



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
喜界島農業水利事業
喜界第2地下ダム調査業務

積 算 書

(第2回変更)

九州農政局
喜界島農業水利事業所

事業名	喜界島農業水利事業	相対価額 (1/2)
業務名	喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)	

[illegible]

九州農政局

事業名	喜界島農業水利事業	業務別記	(1 / 2)
業務名	喜界第2地下ダム調査業務	(第2回変更)	

業務別業務名:一般調査業務

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業					
業務名 喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)					
業務別業務名:一般調査業務					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				(11,464,000)	
				17,711,000	
・直接人件費～機械経費				(11,464,000)	
	1.000	式		17,711,000	
・ ・ ボーリング調査				(9,225,000)	
パイロットボーリング	1.000	式		14,743,000	
・ ・ ・ パイロットボーリング	(/)			(9,225,000)	1 式当たり
φ66、オールコア、50m以下、鉛直下方	1.000	式	(9,225,000)	11,427,000	
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】	(38.400)			(545,280)	歩A・単A
土質ボーリング (オールコア)、φ66、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方	42.100	m	14,200	597,820	S単 13号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】	(90.000)			(3,006,000)	歩A・単A
土質ボーリング (オールコア)、φ66、礫混じり土砂、50m以下、鉛直下方	108.000	m	33,400	3,607,200	S単 14号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】	(153.600)			(5,099,520)	歩A・単A
岩盤ボーリング (オールコア)、φ66、軟岩、50m以下、鉛直下方	194.300	m	33,200	6,450,760	S単 15号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】	(26.000)			(574,600)	歩A・単A
土質ボーリング (オールコア)、φ66、固結シルト・固結粘土、50m以下、鉛直下方	30.000	m	22,100	663,000	S単 16号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】	(0.000)			(0)	歩A・単A
土質ボーリング (オールコア)、φ66、砂・砂質土、50m以下、鉛直下方	6.300	m	17,200	108,360	S単 28号
				(9,225,400)	
合 計				11,427,140	
・ ・ ・ パイロットボーリング	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
φ66、オールコア、50m超80m以下、鉛直下方	1.000	式	3,316,000	3,316,000	
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】	(0.000)			(0)	歩A・単A
土質ボーリング (オールコア)、φ66、粘性土・シルト、50m超80m以下、鉛直下方	0.600	m	15,620	9,372	S単 29号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】	(0.000)			(0)	歩A・単A
土質ボーリング (オールコア)、φ66、砂・砂質土、50m超80m以下、鉛直下方	33.600	m	18,920	635,712	S単 30号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】	(0.000)			(0)	歩A・単A
土質ボーリング (オールコア)、φ66、礫混じり土砂、50m超80m以下、鉛直下方	12.000	m	36,740	440,880	S単 31号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】	(0.000)			(0)	歩A・単A
岩盤ボーリング (オールコア)、φ66、軟岩、50m超80m以下、鉛直下方	58.400	m	36,520	2,132,768	S単 32号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】	(0.000)			(0)	歩A・単A
土質ボーリング (オールコア)、φ66、固結シルト・固結粘土、50m超80m以下、鉛直下方	4.000	m	24,310	97,240	S単 33号
				(0)	
合 計				3,315,972	
・ ・ 原位試験				(1,583,000)	
	1.000	式		2,225,000	
・ ・ ・ 低水圧式透水試験	(/)		(1,583,000)	(1,583,000)	1 式当たり
	1.000	式	2,225,000	2,225,000	
T00400 低水圧式透水試験 (1ステージ目)	(13.000)			(1,582,763)	歩A・単A
φ66、シングルバックカー、試験深度40m以浅	14.000	回	121,751	1,704,514	T単 2号
T00700 低水圧式透水試験 (1ステージ目)	(0.000)			(0)	歩A・単A
φ66、シングルバックカー、試験深度40m超～60m未満	3.000	回	173,430	520,290	T単 5号
				(1,582,763)	
合 計				2,224,804	
・ ・ 室内土質試験				(/)	
	1.000	式		60,000	
・ ・ ・ 土粒子の密度試験	(/)		(/)	(/)	1 式当たり
	1.000	式	18,000	18,000	
P45120 室内土質試験 土粒子の密度試験	(/)			(/)	歩A・単A
JIS A 1202 3個/試料	3.000	試料	5,930	17,790	
				(/)	
合 計				17,790	
・ ・ ・ 土の粒度試験	(/)		(/)	(/)	1 式当たり
	1.000	式	42,000	42,000	
P45122 室内土質試験 土の粒度試験	(/)			(/)	歩A・単A
沈降分析 (ふるい分析含)	3.000	試料	13,900	41,700	
				(/)	
合 計				41,700	
・ ・ 資料取りまとめ				(344,000)	
	1.000	式		431,000	
・ ・ ・ 資料取りまとめ	(/)		(344,000)	(344,000)	1 式当たり
	1.000	式	431,000	431,000	
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】	(1.000)			(172,224)	歩A・単A
5,8	0.000	業務	172,224	0	S単 26号
S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】	(1.000)			(172,224)	歩A・単A
5,8	0.000	業務	172,224	0	S単 27号
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】	(0.000)			(0)	歩A・単A
5,12	1.000	業務	215,280	215,280	S単 36号
S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】	(0.000)			(0)	歩A・単A
5,12	1.000	業務	215,280	215,280	S単 37号
				(344,448)	
合 計				430,560	

[illegible]

事業名	喜界島農業水利事業					
業務名	喜界第2地下ダム調査業務（第2回変更）					
業務別業務名:一般調査業務						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間接調査費（施工管理費以外）					(5,788,000) 7,585,000	
・旅費交通費					(2,402,000) 3,402,000	
		1.000	式		(2,402,000) 3,402,000	
		1.000	式		(2,402,000) 3,402,000	
・・・旅費交通費 1班		(") 1.000	式	(1,201,000) 1,701,000	(1,201,000) 1,701,000	1 式当たり
X63005	旅費交通費（調査外業宿泊用） 乙地,一般交通機関,1.00日,0日,,なし,100km≦L（100km以上）	(1.000) 0.000	式		(1,190,000) 0	歩A・単A X単 3号
X63005	旅費交通費（調査外業宿泊用） 乙地,一般交通機関,1.00日,0日,,なし,100km≦L（100km以上）	(0.000) 1.000	式	1,190,000 1,689,563	(0) 1,689,563	歩A・単A X単 5号
T00500	熊本県庁ー鹿児島空港間（ラバソ、高速料金）	(") 1.000	式		(") 11,334	歩A・単A T単 3号
合 計					(1,201,334) 1,700,897	
・・・旅費交通費 2班		(") 1.000	式	(1,201,000) 1,701,000	(1,201,000) 1,701,000	1 式当たり
X63005	旅費交通費（調査外業宿泊用） 乙地,一般交通機関,1.00日,0日,,なし,100km≦L（100km以上）	(1.000) 0.000	式		(1,190,000) 0	歩A・単A X単 4号
X63005	旅費交通費（調査外業宿泊用） 乙地,一般交通機関,1.00日,0日,,なし,100km≦L（100km以上）	(0.000) 1.000	式		(0) 1,689,563	歩A・単A X単 6号
T00500	熊本県庁ー鹿児島空港間（ラバソ、高速料金）	(") 1.000	式		(") 11,334	歩A・単A T単 3号
合 計					(1,201,334) 1,700,897	
・運搬費 ボーリング機材		1.000	式		(") 346,000	
・運搬費 ボーリング機材		1.000	式		(") 346,000	
・・・運搬費 ボーリング機材、1班		(") 1.000	式	(") 173,000	(") 173,000	1 式当たり
T00600	資機材現地搬入搬出費 ボーリングマシン等	(") 1.000	式		(") 173,481	歩A・単A T単 4号
合 計					(") 173,481	
・・・運搬費 ボーリング機材、2班		(") 1.000	式	(") 173,000	(") 173,000	1 式当たり
T00600	資機材現地搬入搬出費 ボーリングマシン等	(") 1.000	式		(") 173,481	歩A・単A T単 4号
合 計					(") 173,481	
・足場仮設		1.000	式		(1,938,000) 2,407,000	
・足場仮設		1.000	式		(1,938,000) 2,407,000	
・・・足場仮設		(") 1.000	式	(1,938,000) 2,407,000	(1,938,000) 2,407,000	1 式当たり
S62036	【足場仮設】 平地足場,高さ0.3m超,50m以下	(1.000) 2.000	箇所		(102,000) 204,000	歩A・単A S単 19号
S62036	【足場仮設】 傾斜地足場,地形傾斜 15°以上～30°未満,50m以下	(12.000) 13.000	箇所	153,000	(1,836,000) 1,989,000	歩A・単A S単 25号
S62036	【足場仮設】 平地足場,高さ0.3m超,50m超80m以下	(0.000) 2.000	箇所		(0) 214,200	歩A・単A S単 35号
合 計					(1,938,000) 2,407,200	
・準備及び跡片付け		1.000	式		(") 261,000	
・準備及び跡片付け		1.000	式		(") 261,000	
・・・準備及び跡片付け		(") 1.000	式	(") 261,000	(") 261,000	1 式当たり
S62037	【準備及び跡片付け】	(") 1.000	業務		(") 261,000	歩A・単A S単 20号
合 計					(") 261,000	
・給水費		1.000	式		(500,000) 794,000	
・給水費		1.000	式		(500,000) 794,000	
・・・給水費 1班		(") 1.000	式	(250,000) 397,000	(250,000) 397,000	1 式当たり
T00300	給水費	(39.000) 62.000	日		(249,795) 397,110	歩A・単A T単 1号

[illegible]

[illegible]

事業名	喜界島農業水利事業					
業務名	喜界第2地下ダム調査業務（第2回変更）					
業務別業務名:一般調査業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単一 1号 *** 地質調査技師					
	地質調査技師		人	53,200		歩A・単A
S02115	*** S単一 2号 *** 主任地質調査員					
	主任地質調査員		人	41,500		歩A・単A
S02115	*** S単一 3号 *** 地質調査員					
	地質調査員		人	31,400		歩A・単A
S02115	*** S単一 4号 *** 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	28,800		歩A・単A
S02116	*** S単一 5号 *** 高速道路料金					
	高速道路料金					
	消費税抜き、御船IC～溝辺鹿児島空港IC,,		往復	6,200		歩A・単A
S02116	*** S単一 6号 *** ガソリン					
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,,		L	186		歩A・単A
S02116	*** S単一 7号 *** 高速道路料金					
	高速道路料金					
	消費税抜き、御船IC～鹿児島北IC,,		往復	7,454		歩A・単A
S02116	*** S単一 8号 *** 海上輸送費（鹿児島港～喜界島湾港）					
	海上輸送費（鹿児島港～喜界島湾港）					
	消費税抜き,,		往復	125,126		歩A・単A
S02116	*** S単一 9号 *** 軽油					
	軽油 JIS1.2号 スタンド,,		L	175		歩A・単A
S16001	*** S単一 10号 *** ライトバン[二輪駆動]					
	ライトバン[二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L		日	1,600		歩A・単A
	*** S単一 11号 *** トラック[クレーン装置付]					
S16001	トラック[クレーン装置付] ,ベーストラック2t積 2.0t吊		日	6,220		歩A・単A
	*** S単一 12号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,ベーストラック2t積 2.0t吊		日	5,670		歩A・単A
S62031	*** S単一 13号 *** 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）,φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方		m	14,200		歩A・単A
	*** S単一 14号 *** 【機械ボーリング（地質調査用）】					
S62031	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）,φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m	33,400		歩A・単A
	*** S単一 15号 *** 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 岩盤ボーリング（オールコア）,φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方		m	33,200		歩A・単A
S62031	*** S単一 16号 *** 【機械ボーリング（地質調査用）】					
	【機械ボーリング（地質調査用）】 土質ボーリング（オールコア）,φ66,固結シルト・固結粘土,,50m以下,鉛直下方		m	22,100		歩A・単A
	*** S単一 18号 *** 【現場内小運搬】					
S62034	【現場内小運搬】 特装车運搬(ｸﾚｰ),100m超300m以下 総運搬距離		ton	32,200		歩A・単A
	*** S単一 19号 *** 【足場仮設】					
S62036	【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下		箇所	102,000		歩A・単A
	*** S単一 20号 *** 【準備及び跡片付け】					
S62037	【準備及び跡片付け】		業務	261,000		歩A・単A
	*** S単一 23号 *** 【地盤情報検定費】					
S62047	【地盤情報検定費】 A検定		本	2,000		歩A・単A
	*** S単一 24号 *** 調査業務基準日額					
S63001	調査業務基準日額 1.00人,1.00人,1.00人,0日,1日		式	126,100		歩A・単A
	*** S単一 25号 *** 【足場仮設】					

事業名 喜界島農業水利事業		里番一覧表 (2 / 3)				
業務名 喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)						
業務別業務名:一般調査業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【足場仮設】 傾斜地足場,地形傾斜 15°以上～30°未満,50m以下 *** S単ー 26号 ***		箇所	153,000		歩A・単A
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 5,8		業務	172,224		歩A・単A
S62041	*** S単ー 27号 *** 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 5,8		業務	172,224		歩A・単A
S62031	*** S単ー 28号 *** 【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコ7),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方		m	17,200		歩A・単A
S62031	*** S単ー 29号 *** 【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコ7),φ66,粘性土・シルト,,50m超80m以下,鉛直下方		m	15,620		歩A・単A
S62031	*** S単ー 30号 *** 【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコ7),φ66,砂・砂質土,,50m超80m以下,鉛直下方		m	18,920		歩A・単A
S62031	*** S単ー 31号 *** 【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコ7),φ66,礫混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直下方		m	36,740		歩A・単A
S62031	*** S単ー 32号 *** 【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(オルコ7),φ66,,軟岩,50m超80m以下,鉛直下方		m	36,520		歩A・単A
S62031	*** S単ー 33号 *** 【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコ7),φ66,固結シルト・固結粘土,,50m超80m以下,鉛直下方		m	24,310		歩A・単A
S62034	*** S単ー 34号 *** 【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 特装車運搬(カトラ),100m以下 総運搬距離		ton	20,200		歩A・単A
S62036	*** S単ー 35号 *** 【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m超80m以下		箇所	107,100		歩A・単A
S62040	*** S単ー 36号 *** 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 5,12		業務	215,280		歩A・単A
S62041	*** S単ー 37号 *** 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 5,12		業務	215,280		歩A・単A
X63005	*** X単ー 3号 *** 旅費交通費(調査外業宿泊用) 旅費交通費(調査外業宿泊用) 乙地,一般交通機関,1.00日,0日,,なし,100km≤L (100km以上)		式	1,190,000		歩A・単A
X63005	*** X単ー 4号 *** 旅費交通費(調査外業宿泊用) 旅費交通費(調査外業宿泊用) 乙地,一般交通機関,1.00日,0日,,なし,100km≤L (100km以上)		式	1,190,000		歩A・単A
X63005	*** X単ー 5号 *** 旅費交通費(調査外業宿泊用) 旅費交通費(調査外業宿泊用) 乙地,一般交通機関,1.00日,0日,,なし,100km≤L (100km以上)		式	1,689,563		歩A・単A
X63005	*** X単ー 6号 *** 旅費交通費(調査外業宿泊用) 旅費交通費(調査外業宿泊用) 乙地,一般交通機関,1.00日,0日,,なし,100km≤L (100km以上)		式	1,689,563		歩A・単A
T00300	*** T単ー 1号 *** 給水費		日	6,405		歩A・単A
T00400	*** T単ー 2号 *** 低水圧式透水試験(1ステージ目)		回	121,751		歩A・単A
T00500	*** T単ー 3号 *** 熊本県庁ー鹿児島空港間(ラトパソ、高速料金)		式	11,334		歩A・単A
T00600	*** T単ー 4号 *** 資機材現地搬入搬出費		式	173,481		歩A・単A

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業						
業務名 喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)						
業務別業務名:一般調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02115	地質調査技師		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	地質調査技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04041 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04041	地質調査技師	1,000	人	53,200	53,200	
	合 計				53,200	算出数量 1,000 人
	単 価				53,200	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	主任地質調査員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	主任地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04042 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04042	主任地質調査員	1,000	人	41,500	41,500	
	合 計				41,500	算出数量 1,000 人
	単 価				41,500	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	地質調査員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	地質調査員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04043 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04043	地質調査員	1,000	人	31,400	31,400	
	合 計				31,400	算出数量 1,000 人
	単 価				31,400	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	28,800	28,800	
	合 計				28,800	算出数量 1,000 人
	単 価				28,800	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	高速道路料金		往復		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高速道路料金 消費税抜き、御船 I C～満辺鹿兒島空港 I C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
P96400	高速道路料金 消費税抜き、御船 I C～満辺鹿兒島空港 I C	1,000	往復	6,200	6,200	
	合 計				6,200	算出数量 1,000 各単位

事業名 喜界島農業水利事業						
業務名 喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)						
業務別業務名:一般調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,200	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34001		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	186	186	算出数量 1.000 各単位
	合 計				186	
	単 価				186	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	高速道路料金		往復		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高速道路料金 消費税抜き、御船 I C～鹿児島北 I C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96600		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96600	高速道路料金					
	消費税抜き、御船 I C～鹿児島北 I C	1.000	往復	7,454	7,454	算出数量 1.000 各単位
	合 計				7,454	
	単 価				7,454	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	海上輸送費 (鹿児島港～喜界島湾港)		往復		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	海上輸送費 (鹿児島港～喜界島湾港) 消費税抜き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96700		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96700	海上輸送費 (鹿児島港～喜界島湾港) 消費税抜き	1.000	往復	125,126	125,126	算出数量 1.000 各単位
	合 計				125,126	
	単 価				125,126	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P34028		深夜時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34028	軽油					
	J I S 1. 2号 スタンド	1.000	L	175	175	算出数量 1.000 各単位
	合 計				175	
	単 価				175	
	*** S単- 10号 ***					
SI6001	ライオン[二輪駆動]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライオン[二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M28121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M28121		深夜時間:0.0		
	3)単価算出区分	運転 1 日当たり算出				
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	2.0時間				

事業名 喜界島農業水利事業						
業務名 喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)						
業務別業務名:一般調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M28121	トラック[クレーン装置付] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,600	
Y00001	単位					
	*** S単— 11号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M03101 M03101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0		
	4)運転1日当たり運転時間(T)	2.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03101	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊	1.000	日	6,220	6,220	
	合 計				6,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,220	
Y00001	単位					
	*** S単— 12号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>> 2)機械コード(同上)	M03101 M03101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0		
	4)運転1日当たり運転時間(T)	1.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03101	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊	1.000	日	5,670	5,670	
	合 計				5,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,670	
Y00001	単位					
	*** S単— 13号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア),φ66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(オルコア)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)孔径区分	φ66		深夜時間:0.0		
	3)土質区分	粘性土・シルト				
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				

事業名 喜界島農業水利事業						
業務名 喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)						
業務別業務名:一般調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A30086	土質ボーリング (オールコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.000	m	14,200	14,200	
	合 計				14,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		14,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	*** S単一 14号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング (オールコア)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分	礫混じり土砂		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30088	土質ボーリング (オールコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	33,400	33,400	
	合 計				33,400	算出数量 1.000 m
	単 価		m		33,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	53,200	7,980	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	41,500	12,035	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単一 15号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 岩盤ボーリング (オールコア), φ66,,軟岩,50m以下,鉛直下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	岩盤ボーリング (オールコア)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)岩区分	軟岩		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30021	岩盤ボーリング(深度50m以下) φ 66mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m	33,200	33,200	
	合 計				33,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		33,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,200	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	*** S単一 16号 ***					
S62031	【機械ボーリング (地質調査用)】 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (オールコア), φ66,固結シルト・固結粘土,,50m以下,鉛直 下方		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分	土質ボーリング (オールコア)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)土質区分	固結シルト・固結粘土		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30090	土質ボーリング (オールコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	1.000	m	22,100	22,100	
	合 計				22,100	算出数量 1.000 m
	単 価		m		22,100	

事業名 喜界島農業水利事業						
業務名 喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)						
業務別業務名:一般調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	53,200	7,980	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	41,500	12,035	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単一 18号 ***					
S62034	【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ),100m超300m以下 総運搬距離		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	100m超300m以下 総運搬距離		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30212	現場内小運搬 特装車運搬 (ｸﾛｰﾗ) 1 0 0 m超～3 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		32,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.260	人	41,500	10,790	
R04043	地質調査員 外業	0.530	人	31,400	16,642	
	*** S単一 19号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m超,50m以下		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分	平坦地足場		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	高さ0.3m超		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30131	平坦地足場 嵩上げ足場 (0. 3 m超)	1.000	箇所	102,000	102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		102,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人	41,500	16,600	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人	31,400	25,120	
	*** S単一 20号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)準備及び跡片付け	計上する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	261,000	261,000	
	合 計				261,000	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		261,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	53,200	53,200	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	31,400	15,700	
	*** S単一 23号 ***					
S62047	【地盤情報検定費】 【地盤情報検定費】 A 検定		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)検定区分	A 検定		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		

事業名 喜界島農業水利事業						
業務名 喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)						
業務別業務名:一般調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A30171	地盤情報検定費 A 検定	1.000	本	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 本
	単 価				2,000	
	*** S単一 24号 ***					
S63001	調査業務基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	調査業務基準日額 1.00人,1.00人,1.00人,0日,1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地質調査技師の人数	1.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)主任地質調査員の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地質調査員の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)打合せ日数	0.000日				
	5)往復移動日数	1.000日				
R04041	地質調査技師	1.000	人	53,200	53,200	
R04042	主任地質調査員	1.000	人	41,500	41,500	
R04043	地質調査員	1.000	人	31,400	31,400	
	合 計				126,100	算出数量 1.000 式
	単 価		式		126,100	
	*** S単一 25号 ***					
S62036	【足場仮設】		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【足場仮設】 傾斜地足場,地形傾斜 15°以上~30°未満,50m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	傾斜地足場		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	地形傾斜 15°以上~30°未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)深度区分	50m以下		深夜時間:0.0		
A30133	傾斜地足場 地形傾斜 15~30° 50m以下	1.000	箇所	153,000	153,000	
	合 計				153,000	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		153,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	41,500	20,750	
R04043	地質調査員 外業	1.000	人	31,400	31,400	
	*** S単一 26号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 5,8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が"ク"本数	5		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤が"ク"本数	8		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.920	業務	89,700	172,224	
	合 計				172,224	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		172,224	
	*** S単一 27号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 5,8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が"ク"本数	5		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤が"ク"本数	8		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	1.920	業務	89,700	172,224	
	合 計				172,224	算出数量 1.000 業務

事業名	喜界島農業水利事業
業務名	喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)

業務別業務名:一般調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		業務		172,224	
	*** S単ー 28号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア),φ66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(オルコア)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30087	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.000	m	17,200	17,200	
	合 計				17,200	算出数量 1.000 m
	単 価		m		17,200	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S単ー 29号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア),φ66,粘性土・シルト,,50m超80m以下,鉛直 下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(オルコア)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	粘性土・シルト		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m超80m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30086	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	1.100	m	14,200	15,620	
	合 計				15,620	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,620	
R04041	地質調査技師 外業	0.080	人	53,200	4,256	
R04042	主任地質調査員 外業	0.170	人	41,500	7,055	
R04043	地質調査員 外業	0.170	人	31,400	5,338	
	*** S単ー 30号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(オルコア),φ66,砂・砂質土,,50m超80m以下,鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(オルコア)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	φ66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m超80m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30087	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	1.100	m	17,200	18,920	
	合 計				18,920	算出数量 1.000 m
	単 価		m		18,920	
R04041	地質調査技師 外業	0.100	人	53,200	5,320	
R04042	主任地質調査員 外業	0.200	人	41,500	8,300	
R04043	地質調査員 外業	0.200	人	31,400	6,280	
	*** S単ー 31号 ***					

事業名	喜界島農業水利事業				
業務名	喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)				

業務別業務名:一般調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土質ボーリング(オルコア),φ66,礫混じり土砂,,50m超80m以下,鉛直下方			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	土質ボーリング(オルコア)		深夜時間:0.0		
	2)孔径区分	φ66				
	3)土質区分	礫混じり土砂				
	5)せん孔深度	50m超80m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30088	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	1.100	m	33,400	36,740	
	合 計				36,740	算出数量 1.000 m
	単 価		m		36,740	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	53,200	7,980	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	41,500	12,035	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単一 32号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	岩盤ボーリング(オルコア),φ66,,軟岩,50m超80m以下,鉛直下方			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	岩盤ボーリング(オルコア)		深夜時間:0.0		
	2)孔径区分	φ66				
	4)岩区分	軟岩				
	5)せん孔深度	50m超80m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30021	岩盤ボーリング(深度50m以下) φ 66mm 軟岩 鉛直下方	1.100	m	33,200	36,520	
	合 計				36,520	算出数量 1.000 m
	単 価		m		36,520	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	53,200	6,916	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	41,500	10,375	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	31,400	7,850	
	*** S単一 33号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土質ボーリング(オルコア),φ66,固結シルト・固結粘土,,50m超80m以下,鉛直下方			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	土質ボーリング(オルコア)		深夜時間:0.0		
	2)孔径区分	φ66				
	3)土質区分	固結シルト・固結粘土				
	5)せん孔深度	50m超80m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30090	土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下) φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	1.100	m	22,100	24,310	
	合 計				24,310	算出数量 1.000 m
	単 価		m		24,310	
R04041	地質調査技師 外業	0.150	人	53,200	7,980	
R04042	主任地質調査員 外業	0.290	人	41,500	12,035	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単一 34号 ***					
S62034	【現場内小運搬】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【現場内小運搬】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	特装車運搬(クレー),100m以下 総運搬距離					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)規格	特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下 総運搬距離		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30211	現場内小運搬 特装車運搬 (ｸﾛｰﾗ) 1 0 0 m以下 総運搬距離	1.000	ton	20,200	20,200	
	合 計				20,200	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,200	
R04042	主任地質調査員 外業	0.140	人	41,500	5,810	
R04043	地質調査員 外業	0.290	人	31,400	9,106	
	*** S単— 35号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平地足場,高さ0.3m超,50m超80m以下		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)規格 3)深度区分	平坦地足場 高さ0.3m超 50m超80m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30131	平地足場 嵩上げ足場 (0. 3 m超)	1.050	箇所	102,000	107,100	
	合 計				107,100	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		107,100	
R04042	主任地質調査員 外業	0.400	人	41,500	16,600	
R04043	地質調査員 外業	0.800	人	31,400	25,120	
	*** S単— 36号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 5,12		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ﾎﾞｰﾗﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾗﾝｸﾞ本数	5 12		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	2.400	業務	89,700	215,280	
	合 計				215,280	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		215,280	
	*** S単— 37号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 5,12		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質ﾎﾞｰﾗﾝｸﾞ本数 2)対象岩盤ﾎﾞｰﾗﾝｸﾞ本数	5 12		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	2.400	業務	89,700	215,280	
	合 計				215,280	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		215,280	

事業名	喜界島農業水利事業
業務名	喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)

業務別業務名:一般調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 3号 ***					
X63005	旅費交通費(調査外業宿泊用)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	旅費交通費(調査外業宿泊用) 乙地,一般交通機関,1.00日,0日,,なし,100km≤L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交通機関区分	一般交通機関		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)高速道路往復料金(税別)	0		深夜時間:0.0		
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0				
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0				
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0				
	7)航空往復料金[全員分合算](税別)	65,547				
	8)往復移動日数	1.00日				
	9)ライトバン使用日数	0日				
	11)補正区分	なし				
	12)地質調査技師外業日数	23.580日				
	13)主任地質調査員外業日数	45.894日				
	14)地質調査員外業日数	51.754日				
	15)往復移動距離区分	100km≤L (100km以上)				
P54216	地質調査技師日当 消費税抜き	2,000	人	2,000	4,000	
P54217	主任地質調査員日当 消費税抜き	2,000	人	1,545	3,090	
P54218	地質調査員日当 消費税抜き	2,000	人	1,545	3,090	
P54016	地質調査技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	1,000	人	8,909	8,909	
P54017	主任地質調査員宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)	1,000	人	7,090	7,090	
P54018	地質調査員宿泊費 (乙地)消費税抜き(1級相当)	1,000	人	7,090	7,090	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	28,000	人	8,354	233,912	
P54115	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊30日目から59日目まで(30日)	4,000	人	7,509	30,036	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	28,000	人	6,736	188,608	
P54114	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊30日目から59日目まで(30日)	30,000	人	6,063	181,890	
P54116	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊60日目以上	4,000	人	5,390	21,560	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	28,000	人	6,736	188,608	
P54114	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊30日目から59日目まで(30日)	30,000	人	6,063	181,890	
P54116	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊60日目以上	12,000	人	5,390	64,680	
P54305	航空料金 消費税抜き	1,000	式	65,547	65,547	
	合 計				1,190,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,190,000	
	*** X単一 4号 ***					
X63005	旅費交通費(調査外業宿泊用)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	旅費交通費(調査外業宿泊用) 乙地,一般交通機関,1.00日,0日,,なし,100km≤L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)交通機関区分	一般交通機関		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)高速道路往復料金(税別)	0		深夜時間:0.0		
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0				
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0				
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0				
	7)航空往復料金[全員分合算](税別)	65,547				
	8)往復移動日数	1.00日				
	9)ライトバン使用日数	0日				
	11)補正区分	なし				
	12)地質調査技師外業日数	23.580日				
	13)主任地質調査員外業日数	45.894日				
	14)地質調査員外業日数	51.754日				
	15)往復移動距離区分	100km≤L (100km以上)				
P54216	地質調査技師日当 消費税抜き	2,000	人	2,000	4,000	
P54217	主任地質調査員日当 消費税抜き	2,000	人	1,545	3,090	
P54218	地質調査員日当 消費税抜き	2,000	人	1,545	3,090	
P54016	地質調査技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	1,000	人	8,909	8,909	
P54017	主任地質調査員宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)	1,000	人	7,090	7,090	

事業名		喜界島農業水利事業				
業務名		喜界第2地下ダム調査業務（第2回変更）				
業務別業務名:一般調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P54018	地質調査員宿泊費 （乙地）消費税抜き（1級相当）	1.000	人	7,090	7,090	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	28.000	人	8,354	233,912	
P54115	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊30日目から59日目まで（30日）	4.000	人	7,509	30,036	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	28.000	人	6,736	188,608	
P54114	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊30日目から59日目まで（30日）	30.000	人	6,063	181,890	
P54116	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊60日目以上	4.000	人	5,390	21,560	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	28.000	人	6,736	188,608	
P54114	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊30日目から59日目まで（30日）	30.000	人	6,063	181,890	
P54116	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊60日目以上	12.000	人	5,390	64,680	
P54305	航空料金 消費税抜き	1.000	式	65,547	65,547	
	合 計				1,190,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,190,000	
	*** X単一 5号 ***					
X63005	旅費交通費（調査外業宿泊用） 旅費交通費（調査外業宿泊用） 乙地、一般交通機関、1.00日、0日、,、なし、100km≦L（100km以上）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)宿泊地 2)交通機関区分	乙地 一般交通機関		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)高速道路往復料金（税別） 4)鉄道往復料金[全員分合算]（税別）	0 0		深夜時間:0.0		
	5)バス往復料金[全員分合算]（税別） 6)船舶往復料金[全員分合算]（税別）	0 0				
	7)航空往復料金[全員分合算]（税別） 8)往復移動日数	65,547 1.00日				
	9)ライトバン使用日数 11)補正区分	0日 なし				
	12)地質調査技師外業日数 13)主任地質調査員外業日数	36.188日 70.080日				
	14)地質調査員外業日数 15)往復移動距離区分	77.890日 100km≦L（100km以上）				
P54216	地質調査技師日当 消費税抜き	2.000	人	2,000	4,000	
P54217	主任地質調査員日当 消費税抜き	2.000	人	1,545	3,090	
P54218	地質調査員日当 消費税抜き	2.000	人	1,545	3,090	
P54016	地質調査技師宿泊費 （乙地）消費税抜き（4級相当）	1.000	人	8,909	8,909	
P54017	主任地質調査員宿泊費 （乙地）消費税抜き（2級相当）	1.000	人	7,090	7,090	
P54018	地質調査員宿泊費 （乙地）消費税抜き（1級相当）	1.000	人	7,090	7,090	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	28.000	人	8,354	233,912	
P54115	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊30日目から59日目まで（30日）	21.000	人	7,509	157,689	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	28.000	人	6,736	188,608	
P54114	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊30日目から59日目まで（30日）	30.000	人	6,063	181,890	
P54116	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊60日目以上	37.000	人	5,390	199,430	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	28.000	人	6,736	188,608	
P54114	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊30日目から59日目まで（30日）	30.000	人	6,063	181,890	
P54116	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊60日目以上	48.000	人	5,390	258,720	
P54305	航空料金 消費税抜き	1.000	式	65,547	65,547	
	合 計				1,689,563	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,689,563	
	*** X単一 6号 ***					
X63005	旅費交通費（調査外業宿泊用）		式		1.000 式	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業						
業務名 喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)						
業務別業務名:一般調査業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00300	給水費		日		1,000	歩A 当たり算出
SI6001	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック2t積 2.0t吊	1,000	日	5,670	5,670	S単 12号
S02116	軽油 J I S 1. 2号 スタンド,,	4,200	L	175	735	S単 9号
	合 計				6,405	算出数量 1,000 日
	単 価		日		6,405	
	*** T単一 2号 ***					
T00400	低水圧式透水試験 (1ステージ目)		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	φ66、シングルパッカー、試験深度40m以浅 地質調査技師	0,970	人	53,200	51,604	S単 1号
S02115	主任地質調査員	0,440	人	41,500	18,260	S単 2号
S02115	地質調査員	0,880	人	31,400	27,632	S単 3号
C00100	低水圧式透水試験 (パイロットボーリング地点) 機械経費、1ステージ目、試験深度40m以浅	1,000	式	13,860	13,860	C単 1号
C00200	低水圧式透水試験 (パイロットボーリング地点) 材料費、1ステージ目、試験深度40m以浅	1,000	式	10,395	10,395	C単 2号
	合 計				121,751	算出数量 1,000 回
	単 価		回		121,751	
	*** T単一 3号 ***					
T00500	熊本県庁一鹿兒島空港間 (ラトバン、高速料金)		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高速道路料金 消費税抜き、御船 I C ~ 溝辺鹿兒島空港 I C,,	1,000	往復	6,200	6,200	S単 5号
SI6001	ラトバン[二輪駆動] 、乗車定員5名 排気量1.5L	2,000	日	1,600	3,200	S単 10号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	10,400	L	186	1,934	S単 6号
	合 計				11,334	算出数量 1,000 式
	単 価		式		11,334	
	*** T単一 4号 ***					
T00600	資機材現地搬入搬出費		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ボーリングマシン等 高速道路料金 消費税抜き、御船 I C ~ 鹿兒島北 I C,,	1,000	往復	7,454	7,454	S単 7号
S02116	海上輸送費 (鹿兒島港 ~ 喜界島湾港) 消費税抜き,,	1,000	往復	125,126	125,126	S単 8号
S02115	運転手 (特殊)	0,860	人	28,800	24,768	S単 4号
P34028	軽油 J I S 1. 2号 スタンド	21,100	L	175	3,693	
SI6001	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック2t積 2.0t吊	2,000	日	6,220	12,440	S単 11号
	合 計				173,481	算出数量 1,000 式
	単 価		式		173,481	
	*** T単一 5号 ***					
T00700	低水圧式透水試験 (1ステージ目)		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	φ66、シングルパッカー、試験深度40m超 ~ 60m未満 地質調査技師	1,380	人	53,200	73,416	S単 1号

事業名	喜界島農業水利事業					
業務名	喜界第2地下ダム調査業務（第2回変更）					
業務別業務名:一般調査業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単ー 1号 ***					
C00100	低水圧式透水試験（パイロットボーリング地点）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	機械経費、1 ステージ目、試験深度40m以浅					
S02115	地質調査技師	0.440	人	53,200	23,408	S単 1号
S02115	主任地質調査員	0.440	人	41,500	18,260	S単 2号
S02115	地質調査員	0.880	人	31,400	27,632	S単 3号
Y00002	損料	0.200		69,300	13,860	
	合 計				13,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,860	
	*** C単ー 2号 ***					
C00200	低水圧式透水試験（パイロットボーリング地点）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	材料費、1 ステージ目、試験深度40m以浅					
S02115	地質調査技師	0.440	人	53,200	23,408	S単 1号
S02115	主任地質調査員	0.440	人	41,500	18,260	S単 2号
S02115	地質調査員	0.880	人	31,400	27,632	S単 3号
Y00002	損料	0.150		69,300	10,395	
	合 計				10,395	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,395	
	*** C単ー 3号 ***					
C00300	低水圧式透水試験（パイロットボーリング地点）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	機械経費、1 ステージ目、試験深度40m超～60m未満					
S02115	地質調査技師	0.630	人	53,200	33,516	S単 1号
S02115	主任地質調査員	0.630	人	41,500	26,145	S単 2号
S02115	地質調査員	1.250	人	31,400	39,250	S単 3号
Y00002	損料	0.200		98,911	19,782	
	合 計				19,782	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,782	
	*** C単ー 4号 ***					
C00400	低水圧式透水試験（パイロットボーリング地点）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	材料費、1 ステージ目、試験深度40m超～60m未満					
S02115	地質調査技師	0.630	人	53,200	33,516	S単 1号
S02115	主任地質調査員	0.630	人	41,500	26,145	S単 2号
S02115	地質調査員	1.250	人	31,400	39,250	S単 3号
Y00002	損料	0.150		98,911	14,837	
	合 計				14,837	算出数量 1.000 式
	単 価		式		14,837	

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:解析等調査業務

九州農政局

九州農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 喜界島農業水利事業						
業務名 喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)						
業務別業務名:解析等調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S16001	ラトバン[二輪駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M28121 M28121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 4.0時間		深夜時間:0.0		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M28121	ラトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,900	1,900	
	合 計				1,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		1,900	
Y00001	単位					
	*** S単一 6号 ***					
S62046	打合せ (地質調査用)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (地質調査用) 着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.78日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ 2)主任技師人数	着手前・最終 1.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師 (A) 人数 4)技師 (B) 人数	1.00人 0.00人		深夜時間:0.0		
	5)打合せ日数 6)往復移動日数	0.500日 0.780日				
R04003	主任技師	1,280	人	64,800	82,944	
R04004	技師 (A)	1,280	人	57,000	72,960	
R04005	技師 (B)	0,000	人	47,200	0	
	合 計				155,904	算出数量 1,000 回
	単 価		回		155,904	
	*** S単一 7号 ***					
S62046	打合せ (地質調査用)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (地質調査用) 中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)打合せ 2)主任技師人数	中間 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師 (A) 人数 4)技師 (B) 人数	1.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)打合せ日数 6)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0,000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	0,500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	0,500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1,000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S単一 8号 ***					
S63003	開示用成果物作成費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.00人		深夜時間:0.0		

事業名 喜界島農業水利事業						
業務名 喜界第2地下ダム調査業務 (第2回変更)						
業務別業務名:解析等調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,800	
	*** S単一 9号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A-4,500,5cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A-4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	500		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピー) A-4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43542	簡易加除式ファイル A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	512	512	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	42	0	
	合 計				7,262	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,262	
	*** S単一 10号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【既存資料の収集・現地調査】 5,8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎｰﾑﾝｸﾞ本数	5		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ﾎｰﾑﾝｸﾞ本数	8		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.810	業務	97,500	176,475	
	合 計				176,475	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		176,475	
	*** S単一 11号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 5,8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎｰﾑﾝｸﾞ本数	5		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ﾎｰﾑﾝｸﾞ本数	8		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.920	業務	77,400	148,608	
	合 計				148,608	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		148,608	
	*** S単一 12号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 5,8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質ﾎｰﾑﾝｸﾞ本数	5		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤ﾎｰﾑﾝｸﾞ本数	8		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30166	断面図等作成<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.920	業務	74,100	142,272	
	合 計				142,272	算出数量 1.000 業務

事業名	喜界島農業水利事業					
業務名	喜界第2地下ダム調査業務（第2回変更）					
業務別業務名:解析等調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		業務		142,272	
	*** S単一 13号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】 【総合解析とりまとめ】 5,8,0～3種		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質が「リク」本数	5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)対象岩盤が「リク」本数	8		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)試験種目数	0～3種		深夜時間:0.0		
A30167	総合解析とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.460	業務		410,000	598,600
	合 計				598,600	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		598,600	
	*** S単一 14号 ***					
S62042	【既存資料の収集・現地調査】 【既存資料の収集・現地調査】 5,12		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質が「リク」本数	5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)対象岩盤が「リク」本数	12		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	2.230	業務		97,500	217,425
	合 計				217,425	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		217,425	
	*** S単一 15号 ***					
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 5,12		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質が「リク」本数	5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)対象岩盤が「リク」本数	12		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	2.400	業務		77,400	185,760
	合 計				185,760	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		185,760	
	*** S単一 16号 ***					
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 5,12		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質が「リク」本数	5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)対象岩盤が「リク」本数	12		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30166	断面図等作成<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	2.400	業務		74,100	177,840
	合 計				177,840	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		177,840	
	*** S単一 17号 ***					
S62045	【総合解析とりまとめ】 【総合解析とりまとめ】 5,12,0～3種		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	1)対象土質が「リク」本数	5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)対象岩盤が「リク」本数	12		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)試験種目数	0～3種		深夜時間:0.0		

[illegible]

[illegible]