



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

筑後川下流右岸農地防災事業

三日月3号線工事他に伴う建物等事前調査業務

積 算 書

(第1回変更)

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:三日月3号線工事他に伴う建物等事前調査業務

九州農政局

[illegible]

業務別業務名:三日月3号線工事他に伴う建物等事前調査業務

九州農政局

[illegible]

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
業務名 三日月3号線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)						
業務別業務名:三日月3号線工事に伴う建物等事前調査業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S70062	*** S単 - 1号 *** 作業計画の策定					
	作業計画の策定		業務	46,284		歩A・単A
S71082	*** S単 - 2号 *** 事前調査 (木造建物)					
	事前調査 (木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	213,216		歩A・単A
S71082	*** S単 - 3号 *** 事前調査 (木造建物)					
	事前調査 (木造建物) 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	276,600		歩A・単A
S71082	*** S単 - 4号 *** 事前調査 (木造建物)					
	事前調査 (木造建物) 木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	382,972		歩A・単A
S71082	*** S単 - 5号 *** 事前調査 (木造建物)					
	事前調査 (木造建物) 木造建物C,70㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	120,496		歩A・単A
S71082	*** S単 - 6号 *** 事前調査 (木造建物)					
	事前調査 (木造建物) 木造建物C,450㎡以上600㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	452,640		歩A・単A
S71084	*** S単 - 7号 *** 事前調査 (非木造建物)					
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物ハ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	150,332		歩A・単A
S71084	*** S単 - 8号 *** 事前調査 (非木造建物)					
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物ハ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	187,242		歩A・単A
S71084	*** S単 - 9号 *** 事前調査 (非木造建物)					
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物ハ,400㎡以上600㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	262,576		歩A・単A
S71084	*** S単 - 10号 *** 事前調査 (非木造建物)					
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物ハ,1,500㎡以上2,000㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟	598,636		歩A・単A
S71085	*** S単 - 11号 *** 事前調査 (区分所有建物等)					
	事前調査 (区分所有建物等) 35㎡以上65㎡未満,建物内部の調査を行う場合		戸	79,606		歩A・単A
S71085	*** S単 - 12号 *** 事前調査 (区分所有建物等)					
	事前調査 (区分所有建物等) 100㎡以上150㎡未満,建物内部の調査を行わない場合		戸	86,118		歩A・単A
S71086	*** S単 - 13号 *** 事前調査 (工作物)100m ² 未満					
	事前調査 (工作物) 100㎡未満		箇所	92,800		歩A・単A
S71086	*** S単 - 14号 *** 事前調査 (工作物)					
	事前調査 (工作物) 100㎡以上300㎡未満		箇所	117,162		歩A・単A
S71086	*** S単 - 15号 *** 事前調査 (工作物)					
	事前調査 (工作物) 300㎡以上630㎡未満		箇所	209,962		歩A・単A
S71086	*** S単 - 16号 *** 事前調査 (工作物)630m ² 以上1,300m ² 未満					
	事前調査 (工作物) 630㎡以上1,300㎡未満		箇所	340,210		歩A・単A
S71097	*** S単 - 17号 *** 地盤変動影響調査等 (現地踏査)					
	地盤変動影響調査等 (現地踏査)		業務	55,614		歩A・単A
S72006	*** S単 - 18号 *** 打合せ (初回)					
	用地調査基準日額		式	84,500		歩A・単A
S72006	*** S単 - 19号 *** 打合せ (中間)					
	用地調査基準日額		式	84,500		歩A・単A
S72006	*** S単 - 20号 *** 打合せ (最終)					
	用地調査基準日額		式	84,500		歩A・単A
S72006	*** S単 - 21号 *** 用地調査基準日額					
	用地調査基準日額		式	2,334,790		歩A・単A
S72008	*** S単 - 22号 *** 打合せ (用地調査旅費・交通費)					

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	三日月3号線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名:三日月3号線工事に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	64,800	24,624	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	57,000	21,660	
	合 計				46,284	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		46,284	
	*** S単 - 2号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 内業	0.300	人	57,000	17,100	
R04004	技師(A) 外業	0.780	人	57,000	44,460	
R04005	技師(B) 内業	0.930	人	47,200	43,896	
R04005	技師(B) 外業	0.780	人	47,200	36,816	
R04006	技師(C) 内業	0.560	人	38,400	21,504	
R04006	技師(C) 外業	0.780	人	38,400	29,952	
R04007	技術員 内業	0.580	人	33,600	19,488	
	合 計				213,216	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		213,216	
	*** S単 - 3号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	130㎡以上200㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 内業	0.390	人	57,000	22,230	
R04004	技師(A) 外業	1.010	人	57,000	57,570	
R04005	技師(B) 内業	1.210	人	47,200	57,112	
R04005	技師(B) 外業	1.010	人	47,200	47,672	
R04006	技師(C) 内業	0.730	人	38,400	28,032	
R04006	技師(C) 外業	1.010	人	38,400	38,784	
R04007	技術員 内業	0.750	人	33,600	25,200	
	合 計				276,600	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		276,600	
	*** S単 - 4号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	三日月3号線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名:三日月3号線工事に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物 A 200㎡以上300㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.540	人	57,000	30,780	
R04004	技師 (A) 外業	1.400	人	57,000	79,800	
R04005	技師 (B) 内業	1.670	人	47,200	78,824	
R04005	技師 (B) 外業	1.400	人	47,200	66,080	
R04006	技師 (C) 内業	1.010	人	38,400	38,784	
R04006	技師 (C) 外業	1.400	人	38,400	53,760	
R04007	技術員 内業	1.040	人	33,600	34,944	
	合 計				382,972	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		382,972	
	*** S単 - 5号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 C, 70㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物 C 70㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.200	人	57,000	11,400	
R04004	技師 (A) 外業	0.440	人	57,000	25,080	
R04005	技師 (B) 内業	0.500	人	47,200	23,600	
R04005	技師 (B) 外業	0.440	人	47,200	20,768	
R04006	技師 (C) 内業	0.260	人	38,400	9,984	
R04006	技師 (C) 外業	0.440	人	38,400	16,896	
R04007	技術員 内業	0.380	人	33,600	12,768	
	合 計				120,496	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		120,496	
	*** S単 - 6号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 C, 450㎡以上600㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物 C 450㎡以上600㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.750	人	57,000	42,750	
R04004	技師 (A) 外業	1.650	人	57,000	94,050	
R04005	技師 (B) 内業	1.890	人	47,200	89,208	
R04005	技師 (B) 外業	1.650	人	47,200	77,880	
R04006	技師 (C) 内業	0.990	人	38,400	38,016	
R04006	技師 (C) 外業	1.650	人	38,400	63,360	
R04007	技術員 内業	1.410	人	33,600	47,376	
	合 計				452,640	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		452,640	
	*** S単 - 7号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	三日月 3 号線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第 1 回変更)

業務別業務名:三日月 3 号線工事他に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物ハ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物ハ 200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.240	人	57,000	13,680	
R04004	技師 (A) 外業	0.540	人	57,000	30,780	
R04005	技師 (B) 内業	0.620	人	47,200	29,264	
R04005	技師 (B) 外業	0.540	人	47,200	25,488	
R04006	技師 (C) 内業	0.380	人	38,400	14,592	
R04006	技師 (C) 外業	0.540	人	38,400	20,736	
R04007	技術員 内業	0.470	人	33,600	15,792	
	合 計				150,332	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		150,332	
	*** S 単 - 8 号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物ハ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物ハ 200㎡以上400㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.300	人	57,000	17,100	
R04004	技師 (A) 外業	0.670	人	57,000	38,190	
R04005	技師 (B) 内業	0.770	人	47,200	36,344	
R04005	技師 (B) 外業	0.670	人	47,200	31,624	
R04006	技師 (C) 内業	0.480	人	38,400	18,432	
R04006	技師 (C) 外業	0.670	人	38,400	25,728	
R04007	技術員 内業	0.590	人	33,600	19,824	
	合 計				187,242	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		187,242	
	*** S 単 - 9 号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物ハ,400㎡以上600㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物ハ 400㎡以上600㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.420	人	57,000	23,940	
R04004	技師 (A) 外業	0.940	人	57,000	53,580	
R04005	技師 (B) 内業	1.080	人	47,200	50,976	
R04005	技師 (B) 外業	0.940	人	47,200	44,368	
R04006	技師 (C) 内業	0.670	人	38,400	25,728	
R04006	技師 (C) 外業	0.940	人	38,400	36,096	
R04007	技術員 内業	0.830	人	33,600	27,888	
	合 計				262,576	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		262,576	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	三日月 3 号線工事に伴う建物等事前調査業務 (第 1 回変更)

業務別業務名:三日月 3 号線工事に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1,000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物 8,1,500㎡以上 2,000㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物 8 1,500㎡以上 2,000㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.960	人	57,000	54,720	
R04004	技師 (A) 外業	2.140	人	57,000	121,980	
R04005	技師 (B) 内業	2.460	人	47,200	116,112	
R04005	技師 (B) 外業	2.140	人	47,200	101,008	
R04006	技師 (C) 内業	1.540	人	38,400	59,136	
R04006	技師 (C) 外業	2.140	人	38,400	82,176	
R04007	技術員 内業	1.890	人	33,600	63,504	
	合 計				598,636	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		598,636	
	*** S 単 - 11号 ***					
S71085	事前調査 (区分所有建物等)		戸		1,000 戸	歩 A 当たり算出
	事前調査 (区分所有建物等) 35㎡以上 65㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)戸当たり延べ面積 3)調査区分	歩掛 35㎡以上 65㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.110	人	57,000	6,270	
R04004	技師 (A) 外業	0.360	人	57,000	20,520	
R04005	技師 (B) 内業	0.220	人	47,200	10,384	
R04005	技師 (B) 外業	0.360	人	47,200	16,992	
R04006	技師 (C) 内業	0.180	人	38,400	6,912	
R04006	技師 (C) 外業	0.360	人	38,400	13,824	
R04007	技術員 内業	0.140	人	33,600	4,704	
	合 計				79,606	算出数量 1,000 戸
	単 価		戸		79,606	
	*** S 単 - 12号 ***					
S71085	事前調査 (区分所有建物等)		戸		1,000 戸	歩 A 当たり算出
	事前調査 (区分所有建物等) 100㎡以上 150㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)戸当たり延べ面積 3)調査区分	歩掛 100㎡以上 150㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.120	人	57,000	6,840	
R04004	技師 (A) 外業	0.390	人	57,000	22,230	
R04005	技師 (B) 内業	0.240	人	47,200	11,328	
R04005	技師 (B) 外業	0.390	人	47,200	18,408	
R04006	技師 (C) 内業	0.190	人	38,400	7,296	
R04006	技師 (C) 外業	0.390	人	38,400	14,976	
R04007	技術員 内業	0.150	人	33,600	5,040	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	三日月3号線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名:三日月3号線工事に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				86,118	算出数量 1.000 戸
	単 価		戸		86,118	
	*** S単 - 13号 ***					
S71086	事前調査(工作物)100㎡未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 100㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.140	人	57,000	7,980	
R04004	技師(A) 外業	0.340	人	57,000	19,380	
R04005	技師(B) 内業	0.300	人	47,200	14,160	
R04005	技師(B) 外業	0.340	人	47,200	16,048	
R04006	技師(C) 内業	0.350	人	38,400	13,440	
R04006	技師(C) 外業	0.340	人	38,400	13,056	
R04007	技術員 内業	0.260	人	33,600	8,736	
	合 計				92,800	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		92,800	
	*** S単 - 14号 ***					
S71086	事前調査(工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.180	人	57,000	10,260	
R04004	技師(A) 外業	0.430	人	57,000	24,510	
R04005	技師(B) 内業	0.380	人	47,200	17,936	
R04005	技師(B) 外業	0.430	人	47,200	20,296	
R04006	技師(C) 内業	0.440	人	38,400	16,896	
R04006	技師(C) 外業	0.430	人	38,400	16,512	
R04007	技術員 内業	0.320	人	33,600	10,752	
	合 計				117,162	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		117,162	
	*** S単 - 15号 ***					
S71086	事前調査(工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 300㎡以上630㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 300㎡以上630㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.320	人	57,000	18,240	
R04004	技師(A) 外業	0.770	人	57,000	43,890	
R04005	技師(B) 内業	0.680	人	47,200	32,096	
R04005	技師(B) 外業	0.770	人	47,200	36,344	
R04006	技師(C) 内業	0.790	人	38,400	30,336	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
業務名 三日月 3 号線工事に伴う建物等事前調査業務 (第 1 回変更)						
業務別業務名:三日月 3 号線工事に伴う建物等事前調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04006	技師 (C)					
	外業	0.770	人	38,400	29,568	
R04007	技術員					
	内業	0.580	人	33,600	19,488	
	合 計				209,962	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		209,962	
*** S 単 - 16号 ***						
S71086	事前調査 (工作物) 630m ² 以上 1,300m ² 未満		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	事前調査 (工作物) 630m ² 以上 1,300m ² 未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	歩掛		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 敷地面積	630m ² 以上 1,300m ² 未満		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A)					
	内業	0.520	人	57,000	29,640	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.250	人	57,000	71,250	
R04005	技師 (B)					
	内業	1.100	人	47,200	51,920	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.250	人	47,200	59,000	
R04006	技師 (C)					
	内業	1.280	人	38,400	49,152	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.250	人	38,400	48,000	
R04007	技術員					
	内業	0.930	人	33,600	31,248	
	合 計				340,210	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		340,210	
*** S 単 - 17号 ***						
S71097	地盤変動影響調査等 (現地踏査)		業務		1.000 業務	歩 A 当たり算出
	地盤変動影響調査等 (現地踏査)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	歩掛		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A)					
	外業	0.390	人	57,000	22,230	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.390	人	47,200	18,408	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.390	人	38,400	14,976	
	合 計				55,614	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		55,614	
*** S 単 - 18号 ***						
S72006	打合せ (初回)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技師の人数	1.000 人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 技師 A の人数	1.000 人		深夜時間: 0.0		
	3) 技師 B の人数	1.000 人				
	4) 技師 C の人数	0.000 人				
	5) 技師 D の人数	0.000 人				
	6) 打合せ日数	0.500 日				
	7) 往復移動日数	0.000 日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	三日月3号線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名:三日月3号線工事に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 19号 ***					
S72006	打合せ(中間)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1,000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1,000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1,000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0,000人				
	5)技師Dの人数	0,000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1,000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単 - 20号 ***					
S72006	打合せ(最終)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1,000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1,000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1,000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0,000人				
	5)技師Dの人数	0,000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1,000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S72006	用地調査基準日額		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	0,000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	43,660人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	43,660人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	43,660人				
	5)技師Dの人数	0,000人				
	6)打合せ日数	0,000日				
	7)往復移動日数	0.375日				
R04004	技師(A)					
		16.373	人	57,000	933,261	
R04005	技師(B)					
		16.373	人	47,200	772,806	
R04006	技師(C)					
		16.373	人	38,400	628,723	
	合 計				2,334,790	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,334,790	
	*** S単 - 22号 ***					
S72008	打合せ(用地調査旅費・交通費)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(用地調査旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	三日月 3 号線工事に伴う建物等事前調査業務 (第 1 回変更)

業務別業務名:三日月 3 号線工事に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技師人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師 A 人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師 B 人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師 C 人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	9)交通機関区分	ライトバン				
	10)高速道路往復料金 (税別)	2,963.000				
	11)鉄道往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	12)バス往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	13)船舶往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	14)航空往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	15)ライトバン使用日数	1日				
	16)時間区分	2時間まで				
	17)往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
	18)補正区分	あり				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	2,963	2,963	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	158	853	
	合 計				5,466	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,466	
	*** S 単 - 23号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	木造建物 A ,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物 A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	130㎡以上200㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	内業	0.230	人	57,000	13,110	
R04004	技師 (A)					
	外業	0.610	人	57,000	34,770	
R04005	技師 (B)					
	内業	0.730	人	47,200	34,456	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.610	人	47,200	28,792	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.440	人	38,400	16,896	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.610	人	38,400	23,424	
R04007	技術員					
	内業	0.450	人	33,600	15,120	
	合 計				166,568	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		166,568	
	*** S 単 - 24号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	木造建物 A ,300㎡以上450㎡未満,建物内部の調査を行う場合			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物 A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	300㎡以上450㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	内業	0.720	人	57,000	41,040	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.870	人	57,000	106,590	
R04005	技師 (B)					
	内業	2.230	人	47,200	105,256	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.870	人	47,200	88,264	
R04006	技師 (C)					
	内業	1.340	人	38,400	51,456	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.870	人	38,400	71,808	
R04007	技術員					
	内業	1.390	人	33,600	46,704	
	合 計				511,118	算出数量 1.000 棟

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	三日月 3 号線工事に伴う建物等事前調査業務 (第 1 回変更)

業務別業務名:三日月 3 号線工事に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		棟		511,118	
	*** S 単 - 25号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 C, 70㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	木造建物 C		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 建物延べ面積	70㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.120	人	57,000	6,840	
R04004	技師 (A) 外業	0.260	人	57,000	14,820	
R04005	技師 (B) 内業	0.300	人	47,200	14,160	
R04005	技師 (B) 外業	0.260	人	47,200	12,272	
R04006	技師 (C) 内業	0.160	人	38,400	6,144	
R04006	技師 (C) 外業	0.260	人	38,400	9,984	
R04007	技術員 内業	0.230	人	33,600	7,728	
	合 計				71,948	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		71,948	
	*** S 単 - 26号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物ハ, 1,000㎡以上1,500㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	非木造建物ハ		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 建物延べ面積	1,000㎡以上1,500㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.780	人	57,000	44,460	
R04004	技師 (A) 外業	1.740	人	57,000	99,180	
R04005	技師 (B) 内業	2.000	人	47,200	94,400	
R04005	技師 (B) 外業	1.740	人	47,200	82,128	
R04006	技師 (C) 内業	1.250	人	38,400	48,000	
R04006	技師 (C) 外業	1.740	人	38,400	66,816	
R04007	技術員 内業	1.530	人	33,600	51,408	
	合 計				486,392	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		486,392	
	*** S 単 - 27号 ***					
S71085	事前調査 (区分所有建物等)		戸		1.000 戸	歩 A 当たり算出
	事前調査 (区分所有建物等) 35㎡以上65㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	歩掛		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 戸当たり延べ面積	35㎡以上65㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.070	人	57,000	3,990	
R04004	技師 (A) 外業	0.220	人	57,000	12,540	
R04005	技師 (B) 内業	0.130	人	47,200	6,136	
R04005	技師 (B) 外業	0.220	人	47,200	10,384	
R04006	技師 (C) 内業	0.110	人	38,400	4,224	
R04006	技師 (C) 外業	0.220	人	38,400	8,448	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
業務名 三日月3号線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)						
業務別業務名:三日月3号線工事に伴う建物等事前調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04007	技術員 内業	0.080	人	33,600	2,688	
	合 計				48,410	算出数量 1,000 戸
	単 価		戸		48,410	
	*** S単 - 28号 ***					
S71086	事前調査(工作物)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 1,300㎡以上2,000㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 1,300㎡以上2,000㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 内業	0.740	人	57,000	42,180	
R04004	技師(A) 外業	1.760	人	57,000	100,320	
R04005	技師(B) 内業	1.560	人	47,200	73,632	
R04005	技師(B) 外業	1.760	人	47,200	83,072	
R04006	技師(C) 内業	1.800	人	38,400	69,120	
R04006	技師(C) 外業	1.760	人	38,400	67,584	
R04007	技術員 内業	1.310	人	33,600	44,016	
	合 計				479,924	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		479,924	
	*** S単 - 29号 ***					
S71086	事前調査(工作物)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 2,000㎡以上3,300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 2,000㎡以上3,300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 内業	1.030	人	57,000	58,710	
R04004	技師(A) 外業	2.450	人	57,000	139,650	
R04005	技師(B) 内業	2.170	人	47,200	102,424	
R04005	技師(B) 外業	2.450	人	47,200	115,640	
R04006	技師(C) 内業	2.510	人	38,400	96,384	
R04006	技師(C) 外業	2.450	人	38,400	94,080	
R04007	技術員 内業	1.820	人	33,600	61,152	
	合 計				668,040	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		668,040	
	*** S単 - 30号 ***					
S72006	用地調査基準日額		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数 2)技師Aの人数	0.000人 49.670人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数 4)技師Cの人数	49.670人 49.670人		深夜時間:0.0		
	5)技師Dの人数 6)打合せ日数	0.000人 0.000日				
	7)往復移動日数	0.375日				
R04004	技師(A)	18.626	人	57,000	1,061,682	
R04005	技師(B)	18.626	人	47,200	879,147	

[illegible]

[illegible]