誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事

積　　算　　書

（　　当初　　）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				372,449,000	
	・総合工事価格（一括積算）				338,590,000	
	・消費税相当額（１０％）				33,859,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					
1	情報処理設備（更新）		1.000	式		
2	情報伝送設備（更新）		1.000	式		
3	計装設備（更新）		1.000	式		
4	電源設備（更新）		1.000	式		
5	既設設備（撤去）		1.000	式		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			338,590,000	
・製作工事価格			245,660,000	
・・機器単体費	1.000	式	245,661,000	
・据付工事価格			92,930,000	
純工事費(据付)			27,238,000	
・・据付工事原価			83,822,000	
・・・直接工事費			22,334,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	22,334,000	
・・・間接工事費			61,488,000	
・・・・共通仮設費			4,904,000	
・・・・・運搬費～営繕費等			4,258,000	
・・・・・現場環境改善費			646,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）			646,000	
・・・・現場管理費			11,463,000	
・・・・機器間接費			45,121,000	
・・・・・技術者間接費			2,101,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			2,101,000	
・・・・・機器管理費			43,020,000	
・・一般管理費等　48,756,000×(18.650*1.000+0.04)			9,112,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			3,981,000	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所1：中央管理所】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】
施工場所	神埼市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				10,219,000	
	・工事価格				9,290,000	
	・消費税相当額（１０％）				929,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					
1	情報処理設備（更新）		1.000	式		
2	情報伝送設備（更新）		1.000	式		
3	計装設備（更新）		1.000	式		
4	電源設備（更新）		1.000	式		
5	既設設備（撤去）		1.000	式		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			9,290,000	
・製作工事価格			6,960,000	
・・機器単体費	1.000	式	6,968,000	
・据付工事価格			2,330,000	
純工事費(据付)			394,000	
・・据付工事原価			1,893,000	
・・・直接工事費			320,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	320,000	
・・・間接工事費			1,573,000	
・・・・共通仮設費			74,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
320,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			61,000	
・・・・・現場環境改善費			13,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
320,000×(4.120)			13,000	
・・・・現場管理費				
394,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			166,000	
・・・・機器間接費			1,333,000	
・・・・・技術者間接費			63,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			63,000	
・・・・・機器管理費				
6,968,000×18.220			1,270,000	
・・一般管理費等				
1,893,000×(23.570*1.000＋0.04)			446,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
2,330,000×3.850			90,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			6,968,000	
機器単体費	1.000	式	6,968,000	
・親局設備工【中央管理所】	1.000	式	6,968,000	
・・親局設備工【中央管理所】	1.000	式	6,968,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	4,172,000	
・・・ 電源設備	1.000	式	796,000	
・・・ 予備品	1.000	式	2,000,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			320,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	320,000	
・運搬工	1.000	式	83,000	
・・運搬工 中央管理所	1.000	式	62,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	62,000	
・・仮置場輸送費 中央管理所	1.000	式	21,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	21,000	
・親局据付工	1.000	式	158,000	
・・親局 中央管理所	1.000	式	158,000	
・・・ 情報処理設備工	1.000	式	120,000	
・・・ 電源設備	1.000	式	38,000	
・親局撤去工	1.000	式	71,000	
・・親局 中央管理所	1.000	式	71,000	
・・・ 情報処理設備工	1.000	式	52,000	
・・・ 電源設備工	1.000	式	19,000	
・共通設備工	1.000	式	8,000	
・・共通設備工	1.000	式	6,000	
・・・ 配線工（中央管理所）	1.000	式	6,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	2,000	
・・・ 配線工（中央管理所）	1.000	式	2,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				6,968,000	
・親局設備工【中央管理所】	1.000	式		6,968,000	
・・親局設備工【中央管理所】	1.000	式		6,968,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	4,172,000	4,172,000	1 式当たり
S40012 ソフトウェア 子局増設に伴う改造	1.000	式	3,500,000	3,500,000	歩A・単A S単 1号
S40012 時計装置 ユニット形	1.000	台	600,000	600,000	歩A・単A S単 2号
S40012 液晶ディスプレイ(1) 25型程度	1.000	台	72,000	72,000	歩A・単A S単 3号
合 計				4,172,000	
・・・ 電源設備	1.000	式	796,000	796,000	1 式当たり
S40012 耐雷トランス 単相2線 100（200）/100V 5kVA	1.000	台	476,000	476,000	歩A・単A S単 4号
S40012 分電盤 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	320,000	320,000	歩A・単A S単 5号
合 計				796,000	
・・・ 予備品	1.000	式	2,000,000	2,000,000	1 式当たり
S40012 予備品・付属品	1.000	式	2,000,000	2,000,000	歩A・単A S単 6号
合 計				2,000,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				320,000	
・運搬工	1.000	式		83,000	
・・運搬工 中央管理所	1.000	式		62,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	62,000	62,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.189ton,189km	1.000	式	62,000	62,000	歩A・単A S単　10号
合　計				62,000	
・・仮置場輸送費 中央管理所	1.000	式		21,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.113ton,9.2km	1.000	式	21,000	21,000	歩A・単A S単　11号
合　計				21,000	
・親局据付工	1.000	式		158,000	
・・親局 中央管理所	1.000	式		158,000	
・・・ 情報処理設備工	1.000	式	120,000	120,000	1 式当たり
T00017　時計装置据付工	1.000	式	70,105	70,105	歩A・単A T単　3号
S42054　液晶ディスプレイ　据付工 0.00,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A S単　14号
S42054　液晶ディスプレイ　調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,	1.000	式	37,026	37,026	歩A・単A S単　15号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	62,944	62,944	歩A・単A X単　1号
合　計				182,519	
計（1）（直接費対象分）				119,575	
計（2）（間接費対象分）				62,944	
・・・ 電源設備	1.000	式	38,000	38,000	1 式当たり
S42037　耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	6,273	6,273	歩A・単A S単　13号
S42020　分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出	1.000	面	31,426	31,426	歩A・単A S単　12号
合　計				37,699	
・親局撤去工	1.000	式		71,000	
・・親局 中央管理所	1.000	式		71,000	
・・・ 情報処理設備工	1.000	式	52,000	52,000	1 式当たり
S42054　液晶ディスプレイ　撤去 0.00,0.25,0.00,0.00,	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単　16号
S42054　プリンタ　撤去 0.00,0.25,0.00,0.00,	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単　17号
T00018　時計装置　撤去	1.000	式	35,052	35,052	歩A・単A T単　4号
S42054　ルータ　撤去 0.00,0.15,0.00,0.00,	1.000	式	3,733	3,733	歩A・単A S単　18号
S42054　ターミナルアダプタ　撤去 0.00,0.05,0.00,0.00,	1.000	式	1,244	1,244	歩A・単A S単　19号
合　計				52,473	
・・・ 電源設備工	1.000	式	19,000	19,000	1 式当たり
S41001　分電盤　撤去 ,その他設備(区分1),電　　工	0.650	人	24,174	15,713	歩A・単A S単　8号
T00001　耐雷トランス　撤去	1.000	式	3,137	3,137	歩A・単A T単　1号
合　計				18,850	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・共通設備工	1.000	式		8,000	
・・共通設備工	1.000	式		6,000	
・・・ 配線工（中央管理所）	1.000	式	6,000	6,000	1 式当たり
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14mm2,屋　内	4.500	m	1,351	6,080	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
合　　計				6,080	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		2,000	
・・・ 配線工（中央管理所）	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
T00002　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV14sq-2C　ころがし	4.500	m	399	1,796	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
合　　計				1,796	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S40012	ソフトウェア					
	ソフトウェア					
	子局増設に伴う改造		式	3,500,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S40012	時計装置					
	時計装置					
	ユニット形		台	600,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S40012	液晶ディスプレイ(1)					
	液晶ディスプレイ(1)					
	25型程度		台	72,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S40012	耐雷トランス					
	耐雷トランス					
	単相2線 100 (200) /100V 5kVA		台	476,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	分電盤					
	分電盤					
	屋内鋼板製壁掛形		面	320,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S40012	予備品・付属品					
	予備品・付属品					
			式	2,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］					
	,その他設備(区分１),電 工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S41001	分電盤 撤去					
	［施設機械労務単価］					
	,その他設備(区分１),電 工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］					
	,その他設備(区分１),普通作業員		人	19,278		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S41020	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備)					
	0.189ton,189km		式	62,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S41020	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備)					
	0.113ton,9.2km		式	21,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42020	分電盤取付工					
	分電盤取付工					
	分電盤,前面 0.4㎡以下,露出		面	31,426		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					
	5kVA以下,無		台	6,273		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42054	液晶ディスプレイ 据付工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.50,0.00,0.00,		式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42054	液晶ディスプレイ 調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.00,1.00,0.00,		式	37,026		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42054	液晶ディスプレイ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42054	プリンタ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42054	ルータ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.15,0.00,0.00,		式	3,733		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42054	ターミナルアダプタ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.05,0.00,0.00,		式	1,244		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	ころがし (天井・床下) ,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,14mm2,屋 内		m	1,351		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,情報処理設備		式	62,944		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	耐雷トランス　撤去					
			式	3,137		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV14sq-2C　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00017	時計装置据付工					
			式	70,105		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00018	時計装置　撤去					
			式	35,052		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S40012	ソフトウェア		式		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	ソフトウェア 子局増設に伴う改造			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96003 子局増設に伴う改造		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	ソフトウェア 子局増設に伴う改造	1.000	式	3,500,000	3,500,000	
	合　計				3,500,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				3,500,000	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S40012	時計装置		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	時計装置 ユニット形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96001 ユニット形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	時計装置 ユニット形	1.000	台	600,000	600,000	
	合　計				600,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				600,000	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S40012	液晶ディスプレイ(1)		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	液晶ディスプレイ(1) 25型程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96002 25型程度		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	液晶ディスプレイ(1) 25型程度	1.000	台	72,000	72,000	
	合　計				72,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				72,000	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	耐雷トランス 単相2線　100（200）/100V　5kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K75005 単相2線　100（200）/100V　5kVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K75005	耐雷トランス 単相2線　100（200）/100V　5kVA	1.000	台	476,000	476,000	
	合　計				476,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				476,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	分電盤		面		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	分電盤 屋内鋼板製壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96009 屋内鋼板製壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	分電盤 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	320,000	320,000	
	合　計				320,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				320,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	予備品・付属品		式		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	予備品・付属品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96029	予備品・付属品	1.000	式	2,000,000	2,000,000	
	合　計				2,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				2,000,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S41001	分電盤　撤去		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
	合　計				19,278	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				19,278	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.189ton,189km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(Ｘ)(ton) 2)想定輸送距離(Ｄ)(km)	0.189ton 189.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79213	輸送費	1.000	式	62,000	62,000	
	合　計				62,000	算出数量 1.000 式
	単　価				62,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.113ton,9.2km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.113ton 9.200km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	21,000	21,000	
	合　計				21,000	算出数量 1.000 式
	単　価				21,000	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42020	分電盤取付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 0.4㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.300	人	24,174	31,426	
	合　計				31,426	算出数量 1.000 面
	単　価		面		31,426	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別 2)歩掛補正区分	5kVA以下 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.100	人	24,174	2,417	
R01003	普通作業員	0.200	人	19,278	3,856	
	合　計				6,273	算出数量 1.000 台
	単　価		台		6,273	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42054	液晶ディスプレイ　据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	液晶ディスプレイ　調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 式
	単　価		式		37,026	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42054	液晶ディスプレイ　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42054	プリンタ　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42054	ルータ　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.150	人	24,888	3,733	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				3,733	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,733	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42054	ターミナルアダプタ　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.05,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.05		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.050	人	24,888	1,244	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				1,244	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,244	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	14mm2 屋　内				
P27054	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積14	100.000	m	553	55,300	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				135,074	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,351	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 1.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	1.700	式	37,026	62,944	
	合　計				62,944	算出数量 1.000 式
	単　価		式		62,944	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96001	時計装置 ユニット形		台	600,000		割増等を含まない
K96002	液晶ディスプレイ(1) 25型程度		台	72,000		割増等を含まない
K96003	ソフトウェア 子局増設に伴う改造		式	3,500,000		割増等を含まない
K96009	分電盤 屋内鋼板製壁掛形		面	320,000		割増等を含まない
K96029	予備品・付属品		式	2,000,000		割増等を含まない

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	耐雷トランス　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.050	人	24,174	1,209	Ｓ単　7号
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),普通作業員	0.100	人	19,278	1,928	Ｓ単　9号
	合　　計				3,137	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		3,137	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV14sq-2C　ころがし					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　7号
	合　　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00017	時計装置据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	2.900	人	24,174	70,105	Ｓ単　7号
	合　　計				70,105	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		70,105	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00018	時計装置　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	1.450	人	24,174	35,052	Ｓ単　7号
	合　　計				35,052	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		35,052	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】
施工場所	神埼市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				25,718,000	
	・工事価格				23,380,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,338,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			23,380,000	
・製作工事価格			16,850,000	
・・機器単体費	1.000	式	16,859,000	
・据付工事価格			6,530,000	
純工事費(据付)			1,651,000	
・・据付工事原価			5,294,000	
・・・直接工事費			1,357,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,357,000	
・・・間接工事費			3,937,000	
・・・・共通仮設費			294,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
1,357,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			259,000	
・・・・・現場環境改善費			35,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
1,357,000×(2.640)			35,000	
・・・・現場管理費				
1,651,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			695,000	
・・・・機器間接費			2,948,000	
・・・・・技術者間接費			133,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			133,000	
・・・・・機器管理費				
16,859,000×16.700			2,815,000	
・・一般管理費等				
5,294,000×(23.450*1.000＋0.04)			1,243,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
6,530,000×3.850			251,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			16,859,000	
機器単体費	1.000	式	16,859,000	
・子局設備工【三田川線出来島排水樋門】	1.000	式	7,547,000	
・・子局設備工【三田川線出来島排水樋門】	1.000	式	7,547,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	5,900,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,456,000	
・・・ 電源設備	1.000	式	191,000	
・子局設備工【三田川線1号制水門】	1.000	式	9,312,000	
・・子局設備工【三田川線1号制水門】	1.000	式	9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			1,357,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,357,000	
・運搬工	1.000	式	106,000	
・・運搬工 三田川線出来島排水樋門,1号制水門	1.000	式	76,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	76,000	
・・仮置場輸送費 三田川線出来島排水樋門,1号制水門	1.000	式	30,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	30,000	
・子局据付工	1.000	式	581,000	
・・子局 三田川線出来島排水樋門	1.000	式	297,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	87,000	
・・・ 電源設備	1.000	式	74,000	
・・子局 三田川線1号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	216,000	
・・子局 三田川線出来島排水樋門	1.000	式	111,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	43,000	
・・・ 電源設備工	1.000	式	37,000	
・・子局 三田川線1号制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	454,000	
・・共通設備工	1.000	式	353,000	
・・・ 配線工（三田川線出来島排水樋門）	1.000	式	29,000	
・・・ 配管工（三田川線出来島排水樋門）	1.000	式	114,000	
・・・ 配線工（三田川線1号制水門）	1.000	式	69,000	
・・・ 配管工（三田川線1号制水門）	1.000	式	141,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	101,000	
・・・ 配線工（三田川線出来島排水樋門）	1.000	式	11,000	
・・・ 配管工（三田川線出来島排水樋門）	1.000	式	29,000	
・・・ 配線工（三田川線1号制水門）	1.000	式	25,000	
・・・ 配管工（三田川線1号制水門）	1.000	式	36,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				16,859,000	
・子局設備工【三田川線出来島排水樋門】	1.000	式		7,547,000	
・・子局設備工【三田川線出来島排水樋門】	1.000	式		7,547,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	5,900,000	5,900,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＦ) 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	5,900,000	5,900,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				5,900,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,456,000	1,456,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型) 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
S40012　水位計架台(1) SUS製	1.000	台	800,000	800,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
合　計				1,456,000	
・・・ 電源設備	1.000	式	191,000	191,000	1 式当たり
S40012　太陽光システム パネル＋バッテリー	1.000	組	191,000	191,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
合　計				191,000	
・子局設備工【三田川線1号制水門】	1.000	式		9,312,000	
・・子局設備工【三田川線1号制水門】	1.000	式		9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	8,000,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
合　計				8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型) 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				1,357,000	
・運搬工	1.000	式		106,000	
・・運搬工 三田川線出来島排水樋門,1号制水門	1.000	式		76,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.358ton,189km	1.000	式	76,000	76,000	歩A・単A S単　10号
合　計				76,000	
・・仮置場輸送費 三田川線出来島排水樋門,1号制水門	1.000	式		30,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	30,000	30,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.311ton,10.9km	1.000	式	30,000	30,000	歩A・単A S単　11号
合　計				30,000	
・子局据付工	1.000	式		581,000	
・・子局 三田川線出来島排水樋門	1.000	式		297,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプF)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単　13号
S42046　子局監視装置盤(タイプF)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単　16号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単　1号
合　計				202,613	
計（１）（直接費対象分）				135,966	
計（２）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	87,000	87,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　18号
合　計				86,802	
・・・ 電源設備	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42045　TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,太陽電池,,無	1.000	面	28,591	28,591	歩A・単A S単　14号
S16001　高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] ,作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,運転１日当たり算出	1.000	日	45,016	45,016	歩A・単A S単　4号
合　計				73,607	
・・子局 三田川線1号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプAC)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単　15号
S42046　子局監視装置盤(タイプAC)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単　17号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単　2号
合　計				202,613	
計（１）（直接費対象分）				135,966	
計（２）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　18号
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単　19号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		216,000	
・・子局 三田川線出来島排水樋門	1.000	式		111,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤　撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単　20号
合　　計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	43,000	43,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計　撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単　21号
合　　計				43,401	
・・・ 電源設備工	1.000	式	37,000	37,000	1 式当たり
S42054 ソーラーパネル　撤去 0.05,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	14,295	14,295	歩A・単A S単　22号
S16001 高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] ,作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,運転１日当たり算出	0.500	日	45,016	22,508	歩A・単A S単　4号
合　　計				36,803	
・・子局 三田川線1号制水門	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤　撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単　20号
合　　計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計　撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単　21号
S42054 電波式水位計　撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単　23号
合　　計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		454,000	
・・共通設備工	1.000	式		353,000	
・・・ 配線工（三田川線出来島排水樋門）	1.000	式	29,000	29,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内	6.900	m	993	6,852	歩A・単A S単　34号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.200	m	2,322	2,786	歩A・単A S単　35号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	0.500	m	1,525	763	歩A・単A S単　36号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,屋　内	2.200	m	980	2,156	歩A・単A S単　28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	3.800	m	1,512	5,746	歩A・単A S単　29号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,屋外・屋内	0.500	m	2,309	1,155	歩A・単A S単　30号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.400	m	280	952	歩A・単A S単　31号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	17.000	m	396	6,732	歩A・単A S単　32号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.000	m	565	1,695	歩A・単A S単　33号
合　　計				28,837	
・・・ 配管工（三田川線出来島排水樋門）	1.000	式	114,000	114,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m	4.000	m	3,796	15,184	歩A・単A S単　24号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
以上)					
S42100　電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	2.000	m	3,312	6,624	歩A・単A S単　25号
S42100　電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	8.800	m	3,212	28,266	歩A・単A S単　26号
S42100　電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	4.700	m	1,758	8,263	歩A・単A S単　27号
S42109　ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単　37号
S02116　ボックスコネクタ ＃24,,	1.000	個	87	87	歩A・単A S単　2号
S42028　接地設置工 接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　12号
合　計				113,633	
・・・ 配線工（三田川線1号制水門）	1.000	式	69,000	69,000	1 式当たり
S42103　制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単　34号
S42103　制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単　35号
S42103　制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	26.000	m	1,525	39,650	歩A・単A S単　36号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　28号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	6.900	m	1,512	10,433	歩A・単A S単　29号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　31号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　33号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	28.000	m	396	11,088	歩A・単A S単　32号
合　計				69,277	
・・・ 配管工（三田川線1号制水門）	1.000	式	141,000	141,000	1 式当たり
S42100　電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	10.000	m	3,796	37,960	歩A・単A S単　24号
S42100　電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	9.000	m	3,312	29,808	歩A・単A S単　25号
S42100　電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	1.400	m	3,212	4,497	歩A・単A S単　26号
S42100　電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	6.900	m	1,758	12,130	歩A・単A S単　27号
S42109　ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単　37号
S02116　ボックスコネクタ ＃24,,	5.000	個	87	435	歩A・単A S単　2号
S02116　エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　3号
S42028　接地設置工 接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　12号
合　計				141,039	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		101,000	
・・・ 配線工（三田川線出来島排水樋門）	1.000	式	11,000	11,000	1 式当たり
T00003　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	1.200	m	87	104	歩A・単A T単　1号
T00004　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	1.700	m	230	391	歩A・単A T単　2号
T00005　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	8.800	m	145	1,276	歩A・単A T単　3号
T00006　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	1.200	m	399	479	歩A・単A T単　4号
T00007　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	0.500	m	1,064	532	歩A・単A T単　5号
T00008　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	6.900	m	665	4,589	歩A・単A T単　6号
T00014　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	2.200	m	399	878	歩A・単A T単　12号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00015　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　管内	3.800	m	665	2,527	T単　13号
合　　計				10,776	
・・・ 配管工（三田川線出来島排水樋門）					1 式当たり
	1.000	式	29,000	29,000	
T00010　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE22	6.000	m	1,209	7,254	T単　8号
T00011　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE16	8.800	m	1,209	10,639	T単　9号
T00012　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	6.900	m	508	3,505	T単　10号
T00009　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	T単　7号
T00013　接地設置工					歩A・単A
【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	T単　11号
合　　計				29,376	
・・・ 配線工（三田川線1号制水門）					1 式当たり
	1.000	式	25,000	25,000	
T00003　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】IV5.5sq　ころがし	1.000	m	87	87	T単　1号
T00004　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】IV5.5sq　露出	1.700	m	230	391	T単　2号
T00005　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】IV5.5sq　管内	2.000	m	145	290	T単　3号
T00006　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					歩A・単A
【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	T単　4号
T00007　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					歩A・単A
【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	T単　5号
T00008　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					歩A・単A
【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	26.000	m	665	17,290	T単　6号
T00014　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	T単　12号
T00015　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　管内	6.300	m	665	4,190	T単　13号
合　　計				24,509	
・・・ 配管工（三田川線1号制水門）					1 式当たり
	1.000	式	36,000	36,000	
T00010　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE22	19.000	m	1,209	22,971	T単　8号
T00011　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE16	1.000	m	1,209	1,209	T単　9号
T00012　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	6.900	m	508	3,505	T単　10号
T00009　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	T単　7号
T00013　接地設置工					歩A・単A
【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	T単　11号
合　　計				35,663	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型]					
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型] ,作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,運転１日当たり算出		日	45,016		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＦ)					
	子局監視装置盤(タイプＦ) 屋内鋼板製壁掛形		面	5,900,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S40012	水位計架台(1)					
	水位計架台(1) SUS製		台	800,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S40012	太陽光システム					
	太陽光システム パネル＋バッテリー		組	191,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)					
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	8,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.358ton,189km		式	76,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.311ton,10.9km		式	30,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプＦ)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,太陽電池,,無		面	28,591		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプＦ)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S42054	ソーラーパネル 撤去					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 0.05,0.50,0.00,0.00,		式	14,295		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)		m	3,796		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	1,758		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋外・屋内		m	2,309		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,525		歩A・単A
S42109	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00003	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
T00004	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq　管内		m	145		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出		m	1,064		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00009	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP　300×300×200		個	4,835		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22		m	508		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工					
	【撤去】接地棒　10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S16001	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] ,作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2,運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M04421 M04421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.40 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M04421	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型] 作業床高さ11～12×積載荷重200kg×定員2	1.000	日	13,900	13,900	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L	144	3,168	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	27,948	27,948	
	合　計				45,016	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		45,016	
Y00001	単位					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＦ)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＦ) 屋内鋼板製壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96018 屋内鋼板製壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96018	子局監視装置盤(タイプＦ) 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	5,900,000	5,900,000	
	合　計				5,900,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				5,900,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	水位計架台(1)		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	水位計架台(1) SUS製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96021 SUS製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96021	水位計架台(1) SUS製	1.000	台	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				800,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	太陽光システム		組		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	太陽光システム パネル＋バッテリー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96020 パネル＋バッテリー		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96020	太陽光システム パネル＋バッテリー	1.000	組	191,000	191,000	
	合　計				191,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				191,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				8,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				8,000,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.358ton,189km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.358ton 189.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	76,000	76,000	
	合　計				76,000	算出数量 1.000 式
	単　価				76,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.311ton,10.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.311ton 10.900km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	30,000	30,000	
	合　計				30,000	算出数量 1.000 式
	単　価				30,000	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	D種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプF)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,太陽電池,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 太陽電池		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.100	人	37,026	3,703	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				28,591	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				28,591	
Y00001	太陽電池					
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプＦ)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台･対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台･対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42054	ソーラーパネル　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.05,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.05 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.050	人	37,026	1,851	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				14,295	算出数量 1.000 式
	単　価		式		14,295	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中･屋外･屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋外･屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				230,931	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,309	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	プルボックスSUS,WP,350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96013	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	8,000,000		割増等を含まない
K96018	子局監視装置盤(タイプＦ) 屋内鋼板製壁掛形		面	5,900,000		割増等を含まない
K96020	太陽光システム パネル＋バッテリー		組	191,000		割増等を含まない
K96021	水位計架台(1) SUS製		台	800,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】
施工場所	神埼市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				14,333,000	
	・工事価格				13,030,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,303,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			13,030,000	
・製作工事価格			9,310,000	
・・機器単体費	1.000	式	9,312,000	
・据付工事価格			3,720,000	
純工事費(据付)			880,000	
・・据付工事原価			3,014,000	
・・・直接工事費			720,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	720,000	
・・・間接工事費			2,294,000	
・・・・共通仮設費			160,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
720,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			137,000	
・・・・・現場環境改善費			23,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
720,000×(3.210)			23,000	
・・・・現場管理費				
880,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			370,000	
・・・・機器間接費			1,764,000	
・・・・・技術者間接費			67,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			67,000	
・・・・・機器管理費				
9,312,000×18.220			1,697,000	
・・一般管理費等				
3,014,000×(23.570*1.000＋0.04)			711,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,720,000×3.850			143,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3：三田川線2号制水門】

工事別工事名：水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			9,312,000	
機器単体費	1.000	式	9,312,000	
・子局設備工【三田川線2号制水門】	1.000	式	9,312,000	
・・子局設備工【三田川線2号制水門】	1.000	式	9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			720,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	720,000	
・運搬工	1.000	式	81,000	
・・運搬工 三田川線2号制水門	1.000	式	57,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	57,000	
・・仮置場輸送費 三田川線2号制水門	1.000	式	24,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	24,000	
・子局据付工	1.000	式	284,000	
・・子局 三田川線2号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	105,000	
・・子局 三田川線2号制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	250,000	
・・共通設備工	1.000	式	196,000	
・・・ 配線工（三田川線2号制水門）	1.000	式	64,000	
・・・ 配管工（三田川線2号制水門）	1.000	式	132,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	54,000	
・・・ 配線工（三田川線2号制水門）	1.000	式	21,000	
・・・ 配管工（三田川線2号制水門）	1.000	式	33,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				9,312,000	
・子局設備工【三田川線2号制水門】	1.000	式		9,312,000	
・・子局設備工【三田川線2号制水門】	1.000	式		9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	8,000,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　計				8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				720,000	
・運搬工	1.000	式		81,000	
・・運搬工 三田川線2号制水門	1.000	式		57,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	57,000	57,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.14ton,188km	1.000	式	57,000	57,000	歩A・単A S単 6号
合 計				57,000	
・・仮置場輸送費 三田川線2号制水門	1.000	式		24,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	24,000	24,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.15ton,10.7km	1.000	式	24,000	24,000	歩A・単A S単 7号
合 計				24,000	
・子局据付工	1.000	式		284,000	
・・子局 三田川線2号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045 子局監視装置盤(タイプAC)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単 9号
S42046 子局監視装置盤(タイプAC)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単 1号
合 計				202,613	
計（1）（直接費対象分）				135,966	
計（2）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 11号
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単 12号
合 計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		105,000	
・・子局 三田川線2号制水門	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 13号
合 計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 14号
S42054 電波式水位計 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 15号
合 計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		250,000	
・・共通設備工	1.000	式		196,000	
・・・ 配線工（三田川線2号制水門）	1.000	式	64,000	64,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単 25号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単 26号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	22.000	m	1,525	33,550	歩A・単A S単　27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　20号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	8.700	m	1,512	13,154	歩A・単A S単　21号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内	22.000	m	396	8,712	歩A・単A S単　24号
合　計				63,522	
・・・ 配管工（三田川線2号制水門）	1.000	式	132,000	132,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	10.000	m	3,796	37,960	歩A・単A S単　16号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	7.800	m	3,312	25,834	歩A・単A S単　17号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	0.400	m	3,212	1,285	歩A・単A S単　18号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	5.900	m	1,758	10,372	歩A・単A S単　19号
S42109 ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単　28号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	4.000	個	87	348	歩A・単A S単　2号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　3号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　8号
合　計				132,008	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		54,000	
・・・ 配線工（三田川線2号制水門）	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	1.000	m	87	87	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	1.700	m	230	391	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	1.000	m	145	145	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	19.000	m	665	12,635	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	8.100	m	665	5,387	歩A・単A T単　13号
合　計				20,906	
・・・ 配管工（三田川線2号制水門）	1.000	式	33,000	33,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	17.000	m	1,209	20,553	歩A・単A T単　8号
T00011 電線管敷設工 【撤去】PE16	1.000	m	1,209	1,209	歩A・単A T単　9号
T00012 電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	5.900	m	508	2,997	歩A・単A T単　10号
T00009 PB設置工 【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	歩A・単A T単　7号
T00013 接地設置工 【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	歩A・単A T単　11号
合　計				32,737	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)					
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	8,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.14ton,188km		式	57,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.15ton,10.7km		式	24,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)		m	3,796		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･屋内(露出) ,0.00,0.00,無,無,無		m	1,758		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, 2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,525		歩A・単A
S42109	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00003	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
T00004	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
T00005	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00006	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし		m	399		歩A・単A
T00007	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出		m	1,064		歩A・単A
T00008	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
T00009	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 300×300×200		個	4,835		歩A・単A
T00010	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
T00011	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
T00012	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管 KIC22		m	508		歩A・単A
T00013	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊ 接地設置工					
	【撤去】接地棒 10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
T00014	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C ころがし		m	399		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)		面		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	
	合　計				8,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				8,000,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.14ton,188km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.140ton 188.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	57,000	57,000	
	合　計				57,000	算出数量 1.000 式
	単　価				57,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.15ton,10.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.150ton 10.700km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	24,000	24,000	
	合　計				24,000	算出数量 1.000 式
	単　価				24,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	プルボックスSUS,WP,350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96013	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	8,000,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	

1010295831

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】
施工場所	神埼市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				14,388,000	
	・工事価格				13,080,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,308,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			13,080,000	
・製作工事価格			9,310,000	
・・機器単体費	1.000	式	9,312,000	
・据付工事価格			3,770,000	
純工事費(据付)			911,000	
・・据付工事原価			3,058,000	
・・・直接工事費			746,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	746,000	
・・・間接工事費			2,312,000	
・・・・共通仮設費			165,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
746,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			142,000	
・・・・・現場環境改善費			23,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
746,000×(3.170)			23,000	
・・・・現場管理費				
911,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			383,000	
・・・・機器間接費			1,764,000	
・・・・・技術者間接費			67,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			67,000	
・・・・・機器管理費				
9,312,000×18.220			1,697,000	
・・一般管理費等				
3,058,000×(23.570*1.000＋0.04)			721,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,770,000×3.850			145,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			9,312,000	
機器単体費	1.000	式	9,312,000	
・子局設備工【三田川線調整ゲート】	1.000	式	9,312,000	
・・子局設備工【三田川線調整ゲート】	1.000	式	9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			746,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	746,000	
・運搬工	1.000	式	77,000	
・・運搬工 三田川線調整ゲート	1.000	式	56,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	56,000	
・・仮置場輸送費 三田川線調整ゲート	1.000	式	21,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	21,000	
・子局据付工	1.000	式	284,000	
・・子局 三田川線調整ゲート	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	105,000	
・・子局 三田川線調整ゲート	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	280,000	
・・共通設備工	1.000	式	218,000	
・・・ 配線工（三田川線調整ゲート）	1.000	式	69,000	
・・・ 配管工（三田川線調整ゲート）	1.000	式	149,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	62,000	
・・・ 配線工（三田川線調整ゲート）	1.000	式	25,000	
・・・ 配管工（三田川線調整ゲート）	1.000	式	37,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				9,312,000	
・子局設備工【三田川線調整ゲート】	1.000	式		9,312,000	
・・子局設備工【三田川線調整ゲート】	1.000	式		9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	8,000,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　計				8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				746,000	
・運搬工	1.000	式		77,000	
・・運搬工 三田川線調整ゲート	1.000	式		56,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.14ton,184km	1.000	式	56,000	56,000	歩A・単A S単　6号
合　計				56,000	
・・仮置場輸送費 三田川線調整ゲート	1.000	式		21,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.156ton,6.8km	1.000	式	21,000	21,000	歩A・単A S単　7号
合　計				21,000	
・子局据付工	1.000	式		284,000	
・・子局 三田川線調整ゲート	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプAC)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単　9号
S42046　子局監視装置盤(タイプAC)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単　10号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単　1号
合　計				202,613	
計（1）（直接費対象分）				135,966	
計（2）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　11号
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単　12号
合　計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		105,000	
・・子局 三田川線調整ゲート	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054　子局監視装置盤　撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単　13号
合　計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054　電波式水位計　撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単　14号
S42054　電波式水位計　撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単　15号
合　計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		280,000	
・・共通設備工	1.000	式		218,000	
・・・ 配線工（三田川線調整ゲート）	1.000	式	69,000	69,000	1 式当たり
S42103　制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単　25号
S42103　制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単　26号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	25.000	m	1,525	38,125	歩A・単A S単　27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　20号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	8.100	m	1,512	12,247	歩A・単A S単　21号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内	26.000	m	396	10,296	歩A・単A S単　24号
合　計				68,774	
・・・ 配管工（三田川線調整ゲート）	1.000	式	149,000	149,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	12.000	m	3,796	45,552	歩A・単A S単　16号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	9.300	m	3,312	30,802	歩A・単A S単　17号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	1.400	m	3,212	4,497	歩A・単A S単　18号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	6.400	m	1,758	11,251	歩A・単A S単　19号
S42109 ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単　28号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	5.000	個	87	435	歩A・単A S単　2号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　3号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　8号
合　計				148,746	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		62,000	
・・・ 配線工（三田川線調整ゲート）	1.000	式	25,000	25,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	1.000	m	87	87	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	1.700	m	230	391	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	2.000	m	145	290	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	25.000	m	665	16,625	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	7.500	m	665	4,988	歩A・単A T単　13号
合　計				24,642	
・・・ 配管工（三田川線調整ゲート）	1.000	式	37,000	37,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	20.000	m	1,209	24,180	歩A・単A T単　8号
T00011 電線管敷設工 【撤去】PE16	1.000	m	1,209	1,209	歩A・単A T単　9号
T00012 電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	6.400	m	508	3,251	歩A・単A T単　10号
T00009 PB設置工 【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	歩A・単A T単　7号
T00013 接地設置工 【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	歩A・単A T単　11号
合　計				36,618	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)					
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	8,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.14ton,184km		式	56,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.156ton,6.8km		式	21,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,796		歩A・単A
	)					
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, 2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,525		歩A・単A
S42109	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00003	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
T00004	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
T00005	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00006	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし		m	399		歩A・単A
T00007	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出		m	1,064		歩A・単A
T00008	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
T00009	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 300×300×200		個	4,835		歩A・単A
T00010	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
T00011	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
T00012	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管 KIC22		m	508		歩A・単A
T00013	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊ 接地設置工					
	【撤去】接地棒 10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
T00014	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C ころがし		m	399		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)		面		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	
	合　計				8,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				8,000,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.14ton,184km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.140ton 184.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	56,000	56,000	
	合　計				56,000	算出数量 1.000 式
	単　価				56,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.156ton,6.8km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.156ton 6.800km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	21,000	21,000	
	合　計				21,000	算出数量 1.000 式
	単　価				21,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	D種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工		架		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		1,758	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中･屋外･屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,512	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外･屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	プルボックスSUS,WP,350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96013	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	8,000,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	

1010290008

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】
施工場所	神埼郡吉野ヶ里町地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				11,671,000	
	・工事価格				10,610,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,061,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5：三田川線5号制水門】

工事別工事名：水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			10,610,000	
・製作工事価格			7,410,000	
・・機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・据付工事価格			3,200,000	
純工事費(据付)			829,000	
・・据付工事原価			2,595,000	
・・・直接工事費			678,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	678,000	
・・・間接工事費			1,917,000	
・・・・共通仮設費			151,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
678,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			129,000	
・・・・・現場環境改善費			22,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
678,000×(3.270)			22,000	
・・・・現場管理費				
829,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			349,000	
・・・・機器間接費			1,417,000	
・・・・・技術者間接費			67,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			67,000	
・・・・・機器管理費				
7,412,000×18.220			1,350,000	
・・一般管理費等				
2,595,000×(23.570*1.000＋0.04)			612,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,200,000×3.850			123,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5：三田川線5号制水門】

工事別工事名：水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			7,412,000	
機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・子局設備工【三田川線5号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・子局設備工【三田川線5号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			678,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	678,000	
・運搬工	1.000	式	75,000	
・・運搬工 三田川線5号制水門	1.000	式	55,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	55,000	
・・仮置場輸送費 三田川線5号制水門	1.000	式	20,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	20,000	
・子局据付工	1.000	式	284,000	
・・子局 三田川線5号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	105,000	
・・子局 三田川線5号制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	214,000	
・・共通設備工	1.000	式	170,000	
・・・ 配線工（三田川線5号制水門）	1.000	式	42,000	
・・・ 配管工（三田川線5号制水門）	1.000	式	128,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	44,000	
・・・ 配線工（三田川線5号制水門）	1.000	式	14,000	
・・・ 配管工（三田川線5号制水門）	1.000	式	30,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				7,412,000	
・子局設備工【三田川線5号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・子局設備工【三田川線5号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	6,100,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　計				6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				678,000	
・運搬工	1.000	式		75,000	
・・運搬工 三田川線5号制水門	1.000	式		55,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	55,000	55,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.13ton,183km	1.000	式	55,000	55,000	歩A・単A S単 6号
合 計				55,000	
・・仮置場輸送費 三田川線5号制水門	1.000	式		20,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	20,000	20,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.146ton,6.3km	1.000	式	20,000	20,000	歩A・単A S単 7号
合 計				20,000	
・子局据付工	1.000	式		284,000	
・・子局 三田川線5号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045 子局監視装置盤(タイプA)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単 9号
S42046 子局監視装置盤(タイプA)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単 1号
合 計				202,613	
計（1）（直接費対象分）				135,966	
計（2）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 11号
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単 12号
合 計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		105,000	
・・子局 三田川線5号制水門	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 13号
合 計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 14号
S42054 電波式水位計 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 15号
合 計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		214,000	
・・共通設備工	1.000	式		170,000	
・・・ 配線工（三田川線5号制水門）	1.000	式	42,000	42,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内	15.000	m	993	14,895	歩A・単A S単 25号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	2.000	m	2,322	4,644	歩A・単A S単 26号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	1.000	m	1,525	1,525	歩A・単A S単　27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　20号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	7.100	m	1,512	10,735	歩A・単A S単　21号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内	16.000	m	396	6,336	歩A・単A S単　24号
合　計				41,933	
・・・ 配管工（三田川線5号制水門）	1.000	式	128,000	128,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	9.900	m	3,796	37,580	歩A・単A S単　16号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	5.300	m	3,312	17,554	歩A・単A S単　17号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	1.200	m	3,212	3,854	歩A・単A S単　18号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	6.900	m	1,758	12,130	歩A・単A S単　19号
S42109 ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単　28号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	6.000	個	87	522	歩A・単A S単　2号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　3号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　8号
合　計				127,849	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		44,000	
・・・ 配線工（三田川線5号制水門）	1.000	式	14,000	14,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	1.000	m	87	87	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	1.700	m	230	391	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	1.500	m	145	218	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	15.000	m	399	5,985	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	2.000	m	1,064	2,128	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	1.000	m	665	665	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	6.800	m	665	4,522	歩A・単A T単　13号
合　計				14,395	
・・・ 配管工（三田川線5号制水門）	1.000	式	30,000	30,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	14.000	m	1,209	16,926	歩A・単A T単　8号
T00011 電線管敷設工 【撤去】PE16	1.000	m	1,209	1,209	歩A・単A T単　9号
T00012 電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	7.200	m	508	3,658	歩A・単A T単　10号
T00009 PB設置工 【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	歩A・単A T単　7号
T00013 接地設置工 【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	歩A・単A T単　11号
合　計				29,771	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプA)					
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	6,100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,183km		式	55,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.146ton,6.3km		式	20,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,796		歩A・単A
	)					
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, 2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,525		歩A・単A
S42109	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00003	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
T00004	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
T00005	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00006	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし		m	399		歩A・単A
T00007	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出		m	1,064		歩A・単A
T00008	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
T00009	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 300×300×200		個	4,835		歩A・単A
T00010	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
T00011	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
T00012	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管 KIC22		m	508		歩A・単A
T00013	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊ 接地設置工					
	【撤去】接地棒 10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
T00014	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C ころがし		m	399		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプA)		面		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合　計				6,100,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,100,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,183km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.130ton 183.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	55,000	55,000	
	合　計				55,000	算出数量 1.000 式
	単　価				55,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.146ton,6.3km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.146ton 6.300km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 式
	単　価				20,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		1,758	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,512	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	プルボックスSUS,WP,350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96010	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	6,100,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】
施工場所	神埼市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				27,940,000	
	・工事価格				25,400,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,540,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			25,400,000	
・製作工事価格			18,620,000	
・・機器単体費	1.000	式	18,624,000	
・据付工事価格			6,780,000	
純工事費(据付)			1,686,000	
・・据付工事原価			5,496,000	
・・・直接工事費			1,386,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,386,000	
・・・間接工事費			4,110,000	
・・・・共通仮設費			300,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
1,386,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			264,000	
・・・・・現場環境改善費			36,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
1,386,000×(2.620)			36,000	
・・・・現場管理費				
1,686,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			710,000	
・・・・機器間接費			3,100,000	
・・・・・技術者間接費			133,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			133,000	
・・・・・機器管理費				
18,624,000×15.930			2,967,000	
・・一般管理費等				
5,496,000×(23.370*1.000＋0.04)			1,286,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
6,780,000×3.850			261,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6：千代田線黒津江制水門，1号制水門】

工事別工事名：水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			18,624,000	
機器単体費	1.000	式	18,624,000	
・子局設備工【千代田線黒津江制水門】	1.000	式	9,312,000	
・・子局設備工【千代田線黒津江制水門】	1.000	式	9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	
・子局設備工【千代田線１号制水門】	1.000	式	9,312,000	
・・子局設備工【千代田線１号制水門】	1.000	式	9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6：千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名：水管理施設改修工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			1,386,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,386,000	
・運搬工	1.000	式	100,000	
・・運搬工 千代田線黒津江制水門,1号制水門	1.000	式	70,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	70,000	
・・仮置場輸送費 千代田線黒津江制水門,1号制水門	1.000	式	30,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	30,000	
・子局据付工	1.000	式	568,000	
・・子局 千代田線黒津江制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・・子局 千代田線1号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	210,000	
・・子局 千代田線黒津江制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・・子局 千代田線1号制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報処理設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	508,000	
・・共通設備工	1.000	式	398,000	
・・・ 配線工（千代田線黒津江制水門）	1.000	式	61,000	
・・・ 配管工（千代田線黒津江制水門）	1.000	式	131,000	
・・・ 配線工（千代田線1号制水門）	1.000	式	58,000	
・・・ 配管工（千代田線1号制水門）	1.000	式	148,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	110,000	
・・・ 配線工（千代田線黒津江制水門）	1.000	式	22,000	
・・・ 配管工（千代田線黒津江制水門）	1.000	式	30,000	
・・・ 配線工（千代田線1号制水門）	1.000	式	21,000	
・・・ 配管工（千代田線1号制水門）	1.000	式	37,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				18,624,000	
・子局設備工【千代田線黒津江制水門】	1.000	式		9,312,000	
・・子局設備工【千代田線黒津江制水門】	1.000	式		9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	8,000,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　計				8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				1,312,000	
・子局設備工【千代田線１号制水門】	1.000	式		9,312,000	
・・子局設備工【千代田線１号制水門】	1.000	式		9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	8,000,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　計				8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				1,386,000	
・運搬工	1.000	式		100,000	
・・運搬工 千代田線黒津江制水門,1号制水門	1.000	式		70,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	70,000	70,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.28ton,191km	1.000	式	70,000	70,000	歩A・単A S単　6号
合　計				70,000	
・・仮置場輸送費 千代田線黒津江制水門,1号制水門	1.000	式		30,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	30,000	30,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.305ton,11km	1.000	式	30,000	30,000	歩A・単A S単　7号
合　計				30,000	
・子局据付工	1.000	式		568,000	
・・子局 千代田線黒津江制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプAC)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単　9号
S42046　子局監視装置盤(タイプAC)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単　10号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単　1号
合　計				202,613	
計（１）（直接費対象分）				135,966	
計（２）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　11号
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単　12号
合　計				147,563	
・・子局 千代田線1号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプAC)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単　9号
S42046　子局監視装置盤(タイプAC)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単　10号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単　2号
合　計				202,613	
計（１）（直接費対象分）				135,966	
計（２）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　11号
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単　12号
合　計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		210,000	
・・子局 千代田線黒津江制水門	1.000	式		105,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤　撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単　13号
合　計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計　撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単　14号
S42054 電波式水位計　撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単　15号
合　計				73,782	
・・子局 千代田線1号制水門	1.000	式		105,000	
・・・ 情報処理設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤　撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単　13号
合　計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計　撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単　14号
S42054 電波式水位計　撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単　15号
合　計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		508,000	
・・共通設備工	1.000	式		398,000	
・・・ 配線工（千代田線黒津江制水門）	1.000	式	61,000	61,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単　25号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単　26号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	21.000	m	1,525	32,025	歩A・単A S単　27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　20号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	7.800	m	1,512	11,794	歩A・単A S単　21号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	23.000	m	396	9,108	歩A・単A S単　24号
合　計				61,033	
・・・ 配管工（千代田線黒津江制水門）	1.000	式	131,000	131,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	10.000	m	3,796	37,960	歩A・単A S単　16号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	5.800	m	3,312	19,210	歩A・単A S単　17号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	2.400	m	3,212	7,709	歩A・単A S単　18号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	5.400	m	1,758	9,493	歩A・単A S単　19号
S42109 ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単　28号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	4.000	個	87	348	歩A・単A S単　2号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　3号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　8号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				130,929	
・・・ 配線工（千代田線1号制水門）	1.000	式	58,000	58,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単　25号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単　26号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	19.000	m	1,525	28,975	歩A・単A S単　27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　20号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	8.600	m	1,512	13,003	歩A・単A S単　21号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	20.000	m	396	7,920	歩A・単A S単　24号
合　　計				58,004	
・・・ 配管工（千代田線1号制水門）	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	13.000	m	3,796	49,348	歩A・単A S単　16号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	9.300	m	3,312	30,802	歩A・単A S単　17号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	0.300	m	3,212	964	歩A・単A S単　18号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	5.900	m	1,758	10,372	歩A・単A S単　19号
S42109 ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単　28号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	4.000	個	87	348	歩A・単A S単　2号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　3号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　8号
合　　計				148,043	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		110,000	
・・・ 配線工（千代田線黒津江制水門）	1.000	式	22,000	22,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	1.000	m	87	87	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	1.700	m	230	391	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	3.000	m	145	435	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	21.000	m	665	13,965	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	7.200	m	665	4,788	歩A・単A T単　13号
合　　計				21,927	
・・・ 配管工（千代田線黒津江制水門）	1.000	式	30,000	30,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	16.000	m	1,209	19,344	歩A・単A T単　8号
T00012 電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	5.400	m	508	2,743	歩A・単A T単　10号
T00009 PB設置工 【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	歩A・単A T単　7号
T00013 接地設置工 【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	歩A・単A T単　11号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				30,065	
・・・ 配線工（千代田線1号制水門）	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
T00003　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	1.000	m	87	87	歩A・単A T単　1号
T00004　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	1.700	m	230	391	歩A・単A T単　2号
T00005　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	0.900	m	145	131	歩A・単A T単　3号
T00006　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	19.000	m	665	12,635	歩A・単A T単　6号
T00014　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号
T00015　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	8.000	m	665	5,320	歩A・単A T単　13号
合　　計				20,825	
・・・ 配管工（千代田線1号制水門）	1.000	式	37,000	37,000	1 式当たり
T00010　電線管敷設工 【撤去】PE22	21.000	m	1,209	25,389	歩A・単A T単　8号
T00011　電線管敷設工 【撤去】PE16	0.900	m	1,209	1,088	歩A・単A T単　9号
T00012　電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	5.900	m	508	2,997	歩A・単A T単　10号
T00009　PB設置工 【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	歩A・単A T単　7号
T00013　接地設置工 【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	歩A・単A T単　11号
合　　計				37,452	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)					
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	8,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.28ton,191km		式	70,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.305ton,11km		式	30,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,796		歩A・単A
	)					
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, 2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,525		歩A・単A
S42109	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00003	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
T00004	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
T00005	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00006	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし		m	399		歩A・単A
T00007	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出		m	1,064		歩A・単A
T00008	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
T00009	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 300×300×200		個	4,835		歩A・単A
T00010	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
T00011	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
T00012	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管 KIC22		m	508		歩A・単A
T00013	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊ 接地設置工					
	【撤去】接地棒 10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単ー 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単ー 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	
	合　計				8,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				8,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.28ton,191km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.280ton 191.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	70,000	70,000	
	合　計				70,000	算出数量 1.000 式
	単　価				70,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.305ton,11km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.305ton 11.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	30,000	30,000	
	合　計				30,000	算出数量 1.000 式
	単　価				30,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		1,758	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,512	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		565	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		396	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		993	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,322	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	プルボックスSUS,WP,350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96013	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	8,000,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】
施工場所	神埼市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				14,267,000	
	・工事価格				12,970,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,297,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：千代田線2号制水門】

工事別工事名：水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			12,970,000	
・製作工事価格			9,310,000	
・・機器単体費	1.000	式	9,312,000	
・据付工事価格			3,660,000	
純工事費(据付)			846,000	
・・据付工事原価			2,966,000	
・・・直接工事費			692,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	692,000	
・・・間接工事費			2,274,000	
・・・・共通仮設費			154,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
692,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			132,000	
・・・・・現場環境改善費			22,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
692,000×(3.250)			22,000	
・・・・現場管理費				
846,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			356,000	
・・・・機器間接費			1,764,000	
・・・・・技術者間接費			67,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			67,000	
・・・・・機器管理費				
9,312,000×18.220			1,697,000	
・・一般管理費等				
2,966,000×(23.570*1.000＋0.04)			700,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,660,000×3.850			141,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			9,312,000	
機器単体費	1.000	式	9,312,000	
・子局設備工【千代田線2号制水門】	1.000	式	9,312,000	
・・子局設備工【千代田線2号制水門】	1.000	式	9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			692,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	692,000	
・運搬工	1.000	式	80,000	
・・運搬工 千代田線2号制水門	1.000	式	57,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	57,000	
・・仮置場輸送費 千代田線2号制水門	1.000	式	23,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	23,000	
・子局据付工	1.000	式	284,000	
・・子局 千代田線2号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	105,000	
・・子局 千代田線2号制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	223,000	
・・共通設備工	1.000	式	170,000	
・・・ 配線工（千代田線2号制水門）	1.000	式	60,000	
・・・ 配管工（千代田線2号制水門）	1.000	式	110,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	53,000	
・・・ 配線工（千代田線2号制水門）	1.000	式	22,000	
・・・ 配管工（千代田線2号制水門）	1.000	式	31,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				9,312,000	
・子局設備工【千代田線2号制水門】	1.000	式		9,312,000	
・・子局設備工【千代田線2号制水門】	1.000	式		9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	8,000,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　計				8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				692,000	
・運搬工	1.000	式		80,000	
・・運搬工 千代田線2号制水門	1.000	式		57,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	57,000	57,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.14ton,190km	1.000	式	57,000	57,000	歩A・単A S単 6号
合 計				57,000	
・・仮置場輸送費 千代田線2号制水門	1.000	式		23,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	23,000	23,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.154ton,9.7km	1.000	式	23,000	23,000	歩A・単A S単 7号
合 計				23,000	
・子局据付工	1.000	式		284,000	
・・子局 千代田線2号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045 子局監視装置盤(タイプAC)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単 9号
S42046 子局監視装置盤(タイプAC)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単 1号
合 計				202,613	
計（1）（直接費対象分）				135,966	
計（2）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 11号
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単 12号
合 計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		105,000	
・・子局 千代田線2号制水門	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 13号
合 計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 14号
S42054 電波式水位計 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 15号
合 計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		223,000	
・・共通設備工	1.000	式		170,000	
・・・ 配線工（千代田線2号制水門）	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単 25号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単 26号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：千代田線2号制水門】

工事別工事名：水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	21.000	m	1,525	32,025	歩A・単A S単　27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　20号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	7.800	m	1,512	11,794	歩A・単A S単　21号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内	21.000	m	396	8,316	歩A・単A S単　24号
合　計				60,241	
・・・ 配管工（千代田線2号制水門）	1.000	式	110,000	110,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	14.000	m	3,796	53,144	歩A・単A S単　16号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	9.000	m	3,312	29,808	歩A・単A S単　17号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	0.300	m	3,212	964	歩A・単A S単　18号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	5.900	m	1,758	10,372	歩A・単A S単　19号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	4.000	個	87	348	歩A・単A S単　2号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　3号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　8号
合　計				109,867	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		53,000	
・・・ 配線工（千代田線2号制水門）	1.000	式	22,000	22,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	1.000	m	87	87	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	1.700	m	230	391	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	0.900	m	145	131	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	21.000	m	665	13,965	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　11号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	7.200	m	665	4,788	歩A・単A T単　12号
合　計				21,623	
・・・ 配管工（千代田線2号制水門）	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	18.000	m	1,209	21,762	歩A・単A T単　7号
T00011 電線管敷設工 【撤去】PE16	0.900	m	1,209	1,088	歩A・単A T単　8号
T00012 電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	9.600	m	508	4,877	歩A・単A T単　9号
T00013 接地設置工 【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	歩A・単A T単　10号
合　計				30,870	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)					
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	8,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型)					
	電波式水位計（コーンアンテナ型) 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備)					
	輸送費（電気通信設備) 0.14ton,190km		式	57,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備)					
	輸送費（電気通信設備) 0.154ton,9.7km		式	23,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)		m	3,796		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･屋内(露出) ,0.00,0.00,無,無,無		m	1,758		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準) ころがし（天井・床下),CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準)					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,地中･屋外･屋内		m	1,512		歩A・単A
S42102	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内		m	280		歩A・単A
S42102	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外･屋内		m	565		歩A・単A
S42102	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中･屋外･屋内		m	396		歩A・単A
S42103	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内		m	993		歩A・単A
S42103	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内		m	2,322		歩A・単A
S42103	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中･屋外･屋内		m	1,525		歩A・単A
X42001	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00003	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq　ころがし		m	87		歩A・単A
T00004	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq　露出		m	230		歩A・単A
T00005	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq　管内		m	145		歩A・単A
T00006	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし		m	399		歩A・単A
T00007	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出		m	1,064		歩A・単A
T00008	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内		m	665		歩A・単A
T00010	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
T00011	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
T00012	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22		m	508		歩A・単A
T00013	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊ 接地設置工					
	【撤去】接地棒　10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
T00014	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし		m	399		歩A・単A
T00015	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：千代田線2号制水門】

工事別工事名：水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
K96013	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	
	合　計				8,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				8,000,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.14ton,190km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.140ton 190.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	57,000	57,000	
	合　計				57,000	算出数量 1.000 式
	単　価				57,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.154ton,9.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.154ton 9.700km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	23,000	23,000	
	合　計				23,000	算出数量 1.000 式
	単　価				23,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	D種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工		架		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：千代田線2号制水門】

工事別工事名：水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7：千代田線2号制水門】

工事別工事名：水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		1,758	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,512	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正：なし 基本給時間：8.0	亜熱帯補正：なし 超勤時間：0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96013	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	8,000,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	

1010290528

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】
施工場所	神埼市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				12,408,000	
	・工事価格				11,280,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,128,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			11,280,000	
・製作工事価格			7,410,000	
・・機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・据付工事価格			3,870,000	
純工事費(据付)			1,210,000	
・・据付工事原価			3,136,000	
・・・直接工事費			993,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	993,000	
・・・間接工事費			2,143,000	
・・・・共通仮設費			217,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
993,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			189,000	
・・・・・現場環境改善費			28,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
993,000×(2.910)			28,000	
・・・・現場管理費				
1,210,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			509,000	
・・・・機器間接費			1,417,000	
・・・・・技術者間接費			67,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			67,000	
・・・・・機器管理費				
7,412,000×18.220			1,350,000	
・・一般管理費等				
3,136,000×(23.570*1.000＋0.04)			740,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,870,000×3.850			149,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8：千代田線4号制水門】

工事別工事名：水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			7,412,000	
機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・子局設備工【千代田線4号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・子局設備工【千代田線4号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			993,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	993,000	
・運搬工	1.000	式	76,000	
・・運搬工 千代田線4号制水門	1.000	式	55,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	55,000	
・・仮置場輸送費 千代田線4号制水門	1.000	式	21,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	21,000	
・子局据付工	1.000	式	284,000	
・・子局 千代田線4号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	105,000	
・・子局 千代田線4号制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	528,000	
・・共通設備工	1.000	式	428,000	
・・・ 配線工（千代田線4号制水門）	1.000	式	122,000	
・・・ 配管工（千代田線4号制水門）	1.000	式	306,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	100,000	
・・・ 配線工（千代田線4号制水門）	1.000	式	29,000	
・・・ 配管工（千代田線4号制水門）	1.000	式	71,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				7,412,000	
・子局設備工【千代田線4号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・子局設備工【千代田線4号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	6,100,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　計				6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				993,000	
・運搬工	1.000	式		76,000	
・・運搬工 千代田線4号制水門	1.000	式		55,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	55,000	55,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.13ton,186km	1.000	式	55,000	55,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
合　計				55,000	
・・仮置場輸送費 千代田線4号制水門	1.000	式		21,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.181ton,5.7km	1.000	式	21,000	21,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
合　計				21,000	
・子局据付工	1.000	式		284,000	
・・子局 千代田線4号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプA)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　12号
S42046　子局監視装置盤(タイプA)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　13号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　1号
合　計				202,613	
計（１）（直接費対象分）				135,966	
計（２）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　14号
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　15号
合　計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		105,000	
・・子局 千代田線4号制水門	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054　子局監視装置盤　撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号
合　計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054　電波式水位計　撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
S42054　電波式水位計　撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
合　計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		528,000	
・・共通設備工	1.000	式		428,000	
・・・ 配線工（千代田線4号制水門）	1.000	式	122,000	122,000	1 式当たり
S42103　制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内	2.000	m	993	1,986	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　28号
S42103　制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　29号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	35.000	m	1,525	53,375	歩A・単A S単 30号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単 23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	29.000	m	1,512	43,848	歩A・単A S単 24号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋 内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単 25号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単 26号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	42.000	m	396	16,632	歩A・単A S単 27号
合 計				121,961	
・・・ 配管工（千代田線4号制水門）	1.000	式	306,000	306,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	26.000	m	3,796	98,696	歩A・単A S単 19号
S42100 電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	24.000	m	3,312	79,488	歩A・単A S単 20号
S42100 電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	6.800	m	3,212	21,842	歩A・単A S単 21号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	7.200	m	1,758	12,658	歩A・単A S単 22号
T00042 電線管付属品 ダクターチャンネル D1S10	1.000	個	3,768	3,768	歩A・単A T単 16号
T00043 電線管付属品 ダクターチャンネル D1S15	2.000	個	3,813	7,626	歩A・単A T単 17号
T00044 電線管付属品 ダクターチャンネル D1S20	6.000	個	3,860	23,160	歩A・単A T単 18号
S42109 ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単 31号
S02116 ダクタークリップ DC25DC22,,	23.000	個	59	1,357	歩A・単A S単 2号
S02116 ダクタークリップ DC16,,	6.000	個	59	354	歩A・単A S単 3号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	5.000	個	87	435	歩A・単A S単 4号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単 5号
S42028 接地設置工 接地棒 10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単 11号
合 計				305,593	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		100,000	
・・・ 配線工（千代田線4号制水門）	1.000	式	29,000	29,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq ころがし	1.000	m	87	87	歩A・単A T単 1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq 露出	1.700	m	230	391	歩A・単A T単 2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq 管内	1.000	m	145	145	歩A・単A T単 3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし	24.000	m	399	9,576	歩A・単A T単 4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出	1.500	m	1,064	1,596	歩A・単A T単 5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内	3.700	m	665	2,461	歩A・単A T単 6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単 12号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C 管内	22.000	m	665	14,630	歩A・単A T単 13号
合 計				29,285	
・・・ 配管工（千代田線4号制水門）	1.000	式	71,000	71,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	36.000	m	1,209	43,524	歩A・単A T単 8号
T00011 電線管敷設工 【撤去】PE16	1.000	m	1,209	1,209	歩A・単A T単 9号
T00012 電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管 KIC22	6.400	m	508	3,251	歩A・単A T単 10号
T00009 PB設置工 【撤去】SUS,WP 300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	歩A・単A T単 7号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00017 電線管付属品 【撤去】ダクター L=150	1.000	個	1,934	1,934	歩A・単A T単 14号
T00018 電線管付属品 【撤去】ダクター L=100	7.000	個	1,934	13,538	歩A・単A T単 15号
T00013 接地設置工 【撤去】接地棒 10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	歩A・単A T単 11号
合 計				71,434	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC25DC22,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC16,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプA)					
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	6,100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電 工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,186km		式	55,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.181ton,5.7km		式	21,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,796		歩A・単A
	)					
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	#24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,地中･屋外･屋内		m	1,512		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外･屋内		m	565		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,－,5.5mm2,地中･屋外･屋内		m	396		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内		m	2,322		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中･屋外･屋内		m	1,525		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出		m	1,064		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00009	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 300×300×200		個	4,835		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00010	電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00011	電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00012	電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管 KIC22		m	508		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00013	接地設置工					
	【撤去】接地棒 10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C 管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00017	電線管付属品					
	【撤去】ダクター L=150		個	1,934		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00018	電線管付属品					
	【撤去】ダクター L=100		個	1,934		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊					
T00042	電線管付属品					
	ダクターチャンネル D1S10		個	3,768		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊					
T00043	電線管付属品					
	ダクターチャンネル D1S15		個	3,813		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 18号 ＊＊＊					
T00044	電線管付属品					
	ダクターチャンネル D1S20		個	3,860		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC25DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	ダクタークリップ DC25DC22	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	ダクタークリップ DC16	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡ)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合　計				6,100,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,100,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,186km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(Ｘ)(ton) 2)想定輸送距離(Ｄ)(km)	0.130ton 186.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	55,000	55,000	
	合　計				55,000	算出数量 1.000 式
	単　価				55,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.181ton,5.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(Ｘ)(ton) 2)想定輸送距離(Ｄ)(km)	0.181ton 5.700km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79213	輸送費	1.000	式	21,000	21,000	
	合　計				21,000	算出数量 1.000 式
	単　価				21,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	SUS,WP 350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96010	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	6,100,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96023	ダクターチャンネル D1S10		個	142		
P96024	ダクターチャンネル D1S15		個	187		
P96025	ダクターチャンネル D1S20		個	234		
P96026	ダクタークリップ DC16		個	59		
P96027	ダクタークリップ DC25DC22		個	59		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00017	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=150					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	Ｓ単　8号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=100					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	Ｓ単　8号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00042	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S10					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　8号
P96023	ダクターチャンネル D1S10	1.000	個	142	142	
	合　計				3,768	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,768	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00043	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S15					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　8号
P96024	ダクターチャンネル D1S15	1.000	個	187	187	
	合　計				3,813	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,813	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00044	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S20					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　8号
P96025	ダクターチャンネル D1S20	1.000	個	234	234	
	合　計				3,860	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,860	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】
施工場所	佐賀市及び神埼市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				28,237,000	
	・工事価格				25,670,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,567,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			25,670,000	
・製作工事価格			18,620,000	
・・機器単体費	1.000	式	18,624,000	
・据付工事価格			7,050,000	
純工事費(据付)			1,842,000	
・・据付工事原価			5,717,000	
・・・直接工事費			1,515,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,515,000	
・・・間接工事費			4,202,000	
・・・・共通仮設費			327,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
1,515,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			289,000	
・・・・・現場環境改善費			38,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
1,515,000×(2.550)			38,000	
・・・・現場管理費				
1,842,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			775,000	
・・・・機器間接費			3,100,000	
・・・・・技術者間接費			133,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			133,000	
・・・・・機器管理費				
18,624,000×15.930			2,967,000	
・・一般管理費等				
5,717,000×(23.280*1.000＋0.04)			1,333,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
7,050,000×3.850			271,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			18,624,000	
機器単体費	1.000	式	18,624,000	
・子局設備工【諸富線佐賀江排水樋門】	1.000	式	9,312,000	
・・子局設備工【諸富線佐賀江排水樋門】	1.000	式	9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	
・子局設備工【諸富線2号制水門】	1.000	式	9,312,000	
・・子局設備工【諸富線2号制水門】	1.000	式	9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			1,515,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,515,000	
・運搬工	1.000	式	99,000	
・・運搬工 諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門	1.000	式	70,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	70,000	
・・仮置場輸送費 諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門	1.000	式	29,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	29,000	
・子局据付工	1.000	式	568,000	
・・子局 諸富線佐賀江排水樋門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・・子局 諸富線2号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	210,000	
・・子局 諸富線佐賀江排水樋門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・・子局 諸富線2号制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	638,000	
・・共通設備工	1.000	式	482,000	
・・・ 配線工（諸富線佐賀江排水樋門）	1.000	式	94,000	
・・・ 配管工（諸富線佐賀江排水樋門）	1.000	式	191,000	
・・・ 配線工（諸富線2号制水門）	1.000	式	65,000	
・・・ 配管工（諸富線2号制水門）	1.000	式	132,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	156,000	
・・・ 配線工（諸富線佐賀江排水樋門）	1.000	式	29,000	
・・・ 配管工（諸富線佐賀江排水樋門）	1.000	式	72,000	
・・・ 配線工（諸富線2号制水門）	1.000	式	23,000	
・・・ 配管工（諸富線2号制水門）	1.000	式	32,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				18,624,000	
・子局設備工【諸富線佐賀江排水樋門】	1.000	式		9,312,000	
・・子局設備工【諸富線佐賀江排水樋門】	1.000	式		9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	8,000,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
合　計				8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
合　計				1,312,000	
・子局設備工【諸富線2号制水門】	1.000	式		9,312,000	
・・子局設備工【諸富線2号制水門】	1.000	式		9,312,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	8,000,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
合　計				8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				1,515,000	
・運搬工	1.000	式		99,000	
・・運搬工 諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門	1.000	式		70,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	70,000	70,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.28ton,191km	1.000	式	70,000	70,000	歩A・単A S単　10号
合　計				70,000	
・・仮置場輸送費 諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門	1.000	式		29,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	29,000	29,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.326ton,9.6km	1.000	式	29,000	29,000	歩A・単A S単　11号
合　計				29,000	
・子局据付工	1.000	式		568,000	
・・子局 諸富線佐賀江排水樋門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプAC)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単　13号
S42046　子局監視装置盤(タイプAC)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単　14号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単　1号
合　計				202,613	
計（１）（直接費対象分）				135,966	
計（２）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　15号
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単　16号
合　計				147,563	
・・子局 諸富線2号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプAC)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単　13号
S42046　子局監視装置盤(タイプAC)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単　14号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単　2号
合　計				202,613	
計（１）（直接費対象分）				135,966	
計（２）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　15号
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単　16号
合　計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		210,000	
・・子局 諸富線佐賀江排水樋門	1.000	式		105,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054　子局監視装置盤　撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単　17号
合　計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054　電波式水位計　撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単　18号
S42054　電波式水位計　撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単　19号
合　計				73,782	
・・子局 諸富線2号制水門	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054　子局監視装置盤　撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単　17号
合　計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054　電波式水位計　撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単　18号
S42054　電波式水位計　撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単　19号
合　計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		638,000	
・・共通設備工	1.000	式		482,000	
・・・ 配線工（諸富線佐賀江排水樋門）	1.000	式	94,000	94,000	1 式当たり
S42103　制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単　31号
S42103　制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単　32号
S42103　制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	34.000	m	1,525	51,850	歩A・単A S単　33号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,屋　内	2.000	m	980	1,960	歩A・単A S単　26号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	12.000	m	1,512	18,144	歩A・単A S単　27号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　28号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　29号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	37.000	m	396	14,652	歩A・単A S単　30号
合　計				93,732	
・・・ 配管工（諸富線佐賀江排水樋門）	1.000	式	191,000	191,000	1 式当たり
S42100　電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	18.000	m	3,312	59,616	歩A・単A S単　20号
S42100　電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	1.600	m	3,212	5,139	歩A・単A S単　21号
S42100　電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	8.100	m	1,758	14,240	歩A・単A S単　22号
T00042　電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S10	2.000	個	3,768	7,536	歩A・単A T単　16号
T00043　電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S15	2.000	個	3,813	7,626	歩A・単A T単　17号
S02116　ダクタークリップ DC16,,	3.000	個	59	177	歩A・単A S単　2号
S02116　ダクタークリップ DC25DC22,,	3.000	個	59	177	歩A・単A S単　3号
S42109　ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45	2.000	個	40,978	81,956	歩A・単A S単　34号
S02116　ボックスコネクタ ＃24,,	6.000	個	87	522	歩A・単A S単　4号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116 ボックスコネクタ ＃17,,	1.000	個	62	62	歩A・単A S単　5号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　12号
合　計				191,282	
・・・ 配線工（諸富線2号制水門）	1.000	式	65,000	65,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単　31号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単　32号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	24.000	m	1,525	36,600	歩A・単A S単　33号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　26号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	6.800	m	1,512	10,282	歩A・単A S単　27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　29号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	25.000	m	396	9,900	歩A・単A S単　30号
合　計				64,888	
・・・ 配管工（諸富線2号制水門）	1.000	式	132,000	132,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	11.000	m	3,796	41,756	歩A・単A S単　23号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,地　中　(構内),10.00,0.15,無,無,無	6.200	m	3,312	20,534	歩A・単A S単　24号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,地　中　(構内),10.00,0.15,無,無,無	0.400	m	3,212	1,285	歩A・単A S単　25号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	6.600	m	1,758	11,603	歩A・単A S単　22号
S42109 ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単　34号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	4.000	個	87	348	歩A・単A S単　4号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　6号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　12号
合　計				131,735	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		156,000	
・・・ 配線工（諸富線佐賀江排水樋門）	1.000	式	29,000	29,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	1.000	m	87	87	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	1.700	m	230	391	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	0.900	m	145	131	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	37.000	m	665	24,605	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　12号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	1.000	m	665	665	歩A・単A T単　13号
合　計				28,539	
・・・ 配管工（諸富線佐賀江排水樋門）	1.000	式	72,000	72,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	31.000	m	1,209	37,479	歩A・単A T単　8号
T00011 電線管敷設工 【撤去】PE16	0.900	m	1,209	1,088	歩A・単A T単　9号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00012　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	5.400	m	508	2,743	T単　10号
T00009　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　300×300×200	2.000	個	4,835	9,670	T単　7号
T00017　電線管付属品					歩A・単A
【撤去】ダクター　L=150	1.000	個	1,934	1,934	T単　14号
T00018　電線管付属品					歩A・単A
【撤去】ダクター　L=100	8.000	個	1,934	15,472	T単　15号
T00013　接地設置工					歩A・単A
【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	T単　11号
合　計				71,529	
・・・ 配線工（諸富線2号制水門）	1.000	式	23,000	23,000	1 式当たり
T00003　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】IV5.5sq　ころがし	1.000	m	87	87	T単　1号
T00004　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】IV5.5sq　露出	1.700	m	230	391	T単　2号
T00005　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】IV5.5sq　管内	1.000	m	145	145	T単　3号
T00006　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					歩A・単A
【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	T単　4号
T00007　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					歩A・単A
【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	T単　5号
T00008　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					歩A・単A
【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	24.000	m	665	15,960	T単　6号
T00014　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	T単　12号
T00015　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　管内	6.200	m	665	4,123	T単　13号
合　計				22,967	
・・・ 配管工（諸富線2号制水門）	1.000	式	32,000	32,000	1 式当たり
T00010　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE22	16.000	m	1,209	19,344	T単　8号
T00011　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE16	1.000	m	1,209	1,209	T単　9号
T00012　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	6.600	m	508	3,353	T単　10号
T00009　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	T単　7号
T00013　接地設置工					歩A・単A
【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	T単　11号
合　計				31,884	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC16,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC25DC22,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃17,,		個	62		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)					
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	8,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電 工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.28ton,191km		式	70,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.326ton,9.6km		式	29,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･屋内(露出) ,0.00,0.00,無,無,無		m	1,758		歩A・単A
S42100	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)		m	3,796		歩A・単A
S42100	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,地　中　(構内),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
S42100	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,地　中　(構内),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
S42102	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内		m	980		歩A・単A
S42102	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中･屋外･屋内		m	1,512		歩A・単A
S42102	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内		m	280		歩A・単A
S42102	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外･屋内		m	565		歩A・単A
S42102	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中･屋外･屋内		m	396		歩A・単A
S42103	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内		m	993		歩A・単A
S42103	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内		m	2,322		歩A・単A
S42103	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中･屋外･屋内		m	1,525		歩A・単A
S42109	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
X42001	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
X42001	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00003	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq　ころがし		m	87		歩A・単A
T00004	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq　露出		m	230		歩A・単A
T00005	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq　管内		m	145		歩A・単A
T00006	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし		m	399		歩A・単A
T00007	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出		m	1,064		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00008	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内		m	665		歩A・単A
T00009	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ PB設置工					
	【撤去】SUS,WP　300×300×200		個	4,835		歩A・単A
T00010	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
T00011	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
T00012	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22		m	508		歩A・単A
T00013	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊ 接地設置工					
	【撤去】接地棒　10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
T00014	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし		m	399		歩A・単A
T00015	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A
T00017	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊ 電線管付属品					
	【撤去】ダクター　L=150		個	1,934		歩A・単A
T00018	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊ 電線管付属品					
	【撤去】ダクター　L=100		個	1,934		歩A・単A
T00042	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊ 電線管付属品					
	ダクターチャンネル　D1S10		個	3,768		歩A・単A
T00043	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊ 電線管付属品					
	ダクターチャンネル　D1S15		個	3,813		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	ダクタークリップ DC16	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC25DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	ダクタークリップ DC25DC22	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃17,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	ボックスコネクタ ＃17	1.000	個	62	62	
	合　計				62	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				62	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)		面		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	
	合　計				8,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				8,000,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.28ton,191km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.280ton 191.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79213	輸送費	1.000	式	70,000	70,000	
	合　計				70,000	算出数量 1.000 式
	単　価				70,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.326ton,9.6km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.326ton 9.600km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	29,000	29,000	
	合　計				29,000	算出数量 1.000 式
	単　価				29,000	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,地　中　(構内),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 地　中　(構内)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,地　中　(構内),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 地　中　(構内)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中･屋外･屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　S単ー 32号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　S単ー 33号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　S単ー 34号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	プルボックスSUS,WP,350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96013	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	8,000,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96020	ボックスコネクタ ＃17		個	62		
P96023	ダクターチャンネル D1S10		個	142		
P96024	ダクターチャンネル D1S15		個	187		
P96026	ダクタークリップ DC16		個	59		
P96027	ダクタークリップ DC25DC22		個	59		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00017	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=150					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	S単　9号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=100					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	S単　9号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00042	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S10					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	S単　9号
P96023	ダクターチャンネル D1S10	1.000	個	142	142	
	合　計				3,768	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,768	
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00043	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S15					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	S単　9号
P96024	ダクターチャンネル D1S15	1.000	個	187	187	
	合　計				3,813	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,813	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】
施工場所	神埼市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				25,762,000	
	・工事価格				23,420,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,342,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			23,420,000	
・製作工事価格			16,720,000	
・・機器単体費	1.000	式	16,724,000	
・据付工事価格			6,700,000	
純工事費(据付)			1,758,000	
・・据付工事原価			5,434,000	
・・・直接工事費			1,445,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,445,000	
・・・間接工事費			3,989,000	
・・・・共通仮設費			313,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
1,445,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			276,000	
・・・・・現場環境改善費			37,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
1,445,000×(2.590)			37,000	
・・・・現場管理費				
1,758,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			740,000	
・・・・機器間接費			2,936,000	
・・・・・技術者間接費			133,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			133,000	
・・・・・機器管理費				
16,724,000×16.760			2,803,000	
・・一般管理費等				
5,434,000×(23.390*1.000＋0.04)			1,273,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
6,700,000×3.850			258,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			16,724,000	
機器単体費	1.000	式	16,724,000	
・子局設備工【諸富線4号制水門】	1.000	式	9,312,000	
・・子局設備工【諸富線4号制水門】	1.000	式	9,312,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	
・子局設備工【諸富線5号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・子局設備工【諸富線5号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			1,445,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,445,000	
・運搬工	1.000	式	94,000	
・・運搬工 諸富線4号制水門,5号制水門	1.000	式	69,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	69,000	
・・仮置場輸送費 諸富線4号制水門,5号制水門	1.000	式	25,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	25,000	
・子局据付工	1.000	式	568,000	
・・子局 諸富線4号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・・子局 諸富線5号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	210,000	
・・子局 諸富線4号制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・・子局 諸富線5号制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	573,000	
・・共通設備工	1.000	式	424,000	
・・・ 配線工（諸富線4号制水門）	1.000	式	64,000	
・・・ 配管工（諸富線4号制水門）	1.000	式	151,000	
・・・ 配線工（諸富線5号制水門）	1.000	式	70,000	
・・・ 配管工（諸富線5号制水門）	1.000	式	139,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	149,000	
・・・ 配線工（諸富線4号制水門）	1.000	式	22,000	
・・・ 配管工（諸富線4号制水門）	1.000	式	57,000	
・・・ 配線工（諸富線5号制水門）	1.000	式	25,000	
・・・ 配管工（諸富線5号制水門）	1.000	式	45,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				16,724,000	
・子局設備工【諸富線4号制水門】	1.000	式		9,312,000	
・・子局設備工【諸富線4号制水門】	1.000	式		9,312,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	8,000,000	8,000,000	1 式当たり
S40012 子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)	1.000	面	8,000,000	8,000,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 7号
合 計				8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012 電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 8号
合 計				1,312,000	
・子局設備工【諸富線5号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・子局設備工【諸富線5号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	6,100,000	6,100,000	1 式当たり
S40012 子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)	1.000	面	6,100,000	6,100,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 9号
合 計				6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012 電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 8号
合 計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				1,445,000	
・運搬工	1.000	式		94,000	
・・運搬工 諸富線4号制水門,5号制水門	1.000	式		69,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	69,000	69,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.27ton,187km	1.000	式	69,000	69,000	歩A・単A S単　11号
合　計				69,000	
・・仮置場輸送費 諸富線4号制水門,5号制水門	1.000	式		25,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	25,000	25,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.334ton,5.4km	1.000	式	25,000	25,000	歩A・単A S単　12号
合　計				25,000	
・子局据付工	1.000	式		568,000	
・・子局 諸富線4号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプAC)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単　14号
S42046　子局監視装置盤(タイプAC)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単　16号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単　1号
合　計				202,613	
計（１）（直接費対象分）				135,966	
計（２）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　17号
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単　18号
合　計				147,563	
・・子局 諸富線5号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプA)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単　15号
S42046　子局監視装置盤(タイプAC)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単　16号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単　2号
合　計				202,613	
計（１）（直接費対象分）				135,966	
計（２）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　17号
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単　18号
合　計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		210,000	
・・子局 諸富線4号制水門	1.000	式		105,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 19号
合 計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 20号
S42054 電波式水位計 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 21号
合 計				73,782	
・・子局 諸富線5号制水門	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 19号
合 計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 20号
S42054 電波式水位計 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 21号
合 計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		573,000	
・・共通設備工	1.000	式		424,000	
・・・ 配線工（諸富線4号制水門）	1.000	式	64,000	64,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単 32号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単 33号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	22.000	m	1,525	33,550	歩A・単A S単 34号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,屋 内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単 27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	8.800	m	1,512	13,306	歩A・単A S単 28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋 内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単 29号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単 30号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	24.000	m	396	9,504	歩A・単A S単 31号
合 計				64,466	
・・・ 配管工（諸富線4号制水門）	1.000	式	151,000	151,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	10.000	m	3,796	37,960	歩A・単A S単 22号
S42100 電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	7.400	m	3,312	24,509	歩A・単A S単 23号
S42100 電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	1.700	m	3,212	5,460	歩A・単A S単 24号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	6.400	m	1,758	11,251	歩A・単A S単 25号
T00042 電線管付属品 ダクターチャンネル D1S10	2.000	個	3,768	7,536	歩A・単A T単 16号
T00043 電線管付属品 ダクターチャンネル D1S15	1.000	個	3,813	3,813	歩A・単A T単 17号
T00044 電線管付属品 ダクターチャンネル D1S20	1.000	個	3,860	3,860	歩A・単A T単 18号
S42109 ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単 35号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116 ダクタークリップ DC16,,	1.000	個	59	59	歩A・単A S単　2号
S02116 ダクタークリップ DC25DC22,,	6.000	個	59	354	歩A・単A S単　3号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	4.000	個	87	348	歩A・単A S単　4号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　5号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　13号
合　計				151,359	
・・・ 配線工（諸富線5号制水門）	1.000	式	70,000	70,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単　32号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単　33号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	25.000	m	1,525	38,125	歩A・単A S単　34号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	8.400	m	1,512	12,701	歩A・単A S単　28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　29号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　30号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	27.000	m	396	10,692	歩A・単A S単　31号
合　計				69,624	
・・・ 配管工（諸富線5号制水門）	1.000	式	139,000	139,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	12.000	m	3,796	45,552	歩A・単A S単　22号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	7.000	m	3,312	23,184	歩A・単A S単　23号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	0.300	m	3,212	964	歩A・単A S単　24号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	6.900	m	1,758	12,130	歩A・単A S単　25号
S42100 電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	1.000	m	570	570	歩A・単A S単　26号
S42109 ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単　35号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	5.000	個	87	435	歩A・単A S単　4号
S02116 ボックスコネクタ ＃17,,	1.000	個	62	62	歩A・単A S単　6号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　5号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　13号
合　計				139,106	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		149,000	
・・・ 配線工（諸富線4号制水門）	1.000	式	22,000	22,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	1.000	m	87	87	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	1.700	m	230	391	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	0.800	m	145	116	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	22.000	m	665	14,630	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00015　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　管内	7.300	m	665	4,855	T単　13号
合　　計				22,340	
・・・ 配管工（諸富線4号制水門）					1 式当たり
	1.000	式	57,000	57,000	
T00010　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE22	31.000	m	1,209	37,479	T単　8号
T00011　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE16	0.900	m	1,209	1,088	T単　9号
T00012　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	5.400	m	508	2,743	T単　10号
T00009　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	T単　7号
T00017　電線管付属品					歩A・単A
【撤去】ダクター　L=150	1.000	個	1,934	1,934	T単　14号
T00018　電線管付属品					歩A・単A
【撤去】ダクター　L=100	3.000	個	1,934	5,802	T単　15号
T00013　接地設置工					歩A・単A
【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	T単　11号
合　　計				57,024	
・・・ 配線工（諸富線5号制水門）					1 式当たり
	1.000	式	25,000	25,000	
T00003　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】IV5.5sq　ころがし	1.000	m	87	87	T単　1号
T00004　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】IV5.5sq　露出	1.700	m	230	391	T単　2号
T00005　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】IV5.5sq　管内	0.900	m	145	131	T単　3号
T00006　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					歩A・単A
【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	T単　4号
T00007　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					歩A・単A
【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	T単　5号
T00008　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					歩A・単A
【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	25.000	m	665	16,625	T単　6号
T00014　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	T単　12号
T00015　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　管内	8.100	m	665	5,387	T単　13号
合　　計				24,882	
・・・ 配管工（諸富線5号制水門）					1 式当たり
	1.000	式	45,000	45,000	
T00010　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE22	19.000	m	1,209	22,971	T単　8号
T00011　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE16	0.900	m	1,209	1,088	T単　9号
T00012　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	6.600	m	508	3,353	T単　10号
T00009　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	T単　7号
T00017　電線管付属品					歩A・単A
【撤去】ダクター　L=150	1.000	個	1,934	1,934	T単　14号
T00018　電線管付属品					歩A・単A
【撤去】ダクター　L=100	4.000	個	1,934	7,736	T単　15号
T00013　接地設置工					歩A・単A
【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	T単　11号
合　　計				45,060	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC16,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC25DC22,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃17,,		個	62		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)					
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	8,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡ)					
	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	6,100,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.27ton,187km		式	69,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.334ton,5.4km		式	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)		m	3,796		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	1,758		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	570		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,525		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出		m	1,064		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00009	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP　300×300×200		個	4,835		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22		m	508		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工					
	【撤去】接地棒　10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00017	電線管付属品					
	【撤去】ダクター　L=150		個	1,934		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品					
	【撤去】ダクター　L=100		個	1,934		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00042	電線管付属品					
	ダクターチャンネル　D1S10		個	3,768		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00043	電線管付属品					
	ダクターチャンネル　D1S15		個	3,813		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊					
T00044	電線管付属品					
	ダクターチャンネル　D1S20		個	3,860		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	ダクタークリップ DC16	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC25DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	ダクタークリップ DC25DC22	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃17,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	ボックスコネクタ ＃17	1.000	個	62	62	
	合　計				62	算出数量 1.000 各単位
	単　価				62	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96013 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	
	合　計				8,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				8,000,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡ)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合　計				6,100,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,100,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.27ton,187km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.270ton 187.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	69,000	69,000	
	合　　計				69,000	算出数量 1.000 式
	単　　価				69,000	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.334ton,5.4km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.334ton 5.400km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	25,000	25,000	
	合　　計				25,000	算出数量 1.000 式
	単　　価				25,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				61,914	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台･対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	17 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#17				
P27461	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　17mm	100.000	m	570	57,000	
R01013	電工	0.000	人	24,174	0	
	合　計				57,000	算出数量 100.000 m
	単　価		m		570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	プルボックスSUS,WP,350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96010	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	6,100,000		割増等を含まない
K96013	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	8,000,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96020	ボックスコネクタ ＃17		個	62		
P96023	ダクターチャンネル D1S10		個	142		
P96024	ダクターチャンネル D1S15		個	187		
P96025	ダクターチャンネル D1S20		個	234		
P96026	ダクタークリップ DC16		個	59		
P96027	ダクタークリップ DC25DC22		個	59		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00017	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=150					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	Ｓ単　10号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=100					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	Ｓ単　10号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00042	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S10					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　10号
P96023	ダクターチャンネル D1S10	1.000	個	142	142	
	合　計				3,768	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,768	
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00043	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S15					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　10号
P96024	ダクターチャンネル D1S15	1.000	個	187	187	
	合　計				3,813	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,813	
	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊					
T00044	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S20					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　10号
P96025	ダクターチャンネル D1S20	1.000	個	234	234	
	合　計				3,860	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,860	

1010291001

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所11：諸富線一の折合流工】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				14,971,000	
	・工事価格				13,610,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,361,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			13,610,000	
・製作工事価格			9,720,000	
・・機器単体費	1.000	式	9,722,000	
・据付工事価格			3,890,000	
純工事費(据付)			924,000	
・・据付工事原価			3,151,000	
・・・直接工事費			757,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	757,000	
・・・間接工事費			2,394,000	
・・・・共通仮設費			167,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
757,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			144,000	
・・・・・現場環境改善費			23,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
757,000×(3.160)			23,000	
・・・・現場管理費				
924,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			389,000	
・・・・機器間接費			1,838,000	
・・・・・技術者間接費			67,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			67,000	
・・・・・機器管理費				
9,722,000×18.220			1,771,000	
・・一般管理費等				
3,151,000×(23.570*1.000＋0.04)			743,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,890,000×3.850			150,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			9,722,000	
機器単体費	1.000	式	9,722,000	
・子局設備工【諸富線一の折合流工】	1.000	式	9,722,000	
・・子局設備工【諸富線一の折合流工】	1.000	式	9,722,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,722,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			757,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	757,000	
・運搬工	1.000	式	78,000	
・・運搬工 諸富線一の折合流工	1.000	式	60,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	60,000	
・・仮置場輸送費 諸富線一の折合流工	1.000	式	18,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	18,000	
・子局据付工	1.000	式	284,000	
・・子局 諸富線一の折合流工	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	105,000	
・・子局 諸富線一の折合流工	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	290,000	
・・共通設備工	1.000	式	224,000	
・・・ 配線工（諸富線一の折合流工）	1.000	式	66,000	
・・・ 配管工（諸富線一の折合流工）	1.000	式	158,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	66,000	
・・・ 配線工（諸富線一の折合流工）	1.000	式	24,000	
・・・ 配管工（諸富線一の折合流工）	1.000	式	42,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				9,722,000	
・子局設備工【諸富線一の折合流工】	1.000	式		9,722,000	
・・子局設備工【諸富線一の折合流工】	1.000	式		9,722,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	8,000,000	8,000,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製装柱形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　計				8,000,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,722,000	1,722,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型) 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
S40012　水位計架台(2) SUS製	1.000	台	410,000	410,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　計				1,722,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				757,000	
・運搬工	1.000	式		78,000	
・・運搬工 諸富線一の折合流工	1.000	式		60,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.166ton,192km	1.000	式	60,000	60,000	歩A・単A S単 7号
合 計				60,000	
・・仮置場輸送費 諸富線一の折合流工	1.000	式		18,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	18,000	18,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.161ton,4.5km	1.000	式	18,000	18,000	歩A・単A S単 8号
合 計				18,000	
・子局据付工	1.000	式		284,000	
・・子局 諸富線一の折合流工	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045 子局監視装置盤(タイプAC)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単 10号
S42046 子局監視装置盤(タイプAC)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 11号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単 1号
合 計				202,613	
計（1）（直接費対象分）				135,966	
計（2）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 12号
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単 13号
合 計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		105,000	
・・子局 諸富線一の折合流工	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 14号
合 計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 15号
S42054 電波式水位計 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 16号
合 計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		290,000	
・・共通設備工	1.000	式		224,000	
・・・ 配線工（諸富線一の折合流工）	1.000	式	66,000	66,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単 26号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単 27号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	26.000	m	1,525	39,650	歩A・単A S単　28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　21号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	5.400	m	1,512	8,165	歩A・単A S単　22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　24号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	26.000	m	396	10,296	歩A・単A S単　25号
合　計				66,217	
・・・ 配管工（諸富線一の折合流工）	1.000	式	158,000	158,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	11.000	m	3,796	41,756	歩A・単A S単　17号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	14.000	m	3,312	46,368	歩A・単A S単　18号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	0.800	m	3,212	2,570	歩A・単A S単　19号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	6.000	m	1,758	10,548	歩A・単A S単　20号
S42109 ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単　29号
S02116 ボックスコネクタ #24,,	5.000	個	87	435	歩A・単A S単　2号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　3号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　9号
合　計				157,886	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		66,000	
・・・ 配線工（諸富線一の折合流工）	1.000	式	24,000	24,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	1.000	m	87	87	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	1.700	m	230	391	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	0.900	m	145	131	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	26.000	m	665	17,290	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	5.300	m	665	3,525	歩A・単A T単　13号
合　計				23,685	
・・・ 配管工（諸富線一の折合流工）	1.000	式	42,000	42,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	25.000	m	1,209	30,225	歩A・単A T単　8号
T00011 電線管敷設工 【撤去】PE16	0.900	m	1,209	1,088	歩A・単A T単　9号
T00012 電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	6.200	m	508	3,150	歩A・単A T単　10号
T00009 PB設置工 【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	歩A・単A T単　7号
T00013 接地設置工 【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	歩A・単A T単　11号
合　計				42,441	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)					
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製装柱形 (遮熱板付)		面	8,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型)					
	電波式水位計（コーンアンテナ型) 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S40012	水位計架台(2)					
	水位計架台(2) SUS製		台	410,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備)					
	輸送費（電気通信設備) 0.166ton,192km		式	60,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備)					
	輸送費（電気通信設備) 0.161ton,4.5km		式	18,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,796		歩A・単A
	)					
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準)					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, 2心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, 2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,525		歩A・単A
S42109	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00003	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
T00004	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
T00005	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00006	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし		m	399		歩A・単A
T00007	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出		m	1,064		歩A・単A
T00008	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
T00009	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 300×300×200		個	4,835		歩A・単A
T00010	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
T00011	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
T00012	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管 KIC22		m	508		歩A・単A
T00013	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊ 接地設置工					
	【撤去】接地棒 10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡＣ)		面		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製装柱形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96014 屋外 SUS 製装柱形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96014	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	
	合　計				8,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				8,000,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	水位計架台(2)		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	水位計架台(2) SUS製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96022 SUS製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96022	水位計架台(2) SUS製	1.000	台	410,000	410,000	
	合　計				410,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				410,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.166ton,192km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.166ton 192.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 式
	単　価				60,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.161ton,4.5km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.161ton 4.500km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	18,000	18,000	
	合　計				18,000	算出数量 1.000 式
	単　価				18,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプAC)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(系)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(系)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(系)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプAC)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(系)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(系)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	－ 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	－ 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	－ 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		2,322	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,525	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	SUS,WP 350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96014	子局監視装置盤(タイプＡＣ) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）		面	8,000,000		割増等を含まない
K96022	水位計架台(2) SUS製		台	410,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				28,072,000	
	・工事価格				25,520,000	
	・消費税相当額（１０％）				2,552,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			25,520,000	
・製作工事価格			18,180,000	
・・機器単体費	1.000	式	18,188,000	
・据付工事価格			7,340,000	
純工事費(据付)			2,038,000	
・・据付工事原価			5,959,000	
・・・直接工事費			1,677,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,677,000	
・・・間接工事費			4,282,000	
・・・・共通仮設費			361,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
1,677,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			320,000	
・・・・・現場環境改善費			41,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
1,677,000×(2.470)			41,000	
・・・・現場管理費				
2,038,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			858,000	
・・・・機器間接費			3,063,000	
・・・・・技術者間接費			133,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			133,000	
・・・・・機器管理費				
18,188,000×16.110			2,930,000	
・・一般管理費等				
5,959,000×(23.190*1.000＋0.04)			1,384,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
7,340,000×3.850			283,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			18,188,000	
機器単体費	1.000	式	18,188,000	
・子局設備工【徳永1号線排水樋門】	1.000	式	7,412,000	
・・子局設備工【徳永1号線排水樋門】	1.000	式	7,412,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	
・子局設備工【徳永2号線連絡水路】	1.000	式	10,776,000	
・・子局設備工【徳永2号線連絡水路】	1.000	式	10,776,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,400,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	4,376,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			1,677,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,677,000	
・運搬工	1.000	式	106,000	
・・運搬工 徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路	1.000	式	74,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	74,000	
・・仮置場輸送費 徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路	1.000	式	32,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	32,000	
・子局据付工	1.000	式	625,000	
・・子局 徳永1号線排水樋門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・・子局 徳永2号線連絡水路	1.000	式	341,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	205,000	
・子局撤去工	1.000	式	223,000	
・・子局 徳永1号線排水樋門	1.000	式	124,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・・・ CCTV設備工	1.000	式	19,000	
・・子局 徳永2号線連絡水路	1.000	式	99,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	68,000	
・共通設備工	1.000	式	723,000	
・・共通設備工	1.000	式	511,000	
・・・ 配線工（徳永1号線排水樋門）	1.000	式	67,000	
・・・ 配管工（徳永1号線排水樋門）	1.000	式	117,000	
・・・ 配線工（徳永2号線連絡水路）	1.000	式	91,000	
・・・ 配管工（徳永2号線連絡水路）	1.000	式	236,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	212,000	
・・・ 配線工（徳永1号線排水樋門）	1.000	式	39,000	
・・・ 配管工（徳永1号線排水樋門）	1.000	式	41,000	
・・・ 配線工（徳永2号線連絡水路）	1.000	式	44,000	
・・・ 配管工（徳永2号線連絡水路）	1.000	式	88,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				18,188,000	
・子局設備工【徳永1号線排水樋門】	1.000	式		7,412,000	
・・子局設備工【徳永1号線排水樋門】	1.000	式		7,412,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	6,100,000	6,100,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	歩A・単A S単　5号
合　計				6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩A・単A S単　6号
合　計				1,312,000	
・子局設備工【徳永2号線連絡水路】	1.000	式		10,776,000	
・・子局設備工【徳永2号線連絡水路】	1.000	式		10,776,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,400,000	6,400,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプH) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）	1.000	面	6,400,000	6,400,000	歩A・単A S単　7号
合　計				6,400,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	4,376,000	4,376,000	1 式当たり
S40012　超音波式流速計	1.000	台	3,200,000	3,200,000	歩A・単A S単　8号
S40012　流速計専用ケーブル	30.000	m	3,000	90,000	歩A・単A S単　9号
S40012　流速計変換器収納盤	1.000	面	430,000	430,000	歩A・単A S単　10号
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～10m	1.000	台	656,000	656,000	歩A・単A S単　11号
合　計				4,376,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				1,677,000	
・運搬工	1.000	式		106,000	
・・運搬工 徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路	1.000	式		74,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.328ton,192km	1.000	式	74,000	74,000	歩A・単A S単　13号
合　計				74,000	
・・仮置場輸送費 徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路	1.000	式		32,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	32,000	32,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.382ton,10.7km	1.000	式	32,000	32,000	歩A・単A S単　14号
合　計				32,000	
・子局据付工	1.000	式		625,000	
・・子局 徳永1号線排水樋門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプA)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単　16号
S42046　子局監視装置盤(タイプA)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単　18号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単　1号
合　計				202,613	
計（１）（直接費対象分）				135,966	
計（２）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　20号
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単　21号
合　計				147,563	
・・子局 徳永2号線連絡水路	1.000	式		341,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプH)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単　17号
S42046　子局監視装置盤(タイプH)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単　19号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単　2号
合　計				202,613	
計（１）（直接費対象分）				135,966	
計（２）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	205,000	205,000	1 式当たり
S42054　超音波式流速計据付工 1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	86,802	86,802	歩A・単A S単　22号
T00034　流速計変換器収納盤取付	1.000	面	31,426	31,426	歩A・単A T単　30号
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　20号
合　計				205,030	
・子局撤去工	1.000	式		223,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・子局 徳永1号線排水樋門	1.000	式		124,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 23号
合 計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 24号
S42054 電波式水位計 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 25号
合 計				73,782	
・・・ CCTV設備工	1.000	式	19,000	19,000	1 式当たり
S42054 ネットワークカメラ 撤去 0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	歩A・単A S単 26号
合 計				18,666	
・・子局 徳永2号線連絡水路	1.000	式		99,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 23号
合 計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	68,000	68,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 24号
S42054 水中型電磁流速計 撤去 0.00,0.98,0.00,0.00,	1.000	式	24,390	24,390	歩A・単A S単 27号
合 計				67,791	
・共通設備工	1.000	式		723,000	
・・共通設備工	1.000	式		511,000	
・・・ 配線工(徳永1号線排水樋門)	1.000	式	67,000	67,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内	3.000	m	993	2,979	歩A・単A S単 40号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 露出(ｺﾝｸﾘｰﾄ壁),CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単 41号
S42103 制御ケーブル配線工(標準) 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	28.000	m	1,525	42,700	歩A・単A S単 42号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, 2 心,3.5mm2,屋 内	2.500	m	980	2,450	歩A・単A S単 33号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, 2 心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	1.600	m	1,512	2,419	歩A・単A S単 34号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),IV,600V,-,5.5mm2,屋 内	4.000	m	280	1,120	歩A・単A S単 35号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 露出(ｺﾝｸﾘｰﾄ壁),IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単 36号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	29.000	m	396	11,484	歩A・単A S単 37号
合 計				67,452	
・・・ 配管工(徳永1号線排水樋門)	1.000	式	117,000	117,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	14.000	m	3,312	46,368	歩A・単A S単 28号
S42100 電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	1.200	m	3,212	3,854	歩A・単A S単 29号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	6.100	m	1,758	10,724	歩A・単A S単 30号
S42109 ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単 43号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	8.000	個	87	696	歩A・単A S単　2号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　15号
合　計				116,851	
・・・ 配線工（徳永2号線連絡水路）	1.000	式	91,000	91,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単　40号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	0.500	m	2,322	1,161	歩A・単A S単　41号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	27.000	m	1,525	41,175	歩A・単A S単　42号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　33号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	8.100	m	1,512	12,247	歩A・単A S単　34号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋　内	1.000	m	920	920	歩A・単A S単　38号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中・屋外・屋内	2.600	m	1,452	3,775	歩A・単A S単　39号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	2.000	m	280	560	歩A・単A S単　35号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.200	m	565	1,808	歩A・単A S単　36号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	24.000	m	396	9,504	歩A・単A S単　37号
T00033 流速計専用ケーブル配線工 管内配線	30.000	m	556	16,680	歩A・単A T単　29号
合　計				90,796	
・・・ 配管工（徳永2号線連絡水路）	1.000	式	236,000	236,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	3.900	m	3,796	14,804	歩A・単A S単　31号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	36.000	m	3,312	119,232	歩A・単A S単　28号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	7.400	m	1,758	13,009	歩A・単A S単　30号
S42100 電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.600	m	570	342	歩A・単A S単　32号
T00043 電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S15	8.000	個	3,813	30,504	歩A・単A T単　32号
S42109 ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単　43号
S02116 ダクタークリップ DC25DC22,,	16.000	個	59	944	歩A・単A S単　3号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	6.000	個	87	522	歩A・単A S単　2号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　4号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　15号
合　計				235,566	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		212,000	
・・・ 配線工（徳永1号線排水樋門）	1.000	式	39,000	39,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	4.000	m	87	348	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	2.700	m	230	621	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	30.000	m	145	4,350	歩A・単A T単　3号
T00019 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV3.5sq　ころがし	1.500	m	87	131	歩A・単A T単　15号
T00020 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV3.5sq　管内	6.400	m	145	928	歩A・単A T単　16号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	3.000	m	399	1,197	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00008　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					歩A・単A
【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	29.000	m	665	19,285	T単　6号
T00014　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	T単　12号
T00015　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　管内	5.300	m	665	3,525	T単　13号
T00021　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV2sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	T単　17号
T00022　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV2sq-2C　管内	5.300	m	665	3,525	T単　18号
T00023　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CAT-5　ころがし	4.000	m	87	348	T単　19号
T00024　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CAT-5　管内	6.400	m	145	928	T単　20号
T00025　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CPEV0.9-2P　ころがし	1.500	m	157	236	T単　21号
T00026　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CPEV0.9-2P　管内	6.400	m	278	1,779	T単　22号
合　計				39,063	
・・・ 配管工（徳永1号線排水樋門）					1 式当たり
	1.000	式	41,000	41,000	
T00027　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE28	5.200	m	2,055	10,686	T単　23号
T00010　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE22	13.000	m	1,209	15,717	T単　8号
T00011　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE16	1.200	m	1,209	1,451	T単　9号
T00041　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC28	1.200	m	786	943	T単　31号
T00012　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	7.900	m	508	4,013	T単　10号
T00009　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	T単　7号
T00013　接地設置工					歩A・単A
【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	T単　11号
合　計				40,788	
・・・ 配線工（徳永2号線連絡水路）					1 式当たり
	1.000	式	44,000	44,000	
T00003　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】IV5.5sq　ころがし	2.000	m	87	174	T単　1号
T00004　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】IV5.5sq　露出	2.200	m	230	506	T単　2号
T00005　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】IV5.5sq　管内	24.000	m	145	3,480	T単　3号
T00006　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					歩A・単A
【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	1.000	m	399	399	T単　4号
T00007　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					歩A・単A
【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	0.500	m	1,064	532	T単　5号
T00008　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					歩A・単A
【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	23.000	m	665	15,295	T単　6号
T00014　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	T単　12号
T00015　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　管内	5.900	m	665	3,924	T単　13号
T00028　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】3P-1C(耐水ケーブル)　ころがし	0.500	m	399	200	T単　24号
T00029　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】3P-1C(耐水ケーブル)　管内	29.000	m	665	19,285	T単　25号
合　計				44,194	
・・・ 配管工（徳永2号線連絡水路）					1 式当たり
	1.000	式	88,000	88,000	
T00030　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE36	19.000	m	2,055	39,045	T単　26号
T00010　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE22	12.000	m	1,209	14,508	T単　8号
T00011　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE16	1.100	m	1,209	1,330	T単　9号
T00032　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC36	3.200	m	786	2,515	T単　28号
T00012　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	0.800	m	508	406	T単　10号
T00009　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	T単　7号
T00031　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　150×150×150	1.000	個	2,901	2,901	T単　27号
T00018　電線管付属品					歩A・単A
【撤去】ダクター　L=100	10.000	個	1,934	19,340	T単　14号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00013　接地設置工 【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	歩A・単A T単　11号
合　計				88,023	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC25DC22,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプA)					
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	6,100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプH)					
	子局監視装置盤(タイプH) 屋外 SUS 製自立形 (遮熱板付)		面	6,400,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S40012	超音波式流速計					
	超音波式流速計		台	3,200,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S40012	流速計専用ケーブル					
	流速計専用ケーブル		m	3,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S40012	流速計変換器収納盤					
	流速計変換器収納盤		面	430,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～10m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電 工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.328ton,192km		式	74,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.382ton,10.7km		式	32,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプH)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプH)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S42054	超音波式流速計据付工					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,		式	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S42054	ネットワークカメラ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S42054	水中型電磁流速計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.98,0.00,0.00,		式	24,390		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	1,758		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)		m	3,796		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	570		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋 内		m	920		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,452		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	制御ケーブル配線工 （標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中･屋外･屋内		m	1,525		歩A・単A
S42109	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00003	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
T00004	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
T00005	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00006	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし		m	399		歩A・単A
T00007	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出		m	1,064		歩A・単A
T00008	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
T00009	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 300×300×200		個	4,835		歩A・単A
T00010	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
T00011	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
T00012	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管 KIC22		m	508		歩A・単A
T00013	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊ 接地設置工					
	【撤去】接地棒 10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
T00014	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C ころがし		m	399		歩A・単A
T00015	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C 管内		m	665		歩A・単A
T00018	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊ 電線管付属品					
	【撤去】ダクター L=100		個	1,934		歩A・単A
T00019	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV3.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
T00020	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV3.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00021	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV2sq-2C ころがし		m	399		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊					
T00022	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV2sq-2C　管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊					
T00023	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CAT-5　ころがし		m	87		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00024	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CAT-5　管内		m	145		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00025	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CPEV0.9-2P　ころがし		m	157		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T00026	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CPEV0.9-2P　管内		m	278		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T00027	電線管敷設工					
	【撤去】PE28		m	2,055		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊					
T00028	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】3P-1C(耐水ケーブル)　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T00029	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】3P-1C(耐水ケーブル)　管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊					
T00030	電線管敷設工					
	【撤去】PE36		m	2,055		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T00031	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP　150×150×150		個	2,901		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00032	電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC36		m	786		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊					
T00033	流速計専用ケーブル配線工					
	管内配線		m	556		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊					
T00034	流速計変換器収納盤取付					
			面	31,426		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 31号　＊＊＊					
T00041	電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC28		m	786		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊					
T00043	電線管付属品					
	ダクターチャンネル　D1S15		個	3,813		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタークリップ DC25DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	ダクタークリップ DC25DC22	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡ)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合　計				6,100,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				6,100,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプH)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプH) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96019 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96019	子局監視装置盤(タイプH) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）	1.000	面	6,400,000	6,400,000	
	合　計				6,400,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,400,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	超音波式流速計		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	超音波式流速計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96030	超音波式流速計	1.000	台	3,200,000	3,200,000	
	合　計				3,200,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				3,200,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S40012	流速計専用ケーブル		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	流速計専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96031	流速計専用ケーブル	1.000	m	3,000	3,000	
	合　計				3,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				3,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S40012	流速計変換器収納盤		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	流速計変換器収納盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96032	流速計変換器収納盤	1.000	面	430,000	430,000	
	合　計				430,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				430,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76684 水位計　0～10m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76684	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～10m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.328ton,192km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.328ton 192.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	74,000	74,000	
	合　計				74,000	算出数量 1.000 式
	単　価				74,000	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.382ton,10.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.382ton 10.700km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	32,000	32,000	
	合　計				32,000	算出数量 1.000 式
	単　価				32,000	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工		架		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプH)据付工		架		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工		架		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42046	子局監視装置盤(タイプH)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台･対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42054	超音波式流速計据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,802	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S42054	ネットワークカメラ　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.75		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,666	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,666	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42054	水中型電磁流速計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.98,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.98		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.980	人	24,888	24,390	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				24,390	算出数量 1.000 式
	単　価		式		24,390	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	17 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#17				
P27461	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　17mm	100.000	m	570	57,000	
R01013	電工	0.000	人	24,174	0	
	合　計				57,000	算出数量 100.000 m
	単　価		m		570	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		280	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 屋　内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	122	12,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				91,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		920	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 地中・屋外・屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	122	12,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				145,157	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,452	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		993	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,322	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,525	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 プルボックスSUS,WP,350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	プルボックスSUS,WP,350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96010	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	6,100,000		割増等を含まない
K96019	子局監視装置盤(タイプH) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）		面	6,400,000		割増等を含まない
K96030	超音波式流速計		台	3,200,000		割増等を含まない
K96031	流速計専用ケーブル		m	3,000		割増等を含まない
K96032	流速計変換器収納盤		面	430,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96024	ダクターチャンネル D1S15		個	187		
P96027	ダクタークリップ DC25DC22		個	59		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=100					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	Ｓ単　12号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00019	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00020	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV3.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00021	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV2sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00022	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV2sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00023	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CAT-5　ころがし					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		87	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00024	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CAT-5　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		145	
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00025	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CPEV0.9-2P　ころがし					
S02115	電工	0.650	人	24,174	15,713	Ｓ単　1号
	合　　計				15,713	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		157	
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00026	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CPEV0.9-2P　管内					
S02115	電工	1.150	人	24,174	27,800	Ｓ単　1号
	合　　計				27,800	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		278	
	＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊					
T00027	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE28					
S02115	電工	8.500	人	24,174	205,479	Ｓ単　1号
	合　　計				205,479	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,055	
	＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊					
T00028	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】3P-1C(耐水ケーブル)　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 25号　＊＊＊					
T00029	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】3P-1C(耐水ケーブル)　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊					
T00030	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE36					
S02115	電工	8.500	人	24,174	205,479	Ｓ単　1号
	合　　計				205,479	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,055	
	＊＊＊　Ｔ単－ 27号　＊＊＊					
T00031	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　150×150×150					
S02115	電工	0.120	人	24,174	2,901	Ｓ単　1号
	合　　計				2,901	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		2,901	
	＊＊＊　Ｔ単－ 28号　＊＊＊					
T00032	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC36					
S02115	電工	3.250	人	24,174	78,566	Ｓ単　1号
	合　　計				78,566	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		786	
	＊＊＊　Ｔ単－ 29号　＊＊＊					
T00033	流速計専用ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管内配線					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	2.300	人	24,174	55,600	Ｓ単　12号
	合　　計				55,600	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		556	
	＊＊＊　Ｔ単－ 30号　＊＊＊					
T00034	流速計変換器収納盤取付		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	1.300	人	24,174	31,426	Ｓ単　12号
	合　　計				31,426	算出数量 1.000 面
	単　　価		面		31,426	
	＊＊＊　Ｔ単－ 31号　＊＊＊					
T00041	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC28					
S02115	電工	3.250	人	24,174	78,566	Ｓ単　1号
	合　　計				78,566	算出数量 100.000 m

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		786	
	＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊					
T00043	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S15					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　12号
P96024	ダクターチャンネル D1S15	1.000	個	187	187	
	合　　計				3,813	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		3,813	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				13,585,000	
	・工事価格				12,350,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,235,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			12,350,000	
・製作工事価格			8,370,000	
・・機器単体費	1.000	式	8,372,000	
・据付工事価格			3,980,000	
純工事費(据付)			1,150,000	
・・据付工事原価			3,226,000	
・・・直接工事費			943,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	943,000	
・・・間接工事費			2,283,000	
・・・・共通仮設費			207,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
943,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			180,000	
・・・・・現場環境改善費			27,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
943,000×(2.950)			27,000	
・・・・現場管理費				
1,150,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			484,000	
・・・・機器間接費			1,592,000	
・・・・・技術者間接費			67,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			67,000	
・・・・・機器管理費				
8,372,000×18.220			1,525,000	
・・一般管理費等				
3,226,000×(23.570*1.000＋0.04)			761,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,980,000×3.850			153,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			8,372,000	
機器単体費	1.000	式	8,372,000	
・子局設備工【徳永1号線1号制水門】	1.000	式	8,372,000	
・・子局設備工【徳永1号線1号制水門】	1.000	式	8,372,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	2,272,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			943,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	943,000	
・運搬工	1.000	式	63,000	
・・運搬工 徳永1号線1号制水門	1.000	式	63,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	63,000	
・子局据付工	1.000	式	284,000	
・・子局 徳永1号線1号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報処理設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・共通設備工	1.000	式	596,000	
・・共通設備工	1.000	式	596,000	
・・・ 配線工（徳永1号線1号制水門）	1.000	式	61,000	
・・・ 配管工（徳永1号線1号制水門）	1.000	式	535,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				8,372,000	
・子局設備工【徳永1号線1号制水門】	1.000	式		8,372,000	
・・子局設備工【徳永1号線1号制水門】	1.000	式		8,372,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	6,100,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	歩A・単A S単　7号
合　計				6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	2,272,000	2,272,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型) 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩A・単A S単　8号
S40012　水位計架台(3) SUS製	1.000	台	460,000	460,000	歩A・単A S単　9号
S40012　水位計架台(4) SUS製	1.000	台	500,000	500,000	歩A・単A S単　10号
合　計				2,272,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				943,000	
・運搬工	1.000	式		63,000	
・・運搬工 徳永1号線1号制水門	1.000	式		63,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	63,000	63,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.199ton,191km	1.000	式	63,000	63,000	歩A・単A S単　12号
合　　計				63,000	
・子局据付工	1.000	式		284,000	
・・子局 徳永1号線1号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報処理設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプA)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単　15号
S42046　子局監視装置盤(タイプA)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単　16号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単　1号
合　　計				202,613	
計（１）（直接費対象分）				135,966	
計（２）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　17号
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単　18号
合　　計				147,563	
・共通設備工	1.000	式		596,000	
・・共通設備工	1.000	式		596,000	
・・・ 配線工（徳永1号線1号制水門）	1.000	式	61,000	61,000	1 式当たり
S42103　制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単　28号
S42103　制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単　29号
S42103　制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	22.000	m	1,525	33,550	歩A・単A S単　30号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　23号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	6.700	m	1,512	10,130	歩A・単A S単　24号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　25号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　26号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	23.000	m	396	9,108	歩A・単A S単　27号
合　　計				60,894	
・・・ 配管工（徳永1号線1号制水門）	1.000	式	535,000	535,000	1 式当たり
S42100　電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	12.000	m	3,796	45,552	歩A・単A S単　19号
S42100　電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	9.800	m	3,312	32,458	歩A・単A S単　20号
S42100　電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	1.200	m	3,212	3,854	歩A・単A S単　21号
S42100　電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	6.500	m	1,758	11,427	歩A・単A S単　22号
T00042　電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S10	15.000	個	3,768	56,520	歩A・単A T単　2号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00043　電線管付属品					歩A・単A
ダクターチャンネル　D1S15	2.000	個	3,813	7,626	T単　3号
S42109　ボックス類取付工					歩A・単A
SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	2.000	個	40,978	81,956	S単　31号
S02116　ダクタークリップ					歩A・単A
DC25DC22,,	18.000	個	59	1,062	S単　1号
S02116　ダクタークリップ					歩A・単A
DC16,,	1.000	個	59	59	S単　2号
S02116　ステンレスバンド					歩A・単A
SFT-N109,,	4.000	個	237	948	S単　3号
S02116　自在バンド					歩A・単A
CABD-16,,	1.000	個	1,420	1,420	S単　4号
T00037　鋼管ポール設置工					歩A・単A
	1.000	本	276,917	276,917	T単　1号
S02116　ボックスコネクタ					歩A・単A
＃24,,	5.000	個	87	435	S単　5号
S02116　エントランスキャップ					歩A・単A
PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	S単　6号
S42028　接地設置工					歩A・単A
接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	S単　14号
合　計				535,465	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊ ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC25DC22,,		個	59		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊ ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC16,,		個	59		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊ ステンレスバンド					
	ステンレスバンド SFT-N109,,		個	237		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊ 自在バンド					
	自在バンド CABD-16,,		個	1,420		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊ ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊ エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊ 子局監視装置盤(タイプA)					
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	6,100,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊ 電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊ 水位計架台(3)					
	水位計架台(3) SUS製		台	460,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊ 水位計架台(4)					
	水位計架台(4) SUS製		台	500,000		歩A・単A
S41001	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊ ［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電 工		人	24,174		歩A・単A
S41020	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊ 輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.199ton,191km		式	63,000		歩A・単A
S42025	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊ コンクリート柱等設置工					
	コンクリート柱等設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,9m以下		本	84,456		歩A・単A
S42028	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊ 接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊ 子局監視装置盤(タイプA)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
S42046	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊ 子局監視装置盤(タイプA)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
S42053	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊ 電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
S42053	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊ 電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,796		歩A・単A
	)					
S42100	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	#24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,525		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,21-8-25(20)(高		m3	27,470		歩A・単A
	炉B) W/C60%					
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00037	鋼管ポール設置工					
			本	276,917		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00042	電線管付属品					
	ダクターチャンネル D1S10		個	3,768		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00043	電線管付属品					
	ダクターチャンネル D1S15		個	3,813		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタークリップ DC25DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	ダクタークリップ DC25DC22	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタークリップ DC16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	ダクタークリップ DC16	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ステンレスバンド		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレスバンド SFT-N109,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	ステンレスバンド SFT-N109	1.000	個	237	237	
	合　計				237	算出数量 1.000 各単位
	単　価				237	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	自在バンド		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自在バンド CABD-16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	自在バンド CABD-16	1.000	個	1,420	1,420	
	合　計				1,420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,420	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡ)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合　計				6,100,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,100,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S40012	水位計架台(3)		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	水位計架台(3) SUS製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96023 SUS製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96023	水位計架台(3) SUS製	1.000	台	460,000	460,000	
	合　計				460,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				460,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S40012	水位計架台(4)		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	水位計架台(4) SUS製			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96024 SUS製		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96024	水位計架台(4) SUS製	1.000	台	500,000	500,000	
	合　計				500,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				500,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	［施設機械労務単価] ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.199ton,191km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.199ton 191.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	63,000	63,000	
	合　計				63,000	算出数量 1.000 式
	単　価				63,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42025	コンクリート柱等設置工		本		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	コンクリート柱等設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)電柱区分 2)作業区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 9m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.500	人	24,174	36,261	
R01003	普通作業員	2.500	人	19,278	48,195	
	合　計				84,456	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				84,456	
Y00001	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱					
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	D種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台･対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ				
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ				
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	当たり算出
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	SUS,WP 350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		27,470	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96010	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	6,100,000		割増等を含まない
K96023	水位計架台(3) SUS製		台	460,000		割増等を含まない
K96024	水位計架台(4) SUS製		台	500,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96023	ダクターチャンネル D1S10		個	142		
P96024	ダクターチャンネル D1S15		個	187		
P96026	ダクタークリップ DC16		個	59		
P96027	ダクタークリップ DC25DC22		個	59		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		
P96031	ステンレスバンド SFT-N109		個	237		
P96040	自在バンド CABD-16		個	1,420		
P96046	鋼管ポール φ190.7×t5.3　L=8.5m		本	189,000		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00037	鋼管ポール設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
S42025	コンクリート柱等設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱,9m以下	1.000	本	84,456	84,456	Ｓ単　13号
P96046	鋼管ポール φ190.7×t5.3　L=8.5m	1.000	本	189,000	189,000	
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.126	m3	27,470	3,461	Ｓ単　32号
	合　　計				276,917	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		276,917	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00042	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S10					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　11号
P96023	ダクターチャンネル D1S10	1.000	個	142	142	
	合　　計				3,768	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		3,768	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00043	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S15					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　11号
P96024	ダクターチャンネル D1S15	1.000	個	187	187	
	合　　計				3,813	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		3,813	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				11,869,000	
	・工事価格				10,790,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,079,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			10,790,000	
・製作工事価格			7,410,000	
・・機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・据付工事価格			3,380,000	
純工事費(据付)			930,000	
・・据付工事原価			2,738,000	
・・・直接工事費			761,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	761,000	
・・・間接工事費			1,977,000	
・・・・共通仮設費			169,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
761,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			145,000	
・・・・・現場環境改善費			24,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
761,000×(3.160)			24,000	
・・・・現場管理費				
930,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			391,000	
・・・・機器間接費			1,417,000	
・・・・・技術者間接費			67,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			67,000	
・・・・・機器管理費				
7,412,000×18.220			1,350,000	
・・一般管理費等				
2,738,000×(23.570*1.000＋0.04)			646,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,380,000×3.850			130,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			7,412,000	
機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・子局設備工【徳永1号線4号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・子局設備工【徳永1号線4号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			761,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	761,000	
・運搬工	1.000	式	77,000	
・・運搬工 徳永1号線4号制水門	1.000	式	56,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	56,000	
・・仮置場輸送費 徳永1号線4号制水門	1.000	式	21,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	21,000	
・子局据付工	1.000	式	284,000	
・・子局 徳永1号線4号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	105,000	
・・子局 徳永1号線4号制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	295,000	
・・共通設備工	1.000	式	218,000	
・・・ 配線工（徳永1号線4号制水門）	1.000	式	66,000	
・・・ 配管工（徳永1号線4号制水門）	1.000	式	152,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	77,000	
・・・ 配線工（徳永1号線4号制水門）	1.000	式	27,000	
・・・ 配管工（徳永1号線4号制水門）	1.000	式	50,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				7,412,000	
・子局設備工【徳永1号線4号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・子局設備工【徳永1号線4号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	6,100,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				761,000	
・運搬工	1.000	式		77,000	
・・運搬工 徳永1号線4号制水門	1.000	式		56,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.13ton,191km	1.000	式	56,000	56,000	歩A・単A S単 8号
合 計				56,000	
・・仮置場輸送費 徳永1号線4号制水門	1.000	式		21,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.153ton,7.6km	1.000	式	21,000	21,000	歩A・単A S単 9号
合 計				21,000	
・子局据付工	1.000	式		284,000	
・・子局 徳永1号線4号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045 子局監視装置盤(タイプA)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単 11号
S42046 子局監視装置盤(タイプA)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 12号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単 1号
合 計				202,613	
計（１）（直接費対象分）				135,966	
計（２）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 13号
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単 14号
合 計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		105,000	
・・子局 徳永1号線4号制水門	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 15号
合 計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 16号
S42054 電波式水位計 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 17号
合 計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		295,000	
・・共通設備工	1.000	式		218,000	
・・・ 配線工（徳永1号線4号制水門）	1.000	式	66,000	66,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単 27号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単 28号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	23.000	m	1,525	35,075	歩A・単A S単　29号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	8.600	m	1,512	13,003	歩A・単A S単　23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　24号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　25号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	25.000	m	396	9,900	歩A・単A S単　26号
合　計				66,084	
・・・ 配管工（徳永1号線4号制水門）	1.000	式	152,000	152,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	12.000	m	3,796	45,552	歩A・単A S単　18号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	6.800	m	3,312	22,522	歩A・単A S単　19号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	1.300	m	3,212	4,176	歩A・単A S単　20号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	6.600	m	1,758	11,603	歩A・単A S単　21号
S42109 ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩A・単A S単　30号
T00042 電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S10	3.000	個	3,768	11,304	歩A・単A T単　17号
S02116 ダクタークリップ DC25DC22,,	2.000	個	59	118	歩A・単A S単　2号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	4.000	個	87	348	歩A・単A S単　3号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　4号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　10号
合　計				151,832	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		77,000	
・・・ 配線工（徳永1号線4号制水門）	1.000	式	27,000	27,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	3.000	m	87	261	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	2.700	m	230	621	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	24.000	m	145	3,480	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	23.000	m	665	15,295	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	7.300	m	665	4,855	歩A・単A T単　13号
合　計				26,773	
・・・ 配管工（徳永1号線4号制水門）	1.000	式	50,000	50,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	17.000	m	1,209	20,553	歩A・単A T単　8号
T00011 電線管敷設工 【撤去】PE16	1.200	m	1,209	1,451	歩A・単A T単　9号
T00012 電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	6.700	m	508	3,404	歩A・単A T単　10号
T00009 PB設置工 【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	歩A・単A T単　7号
T00031 PB設置工 【撤去】SUS,WP　150×150×150	1.000	個	2,901	2,901	歩A・単A T単　16号
T00017 電線管付属品 【撤去】ダクター　L=150	1.000	個	1,934	1,934	歩A・単A T単　14号
T00018 電線管付属品 【撤去】ダクター　L=100	6.000	個	1,934	11,604	歩A・単A T単　15号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00013　接地設置工					歩A・単A
【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	T単　11号
合　計				49,825	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC25DC22,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプA)					
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	6,100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計 (コーンアンテナ型)					
	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電 工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S41020	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.13ton,191km		式	56,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S41020	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.153ton,7.6km		式	21,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)		m	3,796		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, 2心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, 2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,525		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出		m	1,064		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00009	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 300×300×200		個	4,835		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00010	電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00011	電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00012	電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管 KIC22		m	508		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称(規　格)	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工					
	【撤去】接地棒　10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00017	電線管付属品					
	【撤去】ダクター　L=150		個	1,934		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品					
	【撤去】ダクター　L=100		個	1,934		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00031	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP　150×150×150		個	2,901		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00042	電線管付属品					
	ダクターチャンネル　D1S10		個	3,768		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC25DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	ダクタークリップ DC25DC22	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプA)		面		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合　計				6,100,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				6,100,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,191km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.130ton 191.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	56,000	56,000	
	合　計				56,000	算出数量 1.000 式
	単　価				56,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.153ton,7.6km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.153ton 7.600km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	21,000	21,000	
	合　計				21,000	算出数量 1.000 式
	単　価				21,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台･対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分１	ころがし（天井・床下）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分２	屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工					
		0.720	人	24,174	17,405	
						算出数量
	合　計				28,005	100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分１	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分２	屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工					
		1.900	人	24,174	45,931	
						算出数量
	合　計				56,531	100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分１	管　内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工					
		1.200	人	24,174	29,009	
						算出数量
	合　計				39,609	100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分１	ころがし（天井・床下）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)心数	2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)サイズ(mm2)	2mm2				
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)					
	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工					
		3.300	人	24,174	79,774	
						算出数量
	合　計				99,274	100.000 m
	単　価		m		993	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	SUS,WP 350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96010	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	6,100,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96023	ダクターチャンネル D1S10		個	142		
P96027	ダクタークリップ DC25DC22		個	59		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00017	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=150					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　工	0.080	人	24,174	1,934	S単　7号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=100					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　工	0.080	人	24,174	1,934	S単　7号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00031	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　150×150×150					
S02115	電工	0.120	人	24,174	2,901	S単　1号
	合　計				2,901	算出数量 1.000 個
	単　価		個		2,901	
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00042	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S10					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　工	0.150	人	24,174	3,626	S単　7号
P96023	ダクターチャンネル D1S10	1.000	個	142	142	
	合　計				3,768	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,768	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				11,066,000	
	・工事価格				10,060,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,006,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			10,060,000	
・製作工事価格			7,050,000	
・・機器単体費	1.000	式	7,056,000	
・据付工事価格			3,010,000	
純工事費(据付)			752,000	
・・据付工事原価			2,442,000	
・・・直接工事費			615,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	615,000	
・・・間接工事費			1,827,000	
・・・・共通仮設費			137,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
615,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			117,000	
・・・・・現場環境改善費			20,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
615,000×(3.370)			20,000	
・・・・現場管理費				
752,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			317,000	
・・・・機器間接費			1,373,000	
・・・・・技術者間接費			87,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			87,000	
・・・・・機器管理費				
7,056,000×18.220			1,286,000	
・・一般管理費等				
2,442,000×(23.570*1.000＋0.04)			576,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,010,000×3.850			116,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			7,056,000	
機器単体費	1.000	式	7,056,000	
・子局設備工【徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】	1.000	式	7,056,000	
・・子局設備工【徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】	1.000	式	7,056,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	6,400,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	656,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			615,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	615,000	
・運搬工	1.000	式	78,000	
・・運搬工 徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門	1.000	式	51,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	51,000	
・・仮置場輸送費 徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門	1.000	式	27,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	27,000	
・子局据付工	1.000	式	270,000	
・・子局 徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門	1.000	式	270,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	183,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	87,000	
・子局撤去工	1.000	式	86,000	
・・子局 徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門	1.000	式	86,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	43,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	43,000	
・共通設備工	1.000	式	181,000	
・・共通設備工	1.000	式	133,000	
・・・ 配線工（徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門）	1.000	式	23,000	
・・・ 配管工（徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門）	1.000	式	110,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	48,000	
・・・ 配線工（徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門）	1.000	式	20,000	
・・・ 配管工（徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門）	1.000	式	28,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				7,056,000	
・子局設備工【徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】	1.000	式		7,056,000	
・・子局設備工【徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】	1.000	式		7,056,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	6,400,000	6,400,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプD) 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	6,400,000	6,400,000	歩A・単A S単　5号
合　計				6,400,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	656,000	656,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	歩A・単A S単　6号
合　計				656,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				615,000	
・運搬工	1.000	式		78,000	
・・運搬工 徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門	1.000	式		51,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	51,000	51,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.095ton,201km	1.000	式	51,000	51,000	歩A・単A S単　8号
合　計				51,000	
・・仮置場輸送費 徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門	1.000	式		27,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	27,000	27,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.123ton,19.1km	1.000	式	27,000	27,000	歩A・単A S単　9号
合　計				27,000	
・子局据付工	1.000	式		270,000	
・・子局 徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門	1.000	式		270,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	183,000	183,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプD)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	架	86,802	86,802	歩A・単A S単　11号
S42046　子局監視装置盤(タイプD)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,１架,無線	1.000	架	96,268	96,268	歩A・単A S単　12号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	86,641	86,641	歩A・単A X単　1号
合　計				269,711	
計（１）（直接費対象分）				183,070	
計（２）（間接費対象分）				86,641	
・・・ 計装設備	1.000	式	87,000	87,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　13号
合　計				86,802	
・子局撤去工	1.000	式		86,000	
・・子局 徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門	1.000	式		86,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	43,000	43,000	1 式当たり
S42054　子局監視装置盤　撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単　14号
合　計				43,401	
・・・ 計装設備工	1.000	式	43,000	43,000	1 式当たり
S42054　電波式水位計　撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単　15号
合　計				43,401	
・共通設備工	1.000	式		181,000	
・・共通設備工	1.000	式		133,000	
・・・ 配線工（徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門）	1.000	式	23,000	23,000	1 式当たり
T00034　制御ケーブル配線工 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内	8.000	m	2,127	17,016	歩A・単A T単　11号
T00035　制御ケーブル配線工 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中･屋外･屋内	0.500	m	1,330	665	歩A・単A T単　12号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外･屋内	3.000	m	565	1,695	歩A・単A S単　21号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中･屋外･屋内	9.700	m	396	3,841	歩A・単A S単　22号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				23,217	
・・・ 配管工（徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門）	1.000	式	110,000	110,000	1 式当たり
S42100　電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	5.600	m	3,796	21,258	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　16号
S42100　電線管敷設工 PE管　PE16,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	2.000	m	3,696	7,392	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　17号
S42100　電線管敷設工 PE管　PE16,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	5.500	m	3,212	17,666	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　18号
S42100　電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	2.400	m	1,758	4,219	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　19号
S42100　電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),17,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	2.200	m	1,585	3,487	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　20号
S42109　ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	1.000	個	40,978	40,978	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　23号
S02116　ボックスコネクタ ＃24,,	1.000	個	87	87	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　2号
S02116　ボックスコネクタ ＃17,,	1.000	個	62	62	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　3号
S02116　エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
S42028　接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
合　　計				110,380	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		48,000	
・・・ 配線工（徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門）	1.000	式	20,000	20,000	1 式当たり
T00004　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	2.200	m	230	506	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　1号
T00005　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	9.700	m	145	1,407	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
T00032　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 CVV-S2sq-2C　露出　再利用	8.000	m	2,127	17,016	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　9号
T00033　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 CVV-S2sq-2C　管内　再利用	0.500	m	1,330	665	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　10号
合　　計				19,594	
・・・ 配管工（徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門）	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
T00010　電線管敷設工 【撤去】PE22	8.900	m	1,209	10,760	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号
T00011　電線管敷設工 【撤去】PE16	4.200	m	1,209	5,078	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　5号
T00012　電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	4.600	m	508	2,337	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　6号
T00009　PB設置工 【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
T00018　電線管付属品 【撤去】ダクター　L=100	1.000	個	1,934	1,934	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　8号
T00013　接地設置工 【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　7号
合　　計				28,087	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃17,,		個	62		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプD)					
	子局監視装置盤(タイプD) 屋内鋼板製壁掛形		面	6,400,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.095ton,201km		式	51,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.123ton,19.1km		式	27,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプD)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無		架	86,802		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプD)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,１架,無線		架	96,268		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,796		歩A・単A
	)					
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,696		歩A・単A
	)					
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),17,屋外･屋内(露出)		m	1,585		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外･屋内		m	565		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中･屋外･屋内		m	396		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	86,641		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq　露出		m	230		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq　管内		m	145		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00009	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP　300×300×200		個	4,835		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22		m	508		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00013	接地設置工					
	【撤去】接地棒　10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品					
	【撤去】ダクター　L=100		個	1,934		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00032	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	CVV-S2sq-2C　露出　再利用		m	2,127		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00033	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	CVV-S2sq-2C　管内　再利用		m	1,330		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00034	制御ケーブル配線工					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内		m	2,127		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00035	制御ケーブル配線工					
	管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中･屋外･屋内		m	1,330		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃17,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	ボックスコネクタ ＃17	1.000	個	62	62	
	合　計				62	算出数量 1.000 各単位
	単　価				62	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプD)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプD) 屋内鋼板製壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96016 屋内鋼板製壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96016	子局監視装置盤(タイプD) 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	6,400,000	6,400,000	
	合　計				6,400,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				6,400,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.095ton,201km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.095ton 201.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	51,000	51,000	
	合　計				51,000	算出数量 1.000 式
	単　価				51,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.123ton,19.1km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.123ton 19.100km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	27,000	27,000	
	合　計				27,000	算出数量 1.000 式
	単　価				27,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプD)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(標準形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				86,802	
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプD)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台･対向区分	標準形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.600	人	37,026	96,268	
	合　計				96,268	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				96,268	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				369,553	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,696	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),17,屋外・			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	17 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96018 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#17				
P27461	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　17mm	100.000	m	570	57,000	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				158,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,585	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	SUS,WP 350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.600		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	2.340	式	37,026	86,641	
	合　計				86,641	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,641	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96016	子局監視装置盤(タイプD) 屋内鋼板製壁掛形		面	6,400,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96020	ボックスコネクタ ＃17		個	62		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=100					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	Ｓ単　7号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00032	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	CVV-S2sq-2C　露出　再利用					
S02115	電工	8.800	人	24,174	212,731	Ｓ単　1号
	合　計				212,731	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,127	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00033	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	CVV-S2sq-2C　管内　再利用					
S02115	電工	5.500	人	24,174	132,957	Ｓ単　1号
	合　計				132,957	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,330	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00034	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	8.800	人	24,174	212,731	Ｓ単　7号
	合　計				212,731	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,127	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00035	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中･屋外･屋内					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	5.500	人	24,174	132,957	Ｓ単　7号
	合　計				132,957	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,330	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				11,957,000	
	・工事価格				10,870,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,087,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			10,870,000	
・製作工事価格			7,410,000	
・・機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・据付工事価格			3,460,000	
純工事費(据付)			974,000	
・・据付工事原価			2,801,000	
・・・直接工事費			798,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	798,000	
・・・間接工事費			2,003,000	
・・・・共通仮設費			176,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
798,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			152,000	
・・・・・現場環境改善費			24,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
798,000×(3.110)			24,000	
・・・・現場管理費				
974,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			410,000	
・・・・機器間接費			1,417,000	
・・・・・技術者間接費			67,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			67,000	
・・・・・機器管理費				
7,412,000×18.220			1,350,000	
・・一般管理費等				
2,801,000×(23.570*1.000＋0.04)			661,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,460,000×3.850			133,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			7,412,000	
機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・子局設備工【徳永2号線3号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・子局設備工【徳永2号線3号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			798,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	798,000	
・運搬工	1.000	式	84,000	
・・運搬工 徳永2号線3号制水門	1.000	式	56,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	56,000	
・・仮置場輸送費 徳永2号線3号制水門	1.000	式	28,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	28,000	
・子局据付工	1.000	式	284,000	
・・子局 徳永2号線3号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	105,000	
・・子局 徳永2号線3号制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	325,000	
・・共通設備工	1.000	式	261,000	
・・・ 配線工（徳永2号線3号制水門）	1.000	式	84,000	
・・・ 配管工（徳永2号線3号制水門）	1.000	式	177,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	64,000	
・・・ 配線工（徳永2号線3号制水門）	1.000	式	27,000	
・・・ 配管工（徳永2号線3号制水門）	1.000	式	37,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				7,412,000	
・子局設備工【徳永2号線3号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・子局設備工【徳永2号線3号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・・ 情報処理設備	1.000	式	6,100,000	6,100,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　4号
合　計				6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				798,000	
・運搬工	1.000	式		84,000	
・・運搬工 徳永2号線3号制水門	1.000	式		56,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.13ton,200km	1.000	式	56,000	56,000	歩A・単A S単 6号
合 計				56,000	
・・仮置場輸送費 徳永2号線3号制水門	1.000	式		28,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.155ton,17.7km	1.000	式	28,000	28,000	歩A・単A S単 7号
合 計				28,000	
・子局据付工	1.000	式		284,000	
・・子局 徳永2号線3号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045 子局監視装置盤(タイプA)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単 9号
S42046 子局監視装置盤(タイプA)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単 1号
合 計				202,613	
計（1）（直接費対象分）				135,966	
計（2）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 11号
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単 12号
合 計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		105,000	
・・子局 徳永2号線3号制水門	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 13号
合 計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 14号
S42054 電波式水位計 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 15号
合 計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		325,000	
・・共通設備工	1.000	式		261,000	
・・・ 配線工（徳永2号線3号制水門）	1.000	式	84,000	84,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単 25号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	24.000	m	2,322	55,728	歩A・単A S単 26号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	1.000	m	1,525	1,525	歩A・単A S単　27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　20号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	7.200	m	1,512	10,886	歩A・単A S単　21号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内	25.000	m	396	9,900	歩A・単A S単　24号
合　計				83,823	
・・・ 配管工（徳永2号線3号制水門）	1.000	式	177,000	177,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	13.000	m	3,796	49,348	歩A・単A S単　16号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	4.100	m	3,312	13,579	歩A・単A S単　17号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	1.400	m	3,212	4,497	歩A・単A S単　18号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	6.900	m	1,758	12,130	歩A・単A S単　19号
S42109 ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	2.000	個	40,978	81,956	歩A・単A S単　28号
S02116 ボックスコネクタ #24,,	6.000	個	87	522	歩A・単A S単　2号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　3号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　8号
合　計				177,263	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		64,000	
・・・ 配線工（徳永2号線3号制水門）	1.000	式	27,000	27,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	3.000	m	87	261	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	2.700	m	230	621	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	24.000	m	145	3,480	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	24.000	m	665	15,960	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	6.900	m	665	4,589	歩A・単A T単　13号
合　計				27,172	
・・・ 配管工（徳永2号線3号制水門）	1.000	式	37,000	37,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	18.000	m	1,209	21,762	歩A・単A T単　8号
T00011 電線管敷設工 【撤去】PE16	0.900	m	1,209	1,088	歩A・単A T単　9号
T00012 電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	6.900	m	508	3,505	歩A・単A T単　10号
T00009 PB設置工 【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	歩A・単A T単　7号
T00031 PB設置工 【撤去】SUS,WP　150×150×150	1.000	個	2,901	2,901	歩A・単A T単　14号
T00013 接地設置工 【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	歩A・単A T単　11号
合　計				37,234	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプA)					
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	6,100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,200km		式	56,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.155ton,17.7km		式	28,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,796		歩A・単A
	)					
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, 2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,525		歩A・単A
S42109	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00003	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
T00004	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
T00005	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00006	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし		m	399		歩A・単A
T00007	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出		m	1,064		歩A・単A
T00008	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
T00009	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 300×300×200		個	4,835		歩A・単A
T00010	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
T00011	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
T00012	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管 KIC22		m	508		歩A・単A
T00013	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊ 接地設置工					
	【撤去】接地棒 10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
T00014	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C ころがし		m	399		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C 管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00031	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 150×150×150		個	2,901		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプA)		面		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合　計				6,100,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,100,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,200km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.130ton 200.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	56,000	56,000	
	合　計				56,000	算出数量 1.000 式
	単　価				56,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.155ton,17.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.155ton 17.700km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	28,000	28,000	
	合　計				28,000	算出数量 1.000 式
	単　価				28,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	SUS,WP 350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96010	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	6,100,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	S単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00031	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　150×150×150					
S02115	電工	0.120	人	24,174	2,901	S単　1号
	合　計				2,901	算出数量 1.000 個
	単　価		個		2,901	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				12,826,000	
	・工事価格				11,660,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,166,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			11,660,000	
・製作工事価格			7,910,000	
・・機器単体費	1.000	式	7,912,000	
・据付工事価格			3,750,000	
純工事費(据付)			1,077,000	
・・据付工事原価			3,039,000	
・・・直接工事費			883,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	883,000	
・・・間接工事費			2,156,000	
・・・・共通仮設費			194,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
883,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			168,000	
・・・・・現場環境改善費			26,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
883,000×(3.010)			26,000	
・・・・現場管理費				
1,077,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			453,000	
・・・・機器間接費			1,509,000	
・・・・・技術者間接費			67,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			67,000	
・・・・・機器管理費				
7,912,000×18.220			1,442,000	
・・一般管理費等				
3,039,000×(23.570*1.000＋0.04)			717,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,750,000×3.850			144,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			7,912,000	
機器単体費	1.000	式	7,912,000	
・子局設備工【徳永2号線4号制水門】	1.000	式	7,912,000	
・・子局設備工【徳永2号線4号制水門】	1.000	式	7,912,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,600,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			883,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	883,000	
・運搬工	1.000	式	87,000	
・・運搬工 徳永2号線4号制水門	1.000	式	60,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	60,000	
・・仮置場輸送費 徳永2号線4号制水門	1.000	式	27,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	27,000	
・子局据付工	1.000	式	284,000	
・・子局 徳永2号線4号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	105,000	
・・子局 徳永2号線4号制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	407,000	
・・共通設備工	1.000	式	347,000	
・・・ 配線工（徳永2号線4号制水門）	1.000	式	80,000	
・・・ 配管工（徳永2号線4号制水門）	1.000	式	267,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	60,000	
・・・ 配線工（徳永2号線4号制水門）	1.000	式	26,000	
・・・ 配管工（徳永2号線4号制水門）	1.000	式	34,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				7,912,000	
・子局設備工【徳永2号線4号制水門】	1.000	式		7,912,000	
・・子局設備工【徳永2号線4号制水門】	1.000	式		7,912,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,600,000	6,600,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）	1.000	面	6,600,000	6,600,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				6,600,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				883,000	
・運搬工	1.000	式		87,000	
・・運搬工 徳永2号線4号制水門	1.000	式		60,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.16ton,199km	1.000	式	60,000	60,000	歩A・単A S単 8号
合 計				60,000	
・・仮置場輸送費 徳永2号線4号制水門	1.000	式		27,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	27,000	27,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.15ton,15.9km	1.000	式	27,000	27,000	歩A・単A S単 9号
合 計				27,000	
・子局据付工	1.000	式		284,000	
・・子局 徳永2号線4号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045 子局監視装置盤(タイプA)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単 11号
S42046 子局監視装置盤(タイプA)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 12号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単 1号
合 計				202,613	
計（１）（直接費対象分）				135,966	
計（２）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 13号
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単 14号
合 計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		105,000	
・・子局 徳永2号線4号制水門	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 15号
合 計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 16号
S42054 電波式水位計 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 17号
合 計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		407,000	
・・共通設備工	1.000	式		347,000	
・・・ 配線工（徳永2号線4号制水門）	1.000	式	80,000	80,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単 28号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単 29号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	30.000	m	1,525	45,750	歩A・単A S単　30号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	7.500	m	1,512	11,340	歩A・単A S単　24号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　25号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　26号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	37.000	m	396	14,652	歩A・単A S単　27号
合　計				79,848	
・・・ 配管工（徳永2号線4号制水門）	1.000	式	267,000	267,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	12.000	m	3,796	45,552	歩A・単A S単　18号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	8.900	m	3,312	29,477	歩A・単A S単　19号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	0.600	m	3,696	2,218	歩A・単A S単　20号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	2.000	m	3,212	6,424	歩A・単A S単　21号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	9.300	m	1,758	16,349	歩A・単A S単　22号
T00042 電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S10	3.000	個	3,768	11,304	歩A・単A T単　16号
T00044 電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S20	4.000	個	3,860	15,440	歩A・単A T単　17号
S42109 ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	3.000	個	40,978	122,934	歩A・単A S単　31号
S02116 ダクタークリップ DC25DC22,,	15.000	個	59	885	歩A・単A S単　2号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	8.000	個	87	696	歩A・単A S単　3号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　4号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　10号
合　計				266,510	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		60,000	
・・・ 配線工（徳永2号線4号制水門）	1.000	式	26,000	26,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	3.000	m	87	261	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	2.700	m	230	621	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	23.700	m	145	3,437	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	22.800	m	665	15,162	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	6.000	m	665	3,990	歩A・単A T単　13号
合　計				25,732	
・・・ 配管工（徳永2号線4号制水門）	1.000	式	34,000	34,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	13.600	m	1,209	16,442	歩A・単A T単　8号
T00011 電線管敷設工 【撤去】PE16	0.900	m	1,209	1,088	歩A・単A T単　9号
T00012 電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	7.900	m	508	4,013	歩A・単A T単　10号
T00009 PB設置工 【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	歩A・単A T単　7号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00031　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　150×150×150	1.000	個	2,901	2,901	T単　15号
T00018　電線管付属品					歩A・単A
【撤去】ダクター　L=100	1.000	個	1,934	1,934	T単　14号
T00013　接地設置工					歩A・単A
【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	T単　11号
合　計				34,356	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC25DC22,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプA)					
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）		面	6,600,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電 工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.16ton,199km		式	60,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.15ton,15.9km		式	27,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,796		歩A・単A
	)					
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,696		歩A・単A
	)					
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出) ,0.00,0.00,無,無,無		m	1,758		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
S42103	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ 制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,525		歩A・単A
S42109	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ ボックス類取付工					
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
T00003	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
T00004	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
T00005	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
T00006	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし		m	399		歩A・単A
T00007	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出		m	1,064		歩A・単A
T00008	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
T00009	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 300×300×200		個	4,835		歩A・単A
T00010	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
T00011	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 電線管敷設工					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00012	電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管 KIC22		m	508		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00013	接地設置工					
	【撤去】接地棒 10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C 管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00018	電線管付属品					
	【撤去】ダクター L=100		個	1,934		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00031	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 150×150×150		個	2,901		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊					
T00042	電線管付属品					
	ダクターチャンネル D1S10		個	3,768		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊					
T00044	電線管付属品					
	ダクターチャンネル D1S20		個	3,860		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC25DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	ダクタークリップ DC25DC22	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプA)		面		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96011 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）	1.000	面	6,600,000	6,600,000	
	合　計				6,600,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				6,600,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.16ton,199km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.160ton 199.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 式
	単　価				60,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.15ton,15.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.150ton 15.900km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	27,000	27,000	
	合　計				27,000	算出数量 1.000 式
	単　価				27,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台･対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				369,553	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,696	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	－ 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単ー 28号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　S単ー 29号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　S単ー 30号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　S単ー 31号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)その他の場合の補助文	SUS,WP 350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96011	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）		面	6,600,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96023	ダクターチャンネル D1S10		個	142		
P96025	ダクターチャンネル D1S20		個	234		
P96027	ダクタークリップ DC25DC22		個	59		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=100					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	Ｓ単　7号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00031	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　150×150×150					
S02115	電工	0.120	人	24,174	2,901	Ｓ単　1号
	合　計				2,901	算出数量 1.000 個
	単　価		個		2,901	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00042	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S10					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　7号
P96023	ダクターチャンネル D1S10	1.000	個	142	142	
	合　計				3,768	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,768	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00044	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S20					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　7号
P96025	ダクターチャンネル D1S20	1.000	個	234	234	
	合　計				3,860	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,860	

1010295035

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				12,386,000	
	・工事価格				11,260,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,126,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			11,260,000	
・製作工事価格			7,410,000	
・・機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・据付工事価格			3,850,000	
純工事費(据付)			1,184,000	
・・据付工事原価			3,119,000	
・・・直接工事費			971,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	971,000	
・・・間接工事費			2,148,000	
・・・・共通仮設費			213,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
971,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			185,000	
・・・・・現場環境改善費			28,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
971,000×(2.930)			28,000	
・・・・現場管理費				
1,184,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			498,000	
・・・・機器間接費			1,437,000	
・・・・・技術者間接費			87,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			87,000	
・・・・・機器管理費				
7,412,000×18.220			1,350,000	
・・一般管理費等				
3,119,000×(23.570*1.000＋0.04)			736,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,850,000×3.850			148,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			7,412,000	
機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・子局設備工【徳永2号線5号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・子局設備工【徳永2号線5号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			971,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	971,000	
・運搬工	1.000	式	84,000	
・・運搬工 徳永2号線5号制水門	1.000	式	56,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	56,000	
・・仮置場輸送費 徳永2号線5号制水門	1.000	式	28,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	28,000	
・子局据付工	1.000	式	331,000	
・・子局 徳永2号線5号制水門	1.000	式	331,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	183,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	117,000	
・・子局 徳永2号線5号制水門	1.000	式	117,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	43,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	439,000	
・・共通設備工	1.000	式	328,000	
・・・ 配線工（徳永2号線5号制水門）	1.000	式	83,000	
・・・ 配管工（徳永2号線5号制水門）	1.000	式	245,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	111,000	
・・・ 配線工（徳永2号線5号制水門）	1.000	式	36,000	
・・・ 配管工（徳永2号線5号制水門）	1.000	式	75,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				7,412,000	
・子局設備工【徳永2号線5号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・子局設備工【徳永2号線5号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	6,100,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプG) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	歩A・単A S単　7号
合　計				6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩A・単A S単　8号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				971,000	
・運搬工	1.000	式		84,000	
・・運搬工 徳永2号線5号制水門	1.000	式		56,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.13ton,197km	1.000	式	56,000	56,000	歩A・単A S単 10号
合 計				56,000	
・・仮置場輸送費 徳永2号線5号制水門	1.000	式		28,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.185ton,14.8km	1.000	式	28,000	28,000	歩A・単A S単 11号
合 計				28,000	
・子局据付工	1.000	式		331,000	
・・子局 徳永2号線5号制水門	1.000	式		331,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	183,000	183,000	1 式当たり
S42045 子局監視装置盤(タイプG)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	架	86,802	86,802	歩A・単A S単 13号
S42046 子局監視装置盤(タイプG)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,１架,無線	1.000	架	96,268	96,268	歩A・単A S単 14号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	86,641	86,641	歩A・単A X単 1号
合 計				269,711	
計（１）（直接費対象分）				183,070	
計（２）（間接費対象分）				86,641	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 15号
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単 16号
合 計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		117,000	
・・子局 徳永2号線5号制水門	1.000	式		117,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	43,000	43,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 17号
合 計				43,401	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 18号
S42054 電波式水位計 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 19号
合 計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		439,000	
・・共通設備工	1.000	式		328,000	
・・・ 配線工（徳永2号線5号制水門）	1.000	式	83,000	83,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単 31号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単 32号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103　制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	19.000	m	1,525	28,975	歩A・単A S単　33号
S42113　ケーブル配線工（標準外） CVV-S1.25sq-3C,トラフ・ころがし配線,20mm以下	1.000	m	990	990	歩A・単A S単　35号
S42113　ケーブル配線工（標準外） CVV-S1.25sq-3C,管内配線,20mm以下	16.000	m	1,522	24,352	歩A・単A S単　36号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　26号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	8.600	m	1,512	13,003	歩A・単A S単　27号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　28号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　29号
S42102　低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内	20.000	m	396	7,920	歩A・単A S単　30号
合　計				83,346	
・・・ 配管工（徳永2号線5号制水門）	1.000	式	245,000	245,000	1 式当たり
S42100　電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	11.000	m	3,796	41,756	歩A・単A S単　20号
S42100　電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	7.800	m	3,312	25,834	歩A・単A S単　21号
S42100　電線管敷設工 PE管　PE16,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	0.700	m	3,212	2,248	歩A・単A S単　22号
S42100　電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	5.600	m	1,758	9,845	歩A・単A S単　23号
S42100　電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.600	m	570	342	歩A・単A S単　24号
T00042　電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S10	2.000	個	3,768	7,536	歩A・単A T単　20号
T00043　電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S15	4.000	個	3,813	15,252	歩A・単A T単　21号
S42109　ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	3.000	個	40,978	122,934	歩A・単A S単　34号
S02116　ダクタークリップ DC25DC22,,	10.000	個	59	590	歩A・単A S単　2号
S02116　ボックスコネクタ ＃24,,	4.000	個	87	348	歩A・単A S単　3号
S02116　ボックスコネクタ ＃17,,	1.000	個	62	62	歩A・単A S単　4号
S02116　エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　5号
S42028　接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　12号
S42100　電線管敷設工 KIC22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),4.20,0.00,無,無,無	1.100	m	1,757	1,933	歩A・単A S単　25号
S02116　ボックスコネクタ KIC22,,	2.000	個	435	870	歩A・単A S単　6号
合　計				244,781	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		111,000	
・・・ 配線工（徳永2号線5号制水門）	1.000	式	36,000	36,000	1 式当たり
T00003　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	4.000	m	87	348	歩A・単A T単　1号
T00004　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	3.200	m	230	736	歩A・単A T単　2号
T00005　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	35.000	m	145	5,075	歩A・単A T単　3号
T00006　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	19.000	m	665	12,635	歩A・単A T単　6号
T00034　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　16号
T00035　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　露出	0.500	m	1,064	532	歩A・単A T単　17号
T00036　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　管内	15.000	m	665	9,975	歩A・単A T単　18号
T00014　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00015　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　管内	6.000	m	665	3,990	T単　13号
合　　計				35,951	
・・・ 配管工（徳永2号線5号制水門）					1 式当たり
	1.000	式	75,000	75,000	
T00010　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE22	35.000	m	1,209	42,315	T単　8号
T00011　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE16	0.900	m	1,209	1,088	T単　9号
T00012　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	7.900	m	508	4,013	T単　10号
T00009　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	T単　7号
T00040　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　150×200×150	1.000	個	3,143	3,143	T単　19号
T00031　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　150×150×150	1.000	個	2,901	2,901	T単　15号
T00018　電線管付属品					歩A・単A
【撤去】ダクター　L=100	7.000	個	1,934	13,538	T単　14号
T00013　接地設置工					歩A・単A
【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	T単　11号
合　　計				74,976	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC25DC22,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃17,,		個	62		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ KIC22,,		個	435		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプG)					
	子局監視装置盤(タイプG) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	6,100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電 工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,197km		式	56,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.185ton,14.8km		式	28,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプG)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無		架	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプG)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,１架,無線		架	96,268		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,796		歩A・単A
	)					
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	PE管 PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	#24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	#17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露出),0.00,0.		m	570		歩A・単A
	00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	KIC22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.20,0.00,無,無,無		m	1,757		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,525		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	CVV-S1.25sq-3C,トラフ・ころがし配線,20mm以下		m	990		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	CVV-S1.25sq-3C,管内配線,20mm以下		m	1,522		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	86,641		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出		m	1,064		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00009	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 300×300×200		個	4,835		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00010	電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00011	電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00012	電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管 KIC22		m	508		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00013	接地設置工					
	【撤去】接地棒 10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C 管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00018	電線管付属品					
	【撤去】ダクター L=100		個	1,934		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00031	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 150×150×150		個	2,901		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊					
T00034	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 1.25sq 3C ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊					
T00035	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 1.25sq 3C 露出		m	1,064		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 18号 ＊＊＊					
T00036	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 1.25sq 3C 管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 19号 ＊＊＊					
T00040	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 150×200×150		個	3,143		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 20号 ＊＊＊					
T00042	電線管付属品					
	ダクターチャンネル D1S10		個	3,768		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 21号 ＊＊＊					
T00043	電線管付属品					
	ダクターチャンネル D1S15		個	3,813		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC25DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	ダクタークリップ DC25DC22	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃17,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	ボックスコネクタ ＃17	1.000	個	62	62	
	合　計				62	算出数量 1.000 各単位
	単　価				62	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスコネクタ KIC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	ボックスコネクタ KIC22	1.000	個	435	435	
	合　計				435	算出数量 1.000 各単位
	単　価				435	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプG)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプG) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96012 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	子局監視装置盤(タイプG) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合　計				6,100,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,100,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,197km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.130ton 197.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79213	輸送費	1.000	式	56,000	56,000	
	合　計				56,000	算出数量 1.000 式
	単　価				56,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.185ton,14.8km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.185ton 14.800km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	28,000	28,000	
	合　計				28,000	算出数量 1.000 式
	単　価				28,000	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプG)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(標準形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				86,802	
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプG)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	標準形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.600	人	37,026	96,268	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				96,268	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				96,268	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外･屋内(露			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	17 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96018 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#17				
P27461	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　17mm	100.000	m	570	57,000	
R01013	電工	0.000	人	24,174	0	
	合　計				57,000	算出数量 100.000 m
	単　価		m		570	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 KIC22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.20,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96036 4.20				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	KIC22				
P96036	ケイフレックス電線管 KIC22	100.000	m	742	74,200	
Y00005	諸資材	0.000		74,200	0	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,731	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,757	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　S単ー 32号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　S単ー 33号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　S単ー 34号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	SUS,WP 350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	
	＊＊＊　S単ー 35号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） CVV-S1.25sq-3C,トラフ・ころがし配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96006 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 CVV-S1.25sq-3C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96006	CVV-Sケーブル CVV-S1.25sq-3C	100.000	m	192	19,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				98,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		990	
	＊＊＊　S単ー 36号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） CVV-S1.25sq-3C,管内配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96006 管内配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 CVV-S1.25sq-3C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	CVV-Sケーブル CVV-S1.25sq-3C	100.000	m	192	19,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,522	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.600		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	2.340	式	37,026	86,641	
	合　計				86,641	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,641	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96012	子局監視装置盤(タイプＧ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	6,100,000		割増等を含まない
P96006	CVV-Sケーブル CVV-S1.25sq-3C		m	192		
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96020	ボックスコネクタ ＃17		個	62		
P96023	ダクターチャンネル D1S10		個	142		
P96024	ダクターチャンネル D1S15		個	187		
P96027	ダクタークリップ DC25DC22		個	59		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		
P96036	ケイフレックス電線管 KIC22		m	742		
P96037	ボックスコネクタ KIC22		個	435		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=100					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	Ｓ単　9号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00031	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　150×150×150					
S02115	電工	0.120	人	24,174	2,901	Ｓ単　1号
	合　計				2,901	算出数量 1.000 個
	単　価		個		2,901	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00034	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00035	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00036	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00040	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　150×200×150					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　　計				3,143	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00042	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S10					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　9号
P96023	ダクターチャンネル D1S10	1.000	個	142	142	
	合　　計				3,768	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		3,768	
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00043	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S15					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　9号
P96024	ダクターチャンネル D1S15	1.000	個	187	187	
	合　　計				3,813	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		3,813	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				12,573,000	
	・工事価格				11,430,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,143,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			11,430,000	
・製作工事価格			7,410,000	
・・機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・据付工事価格			4,020,000	
純工事費(据付)			1,279,000	
・・据付工事原価			3,254,000	
・・・直接工事費			1,049,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,049,000	
・・・間接工事費			2,205,000	
・・・・共通仮設費			230,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
1,049,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			200,000	
・・・・・現場環境改善費			30,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
1,049,000×(2.860)			30,000	
・・・・現場管理費				
1,279,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			538,000	
・・・・機器間接費			1,437,000	
・・・・・技術者間接費			87,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			87,000	
・・・・・機器管理費				
7,412,000×18.220			1,350,000	
・・一般管理費等				
3,254,000×(23.570*1.000＋0.04)			768,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
4,020,000×3.850			155,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			7,412,000	
機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・子局設備工【徳永2号線7号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・子局設備工【徳永2号線7号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			1,049,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,049,000	
・運搬工	1.000	式	83,000	
・・運搬工 徳永2号線7号制水門	1.000	式	56,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	56,000	
・・仮置場輸送費 徳永2号線7号制水門	1.000	式	27,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	27,000	
・子局据付工	1.000	式	331,000	
・・子局 徳永2号線7号制水門	1.000	式	331,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	183,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	117,000	
・・子局 徳永2号線7号制水門	1.000	式	117,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	43,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	518,000	
・・共通設備工	1.000	式	404,000	
・・・ 配線工（徳永2号線7号制水門）	1.000	式	119,000	
・・・ 配管工（徳永2号線7号制水門）	1.000	式	285,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	114,000	
・・・ 配線工（徳永2号線7号制水門）	1.000	式	50,000	
・・・ 配管工（徳永2号線7号制水門）	1.000	式	64,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				7,412,000	
・子局設備工【徳永2号線7号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・子局設備工【徳永2号線7号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	6,100,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプG) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	歩A・単A S単　8号
合　計				6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩A・単A S単　9号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				1,049,000	
・運搬工	1.000	式		83,000	
・・運搬工 徳永2号線7号制水門	1.000	式		56,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.13ton,194km	1.000	式	56,000	56,000	歩A・単A S単　11号
合　計				56,000	
・・仮置場輸送費 徳永2号線7号制水門	1.000	式		27,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	27,000	27,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.178ton,13.2km	1.000	式	27,000	27,000	歩A・単A S単　12号
合　計				27,000	
・子局据付工	1.000	式		331,000	
・・子局 徳永2号線7号制水門	1.000	式		331,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	183,000	183,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプG)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	架	86,802	86,802	歩A・単A S単　14号
S42046　子局監視装置盤(タイプG)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,１架,無線	1.000	架	96,268	96,268	歩A・単A S単　15号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	86,641	86,641	歩A・単A X単　1号
合　計				269,711	
計（１）（直接費対象分）				183,070	
計（２）（間接費対象分）				86,641	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　16号
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単　17号
合　計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		117,000	
・・子局 徳永2号線7号制水門	1.000	式		117,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	43,000	43,000	1 式当たり
S42054　子局監視装置盤　撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単　18号
合　計				43,401	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054　電波式水位計　撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単　19号
S42054　電波式水位計　撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単　20号
合　計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		518,000	
・・共通設備工	1.000	式		404,000	
・・・ 配線工（徳永2号線7号制水門）	1.000	式	119,000	119,000	1 式当たり
S42103　制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単　32号
S42103　制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単　33号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	40.000	m	1,525	61,000	歩A・単A S単　34号
S42113 ケーブル配線工（標準外） CVV-S1.25sq-3C,トラフ・ころがし配線,20mm以下	1.000	m	990	990	歩A・単A S単　36号
S42113 ケーブル配線工（標準外） CVV-S1.25sq-3C,管内配線,20mm以下	12.000	m	1,522	18,264	歩A・単A S単　37号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	9.400	m	1,512	14,213	歩A・単A S単　28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　29号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　30号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	41.000	m	396	16,236	歩A・単A S単　31号
合　計				118,809	
・・・ 配管工（徳永2号線7号制水門）	1.000	式	285,000	285,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	12.000	m	3,796	45,552	歩A・単A S単　21号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	19.000	m	3,312	62,928	歩A・単A S単　22号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	0.800	m	3,212	2,570	歩A・単A S単　23号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	6.400	m	1,758	11,251	歩A・単A S単　24号
S42100 電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	1.000	m	570	570	歩A・単A S単　25号
T00042 電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S10	2.000	個	3,768	7,536	歩A・単A T単　20号
T00043 電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S15	2.000	個	3,813	7,626	歩A・単A T単　21号
T00044 電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S20	1.000	個	3,860	3,860	歩A・単A T単　22号
S42109 ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	3.000	個	40,978	122,934	歩A・単A S単　35号
S02116 ダクタークリップ DC25DC22,,	8.000	個	59	472	歩A・単A S単　2号
S02116 ダクタークリップ DC16,,	1.000	個	59	59	歩A・単A S単　3号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	4.000	個	87	348	歩A・単A S単　4号
S02116 ボックスコネクタ ＃17,,	1.000	個	62	62	歩A・単A S単　5号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　6号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　13号
S42100 電線管敷設工 KIC22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.20,0.00,無,無,無	1.500	m	1,757	2,636	歩A・単A S単　26号
S02116 ボックスコネクタ KIC22,,	2.000	個	435	870	歩A・単A S単　7号
合　計				284,505	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		114,000	
・・・ 配線工（徳永2号線7号制水門）	1.000	式	50,000	50,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	4.000	m	87	348	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	3.200	m	230	736	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	51.000	m	145	7,395	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	39.000	m	665	25,935	歩A・単A T単　6号
T00034 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　16号
T00035 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　露出	0.500	m	1,064	532	歩A・単A T単　17号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00036　制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					歩A・単A
【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　管内	11.000	m	665	7,315	T単　18号
T00014　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	T単　12号
T00015　低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					歩A・単A
【撤去】CV3.5sq-2C　管内	8.200	m	665	5,453	T単　13号
合　計				50,374	
・・・ 配管工（徳永2号線7号制水門）					1 式当たり
	1.000	式	64,000	64,000	
T00010　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE22	29.000	m	1,209	35,061	T単　8号
T00011　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE16	0.900	m	1,209	1,088	T単　9号
T00012　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	7.400	m	508	3,759	T単　10号
T00009　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	T単　7号
T00040　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　150×200×150	1.000	個	3,143	3,143	T単　19号
T00031　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　150×150×150	1.000	個	2,901	2,901	T単　15号
T00018　電線管付属品					歩A・単A
【撤去】ダクター　L=100	5.000	個	1,934	9,670	T単　14号
T00013　接地設置工					歩A・単A
【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	T単　11号
合　計				63,600	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC25DC22,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC16,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃17,,		個	62		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ KIC22,,		個	435		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプG)					
	子局監視装置盤(タイプG) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	6,100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計 (コーンアンテナ型)					
	電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電 工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S41020	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.13ton,194km		式	56,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S41020	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.178ton,13.2km		式	27,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプG)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無		架	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプG)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形, 1架,無線		架	96,268		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,796		歩A・単A
	)					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	PE管 PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	#24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	#17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外･屋内(露出),0.00,0.		m	570		歩A・単A
	00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	KIC22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),4.20,0.00,無,無,無		m	1,757		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,地中･屋外･屋内		m	1,512		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外･屋内		m	565		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中･屋外･屋内		m	396		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内		m	2,322		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中･屋外･屋内		m	1,525		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	CVV-S1.25sq-3C,トラフ・ころがし配線,20mm以下		m	990		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	CVV-S1.25sq-3C,管内配線,20mm以下		m	1,522		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	86,641		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】IV5.5sq　管内		m	145		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出		m	1,064		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00009	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP　300×300×200		個	4,835		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22		m	508		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工					
	【撤去】接地棒　10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品					
	【撤去】ダクター　L=100		個	1,934		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00031	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP　150×150×150		個	2,901		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00034	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00035	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　露出		m	1,064		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊					
T00036	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊					
T00040	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP　150×200×150		個	3,143		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00042	電線管付属品					
	ダクターチャンネル　D1S10		個	3,768		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00043	電線管付属品					
	ダクターチャンネル　D1S15		個	3,813		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T00044	電線管付属品					
	ダクターチャンネル　D1S20		個	3,860		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC25DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	ダクタークリップ DC25DC22	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	ダクタークリップ DC16	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃17,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	ボックスコネクタ ＃17	1.000	個	62	62	
	合　計				62	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				62	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボックスコネクタ KIC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	ボックスコネクタ KIC22	1.000	個	435	435	
	合　計				435	算出数量 1.000 各単位
	単　価				435	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプG)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプG) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96012 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	子局監視装置盤(タイプG) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合　計				6,100,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,100,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,194km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.130ton 194.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	56,000	56,000	
	合　　計				56,000	算出数量 1.000 式
	単　　価				56,000	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.178ton,13.2km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.178ton 13.200km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	27,000	27,000	
	合　　計				27,000	算出数量 1.000 式
	単　　価				27,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプG)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(標準形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　　計				86,802	算出数量 1.000［各単位］
	単　　価				86,802	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプG)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	標準形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.600	人	37,026	96,268	
	合　計				96,268	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				96,268	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		3,796	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	－ 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	－ 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	17 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96018 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#17				
P27461	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　17mm	100.000	m	570	57,000	
R01013	電工	0.000	人	24,174	0	
	合　計				57,000	算出数量 100.000 m
	単　価		m		570	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 KIC22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),4.20,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -				
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96036 4.20				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	KIC22				
P96036	ケイフレックス電線管 KIC22	100.000	m	742	74,200	
Y00005	諸資材	0.000		74,200	0	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,731	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,757	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ				
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		980	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	SUS,WP 350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） CVV-S1.25sq-3C,トラフ・ころがし配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96006 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 CVV-S1.25sq-3C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	CVV-Sケーブル CVV-S1.25sq-3C	100.000	m	192	19,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				98,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		990	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） CVV-S1.25sq-3C,管内配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96006 管内配線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 CVV-S1.25sq-3C		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	CVV-Sケーブル CVV-S1.25sq-3C	100.000	m	192	19,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,522	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.600		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	2.340	式	37,026	86,641	
	合　計				86,641	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,641	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96012	子局監視装置盤(タイプＧ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	6,100,000		割増等を含まない
P96006	CVV-Sケーブル CVV-S1.25sq-3C		m	192		
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96020	ボックスコネクタ ＃17		個	62		
P96023	ダクターチャンネル D1S10		個	142		
P96024	ダクターチャンネル D1S15		個	187		
P96025	ダクターチャンネル D1S20		個	234		
P96026	ダクタークリップ DC16		個	59		
P96027	ダクタークリップ DC25DC22		個	59		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		
P96036	ケイフレックス電線管 KIC22		m	742		
P96037	ボックスコネクタ KIC22		個	435		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=100					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	Ｓ単　10号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00031	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　150×150×150					
S02115	電工	0.120	人	24,174	2,901	Ｓ単　1号
	合　計				2,901	算出数量 1.000 個
	単　価		個		2,901	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00034	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00035	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00036	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 1.25sq 3C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00040	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　150×200×150					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　　計				3,143	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00042	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S10					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　10号
P96023	ダクターチャンネル D1S10	1.000	個	142	142	
	合　　計				3,768	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		3,768	
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00043	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S15					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　10号
P96024	ダクターチャンネル D1S15	1.000	個	187	187	
	合　　計				3,813	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		3,813	
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00044	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S20					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　10号
P96025	ダクターチャンネル D1S20	1.000	個	234	234	
	合　　計				3,860	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		3,860	

1010290048

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				9,042,000	
	・工事価格				8,220,000	
	・消費税相当額（１０％）				822,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			8,220,000	
・製作工事価格			6,200,000	
・・機器単体費	1.000	式	6,200,000	
・据付工事価格			2,020,000	
純工事費(据付)			309,000	
・・据付工事原価			1,636,000	
・・・直接工事費			250,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	250,000	
・・・間接工事費			1,386,000	
・・・・共通仮設費			59,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
250,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			48,000	
・・・・・現場環境改善費			11,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
250,000×(4.440)			11,000	
・・・・現場管理費				
309,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			130,000	
・・・・機器間接費			1,197,000	
・・・・・技術者間接費			67,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			67,000	
・・・・・機器管理費				
6,200,000×18.220			1,130,000	
・・一般管理費等				
1,636,000×(23.570*1.000＋0.04)			386,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
2,020,000×3.850			78,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			6,200,000	
機器単体費	1.000	式	6,200,000	
・子局設備工【南里線南里線排水機場】	1.000	式	6,200,000	
・・子局設備工【南里線南里線排水機場】	1.000	式	6,200,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,200,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			250,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	250,000	
・運搬工	1.000	式	77,000	
・・運搬工 南里線南里線排水機場	1.000	式	51,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	51,000	
・・仮置場輸送費 南里線南里線排水機場	1.000	式	26,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	26,000	
・子局据付工	1.000	式	136,000	
・・子局 南里線南里線排水機場	1.000	式	136,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・子局撤去工	1.000	式	31,000	
・・子局 南里線南里線排水機場	1.000	式	31,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・共通設備工	1.000	式	6,000	
・・共通設備工	1.000	式	0	
・・・ 配管工（南里線南里線排水機場）	1.000	式	0	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	6,000	
・・・ 配線工（南里線南里線排水機場）	1.000	式	0	
・・・ 配管工（南里線南里線排水機場）	1.000	式	6,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				6,200,000	
・子局設備工【南里線南里線排水機場】	1.000	式		6,200,000	
・・子局設備工【南里線南里線排水機場】	1.000	式		6,200,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,200,000	6,200,000	1 式当たり
S40012 子局監視装置盤(タイプＥ) 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	6,200,000	6,200,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 3号
合 計				6,200,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				250,000	
・運搬工	1.000	式		77,000	
・・運搬工 南里線南里線排水機場	1.000	式		51,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	51,000	51,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.09ton,209km	1.000	式	51,000	51,000	歩A・単A S単 4号
合 計				51,000	
・・仮置場輸送費 南里線南里線排水機場	1.000	式		26,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	26,000	26,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.094ton,22.7km	1.000	式	26,000	26,000	歩A・単A S単 5号
合 計				26,000	
・子局据付工	1.000	式		136,000	
・・子局 南里線南里線排水機場	1.000	式		136,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045 子局監視装置盤(タイプE)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単 6号
S42046 子局監視装置盤(タイプE)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 7号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単 1号
合 計				202,613	
計（1）（直接費対象分）				135,966	
計（2）（間接費対象分）				66,647	
・子局撤去工	1.000	式		31,000	
・・子局 南里線南里線排水機場	1.000	式		31,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 8号
合 計				30,957	
・共通設備工	1.000	式		6,000	
・・共通設備工	1.000	式		0	
・・・ 配管工（南里線南里線排水機場）	1.000	式	0	0	1 式当たり
S02116 2号コネクタ HIVE22,,	4.000	個	78	312	歩A・単A S単 2号
合 計				312	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		6,000	
・・・ 配線工（南里線南里線排水機場）	1.000	式	0	0	1 式当たり
T00037 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】同軸ケーブル（SMA）ころがし	1.700	m	87	148	歩A・単A T単 1号
T00038 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】同軸ケーブル（SMA） 管内	0.900	m	145	131	歩A・単A T単 2号
合 計				279	
・・・ 配管工（南里線南里線排水機場）	1.000	式	6,000	6,000	1 式当たり
T00040 電線管敷設工 【撤去】HIVE16	0.900	m	665	599	歩A・単A T単 4号
T00039 PB設置工 【撤去】ABS 150×150×150	2.000	個	2,901	5,802	歩A・単A T単 3号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				6,401	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	2号コネクタ					
	2号コネクタ HIVE22,,		個	78		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＥ)					
	子局監視装置盤(タイプＥ) 屋内鋼板製壁掛形		面	6,200,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.09ton,209km		式	51,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.094ton,22.7km		式	26,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプE)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプE)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00037	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】同軸ケーブル（SMA）ころがし		m	87		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00038	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】同軸ケーブル（SMA） 管内		m	145		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00039	PB設置工					
	【撤去】ABS 150×150×150		個	2,901		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00040	電線管敷設工					
	【撤去】HIVE16		m	665		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	2号コネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2号コネクタ HIVE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	2号コネクタ HIVE22	1.000	個	78	78	
	合　計				78	算出数量 1.000 各単位
	単　価				78	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプE)		面		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプE) 屋内鋼板製壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96017 屋内鋼板製壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96017	子局監視装置盤(タイプE) 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	6,200,000	6,200,000	
	合　計				6,200,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,200,000	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.09ton,209km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.090ton 209.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	51,000	51,000	
	合　計				51,000	算出数量 1.000 式
	単　価				51,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.094ton,22.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.094ton 22.700km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	26,000	26,000	
	合　計				26,000	算出数量 1.000 式

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				26,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプE)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプE)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台･対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96017	子局監視装置盤(タイプＥ) 屋内鋼板製壁掛形		面	6,200,000		割増等を含まない
P96011	2号コネクタ HIVE22		個	78		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00037	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】同軸ケーブル（SMA）ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00038	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】同軸ケーブル（SMA）　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00039	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ABS　150×150×150					
S02115	電工	0.120	人	24,174	2,901	Ｓ単　1号
	合　計				2,901	算出数量 1.000 個
	単　価		個		2,901	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00040	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】HIVE16					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				14,432,000	
	・工事価格				13,120,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,312,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			13,120,000	
・製作工事価格			8,760,000	
・・機器単体費	1.000	式	8,768,000	
・据付工事価格			4,360,000	
純工事費(据付)			1,298,000	
・・据付工事原価			3,529,000	
・・・直接工事費			1,065,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,065,000	
・・・間接工事費			2,464,000	
・・・・共通仮設費			233,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
1,065,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			203,000	
・・・・・現場環境改善費			30,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
1,065,000×(2.850)			30,000	
・・・・現場管理費				
1,298,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			546,000	
・・・・機器間接費			1,685,000	
・・・・・技術者間接費			87,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			87,000	
・・・・・機器管理費				
8,768,000×18.220			1,598,000	
・・一般管理費等				
3,529,000×(23.570*1.000＋0.04)			833,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
4,360,000×3.850			168,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			8,768,000	
機器単体費	1.000	式	8,768,000	
・子局設備工【南里線幸搦排水樋門/1号制水門】	1.000	式	8,768,000	
・・子局設備工【南里線幸搦排水樋門/1号制水門】	1.000	式	8,768,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,800,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,968,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			1,065,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,065,000	
・運搬工	1.000	式	89,000	
・・運搬工 南里線幸搦排水樋門/1号制水門	1.000	式	60,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	60,000	
・・仮置場輸送費 南里線幸搦排水樋門/1号制水門	1.000	式	29,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	29,000	
・子局据付工	1.000	式	391,000	
・・子局 南里線幸搦排水樋門/1号制水門	1.000	式	391,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	183,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	208,000	
・子局撤去工	1.000	式	147,000	
・・子局 南里線幸搦排水樋門/1号制水門	1.000	式	147,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	43,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	104,000	
・共通設備工	1.000	式	438,000	
・・共通設備工	1.000	式	363,000	
・・・ 配線工（南里線幸搦排水樋門/1号制水門）	1.000	式	89,000	
・・・ 配管工（南里線幸搦排水樋門/1号制水門）	1.000	式	274,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	75,000	
・・・ 配線工（南里線幸搦排水樋門/1号制水門）	1.000	式	29,000	
・・・ 配管工（南里線幸搦排水樋門/1号制水門）	1.000	式	46,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				8,768,000	
・子局設備工【南里線幸搦排水樋門/1号制水門】	1.000	式		8,768,000	
・・子局設備工【南里線幸搦排水樋門/1号制水門】	1.000	式		8,768,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,800,000	6,800,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＣ) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）	1.000	面	6,800,000	6,800,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
合　計				6,800,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,968,000	1,968,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20ｍ	3.000	台	656,000	1,968,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　8号
合　計				1,968,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				1,065,000	
・運搬工	1.000	式		89,000	
・・運搬工 南里線幸搦排水樋門/1号制水門	1.000	式		60,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.16ton,204km	1.000	式	60,000	60,000	歩A・単A S単　10号
合　計				60,000	
・・仮置場輸送費 南里線幸搦排水樋門/1号制水門	1.000	式		29,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	29,000	29,000	1 式当たり
S41020　輸送費（電気通信設備） 0.163ton,19.8km	1.000	式	29,000	29,000	歩A・単A S単　11号
合　計				29,000	
・子局据付工	1.000	式		391,000	
・・子局 南里線幸搦排水樋門/1号制水門	1.000	式		391,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	183,000	183,000	1 式当たり
S42045　子局監視装置盤(タイプC)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	架	86,802	86,802	歩A・単A S単　13号
S42046　子局監視装置盤(タイプC)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,１架,無線	1.000	架	96,268	96,268	歩A・単A S単　14号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	86,641	86,641	歩A・単A X単　1号
合　計				269,711	
計（１）（直接費対象分）				183,070	
計（２）（間接費対象分）				86,641	
・・・ 計装設備	1.000	式	208,000	208,000	1 式当たり
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単　15号
S42053　電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	2.000	台	60,761	121,522	歩A・単A S単　16号
合　計				208,324	
・子局撤去工	1.000	式		147,000	
・・子局 南里線幸搦排水樋門/1号制水門	1.000	式		147,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	43,000	43,000	1 式当たり
S42054　子局監視装置盤　撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単　17号
合　計				43,401	
・・・ 計装設備工	1.000	式	104,000	104,000	1 式当たり
S42054　電波式水位計　撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単　18号
S42054　電波式水位計　撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	2.000	式	30,381	60,762	歩A・単A S単　19号
合　計				104,163	
・共通設備工	1.000	式		438,000	
・・共通設備工	1.000	式		363,000	
・・・ 配線工（南里線幸搦排水樋門/1号制水門）	1.000	式	89,000	89,000	1 式当たり
S42103　制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単　31号
S42103　制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単　32号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	34.000	m	1,525	51,850	歩A・単A S単　33号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　26号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	7.500	m	1,512	11,340	歩A・単A S単　27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　29号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	44.000	m	396	17,424	歩A・単A S単　30号
合　計				88,720	
・・・ 配管工（南里線幸搦排水樋門/1号制水門）	1.000	式	274,000	274,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	18.000	m	3,796	68,328	歩A・単A S単　20号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	4.100	m	3,312	13,579	歩A・単A S単　21号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	2.700	m	3,696	9,979	歩A・単A S単　22号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	2.000	m	3,212	6,424	歩A・単A S単　23号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	11.000	m	1,758	19,338	歩A・単A S単　24号
S42100 電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.500	m	570	285	歩A・単A S単　25号
T00044 電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S20	4.000	個	3,860	15,440	歩A・単A T単　16号
S42109 ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	3.000	個	40,978	122,934	歩A・単A S単　34号
S02116 ダクタークリップ DC25DC22,,	12.000	個	59	708	歩A・単A S単　2号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	9.000	個	87	783	歩A・単A S単　3号
S02116 ボックスコネクタ ＃17,,	1.000	個	62	62	歩A・単A S単　4号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　5号
S02116 スパイラルハンガー Φ35　L=3.0m,,	1.000	本	500	500	歩A・単A S単　6号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　12号
合　計				273,591	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		75,000	
・・・ 配線工（南里線幸搦排水樋門/1号制水門）	1.000	式	29,000	29,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	3.000	m	87	261	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	2.700	m	230	621	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	27.000	m	145	3,915	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	25.000	m	665	16,625	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	8.500	m	665	5,653	歩A・単A T単　13号
合　計				29,336	
・・・ 配管工（南里線幸搦排水樋門/1号制水門）	1.000	式	46,000	46,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	18.000	m	1,209	21,762	歩A・単A T単　8号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00011　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】PE16	0.900	m	1,209	1,088	T単　9号
T00012　電線管敷設工					歩A・単A
【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	9.100	m	508	4,623	T単　10号
T00009　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	T単　7号
T00031　PB設置工					歩A・単A
【撤去】SUS,WP　150×150×150	1.000	個	2,901	2,901	T単　15号
T00018　電線管付属品					歩A・単A
【撤去】ダクター　L=100	4.000	個	1,934	7,736	T単　14号
T00013　接地設置工					歩A・単A
【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	T単　11号
合　計				46,088	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC25DC22,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃17,,		個	62		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02116	スパイラルハンガー					
	スパイラルハンガー Φ35 L=3.0m,,		本	500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプC)					
	子局監視装置盤(タイプC) 屋外 SUS 製自立形 (遮熱板付)		面	6,800,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電 工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.16ton,204km		式	60,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.163ton,19.8km		式	29,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプC)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無		架	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプC)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形, 1 架,無線		架	96,268		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,796		歩A・単A
	)					
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単ー 22号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,696		歩A・単A
	)					
	＊＊＊　S単ー 23号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 24号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	#24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊　S単ー 25号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	#17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外･屋内(露出),0.00,0.		m	570		歩A・単A
	00,無,無,無					
	＊＊＊　S単ー 26号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 27号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中･屋外･屋内		m	1,512		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 28号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内		m	280		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 29号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外･屋内		m	565		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 30号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中･屋外･屋内		m	396		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 31号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内		m	993		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 32号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内		m	2,322		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 33号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中･屋外･屋内		m	1,525		歩A・単A
	＊＊＊　S単ー 34号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
	＊＊＊　X単ー 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	86,641		歩A・単A
	＊＊＊　T単ー 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq　ころがし		m	87		歩A・単A
	＊＊＊　T単ー 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq　露出		m	230		歩A・単A
	＊＊＊　T単ー 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq　管内		m	145		歩A・単A
	＊＊＊　T単ー 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単ー 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出		m	1,064		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00009	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP　300×300×200		個	4,835		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22		m	508		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工					
	【撤去】接地棒　10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品					
	【撤去】ダクター　L=100		個	1,934		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00031	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP　150×150×150		個	2,901		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00044	電線管付属品					
	ダクターチャンネル　D1S20		個	3,860		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC25DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	ダクタークリップ DC25DC22	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃17,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	ボックスコネクタ ＃17	1.000	個	62	62	
	合　計				62	算出数量 1.000 各単位
	単　価				62	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	スパイラルハンガー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	スパイラルハンガー Φ35　L=3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	スパイラルハンガー Φ35　L=3.0m	1.000	本	500	500	
	合　計				500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				500	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＣ)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＣ) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96015 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	子局監視装置盤(タイプＣ) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）	1.000	面	6,800,000	6,800,000	
	合　計				6,800,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,800,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.16ton,204km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(Ｘ)(ton) 2)想定輸送距離(Ｄ)(km)	0.160ton 204.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79213	輸送費	1.000	式	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 式
	単　価				60,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.163ton,19.8km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.163ton 19.800km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	29,000	29,000	
	合　計				29,000	算出数量 1.000 式
	単　価				29,000	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプC)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(標準形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				86,802	
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプC)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	標準形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.600	人	37,026	96,268	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				96,268	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				96,268	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				369,553	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,696	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #17,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,17,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	17 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#17				
P27461	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　17mm	100.000	m	570	57,000	
R01013	電工	0.000	人	24,174	0	
	合　計				57,000	算出数量 100.000 m
	単　価		m		570	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ				
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ				
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単ー 28号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　S単ー 29号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単ー 30号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単ー 31号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	SUS,WP 350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.600		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	2.340	式	37,026	86,641	
	合　計				86,641	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,641	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96015	子局監視装置盤(タイプＣ) 屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）		面	6,800,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96020	ボックスコネクタ ＃17		個	62		
P96025	ダクターチャンネル D1S20		個	234		
P96027	ダクタークリップ DC25DC22		個	59		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		
P96044	スパイラルハンガー Φ35　L=3.0m		本	500		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=100					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	Ｓ単　9号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00031	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　150×150×150					
S02115	電工	0.120	人	24,174	2,901	Ｓ単　1号
	合　計				2,901	算出数量 1.000 個
	単　価		個		2,901	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00044	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S20					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　9号
P96025	ダクターチャンネル D1S20	1.000	個	234	234	
	合　計				3,860	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,860	

1010290406

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				12,001,000	
	・工事価格				10,910,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,091,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			10,910,000	
・製作工事価格			7,410,000	
・・機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・据付工事価格			3,500,000	
純工事費(据付)			998,000	
・・据付工事原価			2,835,000	
・・・直接工事費			817,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	817,000	
・・・間接工事費			2,018,000	
・・・・共通仮設費			181,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
817,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			156,000	
・・・・・現場環境改善費			25,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
817,000×(3.090)			25,000	
・・・・現場管理費				
998,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			420,000	
・・・・機器間接費			1,417,000	
・・・・・技術者間接費			67,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			67,000	
・・・・・機器管理費				
7,412,000×18.220			1,350,000	
・・一般管理費等				
2,835,000×(23.570*1.000＋0.04)			669,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,500,000×3.850			135,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			7,412,000	
機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・子局設備工【南里線3号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・子局設備工【南里線3号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			817,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	817,000	
・運搬工	1.000	式	85,000	
・・運搬工 南里線3号制水門	1.000	式	57,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	57,000	
・・仮置場輸送費 南里線3号制水門	1.000	式	28,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	28,000	
・子局据付工	1.000	式	284,000	
・・子局 南里線3号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	105,000	
・・子局 南里線3号制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	343,000	
・・共通設備工	1.000	式	277,000	
・・・ 配線工（南里線3号制水門）	1.000	式	65,000	
・・・ 配管工（南里線3号制水門）	1.000	式	212,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	66,000	
・・・ 配線工（南里線3号制水門）	1.000	式	25,000	
・・・ 配管工（南里線3号制水門）	1.000	式	41,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				7,412,000	
・子局設備工【南里線3号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・子局設備工【南里線3号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	6,100,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　計				6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　7号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				817,000	
・運搬工	1.000	式		85,000	
・・運搬工 南里線3号制水門	1.000	式		57,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	57,000	57,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.13ton,204km	1.000	式	57,000	57,000	歩A・単A S単 9号
合 計				57,000	
・・仮置場輸送費 南里線3号制水門	1.000	式		28,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.151ton,17.3km	1.000	式	28,000	28,000	歩A・単A S単 10号
合 計				28,000	
・子局据付工	1.000	式		284,000	
・・子局 南里線3号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045 子局監視装置盤(タイプA)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単 12号
S42046 子局監視装置盤(タイプA)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 13号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単 1号
合 計				202,613	
計（1）（直接費対象分）				135,966	
計（2）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 14号
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単 15号
合 計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		105,000	
・・子局 南里線3号制水門	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 16号
合 計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 17号
S42054 電波式水位計 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 18号
合 計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		343,000	
・・共通設備工	1.000	式		277,000	
・・・ 配線工（南里線3号制水門）	1.000	式	65,000	65,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単 28号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単 29号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	23.000	m	1,525	35,075	歩A・単A S単　30号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	7.800	m	1,512	11,794	歩A・単A S単　24号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　25号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　26号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	25.000	m	396	9,900	歩A・単A S単　27号
合　計				64,875	
・・・ 配管工（南里線3号制水門）	1.000	式	212,000	212,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上)	9.800	m	3,796	37,201	歩A・単A S単　19号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	15.000	m	3,312	49,680	歩A・単A S単　20号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	1.600	m	3,212	5,139	歩A・単A S単　21号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	6.100	m	1,758	10,724	歩A・単A S単　22号
T00042 電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S10	1.000	個	3,768	3,768	歩A・単A T単　16号
T00043 電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S15	2.000	個	3,813	7,626	歩A・単A T単　17号
S42109 ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	2.000	個	40,978	81,956	歩A・単A S単　31号
S02116 ダクタークリップ DC25DC22,,	4.000	個	59	236	歩A・単A S単　2号
S02116 ダクタークリップ DC16,,	1.000	個	59	59	歩A・単A S単　3号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	5.000	個	87	435	歩A・単A S単　4号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　5号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　11号
合　計				212,055	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		66,000	
・・・ 配線工（南里線3号制水門）	1.000	式	25,000	25,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	3.000	m	87	261	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	2.700	m	230	621	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	23.000	m	145	3,335	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	22.000	m	665	14,630	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	6.500	m	665	4,323	歩A・単A T単　13号
合　計				25,431	
・・・ 配管工（南里線3号制水門）	1.000	式	41,000	41,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	15.000	m	1,209	18,135	歩A・単A T単　8号
T00011 電線管敷設工 【撤去】PE16	0.900	m	1,209	1,088	歩A・単A T単　9号
T00012 電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	5.500	m	508	2,794	歩A・単A T単　10号
T00009 PB設置工 【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	歩A・単A T単　7号
T00031 PB設置工 【撤去】SUS,WP　150×150×150	1.000	個	2,901	2,901	歩A・単A T単　15号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00018 電線管付属品					歩A・単A
【撤去】ダクター L=100	4.000	個	1,934	7,736	T単 14号
T00013 接地設置工					歩A・単A
【撤去】接地棒 10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	T単 11号
合 計				40,632	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC25DC22,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC16,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプA)					
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	6,100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電 工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,204km		式	57,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.151ton,17.3km		式	28,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所作業(2m以上		m	3,796		歩A・単A
	)					
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	#24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V, ２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,525		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出		m	1,064		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00009	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 300×300×200		個	4,835		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00010	電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00011	電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称(規　格)	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22		m	508		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工					
	【撤去】接地棒　10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品					
	【撤去】ダクター　L=100		個	1,934		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00031	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP　150×150×150		個	2,901		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00042	電線管付属品					
	ダクターチャンネル　D1S10		個	3,768		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00043	電線管付属品					
	ダクターチャンネル　D1S15		個	3,813		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC25DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	ダクタークリップ DC25DC22	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	ダクタークリップ DC16	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡ)		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合　計				6,100,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,100,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,204km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(Ｘ)(ton) 2)想定輸送距離(Ｄ)(km)	0.130ton 204.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	57,000	57,000	
	合　計				57,000	算出数量 1.000 式
	単　価				57,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.151ton,17.3km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(Ｘ)(ton) 2)想定輸送距離(Ｄ)(km)	0.151ton 17.300km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79213	輸送費	1.000	式	28,000	28,000	
	合　計				28,000	算出数量 1.000 式
	単　価				28,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,高所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	作業(2m以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	12.000	人	24,174	290,088	
	合　計				379,558	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,796	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	SUS,WP 350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96010	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	6,100,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96023	ダクターチャンネル D1S10		個	142		
P96024	ダクターチャンネル D1S15		個	187		
P96026	ダクタークリップ DC16		個	59		
P96027	ダクタークリップ DC25DC22		個	59		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=100					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	Ｓ単　8号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00031	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　150×150×150					
S02115	電工	0.120	人	24,174	2,901	Ｓ単　1号
	合　計				2,901	算出数量 1.000 個
	単　価		個		2,901	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00042	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S10					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　8号
P96023	ダクターチャンネル D1S10	1.000	個	142	142	
	合　計				3,768	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,768	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00043	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S15					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　8号
P96024	ダクターチャンネル D1S15	1.000	個	187	187	
	合　計				3,813	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,813	

1010290608

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				12,023,000	
	・工事価格				10,930,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,093,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			10,930,000	
・製作工事価格			7,410,000	
・・機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・据付工事価格			3,520,000	
純工事費(据付)			1,007,000	
・・据付工事原価			2,848,000	
・・・直接工事費			825,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	825,000	
・・・間接工事費			2,023,000	
・・・・共通仮設費			182,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
825,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			157,000	
・・・・・現場環境改善費			25,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
825,000×(3.080)			25,000	
・・・・現場管理費				
1,007,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			424,000	
・・・・機器間接費			1,417,000	
・・・・・技術者間接費			67,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			67,000	
・・・・・機器管理費				
7,412,000×18.220			1,350,000	
・・一般管理費等				
2,848,000×(23.570*1.000＋0.04)			672,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,520,000×3.850			136,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			7,412,000	
機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・子局設備工【南里線西古賀制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・子局設備工【南里線西古賀制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			825,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	825,000	
・運搬工	1.000	式	84,000	
・・運搬工 南里線西古賀制水門	1.000	式	56,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	56,000	
・・仮置場輸送費 南里線西古賀制水門	1.000	式	28,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	28,000	
・子局据付工	1.000	式	284,000	
・・子局 南里線西古賀制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	105,000	
・・子局 南里線西古賀制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	352,000	
・・共通設備工	1.000	式	238,000	
・・・ 配線工（南里線西古賀制水門）	1.000	式	70,000	
・・・ 配管工（南里線西古賀制水門）	1.000	式	168,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	114,000	
・・・ 配線工（南里線西古賀制水門）	1.000	式	31,000	
・・・ 配管工（南里線西古賀制水門）	1.000	式	83,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				7,412,000	
・子局設備工【南里線西古賀制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・子局設備工【南里線西古賀制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	6,100,000	1 式当たり
S40012 子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)	1.000	面	6,100,000	6,100,000	歩A・単A S単 4号
合 計				6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012 電波式水位計 (コーンアンテナ型) 水位計 0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩A・単A S単 5号
合 計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				825,000	
・運搬工	1.000	式		84,000	
・・運搬工 南里線西古賀制水門	1.000	式		56,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.13ton,200km	1.000	式	56,000	56,000	歩A・単A S単 7号
合 計				56,000	
・・仮置場輸送費 南里線西古賀制水門	1.000	式		28,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.174ton,15.6km	1.000	式	28,000	28,000	歩A・単A S単 8号
合 計				28,000	
・子局据付工	1.000	式		284,000	
・・子局 南里線西古賀制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045 子局監視装置盤(タイプA)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単 10号
S42046 子局監視装置盤(タイプA)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 11号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単 1号
合 計				202,613	
計（1）（直接費対象分）				135,966	
計（2）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 12号
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単 13号
合 計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		105,000	
・・子局 南里線西古賀制水門	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 14号
合 計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 15号
S42054 電波式水位計 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 16号
合 計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		352,000	
・・共通設備工	1.000	式		238,000	
・・・ 配線工（南里線西古賀制水門）	1.000	式	70,000	70,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単 25号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単 26号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	25.000	m	1,525	38,125	歩A・単A S単　27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　20号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	8.800	m	1,512	13,306	歩A・単A S単　21号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内	4.000	m	565	2,260	歩A・単A S単　23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内	26.000	m	396	10,296	歩A・単A S単　24号
合　計				70,115	
・・・ 配管工（南里線西古賀制水門）	1.000	式	168,000	168,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	17.000	m	3,312	56,304	歩A・単A S単　17号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,－,－,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	0.500	m	3,212	1,606	歩A・単A S単　18号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	7.000	m	1,758	12,306	歩A・単A S単　19号
S42109 ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	2.000	個	40,978	81,956	歩A・単A S単　28号
S02116 ボックスコネクタ ＃24,,	4.000	個	87	348	歩A・単A S単　2号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　3号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　9号
合　計				167,751	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		114,000	
・・・ 配線工（南里線西古賀制水門）	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	3.000	m	87	261	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	3.200	m	230	736	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	41.000	m	145	5,945	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	25.000	m	665	16,625	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	8.500	m	665	5,653	歩A・単A T単　13号
合　計				31,481	
・・・ 配管工（南里線西古賀制水門）	1.000	式	83,000	83,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	17.000	m	1,209	20,553	歩A・単A T単　8号
T00011 電線管敷設工 【撤去】PE16	15.000	m	1,209	18,135	歩A・単A T単　9号
T00012 電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	0.700	m	508	356	歩A・単A T単　10号
T00009 PB設置工 【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	歩A・単A T単　7号
T00031 PB設置工 【撤去】SUS,WP　150×150×150	1.000	個	2,901	2,901	歩A・単A T単　15号
T00018 電線管付属品 【撤去】ダクター　L=100	17.000	個	1,934	32,878	歩A・単A T単　14号
T00013 接地設置工 【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	歩A・単A T単　11号
合　計				82,801	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプA)					
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	6,100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）					
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電 工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,200km		式	56,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.174ton,15.6km		式	28,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内		m	980		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中･屋外･屋内		m	1,512		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外･屋内		m	565		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,－,5.5mm2,地中･屋外･屋内		m	396		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外･屋内		m	2,322		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中･屋外･屋内		m	1,525		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出		m	1,064		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00009	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 300×300×200		個	4,835		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00010	電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00011	電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00012	電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管 KIC22		m	508		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00013	接地設置工					
	【撤去】接地棒 10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A
T00018	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊ 電線管付属品					
	【撤去】ダクター　L=100		個	1,934		歩A・単A
T00031	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊ PB設置工					
	【撤去】SUS,WP　150×150×150		個	2,901		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプA)		面		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合　計				6,100,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,100,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,200km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.130ton 200.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	56,000	56,000	
	合　計				56,000	算出数量 1.000 式
	単　価				56,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.174ton,15.6km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.174ton 15.600km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	28,000	28,000	
	合　計				28,000	算出数量 1.000 式
	単　価				28,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(系)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(系)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(系)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工		架		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(系)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(系)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	SUS,WP 350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96010	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	6,100,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=100					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	Ｓ単　6号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00031	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　150×150×150					
S02115	電工	0.120	人	24,174	2,901	Ｓ単　1号
	合　計				2,901	算出数量 1.000 個
	単　価		個		2,901	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				11,957,000	
	・工事価格				10,870,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,087,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			10,870,000	
・製作工事価格			7,410,000	
・・機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・据付工事価格			3,460,000	
純工事費(据付)			977,000	
・・据付工事原価			2,805,000	
・・・直接工事費			800,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	800,000	
・・・間接工事費			2,005,000	
・・・・共通仮設費			177,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
800,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			153,000	
・・・・・現場環境改善費			24,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
800,000×(3.110)			24,000	
・・・・現場管理費				
977,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			411,000	
・・・・機器間接費			1,417,000	
・・・・・技術者間接費			67,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			67,000	
・・・・・機器管理費				
7,412,000×18.220			1,350,000	
・・一般管理費等				
2,805,000×(23.570*1.000＋0.04)			662,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,460,000×3.850			133,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			7,412,000	
機器単体費	1.000	式	7,412,000	
・子局設備工【南里線5号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・子局設備工【南里線5号制水門】	1.000	式	7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			800,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	800,000	
・運搬工	1.000	式	82,000	
・・運搬工 南里線5号制水門	1.000	式	56,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	56,000	
・・仮置場輸送費 南里線5号制水門	1.000	式	26,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	26,000	
・子局据付工	1.000	式	284,000	
・・子局 南里線5号制水門	1.000	式	284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	
・子局撤去工	1.000	式	105,000	
・・子局 南里線5号制水門	1.000	式	105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	
・共通設備工	1.000	式	329,000	
・・共通設備工	1.000	式	250,000	
・・・ 配線工（南里線5号制水門）	1.000	式	63,000	
・・・ 配管工（南里線5号制水門）	1.000	式	187,000	
・・共通設備工 撤去	1.000	式	79,000	
・・・ 配線工（南里線5号制水門）	1.000	式	31,000	
・・・ 配管工（南里線5号制水門）	1.000	式	48,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				7,412,000	
・子局設備工【南里線5号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・子局設備工【南里線5号制水門】	1.000	式		7,412,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	6,100,000	6,100,000	1 式当たり
S40012　子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　5号
合　計				6,100,000	
・・・ 計装設備	1.000	式	1,312,000	1,312,000	1 式当たり
S40012　電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	2.000	台	656,000	1,312,000	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　6号
合　計				1,312,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				800,000	
・運搬工	1.000	式		82,000	
・・運搬工 南里線5号制水門	1.000	式		56,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.13ton,194km	1.000	式	56,000	56,000	歩A・単A S単 8号
合 計				56,000	
・・仮置場輸送費 南里線5号制水門	1.000	式		26,000	
・・・ 仮置場輸送費	1.000	式	26,000	26,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.161ton,13km	1.000	式	26,000	26,000	歩A・単A S単 9号
合 計				26,000	
・子局据付工	1.000	式		284,000	
・・子局 南里線5号制水門	1.000	式		284,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	136,000	136,000	1 式当たり
S42045 子局監視装置盤(タイプA)据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単 11号
S42046 子局監視装置盤(タイプA)調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,1架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 12号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	66,647	66,647	歩A・単A X単 1号
合 計				202,613	
計（1）（直接費対象分）				135,966	
計（2）（間接費対象分）				66,647	
・・・ 計装設備	1.000	式	148,000	148,000	1 式当たり
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 13号
S42053 電波式水位計据付工 超音波式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単 14号
合 計				147,563	
・子局撤去工	1.000	式		105,000	
・・子局 南里線5号制水門	1.000	式		105,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
S42054 子局監視装置盤 撤去 0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 15号
合 計				30,957	
・・・ 計装設備工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S42054 電波式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 16号
S42054 電波式水位計 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 17号
合 計				73,782	
・共通設備工	1.000	式		329,000	
・・共通設備工	1.000	式		250,000	
・・・ 配線工（南里線5号制水門）	1.000	式	63,000	63,000	1 式当たり
S42103 制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内	2.000	m	993	1,986	歩A・単A S単 26号
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内	1.000	m	2,322	2,322	歩A・単A S単 27号

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42103 制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内	22.000	m	1,525	33,550	歩A・単A S単　28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内	1.000	m	980	980	歩A・単A S単　21号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内	8.000	m	1,512	12,096	歩A・単A S単　22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内	3.000	m	280	840	歩A・単A S単　23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,5.5mm2,屋外・屋内	3.500	m	565	1,978	歩A・単A S単　24号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内	24.000	m	396	9,504	歩A・単A S単　25号
合　計				63,256	
・・・ 配管工（南里線5号制水門）	1.000	式	187,000	187,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 PE管　PE22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	21.000	m	3,312	69,552	歩A・単A S単　18号
S42100 電線管敷設工 PE管　PE16,その他,-,-,屋外・屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無	1.200	m	3,212	3,854	歩A・単A S単　19号
S42100 電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	2.500	m	1,758	4,395	歩A・単A S単　20号
T00043 電線管付属品 ダクターチャンネル　D1S15	3.000	個	3,813	11,439	歩A・単A T単　16号
S42109 ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45	2.000	個	40,978	81,956	歩A・単A S単　29号
S02116 ダクタークリップ DC25DC22,,	6.000	個	59	354	歩A・単A S単　2号
S02116 ボックスコネクタ #24,,	3.000	個	87	261	歩A・単A S単　3号
S02116 エントランスキャップ PE22,,	1.000	個	1,000	1,000	歩A・単A S単　4号
S42028 接地設置工 接地棒　10Φ×1500,D種接地,土工有,0.0	1.000	極	14,231	14,231	歩A・単A S単　10号
合　計				187,042	
・・共通設備工 撤去	1.000	式		79,000	
・・・ 配線工（南里線5号制水門）	1.000	式	31,000	31,000	1 式当たり
T00003 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　ころがし	3.000	m	87	261	歩A・単A T単　1号
T00004 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　露出	2.700	m	230	621	歩A・単A T単　2号
T00005 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】IV5.5sq　管内	29.000	m	145	4,205	歩A・単A T単　3号
T00006 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし	2.000	m	399	798	歩A・単A T単　4号
T00007 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出	1.000	m	1,064	1,064	歩A・単A T単　5号
T00008 制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工 【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内	28.000	m	665	18,620	歩A・単A T単　6号
T00014 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし	1.000	m	399	399	歩A・単A T単　12号
T00015 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工 【撤去】CV3.5sq-2C　管内	7.000	m	665	4,655	歩A・単A T単　13号
合　計				30,623	
・・・ 配管工（南里線5号制水門）	1.000	式	48,000	48,000	1 式当たり
T00010 電線管敷設工 【撤去】PE22	20.000	m	1,209	24,180	歩A・単A T単　8号
T00011 電線管敷設工 【撤去】PE16	0.900	m	1,209	1,088	歩A・単A T単　9号
T00012 電線管敷設工 【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22	7.500	m	508	3,810	歩A・単A T単　10号
T00009 PB設置工 【撤去】SUS,WP　300×300×200	1.000	個	4,835	4,835	歩A・単A T単　7号
T00031 PB設置工 【撤去】SUS,WP　150×150×150	1.000	個	2,901	2,901	歩A・単A T単　15号
T00018 電線管付属品 【撤去】ダクター　L=100	4.000	個	1,934	7,736	歩A・単A T単　14号
T00013 接地設置工 【撤去】接地棒　10Φ×1500	1.000	本	3,143	3,143	歩A・単A T単　11号
合　計				47,693	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ					
	ダクタークリップ DC25DC22,,		個	59		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ ＃24,,		個	87		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ					
	エントランスキャップ PE22,,		個	1,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプＡ)					
	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形 (遮熱板付)		面	6,100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型)					
	電波式水位計（コーンアンテナ型) 水位計 0～20m		台	656,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］					
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電 工		人	24,174		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備)					
	輸送費（電気通信設備) 0.13ton,194km		式	56,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備)					
	輸送費（電気通信設備) 0.161ton,13km		式	26,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S42028	接地設置工					
	接地設置工 接地棒 10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0		極	14,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工					
	計装設備据付工 超音波式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42054	電波式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE22,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,312		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 PE管 PE16,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無		m	3,212		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･屋内(露出)		m	1,758		歩A・単A
	,0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準) ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5㎜2,屋 内		m	980		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,512		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋 内		m	280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内		m	565		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	396		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋 内		m	993		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内		m	2,322		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）					
	制御ケーブル配線工（標準）					
	管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,525		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工					
	ボックス類取付工					
	SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45		個	40,978		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	66,647		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq ころがし		m	87		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 露出		m	230		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】IV5.5sq 管内		m	145		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C ころがし		m	399		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 露出		m	1,064		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工					
	【撤去】CVV-S 2sq 2C 管内		m	665		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00009	PB設置工					
	【撤去】SUS,WP 300×300×200		個	4,835		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00010	電線管敷設工					
	【撤去】PE22		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00011	電線管敷設工					
	【撤去】PE16		m	1,209		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00012	電線管敷設工					
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管 KIC22		m	508		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00013	接地設置工					
	【撤去】接地棒 10Φ×1500		本	3,143		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし		m	399		歩A・単A
T00015	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊ 低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工					
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内		m	665		歩A・単A
T00018	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊ 電線管付属品					
	【撤去】ダクター　L=100		個	1,934		歩A・単A
T00031	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊ PB設置工					
	【撤去】SUS,WP　150×150×150		個	2,901		歩A・単A
T00043	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊ 電線管付属品					
	ダクターチャンネル　D1S15		個	3,813		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000 人
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02116	ダクタークリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC25DC22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	ダクタークリップ DC25DC22	1.000	個	59	59	
	合　計				59	算出数量 1.000 各単位
	単　価				59	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	ボックスコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ ＃24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ボックスコネクタ ＃24	1.000	個	87	87	
	合　計				87	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	エントランスキャップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エントランスキャップ PE22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	エントランスキャップ PE22	1.000	個	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	子局監視装置盤(タイプA)		面		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96010 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	子局監視装置盤(タイプA) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	1.000	面	6,100,000	6,100,000	
	合　計				6,100,000	算出数量 1.000［各単位］

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				6,100,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	電波式水位計（コーンアンテナ型）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K76681 水位計　0～20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76681	電波式水位計（コーンアンテナ型） 水位計　0～20m	1.000	台	656,000	656,000	
	合　計				656,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				656,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S41001	［施設機械労務単価］		人		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分１) 電　　工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電　　工	1.000	人	24,174	24,174	
	合　計				24,174	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,174	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.13ton,194km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.130ton 194.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	56,000	56,000	
	合　計				56,000	算出数量 1.000 式
	単　価				56,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.161ton,13km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.161ton 13.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	26,000	26,000	
	合　計				26,000	算出数量 1.000 式
	単　価				26,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42028	接地設置工		極		1.000 極	歩Ａ 当たり算出
	接地設置工 接地棒　10Φ×1500,Ｄ種接地,土工有,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地区分 2)施工条件	Ｄ種接地 土工有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助棒の本数 4)電工労務(人)	0.0 0.25		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)普通作業員労務(人) 6)補助文	0.35 接地棒　10Φ×1500				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500mm	1.000	本	1,440	1,440	
R01013	電工	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員	0.350	人	19,278	6,747	
	合　計				14,231	算出数量 1.000 極
	単　価		極		14,231	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42045	子局監視装置盤(タイプA)据付工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(小容量形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(小容量形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				61,914	
Y00001	TM子(孫)局装置(小容量形)					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42046	子局監視装置盤(タイプA)調整工		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,小容量形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台･対向区分	小容量形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42053	電波式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	子局監視装置盤　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42054	電波式水位計　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE22,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	－ 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96015 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE22				
P96015	PE管 PE管　PE22	100.000	m	778	77,800	
Y00005	諸資材	0.150		77,800	11,670	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				331,210	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,312	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PE管　PE16,その他,－,－,屋外･屋内(露出),10.00,0.15,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	その他 －		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	－ 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96016 10.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.15 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PE管　PE16				
P96016	PE管 PE管　PE16	100.000	m	691	69,100	
Y00005	諸資材	0.150		69,100	10,365	
R01013	電工	10.000	人	24,174	241,740	
	合　計				321,205	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,212	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 #24,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),24,屋外･			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	24 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96017 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	#24				
P27462	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　24mm	100.000	m	743	74,300	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	4.200	人	24,174	101,531	
	合　計				175,831	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,758	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				97,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		980	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	182	18,200	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				151,157	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,512	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,－,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	0.720	人	24,174	17,405	
	合　計				28,005	算出数量 100.000 m
	単　価		m		280	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,－,5.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外・屋内				

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.900	人	24,174	45,931	
	合　計				56,531	算出数量 100.000 m
	単　価		m		565	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,－,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	106	10,600	
R01013	電工	1.200	人	24,174	29,009	
	合　計				39,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		396	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	3.300	人	24,174	79,774	
	合　計				99,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		993	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	8.800	人	24,174	212,731	
	合　計				232,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,322	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工（標準）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,2心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	2心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)施工区分２	地中･屋外･屋内				
P27190	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	100.000	m	195	19,500	
R01013	電工	5.500	人	24,174	132,957	
	合　計				152,457	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,525	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ボックス類取付工 SUS,WP 350×350×200,その他,その他,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)器具区分 2)器具分類	その他 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の場合の器具単価 4)その他の場合の1個当電工労務(人)	P96029 0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の補助文	SUS,WP 350×350×200				
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200	1.000	個	30,100	30,100	
R01013	電工	0.450	人	24,174	10,878	
	合　計				40,978	算出数量 1.000 個
	単　価		個		40,978	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	1.800	式	37,026	66,647	
	合　計				66,647	算出数量 1.000 式
	単　価		式		66,647	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96010	子局監視装置盤(タイプＡ) 屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）		面	6,100,000		割増等を含まない
P96010	エントランスキャップ PE22		個	1,000		
P96015	PE管 PE管　PE22		m	778		
P96016	PE管 PE管　PE16		m	691		
P96019	ボックスコネクタ ＃24		個	87		
P96024	ダクターチャンネル D1S15		個	187		
P96027	ダクタークリップ DC25DC22		個	59		
P96029	プルボックス SUS,WP 350×350×200		個	30,100		

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00003	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　ころがし					
S02115	電工	0.360	人	24,174	8,703	Ｓ単　1号
	合　計				8,703	算出数量 100.000 m
	単　価		m		87	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00004	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　露出					
S02115	電工	0.950	人	24,174	22,965	Ｓ単　1号
	合　計				22,965	算出数量 100.000 m
	単　価		m		230	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00005	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】IV5.5sq　管内					
S02115	電工	0.600	人	24,174	14,504	Ｓ単　1号
	合　計				14,504	算出数量 100.000 m
	単　価		m		145	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00006	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00007	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　露出					
S02115	電工	4.400	人	24,174	106,366	Ｓ単　1号
	合　計				106,366	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,064	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00008	制御ｹｰﾌﾞﾙ配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CVV-S 2sq 2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　300×300×200					
S02115	電工	0.200	人	24,174	4,835	Ｓ単　1号
	合　計				4,835	算出数量 1.000 個
	単　価		個		4,835	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00010	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE22					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00011	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】PE16					
S02115	電工	5.000	人	24,174	120,870	Ｓ単　1号
	合　計				120,870	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,209	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00012	電線管敷設工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ｹｲﾌﾚｯｸｽ電線管　KIC22					
S02115	電工	2.100	人	24,174	50,765	Ｓ単　1号
	合　計				50,765	算出数量 100.000 m
	単　価		m		508	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00013	接地設置工		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】接地棒　10Φ×1500					
S02115	電工	0.130	人	24,174	3,143	Ｓ単　1号
	合　計				3,143	算出数量 1.000 本
	単　価		本		3,143	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00014	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】CV3.5sq-2C　ころがし					
S02115	電工	1.650	人	24,174	39,887	Ｓ単　1号
	合　計				39,887	算出数量 100.000 m
	単　価		m		399	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00015	低圧電力ｹｰﾌﾞﾙ・電線配線工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【撤去】CV3.5sq-2C　管内					
S02115	電工	2.750	人	24,174	66,479	Ｓ単　1号
	合　計				66,479	算出数量 100.000 m
	単　価		m		665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00018	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】ダクター　L=100					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.080	人	24,174	1,934	Ｓ単　7号
	合　計				1,934	算出数量 1.000 個
	単　価		個		1,934	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00031	PB設置工		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	【撤去】SUS,WP　150×150×150					
S02115	電工	0.120	人	24,174	2,901	Ｓ単　1号
	合　計				2,901	算出数量 1.000 個
	単　価		個		2,901	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00043	電線管付属品		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	ダクターチャンネル　D1S15					
S41001	［施設機械労務単価］ ,その他設備(区分１),電　　工	0.150	人	24,174	3,626	Ｓ単　7号
P96024	ダクターチャンネル D1S15	1.000	個	187	187	
	合　計				3,813	算出数量 1.000 個
	単　価		個		3,813	

1010290849

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】
施工場所	佐賀市地内
工事番号	6-004-0062
工事区分	国債
積算区分	当初積算
地域区分	佐賀
地区区分	佐賀
工期	１５ヶ月
積算体系年月	令和６年１０月
単価期適用年月	令和６年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				10,197,000	
	・工事価格				9,270,000	
	・消費税相当額（１０％）				927,000	
	工事内容					
	水管理施設改修工事					

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	内　　容
工事名	水管理施設改修工事
工事区分	国債
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.000
被災地補正（現場管理費）	1.000
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			9,270,000	
・製作工事価格			7,000,000	
・・機器単体費	1.000	式	7,000,000	
・据付工事価格			2,270,000	
純工事費(据付)			334,000	
・・据付工事原価			1,837,000	
・・・直接工事費			271,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	271,000	
・・・間接工事費			1,566,000	
・・・・共通仮設費			63,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
271,000×((18.700*1.000)*1.000*1.020)			52,000	
・・・・・現場環境改善費			11,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
271,000×(4.340)			11,000	
・・・・現場管理費				
334,000×((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)			141,000	
・・・・機器間接費			1,362,000	
・・・・・技術者間接費			87,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			87,000	
・・・・・機器管理費				
7,000,000×18.220			1,275,000	
・・一般管理費等				
1,837,000×(23.570*1.000＋0.04)			433,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
2,270,000×3.850			87,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			7,000,000	
機器単体費	1.000	式	7,000,000	
・子局設備工【城原金立線城原金立揚水機場】	1.000	式	7,000,000	
・・子局設備工【城原金立線城原金立揚水機場】	1.000	式	7,000,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	7,000,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			271,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	271,000	
・運搬工	1.000	式	45,000	
・・運搬工 城原金立線城原金立揚水機場	1.000	式	45,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	45,000	
・子局据付工	1.000	式	183,000	
・・子局 城原金立線城原金立揚水機場	1.000	式	183,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	183,000	
・子局撤去工	1.000	式	43,000	
・・子局 城原金立線城原金立揚水機場	1.000	式	43,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	43,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				7,000,000	
・子局設備工【城原金立線城原金立揚水機場】	1.000	式		7,000,000	
・・子局設備工【城原金立線城原金立揚水機場】	1.000	式		7,000,000	
・・・ 情報伝送設備	1.000	式	7,000,000	7,000,000	1 式当たり
S40012 自動通報装置 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	7,000,000	7,000,000	歩A・単A S単 1号
合 計				7,000,000	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				271,000	
・運搬工	1.000	式		45,000	
・・運搬工 城原金立線城原金立揚水機場	1.000	式		45,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	45,000	45,000	1 式当たり
S41020 輸送費（電気通信設備） 0.07ton,183km	1.000	式	45,000	45,000	歩A・単A S単 2号
合 計				45,000	
・子局据付工	1.000	式		183,000	
・・子局 城原金立線城原金立揚水機場	1.000	式		183,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	183,000	183,000	1 式当たり
S42045 自動通報装置据付 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	架	86,802	86,802	歩A・単A S単 3号
S42046 自動通報装置調整 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,１架,無線	1.000	架	96,268	96,268	歩A・単A S単 4号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	86,641	86,641	歩A・単A X単 1号
合 計				269,711	
計（１）（直接費対象分）				183,070	
計（２）（間接費対象分）				86,641	
・子局撤去工	1.000	式		43,000	
・・子局 城原金立線城原金立揚水機場	1.000	式		43,000	
・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	43,000	43,000	1 式当たり
S42054 自動通報装置 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 5号
合 計				43,401	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S40012	自動通報装置					
	自動通報装置					
	屋内鋼板製壁掛形		面	7,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備）					
	0.07ton,183km		式	45,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S42045	自動通報装置据付					
	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無		架	86,802		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S42046	自動通報装置調整					
	TM/TC・放流警報装置調整工					
	TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,１架,無線		架	96,268		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S42054	自動通報装置　撤去					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	86,641		歩A・単A

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S40012	自動通報装置		面		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	自動通報装置 屋内鋼板製壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96027 屋内鋼板製壁掛形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96027	自動通報装置 屋内鋼板製壁掛形	1.000	面	7,000,000	7,000,000	
	合　計				7,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				7,000,000	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.07ton,183km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.070ton 183.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	45,000	45,000	
	合　計				45,000	算出数量 1.000 式
	単　価				45,000	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S42045	自動通報装置据付		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(標準形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				86,802	
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S42046	自動通報装置調整		架		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台･対向区分	標準形 １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.600	人	37,026	96,268	
	合　計				96,268	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				96,268	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S42054	自動通報装置　撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.600		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費 (据付･調整技術者)	2.340	式	37,026	86,641	
	合　計				86,641	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,641	

事業名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
工事名	水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

工事別工事名:水管理施設改修工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96027	自動通報装置 屋内鋼板製壁掛形		面	7,000,000		割増等を含まない

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事

特　別　仕　様　書

九州農政局　北部九州土地改良調査管理事務所

第１章　総則

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業　水管理施設改修工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等共通仕様書」（以下「共通仕様書（施）」という。）及び「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書（土）」という。）に基づいて実施する。

同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第２章　工事内容

１　目的

本工事は、国営筑後川下流佐賀土地改良事業計画に基づき、水管理設備を更新するものである。

２　工事場所

佐賀県佐賀市、神埼市及び神埼郡吉野ヶ里町地内

３　工事概要

本工事は、水管理設備の撤去及び製作据付工事で、その概要は次のとおりである。

（１）情報処理設備（更新）　１式
（２）情報伝送設備（更新）　１式
（３）計装設備（更新）　１式
（４）電源設備（更新）　１式
（５）既設設備（撤去）　１式

４　工事数量

別紙「工事数量表」のほか、第10章設計、第12章構造及び製作に示すとおりである。

５　施工範囲

（１）本工事の施工範囲は、第２章３工事概要に示す設備の撤去・搬出、設計、製作、輸送、据付、試運転調整、総合試運転調整、操作説明までの一切とする。
（２）次に示すものは本工事の施工対象外とする。
　１）仮締切工事及び水替工事（ただし、局部的な小水替は受注者が行うものとする。）
　２）資機材の現場搬入道路の設置・撤去及び補修工事
　３）責任分界点までの引込外線工事
　４）屋内外照明設備工事

第３章　施工条件

１　工程制限

既設設備の撤去及び据付作業は、令和７年10月11日から工期末までの期間のみ施工可能である。作業に当たっては、事前に発注者と工程を調整するものとする。

２　工事期間中の休業日

工事期間中の休業日は次のとおりとする。

（１）工場製作の工事期間には、休日等４週８休を見込んでいる。
（２）現場据付の工事期間には雨天、休日等62日を見込んでいる。

（なお､休日等は土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇である。）

3　工事を施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（令和７年12月29日～令和８年１月３日）。

ただし、週休２日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休２日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

4　工事を施工しない時間帯

原則、平日の午後６時から午前８時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5　現場技術員

本工事は、共通仕様書(施)第１章１－１-11に規定している現場技術員を配置する。氏名等については、別に通知する。

6　その他

施設更新時は、工事の内容により旧施設を利用しながらの工事となることから、工事の内容と施工手順を十分明らかにし、仮設備の計画等も考慮するものとする。また、監督職員に承諾を得るものとする。

既設を利用する工事の場合は、利用範囲、撤去方法を明確にするものとする。

また、システムの更新に当たり、新旧システムの切替に伴う欠測等が施設管理へ与える影響が最小限になるように、切り替え手順書を事前に作成し、承諾のもとシステムの切り替えを行うこと。

第４章　現場条件

1　既設設備等との受渡し条件

本工事で既設設備等に接続する内容は次のとおりである。

（1）各管理対象設備からの信号受渡し方法は、第10章設計による。

2　搬入路

現場への搬入路は、４ｔ車の進入が可能であると考えているが、現場条件により通行が困難な場合は対応方法について監督職員と協議するものとする。

3　第三者に対する措置

（1）保安対策

本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

（2）その他

既設構造物及び第三者に損害を与えた場合は､受注者の責任で処理するものとする。

4　関係機関との調整

受注者は下記について、必要な調整を行わなければならない。

（1）通信回線申込又は回線申込書作成及び届出

（2）通信回線開設手続き及びプロバイダ等の契約、更に通信回線工事を通信事業者に早期依頼すること

（3）その他必要な協議事項又は届出等

第５章　提出図書等

1　承諾図書

共通仕様書（施）第１章１－１－６に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は、工事の始期から30日以内に提出するものとする。

また、承諾・不承諾は提出があった日から10日以内に文書で通知するものとする。

2　施工図

受注者は、施工図が第三者の有する著作権を侵害し、発注者が著作権法に従い第三者に損害の回復等の処置を講じなければならないときは、発注者にかわり、その損害を負担し、又は回復等の処置を講ずるものとする。

第６章　仮　設

1　工事用電力

据付撤去工事に使用する電力設備及び電力料金は受注者の負担とする。

2　指定仮設

（1）仮置場

資材等を一時仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用することが可能であるが、使用にあたっては監督職員と協議を行わなければならない。

（2）現場発生材仮置場

工事により撤去した機器、配線等については、現場発生材として監督職員に報告するものとする。

なお、仮置場は図面に示す箇所とし、その名称については、次のとおりとする。

名　称	地　先　名	摘　要
仮置場（城原金立揚水機場）	佐賀県神埼市神埼町竹地内	既設盤類、既設配管類、既設配線類

第７章　工事用地等

1　発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、各施設の敷地内とする。

なお、用地の使用に当たっては施設管理者との協議が必要なため、事前に監督職員と使用する範囲、期間を協議するものとする。

２　工事用地等の使用及び返還

（１）工事用地等の返還に当たっては､使用条件に基づき必要な措置を講じた後､監督職員の確認を受けなければならない。

なお､発注者が管理者に返還する際には立会しなければならない。

（２）発注者が確保している工事用地等以外の用地が､受注者の都合により必要となった場合は、一切を受注者の責任により処理するものとするが、借地する場合及び返還する場合は、発注者に報告するものとする。

第８章　貸与する資料等

１　貸与する資料

本工事の設計・施工において関連する次の資料は貸与する。

（１）資 料 名　①　平成18年度　筑後川下流農業水利事業
中央管理システム整備工事　完成図書　１式

②　平成19年度　筑後川下流農業水利事業
中央管理システム他整備工事　完成図書　１式

③　平成19年度　筑後川下流農業水利事業
幹線水路徳永線他計装設備製作据付工事　完成図書　１式

④　平成19年度　筑後川下流農業水利事業
幹線水路千代田線他計装設備製作据付工事　完成図書　１式

⑤　令和３年度水位監視システム親局サーバ等更新工事
完成図書　１式

⑥　令和４年度水位監視システム親局データ処理PC等更新工事
完成図書　１式

⑦　令和４年度　国営造成施設緊急整備対策調査
筑後川下流佐賀地区水管理施設設計業務　報 告 書　１式

⑧　令和５年度　国営造成施設緊急整備対策調査
筑後川下流佐賀地区水管理施設設計業務　報 告 書　１式

（２）貸与期間　工事契約から工事完成まで

（３）返納場所　九州農政局　北部九州土地改良調査管理事務所

（４）貸与条件　貸与資料の内容については、発注者の許可なく他に公表してはならない。

第９章　試運転調整

本工事の試運転調整に要する電力料金（基本料金・使用料金)、通信回線使用料金は発注者において負担する。

なお、試運転調整の実施にあたっては、事前に詳細な実施計画書を作成し、監督職員に提出して承諾を得るものとする。

第10章　設計

１　一般事項

（１）受注者は、本章に示す設計条件等に基づき設計図書及び第８章１貸与する資料について照査し、設備の製造設計を行うものとする。

（２）土地改良事業計画設計基準、関係する諸基準及び規格を遵守し、設計条件及び設置条件に

対して十分な強度、性能及び機能を有するものとする。

（３）耐久性及び安全性並びに維持管理を考慮した構造とする。

（４）運転が確実で操作の容易なものとする。

（５）設計、製作、据付に当たって特許等を使用する場合はその詳細を明記するものとする。

２　設計諸元

（１）環境条件

機器は、次の標準環境条件において正常に動作しなければならない。

機器区分 / 項　目	屋内機器		屋外機器
	管理所機器	被管理所機器	
温　　度	５～40℃ ［10～35℃］	０～40℃	-10～40℃
相対湿度	30～80％ ［40～80％］	30～80％ ※結露のないこと	30～95％ ※防水構造は各機器仕様によること

（注）１）温度、相対湿度の条件は、精度保証を示す値である。

２）管理所機器における［　］の値は、建物内のディスプレイ等で汎用品を対象とする。

３）被管理所機器とは、空調設備等が無いような屋内に設置する機器で、子局監視装置等とする。

４）屋外機器とは、屋外に設置する子局監視装置、計測装置等とする。

（２）機器への供給電源

機器への供給電源は、次の電源方式、電源仕様とする。

電源方式	電　源　仕　様
交流電源方式 （AC）	①相数・電圧：単相２線、100V±10V ②周　波　数：60Hz±１Hz

（３）管理対象施設及び管理項目

管理対象施設及び管理項目は、別紙１「管理項目表」のとおりとする。

（４）信号情報受渡し条件

各管理対象設備からの信号情報の受渡し項目は、別紙１「管理項目表」に示すとおりとし、信号受渡し条件は次による。

１）監視信号　　無電圧連続ａ接点信号（DC24V　30mA）

２）デジタル計測信号　ＢＣＤ信号

３）アナログ計測信号　DC４～20mA、DC１～５Ｖ

４）制御信号　　有電圧連続ａ接点信号（DC24V　30mA）

（５）機器相互のインタフェース

機器相互間のインタフェースは、第12章構造及び製作の各機器仕様に示すとおりとする。

（６）伝送路回線構成

伝送路回線及び対向方式は次のとおりとする。

伝送区間	伝送路種別	伝送路構成	伝送速度	対向方式
中央管理所 ～通信事業者（AP）	光回線	光回線（アクセスプレミアム）	最大 1Gbps	１：１

中央管理所～ISP ※Web サーバ	光回線	光回線（インターネット）	最大 1Gbps	１：１
子局 ～通信事業者（AP）	携帯電話回線 （800MHz/2.1GHz帯）	商用パケット 通信LTE	最大 128kbps	１：Ｎ

３　中央管理所の機能

（１）データ収集

１）TM諸量データ

一定時間間隔で収集し、入力データに対し符号検定や上下限チェック等の一次処理をする。

（２）データ監視（表示）

別紙１「管理項目表」に示す各排水機場の水位、ポンプの運転・停止・故障・停電及び排水路の水位、回線異常などを監視（表示）する。

（３）演算処理

第13章ソフトウェア仕様による。

（４）記録

別紙１「管理項目表」に示す記録項目を、電子記録、プリンタにて印字記録する。

なお、日報、月報の記録については、任意のタイミングで電子記録（保存）されたデータを印刷範囲指定することにより、プリンタによる印字記録する。

また、データ欠測時は「＊」印を桁数分印字する。

（５）情報提供機能

１）ブラウザ配信機能

Web サーバは、パソコン（OS：Windows10 以上）及び携帯端末（スマートフォン等）にインターネットを介して別紙１「管理項目表」に示す情報を配信できるものとする。

また、Web サーバは端末からの接続時にログイン ID 及びパスワードにて照合を行い、あらかじめ登録されたログイン ID 以外からのアクセスを拒否できる機能を有するものとする。

２）メール配信機能

別途指定する携帯端末に対し、水位異常、機器故障発生等をメール配信できるものとする。メール配信する情報は別紙１「管理項目表」に示す情報とする。

また、配信先のメールアドレス及びメール配信項目は、Web サーバから容易に変更できるものとする。

４　停電及び雷害対策

停電時に水管理設備の機能を保持するため、中央管理所にUPS電源装置を設けている。

商用電源停電時は、データベースサーバ、Webサーバ、データ処理用PC等を自動でシャットダウンを行うことが可能となっている。

また、雷サージに対する施設の安全を確保するため次の対策を施すものとする。

（１）電力線には、電源用SPDを設けるものとする。

（２）信号線には、信号用SPDを設けるものとする。

（３）通信線には、通信用SPDを設けるものとする。

第11章　既設設備

既設設備の内訳は、別紙２「撤去機器一覧表」のとおりである。

第12章　構造及び製作

１　一般事項

（１）本設備の製作に必要な機器及び材料は、共通仕様書（施）第２章「機器及び材料」、第12章「電気設備」及び第13章「水管理制御設備」によるものとする。

（２）本設備の構造及び製作は、共通仕様書（施）第３章「共通施工」、第12章「電気設備」及び第13章「水管理制御設備」によるものとする。

（３）本設備は、共通仕様書（施）第13章「水管理制御設備」によるものとするが、受注者の新技術及び新製品等があれば提案を行うことが可能である。

（４）構造及び製作は、設計図書に示す設計条件、仕様に対して十分な機能を有し、耐久性、安全性、操作性及び保守管理を考慮したものとしなければならない。

（５）本仕様書に示す仕様は、標準的な内容を示すものであるため、システム機能から要求性能を充足するものとする。

（６）水管理制御設備の盤構造は、共通仕様書（施）第12章「電気設備」によるものとする。

２　情報処理設備仕様（親局設備：中央管理所）

（１）一般事項

データベースサーバ、Web サーバ、データ処理用 PC と周辺装置から成るハードウェアとソフトウェアで構成され、情報伝送系である子局監視装置盤から情報を収集し、演算、データの保存、ディスプレイ表示、日報・月報等の記録（印字）などを行うものとする。

また、施設の異常発生時には、可視・可聴の警報を行うものとする。

（２）データベースサーバ【既設利用】

データベースサーバは、子局監視装置盤から各種の情報を入力して演算、ファイル、表示、記録等の処理を行うための装置である。Web サーバと二重化構成とする。

１）構　造	ラックマウント形（OA ラックに実装）
２）数　量	１台
３）本　体（FA パソコン本体）	
①　基本データ語長	64 ビット
②　クロック周波数	3.3GHz、４コア（Intel Xeon E-2124）
③　主メモリ	８GB
④　磁気ディスクドライブ	1.0TB×２台（RAID1）
⑤　光学ドライブ	DVD-ROM 及び CD-ROM の読み込み対応
⑥　入出力インタフェース	
ア）ディスプレイ	ミニ D-Sub15 ピン
イ）キーボード・マウス	USB
ウ）USB	USB2.0　１ポート、USB3.0　２ポート
エ）ネットワーク	LAN（IEEE802.3 準拠）２ポート
⑦　RAS 機能	標準装備
⑧　適合規格	VCCI　ClassA
４）電　源	単相 AC100V±10V
５）基本ソフトウェア（OS）	リアルタイム OS（Linux）
６）連続稼働	24 時間稼働

（３）Web サーバ【既設利用】

Web サーバは、データベースサーバから各種情報を入力して配信画面の作成、パソコン又は携帯端末（スマートフォン等）への画面配信等の処理を行うための装置である。また、通報すべき事象（別紙１参照）が発生したときに、指定した携帯端末に通報メールの自動配信を行うものでもある。

１）構　造	ラックマウント形（OA ラックに実装）
２）数　量	１台
３）本　体（FA パソコン本体）	
①　基本データ語長	64 ビット
②　クロック周波数	3.3GHz、４コア（Intel Xeon E-2124）
③　主メモリ	８GB
④　磁気ディスクドライブ	1.0TB×２台（RAID1）
⑤　光学ドライブ	DVD-ROM 及び CD-ROM の読み込み対応
⑥　入出力インタフェース	
ア）ディスプレイ	ミニ D-Sub15 ピン
イ）キーボード・マウス	USB
ウ）USB	USB2.0　１ポート、USB3.0　２ポート
エ）ネットワーク	LAN（IEEE802.3 準拠）　２ポート
⑦　RAS 機能	標準装備
⑧　適合規格	VCCI　ClassA
４）電　源	単相 AC100V±10V
５）基本ソフトウェア（OS）	リアルタイム OS（Linux）
６）連続稼働	24 時間稼働

（４）CPU 切替器【既設利用】

１）構　造	ユニット形（OA ラックに実装）
２）数　量	１個
３）入出力インタフェース	
①　パソコン用	
ア）ディスプレイ	ミニ D-Sub15 ピン　２ポート
イ）キーボード	USB　２ポート
ウ）マウス	USB　２ポート
②　コンソール用	
ア）ディスプレイ	ミニ D-Sub15 ピン　１ポート
イ）キーボード	USB　１ポート
ウ）マウス	USB　１ポート
４）電　源	USB ポートから供給

（５）LCD コンソールユニット【既設利用】

１）構　造	ラックマウント形（OA ラックに実装）
２）数　量	１台
３）液晶ディスプレイ規格	
①　画面サイズ	18.5 型程度
②　入　力	ミニ D-Sub15 ピン
③　表示色	1677 万色
④　表示ドット数	1600×1200 ドット
４）キーボード	JIS 配列準拠

５）電　源　　AC100V～240V

（６）データ処理用 PC【既設利用】

データ処理用 PC は、表示記録機能で表、グラフ、地図、模式図等の表示処理及び日報、月報及び通報・警報の記録処理を行うための装置である。

１）構　造　　タワー形（OA デスクに実装）
２）数　量　　１台
３）本　体（FA パソコン本体）
①　基本データ語長　　64 ビット
②　クロック周波数　　2.7-4.6GHz、６コア（インテル REG Core i5-11500）
③　主メモリ　　８GB
④　磁気ディスクドライブ　　1.0TB×２台
⑤　入出力インタフェース
ア）ディスプレイ　　DisplayPort　２ポート
イ）キーボード・マウス　　USB
ウ）USB　　前面：USB3.2 Type-A　３ポート、
USB3.2 Type-C　１ポート
背面：USB2.0 Type-A　２ポート、
USB3.2 Type-A　３ポート
エ）ネットワーク　　LAN（IEEE802.3 準拠）１ポート
４）電　源　　単相 AC100V±10V
５）基本ソフトウェア（OS）　　Windows10Pro
６）連続稼働　　24 時間稼働

（７）時計装置【更新】

１）構　造　　ユニット形（OA デスクに実装）
２）数　量　　１台
３）内蔵水晶精度　　±0.7 秒/週
４）出　力　　年月日時分秒データ
５）出力インタフェース　　LAN（IEEE802.3 準拠）１ポート以上
６）電波修正部
①　時刻修正　　情報通信研究機構の長波 JJY 電波を受信
②　時刻修正回数　　毎日２回以上
③　時刻修正精度　　最大±100m 秒
④　受信周波数　　60kHz
７）電　源　　単相 AC100V±10V
８）通信仕様
①　LAN　　NTP、SNTP 等
９）受信アンテナ
①　構　造　　ユニット形（ケーブル付）
②　受信周波数　　60kHz
10）付属品　　アンテナ取付金具

（８）液晶ディスプレイ【更新】

１）構　造　　卓上設置（OA デスクに設置）
２）数　量　　１台
３）液晶ディスプレイ規格
①　画面サイズ　　25 型程度

② 入　力　　DisplayPort
③ 表示色　　1677 万色程度
④ 表示ドット数　　1920×1080 ドット程度
⑤ 適合規格　　VCCI　ClassA 以上
4）電　源　　単相 AC100V±10V

（9）ソフトウェア【改造】

第 13 章ソフトウェア仕様による。

3　情報伝送設備仕様（親局設備：中央管理所）

（1）一般事項

TM子局装置から伝送される計測・監視データを受信し、データベースサーバへ受信データの受渡しを行うものである。また、入力信号のフィルタリング処理、検定処理、スケール変換処理等の一次処理等を行うものである。

（2）スイッチングハブ【既設利用】

スイッチングハブは、IP化された数値データ等の中継及び伝送を行うものである。

1）構　造　　ユニット形（OA ラックに実装）
2）数　量　　１台
3）通信速度　　10Mbps/100Mbps/1000Mbps
4）スイッチ容量　　32Gbps
5）準拠規格　　IEEE802.3　10BASE-T
IEEE802.3u　100BASE-TX
IEEE802.3ab　1000BASE-T
IEEE802.3x　Flow　Control
IEEE802.3az　Energy-Efficient　Ethernet
6）ポート数　　16 ポート
7）電　源　　AC100V～240V

（3）ルータ【既設利用】

ルータは、中央管理所と各子局間のネットワークを接続し、相互にデータのやり取りができるようにするための装置である。

1）構　造　　ユニット形（OA ラックに実装）
2）数　量　　１台
3）対応回線　　光回線
4）WAN 側インタフェース　　10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T　１ポート
5）LAN 側インタフェース　　10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T　４ポート
6）ルーティングプロトコル　　RIP、RIP2
7）機　能　　アドレス変換機能（NAT、IP マスカレード等）、ルータ機能（DHCP サーバ、DHCP クライアント等）、ログ機能、PSP/CHAP 認証機能等
8）電　源　　AC100V

（4）ルータ（F/W機能付き）【既設利用】

ルータ（F/W機能付き）は、中央管理所と外部のネットワークを接続し、相互にデータのやり取りができるようにするための装置である。F/W（ファイアウォール）は、インターネットからの不正アクセスの侵入を防止し、内部ネットワークを保護するための装置である。

1）構　造　　ユニット形（OA ラックに実装）
2）数　量　　1 台

3）対応回線	光回線
4）WAN 側インタフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T　１ポート
5）LAN 側インタフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T　４ポート
6）DMZ 側インタフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T　２ポート （LAN 分割機能使用時）
7）ルーティングプロトコル	RIP、RIP2、OSPF、BGP4（EBGP、IBGP）
8）機　能	セキュリティ機能（不正アクセス検知等）、アドレス変換機能（NAT、IP マスカレード等）、ルータ機能（DHCP サーバ、DHCP クライアント等）、パケットフィルタリング機能、ログ機能等
9）電　源	AC100～240V

（5）スイッチングハブ【既設利用】

スイッチングハブは、IP 化された数値データ等の中継及び伝送を行うものである。

1）構　造	ユニット形（OA デスクに実装）
2）数　量	１台
3）通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps
4）スイッチ容量	16Gbps
5）準拠規格	IEEE802.3　10BASE-T IEEE802.3u　100BASE-TX IEEE802.3ab　1000BASE-T
6）ポート数	８ポート
7）電　源	AC100V

4　電源設備仕様（親局設備：中央管理所）

（1）PCU（電源コントロールユニット）【既設利用】

1）構　造	ユニット形（OA ラックに実装）
2）数　量	１台
3）インタフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T　１ポート
4）表示機能	16 桁×2 行、LCD 表示器による本体電源、アウトレット、LAN 等の状態表示
5）電源制御機能	５アウトレット個別の電源制御（ON/OFF/REBOOOT）
6）Shutdown 機能	電源 OFF に連動したシャットダウン信号出力
7）WoL 機能	電源 ON に連動して Magic Packet を出力
8）UPS 連携機能	UPS からの停電信号を受けた電源制御（OFF する動作） ※REBOOT（OFF 後 ON する動作）
9）入出力電源電圧	AC100V±10%

（2）UPS【既設利用】

1）構　造	ラックマウント形（OA ラックに実装）
2）数　量	１台
3）定　格	3.0kVA
4）冷却方式	強制風冷
5）運転方式	常時インバータ給電方式 （パワーマルチプロセッシング方式）
6）交流入力	
①　相　数	単相２線

② 電　圧　　AC100V（80V～144V）
③ 周波数　　60Hz±5%

7）交流出力
① 相　数　　単相２線
② 電　圧　　AC100V
③ 電圧精度　　定格電圧±2%
④ 周波数　　60Hz
⑤ 周波数精度　　定格周波数±0.1%
⑥ 電圧波形歪率　　3%以下（線形負荷時）
⑦ 定格容量　　3.0kVA
⑧ 過負荷耐量　　インバータ：120%（3 秒）
バイパス　：1000%（半サイクル）
⑨ 過渡電圧変動率　　±10％以下

8）蓄電池規格　　小型制御弁式鉛蓄電池
9）蓄電池期待寿命　　約４～５年（25℃環境下）
10）停電保証時間　　10 分間
11）電源切替方式　　無瞬断切替

（3）耐雷トランス【更新】
1）構　造　　据置形
2）数　量　　１台
3）容　量　　５kVA
4）入出力電圧　　AC100V
5）使用周波数　　60Hz
6）絶縁抵抗　　100MΩ以上
7）耐電圧（入力～出力間、接地間）　AC10kV（１分間）
インパルス（1.2/50μs）30kV
8）耐電圧（出力～接地間）　　AC2kV（１分間）
9）電圧変動率　　３%以下
10）効　率　　95%以上
11）サージ移行率　　1/1000以下

（4）分電盤（L-2）【更新】
1）構　造　　屋内鋼板製壁掛形
2）数　量　　１面
3）主幹回路　　MCB3P　50AF30AT　1 回路
4）分岐回路　　SELB2P　50AF20AT　6 回路

5　情報伝送設備仕様（子局設備）

（1）子局監視装置盤【更新】

子局監視装置盤は、中央管理所のデータベースサーバへ計測・監視データの送信を行う装置である。

1）構造・数量・外形寸法（参考）

子局タイプ ＼ 項　目	A（1）	G
構　造	屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	

数　量	10 台	２台
外形寸法（参考）	W800×H1100×D250 ㎜	W800×H1100×D250 ㎜
備　考		

子局タイプ / 項　目	ＡＣ（1）	ＡＣ（2）
構　造	屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）	屋外 SUS 製装柱形（遮熱板付）
数　量	９台	１台
外形寸法（参考）	W800×H1400×D350 ㎜	W800×H1400×D350 ㎜
備　考		

子局タイプ / 項　目	Ａ（2）、Ｃ、Ｈ
構　造	屋外 SUS 製自立形（遮熱板付）
数　量	３台
外形寸法（参考） ※本体	W800×H1100×D250㎜
外形寸法（参考） ※架台	W800×H600×D250㎜
備　考	

子局タイプ / 項　目	Ｄ、Ｅ	Ｆ
構　造	屋内鋼板製壁掛形	
数　量	２台	１台
外形寸法（参考）	W700×H1100×D250 ㎜	W700×H700×D250 ㎜
備　考		

（注）施設毎の子局タイプは、別紙３「据付機器一覧表」に示すとおり。

２）TM 子局装置

① 構　造　　ユニット形（子局監視装置盤に実装）

② 数　量　　28 台

③ 構　成

ア）制御部　　１式

イ）回線接続部　　１式

ウ）符号変換部　　１式

エ）入力部　　１式

オ）電源部　　１式

カ）試験部　　１式

④ 伝送方式

ア）通信方式　　全二重通信方式

イ）情報伝送方式　　TCP/IP 方式

ウ）対向方式　　１：１

エ）伝送速度　　最大 128kbps

オ）符号形式　　NRZ 等長符号又は NRZI 等長符号方式

カ）符号誤り検定方式　　CRC 検定方式又はこれと同等な方式
キ）伝送路種別　　商用パケット通信 LTE 回線（VPN 接続）

⑤　入出力インタフェース
ア）接点入力　　無電圧接点
イ）アナログ入力　　JEM1352 準拠
ウ）ネットワーク　　LAN（IEEE802.3 準拠）

⑥　表示部
ア）集合表示灯　　１式

⑦　盤内照明　　１式

⑧　ドアスイッチ　　１式

⑨　電源部　　１式

⑩　電　源　　単相 AC100V±10V

⑪　付属品　　１式（下表による）

子局監視装置盤の形式毎の子局１局当り数量

付属品 / 構　造	装柱用取付金具	アンカーボルト・ナット	機器耐震固定用品（実装機器で必要な場合）	自立型架台用金具	小窓・小扉
屋外 SUS 製壁掛形	－	１式	１式	－	１式
屋外 SUS 製装柱形	１式	－	１式	－	１式
屋外 SUS 製自立形	－	１式	１式	１式	１式
屋内鋼板製壁掛形	－	１式	１式	－	－

（注）施設毎の子局タイプは、別紙３「据付機器一覧表」に示すとおり。

⑫　付加機能　　屋外 SUS 製壁掛形及び屋外 SUS 製装柱形の場合は小扉開放時、屋内鋼板製壁掛形の場合は扉開放時に入出力中継装置に対して無電圧接点の出力が可能なこと。

３）入出力中継装置

入出力中継装置は、計測装置等の外部機器と TM 子局装置との計測・監視信号等の受渡しを行うものである。

①　構　造　　ユニット形（子局監視装置盤に実装）

②　数　量　　28 台

③　構　成　　下表に示す

子局タイプの子局１局当り数量

付属品 / 子局タイプ	入出力中継部		SPD 部	
	監視入力部（補助リレー）	計測入力部（アイソレータ）	電源用 SPD（クラスⅠ・Ⅱ、単相２線、AC100V）	LTE アンテナ同軸用 SPD（カテゴリ D1・D2）
Ａ、ＡＣ、Ｃ、Ｇ、Ｈ	１式	１式	１組	１個
Ｄ、Ｅ、Ｆ	１式	１式	－	－
機器仕様	－	－	第 12 章７（１）	第 12 章７（２）

（注）施設毎の子局タイプは、別紙３「据付機器一覧表」に示すとおり。

ア）中継端子部　　１式

イ）電源部　　１式

④　電　源　　単相 AC100V±10V

4）LTE ルータ

LTE ルータは、中央管理所と各子局間のネットワークを接続し、相互にデータのやり取りができるようにするための装置である。

① 構　造	ユニット形（子局監視装置盤に実装）
② 数　量	18 台
③ 対応回線	商用パケット通信 LTE
④ LAN 側インターフェイス	10BASE-T/100BASE-TX　１ポート以上
⑤ 機　能	アドレス変換機能（NAT、IP マスカレード等）、ルータ機能（DHCP サーバ、DHCP クライアント等）、ログ機能等
⑥ 電　源	単相 AC100V±10V

5）ルータ（VPN 光回線）

ルータ（VPN 光回線）は、中央管理所と各子局間のネットワークを接続し、相互にデータのやり取りができるようにするための装置である。ルータ（VPN 光回線）は、インターネットからの不正アクセスの侵入を防止し、内部ネットワークを保護するための装置である。

① 構　造	ユニット形（子局監視装置内（AC タイプ）に実装）
② 数　量	10 台
③ 対応回線	光回線（VPN）
④ WAN 側インタフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T　１ポート
⑤ LAN 側インタフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T　４ポート
⑥ ルーティングプロトコル	RIP、RIP2、OSPF、BGP4（EBGP、IBGP）
⑦ 機　能	セキュリティ機能（不正アクセス検知等）、アドレス変換機能（NAT、IP マスカレード等）、ルータ機能（DHCP サーバ、DHCP クライアント等）、パケットフィルタリング機能、ログ機能等
⑧ 電　源	AC100

6）表示器

① 機器名	デジタル表示器（７セグメント LED）
② 構　造	ユニット形（入出力中継装置に実装）
③ 数　量	57 個

子局タイプの子局１局当り数量

子局タイプ	実装台数（個）	子局タイプ	実装台数（個）
A	2	E	2
AC	2	F	1
C	3	G	2
D	3	H	2

（注）施設毎の子局タイプは、別紙３「据付機器一覧表」に示すとおり。

④ 入力信号	DC4～20mA
⑤ 出力信号	無電圧接点
⑥ 警報判定部	計測値が予め定められた設定範囲外の数値である場合は、水位計故障の警報出力を行う。
⑦ その他	スケーリング機能等により入力信号を標高に換算して表示可能なこと。

⑧　電　源　　単相 AC100V±10V 又は DC12V±1.2V

6　計測設備仕様（子局設備）

（1）電波式水位計【更新】

1）測定範囲　　0～10m

2）構　造　　検出部・信号変換部一体構造

3）数　量　　52 台

子局タイプの子局１局当り数量

子局タイプ	実装台数（台）	子局タイプ	実装台数（台）
A	2	E	0
AC	2	F	1
C	3	G	2
D	1	H	1

（注）施設毎の子局タイプは、別紙３「据付機器一覧表」に示すとおり。

4）測定方法　　マイクロ波（レーダパルス信号伝播時間測定方式）

5）マイクロ波出力　　微弱電波機器性能

6）測定精度　　±1.0cm

7）出力信号　　DC4～20mA

8）許容負荷抵抗　　360Ω程度（DC24V 時）

9）表　示　　水位表示など

10）機　能　　ゼロ調整、スパン調整、ダンピング、自己診断など

11）配線方式　　２線方式

12）避雷器　　内蔵

13）電　源　　DC16～36V

14）防水構造

①　検出器　　防噴流形（JIS C 0920）

15）各部材質

①　本　体　　アルミニウム合金製又は同等以上

②　アンテナ　　SUS316 又は同等以上

（2）水位計電源部【更新】

1）機器名　　ディストリビュータ

2）構　造　　ユニット形（子局監視装置盤に実装）

3）数　量　　52 個

子局タイプの子局１局当り数量

子局タイプ	実装台数（個）	子局タイプ	実装台数（個）
A	2	E	0
AC	2	F	1
C	3	G	2
D	1	H	1

（注）施設毎の子局タイプは、別紙３「据付機器一覧表」に示すとおり。

4）付属品

①　SPD　　信号（計測）用（カテゴリ D1・C2）

②　数　量　　１組

（注）SPD の機器仕様は「第 12 章７電源設備仕様（子局設備）」による。

（３）水位計架台（１）【更新】

１）数　量	１台（三田川線出来島排水樋門）
２）材　質	SUS304
３）アンカーボルト材質	SUS304

（４）水位計架台（２）【更新】

１）数　量	１台（諸富線一の折合流工：上流側）
２）材　質	SUS304
３）アンカーボルト材質	SUS304

（５）水位計架台（３）【新設】

１）数　量	１台（徳永１号線１号制水門：上流側）
２）材　質	SUS304
３）アンカーボルト材質	SUS304

（６）水位計架台（４）【新設】

１）数　量	１台（徳永１号線１号制水門：下流側）
２）材　質	SUS304
３）アンカーボルト材質	SUS304

（７）超音波式流速計【更新】

１）測定範囲	0.5～10.0m/s
２）数　量	１台（徳永２号線連絡水路）
３）測定方法	超音波式
４）測定精度	±2.0%FS
５）機　能	瞬時流量・積算流量表示、ゼロ調整、スパン調整、機器異常、自己診断など
６）配線方式	２線方式
７）電　源	DC12V
８）防水構造	
①　検 出 器	水中形（JISC0920）
②　変換装置	防噴流形（JISC0920）
９）変換装置	
①　入力信号	シリアル
②　出力信号	DC4～20mA
③　電　源	AC100V

（８）流速計変換器収納盤【新設】

１）構　造	屋外 SUS 製壁掛形（遮熱板付）
２）数　量	１面（徳永２号線連絡水路）
３）寸　法	W400×H400×D250 ㎜

７　電源設備仕様（子局設備）

（１）電源用 SPD（クラスⅠ・Ⅱ、単相２線 AC100V）【更新】

１）構　造	プラグイン式
２）適用規格	JIS C 5381-11 クラスⅠ試験、クラスⅡ試験
３）定格電圧	単相２線式 AC100V
４）最大連続使用電圧（Uc）	AC110V 以上
５）電圧防護レベル（Up）	1.5kV 以下
６）インパルス放電電流（Iimp）	25kA 以上（10/350μs）（線間）

	50kA 以上（10/350μs）（対地間）
7）公称放電電流（In）	５kA 以上（8/20μs）（線間）
	50kA 以上（8/20μs）（対地間）
8）機　能	故障表示付、SPD 分離器付
9）保護芯数	２芯/組以上

（2）信号（計測）用 SPD（カテゴリ D1・C2）【更新】

1）構　造	プラグイン式
2）適用規格	JIS C 5381-21 カテゴリ D1、C2 試験
3）最大連続使用電圧（Uc）	DC27V 以上
4）定格電流	100mA 以上
5）伝送周波数帯域	DC～10kHz 以上
6）インパルス耐久性	カテゴリ D1　１kA 以上（10/350μs）
	カテゴリ C2　５kA 以上（8/20μs）
7）電圧防護レベル（Up）	500V 以下
8）挿入損失	1.5dB 以下
9）保護芯数	２芯/組以上

（3）通信用（LAN 用）SPD（カテゴリ D1・C2）【更新】

1）構　造	コネクタ式
2）適用規格	JIS C 5381-21 カテゴリ D1、C2 試験
3）最大連続使用電圧（Uc）	DC60V 以上
4）対応回線	PoE、PoE+
5）インパルス耐久性	カテゴリ D1　１kA 以上（10/350μs）
	カテゴリ C2　５kA 以上（8/20μs）
6）電圧防護レベル（Up）	600V 以下
7）挿入損失	3.0dB 以下

（4）LTE アンテナ同軸用 SPD（カテゴリ D1・C2）【更新】

1）構　造	プラグまたはジャック式
2）適用規格	JIS C 5381-21 カテゴリ D1、C2 試験
3）許容電力	10W 以上
4）伝送周波数帯域	DC～2.2GHz 以上
5）インパルス耐久性	カテゴリ D1　１kA 以上（10/350μs）
	カテゴリ C2　５kA 以上（8/20μs）
6）電圧防護レベル（Up）	1000V 以下
7）挿入損失	0.5dB 以下
8）保護芯数	１芯/個以上

（5）太陽光システム【更新】

1）ソーラーパネル

①　構　造	太陽電池モジュール
②　数　量	１台（三田川線出来島排水樋門）
③　電　圧	12V
④　定格容量	80W 程度
⑤　無日射保障期間	６日間
⑥　有効日射時間	３時間

2）バッテリー

①　構　造	密閉型ディープサイクルバッテリー

（メンテナンスフリー）

② 数　　量	１台（三田川線出来島排水樋門）
③ 電　　圧	12V
④ 定格容量	100Ah 程度
⑤ 充放電コントローラ	
ア）構　造	ユニット形
イ）数　量	１台
ウ）電　圧	12V
エ）電　流	6A 程度

８　情報伝送設備仕様（城原金立揚水機場）

（１）自動通報装置【更新】

揚水機場内の機器、計装設備より各機器の運転信号、故障信号、水位信号、計測信号を取り込み、表示・記録を行ない、日報等の帳票作成を行う。また、異常発生時には施設管理者への通報を行う。

監視システムはクラウド方式とし、Ｗｅｂ経由で監視用設備にデータ配信するものとし、ＩＤ及びパスワードによりログイン管理を行う。監視用設備は専用機でなく市販のＰＣや携帯端末（スマートフォン等）を使用するものとする。

１）機器仕様

① 構造	屋内鋼板製壁掛形
② 数量	１面
③ 周囲温度	0℃～50℃（動作時・結露なきこと）
④ 電源電圧	AC100Ｖ,200Ｖ/60Hz
⑤ 通信方式	LTE-M パケット通信回線
⑥ 伝送速度	送受信 最大 128kbps
⑦ 通報先	無制限
⑧ 通報機能	異常発生時の自動通報
⑨ 応答機能	携帯端末およびインターネット接続パソコンを利用し警報発生状況、運転状況の確認
⑩ 入力点数	接点信号　14 点以上 計測信号　６点以上 積算信号　３点以上
⑪ 停電補償	メーカー標準（停電時通報用）

２）通報機能

施設で異常が発生した場合、下記のとおり警報の発報を行うものとする。

① 発　報

異常発生時には一斉メール通報を行い、警報メールの受信を確認後、確認内容を一斉通知し、警報の再送信を停止する。ただし警報の緊急度（重故障・軽故障・注意報）により通報する時間帯および曜日を制限する。

警報メール受信の確認が再送信設定回数後も行われない場合には、管理用サーバより自動音声通報を行う。

② 受　信

警報の受信は携帯端末およびインターネット接続パソコンにて行う。なお警報メール再送信の間隔および回数、緊急度によるメール通報時間帯および曜日の制限は、受信者ごとに個別の設定が可能なこと。

③　Web 監視機能

携帯端末およびインターネット接続パソコンを利用して行う。なお携帯端末の場合は小型画面でも誤操作なく確実に操作可能とするため専用の監視アプリケーションでの利用とする。

④　定期通信機能

監視通報装置と管理用サーバは１日に数回以上の通信確認を行い、通信異常が発生した場合には担当者への通知および機器運行履歴への記録を行う。

⑤　メンテナンス機能

各機器、計装設備等の点検までの日数及び運転時間の管理を行い、設定時期に達すると表示通知を行う。

⑥　警報多発抑止

地域一斉停電等の要因により警報が同時多発した場合は、同時間帯および地域の警報を一時的に抑止し、その内容を通知し警報履歴に記録する。

⑦　警報停止・再開設定機能

警報項目毎に、受信者が設定した期間においてメール通報を停止させる。ただし、通報停止期間中に発生した警報内容は警報履歴に記録する。受信者が設定した通報停止解除期限を経過した場合は、自動的にメール通報停止の設定が解除される。

⑧　管理項目

ア）管理地図	施設位置・管路系統を地図上で表示 地図は縮尺の拡大・縮小、および移動が可能なこと 通常地図、航空写真地図、地形地図の切替表示
イ）施設登録	管路および関連施設の地図上へのユーザーによる登録および編集
ウ）帳　票	日報、月報、年報（Excel 形式にて保存） （積算値、計測値、運転時間） 計測値は１分毎の数値表示および保存が可能なこと 帳票画面上で数値編集が可能なこと 地区全体の帳票が作成可能なこと
エ）履　歴	機器運行履歴、警報履歴（Excel 形式にて保存） 過去同一警報一覧表示、個別および地区別一括表示
オ）グラフ	トレンドグラフ（最大７日分表示） （１ﾍﾟｰｼﾞ毎ｱﾅﾛｸﾞ８量・ｲﾍﾞﾝﾄ８点表示､スケーラー機能付）過去の指定日時のトレンドグラフを重複比較描画（最大５日分表示） 過去の指定期間の計測値データの最大値・最小値・平均値をグラフ表示（最大３年間表示）
カ）計測値	計測値を数値および縦型指示計で表示 警報発生値の上下限設定が可能なこと
キ）フローシート	機器の運転・故障状況、計測値・積算値のフロー図表示
ク）平面図	機器の設置位置や運転・故障状況の平面図表示
ケ）管理記録	各機器の仕様諸元、修理、保守点検内容の入力および検索、状況写真等の登録をユーザーにて行えること 文書、資料、図面データ等をクラウドサーバーへ保存およびダウンロードが可能なこと

（２）その他

１）地震や津波等の自然災害に備え、物理的に離れた２拠点以上で管理用サーバを運用すること。また管理用サーバは、セキュリティ・地震・火災・停電・雷等への対策をサーバに施し、災害時等の回線輻輳時でも警報の遅延が発生しない回線を使用すること。

２）通信費等の維持費用は比較的安価なものであり、バージョンアップや通信システムの切替等に柔軟に対応でき、将来的汎用性があること。

３)帳票データおよび水位トレンドグラフデータはサーバへ５年間以上の保管が可能なこと。

４）Web 監視画面の改ざん、なりすまし、データの漏洩等を防止するため、サーバとの通信は暗号化（SSL 対応）されていること。また不正ログイン防止の為、二段階認証ログイン設定が可能なこと。

９　予備品・付属品

（１）　予備品

１）ヒューズ	現用の100％
２）表示ランプ（LED）	現用の10％
３）リレー・タイマー類	現用の10％
４）SPD	各種２個
５）予備ユニット	
①　入手力部	各種１枚又は１個
②　回線接続部	各種１枚又は１個
６）ルータ	各種１台

（２）付属品

１）保守点検用具	１式

第13章　ソフトウェア仕様

１　一般事項

（１）OS

本工事における基本ソフトウェア（OS）は、リアルタイムOS（UNIX、Linux、Windows）とする。

（２）ソフトウェア改造

徳永１号線１号制水門の子局増設に伴い、フロー画面、帳票等追加のソフトウェア改造を行う。また伝送路回線の LTE 化に伴うソフトウェア改造を行う。なお既設ソフトウェアについては貸与資料を参考とする。

１）改造の内容

①　データ収集間隔の変更

②　データ保存間隔の変更

③　データ保存期間の見直し

④　不要となる機能（排水管理モード）削除に伴う変更

⑤　施設・信号名称の変更

⑥　その他、上記に関連するWeb配信機能の変更

（３）ソフトウェア機能仕様は、「水管理制御方式技術指針（計画設計編）」に準じるものとし、本工事における中央管理所のソフトウェア機能は次のとおりとする。

2　中央管理所のソフトウェア機能仕様

（1）情報処理システムの機能分担と二重化構成

機器名称 / 処理機能	データベースサーバ	Webサーバ	データ処理用PC
システム管理	○	○	
データ編集処理	○	○	
演算処理	○	○	
状態監視・警報処理			○
操作入力処理			○
ディスプレイ表示処理			○
記録処理	○	○	
ファイル処理	○	○	
入出力処理	○	○	
データ収集処理	○	○	
情報提供処理	○	○	

1）情報処理の二重化構成

情報処理の二重化構成は、通常はデータベースサーバがマスタで、Web サーバをスレーブとする二重化形態とし、両装置が並列で同一の情報処理をする。

（2）システム管理機能

システム管理は、プログラム管理、共有領域メモリ管理、RAS 管理、時刻・スケジュール管理、処理シーケンス管理、事象（警報・通報）管理及び二重化管理を行う。

1）プログラム管理

システムの起動処理及び停止処理を管理する。

また､各種アプリケーションプログラムの起動･停止を行うとともに､各種アプリケーションプログラムの動作情報を受信し、動作状況を管理する処理を行う。

2）共有領域メモリ管理

各種アプリケーションプログラム間で使用する共通領域メモリを管理する処理を行う。

3）RAS 管理

プログラム管理及びハードウェア RAS より通知メッセージを授受し、各種アプリケーションソフトウェア及びハードウェアの稼働状態に関する事象判定を行い、事象通知メッセージを生成･転送を管理する処理を行う。

また、ネットワークで接続された他装置の状態を監視し、事象通知メッセージの生成・転送を管理する処理を行う。

4）時刻・スケジュール管理

時計装置から時刻を取込み、時刻同期管理を行い、各種アプリケーションプログラムの定周期起動、定刻起動等のスケジュール起動を管理する処理を行う。

5）処理シーケンス管理

各種アプリケーションプログラムの動作シーケンスを管理する処理を行う。

6）事象(警報・通報)管理

事象変化ありと判定された事象の通知メッセージの収集・蓄積を行うとともに、収集・蓄積した情報を管理者に提供する処理の管理を行う。

7）二重化管理

二重化システムは、片系が異常となった場合、正常装置がマスタとなって情報処理の機能を継続し、異常装置が復旧した場合、その装置がスレーブとなる二重化の管理を行う。

（３）データ編集処理

データ編集処理は､データ収集処理されたデータを識別し､必要なコード変換を施した後、演算処理あるいはファイル処理等へデータを出力する処理を行う。

なお、データ編集処理は、記録、表示、伝送制御処理等にも必要となるが、その場合の編集処理は当該処理プログラムに含まれるものとする。

１）データ収集処理データ

データ収集処理（入力・検定処理）で正常と判定されたデータは識別された後、キャラクタコード又はBCDコードからバイナリコードに変換され演算処理あるいはファイル処理等へデータを出力する。

２）ファイル処理データ

印字・表示・伝送制御処理等から要求された場合は、逆の変換を行った後、各種プログラムへデータを出力する。

（４）演算処理

演算処理は、水位諸量、ポンプ諸量の演算処理及び日報・月報の集計値処理を行う。

１）水位演算処理

①　水位差（A-B）

水位差（A-B）は、計測された上流水位と上流水位警報　上限１（上流側開水位）の差として定時観測毎に算出する。

HA-B＝H－Hu

HA-B：水位差（A-B）（m）

H：上流水位（m）

Hu：上流水位警報　上限１（上流側開水位）（m）

②　水位差（D-E）

水位差（D-E）は、計測された下流水位と下流水位警報　上限１（下流側閉水位）の差として定時観測毎に算出する。

HD-E＝H－Hu

HD-E：水位差（D-E）（m）

H：下流水位（m）

Hu：下流水位警報　上限１（下流側閉水位）（m）

２）ポンプ運転時間演算処理

ポンプ運転時間は、ポンプ運転開始時刻とポンプ運転停止時刻の差として定時観測時にポンプ運転が停止に状態変化した場合に算出する。

Tp＝ETp－STp

Tp：ポンプ運転時間（hh:mm:ss）

ETp：ポンプ運転停止時刻

STp：ポンプ運転開始時刻

３）集計値演算処理

集計値の演算処理は、各諸量の日・月の集計値、平均値、最大値、最小値の処理を行うものとする。

①　日集計値処理

ア）日平均値は、１日分（１時～24時）の正時データを24で除して算出する。

イ）日最大値は、１日分の正分データを比較して算出する。

ウ）日最小値は、１日分の正分データを比較して算出する。

②　月集計値処理

ア）月平均値は、毎日の日平均値（瞬時値、積算値）を１ヶ月分積算した合計値を月日

数で除して算出する。

イ）月最大値は、毎日の日最大値を１ヶ月比較して算出する。

ウ）月最小値は、毎日の日最小値を１ヶ月比較して算出する。

③　欠測処理

欠測処理は、データの入力がない場合又は入力データが不良（データ検定処理によるパリティエラーなど）の場合は、データの欠測としてその項目の処理をしない。

なお、集計値演算においては、欠測データを除いて演算するものとする。

（５）状態監視・警報処理

状態監視・警報処理は、操作入力処理等で設定された設定値等により、各種諸量データの水理・水文状態、設備・機器状態の監視処理、警報処理を行う。

１）水理・水文データ状態監視処理

①　状態判定処理

状態判定処理は、現在の水位と前回の定時観測時に計測された水位（前回水位）を比較し、上昇、下降の判定処理を行う。

項　目	検出周期	検出条件	解除条件	備　考
水位上昇	定時観測毎	$H_t > H_{t-1}$	$H_t \leqq H_{t-1}$	H_t：現在水位 H_{t-1}：前回水位
水位下降	定時観測毎	$H_t < H_{t-1}$	$H_t \geqq H_{t-1}$	H_t：現在水位 H_{t-1}：前回水位

２）水理・水文データ警報処理

①　警報判定処理

警報判定処理は、あらかじめ設定された警報検出・解除条件と諸量データ（水位）を比較し、上下限、水位急上昇、自然排水不能の判定処理を行う。

項　目	検出周期	検出条件	解除条件	備　考
水位上限 設定値オーバー	定時観測毎	H≧Hu	H＜Hu－f1	H：水位 Hu：定数 f1：定数
水位下限 設定値アンダー	定時観測毎	H≦Hd	H＞Hd＋f2	H：水位 Hd：定数 f2：定数
水位急上昇 上昇速度オーバー	定時観測毎	H(t)-H(t-10) ≧f3	警報 リセット 操作時	H(t)：現在水位 H(t-10):10 分前水位 f3：定数
自然排水不能	定時観測毎	Ho≧Hi	Ho＜Hi－f4	Ho：外水位 Hi：上流水位 f4：定数

②　異常判定処理

判定処理において上下限異常が検出されたときは、異常継続回数を計数し異常継続回数が 10 回以上継続した場合は、上下限異常として可視、可聴の警報出力を行うための警報処理へ移行する。

③　正常復帰

上下限異常処理を行ったときは、検出周期ごとに上下限異常と判定されたデータの監視を行い、正常に復帰したことを検出した場合は異常継続回数のリセット及び可視、可聴の警報出力を停止するための警報復帰処理へ移行する。

3）機器異常処理

① 機器異常検定処理

各種諸量データ（水位）に対し、機器異常を検出するための偏差値検定処理を行う。

異常値判定式は次のとおりとする。

|今回値－前回値|＞ΔP

ΔP：許容値（設定値）

② 異常判定処理

検定処理及び設備・機器状態情報等に異常が検出されたときは、異常継続回数を計数し異常継続回数が一定回数（n 回）以上継続した場合は、機器異常として可視、可聴の警報出力を行うための警報処理へ移行する。

なお、機器などを異常と判定する継続回数は、次のとおりとする。

データの種類	回数（n 回）
監視情報	1
データ収集処理時の異常情報	1
ディスプレイ、プリンタなど端末機器との通信異常	3

③ 正常復帰処理

異常処理を行ったときは、検出周期ごとに異常と判定されたデータの監視を行い、正常に復帰したことを検出した場合は異常継続回数のリセット及び可視、可聴の警報出力を停止するための警報復帰処理へ移行する。

④ 操作入力処理

操作入力処理は、データ処理用 PC から手動操作入力、水理・水文状態等の監視条件、親ゲート天端高等の施設諸量の各種定数の設定入力、日報・月報記録等の帳票作成の入力、ファイルのデータ補填入力を行う。

ア）手動操作処理

データ処理用 PC のキーボード･マウス操作により、システムの動作に必要な各種条件の設定等の入力を行う。

イ）定数設定入力

データ処理用 PC のキーボード・マウス操作により、水理・水文状態等の監視条件、親ゲート高、子ゲート高、水路底高、道路高等の施設諸量の各種定数等の設定入力を行う。

ウ）帳票作成入力

データ処理用 PC のキーボード・マウス操作により、日報記録、月報記録、通報・警報記録等の帳票作成要求の入力を行う。

エ）データ補填入力

データ処理用 PC のキーボード・マウス操作により、定時ファイル、正時ファイル、日ファイル、月ファイルのデータ補填修正用のデータ入力を行う。

（6）ディスプレイ表示処理

ディスプレイ表示処理は、データ処理用 PC のキーボード･マウス操作により、ディスプレイ画面に現在データ、履歴データ等を表、グラフ、模式図の形式で表示を行う。

1）スケール変更

トレンドグラフの時間軸（横軸）の始点は、時間単位で可変可能とする。また、計測値軸（縦軸）のフルスケール及び目盛の間隔は、全施設共通の設定スケールで自動表示するものとする。

2）ディスプレイ画面構成は次のとおりとする。

画面種別	画面名称	機能概要
メニュー画面	メニュー画面	システムで取扱う画面の一覧表と要求画面の呼出を行う。
模式図画面等	地図画面	制水門、排水樋門、排水機場等の施設状況を地図に重ねて表示する。
	模式図画面	制水門、排水樋門、排水機場等の施設の状況を模式図で表示する。
	水理縦断図	上流水位、下流水位、外水位等の水位、水路底高、道路高を路線ごとに縦断図で表示する。また、縦断図に水位、水路底高、道路高、上流側開水位、下流側閉水位、水位差の値を表示する。
表画面	日報表示	管理日報を帳票形式で表示する。
	月報表示	管理月報を帳票形式で表示する。
	水位一覧	水位及び水位変動（水位上昇、水位下降）をリスト形式で表示する。
	状態一覧	通報､警報の発生/復旧等の状況を路線ごとにリスト形式で表示する。
	満干表	現在から前後３日間の満干時刻及び潮位をリスト形式で表示する。
	警報発生一覧	現在発生中の警報をリスト形式で表示する。
	通報・警報記録	現地待機の開始及び終了、機器の故障、データ異常、水位警報などに日時を付して時系列表示する。
	警報通報履歴	メール通報の通報先や応答結果などに日時を付して時系列表示する。
	ポンプ運転履歴	ポンプの運転日時、停止日時、運転時間を時系列表示する。
グラフ画面	全般	外部記憶媒体に保存した過去のデータと現在値を１つのグラフ上で比較表示可能な画面を設けること。
	施設別水位グラフ・潮汐グラフ	水位、潮汐などをトレンドグラフで時系列表示する。また、毎正時の水位一覧表及びゲートの側面図（模式図）を示し、水路底高、道路高、親ゲート高、子ゲート高の値を表示する。また、施設ごとの水位の正分値に日時を付したデータを CSV 形式で外部記憶媒体へ保存することを要求する。
	路線別水位グラフ	施設毎の水位のトレンドグラフを路線別に一画面で表示する。
	日報水位グラフ	１時間ごとの水位、潮汐などをトレンドグラフで時系列表示する。また、施設ごとの水位の正時値に日時を付したデータを CSV 形式で外部記憶媒体へ保存することを要求する。
	月報水位グラフ	１日ごとの水位をトレンドグラフで時系列表示する。また、施設ごとの水位の日平均値に日付を付したデータを CSV 形式で外部記憶媒体へ保存することを要求する。

設定画面	定数設定	親ゲート高、子ゲート高、水路底高、道路高、上下限監視値、水位急上昇判定値等を設定する。
	休止局設定	子局ごとに運用中、保存中の設定を行う。
	日報印刷	帳票（管理日報）の出力を要求する。また、日報用データを CSV 形式で外部記憶媒体へ保存することを要求する。
	月報印刷	帳票（管理月報）の出力を要求する。また、月報用データを CSV 形式で外部記憶媒体へ保存することを要求する。
	グラフ印刷	背景色を白地とした状態でのグラフの出力を要求する。
	バックアップ	マスターファイルを外部記憶媒体に保存/復元する。
	データ補填修正	日報記録、月報記録のファイルデータの補填修正をする。
	メール配信設定	メール配信先及びメール配信の設定条件を表示するとともに修正を行う。

（７）記録処理

１）基本事項

① 月日の印字は改頁の最初及び月日が更新したときのみ行う。

② データで不要な上位桁の「0」は印字しない。（例：00.00m→0.00m）

③ データがマイナス値の場合は「－」を付けて印字する。

④ 欠測データは「＊」を桁数分印字する。

⑤ 日報では、当日０時 01 分から当日 24 時 00 分までを１日分のデータとし、１日の集計値（日平均、日最大、日最小）を印字する。１日の中で最大値、最小値が複数回存在する場合は、当日 24 時に近いものを発生時刻とする。

２）記録タイミング

記録種別ごとの印字タイミングは第 10 章３（４）記録に示すとおりとする。

３）日報・月報記録

① 日報記録

指定されたタイミングで日報記録として正時データ（瞬時値、平均値）、日集計データ（日平均値、日最大値、日最小値）を記録（印字）する。

② 月報記録

指定されたタイミングで月報記録として日量データ（平均値）、月集計データ（月平均値、月最大値、月最小値）を印字する。

４）通報・警報記録

① 通報記録

子局監視装置盤の扉を開放(小扉付の盤は小扉を開放)したときには現地待機(開始)、扉を閉鎖（小扉付の盤は小扉を閉鎖）したときには現地待機（終了）とその時刻を記録する。

また、排水機場のポンプ運転が開始・停止された場合は、機器の状態（運転・停止）とその時刻を記録する。

さらに、ポンプ運転が停止された場合は、演算処理にて算出されるポンプ運転時間を記録する。

② 警報記録

監視対象機器の故障や各種諸量データ（水位等）の異常発生時及び復帰時にその内容と時刻を記録する。

また、警報すべき水理・水文状態が発生した場合にその内容と時刻を記録する。

（8）ファイル処理

ファイル処理は、演算処理等で処理したデータをデータファイルに保存する処理を行う。

また、データの一元管理を行うため、マスターファイルを設け、各種演算処理周期ごとにデータを保存するものとし、端末装置等はデータが必要な時にマスターファイルから保存データを読出し処理を行う。

1）マスターファイル処理

① マスターファイルの構成、保存内容・期間

マスターファイルのファイル構成、保存内容保存期間は次のとおりとする。

ファイル構成	保存内容	保存期間
正分ファイル	水位など正分処理で求めた正分値	２日間（現在から２日前まで）以上
正時ファイル	水位など正時処理で求めた正時値	62 日間（現在から 62 日前まで）以上
日ファイル	日集計処理で求めた日量値	２年間（現在から２年前まで）以上
月ファイル	月集計処理で求めた月集計値	２年間（現在から２年前まで）以上
記録用ファイル	通報・警報記録したデータ	２万件以上

② データ更新

マスターファイルへ保存されているデータの更新は、正分、正時、日・月処理終了後、それぞれの処理周期で処理した結果をマスターファイルに書込むことにより順次更新するものとする。

なお、上表で定めた保存期間を過ぎた古いデータは順次削除される方式とする。

③ 演算条件等の保存

演算条件、計算式で使用する定数等もすべてマスターファイルへ保存するものとし、その内容は次のとおりとする。

演算条件等の更新は下表で示す設定及び変更により行うものとする。

ファイル区分	演算条件等の内容
演算条件等	入力処理検定条件（最大値、最小値）
	水位監視条件（上下限監視値、水位急上昇判定値）

④ データの外部記憶、保存

補助記憶装置等の外部記憶媒体（DVD 又は USB メモリ）に管理用データ等を保存できるものとする。

なお、保存は、手動要求によるものとし、保存するデータは CSV 形式によるものとする。

ア）保存の対象データ保存の対象データは次のとおりとする。

・日報用データ
・月報用データ
・施設ごとの水位の正分値、正時値に日時を付したデータ及び日平均値に日付を付したデータ

イ）保存の処理

データの保存は、ファイルの種別、データの名称、保存するデータ期間を指定して手動記録要求を行うことにより、補助記録装置等の外部記憶媒体（DVD 又は USB メモリ）へ記録するものとする。

⑤　データの補填等（操作入力処理）

ア）データの補填

各種諸量の基本量が欠測した場合は、欠測した基本量をデータ処理用 PC より入力し、マスターファイルを補填するものとする。

なお、基本量を補填後、再計算を行い関連する諸データを自動的に補填するものとする。

イ）監視条件等の設定及び変更

各種諸量監視条件等の設定及び変更は、データ処理用 PC からマスターファイルへ設定又は設定変更により行うものとする。

また、設定又は設定変更した結果の確認もデータ処理用 PC で行えるものとする。

ウ）マスターファイルのバックアップ保護

機器の障害等によりマスターファイルに保存されている内容が失われることを防ぐため、マスターファイルを二重化（ミラーリング）する。双方のファイルには同時に二重書きして常に同じデータが保存される構成とする。

（9）入出力処理

1）入力処理

入力処理は、TM 子局装置から伝送される計測・監視データに次の入力処理を行う。

①　検定処理

入力したデータに対し、正常値を入力するため次の検定処理を行うものとする。

ア）符号検定処理

イ）スケール検定処理（計測値のみ）

②　異常値の判定処理

検定処理において異常が検出されたときは、異常計測回数を計数し異常継続回数が一定回数（回数は任意設定）以上継続した場合は、当該データを無効とし次の処理を行う。

ア）当該データに対する現状値は、前回値をホールドする。

イ）可視、可聴の警報出力を行うための警報処理へ移行する。

③　正常復帰処理

異常処理を行ったときは、取込み周期ごとに異常と判定されたデータの監視を行い、正常に復帰したことを検出した場合は、次の処理を行う。

ア）異常継続回数のリセットを行う。

イ）可視、可聴の警報出力を行うための警報処理へ移行する。

ウ）前回値のホールドを解除し、正常値の取込みを再開する。

(10) データ収集処理

データ収集処理は、計測値の一次処理、時計装置からの時計入力処理を行うものである。

1）データ一次処理

データ一次処理は、水位の変換処理を行う。

①　水位変換処理

ア）水位の標高変換処理

水位の標高変換処理は、次のとおりとする。

・水位が水深で入力される場合は、標高値への変換処理を行う。

・標高変換は、計測値に基準点のベース値を加える方法で変換する。

2）時刻入力処理

時刻入力処理は、時計装置と接続しNTP又はSNTPにより時刻の補正を行う。

① 入力異常処理

ア）時計装置との通信で異常が検知された場合は可視、可聴の警報出力を行うための警報処理へ移行する。

② 正常復帰処理

ア）時計装置との通信が正常に復帰した場合は可視、可聴の警報出力を行うための警報処理へ移行する。

(11) 情報提供処理

1）ブラウザ配信処理

ブラウザ配信処理では、データ処理装置で収集・処理された水管理情報を施設管理者のパソコン、携帯端末（スマートフォン等）へブラウザ配信するためのデータ収集、コンテンツ生成及びデータ配信の処理を行う。

① データ収集処理

データ処理装置から一定周期で計測・監視・演算データを収集・蓄積し、施設管理者への提供情報を一定周期毎の最新データに更新する処理を行う。

② コンテンツ生成処理

データ収集処理により収集したデータにスタイルシートをかぶせて HTML 文章を作成する処理である。

なお、パソコン、タブレットのブラウザへの配信画面構成一覧は次のとおりとする。

また、パソコン、タブレットのブラウザ配信画面については、スマートフォン等のブラウザ（Google Chrome、Microsoft Edge 等）でも閲覧可能とする。

画面種別	画面名称	機能概要
メニュー画面	メニュー画面	システムで取扱う画面の一覧表と要求画面の呼出を行う。
模式図画面等	地図画面	制水門、排水樋門、排水機場等の施設の状況を地図に重ねて表示する。
	模式図画面	制水門、排水樋門、排水機場等の施設の状況を模式図で表示する。
	水理縦断図	上流水位、下流水位、外水位等の水位、水路底高、道路高を路線ごとに縦断図で表示する。また、縦断図に水位、水路底高、道路高、上流側開水位、下流側閉水位、水位差の値を表示する。
表画面	日報表示	管理日報を帳票形式で表示する。
	月報表示	管理月報を帳票形式で表示する。
	水位一覧	水位及び水位変動（水位上昇、水位下降）をリスト形式で表示する。
	状態一覧	通報、警報の発生/復旧等の状況を路線ごとにリスト形式で表示する。
	満干表	現在から前後３日間の満干時刻及び潮位をリスト形式で表示する。
	警報発生一覧	現在発生中の警報をリスト形式で表示する。
	通報・警報記録	現地待機の開始及び終了、機器の故障、データ異常、水位警報などに日時を付して時系列表示する。

	ポンプ運転履歴	ポンプの運転日時、停止日時、運転時間を時系列表示する。
グラフ画面	施設別水位グラフ・潮汐グラフ	水位、潮汐などをトレンドグラフで時系列表示する。 また、毎正時の水位一覧表及びゲートの側面図（模式図）を示し、水路底高、道路高、親ゲート高、子ゲート高の値を表示する。また、施設ごとの水位の正分値に日時を付したデータを CSV 形式で外部記憶媒体へ保存することを要求する。
	路線別水位グラフ	施設毎の水位のトレンドグラフを路線別に一画面で表示する。
	日報水位グラフ	１時間ごとの水位、潮汐などをトレンドグラフで時系列表示する。また、施設ごとの水位の正時値に日時を付したデータを CSV 形式で外部記憶媒体へ保存することを要求する。
	月報水位グラフ	１日ごとの水位をトレンドグラフで時系列表示する。 また、施設ごとの水位の日平均値に日付を付したデータを CSV 形式で外部記憶媒体へ保存することを要求する。
設定画面	日報印刷	帳票（管理日報）の出力を要求する。また、日報用データを CSV 形式で外部記憶媒体へ保存することを要求する。
	月報印刷	帳票（管理月報）の出力を要求する。また、月報用データを CSV 形式で外部記憶媒体へ保存することを要求する。

スマートフォン等のブラウザ（Google Chrome、Microsoft Edge 等）への配信画面構成一覧は次のとおりとする。

画面種別	画面名称	機能概要
メニュー画面	メニュー画面	ブラウザ配信処理で取扱う画面の一覧表と要求画面の呼出を行う。
テキスト画面	水位一覧	水位の計測値及び水位変動（水位上昇、水位下降）を表示する。
	状態一覧	通報、警報の発生/復旧等の状況を路線ごとに表示する。
	警報発生一覧	現在発生中の警報を表示する。
	通報・警報記録	現地待機の開始及び終了、機器の故障、データ異常、水位警報などに日時を付して表示する。
	水位情報一覧	水位警報の設定値（上流側開水位など）、水位の計測値、水位変動（水位上昇、水位下降）、自然排水の警報判定（自然排水可能、自然排水不能）に日時を付して表示する。

③　データ配信処理

ログイン ID とパスワードの入力により認証されたパソコン又は携帯端末に対して、生成したコンテンツを伝送する処理を行う。

2）メール配信処理

メール配信処理は、通報すべき事象（別紙１参照）が生じたときに、パソコン及び携帯端末に通報メール（施設名称、通報すべき事象及び発生時刻）を自動送信する処理である。

なお、メール配信するための配信画面構成一覧は次のとおりとする。

画面種別	画面名称	機能概要
テキスト画面	メール通報	施設名称、通報すべき事象及び発生時刻を表示する。

3　ソフトウェアの著作権

本工事で製作（以下「開発」という。）されたソフトウェアに関する著作権の帰属については、次のとおりとする。

（1）新規に開発したソフトウェア

ソフトウェアの著作権については、受注者に帰属するものとするが、発注者がソフトウェアを使用するため必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償で許諾するものとする。

（2）発注者又は受注者が従前から有していたソフトウェア

ソフトウェアの著作権は、それぞれ発注者又は受注者に帰属する。この場合、受注者は発注者に対し当該ソフトウェアについて、発注者が対象ソフトウェアを使用するための必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償で許諾するものとする。

第14章　撤去・据付

受注者は設計変更が生じ、契約変更に必要な測量・設計図書の作成を監督職員から指示された場合は、それに応ずるものとする。

なお、その経費については別途協議するものとする。

1　一般事項

据付は、共通仕様書（施）第３章第７節から第12節及び第13章第10節によるものとし、特記及び追加事項は次によるものとする。

2　据付基準点

本工事の据付においては、既設構造物を基準に据付を行うものとする。

3　水管理制御設備

（1）設備の配置は、操作及び保守点検が容易な配置となるよう配置する。

（2）水管理制御設備盤、電気盤及び電気通信設備用配管類の据付は、地震時における水平移動・転倒等の事故を防止するため、法令・基準等に準拠した耐震設計を行い、監督職員の承諾を受け施工するものとする。

なお、水管理制御設備盤及び電気盤については、日本電機工業会（JEMA）技術資料「配電盤・制御盤の耐震設計指針(JEM-TR144)」、電気通信設備用配管類については、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」を使用する。

また、耐震クラスは「配電盤・制御盤の耐震設計指針（JEM-TR144)」に示すＳクラス以上とする。

ただし、各子局はＡクラス以上とする。

（3）電気設備を固定するアンカーボルトに、あと施工アンカーを使用する場合は、おねじ形の金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとする。なお、めねじ形の金属拡張アンカーは原則として使用しないものとする。

（4）電線等は負荷等に対して適正な電気特性を有するものを使用し、ねじれ等が生じないよう、また、強い張力などを与えないよう慎重に入線及び配線を行う。

また、端末には適当な大きさの端末処理材及び接続端子等を設け、色分け線、名札等により判別可能な状態で配線するものとする。

（５）電線等を地中埋設する場合は、その位置が明確になる様にしなければならない。

4　据付材料

本工事で据付時に使用する主要材料は、共通仕様書（施）第２章によるものとし、特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

（１）規格及び品質

本工事で据付時に使用する主要材料の規格及び品質は下記によるものとする。

１）電線及び電線管等

①　電線等

600Vポリエチレンケーブル(600V　CV)	JIS C 3605
600Vビニル絶縁電線（IV）	JIS C 3307
制御用ケーブル（遮へい付）(CVV-S)	JCS　4258

②　電線管

金属製可とう電線管	JIS C 8309
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	JIS C 8380

（２）見本又は資料の提出

下記に示す据付材料は、使用前に下記の資料を監督職員に提出し承諾を得た後に使用するものとする。

材料名	提出物
電線及び電線管	カタログ等
アンカーボルト	カタログ、試験成績書
その他材料	カタログ又は試験成績書等

5　既設機器・配管配線撤去

撤去を行った既設機器及び配線については、第６章２に示す仮置場へ搬出するものとする。

機器及び配線の撤去、仮置きに際しては、破損等が生じないよう丁寧に扱うものとして、搬出完了後に監督職員の確認を受け、ビニールシート等で養生するものとする。

6　特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

	工程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他	その他 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

第15章　試験及び検査

1　検測又は確認（施工段階確認）

（1）本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期については、監督職員の指示により変更する場合がある。

1）施設機械工事等

確　認　内　容			確認時期	遠隔確認	備考
出来形管理	1情報伝送設備 (1)子局監視装置	1据付外観 (1)据付状態	据付時	―	
	2電源設備 (1)耐雷トランス	1据付外観 (1)据付状態	据付時	―	
	3計装設備 (1)電波式水位計	1据付外観 (1)据付状態	据付時	―	
品質管理	1情報処理設備 (1)データ処理PC	1電気的特性試験 (1)電源電圧変動試験 (2)消費電流測定 2単体試験 (1)機能試験	工場製作時	―	
	2情報伝送設備 (1)データベースサーバ (2)子局監視装置 (3)自動通報装置	1電気的特性試験 (1)絶縁抵抗試験 (2)電源電圧変動試験 (3)消費電流測定 (4)耐電圧試験 (5)テレメータ精度試験 (6)レベル試験 2単体試験 (1)機能試験	工場製作時	―	
	3計装設備 (1)電波式水位計	1単体試験 (1)精度試験	工場製作時	―	
	4総合組合せ試験	1総合組合せ試験	工場製作時	―	
	5情報伝送設備 (1)データベースサーバ (2)子局監視装置 (3)自動通報装置	1単体調整 (1)回線レベル試験	据付時	―	
	6計装設備 (1)電波式水位計	1単体試験 (1)調整試験	据付時	―	
	7試験 (1)総合組合せ試験	1総合組合せ試験	据付時	―	
	8試験 (1)総合試運転	1総合試運転	据付時	―	

（2）（1）の1）の表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

（3）工場で行う施工段階確認は、日本国内の工場で行うものとする。

（4）低入札価格調査制度における調査対象工事の場合における重点的に確認すべき事項については、工事契約後において受発注者間で協議するものとする。

2　中間技術検査

（1）発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。

（2）中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。

（3）契約図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。

（4）技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。

（5）中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

第16章　総合試運転調整

1　既設設備との総合試運転調整については、対向調整方法を記載した実施計画書を監督職員に提出し、承諾を得た後、技術者による装置の調整を入念に行い、実施計画書の試験項目により、性能が十分得られるよう実施するものとする。

2　総合調整完了時、監督職員に現地試験データ及び調整結果の確認を受けるものとする。

第17章　施工管理等

1　主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は、入札公告による。

2　施工管理

施工管理は、農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等施工管理基準」及び「土木工事施工管理基準」による。

なお、これらに定められていない事項については､受注者の基準によるが､この場合はあらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。

3　工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得た上で黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から（4）によりこれを実施するものとする。

（1）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下､「機器等」という。）は、「施設機械工事等施工管理基準　第１編共通編　第２章撮影記録による出来形管理　第１節撮影記録による施工管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（2）機器等の導入

１）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

１）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
２）本工事の工事写真の取扱いは、「施設機械工事等施工管理基準　第１編共通編 第２章撮影記録による出来高管理　第１節撮影記録による施工管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。

なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６写真編集等」に示す写真編集」には該当しないものとする。

３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時にURL（https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

４　工事現場等における遠隔確認について

（１）本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である。
（２）遠隔確認の活用は、別添の「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。
（３）農林水産省が推奨するWeb会議システムは、Microsoft Teams である。
（４）通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第18章　条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書と異なる場合、あるいは設計図書に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

１）設計諸元等条件変更に係るもの
２）関連工事との調整に係るもの
３）不可抗力によるもの
４）法・基準の改正に係るもの
５）遠隔確認を行う場合
６）その他本仕様書に定めないもの

第19章　その他

1　電子納品

（1）工事完成図書を、共通仕様書（施）第１章１－１-26及び第１章１－１-28に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R又はBD-R）　　正副２部

2　配置予定監理技術者等の専任期間

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

また、現場への専任期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「合格通知書」等における日付）とする。

さらに、工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間については、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括管理することができる。

3　工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式１により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている４３５日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに別記様式１と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和８年３月17日（工事完了期限日）まで

4　CORINSへの登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

5　ワンデーレスポンス実施に関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原

則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。
ただし、原則として閉庁日は除く。

6　契約後VE提案

（1）定　義

「VE提案」とは、工事請負契約書第19条の２の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

（2）VE提案の意義及び範囲

1）VE提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。

2）ただし、次の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。

①　施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案

②　工事請負契約書第18条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案

③　競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

（3）VE提案書の提出

1）受注者は、（2）のVE提案を行う場合、次に掲げる事項をVE提案書（共通仕様書（施）工事関係書類様式（様式-６）の様式１～様式４）に記載し、発注者に提出しなければならない。

①　設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由

②　VE提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）

③　VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠

④　発注者が別途発注する関連工事との関係

⑤　工業所有権を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項

⑥　その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項

2）発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

3）受注者は、VE提案を契約締結の日より、当該VE提案に係る部分の施工に着手する日の35日前までに、発注者に提出できるものとする。

4）VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。

（4）VE提案の適否等

1）発注者は、VE提案の採否について、原則として、VE提案を受領した日の翌日から14日以内に書面（共通仕様書（施）工事関係書類様式（様式-６）の様式５）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。

2）また、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

3）VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。

4）発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第19条の２（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。

5）発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第25条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。

６）前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の５に相当する額（以下、「VE管理費」という。）を削減しないものとする。

７）VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。

８）発注者は、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第25条（請負代金額の変更方法等）第１項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記６）のVE管理費については、変更しないものとする。

ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

（５）VE提案書の使用

発注者は、VE提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容を無償で使用する権利を有するものとする。

（６）責任の所在

発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。

7　工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省WEBサイト）を十分に理解の上、対応するものとする。

（１）工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事務所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。

なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（２）工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時および新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事務所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。

なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（３）設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続や工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事務所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。

なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。

（４）対策検討会議

工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官（議長）・関

係課職員、事務所長、次長、総括監督員、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。

なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。

（５）建設コンサルタントの出席

上記（１）、（２）、（３）及び（４）の会議に必要に応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関わらず変更契約の対象としない。

（６）工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿（共通仕様書様式-42）に記録し、相互に確認するものとする。

８　工事付属品

本工事で製作据付した設備の維持管理及び運転操作に必要な図書等は、工事付属品として監督職員の指示する場所に１部を備え付けなければならない。

９　現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

（１）内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

ア　洋式（洋風）便器
イ　水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
ウ　臭い逆流防止機能
エ　容易に開かない施錠機能
オ　照明設備
カ　衣類掛け等のフック又は荷物の置ける棚等（耐荷重を５kg以上とする）

【付属品として備えるもの】

キ　現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
ク　周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
ケ　サニタリーボックス
コ　鏡と手洗器
サ　便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

シ　便房内寸法900×900㎜以上（面積ではない）
ス　擬音装置（機能を含む）
セ　着替え台
ソ　臭気対策機能の多重化
タ　室内温度の調整が可能な設備
チ　小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

（２）快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記（１）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000円／基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／施工箇所までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基／施工箇所より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、別途計上は行わない。

（３）快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

10　現場環境改善費

（１）現場環境改善費の内訳は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから１内容以上を選択し合計５つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。

なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

（２）以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。

（３）受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況がわかる写真を監督職員に提出するものとする。

計上項目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	①　用水・電力等の供給設備 ②　緑化・花壇 ③　ライトアップ施設 ④　見学路及び椅子の設置 ⑤　昇降設備の充実 ⑥　環境負荷の低減
営繕関係	①　現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ②　労働宿舎の快適化 ③　デザインボックス（交通誘導警備員待機室） ④　現場休憩所の快適化 ⑤　健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	①　工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ②　盗難防止対策（警報器等） ③　避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	①　地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ②　完成予想図 ③　工法説明図 ④　工事工程表 ⑤　デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む） ⑥　見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑦　見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧　パンフレット・工法説明ビデオ ⑨　社会貢献

11　週休２日制工事による施工

（１）本工事は、週休２日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）及び現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。

受注者は、契約後、週休２日による施工を行わなければならない。

なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休２日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

（２）「週休２日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、４週８休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%（８日／28日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、ここでいう対象期間、現場閉所の具体的な内容は次のとおりである。

１）対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。

なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から１月３日までの６日間、８月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

２）現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、１日を通して現場作業が行われない状態をいう。

ただし、現場安全点検、巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。

３）降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

（３）週休２日（４週８休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

１）受注者は、契約後、週休２日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。

２）受注者は、週休２日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休２日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。

３）監督職員は、上記受注者からの報告により週休２日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。

４）監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記２）の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。

５）報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

（４）監督職員が週休２日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

（５）発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）及び現場管理費（率分）を補正する。

１）補正係数

	４週８休以上 〔　現場閉所率　28.5%（８日/28日）以上　〕
労務費	1.02
機械経費（賃料）	1.02
共通仮設費（率分）	1.02
現場管理費（率分）	1.05

２）補正方法

当初積算において４週８休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たない場合は、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記１）に示す補正係数による補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休２日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年２月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙８（事業（務）所長用）に示す「７．法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。

12　週休２日制の促進

（１）本工事は、週休２日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休２日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。

（２）発注者は、現場閉所状況が月単位で４週８休以上（現場閉所率28.5％（８日／28日）以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定の合計は100点を超えないものとする。また、明らかに受注者側に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定の点数を10点減ずることとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。

１）他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙５に示す「４．創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大２点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて１点、２点で評価する。

○監督職員用

【働き方改革】
□月単位の週休２日（４週８休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。
□若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

２）現場閉所による月単位の週休２日相当（４週８休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙３－１に示す「２．施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の２つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、月単位の週休２日に満たない場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

□休日の確保を行った。
□その他［理由：現場閉所により月単位の週休２日（４週８休以上）の確保を行った。］

○事業（務）所長用

□工程管理に係る積極的な取組が見られた。
□その他［理由：現場閉所により月単位の週休２日（４週８休以上）の確保に取り組んだ。］

３）現場閉所による週休２日相当（４週８休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙８に示す「７．法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で１点を加点評価する。

○事業（務）所長用

□その他［理由：現場閉所による週休２日（４週８休以上）の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。］

（３）監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が４週８休以上（現場閉所率28.5%（８日/28日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

13　施工箇所が点在する工事の適用

（１）本工事は、施工箇所が点在する工事であり、下表の地区（以下、工事箇所という）ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。

【工事箇所】

1.中央管理所	2.三田川線出来島排水樋門、1号制水門	3.三田川線2号制水門
4.三田川線調整ゲート	5.三田川線5号制水門	6.千代田線黒津江制水門、1号制水門
7.千代田線2号制水門	8.千代田線4号制水門	9.諸富線佐賀江排水樋門、2号制水門
10.諸富線4号制水門、5号制水門	11.諸富線一の折合流工	12.徳永1号線排水樋門、徳永2号線連絡水路
13.徳永1号線1号制水門	14.徳永1号線4号制水門	15.徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門
16.徳永2号線3号制水門	17.徳永2号線4号制水門	18.徳永2号線5号制水門
19.徳永2号線7号制水門	20.南里線南里線排水機場	21.南里線幸搦排水樋門/1号制水門
22.南里線3号制水門	23.南里線西古賀制水門	24.南里線5号制水門
25.城原金立線城原金立揚水機場		

（２）本工事における共通仮設費の金額は、工事箇所ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、工事箇所ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。

さらに、据付間接費の金額も同様に、工事箇所ごとに算出した据付間接費を合計した金額とする。

なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域による補正等）については、工事箇所ごとに設定する。

一般管理費等及び設計技術費については、工事箇所ごとではなく、通常の積算方法により算出する。

14　熱中症対策に資する現場管理費の補正

（１）本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

（２）用語の具体的な内容は次のとおりである。

ア　真夏日

日最高気温が30℃以上の日をいう。

イ　工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から１月３日までの６日間、８月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

ウ　真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期

（3）受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

（4）気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。

なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。

ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法（昭和27年法律第165号）に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。

（5）受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

（6）発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

補正値（%）＝真夏日率×補正係数

補正係数：1.2

第20章　定めなき事項

1　契約書、設計図面及び本仕様書に示されていない事項であっても構造、機能上又は製作据付上当然必要と認められる軽微な事項については受注者の負担で処理するものとする。

2　この仕様書に定めない事項又はこの工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

（別記様式１）

工 期 通 知 書

令和○○年○○月○○日

支出負担行為担当官
○○○○農政局長
○○　○○　様

住　　所　○○県○○市○○○○
商号又は名称　(株)○○○○
氏　　名　○○　○○　　印

次のとおり工期を定めたので通知します。

工　事　名	筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業 水管理施設改修工事
工 事 場 所	佐賀県佐賀市、神埼市、神埼郡吉野ヶ里町地内
契約予定年月日	令和○○年○○月○○日
工 事 の 始 期	令和○○年○○月○○日
工　　期	工　事　の　始　期から （○○○日間） 令和○○年○○月○○日まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

別紙１

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：三田川地区　路線：三田川線

△：機側
○：水管理

No.	施設名			管理項目	データ量 台数	データ量 1台当りデータ数	データ量 合計	データ入出力受渡し条件 入出力信号	データ入出力受渡し条件 計測範囲		伝送方式 直送	伝送方式 搬送 T	伝送方式 搬送 T	機側 表示 デジタル	機側 表示 アナログ	機側 表示 ランプ	機側 操作・制御 手動操作	機側 操作・制御 手動設定値制御	機側 操作・制御 自動制御	中央管理所 制御装置 表示 デジタル	中央管理所 制御装置 表示 アナログ	中央管理所 制御装置 表示 ランプ	中央管理所 制御装置 警報	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動操作	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動設定値制御	中央管理所 制御装置 操作・制御 自動制御	中央管理所 警報装置 表示 ランプ	中央管理所 警報装置 警報	中央管理所 データ処理用PC 表示	中央管理所 データ処理用PC 警報	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 帳票作成	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 データ補填	中央管理所 データ処理用PC 定数設定	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 日報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 月報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 操作記録	中央管理所 記録装置 10分記録	中央管理所 データベースサーバ 入出力処理 入出力処理	中央管理所 データベースサーバ 入出力処理 一次処理	中央管理所 データベースサーバ 演算処理 演算処理	中央管理所 データベースサーバ 演算処理 積算処理	中央管理所 データベースサーバ 演算処理 集計値処理	中央管理所 データベースサーバ 状態監視・警報処理	中央管理所 データベースサーバ 操作入力処理	中央管理所 データベースサーバ 表示処理	中央管理所 データベースサーバ 記録	中央管理所 データベースサーバ ファイル処理	中央管理所 Webサーバ 情報提供 WEB PC	中央管理所 Webサーバ 情報提供 WEB 携帯	中央管理所 Webサーバ 自動通報	備考
1	出来島排水樋門	Ai	1	上流水位																																								
			2	下流水位																																									
			3	貯水位																																									
			4	外水位	1	1	1	4-20mA	-1.16 ～ 8.84 T.P.m	10.00 m		○		△															○	○				○						○	○	○	○	○		
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																			○	○													
			2	待機	1	1	1	接点				○																																	
			3	上流水位計故障																																									
			4	下流水位計故障																																									
			5	貯水位計故障																																									
			6	外水位計故障	1	1	1	接点				○																																	
				自然排水判定				判定																																						外水位－No.2下流水位
2	1号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.85 ～ 3.15 T.P.m	4.00 m		○		△															○	○				○						○	○	○	○	○		
			2	下流水位	1	1	1	4-20mA	-0.85 ～ 3.15 T.P.m	4.00 m		○		△															○	○				○						○	○	○	○	○		
			3	貯水位																																								
			4	外水位																																									
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																			○	○													
			2	待機	1	1	1	接点				○																																	
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○																			○	○													
			4	下流水位計故障	1	1	1	接点				○																			○	○													
			5	貯水位計故障																																									
			6	外水位計故障																																									
3	2号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.28 ～ 3.22 T.P.m	3.50 m		○		△															○	○				○						○	○	○	○	○		
			2	下流水位	1	1	1	4-20mA	-0.28 ～ 3.22 T.P.m	3.50 m		○		△															○	○				○						○	○	○	○	○		
			3	貯水位																																								
			4	外水位																																									
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																			○	○													
			2	待機	1	1	1	接点				○																																	
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○																			○	○													
			4	下流水位計故障	1	1	1	接点				○																			○	○													
			5	貯水位計故障																																									
			6	外水位計故障																																									

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：三田川地区　路線：三田川線

△：機側
○：水管理

| No. | 施設名 | | | 管理項目 | データ量 台数 | データ量 1台当りデータ数 | データ量 合計 | データ入出力受渡し条件 入出力信号 | データ入出力受渡し条件 計測範囲 | | 伝送方式 直送 | 伝送方式 搬送 T M | 伝送方式 搬送 T C | 機側 表示 デジタル | 機側 表示 アナログ | 機側 表示 ランプ | 機側 操作・制御 手動操作 | 機側 操作・制御 手動設定値制御 | 機側 操作・制御 自動制御 | 中央管理所 制御装置 表示 デジタル | 中央管理所 制御装置 表示 アナログ | 中央管理所 制御装置 表示 ランプ | 中央管理所 制御装置 表示 警報 | 中央管理所 制御装置 操作・制御 手動操作 | 中央管理所 制御装置 操作・制御 手動設定値制御 | 中央管理所 制御装置 操作・制御 自動制御 | 中央管理所 警報装置 表示 ランプ | 中央管理所 警報装置 表示 警報 | 中央管理所 データ処理用PC 表示 | 中央管理所 データ処理用PC 警報 | 中央管理所 データ処理用PC 操作入力 帳票作成 | 中央管理所 データ処理用PC 操作入力 データ補填 | 中央管理所 データ処理用PC 操作入力 定数設定 | 中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 日報記録 | 中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 月報記録 | 中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録 | 中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録 | 中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 操作記録 | 中央管理所 記録装置 10分記録 | データベースサーバ 入出力処理 入出力処理 | データベースサーバ 入出力処理 一次処理 | データベースサーバ 演算処理 演算処理 | データベースサーバ 演算処理 積算処理 | データベースサーバ 演算処理 集計値処理 | データベースサーバ 状態監視・警報処理 | データベースサーバ 操作入力処理 | データベースサーバ 表示処理 | データベースサーバ 記録処理 | データベースサーバ ファイル処理 | Webサーバ 情報提供 WEB PC | Webサーバ 情報提供 WEB 携帯 | Webサーバ 自動通報 | 備考 |
|---|---|---

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：千代田地区　路線：千代田線

△：機側
○：水管理

No.	施設名	管理項目			データ量 台数	データ量 1台当りデータ数	データ量 合計	データ入出力受渡し条件 入出力信号	データ入出力受渡し条件 計測範囲		伝送方式 直送	伝送方式 搬送 T	伝送方式 搬送 C	機側 表示 デジタル	機側 表示 アナログ	機側 表示 ランプ	機側 操作・制御 手動操作	機側 操作・制御 手動設定値制御	機側 操作・制御 自動制御	中央管理所 制御装置 表示 デジタル	中央管理所 制御装置 表示 アナログ	中央管理所 制御装置 表示 ランプ	中央管理所 制御装置 警報	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動操作	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動設定値制御	中央管理所 制御装置 操作・制御 自動制御	中央管理所 警報装置 表示 ランプ	中央管理所 警報装置 警報	中央管理所 データ処理用PC 表示	中央管理所 データ処理用PC 警報	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 帳票作成	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 データ補填	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 定数設定	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 日報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 月報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 操作記録	中央管理所 記録装置 10分記録	データベースサーバ 入出力処理 入出力処理	データベースサーバ 入出力処理 一次処理	データベースサーバ 演算処理 演算処理	データベースサーバ 演算処理 積算処理	データベースサーバ 演算処理 集計値処理	データベースサーバ 状態監視・警報処理	データベースサーバ 操作入力処理	データベースサーバ 表示処理	データベースサーバ 記録処理	データベースサーバ ファイル処理	Webサーバ 情報提供 WEB PC	Webサーバ 情報提供 WEB 携帯	Webサーバ 自動通報	備考
－	千代田排水樋門	Ai	1	上流水位																																									
			2	下流水位																																									
			3	貯水位																																									
			4	外水位																																									
				外水位										○																																三田川線 出来島排水樋門外水位
		Di	1	停電																																								
			2	待機																																								
			3	上流水位計故障																																								
			4	下流水位計故障																																								
			5	貯水位計故障																																								
			6	外水位計故障																																								
				自然排水判定				判定																	○	○				○																外水位－No.6貯水位
6	黒津江制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-1.13 ～ 2.87 T.P.m	4.00 m		○		△										○																						
			2	下流水位																																									
			3	貯水位	1	1	1	4-20mA	-1.13 ～ 2.87 T.P.m	4.00 m		○		△										○																						
			4	外水位																																									
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○												○	○				○																
			2	待機	1	1	1	接点				○												○																						
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○												○	○				○																
			4	下流水位計故障																																									
			5	貯水位計故障	1	1	1	接点				○												○	○				○																
			6	外水位計故障																																									
7	1号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.70 ～ 3.30 T.P.m	4.00 m		○		△										○																						
			2	下流水位	1	1	1	4-20mA	-0.95 ～ 3.05 T.P.m	4.00 m		○		△										○																						
			3	貯水位																																									
			4	外水位																																									
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○												○	○				○																
			2	待機	1	1	1	接点				○												○																						
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○												○	○				○																
			4	下流水位計故障	1	1	1	接点				○												○	○				○																
			5	貯水位計故障																																									
			6	外水位計故障																																									

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：千代田地区　路線：千代田線

△：機側
○：水管理

No.	施設名			管理項目	データ量 台数	データ量 1台当りデータ数	データ量 合計	データ入出力受渡し条件 入出力信号	データ入出力受渡し条件 計測範囲		伝送方式 直送	伝送方式 搬送 T M	伝送方式 搬送 T C	機側 表示 デジタル	機側 表示 アナログ	機側 表示 ランプ	機側 操作・制御 手動操作	機側 操作・制御 手動設定値制御	機側 操作・制御 自動制御	中央管理所 制御装置 表示 デジタル	制御装置 表示 アナログ	制御装置 表示 ランプ	制御装置 警報	制御装置 操作・制御 手動操作	制御装置 操作・制御 手動設定値制御	制御装置 操作・制御 自動制御	警報装置 表示 ランプ	警報装置 警報	データ処理用PC 表示	データ処理用PC 警報	データ処理用PC 操作入力 帳票作成	データ処理用PC 操作入力 データ補填	データ処理用PC 操作入力 定数設定	記録装置 プリンタ ロギング 日報記録	記録装置 プリンタ ロギング 月報記録	記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録	記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録	記録装置 プリンタ 操作記録	記録装置 10分記録	データベースサーバ 入出力処理 入出力処理	データベースサーバ 入出力処理 一次処理	データベースサーバ 演算処理 演算処理	データベースサーバ 演算処理 積算処理	データベースサーバ 演算処理 集計値処理	データベースサーバ 状態監視・警報処理	データベースサーバ 操作入力処理	データベースサーバ 表示処理	データベースサーバ 記録処理	データベースサーバ ファイル処理	Webサーバ 情報提供 WEB PC	Webサーバ 情報提供 WEB 携帯	Webサーバ 自動通報	備考
8	2号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.10 ～ 3.90 T.P.m	4.00 m		○		△													○				○	○				○						○	○	○	○	○		
			2	下流水位	1	1	1	4-20mA	-0.10 ～ 3.90 T.P.m	4.00 m		○		△													○				○	○				○						○	○	○	○	○		
			3	貯水位																																											
			4	外水位																																												
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○															○	○					○			○				○		○	○	○	○	○	○
			2	待機	1	1	1	接点				○															○									○				○		○	○	○	○	○	
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○					○			○				○		○	○	○	○	○	○
			4	下流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○					○			○				○		○	○	○	○	○	○
			5	貯水位計故障																																											
			6	外水位計故障																																											
9	4号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.24 ～ 3.76 T.P.m	4.00 m		○		△													○				○	○				○						○	○	○	○	○		
			2	下流水位	1	1	1	4-20mA	-0.24 ～ 3.76 T.P.m	4.00 m		○		△													○				○	○				○						○	○	○	○	○		
			3	貯水位																																											
			4	外水位																																												
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○															○	○					○			○				○		○	○	○	○	○	○
			2	待機	1	1	1	接点				○															○									○				○		○	○	○	○	○	
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○					○			○				○		○	○	○	○	○	○
			4	下流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○					○			○				○		○	○	○	○	○	○
			5	貯水位計故障																																											
			6	外水位計故障																																											

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：諸富地区　路線：諸富線

△：機側
○：水管理

No.	施設名	管理項目			データ量 台数	データ量 1台当りデータ数	データ量 合計	データ入出力受渡し条件 入出力信号	データ入出力受渡し条件 計測範囲		伝送方式 直送	伝送方式 搬送 T M	伝送方式 搬送 T C	機側 表示 デジタル	機側 表示 アナログ	機側 表示 ランプ	機側 操作・制御 手動操作	機側 操作・制御 手動設定値制御	機側 操作・制御 自動制御	中央管理所 制御装置 表示 デジタル	中央管理所 制御装置 表示 アナログ	中央管理所 制御装置 表示 ランプ	中央管理所 制御装置 警報	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動操作	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動設定値制御	中央管理所 制御装置 操作・制御 自動制御	中央管理所 警報装置 表示 ランプ	中央管理所 警報装置 警報	中央管理所 データ処理用PC 表示	中央管理所 データ処理用PC 警報	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 帳票作成	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 データ補填	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 定数設定	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 日報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 月報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 操作記録	中央管理所 記録装置 10分記録	データベースサーバ 入出力処理 入出力処理	データベースサーバ 入出力処理 一次処理	データベースサーバ 演算処理 演算処理	データベースサーバ 演算処理 積算処理	データベースサーバ 演算処理 集計値処理	データベースサーバ 状態監視・警報処理	データベースサーバ 操作入力処理	データベースサーバ 表示処理	データベースサーバ 記録処理	データベースサーバ ファイル処理	Webサーバ 情報提供 WEB PC	Webサーバ 情報提供 WEB 携帯	Webサーバ 自動通報	備考
10	佐賀江排水樋門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.10 ～ 3.90 T.P.m	4.00 m		○		△													○							○	○							○	○			○	○		
			2	下流水位																																												
			3	貯水位																																												
			4	外水位	1	1	1	4-20mA	-0.60 ～ 3.90 T.P.m	4.50 m		○		△															○							○	○							○	○			○	○		
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																	○	○							○				○		○	○	○	○	○	
			2	待機	1	1	1	接点				○																	○							○				○		○	○	○	○	○	
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○							○				○		○	○	○	○	○	
			4	下流水位計故障																																												
			5	貯水位計故障																																											
			6	外水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○							○				○		○	○	○	○	○	
				自然排水判定				判定																					○	○							○				○		○	○	○	○	○	外水位－上流水位
11	2号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.03 ～ 3.47 T.P.m	3.50 m		○		△													○							○	○							○	○			○	○		
			2	下流水位	1	1	1	4-20mA	-0.03 ～ 3.47 T.P.m	3.50 m		○		△													○							○	○							○	○			○	○		
			3	貯水位																																												
			4	外水位																																												
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																	○	○							○				○		○	○	○	○	○	
			2	待機	1	1	1	接点				○																	○							○				○		○	○	○	○		
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○							○				○		○	○	○	○	○	
			4	下流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○							○				○		○	○	○	○	○	
			5	貯水位計故障																																												
			6	外水位計故障																																												
12	4号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	0.20 ～ 4.20 T.P.m	4.00 m		○		△													○							○	○							○	○			○	○		
			2	下流水位	1	1	1	4-20mA	0.20 ～ 4.20 T.P.m	4.00 m		○		△													○							○	○							○	○			○	○		
			3	貯水位																																												
			4	外水位																																												
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																	○	○							○				○		○	○	○	○	○	
			2	待機	1	1	1	接点				○																	○							○				○		○	○	○	○		
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○							○				○		○	○	○	○	○	
			4	下流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○							○				○		○	○	○	○	○	
			5	貯水位計故障																																												
			6	外水位計故障																																												

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：諸富地区　路線：諸富線

△：機側
○：水管理

| No. | 施設名 | 管理項目 | | | データ量 | | | データ入出力受渡し条件 | | | 伝送方式 | | | 機側 | | | | | | 中央管理所 | | | | | |

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：徳永・南里地区　路線：徳永1号線

△：機側
○：水管理

No.	施設名			管理項目	データ量 台数	データ量 1台当りデータ数	データ量 合計	データ入出力受渡し条件 入出力信号	データ入出力受渡し条件 計測範囲		伝送方式 直送	伝送方式 搬送 T(M)	伝送方式 搬送 T(C)	機側 表示 デジタル	機側 表示 アナログ	機側 表示 ランプ	機側 操作・制御 手動操作	機側 操作・制御 手動設定値制御	機側 操作・制御 自動制御	中央管理所 制御装置 表示 デジタル	中央管理所 制御装置 表示 アナログ	中央管理所 制御装置 表示 ランプ	中央管理所 制御装置 警報	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動操作	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動設定値制御	中央管理所 制御装置 操作・制御 自動制御	中央管理所 警報装置 表示 ランプ	中央管理所 警報装置 警報	中央管理所 データ処理用PC 表示	中央管理所 データ処理用PC 警報	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 帳票作成	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 データ補填	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 定数設定	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 日報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 月報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 操作記録	中央管理所 記録装置 10分記録	データベースサーバ 入出力処理 入出力処理	データベースサーバ 入出力処理 一次処理	データベースサーバ 演算処理 演算処理	データベースサーバ 演算処理 積算処理	データベースサーバ 演算処理 集計値処理	データベースサーバ 状態監視・警報処理	データベースサーバ 操作入力処理	データベースサーバ 表示処理	データベースサーバ 記録処理	データベースサーバ ファイル処理	Webサーバ 情報提供 WEB PC	Webサーバ 情報提供 WEB 携帯	Webサーバ 自動通報	備考
15	排水樋門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.10 ～ 3.90 T.P.m	4.00 m		○		△													○						○	○					○												

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：徳永・南里地区　路線：徳永2号線

△：機側
○：水管理

No	施設名			管理項目	データ量 台数	データ量 1台当りデータ数	データ量 合計	データ入出力受渡し条件 入出力信号	データ入出力受渡し条件 計測範囲		伝送方式 直送	伝送方式 搬送 T M	伝送方式 搬送 T C	機側 表示 デジタル	機側 表示 アナログ	機側 表示 ランプ	機側 操作・制御 手動操作	機側 操作・制御 手動設定値制御	機側 操作・制御 自動制御	中央管理所 制御装置 表示 デジタル	中央管理所 制御装置 表示 アナログ	中央管理所 制御装置 表示 ランプ	中央管理所 制御装置 表示 警報	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動操作	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動設定値制御	中央管理所 制御装置 操作・制御 自動制御	中央管理所 警報装置 表示 ランプ	中央管理所 警報装置 表示 警報	中央管理所 データ処理用PC 表示	中央管理所 データ処理用PC 警報	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 帳票作成	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 データ補填	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 定数設定	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 日報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 月報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ 操作記録	中央管理所 記録装置 10分記録	データベースサーバ 入出力処理 入出力処理	データベースサーバ 入出力処理 一次処理	データベースサーバ 演算処理 演算処理	データベースサーバ 演算処理 積算処理	データベースサーバ 演算処理 集計値処理	データベースサーバ 状態監視・警報処理	データベースサーバ 操作入力処理	データベースサーバ 表示処理	データベースサーバ 記録処理	データベースサーバ ファイル処理	Webサーバ 情報提供 WEB PC	Webサーバ 情報提供 WEB 携帯	Webサーバ 自動通報	備考
18	朝日排水樋門／1号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-1.86 ～ 2.14 T.P.m	4.00 m		○		△													○																												
			2	下流水位																																																				
			3	貯水位	1	1	1	4-20mA	-1.60 ～ 2.40 T.P.m	4.00 m		○		△													○																												
			4	外水位	1	1	1	4-20mA	-2.00 ～ 6.00 T.P.m	8.00 m		○		△													○																												
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○															○	○						○																				
			2	待機	1	1	1	接点				○															○																												
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○						○																				
			4	下流水位計故障																																																				
			5	貯水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○						○																				
			6	外水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○						○																				
			9	No.1ポンプ運転	1	1	1	接点				○															○																												
			10	No.2ポンプ運転	1	1	1	接点				○															○																												
				自然排水判定				判定																			○	○						○																				
19	3号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-1.21 ～ 2.79 T.P.m	4.00 m		○		△													○																												
			2	下流水位	1	1	1	4-20mA	-1.21 ～ 2.79 T.P.m	4.00 m		○		△													○																												
			3	貯水位																																																			
			4	外水位																																																			
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○															○	○						○																				
			2	待機	1	1	1	接点				○															○																												
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○						○																				
			4	下流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○						○																				
			5	貯水位計故障																																																			
			6	外水位計故障																																																			
20	4号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.89 ～ 3.11 T.P.m	4.00 m		○		△													○																												
			2	下流水位	1	1	1	4-20mA	-0.89 ～ 3.61 T.P.m	4.50 m		○		△													○																												
			3	貯水位																																																		
			4	外水位																																																			
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○															○	○						○																				
			2	待機	1	1	1	接点				○															○																												
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○						○																				
			4	下流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○						○																				
			5	貯水位計故障																																																		
			6	外水位計故障																																																			

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：徳永・南里地区　路線：徳永2号線

△：機側
○：水管理

No	施設名			管理項目	データ量 台数	データ量 1台当りデータ数	データ量 合計	データ入出力受渡し条件 入出力信号	データ入出力受渡し条件 計測範囲		伝送方式 直送	伝送方式 搬送 T M	伝送方式 搬送 T C	機側 表示 デジタル	機側 表示 アナログ	機側 表示 ランプ	機側 操作・制御 手動操作	機側 操作・制御 手動設定値制御	機側 操作・制御 自動制御	中央管理所 制御装置 表示 デジタル	中央管理所 制御装置 表示 アナログ	中央管理所 制御装置 表示 ランプ	中央管理所 制御装置 表示 警報	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動操作	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動設定値制御	中央管理所 制御装置 操作・制御 自動制御	中央管理所 警報装置 表示 ランプ	中央管理所 警報装置 表示 警報	中央管理所 データ処理用PC 表示	中央管理所 データ処理用PC 警報	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 帳票作成	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 データ補填	中央管理所 データ処理用PC 定数設定	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 日報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 月報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ 操作記録	中央管理所 記録装置 10分記録	データベースサーバ 入出力処理 入出力処理	データベースサーバ 入出力処理 一次処理	データベースサーバ 演算処理 演算処理	データベースサーバ 演算処理 積算処理	データベースサーバ 演算処理 集計値処理	データベースサーバ 状態監視・警報処理	データベースサーバ 操作入力処理	データベースサーバ 表示処理	データベースサーバ 記録処理	データベースサーバ ファイル処理	Webサーバ 情報提供 WEB PC	Webサーバ 情報提供 WEB携帯	Webサーバ 自動通報	備考
21	5号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.81 ～ 3.19 T.P.m	4.00 m		○		△													○						○	○							○	○												

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：徳永・南里地区　路線：南里線

△：機側
○：水管理

| No. | 施設名 | 管理項目 | | | データ量 台数 | データ量 1台当りデータ数 | データ量 合計 | データ入出力受渡し条件 入出力信号 | データ入出力受渡し条件 計測範囲 | | 伝送方式 直送 | 伝送方式 搬送 T | 伝送方式 搬送 M | 伝送方式 搬送 C | 機側 表示 デジタル | 機側 表示 アナログ | 機側 表示 ランプ | 機側 操作・制御 手動操作 | 機側 操作・制御 手動設定値制御 | 機側 操作・制御 自動制御 | 中央管理所 制御装置 表示 デジタル | 中央管理所 制御装置 表示 アナログ | 中央管理所 制御装置 表示 ランプ | 中央管理所 制御装置 警報 | 中央管理所 制御装置 操作・制御 手動操作 | 中央管理所 制御装置 操作・制御 手動設定値制御 | 中央管理所 制御装置 操作・制御 自動制御 | 中央管理所 警報装置 表示 ランプ | 中央管理所 警報装置 警報 | 中央管理所 データ処理用PC 表示 | 中央管理所 データ処理用PC 警報 | 中央管理所 データ処理用PC 操作入力 帳票作成 | 中央管理所 データ処理用PC 操作入力 データ補填 | 中央管理所 データ処理用PC 操作入力 定数設定 | 中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 日報記録 | 中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 月報記録 | 中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録 | 中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録 | 中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 操作記録 | 中央管理所 記録装置 10分記録 | データベースサーバ 入出力処理 入出力処理 | データベースサーバ 入出力処理 一次処理 | データベースサーバ 演算処理 演算処理 | データベースサーバ 演算処理 積算処理 | データベースサーバ 演算処理 集計値処理 | データベースサーバ 状態監視・警報処理 | データベースサーバ 操作入力処理 | データベースサーバ 表示処理 | データベースサーバ 記録処理 | データベースサーバ ファイル処理 | Webサーバ 情報提供 WEB PC | Webサーバ 情報提供 WEB 携帯 | 自動通報 | 備考 |
|---|---|---

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：徳永・南里地区　路線：南里線

△：機側
○：水管理

No.	施設名			管理項目	データ量 台数	データ量 1台当りデータ数	データ量 合計	データ入出力受渡し条件 入出力信号	データ入出力受渡し条件 計測範囲		伝送方式 直送	伝送方式 搬送 T M	伝送方式 搬送 T C	機側 表示 デジタル	機側 表示 アナログ	機側 表示 ランプ	機側 操作・制御 手動操作	機側 操作・制御 手動設定値制御	機側 操作・制御 自動制御	中央管理所 制御装置 表示 デジタル	中央管理所 制御装置 表示 アナログ	中央管理所 制御装置 表示 ランプ	中央管理所 制御装置 警報	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動操作	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動設定値制御	中央管理所 制御装置 操作・制御 自動制御	中央管理所 警報装置 表示 ランプ	中央管理所 警報装置 警報	中央管理所 データ処理用PC 表示	中央管理所 データ処理用PC 警報	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 帳票作成	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 データ補填	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 定数設定	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 日報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 月報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 操作記録	中央管理所 記録装置 10分記録	中央管理所 データベースサーバ 入出力処理 入出力処理	中央管理所 データベースサーバ 入出力処理 一次処理	中央管理所 データベースサーバ 演算処理 演算処理	中央管理所 データベースサーバ 演算処理 積算処理	中央管理所 データベースサーバ 演算処理 集計値処理	中央管理所 データベースサーバ 状態監視・警報処理	中央管理所 データベースサーバ 操作入力処理	中央管理所 データベースサーバ 表示処理	中央管理所 データベースサーバ 記録処理	中央管理所 データベースサーバ ファイル処理	中央管理所 Webサーバ 情報提供 WEB PC	中央管理所 Webサーバ 情報提供 WEB 携帯	中央管理所 Webサーバ 自動通報	備考
26	3号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.94 ～ 3.08 T.P.m	4.02 m		○		△													○							○	○				○					○	○			
			2	下流水位	1	1	1	4-20mA	-0.94 ～ 3.56 T.P.m	4.50 m		○		△													○							○	○				○					○	○			
			3	貯水位																																											
			4	外水位																																											
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○															○	○					○				○					○	○	○		
			2	待機	1	1	1	接点				○															○										○					○	○			
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○					○				○					○	○	○		
			4	下流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○					○				○					○	○	○		
			5	貯水位計故障																																										
			6	外水位計故障																																											
27	西古賀制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.80 ～ 3.20 T.P.m	4.00 m		○		△													○							○	○				○					○	○			
			2	下流水位	1	1	1	4-20mA	-0.80 ～ 3.20 T.P.m	4.00 m		○		△													○							○	○				○					○	○			
			3	貯水位																																											
			4	外水位																																											
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○															○	○					○				○					○	○	○		
			2	待機	1	1	1	接点				○															○										○					○	○			
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○					○				○					○	○	○		
			4	下流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○					○				○					○	○	○		
			5	貯水位計故障																																										
			6	外水位計故障																																											
28	5号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.46 ～ 3.54 T.P.m	4.00 m		○		△													○							○	○				○					○	○			
			2	下流水位	1	1	1	4-20mA	-0.46 ～ 3.54 T.P.m	4.00 m		○		△													○							○	○				○					○	○			
			3	貯水位																																											
			4	外水位																																											
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○															○	○					○				○					○	○	○		
			2	待機	1	1	1	接点				○															○										○					○	○			
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○					○				○					○	○	○		
			4	下流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○					○				○					○	○	○		
			5	貯水位計故障																																										
			6	外水位計故障																																											

2022年7月作成

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：県営水路　路線：浮島線

△：機側
○：水管理

No.	施設名			管理項目	データ量 台数	データ量 1台当りデータ数	データ量 合計	データ入出力受渡し条件 入出力信号	データ入出力受渡し条件 計測範囲		伝送方式 直送	伝送方式 搬送 M	伝送方式 搬送 T	伝送方式 T C	機側 表示 デジタル	機側 表示 アナログ	機側 表示 ランプ	機側 操作・制御 手動操作	機側 操作・制御 手動設定値制御	機側 操作・制御 自動制御	中央管理所 制御装置 表示 デジタル	中央管理所 制御装置 表示 アナログ	中央管理所 制御装置 表示 ランプ	中央管理所 制御装置 警報	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動操作	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動設定値制御	中央管理所 制御装置 操作・制御 自動制御	中央管理所 警報装置 表示ランプ	中央管理所 警報装置 警報	中央管理所 データ処理用PC 表示	中央管理所 データ処理用PC 警報	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 帳票作成	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 データ補填	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 定数設定	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 日報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 月報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 操作記録	中央管理所 記録装置 10分記録	データベースサーバ 入出力処理 入出力処理	データベースサーバ 入出力処理 一次処理	データベースサーバ 演算処理 演算処理	データベースサーバ 演算処理 積算処理	データベースサーバ 演算処理 集計値処理	データベースサーバ 状態監視・警報処理	データベースサーバ 操作入力処理	データベースサーバ 表示処理	データベースサーバ 記録処理	データベースサーバ ファイル処理	Webサーバ 情報提供 WEB PC	Webサーバ 情報提供 WEB 携帯	Webサーバ 自動通報	備考
29	2号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	1.32 ～ 4.72 T.P.m	3.40 m		○		△															○	○																					
			2	下流水位																																														
			3	貯水位																																														
			4	外水位																																														
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																	○	○					○						○					○	○	○	○	○	○
			2	待機	1	1	1	接点				○																	○												○					○	○	○	○	○	
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○					○						○					○	○	○	○	○	○
			4	下流水位計故障																																														
			5	貯水位計故障																																														
			6	外水位計故障																																														
30	竜尾制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.18 ～ 3.72 T.P.m	3.90 m		○		△															○	○																					
			2	下流水位																																														
			3	貯水位																																														
			4	外水位																																														
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																	○	○					○						○					○	○	○	○	○	○
			2	待機	1	1	1	接点				○																	○												○					○	○	○	○	○	
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○					○						○					○	○	○	○	○	○
			4	下流水位計故障																																														
			5	貯水位計故障																																														
			6	外水位計故障																																														
31	鯵江樋管	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.43 ～ 4.07 T.P.m	4.50 m		○		△															○	○																					
			2	下流水位																																														
			3	貯水位																																														
			4	外水位	1	1	1	4-20mA	-0.43 ～ 4.07 T.P.m	4.50 m		○		△															○	○																					
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																	○	○					○						○					○	○	○	○	○	○
			2	待機	1	1	1	接点				○																	○												○					○	○	○	○	○	
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○					○						○					○	○	○	○	○	○
			4	下流水位計故障																																														
			5	貯水位計故障																																														
			6	外水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○					○						○					○	○	○	○	○	○
				自然排水判定				判定																							○	○					○					○		○	○	○	○	○	○	外水位－上流水位

2022年7月作成

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：県営水路　路線：浮島線

△：機側
○：水管理

No.	施設名	管理項目			データ量 台数	データ量 1台当りデータ数	データ量 合計	データ入出力受渡し条件 入出力信号	データ入出力受渡し条件 計測範囲		伝送方式 直送	伝送方式 搬送 T M	伝送方式 搬送 T C	機側 表示 デジタル	機側 表示 アナログ	機側 表示 ランプ	機側 操作・制御 手動操作	機側 操作・制御 手動設定値制御	機側 操作・制御 自動制御	中央管理所 制御装置 表示 デジタル	中央管理所 制御装置 表示 アナログ	中央管理所 制御装置 表示 ランプ	中央管理所 制御装置 警報	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動操作	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動設定値制御	中央管理所 制御装置 操作・制御 自動制御	中央管理所 警報装置 表示ランプ	中央管理所 警報装置 警報	中央管理所 データ処理用PC 表示	中央管理所 データ処理用PC 警報	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 帳票作成	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 データ補填	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 定数設定	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 日報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 月報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 操作記録	中央管理所 記録装置 10分記録	データベースサーバ 入出力処理 入出力処理	データベースサーバ 入出力処理 一次処理	データベースサーバ 演算処理 演算処理	データベースサーバ 演算処理 積算処理	データベースサーバ 演算処理 集計値処理	データベースサーバ 状態監視・警報処理	データベースサーバ 操作入力処理	データベースサーバ 表示処理	データベースサーバ 記録処理	データベースサーバ ファイル処理	Webサーバ 情報提供 WEB PC	Webサーバ 情報提供 WEB 携帯	Webサーバ 自動通報	備考
32	中津江第3樋管	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	0.55 ～ 3.45 T.P.m	2.90 m		○		△													○					○	○					○						○	○			
			2	下流水位																																												
			3	貯水位																																												
			4	外水位	1	1	1	4-20mA	0.55 ～ 3.45 T.P.m	2.90 m		○		△															○					○	○					○						○	○			
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																	○	○					○			○						○	○	○		
			2	待機	1	1	1	接点				○																	○						○			○						○	○			
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○					○			○						○	○	○		
			4	下流水位計故障																																												
			5	貯水位計故障																																												
			6	外水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○					○			○						○	○	○		
				自然排水判定				判定																					○	○					○			○						○	○	○	外水位－上流水位

2022年7月作成

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：県営水路　路線：曽根線

△：機側
○：水管理

No.	施設名			管理項目	データ量 台数	データ量 1台当りデータ数	データ量 合計	データ入出力受渡し条件 入出力信号	データ入出力受渡し条件 計測範囲		伝送方式 直送	伝送方式 搬送 T M	伝送方式 搬送 T C	機側 表示 デジタル	機側 表示 アナログ	機側 表示 ランプ	機側 操作・制御 手動操作	機側 操作・制御 手動設定値制御	機側 操作・制御 自動制御	中央管理所 制御装置 表示 デジタル	制御装置 表示 アナログ	制御装置 表示 ランプ	制御装置 警報	制御装置 操作・制御 手動操作	制御装置 操作・制御 手動設定値制御	制御装置 操作・制御 自動制御	警報装置 表示ランプ	警報装置 警報	データ処理用PC 表示	データ処理用PC 警報	データ処理用PC 操作入力 帳票作成	データ処理用PC 操作入力 データ補填	データ処理用PC 操作入力 定数設定	記録装置 プリンタ ロギング 日報記録	記録装置 プリンタ ロギング 月報記録	記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録	記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録	記録装置 プリンタ アナウンスメント 操作記録	記録装置 10分記録	データベースサーバ 入出力処理 入出力処理	データベースサーバ 入出力処理 一次処理	データベースサーバ 演算処理 演算処理	データベースサーバ 演算処理 積算処理	データベースサーバ 演算処理 集計値処理	データベースサーバ 状態監視・警報処理	データベースサーバ 操作入力処理	データベースサーバ 表示処理	データベースサーバ 記録処理	データベースサーバ ファイル処理	Webサーバ 情報提供 WEB PC	Webサーバ 情報提供 WEB 携帯	Webサーバ 自動通報	備考
33	笛の橋樋管	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	0.66 ～ 4.66 T.P.m	4.00 m		○		△															○	○																							
			2	下流水位																																															
			3	貯水位																																															
			4	外水位	1	1	1	4-20mA	0.66 ～ 4.66 T.P.m	4.00 m		○		△															○	○																							
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																	○	○																							
			2	待機	1	1	1	接点				○																	○																							
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○																							
			4	下流水位計故障																																															
			5	貯水位計故障																																															
			6	外水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○																							
				自然排水判定				判定																					○	○																							○	外水位－上流水位

2022年7月作成

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：県営水路　路線：詫田線

△：機側
○：水管理

| No. | 施設名 | 管理項目 | | | データ量 台数 | データ量 1台当りデータ数 | データ量 合計 | データ入出力受渡し条件 入出力信号 | データ入出力受渡し条件 計測範囲 | | 伝送方式 直送 | 伝送方式 搬送 T M | 伝送方式 搬送 T C | 機側 表示 デジタル | 機側 表示 アナログ | 機側 表示 ランプ | 機側 操作・制御 手動操作 | 機側 操作・制御 手動設定値制御 | 機側 操作・制御 自動制御 | 中央管理所 制御装置 表示 デジタル | 中央管理所 制御装置 表示 アナログ | 中央管理所 制御装置 表示 ランプ | 中央管理所 制御装置 警報 | 中央管理所 制御装置 操作・制御 手動操作 | 中央管理所 制御装置 操作・制御 手動設定値制御 | 中央管理所 制御装置 操作・制御 自動制御 | 中央管理所 警報装置 表示 ランプ | 中央管理所 警報装置 警 | 中央管理所 データ処理用PC 表示 | 中央管理所 データ処理用PC 警報 | 中央管理所 データ処理用PC 操作入力 帳票作成 | 中央管理所 データ処理用PC 操作入力 データ補填 | 中央管理所 データ処理用PC 操作入力 定数設定 | 中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 日報記録 | 中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 月報記録 | 中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録 | 中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録 | 中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 操作記録 | 中央管理所 記録装置 10分記録 | データベースサーバ 入出力処理 入出力処理 | データベースサーバ 入出力処理 一次処理 | データベースサーバ 演算処理 演算処理 | データベースサーバ 演算処理 積算処理 | データベースサーバ 演算処理 集計値処理 | データベースサーバ 状態監視・警報処理 | データベースサーバ 操作入力処理 | データベースサーバ 表示処理 | データベースサーバ 記録処理 | データベースサーバ ファイル処理 | Webサーバ 情報提供 WEB PC | Webサーバ 情報提供 WEB 携帯 | 自動通報 | 備考 |
|---|---|---

2022年7月作成

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：県営水路　路線：徳富線

△：機側
○：水管理

No.	施設名			管理項目	データ量 台数	データ量 1台当りデータ数	データ量 合計	データ入出力受渡し条件 入出力信号	データ入出力受渡し条件 計測範囲		伝送方式 直送	伝送方式 搬送 T M	伝送方式 搬送 T C	機側 表示 デジタル	機側 表示 アナログ	機側 表示 ランプ	機側 操作・制御 手動操作	機側 操作・制御 手動設定値制御	機側 操作・制御 自動制御	中央管理所 制御装置 表示 デジタル	中央管理所 制御装置 表示 アナログ	中央管理所 制御装置 表示 ランプ	中央管理所 制御装置 警報	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動操作	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動設定値制御	中央管理所 制御装置 操作・制御 自動制御	中央管理所 警報装置 表示ランプ	中央管理所 警報装置 警報	中央管理所 データ処理用PC 表示	中央管理所 データ処理用PC 警報	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 帳票作成	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 データ補填	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 定数設定	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 日報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 月報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 操作記録	中央管理所 記録装置 10分記録	中央管理所 データベースサーバ 入出力処理 入出力処理	中央管理所 データベースサーバ 入出力処理 一次処理	中央管理所 データベースサーバ 演算処理 演算処理	中央管理所 データベースサーバ 演算処理 積算処理	中央管理所 データベースサーバ 演算処理 集計値処理	中央管理所 データベースサーバ 状態監視・警報処理	中央管理所 データベースサーバ 操作入力処理	中央管理所 データベースサーバ 表示処理	中央管理所 データベースサーバ 記録処理	中央管理所 データベースサーバ ファイル処理	中央管理所 Webサーバ 情報提供 WEB PC	中央管理所 Webサーバ 情報提供 WEB 携帯	中央管理所 Webサーバ 自動通報	備考
36	2号制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	0.32 ～ 4.82 T.P.m	4.50 m		○		△													○						○	○																						
			2	下流水位																																																				
			3	貯水位																																																			
			4	外水位																																																			
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																	○	○					○					○						○	○	○	○	○	○		
			2	待機	1	1	1	接点				○																	○											○						○	○	○	○	○		
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○					○					○						○	○	○	○	○	○		
			4	下流水位計故障																																																		
			5	貯水位計故障																																																		
			6	外水位計故障																																																		
37	城田西制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	0.18 ～ 4.18 T.P.m	4.00 m		○		△													○						○	○																						
			2	下流水位																																																			
			3	貯水位																																																		
			4	外水位																																																			
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																	○	○					○					○						○	○	○	○	○	○		
			2	待機	1	1	1	接点				○																	○											○						○	○	○	○	○		
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○					○					○						○	○	○	○	○	○		
			4	下流水位計故障																																																		
			5	貯水位計故障																																																		
			6	外水位計故障																																																		
38	二十五制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	0.22 ～ 4.22 T.P.m	4.00 m		○		△													○						○	○																						
			2	下流水位	1	1	1	4-20mA	0.22 ～ 4.22 T.P.m	4.00 m		○		△															○						○	○																						
			3	貯水位																																																		
			4	外水位																																																			
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																	○	○					○					○						○	○	○	○	○	○		
			2	待機	1	1	1	接点				○																	○											○						○	○	○	○	○		
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○					○					○						○	○	○	○	○	○		
			4	下流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○					○					○						○	○	○	○	○	○		
			5	貯水位計故障																																																		
			6	外水位計故障																																																		

2022年7月作成

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：県営水路　路線：徳富線

△：機側
○：水管理

No.	施設名			管理項目	データ量 台数	データ量 1台当りデータ数	データ量 合計	データ入出力受渡し条件 入出力信号	データ入出力受渡し条件 計測範囲		伝送方式 直送	伝送方式 搬送 T M	伝送方式 搬送 T C	機側 表示 デジタル	機側 表示 アナログ	機側 表示 ランプ	機側 操作・制御 手動操作	機側 操作・制御 手動設定値制御	機側 操作・制御 自動制御	中央管理所 制御装置 表示 デジタル	制御装置 表示 アナログ	制御装置 表示 ランプ	制御装置 警報	制御装置 操作・制御 手動操作	制御装置 操作・制御 手動設定値制御	制御装置 操作・制御 自動制御	警報装置 表示 ランプ	警報装置 警報	データ処理用PC 表示	データ処理用PC 警報	データ処理用PC 操作入力 帳票作成	データ処理用PC 操作入力 データ補填	データ処理用PC 操作入力 定数設定	記録装置 プリンタ ロギング 日報記録	記録装置 プリンタ ロギング 月報記録	記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録	記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録	記録装置 プリンタ アナウンスメント 操作記録	記録装置 10分記録	データベースサーバ 入出力処理 入出力処理	データベースサーバ 入出力処理 一次処理	データベースサーバ 演算処理 演算処理	データベースサーバ 演算処理 積算処理	データベースサーバ 演算処理 集計値処理	データベースサーバ 状態監視・警報処理	データベースサーバ 操作入力処理	データベースサーバ 表示処理	データベースサーバ 記録処理	データベースサーバ ファイル処理	Webサーバ 情報提供 WEB PC	Webサーバ 情報提供 WEB 携帯	Webサーバ 自動通報	備考
39	小松樋管	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	0.94 ～ 3.74 T.P.m	2.80 m		○		△													○					○	○					○							○	○	○	○	○		
			2	下流水位																																													
			3	貯水位																																													
			4	外水位	1	1	1	4-20mA	0.94 ～ 3.74 T.P.m	2.80 m		○		△															○					○	○					○							○	○	○	○	○		
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○																	○	○					○					○							○	○	○	○	○	○	
			2	待機	1	1	1	接点				○																	○											○							○	○	○	○	○		
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○					○					○							○	○	○	○	○	○	
			4	下流水位計故障																																													
			5	貯水位計故障																																													
			6	外水位計故障	1	1	1	接点				○																	○	○					○					○							○	○	○	○	○	○	
				自然排水判定				判定																					○	○					○					○							○	○	○	○	○	外水位－上流水位

2022年7月作成

筑後川下流佐賀地区　管理項目表

地区：県営水路　路線：大堂線

△：機側
○：水管理

No.	施設名			管理項目	データ量 台数	データ量 1台当りデータ数	データ量 合計	データ入出力受渡し条件 入出力信号	データ入出力受渡し条件 計測範囲		伝送方式 直送	伝送方式 搬送 T M	伝送方式 搬送 T C	機側 表示 デジタル	機側 表示 アナログ	機側 表示 ランプ	機側 操作・制御 手動操作	機側 操作・制御 手動設定値制御	機側 操作・制御 自動制御	中央管理所 制御装置 表示 デジタル	中央管理所 制御装置 表示 アナログ	中央管理所 制御装置 表示 ランプ	中央管理所 制御装置 警報	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動操作	中央管理所 制御装置 操作・制御 手動設定値制御	中央管理所 制御装置 操作・制御 自動制御	中央管理所 警報装置 表示 ランプ	中央管理所 警報装置 警報	中央管理所 データ処理用PC 表示	中央管理所 データ処理用PC 警報	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 帳票作成	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 データ補填	中央管理所 データ処理用PC 操作入力 定数設定	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 日報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ ロギング 月報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 故障記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 通報・警報記録	中央管理所 記録装置 プリンタ アナウンスメント 操作記録	中央管理所 記録装置 10分記録	データベースサーバ 入出力処理 入出力処理	データベースサーバ 入出力処理 一次処理	データベースサーバ 演算処理 演算処理	データベースサーバ 演算処理 積算処理	データベースサーバ 演算処理 集計値処理	データベースサーバ 状態監視・警報処理	データベースサーバ 操作入力処理	データベースサーバ 表示処理	データベースサーバ 記録処理	データベースサーバ ファイル処理	Webサーバ 情報提供 WEB PC	Webサーバ 情報提供 WEB 携帯	Webサーバ 自動通報	備考
40	中溝制水門	Ai	1	上流水位	1	1	1	4-20mA	-0.65 ～ 3.85 T.P.m	4.50 m		○		△													○					○	○					○					○	○	○	○		
			2	下流水位	1	1	1	4-20mA	-0.65 ～ 3.85 T.P.m	4.50 m		○		△													○					○	○					○					○	○	○	○		
			3	貯水位																																										
			4	外水位																																											
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○															○	○					○			○				○		○	○	○	○	○	
			2	待機	1	1	1	接点				○															○									○				○		○	○	○	○		
			3	上流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○					○			○				○		○	○	○	○	○	
			4	下流水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○					○			○				○		○	○	○	○	○	
			5	貯水位計故障																																										
			6	外水位計故障																																										
41	徳富樋管	Ai	1	上流水位																																										
			2	下流水位																																										
			3	貯水位																																										
			4	外水位	1	1	1	4-20mA	-1.02 ～ 4.28 T.P.m	5.30 m		○		△													○					○	○					○					○	○	○	○		
		Di	1	停電	1	1	1	接点				○															○	○					○			○				○		○	○	○	○	○	
			2	待機	1	1	1	接点				○															○									○				○		○	○	○	○		
			3	上流水位計故障																																										
			4	下流水位計故障																																										
			5	貯水位計故障																																										
			6	外水位計故障	1	1	1	接点				○															○	○					○			○				○		○	○	○	○	○	
				自然排水判定				判定																			○	○					○			○				○		○	○	○	○	○	外水位－No. 39下流水位

別紙２　撤去機器一覧表

設置区分	番号	施設名称	撤去　機器名																	配線配管重量	機器重量(kg)	備考
			カラーページプリンタ	液晶ディスプレイ	時計装置	耐雷トランス	分電盤	ルータ	ターミナルアダプタ	子局監視装置盤			電波式水位計		水中型電磁流速計	ネットワークカメラ	太陽光		自動通報装置			
										屋外壁掛形	屋外装柱形	屋内壁掛形	上流	下流			ソーラパネル	バッテリー				
親局	1	中央管理所	1	1	1	1	1	1	1											2.0	113.0	
子局	1	三田川線出来島排水樋門										1		1			1	1		32.3	157.3	
	2	三田川線1号制水門								1			1	1						44.2	154.2	
	3	三田川線2号制水門								1			1	1						39.6	149.6	
	4	三田川線調整ゲート								1			1	1						45.9	155.9	
	5	三田川線5号制水門								1			1	1						36.4	146.4	
	6	千代田線黒津江制水門								1			1	1						40.0	150.0	
	7	千代田線1号制水門								1			1	1						45.4	155.4	
	8	千代田線2号制水門								1			1	1						44.4	154.4	
	9	千代田線4号制水門								1			1	1						70.6	180.6	
	10	諸富線佐賀江排水樋門								1			1	1						66.3	176.3	
	11	諸富線2号制水門								1			1	1						40.1	150.1	
	12	諸富線4号制水門								1			1	1						69.3	179.3	
	13	諸富線5号制水門								1			1	1						44.5	154.5	
	14	諸富線一の折合流工									1		1	1						51.2	161.2	
	15	徳永1号線排水樋門								1			1	1		1				52.6	172.6	
	16	徳永1号線4号制水門								1			1	1						43.2	153.2	
	17	徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門										1	1							27.9	122.9	
	18	徳永2号線3号制水門								1			1	1						45.3	155.3	
	19	徳永2号線4号制水門								1			1	1						40.0	150.0	
	20	徳永2号線5号制水門								1			1	1						74.5	184.5	
	21	徳永2号線7号制水門								1			1	1						68.3	178.3	
	22	徳永2号線連絡水路								1				1	1					88.1	209.1	
	23	南里線南里線排水機場										1								4.1	94.1	
	24	南里線幸搦排水樋門/1号制水門								1			1	2						48.3	163.3	
	25	南里線3号制水門								1			1	1						41.4	151.4	
	26	南里線西古賀制水門								1			1	1						64.1	174.1	
	27	南里線5号制水門								1			1	1						50.9	160.9	
	28	城原金立線城原金立揚水機場																	1		70.0	
単位重量(kg)			10	4	5	30	60	1	1	100	100	90	5	5	16	10	10	20	70		－	
合計			1	1	1	1	1	1	1	23	1	3	24	26	1	1	1	1	1	1,320.9	4,477.9	

別紙３　据付機器一覧表

設置区分	番号	施設名称	据付　機器名																			備考
			液晶ディスプレイ	時計装置	耐雷トランス	分電盤	子局監視装置盤										電波式水位計		超音波式流速計	太陽光		自動通報装置	
							A(1)	A(2)	AC(1)	AC(2)	C	D	E	F	G	H	上流	下流		ソーラパネル	バッテリー		
親局	1	中央管理所	1	1	1	1																	
子局	1	三田川線出来島排水樋門												1				1		1	1		
	2	三田川線1号制水門							1								1	1					
	3	三田川線2号制水門							1								1	1					
	4	三田川線調整ゲート							1								1	1					
	5	三田川線5号制水門					1										1	1					
	6	千代田線黒津江制水門							1								1	1					
	7	千代田線1号制水門							1								1	1					
	8	千代田線2号制水門							1								1	1					
	9	千代田線4号制水門					1										1	1					
	10	諸富線佐賀江排水樋門							1								1	1					
	11	諸富線2号制水門							1								1	1					
	12	諸富線4号制水門							1								1	1					
	13	諸富線5号制水門					1										1	1					
	14	諸富線一の折合流工								1							1	1					
	15	徳永1号線排水樋門					1										1	1					
	16	徳永1号線1号制水門					1										1	1					
	17	徳永1号線4号制水門					1										1	1					
	18	徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門										1					1						
	19	徳永2号線3号制水門					1										1	1					
	20	徳永2号線4号制水門						1									1	1					
	21	徳永2号線5号制水門													1		1	1					
	22	徳永2号線7号制水門													1		1	1					
	23	徳永2号線連絡水路														1		1	1				
	24	南里線南里線排水機場											1										
	25	南里線幸搦排水樋門/1号制水門									1						1	2					
	26	南里線3号制水門					1										1	1					
	27	南里線西古賀制水門					1										1	1					
	28	南里線5号制水門					1										1	1					
	29	城原金立線城原金立揚水機場																				1	
合計			1	1	1	1	10	1	9	1	1	1	1	1	2	1	25	27	1	1	1	1	

別　添

工事現場等における遠隔確認に関する実施要領

1　総則

1－1　目　的

本実施要領は、国営土地改良事業等の工事現場等における監督職員等の施工段階確認、材料検査、立会等（以下「立会等」という。）について、受注者が動画撮影用カメラで撮影した映像と音声をWeb会議システムにより監督職員等に配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニターで工事現場等の確認を行うもの（以下「遠隔確認」という。）であり、この情報通信技術を活用して、受発注者の業務効率化を図ることにより、働き方改革の促進と生産性向上を実現することを目的とするものである。

1－2　対象工事

原則、全ての工事を対象とする。

ただし、通信環境が整わない現場や工種によって不十分、非効率になることが明確な場合は、この限りではない。

1－3　適　用

本実施要領は、土木工事共通仕様書及び施設機械工事等共通仕様書で定義する立会等の遠隔確認に適用し、監督職員等が確認するのに十分な情報を得ることができる場合に通常の立会等に代えることができる。

なお、動画撮影用カメラの活用は、立会等だけではなく設計図書と施工現場条件の不一致の確認、工事事故時の早期報告及び受注者の創意工夫等の報告など受発注者双方が積極的にその機能を活用する行為を妨げるものではない。

2　機器構成と仕様

遠隔確認に使用する動画撮影用カメラは受注者が準備するものとし、Web会議システムは農林水産省が推奨するシステム（以下「推奨システム」という。）を使用する。なお、受注者は動画撮影用カメラに推奨システムをインストールし運用するものとする。

ただし、動画撮影用カメラを発注者側で準備している場合や推奨システムが現場確認に適さない場合は、受発注者間の協議により使用する機器を定めるものとする。

3　遠隔確認の実施

3－1　施工計画書の提出

遠隔確認の実施に当たっては、受注者は次の事項を施工計画書に記載して監督職員の確認を受けなければならない。

（1）適用種別

本実施要領を適用する立会等の項目を記載する。

（2）機器仕様

本実施要領に基づき使用する動画撮影用カメラの機器と仕様を記載する。

本実施要領を適用する立会等の実施時期・場所等を記載する。

（３）実施時期・場所等

本実施要領を適用する立会等の実施時期・場所等を記載する。

３－２　事前準備

受注者は遠隔確認に先立ち、監督職員に工種、確認内容、確認希望日時等を記入した立会願を提出しなければならない。

なお、立会等の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、監督職員がやむを得ない理由があると認めた場合はこの限りではない。

３－３　遠隔確認の実施

（１）資機材の確認

受注者は、事前に監督職員等と使用する動画撮影用カメラ等の通信状況について確認を行わなければならない。

（２）確認箇所の把握

受注者は、監督職員等が遠隔確認箇所の位置を把握するために映像により確認箇所周辺の状況を伝えなければならない。

（３）確認の実施

受注者は、「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」などの必要な情報について適宜電子黒板等を用いて表示する。

なお、受注者は必要な情報を冒頭で読み上げ、監督職員等から実施項目の確認を得ること。確認終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、監督職員等による結果の確認を得ること。

（４）結果の報告

受注者は、監督職員から遠隔確認による施工段階確認を受けた場合、施工段階確認簿をその都度作成して速やかに監督職員へ提出する。

４　遠隔確認の記録と保存

受注者は、遠隔確認の映像と音声を配信するのみであり、記録と保存を行う必要はない。

ただし、現場技術員が遠隔確認を行った結果は、使用するパソコンにて遠隔確認の映像（実施状況）を画面キャプチャ（パソコンの画面表示を静止画像として保存）等で記録し、情報共有システム（ＡＳＰ）等を活用して監督職員に提出する。

５　留意事項

遠隔確認の活用に際しては、以下に留意すること。

（１）受注者は、被撮影者である当該工事現場の作業員に対して撮影の目的や用途等を説明して承諾を得ること。

（２）長時間動画用撮影カメラで撮影する場合、作業員のプライバシーを侵害する音声情報が含まれる可能性があるため留意すること。

（３）受注者は、施工現場外が可能な限り映り込まないように留意すること。

（４）受注者は、原則映像を記録する必要はないが、公的でない建物の内部や人物が意図せず映り込んでしまった場合は、記録映像から人物等を特定できないように必要な措置を行うこと。

（５）動画撮影用カメラの使用は意識が対象物に集中し、足下への注意が薄れたり、カメラの保持・操作のために両手が塞がることにより、転倒等の事故につながる場合がある。そのため撮影しながら移動する場合は進行方向の段差・障害物の有無を確認するなど、安全

対策に留意すること。

（6）電波状況等により遠隔確認が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。

（7）本実施要領によりがたい場合は適宜受発注者間で協議すること。

6　工事現場における掲示の記載

受注者は、下記の記載例を基に作成した掲示板を工事現場に設置して周辺住民の理解に努めなければならない。

記　載　例
当現場は、遠隔確認活用実施工事であり、動画撮影用カメラによる撮影を行っています。 問合せ先：○○工事責任者　現場代理人氏名、連絡先

7　フォローアップ調査

本実施要領に基づき実施した工事の受発注者を対象として、課題抽出やより効率的な取組を行うためのフォローアップ調査の依頼があった場合は対応することとする。

8　積算

（1）積算方法

遠隔確認に使用する機器等は原則リースとし、その費用は工事実施に必要な施工管理費用（技術管理費）として見積徴収して全て計上する。

計上に当たっては、現場管理費率や一般管理費率による計算の対象外とするため「一括計上価格」とする。

やむを得ず機器等の購入が必要な場合はその購入費に対して機器等の耐用年数に使用期間割合を乗じた金額を計上する。また、受注者が所有する機器等を使用する場合も同様とする。

なお､発注者が所有する機器等を使用する場合は受発注者間で費用を協議することとし、追加で必要となる費用を計上する。

（2）機器等の耐用年数

代表的な機器等の耐用年数については表－1のとおりであるが、これによりがたい場合は受発注者間で協議して決定する。

表－1　代表的な機器の耐用年数

機器等の名称	耐用年数
カメラ、ネットワークオペレーティングシステム、アプリケーションソフト	5年
ハブ、ルーター、リピーター、LANボード	10年

※ 国税庁ホームページ公表資料から引用

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所1:中央管理所】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
1．親局設備工【中央管理所】				
(1)親局設備工【中央管理所】				
情報処理設備		式	1.000	
電源設備		式	1.000	
予備品		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1．運搬工				
(1)運搬工	中央管理所			
運搬工		式	1.000	
(2)仮置場輸送費	中央管理所			
仮置場輸送費		式	1.000	
2．親局据付工				
(1)親局	中央管理所			
情報処理設備工		式	1.000	
電源設備		式	1.000	
3．親局撤去工				
(1)親局	中央管理所			
情報処理設備工		式	1.000	
電源設備工		式	1.000	
4．共通設備工				
(1)共通設備工				
配線工（中央管理所）		式	1.000	
(2)共通設備工	撤去			
配線工（中央管理所）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所2:三田川線出来島排水樋門、1号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【三田川線出来島排水樋門】				
（1）子局設備工【三田川線出来島排水樋門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
電源設備		式	1.000	
２．子局設備工【三田川線1号制水門】				
（1）子局設備工【三田川線1号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	三田川線出来島排水樋門,1号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	三田川線出来島排水樋門,1号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	三田川線出来島排水樋門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
電源設備		式	1.000	
（2）子局	三田川線1号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
（1）子局	三田川線出来島排水樋門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
電源設備工		式	1.000	
（2）子局	三田川線1号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（1）共通設備工				
配線工（三田川線出来島排水樋門）		式	1.000	
配管工（三田川線出来島排水樋門）		式	1.000	
配線工（三田川線1号制水門）		式	1.000	
配管工（三田川線1号制水門）		式	1.000	
（2）共通設備工	撤去			
配線工（三田川線出来島排水樋門）		式	1.000	
配管工（三田川線出来島排水樋門）		式	1.000	
配線工（三田川線1号制水門）		式	1.000	
配管工（三田川線1号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所3:三田川線2号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【三田川線2号制水門】				
（1）子局設備工【三田川線2号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	三田川線2号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	三田川線2号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	三田川線2号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	三田川線2号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（1）共通設備工				
配線工（三田川線2号制水門）		式	1.000	
配管工（三田川線2号制水門）		式	1.000	
（2）共通設備工	撤去			
配線工（三田川線2号制水門）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（三田川線2号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所4:三田川線調整ゲート】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【三田川線調整ゲート】				
（1）子局設備工【三田川線調整ゲート】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	三田川線調整ゲート			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	三田川線調整ゲート			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	三田川線調整ゲート			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	三田川線調整ゲート			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（1）共通設備工				
配線工（三田川線調整ゲート）		式	1.000	
配管工（三田川線調整ゲート）		式	1.000	
（2）共通設備工	撤去			
配線工（三田川線調整ゲート）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（三田川線調整ゲート）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所5:三田川線5号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【三田川線5号制水門】				
（1）子局設備工【三田川線5号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	三田川線5号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	三田川線5号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	三田川線5号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	三田川線5号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（1）共通設備工				
配線工（三田川線5号制水門）		式	1.000	
配管工（三田川線5号制水門）		式	1.000	
（2）共通設備工	撤去			
配線工（三田川線5号制水門）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（三田川線5号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所6:千代田線黒津江制水門,1号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【千代田線黒津江制水門】				
（1）子局設備工【千代田線黒津江制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
２．子局設備工【千代田線１号制水門】				
（1）子局設備工【千代田線１号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	千代田線黒津江制水門,1号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	千代田線黒津江制水門,1号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	千代田線黒津江制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
（2）子局	千代田線1号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	千代田線黒津江制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
計装設備工		式	1.000	
(2)子局	千代田線1号制水門			
情報処理設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
4．共通設備工				
(1)共通設備工				
配線工（千代田線黒津江制水門）		式	1.000	
配管工（千代田線黒津江制水門）		式	1.000	
配線工（千代田線1号制水門）		式	1.000	
配管工（千代田線1号制水門）		式	1.000	
(2)共通設備工	撤去			
配線工（千代田線黒津江制水門）		式	1.000	
配管工（千代田線黒津江制水門）		式	1.000	
配線工（千代田線1号制水門）		式	1.000	
配管工（千代田線1号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所7:千代田線2号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【千代田線2号制水門】				
（1）子局設備工【千代田線2号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	千代田線2号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	千代田線2号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	千代田線2号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	千代田線2号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（1）共通設備工				
配線工（千代田線2号制水門）		式	1.000	
配管工（千代田線2号制水門）		式	1.000	
（2）共通設備工	撤去			
配線工（千代田線2号制水門）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（千代田線2号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所8:千代田線4号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【千代田線4号制水門】				
（1）子局設備工【千代田線4号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	千代田線4号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	千代田線4号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	千代田線4号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	千代田線4号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（1）共通設備工				
配線工（千代田線4号制水門）		式	1.000	
配管工（千代田線4号制水門）		式	1.000	
（2）共通設備工	撤去			
配線工（千代田線4号制水門）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（千代田線4号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所9:諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【諸富線佐賀江排水樋門】				
（1）子局設備工【諸富線佐賀江排水樋門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
２．子局設備工【諸富線2号制水門】				
（1）子局設備工【諸富線2号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	諸富線佐賀江排水樋門,2号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	諸富線佐賀江排水樋門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
（2）子局	諸富線2号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	諸富線佐賀江排水樋門			
情報伝送設備工		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
計装設備工		式	1.000	
(2)子局	諸富線2号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
4．共通設備工				
(1)共通設備工				
配線工（諸富線佐賀江排水樋門）		式	1.000	
配管工（諸富線佐賀江排水樋門）		式	1.000	
配線工（諸富線2号制水門）		式	1.000	
配管工（諸富線2号制水門）		式	1.000	
(2)共通設備工	撤去			
配線工（諸富線佐賀江排水樋門）		式	1.000	
配管工（諸富線佐賀江排水樋門）		式	1.000	
配線工（諸富線2号制水門）		式	1.000	
配管工（諸富線2号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所10:諸富線4号制水門,5号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【諸富線4号制水門】				
（1）子局設備工【諸富線4号制水門】				
情報処理設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
２．子局設備工【諸富線5号制水門】				
（1）子局設備工【諸富線5号制水門】				
情報処理設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	諸富線4号制水門,5号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	諸富線4号制水門,5号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	諸富線4号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
（2）子局	諸富線5号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	諸富線4号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
計装設備工		式	1.000	
(2)子局	諸富線5号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
4．共通設備工				
(1)共通設備工				
配線工（諸富線4号制水門）		式	1.000	
配管工（諸富線4号制水門）		式	1.000	
配線工（諸富線5号制水門）		式	1.000	
配管工（諸富線5号制水門）		式	1.000	
(2)共通設備工	撤去			
配線工（諸富線4号制水門）		式	1.000	
配管工（諸富線4号制水門）		式	1.000	
配線工（諸富線5号制水門）		式	1.000	
配管工（諸富線5号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所11:諸富線一の折合流工】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
1．子局設備工【諸富線一の折合流工】				
(1)子局設備工【諸富線一の折合流工】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1．運搬工				
(1)運搬工	諸富線一の折合流工			
運搬工		式	1.000	
(2)仮置場輸送費	諸富線一の折合流工			
仮置場輸送費		式	1.000	
2．子局据付工				
(1)子局	諸富線一の折合流工			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
3．子局撤去工				
(1)子局	諸富線一の折合流工			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
4．共通設備工				
(1)共通設備工				
配線工（諸富線一の折合流工）		式	1.000	
配管工（諸富線一の折合流工）		式	1.000	
(2)共通設備工	撤去			
配線工（諸富線一の折合流工）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（諸富線一の折合流工）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所12:徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【徳永1号線排水樋門】				
（1）子局設備工【徳永1号線排水樋門】				
情報処理設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
２．子局設備工【徳永2号線連絡水路】				
（1）子局設備工【徳永2号線連絡水路】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	徳永1号線排水樋門,徳永2号線連絡水路			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	徳永1号線排水樋門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
（2）子局	徳永2号線連絡水路			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	徳永1号線排水樋門			
情報伝送設備工		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
計装設備工		式	1.000	
CCTV設備工		式	1.000	
(2)子局	徳永2号線連絡水路			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
4．共通設備工				
(1)共通設備工				
配線工（徳永1号線排水樋門）		式	1.000	
配管工（徳永1号線排水樋門）		式	1.000	
配線工（徳永2号線連絡水路）		式	1.000	
配管工（徳永2号線連絡水路）		式	1.000	
(2)共通設備工	撤去			
配線工（徳永1号線排水樋門）		式	1.000	
配管工（徳永1号線排水樋門）		式	1.000	
配線工（徳永2号線連絡水路）		式	1.000	
配管工（徳永2号線連絡水路）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所13:徳永1号線1号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
1．子局設備工【徳永1号線1号制水門】				
(1)子局設備工【徳永1号線1号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1．運搬工				
(1)運搬工	徳永1号線1号制水門			
運搬工		式	1.000	
2．子局据付工				
(1)子局	徳永1号線1号制水門			
情報処理設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
3．共通設備工				
(1)共通設備工				
配線工（徳永1号線1号制水門）		式	1.000	
配管工（徳永1号線1号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所14:徳永1号線4号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【徳永1号線4号制水門】				
（1）子局設備工【徳永1号線4号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	徳永1号線4号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	徳永1号線4号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	徳永1号線4号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	徳永1号線4号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（1）共通設備工				
配線工（徳永1号線4号制水門）		式	1.000	
配管工（徳永1号線4号制水門）		式	1.000	
（2）共通設備工	撤去			
配線工（徳永1号線4号制水門）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（徳永1号線4号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所15:徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】				
（１）子局設備工【徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門】				
情報処理設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（１）運搬工	徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門			
運搬工		式	1.000	
（２）仮置場輸送費	徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（１）子局	徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（１）子局	徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（１）共通設備工				
配線工（徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門）		式	1.000	
配管工（徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門）		式	1.000	
（２）共通設備工	撤去			
配線工（徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（徳永2号線朝日排水樋門/1号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所16:徳永2号線3号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【徳永2号線3号制水門】				
（1）子局設備工【徳永2号線3号制水門】				
情報処理設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	徳永2号線3号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	徳永2号線3号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	徳永2号線3号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	徳永2号線3号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（1）共通設備工				
配線工（徳永2号線3号制水門）		式	1.000	
配管工（徳永2号線3号制水門）		式	1.000	
（2）共通設備工	撤去			
配線工（徳永2号線3号制水門）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（徳永2号線3号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所17:徳永2号線4号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【徳永2号線4号制水門】				
（1）子局設備工【徳永2号線4号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	徳永2号線4号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	徳永2号線4号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	徳永2号線4号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	徳永2号線4号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（1）共通設備工				
配線工（徳永2号線4号制水門）		式	1.000	
配管工（徳永2号線4号制水門）		式	1.000	
（2）共通設備工	撤去			
配線工（徳永2号線4号制水門）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（徳永2号線4号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所18:徳永2号線5号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【徳永2号線5号制水門】				
（1）子局設備工【徳永2号線5号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	徳永2号線5号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	徳永2号線5号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	徳永2号線5号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	徳永2号線5号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（1）共通設備工				
配線工（徳永2号線5号制水門）		式	1.000	
配管工（徳永2号線5号制水門）		式	1.000	
（2）共通設備工	撤去			
配線工（徳永2号線5号制水門）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（徳永2号線5号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所19:徳永2号線7号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【徳永2号線7号制水門】				
（1）子局設備工【徳永2号線7号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	徳永2号線7号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	徳永2号線7号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	徳永2号線7号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	徳永2号線7号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（1）共通設備工				
配線工（徳永2号線7号制水門）		式	1.000	
配管工（徳永2号線7号制水門）		式	1.000	
（2）共通設備工	撤去			
配線工（徳永2号線7号制水門）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（徳永2号線7号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所20:南里線南里線排水機場】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
1．子局設備工【南里線南里線排水機場】				
(1)子局設備工【南里線南里線排水機場】				
情報伝送設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1．運搬工				
(1)運搬工	南里線南里線排水機場			
運搬工		式	1.000	
(2)仮置場輸送費	南里線南里線排水機場			
仮置場輸送費		式	1.000	
2．子局据付工				
(1)子局	南里線南里線排水機場			
情報伝送設備工		式	1.000	
3．子局撤去工				
(1)子局	南里線南里線排水機場			
情報伝送設備工		式	1.000	
4．共通設備工				
(1)共通設備工				
配管工（南里線南里線排水機場）		式	1.000	
(2)共通設備工	撤去			
配線工（南里線南里線排水機場）		式	1.000	
配管工（南里線南里線排水機場）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所21:南里線幸搦排水樋門/1号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
1．子局設備工【南里線幸搦排水樋門/1号制水門】				
(1)子局設備工【南里線幸搦排水樋門/1号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1．運搬工				
(1)運搬工	南里線幸搦排水樋門/1号制水門			
運搬工		式	1.000	
(2)仮置場輸送費	南里線幸搦排水樋門/1号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
2．子局据付工				
(1)子局	南里線幸搦排水樋門/1号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
3．子局撤去工				
(1)子局	南里線幸搦排水樋門/1号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
4．共通設備工				
(1)共通設備工				
配線工（南里線幸搦排水樋門/1号制水門）		式	1.000	
配管工（南里線幸搦排水樋門/1号制水門）		式	1.000	
(2)共通設備工	撤去			
配線工（南里線幸搦排水樋門/1号制水門）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（南里線幸搦排水樋門/1号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所22:南里線3号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【南里線3号制水門】				
（1）子局設備工【南里線3号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	南里線3号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	南里線3号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	南里線3号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	南里線3号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（1）共通設備工				
配線工（南里線3号制水門）		式	1.000	
配管工（南里線3号制水門）		式	1.000	
（2）共通設備工	撤去			
配線工（南里線3号制水門）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（南里線3号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所23:南里線西古賀制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【南里線西古賀制水門】				
（1）子局設備工【南里線西古賀制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	南里線西古賀制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	南里線西古賀制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	南里線西古賀制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	南里線西古賀制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（1）共通設備工				
配線工（南里線西古賀制水門）		式	1.000	
配管工（南里線西古賀制水門）		式	1.000	
（2）共通設備工	撤去			
配線工（南里線西古賀制水門）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（南里線西古賀制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所24:南里線5号制水門】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
１．子局設備工【南里線5号制水門】				
（1）子局設備工【南里線5号制水門】				
情報伝送設備		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
１．運搬工				
（1）運搬工	南里線5号制水門			
運搬工		式	1.000	
（2）仮置場輸送費	南里線5号制水門			
仮置場輸送費		式	1.000	
２．子局据付工				
（1）子局	南里線5号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備		式	1.000	
３．子局撤去工				
（1）子局	南里線5号制水門			
情報伝送設備工		式	1.000	
計装設備工		式	1.000	
４．共通設備工				
（1）共通設備工				
配線工（南里線5号制水門）		式	1.000	
配管工（南里線5号制水門）		式	1.000	
（2）共通設備工	撤去			
配線工（南里線5号制水門）		式	1.000	

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
配管工（南里線5号制水門）		式	1.000	

筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設改修工事【施工箇所25:城原金立線城原金立揚水機場】

工　事　数　量　表
【当初】

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

工　事　数　量　表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
機器単体費				
1．子局設備工【城原金立線城原金立揚水機場】				
(1)子局設備工【城原金立線城原金立揚水機場】				
情報伝送設備		式	1.000	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1．運搬工				
(1)運搬工	城原金立線城原金立揚水機場			
運搬工		式	1.000	
2．子局据付工				
(1)子局	城原金立線城原金立揚水機場			
情報伝送設備工		式	1.000	
3．子局撤去工				
(1)子局	城原金立線城原金立揚水機場			
情報伝送設備工		式	1.000	