



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
排水水門除塵設備改修工事

積 算 書

(第1回変更)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

[illegible]

九州農政局

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名 排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接製作費内訳			(38,662,000) 48,257,000	
直接製作費	1.000	式	(38,662,000) 48,257,000	
・製作工(除塵設備製作工・整備工) 【昭代3号線排水機場】	1.000	式	(〃) 12,758,000	
・搬送設備 昭代3号線排水機場	1.000	式	(〃) 4,012,000	
・ 機器類 (水平コンベヤ)	1.000	式	(〃) 2,099,000	
・ 機器類 (傾斜コンベヤ)	1.000	式	(〃) 1,913,000	
・ 電気設備 昭代3号線排水機場	1.000	式	(〃) 8,746,000	
・ 操作設備	1.000	式	(〃) 8,746,000	
・製作工(除塵設備製作工・整備工)【点検結果】 昭代3号線排水機場	1.000	式	(0) 15,000	
・ 製作工(除塵設備製作工・整備工)【点検結果】	1.000	式	(0) 15,000	
・ 機器類	1.000	式	(0) 15,000	
・製作工(除塵設備製作工・整備工) 【昭代4号線排水樋門】	1.000	式	(12,594,000) 12,375,000	
・搬送設備 昭代4号線排水樋門	1.000	式	(5,505,000) 5,286,000	
・ 機器類 (水平コンベヤ)	1.000	式	(2,483,000) 0	
・ 機器類 (水平コンベヤ)	1.000	式	(0) 2,264,000	
・ 機器類 (傾斜コンベヤ)	1.000	式	(〃) 3,022,000	
・ 電気設備 昭代4号線排水樋門	1.000	式	(〃) 7,089,000	
・ 操作設備	1.000	式	(〃) 7,089,000	
・製作工(除塵設備製作工・整備工)【点検結果】 昭代4号線排水樋門	1.000	式	(0) 605,000	
・ 製作工(除塵設備製作工・整備工)【点検結果】	1.000	式	(0) 605,000	
・ 機器類	1.000	式	(0) 605,000	
・製作工(除塵設備製作工・整備工) 【昭代4号線排水機場】	1.000	式	(〃) 13,310,000	
・搬送設備 昭代4号線排水機場	1.000	式	(〃) 4,564,000	
・ 機器類 (水平コンベヤ)	1.000	式	(〃) 2,255,000	
・ 機器類 (傾斜コンベヤ)	1.000	式	(〃) 2,309,000	
・ 電気設備 昭代4号線排水機場	1.000	式	(〃) 8,746,000	
・ 操作設備	1.000	式	(〃) 8,746,000	
・製作工(除塵設備製作工・整備工)【点検結果】 昭代4号線排水機場	1.000	式	(0) 138,000	
・ 製作工(除塵設備製作工・整備工)【点検結果】	1.000	式	(0) 138,000	
・ 機器類	1.000	式	(0) 138,000	
・製作工(除塵設備製作工・整備工) 【昭代5号線排水樋門】	1.000	式	(0) 3,546,000	
・ケーブルリール(動力用) 昭代5号線排水樋門	1.000	式	(0) 1,201,000	
・ 機器類(ケーブルリール(動力用))	1.000	式	(0) 1,201,000	
・ケーブルリール(屋外～除塵機1) 昭代5号線排水樋門	1.000	式	(0) 1,287,000	
・ 機器類(ケーブルリール(屋外～除塵機1))	1.000	式	(0) 1,287,000	

[illegible]

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名 排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				
工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			(5,055,000) 7,697,000	
直接工事費	1.000	式	(5,055,000) 7,697,000	
・輸送費	1.000	式	(〃) 55,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式	(〃) 55,000	
・ ・ ・ 輸送費 (除塵機) 【撤去】現地～仮置場 既設盤類・既設除塵機 (鋼材類)	1.000	式	(〃) 29,000	
・ ・ ・ 輸送費 (除塵機) 【据付】工場～現地 盤類	1.000	式	(〃) 26,000	
・輸送費 【昭代4号線排水樋門】 (水平コンベア)	1.000	式	(0) 22,000	
・ ・ 輸送費 【昭代4号線排水樋門】 (水平コンベア)	1.000	式	(0) 22,000	
・ ・ ・ 輸送費【撤去】現場～仮置場 水平コンベアベルト	1.000	式	(0) 11,000	
・ ・ ・ 輸送費【据付】工場～現地 水平コンベアベルト	1.000	式	(0) 11,000	
・輸送費 【昭代5号線排水樋門】	1.000	式	(0) 57,000	
・ ・ 輸送費 【昭代5号線排水樋門】	1.000	式	(0) 57,000	
・ ・ ・ 輸送費 (ケーブルリール) 【撤去】現地～仮置場	1.000	式	(0) 15,000	
・ ・ ・ 輸送費 (ケーブルリール) 【据付】工場～現地	1.000	式	(0) 42,000	
・除塵設備撤去・据付工 【昭代3号線排水機場】	1.000	式	(〃) 1,833,000	
・ ・ 除塵設備点検 除塵機本体・搬送設備	1.000	式	(〃) 199,000	
・ ・ ・ 除塵設備点検	1.000	式	(〃) 199,000	
・ ・ 除塵設備据付工 (搬送設備) 水平コンベヤ 昭代3号線排水機場	1.000	式	(〃) 751,000	
・ ・ ・ 直接経費 (据付)	1.000	式	(〃) 86,000	
・ ・ ・ 水平コンベヤモータブーリ撤去	1.000	式	(〃) 149,000	
・ ・ ・ 水平コンベヤモータブーリ据付	1.000	式	(〃) 329,000	
・ ・ ・ 水平コンベヤキャリアローラ撤去	1.000	式	(〃) 76,000	
・ ・ ・ 水平コンベヤキャリアローラ据付	1.000	式	(〃) 111,000	
・ ・ 除塵設備据付工 (搬送設備) 傾斜コンベヤ 昭代3号線排水機場	1.000	式	(〃) 698,000	
・ ・ ・ 直接経費 (据付)	1.000	式	(〃) 86,000	
・ ・ ・ 傾斜コンベヤモータブーリ撤去	1.000	式	(〃) 149,000	
・ ・ ・ 傾斜コンベヤモータブーリ据付	1.000	式	(〃) 329,000	
・ ・ ・ 傾斜コンベヤキャリアローラ撤去	1.000	式	(〃) 64,000	
・ ・ ・ 傾斜コンベヤキャリアローラ据付	1.000	式	(〃) 70,000	
・ ・ 電気設備工事 昭代3号線排水機場	1.000	式	(〃) 185,000	
・ ・ ・ 電気盤類据付工	1.000	式	(〃) 123,000	
・ ・ ・ 電気盤類撤去工	1.000	式	(〃) 62,000	
・除塵設備交換 【昭代3号線排水機場】	1.000	式	(0) 625,000	
・ ・ 除塵設備交換	1.000	式	(0) 137,000	
・ ・ ・ スクレバゴム交換 水平コンベヤ	1.000	式	(0) 54,000	
・ ・ ・ 駆動部チェーン交換 傾斜コンベヤ	1.000	式	(0) 83,000	
・ ・ 電気設備工事 配線配管取替 (一次側)	1.000	式	(0) 54,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・配管工			(0)	
	1.000	式	32,000	
・・・配線工			(0)	
	1.000	式	11,000	
・・・配管撤去工			(0)	
	1.000	式	11,000	
・電気設備工事 配線配管取替 (二次側)			(0)	
	1.000	式	434,000	
・・・配管工			(0)	
	1.000	式	98,000	
・・・配線工			(0)	
	1.000	式	213,000	
・・・配管撤去工			(0)	
	1.000	式	35,000	
・・・配線撤去工			(0)	
	1.000	式	88,000	
・除塵設備撤去・据付工 【昭代4号線排水樋門】			(")	
	1.000	式	1,940,000	
・除塵設備点検 除塵機本体・搬送設備			(")	
	1.000	式	152,000	
・・・除塵設備点検			(")	
	1.000	式	152,000	
・除塵設備据付工 (搬送設備) 水平コンベヤ 昭代4号線排水樋門			(")	
	1.000	式	731,000	
・・・直接経費 (据付)			(")	
	1.000	式	95,000	
・・・水平コンベヤモータブリー撤去			(")	
	1.000	式	123,000	
・・・水平コンベヤモータブリー据付			(")	
	1.000	式	165,000	
・・・水平コンベヤキャリアローラ撤去			(")	
	1.000	式	74,000	
・・・水平コンベヤキャリアローラ据付			(")	
	1.000	式	140,000	
・・・水平コンベヤリターンローラ撤去			(")	
	1.000	式	64,000	
・・・水平コンベヤリターンローラ据付			(")	
	1.000	式	70,000	
・除塵設備据付工 (搬送設備) 傾斜コンベヤ 昭代4号線排水樋門			(")	
	1.000	式	961,000	
・・・直接経費 (据付)			(")	
	1.000	式	95,000	
・・・傾斜コンベヤモータブリー撤去			(")	
	1.000	式	123,000	
・・・傾斜コンベヤモータブリー据付			(")	
	1.000	式	193,000	
・・・傾斜コンベヤキャリアローラ撤去			(")	
	1.000	式	64,000	
・・・傾斜コンベヤキャリアローラ据付			(")	
	1.000	式	70,000	
・・・直接経費 (据付)			(")	
	1.000	式	95,000	
・・・傾斜コンベヤベルト撤去			(")	
	1.000	式	127,000	
・・・傾斜コンベヤベルト据付			(")	
	1.000	式	194,000	
・電気設備工事 昭代4号線排水樋門			(")	
	1.000	式	96,000	
・・・電気盤据付工			(")	
	1.000	式	64,000	
・・・電気盤撤去工			(")	
	1.000	式	32,000	
・除塵設備交換 【昭代4号線排水樋門】			(0)	
	1.000	式	832,000	
・除塵設備交換			(0)	
	1.000	式	658,000	
・・・減速機整備 オイル			(0)	
	1.000	式	69,000	
・・・水平コンベヤベルト撤去			(0)	
	1.000	式	138,000	
・・・水平コンベヤベルト据付			(0)	
	1.000	式	211,000	
・・・直接経費 (据付)			(0)	
	1.000	式	103,000	
・・・スクレパブラシ交換 傾斜コンベヤ			(0)	
	1.000	式	54,000	
・・・駆動部チェーン交換 傾斜コンベヤ			(0)	
	1.000	式	83,000	
・電気設備工事 配線配管取替			(0)	
	1.000	式	174,000	
・・・配管工			(0)	
	1.000	式	48,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業			
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)			

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ ・ ・ 配線工			(0)	
	1.000	式	82,000	
・ ・ ・ 配管撤去工			(0)	
	1.000	式	17,000	
・ ・ ・ 配線撤去工			(0)	
	1.000	式	27,000	
・ 除塵設備撤去・据付工 【昭代4号線排水機場】	1.000	式	1,215,000	(")
・ 除塵設備点検			(")	
除塵機本体・搬送設備	1.000	式	172,000	(")
・ ・ ・ 除塵設備点検			(")	
	1.000	式	172,000	(")
・ 除塵設備据付工 (搬送設備) 水平コンベヤ 昭代4号線排水機場	1.000	式	550,000	(")
・ ・ ・ 直接経費 (据付)			(")	
	1.000	式	48,000	(")
・ ・ ・ 水平コンベヤモータブリー撤去			(")	
	1.000	式	86,000	(")
・ ・ ・ 水平コンベヤモータブリー据付			(")	
	1.000	式	95,000	(")
・ ・ ・ 水平コンベヤキャリアローラ撤去			(")	
	1.000	式	76,000	(")
・ ・ ・ 水平コンベヤキャリアローラ据付			(")	
	1.000	式	111,000	(")
・ ・ ・ 水平コンベヤリターンローラ撤去			(")	
	1.000	式	64,000	(")
・ ・ ・ 水平コンベヤリターンローラ据付			(")	
	1.000	式	70,000	(")
・ 除塵設備据付工 (搬送設備) 傾斜コンベヤ 昭代4号線排水機場	1.000	式	363,000	(")
・ ・ ・ 直接経費 (据付)			(")	
	1.000	式	48,000	(")
・ ・ ・ 傾斜コンベヤモータブリー撤去			(")	
	1.000	式	86,000	(")
・ ・ ・ 傾斜コンベヤモータブリー据付			(")	
	1.000	式	95,000	(")
・ ・ ・ 傾斜コンベヤキャリアローラ撤去			(")	
	1.000	式	64,000	(")
・ ・ ・ 傾斜コンベヤキャリアローラ据付			(")	
	1.000	式	70,000	(")
・ 電気設備工事 昭代4号線排水機場	1.000	式	130,000	(")
・ ・ ・ 電気盤類据付工			(")	
	1.000	式	87,000	(")
・ ・ ・ 電気盤類撤去工			(")	
	1.000	式	43,000	(")
・ 除塵設備交換 【昭代4号線排水機場】	1.000	式	429,000	(0)
・ 除塵設備交換			(0)	
	1.000	式	275,000	(0)
・ ・ ・ 減速機整備 オイル			(0)	
	1.000	式	138,000	(0)
・ ・ ・ スクレパブラシ交換 傾斜コンベヤ			(0)	
	1.000	式	54,000	(0)
・ ・ ・ 駆動部チェーン交換 傾斜コンベヤ			(0)	
	1.000	式	83,000	(0)
・ 電気設備工事 配線配管取替			(0)	
	1.000	式	154,000	(0)
・ ・ ・ 配管工			(0)	
	1.000	式	59,000	(0)
・ ・ ・ 配線工			(0)	
	1.000	式	77,000	(0)
・ ・ ・ 配管撤去工			(0)	
	1.000	式	18,000	(0)
・ 除塵設備撤去・据付工 【昭代5号線排水樋門】	1.000	式	462,000	(0)
・ 除塵設備整備工 (ケーブルリール) 除塵機本体			(0)	
	1.000	式	462,000	(0)
・ ・ ・ ケーブルリール撤去・据付			(0)	
	1.000	式	462,000	(0)
・ 幹線水路田川城島線直掛3分水工局舎 超音波式流量計更新			(0)	
	1.000	式	213,000	(0)
・ 超音波式流量計更新			(0)	
	1.000	式	213,000	(0)
・ ・ ・ 超音波式流量計据付工			(0)	
	1.000	式	49,000	(0)
・ ・ ・ 通信ケーブル配線 5C-2WAE			(0)	
	1.000	式	120,000	(0)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

九州農政局

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				(38,662,000)	
				48,257,000	
・製作工 (除塵設備製作工・整備工) 【昭代3号線排水機場】	1.000	式		(")	
・・搬送設備 昭代3号線排水機場	1.000	式		(")	
・・・機器類 (水平コンベヤ)	(")			(")	1式当たり [金額C]
	1.000	式	2,099,000	2,099,000	
S40006 モーターフリ(ゴムライニング付) (昭代3機場/水平) プレーキ無 CPM2-4145-87-650W 4P 1.5kw i=1/87	(")			(")	歩A・単A
	1.000	基	1,387,000	1,387,000	S単 5号
S40006 キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	(")			(")	歩A・単A
SS製 ベルト幅 600mm	14.000	組	63,800	893,200	S単 6号
				(")	合意率
合 計				2,280,200	0.920614
・・・機器類 (傾斜コンベヤ)	(")			(")	1式当たり [金額C]
	1.000	式	1,913,000	1,913,000	
S40006 モーターフリ(ゴムライニング付) (昭代3機場/傾斜) プレーキ無 CPM3-4165-71-650W 4P 2.2kw, i=1/71	(")			(")	歩A・単A
	1.000	基	1,680,000	1,680,000	S単 7号
S40006 キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	(")			(")	歩A・単A
SS製 ベルト幅 600mm	8.000	組	49,800	398,400	S単 8号
				(")	合意率
合 計				2,078,400	0.920596
・電気設備 昭代3号線排水機場	1.000	式		(")	
・・・操作設備	(")			(")	1式当たり [金額C]
	1.000	式	8,746,000	8,746,000	
S40006 除塵機用機側操作盤 (昭代3号線排水機場) 屋外自立型 W900mm H2,000mm D540mm 予備品含	(")			(")	歩A・単A
	1.000	面	9,500,000	9,500,000	S単 9号
				(")	合意率
合 計				9,500,000	0.920631
・製作工 (除塵設備製作工・整備工) 【点検結果】 昭代3号線排水機場	1.000	式		(0)	
				15,000	
・・製作工 (除塵設備製作工・整備工) 【点検結果】	1.000	式		(0)	
				15,000	
・・・機器類	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	15,000	15,000	
S40006 スクレパゴム 昭代3号排水機場_水平コンベヤ	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	9,450	9,450	S単 36号
S40006 駆動部チェーン 昭代3号排水機場_傾斜コンベヤ	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	5,290	5,290	S単 37号
				(0)	合意率
合 計				14,740	1
・製作工 (除塵設備製作工・整備工) 【昭代4号線排水樋門】	1.000	式		(12,594,000)	
				12,375,000	
・・搬送設備 昭代4号線排水樋門	1.000	式		(5,505,000)	
				5,286,000	
・・・機器類 (水平コンベヤ)	(1.000)		(")	(2,483,000)	1式当たり [金額C]
	0.000	式	2,483,000	0	
S40006 モーターフリ(ゴムライニング付) (昭代4樋門/水平) プレーキ無 CPM2-4145-87-750W 1.5kw	(")			(")	歩A・単A
	1.000	基	1,877,000	1,877,000	S単 10号
S40006 キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	(")			(")	歩A・単A
SS製 ベルト幅 750mm	8.000	組	91,700	733,600	S単 11号
S40006 リターンローラ	(")			(")	歩A・単A
SS製 ベルト幅 750mm	3.000	組	28,900	86,700	S単 12号
				(")	合意率
合 計				2,697,300	0.920652
・・・機器類 (水平コンベヤ)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり [金額C]
	1.000	式	2,264,000	2,264,000	
S40006 モーターフリ(ゴムライニング付) (昭代4樋門/水平) プレーキ無 CPM2-4145-87-750W 1.5kw	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	基	1,877,000	1,877,000	S単 38号
S40006 キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	(0.000)			(0)	歩A・単A
SS製 ベルト幅 600mm	8.000	組	63,800	510,400	S単 39号
S40006 リターンローラ	(0.000)			(0)	歩A・単A
SS製 ベルト幅 600mm	3.000	組	23,900	71,700	S単 40号
				(0)	合意率
合 計				2,459,100	0.920652
・・・機器類 (傾斜コンベヤ)	(")		(")	(")	1式当たり [金額C]
	1.000	式	3,022,000	3,022,000	
S40006 モーターフリ(ゴムライニング付) (昭代4樋門/傾斜) プレーキ無 CPM2-4165-87-800W 4P 1.5kw i=1/87	(")			(")	歩A・単A
	1.000	基	1,887,000	1,887,000	S単 13号
S40006 キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	(")			(")	歩A・単A
SS製 ベルト幅 600mm	8.000	組	49,800	398,400	S単 8号
S40006 傾斜コンベヤ用ゴムベルト (昭代4樋門) 幅600mmビレッド750mm 3P×5.0×1.5,L=14100mm (耐油性) エンドレス加工含む	(")			(")	歩A・単A
	1.000	設備	998,000	998,000	S単 14号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				(") 3,283,400	合意率 0.920499
・ ・ 電気設備 昭代4号線排水樋門	1.000	式		(") 7,089,000	
・ ・ ・ 操作設備	(") 1.000	式	(") 7,089,000	(") 7,089,000	1 式当たり [金額C]
S40006 除塵機用機側操作盤 (昭代4号線排水樋門) 屋外自立型 W800mm H1,900mm D440mm 予備品含	(") 1.000	面	7,700,000	(") 7,700,000	歩A・単A S単 15号
合 計				(") 7,700,000	合意率 0.920649
・ 製作工 (除塵設備製作工・整備工) 【点検結果】 昭代4号線排水樋門	1.000	式		(0) 605,000	
・ ・ 製作工 (除塵設備製作工・整備工) 【点検結果】	1.000	式		(0) 605,000	
・ ・ ・ 機器類	(0.000) 1.000		(0)	(0) 605,000	1 式当たり [金額C]
S40006 水平コンベヤ用ゴムベルト(昭代4樋門)ベルト幅600mm 3P×5.0×1.5,L=14600mm (耐油性) エンドレス加工含む	(0.000) 1.000	設備	498,000	(0) 498,000	歩A・単A S単 41号
S40006 減速機オイル 除塵機	(0.000) 1.000	基	16,500	(0) 16,500	歩A・単A S単 42号
S40006 スクレパブラシ 昭代4号排水樋門_傾斜コンベヤ	(0.000) 1.000	式	77,000	(0) 77,000	歩A・単A S単 43号
S40006 駆動部チェーン 昭代4号排水樋門_傾斜コンベヤ	(0.000) 1.000	式	13,400	(0) 13,400	歩A・単A S単 44号
合 計				(0) 604,900	合意率 1
・ 製作工 (除塵設備製作工・整備工) 【昭代4号線排水機場】	1.000	式		(") 13,310,000	
・ ・ 搬送設備 昭代4号線排水機場	1.000	式		(") 4,564,000	
・ ・ ・ 機器類 (水平コンベヤ)	(") 1.000	式	(") 2,255,000	(") 2,255,000	1 式当たり [金額C]
S40006 モーターブリー(ゴムライニング付) (昭代4機場/水平)ブレイキ無 CPM2-4145-87-800W 4P 1.5kw i=1/87	(") 1.000	基	1,332,200	(") 1,332,200	歩A・単A S単 16号
S40006 キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 750mm	(") 9.000	組	91,700	(") 825,300	歩A・単A S単 11号
S40006 キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° SS製 ベルト幅 750mm	(") 1.000	組	148,000	(") 148,000	歩A・単A S単 17号
S40006 リターンローラ SS製 ベルト幅 750mm	(") 5.000	組	28,900	(") 144,500	歩A・単A S単 12号
合 計				(") 2,450,000	合意率 0.920408
・ ・ ・ 機器類 (傾斜コンベヤ)	(") 1.000	式	(") 2,309,000	(") 2,309,000	1 式当たり [金額C]
S40006 モーターブリー(ゴムライニング付) (昭代4機場/傾斜)ブレイキ無 CPM3-4165-B-87-800W 4P 2.2kw i=1/87	(") 1.000	基	1,740,200	(") 1,740,200	歩A・単A S単 18号
S40006 キャリアローラ 2槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 750mm	(") 10.000	組	76,800	(") 768,000	歩A・単A S単 19号
合 計				(") 2,508,200	合意率 0.920653
・ ・ 電気設備 昭代4号線排水機場	1.000	式		(") 8,746,000	
・ ・ ・ 操作設備	(") 1.000	式	(") 8,746,000	(") 8,746,000	1 式当たり [金額C]
S40006 除塵機用機側操作盤 (昭代4号線排水機場) 屋外自立型 W900mm H2,000mm D540mm 予備品含	(") 1.000	面	9,500,000	(") 9,500,000	歩A・単A S単 20号
合 計				(") 9,500,000	合意率 0.920631
・ 製作工 (除塵設備製作工・整備工) 【点検結果】 昭代4号線排水機場	1.000	式		(0) 138,000	
・ ・ 製作工 (除塵設備製作工・整備工) 【点検結果】	1.000	式		(0) 138,000	
・ ・ ・ 機器類	(0.000) 1.000		(0)	(0) 138,000	1 式当たり [金額C]
S40006 減速機オイル 除塵機	(0.000) 2.000	基	16,500	(0) 33,000	歩A・単A S単 42号
S40006 スクレパブラシ 昭代4号排水機場_傾斜コンベヤ	(0.000) 1.000	式	92,000	(0) 92,000	歩A・単A S単 45号
S40006 駆動部チェーン 昭代4号排水機場_傾斜コンベヤ	(0.000) 1.000	式	13,400	(0) 13,400	歩A・単A S単 46号
合 計				(0) 138,400	合意率 1

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				(5,055,000) 7,697,000	
・ 輸送費	1.000	式		(") 55,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		(") 55,000	
・ ・ ・ 輸送費 (除塵機) 【撤去】現地～仮置場 既設盤類・既設除塵機 (鋼材類)	(") 1.000	式	(") 29,000	(") 29,000	1 式当たり [金額C]
S41040 昭代3,4号線排水機場 除塵設備, 3.56ton, 8.2km	(") 1.000	式	(") 31,000	(") 31,000	歩A・単A S単 24号
合 計				(") 31,000	合意率 0.935483
・ ・ ・ 輸送費 (除塵機) 【据付】工場～現地 盤類	(") 1.000	式	(") 26,000	(") 26,000	1 式当たり [金額C]
S41040 昭代3,4号線排水機場 除塵設備, 3.56ton, 7km	(") 1.000	式	(") 28,000	(") 28,000	歩A・単A S単 25号
合 計				(") 28,000	合意率 0.928571
・ 輸送費 【昭代4号線排水樋門】 (水平コンベア)	1.000	式		(0) 22,000	
・ ・ 輸送費 【昭代4号線排水樋門】 (水平コンベア)	1.000	式		(0) 22,000	
・ ・ ・ 輸送費 【撤去】現場～仮置場 水平コンベアベルト	(0.000) 1.000	式	(0) 11,000	(0) 11,000	1 式当たり [金額C]
S41040 輸送費 (修繕工事) 除塵設備, 0.07ton, 8.2km	(0.000) 1.000	式	(0) 11,000	(0) 11,000	歩A・単A S単 54号
合 計				(0) 11,000	合意率 1
・ ・ ・ 輸送費 【据付】工場～現地 水平コンベアベルト	(0.000) 1.000	式	(0) 11,000	(0) 11,000	1 式当たり [金額C]
S41040 輸送費 (修繕工事) 除塵設備, 0.07ton, 7km	(0.000) 1.000	式	(0) 11,000	(0) 11,000	歩A・単A S単 55号
合 計				(0) 11,000	合意率 1
・ 輸送費 【昭代5号線排水樋門】	1.000	式		(0) 57,000	
・ ・ 輸送費 【昭代5号線排水樋門】	1.000	式		(0) 57,000	
・ ・ ・ 輸送費 (ケーブルリール) 【撤去】現地～仮置場	(0.000) 1.000	式	(0) 15,000	(0) 15,000	1 式当たり [金額C]
S41040 昭代5号線排水機場 除塵設備, 0.9ton, 7km	(0.000) 1.000	式	(0) 15,000	(0) 15,000	歩A・単A S単 56号
合 計				(0) 15,000	合意率 1
・ ・ ・ 輸送費 (ケーブルリール) 【据付】工場～現地	(0.000) 1.000	式	(0) 42,000	(0) 42,000	1 式当たり [金額C]
S41040 昭代5号線排水機場 除塵設備, 0.9ton, 50km	(0.000) 1.000	式	(0) 42,000	(0) 42,000	歩A・単A S単 57号
合 計				(0) 42,000	合意率 1
・ 除塵設備撤去・据付工 【昭代3号線排水機場】	1.000	式		(") 1,833,000	
・ ・ 除塵設備点検 除塵機本体・搬送設備	1.000	式		(") 199,000	
・ ・ ・ 除塵設備点検	(") 1.000	式	(") 199,000	(") 199,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工	(") 5.000	人	(") 28,866	(") 144,330	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備, 普通作業員	(") 1.000	人	(") 22,338	(") 22,338	歩A・単A S単 22号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備, 電 工	(") 2.000	人	(") 24,582	(") 49,164	歩A・単A S単 23号
X41006 据付間接費 除塵設備, 110%	(") 1.000	式	(") 158,763	(") 158,763	歩A・単A X単 37号
合 計				(") 374,595	合意率 0.921296
計 (1) (直接費対象分)				(") 215,832	
計 (2) (間接費対象分)				(") 158,763	
・ ・ 除塵設備据付工 (搬送設備) 水平コンベヤ 昭代3号線排水機場	1.000	式		(") 751,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 直接経費 (据付)	(〃) 1.000	式	(〃) 86,000	(〃) 86,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフレシクルン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレシクルン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 10ton吊り, なし	(〃) 2.000	日	(〃) 45,400	(〃) 90,800	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料	(〃) 1.000	式	(〃) 1,816	(〃) 1,816	歩A・単A X単 30号
合 計				(〃) 92,616	合意率 0.924731
・・・ 水平コンベヤモータブリー撤去	(〃) 1.000	式	(〃) 149,000	(〃) 149,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾌﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工	(〃) 4.000	人	(〃) 28,866	(〃) 115,464	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾌﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備, 普通作業員	(〃) 1.000	人	(〃) 22,338	(〃) 22,338	歩A・単A S単 22号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾌﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備, 電 工	(〃) 1.000	人	(〃) 24,582	(〃) 24,582	歩A・単A S単 23号
X41006 据付間接費 除塵設備,, 110%	(〃) 1.000	式	(〃) 127,010	(〃) 127,010	歩A・単A X単 38号
合 計				(〃) 289,394	合意率 0.919753
計 (1) (直接費対象分)				(〃) 162,384	
計 (2) (間接費対象分)				(〃) 127,010	
・・・ 水平コンベヤモータブリー据付	(〃) 1.000	式	(〃) 329,000	(〃) 329,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾌﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工	(〃) 8.000	人	(〃) 28,866	(〃) 230,928	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾌﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備, 普通作業員	(〃) 2.000	人	(〃) 22,338	(〃) 44,676	歩A・単A S単 22号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾌﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備, 電 工	(〃) 2.000	人	(〃) 24,582	(〃) 49,164	歩A・単A S単 23号
X41003 据付材料費 除塵設備,,,,, 0kW, レｰｷ回動形・ﾈｯﾄ形, 搬送・貯留設備	(〃) 1.000	式	(〃) 25,981	(〃) 25,981	歩A・単A X単 16号
X41002 補助材料費 (据付) 除塵設備,, 2%	(〃) 1.000	式	(〃) 6,495	(〃) 6,495	歩A・単A X単 1号
X41006 据付間接費 除塵設備,, 110%	(〃) 1.000	式	(〃) 254,021	(〃) 254,021	歩A・単A X単 39号
合 計				(〃) 611,265	合意率 0.921568
計 (1) (直接費対象分)				(〃) 357,244	
計 (2) (間接費対象分)				(〃) 254,021	
・・・ 水平コンベヤキャリアローラ撤去	(〃) 1.000	式	(〃) 76,000	(〃) 76,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾌﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工	(〃) 2.400	人	(〃) 28,866	(〃) 69,278	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾌﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備, 普通作業員	(〃) 0.600	人	(〃) 22,338	(〃) 13,403	歩A・単A S単 22号
X41006 据付間接費 除塵設備,, 110%	(〃) 1.000	式	(〃) 76,206	(〃) 76,206	歩A・単A X単 40号
合 計				(〃) 158,887	合意率 0.915662
計 (1) (直接費対象分)				(〃) 82,681	
計 (2) (間接費対象分)				(〃) 76,206	
・・・ 水平コンベヤキャリアローラ据付	(〃) 1.000	式	(〃) 111,000	(〃) 111,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾌﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工	(〃) 3.200	人	(〃) 28,866	(〃) 92,371	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾌﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備, 普通作業員	(〃) 0.800	人	(〃) 22,338	(〃) 17,870	歩A・単A S単 22号
X41003 据付材料費 除塵設備,,,,, 0kW, レｰｷ回動形・ﾈｯﾄ形, 搬送・貯留設備	(〃) 1.000	式	(〃) 8,819	(〃) 8,819	歩A・単A X単 17号
X41002 補助材料費 (据付) 除塵設備,, 2%	(〃) 1.000	式	(〃) 2,205	(〃) 2,205	歩A・単A X単 2号
X41006 据付間接費 除塵設備,, 110%	(〃) 1.000	式	(〃) 101,608	(〃) 101,608	歩A・単A X単 41号
合 計				(〃) 222,873	合意率 0.917355
計 (1) (直接費対象分)				(〃) 121,265	
計 (2) (間接費対象分)				(〃) 101,608	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 除塵設備据付工 (搬送設備) 傾斜コンベヤ 昭代3号線排水機場	1.000	式		(") 698,000	
・ ・ ・ 直接経費 (据付)	(") 1.000	式	(") 86,000	(") 86,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 10ton吊り, なし	(") 2.000	日		(") 90,800	歩A・単A S単 3号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式		(") 1,816	歩A・単A X単 31号
合 計				(") 92,616	合意率 0.924731
・ ・ ・ 傾斜コンベヤモータブリー撤去	(") 1.000	式	(") 149,000	(") 149,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 4.000	人		(") 115,464	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 1.000	人		(") 22,338	歩A・単A S単 22号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	(") 1.000	人		(") 24,582	歩A・単A S単 23号
X41006 据付間接費 除塵設備,, 110%	(") 1.000	式		(") 127,010	歩A・単A X単 42号
合 計				(") 289,394	合意率 0.919753
計 (1) (直接費対象分)				(") 162,384	
計 (2) (間接費対象分)				(") 127,010	
・ ・ ・ 傾斜コンベヤモータブリー据付	(") 1.000	式	(") 329,000	(") 329,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 8.000	人		(") 230,928	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 2.000	人		(") 44,676	歩A・単A S単 22号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	(") 2.000	人		(") 49,164	歩A・単A S単 23号
X41003 据付材料費 除塵設備,,,,, 0kW, レｰｷ回動形・ﾈｯﾄ形, 搬送・貯留設備	(") 1.000	式		(") 25,981	歩A・単A X単 18号
X41002 補助材料費 (据付) 除塵設備,, 2%	(") 1.000	式		(") 6,495	歩A・単A X単 3号
X41006 据付間接費 除塵設備,, 110%	(") 1.000	式		(") 254,021	歩A・単A X単 43号
合 計				(") 611,265	合意率 0.921568
計 (1) (直接費対象分)				(") 357,244	
計 (2) (間接費対象分)				(") 254,021	
・ ・ ・ 傾斜コンベヤキャリアローラ撤去	(") 1.000	式	(") 64,000	(") 64,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 2.000	人		(") 57,732	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 0.500	人		(") 11,169	歩A・単A S単 22号
X41006 据付間接費 除塵設備,, 110%	(") 1.000	式		(") 63,505	歩A・単A X単 44号
合 計				(") 132,406	合意率 0.927536
計 (1) (直接費対象分)				(") 68,901	
計 (2) (間接費対象分)				(") 63,505	
・ ・ ・ 傾斜コンベヤキャリアローラ据付	(") 1.000	式	(") 70,000	(") 70,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 2.000	人		(") 57,732	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ｼﾞﾌﾞ水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 0.500	人		(") 11,169	歩A・単A S単 22号
X41003 据付材料費 除塵設備,,,,, 0kW, レｰｷ回動形・ﾈｯﾄ形, 搬送・貯留設備	(") 1.000	式		(") 5,512	歩A・単A X単 19号
X41002 補助材料費 (据付) 除塵設備,, 2%	(") 1.000	式		(") 1,378	歩A・単A X単 4号
X41006 据付間接費 除塵設備,, 110%	(") 1.000	式		(") 63,505	歩A・単A X単 45号
合 計				(") 139,296	合意率 0.921052
計 (1) (直接費対象分)				(") 75,791	
計 (2) (間接費対象分)				(") 63,505	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 電気設備工事 昭代3号線排水機場	1.000	式		(〃) 185,000	
・ ・ ・ 電気盤類据付工	(〃) 1.000	式	(〃) 123,000	(〃) 123,000	1 式当たり [金額C]
S42036 制御盤取付工 電動機2台以上(異機種),1.5kw以下、2.2～3.7kw,、無	(〃) 1.000	面	(〃) 134,218	(〃) 134,218	歩A・単A S単 26号
合 計				(〃) 134,218	合意率 0.91791
・ ・ ・ 電気盤類撤去工	(〃) 1.000	式	(〃) 62,000	(〃) 62,000	1 式当たり [金額C]
T01010 機側操作盤撤去 昭代3号線排水機場 (除塵機)	(〃) 1.000	面	(〃) 67,109	(〃) 67,109	歩A・単A T単 1号
合 計				(〃) 67,109	合意率 0.925373
・ 除塵設備交換 【昭代3号線排水機場】	1.000	式		(0) 625,000	
・ ・ 除塵設備交換				(0)	
・ ・ ・ スクレバゴム交換 水平コンベヤ	1.000 (0.000)	式		137,000 (0)	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	1.000 (0.000)	式	54,000 (0)	54,000 (0)	歩A・単A S単 51号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.500 (0.000)	人	28,866 (0)	43,299 (0)	歩A・単A S単 51号
X41006 据付間接費 除塵設備,、110%	0.500 (0.000)	人	22,338 (0)	11,169 (0)	歩A・単A S単 52号
	1.000	式	47,629	(0) 47,629	歩A・単A X単 74号
合 計				(0) 102,097	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 54,468	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 47,629	
・ ・ ・ 駆動部チェーン交換 傾斜コンベヤ	(0.000) 1.000	式	(0) 83,000	(0) 83,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(0.000) 2.500	人	(0) 28,866	(0) 72,165	歩A・単A S単 51号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(0.000) 0.500	人	(0) 22,338	(0) 11,169	歩A・単A S単 52号
X41006 据付間接費 除塵設備,、110%	(0.000) 1.000	式	(0) 79,382	(0) 79,382	歩A・単A X単 75号
合 計				(0) 162,716	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 83,334	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 79,382	
・ ・ 電気設備工事 配線配管取替 (一次側)	1.000	式		(0) 54,000	
・ ・ ・ 配管工	(0.000) 1.000	式	(0) 32,000	(0) 32,000	1 式当たり [金額C]
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無	(0.000) 7.000	m	(0) 4,568	(0) 31,976	歩A・単A S単 59号
合 計				(0) 31,976	合意率 1
・ ・ ・ 配線工	(0.000) 1.000	式	(0) 11,000	(0) 11,000	1 式当たり [金額C]
S42106 電力ケーブル端末処理工 3心, 22mm2, 屋内外 (600V)	(0.000) 1.000	箇所	(0) 11,426	(0) 11,426	歩A・単A S単 77号
合 計				(0) 11,426	合意率 1
・ ・ ・ 配管撤去工	(0.000) 1.000	式	(0) 11,000	(0) 11,000	1 式当たり [金額C]
S42100 電線管敷設工 【撤去】GP-54, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 12.50, 0.00, 有, 有, 無	(0.000) 7.000	m	(0) 1,507	(0) 10,549	歩A・単A S単 60号
合 計				(0) 10,549	合意率 1
・ ・ 電気設備工事 配線配管取替 (二次側)	1.000	式		(0) 434,000	
・ ・ ・ 配管工	(0.000) 1.000	式	(0) 98,000	(0) 98,000	1 式当たり [金額C]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)		

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、φ28、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、有、有、無	(0.000) 22.000	m		(0) 61,270	歩A・単A S単 61号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、φ22、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、有、有、無	(0.000) 21.000	m		(0) 36,498	歩A・単A S単 62号
合 計				(0) 97,768	合意率 1
・ ・ ・ 配線工	(0.000) 1.000	式	(0) 213,000	(0) 213,000	1 式当たり [金額C]
T03011 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内、CVケーブル、600V、4心、5.5mm2	(0.000) 39.000	m		(0) 71,994	歩A・単A T単 11号
T03012 低圧電力ケーブル・電線配線工 管内、CVケーブル、600V、4心、3.5mm2	(0.000) 23.500	m		(0) 39,715	歩A・単A T単 12号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内、CVVケーブル、4心、2mm2、地中・屋外・屋内	(0.000) 24.000	m		(0) 37,032	歩A・単A S単 75号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内、CVVケーブル、2心、2mm2、地中・屋外・屋内	(0.000) 44.000	m		(0) 63,976	歩A・単A S単 76号
合 計				(0) 212,717	合意率 1
・ ・ ・ 配管撤去工	(0.000) 1.000	式	(0) 35,000	(0) 35,000	1 式当たり [金額C]
S42100 電線管敷設工 【撤去】GP-28、その他、φ、φ、屋外・屋内(露出)、8.50、0.00、有、有、無	(0.000) 22.000	m		(0) 22,550	歩A・単A S単 63号
S42100 電線管敷設工 【撤去】GP-22、その他、φ、φ、屋外・屋内(露出)、5.00、0.00、有、有、無	(0.000) 21.000	m		(0) 12,642	歩A・単A S単 64号
合 計				(0) 35,192	合意率 1
・ ・ ・ 配線撤去工	(0.000) 1.000	式	(0) 88,000	(0) 88,000	1 式当たり [金額C]
T03002 電力ケーブル配線工 【撤去】CV 5.5sq 4C 管内	(0.000) 39.000	m		(0) 26,364	歩A・単A T単 4号
T03003 電力ケーブル配線工 【撤去】CV 3.5sq 4C 管内	(0.000) 23.500	m		(0) 15,886	歩A・単A T単 5号
T03004 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV 2sq 4C 管内	(0.000) 24.000	m		(0) 16,224	歩A・単A T単 6号
T03005 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV 2sq 2C 管内	(0.000) 44.000	m		(0) 29,744	歩A・単A T単 7号
合 計				(0) 88,218	合意率 1
・ 除塵設備撤去・据付工 【昭代4号線排水樋門】	1.000	式		(") 1,940,000	
・ 除塵設備点検 除塵機本体、搬送設備	1.000	式		(") 152,000	
・ ・ ・ 除塵設備点検	(") 1.000	式	(") 152,000	(") 152,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 4.000	人	(") 28,866	(") 115,464	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	(") 2.000	人	(") 24,582	(") 49,164	歩A・単A S単 23号
X41006 据付間接費 除塵設備、110%	(") 1.000	式	(") 127,010	(") 127,010	歩A・単A X単 46号
合 計				(") 291,638	合意率 0.921212
計 (1) (直接費対象分)				(") 164,628	
計 (2) (間接費対象分)				(") 127,010	
・ ・ 除塵設備据付工 (搬送設備) 水平コンベヤ 昭代4号線排水樋門	1.000	式		(") 731,000	
・ ・ ・ 直接経費 (据付)	(") 1.000	式	(") 95,000	(") 95,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフレソクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレソクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型)、16ton吊り、なし	(") 2.000	日	(") 50,500	(") 101,000	歩A・単A S単 4号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	(") 2,020	(") 2,020	歩A・単A X単 32号
合 計				(") 103,020	合意率 0.92233
・ ・ ・ 水平コンベヤモーターリ撤去	(") 1.000	式	(") 123,000	(") 123,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 3.000	人	(") 28,866	(") 86,598	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 1.000	人	(") 22,338	(") 22,338	歩A・単A S単 22号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	(") 1.000	人	(") 24,582	(") 24,582	歩A・単A S単 23号

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	(") 1.000	式	(") 95,258	(") 95,258	歩A・単A X単 47号
合 計				(") 228,776	合意率 0.91791
計 (1) (直接費対象分)				(") 133,518	
計 (2) (間接費対象分)				(") 95,258	
・ ・ ・ 水平コンベヤモータブーリ据付	(") 1.000	式	(") 165,000	(") 165,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] ,水門、ｸﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 4.000	人	(") 28,866	(") 115,464	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] ,水門、ｸﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 1.000	人	(") 22,338	(") 22,338	歩A・単A S単 22号
S41001 [施設機械労務単価] ,水門、ｸﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	(") 1.000	人	(") 24,582	(") 24,582	歩A・単A S単 23号
X41003 据付材料費 除塵設備,,,,,0kW,ﾚｰｷ回動形・ﾈｯﾄ形、搬送・貯留設備	(") 1.000	式	(") 12,991	(") 12,991	歩A・単A X単 20号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備,,2%	(") 1.000	式	(") 3,248	(") 3,248	歩A・単A X単 5号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	(") 1.000	式	(") 127,010	(") 127,010	歩A・単A X単 48号
合 計				(") 305,633	合意率 0.921787
計 (1) (直接費対象分)				(") 178,623	
計 (2) (間接費対象分)				(") 127,010	
・ ・ ・ 水平コンベヤキャリアローラ撤去	(") 1.000	式	(") 74,000	(") 74,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] ,水門、ｸﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 2.000	人	(") 28,866	(") 57,732	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] ,水門、ｸﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 1.000	人	(") 22,338	(") 22,338	歩A・単A S単 22号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	(") 1.000	式	(") 63,505	(") 63,505	歩A・単A X単 49号
合 計				(") 143,575	合意率 0.925
計 (1) (直接費対象分)				(") 80,070	
計 (2) (間接費対象分)				(") 63,505	
・ ・ ・ 水平コンベヤキャリアローラ据付	(") 1.000	式	(") 140,000	(") 140,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] ,水門、ｸﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 4.000	人	(") 28,866	(") 115,464	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] ,水門、ｸﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 1.000	人	(") 22,338	(") 22,338	歩A・単A S単 22号
X41003 据付材料費 除塵設備,,,,,0kW,ﾚｰｷ回動形・ﾈｯﾄ形、搬送・貯留設備	(") 1.000	式	(") 11,024	(") 11,024	歩A・単A X単 21号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備,,2%	(") 1.000	式	(") 2,756	(") 2,756	歩A・単A X単 6号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	(") 1.000	式	(") 127,010	(") 127,010	歩A・単A X単 50号
合 計				(") 278,592	合意率 0.921052
計 (1) (直接費対象分)				(") 151,582	
計 (2) (間接費対象分)				(") 127,010	
・ ・ ・ 水平コンベヤリターンローラ撤去	(") 1.000	式	(") 64,000	(") 64,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] ,水門、ｸﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 2.000	人	(") 28,866	(") 57,732	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] ,水門、ｸﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 0.500	人	(") 22,338	(") 11,169	歩A・単A S単 22号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	(") 1.000	式	(") 63,505	(") 63,505	歩A・単A X単 51号
合 計				(") 132,406	合意率 0.927536
計 (1) (直接費対象分)				(") 68,901	
計 (2) (間接費対象分)				(") 63,505	
・ ・ ・ 水平コンベヤリターンローラ据付	(") 1.000	式	(") 70,000	(") 70,000	1 式当たり [金額C]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 2.000	人		(") 57,732	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 0.500	人		(") 11,169	歩A・単A S単 22号
X41003 据付材料費 除塵設備、,,,,,0kW,レネ回転形・ネット形、搬送・貯留設備	(") 1.000	式		(") 5,512	歩A・単A X単 22号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備、,2%	(") 1.000	式		(") 1,378	歩A・単A X単 7号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(") 1.000	式		(") 63,505	歩A・単A X単 52号
合 計				(") 139,296	合意率 0.921052
計 (1) (直接費対象分)				(") 75,791	
計 (2) (間接費対象分)				(") 63,505	
・ ・ 除塵設備据付工 (搬送設備) 傾斜コンベヤ 昭代 4 号線排水樋門	(") 1.000	式		(") 961,000	
・ ・ ・ 直接経費 (据付)	(") 1.000	式		(") 95,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフレンスレン[油圧伸縮ゾブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンスレン(油圧伸縮ゾブ型), 16ton吊り, なし	(") 2.000	日		(") 50,500	歩A・単A S単 4号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式		(") 2,020	歩A・単A X単 33号
合 計				(") 103,020	合意率 0.92233
・ ・ ・ 傾斜コンベヤモータブリー撤去	(") 1.000	式		(") 123,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 3.000	人		(") 86,598	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 1.000	人		(") 22,338	歩A・単A S単 22号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	(") 1.000	人		(") 24,582	歩A・単A S単 23号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(") 1.000	式		(") 95,258	歩A・単A X単 53号
合 計				(") 228,776	合意率 0.91791
計 (1) (直接費対象分)				(") 133,518	
計 (2) (間接費対象分)				(") 95,258	
・ ・ ・ 傾斜コンベヤモータブリー据付	(") 1.000	式		(") 193,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 5.000	人		(") 144,330	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 1.000	人		(") 22,338	歩A・単A S単 22号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	(") 1.000	人		(") 24,582	歩A・単A S単 23号
X41003 据付材料費 除塵設備、,,,,,0kW,レネ回転形・ネット形、搬送・貯留設備	(") 1.000	式		(") 15,300	歩A・単A X単 23号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備、,2%	(") 1.000	式		(") 3,825	歩A・単A X単 8号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(") 1.000	式		(") 158,763	歩A・単A X単 54号
合 計				(") 369,138	合意率 0.919047
計 (1) (直接費対象分)				(") 210,375	
計 (2) (間接費対象分)				(") 158,763	
・ ・ ・ 傾斜コンベヤキャリアローラ撤去	(") 1.000	式		(") 64,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 2.000	人		(") 57,732	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 0.500	人		(") 11,169	歩A・単A S単 22号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(") 1.000	式		(") 63,505	歩A・単A X単 55号
合 計				(") 132,406	合意率 0.927536
計 (1) (直接費対象分)				(") 68,901	
計 (2) (間接費対象分)				(") 63,505	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 傾斜コンベヤキャリアローラ据付	(〃) 1.000	式	(〃) 70,000	(〃) 70,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(〃) 2.000	人	(〃) 28,866	(〃) 57,732	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(〃) 0.500	人	(〃) 22,338	(〃) 11,169	歩A・単A S単 22号
X41003 据付材料費 除塵設備、,,,,,0kw、レキ回動形・ネット形、搬送・貯留設備	(〃) 1.000	式	(〃) 5,512	(〃) 5,512	歩A・単A X単 24号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備、,2%	(〃) 1.000	式	(〃) 1,378	(〃) 1,378	歩A・単A X単 9号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(〃) 1.000	式	(〃) 63,505	(〃) 63,505	歩A・単A X単 56号
合 計				(〃) 139,296	合意率 0.921052
計 (1) (直接費対象分)				(〃) 75,791	
計 (2) (間接費対象分)				(〃) 63,505	
・・・ 直接経費 (据付)	(〃) 1.000	式	(〃) 95,000	(〃) 95,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフレレンクレン[油圧伸縮ゾブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレレンクレン(油圧伸縮ゾブ型), 16ton吊り, なし	(〃) 2.000	日	(〃) 50,500	(〃) 101,000	歩A・単A S単 4号
X41005 雑器具損料	(〃) 1.000	式	(〃) 2,020	(〃) 2,020	歩A・単A X単 34号
合 計				(〃) 103,020	合意率 0.92233
・・・ 傾斜コンベヤベルト撤去	(〃) 1.000	式	(〃) 127,000	(〃) 127,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(〃) 4.000	人	(〃) 28,866	(〃) 115,464	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(〃) 1.000	人	(〃) 22,338	(〃) 22,338	歩A・単A S単 22号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(〃) 1.000	式	(〃) 127,010	(〃) 127,010	歩A・単A X単 57号
合 計				(〃) 264,812	合意率 0.920289
計 (1) (直接費対象分)				(〃) 137,802	
計 (2) (間接費対象分)				(〃) 127,010	
・・・ 傾斜コンベヤベルト据付	(〃) 1.000	式	(〃) 194,000	(〃) 194,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(〃) 6.000	人	(〃) 28,866	(〃) 173,196	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(〃) 1.500	人	(〃) 22,338	(〃) 33,507	歩A・単A S単 22号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備、,2%	(〃) 1.000	式	(〃) 4,134	(〃) 4,134	歩A・単A X単 10号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(〃) 1.000	式	(〃) 190,516	(〃) 190,516	歩A・単A X単 58号
合 計				(〃) 401,353	合意率 0.919431
計 (1) (直接費対象分)				(〃) 210,837	
計 (2) (間接費対象分)				(〃) 190,516	
・・ 電気設備工事 昭代4号線排水樋門	1.000	式		(〃) 96,000	
・・・ 電気盤類据付工	(〃) 1.000	式	(〃) 64,000	(〃) 64,000	1 式当たり [金額C]
S42036 制御盤取付工 電動機2台以上(異機種), 1.5kw以下、5.5～7.5kw,, 有	(〃) 1.000	面	(〃) 69,813	(〃) 69,813	歩A・単A S単 27号
合 計				(〃) 69,813	合意率 0.914285
・・・ 電気盤類撤去工	(〃) 1.000	式	(〃) 32,000	(〃) 32,000	1 式当たり [金額C]
T01020 機側操作盤撤去 昭代4号線排水樋門 (除塵機)	(〃) 1.000	面	(〃) 34,906	(〃) 34,906	歩A・単A T単 2号
合 計				(〃) 34,906	合意率 0.914285
・ 除塵設備交換 【昭代4号線排水樋門】	1.000	式		(0) 832,000	
・ 除塵設備交換	1.000	式		(0) 658,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 減速機整備	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
オイル	1.000	式	69,000	69,000	
S41001 [施設機械労務単価]	(0.000)			(0)	歩A・単A
, 水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	2.000	人	28,866	57,732	S 単 51号
S41001 [施設機械労務単価]	(0.000)			(0)	歩A・単A
, 水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	0.500	人	22,338	11,169	S 単 52号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単A
除塵設備,,110%	1.000	式	63,505	63,505	X 単 76号
				(0)	合意率
合 計				132,406	1
				(0)	
計 (1) (直接費対象分)				68,901	
				(0)	
計 (2) (間接費対象分)				63,505	
・・・ 水平コンベヤベルト撤去	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	138,000	138,000	
S41001 [施設機械労務単価]	(0.000)			(0)	歩A・単A
, 水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	4.000	人	28,866	115,464	S 単 51号
S41001 [施設機械労務単価]	(0.000)			(0)	歩A・単A
, 水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	S 単 52号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単A
除塵設備,,110%	1.000	式	127,010	127,010	X 単 77号
				(0)	合意率
合 計				264,812	1
				(0)	
計 (1) (直接費対象分)				137,802	
				(0)	
計 (2) (間接費対象分)				127,010	
・・・ 水平コンベヤベルト据付	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	211,000	211,000	
S41001 [施設機械労務単価]	(0.000)			(0)	歩A・単A
, 水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	6.000	人	28,866	173,196	S 単 51号
S41001 [施設機械労務単価]	(0.000)			(0)	歩A・単A
, 水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.500	人	22,338	33,507	S 単 52号
X41002 補助材料費 (据付)	(0.000)			(0)	歩A・単A
除塵設備,,2%	1.000	式	4,134	4,134	X 単 70号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単A
除塵設備,,110%	1.000	式	190,516	190,516	X 単 78号
				(0)	合意率
合 計				401,353	1
				(0)	
計 (1) (直接費対象分)				210,837	
				(0)	
計 (2) (間接費対象分)				190,516	
・・・ 直接経費 (据付)	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	103,000	103,000	
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	(0.000)			(0)	歩A・単A
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 16ton吊り, なし	2.000	日	50,500	101,000	S 単 35号
X41005 雑器具損料	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	2,020	2,020	X 単 73号
				(0)	合意率
合 計				103,020	1
・・・ スクレバブラシ交換	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
傾斜コンベヤ	1.000	式	54,000	54,000	
S41001 [施設機械労務単価]	(0.000)			(0)	歩A・単A
, 水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	1.500	人	28,866	43,299	S 単 51号
S41001 [施設機械労務単価]	(0.000)			(0)	歩A・単A
, 水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	0.500	人	22,338	11,169	S 単 52号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単A
除塵設備,,110%	1.000	式	47,629	47,629	X 単 79号
				(0)	合意率
合 計				102,097	1
				(0)	
計 (1) (直接費対象分)				54,468	
				(0)	
計 (2) (間接費対象分)				47,629	
・・・ 駆動部チェーン交換	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
傾斜コンベヤ	1.000	式	83,000	83,000	
S41001 [施設機械労務単価]	(0.000)			(0)	歩A・単A
, 水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	2.500	人	28,866	72,165	S 単 51号
S41001 [施設機械労務単価]	(0.000)			(0)	歩A・単A
, 水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	0.500	人	22,338	11,169	S 単 52号
X41006 据付間接費	(0.000)			(0)	歩A・単A
除塵設備,,110%	1.000	式	79,382	79,382	X 単 80号
				(0)	合意率
合 計				162,716	1

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)	
計 (1) (直接費対象分)				83,334	
				(0)	
計 (2) (間接費対象分)				79,382	
・ ・ 電気設備工事 配線配管取替	1.000	式		174,000	
・ ・ ・ 配管工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	48,000	48,000	
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	4.000	m	2,993	11,972	S単 65号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	18.500	m	1,738	32,153	S単 62号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管、-, 16, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	2.500	m	1,619	4,048	S単 66号
				(0)	合意率
合 計				48,173	1
・ ・ ・ 配線工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	82,000	82,000	
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	(0.000)			(0)	歩A・単A
	23.000	m	1,586	36,478	S単 72号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	(0.000)			(0)	歩A・単A
	23.000	m	359	8,257	S単 73号
S42103 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内, CVVケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内	(0.000)			(0)	歩A・単A
	12.500	m	1,454	18,175	S単 76号
S42106 電力ケーブル端末処理工 3心, 14mm2, 屋内外 (600V)	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	箇所	9,056	9,056	S単 78号
S42107 通信・制御ケーブル端子接続工 制御ケーブル(端子接続),, 5心以下,, 標準	(0.000)			(0)	歩A・単A
	2.000	箇所	5,162	10,324	S単 79号
				(0)	合意率
合 計				82,290	1
・ ・ ・ 配管撤去工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	17,000	17,000	
S42100 電線管敷設工 【撤去】GP-36, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 8.50, 0.00, 有, 有, 無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	4.000	m	1,025	4,100	S単 67号
S42100 電線管敷設工 【撤去】GP-22, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.00, 0.00, 有, 有, 無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	18.500	m	602	11,137	S単 64号
S42100 電線管敷設工 【撤去】GP-16, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.00, 0.00, 有, 有, 無	(0.000)			(0)	歩A・単A
	2.500	m	602	1,505	S単 68号
				(0)	合意率
合 計				16,742	1
・ ・ ・ 配線撤去工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	27,000	27,000	
T03006 電力ケーブル配線工 【撤去】CV 3.5sq 3C 管内	(0.000)			(0)	歩A・単A
	23.000	m	676	15,548	T単 8号
T03007 電線配線工 【撤去】IV 3.5sq 管内	(0.000)			(0)	歩A・単A
	23.000	m	147	3,381	T単 9号
T03005 制御ケーブル配線工 【撤去】CVV 2sq 2C 管内	(0.000)			(0)	歩A・単A
	12.500	m	676	8,450	T単 7号
				(0)	合意率
合 計				27,379	1
・ 除塵設備撤去・据付工 【昭代4号線排水機場】	1.000	式		(")	
				1,215,000	
・ ・ 除塵設備点検 除塵機本体、搬送設備	1.000	式		(")	
				172,000	
・ ・ ・ 除塵設備点検	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	172,000	172,000	
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(")			(")	歩A・単A
	4.000	人	28,866	115,464	S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(")			(")	歩A・単A
	1.000	人	22,338	22,338	S単 22号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	(")			(")	歩A・単A
	2.000	人	24,582	49,164	S単 23号
X41006 据付間接費 除塵設備,, 110%	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	127,010	127,010	X単 59号
				(")	合意率
合 計				313,976	0.919786
				(")	
計 (1) (直接費対象分)				186,966	
				(")	
計 (2) (間接費対象分)				127,010	
・ ・ 除塵設備据付工 (搬送設備) 水平コンベヤ 昭代4号線排水機場	1.000	式		(")	
				550,000	
・ ・ ・ 直接経費 (据付)	(")		(")	(")	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	48,000	48,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S16004 ラフレソルレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	(〃)			(〃)	歩A・単A
ラフレソルレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型), 16ton吊り, なし	1.000	日	50,500	50,500	S単 4号
X41005 雑器具損料	(〃)			(〃)	歩A・単A
	1.000	式	1,010	1,010	X単 35号
合 計				(〃)	合意率
				51,510	0.923076
・・・ 水平コンベヤモータブリー撤去	(〃)			(〃)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	86,000	86,000	
S41001 [施設機械労務単価]	(〃)			(〃)	歩A・単A
, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工	2.000	人	28,866	57,732	S単 21号
S41001 [施設機械労務単価]	(〃)			(〃)	歩A・単A
, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 普通作業員	0.500	人	22,338	11,169	S単 22号
S41001 [施設機械労務単価]	(〃)			(〃)	歩A・単A
, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 電 工	1.000	人	24,582	24,582	S単 23号
X41006 据付間接費	(〃)			(〃)	歩A・単A
除塵設備,, 110%	1.000	式	63,505	63,505	X単 60号
合 計				(〃)	合意率
				156,988	0.924731
計 (1) (直接費対象分)				(〃)	
				93,483	
計 (2) (間接費対象分)				(〃)	
				63,505	
・・・ 水平コンベヤモータブリー据付	(〃)			(〃)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	95,000	95,000	
S41001 [施設機械労務単価]	(〃)			(〃)	歩A・単A
, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工	2.000	人	28,866	57,732	S単 21号
S41001 [施設機械労務単価]	(〃)			(〃)	歩A・単A
, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 普通作業員	0.500	人	22,338	11,169	S単 22号
S41001 [施設機械労務単価]	(〃)			(〃)	歩A・単A
, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 電 工	1.000	人	24,582	24,582	S単 23号
X41003 据付材料費	(〃)			(〃)	歩A・単A
除塵設備,,,,, 0kW, レｰｷ回動形・ﾈｯﾄ形, 搬送・貯留設備	1.000	式	7,479	7,479	X単 25号
X41002 補助材料費(据付)	(〃)			(〃)	歩A・単A
除塵設備,, 2%	1.000	式	1,870	1,870	X単 11号
X41006 据付間接費	(〃)			(〃)	歩A・単A
除塵設備,, 110%	1.000	式	63,505	63,505	X単 61号
合 計				(〃)	合意率
				166,337	0.92233
計 (1) (直接費対象分)				(〃)	
				102,832	
計 (2) (間接費対象分)				(〃)	
				63,505	
・・・ 水平コンベヤキャリアローラ撤去	(〃)			(〃)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	76,000	76,000	
S41001 [施設機械労務単価]	(〃)			(〃)	歩A・単A
, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工	2.400	人	28,866	69,278	S単 21号
S41001 [施設機械労務単価]	(〃)			(〃)	歩A・単A
, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 普通作業員	0.600	人	22,338	13,403	S単 22号
X41006 据付間接費	(〃)			(〃)	歩A・単A
除塵設備,, 110%	1.000	式	76,206	76,206	X単 62号
合 計				(〃)	合意率
				158,887	0.915662
計 (1) (直接費対象分)				(〃)	
				82,681	
計 (2) (間接費対象分)				(〃)	
				76,206	
・・・ 水平コンベヤキャリアローラ据付	(〃)			(〃)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	111,000	111,000	
S41001 [施設機械労務単価]	(〃)			(〃)	歩A・単A
, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工	3.200	人	28,866	92,371	S単 21号
S41001 [施設機械労務単価]	(〃)			(〃)	歩A・単A
, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 普通作業員	0.800	人	22,338	17,870	S単 22号
X41003 据付材料費	(〃)			(〃)	歩A・単A
除塵設備,,,,, 0kW, レｰｷ回動形・ﾈｯﾄ形, 搬送・貯留設備	1.000	式	8,819	8,819	X単 26号
X41002 補助材料費(据付)	(〃)			(〃)	歩A・単A
除塵設備,, 2%	1.000	式	2,205	2,205	X単 12号
X41006 据付間接費	(〃)			(〃)	歩A・単A
除塵設備,, 110%	1.000	式	101,608	101,608	X単 63号
合 計				(〃)	合意率
				222,873	0.917355
計 (1) (直接費対象分)				(〃)	
				121,265	
計 (2) (間接費対象分)				(〃)	
				101,608	
・・・ 水平コンベヤリターンローラ撤去	(〃)			(〃)	1 式当たり [金額C]
	1.000	式	64,000	64,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 2.000	人	(") 28,866	(") 57,732	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 0.500	人	(") 22,338	(") 11,169	歩A・単A S単 22号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(") 1.000	式	(") 63,505	(") 63,505	歩A・単A X単 64号
合 計				(") 132,406	合意率 0.927536
計 (1) (直接費対象分)				(") 68,901	
計 (2) (間接費対象分)				(") 63,505	
・ ・ ・ 水平コンベヤリターンローラ据付	(") 1.000	式	(") 70,000	(") 70,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 2.000	人	(") 28,866	(") 57,732	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 0.500	人	(") 22,338	(") 11,169	歩A・単A S単 22号
X41003 据付材料費 除塵設備、,,,,,0kW、レネ回転形・ネット形、搬送・貯留設備	(") 1.000	式	(") 5,512	(") 5,512	歩A・単A X単 27号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備、,2%	(") 1.000	式	(") 1,378	(") 1,378	歩A・単A X単 13号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(") 1.000	式	(") 63,505	(") 63,505	歩A・単A X単 65号
合 計				(") 139,296	合意率 0.921052
計 (1) (直接費対象分)				(") 75,791	
計 (2) (間接費対象分)				(") 63,505	
・ ・ 除塵設備据付工(搬送設備)傾斜コンベヤ 昭代4号線排水機場	1.000	式		(") 363,000	
・ ・ ・ 直接経費 (据付)	(") 1.000	式	(") 48,000	(") 48,000	1 式当たり [金額C]
S16004 ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、16ton吊り、なし	(") 1.000	日	(") 50,500	(") 50,500	歩A・単A S単 4号
X41005 雑器具損料	(") 1.000	式	(") 1,010	(") 1,010	歩A・単A X単 36号
合 計				(") 51,510	合意率 0.923076
・ ・ ・ 傾斜コンベヤモータブリー撤去	(") 1.000	式	(") 86,000	(") 86,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 2.000	人	(") 28,866	(") 57,732	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 0.500	人	(") 22,338	(") 11,169	歩A・単A S単 22号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	(") 1.000	人	(") 24,582	(") 24,582	歩A・単A S単 23号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(") 1.000	式	(") 63,505	(") 63,505	歩A・単A X単 66号
合 計				(") 156,988	合意率 0.924731
計 (1) (直接費対象分)				(") 93,483	
計 (2) (間接費対象分)				(") 63,505	
・ ・ ・ 傾斜コンベヤモータブリー据付	(") 1.000	式	(") 95,000	(") 95,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 2.000	人	(") 28,866	(") 57,732	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 0.500	人	(") 22,338	(") 11,169	歩A・単A S単 22号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	(") 1.000	人	(") 24,582	(") 24,582	歩A・単A S単 23号
X41003 据付材料費 除塵設備、,,,,,0kW、レネ回転形・ネット形、搬送・貯留設備	(") 1.000	式	(") 7,479	(") 7,479	歩A・単A X単 28号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備、,2%	(") 1.000	式	(") 1,870	(") 1,870	歩A・単A X単 14号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(") 1.000	式	(") 63,505	(") 63,505	歩A・単A X単 67号
合 計				(") 166,337	合意率 0.92233
計 (1) (直接費対象分)				(") 102,832	
計 (2) (間接費対象分)				(") 63,505	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 傾斜コンベヤキャリアローラ撤去	(") 1.000	式	(") 64,000	(") 64,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 2.000	人		(") 57,732	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 0.500	人		(") 11,169	歩A・単A S単 22号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(") 1.000	式		(") 63,505	歩A・単A X単 68号
合 計				(") 132,406	合意率 0.927536
計 (1) (直接費対象分)				(") 68,901	
計 (2) (間接費対象分)				(") 63,505	
・・・ 傾斜コンベヤキャリアローラ据付	(") 1.000	式	(") 70,000	(") 70,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(") 2.000	人		(") 57,732	歩A・単A S単 21号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(") 0.500	人		(") 11,169	歩A・単A S単 22号
X41003 据付材料費 除塵設備、,,,,,0kW,レネ回転形・ネット形、搬送・貯留設備	(") 1.000	式		(") 5,512	歩A・単A X単 29号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備、,2%	(") 1.000	式		(") 1,378	歩A・単A X単 15号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(") 1.000	式		(") 63,505	歩A・単A X単 69号
合 計				(") 139,296	合意率 0.921052
計 (1) (直接費対象分)				(") 75,791	
計 (2) (間接費対象分)				(") 63,505	
・ 電気設備工事 昭代4号線排水機場	1.000	式		(") 130,000	
・・・ 電気盤類据付工	(") 1.000	式	(") 87,000	(") 87,000	1 式当たり [金額C]
S42036 制御盤取付工 電動機2台以上(異機種)、1.5kw以下、2.2～3.7kw、有	(") 1.000	面		(") 93,903	歩A・単A S単 28号
合 計				(") 93,903	合意率 0.925531
・・・ 電気盤類撤去工	(") 1.000	式	(") 43,000	(") 43,000	1 式当たり [金額C]
T01040 機側操作盤撤去 昭代4号線排水機場 (除塵機)	(") 1.000	面		(") 46,952	歩A・単A T単 3号
合 計				(") 46,952	合意率 0.914893
・ 除塵設備交換 【昭代4号線排水機場】	1.000	式		(0) 429,000	
・ 除塵設備交換	1.000	式		(0) 275,000	
・・・ 減速機整備 オイル	(0.000) 1.000	式	(0) 138,000	(0) 138,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(0.000) 4.000	人		(0) 115,464	歩A・単A S単 51号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(0.000) 1.000	人		(0) 22,338	歩A・単A S単 52号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(0.000) 1.000	式		(0) 127,010	歩A・単A X単 81号
合 計				(0) 264,812	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 137,802	
計 (2) (間接費対象分)				(0) 127,010	
・・・ スクレバブラシ交換 傾斜コンベヤ	(0.000) 1.000	式	(0) 54,000	(0) 54,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(0.000) 1.500	人		(0) 43,299	歩A・単A S単 51号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(0.000) 0.500	人		(0) 11,169	歩A・単A S単 52号
X41006 据付間接費 除塵設備、,110%	(0.000) 1.000	式		(0) 47,629	歩A・単A X単 82号
合 計				(0) 102,097	合意率 1
計 (1) (直接費対象分)				(0) 54,468	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(0)	
計 (2) (間接費対象分)				47,629	
・・・駆動部チェーン交換 傾斜コンベヤ	(0.000) 1.000	式	(0) 83,000	(0) 83,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(0.000) 2.500	人	(0) 28,866	(0) 72,165	歩A・単A S単 51号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	(0.000) 0.500	人	(0) 22,338	(0) 11,169	歩A・単A S単 52号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	(0.000) 1.000	式	(0) 79,382	(0) 79,382	歩A・単A X単 83号
				(0)	合意率
合 計				162,716	1
				(0)	
計 (1) (直接費対象分)				83,334	
				(0)	
計 (2) (間接費対象分)				79,382	
・・・電気設備工事 配線配管取替	1.000	式		(0) 154,000	
・・・配管工	(0.000) 1.000	式	(0) 59,000	(0) 59,000	1 式当たり [金額C]
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管,-,82,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,有,高所作業(2m以上)	(0.000) 5.000	m	(0) 7,787	(0) 38,935	歩A・単A S単 69号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,有,無	(0.000) 1.500	m	(0) 2,785	(0) 4,178	歩A・単A S単 61号
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管,-,22,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,有,無	(0.000) 6.000	m	(0) 1,738	(0) 10,428	歩A・単A S単 62号
S42100 金属可とう電線管 83mm,その他,-,-,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	(0.000) 1.000	m	(0) 5,670	(0) 5,670	歩A・単A S単 70号
				(0)	合意率
合 計				59,211	1
・・・配線工	(0.000) 1.000	式	(0) 77,000	(0) 77,000	1 式当たり [金額C]
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,IV,600V,-,60mm2,地中・屋外・屋内	(0.000) 24.000	m	(0) 2,349	(0) 56,376	歩A・単A S単 74号
T03010 電力ケーブル端処理 4心,屋内外 (600V)	(0.000) 1.000	箇所	(0) 10,040	(0) 10,040	歩A・単A T単 10号
S42107 通信・制御ケーブル端子接続工 制御ケーブル(端子接続),,5心以下,,標準	(0.000) 2.000	箇所	(0) 5,162	(0) 10,324	歩A・単A S単 79号
				(0)	合意率
合 計				76,740	1
・・・配管撤去工	(0.000) 1.000	式	(0) 18,000	(0) 18,000	1 式当たり [金額C]
S42100 電線管敷設工 【撤去】GP-82,その他,-,-,屋外・屋内(露出),17.50,0.00,有,有,高所作業(2m以上)	(0.000) 5.000	m	(0) 2,529	(0) 12,645	歩A・単A S単 71号
S42100 電線管敷設工 【撤去】GP-28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.50,0.00,有,有,無	(0.000) 1.500	m	(0) 1,025	(0) 1,538	歩A・単A S単 63号
S42100 電線管敷設工 【撤去】GP-22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),5.00,0.00,有,有,無	(0.000) 6.000	m	(0) 602	(0) 3,612	歩A・単A S単 64号
				(0)	合意率
合 計				17,795	1
・除塵設備撤去・据付工 【昭代5号線排水樋門】	1.000	式		(0) 462,000	
・・・除塵設備整備工 (ケーブルリール) 除塵機本体	1.000	式		(0) 462,000	
・・・ケーブルリール撤去・据付	(0.000) 1.000	式	(0) 462,000	(0) 462,000	1 式当たり [金額C]
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工	(0.000) 4.000	人	(0) 28,866	(0) 115,464	歩A・単A S単 51号
S41001 [施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	(0.000) 12.400	人	(0) 24,582	(0) 304,817	歩A・単A S単 53号
X41003 据付材料費 除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備	(0.000) 1.000	式	(0) 33,622	(0) 33,622	歩A・単A X単 72号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備,,2%	(0.000) 1.000	式	(0) 8,406	(0) 8,406	歩A・単A X単 71号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	(0.000) 1.000	式	(0) 127,010	(0) 127,010	歩A・単A X単 84号
				(0)	合意率
合 計				589,319	1
				(0)	
計 (1) (直接費対象分)				462,309	
				(0)	
計 (2) (間接費対象分)				127,010	

[illegible]

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

九州農政局

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 ゴム類		kg	30		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02123	コンベヤベルト運搬費					
	コンベヤベルト運搬費 3t車		台	10,000		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,なし		日	45,400		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]					
	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),16ton吊り,なし		日	50,500		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S40006	モーターリ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ付)(昭代3機場/水平)ﾌﾞﾚｰｷ無					
	モーターリ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ付)(昭代3機場/水平)ﾌﾞﾚｰｷ無 CPM2-4145-87-650W 4P 1.5kw i=1/87		基	1,387,000		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S40006	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°					
	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 600mm		組	63,800		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S40006	モーターリ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ付)(昭代3機場/傾斜)ﾌﾞﾚｰｷ無					
	モーターリ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ付)(昭代3機場/傾斜)ﾌﾞﾚｰｷ無 CPM3-4165-71-650W 4P 2.2kw, i=1/71		基	1,680,000		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S40006	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°					
	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 600mm		組	49,800		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S40006	除塵機用機側操作盤 (昭代3号線排水機場)					
	除塵機用機側操作盤 (昭代3号線排水機場) 屋外自立型 W900mm H2,000mm D540mm 予備品含		面	9,500,000		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S40006	モーターリ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ付)(昭代4樋門/水平)ﾌﾞﾚｰｷ無					
	モーターリ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ付)(昭代4樋門/水平)ﾌﾞﾚｰｷ無 CPM2-4145-87-750W 1.5kw		基	1,877,000		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S40006	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°					
	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 750mm		組	91,700		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S40006	リターンローラ					
	リターンローラ SS製 ベルト幅 750mm		組	28,900		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S40006	モーターリ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ付)(昭代4樋門/傾斜)ﾌﾞﾚｰｷ無					
	モーターリ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ付)(昭代4樋門/傾斜)ﾌﾞﾚｰｷ無 CPM2-4165-87-800W 4P 1.5kw i=1/87		基	1,887,000		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S40006	傾斜コンベヤ用ｺﾞﾑﾍﾞﾙﾄ(昭代4樋門)幅600mmﾋﾞﾚｯｸ750mm					
	傾斜コンベヤ用ｺﾞﾑﾍﾞﾙﾄ(昭代4樋門)幅600mmﾋﾞﾚｯｸ750mm 3P×5.0×1.5,L=14100mm(耐油性)エンドレス加工含む		設備	998,000		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S40006	除塵機用機側操作盤 (昭代4号線排水樋門)					
	除塵機用機側操作盤 (昭代4号線排水樋門) 屋外自立型 W800mm H1,900mm D440mm 予備品含		面	7,700,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S40006	モーターリ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ付)(昭代4機場/水平)ﾌﾞﾚｰｷ無					
	モーターリ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ付)(昭代4機場/水平)ﾌﾞﾚｰｷ無 CPM2-4145-87-800W 4P 1.5kw i=1/87		基	1,332,200		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S40006	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°					
	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° SS製 ベルト幅 750mm		組	148,000		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S40006	モーターリ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ付)(昭代4機場/傾斜)ﾌﾞﾚｰｷ無					
	モーターリ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ付)(昭代4機場/傾斜)ﾌﾞﾚｰｷ無 CPM3-4165-B-87-800W 4P 2.2kw i=1/87		基	1,740,200		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S40006	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°					
	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 750mm		組	76,800		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S40006	除塵機用機側操作盤 (昭代4号線排水機場)					
	除塵機用機側操作盤 (昭代4号線排水機場) 屋外自立型 W900mm H2,000mm D540mm 予備品含		面	9,500,000		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕					
	、水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工		人	28,866		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	排水水門除塵設備改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員 *** S単ー 23号 ***		人	22,338		歩A・単A
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工 *** S単ー 24号 ***		人	24,582		歩A・単A
S41040	昭代3,4号線排水機場 輸送費（修繕工事） 除塵設備, 3.56ton, 8.2km *** S単ー 25号 ***		式	31,000		歩A・単A
S41040	昭代3,4号線排水機場 輸送費（修繕工事） 除塵設備, 3.56ton, 7km *** S単ー 26号 ***		式	28,000		歩A・単A
S42036	制御盤取付工 制御盤取付工 電動機2台以上(異機種), 1.5kw以下、2.2～3.7kw,, 無 *** S単ー 27号 ***		面	134,218		歩A・単A
S42036	制御盤取付工 制御盤取付工 電動機2台以上(異機種), 1.5kw以下、5.5～7.5kw,, 有 *** S単ー 28号 ***		面	69,813		歩A・単A
S42036	制御盤取付工 制御盤取付工 電動機2台以上(異機種), 1.5kw以下、2.2～3.7kw,, 有 *** S単ー 29号 ***		面	93,903		歩A・単A
S02116	超音波式流量計（管路用） 超音波式流量計（管路用） ,, 専用ケーブル *** S単ー 30号 ***		m	1,020		歩A・単A
S02116	結合材 結合材 ,, Φ32mm *** S単ー 31号 ***		個	11,000		歩A・単A
S02116	歩掛調査 歩掛調査 除塵設備,, *** S単ー 32号 ***		式	235,200		歩A・単A
S02116	間接工事費等諸経費動向調査 間接工事費等諸経費動向調査 *** S単ー 33号 ***		式	60,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 ゴム類 *** S単ー 34号 ***		kg	30		歩A・単A
S02123	コンベヤベルト運搬費 コンベヤベルト運搬費 3t車 *** S単ー 35号 ***		台	10,000		歩A・単A
S16004	ラフレシクリーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレシクリーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレシクリーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 16ton吊り, なし *** S単ー 36号 ***		日	50,500		歩A・単A
S40006	スクレパゴム スクレパゴム 昭代3号排水機場_水平コンベヤ *** S単ー 37号 ***		式	9,450		歩A・単A
S40006	駆動部チェーン 駆動部チェーン 昭代3号排水機場_傾斜コンベヤ *** S単ー 38号 ***		式	5,290		歩A・単A
S40006	モーターﾌﾞｰﾘ(ｺﾞﾑｲﾝｼﾞﾝｸﾞ付)(昭代4樋門/水平)ﾌﾞﾚｰｷ無 モーターﾌﾞｰﾘ(ｺﾞﾑｲﾝｼﾞﾝｸﾞ付)(昭代4樋門/水平)ﾌﾞﾚｰｷ無 CPM2-4145-87-750W 1.5kw *** S単ー 39号 ***		基	1,877,000		歩A・単A
S40006	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 600mm *** S単ー 40号 ***		組	63,800		歩A・単A
S40006	リターンローラ リターンローラ SS製 ベルト幅 600mm *** S単ー 41号 ***		組	23,900		歩A・単A
S40006	水平コンベヤ用ｺﾞﾑﾍﾞﾙﾄ(昭代4樋門)ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 水平コンベヤ用ｺﾞﾑﾍﾞﾙﾄ(昭代4樋門)ﾍﾞﾙﾄ幅600mm 3P×5.0×1.5, L=14600mm（耐油性）ﾎﾞﾝﾄﾞﾚｽ加工含む *** S単ー 42号 ***		設備	498,000		歩A・単A
S40006	減速機オイル 減速機オイル 除塵機 *** S単ー 43号 ***		基	16,500		歩A・単A
S40006	スクレパブラシ スクレパブラシ 昭代4号排水樋門 傾斜コンベヤ		式	77,000		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単ー 44号 *** 駆動部チェーン					
	駆動部チェーン 昭代4号排水樋門 傾斜コンベヤ		式	13,400		歩A・単A
S40006	*** S単ー 45号 *** スクレパブラシ					
	スクレパブラシ 昭代4号排水機場 傾斜コンベヤ		式	92,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 46号 *** 駆動部チェーン					
	駆動部チェーン 昭代4号排水機場 傾斜コンベヤ		式	13,400		歩A・単A
S40006	*** S単ー 47号 *** ケーブルリール (動力用)					
	ケーブルリール (動力用) 14sq×4C 15m		台	1,201,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 48号 *** ケーブルリール (屋外～除塵機1)					
	ケーブルリール (屋外～除塵機1)		台	1,287,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 49号 *** ケーブルリール (屋外～除塵機2)					
	ケーブルリール (屋外～除塵機2)		台	1,058,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 50号 *** 超音波式流量計 (管路用) 2測線					
	超音波式流量計 (管路用) 2測線 φ800mm 流速検出端 変換器		台	5,510,000		歩A・単A
S41001	*** S単ー 51号 *** 〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 ,水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工		人	28,866		歩A・単A
S41001	*** S単ー 52号 *** 〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 ,水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人	22,338		歩A・単A
S41001	*** S単ー 53号 *** 〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 ,水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工		人	24,582		歩A・単A
S41040	*** S単ー 54号 *** 輸送費 (修繕工事)					
	輸送費 (修繕工事) 除塵設備, 0.07ton, 8.2km		式	11,000		歩A・単A
S41040	*** S単ー 55号 *** 輸送費 (修繕工事)					
	輸送費 (修繕工事) 除塵設備, 0.07ton, 7km		式	11,000		歩A・単A
S41040	*** S単ー 56号 *** 昭代5号線排水機場					
	輸送費 (修繕工事) 除塵設備, 0.9ton, 7km		式	15,000		歩A・単A
S41040	*** S単ー 57号 *** 昭代5号線排水機場					
	輸送費 (修繕工事) 除塵設備, 0.9ton, 50km		式	42,000		歩A・単A
S42053	*** S単ー 58号 *** 計装設備据付工					
	計装設備据付工 超音波式流量計 (管路用), 無		台	48,532		歩A・単A
S42100	*** S単ー 59号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内 (露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無		m	4,568		歩A・単A
S42100	*** S単ー 60号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 【撤去】GP-54, その他, -, -, 屋外・屋内 (露出), 12.50, 0.00, 有, 有, 無		m	1,507		歩A・単A
S42100	*** S単ー 61号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内 (露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無		m	2,785		歩A・単A
S42100	*** S単ー 62号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 22, 屋外・屋内 (露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無		m	1,738		歩A・単A
S42100	*** S単ー 63号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 【撤去】GP-28, その他, -, -, 屋外・屋内 (露出), 8.50, 0.00, 有, 有, 無		m	1,025		歩A・単A
S42100	*** S単ー 64号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 【撤去】GP-22, その他, -, -, 屋外・屋内 (露出), 5.00, 0.00, 有, 有, 無		m	602		歩A・単A
S42100	*** S単ー 65号 *** 電線管敷設工					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、φ36、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、有、有、無 *** S単ー 66号 ***		m	2,993		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 、厚鋼電線管、φ16、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、有、有、無 *** S単ー 67号 ***		m	1,619		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 【撤去】GP-36、その他、φ、φ、屋外・屋内(露出)、8.50、0.00、有、有、無 *** S単ー 68号 ***		m	1,025		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 【撤去】GP-16、その他、φ、φ、屋外・屋内(露出)、5.00、0.00、有、有、無 *** S単ー 69号 ***		m	602		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 、厚鋼電線管、φ82、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、有、有、高所作業(2m以上) *** S単ー 70号 ***		m	7,787		歩A・単A
S42100	金属可とう電線管 電線管敷設工 83mm、その他、φ、φ、屋外・屋内(露出)、0.00、0.00、無、無、無 *** S単ー 71号 ***		m	5,670		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 【撤去】GP-82、その他、φ、φ、屋外・屋内(露出)、17.50、0.00、有、有、高所作業(2m以上) *** S単ー 72号 ***		m	2,529		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内、CVケーブルφ、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内 *** S単ー 73号 ***		m	1,586		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内、IV、600V、φ、3.5mm2、地中・屋外・屋内 *** S単ー 74号 ***		m	359		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内、IV、600V、φ、60mm2、地中・屋外・屋内 *** S単ー 75号 ***		m	2,349		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内、CVケーブルφ、4心、2mm2、地中・屋外・屋内 *** S単ー 76号 ***		m	1,543		歩A・単A
S42103	制御ケーブル配線工 (標準) 制御ケーブル配線工 (標準) 管 内、CVケーブルφ、2心、2mm2、地中・屋外・屋内 *** S単ー 77号 ***		m	1,454		歩A・単A
S42106	電力ケーブル端末処理工 電力ケーブル端末処理工 3心、22mm2、屋内外 (600V) *** S単ー 78号 ***		箇所	11,426		歩A・単A
S42106	電力ケーブル端末処理工 電力ケーブル端末処理工 3心、14mm2、屋内外 (600V) *** S単ー 79号 ***		箇所	9,056		歩A・単A
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工 通信・制御ケーブル端子接続工 制御ケーブル(端子接続)、5心以下、標準		箇所	5,162		歩A・単A
X41002	*** X単ー 1号 *** 補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 除塵設備、2% *** X単ー 2号 ***		式	6,495		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 除塵設備、2% *** X単ー 3号 ***		式	2,205		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 除塵設備、2% *** X単ー 4号 ***		式	6,495		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 除塵設備、2% *** X単ー 5号 ***		式	1,378		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 除塵設備、2% *** X単ー 6号 ***		式	3,248		歩A・単A
X41002	補助材料費(据付) 補助材料費(据付) 除塵設備、2%		式	2,756		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単ー 7号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	1,378		歩A・単A
	*** X単ー 8号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	3,825		歩A・単A
	*** X単ー 9号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	1,378		歩A・単A
	*** X単ー 10号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	4,134		歩A・単A
	*** X単ー 11号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	1,870		歩A・単A
	*** X単ー 12号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	2,205		歩A・単A
	*** X単ー 13号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	1,378		歩A・単A
	*** X単ー 14号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	1,870		歩A・単A
	*** X単ー 15号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	1,378		歩A・単A
	*** X単ー 16号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	25,981		歩A・単A
	*** X単ー 17号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	8,819		歩A・単A
	*** X単ー 18号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	25,981		歩A・単A
	*** X単ー 19号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	5,512		歩A・単A
	*** X単ー 20号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	12,991		歩A・単A
	*** X単ー 21号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	11,024		歩A・単A
	*** X単ー 22号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	5,512		歩A・単A
	*** X単ー 23号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	15,300		歩A・単A
	*** X単ー 24号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	5,512		歩A・単A
	*** X単ー 25号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	7,479		歩A・単A
	*** X単ー 26号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	8,819		歩A・単A
	*** X単ー 27号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	5,512		歩A・単A
	*** X単ー 28号 ***					
X41003	据付材料費					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付材料費 除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備 *** X単ー 29号 ***		式	7,479		歩A・単A
X41003	据付材料費 据付材料費 除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備 *** X単ー 30号 ***		式	5,512		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単ー 31号 ***		式	1,816		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単ー 32号 ***		式	1,816		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単ー 33号 ***		式	2,020		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単ー 34号 ***		式	2,020		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単ー 35号 ***		式	2,020		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単ー 36号 ***		式	1,010		歩A・単A
X41005	雑器具損料 雑器具損料 *** X単ー 37号 ***		式	1,010		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,,110% *** X単ー 38号 ***		式	158,763		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,,110% *** X単ー 39号 ***		式	127,010		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,,110% *** X単ー 40号 ***		式	254,021		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,,110% *** X単ー 41号 ***		式	76,206		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,,110% *** X単ー 42号 ***		式	101,608		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,,110% *** X単ー 43号 ***		式	127,010		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,,110% *** X単ー 44号 ***		式	254,021		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,,110% *** X単ー 45号 ***		式	63,505		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,,110% *** X単ー 46号 ***		式	63,505		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,,110% *** X単ー 47号 ***		式	127,010		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,,110% *** X単ー 48号 ***		式	95,258		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,,110% *** X単ー 49号 ***		式	127,010		歩A・単A
X41006	据付間接費 据付間接費 除塵設備,,110%		式	63,505		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41006	*** X単一 50号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	127,010		歩A・単A
X41006	*** X単一 51号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	63,505		歩A・単A
X41006	*** X単一 52号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	63,505		歩A・単A
X41006	*** X単一 53号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	95,258		歩A・単A
X41006	*** X単一 54号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	158,763		歩A・単A
X41006	*** X単一 55号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	63,505		歩A・単A
X41006	*** X単一 56号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	63,505		歩A・単A
X41006	*** X単一 57号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	127,010		歩A・単A
X41006	*** X単一 58号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	190,516		歩A・単A
X41006	*** X単一 59号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	127,010		歩A・単A
X41006	*** X単一 60号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	63,505		歩A・単A
X41006	*** X単一 61号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	63,505		歩A・単A
X41006	*** X単一 62号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	76,206		歩A・単A
X41006	*** X単一 63号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	101,608		歩A・単A
X41006	*** X単一 64号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	63,505		歩A・単A
X41006	*** X単一 65号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	63,505		歩A・単A
X41006	*** X単一 66号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	63,505		歩A・単A
X41006	*** X単一 67号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	63,505		歩A・単A
X41006	*** X単一 68号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	63,505		歩A・単A
X41006	*** X単一 69号 *** 据付間接費					
	据付間接費					
	除塵設備,,110%		式	63,505		歩A・単A
X41002	*** X単一 70号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	4,134		歩A・単A
X41002	*** X単一 71号 *** 補助材料費(据付)					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%		式	8,406		歩A・単A
	*** X単一 72号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費 除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	33,622		歩A・単A
	*** X単一 73号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料		式	2,020		歩A・単A
	*** X単一 74号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	47,629		歩A・単A
	*** X単一 75号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	79,382		歩A・単A
	*** X単一 76号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	63,505		歩A・単A
	*** X単一 77号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	127,010		歩A・単A
	*** X単一 78号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	190,516		歩A・単A
	*** X単一 79号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	47,629		歩A・単A
	*** X単一 80号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	79,382		歩A・単A
	*** X単一 81号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	127,010		歩A・単A
	*** X単一 82号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	47,629		歩A・単A
	*** X単一 83号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	79,382		歩A・単A
	*** X単一 84号 ***					
X41006	据付間接費					
	据付間接費 除塵設備,,110%		式	127,010		歩A・単A
	*** T単一 1号 ***					
T01010	機側操作盤撤去					
	昭代3号線排水機場(除塵機)		面	67,109		歩A・単A
	*** T単一 2号 ***					
T01020	機側操作盤撤去					
	昭代4号線排水樋門(除塵機)		面	34,906		歩A・単A
	*** T単一 3号 ***					
T01040	機側操作盤撤去					
	昭代4号線排水機場(除塵機)		面	46,952		歩A・単A
	*** T単一 4号 ***					
T03002	電力ケーブル配線工					
	【撤去】CV 5.5sq 4C 管内		m	676		歩A・単A
	*** T単一 5号 ***					
T03003	電力ケーブル配線工					
	【撤去】CV 3.5sq 4C 管内		m	676		歩A・単A
	*** T単一 6号 ***					
T03004	制御ケーブル配線工					
	【撤去】CVV 2sq 4C 管内		m	676		歩A・単A
	*** T単一 7号 ***					
T03005	制御ケーブル配線工					
	【撤去】CVV 2sq 2C 管内		m	676		歩A・単A
	*** T単一 8号 ***					
T03006	電力ケーブル配線工					

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	排水水門除塵設備改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02123	建設廃材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 ゴム類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 ゴム類 30円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	建設廃材 ゴム類	1.000	kg		30	
	合 計				30	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30	
	*** S単－ 2号 ***					
S02123	コンベヤベルト運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンベヤベルト運搬費 3t車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 3t車 10,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	コンベヤベルト運搬費 3t車	1.000	台		10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単－ 3号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),10ton吊り,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 10ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01089	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日		45,400	
	合 計				45,400	算出数量 1.000 日
	単 価		日		45,400	
	*** S単－ 4号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日		50,500	
	合 計				50,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		50,500	
	*** S単－ 5号 ***					
S40006	モーターブーリ(ゴムラインク付)(昭代3機場/水平)ブレーキ無 モーターブーリ(ゴムラインク付)(昭代3機場/水平)ブレーキ無 CPM2-4145-87-650W 4P 1.5kw i=1/87		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K96211 CPM2-4145-87-650W 4P 1.5kw i=1/87		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96211	モーターリ(コムラインク付)(昭代3機場/水平)フレイ無 CPM2-4145-87-650W 4P 1.5kw i=1/87	1.000	基	1,387,000	1,387,000	
	合 計				1,387,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,387,000	
	*** S単一 6号 ***					
S40006	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K37061 SS製 ベルト幅 600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K37061	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 600mm	1.000	組	63,800	63,800	
	合 計				63,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,800	
	*** S単一 7号 ***					
S40006	モーターリ(コムラインク付)(昭代3機場/傾斜)フレイ無		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モーターリ(コムラインク付)(昭代3機場/傾斜)フレイ無 CPM3-4165-71-650W 4P 2.2kw, i=1/71			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96221 CPM3-4165-71-650W 4P 2.2kw, i=1/71		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96221	モーターリ(コムラインク付)(昭代3機場/傾斜)フレイ無 CPM3-4165-71-650W 4P 2.2kw, i=1/71	1.000	基	1,680,000	1,680,000	
	合 計				1,680,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,680,000	
	*** S単一 8号 ***					
S40006	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K37001 SS製 ベルト幅 600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K37001	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 600mm	1.000	組	49,800	49,800	
	合 計				49,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,800	
	*** S単一 9号 ***					
S40006	除塵機用機側操作盤 (昭代3号線排水機場)		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵機用機側操作盤 (昭代3号線排水機場) 屋外自立型 W900mm H2,000mm D540mm 予備品含			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコート 2)規格	K96002 屋外自立型 W900mm H2,000mm D540mm 予備品含		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	除塵機用機側操作盤 (昭代3号線排水機場) 屋外自立型SUS W900mm H2,000mm D540mm 予備品含	1.000	面	9,500,000	9,500,000	
	合 計				9,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,500,000	
	*** S単一 10号 ***					
S40006	モーターリ(コムラインク付)(昭代4樋門/水平)フレイ無		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モーターリ(コムラインク付)(昭代4樋門/水平)フレイ無 CPM2-4145-87-750W 1.5kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デークコート 2)規格	K96311 CPM2-4145-87-750W 1.5kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96311	モーターブーリ(ゴムライニング付)(昭代4樋門/水平)フレイ無 CPM2-4145-87-750W 1.5kw	1.000	基	1,877,000	1,877,000	
	合 計				1,877,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,877,000	
	*** S単一 11号 ***					
S40006	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 750mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デークコート 2)規格	K37062 SS製 ベルト幅 750mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K37062	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 750mm	1.000	組	91,700	91,700	
	合 計				91,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				91,700	
	*** S単一 12号 ***					
S40006	リターンローラ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リターンローラ SS製 ベルト幅 750mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デークコート 2)規格	K37252 SS製 ベルト幅 750mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K37252	リターンローラ SS製 ベルト幅 750mm	1.000	組	28,900	28,900	
	合 計				28,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,900	
	*** S単一 13号 ***					
S40006	モーターブーリ(ゴムライニング付)(昭代4樋門/傾斜)フレイ無		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モーターブーリ(ゴムライニング付)(昭代4樋門/傾斜)フレイ無 CPM2-4165-87-800W 4P 1.5kw i=1/87			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デークコート 2)規格	K96321 CPM2-4165-87-800W 4P 1.5kw i=1/87		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96321	モーターブーリ(ゴムライニング付)(昭代4樋門/傾斜)フレイ無 CPM2-4165-87-800W 4P 1.5kw i=1/87	1.000	基	1,887,000	1,887,000	
	合 計				1,887,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,887,000	
	*** S単一 14号 ***					
S40006	傾斜コンベヤ用ゴムベルト(昭代4樋門)幅600mmヒビ割れ750mm		設備		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	傾斜コンベヤ用ゴムベルト(昭代4樋門)幅600mmヒビ割れ750mm 3P×5.0×1.5,L=14100mm(耐油性)エンドレス加工含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デークコート 2)規格	K96324 3P×5.0×1.5,L=14100mm(耐油)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96324	傾斜コンベヤ用ゴムベルト(昭代4樋門)幅600mmヒビ割れ750mm 3P×5.0×1.5,L=14100mm(耐油性)エンドレス加工含む	1.000	設備	998,000	998,000	
	合 計				998,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				998,000	
	*** S単一 15号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	除塵機用機側操作盤 (昭代4号線排水樋門)		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵機用機側操作盤 (昭代4号線排水樋門) 屋外自立型 W800mm H1,900mm D440mm 予備品含			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		屋外自立型 W800mm H1,900mm D・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	除塵機用機側操作盤 (昭代4号線排水樋門) 屋外自立型SUS W800mm H1,900mm D440mm 予備品含	1,000	面	7,700,000	7,700,000	
	合 計				7,700,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,700,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S40006	モーターブーリ(ゴムライニング付)(昭代4機場/水平)フレイシ無		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	モーターブーリ(ゴムライニング付)(昭代4機場/水平)フレイシ無 CPM2-4145-87-800W 4P 1.5kw i=1/87			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		CPM2-4145-87-800W 4P 1.5kw i・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96411	モーターブーリ(ゴムライニング付)(昭代4機場/水平)フレイシ無 CPM2-4145-87-800W 4P 1.5kw i=1/87	1,000	基	1,332,200	1,332,200	
	合 計				1,332,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,332,200	
	*** S単ー 17号 ***					
S40006	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° SS製 ベルト幅 750mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K37122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		SS製 ベルト幅 750mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K37122	キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° SS製 ベルト幅 750mm	1,000	組	148,000	148,000	
	合 計				148,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				148,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S40006	モーターブーリ(ゴムライニング付)(昭代4機場/傾斜)フレイシ無		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	モーターブーリ(ゴムライニング付)(昭代4機場/傾斜)フレイシ無 CPM3-4165-B-87-800W 4P 2.2kw i=1/87			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		CPM3-4165-B-87-800W 4P 2.2kw・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96421	モーターブーリ(ゴムライニング付)(昭代4機場/傾斜)フレイシ無 CPM3-4165-B-87-800W 4P 2.2kw i=1/87	1,000	基	1,740,200	1,740,200	
	合 計				1,740,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,740,200	
	*** S単ー 19号 ***					
S40006	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 750mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K37002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		SS製 ベルト幅 750mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K37002	キャリアローラ 2槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 750mm	1,000	組	76,800	76,800	
	合 計				76,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				76,800	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 20号 ***					
S40006	除塵機用機側操作盤 (昭代4号線排水機場)		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	除塵機用機側操作盤 (昭代4号線排水機場) 屋外自立型 W900mm H2,000mm D540mm 予備品含			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デークォート 2)規格	K96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		屋外自立型 W900mm H2,000mm D・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	除塵機用機側操作盤 (昭代4号線排水機場) 屋外自立型SUS W900mm H2,000mm D540mm 予備品含	1.000	面	9,500,000	9,500,000	
	合 計				9,500,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,500,000	
	*** S単一 21号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務者区分	据 付 工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)その他の補助文					
R03002	据 付 工	1.000	人	28,866	28,866	
	合 計				28,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				28,866	
	*** S単一 22号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務者区分	普通作業員		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)その他の補助文					
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				22,338	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,338	
	*** S単一 23号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務者区分	電 工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)その他の補助文					
R01013	電 工	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,582	
	*** S単一 24号 ***					
S41040	昭代3,4号線排水機場		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事) 除塵設備, 3.56ton, 8.2km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)対象要素 (x) の数量	3.560ton		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)想定輸送距離 (D) の数量	8.200km				
K79213	輸送費	1.000	式	31,000	31,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				31,000	算出数量 1.000 式
	単 価				31,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S41040	昭代3,4号線排水機場		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事) 除塵設備, 3.56ton, 7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 対象要素 (x) の数量	3.560ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	7.000km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	28,000	28,000	
	合 計				28,000	算出数量 1.000 式
	単 価				28,000	
	*** S単ー 26号 ***					
S42036	制御盤取付工		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	制御盤取付工 電動機2台以上(異機種), 1.5kw以下、2.2～3.7kw,, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 制御盤 1 面当り電動機組合区分	電動機2台以上(異機種)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3) 電工労務(人/N台)	5.46		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4) 電動機台数	4		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 歩掛補正区分	無				
	6) 補助文の入力	1.5kw以下、2.2～3.7kw				
R01013	電工	5.460	人	24,582	134,218	
	合 計				134,218	算出数量 1.000 面
	単 価		面		134,218	
	*** S単ー 27号 ***					
S42036	制御盤取付工		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	制御盤取付工 電動機2台以上(異機種), 1.5kw以下、5.5～7.5kw,, 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 制御盤 1 面当り電動機組合区分	電動機2台以上(異機種)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3) 電工労務(人/N台)	4.06		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4) 電動機台数	3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 歩掛補正区分	有				
	6) 補助文の入力	1.5kw以下、5.5～7.5kw				
R01013	電工	2.840	人	24,582	69,813	
	合 計				69,813	算出数量 1.000 面
	単 価		面		69,813	
	*** S単ー 28号 ***					
S42036	制御盤取付工		面		1,000 面	歩A 当たり算出
	制御盤取付工 電動機2台以上(異機種), 1.5kw以下、2.2～3.7kw,, 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 制御盤 1 面当り電動機組合区分	電動機2台以上(異機種)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3) 電工労務(人/N台)	5.46		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4) 電動機台数	4		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 歩掛補正区分	有				
	6) 補助文の入力	1.5kw以下、2.2～3.7kw				
R01013	電工	3.820	人	24,582	93,903	
	合 計				93,903	算出数量 1.000 面
	単 価		面		93,903	
	*** S単ー 29号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	超音波式流量計 (管路用)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計 (管路用) 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K76550		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K76550	超音波式流量計 (管路用) 専用ケーブル	1,000	m	1,020	1,020	
	合 計				1,020	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,020	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	結合材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	結合材 ,, Φ32mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	K97008		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K97008	結合材 Φ32mm	1,000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 除塵設備,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	歩掛調査 除塵設備	1,000	式	235,200	235,200	
	合 計				235,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				235,200	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	間接工事費等諸経費動向調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	間接工事費等諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	間接工事費等諸経費動向調査	1,000	式	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単一 33号 ***					
S02123	建設廃材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 ゴム類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 ゴム類 30円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	建設廃材 ゴム類	1,000	kg	30	30	
	合 計				30	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 34号 ***					
S02123	コンベヤベルト運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンベヤベルト運搬費 3t車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 3t車 10,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	コンベヤベルト運搬費 3t車	1.000	台	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単一 35号 ***					
S16004	ラフレンス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレンス(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),16ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレンス(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 16ton吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01084	ラフレンス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力16t吊	1.000	日	50,500	50,500	
	合 計				50,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		50,500	
	*** S単一 36号 ***					
S40006	スクレバゴム		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクレバゴム 昭代3号排水機場_水平コンベヤ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格	K97000 昭代3号排水機場_水平コンベヤ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97000	スクレバゴム 昭代3号排水機場_水平コンベヤ	1.000	式	9,450	9,450	
	合 計				9,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,450	
	*** S単一 37号 ***					
S40006	駆動部チェーン		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	駆動部チェーン 昭代3号排水機場_傾斜コンベヤ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格	K97001 昭代3号排水機場_傾斜コンベヤ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97001	駆動部チェーン 昭代3号排水機場_傾斜コンベヤ	1.000	式	5,290	5,290	
	合 計				5,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,290	
	*** S単一 38号 ***					
S40006	ﾓｰﾀｰﾌﾞｰﾘ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ付)(昭代4樋門/水平)ﾌﾞﾚｰｷ無		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾓｰﾀｰﾌﾞｰﾘ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ付)(昭代4樋門/水平)ﾌﾞﾚｰｷ無 CPM2-4145-87-750W 1.5kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格	K96311 CPM2-4145-87-750W 1.5kw		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業						
工事名 排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)						
工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96311	モーターリ (コムライン付) (昭代4樋門/水平) プレーキ無 CPM2-4145-87-750W 1.5kw	1.000	基	1,877,000	1,877,000	
	合 計				1,877,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,877,000	
	*** S単一 39号 ***					
S40006	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K37061 SS製 ベルト幅 600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K37061	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° SS製 ベルト幅 600mm	1.000	組	63,800	63,800	
	合 計				63,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,800	
	*** S単一 40号 ***					
S40006	リターンローラ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リターンローラ SS製 ベルト幅 600mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K37251 SS製 ベルト幅 600mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K37251	リターンローラ SS製 ベルト幅 600mm	1.000	組	23,900	23,900	
	合 計				23,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,900	
	*** S単一 41号 ***					
S40006	水平コンベヤ用ゴムベルト (昭代4樋門) ベルト幅600mm		設備		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平コンベヤ用ゴムベルト (昭代4樋門) ベルト幅600mm 3P×5.0×1.5, L=14600mm (耐油性) エンドレス加工含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96314 3P×5.0×1.5, L=14600mm (耐油・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96314	水平コンベヤ用ゴムベルト (昭代4樋門) ベルト幅600mm 3P×5.0×1.5, L=14600mm (耐油性) エンドレス加工含む	1.000	設備	498,000	498,000	
	合 計				498,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				498,000	
	*** S単一 42号 ***					
S40006	減速機オイル		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	減速機オイル 除塵機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K97002 除塵機		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K97002	減速機オイル 除塵機	1.000	基	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,500	
	*** S単一 43号 ***					
S40006	スクレパブラシ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクレパブラシ 昭代4号排水樋門 傾斜コンベヤ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デークート 2)規格	K97003 昭代4号排水樋門_傾斜コンベヤ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K97003	スクレパブラシ 昭代4号排水樋門_傾斜コンベヤ	1.000	式	77,000	77,000	
	合 計				77,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				77,000	
	*** S単ー 44号 ***					
S40006	駆動部チェーン 昭代4号排水樋門_傾斜コンベヤ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デークート 2)規格	K97004 昭代4号排水樋門_傾斜コンベヤ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K97004	駆動部チェーン 昭代4号排水樋門_傾斜コンベヤ	1.000	式	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単ー 45号 ***					
S40006	スクレパブラシ 昭代4号排水機場_傾斜コンベヤ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デークート 2)規格	K97005 昭代4号排水機場_傾斜コンベヤ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K97005	スクレパブラシ 昭代4号排水機場_傾斜コンベヤ	1.000	式	92,000	92,000	
	合 計				92,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				92,000	
	*** S単ー 46号 ***					
S40006	駆動部チェーン 昭代4号排水機場_傾斜コンベヤ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デークート 2)規格	K97006 昭代4号排水機場_傾斜コンベヤ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K97006	駆動部チェーン 昭代4号排水機場_傾斜コンベヤ	1.000	式	13,400	13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単ー 47号 ***					
S40006	ケーブルリール (動力用) 14sq×4C 15m		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎デークート 2)規格	K96010 14sq×4C 15m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
K96010	ケーブルリール (動力用) 14sq×4C 15m	1.000	台	1,201,000	1,201,000	
	合 計				1,201,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,201,000	
	*** S単ー 48号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	ケーブルリール (屋外～除塵機1)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーブルリール (屋外～除塵機1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	ケーブルリール (屋外～除塵機1) 5.5sq×8C 15m	1.000	台	1,287,000	1,287,000	
	合 計				1,287,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,287,000	
	*** S単一 49号 ***					
S40006	ケーブルリール (屋外～除塵機2)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケーブルリール (屋外～除塵機2)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	ケーブルリール (屋外～除塵機2) 2sq×12C 15m	1.000	台	1,058,000	1,058,000	
	合 計				1,058,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,058,000	
	*** S単一 50号 ***					
S40006	超音波式流量計 (管路用) 2測線		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計 (管路用) 2測線 φ800mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K76538 φ800mm 流速検出端 変換器		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76538	超音波式流量計 (管路用) 2測線 φ800mm 流速検出端 変換器	1.000	台	5,510,000	5,510,000	
	合 計				5,510,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,510,000	
	*** S単一 51号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据 付 工	1.000	人	28,866	28,866	
	合 計				28,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				28,866	
	*** S単一 52号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合 計				22,338	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,338	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 53号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工					
		1,000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				24,582	
	*** S単一 54号 ***					
S41040	輸送費 (修繕工事)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事) 除塵設備, 0.07ton, 8.2km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (x) の数量 3) 想定輸送距離 (D) の数量	除塵設備 0.070ton 8.200km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費					
		1,000	式	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1,000 式
	単 価				11,000	
	*** S単一 55号 ***					
S41040	輸送費 (修繕工事)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事) 除塵設備, 0.07ton, 7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (x) の数量 3) 想定輸送距離 (D) の数量	除塵設備 0.070ton 7.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費					
		1,000	式	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1,000 式
	単 価				11,000	
	*** S単一 56号 ***					
S41040	昭代5号線排水機場		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事) 除塵設備, 0.9ton, 7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (x) の数量 3) 想定輸送距離 (D) の数量	除塵設備 0.900ton 7.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費					
		1,000	式	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1,000 式
	単 価				15,000	
	*** S単一 57号 ***					
S41040	昭代5号線排水機場		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (修繕工事) 除塵設備, 0.9ton, 50km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 対象要素 (x) の数量 3) 想定輸送距離 (D) の数量	除塵設備 0.900ton 50.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費					
		1,000	式	42,000	42,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				42,000	算出数量 1.000 式
	単 価				42,000	
	*** S 単一 58号 ***					
S42053	計装設備据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用), 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機器区分 2) 歩掛補正区分	超音波式流量計(管路用) 無		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	24,888	48,532	
	合 計				48,532	算出数量 1.000 台
	単 価		台		48,532	
	*** S 単一 59号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別 2) 細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm) 4) 施工区分	54 屋外・屋内(露出)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価 6) その他の場合 100m 当り 電工 労務 (人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	有				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本	4,960	135,408	
Y00005	諸資材	0.150		135,408	20,311	
R01013	電工	12.250	人	24,582	301,130	
	合 計				456,849	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,568	
	*** S 単一 60号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】 GP-54, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 12.50, 0.00, 有, 有, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別 2) 細別規格	その他 -		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm) 4) 施工区分	- 屋外・屋内(露出)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価 6) その他の場合 100m 当り 電工 労務 (人)	P27838 12.50				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	有				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	【撤去】 GP-54				
P27838	電気材料及び機器 【撤去】 GP-54	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.000		0	0	
R01013	電工	6.130	人	24,582	150,688	
	合 計				150,688	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,507	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 61号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管					
	G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	8.330	人	24,582	204,768	
	合 計				278,546	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,785	
	*** S単ー 62号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-, 22, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	22		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27409	厚鋼電線管					
	G22 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,700	46,410	
Y00005	諸資材	0.150		46,410	6,962	
R01013	電工	4.900	人	24,582	120,452	
	合 計				173,824	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,738	
	*** S単ー 63号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】GP-28, その他、-, -, 屋外・屋内(露出), 8.50, 0.00, 有, 有, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	P27838				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.50				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】GP-28				
P27838	電気材料及び機器					
	【撤去】GP-28	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.000		0	0	
R01013	電工	4.170	人	24,582	102,507	
	合 計				102,507	算出数量 100.000 m

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第 1 回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,025	
	*** S 単— 64号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】 GP-22, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.00, 0.00, 有, 有, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) サイズ(mm)	-				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	P27838				
	6) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	5.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	有				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	【撤去】 GP-22				
P27838	電気材料及び機器					
	【撤去】 GP-22	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材			0	0	
		0.000				
R01013	電工		人	24,582	60,226	
		2.450				
	合 計				60,226	算出数量 100,000 m
	単 価		m		602	
	*** S 単— 65号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) サイズ(mm)	36				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価					
	6) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	有				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管					
	G36 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材			82,173	12,326	
		0.150				
R01013	電工		人	24,582	204,768	
		8.330				
	合 計				299,267	算出数量 100,000 m
	単 価		m		2,993	
	*** S 単— 66号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 16, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) サイズ(mm)	16				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価					
	6) その他の場合 100m 当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	有				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27408	厚鋼電線管					
	G16 長3.66m ねじつき	27.300	本	1,320	36,036	
Y00005	諸資材			36,036	5,405	
		0.150				

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第 1 回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	4.900	人	24,582	120,452	
	合 計				161,893	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,619	
	*** S単ー 67号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】GP-36, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 8.50, 0.00, 有, 有, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	その他		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	-		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	P27838				
	6) その他の場合100m 当り電工労務(人)	8.50				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	有				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	【撤去】GP-36				
P27838	電気材料及び機器 【撤去】GP-36	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.000		0	0	
R01013	電工	4.170	人	24,582	102,507	
	合 計				102,507	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,025	
	*** S単ー 68号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】GP-16, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 5.00, 0.00, 有, 有, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	その他		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	-		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価	P27838				
	6) その他の場合100m 当り電工労務(人)	5.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	有				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文	【撤去】GP-16				
P27838	電気材料及び機器 【撤去】GP-16	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.000		0	0	
R01013	電工	2.450	人	24,582	60,226	
	合 計				60,226	算出数量 100.000 m
	単 価		m		602	
	*** S単ー 69号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 , 厚鋼電線管, -, 82, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 有, 有, 高所作業(2m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	以上)			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	2) 細別規格	-		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) サイズ(mm)	82				
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価					
	6) その他の場合100m 当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	有				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	高所作業(2m以上)				

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)その他の場合の補助文					
P27415	厚鋼電線管 G82 長3.66m ねじつき	27.300	本	8,690	237,237	
Y00005	諸資材	0.150		237,237	35,586	
R01013	電工	20.580	人	24,582	505,898	
	合 計				778,721	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,787	
	*** S単一 70号 ***					
S42100	金属可とう電線管		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 83mm, その他, ー, ー, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	ー		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	ー				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	P27468				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	83mm				
P27468	金属製可とう電線管 ビニル被覆 83mm	100.000	m	5,670	567,000	
Y00005	諸資材	0.000		567,000	0	
R01013	電工	0.000	人	24,582	0	
	合 計				567,000	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,670	
	*** S単一 71号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】GP-82, その他, ー, ー, 屋外・屋内(露出), 17.50, 0.00, 有, 有, 高所作業(2m以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	ー		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	ー				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	P27838				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	17.50				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	有				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】GP-82				
P27838	電気材料及び機器 【撤去】GP-82	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.000		0	0	
R01013	電工	10.290	人	24,582	252,949	
	合 計				252,949	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,529	
	*** S単一 72号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	3 心				

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケプ ^ル (CV)					
	3心 断面積3.5	100.000	m	234	23,400	
R01013	電工					
		5.500	人	24,582	135,201	
	合 計				158,601	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,586	
	*** S単一 73号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分1	管 内				
	2) 種別	IV				
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27013	600Vビニル絶縁電線 (IV)					
	より線 断面積3.5	100.000	m	63.70	6,370	
R01013	電工					
		1.200	人	24,582	29,498	
	合 計				35,868	算出数量 100.000 m
	単 価		m		359	
	*** S単一 74号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	管 内, IV, 600V, -, 60mm2, 地中・屋外・屋内			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分1	管 内				
	2) 種別	IV				
	3) 電圧	600V				
	4) 心数	-				
	5) サイズ(mm2)	60mm2				
	6) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27019	600Vビニル絶縁電線 (IV)					
	より線 断面積60	100.000	m	996.50	99,650	
R01013	電工					
		5.500	人	24,582	135,201	
	合 計				234,851	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,349	
	*** S単一 75号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	管 内, CVVケーブル, 4心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分1	管 内				
	2) 種別	CVVケーブル				
	3) 心数	4心				
	4) サイズ(mm2)	2mm2				
	5) 施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27162	制御用絶縁ビニルシースケプ ^ル (CVV)					
	4心 断面積2.0	100.000	m	191	19,100	
R01013	電工					
		5.500	人	24,582	135,201	
	合 計				154,301	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,543	
	*** S単一 76号 ***					
S42103	制御ケーブル配線工 (標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	制御ケーブル配線工 (標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	管 内, CVVケーブル, 2心, 2mm2, 地中・屋外・屋内			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 施工区分1	管 内				
	2) 種別	CVVケーブル				

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	除塵設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	324,768.000円				
		0.020	式	324,768	6,495	
	合 計				6,495	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,495	
	*** X単一 2号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	除塵設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	110,241.000円				
		0.020	式	110,241	2,205	
	合 計				2,205	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,205	
	*** X単一 3号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	除塵設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	324,768.000円				
		0.020	式	324,768	6,495	
	合 計				6,495	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,495	
	*** X単一 4号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	除塵設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	68,901.000円				
		0.020	式	68,901	1,378	
	合 計				1,378	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,378	
	*** X単一 5号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	除塵設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	162,384.000円				
		0.020	式	162,384	3,248	
	合 計				3,248	算出数量 1.000 式

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		3,248	
	*** X単一 6号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	137,802.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	137,802	2,756	
	合 計				2,756	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,756	
	*** X単一 7号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	68,901.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	68,901	1,378	
	合 計				1,378	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,378	
	*** X単一 8号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	191,250.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	191,250	3,825	
	合 計				3,825	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,825	
	*** X単一 9号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	68,901.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	68,901	1,378	
	合 計				1,378	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,378	
	*** X単一 10号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	206,703.000円				

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79391	据付補助材料費	0.020	式	206,703	4,134	
	合 計				4,134	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,134	
	*** X単一 11号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	93,483.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	93,483	1,870	
	合 計				1,870	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,870	
	*** X単一 12号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	110,241.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	110,241	2,205	
	合 計				2,205	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,205	
	*** X単一 13号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	68,901.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	68,901	1,378	
	合 計				1,378	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,378	
	*** X単一 14号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	93,483.000円				
K79391	据付補助材料費	0.020	式	93,483	1,870	
	合 計				1,870	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,870	
	*** X単一 15号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 据付補助材料費率 (Y)	2.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計 (円)	68,901.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	68,901	1,378	
	合 計				1,378	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,378	
	*** X単一 16号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	除塵設備, , , , , 0kW, レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分	レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	8) 据付材料費率 (X)	8.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計 (円)	324,768.000円				
K79371	据付材料費					
		0.080	式	324,768	25,981	
	合 計				25,981	算出数量 1.000 式
	単 価		式		25,981	
	*** X単一 17号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	除塵設備, , , , , 0kW, レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分	レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	8) 据付材料費率 (X)	8.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計 (円)	110,241.000円				
K79371	据付材料費					
		0.080	式	110,241	8,819	
	合 計				8,819	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,819	
	*** X単一 18号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	除塵設備, , , , , 0kW, レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分	レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	8) 据付材料費率 (X)	8.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計 (円)	324,768.000円				
K79371	据付材料費					
		0.080	式	324,768	25,981	
	合 計				25,981	算出数量 1.000 式
	単 価		式		25,981	
	*** X単一 19号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	除塵設備, , , , , 0kW, レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分	レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	8) 据付材料費率 (X)	8.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計 (円)	68,901.000円				
K79371	据付材料費					
		0.080	式	68,901	5,512	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第 1 回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,512	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,512	
	*** X単一 20号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備, , , , , 0kW, レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分	レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	8) 据付材料費率(X)	8.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	162,384.000円				
K79371	据付材料費		0.080 式	162,384	12,991	
	合 計				12,991	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,991	
	*** X単一 21号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備, , , , , 0kW, レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分	レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	8) 据付材料費率(X)	8.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	137,802.000円				
K79371	据付材料費		0.080 式	137,802	11,024	
	合 計				11,024	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,024	
	*** X単一 22号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備, , , , , 0kW, レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分	レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	8) 据付材料費率(X)	8.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	68,901.000円				
K79371	据付材料費		0.080 式	68,901	5,512	
	合 計				5,512	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,512	
	*** X単一 23号 ***					
X41003	据付材料費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備, , , , , 0kW, レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	6) 原動機出力	0.000kW		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分	レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	8) 据付材料費率(X)	8.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)	191,250.000円				
K79371	据付材料費		0.080 式	191,250	15,300	
	合 計				15,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		15,300	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 24号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備, , , , , 0kW, レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	除塵設備 0.000kW		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備 8.000%		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	68,901.000円				
		0.080	式	68,901	5,512	
	合 計				5,512	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,512	
	*** X単一 25号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備, , , , , 0kW, レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	除塵設備 0.000kW		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備 8.000%		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	93,483.000円				
		0.080	式	93,483	7,479	
	合 計				7,479	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,479	
	*** X単一 26号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備, , , , , 0kW, レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	除塵設備 0.000kW		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備 8.000%		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	110,241.000円				
		0.080	式	110,241	8,819	
	合 計				8,819	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,819	
	*** X単一 27号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備, , , , , 0kW, レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	除塵設備 0.000kW		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備 8.000%		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	68,901.000円				
		0.080	式	68,901	5,512	
	合 計				5,512	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,512	
	*** X単一 28号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備, , , , , 0kW, レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分 6) 原動機出力	除塵設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	レキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備 8.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	93,483.000円				
		0.080	式	93,483	7,479	
	合 計				7,479	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,479	
	*** X単一 29号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備, , , , , 0kW, レキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	除塵設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	レキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備 8.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	68,901.000円				
		0.080	式	68,901	5,512	
	合 計				5,512	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,512	
	*** X単一 30号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	90,800.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	90,800	1,816	
	合 計				1,816	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,816	
	*** X単一 31号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	90,800.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	90,800	1,816	
	合 計				1,816	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,816	
	*** X単一 32号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	101,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	101,000	2,020	
	合 計				2,020	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,020	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 33号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	101,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	101,000	2,020	
	合 計				2,020	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,020	
	*** X単一 34号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	101,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	101,000	2,020	
	合 計				2,020	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,020	
	*** X単一 35号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	50,500.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	50,500	1,010	
	合 計				1,010	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,010	
	*** X単一 36号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	50,500.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料	0.020	式	50,500	1,010	
	合 計				1,010	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,010	
	*** X単一 37号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備, 110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	144,330.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	144,330	158,763	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業					
工事名	排水水門除塵設備改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				158,763	算出数量 1.000 式
	単 価		式		158,763	
	*** X単一 38号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	115,464.000				
		1.100	式	115,464	127,010	
	合 計				127,010	算出数量 1.000 式
	単 価		式		127,010	
	*** X単一 39号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	230,928.000				
		1.100	式	230,928	254,021	
	合 計				254,021	算出数量 1.000 式
	単 価		式		254,021	
	*** X単一 40号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	69,278.000				
		1.100	式	69,278	76,206	
	合 計				76,206	算出数量 1.000 式
	単 価		式		76,206	
	*** X単一 41号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	92,371.000				
		1.100	式	92,371	101,608	
	合 計				101,608	算出数量 1.000 式
	単 価		式		101,608	
	*** X単一 42号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	115,464.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.100	式	115,464	127,010	
	合 計				127,010	算出数量 1.000 式
	単 価		式		127,010	
	*** X単一 43号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	230,928.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.100	式	230,928	254,021	
	合 計				254,021	算出数量 1.000 式
	単 価		式		254,021	
	*** X単一 44号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	57,732.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.100	式	57,732	63,505	
	合 計				63,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 45号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	57,732.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.100	式	57,732	63,505	
	合 計				63,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 46号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)	115,464.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	1.100	式	115,464	127,010	
	合 計				127,010	算出数量 1.000 式
	単 価		式		127,010	
	*** X単一 47号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業						
工事名 排水水門除塵設備改修工事 (第 1 回変更)						
工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	除塵設備,,110%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	除塵設備				
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%				
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	86,598.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	86,598	95,258	
	合 計				95,258	算出数量 1.000 式
	単 価		式		95,258	
	*** X単一 48号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	除塵設備,,110%	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	110.000%				
	2) 据付間接費率(Y)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	115,464.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	115,464	127,010	
	合 計				127,010	算出数量 1.000 式
	単 価		式		127,010	
	*** X単一 49号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	除塵設備,,110%	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	110.000%				
	2) 据付間接費率(Y)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	57,732	63,505	
	合 計				63,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 50号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	除塵設備,,110%	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	110.000%				
	2) 据付間接費率(Y)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	115,464.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	115,464	127,010	
	合 計				127,010	算出数量 1.000 式
	単 価		式		127,010	
	*** X単一 51号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	除塵設備,,110%	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	110.000%				
	2) 据付間接費率(Y)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	57,732	63,505	
	合 計				63,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,505	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 52号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	57,732.000				
		1.100	式	57,732	63,505	
	合 計				63,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 53号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	86,598.000				
		1.100	式	86,598	95,258	
	合 計				95,258	算出数量 1.000 式
	単 価		式		95,258	
	*** X単一 54号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	144,330.000				
		1.100	式	144,330	158,763	
	合 計				158,763	算出数量 1.000 式
	単 価		式		158,763	
	*** X単一 55号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	57,732.000				
		1.100	式	57,732	63,505	
	合 計				63,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 56号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79251	据付間接費	57,732.000				
		1.100	式	57,732	63,505	
	合 計				63,505	算出数量 1.000 式

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第 1 回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 57号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	115,464.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	115,464	127,010	
	合 計				127,010	算出数量 1,000 式
	単 価		式		127,010	
	*** X単一 58号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	173,196.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	173,196	190,516	
	合 計				190,516	算出数量 1,000 式
	単 価		式		190,516	
	*** X単一 59号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	115,464.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	115,464	127,010	
	合 計				127,010	算出数量 1,000 式
	単 価		式		127,010	
	*** X単一 60号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	57,732	63,505	
	合 計				63,505	算出数量 1,000 式
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 61号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79251	据付間接費	1.100	式	57,732	63,505	
	合 計				63,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 62号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	69,278.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	69,278	76,206	
	合 計				76,206	算出数量 1.000 式
	単 価		式		76,206	
	*** X単一 63号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	92,371.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	92,371	101,608	
	合 計				101,608	算出数量 1.000 式
	単 価		式		101,608	
	*** X単一 64号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	57,732	63,505	
	合 計				63,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 65号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	57,732	63,505	
	合 計				63,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 66号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		1.100	式	57,732	63,505
	合 計				63,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 67号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		1.100	式	57,732	63,505
	合 計				63,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 68号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		1.100	式	57,732	63,505
	合 計				63,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 69号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		1.100	式	57,732	63,505
	合 計				63,505	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 70号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付補助材料費率(Y)	2.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付材料費対象金額小計(円)	206,703.000円				
K79391	据付補助材料費		0.020	式	206,703	4,134
	合 計				4,134	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,134	
	*** X単一 71号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	除塵設備,,2%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	420,281.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	420,281	8,406	
	合 計				8,406	算出数量 1.000 式
	単 価		式		8,406	
	*** X単一 72号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	除塵設備,,,,,,0kW,レーキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)原動機出力	0.000kW				
	7)形式区分	レーキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備				
	8)据付材料費率(X)	8.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	420,281.000円				
K79371	据付材料費					
		0.080	式	420,281	33,622	
	合 計				33,622	算出数量 1.000 式
	単 価		式		33,622	
	*** X単一 73号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	101,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	101,000	2,020	
	合 計				2,020	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,020	
	*** X単一 74号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	除塵設備,,110%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	43,299.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	43,299	47,629	
	合 計				47,629	算出数量 1.000 式
	単 価		式		47,629	
	*** X単一 75号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	除塵設備,,110%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)据付間接費率(Y)	110.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	72,165.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	72,165	79,382	
	合 計				79,382	算出数量 1.000 式

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		79,382	
	*** X単一 76号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	57,732	63,505	
	合 計				63,505	算出数量 1,000 式
	単 価		式		63,505	
	*** X単一 77号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	115,464.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	115,464	127,010	
	合 計				127,010	算出数量 1,000 式
	単 価		式		127,010	
	*** X単一 78号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	173,196.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	173,196	190,516	
	合 計				190,516	算出数量 1,000 式
	単 価		式		190,516	
	*** X単一 79号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	43,299.000				
K79251	据付間接費					
		1.100	式	43,299	47,629	
	合 計				47,629	算出数量 1,000 式
	単 価		式		47,629	
	*** X単一 80号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	72,165.000				

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79251	据付間接費	1.100	式	72,165	79,382	
	合 計				79,382	算出数量 1.000 式
	単 価		式		79,382	
	*** X単一 81号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	115,464.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	115,464	127,010	
	合 計				127,010	算出数量 1.000 式
	単 価		式		127,010	
	*** X単一 82号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	43,299.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	43,299	47,629	
	合 計				47,629	算出数量 1.000 式
	単 価		式		47,629	
	*** X単一 83号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	72,165.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	72,165	79,382	
	合 計				79,382	算出数量 1.000 式
	単 価		式		79,382	
	*** X単一 84号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,,110%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 据付間接費率(Y)	110.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 据付工対象金額(円)	115,464.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	115,464	127,010	
	合 計				127,010	算出数量 1.000 式
	単 価		式		127,010	

[illegible]

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T01010	機側操作盤撤去		面		1.000	歩A 当たり算出
	昭代3号線排水機場 (除塵機)					
S41001	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	2.730	人	24,582	67,109	S単 23号
	合 計				67,109	算出数量 1.000 面
	単 価		面		67,109	
	*** T単- 2号 ***					
T01020	機側操作盤撤去		面		1.000	歩A 当たり算出
	昭代4号線排水樋門 (除塵機)					
S41001	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	1.420	人	24,582	34,906	S単 23号
	合 計				34,906	算出数量 1.000 面
	単 価		面		34,906	
	*** T単- 3号 ***					
T01040	機側操作盤撤去		面		1.000	歩A 当たり算出
	昭代4号線排水機場 (除塵機)					
S41001	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	1.910	人	24,582	46,952	S単 23号
	合 計				46,952	算出数量 1.000 面
	単 価		面		46,952	
	*** T単- 4号 ***					
T03002	電力ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】CV 5.5sq 4C 管内					
S41001	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	2.750	人	24,582	67,601	S単 53号
	合 計				67,601	算出数量 100.000 m
	単 価		m		676	
	*** T単- 5号 ***					
T03003	電力ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】CV 3.5sq 4C 管内					
S41001	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	2.750	人	24,582	67,601	S単 53号
	合 計				67,601	算出数量 100.000 m
	単 価		m		676	
	*** T単- 6号 ***					
T03004	制御ケーブル配線工		m		100.000	歩A 当たり算出
	【撤去】CV 2sq 4C 管内					
S41001	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	2.750	人	24,582	67,601	S単 53号
	合 計				67,601	算出数量 100.000 m
	単 価		m		676	
	*** T単- 7号 ***					

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水水門除塵設備改修工事 (第1回変更)				

工事別工事名:排水水門除塵設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T03005	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】CVV 2sq 2C 管内					
S41001	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	2.750	人	24,582	67,601	S単 53号 算出数量 100.000 m
	合 計				67,601	
	単 価		m		676	
	*** T単ー 8号 ***					
T03006	電力ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】CV 3.5sq 3C 管内					
S41001	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	2.750	人	24,582	67,601	S単 53号 算出数量 100.000 m
	合 計				67,601	
	単 価		m		676	
	*** T単ー 9号 ***					
T03007	電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	【撤去】IV 3.5sq 管内					
S41001	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	0.600	人	24,582	14,749	S単 53号 算出数量 100.000 m
	合 計				14,749	
	単 価		m		147	
	*** T単ー 10号 ***					
T03010	電力ケーブル端末処理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	4心、屋内外 (600V)					
P27268	端末処理材料 (600V屋内外用)テープ巻工法 半田方式 06C0I3 3心 断面積14	1.000	組	4,140	4,140	
S41001	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	0.240	人	24,582	5,900	S単 53号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				10,040	
	単 価		箇所		10,040	
	*** T単ー 11号 ***					
T03011	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVケーブル、600V、4心、5.5mm2					
P96005	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 4心 断面積5.5	100.000	m	494	49,400	
S41001	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	5.500	人	24,582	135,201	S単 53号 算出数量 100.000 m
	合 計				184,601	
	単 価		m		1,846	
	*** T単ー 12号 ***					
T03012	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管内、CVケーブル、600V、4心、3.5mm2					
P96006	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 4心 断面積3.5	100.000	m	338	33,800	
S41001	〔施設機械労務単価〕 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工	5.500	人	24,582	135,201	S単 53号 算出数量 100.000 m
	合 計				169,001	
	単 価		m		1,690	

[illegible]