

令和5年度

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業  
排水路設備（中木室1号線）改修工事

# 積 算 書

（ 第1回変更 ）



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備（中木室1号線）改修工事（第1回変更）		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
			(17,720,000)	
工事価格			23,710,000	
			(14,168,000)	
・工事原価			19,013,000	
			(#)	
純製作費			0	
			(13,797,000)	
・・・据付工事原価			18,561,000	
			(7,478,000)	
純工事費			10,499,000	
	(#)		(6,221,000)	
・・・直接工事費	1.000	式	8,451,000	
			(7,576,000)	
・・・間接工事費			10,110,000	
			(1,257,000)	
・・・共通仮設費			2,048,000	
			(1,257,000)	
・・・運搬費～営繕費等			1,708,000	
	(#)		(0)	
・・・技術管理費（設計技術費対象外）	1.000	式	238,000	
	(#)		(0)	
・・・営繕費	1.000	式	102,000	
			(1,719,000)	
・・・現場管理費			2,412,000	
			(4,600,000)	
・・・据付間接費			5,650,000	
			(13,548,000×2.740)	
・・・設計技術費			371,000	
			17,856,000×2.530	
			(13,919,000×(25.530*1.000+0.04))	
・一般管理費等			452,000	
			18,546,000×(25.350*1.000)+5,567	
	(#)		(#)	
・一括計上価格	1.000	式	0	
			(#)	
機器単体費			0	
			(#)	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
			(#)	
処分費（準備費の内数）			0	
			(#)	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
			(#)	
処分費等（率対象外）			0	
			(#)	
共通仮設費算定控除額			0	
			(205,000)	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			277,000	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業

排水路設備（中木室1号線）改修工事（中木室1号線1）

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線1) (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(2,140,000) 2,700,000	
・工事原価			(1,701,000) 2,145,000	
純製作費			( " ) 0	
・・据付工事原価			(1,641,000) 2,077,000	
純工事費			(890,000) 1,245,000	
・・・直接工事費	( " ) 1.000	式	(740,000) 753,000	
・・・間接工事費			(901,000) 1,324,000	
・・・・共通仮設費			(150,000) 492,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
			(740,000 × ((19.810*1.000)*1.020)) 753,000 × ((19.810*1.000)*1.020)	(150,000) 152,000
・・・・・技術管理費 (設計技術費対象外)	( " ) 1.000	式	(0) 238,000	
・・・・・営繕費	( " ) 1.000	式	(0) 102,000	
・・・・現場管理費				
			(890,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000)) 1,245,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000)	(205,000) 286,000
・・・・据付間接費			( " ) 546,000	
・・設計技術費				
			(1,641,000 × 3.680) 1,839,000 × 3.680	(60,000) 68,000
・一般管理費等				
			(1,701,000 × (26.170*1.000+0.04)) 2,145,000 × (26.170*1.000) + 680	(445,000) 562,000
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
機器単体費			( " ) 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費 (準備費の内数)			( " ) 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等 (率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
			(1,641,000 × 1.490) 2,077,000 × 1.490	(24,000) 31,000

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線1) (第1回変更)		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			(740,000)	
			753,000	
直接工事費	1.000	式	(740,000)	
			753,000	
・水門設備現場整備工 (制水門) 中木室1号線	1.000	式	( " )	
			276,000	
・中木室1号線 1号制水門	1.000	式	( " )	
			276,000	
・開閉装置整備	1.000	式	( " )	
			276,000	
・水門設備現場整備工 (合流工) 中木室1号線	1.000	式	(464,000)	
			477,000	
・中木室1号線 4号合流工	1.000	式	(80,000)	
			85,000	
・開閉装置整備	1.000	式	(80,000)	
			85,000	
・中木室1号線 5号合流工	1.000	式	(80,000)	
			85,000	
・開閉装置整備	1.000	式	(80,000)	
			85,000	
・中木室1号線 6号合流工	1.000	式	(144,000)	
			147,000	
・開閉装置整備	1.000	式	(144,000)	
			147,000	
・中木室1号線 7号合流工	1.000	式	( " )	
			80,000	
・開閉装置整備	1.000	式	( " )	
			80,000	
・中木室1号線 8号合流工	1.000	式	( " )	
			80,000	
・開閉装置整備	1.000	式	( " )	
			80,000	





事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線1) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(740,000)	
				753,000	
・水門設備現場整備工 (制水門) 中木室1号線	1.000	式		( " )	
・中木室1号線 1号制水門	1.000	式		276,000	
・開閉装置整備	( " )			( " )	1式当たり
	1.000	式	276,000	276,000	
T0005 開閉装置現場整備 (タイプI) 制水門 1門 エンジンラック式	( " )			( " )	歩A・単A T単 1号
	1.000	箇所	275,604	275,604	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A X単 1号
	1.000	式	207,835	207,835	
合 計				( " )	
計 (1) (直接費対象分)				483,439	
計 (2) (間接費対象分)				( " )	
				275,604	
				( " )	
				207,835	
・水門設備現場整備工 (合流工) 中木室1号線	1.000	式		(464,000)	
				477,000	
・中木室1号線 4号合流工	1.000	式		(80,000)	
				85,000	
・開閉装置整備	( " )			(80,000)	1式当たり
	1.000	式	85,000	85,000	
T0005 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工 手動式 巻上能力2.0t	( " )			( " )	歩A・単A T単 3号
	1.000	箇所	80,070	80,070	
S02116 油面計 ,,V-40	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 3号
	2.000	個	2,500	5,000	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A X単 2号
	1.000	式	51,959	51,959	
合 計				(132,029)	
計 (1) (直接費対象分)				137,029	
計 (2) (間接費対象分)				(80,070)	
				85,070	
				( " )	
				51,959	
・中木室1号線 5号合流工	1.000	式		(80,000)	
				85,000	
・開閉装置整備	( " )			(80,000)	1式当たり
	1.000	式	85,000	85,000	
T0005 開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工 手動式 巻上能力1.0t	( " )			( " )	歩A・単A T単 2号
	1.000	箇所	80,070	80,070	
S02116 油面計 ,,V-40	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 3号
	2.000	個	2,500	5,000	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A X単 3号
	1.000	式	51,959	51,959	
合 計				(132,029)	
計 (1) (直接費対象分)				137,029	
計 (2) (間接費対象分)				(80,070)	
				85,070	
				( " )	
				51,959	
・中木室1号線 6号合流工	1.000	式		(144,000)	
				147,000	
・開閉装置整備	( " )			(144,000)	1式当たり
	1.000	式	147,000	147,000	
T0007 開閉装置現場整備 (タイプV) 合流工 エンジン式	( " )			( " )	歩A・単A T単 4号
	1.000	箇所	144,330	144,330	
S02116 油面計 ,,VB-38	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 4号
	1.000	個	2,500	2,500	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A X単 4号
	1.000	式	129,897	129,897	
合 計				(274,227)	
計 (1) (直接費対象分)				276,727	
計 (2) (間接費対象分)				(144,330)	
				146,830	
				( " )	
				129,897	
・中木室1号線 7号合流工	1.000	式		( " )	
				80,000	
・開閉装置整備	( " )			( " )	1式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
T0005 開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工 手動式 巻上能力1.0t	( " )			( " )	歩A・単A T単 2号
	1.000	箇所	80,070	80,070	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A X単 5号
	1.000	式	51,959	51,959	
合 計				( " )	
				132,029	







事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線1) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41001	*** S単-1号 *** [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人	28,866		歩A・単A
S41001	*** S単-2号 *** [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人	22,338		歩A・単A
S02116	*** S単-3号 *** 油面計 油面計 ,,V-40		個	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単-4号 *** 油面計 油面計 ,,VB-38		個	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単-5号 *** 歩掛調査 歩掛調査 調査工種・項目：河川用水門設備 (小形水門) ,,		式	178,080		歩A・単A
S02116	*** S単-6号 *** 間接工事費等諸経費動向調査 間接工事費等諸経費動向調査		式	60,000		歩A・単A
S02116	*** S単-7号 *** 現場環境改善費 現場環境改善費 快適トイレ,,		式	102,000		歩A・単A
X41006	*** X単-1号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	207,835		歩A・単A
X41006	*** X単-2号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-3号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-4号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	129,897		歩A・単A
X41006	*** X単-5号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-6号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
T00005	*** T単-1号 *** 開閉装置現場整備 (タイプI) 制水門 1門 エンジンラック式		箇所	275,604		歩A・単A
T00050	*** T単-2号 *** 開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工 手動式 巻上能力1.0t		箇所	80,070		歩A・単A
T00055	*** T単-3号 *** 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工 手動式 巻上能力2.0t		箇所	80,070		歩A・単A
T00070	*** T単-4号 *** 開閉装置現場整備 (タイプV) 合流工 エンジン式		箇所	144,330		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線1) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	2) 労務者区分	据付工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				28,866	
*** S単-2号 ***						
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	2) 労務者区分	普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				22,338	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				22,338	
*** S単-3号 ***						
S02116	油面計		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油面計 ,,V-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96010				
K96010	油面計 V-40	1.000	個	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
*** S単-4号 ***						
S02116	油面計		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油面計 ,,VB-38			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96012				
K96012	油面計 VB-38	1.000	個	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
*** S単-5号 ***						
S02116	歩掛調査		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 調査工種・項目:河川用水門設備 (小形水門) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96001	歩掛調査 調査工種・項目:河川用水門設備 (小形水門)	1.000	式	178,080	178,080	
	合計				178,080	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線1) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				178,080	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	間接工事費等諸経費動向調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	間接工事費等諸経費動向調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	間接工事費等諸経費動向調査	1.000	式	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	現場環境改善費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場環境改善費 快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	現場環境改善費 快適トイレ	1.000	式	102,000	102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				102,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線1) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単-1号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	230,928.000				
K79251	据付間接費		式	230,928	207,835	
	合計				207,835	算出数量 1.000 式
	単価		式		207,835	
*** X単-2号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-3号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-4号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	144,330.000				
K79251	据付間接費		式	144,330	129,897	
	合計				129,897	算出数量 1.000 式
	単価		式		129,897	
*** X単-5号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式





事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線1) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00005	開閉装置現場整備 (タイプI) 制水門 1門		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	エンジンラック式					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	8.000	人	28,866	230,928	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	2.000	人	22,338	44,676	S単 2号
	合計				275,604	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		275,604	
	*** T単-2号 ***					
T00050	開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力1.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2.000	人	28,866	57,732	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	S単 2号
	合計				80,070	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		80,070	
	*** T単-3号 ***					
T00055	開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力2.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2.000	人	28,866	57,732	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	S単 2号
	合計				80,070	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		80,070	
	*** T単-4号 ***					
T00070	開閉装置現場整備 (タイプV) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	エンジン式					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	5.000	人	28,866	144,330	S単 1号
	合計				144,330	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		144,330	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業

排水路設備（中木室1号線）改修工事（中木室1号線2）

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線2) (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(3,300,000) 3,900,000	
・工事原価			(2,620,000) 3,093,000	
純製作費			( " ) 0	
・ ・ 据付工事原価			(2,527,000) 2,983,000	
純工事費			(1,358,000) 1,634,000	
・ ・ ・ 直接工事費	( " ) 1.000	式	(1,130,000) 1,359,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(1,397,000) 1,624,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(228,000) 275,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
			(1,130,000 × ((19.810*1.000)*1.020)) 1,359,000 × ((19.810*1.000)*1.020)	(228,000) 275,000
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
			(1,358,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000)) 1,634,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000)	(312,000) 375,000
・ ・ ・ ・ 据付間接費			(857,000) 974,000	
・ ・ 設計技術費				
			(2,527,000 × 3.680) 2,983,000 × 3.680	(93,000) 110,000
・ 一般管理費等				
			(2,620,000 × (26.170*1.000+0.04)) 3,093,000 × (26.170*1.000)+1,048	(686,000) 810,000
・ 一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
機器単体費			( " ) 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費 (準備費の内数)			( " ) 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等 (率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
			(2,527,000 × 1.490) 2,983,000 × 1.490	(38,000) 44,000

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線2) (第1回変更)		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			(1,130,000) 1,359,000	
直接工事費	1.000	式	(1,130,000) 1,359,000	
・水門設備現場整備工 (制水門) 中木室1号線	1.000	式	(276,000) 488,000	
・中木室1号線 2号制水門	1.000	式	(276,000) 488,000	
・開閉装置整備	1.000	式	(276,000) 488,000	
・水門設備現場整備工 (合流工) 中木室1号線	1.000	式	(854,000) 871,000	
・中木室1号線 9号合流工	1.000	式	( " ) 144,000	
・開閉装置整備	1.000	式	( " ) 144,000	
・中木室1号線 10号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	
・中木室1号線 13号合流工	1.000	式	(80,000) 86,000	
・開閉装置整備	1.000	式	(80,000) 86,000	
・中木室1号線 15号合流工	1.000	式	(80,000) 86,000	
・開閉装置整備	1.000	式	(80,000) 86,000	
・中木室1号線 18号合流工	1.000	式	(115,000) 120,000	
・開閉装置整備	1.000	式	(115,000) 120,000	
・中木室1号線 21号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	
・中木室1号線 23号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	
・中木室1号線 25号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	
・中木室1号線 26号合流工	1.000	式	( " ) 115,000	
・開閉装置整備	1.000	式	( " ) 115,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線2) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(1,130,000)	
				1,359,000	
・水門設備現場整備工 (制水門) 中木室1号線	1.000	式		(276,000)	
・中木室1号線 2号制水門	1.000	式		(276,000)	
・開閉装置整備	( " )		(276,000)	(276,000)	1式当たり
	1.000	式	488,000	488,000	
T00005 開閉装置現場整備 (タイプI) 制水門 1門 エンジンラック式	( " )			( " )	歩A・単A T単 1号
	1.000	箇所	275,604	275,604	
T00200 開閉装置現場整備 (中木室1号線2号制水門) (点検結果)	(0.000)			(0)	歩A・単A T単 6号
	1.000	箇所	129,897	129,897	
S02116 ベアリング ,,ARW-10E	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 3号
	1.000	式	30,000	30,000	
S02116 ガイドローラ ,,ARW-10E	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 4号
	1.000	式	51,000	51,000	
S02116 開度計表示窓	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 5号
	1.000	個	1,300	1,300	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )		(207,835)	(207,835)	歩A・単A X単 1号
	1.000	式	324,743	324,743	
合 計				(483,439)	
計 (1) (直接費対象分)				812,544	
計 (2) (間接費対象分)				(275,604)	
				487,801	
				(207,835)	
				324,743	
・水門設備現場整備工 (合流工) 中木室1号線	1.000	式		(854,000)	
・中木室1号線 9号合流工	1.000	式		871,000	
・開閉装置整備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	144,000	144,000	
T00070 開閉装置現場整備 (タイプV) 合流工 エンジン式	( " )			( " )	歩A・単A T単 5号
	1.000	箇所	144,330	144,330	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A X単 2号
	1.000	式	129,897	129,897	
合 計				( " )	
計 (1) (直接費対象分)				274,227	
計 (2) (間接費対象分)				( " )	
				144,330	
				( " )	
				129,897	
・中木室1号線 10号合流工	1.000	式		( " )	
	1.000	式		80,000	
・開閉装置整備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
T00050 開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工 手動式 巻上能力1.0t	( " )			( " )	歩A・単A T単 2号
	1.000	箇所	80,070	80,070	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A X単 3号
	1.000	式	51,959	51,959	
合 計				( " )	
計 (1) (直接費対象分)				132,029	
計 (2) (間接費対象分)				( " )	
				80,070	
				( " )	
				51,959	
・中木室1号線 13号合流工	1.000	式		(80,000)	
	1.000	式		86,000	
・開閉装置整備	( " )		(80,000)	(80,000)	1式当たり
	1.000	式	86,000	86,000	
T00055 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工 手動式 巻上能力2.0t	( " )			( " )	歩A・単A T単 3号
	1.000	箇所	80,070	80,070	
S02116 油面計 ,,V-40	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 6号
	2.000	個	2,500	5,000	
S02116 開度計表示窓	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 5号
	1.000	個	1,300	1,300	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A X単 4号
	1.000	式	51,959	51,959	
合 計				(132,029)	
計 (1) (直接費対象分)				138,329	
計 (2) (間接費対象分)				(80,070)	
				86,370	
				( " )	
				51,959	
・中木室1号線 15号合流工	1.000	式		(80,000)	
	1.000	式		86,000	
・開閉装置整備	( " )		(80,000)	(80,000)	1式当たり
	1.000	式	86,000	86,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線2) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00055 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工 手動式 巻上能力2.0t	( " ) 1.000	箇所	80,070	( " ) 80,070	歩A・単A T単 3号
S02116 油面計 ,,V-40	(0.000) 2.000	個	2,500	(0) 5,000	歩A・単A S単 6号
S02116 開度計表示窓	(0.000) 1.000	個	1,300	(0) 1,300	歩A・単A S単 5号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " ) 1.000	式	51,959	( " ) 51,959	歩A・単A X単 5号
合計				(132,029) 138,329	
計(1) (直接費対象分)				(80,070) 86,370	
計(2) (間接費対象分)				( " ) 51,959	
・中木室1号線 18号合流工	1.000	式		(115,000) 120,000	
・・・開閉装置整備	( " ) 1.000	式	(115,000) 120,000	(115,000) 120,000	1式当たり
T00065 開閉装置現場整備 (タイプIV) 合流工 手動式 巻上能力4.0t	( " ) 1.000	箇所	115,464	( " ) 115,464	歩A・単A T単 4号
S02116 油面計 ,,V-40	(0.000) 2.000	個	2,500	(0) 5,000	歩A・単A S単 6号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " ) 1.000	式	103,918	( " ) 103,918	歩A・単A X単 6号
合計				(219,382) 224,382	
計(1) (直接費対象分)				(115,464) 120,464	
計(2) (間接費対象分)				( " ) 103,918	
・中木室1号線 21号合流工	1.000	式		( " ) 80,000	
・・・開閉装置整備	( " ) 1.000	式	( " ) 80,000	( " ) 80,000	1式当たり
T00050 開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工 手動式 巻上能力1.0t	( " ) 1.000	箇所	80,070	( " ) 80,070	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " ) 1.000	式	51,959	( " ) 51,959	歩A・単A X単 7号
合計				( " ) 132,029	
計(1) (直接費対象分)				( " ) 80,070	
計(2) (間接費対象分)				( " ) 51,959	
・中木室1号線 23号合流工	1.000	式		( " ) 80,000	
・・・開閉装置整備	( " ) 1.000	式	( " ) 80,000	( " ) 80,000	1式当たり
T00050 開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工 手動式 巻上能力1.0t	( " ) 1.000	箇所	80,070	( " ) 80,070	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " ) 1.000	式	51,959	( " ) 51,959	歩A・単A X単 8号
合計				( " ) 132,029	
計(1) (直接費対象分)				( " ) 80,070	
計(2) (間接費対象分)				( " ) 51,959	
・中木室1号線 25号合流工	1.000	式		( " ) 80,000	
・・・開閉装置整備	( " ) 1.000	式	( " ) 80,000	( " ) 80,000	1式当たり
T00050 開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工 手動式 巻上能力1.0t	( " ) 1.000	箇所	80,070	( " ) 80,070	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " ) 1.000	式	51,959	( " ) 51,959	歩A・単A X単 9号
合計				( " ) 132,029	
計(1) (直接費対象分)				( " ) 80,070	
計(2) (間接費対象分)				( " ) 51,959	
・中木室1号線 26号合流工	1.000	式		( " ) 115,000	
・・・開閉装置整備	( " ) 1.000	式	( " ) 115,000	( " ) 115,000	1式当たり



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線2) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41001	*** S単-1号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人	28,866		歩A・単A
S41001	*** S単-2号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人	22,338		歩A・単A
S02116	*** S単-3号 *** ベアリング ベアリング ,,ARW-10E		式	30,000		歩A・単A
S02116	*** S単-4号 *** ガイドローラ ガイドローラ ,,ARW-10E		式	51,000		歩A・単A
S02116	*** S単-5号 *** 開度計表示窓 開度計表示窓		個	1,300		歩A・単A
S02116	*** S単-6号 *** 油面計 油面計 ,,V-40		個	2,500		歩A・単A
X41006	*** X単-1号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	(207,835) 324,743		歩A・単A
X41006	*** X単-2号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	129,897		歩A・単A
X41006	*** X単-3号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-4号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-5号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-6号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	103,918		歩A・単A
X41006	*** X単-7号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-8号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-9号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-10号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	103,918		歩A・単A
T00005	*** T単-1号 *** 開閉装置現場整備 (タイプI) 制水門 1門					
T00050	*** T単-2号 *** 開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工 エンジンラック式		箇所	275,604		歩A・単A
T00055	*** T単-3号 *** 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工 手動式 巻上能力1.0t		箇所	80,070		歩A・単A
T00065	*** T単-4号 *** 開閉装置現場整備 (タイプIV) 合流工 手動式 巻上能力2.0t		箇所	80,070		歩A・単A
T00070	*** T単-5号 *** 開閉装置現場整備 (タイプV) 合流工 手動式 巻上能力4.0t		箇所	115,464		歩A・単A



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線2) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 労務者区分	据付工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				28,866	
*** S単-2号 ***						
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 労務者区分	普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				22,338	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				22,338	
*** S単-3号 ***						
S02116	ベアリング ベアリング ,, ARW-10E		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96011				
K96011	ベアリング ARW-10E	1.000	式	30,000	30,000	
	合計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,000	
*** S単-4号 ***						
S02116	ガイドローラ ガイドローラ ,, ARW-10E		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96012				
K96012	ガイドローラ ARW-10E	1.000	式	51,000	51,000	
	合計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				51,000	
*** S単-5号 ***						
S02116	開度計表示窓 開度計表示窓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96013				
K96013	開度計表示窓	1.000	個	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線2) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単-1号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	360,825.000				
K79251	据付間接費		式	(230,928) 360,825	(207,835) 324,743	
	合計				(207,835) 324,743	算出数量 1.000 式
	単価		式		(207,835) 324,743	
*** X単-2号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	144,330.000				
K79251	据付間接費		式	144,330	129,897	
	合計				129,897	算出数量 1.000 式
	単価		式		129,897	
*** X単-3号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-4号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-5号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線2) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		51,959	
	*** X単- 6号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	115,464.000				
K79251	据付間接費		式	115,464	103,918	
	合 計				103,918	算出数量 1,000 式
	単 価		式		103,918	
	*** X単- 7号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合 計				51,959	算出数量 1,000 式
	単 価		式		51,959	
	*** X単- 8号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合 計				51,959	算出数量 1,000 式
	単 価		式		51,959	
	*** X単- 9号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合 計				51,959	算出数量 1,000 式
	単 価		式		51,959	
	*** X単- 10号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	115,464.000				





事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線2) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00005	開閉装置現場整備 (タイプI) 制水門 1門		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	エンジンラック式					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	8.000	人	28,866	230,928	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	2.000	人	22,338	44,676	S単 2号
	合計				275,604	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		275,604	
	*** T単-2号 ***					
T00050	開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力1.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2.000	人	28,866	57,732	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	S単 2号
	合計				80,070	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		80,070	
	*** T単-3号 ***					
T00055	開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力2.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2.000	人	28,866	57,732	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	S単 2号
	合計				80,070	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		80,070	
	*** T単-4号 ***					
T00065	開閉装置現場整備 (タイプIV) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力4.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	4.000	人	28,866	115,464	S単 1号
	合計				115,464	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		115,464	
	*** T単-5号 ***					
T00070	開閉装置現場整備 (タイプV) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	エンジン式					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	5.000	人	28,866	144,330	S単 1号
	合計				144,330	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		144,330	
	*** T単-6号 ***					
T00200	開閉装置現場整備 (中木室1号線2号制水門)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	(点検結果)					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	4.500	人	28,866	129,897	S単 1号
	合計				129,897	算出数量 1.000 箇所





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業

排水路設備（中木室1号線）改修工事（中木室1号線3）

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業	
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線3) (第1回変更)	

項目名	内容
局名	九州農政局
事業 (務) 所名	北部九州土地改良調査管理事務所
事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線3)
施工場所	福岡県筑後市及び大川市、三潁郡大木町地内
工事番号	06-004-0033
工事区分	翌債
積算区分	変更積算
地域区分	福岡
地区区分	柳川(1)
工期	( // ) 5ヶ月
積算体系年月	令和6年9月
単価期適用年月	令和6年9月一A
歩掛期適用年番号	令和6年9月9号一A
電力会社名	九州電力





事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線3) (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(2,410,000)	
			2,960,000	
・工事原価			(1,913,000)	
			2,348,000	
純製作費			( " )	
			0	
・・据付工事原価			(1,845,000)	
			2,265,000	
純工事費			(993,000)	
			1,293,000	
・・・直接工事費	( " )		(826,000)	
	1.000	式	1,076,000	
・・・間接工事費			(1,019,000)	
			1,189,000	
・・・・共通仮設費			(167,000)	
			217,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
			(826,000 × ((19.810*1.000)*1.020))	
			1,076,000 × ((19.810*1.000)*1.020)	
			(167,000)	
			217,000	
・・・・・現場管理費				
			(993,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000))	
			1,293,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000)	
			(228,000)	
			297,000	
・・・・・据付間接費			(624,000)	
			675,000	
・・設計技術費				
			(1,845,000 × 3.680)	
			2,265,000 × 3.680	
			(68,000)	
			83,000	
・一般管理費等				
			(1,913,000 × (26.170*1.000+0.04))	
			2,348,000 × (26.170*1.000) + 765	
			(501,000)	
			615,000	
・一括計上価格	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
機器単体費			( " )	
			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			( " )	
			0	
処分費 (準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等 (率対象外)			( " )	
			0	
共通仮設費算定控除額			( " )	
			0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
			(1,845,000 × 1.490)	
			2,265,000 × 1.490	
			(27,000)	
			34,000	



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線3) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(826,000)	
				1,076,000	
・水門設備現場整備工(制水門) 中木室1号線	1.000	式		( )	
・中木室1号線 3号制水門	1.000	式		413,000	
・開閉装置整備	( )		( )	( )	1式当たり
・開閉装置整備	1.000	式	413,000	413,000	
T00010 開閉装置現場整備(タイプII)制水門 2門 エンジンラック式	1.000	箇所	413,406	413,406	歩A・単A T単 1号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	311,753	311,753	歩A・単A X単 1号
合計				( )	
計(1)(直接費対象分)				725,159	
計(2)(間接費対象分)				( )	
				413,406	
				( )	
				311,753	
・水門設備現場整備工(合流工) 中木室1号線	1.000	式		(413,000)	
・中木室1号線 29号合流工	1.000	式		663,000	
・開閉装置整備	( )		(80,000)	(80,000)	1式当たり
・開閉装置整備	1.000	式	85,000	85,000	
T00055 開閉装置現場整備(タイプII)合流工 手動式 巻上能力2.0t	1.000	箇所	80,070	80,070	歩A・単A T単 3号
S02116 油面計 ,,V-40	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 3号
・油面計	2.000	個	2,500	5,000	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	51,959	51,959	歩A・単A X単 2号
合計				(132,029)	
計(1)(直接費対象分)				137,029	
計(2)(間接費対象分)				(80,070)	
				85,070	
				( )	
				51,959	
・中木室1号線 34号合流工	1.000	式		(144,000)	
・開閉装置整備	( )		(144,000)	(144,000)	1式当たり
・開閉装置整備	1.000	式	383,000	383,000	
T00070 開閉装置現場整備(タイプV)合流工 エンジン式	1.000	箇所	144,330	144,330	歩A・単A T単 5号
T00203 開閉装置現場整備(中木室1号線34号合流工) (点検結果)	(0.000)			(0)	歩A・単A T単 6号
・開閉装置整備	1.000	箇所	57,732	57,732	
S02116 遠心ブレーキ(34号合流工) ,,NR50SWE-HS	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 4号
・遠心ブレーキ	1.000	式	180,000	180,000	
S02116 開度計表示窓	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 5号
・開度計表示窓	1.000	個	1,300	1,300	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	181,856	181,856	歩A・単A X単 3号
合計				(274,227)	
計(1)(直接費対象分)				565,218	
計(2)(間接費対象分)				(144,330)	
				383,362	
				(129,897)	
				181,856	
・中木室1号線 35号合流工	1.000	式		( )	
・開閉装置整備	( )		( )	( )	1式当たり
・開閉装置整備	1.000	式	80,000	80,000	
T00050 開閉装置現場整備(タイプI)合流工 手動式 巻上能力1.0t	1.000	箇所	80,070	80,070	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	51,959	51,959	歩A・単A X単 4号
合計				( )	
計(1)(直接費対象分)				132,029	
計(2)(間接費対象分)				( )	
				80,070	
				( )	
				51,959	
・中木室1号線 36号合流工	1.000	式		(109,000)	
・開閉装置整備	( )		(109,000)	(109,000)	1式当たり
・開閉装置整備	1.000	式	115,000	115,000	
T00060 開閉装置現場整備(タイプIII)合流工 手動式 巻上能力3.0t	1.000	箇所	108,936	108,936	歩A・単A T単 4号
S02116 油面計 ,,V-40	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 3号
・油面計	2.000	個	2,500	5,000	



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線3) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41001	*** S単-1号 *** [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人	28,866		歩A・単A
S41001	*** S単-2号 *** [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人	22,338		歩A・単A
S02116	*** S単-3号 *** 油面計 油面計 ,,V-40		個	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単-4号 *** 遠心ブレーキ (34号合流工) 遠心ブレーキ (34号合流工) ,,NR50SWE-HS		式	180,000		歩A・単A
S02116	*** S単-5号 *** 開度計表示窓 開度計表示窓		個	1,300		歩A・単A
X41006	*** X単-1号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	311,753		歩A・単A
X41006	*** X単-2号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-3号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	(129,897) 181,856		歩A・単A
X41006	*** X単-4号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-5号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	77,938		歩A・単A
T00010	*** T単-1号 *** 開閉装置現場整備 (タイプII) 制水門 2門 エンジンラック式		箇所	413,406		歩A・単A
T00050	*** T単-2号 *** 開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工 手動式 巻上能力1.0t		箇所	80,070		歩A・単A
T00055	*** T単-3号 *** 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工 手動式 巻上能力2.0t		箇所	80,070		歩A・単A
T00060	*** T単-4号 *** 開閉装置現場整備 (タイプIII) 合流工 手動式 巻上能力3.0t		箇所	108,936		歩A・単A
T00070	*** T単-5号 *** 開閉装置現場整備 (タイプV) 合流工 エンジン式		箇所	144,330		歩A・単A
T00203	*** T単-6号 *** 開閉装置現場整備 (中木室1号線34号合流工) (点検結果)		箇所	57,732		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業				
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線3) (第1回変更)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 労務者区分	据付工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				28,866	
*** S単-2号 ***						
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 労務者区分	普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				22,338	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				22,338	
*** S単-3号 ***						
S02116	油面計		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油面計 ,,V-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96003				
K96003	油面計 V-40	1.000	個	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
*** S単-4号 ***						
S02116	遠心ブレーキ (34号合流工)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心ブレーキ (34号合流工) ,,NR50SWE-HS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96007				
K96007	遠心ブレーキ (34号合流工) NR50SWE-HS	1.000	式	180,000	180,000	
	合計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				180,000	
*** S単-5号 ***						
S02116	開度計表示窓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	開度計表示窓			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96008				
K96008	開度計表示窓	1.000	個	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線3) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単-1号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	346,392.000				
K79251	据付間接費		式	346,392	311,753	
	合計				311,753	算出数量 1.000 式
	単価		式		311,753	
*** X単-2号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-3号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	202,062.000				
K79251	据付間接費		式	(144,330) 202,062	(129,897) 181,856	
	合計				(129,897) 181,856	算出数量 1.000 式
	単価		式		(129,897) 181,856	
*** X単-4号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-5号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	86,598.000				
K79251	据付間接費		式	86,598	77,938	
	合計				77,938	算出数量 1.000 式



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線3) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
K96003	油面計 V-40		個	2,500		割増等を含まない
K96007	遠心ブレーキ (34号合流工) NR50SWE-HS		式	180,000		割増等を含まない
K96008	開度計表示窓		個	1,300		割増等を含まない

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線3) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00010	開閉装置現場整備 (タイプII) 制水門 2門		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	エンジンラック式					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	12.000	人	28,866	346,392	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	3.000	人	22,338	67,014	S単 2号
	合計				413,406	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		413,406	
	*** T単-2号 ***					
T00050	開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力1.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2.000	人	28,866	57,732	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	S単 2号
	合計				80,070	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		80,070	
	*** T単-3号 ***					
T00055	開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力2.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2.000	人	28,866	57,732	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	S単 2号
	合計				80,070	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		80,070	
	*** T単-4号 ***					
T00060	開閉装置現場整備 (タイプIII) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力3.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	3.000	人	28,866	86,598	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	S単 2号
	合計				108,936	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		108,936	
	*** T単-5号 ***					
T00070	開閉装置現場整備 (タイプV) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	エンジン式					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	5.000	人	28,866	144,330	S単 1号
	合計				144,330	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		144,330	
	*** T単-6号 ***					
T00203	開閉装置現場整備 (中木室1号線3号合流工)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	(点検結果)					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2.000	人	28,866	57,732	S単 1号





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業

排水路設備（中木室1号線）改修工事（中木室1号線4）

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線4) (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(1,240,000) 3,730,000	
・工事原価			(990,000) 2,962,000	
純製作費			( " ) 0	
・・据付工事原価			(955,000) 2,857,000	
純工事費			(523,000) 1,690,000	
・・・直接工事費	( " ) 1.000	式	(435,000) 1,406,000	
・・・間接工事費			(520,000) 1,451,000	
・・・・共通仮設費			(88,000) 284,000	
・・・・・運搬費～倉庫費等				
			(435,000 × ((19.810*1.000)*1.020)) 1,406,000 × ((19.810*1.000)*1.020)	(88,000) 284,000
・・・・・現場管理費				
			(523,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000)) 1,690,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000)	(120,000) 388,000
・・・・・据付間接費			(312,000) 779,000	
・・設計技術費				
			(955,000 × 3.680) 2,857,000 × 3.680	(35,000) 105,000
・一般管理費等				
			(990,000 × (26.170*1.000+0.04)) 2,962,000 × (26.170*1.000) + 396	(259,000) 775,000
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
機器単体費			( " ) 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費 (準備費の内数)			( " ) 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等 (率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
			(955,000 × 1.490) 2,857,000 × 1.490	(14,000) 43,000

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線4) (第1回変更)		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			(435,000) 1,406,000	
直接工事費	1.000	式	(435,000) 1,406,000	
・水門設備現場整備工 (制水門) 中木室1号線	1.000	式	(0) 970,000	
・ ・ 中木室1号線 4号制水門	1.000	式	(0) 970,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	(0) 970,000	
・水門設備現場整備工 (合流工) 中木室1号線	1.000	式	(435,000) 436,000	
・ ・ 中木室1号線 37号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ 中木室1号線 38号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ 中木室1号線 39号合流工	1.000	式	( " ) 115,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	( " ) 115,000	
・ ・ 中木室1号線 41号合流工	1.000	式	(80,000) 81,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	(80,000) 81,000	
・ ・ 中木室1号線 42号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線4) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(435,000)	
				1,406,000	
・水門設備現場整備工(制水門) 中木室1号線	1.000	式		(0)	
・中木室1号線 4号制水門	1.000	式		970,000	
・開閉装置整備	(0.000)			(0)	1式当たり
	1.000	式	970,000	970,000	
T00010 開閉装置現場整備(タイプII)制水門 2門 エンジンラック式	(0.000)			(0)	歩A・単A T単 4号
	1.000	箇所	413,406	413,406	
T00200 開閉装置現場整備(中木室1号線4号制水門) (点検結果)	(0.000)			(0)	歩A・単A T単 5号
	1.000	箇所	173,196	173,196	
S02116 クラッチ(4号制水門) ,,NR-75SWC	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 3号
	1.000	式	365,000	365,000	
S02116 ベアリング(4号制水門) ,,NR-75SWC	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 4号
	1.000	式	18,000	18,000	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	(0.000)			(0)	歩A・単A X単 6号
	1.000	式	467,629	467,629	
合 計				(0)	
				1,437,231	
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				969,602	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				467,629	
・水門設備現場整備工(合流工) 中木室1号線	1.000	式		(435,000)	
・中木室1号線 37号合流工	1.000	式		436,000	
・開閉装置整備	(〃)			(〃)	1式当たり
	1.000	式	(〃)	80,000	
T00050 開閉装置現場整備(タイプI)合流工 手動式 巻上能力1.0t	(〃)			(〃)	歩A・単A T単 1号
	1.000	箇所	80,070	80,070	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	(〃)			(〃)	歩A・単A X単 1号
	1.000	式	51,959	51,959	
合 計				(〃)	
				132,029	
計(1)(直接費対象分)				(〃)	
				80,070	
計(2)(間接費対象分)				(〃)	
				51,959	
・中木室1号線 38号合流工	1.000	式		(〃)	
・開閉装置整備	(〃)			(〃)	1式当たり
	1.000	式	(〃)	80,000	
T00050 開閉装置現場整備(タイプI)合流工 手動式 巻上能力1.0t	(〃)			(〃)	歩A・単A T単 1号
	1.000	箇所	80,070	80,070	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	(〃)			(〃)	歩A・単A X単 2号
	1.000	式	51,959	51,959	
合 計				(〃)	
				132,029	
計(1)(直接費対象分)				(〃)	
				80,070	
計(2)(間接費対象分)				(〃)	
				51,959	
・中木室1号線 39号合流工	1.000	式		(〃)	
・開閉装置整備	(〃)			(〃)	1式当たり
	1.000	式	(〃)	115,000	
T00065 開閉装置現場整備(タイプIV)合流工 手動式 巻上能力4.0t	(〃)			(〃)	歩A・単A T単 3号
	1.000	箇所	115,464	115,464	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	(〃)			(〃)	歩A・単A X単 3号
	1.000	式	103,918	103,918	
合 計				(〃)	
				219,382	
計(1)(直接費対象分)				(〃)	
				115,464	
計(2)(間接費対象分)				(〃)	
				103,918	
・中木室1号線 41号合流工	1.000	式		(80,000)	
・開閉装置整備	(〃)			(80,000)	1式当たり
	1.000	式	(80,000)	81,000	
T00050 開閉装置現場整備(タイプI)合流工 手動式 巻上能力1.0t	(〃)			(〃)	歩A・単A T単 1号
	1.000	箇所	80,070	80,070	
S02116 油面計 ,,W-30	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 5号
	1.000	個	600	600	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	(〃)			(〃)	歩A・単A X単 4号
	1.000	式	51,959	51,959	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備（中木室1号線）改修工事（中木室1号線4）（第1回変更）		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(132,029)	
合計				132,629	
計(1) (直接費対象分)				(80,070)	
				80,670	
計(2) (間接費対象分)				( "	
				51,959	
・中木室1号線 42号合流工	1.000	式		( "	
				80,000	
・・・ 開閉装置整備	( "		( "	( "	1式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
T00055 開閉装置現場整備(タイプII) 合流工 手動式 巻上能力2.0t	( "			( "	歩A・単A T単 2号
	1.000	箇所	80,070	80,070	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】 , , 90%	( "			( "	歩A・単A
	1.000	式	51,959	51,959	X単 5号
				( "	
合計				132,029	
				( "	
計(1) (直接費対象分)				80,070	
				( "	
計(2) (間接費対象分)				51,959	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線4) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41001	*** S単-1号 *** [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人	28,866		歩A・単A
S41001	*** S単-2号 *** [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人	22,338		歩A・単A
S02116	*** S単-3号 *** クラッチ (4号制水門) クラッチ (4号制水門) ,,NR-75SWC		式	365,000		歩A・単A
S02116	*** S単-4号 *** ベアリング (4号制水門) ベアリング (4号制水門) ,,NR-75SWC		式	18,000		歩A・単A
S02116	*** S単-5号 *** 油面計 油面計 ,,W-30		個	600		歩A・単A
X41006	*** X単-1号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-2号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-3号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	103,918		歩A・単A
X41006	*** X単-4号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-5号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-6号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	467,629		歩A・単A
T00050	*** T単-1号 *** 開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工					
T00055	*** T単-2号 *** 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工		箇所	80,070		歩A・単A
T00065	*** T単-3号 *** 開閉装置現場整備 (タイプIV) 合流工		箇所	80,070		歩A・単A
T00010	*** T単-4号 *** 開閉装置現場整備 (タイプII) 制水門 2門		箇所	115,464		歩A・単A
T00200	*** T単-5号 *** 開閉装置現場整備 (中木室1号線4号制水門) (点検結果)		箇所	413,406		歩A・単A
				173,196		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線4) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 労務者区分	据付工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				28,866	
*** S単-2号 ***						
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 労務者区分	普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				22,338	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				22,338	
*** S単-3号 ***						
S02116	クラッチ (4号制水門) クラッチ (4号制水門) ,, NR-75SWC		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96011				
K96011	クラッチ (4号制水門) NR-75SWC	1.000	式	365,000	365,000	
	合計				365,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				365,000	
*** S単-4号 ***						
S02116	ベアリング (4号制水門) ベアリング (4号制水門) ,, NR-75SWC		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96012				
K96012	ベアリング (4号制水門) NR-75SWC	1.000	式	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
*** S単-5号 ***						
S02116	油面計 油面計 ,, W-30		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96010				
K96010	油面計 W-30	1.000	個	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線4) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単-1号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-2号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-3号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	115,464.000				
K79251	据付間接費		式	115,464	103,918	
	合計				103,918	算出数量 1.000 式
	単価		式		103,918	
*** X単-4号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-5号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式





事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線4) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00050	開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力1.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2.000	人	28,866	57,732	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	S単 2号
	合計				80,070	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		80,070	
	*** T単-2号 ***					
T00055	開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力2.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2.000	人	28,866	57,732	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	S単 2号
	合計				80,070	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		80,070	
	*** T単-3号 ***					
T00065	開閉装置現場整備 (タイプIV) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力4.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	4.000	人	28,866	115,464	S単 1号
	合計				115,464	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		115,464	
	*** T単-4号 ***					
T00010	開閉装置現場整備 (タイプII) 制水門 2門		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	エンジンラック式					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	12.000	人	28,866	346,392	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	3.000	人	22,338	67,014	S単 2号
	合計				413,406	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		413,406	
	*** T単-5号 ***					
T00200	開閉装置現場整備 (中木室1号線4号制水門)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	(点検結果)					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	6.000	人	28,866	173,196	S単 1号
	合計				173,196	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		173,196	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業

排水路設備（中木室1号線）改修工事（中木室1号線5）

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線5) (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(2,990,000) 3,520,000	
・工事原価			(2,372,000) 2,796,000	
純製作費			( " ) 0	
・ ・ 据付工事原価			(2,288,000) 2,697,000	
純工事費			(1,248,000) 1,517,000	
・ ・ ・ 直接工事費	( " ) 1.000	式	(1,038,000) 1,262,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(1,250,000) 1,435,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(210,000) 255,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
			(1,038,000 × ((19.810*1.000)*1.020)) 1,262,000 × ((19.810*1.000)*1.020)	(210,000) 255,000
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
			(1,248,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000)) 1,517,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000)	(287,000) 349,000
・ ・ ・ ・ 据付間接費			(753,000) 831,000	
・ ・ 設計技術費				
			(2,288,000 × 3.680) 2,697,000 × 3.680	(84,000) 99,000
・ 一般管理費等				
			(2,372,000 × (26.170*1.000+0.04)) 2,796,000 × (26.170*1.000)+948	(621,000) 732,000
・ 一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
機器単体費			( " ) 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			( " ) 0	
処分費 (準備費の内数)			( " ) 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等 (率対象外)			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
			(2,288,000 × 1.490) 2,697,000 × 1.490	(34,000) 40,000

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備（中木室1号線）改修工事（中木室1号線5）（第1回変更）		

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			(1,038,000) 1,262,000	
直接工事費	1.000	式	(1,038,000) 1,262,000	
・水門設備現場整備工（制水門） 中木室1号線	1.000	式	( " ) 276,000	
・ ・ 中木室1号線 5号制水門	1.000	式	( " ) 276,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	( " ) 276,000	
・水門設備現場整備工（合流工） 中木室1号線	1.000	式	(762,000) 986,000	
・ ・ 中木室1号線 44号合流工	1.000	式	( " ) 109,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	( " ) 109,000	
・ ・ 中木室1号線 45号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ 中木室1号線 46号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ 中木室1号線 49号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ 中木室1号線 50号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ 中木室1号線 52号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	
・ ・ 中木室1号線 53号合流工	1.000	式	( " ) 109,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	( " ) 109,000	
・ ・ 中木室1号線 55号合流工	1.000	式	(144,000) 368,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	1.000	式	(144,000) 368,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線5) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(1,038,000)	
				1,262,000	
・水門設備現場整備工(制水門) 中木室1号線	1.000	式		( " )	
・中木室1号線 5号制水門	1.000	式		276,000	
・開閉装置整備	( " )			( " )	1式当たり
	1.000	式	276,000	276,000	
T0005 開閉装置現場整備(タイプI)制水門 1門 エンジンラック式	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	箇所	275,604	275,604	T単 1号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	207,835	207,835	X単 1号
合 計				( " )	
計(1)(直接費対象分)				483,439	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				275,604	
				( " )	
				207,835	
・水門設備現場整備工(合流工) 中木室1号線	1.000	式		(762,000)	
・中木室1号線 44号合流工	1.000	式		986,000	
・開閉装置整備	( " )			( " )	1式当たり
	1.000	式	109,000	109,000	
T00060 開閉装置現場整備(タイプIII)合流工 手動式 巻上能力3.0t	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	箇所	108,936	108,936	T単 4号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	77,938	77,938	X単 2号
合 計				( " )	
計(1)(直接費対象分)				186,874	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				108,936	
				( " )	
				77,938	
・中木室1号線 45号合流工	1.000	式		( " )	
・開閉装置整備	( " )			( " )	1式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
T00055 開閉装置現場整備(タイプII)合流工 手動式 巻上能力2.0t	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	箇所	80,070	80,070	T単 3号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	51,959	51,959	X単 3号
合 計				( " )	
計(1)(直接費対象分)				132,029	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				80,070	
				( " )	
				51,959	
・中木室1号線 46号合流工	1.000	式		( " )	
・開閉装置整備	( " )			( " )	1式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
T00055 開閉装置現場整備(タイプII)合流工 手動式 巻上能力2.0t	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	箇所	80,070	80,070	T単 3号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	51,959	51,959	X単 4号
合 計				( " )	
計(1)(直接費対象分)				132,029	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				80,070	
				( " )	
				51,959	
・中木室1号線 49号合流工	1.000	式		( " )	
・開閉装置整備	( " )			( " )	1式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
T00050 開閉装置現場整備(タイプI)合流工 手動式 巻上能力1.0t	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	箇所	80,070	80,070	T単 2号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	51,959	51,959	X単 5号
合 計				( " )	
計(1)(直接費対象分)				132,029	
計(2)(間接費対象分)				( " )	
				80,070	
				( " )	
				51,959	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線5) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・中木室1号線 50号合流工				( " )	
・・・開閉装置整備	1.000	式		80,000	
	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
T00050 開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工 手動式 巻上能力1.0t	( " )			( " )	歩A・単A T単 2号
	1.000	箇所	80,070	80,070	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A X単 6号
	1.000	式	51,959	51,959	
合 計				( " )	
				132,029	
計 (1) (直接費対象分)				( " )	
				80,070	
計 (2) (間接費対象分)				( " )	
				51,959	
・中木室1号線 52号合流工				( " )	
・・・開閉装置整備	1.000	式		80,000	
	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
T00055 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工 手動式 巻上能力2.0t	( " )			( " )	歩A・単A T単 3号
	1.000	箇所	80,070	80,070	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A X単 7号
	1.000	式	51,959	51,959	
合 計				( " )	
				132,029	
計 (1) (直接費対象分)				( " )	
				80,070	
計 (2) (間接費対象分)				( " )	
				51,959	
・中木室1号線 53号合流工				( " )	
・・・開閉装置整備	1.000	式		109,000	
	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	109,000	109,000	
T00060 開閉装置現場整備 (タイプIII) 合流工 手動式 巻上能力3.0t	( " )			( " )	歩A・単A T単 4号
	1.000	箇所	108,936	108,936	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A X単 8号
	1.000	式	77,938	77,938	
合 計				( " )	
				186,874	
計 (1) (直接費対象分)				( " )	
				108,936	
計 (2) (間接費対象分)				( " )	
				77,938	
・中木室1号線 55号合流工				(144,000)	
・・・開閉装置整備	1.000	式		368,000	
	( " )		(144,000)	(144,000)	1式当たり
	1.000	式	368,000	368,000	
T00070 開閉装置現場整備 (タイプV) 合流工 エンジン式	( " )			( " )	歩A・単A T単 5号
	1.000	箇所	144,330	144,330	
T00201 開閉装置現場整備 (中木室1号線55号合流工) (点検結果)	(0.000)			(0)	歩A・単A T単 6号
	1.000	箇所	86,598	86,598	
S02116 ベアリング (55号合流工) ,,CPS100A	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 3号
	1.000	式	22,000	22,000	
S02116 クラッチ (55号合流工) ,,CPS100A	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 4号
	1.000	式	115,000	115,000	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			(129,897)	歩A・単A X単 9号
	1.000	式	207,835	207,835	
合 計				(274,227)	
				575,763	
計 (1) (直接費対象分)				(144,330)	
				367,928	
計 (2) (間接費対象分)				(129,897)	
				207,835	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線5) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41001	*** S単-1号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人	28,866		歩A・単A
S41001	*** S単-2号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人	22,338		歩A・単A
S02116	*** S単-3号 *** ベアリング (55号合流工) ベアリング (55号合流工) ,,CPS100A		式	22,000		歩A・単A
S02116	*** S単-4号 *** クラッチ (55号合流工) クラッチ (55号合流工) ,,CPS100A		式	115,000		歩A・単A
X41006	*** X単-1号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	207,835		歩A・単A
X41006	*** X単-2号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	77,938		歩A・単A
X41006	*** X単-3号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-4号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-5号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-6号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-7号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-8号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	77,938		歩A・単A
X41006	*** X単-9号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	(129,897) 207,835		歩A・単A
T00005	*** T単-1号 *** 開閉装置現場整備 (タイプI) 制水門 1門 エンジンラック式		箇所	275,604		歩A・単A
T00050	*** T単-2号 *** 開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工 手動式 巻上能力1.0t		箇所	80,070		歩A・単A
T00055	*** T単-3号 *** 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工 手動式 巻上能力2.0t		箇所	80,070		歩A・単A
T00060	*** T単-4号 *** 開閉装置現場整備 (タイプIII) 合流工 手動式 巻上能力3.0t		箇所	108,936		歩A・単A
T00070	*** T単-5号 *** 開閉装置現場整備 (タイプV) 合流工 エンジン式		箇所	144,330		歩A・単A
T00201	*** T単-6号 *** 開閉装置現場整備 (中木室1号線55号合流工) (点検結果)		箇所	86,598		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線5) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 労務者区分	据付工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				28,866	
*** S単-2号 ***						
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 労務者区分	普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				22,338	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				22,338	
*** S単-3号 ***						
S02116	ベアリング (55号合流工) ベアリング (55号合流工) ,, CPS100A		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96003				
K96003	ベアリング (55号合流工) CPS100A	1.000	式	22,000	22,000	
	合計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,000	
*** S単-4号 ***						
S02116	クラッチ (55号合流工) クラッチ (55号合流工) ,, CPS100A		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96004				
K96004	クラッチ (55号合流工) CPS100A	1.000	式	115,000	115,000	
	合計				115,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				115,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線5) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単-1号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	230,928.000				
K79251	据付間接費		式	230,928	207,835	
	合計				207,835	算出数量 1.000 式
	単価		式		207,835	
*** X単-2号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	86,598.000				
K79251	据付間接費		式	86,598	77,938	
	合計				77,938	算出数量 1.000 式
	単価		式		77,938	
*** X単-3号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-4号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-5号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線5) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		51,959	
	*** X単- 6号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合 計				51,959	算出数量 1,000 式
	単 価		式		51,959	
	*** X単- 7号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合 計				51,959	算出数量 1,000 式
	単 価		式		51,959	
	*** X単- 8号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	86,598.000				
K79251	据付間接費		式	86,598	77,938	
	合 計				77,938	算出数量 1,000 式
	単 価		式		77,938	
	*** X単- 9号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)	230,928.000				
K79251	据付間接費		式	(144,330) 230,928	(129,897) 207,835	
	合 計				(129,897) 207,835	算出数量 1,000 式
	単 価		式		(129,897) 207,835	



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線5) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00005	開閉装置現場整備 (タイプI) 制水門 1門		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	エンジンラック式					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	8.000	人	28,866	230,928	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	2.000	人	22,338	44,676	S単 2号
	合計				275,604	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		275,604	
	*** T単-2号 ***					
T00050	開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力1.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2.000	人	28,866	57,732	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	S単 2号
	合計				80,070	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		80,070	
	*** T単-3号 ***					
T00055	開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力2.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2.000	人	28,866	57,732	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	S単 2号
	合計				80,070	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		80,070	
	*** T単-4号 ***					
T00060	開閉装置現場整備 (タイプIII) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力3.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	3.000	人	28,866	86,598	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	S単 2号
	合計				108,936	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		108,936	
	*** T単-5号 ***					
T00070	開閉装置現場整備 (タイプV) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	エンジン式					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	5.000	人	28,866	144,330	S単 1号
	合計				144,330	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		144,330	
	*** T単-6号 ***					
T00201	開閉装置現場整備 (中木室1号線5号合流工)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	(点検結果)					
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	3.000	人	28,866	86,598	S単 1号





誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業

排水路設備（中木室1号線）改修工事（中木室1号線6）

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線6) (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(2,540,000)	
			4,020,000	
・工事原価			(2,016,000)	
			3,187,000	
純製作費			( " )	
			0	
・・据付工事原価			(1,944,000)	
			3,074,000	
純工事費			(1,073,000)	
			1,718,000	
・・・直接工事費	( " )		(893,000)	
	1.000	式	1,429,000	
・・・間接工事費			(1,051,000)	
			1,645,000	
・・・・共通仮設費			(180,000)	
			289,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
			(893,000 × ((19.810*1.000)*1.020))	
			1,429,000 × ((19.810*1.000)*1.020)	
			(180,000)	
			289,000	
・・・・・現場管理費				
			(1,073,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000))	
			1,718,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000)	
			(247,000)	
			395,000	
・・・・・据付間接費			(624,000)	
			961,000	
・・設計技術費				
			(1,944,000 × 3.680)	
			3,074,000 × 3.680	
			(72,000)	
			113,000	
・一般管理費等				
			(2,016,000 × (26.170*1.000+0.04))	
			3,187,000 × (26.170*1.000) + 806	
			(528,000)	
			834,000	
・一括計上価格	( " )		( " )	
	1.000	式	0	
機器単体費			( " )	
			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			( " )	
			0	
処分費 (準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等 (率対象外)			( " )	
			0	
共通仮設費算定控除額			( " )	
			0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
			(1,944,000 × 1.490)	
			3,074,000 × 1.490	
			(29,000)	
			46,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水路設備（中木室1号線）改修工事（中木室1号線6）（第1回変更）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			(893,000) 1,429,000	
直接工事費	1.000	式	(893,000) 1,429,000	
・水門設備現場整備工（制水門） 中木室1号線	1.000	式	(413,000) 945,000	
・・中木室1号線 6号制水門	1.000	式	(413,000) 532,000	
・・・開閉装置整備	1.000	式	(413,000) 532,000	
・・中木室1号線 7号制水門	1.000	式	(0) 413,000	
・・・開閉装置整備	1.000	式	(0) 413,000	
・水門設備現場整備工（合流工） 中木室1号線	1.000	式	(480,000) 484,000	
・・中木室1号線 56号合流工	1.000	式	(80,000) 81,000	
・・・開閉装置整備	1.000	式	(80,000) 81,000	
・・中木室1号線 58号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・・・開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	
・・中木室1号線 63号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・・・開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	
・・中木室1号線 64号合流工	1.000	式	( " ) 80,000	
・・・開閉装置整備	1.000	式	( " ) 80,000	
・・中木室1号線 65号合流工	1.000	式	(80,000) 81,000	
・・・開閉装置整備	1.000	式	(80,000) 81,000	
・・中木室1号線 66号合流工	1.000	式	(80,000) 82,000	
・・・開閉装置整備	1.000	式	(80,000) 82,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線6) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(893,000)	
				1,429,000	
・水門設備現場整備工(制水門) 中木室1号線	1.000	式		(413,000)	
・中木室1号線 6号制水門	1.000	式		(413,000)	
・開閉装置整備	(〃)		(413,000)	(413,000)	1式当たり
	1.000	式	532,000	532,000	
T00010 開閉装置現場整備(タイプII)制水門 2門 エンジンラック式	(〃)			(〃)	歩A・単A T単 1号
	1.000	箇所	413,406	413,406	
T00200 開閉装置現場整備(中木室1号線6号制水門) (点検結果)	(0.000)			(0)	歩A・単A T単 3号
	1.000	箇所	28,866	28,866	
S02116 エンジンスイッチ(6号制水門) ,,GDWD-8000	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 3号
	1.000	式	90,000	90,000	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	(〃)		(311,753)	(311,753)	歩A・単A X単 1号
	1.000	式	337,732	337,732	
合 計				(725,159)	
計(1)(直接費対象分)				870,004	
計(2)(間接費対象分)				(413,406)	
				532,272	
				(311,753)	
				337,732	
・中木室1号線 7号制水門	1.000	式		(0)	
・開閉装置整備	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	413,000	413,000	
T00010 開閉装置現場整備(タイプII)制水門 2門 エンジンラック式	(0.000)			(0)	歩A・単A T単 1号
	1.000	箇所	413,406	413,406	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	(0.000)			(0)	歩A・単A X単 8号
	1.000	式	311,753	311,753	
合 計				(0)	
計(1)(直接費対象分)				413,406	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				311,753	
・水門設備現場整備工(合流工) 中木室1号線	1.000	式		(480,000)	
・中木室1号線 56号合流工	1.000	式		484,000	
・開閉装置整備	(〃)		(80,000)	(80,000)	1式当たり
	1.000	式	81,000	81,000	
T00055 開閉装置現場整備(タイプII)合流工 手動式 巻上能力2.0t	(〃)			(〃)	歩A・単A T単 2号
	1.000	箇所	80,070	80,070	
S02116 開度計表示窓	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 4号
	1.000	個	1,300	1,300	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	(〃)			(〃)	歩A・単A X単 2号
	1.000	式	51,959	51,959	
合 計				(132,029)	
計(1)(直接費対象分)				133,329	
計(2)(間接費対象分)				(80,070)	
				81,370	
				(〃)	
				51,959	
・中木室1号線 58号合流工	1.000	式		(〃)	
・開閉装置整備	(〃)		(〃)	(〃)	1式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
T00055 開閉装置現場整備(タイプII)合流工 手動式 巻上能力2.0t	(〃)			(〃)	歩A・単A T単 2号
	1.000	箇所	80,070	80,070	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	(〃)			(〃)	歩A・単A X単 3号
	1.000	式	51,959	51,959	
合 計				(〃)	
計(1)(直接費対象分)				132,029	
計(2)(間接費対象分)				(〃)	
				80,070	
				(〃)	
				51,959	
・中木室1号線 63号合流工	1.000	式		(〃)	
・開閉装置整備	(〃)		(〃)	(〃)	1式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
T00055 開閉装置現場整備(タイプII)合流工 手動式 巻上能力2.0t	(〃)			(〃)	歩A・単A T単 2号
	1.000	箇所	80,070	80,070	
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	(〃)			(〃)	歩A・単A X単 4号
	1.000	式	51,959	51,959	
合 計				(〃)	
計(1)(直接費対象分)				132,029	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線6) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				( " )	
計 (1) (直接費対象分)				80,070	
				( " )	
計 (2) (間接費対象分)				51,959	
				( " )	
・ ・ 中木室1号線 64号合流工	1.000	式		80,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
T00055 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工	( " )			( " )	
手動式 巻上能力2.0t	1.000	箇所	80,070	80,070	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費	( " )			( " )	歩A・単A
小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	51,959	51,959	X単 5号
				( " )	
合 計				132,029	
				( " )	
計 (1) (直接費対象分)				80,070	
				( " )	
計 (2) (間接費対象分)				51,959	
				( " )	
・ ・ 中木室1号線 65号合流工	1.000	式		(80,000) 81,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	( " )		(80,000)	(80,000)	1式当たり
	1.000	式	81,000	81,000	
T00055 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工	( " )			( " )	歩A・単A T単 2号
手動式 巻上能力2.0t	1.000	箇所	80,070	80,070	
S02116 開度計表示窓	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	個	1,300	1,300	S単 4号
X41006 据付間接費	( " )			( " )	歩A・単A
小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	51,959	51,959	X単 6号
				(132,029)	
合 計				133,329	
				(80,070)	
計 (1) (直接費対象分)				81,370	
				( " )	
計 (2) (間接費対象分)				51,959	
				( " )	
・ ・ 中木室1号線 66号合流工	1.000	式		(80,000) 82,000	
・ ・ ・ 開閉装置整備	( " )		(80,000)	(80,000)	1式当たり
	1.000	式	82,000	82,000	
T00055 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工	( " )			( " )	歩A・単A T単 2号
手動式 巻上能力2.0t	1.000	箇所	80,070	80,070	
S02116 油面計	(0.000)			(0)	歩A・単A
,,W-30	1.000	個	600	600	S単 5号
S02116 開度計表示窓	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	個	1,300	1,300	S単 4号
X41006 据付間接費	( " )			( " )	歩A・単A
小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	51,959	51,959	X単 7号
				(132,029)	
合 計				133,929	
				(80,070)	
計 (1) (直接費対象分)				81,970	
				( " )	
計 (2) (間接費対象分)				51,959	
				( " )	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線6) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41001	*** S単-1号 *** [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人	28,866		歩A・単A
S41001	*** S単-2号 *** [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人	22,338		歩A・単A
S02116	*** S単-3号 *** エンジンスイッチ (6号制水門) エンジンスイッチ (6号制水門) ,,GDWD-8000		式	90,000		歩A・単A
S02116	*** S単-4号 *** 開度計表示窓 開度計表示窓		個	1,300		歩A・単A
S02116	*** S単-5号 *** 油面計 油面計 ,,W-30		個	600		歩A・単A
X41006	*** X単-1号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	(311,753) 337,732		歩A・単A
X41006	*** X単-2号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-3号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-4号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-5号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-6号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-7号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-8号 *** 据付間接費 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	311,753		歩A・単A
T00010	*** T単-1号 *** 開閉装置現場整備 (タイプII) 制水門 2門 エンジンラック式		箇所	413,406		歩A・単A
T00055	*** T単-2号 *** 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工 手動式 巻上能力2.0t		箇所	80,070		歩A・単A
T00200	*** T単-3号 *** 開閉装置現場整備 (中木室1号線6号制水門) (点検結果)		箇所	28,866		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線6) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 労務者区分	据付工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				28,866	
*** S単-2号 ***						
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 労務者区分	普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				22,338	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				22,338	
*** S単-3号 ***						
S02116	エンジンスイッチ (6号制水門) エンジンスイッチ (6号制水門) ,, GDWD-8000		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96005				
K96005	エンジンスイッチ (6号制水門) GDWD-8000	1.000	式	90,000	90,000	
	合計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				90,000	
*** S単-4号 ***						
S02116	開度計表示窓 開度計表示窓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96003				
K96003	開度計表示窓	1.000	個	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300	
*** S単-5号 ***						
S02116	油面計 油面計 ,, W-30		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96004				
K96004	油面計 W-30	1.000	個	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線6) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単-1号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	375,258.000				
K79251	据付間接費		式	(346,392) 375,258	(311,753) 337,732	
	合計				(311,753) 337,732	算出数量 1.000 式
	単価		式		(311,753) 337,732	
*** X単-2号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-3号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-4号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-5号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線6) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		51,959	
	*** X単- 6号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合 計				51,959	算出数量 1,000 式
	単 価		式		51,959	
	*** X単- 7号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合 計				51,959	算出数量 1,000 式
	単 価		式		51,959	
	*** X単- 8号 ***					
X41006	据付間接費		式		1,000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	90.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)	346,392.000				
K79251	据付間接費		式	346,392	311,753	
	合 計				311,753	算出数量 1,000 式
	単 価		式		311,753	



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線6) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00010	開閉装置現場整備 (タイプII) 制水門 2門		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S41001	エンジンラック式 [施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	12.000	人	28.866	346.392	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	3.000	人	22.338	67.014	S単 2号
	合計				413.406	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		413.406	
	*** T単-2号 ***					
T00055	開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S41001	手動式 巻上能力2.0t [施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2.000	人	28.866	57.732	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1.000	人	22.338	22.338	S単 2号
	合計				80.070	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		80.070	
	*** T単-3号 ***					
T00200	開閉装置現場整備 (中木室1号線6号制水門)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S41001	(点検結果) [施設機械労務単価] 、水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	1.000	人	28.866	28.866	S単 1号
	合計				28.866	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		28.866	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業

排水路設備（中木室1号線）改修工事（中木室1号線7）

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線7) (第1回変更)		

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(2,370,000)	
			2,380,000	
・工事原価			(1,878,000)	
			1,889,000	
純製作費			( " )	
			0	
・・据付工事原価			(1,811,000)	
			1,822,000	
純工事費			(965,000)	
			974,000	
・・・直接工事費	( " )	式	(803,000)	
	1.000		810,000	
・・・間接工事費			(1,008,000)	
			1,012,000	
・・・・共通仮設費			(162,000)	
			164,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
			(803,000 × ((19.810*1.000)*1.020))	(162,000)
			810,000 × ((19.810*1.000)*1.020)	164,000
・・・・・現場管理費				
			(965,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000))	(222,000)
			974,000 × ((21.890*1.000)*1.050+0.000)	224,000
・・・・・据付間接費			( " )	
			624,000	
・・設計技術費				
			(1,811,000 × 3.680)	( " )
			1,822,000 × 3.680	67,000
・一般管理費等				
			(1,878,000 × (26.170*1.000+0.04))	(492,000)
			1,889,000 × (26.170*1.000) + 751	495,000
・一括計上価格	( " )	式	( " )	
	1.000		0	
機器単体費			( " )	
			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			( " )	
			0	
処分費 (準備費の内数)			( " )	
			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			( " )	
			0	
処分費等 (率対象外)			( " )	
			0	
共通仮設費算定控除額			( " )	
			0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
			(1,811,000 × 1.490)	( " )
			1,822,000 × 1.490	27,000

事業名 | 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業  
 工事名 | 排水路設備（中木室1号線）改修工事（中木室1号線7）（第1回変更）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費内訳			(803,000) 810,000	
直接工事費	1.000	式	(803,000) 810,000	
・水門設備現場整備工（制水門） 中木室1号線	1.000	式	( // ) 413,000	
・・中木室1号線 8号制水門	1.000	式	( // ) 413,000	
・・・開閉装置整備	1.000	式	( // ) 413,000	
・水門設備現場整備工（合流工） 中木室1号線	1.000	式	(390,000) 397,000	
・・中木室1号線 67号合流工	1.000	式	(115,000) 118,000	
・・・開閉装置整備	1.000	式	(115,000) 118,000	
・・中木室1号線 69号合流工	1.000	式	(80,000) 81,000	
・・・開閉装置整備	1.000	式	(80,000) 81,000	
・・中木室1号線 70号合流工	1.000	式	(115,000) 118,000	
・・・開閉装置整備	1.000	式	(115,000) 118,000	
・・中木室1号線 71号合流工	1.000	式	( // ) 80,000	
・・・開閉装置整備	1.000	式	( // ) 80,000	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線7) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				(803,000)	
				810,000	
・水門設備現場整備工 (制水門) 中木室1号線	1.000	式		( " )	
・中木室1号線 8号制水門	1.000	式		413,000	
・開閉装置整備	( " )			( " )	1式当たり
	1.000	式	413,000	413,000	
T00010 開閉装置現場整備 (タイプII) 制水門 2門 エンジンラック式	1.000	箇所	413,406	413,406	歩A・単A T単 1号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	311,753	311,753	歩A・単A X単 1号
合計				( " )	
計(1) (直接費対象分)				725,159	
計(2) (間接費対象分)				( " )	
				413,406	
				( " )	
				311,753	
・水門設備現場整備工 (合流工) 中木室1号線	1.000	式		(390,000)	
・中木室1号線 67号合流工	1.000	式		397,000	
・開閉装置整備	( " )			(115,000)	1式当たり
	1.000	式	118,000	118,000	
T00065 開閉装置現場整備 (タイプIV) 合流工 手動式 巻上能力4.0t	1.000	箇所	115,464	115,464	歩A・単A T単 4号
S02116 油面計 ,,V-40	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	個	2,500	2,500	S単 3号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	103,918	103,918	歩A・単A X単 2号
合計				(219,382)	
計(1) (直接費対象分)				221,882	
計(2) (間接費対象分)				( " )	
				117,964	
				( " )	
				103,918	
・中木室1号線 69号合流工	1.000	式		(80,000)	
・開閉装置整備	( " )			81,000	1式当たり
	1.000	式	81,000	81,000	
T00050 開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工 手動式 巻上能力1.0t	1.000	箇所	80,070	80,070	歩A・単A T単 2号
S02116 油面計 ,,W-30	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	個	600	600	S単 4号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	51,959	51,959	歩A・単A X単 3号
合計				(132,029)	
計(1) (直接費対象分)				132,629	
計(2) (間接費対象分)				( " )	
				80,670	
				( " )	
				51,959	
・中木室1号線 70号合流工	1.000	式		(115,000)	
・開閉装置整備	( " )			118,000	1式当たり
	1.000	式	118,000	118,000	
T00065 開閉装置現場整備 (タイプIV) 合流工 手動式 巻上能力4.0t	1.000	箇所	115,464	115,464	歩A・単A T単 4号
S02116 油面計 ,,V-40	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	個	2,500	2,500	S単 3号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	103,918	103,918	歩A・単A X単 4号
合計				(219,382)	
計(1) (直接費対象分)				221,882	
計(2) (間接費対象分)				( " )	
				117,964	
				( " )	
				103,918	
・中木室1号線 71号合流工	1.000	式		( " )	
・開閉装置整備	( " )			80,000	1式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
T00055 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工 手動式 巻上能力2.0t	1.000	箇所	80,070	80,070	歩A・単A T単 3号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	1.000	式	51,959	51,959	歩A・単A X単 5号
合計				( " )	
計(1) (直接費対象分)				132,029	



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線7) (第1回変更)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S41001	*** S単-1号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人	28,866		歩A・単A
S41001	*** S単-2号 *** [施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人	22,338		歩A・単A
S02116	*** S単-3号 *** 油面計					
	油面計 ,,V-40		個	2,500		歩A・単A
S02116	*** S単-4号 *** 油面計					
	油面計 ,,W-30		個	600		歩A・単A
X41006	*** X単-1号 *** 据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	311,753		歩A・単A
X41006	*** X単-2号 *** 据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	103,918		歩A・単A
X41006	*** X単-3号 *** 据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
X41006	*** X単-4号 *** 据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	103,918		歩A・単A
X41006	*** X単-5号 *** 据付間接費					
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%		式	51,959		歩A・単A
T00010	*** T単-1号 *** 開閉装置現場整備 (タイプII) 制水門 2門					
	エンジンラック式		箇所	413,406		歩A・単A
T00050	*** T単-2号 *** 開閉装置現場整備 (タイプI) 合流工					
	手動式 巻上能力1.0t		箇所	80,070		歩A・単A
T00055	*** T単-3号 *** 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工					
	手動式 巻上能力2.0t		箇所	80,070		歩A・単A
T00065	*** T単-4号 *** 開閉装置現場整備 (タイプIV) 合流工					
	手動式 巻上能力4.0t		箇所	115,464		歩A・単A

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線7) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	2) 労務者区分	据付工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				28,866	
*** S単-2号 ***						
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	2) 労務者区分	普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				22,338	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				22,338	
*** S単-3号 ***						
S02116	油面計		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油面計 ,,V-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96012				
K96012	油面計 V-40	1.000	個	2,500	2,500	
	合計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,500	
*** S単-4号 ***						
S02116	油面計		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油面計 ,,W-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)	K96013				
K96013	油面計 W-30	1.000	個	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線7) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** X単-1号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	346,392.000				
K79251	据付間接費		式	346,392	311,753	
	合計				311,753	算出数量 1.000 式
	単価		式		311,753	
*** X単-2号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	115,464.000				
K79251	据付間接費		式	115,464	103,918	
	合計				103,918	算出数量 1.000 式
	単価		式		103,918	
*** X単-3号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	
*** X単-4号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	115,464.000				
K79251	据付間接費		式	115,464	103,918	
	合計				103,918	算出数量 1.000 式
	単価		式		103,918	
*** X単-5号 ***						
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式





事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備（中木室1号線）改修工事（中木室1号線7）（第1回変更）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00010	開閉装置現場整備（タイプII）制水門 2門		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	エンジンラック式					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	12,000	人	28,866	346,392	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	3,000	人	22,338	67,014	S単 2号
	合計				413,406	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		413,406	
	*** T単-2号 ***					
T00050	開閉装置現場整備（タイプI）合流工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力1.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2,000	人	28,866	57,732	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1,000	人	22,338	22,338	S単 2号
	合計				80,070	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		80,070	
	*** T単-3号 ***					
T00055	開閉装置現場整備（タイプII）合流工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力2.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	2,000	人	28,866	57,732	S単 1号
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員	1,000	人	22,338	22,338	S単 2号
	合計				80,070	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		80,070	
	*** T単-4号 ***					
T00065	開閉装置現場整備（タイプIV）合流工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	手動式 巻上能力4.0t					
S41001	[施設機械労務単価] 水門、ゴム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工	4,000	人	28,866	115,464	S単 1号
	合計				115,464	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		115,464	



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業  
排水路設備（中木室1号線）改修工事（中木室1号線8）

# 積算書

（第1回変更）

九州農政局  
北部九州土地改良調査管理事務所







事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
工事名	排水路設備（中木室1号線）改修工事（中木室1号線8）（第1回変更）

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			( " ) 1,020,000	
・工事原価			( " ) 815,000	
純製作費			( " ) 0	
・・据付工事原価			( " ) 786,000	
純工事費			( " ) 428,000	
・・・直接工事費	( " ) 1.000	式	( " ) 356,000	
・・・間接工事費			( " ) 430,000	
・・・・共通仮設費			( " ) 72,000	
・・・・・運搬費～宮繕費等			( " )	
			( " ) $356,000 \times ((19.810 \times 1.000) \times 1.020)$	
・・・・・現場管理費			( " )	
			( " ) $428,000 \times ((21.890 \times 1.000) \times 1.050 + 0.000)$	
・・・・・据付間接費			( " ) 260,000	
・・設計技術費			( " )	
			( " ) $786,000 \times 3.680$	
・一般管理費等			( " )	
			( " ) $(815,000 \times (26.170 \times 1.000 + 0.04))$ $815,000 \times (26.170 \times 1.000) + 326$	
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
機器単体費			( " ) 0	
処分費等（直接工事費の内数）			( " ) 0	
処分費（準備費の内数）			( " ) 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			( " ) 0	
処分費等（率対象外）			( " ) 0	
共通仮設費算定控除額			( " ) 0	
法定福利費概算額（工事価格の内数）			( " )	
			( " ) $786,000 \times 1.490$	



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線8) (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				( " )	
				356,000	
・水門設備現場整備工 (制水門) 中木室1号線	1.000	式		( " )	
・中木室1号線 9号制水門	1.000	式		276,000	
・・・開閉装置整備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	276,000	276,000	
T0005 開閉装置現場整備 (タイプI) 制水門 1門 エンジンラック式	1.000	箇所	275,604	( " )	歩A・単A T単 1号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	207,835	207,835	X単 1号
合 計				( " )	
				483,439	
計 (1) (直接費対象分)				( " )	
				275,604	
計 (2) (間接費対象分)				( " )	
				207,835	
・水門設備現場整備工 (合流工) 中木室1号線	1.000	式		( " )	
				80,000	
・中木室1号線 73号合流工	1.000	式		( " )	
				80,000	
・・・開閉装置整備	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
T0005 開閉装置現場整備 (タイプII) 合流工 手動式 巻上能力2.0t	1.000	箇所	80,070	( " )	歩A・単A T単 2号
X41006 据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%	( " )			( " )	歩A・単A
	1.000	式	51,959	51,959	X単 2号
合 計				( " )	
				132,029	
計 (1) (直接費対象分)				( " )	
				80,070	
計 (2) (間接費対象分)				( " )	
				51,959	



事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線8) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据付工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 労務者区分	据付工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据付工	1.000	人	28,866	28,866	
	合計				28,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				28,866	
	*** S単-2号 ***					
S41001	[施設機械労務単価] [施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2) 労務者区分	普通作業員		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,338	22,338	
	合計				22,338	算出数量 1.000 [各単位]
	単価				22,338	

事業名	筑後川下流福岡国営施設機能保全事業		
工事名	排水路設備 (中木室1号線) 改修工事 (中木室1号線8) (第1回変更)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単-1号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	230,928.000				
K79251	据付間接費		式	230,928	207,835	
	合計				207,835	算出数量 1.000 式
	単価		式		207,835	
	*** X単-2号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000	歩A 当たり算出
	据付間接費 小形水門設備【修繕】,,90%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	小形水門設備【修繕】		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付間接费率(Y)	90.000%		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)工種区分の名称			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)据付工対象金額(円)	57,732.000				
K79251	据付間接費		式	57,732	51,959	
	合計				51,959	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,959	

