



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

防災情報ネットワーク事業

北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事

積 算 書

（ 第1回変更 ）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	防災情報ネットワーク事業		
工事名	北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事（第1回変更）		

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費				(16,632,000) 22,132,000	
					(15,120,000) 20,120,000	
	・総合工事価格（一括積算）				(1,512,000) 2,012,000	
	・消費税相当額（10%）					
	工事内容					
	北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区他】					
(n)		(n)	(n)	(n)		
1	情報処理設備	データ転送装置（PCサーバ/OA）	1.000	台		
(n)		(n)	(n)	(n)		
2	情報伝送設備	スイッチングハブ	1.000	台		
(n)		(n)	(n)	(n)		
3	情報伝送設備	モバイルルータ	1.000	台		
(-)		(-)	(-)	(-)		
4	情報伝送設備	積算電力用データロガー	1.000	台		
(-)		(-)	(-)	(-)		
5	電源設備	無停電電源装置	1.000	台		
	北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区他】					
(n)		(n)	(n)	(n)		
1	情報伝送設備	モバイルルータ	1.000	台		
(n)		(n)	(n)	(n)		
2	情報伝送設備	PoEハブ	1.000	台		
(-)		(-)	(-)	(-)		
3	計装設備	圧力式水位計更新	1.000	式		
(-)		(-)	(-)	(-)		
4	計装設備	超音波式流量計補修	1.000	式		
(-)		(-)	(-)	(-)		
5	CCTV設備	WEBカメラ雷対策工	1.000	箇所		
	北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区他】					
(n)		(n)	(n)	(n)		
1	情報伝送設備	モバイルルータ	1.000	台		
(n)		(n)	(n)	(n)		
2	情報伝送設備	PoEハブ	1.000	台		
(-)		(-)	(-)	(-)		
3	情報伝送設備	LAN用SPD	1.000	台		
(-)		(-)	(-)	(-)		
4	情報伝送設備	PoE延長装置（親機）	1.000	台		
(-)		(-)	(-)	(-)		
5	CCTV設備	WEBカメラ雷対策工	1.000	箇所		
	北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【嘉瀬川地区他】					
(n)		(n)	(n)	(n)		
1	情報処理設備	データ転送装置（PCサーバ/OA）	1.000	台		
(n)		(n)	(n)	(n)		
2	情報伝送設備	ルータ	1.000	台		
(n)		(n)	(n)	(n)		
3	情報伝送設備	スイッチングハブ	1.000	台		
(n)		(n)	(1.000)	(n)		
4	情報伝送設備	モバイルルータ	2.000	台		
(-)		(-)	(-)	(-)		
5	情報伝送設備	積算電力用データロガー	1.000	台		
(-)		(-)	(-)	(-)		
6	情報伝送設備	PoEハブ	1.000	台		
(-)		(-)	(-)	(-)		
7	電源設備	無停電電源装置	1.000	台		
	北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【諫早湾地区他】					
(n)		(n)	(n)	(n)		
1	計装設備	雨量計	1.000	台		
	北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【諫早湾地区他】					
(n)		(n)	(n)	(n)		
1	計装設備	雨量計	1.000	台		
	北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【諫早湾地区他】					
(n)		(n)	(n)	(n)		
1	計装設備	雨量計	1.000	台		
	北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【諫早湾地区他】					
(n)		(n)	(n)	(n)		
1	計装設備	雨量計	1.000	台		
	北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区他】					

[illegible]

管理領域未登録		工事別鏡
事業名	防災情報ネットワーク事業	
工事名	北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事（第1回変更）	

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			(15,120,000) 20,120,000	
			(10,150,000) 12,810,000	
・製作工事価格			(10,156,000)	
・ ・ 機器単体費	(〃) 1.000	式	12,810,000	
			(4,970,000) 7,310,000	
・据付工事価格			(1,103,000)	
純工事費(据付)			1,994,000	
			(4,024,000)	
・ ・ 据付工事原価			5,932,000	
			(926,000)	
・ ・ ・ 直接工事費			1,678,000	
	(〃)		(926,000)	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,678,000	
			(3,098,000)	
・ ・ ・ 間接工事費			4,254,000	
			(177,000)	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			316,000	
			(177,000)	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等			316,000	
			(465,000)	
・ ・ ・ ・ 現場管理費			838,000	
			(2,456,000)	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			3,100,000	
			(605,000)	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			765,000	
			(605,000)	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			765,000	
			(1,851,000)	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費			2,335,000	
	(4,022,000×(23.570*1.000+0.04)) 5,938,000×(23.200*1.000)+1,608		(949,000) 1,379,000	
・ ・ 一般管理費等				
			(〃) 0	
支給品費			(〃) 0	
支給品費（機器単体費）				
			(0)	
処分費等（直接工事費の内数）			19,000	
			(〃) 0	
処分費(準備費の内数)			(〃) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)				
			(〃) 0	
処分費等(率対象外)			(0)	
共通仮設費算定控除額			19,000	
			(191,000) 280,000	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

防災情報ネットワーク事業

北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 | 防災情報ネットワーク事業

工事名 | 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】 (第1回変更)

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(5,990,000) 6,570,000	
・製作工事価格			(4,180,000) 4,470,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(4,189,000) 4,472,000	
・据付工事価格			(1,810,000) 2,100,000	
純工事費(据付)			(313,000) 432,000	
・ ・ 据付工事原価			(1,466,000) 1,706,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(263,000) 363,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(263,000) 363,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(1,203,000) 1,343,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(50,000) 69,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
	(263,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)) 363,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)		(50,000) 69,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
	(313,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)) 432,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)		(132,000) 182,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(1,021,000) 1,092,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(258,000) 277,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			(258,000) 277,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
	(4,189,000 × 18.220) 4,472,000 × 18.220		(763,000) 815,000	
・ ・ 一般管理費等				
	(1,466,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 1,706,000 × (23.570*1.000) + 586		(346,000) 402,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(機器単体費)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(1,810,000 × 3.850) 2,100,000 × 3.850		(70,000) 81,000	

九州農政局

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業					
工事名 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】 (第1回変更)					
工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(共通仮設費対象)				(263,000)	
				363,000	
・運搬工	1.000	式		(59,000)	
				71,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		(36,000)	
更新機器	1.000	式		44,000	
・ ・ ・ 運搬工	(1.000)		(")	(36,000)	1 式当たり
	0.000	式	36,000	0	
S41020 輸送費(電気通信設備)	(")			(")	歩A・単A
0.022ton,283km	1.000	式	36,000	36,000	S単 5号
				(")	
合 計				36,000	
・ ・ ・ 運搬工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	44,000	44,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.04ton,283km	1.000	式	44,000	44,000	S単 16号
				(0)	
合 計				44,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		(23,000)	
既設撤去機器				27,000	
・ ・ ・ 運搬工	(1.000)		(")	(23,000)	1 式当たり
	0.000	式	23,000	0	
S41020 輸送費(電気通信設備)	(")			(")	歩A・単A
0.022ton,62.9km	1.000	式	23,000	23,000	S単 6号
				(")	
合 計				23,000	
・ ・ ・ 運搬工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	27,000	27,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.04ton,62.9km	1.000	式	27,000	27,000	S単 17号
				(0)	
合 計				27,000	
・据付工	1.000	式		(187,000)	
				249,000	
・ ・ 情報処理設備工	1.000	式		(")	
				154,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工(単体)	(")		(")	(")	1 式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
S42049 情報処理・監視制御設備据付工	(")			(")	歩A・単A
情報処理設備,ファイルサーバ,-,無	1.000	台	24,888	24,888	S単 7号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	(")			(")	歩A・単A
情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無	1.000	台	55,539	55,539	S単 8号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")			(")	歩A・単A
ファイルサーバ,情報処理設備	1.000	式	94,416	94,416	X単 1号
				(")	
合 計				174,843	
				(")	
計(1)(直接費対象分)				80,427	
				(")	
計(2)(間接費対象分)				94,416	
・ ・ ・ 情報処理設備工(総合)	(")		(")	(")	1 式当たり
	1.000	式	74,000	74,000	
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	(")			(")	歩A・単A
情報処理設備(総合),通信機能確認調整,-,無	1.000	式	74,052	74,052	S単 9号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")			(")	歩A・単A
通信機能確認調整,情報処理設備	1.000	式	125,888	125,888	X単 2号
				(")	
合 計				199,940	
				(")	
計(1)(直接費対象分)				74,052	
				(")	
計(2)(間接費対象分)				125,888	
・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式		(33,000)	
				52,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	(")		(")	(")	1 台当たり
	1.000	台	19,000	19,000	
S42054 電気通信設備据付・調整工	(")			(")	歩A・単A
0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ	1.000	式	18,574	18,574	S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")			(")	歩A・単A
ルータ,情報処理設備	1.000	式	18,883	18,883	X単 3号
				(")	
合 計				37,457	
				(")	
計(1)(直接費対象分)				18,574	

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】 (第1回変更)						
工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** データ転送装置(PCサーバ/0A)					
	データ転送装置(PCサーバ/0A) 刃-型、OS:windowsserver2022、ソフトウェア含む		台	4,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** スイッチングハブ					
	スイッチングハブ デスクトップ型10Base-T/100Base-TX		台	100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** モバイルルータ					
	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX		台	89,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 5号 *** 輸送費(電気通信設備)					
	輸送費(電気通信設備) 0.022ton,283km		式	36,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 6号 *** 輸送費(電気通信設備)					
	輸送費(電気通信設備) 0.022ton,62.9km		式	23,000		歩A・単A
S42049	*** S単 - 7号 *** 情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備、ファイルサーバ、-,無		台	24,888		歩A・単A
S42050	*** S単 - 8号 *** 情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体)、ファイルサーバ、-,無		台	55,539		歩A・単A
S42050	*** S単 - 9号 *** 情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合)、通信機能確認調整、-,無		式	74,052		歩A・単A
S42054	*** S単 - 10号 *** 電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ		式	18,574		歩A・単A
S42054	*** S単 - 11号 *** 電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,ハブ		式	13,597		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 *** 積算電力量用ゲージ					
	積算電力量用ゲージ 屋内設置型、ネットワーク対応型(グローバル固定IP対応)		台	140,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 *** 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V					
	無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA		台	143,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 16号 *** 輸送費(電気通信設備)					
	輸送費(電気通信設備) 0.04ton,283km		式	44,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 17号 *** 輸送費(電気通信設備)					
	輸送費(電気通信設備) 0.04ton,62.9km		式	27,000		歩A・単A
S42040	*** S単 - 18号 *** 無停電電源装置据付工					
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	43,044		歩A・単A
S42054	*** S単 - 19号 *** 電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,データロガー		式	18,574		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ファイルサーバ,情報処理設備		式	94,416		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) 通信機能確認調整,情報処理設備		式	125,888		歩A・単A

事業名	防災情報ネットワーク事業					
工事名	北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】(第1回変更)					
工事別工事名	北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 人
	単 価				24,888	
	*** S単 - 2号 ***					
S40012	データ転送装置(PCサーバ/OA)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ転送装置(PCサーバ/OA) ｸﾏ-型、OS:windowsserver2022、ｼﾌﾄｳｴｱ含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96001 ｸﾏ-型、OS:windowsserver2022・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	データ転送装置(PCサーバ/OA) ｸﾏ-型、OS:windowsserver2022、ｼﾌﾄｳｴｱ含む	1.000	台	4,000,000	4,000,000	
	合 計				4,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,000,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	スイッチングハブ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	スイッチングハブ デスクトップ型10Base-T/100Base-TX			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96003 デスクトップ型10Base-T/100Ba・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	スイッチングハブ デスクトップ型10Base-T/100Base-TX	1.000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S40012	モバイルルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96005 LTE、10BASE-T/100BASE-TX		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX	1.000	台	89,000	89,000	
	合 計				89,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				89,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.022ton,283km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.022ton 283.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	36,000	36,000	
	合 計				36,000	算出数量 1.000 式

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】 (第1回変更)						
工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				36,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.022ton,62.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.022ton 62.900km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 式
	単 価				23,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 ファイルサーバ - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,888	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 8号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) ファイルサーバ - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.500	人	37,026	55,539	
	合 計				55,539	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				55,539	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 9号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),通信機能確認調整,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(総合) 通信機能確認調整 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合 計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				74,052	
Y00001	通信機能確認調整					
	*** S単 - 10号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事 【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				18,574	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,574	
	*** S単 - 11号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,ハブ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ハブ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.100	人	24,888	2,489	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				13,597	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,597	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R03003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 人
	単 価				37,026	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合 計				24,174	算出数量 1.000 人
	単 価				24,174	
	*** S単 - 14号 ***					

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事 【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40012	積算電力量用デ-タガ-		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	積算電力量用デ-タガ-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	屋内設置型,ネットワーク対応型(ｸﾞﾛｰﾌﾞ固定IP対応)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎デ-コード 2)規格	K96007		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	積算電力量用デ-タガ-					
	屋内設置型,ネットワーク対応型(ｸﾞﾛｰﾌﾞ固定IP対応)	1,000	台	140,000	140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				140,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	無停電電源装置（汎用UPS） 入力:単相100V		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無停電電源装置（汎用UPS） 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎デ-コード 2)規格	K77561		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		単相2線 100V 1kVA		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K77561	無停電電源装置（汎用UPS） 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA	1,000	台	143,000	143,000	
	合 計				143,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				143,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.04ton,283km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.040ton 283.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	44,000	44,000	
	合 計				44,000	算出数量 1,000 式
	単 価				44,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.04ton,62.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.040ton 62.900km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1,000 式
	単 価				27,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別 3)歩掛補正区分	小容量無停電電源装置据付・調整 5kVA以下 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R01013	電工	0.500	人	24,174	12,087	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事 【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ファイルサーバ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	ファイルサーバ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.500				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	2.550	式	37,026	94,416	
	合 計				94,416	算出数量 1,000 式
	単 価		式		94,416	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 通信機能確認調整,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	通信機能確認調整		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2.000				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	3.400	式	37,026	125,888	
	合 計				125,888	算出数量 1,000 式
	単 価		式		125,888	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ルータ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	ルータ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	0.510	式	37,026	18,883	
	合 計				18,883	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,883	
	*** X単 - 4号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ハブ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	ハブ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	0.510	式	37,026	18,883	
	合 計				18,883	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,883	
	*** X単 - 5号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) データロガー,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	データロガー		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	0.510	式	37,026	18,883	
	合 計				18,883	算出数量 1,000 式

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 鹿島市多良岳土地改良区】

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

防災情報ネットワーク事業

北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区 花取ため池】

積 算 書

（ 第 1 回変更 ）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 | 防災情報ネットワーク事業

工事名 | 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 花取ため池】 (第1回変更)

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 花取ため池】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(390,000) 2,730,000	
・製作工事価格			(180,000) 1,480,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(189,000) 1,485,000	
・据付工事価格			(210,000) 1,250,000	
純工事費(据付)			(71,000) 499,000	
・ ・ 据付工事原価			(173,000) 1,015,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(60,000) 423,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(60,000) 423,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(113,000) 592,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(11,000) 76,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
	(60,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)) 397,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)		(11,000) 76,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
	(71,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)) 492,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)		(30,000) 207,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(72,000) 309,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(") 38,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			(") 38,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
	(189,000 × 18.220) 1,485,000 × 18.220		(34,000) 271,000	
・ ・ 一般管理費等				
	(173,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 1,008,000 × (23.570*1.000) + 69		(40,000) 237,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(機器単体費)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(0) 19,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(0) 7,000	
共通仮設費算定控除額			(0) 19,000	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(210,000 × 3.850) 1,250,000 × 3.850		(8,000) 48,000	

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 花取ため池】

九州農政局

[illegible]

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 花取ため池】

九州農政局

事業名 防災情報ネットワーク事業					
工事名 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 花取ため池】 (第1回変更)					
工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 花取ため池】					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(共通仮設費対象)				(60,000) 423,000	
・運搬工	1.000	式		(22,000) 81,000	
・ ・ 運搬工 更新機器	1.000	式		(14,000) 61,000	
・ ・ ・ 運搬工	(1.000) 0.000	式	(") 14,000	(14,000) 0	1 式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.001ton,284km	(") 1.000	式	14,000	(") 14,000	歩A・単A S単 4号
合 計				(") 14,000	
・ ・ ・ 運搬工	(0.000) 1.000	式	(0) 61,000	(0) 61,000	1 式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.121ton,284km	(0.000) 1.000	式	61,000	(0) 61,000	歩A・単A S単 17号
合 計				(0) 61,000	
・ ・ 運搬工 既設撤去機器	1.000	式		(8,000) 20,000	
・ ・ ・ 運搬工	(1.000) 0.000	式	(") 8,000	(8,000) 0	1 式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.001ton,60km	(") 1.000	式	8,000	(") 8,000	歩A・単A S単 5号
合 計				(") 8,000	
・ ・ ・ 運搬工	(0.000) 1.000	式	(0) 20,000	(0) 20,000	1 式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.016ton,60km	(0.000) 1.000	式	20,000	(0) 20,000	歩A・単A S単 18号
合 計				(0) 20,000	
・据付工	1.000	式		(33,000) 318,000	
・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式		(") 33,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	(") 1.000	台	(") 19,000	(") 19,000	1 台当たり
S42054 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ	(") 1.000	式	18,574	(") 18,574	歩A・単A S単 6号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ルータ,情報処理設備	(") 1.000	式	18,883	(") 18,883	歩A・単A X単 1号
合 計				(") 37,457	
計(1)(直接費対象分)				(") 18,574	
計(2)(間接費対象分)				(") 18,883	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	(") 1.000	台	(") 14,000	(") 14,000	1 台当たり
S42054 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,ハブ	(") 1.000	式	13,597	(") 13,597	歩A・単A S単 7号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ハブ,情報処理設備	(") 1.000	式	18,883	(") 18,883	歩A・単A X単 2号
合 計				(") 32,480	
計(1)(直接費対象分)				(") 13,597	
計(2)(間接費対象分)				(") 18,883	
・ ・ 計装設備工	1.000	式		(0) 266,000	
・ ・ ・ 圧力式水位計更新	(0.000) 1.000	箇所	(0) 130,000	(0) 130,000	1 箇所当たり
T00006 水位計撤去	(0.000) 1.000	台	43,401	(0) 43,401	歩A・単A T単 3号
S42053 計装設備据付工 圧力式水位計,無	(0.000) 1.000	台	86,802	(0) 86,802	歩A・単A S単 20号
合 計				(0) 130,203	
・ ・ ・ 超音波式流量計補修	(0.000) 1.000	箇所	(0) 136,000	(0) 136,000	1 箇所当たり

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区 花取ため池】（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事 【多良岳地区 花取ため池】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S40012	モバイルルータ					
	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX		台	89,000		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	PoEハブ					
	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		台	100,000		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.001ton,284km		式	14,000		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.001ton,60km		式	8,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ		式	18,574		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,ハブ		式	13,597		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02112	高所作業車(トラック架装リフト型)					
	高所作業車(トラック架装リフト型) 幅広タイプ作業床高10～12m以下		日	30,900		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	22,848		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S02123	電磁流量計処分費					
	電磁流量計処分費 SUS 350A(フランジ規格 JIS 10K),153kg,輸送費含む		式	19,230		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S16004	トラック・[油圧伸縮ジブ型]					
	トラック・[油圧伸縮ジブ型] トラック・[油圧伸縮ジブ型],4.9ton吊り,なし		日	37,200		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）					
	圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 検出器 変換器（水位指示器無） 0～20m		台	729,000		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	圧力式水位計（半導体式）（変換器形）					
	圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 専用ケーブル		m	2,460		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	ルーズ短管					
	ルーズ短管 SUS350A（JIS10K、水協F12）、両間900mm		本	350,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	屋外用防水LAN用SPD					
	屋外用防水LAN用SPD ユニット型、ケーブル規格CAT5e以上		台	94,300		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.121ton,284km		式	61,000		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.016ton,60km		式	20,000		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S42029	避雷器設置					
	避雷針設備取付工 避雷器（低圧用）		個	3,626		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S42053	計装設備据付工					
	計装設備据付工 圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S42053	計装設備据付工					
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無		台	48,532		歩A・単A

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区 花取ため池】（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事 【多良岳地区 花取ため池】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1,000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1,000 人
	単 価				24,888	
	*** S単 - 2号 ***					
S40012	モバイルルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96005 LTE、10BASE-T/100BASE-TX		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX	1,000	台	89,000	89,000	
	合 計				89,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				89,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	PoEハブ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96006 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	1,000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.001ton,284km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.001ton 284.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1,000 式
	単 価				14,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.001ton,60km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.001ton 60.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1,000 式

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区 花取ため池】（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事 【多良岳地区 花取ため池】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者					
		0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,888	0	
	合 計				18,574	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,574	
	*** S単 - 7号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,ハブ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ハブ				
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.100	人	24,888	2,489	
R03003	電気通信技術者					
		0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,888	0	
	合 計				13,597	算出数量 1,000 式
	単 価		式		13,597	
	*** S単 - 8号 ***					
S02112	高所作業車(トラック架装リフト・A型)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車(トラック架装リフト・A型) 幅広デ ックタイプ 作業床高10～12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F06201		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	幅広デ ックタイプ 作業床高10～12m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	30,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F06201	高所作業車(トラック架装リフト・A型) 幅広デ ックタイプ 作業床高10～12m以下	1.000	日	30,900	30,900	
	合 計				30,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,900	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R03003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者					
		1.000	人	37,026	37,026	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 花取ため池】 (第1回変更)						
工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 花取ため池】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				37,026	算出数量 1.000 人
	単 価				37,026	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人		22,848	
	合 計				22,848	算出数量 1.000 人
	単 価				22,848	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02123	電磁流量計処分費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電磁流量計処分費 SUS 350A(フランジ規格 JIS 10K),153kg,輸送費含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 SUS 350A(フランジ規格 JIS 10K) 19,230円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	電磁流量計処分費 SUS 350A(フランジ規格 JIS 10K),153kg,輸送費含む	1.000	式		19,230	
	合 計				19,230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,230	
	*** S 単 - 12号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラックレン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F01021	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日		37,200	
	合 計				37,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		37,200	
	*** S 単 - 13号 ***					
S40012	圧力式水位計(半導体式)(変換器形)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(半導体式)(変換器形) 検出器 変換器(水位指示器無) 0~20m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76258 検出器 変換器(水位指示器無)0~20m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76258	圧力式水位計(半導体式)(変換器形) 検出器 変換器(水位指示器無) 0~20m	1.000	台		729,000	
	合 計				729,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				729,000	
	*** S 単 - 14号 ***					
S40012	圧力式水位計(半導体式)(変換器形)		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	圧力式水位計(半導体式)(変換器形) 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区 花取ため池】（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事 【多良岳地区 花取ため池】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データコード 2)規格	K76254 専用ケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76254	圧力式水位計（半導体式）（変換器形） 専用ケーブル	1.000	m	2,460	2,460	
	合 計				2,460	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,460	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	ルーズ短管		本		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルーズ短管 SUS350A（JIS10K、水協F12）、両間900mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96011 SUS350A（JIS10K、水協F12）、・・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	ルーズ短管 SUS350A（JIS10K、水協F12）、両間900mm	1.000	本	350,000	350,000	
	合 計				350,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				350,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	屋外用防水LAN用SPD		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	屋外用防水LAN用SPD ユニット型、ケーブル規格CAT5e以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96010 ユニット型、ケーブル規格CAT5・・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	屋外用防水LAN用SPD ユニット型、ケーブル規格CAT5e以上	1.000	台	94,300	94,300	
	合 計				94,300	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				94,300	
	*** S単 - 17号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.121ton,284km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.121ton 284.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	61,000	61,000	
	合 計				61,000	算出数量 1.000 式
	単 価				61,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.016ton,60km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.016ton 60.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 式
	単 価				20,000	
	*** S単 - 19号 ***					

[illegible]

九州農政局

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

防災情報ネットワーク事業

北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 | 防災情報ネットワーク事業

工事名 | 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】 (第1回変更)

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(390,000) 780,000	
・製作工事価格			(180,000) 410,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(189,000) 414,000	
・据付工事価格			(210,000) 370,000	
純工事費(据付)			(71,000) 123,000	
・ ・ 据付工事原価			(173,000) 307,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(60,000) 103,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(60,000) 103,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(113,000) 204,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(11,000) 20,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
	$(60,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020))$ $103,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020)$		(11,000) 20,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
	$(71,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000))$ $123,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		(30,000) 52,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(72,000) 132,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(38,000) 57,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			(38,000) 57,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
	$(189,000 \times 18.220)$ $414,000 \times 18.220$		(34,000) 75,000	
・ ・ 一般管理費等				
	$(173,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $307,000 \times (23.570 \times 1.000) + 69$		(40,000) 72,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(機器単体費)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	$(210,000 \times 3.850)$ $370,000 \times 3.850$		(8,000) 14,000	

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】

九州農政局

[illegible]

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】

九州農政局

事業名 防災情報ネットワーク事業					
工事名 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】 (第1回変更)					
工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(共通仮設費対象)				(60,000) 103,000	
・運搬工	1.000	式		(22,000) 25,000	
・ ・ 運搬工 更新機器	1.000	式		(14,000) 17,000	
・ ・ ・ 運搬工	(1.000) 0.000	式	(") 14,000	(14,000) 0	1 式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.001ton,288km	(") 1.000	式	14,000	(") 14,000	歩A・単A S単 4号
合 計				(") 14,000	
・ ・ ・ 運搬工	(0.000) 1.000	式	(0) 17,000	(0) 17,000	1 式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.002ton,288km	(0.000) 1.000	式	17,000	(0) 17,000	歩A・単A S単 13号
合 計				(0) 17,000	
・ ・ 運搬工 既設撤去機器	1.000	式		(") 8,000	
・ ・ ・ 運搬工	(1.000) 0.000	式	(") 8,000	(8,000) 0	1 式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.001ton,64.1km	(") 1.000	式	8,000	(") 8,000	歩A・単A S単 5号
合 計				(") 8,000	
・ ・ ・ 運搬工	(0.000) 1.000	式	(0) 8,000	(0) 8,000	1 式当たり
S41020 輸送費(電気通信設備) 0.001ton,64.1km	(0.000) 1.000	式	8,000	(0) 8,000	歩A・単A S単 5号
合 計				(0) 8,000	
・据付工	1.000	式		(33,000) 70,000	
・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式		(33,000) 51,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	(") 1.000	台	(") 19,000	(") 19,000	1 台当たり
S42054 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ	(") 1.000	式	18,574	(") 18,574	歩A・単A S単 6号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ルータ,情報処理設備	(") 1.000	式	18,883	(") 18,883	歩A・単A X単 1号
合 計				(") 37,457	
計(1)(直接費対象分)				(") 18,574	
計(2)(間接費対象分)				(") 18,883	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	(") 1.000	台	(") 14,000	(") 14,000	1 台当たり
S42054 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,ハブ	(") 1.000	式	13,597	(") 13,597	歩A・単A S単 7号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ハブ,情報処理設備	(") 1.000	式	18,883	(") 18,883	歩A・単A X単 2号
合 計				(") 32,480	
計(1)(直接費対象分)				(") 13,597	
計(2)(間接費対象分)				(") 18,883	
・ ・ ・ 情報伝送設備工 PoE延長装置(親機)	(0.000) 1.000	台	(0) 14,000	(0) 14,000	1 台当たり
S42054 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,PoE延長装置(親機)	(0.000) 1.000	式	13,597	(0) 13,597	歩A・単A S単 15号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) PoE延長装置(親機),情報処理設備	(0.000) 1.000	式	18,883	(0) 18,883	歩A・単A X単 3号
合 計				(0) 32,480	
計(1)(直接費対象分)				(0) 13,597	
計(2)(間接費対象分)				(0) 18,883	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** モバイルルータ					
	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX		台	89,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** PoEハブ					
	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		台	100,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 4号 *** 輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.001ton,288km		式	14,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 5号 *** 輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.001ton,64.1km		式	8,000		歩A・単A
S42054	*** S単 - 6号 *** 電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ		式	18,574		歩A・単A
S42054	*** S単 - 7号 *** 電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,ハブ		式	13,597		歩A・単A
S02112	*** S単 - 8号 *** 高所作業車(トラック架装リフト-4型)					
	高所作業車(トラック架装リフト-4型) 幅広タイプ作業床高10~12m以下		日	30,900		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
S40012	*** S単 - 10号 *** LAN用SPD					
	LAN用SPD		台	25,400		歩A・単A
S40012	*** S単 - 11号 *** P o E 延長装置（親機）					
	P o E 延長装置（親機）		台	106,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 12号 *** 屋外用防水LANSPD					
	屋外用防水LANSPD SD-201		台	94,300		歩A・単A
S41020	*** S単 - 13号 *** 輸送費（電気通信設備）					
	輸送費（電気通信設備） 0.002ton,288km		式	17,000		歩A・単A
S42029	*** S単 - 14号 *** 避雷針設備取付工					
	避雷針設備取付工 避雷器(低圧用)		個	3,626		歩A・単A
S42054	*** S単 - 15号 *** 電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,PoE延長装置（親機）		式	13,597		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ルータ,情報処理設備		式	18,883		歩A・単A
X42001	*** X単 - 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ハブ,情報処理設備		式	18,883		歩A・単A
X42001	*** X単 - 3号 *** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) PoE延長装置（親機）,情報処理設備		式	18,883		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** ルータ撤去					
	モバイルルータ		台	3,733		歩A・単A
T00003	*** T単 - 2号 *** ハブ撤去					
	PoEハブ		台	1,244		歩A・単A
T00006	*** T単 - 3号 *** 避雷器撤去					

[illegible]

事業名	防災情報ネットワーク事業					
工事名	北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】(第1回変更)					
工事別工事名	北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1,000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1,000 人
	単 価				24,888	
	*** S単 - 2号 ***					
S40012	モバイルルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005 LTE、10BASE-T/100BASE-TX		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX	1,000	台	89,000	89,000	
	合 計				89,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				89,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	PoEハブ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	1,000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.001ton,288km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.001ton 288.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1,000 式
	単 価				14,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.001ton,64.1km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.001ton 64.100km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1,000 式

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】(第1回変更)						
工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				18,574	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,574	
	*** S単 - 7号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,ハブ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ハブ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.100	人	24,888	2,489	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				13,597	算出数量 1,000 式
	単 価		式		13,597	
	*** S単 - 8号 ***					
S02112	高所作業車(トラック架装リフト・A型)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高所作業車(トラック架装リフト・A型) 幅広デ ックタイプ 作業床高10～12m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F06201		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	幅広デ ックタイプ 作業床高10～12m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	30,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F06201	高所作業車(トラック架装リフト・A型) 幅広デ ックタイプ 作業床高10～12m以下	1.000	日	30,900	30,900	
	合 計				30,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				30,900	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	

事業名	防災情報ネットワーク事業					
工事名	北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】(第1回変更)					
工事別工事名	北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				24,174	算出数量 1.000 人
	単 価				24,174	
	*** S 単 - 10号 ***					
S40012	LAN用SPD		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	LAN用SPD			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	LAN用SPD	1.000	台		25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				25,400	
	*** S 単 - 11号 ***					
S40012	P o E 延長装置 (親機)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	P o E 延長装置 (親機)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	P o E 延長装置 (親機) VI2300A	1.000	台		106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				106,000	
	*** S 単 - 12号 ***					
S40012	屋外用防水LANSPD		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	屋外用防水LANSPD SD-201			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96010 SD-201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	屋外用防水LANSPD SD-201	1.000	台		94,300	
	合 計				94,300	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				94,300	
	*** S 単 - 13号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 0.002ton,288km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.002ton 288.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式		17,000	
	合 計				17,000	算出数量 1.000 式
	単 価				17,000	
	*** S 単 - 14号 ***					
S42029	避雷針設備取付工		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	避雷針設備取付工 避雷器(低圧用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	避雷器(低圧用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 万才ため池】

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

防災情報ネットワーク事業

北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【嘉瀬川地区】

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【嘉瀬川地区】

事業名 | 防災情報ネットワーク事業

工事名 | 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【嘉瀬川地区】 (第1回変更)

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【嘉瀬川地区】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(6,280,000) 7,180,000	
・製作工事価格			(4,380,000) 4,860,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(4,389,000) 4,861,000	
・据付工事価格			(1,900,000) 2,320,000	
純工事費(据付)			(329,000) 479,000	
・ ・ 据付工事原価			(1,538,000) 1,884,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(276,000) 402,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(276,000) 402,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(1,262,000) 1,482,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(53,000) 77,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
	(276,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)) 402,000 × ((18.700*1.000)*1.000*1.020)		(53,000) 77,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
	(329,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)) 479,000 × ((40.090*1.000)*1.000*1.050+0.000+0.000-0.000)		(138,000) 202,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(1,071,000) 1,203,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(271,000) 317,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			(271,000) 317,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
	(4,389,000 × 18.220) 4,861,000 × 18.220		(800,000) 886,000	
・ ・ 一般管理費等				
	(1,538,000 × (23.570*1.000 + 0.04)) 1,884,000 × (23.570*1.000) + 615		(363,000) 444,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(機器単体費)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(1,900,000 × 3.850) 2,320,000 × 3.850		(73,000) 89,000	

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【嘉瀬川地区】

九州農政局

[illegible]

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【嘉瀬川地区】

九州農政局

事業名 防災情報ネットワーク事業

工事名 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【嘉瀬川地区】 (第1回変更)

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【嘉瀬川地区】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(共通仮設費対象)				(276,000)	
				402,000	
・運搬工	1.000	式		(56,000)	
				68,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		(36,000)	
更新機器	1.000	式		44,000	
・ ・ ・ 運搬工	(1.000)		(")	(36,000)	1 式当たり
	0.000	式	36,000	0	
S41020 輸送費(電気通信設備)	(")			(")	歩A・単A
0.022ton,277km	1.000	式	36,000	36,000	S単 6号
				(")	
合 計				36,000	
・ ・ ・ 運搬工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	44,000	44,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.041ton,277km	1.000	式	44,000	44,000	S単 19号
				(0)	
合 計				44,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		(20,000)	
既設撤去機器				24,000	
・ ・ ・ 運搬工	(1.000)		(")	(20,000)	1 式当たり
	0.000	式	20,000	0	
S41020 輸送費(電気通信設備)	(")			(")	歩A・単A
0.022ton,40km	1.000	式	20,000	20,000	S単 7号
				(")	
合 計				20,000	
・ ・ ・ 運搬工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
	1.000	式	24,000	24,000	
S41020 輸送費(電気通信設備)	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.041ton,40km	1.000	式	24,000	24,000	S単 20号
				(0)	
合 計				24,000	
・据付工	1.000	式		(200,000)	
				285,000	
・ ・ 情報処理設備工(単体)	1.000	式		(")	
				154,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工(単体)	(")		(")	(")	1 式当たり
	1.000	式	80,000	80,000	
S42049 情報処理・監視制御設備据付工	(")			(")	歩A・単A
情報処理設備,ファイルサーバ,-,無	1.000	台	24,888	24,888	S単 8号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	(")			(")	歩A・単A
情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無	1.000	台	55,539	55,539	S単 9号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")			(")	歩A・単A
ファイルサーバ,情報処理設備	1.000	式	94,416	94,416	X単 1号
				(")	
合 計				174,843	
				(")	
計(1)(直接費対象分)				80,427	
				(")	
計(2)(間接費対象分)				94,416	
・ ・ ・ 情報処理設備工(総合)	(")		(")	(")	1 式当たり
	1.000	式	74,000	74,000	
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	(")			(")	歩A・単A
情報処理設備(総合),通信機能確認調整,-,無	1.000	式	74,052	74,052	S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")			(")	歩A・単A
通信機能確認調整,情報処理設備	1.000	式	125,888	125,888	X単 2号
				(")	
合 計				199,940	
				(")	
計(1)(直接費対象分)				74,052	
				(")	
計(2)(間接費対象分)				125,888	
・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式		(46,000)	
				88,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	(")		(")	(")	1 台当たり
	1.000	台	19,000	19,000	
S42054 電気通信設備据付・調整工	(")			(")	歩A・単A
0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ	1.000	式	18,574	18,574	S単 11号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")			(")	歩A・単A
ルータ,情報処理設備	1.000	式	18,883	18,883	X単 3号
				(")	
合 計				37,457	
				(")	
計(1)(直接費対象分)				18,574	

事業名 防災情報ネットワーク事業					
工事名 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【嘉瀬川地区】 (第1回変更)					
工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【嘉瀬川地区】					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")	
計(2)(間接費対象分)				18,883	
・・・情報伝送設備工	(1.000)		(")	(13,000)	1 台当たり
	2.000	台	13,000	26,000	
S42054 電気通信設備据付・調整工	(")		(")	(")	歩A・単A
0.00,0.21,0.21,0.00,モバイルルータ	1.000	式	13,001	13,001	S単 12号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")		(")	(")	歩A・単A
モバイルルータ,情報処理設備	1.000	式	13,218	13,218	X単 4号
合 計				(")	
				26,219	
計(1)(直接費対象分)				(")	
				13,001	
計(2)(間接費対象分)				(")	
				13,218	
・・・情報伝送設備工	(")		(")	(")	1 台当たり
	1.000	台	14,000	14,000	
S42054 電気通信設備据付・調整工	(")		(")	(")	歩A・単A
0.00,0.10,0.30,0.00,ハブ	1.000	式	13,597	13,597	S単 13号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")		(")	(")	歩A・単A
ハブ,情報処理設備	1.000	式	18,883	18,883	X単 5号
合 計				(")	
				32,480	
計(1)(直接費対象分)				(")	
				13,597	
計(2)(間接費対象分)				(")	
				18,883	
・・・情報伝送設備工	(0.000)		(0)	(0)	1 台当たり
積算電力用データロガー	1.000	台	19,000	19,000	
S42054 電気通信設備据付・調整工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
0.00,0.30,0.30,0.00,データロガー	1.000	式	18,574	18,574	S単 22号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
データロガー,情報処理設備	1.000	式	18,883	18,883	X単 6号
合 計				(0)	
				37,457	
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				18,574	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				18,883	
・・・情報伝送設備工	(0.000)		(0)	(0)	1 台当たり
PoEハブ	1.000	台	10,000	10,000	
S42054 電気通信設備据付・調整工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
0.00,0.07,0.21,0.00,PoEハブ	1.000	式	9,517	9,517	S単 23号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ハブ,情報処理設備	1.000	式	13,218	13,218	X単 7号
合 計				(0)	
				22,735	
計(1)(直接費対象分)				(0)	
				9,517	
計(2)(間接費対象分)				(0)	
				13,218	
・電源設備工				(0)	
	1.000	式		43,000	
・・・電源設備工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり
無停電電源装置	1.000	式	43,000	43,000	
S42040 無停電電源装置据付工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	1.000	台	43,044	43,044	S単 21号
合 計				(0)	
				43,044	
・撤去工				(20,000)	
	1.000	式		49,000	
・撤去工				(20,000)	
	1.000	式		49,000	
・・・撤去工	(")		(20,000)	(20,000)	1 式当たり
	1.000	式	49,000	49,000	
T00001 転送装置ファイルサーバー撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	台	12,444	12,444	T単 1号
T00002 ルータ撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	台	3,733	3,733	T単 2号
T00006 ルータ撤去	(1.000)		(2,738)	(2,738)	歩A・単A
(2台目以降)	2.000	台	2,738	5,476	T単 4号
T00003 ハブ撤去	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	台	1,244	1,244	T単 3号
T00007 ハブ撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
(2台目以降)	1.000	台	871	871	T単 7号

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【嘉瀬川地区】（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事 【嘉瀬川地区】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** データ転送装置 (PCサーバ/0A)					
	データ転送装置 (PCサーバ/0A) 刃-型、OS:windowsserver2022、ソフトウェア含む		台	4,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** ルータ					
	ルータ 10Base-T/100Base-TX		台	200,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** スイッチングハブ					
	スイッチングハブ デスクトップ型10Base-T/100Base-TX		台	100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 5号 *** モバイルルータ					
	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX		台	89,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 6号 *** 輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.022ton,277km		式	36,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 7号 *** 輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.022ton,40km		式	20,000		歩A・単A
S42049	*** S単 - 8号 *** 情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無		台	24,888		歩A・単A
S42050	*** S単 - 9号 *** 情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無		台	55,539		歩A・単A
S42050	*** S単 - 10号 *** 情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),通信機能確認調整,-,無		式	74,052		歩A・単A
S42054	*** S単 - 11号 *** 電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ		式	18,574		歩A・単A
S42054	*** S単 - 12号 *** 電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.21,0.21,0.00,モバイルルータ		式	13,001		歩A・単A
S42054	*** S単 - 13号 *** 電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,ハブ		式	13,597		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
S40012	*** S単 - 16号 *** 積算電力量用ゲージ					
	積算電力量用ゲージ 屋内設置型,ネットワーク対応型(ゲージ)固定IP対応)		台	140,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 17号 *** PoEハブ					
	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		台	100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 18号 *** 無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V					
	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA		台	143,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 19号 *** 輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.041ton,277km		式	44,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 20号 *** 輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.041ton,40km		式	24,000		歩A・単A
S42040	*** S単 - 21号 *** 無停電電源装置据付工					
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	43,044		歩A・単A
S42054	*** S単 - 22号 *** 電気通信設備据付・調整工					

事業名	防災情報ネットワーク事業					
工事名	北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【嘉瀬川地区】（第1回変更）					
工事別工事名	北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【嘉瀬川地区】					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 人
	単 価				24,888	
	*** S単 - 2号 ***					
S40012	データ転送装置 (PCサーバ/OA)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ転送装置 (PCサーバ/OA) ｸﾏｰ型、OS:windowsserver2022、ｼﾌﾄｳｴｱ含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸﾞｰﾄﾞ 2)規格	K96001 ｸﾏｰ型、OS:windowsserver2022・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	データ転送装置 (PCサーバ/OA) ｸﾏｰ型、OS:windowsserver2022、ｼﾌﾄｳｴｱ含む	1.000	台	4,000,000	4,000,000	
	合 計				4,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,000,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ 10Base-T/100Base-TX			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸﾞｰﾄﾞ 2)規格	K96002 10Base-T/100Base-TX		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	ルータ 10Base-T/100Base-TX	1.000	台	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				200,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S40012	スイッチングハブ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	スイッチングハブ デスクトップ型10Base-T/100Base-TX			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸﾞｰﾄﾞ 2)規格	K96003 デスクトップ型10Base-T/100Ba・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	スイッチングハブ デスクトップ型10Base-T/100Base-TX	1.000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S40012	モバイルルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃｰｸﾞｰﾄﾞ 2)規格	K96005 LTE、10BASE-T/100BASE-TX		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX	1.000	台	89,000	89,000	
	合 計				89,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【嘉瀬川地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【嘉瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				89,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.022ton,277km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.022ton 277.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費					
		1.000	式	36,000	36,000	
	合 計				36,000	算出数量 1.000 式
	単 価				36,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.022ton,40km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.022ton 40.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費					
		1.000	式	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 式
	単 価				20,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 ファイルサーバ - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員					
		1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,888	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 9号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) ファイルサーバ - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者					
		1.500	人	37,026	55,539	
	合 計				55,539	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				55,539	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 10号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),通信機能確認調整,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【嘉瀬川地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【嘉瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分	情報処理設備(総合)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	通信機能確認調整		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合 計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				74,052	
Y00001	通信機能確認調整					
	*** S単 - 11号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				18,574	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,574	
	*** S単 - 12号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.21,0.21,0.00,モバイルルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.21		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.21		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	モバイルルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.210	人	24,888	5,226	
R03003	電気通信技術者	0.210	人	37,026	7,775	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				13,001	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,001	
	*** S単 - 13号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,ハブ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ハブ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.100	人	24,888	2,489	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【嘉瀬川地区】 (第1回変更)						
工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【嘉瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				13,597	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,597	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人		37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 人
	単 価				37,026	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人		24,174	
	合 計				24,174	算出数量 1.000 人
	単 価				24,174	
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	積算電力量用ターミナル 積算電力量用ターミナル 屋内設置型,ネットワーク対応型(ゲートウェイ固定IP対応)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎ターミナル 2)規格	K96004 屋内設置型,ネットワーク対応型(ゲートウェイ固定IP対応)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	積算電力量用ターミナル 屋内設置型,ネットワーク対応型(ゲートウェイ固定IP対応)	1.000	台		140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				140,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	PoEハブ PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎ターミナル 2)規格	K96006 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	1.000	台		100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S40012	無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ターミナル 2)規格	K77561 単相2線 100V 1kVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【嘉瀬川地区】（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事 【嘉瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K77561	無停電電源装置（汎用UPS） 入力:单相100V 单相2線 100V 1kVA	1.000	台	143,000	143,000	
	合 計				143,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				143,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.041ton,277km			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.041ton 277.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	44,000	44,000	
	合 計				44,000	算出数量 1.000 式
	単 価				44,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.041ton,40km			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.041ton 40.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 式
	単 価				24,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別 3)歩掛補正区分	小容量無停電電源装置据付・調整 5kVA以下 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R01013	電工	0.500	人	24,174	12,087	
	合 計				43,044	算出数量 1.000 台
	単 価				43,044	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S単 - 22号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,データロガー			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.30 0.30 0.00 データロガー		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【嘉瀬川地区】（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事 【嘉瀬川地区】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ファイルサーバ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	ファイルサーバ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.500				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	2.550	式	37,026	94,416	
	合 計				94,416	算出数量 1,000 式
	単 価		式		94,416	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 通信機能確認調整,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	通信機能確認調整		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2.000				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	3.400	式	37,026	125,888	
	合 計				125,888	算出数量 1,000 式
	単 価		式		125,888	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ルータ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	ルータ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	0.510	式	37,026	18,883	
	合 計				18,883	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,883	
	*** X単 - 4号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) モバイルルータ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	モバイルルータ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.210				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	0.357	式	37,026	13,218	
	合 計				13,218	算出数量 1,000 式
	単 価		式		13,218	
	*** X単 - 5号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ハブ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	ハブ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	0.510	式	37,026	18,883	
	合 計				18,883	算出数量 1,000 式

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【嘉瀬川地区】（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事 【嘉瀬川地区】						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	転送装置ファイルサーバー撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単 1号
	合 計				12,444	算出数量 1,000 台
	単 価		台		12,444	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	ルータ撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.150	人	24,888	3,733	S単 1号
	合 計				3,733	算出数量 1,000 台
	単 価		台		3,733	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	ハブ撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.050	人	24,888	1,244	S単 1号
	合 計				1,244	算出数量 1,000 台
	単 価		台		1,244	
	*** T単 - 4号 ***					
T00006	ルータ撤去 (2 台目以降)		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.110	人	24,888	2,738	S単 1号
	合 計				2,738	算出数量 1,000 台
	単 価		台		2,738	
	*** T単 - 5号 ***					
T00004	積算電力量データロガー撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.150	人	24,888	3,733	S単 1号
	合 計				3,733	算出数量 1,000 台
	単 価		台		3,733	
	*** T単 - 6号 ***					
T00005	UPS電源設備撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 14号
S02115	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	S単 1号
S02115	電工	0.250	人	24,174	6,044	S単 15号
	合 計				21,523	算出数量 1,000 台
	単 価		台		21,523	

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

防災情報ネットワーク事業

北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事 【多良岳地区 笹原ため池】

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 | 防災情報ネットワーク事業

工事名 | 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 笹原ため池】 (第1回変更)

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 笹原ため池】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(0) 390,000	
・製作工事価格			(0) 180,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(0) 189,000	
・据付工事価格			(0) 210,000	
純工事費(据付)			(0) 71,000	
・ ・ 据付工事原価			(0) 173,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(0) 60,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(0) 60,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(0) 113,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(0) 11,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
	$(0 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020))$ $60,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020)$		(0) 11,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
	$(0 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000))$ $71,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		(0) 30,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(0) 72,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(0) 38,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			(0) 38,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
	(0×18.220) $189,000 \times 18.220$		(0) 34,000	
・ ・ 一般管理費等				
	$(0 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $173,000 \times (23.570 \times 1.000)$		(0) 40,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(機器単体費)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(0×3.850) $210,000 \times 3.850$		(0) 8,000	

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 笹原ため池】

九州農政局

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 笹原ため池】

九州農政局

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 笹原ため池】

九州農政局

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 笹原ため池】

九州農政局

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 笹原ため池】 (第1回変更)						
工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 笹原ため池】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1,000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1,000 人
	単 価				24,888	
	*** S単 - 2号 ***					
S40012	モバイルルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005 LTE、10BASE-T/100BASE-TX		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX	1,000	台	89,000	89,000	
	合 計				89,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				89,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	PoEハブ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96006	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	1,000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.001ton,286km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.001ton 286.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1,000 式
	単 価				14,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.001ton,62.3km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.001ton 62.300km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1,000 式

[illegible]

九州農政局

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 笹原ため池】

九州農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

防災情報ネットワーク事業

北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事 【多良岳地区 七曲ため池】

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業

工事名 北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 七曲ため池】(第1回変更)

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事【多良岳地区 七曲ため池】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(0) 390,000	
・製作工事価格			(0) 180,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(0) 189,000	
・据付工事価格			(0) 210,000	
純工事費(据付)			(0) 71,000	
・ ・ 据付工事原価			(0) 173,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(0) 60,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	(") 1.000	式	(0) 60,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(0) 113,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(0) 11,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
	$(0 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020))$ $60,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.020)$		(0) 11,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
	$(0 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000))$ $71,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$		(0) 30,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(0) 72,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(0) 38,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			(0) 38,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
	(0×18.220) $189,000 \times 18.220$		(0) 34,000	
・ ・ 一般管理費等				
	$(0 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04))$ $173,000 \times (23.570 \times 1.000)$		(0) 40,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(機器単体費)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(0×3.850) $210,000 \times 3.850$		(0) 8,000	

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 七曲ため池】

九州農政局

名称(规格)	
--------	--

九州農政局

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区 七曲ため池】（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（多良岳地区他）施設整備工事【多良岳地区 七曲ため池】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1,000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1,000 人
	単 価				24,888	
	*** S単 - 2号 ***					
S40012	モバイルルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96005 LTE、10BASE-T/100BASE-TX		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX	1,000	台	89,000	89,000	
	合 計				89,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				89,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	PoEハブ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96006 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	1,000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.001ton,288km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.001ton 288.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1,000 式
	単 価				14,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.001ton,63km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.001ton 63.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1,000 式

[illegible]

九州農政局

工事別工事名:北部九州地域(多良岳地区他)施設整備工事 【多良岳地区 七曲ため池】

九州農政局