



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

防災情報ネットワーク事業

北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:北部九州地域(八代平野地区)施設整備工事

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業

工事名 北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事（第1回変更）

工事別工事名:北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(5,900,000) 7,660,000	
・製作工事価格			(4,139,000) 5,090,000	
・ ・ 機器単体費	(") 1.000	式	(4,139,000) 5,091,000	
・据付工事価格			(1,761,000) 2,570,000	
純工事費(据付)			(297,000) 552,000	
・ ・ 据付工事原価			(1,424,000) 2,086,000	
・ ・ ・ 直接工事費			(249,000) 463,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	(") 1.000	式	(249,000) 463,000	
・ ・ ・ 間接工事費			(1,175,000) 1,623,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			(48,000) 89,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等			(48,000) 89,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費			(125,000) 232,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			(1,002,000) 1,302,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			(248,000) 375,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			(248,000) 375,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費			(754,000) 927,000	
・ ・ 一般管理費等			(337,000) 493,000	
支給品費			(") 0	
支給品費（機器単体費）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	
共通仮設費算定控除額			(") 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(1,761,000 × 3.850)		(68,000)	
	2,570,000 × 3.850		99,000	

工事別工事名:北部九州地域(八代平野地区)施設整備工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業					
工事名 北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事（第1回変更）					
工事別工事名:北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事					
名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				(249,000)	
				463,000	
・運搬工	1.000	式		(54,000)	
				68,000	
・・運搬工	1.000	式		(28,000)	
更新機器	1.000	式		35,000	
・・・運搬工	(1.000)		(")	(28,000)	1 式当たり [金額 C]
	0.000	式	28,000	0	
S41020 輸送費（電気通信設備）	(")			(")	歩 A ・ 単 A
0.022ton,137km	1.000	式	29,000	29,000	S 単 5 号
				(")	合意率
合 計				29,000	0.965517
・・・運搬工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	35,000	35,000	
S41020 輸送費（電気通信設備）	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
0.046ton,137km	1.000	式	36,000	36,000	S 単 18 号
				(0)	合意率
合 計				36,000	0.965517
・・運搬工				(26,000)	
既設撤去機器	1.000	式		33,000	
・・・運搬工	(1.000)		(")	(26,000)	1 式当たり [金額 C]
	0.000	式	26,000	0	
S41020 輸送費（電気通信設備）	(")			(")	歩 A ・ 単 A
0.022ton,109km	1.000	式	27,000	27,000	S 単 6 号
				(")	合意率
合 計				27,000	0.962962
・・・運搬工	(0.000)		(0)	(0)	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	33,000	33,000	
S41020 輸送費（電気通信設備）	(0.000)			(0)	歩 A ・ 単 A
0.046ton,109km	1.000	式	34,000	34,000	S 単 19 号
				(0)	合意率
合 計				34,000	0.962962
・据付工	1.000	式		(")	
				179,000	
・・情報処理設備工	1.000	式		(")	
				148,000	
・・・情報処理設備工（単体）	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	77,000	77,000	
S42049 情報処理・監視制御設備据付工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
情報処理設備,ファイルサーバ,-,無	1.000	台	24,888	24,888	S 単 7 号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無	1.000	台	55,539	55,539	S 単 8 号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
ファイルサーバ,情報処理設備	1.000	式	94,416	94,416	X 単 1 号
				(")	合意率
合 計				174,843	0.9625
				(")	
計（１）（直接費対象分）				80,427	
				(")	
計（２）（間接費対象分）				94,416	
・・・情報処理設備工（総合）	(")		(")	(")	1 式当たり [金額 C]
	1.000	式	71,000	71,000	
S42050 情報処理・監視制御設備調整工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
情報処理設備(総合),通信機能確認調整,-,無	1.000	式	74,052	74,052	S 単 9 号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
通信機能確認調整,情報処理設備	1.000	式	125,888	125,888	X 単 2 号
				(")	合意率
合 計				199,940	0.959459
				(")	
計（１）（直接費対象分）				74,052	
				(")	
計（２）（間接費対象分）				125,888	
・・情報伝送設備工	1.000	式		(")	
				31,000	
・・・情報伝送設備工	(")		(")	(")	1 台当たり [金額 C]
	1.000	台	18,000	18,000	
S42054 電気通信設備据付・調整工	(")			(")	歩 A ・ 単 A
0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ	1.000	式	18,574	18,574	S 単 10 号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)	(")			(")	歩 A ・ 単 A
ルータ,情報処理設備	1.000	式	18,883	18,883	X 単 3 号
				(")	合意率
合 計				37,457	0.947368
				(")	
計（１）（直接費対象分）				18,574	

事業名	防災情報ネットワーク事業				
工事名	北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事（第1回変更）				
工事別工事名:北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計（２）（間接費対象分）				(") 18,883	
・・・ 情報伝送設備工	(") 1.000	台	(") 13,000	(") 13,000	1 台当たり [金額 C]
S42054 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,ハブ	(") 1.000	式	(") 13,597	(") 13,597	歩 A・単 A S単 11号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ハブ,情報処理設備	(") 1.000	式	(") 18,883	(") 18,883	歩 A・単 A X単 4号
合 計				(") 32,480	合意率 0.928571
計（１）（直接費対象分）				(") 13,597	
計（２）（間接費対象分）				(") 18,883	
・撤去工	1.000	式		(") 16,000	
・・撤去工	1.000	式		(") 16,000	
・・・ 撤去工	(") 1.000	式	(") 16,000	(") 16,000	1 式当たり [金額 C]
T00001 データ転送装置撤去	(") 1.000	台	(") 12,444	(") 12,444	歩 A・単 A T単 1号
T00002 ルータ撤去 ルータ	(") 1.000	台	(") 3,733	(") 3,733	歩 A・単 A T単 2号
T00003 ハブ撤去 スイッチングハブ	(") 1.000	台	(") 1,244	(") 1,244	歩 A・単 A T単 3号
合 計				(") 17,421	合意率 0.941176
・据付工 第1回変更分	1.000	式		(0) 160,000	
・・ 情報伝送設備工	1.000	式		(0) 118,000	
・・・ 情報伝送設備工 モバイルルータ	(0.000) 1.000	台	(0) 19,000	(0) 19,000	1 台当たり [単価 C]
S42054 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,モバイルルータ	(0.000) 1.000	式	(0) 18,574	(0) 18,574	歩 A・単 A S単 21号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ルータ,情報処理設備	(0.000) 1.000	式	(0) 18,883	(0) 18,883	歩 A・単 A X単 5号
合 計				(0) 37,457	合意率 1
計（１）（直接費対象分）				(0) 18,574	
計（２）（間接費対象分）				(0) 18,883	
・・・ 情報伝送設備工 PoEハブ	(0.000) 3.000	台	(0) 14,000	(0) 42,000	1 台当たり [単価 C]
S42054 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,PoEハブ	(0.000) 1.000	式	(0) 13,597	(0) 13,597	歩 A・単 A S単 22号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ハブ,情報処理設備	(0.000) 1.000	式	(0) 18,883	(0) 18,883	歩 A・単 A X単 6号
合 計				(0) 32,480	合意率 1
計（１）（直接費対象分）				(0) 13,597	
計（２）（間接費対象分）				(0) 18,883	
・・・ 情報伝送設備工 データロガー	(0.000) 3.000	台	(0) 19,000	(0) 57,000	1 台当たり [単価 C]
S42054 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,データロガー	(0.000) 1.000	式	(0) 18,574	(0) 18,574	歩 A・単 A S単 23号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ルータ,情報処理設備	(0.000) 1.000	式	(0) 18,883	(0) 18,883	歩 A・単 A X単 7号
合 計				(0) 37,457	合意率 1
計（１）（直接費対象分）				(0) 18,574	
計（２）（間接費対象分）				(0) 18,883	
・・電源設備工	1.000	式		(0) 42,000	
・・・ 電源設備工	(0.000) 1.000	式	(0) 42,000	(0) 42,000	1 式当たり [金額 C]
S42040 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	(0.000) 1.000	台	(0) 42,330	(0) 42,330	歩 A・単 A S単 20号

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単 - 1号 *** 電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
S40012	*** S単 - 2号 *** データ転送装置 (PCサーバ/0A)					
	データ転送装置 (PCサーバ/0A) 刃-型 OS:windowsserver2022、ソフトウェア含む		台	4,000,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 3号 *** ルータ					
	ルータ 10Base-T/100Base-TX		台	200,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 4号 *** スイッチングハブ					
	スイッチングハブ デスクトップ型10Base-T/100Base-TX		台	100,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 5号 *** 輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.022ton,137km		式	29,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 6号 *** 輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.022ton,109km		式	27,000		歩A・単A
S42049	*** S単 - 7号 *** 情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備、ファイルサーバ、-,無		台	24,888		歩A・単A
S42050	*** S単 - 8号 *** 情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体)、ファイルサーバ、-,無		台	55,539		歩A・単A
S42050	*** S単 - 9号 *** 情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合)、通信機能確認調整、-,無		式	74,052		歩A・単A
S42054	*** S単 - 10号 *** 電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ		式	18,574		歩A・単A
S42054	*** S単 - 11号 *** 電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,ハブ		式	13,597		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 電工					
	電工		人	22,746		歩A・単A
S40012	*** S単 - 14号 *** 積算電力量用データロガー					
	積算電力量用データロガー 屋内設置型,ネットワーク対応型(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ固定IP対応)		台	140,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 15号 *** モバイルルータ					
	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX		台	89,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 16号 *** PoEハブ					
	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		台	100,000		歩A・単A
S40012	*** S単 - 17号 *** 無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:单相100V					
	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:单相100V 单相2線 100V 1kVA		台	143,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 18号 *** 輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.046ton,137km		式	36,000		歩A・単A
S41020	*** S単 - 19号 *** 輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.046ton,109km		式	34,000		歩A・単A
S42040	*** S単 - 20号 *** 無停電電源装置据付工					
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	42,330		歩A・単A
S42054	*** S単 - 21号 *** 電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,モバイルルータ		式	18,574		歩A・単A
S42054	*** S単 - 22号 *** 電気通信設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事 （第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 人
	単 価				24,888	
	*** S単 - 2号 ***					
S40012	データ転送装置 (PCサーバ/OA)		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ転送装置 (PCサーバ/OA) ｸﾏｰ型、OS:windowsserver2022、ｼﾌﾄｳｴｱ含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰｸﾓｰﾄﾞ 2)規格	K96001 ｸﾏｰ型、OS:windowsserver2022・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	データ転送装置 (PCサーバ/OA) ｸﾏｰ型、OS:windowsserver2022、ｼﾌﾄｳｴｱ含む	1.000	台	4,000,000	4,000,000	
	合 計				4,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				4,000,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ 10Base-T/100Base-TX			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰｸﾓｰﾄﾞ 2)規格	K96002 10Base-T/100Base-TX		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	ルータ 10Base-T/100Base-TX	1.000	台	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				200,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S40012	スイッチングハブ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	スイッチングハブ デスクトップ型10Base-T/100Base-TX			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰｸﾓｰﾄﾞ 2)規格	K96003 デスクトップ型10Base-T/100Ba・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	スイッチングハブ デスクトップ型10Base-T/100Base-TX	1.000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.022ton,137km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.022ton 137.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 式

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域(八代平野地区)施設整備工事 (第1回変更)						
工事別工事名:北部九州地域(八代平野地区)施設整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				29,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.022ton,109km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.022ton 109.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 式
	単 価				27,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 ファイルサーバ - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,888	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 8号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) ファイルサーバ - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.500	人	37,026	55,539	
	合 計				55,539	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				55,539	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 9号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(総合),通信機能確認調整,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(総合) 通信機能確認調整 - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合 計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				74,052	
Y00001	通信機能確認調整					
	*** S単 - 10号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				18,574	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,574	
	*** S単 - 11号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,ハブ			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.10		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	ハブ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.100	人	24,888	2,489	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				13,597	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,597	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R03003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1.000 人
	単 価				37,026	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	電工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	22,746	22,746	
	合 計				22,746	算出数量 1.000 人
	単 価				22,746	
	*** S単 - 14号 ***					

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40012	積算電力量用データロガー		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	積算電力量用データロガー 屋内設置型,ネットワーク対応型(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ固定IP対応)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	積算電力量用データロガー 屋内設置型,ネットワーク対応型(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ固定IP対応)	1,000	台		140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				140,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	モバイルルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	モバイルルータ LTE、10BASE-T/100BASE-TX	1,000	台		89,000	
	合 計				89,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				89,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	PoEハブ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	PoEハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	1,000	台		100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	無停電電源装置（汎用UPS） 入力:単相100V		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無停電電源装置（汎用UPS） 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K77561		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K77561	無停電電源装置（汎用UPS） 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA	1,000	台		143,000	
	合 計				143,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				143,000	
	*** S単 - 18号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.046ton,137km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.046ton 137.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式		36,000	
	合 計				36,000	算出数量 1,000 式
	単 価				36,000	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 19号 ***					
S41020	輸送費（電気通信設備）		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.046ton,109km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.046ton 109.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	34,000	34,000	
	合 計				34,000	算出数量 1.000 式
	単 価				34,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1,000	歩A 台 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別 3)歩掛補正区分	小容量無停電電源装置据付・調整 5kVA以下 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R01013	電工	0.500	人	22,746	11,373	
	合 計				42,330	算出数量 1.000 台
	単 価				42,330	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S単 - 21号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,モバイルルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.30 0.30 0.00 モバイルルータ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合 計				18,574	算出数量 1.000 式
	単 価		式		18,574	
	*** S単 - 22号 ***					
S42054	電気通信設備据付・調整工		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,PoEハブ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.00 0.10 0.30 0.00 PoEハブ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.100	人	24,888	2,489	

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ファイルサーバ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	ファイルサーバ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	1.500				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	2.550	式	37,026	94,416	
	合 計				94,416	算出数量 1,000 式
	単 価		式		94,416	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 通信機能確認調整,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	通信機能確認調整		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2.000				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	3.400	式	37,026	125,888	
	合 計				125,888	算出数量 1,000 式
	単 価		式		125,888	
	*** X単 - 3号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ルータ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	ルータ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	0.510	式	37,026	18,883	
	合 計				18,883	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,883	
	*** X単 - 4号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ハブ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	ハブ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	0.510	式	37,026	18,883	
	合 計				18,883	算出数量 1,000 式
	単 価		式		18,883	
	*** X単 - 5号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ルータ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技術者間接費率	170.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称	ルータ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.300				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	0.510	式	37,026	18,883	
	合 計				18,883	算出数量 1,000 式

工事別工事名:北部九州地域(八代平野地区)施設整備工事

九州農政局

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事（第1回変更）						
工事別工事名:北部九州地域（八代平野地区）施設整備工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	データ転送装置撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単 1号
						算出数量
	合 計				12,444	1,000 台
	単 価		台		12,444	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	ルータ撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	ルータ					
S02115	電気通信技術員	0.150	人	24,888	3,733	S単 1号
						算出数量
	合 計				3,733	1,000 台
	単 価		台		3,733	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	ハブ撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	スイッチングハブ					
S02115	電気通信技術員	0.050	人	24,888	1,244	S単 1号
						算出数量
	合 計				1,244	1,000 台
	単 価		台		1,244	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	積算電力量データロガー撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.150	人	24,888	3,733	S単 1号
						算出数量
	合 計				3,733	1,000 台
	単 価		台		3,733	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	無停電電源装置撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 12号
S02115	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	S単 1号
S02115	電工	0.250	人	22,746	5,687	S単 13号
						算出数量
	合 計				21,166	1,000 台
	単 価		台		21,166	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	ハブ撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	PoEハブ					
S02115	電気通信技術員	0.050	人	24,888	1,244	S単 1号
						算出数量
	合 計				1,244	1,000 台
	単 価		台		1,244	

[illegible]