



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

大淀川左岸国営施設応急対策事業

地区内水管理施設製作据付その2工事

積 算 書

(当初)

九州農政局
宮崎中部農業水利事業所

九州農政局

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業
工事名	地区内水管理施設製作据付その2 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			146,670,000	
・製作工事価格			109,790,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	109,795,000	
・据付工事価格			36,880,000	
純工事費(据付)			9,232,000	
・ ・ 据付工事原価			32,720,000	
・ ・ ・ 直接工事費			7,371,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式	7,371,000	
・ ・ ・ 間接工事費			25,349,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			1,861,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等			1,647,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			214,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費(率計上)			214,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費			4,268,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			19,220,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			464,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費(技術者)			464,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費			18,756,000	
・ ・ 一般管理費等	20,232,000×(20,550*1,000+0.04)		4,165,000	
支給品費			0	
支給品費(機器単体費)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			1,557,000	

[illegible][illegible]

契約保証費	あり	0.04 率加算
-------	----	----------

工事内容						
	課別管理番号	行番	名称	規格	数量	単位
水質	環境管理課	50981a18-43-1	情報処理設備(更新)		1,000	式
水質	環境管理課	50981a18-43-2	電気設備(更新:空調)		1,000	式
水質	環境管理課	50981a18-43-3	電気設備(更新:既設整備)		1,000	式
水質	環境管理課	50981a18-43-4	管路システム子局設備(更新)		1,000	式
水質	環境管理課	50981a18-43-5	圧入設備(更新)		1,000	式
水質	環境管理課	50981a18-43-6	既設設備撤去		1,000	式

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業
工事名	地区内水管理施設製作据付その2 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			146,670,000	
・製作工事価格			109,790,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	109,795,000	
・据付工事価格			36,880,000	
純工事費(据付)			9,232,000	
・ ・ 据付工事原価			32,720,000	
・ ・ ・ 直接工事費			7,371,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	7,371,000	
・ ・ ・ 間接工事費			25,349,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			1,861,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等			1,647,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			214,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）			214,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費			4,268,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			19,220,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			464,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			464,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費			18,756,000	
・ ・ 一般管理費等	20,232,000 × (20.550*1.000+0.04)	20.590	%	4,165,000
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額（工事価格の内数）			1,557,000	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

大淀川左岸国営施設応急対策事業

地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】

積 算 書

(当初)

九州農政局
宮崎中部農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業

工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			28,660,000	
・製作工事価格			21,750,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	21,756,000	
・据付工事価格			6,910,000	
純工事費(据付)			1,605,000	
・ ・ 据付工事原価			5,608,000	
・ ・ ・ 直接工事費			1,295,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	1,295,000	
・ ・ ・ 間接工事費			4,313,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			310,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$1,295,000 \times ((18.700 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.040)$			277,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			33,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$1,295,000 \times (2.590)$			33,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$1,605,000 \times ((39.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			696,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			3,307,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			85,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			85,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$21,756,000 \times 14.810$			3,222,000	
・ ・ 一般管理費等				
$5,608,000 \times (23.330 \times 1.000 + 0.04)$			1,310,000	
支給品費			0	
支給品費 (機器単体費)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$6,910,000 \times 3.860$			267,000	

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業				
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】				
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				1,295,000	
・ 運搬工 倉永調圧水槽・7号分水工地区	1.000	式		74,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		74,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	74,000	74,000	1 式当たり
S41020 輸送費 (工場～倉永調圧水槽・7号分水工地区) 0.503ton,124.5km	1.000	式	74,000	74,000	歩A・単A S単 14号
合 計				74,000	
・ 子局据付工 倉永調圧水槽・7号分水工地区	1.000	式		1,031,000	
・ ・ 子局据付工 倉永調圧水槽地区	1.000	式		192,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	132,000	132,000	1 式当たり
S42045 TM子局装置2 据付 【C-4】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 16号
S42046 TM子局装置2 調整 【C-4】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	歩A・単A S単 18号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,テレメタ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	歩A・単A X単 1号
合 計				174,421	
計 (1) (直接費対象分)				132,038	
計 (2) (間接費対象分)				42,383	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S42053 超音波式流量計 (管路用) 据付 φ800mm 【C-4】 超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	47,502	47,502	歩A・単A S単 20号
S42053 浸水センサ据付 【C-4】 フロート式水位計,無	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A S単 21号
合 計				59,682	
・ ・ 共通設備工 倉永調圧水槽地区	1.000	式		470,000	
・ ・ ・ 配線工 (倉永調圧水槽) 【C-4】	1.000	式	267,000	267,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	9.700	m	1,397	13,551	歩A・単A S単 35号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	74.000	m	514	38,036	歩A・単A S単 42号
S02116 超音波式流量計 (管路用) ,,専用ケーブル	54.000	m	935	50,490	歩A・単A S単 2号
S02116 超音波式流量計 (管路用) ,,結合材 (樹脂製モールド材)	4.000	個	8,500	34,000	歩A・単A S単 3号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30	17.000	m	551	9,367	歩A・単A S単 36号
S42104 通信ケーブル配線工 平板7mm型電波式水位計専用ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内, 5.50	43.000	m	2,530	108,790	歩A・単A S単 43号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出 (コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	2,135	1,068	歩A・単A S単 37号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出 (コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	12.000	m	943	11,316	歩A・単A S単 44号
合 計				266,618	
・ ・ ・ 配管工 (倉永調圧水槽) 【C-4】	1.000	式	126,000	126,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無	26.000	m	3,399	88,374	歩A・単A S単 31号
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0,0.00, 無,無,無	1.000	m	866	866	歩A・単A S単 32号
S02116 オックスコネクタ 厚鋼用 30mm,,	1.000	個	140	140	歩A・単A S単 4号
S02116 コンビネーションカップ リング 厚鋼用 30mm,,	1.000	個	153	153	歩A・単A S単 5号
S02116 タクターチャンネル D1,,	0.600	個	1,220	732	歩A・単A S単 6号
S02116 タクタークリップ DC31DC28,,	15.000	個	60	900	歩A・単A S単 7号

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水区地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42109	ボックス類取付工 、鋼製ボックス、200×200×150mm、0.00	3.000	個	8,152	24,456	歩A・単A S単 51号
T00007	コンクリート穴あけ φ30mm用	1.000	箇所	10,301	10,301	歩A・単A T単 1号
	合 計				125,922	
	・・・ 配線撤去工（倉永調圧水槽）【C-4】	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C、管 内、その他、-,-,-mm2、地中・屋外・屋内、2.75	9.700	m	615	5,966	歩A・単A S単 38号
S42104	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル、管 内、その他、-mm,-,-,地中・屋外・屋内、0.60	5.000	m	134	670	歩A・単A S単 45号
S42104	通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W、管 内、その他、-mm,-,-,地中・屋外・屋内、1.15	74.000	m	257	19,018	歩A・単A S単 46号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCTF 0.75sq 2C、管 内、その他、-,-,-mm2、地中・屋外・屋内、1.15	17.000	m	257	4,369	歩A・単A S単 39号
S42104	通信ケーブル配線工 【撤去】圧力式水位計専用ケーブル、管 内、その他、-mm,-,-,地中・屋外・屋内、2.75	25.000	m	615	15,375	歩A・単A S単 47号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C、露出（コンクリート壁）、その他、-,-,-mm2、屋外・屋内、4.40	0.500	m	984	492	歩A・単A S単 40号
S42104	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル、露出（コンクリート壁）、その他、-mm,-,-,屋外・屋内、0.95	0.500	m	212	106	歩A・単A S単 48号
S42104	通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W、露出（コンクリート壁）、その他、-mm,-,-,屋外・屋内、1.80	12.000	m	403	4,836	歩A・単A S単 49号
S42104	通信ケーブル配線工 【撤去】圧力式水位計専用ケーブル、露出（コンクリート壁）、その他、-mm,-,-,屋外・屋内、4.40	5.000	m	984	4,920	歩A・単A S単 50号
	合 計				55,752	
	・・・ 配管撤去工（倉永調圧水槽）【C-4】	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
S42100	電線管敷設工 【撤去】PE28、その他、-,-,-,屋外・屋内（露出）、8.5、0.00、無、有、無	9.900	m	1,331	13,177	歩A・単A S単 33号
S42100	電線管敷設工 【撤去】PV28、その他、-,-,-,屋外・屋内（露出）、7.5、0.00、無、有、無	1.000	m	1,174	1,174	歩A・単A S単 34号
S42109	ボックス類取付工 【撤去】ボックス 200×200×150、その他、その他、0.14	2.000	個	3,131	6,262	歩A・単A S単 52号
	合 計				20,613	
	・・・ 子局据付工 7号分水区	1.000	式		149,000	
	・・・ 情報伝送設備工	1.000	式	107,000	107,000	1 式当たり
S42045	TM子局装置3 据付 【D-7】 TM/TC設備、TM子(孫)局装置(標準形)、有	1.000	架	59,462	59,462	歩A・単A S単 17号
S42046	TM子局装置3 調整 【D-7】 TM/TC設備、TM子(孫)局装置、標準形、1 架、有線	1.000	架	47,093	47,093	歩A・単A S単 19号
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 、テレメータ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	歩A・単A X単 2号
	合 計				148,938	
	計（1）（直接費対象分）				106,555	
	計（2）（間接費対象分）				42,383	
	・・・ 計装設備工	1.000	式	42,000	42,000	1 式当たり
S42053	超音波式流量計（管路用）据付 φ600mm 【D-7】 超音波式流量計(管路用)、有	1.000	台	33,373	33,373	歩A・単A S単 22号
S42053	浸水センサ据付 【D-7】 フロート式水位計、有	1.000	台	8,526	8,526	歩A・単A S単 23号
	合 計				41,899	
	・・・ 共通設備工 7号分水区	1.000	式		220,000	
	・・・ 配線工（7号分水区）【D-7】	1.000	式	154,000	154,000	1 式当たり
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 、管 内、CVケーブル、600V、2 心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00	9.700	m	1,397	13,551	歩A・単A S単 35号
S42104	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W、管 内、その他、-mm,-,-,地中・屋外・屋内、2.30	75.000	m	514	38,550	歩A・単A S単 42号
S02116	超音波式流量計（管路用） 、専用ケーブル	55.000	m	935	51,425	歩A・単A S単 2号

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業				
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】				
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116 超音波式流量計 (管路用) 、結合材 (樹脂製モールド材)	4.000	個	8,500	34,000	歩A・単A S単 3号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30	15.000	m	551	8,265	歩A・単A S単 36号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出 (ｺﾝｸﾘｰﾄ壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	2,135	1,068	歩A・単A S単 37号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出 (ｺﾝｸﾘｰﾄ壁),その他,-mm,-,-,屋外・屋内,3.60	8.000	m	943	7,544	歩A・単A S単 44号
合 計				154,403	
・・・ 配管工 (7号分水工) 【D-7】	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 、厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無	6.200	m	3,399	21,074	歩A・単A S単 31号
合 計				21,074	
・・・ 配線撤去工 (7号分水工) 【D-7】	1.000	式	34,000	34,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	9.700	m	615	5,966	歩A・単A S単 38号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,-,地中・屋外・屋内,0.60	5.200	m	134	697	歩A・単A S単 45号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,-,地中・屋外・屋内,1.15	75.000	m	257	19,275	歩A・単A S単 46号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	15.000	m	257	3,855	歩A・単A S単 41号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,露出 (ｺﾝｸﾘｰﾄ壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40	0.500	m	984	492	歩A・単A S単 40号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,露出 (ｺﾝｸﾘｰﾄ壁),その他,-mm,-,-,屋外・屋内,0.95	0.500	m	212	106	歩A・単A S単 48号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,露出 (ｺﾝｸﾘｰﾄ壁),その他,-mm,-,-,屋外・屋内,1.80	8.000	m	403	3,224	歩A・単A S単 49号
合 計				33,615	
・・・ 配管撤去工 (7号分水工) 【D-7】	1.000	式	11,000	11,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無	7.900	m	1,331	10,515	歩A・単A S単 33号
合 計				10,515	
・既設設備撤去工 倉永調圧水槽・7号分水工地区	1.000	式		166,000	
・既設整備撤去工 倉永調圧水槽地区	1.000	式		115,000	
・・・ 既設設備撤去工	1.000	式	115,000	115,000	1 式当たり
S42054 T M子局装置 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	42,473	42,473	歩A・単A S単 24号
S42054 超音波流量計 撤去 0.00,0.98,0.00,0.00,	1.000	式	23,873	23,873	歩A・単A S単 25号
S42054 圧力式水位計 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	42,473	42,473	歩A・単A S単 26号
S42054 浸水センサ 撤去 0.00,0.25,0.00,0.00,	1.000	式	6,090	6,090	歩A・単A S単 27号
合 計				114,909	
・既設設備撤去工 7号分水工地区	1.000	式		51,000	
・・・ 7号分水工子局撤去【D-7】	1.000	式	51,000	51,000	1 式当たり
S42054 T M子局装置 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	29,731	29,731	歩A・単A S単 28号
S42054 超音波流量計 撤去 0.00,0.68,0.00,0.00,	1.000	式	16,565	16,565	歩A・単A S単 29号
S42054 浸水センサ 撤去 0.00,0.18,0.00,0.00,	1.000	式	4,385	4,385	歩A・単A S単 30号
合 計				50,681	
・撤去機器運搬工 倉永調圧水槽・7号分水工地区	1.000	式		24,000	
・撤去機器運搬工	1.000	式		24,000	
・・・ 撤去機器運搬工	1.000	式	24,000	24,000	1 式当たり

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水区地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	はつり工					
	はつり工		人	22,890		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）					
	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル		m	935		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）					
	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）		個	8,500		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	ボックスコネクタ					
	ボックスコネクタ 厚鋼用 30mm		個	140		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	コンビネーションカップリング					
	コンビネーションカップリング 厚鋼用 30mm		個	153		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	ダクタイル継手					
	ダクタイル継手 D1		個	1,220		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	ダクタイルカップ					
	ダクタイルカップ DC31DC28		個	60		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S40012	TM子局装置2					
	TM子局装置2 【C-4】屋外ステンレス製自立形		面	5,900,000		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S40012	超音波式流量計（管路用） 2測線					
	超音波式流量計（管路用） 2測線 【C-4】φ800mm 流速検出端 変換器		台	5,010,000		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S40012	浸水センサ					
	浸水センサ 【C-4】フットレールスイッチ		台	17,500		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S40012	TM子局装置3					
	TM子局装置3 【D-7】屋外ステンレス製自立形		面	5,800,000		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S40012	超音波式流量計（管路用） 2測線					
	超音波式流量計（管路用） 2測線 【D-7】φ600mm 流速検出端 変換器		台	5,010,000		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S40012	浸水センサ					
	浸水センサ 【D-7】フットレールスイッチ		台	17,500		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S41020	輸送費（工場～倉永調圧水槽・7号分水区地区）					
	輸送費（電気通信設備） 0.503ton,124.5km		式	74,000		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S41020	仮置場輸送費（倉永調圧水槽・7号分水区～高浜FP）					
	輸送費（電気通信設備） 0.398ton,4.2km		式	24,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S42045	TM子局装置2 据付 【C-4】					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(標準形), 無		架	84,945		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S42045	TM子局装置3 据付 【D-7】					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(標準形), 有		架	59,462		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S42046	TM子局装置2 調整 【C-4】					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 標準形, 1 架, 有線		架	47,093		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S42046	TM子局装置3 調整 【D-7】					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 標準形, 1 架, 有線		架	47,093		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S42053	超音波式流量計（管路用）据付 φ800mm 【C-4】					
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用), 無		台	47,502		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S42053	浸水センサ据付 【C-4】					
	計装設備据付工 フロート式水位計, 無		台	12,180		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S42053	超音波式流量計（管路用）据付 φ600mm 【D-7】					

事業名 大淀川左岸国営施設急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),有 *** S単ー 23号 ***		台	33,373		歩A・単A
S42053	浸水センサ据付 【D-7】					
	計装設備据付工 フロート式水位計,有 *** S単ー 24号 ***		台	8,526		歩A・単A
S42054	T M子局装置 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単ー 25号 ***		式	42,473		歩A・単A
S42054	超音波流量計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.98,0.00,0.00, *** S単ー 26号 ***		式	23,873		歩A・単A
S42054	圧力式水位計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00, *** S単ー 27号 ***		式	42,473		歩A・単A
S42054	浸水センサ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00, *** S単ー 28号 ***		式	6,090		歩A・単A
S42054	T M子局装置 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00, *** S単ー 29号 ***		式	29,731		歩A・単A
S42054	超音波流量計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.68,0.00,0.00, *** S単ー 30号 ***		式	16,565		歩A・単A
S42054	浸水センサ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00, *** S単ー 31号 ***		式	4,385		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無 *** S単ー 32号 ***		m	3,399		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0,0.00,無, 無,無 *** S単ー 33号 ***		m	866		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無 *** S単ー 34号 ***		m	1,331		歩A・単A
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 【撤去】PV28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),7.5,0.00,無,有,無 *** S単ー 35号 ***		m	1,174		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00 *** S単ー 36号 ***		m	1,397		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30 *** S単ー 37号 ***		m	551		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単ー 38号 ***		m	2,135		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75 *** S単ー 39号 ***		m	615		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15 *** S単ー 40号 ***		m	257		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40 *** S単ー 41号 ***		m	984		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15 *** S単ー 42号 ***		m	257		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工					
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30 *** S単ー 43号 ***		m	514		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工					

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	はつり工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	はつり工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02007 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02007	はつり工	1,000	人	22,890	22,890	
	合 計				22,890	算出数量 1,000 人
	単 価				22,890	
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K76550		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K76550	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル	1,000	m	935	935	
	合 計				935	算出数量 1,000 各単位
	単 価				935	
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K76502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K76502	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）	1,000	個	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単ー 4号 ***					
S02116	ボックスコネクタ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックスコネクタ 厚鋼用 30mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96208	ボックスコネクタ 厚鋼用 30mm	1,000	個	140	140	
	合 計				140	算出数量 1,000 各単位
	単 価				140	
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	コンビネーションカップ リンク		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンビネーションカップ リンク 厚鋼用 30mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96210	コンビネーションカップ リンク 厚鋼用 30mm	1,000	個	153	153	
	合 計				153	算出数量 1,000 各単位

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				153	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	ダクターポン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクターポン D1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96204		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96204	ダクターポン D1	1.000	個		1,220	
	合 計				1,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,220	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	ダクタークリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタークリップ DC31DC28,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96211		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96211	ダクタークリップ DC31DC28	1.000	個		60	
	合 計				60	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60	
	*** S単- 8号 ***					
S40012	TN子局装置2		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TN子局装置2 【C-4】屋外ステンレス製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K96010		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	【C-4】屋外ステンレス製自立形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	TN子局装置2 屋外ステンレス製自立形	1.000	面		5,900,000	
	合 計				5,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,900,000	
	*** S単- 9号 ***					
S40012	超音波式流量計 (管路用) 2測線		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計 (管路用) 2測線 【C-4】φ800mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K76538		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	【C-4】φ800mm 流速検出端		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76538	超音波式流量計 (管路用) 2測線 φ800mm 流速検出端 変換器	1.000	台		5,010,000	
	合 計				5,010,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,010,000	
	*** S単- 10号 ***					
S40012	浸水センサ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	浸水センサ 【C-4】フットレベルスイッチ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	【C-4】フットレベルスイッチ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96015	浸水センサ フクトレベルスイッチ	1.000	台	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,500	
*** S単一 11号 ***						
S40012	TM子局装置3		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置3 【D-7】屋外ステンレス製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96011 【D-7】屋外ステンレス製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	TM子局装置3 屋外ステンレス製自立形	1.000	面	5,800,000	5,800,000	
	合 計				5,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,800,000	
*** S単一 12号 ***						
S40012	超音波式流量計（管路用）2測線		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用）2測線 【D-7】φ600mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76536 【D-7】φ600mm 流速検出端		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76536	超音波式流量計（管路用）2測線 φ600mm 流速検出端 変換器	1.000	台	5,010,000	5,010,000	
	合 計				5,010,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,010,000	
*** S単一 13号 ***						
S40012	浸水センサ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	浸水センサ 【D-7】フクトレベルスイッチ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96015 【D-7】フクトレベルスイッチ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96015	浸水センサ フクトレベルスイッチ	1.000	台	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,500	
*** S単一 14号 ***						
S41020	輸送費（工場～倉永調圧水槽・7号分水工地区）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.503ton,124.5km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.503ton 124.500km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	74,000	74,000	
	合 計				74,000	算出数量 1.000 式
	単 価				74,000	
*** S単一 15号 ***						
S41020	仮置場輸送費（倉永調圧水槽・7号分水工～高浜FP）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.398ton,4.2km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.398ton 4.200km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 式
	単 価				24,000	
	*** S単一 16号 ***					
S42045	TM子局装置2 据付 【C-4】 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(標準形),, 無		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(標準形) 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				84,945	
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単一 17号 ***					
S42045	TM子局装置3 据付 【D-7】 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(標準形),, 有		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(標準形) 有		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,360	34,104	
	合 計				59,462	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				59,462	
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単一 18号 ***					
S42046	TM子局装置2 調整 【C-4】 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置,, 標準形, 1 架, 有線		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置 標準形 1 架 有線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合 計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				47,093	
Y00001	1 架					
	*** S単一 19号 ***					
S42046	TM子局装置3 調整 【D-7】 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置,, 標準形, 1 架, 有線		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分 1	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	4)細別 1	標準形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)台・対向区分	1 架				
	6)伝送区分	有線				
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合 計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				47,093	
Y00001	1 架					
	*** S 単一 20号 ***					
S42053	超音波式流量計（管路用）据付 φ800mm【C-4】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	超音波式流量計(管路用),無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式流量計(管路用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	24,360	47,502	
	合 計				47,502	算出数量 1.000 台
	単 価		台		47,502	
	*** S 単一 21号 ***					
S42053	浸水センサ据付 【C-4】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	フロート式水位計,無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機器区分	フロート式水位計		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** S 単一 22号 ***					
S42053	超音波式流量計（管路用）据付 φ600mm【D-7】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	超音波式流量計(管路用),有			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式流量計(管路用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	有		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.370	人	24,360	33,373	
	合 計				33,373	算出数量 1.000 台
	単 価		台		33,373	
	*** S 単一 23号 ***					
S42053	浸水センサ据付 【D-7】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	フロート式水位計,有			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機器区分	フロート式水位計		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	有		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
	合 計				8,526	算出数量 1.000 台
	単 価		台		8,526	
	*** S単一 24号 ***					
S42054	T M子局装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単一 25号 ***					
S42054	超音波流量計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.98,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.98		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.980	人	24,360	23,873	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				23,873	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,873	
	*** S単一 26号 ***					
S42054	圧力式水位計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	並熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,473	

事業名	大淀川左岸国営施設急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 27号 ***					
S42054	浸水センサ 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
	合 計				6,090	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,090	
	*** S単一 28号 ***					
S42054	T M子局装置 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.35		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.70		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者					
		0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員					
		0.700	人	24,360	17,052	
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
	合 計				29,731	算出数量 1,000 式
	単 価		式		29,731	
	*** S単一 29号 ***					
S42054	超音波流量計 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.68,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.68		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.680	人	24,360	16,565	
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
	合 計				16,565	算出数量 1,000 式
	単 価		式		16,565	
	*** S単一 30号 ***					
S42054	浸水センサ 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.18		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.180	人	24,360	4,385	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				4,385	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,385	
	*** S単一 31号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-,28,屋外・屋内(露出)、0.0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管					
	G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	11.900	人	22,365	266,144	
	合 計				339,922	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,399	
	*** S単一 32号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出)、0.0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	金属可とう電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆					
	2種 30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	22,365	0	
	合 計				86,600	算出数量 100.000 m
	単 価		m		866	
	*** S単一 33号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】 PE28				
P27838	電気材料及び機器					
	【撤去】 PE28	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材					
		0.000		0	0	
R01013	電工					
		5.950	人	22,365	133,072	
	合 計				133,072	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,331	
	*** S単一 34号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	【撤去】 PV28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),7.5,0.00,無,有,無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	7.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】 PV28				
P27838	電気材料及び機器					
	【撤去】 PV28	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材					
		0.000		0	0	
R01013	電工					
		5.250	人	22,365	117,416	
	合 計				117,416	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,174	
	*** S単一 35号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	CVケーブル				
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工					
		5.500	人	22,365	123,008	
	合 計				139,708	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,397	
	*** S単一 36号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内				
	2)種別	その他				

事業名 大淀川左岸国営施設急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	37				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	37	3,700	
R01013	電工	2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				55,140	算出数量 100.000 m
	単 価		m		551	
	*** S単一 37号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 、露出 (コンクリート壁) ,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出 (コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	CVケーブル		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	600V				
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工	8.800	人	22,365	196,812	
	合 計				213,512	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,135	
	*** S単一 38号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	22,365	61,504	
	合 計				61,504	算出数量 100.000 m
	単 価		m		615	
	*** S単一 39号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				

事業名		大淀川左岸国営施設応急対策事業				
工事名		地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】				
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	22,365	25,720	
	合 計				25,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		257	
	*** S単一 40号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 CV 3.5sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋 内,4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	22,365	98,406	
	合 計				98,406	算出数量 100.000 m
	単 価		m		984	
	*** S単一 41号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 ECX 5C-2W,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	22,365	25,720	
	合 計				25,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		257	
	*** S単一 42号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	22,365	51,440	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				51,440	算出数量 100.000 m
	単 価		m		514	
	*** S単一 43号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 平板777型電波式水位計専用ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋 外・屋内,5.50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)サイズ(mm) 4)対数	管 内 その他 -mm -				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	地中・屋外・屋内 1,300 5.50 平板777型電波式水位計専用ケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	1,300	130,000	
R01013	電工	5.500	人	22,365	123,008	
	合 計				253,008	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,530	
	*** S単一 44号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出(コックート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)サイズ(mm) 4)対数	露出(コックート壁) その他 -mm -				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	屋外・屋内 138 3.60 ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	138	13,800	
R01013	電工	3.600	人	22,365	80,514	
	合 計				94,314	算出数量 100.000 m
	単 価		m		943	
	*** S単一 45号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.6 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分1 2)種別 3)サイズ(mm) 4)対数	管 内 その他 -mm -				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価 7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	地中・屋外・屋内 0 0.60 【撤去】付属同軸ケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.600	人	22,365	13,419	
	合 計				13,419	算出数量 100.000 m
	単 価		m		134	
	*** S単一 46号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	22,365	25,720	
	合 計				25,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		257	
	*** S単— 47号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】圧力式水位計専用ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・ 屋内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	管 内				
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】圧力式水位計専用ケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	22,365	61,504	
	合 計				61,504	算出数量 100.000 m
	単 価		m		615	
	*** S単— 48号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋 内,0.95			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.95				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】付属同軸ケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.950	人	22,365	21,247	
	合 計				21,247	算出数量 100.000 m
	単 価		m		212	
	*** S単— 49号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,1. 80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)				
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【1. 倉永調圧水槽・7号分水区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	22,365	40,257	
	合 計				40,257	算出数量 100.000 m
	単 価		m		403	
	*** S単一 50号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	【撤去】圧力式水位計専用ケーブル,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,4.40			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】圧力式水位計専用ケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	22,365	98,406	
	合 計				98,406	算出数量 100.000 m
	単 価		m		984	
	*** S単一 51号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,鋼製プラスチック,200×200×150mm,0.00			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)器具区分	鋼製プラスチック		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)器具分類	200×200×150mm				
	3)その他の場合の器具単価	0				
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.00				
	5)その他の場合の補助文					
P27523	ブルボックス(銅板製)	1.000	個	1,890	1,890	
	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm					
R01013	電工	0.280	人	22,365	6,262	
	合 計				8,152	算出数量 1.000 個
	単 価		個		8,152	
	*** S単一 52号 ***					
S42109	ボックス類取付工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボックス類取付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	【撤去】プラスチック 200×200×150,その他,その他,0.14			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)器具区分	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)器具分類	その他				
	3)その他の場合の器具単価	0				
	4)その他の場合の1個当電工労務(人)	0.14				
	5)その他の場合の補助文	【撤去】プラスチック 200×200×150				
P27839	電気材料及び機器	1.000	個	0	0	
R01013	電工	0.140	人	22,365	3,131	
	合 計				3,131	算出数量 1.000 個
	単 価		個		3,131	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

大淀川左岸国営施設応急対策事業

地区内水管理施設製作据付その2工事【2.3号幹線水路・3-4号分水区】

積 算 書

(当初)

九州農政局
宮崎中部農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業

工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【2.3号幹線水路・3-4号分水地区】

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			25,470,000	
・製作工事価格			18,930,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	18,936,000	
・据付工事価格			6,540,000	
純工事費(据付)			1,504,000	
・ ・ 据付工事原価			5,301,000	
・ ・ ・ 直接工事費			1,194,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	1,194,000	
・ ・ ・ 間接工事費			4,107,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			310,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$1,194,000 \times ((18.700 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040)$			279,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			31,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$1,194,000 \times (2.660)$			31,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$1,504,000 \times ((39.810 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			718,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			3,079,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			85,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			85,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$18,936,000 \times 15.810$			2,994,000	
・ ・ 一般管理費等				
$5,301,000 \times (23.450 \times 1.000 + 0.04)$			1,245,000	
支給品費			0	
支給品費 (機器単体費)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$6,540,000 \times 3.860$			252,000	

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

九州農政局

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業				
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【2. 3号幹線水路・3-4号分水工地区】				
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			1,194,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,194,000	
・運搬工 3号幹線水路・3-4号分水工地区	1.000	式	73,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式	73,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	73,000	
・子局据付工 3号幹線水路・3-4号分水工地区	1.000	式	972,000	
・ ・ 子局据付工 3号幹線水路地区	1.000	式	192,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	132,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	60,000	
・ ・ 共通設備工 3号幹線水路地区	1.000	式	305,000	
・ ・ ・ 配線工（3号幹線水路）【D-2】	1.000	式	221,000	
・ ・ ・ 配管工（3号幹線水路）【D-2】	1.000	式	21,000	
・ ・ ・ 配線撤去工（3号幹線水路）【D-2】	1.000	式	53,000	
・ ・ ・ 配管撤去工（3号幹線水路）【D-2】	1.000	式	10,000	
・ ・ 仮設費 3号幹線水路地区	1.000	式	49,000	
・ ・ ・ 交通誘導警備員（3号幹線水路【D-2】）	1.000	式	49,000	
・ ・ 子局据付工 3-4号分水工地区	1.000	式	149,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	107,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	42,000	
・ ・ 共通設備工 3-4号分水工地区	1.000	式	130,000	
・ ・ ・ 配線工（3-4号分水工）【D-5】	1.000	式	84,000	
・ ・ ・ 配管工（3-4号分水工）【D-5】	1.000	式	18,000	
・ ・ ・ 配線撤去工（3-4号分水工）【D-5】	1.000	式	19,000	
・ ・ ・ 配管撤去工（3-4号分水工）【D-5】	1.000	式	9,000	
・ ・ 仮設費 3-4号分水工地区	1.000	式	147,000	
・ ・ ・ 交通誘導警備員（3-4号分水工【D-5】）	1.000	式	147,000	
・既設設備撤去工 3号幹線水路・3-4号分水工地区	1.000	式	123,000	
・ ・ 既設整備撤去工 3号幹線水路地区	1.000	式	72,000	
・ ・ ・ 3号幹線水路子局撤去【D-2】	1.000	式	72,000	
・ ・ 既設設備撤去工 3-4号分水工地区	1.000	式	51,000	
・ ・ ・ 3-4号分水工子局撤去【D-5】	1.000	式	51,000	
・撤去機器運搬工 3号幹線水路・3-4号分水工地区	1.000	式	26,000	
・ ・ 撤去機器運搬工	1.000	式	26,000	
・ ・ ・ 撤去機器運搬工	1.000	式	26,000	

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業				
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【2. 3号幹線水路・3-4号分水工地区】				
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				1,194,000	
・ 運搬工 3号幹線水路・3-4号分水工地区	1.000	式		73,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		73,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	73,000	73,000	1 式当たり
S41020 輸送費 (工場～3号幹線水路・3-4号分水工地区) 0.516ton,118km	1.000	式	73,000	73,000	歩A・単A S単 10号
合 計				73,000	
・ 子局据付工 3号幹線水路・3-4号分水工地区	1.000	式		972,000	
・ ・ 子局据付工 3号幹線水路地区	1.000	式		192,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	132,000	132,000	1 式当たり
S42045 TM子局装置3 据付 【D-2】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 12号
S42046 TM子局装置3 調整 【D-2】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	歩A・単A S単 14号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,テレメタ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	歩A・単A X単 1号
合 計				174,421	
計 (1) (直接費対象分)				132,038	
計 (2) (間接費対象分)				42,383	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S42053 超音波式流量計 (管路用) 据付 φ1100mm 【D-2】 超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	47,502	47,502	歩A・単A S単 16号
S42053 浸水センサ据付 【D-2】 フロート式水位計,無	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A S単 17号
合 計				59,682	
・ ・ 共通設備工 3号幹線水路地区	1.000	式		305,000	
・ ・ ・ 配線工 (3号幹線水路) 【D-2】	1.000	式	221,000	221,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	9.700	m	1,397	13,551	歩A・単A S単 28号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	112.000	m	514	57,568	歩A・単A S単 34号
S02116 超音波式流量計 (管路用) ,,専用ケーブル	102.000	m	935	95,370	歩A・単A S単 2号
S02116 超音波式流量計 (管路用) ,,結合材 (樹脂製モールド材)	2.000	個	8,500	17,000	歩A・単A S単 3号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30	53.000	m	551	29,203	歩A・単A S単 29号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出 (コック-ト壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	2,135	1,068	歩A・単A S単 30号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出 (コック-ト壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	8.000	m	943	7,544	歩A・単A S単 35号
合 計				221,304	
・ ・ ・ 配管工 (3号幹線水路) 【D-2】	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無	6.200	m	3,399	21,074	歩A・単A S単 26号
合 計				21,074	
・ ・ ・ 配線撤去工 (3号幹線水路) 【D-2】	1.000	式	53,000	53,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	9.700	m	615	5,966	歩A・単A S単 31号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60	5.000	m	134	670	歩A・単A S単 36号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15	112.000	m	257	28,784	歩A・単A S単 37号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	53.000	m	257	13,621	歩A・単A S単 32号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,露出 (コック-ト壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40	0.500	m	984	492	歩A・単A S単 33号

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【2. 3号幹線水路・3-4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42104	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,0.95	0.500	m	212	106	歩A・単A S単 38号
S42104	通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80	8.000	m	403	3,224	歩A・単A S単 39号
合 計					52,863	
・・・配管撤去工(3号幹線水路)【D-2】		1.000	式	10,000	10,000	1式当たり
S42100	電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無	7.700	m	1,331	10,249	歩A・単A S単 27号
合 計					10,249	
・・・仮設費 3号幹線水路地区		1.000	式		49,000	
・・・交通誘導警備員(3号幹線水路【D-2】)		1.000	式	49,000	49,000	1式当たり
S02115	交通誘導警備員B	4.000	人	12,285	49,140	歩A・単A S単 1号
合 計					49,140	
・・・子局据付工 3-4号分水工地区		1.000	式		149,000	
・・・情報伝送設備工		1.000	式	107,000	107,000	1式当たり
S42045	TM子局装置3 据付 【D-5】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,有	1.000	架	59,462	59,462	歩A・単A S単 13号
S42046	TM子局装置3 調整 【D-5】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	歩A・単A S単 15号
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) ,リレー・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	歩A・単A X単 2号
合 計					148,938	
計(1)(直接費対象分)					106,555	
計(2)(間接費対象分)					42,383	
・・・計装設備工		1.000	式	42,000	42,000	1式当たり
S42053	超音波式流量計(管路用)据付 φ200mm【D-5】 超音波式流量計(管路用),有	1.000	台	33,373	33,373	歩A・単A S単 18号
S42053	浸水センサ据付 【D-5】 フロート式水位計,有	1.000	台	8,526	8,526	歩A・単A S単 19号
合 計					41,899	
・・・共通設備工 3-4号分水工地区		1.000	式		130,000	
・・・配線工(3-4号分水工)【D-5】		1.000	式	84,000	84,000	1式当たり
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	8.700	m	1,397	12,154	歩A・単A S単 28号
S42104	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	33.000	m	514	16,962	歩A・単A S単 34号
S02116	超音波式流量計(管路用) ,,専用ケーブル	13.000	m	935	12,155	歩A・単A S単 2号
S02116	超音波式流量計(管路用) ,,結合材(樹脂製モールド材)	4.000	個	8,500	34,000	歩A・単A S単 3号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30	7.700	m	551	4,243	歩A・単A S単 29号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	2,135	1,068	歩A・単A S単 30号
S42104	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	4.000	m	943	3,772	歩A・単A S単 35号
合 計					84,354	
・・・配管工(3-4号分水工)【D-5】		1.000	式	18,000	18,000	1式当たり
S42100	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無	5.200	m	3,399	17,675	歩A・単A S単 26号
合 計					17,675	
・・・配線撤去工(3-4号分水工)【D-5】		1.000	式	19,000	19,000	1式当たり

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【2. 3号幹線水路・3-4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	8.700	m	615	5,351	歩A・単A S単 31号
S42104	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,-,地中・屋外・屋内,0.60	4.900	m	134	657	歩A・単A S単 36号
S42104	通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,-,地中・屋外・屋内,1.15	33.000	m	257	8,481	歩A・単A S単 37号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	7.700	m	257	1,979	歩A・単A S単 32号
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40	0.500	m	984	492	歩A・単A S単 33号
S42104	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,-,屋外・屋内,0.95	0.500	m	212	106	歩A・単A S単 38号
S42104	通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,-,屋外・屋内,1.80	4.000	m	403	1,612	歩A・単A S単 39号
合 計					18,678	
・・・ 配管撤去工(3-4号分水工)【D-5】		1.000	式	9,000	9,000	1 式当たり
S42100	電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無	6.600	m	1,331	8,785	歩A・単A S単 27号
合 計					8,785	
・・・ 仮設費 3-4号分水工地区		1.000	式		147,000	
・・・ 交通誘導警備員(3-4号分水工【D-5】)		1.000	式	147,000	147,000	1 式当たり
S02115	交通誘導警備員B	12.000	人	12,285	147,420	歩A・単A S単 1号
合 計					147,420	
・ 既設設備撤去工 3号幹線水路・3-4号分水工地区		1.000	式		123,000	
・・・ 既設整備撤去工 3号幹線水路地区		1.000	式		72,000	
・・・ 3号幹線水路子局撤去【D-2】		1.000	式	72,000	72,000	1 式当たり
S42054	TM子局装置 撤去 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	42,473	42,473	歩A・単A S単 20号
S42054	超音波流量計 撤去 0.00,0.98,0.00,0.00,	1.000	式	23,873	23,873	歩A・単A S単 21号
S42054	浸水センサ 撤去 0.00,0.25,0.00,0.00,	1.000	式	6,090	6,090	歩A・単A S単 22号
合 計					72,436	
・・・ 既設設備撤去工 3-4号分水工地区		1.000	式		51,000	
・・・ 3-4号分水工子局撤去【D-5】		1.000	式	51,000	51,000	1 式当たり
S42054	TM子局装置 撤去 0.35,0.70,0.00,0.00,	1.000	式	29,731	29,731	歩A・単A S単 23号
S42054	超音波流量計 撤去 0.00,0.68,0.00,0.00,	1.000	式	16,565	16,565	歩A・単A S単 24号
S42054	浸水センサ 撤去 0.00,0.18,0.00,0.00,	1.000	式	4,385	4,385	歩A・単A S単 25号
合 計					50,681	
・ 撤去機器運搬工 3号幹線水路・3-4号分水工地区		1.000	式		26,000	
・・・ 撤去機器運搬工		1.000	式		26,000	
・・・ 撤去機器運搬工		1.000	式	26,000	26,000	1 式当たり
S41020	仮置場輸送費(3号幹線水路・3-4号分水工～高浜FP) 0.377ton,5.7km	1.000	式	26,000	26,000	歩A・単A S単 11号
合 計					26,000	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【2. 3号幹線水路・3-4号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 ***					
	交通誘導警備員B		人	12,285		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 ***					
	超音波式流量計(管路用)		m	935		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 ***					
	超音波式流量計(管路用)		個	8,500		歩A・単A
S40012	*** S単ー 4号 ***					
	TM子局装置3		面	5,800,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 5号 ***					
	超音波式流量計(管路用) 1測線		台	4,670,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 6号 ***					
	浸水センサ		台	17,500		歩A・単A
S40012	*** S単ー 7号 ***					
	TM子局装置3		面	5,800,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 8号 ***					
	超音波式流量計(管路用) 2測線		台	2,630,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 9号 ***					
	浸水センサ		台	17,500		歩A・単A
S41020	*** S単ー 10号 ***					
	輸送費(工場～3号幹線水路・3-4号分水工地区)		式	73,000		歩A・単A
S41020	*** S単ー 11号 ***					
	仮置場輸送費(3号幹線水路・3-4号分水工～高浜FP)		式	26,000		歩A・単A
S42045	*** S単ー 12号 ***					
	TM子局装置3 据付【D-2】		架	84,945		歩A・単A
S42045	*** S単ー 13号 ***					
	TM/TC・放流警報装置据付工		架	59,462		歩A・単A
S42046	*** S単ー 14号 ***					
	TM子局装置3 調整【D-2】		架	47,093		歩A・単A
S42046	*** S単ー 15号 ***					
	TM/TC・放流警報装置調整工		架	47,093		歩A・単A
S42053	*** S単ー 16号 ***					
	超音波式流量計(管路用) 据付 φ1100mm【D-2】		台	47,502		歩A・単A
S42053	*** S単ー 17号 ***					
	浸水センサ据付【D-2】		台	12,180		歩A・単A
S42053	*** S単ー 18号 ***					
	超音波式流量計(管路用) 据付 φ200mm【D-5】		台	33,373		歩A・単A
S42053	*** S単ー 19号 ***					
	浸水センサ据付【D-5】		台	8,526		歩A・単A
S42054	*** S単ー 20号 ***					
	TM子局装置 撤去		式	42,473		歩A・単A
S42054	*** S単ー 21号 ***					
	超音波流量計 撤去		式	23,873		歩A・単A
S42054	*** S単ー 22号 ***					
	浸水センサ 撤去					

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【2. 3号幹線水路・3-4号分水地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00, *** S単ー 23号 ***		式	6,090		歩A・単A
S42054	T M子局装置 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00, *** S単ー 24号 ***		式	29,731		歩A・単A
S42054	超音波流量計 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.68,0.00,0.00, *** S単ー 25号 ***		式	16,565		歩A・単A
S42054	浸水センサ 撤去 電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00, *** S単ー 26号 ***		式	4,385		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無 *** S単ー 27号 ***		m	3,399		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無 *** S単ー 28号 ***		m	1,331		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00 *** S単ー 29号 ***		m	1,397		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30 *** S単ー 30号 ***		m	551		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00 *** S単ー 31号 ***		m	2,135		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75 *** S単ー 32号 ***		m	615		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15 *** S単ー 33号 ***		m	257		歩A・単A
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40 *** S単ー 34号 ***		m	984		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30 *** S単ー 35号 ***		m	514		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60 *** S単ー 36号 ***		m	943		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60 *** S単ー 37号 ***		m	134		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15 *** S単ー 38号 ***		m	257		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,0.95 *** S単ー 39号 ***		m	212		歩A・単A
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80		m	403		歩A・単A
X42001	*** X単ー 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,テレメタ・放流警報設備		式	42,383		歩A・単A
X42001	*** X単ー 2号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) ,テレメタ・放流警報設備		式	42,383		歩A・単A

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【2. 3号幹線水路・3-4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	12,285	12,285	
	合 計				12,285	算出数量 1,000 人
	単 価				12,285	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K76550		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K76550	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル	1,000	m	935	935	
	合 計				935	算出数量 1,000 各単位
	単 価				935	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K76502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K76502	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）	1,000	個	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 4号 ***					
S40012	TM子局装置3		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置3 【D-2】屋外ステンレス製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96011 【D-2】屋外ステンレス製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	TM子局装置3 屋外ステンレス製自立形	1,000	面	5,800,000	5,800,000	
	合 計				5,800,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				5,800,000	
	*** S単一 5号 ***					
S40012	超音波式流量計（管路用） 1測線		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 1測線 φ1100mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K76518 φ1100mm 流速検出端 変換器		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76518	超音波式流量計（管路用） 1測線 φ1100mm 流速検出端 変換器	1,000	台	4,670,000	4,670,000	
	合 計				4,670,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【2. 3号幹線水路・3-4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,670,000	
	*** S単- 6号 ***					
S40012	浸水センサ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	浸水センサ 【D-2】フタレバースイッチ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96015 【D-2】フタレバースイッチ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96015	浸水センサ フタレバースイッチ	1.000	台	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,500	
	*** S単- 7号 ***					
S40012	TM子局装置3		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置3 【D-5】屋外ステンレス製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96011 【D-5】屋外ステンレス製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	TM子局装置3 屋外ステンレス製自立形	1.000	面	5,800,000	5,800,000	
	合 計				5,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,800,000	
	*** S単- 8号 ***					
S40012	超音波式流量計（管路用）2測線		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用）2測線 φ200mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76529 φ200mm 流速検出端 変換器		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76529	超音波式流量計（管路用）2測線 φ200mm 流速検出端 変換器	1.000	台	2,630,000	2,630,000	
	合 計				2,630,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,630,000	
	*** S単- 9号 ***					
S40012	浸水センサ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	浸水センサ 【D-5】フタレバースイッチ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96015 【D-5】フタレバースイッチ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96015	浸水センサ フタレバースイッチ	1.000	台	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,500	
	*** S単- 10号 ***					
S41020	輸送費（工場～3号幹線水路・3-4号分水工地区）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.516ton,118km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.516ton 118.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【2. 3号幹線水路・3-4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79213	輸送費					
		1.000	式	73,000	73,000	
	合 計				73,000	算出数量 1.000 式
	単 価				73,000	
	*** S単一 11号 ***					
S41020	仮置場輸送費（3号幹線水路・3-4号分水工～高浜FP）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.377ton,5.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.377ton 5.700km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費					
		1.000	式	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1.000 式
	単 価				26,000	
	*** S単一 12号 ***					
S42045	TM子局装置3 据付 【D-2】		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 1	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(標準形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者					
		1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員					
		2.000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				84,945	
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単一 13号 ***					
S42045	TM子局装置3 据付 【D-5】		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 1	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(標準形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	有				
R03003	電気通信技術者					
		0.700	人	36,225	25,358	
R03004	電気通信技術員					
		1.400	人	24,360	34,104	
	合 計				59,462	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				59,462	
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単一 14号 ***					
S42046	TM子局装置3 調整 【D-2】		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形, 1 架,有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 1	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	4)細別 1 5)台・対向区分	標準形 1 架				
	6)伝送区分	有線				
R03003	電気通信技術者					
		1.300	人	36,225	47,093	
	合 計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【2. 3号幹線水路・3-4号分水地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				47,093	
Y00001	1 架					
	*** S単一 15号 ***					
S42046	TM子局装置3 調整 【D-5】		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	TM/TC設備, TM子(孫)局装置,, 標準形, 1 架, 有線			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	TM/TC設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分 1	TM子(孫)局装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)細別 1	標準形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)台・対向区分	1 架				
	6)伝送区分	有線				
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合 計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				47,093	
Y00001	1 架					
	*** S単一 16号 ***					
S42053	超音波式流量計（管路用）据付 φ1100mm【D-2】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	超音波式流量計(管路用), 無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式流量計(管路用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	24,360	47,502	
	合 計				47,502	算出数量 1.000 台
	単 価		台		47,502	
	*** S単一 17号 ***					
S42053	浸水センサ据付 【D-2】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	フロート式水位計, 無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機器区分	フロート式水位計		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** S単一 18号 ***					
S42053	超音波式流量計（管路用）据付 φ200mm【D-5】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	超音波式流量計(管路用), 有			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式流量計(管路用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	有		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.370	人	24,360	33,373	
	合 計				33,373	算出数量 1.000 台
	単 価		台		33,373	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【2. 3号幹線水路・3-4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 19号 ***					
S42053	浸水センサ据付 【D-5】		台		1,000	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 フロート式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	フロート式水位計 有		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
	合 計				8,526	算出数量 1,000 台
	単 価		台		8,526	
	*** S単一 20号 ***					
S42054	T M子局装置 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1,000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単一 21号 ***					
S42054	超音波流量計 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.98,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.98		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.980	人	24,360	23,873	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				23,873	算出数量 1,000 式
	単 価		式		23,873	
	*** S単一 22号 ***					
S42054	浸水センサ 撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00				
	5)作業種別(機器名称)					

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【2. 3号幹線水路・3-4号分水地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				6,090	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,090	
	*** S単一 23号 ***					
S42054	T M子局装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.35		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.70		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	36,225	12,679	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,360	17,052	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				29,731	算出数量 1.000 式
	単 価		式		29,731	
	*** S単一 24号 ***					
S42054	超音波流量計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.68,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.68		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.680	人	24,360	16,565	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				16,565	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,565	
	*** S単一 25号 ***					
S42054	浸水センサ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.18		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.180	人	24,360	4,385	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【2. 3号幹線水路・3-4号分水地区】					
工事別工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,385	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,385	
	*** S単一 26号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管					
	G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	11.900	人	22,365	266,144	
	合 計				339,922	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,399	
	*** S単一 27号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】PE28				
P27838	電気材料及び機器					
	【撤去】PE28	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.000		0	0	
R01013	電工	5.950	人	22,365	133,072	
	合 計				133,072	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,331	
	*** S単一 28号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工	5.500	人	22,365	123,008	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【2.3号幹線水路・3-4号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				139,708	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,397	
	*** S単一 29号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	37				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	37	3,700	
R01013	電工	2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				55,140	算出数量 100.000 m
	単 価		m		551	
	*** S単一 30号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出 (コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出 (コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工	8.800	人	22,365	196,812	
	合 計				213,512	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,135	
	*** S単一 31号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	22,365	61,504	
	合 計				61,504	算出数量 100.000 m
	単 価		m		615	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【2.3号幹線水路・3-4号分水地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 32号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内 ,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	-mm2 地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0 1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100,000	m	0	0	
R01013	電工	1,150	人	22,365	25,720	
	合 計				25,720	算出数量 100,000 m
	単 価		m		257	
	*** S単一 33号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 CV 3.5sq 2C,露出 (コンクリート壁) ,その他,-,-,-mm2,屋外・屋 内,4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	露出 (コンクリート壁) その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	-mm2 屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0 4.40				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100,000	m	0	0	
R01013	電工	4,400	人	22,365	98,406	
	合 計				98,406	算出数量 100,000 m
	単 価		m		984	
	*** S単一 34号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	地中・屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	2.30 ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100,000	m	0	0	
R01013	電工	2,300	人	22,365	51,440	
	合 計				51,440	算出数量 100,000 m
	単 価		m		514	
	*** S単一 35号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出 (コンクリート壁) ,その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【2. 3号幹線水路・3-4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分1 2)種別	露出（コンクリート壁） その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 138				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	3.60 ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	138	13,800	
R01013	電工					
		3.600	人	22,365	80,514	
	合 計				94,314	算出数量 100.000 m
	単 価		m		943	
	*** S単ー 36号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	地中・屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	0.60 【撤去】付属同軸ケーブル				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		0.600	人	22,365	13,419	
	合 計				13,419	算出数量 100.000 m
	単 価		m		134	
	*** S単ー 37号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	地中・屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	1.15 【撤去】ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		1.150	人	22,365	25,720	
	合 計				25,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		257	
	*** S単ー 38号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,露出（コンクリート壁）,その他,-mm,-,屋外・屋 内,0.95			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	露出（コンクリート壁） その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル1m当り単価	屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	0.95 【撤去】付属同軸ケーブル				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

大淀川左岸国営施設応急対策事業

地区内水管理施設製作据付その2工事【3.2号分水工地区】

積 算 書

(当初)

九州農政局
宮崎中部農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業

工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【3. 2号分水地区】

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			11,230,000	
・製作工事価格			7,930,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	7,938,000	
・据付工事価格			3,300,000	
純工事費(据付)			800,000	
・ ・ 据付工事原価			2,670,000	
・ ・ ・ 直接工事費			632,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	632,000	
・ ・ ・ 間接工事費			2,038,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			168,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$632,000 \times ((18.700 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040)$			148,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			20,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$632,000 \times (3.280)$			20,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$800,000 \times ((39.810 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			382,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			1,488,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			42,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			42,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$7,938,000 \times 18.220$			1,446,000	
・ ・ 一般管理費等				
$2,670,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			630,000	
支給品費			0	
支給品費 (機器単体費)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$3,300,000 \times 3.860$			127,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業				
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【3. 2号分水工地区】				
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				632,000	
・ 運搬工 2号分水工地区	1.000	式		59,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		59,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	59,000	59,000	1 式当たり
S41020 輸送費 (工場～2号分水工【D-4】) 0.251ton,122km	1.000	式	59,000	59,000	歩A・単A S単 9号
合 計				59,000	
・ 子局据付工 2号分水工地区	1.000	式		477,000	
・ ・ 子局据付工	1.000	式		192,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	132,000	132,000	1 式当たり
S42045 TM子局装置3 据付 【D-4】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 11号
S42046 TM子局装置3 調整 【D-4】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	歩A・単A S単 12号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,テレメタ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	歩A・単A X単 1号
合 計				174,421	
計 (1) (直接費対象分)				132,038	
計 (2) (間接費対象分)				42,383	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S42053 超音波式流量計 (管路用) 据付 φ250mm【D-4】 超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	47,502	47,502	歩A・単A S単 13号
S42053 浸水センサ据付 【D-4】 フロート式水位計,無	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A S単 14号
合 計				59,682	
・ ・ 共通設備工	1.000	式		138,000	
・ ・ ・ 配線工 (2号分水工) 【D-4】	1.000	式	80,000	80,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	10.000	m	1,397	13,970	歩A・単A S単 22号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	32.000	m	514	16,448	歩A・単A S単 28号
S02116 超音波式流量計 (管路用) ,,専用ケーブル	22.000	m	935	20,570	歩A・単A S単 2号
S02116 超音波式流量計 (管路用) ,,結合材 (樹脂製モールド材)	2.000	個	8,500	17,000	歩A・単A S単 3号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30	16.000	m	551	8,816	歩A・単A S単 23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出 (コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	2,135	1,068	歩A・単A S単 24号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出 (コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	2.000	m	943	1,886	歩A・単A S単 29号
合 計				79,758	
・ ・ ・ 配管工 (2号分水工) 【D-4】	1.000	式	25,000	25,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無	7.200	m	3,399	24,473	歩A・単A S単 18号
S42100 電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0,0.00, 無,無,無	0.800	m	866	693	歩A・単A S単 19号
S02116 オックスコネクタ 厚鋼用 30mm,,	1.000	個	140	140	歩A・単A S単 4号
S02116 コンビネーションカップ リンク 厚鋼用 30mm,,	1.000	個	153	153	歩A・単A S単 5号
合 計				25,459	
・ ・ ・ 配線撤去工 (2号分水工) 【D-4】	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	10.000	m	615	6,150	歩A・単A S単 25号

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【3. 2号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 ***					
	交通誘導警備員B		人	12,285		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 ***					
	超音波式流量計(管路用)		m	935		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 ***					
	超音波式流量計(管路用)		個	8,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 ***					
	ボックス材		個	140		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 ***					
	コンベクションカッパリング		個	153		歩A・単A
S40012	*** S単ー 6号 ***					
	TM子局装置3		面	5,800,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 7号 ***					
	超音波式流量計(管路用) 1測線		台	2,120,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 8号 ***					
	浸水センサ		台	17,500		歩A・単A
S41020	*** S単ー 9号 ***					
	輸送費(工場～2号分水工【D-4】)		式	59,000		歩A・単A
S41020	*** S単ー 10号 ***					
	仮置場輸送費(2号分水工～高浜FP)		式	24,000		歩A・単A
S42045	*** S単ー 11号 ***					
	TM子局装置3 据付【D-4】		架	84,945		歩A・単A
S42046	*** S単ー 12号 ***					
	TM子局装置3 調整【D-4】		架	47,093		歩A・単A
S42053	*** S単ー 13号 ***					
	超音波式流量計(管路用)据付 φ250mm【D-4】		台	47,502		歩A・単A
S42053	*** S単ー 14号 ***					
	浸水センサ据付【D-4】		台	12,180		歩A・単A
S42054	*** S単ー 15号 ***					
	TM子局装置 撤去		式	42,473		歩A・単A
S42054	*** S単ー 16号 ***					
	超音波流量計 撤去		式	23,873		歩A・単A
S42054	*** S単ー 17号 ***					
	浸水センサ 撤去		式	6,090		歩A・単A
S42100	*** S単ー 18号 ***					
	電線管敷設工		m	3,399		歩A・単A
S42100	*** S単ー 19号 ***					
	電線管敷設工		m	866		歩A・単A
S42100	*** S単ー 20号 ***					
	電線管敷設工		m	1,174		歩A・単A
S42100	*** S単ー 21号 ***					
	電線管敷設工		m	1,174		歩A・単A

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【3. 2号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	12,285	12,285	
	合 計				12,285	算出数量 1,000 人
	単 価				12,285	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K76550		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K76550	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル	1,000	m	935	935	
	合 計				935	算出数量 1,000 各単位
	単 価				935	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K76502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K76502	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）	1,000	個	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 4号 ***					
S02116	ボックス型		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボックス型 厚鋼用 30mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96208	ボックス型 厚鋼用 30mm	1,000	個	140	140	
	合 計				140	算出数量 1,000 各単位
	単 価				140	
	*** S単一 5号 ***					
S02116	コンビネーションカップリング		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンビネーションカップリング 厚鋼用 30mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96210	コンビネーションカップリング 厚鋼用 30mm	1,000	個	153	153	
	合 計				153	算出数量 1,000 各単位

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【3. 2号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				153	
	*** S単ー 6号 ***					
S40012	TM子局装置3		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置3			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	【D-4】屋外ステンレス製自立形			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	【D-4】屋外ステンレス製自立形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	TM子局装置3					
	屋外ステンレス製自立形	1.000	面	5,800,000	5,800,000	
	合 計				5,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,800,000	
	*** S単ー 7号 ***					
S40012	超音波式流量計（管路用）1測線		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用）1測線			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	【D-4】φ250mm 流速検出端 変換器			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K76507		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	【D-4】φ250mm 流速検出端		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76507	超音波式流量計（管路用）1測線					
	φ250mm 流速検出端 変換器	1.000	台	2,120,000	2,120,000	
	合 計				2,120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,120,000	
	*** S単ー 8号 ***					
S40012	浸水センサ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	浸水センサ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	【D-4】フタレベルスイッチ			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	【D-4】フタレベルスイッチ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	浸水センサ					
	フタレベルスイッチ	1.000	台	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,500	
	*** S単ー 9号 ***					
S41020	輸送費（工場～2号分水工【D-4】）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.251ton,122km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.251ton		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	122.000km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	59,000	59,000	
	合 計				59,000	算出数量 1.000 式
	単 価				59,000	
	*** S単ー 10号 ***					
S41020	仮置場輸送費（2号分水工～高浜FP）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.175ton,9.7km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.175ton		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	9.700km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 大淀川左岸国営施設急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【3. 2号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K79213	輸送費	1.000	式	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 式
	単 価				24,000	
*** S単一 11号 ***						
S42045	TM子局装置3 据付 【D-4】		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	TM/TC設備, TM子(孫)局装置(標準形), 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分 1	TM子(孫)局装置(標準形)				
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				84,945	
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
*** S単一 12号 ***						
S42046	TM子局装置3 調整 【D-4】		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	TM/TC設備		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機器区分 1	TM子(孫)局装置				
	4)細別 1	標準形				
	5)台・対向区分	1架				
	6)伝送区分	有線				
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合 計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				47,093	
Y00001	1架					
*** S単一 13号 ***						
S42053	超音波式流量計(管路用)据付 φ250mm【D-4】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	超音波式流量計(管路用), 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機器区分	超音波式流量計(管路用)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	24,360	47,502	
	合 計				47,502	算出数量 1.000 台
	単 価		台		47,502	
*** S単一 14号 ***						
S42053	浸水センサ据付 【D-4】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	フロート式水位計, 無			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機器区分	フロート式水位計		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【3. 2号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** S単一 15号 ***					
S42054	TM子局装置 撤去		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単一 16号 ***					
S42054	超音波流量計 撤去		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.98,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.98		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.980	人	24,360	23,873	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				23,873	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,873	
	*** S単一 17号 ***					
S42054	浸水センサ 撤去		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				6,090	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,090	
	*** S単一 18号 ***					

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【3. 2号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、厚鋼電線管、-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	28				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	11.900	人	22,365	266,144	
	合 計				339,922	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,399	
	*** S単- 19号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、金属可とう電線管、箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出), 0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	金属可とう電線管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	30				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管 ビニル被覆 2種 30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	22,365	0	
	合 計				86,600	算出数量 100.000 m
	単 価		m		866	
	*** S単- 20号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】VE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),7.5,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)細別規格	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	7.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】VE28				
P27838	電気材料及び機器 【撤去】VE28	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.000		0	0	
R01013	電工	5.250	人	22,365	117,416	
	合 計				117,416	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,174	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【3. 2号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 21号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】PF28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),7.5,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	7.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】PF28				
P27838	電気材料及び機器 【撤去】PF28	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.000		0	0	
R01013	電工	5.250	人	22,365	117,416	
	合 計				117,416	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,174	
	*** S単一 22号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工	5.500	人	22,365	123,008	
	合 計				139,708	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,397	
	*** S単一 23号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	37				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	37	3,700	
R01013	電工	2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				55,140	算出数量 100.000 m
	単 価		m		551	
	*** S単一 24号 ***					

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【3. 2号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出 (コンクリート壁) ,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出 (コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工					
		8.800	人	22,365	196,812	
	合 計				213,512	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,135	
	*** S単一 25号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		2.750	人	22,365	61,504	
	合 計				61,504	算出数量 100.000 m
	単 価		m		615	
	*** S単一 26号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		1.150	人	22,365	25,720	
	合 計				25,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		257	
	*** S単一 27号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 CV 3.5sq 2C,露出 (コンクリート壁) ,その他,-,-,-mm2,屋外・屋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【3. 2号分水地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内,4.40			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	露出 (コンクリート壁) その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	-mm2 屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル #1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0 4.40				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	22,365	98,406	
	合 計				98,406	算出数量 100.000 m
	単 価		m		984	
	*** S単一 28号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	地中・屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	2.30 ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				51,440	算出数量 100.000 m
	単 価		m		514	
	*** S単一 29号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出 (コンクリート壁) ,その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	露出 (コンクリート壁) その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	屋外・屋内 138				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	3.60 ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	138	13,800	
R01013	電工	3.600	人	22,365	80,514	
	合 計				94,314	算出数量 100.000 m
	単 価		m		943	
	*** S単一 30号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	地中・屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	0.60 【撤去】付属同軸ケーブル				

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【3. 2号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.600	人	22,365	13,419	
	合 計				13,419	算出数量 100.000 m
	単 価		m		134	
	*** S単一 31号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	22,365	25,720	
	合 計				25,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		257	
	*** S単一 32号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋 内,0.95			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.95				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】付属同軸ケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.950	人	22,365	21,247	
	合 計				21,247	算出数量 100.000 m
	単 価		m		212	
	*** S単一 33号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,1. 80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	22,365	40,257	
	合 計				40,257	算出数量 100.000 m
	単 価		m		403	

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

大淀川左岸国営施設応急対策事業

地区内水管理施設製作据付その2工事【4.4号分水工地区】

積 算 書

(当初)

九州農政局
宮崎中部農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

九州農政局

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業			
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【4. 4号分水地区】			
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事				
項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			10,910,000	
・製作工事価格			7,930,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	7,938,000	
・据付工事価格			2,980,000	
純工事費(据付)			625,000	
・ ・ 据付工事原価			2,411,000	
・ ・ ・ 直接工事費			493,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	493,000	
・ ・ ・ 間接工事費			1,918,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			132,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～營繕費等				
493,000×((18.700*1.200)*1.000*1.040)			115,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			17,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
493,000×(3.560)			17,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
625,000×((39.810*1.100)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)			298,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			1,488,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			42,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			42,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
7,938,000×18.220			1,446,000	
・ ・ 一般管理費等				
2,411,000×(23.570*1.000+0.04)			569,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
2,980,000×3.860			115,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業				
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【4. 4号分水工地区】				
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				493,000	
・運搬工 4号分水工地区	1.000	式		59,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		59,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	59,000	59,000	1 式当たり
S41020 輸送費（工場～4号分水工【D-6】） 0.251ton,121km	1.000	式	59,000	59,000	歩A・単A S単 7号
合 計				59,000	
・子局据付工 4号分水工地区	1.000	式		343,000	
・ ・ 子局据付工	1.000	式		192,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	132,000	132,000	1 式当たり
S42045 TM子局装置3 据付 【D-6】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 9号
S42046 TM子局装置3 調整 【D-6】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	歩A・単A S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,テレメタ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	歩A・単A X単 1号
合 計				174,421	
計（1）（直接費対象分）				132,038	
計（2）（間接費対象分）				42,383	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S42053 超音波式流量計（管路用）据付 φ200mm【D-6】 超音波式流量計(管路用):無	1.000	台	47,502	47,502	歩A・単A S単 11号
S42053 浸水センサ据付 【D-6】 フロート式水位計,無	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A S単 12号
合 計				59,682	
・ ・ 共通設備工	1.000	式		102,000	
・ ・ ・ 配線工（4号分水工）【D-6】	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	9.700	m	1,397	13,551	歩A・単A S単 18号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	19.000	m	514	9,766	歩A・単A S単 24号
S02116 超音波式流量計（管路用） ,,専用ケーブル	9.000	m	935	8,415	歩A・単A S単 2号
S02116 超音波式流量計（管路用） ,,結合材（樹脂製モールド材）	2.000	個	8,500	17,000	歩A・単A S単 3号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30	8.300	m	551	4,573	歩A・単A S単 19号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出（コンクリート壁）,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	2,135	1,068	歩A・単A S単 20号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出（コンクリート壁）,その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	2.000	m	943	1,886	歩A・単A S単 25号
合 計				56,259	
・ ・ ・ 配管工（4号分水工）【D-6】	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無	6.200	m	3,399	21,074	歩A・単A S単 16号
合 計				21,074	
・ ・ ・ 配線撤去工（4号分水工）【D-6】	1.000	式	15,000	15,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	9.700	m	615	5,966	歩A・単A S単 21号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60	4.900	m	134	657	歩A・単A S単 26号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15	19.000	m	257	4,883	歩A・単A S単 27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	8.300	m	257	2,133	歩A・単A S単 22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,露出（コンクリート壁）,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40	0.500	m	984	492	歩A・単A S単 23号

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【4. 4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	12,285		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	超音波式流量計(管路用)					
	超音波式流量計(管路用) 専用ケーブル		m	935		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02116	超音波式流量計(管路用)					
	超音波式流量計(管路用) 結合材(樹脂製モールド材)		個	8,500		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S40012	TM子局装置3					
	TM子局装置3 【D-6】屋外ステンレス製自立形		面	5,800,000		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S40012	超音波式流量計(管路用) 1測線					
	超音波式流量計(管路用) 1測線 【D-6】φ200mm 流速検出端 変換器		台	2,120,000		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S40012	浸水センサ					
	浸水センサ 【D-6】フタ内センサー		台	17,500		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S41020	輸送費(工場～4号分水工【D-6】)					
	輸送費(電気通信設備) 0.251ton,121km		式	59,000		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S41020	仮置場輸送費(4号分水工～高浜FP)					
	輸送費(電気通信設備) 0.18ton,4.7km		式	19,000		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S42045	TM子局装置3 据付 【D-6】					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),無		架	84,945		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S42046	TM子局装置3 調整 【D-6】					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,標準形,1架,有線		架	47,093		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S42053	超音波式流量計(管路用)据付 φ200mm【D-6】					
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無		台	47,502		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S42053	浸水センサ据付 【D-6】					
	計装設備据付工 フロート式水位計,無		台	12,180		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S42054	TM子局装置 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	42,473		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S42054	超音波流量計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.98,0.00,0.00,		式	23,873		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S42054	浸水センサ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,090		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無		m	3,399		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無		m	1,331		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	1,397		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30		m	551		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	2,135		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75		m	615		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【4. 4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	12,285	12,285	
	合 計				12,285	算出数量 1,000 人
	単 価				12,285	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）	K76550				
K76550	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル	1,000	m	935	935	
	合 計				935	算出数量 1,000 各単位
	単 価				935	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）	K76502				
K76502	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）	1,000	個	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 4号 ***					
S40012	TM子局装置3		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置3 【D-6】屋外ステンレス製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	【D-6】屋外ステンレス製自立形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	TM子局装置3 屋外ステンレス製自立形	1,000	面	5,800,000	5,800,000	
	合 計				5,800,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				5,800,000	
	*** S単一 5号 ***					
S40012	超音波式流量計（管路用） 1測線		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 1測線 【D-6】φ200mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード	K76506		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	【D-6】φ200mm 流速検出端		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76506	超音波式流量計（管路用） 1測線 φ200mm 流速検出端 変換器	1,000	台	2,120,000	2,120,000	
	合 計				2,120,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【4. 4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,120,000	
	*** S単一 6号 ***					
S40012	浸水センサ		台		1.000 [各単位]	歩A
	浸水センサ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	【D-6】フタレバ°ルスイッチ			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	【D-6】フタレバ°ルスイッチ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	浸水センサ					
	フタレバ°ルスイッチ	1.000	台	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量
	単 価				17,500	1.000 [各単位]
	*** S単一 7号 ***					
S41020	輸送費（工場～4号分水工【D-6】）		式		1.000 式	歩A
	輸送費（電気通信設備）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	0.251ton,121km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.251ton		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	121.000km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	59,000	59,000	
	合 計				59,000	算出数量
	単 価				59,000	1.000 式
	*** S単一 8号 ***					
S41020	仮置場輸送費（4号分水工～高浜FP）		式		1.000 式	歩A
	輸送費（電気通信設備）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	0.18ton,4.7km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.180ton		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	4.700km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	19,000	19,000	
	合 計				19,000	算出数量
	単 価				19,000	1.000 式
	*** S単一 9号 ***					
S42045	TM子局装置3 据付 【D-6】		架		1.000 [各単位]	歩A
	TM/TC・放流警報装置据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	TM/TC設備, TM子(孫)局装置(標準形),,無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	TM/TC設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分 1	TM子(孫)局装置(標準形)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量
	単 価				84,945	1.000 [各単位]
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単一 10号 ***					
S42046	TM子局装置3 調整 【D-6】		架		1.000 [各単位]	歩A
	TM/TC・放流警報装置調整工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 標準形, 1 架, 有線			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【4. 4号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置 標準形 1 架 有線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合 計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				47,093	
Y00001	1 架					
	*** S単一 11号 ***					
S42053	超音波式流量計(管路用)据付 φ200mm【D-6】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計(管路用) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	24,360	47,502	
	合 計				47,502	算出数量 1.000 台
	単 価		台		47,502	
	*** S単一 12号 ***					
S42053	浸水センサ据付 【D-6】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 フロート式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	フロート式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** S単一 13号 ***					
S42054	T M子局装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 1.00 0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単一 14号 ***					
S42054	超音波流量計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【4. 4号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.98,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.98		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.980	人	24,360	23,873	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				23,873	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,873	
*** S単— 15号 ***						
S42054	浸水センサ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				6,090	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,090	
*** S単— 16号 ***						
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	11.900	人	22,365	266,144	
	合 計				339,922	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,399	
*** S単— 17号 ***						
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【4. 4号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】PE28				
P27838	電気材料及び機器					
	【撤去】PE28	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材					
		0.000		0	0	
R01013	電工					
		5.950	人	22,365	133,072	
	合 計				133,072	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,331	
	*** S単一 18号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工					
		5.500	人	22,365	123,008	
	合 計				139,708	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,397	
	*** S単一 19号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	37				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	37	3,700	
R01013	電工					
		2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				55,140	算出数量 100.000 m
	単 価		m		551	
	*** S単一 20号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【4. 4号分水地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工					
		8.800	人	22,365	196,812	
	合 計				213,512	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,135	
	*** S単一 21号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	【撤去】 CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	75			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		2.750	人	22,365	61,504	
	合 計				61,504	算出数量 100.000 m
	単 価		m		615	
	*** S単一 22号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	【撤去】 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,1.15			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		1.150	人	22,365	25,720	
	合 計				25,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		257	
	*** S単一 23号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	【撤去】 CV 3.5sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	内,4.40			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【4. 4号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	22,365	98,406	
	合 計				98,406	算出数量 100.000 m
	単 価		m		984	
	*** S単一 24号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				51,440	算出数量 100.000 m
	単 価		m		514	
	*** S単一 25号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出 (コンクリート壁) ,その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出 (コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	138				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	8)その他の場合の補助文	ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	138	13,800	
R01013	電工	3.600	人	22,365	80,514	
	合 計				94,314	算出数量 100.000 m
	単 価		m		943	
	*** S単一 26号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】 付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.60				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】 付属同軸ケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.600	人	22,365	13,419	
	合 計				13,419	算出数量 100.000 m
	単 価		m		134	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

大淀川左岸国営施設応急対策事業

地区内水管理施設製作据付その2工事【5.9号分水工地区】

積 算 書

(当初)

九州農政局
宮崎中部農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業				
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【5. 9号分水地区】				
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			13,590,000	
・製作工事価格			10,060,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	10,068,000	
・据付工事価格			3,530,000	
純工事費(据付)			688,000	
・ ・ 据付工事原価			2,863,000	
・ ・ ・ 直接工事費			560,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	560,000	
・ ・ ・ 間接工事費			2,303,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			128,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
560,000×((18.700*1.000)*1.000*1.040)			109,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			19,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
560,000×(3.410)			19,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
688,000×((39.810*1.000)*1.000*1.090+0.000+0.000-0.000)			299,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			1,876,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			42,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			42,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
10,068,000×18.220			1,834,000	
・ ・ 一般管理費等				
2,863,000×(23.570*1.000+0.04)			675,000	
支給品費			0	
支給品費 (機器単体費)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,530,000×3.860			136,000	

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【5. 9号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）					560,000	
・運搬工 9号分水工地区		1.000	式		60,000	
・ ・ 運搬工		1.000	式		60,000	
・ ・ ・ 運搬工		1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S41020 輸送費（工場～9号分水工【D-8】） 0.252ton,129km		1.000	式	60,000	60,000	歩A・単A S単 7号
合 計					60,000	
・子局据付工 9号分水工地区		1.000	式		404,000	
・ ・ 子局据付工		1.000	式		192,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工		1.000	式	132,000	132,000	1 式当たり
S42045 TM子局装置3 据付 【D-8】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無		1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 9号
S42046 TM子局装置3 調整 【D-8】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,1架,有線		1.000	架	47,093	47,093	歩A・単A S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,テレメタ・放流警報設備		1.000	式	42,383	42,383	歩A・単A X単 1号
合 計					174,421	
計（1）（直接費対象分）					132,038	
計（2）（間接費対象分）					42,383	
・ ・ ・ 計装設備工		1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S42053 超音波式流量計（管路用）据付 φ500mm【D-8】 超音波式流量計(管路用),無		1.000	台	47,502	47,502	歩A・単A S単 11号
S42053 浸水センサ据付 【D-8】 フロート式水位計,無		1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A S単 12号
合 計					59,682	
・ ・ 共通設備工		1.000	式		163,000	
・ ・ ・ 配線工（9号分水工）【D-8】		1.000	式	106,000	106,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		9.400	m	1,397	13,132	歩A・単A S単 18号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30		47.000	m	514	24,158	歩A・単A S単 24号
S02116 超音波式流量計（管路用） ,,専用ケーブル		37.000	m	935	34,595	歩A・単A S単 2号
S02116 超音波式流量計（管路用） ,,結合材（樹脂製モールド材）		2.000	個	8,500	17,000	歩A・単A S単 3号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30		23.000	m	551	12,673	歩A・単A S単 19号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出（コンクリート壁）,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00		0.500	m	2,135	1,068	歩A・単A S単 20号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出（コンクリート壁）,その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60		4.000	m	943	3,772	歩A・単A S単 25号
合 計					106,398	
・ ・ ・ 配管工（9号分水工）【D-8】		1.000	式	20,000	20,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無		5.900	m	3,399	20,054	歩A・単A S単 16号
合 計					20,054	
・ ・ ・ 配線撤去工（9号分水工）【D-8】		1.000	式	27,000	27,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75		9.400	m	615	5,781	歩A・単A S単 21号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60		4.900	m	134	657	歩A・単A S単 26号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15		47.000	m	257	12,079	歩A・単A S単 27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15		23.000	m	257	5,911	歩A・単A S単 22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,露出（コンクリート壁）,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40		0.500	m	984	492	歩A・単A S単 23号

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【5. 9号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 ***					
	交通誘導警備員B		人	12,285		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 ***					
	超音波式流量計(管路用)		m	935		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 ***					
	超音波式流量計(管路用)		個	8,500		歩A・単A
S40012	*** S単ー 4号 ***					
	TM子局装置3		面	5,800,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 5号 ***					
	超音波式流量計(管路用) 1測線		台	4,250,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 6号 ***					
	浸水センサ		台	17,500		歩A・単A
S41020	*** S単ー 7号 ***					
	輸送費(工場～9号分水工【D-8】)		式	60,000		歩A・単A
S41020	*** S単ー 8号 ***					
	仮置場輸送費(9号分水工～高浜FP)		式	24,000		歩A・単A
S42045	*** S単ー 9号 ***					
	TM子局装置3 据付【D-8】		架	84,945		歩A・単A
S42046	*** S単ー 10号 ***					
	TM子局装置3 調整【D-8】		架	47,093		歩A・単A
S42053	*** S単ー 11号 ***					
	超音波式流量計(管路用)据付 φ500mm【D-8】		台	47,502		歩A・単A
S42053	*** S単ー 12号 ***					
	浸水センサ据付【D-8】		台	12,180		歩A・単A
S42054	*** S単ー 13号 ***					
	TM子局装置 撤去		式	42,473		歩A・単A
S42054	*** S単ー 14号 ***					
	超音波流量計 撤去		式	23,873		歩A・単A
S42054	*** S単ー 15号 ***					
	浸水センサ 撤去		式	6,090		歩A・単A
S42100	*** S単ー 16号 ***					
	電線管敷設工		m	3,399		歩A・単A
S42100	*** S単ー 17号 ***					
	電線管敷設工		m	1,331		歩A・単A
S42102	*** S単ー 18号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m	1,397		歩A・単A
S42102	*** S単ー 19号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m	551		歩A・単A
S42102	*** S単ー 20号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m	2,135		歩A・単A
S42102	*** S単ー 21号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m	615		歩A・単A
S42102	*** S単ー 22号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【5. 9号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	12,285	12,285	
	合 計				12,285	算出数量 1,000 人
	単 価				12,285	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K76550		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K76550	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル	1,000	m	935	935	
	合 計				935	算出数量 1,000 各単位
	単 価				935	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K76502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K76502	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）	1,000	個	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 4号 ***					
S40012	TM子局装置3		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置3 【D-8】屋外ステンレス製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96011 【D-8】屋外ステンレス製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	TM子局装置3 屋外ステンレス製自立形	1,000	面	5,800,000	5,800,000	
	合 計				5,800,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				5,800,000	
	*** S単一 5号 ***					
S40012	超音波式流量計（管路用） 1測線		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 1測線 【D-8】φ500mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K76512 【D-8】φ500mm 流速検出端		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76512	超音波式流量計（管路用） 1測線 φ500mm 流速検出端 変換器	1,000	台	4,250,000	4,250,000	
	合 計				4,250,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【5. 9号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,250,000	
	*** S単一 6号 ***					
S40012	浸水センサ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	浸水センサ 【D-8】フクトレバ°ルスイッチ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96015 【D-8】フクトレバ°ルスイッチ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96015	浸水センサ フクトレバ°ルスイッチ	1.000	台	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				17,500	
	*** S単一 7号 ***					
S41020	輸送費（工場～9号分水工【D-8】）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.252ton,129km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.252ton 129.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 式
	単 価				60,000	
	*** S単一 8号 ***					
S41020	仮置場輸送費（9号分水工～高浜FP）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.185ton,9.5km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.185ton 9.500km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1,000 式
	単 価				24,000	
	*** S単一 9号 ***					
S42045	TM子局装置3 据付 【D-8】		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(標準形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(標準形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				84,945	
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単一 10号 ***					
S42046	TM子局装置3 調整 【D-8】		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 標準形, 1 架, 有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【5. 9号分水地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分	TM/TC設備		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機器区分 1	TM子(孫)局装置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)細別 1	標準形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)台・対向区分	1 架				
	6)伝送区分	有線				
R03003	電気通信技術者					
		1.300	人	36,225	47,093	
	合 計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				47,093	
Y00001	1 架					
	*** S単一 11号 ***					
S42053	超音波式流量計(管路用)据付 φ500mm【D-8】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	超音波式流量計(管路用),無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式流量計(管路用)		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		1.950	人	24,360	47,502	
	合 計				47,502	算出数量 1.000 台
	単 価		台		47,502	
	*** S単一 12号 ***					
S42053	浸水センサ据付 【D-8】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	フロート式水位計,無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機器区分	フロート式水位計		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.500	人	24,360	12,180	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** S単一 13号 ***					
S42054	T M子局装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.50,1.00,0.00,0.00,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者					
		0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員					
		1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単一 14号 ***					
S42054	超音波流量計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 大淀川左岸国営施設急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【5. 9号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.98,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.98		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.980	人	24,360	23,873	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				23,873	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,873	
	*** S単— 15号 ***					
S42054	浸水センサ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				6,090	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,090	
	*** S単— 16号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	11.900	人	22,365	266,144	
	合 計				339,922	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,399	
	*** S単— 17号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【5. 9号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】PE28				
P27838	電気材料及び機器					
	【撤去】PE28	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材					
		0.000		0	0	
R01013	電工					
		5.950	人	22,365	133,072	
	合 計				133,072	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,331	
	*** S単— 18号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工					
		5.500	人	22,365	123,008	
	合 計				139,708	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,397	
	*** S単— 19号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	37				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	37	3,700	
R01013	電工					
		2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				55,140	算出数量 100.000 m
	単 価		m		551	
	*** S単— 20号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【5. 9号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工					
		8.800	人	22,365	196,812	
	合 計				213,512	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,135	
	*** S単一 21号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	【撤去】 CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	75			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		2.750	人	22,365	61,504	
	合 計				61,504	算出数量 100.000 m
	単 価		m		615	
	*** S単一 22号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	【撤去】 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,1.15			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		1.150	人	22,365	25,720	
	合 計				25,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		257	
	*** S単一 23号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	【撤去】 CV 3.5sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	内,4.40			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【5. 9号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	22,365	98,406	
	合 計				98,406	算出数量 100.000 m
	単 価		m		984	
	*** S単— 24号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				51,440	算出数量 100.000 m
	単 価		m		514	
	*** S単— 25号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出 (コンクリート壁) ,その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出 (コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	138				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	8)その他の場合の補助文	ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	138	13,800	
R01013	電工	3.600	人	22,365	80,514	
	合 計				94,314	算出数量 100.000 m
	単 価		m		943	
	*** S単— 26号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】 付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.60				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】 付属同軸ケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.600	人	22,365	13,419	
	合 計				13,419	算出数量 100.000 m
	単 価		m		134	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

大淀川左岸国営施設応急対策事業

地区内水管理施設製作据付その2工事【6.10-2号分水工地区】

積 算 書

(当初)

九州農政局
宮崎中部農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

九州農政局

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業

工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【6. 10-2号分水工地区】

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			15,540,000	
・製作工事価格			10,310,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	10,318,000	
・据付工事価格			5,230,000	
純工事費(据付)			1,568,000	
・ ・ 据付工事原価			4,238,000	
・ ・ ・ 直接工事費			1,245,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	1,245,000	
・ ・ ・ 間接工事費			2,993,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			323,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$1,245,000 \times ((18.700 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040)$			291,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			32,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$1,245,000 \times (2.630)$			32,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$1,568,000 \times ((39.810 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			748,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			1,922,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			42,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			42,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$10,318,000 \times 18.220$			1,880,000	
・ ・ 一般管理費等				
$4,238,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			1,000,000	
支給品費			0	
支給品費 (機器単体費)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$5,230,000 \times 3.860$			202,000	

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

九州農政局

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

九州農政局

[illegible]

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【6. 10-2号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				1,245,000	
・運搬工 10-2号分水工地区	1.000	式		60,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		60,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S41020 輸送費 (工場～10-2号分水工【D-9】) 0.259ton,120km	1.000	式	60,000	60,000	歩A・単A S単 7号
合 計				60,000	
・子局据付工 10-2号分水工地区	1.000	式		1,091,000	
・ ・ 子局据付工	1.000	式		192,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	132,000	132,000	1 式当たり
S42045 TM子局装置3 据付 【D-9】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 9号
S42046 TM子局装置3 調整 【D-9】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	歩A・単A S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,テレメタ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	歩A・単A X単 1号
合 計				174,421	
計 (1) (直接費対象分)				132,038	
計 (2) (間接費対象分)				42,383	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S42053 超音波式流量計 (管路用) 据付 φ400mm【D-9】 超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	47,502	47,502	歩A・単A S単 11号
S42053 浸水センサ据付 【D-9】 フロート式水位計,無	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A S単 12号
合 計				59,682	
・ ・ 共通設備工	1.000	式		776,000	
・ ・ ・ 配線工 (10-2号分水工) 【D-9】	1.000	式	618,000	618,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	9.700	m	1,397	13,551	歩A・単A S単 18号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	367.000	m	514	188,638	歩A・単A S単 24号
S02116 超音波式流量計 (管路用) ,,専用ケーブル	347.000	m	935	324,445	歩A・単A S単 2号
S02116 超音波式流量計 (管路用) ,,結合材 (樹脂製モールド材)	4.000	個	8,500	34,000	歩A・単A S単 3号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30	91.000	m	551	50,141	歩A・単A S単 19号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出 (コック-ト壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	2,135	1,068	歩A・単A S単 20号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出 (コック-ト壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	6.000	m	943	5,658	歩A・単A S単 25号
合 計				617,501	
・ ・ ・ 配管工 (10-2号分水工) 【D-9】	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無	6.200	m	3,399	21,074	歩A・単A S単 16号
合 計				21,074	
・ ・ ・ 配線撤去工 (10-2号分水工) 【D-9】	1.000	式	127,000	127,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	9.700	m	615	5,966	歩A・単A S単 21号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60	5.000	m	134	670	歩A・単A S単 26号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15	367.000	m	257	94,319	歩A・単A S単 27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	91.000	m	257	23,387	歩A・単A S単 22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,露出 (コック-ト壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40	0.500	m	984	492	歩A・単A S単 23号

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【6. 10-2号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	12,285		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 ***					
	超音波式流量計(管路用)					
	超音波式流量計(管路用)		m	935		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 ***					
	超音波式流量計(管路用)					
	超音波式流量計(管路用)		個	8,500		歩A・単A
S40012	*** S単ー 4号 ***					
	TM子局装置3					
	TM子局装置3		面	5,800,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 5号 ***					
	超音波式流量計(管路用) 2測線					
	超音波式流量計(管路用) 2測線		台	4,500,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 6号 ***					
	浸水センサ					
	浸水センサ		台	17,500		歩A・単A
S41020	*** S単ー 7号 ***					
	輸送費(工場～10-2号分水工【D-9】)					
	輸送費(電気通信設備)		式	60,000		歩A・単A
S41020	*** S単ー 8号 ***					
	仮置場輸送費(10-2号分水工～高浜FP)					
	輸送費(電気通信設備)		式	22,000		歩A・単A
S42045	*** S単ー 9号 ***					
	TM子局装置3 据付【D-9】					
	TM/TC・放流警報装置据付工		架	84,945		歩A・単A
S42046	*** S単ー 10号 ***					
	TM子局装置3 調整【D-9】					
	TM/TC・放流警報装置調整工		架	47,093		歩A・単A
S42053	*** S単ー 11号 ***					
	超音波式流量計(管路用)据付 φ400mm【D-9】					
	計装設備据付工		台	47,502		歩A・単A
S42053	*** S単ー 12号 ***					
	浸水センサ据付【D-9】					
	計装設備据付工		台	12,180		歩A・単A
S42054	*** S単ー 13号 ***					
	TM子局装置 撤去					
	電気通信設備据付・調整工		式	42,473		歩A・単A
S42054	*** S単ー 14号 ***					
	超音波流量計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工		式	23,873		歩A・単A
S42054	*** S単ー 15号 ***					
	浸水センサ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工		式	6,090		歩A・単A
S42100	*** S単ー 16号 ***					
	電線管敷設工					
	電線管敷設工		m	3,399		歩A・単A
S42100	*** S単ー 17号 ***					
	電線管敷設工					
	電線管敷設工		m	1,331		歩A・単A
S42102	*** S単ー 18号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m	1,397		歩A・単A
S42102	*** S単ー 19号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m	551		歩A・単A
S42102	*** S単ー 20号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m	2,135		歩A・単A
S42102	*** S単ー 21号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m	615		歩A・単A
S42102	*** S単ー 22号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【6. 10-2号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	12,285	12,285	
	合 計				12,285	算出数量 1,000 人
	単 価				12,285	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K76550		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K76550	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル	1,000	m	935	935	
	合 計				935	算出数量 1,000 各単位
	単 価				935	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード） K76502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K76502	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）	1,000	個	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 4号 ***					
S40012	TM子局装置3		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置3 【D-9】屋外ステンレス製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96011 【D-9】屋外ステンレス製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	TM子局装置3 屋外ステンレス製自立形	1,000	面	5,800,000	5,800,000	
	合 計				5,800,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				5,800,000	
	*** S単一 5号 ***					
S40012	超音波式流量計（管路用） 2測線		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 2測線 【D-9】φ400mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K76533 【D-9】φ400mm 流速検出端		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76533	超音波式流量計（管路用） 2測線 φ400mm 流速検出端 変換器	1,000	台	4,500,000	4,500,000	
	合 計				4,500,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【6. 10-2号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,500,000	
	*** S単一 6号 ***					
S40012	浸水センサ 浸水センサ 【D-9】フクトレバースイッチ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データ 2)規格	K96015 【D-9】フクトレバースイッチ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96015	浸水センサ フクトレバースイッチ	1,000	台	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				17,500	
	*** S単一 7号 ***					
S41020	輸送費（工場～10-2号分水工【D-9】） 輸送費（電気通信設備） 0.259ton,120km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.259ton 120.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 式
	単 価				60,000	
	*** S単一 8号 ***					
S41020	仮置場輸送費（10-2号分水工～高浜FP） 輸送費（電気通信設備） 0.231ton,5.6km		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.231ton 5.600km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	22,000	22,000	
	合 計				22,000	算出数量 1,000 式
	単 価				22,000	
	*** S単一 9号 ***					
S42045	TM子局装置3 据付 【D-9】 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(標準形), 無		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(標準形) 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1,000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2,000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				84,945	
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単一 10号 ***					
S42046	TM子局装置3 調整 【D-9】 TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 標準形, 1 架, 有線		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【6. 10-2号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置 標準形 1 架 有線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合 計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				47,093	
Y00001	1 架					
	*** S単一 11号 ***					
S42053	超音波式流量計(管路用)据付 φ400mm【D-9】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計(管路用) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	24,360	47,502	
	合 計				47,502	算出数量 1.000 台
	単 価		台		47,502	
	*** S単一 12号 ***					
S42053	浸水センサ据付 【D-9】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 フロート式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	フロート式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** S単一 13号 ***					
S42054	T M子局装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 1.00 0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単一 14号 ***					
S42054	超音波流量計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 大淀川左岸国営施設急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【6. 10-2号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.98,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.98		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.980	人	24,360	23,873	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				23,873	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,873	
	*** S単— 15号 ***					
S42054	浸水センサ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				6,090	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,090	
	*** S単— 16号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	11.900	人	22,365	266,144	
	合 計				339,922	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,399	
	*** S単— 17号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【6. 10-2号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】PE28				
P27838	電気材料及び機器					
	【撤去】PE28	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材					
		0.000		0	0	
R01013	電工					
		5.950	人	22,365	133,072	
	合 計				133,072	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,331	
	*** S単— 18号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工					
		5.500	人	22,365	123,008	
	合 計				139,708	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,397	
	*** S単— 19号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	37				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	37	3,700	
R01013	電工					
		2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				55,140	算出数量 100.000 m
	単 価		m		551	
	*** S単— 20号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【6. 10-2号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工					
		8.800	人	22,365	196,812	
	合 計				213,512	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,135	
	*** S単一 21号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	【撤去】 CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	75			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		2.750	人	22,365	61,504	
	合 計				61,504	算出数量 100.000 m
	単 価		m		615	
	*** S単一 22号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	【撤去】 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,1.15			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		1.150	人	22,365	25,720	
	合 計				25,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		257	
	*** S単一 23号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	【撤去】 CV 3.5sq 2C,露出(コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	内,4.40			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【6. 10-2号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	22,365	98,406	
	合 計				98,406	算出数量 100.000 m
	単 価		m		984	
	*** S単— 24号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				51,440	算出数量 100.000 m
	単 価		m		514	
	*** S単— 25号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出 (コンクリート壁) ,その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出 (コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	138				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	8)その他の場合の補助文	ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	138	13,800	
R01013	電工	3.600	人	22,365	80,514	
	合 計				94,314	算出数量 100.000 m
	単 価		m		943	
	*** S単— 26号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】 付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.60				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】 付属同軸ケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.600	人	22,365	13,419	
	合 計				13,419	算出数量 100.000 m
	単 価		m		134	

[illegible]

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

大淀川左岸国営施設応急対策事業

地区内水管理施設製作据付その2工事【7.11-4号分水工地区】

積 算 書

(当初)

九州農政局
宮崎中部農業水利事業所

[illegible]

九州農政局

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

九州農政局

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業

工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【7. 11-4号分水工地区】

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			19,410,000	
・製作工事価格			14,580,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	14,585,000	
・据付工事価格			4,830,000	
純工事費(据付)			881,000	
・ ・ 据付工事原価			3,913,000	
・ ・ ・ 直接工事費			719,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	719,000	
・ ・ ・ 間接工事費			3,194,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			162,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$719,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.040)$			140,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			22,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$719,000 \times (3.140)$			22,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$881,000 \times ((39.810 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			382,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			2,650,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			42,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			42,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$14,585,000 \times 17.880$			2,608,000	
・ ・ 一般管理費等				
$3,913,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			923,000	
支給品費			0	
支給品費 (機器単体費)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$4,830,000 \times 3.860$			186,000	

[illegible]

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

九州農政局

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業				
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【7. 11-4号分水工地区】				
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				719,000	
・ 運搬工 11-4号分水工地区	1.000	式		61,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		61,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	61,000	61,000	1 式当たり
S41020 輸送費 (工場～11-4号分水工【D-10】) 0.278ton,124km	1.000	式	61,000	61,000	歩A・単A S単 7号
合 計				61,000	
・ 子局据付工 11-4号分水工地区	1.000	式		542,000	
・ ・ 子局据付工	1.000	式		234,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	132,000	132,000	1 式当たり
S42045 TM子局装置3 据付 【D-10】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 9号
S42046 TM子局装置3 調整 【D-10】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	歩A・単A S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,テレメタ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	歩A・単A X単 1号
合 計				174,421	
計 (1) (直接費対象分)				132,038	
計 (2) (間接費対象分)				42,383	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	102,000	102,000	1 式当たり
S42053 超音波式流量計 (管路用) 据付 φ400mm【D-10】 超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	47,502	47,502	歩A・単A S単 11号
S42053 超音波式流量計 (管路用) 据付 φ900mm【D-10】 超音波式流量計(管路用),有	1.000	台	33,373	33,373	歩A・単A S単 12号
S42053 浸水センサ据付 【D-10】 フロート式水位計,無	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A S単 13号
S42053 浸水センサ据付 【D-10】 フロート式水位計,有	1.000	台	8,526	8,526	歩A・単A S単 14号
合 計				101,581	
・ ・ 共通設備工	1.000	式		308,000	
・ ・ ・ 配線工 (11-4号分水工) 【D-10】	1.000	式	227,000	227,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	9.700	m	1,397	13,551	歩A・単A S単 22号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	107.000	m	514	54,998	歩A・単A S単 28号
S02116 超音波式流量計 (管路用) ,,専用ケーブル	77.000	m	935	71,995	歩A・単A S単 1号
S02116 超音波式流量計 (管路用) ,,結合材 (樹脂製モールド材)	6.000	個	8,500	51,000	歩A・単A S単 2号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30	41.000	m	551	22,591	歩A・単A S単 23号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出 (コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	2,135	1,068	歩A・単A S単 24号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出 (コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	12.000	m	943	11,316	歩A・単A S単 29号
合 計				226,519	
・ ・ ・ 配管工 (11-4号分水工) 【D-10】	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.0.00,無,有,無	6.200	m	3,399	21,074	歩A・単A S単 20号
合 計				21,074	
・ ・ ・ 配線撤去工 (11-4号分水工) 【D-10】	1.000	式	50,000	50,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	9.700	m	615	5,966	歩A・単A S単 25号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】 付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60	4.900	m	134	657	歩A・単A S単 30号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15	107.000	m	257	27,499	歩A・単A S単 31号

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【7. 11-4号分水区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単- 1号 *** 超音波式流量計 (管路用)					
	超音波式流量計 (管路用) ,,専用ケーブル		m	935		歩A・単A
S02116	*** S単- 2号 *** 超音波式流量計 (管路用)					
	超音波式流量計 (管路用) ,,結合材 (樹脂製モールド材)		個	8,500		歩A・単A
S40012	*** S単- 3号 *** TM子局装置3					
	TM子局装置3 【D-10】屋外ステンレス製自立形		面	5,800,000		歩A・単A
S40012	*** S単- 4号 *** 超音波式流量計 (管路用) 2測線					
	超音波式流量計 (管路用) 2測線 【D-10】φ400mm 流速検出端 変換器		台	4,500,000		歩A・単A
S40012	*** S単- 5号 *** 超音波式流量計 (管路用) 1測線					
	超音波式流量計 (管路用) 1測線 【D-10】φ900mm 流速検出端 変換器		台	4,250,000		歩A・単A
S40012	*** S単- 6号 *** 浸水センサ					
	浸水センサ 【D-10】フタ外レ°スイッチ		台	17,500		歩A・単A
S41020	*** S単- 7号 *** 輸送費 (工場～11-4号分水区【D-10】)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.278ton,124km		式	61,000		歩A・単A
S41020	*** S単- 8号 *** 仮置場輸送費 (11-4号分水区～高浜FP)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.205ton,6.9km		式	23,000		歩A・単A
S42045	*** S単- 9号 *** TM子局装置3 据付 【D-10】					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無		架	84,945		歩A・単A
S42046	*** S単- 10号 *** TM子局装置3 調整 【D-10】					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,1架,有線		架	47,093		歩A・単A
S42053	*** S単- 11号 *** 超音波式流量計 (管路用) 据付 φ400mm【D-10】					
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無		台	47,502		歩A・単A
S42053	*** S単- 12号 *** 超音波式流量計 (管路用) 据付 φ900mm【D-10】					
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),有		台	33,373		歩A・単A
S42053	*** S単- 13号 *** 浸水センサ据付 【D-10】					
	計装設備据付工 フロート式水位計,無		台	12,180		歩A・単A
S42053	*** S単- 14号 *** 浸水センサ据付 【D-10】					
	計装設備据付工 フロート式水位計,有		台	8,526		歩A・単A
S42054	*** S単- 15号 *** TM子局装置 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	42,473		歩A・単A
S42054	*** S単- 16号 *** 超音波流量計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.98,0.00,0.00,		式	23,873		歩A・単A
S42054	*** S単- 17号 *** 超音波流量計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.68,0.00,0.00,		式	16,565		歩A・単A
S42054	*** S単- 18号 *** 浸水センサ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,090		歩A・単A
S42054	*** S単- 19号 *** 浸水センサ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00,		式	4,385		歩A・単A
S42100	*** S単- 20号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無		m	3,399		歩A・単A
S42100	*** S単- 21号 *** 電線管敷設工					
	電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無		m	1,331		歩A・単A
S42102	*** S単- 22号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工					

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【7、11-4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K76550	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル	K76550				
		1,000	m	935	935	
	合 計				935	算出数量 1,000 各単位
	単 価				935	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K76502	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）	K76502				
		1,000	個	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 3号 ***					
S40012	TM子局装置3		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置3 【D-10】屋外ステンレス製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96011 【D-10】屋外ステンレス製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96011	TM子局装置3 屋外ステンレス製自立形					
		1,000	面	5,800,000	5,800,000	
	合 計				5,800,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				5,800,000	
	*** S単一 4号 ***					
S40012	超音波式流量計（管路用） 2測線		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 2測線 【D-10】φ400mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76533 【D-10】φ400mm 流速検出端・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76533	超音波式流量計（管路用） 2測線 φ400mm 流速検出端 変換器					
		1,000	台	4,500,000	4,500,000	
	合 計				4,500,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				4,500,000	
	*** S単一 5号 ***					
S40012	超音波式流量計（管路用） 1測線		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 1測線 【D-10】φ900mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76516 【D-10】φ900mm 流速検出端・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K76516	超音波式流量計（管路用） 1測線 φ900mm 流速検出端 変換器					
		1,000	台	4,250,000	4,250,000	
	合 計				4,250,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【7. 11-4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,250,000	
	*** S単- 6号 ***					
S40012	浸水センサ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	浸水センサ 【D-10】フットレブ®スイッチ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96015 【D-10】フットレブ®スイッチ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	浸水センサ フットレブ®スイッチ	1,000	台	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				17,500	
	*** S単- 7号 ***					
S41020	輸送費（工場～11-4号分水工【D-10】）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.278ton,124km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.278ton 124.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	61,000	61,000	
	合 計				61,000	算出数量 1,000 式
	単 価				61,000	
	*** S単- 8号 ***					
S41020	仮置場輸送費（11-4号分水工～高浜FP）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.205ton,6.9km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.205ton 6.900km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1,000 式
	単 価				23,000	
	*** S単- 9号 ***					
S42045	TM子局装置3 据付 【D-10】		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(標準形), 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 1	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(標準形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1,000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2,000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				84,945	
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単- 10号 ***					
S42046	TM子局装置3 調整 【D-10】		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【7. 11-4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置 標準形 1 架 有線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合 計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				47,093	
Y00001	1 架					
	*** S単一 11号 ***					
S42053	超音波式流量計(管路用)据付 φ400mm【D-10】 計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計(管路用) 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	24,360	47,502	
	合 計				47,502	算出数量 1.000 台
	単 価		台		47,502	
	*** S単一 12号 ***					
S42053	超音波式流量計(管路用)据付 φ900mm【D-10】 計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),有		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計(管路用) 有		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.370	人	24,360	33,373	
	合 計				33,373	算出数量 1.000 台
	単 価		台		33,373	
	*** S単一 13号 ***					
S42053	浸水センサ据付 【D-10】 計装設備据付工 フロート式水位計,無		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	フロート式水位計 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** S単一 14号 ***					
S42053	浸水センサ据付 【D-10】 計装設備据付工 フロート式水位計,有		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	フロート式水位計 有		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【7. 11-4号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,360	8,526	
	合 計				8,526	算出数量 1.000 台
	単 価		台		8,526	
	*** S単一 15号 ***					
S42054	T M子局装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単一 16号 ***					
S42054	超音波流量計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.98,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.98		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.980	人	24,360	23,873	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				23,873	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,873	
	*** S単一 17号 ***					
S42054	超音波流量計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.68,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.68		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.680	人	24,360	16,565	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				16,565	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,565	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【7. 11-4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 18号 ***					
S42054	浸水センサ 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				6,090	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,090	
	*** S単一 19号 ***					
S42054	浸水センサ 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.18		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.180	人	24,360	4,385	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				4,385	算出数量 1,000 式
	単 価		式		4,385	
	*** S単一 20号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	11.900	人	22,365	266,144	
	合 計				339,922	算出数量 100,000 m
	単 価		m		3,399	
	*** S単一 21号 ***					

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【7. 11-4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】PE28				
P27838	電気材料及び機器 【撤去】PE28	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材	0.000		0	0	
R01013	電工	5.950	人	22,365	133,072	
	合 計				133,072	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,331	
	*** S単一 22号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工	5.500	人	22,365	123,008	
	合 計				139,708	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,397	
	*** S単一 23号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	37				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	37	3,700	
R01013	電工	2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				55,140	算出数量 100.000 m
	単 価		m		551	
	*** S単一 24号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【7. 11-4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分1 2)種別	露出 (コンクリート壁) CVケーブル		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V 2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル #1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	0 0.00				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工	8.800	人	22,365	196,812	
	合 計				213,512	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,135	
	*** S単— 25号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	-mm2 地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル #1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	0 2.75 【撤去】 CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	22,365	61,504	
	合 計				61,504	算出数量 100.000 m
	単 価		m		615	
	*** S単— 26号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)電圧 4)心数	- -				
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	-mm2 地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル #1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	0 1.15 【撤去】 VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	22,365	25,720	
	合 計				25,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		257	
	*** S単— 27号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 CV 3.5sq 2C,露出 (コンクリート壁) ,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	露出 (コンクリート壁) その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【7. 11-4号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	22,365	98,406	
	合 計				98,406	算出数量 100.000 m
	単 価		m		984	
	*** S単- 28号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				51,440	算出数量 100.000 m
	単 価		m		514	
	*** S単- 29号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	138				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	8)その他の場合の補助文	ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	138	13,800	
R01013	電工	3.600	人	22,365	80,514	
	合 計				94,314	算出数量 100.000 m
	単 価		m		943	
	*** S単- 30号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.60				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】付属同軸ケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.600	人	22,365	13,419	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【7. 11-4号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				13,419	算出数量 100.000 m
	単 価		m		134	
	*** S単一 31号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	22,365	25,720	
	合 計				25,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		257	
	*** S単一 32号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋 内,0.95			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.95				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】付属同軸ケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.950	人	22,365	21,247	
	合 計				21,247	算出数量 100.000 m
	単 価		m		212	
	*** S単一 33号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,1. 80			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.80				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.800	人	22,365	40,257	
	合 計				40,257	算出数量 100.000 m
	単 価		m		403	

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

大淀川左岸国営施設応急対策事業

地区内水管理施設製作据付その2工事【8.12-1号分水工地区】

積 算 書

(当初)

九州農政局
宮崎中部農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業

工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【8. 12-1号分水工地区】

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			14,130,000	
・製作工事価格			10,310,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	10,318,000	
・据付工事価格			3,820,000	
純工事費(据付)			792,000	
・ ・ 据付工事原価			3,092,000	
・ ・ ・ 直接工事費			626,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	626,000	
・ ・ ・ 間接工事費			2,466,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			166,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$626,000 \times ((18.700 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040)$			146,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			20,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$626,000 \times (3.290)$			20,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$792,000 \times ((39.810 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			378,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			1,922,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			42,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			42,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$10,318,000 \times 18.220$			1,880,000	
・ ・ 一般管理費等				
$3,092,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			730,000	
支給品費			0	
支給品費 (機器単体費)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$3,820,000 \times 3.860$			147,000	

[illegible]

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

九州農政局

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業				
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【8. 12-1号分水工地区】				
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				626,000	
・ 運搬工 12-1号分水工地区	1.000	式		60,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		60,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S41020 輸送費 (工場～12-1号分水工【D-11】) 0.259ton,126km	1.000	式	60,000	60,000	歩A・単A S単 6号
合 計				60,000	
・ 子局据付工 12-1号分水工地区	1.000	式		470,000	
・ ・ 子局据付工	1.000	式		192,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	132,000	132,000	1 式当たり
S42045 TM子局装置3 据付 【D-11】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 8号
S42046 TM子局装置3 調整 【D-11】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	歩A・単A S単 9号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,テレメタ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	歩A・単A X単 1号
合 計				174,421	
計 (1) (直接費対象分)				132,038	
計 (2) (間接費対象分)				42,383	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S42053 超音波式流量計 (管路用) 据付 φ350mm【D-11】 超音波式流量計(管路用),無	1.000	台	47,502	47,502	歩A・単A S単 10号
S42053 浸水センサ据付 【D-11】 フロート式水位計,無	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A S単 11号
合 計				59,682	
・ ・ 共通設備工	1.000	式		278,000	
・ ・ ・ 配線工 (12-1号分水工) 【D-11】	1.000	式	203,000	203,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	9.700	m	1,397	13,551	歩A・単A S単 17号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	106.000	m	514	54,484	歩A・単A S単 23号
S02116 超音波式流量計 (管路用) ,,専用ケーブル	86.000	m	935	80,410	歩A・単A S単 1号
S02116 超音波式流量計 (管路用) ,,結合材 (樹脂製モールド材)	4.000	個	8,500	34,000	歩A・単A S単 2号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30	26.000	m	551	14,326	歩A・単A S単 18号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出 (コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	2,135	1,068	歩A・単A S単 19号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出 (コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	6.000	m	943	5,658	歩A・単A S単 24号
合 計				203,497	
・ ・ ・ 配管工 (12-1号分水工) 【D-11】	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無	6.200	m	3,399	21,074	歩A・単A S単 15号
合 計				21,074	
・ ・ ・ 配線撤去工 (12-1号分水工) 【D-11】	1.000	式	44,000	44,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	9.700	m	615	5,966	歩A・単A S単 20号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60	5.000	m	134	670	歩A・単A S単 25号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15	106.000	m	257	27,242	歩A・単A S単 26号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	26.000	m	257	6,682	歩A・単A S単 21号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,露出 (コンクリート壁),その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40	0.500	m	984	492	歩A・単A S単 22号

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【8. 12-1号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	超音波式流量計 (管路用)					
	超音波式流量計 (管路用) ,,専用ケーブル		m	935		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	超音波式流量計 (管路用)					
	超音波式流量計 (管路用) ,,結合材 (樹脂製モールド材)		個	8,500		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S40012	TM子局装置3					
	TM子局装置3 【D-11】屋外ステンレス製自立形		面	5,800,000		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S40012	超音波式流量計 (管路用) 2測線					
	超音波式流量計 (管路用) 2測線 【D-11】φ350mm 流速検出端 変換器		台	4,500,000		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S40012	浸水センサ					
	浸水センサ 【D-11】フットパルススイッチ		台	17,500		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S41020	輸送費 (工場～12-1号分水工【D-11】)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.259ton,126km		式	60,000		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S41020	仮置場輸送費 (12-1号分水工～高浜FP)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.193ton,8.2km		式	24,000		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S42045	TM子局装置3 据付 【D-11】					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無		架	84,945		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S42046	TM子局装置3 調整 【D-11】					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,1架,有線		架	47,093		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S42053	超音波式流量計 (管路用) 据付 φ350mm【D-11】					
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無		台	47,502		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S42053	浸水センサ据付 【D-11】					
	計装設備据付工 フロート式水位計,無		台	12,180		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S42054	TM子局装置 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	42,473		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S42054	超音波流量計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.98,0.00,0.00,		式	23,873		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S42054	浸水センサ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,		式	6,090		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無		m	3,399		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無		m	1,331		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00		m	1,397		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30		m	551		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出 (コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00		m	2,135		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75		m	615		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15		m	257		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工					

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【8. 12-1号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
K76550	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル	K76550		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
		1,000	m	935	935	
	合 計				935	算出数量 1,000 各単位
	単 価				935	
	*** S単ー 2号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
K76502	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）	K76502		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
		1,000	個	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単ー 3号 ***					
S40012	TM子局装置3		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置3 【D-11】屋外ステンレス製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96011 【D-11】屋外ステンレス製自立形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	TM子局装置3 屋外ステンレス製自立形		面	5,800,000	5,800,000	
	合 計				5,800,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				5,800,000	
	*** S単ー 4号 ***					
S40012	超音波式流量計（管路用） 2測線		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 2測線 【D-11】φ350mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K76532 【D-11】φ350mm 流速検出端・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76532	超音波式流量計（管路用） 2測線 φ350mm 流速検出端 変換器		台	4,500,000	4,500,000	
	合 計				4,500,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				4,500,000	
	*** S単ー 5号 ***					
S40012	浸水センサ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	浸水センサ 【D-11】フタレハ°スイッチ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96015 【D-11】フタレハ°スイッチ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	浸水センサ フタレハ°スイッチ		台	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【8. 12-1号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				17,500	
	*** S単- 6号 ***					
S41020	輸送費（工場～12-1号分水工【D-11】）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.259ton,126km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.259ton 126.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費		1.000	式	60,000	
					60,000	算出数量 1.000 式
	合 計				60,000	
	単 価				60,000	
	*** S単- 7号 ***					
S41020	仮置場輸送費（12-1号分水工～高浜FP）		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.193ton,8.2km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.193ton 8.200km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費		1.000	式	24,000	
					24,000	算出数量 1.000 式
	合 計				24,000	
	単 価				24,000	
	*** S単- 8号 ***					
S42045	TM子局装置3 据付 【D-11】		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 1	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(標準形)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者		1.000	人	36,225	
R03004	電気通信技術員		2.000	人	24,360	
					48,720	
					84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				84,945	
	単 価				84,945	
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単- 9号 ***					
S42046	TM子局装置3 調整 【D-11】		架		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形, 1 架,有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 1	TM/TC設備 TM子(孫)局装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	4)細別 1	標準形				
	5)台・対向区分	1 架				
	6)伝送区分	有線				
R03003	電気通信技術者		1.300	人	36,225	
					47,093	
					47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	合 計				47,093	
	単 価				47,093	
Y00001	1 架					
	*** S単- 10号 ***					

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【8. 12-1号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42053	超音波式流量計(管路用)据付 φ350mm【D-11】		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	超音波式流量計(管路用),無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機器区分	超音波式流量計(管路用)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	24,360	47,502	
	合 計				47,502	算出数量 1,000 台
	単 価		台		47,502	
	*** S単一 11号 ***					
S42053	浸水センサ据付 【D-11】		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	フロート式水位計,無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機器区分	フロート式水位計		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)歩掛補正区分	無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合 計				12,180	算出数量 1,000 台
	単 価		台		12,180	
	*** S単一 12号 ***					
S42054	T M子局装置 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.50,1.00,0.00,0.00,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1,000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単一 13号 ***					
S42054	超音波流量計 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.00,0.98,0.00,0.00,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.98		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.980	人	24,360	23,873	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				23,873	算出数量 1,000 式

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【8. 12-1号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		23,873	
	*** S単一 14号 ***					
S42054	浸水センサ 撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,360	0	
	合 計				6,090	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,090	
	*** S単一 15号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m 当り単価	0				
	6)その他の場合100m 当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材					
		0.150		64,155	9,623	
R01013	電工					
		11.900	人	22,365	266,144	
	合 計				339,922	算出数量 100,000 m
	単 価		m		3,399	
	*** S単一 16号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m 当り単価	0				
	6)その他の場合100m 当り電工労務(人)	8.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】PE28				
P27838	電気材料及び機器 【撤去】PE28	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材					
		0.000		0	0	
R01013	電工					
		5.950	人	22,365	133,072	
	合 計				133,072	算出数量 100,000 m

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【8. 12-1号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,331	
	*** S単ー 17号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工					
		5.500	人	22,365	123,008	
	合 計				139,708	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,397	
	*** S単ー 18号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	37				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	37	3,700	
R01013	電工					
		2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				55,140	算出数量 100.000 m
	単 価		m		551	
	*** S単ー 19号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工					
		8.800	人	22,365	196,812	
	合 計				213,512	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,135	
	*** S単ー 20号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名 大淀川左岸国営施設急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【8. 12-1号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル*1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	管 内 その他 - - -mm2 地中・屋外・屋内 0 2.75				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	22,365	61,504	
	合 計				61,504	算出数量 100.000 m
	単 価		m		615	
*** S単一 21号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル*1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	管 内 その他 - - -mm2 地中・屋外・屋内 0 1.15		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	22,365	25,720	
	合 計				25,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		257	
*** S単一 22号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,露出 (コンクリート壁) ,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2 7)その他の場合のケーブル*1m当り単価 8)その他の場合100m当り電工労務(人) 9)その他の場合の補助文	露出 (コンクリート壁) その他 - - -mm2 屋外・屋内 0 4.40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	22,365	98,406	
	合 計				98,406	算出数量 100.000 m
	単 価		m		984	
*** S単一 23号 ***						
S42104	通信ケーブル配線工 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30		m		100.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【8. 12-1号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	地中・屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	2.30 ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				51,440	算出数量 100.000 m
	単 価		m		514	
	*** S単ー 24号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	露出(コンクリート壁) その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	屋外・屋内 138				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	3.60 ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	138	13,800	
R01013	電工					
		3.600	人	22,365	80,514	
	合 計				94,314	算出数量 100.000 m
	単 価		m		943	
	*** S単ー 25号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -				
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	地中・屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	0.60 【撤去】付属同軸ケーブル				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		0.600	人	22,365	13,419	
	合 計				13,419	算出数量 100.000 m
	単 価		m		134	
	*** S単ー 26号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1 2)種別	管 内 その他		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)対数	-mm -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分2 6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	地中・屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	1.15 【撤去】ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	0	0	
R01013	電工					
		1.150	人	22,365	25,720	

[illegible]

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

大淀川左岸国営施設応急対策事業

地区内水管理施設製作据付その2工事【9.14号分水工地区】

積 算 書

(当初)

九州農政局
宮崎中部農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業

工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【9. 14号分水工地区】

工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			11,170,000	
・製作工事価格			7,930,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	7,938,000	
・据付工事価格			3,240,000	
純工事費(据付)			769,000	
・ ・ 据付工事原価			2,624,000	
・ ・ ・ 直接工事費			607,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	607,000	
・ ・ ・ 間接工事費			2,017,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			162,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$607,000 \times ((18.700 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.040)$			142,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			20,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$607,000 \times (3.320)$			20,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$769,000 \times ((39.810 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.090 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			367,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			1,488,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			42,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			42,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$7,938,000 \times 18.220$			1,446,000	
・ ・ 一般管理費等				
$2,624,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			619,000	
支給品費			0	
支給品費 (機器単体費)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$3,240,000 \times 3.860$			125,000	

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業			
工事名	地区内水管理施設製作据付その２工事【9、14号分水工地区】			
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その２工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			607,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	607,000	
・運搬工 14号分水工地区	1.000	式	61,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式	61,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	61,000	
・子局据付工 14号分水工地区	1.000	式	447,000	
・ ・ 子局据付工	1.000	式	192,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	132,000	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	60,000	
・ ・ 共通設備工	1.000	式	206,000	
・ ・ ・ 配線工（14号分水工）【D-12】	1.000	式	141,000	
・ ・ ・ 配管工（14号分水工）【D-12】	1.000	式	21,000	
・ ・ ・ 配線撤去工（14号分水工）【D-12】	1.000	式	34,000	
・ ・ ・ 配管撤去工（14号分水工）【D-12】	1.000	式	10,000	
・ 仮設費	1.000	式	49,000	
・ ・ ・ 交通誘導警備員（14号分水工【D-12】）	1.000	式	49,000	
・既設設備撤去工 14号分水工地区	1.000	式	72,000	
・ ・ 既設設備撤去工	1.000	式	72,000	
・ ・ ・ 14号分水工子局撤去【D-12】	1.000	式	72,000	
・撤去機器運搬工 14号分水工地区	1.000	式	27,000	
・ ・ 撤去機器運搬工	1.000	式	27,000	
・ ・ ・ 撤去機器運搬工	1.000	式	27,000	

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業				
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【9. 14号分水工地区】				
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				607,000	
・運搬工 14号分水工地区	1.000	式		61,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		61,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	61,000	61,000	1 式当たり
S41020 輸送費（工場～14号分水工【D-12】） 0.251ton,131km	1.000	式	61,000	61,000	歩A・単A S単 7号
合 計				61,000	
・子局据付工 14号分水工地区	1.000	式		447,000	
・ ・ 子局据付工	1.000	式		192,000	
・ ・ ・ 情報伝送設備工	1.000	式	132,000	132,000	1 式当たり
S42045 TM子局装置3 据付 【D-12】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置(標準形),,無	1.000	架	84,945	84,945	歩A・単A S単 9号
S42046 TM子局装置3 調整 【D-12】 TM/TC設備,TM子(孫)局装置,,標準形,1架,有線	1.000	架	47,093	47,093	歩A・単A S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,テレメタ・放流警報設備	1.000	式	42,383	42,383	歩A・単A X単 1号
合 計				174,421	
計（1）（直接費対象分）				132,038	
計（2）（間接費対象分）				42,383	
・ ・ ・ 計装設備工	1.000	式	60,000	60,000	1 式当たり
S42053 超音波式流量計（管路用）据付 φ250mm【D-12】 超音波式流量計(管路用):無	1.000	台	47,502	47,502	歩A・単A S単 11号
S42053 浸水センサ据付 【D-12】 フロート式水位計,無	1.000	台	12,180	12,180	歩A・単A S単 12号
合 計				59,682	
・ ・ 共通設備工	1.000	式		206,000	
・ ・ ・ 配線工（14号分水工）【D-12】	1.000	式	141,000	141,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00	9.700	m	1,397	13,551	歩A・単A S単 18号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30	68.000	m	514	34,952	歩A・単A S単 24号
S02116 超音波式流量計（管路用） ,,専用ケーブル	58.000	m	935	54,230	歩A・単A S単 2号
S02116 超音波式流量計（管路用） ,,結合材（樹脂製モールド材）	2.000	個	8,500	17,000	歩A・単A S単 3号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30	33.000	m	551	18,183	歩A・単A S単 19号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出（コンクリート壁）,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00	0.500	m	2,135	1,068	歩A・単A S単 20号
S42104 通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出（コンクリート壁）,その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60	2.000	m	943	1,886	歩A・単A S単 25号
合 計				140,870	
・ ・ ・ 配管工（14号分水工）【D-12】	1.000	式	21,000	21,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無	6.200	m	3,399	21,074	歩A・単A S単 16号
合 計				21,074	
・ ・ ・ 配線撤去工（14号分水工）【D-12】	1.000	式	34,000	34,000	1 式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.75	9.700	m	615	5,966	歩A・単A S単 21号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60	5.000	m	134	670	歩A・単A S単 26号
S42104 通信ケーブル配線工 【撤去】ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,1.15	68.000	m	257	17,476	歩A・単A S単 27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,1.15	33.000	m	257	8,481	歩A・単A S単 22号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】CV 3.5sq 2C,露出（コンクリート壁）,その他,-,-,-mm2,屋外・屋内,4.40	0.500	m	984	492	歩A・単A S単 23号

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【9. 14号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	*** S単ー 1号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	12,285		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 ***					
	超音波式流量計(管路用)					
	超音波式流量計(管路用)		m	935		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 ***					
	超音波式流量計(管路用)					
	超音波式流量計(管路用)		個	8,500		歩A・単A
S40012	*** S単ー 4号 ***					
	TM子局装置3					
	TM子局装置3					
	【D-12】屋外ステンレス製自立形		面	5,800,000		歩A・単A
S40012	*** S単ー 5号 ***					
	超音波式流量計(管路用) 1測線					
	超音波式流量計(管路用) 1測線		台	2,120,000		歩A・単A
	【D-12】φ250mm 流速検出端 変換器					
S40012	*** S単ー 6号 ***					
	浸水センサ					
	浸水センサ					
	【D-12】フタ付センサー		台	17,500		歩A・単A
S41020	*** S単ー 7号 ***					
	輸送費(工場～14号分水工【D-12】)					
	輸送費(電気通信設備)		式	61,000		歩A・単A
	0.251ton,131km					
S41020	*** S単ー 8号 ***					
	仮置場輸送費(14号分水工～高浜FP)					
	輸送費(電気通信設備)		式	27,000		歩A・単A
	0.189ton,12.7km					
S42045	*** S単ー 9号 ***					
	TM子局装置3 据付 【D-12】					
	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC設備, TM子(孫)局装置(標準形), 無		架	84,945		歩A・単A
S42046	*** S単ー 10号 ***					
	TM子局装置3 調整 【D-12】					
	TM/TC・放流警報装置調整工					
	TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線		架	47,093		歩A・単A
S42053	*** S単ー 11号 ***					
	超音波式流量計(管路用) 据付 φ250mm 【D-12】					
	計装設備据付工		台	47,502		歩A・単A
	超音波式流量計(管路用), 無					
S42053	*** S単ー 12号 ***					
	浸水センサ据付 【D-12】					
	計装設備据付工		台	12,180		歩A・単A
	フロート式水位計, 無					
S42054	*** S単ー 13号 ***					
	TM子局装置 撤去					
	電気通信設備据付・調整工		式	42,473		歩A・単A
	0.50,1.00,0.00,0.00,					
S42054	*** S単ー 14号 ***					
	超音波流量計 撤去					
	電気通信設備据付・調整工		式	23,873		歩A・単A
	0.00,0.98,0.00,0.00,					
S42054	*** S単ー 15号 ***					
	浸水センサ 撤去					
	電気通信設備据付・調整工		式	6,090		歩A・単A
	0.00,0.25,0.00,0.00,					
S42100	*** S単ー 16号 ***					
	電線管敷設工					
	電線管敷設工		m	3,399		歩A・単A
	, 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0, 0.00, 無, 有, 無					
S42100	*** S単ー 17号 ***					
	電線管敷設工					
	電線管敷設工		m	1,331		歩A・単A
	【撤去】PE28, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 8.5, 0.00, 無, 有, 無					
S42102	*** S単ー 18号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m	1,397		歩A・単A
	, 管 内, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00					
S42102	*** S単ー 19号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m	551		歩A・単A
	VCTF 0.75sq 2C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2.30					
S42102	*** S単ー 20号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m	2,135		歩A・単A
	, 露出(コンクリート壁), CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00					
S42102	*** S単ー 21号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					
	低圧電力ケーブル・電線配線工		m	615		歩A・単A
	【撤去】CV 3.5sq 2C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2.75					
S42102	*** S単ー 22号 ***					
	低圧電力ケーブル・電線配線工					

[illegible]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【9. 14号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	12,285	12,285	
	合 計				12,285	算出数量 1,000 人
	単 価				12,285	
	*** S単一 2号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）	K76550				
K76550	超音波式流量計（管路用） 専用ケーブル	1,000	m	935	935	
	合 計				935	算出数量 1,000 各単位
	単 価				935	
	*** S単一 3号 ***					
S02116	超音波式流量計（管路用）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材（Kコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）	K76502				
K76502	超音波式流量計（管路用） 結合材（樹脂製モールド材）	1,000	個	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 4号 ***					
S40012	TM子局装置3		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM子局装置3 【D-12】屋外ステンレス製自立形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K96011		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	【D-12】屋外ステンレス製自立形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	TM子局装置3 屋外ステンレス製自立形	1,000	面	5,800,000	5,800,000	
	合 計				5,800,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				5,800,000	
	*** S単一 5号 ***					
S40012	超音波式流量計（管路用） 1測線		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	超音波式流量計（管路用） 1測線 【D-12】φ250mm 流速検出端 変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ	K76507		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	【D-12】φ250mm 流速検出端		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K76507	超音波式流量計（管路用） 1測線 φ250mm 流速検出端 変換器	1,000	台	2,120,000	2,120,000	
	合 計				2,120,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	大淀川左岸国営施設応急対策事業					
工事名	地区内水管理施設製作据付その2工事【9. 14号分水工地区】					
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,120,000	
	*** S単- 6号 ***					
S40012	浸水センサ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	浸水センサ 【D-12】フットレブ®スイッチ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96015 【D-12】フットレブ®スイッチ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	浸水センサ フットレブ®スイッチ	1.000	台	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				17,500	
	*** S単- 7号 ***					
S41020	輸送費（工場～14号分水工【D-12】）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.251ton,131km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.251ton 131.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	61,000	61,000	
	合 計				61,000	算出数量 1.000 式
	単 価				61,000	
	*** S単- 8号 ***					
S41020	仮置場輸送費（14号分水工～高浜FP）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.189ton,12.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.189ton 12.700km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 式
	単 価				27,000	
	*** S単- 9号 ***					
S42045	TM子局装置3 据付 【D-12】		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置(標準形), 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分1 4)歩掛補正区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置(標準形) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	36,225	36,225	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,360	48,720	
	合 計				84,945	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				84,945	
Y00001	TM子(孫)局装置(標準形)					
	*** S単- 10号 ***					
S42046	TM子局装置3 調整 【D-12】		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備, TM子(孫)局装置, 標準形, 1架, 有線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【9. 14号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分 2)機器区分 1 4)細別 1 5)台・対向区分 6)伝送区分	TM/TC設備 TM子(孫)局装置 標準形 1 架 有線		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.300	人	36,225	47,093	
	合 計				47,093	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				47,093	
Y00001	1 架					
	*** S単一 11号 ***					
S42053	超音波式流量計(管路用)据付 φ250mm【D-12】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 超音波式流量計(管路用),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	超音波式流量計(管路用) 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	1.950	人	24,360	47,502	
	合 計				47,502	算出数量 1.000 台
	単 価		台		47,502	
	*** S単一 12号 ***					
S42053	浸水センサ据付 【D-12】		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 フロート式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	フロート式水位計 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,360	12,180	
	合 計				12,180	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,180	
	*** S単一 13号 ***					
S42054	T M子局装置 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	0.50 1.00 0.00 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	36,225	18,113	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,360	24,360	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				42,473	算出数量 1.000 式
	単 価		式		42,473	
	*** S単一 14号 ***					
S42054	超音波流量計 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【9. 14号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.98,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.98		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.980	人	24,360	23,873	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				23,873	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,873	
	*** S単— 15号 ***					
S42054	浸水センサ 撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.25		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,360	6,090	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	36,225	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,360	0	
	合 計				6,090	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,090	
	*** S単— 16号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.000				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	11.900	人	22,365	266,144	
	合 計				339,922	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,399	
	*** S単— 17号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 【撤去】PE28,その他,-,-,屋外・屋内(露出),8.5,0.00,無,有,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【9. 14号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)サイズ(mm)	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	0				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	8.500				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	有				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	【撤去】PE28				
P27838	電気材料及び機器					
	【撤去】PE28	100.000	m	0	0	
Y00005	諸資材					
		0.000		0	0	
R01013	電工					
		5.950	人	22,365	133,072	
	合 計				133,072	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,331	
	*** S単一 18号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工					
		5.500	人	22,365	123,008	
	合 計				139,708	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,397	
	*** S単一 19号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 VCTF 0.75sq 2C,管 内,その他,-,-,-mm2,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	37				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	9)その他の場合の補助文	VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器					
		100.000	m	37	3,700	
R01013	電工					
		2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				55,140	算出数量 100.000 m
	単 価		m		551	
	*** S単一 20号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 ,露出(コンクリート壁),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【9. 14号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	9)その他の場合の補助文					
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)					
	2心 断面積3.5	100.000	m	167	16,700	
R01013	電工	8.800	人	22,365	196,812	
	合 計				213,512	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,135	
	*** S単一 21号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 CV 3.5sq 2C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 2.75			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.75				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.750	人	22,365	61,504	
	合 計				61,504	算出数量 100.000 m
	単 価		m		615	
	*** S単一 22号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 VCTF 0.75sq 2C, 管 内, その他, -, -, -mm2, 地中・屋外・屋内, 1.15			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	管 内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	1.15				
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 VCTF 0.75sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	1.150	人	22,365	25,720	
	合 計				25,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		257	
	*** S単一 23号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 【撤去】 CV 3.5sq 2C, 露出(コンクリート壁), その他, -, -, -mm2, 屋外・屋内, 4.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)種別	その他				
	3)電圧	-				
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	-mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
	7)その他の場合のケーブル1m当り単価	0				
	8)その他の場合100m当り電工労務(人)	4.40				

事業名 大淀川左岸国営施設応急対策事業						
工事名 地区内水管理施設製作据付その2工事【9. 14号分水工地区】						
工事別工事名:地区内水管理施設製作据付その2工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)その他の場合の補助文	【撤去】 CV 3.5sq 2C				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	4.400	人	22,365	98,406	
	合 計				98,406	算出数量 100.000 m
	単 価		m		984	
	*** S単一 24号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	2.30				
	8)その他の場合の補助文	ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	2.300	人	22,365	51,440	
	合 計				51,440	算出数量 100.000 m
	単 価		m		514	
	*** S単一 25号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 ECX 5C-2W,露出(コンクリート壁),その他,-mm,-,屋外・屋内,3.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	露出(コンクリート壁)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	その他		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	-mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)対数	-				
	5)施工区分2	屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	138				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	3.60				
	8)その他の場合の補助文	ECX 5C-2W				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	138	13,800	
R01013	電工	3.600	人	22,365	80,514	
	合 計				94,314	算出数量 100.000 m
	単 価		m		943	
	*** S単一 26号 ***					
S42104	通信ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工 【撤去】付属同軸ケーブル,管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,0.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm)	-mm				
	4)対数	-				
	5)施工区分2	地中・屋外・屋内				
	6)その他の場合のケーブル #1m当り単価	0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.60				
	8)その他の場合の補助文	【撤去】付属同軸ケーブル				
P27838	電気材料及び機器	100.000	m	0	0	
R01013	電工	0.600	人	22,365	13,419	
	合 計				13,419	算出数量 100.000 m
	単 価		m		134	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

令和5年度大淀川左岸国営施設応急対策事業
地区内水管理施設製作据付その2工事

特 別 仕 様 書

九州農政局宮崎中部農業水利事業所

第1章 総則

令和5年度大淀川左岸国営施設応急対策事業地区内水管理施設製作据付その2工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等共通仕様書」（以下「共通仕様書（施）」という。）に基づいて実施する。

同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、大淀川左岸国営施設応急対策事業計画に基づき水管理制御施設を更新するものである。

2. 工事場所

宮崎県宮崎市及び東諸県郡綾町地内

3. 工事概要

本工事は、水管理制御施設設備の更新工事で、その概要は次のとおりである。

- | | |
|---------------------|-----|
| (1) 水管理システム子局設備（更新） | 1 式 |
| (2) 計装設備（更新） | 1 式 |
| (3) 既設設備撤去 | 1 式 |

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

5. 施工範囲

- (1) 本工事の施工範囲は、第2章3. 工事概要に示す設備の撤去・搬出、設計、製作、輸送、据付、試運転調整、操作説明までの一切とする。
- (2) 次に示すものは本工事の施工対象外とする。
 - 1) 仮締切工事及び水替工事（ただし、局部的な小水替は受注者が行うものとする。）
 - 2) 資機材の現場搬入道路の設置・撤去及び補修工事
 - 3) コンクリート構造物の箱抜き差し筋工事（ただし、取付ボルト、アンカーボルト等の埋込み、及びモルタル充填は含む。）
 - 4) 責任分界点までの引込外線工事
 - 5) 屋内外照明設備工事
 - 6) 箱抜き部の二次コンクリート

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日は次のとおりとする。

- (1) 工場製作の工事期間には、休日等4週8休を見込んでいる。
- (2) 現場据付の工事期間には雨天、休日等15日を見込んでいる。
（なお、休日等は土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇である。）

2. 工事を施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、年末年始休暇（令和6年12月29日～令和7年1月3日）。

ただし、週休 2 日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休 2 日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

3. 工事を施工しない時間帯

原則、平日の午後 6 時から午前 8 時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 現場技術員

本工事は、共通仕様書(施)第 1 章 1-1-11 に規定している現場技術員を配置する。氏名等については、別に通知する。

第 4 章 現場条件

1. 既設設備等との受渡し条件

本工事で既設設備等に接続する内容は次のとおりである。

(1) 各管理対象設備からの信号受渡し方法は、第 10 章設計による。

2. 搬入路

現場への搬入路は、4 t 車の進入が可能であると考えているが、現場条件により通行が困難な場合は対応方法について監督職員と協議するものとする。

3. 第三者に対する措置

(1) 保安対策

1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習又は基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。

2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	編成	昼夜別	交代要員の有無
3 号幹線水路地点	2 名/日	2 名	昼間	無
3-4 号分水工地点	3 名/日	3 名	昼間	無
2 号分水工地点	3 名/日	3 名	昼間	無
4 号分水工地点	2 名/日	2 名	昼間	無
9 号分水工地点	2 名/日	2 名	昼間	無
10-2 号分水工地点 (TM 子局)	2 名/日	2 名	昼間	無
10-2 号分水工地点 (流量計室)	3 名/日	3 名	昼間	無
14 号分水工地点	2 名/日	2 名	昼間	無

(2) その他

既設構造物及び第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任で処理するものとする。

4. 関係機関との調整

受注者は下記について、必要な調整を行わなければならない。

- (1) 通信回線申込又は回線申込書作成及び届出
- (2) 通信回線開設手続き及びプロバイダ等の契約、更に NTT 等の工事を通信事業者に早期依頼すること
- (3) その他必要な協議事項又は届出等

第5章 提出図書等

1. 承諾図書

共通仕様書（施）第1章 1-1-6 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は工事の始期から40日以内に提出するものとする。

また、承諾・不承諾は提出があった日から10日以内に文書で通知するものとする。

2. 施工図

受注者は、施工図が第三者の有する著作権を侵害し、発注者が著作権法に従い第三者に損害の回復等の処置を講じなければならないときは、発注者にかわり、その損害を負担し、又は回復等の処置を講ずるものとする。

第6章 仮 設

1. 工事用電力

据付撤去工事に使用する電力設備及び電力料金は受注者の負担とする。

2. 指定仮設

(1) 仮置場

資材等を一時仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用することが可能であるが、使用にあたっては監督職員と協議を行わなければならない。

(2) 現場発生材仮置場

工事により撤去した機器、配線等については、現場発生材として監督職員に報告するものとする。

なお、仮置場は図面に示す箇所とし、その名称については、次のとおりとする。

名 称	地 先 名	摘 要
仮置場（高浜 FP）	宮崎県宮崎市高岡町高浜地内	既設盤類、既設配管類、既設配線類

また、発生材における有価物の詳細品目については、別途監督職員の指示によるものとする。

第7章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下「工事用地等」という。）は、各施設の敷地内とする。

なお、用地の使用に当たっては施設管理者との協議が必要なため、事前に監督職員と使用する範囲、期間を協議するものとする。

2. 工事用地等の使用及び返還

工事用地等の返還に当たっては、使用条件に基づき必要な措置を講じた後、監督職員の確認を受けなければならない。

なお、発注者が地権者に返還する際には立会しなければならない。

第8章 貸与する資料等

1. 貸与する資料

本工事の設計・施工において関連する次の資料は貸与する。

- (1) 資 料 名 令和元年度大淀川左岸国営施設応急対策事業 水管理システム実施設計業務報告書
平成 28 年度国営施設応急対策事業 大淀川左岸地区施設長寿命化計画作成業務報告書
平成 29 年度国営施設応急対策事業 大淀川左岸地区事業計画案作成その他業務報告書
平成 15 年度大淀川左岸農業水利事業 地区内水管理制御施設製作据付工事完成図書
- (2) 貸与期間 工事契約から工事完成まで
- (3) 返納場所 九州農政局 宮崎中部農業水利事業所
- (4) 貸与条件 貸与資料の内容については、発注者の許可なく他に公表してはならない。

第9章 試運転調整

本工事の試運転調整に要する電力料金（基本料金・使用料金）、通信回線使用料金は発注者において負担する。

なお、試運転調整の実施にあたっては、事前に詳細な実施計画書を作成し、監督職員に提出して承諾を得るものとする。

第10章 設計

1. 一般事項

- (1) 受注者は、本章に示す設計条件等に基づき設計図書及び第8章第1項の貸与する資料等について照査し、設備の製造設計を行うものとする。
- (2) 土地改良事業計画設計基準、関係する諸基準及び規格を遵守し、設計条件及び設置条件に対して十分な強度、性能及び機能を有するものとする。
- (3) 耐久性及び安全性並びに維持管理を考慮した構造とする。
- (4) 運転が確実で操作の容易なものとする。
- (5) 設計、製作、据付に当たって特許等を使用する場合はその詳細を明記するものとする。
- (6) 外部から引込み又は引出す電源線・信号線等の接続部には、避雷器、SPD 等を設置し雷害対策を行うこと。
- (7) 受注者は、本章の設計条件、第12章の構造及び製作について照査し、記載なき条件・仕様であっても機能上不可欠なものは監督職員と双方協議の上で、受注者の責任において設備の製造設計を行うものとする。
- (8) 受注者は、製造設計した設備が上記各項の条件を満足し、かつ十分な機能を果たせることを、試運転で確認するものとする。

- (9) 受注者は、設計図書に示す設計条件・仕様に対して十分な機能を有し耐久性、安全性、操作性及び保守管理を考慮した設備構造としなければならない。

2. 設計上の留意点

本工事の設計にあたっては、関係する諸基準、規格を遵守し、一般機能条件、設置条件およびシステムの機能に即応した安全、確実な設備を設計するものとする。

従って、設計、製作および据付工事施工にあたっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 一般機能条件は、次の通りである。

- 1) 各装置は、信頼度の高い良好な部品材料を用いると共に、構成はできるだけ単純化し、信頼性の向上に努めるものとする。
- 2) システムの中核となる装置は、耐用寿命の限度がある内蔵ディスク、ハードディスク類以外の部品は、24 時間運転かつ稼働期間 10 年を考慮した製造設計であるものとする。
- 3) 装置は適切なシステム構成により、容易に正確に且つ安定に動作するように施工すると共に、故障、誤操作等装置異常の監視、ならびにチェック機能を設けるものとする。
- 4) 維持保守が容易に行えるよう、可能な限り装置の構成をブロック化し、互換性を図るものとする。
- 5) 誘導雷等から装置を保護する適切な対策を施すものとする。
- 6) 屋外装置については、直射日光及び風雨に対しても装置の動作に支障をきたさないよう配慮するものとする。

(2) 外注品に対する責任

外注品を使用する場合は、受注者はその構造、性能、機能等について責任を持つものとする。

(3) 設備設計の基本事項は、次のとおりである。

- 1) 設備は、要求された機能を与えられた条件のもとで確実にできること。
- 2) 設備は、一部の故障が設備全体の機能に影響しないこと。
- 3) 設備は、操作が簡単で使いやすいこと。
- 4) 設備は、原則として連続稼働ができる機器を使用すること。
- 5) 設備は、故障箇所の発見が容易で、修復が簡単に行えること。

(4) 機器設計の基本事項は次のとおりである。

- 1) 機器については、極力標準化、規格化を行うこと。
- 2) 機器の設計は、要求された機能に基づいて行うこと。
- 3) 機器の構造は、日常点検、定期点検が容易に行えるようにすること。
- 4) 機器の構成は、管理業務に支障を来さず、機器の部分更新が容易に行えること。
- 5) 機器は、設置環境に対して十分な耐久性を有する構造であること。
- 6) 機器相互のインターフェースは、異機種間でも接続できる規格とすること。

3. 設計諸元

(1) 環境条件

機器は、次の標準環境条件において正常に動作しなければならない。

項 目	機器区分
	屋外機器
温 度	－10～40℃

相対湿度	30～95% ※防水構造は各機器 仕様によること
------	--------------------------------

(注) 1) 温度、相対湿度の条件は、精度保証を示す値である。

(2) 機器への供給電源

機器への供給電源は、次の電源方式、電源仕様とする。

電源方式	電 源 仕 様
交流電源方式 (AC)	① 相数・電圧：単相 2 線、100V±10V ② 周波数：60Hz±3Hz

(3) 管理対象施設及び管理項目

管理対象施設及び管理項目は、別紙－1「管理項目表」のとおりとする。

(4) 信号情報受渡し条件

各管理対象設備からの信号情報の受渡し項目は、別紙－1「管理項目表」に示すとおりとし、信号受渡し条件は次による。

- 1) 監視信号 無電圧連続 a 接点信号 (DC24V 30mA)
- 2) デジタル計測信号 無電圧連続 a 接点信号 (DC24V 30mA)
- 3) アナログ計測信号 DC4～20mA, DC1～5V
- 4) 制御信号 無電圧連続接点
有電圧連続接点

(5) 機器相互のインタフェース

機器相互間のインタフェースは、第 12 章構造及び製作の各機器仕様に示すとおりとする。

(6) 伝送路回線構成

伝送路回線及び対向方式は次のとおりとする。

伝送区間	伝送路種別	伝送路構成	伝送速度	対向方式	備考
中央管理所 ～水管理子局	携帯電話網	TM 伝送系	128kbps 以上	1 : n	既設と同じ 仕様で更新

(7) 盤構造

1) 共通事項

① 材質等

盤の構造は鋼板を使用し、主要構造材料は収納機器の重量、作動による衝撃等に十分耐えうる強度を有すること。

② 盤内実装方式

ユニット実装方式を原則とする。

③ 盤内の保守構造

盤内には保守用のコンセント (AC100V) を設置することを原則とする。

④ 外線接続

盤外部設備との入出力信号接続は、架上または架下の端子台によるものとする。

また、電源線及び接地線は、架下の端子台による接続とする。

2) 屋外盤

遮光板、自然空冷方式又はファン等の設置に放熱対策を講じるものとする。

4. 水管理設備子局設備

(1) データ収集処理機能

接続されている流量計、水位計等の計測機器の情報を取り込む機能を有する。

(2) データ提供機能

収集した情報を中央管理所に提供する機能を有すること。また、各種機器の警報状態の変化時に、即時に中央管理所に送信する機能を有する。

5. 停電及び雷害対策

雷サージに対する施設の安全を確保するため次の対策を施すものとする。

(1) 水管理子局の電力線には、サージエネルギー減衰方式の電源用 SPD (JIS C 5381-11 クラスⅡ・Ⅲ対応) を設けるものとする。

(2) 信号線 (監視、計測用) には、サージエネルギー減衰方式の信号用 SPD (JIS C 5381-21 カテゴリ C1、C2、C3、D1 対応) を設けるものとする。

第 11 章 既設設備

1. 水管理システム子局設備

1. 1. 情報伝送設備仕様

(1) TM 子局装置 (屋外設置) 【撤去】

1) 構造

屋外鋼板製自立形

2) 数量

11 面 (倉永調圧水槽局・7 号分水工局・3 号幹線水路局・3-4 号分水工局・2 号分水工局・4 号分水工局・9 号分水工局・10-2 号分水工局・11-4 号分水工局・12-1 号分水工・14 号分水工局)

3) 寸法

653(W)×653(D)×2,030(H) (本体)

4) 単位重量

150kg/台 (通信アンテナ含む)

1. 2. 計装設備仕様

(1) 超音波流量計 【撤去】

1) 構造

超音波流量計 (管路用)

2) 数量

下表のとおり

3) 寸法

下表のとおり

4) 単位重量

10kg/台

局名	直径 (φ)	測線数	台数
C-4 倉永調圧水槽局	φ 800	2 測線	1 台
D-7 7 号分水工局	φ 600	2 測線	1 台
D-2 3 号幹線水路局	φ 1,100	1 測線	1 台
D-5 3-4 号分水工局	φ 200	2 測線	1 台
D-4 2 号分水工局	φ 250	1 測線	1 台
D-6 4 号分水工局	φ 200	1 測線	1 台
D-8 9 号分水工局	φ 500	1 測線	1 台
D-9 10-2 号分水工局	φ 400	2 測線	1 台
D-10 11-4 号分水工局	φ 400	2 測線	1 台
	φ 900	1 測線	1 台
D-11 12-1 号分水工局	φ 350	2 測線	1 台
D-12 14 号分水工局	φ 250	1 測線	1 台
合計 11 局			12 台

(2) 水位計 【撤去】

- 1) 構 造 圧力式水位計（半導体式）
 2) 数 量 下表のとおり
 3) 寸 法 下表のとおり
 4) 単位重量 10kg/台

局名	計測水深	台数
C-4 倉永調圧水槽局	10m	1 台
合計 1 局		1 台

(3) 浸水センサ【撤去】

- 1) 構 造 フリクトレベルスイッチ
 2) 数 量 12 台
 3) 寸 法 200(H)×100(直径)
 4) 単位重量 5kg/台

2. 配線・配管

(1) 配線【撤去】

局名	数量(m)	重量(kg)
C-4 倉永調圧水槽局	148.7	19.0
D-7 7号分水工局	113.9	13.4
D-2 3号幹線水路局	188.7	21.6
D-5 3-4号分水工局	59.3	6.9
D-4 2号分水工局	65.6	7.5
D-6 4号分水工局	44.9	5.2
D-8 9号分水工局	89.3	10.3
D-9 10-2号分水工局	479.7	55.8
D-10 11-4号分水工局	175.6	20.3
D-11 12-1号分水工局	153.7	17.9
D-12 14号分水工局	118.7	13.7

(2) 配管【撤去】

局名	数量(m)	重量(kg)
C-4 倉永調圧水槽局	10.9	19.1
D-7 7号分水工局	7.9	15.0
D-2 3号幹線水路局	7.7	14.6
D-5 3-4号分水工局	6.6	12.5
D-4 2号分水工局	10.6	6.8
D-6 4号分水工局	7.6	14.4
D-8 9号分水工局	7.3	13.9
D-9 10-2号分水工局	7.7	14.6
D-10 11-4号分水工局	7.6	14.4
D-11 12-1号分水工局	7.7	14.6
D-12 14号分水工局	7.7	14.6

第 12 章 構造及び製作

1. 一般事項

- (1) 本設備の更新に必要な機器及び材料は、共通仕様書（施）第 2 章「機器及び材料」、第 12 章「電気設備」及び第 13 章「水管理制御設備」によるものとする。
- (2) 本設備の構造及び製作は、共通仕様書（施）第 3 章「共通施工」、第 12 章「電気設備」及び第 13 章「水管理制御設備」によるものとする。
- (3) 本設備は、共通仕様書（施）第 12 章「電気設備」及び第 13 章「水管理制御設備」によるものとするが、受注者の新技術及び新製品等があれば提案を行うことが可能である。
- (4) 構造及び製作は、設計図書に示す設計条件、仕様に対して十分な機能を有し、耐久性、安全性、操作性及び保守管理を考慮したものとしなければならない。
- (5) 汎用品機器については、納入後の機器故障に対応可能とするため、トラブル対応マニュアル等の資料を用意すること。

2. 水管理システム子局設備

2. 1. 情報伝送設備仕様

(1) 一般事項

情報伝送設備は、上位（親局など）向けに計測（水位、流量等）データや設備動作状況等の監視情報を送信する。

各子局の装置に収納する機器の数量は、下表に示すとおりである。

局名	機器	TM 子局装置 1 (本体)	TM 子局装置 2 (本体)	TM 子局装置 3 (本体)
C-4 倉永調圧水槽局		—	1	—
D-7 7 号分水工局		—	—	1
D-2 3 号幹線水路局		—	—	1
D-5 3-4 号分水工局		—	—	1
D-4 2 号分水工局		—	—	1
D-6 4 号分水工局		—	—	1
D-8 9 号分水工局		—	—	1
D-9 10-2 号分水工局		—	—	1
D-10 11-4 号分水工局		—	—	1
D-11 12-1 号分水工局		—	—	1
D-12 14 号分水工局		—	—	1
合計 11 局		—	1 面	10 面

(2) TM 子局装置 2【設備一式更新（製作・据付）】

TM 子局装置 2 は、FP の計測装置等の情報を収集し、中央管理所に送信する機能を有する。

装置に収納する機器は、下表に示すとおりである。

機 器	実 装	備 考
通信装置	1 台	2. 1. (4) 1) 通信装置のとおり
入出力中継装置	1 台	2. 1. (4) 2) 入出力中継装置のとおり
信号用 SPD	1 台	2. 1. (4) 3) 信号用 SPD のとおり
電源用 SPD	1 台	2. 1. (4) 4) 電源用 SPD のとおり

電子除湿器	1 台	2.1.(4) 5) 電子除湿器のとおり
オートリセットブレーカ	1 台	2.1.(4) 6) オートリセットブレーカのとおり
流量計変換器取付余地	1 台	
水位計変換器取付余地	1 台	

- 1) 構造 屋外ステンレス製自立形
2) 数量 1 面
3) 外形寸法 600 (W) × 600 (D) × 2000 (H) 程度
4) 機器構成

- ① 制御部 1 式
② 符号変換部 1 式
③ 回線接続部 1 式
④ 接続論理部 1 式
⑤ 符号論理部 1 式

5) 機能

① データ入力

流量、水位、圧力式水位計等の計測・監視信号（データ）を入力するものとする。

② パルス積算

積算流量の入力信号がパルス信号の場合は、入力部で積算を行い積算信号（データ）として保存するものとする。（停電時間はパルス積算せず、保持時間は 24 時間）

③ データ伝送

中央管理所からの呼出に応じ伝送（送信）を行うものとする。または、子局から定周期で伝送（送信）を行うものとする。

④ 異常検出機能

回線異常、装置異常、電源異常等

(3) TM 子局装置 3【設備一式更新（製作・据付）】

TM 子局装置 3 は、幹線水路の計測装置等の情報を収集し、中央管理所に送信する機能を有する。

装置に収納する機器は、下表に示すとおりである。

機 器	実 装	備 考
通信装置	1 台	2.1.(4) 1) 通信装置のとおり
入出力中継装置	1 台	2.1.(4) 2) 入出力中継装置のとおり
信号用 SPD	1 台	2.1.(4) 3) 信号用 SPD のとおり
電源用 SPD	1 台	2.1.(4) 4) 電源用 SPD のとおり
電子除湿器	1 台	2.1.(4) 5) 電子除湿器のとおり
オートリセットブレーカ	1 台	2.1.(4) 6) オートリセットブレーカのとおり
流量計変換器取付余地	1 台	

- 1) 構造 屋外ステンレス製自立形
2) 数量 10 面
3) 外形寸法 600 (W) × 650 (D) × 2,000 (H)
4) 機器構成

- ① 制御部 1 式
② 符号変換部 1 式
③ 回線接続部 1 式

- ④ 接続論理部 1 式
- ⑤ 符号論理部 1 式

5) 機能

- ① データ入力
流量等の計測・監視信号（データ）を入力するものとする。
- ② パルス積算
積算流量の入力信号がパルス信号の場合は、入力部で積算を行い積算信号（データ）として保存するものとする。（停電時間はパルス積算せず、保持時間は 24 時間）
- ③ データ伝送
中央管理所からの呼出に応じ伝送（送信）を行うものとする。または、子局から定期で伝送（送信）を行うものとする。
- ④ 異常検出機能
回線異常、装置異常、電源異常等

（4）子局装置収納機器【設備一式更新（製作・据付）】

1）通信装置【設備一式更新（製作・据付）】

通信装置は、子局装置で収集した情報を携帯電話網及び地域 IP 接続サービスを経由し、中央管理所に伝送可能な装置である。

本装置は協議で決定した携帯電話事業者の料金プランと接続可能な装置を採用すること。

- ① 数 量 11 台（TM 子局装置 2、3 実装）
- ② 形 状 ユニット型（TM 子局装置に含む）
- ③ 最大受信速度 128kbps 以上
- ④ 最大送信速度 128kbps 以上
- ⑤ IF Ethernet
- ⑥ 電 源 AC100V±10V
- ⑦ アンテナ
 - ア) 外形寸法 50mm×50mm×150mm（ケーブルを除く）
 - イ) ケーブル長 約 3 m
 - ウ) 使用周波数
 - Band1：2.1GHz 帯
 - Band8：900MHz 帯
 - Band18：800MHz 帯
 - Band19：800MHz 帯
 - エ) 指向性 無指向性
 - オ) 保護等級 IP55
 - カ) 設置場所 子局装置の外部に設置する

2）入出力中継装置【設備一式更新（製作・据付）】

- ① 数 量 11 台（TM 子局装置 2、3 実装）
- ② 計装設備からの情報の入力部
 - ア) 水位計 4-20mA 信号の出力（接続数）
 - イ) 流量計 4-20mA 信号の出力（接続数）
 - ウ) 浸水センサ 接点信号
- ③ 中継端子部 1 式
- ④ データ表示部
以下の情報を表示可能とする。

- | | |
|-------------|------------------------|
| ア) 電源・警報状態等 | 1 式 (別紙ー 1 「管理項目表」 参照) |
|-------------|------------------------|
- ⑤ 入出力インタフェース
- | | |
|------------|----------------------|
| ア) 接点入出力 | 無電圧接点 (容量 DC24V30mA) |
| イ) デジタル入力 | JEM-1352 準拠 |
| ウ) アナログ入出力 | JEM-1352 準拠 |
- ⑥ 試験部
- | | |
|--|-----|
| | 1 式 |
|--|-----|
- 3) 信号用 SPD 【設備一式更新 (製作・据付)】
- | | |
|------------|--------------------------------------|
| ① 数 量 | 11 台 (TM 子局装置 2、3 実装) |
| ② カテゴリ | JIS C 5381-21 カテゴリ C1, C2, C3, D1 対応 |
| ③ 方式 | エネルギー減衰方式 |
| ④ 対応回線 | 接点信号 |
| ⑤ 接点数 | 3 点 |
| ⑥ 最大連続使用電圧 | DC36V |
| ⑦ 定格電流 | 1A |
- 4) 電源用 SPD 【設備一式更新 (製作・据付)】
- | | |
|-----------------|---|
| ① 構 造 | ユニット型 |
| ② 数 量 | 11 台 (TM 子局装置 2、3 実装) |
| ③ 適用規格 | JIS C 5381-1 クラス II、III 試験
エネルギー減衰方式 |
| ④ 定格電圧 | 単相 2 線式 AC100V |
| ⑤ 最大連続使用電圧 (Uc) | AC130V 以上 |
| ⑥ 定格負荷電流 (IL) | 10A |
| ⑦ 最大放電電流 (Imax) | 20kA (8/20 μ s) |
| ⑧ 動作速度 | 3ns 以下 |
| ⑨ 残留サージエネルギー | 3mj 以下 |
| ⑩ サージエネルギー減衰量 | -58dB 以上 |
- 5) 電子除湿器 【設備一式更新 (製作・据付)】
- | | |
|------------------|-----------------------|
| ① 構 造 | ユニット型 |
| ② 数 量 | 11 台 (TM 子局装置 2、3 実装) |
| ③ 電源電圧 | 単相 20W 以下、AC100V |
| ④ 除湿能力 (20℃、85%) | 0.5 (m ℓ /h) |
- 6) オートリセットブレーカ 【設備一式更新 (製作・据付)】
- | | |
|----------|--------------------------------|
| ① 構 造 | ユニット型 (盤内に取付け) |
| ② 数 量 | 11 台 (TM 孫局装置 2、3 実装) |
| ③ 電源電圧 | 単相 2 線、AC100V |
| ④ 定格電流 | 10A |
| ⑤ フレーム容量 | 50A |
| ⑥ 定格感度電流 | 30mA |
| ⑦ 極数 | 2 極 |
| ⑧ 再投入条件 | 雷サージによりトリップした場合 |
| ⑨ 永久遮断条件 | 手動によるトリップ、過負荷によるトリップ、漏電によるトリップ |
| ⑩ 動作回数表示 | 0～99 |

2. 2. 計装設備仕様

(1) 流量計 (超音波式) 【設備一式更新 (製作・据付)】

1) 形 式 超音波流量計 (管路用)

2) 数 量 12 台

局名	直径 (φ)	測線数	台数
C-4 倉永調圧水槽局	φ 800	2 測線	1 台
D-7 7 号分土工局	φ 600	2 測線	1 台
D-2 3 号幹線水路局	φ 1,100	1 測線	1 台
D-5 3-4 号分土工局	φ 200	2 測線	1 台
D-4 2 号分土工局	φ 250	1 測線	1 台
D-6 4 号分土工局	φ 200	1 測線	1 台
D-8 9 号分土工局	φ 500	1 測線	1 台
D-9 10-2 号分土工局	φ 400	2 測線	1 台
D-10 11-4 号分土工局	φ 400	2 測線	1 台
	φ 900	1 測線	1 台
D-11 12-1 号分土工局	φ 350	2 測線	1 台
D-12 14 号分土工局	φ 250	1 測線	1 台
合計 11 局			12 台

3) 測定流体 農業用水など

① 温 度 0～40℃

② 濁 度 10,000mg/L(度)以下(ただし、気泡を含まないこと)

4) 測定流速範囲 0～10m/s

5) 測 定 管

① 材 質 ダクタイル鋳鉄管など

② ライニング材 エポキシ、モルタルライニングなど

6) 測定方法

① 測定方式 超音波伝搬時間差方式 (Z, V 法測定)

② 測 線 数 1 測線及び 2 測線

③ 測定レンジ 1 方向 2 レンジ測定 (手動、自動切替)

7) 測定精度

① 口径 250mm 以下 ±1.0%RD(流速 2.0m/s 以上の場合)

±0.02m/s(流速 2.0m/s 未満の場合)

② 口径 300mm 以上 ±1.0%RD(流速 0.8m/s 以上の場合)

±0.008m/s(流速 0.8m/s 未満の場合)

8) 出力信号

① 瞬時流量 DC4～20mA

② 積算流量 パルス出力

9) 許容負荷抵抗 600Ω 程度

10) 避雷器 内蔵又は付属 (信号・電源用)

11) 機 能 瞬時流量・積算流量表示、ゼロ点調整、スパン調整、フィルター、機器異常、自己診断

12) 構造等

① 流速検出端 防浸型相当 (JIS C 0920)

② 検出端取付方法 クランプオン方式

③ 変 換 器 耐水型 (JIS C 0920)

13) 各部材質

- | | |
|---------|-----------------|
| ① 流速検出端 | ステンレス製又は同等以上 |
| ② 変換器 | アルミニウム合金製又は同等以上 |
| ③ 結合材 | 樹脂製モールド材 |

(2) 浸水センサ【設備一式更新（製作・据付）】

- | | |
|-------|--------------------|
| 1) 形式 | フリクトレベルスイッチ（水位制御用） |
| 2) 数量 | 12 台 |

局名	台数
C-4 倉永調圧水槽局	1 台
D-7 7 号分水工局	1 台
D-2 3 号幹線水路局	1 台
D-5 3-4 号分水工局	1 台
D-4 2 号分水工局	1 台
D-6 4 号分水工局	1 台
D-8 9 号分水工局	1 台
D-9 10-2 号分水工局	1 台
D-10 11-4 号分水工局	2 台
D-11 12-1 号分水工局	1 台
D-12 14 号分水工局	1 台
合計 11 局	12 台

- | | |
|-----------|----------------|
| 3) 測定範囲 | 計測点数 1 点 |
| 4) 出力形式 | 接点信号 |
| 5) 最大電流 | 0.1A |
| 6) 最大使用電圧 | 125V AC、30V DC |
| 7) 構成 | フロート式スイッチ |
| 8) フロート材質 | ABS |

第 13 章 撤去・据付

受注者は設計変更が生じ、契約変更に必要な測量・設計図書の作成を監督職員から指示された場合は、それに応ずるものとする。

なお、その経費については別途協議するものとする。

1. 一般事項

据付は、共通仕様書（施）第 3 章第 7 節から第 12 節及び第 13 章第 10 節によるものとし、特記及び追加事項は次によるものとする。

2. 据付基準点

本工事の据付においては、既設構造物を基準に据付を行うものとする。

3. 水管理制御設備

(1) 設備の配置は、操作及び保守点検が容易な配置となるよう配置する。

(2) 水管理制御設備盤、電気盤及び電気通信設備用配管類の据付は、地震時における水平移動・転倒等の事故を防止するため、法令・基準等に準拠した耐震設計を行い、監督職員の承諾を受け施工するものとする。

なお、水管理制御設備盤及び電気盤については、日本電機工業会（JEMA）技術資料「配電

盤・制御盤の耐震設計指針（JEM-TR144）」、電気通信設備用配管類については、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」を使用する。

また、耐震クラスは「配電盤・制御盤の耐震設計指針（JEM-TR144）」に示す A クラス以上とする。

（３）電気設備を固定するアンカーボルトに、あと施工アンカーを使用する場合は、おねじ形の金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとする。なお、めねじ形の金属拡張アンカーは原則として使用しないものとする。

（４）電線等は、負荷等に対して適正な電気特性を有するものを使用し、ねじれ等が生じないように、また、強い張力などを与えないよう慎重に入線及び配線を行う。

また、端末には適当な大きさの端末処理材及び接続端子等を設け、色分け線、名札等により判別可能な状態で配線するものとする。

（５）電線等を地中埋設する場合は、その位置が明確になる様にしなければならない。

4. 据付材料

本工事で据付時に使用する主要材料は、共通仕様書（施）２章によるものとし、特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

（１）規格及び品質

本工事で据付時に使用する主要材料の規格及び品質は下記によるものとする。

1) 電線及び電線管等

① 電線等

600V ポリエチレンケーブル（600V CV）	JIS C 3605
600V ビニル絶縁電線（IV）	JIS C 3307
制御用ケーブル（遮へい付）（CVV-S）	JCS 4258
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（FCPEV-S）	JCS 5402
LAN ケーブル（UTP（Cat5e）-4P 相当品）	
通信ケーブル（RS-232C（D-sub25pin）相当品）	
超音波式流量計専用ケーブル（ECX 5C-2W 相当品）	
浸水センサ専用ケーブル（VCTF 0.75-2C 相当品）	
平板型電波式水位計専用ケーブル（仕上外径約 φ15mm ケーブル相当品）	

② 電線管

鋼製電線管（G）	JIS C 8305
防水金属製可とう電線管	JIS C 8309
波付硬質合成樹脂管	JIS C 3653

（２）見本又は資料の提出

下記に示す据付材料は、使用前に下記の資料を監督職員に提出し承諾を得た後に使用するものとする。

材料名	提出物
電線及び電線管	カタログ等
アンカーボルト	カタログ、試験成績書
その他材料	カタログ又は試験成績書等

5. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

	工程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

第14章 試験及び検査

1. 検測又は確認（施工段階確認）

（1）本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期については、監督職員の指示により変更する場合がある。

1）施設機械工事等

工 種	確認内容		確認時期	遠隔 確認	備考
1. 水管理システム子局設備 1.1. 情報伝送設備 (1) TM 子局装置 2・3	出来形 管理	1. 据付外観 (1) 据付状態	据付時	－	
1.2. 計装設備 (1) 超音波式流量計 (管路用)		1. 据付外観 (1) 据付状態	据付時	－	
1. 水管理システム子局設備 1.1. 情報伝送設備 (1) TM 子局装置 2・3	品質 管理	1. 電気的特性試験 (1) 絶縁抵抗試験 (2) 電源電圧変動試験 (3) 消費電流測定 (4) 耐電圧試験 (5) テレメータ精度試験 (6) レベル試験 2. 単体試験 (1) 機能試験	工場製作 時	－	
1.2. 計装設備 (1) 超音波式流量計 (管路用)		1. 単体試験 (1) 精度試験	工場製作 時	－	

2. 総合組合せ試験		1. 総合組合せ試験	工場製作時	-	
3. 水管理システム子局設備 3.1. 情報伝送設備 (1) TM 子局装置 2・3		1. 単体試験 (1) 回線レベル試験	据付時	-	
3.2. 計装設備 (1) 超音波式流量計 (管路用)		1. 単体試験 (1) 調整試験	据付時	-	
4. 試験 (1) 総合組合せ試験		1. 総合組合せ試験	据付時	-	
(2) 総合試運転		2. 総合試運転	据付時	-	

(2) (1)の 1)の表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

(3) 工場で行う施工段階確認は、日本国内の工場で行うものとする。

(4) 低入札価格調査制度における調査対象工事の場合における重点的に確認すべき事項については、工事契約後において受発注者間で協議するものとする。

2. 中間技術検査

(1) 発注者から、中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。

(2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。

(3) 契約図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。

(4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。

(5) 中間技術検査又は修補に要する費用は、受注者の負担とする。

第15章 総合試運転調整

1. 既設設備の監視については、既設設備との総合試運転調整を行うので、対向調整方法を記載した実施計画書を監督職員に提出し、承諾を得た後、技術者による装置の調整を入念に行い、実施計画書の試験項目により、性能が十分得られるよう実施するものとする。

2. 総合調整完了時、監督職員に現地試験データ及び調整結果の確認を受けるものとする。

第16章 施工管理等

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者は、次に示す資格を有するものでなければならない。

(1) 主任技術者

建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者であること。

(2) 監理技術者

1) 建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者であること。

2) 監理技術者資格者証を有する者であること。

ただし、監理技術者資格証を平成 16 年 3 月 1 日以降に交付されている場合は、講習修了証についても有する者であること。

2. 施工管理

施工管理は、農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等施工管理基準」による。

なお、これらに定められていない事項については、受注者の基準によるが、この場合はあらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。

3. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得た上で黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、「施設機械工事等施工管理基準 第 1 編 共通編 第 2 章 撮影記録による施工管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。

2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黒板情報の電子的記入に関する取扱い

1) 受注者は、(1)の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。

2) 本工事の工事写真の取扱いは、「施設機械工事等施工管理基準 第 1 編 共通編 第 2 章 撮影記録による施工管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。

なお、上記 1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL (http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html) のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

第 17 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書と異なる場合、あるいは設計図書に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- 1) 設計諸元等条件変更に係るもの
- 2) 関連工事との調整に係るもの
- 3) 不可抗力によるもの
- 4) 法・基準の改正に係るもの
- 5) その他本仕様書に定めのないもの
- 6) 遠隔確認の試行を行う場合

第 18 章 その他

1. 電子納品

- (1) 工事完成図書を、共通仕様書（施）第 1 章 1-1-26 及び第 1 章 1-1-28 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

・ 工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R 又は BD-R） 正副 2 部

2. 配置予定監理技術者等の専任期間

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

また、現場への専任期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。

さらに、工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間については、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括管理することができる。

3. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別紙様式 1 により、工事の始期を発注者に通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている 300 日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに別記様式 1 と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。ま

た、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和 7 年 3 月 13 日（工事完了期限日）まで

4. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

5. ワンデーレスポンス実施に関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答日を通知するなど、なんらかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。

ただし、原則として閉庁日は除く。

6. 契約後 VE 提案

（1）定 義

「VE 提案」とは、工事請負契約書第 19 条の 2 の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

（2）VE 提案の意義及び範囲

1) VE 提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。

2) ただし、次の提案は、VE 提案の範囲に含めないものとする。

- ① 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
- ② 工事請負契約書第 18 条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案
- ③ 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

（3）VE 提案書の提出

1) 受注者は、(2)の VE 提案を行う場合、次に掲げる事項を VE 提案書（共通仕様書（施工関係書類様式（様式-6）の様式 1～様式 4）に記載し、発注者に提出しなければならない。

- ① 設計図書に定める内容と VE 提案の内容の対比及び提案理由
- ② VE 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
- ③ VE 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
- ④ 発注者が別途発注する関連工事との関係
- ⑤ 工業所有権を含む VE 提案である場合、その取扱いに関する事項
- ⑥ その他 VE 提案が採用された場合に留意すべき事項

2) 発注者は、提出された VE 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

3) 受注者は、VE 提案を契約締結の日より、当該 VE 提案に係る部分の施工に着手する日の

35 日前までに、発注者に提出できるものとする。

4) VE 提案の提出費用は、受注者の負担とする。

(4) VE 提案の適否等

1) 発注者は、VE 提案の採否について、原則として、VE 提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面（共通仕様書（施）工事関係書類様式（様式-6）の様式 5 により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。

2) また、VE 提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

3) VE 提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価する。

4) 発注者は、VE 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の 2（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。

5) 発注者は、VE 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。

6) 前項の変更を行う場合においては、VE 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する額（以下、「VE 管理費」という。）を削減しないものとする。

7) VE 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者が VE 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。

8) 発注者は、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）第 1 項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記 6) の VE 管理費については、変更しないものとする。

ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

(5) VE 提案書の使用

発注者は、VE 提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容が無償で使用する権利を有するものとする。

(6) 責任の所在

発注者が VE 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE 提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

7. 工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省 WEB サイト）を十分に理解の上、対応するものとする。

(1) 工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

(2) 工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時および新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（３）設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。

（４）対策検討会議

工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官（議長）・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。

（５）建設コンサルタントの出席

上記 7.（１）、（２）、（３）及び（４）の会議に必要な応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関らず変更契約の対象としない。

（６）工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿に記録し、相互に確認するものとする。

8. 工事付属品

本工事で製作据付した設備の維持管理及び運転操作に必要な書類等は、工事付属品として監督職員の指示する場所に 1 部を備え付けなければならない。

9. 現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

（１）内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

ア 洋式（洋風）便器

イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）

ウ 臭い逆流防止機能

エ 容易に開かない施錠機能

オ 照明設備

カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を 5kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

- キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ケ サニタリーボックス
- コ 鍵と手洗器
- サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- シ 便房内寸法 900×900mm 以上（面積ではない）
- ス 擬音装置（機能を含む）
- セ 着替え台
- ソ 臭気対策機能の多重化
- タ 室内温度の調整が可能な設備
- チ 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）

(2) 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記 (1) の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円／基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ 2 基／施工箇所までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2 基／施工箇所より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、別途計上は行わない。

(3) 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

10. 現場環境改善費

(1) 現場環境改善費の内訳は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから 1 内容以上を選択し合計 5 つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更してよい。詳細については監督職員と協議実施する。

なお、内容に変更が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

(2) 以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。

(3) 受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況がわかる写真を監督職員に提出するものとする。

計上項目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	① 用水・電力等の供給設備 ② 緑化・花壇 ③ ライトアップ施設 ④ 見学路及び椅子の設置 ⑤ 昇降設備の充実 ⑥ 環境負荷の低減
営繕関係	① 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ② 労働宿舍の快適化 ③ デザインボックス（交通誘導警備員待機室） ④ 現場休憩所の快適化

	⑤ 健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	① 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ② 盗難防止対策（警報器等） ③ 避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	① 地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ② 完成予想図 ③ 工法説明図 ④ 工事工程表 ⑤ デザイン工事看板（各工事PR看板含む） ⑥ 見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑦ 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧ パンフレット・工法説明ビデオ ⑨ 社会貢献

11. 週休2日による施工

（1）本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）及び現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。

受注者は、契約後、週休2日による施工を行わなければならない。

なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

（2）「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、ここでいう対象期間及び現場閉所の具体的な内容は次のとおりである。

1）対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。

なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

2）現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。

ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。

3）降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

（3）週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

1）受注者は、契約後、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。

2）受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。

3）監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。

4）監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。

5）報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

- (4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
- (5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）及び現場管理費（率分）を補正する。

1) 補正係数

	4週8休以上	4週7休以上 4週8休未満	4週6休以上 4週7休未満
現場閉所率	28.5%(8日/28日) 以上	25%(7日/28日) 以上 28.5%未満	21.4%(6日/28日) 以上 25%未満
労務費	1.05	1.03	1.01
機械経費（賃料）	1.04	1.03	1.01
共通仮設費（率分）	1.04	1.03	1.02
現場管理費（率分）	1.09	1.07	1.05

2) 補正方法

当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、発注者は、現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記①に示す補正係数の表に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を用いて補正し、請負代金額を減額変更する。

ただし、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られないなどにより、現場閉所の達成状況が4週8休に満たない場合は、補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。

12. 週休2日制の促進

- (1) 本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。
- (2) 発注者は、現場閉所状況が4週8休以上（28.5%（8日／28日）以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定の合計は100点を超えないものとする。また、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定の点数を10点減ずることとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。

- 1) 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4. 創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価する。

○監督職員用

【働き方改革】

- ☐ 週休 2 日（4 週 8 休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。
☐ 若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

- 2) 現場閉所による週休 2 日相当（4 週 8 休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙 3-1 に示す「2. 施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の 2 つの評価項目を追加し、両方で加点点評価する。ただし、週休 2 日に満たない（休日率 4 週 6 休以上）場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

- ☐ 休日の確保を行った。
☐ その他〔理由：現場閉所により週休 2 日（4 週 8 休以上）の確保を行った。〕

○事業（務）所長用

- ☐ 工程管理に係る積極的な取組が見られた。
☐ その他〔理由：現場閉所により週休 2 日（4 週 8 休以上）の確保に取り組んだ。〕

- 3) 現場閉所による週休 2 日相当（4 週 8 休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙 8 に示す「7. 法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で 1 点を加点点評価する。

○事業（務）所長用

- ☐ その他〔理由：現場閉所による週休 2 日（4 週 8 休以上）の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。〕

- (3) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が 4 週 6 休以上（現場閉所率 21.4%（6 日 / 28 日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

13. 施工箇所が点在する工事の適用

- (1) 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、下表の地区（以下、工事箇所という）』ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。

【工事箇所】

1. 倉永調圧水槽・7 号分水区 地区	2. 3 号幹線水路・3-4 号分水区 工地区	3. 2 号分水区地区
4. 4 号分水区地区	5. 9 号分水区地区	6. 10-2 号分水区地区
7. 11-4 号分水区地区	8. 12-1 号分水区地区	9. 14 号分水区地区

- (2) 本工事における共通仮設費の金額は、工事箇所ごとに算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、工事箇所ごとに算出した現場管理費を合計した金額とする。

さらに、据付間接費の金額も同様に、工事箇所ごとに算出した据付間接費を合計した金額とする。

なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正（施工地域による補正等）については、工事箇所ごとに設定する。

一般管理費等及び設計技術費については、工事箇所ごとではなく、通常の積算方法により算出する。

- (3) 本工事は、「間接工事費等諸経費動向調査」の対象工事であり、別途監督職員より通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行う。

調査票は、工事終了後速やかに監督職員に提出するものとする。また、調査票の聞き取り調査等を実施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契約書等を提示するものとする。

14. 1日未満で完了する作業の積算

- (1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算（以下、「1日未満積算基準」という。）は、変更積算のみに適用する。
- (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。
- (3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要な根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
- (6) 1日未満積算基準「3判定方法（3）判定に使用する作量の考え方」により、別箇所として扱う箇所は、第18章その他13. 施工箇所が点在する工事の適用の箇所とする。

15. 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策等

- (1) 工事で使用する資材等の納期への影響に対する対応について
受注者は、新型コロナウイルス感染症に伴い、工事で使用する資材、機材及び機器類の納期に影響が生じ、工期内に工事が完成できないと判断される場合は、監督職員と協議するものとする。
- (2) 感染拡大防止対策にかかる費用の計上
受注者は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために次のような対策を実施する場合は、監督職員と協議するものとし、必要と認められた対策については、施工計画書に記載して確実に履行しなければならない。
 - 1) 現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用
 - 2) 現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用
 - 3) 遠隔確認やテレビ会議等のための機材・通信費
 - 4) その他、感染拡大防止のために必要と認められる費用

16. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
- (2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。
 - 1) 真夏日
日最高気温が30℃以上の日をいう。
 - 2) 工期
準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。
 - 3) 真夏日率
以下の式により算出された率をいう。

真夏日率	=	工期期間中の真夏日 ^(※1)	÷	工期
------	---	---------------------------	---	----

- (3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

(4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。

なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。

ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。

(5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

(6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

$$\text{補正値(％)} = \text{真夏日率} \times \text{補正係数}^{※2}$$

※2 補正係数：1.2

(※1) 契約変更時は「基準日から工期末までの真夏日」に置き換える。

第19章 定めなき事項

1. 契約書、設計図面及び本仕様書に示されていない事項であっても構造、機能上又は製作据付上当然必要と認められる軽微な事項については受注者の負担で処理するものとする。

2. この仕様書に定めない事項又はこの工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

管理項目表(1/3)

局名	施設区分	管 理 項 目	数 量		データ入出力受渡し条件			伝送方式		現場(機側)		表示処理		中央管理所			演算処理							外部配信		備 考							
			台数	1台当たりデータ数	合計	入出力信号	桁数	最小単位	計測範囲【設定範囲】	T M	T C	表 示			表示処理			記録処理			変換	演算処理	積算処理	集計値処理	警報処理		W E B配信	メール	防災情報 N W				
												デジタル(数値)	アナログ(計器形)	ランプ(表示灯)	デジタル(数値)	アナログ(計器形)	シンボル	デジタル(数値)	アナログ(計器形)	ランプ(表示灯)										警報	日報記録	月報記録	警報・通報記録
調圧水槽	流量計	1号支線流量	1	1	1	4~20mA	1		→		○					○	○						○		○	○	○	φ800超音波式流量計					
		1号支線積算流量	1	1	5	BCD	5		→		○					○	○						○		○	○	○	φ800超音波式流量計					
		流量計故障	1	1	1	接点			→					○			○						○		○	○							
		ビット水位警報	1	1	1	接点			→					○			○						○		○	○							
	共通	子局装置異常	1	1	1	接点			→										○					○		○	○						
		回線異常																	○					○		○	○						
		3号幹線流量	1	1	1	4~20mA	1		→		○					○	○							○		○	○	φ1100超音波式流量計					
		3号幹線積算流量	1	1	5	BCD	5		→		○					○	○							○		○	○	φ1100超音波式流量計					
3号幹線水路	流量計	3号幹線積算流量	1	1	5	BCD	5		→							○	○							○		○	○						
		流量計故障	1	1	1	接点			→					○			○						○		○	○							
		ビット水位警報	1	1	1	接点			→					○			○						○		○	○							
		共通	子局装置異常	1	1	1	接点			→							○	○						○		○	○						
	回線異常															○							○		○	○							
	流量計	2号分木工流量	1	1	1	4~20mA	1		→		○					○	○							○		○	○	φ250超音波式流量計					
		2号分木工積算流量	1	1	5	BCD	5		→		○					○	○							○		○	○	φ250超音波式流量計					
		流量計故障	1	1	1	接点			→					○			○						○		○	○							
共通		子局装置異常	1	1	1	接点			→							○	○						○		○	○							
回線異常															○							○		○	○								
3の4号分木工	流量計	3-4号分木工流量	1	1	1	4~20mA	1		→		○					○	○							○		○	○	φ200超音波式流量計					
		3-4号分木工積算流量	1	1	5	BCD	5		→		○					○	○							○		○	○	φ200超音波式流量計					
		流量計故障	1	1	1	接点			→					○			○						○		○	○							
		共通	子局装置異常	1	1	1	接点			→							○	○						○		○	○						
	回線異常															○							○		○	○							
	流量計	3-4号分木工積算流量	1	1	5	BCD	5		→		○					○	○							○		○	○						
		流量計故障	1	1	1	接点			→					○			○						○		○	○							
		共通	子局装置異常	1	1	1	接点			→							○	○						○		○	○						
回線異常																○							○		○	○							

管理項目表(2/3)

局名	施設区分	管 理 項 目	数 量			データ入出力変渡し条件			伝送方式		現場(機側)			表示処理										中央管理所			演算処理					外部配信			備 考	
			台数	1台当たりデータ数	合計	入出力信号	桁数	最小単位	計測範囲【設定範囲】	T M	T C	デジタル(数値)	アナログ(計器形)	ランプ(表示灯)	表 示										日報記録	月報記録	警報・通報記録	変換	演算処理	積算処理	集計値処理	警報処理	WEB配信	メール		防災情報NW
															表示																					
															大型モニタ					端末装置																
															デジタル(数値)	アナログ(計器形)	シンボル	デジタル(数値)	アナログ(計器形)	ランプ(表示灯)	警報															
4号分水工	流量計	4号分流水工流量	1	1	1	4~20mA	1			→		○			○					○	○					○			○	○	○	φ200超音波式流量計				
		4号分流水工積算流量	1	1	5	BCD	5			→		○			○				○	○						○		○	○	○	○	φ200超音波式流量計				
		4'分流水工流量	1	1	1	4~20mA	1							○			○								○							県営				
		4'分流水工積算流量	1	1	5	BCD	5							○			○								○							県営				
		流量計故障	1	1	1	接点				→				○			○			○						○			○							
		ビット水位警報	1	1	1	接点	1			→				○			○			○						○			○							
	共通	子局装置異常	1	1	1	接点				→				○			○			○						○			○							
		回線異常												○			○			○						○			○							
7号分水工	流量計	7号分流水工流量	1	1	1	4~20mA	1			→		○			○				○	○						○			○	○	○	φ600超音波式流量計				
		7号分流水工積算流量	1	1	5	BCD	5			→		○			○				○	○						○		○	○	○	○	○	φ600超音波式流量計			
		流量計故障	1	1	1	接点				→				○			○			○						○			○							
		ビット水位警報	1	1	1	接点				→				○			○			○						○			○							
	共通	子局装置異常	1	1	1	接点				→				○			○			○						○			○							
		回線異常												○			○			○						○			○							
9号分水工	流量計	9号分流水工流量	1	1	1	4~20mA	1			→		○			○				○	○						○			○	○	○	φ500超音波式流量計				
		9号分流水工積算流量	1	1	5	BCD	5			→		○			○				○	○						○		○	○	○	○	○	φ500超音波式流量計			
		流量計故障	1	1	1	接点				→				○			○			○						○			○							
		ビット水位警報	1	1	1	接点				→				○			○			○						○			○							
	共通	子局装置異常	1	1	1	接点				→				○			○			○						○			○							
		回線異常												○			○			○						○			○							
10の2号分水工	流量計	10の2号分流水工流量	1	1	1	4~20mA	1			→		○			○				○	○						○			○	○	○	φ400超音波式流量計				
		10の2号分流水工積算流量	1	1	5	BCD	5			→		○			○				○	○						○		○	○	○	○	○	φ400超音波式流量計			
		流量計故障	1	1	1	接点				→				○			○			○						○			○							
		ビット水位警報	1	1	1	接点				→				○			○			○						○			○							
	共通	子局装置異常	1	1	1	接点				→				○			○			○						○			○							
		回線異常												○			○			○						○			○							

管理項目表(3/3)

局名	施設区分	管 理 項 目	数 量			データ入出力変換し条件				伝送方式		現場(機側)			中央管理所												外部配信			備 考			
			台数	1台当たりデータ数		合計	入出力信号	桁数	最小単位	計測範囲【設定範囲】	T M	T C	表 示			表示処理						記録処理			演算処理						W E B配信	メール	防災情報 N W
													デジタル(数値)	アナログ(計器形)	ランプ(表示灯)	大型モニタ			端末装置			日報記録	月報記録	警報・通報記録	変換	演算処理	積算処理	集計値処理	警報処理				
																デジタル(数値)	アナログ(計器形)	シンボル	デジタル(数値)	アナログ(計器形)	ランプ(表示灯)												
11の4号分水工	流量計	11の4号幹線流量	1	1	1	4~20mA	1				→		○			○			○	○					○			○	○	○	φ400超音波式流量計		
		11の4号幹線積算流量	1	1	5	BCD	5				→		○			○			○	○					○			○	○	○	φ400超音波式流量計		
		流量計故障	1	1	1	接点					→					○						○			○			○	○				
		ビット水位警報	1	1	1	接点					→					○						○			○			○	○				
		4号幹線流量	1	1	1	4~20mA	1				→		○			○			○	○					○			○	○	○	φ900超音波式流量計		
		4号幹線積算流量	1	1	5	BCD	5				→		○			○			○	○					○			○	○	○	φ900超音波式流量計		
		流量計故障	1	1	1	接点					→					○						○			○			○	○				
		ビット水位警報	1	1	1	接点					→					○						○			○			○	○				
	共通	子局装置異常	1	1	1	接点					→					○						○			○			○	○				
		回線異常	1	1	1	接点					→					○						○			○			○	○				
12の1号分水工	流量計	12の1号分水工流量	1	1	1	4~20mA	1				→		○			○			○	○					○			○	○	○	φ350超音波式流量計		
		12の1号分水工積算流量	1	1	5	BCD	5				→		○			○			○	○					○			○	○	○	φ350超音波式流量計		
		流量計故障	1	1	1	接点					→					○						○			○			○	○				
		ビット水位警報	1	1	1	接点					→					○						○			○			○	○				
		子局装置異常	1	1	1	接点					→					○						○			○			○	○				
	共通	回線異常	1	1	1	接点					→					○						○			○			○	○				
																○						○			○			○	○				
																○						○			○			○	○				
14号分水工	流量計	14号幹線流量	1	1	1	4~20mA	1				→		○			○			○	○					○			○	○	○	φ250超音波式流量計		
		14号幹線積算流量	1	1	5	BCD	5				→		○			○			○	○					○			○	○	○	φ250超音波式流量計		
		流量計故障	1	1	1	接点					→					○						○			○			○	○				
		ビット水位警報	1	1	1	接点					→					○						○			○			○	○				
	共通	子局装置異常	1	1	1	接点					→					○						○			○			○	○				
		回線異常	1	1	1	接点					→					○						○			○			○	○				
																○						○			○			○	○				

(別紙様式1)

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

支出負担行為担当官

〇〇〇〇農政局長

〇〇 〇〇 様

住 所 〇〇県〇〇市〇〇〇〇

商号又は名称 (株)〇〇〇〇

氏 名 〇〇 〇〇 印

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	令和〇年度〇〇〇〇事業 〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇町地内
契約予定年月日	令和〇〇年〇〇月〇〇日
工 事 の 始 期	令和〇〇年〇〇月〇〇日
工 期	工 事 の 始 期から (〇〇〇日間) 令和〇〇年〇〇月〇〇日まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

別紙

令和 5 年度

大淀川左岸国営施設応急対策事業
地区内水管理施設製作据付その 2 工事

工 事 数 量 表
【当初】

九州農政局
宮崎中部農業水利事業所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
【1. 倉永調圧水槽・7号分水工地区】				
1. 子局設備工	倉永調圧水槽・7号分水工地区			
(1)子局設備工	倉永調圧水槽地区			
情報伝送設備工（機器単体費）		式	1	
計装設備工（機器単体費）		式	1	
(2)子局設備工	7号分水工地区			
情報伝送設備工（機器単体費）		式	1	
計装設備工（機器単体費）		式	1	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 運搬工	倉永調圧水槽・7号分水工地区			
(1)運搬工				
運搬工		式	1	
2. 子局据付工	倉永調圧水槽・7号分水工地区			
(1)子局据付工	倉永調圧水槽地区			
情報伝送設備工		式	1	
計装設備工		式	1	
(2)共通設備工	倉永調圧水槽地区			
配線工（倉永調圧水槽）【C-4】		式	1	
配管工（倉永調圧水槽）【C-4】		式	1	
配線撤去工（倉永調圧水槽）【C-4】		式	1	
配管撤去工（倉永調圧水槽）【C-4】		式	1	
(3)子局据付工	7号分水工地区			
情報伝送設備工		式	1	
計装設備工		式	1	
(4)共通設備工	7号分水工地区			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
配線工（7号分木工）【D-7】		式	1	
配管工（7号分木工）【D-7】		式	1	
配線撤去工（7号分木工）【D-7】		式	1	
配管撤去工（7号分木工）【D-7】		式	1	
3. 既設設備撤去工	倉永調圧水槽・7号分木工地区			
（1）既設整備撤去工	倉永調圧水槽地区			
既設設備撤去工		式	1	
（2）既設設備撤去工	7号分木工地区			
7号分木工子局撤去【D-7】		式	1	
4. 撤去機器運搬工	倉永調圧水槽・7号分木工地区			
（1）撤去機器運搬工				
撤去機器運搬工		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
【2. 3号幹線水路・3-4号分水工地区】				
機器単体費				
1. 子局設備工	3号幹線水路・3-4号分水工地区			
(1)子局設備工	3号幹線水路地区			
情報伝送設備工（機器単体費）		式	1	
計装設備工（機器単体費）		式	1	
(2)子局設備工	3-4号分水工地区			
情報伝送設備工（機器単体費）		式	1	
計装設備工（機器単体費）		式	1	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 運搬工	3号幹線水路・3-4号分水工地区			
(1)運搬工				
運搬工		式	1	
2. 子局据付工	3号幹線水路・3-4号分水工地区			
(1)子局据付工	3号幹線水路地区			
情報伝送設備工		式	1	
計装設備工		式	1	
(2)共通設備工	3号幹線水路地区			
配線工（3号幹線水路）【D-2】		式	1	
配管工（3号幹線水路）【D-2】		式	1	
配線撤去工（3号幹線水路）【D-2】		式	1	
配管撤去工（3号幹線水路）【D-2】		式	1	
(3)仮設費	3号幹線水路地区			
交通誘導警備員（3号幹線水路【D-2】）		式	1	
交通誘導警備員B		人	4	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(4)子局据付工	3-4号分水工地区			
情報伝送設備工		式	1	
計装設備工		式	1	
(5)共通設備工	3-4号分水工地区			
配線工 (3-4号分水工) 【D-5】		式	1	
配管工 (3-4号分水工) 【D-5】		式	1	
配線撤去工 (3-4号分水工) 【D-5】		式	1	
配管撤去工 (3-4号分水工) 【D-5】		式	1	
(6)仮設費	3-4号分水工地区			
交通誘導警備員 (3-4号分水工【D-5】)		式	1	
交通誘導警備員 B		人	12	
3. 既設設備撤去工	3号幹線水路・3-4号分水工地区			
(1)既設設備撤去工	3号幹線水路地区			
3号幹線水路子局撤去【D-2】		式	1	
(2)既設設備撤去工	3-4号分水工地区			
3-4号分水工子局撤去【D-5】		式	1	
4. 撤去機器運搬工	3号幹線水路・3-4号分水工地区			
(1)撤去機器運搬工				
撤去機器運搬工		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
【3. 2号分水工地区】				
機器単体費				
1. 子局設備工	2号分水工地区			
(1)子局設備工				
情報伝送設備工（機器単体費）		式	1	
計装設備工（機器単体費）		式	1	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 運搬工	2号分水工地区			
(1)運搬工				
運搬工		式	1	
2. 子局据付工	2号分水工地区			
(1)子局据付工				
情報伝送設備工		式	1	
計装設備工		式	1	
(2)共通設備工				
配線工（2号分水工）【D-4】		式	1	
配管工（2号分水工）【D-4】		式	1	
配線撤去工（2号分水工）【D-4】		式	1	
配管撤去工（2号分水工）【D-4】		式	1	
(3)仮設費				
交通誘導警備員（2号分水工【D-4】）		式	1	
交通誘導警備員B		人	12	
3. 既設設備撤去工	2号分水工地区			
(1)既設設備撤去工				
2号分水工子局撤去【D-4】		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 撤去機器運搬工	2号分水工地区			
(1) 撤去機器運搬工				
撤去機器運搬工		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
【4. 4号分水工地区】				
機器単体費				
1. 子局設備工	4 号分水工地区			
(1)子局設備工				
情報伝送設備工（機器単体費）		式	1	
計装設備工（機器単体費）		式	1	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 運搬工	4 号分水工地区			
(1)運搬工				
運搬工		式	1	
2. 子局据付工	4 号分水工地区			
(1)子局据付工				
情報伝送設備工		式	1	
計装設備工		式	1	
(2)共通設備工				
配線工（4号分水工）【D-6】		式	1	
配管工（4号分水工）【D-6】		式	1	
配線撤去工（4号分水工）【D-6】		式	1	
配管撤去工（4号分水工）【D-6】		式	1	
(3)仮設費				
交通誘導警備員（4号分水工【D-6】）		式	1	
交通誘導警備員B		人	4	
3. 既設設備撤去工	4 号分水工地区			
(1)既設設備撤去工				
4号分水工子局撤去【D-6】		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 撤去機器運搬工	4号分水工地区			
(1) 撤去機器運搬工				
撤去機器運搬工		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
【5. 9号分水工地区】				
機器単体費				
1. 子局設備工	9号分水工地区			
(1)子局設備工				
情報伝送設備工（機器単体費）		式	1	
計装設備工（機器単体費）		式	1	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 運搬工	9号分水工地区			
(1)運搬工				
運搬工		式	1	
2. 子局据付工	9号分水工地区			
(1)子局据付工				
情報伝送設備工		式	1	
計装設備工		式	1	
(2)共通設備工				
配線工（9号分水工）【D-8】		式	1	
配管工（9号分水工）【D-8】		式	1	
配線撤去工（9号分水工）【D-8】		式	1	
配管撤去工（9号分水工）【D-8】		式	1	
(3)仮設費				
交通誘導警備員（9号分水工【D-8】）		式	1	
交通誘導警備員B		人	4	
3. 既設設備撤去工	9号分水工地区			
(1)既設設備撤去工				
9号分水工子局撤去【D-8】		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 撤去機器運搬工	9号分水工地区			
(1) 撤去機器運搬工				
撤去機器運搬工		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
【6. 10-2号分水工地区】				
機器単体費				
1. 子局設備工	10-2号分水工地区			
(1)子局設備工				
情報伝送設備工（機器単体費）		式	1	
計装設備工（機器単体費）		式	1	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 運搬工	10-2号分水工地区			
(1)運搬工				
運搬工		式	1	
2. 子局据付工	10-2号分水工地区			
(1)子局据付工				
情報伝送設備工		式	1	
計装設備工		式	1	
(2)共通設備工				
配線工（10-2号分水工）【D-9】		式	1	
配管工（10-2号分水工）【D-9】		式	1	
配線撤去工（10-2号分水工）【D-9】		式	1	
配管撤去工（10-2号分水工）【D-9】		式	1	
(3)仮設費				
交通誘導警備員（10-2号分水工【D-9】）		式	1	
交通誘導警備員B		人	10	
3. 既設設備撤去工	10-2号分水工地区			
(1)既設設備撤去工				
10-2号分水工子局撤去【D-9】		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 撤去機器運搬工	10-2号分水工地区			
(1) 撤去機器運搬工				
撤去機器運搬工		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
【 7. 11-4号分水工地区】				
機器単体費				
1. 子局設備工	11-4号分水工地区			
(1)子局設備工				
情報伝送設備工（機器単体費）		式	1	
計装設備工（機器単体費）		式	1	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 運搬工	11-4号分水工地区			
(1)運搬工				
運搬工		式	1	
2. 子局据付工	11-4号分水工地区			
(1)子局据付工				
情報伝送設備工		式	1	
計装設備工		式	1	
(2)共通設備工				
配線工（11-4号分水工）【D-10】		式	1	
配管工（11-4号分水工）【D-10】		式	1	
配線撤去工（11-4号分水工）【D-10】		式	1	
配管撤去工（11-4号分水工）【D-10】		式	1	
3. 既設設備撤去工	11-4号分水工地区			
(1)既設設備撤去工				
11-4号分水工子局撤去【D-10】		式	1	
4. 撤去機器運搬工	11-4号分水工地区			
(1)撤去機器運搬工				
撤去機器運搬工		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
【8. 12-1号分水工地区】				
機器単体費				
1. 子局設備工	12-1号分水工地区			
(1)子局設備工				
情報伝送設備工（機器単体費）		式	1	
計装設備工（機器単体費）		式	1	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 運搬工	12-1号分水工地区			
(1)運搬工				
運搬工		式	1	
2. 子局据付工	12-1号分水工地区			
(1)子局据付工				
情報伝送設備工		式	1	
計装設備工		式	1	
(2)共通設備工				
配線工（12-1号分水工）【D-11】		式	1	
配管工（12-1号分水工）【D-11】		式	1	
配線撤去工（12-1号分水工）【D-11】		式	1	
配管撤去工（12-1号分水工）【D-11】		式	1	
3. 既設設備撤去工	12-1号分水工地区			
(1)既設設備撤去工				
12-1号分水工子局撤去【D-11】		式	1	
4. 撤去機器運搬工	12-1号分水工地区			
(1)撤去機器運搬工				
撤去機器運搬工		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
【 9. 14号分水工地区】				
機器単体費				
1. 子局設備工	14号分水工地区			
(1)子局設備工				
情報伝送設備工（機器単体費）		式	1	
計装設備工（機器単体費）		式	1	
直接工事費（共通仮設費対象）				
1. 運搬工	14号分水工地区			
(1)運搬工				
運搬工		式	1	
2. 子局据付工	14号分水工地区			
(1)子局据付工				
情報伝送設備工		式	1	
計装設備工		式	1	
(2)共通設備工				
配線工（14号分水工）【D-12】		式	1	
配管工（14号分水工）【D-12】		式	1	
配線撤去工（14号分水工）【D-12】		式	1	
配管撤去工（14号分水工）【D-12】		式	1	
(3)仮設費				
交通誘導警備員（14号分水工【D-12】）		式	1	
交通誘導警備員B		人	4	
3. 既設設備撤去工	14号分水工地区			
(1)既設設備撤去工				
14号分水工子局撤去【D-12】		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 撤去機器運搬工	14号分水工地区			
(1) 撤去機器運搬工				
撤去機器運搬工		式	1	



地区内水管理施設製作据付その2工事

縮小図面

九州農政局 宮崎中部農業水利事業所

[illegible]


位置図 S=1:35000



SCALE 1 : 35000 (A1) 0 500 1.5 2.5 3.5m


工事名	令和5年度 大淀川左岸国庫施設応急対策事業 地区内水管理施設製作費その2工事		
図面名	位置図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:35000	図面番号	1
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

システム構成図



C-4 倉永調圧水槽 機器配置・配管・配線図

S=1:75



倉永調圧水槽機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置2	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新
⑤	電波式水位計(平板アンテナ型)	

凡 例

- 既設機器
- 更新機器
- 更新配管・配線
- 更新配線


注：当該はおおよその配置を示すものであり、正確な位置、仕様を要するものではない。
注：地中埋設配管(埋設)及び屋外露出配管(配管)の線種別は省略を要する。
注：コア抜きでは非破壊検査等により鉄筋の切断は避け、建築物の構造強度に支障のないよう配慮するものとする。
注：コア抜きでは鉄筋網(グリッド)に開口は所定とする。
注：コア抜きでは作業用フック(吊り)一式は設置しないよう配慮するものとする。
注：コア抜きでは開口に蓋板、耐火処理、防水処理を行うものとする。

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設改修工事に伴う工事
図面名	C-4 倉永調圧水槽 機器配置・配管・配線図
作成年月日	令和 年 月
縮 尺	S=1:75
図面番号	3
会社名	
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所

D-2 3号幹線水路 機器配置・配管・配線図

S=1:75

敷地平面図



3号幹線水路機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	湧水センサ	更 新

凡 例


- : 既設機器
- - - : 更新機器
- - - : 更新配線

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-2 3号幹線水路 機器配置・配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	4
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面はなおその配管を示すものであり、正確な寸法、材料を表すものではない。
注：途中埋設配管（既設）及び埋設露出配管（更新）の接合部は図面をわねとする。

D-4 2号分水工 機器配置・配管・配線図

S=1:50




2号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-4 2号分水工 機器配置・配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:50	図面番号	5
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面はなおよその配管を示すものであり、正確な寸法、材料を表すものではない。
注：地中埋設配管（既設）及び埋設品出配管（更新）の接続部は現場合符とする。

S=1 : 75



凡 例

 : 既設機器

 : 更新機器


----- : 更新配線

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-5 3-4号分水機器配置・配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	6
会社名			
事業所名	九州農政宮崎中部農業水利事業所		

注：当図はおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、外形を表すものではない。
注：地中埋設配管（既設）及び屋外露出配管（更新）の接続部は現場合わせとする。

D-6 4号分水工 機器配置・配管・配線図

S=1:75




注：図面はおおむねの配置を示すものであり、正確な寸法、材料を表すものではない。
注：地中埋設配管（既設）及び埋設露出配管（更新）の接継部は図面をわねとする。

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-6 4号分水工 機器配置・配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	7
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

D-7 7号分水工 機器配置・配管・配線図

S=1:75

敷地平面図



7号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	淡水センサ	更 新

凡 例
□ : 既設機器
■ : 更新機器
--- : 更新配線

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	D-7 7号分水工 機器配置・配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	8
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面はおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、材料を載すものではない。
注：地中埋設配管（既設）及び埋設露出配管（更新）の接続部は既設部と合わせる。

D-8 9号分水工 機器配置・配管・配線図

S=1:100

敷地平面図

九州電力(507/△333)



H. H (既設利用)
(600x600x600)

P. B (既設利用)
(200sqx150)

流量計室

引込柱
(既設利用)

9号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新

凡 例

□ : 既設機器

■ : 更新機器

- - - : 更新配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-8 9号分水工 機器配置・配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:100	図面番号	9
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面はなおよその配管を示すものであり、正確な寸法、材料を載すものではない。
注：地中埋設配管(既設)及び埋設漏出配管(更新)の接続部は現場合符にてとする。

D-9 10-2号分木工 機器配置・配管・配線図

S=1:150

敷地平面図



10-2号分木工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子荷装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	経管液式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新

- 凡 例
- 既設機器
 - 更新機器
 - - - 更新配線


注：図面はおおむねの配置を示すものであり、正確な寸法、材料を載すものではない。
注：地中埋設配管（既設）及び埋設露出配管（更新）の接続部は図面をわねとする。

工事名	令和5年度 大濠川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-9 10-2号分木工 機器配置・配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:150	図面番号	10
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

D-10 11-4号分水工 機器配置・配管・配線図

S=1:75

敷地平面図



11-4号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計 (11-4号分水工)	更 新
④	浸水センサ (11-4号分水工)	更 新
⑤	超音波式流量計 (4号幹線水路)	更 新
⑥	浸水センサ (4号幹線水路)	更 新


凡 例
□ : 既設機器
□ : 更新機器
--- : 更新配線

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-10 11-4号分水工 機器配置・配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面はおおむねの配置を示すものであり、正確な寸法、材料を表すものではない。
注：地中埋設配管（既設）及び埋設露出配管（更新）の接続部は現場合符とする。

D-11 12-1号分木工 機器配置・配管・配線図

S=1:50



12-1号分木工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TW子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新

凡 例

□: 既設機器

■: 更新機器

- - -: 更新配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	D-11 12-1号分木工 機器配置・配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:50	図面番号	12
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面はなおよその配管を示すものであり、正確な寸法、材料を表すものではない。
注：地中埋設配管（既設）及び埋設露出配管（更新）の接続部は現場合符とする。

D-12 14号分水工 機器配置・配管・配線図

S=1:50

敷地平面図



14号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	浮子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新

凡 例

- : 既設機器
□ : 更新機器
--- : 更新配線

工事名	令和5年度 大濠川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-12 14号分水工 機器配置・配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:50	図面番号	13
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面はおおむねの配置を示すものであり、正確な寸法、材料を表すものではない。
注：地中埋設配管（既設）及び埋設露出配管（更新）の接続部は省略をわたす。


立面図(1/11)

S=1:20

倉永調圧水槽

倉永調圧水槽機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TW子母装置2	更 新
②	通信用アンテナ	更 新



凡 例

更新機器

更新配管・配線

更新配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	立面図(1/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	14-1/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面は概略とその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図 (2/11)

S=1:20

3号幹線水路



3号幹線水路機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	1号子母装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新

凡 例

更新機器

更新配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設設置費その2工事		
図面名	立面図 (2/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	14-2/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面はおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を指示するものではない。

立面図 (3/11)

S=1:30

2号分水工



2号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	彈子房装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新

凡 例

更新機器

更新配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	立面図 (3/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:30	図面番号	14-3/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：立面図は断面とその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図 (4/11)

S=1:20

3-4号分水



3-4号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	11号用装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新

凡 例

更新機器

更新配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	立面図 (4/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	14-4/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面はおおよそその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を表すものではない。

立面図 (5/11)

S=1:20

4号分水工



4号分水工 機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	端子箱設置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新

凡 例

更新機器

更新配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	立面図 (5/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	14-5/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面はおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を表すものではない。

立面図 (6/11)

S=1:20

7号分水工



凡 例
[Red Box] : 更新機器
[Red Line] : 更新配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	立面図 (6/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	14-6/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面はおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を表すものではない。

立面図 (7/11)

S=1:20

9号分土工



凡 例

更新機器

更新配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	立面図 (7/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	14-7/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：立面図は概略とその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図 (8/11)

S=1:20

10-2号分水工



10-2号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	浮子降装置2	更 新
②	通信用アンテナ	更 新

凡 例

更新機器

更新配管・配線

更新配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	立面図 (8/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	14-8/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面は概略その配置を示すものであり、正確な寸法、材料を示すものではない。

立面図 (9/11)

S=1:20

11-4号分水工



凡 例

更新機器

更新配管・配線

更新配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作費付その2工事		
図面名	立面図 (9/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	14-9/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：立面図は概ねその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図(10/11)

S=1:20

12-1号分水工



凡 例
: 更新機器
: 更新配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	立面図(10/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	14-10/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：立面図は概略その配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図(11/11)

S=1:20

14号分水工



凡 例



更新機器

更新配管・配線

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作費付その2工事		
図面名	立面図(11/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	14-11/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：立面図は概略図であり、正確な寸法、材料を示すものではない。

システム構成図(撤去)




凡 例

- : 既設機器 (Existing Equipment)
- : 撤去機器 (Equipment to be Removed)
- - - : 別添工事 (Additional Work)
- : 既設配線 (Existing Wiring)

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	システム構成図(撤去)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	NS	図面番号	15
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

C-4 倉永調圧水槽 機器配置・配管・配線図(撤去)

S=1:75



倉永調圧水槽機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去
③	超音波式流量計	撤 去
④	浸水センサ	撤 去
⑤	圧力式水位計(半導体式)	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(屋外/装柱部他既設利用)			
		起点	終点	区別部	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C(撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	区別部	区別部
T2	付属同軸ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	区別部	FEP30 相当品
T3	超音波式流量計専用ケーブル(撤去) (5C-2W)	TM子局装置	超音波式流量計(高浜FP)	PF22x2 相当品	—	—	—
T4	浸水センサ専用ケーブル(撤去) (VCTF 0.75-2C)	TM子局装置	浸水センサ(高浜FP)	PF18 相当品	—	—	FEP50
T5	圧力式水位計(半導体式)専用ケーブル(撤去) (仕上外径約φ14mmケーブル)	TM子局装置	圧力式水位計(半導体式)	—	区別部	—	FEP40

凡 例

- : 既設機器
■ : 撤去機器
— : 撤去配管・配線
--- : 撤去配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	C-4 倉永調圧水槽 機器配置・配管・配線図(撤去)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	16
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注 1 図面はなおよその配管を示すものであり、正確な寸法、材料を示すものではない。
注 2 倉永調圧水槽上部の図記は、撤去後撤去処理を要すること。

D-2 3号幹線水路 機器配置・配管・配線図(撤去)

S=1:75

敷地平面図



3号幹線水路機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去
③	超音波式流量計	撤 去
④	浸水センサ	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	設計階	屋外部	装柱部	地中部
T1	OV 3.5sq-2C(撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	円形装柱	円形装柱
T2	付属同軸ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	円形装柱 (撤去)	FEP30 相当品
T3	超音波式流量計専用ケーブル(撤去) (SC-2W)	TM子局装置	超音波式流量計	PF162 相当品	—	—	—
T4	浸水センサ専用ケーブル(撤去) (VCTF 0.75-2C)	TM子局装置	浸水センサ	PF16 相当品	—	—	FEP50

凡 例


- : 既設機器
- : 撤去機器
- - - : 撤去配線

工事名	令和5年度 大淀川左岸国庫施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-2 3号幹線水路 機器配置・配管・配線図(撤去)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	17
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：当図は取払えその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

D-4 2号分土工 機器配置・配管・配線図(撤去)

S=1:50



2号分土工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TW子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去
③	超音波式流量計	撤 去
④	浸水センサ	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(支柱部他既設利用)			
		起点	終点	設計距離	屋外部	支柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C(撤去)	引込柱	TW子局装置	—	—	既設利用(撤去)	FEP50
T2	付置同軸ケーブル(撤去) (仕上料程約4.3mケーブル)	通信用アンテナ	TW子局装置	—	—	既設利用(撤去)	FEP30 相品
T3	超音波式流量計専用ケーブル(撤去) (5C-2W)	TW子局装置	超音波式流量計	PFD28x2	—	—	FEP50
T4	浸水センサ専用ケーブル(撤去) (VCIF 0.75-2C)	TW子局装置	浸水センサ	PFD28	—	—	

凡 例


- : 既設機器
■ : 撤去機器
--- : 撤去配線

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-4 2号分土工 機器配置・配管・配線図(撤去)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:50	図面番号	18
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面は概略的な配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

D-5 3-4号分水工 機器配置・配管・配線図(撤去)

S=1:75




工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-5 3-4号分水工 機器配置・配管・配線図(撤去)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	19
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面は概略とその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

D-6 4号分水工 機器配置・配管・配線図(撤去)

S=1:75



4号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去
③	超音波式流量計	撤 去
④	浸水センサ	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(後柱部他既設利用)			
		起点	終点	柱内袖	塵外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C(撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	花30規格	FEP30規格
T2	付属同軸ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	花30規格 (撤去)	FEP30 相当品
T3	超音波式流量計専用ケーブル(撤去) (SG-2型)	TM子局装置	超音波式流量計	PF16x2	—	—	FEP50
T4	浸水センサ専用ケーブル(撤去) (VCTF 0.75-2C)	TM子局装置	浸水センサ	PF16	—	—	FEP50

凡 例

□ : 既設機器

□ : 撤去機器

- - - : 撤去配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	D-6 4号分水工 機器配置・配管・配線図(撤去)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	20
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面は概略とその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

D-7 7号分水工 機器配置・配管・配線図(撤去)

S=1:75

敷地平面図



7号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去
③	超音波式流量計	撤 去
④	浸水センサ	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	経路部	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C(撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	引込柱部	FEP00
T2	付属同軸ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	引込柱部 (撤去)	FEP30 相当品
T3	超音波式流量計専用ケーブル(撤去) (SG-2W)	TM子局装置	超音波式流量計	FF22x2 相当品	—	—	FEP50
T4	浸水センサ専用ケーブル(撤去) (VCF 0.75-2C)	TM子局装置	浸水センサ	FF16 相当品	—	—	FEP50

凡 例


- : 既設機器
■ : 撤去機器
--- : 撤去配線

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	D-7 7号分水工 機器配置・配管・配線図(撤去)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	21
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：当図は概略図であり、正確な寸法、形状を示すものではない。

S=1 : 100

九州電力 (507/833)



No.	機 器 名	備 考
①	FM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去
③	超音波式流量計	撤 去
④	浸水センサ	撤 去

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	経路形状	覆外布	装柱部	地中布
T1	CV 3.5sq-2C(撤去)	引込柱	TW子局装置	—	—	図9a部品	図9a部品
T2	付属同軸ケーブル(撤去) (仕上外径のφ4.3mmケーブル)	送信用アンテナ	TW子局装置	—	—	図9a部品 (撤去)	FFP30 相当品
T3	超音波式流量計専用ケーブル(撤去) (50-20)	TW子局装置	超音波式流量計	FF162 相当品	—	—	—
T4	淡水センサ専用ケーブル(撤去) (VC1F 0.75-2C)	TW子局装置	淡水センサ	FF16 相当品	—	—	FFP50

凡 例

 : 既設機器

 : 撤去機器

----- : 撤去配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設緊急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-8号分水工 機器配置、配管、配線図(撤去)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:100	図面番号	22
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：当図はおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、外形を表すものではない。

D-9 10-2号分水工 機器配置・配管・配線図(撤去)

S=1:150

敷地平面図



10-2号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去
③	超音波式流量計	撤 去
④	浸水センサ	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(使用部地既設利用)			
		起点	終点	設計部	屋外部	使用部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C(撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	既設品	既設品
T2	付属用ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	既設品	FEP30 相当品
T3	超音波式流量計専用ケーブル(撤去) (5C-2W)	TM子局装置	超音波式流量計	PF22x2	—	—	FEP50
T4	浸水センサ専用ケーブル(撤去) (VCTF 0.75-2C)	TM子局装置	浸水センサ	PF16	—	—	FEP50

凡 例

- 既設機器
- 撤去機器
- 撤去配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国庫施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-9 10-2号分水工 機器配置・配管・配線図(撤去)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:150	図面番号	23
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面は取付とその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

D-10 11-4号分木工 機器配置・配管・配線図(撤去)

S=1:75

敷地平面図



11-4号分木工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去
③	超音波式流量計(11-4号分木工)	撤 去
④	浸水センサ(11-4号分木工)	撤 去
⑤	超音波式流量計(4号幹線水路)	撤 去
⑥	浸水センサ(4号幹線水路)	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(支柱部他既設利用)			
		起点	終点	建設時	屋外部	支柱部	地中敷
T1	OV 3.5sq-20(撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	既設管	FP20埋込
T2	付属同軸ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	既設管	FEP30 相当品
T3	超音波式流量計専用ケーブル(撤去) (5G-20)	TM子局装置	超音波式流量計 (流量計室(11-4号分木工))	PF16x2	—	—	FEP50
T4	浸水センサ専用ケーブル(撤去) (VCTF 0.75-20)	TM子局装置	浸水センサ (流量計室(11-4号分木工))	PF16	—	—	FEP50
T5	超音波式流量計専用ケーブル(撤去) (5G-20)	TM子局装置	超音波式流量計 (流量計室(4号幹線水路))	PF16x2	—	—	FEP50
T6	浸水センサ専用ケーブル(撤去) (VCTF 0.75-20)	TM子局装置	浸水センサ (流量計室(4号幹線水路))	PF16	—	—	FEP50

凡 例


- : 既設機器
■ : 撤去機器
--- : 撤去配線

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-10 11-4号分木工 機器配置・配管・配線図(撤去)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	24
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面は対象とその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

D-11 12-1号分木工 機器配置・配管・配線図(撤去)

S=1:50



12-1号分木工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去
③	超音波式流量計	撤 去
④	浸水センサ	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	柱脚部	屋外部	装柱部	地中部
T1	OV 3.5sq-2C(撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	引込柱部	引込柱部
T2	付属同軸ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	引込柱部	FEP30 相当品
T3	超音波式流量計専用ケーブル(撤去) (5C-2線)	TM子局装置	超音波式流量計	PF22x2 相当品	—	—	FEP50
T4	浸水センサ専用ケーブル(撤去) (VCTF 0.75-2C)	TM子局装置	浸水センサ	PF16 相当品	—	—	FEP50

凡 例

□ : 既設機器


□ : 撤去機器

- - - : 撤去配線

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-11 12-1号分木工 機器配置・配管・配線図(撤去)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:50	図面番号	25
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面は概略その配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

S=1:50



14号分水工機器一覽表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去
③	超音波式流量計	撤 去
④	浸水センサ	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	設計柱部	屋外部	装柱部	地中
T1	CV 3.5sq-2C(撤去)	引込柱	TM7号装置	—	—	装柱部	控別
T2	付属同軸ケーブル(撤去) (仕上外周約4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM7号装置	—	—	配線箱 (撤去)	FEP 相箱
T3	超音波式流量計用ケーブル(撤去) (5C-2W)	TM7号装置	超音波式流量計	FF16x2 橋形品	—	—	FEP
T4	浸水センサ専用ケーブル(撤去) (VCTF 0.75-20C)	TM7号装置	浸水センサ	FF16 橋形品	—	—	

凡 例

☐: 既設機器

 : 撤去機器

-----: 撤去配線

工事名	令和5年度 大淀川左岸国庫施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付工事の2工事		
図面名	D-12 14号分水工 機器配置・配管・配線図(撤去)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:50	図面番号	26
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：当図はおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、外形を表すものではない。


立面図(撤去) (1/11)

S=1:20

倉永調圧水槽

倉永調圧水槽機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去



ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	設計経路	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C (撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	既設柱	既設柱
T2	付属用軸ケーブル (撤去) (仕上外径φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	既設柱 (撤去)	FEP30 槽商品

凡 例

- 撤去機器
撤去配管・配線
撤去配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	立面図(撤去) (1/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	27-1/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面は概ねその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図(撤去) (2/11)

S=1:20

3号幹線水路



3号幹線水路機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(接続部他既設利用)			
		起点	終点	引込部	屋外部	接続部	地中部
T1	OV 3.5sq-2C(撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	既設品	既設品
T2	付属用軸ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	既設品 (撤去)	FEP30 相商品

凡 例

撤去機器
撤去配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	立面図(撤去) (2/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	27-2/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面はおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図(撤去) (3/11)

S=1:30

2号分水工



2号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(棒柱部他既設利用)			
		起 点	終 点	道路側	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-20 (撤去)	引込柱	TM子局装置	-	-	道路側装柱 (撤去)	埋設
T2	付属同軸ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	-	-	道路側装柱 (撤去)	FEP30 箱商品

凡 例

撤去機器

撤去配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	立面図(撤去) (3/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:30	図面番号	27-3/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面は概ねその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図(撤去) (4/11)

S=1:20

3-4号分水工



ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	副路距離	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-20(撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	既設品	FEP30
T2	付属用ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	既設品 (撤去)	FEP30 相当品

凡 例

撤去機器

撤去配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	立面図(撤去) (4/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	27-4/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面は概ねその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図(撤去) (5/11)

S=1:20

4号分水工



4号分水工 機器一覧表		
No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(被柱部他既設利用)			
		起点	終点	配線区間	屋外部	被柱部	地中部
T1	OV 3.5sq-2C(撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	既設品	FEP30商品
T2	付属用軸ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	既設品 (撤去)	FEP30 粗商品

凡 例

撤去機器

撤去配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	立面図(撤去) (5/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	27-5/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面はおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図(撤去) (6/11)

S=1:20

7号分水工



7号分水工 機器一覧表		
No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(被柱部他既設利用)			
		起点	終点	引込部	屋外部	被柱部	地中部
T1	OV 3.5sq-2C(撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	既設品	FEP30商品
T2	付属用軸ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	既設品 (撤去)	FEP30 粗商品

凡 例

撤去機器

撤去配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	立面図(撤去) (6/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	27-6/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面はおおよそその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図(撤去) (7/11)

S=1:20

9号分水工



9号分水工 機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	道路側	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-20(撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	既設品	既設品
T2	付属同軸ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	既設品 (撤去)	FEP30 相当品

凡 例

撤去機器

撤去配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	立面図(撤去) (7/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	27-7/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面はおおよそその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図(撤去) (8/11)

S=1:20

10-2号分水工



ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	柱内端	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C (撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	付着端	付着端
T2	付属同軸ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	付着端 (撤去)	FEP30 相当品

凡 例

- 撤去機器
- 撤去配管・配線
- 撤去配線

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作費付その2工事		
図面名	立面図(撤去) (8/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	27-8/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面は取払とその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

S=1:20
11-4号分水工

No.	機 器 名	備 考
①	TW子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去




工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	立面図(撤去) (9/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	27-9/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

立面図(撤去) (10/11)

S=1:20

12-1号分水工



12-1号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置	撤 去
②	通信用アンテナ	撤 去

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(接続部他既設利用)			
		起点	終点	配線区間	屋外部	接続部	地中部
T1	OV 3.5sq-2C(撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	既設品	FEP30商品
T2	付属用軸ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	既設品 (撤去)	FEP30 粗商品

凡 例

撤去機器
撤去配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	立面図(撤去) (10/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	27-10/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：立面図は断面とその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図(撤去) (11/11)

S=1:20

14号分水工



ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部地既設利用)			
		起点	終点	経路部	屋外部	装柱部	地中部
T1	OV 3.5sq-2C(撤去)	引込柱	TM子局装置	—	—	既設結	既設結
T2	付属同軸ケーブル(撤去) (仕上外径約φ4.3mmケーブル)	通信用アンテナ	TM子局装置	—	—	既設結 (撤去)	FEP30 相当品

凡 例

撤去機器

撤去配管・配線


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作費付その2工事		
図面名	立面図(撤去) (11/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	27-11/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：立面図は取払えその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を表すものではない。

[illegible]

C-4 倉永調圧水槽 配管・配線図

S=1:75



倉永調圧水槽機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置2	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新
⑤	電波式水位計(平板アンテナ型)	

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(屋外/屋根部他既設利用)			
		起点	終点	計測部	屋外部	屋根部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C(更新)	引込柱	TM子局装置2	—	—	63(更新)	FEF040
T2	超音波式流量計専用ケーブル(更新) (5C-2W相当品)	TM子局装置2	超音波式流量計	PF22x2 相当品	—	—	—
T3	浸水センサ専用ケーブル(更新) (VCTF 0.75-2C相当品)	TM子局装置2	浸水センサ	PF16 相当品	—	—	FEF50
T4	電波式水位計用ケーブル(更新) (仕上外径約φ15mmケーブル相当品)	TM子局装置2	電波式水位計 (平板アンテナ型)	—	62B-#30 (更新)	—	FEF40

凡 例

□ : 既設機器

□ : 更新機器

— : 更新配管・配線

- - - : 更新配線

参考図


注：当図はおよそその配管を示すものであり、正確な寸法、材料を要するものではない。
注：地中埋設配管(埋設)及び屋外露出配管(更新)の線種は現場で決定する。
注：コア抜きでは非破壊検査等により鉄筋の切断は避け、継ぎ手の構造強度に支障のないよう配慮するものとする。
注：コア抜きでは鉄筋組1グリッドは開口部までとする。
注：コア抜きでは作業前コンクリート層が乾いていることを確認する。また、雨天時は作業を中止するものとする。
注：コア抜きでは開口に蓋を施し、雨水浸入、防犯対策を行うものとする。

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	C-4 倉永調圧水槽 配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	参1
会社名			
事業所名	九州建設局宮崎中部農業水利事業所		

D-2 3号幹線水路 配管・配線図

S=1:75

敷地平面図



3号幹線水路機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	起計階	屋外部	装柱部	地中部
T1	OV 3.5sq-2C(更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	既設	既設
T2	超音波式流量計専用ケーブル(更新) (5G-2相相当品)	TM子局装置3	超音波式流量計	—	—	—	—
T3	浸水センサ専用ケーブル(更新) (VCF 0.75-2C相当品)	TM子局装置3	浸水センサ	—	—	—	FEP50

凡 例




参考図

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事
図面名	D-2 3号幹線水路 配管・配線図
作成年月日	令和 年 月
縮 尺	S=1:75 図面番号 参2
会社名	
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所

注：図面はなおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、材料を載すものではない。
注：地中埋設配管(既設)及び埋設品(更新)の埋設部は図面を省略する。

D-4 2号分水工 配管・配線図

S=1:50



2号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TW子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	設計部	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C(更新)	引込柱	TW子局装置3	—	—	□印部	—
T2	経管溝式流量計専用ケーブル(更新) (5C-2W相 商品)	TW子局装置3	超音波式流量計	PFD28x2	—	—	—
T3	浸水センサ専用ケーブル(更新) (VCIF 0.75-2C相 商品)	TW子局装置3	浸水センサ	PFD28	—	—	FEPS0

凡 例

□ : 既設機器

■ : 更新機器

--- : 更新配線


参考図

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-4 2号分水工 配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:50	図面番号	参3
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面はなおその配管を示すものであり、正確な寸法、材料を表すものではない。
注：地中埋設配管(既設)及び埋設品(更新)の埋設部は図面をわねとする。

D-5 3-4号分水工 配管・配線図

S=1:75



3-4号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	柱部	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3 5sq-2C(更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	G3(更新)	FEF90
T2	超音波式流量計専用ケーブル(更新) (5C-2C用商品)	TM子局装置3	超音波式流量計	PF22x2 用商品	—	—	FEF90
T3	浸水センサ専用ケーブル(更新) (VCTF 0.75-2C用商品)	TM子局装置3	浸水センサ	PF16 用商品	—	—	FEF90

凡 例

□ : 既設機器

■ : 更新機器


--- : 更新配線

参考図

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-5 3-4号分水工 配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	参4
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面はなおよその概略を示すものであり、正確な寸法、材料を載すものではない。
注：地中埋設配管(既設)及び埋設露出配管(更新)の接続部は既設をわけとする。

S=1:75



No.	機 器 名	備 考
①	TM7局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	経路種	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5 3V-20C(更新)	引込柱	TW子母装置3	—	—	—	FFP50
T2	超音波式流量計専用ケーブル(更新) (SC-2W相当品)	TW子母装置3	超音波式流量計	PF16x2	—	—	
T3	浸水センサ専用ケーブル(更新) (VCF 0.75-20C相当品)	TW子母装置3	浸水センサ	PF16	—	—	

凡 例

 : 既設機器

 : 更新機器

 : 更新配線

参考図


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-6 4号分水配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	参5
会社名			
事業所名	九州農政宮崎中部農業水利事業所		

注：当図はおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、外形を表すものではない。
注：地中埋設配管（既設）及び屋外露出配管（更新）の接続部は現場合わせとする。

D-7 7号分水工 配管・配線図

S=1:75

敷地平面図



7号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	経路部	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C(更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	既設	既設
T2	超音波式流量計専用ケーブル(更新) (5C-2線相品)	TM子局装置3	超音波式流量計	FF22x2 相品	—	—	FF20相品
T3	浸水センサ専用ケーブル(更新) (VC1F 0.75-2C相品)	TM子局装置3	浸水センサ	FF16 相品	—	—	FFP50

凡 例

□ : 既設機器

■ : 更新機器

--- : 更新配線

参考図

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	D-7 7号分水工 配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	参6
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		


注：図面はおよその配置を示すものであり、正確な寸法、材料を載すものではない。
注：地中埋設配管(既設)及び埋設品(更新)の接続部は既設部と合わせる。

D-8 9号分水工 配管・配線図

S=1:100

敷地平面図

九州電力(507/△333)



9号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	計測距離	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-20'(更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	630(更新)	FEF50相当品
T2	超音波式流量計専用ケーブル(更新) (50~20m相当品)	TM子局装置3	超音波式流量計	PF16x2 相当品	—	—	—
T3	浸水センサ専用ケーブル(更新) (VCTF 0.75~20m相当品)	TM子局装置3	浸水センサ	PF16 相当品	—	—	FEF50

凡 例

- 既設機器
- 更新機器
- 更新配線

参考図


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-8 9号分水工 配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:100	図面番号	参7
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面はなおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、材料を裏すものではない。
注：地中埋設配管(既設)及び埋設露出配管(更新)の埋設部は既設品をわたとする。

D-9 10-2号分木工 配管・配線図

S=1:150

敷地平面図



10-2号分木工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(架柱部他既設利用)			
		起点	終点	設計部	屋外部	架柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C(更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	③(更新)	FEP90相当品
T2	超音波式流量計専用ケーブル(更新) (50-2相相当品)	TM子局装置3	超音波式流量計	PF22x2	—	—	FEP90
T3	浸水センサ専用ケーブル(更新) (VCTF 0.75-2C相当品)	TM子局装置3	浸水センサ	PF16	—	—	FEP90

- 凡 例
- 既設機器
 - 更新機器
 - 更新配線

注 1 図面は設計およびその範囲を示すものであり、正確な仕様、材料を載せるものではない。
注 2 地中埋設配管(既設)及び埋設露出配管(更新)の接続部は現場合符とする。


参考図

工事名	令和5年度 大濠川左岸国庫施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	D-9 10-2号分木工 配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:150	図面番号	参8
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

D-10 11-4号分木工 配管・配線図

S=1:75

敷地平面図



11-4号分木工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計 (11-4号分木工)	更 新
④	浸水センサ (11-4号分木工)	更 新
⑤	超音波式流量計 (4号幹線水路)	更 新
⑥	浸水センサ (4号幹線水路)	更 新

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	延設区間	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-20 (更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	装柱部	地中部
T2	超音波式流量計専用ケーブル (更新) (50-2#相当品)	TM子局装置3	超音波式流量計 (流量計室 (11-4号分木工))	PF16x2	—	—	FEF50
T3	浸水センサ専用ケーブル (更新) (VCTF 0.75-20相当品)	TM子局装置3	浸水センサ (流量計室 (11-4号分木工))	PF16	—	—	FEF50
T4	超音波式流量計専用ケーブル (更新) (50-2#相当品)	TM子局装置3	超音波式流量計 (流量計室 (4号幹線水路))	PF16x2	—	—	FEF50
T5	浸水センサ専用ケーブル (更新) (VCTF 0.75-20相当品)	TM子局装置3	浸水センサ (流量計室 (4号幹線水路))	PF16	—	—	FEF50


凡 例
□ : 既設機器
■ : 更新機器
--- : 更新配線

参考図

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	D-10 11-4号分木工 配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:75	図面番号	参9
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面は計測およびその結果を基に作成されており、正確な寸法、材料を表すものではありません。
注：地中埋設配管（既設）及び埋設品（更新）の埋設深度は図面に示すものとします。

D-11 12-1号分土工 配管・配線図



12-1号分土工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TW子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	柱埋部	屋外部	装柱部	地中部
T1	OV 3 5sq-2C(更新)	引込柱	TW子局装置3	—	—	G30(更新)	FP3埋当品
T2	超音波式流量計専用ケーブル(更新) (5G-2埋当品)	TW子局装置3	超音波式流量計	PF20x2 埋当品	—	—	FEP50
T3	浸水センサ専用ケーブル(更新) (VCTF 0.75-2C埋当品)	TW子局装置3	浸水センサ	PF16 埋当品	—	—	

凡 例

□: 既設機器

□: 更新機器

- - -: 更新配線

参考図


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	D-11 12-1号分土工 配管・配線図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:50	図面番号	参10
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注: 図面はなおよその配管を示すものであり、正確な寸法、材料を表すものではない。
注: 地中埋設配管(既設)及び埋設品(更新)の接続部は埋設品と見做す。

D-12 14号分土工 配管・配線図

S=1:50

敷地平面図



14号分土工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新
③	超音波式流量計	更 新
④	浸水センサ	更 新

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(被柱部他既設利用)		
		起点	終点	設計部	屋外部	装柱部
T1	CV 3.5sq-20 (更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	装柱部
T2	超音波式流量計専用ケーブル(更新) (50-29m相当品)	TM子局装置3	超音波式流量計	PF16x2 相当品	—	—
T3	浸水センサ専用ケーブル(更新) (VCTF 0.75-20相当品)	TM子局装置3	浸水センサ	PF16 相当品	—	—

凡 例


- : 既設機器
□ : 更新機器
--- : 更新配線

参考図


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事
図面名	D-12 14号分土工 配管・配線図
作成年月日	令和 年 月
縮 尺	S=1:50 図面番号 参11
会社名	
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所

注：図面はなおよその配管を示すものであり、正確な寸法、材料を載すものではない。
注：地中埋設配管(既設)及び埋設露出配管(更新)の接続部は既設品と仮定する。


ケーブル系統図




局区分	対象局名
Type5	高浜FP (施工対象外)




局区分	対象局名
Type6	飯田FP (施工対象外)
	垂水・蓮ヶ池FP (施工対象外)



局区分	対象局名
Type7	倉永鎮圧水槽



局区分	対象局名
Type8	2号幹線水路 (施工対象外)
	3号幹線水路 (施工対象外)
	4号幹線水路 (施工対象外)
	2号分木工
	3-4号分木工
	4号分木工
	7号分木工
	9号分木工
	10-2号分木工
	12-1号分木工
	14号分木工



局区分	対象局名
Type9	11-4号分木工

- 凡 例
- 既設機器
 - 更新機器
 - 更新配管・配線
 - 更新配線
 - 既設配線


参考図

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作費付その2工事		
図面名	ケーブル系統図		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	NS	図面番号	参12
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

立面图(1/11)

S=1:20

倉永調圧水槽



ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	屋内部	屋外部	装柱部	地中
T1	CV 3.5sq-2C(更新)	引込柱	TM子局装置2	—	—	628(更新)	122(更新)

凡 例

: 更新機器

——: 更新配管・配線

-----:更新配線

参考図


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付の2工事		
図面名	立面図 (1/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	参13-1/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農産水利事業所		

注：当国はおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、外形を表すものではない。

立面図 (2/11)

S=1:20

3号幹線水路



3号幹線水路機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路 (被柱部他既設利用)		
		起点	終点	引込部	屋外部	被柱部 地中部
T1	OV 3.5sq-2C (更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	020 (更新) F220 (新品)

凡 例

更新機器

更新配管・配線

参考図


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	立面図 (2/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	参13-2/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面はおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図 (3/11)

S=1:30

2号分水工



2号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路 (壁柱部他既設利用)			
		起 点	終 点	立脚部	屋外部	壁柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C (更新)	引込柱	TM子局装置3	-	-	立脚部	-

凡 例

更新機器

更新配管・配線

参考図

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	立面図 (3/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:30	図面番号	参13-3/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面は概ねその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を表すものではない。

S=1:20

3-4号分水工



ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	装柱室内部	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C(更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	G2B(更新)	FFB増設品

参考図


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	立面図 (4/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	参13-4/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：編図はおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、外形を表すものではない。

立面図 (5/11)

S=1:20

4号分水工



ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路 (被柱部他既設利用)		
		起点	終点	引込部	被柱部	地中部
T1	OV 3.5sq-2C (更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	823 (更新) F223 (商品)

凡 例

更新機器

更新配管・配線

参考図


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	立面図 (5/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	参13-5/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：立面図は概略その配管を示すものであり、正確な寸法、材料を示すものではない。

立面図(6/11)

S=1:20

7号分水工



7号分水工 機器一覧表		
No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(被柱部他既設利用)		
		起点	終点	立割部	屋外部	被柱部 地中部
T1	OV 3.5sq-2C(更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	020(更新) F220(商品)

凡 例

更新機器

更新配管・配線

参考図


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	立面図(6/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	参13-6/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：立面図は概略その配管を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図(7/11)

S=1:20

9号分水工



ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起 点	終 点	架設部	屋外部	装柱部	地中部
T1	OV 3.5sq-20(更新)	引込柱	端子局装置3	—	—	既設(更新)	既設(更新)

凡 例

更新機器

更新配管・配線

参考図


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	立面図(7/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	参13-7/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面は概ねその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図 (8/11)

S=1:20

10-2号分水工



ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路 (装柱部他既設利用)			
		起点	終点	柱付端	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C (更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	62B更新	170補給

凡 例

更新機器

更新配管・配線

更新配線

参考図


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作設計その2工事		
図面名	立面図 (8/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	参13-8/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：図面は概略その配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図 (9/11)

S=1:20

11-4号分水工



ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	測量区間	屋外部	装柱部	地中部分
T1	CV 3.5sq-2C(更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	G20(更新)	FE201増設

凡 例

 : 更新機器

——：更新配管・配線

令和4年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業
地区内水管理施設製作据付工事

参考图


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作寄付その2工事		
図面名	立面図(9/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	参13-9/11
会社名			
事業所名	九州農政宮崎中部農業水利事業所		

注：当図はおおよその配置を示すものであり、正確な寸法、外形を表すものではない。

立面図(10/11)

S=1:20

12-1号分水工



12-1号分水工機器一覧表		
No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(被柱部他既設利用)		
		起点	終点	立割部	屋外部	被柱部 地中部
T1	OV 3.5sq-2C(更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	020(更新) F220(商品)

凡 例

更新機器

更新配管・配線

参考図


工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	立面図(10/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	参13-10/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：立面図は概ねその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

立面図(11/11)

S=1:20

14号分水工



14号分水工機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	TM子局装置3	更 新
②	通信用アンテナ	更 新

ケーブル一覧表

ケーブル No.	ケーブル種別	配線区間		電線路(装柱部他既設利用)			
		起点	終点	引込部	屋外部	装柱部	地中部
T1	CV 3.5sq-2C(更新)	引込柱	TM子局装置3	—	—	②(更新)	①(既設)

凡 例

更新機器

更新配管・配線


参考図

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設設置費付その2工事		
図面名	立面図(11/11)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:20	図面番号	参13-11/11
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

注：断面は概ねその配置を示すものであり、正確な寸法、形状を示すものではない。

据付図(1/2)


S=1:10



実装図
(背面)

対象局名	
局区分	対象局名
Type3	黒瀬原加圧機場/低層FP (施工対象外)


計装盤 (壁は流用)	
No.	機 器 名
①	流量計変換器 x2




実装図
(背面)

対象局名	
局区分	対象局名
Type4	柿木原加圧機場/柿木原FP(施工対象外)


補機盤 (壁は流用)	
No.	機 器 名
①	流量計変換器



正面図



側面図



実装図

対象局名	
局区分	対象局名
Type5	高浜FP (施工対象外)
	飯田FP (施工対象外)
	垂水・蓮ヶ池FP (施工対象外)
	倉永調圧水槽

TM子局装置2	
No.	機 器 名
①	入出力中継装置
②	通信装置
③	流量計変換器
④	水位計変換器
⑤	試験部
⑥	電子除濁器
⑦	電源用SPD
⑧	信号用SPD
⑨	オートリセットブレーカ
⑩	電源部



参考図

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	据付図(1/2)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	S=1:10	図面番号	参14-1/2
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		


注：図面は取付とその配置を示すものであり、正確な寸法、材料を示すものではない。

据付図 (2/2)

S=1:10




対象局名	対象局名
局区分	2号幹線水路 (施工対象外)
	3号幹線水路
	4号幹線水路 (施工対象外)
	2号分水工
	3-4号分水工
	4号分水工
	7号分水工
	9号分水工
	10-2号分水工
	11-4号分水工
	12-1号分水工
	14号分水工



実装図


No.	機 器 名
①	入出力中継装置
②	通信装置
③	流量計交換器
④	試験部
⑤	電子除磁器
⑥	電源用SPD
⑦	信号用SPD
⑧	オートリセットブレーカ
⑨	電源部
⑩	ブランクパネル



正面図

側面図

局区分	対象局名
局区分	基園原加圧機場/紙漕FP (施工対象外)
Type7	久木野加圧機場/一里山FP (施工対象外)
	柿木原加圧機場/柿木原FP (施工対象外)



正面図

側面図

局区分	対象局名
Type8	久木野加圧機場/一里山FP (施工対象外)


注：断面はおおよその概略を示すものであり、正確な寸法、材料を表すものではない。
注：水位計中継箱の取付方法は、図面を参照する。

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事
図面名	据付図 (2/2)
作成年月日	令和 年 月
縮 尺	S=1:10 図面番号 参14-2/2
会社名	
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所


参考図

単線結線図(子局)


(施工対象外)
Type1




(施工対象外)
Type2




(施工対象外)
Type3



Type4




Type5




凡 例
□ : 既設機器
□ : 更新機器

参考図			
工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設取付工その2工事		
図面名	単線結線図(子局)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	NS	図面番号	参15
会社名			
事務所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		


ケーブル系統図(撤去)




局区分	対象局名
Type5	高浜FP (施工対象外)




局区分	対象局名
Type6	飯田FP (施工対象外)
	蓮水・蓮ヶ池FP (施工対象外)



局区分	対象局名
Type7	倉永鎮圧水槽



局区分	対象局名
Type8	2号幹線水路 (施工対象外)
	3号幹線水路 (施工対象外)
	4号幹線水路 (施工対象外)
	2号分木工
	3-4号分木工
	4号分木工
	7号分木工
	9号分木工
	10-2号分木工
	12-1号分木工
	14号分木工



局区分	対象局名
Type9	11-4号分木工

- 凡 例
- 既設機器
 - 撤去機器
 - 撤去配管・配線
 - 撤去配線
 - 既設配線

参考図

工事名	令和5年度 大淀川左岸国営施設応急対策事業 地区内水管理施設製作据付その2工事		
図面名	ケーブル系統図(撤去)		
作成年月日	令和 年 月		
縮 尺	NS	図面番号	参16
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		