誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

川南原国営施設応急対策事業
通山幹線水路国道横断部補修工事

積算書

(当初)

九州農政局
宮崎中部農業水利事業所

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			107,780,000	
・工事原価			91,869,000	
純工事費			69,335,000	
・直接工事費			60,472,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	38,103,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	22,369,000	
・間接工事費			31,397,000	
・・・共通仮設費			8,863,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
			$60,472,000 \times ((6.130 \times 1.200) * 1.000 * 1.040 * 1.000)$	
			4,626,000	
・・・運搬費	1.000	式	2,946,000	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	846,000	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			445,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
			$60,214,000 \times (0.740)$	
			445,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費			22,534,000	
・・・現場管理費(率計上)				
			$69,335,000 \times ((27.110 * 1.100) * 1.000 * 1.090 * 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$	
			22,534,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			$91,869,000 \times (17.280 * 1.000 + 0.04)$	
			15,911,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			258,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				38,103,000	
・土工				2,386,000	
・ ・ 土工	1.000	式		2,386,000	
000001 床掘 粘性土	282.000	m ³	358	100,956	歩A・単A B単 1号
000002 1次掘削 粘性土	156.000	m ³	533	83,148	歩A・単A B単 2号
000003 2次掘削 粘性土	235.000	m ³	533	125,255	歩A・単A B単 3号
000004 発生土運搬 L=0.55km	332.000	m ³	502	166,664	歩A・単A B単 4号
000005 基面整正	92.000	m ²	389	35,788	歩A・単A B単 5号
000006 基礎砕石 RC-40, t=200mm	36.000	m ²	1,558	56,088	歩A・単A B単 6号
000007 基礎砕石 RC-40, t=540mm	35.000	m ²	4,398	153,930	歩A・単A B単 7号
000008 管基礎 (管底) RC-40, 振動ローラ	28.000	m ³	5,654	158,312	歩A・単A B単 8号
000009 管基礎 (B≥1.0m) RC-40, 振動コンパクタ	32.000	m ³	6,464	206,848	歩A・単A B単 9号
000010 管基礎 (管側・構造物周辺) RC-40, 振動コンパクタ	18.000	m ³	6,464	116,352	歩A・単A B単 10号
000011 盛土・埋戻し土積込	332.000	m ³	239	79,348	歩A・単A B単 11号
000012 盛土・埋戻し土運搬 L=0.55km	332.000	m ³	502	166,664	歩A・単A B単 12号
000013 盛土 構造物周辺	41.000	m ³	2,245	92,045	歩A・単A B単 13号
000014 盛土 B<1.0m	10.000	m ³	800	8,000	歩A・単A B単 14号
000015 盛土 1.0m≤B<2.5m	26.000	m ³	633	16,458	歩A・単A B単 15号
000016 盛土法面仕上げ	64.000	m ²	465	29,760	歩A・単A B単 16号
000017 埋戻し土投入	222.000	m ³	239	53,058	歩A・単A B単 17号
000018 埋戻し 構造物周辺	30.000	m ³	2,245	67,350	歩A・単A B単 18号
000019 埋戻し 4.0m≤B (水槽周辺)	86.000	m ³	253	21,758	歩A・単A B単 19号
000020 埋戻し 構造物周辺, 管頂0.0~0.3m	7.000	m ³	2,245	15,715	歩A・単A B単 20号
000021 埋戻し 構造物周辺, 管頂0.3~0.6m	7.000	m ³	800	5,600	歩A・単A B単 21号
000022 埋戻し 1.0≤B<2.5m	14.000	m ³	800	11,200	歩A・単A B単 22号
000023 埋戻し 4.0m≤B (管上部)	78.000	m ³	253	19,734	歩A・単A B単 23号
000024 残土運搬 L=9.0km	341.000	m ³	1,595	543,895	歩A・単A B単 24号
000025 土捨て場整地 土砂, 整地	341.000	m ³	153	52,173	歩A・単A B単 25号
合 計				2,386,099	
・ 構造物撤去工				1,512,000	
・ ・ 構造物撤去工	1.000	式		1,512,000	
000026 無筋コンクリート取壊し	16.000	m ³	10,030	160,480	歩A・単A B単 26号
000027 鉄筋コンクリート取壊し	55.000	m ³	17,460	960,300	歩A・単A B単 27号
000028 歩車道境界ブロック取り壊し	20.400	m	716	14,606	歩A・単A B単 28号
000029 コンクリート殻処理 無筋	16.000	m ³	4,597	73,552	歩A・単A B単 29号
000030 コンクリート殻処理 有筋	55.000	m ³	5,420	298,100	歩A・単A B単 30号
000031 発生材運搬 スクリーン	1.000	回	5,114	5,114	歩A・単A B単 31号
合 計				1,512,152	
・ 本體工				13,697,000	
・ ・ 上流取付水路	1.000	式		1,717,000	
000032 基礎砕石 RC-40, t=150	13.300	m ²	1,432	19,046	歩A・単A B単 32号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000033 均しコンクリート 18N-8-25(20), 高炉(B)	0.700	m ³	32,380	22,666	歩A・単A B単 33号
000034 同上型枠 一般型枠	0.700	m ²	4,524	3,167	歩A・単A B単 34号
000035 鉄筋コンクリート 21N-12-25(20), 高炉(B)	9.000	m ³	30,430	273,870	歩A・単A B単 35号
000036 同上型枠 一般型枠	40.000	m ²	8,867	354,680	歩A・単A B単 36号
000037 鉄筋加工組立 D13, SD295	0.589	ton	175,095	103,131	歩A・単A B単 37号
000038 ゴム発泡体目地板 t=10mm	1.200	m ²	3,538	4,246	歩A・単A B単 38号
000039 ゴム発泡体目地板 t=20mm	1.400	m ²	5,404	7,566	歩A・単A B単 39号
000040 既設取合用止水板 上流, 4.4m, オープン, 異形	1.000	基	686,880	686,880	歩A・単A B単 40号
000041 耐震用止水板 上流	4.600	m	50,290	231,334	歩A・単A B単 41号
000042 ステップ φ19×300	5.000	個	2,170	10,850	歩A・単A B単 42号
合 計				1,717,436	
・ ・ 上流水槽	1.000	式		5,241,000	
000043 均しコンクリート 18N-8-25(20), 高炉(B)	7.000	m ³	39,390	275,730	歩A・単A B単 43号
000044 同上型枠 掘削幅縮工法, 無筋構造物	4.000	m ²	19,564	78,256	歩A・単A B単 44号
000045 鉄筋コンクリート 21N-12-25(20), 高炉(B)	56.000	m ³	30,430	1,704,080	歩A・単A B単 45号
000046 同上型枠 一般型枠	142.000	m ²	8,867	1,259,114	歩A・単A B単 46号
000047 同上型枠 掘削幅縮工法, 鉄筋構造物	57.000	m ²	12,441	709,137	歩A・単A B単 47号
000048 鉄筋加工組立 D13, SD295	1.950	ton	175,095	341,435	歩A・単A B単 48号
000049 鉄筋加工組立 D16, SD295	0.189	ton	173,035	32,704	歩A・単A B単 49号
000050 鉄筋加工組立 D19, SD345	2.080	ton	178,185	370,625	歩A・単A B単 50号
000051 支保工	63.000	空m ³	3,483	219,429	歩A・単A B単 51号
000052 仮設足場 手摺先行型枠組	23.000	掛m ²	4,638	106,674	歩A・単A B単 52号
000053 仮設足場 単管	23.000	掛m ²	4,238	97,474	歩A・単A B単 53号
000054 ステップ φ19×300	19.000	個	2,170	41,230	歩A・単A B単 54号
000055 吊上金具 φ19×SD345	0.030	ton	178,185	5,346	歩A・単A B単 55号
合 計				5,241,234	
・ ・ 下流水槽	1.000	式		5,264,000	
000056 均しコンクリート 18N-8-25(20), 高炉(B)	6.800	m ³	39,390	267,852	歩A・単A B単 56号
000057 同上型枠 掘削幅縮工法, 無筋構造物	4.100	m ²	19,564	80,212	歩A・単A B単 57号
000058 鉄筋コンクリート 21N-12-25(20), 高炉(B)	56.000	m ³	30,430	1,704,080	歩A・単A B単 58号
000059 同上型枠 一般型枠	145.000	m ²	8,867	1,285,715	歩A・単A B単 59号
000060 同上型枠 掘削幅縮工法, 鉄筋構造物	57.200	m ²	12,441	711,625	歩A・単A B単 60号
000061 鉄筋加工組立 D13, SD295	1.970	ton	175,095	344,937	歩A・単A B単 61号
000062 鉄筋加工組立 D16, SD295	0.189	ton	173,035	32,704	歩A・単A B単 62号
000063 鉄筋加工組立 D19, SD345	2.060	ton	178,185	367,061	歩A・単A B単 63号
000064 支保工	63.000	空m ³	3,483	219,429	歩A・単A B単 64号
000065 仮設足場 手摺先行型枠組	23.000	掛m ²	4,638	106,674	歩A・単A B単 65号
000066 仮設足場 単管	23.000	掛m ²	4,238	97,474	歩A・単A B単 66号
000067 ステップ φ19×300	19.000	個	2,170	41,230	歩A・単A B単 67号
000068 吊上金具 φ19×SD345	0.030	ton	178,185	5,346	歩A・単A B単 68号
合 計				5,264,339	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・下流取水水路					
	1.000	式		1,475,000	
000069 基礎碎石 RC-40, t=150	8.900	m ²	1,432	12,745	歩A・単A B単 69号
000070 均しコンクリート 18N-8-25(20), 高炉(B)	0.400	m ³	32,380	12,952	歩A・単A B単 70号
000071 同上型枠 一般型枠	0.500	m ²	4,524	2,262	歩A・単A B単 71号
000072 鉄筋コンクリート 21N-12-25(20), 高炉(B)	6.300	m ³	30,430	191,709	歩A・単A B単 72号
000073 同上型枠 一般型枠	28.000	m ²	8,867	248,276	歩A・単A B単 73号
000074 鉄筋加工組立 D13, SD295	0.408	ton	175,095	71,439	歩A・単A B単 74号
000075 ゴム発泡体目地板 t=10mm	1.400	m ²	3,538	4,953	歩A・単A B単 75号
000076 ゴム発泡体目地板 t=20mm	1.200	m ²	5,404	6,485	歩A・単A B単 76号
000077 既設取合用止水板 下流, 4.4m, オープン, 異形	1.000	基	686,880	686,880	歩A・単A B単 77号
000078 耐震用止水板 下流	4.500	m	50,400	226,800	歩A・単A B単 78号
000079 ステップ φ19×300	5.000	個	2,170	10,850	歩A・単A B単 79号
合 計				1,475,351	
・管水路工					
	1.000	式		19,341,000	
・管水路工					
	1.000	式		19,341,000	
000080 鋼管(短管)(既設管内配管) STW400, 1200A×7.0×3000(627kg/本)	6.000	本	675,000	4,050,000	歩A・単A B単 80号
000081 鋼管(短管)(埋設管) STW400, 1200A×7.0×3000(627kg/本)	2.000	本	783,000	1,566,000	歩A・単A B単 81号
000082 鋼管(グラウト孔付短管) STW400, 1200A×7.0×3000(627kg/本)	2.000	本	765,000	1,530,000	歩A・単A B単 82号
000083 大変位吸収鋼管 STW400, 1200A×7.0×2549(564kg/本)	2.000	本	4,320,000	8,640,000	歩A・単A B単 83号
000084 裏当金 SS400, 二つ割, 1200A×6.0×3828	9.000	組	32,000	288,000	歩A・単A B単 84号
000085 既設管内清掃工 φ1350	24.500	m	5,101	124,975	歩A・単A B単 85号
000086 管引込工 φ1200, 短管(3m以下)	24.000	m	13,129	315,096	歩A・単A B単 86号
000087 管据付工 φ1200, 短管(3m以下)	24.000	m	40,353	968,472	歩A・単A B単 87号
000088 溶接工(裏当金) φ1200, 7mm, 半自動溶接	9.000	箇所	115,861	1,042,749	歩A・単A B単 88号
000089 鋼管吊込据付 φ1200, t=7mm	4.000	本	44,826	179,304	歩A・単A B単 89号
000090 鋼管溶接 φ1200, t=7mm	2.000	箇所	69,573	139,146	歩A・単A B単 90号
000091 内面塗装工 φ1200, 7mm	11.000	箇所	8,044	88,484	歩A・単A B単 91号
000092 外面塗装 φ1200, 7mm	2.000	箇所	62,305	124,610	歩A・単A B単 92号
000093 充填設備据付撤去工	1.000	箇所	167,032	167,032	歩A・単A B単 93号
000094 間隙充填工	7.200	m ³	14,840	106,848	歩A・単A B単 94号
000095 グラウト止め 既設管φ1350, 新設管φ1200, 残置	2.000	箇所	5,210	10,420	歩A・単A B単 95号
合 計				19,341,136	
・原型復旧工					
	1.000	式		268,000	
・原型復旧工					
	1.000	式		268,000	
000096 歩車道境界ブロック	20.400	m	13,130	267,852	歩A・単A B単 96号
合 計				267,852	
・付帯工					
	1.000	式		899,000	
・付帯工					
	1.000	式		899,000	
000097 スクリーン SUS304, 取付部品含む	1.000	基	761,000	761,000	歩A・単A B単 97号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				22,369,000	
・施工ヤード	1.000	式		2,575,000	
・・1号施工ヤード	1.000	式		745,000	
000099 敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去,172日,1回	135.000	㎡	1,942	262,170	歩A・単A B単 99号
000100 仮囲い設置撤去 H=3.0m	36.000	m	10,320	371,520	歩A・単A B単 100号
000101 仮廻し管設置撤去工 φ200	33.000	m	3,124	103,092	歩A・単A B単 101号
000102 土のう締切り	0.300	m ³	29,016	8,705	歩A・単A B単 102号
合 計				745,487	
・・2号施工ヤード	1.000	式		1,049,000	
000103 土木シート設置撤去工	280.000	㎡	260	72,800	歩A・単A B単 103号
000104 敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去,141日,1回	346.000	㎡	1,747	604,462	歩A・単A B単 104号
000105 仮囲い設置撤去 H=3.0m	30.000	m	9,700	291,000	歩A・単A B単 105号
000106 仮廻し管設置撤去工 φ400	11.000	m	7,350	80,850	歩A・単A B単 106号
合 計				1,049,112	
・・3号施工ヤード	1.000	式		781,000	
000107 土木シート設置撤去工	518.000	㎡	260	134,680	歩A・単A B単 107号
000108 敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去,180日,1回	9.000	㎡	1,942	17,478	歩A・単A B単 108号
000109 仮囲い設置撤去 H=3.0m	60.000	m	10,480	628,800	歩A・単A B単 109号
合 計				780,958	
・仮設土留工	1.000	式		18,318,000	
・・1号立坑	1.000	式		9,164,000	
000110 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入時1回	1.000	回	145,324	145,324	歩A・単A B単 110号
000111 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜時1回	1.000	回	55,076	55,076	歩A・単A B単 111号
000112 鋼矢板打設	83.000	枚	25,389	2,107,287	歩A・単A B単 112号
000113 鋼矢板引抜 Ⅲ型,根入長9m以下	83.000	枚	8,342	692,386	歩A・単A B単 113号
000114 鋼矢板賃料 Ⅲ型,103日,1回	52.290	ton	18,760	980,960	歩A・単A B単 114号
000115 支保工(腹起し)設置撤去 1段目	4.640	ton	106,462	493,984	歩A・単A B単 115号
000116 支保工(腹起し)設置撤去 2段目	4.640	ton	88,563	410,932	歩A・単A B単 116号
000117 プレロードジャッキ 一式,賃料・整備費含む	1.000	式	183,100	183,100	歩A・単A B単 117号
000118 横矢板 t=30mm	3.600	㎡	25,130	90,468	歩A・単A B単 118号
000119 溝形鋼 5×75×40	0.020	ton	26,300	526	歩A・単A B単 119号
000120 均しコンクリート 18N-8-25(20),高戸(B)	0.600	m ³	39,390	23,634	歩A・単A B単 120号
000121 同上型枠 掘削幅縮工法,無筋構造物	2.100	㎡	19,564	41,084	歩A・単A B単 121号
000122 土留部材引抜同時充填工 Ⅲ型,L=10.5m	1.000	式	3,939,217	3,939,217	歩A・単A B単 122号
合 計				9,163,978	
・・2号立坑	1.000	式		9,154,000	
000123 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入時1回	1.000	回	145,324	145,324	歩A・単A B単 123号
000124 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜時1回	1.000	回	55,076	55,076	歩A・単A B単 124号
000125 鋼矢板打設	85.000	枚	25,389	2,158,065	歩A・単A B単 125号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000126 鋼矢板引抜 Ⅲ型, 根入長9m以下	85.000	枚	8,342	709,070	歩A・単A B単 126号
000127 鋼矢板賃料 Ⅲ型, 101日, 1回	51.000	ton	18,580	947,580	歩A・単A B単 127号
000128 支保工(腹起し)設置撤去 1段目	4.720	ton	105,746	499,121	歩A・単A B単 128号
000129 支保工(腹起し)設置撤去 2段目	4.720	ton	87,847	414,638	歩A・単A B単 129号
000130 横矢板 t=30mm	3.400	m ²	25,130	85,442	歩A・単A B単 130号
000131 溝形鋼 5×75×40	0.020	ton	26,300	526	歩A・単A B単 131号
000132 均しコンクリート 18N-8-25(20), 高炉(B)	0.400	m ³	39,390	15,756	歩A・単A B単 132号
000133 同上型枠 掘削幅縮工法, 無筋構造物	2.200	m ²	19,564	43,041	歩A・単A B単 133号
000134 間詰めコンクリート 18N-8-25(20), 高炉(B)	0.700	m ³	39,390	27,573	歩A・単A B単 134号
000135 同上型枠 一般型枠	2.500	m ²	4,524	11,310	歩A・単A B単 135号
000136 土留部材引抜同時充填工 Ⅲ型, L=10.0m	1.000	式	4,041,543	4,041,543	歩A・単A B単 136号
合計				9,154,065	
・仮設歩道					
1.000 式				580,000	
・・仮設歩道① 幅員1.5m, 長さ31.0m	1.000	式		428,000	
000137 歩行用ゴムマット 20×1000×2000, 滑り止め付	31.000	枚	13,800	427,800	歩A・単A B単 137号
合計				427,800	
・・仮設歩道② 幅員1.0m, 長さ22.0m	1.000	式		152,000	
000138 歩行用ゴムマット 20×1000×2000, 滑り止め付	11.000	枚	13,800	151,800	歩A・単A B単 138号
合計				151,800	
・仮設備					
1.000 式				778,000	
・・管引込設備					
1.000 式				585,000	
000139 管引込設備 投入口1箇所当り	1.000	箇所	584,789	584,789	歩A・単A B単 139号
合計				584,789	
・・換気設備					
1.000 式				193,000	
000140 換気ファン設置撤去 60m ³ /min×0.8kW	1.000	箇所	192,713	192,713	歩A・単A B単 140号
合計				192,713	
・産廃処理					
1.000 式				31,000	
・・産廃処理					
1.000 式				31,000	
000141 産廃処理費 廃プラスチック処理費	1.000	台	30,800	30,800	歩A・単A B単 141号
合計				30,800	
・植生工					
1.000 式				87,000	
・・植生工					
1.000 式				87,000	
000142 キョウチクトウ H=1.2m, 3本立て	2.000	本	1,530	3,060	歩A・単A B単 142号
000143 サザンカ H=2.5m, 枝張0.7m	4.000	本	10,900	43,600	歩A・単A B単 143号
000144 撤去工 キョウチクトウ	2.000	本	880	1,760	歩A・単A B単 144号
000145 撤去工 サザンカ	4.000	本	1,810	7,240	歩A・単A B単 145号
000146 植栽工 キョウチクトウ	2.000	本	1,760	3,520	歩A・単A B単 146号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 床掘					
	粘性土		m3	358		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 1次掘削					
	粘性土		m3	533		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 2次掘削					
	粘性土		m3	533		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 発生土運搬					
	L=0.55km		m3	502		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 基面整正					
			m ²	389		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 基礎砕石					
	RC-40, t=200mm		m ²	1,558		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 基礎砕石					
	RC-40, t=540mm		m ²	4,398		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 管基礎(管底)					
	RC-40, 振動ローラ		m3	5,654		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 管基礎(B≥1.0m)					
	RC-40, 振動コンパクタ		m3	6,464		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 管基礎(管側・構造物周辺)					
	RC-40, 振動コンパクタ		m3	6,464		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 盛土・埋戻し土積込					
			m3	239		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 盛土・埋戻し土運搬					
	L=0.55km		m3	502		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 盛土					
	構造物周辺		m3	2,245		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 盛土					
	B<1.0m		m3	800		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 盛土					
	1.0m ≤ B < 2.5m		m3	633		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 盛土法面仕上げ					
			m ²	465		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 埋戻し土投入					
			m3	239		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 埋戻し					
	構造物周辺		m3	2,245		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 埋戻し					
	4.0m ≤ B (水槽周辺)		m3	253		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 埋戻し					
	構造物周辺, 管頂0.0~0.3m		m3	2,245		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 埋戻し					
	構造物周辺, 管頂0.3~0.6m		m3	800		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 埋戻し					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	1.0≦B<2.5m *** B単-23号 ***		m3	800		歩A・単A
000023	埋戻し					
	4.0m≦B(管上部) *** B単-24号 ***		m3	253		歩A・単A
000024	残土運搬					
	L=9.0km *** B単-25号 ***		m3	1,595		歩A・単A
000025	土捨て場整地					
	土砂, 整地 *** B単-26号 ***		m3	153		歩A・単A
000026	無筋コンクリート取壊し					
	*** B単-27号 ***		m3	10,030		歩A・単A
000027	鉄筋コンクリート取壊し					
	*** B単-28号 ***		m3	17,460		歩A・単A
000028	歩車道境界ブロック取り壊し					
	*** B単-29号 ***		m	716		歩A・単A
000029	コンクリート殻処理					
	無筋 *** B単-30号 ***		m3	4,597		歩A・単A
000030	コンクリート殻処理					
	有筋 *** B単-31号 ***		m3	5,420		歩A・単A
000031	発生材運搬					
	スクリーン *** B単-32号 ***		回	5,114		歩A・単A
000032	基礎砕石					
	RC-40, t=150 *** B単-33号 ***		m ²	1,432		歩A・単A
000033	均しコンクリート					
	18N-8-25(20), 高炉(B) *** B単-34号 ***		m3	32,380		歩A・単A
000034	同上型枠					
	一般型枠 *** B単-35号 ***		m ²	4,524		歩A・単A
000035	鉄筋コンクリート					
	21N-12-25(20), 高炉(B) *** B単-36号 ***		m3	30,430		歩A・単A
000036	同上型枠					
	一般型枠 *** B単-37号 ***		m ²	8,867		歩A・単A
000037	鉄筋加工組立					
	D13, SD295 *** B単-38号 ***		ton	175,095		歩A・単A
000038	ゴム発泡体目地板					
	t=10mm *** B単-39号 ***		m ²	3,538		歩A・単A
000039	ゴム発泡体目地板					
	t=20mm *** B単-40号 ***		m ²	5,404		歩A・単A
000040	既設取合用止水板					
	上流, 4.4m, オープン, 異形 *** B単-41号 ***		基	686,880		歩A・単A
000041	耐震用止水板					
	上流 *** B単-42号 ***		m	50,290		歩A・単A
000042	ステップ					
	φ19×300 *** B単-43号 ***		個	2,170		歩A・単A
000043	均しコンクリート					
	18N-8-25(20), 高炉(B)		m3	39,390		歩A・単A

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** 同上型枠					
	掘削幅縮工法, 無筋構造物		m ²	19,564		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** 鉄筋コンクリート					
	21N-12-25(20), 高炉(B)		m ³	30,430		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 同上型枠					
	一般型枠		m ²	8,867		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** 同上型枠					
	掘削幅縮工法, 鉄筋構造物		m ²	12,441		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** 鉄筋加工組立					
	D13, SD295		ton	175,095		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** 鉄筋加工組立					
	D16, SD295		ton	173,035		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 鉄筋加工組立					
	D19, SD345		ton	178,185		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 支保工					
			空m ³	3,483		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 仮設足場					
	手摺先行型枠組		掛m ²	4,638		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 仮設足場					
	単管		掛m ²	4,238		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** ステップ					
	φ19×300		個	2,170		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** 吊上金具					
	φ19×SD345		ton	178,185		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-25(20), 高炉(B)		m ³	39,390		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 同上型枠					
	掘削幅縮工法, 無筋構造物		m ²	19,564		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 鉄筋コンクリート					
	21N-12-25(20), 高炉(B)		m ³	30,430		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** 同上型枠					
	一般型枠		m ²	8,867		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 同上型枠					
	掘削幅縮工法, 鉄筋構造物		m ²	12,441		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 鉄筋加工組立					
	D13, SD295		ton	175,095		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** 鉄筋加工組立					
	D16, SD295		ton	173,035		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 鉄筋加工組立					
	D19, SD345		ton	178,185		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 支保工					
			空m ³	3,483		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 仮設足場					

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	手摺先行型枠組 *** B単- 66号 ***		掛㎡	4,638		歩A・単A
000066	仮設足場					
	単管 *** B単- 67号 ***		掛㎡	4,238		歩A・単A
000067	ステップ					
	φ19×300 *** B単- 68号 ***		個	2,170		歩A・単A
000068	吊上金具					
	φ19×SD345 *** B単- 69号 ***		ton	178,185		歩A・単A
000069	基礎碎石					
	RC-40, t=150 *** B単- 70号 ***		㎡	1,432		歩A・単A
000070	均しコンクリート					
	18N-8-25(20), 高炉(B) *** B単- 71号 ***		m ³	32,380		歩A・単A
000071	同上型枠					
	一般型枠 *** B単- 72号 ***		㎡	4,524		歩A・単A
000072	鉄筋コンクリート					
	21N-12-25(20), 高炉(B) *** B単- 73号 ***		m ³	30,430		歩A・単A
000073	同上型枠					
	一般型枠 *** B単- 74号 ***		㎡	8,867		歩A・単A
000074	鉄筋加工組立					
	D13, SD295 *** B単- 75号 ***		ton	175,095		歩A・単A
000075	ゴム発泡体目地板					
	t=10mm *** B単- 76号 ***		㎡	3,538		歩A・単A
000076	ゴム発泡体目地板					
	t=20mm *** B単- 77号 ***		㎡	5,404		歩A・単A
000077	既設取合用止水板					
	下流, 4.4m, オープン, 異形 *** B単- 78号 ***		基	686,880		歩A・単A
000078	耐震用止水板					
	下流 *** B単- 79号 ***		m	50,400		歩A・単A
000079	ステップ					
	φ19×300 *** B単- 80号 ***		個	2,170		歩A・単A
000080	鋼管(短管)(既設管内配管)					
	STW400, 1200A×7.0×3000(627kg/本) *** B単- 81号 ***		本	675,000		歩A・単A
000081	鋼管(短管)(埋設管)					
	STW400, 1200A×7.0×3000(627kg/本) *** B単- 82号 ***		本	783,000		歩A・単A
000082	鋼管(グラウト孔付短管)					
	STW400, 1200A×7.0×3000(627kg/本) *** B単- 83号 ***		本	765,000		歩A・単A
000083	大変位吸収鋼管					
	STW400, 1200A×7.0×2549(564kg/本) *** B単- 84号 ***		本	4,320,000		歩A・単A
000084	裏当金					
	SS400, 二つ割, 1200A×6.0×3828 *** B単- 85号 ***		組	32,000		歩A・単A
000085	既設管内清掃工					
	φ1350 *** B単- 86号 ***		m	5,101		歩A・単A
000086	管引込工					
	φ1200, 短管(3m以下)		m	13,129		歩A・単A

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単- 87号 *** 管据付工					
	φ1200,短管(3m以下)		m	40,353		歩A・単A
000088	*** B単- 88号 *** 溶接工(裏当金)					
	φ1200,7mm,半自動溶接		箇所	115,861		歩A・単A
000089	*** B単- 89号 *** 鋼管吊込据付					
	φ1200,t=7mm		本	44,826		歩A・単A
000090	*** B単- 90号 *** 鋼管溶接					
	φ1200,t=7mm		箇所	69,573		歩A・単A
000091	*** B単- 91号 *** 内面塗装工					
	φ1200,7mm		箇所	8,044		歩A・単A
000092	*** B単- 92号 *** 外面塗装					
	φ1200,7mm		箇所	62,305		歩A・単A
000093	*** B単- 93号 *** 充填設備据付撤去工					
			箇所	167,032		歩A・単A
000094	*** B単- 94号 *** 間隙充填工					
			m ³	14,840		歩A・単A
000095	*** B単- 95号 *** グラウト止め					
	既設管φ1350,新設管φ1200,残置		箇所	5,210		歩A・単A
000096	*** B単- 96号 *** 歩車道境界ブロック					
			m	13,130		歩A・単A
000097	*** B単- 97号 *** スクリーン					
	SUS304,取付部品含む		基	761,000		歩A・単A
000098	*** B単- 98号 *** スクリーン据付工					
			基	138,146		歩A・単A
000099	*** B単- 99号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	設置～賃料～撤去,172日,1回		m ²	1,942		歩A・単A
000100	*** B単- 100号 *** 仮囲い設置撤去					
	H=3.0m		m	10,320		歩A・単A
000101	*** B単- 101号 *** 仮廻し管設置撤去工					
	φ200		m	3,124		歩A・単A
000102	*** B単- 102号 *** 土のう締切り					
			m ³	29,016		歩A・単A
000103	*** B単- 103号 *** 土木シート設置撤去工					
			m ²	260		歩A・単A
000104	*** B単- 104号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	設置～賃料～撤去,141日,1回		m ²	1,747		歩A・単A
000105	*** B単- 105号 *** 仮囲い設置撤去					
	H=3.0m		m	9,700		歩A・単A
000106	*** B単- 106号 *** 仮廻し管設置撤去工					
	φ400		m	7,350		歩A・単A
000107	*** B単- 107号 *** 土木シート設置撤去工					
			m ²	260		歩A・単A
000108	*** B単- 108号 *** 敷鉄板設置・撤去					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	設置～賃料～撤去, 180日, 1回 *** B単- 109号 ***		m ²	1,942		歩A・単A
000109	仮囲い設置撤去					
	H=3.0m *** B単- 110号 ***		m	10,480		歩A・単A
000110	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	圧入時1回 *** B単- 111号 ***		回	145,324		歩A・単A
000111	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	引抜時1回 *** B単- 112号 ***		回	55,076		歩A・単A
000112	鋼矢板打設					
	*** B単- 113号 ***		枚	25,389		歩A・単A
000113	鋼矢板引抜					
	Ⅲ型, 根入長9m以下 *** B単- 114号 ***		枚	8,342		歩A・単A
000114	鋼矢板賃料					
	Ⅲ型, 103日, 1回 *** B単- 115号 ***		ton	18,760		歩A・単A
000115	支保工(腹起し)設置撤去					
	1段目 *** B単- 116号 ***		ton	106,462		歩A・単A
000116	支保工(腹起し)設置撤去					
	2段目 *** B単- 117号 ***		ton	88,563		歩A・単A
000117	プレロードジャッキ					
	一式, 賃貸料・整備費含む *** B単- 118号 ***		式	183,100		歩A・単A
000118	横矢板					
	t=30mm *** B単- 119号 ***		m ²	25,130		歩A・単A
000119	溝形鋼					
	5×75×40 *** B単- 120号 ***		ton	26,300		歩A・単A
000120	均しコンクリート					
	18N-8-25(20), 高炉(B) *** B単- 121号 ***		m ³	39,390		歩A・単A
000121	同上型枠					
	掘削幅縮工法, 無筋構造物 *** B単- 122号 ***		m ²	19,564		歩A・単A
000122	土留部材引抜同時充填工					
	Ⅲ型, L=10.5m *** B単- 123号 ***		式	3,939,217		歩A・単A
000123	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	圧入時1回 *** B単- 124号 ***		回	145,324		歩A・単A
000124	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	引抜時1回 *** B単- 125号 ***		回	55,076		歩A・単A
000125	鋼矢板打設					
	*** B単- 126号 ***		枚	25,389		歩A・単A
000126	鋼矢板引抜					
	Ⅲ型, 根入長9m以下 *** B単- 127号 ***		枚	8,342		歩A・単A
000127	鋼矢板賃料					
	Ⅲ型, 101日, 1回 *** B単- 128号 ***		ton	18,580		歩A・単A
000128	支保工(腹起し)設置撤去					
	1段目 *** B単- 129号 ***		ton	105,746		歩A・単A
000129	支保工(腹起し)設置撤去					
	2段目		ton	87,847		歩A・単A

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単-130号 *** 横矢板					
	t=30mm		m ²	25,130		歩A・単A
000131	*** B単-131号 *** 溝形鋼					
	5×75×40		ton	26,300		歩A・単A
000132	*** B単-132号 *** 均しコンクリート					
	18N-8-25(20),高炬(B)		m ³	39,390		歩A・単A
000133	*** B単-133号 *** 同上型枠					
	掘削幅縮工法,無筋構造物		m ²	19,564		歩A・単A
000134	*** B単-134号 *** 間詰めコンクリート					
	18N-8-25(20),高炬(B)		m ³	39,390		歩A・単A
000135	*** B単-135号 *** 同上型枠					
	一般型枠		m ²	4,524		歩A・単A
000136	*** B単-136号 *** 土留部材引抜同時充填工					
	III型, L=10.0m		式	4,041,543		歩A・単A
000137	*** B単-137号 *** 歩行用ゴムマット					
	20×1000×2000,滑り止め付		枚	13,800		歩A・単A
000138	*** B単-138号 *** 歩行用ゴムマット					
	20×1000×2000,滑り止め付		枚	13,800		歩A・単A
000139	*** B単-139号 *** 管引込設備					
	投入口1箇所当り		箇所	584,789		歩A・単A
000140	*** B単-140号 *** 換気ファン設置撤去					
	60m ³ /min×0.8kW		箇所	192,713		歩A・単A
000141	*** B単-141号 *** 産廃処理費					
	廃プラスチック処理費		台	30,800		歩A・単A
000142	*** B単-142号 *** キョウチクトウ					
	H=1.2m,3本立て		本	1,530		歩A・単A
000143	*** B単-143号 *** サザンカ					
	H=2.5m,枝張0.7m		本	10,900		歩A・単A
000144	*** B単-144号 *** 撤去工					
	キョウチクトウ		本	880		歩A・単A
000145	*** B単-145号 *** 撤去工					
	サザンカ		本	1,810		歩A・単A
000146	*** B単-146号 *** 植栽工					
	キョウチクトウ		本	1,760		歩A・単A
000147	*** B単-147号 *** 植栽工					
	サザンカ		本	3,620		歩A・単A
000148	*** B単-148号 *** 運搬					
	生木, L=7.8km		空m ³	1,013		歩A・単A
000149	*** B単-149号 *** 産廃処理費					
	生木, 0.185ton/空m ³ , L=7.8km		ton	5,000		歩A・単A
000150	*** B単-150号 *** 運搬					
	伐採根, L=25.5km		空m ³	2,445		歩A・単A
000151	*** B単-151号 *** 産廃処理費					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名:通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	床掘 粘性土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,なし	1.000	m3	358	358	S単 131号
	合 計				358	
	単 価				358	
*** B単-2号 ***						
000002	1次掘削 粘性土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし	1.000	m3	532.8	533	S単 132号
	合 計				533	
	単 価				533	
*** B単-3号 ***						
000003	2次掘削 粘性土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし	1.000	m3	532.8	533	S単 132号
	合 計				533	
	単 価				533	
*** B単-4号 ***						
000004	発生土運搬 L=0.55km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	501.9	502	S単 133号
	合 計				502	
	単 価				502	
*** B単-5号 ***						
000005	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	388.5	389	S単 136号
	合 計				389	
	単 価				389	
*** B単-6号 ***						
000006	基礎碎石 RC-40, t=200mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,558	1,558	S単 142号
	合 計				1,558	
	単 価				1,558	
*** B単-7号 ***						
000007	基礎碎石 RC-40, t=540mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	2,262	2,262	S単 143号
SA0301	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	2,136	2,136	S単 144号
	合 計				4,398	
	単 価				4,398	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 8号 ***						
000008	管基礎(管底) RC-40, 振動ローラ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローラ "ガイド"式, 区分I, なし, なし	1,000	m3	5,654	5,654	S単 76号
	合 計				5,654	
	単 価				5,654	
*** B単- 9号 ***						
000009	管基礎 (B≥1.0m) RC-40, 振動コンパクタ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ , 区分I, なし, なし	1,000	m3	6,464	6,464	S単 77号
	合 計				6,464	
	単 価				6,464	
*** B単- 10号 ***						
000010	管基礎 (管側・構造物周辺) RC-40, 振動コンパクタ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ , 区分I, なし, なし	1,000	m3	6,464	6,464	S単 77号
	合 計				6,464	
	単 価				6,464	
*** B単- 11号 ***						
000011	盛土・埋戻し土積込		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	238.5	239	S単 130号
	合 計				239	
	単 価				239	
*** B単- 12号 ***						
000012	盛土・埋戻し土運搬 L=0.55km		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1,000	m3	501.9	502	S単 133号
	合 計				502	
	単 価				502	
*** B単- 13号 ***						
000013	盛土 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,245	2,245	S単 1号
	合 計				2,245	
	単 価				2,245	
*** B単- 14号 ***						
000014	盛土 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し, なし	1.000	m3	156.8	157	S単 138号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m3	643	643	S単 3号
	合計				800	
	単価				800	
	*** B単- 15号 ***					
000015	盛土 1.0m ≦ B < 2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し, なし	1.000	m3	156.8	157	S単 138号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	1.000	m3	476	476	S単 4号
	合計				633	
	単価				633	
	*** B単- 16号 ***					
000016	盛土法面仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1.000	m ²	464.7	465	S単 137号
	合計				465	
	単価				465	
	*** B単- 17号 ***					
000017	埋戻し土投入		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	238.5	239	S単 130号
	合計				239	
	単価				239	
	*** B単- 18号 ***					
000018	埋戻し 構築物周辺		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,245	2,245	S単 2号
	合計				2,245	
	単価				2,245	
	*** B単- 19号 ***					
000019	埋戻し 4.0m ≦ B (水槽周辺)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	253.1	253	S単 135号
	合計				253	
	単価				253	
	*** B単- 20号 ***					
000020	埋戻し 構築物周辺, 管頂0.0~0.3m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,245	2,245	S単 2号
	合計				2,245	
	単価				2,245	
	*** B単- 21号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000021	埋戻し 構造物周辺, 管頂0.3~0.6m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し, なし	1.000	m3	156.8	157	S単 138号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m3	643	643	S単 3号
	合計				800	
	単価				800	
	*** B単- 22号 ***					
000022	埋戻し 1.0≦B<2.5m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し, なし	1.000	m3	156.8	157	S単 138号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	1.000	m3	643	643	S単 3号
	合計				800	
	単価				800	
	*** B単- 23号 ***					
000023	埋戻し 4.0m≦B(管上部)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	1.000	m3	253.1	253	S単 135号
	合計				253	
	単価				253	
	*** B単- 24号 ***					
000024	残土運搬 L=9.0km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	1.000	m3	1,595	1,595	S単 134号
	合計				1,595	
	単価				1,595	
	*** B単- 25号 ***					
000025	土捨て場整地 土砂, 整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3	152.8	153	S単 139号
	合計				153	
	単価				153	
	*** B単- 26号 ***					
000026	無筋コンクリート取壊し		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する	1.000	m3	10,030	10,030	S単 69号
	合計				10,030	
	単価				10,030	
	*** B単- 27号 ***					
000027	鉄筋コンクリート取壊し		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する	1.000	m3	17,460	17,460	S単 70号
	合計				17,460	
	単価				17,460	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 28号 ***						
000028	歩車道境界ブロック取り壊し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 処分,なし	1.000	m	715.6	716	S単 156号
	合 計				716	
	単 価				716	
*** B単- 29号 ***						
000029	コンクリート殻処理 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,547	1,547	S単 140号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,050	3,050	S単 64号
	合 計				4,597	
	単 価				4,597	
*** B単- 30号 ***						
000030	コンクリート殻処理 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,920	1,920	S単 141号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,500	3,500	S単 65号
	合 計				5,420	
	単 価				5,420	
*** B単- 31号 ***						
000031	発生材運搬 スクリーン		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00012	運搬 現場~受取場所, L=4.5km	1.000	回	5,114	5,114	T単 12号
	合 計				5,114	
	単 価				5,114	
*** B単- 32号 ***						
000032	基礎碎石 RC-40, t=150		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,432	1,432	S単 145号
	合 計				1,432	
	単 価				1,432	
*** B単- 33号 ***						
000033	均しコンクリート 18N-8-25(20),高炉(B)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m3	32,380	32,380	S単 146号
	合 計				32,380	
	単 価				32,380	
*** B単- 34号 ***						
000034	同上型枠 一般型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,524	4,524	S単 149号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,524	
	単価				4,524	
	*** B単- 35号 ***					
000035	鉄筋コンクリート 21N-12-25(20),高炉(B)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	30,430	30,430	S単 147号
	合計				30,430	
	単価				30,430	
	*** B単- 36号 ***					
000036	同上型枠 一般型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,867	8,867	S単 150号
	合計				8,867	
	単価				8,867	
	*** B単- 37号 ***					
000037	鉄筋加工組立 D13,SD295		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	175,095	175,095	S単 71号
	合計				175,095	
	単価				175,095	
	*** B単- 38号 ***					
000038	ゴム発泡体目地板 t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,538	3,538	S単 151号
	合計				3,538	
	単価				3,538	
	*** B単- 39号 ***					
000039	ゴム発泡体目地板 t=20mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	5,404	5,404	S単 152号
	合計				5,404	
	単価				5,404	
	*** B単- 40号 ***					
000040	既設取合用止水板 上流,4.4m,オープン,異形		基		1,000	歩A 当たり算出
T00101	既設取合用止水板設置 4.4m,オープン,異形	1.000	基	686,880	686,880	T単 15号
	合計				686,880	
	単価				686,880	
	*** B単- 41号 ***					
000041	耐震用止水板 上流		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	1.000	m	50,290	50,290	S単 153号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				50,290	
	単価				50,290	
	*** B単- 42号 ***					
000042	ステップ φ19×300		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	ステップ 樹脂加工品, φ19×300, .	1.000	個	2,170	2,170	S単 24号
	合計				2,170	
	単価				2,170	
	*** B単- 43号 ***					
000043	均しコンクリート 18N-8-25 (20), 高炉(B)		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,390	39,390	S単 148号
	合計				39,390	
	単価				39,390	
	*** B単- 44号 ***					
000044	同上型枠 掘削幅縮工法, 無筋構造物		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
T00206	存置型枠設置工 無筋構造物	1.000	m ²	19,564	19,564	T単 24号
	合計				19,564	
	単価				19,564	
	*** B単- 45号 ***					
000045	鉄筋コンクリート 21N-12-25 (20), 高炉(B)		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	1.000	m3	30,430	30,430	S単 147号
	合計				30,430	
	単価				30,430	
	*** B単- 46号 ***					
000046	同上型枠 一般型枠		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,867	8,867	S単 150号
	合計				8,867	
	単価				8,867	
	*** B単- 47号 ***					
000047	同上型枠 掘削幅縮工法, 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
T00205	存置型枠設置工 鉄筋構造物	1.000	m ²	12,441	12,441	T単 23号
	合計				12,441	
	単価				12,441	
	*** B単- 48号 ***					
000048	鉄筋加工組立 D13, SD295		ton		1,000	歩A ton 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名:通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁有り),10%未満	1.000	ton	175,095	175,095	S単 72号
	合計				175,095	
	単価				175,095	
	*** B単- 49号 ***					
000049	鉄筋加工組立 D16,SD295		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁有り),10%未満	1.000	ton	173,035	173,035	S単 73号
	合計				173,035	
	単価				173,035	
	*** B単- 50号 ***					
000050	鉄筋加工組立 D19,SD345		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁有り),10%未満	1.000	ton	178,185	178,185	S単 74号
	合計				178,185	
	単価				178,185	
	*** B単- 51号 ***					
000051	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	3,483	3,483	S単 117号
	合計				3,483	
	単価				3,483	
	*** B単- 52号 ***					
000052	仮設足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	4,638	4,638	S単 115号
	合計				4,638	
	単価				4,638	
	*** B単- 53号 ***					
000053	仮設足場 単管		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	1.000	掛㎡	4,238	4,238	S単 116号
	合計				4,238	
	単価				4,238	
	*** B単- 54号 ***					
000054	ステップ φ19×300		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ステップ 樹脂加工品,φ19×300,,	1.000	個	2,170	2,170	S単 24号
	合計				2,170	
	単価				2,170	
	*** B単- 55号 ***					
000055	吊上金具 φ19×SD345		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	178,185	178,185	S単 75号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				178,185	
	単価				178,185	
	*** B単- 56号 ***					
000056	均しコンクリート 18N-8-25(20), 高炉(B)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,390	39,390	S単 148号
	合計				39,390	
	単価				39,390	
	*** B単- 57号 ***					
000057	同上型枠 掘削幅縮工法, 無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00206	存置型枠設置工 無筋構造物	1.000	m ²	19,564	19,564	T単 24号
	合計				19,564	
	単価				19,564	
	*** B単- 58号 ***					
000058	鉄筋コンクリート 21N-12-25(20), 高炉(B)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	1.000	m3	30,430	30,430	S単 147号
	合計				30,430	
	単価				30,430	
	*** B単- 59号 ***					
000059	同上型枠 一般型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,867	8,867	S単 150号
	合計				8,867	
	単価				8,867	
	*** B単- 60号 ***					
000060	同上型枠 掘削幅縮工法, 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00205	存置型枠設置工 鉄筋構造物	1.000	m ²	12,441	12,441	T単 23号
	合計				12,441	
	単価				12,441	
	*** B単- 61号 ***					
000061	鉄筋加工組立 D13, SD295		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁有り), 10%未満	1.000	ton	175,095	175,095	S単 72号
	合計				175,095	
	単価				175,095	
	*** B単- 62号 ***					
000062	鉄筋加工組立 D16, SD295		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名:通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁有り),10%未満	1.000	ton	173,035	173,035	S単 73号
	合計				173,035	
	単価				173,035	
	*** B単- 63号 ***					
000063	鉄筋加工組立 D19,SD345		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁有り),10%未満	1.000	ton	178,185	178,185	S単 74号
	合計				178,185	
	単価				178,185	
	*** B単- 64号 ***					
000064	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし	1.000	空m3	3,483	3,483	S単 117号
	合計				3,483	
	単価				3,483	
	*** B単- 65号 ***					
000065	仮設足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	4,638	4,638	S単 115号
	合計				4,638	
	単価				4,638	
	*** B単- 66号 ***					
000066	仮設足場 単管		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,なし	1.000	掛㎡	4,238	4,238	S単 116号
	合計				4,238	
	単価				4,238	
	*** B単- 67号 ***					
000067	ステップ φ19×300		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ステップ 樹脂加工品,φ19×300,,	1.000	個	2,170	2,170	S単 24号
	合計				2,170	
	単価				2,170	
	*** B単- 68号 ***					
000068	吊上金具 φ19×SD345		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	178,185	178,185	S単 75号
	合計				178,185	
	単価				178,185	
	*** B単- 69号 ***					
000069	基礎碎石 RC-40,t=150		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	㎡	1,432	1,432	S単 145号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,432	
	単価				1,432	
	*** B単- 70号 ***					
000070	均しコンクリート 18N-8-25(20), 高炬(B)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20) (高炬B) W/C65%	1.000	m3	32,380	32,380	S単 146号
	合計				32,380	
	単価				32,380	
	*** B単- 71号 ***					
000071	同上型枠 一般型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	4,524	4,524	S単 149号
	合計				4,524	
	単価				4,524	
	*** B単- 72号 ***					
000072	鉄筋コンクリート 21N-12-25(20), 高炬(B)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 21-12-25(20) (高炬B) W/C60%	1.000	m3	30,430	30,430	S単 147号
	合計				30,430	
	単価				30,430	
	*** B単- 73号 ***					
000073	同上型枠 一般型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,867	8,867	S単 150号
	合計				8,867	
	単価				8,867	
	*** B単- 74号 ***					
000074	鉄筋加工組立 D13, SD295		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	175,095	175,095	S単 71号
	合計				175,095	
	単価				175,095	
	*** B単- 75号 ***					
000075	ゴム発泡体目地板 t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	3,538	3,538	S単 151号
	合計				3,538	
	単価				3,538	
	*** B単- 76号 ***					
000076	ゴム発泡体目地板 t=20mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名:通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m ²	5,404	5,404	S単 152号
	合計				5,404	
	単価				5,404	
	*** B単- 77号 ***					
000077	既設取合用止水板 下流,4.4m,オープン,異形		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00101	既設取合用止水板設置 4.4m,オープン,異形	1.000	基	686,880	686,880	T単 15号
	合計				686,880	
	単価				686,880	
	*** B単- 78号 ***					
000078	耐震用止水板 下流		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)	1.000	m	50,400	50,400	S単 154号
	合計				50,400	
	単価				50,400	
	*** B単- 79号 ***					
000079	ステップ φ19×300		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ステップ 樹脂加工品,φ19×300,.	1.000	個	2,170	2,170	S単 24号
	合計				2,170	
	単価				2,170	
	*** B単- 80号 ***					
000080	鋼管(短管)(既設管内配管) STW400,1200A×7.0×3000(627kg/本)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
P96301	鋼管(短管)(既設管内配管) STW400,1200A×7.0×3000(627kg/本)	1.000	本	675,000	675,000	
	合計				675,000	
	単価				675,000	
	*** B単- 81号 ***					
000081	鋼管(短管)(埋設管) STW400,1200A×7.0×3000(627kg/本)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
P96302	鋼管(短管)(埋設管) STW400,1200A×7.0×3000(627kg/本)	1.000	本	783,000	783,000	
	合計				783,000	
	単価				783,000	
	*** B単- 82号 ***					
000082	鋼管(グラウト孔付短管) STW400,1200A×7.0×3000(627kg/本)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
P96303	鋼管(グラウト孔付短管) STW400,1200A×7.0×3000(627kg/本)	1.000	本	765,000	765,000	
	合計				765,000	
	単価				765,000	
	*** B単- 83号 ***					
000083	大変位吸収鋼管 STW400,1200A×7.0×2549(564kg/本)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
P96304	大変位吸収鋼管 STW400,1200A×7.0×2549(564kg/本)	1.000	本	4,320,000	4,320,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事

工事別工事名:通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				4,320,000	
	単価				4,320,000	
	*** B単- 84号 ***					
000084	裏当金 SS400, 二分割, 1200A×6.0×3828		組		1,000	歩A 当たり算出
P96306	裏当金 1200A×6.0×3828 (二分割)	1.000	組	32,000	32,000	
	合計				32,000	
	単価				32,000	
	*** B単- 85号 ***					
000085	既設管内清掃工 φ1350		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	既設管内清掃工 HPφ1350, 人力施工, 賃料(長期割引無):発動発電機	1.000	m	5,101	5,101	T単 1号
	合計				5,101	
	単価				5,101	
	*** B単- 86号 ***					
000086	管引込工 φ1200, 短管 (3m以下)		m		1,000	歩A 当たり算出
T00002	管引込工 φ1200, 短管 (3m以下), 賃料(長期割引無):クレーン	1.000	m	13,129	13,129	T単 2号
	合計				13,129	
	単価				13,129	
	*** B単- 87号 ***					
000087	管据付工 φ1200, 短管 (3m以下)		m		1,000	歩A 当たり算出
T00003	管据付工 φ1200, 短管 (3m以下)	1.000	m	40,353	40,353	T単 3号
	合計				40,353	
	単価				40,353	
	*** B単- 88号 ***					
000088	溶接工 (裏当金) φ1200, 7mm, 半自動溶接		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00005	管溶接 (裏当金) φ1200, t=7mm, 半自動溶接	1.000	箇所	115,861	115,861	T単 5号
	合計				115,861	
	単価				115,861	
	*** B単- 89号 ***					
000089	鋼管吊込据付 φ1200, t=7mm		本		1,000	歩A 当たり算出
T00010	鋼管吊込据付 φ1200, t=7mm, 賃料(長期割引無)トラッククレーン	1.000	本	44,826	44,826	T単 10号
	合計				44,826	
	単価				44,826	
	*** B単- 90号 ***					
000090	鋼管溶接 φ1200, t=7mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00011	鋼管溶接 φ1200, t=7mm	1.000	箇所	69,573	69,573	T単 11号
	合計				69,573	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事				

工事別工事名:通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				69,573	
	*** B単- 91号 ***					
000091	内面塗装工 φ1200,7mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 内面塗装,1200mm	1,000	箇所	8,044	8,044	S単 78号
	合 計				8,044	
	単 価				8,044	
	*** B単- 92号 ***					
000092	外面塗装 φ1200,7mm		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07081	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり),1200mm	1,000	箇所	62,305	62,305	S単 79号
	合 計				62,305	
	単 価				62,305	
	*** B単- 93号 ***					
000093	充填設備据付撤去工		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00008	充填設備据付撤去工	1,000	箇所	167,032	167,032	T単 8号
	合 計				167,032	
	単 価				167,032	
	*** B単- 94号 ***					
000094	間隙充填工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
T00006	間隙充填工 エブリック,貸料(長期割引無):発動発電機	1,000	m3	14,840	14,840	T単 6号
	合 計				14,840	
	単 価				14,840	
	*** B単- 95号 ***					
000095	グラウト止め 既設管φ1350,新設管φ1200,残置		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00007	グラウト止め 既設管φ1350,新設管φ1200,残置	1,000	箇所	5,210	5,210	T単 7号
	合 計				5,210	
	単 価				5,210	
	*** B単- 96号 ***					
000096	歩車道境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 設置,C種(180/210×300×600),無し,有り,有り,なし,,18-8-25(高炉)	1,000	m	13,130	13,130	S単 155号
	合 計				13,130	
	単 価				13,130	
	*** B単- 97号 ***					
000097	スクリーン SUS304,取付部品含む		基		1,000 基	歩A 当たり算出
P96501	スクリーン SUS304,取付部品含む	1,000	基	761,000	761,000	
	合 計				761,000	
	単 価				761,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事

工事別工事名:通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 98号 ***						
000098	スクリーン据付工		基		1,000	歩A 当たり算出
T00040	スクリーン据付工 賃料(長期割引無)トラックレン	1,000	基	138,146	138,146	T単 13号
	合 計				138,146	
	単 価				138,146	
*** B単- 99号 ***						
000099	敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去,172日,1回		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,172,1,なし	1,000	m ²	1,942	1,942	S単 118号
	合 計				1,942	
	単 価				1,942	
*** B単- 100号 ***						
000100	仮囲い設置撤去 H=3.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
T00202	仮囲い設置・撤去 単管土中打込式,H=3.0m,1号ヤード(172日)	1,000	m	10,320	10,320	T単 20号
	合 計				10,320	
	単 価				10,320	
*** B単- 101号 ***						
000101	仮廻し管設置撤去工 φ200		m		1,000	歩A 当たり算出
T00198	高密度ポリエチレン管布設工 φ200	1,000	m	2,542	2,542	T単 16号
T00199	高密度ポリエチレン管撤去工 φ200	1,000	m	582	582	T単 17号
	合 計				3,124	
	単 価				3,124	
*** B単- 102号 ***						
000102	土のう締切り		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1,000	m ³	29,016	29,016	S単 109号
	合 計				29,016	
	単 価				29,016	
*** B単- 103号 ***						
000103	土木シート設置撤去工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土木シート設置撤去工 敷設～撤去	1,000	m ²	260	260	S単 121号
	合 計				260	
	単 価				260	
*** B単- 104号 ***						
000104	敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去,141日,1回		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,141,1,なし	1,000	m ²	1,747	1,747	S単 119号
	合 計				1,747	
	単 価				1,747	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 105号 ***						
000105	仮囲い設置撤去 H=3.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
T00203	仮囲い設置・撤去 単管土中打込式, H=3.0m, 2号ヤード(141日)	1,000	m	9,700	9,700	T単 21号
	合 計				9,700	
	単 価				9,700	
*** B単- 106号 ***						
000106	仮廻し管設置撤去工 φ400		m		1,000	歩A 当たり算出
T00200	高密度ポリエチレン管布設工 φ400	1,000	m	6,354	6,354	T単 18号
T00201	高密度ポリエチレン管撤去工 φ400	1,000	m	996	996	T単 19号
	合 計				7,350	
	単 価				7,350	
*** B単- 107号 ***						
000107	土木シート設置撤去工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土木シート設置撤去工 敷設～撤去	1,000	m ²	260	260	S単 121号
	合 計				260	
	単 価				260	
*** B単- 108号 ***						
000108	敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去, 180日, 1回		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 180, 1, なし	1,000	m ²	1,942	1,942	S単 120号
	合 計				1,942	
	単 価				1,942	
*** B単- 109号 ***						
000109	仮囲い設置撤去 H=3.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
T00204	仮囲い設置・撤去 単管土中打込式, H=3.0m, 3号ヤード(180日)	1,000	m	10,480	10,480	T単 22号
	合 計				10,480	
	単 価				10,480	
*** B単- 110号 ***						
000110	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入時1回		回		1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), ウォークジョイント併用圧入	1,000	回	145,324	145,324	S単 124号
	合 計				145,324	
	単 価				145,324	
*** B単- 111号 ***						
000111	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜き時1回		回		1,000	歩A 当たり算出
T00217	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜き, 賃料(長期割引無)ラフレックレーン	1,000	回	55,076	55,076	T単 31号
	合 計				55,076	
	単 価				55,076	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 112号 ***						
000112	鋼矢板打設		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 25<最大N値≤50, 9m以下, 10.5, あり	1,000	枚	25,389	25,389	S単 122号
	合 計				25,389	
	単 価				25,389	
*** B単- 113号 ***						
000113	鋼矢板引抜 III型, 根入長9m以下		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00216	鋼矢板引抜工 III型, 根入長9m以下, 賃料(長期割引無)ラフレックレン	1,000	枚	8,342	8,342	T単 30号
	合 計				8,342	
	単 価				8,342	
*** B単- 114号 ***						
000114	鋼矢板賃料 III型, 103日, 1回		ton		1,000	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 103日, 1回	1,000	ton	18,760	18,760	S単 107号
	合 計				18,760	
	単 価				18,760	
*** B単- 115号 ***						
000115	支保工(腹起し)設置撤去 1段目		ton		1,000	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり, 設置~賃料~撤去, H300, 68日, 1回, なし	1,000	ton	106,462	106,462	S単 110号
	合 計				106,462	
	単 価				106,462	
*** B単- 116号 ***						
000116	支保工(腹起し)設置撤去 2段目		ton		1,000	歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり, 設置~賃料~撤去, H300, 18日, 1回, なし	1,000	ton	88,563	88,563	S単 111号
	合 計				88,563	
	単 価				88,563	
*** B単- 117号 ***						
000117	プレロードジャッキ 一式, 賃料・整備費含む		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	プレロード用ジャッキ賃料 H-300用, 1ヵ月,,	3,000	台	26,100	78,300	S単 37号
S02116	プレロード用ジャッキ整備費 H-300用,,	3,000	台	19,000	57,000	S単 38号
S02116	プレロード用ポンプ賃料 H-300用, 1ヵ月,,	1,000	台	18,300	18,300	S単 39号
S02116	プレロード用ポンプ整備費 H-300用,,	1,000	台	26,000	26,000	S単 40号
S02116	油圧作動オイル 4L缶,,	1,000	缶	3,500	3,500	S単 41号
	合 計				183,100	
	単 価				183,100	
*** B単- 118号 ***						
000118	横矢板 t=30mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	1.000	m ²	5,330	5,330	S単 114号
S02116	松矢板 幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm,,	0.330	m ³	60,000	19,800	S単 42号
	合計				25,130	
	単価				25,130	
	*** B単- 119号 ***					
000119	溝形鋼 5×75×40		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	溝形鋼 5×75×40【損耗率20%】,,	1.000	ton	26,300	26,300	S単 43号
	合計				26,300	
	単価				26,300	
	*** B単- 120号 ***					
000120	均しコンクリート 18N-8-25(20),高炉(B)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツホウ(クレーン機能付)打設,計上する.,-,一般養生.,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	39,390	39,390	S単 148号
	合計				39,390	
	単価				39,390	
	*** B単- 121号 ***					
000121	同上型枠 掘削幅縮工法,無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00206	存置型枠設置工 無筋構造物	1.000	m ²	19,564	19,564	T単 24号
	合計				19,564	
	単価				19,564	
	*** B単- 122号 ***					
000122	土留部材引抜同時充填工 Ⅲ型, L=10.5m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
T00211	充填管等設置工 YT-3充填管,1号立坑,賃料(長期割引無):発発, BH,トラック	14,000	本	83,705	1,171,870	T単 25号
T00213	引抜同時充填工 1号立坑,賃料(長期割引無):発発,トラック	83,000	枚	13,481	1,118,923	T単 27号
S02116	充填材 非水ガラス系無機懸濁型,,	20,999,000	L	55	1,154,945	S単 48号
T00215	充填設備(車載型)掘付・解体費 賃料(長期割引無):トラック	1,000	回	414,463	414,463	T単 29号
S02116	特許技術料	19,754,000	L	4	79,016	S単 49号
	合計				3,939,217	
	単価				3,939,217	
	*** B単- 123号 ***					
000123	油圧式杭圧入引抜機掘付・解体 圧入時1回		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機掘付・解体 普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),ウオーキング・エツト併用圧入	1.000	回	145,324	145,324	S単 124号
	合計				145,324	
	単価				145,324	
	*** B単- 124号 ***					
000124	油圧式杭圧入引抜機掘付・解体 引抜時1回		回		1,000 回	歩A 当たり算出
T00217	油圧式杭圧入引抜機掘付・解体 引抜き,賃料(長期割引無)ラフレン・クレーン	1.000	回	55,076	55,076	T単 31号

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				55,076	
	単価				55,076	
	*** B単- 125号 ***					
000125	鋼矢板打設					歩A 当たり算出
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 25<最大N値≤50, 9m以下, 10.0, あり	1.000	枚	25,389	25,389	S単 123号
	合計				25,389	
	単価				25,389	
	*** B単- 126号 ***					
000126	鋼矢板引抜 III型, 根入長9m以下					歩A 当たり算出
T00216	鋼矢板引抜工 III型, 根入長9m以下, 賃料(長期割引無)フアレンクレーン	1.000	枚	8,342	8,342	T単 30号
	合計				8,342	
	単価				8,342	
	*** B単- 127号 ***					
000127	鋼矢板賃料 III型, 101日, 1回		ton			歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 101日, 1回	1.000	ton	18,580	18,580	S単 108号
	合計				18,580	
	単価				18,580	
	*** B単- 128号 ***					
000128	支保工(腹起し)設置撤去 1段目					歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり, 設置～賃料～撤去, H300, 66日, 1回, なし	1.000	ton	105,746	105,746	S単 112号
	合計				105,746	
	単価				105,746	
	*** B単- 129号 ***					
000129	支保工(腹起し)設置撤去 2段目					歩A 当たり算出
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり, 設置～賃料～撤去, H300, 16日, 1回, なし	1.000	ton	87,847	87,847	S単 113号
	合計				87,847	
	単価				87,847	
	*** B単- 130号 ***					
000130	横矢板 t=30mm					歩A 当たり算出
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去	1.000	m ²	5,330	5,330	S単 114号
S02116	松矢板 幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm, ,	0.330	m ³	60,000	19,800	S単 42号
	合計				25,130	
	単価				25,130	
	*** B単- 131号 ***					
000131	溝形鋼 5×75×40					歩A 当たり算出
S02116	溝形鋼 5×75×40【損耗率20%】 , ,	1.000	ton	26,300	26,300	S単 43号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				26,300	
	単価				26,300	
	*** B単- 132号 ***					
000132	均しコンクリート 18N-8-25(20), 高炬(B)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,390	39,390	S単 148号
	合計				39,390	
	単価				39,390	
	*** B単- 133号 ***					
000133	同上型枠 掘削幅縮工法, 無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00206	存置型枠設置工 無筋構造物	1.000	m ²	19,564	19,564	T単 24号
	合計				19,564	
	単価				19,564	
	*** B単- 134号 ***					
000134	間詰めコンクリート 18N-8-25(20), 高炬(B)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, パック材(レン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,390	39,390	S単 148号
	合計				39,390	
	単価				39,390	
	*** B単- 135号 ***					
000135	同上型枠 一般型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	4,524	4,524	S単 149号
	合計				4,524	
	単価				4,524	
	*** B単- 136号 ***					
000136	土留部材引抜同時充填工 Ⅲ型, L=10.0m		式		1,000	歩A 当たり算出
T00212	充填管等設置工 YT-3充填管, 2号立坑, 賃料(長期割引無): 発発, BH, トラック	15.000	本	81,195	1,217,925	T単 26号
T00214	引抜同時充填工 2号立坑, 賃料(長期割引無): 発発, トラック	85.000	枚	13,476	1,145,460	T単 28号
S02116	充填材 非水ガラス系無機懸濁型, ,	21,505.000	L	55	1,182,775	S単 48号
T00215	充填設備(車載型)据付・解体費 賃料(長期割引無): トラック	1.000	回	414,463	414,463	T単 29号
S02116	特許技術料	20,230.000	L	4	80,920	S単 49号
	合計				4,041,543	
	単価				4,041,543	
	*** B単- 137号 ***					
000137	歩行用ゴムマット 20×1000×2000, 滑り止め付		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	歩行者用ゴムマット(賃貸料) 20×1000×2000, 滑り止め付, ,	1.000	枚	13,800	13,800	S単 50号
	合計				13,800	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				13,800	
	*** B単- 138号 ***					
000138	歩行用ゴムマット 20×1000×2000, 滑り止め付		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	歩行者用ゴムマット(賃貸料) 20×1000×2000, 滑り止め付,,	1,000	枚	13,800	13,800	S単 50号
	合 計				13,800	
	単 価				13,800	
	*** B単- 139号 ***					
000139	管引込設備 投入口1箇所当り		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00004	管引込設備費 上流側立坑, 賃料(長期割引無):ラフレレンレン	1,000	箇所	584,789	584,789	T単 4号
	合 計				584,789	
	単 価				584,789	
	*** B単- 140号 ***					
000140	換気ファン設置撤去 60m ³ /min×0.8kW		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00060	換気設備設置撤去 設置～損料～撤去, 18日	1,000	箇所	192,713	192,713	T単 14号
	合 計				192,713	
	単 価				192,713	
	*** B単- 141号 ***					
000141	産廃処理費 産廃プラスチック処理費		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 産廃プラスチック	0.230	ton	40,000	9,200	S単 66号
S02116	建設廃材運搬費 産廃プラスチック, 3t車, 距離50km,,	1,000	台	21,600	21,600	S単 55号
	合 計				30,800	
	単 価				30,800	
	*** B単- 142号 ***					
000142	キョウチクトウ H=1.2m, 3本立て		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	キョウチクトウ H=1.2, 3本立て,,	1,000	本	1,530	1,530	S単 56号
	合 計				1,530	
	単 価				1,530	
	*** B単- 143号 ***					
000143	サザンカ H=2.5m, 枝張0.7m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	サザンカ H=2.5m, 枝張0.7m,,	1,000	本	10,900	10,900	S単 57号
	合 計				10,900	
	単 価				10,900	
	*** B単- 144号 ***					
000144	撤去工 キョウチクトウ		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	撤去工 中木, 樹高100cm以上200cm未満, 道路植樹の1/2,,	1,000	本	880	880	S単 58号
	合 計				880	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				880	
	*** B単- 145号 ***					
000145	撤去工 サザンカ		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	撤去工 中木, 樹高200cm以上300cm未満, 道路植樹工の1/2, ,	1.000	本	1,810	1,810	S単 59号
	合 計				1,810	
	単 価				1,810	
	*** B単- 146号 ***					
000146	植栽工 キョウチクトウ		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	道路植栽工 中木, 樹高100cm以上200cm未満, 加算率20%, 補正率0.8, ,	1.000	本	1,760	1,760	S単 60号
	合 計				1,760	
	単 価				1,760	
	*** B単- 147号 ***					
000147	植栽工 サザンカ		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	道路植栽工 中木, 樹高200cm以上300cm未満, 加算率20%, 補正率0.8, ,	1.000	本	3,620	3,620	S単 61号
	合 計				3,620	
	単 価				3,620	
	*** B単- 148号 ***					
000148	運搬 生木, L=7.8km		空m3		1.000	歩A 当たり算出
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 9.0km 以下, 良好	1.000	空m3	1,013	1,013	S単 128号
	合 計				1,013	
	単 価				1,013	
	*** B単- 149号 ***					
000149	産廃処理費 生木, 0.185ton/空m3, L=7.8km		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02123	産廃廃棄物処分費 生木	1.000	ton	5,000	5,000	S単 67号
	合 計				5,000	
	単 価				5,000	
	*** B単- 150号 ***					
000150	運搬 伐採根, L=25.5km		空m3		1.000	歩A 当たり算出
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下, 良好	1.000	空m3	2,445	2,445	S単 129号
	合 計				2,445	
	単 価				2,445	
	*** B単- 151号 ***					
000151	産廃処理費 伐採根, 0.185ton/空m3, L=25.5km		ton		1.000	歩A 当たり算出
S02123	産廃廃棄物処分費 伐採根	1.000	ton	15,000	15,000	S単 68号
	合 計				15,000	
	単 価				15,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 152号 ***						
000152	運搬費(敷鉄板) 転用無, L=20km		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	1,000	ton	8,640	8,640	S単 125号
	合 計				8,640	
	単 価				8,640	
*** B単- 153号 ***						
000153	運搬費(鋼矢板) L=110km		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1,000	ton	15,500	15,500	S単 126号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
*** B単- 154号 ***						
000154	運搬費(腹起し切梁) L=110km		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0	1,000	ton	15,500	15,500	S単 126号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
*** B単- 155号 ***						
000155	運搬費(フレッドジャッキ) L=800km		回		1,000	歩A 当たり算出
S02116	運搬費 フレッドジャッキ関係, 4t車, 運搬距離L=800km, ,	1,000	回	150,000	150,000	S単 62号
	合 計				150,000	
	単 価				150,000	
*** B単- 156号 ***						
000156	X線検査		枚		1,000	歩A 当たり算出
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類)	1,000	枚	10,518	10,518	S単 127号
	合 計				10,518	
	単 価				10,518	
*** B単- 157号 ***						
000157	超音波検査		箇所		1,000	歩A 当たり算出
T00009	超音波検査	1,000	箇所	10,572	10,572	T単 9号
	合 計				10,572	
	単 価				10,572	
*** B単- 158号 ***						
000158	平板載荷試験		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 100kN以内, ,	2,000	箇所	201,000	402,000	S単 63号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,245		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,245		歩A・単A
S01082	*** S単-3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	643		歩A・単A
S01082	*** S単-4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	476		歩A・単A
S02111	*** S単-5号 *** 先導金具 先導金具 PIP施工,既設管φ1350,新設管φ1200		供用日	216		歩A・単A
S02112	*** S単-6号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2011)] バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,200		歩A・単A
S02112	*** S単-7号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・低騒・排対型(~3次)] バックホウ[クロー型・クレーン・低騒・排対型(~3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t		日	10,200		歩A・単A
S02113	*** S単-8号 *** 仮囲い (H=3.0m) 仮囲い (H=3.0m)		m供用日	20		歩A・単A
S02115	*** S単-9号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	27,300		歩A・単A
S02115	*** S単-10号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	30,555		歩A・単A
S02115	*** S単-11号 *** 型わく工 型わく工		人	27,510		歩A・単A
S02115	*** S単-12号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,425		歩A・単A
S02115	*** S単-13号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	26,985		歩A・単A
S02115	*** S単-14号 *** 配管工 配管工		人	22,785		歩A・単A
S02115	*** S単-15号 *** 溶接工 溶接工		人	27,615		歩A・単A
S02115	*** S単-16号 *** 据付工 据付工		人	29,715		歩A・単A
S02115	*** S単-17号 *** とび工 とび工		人	27,615		歩A・単A
S02115	*** S単-18号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	24,150		歩A・単A
S02115	*** S単-19号 *** 電工 電工		人	23,205		歩A・単A
S02115	*** S単-20号 *** 技師(A) 技師(A)		人	59,850		歩A・単A
S02115	*** S単-21号 *** 技師(B) 技師(B)		人	49,560		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** 既設取合用止水板					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	既設取合用止水板 180L, 幅1300mm×高1510mm, 材料費一式込, *** S単- 23号 ***		基	543,000		歩A・単A
S02116	既設取合用止水板取付施工費 既設取合用止水板取付施工費 180L, *** S単- 24号 ***		m	32,700		歩A・単A
S02116	ステップ ステップ 樹脂加工品, φ19×300, *** S単- 25号 ***		個	2,170		歩A・単A
S02116	発泡板 発泡板 ゼロスペースボード t=15mm, 0.9m×1.6m, *** S単- 26号 ***		枚	11,000		歩A・単A
S02116	布粘着テープ 布粘着テープ 幅50mm×長50m, *** S単- 27号 ***		個	500		歩A・単A
S02116	バタ角 杉 バタ角 杉 長4m×厚9cm×幅9cm, 3回使用【損耗率33%】, *** S単- 28号 ***		m ³	18,600		歩A・単A
S02116	電気溶接棒 電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm, *** S単- 29号 ***		kg	442		歩A・単A
S02116	間隔保持ライナー 間隔保持ライナー 既設管φ1350, 新設管φ1200, SBRまたはCRまたはNBR, *** S単- 30号 ***		個	5,760		歩A・単A
S02116	高炉セメント 高炉セメント B種 バラもの, *** S単- 31号 ***		ton	14,600		歩A・単A
S02116	混和剤 混和剤 起泡剤 エスコートL相当, *** S単- 32号 ***		kg	630		歩A・単A
S02116	コンクリート型枠用合板 コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800, *** S単- 33号 ***		枚	1,830		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 φ200, シングル構造【損耗率55%】, *** S単- 34号 ***		m	1,350		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 φ400, シングル構造【損耗率55%】, *** S単- 35号 ***		m	4,370		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 パトロール給油, *** S単- 36号 ***		L	147		歩A・単A
S02116	油圧式杭圧入引抜機運転費 油圧式杭圧入引抜機運転費 最大圧入力800kN, 最大引抜力900kN, *** S単- 37号 ***		日	140,000		歩A・単A
S02116	ブレード用ジャッキ賃貸料 ブレード用ジャッキ賃貸料 H-300用, 1ヵ月, *** S単- 38号 ***		台	26,100		歩A・単A
S02116	ブレード用ジャッキ整備費 ブレード用ジャッキ整備費 H-300用, *** S単- 39号 ***		台	19,000		歩A・単A
S02116	ブレード用ポンプ賃貸料 ブレード用ポンプ賃貸料 H-300用, 1ヵ月, *** S単- 40号 ***		台	18,300		歩A・単A
S02116	ブレード用ポンプ整備費 ブレード用ポンプ整備費 H-300用, *** S単- 41号 ***		台	26,000		歩A・単A
S02116	油圧作動オイル 油圧作動オイル 4L缶, *** S単- 42号 ***		缶	3,500		歩A・単A
S02116	松矢板 松矢板 幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm, *** S単- 43号 ***		m ³	60,000		歩A・単A
S02116	溝形鋼 溝形鋼 5×75×40【損耗率20%】, *** S単- 44号 ***		ton	26,300		歩A・単A

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-44号 *** マシンセット専用台 マシンセット専用台		セット	6,000		歩A・単A
S02116	*** S単-45号 *** 4tユニック賃料 4tユニック賃料 4t積2.9t吊,4週8休補正,,		日	13,800		歩A・単A
S02116	*** S単-46号 *** 消耗材料費(粘性土) 消耗材料費(粘性土) 二重管ボーリングロッド,マルチクラン,特殊グラウトモータ等,,		m	3,660		歩A・単A
S02116	*** S単-47号 *** 消耗材料費(礫質土) 消耗材料費(礫質土) 二重管ボーリングロッド,マルチクラン,特殊グラウトモータ等,,		m	5,780		歩A・単A
S02116	*** S単-48号 *** 充填材 充填材 非水ガラス系無機懸濁型,,		L	55		歩A・単A
S02116	*** S単-49号 *** 特許技術料 特許技術料		L	4		歩A・単A
S02116	*** S単-50号 *** 歩行者用ゴムマット(賃貸料) 歩行者用ゴムマット(賃貸料) 20×1000×2000,滑り止め付,,		枚	13,800		歩A・単A
S02116	*** S単-51号 *** 松矢板 松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm,,		m3	58,000		歩A・単A
S02116	*** S単-52号 *** バタ角 杉 バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm,,		m3	56,000		歩A・単A
S02116	*** S単-53号 *** スパイラゲート スパイラゲート φ300,0.5mm,【損料率10%】,,		m	411		歩A・単A
S02116	*** S単-54号 *** 遮蔽板 遮蔽板 コンクリート型枠用合板,無塗装(輸入品),12×900×1800,,		m ²	1,130		歩A・単A
S02116	*** S単-55号 *** 建設廃材運搬費 建設廃材運搬費 廃プラスチック,3t車,距離50km,,		台	21,600		歩A・単A
S02116	*** S単-56号 *** キョウチクトウ キョウチクトウ H=1.2,3本立て,,		本	1,530		歩A・単A
S02116	*** S単-57号 *** サザンカ サザンカ H=2.5m,枝張0.7m,,		本	10,900		歩A・単A
S02116	*** S単-58号 *** 撤去工 撤去工 中木,樹高100cm以上200cm未満,道路植樹工の1/2,,		本	880		歩A・単A
S02116	*** S単-59号 *** 撤去工 撤去工 中木,樹高200cm以上300cm未満,道路植樹工の1/2,,		本	1,810		歩A・単A
S02116	*** S単-60号 *** 道路植栽工 道路植栽工 中木,樹高100cm以上200cm未満,加算率20%,補正率0.8,,		本	1,760		歩A・単A
S02116	*** S単-61号 *** 道路植栽工 道路植栽工 中木,樹高200cm以上300cm未満,加算率20%,補正率0.8,,		本	3,620		歩A・単A
S02116	*** S単-62号 *** 運搬費 運搬費 ブレードジャッキ関係,4t車,運搬距離L=800km,,		回	150,000		歩A・単A
S02116	*** S単-63号 *** 平板載荷試験 平板載荷試験 100kN以内,,		箇所	201,000		歩A・単A
S02123	*** S単-64号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,050		歩A・単A
S02123	*** S単-65号 *** 建設廃材					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材		m3	3,500		歩A・単A
S02123	*** S単-66号 *** 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック		ton	40,000		歩A・単A
S02123	*** S単-67号 *** 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 生木		ton	5,000		歩A・単A
S02123	*** S単-68号 *** 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 伐採根		ton	15,000		歩A・単A
S02721	*** S単-69号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する		m3	10,030		歩A・単A
S02721	*** S単-70号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋, 制約無, 機械, 昼間施工, する		m3	17,460		歩A・単A
S03701	*** S単-71号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	175,095		歩A・単A
S03701	*** S単-72号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁有り), 10%未満		ton	175,095		歩A・単A
S03701	*** S単-73号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁有り), 10%未満		ton	173,035		歩A・単A
S03701	*** S単-74号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁有り), 10%未満		ton	178,185		歩A・単A
S03701	*** S単-75号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満		ton	178,185		歩A・単A
S07001	*** S単-76号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動ローラント "カ"ト式, 区分I, なし, なし		m3	5,654		歩A・単A
S07001	*** S単-77号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動コンパクタ , 区分I, なし, なし		m3	6,464		歩A・単A
S07081	*** S単-78号 *** 鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装 内面塗装, 1200mm		箇所	8,044		歩A・単A
S07081	*** S単-79号 *** 鋼管継手塗装					
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり), 1200mm		箇所	62,305		歩A・単A
S16001	*** S単-80号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] , ベーストラック4~4.5t積 2.9t吊		日	43,657		歩A・単A
S16001	*** S単-81号 *** 散水車[トラック架装型]					
	散水車[トラック架装型] , タンク容量3800L		日	39,878		歩A・単A
S16001	*** S単-82号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] , ベーストラック4~4.5t積 2.9t吊,		時間	7,430		歩A・単A
S16001	*** S単-83号 *** 散水車[トラック架装型]					
	散水車[トラック架装型] , タンク容量1800L		日	33,911		歩A・単A
S16001	*** S単-84号 *** 散水車[トラック架装型]					
	散水車[トラック架装型] , タンク容量3800L		日	12,200		歩A・単A
S16002	*** S単-85号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] , ベーストラック2t積 2.0t吊, 交替制補正対象外		日	12,035		歩A・単A

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16002	*** S単-86号 *** 高压洗浄機[工所用・モータ駆動] 高压洗浄機[工所用・モータ駆動] 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制補正対象外		日	966		歩A・単A
S16002	*** S単-87号 *** 電気溶接機[アイセ・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 電気溶接機[アイセ・エンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流300A, 交替制補正対象外		日	6,453		歩A・単A
S16002	*** S単-88号 *** グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式] グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式] 吐出量200L/min, 交替制補正対象外		日	4,939		歩A・単A
S16002	*** S単-89号 *** グラウトミキ[並列2槽式] グラウトミキ[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽, 交替制補正対象外		日	1,923		歩A・単A
S16002	*** S単-90号 *** ボ-リングマシン[油圧式] ボ-リングマシン[油圧式] 5.5kW級, 交替制補正対象外		日	6,480		歩A・単A
S16002	*** S単-91号 *** 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa), 交替制補正対象外		日	5,084		歩A・単A
S16002	*** S単-92号 *** 工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m, 交替制補正対象外		日	365		歩A・単A
S16002	*** S単-93号 *** グラウトミキ[上下2槽式] グラウトミキ[上下2槽式] 攪拌容量400L×2槽, 交替制補正対象外		日	3,081		歩A・単A
S16002	*** S単-94号 *** 薬液注入施工機器[ケルミキ] 薬液注入施工機器[ケルミキ] 300L×1槽, 交替制補正対象外		日	9,577		歩A・単A
S16002	*** S単-95号 *** グラウト流量・圧力測定装置[記録式] グラウト流量・圧力測定装置[記録式] 流量0~120L/min 圧力0~5.9Mpa, 交替制補正対象外		日	8,473		歩A・単A
S16002	*** S単-96号 *** 軸流ファン[軸流式・定風量型] 軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa, 交替制補正対象外		日	699		歩A・単A
S16003	*** S単-97号 *** ウインチ(橋梁架設用)[複胴式] ウインチ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t), 交替制補正対象外		供用日	18,900		歩A・単A
S16003	*** S単-98号 *** チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m, 交替制補正対象外		供用日	140		歩A・単A
S16003	*** S単-99号 *** チェーンレバ-ホイスト[レバ-ブロック] チェーンレバ-ホイスト[レバ-ブロック] 能力29kN(3.0t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外		供用日	157		歩A・単A
S16003	*** S単-100号 *** 水槽(一般工所用)[鋼板製簡易水槽] 水槽(一般工所用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外		供用日	626		歩A・単A
S16004	*** S単-101号 *** 発動発電機[D駆動・~低騒音型] 発動発電機[D駆動・~低騒音型] 発動発電機(アイセ・エンジン駆動), 5KVA		日	3,115		歩A・単A
S16004	*** S単-102号 *** ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り		日	51,500		歩A・単A
S16004	*** S単-103号 *** トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り		日	38,000		歩A・単A
S16004	*** S単-104号 *** 発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 発動発電機(アイセ・エンジン駆動), 45KVA		日	10,142		歩A・単A
S16004	*** S単-105号 *** ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り		日	56,200		歩A・単A
S16004	*** S単-106号 *** 発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)] 発動発電機(アイセ・エンジン駆動), 25KVA		日	6,798		歩A・単A
S17001	*** S単-107号 *** 鋼矢板					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 103日, 1回 *** S単-108号 ***		ton	18,760		歩A・単A
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 101日, 1回 *** S単-109号 ***		ton	18,580		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕拵え～設置～撤去 *** S単-110号 ***		m3	29,016		歩A・単A
	S18021 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり, 設置～賃料～撤去, H300, 68日, 1回, なし *** S単-111号 ***		ton	106,462		歩A・単A
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり, 設置～賃料～撤去, H300, 18日, 1回, なし *** S単-112号 ***		ton	88,563		歩A・単A
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり, 設置～賃料～撤去, H300, 66日, 1回, なし *** S単-113号 ***		ton	105,746		歩A・単A
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) 腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり, 設置～賃料～撤去, H300, 16日, 1回, なし *** S単-114号 ***		ton	87,847		歩A・単A
	S18024 横矢板方式土留工(設置・撤去) 横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去 *** S単-115号 ***		m ²	5,330		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし *** S単-116号 ***		掛m ²	4,638		歩A・単A
	足場工 足場工 なし, 単管, なし *** S単-117号 ***		掛m ²	4,238		歩A・単A
S18032	支保工 支保工 くさび結合支保, 40KN/m ² 以下, なし *** S単-118号 ***		空m3	3,483		歩A・単A
	S18054 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 172, 1, なし *** S単-119号 ***		m ²	1,942		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 141, 1, なし *** S単-120号 ***		m ²	1,747		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 180, 1, なし *** S単-121号 ***		m ²	1,942		歩A・単A
S18062	土木シート設置撤去工 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単-122号 ***		m ²	260		歩A・単A
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 25<最大N値≤50, 9m以下, 10.5, あり *** S単-123号 ***		枚	25,389		歩A・単A
	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 25<最大N値≤50, 9m以下, 10.0, あり *** S単-124号 ***		枚	25,389		歩A・単A
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(II型・III型・IV型), ウォークジャック併用圧入 *** S単-125号 ***		回	145,324		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0 *** S単-126号 ***		ton	8,640		歩A・単A
	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0 *** S単-127号 ***		ton	15,500		歩A・単A
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類)		枚	10,518		歩A・単A

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19025	*** S単-128号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下,良好		空m3	1,013		歩A・単A
S19025	*** S単-129号 *** 運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km以下,良好		空m3	2,445		歩A・単A
SA0102	*** S単-130号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	238.5		歩A・単A
SA0103	*** S単-131号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,なし		m3	358		歩A・単A
SA0103	*** S単-132号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし		m3	532.8		歩A・単A
SA0121	*** S単-133号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パツパツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	501.9		歩A・単A
SA0121	*** S単-134号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パツパツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m3	1,595		歩A・単A
SA0141	*** S単-135号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	253.1		歩A・単A
SA0151	*** S単-136号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	388.5		歩A・単A
SA0152	*** S単-137号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ワケ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	464.7		歩A・単A
SA0161	*** S単-138号 *** SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m3	156.8		歩A・単A
SA0161	*** S単-139号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	152.8		歩A・単A
SA0221	*** S単-140号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,547		歩A・単A
SA0221	*** S単-141号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,920		歩A・単A
SA0301	*** S単-142号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,558		歩A・単A
SA0301	*** S単-143号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	2,262		歩A・単A
SA0301	*** S単-144号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	2,136		歩A・単A
SA0301	*** S単-145号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,432		歩A・単A
SA0311	*** S単-146号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	32,380		歩A・単A
SA0311	*** S単-147号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	30,430		歩A・単A

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	延長無し, -, -, .21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	*** S単-148号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,390		歩A・単A
	*** S単-149号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	4,524		歩A・単A
	*** S単-150号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	8,867		歩A・単A
	*** S単-151号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	3,538		歩A・単A
	*** S単-152号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	5,404		歩A・単A
	*** S単-153号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板 計上する(ゴム製), 止水板各種(ゴム製)		m	50,290		歩A・単A
	*** S単-154号 ***					
SA0332	SP 止水板					
	SP 止水板 計上する(ゴム製), 止水板各種(ゴム製)		m	50,400		歩A・単A
	*** S単-155号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック					
	SP 歩車道境界ブロック 設置, C種(180/210×300×600), 無し, 有り, 有り, なし, ., 18-8-25(高炉)		m	13,130		歩A・単A
	*** S単-156号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去					
	SP 歩車道境界ブロック撤去 処分, なし		m	715.6		歩A・単A
	*** T単-1号 ***					
T00001	既設管内清掃工					
	HPφ1350, 人力施工, 賃料(長期割引無): 発動発電機		m	5,101		歩A・単A
	*** T単-2号 ***					
T00002	管引込工					
	φ1200, 短管(3m以下), 賃料(長期割引無): クレーン		m	13,129		歩A・単A
	*** T単-3号 ***					
T00003	管据付工					
	φ1200, 短管(3m以下)		m	40,353		歩A・単A
	*** T単-4号 ***					
T00004	管引込設備費					
	上流側立坑, 賃料(長期割引無): ラフレンクレーン		箇所	584,789		歩A・単A
	*** T単-5号 ***					
T00005	管溶接(裏当金)					
	φ1200, t=7mm, 半自動溶接		箇所	115,861		歩A・単A
	*** T単-6号 ***					
T00006	間隙充填工					
	エアミキ, 賃料(長期割引無): 発動発電機		m3	14,840		歩A・単A
	*** T単-7号 ***					
T00007	グラウト止め					
	既設管φ1350, 新設管φ1200, 残置		箇所	5,210		歩A・単A
	*** T単-8号 ***					
T00008	充填設備据付撤去工					
			箇所	167,032		歩A・単A
	*** T単-9号 ***					
T00009	超音波検査					
			箇所	10,572		歩A・単A
	*** T単-10号 ***					
T00010	鋼管吊込据付					
	φ1200, t=7mm, 賃料(長期割引無)トラッククレーン		本	44,826		歩A・単A
	*** T単-11号 ***					
T00011	鋼管溶接					
	φ1200, t=7mm		箇所	69,573		歩A・単A

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00012	*** T単-12号 *** 運搬					
	現場～受取場所, L=4.5km		回	5,114		歩A・単A
T00040	*** T単-13号 *** スクリーン据付工					
	賃料(長期割引無)トラックレン		基	138,146		歩A・単A
T00060	*** T単-14号 *** 換気設備設置撤去					
	設置～損料～撤去, 18日		箇所	192,713		歩A・単A
T00101	*** T単-15号 *** 既設取合用止水板設置					
	4.4m, オープン, 異形		基	686,880		歩A・単A
T00198	*** T単-16号 *** 高密度ポリエチレン管布設工					
	φ200		m	2,542		歩A・単A
T00199	*** T単-17号 *** 高密度ポリエチレン管撤去工					
	φ200		m	582		歩A・単A
T00200	*** T単-18号 *** 高密度ポリエチレン管布設工					
	φ400		m	6,354		歩A・単A
T00201	*** T単-19号 *** 高密度ポリエチレン管撤去工					
	φ400		m	996		歩A・単A
T00202	*** T単-20号 *** 仮囲い設置・撤去					
	単管土中打込式, H=3.0m, 1号ヤード(172日)		m	10,320		歩A・単A
T00203	*** T単-21号 *** 仮囲い設置・撤去					
	単管土中打込式, H=3.0m, 2号ヤード(141日)		m	9,700		歩A・単A
T00204	*** T単-22号 *** 仮囲い設置・撤去					
	単管土中打込式, H=3.0m, 3号ヤード(180日)		m	10,480		歩A・単A
T00205	*** T単-23号 *** 存置型枠設置工					
	鉄筋構造物		m ²	12,441		歩A・単A
T00206	*** T単-24号 *** 存置型枠設置工					
	無筋構造物		m ²	19,564		歩A・単A
T00211	*** T単-25号 *** 充填管等設置工					
	YT-3充填管, 1号立坑, 賃料(長期割引無): 発発, BH, トラック		本	83,705		歩A・単A
T00212	*** T単-26号 *** 充填管等設置工					
	YT-3充填管, 2号立坑, 賃料(長期割引無): 発発, BH, トラック		本	81,195		歩A・単A
T00213	*** T単-27号 *** 引抜同時充填工					
	1号立坑, 賃料(長期割引無): 発発, トラック		枚	13,481		歩A・単A
T00214	*** T単-28号 *** 引抜同時充填工					
	2号立坑, 賃料(長期割引無): 発発, トラック		枚	13,476		歩A・単A
T00215	*** T単-29号 *** 充填設備(車載型)据付・解体費					
	賃料(長期割引無): トラック		回	414,463		歩A・単A
T00216	*** T単-30号 *** 鋼矢板引抜工					
	III型, 根入長9m以下, 賃料(長期割引無)ラフアレンクレーン		枚	8,342		歩A・単A
T00217	*** T単-31号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	引抜き, 賃料(長期割引無)ラフアレンクレーン		回	55,076		歩A・単A
C00001	*** C単-1号 *** 裏込材					
	エアミルク		m ³	5,998		歩A・単A

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事				

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 締固め区分			振動コンパクタ(I)		
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,985	5,397	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,425	16,511	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,397	540	
	合 計				22,448	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,245	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 締固め区分			振動コンパクタ(I)		
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,985	5,397	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,425	16,511	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,397	540	
	合 計				22,448	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,245	
*** S単-3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分 (ton)			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
				なし		
F04081	振動ロー[ハンドガット式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 パトロール給油	5.700	L	147	838	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,985	26,985	
	合 計				32,172	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		643	
*** S単-4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分 (ton)			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
				なし		
F04062	振動ロー[搭乗式, コンバインド型・低騒音・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,970	11,152	
P34029	軽油 パトロール給油	17.000	L	147	2,499	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	
	合 計				40,951	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		476	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 5号 ***					
S02111	先導金具		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	先導金具 PIP施工,既設管φ1350,新設管φ1200			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	PIP施工,既設管φ1350,新設管・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	216円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	先導金具 PIP施工,既設管φ1350,新設管φ1200	1.000	供用日	216	216	
	合計				216	算出数量 1.000 各単位
	単価				216	
	*** S単- 6号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	1.000	日	11,200	11,200	
	合計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,200	
	*** S単- 7号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08056		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08056	バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	1.000	日	10,200	10,200	
	合計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,200	
	*** S単- 8号 ***					
S02113	仮囲い (H=3.0m)		m供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲い (H=3.0m)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材損料コード	W07003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W07003	仮囲い (H=3.0m)	1.000	m供用日	20	20	
	合計				20	算出数量 1.000 各単位
	単価				20	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,300	27,300	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				27,300	算出数量 1,000 人
	単価				27,300	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	1,000	人	30,555	30,555	
	合計				30,555	算出数量 1,000 人
	単価				30,555	
	*** S単- 11号 ***					
S02115	型わく工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	型わく工				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01009 基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01009	型わく工	1,000	人	27,510	27,510	
	合計				27,510	算出数量 1,000 人
	単価				27,510	
	*** S単- 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	1,000	人	19,425	19,425	
	合計				19,425	算出数量 1,000 人
	単価				19,425	
	*** S単- 13号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,985	26,985	
	合計				26,985	算出数量 1,000 人
	単価				26,985	
	*** S単- 14号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事				

工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
R02006	配管工	1.000	人	22,785	22,785	
	合計				22,785	算出数量 1.000 人
	単価				22,785	
	*** S単-15号 ***					
S02115	溶接工		人			歩A 当たり算出
	溶接工				1.000 人	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011 基(B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
R01011	溶接工	1.000	人	27,615	27,615	
	合計				27,615	算出数量 1.000 人
	単価				27,615	
	*** S単-16号 ***					
S02115	据付工		人			歩A 当たり算出
	据付工				1.000 人	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03002 基(B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
R03002	据付工	1.000	人	29,715	29,715	
	合計				29,715	算出数量 1.000 人
	単価				29,715	
	*** S単-17号 ***					
S02115	とび工		人			歩A 当たり算出
	とび工				1.000 人	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
R01012	とび工	1.000	人	27,615	27,615	
	合計				27,615	算出数量 1.000 人
	単価				27,615	
	*** S単-18号 ***					
S02115	運転手(一般)		人			歩A 当たり算出
	運転手(一般)				1.000 人	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基(B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
					深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
R01022	運転手(一般)	1.000	人	24,150	24,150	
	合計				24,150	算出数量 1.000 人
	単価				24,150	
	*** S単-19号 ***					
S02115	電工		人			歩A 当たり算出
					1.000 人	

事業名		川南原国営施設応急対策事業				
工事名		通山幹線用水路国道横断部補修工事				
工事別工事名		通山幹線用水路国道横断部補修工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	23,205	23,205	
	合計				23,205	算出数量 1.000 人
	単価				23,205	
	*** S単- 20号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,850	59,850	
	合計				59,850	算出数量 1.000 人
	単価				59,850	
	*** S単- 21号 ***					
S02115	技師 (B)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04005	技師 (B)	1.000	人	49,560	49,560	
	合計				49,560	算出数量 1.000 人
	単価				49,560	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	既設取合用止水板		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	既設取合用止水板 180L, 幅1300mm×高1510mm, 材料費一式込,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96205	既設取合用止水板 180L, 幅1300mm×高1510mm, 材料費一式込	1.000	基	543,000	543,000	
	合計				543,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				543,000	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	既設取合用止水板取付施工費		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	既設取合用止水板取付施工費 180L,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96206	既設取合用止水板取付施工費 180L	1.000	m	32,700	32,700	
	合計				32,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,700	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事				

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 24号 ***						
S02116	ステップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステップ 樹脂加工品, φ19×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96204	ステップ 樹脂加工品, φ19×300	1.000	個	2,170	2,170	
	合 計				2,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,170	
*** S単- 25号 ***						
S02116	発泡板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発泡板 ゼ'ロスベ'ースト' t=15mm, 0.9m×1.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	発泡板 ゼ'ロスベ'ースト' t=15mm, 0.9m×1.6m	1.000	枚	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
*** S単- 26号 ***						
S02116	布粘着テープ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	布粘着テープ 幅50mm×長50m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	布粘着テープ 幅50mm×長50m	1.000	個	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
*** S単- 27号 ***						
S02116	バタ角 杉		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バタ角 杉 長4m×厚9cm×幅9cm, 3回使用【損耗率33%】,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	バタ角 杉 長4m×厚9cm×幅9cm, 3回使用【損耗率33%】	1.000	m3	18,600	18,600	
	合 計				18,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,600	
*** S単- 28号 ***						
S02116	電気溶接棒		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P35003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35003	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	1.000	kg	442	442	
	合 計				442	算出数量 1.000 各単位

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事				

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				442	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	間隔保持ライナー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	間隔保持ライナー 既設管φ1350, 新設管φ1200, SBRまたはCRまたはNBR, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材 (Pコード) P96305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96305	間隔保持ライナー 既設管φ1350, 新設管φ1200, SBRまたはCRまたはNBR	1.000	個	5,760	5,760	
	合 計				5,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,760	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	高炉セメント		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高炉セメント B種 パラもの, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材 (Pコード) P32007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P32007	高炉セメント B種 パラもの	1.000	ton	14,600	14,600	
	合 計				14,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,600	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	混和剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	混和剤 起泡剤 エスコートL相当, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材 (Pコード) P32107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P32107	混和剤 起泡剤 エスコートL相当	1.000	kg	630	630	
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	コンクリート型枠用合板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材 (Pコード) P33505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P33505	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	1.000	枚	1,830	1,830	
	合 計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,830	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ200, シングル構造【損耗率55%】, ,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材 (Pコード) P96609		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上

事業名		川南原国営施設応急対策事業				
工事名		通山幹線用水路国道横断部補修工事				
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96609	高密度ポリエチレン管 φ200, シングル構造【損耗率55%】	1.000	m	1,350	1,350	
	合計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,350	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ400, シングル構造【損耗率55%】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96610		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96610	高密度ポリエチレン管 φ400, シングル構造【損耗率55%】	1.000	m	4,370	4,370	
	合計				4,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,370	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L	147	147	
	合計				147	算出数量 1.000 各単位
	単価				147	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	油圧式杭圧入引抜機運転費		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機運転費 最大圧入力800kN, 最大引抜力900kN			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96622		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96622	油圧式杭圧入引抜機運転費 最大圧入力800kN, 最大引抜力900kN	1.000	日	140,000	140,000	
	合計				140,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				140,000	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	ブレード用ジャッキ賃貸料		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレード用ジャッキ賃貸料 H-300用, 1ヵ月			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96602		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96602	ブレード用ジャッキ賃貸料 H-300用, 1ヵ月	1.000	台	26,100	26,100	
	合計				26,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,100	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	ブレード用ジャッキ整備費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブレード用ジャッキ整備費 H-300用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名		川南原国営施設応急対策事業				
工事名		通山幹線用水路国道横断部補修工事				
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96603	プレロード用ジャッキ整備費 H-300用	1.000	台	19,000	19,000	
	合計				19,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,000	
	*** S単-39号 ***					
S02116	プレロード用ポンプ賃貸料		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレロード用ポンプ賃貸料 H-300用,1ヵ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96604		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96604	プレロード用ポンプ賃貸料 H-300用,1ヵ月	1.000	台	18,300	18,300	
	合計				18,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,300	
	*** S単-40号 ***					
S02116	プレロード用ポンプ整備費		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレロード用ポンプ整備費 H-300用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96605		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96605	プレロード用ポンプ整備費 H-300用	1.000	台	26,000	26,000	
	合計				26,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,000	
	*** S単-41号 ***					
S02116	油圧作動オイル		缶		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧作動オイル 4L缶,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96606		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96606	油圧作動オイル 4L缶	1.000	缶	3,500	3,500	
	合計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,500	
	*** S単-42号 ***					
S02116	松矢板		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P33305		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33305	松矢板 幅15cm 長3m 厚3.0~4.5cm	1.000	m3	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
	*** S単-43号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業			
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事			

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	溝形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼 5×75×40【損耗率20%】,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96601	溝形鋼 5×75×40【損耗率20%】	1.000	ton	26,300	26,300	
	合計				26,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,300	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	マシンセット専用台		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マシンセット専用台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96615		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96615	マシンセット専用台	1.000	セット	6,000	6,000	
	合計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	4tユニック賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	4tユニック賃料 4t積2.9t吊,4週8休補正,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96621		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96621	4tユニック賃料 4t積2.9t吊,4週8休補正	1.000	日	13,800	13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,800	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	消耗材料費 (粘性土)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗材料費 (粘性土) 二重管ボーリングロッド,メタルクラン,特殊グラウトモータ等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96619		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96619	消耗材料費 (粘性土) 二重管ボーリングロッド,メタルクラン,特殊グラウトモータ等	1.000	m	3,660	3,660	
	合計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,660	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	消耗材料費 (礫質土)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗材料費 (礫質土) 二重管ボーリングロッド,メタルクラン,特殊グラウトモータ等,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96620		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96620	消耗材料費 (礫質土) 二重管ボーリングロッド,メタルクラン,特殊グラウトモータ等	1.000	m	5,780	5,780	
	合計				5,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,780	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 48号 ***					
S02116	充填材		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填材 非水ガラス系無機懸濁型,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96617				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96617	充填材 非水ガラス系無機懸濁型	1.000	L	55	55	
	合計				55	算出数量 1.000 各単位
	単価				55	
	*** S単- 49号 ***					
S02116	特許技術料		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許技術料					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96618				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96618	特許技術料	1.000	L	4	4	
	合計				4	算出数量 1.000 各単位
	単価				4	
	*** S単- 50号 ***					
S02116	歩行者用ゴムマット(賃貸料)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩行者用ゴムマット(賃貸料) 20×1000×2000,滑り止め付,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96608				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96608	歩行者用ゴムマット(賃貸料) 20×1000×2000,滑り止め付	1.000	枚	13,800	13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,800	
	*** S単- 51号 ***					
S02116	松矢板		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33306				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P33306	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0~4.5cm	1.000	m3	58,000	58,000	
	合計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,000	
	*** S単- 52号 ***					
S02116	バタ角 杉		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P33402				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P33402	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm	1.000	m3	56,000	56,000	

事業名		川南原国営施設応急対策事業				
工事名		通山幹線用水路国道横断部補修工事				
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				56,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,000	
	*** S単- 53号 ***					
S02116	スパイラゲト		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スパイラゲト φ300, 0.5mm, 【損料率10%】,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96611				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96611	スパイラゲト φ300, 0.5mm, 【損料率10%】	1.000	m	411	411	
	合計				411	算出数量 1.000 各単位
	単価				411	
	*** S単- 54号 ***					
S02116	遮蔽板		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遮蔽板 コンクリート型枠用合板, 無塗装(輸入品), 12×900×1800,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96612				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96612	遮蔽板 コンクリート型枠用合板, 無塗装(輸入品), 12×900×1800	1.000	m ²	1,130	1,130	
	合計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,130	
	*** S単- 55号 ***					
S02116	建設廃材運搬費		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材運搬費 廃プラスチック, 3t車, 距離50km,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96614				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96614	建設廃材運搬費 廃プラスチック, 3t車, 距離50km	1.000	台	21,600	21,600	
	合計				21,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,600	
	*** S単- 56号 ***					
S02116	キョウチクトウ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	キョウチクトウ H=1.2, 3本立て,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96626				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96626	キョウチクトウ H=1.2, 3本立て	1.000	本	1,530	1,530	
	合計				1,530	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,530	
	*** S単- 57号 ***					
S02116	サザンカ		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	サザンカ H=2.5m, 枝張0.7m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)	P96625				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事				

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96625	サザンカ H=2.5m, 枝張0.7m	1.000	本	10,900	10,900	
	合計				10,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,900	
	*** S単- 58号 ***					
S02116	撤去工		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去工 中木, 樹高100cm以上200cm未満, 道路植樹工の1/2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96629		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96629	撤去工 中木, 樹高100cm以上200cm未満, 道路植樹工の1/2	1.000	本	880	880	
	合計				880	算出数量 1.000 各単位
	単価				880	
	*** S単- 59号 ***					
S02116	撤去工		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去工 中木, 樹高200cm以上300cm未満, 道路植樹工の1/2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96630		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96630	撤去工 中木, 樹高200cm以上300cm未満, 道路植樹工の1/2	1.000	本	1,810	1,810	
	合計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,810	
	*** S単- 60号 ***					
S02116	道路植栽工		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路植栽工 中木, 樹高100cm以上200cm未満, 加算率20%, 補正率0.8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96627		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96627	道路植栽工 中木, 樹高100cm以上200cm未満, 加算率20%, 補正率0.8	1.000	本	1,760	1,760	
	合計				1,760	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,760	
	*** S単- 61号 ***					
S02116	道路植栽工		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路植栽工 中木, 樹高200cm以上300cm未満, 加算率20%, 補正率0.8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96628		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96628	道路植栽工 中木, 樹高200cm以上300cm未満, 加算率20%, 補正率0.8	1.000	本	3,620	3,620	
	合計				3,620	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,620	
	*** S単- 62号 ***					
S02116	運搬費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		川南原国営施設応急対策事業				
工事名		通山幹線用水路国道横断部補修工事				
工事別工事名		通山幹線用水路国道横断部補修工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運搬費 ブロードショツク関係, 4t車, 運搬距離L=800km, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96607		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96607	運搬費 ブロードショツク関係, 4t車, 運搬距離L=800km	1.000	回	150,000	150,000	
	合計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				150,000	
	*** S単- 63号 ***					
S02116	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	平板載荷試験 100kN以内, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96701		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96701	平板載荷試験 100kN以内	1.000	箇所	201,000	201,000	
	合計				201,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				201,000	
	*** S単- 64号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,050円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,050	3,050	
	合計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,050	
	*** S単- 65号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,500	3,500	
	合計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,500	
	*** S単- 66号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96613 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	40,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96613	産業廃棄物処分費 廃プラスチック	1.000	ton	40,000	40,000	
	合計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				40,000	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事				

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 67号 ***						
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 生木			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96623		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	生木		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96623	産業廃棄物処分費 生木	1.000	ton	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
*** S単- 68号 ***						
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 伐採根			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96624		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	伐採根		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96624	産業廃棄物処分費 伐採根	1.000	ton	15,000	15,000	
	合計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,000	
*** S単- 69号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)制約状況	制約無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分I	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分II	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,030	10,030	
	合計				10,030	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		10,030	
*** S単- 70号 ***						
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)制約状況	制約無		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分I	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分II	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,460	17,460	
	合計				17,460	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		17,460	
*** S単- 71号 ***						
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,900	70,035	
	合計				175,095	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		175,095	
	*** S単- 72号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, —, 無し, 一般構造物(切梁有り), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁有り)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,900	70,035	
	合計				175,095	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		175,095	
	*** S単- 73号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, —, 無し, 一般構造物(切梁有り), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁有り)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,900	70,035	
	合計				173,035	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		173,035	
	*** S単- 74号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t未満, —, 無し, 一般構造物(切梁有り), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁有り)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	105,000	108,150	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,900	70,035	
	合計				178,185	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		178,185	
	*** S単-75号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	— 無し				
	7)構造物区分 8)大径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,900	70,035	
	合計				178,185	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		178,185	
	*** S単-76号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), 振動ローラ[ハンドガイト式,区分I,なし,なし]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40				
	3)バックリ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動ローラ[ハンドガイト式]				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分I なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	12.000	m3	2,100	25,200	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	30,555	7,028	
R01003	普通作業員	0.950	人	19,425	18,454	
F04080	振動ローラ[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t	0.120	日	2,390	287	
P34029	軽油 バトロ#給油	0.330	L	147	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,985	2,159	
F08015	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	17,200	1,376	
P34029	軽油 バトロ#給油	4.200	L	147	617	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	27,300	1,365	
	合計				56,535	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		5,654	
	*** S単-77号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ,区分I,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40				
	3)バックリ規格 4)締固め機械	山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コンパクタ				

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 締固め区分					
	6) 単価0円区分(基礎材)					
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)					
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	12.000	m3	2,100	25,200	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	30,555	8,861	
R01003	普通作業員	1.090	人	19,425	21,173	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,985	5,397	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,397	648	
F08015	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	17,200	1,376	
P34029	軽油 バトロール給油	4.200	L	147	617	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	27,300	1,365	
	合計				64,637	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		6,464	
	*** S単-78号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 内面塗装, 1200mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 塗装区分 2) 口径区分(mm)	内面塗装 1200mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P35116	液状エポキシ樹脂塗料	1.500	kg	1,840	2,760	
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.080	kg	573	46	
R02003	塗装工	0.150	人	27,930	4,190	
Y00004	諸雑費 25%	0.250		4,190	1,048	
	合計				8,044	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		8,044	
	*** S単-79号 ***					
S07081	鋼管継手塗装		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管継手塗装 外面塗装(耐衝撃シートあり), 1200mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 塗装区分 2) 口径区分(mm)	外面塗装(耐衝撃シートあり) 1200mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P35134	水道用塗覆装鋼管ジョイントコト 1200A WSP 012 補助材料含む	1.000	組	43,600	43,600	
R02003	塗装工	0.230	人	27,930	6,424	
Y00004	諸雑費 20%	0.200		6,424	1,285	
P26324	耐衝撃シート(ジョイントコト用) ポリエチレンシートA φ1200 (固定バンド・テープ含む)	1.000	箇所	9,320	9,320	
R02003	塗装工	0.060	人	27,930	1,676	
	合計				62,305	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		62,305	
	*** S単-80号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4~4.5t積 2.9t吊			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード(単位が時間のみ) 2) 機械コード(同上)	M03104 M03104		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
	15) 規格(消耗部品)	-				
M03104	トラック[クレーン装置付] ペー스트トラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,800	11,800	
P34029	軽油 パトロール給油	31.000	L	147	4,557	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,300	27,300	
	合計				43,657	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		43,657	
Y00001	単位					
	*** S単-81号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード<<単位が時間のみ>>	M17402		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 機械コード(同上)	M17402		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
	15) 規格(消耗部品)	-				
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.000	日	12,200	12,200	
P34029	軽油 パトロール給油	24.000	L	147	3,528	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	24,150	24,150	
	合計				39,878	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		39,878	
Y00001	単位					
	*** S単-82号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ペー스트トラック4〜4.5t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード<<単位が時間のみ>>	M03104		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 機械コード(同上)	M03104		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6) 単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9) 燃料区分	軽油				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
	15) 規格(消耗部品)	-				
M03104	トラック[クレーン装置付] ペー스트トラック4〜4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,010	2,010	
P34029	軽油 パトロール給油	5.300	L	147	779	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	27,300	4,641	
	合計				7,430	算出数量 1.000 各単位

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事				

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		各単位		7.430	
Y00001	単位					
	*** S単- 83号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] 、タンク容量1800L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード<単位が時間のみ>	M17401				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械コード(同上)	M17401				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M17401	散水車[トラック架装型] タンク容量1800L	1.000	日	7.850	7.850	
P34029	軽油 パトロール給油	13.000	L	147	1,911	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	24,150	24,150	
	合 計				33,911	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		33,911	
Y00001	単位					
	*** S単- 84号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード<単位が時間のみ>	M17402				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械コード(同上)	M17402				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M17402	散水車[トラック架装型] タンク容量3800L	1.000	日	12,200	12,200	
	合 計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		12,200	
Y00001	単位					
	*** S単- 85号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 、ベストトラック2t積 2.0t吊、交替制補正対象外					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード<単位が日のみ>	M03101				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03101	トラック[クレーン装置付] ベストトラック2t積 2.0t吊	1.230	供用日	6,080	7,478	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 パトロール給油	31.000	L	147	4,557	
	合計				12,035	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		12,035	
Y00001	単位					
	*** S単- 86号 ***					
S16002	高压洗浄機[工用用・モータ駆動] 高压洗浄機[工用用・モータ駆動] ,吐出量30.0L/min 压力4.9Mpa, 交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード<単位が日のみ> 2) 機械損料算出区分	M28391 運転1日当たり算出				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.36				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M28391	高压洗浄機[工用用・モータ駆動] 吐出量30.0L/min 压力4.9Mpa	1.360	供用日	710	966	
	合計				966	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		966	
Y00001	単位					
	*** S単- 87号 ***					
S16002	電気溶接機[テーパーレスエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 電気溶接機[テーパーレスエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流300A, 交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード<単位が日のみ> 2) 機械損料算出区分	M27433 運転1日当たり算出				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.80				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分 7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M27433	電気溶接機[テーパーレスエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流300A	1.800	供用日	1,380	2,484	
P34029	軽油 パトロール給油	27.000	L	147	3,969	
	合計				6,453	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,453	
Y00001	単位					
	*** S単- 88号 ***					
S16002	グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式] グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式] ,吐出量200L/min, 交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード<単位が日のみ> 2) 機械損料算出区分	M10102 運転1日当たり算出				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.63				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M10102	グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式] 吐出量200L/min	1.630	供用日	3,030	4,939	
	合計				4,939	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		4,939	
Y00001	単位					

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 89号 ***					
S16002	グラウト機[並列2槽式] グラウト機[並列2槽式] , 攪拌容量200L×2槽, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M10181				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	7.0				週休: 4週8休以上
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.63				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M10181	グラウト機[並列2槽式] 攪拌容量200L×2槽	1.630	供用日	1,180	1,923	
	合計				1,923	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,923	
Y00001	単位					
	*** S単- 90号 ***					
S16002	ボ-リングマシン[油圧式] ボ-リングマシン[油圧式] , 5.5kW級, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M12003				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				週休: 4週8休以上
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12003	ボ-リングマシン[油圧式] 5.5kW級	1.440	供用日	4,500	6,480	
	合計				6,480	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		6,480	
Y00001	単位					
	*** S単- 91号 ***					
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] , 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa), 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M11531				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				週休: 4週8休以上
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.89				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M11531	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)	1.890	供用日	2,690	5,084	
	合計				5,084	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		5,084	
Y00001	単位					
	*** S単- 92号 ***					
S16002	工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] , 口径50mm 全揚程20m, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード《単位が日のみ》	M19195				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				週休: 4週8休以上
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M19195	工事用水中モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	261	365	
	合計				365	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		365	
Y00001	単位					
	*** S単- 93号 ***					
S16002	グレートホウ[上下2槽式] グレートホウ[上下2槽式] , 攪拌容量400L×2槽, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード<単位が日のみ> 2) 機械損料算出区分	M10162 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.63		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M10162	グレートホウ[上下2槽式] 攪拌容量400L×2槽	1.630	供用日	1,890	3,081	
	合計				3,081	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		3,081	
Y00001	単位					
	*** S単- 94号 ***					
S16002	薬液注入施工機器[ケルビキ] 薬液注入施工機器[ケルビキ] , 300L×1槽, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード<単位が日のみ> 2) 機械損料算出区分	M11551 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.38		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M11551	薬液注入施工機器[ケルビキ] 300L×1槽	1.380	供用日	6,940	9,577	
	合計				9,577	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		9,577	
Y00001	単位					
	*** S単- 95号 ***					
S16002	グレート流量・圧力測定装置〔記録式〕 グレート流量・圧力測定装置〔記録式〕 , 流量0~120L/min 圧力0~5.9Mpa, 交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械コード<単位が日のみ> 2) 機械損料算出区分	M23082 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.38		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 単価計上区分 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M23082	グレート流量・圧力測定装置〔記録式〕 流量0~120L/min 圧力0~5.9Mpa	1.380	供用日	6,140	8,473	
	合計				8,473	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		8,473	
Y00001	単位					
	*** S単- 96号 ***					
S16002	軸流ファン〔軸流式・定風量型〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		川南原国営施設応急対策事業				
工事名		通山幹線用水路国道横断部補修工事				
工事別工事名		通山幹線用水路国道横断部補修工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M18181		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.46				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M18181	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa	1.460	供用日	96	140	
P34029	軽油 パトロー#給油	3.800	L	147	559	
	合計				699	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		699	
Y00001	単位					
	*** S単- 97号 ***					
S16003	クイチ(橋梁架設用)[複胴式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クイチ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t), 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M24162		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M24162	クイチ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t)	1.000	供用日	18,900	18,900	
	合計				18,900	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		18,900	
	*** S単- 98号 ***					
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M24082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M24082	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m	1.000	供用日	140	140	
	合計				140	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		140	
	*** S単- 99号 ***					
S16003	チェーンバースト[レバブロック]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	チェーンバースト[レバブロック] 能力29kN(3.0t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M26502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M26502	チェーンバースト[レバブロック] 能力29kN(3.0t) 移動量1.5m	1.000	供用日	157	157	
	合計				157	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		157	
	*** S単- 100号 ***					
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》	M27942		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事				

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
M27942	水槽(一般工事用)〔鋼板製簡易水槽〕 容量5m3	1.000	供用日	626	626	
	合計				626	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		626	
	*** S単-101号 ***					
S16004	発動発電機〔D駆動・～低騒音型〕 発動発電機〔D駆動・～低騒音型〕 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 5KVA		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	2)規格	5KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02075	発動発電機〔D駆動・～低騒音型〕 定格容量5kva	1.180	日	2,030	2,395	
P34029	軽油 バトロ給油	4.900	L	147	720	
	合計				3,115	算出数量 1.000 日
	単価		日		3,115	
	*** S単-102号 ***					
S16004	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)〕 ラフレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)〕 ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 16ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	2)規格	16ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01084	ラフレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)〕 吊上能力16t吊	1.000	日	51,500	51,500	
	合計				51,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		51,500	
	*** S単-103号 ***					
S16004	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	2)規格	4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合計				38,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		38,000	
	*** S単-104号 ***					
S16004	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕 発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	2)規格	45KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02057	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕 定格容量45kva	1.180	日	4,110	4,850	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34029	軽油 パトロー#給油	36.000	L	147	5,292	
	合計				10,142	算出数量 1.000 日
	単価		日		10,142	
	*** S単- 105号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	25ton吊り		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,200	56,200	
	合計				56,200	算出数量 1.000 日
	単価		日		56,200	
	*** S単- 106号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 25KVA			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格	25KVA		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02055	発動発電機[D駆動・超低・排対型(3次)] 定格容量25kva	1.180	日	3,020	3,564	
P34029	軽油 パトロー#給油	22.000	L	147	3,234	
	合計				6,798	算出数量 1.000 日
	単価		日		6,798	
	*** S単- 107号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 103日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	3型		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法	有		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 供用日数	103日				
	5) 使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	9,270	9,270	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	9,490	9,490	
	合計				18,760	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		18,760	
	*** S単- 108号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 101日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	3型		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法	有		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 供用日数	101日				
	5) 使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	9,090	9,090	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事				

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	9,490	9,490	
	合計				18,580	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		18,580	
	*** S単- 109号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	19,425	281,663	
	合計				290,163	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		29,016	
	*** S単- 110号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H300,68日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無	あり		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H300		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	68.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1.000回				
	6)長期割引単価区分	なし				
G02022	H形鋼(山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	8,160	8,160	
G15032	H形鋼(山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	24,154	16,183	
G15041	H形鋼(山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H形鋼(山留材) 不足弁償金(新品)	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	30,555	7,944	
R01012	とび工	0.540	人	27,615	14,912	
R01011	溶接工	0.260	人	27,615	7,180	
R01003	普通作業員	0.260	人	19,425	5,051	
Y00004	諸雑費	0.057		35,087	2,000	
F01086	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.260	日	56,200	14,612	
	合計				106,462	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		106,462	
	*** S単- 111号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H300,18日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無	あり		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H300		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	18.000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1.000回				
	6)長期割引単価区分	なし				
G02022	H形鋼(山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	2,160	2,160	
G15032	H形鋼(山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	6,394	4,284	

事業名		川南原国営施設応急対策事業				
工事名		通山幹線用水路国道横断部補修工事				
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	30,555	7,944	
R01012	とび工	0.540	人	27,615	14,912	
R01011	溶接工	0.260	人	27,615	7,180	
R01003	普通作業員	0.260	人	19,425	5,051	
Y00004	諸雑費	0.057		35,087	2,000	
F01086	フアレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.260	日	56,200	14,612	
	合計				88,563	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		88,563	
	*** S単-112号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H300,66日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無	あり		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H300		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	66,000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1,000回				
	6)長期割引単価区分	なし				
G02022	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	7,920	7,920	
G15032	H型鋼 (山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	23,443	15,707	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	30,555	7,944	
R01012	とび工	0.540	人	27,615	14,912	
R01011	溶接工	0.260	人	27,615	7,180	
R01003	普通作業員	0.260	人	19,425	5,051	
Y00004	諸雑費	0.057		35,087	2,000	
F01086	フアレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.260	日	56,200	14,612	
	合計				105,746	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		105,746	
	*** S単-113号 ***					
S18021	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	腹起し切梁方式土留工(設置・撤去) あり,設置～賃料～撤去,H300,16日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)火打ちブロック使用の有無	あり		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)H形鋼の規格	H300		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	16,000日				
	5)現場供用日数期間中の使用回数	1,000回				
	6)長期割引単価区分	なし				
G02022	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	1,920	1,920	
G15032	H型鋼 (山留材) 300型 [整備費]	1.000	ton	5,123	5,123	
G02051	鋼製山留部材 部品 [賃料]	0.670	t 供用日	5,683	3,808	
G15041	H型鋼 (山留材) 部品 [整備費]	0.670	ton	10,622	7,117	
G15051	H型鋼 (山留材) 不足弁償金 (新品)	0.060	ton	303,000	18,180	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	30,555	7,944	

事業名	川南原国営施設応急対策事業				
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事				

工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01012	とび工	0.540	人	27,615	14,912	
R01011	溶接工	0.260	人	27,615	7,180	
R01003	普通作業員	0.260	人	19,425	5,051	
Y00004	諸雑費	0.057		35,087	2,000	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.260	日	56,200	14,612	
	合計				87,847	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		87,847	
	*** S単-114号 ***					
S18024	横矢板方式土留工(設置・撤去)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	横矢板方式土留工(設置・撤去) 設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	30,555	18,333	
R01003	普通作業員	1.800	人	19,425	34,965	
	合計				53,298	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		5,330	
	*** S単-115号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100,000	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分 3) 長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	30,555	48,888	
R01012	とび工	7.000	人	27,615	193,305	
R01003	普通作業員	1.300	人	19,425	25,253	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,200	78,680	
Y00004	諸雑費	0.340		346,126	117,683	
	合計				463,809	算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²		4,638	
	*** S単-116号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100,000	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分 3) 長期割引単価区分(賃料機械)	単管 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	30,555	58,055	
R01012	とび工	6.900	人	27,615	190,544	
R01003	普通作業員	1.800	人	19,425	34,965	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.800	日	56,200	44,960	
Y00004	諸雑費	0.290		328,524	95,272	
	合計				423,796	算出数量 100.000 掛m ²
	単価		掛m ²		4,238	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 117号 ***					
S18032	支保工 支保工 くさび結合支保, 40KN/㎡以下, なし		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 支保耐力KN/㎡ 3) 長期割引単価区分(賃料機械)	くさび結合支保 40KN/㎡以下 なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.400	人	30,555	42,777	
R01009	型わく工	1.300	人	27,510	35,763	
R01012	とび工	3.300	人	27,615	91,130	
R01003	普通作業員	3.300	人	19,425	64,103	
F01086	ラフレレンス[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.500	日	56,200	28,100	
Y00004	諸雑費	0.330		261,873	86,418	
	合計				348,291	算出数量 100,000 空m3
	単価		空m3		3,483	
	*** S単- 118号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 172, 1, なし		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 172 1 なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	㎡供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,985	78,257	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,425	56,333	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 バトロール給油	345,000	L	147	50,715	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,300	79,170	
	合計				1,942,379	算出数量 1,000,000 ㎡
	単価		㎡		1,942	
	*** S単- 119号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 141, 1, なし		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 141 1 なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	㎡供用日	1,304	1,304,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	26,985	78,257	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,425	56,333	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 バトロール給油	345,000	L	147	50,715	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,300	79,170	
	合計				1,747,379	算出数量 1,000,000 ㎡

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		1,747	
	*** S単- 120号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 180 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	26,985	78,257	
R01003	普通作業員	2,900	人	19,425	56,333	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3,310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 バトロ#給油	345,000	L	147	50,715	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	27,300	79,170	
	合 計				1,942,379	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,942	
	*** S単- 121号 ***					
S18062	土木シート設置撤去工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0,480	人	19,425	9,324	
	合 計				25,964	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		260	
	*** S単- 122号 ***					
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,25<最大N値≤50,9m以下,10.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格 3)作業条件 4)圧入長(m) 5)鋼矢板の長さ(m/枚) 6)単価0円区分(鋼矢板)	普通鋼矢板 Ⅲ型 25<最大N値≤50 9m以下 10.5 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P18004	鋼矢板 Ⅲ型	6,300	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0,530	人	30,555	16,194	
R01002	特殊作業員	0,530	人	26,985	14,302	
R01012	とび工	1,050	人	27,615	28,996	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0,760	供用日	104,000	79,040	
P34029	軽油 バトロ#給油	89,000	L	147	13,083	
M05171	杭打ち用ケーシング引抜機[エンジン式・排対型(1次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	0,760	供用日	39,100	29,716	
P34029	軽油 バトロ#給油	63,000	L	147	9,261	
M04605	ラフレックスクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0,760	供用日	30,600	23,256	
P34029	軽油 バトロ#給油	46,000	L	147	6,762	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手 (特殊)	0.530	人	27,300	14,469	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		235,079	18,806	
	合計				253,885	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		25,389	
	*** S単-123号 ***					
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 25<最大N値≤50, 9m以下, 10.0, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)鋼矢板規格	III型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業条件	25<最大N値≤50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)圧入長(m)	9m以下				
	5)鋼矢板の長さ(m/枚)	10.0				
	6)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 III型	6.000	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.530	人	30,555	16,194	
R01002	特殊作業員	0.530	人	26,985	14,302	
R01012	とび工	1.050	人	27,615	28,996	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.760	供用日	104,000	79,040	
P34029	軽油 パトロール給油	89.000	L	147	13,083	
M05171	杭打ち用ウオータージェット[エンジン式・排対型(1次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	0.760	供用日	39,100	29,716	
P34029	軽油 パトロール給油	63.000	L	147	9,261	
M04605	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.760	供用日	30,600	23,256	
P34029	軽油 パトロール給油	46.000	L	147	6,762	
R01021	運転手 (特殊)	0.530	人	27,300	14,469	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		235,079	18,806	
	合計				253,885	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		25,389	
	*** S単-124号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (II型・III型・IV型), ウオータージェット併用圧入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鋼矢板区分	普通鋼矢板 (II型・III型・IV型)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	ウオータージェット併用圧入		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	30,555	15,278	
R01002	特殊作業員	0.500	人	26,985	13,493	
R01012	とび工	1.000	人	27,615	27,615	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.420	供用日	104,000	43,680	
P34029	軽油 パトロール給油	49.000	L	147	7,203	
M04605	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.650	供用日	30,600	19,890	
P34029	軽油 パトロール給油	40.000	L	147	5,880	
R01021	運転手 (特殊)	0.450	人	27,300	12,285	
	合計				145,324	算出数量 1.000 回
	単価		回		145,324	
	*** S単-125号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業			
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事			

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		8,640	
	*** S単-126号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃 110km以下 製品長12m以内	1,000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合計				15,500	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		15,500	
	*** S単-127号 ***					
S19012	現場溶接部X線検査(鋼管類)		枚		1,000 日	歩A 当たり算出
	現場溶接部X線検査(鋼管類) 現場溶接部X線検査(鋼管類)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	現場溶接部X線検査(鋼管類)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R04004	技師(A) 設計業務	1,000	人	59,850	59,850	
R04006	技師(C) 設計業務	1,000	人	40,320	40,320	
Y00004	諸雑費 26%	0.260		100,170	26,044	
	合計				126,214	算出数量 12,000 枚
	単価		枚		10,518	
	*** S単-128号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下, 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 運搬距離 2) 路面条件	9.0km以下 良好		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M03005	クアンブトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	2.190	供用日	20,000	43,800	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.190	供用日	667	1,461	
P34029	軽油 パトロール給油	102.000	L	147	14,994	
R01022	運転手 (一般)	1.700	人	24,150	41,055	
	合計				101,310	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		1,013	
	*** S単-129号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下、良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M03005	クアンブトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	5.290	供用日	20,000	105,800	
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	5.290	供用日	667	3,528	
P34029	軽油 パトロール給油	246.000	L	147	36,162	
R01022	運転手 (一般)	4.100	人	24,150	99,015	
	合計				244,505	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		2,445	
	*** S単-130号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		238.5	
	*** S単-131号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 有り なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m3		358	
	*** S単-132号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,切梁腹起式,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	切梁腹起式 有り なし				
	単 価		m3		532.8	
	*** S単- 133号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パックお山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		501.9	
	*** S単- 134号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パックお山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1.595	
	*** S単- 135号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		253.1	
	*** S単- 136号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		388.5	
	*** S単- 137号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土, 砂及び砂質土, 粘性土 なし				
	単 価		m ²		464.7	
	*** S単- 138号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ), 標準(10,000m ³ 未満), 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	敷均し(ルズ) 標準(10,000m ³ 未満) 無し なし				
	単 価		m ³		156.8	
	*** S単- 139号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m ³		152.8	
	*** S単- 140号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m ³		1,547	
	*** S単- 141号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m ³		1,920	

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 142号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1.558	
	*** S単- 143号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	27.5cmを超え30.0cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		2.262	
	*** S単- 144号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		2.136	
	*** S単- 145号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1.432	
	*** S単- 146号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		32,380	
	*** S単-147号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		30,430	
	*** S単-148号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,390	
	*** S単-149号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,524	
	*** S単-150号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名		川南原国営施設応急対策事業				
工事名		通山幹線用水路国道横断部補修工事				
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,867	
	*** S単- 151号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,538	
	*** S単- 152号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		5,404	
	*** S単- 153号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製), 止水板各種(ゴム製)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上する(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96207	耐震用ゴム止水板(上流) 断面幅280mm, 伸び量60mm 変位量100mm, 加工費含む		m			材変
	単 価		m		50,290	
	*** S単- 154号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(ゴム製), 止水板各種(ゴム製)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上する(ゴム製) 止水板各種(ゴム製)				
P96208	耐震用ゴム止水板(下流) 断面幅280mm, 伸び量60mm 変位量100mm, 加工費含む		m			材変
	単 価		m		50,400	
	*** S単- 155号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置, C種(180/210×300×600), 無し, 有り, 有り, なし, 18-8-25(高炉)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	先導金具					
M96001	PIP施工,既設管φ1350,新設管φ1200		供用日	216		
	バタ角 杉					
P96201	長4m×厚9cm×幅9cm,3回使用【損耗率33%】		m3	18,600		
	発泡板					
P96202	ゼロスペースボード t=15mm,0.9m×1.6m		枚	11,000		
	布粘着テープ					
P96203	幅50mm×長50m		個	500		
	ステップ					
P96204	樹脂加工品,φ19×300		個	2,170		
	既設取合用止水板					
P96205	180L,幅1300mm×高1510mm,材料費一式込		基	543,000		
	既設取合用止水板取付施工費					
P96206	180L		m	32,700		
	耐震用ゴム止水板(上流)					
P96207	断面幅280mm,伸び量60mm 変位量100mm,加工費含む		m	48,300		
	耐震用ゴム止水板(下流)					
P96208	断面幅280mm,伸び量60mm 変位量100mm,加工費含む		m	48,400		
	鋼管(短管)(既設管内配管)					
P96301	STW400,1200A×7.0×3000(627kg/本)		本	675,000		
	鋼管(短管)(埋設管)					
P96302	STW400,1200A×7.0×3000(627kg/本)		本	783,000		
	鋼管(グラウト孔付短管)					
P96303	STW400,1200A×7.0×3000(627kg/本)		本	765,000		
	大変位吸収鋼管					
P96304	STW400,1200A×7.0×2549(564kg/本)		本	4,320,000		
	間隔保持ライナー					
P96305	既設管φ1350,新設管φ1200,SBRまたはCRまたはNBR		個	5,760		
	裏当金					
P96306	1200A×6.0×3828(二分割)		組	32,000		
	スクリーン					
P96501	SUS304,取付部品含む		基	761,000		
	溝形鋼					
P96601	5×75×40【損耗率20%】		ton	26,300		
	ブレード用ジャッキ賃貸料					
P96602	H-300用,1ヵ月		台	26,100		
	ブレード用ジャッキ整備費					
P96603	H-300用		台	19,000		
	ブレード用ポンプ賃貸料					
P96604	H-300用,1ヵ月		台	18,300		
	ブレード用ポンプ整備費					
P96605	H-300用		台	26,000		
	油圧作動オイル					
P96606	4L缶		缶	3,500		
	運搬費					
P96607	ブレードジャッキ関係,4t車,運搬距離L=800km		回	150,000		
	歩行者用ゴムマット(賃貸料)					
P96608	20×1000×2000,滑り止め付		枚	13,800		
	高密度ポリエチレン管					
P96609	φ200,シングル構造【損耗率55%】		m	1,350		
	高密度ポリエチレン管					
P96610	φ400,シングル構造【損耗率55%】		m	4,370		
	スパイラゲイト					
P96611	φ300,0.5mm,【損耗率10%】		m	411		
	遮蔽板					
P96612	コンクリート型枠用合板,無塗装(輸入品),12×900×1800		m ²	1,130		
	産業廃棄物処分費					
P96613	廃プラスチック		ton	40,000		
	建設廃材運搬費					
P96614	廃プラスチック,3t車,距離50km		台	21,600		
	マシンセット専用台		セット	6,000		
P96615	充填消耗材料費					
P96616			k L	17,700		
	充填材					
P96617	非水ガラス系無機懸濁型		L	55		
	特許技術料					
P96618			L	4		
	消耗材料費(粘性土)					
P96619	二重管ボリングロッド,マルチクラウン,特殊グラウトモータ等		m	3,660		
	消耗材料費(礫質土)					
P96620	二重管ボリングロッド,マルチクラウン,特殊グラウトモータ等		m	5,780		
	4tユニット賃料					
P96621	4t積2.9t吊,4週8休補正		日	13,800		
	油圧式杭圧入引抜機運転費					
P96622	最大圧入力800kN,最大引抜力900kN		日	140,000		
	産業廃棄物処分費					
P96623	生木		ton	5,000		
	産業廃棄物処分費					
P96624	伐採根		ton	15,000		
	サザンカ					
P96625	H=2.5m,枝張0.7m		本	10,900		
	キョウチクトウ					
P96626	H=1.2,3本立て		本	1,530		
	道路植栽工					
P96627	中木,樹高100cm以上200cm未満,加算率20%,補正率0.8		本	1,760		

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 1単- 1号 ***					
T00001	既設管内清掃工		m		50.600	歩A 当たり算出
S02115	HPφ1350,人力施工,賃料(長期割引無):発動発電機 土木一般世話役	1.000	人	30,555	30,555	S単 10号
S02115	普通作業員	5.000	人	19,425	97,125	S単 12号
S02115	特殊作業員	1.000	人	26,985	26,985	S単 13号
Y00004	雑品	0.130		154,665	20,106	
S16004	発動発電機[D駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),5KVA	1.000	日	3,115	3,115	S単 101号
S16002	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] ,吐出量30.1L/min 圧力4.9MPa, 交替制補正対象外	1.000	日	966	966	S単 86号
S16001	散水車[トラック架装型] ,タンク容量3800L	1.000	日	39,878	39,878	S単 81号
S16001	トラック[クレーン装置付] ベストトラック4〜4.5t積 2.9t吊,	5.300	時間	7,430	39,379	S単 82号
	合計				258,109	算出数量 50.600 m
	単価		m		5,101	
	*** 1単- 2号 ***					
T00002	管引込工		m		21.280	歩A 当たり算出
S02115	φ1200,短管(3m以下),賃料(長期割引無):クレーン 土木一般世話役	1.000	人	30,555	30,555	S単 10号
S02115	特殊作業員	4.000	人	26,985	107,940	S単 13号
S02115	配管工	3.000	人	22,785	68,355	S単 14号
S16004	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒音・排対型(〜2次)] ラフレッククレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り	1.000	日	51,500	51,500	S単 102号
Y00001	諸雑費対象					
S16003	ウインチ(橋梁架設用)[複胴式] 直引能力29kN(3.0t), 交替制補正対象外	1.000	供用日	18,900	18,900	S単 97号
S02111	先導金具 PIP施工,既設管φ1350,新設管φ1200	1.000	供用日	216	216	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		19,116	1,912	
	合計				279,378	算出数量 21.280 m
	単価		m		13,129	
	*** 1単- 3号 ***					
T00003	管据付工		m		8.000	歩A 当たり算出
S02115	φ1200,短管(3m以下) 土木一般世話役	0.500	人	30,555	15,278	S単 10号
S02115	溶接工	2.000	人	27,615	55,230	S単 15号
S02115	特殊作業員	4.000	人	26,985	107,940	S単 13号
S16003	チェーンブロック(橋梁架設用)[手動式] 定格荷重3.0t 揚程3m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	140	140	S単 98号
S16003	チェーンバネホイスト[レバーブロック] 能力29kN(3.0t) 移動量1.5m, 交替制補正対象外	1.000	供用日	157	157	S単 99号
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流300A, 交替制補正対象外	1.000	日	6,453	6,453	S単 87号
S02116	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,,	5.000	kg	442	2,210	S単 28号
S02116	間隔保持ライナー 既設管φ1350,新設管φ1200,SBRまたはCRまたはNBR,,	23.510	個	5,760	135,418	S単 29号
	合計				322,826	算出数量 8.000 m
	単価		m		40,353	
	*** 1単- 4号 ***					

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00004	管引込設備費		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	上流側立坑, 賃料(長期割引無):ラフレンクレン					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	30,555	61,110	S単 10号
S02115	特殊作業員	4.000	人	26,985	107,940	S単 13号
S02115	普通作業員	8.000	人	19,425	155,400	S単 12号
S02115	溶接工	1.500	人	27,615	41,423	S単 15号
S02115	電工	1.500	人	23,205	34,808	S単 19号
Y00004	雑品	0.100		400,681	40,068	
S16004	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	2.000	日	51,500	103,000	S単 102号
S02116	松欠板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,	0.360	m3	58,000	20,880	S単 51号
S02116	バタ角 杉 長4.0m×厚9cm×幅9cm,,	0.360	m3	56,000	20,160	S単 52号
	合 計				584,789	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		584,789	
	*** T単- 5号 ***					
T00005	管溶接 (裏当金)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ1200, t=7mm, 半自動溶接					
S02115	溶接工	0.880	人	27,615	24,301	S単 15号
S02115	特殊作業員	2.190	人	26,985	59,097	S単 13号
S02115	土木一般世話役	0.280	人	30,555	8,555	S単 10号
Y00004	雑品	0.260		91,953	23,908	
	合 計				115,861	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		115,861	
	*** T単- 6号 ***					
T00006	間隙充填工		m3		20.000 m3	歩A 当たり算出
	エアミル, 賃料(長期割引無):発動発電機					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,555	30,555	S単 10号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,985	53,970	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,425	38,850	S単 12号
C00001	裏込材 エアミル	20.000	m3	5,998	119,960	C単 1号
Y00001	雑品対象					
S16002	ｸﾞﾗｯﾄﾞﾝｸﾞ [横型二連複動ﾋﾞｽﾄﾝ式] 、吐出量200L/min, 交替制補正対象外	1.000	日	4,939	4,939	S単 88号
S16002	ｸﾞﾗｯﾄﾞﾝｸﾞ [並列2槽式] 、攪拌容量200L×2槽, 交替制補正対象外	1.000	日	1,923	1,923	S単 89号
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｲｰｾﾞﾙエンジン駆動), 45KVA	1.000	日	10,142	10,142	S単 104号
Y00004	雑品	0.150		17,004	2,551	
S16001	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 、タンク容量1800L	1.000	日	33,911	33,911	S単 83号
	合 計				296,801	算出数量 20.000 m3
	単 価		m3		14,840	
	*** T単- 7号 ***					
T00007	ｸﾞﾗｯﾄﾞ止め		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	既設管φ1350, 新設管φ1200, 残置					

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役	0.300	人	30,555	9,167	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.900	人	26,985	24,287	S単 13号
S02115	普通作業員	0.600	人	19,425	11,655	S単 12号
Y00004	雑品	0.080		45,109	3,609	
S02116	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800,	1.850	枚	1,830	3,386	S単 32号
	合計				52,104	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		5,210	
	*** T単- 8号 ***					
T00008	充填設備据付撤去工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,555	30,555	S単 10号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,985	53,970	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,425	38,850	S単 12号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.000	日	43,657	43,657	S単 80号
	合計				167,032	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		167,032	
	*** T単- 9号 ***					
T00009	超音波検査		箇所		12.000	歩A 当たり算出
S02115	技師(A)	1.000	人	59,850	59,850	S単 20号
S02115	技師(B)	1.000	人	49,560	49,560	S単 21号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,425	9,713	S単 12号
Y00004	雑品	0.065		119,123	7,743	
	合計				126,866	算出数量 12.000 箇所
	単価		箇所		10,572	
	*** T単- 10号 ***					
T00010	鋼管吊込据付		本		3.600	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	30,555	30,555	S単 10号
S02115	特殊作業員	2.000	人	26,985	53,970	S単 13号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,425	38,850	S単 12号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り	1.000	日	38,000	38,000	S単 103号
	合計				161,375	算出数量 3.600 本
	単価		本		44,826	
	*** T単- 11号 ***					
T00011	鋼管溶接		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.390	人	30,555	11,916	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.580	人	26,985	15,651	S単 13号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	溶接工	0.970	人	27,615	26,787	S単 15号
Y00004	雑品	0.280		54,354	15,219	
	合計				69,573	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		69,573	
	*** T単- 12号 ***					
T00012	運搬		回		1,000	歩A 当たり算出
	現場~受取場所, L=4.5km					
S16002	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊, 交替制補正対象外	0.130	日	12,035	1,565	S単 85号
S02115	運転手(特殊)	0.130	人	27,300	3,549	S単 9号
	合計				5,114	算出数量 1.000 回
	単価		回		5,114	
	*** T単- 13号 ***					
T00040	スクリーン据付工		基		1,000	歩A 当たり算出
	賃料(長期割引無)トラッククレーン					
S02115	据付工	2.000	人	29,715	59,430	S単 16号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,425	19,425	S単 12号
Y00004	雑品	0.270		78,855	21,291	
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り	1.000	日	38,000	38,000	S単 103号
	合計				138,146	算出数量 1.000 基
	単価		基		138,146	
	*** T単- 14号 ***					
T00060	換気設備設置撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	設置~損料~撤去, 18日					
C00002	換気設備設置撤去費	1.000	設備	174,983	174,983	C単 2号
S16002	軸流ファン[軸流式・定風量型] 風量50/60(50/60Hz)m3/min 風圧0.3/0.4kPa, 交替制補正対象外	18.000	日	699	12,582	S単 96号
S02116	スパイラルダクト φ300, 0.5mm, 【損料率10%】	9.500	m	411	3,905	S単 53号
S02116	遮蔽板 コンクリート型枠用合板, 無塗装(輸入品), 12×900×1800,,	1.100	m ²	1,130	1,243	S単 54号
	合計				192,713	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		192,713	
	*** T単- 15号 ***					
T00101	既設取合用止水板設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	4.4m, オープン, 異形					
S02116	既設取合用止水板 180L, 幅1300mm×高1510mm, 材料費一式込,,	1.000	基	543,000	543,000	S単 22号
S02116	既設取合用止水板取付施工費 180L,,	4.400	m	32,700	143,880	S単 23号
	合計				686,880	算出数量 1.000 基
	単価		基		686,880	
	*** T単- 16号 ***					
T00198	高密度ポリエチレン管布設工		m		10,000	歩A 当たり算出

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名:通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	φ200					
S02116	高密度ポリエチレン管 φ200, シングル構造【損耗率55%】,,	10.000	m	1,350	13,500	S単 33号
Y00004	雑品	0.020		13,500	270	
S02115	土木一般世話役	0.100	人	30,555	3,056	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.160	人	26,985	4,318	S単 13号
S02115	普通作業員	0.220	人	19,425	4,274	S単 12号
	合計				25,418	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,542	
	*** T単- 17号 ***					
T00199	高密度ポリエチレン管撤去工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ200					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	30,555	1,528	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.080	人	26,985	2,159	S単 13号
S02115	普通作業員	0.110	人	19,425	2,137	S単 12号
	合計				5,824	算出数量 10.000 m
	単価		m		582	
	*** T単- 18号 ***					
T00200	高密度ポリエチレン管布設工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ400					
S02116	高密度ポリエチレン管 φ400, シングル構造【損耗率55%】,,	10.000	m	4,370	43,700	S単 34号
Y00004	雑品	0.020		43,700	874	
S02115	土木一般世話役	0.110	人	30,555	3,361	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.210	人	26,985	5,667	S単 13号
S02115	普通作業員	0.280	人	19,425	5,439	S単 12号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.130	日	11,200	1,456	S単 6号
S02116	軽油 バトロ給油,,	4.000	L	147	588	S単 35号
S02115	運転手(特殊)	0.090	人	27,300	2,457	S単 9号
	合計				63,542	算出数量 10.000 m
	単価		m		6,354	
	*** T単- 19号 ***					
T00201	高密度ポリエチレン管撤去工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ400					
S02115	土木一般世話役	0.060	人	30,555	1,833	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.110	人	26,985	2,968	S単 13号
S02115	普通作業員	0.140	人	19,425	2,720	S単 12号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.070	日	11,200	784	S単 6号
S02116	軽油 バトロ給油,,	2.000	L	147	294	S単 35号
S02115	運転手(特殊)	0.050	人	27,300	1,365	S単 9号
	合計				9,964	算出数量 10.000 m
	単価		m		996	

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 20号 ***					
T00202	仮囲い設置・撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	単管土中打込式, H=3.0m, 1号ヤード(172日)					
S02115	土木一般世話役	0.490	人	30,555	14,972	S単 10号
S02115	普通作業員	2.449	人	19,425	47,572	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		62,544	6,254	
S02113	仮囲い (H=3.0m)	1,720.000	m供用日	20	34,400	S単 8号 算出数量 10,000 m
	合計				103,198	
	単価		m		10,320	
	*** T単- 21号 ***					
T00203	仮囲い設置・撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	単管土中打込式, H=3.0m, 2号ヤード(141日)					
S02115	土木一般世話役	0.490	人	30,555	14,972	S単 10号
S02115	普通作業員	2.449	人	19,425	47,572	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		62,544	6,254	
S02113	仮囲い (H=3.0m)	1,410.000	m供用日	20	28,200	S単 8号 算出数量 10,000 m
	合計				96,998	
	単価		m		9,700	
	*** T単- 22号 ***					
T00204	仮囲い設置・撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	単管土中打込式, H=3.0m, 3号ヤード(180日)					
S02115	土木一般世話役	0.490	人	30,555	14,972	S単 10号
S02115	普通作業員	2.449	人	19,425	47,572	S単 12号
Y00004	雑品	0.100		62,544	6,254	
S02113	仮囲い (H=3.0m)	1,800.000	m供用日	20	36,000	S単 8号 算出数量 10,000 m
	合計				104,798	
	単価		m		10,480	
	*** T単- 23号 ***					
T00205	存置型枠設置工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	鉄筋構造物					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	30,555	12,222	S単 10号
S02115	型わく工	4.700	人	27,510	129,297	S単 11号
S02115	普通作業員	4.000	人	19,425	77,700	S単 12号
Y00004	雑品	0.450		219,219	98,649	
S02116	発泡板 ゼロスペースボード t=15mm, 0.9m×1.6m,	73.500	枚	11,000	808,500	S単 25号
S02116	布粘着テープ 幅50mm×長50m,	4.000	個	500	2,000	S単 26号
Y00004	雑品					
S16001	トラック[クレーン装置付] ,ベ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.000	日	43,657	43,657	S単 80号
S02116	バタ角 杉 長4m×厚9cm×幅9cm, 3回使用【損耗率33%】	2.570	m ³	18,600	47,802	S単 27号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,244,142	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		12,441	
	*** 丁単- 24号 ***					
T00206	存置型枠設置工		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	無筋構造物					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	30,555	6,111	S単 10号
S02115	型わく工	1.600	人	27,510	44,016	S単 11号
S02115	普通作業員	1.300	人	19,425	25,253	S単 12号
Y00004	雑品	0.250		75,380	18,845	
S02116	発泡板 ゼロスペースボード t=15mm, 0.9m×1.6m,	7.350	枚	11,000	80,850	S単 25号
S02116	布粘着テープ 幅50mm×長50m,	0.400	個	500	200	S単 26号
Y00004	雑品	0.030		81,050	2,432	
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4〜4.5t積 2.9t吊	0.300	日	43,657	13,097	S単 80号
S02116	パタ角 杉 長4m×厚9cm×幅9cm, 3回使用【損耗率33%】,,	0.260	m ³	18,600	4,836	S単 27号 算出数量 10.000 m ³
	合計				195,640	
	単価		m ²		19,564	
	*** 丁単- 25号 ***					
T00211	充填管等設置工		本		1,000	歩A 当たり算出
	YT-3充填管, 1号立坑, 賃料(長期割引無): 発発, BH, トラック					
S02115	土木一般世話役	0.163	人	30,555	4,980	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.326	人	26,985	8,797	S単 13号
S02115	普通作業員	0.163	人	19,425	3,166	S単 12号
Y00004	雑品	0.210		16,943	3,558	
S16002	ボ-リングマシン[油圧式] 、5.5kW級, 交替制補正対象外	0.163	日	6,480	1,056	S単 90号
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 、吐出量5〜20 L/min×2(圧力9.8MPa), 交替制補正対象外	0.163	日	5,084	829	S単 91号
S02116	マシンセット専用台	0.163	セット	6,000	978	S単 44号
S16004	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 25KVA	0.163	日	6,798	1,108	S単 106号
C00005	バックホウ運転 クレーン機能付き, 山積0.28m ³	0.163	日	31,770	5,179	C単 3号
C00006	4tユニック車運転	0.163	日	35,017	5,708	C単 4号
C00007	4tトラック運転 車上プラント(管設置用)	0.163	日	33,016	5,382	C単 5号
C00008	設置消耗材料費 二重管ボ-リングロッド, マタルクワン, 特殊ク-ラウトモ-タ等	1.000	本	37,682	37,682	C単 6号
C00009	散水車運転 3800L	0.163	日	31,416	5,121	C単 7号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m ³ , 交替制補正対象外	0.163	供用日	626	102	S単 100号
S16002	工用水中モ-タポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程20m, 交替制補正対象外	0.163	日	365	59	S単 92号 算出数量 1.000 本
	合計				83,705	
	単価		本		83,705	
	*** 丁単- 26号 ***					
T00212	充填管等設置工		本		1,000	歩A 当たり算出
	YT-3充填管, 2号立坑, 賃料(長期割引無): 発発, BH, トラック					
S02115	土木一般世話役	0.159	人	30,555	4,858	S単 10号

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名: 通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	特殊作業員	0.317	人	26,985	8,554	S単 13号
S02115	普通作業員	0.159	人	19,425	3,089	S単 12号
Y00004	雑品	0.210		16,501	3,465	
S16002	ポンプマシン[油圧式] 、5.5kW級、交替制補正対象外	0.159	日	6,480	1,030	S単 90号
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 、吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)、交替制補正対象外	0.159	日	5,084	808	S単 91号
S02116	マシンセット専用台	0.159	セット	6,000	954	S単 44号
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA	0.159	日	6,798	1,081	S単 106号
C00005	バックホウ運転 クレーン機能付き、山積0.28m3	0.159	日	31,770	5,051	C単 3号
C00006	4tユニック車運転	0.159	日	35,017	5,568	C単 4号
C00007	4tトラック運転 車上プラント(管設置用)	0.159	日	33,016	5,250	C単 5号
C00010	設置消耗材料費 二重管ポンプロッド、マルチクラン、特殊クレーンモーター等(2号立坑)	1.000	本	36,334	36,334	C単 8号
C00009	散水車運転 3800L	0.159	日	31,416	4,995	C単 7号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3、交替制補正対象外	0.159	供用日	626	100	S単 100号
S16002	工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程20m、交替制補正対象外	0.159	日	365	58	S単 92号
	合計				81,195	算出数量 1.000 本
	単価		本		81,195	
	*** T単- 27号 ***					
T00213	引抜同時充填工		枚		1,000	歩A 当たり算出
	1号立坑、賃料(長期割引無):発発、トラック					
S02115	土木一般世話役	0.026	人	30,555	794	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.079	人	26,985	2,132	S単 13号
S02115	普通作業員	0.079	人	19,425	1,535	S単 12号
Y00004	雑品	0.210		4,461	937	
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 、吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)、交替制補正対象外	0.053	日	5,084	269	S単 91号
S16002	クレーンマシン[上下2槽式] 、攪拌容量400L×2槽、交替制補正対象外	0.026	日	3,081	80	S単 93号
S16002	薬液注入施工機器[クレーン] 、300L×1槽、交替制補正対象外	0.026	日	9,577	249	S単 94号
S16002	クレーン流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0~120L/min 圧力0~5.9Mpa、交替制補正対象外	0.026	日	8,473	220	S単 95号
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA	0.026	日	6,798	177	S単 106号
C00006	4tユニック車運転	0.026	日	35,017	910	C単 4号
C00007	4tトラック運転 車上プラント(管設置用)	0.026	日	33,016	858	C単 5号
P96616	充填消耗材料費	0.253	k L	17,700	4,478	
C00009	散水車運転 3800L	0.026	日	31,416	817	C単 7号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3、交替制補正対象外	0.026	供用日	626	16	S単 100号
S16002	工事中水モーターポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程20m、交替制補正対象外	0.026	日	365	9	S単 92号
	合計				13,481	算出数量 1.000 枚
	単価		枚		13,481	
	*** T単- 28号 ***					
T00214	引抜同時充填工		枚		1,000	歩A 当たり算出
	2号立坑、賃料(長期割引無):発発、トラック					
S02115	土木一般世話役	0.026	人	30,555	794	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.079	人	26,985	2,132	S単 13号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	0.079	人	19,425	1,535	S単 12号
Y00004	雑品	0.210		4,461	937	
S16002	薬液注入施工機器[薬液注入ポンプ] 、吐出量5~20 L/min×2(圧力9.8MPa)、交替制補正対象外	0.052	日	5,084	264	S単 91号
S16002	ゲラウト機[上下2槽式] 、攪拌容量400L×2槽、交替制補正対象外	0.026	日	3,081	80	S単 93号
S16002	薬液注入施工機器[ゲラウト機] 、300L×1槽、交替制補正対象外	0.026	日	9,577	249	S単 94号
S16002	ゲラウト流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0~120L/min 圧力0~5.9Mpa、交替制補正対象外	0.026	日	8,473	220	S単 95号
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、25KVA	0.026	日	6,798	177	S単 106号
C00006	4tユニック車運転	0.026	日	35,017	910	C単 4号
C00007	4tトラック運転 車上プラント(管設置用)	0.026	日	33,016	858	C単 5号
P96616	充填消耗材料費	0.253	k L	17,700	4,478	
C00009	散水車運転 3800L	0.026	日	31,416	817	C単 7号
S16003	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3、交替制補正対象外	0.026	供用日	626	16	S単 100号
S16002	工事中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程20m、交替制補正対象外	0.026	日	365	9	S単 92号
	合計				13,476	算出数量 1.000 枚
	単価		枚		13,476	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00215	充填設備(車載型)据付・解体費		回		1,000	歩A 当たり算出
	賃料(長期割引無):トラック					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	30,555	91,665	S単 10号
S02115	特殊作業員	3.000	人	26,985	80,955	S単 13号
S02115	普通作業員	6.000	人	19,425	116,550	S単 12号
Y00004	雑品	0.070		289,170	20,242	
C00006	4tユニック車運転	3.000	日	35,017	105,051	C単 4号
	合計				414,463	算出数量 1.000 回
	単価		回		414,463	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00216	鋼矢板引抜き		枚		10,000	歩A 当たり算出
	Ⅲ型, 根入長9m以下, 賃料(長期割引無)ラフレックレン					
S02115	土木一般世話役	0.270	人	30,555	8,250	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.270	人	26,985	7,286	S単 13号
S02115	とび工	0.540	人	27,615	14,912	S単 17号
S02116	油圧式杭圧入引抜き機運転費 最大圧入力800kN, 最大引抜き力900kN,	0.270	日	140,000	37,800	S単 36号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り	0.270	日	56,200	15,174	S単 105号
	合計				83,422	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		8,342	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T00217	油圧式杭圧入引抜き機据付・解体		回		1,000	歩A 当たり算出
	引抜き, 賃料(長期割引無)ラフレックレン					
S02115	土木一般世話役	0.190	人	30,555	5,805	S単 10号
S02115	とび工	0.390	人	27,615	10,770	S単 17号

事業名	川南原国営施設応急対策事業					
工事名	通山幹線用水路国道横断部補修工事					
工事別工事名:通山幹線用水路国道横断部補修工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00001	裏込材		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	エアミルク 高炉セメント B種 バラもの,,	0.320	ton	14,600	4,672	S単 30号
S02116	混和剤 起泡剤 エスコートL相当,,	1.400	kg	630	882	S単 31号
Y00004	雑品	0.080		5,554	444	
	合計				5,998	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		5,998	
	*** C単-2号 ***					
C00002	換気設備設置撤去費		設備		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1,000	人	30,555	30,555	S単 10号
S02115	普通作業員	4,000	人	19,425	77,700	S単 12号
S02115	溶接工	1,000	人	27,615	27,615	S単 15号
S02115	電工	1,000	人	23,205	23,205	S単 19号
Y00004	雑品	0.100		159,075	15,908	
	合計				174,983	算出数量 1,000 設備
	単価		設備		174,983	
	*** C単-3号 ***					
C00005	バックホウ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	クレーン機能付き、山積0.28m3 運転手(特殊)	0.635	人	27,300	17,336	S単 9号
S02116	軽油 パトロール給油,,	28.800	L	147	4,234	S単 35号
S02112	バックホウ[クレーン型・クレーン・低騒音・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	1,000	日	10,200	10,200	S単 7号
	合計				31,770	算出数量 1,000 日
	単価		日		31,770	
	*** C単-4号 ***					
C00006	4tユニック車運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	運転手(特殊)	0.635	人	27,300	17,336	S単 9号
S02116	軽油 パトロール給油,,	26.400	L	147	3,881	S単 35号
S02116	4tユニック賃料 4t積2.9t吊,4週8休補正,,	1,000	日	13,800	13,800	S単 45号
	合計				35,017	算出数量 1,000 日
	単価		日		35,017	
	*** C単-5号 ***					
C00007	4tトラック運転		日		1,000	歩A 当たり算出
S02115	車上プラント(管設置用) 運転手(一般)	0.635	人	24,150	15,335	S単 18号
S02116	軽油 パトロール給油,,	26.400	L	147	3,881	S単 35号

事業名	川南原国営施設応急対策事業
工事名	通山幹線水路国道横断部補修工事

工事別工事名: 通山幹線水路国道横断部補修工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	4tユニット賃料 4t積2.9t吊, 4週8休補正,,	1.000	日	13,800	13,800	S単 45号 算出数量 1.000 日
	合計				33,016	
	単価		日		33,016	
	*** C単- 6号 ***					
C00008	設置消耗材料費		本		1,000	歩A 当たり算出
	二重管ボ-リンク'ロッド', マルクラウン, 特殊グ'ラウトモ-タ等					
S02116	消耗材料費 (粘性土) 二重管ボ-リンク'ロッド', マルクラウン, 特殊グ'ラウトモ-タ等,,	5.100	m	3,660	18,666	S単 46号
S02116	消耗材料費 (礫質土) 二重管ボ-リンク'ロッド', マルクラウン, 特殊グ'ラウトモ-タ等,,	3.290	m	5,780	19,016	S単 47号 算出数量 1.000 本
	合計				37,682	
	単価		本		37,682	
	*** C単- 7号 ***					
C00009	散水車運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	3800L					
S02115	運転手 (一般)	0.635	人	24,150	15,335	S単 18号
S02116	軽油 パ-トル給油,,	26.400	L	147	3,881	S単 35号
S16001	散水車[トラック架装型] , タンク容量3800L	1.000	日	12,200	12,200	S単 84号 算出数量 1.000 日
	合計				31,416	
	単価		日		31,416	
	*** C単- 8号 ***					
C00010	設置消耗材料費		本		1,000	歩A 当たり算出
	二重管ボ-リンク'ロッド', マルクラウン, 特殊グ'ラウトモ-タ等(2号立坑)					
S02116	消耗材料費 (粘性土) 二重管ボ-リンク'ロッド', マルクラウン, 特殊グ'ラウトモ-タ等,,	5.000	m	3,660	18,300	S単 46号
S02116	消耗材料費 (礫質土) 二重管ボ-リンク'ロッド', マルクラウン, 特殊グ'ラウトモ-タ等,,	3.120	m	5,780	18,034	S単 47号 算出数量 1.000 本
	合計				36,334	
	単価		本		36,334	

令和6年度 川南原国営施設応急対策事業
通山幹線用水路国道横断部補修工事

特 別 仕 様 書

九州農政局宮崎中部農業水利事業所

第1章 総則

令和6年度川南原国営施設応急対策事業通山幹線用水路国道横断部補修工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。
なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営川南原土地改良事業計画に基づき通山幹線用水路国道横断部の補修を行うものである。

2. 工事場所

宮崎県児湯郡川南町大字川南、高鍋町大字持田地内

3. 工事概要

本工事は、通山幹線用水路国道横断サイホンの補修工事で、その概要は次のとおりである。

水路延長 $L = 56.40\text{m}$

施工始点 No. 84+49.71

施工終点 No. 86+6.11

内訳

管路更生工（鞘管工法） $L = 24.000\text{m}$

鞘管工 HP $\phi 1, 350\text{mm}$ （既設管利用）

管体工 鋼管（STW400 $t=7\text{mm}$ ） $\phi 1, 200\text{mm}$

開削工法 $L = 11.10\text{m}$

管体工 鋼管（STW400 $t=7\text{mm}$ ） $\phi 1, 200\text{mm}$

取付水路改修

上流側 $L = 7.50\text{m}$

下流側 $L = 5.80\text{m}$

水槽改修 2箇所

付帯工 1式

原形復旧工 1式

仮設工 1式（土留部材引抜同時充填工を含む）

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 共通

- （1）国道敷地内工事については、関係法令及び道路管理者との協議による条件を遵守しなければならない。
- （2）本施設の管理者は川南原土地改良区であり、施工にあたっては連絡調整等密に行わなければならない。

2. 工程制限

管体工等の通水の影響を受ける工種については、通山幹線用水路の通水停止期間である非かんがい期（8月26日～3月9日）に実施しなければならない。

3. 部分使用

本工事は、工事引渡し前に工事請負契約書第34条により次について部分使用する。

- (1) 部分使用範囲
通山幹線用水路
- (2) 目的
農業用水通水のため
- (3) 部分使用期間
3月10日～引き渡しまで

4. 工事用道路関係

- (1) 現場搬入道路等
国道10号線、川南町道番野路・十文字線を現場搬入路として利用することとしている。
なお、善良な道路使用にもかかわらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等85日を見込んでいます。
なお、休業日には、土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇及び年末年始休暇を含んでいます。

6. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、夏期休暇（8月13日～8月15日）、年末年始休暇（12月28日～1月5日）。
ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。
なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

7. 施工しない時間帯

原則、平日の17時～8時まで。
なお、気象条件等により上記の工事を施工しない時間帯においてやむをえず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

8. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。

なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、別記様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている225日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに別記様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。

なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和6年3月25日（工事完了期限日）まで

9. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

10. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節総則1-1-9に規定している現場技術員を配置する。

氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の地質は、図面のとおり想定している。

2. 第三者に対する措置

(1) 騒音、振動対策

1) 本工事の施工に当たっては低騒音型・低振動型の指定に関する規定に基づき指定された機械を使用しなければならない。

また、騒音・振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合、本工事に騒音、振動調査及び対策を変更追加することがある。

2) 既設水槽取壊しにあたっては、騒音、振動を防止するためコンクリート圧砕機による施工を想定している。なお、施工条件等により工法の変更を行う場合は、監督職員と協議するものとする。

3) 工事区域内への進入公道については、一般車両の通行を優先する等の処置を受注者の責任のもと、資材搬入車両等も含めた全工事車両に対し周知し、交通安全に万全を期さなければならない。

(2) 保安対策

1) 本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

(3) 防護柵、バリケード、カラーコーン等の安全施設類の設置工事箇所外周等に設置する安全施設類の設置にあたっては、転倒、飛散等による事故が起こらないように、十分注意し設置するものとする。

(4) 飛び石対策

1) 国道近接部の施工にあたっては、車道への飛び石対策を行うこととし、特に歩道境界ブロック撤去時においては、防護板の使用を徹底すること。

(5) 交通安全対策

1) 工事場所においては、付近を通行する人、自転車及び自動車等に細心の注意を図り、事故等が発生しないよう交通安全対策を徹底するものとする。

2) 工事区域への進入公道については、一般車両の通行を優先する等の処置を受注者責任のもと、資材搬入車両等も含めた全工事車両等に対し周知し、交通安全に万全を期さなければならない。

3) 民家及び畜舎近くの通行に際しては、騒音、振動に注意し通行するものとする。

4) 1号ヤード、2号ヤードについては、歩行者が安全に通行できるようにしなければならない。

(6) 営農対策

工事施工にあたっては、周辺農地の営農に支障を及ぼさないようにしなければならない。

4. 酸素欠乏危険作業における安全対策

管水路内作業（鞆管工）に当たっては、「酸素欠乏症等防止規則」に基づいて実施する。

なお、実施に当たっては、以下の対策等を実施するとともに、酸素欠乏症等を防止するため十分注意して施工しなければならない。

(1) 作業を開始する前に作業場酸素濃度を測定し、測定結果等、必要な事項を記録しなければならない。

(2) 常時作業の状況を監視し、酸素濃度等異常時には直ちにその旨を酸素欠乏作業主任者及びその他の関係者に通報するための監視人兼連絡者を配置する。または、作業場所に自動警報装置付き酸素濃度測定器を設置して常時測定を行い、空気中の酸素濃度が18%未満になったときに警報が発することにより酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者が異常を直ちに認知できるようにしなければならない。

(3) 酸素欠乏危険作業に従事する労働者は、酸素欠乏危険作業特別教育を受講していなければならない。

(4) 労働者の現場入場時に、資格証・特別教育修了証の原本を確認し、必要資格の漏れがないかを確認しなければならない。

第5章 指定仮設

1. 工事用道路等

- (1) 現場進入路については、使用に先立ち路面の破損状況等を調査し、監督職員に報告するものとする。
- (2) 善良な使用にもかかわらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議しなければならない。

2. 建設発生土受入地

- (1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりである。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘要
建設発生土受入地（無償）	宮崎県児湯郡川南町大字川南21987-1	341m ³	

- (2) 受入地への処分方法は、ダンプ放土の後整地するものとする。
- (3) 放土場所については、監督職員の指示従わなければならない。

3. 現場発生材受取場所

本工事において発生する金属類等の有価物については、現場発生材として受取を予定していることから、受取までの保管は受注者の責任において行うものとする。

なお、現場発生材の受取場所は次のとおりであり、受取時期等は監督職員と打合せのうえ決定するものとする。

名 称	地 先 名	適用
十文字用水機場	宮崎県児湯郡川南町地内	スクリーン

4. 仮置場

資材等を仮置きする場合は、発注者が確保している工事用地を仮置場として使用することができる。なお、工事期間中の維持管理は、受注者の責任において実施しなければならない。

5. 仮設鋼矢板（PIP 工法立坑）

(1) 一般事項

図面に基づき鋼矢板による土留工を設置しなければならない。

(2) 土留め工の設置・撤去

- 1) 鋼矢板の設置は、圧入方式油圧杭圧入引抜機により施工しなければならない。
- 2) 鋼矢板の引抜きは、土留部材引抜同時充填工法（特許 3940735 号「NETIS SK-080012-V（掲載終了）」を見込んでいる。
- 3) 地質その他施工条件等により工法の変更を行う場合は、監督職員と協議するものとする。
- 4) 鋼矢板の施工にあたっては、周辺構造物等（国道、住居等）に影響を与えないよう施工しなければならない。

なお、施工に先立ち詳細な実施計画書（機械の配置、打設及び引き抜き順序・方法及び変位の確認方法等を含む）を作成し監督職員に提出するものとする。

- 5) 本工事で設置した鋼矢板については、受注者の責任において維持管理を行うものとする。

(3) 最大N値

鋼矢板設置区間の最大N値は、下表に示すとおりを想定している。

立坑位置	最大N値	備考
1号立坑	41	
2号立坑	38	

(4) 腹起し・切梁の設置・撤去

設置の時期については、切梁の中心から1m程度下方まで掘削が進行した時点としなければならない。

撤去の時期は、切梁の中心から1m程度下方まで埋戻した時点とする。

なお、腹起し・切梁については、受注者の責任において維持管理を行うものとする。

(5) 変位の観測頻度

周辺の地盤高及び鋼矢板頭部の変位観測頻度は、下記を想定している。

なお、観測結果については整理を行うとともに、監督職員より提出の指示を受けた場合は、速やかに提出するものとする。

作業段階	観測頻度	備考
初期値	施工前1回	
鋼矢板打設時	打設1日後	
掘削開始前	1回	
作業中（土留め作業期間中）	毎日	作業開始前
躯体施工中	週1回	
土留解体時	各段解体後1回	
埋戻し完了時	各埋戻し完了時	
矢板引く抜き後 （工事完了まで）	引抜き1日後、その後7日ごと	地震・大雨により急激な周辺の条件変化の恐れがある時はその都度観測するものとする。

また、土留工設置期間中は、緊結部のゆるみ、支保工の変状、掘削底面の状況、周辺地盤の変状等の確認を行い、異常の早期発見に努め、安全に万全を期さなければならない。

(6) 異常又はその恐れが認められる場合は速やかに作業を中止し、カラーコーン等の安全対策を講じた後、監督職員に報告するものとする。

6. 換気設備工

鞘管工については、作業時の安全を確保するためにフィルター付きマスクを着用の上、換気設備を設置するものとする。

なお、換気量は次のとおり想定しているが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

$$Q=67.9 \text{ m}^3/\text{min}$$

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下、「工事用地等」という。）は別添図面に示すとおりである。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

(1) 石材及び骨材

1) 再生クラッシュラン（RC-40）

本工事において管体基礎工として使用する再生砕石については、管体及び継手に悪影響を及ぼさないよう、成分の固化により集中荷重（点支持）となるアスファルト殻や再資源化施設の製造過程で混入する金属等（以下「異物等」という）を除去したものを使用するものとする。

また、受注者は、再生砕石の使用に当たっては、再生砕石に異物等が含まれていないことを確認した上で、見本又は資料提出の際に、再資源化施設における再生砕石の写真を併せて提出し承諾を得るとともに、現地搬入段階においては、監督職員の立会確認を受けなければならない。

(2) 配管材

1) 鋼管

短管 WSP A 101

鋼管 JIS G 3443-1, -2, -4(水輸送用塗覆装鋼管)

管端形状 両端V形内開先(片面裏当溶接、内外面溶接)

2) 大変異吸収鋼管 (WSP077-2012 に準ずる) 高さ 50mm、幅 100mm

(3) 溶接材料

1) 溶接棒 JIS Z 3211 (軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒)

2) ワイヤ JIS Z 3312 (軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ)
JIS Z 3313 (軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ)

(4) 塗装材料

1) 水道用エポキシ樹脂塗料

JWWA K 135 (水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法) 又は

JWWA K 157 (水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗装方法)

(5) 裏込材 (鞘管工)

裏込材は、エアミルクとし、基本事項は次の通りとするが、詳細については監督職員と協議するものとする。

1m3 当たりの所要材料(kg)			設計配合基準			
セメント (C)	気泡剤	水 (W)	空気量 (%)	水セメント比 (%)	フロー値 (mm)	圧縮強度 (N/mm ²)
320	1.40	240	65±5.0	75	180±20	1.0

(6) 空隙充填剤 (鋼矢板引抜)

空隙充填に使用する材料は、非水ガラス系セメントミルクグラウト材の使用を予定しているが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

(7) 浮上防止材

浮上防止材の材質は、SBR または CR または NBR とする。

(8) 鉄筋コンクリート用鋼棒

JIS G 3112 SD295、SD345

(9) コンクリート

コンクリートはレディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメント比 W/C (%)	セメント の種類に よる記号	使用目的
鉄筋コン クリート	21	12	25(20)	60以下	BB	水槽改修等
無筋コン クリート	18	8	20又は25	65以下	BB	均しコンクリート
無筋コン クリート	18	8	40	65以下	BB	コンクリート基礎等

(10) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合にはこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

(11) 鋼材

バースクリーン SUS304

ステップ 樹脂加工品 径 19 mm 幅 300 mm

(12) コンクリート二次製品

歩車道境界ブロック(片側) C 180×210×300×600

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。ただし、管材の検査報告書又は受検証明書は、検査後に提出するものとする。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材料名	提出物	備考
石材及び骨材	試験成績表、粒度分布表	
鋼管（短管・テーパー付き短管）	カタログ、試験成績書、製作図書等	
気泡剤	カタログ、試験成績書	
裏込材	配合報告書	
浮上防止材	カタログ、試験成績書	
鋼板塗装材	カタログ、試験成績書	工場・現場
鋼材類	カタログ、試験成績書	
コンクリート	試験成績書、配合表	
アスファルト	試験成績書、配合表	
土木シート	カタログ	
高密度ポリエチレン管	カタログ	
その他材料	カタログ又は試験成績書等	

3. 監督職員の検査又は試験

下記に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。
ただし、監督職員の承諾を得た場合は、写真撮影等によりこれに替えることができる。
なお、その他の材料は、受注者の自主管理記録を確認する場合があるので、監督職員から請求があった場合はこれに応じなければならない。

材料名	検査・試験項目	備考
鋼管	寸法・外観	現場搬入時（抽出）
裏込材	フロー値、一軸圧縮強度試験	現場製造時
鋼材類	外観、形状	現場搬入時（抽出）

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。

また、輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、費用について設計変更することとする。

資材名	規格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22mm	児湯郡新富町
鋼製山留材	H-300、H-350、H-400	霧島市
鋼矢板（仮設材）	Ⅲ型	霧島市
プレロードジャッキ		神戸市

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 水準点等

本工事の水準点及び基準点は、図面に示す通山 02、T-1 を使用しなければならない。

なお、基準点等の位置データは、測地成果 2000 に対応したものである。

(2) 検測又は確認（施工段階確認）

1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。

ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

3) 下表の（重点監督）は、低入札価格調査制度における調査対象工事とする。

工種	確認内容	確認時期・頻度 (一般監督)	確認時期・頻度 (重点監督)	備考
鞘管工	既製管内清掃	清掃完了段階	同左	
	内径・たわみ率	初期施工段階で1箇所	初期施工段階で2箇所	充填後
	溶接部(継手部塗装含む)	初期施工段階で1箇所	初期施工段階で2箇所	
	間隙充填工 充填量、充填 圧、充填状況	初期施工段階で1箇所	初期施工段階で2箇所	
掘削	床付状況、基 準高さ	初期床付け完了時	同左	
	地質状況	地質変化時	同左	
碎石基礎、均 しコンクリート	幅、厚さ、高 さ	初期施工段階で1箇所	2箇所以上	
鉄筋組立	かぶり、中心 間隔	1スパン目鉄筋組立後 以降、構造変更ごとに1 箇所	2か所以上	
土留部材引抜 同時充填工	充填管位置、 深度	初期施工段階で1箇所	2か所以上	
指定仮設工 (仮設道路、 立坑)	幅、延長	設置完了時点で1箇所	同左	
	撤去後状況	撤去完了時点で1箇所	同左	

(3) 中間技術検査

- 1) 発注者から中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

(4) 本工事の施工は、ドライワークを原則とする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資源利用計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

(2) 再生資源利用促進計画

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

(3) 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

(4) 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、(2) 再生資源利用促進計画に記載した事項(搬出先の名称及び所在地、搬出量)と(3) 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等で行った確認結果を委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

(5) 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

(6) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資材名	規格	備考
再生クラッシャーラン	RC-40	基礎砕石工、路盤工

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」((公社)日本道路協会発行)等を遵守する。
管体基礎として利用する場合の規格及び品質は、第8章1.(1)1)による。

(7) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、分別の徹底及び、適切な保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

(1) 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材廃棄物	処理施設名	住所	受入時間	事業区分
アスファルト塊、 コンクリート塊	川南工業(株)	児湯郡川南町川南 3015-1	8時～ 17時	中間処分業者
生木	(有)山下商事	児湯郡川南町川南 4290-1	8時～ 17時	中間処分業者
伐採根	(株)コーポレーション・クリエイト	西都市下三財 3308	8時～ 16時	中間処分業者
廃プラスチック	クマモト工業(株)	東諸県郡国富町本庄 5814	8時～ 17時	最終処分業者

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	☐ 手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 掘削

1) 掘削及び床掘り

- ① 掘削土及び床掘り土は、埋戻し用土に流用するものは仮置場に搬出することとし、流用を行わないものは全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。
- ② 基礎地盤については、掘削終了後、監督職員立会のもとで平板載荷試験を行うものとし、目標とする設計地耐力は181kN/m²である。
なお、試験位置については、監督職員の指示によるものとする。
- ③ 床掘箇所予期しない不良土・埋設物があった場合は、床掘工法・基礎工法について監督職員と協議しなければならない。

(2) 埋戻し

- 1) 埋め戻し用土は、床掘土を流用する計画としているが、施工に先立ち締固め試験を行い、埋戻材の使用適否について監督職員と協議するものとする。
- 2) 構造物埋戻し
 - ① 構造物側方から50cm以内の範囲については、締固め一層の仕上がり厚さが30cm以下となるようにまき出し、タンパ(60~80kg級)等により十分に締固めなければならない。
 - ② 構造物側方50cm以上の範囲については、締固め一層の仕上がり厚さが30cm以下となるようにまき出し、振動ローラ(0.8~1.1ton級)等により十分に締固めなければならない。
- 3) 管水路埋戻し
 - ① 管頂30cmまでの埋戻しは、一層仕上がり厚さ30cm以下となるよう均一にまき出し、管に損傷を与えないようコンパクタ・ランマ等の締固め機械で、最大乾燥密度の90%以上となるよう締固めなければならない。
 - ② 管頂60cmまでの埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、管に損傷を与えないよう1.1ton以下の締固め機械で、最大乾燥密度の90%以上となるよう締固めなければならない。
 - ③ 管頂60cm以上の埋戻しは、前項と同様のまき出しとし、施工条件に合った機種種の締固め機械で、最大乾燥密度の90%以上となるよう締固めなければならない。

6. 引抜同時充填工

- (1) 充填管の設置は、鋼矢板6枚につき1箇所を基本とし、施工計画書に割付図を添付するものとする。

(2) 同時充填

- 1) 充填管の配置は、所定の位置・深度を保つように孔毎に確認を行い、所定の位置での削孔が妨げられる場合には監督職員と協議するものとする。
- 2) 地盤の沈下や周辺構造物等に異常が生じた場合は、直ちに同時充填工を中止し、監督職員と協議を行い適切な対策を講じるものとする。
- 3) 同時充填中の圧力及び流量は、圧力計や流量記録計を用いて常時充填管理を行うものとする。
- 4) 充填材の配合にあたっては、水の温度、水質を考慮して適切なゲルタイムを保つよう監視するものとする。
- 5) 充填管の設置は、ボーリングマシンにて施工し、必要以上に地盤を乱すような削孔方法を用いてはならない。

6. 管水路基礎工

- (1) 基床部及び管側部の締固めは、一層の仕上り厚さが30cm以下となるようにまき出し、最大乾燥密度の90%以上となるよう締固めなければならない。
なお、管側部の締固めはコンパクタ・ランマ等により行うこととするが、これらによる締固めが不可能な箇所は突き棒等により入念に施工しなければならない。
- (2) 管側部及び管頂部の締固めは、管表面を直接転圧機で打撃しないよう、管表面から同心円方向に10cm程度の離隔を確保し転圧しなければならない。
また、管表面より10cm以内においては、突き棒等により入念に施工しなければならない。
- (3) 置換部の締固めは、仕上り厚さが30cm以下となるようにまき出し、締固め度90%以上となるよう締固めなければならない。

7. 鞘管工

(1) 一般

鋼管の工場製作に先立ち、製作図書及び管割図を提出し、監督職員の承諾を得るものとする。
また、施工にあたっては、管割図に合わせた番号を布設する管本体に表示し施工するものとする。
なお、制作図書作成にあたっては、監督職員が別途提示する管内測量結果を反映させるものとする。

(2) 鋼管

- 1) 管の仕様は、図面のとおりとする。
- 2) 管の内面塗装は、JIS G 3443-4（水輸送用塗覆鋼管—第4部：内面エポキシ樹脂塗装）によるものとし、塗膜厚さは0.5mm以上とする。
- 3) 管の外表面塗装は、JIS K 5552（ジンクリッチプライマー）によるものとし1回塗装とする。
なお、これによりがたい場合は、これと同等以上の方法で行うものとし、監督職員の承諾を得るものとする。

(3) 準備工

- 1) 受注者は管引込に先立ち、既設管内の清掃を行い、監督職員の確認を受けるものとする。また、既設管継手部等からの湧水の有無を確認し、監督職員に報告するものとする。
なお、湧水が確認された場合の対応については、監督職員と協議するものとする。
- 2) 管内作業にあたっては、「酸素欠乏症防止等規則」に基づき、予め酸素欠乏測定器で調査をするとともに、換気を十分に行うなど酸素欠乏事故等を起こすことのないように十分注意して施工しなければならない。

(4) 管吊込工・引込工

- 1) 管の吊り込み、引込みに当たっては、管及び既設水路に損傷を与えないよう十分注意して行わなければならない。なお、防護措置が必要となった場合には監督職員と協議を行うものとする。
- 2) 芯出し作業に先立って、管外径及びルート交差を点検し、仮付けは天、地、水平の順に行い円周誤差は一点に集めず、均等に割り振るものとする。

(5) 溶接工

- 1) 溶接棒は、JIS Z 3211（軟鋼用被覆アーク溶接棒）に適合したものとする。
- 2) 溶接棒の取り扱い、WSP 002-2010によるものとする。
- 3) 現場溶接に従事する溶接工の資格等を証明する書類を、監督職員に提出しなければならない。
- 4) 溶接は、内面を規定寸法にV型開先し、裏当溶接するものとする。

(6) 間隙充填工

- 1) 管の固定は、グラウト充填時に浮き上がり等が起こらないよう管1本毎に確実に固定しなければならない。なお、浮上防止材の設置に際しては、これを用いた管の固定方法について施工計画書に明記するものとする。
- 2) 既設管と新管の間隙はエアミルクによる充填を行うものとするが、既設管の亀裂等からの流入等が確認されるなど、現場条件によりこれにより難しい場合には充填材の変更案を提示し、監督職員と協議を行うこととする。
- 3) 充填材は、第8章1.(5)を標準とする。なお、管内面状況や施工条件により、これにより難しい場合は、配合表を監督職員に提出し、承諾を得なければならない。
- 4) 施工に当たっては、空洞が残らないよう入念に行うものとする。
- 5) 充填圧力は、内挿管に座屈が生じないように施工しなければならない。
なお、受注者は、充填圧力の設定根拠を含む施工計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
- 6) 外面充填は、挿入管に設置するグラウトホールより行うものとし、グラウトホールは注入後、挿入管と同質材料を用い溶接等により確実に閉塞しなければならない。
- 7) 充填に当たっては、計器を設置し、グラウト孔毎の圧力、充填量等の記録をとり監督職員に報告しなければならない。なお、記録方法の詳細については監督職員と協議するものとする。
- 8) 充填作業の完了は、確認孔からのリークを十分に確認しなければならない。

8. 管体工(立坑内)

(1) 一般

鋼管の工場製作に先立ち、製作図書及び管割図を提出し、監督職員の承諾を得るものとする。
なお、施工にあたっては、管割図に合わせた番号を布設する管本体に表示し施工するものとする。

(2) 鋼管

1) 仕様

呼び径 1,200mm STW400 t=7mm
内面：液状エポキシ樹脂塗装
外面：プラスチック被覆(ポリウレタン)塗装

9. 原形復旧工

(1) 既設構造物・撤去復旧

- 1) 撤去する既設構造物は、事前に構造物の構造等を調査確認し、監督職員に報告するものとする。
なお、撤去範囲については監督職員と協議するものとする。
- 2) 既設構造物等の原形復旧は、監督職員と協議するものとする。

第10章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者または監理技術者の資格は、入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

施工管理基準に定めのない追加項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

1) 埋戻し

埋戻し土における品質管理は、土木工事施工管理基準の「別表第3品質管理、2土質関係、道路工、(1)路体・路床盛土工、砂置換法による土の密度試験」の路体を準用するものとする。

2) 土留部材引抜同時充填工

土留部材引抜同時充填工の施工管理は、全孔を対象として充填間隔、削孔長、充填標高を計測管理しなければならない。また、同管理項目については、10孔に1孔の割合で撮影記録による管理を行うものとする。

3) 韜管工

韜管工の施工管理については、土木工事施工管理基準（16農振第2232号平成17年3月28日付け農村振興局長通知）の管水路工事を準用する。

4) 現場継手溶接部試験

V型開先（片面裏当溶接）箇所の鋼板継手溶接部の試験は、超音波探傷試験 JIS Z 3060 により全溶接口数の10%について行い、1口数当たり2箇所検査するものとし、1箇所当たりの検査延長は30cmとする。

なお、これにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。

また、判定は（一社）日本非破壊検査協会（放射線透過試験技術）の認定技術者が実施し、超音波探傷試験 JIS Z 3060 の分類に基づきM検出レベル3類以上とする。検査結果が不合格の場合は、手直し補修後再検査しなければならない。

(6) 施工管理の除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

1) 管水路工事

- ① 別表第1 直接測定による出来形管理 8管水路工事 管水路（鋼管） 管布設のうち、中心線のズレ（e）

3. 情報共有システムについて

- (1) 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。
- (2) 情報共有システムの活用については、共通仕様書に示す「工事の情報共有システム活用要領」によるものとする。
- (3) 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。

4. 工事写真における黑板情報の電子化について

黑板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黑板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黑板情報の電子化を行うことができる。黑板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（1）から（4）によりこれを実施するものとする。

(1) 使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

(2) 機器等の導入

- 1) 黑板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黑板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

(3) 黑板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、（1）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黑板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。

なお、上記1）に示す黑板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

- 3) 黑板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黑板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

ただし、高温多湿、分じん等の現場条件により機器の使用が困難な場合は、この限りではない。

(4) 写真の納品

受注者は、（3）に示す黑板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものと

する。

なお、受注者は納品時に URL (<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>) のチェックシステム (信憑性チェックツール) を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

第 1 1 章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に示されていない場合の施工条件の変更に関連する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 土質
- (2) 転石の出現
- (3) 地下埋設物 (埋蔵文化財を含む) の出現
- (4) 湧水等の出現
- (5) 関係機関との協議
- (6) その他

第 1 2 章 その他

1. 契約後 V E 提案

(1) 定義

「V E 提案」とは、工事請負契約書第 19 条の 2 の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

(2) V E 提案の意義及び範囲

- 1) V E 提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
- 2) ただし、次の提案は、V E 提案の範囲に含めないものとする。
 - ① 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
 - ② 工事請負契約書第 18 条 (条件変更等) に基づき条件変更が確認された後の提案
 - ③ 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

(3) V E 提案書の提出

- 1) 受注者は、(2) の V E 提案を行う場合、次に掲げる事項を V E 提案書 (様式 1 ~ 様式 4) に記載し、発注者に提出しなければならない。
 - ① 設計図書に定める内容と V E 提案の内容の対比及び提案理由
 - ② V E 提案の実施方法に関する事項 (当該提案に係る施工上の条件等を含む)
 - ③ V E 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
 - ④ 発注者が別途発注する関連工事との関係
 - ⑤ 工業所有権を含む V E 提案である場合、その取り扱いに関する事項
 - ⑥ その他 V E 提案が採用された場合に留意すべき事項
- 2) 発注者は、提出された V E 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
- 3) 受注者は、V E 提案を契約締結の日より、当該 V E 提案に係る部分の施工に着手する日の 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。
- 4) V E 提案の提出費用は、受注者の負担とする。

(4) V E 提案の適否等

- 1) 発注者は、V E 提案の採否について、原則として、V E 提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるとき

は、受注者の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。

- 2) また、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
- 3) VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。
- 4) 発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第19条の2（設計図書の変更に係る乙の提案）の規定に基づくものとする。
- 5) 発注者は、VE提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第24条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
- 6) 前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する額（以下、「VE管理費」という。）を削減しないものとする。
- 7) VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
- 8) 発注者は、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第24条（請負代金額の変更方法等）第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記6)のVE管理費については、変更しないものとする。

ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

(5) VE提案書の使用

発注者は、VE提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容が無償で使用する権利を有するものとする。

(6) 責任の所在

発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。

2. 電子納品

- (1) 工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-37に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・ 工事完成図書の電子媒体（CD-R若しくはDVD-R）正副2部
- ・ 工事完成図書の出力1部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可）

3. 配置予定監理技術者等の専任期間

- (1) 請負契約の締結後から現場の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。
- (2) 契約締結の日から工事着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
- (3) 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「合格通知書」における日付）とする。

4. ワンデーレスポンス実施に関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前中に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後には協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。

5. 部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

6. 工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省 WEB サイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。

(1) 工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

(2) 工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時および新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

(3) 設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。

(4) 対策検討会議

工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官（議長）・関係課職員、事業所長、総括監督員、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。

(5) 建設コンサルタントの出席

上記6. (1)、(2)、(3)及び(4)の会議に必要なに応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関らず変更契約の対象としない。

(6) 工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿に記録し、相互に確認するものとする。

7. 現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

(1) 内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- ア 洋式（洋風）便器
- イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
- ウ 臭い逆流防止機能
- エ 容易に開かない施錠機能

- オ 照明設備
- カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg以上とする）

【付属品として備えるもの】

- キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ケ サニタリーボックス
- コ 鍵と手洗器
- サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- シ 便房内寸法 900×900mm 以上（面積ではない）
- ス 擬音装置（機能を含む）
- セ 着替え台
- ソ 臭気対策機能の多重化
- タ 室内温度の調整が可能な設備
- チ 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）

(2) 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記（1）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】

ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事（施工箇所）までとする。また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2基/工事（施工箇所）より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

(3) 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議のうえ、本項の対象外とする。

8. 週休2日による施工

(1) 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。

受注者は、契約後、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

(2) 「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%（8日/28日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

- ① 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
- ② 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
- ③ 降雨、積雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日に含めるものとする。

(3) 週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

- ① 受注者は、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
- ② 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練

等の記録資料等により行うものとする。

- ③ 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
 - ④ 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。
 - ⑤ 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。
- (4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
- (5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正する。

① 補正係数

	4週8休以上 現場閉所率 28.5%(8日/28日) 以上	4週7休以上4週 8休未満 現場閉所率 25%(7日/28日)以 上28.5%未満	4週6休以上4週 7休未満 現場閉所率 21.4%(6日/28日) 以上25%未満
労務費	1.05	1.03	1.01
機械経費（賃料）	1.04	1.03	1.01
共通仮設費（率分）	1.04	1.03	1.02
現場管理費（率分）	1.09	1.07	1.05

② 補正方法

当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、発注者は、現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記①に示す補正係数の表に掲げる現場閉所率に応じた補正係数を用いて補正し、請負代金額を減額変更する。ただし、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られないなどにより、現場閉所の達成状況が4週8休に満たない場合は、補正を行わず減額変更する。

また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙8（事業（務）所長用に示す「7. 法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。

9. 週休2日制の促進

- (1) 本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。
- (2) 発注者は、現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。また、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定の点数を10点減ずることとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。

- ① 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4. 創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。
なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価する。

○監督職員用

【働き方改革】

- 週休2日（4週8休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。
- 若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

- ② 現場閉所による週休2日相当（4週8休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙3-1に示す「2. 施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。

ただし、週休2日に満たない(休日率4週6休以上)場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

休日の確保を行った。

その他 [理由: 現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保を行った。]

○事業(務)所長用

工程管理に係る積極的な取組が見られた。

その他 [理由: 現場閉所により週休2日(4週8休以上)の確保に取り組んだ。]

- ③ 現場閉所による週休2日相当(4週8休以上)が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7. 法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で1点を加算評価する。

○事業(務)所長用

その他 [理由: 現場閉所による週休2日(4週8休以上)の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。]

- (3) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週6休以上(現場閉所率21.4%(6日/28日)以上)と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

10. 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)について

- (1) 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事である。
- (2) 受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

11. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
- (2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。

1) 真夏日

日最高気温が30℃以上の日をいう。

2) 工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

3) 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日} \div \text{工期}$$

- (3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
- (4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。
- なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。
- ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
- (5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
- (6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

$$\text{補正値}(\%) = \text{真夏日率} \times \text{補正係数} ※$$

※ 補正係数：1.2

12. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
- ・営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
 - ・労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
- (2) 発注者は、契約締結後、受注者からの請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者は別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書（以下「様式1」という。）を作成し、監督職員に提出するものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書（以下「様式2」という。）を作成するとともに、様式2に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「様式1に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

13. 現場環境改善費

- (1) 現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから1内容以上選択し合計5つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。
- なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
- (2) 以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。
- (3) 受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。

計上項目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	①用水・電力等の供給設備 ②緑化・花壇 ③ライトアップ施設 ④見学路及び椅子の設置 ⑤昇降設備の充実 ⑥環境負荷の低減
営繕関係	①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ②労働宿舍の快適化 ③デザインボックス（交通誘導警備員待機室） ④現場休憩所の快適化 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等

安全関係	①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ②盗難防止対策（警報器等） ③避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ②完成予想図 ③工法説明図 ④工事工程表 ⑤デザイン工事看板（各工事PR看板含む） ⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧パンフレット・工法説明ビデオ ⑨社会貢献

14. 新型コロナウイルス感染症に伴う工事で使用する資材等の納期への影響に対する対応について
 新型コロナウイルス感染症に伴い、工事で使用する資材、機材及び機器類の納期に影響が生じることを理由に、工期内に工事が完成できないとして、受注者から工期延長の請求があった場合には、工事請負契約書の規定により協議に応じるものとする。また、同様の理由により必要であると認めるときは、工事の一時中止等の適切な措置を行うものとする。
15. 法定外の労働保険の付保
 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
16. 1日未満で完了する作業の積算
 (1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算（以下、「1日未満積算基準」という。）は、変更積算のみに適用する。
 (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。
 (3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
 (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
 (5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
17. 共通仮設費率分の適切な設計変更について
 (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「様式3」という。）について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
 運搬費：建設機械の運搬費
 準備費：伐開・除根・除草費
 (2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
 (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
 (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（「内訳書」という。）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準に基づき算出した額」から「様式3に記載された共通仮設費（率分）の合計額」を差し引いた後、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

第17章 定めなき事項

1. 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

実績変更対象費に関する実施計画書

費 目		費 用	内 容	計上額
共通 仮 設費	営繕費	借上額	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫及び材料保管場所等の敷地借上げに要する地代若しくはこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	
		宿舍費	労働者が、旅館又はホテル等に宿泊する場合に要する費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料及び燃料費等を含む）	
	小 計			
現場管 理費	労務管 理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、帰省旅費及び帰省手当	
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助及び交通費	
	小 計			
合 計				

実績変更対象費に関する変更実施計画書

費目		費用	内 容	計上額 (当初)	計上額 (変更)	差額
共通 仮設 費	営繕 費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫及び材料保管場所等の敷地借上げに要する地代若しくはこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用			
		宿泊費	労働者が、旅館又はホテル等に宿泊する場合に要する費用			
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料及び燃料費等を含む）			
	小 計					
現場 管理 費	労務 管理 費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、帰省旅費及び帰省手当			
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助及び交通費			
	小 計					
合 計						

実績変更対象経費に関する内訳書

費目		費用	内容	計上額
共通仮設費	運搬費	建設機械の運搬費	建設機械の運搬等に要する費用	
	準備費	抜開・除根・除草費	準備作業に伴う抜開、除根、除草作業に要する費用	
合 計				

出来高部分払方式実施要領

1. 目的

部分払における出来高部分払方式（以下「本方式」という。）は、受発注者が相互にコスト意識を持ち、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すものである。

2. 対象工事

建設工事等契約事務取扱要領標準例（平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知）別表1（第3条関係）に規定する建設工事契約に係る業種別区分表1、13、14、17及び24に属する工事のうち部局長が認めるもので工期が180日を超えるものとする。

3. 入札・契約

(1) 部分払の回数

① 本方式の実施に当たっては、受注者が工期の始期日以降出来高に応じて部分払の請求が可能なように、工事請負契約書第37条に必要事項を記入するものとする。なお、部分払請求については部分払請求の上限回数内で受注者が工種や工区の区切りなどにも留意しながら請求することができるものである。

② 工事請負契約書第37条第1項の部分払請求の上限回数について部分払
請求の上限回数＝工期／90（端数は切り捨てとする。）

③ 国庫債務負担行為（以下「国債」という。）に係る契約の工事請負契約書第41条第3項の部分払請求の上限回数について

各会計年度の部分払請求の上限回数＝各会計年度の工期／90（端数は切り捨てとする。）

ただし、初年度においては年度末の部分払を考慮して、上記式で算定した上限回数が4になる場合を除き、上限回数に1を加える。

4. 前払金の扱い

工事請負契約書第34条に示されている前払金の支払いについては、以下によるものとする。

(1) 前払金の範囲

受注者は、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを請求することができるものとする。

※ 国債に係る契約の場合の請負代金額と前払金の支払請求時期については、工事請負契約書第40条によるものとする。

(2) 前払金の支払方法

本方式による場合は、以下の条項を用いるものとする。

工事請負契約書
（前払金）

- 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
- 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
 - 3 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により請求された前払金額が請負代金額の10分の2に相当する額を超えるときは、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に請負代金額の10分の2に相当する額の前払金を支払うものとする。
 - 4 受注者は、前項の規定により前払金の支払いがされた場合において、第1項の規定により請求した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払いを受けるための請求をしようとするときは、あらかじめ、工事の進捗額が請負代金額の10分の2以上であることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受ける、若しくは、工期が121日以上（ただし、工期270日以下の工事については、61日以上）経過していなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、工事着手時において、第20条による工事の中止がある場合には、中止期間は除いて経過日数を算定するものとする。
 - 5 発注者は、前項の認定の結果を受注者に通知した以降、同項の規定による前払金の支払いを受けるための請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第1項の規定により請求を受けた前払金額から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金を支払わなければならない。
 - 6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項から第5項までの規定を準用する。
 - 7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金の10分の5に相当する額を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
 - 8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
 - 9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。）第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

※ 国債に係る契約の場合、第40条第1項文末に下記条文を追加する。

「また、第34条第4項の（ ）内の「工期270日以下の工事」は「国債に係る契約の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の工事及び国債に係る契約の中間年度の工事」に読み替えるものとする。」

(保証契約の変更)

第35条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求しようとする場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(3) その他

前払金の請求及び要件具備の認定様式は、別紙1～4を参考として実施するものとする。

5. 部分払

(1) 部分払の対象

部分払の対象は、工事請負契約書第37条第1項により行うものとする。

なお、新工種に係る部分及び変更減が予定されている部分については、変更契約により当該工種の追加・変更がされるまではその部分を部分払の対象とすることができない。この場合、部分払の対象とする部分に限定して数量等を確認し契約変更を行うなど、手続の簡素化を図るものとする。

(2) 工事出来高報告書等の作成 (請負代金相当額の算出)

工事出来高報告書等の作成は、従来どおりの手続により実施するものとする。

6. 設計変更協議及び契約変更

設計変更協議及び契約変更に係る手続等は従来どおりとするものとする。

7. 監督

監督業務は、従来どおり実施するものとする。

8. 検査

(1) 検査職員

検査を行う職員（以下「検査職員」という。）の任命は従来どおりとする。ただし、同一工事における各検査（既済部分、完成、中間技術）（以下「各検査」という。）の検査職員の任命に当たっては、検査の重複を極力避けるため、できる限り同一の検査職員を任命するものとする。

(2) 検査の実施

① 既済部分検査

既済部分検査前に実施された各検査で確認した内容については、検査対象としないものとする。

なお、検査の実施に当たっては、中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化について（平成10年12月11日付け10経第1984号大臣官房経理課長通知）等に基づき行われているところであるが、既済部分検査の迅速化・効率化の観点から、以下の事項について改めて徹底を図るものとする。

- ・検査を実施する際には、工事請負契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要の根拠を持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。
- ・既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確認すること等により行うことができるものとする。
- ・既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に求めないものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨げるものではないものとする。
- ・既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定めるものについては、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合等には、代替する方法をもって検査を行うことができるものとする。
- ・既済部分検査等においては、検査当日中に写真による確認を行う必要のある場合を除き、完成写真部分の提出は後日とすることができることとする。この場合、完成写真に代わる完成状況の確認は現場での目視等によって行うこととする。
- ・既済部分検査等においては、工事写真についてネガ等原本の整備状況や提出対象とするもの以外の写真の整理状況を問わないものとする。
- ・品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- ・監督職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

② 完成検査

従来どおりの方法により実施するものとする。

③ 中間技術検査

中間技術検査を実施する場合は、従来どおりの方法により実施するものとする。

なお、この技術検査の時期に合わせて既済部分検査を行うことにより効率化が図られる。

官署支出官等 殿

受注者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

前 払 金 請 求 書

¥

ただし、令和〇年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

上記のとおり請求します。

なお、受領の方法については、工事請負契約書第34条第3項及び第5項の規定に基づき受領いたします。

※ 別紙2 は2割を超える場合に本前払金請求書とともに提出すること。

別紙3 については、本工事の進捗額が請負代金額の10分の2以上であること、若しくは、工期121日以上経過（ただし、単年度工事の工期が270日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の場合、並びに国債工事の中間年度の場合については、工期が61日以上経過）していることについて、発注者又は発注者の指定する者に認定を受け、認定通知書を受理したのち、直ちに発注者に提出すること。

※ 前払金請求書（全体請求書40%以内）は契約原本として保管。別紙2及び3は、支払に使用。

※ 前払金保証書は1枚とする。（2回保証書をつくる必要はない。）

別紙2 (4割以内の前払金請求書とともに提出)

令和 年 月 日

官署支出官等 殿

受注者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

前 払 金 請 求 書 (I)

¥

(工事請負契約書第34条第3項の請求金額)

ただし、令和〇年度 ○○○○○工事

請負代金額

¥

に対する前払金

指定振込銀行	預金種別	口座番号
ふりがな		
口座 名 義		

官署支出官等 殿

受注者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

前 払 金 請 求 書 (Ⅱ)

¥ (工事請負契約書第 34 条第 5 項の請求金額)

ただし、令和 ○ 年度 ○ ○ ○ ○ ○ 工事

1 . 請 負 代 金 額 ¥

2 . 前 払 金 請 求 額 ¥

3 . 受 領 済 前 払 金 額 ¥

4 . 未 受 領 前 払 金 額 ¥

指定振込銀行	預金種別	口座番号
ふりがな		
口座 名 義		

契約担当官等 殿

受注者

住 所
商号又は名称
代表者氏名

出 来 高
工 事 期 間 認 定 請 求 書

- 1. 工 事 名 令和○ 年度 ○ ○ ○ ○ ○ 工事
- 2. 工 事 場 所
- 3. 請負代金額 ¥
- 4. 工 期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

上記の工事について、工事請負契約書第 34 条第 4 項の要件を具備しておりますので、認定されるよう請求します。

(注意) 出来高認定資料(出来高報告書、履行報告書等)を添付すること。(請負代金額の 10 分の 2 以上の場合)

工事工程表を添付すること。(工期 121 日以上経過(ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合、並びに国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過)の場合)

.....
認 定 通 知 書

上記工事について認定したので通知する。

受注者 殿

(契約担当官等の官職氏名)

令和6年度

川南原国営施設応急対策事業
通山幹線用水路国道横断部補修工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
1) 床掘	粘性土	式	1	
2) 基面整正		m ²	92	
3) 基礎砕石	RC-40, t=200mm	m ²	36	
4) 基礎砕石	RC-40, t=540mm	m ²	35	
5) 管基礎	RC-40	m ³	78	
6) 流用土盛土		m ³	77	
7) 盛土法面仕上げ		m ²	64	
8) 埋戻し		式	1	
9) 作業残土処理	土捨場	式	1	(参考) 341m ³
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物撤去工				
1) 無筋コンクリート取壊し		m ³	16	
2) 鉄筋コンクリート取壊し		m ³	55	
3) 歩車道境界ブロック取り壊し		m	20.4	
4) 殻運搬・処理	コンクリート殻（無筋）	m ³	16	
5) 殻運搬・処理	コンクリート殻（有筋）	m ³	55	
6) 発生材運搬	鋼材等、現場～現場発生材受取場所	回	1	
3. 本体工				
(1) 上流取付水路				
1) 基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	13.3	
2) 均しコンクリート	18N-8-25(20), BB	m ³	0.7	
3) 型枠		式	1	
4) コンクリート	21N-12-25(20), BB	m ³	9	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5)型枠		式	1	
6)鉄筋	D13, SD295	ton	0.589	
7)ゴム発泡体目地板	t=10mm	m ²	1.2	
8)ゴム発泡体目地板	t=20mm	m ²	1.4	
9)既設取合用止水板		m	4.4	
10)耐震用止水板		m	4.6	
11)ステップ	樹脂加工品、φ19×300	個	5	
(2)上流水槽				
1)均しコンクリート	18N-8-25(20), BB	m ³	7	
2)型枠		式	1	
3)コンクリート	21N-12-25(20), BB	m ³	56	
4)型枠		式	1	
5)型枠	掘削幅縮工法	式	1	
6)鉄筋	D13, SD295	ton	1.950	
7)鉄筋	D16, SD295	ton	0.189	
8)鉄筋	D19, SD345	ton	2.080	
9)支保工		式	1	
10)足場工		式	1	
12)ステップ	樹脂加工品、φ19×300	個	19	
13)吊上金具	φ19×SD345	ton	0.030	
(3)下流水槽				
1)均しコンクリート	18N-8-25(20), BB	m ³	6.8	
2)型枠	掘削幅縮工法	式	1	
3)コンクリート	21N-12-25(20), BB	m ³	56	
4)型枠		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5)型枠	掘削幅縮工法	式	1	
6)鉄筋	D13, SD295	ton	1.970	
7)鉄筋	D16, SD295	ton	0.189	
8)鉄筋	D19, SD345	ton	2.060	
9)支保工		式	1	
10)足場工		式	1	
12)ステップ	樹脂加工品、φ19×300	個	19	
13)吊上金具	φ19×SD345	ton	0.030	
(4)下流取付水路				
1)基礎砕石	RC-40, t=150	m ²	8.90	
2)均しコンクリート	18N-8-25(20), BB	m ³	0.4	
3)型枠		式	1	
4)コンクリート	21N-12-25(20), BB	m ³	6.3	
5)型枠		式	1	
6)鉄筋	D13, SD295	ton	0.408	
7)ゴム発泡体目地板	t=10mm	m ²	1.4	
8)ゴム発泡体目地板	t=20mm	m ²	1.2	
9)既設取合用止水板		m	4.4	
10)耐震用止水板	下流	m	4.5	
11)ステップ	樹脂加工品、φ19×300	個	5	
4. 管水路工				
(1)管水路工				
1)鋼管(短管)(既設管内配管)	STW400, 1200A×7.0×3000	本	6	
2)鋼管(短管)(埋設管)	STW400, 1200A×7.0×3000	本	2	
3)鋼管(グラウト孔付短管)	STW400, 1200A×7.0×3000	本	2	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4)大変位吸収鋼管	STW400, 1200A×7.0×2549	本	2	
5)裏当金	SS400, 二つ割, 1200A×6.0×3828	組	9	
6)既設管内清掃工	φ 1350	m	24.5	
7)管引込工	φ 1200, 短管 (3m以下)	m	24.0	
8)管据付工	φ 1200, 短管 (3m以下)	m	24.0	
9)溶接工 (裏当金)	φ 1200, t=7mm	箇所	9	
1 0)鋼管吊込据付	φ 1200, t=7mm	本	4	
1 1)鋼管溶接	φ 1200, t=7mm	箇所	2	
1 2)内面塗装工	φ 1200, 7mm	箇所	11	
1 3)外面塗装	φ 1200, 7mm	箇所	2	
1 4)充填設備据付撤去工		式	1	
1 5)間隙充填工	エアミルク	m ³	7.2	
1 6)グラウト止め		式	1	
5. 原型復旧工				
(1)原型復旧工				
1)歩車道境界ブロック		m	20.4	
6. 付帯工				
(1)付帯工				
1)スクリーン	SUS304, 取付部品含む	基	1	
2)スクリーン据付工		基	1	
7. 施工ヤード				
(1)1号施工ヤード				
1)敷鉄板設置・撤去		m ²	135	(参考) 共用日数172日
2)仮囲い設置撤去	H=3.0m	m	36	
3)仮廻し管設置撤去工	高密度ポリエチレン管、 φ 200	m	33	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4)土のう締切り		m ³	0.3	
(2)2号施工ヤード				
1)土木シート設置撤去工		m ²	280	
2)敷鉄板設置・撤去		m ²	346	(参考) 共用日数141日
3)仮囲い設置撤去	H=3.0m	m	30	
4)仮廻し管設置撤去工	高密度ポリエチレン管、 φ400	m	11	
(3)3号施工ヤード				
1)土木シート設置撤去工		m ²	518	
2)敷鉄板設置・撤去		m ²	9	(参考) 共用日数180日
3)仮囲い設置撤去	H=3.0m	m	60	
8. 仮設土留工				
(1)1号立坑				
1)油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時	式	1	
2)油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜時	式	1	
3)鋼矢板設置・撤去	Ⅲ型, L=10.5m	枚	83	
4)支保工(腹起し)設置撤去		式	1	
5)プレロードジャッキ		式	1	
6)横矢板	t=30mm	m ²	3.600	
7)溝形鋼	5×75×40	ton	0.020	
8)均しコンクリート	18N-8-25(20), BB	m ³	0.6	
9)型枠	掘削幅縮工法	式	1	
10)土留部材引抜同時充填工		式	1	
充填管設置工		本	14	
充填材	非水ガラス系無機懸濁型	ℓ	20,999	
充填設備据付・撤去		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)2号立坑				
1)油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入時	式	1	
2)油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜時	式	1	
3)鋼矢板設置・撤去	Ⅲ型, L=10.0m	枚	85	
4)支保工(腹起し)設置撤去		式	1	
5)横矢板	t=30mm	m ²	3.4	
6)溝形鋼	5×75×40	ton	0.020	
7)均しコンクリート	18N-8-25(20), BB	m ³	0.4	
8)型枠	掘削幅縮工法	式	1	
9)間詰めコンクリート	18N-8-25(20), BB	m ³	0.7	
10)型枠		式	1	
11)土留部材引抜同時充填工	Ⅲ型, L=10.0m	式	1	
充填管設置工		本	15	
充填材	非水ガラス系無機懸濁型	ℓ	21,505	
充填設備据付・撤去		式	1	
9. 仮設歩道				
(1)仮設歩道①				
1)歩行用ゴムマット	20×1000×2000, 滑り止め付	枚	31	
(2)仮設歩道②				
1)歩行用ゴムマット	20×1000×2000, 滑り止め付	枚	11	
10. 仮設備				
(1)管引込設備				
1)管引込設備		箇所	1	
(2)換気設備				
1)換気設備		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1 1. 産廃処理				
(1)産廃処理				
1)産廃処理費	廃プラスチック処理費	ton	0.23	
1 2. 植生工				
(1)植生工				
1)キョウチクトウ	H=1.2m, 3本立て	本	2	
2)サザンカ	H=2.5m, 枝張0.7m	本	4	
3)撤去工	キョウチクトウ	本	2	
4)撤去工	サザンカ	本	4	
5)植栽工	キョウチクトウ	本	2	
6)植栽工	サザンカ	本	4	
7)運搬	生木	空m3	2.0	
8)産廃処理費	生木	ton	0.370	
9)運搬	伐採根	空m3	1.9	
10)産廃処理費	伐採根	ton	0.351	
1 3. その他				
(1)運搬費				
1)運搬費				
仮設材輸送費		式	1	
(2)技術管理費				
1)技術管理費				
現場溶接部X線検査		枚	2	
超音波検査		箇所	2	
平板載荷試験	100KN以内	箇所	2	

令和6年度 川南原国営施設応急対策事業 通山幹線用水路国道横断部補修工事 位置図

計画平面図 S=1/25,000

131°27'00.00"E
32°15'00.00"N

日
向
灘

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号)

工事名	令和6年度 川南原国営施設応急対策事業 通山幹線用水路国道横断部補修工事		
図面名	位置図		
作成年月日	令和 年 月		
縮尺	S=1/25,000	図面番号	1
会社名			
事業者名	九州筑後局 筑中南部農業水利事業所		

平面図

S=1/250

基準点座標

点名	X座標	Y座標	標高(m)
通山-02	92175.593	48751.429	63.139
I 1	92160.165	48771.263	61.712

工事名	令和6年度 川南河川国営施設広域対策事業 通山幹線用水路国道横断部補修工事		
図面名	平面図		
作成年月日	令和 年 月		
縮尺	S-1:250	図面番号	2
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中部農業水利事業所		

縦断図

S=1:100

断面	勾配		水路形式種	水路高	水路底高 管中心高	地盤高	追加距離	準高	測点	由線
	H=0.005m L=7.50m 1/171500	H=0.008m L=4.80m 1/17800								
	61.565	61.560	上流取付水路 L=7.50m	1.220	61.565	61.56	0.280	0.000	No. 84+49.71	
	61.560	57.560	上流水槽 L=4.00m	1.220	61.560	61.59	7.210	8.000	No. 85+7.21	
	57.560	57.560	開削工法(鋼管) L=5.549m	5.220	57.560	61.59	8.000	1.600	No. 85+11.21	
	57.560	58.730	鋼管工法(鋼管φ1200) L=24.000m	5.220	58.730	61.63	11.210	1.963	No. 85+16.40	
	58.730	58.730	開削工法(鋼管φ1200) L=5.549m	5.220	58.730	61.63	11.583	0.896	No. 85+21.21	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	12.111	0.199	No. 85+28.33	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	12.610	0.199	No. 85+35.45	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	13.109	0.199	No. 85+42.57	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	13.608	0.199	No. 85+49.69	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	14.107	0.199	No. 85+56.81	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	14.606	0.199	No. 85+63.93	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	15.105	0.199	No. 85+71.05	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	15.604	0.199	No. 85+78.17	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	16.103	0.199	No. 85+85.29	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	16.602	0.199	No. 85+92.41	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	17.101	0.199	No. 85+99.53	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	17.600	0.199	No. 85+106.65	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	18.099	0.199	No. 85+113.77	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	18.598	0.199	No. 85+120.89	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	19.097	0.199	No. 85+128.01	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	19.596	0.199	No. 85+135.13	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	20.095	0.199	No. 85+142.25	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	20.594	0.199	No. 85+149.37	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	21.093	0.199	No. 85+156.49	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	21.592	0.199	No. 85+163.61	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	22.091	0.199	No. 85+170.73	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	22.590	0.199	No. 85+177.85	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	23.089	0.199	No. 85+184.97	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	23.588	0.199	No. 85+192.09	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	24.087	0.199	No. 85+199.21	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	24.586	0.199	No. 85+206.33	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	25.085	0.199	No. 85+213.45	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	25.584	0.199	No. 85+220.57	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	26.083	0.199	No. 85+227.69	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	26.582	0.199	No. 85+234.81	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	27.081	0.199	No. 85+241.93	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	27.580	0.199	No. 85+249.05	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	28.079	0.199	No. 85+256.17	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	28.578	0.199	No. 85+263.29	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	29.077	0.199	No. 85+270.41	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	29.576	0.199	No. 85+277.53	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	30.075	0.199	No. 85+284.65	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	30.574	0.199	No. 85+291.77	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	31.073	0.199	No. 85+298.89	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	31.572	0.199	No. 85+306.01	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	32.071	0.199	No. 85+313.13	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	32.570	0.199	No. 85+320.25	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	33.069	0.199	No. 85+327.37	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	33.568	0.199	No. 85+334.49	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	34.067	0.199	No. 85+341.61	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	34.566	0.199	No. 85+348.73	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	35.065	0.199	No. 85+355.85	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	35.564	0.199	No. 85+362.97	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	36.063	0.199	No. 85+370.09	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	36.562	0.199	No. 85+377.21	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	37.061	0.199	No. 85+384.33	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	37.560	0.199	No. 85+391.45	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	38.059	0.199	No. 85+398.57	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	38.558	0.199	No. 85+405.69	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	39.057	0.199	No. 85+412.81	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	39.556	0.199	No. 85+419.93	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	40.055	0.199	No. 85+427.05	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	40.554	0.199	No. 85+434.17	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	41.053	0.199	No. 85+441.29	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	41.552	0.199	No. 85+448.41	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	42.051	0.199	No. 85+455.53	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	42.550	0.199	No. 85+462.65	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	43.049	0.199	No. 85+469.77	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	43.548	0.199	No. 85+476.89	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	44.047	0.199	No. 85+484.01	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	44.546	0.199	No. 85+491.13	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	45.045	0.199	No. 85+498.25	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	45.544	0.199	No. 85+505.37	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	46.043	0.199	No. 85+512.49	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	46.542	0.199	No. 85+519.61	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	47.041	0.199	No. 85+526.73	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	47.540	0.199	No. 85+533.85	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	48.039	0.199	No. 85+540.97	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	48.538	0.199	No. 85+548.09	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	49.037	0.199	No. 85+555.21	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	49.536	0.199	No. 85+562.33	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	50.035	0.199	No. 85+569.45	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	50.534	0.199	No. 85+576.57	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	51.033	0.199	No. 85+583.69	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	51.532	0.199	No. 85+590.81	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	52.031	0.199	No. 85+597.93	
	58.730	58.730	下流水槽(既設) L=7.12m	5.220	58.730	61.63	52.530	0.199	No. 85+605.05	
	58.730	58.730								

横断図

S=1:100

工事名	令和6年度 川南国営森林総合事業 通山幹線用水路国営復旧補修工事		
図面名	横断図		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S-1:100	図面番号	4
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中部農業水利事業所		

全体改修計画図

通山幹線用水路 国道横断サイホン

S=1:100

縦断面図

平面図

工事名	令和6年度 川南信国営高嶺地区対策事業 通山幹線用水路国道横断部補修工事		
図面名	全体改修計画図		
作成年月日	令和 年 月		
縮尺	S-1:100	図面番号	5
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中部農業水利事業所		

標準断面図

S-1:20

鞘管工法

立坑内

上流立坑

下流立坑

工事名	令和6年度 川南信国営線成念対策事業 通山幹線用水路国営復旧補修工事		
図面名	標準断面図		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S=1:20	図面番号	6
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

塗覆装鋼管詳細図

短管

S=1:30

(既設管内配管:STW400)

L	数量	備考
3000	6	

(埋設管:STW400)

L	数量	備考
3000	?	

グラウト孔付短管

S=1:30

(既設管内配管:STW400)

L	数量	備考
3000	2	

大変位吸収鋼管

S=1:30

(埋設管:STW400)

L	数量	備考
2549	2	

裏当金

(二つ割、材質:SS400) S=1:30
数量:9組

グラウトホール・プラグ・ソケット詳細図

(材質:SS400) S=non

グラウトホール取付位置図

S=non

"a部"詳細

S=non

管端開先及び塗装詳細図

(既設管内溶接部) S=non

管端開先及び塗装詳細図

(埋設管溶接部) S=non

工事名	令和6年度 川南国営森林緑地対策事業		
図面名	塗覆装鋼管詳細図		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	図示	図面番号	7
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中部農業水利事業所		

上流取付水路構造図

平面図 S=1:30

縦断図 A-A断面図 S=1:30

B-B断面図 S=1:30

C-C断面図 S=1:30

D-D断面図 S=1:30

継目詳細図(既設-新設) B-B断面

継目詳細図(水槽部) D-D断面

※所定の位置で型枠で強固に保持し、コンクリート打設の際に移動しないようにすること。
また、周辺はコンクリートの気泡、空隙等が生じないように十分に締めること。

工事名	令和6年度 川南河川整備事業 通山幹線用水路国道沿線区画整理工事		
図面名	上流取付水路構造図		
作成年月日	令和 年 月	図番	8
縮尺	S=1:30	図番	8
会社名	九州建設局 宮崎中野農業水利事業所		

上流水槽構造図(2/3) 蓋構造図

平面図 S=1/30

C-C 断面図 S=1/30

配筋図 S=1/30

平面図

A-A 断面図 S=1/30

B-B 断面図 S=1/30

断面図

吊上金具詳細 S=1/10

工事名	令和6年度 川内川河川整備事業 通山幹線用水路施設復旧工事		
図面名	上流水槽構造図(2/3) 蓋構造図		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S=1/30	図面番号	9-2/3
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

上流水槽構造図(3/3) S=1:50 置換え基礎図

横断面
A-A断面図

B-B断面図

必要な基礎の支持力

項目	必要な基礎の支持力
重量	120kN
地震時	215kN

工事名	令和6年度 川南国営森林緑地対策事業 通山幹線用水路国営復旧補修工事		
図面名	上流水槽構造図(3/3) 置換え基礎図		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S-1:50	図面番号	9-3/3
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中部農業水利事業所		

下流水槽構造図(1/3)

S-1:50

工事名	令和6年度 川南河川整備事業 通山幹線用水路国道沿線部補修工事		
図面名	下流水槽構造図(1/3)		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S-1:50	図面番号	10-1/3
会社名			
事業所名	九州建設局 宮崎中部管区水理事務所		

下流水槽構造図(2/3) 蓋構造図

平面図 S=1:30

C-C 断面図 S=1:30

配筋図 S=1:30

平面図

A-A 断面図 S=1:30

B-B 断面図 S=1:30

断面図

吊上金具詳細 S 1:10

工事名	令和6年度 川南河川改善事業 通山幹線用水路国道複線断続補修工事		
図面名	下流水槽構造図(2/3) 蓋構造図		
作成年月日	令和 年 月	図面番号	10-2/3
縮尺	S=1:30	会社名	
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

下流水槽構造図(3/3)

S-1:50

置換え基礎図

縦断面図
A-A断面図

B-B断面図

必要な基礎の支持力

項目	必要な基礎の支持力
常時	120kN/m ²
地震時	180kN/m ²

工事名	令和6年度 川南河川整備事業 通山幹線用水路国道沿線区画整理工事		
図面名	下流水槽構造図(3/3) 置換え基礎図		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S-1:50	図面番号	10 3 / 3
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中部農業水利事業所		

下流取付水路構造図

平面図 S=1:30

B-B断面図 S=1:30

C-C断面図 S=1:30

縦断面図 S=1:30
A-A断面図

D-D断面図 S=1:30

継目詳細図(水槽部)
B-B断面

継目詳細図(既設-新設)
D-D断面

※所定の位置で型枠で強固に保持し、コンクリート打設の際に移動しないようにすること。
また、周囲はコンクリートの気泡、空洞等が生じないように十分に締めること。

工事名	令和6年度 川南国営公園緑地対策事業		
図面名	通山幹線用水路国営公園緑地対策事業		
作成年月日	令和 年 月	図面番号	11
縮尺	S=1:30	図面番号	11
会社名	九州建設局 宮崎中野農業水利事業所		

上流取付水路配筋図

S=1:30

底板 上面

底板 下面

側壁 内面

側壁 外面

A-A 断面図

B-B 断面図

C-C 断面図

工事名	令和6年度 川南国営森林緑地対策事業 通山幹線用水路国営森林緑地対策事業		
図面名	上流取付水路配筋図		
作成年月日	令和 年 月	図番	17
縮尺	S=1:30	図番	17
会社名	九州建設局 宮崎中野農業水利事業所		

上流水槽配筋図(1/2)

S=1:50

平面図

(A - A)

断面図

(C - C)

側壁外面

(D - D)

位置図

断面図

(B - B)

側壁内面

(E - E)

工事名	令和6年度 川南国営森林緑地対策事業 通山幹線用水路国営森林緑地対策事業		
図面名	上流水槽配筋図(1/2)		
作成年月日	令和 年 月	図番	13 - 1/2
縮尺	S=1:50	図番	13 - 1/2
会社名	九州建設局 宮崎中野建設事務所		

上流水槽配筋図(2/2)

S=1:50

位置図

工事名	令和6年度 川南側国営高松池対岸事業		
図面名	通山幹線用水路国営高松池対岸事業		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S=1:50	図番	13 - 2/2
会社名	九州建設局 宮崎中野農業水利事業所		

下流水槽配筋图(1/2)

S-1-50

平面图

(A-A)

断面图

(C-C)

侧壁外面

(D-D)

位置图

断面图

(B-B)

侧壁内面

(E-E)

工事名	令和6年度 川南信国宮高緑地帯対策事業		
図面名	通山幹線用水路国道複断面補修工事		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S-1:50	図面番号	14 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中部農業水利事業所		

下流水槽配筋图(2/2)

S-1:50

側壁外面
(F-F)

側壁外面
(H-H)

底板 上面

正面図
(a-a)

受け台部

側面図
(c-b)

側壁内面
(G-G)

側壁内面
(I-I)

底板 下面

位置図

工事名	令和6年度 川南信国営高松地区対策事業		
図面名	下流水槽配筋図(2/2)		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S-1:50	図面番号	14 - 2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中部農業水利事業所		

下流取付水路配筋図

S=1:30

底板 上面

底板 下面

A-A 断面図

B-B 断面図

側壁 内面

側壁 外面

工事名	令和6年度 川南国営森林緑地対策事業 通山幹線用水路国営復旧補修工事		
図面名	下流取付水路配筋図		
作成年月日	令和 年 月		
縮尺	S=1:30	図番	15
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

付帯工構造図
バースクリーン詳細図 S-1:10

平面図

側面図

正面図
B-B断面図

正面図
A-A断面図

材質 : SUS304
鋼種 : FB-65×6t, PL6t (スクリーン)
C-130×65×6t, PL9t (受梁)

工事名	令和6年度 川南河川整備事業 通山幹線用水路国道重複区間補修工事		
図面名	付帯工構造図		
作成年月日	令和 年 月		
縮尺	S-1:10	図面番号	16
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

既設構造物撤去図(1/2)

縦断面

既設構造物撤去図(2/2)

平面図

S=1:250

改修区間 56.285

工事名	令和6年度 川南信国営高線対応事業 通山幹線用水路国営復旧補修工事		
図面名	既設構造物撤去図(2/2)		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S=1:250	図面番号	17-2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中部農業水利事業所		

原形復旧図

平面図

S=1:250

改修区間 56.390

上流取付水路 7.500
上流水槽 4.000
輸管工法(鋼管φ1200) 55.988
下流水槽 4.000
下流取付水路 5.900

No. 84+49.71
No. 85+7.21
No. 85+11.21
No. 85+16.40
No. 85+16.40
No. 85+16.40

歩車道境界ブロック

S=1:20

断面図

標準断面図

工事名	令和6年度 川南国営森林公園対岸事業 通山幹線用水路国営復旧補修工事		
図面名	原形復旧図		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	図示	図面番号	18
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中部農業水利事業所		

仮設計画図 (1/3)

S=1:250

凡例

工事名	令和6年度 川南信国営線成念対策事業 通山幹線用水路国道横断部補修工事		
図面名	仮設計画図 (1/3)		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S=1:250	図面番号	19-1/3
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

仮設計画図 (2/3)

S=1:100

仮締切り断面図
1号施工ヤード

工事名	令和6年度 川南国営高線成帯対策事業 通山幹線用水路国営復旧補修工事		
図面名	仮設計画図 (2/3)		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S=1:100	図面番号	15-2/3
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

仮設計画図 (3/3)
S:1/250

工事名	令和6年度 川南備用管線成帯対策事業 通山幹線用水路国道路橋断り補修工事		
図面名	仮設計画図 (3/3)		
作成年月日	令和 年 月		
縮尺	S 1/250	図面番号	15 - 3/3
会社名			
事業者名	九州農政局 宮崎中部農業水利事業所		

1号立坑構造図 (1/2)

上流水槽

平面図

S 1:50

断面図

S-1:50

縦断面図 (A-A断面図)

S-1:50

鋼矢板積高 EL63.380
 現地盤 EL61.473
 床付面 EL56.320
 地下水位 EL52.670

注1) 鋼矢板の打込みは、油圧圧入法を想定している。
 注2) 鋼矢板引抜きの影響範囲が大きいことから、沈下抑制対策を行う。
 ※沈下抑制対策工法は、「土留め鋼矢板間締め工法」同等以上とする。

ブロード強度 (参考)		
切梁枚数	切梁積高 (m)	ブロード強度 (kN/m)
1	63.230	-
2	80.230	65.7

工事名	令和6年度 川南河川国営管線成帯対策事業		
図面名	1号立坑構造図 (1/2)		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S=1:50	図番	20-1/2
会社名	九州建設局 宮崎中野農業水利事業所		
事業所名	九州建設局 宮崎中野農業水利事業所		

1号立坑構造図(2/2)

S=1:50

B-B断面図

S=1:50

構造物築造時 掘削時

C-C断面図

S=1:50

構造物築造時 掘削時

D-D断面図

S=1:50

構造物築造時 掘削時

断面リスト

S=1:100

E-部詳細図

S=1:10

工事名	令和6年度 川南河川整備事業 通山幹線用水路国営線成帯対照事業		
図面名	1号立坑構造図(2/2)		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S=1:50	図面番号	20-2/2
会社名	九州建設局 宮崎中野農業水利事業所		

2号立坑構造図(1/2)

下流水槽

間詰めコンクリート

S-1:20

平面図

断面図

断面図

S-1:50

間詰めコンクリート
 $c28=18N/mm^2$

鋼矢板III型

鋼起しH-300

切梁H-300

ノラケット

平面図

S-1:50

縦断面図

S-1:50

Bor. No. 2		N値					孔内水位
深さ (m)	層厚 (m)	0	10	20	30	40	
2.50	2.50	4	10	15	20	25	30
2.80	0.30	30	40	45	50	55	60
5.30	2.50	19	20	25	30	35	40
10.43	5.13	628	641	648	654	661	668

鋼起し 1段目 H-300×300×10×15
鋼起し 2段目 H-300×300×10×15

計測 現地壁
EL-61.660

▽62.01 (深度 0.00)

(1) 粘性土 (沖積層)
設計N値 4

(2) 粘性土 (洪積層)
設計N値 8

(3) 礫質土 (洪積層)
設計N値 38

存置型枠 t15mm
ゼロスペースボード相当品

鋼矢板III型H=10.0m

均しコンクリート (捨梁)
 $c28=18N/mm^2$

鋼矢板標準高 F163.336
埋地壁 日61.660
床付面 EL59.616
地下水位 EL55.210

注1) 鋼矢板の打込みは、油圧圧入工法を想定している。
注2) 鋼矢板引抜きの影響範囲が大きいことから、沈下抑制対策を行う。
※沈下抑制対策工法は、「土留鋼矢板引抜き同時沈下抑制工法」同等以上とする。

工事名	令和6年度 川南河川整備事業 通山幹線用水路国営施設補修工事		
図面名	2号立坑構造図(1/2)		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S-1:50	図面番号	21-1/2
会社名	九州建設局 宮崎中野農業水利事業所		

2号立坑構造図(2/2)

S=1:50

B-B断面図

S=1:50

構造物築造時 掘削時

C-C断面図

S=1:50

構造物築造時 掘削時

D-D断面図

S=1:50

構造物築造時 掘削時

深度 (m)		層厚 (m)	柱状図	土質区分	N値	孔内水位
0	10	20	30	40	50	
0.00	2.50	2.50	表土 (曝曬シローム)	4		62.01 (深度 0.00)
2.50	2.80	0.30	ローム	33		59.71
2.80	5.30	2.50	砂質粘土	19		56.71
5.30	10.43	5.13	粘土混しり砂礫	20, 26, 54, 41, 48		G.L. -E.80 (ZL-05.21m)
10.43						51.50 (深度 10.43)

E-部詳細図

S=1:10

断面リスト

S=1:100

工事名	令和6年度 川南河川整備事業 通山幹線水路国道連携断続補修工事		
図面名	2号立坑構造図(2/2)		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S=1:50	図面番号	21-2/2
会社名	九州建設局 宮崎中野農業水利事業所		

土工図 (1/3)

土留め築造前

S=1:100

項目	単位	数量
床層(標準)	m ²	-
床層(路上段切築よりH≦1.0m)	m ²	-
床層(切築隆起 H<5.0m)	m ²	-
床層(切築隆起 5.0m≦H)	m ²	5.90
床層	m ²	-
基面整正	n	-
人力荒仕上げ	n	-
表土剥ぎ	m ²	-
盛土(構造物周辺)	m ²	-
盛土(B<1.0m)	m ²	-
盛土(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
盛土(4.0m≦B)	m ²	-
埋戻し(構造物周辺)	m ²	-
埋戻し(B<1.0m)	m ²	-
埋戻し(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
埋戻し(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
埋戻し(4.0m≦B)	m ²	-
仮設盛土	m ²	-
盛土法面仕上げ	n	-

項目	単位	数量
床層(標準)	m ²	-
床層(路上段切築よりH≦1.0m)	m ²	-
床層(切築隆起 H<5.0m)	m ²	-
床層(切築隆起 5.0m≦H)	m ²	5.90
床層	m ²	-
基面整正	n	-
人力荒仕上げ	n	-
表土剥ぎ	m ²	-
盛土(構造物周辺)	m ²	-
盛土(B<1.0m)	m ²	-
盛土(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
盛土(4.0m≦B)	m ²	-
埋戻し(構造物周辺)	m ²	-
埋戻し(B<1.0m)	m ²	-
埋戻し(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
埋戻し(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
埋戻し(4.0m≦B)	m ²	-
仮設盛土	m ²	-
盛土法面仕上げ	n	-

項目	単位	数量
床層(標準)	m ²	-
床層(路上段切築よりH≦1.0m)	m ²	-
床層(切築隆起 H<5.0m)	m ²	-
床層(切築隆起 5.0m≦H)	m ²	5.90
床層	m ²	-
基面整正	n	-
人力荒仕上げ	n	-
表土剥ぎ	m ²	-
盛土(構造物周辺)	m ²	-
盛土(B<1.0m)	m ²	-
盛土(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
盛土(4.0m≦B)	m ²	-
埋戻し(構造物周辺)	m ²	-
埋戻し(B<1.0m)	m ²	-
埋戻し(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
埋戻し(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
埋戻し(4.0m≦B)	m ²	-
仮設盛土	m ²	-
盛土法面仕上げ	n	-

項目	単位	数量
床層(標準)	m ²	-
床層(路上段切築よりH≦1.0m)	m ²	-
床層(切築隆起 H<5.0m)	m ²	-
床層(切築隆起 5.0m≦H)	m ²	5.90
床層	m ²	-
基面整正	n	-
人力荒仕上げ	n	-
表土剥ぎ	m ²	-
盛土(構造物周辺)	m ²	-
盛土(B<1.0m)	m ²	-
盛土(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
盛土(4.0m≦B)	m ²	-
埋戻し(構造物周辺)	m ²	-
埋戻し(B<1.0m)	m ²	-
埋戻し(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
埋戻し(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
埋戻し(4.0m≦B)	m ²	-
仮設盛土	m ²	-
盛土法面仕上げ	n	-

項目	単位	数量
床層(標準)	m ²	-
床層(路上段切築よりH≦1.0m)	m ²	-
床層(切築隆起 H<5.0m)	m ²	-
床層(切築隆起 5.0m≦H)	m ²	5.90
床層	m ²	-
基面整正	n	-
人力荒仕上げ	n	-
表土剥ぎ	m ²	-
盛土(構造物周辺)	m ²	-
盛土(B<1.0m)	m ²	-
盛土(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
盛土(4.0m≦B)	m ²	-
埋戻し(構造物周辺)	m ²	-
埋戻し(B<1.0m)	m ²	-
埋戻し(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
埋戻し(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
埋戻し(4.0m≦B)	m ²	-
仮設盛土	m ²	-
盛土法面仕上げ	n	-

項目	単位	数量
床層(標準)	m ²	-
床層(路上段切築よりH≦1.0m)	m ²	-
床層(切築隆起 H<5.0m)	m ²	-
床層(切築隆起 5.0m≦H)	m ²	5.90
床層	m ²	-
基面整正	n	-
人力荒仕上げ	n	-
表土剥ぎ	m ²	-
盛土(構造物周辺)	m ²	-
盛土(B<1.0m)	m ²	-
盛土(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
盛土(4.0m≦B)	m ²	-
埋戻し(構造物周辺)	m ²	-
埋戻し(B<1.0m)	m ²	-
埋戻し(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
埋戻し(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
埋戻し(4.0m≦B)	m ²	-
仮設盛土	m ²	-
盛土法面仕上げ	n	-

(参考図)

工事名	令和6年度「南原国営施設緊急対策事業 通山幹線用水路国道復旧修繕工事
図面名	土工図 (1/3)
作成年月日	令和 年 月
縮尺	S=1:100 図面番号 参1 1/3
会社名	
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所

土工図 (2/3)

土留め工

S=1:100

項目	単位	数量
床版(標準)	m ²	-
床版(最上段切梁よりH≦1.0m)	m ²	-
床版(切梁間隔、H<5.0m) 一次掘削	m ²	1.68
床版(切梁間隔、5.0m≦H) 二次掘削	m ²	2.04
掘削	m ²	-
表面整正	m	-
人力荒仕上げ	m	-
表土削ぎ	m ²	-
盛土(構造物周辺)	m ²	-
盛土(B<1.0m)	m ²	-
盛土(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
盛土(4.0m≦B)	m ²	-
管基礎(管側)	m ²	-
管基礎(管側・構造物周辺)	m ²	0.54
管基礎(B≧1.0m)	m ²	-
埋戻し(構造物周辺)管頂0.3m未満	m ²	0.9
埋戻し(構造物周辺)管頂0.3m~0.6m	m ²	0.5
埋戻し(B<1.0m)	m ²	-
埋戻し(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
埋戻し(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
埋戻し(4.0m≦B)	m ²	0.62
仮設盛土	m ²	-
盛土法面仕上げ	m	-

項目	単位	数量
床版(標準)	m ²	-
床版(最上段切梁よりH≦1.0m)	m ²	-
床版(切梁間隔、H<5.0m) 一次掘削	m ²	-
床版(切梁間隔、5.0m≦H)	m ²	-
掘削	m ²	-
表面整正	m	-
人力荒仕上げ	m	-
表土削ぎ	m ²	-
盛土(構造物周辺)	m ²	-
盛土(B<1.0m)	m ²	-
盛土(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
盛土(4.0m≦B)	m ²	-
埋戻し(構造物周辺)	m ²	-
埋戻し(B<1.0m)	m ²	-
埋戻し(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
埋戻し(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
埋戻し(4.0m≦B)	m ²	-
仮設盛土	m ²	-
盛土法面仕上げ	m	-

項目	単位	数量
床版(標準)	m ²	-
床版(最上段切梁よりH≦1.0m)	m ²	-
床版(切梁間隔、H<5.0m) 一次掘削	m ²	9.48
床版(切梁間隔、H<5.0m) 二次掘削	m ²	13.17
床版(切梁間隔、5.0m≦H)	m ²	-
掘削	m ²	-
表面整正	m	4.45
基礎砕石 RC-40、t=540	m	4.45
均しコンクリート(捨て梁)	m ²	- (別途計上)
人力荒仕上げ	m	-
表土削ぎ	m ²	- (別途計上)
盛土(構造物周辺)	m ²	-
盛土(B<1.0m)	m ²	-
盛土(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
盛土(4.0m≦B)	m ²	-
埋戻し(構造物周辺)	m ²	- (別途計上)
埋戻し(B<1.0m)	m ²	-
埋戻し(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
埋戻し(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
埋戻し(4.0m≦B)	m ²	- (別途計上)
仮設盛土	m ²	-
盛土法面仕上げ	m	-

項目	単位	数量
床版(標準)	m ²	-
床版(最上段切梁よりH≦1.0m)	m ²	-
床版(切梁間隔、H<5.0m) 一次掘削	m ²	7.70
床版(切梁間隔、H<5.0m) 二次掘削	m ²	13.05
床版(切梁間隔、5.0m≦H)	m ²	-
掘削	m ²	-
表面整正	m	4.45
基礎砕石 RC 40、t=200	m	4.45
均しコンクリート(捨て梁)	m ²	- (別途計上)
人力荒仕上げ	m	- (別途計上)
表土削ぎ	m ²	- (別途計上)
盛土(構造物周辺)	m ²	-
盛土(B<1.0m)	m ²	-
盛土(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
盛土(4.0m≦B)	m ²	-
埋戻し(構造物周辺)	m ²	- (別途計上)
埋戻し(B<1.0m)	m ²	-
埋戻し(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
埋戻し(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
埋戻し(4.0m≦B)	m ²	- (別途計上)
仮設盛土	m ²	-
盛土法面仕上げ	m	-

項目	単位	数量
床版(標準)	m ²	-
床版(最上段切梁よりH≦1.0m)	m ²	-
床版(切梁間隔、H<5.0m)	m ²	-
床版(切梁間隔、5.0m≦H)	m ²	-
掘削	m ²	-
表面整正	m	-
人力荒仕上げ	m	-
表土削ぎ	m ²	-
盛土(構造物周辺)	m ²	-
盛土(B<1.0m)	m ²	-
盛土(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
盛土(4.0m≦B)	m ²	-
埋戻し(構造物周辺)	m ²	-
埋戻し(B<1.0m)	m ²	-
埋戻し(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
埋戻し(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
埋戻し(4.0m≦B)	m ²	-
仮設盛土	m ²	-
盛土法面仕上げ	m	-

項目	単位	数量
床版(標準)	m ²	-
床版(最上段切梁よりH≦1.0m)	m ²	-
床版(切梁間隔、H<5.0m) 一次掘削	m ²	1.40
床版(切梁間隔、5.0m≦H)	m ²	1.74
掘削	m ²	-
表面整正	m	-
人力荒仕上げ	m	-
表土削ぎ	m ²	-
盛土(構造物周辺)	m ²	-
盛土(B<1.0m)	m ²	-
盛土(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
盛土(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
盛土(4.0m≦B)	m ²	-
管基礎(管側)	m ²	-
管基礎(管側・構造物周辺)	m ²	0.54
管基礎(B≧1.0m)	m ²	-
埋戻し(構造物周辺)管頂0.3m未満	m ²	0.9
埋戻し(構造物周辺)管頂0.3m~0.6m	m ²	0.5
埋戻し(B<1.0m)	m ²	-
埋戻し(1.0m≦B<2.5m)	m ²	-
埋戻し(2.5m≦B<4.0m)	m ²	-
埋戻し(4.0m≦B)	m ²	0.62
仮設盛土	m ²	-
盛土法面仕上げ	m	-

(参考図)

工事名	令和6年度「南原町消防団緊急対策事業 通山幹線用水路国道復旧工事		
図面名	土工図 (2/3)		
作成年月日	令和 年 月		
縮尺	S=1:100	図面番号	巻1 2/3
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中津農業水利事業所		

管割図

S=1:100

平面図

縦断面図

- 凡例
- +— グラウトホール
 - グラウトホール

(参考図)

工事名	令和6年度「南原国営施設応急対策事業 通山幹線用水路国営復旧補修工事」		
図面名	管割図		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S-1:100	図面番号	参2
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中部農業水利事業所		

浮上防止材設置図詳細図

浮上防止材設置図

S=1:10

管 1 本毎に設置

浮上防止材詳細図

材質：水道用ゴム
硬度：65

S=1:5

グラウト止め工

S=1:5

(参考図)

工事名	令和6年度「南原国営施設応急対策事業 通山幹線用水路国営復旧補修工事		
図面名	浮上防止材設置図詳細図		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	図示	図面番号	参3
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

上流取付水路鉄筋加工図

S=1:30

鉄筋質量表

記号	径	長さ (mm)	本数 (本)	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)	備 考
F 1	D13	4520	19	0.995	4.497	85.443	∩ (平均長)
F 2	D13	4620	9	0.995	4.597	41.373	∩ (平均長)
F 3	D13	1770	19	0.995	1.761	33.459	— (平均長)
F 4	D13	1980	9	0.995	1.970	17.730	—
F 5	D13	930	18	0.995	0.925	16.650	∩
F 6	D13	6580	14	0.995	6.527	91.378	—
F 7	D13	6570	6	0.995	6.537	39.222	∩
F 8	D13	850	37	0.995	0.846	31.302	∩
小 計						356.557 (kg)	
W 1	D13	1470	38	0.995	1.463	55.594	∩ (平均長)
W 2	D13	1380	18	0.995	1.373	24.714	∩
W 3	D13	6570	20	0.995	6.537	130.740	∩ (平均長)
W 4	D13	390	56	0.995	0.388	21.728	∩
小 計						232.776 (kg)	
合 計						589.333 (kg)	
D13						589.333 (kg)	

〔参考図〕			
工事名	令和6年度「南原国営施設応急対策事業」 通山幹線用水路国道復旧工事		
図面名	上流取付水路鉄筋加工図		
作成年月日	令和 年 月		
縮尺	S=1:30	図面番号	参4
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

上流水槽鉄筋加工図(1/2)

S=1:50

(参考図)

工事名	令和6年度「南原国営施設応急対策事業」		
	通山幹線用水路国道復旧工事		
図面名	上流水槽鉄筋加工図(1/2)		
作成年月日	令和 年 月		
縮尺	S=1:50	図面番号	巻5 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

上流水槽鉄筋加工図(2/2)

S=1:50

鉄筋質量表

記号	径	長さ (mm)	本数 (本)	単位重量 (Kg/m)	1本当り重量 (Kg)	重量 (Kg)	備 考
W 1	D19	18410	12	2.250	41.423	497.076	
W 2	D19	16620	5	2.250	37.395	186.975	(平均長)
W 3	D19	16090	5	2.250	36.203	181.015	
W 4	D19	5430	42	2.250	12.218	513.156	
W 5	D19	4430	32	2.250	9.968	318.976	
W 6	D19	2770	5	2.250	6.233	31.165	
W 7	D19	3310	5	2.250	7.448	37.240	(平均長)
W 8	D13	1560	84	0.995	1.552	130.388	
W 9	D13	6760	38	0.995	6.726	255.588	
W 10	D13	6740	18	0.995	6.706	120.708	
W 11	D13	5520	7	0.995	5.492	38.444	
W 12	D13	3410	5	0.995	3.393	16.965	(平均長)
W 13	D13	5580	52	0.995	5.552	288.704	
W 14	D13	4380	7	0.995	4.338	30.366	
W 15	D13	4440	5	0.995	4.418	22.090	(平均長)
W 16	D13	5580	8	0.995	5.552	44.416	
W 17	D13	6600	288	0.995	0.507	171.936	
小計						2885.188	(Kg)
F 1	D16	6370	19	1.560	9.937	188.803	
F 2	D19	7660	10	2.250	17.235	172.350	
F 3	D19	7170	5	2.250	16.133	80.665	(平均長)
F 4	D13	3860	19	0.995	3.841	72.979	
F 5	D13	4960	15	0.995	4.836	72.540	
F 6	D13	1560	50	0.995	1.552	91.568	
F 7	D13	3880	4	0.995	3.841	15.364	
F 8	D13	4980	4	0.995	4.836	19.344	
F 9	D13	1260	42	0.995	1.254	52.668	
小計						766.281	(Kg)
H 1	D13	1540	4	0.995	1.532	6.128	
H 2	D13	760	4	0.995	0.776	3.104	
H 3	D19	2530	10	2.250	5.603	56.930	
H 4	D13	1980	12	0.995	1.970	23.640	
H 5	D13	1980	2	0.995	1.970	15.760	
小計						106.562	(Kg)
U 1	D13	2520	9	0.995	2.507	22.563	
U 2	D13	2100	8	0.995	2.090	16.720	(平均長)
U 3	D13	660	28	0.995	0.657	18.396	
U 4	D13	2000	8	0.995	1.990	15.920	
小計						73.599	(Kg)
合計						3830.630	(Kg)
						D19	2075.548 (Kg)
						D16	188.803 (Kg)
						D13	1506.279 (Kg)

参考図:	
工事名	令和6年度「南原国営施設応急対策事業」 通山幹線用水路国道復旧修繕工事
図面名	上流水槽鉄筋加工図(2/2)
作成年月日	令和 年 月
縮尺	S=1:50 図面番号 表5 2/2
会社名	
事業所名	九州農政局 宮崎中津農業水利事業所

下流水槽鉄筋加工図(1/2)

S-1:50

工事名	令和6年度「南原国営施設応急対策事業」 通山幹線用水路国道損壊修繕工事		
図面名	下流水槽鉄筋加工図(1/2)		
作成年月日	令和 年 月		
縮尺	S-1:50	図面番号	巻6 1/2
会社名	九州農政局 宮崎中部農業水利事業所		

下流水槽鉄筋加工図(2/2)

S-1:50

鉄筋質量表

記号	径	長さ (mm)	本数 (本)	単位質量 (kg/m)	1本目の長さ (mm)	質量 (kg)	備考	
A 1	D 8	18410	1	2.250	41,423	455,653		
A 2	D 8	18620	3	2.250	37,395	186,870	(平置き)	
A 3	D 8	18050	6	2.250	36,203	217,218		
A 4	D 8	5450	42	2.250	12,218	513,150		
A 5	D 8	4450	29	2.250	5,968	289,072		
A 6	D 8	2770	8	2.250	6,223	49,964		
A 7	D 8	5310	3	2.250	7,440	57,240	(平置き)	
A 8	D 8	1560	84	0.995	1,252	130,368		
A 9	D 12	6760	33	0.995	6,126	255,568		
A 10	D 12	6740	18	0.995	6,106	120,700		
A 11	D 12	5320	7	0.995	5,293	27,051		
A 12	D 12	2420	3	0.995	2,413	17,065	(平置き)	
A 3	D 12	5380	52	0.995	5,352	288,704		
A 4	D 12	5660	7	0.995	5,642	25,494		
A 15	D 12	4440	3	0.995	4,418	22,090	(平置き)	
A 16	D 12	5350	8	0.995	5,322	44,416		
A 17	D 12	600	281	0.995	0,397	167,757		
						計	2837,641	(kg)
F 1	D 6	6370	19	1.360	5,927	188,803		
F 2	D 6	7660	0	2.250	17,258	172,250		
F 3	D 6	7170	3	2.250	16,153	80,665	(平置き)	
F 4	D 12	5840	19	0.995	5,841	72,576		
F 5	D 12	4860	13	0.995	4,826	72,540		
F 6	D 12	1360	59	0.995	1,352	51,568		
F 7	D 12	3860	4	0.995	3,841	15,264		
F 8	D 12	4960	4	0.995	4,856	19,244		
F 9	D 12	1240	42	0.995	1,254	52,665		
						計	786,251	(kg)
H 1	D 15	2320	10	2.250	5,453	50,530		
H 2	D 12	1950	12	0.995	1,920	23,640		
H 3	D 12	1980	3	0.995	1,920	15,760		
H 4	D 12	1820	2	0.995	1,811	3,622		
H 5	D 12	2310	2	0.995	2,298	4,596		
H 6	D 12	760	4	0.995	0,736	3,134		
						計	107,452	(kg)
L 1	D 12	2760	9	0.995	2,746	24,714		
L 2	D 12	2110	3	0.995	2,120	17,112	(平置き)	
L 3	D 12	860	28	0.995	0,850	23,266		
L 4	D 12	1360	9	0.995	1,352	14,235		
L 5	D 12	2090	11	0.995	1,990	21,880		
						計	101,522	(kg)
						合計	3834,274	(kg)
						D14	205,124	(kg)
						D16	168,805	(kg)
						D13	158,348	(kg)

鉄筋組立図

参考図:	令和6年度「南原国営施設応急対策事業」 通山幹線用水路国道復旧工事
工事名	下流水槽鉄筋加工図(2/2)
図面名	令和 年 月
作成年月日	S-1:50 図面番号 表6 2/2
縮尺	会社名
事業所名	九州農政局 宮崎中部農業水利事業所

下流取付水路鉄筋加工図

S=1:30

鉄筋質量表

記号	径	長さ (mm)	本数 (本)	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (Kg)	質量 (Kg)	備 考
F 1	D13	4620	2	0.995	4.597	9.194	┌
F 2	D13	4520	18	0.995	4.497	80.946	└ (平均長)
F 3	D13	1980	2	0.995	1.970	3.940	—
F 4	D13	1740	18	0.995	1.731	31.158	— (平均長)
F 5	D13	4660	14	0.995	4.637	64.918	—
F 6	D13	4670	6	0.995	4.647	27.882	└
F 7	D13	850	27	0.995	0.846	22.842	┌
小 計						240.880	(Kg)
W 1	D13	1380	4	0.995	1.373	5.492	┌
W 2	D13	1470	36	0.995	1.463	52.668	└ (平均長)
W 3	D13	4670	20	0.995	4.647	92.940	└ (平均長)
W 4	D13	390	40	0.995	0.388	15.520	┌
小 計						166.620	(Kg)
合 計						407.500	(Kg)
D13						407.500	(Kg)

参考図:			
工事名	令和6年度「南原国営施設応急対策事業」 通山幹線用水路国道復旧工事		
図面名	下流取付水路鉄筋加工図		
作成年月日	令和 年 月		
縮尺	S=1:30	図面番号	参7
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中津農業水利事業所		

水槽蓋鉄筋加工図 (水槽1個所当たり)

S=1:30

種別	径	長さ	本数	本当り		重量	備考
				単位重量 (kg/m)	重量 (kg)		
1	D 13	3880	36	0.995	3.581	138.996	
2	D 13	2690	6	0.995	2.617	16.062	
3	D 13	190	6	0.995	0.189	1.134	
4	D 13	1690	10	0.995	1.682	16.820	
5	D 13	1480	96	0.995	1.473	141.408	
6	D 13	240	12	0.995	0.239	2.868	
7	D 13	1480	10	0.995	1.473	14.730	
8	D 13	730	70	0.995	0.726	50.820	
合計					D13	382.838	
						382.838	

参考図:			
工事名	令和6年度「雨原国営施設応急対策事業」 通山幹線用水路国道復旧工事		
図面名	水槽蓋鉄筋加工図		
作成年月日	令和 年 月		
縮尺	S=1:30	図番	参8
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

仮設備計画図(1/3)

平面図

S=1:250

[参考図]			
工事名	令和6年度「南原国営施設」急対策事業 通山幹線用水路国道横断架設工事		
図面名	仮設備計画図(1/3)		
作成年月日	令和 年 月		
縮尺	S=1:250	図面番号	参9-1/3
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

仮設備計画図(2/3)

仮設備縦断面図 S=1:100

(参考図)

工事名	令和6年度「南原国営施設応急対策事業」 通山幹線用水路国道復旧工事		
図面名	仮設備計画図(2/3)		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S=1:100	図面番号	参9-2/3
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

仮設備計画図 (3/3)

仮囲い+防音シート構造図 S=1:25

断面図

正面図

〔参考図〕			
工事名	令和6年度「南原国営施設」急対策事業 通山幹線用水路国道重複断続補修工事		
図面名	仮設備計画図(3/3)		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S=1:250	図面番号	参9-3/3
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

既設構造物撤去案内図

縦断面図

S=1:200

凡例

	無筋コンクリート取壊し	(1)土留め築造前
	鉄筋コンクリート取壊し	(2)土留め築造後
	鉄筋コンクリート取壊し	(2)土留め築造後

(参考図)

工事名	令和6年度「南原国営施設応急対策事業」 通山幹線用水路国道横断架設補修工事		
図面名	既設構造物撤去案内図		
作成年月日	令和	年	月
縮尺	S=1:200	図番	号10
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		

架空線位置図

(架空線移設図)

S=1:250

凡 例	
	既存架空線
	移設架空線

※本図は、工事実施時における架空線等の配置を示す。
 なお、架空線等の移設は免状者で処理する。

参考図	
工事名	令和6年度 川南川河川整備事業 通山幹線用水路国道橋断の補修工事
図面名	架空線位置図
作成年月日	令和 年 月
縮尺	S=1:250 図面番号 歩11
会社名	
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所

安全施設計画図

(仮設歩道)

S=1:250

仮設歩道①標準図

S=1:20

9号明渠

通山国道横断サイホン
L=38.44m

10号明渠

仮設歩道②標準図

S=1:20

参考図:			
工事名	令和6年度 川南河川国営施設整備対策事業 通山幹線用水路国営施設補修工事		
図面名	安全施設計画図		
作成年月日	令和 年 月		
縮尺	図示	図面番号	参12
会社名			
事業所名	九州農政局 宮崎中野農業水利事業所		