



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

西国東海岸保全事業

2号排水機場水槽部他工事

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
西国東海岸保全事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| 項 目 名             | 数 量   | 単 位 | 金 額           | 備 考 |
|-------------------|-------|-----|---------------|-----|
| 工事価格              |       |     | (254,410,000) |     |
|                   |       |     | 260,250,000   |     |
| ・工事原価             |       |     | (220,033,000) |     |
|                   |       |     | 225,196,000   |     |
| 純工事費              |       |     | (172,751,000) |     |
|                   |       |     | 176,916,000   |     |
| ・直接工事費            |       |     | (152,271,000) |     |
|                   |       |     | 156,142,000   |     |
| ・直接工事費(仮設工を除く)    | ( " ) |     | (128,142,000) |     |
|                   | 1.000 | 式   | 131,440,000   |     |
| ・直接工事費(仮設工)       | ( " ) |     | (24,129,000)  |     |
|                   | 1.000 | 式   | 24,702,000    |     |
| ・間接工事費            |       |     | (67,762,000)  |     |
|                   |       |     | 69,054,000    |     |
| ・共通仮設費            |       |     | (20,480,000)  |     |
|                   |       |     | 20,774,000    |     |
| ・事業損失防止施設費        | ( " ) |     | ( " )         |     |
|                   | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・運搬費～営繕費等         |       |     |               |     |
|                   |       |     | (13,704,000)  |     |
|                   |       |     | 13,959,000    |     |
| ・運搬費              | ( " ) |     | (5,879,000)   |     |
|                   | 1.000 | 式   | 5,898,000     |     |
| ・準備費              | ( " ) |     | ( " )         |     |
|                   | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・安全費              | ( " ) |     | ( " )         |     |
|                   | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・役務費              | ( " ) |     | ( " )         |     |
|                   | 1.000 | 式   | 68,000        |     |
| ・技術管理費            | ( " ) |     | ( " )         |     |
|                   | 1.000 | 式   | 7,000         |     |
| ・営繕費等             | ( " ) |     | ( " )         |     |
|                   | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・現場環境改善費          |       |     | (822,000)     |     |
|                   |       |     | 842,000       |     |
| ・現場環境改善費(率計上)     |       |     |               |     |
|                   |       |     | (822,000)     |     |
|                   |       |     | 842,000       |     |
| ・現場環境改善費(積上)      | ( " ) |     | ( " )         |     |
|                   | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・現場管理費            |       |     | (47,282,000)  |     |
|                   |       |     | 48,280,000    |     |
| ・現場管理費(率計上)       |       |     |               |     |
|                   |       |     | (47,282,000)  |     |
|                   |       |     | 48,280,000    |     |
| ・現場管理費(積上)        | ( " ) |     | ( " )         |     |
|                   | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・現場管理費(一般管理費率対象外) | ( " ) |     | ( " )         |     |
|                   | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・工期延長に伴う現場維持等の費用  | ( " ) |     | ( " )         |     |
|                   | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・官賃額(直工)          | ( " ) |     | ( " )         |     |
|                   | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・官賃額(事業損失防止)      | ( " ) |     | ( " )         |     |
|                   | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・官賃額(直工・事業損失防止除く) | ( " ) |     | ( " )         |     |
|                   | 1.000 | 式   | 0             |     |
| ・一般管理費等           |       |     |               |     |
|                   |       |     | (33,945,000)  |     |
|                   |       |     | 34,628,000    |     |
| ・一括計上価格           | ( " ) |     | ( " )         |     |
|                   | 1.000 | 式   | 432,000       |     |
| 支給品費              |       |     | ( " )         |     |
|                   |       |     | 0             |     |
| 支給品費(直工・事業損失防止)   |       |     | ( " )         |     |
|                   |       |     | 0             |     |
| 支給品費(直工)          |       |     | ( " )         |     |
|                   |       |     | 0             |     |
| 処分費等(直接工事費の内数)    |       |     | ( " )         |     |
|                   |       |     | 0             |     |
| 処分費(準備費の内数)       |       |     | ( " )         |     |
|                   |       |     | 0             |     |
| 処分費(事業損失防止施設費内数)  |       |     | ( " )         |     |
|                   |       |     | 0             |     |
| 処分費等(率対象外)        |       |     | ( " )         |     |
|                   |       |     | 0             |     |

[illegible]

[illegible]

|                            |                     |                  |    |                              |     |
|----------------------------|---------------------|------------------|----|------------------------------|-----|
| 事業名                        | 西国東海岸保全事業           |                  |    |                              |     |
| 工事名                        | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更） |                  |    |                              |     |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事       |                     |                  |    |                              |     |
|                            | 工 種 名 称             | 数 量              | 単位 | 金 額                          | 備 考 |
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳            |                     |                  |    | (128,142,000)<br>131,440,000 |     |
|                            |                     |                  |    |                              |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）              |                     | 1.000            | 式  | (128,142,000)<br>131,440,000 |     |
|                            |                     |                  |    |                              |     |
| ・土工                        |                     | (1.000)<br>0.000 | 式  | (5,389,000)<br>0             |     |
| ・ ・ 作業土工                   |                     | 1.000            | 式  | ( " )<br>65,000              |     |
| ・ ・ 盛土工                    |                     | 1.000            | 式  | ( " )<br>5,324,000           |     |
|                            |                     |                  |    |                              |     |
| ・土工                        |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>5,587,000             |     |
| ・ ・ 作業土工                   |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>68,000                |     |
| ・ ・ 盛土工                    |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>5,519,000             |     |
|                            |                     |                  |    |                              |     |
| ・機場本体内工                    |                     | (1.000)<br>0.000 | 式  | (102,785,000)<br>0           |     |
| ・ ・ 作業土工<br>吸込水槽・吐出水槽      |                     | 1.000            | 式  | ( " )<br>5,121,000           |     |
| ・ ・ 作業土工<br>流入部逆T擁壁、重力式擁壁工 |                     | 1.000            | 式  | ( " )<br>2,918,000           |     |
| ・ ・ 既製杭工<br>吸込水槽・吐出水槽      |                     | 1.000            | 式  | ( " )<br>482,000             |     |
| ・ ・ 本体内工（吸込水槽本体部）          |                     | 1.000            | 式  | ( " )<br>39,163,000          |     |
| ・ ・ 本体内工（吸込水槽呑口部）          |                     | 1.000            | 式  | ( " )<br>25,404,000          |     |
| ・ ・ 本体内工（吐出水槽）             |                     | 1.000            | 式  | ( " )<br>19,994,000          |     |
| ・ ・ 流入部逆T擁壁工               |                     | 1.000            | 式  | ( " )<br>8,168,000           |     |
| ・ ・ 重力式擁壁工                 |                     | 1.000            | 式  | ( " )<br>1,535,000           |     |
|                            |                     |                  |    |                              |     |
| ・機場本体内工                    |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>105,544,000           |     |
| ・ ・ 作業土工<br>吸込水槽・吐出水槽      |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>5,317,000             |     |
| ・ ・ 作業土工<br>流入部逆T擁壁、重力式擁壁工 |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>3,025,000             |     |
| ・ ・ 既製杭工<br>吸込水槽・吐出水槽      |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>486,000               |     |
| ・ ・ 本体内工（吸込水槽本体部）          |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>40,230,000            |     |
| ・ ・ 本体内工（吸込水槽呑口部）          |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>26,064,000            |     |
| ・ ・ 本体内工（吐出水槽）             |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>20,455,000            |     |
| ・ ・ 流入部逆T擁壁工               |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>8,380,000             |     |
| ・ ・ 重力式擁壁工                 |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>1,587,000             |     |
|                            |                     |                  |    |                              |     |
| ・遊水池工                      |                     | (1.000)<br>0.000 | 式  | (13,242,000)<br>0            |     |
| ・ ・ 作業土工<br>遊水池            |                     | 1.000            | 式  | ( " )<br>545,000             |     |
| ・ ・ 作業土工<br>護岸工            |                     | 1.000            | 式  | ( " )<br>330,000             |     |
| ・ ・ 護岸工                    |                     | 1.000            | 式  | ( " )<br>11,781,000          |     |
| ・ ・ 階段工                    |                     | 1.000            | 式  | ( " )<br>586,000             |     |
|                            |                     |                  |    |                              |     |
| ・遊水池工                      |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>13,410,000            |     |
| ・ ・ 作業土工<br>遊水池            |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>565,000               |     |
| ・ ・ 作業土工<br>護岸工            |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>345,000               |     |
| ・ ・ 護岸工                    |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>11,888,000            |     |
| ・ ・ 階段工                    |                     | 1.000            | 式  | (0)<br>612,000               |     |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

九州農政局

[illegible]

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| 名 称 (規 格)                      | 数 量              | 単 位            | 単 価            | 金 額                          | 備 考                    |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く)                 |                  |                |                | (128,142,000)<br>131,440,000 |                        |
| ・土工                            | (1.000)<br>0.000 | 式              |                | (5,389,000)<br>0             |                        |
| ・ ・ 作業土工                       | 1.000            | 式              |                | ( " )<br>65,000              |                        |
| 000001 掘削<br>片切掘削              | ( " )<br>20      | m <sup>3</sup> | ( " )<br>1,046 | ( " )<br>20,920              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 1号   |
| 000002 切土法面整形                  | ( " )<br>10      | m <sup>2</sup> | ( " )<br>866   | ( " )<br>8,660               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 2号   |
| 000003 盛土法面整形                  | ( " )<br>80      | m <sup>2</sup> | ( " )<br>446   | ( " )<br>35,680              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 3号   |
| 合 計                            |                  |                |                | ( " )<br>65,260              |                        |
| ・ ・ 盛土工                        | 1.000            | 式              |                | ( " )<br>5,324,000           |                        |
| 000004 盛土<br>W $\geq$ 4m       | ( " )<br>3,100   | m <sup>3</sup> | ( " )<br>245   | ( " )<br>759,500             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 4号   |
| 000005 盛土<br>2.5 $\leq$ W<4.0m | ( " )<br>20      | m <sup>3</sup> | ( " )<br>881   | ( " )<br>17,620              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 5号   |
| 000006 盛土<br>1.0 $\leq$ W<2.5m | ( " )<br>10      | m <sup>3</sup> | ( " )<br>710   | ( " )<br>7,100               | 歩A・単A [単価B]<br>B単 6号   |
| 000007 盛土<br>構造物周辺             | ( " )<br>130     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>2,022 | ( " )<br>262,860             | 歩A・単A [単価B]<br>B単 7号   |
| 000008 運搬(仮置場1へ)               | ( " )<br>20      | m <sup>3</sup> | ( " )<br>708   | ( " )<br>14,160              | 歩A・単A [単価B]<br>B単 8号   |
| 000009 運搬(盛土へ)<br>土取場1から現場へ    | ( " )<br>3,700   | m <sup>3</sup> | ( " )<br>792   | ( " )<br>2,930,400           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 9号   |
| 000010 運搬(盛土へ)<br>土取場2から現場へ    | ( " )<br>540     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>2,467 | ( " )<br>1,332,180           | 歩A・単A [単価B]<br>B単 10号  |
| 合 計                            |                  |                |                | ( " )<br>5,323,820           |                        |
| ・土工                            | 1.000            | 式              |                | (0)<br>5,587,000             |                        |
| ・ ・ 作業土工                       | 1.000            | 式              |                | (0)<br>68,000                |                        |
| 000190 掘削<br>片切掘削              | (0.000)<br>20    | m <sup>3</sup> | (0)<br>1,099   | (0)<br>21,980                | 歩A・単B [単価B]<br>B単 190号 |
| 000191 切土法面整形                  | (0.000)<br>10    | m <sup>2</sup> | (0)<br>914     | (0)<br>9,140                 | 歩A・単B [単価B]<br>B単 191号 |
| 000192 盛土法面整形                  | (0.000)<br>80    | m <sup>2</sup> | (0)<br>467     | (0)<br>37,360                | 歩A・単B [単価B]<br>B単 192号 |
| 合 計                            |                  |                |                | (0)<br>68,480                |                        |
| ・ ・ 盛土工                        | 1.000            | 式              |                | (0)<br>5,519,000             |                        |
| 000193 盛土<br>W $\geq$ 4m       | (0.000)<br>3,100 | m <sup>3</sup> | (0)<br>254     | (0)<br>787,400               | 歩A・単B [単価B]<br>B単 193号 |
| 000194 盛土<br>2.5 $\leq$ W<4.0m | (0.000)<br>20    | m <sup>3</sup> | (0)<br>922     | (0)<br>18,440                | 歩A・単B [単価B]<br>B単 194号 |
| 000195 盛土<br>1.0 $\leq$ W<2.5m | (0.000)<br>10    | m <sup>3</sup> | (0)<br>739     | (0)<br>7,390                 | 歩A・単B [単価B]<br>B単 195号 |
| 000196 盛土<br>構造物周辺             | (0.000)<br>130   | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,151   | (0)<br>279,630               | 歩A・単B [単価B]<br>B単 196号 |
| 000197 運搬(仮置場1へ)               | (0.000)<br>20    | m <sup>3</sup> | (0)<br>733     | (0)<br>14,660                | 歩A・単B [単価B]<br>B単 197号 |
| 000198 運搬(盛土へ)<br>土取場1から現場へ    | (0.000)<br>3,700 | m <sup>3</sup> | (0)<br>819     | (0)<br>3,030,300             | 歩A・単B [単価B]<br>B単 198号 |
| 000199 運搬(盛土へ)<br>土取場2から現場へ    | (0.000)<br>540   | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,557   | (0)<br>1,380,780             | 歩A・単B [単価B]<br>B単 199号 |
| 合 計                            |                  |                |                | (0)<br>5,518,600             |                        |
| ・ 機場本体工                        | (1.000)<br>0.000 | 式              |                | (102,785,000)<br>0           |                        |
| ・ ・ 作業土工<br>吸込水槽・吐出水槽          | 1.000            | 式              |                | ( " )<br>5,121,000           |                        |
| 000011 床掘<br>矢板外               | ( " )<br>70      | m <sup>3</sup> | ( " )<br>285   | ( " )<br>19,950              | 歩A・単A [金額B]<br>B単 11号  |
| 000012 床掘<br>矢板内               | ( " )<br>2,700   | m <sup>3</sup> | ( " )<br>341   | ( " )<br>920,700             | 歩A・単A [金額B]<br>B単 12号  |
| 000013 埋戻<br>構造物周辺             | ( " )<br>170     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>2,022 | ( " )<br>343,740             | 歩A・単A [金額B]<br>B単 13号  |
| 000014 埋戻<br>1.0 $\leq$ W<2.5m | ( " )<br>510     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>710   | ( " )<br>362,100             | 歩A・単A [金額B]<br>B単 14号  |
| 000015 埋戻<br>2.5 $\leq$ W<4.0m | ( " )<br>80      | m <sup>3</sup> | ( " )<br>881   | ( " )<br>70,480              | 歩A・単A [金額B]<br>B単 15号  |
| 000016 埋戻<br>W $\geq$ 4m       | ( " )<br>500     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>245   | ( " )<br>122,500             | 歩A・単A [金額B]<br>B単 16号  |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| 名 称 (規 格)                       | 数 量              | 単 位            | 単 価               | 金 額                 | 備 考                   |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 000017 基面整正                     | ( 〃 )<br>420     | m <sup>2</sup> | ( 〃 )<br>376      | ( 〃 )<br>157,920    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 17号 |
| 000018 運搬(仮置場1へ)                | ( 〃 )<br>2,800   | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>708      | ( 〃 )<br>1,982,400  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 18号 |
| 000019 運搬(埋戻へ)<br>土取場1から現場へ     | ( 〃 )<br>1,400   | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>815      | ( 〃 )<br>1,141,000  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 19号 |
| 合 計                             |                  |                |                   | ( 〃 )<br>5,120,790  |                       |
| ・ ・ 作業土工<br>流入部逆T擁壁、重力式擁壁工      | 1,000            | 式              |                   | ( 〃 )<br>2,918,000  |                       |
| 000020 掘削<br>片切掘削               | ( 〃 )<br>30      | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>1,046    | ( 〃 )<br>31,380     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 20号 |
| 000021 掘削<br>オープン掘削             | ( 〃 )<br>500.000 | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>323      | ( 〃 )<br>161,500    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 21号 |
| 000022 床掘                       | ( 〃 )<br>610     | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>285      | ( 〃 )<br>173,850    | 歩A・単A [金額B]<br>B単 22号 |
| 000023 盛土法面整形                   | ( 〃 )<br>120.000 | m <sup>2</sup> | ( 〃 )<br>446      | ( 〃 )<br>53,520     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 23号 |
| 000024 埋戻<br>構造物周辺              | ( 〃 )<br>40      | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>2,022    | ( 〃 )<br>80,880     | 歩A・単A [金額B]<br>B単 24号 |
| 000025 埋戻<br>W<1.0              | ( 〃 )<br>20      | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>2,022    | ( 〃 )<br>40,440     | 歩A・単A [金額B]<br>B単 25号 |
| 000026 埋戻<br>1.0≤W<2.5m         | ( 〃 )<br>30      | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>710      | ( 〃 )<br>21,300     | 歩A・単A [金額B]<br>B単 26号 |
| 000027 埋戻<br>2.5≤W<4.0m         | ( 〃 )<br>80      | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>881      | ( 〃 )<br>70,480     | 歩A・単A [金額B]<br>B単 27号 |
| 000028 埋戻<br>W≥4m               | ( 〃 )<br>750     | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>245      | ( 〃 )<br>183,750    | 歩A・単A [金額B]<br>B単 28号 |
| 000029 盛土<br>構造物周辺              | ( 〃 )<br>20      | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>2,022    | ( 〃 )<br>40,440     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 29号 |
| 000030 盛土<br>W<1.0              | ( 〃 )<br>1       | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>2,022    | ( 〃 )<br>2,022      | 歩A・単A [単価B]<br>B単 30号 |
| 000031 盛土<br>1.0≤W<2.5m         | ( 〃 )<br>30      | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>710      | ( 〃 )<br>21,300     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 31号 |
| 000032 盛土<br>2.5≤W<4.0m         | ( 〃 )<br>80      | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>881      | ( 〃 )<br>70,480     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 32号 |
| 000033 盛土<br>W≥4m               | ( 〃 )<br>190     | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>245      | ( 〃 )<br>46,550     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 33号 |
| 000034 運搬(仮置場1へ)                | ( 〃 )<br>1,100   | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>708      | ( 〃 )<br>778,800    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 34号 |
| 000035 運搬(埋戻及び盛土へ)<br>土取場1から現場へ | ( 〃 )<br>1,400   | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>815      | ( 〃 )<br>1,141,000  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 35号 |
| 合 計                             |                  |                |                   | ( 〃 )<br>2,917,692  |                       |
| ・ ・ 既製杭工<br>吸込水槽・吐出水槽           | 1,000            | 式              |                   | ( 〃 )<br>482,000    |                       |
| 000036 杭頭処理<br>吸込水槽本体部          | ( 〃 )<br>60      | 箇所             | ( 〃 )<br>4,225    | ( 〃 )<br>253,500    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 36号 |
| 000037 杭頭処理<br>吸込水槽吞口部          | ( 〃 )<br>28      | 箇所             | ( 〃 )<br>4,550    | ( 〃 )<br>127,400    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 37号 |
| 000038 杭頭処理<br>吐出水槽             | ( 〃 )<br>24      | 箇所             | ( 〃 )<br>4,225    | ( 〃 )<br>101,400    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 38号 |
| 合 計                             |                  |                |                   | ( 〃 )<br>482,300    |                       |
| ・ ・ 本体工 (吸込水槽本体部)               | 1,000            | 式              |                   | ( 〃 )<br>39,163,000 |                       |
| BA0301 基礎碎石                     | ( 〃 )<br>203     | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>1,433    | ( 〃 )<br>290,899    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 39号 |
| BA0302 均しコンクリート<br>18-8-25 BB   | ( 〃 )<br>10      | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>27,650   | ( 〃 )<br>276,500    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 40号 |
| 000041 型枠<br>均し用                | ( 〃 )<br>3.2     | m <sup>2</sup> | ( 〃 )<br>4,119.06 | ( 〃 )<br>13,181     | 歩A・単A [金額B]<br>B単 41号 |
| BA0302 鉄筋コンクリート<br>21-12-25 BB  | ( 〃 )<br>691     | m <sup>3</sup> | ( 〃 )<br>25,650   | ( 〃 )<br>17,724,150 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 42号 |
| 000043 型枠<br>鉄筋構造物              | ( 〃 )<br>1,139   | m <sup>2</sup> | ( 〃 )<br>8,110    | ( 〃 )<br>9,237,290  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 43号 |
| 000044 型枠<br>円形型枠 (鉄筋構造物)       | ( 〃 )<br>7.5     | m <sup>2</sup> | ( 〃 )<br>10,910   | ( 〃 )<br>81,825     | 歩A・単A [金額B]<br>B単 44号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D13          | ( 〃 )<br>15.38   | ton            | ( 〃 )<br>165,960  | ( 〃 )<br>2,552,465  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 45号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D16          | ( 〃 )<br>2.78    | ton            | ( 〃 )<br>163,900  | ( 〃 )<br>455,642    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 46号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D19          | ( 〃 )<br>1.62    | ton            | ( 〃 )<br>169,050  | ( 〃 )<br>273,861    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 47号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D22          | ( 〃 )<br>7.22    | ton            | ( 〃 )<br>169,050  | ( 〃 )<br>1,220,541  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 48号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D25          | ( 〃 )<br>7.26    | ton            | ( 〃 )<br>169,050  | ( 〃 )<br>1,227,303  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 49号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D10 建屋鉄筋     | ( 〃 )<br>0.264   | ton            | ( 〃 )<br>169,050  | ( 〃 )<br>44,629     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 50号 |



|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| 名 称 (規 格)                      | 数 量            | 単 位 | 単 価               | 金 額                 | 備 考                   |
|--------------------------------|----------------|-----|-------------------|---------------------|-----------------------|
| B03205 鉄筋<br>SD295 D13 建屋鉄筋    | ( " )<br>0.291 | ton | ( " )<br>165,960  | ( " )<br>48,294     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 51号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D16 建屋鉄筋    | ( " )<br>0.234 | ton | ( " )<br>163,900  | ( " )<br>38,353     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 52号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D22 建屋鉄筋    | ( " )<br>1.34  | ton | ( " )<br>169,050  | ( " )<br>226,527    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 53号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D25 建屋鉄筋    | ( " )<br>2.81  | ton | ( " )<br>169,050  | ( " )<br>475,031    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 54号 |
| 000055 足場工                     | ( " )<br>527   | 掛㎡  | ( " )<br>4,346    | ( " )<br>2,290,342  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 55号 |
| 000056 支保工                     | ( " )<br>696   | ㎡   | ( " )<br>3,245    | ( " )<br>2,258,520  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 56号 |
| 000057 ステップ<br>400×Φ22(樹脂被覆)   | ( " )<br>42    | 本   | ( " )<br>4,946    | ( " )<br>207,732    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 57号 |
| BA0305 止水板<br>CF300×7          | ( " )<br>25.3  | m   | ( " )<br>4,203    | ( " )<br>106,336    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 58号 |
| 000059 ダウエルバー<br>D19 L=1000    | ( " )<br>101   | 本   | ( " )<br>740      | ( " )<br>74,740     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 59号 |
| 000060 水位計防波管                  | ( " )<br>2     | 箇所  | ( " )<br>19,182   | ( " )<br>38,364     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 60号 |
| 合 計                            |                |     |                   | ( " )<br>39,162,525 |                       |
| ・ ・ 本体工 (吸水水槽呑口部)              | 1.000          | 式   |                   | ( " )<br>25,404,000 |                       |
| BA0301 基礎碎石                    | ( " )<br>157   | ㎡   | ( " )<br>1,433    | ( " )<br>224,981    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 61号 |
| BA0302 均しコンクリート<br>18-8-25 BB  | ( " )<br>7.9   | m3  | ( " )<br>27,650   | ( " )<br>218,435    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 62号 |
| 000063 型枠<br>均し用               | ( " )<br>2.2   | ㎡   | ( " )<br>4,119.09 | ( " )<br>9,062      | 歩A・単A [金額B]<br>B単 63号 |
| BA0302 鉄筋コンクリート<br>21-12-25 BB | ( " )<br>420   | m3  | ( " )<br>25,650   | ( " )<br>10,773,000 | 歩A・単A [単価B]<br>B単 64号 |
| 000065 型枠<br>鉄筋構造物             | ( " )<br>712   | ㎡   | ( " )<br>8,110    | ( " )<br>5,774,320  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 65号 |
| 000066 型枠<br>円形型枠 (鉄筋構造物)      | ( " )<br>12    | ㎡   | ( " )<br>10,910   | ( " )<br>130,920    | 歩A・単A [金額B]<br>B単 66号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D13         | ( " )<br>7.68  | ton | ( " )<br>165,960  | ( " )<br>1,274,573  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 67号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D16         | ( " )<br>2.11  | ton | ( " )<br>163,900  | ( " )<br>345,829    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 68号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D19         | ( " )<br>4.87  | ton | ( " )<br>169,050  | ( " )<br>823,274    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 69号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D22         | ( " )<br>1.62  | ton | ( " )<br>169,050  | ( " )<br>273,861    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 70号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D25         | ( " )<br>4.05  | ton | ( " )<br>169,050  | ( " )<br>684,653    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 71号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D32         | ( " )<br>8.06  | ton | ( " )<br>170,080  | ( " )<br>1,370,845  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 72号 |
| BA0304 目地板<br>瀝青質板 t=20mm      | ( " )<br>26    | ㎡   | ( " )<br>6,629    | ( " )<br>172,354    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 73号 |
| 000074 足場工                     | ( " )<br>337   | 掛㎡  | ( " )<br>4,346    | ( " )<br>1,464,602  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 74号 |
| 000075 支保工                     | ( " )<br>343   | ㎡   | ( " )<br>3,245    | ( " )<br>1,113,035  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 75号 |
| 000076 ステップ<br>400×Φ22(樹脂被覆)   | ( " )<br>72    | 本   | ( " )<br>4,946    | ( " )<br>356,112    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 76号 |
| 000077 マンホール蓋<br>T-14 Φ600     | ( " )<br>2     | 枚   | ( " )<br>65,000   | ( " )<br>130,000    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 77号 |
| 000078 ガードレール設置                | ( " )<br>18.0  | m   | ( " )<br>14,666   | ( " )<br>263,988    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 78号 |
| 合 計                            |                |     |                   | ( " )<br>25,403,844 |                       |
| ・ ・ 本体工 (吐出水槽)                 | 1.000          | 式   |                   | ( " )<br>19,994,000 |                       |
| BA0301 基礎碎石                    | ( " )<br>64    | ㎡   | ( " )<br>1,433    | ( " )<br>91,712     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 79号 |
| BA0302 均しコンクリート<br>18-8-25 BB  | ( " )<br>3.2   | m3  | ( " )<br>27,650   | ( " )<br>88,480     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 80号 |
| 000081 型枠<br>均し用               | ( " )<br>1.8   | ㎡   | ( " )<br>4,118.88 | ( " )<br>7,414      | 歩A・単A [金額B]<br>B単 81号 |
| BA0302 鉄筋コンクリート<br>21-12-25 BB | ( " )<br>230   | m3  | ( " )<br>28,290   | ( " )<br>6,506,700  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 82号 |
| 000083 型枠<br>鉄筋構造物             | ( " )<br>473   | ㎡   | ( " )<br>8,110    | ( " )<br>3,836,030  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 83号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D13         | ( " )<br>3.99  | ton | ( " )<br>165,960  | ( " )<br>662,180    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 84号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D19         | ( " )<br>2.67  | ton | ( " )<br>169,050  | ( " )<br>451,364    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 85号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D22         | ( " )<br>0.729 | ton | ( " )<br>169,050  | ( " )<br>123,237    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 86号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D25         | ( " )<br>1.74  | ton | ( " )<br>169,050  | ( " )<br>294,147    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 87号 |

|                                             |                     |     |                    |                     |                        |
|---------------------------------------------|---------------------|-----|--------------------|---------------------|------------------------|
| 事業名                                         | 西国東海岸保全事業           |     |                    |                     |                        |
| 工事名                                         | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更） |     |                    |                     |                        |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事                        |                     |     |                    |                     |                        |
| 名 称 (規 格)                                   | 数 量                 | 単位  | 単 価                | 金 額                 | 備 考                    |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D29                      | ( " )<br>11.25      | ton | ( " )<br>170,080   | ( " )<br>1,913,400  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 88号  |
| 000089 ガス圧接<br>D22+D22                      | ( " )<br>72         | 箇所  | ( " )<br>577       | ( " )<br>41,544     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 89号  |
| 000090 ガス圧接<br>D29+D29                      | ( " )<br>41         | 箇所  | ( " )<br>816       | ( " )<br>33,456     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 90号  |
| 000091 足場工                                  | ( " )<br>326        | 掛㎡  | ( " )<br>4,346     | ( " )<br>1,416,796  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 91号  |
| 000092 支保工                                  | ( " )<br>14         | ㎡   | ( " )<br>3,245     | ( " )<br>45,430     | 歩A・単A [金額B]<br>B単 92号  |
| 000093 可とう継手<br>沈下300mm型B2.00×H2.00m用       | ( " )<br>1          | 基   | ( " )<br>2,611,911 | ( " )<br>2,611,911  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 93号  |
| 000094 せかご<br>FRP製 φ650 H=7500              | ( " )<br>1          | 組   | ( " )<br>583,973   | ( " )<br>583,973    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 94号  |
| 000095 ステップ<br>400×φ19                      | ( " )<br>43         | 本   | ( " )<br>6,386     | ( " )<br>274,598    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 95号  |
| 000096 手すり<br>SS材 H=3600+900                | ( " )<br>2          | 本   | ( " )<br>40,828    | ( " )<br>81,656     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 96号  |
| 000097 手すり<br>SS材 H=9000                    | ( " )<br>2          | 本   | ( " )<br>45,802    | ( " )<br>91,604     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 97号  |
| 000098 踊り場<br>FRP製                          | ( " )<br>1          | 箇所  | ( " )<br>838,325   | ( " )<br>838,325    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 98号  |
| 合 計                                         |                     |     |                    | ( " )<br>19,993,957 |                        |
|                                             |                     |     |                    |                     |                        |
| ・ ・ 流入部逆T擁壁工                                |                     |     |                    | ( " )<br>8,168,000  |                        |
| BA0302 均しコンクリート<br>18-8-25 BB               | ( " )<br>4.8        | 式   | ( " )<br>36,230    | ( " )<br>173,904    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 99号  |
| 000100 型枠<br>均し用                            | ( " )<br>2.2        | ㎡   | ( " )<br>4,119.09  | ( " )<br>9,062      | 歩A・単A [金額B]<br>B単 100号 |
| BA0302 鉄筋コンクリート<br>21-12-25 BB              | ( " )<br>138        | 式   | ( " )<br>28,290    | ( " )<br>3,904,020  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 101号 |
| 000102 型枠<br>鉄筋構造物                          | ( " )<br>198        | ㎡   | ( " )<br>8,110     | ( " )<br>1,605,780  | 歩A・単A [金額B]<br>B単 102号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D13                      | ( " )<br>1.68       | ton | ( " )<br>165,960   | ( " )<br>278,813    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 103号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D16                      | ( " )<br>2.34       | ton | ( " )<br>163,900   | ( " )<br>383,526    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 104号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D19                      | ( " )<br>0.240      | ton | ( " )<br>169,050   | ( " )<br>40,572     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 105号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D22                      | ( " )<br>3.42       | ton | ( " )<br>169,050   | ( " )<br>578,151    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 106号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D25                      | ( " )<br>0.627      | ton | ( " )<br>169,050   | ( " )<br>105,994    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 107号 |
| 000108 足場工                                  | ( " )<br>159        | 掛㎡  | ( " )<br>4,346     | ( " )<br>691,014    | 歩A・単A [金額B]<br>B単 108号 |
| 000109 地盤改良工（浅層混合改良）<br>qu=100kN/㎡2,H=1.60m | ( " )<br>124        | ㎡   | ( " )<br>2,832     | ( " )<br>351,168    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 109号 |
| 000110 目地材<br>瀝青質板 t=20mm                   | ( " )<br>7          | ㎡   | ( " )<br>6,629     | ( " )<br>46,403     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 110号 |
| 合 計                                         |                     |     |                    | ( " )<br>8,168,407  |                        |
|                                             |                     |     |                    |                     |                        |
| ・ ・ 重力式擁壁工                                  |                     |     |                    | ( " )<br>1,535,000  |                        |
| BA0302 均しコンクリート<br>18-8-25 BB               | ( " )<br>0.8        | 式   | ( " )<br>29,690    | ( " )<br>23,752     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 111号 |
| 000112 型枠<br>均し用                            | ( " )<br>1          | ㎡   | ( " )<br>4,119     | ( " )<br>4,119      | 歩A・単A [金額B]<br>B単 112号 |
| BA0302 コンクリート<br>18-8-40 BB                 | ( " )<br>30         | 式   | ( " )<br>27,220    | ( " )<br>816,600    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 113号 |
| 000114 型枠<br>無筋コンクリート                       | ( " )<br>52         | ㎡   | ( " )<br>8,110     | ( " )<br>421,720    | 歩A・単A [金額B]<br>B単 114号 |
| 000115 足場工                                  | ( " )<br>23         | 掛㎡  | ( " )<br>3,334     | ( " )<br>76,682     | 歩A・単A [金額B]<br>B単 115号 |
| 000116 足場工                                  | ( " )<br>20         | 掛㎡  | ( " )<br>4,346     | ( " )<br>86,920     | 歩A・単A [金額B]<br>B単 116号 |
| 000117 地盤改良工（浅層混合改良）<br>qu=100kN/㎡2,H=1.50m | ( " )<br>26         | ㎡   | ( " )<br>2,771     | ( " )<br>72,046     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 117号 |
| 000118 目地材<br>瀝青質板 t=20mm                   | ( " )<br>5          | ㎡   | ( " )<br>6,629     | ( " )<br>33,145     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 118号 |
| 合 計                                         |                     |     |                    | ( " )<br>1,534,984  |                        |
|                                             |                     |     |                    |                     |                        |
| ・ 機場本体工                                     |                     |     |                    | (0)                 |                        |
|                                             | 1.000               | 式   |                    | 105,544,000         |                        |
| ・ ・ 作業土工<br>吸込水槽・吐出水槽                       |                     |     |                    | (0)                 |                        |
|                                             | 1.000               | 式   |                    | 5,317,000           |                        |
| 000200 床掘<br>矢板外                            | (0.000)<br>70       | 式   | (0)<br>293         | (0)<br>20,510       | 歩A・単B [金額B]<br>B単 200号 |
| 000201 床掘<br>矢板内                            | (0.000)<br>2,700    | 式   | (0)<br>353         | (0)<br>953,100      | 歩A・単B [金額B]<br>B単 201号 |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| 名 称 (規 格)                       | 数 量                | 単 位            | 単 価            | 金 額               | 備 考                    |
|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------|
| 000202 埋戻<br>構造物周辺              | (0.000)<br>170     | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,151   | (0)<br>365,670    | 歩A・単B [金額B]<br>B単 202号 |
| 000203 埋戻<br>1.0≦W<2.5m         | (0.000)<br>510     | m <sup>3</sup> | (0)<br>739     | (0)<br>376,890    | 歩A・単B [金額B]<br>B単 203号 |
| 000204 埋戻<br>2.5≦W<4.0m         | (0.000)<br>80      | m <sup>3</sup> | (0)<br>922     | (0)<br>73,760     | 歩A・単B [金額B]<br>B単 204号 |
| 000205 埋戻<br>W≧4m               | (0.000)<br>500     | m <sup>3</sup> | (0)<br>254     | (0)<br>127,000    | 歩A・単B [金額B]<br>B単 205号 |
| 000206 基面整正                     | (0.000)<br>420     | m <sup>2</sup> | (0)<br>399     | (0)<br>167,580    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 206号 |
| 000207 運搬(仮置場1へ)                | (0.000)<br>2,800   | m <sup>3</sup> | (0)<br>733     | (0)<br>2,052,400  | 歩A・単B [単価B]<br>B単 207号 |
| 000208 運搬(埋戻へ)<br>土取場1から現場へ     | (0.000)<br>1,400   | m <sup>3</sup> | (0)<br>843     | (0)<br>1,180,200  | 歩A・単B [単価B]<br>B単 208号 |
| 合 計                             |                    |                |                | (0)<br>5,317,110  |                        |
| ・・作業土工<br>流入部逆工擁壁、重力式擁壁工        | 1.000              | 式              |                | (0)<br>3,025,000  |                        |
| 000209 掘削<br>片切掘削               | (0.000)<br>30      | m <sup>3</sup> | (0)<br>1,099   | (0)<br>32,970     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 209号 |
| 000210 掘削<br>オープン掘削             | (0.000)<br>500.000 | m <sup>3</sup> | (0)<br>331     | (0)<br>165,500    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 210号 |
| 000211 床掘                       | (0.000)<br>610     | m <sup>3</sup> | (0)<br>293     | (0)<br>178,730    | 歩A・単B [金額B]<br>B単 211号 |
| 000212 盛土法面整形                   | (0.000)<br>120.000 | m <sup>2</sup> | (0)<br>467     | (0)<br>56,040     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 212号 |
| 000213 埋戻<br>構造物周辺              | (0.000)<br>40      | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,151   | (0)<br>86,040     | 歩A・単B [金額B]<br>B単 213号 |
| 000214 埋戻<br>W<1.0              | (0.000)<br>20      | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,151   | (0)<br>43,020     | 歩A・単B [金額B]<br>B単 214号 |
| 000215 埋戻<br>1.0≦W<2.5m         | (0.000)<br>30      | m <sup>3</sup> | (0)<br>739     | (0)<br>22,170     | 歩A・単B [金額B]<br>B単 215号 |
| 000216 埋戻<br>2.5≦W<4.0m         | (0.000)<br>80      | m <sup>3</sup> | (0)<br>922     | (0)<br>73,760     | 歩A・単B [金額B]<br>B単 216号 |
| 000217 埋戻<br>W≧4m               | (0.000)<br>750     | m <sup>3</sup> | (0)<br>254     | (0)<br>190,500    | 歩A・単B [金額B]<br>B単 217号 |
| 000218 盛土<br>構造物周辺              | (0.000)<br>20      | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,151   | (0)<br>43,020     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 218号 |
| 000219 盛土<br>W<1.0              | (0.000)<br>1       | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,151   | (0)<br>2,151      | 歩A・単B [単価B]<br>B単 219号 |
| 000220 盛土<br>1.0≦W<2.5m         | (0.000)<br>30      | m <sup>3</sup> | (0)<br>739     | (0)<br>22,170     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 220号 |
| 000221 盛土<br>2.5≦W<4.0m         | (0.000)<br>80      | m <sup>3</sup> | (0)<br>922     | (0)<br>73,760     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 221号 |
| 000222 盛土<br>W≧4m               | (0.000)<br>190     | m <sup>3</sup> | (0)<br>254     | (0)<br>48,260     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 222号 |
| 000223 運搬(仮置場1へ)                | (0.000)<br>1,100   | m <sup>3</sup> | (0)<br>733     | (0)<br>806,300    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 223号 |
| 000224 運搬(埋戻及び盛土へ)<br>土取場1から現場へ | (0.000)<br>1,400   | m <sup>3</sup> | (0)<br>843     | (0)<br>1,180,200  | 歩A・単B [単価B]<br>B単 224号 |
| 合 計                             |                    |                |                | (0)<br>3,024,591  |                        |
| ・・既製杭工<br>吸込水槽・吐出水槽             | 1.000              | 式              |                | (0)<br>486,000    |                        |
| 000225 杭頭処理<br>吸込水槽本体部          | (0.000)<br>60      | 箇所             | (0)<br>4,256   | (0)<br>255,360    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 225号 |
| 000226 杭頭処理<br>吸込水槽吞口部          | (0.000)<br>28      | 箇所             | (0)<br>4,581   | (0)<br>128,268    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 226号 |
| 000227 杭頭処理<br>吐出水槽             | (0.000)<br>24      | 箇所             | (0)<br>4,256   | (0)<br>102,144    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 227号 |
| 合 計                             |                    |                |                | (0)<br>485,772    |                        |
| ・・本体工(吸込水槽本体部)                  | 1.000              | 式              |                | (0)<br>40,230,000 |                        |
| BA0301 基礎碎石                     | (0.000)<br>203     | m <sup>3</sup> | (0)<br>1,493   | (0)<br>303,079    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 228号 |
| BA0302 均しコンクリート<br>18-8-25 BB   | (0.000)<br>10      | m <sup>3</sup> | (0)<br>27,930  | (0)<br>279,300    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 229号 |
| 000230 型枠<br>均し用                | (0.000)<br>3.2     | m <sup>2</sup> | (0)<br>4,395   | (0)<br>14,064     | 歩A・単B [金額B]<br>B単 230号 |
| BA0302 鉄筋コンクリート<br>21-12-25 BB  | (0.000)<br>691     | m <sup>3</sup> | (0)<br>25,800  | (0)<br>17,827,800 | 歩A・単B [単価B]<br>B単 231号 |
| 000232 型枠<br>鉄筋構造物              | (0.000)<br>1,139   | m <sup>2</sup> | (0)<br>8,673   | (0)<br>9,878,547  | 歩A・単B [金額B]<br>B単 232号 |
| 000233 型枠<br>円形型枠(鉄筋構造物)        | (0.000)<br>7.5     | m <sup>2</sup> | (0)<br>11,660  | (0)<br>87,450     | 歩A・単B [金額B]<br>B単 233号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D13          | (0.000)<br>15.38   | ton            | (0)<br>165,960 | (0)<br>2,552,465  | 歩A・単B [単価B]<br>B単 234号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D16          | (0.000)<br>2.78    | ton            | (0)<br>163,900 | (0)<br>455,642    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 235号 |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| 名 称 (規 格)                      | 数 量              | 単 位 | 単 価            | 金 額               | 備 考                    |
|--------------------------------|------------------|-----|----------------|-------------------|------------------------|
| B03205 鉄筋<br>SD345 D19         | (0.000)<br>1.62  | ton | (0)<br>169,050 | (0)<br>273,861    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 236号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D22         | (0.000)<br>7.22  | ton | (0)<br>169,050 | (0)<br>1,220,541  | 歩A・単B [単価B]<br>B単 237号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D25         | (0.000)<br>7.26  | ton | (0)<br>169,050 | (0)<br>1,227,303  | 歩A・単B [単価B]<br>B単 238号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D10 建屋鉄筋    | (0.000)<br>0.264 | ton | (0)<br>169,050 | (0)<br>44,629     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 239号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D13 建屋鉄筋    | (0.000)<br>0.291 | ton | (0)<br>165,960 | (0)<br>48,294     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 240号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D16 建屋鉄筋    | (0.000)<br>0.234 | ton | (0)<br>163,900 | (0)<br>38,353     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 241号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D22 建屋鉄筋    | (0.000)<br>1.34  | ton | (0)<br>169,050 | (0)<br>226,527    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 242号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D25 建屋鉄筋    | (0.000)<br>2.81  | ton | (0)<br>169,050 | (0)<br>475,031    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 243号 |
| 000244 足場工                     | (0.000)<br>527   | 掛㎡  | (0)<br>4,609   | (0)<br>2,428,943  | 歩A・単B [金額B]<br>B単 244号 |
| 000245 支保工                     | (0.000)<br>696   | ㎡   | (0)<br>3,463   | (0)<br>2,410,248  | 歩A・単B [金額B]<br>B単 245号 |
| 000246 ステップ<br>400×Φ22(樹脂被覆)   | (0.000)<br>42    | 本   | (0)<br>5,055   | (0)<br>212,310    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 246号 |
| BA0305 止水板<br>CF300×7          | (0.000)<br>25.3  | m   | (0)<br>4,301   | (0)<br>108,815    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 247号 |
| 000248 ダウエルバー<br>D19 L=1000    | (0.000)<br>101   | 本   | (0)<br>765     | (0)<br>77,265     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 248号 |
| 000249 水位計防波管                  | (0.000)<br>2     | 箇所  | (0)<br>19,546  | (0)<br>39,092     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 249号 |
| 合 計                            |                  |     |                | (0)<br>40,229,559 |                        |
| ・ ・ 本体工 (吸込水槽呑口部)              |                  |     |                | (0)               |                        |
|                                | 1.000            | 式   |                | 26,064,000        |                        |
| BA0301 基礎碎石                    | (0.000)<br>157   | ㎡   | (0)<br>1,493   | (0)<br>234,401    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 250号 |
| BA0302 均しコンクリート<br>18-8-25 BB  | (0.000)<br>7.9   | m3  | (0)<br>27,930  | (0)<br>220,647    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 251号 |
| 000252 型枠<br>均し用               | (0.000)<br>2.2   | ㎡   | (0)<br>4,395   | (0)<br>9,669      | 歩A・単B [金額B]<br>B単 252号 |
| BA0302 鉄筋コンクリート<br>21-12-25 BB | (0.000)<br>420   | m3  | (0)<br>25,800  | (0)<br>10,836,000 | 歩A・単B [単価B]<br>B単 253号 |
| 000254 型枠<br>鉄筋構造物             | (0.000)<br>712   | ㎡   | (0)<br>8,673   | (0)<br>6,175,176  | 歩A・単B [金額B]<br>B単 254号 |
| 000255 型枠<br>円形型枠 (鉄筋構造物)      | (0.000)<br>12    | ㎡   | (0)<br>11,660  | (0)<br>139,920    | 歩A・単B [金額B]<br>B単 255号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D13         | (0.000)<br>7.68  | ton | (0)<br>165,960 | (0)<br>1,274,573  | 歩A・単B [単価B]<br>B単 256号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D16         | (0.000)<br>2.11  | ton | (0)<br>163,900 | (0)<br>345,829    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 257号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D19         | (0.000)<br>4.87  | ton | (0)<br>169,050 | (0)<br>823,274    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 258号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D22         | (0.000)<br>1.62  | ton | (0)<br>169,050 | (0)<br>273,861    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 259号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D25         | (0.000)<br>4.05  | ton | (0)<br>169,050 | (0)<br>684,653    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 260号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D32         | (0.000)<br>8.06  | ton | (0)<br>170,080 | (0)<br>1,370,845  | 歩A・単B [単価B]<br>B単 261号 |
| BA0304 目地板<br>瀝青質板 t=20mm      | (0.000)<br>26    | ㎡   | (0)<br>6,785   | (0)<br>176,410    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 262号 |
| 000263 足場工                     | (0.000)<br>337   | 掛㎡  | (0)<br>4,609   | (0)<br>1,553,233  | 歩A・単B [金額B]<br>B単 263号 |
| 000264 支保工                     | (0.000)<br>343   | ㎡   | (0)<br>3,463   | (0)<br>1,187,809  | 歩A・単B [金額B]<br>B単 264号 |
| 000265 ステップ<br>400×Φ22(樹脂被覆)   | (0.000)<br>72    | 本   | (0)<br>5,055   | (0)<br>363,960    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 265号 |
| 000266 マンホール蓋<br>T-14 Φ600     | (0.000)<br>2     | 枚   | (0)<br>65,000  | (0)<br>130,000    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 266号 |
| 000267 ガードレール設置                | (0.000)<br>18.0  | m   | (0)<br>14,666  | (0)<br>263,988    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 267号 |
| 合 計                            |                  |     |                | (0)<br>26,064,248 |                        |
| ・ ・ 本体工 (吐出水槽)                 |                  |     |                | (0)               |                        |
|                                | 1.000            | 式   |                | 20,455,000        |                        |
| BA0301 基礎碎石                    | (0.000)<br>64    | ㎡   | (0)<br>1,493   | (0)<br>95,552     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 268号 |
| BA0302 均しコンクリート<br>18-8-25 BB  | (0.000)<br>3.2   | m3  | (0)<br>27,930  | (0)<br>89,376     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 269号 |
| 000270 型枠<br>均し用               | (0.000)<br>1.8   | ㎡   | (0)<br>4,395   | (0)<br>7,911      | 歩A・単B [金額B]<br>B単 270号 |
| BA0302 鉄筋コンクリート<br>21-12-25 BB | (0.000)<br>230   | m3  | (0)<br>28,570  | (0)<br>6,571,100  | 歩A・単B [単価B]<br>B単 271号 |
| 000272 型枠<br>鉄筋構造物             | (0.000)<br>473   | ㎡   | (0)<br>8,673   | (0)<br>4,102,329  | 歩A・単B [金額B]<br>B単 272号 |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| 名 称 (規 格)                                     | 数 量              | 単 位 | 単 価              | 金 額               | 備 考                    |
|-----------------------------------------------|------------------|-----|------------------|-------------------|------------------------|
| B03205 鉄筋<br>SD295 D13                        | (0.000)<br>3.99  | ton | (0)<br>165,960   | (0)<br>662,180    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 273号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D19                        | (0.000)<br>2.67  | ton | (0)<br>169,050   | (0)<br>451,364    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 274号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D22                        | (0.000)<br>0.729 | ton | (0)<br>169,050   | (0)<br>123,237    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 275号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D25                        | (0.000)<br>1.74  | ton | (0)<br>169,050   | (0)<br>294,147    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 276号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D29                        | (0.000)<br>11.25 | ton | (0)<br>170,080   | (0)<br>1,913,400  | 歩A・単B [単価B]<br>B単 277号 |
| 000278 ガス圧接<br>D22+D22                        | (0.000)<br>72    | 箇所  | (0)<br>577       | (0)<br>41,544     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 278号 |
| 000279 ガス圧接<br>D29+D29                        | (0.000)<br>41    | 箇所  | (0)<br>816       | (0)<br>33,456     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 279号 |
| 000280 足場工                                    | (0.000)<br>326   | 掛㎡  | (0)<br>4,609     | (0)<br>1,502,534  | 歩A・単B [金額B]<br>B単 280号 |
| 000281 支保工                                    | (0.000)<br>14    | ㎡   | (0)<br>3,463     | (0)<br>48,482     | 歩A・単B [金額B]<br>B単 281号 |
| 000282 可とう継手<br>沈下300mm型B2.00×H2.00m用         | (0.000)<br>1     | 基   | (0)<br>2,628,937 | (0)<br>2,628,937  | 歩A・単B [単価B]<br>B単 282号 |
| 000283 セカゴ<br>FRP製 φ650 H=7500                | (0.000)<br>1     | 組   | (0)<br>588,273   | (0)<br>588,273    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 283号 |
| 000284 ステップ<br>400×φ19                        | (0.000)<br>43    | 本   | (0)<br>6,495     | (0)<br>279,285    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 284号 |
| 000285 手すり<br>SS材 H=3600+900                  | (0.000)<br>2     | 本   | (0)<br>41,463    | (0)<br>82,926     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 285号 |
| 000286 手すり<br>SS材 H=9000                      | (0.000)<br>2     | 本   | (0)<br>47,708    | (0)<br>95,416     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 286号 |
| 000287 踊り場<br>FRP製                            | (0.000)<br>1     | 箇所  | (0)<br>843,730   | (0)<br>843,730    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 287号 |
| 合 計                                           |                  |     |                  | (0)<br>20,455,179 |                        |
| ・ ・ 流入部逆T擁壁工                                  |                  |     |                  | (0)               |                        |
| BA0302 均しコンクリート<br>18-8-25 BB                 | (0.000)<br>4.8   | 式   | (0)<br>37,100    | (0)<br>178,080    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 288号 |
| 000289 型枠<br>均し用                              | (0.000)<br>2.2   | ㎡   | (0)<br>4,395     | (0)<br>9,669      | 歩A・単B [金額B]<br>B単 289号 |
| BA0302 鉄筋コンクリート<br>21-12-25 BB                | (0.000)<br>138   | m3  | (0)<br>28,570    | (0)<br>3,942,660  | 歩A・単B [単価B]<br>B単 290号 |
| 000291 型枠<br>鉄筋構造物                            | (0.000)<br>198   | ㎡   | (0)<br>8,673     | (0)<br>1,717,254  | 歩A・単B [金額B]<br>B単 291号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D13                        | (0.000)<br>1.68  | ton | (0)<br>165,960   | (0)<br>278,813    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 292号 |
| B03205 鉄筋<br>SD295 D16                        | (0.000)<br>2.34  | ton | (0)<br>163,900   | (0)<br>383,526    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 293号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D19                        | (0.000)<br>0.240 | ton | (0)<br>169,050   | (0)<br>40,572     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 294号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D22                        | (0.000)<br>3.42  | ton | (0)<br>169,050   | (0)<br>578,151    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 295号 |
| B03205 鉄筋<br>SD345 D25                        | (0.000)<br>0.627 | ton | (0)<br>169,050   | (0)<br>105,994    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 296号 |
| 000297 足場工                                    | (0.000)<br>159   | 掛㎡  | (0)<br>4,609     | (0)<br>732,831    | 歩A・単B [金額B]<br>B単 297号 |
| 000298 地盤改良工 (浅層混合改良)<br>qu=100kN/m2, H=1.60m | (0.000)<br>124   | ㎡   | (0)<br>2,941     | (0)<br>364,684    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 298号 |
| 000299 目地材<br>瀝青質板 t=20mm                     | (0.000)<br>7     | ㎡   | (0)<br>6,785     | (0)<br>47,495     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 299号 |
| 合 計                                           |                  |     |                  | (0)<br>8,379,729  |                        |
| ・ ・ 重力式擁壁工                                    |                  |     |                  | (0)               |                        |
| BA0302 均しコンクリート<br>18-8-25 BB                 | (0.000)<br>0.8   | 式   | (0)<br>30,270    | (0)<br>24,216     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 300号 |
| 000301 型枠<br>均し用                              | (0.000)<br>1     | ㎡   | (0)<br>4,395     | (0)<br>4,395      | 歩A・単B [金額B]<br>B単 301号 |
| BA0302 コンクリート<br>18-8-40 BB                   | (0.000)<br>30    | m3  | (0)<br>27,500    | (0)<br>825,000    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 302号 |
| 000303 型枠<br>無筋コンクリート                         | (0.000)<br>52    | ㎡   | (0)<br>8,673     | (0)<br>450,996    | 歩A・単B [金額B]<br>B単 303号 |
| 000304 足場工                                    | (0.000)<br>23    | 掛㎡  | (0)<br>3,549     | (0)<br>81,627     | 歩A・単B [金額B]<br>B単 304号 |
| 000305 足場工                                    | (0.000)<br>20    | 掛㎡  | (0)<br>4,609     | (0)<br>92,180     | 歩A・単B [金額B]<br>B単 305号 |
| 000306 地盤改良工 (浅層混合改良)<br>qu=100kN/m2, H=1.50m | (0.000)<br>26    | ㎡   | (0)<br>2,880     | (0)<br>74,880     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 306号 |
| 000307 目地材<br>瀝青質板 t=20mm                     | (0.000)<br>5     | ㎡   | (0)<br>6,785     | (0)<br>33,925     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 307号 |
| 合 計                                           |                  |     |                  | (0)<br>1,587,219  |                        |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| 名 称 (規 格)                                                 | 数 量              | 単 位            | 単 価              | 金 額                 | 備 考                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------|
| ・遊水池工                                                     | (1.000)<br>0.000 | 式              |                  | (13,242,000)<br>0   |                        |
| ・ ・ 作業土工<br>遊水池                                           | 1.000            | 式              |                  | ( " )<br>545,000    |                        |
| 000119 床掘<br>吸込水槽吞口部                                      | ( " )<br>300     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>285     | ( " )<br>85,500     | 歩A・単A [金額B]<br>B単 119号 |
| 000120 切土法面整形<br>吸込水槽吞口部                                  | ( " )<br>90      | m <sup>2</sup> | ( " )<br>866     | ( " )<br>77,940     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 120号 |
| 000121 基面整正<br>吸込水槽吞口部                                    | ( " )<br>79      | m <sup>2</sup> | ( " )<br>376     | ( " )<br>29,704     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 121号 |
| 000122 運搬(仮置場1へ)<br>吸込水槽吞口部                               | ( " )<br>300     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>708     | ( " )<br>212,400    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 122号 |
| 000123 床掘<br>遊水池                                          | ( " )<br>140     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>285     | ( " )<br>39,900     | 歩A・単A [金額B]<br>B単 123号 |
| 000124 運搬(仮置場1へ)<br>遊水池                                   | ( " )<br>140     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>708     | ( " )<br>99,120     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 124号 |
| 合 計                                                       |                  |                |                  | ( " )<br>544,564    |                        |
| ・ ・ 作業土工<br>護岸工                                           | 1.000            | 式              |                  | ( " )<br>330,000    |                        |
| 000125 床掘                                                 | ( " )<br>150     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>285     | ( " )<br>42,750     | 歩A・単A [金額B]<br>B単 125号 |
| 000126 埋戻<br>構造物周辺                                        | ( " )<br>40      | m <sup>3</sup> | ( " )<br>2,022   | ( " )<br>80,880     | 歩A・単A [金額B]<br>B単 126号 |
| 000127 埋戻<br>W<1.0                                        | ( " )<br>20      | m <sup>3</sup> | ( " )<br>2,022   | ( " )<br>40,440     | 歩A・単A [金額B]<br>B単 127号 |
| 000128 埋戻<br>1.0≤W<2.5m                                   | ( " )<br>3       | m <sup>3</sup> | ( " )<br>710     | ( " )<br>2,130      | 歩A・単A [金額B]<br>B単 128号 |
| 000129 埋戻<br>2.5≤W<4.0m                                   | ( " )<br>1       | m <sup>3</sup> | ( " )<br>881     | ( " )<br>881        | 歩A・単A [金額B]<br>B単 129号 |
| 000130 運搬(仮置場1へ)                                          | ( " )<br>150     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>708     | ( " )<br>106,200    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 130号 |
| 000131 運搬(埋戻へ)<br>土取場1から現場へ                               | ( " )<br>70      | m <sup>3</sup> | ( " )<br>815     | ( " )<br>57,050     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 131号 |
| 合 計                                                       |                  |                |                  | ( " )<br>330,331    |                        |
| ・ ・ 護岸工                                                   | 1.000            | 式              |                  | ( " )<br>11,781,000 |                        |
| 000132 コンクリートブロック積<br>練積、裏コン有、t=20cm                      | ( " )<br>41      | m <sup>2</sup> | ( " )<br>31,152  | ( " )<br>1,277,232  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 132号 |
| 000133 コンクリートブロック積<br>練積、裏コン有、t=10cm                      | ( " )<br>287     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>28,596  | ( " )<br>8,207,052  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 133号 |
| 000134 裏込材<br>再生骨材                                        | ( " )<br>167     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>5,351   | ( " )<br>893,617    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 134号 |
| 000135 再生骨材運搬<br>仮置場2から現場へ                                | ( " )<br>167     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>997     | ( " )<br>166,499    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 135号 |
| 000136 基礎コンクリート工<br>B=0.65m、H=0.40m                       | ( " )<br>6       | m              | ( " )<br>12,290  | ( " )<br>73,740     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 136号 |
| 000137 基礎コンクリート工<br>B=0.55m、H=0.40m                       | ( " )<br>64      | m              | ( " )<br>11,155  | ( " )<br>713,920    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 137号 |
| 000138 天端コンクリート工<br>B=0.55m                               | ( " )<br>6       | m              | ( " )<br>4,487   | ( " )<br>26,922     | 歩A・単A [単価B]<br>B単 138号 |
| 000139 天端コンクリート工<br>B=0.45m                               | ( " )<br>59      | m              | ( " )<br>3,339   | ( " )<br>197,001    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 139号 |
| 000140 目地材<br>瀝青質板 t=10mm                                 | ( " )<br>25      | m <sup>2</sup> | ( " )<br>4,332   | ( " )<br>108,300    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 140号 |
| 000141 地盤改良工 (浅層混合改良)<br>qu=180kN/m <sup>2</sup> 、H=0.50m | ( " )<br>7       | m <sup>2</sup> | ( " )<br>1,386   | ( " )<br>9,702      | 歩A・単A [単価B]<br>B単 141号 |
| 000142 地盤改良工 (浅層混合改良)<br>qu=120kN/m <sup>2</sup> 、H=0.50m | ( " )<br>77      | m <sup>2</sup> | ( " )<br>1,386   | ( " )<br>106,722    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 142号 |
| 合 計                                                       |                  |                |                  | ( " )<br>11,780,707 |                        |
| ・ ・ 階段工                                                   | 1.000            | 式              |                  | ( " )<br>586,000    |                        |
| 000143 階段工<br>W=1000                                      | ( " )<br>1       | 式              | ( " )<br>585,607 | ( " )<br>585,607    | 歩A・単A [金額B]<br>B単 143号 |
| 合 計                                                       |                  |                |                  | ( " )<br>585,607    |                        |
| ・遊水池工                                                     | 1.000            | 式              |                  | (0)<br>13,410,000   |                        |
| ・ ・ 作業土工<br>遊水池                                           | 1.000            | 式              |                  | (0)<br>565,000      |                        |
| 000308 床掘<br>吸込水槽吞口部                                      | (0.000)<br>300   | m <sup>3</sup> | (0)<br>293       | (0)<br>87,900       | 歩A・単B [金額B]<br>B単 308号 |
| 000309 切土法面整形<br>吸込水槽吞口部                                  | (0.000)<br>90    | m <sup>2</sup> | (0)<br>914       | (0)<br>82,260       | 歩A・単B [単価B]<br>B単 309号 |
| 000310 基面整正<br>吸込水槽吞口部                                    | (0.000)<br>79    | m <sup>2</sup> | (0)<br>399       | (0)<br>31,521       | 歩A・単B [単価B]<br>B単 310号 |

|                                              |                      |                |                 |                   |                        |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 事業名                                          | 西国東海岸保全事業            |                |                 |                   |                        |
| 工事名                                          | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                |                 |                   |                        |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事                         |                      |                |                 |                   |                        |
| 名 称 (規 格)                                    | 数 量                  | 単位             | 単 価             | 金 額               | 備 考                    |
| 000311 運搬(仮置場1へ)<br>吸込水槽吞口部                  | (0.000)<br>300       | m3             | (0)<br>733      | (0)<br>219,900    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 311号 |
| 000312 床掘<br>遊水池                             | (0.000)<br>140       | m3             | (0)<br>293      | (0)<br>41,020     | 歩A・単B [金額B]<br>B単 312号 |
| 000313 運搬(仮置場1へ)<br>遊水池                      | (0.000)<br>140       | m3             | (0)<br>733      | (0)<br>102,620    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 313号 |
| 合 計                                          |                      |                |                 | (0)<br>565,221    |                        |
|                                              |                      |                |                 |                   |                        |
| ・・作業土工<br>護岸工                                | 1.000                | 式              |                 | (0)<br>345,000    |                        |
| 000314 床掘                                    | (0.000)<br>150       | m3             | (0)<br>293      | (0)<br>43,950     | 歩A・単B [金額B]<br>B単 314号 |
| 000315 埋戻<br>構造物周辺                           | (0.000)<br>40        | m3             | (0)<br>2,151    | (0)<br>86,040     | 歩A・単B [金額B]<br>B単 315号 |
| 000316 埋戻<br>W<1.0                           | (0.000)<br>20        | m3             | (0)<br>2,151    | (0)<br>43,020     | 歩A・単B [金額B]<br>B単 316号 |
| 000317 埋戻<br>1.0≦W<2.5m                      | (0.000)<br>3         | m3             | (0)<br>739      | (0)<br>2,217      | 歩A・単B [金額B]<br>B単 317号 |
| 000318 埋戻<br>2.5≦W<4.0m                      | (0.000)<br>1         | m3             | (0)<br>922      | (0)<br>922        | 歩A・単B [金額B]<br>B単 318号 |
| 000319 運搬(仮置場1へ)                             | (0.000)<br>150       | m3             | (0)<br>733      | (0)<br>109,950    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 319号 |
| 000320 運搬(埋戻へ)<br>土取場1から現場へ                  | (0.000)<br>70        | m3             | (0)<br>843      | (0)<br>59,010     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 320号 |
| 合 計                                          |                      |                |                 | (0)<br>345,109    |                        |
|                                              |                      |                |                 |                   |                        |
| ・・護岸工                                        | 1.000                | 式              |                 | (0)<br>11,888,000 |                        |
| 000321 コンクリートブロック積<br>練積、裏コン有、t=20cm         | (0.000)<br>41        | m <sup>2</sup> | (0)<br>31,152   | (0)<br>1,277,232  | 歩A・単B [単価B]<br>B単 321号 |
| 000322 コンクリートブロック積<br>練積、裏コン有、t=10cm         | (0.000)<br>287       | m <sup>2</sup> | (0)<br>28,596   | (0)<br>8,207,052  | 歩A・単B [単価B]<br>B単 322号 |
| 000323 裏込材<br>再生骨材                           | (0.000)<br>167       | m3             | (0)<br>5,625    | (0)<br>939,375    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 323号 |
| 000324 再生骨材運搬<br>仮置場2から現場へ                   | (0.000)<br>167       | m3             | (0)<br>1,032    | (0)<br>172,344    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 324号 |
| 000325 基礎コンクリート工<br>B=0.65m、H=0.40m          | (0.000)<br>6         | m              | (0)<br>12,832   | (0)<br>76,992     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 325号 |
| 000326 基礎コンクリート工<br>B=0.55m、H=0.40m          | (0.000)<br>64        | m              | (0)<br>11,666   | (0)<br>746,624    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 326号 |
| 000327 天端コンクリート工<br>B=0.55m                  | (0.000)<br>6         | m              | (0)<br>4,686    | (0)<br>28,116     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 327号 |
| 000328 天端コンクリート工<br>B=0.45m                  | (0.000)<br>59        | m              | (0)<br>3,495    | (0)<br>206,205    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 328号 |
| 000329 目地材<br>瀝青質板 t=10mm                    | (0.000)<br>25        | m <sup>2</sup> | (0)<br>4,488    | (0)<br>112,200    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 329号 |
| 000330 地盤改良工 (浅層混合改良)<br>qu=180kN/m2、H=0.50m | (0.000)<br>7         | m <sup>2</sup> | (0)<br>1,450    | (0)<br>10,150     | 歩A・単B [単価B]<br>B単 330号 |
| 000331 地盤改良工 (浅層混合改良)<br>qu=120kN/m2、H=0.50m | (0.000)<br>77        | m <sup>2</sup> | (0)<br>1,450    | (0)<br>111,650    | 歩A・単B [単価B]<br>B単 331号 |
| 合 計                                          |                      |                |                 | (0)<br>11,887,940 |                        |
|                                              |                      |                |                 |                   |                        |
| ・・階段工                                        | 1.000                | 式              |                 | (0)<br>612,000    |                        |
| 000332 階段工<br>W=1000                         | (0.000)<br>1         | 式              | (0)<br>611,587  | (0)<br>611,587    | 歩A・単B [金額B]<br>B単 332号 |
| 合 計                                          |                      |                |                 | (0)<br>611,587    |                        |
|                                              |                      |                |                 |                   |                        |
| ・構造物撤去工                                      | (1.000)<br>0.000     | 式              |                 | (479,000)<br>0    |                        |
| ・・構造物撤去工                                     | 1.000                | 式              |                 | ( " )<br>479,000  |                        |
| 000144 コンクリート構造物取壊し                          | ( " )<br>9.000       | m3             | ( " )<br>15,510 | ( " )<br>139,590  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 144号 |
| 000145 コンクリート構造物取壊し                          | ( " )<br>20.000      | m3             | ( " )<br>7,778  | ( " )<br>155,560  | 歩A・単A [単価B]<br>B単 145号 |
| 000146 舗装版破碎                                 | ( " )<br>105.000     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>186    | ( " )<br>19,530   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 146号 |
| 000147 舗装版切断<br>アスファルト舗装版、15cm以下             | ( " )<br>11.000      | m              | ( " )<br>549    | ( " )<br>6,039    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 147号 |
| 000148 床堀<br>碎石                              | ( " )<br>30.000      | m3             | ( " )<br>285    | ( " )<br>8,550    | 歩A・単A [単価B]<br>B単 148号 |
| 000149 葦運搬<br>コンクリート殻 (無筋)、現場～仮置場2           | ( " )<br>20.000      | m3             | ( " )<br>2,405  | ( " )<br>48,100   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 149号 |
| 000150 葦運搬<br>As殻、現場～仮置場2                    | ( " )<br>6.000       | m3             | ( " )<br>2,405  | ( " )<br>14,430   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 150号 |
| 000151 葦運搬、処理<br>コンクリート殻 (鉄筋)、現場～産廃処理場       | ( " )<br>9.000       | m3             | ( " )<br>7,100  | ( " )<br>63,900   | 歩A・単A [単価B]<br>B単 151号 |

[illegible]



|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| 名 称 (規 格)                                    | 数 量     | 単 位            | 単 価     | 金 額          | 備 考         |
|----------------------------------------------|---------|----------------|---------|--------------|-------------|
| 直接工事費 (仮設工)                                  |         |                |         | (24,129,000) |             |
|                                              |         |                |         | 24,702,000   |             |
| ・ 指定仮設工                                      | (1.000) |                |         | (20,508,000) |             |
|                                              | 0.000   | 式              |         | 0            |             |
| ・ ・ 仮設道路工                                    |         |                |         | ( " )        |             |
|                                              | 1.000   | 式              |         | 1,012,000    |             |
| 000156 仮設道路設置                                | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [金額B] |
|                                              | 1.000   | 式              | 252,494 | 252,494      | B単 156号     |
| 000157 敷鉄板①設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 235日           | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                                              | 46      | m <sup>2</sup> | 2,368   | 108,928      | B単 157号     |
| 000158 敷鉄板②設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 206日           | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                                              | 98      | m <sup>2</sup> | 2,128   | 208,544      | B単 158号     |
| 000159 敷鉄板③設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 206日           | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                                              | 104     | m <sup>2</sup> | 2,128   | 221,312      | B単 159号     |
| 000160 敷鉄板④設置、賃料、撤去<br>使用回数2回 参考供用日数 225日    | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                                              | 94      | m <sup>2</sup> | 1,324   | 124,456      | B単 160号     |
| 000161 敷鉄板⑤設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 177日           | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                                              | 15      | m <sup>2</sup> | 1,921   | 28,815       | B単 161号     |
| 000162 敷鉄板⑥設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 29日            | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                                              | 98      | m <sup>2</sup> | 690     | 67,620       | B単 162号     |
| 合 計                                          |         |                |         | ( " )        |             |
|                                              |         |                |         | 1,012,169    |             |
| ・ ・ 仮設土留・仮締切工(吸込水槽・吐出水槽)                     |         |                |         | ( " )        |             |
|                                              | 1.000   | 式              |         | 19,496,000   |             |
| 000163 鋼矢板打設<br>IV型 L=12.0m                  | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                                              | 220     | 枚              | 16,450  | 3,619,000    | B単 163号     |
| 000164 鋼矢板打設<br>IV型 L=13.0m                  | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                                              | 128     | 枚              | 20,220  | 2,588,160    | B単 164号     |
| 000165 鋼矢板撤去<br>IV型 L=12.0m、引抜長L=11.5m       | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                                              | 220     | 枚              | 8,963   | 1,971,860    | B単 165号     |
| 000166 鋼矢板撤去<br>IV型 L=13.0m、引抜長L=12.5m       | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                                              | 64      | 枚              | 10,598  | 678,272      | B単 166号     |
| 000167 鋼矢板撤去<br>IV型 L=12.5m、引抜長 L=12.0m      | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                                              | 64      | 枚              | 8,963   | 573,632      | B単 167号     |
| 000168 鋼矢板賃料<br>IV型 L=12.0m+13.0m 参考供用日数176日 | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                                              | 327.5   | ton            | 28,525  | 9,341,938    | B単 168号     |
| 000169 頭部溶接                                  | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                                              | 63      | m              | 4,101   | 258,363      | B単 169号     |
| 000170 ガス切断                                  | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [単価B] |
|                                              | 52      | m              | 2,932   | 152,464      | B単 170号     |
| 000171 圧入機据付撤去<br>圧入                         | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [金額B] |
|                                              | 1       | 式              | 195,516 | 195,516      | B単 171号     |
| 000172 圧入機据付撤去<br>引抜                         | ( " )   |                | ( " )   | ( " )        | 歩A・単A [金額B] |
|                                              | 1       | 式              | 116,388 | 116,388      | B単 172号     |
| 合 計                                          |         |                |         | ( " )        |             |
|                                              |         |                |         | 19,495,593   |             |
| ・ 指定仮設工                                      |         |                |         | (0)          |             |
|                                              | 1.000   | 式              |         | 20,841,000   |             |
| ・ ・ 仮設道路工                                    |         |                |         | (0)          |             |
|                                              | 1.000   | 式              |         | 1,030,000    |             |
| 000345 仮設道路設置                                | (0.000) |                | (0)     | (0)          | 歩A・単B [金額B] |
|                                              | 1.000   | 式              | 263,484 | 263,484      | B単 345号     |
| 000346 敷鉄板①設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 235日           | (0.000) |                | (0)     | (0)          | 歩A・単B [単価B] |
|                                              | 46      | m <sup>2</sup> | 2,383   | 109,618      | B単 346号     |
| 000347 敷鉄板②設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 206日           | (0.000) |                | (0)     | (0)          | 歩A・単B [単価B] |
|                                              | 98      | m <sup>2</sup> | 2,143   | 210,014      | B単 347号     |
| 000348 敷鉄板③設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 206日           | (0.000) |                | (0)     | (0)          | 歩A・単B [単価B] |
|                                              | 104     | m <sup>2</sup> | 2,143   | 222,872      | B単 348号     |
| 000349 敷鉄板④設置、賃料、撤去<br>使用回数2回 参考供用日数 225日    | (0.000) |                | (0)     | (0)          | 歩A・単B [単価B] |
|                                              | 94      | m <sup>2</sup> | 1,339   | 125,866      | B単 349号     |
| 000350 敷鉄板⑤設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 177日           | (0.000) |                | (0)     | (0)          | 歩A・単B [単価B] |
|                                              | 15      | m <sup>2</sup> | 1,936   | 29,040       | B単 350号     |
| 000351 敷鉄板⑥設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 29日            | (0.000) |                | (0)     | (0)          | 歩A・単B [単価B] |
|                                              | 98      | m <sup>2</sup> | 705     | 69,090       | B単 351号     |
| 合 計                                          |         |                |         | (0)          |             |
|                                              |         |                |         | 1,029,984    |             |
| ・ ・ 仮設土留・仮締切工(吸込水槽・吐出水槽)                     |         |                |         | (0)          |             |
|                                              | 1.000   | 式              |         | 19,811,000   |             |
| 000352 鋼矢板打設<br>IV型 L=12.0m                  | (0.000) |                | (0)     | (0)          | 歩A・単B [単価B] |
|                                              | 220     | 枚              | 16,939  | 3,726,580    | B単 352号     |
| 000353 鋼矢板打設<br>IV型 L=13.0m                  | (0.000) |                | (0)     | (0)          | 歩A・単B [単価B] |
|                                              | 128     | 枚              | 20,824  | 2,665,472    | B単 353号     |
| 000354 鋼矢板撤去<br>IV型 L=12.0m、引抜長L=11.5m       | (0.000) |                | (0)     | (0)          | 歩A・単B [単価B] |
|                                              | 220     | 枚              | 9,231   | 2,030,820    | B単 354号     |
| 000355 鋼矢板撤去<br>IV型 L=13.0m、引抜長L=12.5m       | (0.000) |                | (0)     | (0)          | 歩A・単B [単価B] |
|                                              | 64      | 枚              | 10,911  | 698,304      | B単 355号     |
| 000356 鋼矢板撤去<br>IV型 L=12.5m、引抜長 L=12.0m      | (0.000) |                | (0)     | (0)          | 歩A・単B [単価B] |
|                                              | 64      | 枚              | 9,231   | 590,784      | B単 356号     |
| 000357 鋼矢板賃料<br>IV型 L=12.0m+13.0m 参考供用日数176日 | (0.000) |                | (0)     | (0)          | 歩A・単B [単価B] |
|                                              | 327.5   | ton            | 28,525  | 9,341,938    | B単 357号     |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| 名 称 (規 格)                 | 数 量     | 単 位 | 単 価     | 金 額         | 備 考         |
|---------------------------|---------|-----|---------|-------------|-------------|
| 000358 頭部溶接               | (0.000) |     | (0)     | (0)         | 歩A・単B [単価B] |
|                           | 63      | m   | 4,369   | 275,247     | B単 358号     |
| 000359 ガス切断               | (0.000) |     | (0)     | (0)         | 歩A・単B [単価B] |
|                           | 52      | m   | 3,063   | 159,276     | B単 359号     |
| 000360 圧入機据付撤去            | (0.000) |     | (0)     | (0)         | 歩A・単B [金額B] |
| 圧入                        | 1       | 式   | 201,766 | 201,766     | B単 360号     |
| 000361 圧入機据付撤去            | (0.000) |     | (0)     | (0)         | 歩A・単B [金額B] |
| 引抜                        | 1       | 式   | 120,498 | 120,498     | B単 361号     |
| 合 計                       |         |     |         | (0)         |             |
|                           |         |     |         | 19,810,685  |             |
| ・任意仮設工                    | (1.000) |     |         | (1,741,000) |             |
|                           | 0.000   | 式   |         | 0           |             |
| ・水替工                      | 1.000   | 式   |         | ( " )       |             |
|                           |         |     |         | 1,392,000   |             |
| 000173 ポンプ据付・撤去           | ( " )   |     | ( " )   | ( " )       | 歩A・単A [単価B] |
| Φ50×1台                    | 2       | 箇所  | 17,525  | 35,050      | B単 173号     |
| 000174 塩ビ送排水ホース           | ( " )   |     | ( " )   | ( " )       | 歩A・単A [金額B] |
|                           | 1       | 式   | 13,945  | 13,945      | B単 174号     |
| 000175 ポンプ運転              | ( " )   |     | ( " )   | ( " )       | 歩A・単A [単価B] |
| Φ50×1台 一重締切内 参考供用日数216日   | 1       | 箇所  | 767,679 | 767,679     | B単 175号     |
| 000176 ポンプ運転              | ( " )   |     | ( " )   | ( " )       | 歩A・単A [単価B] |
| Φ50×1台 自立土留矢板内 参考供用日数153日 | 1       | 箇所  | 543,774 | 543,774     | B単 176号     |
| 000177 釜場掘削設置             | ( " )   |     | ( " )   | ( " )       | 歩A・単A [単価B] |
|                           | 2       | 箇所  | 7,148   | 14,296      | B単 177号     |
| 000178 釜場掘削撤去             | ( " )   |     | ( " )   | ( " )       | 歩A・単A [単価B] |
|                           | 2       | 箇所  | 8,442   | 16,884      | B単 178号     |
| 合 計                       |         |     |         | ( " )       |             |
|                           |         |     |         | 1,391,628   |             |
| ・電力設備工                    | 1.000   | 式   |         | ( " )       |             |
|                           |         |     |         | 319,000     |             |
| 000179 受電設備               | ( " )   |     | ( " )   | ( " )       | 歩A・単A [金額B] |
|                           | 1       | 式   | 160,579 | 160,579     | B単 179号     |
| 000180 配電設備               | ( " )   |     | ( " )   | ( " )       | 歩A・単A [金額B] |
|                           | 1       | 式   | 113,450 | 113,450     | B単 180号     |
| 000181 分電盤設置・撤去           | ( " )   |     | ( " )   | ( " )       | 歩A・単A [単価B] |
|                           | 1       | 箇所  | 28,481  | 28,481      | B単 181号     |
| 000182 接地極設置・撤去           | ( " )   |     | ( " )   | ( " )       | 歩A・単A [単価B] |
|                           | 1       | 箇所  | 16,271  | 16,271      | B単 182号     |
| 合 計                       |         |     |         | ( " )       |             |
|                           |         |     |         | 318,781     |             |
| ・鋼矢板引抜時土工                 | 1.000   | 式   |         | ( " )       |             |
|                           |         |     |         | 30,000      |             |
| 000183 鋼矢板引抜時土工           | ( " )   |     | ( " )   | ( " )       | 歩A・単A [金額B] |
|                           | 1       | 式   | 29,678  | 29,678      | B単 183号     |
| 合 計                       |         |     |         | ( " )       |             |
|                           |         |     |         | 29,678      |             |
| ・任意仮設工                    | 1.000   | 式   |         | (0)         |             |
|                           |         |     |         | 1,872,000   |             |
| ・水替工                      | 1.000   | 式   |         | (0)         |             |
|                           |         |     |         | 1,509,000   |             |
| 000362 ポンプ据付・撤去           | (0.000) |     | (0)     | (0)         | 歩A・単B [単価B] |
| Φ50×1台                    | 2       | 箇所  | 19,016  | 38,032      | B単 362号     |
| 000363 塩ビ送排水ホース           | (0.000) |     | (0)     | (0)         | 歩A・単B [金額B] |
|                           | 1       | 式   | 13,945  | 13,945      | B単 363号     |
| 000364 ポンプ運転              | (0.000) |     | (0)     | (0)         | 歩A・単B [単価B] |
| Φ50×1台 一重締切内 参考供用日数216日   | 1       | 箇所  | 833,279 | 833,279     | B単 364号     |
| 000365 ポンプ運転              | (0.000) |     | (0)     | (0)         | 歩A・単B [単価B] |
| Φ50×1台 自立土留矢板内 参考供用日数153日 | 1       | 箇所  | 590,239 | 590,239     | B単 365号     |
| 000366 釜場掘削設置             | (0.000) |     | (0)     | (0)         | 歩A・単B [単価B] |
|                           | 2       | 箇所  | 7,585   | 15,170      | B単 366号     |
| 000367 釜場掘削撤去             | (0.000) |     | (0)     | (0)         | 歩A・単B [単価B] |
|                           | 2       | 箇所  | 9,009   | 18,018      | B単 367号     |
| 合 計                       |         |     |         | (0)         |             |
|                           |         |     |         | 1,508,683   |             |
| ・電力設備工                    | 1.000   | 式   |         | (0)         |             |
|                           |         |     |         | 331,000     |             |
| 000368 受電設備               | (0.000) |     | (0)     | (0)         | 歩A・単B [金額B] |
|                           | 1       | 式   | 167,613 | 167,613     | B単 368号     |
| 000369 配電設備               | (0.000) |     | (0)     | (0)         | 歩A・単B [金額B] |
|                           | 1       | 式   | 117,355 | 117,355     | B単 369号     |
| 000370 分電盤設置・撤去           | (0.000) |     | (0)     | (0)         | 歩A・単B [単価B] |
|                           | 1       | 箇所  | 29,484  | 29,484      | B単 370号     |
| 000371 接地極設置・撤去           | (0.000) |     | (0)     | (0)         | 歩A・単B [単価B] |
|                           | 1       | 箇所  | 17,012  | 17,012      | B単 371号     |
| 合 計                       |         |     |         | (0)         |             |
|                           |         |     |         | 331,464     |             |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                    | 数 量 | 単位             | 単 価            | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|-------|
| 000001 | *** B単- 1号 ***<br>掘削         |     |                |                |     |       |
|        | 片切掘削                         |     | m3             | ( " )<br>1,046 |     | 歩A・単A |
| 000002 | *** B単- 2号 ***<br>切土法面整形     |     |                |                |     |       |
|        |                              |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>866   |     | 歩A・単A |
| 000003 | *** B単- 3号 ***<br>盛土法面整形     |     |                |                |     |       |
|        |                              |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>446   |     | 歩A・単A |
| 000004 | *** B単- 4号 ***<br>盛土         |     |                |                |     |       |
|        | W≧4m                         |     | m3             | ( " )<br>245   |     | 歩A・単A |
| 000005 | *** B単- 5号 ***<br>盛土         |     |                |                |     |       |
|        | 2.5≦W<4.0m                   |     | m3             | ( " )<br>881   |     | 歩A・単A |
| 000006 | *** B単- 6号 ***<br>盛土         |     |                |                |     |       |
|        | 1.0≦W<2.5m                   |     | m3             | ( " )<br>710   |     | 歩A・単A |
| 000007 | *** B単- 7号 ***<br>盛土         |     |                |                |     |       |
|        | 構造物周辺                        |     | m3             | ( " )<br>2,022 |     | 歩A・単A |
| 000008 | *** B単- 8号 ***<br>運搬(仮置場1へ)  |     |                |                |     |       |
|        |                              |     | m3             | ( " )<br>708   |     | 歩A・単A |
| 000009 | *** B単- 9号 ***<br>運搬(盛土へ)    |     |                |                |     |       |
|        | 土取場1から現場へ                    |     | m3             | ( " )<br>792   |     | 歩A・単A |
| 000010 | *** B単- 10号 ***<br>運搬(盛土へ)   |     |                |                |     |       |
|        | 土取場2から現場へ                    |     | m3             | ( " )<br>2,467 |     | 歩A・単A |
| 000011 | *** B単- 11号 ***<br>床掘        |     |                |                |     |       |
|        | 矢板外                          |     | m3             | ( " )<br>285   |     | 歩A・単A |
| 000012 | *** B単- 12号 ***<br>床掘        |     |                |                |     |       |
|        | 矢板内                          |     | m3             | ( " )<br>341   |     | 歩A・単A |
| 000013 | *** B単- 13号 ***<br>埋戻        |     |                |                |     |       |
|        | 構造物周辺                        |     | m3             | ( " )<br>2,022 |     | 歩A・単A |
| 000014 | *** B単- 14号 ***<br>埋戻        |     |                |                |     |       |
|        | 1.0≦W<2.5m                   |     | m3             | ( " )<br>710   |     | 歩A・単A |
| 000015 | *** B単- 15号 ***<br>埋戻        |     |                |                |     |       |
|        | 2.5≦W<4.0m                   |     | m3             | ( " )<br>881   |     | 歩A・単A |
| 000016 | *** B単- 16号 ***<br>埋戻        |     |                |                |     |       |
|        | W≧4m                         |     | m3             | ( " )<br>245   |     | 歩A・単A |
| 000017 | *** B単- 17号 ***<br>基面整正      |     |                |                |     |       |
|        |                              |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>376   |     | 歩A・単A |
| 000018 | *** B単- 18号 ***<br>運搬(仮置場1へ) |     |                |                |     |       |
|        |                              |     | m3             | ( " )<br>708   |     | 歩A・単A |
| 000019 | *** B単- 19号 ***<br>運搬(埋戻へ)   |     |                |                |     |       |
|        | 土取場1から現場へ                    |     | m3             | ( " )<br>815   |     | 歩A・単A |
| 000020 | *** B単- 20号 ***<br>掘削        |     |                |                |     |       |
|        | 片切掘削                         |     | m3             | ( " )<br>1,046 |     | 歩A・単A |
| 000021 | *** B単- 21号 ***<br>掘削        |     |                |                |     |       |
|        | オープン掘削                       |     | m3             | ( " )<br>323   |     | 歩A・単A |
| 000022 | *** B単- 22号 ***<br>床掘        |     |                |                |     |       |



事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                      | 数 量 | 単位             | 単 価               | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------|-----|----------------|-------------------|-----|-------|
|        |                                |     | m3             | ( " )<br>285      |     | 歩A・単A |
| 000023 | *** B単ー 23号 ***<br>盛土法面整形      |     |                |                   |     |       |
|        |                                |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>446      |     | 歩A・単A |
| 000024 | *** B単ー 24号 ***<br>埋戻          |     |                |                   |     |       |
|        | 構造物周辺                          |     | m3             | ( " )<br>2,022    |     | 歩A・単A |
| 000025 | *** B単ー 25号 ***<br>埋戻          |     |                |                   |     |       |
|        | W<1.0                          |     | m3             | ( " )<br>2,022    |     | 歩A・単A |
| 000026 | *** B単ー 26号 ***<br>埋戻          |     |                |                   |     |       |
|        | 1.0≦W<2.5m                     |     | m3             | ( " )<br>710      |     | 歩A・単A |
| 000027 | *** B単ー 27号 ***<br>埋戻          |     |                |                   |     |       |
|        | 2.5≦W<4.0m                     |     | m3             | ( " )<br>881      |     | 歩A・単A |
| 000028 | *** B単ー 28号 ***<br>埋戻          |     |                |                   |     |       |
|        | W≧4m                           |     | m3             | ( " )<br>245      |     | 歩A・単A |
| 000029 | *** B単ー 29号 ***<br>盛土          |     |                |                   |     |       |
|        | 構造物周辺                          |     | m3             | ( " )<br>2,022    |     | 歩A・単A |
| 000030 | *** B単ー 30号 ***<br>盛土          |     |                |                   |     |       |
|        | W<1.0                          |     | m3             | ( " )<br>2,022    |     | 歩A・単A |
| 000031 | *** B単ー 31号 ***<br>盛土          |     |                |                   |     |       |
|        | 1.0≦W<2.5m                     |     | m3             | ( " )<br>710      |     | 歩A・単A |
| 000032 | *** B単ー 32号 ***<br>盛土          |     |                |                   |     |       |
|        | 2.5≦W<4.0m                     |     | m3             | ( " )<br>881      |     | 歩A・単A |
| 000033 | *** B単ー 33号 ***<br>盛土          |     |                |                   |     |       |
|        | W≧4m                           |     | m3             | ( " )<br>245      |     | 歩A・単A |
| 000034 | *** B単ー 34号 ***<br>運搬(仮置場1へ)   |     |                |                   |     |       |
|        |                                |     | m3             | ( " )<br>708      |     | 歩A・単A |
| 000035 | *** B単ー 35号 ***<br>運搬(埋戻及び盛土へ) |     |                |                   |     |       |
|        | 土取場1から現場へ                      |     | m3             | ( " )<br>815      |     | 歩A・単A |
| 000036 | *** B単ー 36号 ***<br>杭頭処理        |     |                |                   |     |       |
|        | 吸込水槽本体部                        |     | 箇所             | ( " )<br>4,225    |     | 歩A・単A |
| 000037 | *** B単ー 37号 ***<br>杭頭処理        |     |                |                   |     |       |
|        | 吸込水槽呑口部                        |     | 箇所             | ( " )<br>4,550    |     | 歩A・単A |
| 000038 | *** B単ー 38号 ***<br>杭頭処理        |     |                |                   |     |       |
|        | 吐出水槽                           |     | 箇所             | ( " )<br>4,225    |     | 歩A・単A |
| BA0301 | *** B単ー 39号 ***<br>基礎碎石        |     |                |                   |     |       |
|        |                                |     | m <sup>3</sup> | ( " )<br>1,433    |     | 歩A・単A |
| BA0302 | *** B単ー 40号 ***<br>均しコンクリート    |     |                |                   |     |       |
|        | 18-8-25 BB                     |     | m3             | ( " )<br>27,650   |     | 歩A・単A |
| 000041 | *** B単ー 41号 ***<br>型枠          |     |                |                   |     |       |
|        | 均し用                            |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>4,119.06 |     | 歩A・単A |
| BA0302 | *** B単ー 42号 ***<br>鉄筋コンクリート    |     |                |                   |     |       |
|        | 21-12-25 BB                    |     | m3             | ( " )<br>25,650   |     | 歩A・単A |
| 000043 | *** B単ー 43号 ***<br>型枠          |     |                |                   |     |       |
|        | 鉄筋構造物                          |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>8,110    |     | 歩A・単A |

|                      |                             |     |                 |                   |     |       |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-------------------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                   |     |                 |                   |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）         |     |                 |                   |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                             |     |                 |                   |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                   | 数 量 | 単位              | 単 価               | 金 額 | 備 考   |
| 000044               | *** B単— 44号 ***<br>型枠       |     |                 |                   |     |       |
|                      | 円形型枠（鉄筋構造物）                 |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>10,910   |     | 歩A・単A |
| B03205               | *** B単— 45号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
|                      | SD295 D13                   |     | ton             | ( " )<br>165,960  |     | 歩A・単A |
| B03205               | *** B単— 46号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
|                      | SD295 D16                   |     | ton             | ( " )<br>163,900  |     | 歩A・単A |
| B03205               | *** B単— 47号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
|                      | SD345 D19                   |     | ton             | ( " )<br>169,050  |     | 歩A・単A |
| B03205               | *** B単— 48号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
|                      | SD345 D22                   |     | ton             | ( " )<br>169,050  |     | 歩A・単A |
| B03205               | *** B単— 49号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
|                      | SD345 D25                   |     | ton             | ( " )<br>169,050  |     | 歩A・単A |
| B03205               | *** B単— 50号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
|                      | SD295 D10 建屋鉄筋              |     | ton             | ( " )<br>169,050  |     | 歩A・単A |
| B03205               | *** B単— 51号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
|                      | SD295 D13 建屋鉄筋              |     | ton             | ( " )<br>165,960  |     | 歩A・単A |
| B03205               | *** B単— 52号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
|                      | SD295 D16 建屋鉄筋              |     | ton             | ( " )<br>163,900  |     | 歩A・単A |
| B03205               | *** B単— 53号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
|                      | SD345 D22 建屋鉄筋              |     | ton             | ( " )<br>169,050  |     | 歩A・単A |
| B03205               | *** B単— 54号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
|                      | SD345 D25 建屋鉄筋              |     | ton             | ( " )<br>169,050  |     | 歩A・単A |
| 000055               | *** B単— 55号 ***<br>足場工      |     |                 |                   |     |       |
|                      |                             |     | 掛m <sup>2</sup> | ( " )<br>4,346    |     | 歩A・単A |
| 000056               | *** B単— 56号 ***<br>支保工      |     |                 |                   |     |       |
|                      |                             |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>3,245    |     | 歩A・単A |
| 000057               | *** B単— 57号 ***<br>ステップ     |     |                 |                   |     |       |
|                      | 400×Φ22(樹脂被覆)               |     | 本               | ( " )<br>4,946    |     | 歩A・単A |
| BA0305               | *** B単— 58号 ***<br>止水板      |     |                 |                   |     |       |
|                      | CF300×7                     |     | m               | ( " )<br>4,203    |     | 歩A・単A |
| 000059               | *** B単— 59号 ***<br>ダウエルバー   |     |                 |                   |     |       |
|                      | D19 L=1000                  |     | 本               | ( " )<br>740      |     | 歩A・単A |
| 000060               | *** B単— 60号 ***<br>水位計防波管   |     |                 |                   |     |       |
|                      |                             |     | 箇所              | ( " )<br>19,182   |     | 歩A・単A |
| BA0301               | *** B単— 61号 ***<br>基礎砕石     |     |                 |                   |     |       |
|                      |                             |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>1,433    |     | 歩A・単A |
| BA0302               | *** B単— 62号 ***<br>均しコンクリート |     |                 |                   |     |       |
|                      | 18-8-25 BB                  |     | m3              | ( " )<br>27,650   |     | 歩A・単A |
| 000063               | *** B単— 63号 ***<br>型枠       |     |                 |                   |     |       |
|                      | 均し用                         |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>4,119.09 |     | 歩A・単A |
| BA0302               | *** B単— 64号 ***<br>鉄筋コンクリート |     |                 |                   |     |       |
|                      | 21-12-25 BB                 |     | m3              | ( " )<br>25,650   |     | 歩A・単A |
| 000065               | *** B単— 65号 ***<br>型枠       |     |                 |                   |     |       |

|                      |                             |     |                 |                   |     |       |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-------------------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                   |     |                 |                   |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）         |     |                 |                   |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                             |     |                 |                   |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                   | 数 量 | 単位              | 単 価               | 金 額 | 備 考   |
| 000066               | 鉄筋構造物                       |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>8,110    |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 66号 ***<br>型枠       |     |                 |                   |     |       |
| B03205               | 円形型枠（鉄筋構造物）                 |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>10,910   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 67号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
| B03205               | SD295 D13                   |     | ton             | ( " )<br>165,960  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 68号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
| B03205               | SD295 D16                   |     | ton             | ( " )<br>163,900  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 69号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
| B03205               | SD345 D19                   |     | ton             | ( " )<br>169,050  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 70号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
| B03205               | SD345 D22                   |     | ton             | ( " )<br>169,050  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 71号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
| B03205               | SD345 D25                   |     | ton             | ( " )<br>169,050  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 72号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
| BA0304               | SD345 D32                   |     | ton             | ( " )<br>170,080  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 73号 ***<br>目地板      |     |                 |                   |     |       |
| 000074               | 瀝青質板 t=20mm                 |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>6,629    |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 74号 ***<br>足場工      |     |                 |                   |     |       |
| 000075               |                             |     | 掛m <sup>2</sup> | ( " )<br>4,346    |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 75号 ***<br>支保工      |     |                 |                   |     |       |
| 000076               |                             |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>3,245    |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 76号 ***<br>ステップ     |     |                 |                   |     |       |
| 000077               | 400×Φ22(樹脂被覆)               |     | 本               | ( " )<br>4,946    |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 77号 ***<br>マンホール蓋   |     |                 |                   |     |       |
| 000078               | T-14 Φ600                   |     | 枚               | ( " )<br>65,000   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 78号 ***<br>ガードレール設置 |     |                 |                   |     |       |
| BA0301               |                             |     | m               | ( " )<br>14,666   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 79号 ***<br>基礎碎石     |     |                 |                   |     |       |
| BA0302               |                             |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>1,433    |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 80号 ***<br>均しコンクリート |     |                 |                   |     |       |
| 000081               | 18-8-25 BB                  |     | m <sup>3</sup>  | ( " )<br>27,650   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 81号 ***<br>型枠       |     |                 |                   |     |       |
| BA0302               | 均し用                         |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>4,118.88 |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 82号 ***<br>鉄筋コンクリート |     |                 |                   |     |       |
| 000083               | 21-12-25 BB                 |     | m <sup>3</sup>  | ( " )<br>28,290   |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 83号 ***<br>型枠       |     |                 |                   |     |       |
| B03205               | 鉄筋構造物                       |     | m <sup>2</sup>  | ( " )<br>8,110    |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 84号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
| B03205               | SD295 D13                   |     | ton             | ( " )<br>165,960  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 85号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
| B03205               | SD345 D19                   |     | ton             | ( " )<br>169,050  |     | 歩A・単A |
|                      | *** B単— 86号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                   |     |       |
|                      | SD345 D22                   |     | ton             | ( " )<br>169,050  |     | 歩A・単A |

|                          |                       |     |     |                    |     |       |
|--------------------------|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                       |     |     |                    |     |       |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                       |     |     |                    |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                       |     |     |                    |     |       |
| コード                      | 名 称 (規 格)             | 数 量 | 単位  | 単 価                | 金 額 | 備 考   |
|                          | *** B単ー 87号 ***       |     |     |                    |     |       |
| B03205                   | 鉄筋                    |     |     |                    |     |       |
|                          | SD345 D25             |     | ton | ( " )<br>169,050   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 88号 ***       |     |     |                    |     |       |
| B03205                   | 鉄筋                    |     |     |                    |     |       |
|                          | SD345 D29             |     | ton | ( " )<br>170,080   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 89号 ***       |     |     |                    |     |       |
| 000089                   | ガス圧接                  |     |     |                    |     |       |
|                          | D22+D22               |     | 箇所  | ( " )<br>577       |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 90号 ***       |     |     |                    |     |       |
| 000090                   | ガス圧接                  |     |     |                    |     |       |
|                          | D29+D29               |     | 箇所  | ( " )<br>816       |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 91号 ***       |     |     |                    |     |       |
| 000091                   | 足場工                   |     |     |                    |     |       |
|                          |                       |     | 掛㎡  | ( " )<br>4,346     |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 92号 ***       |     |     |                    |     |       |
| 000092                   | 支保工                   |     |     |                    |     |       |
|                          |                       |     | ㎡   | ( " )<br>3,245     |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 93号 ***       |     |     |                    |     |       |
| 000093                   | 可とう継手                 |     |     |                    |     |       |
|                          | 沈下300mm型B2.00×H2.00m用 |     | 基   | ( " )<br>2,611,911 |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 94号 ***       |     |     |                    |     |       |
| 000094                   | せかご                   |     |     |                    |     |       |
|                          | FRP製 φ650 H=7500      |     | 組   | ( " )<br>583,973   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 95号 ***       |     |     |                    |     |       |
| 000095                   | ステップ                  |     |     |                    |     |       |
|                          | 400×φ19               |     | 本   | ( " )<br>6,386     |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 96号 ***       |     |     |                    |     |       |
| 000096                   | 手すり                   |     |     |                    |     |       |
|                          | SS材 H=3600+900        |     | 本   | ( " )<br>40,828    |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 97号 ***       |     |     |                    |     |       |
| 000097                   | 手すり                   |     |     |                    |     |       |
|                          | SS材 H=9000            |     | 本   | ( " )<br>45,802    |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 98号 ***       |     |     |                    |     |       |
| 000098                   | 踊り場                   |     |     |                    |     |       |
|                          | FRP製                  |     | 箇所  | ( " )<br>838,325   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 99号 ***       |     |     |                    |     |       |
| BA0302                   | 均しコンクリート              |     |     |                    |     |       |
|                          | 18-8-25 BB            |     | m3  | ( " )<br>36,230    |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 100号 ***      |     |     |                    |     |       |
| 000100                   | 型枠                    |     |     |                    |     |       |
|                          | 均し用                   |     | ㎡   | ( " )<br>4,119.09  |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 101号 ***      |     |     |                    |     |       |
| BA0302                   | 鉄筋コンクリート              |     |     |                    |     |       |
|                          | 21-12-25 BB           |     | m3  | ( " )<br>28,290    |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 102号 ***      |     |     |                    |     |       |
| 000102                   | 型枠                    |     |     |                    |     |       |
|                          | 鉄筋構造物                 |     | ㎡   | ( " )<br>8,110     |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 103号 ***      |     |     |                    |     |       |
| B03205                   | 鉄筋                    |     |     |                    |     |       |
|                          | SD295 D13             |     | ton | ( " )<br>165,960   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 104号 ***      |     |     |                    |     |       |
| B03205                   | 鉄筋                    |     |     |                    |     |       |
|                          | SD295 D16             |     | ton | ( " )<br>163,900   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 105号 ***      |     |     |                    |     |       |
| B03205                   | 鉄筋                    |     |     |                    |     |       |
|                          | SD345 D19             |     | ton | ( " )<br>169,050   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 106号 ***      |     |     |                    |     |       |
| B03205                   | 鉄筋                    |     |     |                    |     |       |
|                          | SD345 D22             |     | ton | ( " )<br>169,050   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 107号 ***      |     |     |                    |     |       |
| B03205                   | 鉄筋                    |     |     |                    |     |       |
|                          | SD345 D25             |     | ton | ( " )<br>169,050   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 108号 ***      |     |     |                    |     |       |
| 000108                   | 足場工                   |     |     |                    |     |       |

|                      |                                    |                      |    |                 |     |       |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|----|-----------------|-----|-------|
| 事業名                  |                                    | 西国東海岸保全事業            |    |                 |     |       |
| 工事名                  |                                    | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |    |                 |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                    |                      |    |                 |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                          | 数 量                  | 単位 | 単 価             | 金 額 | 備 考   |
|                      |                                    |                      |    | ( " )           |     |       |
|                      |                                    |                      | 掛㎡ | 4,346           |     | 歩A・単A |
| 000109               | *** B単ー 109号 ***<br>地盤改良工 (浅層混合改良) |                      |    |                 |     |       |
|                      | qu=100kN/m2, H=1.60m               |                      | ㎡  | ( " )<br>2,832  |     | 歩A・単A |
| 000110               | *** B単ー 110号 ***<br>目地材            |                      |    |                 |     |       |
|                      | 瀝青質板 t=20mm                        |                      | ㎡  | ( " )<br>6,629  |     | 歩A・単A |
| BA0302               | *** B単ー 111号 ***<br>均しコンクリート       |                      |    |                 |     |       |
|                      | 18-8-25 BB                         |                      | m3 | ( " )<br>29,690 |     | 歩A・単A |
| 000112               | *** B単ー 112号 ***<br>型枠             |                      |    |                 |     |       |
|                      | 均し用                                |                      | ㎡  | ( " )<br>4,119  |     | 歩A・単A |
| BA0302               | *** B単ー 113号 ***<br>コンクリート         |                      |    |                 |     |       |
|                      | 18-8-40 BB                         |                      | m3 | ( " )<br>27,220 |     | 歩A・単A |
| 000114               | *** B単ー 114号 ***<br>型枠             |                      |    |                 |     |       |
|                      | 無筋コンクリート                           |                      | ㎡  | ( " )<br>8,110  |     | 歩A・単A |
| 000115               | *** B単ー 115号 ***<br>足場工            |                      |    |                 |     |       |
|                      |                                    |                      | 掛㎡ | ( " )<br>3,334  |     | 歩A・単A |
| 000116               | *** B単ー 116号 ***<br>足場工            |                      |    |                 |     |       |
|                      |                                    |                      | 掛㎡ | ( " )<br>4,346  |     | 歩A・単A |
| 000117               | *** B単ー 117号 ***<br>地盤改良工 (浅層混合改良) |                      |    |                 |     |       |
|                      | qu=100kN/m2, H=1.50m               |                      | ㎡  | ( " )<br>2,771  |     | 歩A・単A |
| 000118               | *** B単ー 118号 ***<br>目地材            |                      |    |                 |     |       |
|                      | 瀝青質板 t=20mm                        |                      | ㎡  | ( " )<br>6,629  |     | 歩A・単A |
| 000119               | *** B単ー 119号 ***<br>床掘             |                      |    |                 |     |       |
|                      | 吸込水槽吞口部                            |                      | m3 | ( " )<br>285    |     | 歩A・単A |
| 000120               | *** B単ー 120号 ***<br>切土法面整形         |                      |    |                 |     |       |
|                      | 吸込水槽吞口部                            |                      | ㎡  | ( " )<br>866    |     | 歩A・単A |
| 000121               | *** B単ー 121号 ***<br>基面整正           |                      |    |                 |     |       |
|                      | 吸込水槽吞口部                            |                      | ㎡  | ( " )<br>376    |     | 歩A・単A |
| 000122               | *** B単ー 122号 ***<br>運搬(仮置場1へ)      |                      |    |                 |     |       |
|                      | 吸込水槽吞口部                            |                      | m3 | ( " )<br>708    |     | 歩A・単A |
| 000123               | *** B単ー 123号 ***<br>床掘             |                      |    |                 |     |       |
|                      | 遊水池                                |                      | m3 | ( " )<br>285    |     | 歩A・単A |
| 000124               | *** B単ー 124号 ***<br>運搬(仮置場1へ)      |                      |    |                 |     |       |
|                      | 遊水池                                |                      | m3 | ( " )<br>708    |     | 歩A・単A |
| 000125               | *** B単ー 125号 ***<br>床掘             |                      |    |                 |     |       |
|                      |                                    |                      | m3 | ( " )<br>285    |     | 歩A・単A |
| 000126               | *** B単ー 126号 ***<br>埋戻             |                      |    |                 |     |       |
|                      | 構造物周辺                              |                      | m3 | ( " )<br>2,022  |     | 歩A・単A |
| 000127               | *** B単ー 127号 ***<br>埋戻             |                      |    |                 |     |       |
|                      | Ⅱ<1.0                              |                      | m3 | ( " )<br>2,022  |     | 歩A・単A |
| 000128               | *** B単ー 128号 ***<br>埋戻             |                      |    |                 |     |       |
|                      | 1.0≦Ⅱ<2.5m                         |                      | m3 | ( " )<br>710    |     | 歩A・単A |
| 000129               | *** B単ー 129号 ***<br>埋戻             |                      |    |                 |     |       |
|                      | 2.5≦Ⅱ<4.0m                         |                      | m3 | ( " )<br>881    |     | 歩A・単A |

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                          | 数 量 | 単 位            | 単 価              | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------|-----|----------------|------------------|-----|-------|
| 000130 | *** B単ー 130号 ***<br>運搬(仮置場1へ)      |     |                |                  |     |       |
|        |                                    |     | m3             | ( " )<br>708     |     | 歩A・単A |
| 000131 | *** B単ー 131号 ***<br>運搬(埋戻へ)        |     |                |                  |     |       |
|        | 土取場1から現場へ                          |     | m3             | ( " )<br>815     |     | 歩A・単A |
| 000132 | *** B単ー 132号 ***<br>コンクリートブロック積    |     |                |                  |     |       |
|        | 練積、裏コン有、t=20cm                     |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>31,152  |     | 歩A・単A |
| 000133 | *** B単ー 133号 ***<br>コンクリートブロック積    |     |                |                  |     |       |
|        | 練積、裏コン有、t=10cm                     |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>28,596  |     | 歩A・単A |
| 000134 | *** B単ー 134号 ***<br>裏込材            |     |                |                  |     |       |
|        | 再生骨材                               |     | m3             | ( " )<br>5,351   |     | 歩A・単A |
| 000135 | *** B単ー 135号 ***<br>再生骨材運搬         |     |                |                  |     |       |
|        | 仮置場2から現場へ                          |     | m3             | ( " )<br>997     |     | 歩A・単A |
| 000136 | *** B単ー 136号 ***<br>基礎コンクリート工      |     |                |                  |     |       |
|        | B=0.65m、H=0.40m                    |     | m              | ( " )<br>12,290  |     | 歩A・単A |
| 000137 | *** B単ー 137号 ***<br>基礎コンクリート工      |     |                |                  |     |       |
|        | B=0.55m、H=0.40m                    |     | m              | ( " )<br>11,155  |     | 歩A・単A |
| 000138 | *** B単ー 138号 ***<br>天端コンクリート工      |     |                |                  |     |       |
|        | B=0.55m                            |     | m              | ( " )<br>4,487   |     | 歩A・単A |
| 000139 | *** B単ー 139号 ***<br>天端コンクリート工      |     |                |                  |     |       |
|        | B=0.45m                            |     | m              | ( " )<br>3,339   |     | 歩A・単A |
| 000140 | *** B単ー 140号 ***<br>目地材            |     |                |                  |     |       |
|        | 瀝青質板 t=10mm                        |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>4,332   |     | 歩A・単A |
| 000141 | *** B単ー 141号 ***<br>地盤改良工 (浅層混合改良) |     |                |                  |     |       |
|        | qu=180kN/m2、H=0.50m                |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>1,386   |     | 歩A・単A |
| 000142 | *** B単ー 142号 ***<br>地盤改良工 (浅層混合改良) |     |                |                  |     |       |
|        | qu=120kN/m2、H=0.50m                |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>1,386   |     | 歩A・単A |
| 000143 | *** B単ー 143号 ***<br>階段工            |     |                |                  |     |       |
|        | W=1000                             |     | 式              | ( " )<br>585,607 |     | 歩A・単A |
| 000144 | *** B単ー 144号 ***<br>コンクリート構造物取壊し   |     |                |                  |     |       |
|        |                                    |     | m3             | ( " )<br>15,510  |     | 歩A・単A |
| 000145 | *** B単ー 145号 ***<br>コンクリート構造物取壊し   |     |                |                  |     |       |
|        |                                    |     | m3             | ( " )<br>7,778   |     | 歩A・単A |
| 000146 | *** B単ー 146号 ***<br>舗装版破碎          |     |                |                  |     |       |
|        |                                    |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>186     |     | 歩A・単A |
| 000147 | *** B単ー 147号 ***<br>舗装版切断          |     |                |                  |     |       |
|        | アスファルト舗装版、15cm以下                   |     | m              | ( " )<br>549     |     | 歩A・単A |
| 000148 | *** B単ー 148号 ***<br>床堀             |     |                |                  |     |       |
|        | 碎石                                 |     | m3             | ( " )<br>285     |     | 歩A・単A |
| 000149 | *** B単ー 149号 ***<br>殻運搬            |     |                |                  |     |       |
|        | コンクリート殻 (無筋)、現場～仮置場2               |     | m3             | ( " )<br>2,405   |     | 歩A・単A |
| 000150 | *** B単ー 150号 ***<br>殻運搬            |     |                |                  |     |       |
|        | As殻、現場～仮置場2                        |     | m3             | ( " )<br>2,405   |     | 歩A・単A |
| 000151 | *** B単ー 151号 ***<br>殻運搬、処理         |     |                |                  |     |       |

|                      |                                                  |     |                |                  |     |       |
|----------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------|------------------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                        |     |                |                  |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                              |     |                |                  |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                  |     |                |                  |     |       |
| コード                  | 名 称（規 格）                                         | 数 量 | 単位             | 単 価              | 金 額 | 備 考   |
|                      | コンクリート殻（鉄筋）、現場～産廃処理場<br>*** B単－ 152号 ***         |     | m3             | ( " )<br>7,100   |     | 歩A・単A |
| 000152               | 土砂等運搬                                            |     |                |                  |     |       |
|                      | 碎石、現場～仮置場2<br>*** B単－ 153号 ***                   |     | m3             | ( " )<br>764     |     | 歩A・単A |
| 000153               | 汚泥処理                                             |     |                |                  |     |       |
|                      | *** B単－ 154号 ***                                 |     | ton            | ( " )<br>30,000  |     | 歩A・単A |
| 000154               | 骨材再生                                             |     |                |                  |     |       |
|                      | *** B単－ 155号 ***                                 |     | m3             | ( " )<br>3,357   |     | 歩A・単A |
| 000155               | 自走式破砕機設置・撤去                                      |     |                |                  |     |       |
|                      | *** B単－ 156号 ***                                 |     | 式              | ( " )<br>137,610 |     | 歩A・単A |
| 000156               | 仮設道路設置                                           |     |                |                  |     |       |
|                      | *** B単－ 157号 ***                                 |     | 式              | ( " )<br>252,494 |     | 歩A・単A |
| 000157               | 敷鉄板①設置、賃料、撤去                                     |     |                |                  |     |       |
|                      | 参考供用日数 235日<br>*** B単－ 158号 ***                  |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>2,368   |     | 歩A・単A |
| 000158               | 敷鉄板②設置、賃料、撤去                                     |     |                |                  |     |       |
|                      | 参考供用日数 206日<br>*** B単－ 159号 ***                  |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>2,128   |     | 歩A・単A |
| 000159               | 敷鉄板③設置、賃料、撤去                                     |     |                |                  |     |       |
|                      | 参考供用日数 206日<br>*** B単－ 160号 ***                  |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>2,128   |     | 歩A・単A |
| 000160               | 敷鉄板④設置、賃料、撤去                                     |     |                |                  |     |       |
|                      | 使用回数2回 参考供用日数 225日<br>*** B単－ 161号 ***           |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>1,324   |     | 歩A・単A |
| 000161               | 敷鉄板⑤設置、賃料、撤去                                     |     |                |                  |     |       |
|                      | 参考供用日数 177日<br>*** B単－ 162号 ***                  |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>1,921   |     | 歩A・単A |
| 000162               | 敷鉄板⑥設置、賃料、撤去                                     |     |                |                  |     |       |
|                      | 参考供用日数 29日<br>*** B単－ 163号 ***                   |     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>690     |     | 歩A・単A |
| 000163               | 鋼矢板打設                                            |     |                |                  |     |       |
|                      | IV型 L=12.0m<br>*** B単－ 164号 ***                  |     | 枚              | ( " )<br>16,450  |     | 歩A・単A |
| 000164               | 鋼矢板打設                                            |     |                |                  |     |       |
|                      | IV型 L=13.0m<br>*** B単－ 165号 ***                  |     | 枚              | ( " )<br>20,220  |     | 歩A・単A |
| 000165               | 鋼矢板撤去                                            |     |                |                  |     |       |
|                      | IV型 L=12.0m、引抜長L=11.5m<br>*** B単－ 166号 ***       |     | 枚              | ( " )<br>8,963   |     | 歩A・単A |
| 000166               | 鋼矢板撤去                                            |     |                |                  |     |       |
|                      | IV型 L=13.0m、引抜長L=12.5m<br>*** B単－ 167号 ***       |     | 枚              | ( " )<br>10,598  |     | 歩A・単A |
| 000167               | 鋼矢板撤去                                            |     |                |                  |     |       |
|                      | IV型 L=12.5m、引抜長 L=12.0m<br>*** B単－ 168号 ***      |     | 枚              | ( " )<br>8,963   |     | 歩A・単A |
| 000168               | 鋼矢板賃料                                            |     |                |                  |     |       |
|                      | IV型 L=12.0m+13.0m 参考供用日数176日<br>*** B単－ 169号 *** |     | ton            | ( " )<br>28,525  |     | 歩A・単A |
| 000169               | 頭部溶接                                             |     |                |                  |     |       |
|                      | *** B単－ 170号 ***                                 |     | m              | ( " )<br>4,101   |     | 歩A・単A |
| 000170               | ガス切断                                             |     |                |                  |     |       |
|                      | *** B単－ 171号 ***                                 |     | m              | ( " )<br>2,932   |     | 歩A・単A |
| 000171               | 圧入機据付撤去                                          |     |                |                  |     |       |
|                      | 圧入                                               |     | 式              | ( " )<br>195,516 |     | 歩A・単A |
| 000172               | 圧入機据付撤去                                          |     |                |                  |     |       |
|                      | 引抜                                               |     | 式              | ( " )<br>116,388 |     | 歩A・単A |

|                          |                           |     |     |                    |     |       |
|--------------------------|---------------------------|-----|-----|--------------------|-----|-------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                           |     |     |                    |     |       |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                           |     |     |                    |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                           |     |     |                    |     |       |
| コード                      | 名 称 (規 格)                 | 数 量 | 単位  | 単 価                | 金 額 | 備 考   |
|                          | *** B単ー 173号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000173                   | ポンプ据付・撤去                  |     |     |                    |     |       |
|                          | Φ50×1台                    |     | 箇所  | ( " )<br>17,525    |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 174号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000174                   | 塩ビ送排水ホース                  |     |     |                    |     |       |
|                          |                           |     | 式   | ( " )<br>13,945    |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 175号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000175                   | ポンプ運転                     |     |     |                    |     |       |
|                          | Φ50×1台 一重締切内 参考供用日数216日   |     | 箇所  | ( " )<br>767,679   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 176号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000176                   | ポンプ運転                     |     |     |                    |     |       |
|                          | Φ50×1台 自立土留矢板内 参考供用日数153日 |     | 箇所  | ( " )<br>543,774   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 177号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000177                   | 釜場掘削設置                    |     |     |                    |     |       |
|                          |                           |     | 箇所  | ( " )<br>7,148     |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 178号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000178                   | 釜場掘削撤去                    |     |     |                    |     |       |
|                          |                           |     | 箇所  | ( " )<br>8,442     |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 179号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000179                   | 受電設備                      |     |     |                    |     |       |
|                          |                           |     | 式   | ( " )<br>160,579   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 180号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000180                   | 配電設備                      |     |     |                    |     |       |
|                          |                           |     | 式   | ( " )<br>113,450   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 181号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000181                   | 分電盤設置・撤去                  |     |     |                    |     |       |
|                          |                           |     | 箇所  | ( " )<br>28,481    |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 182号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000182                   | 接地極設置・撤去                  |     |     |                    |     |       |
|                          |                           |     | 箇所  | ( " )<br>16,271    |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 183号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000183                   | 鋼矢板引抜時土工                  |     |     |                    |     |       |
|                          |                           |     | 式   | ( " )<br>29,678    |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 184号 ***          |     |     |                    |     |       |
| B19021                   | 交通誘導警備員 参考供用日数74日         |     |     |                    |     |       |
|                          |                           |     | 人   | ( " )<br>12,705    |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 185号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000185                   | 重建設機械分解・組立・輸送費            |     |     |                    |     |       |
|                          |                           |     | 式   | ( " )<br>707,747   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 186号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000186                   | 仮設材輸送                     |     |     |                    |     |       |
|                          | 鋼矢板、敷鉄板                   |     | 式   | ( " )<br>5,171,508 |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 187号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000187                   | 電力基本料金                    |     |     |                    |     |       |
|                          |                           |     | 式   | ( " )<br>68,091    |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 188号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000188                   | 六価クロム含有量試験                |     |     |                    |     |       |
|                          |                           |     | 回   | ( " )<br>7,300     |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 189号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000189                   | 鋼矢板不足分弁償金                 |     |     |                    |     |       |
|                          | IV型 L=0.5m                |     | ton | ( " )<br>180,000   |     | 歩A・単A |
|                          | *** B単ー 190号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000190                   | 掘削                        |     |     |                    |     |       |
|                          | 片切掘削                      |     | m3  | (0)<br>1,099       |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 191号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000191                   | 切土法面整形                    |     |     |                    |     |       |
|                          |                           |     | m²  | (0)<br>914         |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 192号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000192                   | 盛土法面整形                    |     |     |                    |     |       |
|                          |                           |     | m²  | (0)<br>467         |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 193号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000193                   | 盛土                        |     |     |                    |     |       |
|                          | W≧4m                      |     | m3  | (0)<br>254         |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 194号 ***          |     |     |                    |     |       |
| 000194                   | 盛土                        |     |     |                    |     |       |



|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)        | 数 量 | 単 位            | 単 価   | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------|-----|----------------|-------|-----|-------|
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | 2.5≦W<4.0m       |     | m3             | 922   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 195号 *** |     |                |       |     |       |
| 000195 | 盛土               |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | 1.0≦W<2.5m       |     | m3             | 739   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 196号 *** |     |                |       |     |       |
| 000196 | 盛土               |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | 構造物周辺            |     | m3             | 2,151 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 197号 *** |     |                |       |     |       |
| 000197 | 運搬(仮置場1へ)        |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        |                  |     | m3             | 733   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 198号 *** |     |                |       |     |       |
| 000198 | 運搬(盛土へ)          |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | 土取場1から現場へ        |     | m3             | 819   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 199号 *** |     |                |       |     |       |
| 000199 | 運搬(盛土へ)          |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | 土取場2から現場へ        |     | m3             | 2,557 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 200号 *** |     |                |       |     |       |
| 000200 | 床掘               |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | 矢板外              |     | m3             | 293   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 201号 *** |     |                |       |     |       |
| 000201 | 床掘               |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | 矢板内              |     | m3             | 353   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 202号 *** |     |                |       |     |       |
| 000202 | 埋戻               |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | 構造物周辺            |     | m3             | 2,151 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 203号 *** |     |                |       |     |       |
| 000203 | 埋戻               |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | 1.0≦W<2.5m       |     | m3             | 739   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 204号 *** |     |                |       |     |       |
| 000204 | 埋戻               |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | 2.5≦W<4.0m       |     | m3             | 922   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 205号 *** |     |                |       |     |       |
| 000205 | 埋戻               |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | W≧4m             |     | m3             | 254   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 206号 *** |     |                |       |     |       |
| 000206 | 基面整正             |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        |                  |     | m <sup>2</sup> | 399   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 207号 *** |     |                |       |     |       |
| 000207 | 運搬(仮置場1へ)        |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        |                  |     | m3             | 733   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 208号 *** |     |                |       |     |       |
| 000208 | 運搬(埋戻へ)          |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | 土取場1から現場へ        |     | m3             | 843   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 209号 *** |     |                |       |     |       |
| 000209 | 掘削               |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | 片切掘削             |     | m3             | 1,099 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 210号 *** |     |                |       |     |       |
| 000210 | 掘削               |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | オープン掘削           |     | m3             | 331   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 211号 *** |     |                |       |     |       |
| 000211 | 床掘               |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        |                  |     | m3             | 293   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 212号 *** |     |                |       |     |       |
| 000212 | 盛土法面整形           |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        |                  |     | m <sup>2</sup> | 467   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 213号 *** |     |                |       |     |       |
| 000213 | 埋戻               |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | 構造物周辺            |     | m3             | 2,151 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 214号 *** |     |                |       |     |       |
| 000214 | 埋戻               |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | W<1.0            |     | m3             | 2,151 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単— 215号 *** |     |                |       |     |       |
| 000215 | 埋戻               |     |                |       |     |       |
|        |                  |     |                | (0)   |     |       |
|        | 1.0≦W<2.5m       |     | m3             | 739   |     | 歩A・単B |

|                          |                  |     |                |         |     |       |
|--------------------------|------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                  |     |                |         |     |       |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                  |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                  |     |                |         |     |       |
| コード                      | 名 称 (規 格)        | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| 000216                   | *** B単ー 216号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 埋戻               |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 2.5≦W<4.0m       |     | m3             | 922     |     | 歩A・単B |
| 000217                   | *** B単ー 217号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 埋戻               |     |                | (0)     |     |       |
|                          | W≧4m             |     | m3             | 254     |     | 歩A・単B |
| 000218                   | *** B単ー 218号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 盛土               |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 構造物周辺            |     | m3             | 2,151   |     | 歩A・単B |
| 000219                   | *** B単ー 219号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 盛土               |     |                | (0)     |     |       |
|                          | W<1.0            |     | m3             | 2,151   |     | 歩A・単B |
| 000220                   | *** B単ー 220号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 盛土               |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 1.0≦W<2.5m       |     | m3             | 739     |     | 歩A・単B |
| 000221                   | *** B単ー 221号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 盛土               |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 2.5≦W<4.0m       |     | m3             | 922     |     | 歩A・単B |
| 000222                   | *** B単ー 222号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 盛土               |     |                | (0)     |     |       |
|                          | W≧4m             |     | m3             | 254     |     | 歩A・単B |
| 000223                   | *** B単ー 223号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 運搬(仮置場1へ)        |     |                | (0)     |     |       |
|                          |                  |     | m3             | 733     |     | 歩A・単B |
| 000224                   | *** B単ー 224号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 運搬(埋戻及び盛土へ)      |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 土取場1から現場へ        |     | m3             | 843     |     | 歩A・単B |
| 000225                   | *** B単ー 225号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 杭頭処理             |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 吸込水槽本体部          |     | 箇所             | 4,256   |     | 歩A・単B |
| 000226                   | *** B単ー 226号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 杭頭処理             |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 吸込水槽呑口部          |     | 箇所             | 4,581   |     | 歩A・単B |
| 000227                   | *** B単ー 227号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 杭頭処理             |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 吐出水槽             |     | 箇所             | 4,256   |     | 歩A・単B |
| BA0301                   | *** B単ー 228号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 基礎砕石             |     |                | (0)     |     |       |
|                          |                  |     | m <sup>2</sup> | 1,493   |     | 歩A・単B |
| BA0302                   | *** B単ー 229号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 均しコンクリート         |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 18-8-25 BB       |     | m3             | 27,930  |     | 歩A・単B |
| 000230                   | *** B単ー 230号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 型枠               |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 均し用              |     | m <sup>2</sup> | 4,395   |     | 歩A・単B |
| BA0302                   | *** B単ー 231号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 鉄筋コンクリート         |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 21-12-25 BB      |     | m3             | 25,800  |     | 歩A・単B |
| 000232                   | *** B単ー 232号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 型枠               |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 鉄筋構造物            |     | m <sup>2</sup> | 8,673   |     | 歩A・単B |
| 000233                   | *** B単ー 233号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 型枠               |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 円形型枠(鉄筋構造物)      |     | m <sup>2</sup> | 11,660  |     | 歩A・単B |
| B03205                   | *** B単ー 234号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 鉄筋               |     |                | (0)     |     |       |
|                          | SD295 D13        |     | ton            | 165,960 |     | 歩A・単B |
| B03205                   | *** B単ー 235号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 鉄筋               |     |                | (0)     |     |       |
|                          | SD295 D16        |     | ton            | 163,900 |     | 歩A・単B |
| B03205                   | *** B単ー 236号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 鉄筋               |     |                | (0)     |     |       |
|                          | SD345 D19        |     | ton            | 169,050 |     | 歩A・単B |
| B03205                   | *** B単ー 237号 *** |     |                |         |     |       |
|                          | 鉄筋               |     |                |         |     |       |

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)        | 数 量 | 単位  | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | SD345 D22        |     | ton | 169,050 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 238号 *** |     |     |         |     |       |
| B03205 | 鉄筋               |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | SD345 D25        |     | ton | 169,050 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 239号 *** |     |     |         |     |       |
| B03205 | 鉄筋               |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | SD295 D10 建屋鉄筋   |     | ton | 169,050 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 240号 *** |     |     |         |     |       |
| B03205 | 鉄筋               |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | SD295 D13 建屋鉄筋   |     | ton | 165,960 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 241号 *** |     |     |         |     |       |
| B03205 | 鉄筋               |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | SD295 D16 建屋鉄筋   |     | ton | 163,900 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 242号 *** |     |     |         |     |       |
| B03205 | 鉄筋               |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | SD345 D22 建屋鉄筋   |     | ton | 169,050 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 243号 *** |     |     |         |     |       |
| B03205 | 鉄筋               |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | SD345 D25 建屋鉄筋   |     | ton | 169,050 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 244号 *** |     |     |         |     |       |
| 000244 | 足場工              |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | *** B単ー 245号 *** |     | 掛㎡  | 4,609   |     | 歩A・単B |
| 000245 | 支保工              |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | *** B単ー 246号 *** |     | ㎡   | 3,463   |     | 歩A・単B |
| 000246 | ステップ             |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | 400×Φ22(樹脂被覆)    |     | 本   | 5,055   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 247号 *** |     |     |         |     |       |
| BA0305 | 止水板              |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | CF300×7          |     | m   | 4,301   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 248号 *** |     |     |         |     |       |
| 000248 | ダウエルバー           |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | D19 L=1000       |     | 本   | 765     |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 249号 *** |     |     |         |     |       |
| 000249 | 水位計防波管           |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | *** B単ー 250号 *** |     | 箇所  | 19,546  |     | 歩A・単B |
| BA0301 | 基礎碎石             |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | *** B単ー 251号 *** |     | ㎡   | 1,493   |     | 歩A・単B |
| BA0302 | 均しコンクリート         |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | 18-8-25 BB       |     | m3  | 27,930  |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 252号 *** |     |     |         |     |       |
| 000252 | 型枠               |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | 均し用              |     | ㎡   | 4,395   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 253号 *** |     |     |         |     |       |
| BA0302 | 鉄筋コンクリート         |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | 21-12-25 BB      |     | m3  | 25,800  |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 254号 *** |     |     |         |     |       |
| 000254 | 型枠               |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | 鉄筋構造物            |     | ㎡   | 8,673   |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 255号 *** |     |     |         |     |       |
| 000255 | 型枠               |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | 円形型枠(鉄筋構造物)      |     | ㎡   | 11,660  |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 256号 *** |     |     |         |     |       |
| B03205 | 鉄筋               |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | SD295 D13        |     | ton | 165,960 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 257号 *** |     |     |         |     |       |
| B03205 | 鉄筋               |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | SD295 D16        |     | ton | 163,900 |     | 歩A・単B |
|        | *** B単ー 258号 *** |     |     |         |     |       |
| B03205 | 鉄筋               |     |     |         |     |       |
|        |                  |     |     | (0)     |     |       |
|        | SD345 D19        |     | ton | 169,050 |     | 歩A・単B |

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                    | 数 量 | 単位              | 単 価            | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------|-----|-----------------|----------------|-----|-------|
| B03205 | *** B単ー 259号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                |     |       |
|        | SD345 D22                    |     | ton             | (0)<br>169,050 |     | 歩A・単B |
| B03205 | *** B単ー 260号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                |     |       |
|        | SD345 D25                    |     | ton             | (0)<br>169,050 |     | 歩A・単B |
| B03205 | *** B単ー 261号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                |     |       |
|        | SD345 D32                    |     | ton             | (0)<br>170,080 |     | 歩A・単B |
| BA0304 | *** B単ー 262号 ***<br>目地板      |     |                 |                |     |       |
|        | 瀝青質板 t=20mm                  |     | m <sup>2</sup>  | (0)<br>6,785   |     | 歩A・単B |
| 000263 | *** B単ー 263号 ***<br>足場工      |     |                 |                |     |       |
|        |                              |     | 掛m <sup>2</sup> | (0)<br>4,609   |     | 歩A・単B |
| 000264 | *** B単ー 264号 ***<br>支保工      |     |                 |                |     |       |
|        |                              |     | m <sup>2</sup>  | (0)<br>3,463   |     | 歩A・単B |
| 000265 | *** B単ー 265号 ***<br>ステップ     |     |                 |                |     |       |
|        | 400×Φ22(樹脂被覆)                |     | 本               | (0)<br>5,055   |     | 歩A・単B |
| 000266 | *** B単ー 266号 ***<br>マンホール蓋   |     |                 |                |     |       |
|        | T-14 Φ600                    |     | 枚               | (0)<br>65,000  |     | 歩A・単B |
| 000267 | *** B単ー 267号 ***<br>ガードレール設置 |     |                 |                |     |       |
|        |                              |     | m               | (0)<br>14,666  |     | 歩A・単B |
| BA0301 | *** B単ー 268号 ***<br>基礎砕石     |     |                 |                |     |       |
|        |                              |     | m <sup>2</sup>  | (0)<br>1,493   |     | 歩A・単B |
| BA0302 | *** B単ー 269号 ***<br>均しコンクリート |     |                 |                |     |       |
|        | 18-8-25 BB                   |     | m3              | (0)<br>27,930  |     | 歩A・単B |
| 000270 | *** B単ー 270号 ***<br>型枠       |     |                 |                |     |       |
|        | 均し用                          |     | m <sup>2</sup>  | (0)<br>4,395   |     | 歩A・単B |
| BA0302 | *** B単ー 271号 ***<br>鉄筋コンクリート |     |                 |                |     |       |
|        | 21-12-25 BB                  |     | m3              | (0)<br>28,570  |     | 歩A・単B |
| 000272 | *** B単ー 272号 ***<br>型枠       |     |                 |                |     |       |
|        | 鉄筋構造物                        |     | m <sup>2</sup>  | (0)<br>8,673   |     | 歩A・単B |
| B03205 | *** B単ー 273号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                |     |       |
|        | SD295 D13                    |     | ton             | (0)<br>165,960 |     | 歩A・単B |
| B03205 | *** B単ー 274号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                |     |       |
|        | SD345 D19                    |     | ton             | (0)<br>169,050 |     | 歩A・単B |
| B03205 | *** B単ー 275号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                |     |       |
|        | SD345 D22                    |     | ton             | (0)<br>169,050 |     | 歩A・単B |
| B03205 | *** B単ー 276号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                |     |       |
|        | SD345 D25                    |     | ton             | (0)<br>169,050 |     | 歩A・単B |
| B03205 | *** B単ー 277号 ***<br>鉄筋       |     |                 |                |     |       |
|        | SD345 D29                    |     | ton             | (0)<br>170,080 |     | 歩A・単B |
| 000278 | *** B単ー 278号 ***<br>ガス圧接     |     |                 |                |     |       |
|        | D22+D22                      |     | 箇所              | (0)<br>577     |     | 歩A・単B |
| 000279 | *** B単ー 279号 ***<br>ガス圧接     |     |                 |                |     |       |
|        | D29+D29                      |     | 箇所              | (0)<br>816     |     | 歩A・単B |
| 000280 | *** B単ー 280号 ***<br>足場工      |     |                 |                |     |       |

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                          | 数 量 | 単位  | 単 価              | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------|-----|-----|------------------|-----|-------|
|        |                                    |     |     | (0)              |     |       |
|        |                                    |     | 掛㎡  | 4,609            |     | 歩A・単B |
| 000281 | *** B単ー 281号 ***<br>支保工            |     |     |                  |     |       |
|        |                                    |     | ㎡   | (0)<br>3,463     |     | 歩A・単B |
| 000282 | *** B単ー 282号 ***<br>可とう継手          |     |     |                  |     |       |
|        | 沈下300mm型B2.00×H2.00m用              |     | 基   | (0)<br>2,628,937 |     | 歩A・単B |
| 000283 | *** B単ー 283号 ***<br>せかご            |     |     |                  |     |       |
|        | FRP製 φ650 H=7500                   |     | 組   | (0)<br>588,273   |     | 歩A・単B |
| 000284 | *** B単ー 284号 ***<br>ステップ           |     |     |                  |     |       |
|        | 400×φ19                            |     | 本   | (0)<br>6,495     |     | 歩A・単B |
| 000285 | *** B単ー 285号 ***<br>手すり            |     |     |                  |     |       |
|        | SS材 H=3600+900                     |     | 本   | (0)<br>41,463    |     | 歩A・単B |
| 000286 | *** B単ー 286号 ***<br>手すり            |     |     |                  |     |       |
|        | SS材 H=9000                         |     | 本   | (0)<br>47,708    |     | 歩A・単B |
| 000287 | *** B単ー 287号 ***<br>踊り場            |     |     |                  |     |       |
|        | FRP製                               |     | 箇所  | (0)<br>843,730   |     | 歩A・単B |
| BA0302 | *** B単ー 288号 ***<br>均しコンクリート       |     |     |                  |     |       |
|        | 18-8-25 BB                         |     | m3  | (0)<br>37,100    |     | 歩A・単B |
| 000289 | *** B単ー 289号 ***<br>型枠             |     |     |                  |     |       |
|        | 均し用                                |     | ㎡   | (0)<br>4,395     |     | 歩A・単B |
| BA0302 | *** B単ー 290号 ***<br>鉄筋コンクリート       |     |     |                  |     |       |
|        | 21-12-25 BB                        |     | m3  | (0)<br>28,570    |     | 歩A・単B |
| 000291 | *** B単ー 291号 ***<br>型枠             |     |     |                  |     |       |
|        | 鉄筋構造物                              |     | ㎡   | (0)<br>8,673     |     | 歩A・単B |
| B03205 | *** B単ー 292号 ***<br>鉄筋             |     |     |                  |     |       |
|        | SD295 D13                          |     | ton | (0)<br>165,960   |     | 歩A・単B |
| B03205 | *** B単ー 293号 ***<br>鉄筋             |     |     |                  |     |       |
|        | SD295 D16                          |     | ton | (0)<br>163,900   |     | 歩A・単B |
| B03205 | *** B単ー 294号 ***<br>鉄筋             |     |     |                  |     |       |
|        | SD345 D19                          |     | ton | (0)<br>169,050   |     | 歩A・単B |
| B03205 | *** B単ー 295号 ***<br>鉄筋             |     |     |                  |     |       |
|        | SD345 D22                          |     | ton | (0)<br>169,050   |     | 歩A・単B |
| B03205 | *** B単ー 296号 ***<br>鉄筋             |     |     |                  |     |       |
|        | SD345 D25                          |     | ton | (0)<br>169,050   |     | 歩A・単B |
| 000297 | *** B単ー 297号 ***<br>足場工            |     |     |                  |     |       |
|        |                                    |     | 掛㎡  | (0)<br>4,609     |     | 歩A・単B |
| 000298 | *** B単ー 298号 ***<br>地盤改良工 (浅層混合改良) |     |     |                  |     |       |
|        | qu=100kN/m2, H=1.60m               |     | ㎡   | (0)<br>2,941     |     | 歩A・単B |
| 000299 | *** B単ー 299号 ***<br>目地材            |     |     |                  |     |       |
|        | 瀝青質板 t=20mm                        |     | ㎡   | (0)<br>6,785     |     | 歩A・単B |
| BA0302 | *** B単ー 300号 ***<br>均しコンクリート       |     |     |                  |     |       |
|        | 18-8-25 BB                         |     | m3  | (0)<br>30,270    |     | 歩A・単B |
| 000301 | *** B単ー 301号 ***<br>型枠             |     |     |                  |     |       |
|        | 均し用                                |     | ㎡   | (0)<br>4,395     |     | 歩A・単B |

|                      |                                    |                      |     |               |     |       |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|-----|---------------|-----|-------|
| 事業名                  |                                    | 西国東海岸保全事業            |     |               |     |       |
| 工事名                  |                                    | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |     |               |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                    |                      |     |               |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                          | 数 量                  | 単位  | 単 価           | 金 額 | 備 考   |
| BA0302               | *** B単ー 302号 ***<br>コンクリート         |                      |     |               |     |       |
|                      | 18-8-40 BB                         |                      | m3  | (0)<br>27,500 |     | 歩A・単B |
| 000303               | *** B単ー 303号 ***<br>型枠             |                      |     |               |     |       |
|                      | 無筋コンクリート                           |                      | m²  | (0)<br>8,673  |     | 歩A・単B |
| 000304               | *** B単ー 304号 ***<br>足場工            |                      |     |               |     |       |
|                      |                                    |                      | 掛m² | (0)<br>3,549  |     | 歩A・単B |
| 000305               | *** B単ー 305号 ***<br>足場工            |                      |     |               |     |       |
|                      |                                    |                      | 掛m² | (0)<br>4,609  |     | 歩A・単B |
| 000306               | *** B単ー 306号 ***<br>地盤改良工 (浅層混合改良) |                      |     |               |     |       |
|                      | qu=100kN/m2, H=1.50m               |                      | m²  | (0)<br>2,880  |     | 歩A・単B |
| 000307               | *** B単ー 307号 ***<br>目地材            |                      |     |               |     |       |
|                      | 滲青質板 t=20mm                        |                      | m²  | (0)<br>6,785  |     | 歩A・単B |
| 000308               | *** B単ー 308号 ***<br>床掘             |                      |     |               |     |       |
|                      | 吸込水槽呑口部                            |                      | m3  | (0)<br>293    |     | 歩A・単B |
| 000309               | *** B単ー 309号 ***<br>切土法面整形         |                      |     |               |     |       |
|                      | 吸込水槽呑口部                            |                      | m²  | (0)<br>914    |     | 歩A・単B |
| 000310               | *** B単ー 310号 ***<br>基面整正           |                      |     |               |     |       |
|                      | 吸込水槽呑口部                            |                      | m²  | (0)<br>399    |     | 歩A・単B |
| 000311               | *** B単ー 311号 ***<br>運搬(仮置場1へ)      |                      |     |               |     |       |
|                      | 吸込水槽呑口部                            |                      | m3  | (0)<br>733    |     | 歩A・単B |
| 000312               | *** B単ー 312号 ***<br>床掘             |                      |     |               |     |       |
|                      | 遊水池                                |                      | m3  | (0)<br>293    |     | 歩A・単B |
| 000313               | *** B単ー 313号 ***<br>運搬(仮置場1へ)      |                      |     |               |     |       |
|                      | 遊水池                                |                      | m3  | (0)<br>733    |     | 歩A・単B |
| 000314               | *** B単ー 314号 ***<br>床掘             |                      |     |               |     |       |
|                      |                                    |                      | m3  | (0)<br>293    |     | 歩A・単B |
| 000315               | *** B単ー 315号 ***<br>埋戻             |                      |     |               |     |       |
|                      | 構造物周辺                              |                      | m3  | (0)<br>2,151  |     | 歩A・単B |
| 000316               | *** B単ー 316号 ***<br>埋戻             |                      |     |               |     |       |
|                      | W<1.0                              |                      | m3  | (0)<br>2,151  |     | 歩A・単B |
| 000317               | *** B単ー 317号 ***<br>埋戻             |                      |     |               |     |       |
|                      | 1.0≦W<2.5m                         |                      | m3  | (0)<br>739    |     | 歩A・単B |
| 000318               | *** B単ー 318号 ***<br>埋戻             |                      |     |               |     |       |
|                      | 2.5≦W<4.0m                         |                      | m3  | (0)<br>922    |     | 歩A・単B |
| 000319               | *** B単ー 319号 ***<br>運搬(仮置場1へ)      |                      |     |               |     |       |
|                      |                                    |                      | m3  | (0)<br>733    |     | 歩A・単B |
| 000320               | *** B単ー 320号 ***<br>運搬(埋戻へ)        |                      |     |               |     |       |
|                      | 土取場1から現場へ                          |                      | m3  | (0)<br>843    |     | 歩A・単B |
| 000321               | *** B単ー 321号 ***<br>コンクリートブロック積    |                      |     |               |     |       |
|                      | 練積、裏コン有、t=20cm                     |                      | m²  | (0)<br>31,152 |     | 歩A・単B |
| 000322               | *** B単ー 322号 ***<br>コンクリートブロック積    |                      |     |               |     |       |
|                      | 練積、裏コン有、t=10cm                     |                      | m²  | (0)<br>28,596 |     | 歩A・単B |
| 000323               | *** B単ー 323号 ***<br>裏込材            |                      |     |               |     |       |

|                          |                       |     |                |         |     |       |
|--------------------------|-----------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                       |     |                |         |     |       |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                       |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                       |     |                |         |     |       |
| コード                      | 名 称 (規 格)             | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                          |                       |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 再生骨材                  |     | m3             | 5,625   |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 324号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000324                   | 再生骨材運搬                |     |                |         |     |       |
|                          |                       |     |                | (0)     |     |       |
|                          | 仮置場2から現場へ             |     | m3             | 1,032   |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 325号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000325                   | 基礎コンクリート工             |     |                |         |     |       |
|                          | B=0.65m、H=0.40m       |     | m              | 12,832  |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 326号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000326                   | 基礎コンクリート工             |     |                |         |     |       |
|                          | B=0.55m、H=0.40m       |     | m              | 11,666  |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 327号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000327                   | 天端コンクリート工             |     |                |         |     |       |
|                          | B=0.55m               |     | m              | 4,686   |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 328号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000328                   | 天端コンクリート工             |     |                |         |     |       |
|                          | B=0.45m               |     | m              | 3,495   |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 329号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000329                   | 目地材                   |     |                |         |     |       |
|                          | 瀝青質板 t=10mm           |     | m <sup>2</sup> | 4,488   |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 330号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000330                   | 地盤改良工 (浅層混合改良)        |     |                |         |     |       |
|                          | qu=180kN/m2、H=0.50m   |     | m <sup>2</sup> | 1,450   |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 331号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000331                   | 地盤改良工 (浅層混合改良)        |     |                |         |     |       |
|                          | qu=120kN/m2、H=0.50m   |     | m <sup>2</sup> | 1,450   |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 332号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000332                   | 階段工                   |     |                |         |     |       |
|                          | W=1000                |     | 式              | 611,587 |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 333号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000333                   | コンクリート構造物取壊し          |     |                |         |     |       |
|                          |                       |     | m3             | 15,510  |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 334号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000334                   | コンクリート構造物取壊し          |     |                |         |     |       |
|                          |                       |     | m3             | 7,778   |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 335号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000335                   | 舗装版破砕                 |     |                |         |     |       |
|                          |                       |     | m <sup>2</sup> | 198     |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 336号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000336                   | 舗装版切断                 |     |                |         |     |       |
|                          | アスファルト舗装版、15cm以下      |     | m              | 576     |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 337号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000337                   | 床堀                    |     |                |         |     |       |
|                          | 碎石                    |     | m3             | 293     |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 338号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000338                   | 殻運搬                   |     |                |         |     |       |
|                          | コンクリート殻 (無筋)、現場～仮置場2  |     | m3             | 2,494   |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 339号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000339                   | 殻運搬                   |     |                |         |     |       |
|                          | As殻、現場～仮置場2           |     | m3             | 2,494   |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 340号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000340                   | 殻運搬、処理                |     |                |         |     |       |
|                          | コンクリート殻 (鉄筋)、現場～産廃処理場 |     | m3             | 7,208   |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 341号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000341                   | 土砂等運搬                 |     |                |         |     |       |
|                          | 碎石、現場～仮置場2            |     | m3             | 793     |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 342号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000342                   | 汚泥処理                  |     |                |         |     |       |
|                          |                       |     | ton            | 30,000  |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 343号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000343                   | 骨材再生                  |     |                |         |     |       |
|                          |                       |     | m3             | 3,447   |     | 歩A・単B |
|                          | *** B単ー 344号 ***      |     |                |         |     |       |
| 000344                   | 自走式破砕機設置・撤去           |     |                |         |     |       |
|                          |                       |     | 式              | 140,740 |     | 歩A・単B |

|                      |                                  |     |                |                |     |       |
|----------------------|----------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                        |     |                |                |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）              |     |                |                |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                  |     |                |                |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                        | 数 量 | 単位             | 単 価            | 金 額 | 備 考   |
| 000345               | *** B単— 345号 ***<br>仮設道路設置       |     |                |                |     |       |
|                      |                                  |     | 式              | (0)<br>263,484 |     | 歩A・単B |
| 000346               | *** B単— 346号 ***<br>敷鉄板①設置、賃料、撤去 |     |                |                |     |       |
|                      | 参考供用日数 235日                      |     | m <sup>2</sup> | (0)<br>2,383   |     | 歩A・単B |
| 000347               | *** B単— 347号 ***<br>敷鉄板②設置、賃料、撤去 |     |                |                |     |       |
|                      | 参考供用日数 206日                      |     | m <sup>2</sup> | (0)<br>2,143   |     | 歩A・単B |
| 000348               | *** B単— 348号 ***<br>敷鉄板③設置、賃料、撤去 |     |                |                |     |       |
|                      | 参考供用日数 206日                      |     | m <sup>2</sup> | (0)<br>2,143   |     | 歩A・単B |
| 000349               | *** B単— 349号 ***<br>敷鉄板④設置、賃料、撤去 |     |                |                |     |       |
|                      | 使用回数2回 参考供用日数 225日               |     | m <sup>2</sup> | (0)<br>1,339   |     | 歩A・単B |
| 000350               | *** B単— 350号 ***<br>敷鉄板⑤設置、賃料、撤去 |     |                |                |     |       |
|                      | 参考供用日数 177日                      |     | m <sup>2</sup> | (0)<br>1,936   |     | 歩A・単B |
| 000351               | *** B単— 351号 ***<br>敷鉄板⑥設置、賃料、撤去 |     |                |                |     |       |
|                      | 参考供用日数 29日                       |     | m <sup>2</sup> | (0)<br>705     |     | 歩A・単B |
| 000352               | *** B単— 352号 ***<br>鋼矢板打設        |     |                |                |     |       |
|                      | IV型 L=12.0m                      |     | 枚              | (0)<br>16,939  |     | 歩A・単B |
| 000353               | *** B単— 353号 ***<br>鋼矢板打設        |     |                |                |     |       |
|                      | IV型 L=13.0m                      |     | 枚              | (0)<br>20,824  |     | 歩A・単B |
| 000354               | *** B単— 354号 ***<br>鋼矢板撤去        |     |                |                |     |       |
|                      | IV型 L=12.0m、引抜長L=11.5m           |     | 枚              | (0)<br>9,231   |     | 歩A・単B |
| 000355               | *** B単— 355号 ***<br>鋼矢板撤去        |     |                |                |     |       |
|                      | IV型 L=13.0m、引抜長L=12.5m           |     | 枚              | (0)<br>10,911  |     | 歩A・単B |
| 000356               | *** B単— 356号 ***<br>鋼矢板撤去        |     |                |                |     |       |
|                      | IV型 L=12.5m、引抜長 L=12.0m          |     | 枚              | (0)<br>9,231   |     | 歩A・単B |
| 000357               | *** B単— 357号 ***<br>鋼矢板賃料        |     |                |                |     |       |
|                      | IV型 L=12.0m+13.0m 参考供用日数176日     |     | ton            | (0)<br>28,525  |     | 歩A・単B |
| 000358               | *** B単— 358号 ***<br>頭部溶接         |     |                |                |     |       |
|                      |                                  |     | m              | (0)<br>4,369   |     | 歩A・単B |
| 000359               | *** B単— 359号 ***<br>ガス切断         |     |                |                |     |       |
|                      |                                  |     | m              | (0)<br>3,063   |     | 歩A・単B |
| 000360               | *** B単— 360号 ***<br>圧入機据付撤去      |     |                |                |     |       |
|                      | 圧入                               |     | 式              | (0)<br>201,766 |     | 歩A・単B |
| 000361               | *** B単— 361号 ***<br>圧入機据付撤去      |     |                |                |     |       |
|                      | 引抜                               |     | 式              | (0)<br>120,498 |     | 歩A・単B |
| 000362               | *** B単— 362号 ***<br>ポンプ据付・撤去     |     |                |                |     |       |
|                      | Φ50×1台                           |     | 箇所             | (0)<br>19,016  |     | 歩A・単B |
| 000363               | *** B単— 363号 ***<br>塩ビ送排水ホース     |     |                |                |     |       |
|                      |                                  |     | 式              | (0)<br>13,945  |     | 歩A・単B |
| 000364               | *** B単— 364号 ***<br>ポンプ運転        |     |                |                |     |       |
|                      | Φ50×1台 一重締切内 参考供用日数216日          |     | 箇所             | (0)<br>833,279 |     | 歩A・単B |
| 000365               | *** B単— 365号 ***<br>ポンプ運転        |     |                |                |     |       |
|                      | Φ50×1台 自立土留矢板内 参考供用日数153日        |     | 箇所             | (0)<br>590,239 |     | 歩A・単B |
| 000366               | *** B単— 366号 ***<br>釜場掘削設置       |     |                |                |     |       |



[illegible]

| 事業名 西国東海岸保全事業            |                             |       |                |       |                      |          |
|--------------------------|-----------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|----------|
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                             |       |                |       |                      |          |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                             |       |                |       |                      |          |
| コード                      | 名 称 (規 格)                   | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額                  | 備 考      |
|                          | *** B単一 1号 ***              |       |                |       |                      |          |
| 000001                   | 掘削                          |       |                |       | ( / )                | 歩A       |
|                          | 片切掘削                        |       | m3             |       | 1.000 m3             | 当たり算出    |
| SA0101                   | SP 掘削                       | ( / ) |                |       | ( / )                |          |
|                          | 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-         | 1.000 | m3             | 1,046 | 1,046                | S単 83号   |
|                          | 合 計                         |       |                |       | 1,046                |          |
|                          | 単 価                         |       |                |       | ( / )                |          |
|                          | 官積算単価                       |       |                |       | 1,046                | 合意率<br>1 |
|                          |                             |       |                |       |                      |          |
|                          | *** B単一 2号 ***              |       |                |       |                      |          |
| 000002                   | 切土法面整形                      |       |                |       | ( / )                | 歩A       |
|                          |                             |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
| SA0152                   | SP 法面整形                     | ( / ) |                |       | ( / )                |          |
|                          | 切土部,-,無し,ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし  | 1.000 | m <sup>2</sup> | 865.7 | 866                  | S単 95号   |
|                          | 合 計                         |       |                |       | 866                  |          |
|                          | 単 価                         |       |                |       | ( / )                |          |
|                          | 官積算単価                       |       |                |       | 866                  | 合意率<br>1 |
|                          |                             |       |                |       |                      |          |
|                          | *** B単一 3号 ***              |       |                |       |                      |          |
| 000003                   | 盛土法面整形                      |       |                |       | ( / )                | 歩A       |
|                          |                             |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
| SA0152                   | SP 法面整形                     | ( / ) |                |       | ( / )                |          |
|                          | 盛土部,無し,無し,ㄟ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし | 1.000 | m <sup>2</sup> | 445.9 | 446                  | S単 96号   |
|                          | 合 計                         |       |                |       | 446                  |          |
|                          | 単 価                         |       |                |       | ( / )                |          |
|                          | 官積算単価                       |       |                |       | 446                  | 合意率<br>1 |
|                          |                             |       |                |       |                      |          |
|                          | *** B単一 4号 ***              |       |                |       |                      |          |
| 000004                   | 盛土                          |       |                |       | ( / )                | 歩A       |
|                          | W≧4m                        |       | m3             |       | 1.000 m3             | 当たり算出    |
| SA0141                   | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻            | ( / ) |                |       | ( / )                |          |
|                          | 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし     | 1.000 | m3             | 245.1 | 245                  | S単 92号   |
|                          | 合 計                         |       |                |       | 245                  |          |
|                          | 単 価                         |       |                |       | ( / )                |          |
|                          | 官積算単価                       |       |                |       | 245                  | 合意率<br>1 |
|                          |                             |       |                |       |                      |          |
|                          | *** B単一 5号 ***              |       |                |       |                      |          |
| 000005                   | 盛土                          |       |                |       | ( / )                | 歩A       |
|                          | 2.5≦W<4.0m                  |       | m3             |       | 1.000 m3             | 当たり算出    |
| SA0141                   | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻            | ( / ) |                |       | ( / )                |          |
|                          | 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし         | 1.000 | m3             | 881.1 | 881                  | S単 93号   |
|                          | 合 計                         |       |                |       | 881                  |          |
|                          | 単 価                         |       |                |       | ( / )                |          |
|                          | 官積算単価                       |       |                |       | 881                  | 合意率<br>1 |
|                          |                             |       |                |       |                      |          |
|                          | *** B単一 6号 ***              |       |                |       |                      |          |
| 000006                   | 盛土                          |       |                |       | ( / )                | 歩A       |
|                          | 1.0≦W<2.5m                  |       | m3             |       | 1.000 m3             | 当たり算出    |
| T00075                   | 盛土                          | ( / ) |                |       | ( / )                |          |
|                          | 1.0≦W<2.5m                  | 1.000 | m3             | 710   | 710                  | T単 12号   |
|                          | 合 計                         |       |                |       | 710                  |          |
|                          | 単 価                         |       |                |       | ( / )                |          |
|                          | 官積算単価                       |       |                |       | 710                  | 合意率<br>1 |
|                          |                             |       |                |       |                      |          |
|                          | *** B単一 7号 ***              |       |                |       |                      |          |

|                      |                                                   |                      |    |       |          |        |
|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----|-------|----------|--------|
| 事業名                  |                                                   | 西国東海岸保全事業            |    |       |          |        |
| 工事名                  |                                                   | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |    |       |          |        |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                   |                      |    |       |          |        |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                         | 数 量                  | 単位 | 単 価   | 金 額      | 備 考    |
| 000007               | 盛土                                                |                      |    |       | (    )   | 歩A     |
|                      | 構造物周辺                                             |                      | m3 |       | 1,000 m3 | 当たり算出  |
| T00074               | 盛土・埋戻                                             | (    )               |    |       | (    )   |        |
|                      | 構造物周辺                                             | 1,000                | m3 | 2,022 | 2,022    | T単 11号 |
|                      |                                                   |                      |    |       | (    )   |        |
|                      | 合 計                                               |                      |    |       | 2,022    |        |
|                      |                                                   |                      |    |       | (    )   |        |
|                      | 単 価                                               |                      |    |       | 2,022    |        |
|                      |                                                   |                      |    |       |          | 合意率    |
|                      | 官積算単価                                             |                      |    |       | 2,022    | 1      |
|                      |                                                   |                      |    |       |          |        |
|                      | *** B単－ 8号 ***                                    |                      |    |       |          |        |
| 000008               | 運搬(仮置場1へ)                                         |                      | m3 |       | (    )   | 歩A     |
|                      |                                                   |                      |    |       | 1,000 m3 | 当たり算出  |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                          | (    )               |    |       | (    )   |        |
|                      | 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下  | 1,000                | m3 | 558.5 | 559      | S単 89号 |
|                      |                                                   |                      |    |       |          |        |
| SA0161               | SP 整地                                             | (    )               |    |       | (    )   |        |
|                      | 残土受入れ地での処理,-,-,なし                                 | 1,000                | m3 | 148.7 | 149      | S単 97号 |
|                      |                                                   |                      |    |       | (    )   |        |
|                      | 合 計                                               |                      |    |       | 708      |        |
|                      |                                                   |                      |    |       | (    )   |        |
|                      | 単 価                                               |                      |    |       | 708      |        |
|                      |                                                   |                      |    |       |          | 合意率    |
|                      | 官積算単価                                             |                      |    |       | 708      | 1      |
|                      |                                                   |                      |    |       |          |        |
|                      | *** B単－ 9号 ***                                    |                      |    |       |          |        |
| 000009               | 運搬(盛土へ)                                           |                      |    |       | (    )   | 歩A     |
|                      | 土取場1から現場へ                                         |                      | m3 |       | 1,000 m3 | 当たり算出  |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                        | (    )               |    |       | (    )   |        |
|                      | 土砂,土量50,000m3未満                                   | 1,000                | m3 | 232.7 | 233      | S単 85号 |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                          | (    )               |    |       | (    )   |        |
|                      | 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下  | 1,000                | m3 | 558.5 | 559      | S単 89号 |
|                      |                                                   |                      |    |       |          |        |
|                      |                                                   |                      |    |       | (    )   |        |
|                      | 合 計                                               |                      |    |       | 792      |        |
|                      |                                                   |                      |    |       | (    )   |        |
|                      | 単 価                                               |                      |    |       | 792      |        |
|                      |                                                   |                      |    |       |          | 合意率    |
|                      | 官積算単価                                             |                      |    |       | 792      | 1      |
|                      |                                                   |                      |    |       |          |        |
|                      | *** B単－ 10号 ***                                   |                      |    |       |          |        |
| 000010               | 運搬(盛土へ)                                           |                      |    |       | (    )   | 歩A     |
|                      | 土取場2から現場へ                                         |                      | m3 |       | 1,000 m3 | 当たり算出  |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                        | (    )               |    |       | (    )   |        |
|                      | 土砂,土量50,000m3未満                                   | 1,000                | m3 | 232.7 | 233      | S単 85号 |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                          | (    )               |    |       | (    )   |        |
|                      | 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下 | 1,000                | m3 | 2,234 | 2,234    | S単 90号 |
|                      |                                                   |                      |    |       |          |        |
|                      |                                                   |                      |    |       | (    )   |        |
|                      | 合 計                                               |                      |    |       | 2,467    |        |
|                      |                                                   |                      |    |       | (    )   |        |
|                      | 単 価                                               |                      |    |       | 2,467    |        |
|                      |                                                   |                      |    |       |          | 合意率    |
|                      | 官積算単価                                             |                      |    |       | 2,467    | 1      |
|                      |                                                   |                      |    |       |          |        |
|                      | *** B単－ 11号 ***                                   |                      |    |       |          |        |
| 000011               | 床掘                                                |                      |    |       | (    )   | 歩A     |
|                      | 矢板外                                               |                      | m3 |       | 1,000 m3 | 当たり算出  |
| SA0103               | SP 床掘り                                            | (    )               |    |       | (    )   |        |
|                      | 土砂,標準,無し,無し,なし                                    | 1,000                | m3 | 284.8 | 285      | S単 86号 |
|                      |                                                   |                      |    |       | (    )   |        |
|                      | 合 計                                               |                      |    |       | 285      |        |
|                      |                                                   |                      |    |       | (    )   |        |
|                      | 単 価                                               |                      |    |       | 285      |        |
|                      |                                                   |                      |    |       |          | 合意率    |
|                      | 官積算単価                                             |                      |    |       | 285      | 1      |
|                      |                                                   |                      |    |       |          |        |
|                      | *** B単－ 12号 ***                                   |                      |    |       |          |        |
| 000012               | 床掘                                                |                      |    |       | (    )   | 歩A     |
|                      | 矢板内                                               |                      | m3 |       | 1,000 m3 | 当たり算出  |
| SA0103               | SP 床掘り                                            | (    )               |    |       | (    )   |        |
|                      | 土砂,標準,自立式,無し,なし                                   | 1,000                | m3 | 341.2 | 341      | S単 87号 |

|                      |                                                                     |                |                |       |                               |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------------------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                           |                |                |       |                               |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                |                |                |       |                               |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                     |                |                |       |                               |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                           | 数 量            | 単位             | 単 価   | 金 額                           | 備 考         |
|                      | 合 計                                                                 |                |                |       | ( " )<br>341                  |             |
|                      | 単 価                                                                 |                |                |       | ( " )<br>341                  |             |
|                      | 官積算単価                                                               |                |                |       | 341                           | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単— 13号 ***                                                     |                |                |       |                               |             |
| 000013               | 埋戻<br>構造物周辺                                                         |                | m3             |       | ( " )<br>1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| T00074               | 盛土・埋戻<br>構造物周辺                                                      | ( " )<br>1.000 | m3             | 2,022 | ( " )<br>2,022                | T単 11号      |
|                      | 合 計                                                                 |                |                |       | ( " )<br>2,022                |             |
|                      | 単 価                                                                 |                |                |       | ( " )<br>2,022                |             |
|                      | 官積算単価                                                               |                |                |       | 2,022                         | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単— 14号 ***                                                     |                |                |       |                               |             |
| 000014               | 埋戻<br>1.0≦W<2.5m                                                    |                | m3             |       | ( " )<br>1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| T00075               | 盛土<br>1.0≦W<2.5m                                                    | ( " )<br>1.000 | m3             | 710   | ( " )<br>710                  | T単 12号      |
|                      | 合 計                                                                 |                |                |       | ( " )<br>710                  |             |
|                      | 単 価                                                                 |                |                |       | ( " )<br>710                  |             |
|                      | 官積算単価                                                               |                |                |       | 710                           | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単— 15号 ***                                                     |                |                |       |                               |             |
| 000015               | 埋戻<br>2.5≦W<4.0m                                                    |                | m3             |       | ( " )<br>1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| T00076               | 埋戻<br>2.5≦W<4.0m                                                    | ( " )<br>1.000 | m3             | 881   | ( " )<br>881                  | T単 13号      |
|                      | 合 計                                                                 |                |                |       | ( " )<br>881                  |             |
|                      | 単 価                                                                 |                |                |       | ( " )<br>881                  |             |
|                      | 官積算単価                                                               |                |                |       | 881                           | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単— 16号 ***                                                     |                |                |       |                               |             |
| 000016               | 埋戻<br>W≧4m                                                          |                | m3             |       | ( " )<br>1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| T00077               | 埋戻<br>W≧4m                                                          | ( " )<br>1.000 | m3             | 245   | ( " )<br>245                  | T単 14号      |
|                      | 合 計                                                                 |                |                |       | ( " )<br>245                  |             |
|                      | 単 価                                                                 |                |                |       | ( " )<br>245                  |             |
|                      | 官積算単価                                                               |                |                |       | 245                           | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単— 17号 ***                                                     |                |                |       |                               |             |
| 000017               | 基面整正                                                                |                | m <sup>2</sup> |       | ( " )<br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0151               | SP 基面整正<br>基面整正                                                     | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 375.9 | ( " )<br>376                  | S単 94号      |
|                      | 合 計                                                                 |                |                |       | ( " )<br>376                  |             |
|                      | 単 価                                                                 |                |                |       | ( " )<br>376                  |             |
|                      | 官積算単価                                                               |                |                |       | 376                           | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単— 18号 ***                                                     |                |                |       |                               |             |
| 000018               | 運搬(仮置場1へ)                                                           |                | m3             |       | ( " )<br>1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>標準, 〆 〆 〆 山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下 | ( " )<br>1.000 | m3             | 558.5 | ( " )<br>559                  | S単 89号      |

|                      |                                                               |                      |                |       |                               |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|-------------------------------|-------------|
| 事業名                  |                                                               | 西国東海岸保全事業            |                |       |                               |             |
| 工事名                  |                                                               | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                |       |                               |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                               |                      |                |       |                               |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量                  | 単位             | 単 価   | 金 額                           | 備 考         |
| SA0161               | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                    | ( " )<br>1.000       | m3             | 148.7 | ( " )<br>149                  | S単 97号      |
|                      | 合 計                                                           |                      |                |       | ( " )<br>708                  |             |
|                      | 単 価                                                           |                      |                |       | ( " )<br>708                  |             |
|                      | 官積算単価                                                         |                      |                |       | 708                           | 合意率<br>1    |
| *** B単- 19号 ***      |                                                               |                      |                |       |                               |             |
| 000019               | 運搬(埋戻へ)<br>土取場1から現場へ                                          |                      | m3             |       | ( " )<br>1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | ( " )<br>1.100       | m3             | 232.7 | ( " )<br>256                  | S単 85号      |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | ( " )<br>1.000       | m3             | 558.5 | ( " )<br>559                  | S単 89号      |
|                      | 合 計                                                           |                      |                |       | ( " )<br>815                  |             |
|                      | 単 価                                                           |                      |                |       | ( " )<br>815                  |             |
|                      | 官積算単価                                                         |                      |                |       | 815                           | 合意率<br>1    |
| *** B単- 20号 ***      |                                                               |                      |                |       |                               |             |
| 000020               | 掘削<br>片切掘削                                                    |                      | m3             |       | ( " )<br>1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101               | SP 掘削<br>土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-                                  | ( " )<br>1.000       | m3             | 1,046 | ( " )<br>1,046                | S単 83号      |
|                      | 合 計                                                           |                      |                |       | ( " )<br>1,046                |             |
|                      | 単 価                                                           |                      |                |       | ( " )<br>1,046                |             |
|                      | 官積算単価                                                         |                      |                |       | 1,046                         | 合意率<br>1    |
| *** B単- 21号 ***      |                                                               |                      |                |       |                               |             |
| 000021               | 掘削<br>オープン掘削                                                  |                      | m3             |       | ( " )<br>1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101               | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                     | ( " )<br>1.000       | m3             | 322.8 | ( " )<br>323                  | S単 84号      |
|                      | 合 計                                                           |                      |                |       | ( " )<br>323                  |             |
|                      | 単 価                                                           |                      |                |       | ( " )<br>323                  |             |
|                      | 官積算単価                                                         |                      |                |       | 323                           | 合意率<br>1    |
| *** B単- 22号 ***      |                                                               |                      |                |       |                               |             |
| 000022               | 床掘                                                            |                      | m3             |       | ( " )<br>1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103               | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                                      | ( " )<br>1.000       | m3             | 284.8 | ( " )<br>285                  | S単 86号      |
|                      | 合 計                                                           |                      |                |       | ( " )<br>285                  |             |
|                      | 単 価                                                           |                      |                |       | ( " )<br>285                  |             |
|                      | 官積算単価                                                         |                      |                |       | 285                           | 合意率<br>1    |
| *** B単- 23号 ***      |                                                               |                      |                |       |                               |             |
| 000023               | 盛土法面整形                                                        |                      | m <sup>2</sup> |       | ( " )<br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152               | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし                        | ( " )<br>1.000       | m <sup>2</sup> | 445.9 | ( " )<br>446                  | S単 96号      |
|                      | 合 計                                                           |                      |                |       | ( " )<br>446                  |             |
|                      | 単 価                                                           |                      |                |       | ( " )<br>446                  |             |
|                      | 官積算単価                                                         |                      |                |       | 446                           | 合意率<br>1    |
| *** B単- 24号 ***      |                                                               |                      |                |       |                               |             |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)       | 数 量   | 単位 | 単 価   | 金 額      | 備 考    |
|--------|-----------------|-------|----|-------|----------|--------|
| 000024 | 埋戻              |       |    |       | ( " )    | 歩A     |
|        | 構造物周辺           |       | m3 |       | 1.000 m3 | 当たり算出  |
| T00078 | 埋戻              | ( " ) |    |       | ( " )    |        |
|        | 構造物周辺           | 1.000 | m3 | 2,022 | 2,022    | T単 15号 |
|        | 合 計             |       |    |       | ( " )    |        |
|        |                 |       |    |       | 2,022    |        |
|        | 単 価             |       |    |       | ( " )    |        |
|        |                 |       |    |       | 2,022    |        |
|        | 官積算単価           |       |    |       | 2,022    | 合意率 1  |
|        |                 |       |    |       |          |        |
|        | *** B単一 25号 *** |       |    |       |          |        |
| 000025 | 埋戻              |       |    |       | ( " )    | 歩A     |
|        | W<1.0           |       | m3 |       | 1.000 m3 | 当たり算出  |
| T00079 | 埋戻              | ( " ) |    |       | ( " )    |        |
|        | W<1.0           | 1.000 | m3 | 2,022 | 2,022    | T単 16号 |
|        | 合 計             |       |    |       | ( " )    |        |
|        |                 |       |    |       | 2,022    |        |
|        | 単 価             |       |    |       | ( " )    |        |
|        |                 |       |    |       | 2,022    |        |
|        | 官積算単価           |       |    |       | 2,022    | 合意率 1  |
|        |                 |       |    |       |          |        |
|        | *** B単一 26号 *** |       |    |       |          |        |
| 000026 | 埋戻              |       |    |       | ( " )    | 歩A     |
|        | 1.0≦W<2.5m      |       | m3 |       | 1.000 m3 | 当たり算出  |
| T00088 | 埋戻              | ( " ) |    |       | ( " )    |        |
|        | 1.0≦W<2.5       | 1.000 | m3 | 710   | 710      | T単 17号 |
|        | 合 計             |       |    |       | ( " )    |        |
|        |                 |       |    |       | 710      |        |
|        | 単 価             |       |    |       | ( " )    |        |
|        |                 |       |    |       | 710      |        |
|        | 官積算単価           |       |    |       | 710      | 合意率 1  |
|        |                 |       |    |       |          |        |
|        | *** B単一 27号 *** |       |    |       |          |        |
| 000027 | 埋戻              |       |    |       | ( " )    | 歩A     |
|        | 2.5≦W<4.0m      |       | m3 |       | 1.000 m3 | 当たり算出  |
| T00076 | 埋戻              | ( " ) |    |       | ( " )    |        |
|        | 2.5≦W<4.0m      | 1.000 | m3 | 881   | 881      | T単 13号 |
|        | 合 計             |       |    |       | ( " )    |        |
|        |                 |       |    |       | 881      |        |
|        | 単 価             |       |    |       | ( " )    |        |
|        |                 |       |    |       | 881      |        |
|        | 官積算単価           |       |    |       | 881      | 合意率 1  |
|        |                 |       |    |       |          |        |
|        | *** B単一 28号 *** |       |    |       |          |        |
| 000028 | 埋戻              |       |    |       | ( " )    | 歩A     |
|        | W≧4m            |       | m3 |       | 1.000 m3 | 当たり算出  |
| T00077 | 埋戻              | ( " ) |    |       | ( " )    |        |
|        | W≧4m            | 1.000 | m3 | 245   | 245      | T単 14号 |
|        | 合 計             |       |    |       | ( " )    |        |
|        |                 |       |    |       | 245      |        |
|        | 単 価             |       |    |       | ( " )    |        |
|        |                 |       |    |       | 245      |        |
|        | 官積算単価           |       |    |       | 245      | 合意率 1  |
|        |                 |       |    |       |          |        |
|        | *** B単一 29号 *** |       |    |       |          |        |
| 000029 | 盛土              |       |    |       | ( " )    | 歩A     |
|        | 構造物周辺           |       | m3 |       | 1.000 m3 | 当たり算出  |
| T00074 | 盛土・埋戻           | ( " ) |    |       | ( " )    |        |
|        | 構造物周辺           | 1.000 | m3 | 2,022 | 2,022    | T単 11号 |
|        | 合 計             |       |    |       | ( " )    |        |
|        |                 |       |    |       | 2,022    |        |
|        | 単 価             |       |    |       | ( " )    |        |
|        |                 |       |    |       | 2,022    |        |
|        | 官積算単価           |       |    |       | 2,022    | 合意率 1  |
|        |                 |       |    |       |          |        |
|        | *** B単一 30号 *** |       |    |       |          |        |
| 000030 | 盛土              |       |    |       | ( " )    | 歩A     |
|        | W<1.0           |       | m3 |       | 1.000 m3 | 当たり算出  |

|                      |                                                              |                      |    |       |                |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----|-------|----------------|-------------|
| 事業名                  |                                                              | 西国東海岸保全事業            |    |       |                |             |
| 工事名                  |                                                              | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |    |       |                |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                              |                      |    |       |                |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量                  | 単位 | 単 価   | 金 額            | 備 考         |
| T00079               | 埋戻<br>W<1.0                                                  | ( " )<br>1.000       | m3 | 2,022 | ( " )<br>2,022 | T単 16号      |
|                      | 合 計                                                          |                      |    |       | ( " )<br>2,022 |             |
|                      | 単 価                                                          |                      |    |       | ( " )<br>2,022 |             |
|                      | 官積算単価                                                        |                      |    |       | 2,022          | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 31号 ***                                              |                      |    |       |                |             |
| 000031               | 盛土<br>1.0≦W<2.5m                                             |                      | m3 |       | ( " )<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| T00075               | 盛土<br>1.0≦W<2.5m                                             | ( " )<br>1.000       | m3 | 710   | ( " )<br>710   | T単 12号      |
|                      | 合 計                                                          |                      |    |       | ( " )<br>710   |             |
|                      | 単 価                                                          |                      |    |       | ( " )<br>710   |             |
|                      | 官積算単価                                                        |                      |    |       | 710            | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 32号 ***                                              |                      |    |       |                |             |
| 000032               | 盛土<br>2.5≦W<4.0m                                             |                      | m3 |       | ( " )<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141               | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                      | ( " )<br>1.000       | m3 | 881.1 | ( " )<br>881   | S単 93号      |
|                      | 合 計                                                          |                      |    |       | ( " )<br>881   |             |
|                      | 単 価                                                          |                      |    |       | ( " )<br>881   |             |
|                      | 官積算単価                                                        |                      |    |       | 881            | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 33号 ***                                              |                      |    |       |                |             |
| 000033               | 盛土<br>W≧4m                                                   |                      | m3 |       | ( " )<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0141               | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし                  | ( " )<br>1.000       | m3 | 245.1 | ( " )<br>245   | S単 92号      |
|                      | 合 計                                                          |                      |    |       | ( " )<br>245   |             |
|                      | 単 価                                                          |                      |    |       | ( " )<br>245   |             |
|                      | 官積算単価                                                        |                      |    |       | 245            | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 34号 ***                                              |                      |    |       |                |             |
| 000034               | 運搬(仮置場1へ)                                                    |                      | m3 |       | ( " )<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | ( " )<br>1.000       | m3 | 558.5 | ( " )<br>559   | S単 89号      |
| SA0161               | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                   | ( " )<br>1.000       | m3 | 148.7 | ( " )<br>149   | S単 97号      |
|                      | 合 計                                                          |                      |    |       | ( " )<br>708   |             |
|                      | 単 価                                                          |                      |    |       | ( " )<br>708   |             |
|                      | 官積算単価                                                        |                      |    |       | 708            | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 35号 ***                                              |                      |    |       |                |             |
| 000035               | 運搬(埋戻及び盛土へ)<br>土取場1から現場へ                                     |                      | m3 |       | ( " )<br>1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                | ( " )<br>1.100       | m3 | 232.7 | ( " )<br>256   | S単 85号      |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | ( " )<br>1.000       | m3 | 558.5 | ( " )<br>559   | S単 89号      |
|                      | 合 計                                                          |                      |    |       | ( " )<br>815   |             |
|                      | 単 価                                                          |                      |    |       | ( " )<br>815   |             |
|                      | 官積算単価                                                        |                      |    |       | 815            | 合意率<br>1    |

|                      |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|----------------------|----------|
| 事業名                  |                                                                                                                           | 西国東海岸保全事業            |                |        |                      |          |
| 工事名                  |                                                                                                                           | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                |        |                      |          |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                                                 | 数 量                  | 単位             | 単 価    | 金 額                  | 備 考      |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
|                      | *** B単一 36号 ***                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
| 000036               | 杭頭処理                                                                                                                      |                      |                |        | ( // )               | 歩A       |
|                      | 吸込水槽本体部                                                                                                                   |                      | 箇所             |        | 1.000 箇所             | 当たり算出    |
| T00007               | 杭頭処理                                                                                                                      | ( // )               |                |        | ( // )               |          |
|                      | 吸込水槽本体部                                                                                                                   | 1.000                | 箇所             | 4,225  | 4,225                | T単 2号    |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | ( // )               |          |
|                      | 合 計                                                                                                                       |                      |                |        | 4,225                |          |
|                      | 単 価                                                                                                                       |                      |                |        | ( // )               |          |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | 4,225                |          |
|                      | 官積算単価                                                                                                                     |                      |                |        | 4,225                | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
|                      | *** B単一 37号 ***                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
| 000037               | 杭頭処理                                                                                                                      |                      |                |        | ( // )               | 歩A       |
|                      | 吸込水槽呑口部                                                                                                                   |                      | 箇所             |        | 1.000 箇所             | 当たり算出    |
| T00006               | 杭頭処理                                                                                                                      | ( // )               |                |        | ( // )               |          |
|                      | 吸込水槽呑口部                                                                                                                   | 1.000                | 箇所             | 4,550  | 4,550                | T単 1号    |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | ( // )               |          |
|                      | 合 計                                                                                                                       |                      |                |        | 4,550                |          |
|                      | 単 価                                                                                                                       |                      |                |        | ( // )               |          |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | 4,550                |          |
|                      | 官積算単価                                                                                                                     |                      |                |        | 4,550                | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
|                      | *** B単一 38号 ***                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
| 000038               | 杭頭処理                                                                                                                      |                      |                |        | ( // )               | 歩A       |
|                      | 吐出水槽                                                                                                                      |                      | 箇所             |        | 1.000 箇所             | 当たり算出    |
| T00008               | 杭頭処理                                                                                                                      | ( // )               |                |        | ( // )               |          |
|                      | 吐出水槽部                                                                                                                     | 1.000                | 箇所             | 4,225  | 4,225                | T単 3号    |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | ( // )               |          |
|                      | 合 計                                                                                                                       |                      |                |        | 4,225                |          |
|                      | 単 価                                                                                                                       |                      |                |        | ( // )               |          |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | 4,225                |          |
|                      | 官積算単価                                                                                                                     |                      |                |        | 4,225                | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
|                      | *** B単一 39号 ***                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
| BA0301               | 基礎碎石                                                                                                                      |                      | m <sup>3</sup> |        | ( // )               | 歩A       |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出    |
| SA0301               | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                                               | ( // )<br>1.000      | m <sup>3</sup> | 1,433  | ( // )<br>1,433      | S単 103号  |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | ( // )               |          |
|                      | 合 計                                                                                                                       |                      |                |        | 1,433                |          |
|                      | 単 価                                                                                                                       |                      |                |        | ( // )               |          |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | 1,433                |          |
|                      | 官積算単価                                                                                                                     |                      |                |        | 1,433                | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
|                      | *** B単一 40号 ***                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
| BA0302               | 均しコンクリート<br>18-8-25 BB                                                                                                    |                      | m <sup>3</sup> |        | ( // )               | 歩A       |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出    |
| SA0311               | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | ( // )<br>1.000      | m <sup>3</sup> | 27,650 | ( // )<br>27,650     | S単 105号  |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | ( // )               |          |
|                      | 合 計                                                                                                                       |                      |                |        | 27,650               |          |
|                      | 単 価                                                                                                                       |                      |                |        | ( // )               |          |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | 27,650               |          |
|                      | 官積算単価                                                                                                                     |                      |                |        | 27,650               | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
|                      | *** B単一 41号 ***                                                                                                           |                      |                |        |                      |          |
| 000041               | 型枠<br>均し用                                                                                                                 |                      | m <sup>2</sup> |        | ( // )               | 歩A       |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                                                                    | ( // )<br>1.000      | m <sup>2</sup> | 4,119  | ( // )<br>4,119      | S単 112号  |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | ( // )               |          |
|                      | 合 計                                                                                                                       |                      |                |        | 4,119                |          |
|                      | 単 価                                                                                                                       |                      |                |        | ( // )               |          |
|                      |                                                                                                                           |                      |                |        | 4,119.06             |          |
|                      | 官積算単価                                                                                                                     |                      |                |        | 4,119                | 合意率<br>1 |



|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                        | 数 量            | 単位             | 単 価     | 金 額              | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|------------------|-------------|
|        |                                                                                                  |                |                |         |                  |             |
|        | *** B単— 42号 ***                                                                                  |                |                |         |                  |             |
| BA0302 | 鉄筋コンクリート<br>21-12-25 BB                                                                          |                | m3             |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | ( " )<br>1.000 | m3             | 25,650  | ( " )<br>25,650  | S単 106号     |
|        | 合 計                                                                                              |                |                |         | ( " )<br>25,650  |             |
|        | 単 価                                                                                              |                |                |         | ( " )<br>25,650  |             |
|        | 官積算単価                                                                                            |                |                |         | 25,650           | 合意率<br>1    |
|        |                                                                                                  |                |                |         |                  |             |
|        | *** B単— 43号 ***                                                                                  |                |                |         |                  |             |
| 000043 | 型枠<br>鉄筋構造物                                                                                      |                | m <sup>2</sup> |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                           | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 8,110   | ( " )<br>8,110   | S単 113号     |
|        | 合 計                                                                                              |                |                |         | ( " )<br>8,110   |             |
|        | 単 価                                                                                              |                |                |         | ( " )<br>8,110   |             |
|        | 官積算単価                                                                                            |                |                |         | 8,110            | 合意率<br>1    |
|        |                                                                                                  |                |                |         |                  |             |
|        | *** B単— 44号 ***                                                                                  |                |                |         |                  |             |
| 000044 | 型枠<br>円形型枠 (鉄筋構造物)                                                                               |                | m <sup>2</sup> |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)                                                                   | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 10,910  | ( " )<br>10,910  | S単 114号     |
|        | 合 計                                                                                              |                |                |         | ( " )<br>10,910  |             |
|        | 単 価                                                                                              |                |                |         | ( " )<br>10,910  |             |
|        | 官積算単価                                                                                            |                |                |         | 10,910           | 合意率<br>1    |
|        |                                                                                                  |                |                |         |                  |             |
|        | *** B単— 45号 ***                                                                                  |                |                |         |                  |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD295 D13                                                                                  |                | ton            |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満                                     | ( " )<br>1.000 | ton            | 165,960 | ( " )<br>165,960 | S単 36号      |
|        | 合 計                                                                                              |                |                |         | ( " )<br>165,960 |             |
|        | 単 価                                                                                              |                |                |         | ( " )<br>165,960 |             |
|        | 官積算単価                                                                                            |                |                |         | 165,960          | 合意率<br>1    |
|        |                                                                                                  |                |                |         |                  |             |
|        | *** B単— 46号 ***                                                                                  |                |                |         |                  |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD295 D16                                                                                  |                | ton            |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満                                     | ( " )<br>1.000 | ton            | 163,900 | ( " )<br>163,900 | S単 37号      |
|        | 合 計                                                                                              |                |                |         | ( " )<br>163,900 |             |
|        | 単 価                                                                                              |                |                |         | ( " )<br>163,900 |             |
|        | 官積算単価                                                                                            |                |                |         | 163,900          | 合意率<br>1    |
|        |                                                                                                  |                |                |         |                  |             |
|        | *** B単— 47号 ***                                                                                  |                |                |         |                  |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D19                                                                                  |                | ton            |         | ( " )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満                                     | ( " )<br>1.000 | ton            | 169,050 | ( " )<br>169,050 | S単 38号      |

|                      |                                                              |                 |     |         |                     |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------|---------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                    |                 |     |         |                     |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                                          |                 |     |         |                     |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                              |                 |     |         |                     |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量             | 単位  | 単 価     | 金 額                 | 備 考         |
|                      | 合 計                                                          |                 |     |         | (    )<br>169,050   |             |
|                      | 単 価                                                          |                 |     |         | (    )<br>169,050   |             |
|                      | 官積算単価                                                        |                 |     |         | 169,050             | 合意率<br>1    |
|                      |                                                              |                 |     |         |                     |             |
|                      | *** B単一 48号 ***                                              |                 |     |         |                     |             |
| B03205               | 鉄筋<br>SD345 D22                                              |                 | ton |         | (    )<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未満 | (    )<br>1.000 | ton | 169,050 | (    )<br>169,050   | S単 39号      |
|                      |                                                              |                 |     |         |                     |             |
|                      | 合 計                                                          |                 |     |         | (    )<br>169,050   |             |
|                      | 単 価                                                          |                 |     |         | (    )<br>169,050   |             |
|                      | 官積算単価                                                        |                 |     |         | 169,050             | 合意率<br>1    |
|                      |                                                              |                 |     |         |                     |             |
|                      | *** B単一 49号 ***                                              |                 |     |         |                     |             |
| B03205               | 鉄筋<br>SD345 D25                                              |                 | ton |         | (    )<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未満 | (    )<br>1.000 | ton | 169,050 | (    )<br>169,050   | S単 40号      |
|                      |                                                              |                 |     |         |                     |             |
|                      | 合 計                                                          |                 |     |         | (    )<br>169,050   |             |
|                      | 単 価                                                          |                 |     |         | (    )<br>169,050   |             |
|                      | 官積算単価                                                        |                 |     |         | 169,050             | 合意率<br>1    |
|                      |                                                              |                 |     |         |                     |             |
|                      | *** B単一 50号 ***                                              |                 |     |         |                     |             |
| B03205               | 鉄筋<br>SD295 D10 建屋鉄筋                                         |                 | ton |         | (    )<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未満 | (    )<br>1.000 | ton | 169,050 | (    )<br>169,050   | S単 41号      |
|                      |                                                              |                 |     |         |                     |             |
|                      | 合 計                                                          |                 |     |         | (    )<br>169,050   |             |
|                      | 単 価                                                          |                 |     |         | (    )<br>169,050   |             |
|                      | 官積算単価                                                        |                 |     |         | 169,050             | 合意率<br>1    |
|                      |                                                              |                 |     |         |                     |             |
|                      | *** B単一 51号 ***                                              |                 |     |         |                     |             |
| B03205               | 鉄筋<br>SD295 D13 建屋鉄筋                                         |                 | ton |         | (    )<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未満 | (    )<br>1.000 | ton | 165,960 | (    )<br>165,960   | S単 36号      |
|                      |                                                              |                 |     |         |                     |             |
|                      | 合 計                                                          |                 |     |         | (    )<br>165,960   |             |
|                      | 単 価                                                          |                 |     |         | (    )<br>165,960   |             |
|                      | 官積算単価                                                        |                 |     |         | 165,960             | 合意率<br>1    |
|                      |                                                              |                 |     |         |                     |             |
|                      | *** B単一 52号 ***                                              |                 |     |         |                     |             |
| B03205               | 鉄筋<br>SD295 D16 建屋鉄筋                                         |                 | ton |         | (    )<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%<br>未満 | (    )<br>1.000 | ton | 163,900 | (    )<br>163,900   | S単 37号      |
|                      |                                                              |                 |     |         |                     |             |
|                      | 合 計                                                          |                 |     |         | (    )<br>163,900   |             |
|                      | 単 価                                                          |                 |     |         | (    )<br>163,900   |             |
|                      | 官積算単価                                                        |                 |     |         | 163,900             | 合意率<br>1    |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量            | 単 位 | 単 価     | 金 額                | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|--------------------|-------------|
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | *** B単— 53号 ***                                              |                |     |         |                    |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D22 建屋鉄筋                                         |                | ton |         | ( / )<br>1,000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | ( / )<br>1,000 | ton | 169,050 | ( / )<br>169,050   | S単 39号      |
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | 合 計                                                          |                |     |         | ( / )<br>169,050   |             |
|        | 単 価                                                          |                |     |         | ( / )<br>169,050   |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |     |         | 169,050            | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | *** B単— 54号 ***                                              |                |     |         |                    |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D25 建屋鉄筋                                         |                | ton |         | ( / )<br>1,000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | ( / )<br>1,000 | ton | 169,050 | ( / )<br>169,050   | S単 40号      |
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | 合 計                                                          |                |     |         | ( / )<br>169,050   |             |
|        | 単 価                                                          |                |     |         | ( / )<br>169,050   |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |     |         | 169,050            | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | *** B単— 55号 ***                                              |                |     |         |                    |             |
| 000055 | 足場工                                                          |                | 掛㎡  |         | ( / )<br>1,000 掛㎡  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031 | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                         | ( / )<br>1,000 | 掛㎡  | 4,346   | ( / )<br>4,346     | S単 57号      |
|        |                                                              |                |     |         | ( / )<br>4,346     |             |
|        | 合 計                                                          |                |     |         | ( / )<br>4,346     |             |
|        | 単 価                                                          |                |     |         | ( / )<br>4,346     |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |     |         | 4,346              | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | *** B単— 56号 ***                                              |                |     |         |                    |             |
| 000056 | 支保工                                                          |                | ㎡   |         | ( / )<br>1,000 ㎡   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18032 | 支保工<br>くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし                                   | ( / )<br>1,000 | 空㎡  | 3,245   | ( / )<br>3,245     | S単 59号      |
|        |                                                              |                |     |         | ( / )<br>3,245     |             |
|        | 合 計                                                          |                |     |         | ( / )<br>3,245     |             |
|        | 単 価                                                          |                |     |         | ( / )<br>3,245     |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |     |         | 3,245              | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | *** B単— 57号 ***                                              |                |     |         |                    |             |
| 000057 | ステップ<br>400×Φ22(樹脂被覆)                                        |                | 本   |         | ( / )<br>1,000 本   | 歩A<br>当たり算出 |
| P96003 | ステップ<br>400×Φ22(樹脂被覆)                                        | ( / )<br>1,000 | 本   | 3,250   | ( / )<br>3,250     |             |
| T00059 | ステップ設置<br>400×Φ22                                            | ( / )<br>1,000 | 本   | 1,696   | ( / )<br>1,696     | T単 10号      |
|        |                                                              |                |     |         | ( / )<br>4,946     |             |
|        | 合 計                                                          |                |     |         | ( / )<br>4,946     |             |
|        | 単 価                                                          |                |     |         | ( / )<br>4,946     |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |     |         | 4,946              | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | *** B単— 58号 ***                                              |                |     |         |                    |             |
| BA0305 | 止水板<br>CF300×7                                               |                | m   |         | ( / )<br>1,000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0332 | SP 止水板<br>計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm                             | ( / )<br>1,000 | m   | 4,203   | ( / )<br>4,203     | S単 118号     |
|        |                                                              |                |     |         | ( / )<br>4,203     |             |
|        | 合 計                                                          |                |     |         | ( / )<br>4,203     |             |

|                      |                                                                                                 |                 |                |        |                    |               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|--------------------|---------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                                       |                 |                |        |                    |               |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                                            |                 |                |        |                    |               |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                                 |                 |                |        |                    |               |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                       | 数 量             | 単位             | 単 価    | 金 額                | 備 考           |
|                      |                                                                                                 |                 |                |        | (    )             |               |
|                      | 単 価                                                                                             |                 |                |        | 4,203              |               |
|                      | 官積算単価                                                                                           |                 |                |        | 4,203              | 合意率<br>1      |
|                      |                                                                                                 |                 |                |        |                    |               |
|                      | *** B単一 59号 ***                                                                                 |                 |                |        |                    |               |
| 000059               | ダウエルバー<br>D19 L=1000                                                                            |                 | 本              |        | (    )<br>1,000    | 歩A<br>当たり算出   |
| S03054               | ダウエルバー設置<br>D19                                                                                 | (    )<br>1,000 | 本              | 697    | (    )<br>697      | S単 34号        |
| S02116               | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径25,.                                                         | (    )<br>1,000 | 個              | 43     | (    )<br>43       | S単 19号        |
|                      |                                                                                                 |                 |                |        | (    )<br>740      |               |
|                      | 合 計                                                                                             |                 |                |        | (    )<br>740      |               |
|                      | 単 価                                                                                             |                 |                |        | (    )<br>740      |               |
|                      | 官積算単価                                                                                           |                 |                |        | 740                | 合意率<br>1      |
|                      |                                                                                                 |                 |                |        |                    |               |
|                      | *** B単一 60号 ***                                                                                 |                 |                |        |                    |               |
| 000060               | 水位計防波管                                                                                          |                 | 箇所             |        | (    )<br>1,000    | 歩A<br>箇所当たり算出 |
| S02116               | ソケット<br>VU150,.                                                                                 | (    )<br>1,000 | 個              | 782    | (    )<br>782      | S単 20号        |
| S07021               | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管                                                       | (    )<br>4,800 | m              | 2,327  | (    )<br>11,170   | S単 46号        |
| S02116               | ステンレス立バンド<br>150,.                                                                              | (    )<br>3,000 | 個              | 2,410  | (    )<br>7,230    | S単 21号        |
|                      |                                                                                                 |                 |                |        | (    )<br>19,182   |               |
|                      | 合 計                                                                                             |                 |                |        | (    )<br>19,182   |               |
|                      | 単 価                                                                                             |                 |                |        | (    )<br>19,182   |               |
|                      | 官積算単価                                                                                           |                 |                |        | 19,182             | 合意率<br>1      |
|                      |                                                                                                 |                 |                |        |                    |               |
|                      | *** B単一 61号 ***                                                                                 |                 |                |        |                    |               |
| BA0301               | 基礎砕石                                                                                            |                 | m <sup>3</sup> |        | (    )<br>1,000    | 歩A<br>当たり算出   |
| SA0301               | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                     | (    )<br>1,000 | m <sup>3</sup> | 1,433  | (    )<br>1,433    | S単 103号       |
|                      |                                                                                                 |                 |                |        | (    )<br>1,433    |               |
|                      | 合 計                                                                                             |                 |                |        | (    )<br>1,433    |               |
|                      | 単 価                                                                                             |                 |                |        | (    )<br>1,433    |               |
|                      | 官積算単価                                                                                           |                 |                |        | 1,433              | 合意率<br>1      |
|                      |                                                                                                 |                 |                |        |                    |               |
|                      | *** B単一 62号 ***                                                                                 |                 |                |        |                    |               |
| BA0302               | 均しコンクリート<br>18-8-25 BB                                                                          |                 | m <sup>3</sup> |        | (    )<br>1,000    | 歩A<br>当たり算出   |
| SA0311               | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | (    )<br>1,000 | m <sup>3</sup> | 27,650 | (    )<br>27,650   | S単 105号       |
|                      |                                                                                                 |                 |                |        | (    )<br>27,650   |               |
|                      | 合 計                                                                                             |                 |                |        | (    )<br>27,650   |               |
|                      | 単 価                                                                                             |                 |                |        | (    )<br>27,650   |               |
|                      | 官積算単価                                                                                           |                 |                |        | 27,650             | 合意率<br>1      |
|                      |                                                                                                 |                 |                |        |                    |               |
|                      | *** B単一 63号 ***                                                                                 |                 |                |        |                    |               |
| 000063               | 型枠<br>均し用                                                                                       |                 | m <sup>2</sup> |        | (    )<br>1,000    | 歩A<br>当たり算出   |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                                          | (    )<br>1,000 | m <sup>2</sup> | 4,119  | (    )<br>4,119    | S単 112号       |
|                      |                                                                                                 |                 |                |        | (    )<br>4,119    |               |
|                      | 合 計                                                                                             |                 |                |        | (    )<br>4,119    |               |
|                      | 単 価                                                                                             |                 |                |        | (    )<br>4,119.09 |               |
|                      | 官積算単価                                                                                           |                 |                |        | 4,119              | 合意率<br>1      |
|                      |                                                                                                 |                 |                |        |                    |               |
|                      | *** B単一 64号 ***                                                                                 |                 |                |        |                    |               |

|                          |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------|----------------------|---------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                                                          | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考     |
| BA0302                   | 鉄筋コンクリート                                                                           |       |                |         | ( " )                | 歩A      |
|                          | 21-12-25 BB                                                                        |       | m3             |         | 1,000 m3             | 当たり算出   |
| SA0311                   | SP コンクリート                                                                          | ( " ) |                |         | ( " )                |         |
|                          | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 1.000 | m3             | 25,650  | 25,650               | S単 106号 |
|                          |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
|                          | 合 計                                                                                |       |                |         | 25,650               |         |
|                          | 単 価                                                                                |       |                |         | ( " )                |         |
|                          |                                                                                    |       |                |         | 25,650               |         |
|                          | 官積算単価                                                                              |       |                |         | 25,650               | 合意率 1   |
|                          |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
|                          | *** B単一 65号 ***                                                                    |       |                |         |                      |         |
| 000065                   | 型枠                                                                                 |       |                |         | ( " )                | 歩A      |
|                          | 鉄筋構造物                                                                              |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
| SA0312                   | SP 型枠                                                                              | ( " ) |                |         | ( " )                |         |
|                          | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                      | 1.000 | m <sup>2</sup> | 8,110   | 8,110                | S単 113号 |
|                          |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
|                          | 合 計                                                                                |       |                |         | ( " )                |         |
|                          | 単 価                                                                                |       |                |         | ( " )                |         |
|                          |                                                                                    |       |                |         | 8,110                |         |
|                          | 官積算単価                                                                              |       |                |         | 8,110                | 合意率 1   |
|                          |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
|                          | *** B単一 66号 ***                                                                    |       |                |         |                      |         |
| 000066                   | 型枠                                                                                 |       |                |         | ( " )                | 歩A      |
|                          | 円形型枠 (鉄筋構造物)                                                                       |       | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 当たり算出   |
| SA0312                   | SP 型枠                                                                              | ( " ) |                |         | ( " )                |         |
|                          | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)                                                              | 1.000 | m <sup>2</sup> | 10,910  | 10,910               | S単 114号 |
|                          |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
|                          | 合 計                                                                                |       |                |         | ( " )                |         |
|                          | 単 価                                                                                |       |                |         | ( " )                |         |
|                          |                                                                                    |       |                |         | 10,910               |         |
|                          | 官積算単価                                                                              |       |                |         | 10,910               | 合意率 1   |
|                          |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
|                          | *** B単一 67号 ***                                                                    |       |                |         |                      |         |
| B03205                   | 鉄筋                                                                                 |       |                |         | ( " )                | 歩A      |
|                          | SD295 D13                                                                          |       | ton            |         | 1,000 ton            | 当たり算出   |
| S03701                   | 【鉄筋工】                                                                              | ( " ) |                |         | ( " )                |         |
|                          | SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満                                  | 1.000 | ton            | 165,960 | 165,960              | S単 36号  |
|                          |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
|                          | 合 計                                                                                |       |                |         | ( " )                |         |
|                          | 単 価                                                                                |       |                |         | 165,960              |         |
|                          |                                                                                    |       |                |         | ( " )                |         |
|                          | 官積算単価                                                                              |       |                |         | 165,960              | 合意率 1   |
|                          |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
|                          | *** B単一 68号 ***                                                                    |       |                |         |                      |         |
| B03205                   | 鉄筋                                                                                 |       |                |         | ( " )                | 歩A      |
|                          | SD295 D16                                                                          |       | ton            |         | 1,000 ton            | 当たり算出   |
| S03701                   | 【鉄筋工】                                                                              | ( " ) |                |         | ( " )                |         |
|                          | SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満                                  | 1.000 | ton            | 163,900 | 163,900              | S単 37号  |
|                          |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
|                          | 合 計                                                                                |       |                |         | ( " )                |         |
|                          | 単 価                                                                                |       |                |         | 163,900              |         |
|                          |                                                                                    |       |                |         | ( " )                |         |
|                          | 官積算単価                                                                              |       |                |         | 163,900              | 合意率 1   |
|                          |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
|                          | *** B単一 69号 ***                                                                    |       |                |         |                      |         |
| B03205                   | 鉄筋                                                                                 |       |                |         | ( " )                | 歩A      |
|                          | SD345 D19                                                                          |       | ton            |         | 1,000 ton            | 当たり算出   |
| S03701                   | 【鉄筋工】                                                                              | ( " ) |                |         | ( " )                |         |
|                          | SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満                                  | 1.000 | ton            | 169,050 | 169,050              | S単 38号  |
|                          |                                                                                    |       |                |         |                      |         |
|                          | 合 計                                                                                |       |                |         | ( " )                |         |
|                          | 単 価                                                                                |       |                |         | 169,050              |         |
|                          |                                                                                    |       |                |         | ( " )                |         |
|                          |                                                                                    |       |                |         | 169,050              |         |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量            | 単位              | 単 価     | 金 額                            | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------|--------------------------------|-------------|
|        | 官積算単価                                                        |                |                 |         | 169,050                        | 合意率<br>1    |
|        | *** B単— 70号 ***                                              |                |                 |         |                                |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D22                                              |                | ton             |         | ( " )<br>1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | ( " )<br>1.000 | ton             | 169,050 | ( " )<br>169,050               | S単 39号      |
|        | 合 計                                                          |                |                 |         | ( " )<br>169,050               |             |
|        | 単 価                                                          |                |                 |         | ( " )<br>169,050               |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |                 |         | 169,050                        | 合意率<br>1    |
|        | *** B単— 71号 ***                                              |                |                 |         |                                |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D25                                              |                | ton             |         | ( " )<br>1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | ( " )<br>1.000 | ton             | 169,050 | ( " )<br>169,050               | S単 40号      |
|        | 合 計                                                          |                |                 |         | ( " )<br>169,050               |             |
|        | 単 価                                                          |                |                 |         | ( " )<br>169,050               |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |                 |         | 169,050                        | 合意率<br>1    |
|        | *** B単— 72号 ***                                              |                |                 |         |                                |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D32                                              |                | ton             |         | ( " )<br>1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | ( " )<br>1.000 | ton             | 170,080 | ( " )<br>170,080               | S単 42号      |
|        | 合 計                                                          |                |                 |         | ( " )<br>170,080               |             |
|        | 単 価                                                          |                |                 |         | ( " )<br>170,080               |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |                 |         | 170,080                        | 合意率<br>1    |
|        | *** B単— 73号 ***                                              |                |                 |         |                                |             |
| BA0304 | 目地板<br>瀝青質板 t=20mm                                           |                | m <sup>2</sup>  |         | ( " )<br>1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm                       | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup>  | 6,629   | ( " )<br>6,629                 | S単 116号     |
|        | 合 計                                                          |                |                 |         | ( " )<br>6,629                 |             |
|        | 単 価                                                          |                |                 |         | ( " )<br>6,629                 |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |                 |         | 6,629                          | 合意率<br>1    |
|        | *** B単— 74号 ***                                              |                |                 |         |                                |             |
| 000074 | 足場工                                                          |                | 掛m <sup>2</sup> |         | ( " )<br>1.000 掛m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031 | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                         | ( " )<br>1.000 | 掛m <sup>2</sup> | 4,346   | ( " )<br>4,346                 | S単 57号      |
|        | 合 計                                                          |                |                 |         | ( " )<br>4,346                 |             |
|        | 単 価                                                          |                |                 |         | ( " )<br>4,346                 |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |                 |         | 4,346                          | 合意率<br>1    |
|        | *** B単— 75号 ***                                              |                |                 |         |                                |             |
| 000075 | 支保工                                                          |                | m <sup>3</sup>  |         | ( " )<br>1.000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18032 | 支保工<br>くさび結合支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,なし                     | ( " )<br>1.000 | 空m <sup>3</sup> | 3,245   | ( " )<br>3,245                 | S単 59号      |

|                      |                                                                                                                                     |                 |                |        |                  |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                                                                           |                 |                |        |                  |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                                                                                |                 |                |        |                  |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                                                                     |                 |                |        |                  |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                                                           | 数 量             | 単位             | 単 価    | 金 額              | 備 考         |
|                      | 合 計                                                                                                                                 |                 |                |        | ( // )<br>3,245  |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                 |                 |                |        | ( // )<br>3,245  |             |
|                      | 官積算単価                                                                                                                               |                 |                |        | 3,245            | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 76号 ***                                                                                                                     |                 |                |        |                  |             |
| 000076               | ステップ<br>400×Φ22(樹脂被覆)                                                                                                               |                 | 本              |        | ( // )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96003               | ステップ<br>400×Φ22(樹脂被覆)                                                                                                               | ( // )<br>1,000 | 本              | 3,250  | ( // )<br>3,250  |             |
| T00059               | ステップ設置<br>400×Φ22                                                                                                                   | ( // )<br>1,000 | 本              | 1,696  | ( // )<br>1,696  | T単 10号      |
|                      | 合 計                                                                                                                                 |                 |                |        | ( // )<br>4,946  |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                 |                 |                |        | ( // )<br>4,946  |             |
|                      | 官積算単価                                                                                                                               |                 |                |        | 4,946            | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 77号 ***                                                                                                                     |                 |                |        |                  |             |
| 000077               | マンホール蓋<br>T-14 Φ600                                                                                                                 |                 | 枚              |        | ( // )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| P96001               | マンホール蓋<br>軽荷重用Φ600                                                                                                                  | ( // )<br>1,000 | 枚              | 65,000 | ( // )<br>65,000 |             |
|                      | 合 計                                                                                                                                 |                 |                |        | ( // )<br>65,000 |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                 |                 |                |        | ( // )<br>65,000 |             |
|                      | 官積算単価                                                                                                                               |                 |                |        | 65,000           | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 78号 ***                                                                                                                     |                 |                |        |                  |             |
| 000078               | ガードレール設置                                                                                                                            |                 | m              |        | ( // )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S08711               | 【ガードレール設置】<br>コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない                                                                        | ( // )<br>1,000 | m              | 14,666 | ( // )<br>14,666 | S単 47号      |
|                      | 合 計                                                                                                                                 |                 |                |        | ( // )<br>14,666 |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                 |                 |                |        | ( // )<br>14,666 |             |
|                      | 官積算単価                                                                                                                               |                 |                |        | 14,666           | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 79号 ***                                                                                                                     |                 |                |        |                  |             |
| BA0301               | 基礎碎石                                                                                                                                |                 | m <sup>2</sup> |        | ( // )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301               | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                                                                      | ( // )<br>1,000 | m <sup>2</sup> | 1,433  | ( // )<br>1,433  | S単 103号     |
|                      | 合 計                                                                                                                                 |                 |                |        | ( // )<br>1,433  |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                 |                 |                |        | ( // )<br>1,433  |             |
|                      | 官積算単価                                                                                                                               |                 |                |        | 1,433            | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 80号 ***                                                                                                                     |                 |                |        |                  |             |
| BA0302               | 均しコンクリート<br>18-8-25 BB                                                                                                              |                 | m <sup>3</sup> |        | ( // )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311               | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンチ車打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生,<br>延長無し, -, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | ( // )<br>1,000 | m <sup>3</sup> | 27,650 | ( // )<br>27,650 | S単 105号     |
|                      | 合 計                                                                                                                                 |                 |                |        | ( // )<br>27,650 |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                 |                 |                |        | ( // )<br>27,650 |             |
|                      | 官積算単価                                                                                                                               |                 |                |        | 27,650           | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 81号 ***                                                                                                                     |                 |                |        |                  |             |
| 000081               | 型枠<br>均し用                                                                                                                           |                 | m <sup>2</sup> |        | ( // )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出 |

|                      |                                                                                                    |                      |                |         |                               |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|-------------------------------|-------------|
| 事業名                  |                                                                                                    | 西国東海岸保全事業            |                |         |                               |             |
| 工事名                  |                                                                                                    | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                |         |                               |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                                    |                      |                |         |                               |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                          | 数 量                  | 単位             | 単 価     | 金 額                           | 備 考         |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                                             | ( " )<br>1.000       | m <sup>2</sup> | 4,119   | ( " )<br>4,119                | S単 112号     |
|                      | 合 計                                                                                                |                      |                |         | ( " )<br>4,119                |             |
|                      | 単 価                                                                                                |                      |                |         | ( " )<br>4,118.88             |             |
|                      | 官積算単価                                                                                              |                      |                |         | 4,119                         | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 82号 ***                                                                                    |                      |                |         |                               |             |
| BA0302               | 鉄筋コンクリート<br>21-12-25 BB                                                                            |                      | m3             |         | ( " )<br>1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311               | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | ( " )<br>1.000       | m3             | 28,290  | ( " )<br>28,290               | S単 107号     |
|                      | 合 計                                                                                                |                      |                |         | ( " )<br>28,290               |             |
|                      | 単 価                                                                                                |                      |                |         | ( " )<br>28,290               |             |
|                      | 官積算単価                                                                                              |                      |                |         | 28,290                        | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 83号 ***                                                                                    |                      |                |         |                               |             |
| 000083               | 型枠<br>鉄筋構造物                                                                                        |                      | m <sup>2</sup> |         | ( " )<br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                             | ( " )<br>1.000       | m <sup>2</sup> | 8,110   | ( " )<br>8,110                | S単 113号     |
|                      | 合 計                                                                                                |                      |                |         | ( " )<br>8,110                |             |
|                      | 単 価                                                                                                |                      |                |         | ( " )<br>8,110                |             |
|                      | 官積算単価                                                                                              |                      |                |         | 8,110                         | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 84号 ***                                                                                    |                      |                |         |                               |             |
| B03205               | 鉄筋<br>SD295 D13                                                                                    |                      | ton            |         | ( " )<br>1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満                                       | ( " )<br>1.000       | ton            | 165,960 | ( " )<br>165,960              | S単 36号      |
|                      | 合 計                                                                                                |                      |                |         | ( " )<br>165,960              |             |
|                      | 単 価                                                                                                |                      |                |         | ( " )<br>165,960              |             |
|                      | 官積算単価                                                                                              |                      |                |         | 165,960                       | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 85号 ***                                                                                    |                      |                |         |                               |             |
| B03205               | 鉄筋<br>SD345 D19                                                                                    |                      | ton            |         | ( " )<br>1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満                                       | ( " )<br>1.000       | ton            | 169,050 | ( " )<br>169,050              | S単 38号      |
|                      | 合 計                                                                                                |                      |                |         | ( " )<br>169,050              |             |
|                      | 単 価                                                                                                |                      |                |         | ( " )<br>169,050              |             |
|                      | 官積算単価                                                                                              |                      |                |         | 169,050                       | 合意率<br>1    |
|                      | *** B単一 86号 ***                                                                                    |                      |                |         |                               |             |
| B03205               | 鉄筋<br>SD345 D22                                                                                    |                      | ton            |         | ( " )<br>1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満                                       | ( " )<br>1.000       | ton            | 169,050 | ( " )<br>169,050              | S単 39号      |
|                      | 合 計                                                                                                |                      |                |         | ( " )<br>169,050              |             |
|                      | 単 価                                                                                                |                      |                |         | ( " )<br>169,050              |             |
|                      | 官積算単価                                                                                              |                      |                |         | 169,050                       | 合意率<br>1    |



|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量            | 単 位 | 単 価     | 金 額                | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|--------------------|-------------|
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | *** B単— 87号 ***                                              |                |     |         |                    |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D25                                              |                | ton |         | ( / )<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | ( / )<br>1.000 | ton | 169,050 | ( / )<br>169,050   | S単 40号      |
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | 合 計                                                          |                |     |         | ( / )<br>169,050   |             |
|        | 単 価                                                          |                |     |         | ( / )<br>169,050   |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |     |         | 169,050            | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | *** B単— 88号 ***                                              |                |     |         |                    |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D29                                              |                | ton |         | ( / )<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | ( / )<br>1.000 | ton | 170,080 | ( / )<br>170,080   | S単 43号      |
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | 合 計                                                          |                |     |         | ( / )<br>170,080   |             |
|        | 単 価                                                          |                |     |         | ( / )<br>170,080   |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |     |         | 170,080            | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | *** B単— 89号 ***                                              |                |     |         |                    |             |
| 000089 | ガス圧接<br>D22+D22                                              |                | 箇所  |         | ( / )<br>1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| S03702 | D22<br>D22+D22,100箇所以上,受けない,無し                               | ( / )<br>1.000 | 箇所  | 577     | ( / )<br>577       | S単 44号      |
|        |                                                              |                |     |         | ( / )<br>577       |             |
|        | 合 計                                                          |                |     |         | ( / )<br>577       |             |
|        | 単 価                                                          |                |     |         | ( / )<br>577       |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |     |         | 577                | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | *** B単— 90号 ***                                              |                |     |         |                    |             |
| 000090 | ガス圧接<br>D29+D29                                              |                | 箇所  |         | ( / )<br>1.000 箇所  | 歩A<br>当たり算出 |
| S03702 | D29<br>D29+D29,100箇所以上,受けない,無し                               | ( / )<br>1.000 | 箇所  | 816     | ( / )<br>816       | S単 45号      |
|        |                                                              |                |     |         | ( / )<br>816       |             |
|        | 合 計                                                          |                |     |         | ( / )<br>816       |             |
|        | 単 価                                                          |                |     |         | ( / )<br>816       |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |     |         | 816                | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | *** B単— 91号 ***                                              |                |     |         |                    |             |
| 000091 | 足場工                                                          |                | 掛㎡  |         | ( / )<br>1.000 掛㎡  | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031 | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                         | ( / )<br>1.000 | 掛㎡  | 4,346   | ( / )<br>4,346     | S単 57号      |
|        |                                                              |                |     |         | ( / )<br>4,346     |             |
|        | 合 計                                                          |                |     |         | ( / )<br>4,346     |             |
|        | 単 価                                                          |                |     |         | ( / )<br>4,346     |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |     |         | 4,346              | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |     |         |                    |             |
|        | *** B単— 92号 ***                                              |                |     |         |                    |             |
| 000092 | 支保工                                                          |                | ㎡   |         | ( / )<br>1.000 ㎡   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18032 | 支保工<br>くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし                                   | ( / )<br>1.000 | 空m3 | 3,245   | ( / )<br>3,245     | S単 59号      |
|        |                                                              |                |     |         | ( / )<br>3,245     |             |
|        | 合 計                                                          |                |     |         | ( / )<br>3,245     |             |
|        | 単 価                                                          |                |     |         | ( / )<br>3,245     |             |

|                          |                                           |                |    |           |                    |             |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|----|-----------|--------------------|-------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                           |                |    |           |                    |             |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                           |                |    |           |                    |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                           |                |    |           |                    |             |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                 | 数 量            | 単位 | 単 価       | 金 額                | 備 考         |
|                          | 官積算単価                                     |                |    |           | 3,245              | 合意率<br>1    |
|                          |                                           |                |    |           |                    |             |
|                          | *** B単— 93号 ***                           |                |    |           |                    |             |
| 000093                   | 可とう継手<br>沈下300mm型B2.00×H2.00m用            |                | 基  |           | ( / )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| P96005                   | 可とう継手<br>沈下300mm型B2.00×H2.00m用            | ( / )<br>1.000 | 基  | 2,330,000 | ( / )<br>2,330,000 |             |
| T00009                   | 可とう継手設置<br>沈下300mm型 B2.00×H2.00m用         | ( / )<br>1.000 | 基  | 281,911   | ( / )<br>281,911   | T単 4号       |
|                          | 合 計                                       |                |    |           | ( / )<br>2,611,911 |             |
|                          | 単 価                                       |                |    |           | ( / )<br>2,611,911 |             |
|                          | 官積算単価                                     |                |    |           | 2,611,911          | 合意率<br>1    |
|                          |                                           |                |    |           |                    |             |
|                          | *** B単— 94号 ***                           |                |    |           |                    |             |
| 000094                   | せかご<br>FRP製 φ650 H=7500                   |                | 組  |           | ( / )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                   | せかご<br>F R P 製 φ650 H=7500 取付部品及び接続部品含む,, | ( / )<br>1.000 | 組  | 536,620   | ( / )<br>536,620   | S単 22号      |
| T00049                   | せかご<br>φ650 H=7500                        | ( / )<br>1.000 | 組  | 47,353    | ( / )<br>47,353    | T単 9号       |
|                          | 合 計                                       |                |    |           | ( / )<br>583,973   |             |
|                          | 単 価                                       |                |    |           | ( / )<br>583,973   |             |
|                          | 官積算単価                                     |                |    |           | 583,973            | 合意率<br>1    |
|                          |                                           |                |    |           |                    |             |
|                          | *** B単— 95号 ***                           |                |    |           |                    |             |
| 000095                   | ステップ<br>400×φ19                           |                | 本  |           | ( / )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                   | ステップ<br>400×φ19(樹脂被覆),,                   | ( / )<br>1.000 | 本  | 4,690     | ( / )<br>4,690     | S単 23号      |
| T00044                   | ステップ設置<br>(400×φ19)                       | ( / )<br>1.000 | 本  | 1,696     | ( / )<br>1,696     | T単 5号       |
|                          | 合 計                                       |                |    |           | ( / )<br>6,386     |             |
|                          | 単 価                                       |                |    |           | ( / )<br>6,386     |             |
|                          | 官積算単価                                     |                |    |           | 6,386              | 合意率<br>1    |
|                          |                                           |                |    |           |                    |             |
|                          | *** B単— 96号 ***                           |                |    |           |                    |             |
| 000096                   | 手すり<br>SS材 H=3600+900                     |                | 本  |           | ( / )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                   | 手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む,,  | ( / )<br>1.000 | 本  | 30,490    | ( / )<br>30,490    | S単 24号      |
| T00046                   | 手すり設置<br>H=3600+900                       | ( / )<br>1.000 | 本  | 10,338    | ( / )<br>10,338    | T単 6号       |
|                          | 合 計                                       |                |    |           | ( / )<br>40,828    |             |
|                          | 単 価                                       |                |    |           | ( / )<br>40,828    |             |
|                          | 官積算単価                                     |                |    |           | 40,828             | 合意率<br>1    |
|                          |                                           |                |    |           |                    |             |
|                          | *** B単— 97号 ***                           |                |    |           |                    |             |
| 000097                   | 手すり<br>SS材 H=9000                         |                | 本  |           | ( / )<br>1,000     | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                   | 手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む,,     | ( / )<br>1.000 | 本  | 14,790    | ( / )<br>14,790    | S単 25号      |
| T00047                   | 手すり設置<br>H=9000                           | ( / )<br>1.000 | 本  | 31,012    | ( / )<br>31,012    | T単 7号       |
|                          | 合 計                                       |                |    |           | ( / )<br>45,802    |             |
|                          | 単 価                                       |                |    |           | ( / )<br>45,802    |             |
|                          | 官積算単価                                     |                |    |           | 45,802             | 合意率<br>1    |
|                          |                                           |                |    |           |                    |             |
|                          | *** B単— 98号 ***                           |                |    |           |                    |             |

|                      |                                                                                     |        |                |         |                      |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|----------------------|----------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                           |        |                |         |                      |          |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                                |        |                |         |                      |          |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                     |        |                |         |                      |          |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                           | 数 量    | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考      |
| 000098               | 踊り場                                                                                 |        |                |         | ( // )               | 歩A       |
|                      | FRP製                                                                                |        | 箇所             |         | 1.000 箇所             | 当たり算出    |
| P96008               | 踊り場                                                                                 | ( // ) |                |         | ( // )               |          |
|                      | FRP製 1650×1000×1100                                                                 | 1.000  | 式              | 752,000 | 752,000              |          |
| T00048               | 踊り場設置                                                                               | ( // ) |                |         | ( // )               |          |
|                      | 1650×1000×1100                                                                      | 1.000  | 箇所             | 86,325  | 86,325               | T単 8号    |
|                      |                                                                                     |        |                |         | ( // )               |          |
|                      | 合 計                                                                                 |        |                |         | 838,325              |          |
|                      |                                                                                     |        |                |         | ( // )               |          |
|                      | 単 価                                                                                 |        |                |         | 838,325              |          |
|                      | 官積算単価                                                                               |        |                |         | 838,325              | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                     |        |                |         |                      |          |
|                      | *** B単一 99号 ***                                                                     |        |                |         |                      |          |
| BA0302               | 均しコンクリート                                                                            |        |                |         | ( // )               | 歩A       |
|                      | 18-8-25 BB                                                                          |        | m3             |         | 1.000 m3             | 当たり算出    |
| SA0311               | SP コンクリート                                                                           | ( // ) |                |         | ( // )               |          |
|                      | 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,一般養生,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%             | 1.000  | m3             | 36,230  | 36,230               | S単 108号  |
|                      |                                                                                     |        |                |         |                      |          |
|                      |                                                                                     |        |                |         | ( // )               |          |
|                      | 合 計                                                                                 |        |                |         | 36,230               |          |
|                      |                                                                                     |        |                |         | ( // )               |          |
|                      | 単 価                                                                                 |        |                |         | 36,230               |          |
|                      | 官積算単価                                                                               |        |                |         | 36,230               | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                     |        |                |         |                      |          |
|                      | *** B単一 100号 ***                                                                    |        |                |         |                      |          |
| 000100               | 型枠                                                                                  |        |                |         | ( // )               | 歩A       |
|                      | 均し用                                                                                 |        | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
| SA0312               | SP 型枠                                                                               | ( // ) |                |         | ( // )               |          |
|                      | 一般型枠,均しコンクリート                                                                       | 1.000  | m <sup>2</sup> | 4,119   | 4,119                | S単 112号  |
|                      |                                                                                     |        |                |         | ( // )               |          |
|                      | 合 計                                                                                 |        |                |         | 4,119                |          |
|                      |                                                                                     |        |                |         | ( // )               |          |
|                      | 単 価                                                                                 |        |                |         | 4,119.09             |          |
|                      | 官積算単価                                                                               |        |                |         | 4,119                | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                     |        |                |         |                      |          |
|                      | *** B単一 101号 ***                                                                    |        |                |         |                      |          |
| BA0302               | 鉄筋コンクリート                                                                            |        |                |         | ( // )               | 歩A       |
|                      | 21-12-25 BB                                                                         |        | m3             |         | 1.000 m3             | 当たり算出    |
| SA0311               | SP コンクリート                                                                           | ( // ) |                |         | ( // )               |          |
|                      | 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾚｰﾄﾌﾞﾗｯｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,一般養生,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 1.000  | m3             | 28,290  | 28,290               | S単 107号  |
|                      |                                                                                     |        |                |         |                      |          |
|                      |                                                                                     |        |                |         | ( // )               |          |
|                      | 合 計                                                                                 |        |                |         | 28,290               |          |
|                      |                                                                                     |        |                |         | ( // )               |          |
|                      | 単 価                                                                                 |        |                |         | 28,290               |          |
|                      | 官積算単価                                                                               |        |                |         | 28,290               | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                     |        |                |         |                      |          |
|                      | *** B単一 102号 ***                                                                    |        |                |         |                      |          |
| 000102               | 型枠                                                                                  |        |                |         | ( // )               | 歩A       |
|                      | 鉄筋構造物                                                                               |        | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
| SA0312               | SP 型枠                                                                               | ( // ) |                |         | ( // )               |          |
|                      | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                       | 1.000  | m <sup>2</sup> | 8,110   | 8,110                | S単 113号  |
|                      |                                                                                     |        |                |         | ( // )               |          |
|                      | 合 計                                                                                 |        |                |         | 8,110                |          |
|                      |                                                                                     |        |                |         | ( // )               |          |
|                      | 単 価                                                                                 |        |                |         | 8,110                |          |
|                      | 官積算単価                                                                               |        |                |         | 8,110                | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                     |        |                |         |                      |          |
|                      | *** B単一 103号 ***                                                                    |        |                |         |                      |          |
| B03205               | 鉄筋                                                                                  |        |                |         | ( // )               | 歩A       |
|                      | SD295 D13                                                                           |        | ton            |         | 1.000 ton            | 当たり算出    |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                                               | ( // ) |                |         | ( // )               |          |
|                      | SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                                     | 1.000  | ton            | 165,960 | 165,960              | S単 36号   |
|                      |                                                                                     |        |                |         |                      |          |
|                      |                                                                                     |        |                |         | ( // )               |          |
|                      | 合 計                                                                                 |        |                |         | 165,960              |          |
|                      |                                                                                     |        |                |         | ( // )               |          |
|                      | 単 価                                                                                 |        |                |         | 165,960              |          |

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量            | 単位             | 単 価     | 金 額                           | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|-------------|
|        | 官積算単価                                                        |                |                |         | 165,960                       | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |                |         |                               |             |
|        | *** B単ー 104号 ***                                             |                |                |         |                               |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD295 D16                                              |                | ton            |         | ( " )<br>1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | ( " )<br>1.000 | ton            | 163,900 | ( " )<br>163,900              | S単 37号      |
|        |                                                              |                |                |         |                               |             |
|        | 合 計                                                          |                |                |         | ( " )<br>163,900              |             |
|        | 単 価                                                          |                |                |         | ( " )<br>163,900              |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |                |         | 163,900                       | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |                |         |                               |             |
|        | *** B単ー 105号 ***                                             |                |                |         |                               |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D19                                              |                | ton            |         | ( " )<br>1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | ( " )<br>1.000 | ton            | 169,050 | ( " )<br>169,050              | S単 38号      |
|        |                                                              |                |                |         |                               |             |
|        | 合 計                                                          |                |                |         | ( " )<br>169,050              |             |
|        | 単 価                                                          |                |                |         | ( " )<br>169,050              |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |                |         | 169,050                       | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |                |         |                               |             |
|        | *** B単ー 106号 ***                                             |                |                |         |                               |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D22                                              |                | ton            |         | ( " )<br>1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | ( " )<br>1.000 | ton            | 169,050 | ( " )<br>169,050              | S単 39号      |
|        |                                                              |                |                |         |                               |             |
|        | 合 計                                                          |                |                |         | ( " )<br>169,050              |             |
|        | 単 価                                                          |                |                |         | ( " )<br>169,050              |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |                |         | 169,050                       | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |                |         |                               |             |
|        | *** B単ー 107号 ***                                             |                |                |         |                               |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D25                                              |                | ton            |         | ( " )<br>1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | ( " )<br>1.000 | ton            | 169,050 | ( " )<br>169,050              | S単 40号      |
|        |                                                              |                |                |         |                               |             |
|        | 合 計                                                          |                |                |         | ( " )<br>169,050              |             |
|        | 単 価                                                          |                |                |         | ( " )<br>169,050              |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |                |         | 169,050                       | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |                |         |                               |             |
|        | *** B単ー 108号 ***                                             |                |                |         |                               |             |
| 000108 | 足場工                                                          |                | 掛㎡             |         | ( " )<br>1.000 掛㎡             | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031 | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                         | ( " )<br>1.000 | 掛㎡             | 4,346   | ( " )<br>4,346                | S単 57号      |
|        |                                                              |                |                |         | ( " )<br>4,346                |             |
|        | 合 計                                                          |                |                |         | ( " )<br>4,346                |             |
|        | 単 価                                                          |                |                |         | ( " )<br>4,346                |             |
|        | 官積算単価                                                        |                |                |         | 4,346                         | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                |                |         |                               |             |
|        | *** B単ー 109号 ***                                             |                |                |         |                               |             |
| 000109 | 地盤改良工(浅層混合改良)<br>qu=100kN/m2,H=1.60m                         |                | m <sup>3</sup> |         | ( " )<br>1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |

|                          |                                                                                                 |                |                |        |                               |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------------|-------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                                                                 |                |                |        |                               |             |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                                                                 |                |                |        |                               |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                                                                 |                |                |        |                               |             |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                                                                       | 数 量            | 単位             | 単 価    | 金 額                           | 備 考         |
| SA0811                   | SP 安定処理<br>パ ック材, 構造物基礎, 1mを超え2m以下, 8.0ton, -, なし, 12, 230円                                     | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 2,832  | ( " )<br>2,832                | S単 119号     |
|                          | 合 計                                                                                             |                |                |        | ( " )<br>2,832                |             |
|                          | 単 価                                                                                             |                |                |        | ( " )<br>2,832                |             |
|                          | 官積算単価                                                                                           |                |                |        | 2,832                         | 合意率<br>1    |
|                          | *** B単一 110号 ***                                                                                |                |                |        |                               |             |
| 000110                   | 目地材<br>瀝青質板 t=20mm                                                                              |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331                   | SP 目地板<br>30m2以上, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=20mm                                                        | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 6,629  | ( " )<br>6,629                | S単 116号     |
|                          | 合 計                                                                                             |                |                |        | ( " )<br>6,629                |             |
|                          | 単 価                                                                                             |                |                |        | ( " )<br>6,629                |             |
|                          | 官積算単価                                                                                           |                |                |        | 6,629                         | 合意率<br>1    |
|                          | *** B単一 111号 ***                                                                                |                |                |        |                               |             |
| BA0302                   | 均しコンクリート<br>18-8-25 BB                                                                          |                | m3             |        | ( " )<br>1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                   | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高架B) W/C65%                   | ( " )<br>1.000 | m3             | 29,690 | ( " )<br>29,690               | S単 109号     |
|                          | 合 計                                                                                             |                |                |        | ( " )<br>29,690               |             |
|                          | 単 価                                                                                             |                |                |        | ( " )<br>29,690               |             |
|                          | 官積算単価                                                                                           |                |                |        | 29,690                        | 合意率<br>1    |
|                          | *** B単一 112号 ***                                                                                |                |                |        |                               |             |
| 000112                   | 型枠<br>均し用                                                                                       |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                   | SP 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                                                                         | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 4,119  | ( " )<br>4,119                | S単 112号     |
|                          | 合 計                                                                                             |                |                |        | ( " )<br>4,119                |             |
|                          | 単 価                                                                                             |                |                |        | ( " )<br>4,119                |             |
|                          | 官積算単価                                                                                           |                |                |        | 4,119                         | 合意率<br>1    |
|                          | *** B単一 113号 ***                                                                                |                |                |        |                               |             |
| BA0302                   | コンクリート<br>18-8-40 BB                                                                            |                | m3             |        | ( " )<br>1.000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                   | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポン 車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40(高架B) W/C65% | ( " )<br>1.000 | m3             | 27,220 | ( " )<br>27,220               | S単 110号     |
|                          | 合 計                                                                                             |                |                |        | ( " )<br>27,220               |             |
|                          | 単 価                                                                                             |                |                |        | ( " )<br>27,220               |             |
|                          | 官積算単価                                                                                           |                |                |        | 27,220                        | 合意率<br>1    |
|                          | *** B単一 114号 ***                                                                                |                |                |        |                               |             |
| 000114                   | 型枠<br>無筋コンクリート                                                                                  |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                   | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                                         | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 8,110  | ( " )<br>8,110                | S単 113号     |
|                          | 合 計                                                                                             |                |                |        | ( " )<br>8,110                |             |
|                          | 単 価                                                                                             |                |                |        | ( " )<br>8,110                |             |
|                          | 官積算単価                                                                                           |                |                |        | 8,110                         | 合意率<br>1    |
|                          | *** B単一 115号 ***                                                                                |                |                |        |                               |             |

|                      |                                                      |                      |    |       |                |          |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----|-------|----------------|----------|
| 事業名                  |                                                      | 西国東海岸保全事業            |    |       |                |          |
| 工事名                  |                                                      | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |    |       |                |          |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                      |                      |    |       |                |          |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                            | 数 量                  | 単位 | 単 価   | 金 額            | 備 考      |
| 000115               | 足場工                                                  |                      |    |       | ( " )          | 歩A       |
|                      |                                                      |                      | 掛㎡ |       | 1.000 掛㎡       | 当たり算出    |
| S18031               | 足場工<br>なし,単管傾斜,なし                                    | ( " )<br>1.000       | 掛㎡ | 3,334 | ( " )<br>3,334 | S単 58号   |
|                      | 合 計                                                  |                      |    |       | ( " )<br>3,334 |          |
|                      | 単 価                                                  |                      |    |       | ( " )<br>3,334 |          |
|                      | 官積算単価                                                |                      |    |       | 3,334          | 合意率<br>1 |
| *** B単一 116号 ***     |                                                      |                      |    |       |                |          |
| 000116               | 足場工                                                  |                      |    |       | ( " )          | 歩A       |
|                      |                                                      |                      | 掛㎡ |       | 1.000 掛㎡       | 当たり算出    |
| S18031               | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                 | ( " )<br>1.000       | 掛㎡ | 4,346 | ( " )<br>4,346 | S単 57号   |
|                      | 合 計                                                  |                      |    |       | ( " )<br>4,346 |          |
|                      | 単 価                                                  |                      |    |       | ( " )<br>4,346 |          |
|                      | 官積算単価                                                |                      |    |       | 4,346          | 合意率<br>1 |
| *** B単一 117号 ***     |                                                      |                      |    |       |                |          |
| 000117               | 地盤改良工 (浅層混合改良)<br>qu=100kN/㎡2,H=1.50m                |                      | ㎡  |       | ( " )          | 歩A       |
|                      |                                                      |                      |    |       | 1.000 ㎡        | 当たり算出    |
| SA0811               | SP 安定処理<br>パ ック砂,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,12,230円 | ( " )<br>1.000       | ㎡  | 2,771 | ( " )<br>2,771 | S単 120号  |
|                      | 合 計                                                  |                      |    |       | ( " )<br>2,771 |          |
|                      | 単 価                                                  |                      |    |       | ( " )<br>2,771 |          |
|                      | 官積算単価                                                |                      |    |       | 2,771          | 合意率<br>1 |
| *** B単一 118号 ***     |                                                      |                      |    |       |                |          |
| 000118               | 目地材<br>瀝青質板 t=20mm                                   |                      | ㎡  |       | ( " )          | 歩A       |
|                      |                                                      |                      |    |       | 1.000 ㎡        | 当たり算出    |
| SA0331               | SP 目地板<br>30㎡2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm               | ( " )<br>1.000       | ㎡  | 6,629 | ( " )<br>6,629 | S単 116号  |
|                      | 合 計                                                  |                      |    |       | ( " )<br>6,629 |          |
|                      | 単 価                                                  |                      |    |       | ( " )<br>6,629 |          |
|                      | 官積算単価                                                |                      |    |       | 6,629          | 合意率<br>1 |
| *** B単一 119号 ***     |                                                      |                      |    |       |                |          |
| 000119               | 床掘<br>吸込水槽呑口部                                        |                      | ㎡3 |       | ( " )          | 歩A       |
|                      |                                                      |                      |    |       | 1.000 ㎡3       | 当たり算出    |
| SA0103               | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                             | ( " )<br>1.000       | ㎡3 | 284.8 | ( " )<br>285   | S単 86号   |
|                      | 合 計                                                  |                      |    |       | ( " )<br>285   |          |
|                      | 単 価                                                  |                      |    |       | ( " )<br>285   |          |
|                      | 官積算単価                                                |                      |    |       | 285            | 合意率<br>1 |
| *** B単一 120号 ***     |                                                      |                      |    |       |                |          |
| 000120               | 切土法面整形<br>吸込水槽呑口部                                    |                      | ㎡  |       | ( " )          | 歩A       |
|                      |                                                      |                      |    |       | 1.000 ㎡        | 当たり算出    |
| SA0152               | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,珪質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                | ( " )<br>1.000       | ㎡  | 865.7 | ( " )<br>866   | S単 95号   |
|                      | 合 計                                                  |                      |    |       | ( " )<br>866   |          |
|                      | 単 価                                                  |                      |    |       | ( " )<br>866   |          |
|                      | 官積算単価                                                |                      |    |       | 866            | 合意率<br>1 |
| *** B単一 121号 ***     |                                                      |                      |    |       |                |          |
| 000121               | 基面整正<br>吸込水槽呑口部                                      |                      | ㎡  |       | ( " )          | 歩A       |
|                      |                                                      |                      |    |       | 1.000 ㎡        | 当たり算出    |

|                      |                                                                 |                      |                |       |          |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|----------|----------|
| 事業名                  |                                                                 | 西国東海岸保全事業            |                |       |          |          |
| 工事名                  |                                                                 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                |       |          |          |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                 |                      |                |       |          |          |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                       | 数 量                  | 単位             | 単 価   | 金 額      | 備 考      |
| SA0151               | SP 基面整正                                                         | ( " )                |                |       | ( " )    |          |
|                      | 基面整正                                                            | 1.000                | m <sup>2</sup> | 375.9 | 376      | S単 94号   |
|                      | 合 計                                                             |                      |                |       | ( " )    |          |
|                      | 単 価                                                             |                      |                |       | 376      |          |
|                      | 官積算単価                                                           |                      |                |       | 376      | 合意率<br>1 |
|                      | *** B単— 122号 ***                                                |                      |                |       |          |          |
| 000122               | 運搬(仮置場1へ)                                                       |                      |                |       | ( " )    | 歩A       |
|                      | 吸込水槽呑口部                                                         |                      | m3             |       | 1.000 m3 | 当たり算出    |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                                        | ( " )                |                |       | ( " )    |          |
|                      | 標準,ハ <sup>°</sup> ツク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | 1.000                | m3             | 558.5 | 559      | S単 89号   |
| SA0161               | SP 整地                                                           | ( " )                |                |       | ( " )    |          |
|                      | 残土受入れ地での処理,-,-,なし                                               | 1.000                | m3             | 148.7 | 149      | S単 97号   |
|                      | 合 計                                                             |                      |                |       | ( " )    |          |
|                      | 単 価                                                             |                      |                |       | 708      |          |
|                      | 官積算単価                                                           |                      |                |       | 708      | 合意率<br>1 |
|                      | *** B単— 123号 ***                                                |                      |                |       |          |          |
| 000123               | 床掘                                                              |                      |                |       | ( " )    | 歩A       |
|                      | 遊水池                                                             |                      | m3             |       | 1.000 m3 | 当たり算出    |
| SA0103               | SP 床掘り                                                          | ( " )                |                |       | ( " )    |          |
|                      | 土砂,標準,無し,無し,なし                                                  | 1.000                | m3             | 284.8 | 285      | S単 86号   |
|                      | 合 計                                                             |                      |                |       | ( " )    |          |
|                      | 単 価                                                             |                      |                |       | 285      |          |
|                      | 官積算単価                                                           |                      |                |       | 285      | 合意率<br>1 |
|                      | *** B単— 124号 ***                                                |                      |                |       |          |          |
| 000124               | 運搬(仮置場1へ)                                                       |                      |                |       | ( " )    | 歩A       |
|                      | 遊水池                                                             |                      | m3             |       | 1.000 m3 | 当たり算出    |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                                        | ( " )                |                |       | ( " )    |          |
|                      | 標準,ハ <sup>°</sup> ツク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | 1.000                | m3             | 558.5 | 559      | S単 89号   |
| SA0161               | SP 整地                                                           | ( " )                |                |       | ( " )    |          |
|                      | 残土受入れ地での処理,-,-,なし                                               | 1.000                | m3             | 148.7 | 149      | S単 97号   |
|                      | 合 計                                                             |                      |                |       | ( " )    |          |
|                      | 単 価                                                             |                      |                |       | 708      |          |
|                      | 官積算単価                                                           |                      |                |       | 708      | 合意率<br>1 |
|                      | *** B単— 125号 ***                                                |                      |                |       |          |          |
| 000125               | 床掘                                                              |                      |                |       | ( " )    | 歩A       |
|                      |                                                                 |                      | m3             |       | 1.000 m3 | 当たり算出    |
| SA0103               | SP 床掘り                                                          | ( " )                |                |       | ( " )    |          |
|                      | 土砂,標準,無し,無し,なし                                                  | 1.000                | m3             | 284.8 | 285      | S単 86号   |
|                      | 合 計                                                             |                      |                |       | ( " )    |          |
|                      | 単 価                                                             |                      |                |       | 285      |          |
|                      | 官積算単価                                                           |                      |                |       | 285      | 合意率<br>1 |
|                      | *** B単— 126号 ***                                                |                      |                |       |          |          |
| 000126               | 埋戻                                                              |                      |                |       | ( " )    | 歩A       |
|                      | 構造物周辺                                                           |                      | m3             |       | 1.000 m3 | 当たり算出    |
| T00078               | 埋戻                                                              | ( " )                |                |       | ( " )    |          |
|                      | 構造物周辺                                                           | 1.000                | m3             | 2,022 | 2,022    | T単 15号   |
|                      | 合 計                                                             |                      |                |       | ( " )    |          |
|                      | 単 価                                                             |                      |                |       | 2,022    |          |
|                      | 官積算単価                                                           |                      |                |       | 2,022    | 合意率<br>1 |

|                          |                                                               |                |                |        |                 |             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                               |                |                |        |                 |             |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                               |                |                |        |                 |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                               |                |                |        |                 |             |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量            | 単位             | 単 価    | 金 額             | 備 考         |
|                          |                                                               |                |                |        |                 |             |
|                          | *** B単一 127号 ***                                              |                |                |        |                 |             |
| 000127                   | 埋戻<br>W<1.0                                                   |                | m3             |        | ( / )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00079                   | 埋戻<br>W<1.0                                                   | ( / )<br>1,000 | m3             | 2,022  | ( / )<br>2,022  | T単 16号      |
|                          | 合 計                                                           |                |                |        | ( / )<br>2,022  |             |
|                          | 単 価                                                           |                |                |        | ( / )<br>2,022  |             |
|                          | 官積算単価                                                         |                |                |        | 2,022           | 合意率<br>1    |
|                          |                                                               |                |                |        |                 |             |
|                          | *** B単一 128号 ***                                              |                |                |        |                 |             |
| 000128                   | 埋戻<br>1.0≦W<2.5m                                              |                | m3             |        | ( / )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00088                   | 埋戻<br>1.0≦W<2.5                                               | ( / )<br>1,000 | m3             | 710    | ( / )<br>710    | T単 17号      |
|                          | 合 計                                                           |                |                |        | ( / )<br>710    |             |
|                          | 単 価                                                           |                |                |        | ( / )<br>710    |             |
|                          | 官積算単価                                                         |                |                |        | 710             | 合意率<br>1    |
|                          |                                                               |                |                |        |                 |             |
|                          | *** B単一 129号 ***                                              |                |                |        |                 |             |
| 000129                   | 埋戻<br>2.5≦W<4.0m                                              |                | m3             |        | ( / )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| T00076                   | 埋戻<br>2.5≦W<4.0m                                              | ( / )<br>1,000 | m3             | 881    | ( / )<br>881    | T単 13号      |
|                          | 合 計                                                           |                |                |        | ( / )<br>881    |             |
|                          | 単 価                                                           |                |                |        | ( / )<br>881    |             |
|                          | 官積算単価                                                         |                |                |        | 881             | 合意率<br>1    |
|                          |                                                               |                |                |        |                 |             |
|                          | *** B単一 130号 ***                                              |                |                |        |                 |             |
| 000130                   | 運搬(仮置場1へ)                                                     |                | m3             |        | ( / )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121                   | SP 土砂等運搬<br>標準,ハ°ク秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | ( / )<br>1,000 | m3             | 558.5  | ( / )<br>559    | S単 89号      |
| SA0161                   | SP 整地<br>残土受け入れ地での処理,-,-,なし                                   | ( / )<br>1,000 | m3             | 148.7  | ( / )<br>149    | S単 97号      |
|                          | 合 計                                                           |                |                |        | ( / )<br>708    |             |
|                          | 単 価                                                           |                |                |        | ( / )<br>708    |             |
|                          | 官積算単価                                                         |                |                |        | 708             | 合意率<br>1    |
|                          |                                                               |                |                |        |                 |             |
|                          | *** B単一 131号 ***                                              |                |                |        |                 |             |
| 000131                   | 運搬(埋戻へ)<br>土取場1から現場へ                                          |                | m3             |        | ( / )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                   | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | ( / )<br>1,100 | m3             | 232.7  | ( / )<br>256    | S単 85号      |
| SA0121                   | SP 土砂等運搬<br>標準,ハ°ク秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | ( / )<br>1,000 | m3             | 558.5  | ( / )<br>559    | S単 89号      |
|                          | 合 計                                                           |                |                |        | ( / )<br>815    |             |
|                          | 単 価                                                           |                |                |        | ( / )<br>815    |             |
|                          | 官積算単価                                                         |                |                |        | 815             | 合意率<br>1    |
|                          |                                                               |                |                |        |                 |             |
|                          | *** B単一 132号 ***                                              |                |                |        |                 |             |
| 000132                   | コンクリートブロック積<br>練積、裏コン有、t=20cm                                 |                | m <sup>2</sup> |        | ( / )<br>1,000  | 歩A<br>当たり算出 |
| S02711                   | 【コンクリートブロック積工】<br>練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25(高方B),なし              | ( / )<br>1,000 | m <sup>2</sup> | 22,442 | ( / )<br>22,442 | S単 30号      |



| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                                                         |                |                |        |                               |             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------------------------------|-------------|
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                                                         |                |                |        |                               |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                                                         |                |                |        |                               |             |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                                                               | 数 量            | 単 位            | 単 価    | 金 額                           | 備 考         |
| S02116                   | コンクリート積みブロック<br>控長35cm 粗面,,                                                             | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 8,710  | ( " )<br>8,710                | S単 26号      |
|                          | 合 計                                                                                     |                |                |        | ( " )<br>31,152               |             |
|                          | 単 価                                                                                     |                |                |        | ( " )<br>31,152               |             |
|                          | 官積算単価                                                                                   |                |                |        | 31,152                        | 合意率<br>1    |
|                          | *** B単ー 133号 ***                                                                        |                |                |        |                               |             |
| 000133                   | コンクリートブロック積<br>練積、裏コン有、t=10cm                                                           |                | m <sup>2</sup> |        | ( " )<br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02711                   | 【コンクリートブロック積工】<br>練積、無し、昼間施工,,10,18-8-25 (高炉B) ,なし                                      | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 19,886 | ( " )<br>19,886               | S単 31号      |
| S02116                   | コンクリート積みブロック<br>控長35cm 粗面,,                                                             | ( " )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 8,710  | ( " )<br>8,710                | S単 26号      |
|                          | 合 計                                                                                     |                |                |        | ( " )<br>28,596               |             |
|                          | 単 価                                                                                     |                |                |        | ( " )<br>28,596               |             |
|                          | 官積算単価                                                                                   |                |                |        | 28,596                        | 合意率<br>1    |
|                          | *** B単ー 134号 ***                                                                        |                |                |        |                               |             |
| 000134                   | 裏込材<br>再生骨材                                                                             |                | m <sup>3</sup> |        | ( " )<br>1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0266                   | SP 胴込・裏込材 (碎石)<br>間知・平・連節ブロック、有り、なし、碎石各種                                                | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 5,351  | ( " )<br>5,351                | S単 102号     |
|                          | 合 計                                                                                     |                |                |        | ( " )<br>5,351                |             |
|                          | 単 価                                                                                     |                |                |        | ( " )<br>5,351                |             |
|                          | 官積算単価                                                                                   |                |                |        | 5,351                         | 合意率<br>1    |
|                          | *** B単ー 135号 ***                                                                        |                |                |        |                               |             |
| 000135                   | 再生骨材運搬<br>仮置場2から現場へ                                                                     |                | m <sup>3</sup> |        | ( " )<br>1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102                   | SP 積込 (ルーズ)<br>土砂、土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                             | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 232.7  | ( " )<br>233                  | S単 85号      |
| SA0121                   | SP 土砂等運搬<br>標準、ハック砂山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、3.0km以下 | ( " )<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 764.3  | ( " )<br>764                  | S単 91号      |
|                          | 合 計                                                                                     |                |                |        | ( " )<br>997                  |             |
|                          | 単 価                                                                                     |                |                |        | ( " )<br>997                  |             |
|                          | 官積算単価                                                                                   |                |                |        | 997                           | 合意率<br>1    |
|                          | *** B単ー 136号 ***                                                                        |                |                |        |                               |             |
| 000136                   | 基礎コンクリート工<br>B=0.65m、H=0.40m                                                            |                | m              |        | ( " )<br>10.000 m             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                   | SP コンクリート<br>小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                      | ( " )<br>2.190 | m <sup>3</sup> | 34,390 | ( " )<br>75,314               | S単 111号     |
| SA0312                   | SP 型枠<br>一般型枠、小型構造物                                                                     | ( " )<br>6.500 | m <sup>2</sup> | 7,321  | ( " )<br>47,587               | S単 115号     |
|                          | 合 計                                                                                     |                |                |        | ( " )<br>122,901              |             |
|                          | 単 価                                                                                     |                |                |        | ( " )<br>12,290               |             |
|                          | 官積算単価                                                                                   |                |                |        | 12,290                        | 合意率<br>1    |
|                          | *** B単ー 137号 ***                                                                        |                |                |        |                               |             |
| 000137                   | 基礎コンクリート工<br>B=0.55m、H=0.40m                                                            |                | m              |        | ( " )<br>10.000 m             | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                   | SP コンクリート<br>小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                      | ( " )<br>1.860 | m <sup>3</sup> | 34,390 | ( " )<br>63,965               | S単 111号     |
| SA0312                   | SP 型枠<br>一般型枠、小型構造物                                                                     | ( " )<br>6.500 | m <sup>2</sup> | 7,321  | ( " )<br>47,587               | S単 115号     |

|                      |                                                                           |                 |                |        |                  |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|------------------|------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                 |                 |                |        |                  |                  |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                      |                 |                |        |                  |                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                           |                 |                |        |                  |                  |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                 | 数 量             | 単位             | 単 価    | 金 額              | 備 考              |
|                      |                                                                           |                 |                |        | (    )           |                  |
|                      | 合 計                                                                       |                 |                |        | 111,552          |                  |
|                      | 単 価                                                                       |                 |                |        | (    )           |                  |
|                      | 官積算単価                                                                     |                 |                |        | 11,155           | 合意率<br>1         |
|                      |                                                                           |                 |                |        |                  |                  |
|                      | *** B単一 138号 ***                                                          |                 |                |        |                  |                  |
| 000138               | 天端コンクリート工<br>B=0.55m                                                      |                 | m              |        | (    )           | 歩A               |
| SA0311               | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高<br>かB) W/C65% | (    )<br>0.760 | m3             | 29,690 | (    )<br>22,564 | 当たり算出<br>S単 109号 |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                    | (    )<br>2.750 | m <sup>2</sup> | 8,110  | (    )<br>22,303 | S単 113号          |
|                      | 合 計                                                                       |                 |                |        | (    )<br>44,867 |                  |
|                      | 単 価                                                                       |                 |                |        | (    )<br>4,487  |                  |
|                      | 官積算単価                                                                     |                 |                |        | 4,487            | 合意率<br>1         |
|                      |                                                                           |                 |                |        |                  |                  |
|                      | *** B単一 139号 ***                                                          |                 |                |        |                  |                  |
| 000139               | 天端コンクリート工<br>B=0.45m                                                      |                 | m              |        | (    )           | 歩A               |
| SA0311               | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高<br>かB) W/C65% | (    )<br>0.510 | m3             | 29,690 | (    )<br>15,142 | 当たり算出<br>S単 109号 |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                    | (    )<br>2.250 | m <sup>2</sup> | 8,110  | (    )<br>18,248 | S単 113号          |
|                      | 合 計                                                                       |                 |                |        | (    )<br>33,390 |                  |
|                      | 単 価                                                                       |                 |                |        | (    )<br>3,339  |                  |
|                      | 官積算単価                                                                     |                 |                |        | 3,339            | 合意率<br>1         |
|                      |                                                                           |                 |                |        |                  |                  |
|                      | *** B単一 140号 ***                                                          |                 |                |        |                  |                  |
| 000140               | 目地材<br>瀝青質板 t=10mm                                                        |                 | m <sup>2</sup> |        | (    )           | 歩A               |
| SA0331               | SP 目地板<br>30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm                                    | (    )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 4,332  | (    )<br>4,332  | 当たり算出<br>S単 117号 |
|                      | 合 計                                                                       |                 |                |        | (    )<br>4,332  |                  |
|                      | 単 価                                                                       |                 |                |        | (    )<br>4,332  |                  |
|                      | 官積算単価                                                                     |                 |                |        | 4,332            | 合意率<br>1         |
|                      |                                                                           |                 |                |        |                  |                  |
|                      | *** B単一 141号 ***                                                          |                 |                |        |                  |                  |
| 000141               | 地盤改良工 (浅層混合改良)<br>qu=180kN/m2,H=0.50m                                     |                 | m <sup>2</sup> |        | (    )           | 歩A               |
| SA0811               | SP 安定処理<br>ハック砂,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円                            | (    )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 1,386  | (    )<br>1,386  | 当たり算出<br>S単 121号 |
|                      | 合 計                                                                       |                 |                |        | (    )<br>1,386  |                  |
|                      | 単 価                                                                       |                 |                |        | (    )<br>1,386  |                  |
|                      | 官積算単価                                                                     |                 |                |        | 1,386            | 合意率<br>1         |
|                      |                                                                           |                 |                |        |                  |                  |
|                      | *** B単一 142号 ***                                                          |                 |                |        |                  |                  |
| 000142               | 地盤改良工 (浅層混合改良)<br>qu=120kN/m2,H=0.50m                                     |                 | m <sup>2</sup> |        | (    )           | 歩A               |
| SA0811               | SP 安定処理<br>ハック砂,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円                            | (    )<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 1,386  | (    )<br>1,386  | 当たり算出<br>S単 121号 |
|                      | 合 計                                                                       |                 |                |        | (    )<br>1,386  |                  |
|                      | 単 価                                                                       |                 |                |        | (    )<br>1,386  |                  |
|                      | 官積算単価                                                                     |                 |                |        | 1,386            | 合意率<br>1         |

|                      |                                                                           |                 |                |         |                               |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|-------------------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                 |                 |                |         |                               |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                      |                 |                |         |                               |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                           |                 |                |         |                               |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                 | 数 量             | 単位             | 単 価     | 金 額                           | 備 考         |
|                      | *** B単ー 143号 ***                                                          |                 |                |         |                               |             |
| 000143               | 階段工<br>W=1000                                                             |                 | 式              |         | ( / )<br>1,000 式              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103               | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                                                  | ( / )<br>3,000  | m3             | 284.8   | ( / )<br>854                  | S単 86号      |
| T00078               | 埋戻<br>構造物周辺                                                               | ( / )<br>1,000  | m3             | 2,022   | ( / )<br>2,022                | T単 15号      |
| T00079               | 埋戻<br>W<1.0                                                               | ( / )<br>1,000  | m3             | 2,022   | ( / )<br>2,022                | T単 16号      |
| SA0301               | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm               | ( / )<br>11,000 | m <sup>2</sup> | 1,433   | ( / )<br>15,763               | S単 103号     |
| SA0311               | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高<br>方B) W/C65% | ( / )<br>8,000  | m3             | 29,690  | ( / )<br>237,520              | S単 109号     |
|                      |                                                                           |                 |                |         |                               |             |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                    | ( / )<br>36,000 | m <sup>2</sup> | 8,110   | ( / )<br>291,960              | S単 113号     |
| SA0811               | SP 安定処理<br>パ ック材,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円                           | ( / )<br>2,000  | m <sup>2</sup> | 1,386   | ( / )<br>2,772                | S単 121号     |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,DI3,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満              | ( / )<br>0.197  | ton            | 165,960 | ( / )<br>32,694               | S単 36号      |
|                      |                                                                           |                 |                |         |                               |             |
|                      | 合 計                                                                       |                 |                |         | ( / )<br>585,607              |             |
|                      | 単 価                                                                       |                 |                |         | ( / )<br>585,607              |             |
|                      | 官積算単価                                                                     |                 |                |         | 585,607                       | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                           |                 |                |         |                               |             |
|                      | *** B単ー 144号 ***                                                          |                 |                |         |                               |             |
| 000144               | コンクリート構造物取壊し                                                              |                 | m3             |         | ( / )<br>1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721               | 【構造物取壊し】<br>有筋,制約無,機械,昼間施工,しない                                            | ( / )<br>1,000  | m3             | 15,510  | ( / )<br>15,510               | S単 32号      |
|                      |                                                                           |                 |                |         | ( / )<br>15,510               |             |
|                      | 合 計                                                                       |                 |                |         | ( / )<br>15,510               |             |
|                      | 単 価                                                                       |                 |                |         | ( / )<br>15,510               |             |
|                      | 官積算単価                                                                     |                 |                |         | 15,510                        | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                           |                 |                |         |                               |             |
|                      | *** B単ー 145号 ***                                                          |                 |                |         |                               |             |
| 000145               | コンクリート構造物取壊し                                                              |                 | m3             |         | ( / )<br>1,000 m3             | 歩A<br>当たり算出 |
| S02721               | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間施工,しない                                            | ( / )<br>1,000  | m3             | 7,778   | ( / )<br>7,778                | S単 33号      |
|                      |                                                                           |                 |                |         | ( / )<br>7,778                |             |
|                      | 合 計                                                                       |                 |                |         | ( / )<br>7,778                |             |
|                      | 単 価                                                                       |                 |                |         | ( / )<br>7,778                |             |
|                      | 官積算単価                                                                     |                 |                |         | 7,778                         | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                           |                 |                |         |                               |             |
|                      | *** B単ー 146号 ***                                                          |                 |                |         |                               |             |
| 000146               | 舗装版破砕                                                                     |                 | m <sup>2</sup> |         | ( / )<br>1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0222               | SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし                                | ( / )<br>1,000  | m <sup>2</sup> | 186.3   | ( / )<br>186                  | S単 100号     |
|                      |                                                                           |                 |                |         | ( / )<br>186                  |             |
|                      | 合 計                                                                       |                 |                |         | ( / )<br>186                  |             |
|                      | 単 価                                                                       |                 |                |         | ( / )<br>186                  |             |
|                      | 官積算単価                                                                     |                 |                |         | 186                           | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                           |                 |                |         |                               |             |
|                      | *** B単ー 147号 ***                                                          |                 |                |         |                               |             |
| 000147               | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下                                                 |                 | m              |         | ( / )<br>1,000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0223               | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                                          | ( / )<br>1,000  | m              | 549.3   | ( / )<br>549                  | S単 101号     |
|                      |                                                                           |                 |                |         | ( / )<br>549                  |             |
|                      | 合 計                                                                       |                 |                |         | ( / )<br>549                  |             |
|                      | 単 価                                                                       |                 |                |         | ( / )<br>549                  |             |
|                      | 官積算単価                                                                     |                 |                |         | 549                           | 合意率<br>1    |

|                      |                                                       |                      |     |        |           |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----|--------|-----------|--------|
| 事業名                  |                                                       | 西国東海岸保全事業            |     |        |           |        |
| 工事名                  |                                                       | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |     |        |           |        |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                       |                      |     |        |           |        |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                             | 数 量                  | 単位  | 単 価    | 金 額       | 備 考    |
|                      |                                                       |                      |     |        |           |        |
|                      |                                                       |                      |     |        |           |        |
|                      | *** B単— 148号 ***                                      |                      |     |        |           |        |
| 000148               | 床堀                                                    |                      |     |        | ( // )    | 歩A     |
|                      | 碎石                                                    |                      | m3  |        | 1,000 m3  | 当たり算出  |
| SA0103               | SP 床掘り                                                | ( // )               |     |        | ( // )    |        |
|                      | 土砂,標準,無し,無し,なし                                        | 1.000                | m3  | 284.8  | 285       | S単 86号 |
|                      |                                                       |                      |     |        | ( // )    |        |
|                      | 合 計                                                   |                      |     |        | 285       |        |
|                      | 単 価                                                   |                      |     |        | ( // )    |        |
|                      |                                                       |                      |     |        | 285       |        |
|                      | 官積算単価                                                 |                      |     |        | 285       | 合意率 1  |
|                      |                                                       |                      |     |        |           |        |
|                      |                                                       |                      |     |        |           |        |
|                      | *** B単— 149号 ***                                      |                      |     |        |           |        |
| 000149               | 殻運搬                                                   |                      |     |        | ( // )    | 歩A     |
|                      | コンクリート殻(無筋)、現場～仮置場2                                   |                      | m3  |        | 1,000 m3  | 当たり算出  |
| SA0221               | SP 殻運搬                                                | ( // )               |     |        | ( // )    |        |
|                      | 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,                    | 1.000                | m3  | 2,405  | 2,405     | S単 98号 |
|                      |                                                       |                      |     |        | ( // )    |        |
|                      | 合 計                                                   |                      |     |        | 2,405     |        |
|                      | 単 価                                                   |                      |     |        | ( // )    |        |
|                      |                                                       |                      |     |        | 2,405     |        |
|                      | 官積算単価                                                 |                      |     |        | 2,405     | 合意率 1  |
|                      |                                                       |                      |     |        |           |        |
|                      |                                                       |                      |     |        |           |        |
|                      | *** B単— 150号 ***                                      |                      |     |        |           |        |
| 000150               | 殻運搬                                                   |                      |     |        | ( // )    | 歩A     |
|                      | As殻、現場～仮置場2                                           |                      | m3  |        | 1,000 m3  | 当たり算出  |
| SA0221               | SP 殻運搬                                                | ( // )               |     |        | ( // )    |        |
|                      | 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,                    | 1.000                | m3  | 2,405  | 2,405     | S単 98号 |
|                      |                                                       |                      |     |        | ( // )    |        |
|                      | 合 計                                                   |                      |     |        | 2,405     |        |
|                      | 単 価                                                   |                      |     |        | ( // )    |        |
|                      |                                                       |                      |     |        | 2,405     |        |
|                      | 官積算単価                                                 |                      |     |        | 2,405     | 合意率 1  |
|                      |                                                       |                      |     |        |           |        |
|                      |                                                       |                      |     |        |           |        |
|                      | *** B単— 151号 ***                                      |                      |     |        |           |        |
| 000151               | 殻運搬、処理                                                |                      |     |        | ( // )    | 歩A     |
|                      | コンクリート殻(鉄筋)、現場～産廃処理場                                  |                      | m3  |        | 1,000 m3  | 当たり算出  |
| SA0221               | SP 殻運搬                                                | ( // )               |     |        | ( // )    |        |
|                      | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,                  | 1.000                | m3  | 2,600  | 2,600     | S単 99号 |
| P96025               | コンクリート殻(鉄筋)                                           | ( // )               |     |        | ( // )    |        |
|                      |                                                       | 2.500                | ton | 1,800  | 4,500     |        |
|                      |                                                       |                      |     |        | ( // )    |        |
|                      | 合 計                                                   |                      |     |        | 7,100     |        |
|                      | 単 価                                                   |                      |     |        | ( // )    |        |
|                      |                                                       |                      |     |        | 7,100     |        |
|                      | 官積算単価                                                 |                      |     |        | 7,100     | 合意率 1  |
|                      |                                                       |                      |     |        |           |        |
|                      |                                                       |                      |     |        |           |        |
|                      | *** B単— 152号 ***                                      |                      |     |        |           |        |
| 000152               | 土砂等運搬                                                 |                      |     |        | ( // )    | 歩A     |
|                      | 碎石、現場～仮置場2                                            |                      | m3  |        | 1,000 m3  | 当たり算出  |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                              | ( // )               |     |        | ( // )    |        |
|                      | 標準,ﾊﾞｯｸﾌｨﾙﾄ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 | 1.000                | m3  | 764.3  | 764       | S単 91号 |
|                      |                                                       |                      |     |        |           |        |
|                      |                                                       |                      |     |        | ( // )    |        |
|                      | 合 計                                                   |                      |     |        | 764       |        |
|                      | 単 価                                                   |                      |     |        | ( // )    |        |
|                      |                                                       |                      |     |        | 764       |        |
|                      | 官積算単価                                                 |                      |     |        | 764       | 合意率 1  |
|                      |                                                       |                      |     |        |           |        |
|                      |                                                       |                      |     |        |           |        |
|                      | *** B単— 153号 ***                                      |                      |     |        |           |        |
| 000153               | 汚泥処理                                                  |                      |     |        | ( // )    | 歩A     |
|                      |                                                       |                      | ton |        | 1,000 ton | 当たり算出  |
| S02116               | 汚泥処理                                                  | ( // )               |     |        | ( // )    |        |
|                      |                                                       | 1.000                | ton | 30,000 | 30,000    | S単 27号 |
|                      |                                                       |                      |     |        | ( // )    |        |
|                      | 合 計                                                   |                      |     |        | 30,000    |        |
|                      | 単 価                                                   |                      |     |        | ( // )    |        |
|                      |                                                       |                      |     |        | 30,000    |        |

|                      |                                             |                   |                |        |                   |             |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                   |                   |                |        |                   |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                        |                   |                |        |                   |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                             |                   |                |        |                   |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                   | 数 量               | 単位             | 単 価    | 金 額               | 備 考         |
|                      | 官積算単価                                       |                   |                |        | 30,000            | 合意率<br>1    |
|                      |                                             |                   |                |        |                   |             |
|                      | *** B単— 154号 ***                            |                   |                |        |                   |             |
| 000154               | 骨材再生                                        |                   | m3             |        | ( // )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02061               | 骨材再生工 (自走式)<br>無し                           | ( // )<br>1,000   | m3             | 3,208  | ( // )<br>3,208   | S単 3号       |
| SA0161               | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                  | ( // )<br>1,000   | m3             | 148.7  | ( // )<br>149     | S単 97号      |
|                      | 合 計                                         |                   |                |        | ( // )<br>3,357   |             |
|                      | 単 価                                         |                   |                |        | ( // )<br>3,357   |             |
|                      | 官積算単価                                       |                   |                |        | 3,357             | 合意率<br>1    |
|                      |                                             |                   |                |        |                   |             |
|                      | *** B単— 155号 ***                            |                   |                |        |                   |             |
| 000155               | 自走式破砕機設置・撤去                                 |                   | 式              |        | ( // )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02062               | 自走式破砕機設置・撤去工<br>設置,なし                       | ( // )<br>1,000   | 回              | 68,805 | ( // )<br>68,805  | S単 4号       |
| S02062               | 自走式破砕機設置・撤去工<br>撤去,なし                       | ( // )<br>1,000   | 回              | 68,805 | ( // )<br>68,805  | S単 5号       |
|                      | 合 計                                         |                   |                |        | ( // )<br>137,610 |             |
|                      | 単 価                                         |                   |                |        | ( // )<br>137,610 |             |
|                      | 官積算単価                                       |                   |                |        | 137,610           | 合意率<br>1    |
|                      |                                             |                   |                |        |                   |             |
|                      | *** B単— 156号 ***                            |                   |                |        |                   |             |
| 000156               | 仮設道路設置                                      |                   | 式              |        | ( // )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| T00079               | 埋戻<br>W<1.0                                 | ( // )<br>4,000   | m3             | 2,022  | ( // )<br>8,088   | T単 16号      |
| T00075               | 盛土<br>1.0≦W<2.5m                            | ( // )<br>30,000  | m3             | 710    | ( // )<br>21,300  | T単 12号      |
| SA0141               | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし | ( // )<br>440,000 | m3             | 245.1  | ( // )<br>107,844 | S単 92号      |
| SA0152               | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし      | ( // )<br>100,000 | m <sup>2</sup> | 445.9  | ( // )<br>44,590  | S単 96号      |
| SI8001               | 土のう工<br>仕揃え～設置                              | ( // )<br>0,100   | m3             | 19,457 | ( // )<br>1,946   | S単 50号      |
| SI8002               | 大型土のう工<br>製作・設置,ﾊｯｸ砂,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし   | ( // )<br>14,000  | 袋              | 4,909  | ( // )<br>68,726  | S単 51号      |
|                      | 合 計                                         |                   |                |        | ( // )<br>252,494 |             |
|                      | 単 価                                         |                   |                |        | ( // )<br>252,494 |             |
|                      | 官積算単価                                       |                   |                |        | 252,494           | 合意率<br>1    |
|                      |                                             |                   |                |        |                   |             |
|                      | *** B単— 157号 ***                            |                   |                |        |                   |             |
| 000157               | 敷鉄板①設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 235日                 |                   | m <sup>2</sup> |        | ( // )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054               | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,235,1,なし              | ( // )<br>1,000   | m <sup>2</sup> | 2,368  | ( // )<br>2,368   | S単 60号      |
|                      | 合 計                                         |                   |                |        | ( // )<br>2,368   |             |
|                      | 単 価                                         |                   |                |        | ( // )<br>2,368   |             |
|                      | 官積算単価                                       |                   |                |        | 2,368             | 合意率<br>1    |
|                      |                                             |                   |                |        |                   |             |
|                      | *** B単— 158号 ***                            |                   |                |        |                   |             |
| 000158               | 敷鉄板②設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 206日                 |                   | m <sup>2</sup> |        | ( // )<br>1,000   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054               | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,206,1,なし              | ( // )<br>1,000   | m <sup>2</sup> | 2,128  | ( // )<br>2,128   | S単 61号      |
|                      | 合 計                                         |                   |                |        | ( // )<br>2,128   |             |
|                      | 単 価                                         |                   |                |        | ( // )<br>2,128   |             |
|                      | 官積算単価                                       |                   |                |        | 2,128             | 合意率<br>1    |

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                             | 数 量            | 単位             | 単 価    | 金 額              | 備 考         |
|--------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|------------------|-------------|
|        |                                       |                |                |        |                  |             |
|        | *** B単一 159号 ***                      |                |                |        |                  |             |
| 000159 | 敷鉄板③設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 206日           |                | m <sup>2</sup> |        | ( / )<br>1,000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,206,1,なし        | ( / )<br>1,000 | m <sup>2</sup> | 2,128  | ( / )<br>2,128   | S単 61号      |
|        | 合 計                                   |                |                |        | ( / )<br>2,128   |             |
|        | 単 価                                   |                |                |        | ( / )<br>2,128   |             |
|        | 官積算単価                                 |                |                |        | 2,128            | 合意率<br>1    |
|        |                                       |                |                |        |                  |             |
|        | *** B単一 160号 ***                      |                |                |        |                  |             |
| 000160 | 敷鉄板④設置、賃料、撤去<br>使用回数2回 参考供用日数 225日    |                | m <sup>2</sup> |        | ( / )<br>1,000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,225,2,なし        | ( / )<br>1,000 | m <sup>2</sup> | 1,324  | ( / )<br>1,324   | S単 62号      |
|        | 合 計                                   |                |                |        | ( / )<br>1,324   |             |
|        | 単 価                                   |                |                |        | ( / )<br>1,324   |             |
|        | 官積算単価                                 |                |                |        | 1,324            | 合意率<br>1    |
|        |                                       |                |                |        |                  |             |
|        | *** B単一 161号 ***                      |                |                |        |                  |             |
| 000161 | 敷鉄板⑤設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 177日           |                | m <sup>2</sup> |        | ( / )<br>1,000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,177,1,なし        | ( / )<br>1,000 | m <sup>2</sup> | 1,921  | ( / )<br>1,921   | S単 63号      |
|        | 合 計                                   |                |                |        | ( / )<br>1,921   |             |
|        | 単 価                                   |                |                |        | ( / )<br>1,921   |             |
|        | 官積算単価                                 |                |                |        | 1,921            | 合意率<br>1    |
|        |                                       |                |                |        |                  |             |
|        | *** B単一 162号 ***                      |                |                |        |                  |             |
| 000162 | 敷鉄板⑥設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 29日            |                | m <sup>2</sup> |        | ( / )<br>1,000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,29,1,なし         | ( / )<br>1,000 | m <sup>2</sup> | 690    | ( / )<br>690     | S単 64号      |
|        | 合 計                                   |                |                |        | ( / )<br>690     |             |
|        | 単 価                                   |                |                |        | ( / )<br>690     |             |
|        | 官積算単価                                 |                |                |        | 690              | 合意率<br>1    |
|        |                                       |                |                |        |                  |             |
|        | *** B単一 163号 ***                      |                |                |        |                  |             |
| 000163 | 鋼矢板打設<br>IV型 L=12.0m                  |                | 枚              |        | ( / )<br>1,000 枚 | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8181 | 油圧圧入工(鋼矢板)<br>普通鋼矢板,IV型,12m以下,12.0,あり | ( / )<br>1,000 | 枚              | 16,450 | ( / )<br>16,450  | S単 70号      |
|        | 合 計                                   |                |                |        | ( / )<br>16,450  |             |
|        | 単 価                                   |                |                |        | ( / )<br>16,450  |             |
|        | 官積算単価                                 |                |                |        | 16,450           | 合意率<br>1    |
|        |                                       |                |                |        |                  |             |
|        | *** B単一 164号 ***                      |                |                |        |                  |             |
| 000164 | 鋼矢板打設<br>IV型 L=13.0m                  |                | 枚              |        | ( / )<br>1,000 枚 | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8181 | 油圧圧入工(鋼矢板)<br>普通鋼矢板,IV型,15m以下,13.0,あり | ( / )<br>1,000 | 枚              | 20,220 | ( / )<br>20,220  | S単 71号      |
|        | 合 計                                   |                |                |        | ( / )<br>20,220  |             |
|        | 単 価                                   |                |                |        | ( / )<br>20,220  |             |
|        | 官積算単価                                 |                |                |        | 20,220           | 合意率<br>1    |

|                          |                                       |                |     |        |                    |             |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|-----|--------|--------------------|-------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                       |                |     |        |                    |             |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                       |                |     |        |                    |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                       |                |     |        |                    |             |
| コード                      | 名 称 (規 格)                             | 数 量            | 単位  | 単 価    | 金 額                | 備 考         |
|                          | *** B単一 165号 ***                      |                |     |        |                    |             |
| 000165                   | 鋼矢板撤去<br>IV型 L=12.0m、引抜長L=11.5m       |                | 枚   |        | ( / )<br>1,000 枚   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18185                   | 油圧引抜工 (鋼矢板)<br>IV型,12m以下              | ( / )<br>1,000 | 枚   | 8,963  | ( / )<br>8,963     | S単 72号      |
|                          | 合 計                                   |                |     |        | ( / )<br>8,963     |             |
|                          | 単 価                                   |                |     |        | ( / )<br>8,963     |             |
|                          | 官積算単価                                 |                |     |        | 8,963              | 合意率<br>1    |
|                          |                                       |                |     |        |                    |             |
|                          | *** B単一 166号 ***                      |                |     |        |                    |             |
| 000166                   | 鋼矢板撤去<br>IV型 L=13.0m、引抜長L=12.5m       |                | 枚   |        | ( / )<br>1,000 枚   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18185                   | 油圧引抜工 (鋼矢板)<br>IV型,15m以下              | ( / )<br>1,000 | 枚   | 10,598 | ( / )<br>10,598    | S単 73号      |
|                          | 合 計                                   |                |     |        | ( / )<br>10,598    |             |
|                          | 単 価                                   |                |     |        | ( / )<br>10,598    |             |
|                          | 官積算単価                                 |                |     |        | 10,598             | 合意率<br>1    |
|                          |                                       |                |     |        |                    |             |
|                          | *** B単一 167号 ***                      |                |     |        |                    |             |
| 000167                   | 鋼矢板撤去<br>IV型 L=12.5m、引抜長 L=12.0m      |                | 枚   |        | ( / )<br>1,000 枚   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18185                   | 油圧引抜工 (鋼矢板)<br>IV型,12m以下              | ( / )<br>1,000 | 枚   | 8,963  | ( / )<br>8,963     | S単 72号      |
|                          | 合 計                                   |                |     |        | ( / )<br>8,963     |             |
|                          | 単 価                                   |                |     |        | ( / )<br>8,963     |             |
|                          | 官積算単価                                 |                |     |        | 8,963              | 合意率<br>1    |
|                          |                                       |                |     |        |                    |             |
|                          | *** B単一 168号 ***                      |                |     |        |                    |             |
| 000168                   | 鋼矢板賃料<br>IV型 L=12.0m+13.0m 参考供用日数176日 |                | ton |        | ( / )<br>1,000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S17001                   | 鋼矢板<br>鋼矢板,4型,無,176日,1回               | ( / )<br>1,000 | ton | 28,525 | ( / )<br>28,525    | S単 49号      |
|                          | 合 計                                   |                |     |        | ( / )<br>28,525    |             |
|                          | 単 価                                   |                |     |        | ( / )<br>28,525    |             |
|                          | 官積算単価                                 |                |     |        | 28,525             | 合意率<br>1    |
|                          |                                       |                |     |        |                    |             |
|                          | *** B単一 169号 ***                      |                |     |        |                    |             |
| 000169                   | 頭部溶接                                  |                | m   |        | ( / )<br>1,000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02101                   | 電気溶接<br>すみ肉溶接,15mm                    | ( / )<br>1,000 | m   | 4,101  | ( / )<br>4,101     | S単 6号       |
|                          | 合 計                                   |                |     |        | ( / )<br>4,101     |             |
|                          | 単 価                                   |                |     |        | ( / )<br>4,101     |             |
|                          | 官積算単価                                 |                |     |        | 4,101              | 合意率<br>1    |
|                          |                                       |                |     |        |                    |             |
|                          | *** B単一 170号 ***                      |                |     |        |                    |             |
| 000170                   | ガス切断                                  |                | m   |        | ( / )<br>1,000 m   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02104                   | ガス切断<br>13~17mm                       | ( / )<br>1,000 | m   | 2,932  | ( / )<br>2,932     | S単 7号       |
|                          | 合 計                                   |                |     |        | ( / )<br>2,932     |             |
|                          | 単 価                                   |                |     |        | ( / )<br>2,932     |             |
|                          | 官積算単価                                 |                |     |        | 2,932              | 合意率<br>1    |
|                          |                                       |                |     |        |                    |             |
|                          | *** B単一 171号 ***                      |                |     |        |                    |             |

|                          |                              |        |    |         |         |          |
|--------------------------|------------------------------|--------|----|---------|---------|----------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                              |        |    |         |         |          |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                              |        |    |         |         |          |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                              |        |    |         |         |          |
| コード                      | 名 称 (規 格)                    | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考      |
| 000171                   | 圧入機据付撤去                      |        |    |         | ( " )   | 歩A       |
|                          | 圧入                           |        | 式  |         | 1,000   | 式 当たり算出  |
| S18186                   | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体               | ( " )  |    |         | ( " )   |          |
|                          | 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 圧入         | 2,000  | 回  | 97,758  | 195,516 | S単 74号   |
|                          |                              |        |    |         | ( " )   |          |
|                          | 合 計                          |        |    |         | 195,516 |          |
|                          |                              |        |    |         | ( " )   |          |
|                          | 単 価                          |        |    |         | 195,516 |          |
|                          |                              |        |    |         |         | 合意率      |
|                          | 官積算単価                        |        |    |         | 195,516 | 1        |
|                          |                              |        |    |         |         |          |
|                          | *** B単一 172号 ***             |        |    |         |         |          |
| 000172                   | 圧入機据付撤去                      |        |    |         | ( " )   | 歩A       |
|                          | 引抜                           |        | 式  |         | 1,000   | 式 当たり算出  |
| S18186                   | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体               | ( " )  |    |         | ( " )   |          |
|                          | 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 引抜き        | 2,000  | 回  | 58,194  | 116,388 | S単 75号   |
|                          |                              |        |    |         | ( " )   |          |
|                          | 合 計                          |        |    |         | 116,388 |          |
|                          |                              |        |    |         | ( " )   |          |
|                          | 単 価                          |        |    |         | 116,388 |          |
|                          |                              |        |    |         |         | 合意率      |
|                          | 官積算単価                        |        |    |         | 116,388 | 1        |
|                          |                              |        |    |         |         |          |
|                          | *** B単一 173号 ***             |        |    |         |         |          |
| 000173                   | ポンプ据付・撤去                     |        |    |         | ( " )   | 歩A       |
|                          | Φ50×1台                       |        | 箇所 |         | 1,000   | 箇所 当たり算出 |
| S18007                   | 排水ポンプ設置撤去 (小口径)              | ( " )  |    |         | ( " )   |          |
|                          | 口径 50mm, なし                  | 1,000  | 箇所 | 17,525  | 17,525  | S単 56号   |
|                          |                              |        |    |         | ( " )   |          |
|                          | 合 計                          |        |    |         | 17,525  |          |
|                          |                              |        |    |         | ( " )   |          |
|                          | 単 価                          |        |    |         | 17,525  |          |
|                          |                              |        |    |         |         | 合意率      |
|                          | 官積算単価                        |        |    |         | 17,525  | 1        |
|                          |                              |        |    |         |         |          |
|                          | *** B単一 174号 ***             |        |    |         |         |          |
| 000174                   | 塩ビ送排水ホース                     |        |    |         | ( " )   | 歩A       |
|                          |                              |        | 式  |         | 1,000   | 式 当たり算出  |
| S02116                   | 塩ビ送排水ホース                     | ( " )  |    |         | ( " )   |          |
|                          | φ50 一重縮切 (購入価格の65%), ,       | 37,000 | m  | 165     | 6,105   | S単 28号   |
| S02116                   | 塩ビ送排水ホース                     | ( " )  |    |         | ( " )   |          |
|                          | φ50 土留矢板 (購入価格の55%), ,       | 56,000 | m  | 140     | 7,840   | S単 29号   |
|                          |                              |        |    |         | ( " )   |          |
|                          | 合 計                          |        |    |         | 13,945  |          |
|                          |                              |        |    |         | ( " )   |          |
|                          | 単 価                          |        |    |         | 13,945  |          |
|                          |                              |        |    |         |         | 合意率      |
|                          | 官積算単価                        |        |    |         | 13,945  | 1        |
|                          |                              |        |    |         |         |          |
|                          | *** B単一 175号 ***             |        |    |         |         |          |
| 000175                   | ポンプ運転                        |        |    |         | ( " )   | 歩A       |
|                          | Φ50×1台 一重縮切内 参考供用日数216日      |        | 箇所 |         | 1,000   | 箇所 当たり算出 |
| S18006                   | 排水ポンプ運転 (小口径)                | ( " )  |    |         | ( " )   |          |
|                          | 216, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり | 1,000  | 箇所 | 767,679 | 767,679 | S単 54号   |
|                          |                              |        |    |         | ( " )   |          |
|                          | 合 計                          |        |    |         | 767,679 |          |
|                          |                              |        |    |         | ( " )   |          |
|                          | 単 価                          |        |    |         | 767,679 |          |
|                          |                              |        |    |         |         | 合意率      |
|                          | 官積算単価                        |        |    |         | 767,679 | 1        |
|                          |                              |        |    |         |         |          |
|                          | *** B単一 176号 ***             |        |    |         |         |          |
| 000176                   | ポンプ運転                        |        |    |         | ( " )   | 歩A       |
|                          | Φ50×1台 自立土留矢板内 参考供用日数153日    |        | 箇所 |         | 1,000   | 箇所 当たり算出 |
| S18006                   | 排水ポンプ運転 (小口径)                | ( " )  |    |         | ( " )   |          |
|                          | 153, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり | 1,000  | 箇所 | 543,774 | 543,774 | S単 55号   |
|                          |                              |        |    |         | ( " )   |          |
|                          | 合 計                          |        |    |         | 543,774 |          |
|                          |                              |        |    |         | ( " )   |          |
|                          | 単 価                          |        |    |         | 543,774 |          |
|                          |                              |        |    |         |         | 合意率      |
|                          | 官積算単価                        |        |    |         | 543,774 | 1        |
|                          |                              |        |    |         |         |          |
|                          | *** B単一 177号 ***             |        |    |         |         |          |



|                      |                            |        |    |         |          |        |
|----------------------|----------------------------|--------|----|---------|----------|--------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                  |        |    |         |          |        |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)       |        |    |         |          |        |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                            |        |    |         |          |        |
| コード                  | 名 称 (規 格)                  | 数 量    | 単位 | 単 価     | 金 額      | 備 考    |
| 000177               | 釜場掘削設置                     |        |    |         | ( " )    | 歩A     |
|                      |                            |        | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 当たり算出  |
| S18005               | 排水ポンプ用釜場設置・撤去              | ( " )  |    |         | ( " )    |        |
|                      | 釜場掘削・設置                    | 1.000  | 箇所 | 7,148   | 7,148    | S単 52号 |
|                      |                            |        |    |         | ( " )    |        |
|                      | 合 計                        |        |    |         | 7,148    |        |
|                      |                            |        |    |         | ( " )    |        |
|                      | 単 価                        |        |    |         | 7,148    |        |
|                      |                            |        |    |         |          | 合意率    |
|                      | 官積算単価                      |        |    |         | 7,148    | 1      |
|                      |                            |        |    |         |          |        |
|                      | *** B単ー 178号 ***           |        |    |         |          |        |
| 000178               | 釜場掘削撤去                     |        |    |         | ( " )    | 歩A     |
|                      |                            |        | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 当たり算出  |
| S18005               | 排水ポンプ用釜場設置・撤去              | ( " )  |    |         | ( " )    |        |
|                      | 釜場埋戻し・撤去                   | 1.000  | 箇所 | 8,442   | 8,442    | S単 53号 |
|                      |                            |        |    |         | ( " )    |        |
|                      | 合 計                        |        |    |         | 8,442    |        |
|                      |                            |        |    |         | ( " )    |        |
|                      | 単 価                        |        |    |         | 8,442    |        |
|                      |                            |        |    |         |          | 合意率    |
|                      | 官積算単価                      |        |    |         | 8,442    | 1      |
|                      |                            |        |    |         |          |        |
|                      | *** B単ー 179号 ***           |        |    |         |          |        |
| 000179               | 受電設備                       |        |    |         | ( " )    | 歩A     |
|                      |                            |        | 式  |         | 1.000 式  | 当たり算出  |
| S18103               | 低圧引込設備                     | ( " )  |    |         | ( " )    |        |
|                      | 設置～損料～撤去,216日              | 1.000  | 箇所 | 160,579 | 160,579  | S単 65号 |
|                      |                            |        |    |         | ( " )    |        |
|                      | 合 計                        |        |    |         | 160,579  |        |
|                      |                            |        |    |         | ( " )    |        |
|                      | 単 価                        |        |    |         | 160,579  |        |
|                      |                            |        |    |         |          | 合意率    |
|                      | 官積算単価                      |        |    |         | 160,579  | 1      |
|                      |                            |        |    |         |          |        |
|                      | *** B単ー 180号 ***           |        |    |         |          |        |
| 000180               | 配電設備                       |        |    |         | ( " )    | 歩A     |
|                      |                            |        | 式  |         | 1.000 式  | 当たり算出  |
| S18112               | 一重締切工事                     | ( " )  |    |         | ( " )    |        |
|                      | 三相,3.5,設置～損料～撤去,216日       | 85.000 | m  | 1,196   | 101,660  | S単 67号 |
| S18112               | 吸込水槽工事                     | ( " )  |    |         | ( " )    |        |
|                      | 三相,3.5,設置～損料～撤去,153日       | 10.000 | m  | 1,179   | 11,790   | S単 68号 |
|                      |                            |        |    |         | ( " )    |        |
|                      | 合 計                        |        |    |         | 113,450  |        |
|                      |                            |        |    |         | ( " )    |        |
|                      | 単 価                        |        |    |         | 113,450  |        |
|                      |                            |        |    |         |          | 合意率    |
|                      | 官積算単価                      |        |    |         | 113,450  | 1      |
|                      |                            |        |    |         |          |        |
|                      | *** B単ー 181号 ***           |        |    |         |          |        |
| 000181               | 分電盤設置・撤去                   |        |    |         | ( " )    | 歩A     |
|                      |                            |        | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 当たり算出  |
| S18114               | 分電盤設備                      | ( " )  |    |         | ( " )    |        |
|                      | 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日    | 1.000  | 箇所 | 28,481  | 28,481   | S単 69号 |
|                      |                            |        |    |         | ( " )    |        |
|                      | 合 計                        |        |    |         | 28,481   |        |
|                      |                            |        |    |         | ( " )    |        |
|                      | 単 価                        |        |    |         | 28,481   |        |
|                      |                            |        |    |         |          | 合意率    |
|                      | 官積算単価                      |        |    |         | 28,481   | 1      |
|                      |                            |        |    |         |          |        |
|                      | *** B単ー 182号 ***           |        |    |         |          |        |
| 000182               | 接地極設置・撤去                   |        |    |         | ( " )    | 歩A     |
|                      |                            |        | 箇所 |         | 1.000 箇所 | 当たり算出  |
| S18105               | 配電設備(接地工)                  | ( " )  |    |         | ( " )    |        |
|                      | D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0m | 1.000  | 極  | 16,271  | 16,271   | S単 66号 |
|                      |                            |        |    |         | ( " )    |        |
|                      | 合 計                        |        |    |         | 16,271   |        |
|                      |                            |        |    |         | ( " )    |        |
|                      | 単 価                        |        |    |         | 16,271   |        |
|                      |                            |        |    |         |          | 合意率    |
|                      | 官積算単価                      |        |    |         | 16,271   | 1      |
|                      |                            |        |    |         |          |        |
|                      | *** B単ー 183号 ***           |        |    |         |          |        |

|                      |                                                                                      |                      |     |         |                    |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------|--------------------|-------------|
| 事業名                  |                                                                                      | 西国東海岸保全事業            |     |         |                    |             |
| 工事名                  |                                                                                      | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |     |         |                    |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                      |                      |     |         |                    |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                            | 数 量                  | 単位  | 単 価     | 金 額                | 備 考         |
| 000183               | 鋼矢板引抜時土工                                                                             |                      | 式   |         | ( / )<br>1,000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103               | SP 床掘り<br>土砂,現場制約あり,-,-,-,                                                           | ( / )<br>3,000       | m3  | 7,894   | ( / )<br>23,682    | S単 88号      |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                                        | ( / )<br>3,000       | m3  | 232.7   | ( / )<br>698       | S単 85号      |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)                                             | ( / )<br>3,000       | m3  | 1,766   | ( / )<br>5,298     | S単 1号       |
|                      | 合 計                                                                                  |                      |     |         | ( / )<br>29,678    |             |
|                      | 単 価                                                                                  |                      |     |         | ( / )<br>29,678    |             |
|                      | 官積算単価                                                                                |                      |     |         | 29,678             | 合意率<br>1    |
| *** B単一 184号 ***     |                                                                                      |                      |     |         |                    |             |
| B19021               | 交通誘導警備員 参考供用日数74日                                                                    |                      | 人   |         | ( / )<br>1,000 人   | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115               | 交通誘導警備員 B                                                                            | ( / )<br>1,000       | 人   | 12,705  | ( / )<br>12,705    | S単 17号      |
|                      | 合 計                                                                                  |                      |     |         | ( / )<br>12,705    |             |
|                      | 単 価                                                                                  |                      |     |         | ( / )<br>12,705    |             |
|                      | 官積算単価                                                                                |                      |     |         | 12,705             | 合意率<br>1    |
| *** B単一 185号 ***     |                                                                                      |                      |     |         |                    |             |
| 000185               | 重建設機械分解・組立・輸送費                                                                       |                      | 式   |         | ( / )<br>1,000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI9001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>バックホ(超ロングアーム型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし      | ( / )<br>1,000       | 台   | 484,747 | ( / )<br>484,747   | S単 76号      |
| SI9002               | 輸送費(特殊機械)<br>20t車以上30t車まで,100kmまで                                                    | ( / )<br>2,000       | 台   | 98,000  | ( / )<br>196,000   | S単 77号      |
| S02111               | 自走式破碎機[ショークラッシャー]<br>機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm                                      | ( / )<br>0.600       | 時間  | 45,000  | ( / )<br>27,000    | S単 8号       |
|                      | 合 計                                                                                  |                      |     |         | ( / )<br>707,747   |             |
|                      | 単 価                                                                                  |                      |     |         | ( / )<br>707,747   |             |
|                      | 官積算単価                                                                                |                      |     |         | 707,747            | 合意率<br>1    |
| *** B単一 186号 ***     |                                                                                      |                      |     |         |                    |             |
| 000186               | 仮設材輸送<br>鋼矢板、敷鉄板                                                                     |                      | 式   |         | ( / )<br>1,000 式   | 歩A<br>当たり算出 |
| SI9003               | 鋼矢板4型 L=12.0m、往復<br>基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0          | ( / )<br>200.900     | ton | 12,720  | ( / )<br>2,555,448 | S単 78号      |
| SI9003               | 鋼矢板4型 L=13.0m、片道<br>基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0     | ( / )<br>126.600     | ton | 8,020   | ( / )<br>1,015,332 | S単 79号      |
| SI9003               | 鋼矢板4型 L=13m+12.5m、片道<br>基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 | ( / )<br>124.200     | ton | 8,020   | ( / )<br>996,084   | S単 80号      |
| SI9003               | 鋼矢板4型 L=0.5m、片道<br>基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0           | ( / )<br>2.400       | ton | 4,910   | ( / )<br>11,784    | S単 81号      |
| SI9003               | 敷鉄板<br>基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0                     | ( / )<br>61.500      | ton | 9,640   | ( / )<br>592,860   | S単 82号      |
|                      | 合 計                                                                                  |                      |     |         | ( / )<br>5,171,508 |             |
|                      | 単 価                                                                                  |                      |     |         | ( / )<br>5,171,508 |             |
|                      | 官積算単価                                                                                |                      |     |         | 5,171,508          | 合意率<br>1    |
| *** B単一 187号 ***     |                                                                                      |                      |     |         |                    |             |
| 000187               | 電力基本料金                                                                               |                      | 式   |         | ( / )<br>1,000 式   | 歩A<br>当たり算出 |

[illegible]

|                          |                             |         |    |       |           |          |
|--------------------------|-----------------------------|---------|----|-------|-----------|----------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                             |         |    |       |           |          |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                             |         |    |       |           |          |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                             |         |    |       |           |          |
| コード                      | 名 称 (規 格)                   | 数 量     | 単位 | 単 価   | 金 額       | 備 考      |
|                          | *** B単一 190号 ***            |         |    |       |           |          |
| 000190                   | 掘削                          |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                          | 片切掘削                        |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |
| SA0101                   | SP 掘削                       | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                          | 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-         | 1.000   | m3 | 1,099 | 1,099     | S単 204号  |
|                          |                             |         |    |       | (0)       |          |
|                          | 合 計                         |         |    |       | 1,099     |          |
|                          |                             |         |    |       | (0)       |          |
|                          | 単 価                         |         |    |       | 1,099     |          |
|                          | 官積算単価                       |         |    |       | 1,099     | 合意率<br>1 |
|                          |                             |         |    |       |           |          |
|                          | *** B単一 191号 ***            |         |    |       |           |          |
| 000191                   | 切土法面整形                      |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                          |                             |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |
| SA0152                   | SP 法面整形                     | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                          | 切土部,-,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし  | 1.000   | m3 | 913.5 | 914       | S単 216号  |
|                          |                             |         |    |       | (0)       |          |
|                          | 合 計                         |         |    |       | 914       |          |
|                          |                             |         |    |       | (0)       |          |
|                          | 単 価                         |         |    |       | 914       |          |
|                          | 官積算単価                       |         |    |       | 914       | 合意率<br>1 |
|                          |                             |         |    |       |           |          |
|                          | *** B単一 192号 ***            |         |    |       |           |          |
| 000192                   | 盛土法面整形                      |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                          |                             |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |
| SA0152                   | SP 法面整形                     | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                          | 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし | 1.000   | m3 | 467.4 | 467       | S単 217号  |
|                          |                             |         |    |       | (0)       |          |
|                          | 合 計                         |         |    |       | 467       |          |
|                          |                             |         |    |       | (0)       |          |
|                          | 単 価                         |         |    |       | 467       |          |
|                          | 官積算単価                       |         |    |       | 467       | 合意率<br>1 |
|                          |                             |         |    |       |           |          |
|                          | *** B単一 193号 ***            |         |    |       |           |          |
| 000193                   | 盛土                          |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                          | W≧4m                        |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |
| SA0141                   | SP 路体(築堤)盛土・埋戻              | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                          | 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし     | 1.000   | m3 | 254.4 | 254       | S単 213号  |
|                          |                             |         |    |       | (0)       |          |
|                          | 合 計                         |         |    |       | 254       |          |
|                          |                             |         |    |       | (0)       |          |
|                          | 単 価                         |         |    |       | 254       |          |
|                          | 官積算単価                       |         |    |       | 254       | 合意率<br>1 |
|                          |                             |         |    |       |           |          |
|                          | *** B単一 194号 ***            |         |    |       |           |          |
| 000194                   | 盛土                          |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                          | 2.5≦W<4.0m                  |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |
| SA0141                   | SP 路体(築堤)盛土・埋戻              | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                          | 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし         | 1.000   | m3 | 922.3 | 922       | S単 214号  |
|                          |                             |         |    |       | (0)       |          |
|                          | 合 計                         |         |    |       | 922       |          |
|                          |                             |         |    |       | (0)       |          |
|                          | 単 価                         |         |    |       | 922       |          |
|                          | 官積算単価                       |         |    |       | 922       | 合意率<br>1 |
|                          |                             |         |    |       |           |          |
|                          | *** B単一 195号 ***            |         |    |       |           |          |
| 000195                   | 盛土                          |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                          | 1.0≦W<2.5m                  |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |
| T00075                   | 盛土                          | (0.000) |    |       | (0)       |          |
|                          | 1.0≦W<2.5m                  | 1.000   | m3 | 739   | 739       | T単 29号   |
|                          |                             |         |    |       | (0)       |          |
|                          | 合 計                         |         |    |       | 739       |          |
|                          |                             |         |    |       | (0)       |          |
|                          | 単 価                         |         |    |       | 739       |          |
|                          | 官積算単価                       |         |    |       | 739       | 合意率<br>1 |
|                          |                             |         |    |       |           |          |
|                          | *** B単一 196号 ***            |         |    |       |           |          |

|                          |                                                    |         |    |       |           |         |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------|----|-------|-----------|---------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                    |         |    |       |           |         |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                    |         |    |       |           |         |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                    |         |    |       |           |         |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                          | 数 量     | 単位 | 単 価   | 金 額       | 備 考     |
| 000196                   | 盛土                                                 |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A      |
|                          | 構造物周辺                                              |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出   |
| T00074                   | 盛土・埋戻                                              | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 構造物周辺                                              | 1.000   | m3 | 2,151 | 2,151     | T単 28号  |
|                          |                                                    |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 合 計                                                |         |    |       | 2,151     |         |
|                          |                                                    |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 単 価                                                |         |    |       | 2,151     |         |
|                          |                                                    |         |    |       |           | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                              |         |    |       | 2,151     | 1       |
|                          |                                                    |         |    |       |           |         |
|                          | *** B単一 197号 ***                                   |         |    |       |           |         |
| 000197                   | 運搬(仮置場1へ)                                          |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A      |
|                          |                                                    |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出   |
| SA0121                   | SP 土砂等運搬                                           | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下  | 1.000   | m3 | 579.5 | 580       | S単 210号 |
|                          |                                                    |         |    |       |           |         |
| SA0161                   | SP 整地                                              | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 残土受入れ地での処理,なし                                      | 1.000   | m3 | 153   | 153       | S単 218号 |
|                          |                                                    |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 合 計                                                |         |    |       | 733       |         |
|                          |                                                    |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 単 価                                                |         |    |       | 733       |         |
|                          |                                                    |         |    |       |           | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                              |         |    |       | 733       | 1       |
|                          |                                                    |         |    |       |           |         |
|                          | *** B単一 198号 ***                                   |         |    |       |           |         |
| 000198                   | 運搬(盛土へ)                                            |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A      |
|                          | 土取場1から現場へ                                          |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出   |
| SA0102                   | SP 積込(ルーズ)                                         | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 土砂,土量50,000m3未満                                    | 1.000   | m3 | 238.9 | 239       | S単 206号 |
| SA0121                   | SP 土砂等運搬                                           | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下  | 1.000   | m3 | 579.5 | 580       | S単 210号 |
|                          |                                                    |         |    |       |           |         |
|                          |                                                    |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 合 計                                                |         |    |       | 819       |         |
|                          |                                                    |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 単 価                                                |         |    |       | 819       |         |
|                          |                                                    |         |    |       |           | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                              |         |    |       | 819       | 1       |
|                          |                                                    |         |    |       |           |         |
|                          | *** B単一 199号 ***                                   |         |    |       |           |         |
| 000199                   | 運搬(盛土へ)                                            |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A      |
|                          | 土取場2から現場へ                                          |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出   |
| SA0102                   | SP 積込(ルーズ)                                         | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 土砂,土量50,000m3未満                                    | 1.000   | m3 | 238.9 | 239       | S単 206号 |
| SA0121                   | SP 土砂等運搬                                           | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下 | 1.000   | m3 | 2,318 | 2,318     | S単 211号 |
|                          |                                                    |         |    |       |           |         |
|                          |                                                    |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 合 計                                                |         |    |       | 2,557     |         |
|                          |                                                    |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 単 価                                                |         |    |       | 2,557     |         |
|                          |                                                    |         |    |       |           | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                              |         |    |       | 2,557     | 1       |
|                          |                                                    |         |    |       |           |         |
|                          | *** B単一 200号 ***                                   |         |    |       |           |         |
| 000200                   | 床掘                                                 |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A      |
|                          | 矢板外                                                |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出   |
| SA0103                   | SP 床掘り                                             | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 土砂,標準,無し,無し,なし                                     | 1.000   | m3 | 293.4 | 293       | S単 207号 |
|                          |                                                    |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 合 計                                                |         |    |       | 293       |         |
|                          |                                                    |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 単 価                                                |         |    |       | 293       |         |
|                          |                                                    |         |    |       |           | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                              |         |    |       | 293       | 1       |
|                          |                                                    |         |    |       |           |         |
|                          | *** B単一 201号 ***                                   |         |    |       |           |         |
| 000201                   | 床掘                                                 |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A      |
|                          | 矢板内                                                |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出   |
| SA0103                   | SP 床掘り                                             | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 土砂,標準,自立式,無し,なし                                    | 1.000   | m3 | 353.3 | 353       | S単 208号 |

|                      |                                                       |         |                |       |                       |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|-----------------------|----------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                             |         |                |       |                       |          |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                  |         |                |       |                       |          |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                       |         |                |       |                       |          |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                             | 数 量     | 単位             | 単 価   | 金 額                   | 備 考      |
|                      |                                                       |         |                |       | (0)                   |          |
|                      | 合 計                                                   |         |                |       | 353                   |          |
|                      |                                                       |         |                |       | (0)                   |          |
|                      | 単 価                                                   |         |                |       | 353                   |          |
|                      | 官積算単価                                                 |         |                |       | 353                   | 合意率<br>1 |
|                      |                                                       |         |                |       |                       |          |
|                      | *** B単— 202号 ***                                      |         |                |       |                       |          |
| 000202               | 埋戻                                                    |         | m3             |       | (0.000)m3             | 歩A       |
|                      | 構造物周辺                                                 |         |                |       | 1.000 m3              | 当たり算出    |
| T00074               | 盛土・埋戻                                                 | (0.000) |                |       | (0)                   |          |
|                      | 構造物周辺                                                 | 1.000   | m3             | 2,151 | 2,151                 | T単 28号   |
|                      |                                                       |         |                |       | (0)                   |          |
|                      | 合 計                                                   |         |                |       | 2,151                 |          |
|                      |                                                       |         |                |       | (0)                   |          |
|                      | 単 価                                                   |         |                |       | 2,151                 |          |
|                      | 官積算単価                                                 |         |                |       | 2,151                 | 合意率<br>1 |
|                      |                                                       |         |                |       |                       |          |
|                      | *** B単— 203号 ***                                      |         |                |       |                       |          |
| 000203               | 埋戻                                                    |         | m3             |       | (0.000)m3             | 歩A       |
|                      | 1.0≦W<2.5m                                            |         |                |       | 1.000 m3              | 当たり算出    |
| T00075               | 盛土                                                    | (0.000) |                |       | (0)                   |          |
|                      | 1.0≦W<2.5m                                            | 1.000   | m3             | 739   | 739                   | T単 29号   |
|                      |                                                       |         |                |       | (0)                   |          |
|                      | 合 計                                                   |         |                |       | 739                   |          |
|                      |                                                       |         |                |       | (0)                   |          |
|                      | 単 価                                                   |         |                |       | 739                   |          |
|                      | 官積算単価                                                 |         |                |       | 739                   | 合意率<br>1 |
|                      |                                                       |         |                |       |                       |          |
|                      | *** B単— 204号 ***                                      |         |                |       |                       |          |
| 000204               | 埋戻                                                    |         | m3             |       | (0.000)m3             | 歩A       |
|                      | 2.5≦W<4.0m                                            |         |                |       | 1.000 m3              | 当たり算出    |
| T00076               | 埋戻                                                    | (0.000) |                |       | (0)                   |          |
|                      | 2.5≦W<4.0m                                            | 1.000   | m3             | 922   | 922                   | T単 30号   |
|                      |                                                       |         |                |       | (0)                   |          |
|                      | 合 計                                                   |         |                |       | 922                   |          |
|                      |                                                       |         |                |       | (0)                   |          |
|                      | 単 価                                                   |         |                |       | 922                   |          |
|                      | 官積算単価                                                 |         |                |       | 922                   | 合意率<br>1 |
|                      |                                                       |         |                |       |                       |          |
|                      | *** B単— 205号 ***                                      |         |                |       |                       |          |
| 000205               | 埋戻                                                    |         | m3             |       | (0.000)m3             | 歩A       |
|                      | W≧4m                                                  |         |                |       | 1.000 m3              | 当たり算出    |
| T00077               | 埋戻                                                    | (0.000) |                |       | (0)                   |          |
|                      | W≧4m                                                  | 1.000   | m3             | 254   | 254                   | T単 31号   |
|                      |                                                       |         |                |       | (0)                   |          |
|                      | 合 計                                                   |         |                |       | 254                   |          |
|                      |                                                       |         |                |       | (0)                   |          |
|                      | 単 価                                                   |         |                |       | 254                   |          |
|                      | 官積算単価                                                 |         |                |       | 254                   | 合意率<br>1 |
|                      |                                                       |         |                |       |                       |          |
|                      | *** B単— 206号 ***                                      |         |                |       |                       |          |
| 000206               | 基面整正                                                  |         | m <sup>2</sup> |       | (0.000)m <sup>2</sup> | 歩A       |
|                      |                                                       |         |                |       | 1.000 m <sup>2</sup>  | 当たり算出    |
| SA0151               | SP 基面整正                                               | (0.000) |                |       | (0)                   |          |
|                      | 基面整正                                                  | 1.000   | m <sup>2</sup> | 399   | 399                   | S単 215号  |
|                      |                                                       |         |                |       | (0)                   |          |
|                      | 合 計                                                   |         |                |       | 399                   |          |
|                      |                                                       |         |                |       | (0)                   |          |
|                      | 単 価                                                   |         |                |       | 399                   |          |
|                      | 官積算単価                                                 |         |                |       | 399                   | 合意率<br>1 |
|                      |                                                       |         |                |       |                       |          |
|                      | *** B単— 207号 ***                                      |         |                |       |                       |          |
| 000207               | 運搬(仮置場1へ)                                             |         | m3             |       | (0.000)m3             | 歩A       |
|                      |                                                       |         |                |       | 1.000 m3              | 当たり算出    |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                              | (0.000) |                |       | (0)                   |          |
|                      | 標準, 7° 砂山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下 | 1.000   | m3             | 579.5 | 580                   | S単 210号  |
|                      |                                                       |         |                |       |                       |          |

|                          |                                                   |         |    |       |           |         |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------|----|-------|-----------|---------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                   |         |    |       |           |         |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                   |         |    |       |           |         |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                   |         |    |       |           |         |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                         | 数 量     | 単位 | 単 価   | 金 額       | 備 考     |
| SA0161                   | SP 整地                                             | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 残土受入れ地での処理,-,-,なし                                 | 1.000   | m3 | 153   | 153       | S単 218号 |
|                          |                                                   |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 合 計                                               |         |    |       | 733       |         |
|                          |                                                   |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 単 価                                               |         |    |       | 733       |         |
|                          |                                                   |         |    |       |           | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                             |         |    |       | 733       | 1       |
|                          |                                                   |         |    |       |           |         |
|                          | *** B単- 208号 ***                                  |         |    |       |           |         |
| 000208                   | 運搬(埋戻へ)                                           |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A      |
|                          | 土取場1から現場へ                                         |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出   |
| SA0102                   | SP 積込(ルーズ)                                        | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 土砂,土量50,000m3未満                                   | 1.100   | m3 | 238.9 | 263       | S単 206号 |
| SA0121                   | SP 土砂等運搬                                          | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | 1.000   | m3 | 579.5 | 580       | S単 210号 |
|                          |                                                   |         |    |       |           |         |
|                          |                                                   |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 合 計                                               |         |    |       | 843       |         |
|                          |                                                   |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 単 価                                               |         |    |       | 843       |         |
|                          |                                                   |         |    |       |           | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                             |         |    |       | 843       | 1       |
|                          |                                                   |         |    |       |           |         |
|                          | *** B単- 209号 ***                                  |         |    |       |           |         |
| 000209                   | 掘削                                                |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A      |
|                          | 片切掘削                                              |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出   |
| SA0101                   | SP 掘削                                             | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-                               | 1.000   | m3 | 1,099 | 1,099     | S単 204号 |
|                          |                                                   |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 合 計                                               |         |    |       | 1,099     |         |
|                          |                                                   |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 単 価                                               |         |    |       | 1,099     |         |
|                          |                                                   |         |    |       |           | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                             |         |    |       | 1,099     | 1       |
|                          |                                                   |         |    |       |           |         |
|                          | *** B単- 210号 ***                                  |         |    |       |           |         |
| 000210                   | 掘削                                                |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A      |
|                          | オープン掘削                                            |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出   |
| SA0101                   | SP 掘削                                             | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                  | 1.000   | m3 | 331.1 | 331       | S単 205号 |
|                          |                                                   |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 合 計                                               |         |    |       | 331       |         |
|                          |                                                   |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 単 価                                               |         |    |       | 331       |         |
|                          |                                                   |         |    |       |           | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                             |         |    |       | 331       | 1       |
|                          |                                                   |         |    |       |           |         |
|                          | *** B単- 211号 ***                                  |         |    |       |           |         |
| 000211                   | 床掘                                                |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A      |
|                          |                                                   |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出   |
| SA0103                   | SP 床掘り                                            | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 土砂,標準,無し,無し,なし                                    | 1.000   | m3 | 293.4 | 293       | S単 207号 |
|                          |                                                   |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 合 計                                               |         |    |       | 293       |         |
|                          |                                                   |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 単 価                                               |         |    |       | 293       |         |
|                          |                                                   |         |    |       |           | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                             |         |    |       | 293       | 1       |
|                          |                                                   |         |    |       |           |         |
|                          | *** B単- 212号 ***                                  |         |    |       |           |         |
| 000212                   | 盛土法面整形                                            |         |    |       | (0.000)m  | 歩A      |
|                          |                                                   |         | m  |       | 1.000 m   | 当たり算出   |
| SA0152                   | SP 法面整形                                           | (0.000) |    |       | (0)       |         |
|                          | 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし                       | 1.000   | m  | 467.4 | 467       | S単 217号 |
|                          |                                                   |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 合 計                                               |         |    |       | 467       |         |
|                          |                                                   |         |    |       | (0)       |         |
|                          | 単 価                                               |         |    |       | 467       |         |
|                          |                                                   |         |    |       |           | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                             |         |    |       | 467       | 1       |
|                          |                                                   |         |    |       |           |         |
|                          | *** B単- 213号 ***                                  |         |    |       |           |         |

|                          |                  |         |    |       |           |        |
|--------------------------|------------------|---------|----|-------|-----------|--------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                  |         |    |       |           |        |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                  |         |    |       |           |        |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                  |         |    |       |           |        |
| コード                      | 名 称 (規 格)        | 数 量     | 単位 | 単 価   | 金 額       | 備 考    |
| 000213                   | 埋戻               |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A     |
|                          | 構造物周辺            |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出  |
| T00078                   | 埋戻               | (0.000) |    |       | (0)       |        |
|                          | 構造物周辺            | 1.000   | m3 | 2,151 | 2,151     | T単 32号 |
|                          |                  |         |    |       | (0)       |        |
|                          | 合 計              |         |    |       | 2,151     |        |
|                          |                  |         |    |       | (0)       |        |
|                          | 単 価              |         |    |       | 2,151     |        |
|                          |                  |         |    |       |           | 合意率    |
|                          | 官積算単価            |         |    |       | 2,151     | 1      |
|                          |                  |         |    |       |           |        |
|                          | *** B単ー 214号 *** |         |    |       |           |        |
| 000214                   | 埋戻               |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A     |
|                          | Ⅱ<1.0            |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出  |
| T00079                   | 埋戻               | (0.000) |    |       | (0)       |        |
|                          | Ⅱ<1.0            | 1.000   | m3 | 2,151 | 2,151     | T単 33号 |
|                          |                  |         |    |       | (0)       |        |
|                          | 合 計              |         |    |       | 2,151     |        |
|                          |                  |         |    |       | (0)       |        |
|                          | 単 価              |         |    |       | 2,151     |        |
|                          |                  |         |    |       |           | 合意率    |
|                          | 官積算単価            |         |    |       | 2,151     | 1      |
|                          |                  |         |    |       |           |        |
|                          | *** B単ー 215号 *** |         |    |       |           |        |
| 000215                   | 埋戻               |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A     |
|                          | 1.0≦Ⅱ<2.5m       |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出  |
| T00088                   | 埋戻               | (0.000) |    |       | (0)       |        |
|                          | 1.0≦Ⅱ<2.5        | 1.000   | m3 | 739   | 739       | T単 34号 |
|                          |                  |         |    |       | (0)       |        |
|                          | 合 計              |         |    |       | 739       |        |
|                          |                  |         |    |       | (0)       |        |
|                          | 単 価              |         |    |       | 739       |        |
|                          |                  |         |    |       |           | 合意率    |
|                          | 官積算単価            |         |    |       | 739       | 1      |
|                          |                  |         |    |       |           |        |
|                          | *** B単ー 216号 *** |         |    |       |           |        |
| 000216                   | 埋戻               |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A     |
|                          | 2.5≦Ⅱ<4.0m       |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出  |
| T00076                   | 埋戻               | (0.000) |    |       | (0)       |        |
|                          | 2.5≦Ⅱ<4.0m       | 1.000   | m3 | 922   | 922       | T単 30号 |
|                          |                  |         |    |       | (0)       |        |
|                          | 合 計              |         |    |       | 922       |        |
|                          |                  |         |    |       | (0)       |        |
|                          | 単 価              |         |    |       | 922       |        |
|                          |                  |         |    |       |           | 合意率    |
|                          | 官積算単価            |         |    |       | 922       | 1      |
|                          |                  |         |    |       |           |        |
|                          | *** B単ー 217号 *** |         |    |       |           |        |
| 000217                   | 埋戻               |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A     |
|                          | Ⅱ≧4m             |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出  |
| T00077                   | 埋戻               | (0.000) |    |       | (0)       |        |
|                          | Ⅱ≧4m             | 1.000   | m3 | 254   | 254       | T単 31号 |
|                          |                  |         |    |       | (0)       |        |
|                          | 合 計              |         |    |       | 254       |        |
|                          |                  |         |    |       | (0)       |        |
|                          | 単 価              |         |    |       | 254       |        |
|                          |                  |         |    |       |           | 合意率    |
|                          | 官積算単価            |         |    |       | 254       | 1      |
|                          |                  |         |    |       |           |        |
|                          | *** B単ー 218号 *** |         |    |       |           |        |
| 000218                   | 盛土               |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A     |
|                          | 構造物周辺            |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出  |
| T00074                   | 盛土・埋戻            | (0.000) |    |       | (0)       |        |
|                          | 構造物周辺            | 1.000   | m3 | 2,151 | 2,151     | T単 28号 |
|                          |                  |         |    |       | (0)       |        |
|                          | 合 計              |         |    |       | 2,151     |        |
|                          |                  |         |    |       | (0)       |        |
|                          | 単 価              |         |    |       | 2,151     |        |
|                          |                  |         |    |       |           | 合意率    |
|                          | 官積算単価            |         |    |       | 2,151     | 1      |
|                          |                  |         |    |       |           |        |
|                          | *** B単ー 219号 *** |         |    |       |           |        |
| 000219                   | 盛土               |         |    |       | (0.000)m3 | 歩A     |
|                          | Ⅱ<1.0            |         | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出  |



|                      |                                                    |                      |    |       |           |          |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----|-------|-----------|----------|
| 事業名                  |                                                    | 西国東海岸保全事業            |    |       |           |          |
| 工事名                  |                                                    | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |    |       |           |          |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                    |                      |    |       |           |          |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                          | 数 量                  | 単位 | 単 価   | 金 額       | 備 考      |
| T00079               | 埋戻                                                 | (0.000)              |    |       | (0)       |          |
|                      | Ⅱ<1.0                                              | 1.000                | m3 | 2,151 | 2,151     | T単 33号   |
|                      |                                                    |                      |    |       | (0)       |          |
|                      | 合 計                                                |                      |    |       | 2,151     |          |
|                      |                                                    |                      |    |       | (0)       |          |
|                      | 単 価                                                |                      |    |       | 2,151     |          |
|                      | 官積算単価                                              |                      |    |       | 2,151     | 合意率<br>1 |
|                      |                                                    |                      |    |       |           |          |
|                      | *** B単一 220号 ***                                   |                      |    |       |           |          |
| 000220               | 盛土                                                 |                      |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                      | 1.0≦Ⅱ<2.5m                                         |                      | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |
| T00075               | 盛土                                                 | (0.000)              |    |       | (0)       |          |
|                      | 1.0≦Ⅱ<2.5m                                         | 1.000                | m3 | 739   | 739       | T単 29号   |
|                      |                                                    |                      |    |       | (0)       |          |
|                      | 合 計                                                |                      |    |       | 739       |          |
|                      |                                                    |                      |    |       | (0)       |          |
|                      | 単 価                                                |                      |    |       | 739       |          |
|                      | 官積算単価                                              |                      |    |       | 739       | 合意率<br>1 |
|                      |                                                    |                      |    |       |           |          |
|                      | *** B単一 221号 ***                                   |                      |    |       |           |          |
| 000221               | 盛土                                                 |                      |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                      | 2.5≦Ⅱ<4.0m                                         |                      | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |
| SA0141               | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                                   | (0.000)              |    |       | (0)       |          |
|                      | 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                                | 1.000                | m3 | 922.3 | 922       | S単 214号  |
|                      |                                                    |                      |    |       | (0)       |          |
|                      | 合 計                                                |                      |    |       | 922       |          |
|                      |                                                    |                      |    |       | (0)       |          |
|                      | 単 価                                                |                      |    |       | 922       |          |
|                      | 官積算単価                                              |                      |    |       | 922       | 合意率<br>1 |
|                      |                                                    |                      |    |       |           |          |
|                      | *** B単一 222号 ***                                   |                      |    |       |           |          |
| 000222               | 盛土                                                 |                      |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                      | Ⅱ≧4m                                               |                      | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |
| SA0141               | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                                   | (0.000)              |    |       | (0)       |          |
|                      | 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし                            | 1.000                | m3 | 254.4 | 254       | S単 213号  |
|                      |                                                    |                      |    |       | (0)       |          |
|                      | 合 計                                                |                      |    |       | 254       |          |
|                      |                                                    |                      |    |       | (0)       |          |
|                      | 単 価                                                |                      |    |       | 254       |          |
|                      | 官積算単価                                              |                      |    |       | 254       | 合意率<br>1 |
|                      |                                                    |                      |    |       |           |          |
|                      | *** B単一 223号 ***                                   |                      |    |       |           |          |
| 000223               | 運搬(仮置場1へ)                                          |                      |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                      |                                                    |                      | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                           | (0.000)              |    |       | (0)       |          |
|                      | 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | 1.000                | m3 | 579.5 | 580       | S単 210号  |
|                      |                                                    |                      |    |       |           |          |
| SA0161               | SP 整地                                              | (0.000)              |    |       | (0)       |          |
|                      | 残土受入れ地での処理,-,-,なし                                  | 1.000                | m3 | 153   | 153       | S単 218号  |
|                      |                                                    |                      |    |       | (0)       |          |
|                      | 合 計                                                |                      |    |       | 733       |          |
|                      |                                                    |                      |    |       | (0)       |          |
|                      | 単 価                                                |                      |    |       | 733       |          |
|                      | 官積算単価                                              |                      |    |       | 733       | 合意率<br>1 |
|                      |                                                    |                      |    |       |           |          |
|                      | *** B単一 224号 ***                                   |                      |    |       |           |          |
| 000224               | 運搬(埋戻及び盛土へ)                                        |                      |    |       | (0.000)m3 | 歩A       |
|                      | 土取場1から現場へ                                          |                      | m3 |       | 1.000 m3  | 当たり算出    |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                         | (0.000)              |    |       | (0)       |          |
|                      | 土砂,土量50,000m3未満                                    | 1.100                | m3 | 238.9 | 263       | S単 206号  |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                           | (0.000)              |    |       | (0)       |          |
|                      | 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | 1.000                | m3 | 579.5 | 580       | S単 210号  |
|                      |                                                    |                      |    |       |           |          |
|                      |                                                    |                      |    |       | (0)       |          |
|                      | 合 計                                                |                      |    |       | 843       |          |
|                      |                                                    |                      |    |       | (0)       |          |
|                      | 単 価                                                |                      |    |       | 843       |          |
|                      | 官積算単価                                              |                      |    |       | 843       | 合意率<br>1 |

|                      |                                                                                |         |                |        |                       |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|-----------------------|---------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                      |         |                |        |                       |         |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                           |         |                |        |                       |         |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                |         |                |        |                       |         |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                      | 数 量     | 単位             | 単 価    | 金 額                   | 備 考     |
|                      |                                                                                |         |                |        |                       |         |
|                      |                                                                                |         |                |        |                       |         |
|                      | *** B単— 225号 ***                                                               |         |                |        |                       |         |
| 000225               | 杭頭処理                                                                           |         |                |        | (0.000)箇所             | 歩A      |
|                      | 吸込水槽本体部                                                                        |         | 箇所             |        | 1.000 箇所              | 当たり算出   |
| T00007               | 杭頭処理                                                                           | (0.000) |                |        | (0)                   |         |
|                      | 吸込水槽本体部                                                                        | 1.000   | 箇所             | 4,256  | 4,256                 | T単 19号  |
|                      |                                                                                |         |                |        | (0)                   |         |
|                      | 合 計                                                                            |         |                |        | 4,256                 |         |
|                      |                                                                                |         |                |        | (0)                   |         |
|                      | 単 価                                                                            |         |                |        | 4,256                 |         |
|                      |                                                                                |         |                |        |                       | 合意率     |
|                      | 官積算単価                                                                          |         |                |        | 4,256                 | 1       |
|                      |                                                                                |         |                |        |                       |         |
|                      | *** B単— 226号 ***                                                               |         |                |        |                       |         |
| 000226               | 杭頭処理                                                                           |         |                |        | (0.000)箇所             | 歩A      |
|                      | 吸込水槽呑口部                                                                        |         | 箇所             |        | 1.000 箇所              | 当たり算出   |
| T00006               | 杭頭処理                                                                           | (0.000) |                |        | (0)                   |         |
|                      | 吸込水槽呑口部                                                                        | 1.000   | 箇所             | 4,581  | 4,581                 | T単 18号  |
|                      |                                                                                |         |                |        | (0)                   |         |
|                      | 合 計                                                                            |         |                |        | 4,581                 |         |
|                      |                                                                                |         |                |        | (0)                   |         |
|                      | 単 価                                                                            |         |                |        | 4,581                 |         |
|                      |                                                                                |         |                |        |                       | 合意率     |
|                      | 官積算単価                                                                          |         |                |        | 4,581                 | 1       |
|                      |                                                                                |         |                |        |                       |         |
|                      | *** B単— 227号 ***                                                               |         |                |        |                       |         |
| 000227               | 杭頭処理                                                                           |         |                |        | (0.000)箇所             | 歩A      |
|                      | 吐出水槽                                                                           |         | 箇所             |        | 1.000 箇所              | 当たり算出   |
| T00008               | 杭頭処理                                                                           | (0.000) |                |        | (0)                   |         |
|                      | 吐出水槽部                                                                          | 1.000   | 箇所             | 4,256  | 4,256                 | T単 20号  |
|                      |                                                                                |         |                |        | (0)                   |         |
|                      | 合 計                                                                            |         |                |        | 4,256                 |         |
|                      |                                                                                |         |                |        | (0)                   |         |
|                      | 単 価                                                                            |         |                |        | 4,256                 |         |
|                      |                                                                                |         |                |        |                       | 合意率     |
|                      | 官積算単価                                                                          |         |                |        | 4,256                 | 1       |
|                      |                                                                                |         |                |        |                       |         |
|                      | *** B単— 228号 ***                                                               |         |                |        |                       |         |
| BA0301               | 基礎碎石                                                                           |         | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup> | 歩A      |
|                      |                                                                                |         |                |        | 1.000 m <sup>2</sup>  | 当たり算出   |
| SA0301               | SP 基礎碎石                                                                        | (0.000) |                |        | (0)                   |         |
|                      | 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm                               | 1.000   | m <sup>2</sup> | 1,493  | 1,493                 | S単 224号 |
|                      |                                                                                |         |                |        | (0)                   |         |
|                      | 合 計                                                                            |         |                |        | 1,493                 |         |
|                      |                                                                                |         |                |        | (0)                   |         |
|                      | 単 価                                                                            |         |                |        | 1,493                 |         |
|                      |                                                                                |         |                |        |                       | 合意率     |
|                      | 官積算単価                                                                          |         |                |        | 1,493                 | 1       |
|                      |                                                                                |         |                |        |                       |         |
|                      | *** B単— 229号 ***                                                               |         |                |        |                       |         |
| BA0302               | 均しコンクリート                                                                       |         |                |        | (0.000)m <sup>3</sup> | 歩A      |
|                      | 18-8-25 BB                                                                     |         | m <sup>3</sup> |        | 1.000 m <sup>3</sup>  | 当たり算出   |
| SA0311               | SP コンクリート                                                                      | (0.000) |                |        | (0)                   |         |
|                      | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | 1.000   | m <sup>3</sup> | 27,930 | 27,930                | S単 226号 |
|                      |                                                                                |         |                |        | (0)                   |         |
|                      | 合 計                                                                            |         |                |        | 27,930                |         |
|                      |                                                                                |         |                |        | (0)                   |         |
|                      | 単 価                                                                            |         |                |        | 27,930                |         |
|                      |                                                                                |         |                |        |                       | 合意率     |
|                      | 官積算単価                                                                          |         |                |        | 27,930                | 1       |
|                      |                                                                                |         |                |        |                       |         |
|                      | *** B単— 230号 ***                                                               |         |                |        |                       |         |
| 000230               | 型枠                                                                             |         |                |        | (0.000)m <sup>2</sup> | 歩A      |
|                      | 均し用                                                                            |         | m <sup>2</sup> |        | 1.000 m <sup>2</sup>  | 当たり算出   |
| SA0312               | SP 型枠                                                                          | (0.000) |                |        | (0)                   |         |
|                      | 一般型枠,均しコンクリート                                                                  | 1.000   | m <sup>2</sup> | 4,395  | 4,395                 | S単 233号 |
|                      |                                                                                |         |                |        | (0)                   |         |
|                      | 合 計                                                                            |         |                |        | 4,395                 |         |
|                      |                                                                                |         |                |        | (0)                   |         |
|                      | 単 価                                                                            |         |                |        | 4,395                 |         |
|                      |                                                                                |         |                |        |                       | 合意率     |
|                      | 官積算単価                                                                          |         |                |        | 4,395                 | 1       |

|                          |                                                                                 |         |                |         |                       |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------------------|----------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                                                 |         |                |         |                       |          |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                                                 |         |                |         |                       |          |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                                                 |         |                |         |                       |          |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                                                       | 数 量     | 単位             | 単 価     | 金 額                   | 備 考      |
|                          |                                                                                 |         |                |         |                       |          |
|                          | *** B単— 231号 ***                                                                |         |                |         |                       |          |
| BA0302                   | 鉄筋コンクリート                                                                        |         |                |         | (0.000)m3             | 歩A       |
|                          | 21-12-25 BB                                                                     |         | m3             |         | 1.000                 | 当たり算出    |
| SA0311                   | SP コンクリート                                                                       | (0.000) |                |         | (0)                   |          |
|                          | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 1.000   | m3             | 25,800  | 25,800                | S単 227号  |
|                          |                                                                                 |         |                |         |                       |          |
|                          | 合 計                                                                             |         |                |         | (0)<br>25,800         |          |
|                          | 単 価                                                                             |         |                |         | (0)<br>25,800         |          |
|                          | 官積算単価                                                                           |         |                |         | 25,800                | 合意率<br>1 |
|                          |                                                                                 |         |                |         |                       |          |
|                          | *** B単— 232号 ***                                                                |         |                |         |                       |          |
| 000232                   | 型枠                                                                              |         |                |         | (0.000)m <sup>2</sup> | 歩A       |
|                          | 鉄筋構造物                                                                           |         | m <sup>2</sup> |         | 1.000                 | 当たり算出    |
| SA0312                   | SP 型枠                                                                           | (0.000) |                |         | (0)                   |          |
|                          | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                   | 1.000   | m <sup>2</sup> | 8,673   | 8,673                 | S単 234号  |
|                          |                                                                                 |         |                |         | (0)                   |          |
|                          | 合 計                                                                             |         |                |         | 8,673                 |          |
|                          | 単 価                                                                             |         |                |         | (0)<br>8,673          |          |
|                          | 官積算単価                                                                           |         |                |         | 8,673                 | 合意率<br>1 |
|                          |                                                                                 |         |                |         |                       |          |
|                          | *** B単— 233号 ***                                                                |         |                |         |                       |          |
| 000233                   | 型枠                                                                              |         |                |         | (0.000)m <sup>2</sup> | 歩A       |
|                          | 円形型枠 (鉄筋構造物)                                                                    |         | m <sup>2</sup> |         | 1.000                 | 当たり算出    |
| SA0312                   | SP 型枠                                                                           | (0.000) |                |         | (0)                   |          |
|                          | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠)                                                          | 1.000   | m <sup>2</sup> | 11,660  | 11,660                | S単 235号  |
|                          |                                                                                 |         |                |         | (0)                   |          |
|                          | 合 計                                                                             |         |                |         | 11,660                |          |
|                          | 単 価                                                                             |         |                |         | (0)<br>11,660         |          |
|                          | 官積算単価                                                                           |         |                |         | 11,660                | 合意率<br>1 |
|                          |                                                                                 |         |                |         |                       |          |
|                          | *** B単— 234号 ***                                                                |         |                |         |                       |          |
| B03205                   | 鉄筋                                                                              |         |                |         | (0.000)ton            | 歩A       |
|                          | SD295 D13                                                                       |         | ton            |         | 1.000                 | 当たり算出    |
| S03701                   | 【鉄筋工】                                                                           | (0.000) |                |         | (0)                   |          |
|                          | SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満                               | 1.000   | ton            | 165,960 | 165,960               | S単 157号  |
|                          |                                                                                 |         |                |         |                       |          |
|                          | 合 計                                                                             |         |                |         | (0)<br>165,960        |          |
|                          | 単 価                                                                             |         |                |         | (0)<br>165,960        |          |
|                          | 官積算単価                                                                           |         |                |         | 165,960               | 合意率<br>1 |
|                          |                                                                                 |         |                |         |                       |          |
|                          | *** B単— 235号 ***                                                                |         |                |         |                       |          |
| B03205                   | 鉄筋                                                                              |         |                |         | (0.000)ton            | 歩A       |
|                          | SD295 D16                                                                       |         | ton            |         | 1.000                 | 当たり算出    |
| S03701                   | 【鉄筋工】                                                                           | (0.000) |                |         | (0)                   |          |
|                          | SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満                               | 1.000   | ton            | 163,900 | 163,900               | S単 158号  |
|                          |                                                                                 |         |                |         |                       |          |
|                          | 合 計                                                                             |         |                |         | (0)<br>163,900        |          |
|                          | 単 価                                                                             |         |                |         | (0)<br>163,900        |          |
|                          | 官積算単価                                                                           |         |                |         | 163,900               | 合意率<br>1 |
|                          |                                                                                 |         |                |         |                       |          |
|                          | *** B単— 236号 ***                                                                |         |                |         |                       |          |
| B03205                   | 鉄筋                                                                              |         |                |         | (0.000)ton            | 歩A       |
|                          | SD345 D19                                                                       |         | ton            |         | 1.000                 | 当たり算出    |
| S03701                   | 【鉄筋工】                                                                           | (0.000) |                |         | (0)                   |          |
|                          | SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満                               | 1.000   | ton            | 169,050 | 169,050               | S単 159号  |
|                          |                                                                                 |         |                |         |                       |          |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                       | 数 量     | 単位  | 単 価     | 金 額         | 備 考      |
|--------|-------------------------------------------------|---------|-----|---------|-------------|----------|
|        |                                                 |         |     |         | (0)         |          |
|        | 合 計                                             |         |     |         | 169,050     |          |
|        |                                                 |         |     |         | (0)         |          |
|        | 単 価                                             |         |     |         | 169,050     |          |
|        | 官積算単価                                           |         |     |         | 169,050     | 合意率<br>1 |
|        |                                                 |         |     |         |             |          |
|        | *** B単一 237号 ***                                |         |     |         |             |          |
| B03205 | 鉄筋                                              |         | ton |         | (0.000) ton | 歩A       |
|        | SD345 D22                                       |         |     |         | 1.000 ton   | 当たり算出    |
| S03701 | 【鉄筋工】                                           | (0.000) |     |         | (0)         |          |
|        | SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 | 1.000   | ton | 169,050 | 169,050     | S単 160号  |
|        |                                                 |         |     |         |             |          |
|        | 合 計                                             |         |     |         | (0)         |          |
|        |                                                 |         |     |         | 169,050     |          |
|        | 単 価                                             |         |     |         | (0)         |          |
|        |                                                 |         |     |         | 169,050     |          |
|        | 官積算単価                                           |         |     |         | 169,050     | 合意率<br>1 |
|        |                                                 |         |     |         |             |          |
|        | *** B単一 238号 ***                                |         |     |         |             |          |
| B03205 | 鉄筋                                              |         | ton |         | (0.000) ton | 歩A       |
|        | SD345 D25                                       |         |     |         | 1.000 ton   | 当たり算出    |
| S03701 | 【鉄筋工】                                           | (0.000) |     |         | (0)         |          |
|        | SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 | 1.000   | ton | 169,050 | 169,050     | S単 161号  |
|        |                                                 |         |     |         |             |          |
|        | 合 計                                             |         |     |         | (0)         |          |
|        |                                                 |         |     |         | 169,050     |          |
|        | 単 価                                             |         |     |         | (0)         |          |
|        |                                                 |         |     |         | 169,050     |          |
|        | 官積算単価                                           |         |     |         | 169,050     | 合意率<br>1 |
|        |                                                 |         |     |         |             |          |
|        | *** B単一 239号 ***                                |         |     |         |             |          |
| B03205 | 鉄筋                                              |         | ton |         | (0.000) ton | 歩A       |
|        | SD295 D10 建屋鉄筋                                  |         |     |         | 1.000 ton   | 当たり算出    |
| S03701 | 【鉄筋工】                                           | (0.000) |     |         | (0)         |          |
|        | SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 | 1.000   | ton | 169,050 | 169,050     | S単 162号  |
|        |                                                 |         |     |         |             |          |
|        | 合 計                                             |         |     |         | (0)         |          |
|        |                                                 |         |     |         | 169,050     |          |
|        | 単 価                                             |         |     |         | (0)         |          |
|        |                                                 |         |     |         | 169,050     |          |
|        | 官積算単価                                           |         |     |         | 169,050     | 合意率<br>1 |
|        |                                                 |         |     |         |             |          |
|        | *** B単一 240号 ***                                |         |     |         |             |          |
| B03205 | 鉄筋                                              |         | ton |         | (0.000) ton | 歩A       |
|        | SD295 D13 建屋鉄筋                                  |         |     |         | 1.000 ton   | 当たり算出    |
| S03701 | 【鉄筋工】                                           | (0.000) |     |         | (0)         |          |
|        | SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 | 1.000   | ton | 165,960 | 165,960     | S単 157号  |
|        |                                                 |         |     |         |             |          |
|        | 合 計                                             |         |     |         | (0)         |          |
|        |                                                 |         |     |         | 165,960     |          |
|        | 単 価                                             |         |     |         | (0)         |          |
|        |                                                 |         |     |         | 165,960     |          |
|        | 官積算単価                                           |         |     |         | 165,960     | 合意率<br>1 |
|        |                                                 |         |     |         |             |          |
|        | *** B単一 241号 ***                                |         |     |         |             |          |
| B03205 | 鉄筋                                              |         | ton |         | (0.000) ton | 歩A       |
|        | SD295 D16 建屋鉄筋                                  |         |     |         | 1.000 ton   | 当たり算出    |
| S03701 | 【鉄筋工】                                           | (0.000) |     |         | (0)         |          |
|        | SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 | 1.000   | ton | 163,900 | 163,900     | S単 158号  |
|        |                                                 |         |     |         |             |          |
|        | 合 計                                             |         |     |         | (0)         |          |
|        |                                                 |         |     |         | 163,900     |          |
|        | 単 価                                             |         |     |         | (0)         |          |
|        |                                                 |         |     |         | 163,900     |          |
|        | 官積算単価                                           |         |     |         | 163,900     | 合意率<br>1 |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量              | 単 位 | 単 価     | 金 額                      | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------|--------------------------|-------------|
|        |                                                              |                  |     |         |                          |             |
|        | *** B単— 242号 ***                                             |                  |     |         |                          |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D22 建屋鉄筋                                         |                  | ton |         | (0.000) ton<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | (0.000)<br>1.000 | ton | 169,050 | (0)<br>169,050           | S単 160号     |
|        |                                                              |                  |     |         | (0)                      |             |
|        | 合 計                                                          |                  |     |         | 169,050                  |             |
|        | 単 価                                                          |                  |     |         | (0)<br>169,050           |             |
|        | 官積算単価                                                        |                  |     |         | 169,050                  | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                  |     |         |                          |             |
|        | *** B単— 243号 ***                                             |                  |     |         |                          |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D25 建屋鉄筋                                         |                  | ton |         | (0.000) ton<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | (0.000)<br>1.000 | ton | 169,050 | (0)<br>169,050           | S単 161号     |
|        |                                                              |                  |     |         | (0)                      |             |
|        | 合 計                                                          |                  |     |         | 169,050                  |             |
|        | 単 価                                                          |                  |     |         | (0)<br>169,050           |             |
|        | 官積算単価                                                        |                  |     |         | 169,050                  | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                  |     |         |                          |             |
|        | *** B単— 244号 ***                                             |                  |     |         |                          |             |
| 000244 | 足場工                                                          |                  | 掛㎡  |         | (0.000) 掛㎡<br>1.000 掛㎡   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031 | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                         | (0.000)<br>1.000 | 掛㎡  | 4,609   | (0)<br>4,609             | S単 178号     |
|        |                                                              |                  |     |         | (0)                      |             |
|        | 合 計                                                          |                  |     |         | 4,609                    |             |
|        | 単 価                                                          |                  |     |         | (0)<br>4,609             |             |
|        | 官積算単価                                                        |                  |     |         | 4,609                    | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                  |     |         |                          |             |
|        | *** B単— 245号 ***                                             |                  |     |         |                          |             |
| 000245 | 支保工                                                          |                  | ㎡   |         | (0.000) ㎡<br>1.000 ㎡     | 歩A<br>当たり算出 |
| S18032 | 支保工<br>くさび結合支保,40KN/㎡以下,なし                                   | (0.000)<br>1.000 | 空㎡  | 3,463   | (0)<br>3,463             | S単 180号     |
|        |                                                              |                  |     |         | (0)                      |             |
|        | 合 計                                                          |                  |     |         | 3,463                    |             |
|        | 単 価                                                          |                  |     |         | (0)<br>3,463             |             |
|        | 官積算単価                                                        |                  |     |         | 3,463                    | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                  |     |         |                          |             |
|        | *** B単— 246号 ***                                             |                  |     |         |                          |             |
| 000246 | ステップ<br>400×Φ22(樹脂被覆)                                        |                  | 本   |         | (0.000) 本<br>1.000 本     | 歩A<br>当たり算出 |
| P96003 | ステップ<br>400×Φ22(樹脂被覆)                                        | (0.000)<br>1.000 | 本   | 3,250   | (0)<br>3,250             |             |
| T00059 | ステップ設置<br>400×Φ22                                            | (0.000)<br>1.000 | 本   | 1,805   | (0)<br>1,805             | T単 27号      |
|        |                                                              |                  |     |         | (0)                      |             |
|        | 合 計                                                          |                  |     |         | 5,055                    |             |
|        | 単 価                                                          |                  |     |         | (0)<br>5,055             |             |
|        | 官積算単価                                                        |                  |     |         | 5,055                    | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                  |     |         |                          |             |
|        | *** B単— 247号 ***                                             |                  |     |         |                          |             |
| BA0305 | 止水板<br>CF300×7                                               |                  | m   |         | (0.000) m<br>1.000 m     | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0332 | SP 止水板<br>計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm                             | (0.000)<br>1.000 | m   | 4,301   | (0)<br>4,301             | S単 239号     |
|        |                                                              |                  |     |         | (0)                      |             |
|        | 合 計                                                          |                  |     |         | 4,301                    |             |

|                          |                                                                                                  |                  |                |        |                                               |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                                                                  |                  |                |        |                                               |             |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                                                                  |                  |                |        |                                               |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                                                                  |                  |                |        |                                               |             |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                                                                        | 数 量              | 単位             | 単 価    | 金 額                                           | 備 考         |
|                          |                                                                                                  |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                          | 単 価                                                                                              |                  |                |        | 4,301                                         |             |
|                          | 官積算単価                                                                                            |                  |                |        | 4,301                                         | 合意率<br>1    |
|                          |                                                                                                  |                  |                |        |                                               |             |
|                          | *** B単— 248号 ***                                                                                 |                  |                |        |                                               |             |
| 000248                   | ダウエルバー<br>D19 L=1000                                                                             |                  | 本              |        | (0.000)本<br>1.000 本                           | 歩A<br>当たり算出 |
| S03054                   | ダウエルバー設置<br>D19                                                                                  | (0.000)<br>1.000 | 本              | 722    | (0)<br>722                                    | S単 155号     |
| S02116                   | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径25,,                                                          | (0.000)<br>1.000 | 個              | 43     | (0)<br>43                                     | S単 140号     |
|                          | 合 計                                                                                              |                  |                |        | (0)<br>765                                    |             |
|                          | 単 価                                                                                              |                  |                |        | (0)<br>765                                    |             |
|                          | 官積算単価                                                                                            |                  |                |        | 765                                           | 合意率<br>1    |
|                          |                                                                                                  |                  |                |        |                                               |             |
|                          | *** B単— 249号 ***                                                                                 |                  |                |        |                                               |             |
| 000249                   | 水位計防波管                                                                                           |                  | 箇所             |        | (0.000)箇所<br>1.000 箇所                         | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                   | ソケット<br>VU150,,                                                                                  | (0.000)<br>1.000 | 個              | 782    | (0)<br>782                                    | S単 141号     |
| S07021                   | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管                                                        | (0.000)<br>4.800 | m              | 2,403  | (0)<br>11,534                                 | S単 167号     |
| S02116                   | ステンレス立バンド<br>150,,                                                                               | (0.000)<br>3.000 | 個              | 2,410  | (0)<br>7,230                                  | S単 142号     |
|                          | 合 計                                                                                              |                  |                |        | (0)<br>19,546                                 |             |
|                          | 単 価                                                                                              |                  |                |        | (0)<br>19,546                                 |             |
|                          | 官積算単価                                                                                            |                  |                |        | 19,546                                        | 合意率<br>1    |
|                          |                                                                                                  |                  |                |        |                                               |             |
|                          | *** B単— 250号 ***                                                                                 |                  |                |        |                                               |             |
| BA0301                   | 基礎砕石                                                                                             |                  | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301                   | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm                                      | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 1,493  | (0)<br>1,493                                  | S単 224号     |
|                          | 合 計                                                                                              |                  |                |        | (0)<br>1,493                                  |             |
|                          | 単 価                                                                                              |                  |                |        | (0)<br>1,493                                  |             |
|                          | 官積算単価                                                                                            |                  |                |        | 1,493                                         | 合意率<br>1    |
|                          |                                                                                                  |                  |                |        |                                               |             |
|                          | *** B単— 251号 ***                                                                                 |                  |                |        |                                               |             |
| BA0302                   | 均しコンクリート<br>18-8-25 BB                                                                           |                  | m3             |        | (0.000)m3<br>1.000 m3                         | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311                   | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高圧B) W/C65% | (0.000)<br>1.000 | m3             | 27,930 | (0)<br>27,930                                 | S単 226号     |
|                          | 合 計                                                                                              |                  |                |        | (0)<br>27,930                                 |             |
|                          | 単 価                                                                                              |                  |                |        | (0)<br>27,930                                 |             |
|                          | 官積算単価                                                                                            |                  |                |        | 27,930                                        | 合意率<br>1    |
|                          |                                                                                                  |                  |                |        |                                               |             |
|                          | *** B単— 252号 ***                                                                                 |                  |                |        |                                               |             |
| 000252                   | 型枠<br>均し用                                                                                        |                  | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312                   | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                                           | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 4,395  | (0)<br>4,395                                  | S単 233号     |
|                          | 合 計                                                                                              |                  |                |        | (0)<br>4,395                                  |             |
|                          | 単 価                                                                                              |                  |                |        | (0)<br>4,395                                  |             |
|                          | 官積算単価                                                                                            |                  |                |        | 4,395                                         | 合意率<br>1    |
|                          |                                                                                                  |                  |                |        |                                               |             |
|                          | *** B単— 253号 ***                                                                                 |                  |                |        |                                               |             |

|                      |                                                                                    |                      |                |         |                      |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|----------------------|----------|
| 事業名                  |                                                                                    | 西国東海岸保全事業            |                |         |                      |          |
| 工事名                  |                                                                                    | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                |         |                      |          |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                    |                      |                |         |                      |          |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                          | 数 量                  | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考      |
| BA0302               | 鉄筋コンクリート                                                                           |                      |                |         | (0.000)m3            | 歩A       |
|                      | 21-12-25 BB                                                                        |                      | m3             |         | 1.000 m3             | 当たり算出    |
| SA0311               | SP コンクリート                                                                          | (0.000)              |                |         | (0)                  |          |
|                      | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 1.000                | m3             | 25,800  | 25,800               | S単 227号  |
|                      |                                                                                    |                      |                |         |                      |          |
|                      | 合 計                                                                                |                      |                |         | (0)                  |          |
|                      |                                                                                    |                      |                |         | 25,800               |          |
|                      | 単 価                                                                                |                      |                |         | (0)                  |          |
|                      |                                                                                    |                      |                |         | 25,800               |          |
|                      | 官積算単価                                                                              |                      |                |         | 25,800               | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                    |                      |                |         |                      |          |
|                      | *** B単ー 254号 ***                                                                   |                      |                |         |                      |          |
| 000254               | 型枠                                                                                 |                      |                |         | (0.000)m             | 歩A       |
|                      | 鉄筋構造物                                                                              |                      | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
| SA0312               | SP 型枠                                                                              | (0.000)              |                |         | (0)                  |          |
|                      | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                      | 1.000                | m <sup>2</sup> | 8,673   | 8,673                | S単 234号  |
|                      |                                                                                    |                      |                |         | (0)                  |          |
|                      | 合 計                                                                                |                      |                |         | 8,673                |          |
|                      |                                                                                    |                      |                |         | (0)                  |          |
|                      | 単 価                                                                                |                      |                |         | 8,673                |          |
|                      | 官積算単価                                                                              |                      |                |         | 8,673                | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                    |                      |                |         |                      |          |
|                      | *** B単ー 255号 ***                                                                   |                      |                |         |                      |          |
| 000255               | 型枠                                                                                 |                      |                |         | (0.000)m             | 歩A       |
|                      | 円形型枠 (鉄筋構造物)                                                                       |                      | m <sup>2</sup> |         | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出    |
| SA0312               | SP 型枠                                                                              | (0.000)              |                |         | (0)                  |          |
|                      | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)                                                              | 1.000                | m <sup>2</sup> | 11,660  | 11,660               | S単 235号  |
|                      |                                                                                    |                      |                |         | (0)                  |          |
|                      | 合 計                                                                                |                      |                |         | 11,660               |          |
|                      |                                                                                    |                      |                |         | (0)                  |          |
|                      | 単 価                                                                                |                      |                |         | 11,660               |          |
|                      | 官積算単価                                                                              |                      |                |         | 11,660               | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                    |                      |                |         |                      |          |
|                      | *** B単ー 256号 ***                                                                   |                      |                |         |                      |          |
| B03205               | 鉄筋                                                                                 |                      |                |         | (0.000)ton           | 歩A       |
|                      | SD295 D13                                                                          |                      | ton            |         | 1.000 ton            | 当たり算出    |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                                              | (0.000)              |                |         | (0)                  |          |
|                      | SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満                                  | 1.000                | ton            | 165,960 | 165,960              | S単 157号  |
|                      |                                                                                    |                      |                |         |                      |          |
|                      | 合 計                                                                                |                      |                |         | (0)                  |          |
|                      |                                                                                    |                      |                |         | 165,960              |          |
|                      | 単 価                                                                                |                      |                |         | (0)                  |          |
|                      |                                                                                    |                      |                |         | 165,960              |          |
|                      | 官積算単価                                                                              |                      |                |         | 165,960              | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                    |                      |                |         |                      |          |
|                      | *** B単ー 257号 ***                                                                   |                      |                |         |                      |          |
| B03205               | 鉄筋                                                                                 |                      |                |         | (0.000)ton           | 歩A       |
|                      | SD295 D16                                                                          |                      | ton            |         | 1.000 ton            | 当たり算出    |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                                              | (0.000)              |                |         | (0)                  |          |
|                      | SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満                                  | 1.000                | ton            | 163,900 | 163,900              | S単 158号  |
|                      |                                                                                    |                      |                |         |                      |          |
|                      | 合 計                                                                                |                      |                |         | (0)                  |          |
|                      |                                                                                    |                      |                |         | 163,900              |          |
|                      | 単 価                                                                                |                      |                |         | (0)                  |          |
|                      |                                                                                    |                      |                |         | 163,900              |          |
|                      | 官積算単価                                                                              |                      |                |         | 163,900              | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                    |                      |                |         |                      |          |
|                      | *** B単ー 258号 ***                                                                   |                      |                |         |                      |          |
| B03205               | 鉄筋                                                                                 |                      |                |         | (0.000)ton           | 歩A       |
|                      | SD345 D19                                                                          |                      | ton            |         | 1.000 ton            | 当たり算出    |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                                              | (0.000)              |                |         | (0)                  |          |
|                      | SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満                                  | 1.000                | ton            | 169,050 | 169,050              | S単 159号  |
|                      |                                                                                    |                      |                |         |                      |          |
|                      | 合 計                                                                                |                      |                |         | (0)                  |          |
|                      |                                                                                    |                      |                |         | 169,050              |          |
|                      | 単 価                                                                                |                      |                |         | (0)                  |          |
|                      |                                                                                    |                      |                |         | 169,050              |          |

|                          |                                                              |                  |                 |         |                                                 |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------|-------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                              |                  |                 |         |                                                 |             |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                              |                  |                 |         |                                                 |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                              |                  |                 |         |                                                 |             |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量              | 単位              | 単 価     | 金 額                                             | 備 考         |
|                          | 官積算単価                                                        |                  |                 |         | 169,050                                         | 合意率<br>1    |
|                          |                                                              |                  |                 |         |                                                 |             |
|                          | *** B単— 259号 ***                                             |                  |                 |         |                                                 |             |
| B03205                   | 鉄筋<br>SD345 D22                                              |                  | ton             |         | (0.000)ton<br>1.000 ton                         | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701                   | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | (0.000)<br>1.000 | ton             | 169,050 | (0)<br>169,050                                  | S単 160号     |
|                          |                                                              |                  |                 |         |                                                 |             |
|                          | 合 計                                                          |                  |                 |         | (0)<br>169,050                                  |             |
|                          | 単 価                                                          |                  |                 |         | (0)<br>169,050                                  |             |
|                          | 官積算単価                                                        |                  |                 |         | 169,050                                         | 合意率<br>1    |
|                          |                                                              |                  |                 |         |                                                 |             |
|                          | *** B単— 260号 ***                                             |                  |                 |         |                                                 |             |
| B03205                   | 鉄筋<br>SD345 D25                                              |                  | ton             |         | (0.000)ton<br>1.000 ton                         | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701                   | 【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | (0.000)<br>1.000 | ton             | 169,050 | (0)<br>169,050                                  | S単 161号     |
|                          |                                                              |                  |                 |         |                                                 |             |
|                          | 合 計                                                          |                  |                 |         | (0)<br>169,050                                  |             |
|                          | 単 価                                                          |                  |                 |         | (0)<br>169,050                                  |             |
|                          | 官積算単価                                                        |                  |                 |         | 169,050                                         | 合意率<br>1    |
|                          |                                                              |                  |                 |         |                                                 |             |
|                          | *** B単— 261号 ***                                             |                  |                 |         |                                                 |             |
| B03205                   | 鉄筋<br>SD345 D32                                              |                  | ton             |         | (0.000)ton<br>1.000 ton                         | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701                   | 【鉄筋工】<br>SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | (0.000)<br>1.000 | ton             | 170,080 | (0)<br>170,080                                  | S単 163号     |
|                          |                                                              |                  |                 |         |                                                 |             |
|                          | 合 計                                                          |                  |                 |         | (0)<br>170,080                                  |             |
|                          | 単 価                                                          |                  |                 |         | (0)<br>170,080                                  |             |
|                          | 官積算単価                                                        |                  |                 |         | 170,080                                         | 合意率<br>1    |
|                          |                                                              |                  |                 |         |                                                 |             |
|                          | *** B単— 262号 ***                                             |                  |                 |         |                                                 |             |
| BA0304                   | 目地板<br>瀝青質板 t=20mm                                           |                  | m <sup>2</sup>  |         | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331                   | SP 目地板<br>30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm                       | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup>  | 6,785   | (0)<br>6,785                                    | S単 237号     |
|                          |                                                              |                  |                 |         | (0)<br>6,785                                    |             |
|                          | 合 計                                                          |                  |                 |         | (0)<br>6,785                                    |             |
|                          | 単 価                                                          |                  |                 |         | (0)<br>6,785                                    |             |
|                          | 官積算単価                                                        |                  |                 |         | 6,785                                           | 合意率<br>1    |
|                          |                                                              |                  |                 |         |                                                 |             |
|                          | *** B単— 263号 ***                                             |                  |                 |         |                                                 |             |
| 000263                   | 足場工                                                          |                  | 掛m <sup>2</sup> |         | (0.000)掛m <sup>2</sup><br>1.000 掛m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031                   | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                         | (0.000)<br>1.000 | 掛m <sup>2</sup> | 4,609   | (0)<br>4,609                                    | S単 178号     |
|                          |                                                              |                  |                 |         | (0)<br>4,609                                    |             |
|                          | 合 計                                                          |                  |                 |         | (0)<br>4,609                                    |             |
|                          | 単 価                                                          |                  |                 |         | (0)<br>4,609                                    |             |
|                          | 官積算単価                                                        |                  |                 |         | 4,609                                           | 合意率<br>1    |
|                          |                                                              |                  |                 |         |                                                 |             |
|                          | *** B単— 264号 ***                                             |                  |                 |         |                                                 |             |
| 000264                   | 支保工                                                          |                  | m <sup>3</sup>  |         | (0.000)m <sup>3</sup><br>1.000 m <sup>3</sup>   | 歩A<br>当たり算出 |
| S18032                   | 支保工<br>くさび結合支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,なし                     | (0.000)<br>1.000 | 空m <sup>3</sup> | 3,463   | (0)<br>3,463                                    | S単 180号     |



|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        |                                               |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                                                                          |                  |                |        |                                               |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                                                                               |                  |                |        |                                               |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                                                                    |                  |                |        |                                               |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                                                          | 数 量              | 単位             | 単 価    | 金 額                                           | 備 考         |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 合 計                                                                                                                                |                  |                |        | 3,463                                         |             |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                |                  |                |        | 3,463                                         |             |
|                      | 官積算単価                                                                                                                              |                  |                |        | 3,463                                         | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 265号 ***                                                                                                                   |                  |                |        |                                               |             |
| 000265               | ステップ<br>400×Φ22(樹脂被覆)                                                                                                              |                  | 本              |        | (0.000)本<br>1.000 本                           | 歩A<br>当たり算出 |
| P96003               | ステップ<br>400×Φ22(樹脂被覆)                                                                                                              | (0.000)<br>1.000 | 本              | 3,250  | (0)<br>3,250                                  |             |
| T00059               | ステップ設置<br>400×Φ22                                                                                                                  | (0.000)<br>1.000 | 本              | 1,805  | (0)<br>1,805                                  | T単 27号      |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 合 計                                                                                                                                |                  |                |        | 5,055                                         |             |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                |                  |                |        | 5,055                                         |             |
|                      | 官積算単価                                                                                                                              |                  |                |        | 5,055                                         | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 266号 ***                                                                                                                   |                  |                |        |                                               |             |
| 000266               | マンホール蓋<br>T-14 Φ600                                                                                                                |                  | 枚              |        | (0.000)枚<br>1.000 枚                           | 歩A<br>当たり算出 |
| P96001               | マンホール蓋<br>軽荷重用Φ600                                                                                                                 | (0.000)<br>1.000 | 枚              | 65,000 | (0)<br>65,000                                 |             |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 合 計                                                                                                                                |                  |                |        | 65,000                                        |             |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                |                  |                |        | 65,000                                        |             |
|                      | 官積算単価                                                                                                                              |                  |                |        | 65,000                                        | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 267号 ***                                                                                                                   |                  |                |        |                                               |             |
| 000267               | ガードレール設置                                                                                                                           |                  | m              |        | (0.000)m<br>1.000 m                           | 歩A<br>当たり算出 |
| S08711               | 【ガードレール設置】<br>コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない                                                                       | (0.000)<br>1.000 | m              | 14,666 | (0)<br>14,666                                 | S単 168号     |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 合 計                                                                                                                                |                  |                |        | 14,666                                        |             |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                |                  |                |        | 14,666                                        |             |
|                      | 官積算単価                                                                                                                              |                  |                |        | 14,666                                        | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 268号 ***                                                                                                                   |                  |                |        |                                               |             |
| BA0301               | 基礎碎石                                                                                                                               |                  | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0301               | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                                                                     | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 1,493  | (0)<br>1,493                                  | S単 224号     |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 合 計                                                                                                                                |                  |                |        | 1,493                                         |             |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                |                  |                |        | 1,493                                         |             |
|                      | 官積算単価                                                                                                                              |                  |                |        | 1,493                                         | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 269号 ***                                                                                                                   |                  |                |        |                                               |             |
| BA0302               | 均しコンクリート<br>18-8-25 BB                                                                                                             |                  | m <sup>3</sup> |        | (0.000)m <sup>3</sup><br>1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311               | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンチ打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生,<br>延長無し, -, -, -, 18-8-25(20)(高炉P) W/C65% | (0.000)<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 27,930 | (0)<br>27,930                                 | S単 226号     |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 合 計                                                                                                                                |                  |                |        | 27,930                                        |             |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                |                  |                |        | 27,930                                        |             |
|                      | 官積算単価                                                                                                                              |                  |                |        | 27,930                                        | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                                                                                    |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 270号 ***                                                                                                                   |                  |                |        |                                               |             |
| 000270               | 型枠<br>均し用                                                                                                                          |                  | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                                                                    | 数 量              | 単位             | 単 価     | 金 額                                           | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                                                                       | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 4,395   | (0)<br>4,395                                  | S単 233号     |
|        | 合 計                                                                                                                          |                  |                |         | (0)<br>4,395                                  |             |
|        | 単 価                                                                                                                          |                  |                |         | (0)<br>4,395                                  |             |
|        | 官積算単価                                                                                                                        |                  |                |         | 4,395                                         | 合意率<br>1    |
|        | *** B単— 271号 ***                                                                                                             |                  |                |         |                                               |             |
| BA0302 | 鉄筋コンクリート<br>21-12-25 BB                                                                                                      |                  | m <sup>3</sup> |         | (0.000)m <sup>3</sup><br>1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | (0.000)<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 28,570  | (0)<br>28,570                                 | S単 228号     |
|        | 合 計                                                                                                                          |                  |                |         | (0)<br>28,570                                 |             |
|        | 単 価                                                                                                                          |                  |                |         | (0)<br>28,570                                 |             |
|        | 官積算単価                                                                                                                        |                  |                |         | 28,570                                        | 合意率<br>1    |
|        | *** B単— 272号 ***                                                                                                             |                  |                |         |                                               |             |
| 000272 | 型枠<br>鉄筋構造物                                                                                                                  |                  | m <sup>2</sup> |         | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                                                       | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 8,673   | (0)<br>8,673                                  | S単 234号     |
|        | 合 計                                                                                                                          |                  |                |         | (0)<br>8,673                                  |             |
|        | 単 価                                                                                                                          |                  |                |         | (0)<br>8,673                                  |             |
|        | 官積算単価                                                                                                                        |                  |                |         | 8,673                                         | 合意率<br>1    |
|        | *** B単— 273号 ***                                                                                                             |                  |                |         |                                               |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD295 D13                                                                                                              |                  | ton            |         | (0.000)ton<br>1.000 ton                       | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満                                                                 | (0.000)<br>1.000 | ton            | 165,960 | (0)<br>165,960                                | S単 157号     |
|        | 合 計                                                                                                                          |                  |                |         | (0)<br>165,960                                |             |
|        | 単 価                                                                                                                          |                  |                |         | (0)<br>165,960                                |             |
|        | 官積算単価                                                                                                                        |                  |                |         | 165,960                                       | 合意率<br>1    |
|        | *** B単— 274号 ***                                                                                                             |                  |                |         |                                               |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D19                                                                                                              |                  | ton            |         | (0.000)ton<br>1.000 ton                       | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満                                                                 | (0.000)<br>1.000 | ton            | 169,050 | (0)<br>169,050                                | S単 159号     |
|        | 合 計                                                                                                                          |                  |                |         | (0)<br>169,050                                |             |
|        | 単 価                                                                                                                          |                  |                |         | (0)<br>169,050                                |             |
|        | 官積算単価                                                                                                                        |                  |                |         | 169,050                                       | 合意率<br>1    |
|        | *** B単— 275号 ***                                                                                                             |                  |                |         |                                               |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D22                                                                                                              |                  | ton            |         | (0.000)ton<br>1.000 ton                       | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満                                                                 | (0.000)<br>1.000 | ton            | 169,050 | (0)<br>169,050                                | S単 160号     |
|        | 合 計                                                                                                                          |                  |                |         | (0)<br>169,050                                |             |
|        | 単 価                                                                                                                          |                  |                |         | (0)<br>169,050                                |             |
|        | 官積算単価                                                                                                                        |                  |                |         | 169,050                                       | 合意率<br>1    |

|                      |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------|--------------------------|-------------|
| 事業名                  |                                                                       | 西国東海岸保全事業            |     |         |                          |             |
| 工事名                  |                                                                       | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |     |         |                          |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量                  | 単位  | 単 価     | 金 額                      | 備 考         |
|                      |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
|                      |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
|                      | *** B単— 276号 ***                                                      |                      |     |         |                          |             |
| B03205               | 鉄筋<br>SD345 D25                                                       |                      | ton |         | (0.000) ton<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%<br>未満 | (0.000)<br>1.000     | ton | 169,050 | (0)<br>169,050           | S単 161号     |
|                      |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
|                      | 合 計                                                                   |                      |     |         | (0)<br>169,050           |             |
|                      | 単 価                                                                   |                      |     |         | (0)<br>169,050           |             |
|                      | 官積算単価                                                                 |                      |     |         | 169,050                  | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
|                      | *** B単— 277号 ***                                                      |                      |     |         |                          |             |
| B03205               | 鉄筋<br>SD345 D29                                                       |                      | ton |         | (0.000) ton<br>1.000 ton | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD345, D29, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%<br>未満 | (0.000)<br>1.000     | ton | 170,080 | (0)<br>170,080           | S単 164号     |
|                      |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
|                      | 合 計                                                                   |                      |     |         | (0)<br>170,080           |             |
|                      | 単 価                                                                   |                      |     |         | (0)<br>170,080           |             |
|                      | 官積算単価                                                                 |                      |     |         | 170,080                  | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
|                      | *** B単— 278号 ***                                                      |                      |     |         |                          |             |
| 000278               | ガス圧接<br>D22+D22                                                       |                      | 箇所  |         | (0.000)箇所<br>1.000 箇所    | 歩A<br>当たり算出 |
| S03702               | D22<br>D22+D22, 100箇所以上, 受けない, 無し                                     | (0.000)<br>1.000     | 箇所  | 577     | (0)<br>577               | S単 165号     |
|                      |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
|                      | 合 計                                                                   |                      |     |         | (0)<br>577               |             |
|                      | 単 価                                                                   |                      |     |         | (0)<br>577               |             |
|                      | 官積算単価                                                                 |                      |     |         | 577                      | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
|                      | *** B単— 279号 ***                                                      |                      |     |         |                          |             |
| 000279               | ガス圧接<br>D29+D29                                                       |                      | 箇所  |         | (0.000)箇所<br>1.000 箇所    | 歩A<br>当たり算出 |
| S03702               | D29<br>D29+D29, 100箇所以上, 受けない, 無し                                     | (0.000)<br>1.000     | 箇所  | 816     | (0)<br>816               | S単 166号     |
|                      |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
|                      | 合 計                                                                   |                      |     |         | (0)<br>816               |             |
|                      | 単 価                                                                   |                      |     |         | (0)<br>816               |             |
|                      | 官積算単価                                                                 |                      |     |         | 816                      | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
|                      | *** B単— 280号 ***                                                      |                      |     |         |                          |             |
| 000280               | 足場工                                                                   |                      | 掛㎡  |         | (0.000)掛㎡<br>1.000 掛㎡    | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031               | 足場工<br>なし, 手摺先行型枠組, なし                                                | (0.000)<br>1.000     | 掛㎡  | 4,609   | (0)<br>4,609             | S単 178号     |
|                      |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
|                      | 合 計                                                                   |                      |     |         | (0)<br>4,609             |             |
|                      | 単 価                                                                   |                      |     |         | (0)<br>4,609             |             |
|                      | 官積算単価                                                                 |                      |     |         | 4,609                    | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
|                      | *** B単— 281号 ***                                                      |                      |     |         |                          |             |
| 000281               | 支保工                                                                   |                      | ㎡   |         | (0.000)㎡<br>1.000 ㎡      | 歩A<br>当たり算出 |
| S18032               | 支保工<br>くさび結合支保, 40KN/㎡以下, なし                                          | (0.000)<br>1.000     | 空㎡  | 3,463   | (0)<br>3,463             | S単 180号     |
|                      |                                                                       |                      |     |         |                          |             |
|                      | 合 計                                                                   |                      |     |         | (0)<br>3,463             |             |
|                      | 単 価                                                                   |                      |     |         | (0)<br>3,463             |             |

|                          |                                          |                  |    |           |                     |             |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------|----|-----------|---------------------|-------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                          |                  |    |           |                     |             |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                          |                  |    |           |                     |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                          |                  |    |           |                     |             |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                | 数 量              | 単位 | 単 価       | 金 額                 | 備 考         |
|                          | 官積算単価                                    |                  |    |           | 3,463               | 合意率<br>1    |
|                          |                                          |                  |    |           |                     |             |
|                          | *** B単— 282号 ***                         |                  |    |           |                     |             |
| 000282                   | 可とう継手<br>沈下300mm型B2.00×H2.00m用           |                  | 基  |           | (0.000)基<br>1.000 基 | 歩A<br>当たり算出 |
| P96005                   | 可とう継手<br>沈下300mm型B2.00×H2.00m用           | (0.000)<br>1.000 | 基  | 2,330,000 | (0)<br>2,330,000    |             |
| T00009                   | 可とう継手設置<br>沈下300mm型 B2.00×H2.00m用        | (0.000)<br>1.000 | 基  | 298,937   | (0)<br>298,937      | T単 21号      |
|                          | 合 計                                      |                  |    |           | (0)<br>2,628,937    |             |
|                          | 単 価                                      |                  |    |           | (0)<br>2,628,937    |             |
|                          | 官積算単価                                    |                  |    |           | 2,628,937           | 合意率<br>1    |
|                          |                                          |                  |    |           |                     |             |
|                          | *** B単— 283号 ***                         |                  |    |           |                     |             |
| 000283                   | せかご<br>FRP製 φ650 H=7500                  |                  | 組  |           | (0.000)組<br>1.000 組 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                   | せかご<br>FRP製 φ650 H=7500 取付部品及び接続部品含む,,   | (0.000)<br>1.000 | 組  | 536,620   | (0)<br>536,620      | S単 143号     |
| T00049                   | せかご<br>φ650 H=7500                       | (0.000)<br>1.000 | 組  | 51,653    | (0)<br>51,653       | T単 26号      |
|                          | 合 計                                      |                  |    |           | (0)<br>588,273      |             |
|                          | 単 価                                      |                  |    |           | (0)<br>588,273      |             |
|                          | 官積算単価                                    |                  |    |           | 588,273             | 合意率<br>1    |
|                          |                                          |                  |    |           |                     |             |
|                          | *** B単— 284号 ***                         |                  |    |           |                     |             |
| 000284                   | ステップ<br>400×φ19                          |                  | 本  |           | (0.000)本<br>1.000 本 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                   | ステップ<br>400×φ19(樹脂被覆),,                  | (0.000)<br>1.000 | 本  | 4,690     | (0)<br>4,690        | S単 144号     |
| T00044                   | ステップ設置<br>(400×φ19)                      | (0.000)<br>1.000 | 本  | 1,805     | (0)<br>1,805        | T単 22号      |
|                          | 合 計                                      |                  |    |           | (0)<br>6,495        |             |
|                          | 単 価                                      |                  |    |           | (0)<br>6,495        |             |
|                          | 官積算単価                                    |                  |    |           | 6,495               | 合意率<br>1    |
|                          |                                          |                  |    |           |                     |             |
|                          | *** B単— 285号 ***                         |                  |    |           |                     |             |
| 000285                   | 手すり<br>SS材 H=3600+900                    |                  | 本  |           | (0.000)本<br>1.000 本 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                   | 手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む,, | (0.000)<br>1.000 | 本  | 30,490    | (0)<br>30,490       | S単 145号     |
| T00046                   | 手すり設置<br>H=3600+900                      | (0.000)<br>1.000 | 本  | 10,973    | (0)<br>10,973       | T単 23号      |
|                          | 合 計                                      |                  |    |           | (0)<br>41,463       |             |
|                          | 単 価                                      |                  |    |           | (0)<br>41,463       |             |
|                          | 官積算単価                                    |                  |    |           | 41,463              | 合意率<br>1    |
|                          |                                          |                  |    |           |                     |             |
|                          | *** B単— 286号 ***                         |                  |    |           |                     |             |
| 000286                   | 手すり<br>SS材 H=9000                        |                  | 本  |           | (0.000)本<br>1.000 本 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02116                   | 手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む,,    | (0.000)<br>1.000 | 本  | 14,790    | (0)<br>14,790       | S単 146号     |
| T00047                   | 手すり設置<br>H=9000                          | (0.000)<br>1.000 | 本  | 32,918    | (0)<br>32,918       | T単 24号      |
|                          | 合 計                                      |                  |    |           | (0)<br>47,708       |             |
|                          | 単 価                                      |                  |    |           | (0)<br>47,708       |             |
|                          | 官積算単価                                    |                  |    |           | 47,708              | 合意率<br>1    |
|                          |                                          |                  |    |           |                     |             |
|                          | *** B単— 287号 ***                         |                  |    |           |                     |             |

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                             | 数 量     | 単位             | 単 価     | 金 額     | 備 考                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|----------------------|
| 000287 | 踊り場                                                                                   |         |                |         | (0.000) | 歩A                   |
|        | FRP製                                                                                  |         | 箇所             |         | 1.000   | 箇所 当たり算出             |
| P96008 | 踊り場                                                                                   | (0.000) |                |         | (0)     |                      |
|        | FRP製 1650×1000×1100                                                                   | 1.000   | 式              | 752,000 | 752,000 |                      |
| T00048 | 踊り場設置                                                                                 | (0.000) |                |         | (0)     |                      |
|        | 1650×1000×1100                                                                        | 1.000   | 箇所             | 91,730  | 91,730  | T単 25号               |
|        |                                                                                       |         |                |         | (0)     |                      |
|        | 合 計                                                                                   |         |                |         | 843,730 |                      |
|        |                                                                                       |         |                |         | (0)     |                      |
|        | 単 価                                                                                   |         |                |         | 843,730 |                      |
|        | 官積算単価                                                                                 |         |                |         | 843,730 | 合意率 1                |
|        |                                                                                       |         |                |         |         |                      |
|        | *** B単— 288号 ***                                                                      |         |                |         |         |                      |
| BA0302 | 均しコンクリート                                                                              |         |                |         | (0.000) | 歩A                   |
|        | 18-8-25 BB                                                                            |         | m3             |         | 1.000   | m3 当たり算出             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                             | (0.000) |                |         | (0)     |                      |
|        | 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｫｰﾑ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,一般養生,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%               | 1.000   | m3             | 37,100  | 37,100  | S単 229号              |
|        |                                                                                       |         |                |         |         |                      |
|        |                                                                                       |         |                |         | (0)     |                      |
|        | 合 計                                                                                   |         |                |         | 37,100  |                      |
|        |                                                                                       |         |                |         | (0)     |                      |
|        | 単 価                                                                                   |         |                |         | 37,100  |                      |
|        | 官積算単価                                                                                 |         |                |         | 37,100  | 合意率 1                |
|        |                                                                                       |         |                |         |         |                      |
|        | *** B単— 289号 ***                                                                      |         |                |         |         |                      |
| 000289 | 型枠                                                                                    |         |                |         | (0.000) | 歩A                   |
|        | 均し用                                                                                   |         | m <sup>2</sup> |         | 1.000   | m <sup>2</sup> 当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                 | (0.000) |                |         | (0)     |                      |
|        | 一般型枠,均しコンクリート                                                                         | 1.000   | m <sup>2</sup> | 4,395   | 4,395   | S単 233号              |
|        |                                                                                       |         |                |         | (0)     |                      |
|        | 合 計                                                                                   |         |                |         | 4,395   |                      |
|        |                                                                                       |         |                |         | (0)     |                      |
|        | 単 価                                                                                   |         |                |         | 4,395   |                      |
|        | 官積算単価                                                                                 |         |                |         | 4,395   | 合意率 1                |
|        |                                                                                       |         |                |         |         |                      |
|        | *** B単— 290号 ***                                                                      |         |                |         |         |                      |
| BA0302 | 鉄筋コンクリート                                                                              |         |                |         | (0.000) | 歩A                   |
|        | 21-12-25 BB                                                                           |         | m3             |         | 1.000   | m3 当たり算出             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                             | (0.000) |                |         | (0)     |                      |
|        | 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾌｫｰﾑ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,一般養生,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 1.000   | m3             | 28,570  | 28,570  | S単 228号              |
|        |                                                                                       |         |                |         |         |                      |
|        |                                                                                       |         |                |         | (0)     |                      |
|        | 合 計                                                                                   |         |                |         | 28,570  |                      |
|        |                                                                                       |         |                |         | (0)     |                      |
|        | 単 価                                                                                   |         |                |         | 28,570  |                      |
|        | 官積算単価                                                                                 |         |                |         | 28,570  | 合意率 1                |
|        |                                                                                       |         |                |         |         |                      |
|        | *** B単— 291号 ***                                                                      |         |                |         |         |                      |
| 000291 | 型枠                                                                                    |         |                |         | (0.000) | 歩A                   |
|        | 鉄筋構造物                                                                                 |         | m <sup>2</sup> |         | 1.000   | m <sup>2</sup> 当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                 | (0.000) |                |         | (0)     |                      |
|        | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                         | 1.000   | m <sup>2</sup> | 8,673   | 8,673   | S単 234号              |
|        |                                                                                       |         |                |         | (0)     |                      |
|        | 合 計                                                                                   |         |                |         | 8,673   |                      |
|        |                                                                                       |         |                |         | (0)     |                      |
|        | 単 価                                                                                   |         |                |         | 8,673   |                      |
|        | 官積算単価                                                                                 |         |                |         | 8,673   | 合意率 1                |
|        |                                                                                       |         |                |         |         |                      |
|        | *** B単— 292号 ***                                                                      |         |                |         |         |                      |
| B03205 | 鉄筋                                                                                    |         |                |         | (0.000) | 歩A                   |
|        | SD295 D13                                                                             |         | ton            |         | 1.000   | ton 当たり算出            |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                                 | (0.000) |                |         | (0)     |                      |
|        | SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                                       | 1.000   | ton            | 165,960 | 165,960 | S単 157号              |
|        |                                                                                       |         |                |         |         |                      |
|        |                                                                                       |         |                |         | (0)     |                      |
|        | 合 計                                                                                   |         |                |         | 165,960 |                      |
|        |                                                                                       |         |                |         | (0)     |                      |
|        | 単 価                                                                                   |         |                |         | 165,960 |                      |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量              | 単 位            | 単 価     | 金 額                                            | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|-------------|
|        | 官積算単価                                                        |                  |                |         | 165,960                                        | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                  |                |         |                                                |             |
|        | *** B単— 293号 ***                                             |                  |                |         |                                                |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD295 D16                                              |                  | ton            |         | (0.000) ton<br>1.000 ton                       | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | (0.000)<br>1.000 | ton            | 163,900 | (0)<br>163,900                                 | S単 158号     |
|        |                                                              |                  |                |         |                                                |             |
|        | 合 計                                                          |                  |                |         | (0)<br>163,900                                 |             |
|        | 単 価                                                          |                  |                |         | (0)<br>163,900                                 |             |
|        | 官積算単価                                                        |                  |                |         | 163,900                                        | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                  |                |         |                                                |             |
|        | *** B単— 294号 ***                                             |                  |                |         |                                                |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D19                                              |                  | ton            |         | (0.000) ton<br>1.000 ton                       | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | (0.000)<br>1.000 | ton            | 169,050 | (0)<br>169,050                                 | S単 159号     |
|        |                                                              |                  |                |         |                                                |             |
|        | 合 計                                                          |                  |                |         | (0)<br>169,050                                 |             |
|        | 単 価                                                          |                  |                |         | (0)<br>169,050                                 |             |
|        | 官積算単価                                                        |                  |                |         | 169,050                                        | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                  |                |         |                                                |             |
|        | *** B単— 295号 ***                                             |                  |                |         |                                                |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D22                                              |                  | ton            |         | (0.000) ton<br>1.000 ton                       | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | (0.000)<br>1.000 | ton            | 169,050 | (0)<br>169,050                                 | S単 160号     |
|        |                                                              |                  |                |         |                                                |             |
|        | 合 計                                                          |                  |                |         | (0)<br>169,050                                 |             |
|        | 単 価                                                          |                  |                |         | (0)<br>169,050                                 |             |
|        | 官積算単価                                                        |                  |                |         | 169,050                                        | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                  |                |         |                                                |             |
|        | *** B単— 296号 ***                                             |                  |                |         |                                                |             |
| B03205 | 鉄筋<br>SD345 D25                                              |                  | ton            |         | (0.000) ton<br>1.000 ton                       | 歩A<br>当たり算出 |
| S03701 | 【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満 | (0.000)<br>1.000 | ton            | 169,050 | (0)<br>169,050                                 | S単 161号     |
|        |                                                              |                  |                |         |                                                |             |
|        | 合 計                                                          |                  |                |         | (0)<br>169,050                                 |             |
|        | 単 価                                                          |                  |                |         | (0)<br>169,050                                 |             |
|        | 官積算単価                                                        |                  |                |         | 169,050                                        | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                  |                |         |                                                |             |
|        | *** B単— 297号 ***                                             |                  |                |         |                                                |             |
| 000297 | 足場工                                                          |                  | 掛㎡             |         | (0.000) 掛㎡<br>1.000 掛㎡                         | 歩A<br>当たり算出 |
| S18031 | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                         | (0.000)<br>1.000 | 掛㎡             | 4,609   | (0)<br>4,609                                   | S単 178号     |
|        |                                                              |                  |                |         |                                                |             |
|        | 合 計                                                          |                  |                |         | (0)<br>4,609                                   |             |
|        | 単 価                                                          |                  |                |         | (0)<br>4,609                                   |             |
|        | 官積算単価                                                        |                  |                |         | 4,609                                          | 合意率<br>1    |
|        |                                                              |                  |                |         |                                                |             |
|        | *** B単— 298号 ***                                             |                  |                |         |                                                |             |
| 000298 | 地盤改良工(浅層混合改良)<br>qu=100kN/m <sup>2</sup> ,H=1.60m            |                  | m <sup>3</sup> |         | (0.000) m <sup>3</sup><br>1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                                               | 数 量              | 単位             | 単 価    | 金 額                                           | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|
| SA0811 | SP 安定処理<br>パ ック材,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,なし,12,230円                                    | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 2,941  | (0)<br>2,941                                  | S単 240号     |
|        | 合 計                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>2,941                                  |             |
|        | 単 価                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>2,941                                  |             |
|        | 官積算単価                                                                                   |                  |                |        | 2,941                                         | 合意率<br>1    |
|        | *** B単一 299号 ***                                                                        |                  |                |        |                                               |             |
| 000299 | 目地材<br>瀝青質板 t=20mm                                                                      |                  | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm                                                  | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 6,785  | (0)<br>6,785                                  | S単 237号     |
|        | 合 計                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>6,785                                  |             |
|        | 単 価                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>6,785                                  |             |
|        | 官積算単価                                                                                   |                  |                |        | 6,785                                         | 合意率<br>1    |
|        | *** B単一 300号 ***                                                                        |                  |                |        |                                               |             |
| BA0302 | 均しコンクリート<br>18-8-25 BB                                                                  |                  | m3             |        | (0.000)m3<br>1.000 m3                         | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高架B) W/C65%                   | (0.000)<br>1.000 | m3             | 30,270 | (0)<br>30,270                                 | S単 230号     |
|        | 合 計                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>30,270                                 |             |
|        | 単 価                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>30,270                                 |             |
|        | 官積算単価                                                                                   |                  |                |        | 30,270                                        | 合意率<br>1    |
|        | *** B単一 301号 ***                                                                        |                  |                |        |                                               |             |
| 000301 | 型枠<br>均し用                                                                               |                  | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                                  | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 4,395  | (0)<br>4,395                                  | S単 233号     |
|        | 合 計                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>4,395                                  |             |
|        | 単 価                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>4,395                                  |             |
|        | 官積算単価                                                                                   |                  |                |        | 4,395                                         | 合意率<br>1    |
|        | *** B単一 302号 ***                                                                        |                  |                |        |                                               |             |
| BA0302 | コンクリート<br>18-8-40 BB                                                                    |                  | m3             |        | (0.000)m3<br>1.000 m3                         | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311 | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高架B) W/C65% | (0.000)<br>1.000 | m3             | 27,500 | (0)<br>27,500                                 | S単 231号     |
|        | 合 計                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>27,500                                 |             |
|        | 単 価                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>27,500                                 |             |
|        | 官積算単価                                                                                   |                  |                |        | 27,500                                        | 合意率<br>1    |
|        | *** B単一 303号 ***                                                                        |                  |                |        |                                               |             |
| 000303 | 型枠<br>無筋コンクリート                                                                          |                  | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0312 | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                  | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 8,673  | (0)<br>8,673                                  | S単 234号     |
|        | 合 計                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>8,673                                  |             |
|        | 単 価                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>8,673                                  |             |
|        | 官積算単価                                                                                   |                  |                |        | 8,673                                         | 合意率<br>1    |
|        | *** B単一 304号 ***                                                                        |                  |                |        |                                               |             |

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                            | 数 量              | 単位              | 単 価   | 金 額                   | 備 考      |
|--------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|-----------------------|----------|
| 000304 | 足場工                                                  |                  |                 |       | (0.000)掛              | 歩A       |
|        |                                                      |                  | 掛m <sup>2</sup> |       | 1.000 掛               | 当たり算出    |
| S18031 | 足場工<br>なし,単管傾斜,なし                                    | (0.000)<br>1.000 | 掛m <sup>2</sup> | 3,549 | (0)<br>3,549          | S単 179号  |
|        | 合 計                                                  |                  |                 |       | (0)<br>3,549          |          |
|        | 単 価                                                  |                  |                 |       | (0)<br>3,549          |          |
|        | 官積算単価                                                |                  |                 |       | 3,549                 | 合意率<br>1 |
|        | *** B単ー 305号 ***                                     |                  |                 |       |                       |          |
| 000305 | 足場工                                                  |                  |                 |       | (0.000)掛              | 歩A       |
|        |                                                      |                  | 掛m <sup>2</sup> |       | 1.000 掛               | 当たり算出    |
| S18031 | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                 | (0.000)<br>1.000 | 掛m <sup>2</sup> | 4,609 | (0)<br>4,609          | S単 178号  |
|        | 合 計                                                  |                  |                 |       | (0)<br>4,609          |          |
|        | 単 価                                                  |                  |                 |       | (0)<br>4,609          |          |
|        | 官積算単価                                                |                  |                 |       | 4,609                 | 合意率<br>1 |
|        | *** B単ー 306号 ***                                     |                  |                 |       |                       |          |
| 000306 | 地盤改良工 (浅層混合改良)<br>qu=100kN/m2,H=1.50m                |                  | m <sup>2</sup>  |       | (0.000)m <sup>2</sup> | 歩A       |
|        |                                                      |                  |                 |       | 1.000 m <sup>2</sup>  | 当たり算出    |
| SA0811 | SP 安定処理<br>パ ック砂,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,12,230円 | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup>  | 2,880 | (0)<br>2,880          | S単 241号  |
|        | 合 計                                                  |                  |                 |       | (0)<br>2,880          |          |
|        | 単 価                                                  |                  |                 |       | (0)<br>2,880          |          |
|        | 官積算単価                                                |                  |                 |       | 2,880                 | 合意率<br>1 |
|        | *** B単ー 307号 ***                                     |                  |                 |       |                       |          |
| 000307 | 目地材<br>瀝青質板 t=20mm                                   |                  | m <sup>2</sup>  |       | (0.000)m <sup>2</sup> | 歩A       |
|        |                                                      |                  |                 |       | 1.000 m <sup>2</sup>  | 当たり算出    |
| SA0331 | SP 目地板<br>30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm               | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup>  | 6,785 | (0)<br>6,785          | S単 237号  |
|        | 合 計                                                  |                  |                 |       | (0)<br>6,785          |          |
|        | 単 価                                                  |                  |                 |       | (0)<br>6,785          |          |
|        | 官積算単価                                                |                  |                 |       | 6,785                 | 合意率<br>1 |
|        | *** B単ー 308号 ***                                     |                  |                 |       |                       |          |
| 000308 | 床掘<br>吸込水槽呑口部                                        |                  | m3              |       | (0.000)m3             | 歩A       |
|        |                                                      |                  |                 |       | 1.000 m3              | 当たり算出    |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                             | (0.000)<br>1.000 | m3              | 293.4 | (0)<br>293            | S単 207号  |
|        | 合 計                                                  |                  |                 |       | (0)<br>293            |          |
|        | 単 価                                                  |                  |                 |       | (0)<br>293            |          |
|        | 官積算単価                                                |                  |                 |       | 293                   | 合意率<br>1 |
|        | *** B単ー 309号 ***                                     |                  |                 |       |                       |          |
| 000309 | 切土法面整形<br>吸込水槽呑口部                                    |                  | m <sup>2</sup>  |       | (0.000)m <sup>2</sup> | 歩A       |
|        |                                                      |                  |                 |       | 1.000 m <sup>2</sup>  | 当たり算出    |
| SA0152 | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup>  | 913.5 | (0)<br>914            | S単 216号  |
|        | 合 計                                                  |                  |                 |       | (0)<br>914            |          |
|        | 単 価                                                  |                  |                 |       | (0)<br>914            |          |
|        | 官積算単価                                                |                  |                 |       | 914                   | 合意率<br>1 |
|        | *** B単ー 310号 ***                                     |                  |                 |       |                       |          |
| 000310 | 基面整正<br>吸込水槽呑口部                                      |                  | m <sup>2</sup>  |       | (0.000)m <sup>2</sup> | 歩A       |
|        |                                                      |                  |                 |       | 1.000 m <sup>2</sup>  | 当たり算出    |



|                      |                                                                                           |                      |                |       |                       |          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|-----------------------|----------|
| 事業名                  |                                                                                           | 西国東海岸保全事業            |                |       |                       |          |
| 工事名                  |                                                                                           | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                |       |                       |          |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                           |                      |                |       |                       |          |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                 | 数 量                  | 単位             | 単 価   | 金 額                   | 備 考      |
| SA0151               | SP 基面整正                                                                                   | (0.000)              |                |       | (0)                   |          |
|                      | 基面整正                                                                                      | 1.000                | m <sup>2</sup> | 399   | 399                   | S単 215号  |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 合 計                                                                                       |                      |                |       | 399                   |          |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 単 価                                                                                       |                      |                |       | 399                   |          |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 官積算単価                                                                                     |                      |                |       | 399                   | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                           |                      |                |       |                       |          |
|                      | *** B単ー 311号 ***                                                                          |                      |                |       |                       |          |
| 000311               | 運搬(仮置場1へ)                                                                                 |                      |                |       | (0.000)m <sup>3</sup> | 歩A       |
|                      | 吸込水槽呑口部                                                                                   |                      | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup>  | 当たり算出    |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                                                                  | (0.000)              |                |       | (0)                   |          |
|                      | 標準,ハ <sup>°</sup> ツク砂山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | 1.000                | m <sup>3</sup> | 579.5 | 580                   | S単 210号  |
|                      |                                                                                           |                      |                |       |                       |          |
| SA0161               | SP 整地                                                                                     | (0.000)              |                |       | (0)                   |          |
|                      | 残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                                         | 1.000                | m <sup>3</sup> | 153   | 153                   | S単 218号  |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 合 計                                                                                       |                      |                |       | 733                   |          |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 単 価                                                                                       |                      |                |       | 733                   |          |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 官積算単価                                                                                     |                      |                |       | 733                   | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                           |                      |                |       |                       |          |
|                      | *** B単ー 312号 ***                                                                          |                      |                |       |                       |          |
| 000312               | 床掘                                                                                        |                      |                |       | (0.000)m <sup>3</sup> | 歩A       |
|                      | 遊水池                                                                                       |                      | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup>  | 当たり算出    |
| SA0103               | SP 床掘り                                                                                    | (0.000)              |                |       | (0)                   |          |
|                      | 土砂,標準,無し,無し,なし                                                                            | 1.000                | m <sup>3</sup> | 293.4 | 293                   | S単 207号  |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 合 計                                                                                       |                      |                |       | 293                   |          |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 単 価                                                                                       |                      |                |       | 293                   |          |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 官積算単価                                                                                     |                      |                |       | 293                   | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                           |                      |                |       |                       |          |
|                      | *** B単ー 313号 ***                                                                          |                      |                |       |                       |          |
| 000313               | 運搬(仮置場1へ)                                                                                 |                      |                |       | (0.000)m <sup>3</sup> | 歩A       |
|                      | 遊水池                                                                                       |                      | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup>  | 当たり算出    |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                                                                  | (0.000)              |                |       | (0)                   |          |
|                      | 標準,ハ <sup>°</sup> ツク砂山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | 1.000                | m <sup>3</sup> | 579.5 | 580                   | S単 210号  |
|                      |                                                                                           |                      |                |       |                       |          |
| SA0161               | SP 整地                                                                                     | (0.000)              |                |       | (0)                   |          |
|                      | 残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                                         | 1.000                | m <sup>3</sup> | 153   | 153                   | S単 218号  |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 合 計                                                                                       |                      |                |       | 733                   |          |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 単 価                                                                                       |                      |                |       | 733                   |          |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 官積算単価                                                                                     |                      |                |       | 733                   | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                           |                      |                |       |                       |          |
|                      | *** B単ー 314号 ***                                                                          |                      |                |       |                       |          |
| 000314               | 床掘                                                                                        |                      |                |       | (0.000)m <sup>3</sup> | 歩A       |
|                      |                                                                                           |                      | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup>  | 当たり算出    |
| SA0103               | SP 床掘り                                                                                    | (0.000)              |                |       | (0)                   |          |
|                      | 土砂,標準,無し,無し,なし                                                                            | 1.000                | m <sup>3</sup> | 293.4 | 293                   | S単 207号  |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 合 計                                                                                       |                      |                |       | 293                   |          |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 単 価                                                                                       |                      |                |       | 293                   |          |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 官積算単価                                                                                     |                      |                |       | 293                   | 合意率<br>1 |
|                      |                                                                                           |                      |                |       |                       |          |
|                      | *** B単ー 315号 ***                                                                          |                      |                |       |                       |          |
| 000315               | 埋戻                                                                                        |                      |                |       | (0.000)m <sup>3</sup> | 歩A       |
|                      | 構造物周辺                                                                                     |                      | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup>  | 当たり算出    |
| T00078               | 埋戻                                                                                        | (0.000)              |                |       | (0)                   |          |
|                      | 構造物周辺                                                                                     | 1.000                | m <sup>3</sup> | 2,151 | 2,151                 | T単 32号   |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 合 計                                                                                       |                      |                |       | 2,151                 |          |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 単 価                                                                                       |                      |                |       | 2,151                 |          |
|                      |                                                                                           |                      |                |       | (0)                   |          |
|                      | 官積算単価                                                                                     |                      |                |       | 2,151                 | 合意率<br>1 |

|                      |                                                               |                  |                |        |                                               |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                     |                  |                |        |                                               |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                          |                  |                |        |                                               |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                               |                  |                |        |                                               |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                     | 数 量              | 単位             | 単 価    | 金 額                                           | 備 考         |
|                      |                                                               |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 316号 ***                                              |                  |                |        |                                               |             |
| 000316               | 埋戻<br>W<1.0                                                   |                  | m3             |        | (0.000)m3<br>1.000 m3                         | 歩A<br>当たり算出 |
| T00079               | 埋戻<br>W<1.0                                                   | (0.000)<br>1.000 | m3             | 2,151  | (0)<br>2,151                                  | T単 33号      |
|                      | 合 計                                                           |                  |                |        | (0)<br>2,151                                  |             |
|                      | 単 価                                                           |                  |                |        | (0)<br>2,151                                  |             |
|                      | 官積算単価                                                         |                  |                |        | 2,151                                         | 合意率<br>1    |
|                      |                                                               |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 317号 ***                                              |                  |                |        |                                               |             |
| 000317               | 埋戻<br>1.0≦W<2.5m                                              |                  | m3             |        | (0.000)m3<br>1.000 m3                         | 歩A<br>当たり算出 |
| T00088               | 埋戻<br>1.0≦W<2.5                                               | (0.000)<br>1.000 | m3             | 739    | (0)<br>739                                    | T単 34号      |
|                      | 合 計                                                           |                  |                |        | (0)<br>739                                    |             |
|                      | 単 価                                                           |                  |                |        | (0)<br>739                                    |             |
|                      | 官積算単価                                                         |                  |                |        | 739                                           | 合意率<br>1    |
|                      |                                                               |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 318号 ***                                              |                  |                |        |                                               |             |
| 000318               | 埋戻<br>2.5≦W<4.0m                                              |                  | m3             |        | (0.000)m3<br>1.000 m3                         | 歩A<br>当たり算出 |
| T00076               | 埋戻<br>2.5≦W<4.0m                                              | (0.000)<br>1.000 | m3             | 922    | (0)<br>922                                    | T単 30号      |
|                      | 合 計                                                           |                  |                |        | (0)<br>922                                    |             |
|                      | 単 価                                                           |                  |                |        | (0)<br>922                                    |             |
|                      | 官積算単価                                                         |                  |                |        | 922                                           | 合意率<br>1    |
|                      |                                                               |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 319号 ***                                              |                  |                |        |                                               |             |
| 000319               | 運搬(仮置場1へ)                                                     |                  | m3             |        | (0.000)m3<br>1.000 m3                         | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | (0.000)<br>1.000 | m3             | 579.5  | (0)<br>580                                    | S単 210号     |
| SA0161               | SP 整地<br>残土受け入れ地での処理,-,-,なし                                   | (0.000)<br>1.000 | m3             | 153    | (0)<br>153                                    | S単 218号     |
|                      | 合 計                                                           |                  |                |        | (0)<br>733                                    |             |
|                      | 単 価                                                           |                  |                |        | (0)<br>733                                    |             |
|                      | 官積算単価                                                         |                  |                |        | 733                                           | 合意率<br>1    |
|                      |                                                               |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 320号 ***                                              |                  |                |        |                                               |             |
| 000320               | 運搬(埋戻へ)<br>土取場1から現場へ                                          |                  | m3             |        | (0.000)m3<br>1.000 m3                         | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                 | (0.000)<br>1.100 | m3             | 238.9  | (0)<br>263                                    | S単 206号     |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | (0.000)<br>1.000 | m3             | 579.5  | (0)<br>580                                    | S単 210号     |
|                      | 合 計                                                           |                  |                |        | (0)<br>843                                    |             |
|                      | 単 価                                                           |                  |                |        | (0)<br>843                                    |             |
|                      | 官積算単価                                                         |                  |                |        | 843                                           | 合意率<br>1    |
|                      |                                                               |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 321号 ***                                              |                  |                |        |                                               |             |
| 000321               | コンクリートブロック積<br>練積、裏コン有、t=20cm                                 |                  | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| S02711               | 【コンクリートブロック積工】<br>練積、無し、昼間施工、20.18-8-25(高炉B)、なし               | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 22,442 | (0)<br>22,442                                 | S単 151号     |

|                      |                                                                                         |                  |                |        |                                               |                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                               |                  |                |        |                                               | 単価不明細ブロック表 単価別B ( 38/ 68) |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                                    |                  |                |        |                                               |                           |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                         |                  |                |        |                                               |                           |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                               | 数 量              | 単位             | 単 価    | 金 額                                           | 備 考                       |
| S02116               | コンクリート積みブロック<br>控長35cm 粗面,,                                                             | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 8,710  | (0)<br>8,710                                  | S単 147号                   |
|                      | 合 計                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>31,152                                 |                           |
|                      | 単 価                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>31,152                                 |                           |
|                      | 官積算単価                                                                                   |                  |                |        | 31,152                                        | 合意率<br>1                  |
|                      | *** B単ー 322号 ***                                                                        |                  |                |        |                                               |                           |
| 000322               | コンクリートブロック積<br>練積、裏コン有、t=10cm                                                           |                  | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出               |
| S02711               | 【コンクリートブロック積工】<br>練積、無し、昼間施工,,10,18-8-25 (高炉B) ,なし                                      | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 19,886 | (0)<br>19,886                                 | S単 152号                   |
| S02116               | コンクリート積みブロック<br>控長35cm 粗面,,                                                             | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 8,710  | (0)<br>8,710                                  | S単 147号                   |
|                      | 合 計                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>28,596                                 |                           |
|                      | 単 価                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>28,596                                 |                           |
|                      | 官積算単価                                                                                   |                  |                |        | 28,596                                        | 合意率<br>1                  |
|                      | *** B単ー 323号 ***                                                                        |                  |                |        |                                               |                           |
| 000323               | 裏込材<br>再生骨材                                                                             |                  | m <sup>3</sup> |        | (0.000)m <sup>3</sup><br>1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出               |
| SA0266               | SP 胴込・裏込材 (碎石)<br>間知・平・連節ブロック、有り、なし、碎石各種                                                | (0.000)<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 5,625  | (0)<br>5,625                                  | S単 223号                   |
|                      | 合 計                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>5,625                                  |                           |
|                      | 単 価                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>5,625                                  |                           |
|                      | 官積算単価                                                                                   |                  |                |        | 5,625                                         | 合意率<br>1                  |
|                      | *** B単ー 324号 ***                                                                        |                  |                |        |                                               |                           |
| 000324               | 再生骨材運搬<br>仮置場2から現場へ                                                                     |                  | m <sup>3</sup> |        | (0.000)m <sup>3</sup><br>1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出               |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂、土量50,000m <sup>3</sup> 未満                                              | (0.000)<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 238.9  | (0)<br>239                                    | S単 206号                   |
| SA0121               | SP 土砂等運搬<br>標準、ハック砂山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、3.0km以下 | (0.000)<br>1.000 | m <sup>3</sup> | 792.9  | (0)<br>793                                    | S単 212号                   |
|                      | 合 計                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>1,032                                  |                           |
|                      | 単 価                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>1,032                                  |                           |
|                      | 官積算単価                                                                                   |                  |                |        | 1,032                                         | 合意率<br>1                  |
|                      | *** B単ー 325号 ***                                                                        |                  |                |        |                                               |                           |
| 000325               | 基礎コンクリート工<br>B=0.65m、H=0.40m                                                            |                  | m              |        | (0.000)m<br>10.000 m                          | 歩A<br>当たり算出               |
| SA0311               | SP コンクリート<br>小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                      | (0.000)<br>2.190 | m <sup>3</sup> | 35,340 | (0)<br>77,395                                 | S単 232号                   |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠、小型構造物                                                                     | (0.000)<br>6.500 | m <sup>2</sup> | 7,835  | (0)<br>50,928                                 | S単 236号                   |
|                      | 合 計                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>128,323                                |                           |
|                      | 単 価                                                                                     |                  |                |        | (0)<br>12,832                                 |                           |
|                      | 官積算単価                                                                                   |                  |                |        | 12,832                                        | 合意率<br>1                  |
|                      | *** B単ー 326号 ***                                                                        |                  |                |        |                                               |                           |
| 000326               | 基礎コンクリート工<br>B=0.55m、H=0.40m                                                            |                  | m              |        | (0.000)m<br>10.000 m                          | 歩A<br>当たり算出               |
| SA0311               | SP コンクリート<br>小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                      | (0.000)<br>1.860 | m <sup>3</sup> | 35,340 | (0)<br>65,732                                 | S単 232号                   |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠、小型構造物                                                                     | (0.000)<br>6.500 | m <sup>2</sup> | 7,835  | (0)<br>50,928                                 | S単 236号                   |

|                      |                                                                            |                  |                |        |                                               |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                  |                  |                |        |                                               |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                       |                  |                |        |                                               |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                            |                  |                |        |                                               |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                  | 数 量              | 単位             | 単 価    | 金 額                                           | 備 考         |
|                      |                                                                            |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 合 計                                                                        |                  |                |        | 116,660                                       |             |
|                      |                                                                            |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 単 価                                                                        |                  |                |        | 11,666                                        |             |
|                      | 官積算単価                                                                      |                  |                |        | 11,666                                        | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                            |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 327号 ***                                                           |                  |                |        |                                               |             |
| 000327               | 天端コンクリート工<br>B=0.55m                                                       |                  | m              |        | (0.000)m<br>10.000 m                          | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311               | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高<br>かB) W/C65% | (0.000)<br>0.760 | m3             | 30,270 | (0)<br>23,005                                 | S単 230号     |
|                      |                                                                            |                  |                |        |                                               |             |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                     | (0.000)<br>2.750 | m <sup>2</sup> | 8,673  | (0)<br>23,851                                 | S単 234号     |
|                      |                                                                            |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 合 計                                                                        |                  |                |        | 46,856                                        |             |
|                      |                                                                            |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 単 価                                                                        |                  |                |        | 4,686                                         |             |
|                      | 官積算単価                                                                      |                  |                |        | 4,686                                         | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                            |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 328号 ***                                                           |                  |                |        |                                               |             |
| 000328               | 天端コンクリート工<br>B=0.45m                                                       |                  | m              |        | (0.000)m<br>10.000 m                          | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0311               | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高<br>かB) W/C65% | (0.000)<br>0.510 | m3             | 30,270 | (0)<br>15,438                                 | S単 230号     |
|                      |                                                                            |                  |                |        |                                               |             |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                     | (0.000)<br>2.250 | m <sup>2</sup> | 8,673  | (0)<br>19,514                                 | S単 234号     |
|                      |                                                                            |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 合 計                                                                        |                  |                |        | 34,952                                        |             |
|                      |                                                                            |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 単 価                                                                        |                  |                |        | 3,495                                         |             |
|                      | 官積算単価                                                                      |                  |                |        | 3,495                                         | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                            |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 329号 ***                                                           |                  |                |        |                                               |             |
| 000329               | 目地材<br>瀝青質板 t=10mm                                                         |                  | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0331               | SP 目地板<br>30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm                                     | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 4,488  | (0)<br>4,488                                  | S単 238号     |
|                      |                                                                            |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 合 計                                                                        |                  |                |        | 4,488                                         |             |
|                      |                                                                            |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 単 価                                                                        |                  |                |        | 4,488                                         |             |
|                      | 官積算単価                                                                      |                  |                |        | 4,488                                         | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                            |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 330号 ***                                                           |                  |                |        |                                               |             |
| 000330               | 地盤改良工 (浅層混合改良)<br>qu=180kN/m2,H=0.50m                                      |                  | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0811               | SP 安定処理<br>ﾊﾞｯｸ砂,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円                            | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 1,450  | (0)<br>1,450                                  | S単 242号     |
|                      |                                                                            |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 合 計                                                                        |                  |                |        | 1,450                                         |             |
|                      |                                                                            |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 単 価                                                                        |                  |                |        | 1,450                                         |             |
|                      | 官積算単価                                                                      |                  |                |        | 1,450                                         | 合意率<br>1    |
|                      |                                                                            |                  |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単一 331号 ***                                                           |                  |                |        |                                               |             |
| 000331               | 地盤改良工 (浅層混合改良)<br>qu=120kN/m2,H=0.50m                                      |                  | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0811               | SP 安定処理<br>ﾊﾞｯｸ砂,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円                            | (0.000)<br>1.000 | m <sup>2</sup> | 1,450  | (0)<br>1,450                                  | S単 242号     |
|                      |                                                                            |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 合 計                                                                        |                  |                |        | 1,450                                         |             |
|                      |                                                                            |                  |                |        | (0)                                           |             |
|                      | 単 価                                                                        |                  |                |        | 1,450                                         |             |
|                      | 官積算単価                                                                      |                  |                |        | 1,450                                         | 合意率<br>1    |

|                      |                                                                           |                   |                |         |                                               |                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                 |                   |                |         |                                               |                  |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                      |                   |                |         |                                               |                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                           |                   |                |         |                                               |                  |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                 | 数 量               | 単位             | 単 価     | 金 額                                           | 備 考              |
|                      | *** B単ー 332号 ***                                                          |                   |                |         |                                               |                  |
| 000332               | 階段工<br>W=1000                                                             |                   | 式              |         | (0.000)式                                      | 歩A               |
| SA0103               | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                                                  | (0.000)<br>3.000  | m3             | 293.4   | (0)<br>880                                    | 当たり算出<br>S単 207号 |
| T00078               | 埋戻<br>構造物周辺                                                               | (0.000)<br>1.000  | m3             | 2,151   | (0)<br>2,151                                  | T単 32号           |
| T00079               | 埋戻<br>W<1.0                                                               | (0.000)<br>1.000  | m3             | 2,151   | (0)<br>2,151                                  | T単 33号           |
| SA0301               | SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm               | (0.000)<br>11.000 | m <sup>2</sup> | 1,493   | (0)<br>16,423                                 | S単 224号          |
| SA0311               | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高<br>方B) W/C65% | (0.000)<br>8.000  | m3             | 30,270  | (0)<br>242,160                                | S単 230号          |
|                      |                                                                           |                   |                |         |                                               |                  |
| SA0312               | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                    | (0.000)<br>36.000 | m <sup>2</sup> | 8,673   | (0)<br>312,228                                | S単 234号          |
| SA0811               | SP 安定処理<br>パ ック材,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円                           | (0.000)<br>2.000  | m <sup>2</sup> | 1,450   | (0)<br>2,900                                  | S単 242号          |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,DI3,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%<br>未満              | (0.000)<br>0.197  | ton            | 165,960 | (0)<br>32,694                                 | S単 157号          |
|                      |                                                                           |                   |                |         |                                               |                  |
|                      | 合 計                                                                       |                   |                |         | (0)<br>611,587                                |                  |
|                      | 単 価                                                                       |                   |                |         | (0)<br>611,587                                |                  |
|                      | 官積算単価                                                                     |                   |                |         | 611,587                                       | 合意率<br>1         |
|                      |                                                                           |                   |                |         |                                               |                  |
|                      | *** B単ー 333号 ***                                                          |                   |                |         |                                               |                  |
| 000333               | コンクリート構造物取壊し                                                              |                   | m3             |         | (0.000)m3<br>1.000 m3                         | 歩A<br>当たり算出      |
| S02721               | 【構造物取壊し】<br>有筋,制約無,機械,昼間施工,しない                                            | (0.000)<br>1.000  | m3             | 15,510  | (0)<br>15,510                                 | S単 153号          |
|                      |                                                                           |                   |                |         | (0)<br>15,510                                 |                  |
|                      | 合 計                                                                       |                   |                |         | (0)<br>15,510                                 |                  |
|                      | 単 価                                                                       |                   |                |         | (0)<br>15,510                                 |                  |
|                      | 官積算単価                                                                     |                   |                |         | 15,510                                        | 合意率<br>1         |
|                      |                                                                           |                   |                |         |                                               |                  |
|                      | *** B単ー 334号 ***                                                          |                   |                |         |                                               |                  |
| 000334               | コンクリート構造物取壊し                                                              |                   | m3             |         | (0.000)m3<br>1.000 m3                         | 歩A<br>当たり算出      |
| S02721               | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間施工,しない                                            | (0.000)<br>1.000  | m3             | 7,778   | (0)<br>7,778                                  | S単 154号          |
|                      |                                                                           |                   |                |         | (0)<br>7,778                                  |                  |
|                      | 合 計                                                                       |                   |                |         | (0)<br>7,778                                  |                  |
|                      | 単 価                                                                       |                   |                |         | (0)<br>7,778                                  |                  |
|                      | 官積算単価                                                                     |                   |                |         | 7,778                                         | 合意率<br>1         |
|                      |                                                                           |                   |                |         |                                               |                  |
|                      | *** B単ー 335号 ***                                                          |                   |                |         |                                               |                  |
| 000335               | 舗装版破碎                                                                     |                   | m <sup>2</sup> |         | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出      |
| SA0222               | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし                                | (0.000)<br>1.000  | m <sup>2</sup> | 198.3   | (0)<br>198                                    | S単 221号          |
|                      |                                                                           |                   |                |         | (0)<br>198                                    |                  |
|                      | 合 計                                                                       |                   |                |         | (0)<br>198                                    |                  |
|                      | 単 価                                                                       |                   |                |         | (0)<br>198                                    |                  |
|                      | 官積算単価                                                                     |                   |                |         | 198                                           | 合意率<br>1         |
|                      |                                                                           |                   |                |         |                                               |                  |
|                      | *** B単ー 336号 ***                                                          |                   |                |         |                                               |                  |
| 000336               | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下                                                 |                   | m              |         | (0.000)m<br>1.000 m                           | 歩A<br>当たり算出      |
| SA0223               | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                                          | (0.000)<br>1.000  | m              | 575.6   | (0)<br>576                                    | S単 222号          |
|                      |                                                                           |                   |                |         | (0)<br>576                                    |                  |
|                      | 合 計                                                                       |                   |                |         | (0)<br>576                                    |                  |
|                      | 単 価                                                                       |                   |                |         | (0)<br>576                                    |                  |
|                      | 官積算単価                                                                     |                   |                |         | 576                                           | 合意率<br>1         |

|                          |                                                   |         |     |        |            |         |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----|--------|------------|---------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                   |         |     |        |            |         |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                   |         |     |        |            |         |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                   |         |     |        |            |         |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                         | 数 量     | 単位  | 単 価    | 金 額        | 備 考     |
|                          |                                                   |         |     |        |            |         |
|                          | *** B単一 337号 ***                                  |         |     |        |            |         |
| 000337                   | 床堀                                                |         |     |        | (0.000)m3  | 歩A      |
|                          | 砕石                                                |         | m3  |        | 1.000 m3   | 当たり算出   |
| SA0103                   | SP 床掘り                                            | (0.000) |     |        | (0)        |         |
|                          | 土砂,標準,無し,無し,なし                                    | 1.000   | m3  | 293.4  | 293        | S単 207号 |
|                          |                                                   |         |     |        | (0)        |         |
|                          | 合 計                                               |         |     |        | 293        |         |
|                          |                                                   |         |     |        | (0)        |         |
|                          | 単 価                                               |         |     |        | 293        |         |
|                          |                                                   |         |     |        |            | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                             |         |     |        | 293        | 1       |
|                          |                                                   |         |     |        |            |         |
|                          | *** B単一 338号 ***                                  |         |     |        |            |         |
| 000338                   | 殻運搬                                               |         |     |        | (0.000)m3  | 歩A      |
|                          | コンクリート殻(無筋)、現場～仮置場2                               |         | m3  |        | 1.000 m3   | 当たり算出   |
| SA0221                   | SP 殻運搬                                            | (0.000) |     |        | (0)        |         |
|                          | 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,                | 1.000   | m3  | 2,494  | 2,494      | S単 219号 |
|                          |                                                   |         |     |        | (0)        |         |
|                          | 合 計                                               |         |     |        | 2,494      |         |
|                          |                                                   |         |     |        | (0)        |         |
|                          | 単 価                                               |         |     |        | 2,494      |         |
|                          |                                                   |         |     |        |            | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                             |         |     |        | 2,494      | 1       |
|                          |                                                   |         |     |        |            |         |
|                          | *** B単一 339号 ***                                  |         |     |        |            |         |
| 000339                   | 殻運搬                                               |         |     |        | (0.000)m3  | 歩A      |
|                          | As殻、現場～仮置場2                                       |         | m3  |        | 1.000 m3   | 当たり算出   |
| SA0221                   | SP 殻運搬                                            | (0.000) |     |        | (0)        |         |
|                          | 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,                | 1.000   | m3  | 2,494  | 2,494      | S単 219号 |
|                          |                                                   |         |     |        | (0)        |         |
|                          | 合 計                                               |         |     |        | 2,494      |         |
|                          |                                                   |         |     |        | (0)        |         |
|                          | 単 価                                               |         |     |        | 2,494      |         |
|                          |                                                   |         |     |        |            | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                             |         |     |        | 2,494      | 1       |
|                          |                                                   |         |     |        |            |         |
|                          | *** B単一 340号 ***                                  |         |     |        |            |         |
| 000340                   | 殻運搬、処理                                            |         |     |        | (0.000)m3  | 歩A      |
|                          | コンクリート殻(鉄筋)、現場～産廃処理場                              |         | m3  |        | 1.000 m3   | 当たり算出   |
| SA0221                   | SP 殻運搬                                            | (0.000) |     |        | (0)        |         |
|                          | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,              | 1.000   | m3  | 2,708  | 2,708      | S単 220号 |
| P96025                   | コンクリート殻(鉄筋)                                       | (0.000) |     |        | (0)        |         |
|                          |                                                   | 2.500   | ton | 1,800  | 4,500      |         |
|                          |                                                   |         |     |        | (0)        |         |
|                          | 合 計                                               |         |     |        | 7,208      |         |
|                          |                                                   |         |     |        | (0)        |         |
|                          | 単 価                                               |         |     |        | 7,208      |         |
|                          |                                                   |         |     |        |            | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                             |         |     |        | 7,208      | 1       |
|                          |                                                   |         |     |        |            |         |
|                          | *** B単一 341号 ***                                  |         |     |        |            |         |
| 000341                   | 土砂等運搬                                             |         |     |        | (0.000)m3  | 歩A      |
|                          | 砕石、現場～仮置場2                                        |         | m3  |        | 1.000 m3   | 当たり算出   |
| SA0121                   | SP 土砂等運搬                                          | (0.000) |     |        | (0)        |         |
|                          | 標準,ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 | 1.000   | m3  | 792.9  | 793        | S単 212号 |
|                          |                                                   |         |     |        |            |         |
|                          |                                                   |         |     |        | (0)        |         |
|                          | 合 計                                               |         |     |        | 793        |         |
|                          |                                                   |         |     |        | (0)        |         |
|                          | 単 価                                               |         |     |        | 793        |         |
|                          |                                                   |         |     |        |            | 合意率     |
|                          | 官積算単価                                             |         |     |        | 793        | 1       |
|                          |                                                   |         |     |        |            |         |
|                          | *** B単一 342号 ***                                  |         |     |        |            |         |
| 000342                   | 汚泥処理                                              |         |     |        | (0.000)ton | 歩A      |
|                          |                                                   |         | ton |        | 1.000 ton  | 当たり算出   |
| S02116                   | 汚泥処理                                              | (0.000) |     |        | (0)        |         |
|                          |                                                   | 1.000   | ton | 30,000 | 30,000     | S単 148号 |
|                          |                                                   |         |     |        | (0)        |         |
|                          | 合 計                                               |         |     |        | 30,000     |         |
|                          |                                                   |         |     |        | (0)        |         |
|                          | 単 価                                               |         |     |        | 30,000     |         |

|                      |                                             |                    |                |        |                                               |             |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                   |                    |                |        |                                               |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                        |                    |                |        |                                               |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                             |                    |                |        |                                               |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                   | 数 量                | 単位             | 単 価    | 金 額                                           | 備 考         |
|                      | 官積算単価                                       |                    |                |        | 30,000                                        | 合意率<br>1    |
|                      |                                             |                    |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単— 343号 ***                            |                    |                |        |                                               |             |
| 000343               | 骨材再生                                        |                    | m3             |        | (0.000)m3<br>1.000 m3                         | 歩A<br>当たり算出 |
| S02061               | 骨材再生工 (自走式)<br>無し                           | (0.000)<br>1.000   | m3             | 3,294  | (0)<br>3,294                                  | S単 124号     |
| SA0161               | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                  | (0.000)<br>1.000   | m3             | 153    | (0)<br>153                                    | S単 218号     |
|                      | 合 計                                         |                    |                |        | (0)<br>3,447                                  |             |
|                      | 単 価                                         |                    |                |        | (0)<br>3,447                                  |             |
|                      | 官積算単価                                       |                    |                |        | 3,447                                         | 合意率<br>1    |
|                      |                                             |                    |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単— 344号 ***                            |                    |                |        |                                               |             |
| 000344               | 自走式破砕機設置・撤去                                 |                    | 式              |        | (0.000)式<br>1.000 式                           | 歩A<br>当たり算出 |
| S02062               | 自走式破砕機設置・撤去工<br>設置,なし                       | (0.000)<br>1.000   | 回              | 70,370 | (0)<br>70,370                                 | S単 125号     |
| S02062               | 自走式破砕機設置・撤去工<br>撤去,なし                       | (0.000)<br>1.000   | 回              | 70,370 | (0)<br>70,370                                 | S単 126号     |
|                      | 合 計                                         |                    |                |        | (0)<br>140,740                                |             |
|                      | 単 価                                         |                    |                |        | (0)<br>140,740                                |             |
|                      | 官積算単価                                       |                    |                |        | 140,740                                       | 合意率<br>1    |
|                      |                                             |                    |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単— 345号 ***                            |                    |                |        |                                               |             |
| 000345               | 仮設道路設置                                      |                    | 式              |        | (0.000)式<br>1.000 式                           | 歩A<br>当たり算出 |
| T00079               | 埋戻<br>W<1.0                                 | (0.000)<br>4.000   | m3             | 2,151  | (0)<br>8,604                                  | T単 33号      |
| T00075               | 盛土<br>1.0≦W<2.5m                            | (0.000)<br>30.000  | m3             | 739    | (0)<br>22,170                                 | T単 29号      |
| SA0141               | SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし | (0.000)<br>440.000 | m3             | 254.4  | (0)<br>111,936                                | S単 213号     |
| SA0152               | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,なし      | (0.000)<br>100.000 | m <sup>2</sup> | 467.4  | (0)<br>46,740                                 | S単 217号     |
| SI8001               | 土のう工<br>仕揃え～設置                              | (0.000)<br>0.100   | m3             | 20,601 | (0)<br>2,060                                  | S単 171号     |
| SI8002               | 大型土のう工<br>製作・設置,パ ック砂,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし  | (0.000)<br>14.000  | 袋              | 5,141  | (0)<br>71,974                                 | S単 172号     |
|                      | 合 計                                         |                    |                |        | (0)<br>263,484                                |             |
|                      | 単 価                                         |                    |                |        | (0)<br>263,484                                |             |
|                      | 官積算単価                                       |                    |                |        | 263,484                                       | 合意率<br>1    |
|                      |                                             |                    |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単— 346号 ***                            |                    |                |        |                                               |             |
| 000346               | 敷鉄板①設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 235日                 |                    | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054               | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,235,1,なし              | (0.000)<br>1.000   | m <sup>2</sup> | 2,383  | (0)<br>2,383                                  | S単 181号     |
|                      | 合 計                                         |                    |                |        | (0)<br>2,383                                  |             |
|                      | 単 価                                         |                    |                |        | (0)<br>2,383                                  |             |
|                      | 官積算単価                                       |                    |                |        | 2,383                                         | 合意率<br>1    |
|                      |                                             |                    |                |        |                                               |             |
|                      | *** B単— 347号 ***                            |                    |                |        |                                               |             |
| 000347               | 敷鉄板②設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 206日                 |                    | m <sup>2</sup> |        | (0.000)m <sup>2</sup><br>1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054               | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,206,1,なし              | (0.000)<br>1.000   | m <sup>2</sup> | 2,143  | (0)<br>2,143                                  | S単 182号     |
|                      | 合 計                                         |                    |                |        | (0)<br>2,143                                  |             |
|                      | 単 価                                         |                    |                |        | (0)<br>2,143                                  |             |
|                      | 官積算単価                                       |                    |                |        | 2,143                                         | 合意率<br>1    |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                             | 数 量              | 単 位 | 単 価    | 金 額                 | 備 考         |
|--------|---------------------------------------|------------------|-----|--------|---------------------|-------------|
|        |                                       |                  |     |        |                     |             |
|        | *** B単— 348号 ***                      |                  |     |        |                     |             |
| 000348 | 敷鉄板③設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 206日           |                  | m   |        | (0.000)m<br>1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,206,1,なし        | (0.000)<br>1.000 | m   | 2,143  | (0)<br>2,143        | S単 182号     |
|        | 合 計                                   |                  |     |        | (0)<br>2,143        |             |
|        | 単 価                                   |                  |     |        | (0)<br>2,143        |             |
|        | 官積算単価                                 |                  |     |        | 2,143               | 合意率<br>1    |
|        |                                       |                  |     |        |                     |             |
|        | *** B単— 349号 ***                      |                  |     |        |                     |             |
| 000349 | 敷鉄板④設置、賃料、撤去<br>使用回数2回 参考供用日数 225日    |                  | m   |        | (0.000)m<br>1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,225,2,なし        | (0.000)<br>1.000 | m   | 1,339  | (0)<br>1,339        | S単 183号     |
|        | 合 計                                   |                  |     |        | (0)<br>1,339        |             |
|        | 単 価                                   |                  |     |        | (0)<br>1,339        |             |
|        | 官積算単価                                 |                  |     |        | 1,339               | 合意率<br>1    |
|        |                                       |                  |     |        |                     |             |
|        | *** B単— 350号 ***                      |                  |     |        |                     |             |
| 000350 | 敷鉄板⑤設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 177日           |                  | m   |        | (0.000)m<br>1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,177,1,なし        | (0.000)<br>1.000 | m   | 1,936  | (0)<br>1,936        | S単 184号     |
|        | 合 計                                   |                  |     |        | (0)<br>1,936        |             |
|        | 単 価                                   |                  |     |        | (0)<br>1,936        |             |
|        | 官積算単価                                 |                  |     |        | 1,936               | 合意率<br>1    |
|        |                                       |                  |     |        |                     |             |
|        | *** B単— 351号 ***                      |                  |     |        |                     |             |
| 000351 | 敷鉄板⑥設置、賃料、撤去<br>参考供用日数 29日            |                  | m   |        | (0.000)m<br>1.000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,29,1,なし         | (0.000)<br>1.000 | m   | 705    | (0)<br>705          | S単 185号     |
|        | 合 計                                   |                  |     |        | (0)<br>705          |             |
|        | 単 価                                   |                  |     |        | (0)<br>705          |             |
|        | 官積算単価                                 |                  |     |        | 705                 | 合意率<br>1    |
|        |                                       |                  |     |        |                     |             |
|        | *** B単— 352号 ***                      |                  |     |        |                     |             |
| 000352 | 鋼矢板打設<br>IV型 L=12.0m                  |                  | 枚   |        | (0.000)枚<br>1.000 枚 | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8181 | 油圧圧入工(鋼矢板)<br>普通鋼矢板,IV型,12m以下,12.0,あり | (0.000)<br>1.000 | 枚   | 16,939 | (0)<br>16,939       | S単 191号     |
|        | 合 計                                   |                  |     |        | (0)<br>16,939       |             |
|        | 単 価                                   |                  |     |        | (0)<br>16,939       |             |
|        | 官積算単価                                 |                  |     |        | 16,939              | 合意率<br>1    |
|        |                                       |                  |     |        |                     |             |
|        | *** B単— 353号 ***                      |                  |     |        |                     |             |
| 000353 | 鋼矢板打設<br>IV型 L=13.0m                  |                  | 枚   |        | (0.000)枚<br>1.000 枚 | 歩A<br>当たり算出 |
| SI8181 | 油圧圧入工(鋼矢板)<br>普通鋼矢板,IV型,15m以下,13.0,あり | (0.000)<br>1.000 | 枚   | 20,824 | (0)<br>20,824       | S単 192号     |
|        | 合 計                                   |                  |     |        | (0)<br>20,824       |             |
|        | 単 価                                   |                  |     |        | (0)<br>20,824       |             |
|        | 官積算単価                                 |                  |     |        | 20,824              | 合意率<br>1    |



|                          |                              |         |     |        |            |         |
|--------------------------|------------------------------|---------|-----|--------|------------|---------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                              |         |     |        |            |         |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                              |         |     |        |            |         |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                              |         |     |        |            |         |
| コード                      | 名 称 (規 格)                    | 数 量     | 単位  | 単 価    | 金 額        | 備 考     |
|                          | *** B単一 354号 ***             |         |     |        |            |         |
| 000354                   | 鋼矢板撤去                        |         |     |        | (0.000)枚   | 歩A      |
|                          | IV型 L=12.0m、引抜長L=11.5m       |         | 枚   |        | 1.000 枚    | 当たり算出   |
| S18185                   | 油圧引抜工 (鋼矢板)                  | (0.000) |     |        | (0)        |         |
|                          | IV型,12m以下                    | 1.000   | 枚   | 9,231  | 9,231      | S単 193号 |
|                          | 合 計                          |         |     |        | (0)        |         |
|                          |                              |         |     |        | 9,231      |         |
|                          | 単 価                          |         |     |        | (0)        |         |
|                          |                              |         |     |        | 9,231      |         |
|                          | 官積算単価                        |         |     |        |            | 合意率     |
|                          |                              |         |     |        | 9,231      | 1       |
|                          |                              |         |     |        |            |         |
|                          | *** B単一 355号 ***             |         |     |        |            |         |
| 000355                   | 鋼矢板撤去                        |         |     |        | (0.000)枚   | 歩A      |
|                          | IV型 L=13.0m、引抜長L=12.5m       |         | 枚   |        | 1.000 枚    | 当たり算出   |
| S18185                   | 油圧引抜工 (鋼矢板)                  | (0.000) |     |        | (0)        |         |
|                          | IV型,15m以下                    | 1.000   | 枚   | 10,911 | 10,911     | S単 194号 |
|                          | 合 計                          |         |     |        | (0)        |         |
|                          |                              |         |     |        | 10,911     |         |
|                          | 単 価                          |         |     |        | (0)        |         |
|                          |                              |         |     |        | 10,911     |         |
|                          | 官積算単価                        |         |     |        |            | 合意率     |
|                          |                              |         |     |        | 10,911     | 1       |
|                          |                              |         |     |        |            |         |
|                          | *** B単一 356号 ***             |         |     |        |            |         |
| 000356                   | 鋼矢板撤去                        |         |     |        | (0.000)枚   | 歩A      |
|                          | IV型 L=12.5m、引抜長 L=12.0m      |         | 枚   |        | 1.000 枚    | 当たり算出   |
| S18185                   | 油圧引抜工 (鋼矢板)                  | (0.000) |     |        | (0)        |         |
|                          | IV型,12m以下                    | 1.000   | 枚   | 9,231  | 9,231      | S単 193号 |
|                          | 合 計                          |         |     |        | (0)        |         |
|                          |                              |         |     |        | 9,231      |         |
|                          | 単 価                          |         |     |        | (0)        |         |
|                          |                              |         |     |        | 9,231      |         |
|                          | 官積算単価                        |         |     |        |            | 合意率     |
|                          |                              |         |     |        | 9,231      | 1       |
|                          |                              |         |     |        |            |         |
|                          | *** B単一 357号 ***             |         |     |        |            |         |
| 000357                   | 鋼矢板賃料                        |         |     |        | (0.000)ton | 歩A      |
|                          | IV型 L=12.0m+13.0m 参考供用日数176日 |         | ton |        | 1.000 ton  | 当たり算出   |
| S17001                   | 鋼矢板                          | (0.000) |     |        | (0)        |         |
|                          | 鋼矢板,4型,無,176日,1回             | 1.000   | ton | 28,525 | 28,525     | S単 170号 |
|                          | 合 計                          |         |     |        | (0)        |         |
|                          |                              |         |     |        | 28,525     |         |
|                          | 単 価                          |         |     |        | (0)        |         |
|                          |                              |         |     |        | 28,525     |         |
|                          | 官積算単価                        |         |     |        |            | 合意率     |
|                          |                              |         |     |        | 28,525     | 1       |
|                          |                              |         |     |        |            |         |
|                          | *** B単一 358号 ***             |         |     |        |            |         |
| 000358                   | 頭部溶接                         |         |     |        | (0.000)m   | 歩A      |
|                          |                              |         | m   |        | 1.000 m    | 当たり算出   |
| S02101                   | 電気溶接                         | (0.000) |     |        | (0)        |         |
|                          | すみ肉溶接,15mm                   | 1.000   | m   | 4,369  | 4,369      | S単 127号 |
|                          | 合 計                          |         |     |        | (0)        |         |
|                          |                              |         |     |        | 4,369      |         |
|                          | 単 価                          |         |     |        | (0)        |         |
|                          |                              |         |     |        | 4,369      |         |
|                          | 官積算単価                        |         |     |        |            | 合意率     |
|                          |                              |         |     |        | 4,369      | 1       |
|                          |                              |         |     |        |            |         |
|                          | *** B単一 359号 ***             |         |     |        |            |         |
| 000359                   | ガス切断                         |         |     |        | (0.000)m   | 歩A      |
|                          |                              |         | m   |        | 1.000 m    | 当たり算出   |
| S02104                   | ガス切断                         | (0.000) |     |        | (0)        |         |
|                          | 13～17mm                      | 1.000   | m   | 3,063  | 3,063      | S単 128号 |
|                          | 合 計                          |         |     |        | (0)        |         |
|                          |                              |         |     |        | 3,063      |         |
|                          | 単 価                          |         |     |        | (0)        |         |
|                          |                              |         |     |        | 3,063      |         |
|                          | 官積算単価                        |         |     |        |            | 合意率     |
|                          |                              |         |     |        | 3,063      | 1       |
|                          |                              |         |     |        |            |         |
|                          | *** B単一 360号 ***             |         |     |        |            |         |

|                          |                              |         |    |         |         |          |
|--------------------------|------------------------------|---------|----|---------|---------|----------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                              |         |    |         |         |          |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                              |         |    |         |         |          |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                              |         |    |         |         |          |
| コード                      | 名 称 (規 格)                    | 数 量     | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考      |
| 000360                   | 圧入機据付撤去                      |         |    |         | (0.000) | 式 歩A     |
|                          | 圧入                           |         | 式  |         | 1.000   | 式 当たり算出  |
| S18186                   | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体               | (0.000) |    |         | (0)     |          |
|                          | 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 圧入         | 2.000   | 回  | 100,883 | 201,766 | S単 195号  |
|                          |                              |         |    |         | (0)     |          |
|                          | 合 計                          |         |    |         | 201,766 |          |
|                          |                              |         |    |         | (0)     |          |
|                          | 単 価                          |         |    |         | 201,766 |          |
|                          |                              |         |    |         |         | 合意率      |
|                          | 官積算単価                        |         |    |         | 201,766 | 1        |
|                          |                              |         |    |         |         |          |
|                          | *** B単一 361号 ***             |         |    |         |         |          |
| 000361                   | 圧入機据付撤去                      |         |    |         | (0.000) | 式 歩A     |
|                          | 引抜                           |         | 式  |         | 1.000   | 式 当たり算出  |
| S18186                   | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体               | (0.000) |    |         | (0)     |          |
|                          | 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 引抜き        | 2.000   | 回  | 60,249  | 120,498 | S単 196号  |
|                          |                              |         |    |         | (0)     |          |
|                          | 合 計                          |         |    |         | 120,498 |          |
|                          |                              |         |    |         | (0)     |          |
|                          | 単 価                          |         |    |         | 120,498 |          |
|                          |                              |         |    |         |         | 合意率      |
|                          | 官積算単価                        |         |    |         | 120,498 | 1        |
|                          |                              |         |    |         |         |          |
|                          | *** B単一 362号 ***             |         |    |         |         |          |
| 000362                   | ポンプ据付・撤去                     |         |    |         | (0.000) | 箇所 歩A    |
|                          | Φ50×1台                       |         | 箇所 |         | 1.000   | 箇所 当たり算出 |
| S18007                   | 排水ポンプ設置撤去 (小口径)              | (0.000) |    |         | (0)     |          |
|                          | 口径 50mm, なし                  | 1.000   | 箇所 | 19,016  | 19,016  | S単 177号  |
|                          |                              |         |    |         | (0)     |          |
|                          | 合 計                          |         |    |         | 19,016  |          |
|                          |                              |         |    |         | (0)     |          |
|                          | 単 価                          |         |    |         | 19,016  |          |
|                          |                              |         |    |         |         | 合意率      |
|                          | 官積算単価                        |         |    |         | 19,016  | 1        |
|                          |                              |         |    |         |         |          |
|                          | *** B単一 363号 ***             |         |    |         |         |          |
| 000363                   | 塩ビ送排水ホース                     |         |    |         | (0.000) | 式 歩A     |
|                          |                              |         | 式  |         | 1.000   | 式 当たり算出  |
| S02116                   | 塩ビ送排水ホース                     | (0.000) |    |         | (0)     |          |
|                          | φ50 一重締切 (購入価格の65%) ,,       | 37.000  | m  | 165     | 6,105   | S単 149号  |
| S02116                   | 塩ビ送排水ホース                     | (0.000) |    |         | (0)     |          |
|                          | φ50 土留矢板 (購入価格の55%) ,,       | 56.000  | m  | 140     | 7,840   | S単 150号  |
|                          |                              |         |    |         | (0)     |          |
|                          | 合 計                          |         |    |         | 13,945  |          |
|                          |                              |         |    |         | (0)     |          |
|                          | 単 価                          |         |    |         | 13,945  |          |
|                          |                              |         |    |         |         | 合意率      |
|                          | 官積算単価                        |         |    |         | 13,945  | 1        |
|                          |                              |         |    |         |         |          |
|                          | *** B単一 364号 ***             |         |    |         |         |          |
| 000364                   | ポンプ運転                        |         |    |         | (0.000) | 箇所 歩A    |
|                          | Φ50×1台 一重締切内 参考供用日数216日      |         | 箇所 |         | 1.000   | 箇所 当たり算出 |
| S18006                   | 排水ポンプ運転 (小口径)                | (0.000) |    |         | (0)     |          |
|                          | 216, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり | 1.000   | 箇所 | 833,279 | 833,279 | S単 175号  |
|                          |                              |         |    |         | (0)     |          |
|                          | 合 計                          |         |    |         | 833,279 |          |
|                          |                              |         |    |         | (0)     |          |
|                          | 単 価                          |         |    |         | 833,279 |          |
|                          |                              |         |    |         |         | 合意率      |
|                          | 官積算単価                        |         |    |         | 833,279 | 1        |
|                          |                              |         |    |         |         |          |
|                          | *** B単一 365号 ***             |         |    |         |         |          |
| 000365                   | ポンプ運転                        |         |    |         | (0.000) | 箇所 歩A    |
|                          | Φ50×1台 自立土留矢板内 参考供用日数153日    |         | 箇所 |         | 1.000   | 箇所 当たり算出 |
| S18006                   | 排水ポンプ運転 (小口径)                | (0.000) |    |         | (0)     |          |
|                          | 153, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり | 1.000   | 箇所 | 590,239 | 590,239 | S単 176号  |
|                          |                              |         |    |         | (0)     |          |
|                          | 合 計                          |         |    |         | 590,239 |          |
|                          |                              |         |    |         | (0)     |          |
|                          | 単 価                          |         |    |         | 590,239 |          |
|                          |                              |         |    |         |         | 合意率      |
|                          | 官積算単価                        |         |    |         | 590,239 | 1        |
|                          |                              |         |    |         |         |          |
|                          | *** B単一 366号 ***             |         |    |         |         |          |

|                      |                            |                     |    |         |           |         |
|----------------------|----------------------------|---------------------|----|---------|-----------|---------|
| 事業名                  |                            | 西国東海岸保全事業           |    |         |           |         |
| 工事名                  |                            | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更） |    |         |           |         |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                            |                     |    |         |           |         |
| コード                  | 名 称 (規 格)                  | 数 量                 | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考     |
| 000366               | 釜場掘削設置                     |                     |    |         | (0.000)箇所 | 歩A      |
|                      |                            |                     | 箇所 |         | 1.000 箇所  | 当たり算出   |
| S18005               | 排水ポンプ用釜場設置・撤去              | (0.000)             |    |         | (0)       |         |
|                      | 釜場掘削・設置                    | 1.000               | 箇所 | 7,585   | 7,585     | S単 173号 |
|                      |                            |                     |    |         | (0)       |         |
|                      | 合 計                        |                     |    |         | 7,585     |         |
|                      |                            |                     |    |         | (0)       |         |
|                      | 単 価                        |                     |    |         | 7,585     |         |
|                      |                            |                     |    |         |           | 合意率     |
|                      | 官積算単価                      |                     |    |         | 7,585     | 1       |
|                      |                            |                     |    |         |           |         |
|                      | *** B単一 367号 ***           |                     |    |         |           |         |
| 000367               | 釜場掘削撤去                     |                     |    |         | (0.000)箇所 | 歩A      |
|                      |                            |                     | 箇所 |         | 1.000 箇所  | 当たり算出   |
| S18005               | 排水ポンプ用釜場設置・撤去              | (0.000)             |    |         | (0)       |         |
|                      | 釜場埋戻し・撤去                   | 1.000               | 箇所 | 9,009   | 9,009     | S単 174号 |
|                      |                            |                     |    |         | (0)       |         |
|                      | 合 計                        |                     |    |         | 9,009     |         |
|                      |                            |                     |    |         | (0)       |         |
|                      | 単 価                        |                     |    |         | 9,009     |         |
|                      |                            |                     |    |         |           | 合意率     |
|                      | 官積算単価                      |                     |    |         | 9,009     | 1       |
|                      |                            |                     |    |         |           |         |
|                      | *** B単一 368号 ***           |                     |    |         |           |         |
| 000368               | 受電設備                       |                     |    |         | (0.000)式  | 歩A      |
|                      |                            |                     | 式  |         | 1.000 式   | 当たり算出   |
| S18103               | 低圧引込設備                     | (0.000)             |    |         | (0)       |         |
|                      | 設置～損料～撤去,216日              | 1.000               | 箇所 | 167,613 | 167,613   | S単 186号 |
|                      |                            |                     |    |         | (0)       |         |
|                      | 合 計                        |                     |    |         | 167,613   |         |
|                      |                            |                     |    |         | (0)       |         |
|                      | 単 価                        |                     |    |         | 167,613   |         |
|                      |                            |                     |    |         |           | 合意率     |
|                      | 官積算単価                      |                     |    |         | 167,613   | 1       |
|                      |                            |                     |    |         |           |         |
|                      | *** B単一 369号 ***           |                     |    |         |           |         |
| 000369               | 配電設備                       |                     |    |         | (0.000)式  | 歩A      |
|                      |                            |                     | 式  |         | 1.000 式   | 当たり算出   |
| S18112               | 一重締切工事                     | (0.000)             |    |         | (0)       |         |
|                      | 三相,3.5,設置～損料～撤去,216日       | 85.000              | m  | 1,237   | 105,145   | S単 188号 |
| S18112               | 吸込水槽工事                     | (0.000)             |    |         | (0)       |         |
|                      | 三相,3.5,設置～損料～撤去,153日       | 10.000              | m  | 1,221   | 12,210    | S単 189号 |
|                      |                            |                     |    |         | (0)       |         |
|                      | 合 計                        |                     |    |         | 117,355   |         |
|                      |                            |                     |    |         | (0)       |         |
|                      | 単 価                        |                     |    |         | 117,355   |         |
|                      |                            |                     |    |         |           | 合意率     |
|                      | 官積算単価                      |                     |    |         | 117,355   | 1       |
|                      |                            |                     |    |         |           |         |
|                      | *** B単一 370号 ***           |                     |    |         |           |         |
| 000370               | 分電盤設置・撤去                   |                     |    |         | (0.000)箇所 | 歩A      |
|                      |                            |                     | 箇所 |         | 1.000 箇所  | 当たり算出   |
| S18114               | 分電盤設備                      | (0.000)             |    |         | (0)       |         |
|                      | 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日    | 1.000               | 箇所 | 29,484  | 29,484    | S単 190号 |
|                      |                            |                     |    |         | (0)       |         |
|                      | 合 計                        |                     |    |         | 29,484    |         |
|                      |                            |                     |    |         | (0)       |         |
|                      | 単 価                        |                     |    |         | 29,484    |         |
|                      |                            |                     |    |         |           | 合意率     |
|                      | 官積算単価                      |                     |    |         | 29,484    | 1       |
|                      |                            |                     |    |         |           |         |
|                      | *** B単一 371号 ***           |                     |    |         |           |         |
| 000371               | 接地極設置・撤去                   |                     |    |         | (0.000)箇所 | 歩A      |
|                      |                            |                     | 箇所 |         | 1.000 箇所  | 当たり算出   |
| S18105               | 配電設備(接地工)                  | (0.000)             |    |         | (0)       |         |
|                      | D 種,設置～撤去,0本,1V線,5.5mm2,0m | 1.000               | 極  | 17,012  | 17,012    | S単 187号 |
|                      |                            |                     |    |         | (0)       |         |
|                      | 合 計                        |                     |    |         | 17,012    |         |
|                      |                            |                     |    |         | (0)       |         |
|                      | 単 価                        |                     |    |         | 17,012    |         |
|                      |                            |                     |    |         |           | 合意率     |
|                      | 官積算単価                      |                     |    |         | 17,012    | 1       |
|                      |                            |                     |    |         |           |         |
|                      | *** B単一 372号 ***           |                     |    |         |           |         |

|                      |                                                                                      |                      |     |         |                     |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---------|---------------------|-------------|
| 事業名                  |                                                                                      | 西国東海岸保全事業            |     |         |                     |             |
| 工事名                  |                                                                                      | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |     |         |                     |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                      |                      |     |         |                     |             |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                            | 数 量                  | 単位  | 単 価     | 金 額                 | 備 考         |
| 000372               | 鋼矢板引抜時土工                                                                             |                      | 式   |         | (0.000)式<br>1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0103               | SP 床掘り<br>土砂,現場制約あり,-,-,-,                                                           | (0.000)<br>3.000     | m3  | 8,379   | (0)<br>25,137       | S単 209号     |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                                        | (0.000)<br>3.000     | m3  | 238.9   | (0)<br>717          | S単 206号     |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)                                              | (0.000)<br>3.000     | m3  | 1,888   | (0)<br>5,664        | S単 122号     |
|                      | 合 計                                                                                  |                      |     |         | (0)<br>31,518       |             |
|                      | 単 価                                                                                  |                      |     |         | (0)<br>31,518       |             |
|                      | 官積算単価                                                                                |                      |     |         | 31,518              | 合意率<br>1    |
| *** B単一 373号 ***     |                                                                                      |                      |     |         |                     |             |
| B19021               | 交通誘導警備員 参考供用日数74日                                                                    |                      | 人   |         | (0.000)人<br>1.000 人 | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115               | 交通誘導警備員B                                                                             | (0.000)<br>1.000     | 人   | 13,440  | (0)<br>13,440       | S単 138号     |
|                      | 合 計                                                                                  |                      |     |         | (0)<br>13,440       |             |
|                      | 単 価                                                                                  |                      |     |         | (0)<br>13,440       |             |
|                      | 官積算単価                                                                                |                      |     |         | 13,440              | 合意率<br>1    |
| *** B単一 374号 ***     |                                                                                      |                      |     |         |                     |             |
| 000374               | 重建設機械分解・組立・輸送費                                                                       |                      | 式   |         | (0.000)式<br>1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| SI9001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>バックホ(超ロングアーム型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし      | (0.000)<br>1.000     | 台   | 503,598 | (0)<br>503,598      | S単 197号     |
| SI9002               | 輸送費(特殊機械)<br>20t車以上30t車まで,100kmまで                                                    | (0.000)<br>2.000     | 台   | 98,000  | (0)<br>196,000      | S単 198号     |
| S02111               | 自走式破砕機[ショークラッシャー]<br>機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm                                      | (0.000)<br>0.600     | 時間  | 45,000  | (0)<br>27,000       | S単 129号     |
|                      | 合 計                                                                                  |                      |     |         | (0)<br>726,598      |             |
|                      | 単 価                                                                                  |                      |     |         | (0)<br>726,598      |             |
|                      | 官積算単価                                                                                |                      |     |         | 726,598             | 合意率<br>1    |
| *** B単一 375号 ***     |                                                                                      |                      |     |         |                     |             |
| 000375               | 仮設材輸送<br>鋼矢板、敷鉄板                                                                     |                      | 式   |         | (0.000)式<br>1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| SI9003               | 鋼矢板4型 L=12.0m、往復<br>基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0          | (0.000)<br>200.900   | ton | 12,720  | (0)<br>2,555,448    | S単 199号     |
| SI9003               | 鋼矢板4型 L=13.0m、片道<br>基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0     | (0.000)<br>126.600   | ton | 8,020   | (0)<br>1,015,332    | S単 200号     |
| SI9003               | 鋼矢板4型 L=13m+12.5m、片道<br>基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 | (0.000)<br>124.200   | ton | 8,020   | (0)<br>996,084      | S単 201号     |
| SI9003               | 鋼矢板4型 L=0.5m、片道<br>基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0           | (0.000)<br>2.400     | ton | 4,910   | (0)<br>11,784       | S単 202号     |
| SI9003               | 敷鉄板<br>基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0                     | (0.000)<br>61.500    | ton | 9,640   | (0)<br>592,860      | S単 203号     |
|                      | 合 計                                                                                  |                      |     |         | (0)<br>5,171,508    |             |
|                      | 単 価                                                                                  |                      |     |         | (0)<br>5,171,508    |             |
|                      | 官積算単価                                                                                |                      |     |         | 5,171,508           | 合意率<br>1    |
| *** B単一 376号 ***     |                                                                                      |                      |     |         |                     |             |
| 000376               | 電力基本料金                                                                               |                      | 式   |         | (0.000)式<br>1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |

[illegible]

|                      |                                                 |     |    |        |     |       |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----|----|--------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                       |     |    |        |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                            |     |    |        |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                 |     |    |        |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                       | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| S01041               | *** S単一 1号 ***                                  |     |    |        |     |       |
|                      | 人力土工(盛土・埋戻)                                     |     |    |        |     |       |
|                      | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)         |     | m3 | 1,766  |     | 歩A・単A |
| S01082               | *** S単一 2号 ***                                  |     |    |        |     |       |
|                      | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                              |     |    |        |     |       |
|                      | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし       |     | m3 | 454    |     | 歩A・単A |
| S02061               | *** S単一 3号 ***                                  |     |    |        |     |       |
|                      | 骨材再生工(自走式)                                      |     |    |        |     |       |
|                      | 骨材再生工(自走式)<br>無し                                |     | m3 | 3,208  |     | 歩A・単A |
| S02062               | *** S単一 4号 ***                                  |     |    |        |     |       |
|                      | 自走式破砕機設置・撤去工                                    |     |    |        |     |       |
|                      | 自走式破砕機設置・撤去工<br>設置,なし                           |     | 回  | 68,805 |     | 歩A・単A |
| S02062               | *** S単一 5号 ***                                  |     |    |        |     |       |
|                      | 自走式破砕機設置・撤去工                                    |     |    |        |     |       |
|                      | 自走式破砕機設置・撤去工<br>撤去,なし                           |     | 回  | 68,805 |     | 歩A・単A |
| S02101               | *** S単一 6号 ***                                  |     |    |        |     |       |
|                      | 電気溶接                                            |     |    |        |     |       |
|                      | 電気溶接<br>すみ肉溶接,15mm                              |     | m  | 4,101  |     | 歩A・単A |
| S02104               | *** S単一 7号 ***                                  |     |    |        |     |       |
|                      | ガス切断                                            |     |    |        |     |       |
|                      | ガス切断<br>13～17mm                                 |     | m  | 2,932  |     | 歩A・単A |
| S02111               | *** S単一 8号 ***                                  |     |    |        |     |       |
|                      | 自走式破砕機[ジョークラッシャー]                               |     |    |        |     |       |
|                      | 自走式破砕機[ジョークラッシャー]<br>機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm |     | 時間 | 45,000 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単一 9号 ***                                  |     |    |        |     |       |
|                      | 型わく工                                            |     |    |        |     |       |
|                      | 型わく工                                            |     | 人  | 24,675 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単一 10号 ***                                 |     |    |        |     |       |
|                      | 土木一般世話役                                         |     |    |        |     |       |
|                      | 土木一般世話役                                         |     | 人  | 27,090 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単一 11号 ***                                 |     |    |        |     |       |
|                      | 特殊作業員                                           |     |    |        |     |       |
|                      | 特殊作業員                                           |     | 人  | 22,155 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単一 12号 ***                                 |     |    |        |     |       |
|                      | 普通作業員                                           |     |    |        |     |       |
|                      | 普通作業員                                           |     | 人  | 18,795 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単一 13号 ***                                 |     |    |        |     |       |
|                      | 溶接工                                             |     |    |        |     |       |
|                      | 溶接工                                             |     | 人  | 27,300 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単一 14号 ***                                 |     |    |        |     |       |
|                      | 土木一般世話役                                         |     |    |        |     |       |
|                      | 土木一般世話役                                         |     | 人  | 27,090 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単一 15号 ***                                 |     |    |        |     |       |
|                      | 特殊作業員                                           |     |    |        |     |       |
|                      | 特殊作業員                                           |     | 人  | 22,155 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単一 16号 ***                                 |     |    |        |     |       |
|                      | 普通作業員                                           |     |    |        |     |       |
|                      | 普通作業員                                           |     | 人  | 18,795 |     | 歩A・単A |
| S02115               | *** S単一 17号 ***                                 |     |    |        |     |       |
|                      | 交通誘導警備員B                                        |     |    |        |     |       |
|                      | 交通誘導警備員B                                        |     | 人  | 12,705 |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単一 18号 ***                                 |     |    |        |     |       |
|                      | パイルキャップ                                         |     |    |        |     |       |
|                      | パイルキャップ<br>φ400,,                               |     | 本  | 280    |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単一 19号 ***                                 |     |    |        |     |       |
|                      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                          |     |    |        |     |       |
|                      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径25,,         |     | 個  | 43     |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単一 20号 ***                                 |     |    |        |     |       |
|                      | ソケット                                            |     |    |        |     |       |
|                      | ソケット<br>VU150,,                                 |     | 個  | 782    |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単一 21号 ***                                 |     |    |        |     |       |
|                      | ステンレス立バンド                                       |     |    |        |     |       |
|                      | ステンレス立バンド<br>150,,                              |     | 個  | 2,410  |     | 歩A・単A |
| S02116               | *** S単一 22号 ***                                 |     |    |        |     |       |
|                      | せかご                                             |     |    |        |     |       |

| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                                                        |     |                |         |     |       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                                                        |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                                                        |     |                |         |     |       |
| コード                      | 名 称 (規 格)                                                                              | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                          | せかご<br>FRP製 φ650 H=7500 取付部品及び接続部品含む,,<br>*** S単ー 23号 ***                              |     | 組              | 536,620 |     | 歩A・単A |
| S02116                   | ステップ<br>ステップ<br>400×φ19(樹脂被覆),,<br>*** S単ー 24号 ***                                     |     | 本              | 4,690   |     | 歩A・単A |
| S02116                   | 手すり<br>手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む,,<br>*** S単ー 25号 ***                     |     | 本              | 30,490  |     | 歩A・単A |
| S02116                   | 手すり<br>手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む,,<br>*** S単ー 26号 ***                        |     | 本              | 14,790  |     | 歩A・単A |
| S02116                   | コンクリート積みブロック<br>コンクリート積みブロック<br>控長35cm 粗面,,<br>*** S単ー 27号 ***                         |     | m <sup>2</sup> | 8,710   |     | 歩A・単A |
| S02116                   | 汚泥処理<br>汚泥処理<br>*** S単ー 28号 ***                                                        |     | ton            | 30,000  |     | 歩A・単A |
| S02116                   | 塩ビ送排水ホース<br>塩ビ送排水ホース<br>φ50 一重締切 (購入価格の65%) ,,<br>*** S単ー 29号 ***                      |     | m              | 165     |     | 歩A・単A |
| S02116                   | 塩ビ送排水ホース<br>塩ビ送排水ホース<br>φ50 土留矢板 (購入価格の55%) ,,<br>*** S単ー 30号 ***                      |     | m              | 140     |     | 歩A・単A |
| S02711                   | 【コンクリートブロック積工】<br>【コンクリートブロック積工】<br>練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25 (高方B),なし<br>*** S単ー 31号 *** |     | m <sup>2</sup> | 22,442  |     | 歩A・単A |
| S02711                   | 【コンクリートブロック積工】<br>【コンクリートブロック積工】<br>練積,無し,昼間施工,,10,18-8-25 (高方B),なし<br>*** S単ー 32号 *** |     | m <sup>2</sup> | 19,886  |     | 歩A・単A |
| S02721                   | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>有筋,制約無,機械,昼間施工,しない<br>*** S単ー 33号 ***                          |     | m <sup>3</sup> | 15,510  |     | 歩A・単A |
| S02721                   | 【構造物取壊し】<br>【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間施工,しない<br>*** S単ー 34号 ***                          |     | m <sup>3</sup> | 7,778   |     | 歩A・単A |
| S03054                   | ダウエルバー設置<br>ダウエルバー設置<br>D19<br>*** S単ー 35号 ***                                         |     | 本              | 697     |     | 歩A・単A |
| S03701                   | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満<br>*** S単ー 36号 ***      |     | ton            | 162,915 |     | 歩A・単A |
| S03701                   | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満<br>*** S単ー 37号 ***  |     | ton            | 165,960 |     | 歩A・単A |
| S03701                   | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満<br>*** S単ー 38号 ***  |     | ton            | 163,900 |     | 歩A・単A |
| S03701                   | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満<br>*** S単ー 39号 ***  |     | ton            | 169,050 |     | 歩A・単A |
| S03701                   | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満<br>*** S単ー 40号 ***  |     | ton            | 169,050 |     | 歩A・単A |
| S03701                   | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満<br>*** S単ー 41号 ***  |     | ton            | 169,050 |     | 歩A・単A |
| S03701                   | 【鉄筋工】                                                                                  |     |                |         |     |       |

|                      |                                                                                                |     |     |         |     |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                                      |     |     |         |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                                                                            |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                                |     |     |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                      | 数 量 | 単位  | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                      | 【鉄筋工】<br>SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満                                       |     | ton | 169,050 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 42号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満                                       |     | ton | 170,080 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 43号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満                                       |     | ton | 170,080 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 44号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S03702               | D22<br>【ガス圧接工】<br>D22+D22,100箇所以上,受けない,無し                                                      |     | 箇所  | 577     |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 45号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S03702               | D29<br>【ガス圧接工】<br>D29+D29,100箇所以上,受けない,無し                                                      |     | 箇所  | 816     |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 46号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S07021               | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管                                    |     | m   | 2,327   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 47号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S08711               | 【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない                            |     | m   | 14,666  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 48号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S16004               | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]<br>ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り |     | 日   | 40,600  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 49号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S17001               | 鋼矢板<br>鋼矢板<br>鋼矢板,4型,無し,176日,1回                                                                |     | ton | 28,525  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 50号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S18001               | 土のう工<br>土のう工<br>仕揃え～設置                                                                         |     | m3  | 19,457  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 51号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S18002               | 大型土のう工<br>大型土のう工<br>製作・設置,バックホ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし                                            |     | 袋   | 4,909   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 52号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S18005               | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                                                      |     | 箇所  | 7,148   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 53号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S18005               | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻し・撤去                                                     |     | 箇所  | 8,442   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 54号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S18006               | 排水ポンプ運転（小口径）<br>排水ポンプ運転（小口径）<br>216,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり                                       |     | 箇所  | 767,679 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 55号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S18006               | 排水ポンプ運転（小口径）<br>排水ポンプ運転（小口径）<br>153,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり                                       |     | 箇所  | 543,774 |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 56号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S18007               | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 50mm,なし                                                 |     | 箇所  | 17,525  |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 57号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S18031               | 足場工<br>足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                                                    |     | 掛㎡  | 4,346   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 58号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S18031               | 足場工<br>足場工<br>なし,単管傾斜,なし                                                                       |     | 掛㎡  | 3,334   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 59号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S18032               | 支保工<br>支保工<br>くさび結合支保,40kN/㎡以下,なし                                                              |     | 空m3 | 3,245   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 60号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S18054               | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,235,1,なし                                                    |     | ㎡   | 2,368   |     | 歩A・単A |
|                      | *** S単一 61号 ***                                                                                |     |     |         |     |       |
| S18054               | 敷鉄板設置・撤去工                                                                                      |     |     |         |     |       |



|                      |                                                                                                    |                      |                |         |     |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------|-----|-------|
| 事業名                  |                                                                                                    | 西国東海岸保全事業            |                |         |     |       |
| 工事名                  |                                                                                                    | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                |         |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                                    |                      |                |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                          | 数 量                  | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                      | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,206,1,なし<br>*** S単— 62号 ***                                                  |                      | m <sup>2</sup> | 2,128   |     | 歩A・単A |
| SI8054               | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,225,2,なし<br>*** S単— 63号 ***                                     |                      | m <sup>2</sup> | 1,324   |     | 歩A・単A |
| SI8054               | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,177,1,なし<br>*** S単— 64号 ***                                     |                      | m <sup>2</sup> | 1,921   |     | 歩A・単A |
| SI8054               | 敷鉄板設置・撤去工<br>敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,29,1,なし<br>*** S単— 65号 ***                                      |                      | m <sup>2</sup> | 690     |     | 歩A・単A |
| SI8103               | 低圧引込設備<br>低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,216日<br>*** S単— 66号 ***                                               |                      | 箇所             | 160,579 |     | 歩A・単A |
| SI8105               | 配電設備(接地工)<br>配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0m<br>*** S単— 67号 ***                            |                      | 極              | 16,271  |     | 歩A・単A |
| SI8112               | 一重締切工事<br>低圧移動電線<br>三相,3.5,設置～損料～撤去,216日<br>*** S単— 68号 ***                                        |                      | m              | 1,196   |     | 歩A・単A |
| SI8112               | 吸込水槽工事<br>低圧移動電線<br>三相,3.5,設置～損料～撤去,153日<br>*** S単— 69号 ***                                        |                      | m              | 1,179   |     | 歩A・単A |
| SI8114               | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日<br>*** S単— 70号 ***                                       |                      | 箇所             | 28,481  |     | 歩A・単A |
| SI8181               | 油圧圧入工(鋼矢板)<br>油圧圧入工(鋼矢板)<br>普通鋼矢板,IV型,12m以下,12.0,あり<br>*** S単— 71号 ***                             |                      | 枚              | 16,450  |     | 歩A・単A |
| SI8181               | 油圧圧入工(鋼矢板)<br>油圧圧入工(鋼矢板)<br>普通鋼矢板,IV型,15m以下,13.0,あり<br>*** S単— 72号 ***                             |                      | 枚              | 20,220  |     | 歩A・単A |
| SI8185               | 油圧引抜工(鋼矢板)<br>油圧引抜工(鋼矢板)<br>IV型,12m以下<br>*** S単— 73号 ***                                           |                      | 枚              | 8,963   |     | 歩A・単A |
| SI8185               | 油圧引抜工(鋼矢板)<br>油圧引抜工(鋼矢板)<br>IV型,15m以下<br>*** S単— 74号 ***                                           |                      | 枚              | 10,598  |     | 歩A・単A |
| SI8186               | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入<br>*** S単— 75号 ***                          |                      | 回              | 97,758  |     | 歩A・単A |
| SI8186               | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),引抜き<br>*** S単— 76号 ***                         |                      | 回              | 58,194  |     | 歩A・単A |
| SI9001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>バックホ(超ロング7m型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし |                      | 台              | 484,747 |     | 歩A・単A |
| SI9002               | 輸送費(特殊機械)<br>輸送費(特殊機械)<br>20t車以上30t車まで,100kmまで<br>*** S単— 78号 ***                                  |                      | 台              | 98,000  |     | 歩A・単A |
| SI9003               | 鋼矢板4型 L=12.0m、往復<br>輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0            |                      | ton            | 12,720  |     | 歩A・単A |
| SI9003               | 鋼矢板4型 L=13.0m、片道<br>輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0       |                      | ton            | 8,020   |     | 歩A・単A |
| SI9003               | 鋼矢板4型 L=13m+12.5m、片道<br>輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0   |                      | ton            | 8,020   |     | 歩A・単A |

|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                             |     |                |       |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                  |     |                |       |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                       |     |                |       |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量 | 単位             | 単 価   | 金 額 | 備 考   |
| S19003               | *** S単ー 81号 ***<br>鋼矢板4型 L=0.5m、片道                                    |     |                |       |     |       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0    |     | ton            | 4,910 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| S19003               | *** S単ー 82号 ***<br>敷鉄板                                                |     |                |       |     |       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 |     | ton            | 9,640 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0101               | *** S単ー 83号 ***<br>SP 掘削                                              |     |                |       |     |       |
|                      | SP 掘削<br>土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-                                        |     | m3             | 1,046 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0101               | *** S単ー 84号 ***<br>SP 掘削                                              |     |                |       |     |       |
|                      | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                             |     | m3             | 322.8 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0102               | *** S単ー 85号 ***<br>SP 積込(ルーズ)                                         |     |                |       |     |       |
|                      | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                         |     | m3             | 232.7 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0103               | *** S単ー 86号 ***<br>SP 床掘り                                             |     |                |       |     |       |
|                      | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                                              |     | m3             | 284.8 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0103               | *** S単ー 87号 ***<br>SP 床掘り                                             |     |                |       |     |       |
|                      | SP 床掘り<br>土砂,標準,自立式,無し,なし                                             |     | m3             | 341.2 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0103               | *** S単ー 88号 ***<br>SP 床掘り                                             |     |                |       |     |       |
|                      | SP 床掘り<br>土砂,現場制約あり,-,-,-                                             |     | m3             | 7,894 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0121               | *** S単ー 89号 ***<br>SP 土砂等運搬                                           |     |                |       |     |       |
|                      | SP 土砂等運搬<br>標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下         |     | m3             | 558.5 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0121               | *** S単ー 90号 ***<br>SP 土砂等運搬                                           |     |                |       |     |       |
|                      | SP 土砂等運搬<br>標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下        |     | m3             | 2,234 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0121               | *** S単ー 91号 ***<br>SP 土砂等運搬                                           |     |                |       |     |       |
|                      | SP 土砂等運搬<br>標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下         |     | m3             | 764.3 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0141               | *** S単ー 92号 ***<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                     |     |                |       |     |       |
|                      | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし                             |     | m3             | 245.1 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0141               | *** S単ー 93号 ***<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                     |     |                |       |     |       |
|                      | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,-,なし                               |     | m3             | 881.1 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0151               | *** S単ー 94号 ***<br>SP 基面整正                                            |     |                |       |     |       |
|                      | SP 基面整正<br>基面整正                                                       |     | m <sup>2</sup> | 375.9 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0152               | *** S単ー 95号 ***<br>SP 法面整形                                            |     |                |       |     |       |
|                      | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし                                 |     | m <sup>2</sup> | 865.7 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0152               | *** S単ー 96号 ***<br>SP 法面整形                                            |     |                |       |     |       |
|                      | SP 法面整形<br>盛土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし                                   |     | m <sup>2</sup> | 445.9 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0161               | *** S単ー 97号 ***<br>SP 整地                                              |     |                |       |     |       |
|                      | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,-,なし                                          |     | m3             | 148.7 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0221               | *** S単ー 98号 ***<br>SP 殻運搬                                             |     |                |       |     |       |
|                      | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,                          |     | m3             | 2,405 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |
| SA0221               | *** S単ー 99号 ***<br>SP 殻運搬                                             |     |                |       |     |       |
|                      | SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,                        |     | m3             | 2,600 |     | 歩A・単A |
|                      |                                                                       |     |                |       |     |       |

|                      |                                                                                                                               |     |                |        |     |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                                                                     |     |                |        |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                                                                          |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                                                               |     |                |        |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                                                     | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| SA0222               | *** S単一 100号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP 舗装版破砕                                                                                                                      |     |                |        |     |       |
|                      | 757mm舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし                                                                                               |     | m <sup>2</sup> | 186.3  |     | 歩A・単A |
| SA0223               | *** S単一 101号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP 舗装版切断                                                                                                                      |     |                |        |     |       |
|                      | 757mm舗装版,15cm以下,-,-                                                                                                           |     | m              | 549.3  |     | 歩A・単A |
| SA0266               | *** S単一 102号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP 胴込・裏込材(砕石)                                                                                                                 |     |                |        |     |       |
|                      | SP 胴込・裏込材(砕石)<br>間知・平・連節ブロック,有り,なし,砕石各種                                                                                       |     | m <sup>3</sup> | 5,351  |     | 歩A・単A |
| SA0301               | *** S単一 103号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP 基礎砕石                                                                                                                       |     |                |        |     |       |
|                      | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                                                                   |     | m <sup>2</sup> | 1,433  |     | 歩A・単A |
| SA0311               | *** S単一 104号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート                                                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート<br>小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%                                  |     | m <sup>3</sup> | 39,170 |     | 歩A・単A |
| SA0311               | *** S単一 105号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート                                                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%   |     | m <sup>3</sup> | 27,650 |     | 歩A・単A |
| SA0311               | *** S単一 106号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート                                                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m <sup>3</sup> 以上500m <sup>3</sup> 未満,一般養生<br>,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% |     | m <sup>3</sup> | 25,650 |     | 歩A・単A |
| SA0311               | *** S単一 107号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート                                                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%  |     | m <sup>3</sup> | 28,290 |     | 歩A・単A |
| SA0311               | *** S単一 108号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート                                                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                                     |     | m <sup>3</sup> | 36,230 |     | 歩A・単A |
| SA0311               | *** S単一 109号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート                                                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高<br>炉B) W/C65%                                               |     | m <sup>3</sup> | 29,690 |     | 歩A・単A |
| SA0311               | *** S単一 110号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート                                                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,<br>延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%       |     | m <sup>3</sup> | 27,220 |     | 歩A・単A |
| SA0311               | *** S単一 111号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート                                                                                                                     |     |                |        |     |       |
|                      | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W<br>/C65%                                                  |     | m <sup>3</sup> | 34,390 |     | 歩A・単A |
| SA0312               | *** S単一 112号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP 型枠                                                                                                                         |     |                |        |     |       |
|                      | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                                                                        |     | m <sup>2</sup> | 4,119  |     | 歩A・単A |
| SA0312               | *** S単一 113号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP 型枠                                                                                                                         |     |                |        |     |       |
|                      | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                                                        |     | m <sup>2</sup> | 8,110  |     | 歩A・単A |
| SA0312               | *** S単一 114号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP 型枠                                                                                                                         |     |                |        |     |       |
|                      | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)                                                                                                |     | m <sup>2</sup> | 10,910 |     | 歩A・単A |
| SA0312               | *** S単一 115号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP 型枠                                                                                                                         |     |                |        |     |       |
|                      | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                                                                           |     | m <sup>2</sup> | 7,321  |     | 歩A・単A |
| SA0331               | *** S単一 116号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
|                      | SP 目地板                                                                                                                        |     |                |        |     |       |
|                      | SP 目地板<br>30m <sup>2</sup> 以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm                                                                           |     | m <sup>2</sup> | 6,629  |     | 歩A・単A |
| SA0331               | *** S単一 117号 ***                                                                                                              |     |                |        |     |       |
| SA0331               | SP 目地板                                                                                                                        |     |                |        |     |       |

|                      |                                                                                          |     |                |        |     |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                                |     |                |        |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                                     |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                          |     |                |        |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| SA0332               | SP 目地板<br>30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm<br>*** S単ー 118号 ***                               |     | m <sup>2</sup> | 4,332  |     | 歩A・単A |
|                      | SP 止水板<br>計上する (塩ビ製),CF 300mm×7mm<br>*** S単ー 119号 ***                                    |     | m              | 4,203  |     | 歩A・単A |
|                      | SP 安定処理<br>SP 安定処理<br>ﾊﾞｯｸﾌｻﾝﾄﾞ,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,なし,12,230円<br>*** S単ー 120号 ***  |     | m <sup>2</sup> | 2,832  |     | 歩A・単A |
| SA0811               | SP 安定処理<br>SP 安定処理<br>ﾊﾞｯｸﾌｻﾝﾄﾞ,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,12,230円<br>*** S単ー 121号 ***  |     | m <sup>2</sup> | 2,771  |     | 歩A・単A |
|                      | SP 安定処理<br>SP 安定処理<br>ﾊﾞｯｸﾌｻﾝﾄﾞ,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円<br>*** S単ー 122号 ***       |     | m <sup>2</sup> | 1,386  |     | 歩A・単A |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)<br>*** S単ー 123号 ***              |     | m3             | 1,888  |     | 歩A・単B |
| S01082               | 締固工(振動ﾛｰﾗｰ締固め2.5m未満)<br>締固工(振動ﾛｰﾗｰ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし<br>*** S単ー 124号 ***  |     | m3             | 476    |     | 歩A・単B |
| S02061               | 骨材再生工 (自走式)<br>骨材再生工 (自走式)<br>無し<br>*** S単ー 125号 ***                                     |     | m3             | 3,294  |     | 歩A・単B |
| S02062               | 自走式破砕機設置・撤去工<br>自走式破砕機設置・撤去工<br>設置,なし<br>*** S単ー 126号 ***                                |     | 回              | 70,370 |     | 歩A・単B |
| S02062               | 自走式破砕機設置・撤去工<br>自走式破砕機設置・撤去工<br>撤去,なし<br>*** S単ー 127号 ***                                |     | 回              | 70,370 |     | 歩A・単B |
| S02101               | 電気溶接<br>電気溶接<br>すみ肉溶接,15mm<br>*** S単ー 128号 ***                                           |     | m              | 4,369  |     | 歩A・単B |
| S02104               | ガス切断<br>ガス切断<br>13～17mm<br>*** S単ー 129号 ***                                              |     | m              | 3,063  |     | 歩A・単B |
| S02111               | 自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ]<br>自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ]<br>機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm<br>*** S単ー 130号 *** |     | 時間             | 45,000 |     | 歩A・単B |
| S02115               | 型わく工<br>型わく工<br>*** S単ー 131号 ***                                                         |     | 人              | 26,250 |     | 歩A・単B |
| S02115               | 土木一般世話役<br>土木一般世話役<br>*** S単ー 132号 ***                                                   |     | 人              | 30,135 |     | 歩A・単B |
| S02115               | 特殊作業員<br>特殊作業員<br>*** S単ー 133号 ***                                                       |     | 人              | 24,150 |     | 歩A・単B |
| S02115               | 普通作業員<br>普通作業員<br>*** S単ー 134号 ***                                                       |     | 人              | 19,950 |     | 歩A・単B |
| S02115               | 溶接工<br>溶接工<br>*** S単ー 135号 ***                                                           |     | 人              | 28,455 |     | 歩A・単B |
| S02115               | 土木一般世話役<br>土木一般世話役<br>*** S単ー 136号 ***                                                   |     | 人              | 30,135 |     | 歩A・単B |
| S02115               | 特殊作業員<br>特殊作業員<br>*** S単ー 137号 ***                                                       |     | 人              | 24,150 |     | 歩A・単B |
| S02115               | 普通作業員<br>普通作業員<br>*** S単ー 138号 ***                                                       |     | 人              | 19,950 |     | 歩A・単B |
| S02115               | 交通誘導警備員B<br>交通誘導警備員B<br>*** S単ー 139号 ***                                                 |     | 人              | 13,440 |     | 歩A・単B |

|                      |                                                            |     |                |         |     |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                  |     |                |         |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                       |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                            |     |                |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                  | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                      | *** S単ー 139号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02116               | パイルキャップ                                                    |     |                |         |     |       |
|                      | パイルキャップ<br>φ400, ,                                         |     | 本              | 280     |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 140号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02116               | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                                     |     |                |         |     |       |
|                      | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径25, ,                   |     | 個              | 43      |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 141号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02116               | ソケット                                                       |     |                |         |     |       |
|                      | ソケット<br>VU150, ,                                           |     | 個              | 782     |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 142号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02116               | ステンレス立バンド                                                  |     |                |         |     |       |
|                      | ステンレス立バンド<br>150, ,                                        |     | 個              | 2,410   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 143号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02116               | せかご                                                        |     |                |         |     |       |
|                      | せかご<br>FRP製 φ650 H=7500 取付部品及び接続部品含む, ,                    |     | 組              | 536,620 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 144号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02116               | ステップ                                                       |     |                |         |     |       |
|                      | ステップ<br>400×φ19(樹脂被覆), ,                                   |     | 本              | 4,690   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 145号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02116               | 手すり                                                        |     |                |         |     |       |
|                      | 手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む, ,                  |     | 本              | 30,490  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 146号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02116               | 手すり                                                        |     |                |         |     |       |
|                      | 手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む, ,                     |     | 本              | 14,790  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 147号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02116               | コンクリート積みブロック                                               |     |                |         |     |       |
|                      | コンクリート積みブロック<br>控長35cm 粗面, ,                               |     | m <sup>2</sup> | 8,710   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 148号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02116               | 汚泥処理                                                       |     |                |         |     |       |
|                      | 汚泥処理                                                       |     | ton            | 30,000  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 149号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02116               | 塩ビ送排水ホース                                                   |     |                |         |     |       |
|                      | 塩ビ送排水ホース<br>φ50 一重締切 (購入価格の65%) , ,                        |     | m              | 165     |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 150号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02116               | 塩ビ送排水ホース                                                   |     |                |         |     |       |
|                      | 塩ビ送排水ホース<br>φ50 土留矢板 (購入価格の55%) , ,                        |     | m              | 140     |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 151号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02711               | 【コンクリートブロック積工】                                             |     |                |         |     |       |
|                      | 【コンクリートブロック積工】<br>練積,無し,昼間施工, ,20,18-8-25 (高炉B) ,なし        |     | m <sup>2</sup> | 22,442  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 152号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02711               | 【コンクリートブロック積工】                                             |     |                |         |     |       |
|                      | 【コンクリートブロック積工】<br>練積,無し,昼間施工, ,10,18-8-25 (高炉B) ,なし        |     | m <sup>2</sup> | 19,886  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 153号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02721               | 【構造物取壊し】                                                   |     |                |         |     |       |
|                      | 【構造物取壊し】<br>有筋,制約無,機械,昼間施工,しない                             |     | m3             | 15,510  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 154号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S02721               | 【構造物取壊し】                                                   |     |                |         |     |       |
|                      | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間施工,しない                             |     | m3             | 7,778   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 155号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S03054               | ダウエルバー設置                                                   |     |                |         |     |       |
|                      | ダウエルバー設置<br>D19                                            |     | 本              | 722     |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 156号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                      |     |                |         |     |       |
|                      | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満      |     | ton            | 162,915 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 157号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                      |     |                |         |     |       |
|                      | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満 |     | ton            | 165,960 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 158号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                      |     |                |         |     |       |
|                      | 【鉄筋工】<br>SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満 |     | ton            | 163,900 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単ー 159号 ***                                           |     |                |         |     |       |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                      |     |                |         |     |       |

|                      |                                                                                                      |     |     |         |     |       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                                            |     |     |         |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                                                                                  |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                                      |     |     |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                            | 数 量 | 単位  | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                      | 【鉄筋工】<br>SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満                                             |     | ton | 169,050 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 160号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満                                    |     | ton | 169,050 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 161号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満                                    |     | ton | 169,050 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 162号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満                                    |     | ton | 169,050 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 163号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満                                    |     | ton | 170,080 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 164号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>【鉄筋工】<br>SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満                                    |     | ton | 170,080 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 165号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S03702               | D22<br>【ガス圧接工】<br>D22+D22,100箇所以上,受けない,無し                                                            |     | 箇所  | 577     |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 166号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S03702               | D29<br>【ガス圧接工】<br>D29+D29,100箇所以上,受けない,無し                                                            |     | 箇所  | 816     |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 167号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S07021               | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VV,150mm,直管(両差し口),4.0m管                                          |     | m   | 2,403   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 168号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S08711               | 【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない                                  |     | m   | 14,666  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 169号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S16004               | ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]<br>ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]<br>ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り |     | 日   | 40,600  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 170号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S17001               | 鋼矢板<br>鋼矢板<br>鋼矢板,4型,無し,176日,1回                                                                      |     | ton | 28,525  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 171号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S18001               | 土のう工<br>土のう工<br>仕揃え～設置                                                                               |     | m3  | 20,601  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 172号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S18002               | 大型土のう工<br>大型土のう工<br>製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし                                                 |     | 袋   | 5,141   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 173号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S18005               | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                                                            |     | 箇所  | 7,585   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 174号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S18005               | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻し・撤去                                                           |     | 箇所  | 9,009   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 175号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S18006               | 排水ポンプ運転（小口径）<br>排水ポンプ運転（小口径）<br>216,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり                                             |     | 箇所  | 833,279 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 176号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S18006               | 排水ポンプ運転（小口径）<br>排水ポンプ運転（小口径）<br>153,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり                                             |     | 箇所  | 590,239 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単一 177号 ***                                                                                     |     |     |         |     |       |
| S18007               | 排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>排水ポンプ設置撤去（小口径）<br>口径 50mm,なし                                                       |     | 箇所  | 19,016  |     | 歩A・単B |

|                      |                                                                                      |     |    |         |     |       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                            |     |    |         |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                                 |     |    |         |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                      |     |    |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                      | *** S単- 178号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8031               | 足場工                                                                                  |     |    |         |     |       |
|                      | 足場工<br>なし,手摺先行型枠組,なし                                                                 |     | 掛㎡ | 4,609   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 179号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8031               | 足場工                                                                                  |     |    |         |     |       |
|                      | 足場工<br>なし,単管傾斜,なし                                                                    |     | 掛㎡ | 3,549   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 180号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8032               | 支保工                                                                                  |     |    |         |     |       |
|                      | 支保工<br>くさび結合支保,40kN/㎡以下,なし                                                           |     | 空㎡ | 3,463   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 181号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8054               | 敷鉄板設置・撤去工                                                                            |     |    |         |     |       |
|                      | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,235,1,なし                                                       |     | ㎡  | 2,383   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 182号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8054               | 敷鉄板設置・撤去工                                                                            |     |    |         |     |       |
|                      | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,206,1,なし                                                       |     | ㎡  | 2,143   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 183号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8054               | 敷鉄板設置・撤去工                                                                            |     |    |         |     |       |
|                      | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,225,2,なし                                                       |     | ㎡  | 1,339   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 184号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8054               | 敷鉄板設置・撤去工                                                                            |     |    |         |     |       |
|                      | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,177,1,なし                                                       |     | ㎡  | 1,936   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 185号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8054               | 敷鉄板設置・撤去工                                                                            |     |    |         |     |       |
|                      | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,29,1,なし                                                        |     | ㎡  | 705     |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 186号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8103               | 低圧引込設備                                                                               |     |    |         |     |       |
|                      | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,216日                                                              |     | 箇所 | 167,613 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 187号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8105               | 配電設備(接地工)                                                                            |     |    |         |     |       |
|                      | 配電設備(接地工)<br>D 種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0m                                              |     | 極  | 17,012  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 188号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8112               | 一重締切工事                                                                               |     |    |         |     |       |
|                      | 低圧移動電線<br>三相,3.5,設置～損料～撤去,216日                                                       |     | m  | 1,237   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 189号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8112               | 吸込水槽工事                                                                               |     |    |         |     |       |
|                      | 低圧移動電線<br>三相,3.5,設置～損料～撤去,153日                                                       |     | m  | 1,221   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 190号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8114               | 分電盤設備                                                                                |     |    |         |     |       |
|                      | 分電盤設備<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日                                                     |     | 箇所 | 29,484  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 191号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8181               | 油圧圧入工(鋼矢板)                                                                           |     |    |         |     |       |
|                      | 油圧圧入工(鋼矢板)<br>普通鋼矢板,IV型,12m以下,12.0,あり                                                |     | 枚  | 16,939  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 192号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8181               | 油圧圧入工(鋼矢板)                                                                           |     |    |         |     |       |
|                      | 油圧圧入工(鋼矢板)<br>普通鋼矢板,IV型,15m以下,13.0,あり                                                |     | 枚  | 20,824  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 193号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8185               | 油圧引抜工(鋼矢板)                                                                           |     |    |         |     |       |
|                      | 油圧引抜工(鋼矢板)<br>IV型,12m以下                                                              |     | 枚  | 9,231   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 194号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8185               | 油圧引抜工(鋼矢板)                                                                           |     |    |         |     |       |
|                      | 油圧引抜工(鋼矢板)<br>IV型,15m以下                                                              |     | 枚  | 10,911  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 195号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8186               | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体                                                                       |     |    |         |     |       |
|                      | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),圧入                                                 |     | 回  | 100,883 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 196号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI8186               | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体                                                                       |     |    |         |     |       |
|                      | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板(Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型),引抜き                                                |     | 回  | 60,249  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 197号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI9001               | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                                     |     |    |         |     |       |
|                      | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(超ﾓｸﾞﾌﾞｰﾄﾞ型は除く),山積1.0㎡以上1.4㎡以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし |     | 台  | 503,598 |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単- 198号 ***                                                                     |     |    |         |     |       |
| SI9002               | 輸送費(特殊機械)                                                                            |     |    |         |     |       |
|                      | 輸送費(特殊機械)<br>20t車以上30t車まで,100kmまで                                                    |     | 台  | 98,000  |     | 歩A・単B |

|                      |                                                                                               |     |                |        |     |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                                     |     |                |        |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                                                                           |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                               |     |                |        |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                     | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| SI9003               | *** S単一 199号 ***<br>鋼矢板4型 L=12.0m、往復                                                          |     |                |        |     |       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0                            |     | ton            | 12,720 |     | 歩A・単B |
|                      |                                                                                               |     |                |        |     |       |
| SI9003               | *** S単一 200号 ***<br>鋼矢板4型 L=13.0m、片道                                                          |     |                |        |     |       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0                       |     | ton            | 8,020  |     | 歩A・単B |
|                      |                                                                                               |     |                |        |     |       |
| SI9003               | *** S単一 201号 ***<br>鋼矢板4型 L=13m+12.5m、片道                                                      |     |                |        |     |       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0                       |     | ton            | 8,020  |     | 歩A・単B |
|                      |                                                                                               |     |                |        |     |       |
| SI9003               | *** S単一 202号 ***<br>鋼矢板4型 L=0.5m、片道                                                           |     |                |        |     |       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0                            |     | ton            | 4,910  |     | 歩A・単B |
|                      |                                                                                               |     |                |        |     |       |
| SI9003               | *** S単一 203号 ***<br>敷鉄板                                                                       |     |                |        |     |       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0                          |     | ton            | 9,640  |     | 歩A・単B |
|                      |                                                                                               |     |                |        |     |       |
| SA0101               | *** S単一 204号 ***<br>SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-                                   |     | m3             | 1,099  |     | 歩A・単B |
|                      |                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | *** S単一 205号 ***<br>SP 掘削<br>SP 掘削<br>土砂,ホヅソカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                          |     | m3             | 331.1  |     | 歩A・単B |
| SA0102               | *** S単一 206号 ***<br>SP 積込(ルーズ)<br>SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                               |     | m3             | 238.9  |     | 歩A・単B |
|                      |                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | *** S単一 207号 ***<br>SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                                        |     | m3             | 293.4  |     | 歩A・単B |
| SA0103               | *** S単一 208号 ***<br>SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,標準,自立式,無し,なし                                       |     | m3             | 353.3  |     | 歩A・単B |
|                      |                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | *** S単一 209号 ***<br>SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂,現場制約あり,-,-,-                                       |     | m3             | 8,379  |     | 歩A・単B |
| SA0121               | *** S単一 210号 ***<br>SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ハツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下  |     | m3             | 579.5  |     | 歩A・単B |
|                      |                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | *** S単一 211号 ***<br>SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ハツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下 |     | m3             | 2,318  |     | 歩A・単B |
| SA0121               | *** S単一 212号 ***<br>SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>標準,ハツツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下  |     | m3             | 792.9  |     | 歩A・単B |
|                      |                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | *** S単一 213号 ***<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし               |     | m3             | 254.4  |     | 歩A・単B |
| SA0141               | *** S単一 214号 ***<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,-,なし                 |     | m3             | 922.3  |     | 歩A・単B |
|                      |                                                                                               |     |                |        |     |       |
|                      | *** S単一 215号 ***<br>SP 基面整正<br>SP 基面整正<br>基面整正                                                |     | m <sup>2</sup> | 399    |     | 歩A・単B |
| SA0152               | *** S単一 216号 ***<br>SP 法面整形                                                                   |     |                |        |     |       |



|                      |                                                                                                                                           |     |                |        |     |       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                                                                                 |     |                |        |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                                                                                                                       |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                                                                           |     |                |        |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                                                                                 | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                      | SP 法面整形<br>切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし<br>*** S単ー 217号 ***                                                                           |     | m <sup>2</sup> | 913.5  |     | 歩A・単B |
| SA0152               | SP 法面整形<br>SP 法面整形<br>盛土部, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし<br>*** S単ー 218号 ***                                                                   |     | m <sup>2</sup> | 467.4  |     | 歩A・単B |
| SA0161               | SP 整地<br>SP 整地<br>残土受入れ地での処理, -, -, なし<br>*** S単ー 219号 ***                                                                                |     | m <sup>3</sup> | 153    |     | 歩A・単B |
| SA0221               | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,<br>*** S単ー 220号 ***                                                             |     | m <sup>3</sup> | 2,494  |     | 歩A・単B |
| SA0221               | SP 殻運搬<br>SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,<br>*** S単ー 221号 ***                                                           |     | m <sup>3</sup> | 2,708  |     | 歩A・単B |
| SA0222               | SP 舗装版破砕<br>SP 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし<br>*** S単ー 222号 ***                                                          |     | m <sup>2</sup> | 198.3  |     | 歩A・単B |
| SA0223               | SP 舗装版切断<br>SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -, -<br>*** S単ー 223号 ***                                                                    |     | m              | 575.6  |     | 歩A・単B |
| SA0266               | SP 胴込・裏込材(碎石)<br>SP 胴込・裏込材(碎石)<br>間知・平・連節ブロック, 有り, なし, 碎石各種<br>*** S単ー 224号 ***                                                           |     | m <sup>3</sup> | 5,625  |     | 歩A・単B |
| SA0301               | SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm<br>*** S単ー 225号 ***                                             |     | m <sup>2</sup> | 1,493  |     | 歩A・単B |
| SA0311               | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物, クレーン車打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, 高さ約17m以下, 水平距離約17m以下, なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%<br>*** S単ー 226号 ***     |     | m <sup>3</sup> | 40,190 |     | 歩A・単B |
| SA0311               | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%<br>*** S単ー 227号 ***   |     | m <sup>3</sup> | 27,930 |     | 歩A・単B |
| SA0311               | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%<br>*** S単ー 228号 *** |     | m <sup>3</sup> | 25,800 |     | 歩A・単B |
| SA0311               | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%<br>*** S単ー 229号 ***  |     | m <sup>3</sup> | 28,570 |     | 歩A・単B |
| SA0311               | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, ホック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%<br>*** S単ー 230号 ***              |     | m <sup>3</sup> | 37,100 |     | 歩A・単B |
| SA0311               | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%<br>*** S単ー 231号 ***                         |     | m <sup>3</sup> | 30,270 |     | 歩A・単B |
| SA0311               | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%<br>*** S単ー 232号 ***       |     | m <sup>3</sup> | 27,500 |     | 歩A・単B |
| SA0311               | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%<br>*** S単ー 233号 ***                            |     | m <sup>3</sup> | 35,340 |     | 歩A・単B |
| SA0312               | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート                                                                                                          |     | m <sup>2</sup> | 4,395  |     | 歩A・単B |

|                      |                                                     |     |                |         |     |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                           |     |                |         |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                                 |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                     |     |                |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                           | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                      | *** S単— 234号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| SA0312               | SP 型枠                                               |     |                |         |     |       |
|                      | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                              |     | m <sup>2</sup> | 8,673   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単— 235号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| SA0312               | SP 型枠                                               |     |                |         |     |       |
|                      | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)                      |     | m <sup>2</sup> | 11,660  |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単— 236号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| SA0312               | SP 型枠                                               |     |                |         |     |       |
|                      | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                 |     | m <sup>2</sup> | 7,835   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単— 237号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| SA0331               | SP 目地板                                              |     |                |         |     |       |
|                      | SP 目地板<br>30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm              |     | m <sup>2</sup> | 6,785   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単— 238号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| SA0331               | SP 目地板                                              |     |                |         |     |       |
|                      | SP 目地板<br>30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm              |     | m <sup>2</sup> | 4,488   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単— 239号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| SA0332               | SP 止水板                                              |     |                |         |     |       |
|                      | SP 止水板<br>計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm                    |     | m              | 4,301   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単— 240号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| SA0811               | SP 安定処理                                             |     |                |         |     |       |
|                      | SP 安定処理<br>ハック砂,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,なし,12,230円 |     | m <sup>2</sup> | 2,941   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単— 241号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| SA0811               | SP 安定処理                                             |     |                |         |     |       |
|                      | SP 安定処理<br>ハック砂,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,12,230円 |     | m <sup>2</sup> | 2,880   |     | 歩A・単B |
|                      | *** S単— 242号 ***                                    |     |                |         |     |       |
| SA0811               | SP 安定処理                                             |     |                |         |     |       |
|                      | SP 安定処理<br>ハック砂,構造物基礎,1m以下,2.5ton,-,なし,12,230円      |     | m <sup>2</sup> | 1,450   |     | 歩A・単B |
|                      |                                                     |     |                |         |     |       |
|                      | *** T単— 1号 ***                                      |     |                |         |     |       |
| T00006               | 杭頭処理                                                |     |                |         |     |       |
|                      | 吸込水槽呑口部                                             |     | 箇所             | 4,550   |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単— 2号 ***                                      |     |                |         |     |       |
| T00007               | 杭頭処理                                                |     |                |         |     |       |
|                      | 吸込水槽本体部                                             |     | 箇所             | 4,225   |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単— 3号 ***                                      |     |                |         |     |       |
| T00008               | 杭頭処理                                                |     |                |         |     |       |
|                      | 吐出水槽部                                               |     | 箇所             | 4,225   |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単— 4号 ***                                      |     |                |         |     |       |
| T00009               | 可とう継手設置                                             |     |                |         |     |       |
|                      | 沈下300mm型 B2.00×H2.00m用                              |     | 基              | 281,911 |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単— 5号 ***                                      |     |                |         |     |       |
| T00044               | ステップ設置                                              |     |                |         |     |       |
|                      | (400×φ19)                                           |     | 本              | 1,696   |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単— 6号 ***                                      |     |                |         |     |       |
| T00046               | 手すり設置                                               |     |                |         |     |       |
|                      | H=3600+900                                          |     | 本              | 10,338  |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単— 7号 ***                                      |     |                |         |     |       |
| T00047               | 手すり設置                                               |     |                |         |     |       |
|                      | H=9000                                              |     | 本              | 31,012  |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単— 8号 ***                                      |     |                |         |     |       |
| T00048               | 踊り場設置                                               |     |                |         |     |       |
|                      | 1650×1000×1100                                      |     | 箇所             | 86,325  |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単— 9号 ***                                      |     |                |         |     |       |
| T00049               | せかご                                                 |     |                |         |     |       |
|                      | φ650 H=7500                                         |     | 組              | 47,353  |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単— 10号 ***                                     |     |                |         |     |       |
| T00059               | ステップ設置                                              |     |                |         |     |       |
|                      | 400×φ22                                             |     | 本              | 1,696   |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単— 11号 ***                                     |     |                |         |     |       |
| T00074               | 盛土・埋戻                                               |     |                |         |     |       |
|                      | 構造物周辺                                               |     | m3             | 2,022   |     | 歩A・単A |
|                      | *** T単— 12号 ***                                     |     |                |         |     |       |
| T00075               | 盛土                                                  |     |                |         |     |       |
|                      | 1.0≦W<2.5m                                          |     | m3             | 710     |     | 歩A・単A |

|                      |                            |     |    |         |     |       |
|----------------------|----------------------------|-----|----|---------|-----|-------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                  |     |    |         |     |       |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）        |     |    |         |     |       |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                            |     |    |         |     |       |
| コード                  | 名 称 (規 格)                  | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| T00076               | *** T単－ 13号 ***<br>埋戻      |     |    |         |     |       |
|                      | 2.5≦W<4.0m                 |     | m3 | 881     |     | 歩A・単A |
| T00077               | *** T単－ 14号 ***<br>埋戻      |     |    |         |     |       |
|                      | W≧4m                       |     | m3 | 245     |     | 歩A・単A |
| T00078               | *** T単－ 15号 ***<br>埋戻      |     |    |         |     |       |
|                      | 構造物周辺                      |     | m3 | 2,022   |     | 歩A・単A |
| T00079               | *** T単－ 16号 ***<br>埋戻      |     |    |         |     |       |
|                      | W<1.0                      |     | m3 | 2,022   |     | 歩A・単A |
| T00088               | *** T単－ 17号 ***<br>埋戻      |     |    |         |     |       |
|                      | 1.0≦W<2.5                  |     | m3 | 710     |     | 歩A・単A |
| T00006               | *** T単－ 18号 ***<br>杭頭処理    |     |    |         |     |       |
|                      | 吸込水槽吞口部                    |     | 箇所 | 4,581   |     | 歩A・単B |
| T00007               | *** T単－ 19号 ***<br>杭頭処理    |     |    |         |     |       |
|                      | 吸込水槽本体部                    |     | 箇所 | 4,256   |     | 歩A・単B |
| T00008               | *** T単－ 20号 ***<br>杭頭処理    |     |    |         |     |       |
|                      | 吐出水槽部                      |     | 箇所 | 4,256   |     | 歩A・単B |
| T00009               | *** T単－ 21号 ***<br>可とう継手設置 |     |    |         |     |       |
|                      | 沈下300mm型 B2.00×H2.00m用     |     | 基  | 298,937 |     | 歩A・単B |
| T00044               | *** T単－ 22号 ***<br>ステップ設置  |     |    |         |     |       |
|                      | (400×φ19)                  |     | 本  | 1,805   |     | 歩A・単B |
| T00046               | *** T単－ 23号 ***<br>手すり設置   |     |    |         |     |       |
|                      | H=3600+900                 |     | 本  | 10,973  |     | 歩A・単B |
| T00047               | *** T単－ 24号 ***<br>手すり設置   |     |    |         |     |       |
|                      | H=9000                     |     | 本  | 32,918  |     | 歩A・単B |
| T00048               | *** T単－ 25号 ***<br>踊り場設置   |     |    |         |     |       |
|                      | 1650×1000×1100             |     | 箇所 | 91,730  |     | 歩A・単B |
| T00049               | *** T単－ 26号 ***<br>せかご     |     |    |         |     |       |
|                      | φ650 H=7500                |     | 組  | 51,653  |     | 歩A・単B |
| T00059               | *** T単－ 27号 ***<br>ステップ設置  |     |    |         |     |       |
|                      | 400×φ22                    |     | 本  | 1,805   |     | 歩A・単B |
| T00074               | *** T単－ 28号 ***<br>盛土・埋戻   |     |    |         |     |       |
|                      | 構造物周辺                      |     | m3 | 2,151   |     | 歩A・単B |
| T00075               | *** T単－ 29号 ***<br>盛土      |     |    |         |     |       |
|                      | 1.0≦W<2.5m                 |     | m3 | 739     |     | 歩A・単B |
| T00076               | *** T単－ 30号 ***<br>埋戻      |     |    |         |     |       |
|                      | 2.5≦W<4.0m                 |     | m3 | 922     |     | 歩A・単B |
| T00077               | *** T単－ 31号 ***<br>埋戻      |     |    |         |     |       |
|                      | W≧4m                       |     | m3 | 254     |     | 歩A・単B |
| T00078               | *** T単－ 32号 ***<br>埋戻      |     |    |         |     |       |
|                      | 構造物周辺                      |     | m3 | 2,151   |     | 歩A・単B |
| T00079               | *** T単－ 33号 ***<br>埋戻      |     |    |         |     |       |
|                      | W<1.0                      |     | m3 | 2,151   |     | 歩A・単B |
| T00088               | *** T単－ 34号 ***<br>埋戻      |     |    |         |     |       |

[illegible]

|                      |                                                                 |            |     |                          |                       |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                       |            |     |                          |                       |                   |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                            |            |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                 |            |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                                             | 数 量        | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | *** S単一 1号 ***                                                  |            |     |                          |                       |                   |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)          |            | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)土質区分                                                          | 砂・砂質土      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 2)作業区分                                                          | 埋戻         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)施工区分                                                          | まき出し       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)締固め区分                                                         | 振動コンパクタ(Ⅰ) |     |                          |                       |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                                           | 0.200      | 人   | 22,155                   | 4,431                 |                   |
| R01003               | 普通作業員                                                           | 0.680      | 人   | 18,795                   | 12,781                |                   |
| Y00004               | 諸雑費<br>10%                                                      | 0.100      |     | 4,431                    | 443                   |                   |
|                      | 合 計                                                             |            |     |                          | 17,655                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                      | 単 価                                                             |            | m3  |                          | 1,766                 |                   |
|                      |                                                                 |            |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 2号 ***                                                  |            |     |                          |                       |                   |
| S01082               | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし |            | m3  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)工種区分                                                          | 築堤・埋戻      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 2)規格区分(ton)                                                     | 3.0～4.0ton |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)長期割引単価区分                                                      | なし         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| F04062               | 振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～低騒・排対型(～3次)]<br>質量3.0～4.0t                    | 1.600      | 日   | 6,970                    | 11,152                |                   |
| P34029               | 軽油<br>パトリル給油                                                    | 17.000     | L   | 148                      | 2,516                 |                   |
| R01021               | 運転手 (特殊)                                                        | 1.000      | 人   | 25,410                   | 25,410                |                   |
|                      | 合 計                                                             |            |     |                          | 39,078                | 算出数量<br>86.000 m3 |
|                      | 単 価                                                             |            | m3  |                          | 454                   |                   |
|                      |                                                                 |            |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 3号 ***                                                  |            |     |                          |                       |                   |
| S02061               | 骨材再生工 (自走式)<br>骨材再生工 (自走式)<br>無し                                |            | m3  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)穀小割区分                                                         | 無し         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      |                                                                 |            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      |                                                                 |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M28543               | 自走式破砕機[ショークラッパ]<br>機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm                   | 1.690      | 供用日 | 73,500                   | 124,215               |                   |
| P34029               | 軽油<br>パトリル給油                                                    | 177.000    | L   | 148                      | 26,196                |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                                                         | 1.000      | 人   | 27,090                   | 27,090                |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                                           | 1.000      | 人   | 22,155                   | 22,155                |                   |
| M02036               | バックホ[クロー型・排対型(1次)]<br>標準バック容量 山積1.0m3(平積0.7m3)                  | 1.120      | 供用日 | 17,700                   | 19,824                |                   |
| P34029               | 軽油<br>パトリル給油                                                    | 104.000    | L   | 148                      | 15,392                |                   |
| R01021               | 運転手 (特殊)                                                        | 1.000      | 人   | 25,410                   | 25,410                |                   |
| Y00004               | 諸雑費                                                             | 0.060      |     | 260,282                  | 15,617                |                   |
|                      | 合 計                                                             |            |     |                          | 275,899               | 算出数量<br>86.000 m3 |
|                      | 単 価                                                             |            |     |                          | 3,208                 |                   |
|                      |                                                                 |            |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 4号 ***                                                  |            |     |                          |                       |                   |
| S02062               | 自走式破砕機設置・撤去工<br>自走式破砕機設置・撤去工<br>設置,なし                           |            | 回   |                          | 1,000 回               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)施工区分                                                          | 設置         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 2)長期割引単価区分 (賃料機械)                                               | なし         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      |                                                                 |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |

|                      |                                                 |               |     |                                  |                                   |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                       |               |     |                                  |                                   |                 |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                             |               |     |                                  |                                   |                 |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                 |               |     |                                  |                                   |                 |
| コード                  | 名 称                                             | 数 量           | 単位  | 単 価                              | 金 額                               | 備 考             |
| M28543               | 自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ]<br>機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm | 0.490         | 供用日 | 73,500                           | 36,015                            |                 |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                  | 51.000        | L   | 148                              | 7,548                             |                 |
| R01001               | 土木一般世話役                                         | 0.290         | 人   | 27,090                           | 7,856                             |                 |
| R01002               | 特殊作業員                                           | 0.290         | 人   | 22,155                           | 6,425                             |                 |
| F01021               | トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>吊上能力4.9t吊                  | 0.170         | 日   | 38,000                           | 6,460                             |                 |
| Y00004               | 諸雑費                                             | 0.070         |     | 64,304                           | 4,501                             |                 |
|                      | 合 計                                             |               |     |                                  | 68,805                            | 算出数量<br>1.000 回 |
|                      | 単 価                                             |               | 回   |                                  | 68,805                            |                 |
|                      | *** S単－ 5号 ***                                  |               |     |                                  |                                   |                 |
| S02062               | 自走式破砕機設置・撤去工                                    |               | 回   |                                  | 1.000 回                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 自走式破砕機設置・撤去工<br>撤去,なし                           |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|                      | 1)施工区分<br>2)長期割引単価区分（賃料機械）                      | 撤去<br>なし      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| M28543               | 自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ]<br>機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm | 0.490         | 供用日 | 73,500                           | 36,015                            |                 |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                  | 51.000        | L   | 148                              | 7,548                             |                 |
| R01001               | 土木一般世話役                                         | 0.290         | 人   | 27,090                           | 7,856                             |                 |
| R01002               | 特殊作業員                                           | 0.290         | 人   | 22,155                           | 6,425                             |                 |
| F01021               | トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>吊上能力4.9t吊                  | 0.170         | 日   | 38,000                           | 6,460                             |                 |
| Y00004               | 諸雑費                                             | 0.070         |     | 64,304                           | 4,501                             |                 |
|                      | 合 計                                             |               |     |                                  | 68,805                            | 算出数量<br>1.000 回 |
|                      | 単 価                                             |               | 回   |                                  | 68,805                            |                 |
|                      | *** S単－ 6号 ***                                  |               |     |                                  |                                   |                 |
| S02101               | 電気溶接                                            |               | m   |                                  | 1.000 m                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 電気溶接<br>すみ肉溶接,15mm                              |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|                      | 1)溶接区分<br>2)板厚区分(mm)                            | すみ肉溶接<br>15mm |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| P35005               | 電気溶接棒<br>軟鋼用 E4319 棒径5.0mm                      | 0.560         | kg  | 415                              | 232                               |                 |
| R01001               | 土木一般世話役                                         | 0.050         | 人   | 27,090                           | 1,355                             |                 |
| R01011               | 溶接工                                             | 0.050         | 人   | 27,300                           | 1,365                             |                 |
| R01003               | 普通作業員                                           | 0.050         | 人   | 18,795                           | 940                               |                 |
| M27432               | 電気溶接機[ﾃﾞｻﾞﾞﾝﾄﾞﾚﾌﾞﾙ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]<br>最大溶接電流200A | 0.050         | 日   | 1,810                            | 91                                |                 |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                  | 0.800         | L   | 148                              | 118                               |                 |
|                      | 合 計                                             |               |     |                                  | 4,101                             | 算出数量<br>1.000 m |
|                      | 単 価                                             |               | m   |                                  | 4,101                             |                 |
|                      | *** S単－ 7号 ***                                  |               |     |                                  |                                   |                 |
| S02104               | ガス切断                                            |               | m   |                                  | 100.000 m                         | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | ガス切断<br>13～17mm                                 |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|                      | 1)板厚区分(mm)                                      | 13～17mm       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| P34023               | 酸素ガス<br>ボンベ                                     | 25.950        | m3  | 370                              | 9,602                             |                 |

|                      |                                                 |                                           |    |                                  |                                   |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                       |                                           |    |                                  |                                   |                   |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                             |                                           |    |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                 |                                           |    |                                  |                                   |                   |
| コード                  | 名 称                                             | 数 量                                       | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
| P34024               | アセチレンガス<br>ボンベ                                  | 11.820                                    | kg | 1,750                            | 20,685                            |                   |
| Y00004               | 雑品<br>5%                                        | 0.050                                     |    | 30,287                           | 1,514                             |                   |
| R01011               | 溶接工                                             | 5.670                                     | 人  | 27,300                           | 154,791                           |                   |
| R01003               | 普通作業員                                           | 5.670                                     | 人  | 18,795                           | 106,568                           |                   |
|                      | 合 計                                             |                                           |    |                                  | 293,160                           | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                                             |                                           | m  |                                  | 2,932                             |                   |
|                      | *** S単一 8号 ***                                  |                                           |    |                                  |                                   |                   |
| S02111               | 自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾞ]                               |                                           | 時間 |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾞ]<br>機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm |                                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                      | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力              | M28543<br>機械質量30t級 供給口開き450m・・<br>45,000円 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| M28543               | 自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾞ]<br>機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm | 1.000                                     | 時間 | 45,000                           | 45,000                            |                   |
|                      | 合 計                                             |                                           |    |                                  | 45,000                            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                             |                                           |    |                                  | 45,000                            |                   |
|                      | *** S単一 9号 ***                                  |                                           |    |                                  |                                   |                   |
| S02115               | 型わく工                                            |                                           | 人  |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 型わく工                                            |                                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                           | R01009<br>基(B)                            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01009               | 型わく工                                            | 1.000                                     | 人  | 24,675                           | 24,675                            |                   |
|                      | 合 計                                             |                                           |    |                                  | 24,675                            | 算出数量<br>1.000 人   |
|                      | 単 価                                             |                                           |    |                                  | 24,675                            |                   |
|                      | *** S単一 10号 ***                                 |                                           |    |                                  |                                   |                   |
| S02115               | 土木一般世話役                                         |                                           | 人  |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 土木一般世話役                                         |                                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                           | R01001<br>基(D3)                           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                                         | 1.000                                     | 人  | 27,090                           | 27,090                            |                   |
|                      | 合 計                                             |                                           |    |                                  | 27,090                            | 算出数量<br>1.000 人   |
|                      | 単 価                                             |                                           |    |                                  | 27,090                            |                   |
|                      | *** S単一 11号 ***                                 |                                           |    |                                  |                                   |                   |
| S02115               | 特殊作業員                                           |                                           | 人  |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 特殊作業員                                           |                                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                           | R01002<br>基(D3)                           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                           | 1.000                                     | 人  | 22,155                           | 22,155                            |                   |
|                      | 合 計                                             |                                           |    |                                  | 22,155                            | 算出数量<br>1.000 人   |
|                      | 単 価                                             |                                           |    |                                  | 22,155                            |                   |

|                      |                       |                 |    |                          |                       |                 |
|----------------------|-----------------------|-----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業             |                 |    |                          |                       |                 |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)  |                 |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                       |                 |    |                          |                       |                 |
| コード                  | 名 称                   | 数 量             | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                      | *** S単一 12号 ***       |                 |    |                          |                       |                 |
| S02115               | 普通作業員                 |                 | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 普通作業員                 |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(D3) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      |                       |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01003               | 普通作業員                 | 1,000           | 人  | 18,795                   | 18,795                |                 |
|                      | 合 計                   |                 |    |                          | 18,795                | 算出数量<br>1,000 人 |
|                      | 単 価                   |                 |    |                          | 18,795                |                 |
|                      |                       |                 |    |                          |                       |                 |
|                      | *** S単一 13号 ***       |                 |    |                          |                       |                 |
| S02115               | 溶接工                   |                 | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 溶接工                   |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01011<br>基(D3) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      |                       |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01011               | 溶接工                   | 1,000           | 人  | 27,300                   | 27,300                |                 |
|                      | 合 計                   |                 |    |                          | 27,300                | 算出数量<br>1,000 人 |
|                      | 単 価                   |                 |    |                          | 27,300                |                 |
|                      |                       |                 |    |                          |                       |                 |
|                      | *** S単一 14号 ***       |                 |    |                          |                       |                 |
| S02115               | 土木一般世話役               |                 | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 土木一般世話役               |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01001<br>基(B)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      |                       |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01001               | 土木一般世話役               | 1,000           | 人  | 27,090                   | 27,090                |                 |
|                      | 合 計                   |                 |    |                          | 27,090                | 算出数量<br>1,000 人 |
|                      | 単 価                   |                 |    |                          | 27,090                |                 |
|                      |                       |                 |    |                          |                       |                 |
|                      | *** S単一 15号 ***       |                 |    |                          |                       |                 |
| S02115               | 特殊作業員                 |                 | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 特殊作業員                 |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01002<br>基(B)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      |                       |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01002               | 特殊作業員                 | 1,000           | 人  | 22,155                   | 22,155                |                 |
|                      | 合 計                   |                 |    |                          | 22,155                | 算出数量<br>1,000 人 |
|                      | 単 価                   |                 |    |                          | 22,155                |                 |
|                      |                       |                 |    |                          |                       |                 |
|                      | *** S単一 16号 ***       |                 |    |                          |                       |                 |
| S02115               | 普通作業員                 |                 | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 普通作業員                 |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(B)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      |                       |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01003               | 普通作業員                 | 1,000           | 人  | 18,795                   | 18,795                |                 |
|                      | 合 計                   |                 |    |                          | 18,795                | 算出数量<br>1,000 人 |



|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                                               | 数 量                   | 単 位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 18,795                            |                   |
|        | *** S単ー 17号 ***                                                   |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02115 | 交通誘導警備員B                                                          |                       | 人   |                                  | 1,000                             | 歩A 当たり算出          |
|        | 交通誘導警備員B                                                          |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                             | R01032<br>基(B)        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01032 | 交通誘導警備員B                                                          | 1.000                 | 人   | 12,705                           | 12,705                            |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 12,705                            | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 12,705                            |                   |
|        | *** S単ー 18号 ***                                                   |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | パイルキャップ                                                           |                       | 本   |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A 当たり算出          |
|        | パイルキャップ<br>φ400,,                                                 |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96013 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96013 | パイルキャップ<br>φ400                                                   | 1.000                 | 本   | 280                              | 280                               |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 280                               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 280                               |                   |
|        | *** S単ー 19号 ***                                                   |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                                            |                       | 個   |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A 当たり算出          |
|        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径25,,                           |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P05246 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P05246 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径25                             | 1.000                 | 個   | 43                               | 43                                |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 43                                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 43                                |                   |
|        | *** S単ー 20号 ***                                                   |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | ソケット                                                              |                       | 個   |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A 当たり算出          |
|        | ソケット<br>VU150,,                                                   |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96015 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96015 | ソケット<br>VU150                                                     | 1.000                 | 個   | 782                              | 782                               |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 782                               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 782                               |                   |
|        | *** S単ー 21号 ***                                                   |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | ステンレス立バンド                                                         |                       | 個   |                                  | 1,000 各単位                         | 歩A 当たり算出          |
|        | ステンレス立バンド<br>150,,                                                |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96020 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |

|                      |                                          |             |                |                          |                       |                   |
|----------------------|------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                |             |                |                          |                       |                   |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                     |             |                |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                          |             |                |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                      | 数 量         | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| P96020               | ステンレス立バンド<br>150                         | 1.000       | 個              | 2,410                    | 2,410                 |                   |
|                      | 合 計                                      |             |                |                          | 2,410                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                      |             |                |                          | 2,410                 |                   |
|                      |                                          |             |                |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 22号 ***                          |             |                |                          |                       |                   |
| S02116               | せかご                                      |             | 組              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | せかご<br>FRP製 φ650 H=7500 取付部品及び接続部品含む,,   |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分                                   | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)地域資材単価コード (P)                          | P96006      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード (J)                          |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)施設機械資材単価コード (K)                        |             |                |                          |                       |                   |
| P96006               | せかご<br>FRP製 φ650 H=7500 取付部品及び接続部品含む     | 1.000       | 組              | 536,620                  | 536,620               |                   |
|                      | 合 計                                      |             |                |                          | 536,620               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                      |             |                |                          | 536,620               |                   |
|                      |                                          |             |                |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 23号 ***                          |             |                |                          |                       |                   |
| S02116               | ステップ                                     |             | 本              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | ステップ<br>400×Φ19(樹脂被覆),,                  |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分                                   | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)地域資材単価コード (P)                          | P96002      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード (J)                          |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)施設機械資材単価コード (K)                        |             |                |                          |                       |                   |
| P96002               | ステップ<br>400×Φ19(樹脂被覆)                    | 1.000       | 本              | 4,690                    | 4,690                 |                   |
|                      | 合 計                                      |             |                |                          | 4,690                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                      |             |                |                          | 4,690                 |                   |
|                      |                                          |             |                |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 24号 ***                          |             |                |                          |                       |                   |
| S02116               | 手すり                                      |             | 本              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む,, |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分                                   | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)地域資材単価コード (P)                          | P96007      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード (J)                          |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)施設機械資材単価コード (K)                        |             |                |                          |                       |                   |
| P96007               | 手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む   | 1.000       | 本              | 30,490                   | 30,490                |                   |
|                      | 合 計                                      |             |                |                          | 30,490                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                      |             |                |                          | 30,490                |                   |
|                      |                                          |             |                |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 25号 ***                          |             |                |                          |                       |                   |
| S02116               | 手すり                                      |             | 本              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む,,    |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)資材区分                                   | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)地域資材単価コード (P)                          | P96012      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)地区資材単価コード (J)                          |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)施設機械資材単価コード (K)                        |             |                |                          |                       |                   |
| P96012               | 手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む      | 1.000       | 本              | 14,790                   | 14,790                |                   |
|                      | 合 計                                      |             |                |                          | 14,790                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                      |             |                |                          | 14,790                |                   |
|                      |                                          |             |                |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 26号 ***                          |             |                |                          |                       |                   |
| S02116               | コンクリート積みブロック                             |             | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | コンクリート積みブロック<br>控長35cm 粗面,,              |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|                          |                                                                                    |                                               |                |                                  |                                   |                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                                                    |                                               |                |                                  |                                   |                              |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                                                    |                                               |                |                                  |                                   |                              |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                                                    |                                               |                |                                  |                                   |                              |
| コード                      | 名 称                                                                                | 数 量                                           | 単位             | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                          |
|                          | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                  | 地域資材 (Pコード)<br>P96004                         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                              |
| P96004                   | コンクリート積みブロック<br>控長35cm 粗面                                                          | 1.000                                         | m <sup>2</sup> | 8,710                            | 8,710                             |                              |
|                          | 合 計                                                                                |                                               |                |                                  | 8,710                             | 算出数量<br>1.000 各単位            |
|                          | 単 価                                                                                |                                               |                |                                  | 8,710                             |                              |
|                          | *** S単一 27号 ***                                                                    |                                               |                |                                  |                                   |                              |
| S02116                   | 汚泥処理                                                                               |                                               | ton            |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出                  |
|                          | 汚泥処理                                                                               |                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                              |
|                          | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                  | 地域資材 (Pコード)<br>P96026                         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                              |
| P96026                   | 汚泥処理                                                                               | 1.000                                         | ton            | 30,000                           | 30,000                            |                              |
|                          | 合 計                                                                                |                                               |                |                                  | 30,000                            | 算出数量<br>1.000 各単位            |
|                          | 単 価                                                                                |                                               |                |                                  | 30,000                            |                              |
|                          | *** S単一 28号 ***                                                                    |                                               |                |                                  |                                   |                              |
| S02116                   | 塩ビ送排水ホース                                                                           |                                               | m              |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出                  |
|                          | 塩ビ送排水ホース<br>φ50 一重締切 (購入価格の65%) ,,                                                 |                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                              |
|                          | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                  | 地域資材 (Pコード)<br>P96023                         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                              |
| P96023                   | 塩ビ送排水ホース<br>φ50 一重締切 (購入価格の65%)                                                    | 1.000                                         | m              | 165                              | 165                               |                              |
|                          | 合 計                                                                                |                                               |                |                                  | 165                               | 算出数量<br>1.000 各単位            |
|                          | 単 価                                                                                |                                               |                |                                  | 165                               |                              |
|                          | *** S単一 29号 ***                                                                    |                                               |                |                                  |                                   |                              |
| S02116                   | 塩ビ送排水ホース                                                                           |                                               | m              |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出                  |
|                          | 塩ビ送排水ホース<br>φ50 土留矢板 (購入価格の55%) ,,                                                 |                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                              |
|                          | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                  | 地域資材 (Pコード)<br>P96024                         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                              |
| P96024                   | 塩ビ送排水ホース<br>φ50 土留矢板 (購入価格の55%)                                                    | 1.000                                         | m              | 140                              | 140                               |                              |
|                          | 合 計                                                                                |                                               |                |                                  | 140                               | 算出数量<br>1.000 各単位            |
|                          | 単 価                                                                                |                                               |                |                                  | 140                               |                              |
|                          | *** S単一 30号 ***                                                                    |                                               |                |                                  |                                   |                              |
| S02711                   | 【コンクリートブロック積工】                                                                     |                                               | m <sup>2</sup> |                                  | 1.000 m <sup>2</sup>              | 歩A<br>当たり算出                  |
|                          | 【コンクリートブロック積工】<br>練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25 (高炉B) ,なし                                 |                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                              |
|                          | 1)施工区分<br>2)時間的制約<br>3)昼夜施工区分<br>5)裏込コンクリート厚<br>6)生コンクリート規格<br>7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力 | 練積<br>無し<br>昼間施工<br>20<br>18-8-25 (高炉B)<br>なし |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                              |
| A72501                   | コンクリートブロック積工<br>制約無 機労 昼間                                                          | 1.000                                         | m <sup>2</sup> | 13,070                           | 13,070                            |                              |
| J02054                   | 生コンクリート (高炉B)<br>18-8-25 (高炉B)                                                     | 0.440                                         | m <sup>3</sup> | 21,300                           | 9,372                             |                              |
|                          | 合 計                                                                                |                                               |                |                                  | 22,442                            | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|                          | 単 価                                                                                |                                               | m <sup>2</sup> |                                  | 22,442                            |                              |

|                      |                                                  |               |                |                          |                       |                              |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                        |               |                |                          |                       |                              |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                             |               |                |                          |                       |                              |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                  |               |                |                          |                       |                              |
| コード                  | 名 称                                              | 数 量           | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                          |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       |                              |
|                      | *** S単一 31号 ***                                  |               |                |                          |                       |                              |
| S02711               | 【コンクリートブロック積工】                                   |               | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      | 【コンクリートブロック積工】<br>練積,無し,昼間施工,10,18-8-25 (高炉B),なし |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                              |
|                      | 1)施工区分                                           | 練積            |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                              |
|                      | 2)時間的制約                                          | 無し            |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                              |
|                      | 3)昼夜施工区分                                         | 昼間施工          |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                              |
|                      | 5)裏込コンクリート厚                                      | 10            |                |                          |                       |                              |
|                      | 6)生コンクリート規格                                      | 18-8-25 (高炉B) |                |                          |                       |                              |
|                      | 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力                              | なし            |                |                          |                       |                              |
| A72501               | コンクリートブロック積工                                     |               |                |                          |                       |                              |
|                      | 制約無 機労 昼間                                        | 1.000         | m <sup>2</sup> | 13,070                   | 13,070                |                              |
| J02054               | 生コンクリート (高炉B)                                    |               |                |                          |                       |                              |
|                      | 18-8-25 (高炉B)                                    | 0.320         | m3             | 21,300                   | 6,816                 |                              |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|                      | 合 計                                              |               |                |                          | 19,886                |                              |
|                      | 単 価                                              |               | m <sup>2</sup> |                          | 19,886                |                              |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       |                              |
|                      | *** S単一 32号 ***                                  |               |                |                          |                       |                              |
| S02721               | 【構造物取壊し】                                         |               | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      | 【構造物取壊し】<br>有筋,制約無,機械,昼間施工,しない                   |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                              |
|                      | 1)作業区分                                           | 有筋            |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                              |
|                      | 2)制約状況                                           | 制約無           |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                              |
|                      | 3)施工区分Ⅰ                                          | 機械            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                              |
|                      | 4)施工区分Ⅱ                                          | 昼間施工          |                |                          |                       |                              |
|                      | 5)低騒音・低振動対策                                      | しない           |                |                          |                       |                              |
| A73511               | 構造物とりこわし工鉄筋構造物                                   |               |                |                          |                       |                              |
|                      | 制約無 機械 機労 昼間                                     | 1.000         | m3             | 15,510                   | 15,510                |                              |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       | 算出数量<br>1.000 m3             |
|                      | 合 計                                              |               |                |                          | 15,510                |                              |
|                      | 単 価                                              |               | m3             |                          | 15,510                |                              |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       |                              |
|                      | *** S単一 33号 ***                                  |               |                |                          |                       |                              |
| S02721               | 【構造物取壊し】                                         |               | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間施工,しない                   |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                              |
|                      | 1)作業区分                                           | 無筋            |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                              |
|                      | 2)制約状況                                           | 制約無           |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                              |
|                      | 3)施工区分Ⅰ                                          | 機械            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                              |
|                      | 4)施工区分Ⅱ                                          | 昼間施工          |                |                          |                       |                              |
|                      | 5)低騒音・低振動対策                                      | しない           |                |                          |                       |                              |
| A73501               | 構造物とりこわし工無筋構造物                                   |               |                |                          |                       |                              |
|                      | 制約無 機械 機労 昼間                                     | 1.000         | m3             | 7,778                    | 7,778                 |                              |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       | 算出数量<br>1.000 m3             |
|                      | 合 計                                              |               |                |                          | 7,778                 |                              |
|                      | 単 価                                              |               | m3             |                          | 7,778                 |                              |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       |                              |
|                      | *** S単一 34号 ***                                  |               |                |                          |                       |                              |
| S03054               | ダウエルバー設置                                         |               | 本              |                          | 10,000 本              | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      | ダウエルバー設置<br>D19                                  |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                              |
|                      | 1)径                                              | D19           |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                              |
|                      |                                                  |               |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                              |
|                      |                                                  |               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                              |
| P18232               | 異形棒鋼                                             |               |                |                          |                       |                              |
|                      | SD345 D19                                        | 0.023         | ton            | 105,000                  | 2,415                 |                              |
| P05022               | 硬質ポリ塩化ビニル管                                       |               |                |                          |                       |                              |
|                      | VP-φ25                                           | 1.250         | 本              | 889                      | 1,111                 |                              |
| R01001               | 土木一般世話役                                          |               |                |                          |                       |                              |
|                      |                                                  | 0.030         | 人              | 27,090                   | 813                   |                              |
| R01003               | 普通作業員                                            |               |                |                          |                       |                              |
|                      |                                                  | 0.140         | 人              | 18,795                   | 2,631                 |                              |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       | 算出数量<br>10.000 本             |
|                      | 合 計                                              |               |                |                          | 6,970                 |                              |
|                      | 単 価                                              |               | 本              |                          | 697                   |                              |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                                                            | 数 量                                                                  | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        |                                                                                |                                                                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 35号 ***                                                                |                                                                      |     |                          |                       |                   |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                          |                                                                      | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,<br>10%未満                      |                                                                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                                |                                                                      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間的制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD295<br>D13<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>差筋及び杭頭処理<br>10%未満    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P18246 | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                                              | 1.030                                                                | ton | 102,000                  | 105,060               |                   |
| A01001 | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 0.950                                                                | ton | 60,900                   | 57,855                |                   |
|        | 合 計                                                                            |                                                                      |     |                          | 162,915               | 算出数量<br>1,000 ton |
|        | 単 価                                                                            |                                                                      | ton |                          | 162,915               |                   |
|        |                                                                                |                                                                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 36号 ***                                                                |                                                                      |     |                          |                       |                   |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                          |                                                                      | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁<br>無し),10%未満                   |                                                                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                                |                                                                      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間的制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD295<br>D13<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>一般構造物(切梁無し)<br>10%未満 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P18246 | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                                              | 1.030                                                                | ton | 102,000                  | 105,060               |                   |
| A01001 | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 1.000                                                                | ton | 60,900                   | 60,900                |                   |
|        | 合 計                                                                            |                                                                      |     |                          | 165,960               | 算出数量<br>1,000 ton |
|        | 単 価                                                                            |                                                                      | ton |                          | 165,960               |                   |
|        |                                                                                |                                                                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 37号 ***                                                                |                                                                      |     |                          |                       |                   |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                          |                                                                      | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁<br>無し),10%未満                   |                                                                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                                |                                                                      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間的制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD295<br>D16<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>一般構造物(切梁無し)<br>10%未満 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P18247 | 異形棒鋼<br>SD295 D16                                                              | 1.030                                                                | ton | 100,000                  | 103,000               |                   |
| A01001 | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 1.000                                                                | ton | 60,900                   | 60,900                |                   |
|        | 合 計                                                                            |                                                                      |     |                          | 163,900               | 算出数量<br>1,000 ton |
|        | 単 価                                                                            |                                                                      | ton |                          | 163,900               |                   |
|        |                                                                                |                                                                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単一 38号 ***                                                                |                                                                      |     |                          |                       |                   |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                          |                                                                      | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁                                |                                                                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|                          |                                                                                |                                                                       |     |                          |                       |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                                                |                                                                       |     |                          |                       |                   |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                                                |                                                                       |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                                                |                                                                       |     |                          |                       |                   |
| コード                      | 名 称                                                                            | 数 量                                                                   | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                          | 無し) ,10%未満                                                                     |                                                                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                          | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間の制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD345<br>D19<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>一般構造物 (切梁無し)<br>10%未満 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P18232                   | 異形棒鋼<br>SD345 D19                                                              | 1.030                                                                 | ton | 105,000                  | 108,150               |                   |
| A01001                   | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 1.000                                                                 | ton | 60,900                   | 60,900                |                   |
|                          | 合 計                                                                            |                                                                       |     |                          | 169,050               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                          | 単 価                                                                            |                                                                       | ton |                          | 169,050               |                   |
|                          | *** S単一 39号 ***                                                                |                                                                       |     |                          |                       |                   |
| S03701                   | 【鉄筋工】                                                                          |                                                                       | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁<br>無し) ,10%未満                 |                                                                       |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          |                                                                                |                                                                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                          | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間の制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD345<br>D22<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>一般構造物 (切梁無し)<br>10%未満 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P18233                   | 異形棒鋼<br>SD345 D22                                                              | 1.030                                                                 | ton | 105,000                  | 108,150               |                   |
| A01001                   | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 1.000                                                                 | ton | 60,900                   | 60,900                |                   |
|                          | 合 計                                                                            |                                                                       |     |                          | 169,050               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                          | 単 価                                                                            |                                                                       | ton |                          | 169,050               |                   |
|                          | *** S単一 40号 ***                                                                |                                                                       |     |                          |                       |                   |
| S03701                   | 【鉄筋工】                                                                          |                                                                       | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁<br>無し) ,10%未満                 |                                                                       |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          |                                                                                |                                                                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                          | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間の制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD345<br>D25<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>一般構造物 (切梁無し)<br>10%未満 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P18234                   | 異形棒鋼<br>SD345 D25                                                              | 1.030                                                                 | ton | 105,000                  | 108,150               |                   |
| A01001                   | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 1.000                                                                 | ton | 60,900                   | 60,900                |                   |
|                          | 合 計                                                                            |                                                                       |     |                          | 169,050               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                          | 単 価                                                                            |                                                                       | ton |                          | 169,050               |                   |
|                          | *** S単一 41号 ***                                                                |                                                                       |     |                          |                       |                   |
| S03701                   | 【鉄筋工】                                                                          |                                                                       | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 【鉄筋工】<br>SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁<br>無し) ,10%未満                 |                                                                       |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          |                                                                                |                                                                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                          | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間の制約<br>6)夜間作業                       | SD295<br>D10<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し                          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |

| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                               |              |     |                                                              |                                                            |                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                               |              |     |                                                              |                                                            |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                               |              |     |                                                              |                                                            |                   |
| コード                      | 名 称                                                           | 数 量          | 単位  | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考               |
|                          | 7)構造物区分                                                       | 一般構造物 (切梁無し) |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 8)太径鉄筋量                                                       | 10%未満        |     |                                                              |                                                            |                   |
| P18245                   | 異形棒鋼<br>SD295 D10                                             | 1.030        | ton | 105,000                                                      | 108,150                                                    |                   |
| A01001                   | 鉄筋(一般構造物)                                                     | 1.000        | ton | 60,900                                                       | 60,900                                                     |                   |
|                          | 合 計                                                           |              |     |                                                              | 169,050                                                    | 算出数量<br>1.000 ton |
|                          | 単 価                                                           |              | ton |                                                              | 169,050                                                    |                   |
|                          | *** S単一 42号 ***                                               |              |     |                                                              |                                                            |                   |
| S03701                   | 【鉄筋工】                                                         |              | ton |                                                              | 1.000 ton                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 【鉄筋工】<br>SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁<br>無し),10%未満 |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                          | 1)規格区分                                                        | SD345        |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 2)径区分                                                         | D32          |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 3)作業区分                                                        | 一般構造物        |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 4)施工規模                                                        | 10t以上        |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 5)時間的制約                                                       | 受けない         |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 6)夜間作業                                                        | 無し           |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 7)構造物区分                                                       | 一般構造物 (切梁無し) |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 8)太径鉄筋量                                                       | 10%未満        |     |                                                              |                                                            |                   |
| P18236                   | 異形棒鋼<br>SD345 D32                                             | 1.030        | ton | 106,000                                                      | 109,180                                                    |                   |
| A01001                   | 鉄筋(一般構造物)                                                     | 1.000        | ton | 60,900                                                       | 60,900                                                     |                   |
|                          | 合 計                                                           |              |     |                                                              | 170,080                                                    | 算出数量<br>1.000 ton |
|                          | 単 価                                                           |              | ton |                                                              | 170,080                                                    |                   |
|                          | *** S単一 43号 ***                                               |              |     |                                                              |                                                            |                   |
| S03701                   | 【鉄筋工】                                                         |              | ton |                                                              | 1.000 ton                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 【鉄筋工】<br>SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁<br>無し),10%未満 |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                          | 1)規格区分                                                        | SD345        |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 2)径区分                                                         | D29          |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 3)作業区分                                                        | 一般構造物        |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 4)施工規模                                                        | 10t以上        |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 5)時間的制約                                                       | 受けない         |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 6)夜間作業                                                        | 無し           |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 7)構造物区分                                                       | 一般構造物 (切梁無し) |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 8)太径鉄筋量                                                       | 10%未満        |     |                                                              |                                                            |                   |
| P18235                   | 異形棒鋼<br>SD345 D29                                             | 1.030        | ton | 106,000                                                      | 109,180                                                    |                   |
| A01001                   | 鉄筋(一般構造物)                                                     | 1.000        | ton | 60,900                                                       | 60,900                                                     |                   |
|                          | 合 計                                                           |              |     |                                                              | 170,080                                                    | 算出数量<br>1.000 ton |
|                          | 単 価                                                           |              | ton |                                                              | 170,080                                                    |                   |
|                          | *** S単一 44号 ***                                               |              |     |                                                              |                                                            |                   |
| S03702                   | D22                                                           |              | 箇所  |                                                              | 1.000 箇所                                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 【ガス圧接工】<br>D22+D22,100箇所以上,受けない,無し                            |              |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                          | 1)規格                                                          | D22+D22      |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 2)施工規模                                                        | 100箇所以上      |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 3)時間的制約                                                       | 受けない         |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 4)夜間作業                                                        | 無し           |     |                                                              |                                                            |                   |
| A01023                   | 鉄筋工 (ガス圧接工)<br>D22+D22                                        | 1.000        | 箇所  | 577                                                          | 577                                                        |                   |
|                          | 合 計                                                           |              |     |                                                              | 577                                                        | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                          | 単 価                                                           |              | 箇所  |                                                              | 577                                                        |                   |
|                          | *** S単一 45号 ***                                               |              |     |                                                              |                                                            |                   |
| S03702                   | D29                                                           |              | 箇所  |                                                              | 1.000 箇所                                                   | 歩A<br>当たり算出       |

|                          |                                                              |                               |     |                          |                       |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                              |                               |     |                          |                       |                  |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                              |                               |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                              |                               |     |                          |                       |                  |
| コード                      | 名 称                                                          | 数 量                           | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                          | 【ガス圧接工】<br>D29+D29,100箇所以上,受けない,無し                           |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                          | 1)規格<br>2)施工規模                                               | D29+D29<br>100箇所以上            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                          | 3)時間的制約<br>4)夜間作業                                            | 受けない<br>無し                    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| A01025                   | 鉄筋工 (ガス圧接工)<br>D29+D29                                       | 1.000                         | 箇所  | 816                      | 816                   |                  |
|                          | 合 計                                                          |                               |     |                          | 816                   | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                          | 単 価                                                          |                               | 箇所  |                          | 816                   |                  |
|                          |                                                              |                               |     |                          |                       |                  |
|                          | *** S単一 46号 ***                                              |                               |     |                          |                       |                  |
| S07021                   | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                               |                               | m   |                          | 10,000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管                    |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                          | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)                                         | VU<br>150mm                   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                          | 3)形状区分<br>4)管長区分                                             | 直管(両差し口)<br>4.0m管             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| P05040                   | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径150 長4.0m                               | 2.440                         | 本   | 5,780                    | 14,103                |                  |
| Y00004                   | 雑材料費<br>2%                                                   | 0.020                         |     | 14,103                   | 282                   |                  |
| R01001                   | 土木一般世話役                                                      | 0.090                         | 人   | 27,090                   | 2,438                 |                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                                        | 0.130                         | 人   | 22,155                   | 2,880                 |                  |
| R01003                   | 普通作業員                                                        | 0.190                         | 人   | 18,795                   | 3,571                 |                  |
|                          | 合 計                                                          |                               |     |                          | 23,274                | 算出数量<br>10.000 m |
|                          | 単 価                                                          |                               | m   |                          | 2,327                 |                  |
|                          |                                                              |                               |     |                          |                       |                  |
|                          | *** S単一 47号 ***                                              |                               |     |                          |                       |                  |
| S08711                   | 【ガードレール設置】                                                   |                               | m   |                          | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | 【ガードレール設置】<br>コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない        |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                          | 1)建込区分<br>2)塗装・規格                                            | コンクリート建込<br>塗装品C-2B           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                          | 3)施工規模<br>4)時間的制約                                            | 21m未満<br>一                    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                          | 5)夜間作業<br>6)施工区分                                             | 無し<br>直線部                     |     |                          |                       |                  |
|                          | 7)支柱区分<br>8)材料費の控除                                           | 直支柱<br>しない                    |     |                          |                       |                  |
| A03042                   | ガードレール設置(コンクリート建込)<br>塗装品(白色)C-2B                            | 1.500                         | m   | 9,777                    | 14,666                |                  |
|                          | 合 計                                                          |                               |     |                          | 14,666                | 算出数量<br>1.000 m  |
|                          | 単 価                                                          |                               | m   |                          | 14,666                |                  |
|                          |                                                              |                               |     |                          |                       |                  |
|                          | *** S単一 48号 ***                                              |                               |     |                          |                       |                  |
| SI6004                   | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]                               |                               | 日   |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                          | 1)機械区分<br>2)規格                                               | ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>4.9ton吊り |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                          | 3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                      | 0.0<br>0.00                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                          | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                             | なし                            |     |                          |                       |                  |
| F01082                   | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]<br>吊上能力4.9t吊                  | 1.000                         | 日   | 40,600                   | 40,600                |                  |
|                          | 合 計                                                          |                               |     |                          | 40,600                | 算出数量<br>1.000 日  |
|                          | 単 価                                                          |                               | 日   |                          | 40,600                |                  |
|                          |                                                              |                               |     |                          |                       |                  |
|                          | *** S単一 49号 ***                                              |                               |     |                          |                       |                  |
| SI7001                   | 鋼矢板                                                          |                               | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出      |



|                      |                                    |         |       |              |            |                   |
|----------------------|------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|-------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                          |         |       |              |            |                   |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)               |         |       |              |            |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                    |         |       |              |            |                   |
| コード                  | 名 称                                | 数 量     | 単位    | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|                      | 鋼矢板                                |         |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 鋼矢板,4型,無,176日,1回                   |         |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)仮設材区分                            | 鋼矢板     |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)規格区分                             | 4型      |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)補助工法                             | 無       |       | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                      | 4)供用日数                             | 176日    |       |              |            |                   |
|                      | 5)使用回数                             | 1回      |       |              |            |                   |
| G01003               | 鋼矢板                                |         |       |              |            |                   |
|                      | 4型 [賃料]                            | 1.000   | t 供用日 | 15,385       | 15,385     |                   |
| G15003               | 鋼矢板                                |         |       |              |            |                   |
|                      | 4型[整備費]                            | 1.000   | ton   | 13,140       | 13,140     |                   |
|                      | 合 計                                |         |       |              | 28,525     | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                |         | ton   |              | 28,525     |                   |
|                      | *** S単一 50号 ***                    |         |       |              |            |                   |
| S18001               | 土のう工                               |         | m3    |              | 10.000 m3  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 土のう工                               |         |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 仕揃え～設置                             |         |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)施工区分                             | 仕揃え～設置  |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      |                                    |         |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      |                                    |         |       | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| P37001               | 土のう 化学繊維使用                         |         |       |              |            |                   |
|                      | 62cm×48cm                          | 500.000 | 枚     | 17           | 8,500      |                   |
| R01003               | 普通作業員                              |         |       |              |            |                   |
|                      |                                    | 9.900   | 人     | 18,795       | 186,071    |                   |
|                      | 合 計                                |         |       |              | 194,571    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                      | 単 価                                |         | m3    |              | 19,457     |                   |
|                      | *** S単一 51号 ***                    |         |       |              |            |                   |
| S18002               | 大型土のう工                             |         | 袋     |              | 1.000 日    | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 大型土のう工                             |         |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 製作・設置,バック材,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし    |         |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)施工区分                             | 製作・設置   |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)施工機械区分                           | バック材    |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)採取土区分                            | 現地土     |       | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                      | 4)購入土材単価(m3当たり)                    | 0.000   |       |              |            |                   |
|                      | 5)購入土材数量(m3/袋)                     | 0.000m3 |       |              |            |                   |
|                      | 6)大型土のう袋区分                         | 大型土のう袋  |       |              |            |                   |
|                      | 7)単価0円区分(大型土のう袋)                   | なし      |       |              |            |                   |
|                      | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                   | なし      |       |              |            |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                            |         |       |              |            |                   |
|                      |                                    | 1.000   | 人     | 27,090       | 27,090     |                   |
| R01002               | 特殊作業員                              |         |       |              |            |                   |
|                      |                                    | 1.000   | 人     | 22,155       | 22,155     |                   |
| R01003               | 普通作業員                              |         |       |              |            |                   |
|                      |                                    | 1.000   | 人     | 18,795       | 18,795     |                   |
| Y00004               | 諸雑費                                |         |       |              |            |                   |
|                      |                                    | 0.040   |       | 68,040       | 2,722      |                   |
| P37003               | 大型土のう袋                             |         |       |              |            |                   |
|                      | 大型土のう袋                             | 36.000  | 枚     | 1,100        | 39,600     |                   |
| F08063               | バック材[クレーン型・クレーン～超低・排対型(～2011)]     |         |       |              |            |                   |
|                      | 標準バック材容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 1.390   | 日     | 18,400       | 25,576     |                   |
| P34029               | 軽油                                 |         |       |              |            |                   |
|                      | バック材給油                             | 104.000 | L     | 148          | 15,392     |                   |
| R01021               | 運転手 (特殊)                           |         |       |              |            |                   |
|                      |                                    | 1.000   | 人     | 25,410       | 25,410     |                   |
|                      | 合 計                                |         |       |              | 176,740    | 算出数量<br>36.000 袋  |
|                      | 単 価                                |         | 袋     |              | 4,909      |                   |
|                      | *** S単一 52号 ***                    |         |       |              |            |                   |
| S18005               | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                      |         | 箇所    |              | 1.000 箇所   | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                      |         |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 釜場掘削・設置                            |         |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)施工区分                             | 釜場掘削・設置 |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      |                                    |         |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      |                                    |         |       | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                            |         |       |              |            |                   |
|                      |                                    | 0.040   | 人     | 27,090       | 1,084      |                   |

|                      |                                                    |                 |     |                          |                       |                  |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                          |                 |     |                          |                       |                  |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                                |                 |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                    |                 |     |                          |                       |                  |
| コード                  | 名 称                                                | 数 量             | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| R01003               | 普通作業員                                              | 0.100           | 人   | 18,795                   | 1,880                 |                  |
| Y00004               | 諸雑費                                                | 0.130           |     | 2,964                    | 385                   |                  |
| M02031               | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 0.570           | 時間  | 1,770                    | 1,009                 |                  |
| R01021               | 運転手（特殊）                                            | 0.090           | 人   | 25,410                   | 2,287                 |                  |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                      | 3.400           | L   | 148                      | 503                   |                  |
|                      | 合 計                                                |                 |     |                          | 7,148                 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                                |                 | 箇所  |                          | 7,148                 |                  |
|                      | *** S単－ 53号 ***                                    |                 |     |                          |                       |                  |
| S18005               | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                                      |                 | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻・撤去                           |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)施工区分                                             | 釜場埋戻・撤去         |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                      |                                                    |                 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                            | 0.040           | 人   | 27,090                   | 1,084                 |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                              | 0.050           | 人   | 22,155                   | 1,108                 |                  |
| R01003               | 普通作業員                                              | 0.190           | 人   | 18,795                   | 3,571                 |                  |
| Y00004               | 諸雑費                                                | 0.030           |     | 5,763                    | 173                   |                  |
| M02031               | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) | 0.370           | 時間  | 1,770                    | 655                   |                  |
| R01021               | 運転手（特殊）                                            | 0.060           | 人   | 25,410                   | 1,525                 |                  |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚﾙ給油                                      | 2.200           | L   | 148                      | 326                   |                  |
|                      | 合 計                                                |                 |     |                          | 8,442                 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                                |                 | 箇所  |                          | 8,442                 |                  |
|                      | *** S単－ 54号 ***                                    |                 |     |                          |                       |                  |
| S18006               | 排水ポンプ運転（小口径）                                       |                 | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 排水ポンプ運転（小口径）<br>216,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり           |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)運転日数<br>2)排水方法                                   | 216<br>常時排水     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                      | 3)排水量(m3/h)<br>4)動力源区分                             | 0以上～6未満<br>商用電源 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                      | 5)長期割引単価区分（賃料機械）                                   | あり              |     |                          |                       |                  |
| P31003               | 使用電力料金<br>低圧用業持1年以上                                | 2,376.000       | kWh | 14.32                    | 34,024                |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                              | 28.080          | 人   | 22,155                   | 622,112               |                  |
| Y00004               | 諸雑費                                                | 0.170           |     | 656,136                  | 111,543               |                  |
|                      | 合 計                                                |                 |     |                          | 767,679               | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                                |                 |     |                          | 767,679               |                  |
|                      | *** S単－ 55号 ***                                    |                 |     |                          |                       |                  |
| S18006               | 排水ポンプ運転（小口径）                                       |                 | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 排水ポンプ運転（小口径）<br>153,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり           |                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)運転日数<br>2)排水方法                                   | 153<br>常時排水     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                      | 3)排水量(m3/h)<br>4)動力源区分                             | 0以上～6未満<br>商用電源 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                      | 5)長期割引単価区分（賃料機械）                                   | あり              |     |                          |                       |                  |
| P31003               | 使用電力料金<br>低圧用業持1年以上                                | 1,683.000       | kWh | 14.32                    | 24,101                |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                              | 19.890          | 人   | 22,155                   | 440,663               |                  |

|                      |                                                |               |    |                                     |                                      |                    |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                      |               |    |                                     |                                      |                    |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                           |               |    |                                     |                                      |                    |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                |               |    |                                     |                                      |                    |
| コード                  | 名 称                                            | 数 量           | 単位 | 単 価                                 | 金 額                                  | 備 考                |
| Y00004               | 諸雑費                                            | 0.170         |    | 464,764                             | 79,010                               |                    |
|                      | 合 計                                            |               |    |                                     | 543,774                              | 算出数量<br>1.000 箇所   |
|                      | 単 価                                            |               |    |                                     | 543,774                              |                    |
|                      | *** S単一 56号 ***                                |               |    |                                     |                                      |                    |
| SI8007               | 排水ポンプ設置撤去 (小口径)                                |               | 箇所 |                                     | 1.000 箇所                             | 歩A<br>当たり算出        |
|                      | 排水ポンプ設置撤去 (小口径)<br>口径 50mm, なし                 |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                    |
|                      | 1) ポンプ規格<br>2) 長期割引単価区分 (賃料機械)                 | 口径 50mm<br>なし |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                    |
| R01001               | 土木一般世話役                                        | 0.300         | 人  | 27,090                              | 8,127                                |                    |
| R01003               | 普通作業員                                          | 0.500         | 人  | 18,795                              | 9,398                                |                    |
|                      | 合 計                                            |               |    |                                     | 17,525                               | 算出数量<br>1.000 箇所   |
|                      | 単 価                                            |               | 箇所 |                                     | 17,525                               |                    |
|                      | *** S単一 57号 ***                                |               |    |                                     |                                      |                    |
| SI8031               | 足場工                                            |               | 掛㎡ |                                     | 100.000 掛㎡                           | 歩A<br>当たり算出        |
|                      | 足場工<br>なし, 手摺先行型枠組, なし                         |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                    |
|                      | 1) 足場区分<br>2) 安全ネット区分<br>3) 長期割引単価区分 (賃料機械)    | 手摺先行型枠組<br>なし |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                    |
| R01001               | 土木一般世話役                                        | 1.600         | 人  | 27,090                              | 43,344                               |                    |
| R01012               | とび工                                            | 7.000         | 人  | 25,410                              | 177,870                              |                    |
| R01003               | 普通作業員                                          | 1.300         | 人  | 18,795                              | 24,434                               |                    |
| F01086               | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]<br>吊上能力25t吊 | 1.400         | 日  | 56,200                              | 78,680                               |                    |
| Y00004               | 諸雑費                                            | 0.340         |    | 324,328                             | 110,272                              |                    |
|                      | 合 計                                            |               |    |                                     | 434,600                              | 算出数量<br>100.000 掛㎡ |
|                      | 単 価                                            |               | 掛㎡ |                                     | 4,346                                |                    |
|                      | *** S単一 58号 ***                                |               |    |                                     |                                      |                    |
| SI8031               | 足場工                                            |               | 掛㎡ |                                     | 100.000 掛㎡                           | 歩A<br>当たり算出        |
|                      | 足場工<br>なし, 単管傾斜, なし                            |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                    |
|                      | 1) 足場区分<br>2) 安全ネット区分<br>3) 長期割引単価区分 (賃料機械)    | 単管傾斜<br>なし    |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |                    |
| R01001               | 土木一般世話役                                        | 1.500         | 人  | 27,090                              | 40,635                               |                    |
| R01012               | とび工                                            | 4.500         | 人  | 25,410                              | 114,345                              |                    |
| R01003               | 普通作業員                                          | 2.700         | 人  | 18,795                              | 50,747                               |                    |
| F01086               | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]<br>吊上能力25t吊 | 0.800         | 日  | 56,200                              | 44,960                               |                    |
| Y00004               | 諸雑費                                            | 0.330         |    | 250,687                             | 82,727                               |                    |
|                      | 合 計                                            |               |    |                                     | 333,414                              | 算出数量<br>100.000 掛㎡ |
|                      | 単 価                                            |               | 掛㎡ |                                     | 3,334                                |                    |
|                      | *** S単一 59号 ***                                |               |    |                                     |                                      |                    |
| SI8032               | 支保工                                            |               | 空㎡ |                                     | 100.000 空㎡                           | 歩A<br>当たり算出        |
|                      | 支保工<br>くさび結合支保, 40kN/㎡以下, なし                   |               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0          | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし              |                    |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                                                   | 数 量                        | 単位   | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|        | 1)施工区分<br>2)支保耐力KN/㎡<br>3)長期割引単価区分(賃料機械)                              | くさび結合支保<br>40KN/㎡以下<br>なし  |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| R01001 | 土木一般世話役                                                               | 1.400                      | 人    | 27,090                           | 37,926                            |                     |
| R01009 | 型わく工                                                                  | 1.300                      | 人    | 24,675                           | 32,078                            |                     |
| R01012 | とび工                                                                   | 3.300                      | 人    | 25,410                           | 83,853                            |                     |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 3.300                      | 人    | 18,795                           | 62,024                            |                     |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]<br>吊上能力25t吊                          | 0.500                      | 日    | 56,200                           | 28,100                            |                     |
| Y00004 | 諸雑費                                                                   | 0.330                      |      | 243,981                          | 80,514                            |                     |
|        | 合 計                                                                   |                            |      |                                  | 324,495                           | 算出数量<br>100.000 空m3 |
|        | 単 価                                                                   |                            | 空m3  |                                  | 3,245                             |                     |
|        | *** S単一 60号 ***                                                       |                            |      |                                  |                                   |                     |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工                                                             |                            | ㎡    |                                  | 1,000.000 ㎡                       | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,235,1,なし                                        |                            |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|        | 1)施工区分<br>2)供用日数<br>3)使用回数<br>4)長期割引単価区分(賃料機械)                        | 設置～賃料～撤去<br>235<br>1<br>なし |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                              | 1,000.000                  | ㎡供用日 | 1,946                            | 1,946,000                         |                     |
| G03042 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                             | 1,000.000                  | ㎡    | 118                              | 118,000                           |                     |
| R01002 | 特殊作業員                                                                 | 2.900                      | 人    | 22,155                           | 64,250                            |                     |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 2.900                      | 人    | 18,795                           | 54,506                            |                     |
| F08063 | バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 3.310                      | 日    | 18,400                           | 60,904                            |                     |
| P34029 | 軽油<br>バトロ-給油                                                          | 345.000                    | L    | 148                              | 51,060                            |                     |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                               | 2.900                      | 人    | 25,410                           | 73,689                            |                     |
|        | 合 計                                                                   |                            |      |                                  | 2,368,409                         | 算出数量<br>1,000.000 ㎡ |
|        | 単 価                                                                   |                            | ㎡    |                                  | 2,368                             |                     |
|        | *** S単一 61号 ***                                                       |                            |      |                                  |                                   |                     |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工                                                             |                            | ㎡    |                                  | 1,000.000 ㎡                       | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,206,1,なし                                        |                            |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|        | 1)施工区分<br>2)供用日数<br>3)使用回数<br>4)長期割引単価区分(賃料機械)                        | 設置～賃料～撤去<br>206<br>1<br>なし |      | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| G03041 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                              | 1,000.000                  | ㎡供用日 | 1,706                            | 1,706,000                         |                     |
| G03042 | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                             | 1,000.000                  | ㎡    | 118                              | 118,000                           |                     |
| R01002 | 特殊作業員                                                                 | 2.900                      | 人    | 22,155                           | 64,250                            |                     |
| R01003 | 普通作業員                                                                 | 2.900                      | 人    | 18,795                           | 54,506                            |                     |
| F08063 | バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]<br>標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 3.310                      | 日    | 18,400                           | 60,904                            |                     |
| P34029 | 軽油<br>バトロ-給油                                                          | 345.000                    | L    | 148                              | 51,060                            |                     |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                               | 2.900                      | 人    | 25,410                           | 73,689                            |                     |
|        | 合 計                                                                   |                            |      |                                  | 2,128,409                         | 算出数量<br>1,000.000 ㎡ |
|        | 単 価                                                                   |                            | ㎡    |                                  | 2,128                             |                     |
|        | *** S単一 62号 ***                                                       |                            |      |                                  |                                   |                     |
| SI8054 | 敷鉄板設置・撤去工                                                             |                            | ㎡    |                                  | 1,000.000 ㎡                       | 歩A<br>当たり算出         |

| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                                                                  |                            |                    |                                  |                                   |                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                                                                  |                            |                    |                                  |                                   |                                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                                                                  |                            |                    |                                  |                                   |                                  |
| コード                      | 名 称                                                                                              | 数 量                        | 単位                 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                              |
|                          | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,225,2,なし                                                                   |                            |                    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                  |
|                          | 1)施工区分<br>2)供用日数<br>3)使用回数<br>4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                   | 設置～賃料～撤去<br>225<br>2<br>なし |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                  |
| G03041                   | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                                                         | 500.000                    | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,863                            | 931,500                           |                                  |
| G03042                   | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                                                        | 500.000                    | m <sup>2</sup>     | 177                              | 88,500                            |                                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                                                                            | 2.900                      | 人                  | 22,155                           | 64,250                            |                                  |
| R01003                   | 普通作業員                                                                                            | 2.900                      | 人                  | 18,795                           | 54,506                            |                                  |
| F08063                   | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 3.310                      | 日                  | 18,400                           | 60,904                            |                                  |
| P34029                   | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                   | 345.000                    | L                  | 148                              | 51,060                            |                                  |
| R01021                   | 運転手 (特殊)                                                                                         | 2.900                      | 人                  | 25,410                           | 73,689                            |                                  |
|                          | 合 計                                                                                              |                            |                    |                                  | 1,324,409                         | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                          | 単 価                                                                                              |                            | m <sup>2</sup>     |                                  | 1,324                             |                                  |
|                          | *** S単一 63号 ***                                                                                  |                            |                    |                                  |                                   |                                  |
| S18054                   | 敷鉄板設置・撤去工                                                                                        |                            | m <sup>2</sup>     |                                  | 1,000.000 m <sup>2</sup>          | 歩A<br>当たり算出                      |
|                          | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,177,1,なし                                                                   |                            |                    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                  |
|                          | 1)施工区分<br>2)供用日数<br>3)使用回数<br>4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                   | 設置～賃料～撤去<br>177<br>1<br>なし |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                  |
| G03041                   | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                                                         | 1,000.000                  | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,499                            | 1,499,000                         |                                  |
| G03042                   | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                                                        | 1,000.000                  | m <sup>2</sup>     | 118                              | 118,000                           |                                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                                                                            | 2.900                      | 人                  | 22,155                           | 64,250                            |                                  |
| R01003                   | 普通作業員                                                                                            | 2.900                      | 人                  | 18,795                           | 54,506                            |                                  |
| F08063                   | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 3.310                      | 日                  | 18,400                           | 60,904                            |                                  |
| P34029                   | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                   | 345.000                    | L                  | 148                              | 51,060                            |                                  |
| R01021                   | 運転手 (特殊)                                                                                         | 2.900                      | 人                  | 25,410                           | 73,689                            |                                  |
|                          | 合 計                                                                                              |                            |                    |                                  | 1,921,409                         | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                          | 単 価                                                                                              |                            | m <sup>2</sup>     |                                  | 1,921                             |                                  |
|                          | *** S単一 64号 ***                                                                                  |                            |                    |                                  |                                   |                                  |
| S18054                   | 敷鉄板設置・撤去工                                                                                        |                            | m <sup>2</sup>     |                                  | 1,000.000 m <sup>2</sup>          | 歩A<br>当たり算出                      |
|                          | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,29,1,なし                                                                    |                            |                    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                  |
|                          | 1)施工区分<br>2)供用日数<br>3)使用回数<br>4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                   | 設置～賃料～撤去<br>29<br>1<br>なし  |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                  |
| G03041                   | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                                                         | 1,000.000                  | m <sup>2</sup> 供用日 | 268                              | 268,000                           |                                  |
| G03042                   | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                                                        | 1,000.000                  | m <sup>2</sup>     | 118                              | 118,000                           |                                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                                                                            | 2.900                      | 人                  | 22,155                           | 64,250                            |                                  |
| R01003                   | 普通作業員                                                                                            | 2.900                      | 人                  | 18,795                           | 54,506                            |                                  |
| F08063                   | ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 3.310                      | 日                  | 18,400                           | 60,904                            |                                  |
| P34029                   | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                   | 345.000                    | L                  | 148                              | 51,060                            |                                  |
| R01021                   | 運転手 (特殊)                                                                                         | 2.900                      | 人                  | 25,410                           | 73,689                            |                                  |
|                          | 合 計                                                                                              |                            |                    |                                  | 690,409                           | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                          | 単 価                                                                                              |                            | m <sup>2</sup>     |                                  | 690                               |                                  |

|                      |                                         |                      |    |                                  |                                   |                  |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                               |                      |    |                                  |                                   |                  |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                    |                      |    |                                  |                                   |                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                         |                      |    |                                  |                                   |                  |
| コード                  | 名 称                                     | 数 量                  | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考              |
|                      | *** S単- 65号 ***                         |                      |    |                                  |                                   |                  |
| S18103               | 低圧引込設備                                  |                      | 箇所 |                                  | 1.000 箇所                          | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,216日                 |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|                      | 1)施工区分<br>2)供用日数                        | 設置～損料～撤去<br>216.000日 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
| W09515               | コンクリートポール (通信線用)<br>L 7m×D14cm×W1.5kN   | 1.000                | 本  | 25,600                           | 25,600                            |                  |
| W09425               | コンクリート根かせ (バンド付)<br>A・B形 1000×170×140   | 1.000                | 個  | 5,630                            | 5,630                             |                  |
| W09468               | ステーブロック (ロッド付) No2<br>長600mm×幅300mm     | 1.000                | 組  | 6,620                            | 6,620                             |                  |
| W09423               | 漏電しゃ断器<br>3P-225A                       | 1.000                | 個  | 20,000                           | 20,000                            |                  |
| W09457               | スイッチB (屋外用0-200)<br>240×420×170         | 1.000                | 個  | 11,100                           | 11,100                            |                  |
| Y00004               | その他材料<br>10%                            | 0.100                |    | 68,950                           | 6,895                             |                  |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                           | 0.138                |    | 75,845                           | 10,467                            |                  |
| R01013               | 電工<br>(設置)                              | 2.540                | 人  | 22,890                           | 58,141                            |                  |
| R01003               | 普通作業員<br>(設置)                           | 2.200                | 人  | 18,795                           | 41,349                            |                  |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                              | 0.005                |    | 175,335                          | 877                               |                  |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                              | 1.270                | 人  | 22,890                           | 29,070                            |                  |
| R01003               | 普通作業員<br>(撤去)                           | 1.100                | 人  | 18,795                           | 20,675                            |                  |
|                      | 合 計                                     |                      |    |                                  | 160,579                           | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                     |                      | 箇所 |                                  | 160,579                           |                  |
|                      | *** S単- 66号 ***                         |                      |    |                                  |                                   |                  |
| S18105               | 配電設備(接地工)                               |                      | 極  |                                  | 1.000 極                           | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 配電設備(接地工)<br>D 種 設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0m |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|                      | 1)接地極<br>2)施工区分                         | D 種<br>設置～撤去         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
|                      | 3)補助接地棒(本)<br>4)接地線名称                   | 0本<br>IV線            |    |                                  |                                   |                  |
|                      | 5)接地線規格<br>6)接地線の地中埋設区間長(m)             | 5.5mm2<br>0.000m     |    |                                  |                                   |                  |
| P27820               | 連結式接地棒<br>φ10×1500                      | 1.000                | 本  | 1,440                            | 1,440                             |                  |
| P27014               | 600Vビニル絶縁電線 (IV)<br>より線 断面積5.5          | 0.000                | m  | 95                               | 0                                 |                  |
| R01013               | 電工<br>(接地極設置)                           | 0.250                | 人  | 22,890                           | 5,723                             |                  |
| R01003               | 普通作業員<br>(接地極設置)                        | 0.350                | 人  | 18,795                           | 6,578                             |                  |
| R01013               | 電工<br>(接地線設置)                           | 0.000                | 人  | 22,890                           | 0                                 |                  |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                              | 0.005                |    | 13,741                           | 69                                |                  |
| R01013               | 電工<br>(接地極撤去)                           | 0.050                | 人  | 22,890                           | 1,145                             |                  |
| R01003               | 普通作業員<br>(接地極撤去)                        | 0.070                | 人  | 18,795                           | 1,316                             |                  |
| R01013               | 電工<br>(接地線撤去)                           | 0.000                | 人  | 22,890                           | 0                                 |                  |
|                      | 合 計                                     |                      |    |                                  | 16,271                            | 算出数量<br>1.000 極  |
|                      | 単 価                                     |                      | 極  |                                  | 16,271                            |                  |
|                      | *** S単- 67号 ***                         |                      |    |                                  |                                   |                  |
| S18112               | 一重締切工事                                  |                      | m  |                                  | 100.000 m                         | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 低圧移動電線<br>三相,3.5,設置～損料～撤去,216日          |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|                      | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)                 | 三相<br>3.5            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
|                      | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数                   | 設置～損料～撤去<br>216.000日 |    |                                  |                                   |                  |

|                      |                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                           |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| コード                  | 名 称                                                 | 数 量                  | 単位 | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考               |
| W09222               | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>3.5                            | 100.000              | m  | 412                                              | 41,200                                        |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                                       | 0.138                |    | 41,200                                           | 5,686                                         |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                                          | 3.300                | 人  | 22,890                                           | 75,537                                        |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                                          | 0.005                |    | 116,737                                          | 584                                           |                   |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                                          | 1.650                | 人  | 22,890                                           | 37,769                                        |                   |
|                      | 合 計                                                 |                      |    |                                                  | 119,576                                       | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                                                 |                      | m  |                                                  | 1,196                                         |                   |
|                      |                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
|                      | *** S単一 68号 ***                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| S18112               | 吸込水槽工事<br>低圧移動電線<br>三相,3.5,設置～損料～撤去,153日            |                      | m  |                                                  | 100.000 m                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)                             | 三相<br>3.5            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                      | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数                               | 設置～損料～撤去<br>153.000日 |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| W09222               | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>3.5                            | 100.000              | m  | 412                                              | 41,200                                        |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                                       | 0.098                |    | 41,200                                           | 4,038                                         |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                                          | 3.300                | 人  | 22,890                                           | 75,537                                        |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                                          | 0.005                |    | 116,737                                          | 584                                           |                   |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                                          | 1.650                | 人  | 22,890                                           | 37,769                                        |                   |
|                      | 合 計                                                 |                      |    |                                                  | 117,928                                       | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                                                 |                      | m  |                                                  | 1,179                                         |                   |
|                      |                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
|                      | *** S単一 69号 ***                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| S18114               | 分電盤設備<br>分電盤設備<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日           |                      | 箇所 |                                                  | 1.000 箇所                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)                             | 三相3線式<br>3.7         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                      | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数                                | 設置～損料～撤去<br>216.000日 |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| W09407               | 配線用しゃ断器<br>3P 30                                    | 1.000                | 個  | 1,920                                            | 1,920                                         |                   |
| W09454               | スイッチB (屋外用0ー 30)<br>150×250×100                     | 1.000                | 個  | 5,010                                            | 5,010                                         |                   |
| W09282               | 6 0 0 Vビニル絶縁電線<br>IV2.0mm                           | 15.000               | m  | 52                                               | 780                                           |                   |
| W09552               | 硬質ビニル電線管 (VE)<br>VE16                               | 1.000                | 本  | 340                                              | 340                                           |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                                       | 0.138                |    | 8,050                                            | 1,111                                         |                   |
| R01013               | 電工                                                  | 0.790                | 人  | 22,890                                           | 18,083                                        |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                                          | 0.005                |    | 26,133                                           | 131                                           |                   |
| R01013               | 電工                                                  | 0.400                | 人  | 22,890                                           | 9,156                                         |                   |
|                      | 合 計                                                 |                      |    |                                                  | 28,481                                        | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                      | 単 価                                                 |                      | 箇所 |                                                  | 28,481                                        |                   |
|                      |                                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
|                      | *** S単一 70号 ***                                     |                      |    |                                                  |                                               |                   |
| S18181               | 油圧圧入工(鋼矢板)<br>油圧圧入工(鋼矢板)<br>普通鋼矢板,IV型,12m以下,12.0,あり |                      | 枚  |                                                  | 10.000 枚                                      | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)鋼矢板区分<br>2)鋼矢板規格                                  | 普通鋼矢板<br>IV型         |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                      | 3)圧入長(m)<br>4)鋼矢板の長さ(m/枚)                           | 12m以下<br>12.0        |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
|                      | 5)単価0円区分(鋼矢板)                                       | あり                   |    |                                                  |                                               |                   |

| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                    |        |     |                          |                       |                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                    |        |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                    |        |     |                          |                       |                  |
| コード                      | 名 称                                                | 数 量    | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| P18006                   | 鋼矢板<br>IV型                                         | 9.132  | ton | 0                        | 0                     |                  |
| R01001                   | 土木一般世話役                                            | 0.450  | 人   | 27,090                   | 12,191                |                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                              | 0.450  | 人   | 22,155                   | 9,970                 |                  |
| R01012                   | とび工                                                | 0.910  | 人   | 25,410                   | 23,123                |                  |
| M05434                   | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2次)]<br>圧入力1000kN 引抜力1100kN | 0.660  | 供用日 | 104,000                  | 68,640                |                  |
| P34029                   | 軽油<br>パトロール給油                                      | 77.000 | L   | 148                      | 11,396                |                  |
| M04605                   | ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]<br>25t吊                  | 0.660  | 供用日 | 30,600                   | 20,196                |                  |
| P34029                   | 軽油<br>パトロール給油                                      | 40.000 | L   | 148                      | 5,920                 |                  |
| R01021                   | 運転手 (特殊)                                           | 0.450  | 人   | 25,410                   | 11,435                |                  |
| Y00004                   | 諸雑費                                                | 0.010  |     | 162,871                  | 1,629                 |                  |
|                          | 合 計                                                |        |     |                          | 164,500               | 算出数量<br>10.000 枚 |
|                          | 単 価                                                |        | 枚   |                          | 16,450                |                  |
|                          | *** S単一 71号 ***                                    |        |     |                          |                       |                  |
| S18181                   | 油圧圧入工(鋼矢板)                                         |        | 枚   |                          | 10.000 枚              | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | 油圧圧入工(鋼矢板)<br>普通鋼矢板,IV型,15m以下,13.0,あり              |        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                          | 1)鋼矢板区分                                            | 普通鋼矢板  |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                          | 2)鋼矢板規格                                            | IV型    |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                          | 3)圧入長(m)                                           | 15m以下  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                          | 4)鋼矢板の長さ(m/枚)                                      | 13.0   |     |                          |                       |                  |
|                          | 5)単価0円区分(鋼矢板)                                      | あり     |     |                          |                       |                  |
| P18006                   | 鋼矢板<br>IV型                                         | 9.893  | ton | 0                        | 0                     |                  |
| R01001                   | 土木一般世話役                                            | 0.560  | 人   | 27,090                   | 15,170                |                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                              | 0.560  | 人   | 22,155                   | 12,407                |                  |
| R01012                   | とび工                                                | 1.110  | 人   | 25,410                   | 28,205                |                  |
| M05434                   | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2次)]<br>圧入力1000kN 引抜力1100kN | 0.810  | 供用日 | 104,000                  | 84,240                |                  |
| P34029                   | 軽油<br>パトロール給油                                      | 94.000 | L   | 148                      | 13,912                |                  |
| M04605                   | ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]<br>25t吊                  | 0.810  | 供用日 | 30,600                   | 24,786                |                  |
| P34029                   | 軽油<br>パトロール給油                                      | 49.000 | L   | 148                      | 7,252                 |                  |
| R01021                   | 運転手 (特殊)                                           | 0.560  | 人   | 25,410                   | 14,230                |                  |
| Y00004                   | 諸雑費                                                | 0.010  |     | 200,202                  | 2,002                 |                  |
|                          | 合 計                                                |        |     |                          | 202,204               | 算出数量<br>10.000 枚 |
|                          | 単 価                                                |        | 枚   |                          | 20,220                |                  |
|                          | *** S単一 72号 ***                                    |        |     |                          |                       |                  |
| S18185                   | 油圧引抜工(鋼矢板)                                         |        | 枚   |                          | 10.000 枚              | 歩A<br>当たり算出      |
|                          | 油圧引抜工(鋼矢板)<br>IV型,12m以下                            |        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                          | 1)鋼矢板型式                                            | IV型    |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                          | 2)引抜長の選択                                           | 12m以下  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                          |                                                    |        |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| R01001                   | 土木一般世話役                                            | 0.250  | 人   | 27,090                   | 6,773                 |                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                              | 0.250  | 人   | 22,155                   | 5,539                 |                  |
| R01012                   | とび工                                                | 0.500  | 人   | 25,410                   | 12,705                |                  |
| M05434                   | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2次)]<br>圧入力1000kN 引抜力1100kN | 0.360  | 供用日 | 104,000                  | 37,440                |                  |
| P34029                   | 軽油<br>パトロール給油                                      | 43.000 | L   | 148                      | 6,364                 |                  |
| M04605                   | ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]<br>25t吊                  | 0.360  | 供用日 | 30,600                   | 11,016                |                  |



|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                             | 数 量                     | 単位  | 単 価                              | 金 額                               | 備 考              |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| P34029 | 軽油                                              |                         |     |                                  |                                   |                  |
|        | ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油                                        | 22.000                  | L   | 148                              | 3,256                             |                  |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                        |                         | 人   | 25,410                           | 6,353                             |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.2%                                     | 0.002                   |     | 89,446                           | 179                               |                  |
|        | 合 計                                             |                         |     |                                  | 89,625                            | 算出数量<br>10.000 枚 |
|        | 単 価                                             |                         | 枚   |                                  | 8,963                             |                  |
|        | *** S単一 73号 ***                                 |                         |     |                                  |                                   |                  |
| S18185 | 油圧引抜工 (鋼矢板)                                     |                         | 枚   |                                  | 10.000 枚                          | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 油圧引抜工 (鋼矢板)<br>IV型,15m以下                        |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)鋼矢板型式<br>2)引抜長の選択                             | IV型<br>15m以下            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                         | 0.290                   | 人   | 27,090                           | 7,856                             |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                           | 0.290                   | 人   | 22,155                           | 6,425                             |                  |
| R01012 | とび工                                             | 0.590                   | 人   | 25,410                           | 14,992                            |                  |
| M05434 | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)]<br>圧入力1000kN 引抜力1100kN | 0.430                   | 供用日 | 104,000                          | 44,720                            |                  |
| P34029 | 軽油                                              |                         |     |                                  |                                   |                  |
|        | ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油                                        | 50.000                  | L   | 148                              | 7,400                             |                  |
| M04605 | ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]<br>25t吊            | 0.430                   | 供用日 | 30,600                           | 13,158                            |                  |
| P34029 | 軽油                                              |                         |     |                                  |                                   |                  |
|        | ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油                                        | 26.000                  | L   | 148                              | 3,848                             |                  |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                        | 0.290                   | 人   | 25,410                           | 7,369                             |                  |
| Y00004 | 諸雑費<br>0.2%                                     | 0.002                   |     | 105,768                          | 212                               |                  |
|        | 合 計                                             |                         |     |                                  | 105,980                           | 算出数量<br>10.000 枚 |
|        | 単 価                                             |                         | 枚   |                                  | 10,598                            |                  |
|        | *** S単一 74号 ***                                 |                         |     |                                  |                                   |                  |
| S18186 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体                                  |                         | 回   |                                  | 1.000 回                           | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) ,圧入          |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)鋼矢板区分<br>2)作業区分                               | 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型)<br>圧入  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                         | 0.290                   | 人   | 27,090                           | 7,856                             |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                           | 0.290                   | 人   | 22,155                           | 6,425                             |                  |
| R01012 | とび工                                             | 0.580                   | 人   | 25,410                           | 14,738                            |                  |
| M05434 | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)]<br>圧入力1000kN 引抜力1100kN | 0.360                   | 供用日 | 104,000                          | 37,440                            |                  |
| P34029 | 軽油                                              |                         |     |                                  |                                   |                  |
|        | ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油                                        | 43.000                  | L   | 148                              | 6,364                             |                  |
| M04605 | ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]<br>25t吊            | 0.440                   | 供用日 | 30,600                           | 13,464                            |                  |
| P34029 | 軽油                                              |                         |     |                                  |                                   |                  |
|        | ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油                                        | 26.000                  | L   | 148                              | 3,848                             |                  |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                        | 0.300                   | 人   | 25,410                           | 7,623                             |                  |
|        | 合 計                                             |                         |     |                                  | 97,758                            | 算出数量<br>1.000 回  |
|        | 単 価                                             |                         | 回   |                                  | 97,758                            |                  |
|        | *** S単一 75号 ***                                 |                         |     |                                  |                                   |                  |
| S18186 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体                                  |                         | 回   |                                  | 1.000 回                           | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) ,引抜き         |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)鋼矢板区分<br>2)作業区分                               | 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型)<br>引抜き |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                  |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                                                                                                        | 数 量                                                                               | 単位  | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|        |                                                                                                                            |                                                                                   |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                    | 0.190                                                                             | 人   | 27,090                                           | 5,147                                         |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                                      | 0.190                                                                             | 人   | 22,155                                           | 4,209                                         |                 |
| R01012 | とび工                                                                                                                        | 0.390                                                                             | 人   | 25,410                                           | 9,910                                         |                 |
| M05434 | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2次)]<br>圧入力1000kN 引抜力1100kN                                                                         | 0.190                                                                             | 供用日 | 104,000                                          | 19,760                                        |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油                                                                                                               | 22.000                                                                            | L   | 148                                              | 3,256                                         |                 |
| M04605 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]<br>25t吊                                                                                          | 0.280                                                                             | 供用日 | 30,600                                           | 8,568                                         |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油                                                                                                               | 17.000                                                                            | L   | 148                                              | 2,516                                         |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                                                                   | 0.190                                                                             | 人   | 25,410                                           | 4,828                                         |                 |
|        | 合 計                                                                                                                        |                                                                                   |     |                                                  | 58,194                                        | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                                                                                                        |                                                                                   | 回   |                                                  | 58,194                                        |                 |
|        | *** S単一 76号 ***                                                                                                            |                                                                                   |     |                                                  |                                               |                 |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                                                                           |                                                                                   | 台   |                                                  | 1.000 台                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>バックホ(超ロングアーム型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立<br>～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし                                        |                                                                                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)機械区分<br>2)規格区分<br>3)移動区分<br>4)計上範囲<br>6)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                   | バックホ(超ロングアーム型は除く)<br>山積1.0m3以上1.4m3以下<br>基地と現場の移動<br>運搬～組立～分解～運搬<br>なし            |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                                      | 2.700                                                                             | 人   | 22,155                                           | 59,819                                        |                 |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]<br>吊上能力25t吊                                                                               | 1.400                                                                             | 日   | 56,200                                           | 78,680                                        |                 |
| Y00004 | 運搬費等                                                                                                                       | 2.500                                                                             |     | 138,499                                          | 346,248                                       |                 |
|        | 合 計                                                                                                                        |                                                                                   |     |                                                  | 484,747                                       | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                                                                                                                        |                                                                                   | 台   |                                                  | 484,747                                       |                 |
|        | *** S単一 77号 ***                                                                                                            |                                                                                   |     |                                                  |                                               |                 |
| S19002 | 輸送費(特殊機械)                                                                                                                  |                                                                                   | 台   |                                                  | 1.000 台                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 輸送費(特殊機械)<br>20t車以上30t車まで,100kmまで                                                                                          |                                                                                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                         |                 |
|        | 1)車種区分<br>2)運送全距離(基地～現場)<br>3)入力用運賃料金(基地～現場)                                                                               | 20t車以上30t車まで<br>100kmまで<br>0円                                                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上             |                 |
| P46364 | 運賃料金<br>20t車以上30t車まで 100kmまで                                                                                               | 1.000                                                                             | 台   | 98,000                                           | 98,000                                        |                 |
|        | 合 計                                                                                                                        |                                                                                   |     |                                                  | 98,000                                        | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                                                                                                                        |                                                                                   | 台   |                                                  | 98,000                                        |                 |
|        | *** S単一 78号 ***                                                                                                            |                                                                                   |     |                                                  |                                               |                 |
| S19003 | 鋼矢板4型 L=12.0m、往復                                                                                                           |                                                                                   | ton |                                                  | 1.000 ton                                     | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板<br>以外),,積込・取卸,0.0,0.0                                                    |                                                                                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>8)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>9)冬期割増率(実数)<br>10)深夜早朝割増率(実数) | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m以内<br>90kmまで<br>往復計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸<br>0.0<br>0.0 |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                 |

|                      |                                                                                                                              |                                                                                        |     |                                                  |                                               |                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                                                                    |                                                                                        |     |                                                  |                                               |                   |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                                                                         |                                                                                        |     |                                                  |                                               |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                                                              |                                                                                        |     |                                                  |                                               |                   |
| コード                  | 名 称                                                                                                                          | 数 量                                                                                    | 単位  | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考               |
| P46609               | 仮設材輸送運賃料金<br>90km以下 製品長12m以内                                                                                                 | 1.000                                                                                  | ton | 11,220                                           | 11,220                                        |                   |
| P46402               | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                                                              | 1.000                                                                                  | ton | 1,500                                            | 1,500                                         |                   |
|                      | 合 計                                                                                                                          |                                                                                        |     |                                                  | 12,720                                        | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                                                                                          |                                                                                        | ton |                                                  | 12,720                                        |                   |
|                      | *** S単一 79号 ***                                                                                                              |                                                                                        |     |                                                  |                                               |                   |
| S19003               | 鋼矢板4型 L=13.0m、片道                                                                                                             |                                                                                        | ton |                                                  | 1.000 ton                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する<br>(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0                                                 |                                                                                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                      | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>8)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>9)冬期割増率 (実数)<br>10)深夜早朝割増率 (実数) | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m超～15m以内<br>90kmまで<br>片道計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸<br>0.0<br>0.0 |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P46629               | 仮設材輸送運賃料金<br>90km以下 製品長12m超～15m以内                                                                                            | 1.000                                                                                  | ton | 6,520                                            | 6,520                                         |                   |
| P46402               | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                                                              | 1.000                                                                                  | ton | 1,500                                            | 1,500                                         |                   |
|                      | 合 計                                                                                                                          |                                                                                        |     |                                                  | 8,020                                         | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                                                                                          |                                                                                        | ton |                                                  | 8,020                                         |                   |
|                      | *** S単一 80号 ***                                                                                                              |                                                                                        |     |                                                  |                                               |                   |
| S19003               | 鋼矢板4型 L=13m+12.5m、片道                                                                                                         |                                                                                        | ton |                                                  | 1.000 ton                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する<br>(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0                                                 |                                                                                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                      | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>8)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>9)冬期割増率 (実数)<br>10)深夜早朝割増率 (実数) | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m超～15m以内<br>90kmまで<br>片道計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸<br>0.0<br>0.0 |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P46629               | 仮設材輸送運賃料金<br>90km以下 製品長12m超～15m以内                                                                                            | 1.000                                                                                  | ton | 6,520                                            | 6,520                                         |                   |
| P46402               | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                                                              | 1.000                                                                                  | ton | 1,500                                            | 1,500                                         |                   |
|                      | 合 計                                                                                                                          |                                                                                        |     |                                                  | 8,020                                         | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                                                                                          |                                                                                        | ton |                                                  | 8,020                                         |                   |
|                      | *** S単一 81号 ***                                                                                                              |                                                                                        |     |                                                  |                                               |                   |
| S19003               | 鋼矢板4型 L=0.5m、片道                                                                                                              |                                                                                        | ton |                                                  | 1.000 ton                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0                                                          |                                                                                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                      | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>8)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>9)冬期割増率 (実数)<br>10)深夜早朝割増率 (実数) | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m以内<br>10kmまで<br>片道計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸<br>0.0<br>0.0      |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P46601               | 仮設材輸送運賃料金<br>10km以下 製品長12m以内                                                                                                 | 1.000                                                                                  | ton | 3,410                                            | 3,410                                         |                   |

|                          |                                                                       |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                                       |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                                       |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                                       |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| コード                      | 名 称                                                                   | 数 量               | 単位  | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考               |
| P46402                   | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                       | 1.000             | ton | 1,500                                                        | 1,500                                                      |                   |
|                          | 合 計                                                                   |                   |     |                                                              | 4,910                                                      | 算出数量<br>1.000 ton |
|                          | 単 価                                                                   |                   | ton |                                                              | 4,910                                                      |                   |
|                          |                                                                       |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | *** S単ー 82号 ***                                                       |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| SI9003                   | 敷鉄板                                                                   |                   | ton |                                                              | 1.000 ton                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                          | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)                                             | 基本運賃(自動入力)<br>0円  |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 3)製品長<br>4)運搬距離(片道)                                                   | 12m以内<br>40kmまで   |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 5)計上方法<br>6)積卸し計上区分                                                   | 往復計上<br>計上する(敷鉄板) |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 7)積卸し区分(敷鉄板)<br>9)冬期割増率(実数)                                           | 基地(積込・取卸)<br>0.0  |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 10)深夜早朝割増率(実数)                                                        | 0.0               |     |                                                              |                                                            |                   |
| P46604                   | 仮設材輸送運賃料金<br>40km以下 製品長12m以内                                          | 1.000             | ton | 8,140                                                        | 8,140                                                      |                   |
| P46402                   | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                       | 1.000             | ton | 1,500                                                        | 1,500                                                      |                   |
|                          | 合 計                                                                   |                   |     |                                                              | 9,640                                                      | 算出数量<br>1.000 ton |
|                          | 単 価                                                                   |                   | ton |                                                              | 9,640                                                      |                   |
|                          |                                                                       |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | *** S単ー 83号 ***                                                       |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| SA0101                   | SP 掘削                                                                 |                   | m3  |                                                              | 1.000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | SP 掘削<br>土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-                                          |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                          | 1)土質<br>2)施工方法                                                        | 土砂<br>片切掘削        |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 3)押土の有無<br>4)障害の有無                                                    | -<br>-            |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 5)施工数量<br>6)火薬使用                                                      | -<br>-            |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 7)破砕片除去の有無<br>8)集積押土の有無                                               | -<br>-            |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 単 価                                                                   |                   | m3  |                                                              | 1,046                                                      |                   |
|                          |                                                                       |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | *** S単ー 84号 ***                                                       |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| SA0101                   | SP 掘削                                                                 |                   | m3  |                                                              | 1.000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                             |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                          | 1)土質<br>2)施工方法                                                        | 土砂<br>オープンカット     |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 3)押土の有無<br>4)障害の有無                                                    | 無し<br>無し          |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 5)施工数量<br>6)火薬使用                                                      | 5,000m3未満<br>-    |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 7)破砕片除去の有無<br>8)集積押土の有無                                               | -<br>-            |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | 単 価                                                                   |                   | m3  |                                                              | 322.8                                                      |                   |
|                          |                                                                       |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
|                          | *** S単ー 85号 ***                                                       |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| SA0102                   | SP 積込(ルーズ)                                                            |                   | m3  |                                                              | 1.000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                         |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                      |                   |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                                             | 数 量                                                             | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                                                                 |                                                                 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上                          |             |
|        | 1)土質<br>2)作業内容                                                  | 土砂<br>土量50,000m3未満                                              |    |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                             |                                                                 | m3 |                                                              | 232.7                                                      |             |
|        | *** S単一 86号 ***                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
| SA0103 | SP 床掘り                                                          |                                                                 | m3 |                                                              | 1.000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                                        |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分            | 土砂<br>標準<br>無し<br>無し<br>なし                                      |    |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                             |                                                                 | m3 |                                                              | 284.8                                                      |             |
|        | *** S単一 87号 ***                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
| SA0103 | SP 床掘り                                                          |                                                                 | m3 |                                                              | 1.000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り<br>土砂,標準,自立式,無し,なし                                       |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分            | 土砂<br>標準<br>自立式<br>無し<br>なし                                     |    |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                             |                                                                 | m3 |                                                              | 341.2                                                      |             |
|        | *** S単一 88号 ***                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
| SA0103 | SP 床掘り                                                          |                                                                 | m3 |                                                              | 1.000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 床掘り<br>土砂,現場制約あり,-,-,-,                                      |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無                          | 土砂<br>現場制約あり<br>-<br>-                                          |    |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                             |                                                                 | m3 |                                                              | 7,894                                                      |             |
|        | *** S単一 89号 ***                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                        |                                                                 | m3 |                                                              | 1.000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離          | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>1.5km以下 |    |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                             |                                                                 | m3 |                                                              | 558.5                                                      |             |

|                      |                                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                       |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                                             |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
| コード                  | 名 称                                                             | 数 量                                                             | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考         |
|                      |                                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
|                      | *** S単— 90号 ***                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                                        |                                                                 | m3 |                                                              | 1,000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下 |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|                      | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離          | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>15.5km以下 |    |                                                              |                                                            |             |
|                      | 単 価                                                             |                                                                 | m3 |                                                              | 2,234                                                      |             |
|                      |                                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
|                      | *** S単— 91号 ***                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                                        |                                                                 | m3 |                                                              | 1,000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下  |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|                      | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離          | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>3.0km以下  |    |                                                              |                                                            |             |
|                      | 単 価                                                             |                                                                 | m3 |                                                              | 764.3                                                      |             |
|                      |                                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
|                      | *** S単— 92号 ***                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
| SA0141               | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし     |                                                                 | m3 |                                                              | 1,000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|                      |                                                                 |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|                      | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                       | 4.0m以上<br>10,000m3未満<br>無し<br>なし                                |    |                                                              |                                                            |             |
|                      | 単 価                                                             |                                                                 | m3 |                                                              | 245.1                                                      |             |
|                      |                                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
|                      | *** S単— 93号 ***                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
| SA0141               | SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>SP 路体（築堤）盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし         |                                                                 | m3 |                                                              | 1,000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|                      |                                                                 |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|                      | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                       | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>なし                                    |    |                                                              |                                                            |             |
|                      | 単 価                                                             |                                                                 | m3 |                                                              | 881.1                                                      |             |
|                      |                                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
|                      | *** S単— 94号 ***                                                 |                                                                 |    |                                                              |                                                            |             |
| SA0151               | SP 基面整正<br>SP 基面整正<br>基面整正                                      |                                                                 | m² |                                                              | 1,000 m²                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|                      |                                                                 |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |             |

|                      |                                              |                  |                |                          |                       |             |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                    |                  |                |                          |                       |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                          |                  |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                              |                  |                |                          |                       |             |
| コード                  | 名 称                                          | 数 量              | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                      |                                              |                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)整形区分                                       | 基面整正             |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                          |                  | m <sup>2</sup> |                          | 375.9                 |             |
|                      | *** S単－ 95号 ***                              |                  |                |                          |                       |             |
| SA0152               | SP 法面整形                                      |                  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし        |                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                              |                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                              |                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)整形箇所                                       | 切土部              |                |                          |                       |             |
|                      | 2)法面締固めの有無                                   | -                |                |                          |                       |             |
|                      | 3)現場制約の有無                                    | 無し               |                |                          |                       |             |
|                      | 4)土質                                         | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土   |                |                          |                       |             |
|                      | 5)長期割引単価区分                                   | なし               |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                          |                  | m <sup>2</sup> |                          | 865.7                 |             |
|                      | *** S単－ 96号 ***                              |                  |                |                          |                       |             |
| SA0152               | SP 法面整形                                      |                  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし       |                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                              |                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                              |                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)整形箇所                                       | 盛土部              |                |                          |                       |             |
|                      | 2)法面締固めの有無                                   | 無し               |                |                          |                       |             |
|                      | 3)現場制約の有無                                    | 無し               |                |                          |                       |             |
|                      | 4)土質                                         | 埴質土、砂及び砂質土、粘性土   |                |                          |                       |             |
|                      | 5)長期割引単価区分                                   | なし               |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                          |                  | m <sup>2</sup> |                          | 445.9                 |             |
|                      | *** S単－ 97号 ***                              |                  |                |                          |                       |             |
| SA0161               | SP 整地                                        |                  | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                   |                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                              |                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                              |                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)作業区分                                       | 残土受入れ地での処理       |                |                          |                       |             |
|                      | 2)施工数量                                       | -                |                |                          |                       |             |
|                      | 3)障害の有無                                      | -                |                |                          |                       |             |
|                      | 4)長期割引単価区分                                   | なし               |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                          |                  | m3             |                          | 148.7                 |             |
|                      | *** S単－ 98号 ***                              |                  |                |                          |                       |             |
| SA0221               | SP 殻運搬                                       |                  | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下, |                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                              |                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                              |                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)殻発生作業                                      | 舗装版破碎            |                |                          |                       |             |
|                      | 2)積込工法区分                                     | 機械積込(舗装版厚15cm以下) |                |                          |                       |             |
|                      | 3)DID区間の有無                                   | 無し               |                |                          |                       |             |
|                      | 4)運搬距離                                       | 3.5km以下          |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                          |                  | m3             |                          | 2,405                 |             |
|                      | *** S単－ 99号 ***                              |                  |                |                          |                       |             |

|                      |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                                     |                                                  |                |                          |                       |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                                                                           |                                                  |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
| コード                  | 名 称                                                                                           | 数 量                                              | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
| SA0221               | SP 殻運搬                                                                                        |                                                  | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,                                                 |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                                                   | コンクリート(鉄筋)構造物とこわし<br>機械積込<br>無し<br>14.4km以下      |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                           |                                                  | m3             |                          | 2,600                 |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 100号 ***                                                                              |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0222               | SP 舗装版破碎                                                                                      |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし                                                    |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無<br>3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚<br>5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無<br>7)長期割引単価区分 | アスファルト舗装版<br>無し<br>不要<br>15cm以下<br>-<br>有り<br>なし |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                           |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 186.3                 |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 101号 ***                                                                              |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0223               | SP 舗装版切断                                                                                      |                                                  | m              |                          | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                                                              |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)舗装版種別<br>2)アスファルト舗装版厚<br>3)コンクリート舗装版厚<br>4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版                            | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>-<br>-                    |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                           |                                                  | m              |                          | 549.3                 |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 102号 ***                                                                              |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0266               | SP 胴込・裏込材（砕石）                                                                                 |                                                  | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 胴込・裏込材（砕石）<br>間知・平・連節ブロック,有り,なし,砕石各種                                                       |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)ブロックの種類<br>2)胴込・裏込材の有無<br>3)長期割引単価区分<br>4)胴込・裏込材の規格                                         | 間知・平・連節ブロック<br>有り<br>なし<br>砕石各種                  |                |                          |                       |             |
| J96001               | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 40～0mm                                                                    |                                                  | m3             |                          |                       | 材変          |
|                      | 単 価                                                                                           |                                                  | m3             |                          | 5,351                 |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単一 103号 ***                                                                              |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0301               | SP 基礎砕石                                                                                       |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm                                  |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |



|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                                                                                                                        | 数 量                                                                                                                                 | 単位             | 単 価                                                               | 金 額                                                             | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
|        | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上<br>3) 長期割引単価区分<br>4) 規格区分                                                                                             | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>計上する<br>なし<br>再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                                                                           |                |                                                                   |                                                                 |             |
|        | 単 価                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |                                                                   | 1,433                                                           |             |
|        | *** S単ー 104号 ***                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                |                                                                   |                                                                 |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |                                                                   | 1,000 m <sup>3</sup>                                            | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物, クレーン車打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, 高さ約17m以下,<br>水平距離約17m以下, なし, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%                                   |                                                                                                                                     |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>9) 長期割引単価区分<br>10) 規格区分 | 小型構造物<br>クレーン車打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>-<br>高さ約17m以下、水平距離約17m以下<br>なし<br>21-12-25(20) (高炉B) W/C60%                           |                |                                                                   |                                                                 |             |
|        | 単 価                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |                                                                   | 39,170                                                          |             |
|        | *** S単ー 105号 ***                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                |                                                                   |                                                                 |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |                                                                   | 1,000 m <sup>3</sup>                                            | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満<br>, 一般養生, 延長無し, -, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%      |                                                                                                                                     |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分                | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-<br>18-8-25(20) (高炉B) W/C65%   |                |                                                                   |                                                                 |             |
|        | 単 価                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |                                                                   | 27,650                                                          |             |
|        | *** S単ー 106号 ***                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                |                                                                   |                                                                 |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |                                                                   | 1,000 m <sup>3</sup>                                            | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m <sup>3</sup> 以上500m <sup>3</sup> 未満,<br>一般養生, 延長無し, -, -, -, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%     |                                                                                                                                     |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |             |
|        | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分                | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>100m <sup>3</sup> 以上500m <sup>3</sup> 未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-<br>21-12-25(20) (高炉B) W/C60% |                |                                                                   |                                                                 |             |
|        | 単 価                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |                                                                   | 25,650                                                          |             |
|        | *** S単ー 107号 ***                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                |                                                                   |                                                                 |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | m <sup>3</sup> |                                                                   | 1,000 m <sup>3</sup>                                            | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満                                                         |                                                                                                                                     |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0                                        | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                                         |             |

|                      |                                                                              |                          |    |                          |                       |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                    |                          |    |                          |                       |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                         |                          |    |                          |                       |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                              |                          |    |                          |                       |             |
| コード                  | 名 称                                                                          | 数 量                      | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                      | ,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%                                      |                          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                              |                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)構造物種別                                                                      | 無筋・鉄筋構造物                 |    |                          |                       |             |
|                      | 2)打設工法                                                                       | コンクリートポンプ車打設             |    |                          |                       |             |
|                      | 3)コンクリートの計上                                                                  | 計上する                     |    |                          |                       |             |
|                      | 4)設計日打設量                                                                     | 10m3以上100m3未満            |    |                          |                       |             |
|                      | 5)養生工の種類                                                                     | 一般養生                     |    |                          |                       |             |
|                      | 6)圧送管延長距離区分                                                                  | 延長無し                     |    |                          |                       |             |
|                      | 7)現場内小運搬の有無                                                                  | -                        |    |                          |                       |             |
|                      | 8)打設高さ、水平打設距離                                                                | -                        |    |                          |                       |             |
|                      | 10)規格区分                                                                      | 21-12-25(20)(高炉B) W/C60% |    |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                          |                          | m3 |                          | 28,290                |             |
|                      | *** S単ー 108号 ***                                                             |                          |    |                          |                       |             |
| SA0311               | SP コンクリート                                                                    |                          | m3 |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP コンクリート                                                                    |                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      | 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%        |                          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                              |                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)構造物種別                                                                      | 無筋・鉄筋構造物                 |    |                          |                       |             |
|                      | 2)打設工法                                                                       | バックホ(クレーン機能付)打設          |    |                          |                       |             |
|                      | 3)コンクリートの計上                                                                  | 計上する                     |    |                          |                       |             |
|                      | 4)設計日打設量                                                                     | -                        |    |                          |                       |             |
|                      | 5)養生工の種類                                                                     | 一般養生                     |    |                          |                       |             |
|                      | 6)圧送管延長距離区分                                                                  | -                        |    |                          |                       |             |
|                      | 7)現場内小運搬の有無                                                                  | -                        |    |                          |                       |             |
|                      | 8)打設高さ、水平打設距離                                                                | -                        |    |                          |                       |             |
|                      | 9)長期割引単価区分                                                                   | なし                       |    |                          |                       |             |
|                      | 10)規格区分                                                                      | 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%  |    |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                          |                          | m3 |                          | 36,230                |             |
|                      | *** S単ー 109号 ***                                                             |                          |    |                          |                       |             |
| SA0311               | SP コンクリート                                                                    |                          | m3 |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP コンクリート                                                                    |                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      | 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                   |                          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                              |                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)構造物種別                                                                      | 無筋・鉄筋構造物                 |    |                          |                       |             |
|                      | 2)打設工法                                                                       | 人力打設                     |    |                          |                       |             |
|                      | 3)コンクリートの計上                                                                  | 計上する                     |    |                          |                       |             |
|                      | 4)設計日打設量                                                                     | -                        |    |                          |                       |             |
|                      | 5)養生工の種類                                                                     | 一般養生                     |    |                          |                       |             |
|                      | 6)圧送管延長距離区分                                                                  | -                        |    |                          |                       |             |
|                      | 7)現場内小運搬の有無                                                                  | 無し                       |    |                          |                       |             |
|                      | 8)打設高さ、水平打設距離                                                                | -                        |    |                          |                       |             |
|                      | 10)規格区分                                                                      | 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%  |    |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                          |                          | m3 |                          | 29,690                |             |
|                      | *** S単ー 110号 ***                                                             |                          |    |                          |                       |             |
| SA0311               | SP コンクリート                                                                    |                          | m3 |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP コンクリート                                                                    |                          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65% |                          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                              |                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)構造物種別                                                                      | 無筋・鉄筋構造物                 |    |                          |                       |             |
|                      | 2)打設工法                                                                       | コンクリートポンプ車打設             |    |                          |                       |             |
|                      | 3)コンクリートの計上                                                                  | 計上する                     |    |                          |                       |             |
|                      | 4)設計日打設量                                                                     | 10m3以上100m3未満            |    |                          |                       |             |
|                      | 5)養生工の種類                                                                     | 一般養生                     |    |                          |                       |             |
|                      | 6)圧送管延長距離区分                                                                  | 延長無し                     |    |                          |                       |             |
|                      | 7)現場内小運搬の有無                                                                  | -                        |    |                          |                       |             |
|                      | 8)打設高さ、水平打設距離                                                                | -                        |    |                          |                       |             |
|                      | 10)規格区分                                                                      | 18-8-40(高炉B) W/C65%      |    |                          |                       |             |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                                                                                                | 数 量                                                                            | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                                | m3             |                                                              | 27,220                                                     |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単ー 111号 ***                                                                                                   |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                          |                                                                                | m3             |                                                              | 1,000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20<br>) (高炉B) W/C65%                                           |                                                                                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 小型構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>18-8-25(20) (高炉B) W/C65% |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                                | m3             |                                                              | 34,390                                                     |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単ー 112号 ***                                                                                                   |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                                              |                                                                                | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                                                             |                                                                                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                                                                                | 一般型枠<br>均しコンクリート                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                                | m <sup>2</sup> |                                                              | 4,119                                                      |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単ー 113号 ***                                                                                                   |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                                              |                                                                                | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                                             |                                                                                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                                                                                | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                                | m <sup>2</sup> |                                                              | 8,110                                                      |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単ー 114号 ***                                                                                                   |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                                              |                                                                                | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)                                                                                     |                                                                                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                                                                                | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)                                                       |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                                | m <sup>2</sup> |                                                              | 10,910                                                     |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単ー 115号 ***                                                                                                   |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                                              |                                                                                | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                                                                |                                                                                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                                |                |                                                              |                                                            |             |

|                      |                                                                                        |                                                            |                |                          |                       |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                              |                                                            |                |                          |                       |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                                   |                                                            |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                        |                                                            |                |                          |                       |             |
| コード                  | 名 称                                                                                    | 数 量                                                        | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                      | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                                                    | 一般型枠<br>小型構造物                                              |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                    |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 7,321                 |             |
|                      | *** S単一 116号 ***                                                                       |                                                            |                |                          |                       |             |
| SA0331               | SP 目地板                                                                                 |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 目地板<br>30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm                                                 |                                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                        |                                                            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                        |                                                            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)1工事当り使用量<br>2)目地板の計上<br>3)規格区分                                                       | 30m2以上<br>計上する<br>目地板(瀝青質板) t=20mm                         |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                    |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 6,629                 |             |
|                      | *** S単一 117号 ***                                                                       |                                                            |                |                          |                       |             |
| SA0331               | SP 目地板                                                                                 |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 目地板<br>30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm                                                 |                                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                        |                                                            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                        |                                                            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)1工事当り使用量<br>2)目地板の計上<br>3)規格区分                                                       | 30m2以上<br>計上する<br>目地板(瀝青質板) t=10mm                         |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                    |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 4,332                 |             |
|                      | *** S単一 118号 ***                                                                       |                                                            |                |                          |                       |             |
| SA0332               | SP 止水板                                                                                 |                                                            | m              |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 止水板<br>計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm                                                       |                                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                        |                                                            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                        |                                                            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)止水板の計上<br>2)規格区分                                                                     | 計上する(塩ビ製)<br>CF 300mm×7mm                                  |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                    |                                                            | m              |                          | 4,203                 |             |
|                      | *** S単一 119号 ***                                                                       |                                                            |                |                          |                       |             |
| SA0811               | SP 安定処理                                                                                |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 安定処理<br>バック砂,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,なし,12,230円                                    |                                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                        |                                                            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                        |                                                            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)使用機種<br>2)施工箇所<br>3)混合深さ<br>4)固化材100m2当り使用量<br>5)混合回数<br>6)長期割引単価区分<br>7)固化材1ton当り単価 | バック砂<br>構造物基礎<br>1mを超え2m以下<br>8.0ton<br>-<br>なし<br>12,230円 |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                    |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 2,832                 |             |
|                      | *** S単一 120号 ***                                                                       |                                                            |                |                          |                       |             |
| SA0811               | SP 安定処理                                                                                |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 安定処理<br>バック砂,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,12,230円                                    |                                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |



|                      |                                                |            |     |                          |                       |                   |
|----------------------|------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                      |            |     |                          |                       |                   |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                           |            |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                |            |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                            | 数 量        | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | *** S単一 122号 ***                               |            |     |                          |                       |                   |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)                                    |            | m3  |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)        |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)土質区分                                         | 砂・砂質土      |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)作業区分                                         | 埋戻         |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)施工区分                                         | まき出し       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 4)締固め区分                                        | 振動コンパクタ(Ⅰ) |     |                          |                       |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                          |            |     |                          |                       |                   |
|                      |                                                | 0.200      | 人   | 24,150                   | 4,830                 |                   |
| R01003               | 普通作業員                                          |            |     |                          |                       |                   |
|                      |                                                | 0.680      | 人   | 19,950                   | 13,566                |                   |
| Y00004               | 諸雑費<br>10%                                     |            |     | 4,830                    | 483                   |                   |
|                      |                                                | 0.100      |     |                          |                       |                   |
|                      | 合 計                                            |            |     |                          | 18,879                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                      | 単 価                                            |            | m3  |                          | 1,888                 |                   |
|                      |                                                |            |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 123号 ***                               |            |     |                          |                       |                   |
| S01082               | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                             |            | m3  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし      |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)工種区分                                         | 築堤・埋戻      |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)規格区分(ton)                                    | 3.0～4.0ton |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      | 3)長期割引単価区分                                     | なし         |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| F04062               | 振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～低騒・排対型(～3次)]<br>質量3.0～4.0t   | 1.600      | 日   | 6,970                    | 11,152                |                   |
| P34029               | 軽油<br>パトリル給油                                   | 17.000     | L   | 148                      | 2,516                 |                   |
| R01021               | 運転手 (特殊)                                       |            |     |                          |                       |                   |
|                      |                                                | 1.000      | 人   | 27,300                   | 27,300                |                   |
|                      | 合 計                                            |            |     |                          | 40,968                | 算出数量<br>86.000 m3 |
|                      | 単 価                                            |            | m3  |                          | 476                   |                   |
|                      |                                                |            |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 124号 ***                               |            |     |                          |                       |                   |
| S02061               | 骨材再生工 (自走式)                                    |            | m3  |                          | 1,000 日               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 骨材再生工 (自走式)<br>無し                              |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)穀小割区分                                        | 無し         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      |                                                |            |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      |                                                |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| M28543               | 自走式破砕機[ショークラッパ]<br>機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm  | 1.690      | 供用日 | 73,500                   | 124,215               |                   |
| P34029               | 軽油<br>パトリル給油                                   | 177.000    | L   | 148                      | 26,196                |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                                        |            |     |                          |                       |                   |
|                      |                                                | 1.000      | 人   | 30,135                   | 30,135                |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                          |            |     |                          |                       |                   |
|                      |                                                | 1.000      | 人   | 24,150                   | 24,150                |                   |
| M02036               | バックホ[クロー型・排対型(1次)]<br>標準バック容量 山積1.0m3(平積0.7m3) | 1.120      | 供用日 | 17,700                   | 19,824                |                   |
| P34029               | 軽油<br>パトリル給油                                   | 104.000    | L   | 148                      | 15,392                |                   |
| R01021               | 運転手 (特殊)                                       |            |     |                          |                       |                   |
|                      |                                                | 1.000      | 人   | 27,300                   | 27,300                |                   |
| Y00004               | 諸雑費                                            |            |     | 267,212                  | 16,033                |                   |
|                      |                                                | 0.060      |     |                          |                       |                   |
|                      | 合 計                                            |            |     |                          | 283,245               | 算出数量<br>86.000 m3 |
|                      | 単 価                                            |            |     |                          | 3,294                 |                   |
|                      |                                                |            |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 125号 ***                               |            |     |                          |                       |                   |
| S02062               | 自走式破砕機設置・撤去工                                   |            | 回   |                          | 1,000 回               | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 自走式破砕機設置・撤去工<br>設置,なし                          |            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)施工区分                                         | 設置         |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                      | 2)長期割引単価区分 (賃料機械)                              | なし         |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                      |                                                |            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |

|                      |                                                 |               |     |                                  |                                   |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                       |               |     |                                  |                                   |                 |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                             |               |     |                                  |                                   |                 |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                 |               |     |                                  |                                   |                 |
| コード                  | 名 称                                             | 数 量           | 単位  | 単 価                              | 金 額                               | 備 考             |
| M28543               | 自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ]<br>機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm | 0.490         | 供用日 | 73,500                           | 36,015                            |                 |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                  | 51.000        | L   | 148                              | 7,548                             |                 |
| R01001               | 土木一般世話役                                         | 0.290         | 人   | 30,135                           | 8,739                             |                 |
| R01002               | 特殊作業員                                           | 0.290         | 人   | 24,150                           | 7,004                             |                 |
| F01021               | トラックレｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>吊上能力4.9t吊                  | 0.170         | 日   | 38,000                           | 6,460                             |                 |
| Y00004               | 諸雑費                                             | 0.070         |     | 65,766                           | 4,604                             |                 |
|                      | 合 計                                             |               |     |                                  | 70,370                            | 算出数量<br>1.000 回 |
|                      | 単 価                                             |               | 回   |                                  | 70,370                            |                 |
|                      | *** S単ー 126号 ***                                |               |     |                                  |                                   |                 |
| S02062               | 自走式破砕機設置・撤去工                                    |               | 回   |                                  | 1.000 回                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 自走式破砕機設置・撤去工<br>撤去,なし                           |               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|                      | 1)施工区分<br>2)長期割引単価区分（賃料機械）                      | 撤去<br>なし      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| M28543               | 自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼｬ]<br>機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm | 0.490         | 供用日 | 73,500                           | 36,015                            |                 |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                  | 51.000        | L   | 148                              | 7,548                             |                 |
| R01001               | 土木一般世話役                                         | 0.290         | 人   | 30,135                           | 8,739                             |                 |
| R01002               | 特殊作業員                                           | 0.290         | 人   | 24,150                           | 7,004                             |                 |
| F01021               | トラックレｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>吊上能力4.9t吊                  | 0.170         | 日   | 38,000                           | 6,460                             |                 |
| Y00004               | 諸雑費                                             | 0.070         |     | 65,766                           | 4,604                             |                 |
|                      | 合 計                                             |               |     |                                  | 70,370                            | 算出数量<br>1.000 回 |
|                      | 単 価                                             |               | 回   |                                  | 70,370                            |                 |
|                      | *** S単ー 127号 ***                                |               |     |                                  |                                   |                 |
| S02101               | 電気溶接<br>電気溶接<br>すみ肉溶接,15mm                      |               | m   |                                  | 1.000 m                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 1)溶接区分<br>2)板厚区分(mm)                            | すみ肉溶接<br>15mm |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|                      |                                                 |               |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| P35005               | 電気溶接棒<br>軟鋼用 E4319 棒径5.0mm                      | 0.560         | kg  | 415                              | 232                               |                 |
| R01001               | 土木一般世話役                                         | 0.050         | 人   | 30,135                           | 1,507                             |                 |
| R01011               | 溶接工                                             | 0.050         | 人   | 28,455                           | 1,423                             |                 |
| R01003               | 普通作業員                                           | 0.050         | 人   | 19,950                           | 998                               |                 |
| M27432               | 電気溶接機[ﾃﾞｻﾞﾞﾝﾄﾞﾚﾌﾞﾙ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]<br>最大溶接電流200A | 0.050         | 日   | 1,810                            | 91                                |                 |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                  | 0.800         | L   | 148                              | 118                               |                 |
|                      | 合 計                                             |               |     |                                  | 4,369                             | 算出数量<br>1.000 m |
|                      | 単 価                                             |               | m   |                                  | 4,369                             |                 |
|                      | *** S単ー 128号 ***                                |               |     |                                  |                                   |                 |
| S02104               | ガス切断<br>ガス切断<br>13～17mm                         |               | m   |                                  | 100.000 m                         | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 1)板厚区分(mm)                                      | 13～17mm       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|                      |                                                 |               |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| P34023               | 酸素ガス<br>ボンベ                                     | 25.950        | m3  | 370                              | 9,602                             |                 |

|                      |                                                                          |                                              |    |                                                              |                                                            |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                |                                              |    |                                                              |                                                            |                   |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                     |                                              |    |                                                              |                                                            |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                          |                                              |    |                                                              |                                                            |                   |
| コード                  | 名 称                                                                      | 数 量                                          | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考               |
| P34024               | アセチレンガス<br>ボンベ                                                           | 11.820                                       | kg | 1,750                                                        | 20,685                                                     |                   |
| Y00004               | 雑品<br>5%                                                                 | 0.050                                        |    | 30,287                                                       | 1,514                                                      |                   |
| R01011               | 溶接工                                                                      | 5.670                                        | 人  | 28,455                                                       | 161,340                                                    |                   |
| R01003               | 普通作業員                                                                    | 5.670                                        | 人  | 19,950                                                       | 113,117                                                    |                   |
|                      | 合 計                                                                      |                                              |    |                                                              | 306,258                                                    | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                                                                      |                                              | m  |                                                              | 3,063                                                      |                   |
|                      |                                                                          |                                              |    |                                                              |                                                            |                   |
|                      | *** S単一 129号 ***                                                         |                                              |    |                                                              |                                                            |                   |
| S02111               | 自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾝｸﾞ]<br>自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾝｸﾞ]<br>機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm |                                              | 時間 |                                                              | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)機械器具損料コード<br>2)機械器具規格<br>3)単価の入力                                       | M28543<br>機械質量30t級 供給口開き450mm ・ ・<br>45,000円 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| M28543               | 自走式破砕機[ｼﾞｮｰｸﾗｯｼﾝｸﾞ]<br>機械質量30t級 供給口開き450mm 幅925mm                        | 1.000                                        | 時間 | 45,000                                                       | 45,000                                                     |                   |
|                      | 合 計                                                                      |                                              |    |                                                              | 45,000                                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                      | 単 価                                                                      |                                              |    |                                                              | 45,000                                                     |                   |
|                      |                                                                          |                                              |    |                                                              |                                                            |                   |
|                      | *** S単一 130号 ***                                                         |                                              |    |                                                              |                                                            |                   |
| S02115               | 型わく工<br>型わく工                                                             |                                              | 人  |                                                              | 1.000 人                                                    | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                                    | R01009<br>基(B)                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01009               | 型わく工                                                                     | 1.000                                        | 人  | 26,250                                                       | 26,250                                                     |                   |
|                      | 合 計                                                                      |                                              |    |                                                              | 26,250                                                     | 算出数量<br>1.000 人   |
|                      | 単 価                                                                      |                                              |    |                                                              | 26,250                                                     |                   |
|                      |                                                                          |                                              |    |                                                              |                                                            |                   |
|                      | *** S単一 131号 ***                                                         |                                              |    |                                                              |                                                            |                   |
| S02115               | 土木一般世話役<br>土木一般世話役                                                       |                                              | 人  |                                                              | 1.000 人                                                    | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                                    | R01001<br>基(D3)                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                  | 1.000                                        | 人  | 30,135                                                       | 30,135                                                     |                   |
|                      | 合 計                                                                      |                                              |    |                                                              | 30,135                                                     | 算出数量<br>1.000 人   |
|                      | 単 価                                                                      |                                              |    |                                                              | 30,135                                                     |                   |
|                      |                                                                          |                                              |    |                                                              |                                                            |                   |
|                      | *** S単一 132号 ***                                                         |                                              |    |                                                              |                                                            |                   |
| S02115               | 特殊作業員<br>特殊作業員                                                           |                                              | 人  |                                                              | 1.000 人                                                    | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                                    | R01002<br>基(D3)                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01002               | 特殊作業員                                                                    | 1.000                                        | 人  | 24,150                                                       | 24,150                                                     |                   |
|                      | 合 計                                                                      |                                              |    |                                                              | 24,150                                                     | 算出数量<br>1.000 人   |
|                      | 単 価                                                                      |                                              |    |                                                              | 24,150                                                     |                   |
|                      |                                                                          |                                              |    |                                                              |                                                            |                   |



|                      |                       |                 |    |                          |                       |                 |
|----------------------|-----------------------|-----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業             |                 |    |                          |                       |                 |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）   |                 |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                       |                 |    |                          |                       |                 |
| コード                  | 名 称                   | 数 量             | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                      | *** S単ー 133号 ***      |                 |    |                          |                       |                 |
| S02115               | 普通作業員                 |                 | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 普通作業員                 |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(D3) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      |                       |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01003               | 普通作業員                 | 1,000           | 人  | 19,950                   | 19,950                |                 |
|                      | 合 計                   |                 |    |                          | 19,950                | 算出数量<br>1,000 人 |
|                      | 単 価                   |                 |    |                          | 19,950                |                 |
|                      |                       |                 |    |                          |                       |                 |
|                      | *** S単ー 134号 ***      |                 |    |                          |                       |                 |
| S02115               | 溶接工                   |                 | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 溶接工                   |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01011<br>基(D3) |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      |                       |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01011               | 溶接工                   | 1,000           | 人  | 28,455                   | 28,455                |                 |
|                      | 合 計                   |                 |    |                          | 28,455                | 算出数量<br>1,000 人 |
|                      | 単 価                   |                 |    |                          | 28,455                |                 |
|                      |                       |                 |    |                          |                       |                 |
|                      | *** S単ー 135号 ***      |                 |    |                          |                       |                 |
| S02115               | 土木一般世話役               |                 | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 土木一般世話役               |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01001<br>基(B)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      |                       |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01001               | 土木一般世話役               | 1,000           | 人  | 30,135                   | 30,135                |                 |
|                      | 合 計                   |                 |    |                          | 30,135                | 算出数量<br>1,000 人 |
|                      | 単 価                   |                 |    |                          | 30,135                |                 |
|                      |                       |                 |    |                          |                       |                 |
|                      | *** S単ー 136号 ***      |                 |    |                          |                       |                 |
| S02115               | 特殊作業員                 |                 | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 特殊作業員                 |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01002<br>基(B)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      |                       |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01002               | 特殊作業員                 | 1,000           | 人  | 24,150                   | 24,150                |                 |
|                      | 合 計                   |                 |    |                          | 24,150                | 算出数量<br>1,000 人 |
|                      | 単 価                   |                 |    |                          | 24,150                |                 |
|                      |                       |                 |    |                          |                       |                 |
|                      | *** S単ー 137号 ***      |                 |    |                          |                       |                 |
| S02115               | 普通作業員                 |                 | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出     |
|                      | 普通作業員                 |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                      | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分 | R01003<br>基(B)  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                      |                       |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R01003               | 普通作業員                 | 1,000           | 人  | 19,950                   | 19,950                |                 |
|                      | 合 計                   |                 |    |                          | 19,950                | 算出数量<br>1,000 人 |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                                               | 数 量                   | 単 位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 19,950                            |                   |
|        | *** S単ー 138号 ***                                                  |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02115 | 交通誘導警備員B                                                          |                       | 人   |                                  | 1,000                             | 歩A 当たり算出          |
|        | 交通誘導警備員B                                                          |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                             | R01032<br>基(B)        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01032 | 交通誘導警備員B                                                          | 1.000                 | 人   |                                  | 13,440                            |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 13,440                            | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 13,440                            |                   |
|        | *** S単ー 139号 ***                                                  |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | パイルキャップ                                                           |                       | 本   |                                  | 1,000                             | 歩A 当たり算出          |
|        | パイルキャップ<br>φ400,,                                                 |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96013 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96013 | パイルキャップ<br>φ400                                                   | 1.000                 | 本   |                                  | 280                               |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 280                               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 280                               |                   |
|        | *** S単ー 140号 ***                                                  |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)                                            |                       | 個   |                                  | 1,000                             | 歩A 当たり算出          |
|        | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径25,,                           |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P05246 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P05246 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)<br>キャップ A形 径25                             | 1.000                 | 個   |                                  | 43                                |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 43                                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 43                                |                   |
|        | *** S単ー 141号 ***                                                  |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | ソケット                                                              |                       | 個   |                                  | 1,000                             | 歩A 当たり算出          |
|        | ソケット<br>VU150,,                                                   |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96015 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96015 | ソケット<br>VU150                                                     | 1.000                 | 個   |                                  | 782                               |                   |
|        | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 782                               | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 782                               |                   |
|        | *** S単ー 142号 ***                                                  |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02116 | ステンレス立バンド                                                         |                       | 個   |                                  | 1,000                             | 歩A 当たり算出          |
|        | ステンレス立バンド<br>150,,                                                |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P96020 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |

|                          |                                             |             |                |                          |                       |                   |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                             |             |                |                          |                       |                   |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                             |             |                |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                             |             |                |                          |                       |                   |
| コード                      | 名 称                                         | 数 量         | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| P96020                   | ステンレス立バンド<br>150                            | 1.000       | 個              | 2,410                    | 2,410                 |                   |
|                          | 合 計                                         |             |                |                          | 2,410                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                          | 単 価                                         |             |                |                          | 2,410                 |                   |
|                          |                                             |             |                |                          |                       |                   |
|                          | *** S単一 143号 ***                            |             |                |                          |                       |                   |
| S02116                   | せかご                                         |             | 組              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | せかご<br>FRP製 φ650 H=7500 取付部品及び接続部品含む,,      |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                          | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96006      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                          | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                          | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |                |                          |                       |                   |
| P96006                   | せかご<br>FRP製 φ650 H=7500 取付部品及び接続部品含む        | 1.000       | 組              | 536,620                  | 536,620               |                   |
|                          | 合 計                                         |             |                |                          | 536,620               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                          | 単 価                                         |             |                |                          | 536,620               |                   |
|                          |                                             |             |                |                          |                       |                   |
|                          | *** S単一 144号 ***                            |             |                |                          |                       |                   |
| S02116                   | ステップ                                        |             | 本              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | ステップ<br>400×Φ19(樹脂被覆),,                     |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                          | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96002      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                          | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                          | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |                |                          |                       |                   |
| P96002                   | ステップ<br>400×Φ19(樹脂被覆)                       | 1.000       | 本              | 4,690                    | 4,690                 |                   |
|                          | 合 計                                         |             |                |                          | 4,690                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                          | 単 価                                         |             |                |                          | 4,690                 |                   |
|                          |                                             |             |                |                          |                       |                   |
|                          | *** S単一 145号 ***                            |             |                |                          |                       |                   |
| S02116                   | 手すり                                         |             | 本              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む,,    |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                          | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96007      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                          | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                          | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |                |                          |                       |                   |
| P96007                   | 手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=3600+900取付部品及び接続部品含む      | 1.000       | 本              | 30,490                   | 30,490                |                   |
|                          | 合 計                                         |             |                |                          | 30,490                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                          | 単 価                                         |             |                |                          | 30,490                |                   |
|                          |                                             |             |                |                          |                       |                   |
|                          | *** S単一 146号 ***                            |             |                |                          |                       |                   |
| S02116                   | 手すり                                         |             | 本              |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                          | 手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む,,       |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                          | 1)資材区分                                      | 地域資材 (Pコード) |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                          | 2)地域資材単価コード (P)                             | P96012      |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                          | 3)地区資材単価コード (J)                             |             |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                          | 4)施設機械資材単価コード (K)                           |             |                |                          |                       |                   |
| P96012                   | 手すり<br>SS材 塩ビ被覆 H=9000 取付部品及び接続部品含む         | 1.000       | 本              | 14,790                   | 14,790                |                   |
|                          | 合 計                                         |             |                |                          | 14,790                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                          | 単 価                                         |             |                |                          | 14,790                |                   |
|                          |                                             |             |                |                          |                       |                   |
|                          | *** S単一 147号 ***                            |             |                |                          |                       |                   |
| S02116                   | コンクリート積みブロック<br>コンクリート積みブロック<br>控長35cm 粗面,, |             | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                          |                                             |             |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|                      |                                                                                    |                                               |                |                                  |                                   |                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                          |                                               |                |                                  |                                   |                              |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                               |                                               |                |                                  |                                   |                              |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                    |                                               |                |                                  |                                   |                              |
| コード                  | 名 称                                                                                | 数 量                                           | 単位             | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                          |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                  | 地域資材 (Pコード)<br>P96004                         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                              |
| P96004               | コンクリート積みブロック<br>控長35cm 粗面                                                          | 1.000                                         | m <sup>2</sup> | 8,710                            | 8,710                             |                              |
|                      | 合 計                                                                                |                                               |                |                                  | 8,710                             | 算出数量<br>1.000 各単位            |
|                      | 単 価                                                                                |                                               |                |                                  | 8,710                             |                              |
|                      | *** S単一 148号 ***                                                                   |                                               |                |                                  |                                   |                              |
| S02116               | 汚泥処理                                                                               |                                               | ton            |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      | 汚泥処理                                                                               |                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                              |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                  | 地域資材 (Pコード)<br>P96026                         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                              |
| P96026               | 汚泥処理                                                                               | 1.000                                         | ton            | 30,000                           | 30,000                            |                              |
|                      | 合 計                                                                                |                                               |                |                                  | 30,000                            | 算出数量<br>1.000 各単位            |
|                      | 単 価                                                                                |                                               |                |                                  | 30,000                            |                              |
|                      | *** S単一 149号 ***                                                                   |                                               |                |                                  |                                   |                              |
| S02116               | 塩ビ送排水ホース                                                                           |                                               | m              |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      | 塩ビ送排水ホース<br>φ50 一重締切 (購入価格の65%) ,,                                                 |                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                              |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                  | 地域資材 (Pコード)<br>P96023                         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                              |
| P96023               | 塩ビ送排水ホース<br>φ50 一重締切 (購入価格の65%)                                                    | 1.000                                         | m              | 165                              | 165                               |                              |
|                      | 合 計                                                                                |                                               |                |                                  | 165                               | 算出数量<br>1.000 各単位            |
|                      | 単 価                                                                                |                                               |                |                                  | 165                               |                              |
|                      | *** S単一 150号 ***                                                                   |                                               |                |                                  |                                   |                              |
| S02116               | 塩ビ送排水ホース                                                                           |                                               | m              |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      | 塩ビ送排水ホース<br>φ50 土留矢板 (購入価格の55%) ,,                                                 |                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                              |
|                      | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K)                  | 地域資材 (Pコード)<br>P96024                         |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                              |
| P96024               | 塩ビ送排水ホース<br>φ50 土留矢板 (購入価格の55%)                                                    | 1.000                                         | m              | 140                              | 140                               |                              |
|                      | 合 計                                                                                |                                               |                |                                  | 140                               | 算出数量<br>1.000 各単位            |
|                      | 単 価                                                                                |                                               |                |                                  | 140                               |                              |
|                      | *** S単一 151号 ***                                                                   |                                               |                |                                  |                                   |                              |
| S02711               | 【コンクリートブロック積工】                                                                     |                                               | m <sup>2</sup> |                                  | 1.000 m <sup>2</sup>              | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      | 【コンクリートブロック積工】<br>練積,無し,昼間施工,,20,18-8-25 (高炉B) ,なし                                 |                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                              |
|                      | 1)施工区分<br>2)時間的制約<br>3)昼夜施工区分<br>5)裏込コンクリート厚<br>6)生コンクリート規格<br>7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力 | 練積<br>無し<br>昼間施工<br>20<br>18-8-25 (高炉B)<br>なし |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                              |
| A72501               | コンクリートブロック積工<br>制約無 機 労 昼間                                                         | 1.000                                         | m <sup>2</sup> | 13,070                           | 13,070                            |                              |
| J02054               | 生コンクリート(高炉B)<br>18-8-25 (高炉B)                                                      | 0.440                                         | m <sup>3</sup> | 21,300                           | 9,372                             |                              |
|                      | 合 計                                                                                |                                               |                |                                  | 22,442                            | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|                      | 単 価                                                                                |                                               | m <sup>2</sup> |                                  | 22,442                            |                              |

|                      |                                                  |               |                |                          |                       |                              |
|----------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                        |               |                |                          |                       |                              |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                             |               |                |                          |                       |                              |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                  |               |                |                          |                       |                              |
| コード                  | 名 称                                              | 数 量           | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                          |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       |                              |
|                      | *** S単ー 152号 ***                                 |               |                |                          |                       |                              |
| S02711               | 【コンクリートブロック積工】                                   |               | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      | 【コンクリートブロック積工】<br>練積,無し,昼間施工,10,18-8-25 (高炉B),なし |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                              |
|                      | 1)施工区分                                           | 練積            |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                              |
|                      | 2)時間的制約                                          | 無し            |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                              |
|                      | 3)昼夜施工区分                                         | 昼間施工          |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                              |
|                      | 5)裏込コンクリート厚                                      | 10            |                |                          |                       |                              |
|                      | 6)生コンクリート規格                                      | 18-8-25 (高炉B) |                |                          |                       |                              |
|                      | 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力                              | なし            |                |                          |                       |                              |
| A72501               | コンクリートブロック積工                                     |               |                |                          |                       |                              |
|                      | 制約無 機労 昼間                                        | 1.000         | m <sup>2</sup> | 13,070                   | 13,070                |                              |
| J02054               | 生コンクリート (高炉B)                                    |               |                |                          |                       |                              |
|                      | 18-8-25 (高炉B)                                    | 0.320         | m3             | 21,300                   | 6,816                 |                              |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       | 算出数量<br>1.000 m <sup>2</sup> |
|                      | 合 計                                              |               |                |                          | 19,886                |                              |
|                      | 単 価                                              |               | m <sup>2</sup> |                          | 19,886                |                              |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       |                              |
|                      | *** S単ー 153号 ***                                 |               |                |                          |                       |                              |
| S02721               | 【構造物取壊し】                                         |               | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      | 【構造物取壊し】<br>有筋,制約無,機械,昼間施工,しない                   |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                              |
|                      | 1)作業区分                                           | 有筋            |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                              |
|                      | 2)制約状況                                           | 制約無           |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                              |
|                      | 3)施工区分Ⅰ                                          | 機械            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                              |
|                      | 4)施工区分Ⅱ                                          | 昼間施工          |                |                          |                       |                              |
|                      | 5)低騒音・低振動対策                                      | しない           |                |                          |                       |                              |
| A73511               | 構造物とりこわし工鉄筋構造物                                   |               |                |                          |                       |                              |
|                      | 制約無 機械 機労 昼間                                     | 1.000         | m3             | 15,510                   | 15,510                |                              |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       | 算出数量<br>1.000 m3             |
|                      | 合 計                                              |               |                |                          | 15,510                |                              |
|                      | 単 価                                              |               | m3             |                          | 15,510                |                              |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       |                              |
|                      | *** S単ー 154号 ***                                 |               |                |                          |                       |                              |
| S02721               | 【構造物取壊し】                                         |               | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      | 【構造物取壊し】<br>無筋,制約無,機械,昼間施工,しない                   |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                              |
|                      | 1)作業区分                                           | 無筋            |                | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                              |
|                      | 2)制約状況                                           | 制約無           |                | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                              |
|                      | 3)施工区分Ⅰ                                          | 機械            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                              |
|                      | 4)施工区分Ⅱ                                          | 昼間施工          |                |                          |                       |                              |
|                      | 5)低騒音・低振動対策                                      | しない           |                |                          |                       |                              |
| A73501               | 構造物とりこわし工無筋構造物                                   |               |                |                          |                       |                              |
|                      | 制約無 機械 機労 昼間                                     | 1.000         | m3             | 7,778                    | 7,778                 |                              |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       | 算出数量<br>1.000 m3             |
|                      | 合 計                                              |               |                |                          | 7,778                 |                              |
|                      | 単 価                                              |               | m3             |                          | 7,778                 |                              |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       |                              |
|                      | *** S単ー 155号 ***                                 |               |                |                          |                       |                              |
| S03054               | ダウエルバー設置                                         |               | 本              |                          | 10,000 本              | 歩A<br>当たり算出                  |
|                      | ダウエルバー設置<br>D19                                  |               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                              |
|                      | 1)径                                              | D19           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                              |
|                      |                                                  |               |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                              |
| P18232               | 異形棒鋼                                             |               |                |                          |                       |                              |
|                      | SD345 D19                                        | 0.023         | ton            | 105,000                  | 2,415                 |                              |
| P05022               | 硬質ポリ塩化ビニル管                                       |               |                |                          |                       |                              |
|                      | VP-φ25                                           | 1.250         | 本              | 889                      | 1,111                 |                              |
| R01001               | 土木一般世話役                                          |               |                |                          |                       |                              |
|                      |                                                  | 0.030         | 人              | 30,135                   | 904                   |                              |
| R01003               | 普通作業員                                            |               |                |                          |                       |                              |
|                      |                                                  | 0.140         | 人              | 19,950                   | 2,793                 |                              |
|                      |                                                  |               |                |                          |                       | 算出数量<br>10.000 本             |
|                      | 合 計                                              |               |                |                          | 7,223                 |                              |
|                      | 単 価                                              |               | 本              |                          | 722                   |                              |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                                                            | 数 量                                                                  | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|        |                                                                                |                                                                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 156号 ***                                                               |                                                                      |     |                          |                       |                   |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                          |                                                                      | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,<br>10%未満                      |                                                                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                                |                                                                      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間的制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD295<br>D13<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>差筋及び杭頭処理<br>10%未満    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P18246 | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                                              | 1.030                                                                | ton | 102,000                  | 105,060               |                   |
| A01001 | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 0.950                                                                | ton | 60,900                   | 57,855                |                   |
|        | 合 計                                                                            |                                                                      |     |                          | 162,915               | 算出数量<br>1,000 ton |
|        | 単 価                                                                            |                                                                      | ton |                          | 162,915               |                   |
|        |                                                                                |                                                                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 157号 ***                                                               |                                                                      |     |                          |                       |                   |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                          |                                                                      | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁<br>無し),10%未満                   |                                                                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                                |                                                                      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間的制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD295<br>D13<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>一般構造物(切梁無し)<br>10%未満 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P18246 | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                                              | 1.030                                                                | ton | 102,000                  | 105,060               |                   |
| A01001 | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 1.000                                                                | ton | 60,900                   | 60,900                |                   |
|        | 合 計                                                                            |                                                                      |     |                          | 165,960               | 算出数量<br>1,000 ton |
|        | 単 価                                                                            |                                                                      | ton |                          | 165,960               |                   |
|        |                                                                                |                                                                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 158号 ***                                                               |                                                                      |     |                          |                       |                   |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                          |                                                                      | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD295,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁<br>無し),10%未満                   |                                                                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        |                                                                                |                                                                      |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間的制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD295<br>D16<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>一般構造物(切梁無し)<br>10%未満 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P18247 | 異形棒鋼<br>SD295 D16                                                              | 1.030                                                                | ton | 100,000                  | 103,000               |                   |
| A01001 | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 1.000                                                                | ton | 60,900                   | 60,900                |                   |
|        | 合 計                                                                            |                                                                      |     |                          | 163,900               | 算出数量<br>1,000 ton |
|        | 単 価                                                                            |                                                                      | ton |                          | 163,900               |                   |
|        |                                                                                |                                                                      |     |                          |                       |                   |
|        | *** S単- 159号 ***                                                               |                                                                      |     |                          |                       |                   |
| S03701 | 【鉄筋工】                                                                          |                                                                      | ton |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【鉄筋工】<br>SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁                                |                                                                      |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|                      |                                                                                |                                                                       |     |                          |                       |                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                      |                                                                       |     |                          |                       |                   |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                           |                                                                       |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                |                                                                       |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                                                            | 数 量                                                                   | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | 無し), 10%未満                                                                     |                                                                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間の制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD345<br>D19<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>一般構造物 (切梁無し)<br>10%未満 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P18232               | 異形棒鋼<br>SD345 D19                                                              | 1.030                                                                 | ton | 105,000                  | 108,150               |                   |
| A01001               | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 1.000                                                                 | ton | 60,900                   | 60,900                |                   |
|                      | 合 計                                                                            |                                                                       |     |                          | 169,050               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                                            |                                                                       | ton |                          | 169,050               |                   |
|                      |                                                                                |                                                                       |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 160号 ***                                                               |                                                                       |     |                          |                       |                   |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                                          |                                                                       | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 【鉄筋工】<br>SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁<br>無し),10%未満                  |                                                                       |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      |                                                                                |                                                                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間の制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD345<br>D22<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>一般構造物 (切梁無し)<br>10%未満 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P18233               | 異形棒鋼<br>SD345 D22                                                              | 1.030                                                                 | ton | 105,000                  | 108,150               |                   |
| A01001               | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 1.000                                                                 | ton | 60,900                   | 60,900                |                   |
|                      | 合 計                                                                            |                                                                       |     |                          | 169,050               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                                            |                                                                       | ton |                          | 169,050               |                   |
|                      |                                                                                |                                                                       |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 161号 ***                                                               |                                                                       |     |                          |                       |                   |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                                          |                                                                       | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 【鉄筋工】<br>SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁<br>無し),10%未満                  |                                                                       |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      |                                                                                |                                                                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間の制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量 | SD345<br>D25<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し<br>一般構造物 (切梁無し)<br>10%未満 |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P18234               | 異形棒鋼<br>SD345 D25                                                              | 1.030                                                                 | ton | 105,000                  | 108,150               |                   |
| A01001               | 鉄筋(一般構造物)                                                                      | 1.000                                                                 | ton | 60,900                   | 60,900                |                   |
|                      | 合 計                                                                            |                                                                       |     |                          | 169,050               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                                            |                                                                       | ton |                          | 169,050               |                   |
|                      |                                                                                |                                                                       |     |                          |                       |                   |
|                      | *** S単一 162号 ***                                                               |                                                                       |     |                          |                       |                   |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                                          |                                                                       | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 【鉄筋工】<br>SD295,D10,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁<br>無し),10%未満                  |                                                                       |     | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      |                                                                                |                                                                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間の制約<br>6)夜間作業                       | SD295<br>D10<br>一般構造物<br>10t以上<br>受けない<br>無し                          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |

|                      |                                                               |                       |     |                          |                       |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                     |                       |     |                          |                       |                   |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                          |                       |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                               |                       |     |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                                           | 数 量                   | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                      | 7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量                                            | 一般構造物 (切梁無し)<br>10%未満 |     |                          |                       |                   |
| P18245               | 異形棒鋼<br>SD295 D10                                             | 1.030                 | ton | 105,000                  | 108,150               |                   |
| A01001               | 鉄筋(一般構造物)                                                     | 1.000                 | ton | 60,900                   | 60,900                |                   |
|                      | 合 計                                                           |                       |     |                          | 169,050               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                           |                       | ton |                          | 169,050               |                   |
|                      | *** S単ー 163号 ***                                              |                       |     |                          |                       |                   |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                         |                       | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 【鉄筋工】<br>SD345,D32,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁<br>無し),10%未満 |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      |                                                               |                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 1)規格区分<br>2)径区分                                               | SD345<br>D32          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 3)作業区分<br>4)施工規模                                              | 一般構造物<br>10t以上        |     |                          |                       |                   |
|                      | 5)時間の制約<br>6)夜間作業                                             | 受けない<br>無し            |     |                          |                       |                   |
|                      | 7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量                                            | 一般構造物 (切梁無し)<br>10%未満 |     |                          |                       |                   |
| P18236               | 異形棒鋼<br>SD345 D32                                             | 1.030                 | ton | 106,000                  | 109,180               |                   |
| A01001               | 鉄筋(一般構造物)                                                     | 1.000                 | ton | 60,900                   | 60,900                |                   |
|                      | 合 計                                                           |                       |     |                          | 170,080               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                           |                       | ton |                          | 170,080               |                   |
|                      | *** S単ー 164号 ***                                              |                       |     |                          |                       |                   |
| S03701               | 【鉄筋工】                                                         |                       | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 【鉄筋工】<br>SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物 (切梁<br>無し),10%未満 |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      |                                                               |                       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 1)規格区分<br>2)径区分                                               | SD345<br>D29          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 3)作業区分<br>4)施工規模                                              | 一般構造物<br>10t以上        |     |                          |                       |                   |
|                      | 5)時間の制約<br>6)夜間作業                                             | 受けない<br>無し            |     |                          |                       |                   |
|                      | 7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量                                            | 一般構造物 (切梁無し)<br>10%未満 |     |                          |                       |                   |
| P18235               | 異形棒鋼<br>SD345 D29                                             | 1.030                 | ton | 106,000                  | 109,180               |                   |
| A01001               | 鉄筋(一般構造物)                                                     | 1.000                 | ton | 60,900                   | 60,900                |                   |
|                      | 合 計                                                           |                       |     |                          | 170,080               | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                           |                       | ton |                          | 170,080               |                   |
|                      | *** S単ー 165号 ***                                              |                       |     |                          |                       |                   |
| S03702               | D22                                                           |                       | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 【ガス圧接工】<br>D22+D22,100箇所以上,受けない,無し                            |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)規格<br>2)施工規模                                                | D22+D22<br>100箇所以上    |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)時間の制約<br>4)夜間作業                                             | 受けない<br>無し            |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| A01023               | 鉄筋工 (ガス圧接工)<br>D22+D22                                        | 1.000                 | 箇所  | 577                      | 577                   |                   |
|                      | 合 計                                                           |                       |     |                          | 577                   | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                      | 単 価                                                           |                       | 箇所  |                          | 577                   |                   |
|                      | *** S単ー 166号 ***                                              |                       |     |                          |                       |                   |
| S03702               | D29                                                           |                       | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |



|                      |                                                              |                               |     |                          |                       |                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                    |                               |     |                          |                       |                  |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                         |                               |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                              |                               |     |                          |                       |                  |
| コード                  | 名 称                                                          | 数 量                           | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                      | 【ガス圧接工】<br>D29+D29,100箇所以上,受けない,無し                           |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)規格<br>2)施工規模                                               | D29+D29<br>100箇所以上            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                      | 3)時間的制約<br>4)夜間作業                                            | 受けない<br>無し                    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| A01025               | 鉄筋工 (ガス圧接工)<br>D29+D29                                       | 1.000                         | 箇所  | 816                      | 816                   |                  |
|                      | 合 計                                                          |                               |     |                          | 816                   | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                                                          |                               | 箇所  |                          | 816                   |                  |
|                      |                                                              |                               |     |                          |                       |                  |
|                      | *** S単一 167号 ***                                             |                               |     |                          |                       |                  |
| S07021               | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                                               |                               | m   |                          | 10.000 m              | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管                    |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)管種区分<br>2)管径区分(mm)                                         | VU<br>150mm                   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                      | 3)形状区分<br>4)管長区分                                             | 直管(両差し口)<br>4.0m管             |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| P05040               | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>薄肉管VU 径150 長4.0m                               | 2.440                         | 本   | 5,780                    | 14,103                |                  |
| Y00004               | 雑材料費<br>2%                                                   | 0.020                         |     | 14,103                   | 282                   |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                                      | 0.090                         | 人   | 30,135                   | 2,712                 |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                                        | 0.130                         | 人   | 24,150                   | 3,140                 |                  |
| R01003               | 普通作業員                                                        | 0.190                         | 人   | 19,950                   | 3,791                 |                  |
|                      | 合 計                                                          |                               |     |                          | 24,028                | 算出数量<br>10.000 m |
|                      | 単 価                                                          |                               | m   |                          | 2,403                 |                  |
|                      |                                                              |                               |     |                          |                       |                  |
|                      | *** S単一 168号 ***                                             |                               |     |                          |                       |                  |
| S08711               | 【ガードレール設置】                                                   |                               | m   |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 【ガードレール設置】<br>コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない        |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)建込区分<br>2)塗装・規格                                            | コンクリート建込<br>塗装品C-2B           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                      | 3)施工規模<br>4)時間的制約                                            | 21m未満<br>一                    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                      | 5)夜間作業<br>6)施工区分                                             | 無し<br>直線部                     |     |                          |                       |                  |
|                      | 7)支柱区分<br>8)材料費の控除                                           | 直支柱<br>しない                    |     |                          |                       |                  |
| A03042               | ガードレール設置(コンクリート建込)<br>塗装品 (白色) C-2B                          | 1.500                         | m   | 9,777                    | 14,666                |                  |
|                      | 合 計                                                          |                               |     |                          | 14,666                | 算出数量<br>1.000 m  |
|                      | 単 価                                                          |                               | m   |                          | 14,666                |                  |
|                      |                                                              |                               |     |                          |                       |                  |
|                      | *** S単一 169号 ***                                             |                               |     |                          |                       |                  |
| SI6004               | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]                               |                               | 日   |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り |                               |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                      | 1)機械区分<br>2)規格                                               | ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>4.9ton吊り |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                      | 3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                      | 0.0<br>0.00                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                      | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                             | なし                            |     |                          |                       |                  |
| F01082               | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]<br>吊上能力4.9t吊                  | 1.000                         | 日   | 40,600                   | 40,600                |                  |
|                      | 合 計                                                          |                               |     |                          | 40,600                | 算出数量<br>1.000 日  |
|                      | 単 価                                                          |                               | 日   |                          | 40,600                |                  |
|                      |                                                              |                               |     |                          |                       |                  |
|                      | *** S単一 170号 ***                                             |                               |     |                          |                       |                  |
| SI7001               | 鋼矢板                                                          |                               | ton |                          | 1.000 ton             | 歩A<br>当たり算出      |

|                      |                                     |         |       |              |            |                   |
|----------------------|-------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|-------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                           |         |       |              |            |                   |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                |         |       |              |            |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                     |         |       |              |            |                   |
| コード                  | 名 称                                 | 数 量     | 単位    | 単 価          | 金 額        | 備 考               |
|                      | 鋼矢板                                 |         |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 鋼矢板,4型,無,176日,1回                    |         |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)仮設材区分                             | 鋼矢板     |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)規格区分                              | 4型      |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)補助工法                              | 無       |       | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                      | 4)供用日数                              | 176日    |       |              |            |                   |
|                      | 5)使用回数                              | 1回      |       |              |            |                   |
| G01003               | 鋼矢板                                 |         |       |              |            |                   |
|                      | 4型 [賃料]                             | 1.000   | t 供用日 | 15,385       | 15,385     |                   |
| G15003               | 鋼矢板                                 |         |       |              |            |                   |
|                      | 4型[整備費]                             | 1.000   | ton   | 13,140       | 13,140     |                   |
|                      | 合 計                                 |         |       |              | 28,525     | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                 |         | ton   |              | 28,525     |                   |
|                      |                                     |         |       |              |            |                   |
|                      | *** S単一 171号 ***                    |         |       |              |            |                   |
| S18001               | 土のう工                                |         | m3    |              | 10.000 m3  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 土のう工                                |         |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 仕揃え～設置                              |         |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)施工区分                              | 仕揃え～設置  |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      |                                     |         |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      |                                     |         |       | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| P37001               | 土のう 化学繊維使用                          |         |       |              |            |                   |
|                      | 62cm×48cm                           | 500.000 | 枚     | 17           | 8,500      |                   |
| R01003               | 普通作業員                               |         |       |              |            |                   |
|                      |                                     | 9.900   | 人     | 19,950       | 197,505    |                   |
|                      | 合 計                                 |         |       |              | 206,005    | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                      | 単 価                                 |         | m3    |              | 20,601     |                   |
|                      |                                     |         |       |              |            |                   |
|                      | *** S単一 172号 ***                    |         |       |              |            |                   |
| S18002               | 大型土のう工                              |         | 袋     |              | 1.000 日    | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 大型土のう工                              |         |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 製作・設置,ﾊﾞｯｸ材,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし    |         |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)施工区分                              | 製作・設置   |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      | 2)施工機械区分                            | ﾊﾞｯｸ材   |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      | 3)採取土区分                             | 現地土     |       | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
|                      | 4)購入土材単価(m3当たり)                     | 0.000   |       |              |            |                   |
|                      | 5)購入土材数量(m3/袋)                      | 0.000m3 |       |              |            |                   |
|                      | 6)大型土のう袋区分                          | 大型土のう袋  |       |              |            |                   |
|                      | 7)単価0円区分(大型土のう袋)                    | なし      |       |              |            |                   |
|                      | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                    | なし      |       |              |            |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                             |         |       |              |            |                   |
|                      |                                     | 1.000   | 人     | 30,135       | 30,135     |                   |
| R01002               | 特殊作業員                               |         |       |              |            |                   |
|                      |                                     | 1.000   | 人     | 24,150       | 24,150     |                   |
| R01003               | 普通作業員                               |         |       |              |            |                   |
|                      |                                     | 1.000   | 人     | 19,950       | 19,950     |                   |
| Y00004               | 諸雑費                                 |         |       |              |            |                   |
|                      |                                     | 0.040   |       | 74,235       | 2,969      |                   |
| P37003               | 大型土のう袋                              |         |       |              |            |                   |
|                      | 大型土のう袋                              | 36.000  | 枚     | 1,100        | 39,600     |                   |
| F08063               | ﾊﾞｯｸ材[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]    |         |       |              |            |                   |
|                      | 標準ﾊﾞｯｸ材容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 1.390   | 日     | 18,400       | 25,576     |                   |
| P34029               | 軽油                                  |         |       |              |            |                   |
|                      | ﾊﾞﾄﾙ給油                              | 104.000 | L     | 148          | 15,392     |                   |
| R01021               | 運転手 (特殊)                            |         |       |              |            |                   |
|                      |                                     | 1.000   | 人     | 27,300       | 27,300     |                   |
|                      | 合 計                                 |         |       |              | 185,072    | 算出数量<br>36.000 袋  |
|                      | 単 価                                 |         | 袋     |              | 5,141      |                   |
|                      |                                     |         |       |              |            |                   |
|                      | *** S単一 173号 ***                    |         |       |              |            |                   |
| S18005               | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                       |         | 箇所    |              | 1.000 箇所   | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                       |         |       | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                   |
|                      | 釜場掘削・設置                             |         |       | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                   |
|                      | 1)施工区分                              | 釜場掘削・設置 |       | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                   |
|                      |                                     |         |       | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                   |
|                      |                                     |         |       | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                   |
| R01001               | 土木一般世話役                             |         |       |              |            |                   |
|                      |                                     | 0.040   | 人     | 30,135       | 1,205      |                   |

| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                                                                                               |           |     |                          |                       |                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                                                                                               |           |     |                          |                       |                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                                                                                               |           |     |                          |                       |                  |
| コード                      | 名 称                                                                                                                           | 数 量       | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| R01003                   | 普通作業員                                                                                                                         | 0.100     | 人   | 19,950                   | 1,995                 |                  |
| Y00004                   | 諸雑費                                                                                                                           | 0.130     |     | 3,200                    | 416                   |                  |
| M02031                   | ﾊﾞｯｸﾎﾞｯｸｽ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                         | 0.570     | 時間  | 1,770                    | 1,009                 |                  |
| R01021                   | 運転手 (特殊)                                                                                                                      | 0.090     | 人   | 27,300                   | 2,457                 |                  |
| P34029                   | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                                                | 3.400     | L   | 148                      | 503                   |                  |
|                          | 合 計                                                                                                                           |           |     |                          | 7,585                 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                          | 単 価                                                                                                                           |           | 箇所  |                          | 7,585                 |                  |
|                          | *** S単ー 174号 ***                                                                                                              |           |     |                          |                       |                  |
| S18005                   | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻・撤去<br>1)施工区分                                                                           |           | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                          |                                                                                                                               |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                          |                                                                                                                               |           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                          |                                                                                                                               |           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| R01001                   | 土木一般世話役                                                                                                                       | 0.040     | 人   | 30,135                   | 1,205                 |                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                                                                                                         | 0.050     | 人   | 24,150                   | 1,208                 |                  |
| R01003                   | 普通作業員                                                                                                                         | 0.190     | 人   | 19,950                   | 3,791                 |                  |
| Y00004                   | 諸雑費                                                                                                                           | 0.030     |     | 6,204                    | 186                   |                  |
| M02031                   | ﾊﾞｯｸﾎﾞｯｸｽ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                                                                         | 0.370     | 時間  | 1,770                    | 655                   |                  |
| R01021                   | 運転手 (特殊)                                                                                                                      | 0.060     | 人   | 27,300                   | 1,638                 |                  |
| P34029                   | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                                                | 2.200     | L   | 148                      | 326                   |                  |
|                          | 合 計                                                                                                                           |           |     |                          | 9,009                 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                          | 単 価                                                                                                                           |           | 箇所  |                          | 9,009                 |                  |
|                          | *** S単ー 175号 ***                                                                                                              |           |     |                          |                       |                  |
| S18006                   | 排水ポンプ運転 (小口径)<br>排水ポンプ運転 (小口径)<br>216,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり<br>1)運転日数<br>2)排水方法<br>3)排水量(m3/h)<br>4)動力源区分<br>5)長期割引単価区分 (賃料機械) |           | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                          |                                                                                                                               |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                          |                                                                                                                               |           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                          |                                                                                                                               |           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| P31003                   | 使用電力料金<br>低圧用業持1年以上                                                                                                           | 2,376.000 | kWh | 14.34                    | 34,072                |                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                                                                                                         | 28.080    | 人   | 24,150                   | 678,132               |                  |
| Y00004                   | 諸雑費                                                                                                                           | 0.170     |     | 712,204                  | 121,075               |                  |
|                          | 合 計                                                                                                                           |           |     |                          | 833,279               | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                          | 単 価                                                                                                                           |           |     |                          | 833,279               |                  |
|                          | *** S単ー 176号 ***                                                                                                              |           |     |                          |                       |                  |
| S18006                   | 排水ポンプ運転 (小口径)<br>排水ポンプ運転 (小口径)<br>153,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり<br>1)運転日数<br>2)排水方法<br>3)排水量(m3/h)<br>4)動力源区分<br>5)長期割引単価区分 (賃料機械) |           | 箇所  |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出      |
|                          |                                                                                                                               |           |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                          |                                                                                                                               |           |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                          |                                                                                                                               |           |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
| P31003                   | 使用電力料金<br>低圧用業持1年以上                                                                                                           | 1,683.000 | kWh | 14.34                    | 24,134                |                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                                                                                                         | 19.890    | 人   | 24,150                   | 480,344               |                  |

|                      |                                                                                  |       |    |                                                              |                                                            |                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                        |       |    |                                                              |                                                            |                    |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                             |       |    |                                                              |                                                            |                    |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                  |       |    |                                                              |                                                            |                    |
| コード                  | 名 称                                                                              | 数 量   | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考                |
| Y00004               | 諸雑費                                                                              | 0.170 |    | 504,478                                                      | 85,761                                                     |                    |
|                      | 合 計                                                                              |       |    |                                                              | 590,239                                                    | 算出数量<br>1.000 箇所   |
|                      | 単 価                                                                              |       |    |                                                              | 590,239                                                    |                    |
|                      |                                                                                  |       |    |                                                              |                                                            |                    |
|                      | *** S単一 177号 ***                                                                 |       |    |                                                              |                                                            |                    |
| S18007               | 排水ポンプ設置撤去 (小口径)<br>排水ポンプ設置撤去 (小口径)<br>口径 50mm、なし<br>1)ポンプ規格<br>2)長期割引単価区分 (賃料機械) |       | 箇所 |                                                              | 1.000 箇所                                                   | 歩A<br>当たり算出        |
|                      |                                                                                  |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                          | 0.300 | 人  | 30,135                                                       | 9,041                                                      |                    |
| R01003               | 普通作業員                                                                            | 0.500 | 人  | 19,950                                                       | 9,975                                                      |                    |
|                      | 合 計                                                                              |       |    |                                                              | 19,016                                                     | 算出数量<br>1.000 箇所   |
|                      | 単 価                                                                              |       | 箇所 |                                                              | 19,016                                                     |                    |
|                      |                                                                                  |       |    |                                                              |                                                            |                    |
|                      | *** S単一 178号 ***                                                                 |       |    |                                                              |                                                            |                    |
| S18031               | 足場工<br>足場工<br>なし、手摺先行型枠組、なし<br>1)足場区分<br>2)安全ネット区分<br>3)長期割引単価区分 (賃料機械)          |       | 掛㎡ |                                                              | 100.000 掛㎡                                                 | 歩A<br>当たり算出        |
|                      |                                                                                  |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                          | 1.600 | 人  | 30,135                                                       | 48,216                                                     |                    |
| R01012               | とび工                                                                              | 7.000 | 人  | 27,300                                                       | 191,100                                                    |                    |
| R01003               | 普通作業員                                                                            | 1.300 | 人  | 19,950                                                       | 25,935                                                     |                    |
| F01086               | ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(-2011)]<br>吊上能力25t吊                                    | 1.400 | 日  | 56,200                                                       | 78,680                                                     |                    |
| Y00004               | 諸雑費                                                                              | 0.340 |    | 343,931                                                      | 116,937                                                    |                    |
|                      | 合 計                                                                              |       |    |                                                              | 460,868                                                    | 算出数量<br>100.000 掛㎡ |
|                      | 単 価                                                                              |       | 掛㎡ |                                                              | 4,609                                                      |                    |
|                      |                                                                                  |       |    |                                                              |                                                            |                    |
|                      | *** S単一 179号 ***                                                                 |       |    |                                                              |                                                            |                    |
| S18031               | 足場工<br>足場工<br>なし、単管傾斜、なし<br>1)足場区分<br>2)安全ネット区分<br>3)長期割引単価区分 (賃料機械)             |       | 掛㎡ |                                                              | 100.000 掛㎡                                                 | 歩A<br>当たり算出        |
|                      |                                                                                  |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                    |
| R01001               | 土木一般世話役                                                                          | 1.500 | 人  | 30,135                                                       | 45,203                                                     |                    |
| R01012               | とび工                                                                              | 4.500 | 人  | 27,300                                                       | 122,850                                                    |                    |
| R01003               | 普通作業員                                                                            | 2.700 | 人  | 19,950                                                       | 53,865                                                     |                    |
| F01086               | ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(-2011)]<br>吊上能力25t吊                                    | 0.800 | 日  | 56,200                                                       | 44,960                                                     |                    |
| Y00004               | 諸雑費                                                                              | 0.330 |    | 266,878                                                      | 88,070                                                     |                    |
|                      | 合 計                                                                              |       |    |                                                              | 354,948                                                    | 算出数量<br>100.000 掛㎡ |
|                      | 単 価                                                                              |       | 掛㎡ |                                                              | 3,549                                                      |                    |
|                      |                                                                                  |       |    |                                                              |                                                            |                    |
|                      | *** S単一 180号 ***                                                                 |       |    |                                                              |                                                            |                    |
| S18032               | 支保工<br>支保工<br>くさび結合支保、40KN/㎡以下、なし                                                |       | 空㎡ |                                                              | 100.000 空㎡                                                 | 歩A<br>当たり算出        |
|                      |                                                                                  |       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                      |                    |

|                      |                                                                     |           |      |                          |                       |                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                           |           |      |                          |                       |                     |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                |           |      |                          |                       |                     |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                     |           |      |                          |                       |                     |
| コード                  | 名 称                                                                 | 数 量       | 単位   | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|                      | 1)施工区分                                                              | くさび結合支保   |      | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|                      | 2)支保耐力KN/㎡                                                          | 40KN/㎡以下  |      | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|                      | 3)長期割引単価区分(賃料機械)                                                    | なし        |      | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
| R01001               | 土木一般世話役                                                             | 1.400     | 人    | 30,135                   | 42,189                |                     |
| R01009               | 型わく工                                                                | 1.300     | 人    | 26,250                   | 34,125                |                     |
| R01012               | とび工                                                                 | 3.300     | 人    | 27,300                   | 90,090                |                     |
| R01003               | 普通作業員                                                               | 3.300     | 人    | 19,950                   | 65,835                |                     |
| F01086               | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2011)]                                     | 0.500     | 日    | 56,200                   | 28,100                |                     |
| Y00004               | 諸雑費                                                                 | 0.330     |      | 260,339                  | 85,912                |                     |
|                      | 合 計                                                                 |           |      |                          | 346,251               | 算出数量<br>100.000 空m3 |
|                      | 単 価                                                                 |           | 空m3  |                          | 3,463                 |                     |
|                      |                                                                     |           |      |                          |                       |                     |
|                      | *** S単一 181号 ***                                                    |           |      |                          |                       |                     |
| S18054               | 敷鉄板設置・撤去工                                                           |           | ㎡    |                          | 1,000.000 ㎡           | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,235,1,なし                                      |           |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                      | 1)施工区分                                                              | 設置～賃料～撤去  |      | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|                      | 2)供用日数                                                              | 235       |      | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|                      | 3)使用回数                                                              | 1         |      | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|                      | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                    | なし        |      |                          |                       |                     |
| G03041               | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                            | 1,000.000 | ㎡供用日 | 1,946                    | 1,946,000             |                     |
| G03042               | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                           | 1,000.000 | ㎡    | 118                      | 118,000               |                     |
| R01002               | 特殊作業員                                                               | 2.900     | 人    | 24,150                   | 70,035                |                     |
| R01003               | 普通作業員                                                               | 2.900     | 人    | 19,950                   | 57,855                |                     |
| F08063               | バックホ[クレーン型・クレーン～超低・排対型(～2011)]<br>標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 3.310     | 日    | 18,400                   | 60,904                |                     |
| P34029               | 軽油<br>バック給油                                                         | 345.000   | L    | 148                      | 51,060                |                     |
| R01021               | 運転手 (特殊)                                                            | 2.900     | 人    | 27,300                   | 79,170                |                     |
|                      | 合 計                                                                 |           |      |                          | 2,383,024             | 算出数量<br>1,000.000 ㎡ |
|                      | 単 価                                                                 |           | ㎡    |                          | 2,383                 |                     |
|                      |                                                                     |           |      |                          |                       |                     |
|                      | *** S単一 182号 ***                                                    |           |      |                          |                       |                     |
| S18054               | 敷鉄板設置・撤去工                                                           |           | ㎡    |                          | 1,000.000 ㎡           | 歩A<br>当たり算出         |
|                      | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,206,1,なし                                      |           |      | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|                      | 1)施工区分                                                              | 設置～賃料～撤去  |      | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|                      | 2)供用日数                                                              | 206       |      | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|                      | 3)使用回数                                                              | 1         |      | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|                      | 4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                    | なし        |      |                          |                       |                     |
| G03041               | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                            | 1,000.000 | ㎡供用日 | 1,706                    | 1,706,000             |                     |
| G03042               | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                           | 1,000.000 | ㎡    | 118                      | 118,000               |                     |
| R01002               | 特殊作業員                                                               | 2.900     | 人    | 24,150                   | 70,035                |                     |
| R01003               | 普通作業員                                                               | 2.900     | 人    | 19,950                   | 57,855                |                     |
| F08063               | バックホ[クレーン型・クレーン～超低・排対型(～2011)]<br>標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t | 3.310     | 日    | 18,400                   | 60,904                |                     |
| P34029               | 軽油<br>バック給油                                                         | 345.000   | L    | 148                      | 51,060                |                     |
| R01021               | 運転手 (特殊)                                                            | 2.900     | 人    | 27,300                   | 79,170                |                     |
|                      | 合 計                                                                 |           |      |                          | 2,143,024             | 算出数量<br>1,000.000 ㎡ |
|                      | 単 価                                                                 |           | ㎡    |                          | 2,143                 |                     |
|                      |                                                                     |           |      |                          |                       |                     |
|                      | *** S単一 183号 ***                                                    |           |      |                          |                       |                     |
| S18054               | 敷鉄板設置・撤去工                                                           |           | ㎡    |                          | 1,000.000 ㎡           | 歩A<br>当たり算出         |

| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                                                                    |                            |                    |                                  |                                   |                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                                                                    |                            |                    |                                  |                                   |                                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                                                                    |                            |                    |                                  |                                   |                                  |
| コード                      | 名 称                                                                                                | 数 量                        | 単位                 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                              |
|                          | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,225,2,なし                                                                     |                            |                    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                  |
|                          | 1)施工区分<br>2)供用日数<br>3)使用回数<br>4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                     | 設置～賃料～撤去<br>225<br>2<br>なし |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                  |
| G03041                   | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                                                           | 500.000                    | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,863                            | 931,500                           |                                  |
| G03042                   | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                                                          | 500.000                    | m <sup>2</sup>     | 177                              | 88,500                            |                                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                                                                              | 2.900                      | 人                  | 24,150                           | 70,035                            |                                  |
| R01003                   | 普通作業員                                                                                              | 2.900                      | 人                  | 19,950                           | 57,855                            |                                  |
| F08063                   | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 3.310                      | 日                  | 18,400                           | 60,904                            |                                  |
| P34029                   | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                     | 345.000                    | L                  | 148                              | 51,060                            |                                  |
| R01021                   | 運転手 (特殊)                                                                                           | 2.900                      | 人                  | 27,300                           | 79,170                            |                                  |
|                          | 合 計                                                                                                |                            |                    |                                  | 1,339,024                         | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                          | 単 価                                                                                                |                            | m <sup>2</sup>     |                                  | 1,339                             |                                  |
|                          | *** S単一 184号 ***                                                                                   |                            |                    |                                  |                                   |                                  |
| S18054                   | 敷鉄板設置・撤去工                                                                                          |                            | m <sup>2</sup>     |                                  | 1,000.000 m <sup>2</sup>          | 歩A<br>当たり算出                      |
|                          | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,177,1,なし                                                                     |                            |                    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                  |
|                          | 1)施工区分<br>2)供用日数<br>3)使用回数<br>4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                     | 設置～賃料～撤去<br>177<br>1<br>なし |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                  |
| G03041                   | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                                                           | 1,000.000                  | m <sup>2</sup> 供用日 | 1,499                            | 1,499,000                         |                                  |
| G03042                   | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                                                          | 1,000.000                  | m <sup>2</sup>     | 118                              | 118,000                           |                                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                                                                              | 2.900                      | 人                  | 24,150                           | 70,035                            |                                  |
| R01003                   | 普通作業員                                                                                              | 2.900                      | 人                  | 19,950                           | 57,855                            |                                  |
| F08063                   | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 3.310                      | 日                  | 18,400                           | 60,904                            |                                  |
| P34029                   | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                     | 345.000                    | L                  | 148                              | 51,060                            |                                  |
| R01021                   | 運転手 (特殊)                                                                                           | 2.900                      | 人                  | 27,300                           | 79,170                            |                                  |
|                          | 合 計                                                                                                |                            |                    |                                  | 1,936,024                         | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                          | 単 価                                                                                                |                            | m <sup>2</sup>     |                                  | 1,936                             |                                  |
|                          | *** S単一 185号 ***                                                                                   |                            |                    |                                  |                                   |                                  |
| S18054                   | 敷鉄板設置・撤去工                                                                                          |                            | m <sup>2</sup>     |                                  | 1,000.000 m <sup>2</sup>          | 歩A<br>当たり算出                      |
|                          | 敷鉄板設置・撤去工<br>設置～賃料～撤去,29,1,なし                                                                      |                            |                    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                                  |
|                          | 1)施工区分<br>2)供用日数<br>3)使用回数<br>4)長期割引単価区分(賃料機械)                                                     | 設置～賃料～撤去<br>29<br>1<br>なし  |                    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                                  |
| G03041                   | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [賃料]                                                                           | 1,000.000                  | m <sup>2</sup> 供用日 | 268                              | 268,000                           |                                  |
| G03042                   | 敷鉄板<br>22*1524*6096 [整備費]                                                                          | 1,000.000                  | m <sup>2</sup>     | 118                              | 118,000                           |                                  |
| R01002                   | 特殊作業員                                                                                              | 2.900                      | 人                  | 24,150                           | 70,035                            |                                  |
| R01003                   | 普通作業員                                                                                              | 2.900                      | 人                  | 19,950                           | 57,855                            |                                  |
| F08063                   | ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]<br>標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t | 3.310                      | 日                  | 18,400                           | 60,904                            |                                  |
| P34029                   | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                                                                     | 345.000                    | L                  | 148                              | 51,060                            |                                  |
| R01021                   | 運転手 (特殊)                                                                                           | 2.900                      | 人                  | 27,300                           | 79,170                            |                                  |
|                          | 合 計                                                                                                |                            |                    |                                  | 705,024                           | 算出数量<br>1,000.000 m <sup>2</sup> |
|                          | 単 価                                                                                                |                            | m <sup>2</sup>     |                                  | 705                               |                                  |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                     | 数 量                  | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考              |
|--------|-----------------------------------------|----------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|        | *** S単- 186号 ***                        |                      |    |                                  |                                   |                  |
| S18103 | 低圧引込設備                                  |                      | 箇所 |                                  | 1.000 箇所                          | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 低圧引込設備<br>設置～損料～撤去,216日                 |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)施工区分<br>2)供用日数                        | 設置～損料～撤去<br>216.000日 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
| W09515 | コンクリートボール (通信線用)<br>L 7m×D14cm×W1.5kN   | 1.000                | 本  | 25,600                           | 25,600                            |                  |
| W09425 | コンクリート根かせ (バンド付)<br>A・B形 1000×170×140   | 1.000                | 個  | 5,630                            | 5,630                             |                  |
| W09468 | ステープブロック (ロッド付) No 2<br>長600mm×幅300mm   | 1.000                | 組  | 6,620                            | 6,620                             |                  |
| W09423 | 漏電しゃ断器<br>3P-225A                       | 1.000                | 個  | 20,000                           | 20,000                            |                  |
| W09457 | スイッチB (屋外用0-200)<br>240×420×170         | 1.000                | 個  | 11,100                           | 11,100                            |                  |
| Y00004 | その他材料<br>10%                            | 0.100                |    | 68,950                           | 6,895                             |                  |
| Y00002 | 損料<br>0.0639%                           | 0.138                |    | 75,845                           | 10,467                            |                  |
| R01013 | 電工<br>(設置)                              | 2.540                | 人  | 23,730                           | 60,274                            |                  |
| R01003 | 普通作業員<br>(設置)                           | 2.200                | 人  | 19,950                           | 43,890                            |                  |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                              | 0.005                |    | 180,009                          | 900                               |                  |
| R01013 | 電工<br>(撤去)                              | 1.270                | 人  | 23,730                           | 30,137                            |                  |
| R01003 | 普通作業員<br>(撤去)                           | 1.100                | 人  | 19,950                           | 21,945                            |                  |
|        | 合 計                                     |                      |    |                                  | 167,613                           | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                                     |                      | 箇所 |                                  | 167,613                           |                  |
|        | *** S単- 187号 ***                        |                      |    |                                  |                                   |                  |
| S18105 | 配電設備(接地工)                               |                      | 極  |                                  | 1.000 極                           | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 配電設備(接地工)<br>D 種 設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0m |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)接地極<br>2)施工区分                         | D 種<br>設置～撤去         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
|        | 3)補助接地棒(本)<br>4)接地線名称                   | 0本<br>IV線            |    |                                  |                                   |                  |
|        | 5)接地線規格<br>6)接地線の地中埋設区間長(m)             | 5.5mm2<br>0.000m     |    |                                  |                                   |                  |
| P27820 | 連結式接地棒<br>φ10×1500                      | 1.000                | 本  | 1,440                            | 1,440                             |                  |
| P27014 | 600Vビニル絶縁電線 (IV)<br>より線 断面積5.5          | 0.000                | m  | 95                               | 0                                 |                  |
| R01013 | 電工<br>(接地極設置)                           | 0.250                | 人  | 23,730                           | 5,933                             |                  |
| R01003 | 普通作業員<br>(接地極設置)                        | 0.350                | 人  | 19,950                           | 6,983                             |                  |
| R01013 | 電工<br>(接地線設置)                           | 0.000                | 人  | 23,730                           | 0                                 |                  |
| Y00004 | 雑品<br>0.5%                              | 0.005                |    | 14,356                           | 72                                |                  |
| R01013 | 電工<br>(接地極撤去)                           | 0.050                | 人  | 23,730                           | 1,187                             |                  |
| R01003 | 普通作業員<br>(接地極撤去)                        | 0.070                | 人  | 19,950                           | 1,397                             |                  |
| R01013 | 電工<br>(接地線撤去)                           | 0.000                | 人  | 23,730                           | 0                                 |                  |
|        | 合 計                                     |                      |    |                                  | 17,012                            | 算出数量<br>1.000 極  |
|        | 単 価                                     |                      | 極  |                                  | 17,012                            |                  |
|        | *** S単- 188号 ***                        |                      |    |                                  |                                   |                  |
| S18112 | 一重締切工事                                  |                      | m  |                                  | 100.000 m                         | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 低圧移動電線<br>三相,3.5,設置～損料～撤去,216日          |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)                 | 三相<br>3.5            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
|        | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数                   | 設置～損料～撤去<br>216.000日 |    |                                  |                                   |                  |

|                      |                                       |                      |    |                          |                       |                   |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                             |                      |    |                          |                       |                   |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                  |                      |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                       |                      |    |                          |                       |                   |
| コード                  | 名 称                                   | 数 量                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| W09222               | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>3.5              | 100.000              | m  | 412                      | 41,200                |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                         | 0.138                |    | 41,200                   | 5,686                 |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                            | 3.300                | 人  | 23,730                   | 78,309                |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                            | 0.005                |    | 119,509                  | 598                   |                   |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                            | 1.650                | 人  | 23,730                   | 39,155                |                   |
|                      | 合 計                                   |                      |    |                          | 123,748               | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                                   |                      | m  |                          | 1,237                 |                   |
|                      | *** S単ー 189号 ***                      |                      |    |                          |                       |                   |
| S18112               | 吸込水槽工事                                |                      | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 低圧移動電線<br>三相,3.5,設置～損料～撤去,153日        |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)相別区分<br>2)ケーブル規格(mm2)               | 三相<br>3.5            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)施工区別<br>4)ケーブルの供用日数                 | 設置～損料～撤去<br>153.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09222               | 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル<br>3.5              | 100.000              | m  | 412                      | 41,200                |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                         | 0.098                |    | 41,200                   | 4,038                 |                   |
| R01013               | 電工<br>(設置)                            | 3.300                | 人  | 23,730                   | 78,309                |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                            | 0.005                |    | 119,509                  | 598                   |                   |
| R01013               | 電工<br>(撤去)                            | 1.650                | 人  | 23,730                   | 39,155                |                   |
|                      | 合 計                                   |                      |    |                          | 122,100               | 算出数量<br>100.000 m |
|                      | 単 価                                   |                      | m  |                          | 1,221                 |                   |
|                      | *** S単ー 190号 ***                      |                      |    |                          |                       |                   |
| S18114               | 分電盤設備                                 |                      | 箇所 |                          | 1.000 箇所              | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 分電盤設備<br>三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,216日      |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)分電盤形式<br>2)負荷容量(kWまで)               | 三相3線式<br>3.7         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)施工区分<br>4)分電盤の供用日数                  | 設置～損料～撤去<br>216.000日 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| W09407               | 配線用しゃ断器<br>3P 30                      | 1.000                | 個  | 1,920                    | 1,920                 |                   |
| W09454               | スイッチB (屋外用0ー 30)<br>150×250×100       | 1.000                | 個  | 5,010                    | 5,010                 |                   |
| W09282               | 6 0 0 Vビニル絶縁電線<br>IV2.0mm             | 15.000               | m  | 52                       | 780                   |                   |
| W09552               | 硬質ビニル電線管 (VE)<br>VE16                 | 1.000                | 本  | 340                      | 340                   |                   |
| Y00002               | 損料<br>0.0639%                         | 0.138                |    | 8,050                    | 1,111                 |                   |
| R01013               | 電工                                    | 0.790                | 人  | 23,730                   | 18,747                |                   |
| Y00004               | 雑品<br>0.5%                            | 0.005                |    | 26,797                   | 134                   |                   |
| R01013               | 電工                                    | 0.400                | 人  | 23,730                   | 9,492                 |                   |
|                      | 合 計                                   |                      |    |                          | 29,484                | 算出数量<br>1.000 箇所  |
|                      | 単 価                                   |                      | 箇所 |                          | 29,484                |                   |
|                      | *** S単ー 191号 ***                      |                      |    |                          |                       |                   |
| S18181               | 油圧圧入工(鋼矢板)                            |                      | 枚  |                          | 10.000 枚              | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 油圧圧入工(鋼矢板)<br>普通鋼矢板,IV型,12m以下,12.0,あり |                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                      | 1)鋼矢板区分<br>2)鋼矢板規格                    | 普通鋼矢板<br>IV型         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                      | 3)圧入長(m)<br>4)鋼矢板の長さ(m/枚)             | 12m以下<br>12.0        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                      | 5)単価0円区分(鋼矢板)                         | あり                   |    |                          |                       |                   |



|                      |                                                     |                      |     |                                                  |                                               |                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 事業名                  |                                                     | 西国東海岸保全事業            |     |                                                  |                                               |                  |
| 工事名                  |                                                     | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |     |                                                  |                                               |                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                     |                      |     |                                                  |                                               |                  |
| コード                  | 名 称                                                 | 数 量                  | 単位  | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考              |
| P18006               | 鋼矢板<br>IV型                                          | 9.132                | ton | 0                                                | 0                                             |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                             | 0.450                | 人   | 30,135                                           | 13,561                                        |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                               | 0.450                | 人   | 24,150                                           | 10,868                                        |                  |
| R01012               | とび工                                                 | 0.910                | 人   | 27,300                                           | 24,843                                        |                  |
| M05434               | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)]<br>圧入力1000kN 引抜力1100kN | 0.660                | 供用日 | 104,000                                          | 68,640                                        |                  |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                      | 77.000               | L   | 148                                              | 11,396                                        |                  |
| M04605               | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]<br>25t吊               | 0.660                | 供用日 | 30,600                                           | 20,196                                        |                  |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                      | 40.000               | L   | 148                                              | 5,920                                         |                  |
| R01021               | 運転手 (特殊)                                            | 0.450                | 人   | 27,300                                           | 12,285                                        |                  |
| Y00004               | 諸雑費                                                 | 0.010                |     | 167,709                                          | 1,677                                         |                  |
|                      | 合 計                                                 |                      |     |                                                  | 169,386                                       | 算出数量<br>10.000 枚 |
|                      | 単 価                                                 |                      | 枚   |                                                  | 16,939                                        |                  |
|                      | *** S単一 192号 ***                                    |                      |     |                                                  |                                               |                  |
| S18181               | 油圧圧入工(鋼矢板)<br>油圧圧入工(鋼矢板)<br>普通鋼矢板,IV型,15m以下,13.0,あり |                      | 枚   |                                                  | 10.000 枚                                      | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 1)鋼矢板区分<br>2)鋼矢板規格                                  | 普通鋼矢板<br>IV型         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                  |
|                      | 3)圧入長(m)<br>4)鋼矢板の長さ(m/枚)                           | 15m以下<br>13.0        |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                  |
|                      | 5)単価0円区分(鋼矢板)                                       | あり                   |     |                                                  |                                               |                  |
| P18006               | 鋼矢板<br>IV型                                          | 9.893                | ton | 0                                                | 0                                             |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                             | 0.560                | 人   | 30,135                                           | 16,876                                        |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                               | 0.560                | 人   | 24,150                                           | 13,524                                        |                  |
| R01012               | とび工                                                 | 1.110                | 人   | 27,300                                           | 30,303                                        |                  |
| M05434               | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)]<br>圧入力1000kN 引抜力1100kN | 0.810                | 供用日 | 104,000                                          | 84,240                                        |                  |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                      | 94.000               | L   | 148                                              | 13,912                                        |                  |
| M04605               | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]<br>25t吊               | 0.810                | 供用日 | 30,600                                           | 24,786                                        |                  |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                      | 49.000               | L   | 148                                              | 7,252                                         |                  |
| R01021               | 運転手 (特殊)                                            | 0.560                | 人   | 27,300                                           | 15,288                                        |                  |
| Y00004               | 諸雑費                                                 | 0.010                |     | 206,181                                          | 2,062                                         |                  |
|                      | 合 計                                                 |                      |     |                                                  | 208,243                                       | 算出数量<br>10.000 枚 |
|                      | 単 価                                                 |                      | 枚   |                                                  | 20,824                                        |                  |
|                      | *** S単一 193号 ***                                    |                      |     |                                                  |                                               |                  |
| S18185               | 油圧引抜工(鋼矢板)<br>油圧引抜工(鋼矢板)<br>IV型,12m以下               |                      | 枚   |                                                  | 10.000 枚                                      | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 1)鋼矢板型式<br>2)引抜長の選択                                 | IV型<br>12m以下         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                  |
|                      |                                                     |                      |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                  |
| R01001               | 土木一般世話役                                             | 0.250                | 人   | 30,135                                           | 7,534                                         |                  |
| R01002               | 特殊作業員                                               | 0.250                | 人   | 24,150                                           | 6,038                                         |                  |
| R01012               | とび工                                                 | 0.500                | 人   | 27,300                                           | 13,650                                        |                  |
| M05434               | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)]<br>圧入力1000kN 引抜力1100kN | 0.360                | 供用日 | 104,000                                          | 37,440                                        |                  |
| P34029               | 軽油<br>ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油                                      | 43.000               | L   | 148                                              | 6,364                                         |                  |
| M04605               | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]<br>25t吊               | 0.360                | 供用日 | 30,600                                           | 11,016                                        |                  |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                             | 数 量                     | 単位  | 単 価                              | 金 額                               | 備 考              |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| P34029 | 軽油                                              |                         |     |                                  |                                   |                  |
|        | ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油                                        | 22.000                  | L   | 148                              | 3,256                             |                  |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                        |                         | 人   | 27,300                           | 6,825                             |                  |
| Y00004 | 諸雑費                                             |                         |     |                                  |                                   |                  |
|        | 0.2%                                            | 0.002                   |     | 92,123                           | 184                               |                  |
|        | 合 計                                             |                         |     |                                  | 92,307                            | 算出数量<br>10.000 枚 |
|        | 単 価                                             |                         | 枚   |                                  | 9,231                             |                  |
|        | *** S単一 194号 ***                                |                         |     |                                  |                                   |                  |
| S18185 | 油圧引抜工 (鋼矢板)                                     |                         | 枚   |                                  | 10.000 枚                          | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 油圧引抜工 (鋼矢板)<br>IV型,15m以下                        |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)鋼矢板型式<br>2)引抜長の選択                             | IV型<br>15m以下            |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                         | 0.290                   | 人   | 30,135                           | 8,739                             |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                           | 0.290                   | 人   | 24,150                           | 7,004                             |                  |
| R01012 | とび工                                             | 0.590                   | 人   | 27,300                           | 16,107                            |                  |
| M05434 | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)]<br>圧入力1000kN 引抜力1100kN | 0.430                   | 供用日 | 104,000                          | 44,720                            |                  |
| P34029 | 軽油                                              |                         |     |                                  |                                   |                  |
|        | ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油                                        | 50.000                  | L   | 148                              | 7,400                             |                  |
| M04605 | ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]<br>25t吊           | 0.430                   | 供用日 | 30,600                           | 13,158                            |                  |
| P34029 | 軽油                                              |                         |     |                                  |                                   |                  |
|        | ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油                                        | 26.000                  | L   | 148                              | 3,848                             |                  |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                        | 0.290                   | 人   | 27,300                           | 7,917                             |                  |
| Y00004 | 諸雑費                                             |                         |     |                                  |                                   |                  |
|        | 0.2%                                            | 0.002                   |     | 108,893                          | 218                               |                  |
|        | 合 計                                             |                         |     |                                  | 109,111                           | 算出数量<br>10.000 枚 |
|        | 単 価                                             |                         | 枚   |                                  | 10,911                            |                  |
|        | *** S単一 195号 ***                                |                         |     |                                  |                                   |                  |
| S18186 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体                                  |                         | 回   |                                  | 1.000 回                           | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) ,圧入          |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)鋼矢板区分<br>2)作業区分                               | 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型)<br>圧入  |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
| R01001 | 土木一般世話役                                         | 0.290                   | 人   | 30,135                           | 8,739                             |                  |
| R01002 | 特殊作業員                                           | 0.290                   | 人   | 24,150                           | 7,004                             |                  |
| R01012 | とび工                                             | 0.580                   | 人   | 27,300                           | 15,834                            |                  |
| M05434 | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)]<br>圧入力1000kN 引抜力1100kN | 0.360                   | 供用日 | 104,000                          | 37,440                            |                  |
| P34029 | 軽油                                              |                         |     |                                  |                                   |                  |
|        | ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油                                        | 43.000                  | L   | 148                              | 6,364                             |                  |
| M04605 | ﾌﾗﾒﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)]<br>25t吊           | 0.440                   | 供用日 | 30,600                           | 13,464                            |                  |
| P34029 | 軽油                                              |                         |     |                                  |                                   |                  |
|        | ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油                                        | 26.000                  | L   | 148                              | 3,848                             |                  |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                        | 0.300                   | 人   | 27,300                           | 8,190                             |                  |
|        | 合 計                                             |                         |     |                                  | 100,883                           | 算出数量<br>1.000 回  |
|        | 単 価                                             |                         | 回   |                                  | 100,883                           |                  |
|        | *** S単一 196号 ***                                |                         |     |                                  |                                   |                  |
| S18186 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体                                  |                         | 回   |                                  | 1.000 回                           | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) ,引抜き         |                         |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                  |
|        | 1)鋼矢板区分<br>2)作業区分                               | 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型)<br>引抜き |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                  |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                                                                                                        | 数 量                                                                               | 単位  | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|        |                                                                                                                            |                                                                                   |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                 |
| R01001 | 土木一般世話役                                                                                                                    | 0.190                                                                             | 人   | 30,135                                           | 5,726                                         |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                                      | 0.190                                                                             | 人   | 24,150                                           | 4,589                                         |                 |
| R01012 | とび工                                                                                                                        | 0.390                                                                             | 人   | 27,300                                           | 10,647                                        |                 |
| M05434 | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エント・排対型(2次)]<br>圧入力1000kN 引抜力1100kN                                                                         | 0.190                                                                             | 供用日 | 104,000                                          | 19,760                                        |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油                                                                                                               | 22.000                                                                            | L   | 148                                              | 3,256                                         |                 |
| M04605 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]<br>25t吊                                                                                          | 0.280                                                                             | 供用日 | 30,600                                           | 8,568                                         |                 |
| P34029 | 軽油<br>バトリル給油                                                                                                               | 17.000                                                                            | L   | 148                                              | 2,516                                         |                 |
| R01021 | 運転手 (特殊)                                                                                                                   | 0.190                                                                             | 人   | 27,300                                           | 5,187                                         |                 |
|        | 合 計                                                                                                                        |                                                                                   |     |                                                  | 60,249                                        | 算出数量<br>1.000 回 |
|        | 単 価                                                                                                                        |                                                                                   | 回   |                                                  | 60,249                                        |                 |
|        | *** S単一 197号 ***                                                                                                           |                                                                                   |     |                                                  |                                               |                 |
| S19001 | 分解・組立・運搬費(重建設機械)                                                                                                           |                                                                                   | 台   |                                                  | 1.000 台                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 分解・組立・運搬費(重建設機械)<br>バックホ(超ロングアーム型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立<br>～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし                                        |                                                                                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)機械区分<br>2)規格区分<br>3)移動区分<br>4)計上範囲<br>6)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                   | バックホ(超ロングアーム型は除く)<br>山積1.0m3以上1.4m3以下<br>基地と現場の移動<br>運搬～組立～分解～運搬<br>なし            |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                 |
| R01002 | 特殊作業員                                                                                                                      | 2.700                                                                             | 人   | 24,150                                           | 65,205                                        |                 |
| F01086 | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]<br>吊上能力25t吊                                                                               | 1.400                                                                             | 日   | 56,200                                           | 78,680                                        |                 |
| Y00004 | 運搬費等                                                                                                                       | 2.500                                                                             |     | 143,885                                          | 359,713                                       |                 |
|        | 合 計                                                                                                                        |                                                                                   |     |                                                  | 503,598                                       | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                                                                                                                        |                                                                                   | 台   |                                                  | 503,598                                       |                 |
|        | *** S単一 198号 ***                                                                                                           |                                                                                   |     |                                                  |                                               |                 |
| S19002 | 輸送費(特殊機械)                                                                                                                  |                                                                                   | 台   |                                                  | 1.000 台                                       | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 輸送費(特殊機械)<br>20t車以上30t車まで,100kmまで                                                                                          |                                                                                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                         |                 |
|        | 1)車種区分<br>2)運送全距離(基地～現場)<br>3)入力用運賃料金(基地～現場)                                                                               | 20t車以上30t車まで<br>100kmまで<br>0円                                                     |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上             |                 |
| P46364 | 運賃料金<br>20t車以上30t車まで 100kmまで                                                                                               | 1.000                                                                             | 台   | 98,000                                           | 98,000                                        |                 |
|        | 合 計                                                                                                                        |                                                                                   |     |                                                  | 98,000                                        | 算出数量<br>1.000 台 |
|        | 単 価                                                                                                                        |                                                                                   | 台   |                                                  | 98,000                                        |                 |
|        | *** S単一 199号 ***                                                                                                           |                                                                                   |     |                                                  |                                               |                 |
| S19003 | 鋼矢板4型 L=12.0m、往復                                                                                                           |                                                                                   | ton |                                                  | 1.000 ton                                     | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,90kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板<br>以外),,積込・取卸,0.0,0.0                                                    |                                                                                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>8)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>9)冬期割増率(実数)<br>10)深夜早朝割増率(実数) | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m以内<br>90kmまで<br>往復計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸<br>0.0<br>0.0 |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                 |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                                                                                                          | 数 量                                                                                    | 単位  | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| P46609 | 仮設材輸送運賃料金<br>90km以下 製品長12m以内                                                                                                 | 1.000                                                                                  | ton | 11,220                                           | 11,220                                        |                   |
| P46402 | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                                                              | 1.000                                                                                  | ton | 1,500                                            | 1,500                                         |                   |
|        | 合 計                                                                                                                          |                                                                                        |     |                                                  | 12,720                                        | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                                                                                          |                                                                                        | ton |                                                  | 12,720                                        |                   |
|        | *** S単一 200号 ***                                                                                                             |                                                                                        |     |                                                  |                                               |                   |
| S19003 | 鋼矢板4型 L=13.0m、片道                                                                                                             |                                                                                        | ton |                                                  | 1.000 ton                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する<br>(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0,0.0                                             |                                                                                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>8)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>9)冬期割増率 (実数)<br>10)深夜早朝割増率 (実数) | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m超～15m以内<br>90kmまで<br>片道計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸<br>0.0<br>0.0 |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P46629 | 仮設材輸送運賃料金<br>90km以下 製品長12m超～15m以内                                                                                            | 1.000                                                                                  | ton | 6,520                                            | 6,520                                         |                   |
| P46402 | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                                                              | 1.000                                                                                  | ton | 1,500                                            | 1,500                                         |                   |
|        | 合 計                                                                                                                          |                                                                                        |     |                                                  | 8,020                                         | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                                                                                          |                                                                                        | ton |                                                  | 8,020                                         |                   |
|        | *** S単一 201号 ***                                                                                                             |                                                                                        |     |                                                  |                                               |                   |
| S19003 | 鋼矢板4型 L=13m+12.5m、片道                                                                                                         |                                                                                        | ton |                                                  | 1.000 ton                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,90kmまで,片道計上,計上する<br>(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0,0.0                                             |                                                                                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>8)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>9)冬期割増率 (実数)<br>10)深夜早朝割増率 (実数) | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m超～15m以内<br>90kmまで<br>片道計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸<br>0.0<br>0.0 |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P46629 | 仮設材輸送運賃料金<br>90km以下 製品長12m超～15m以内                                                                                            | 1.000                                                                                  | ton | 6,520                                            | 6,520                                         |                   |
| P46402 | 積卸し費<br>積込み・取卸し                                                                                                              | 1.000                                                                                  | ton | 1,500                                            | 1,500                                         |                   |
|        | 合 計                                                                                                                          |                                                                                        |     |                                                  | 8,020                                         | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                                                                                          |                                                                                        | ton |                                                  | 8,020                                         |                   |
|        | *** S単一 202号 ***                                                                                                             |                                                                                        |     |                                                  |                                               |                   |
| S19003 | 鋼矢板4型 L=0.5m、片道                                                                                                              |                                                                                        | ton |                                                  | 1.000 ton                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0,0.0                                                      |                                                                                        |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)<br>3)製品長<br>4)運搬距離(片道)<br>5)計上方法<br>6)積卸し計上区分<br>8)積卸し区分(敷鉄板以外)<br>9)冬期割増率 (実数)<br>10)深夜早朝割増率 (実数) | 基本運賃(自動入力)<br>0円<br>12m以内<br>10kmまで<br>片道計上<br>計上する(敷鉄板以外)<br>積込・取卸<br>0.0<br>0.0      |     | 深夜時間:0.0                                         | 週休:4週8休以上                                     |                   |
| P46601 | 仮設材輸送運賃料金<br>10km以下 製品長12m以内                                                                                                 | 1.000                                                                                  | ton | 3,410                                            | 3,410                                         |                   |

|                      |                                                                       |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                             |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                  |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                       |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| コード                  | 名 称                                                                   | 数 量               | 単位  | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考               |
| P46402               | 積卸し費                                                                  |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
|                      | 積込み・取卸し                                                               | 1.000             | ton | 1,500                                                        | 1,500                                                      |                   |
|                      | 合 計                                                                   |                   |     |                                                              | 4,910                                                      | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                                   |                   | ton |                                                              | 4,910                                                      |                   |
|                      | *** S単一 203号 ***                                                      |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| SI9003               | 敷鉄板                                                                   |                   | ton |                                                              | 1.000 ton                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                      | 1)使用単価区分<br>2)運賃料金(円/ton)                                             | 基本運賃(自動入力)<br>0円  |     |                                                              |                                                            |                   |
|                      | 3)製品長<br>4)運搬距離(片道)                                                   | 12m以内<br>40kmまで   |     |                                                              |                                                            |                   |
|                      | 5)計上方法<br>6)積卸し計上区分                                                   | 往復計上<br>計上する(敷鉄板) |     |                                                              |                                                            |                   |
|                      | 7)積卸し区分(敷鉄板)<br>9)冬期割増率 (実数)                                          | 基地(積込・取卸)<br>0.0  |     |                                                              |                                                            |                   |
|                      | 10)深夜早朝割増率 (実数)                                                       | 0.0               |     |                                                              |                                                            |                   |
| P46604               | 仮設材輸送運賃料金<br>40km以下 製品長12m以内                                          | 1.000             | ton | 8,140                                                        | 8,140                                                      |                   |
| P46402               | 積卸し費                                                                  |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
|                      | 積込み・取卸し                                                               | 1.000             | ton | 1,500                                                        | 1,500                                                      |                   |
|                      | 合 計                                                                   |                   |     |                                                              | 9,640                                                      | 算出数量<br>1.000 ton |
|                      | 単 価                                                                   |                   | ton |                                                              | 9,640                                                      |                   |
|                      | *** S単一 204号 ***                                                      |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| SA0101               | SP 掘削                                                                 |                   | m3  |                                                              | 1.000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | SP 掘削<br>土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-                                          |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                      | 1)土質<br>2)施工方法                                                        | 土砂<br>片切掘削        |     |                                                              |                                                            |                   |
|                      | 3)押土の有無<br>4)障害の有無                                                    | -<br>-            |     |                                                              |                                                            |                   |
|                      | 5)施工数量<br>6)火薬使用                                                      | -<br>-            |     |                                                              |                                                            |                   |
|                      | 7)破砕片除去の有無<br>8)集積押土の有無                                               | -<br>-            |     |                                                              |                                                            |                   |
|                      | 単 価                                                                   |                   | m3  |                                                              | 1,099                                                      |                   |
|                      | *** S単一 205号 ***                                                      |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| SA0101               | SP 掘削                                                                 |                   | m3  |                                                              | 1.000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                             |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                      | 1)土質<br>2)施工方法                                                        | 土砂<br>オープンカット     |     |                                                              |                                                            |                   |
|                      | 3)押土の有無<br>4)障害の有無                                                    | 無し<br>無し          |     |                                                              |                                                            |                   |
|                      | 5)施工数量<br>6)火薬使用                                                      | 5,000m3未満<br>-    |     |                                                              |                                                            |                   |
|                      | 7)破砕片除去の有無<br>8)集積押土の有無                                               | -<br>-            |     |                                                              |                                                            |                   |
|                      | 単 価                                                                   |                   | m3  |                                                              | 331.1                                                      |                   |
|                      | *** S単一 206号 ***                                                      |                   |     |                                                              |                                                            |                   |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)                                                            |                   | m3  |                                                              | 1.000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出       |
|                      | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                         |                   |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                      |                   |

|                      |                                                                    |                                                                    |    |                                  |                                   |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                          |                                                                    |    |                                  |                                   |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                                                |                                                                    |    |                                  |                                   |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                    |                                                                    |    |                                  |                                   |             |
| コード                  | 名 称                                                                | 数 量                                                                | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考         |
|                      |                                                                    |                                                                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|                      | 1)土質<br>2)作業内容                                                     | 土砂<br>土量50,000m3未満                                                 |    |                                  |                                   |             |
|                      | 単 価                                                                |                                                                    | m3 |                                  | 238.9                             |             |
|                      | *** S単一 207号 ***                                                   |                                                                    |    |                                  |                                   |             |
| SA0103               | SP 床掘り                                                             |                                                                    | m3 |                                  | 1.000 m3                          | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 床掘り<br>土砂,標準,無し,無し,なし                                           |                                                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |             |
|                      |                                                                    |                                                                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|                      | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分               | 土砂<br>標準<br>無し<br>無し<br>なし                                         |    |                                  |                                   |             |
|                      | 単 価                                                                |                                                                    | m3 |                                  | 293.4                             |             |
|                      | *** S単一 208号 ***                                                   |                                                                    |    |                                  |                                   |             |
| SA0103               | SP 床掘り                                                             |                                                                    | m3 |                                  | 1.000 m3                          | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 床掘り<br>土砂,標準,自立式,無し,なし                                          |                                                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |             |
|                      |                                                                    |                                                                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|                      | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無<br>5)長期割引単価区分               | 土砂<br>標準<br>自立式<br>無し<br>なし                                        |    |                                  |                                   |             |
|                      | 単 価                                                                |                                                                    | m3 |                                  | 353.3                             |             |
|                      | *** S単一 209号 ***                                                   |                                                                    |    |                                  |                                   |             |
| SA0103               | SP 床掘り                                                             |                                                                    | m3 |                                  | 1.000 m3                          | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 床掘り<br>土砂,現場制約あり,-,-,-                                          |                                                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |             |
|                      |                                                                    |                                                                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|                      | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無                             | 土砂<br>現場制約あり<br>-<br>-                                             |    |                                  |                                   |             |
|                      | 単 価                                                                |                                                                    | m3 |                                  | 8,379                             |             |
|                      | *** S単一 210号 ***                                                   |                                                                    |    |                                  |                                   |             |
| SA0121               | SP 土砂等運搬                                                           |                                                                    | m3 |                                  | 1.000 m3                          | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 |                                                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |             |
|                      |                                                                    |                                                                    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|                      | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離             | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>1.5km以下 |    |                                  |                                   |             |
|                      | 単 価                                                                |                                                                    | m3 |                                  | 579.5                             |             |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                                             | 数 量                                                             | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                                                                 |                                                                 |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単- 211号 ***                                                |                                                                 |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                        |                                                                 | m3             |                                                              | 1,000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾗ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下 |                                                                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離          | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾗ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>15.5km以下 |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                             |                                                                 | m3             |                                                              | 2,318                                                      |             |
|        |                                                                 |                                                                 |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単- 212号 ***                                                |                                                                 |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                        |                                                                 | m3             |                                                              | 1,000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,ﾊﾞｯｸﾗ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下  |                                                                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離          | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾗ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>3.0km以下  |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                             |                                                                 | m3             |                                                              | 792.9                                                      |             |
|        |                                                                 |                                                                 |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単- 213号 ***                                                |                                                                 |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                                  |                                                                 | m3             |                                                              | 1,000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし                       |                                                                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                       | 4.0m以上<br>10,000m3未満<br>無し<br>なし                                |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                             |                                                                 | m3             |                                                              | 254.4                                                      |             |
|        |                                                                 |                                                                 |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単- 214号 ***                                                |                                                                 |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻                                                  |                                                                 | m3             |                                                              | 1,000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし                           |                                                                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        | 1)施工幅員<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                       | 2.5m以上4.0m未満<br>-<br>-<br>なし                                    |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                             |                                                                 | m3             |                                                              | 922.3                                                      |             |
|        |                                                                 |                                                                 |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単- 215号 ***                                                |                                                                 |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0151 | SP 基面整正                                                         |                                                                 | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基面整正<br>基面整正                                                 |                                                                 |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |             |

|                      |                                                         |                                            |                |                          |                       |             |
|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                               |                                            |                |                          |                       |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                                     |                                            |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                         |                                            |                |                          |                       |             |
| コード                  | 名 称                                                     | 数 量                                        | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                      |                                                         |                                            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)整形区分                                                  | 基面整正                                       |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                     |                                            | m <sup>2</sup> |                          | 399                   |             |
|                      | *** S単一 216号 ***                                        |                                            |                |                          |                       |             |
| SA0152               | SP 法面整形                                                 |                                            | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 法面整形<br>切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                   |                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                         |                                            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                         |                                            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分 | 切土部<br>-<br>無し<br>埴質土、砂及び砂質土、粘性土<br>なし     |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                     |                                            | m <sup>2</sup> |                          | 913.5                 |             |
|                      | *** S単一 217号 ***                                        |                                            |                |                          |                       |             |
| SA0152               | SP 法面整形                                                 |                                            | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし                  |                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                         |                                            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                         |                                            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分 | 盛土部<br>無し<br>無し<br>埴質土、砂及び砂質土、粘性土<br>なし    |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                     |                                            | m <sup>2</sup> |                          | 467.4                 |             |
|                      | *** S単一 218号 ***                                        |                                            |                |                          |                       |             |
| SA0161               | SP 整地                                                   |                                            | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                              |                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                         |                                            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                         |                                            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)作業区分<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分               | 残土受入れ地での処理<br>-<br>-<br>なし                 |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                     |                                            | m3             |                          | 153                   |             |
|                      | *** S単一 219号 ***                                        |                                            |                |                          |                       |             |
| SA0221               | SP 殻運搬                                                  |                                            | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,            |                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                         |                                            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                         |                                            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離             | 舗装版破碎<br>機械積込(舗装版厚15cm以下)<br>無し<br>3.5km以下 |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                     |                                            | m3             |                          | 2,494                 |             |
|                      | *** S単一 220号 ***                                        |                                            |                |                          |                       |             |



|                      |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                                     |                                                  |                |                          |                       |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）                                                                           |                                                  |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
| コード                  | 名 称                                                                                           | 数 量                                              | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
| SA0221               | SP 搬運搬                                                                                        |                                                  | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 搬運搬<br>コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,                                                 |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)搬発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                                                   | コンクリート(鉄筋)構造物とこわし<br>機械積込<br>無し<br>14.4km以下      |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                           |                                                  | m3             |                          | 2,708                 |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単ー 221号 ***                                                                              |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0222               | SP 舗装版破碎                                                                                      |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし                                                    |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)舗装版種別<br>2)障害等の有無<br>3)騒音振動対策<br>4)舗装版厚<br>5)Co+As(かゝー)舗装によるAs舗装<br>6)積込作業の有無<br>7)長期割引単価区分 | アスファルト舗装版<br>無し<br>不要<br>15cm以下<br>-<br>有り<br>なし |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                           |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 198.3                 |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単ー 222号 ***                                                                              |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0223               | SP 舗装版切断                                                                                      |                                                  | m              |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                                                              |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)舗装版種別<br>2)アスファルト舗装版厚<br>3)コンクリート舗装版厚<br>4)コンクリート+アスファルト(かゝー)舗装版                            | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>-<br>-                    |                |                          |                       |             |
|                      | 単 価                                                                                           |                                                  | m              |                          | 575.6                 |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単ー 223号 ***                                                                              |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0266               | SP 胴込・裏込材（砕石）                                                                                 |                                                  | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 胴込・裏込材（砕石）<br>間知・平・連節ブロック,有り,なし,砕石各種                                                       |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                      | 1)ブロックの種類<br>2)胴込・裏込材の有無<br>3)長期割引単価区分<br>4)胴込・裏込材の規格                                         | 間知・平・連節ブロック<br>有り<br>なし<br>砕石各種                  |                |                          |                       |             |
| J96001               | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 40～0mm                                                                    |                                                  | m3             |                          |                       | 材変          |
|                      | 単 価                                                                                           |                                                  | m3             |                          | 5,625                 |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                |                          |                       |             |
|                      | *** S単ー 224号 ***                                                                              |                                                  |                |                          |                       |             |
| SA0301               | SP 基礎砕石                                                                                       |                                                  | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP 基礎砕石<br>12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm                                  |                                                  |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                      |                                                                                               |                                                  |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |

|                      |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                |                                                                   |                                                                 |             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                                                                                  |                                                                                                           |                |                                                                   |                                                                 |             |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                                                                                       |                                                                                                           |                |                                                                   |                                                                 |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                                                                            |                                                                                                           |                |                                                                   |                                                                 |             |
| コード                  | 名 称                                                                                                                                        | 数 量                                                                                                       | 単位             | 単 価                                                               | 金 額                                                             | 備 考         |
|                      | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の計上<br>3) 長期割引単価区分<br>4) 規格区分                                                                                             | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>計上する<br>なし<br>再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                                                 |                |                                                                   |                                                                 |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                        |                                                                                                           | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1,493                                                           |             |
|                      | *** S単一 225号 ***                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                                                                   |                                                                 |             |
| SA0311               | SP コンクリート                                                                                                                                  |                                                                                                           | m3             |                                                                   | 1,000 m3                                                        | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP コンクリート<br>小型構造物, クレーン車打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, 高さ約17m以下,<br>水平距離約17m以下, なし, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%                                   |                                                                                                           |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |             |
|                      | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>9) 長期割引単価区分<br>10) 規格区分 | 小型構造物<br>クレーン車打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>-<br>高さ約17m以下、水平距離約17m以下<br>なし<br>21-12-25(20) (高炉B) W/C60% |                |                                                                   |                                                                 |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                        |                                                                                                           | m3             |                                                                   | 40,190                                                          |             |
|                      | *** S単一 226号 ***                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                                                                   |                                                                 |             |
| SA0311               | SP コンクリート                                                                                                                                  |                                                                                                           | m3             |                                                                   | 1,000 m3                                                        | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満<br>, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%                                   |                                                                                                           |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |             |
|                      | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分                | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m3以上100m3未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-<br>18-8-25(20) (高炉B) W/C65%   |                |                                                                   |                                                                 |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                        |                                                                                                           | m3             |                                                                   | 27,930                                                          |             |
|                      | *** S単一 227号 ***                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                                                                   |                                                                 |             |
| SA0311               | SP コンクリート                                                                                                                                  |                                                                                                           | m3             |                                                                   | 1,000 m3                                                        | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満,<br>一般養生, 延長無し, -, -, 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%                                  |                                                                                                           |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 4週8休以上 |             |
|                      | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) コンクリートの計上<br>4) 設計日打設量<br>5) 養生工の種類<br>6) 圧送管延長距離区分<br>7) 現場内小運搬の有無<br>8) 打設高さ、水平打設距離<br>10) 規格区分                | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>100m3以上500m3未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-<br>21-12-25(20) (高炉B) W/C60% |                |                                                                   |                                                                 |             |
|                      | 単 価                                                                                                                                        |                                                                                                           | m3             |                                                                   | 25,800                                                          |             |
|                      | *** S単一 228号 ***                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                                                                   |                                                                 |             |
| SA0311               | SP コンクリート                                                                                                                                  |                                                                                                           | m3             |                                                                   | 1,000 m3                                                        | 歩A<br>当たり算出 |
|                      | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満                                                                                   |                                                                                                           |                | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0                                        | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                                         |             |

|                      |                                                                                                                                  |                                                                                                  |    |                                  |                                   |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 事業名                  |                                                                                                                                  | 西国東海岸保全事業                                                                                        |    |                                  |                                   |             |
| 工事名                  |                                                                                                                                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                                             |    |                                  |                                   |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                                                                  |                                                                                                  |    |                                  |                                   |             |
| コード                  | 名 称                                                                                                                              | 数 量                                                                                              | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考         |
|                      | ,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%                                                                                          |                                                                                                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|                      | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分               | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m3以上100m3未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-                      |    |                                  |                                   |             |
|                      | 単 価                                                                                                                              |                                                                                                  | m3 |                                  | 28,570                            |             |
|                      | *** S単ー 229号 ***                                                                                                                 |                                                                                                  |    |                                  |                                   |             |
| SA0311               | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                                  |                                                                                                  | m3 | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 1,000 m3<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | 歩A<br>当たり算出 |
|                      |                                                                                                                                  |                                                                                                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|                      | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>9)長期割引単価区分<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>バックホ(クレーン機能付)打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>-<br>-<br>なし<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65% |    |                                  |                                   |             |
|                      | 単 価                                                                                                                              |                                                                                                  | m3 |                                  | 37,100                            |             |
|                      | *** S単ー 230号 ***                                                                                                                 |                                                                                                  |    |                                  |                                   |             |
| SA0311               | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                                           |                                                                                                  | m3 | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 1,000 m3<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | 歩A<br>当たり算出 |
|                      |                                                                                                                                  |                                                                                                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|                      | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分               | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                 |    |                                  |                                   |             |
|                      | 単 価                                                                                                                              |                                                                                                  | m3 |                                  | 30,270                            |             |
|                      | *** S単ー 231号 ***                                                                                                                 |                                                                                                  |    |                                  |                                   |             |
| SA0311               | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%                           |                                                                                                  | m3 | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 1,000 m3<br>制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | 歩A<br>当たり算出 |
|                      |                                                                                                                                  |                                                                                                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|                      | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分               | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m3以上100m3未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-                      |    |                                  |                                   |             |
|                      |                                                                                                                                  | 18-8-40(高炉B) W/C65%                                                                              |    |                                  |                                   |             |

|     |                      |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |  |  |  |  |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称                                                                                                                | 数 量                                                                           | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                               | m3             |                                                              | 27,500                                                     |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単— 232号 ***                                                                                                   |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                                                                                          |                                                                               | m3             |                                                              | 1,000 m3                                                   | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20<br>(高炉B) W/C65%                                             |                                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 小型構造物<br>人力打設<br>計上する<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>-<br>18-8-25(20)(高炉B) W/C65% |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                               | m3             |                                                              | 35,340                                                     |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単— 233号 ***                                                                                                   |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                                              |                                                                               | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,均しコンクリート                                                                                             |                                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                                                                                | 一般型枠<br>均しコンクリート                                                              |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                               | m <sup>2</sup> |                                                              | 4,395                                                      |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単— 234号 ***                                                                                                   |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                                              |                                                                               | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                                             |                                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                                                                                | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                                              |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                               | m <sup>2</sup> |                                                              | 8,673                                                      |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単— 235号 ***                                                                                                   |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                                              |                                                                               | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)                                                                                     |                                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                                                                                | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)                                                      |                |                                                              |                                                            |             |
|        | 単 価                                                                                                                |                                                                               | m <sup>2</sup> |                                                              | 11,660                                                     |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
|        | *** S単— 236号 ***                                                                                                   |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |
| SA0312 | SP 型枠                                                                                                              |                                                                               | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                                       | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                                                                |                                                                               |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |             |
|        |                                                                                                                    |                                                                               |                |                                                              |                                                            |             |

|                          |                                                                                        |                                                            |                |                          |                       |             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業            |                                                                                        |                                                            |                |                          |                       |             |
| 工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                                                        |                                                            |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事     |                                                                                        |                                                            |                |                          |                       |             |
| コード                      | 名 称                                                                                    | 数 量                                                        | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                          | 1)型枠の種類<br>2)構造物の種類                                                                    | 一般型枠<br>小型構造物                                              |                |                          |                       |             |
|                          | 単 価                                                                                    |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 7,835                 |             |
|                          | *** S単一 237号 ***                                                                       |                                                            |                |                          |                       |             |
| SA0331                   | SP 目地板                                                                                 |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                          | SP 目地板<br>30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm                                                 |                                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                          |                                                                                        |                                                            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                          |                                                                                        |                                                            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                          | 1)1工事当り使用量<br>2)目地板の計上<br>3)規格区分                                                       | 30m2以上<br>計上する<br>目地板(瀝青質板) t=20mm                         |                |                          |                       |             |
|                          | 単 価                                                                                    |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 6,785                 |             |
|                          | *** S単一 238号 ***                                                                       |                                                            |                |                          |                       |             |
| SA0331                   | SP 目地板                                                                                 |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                          | SP 目地板<br>30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm                                                 |                                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                          |                                                                                        |                                                            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                          |                                                                                        |                                                            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                          | 1)1工事当り使用量<br>2)目地板の計上<br>3)規格区分                                                       | 30m2以上<br>計上する<br>目地板(瀝青質板) t=10mm                         |                |                          |                       |             |
|                          | 単 価                                                                                    |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 4,488                 |             |
|                          | *** S単一 239号 ***                                                                       |                                                            |                |                          |                       |             |
| SA0332                   | SP 止水板                                                                                 |                                                            | m              |                          | 1.000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|                          | SP 止水板<br>計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm                                                       |                                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                          |                                                                                        |                                                            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                          |                                                                                        |                                                            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                          | 1)止水板の計上<br>2)規格区分                                                                     | 計上する(塩ビ製)<br>CF 300mm×7mm                                  |                |                          |                       |             |
|                          | 単 価                                                                                    |                                                            | m              |                          | 4,301                 |             |
|                          | *** S単一 240号 ***                                                                       |                                                            |                |                          |                       |             |
| SA0811                   | SP 安定処理                                                                                |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                          | SP 安定処理<br>バック砂,構造物基礎,1mを超え2m以下,8.0ton,-,なし,12,230円                                    |                                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                          |                                                                                        |                                                            |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                          |                                                                                        |                                                            |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                          | 1)使用機種<br>2)施工箇所<br>3)混合深さ<br>4)固化材100m2当り使用量<br>5)混合回数<br>6)長期割引単価区分<br>7)固化材1ton当り単価 | バック砂<br>構造物基礎<br>1mを超え2m以下<br>8.0ton<br>-<br>なし<br>12,230円 |                |                          |                       |             |
|                          | 単 価                                                                                    |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 2,941                 |             |
|                          | *** S単一 241号 ***                                                                       |                                                            |                |                          |                       |             |
| SA0811                   | SP 安定処理                                                                                |                                                            | m <sup>2</sup> |                          | 1.000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                          | SP 安定処理<br>バック砂,構造物基礎,1mを超え2m以下,7.5ton,-,なし,12,230円                                    |                                                            |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |



[illegible]

[illegible]



|                      |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|----------|------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                                                            |       |     |         |          |                  |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                                                                 |       |     |         |          |                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                            | 数 量   | 単位  | 単 価     | 金 額      | 備 考              |
|                      | *** T単ー 1号 ***                                                                       |       |     |         |          |                  |
| T00006               | 杭頭処理                                                                                 |       | 箇所  |         | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 吸込水槽吞口部                                                                              |       |     |         |          |                  |
| SA0311               | SP コンクリート<br>小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 0.030 | m3  | 39,170  | 1,175    | S単 104号          |
|                      |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
| S02116               | パイルキャップ<br>φ400,,                                                                    | 1.000 | 本   | 280     | 280      | S単 18号           |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理,10%未満                                | 0.007 | ton | 162,915 | 1,140    | S単 35号           |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理,10%未満                                | 0.012 | ton | 162,915 | 1,955    | S単 35号           |
|                      | 合 計                                                                                  |       |     |         | 4,550    | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|                      | 単 価                                                                                  |       | 箇所  |         | 4,550    |                  |
|                      |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
|                      | *** T単ー 2号 ***                                                                       |       |     |         |          |                  |
| T00007               | 杭頭処理                                                                                 |       | 箇所  |         | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 吸込水槽本体部                                                                              |       |     |         |          |                  |
| SA0311               | SP コンクリート<br>小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 0.030 | m3  | 39,170  | 1,175    | S単 104号          |
|                      |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
| S02116               | パイルキャップ<br>φ400,,                                                                    | 1.000 | 本   | 280     | 280      | S単 18号           |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理,10%未満                                | 0.005 | ton | 162,915 | 815      | S単 35号           |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理,10%未満                                | 0.012 | ton | 162,915 | 1,955    | S単 35号           |
|                      | 合 計                                                                                  |       |     |         | 4,225    | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|                      | 単 価                                                                                  |       | 箇所  |         | 4,225    |                  |
|                      |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
|                      | *** T単ー 3号 ***                                                                       |       |     |         |          |                  |
| T00008               | 杭頭処理                                                                                 |       | 箇所  |         | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 吐出水槽部                                                                                |       |     |         |          |                  |
| SA0311               | SP コンクリート<br>小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 0.030 | m3  | 39,170  | 1,175    | S単 104号          |
|                      |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
| S02116               | パイルキャップ<br>φ400,,                                                                    | 1.000 | 本   | 280     | 280      | S単 18号           |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理,10%未満                                | 0.005 | ton | 162,915 | 815      | S単 35号           |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上、受けない、無し、差筋及び杭頭処理,10%未満                                | 0.012 | ton | 162,915 | 1,955    | S単 35号           |
|                      | 合 計                                                                                  |       |     |         | 4,225    | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|                      | 単 価                                                                                  |       | 箇所  |         | 4,225    |                  |
|                      |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
|                      | *** T単ー 4号 ***                                                                       |       |     |         |          |                  |
| T00009               | 可とう継手設置                                                                              |       | 基   |         | 1,000 基  | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 沈下300mm型 B2.00×H2.00m用                                                               |       |     |         |          |                  |
| S02115               | 土木一般世話役                                                                              | 1.000 | 人   | 27,090  | 27,090   | S単 10号           |
| S02115               | 特殊作業員                                                                                | 3.000 | 人   | 22,155  | 66,465   | S単 11号           |
| S02115               | 普通作業員                                                                                | 3.000 | 人   | 18,795  | 56,385   | S単 12号           |
| S02115               | 溶接工                                                                                  | 2.000 | 人   | 27,300  | 54,600   | S単 13号           |
| S16004               | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]                                                      | 1.000 | 日   | 40,600  | 40,600   | S単 48号           |
| Y00004               | 雑品                                                                                   | 0.150 |     | 245,140 | 36,771   |                  |
|                      | 合 計                                                                                  |       |     |         | 281,911  | 算出数量<br>1,000 基  |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業            |
| 工事名 | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                        | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考              |
|--------|----------------------------------|-------|----|--------|---------|------------------|
|        | 単 価                              |       | 基  |        | 281,911 |                  |
|        |                                  |       |    |        |         |                  |
|        | *** T単- 5号 ***                   |       |    |        |         |                  |
| T00044 | ステップ設置                           |       | 本  |        | 10,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | (400×φ19)                        |       |    |        |         |                  |
| S02115 | 型わく工                             | 0.625 | 人  | 24,675 | 15,422  | S単 9号            |
| Y00004 | 雑品                               | 0.100 |    | 15,422 | 1,542   |                  |
|        | 合 計                              |       |    |        | 16,964  | 算出数量<br>10.000 本 |
|        | 単 価                              |       | 本  |        | 1,696   |                  |
|        |                                  |       |    |        |         |                  |
|        | *** T単- 6号 ***                   |       |    |        |         |                  |
| T00046 | 手すり設置                            |       | 本  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
|        | H=3600+900                       |       |    |        |         |                  |
| S02115 | 普通作業員                            | 0.500 | 人  | 18,795 | 9,398   | S単 16号           |
| Y00004 | 雑品                               | 0.100 |    | 9,398  | 940     |                  |
|        | 合 計                              |       |    |        | 10,338  | 算出数量<br>1.000 本  |
|        | 単 価                              |       | 本  |        | 10,338  |                  |
|        |                                  |       |    |        |         |                  |
|        | *** T単- 7号 ***                   |       |    |        |         |                  |
| T00047 | 手すり設置                            |       | 本  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
|        | H=9000                           |       |    |        |         |                  |
| S02115 | 普通作業員                            | 1.500 | 人  | 18,795 | 28,193  | S単 16号           |
| Y00004 | 雑品                               | 0.100 |    | 28,193 | 2,819   |                  |
|        | 合 計                              |       |    |        | 31,012  | 算出数量<br>1.000 本  |
|        | 単 価                              |       | 本  |        | 31,012  |                  |
|        |                                  |       |    |        |         |                  |
|        | *** T単- 8号 ***                   |       |    |        |         |                  |
| T00048 | 踊り場設置                            |       | 箇所 |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1650×1000×1100                   |       |    |        |         |                  |
| S02115 | 土木一般世話役                          | 0.600 | 人  | 27,090 | 16,254  | S単 14号           |
| S02115 | 特殊作業員                            | 1.200 | 人  | 22,155 | 26,586  | S単 15号           |
| S02115 | 普通作業員                            | 0.600 | 人  | 18,795 | 11,277  | S単 16号           |
| S16004 | ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・～低騒・排対型(～2次)) | 0.600 | 日  | 40,600 | 24,360  | S単 48号           |
| Y00004 | ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型),4.9ton吊り     | 0.100 |    | 78,477 | 7,848   |                  |
|        | 合 計                              |       |    |        | 86,325  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|        | 単 価                              |       | 箇所 |        | 86,325  |                  |
|        |                                  |       |    |        |         |                  |
|        | *** T単- 9号 ***                   |       |    |        |         |                  |
| T00049 | せかご                              |       | 組  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
|        | φ650 H=7500                      |       |    |        |         |                  |
| S02115 | 土木一般世話役                          | 0.500 | 人  | 27,090 | 13,545  | S単 14号           |
| S02115 | 特殊作業員                            | 1.000 | 人  | 22,155 | 22,155  | S単 15号           |
| S02115 | 普通作業員                            | 0.500 | 人  | 18,795 | 9,398   | S単 16号           |

|                      |                                           |       |    |        |        |                  |
|----------------------|-------------------------------------------|-------|----|--------|--------|------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                                 |       |    |        |        |                  |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)                      |       |    |        |        |                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                           |       |    |        |        |                  |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考              |
| Y00004               | 雑品                                        | 0.050 |    | 45,098 | 2,255  |                  |
|                      | 合 計                                       |       |    |        | 47,353 | 算出数量<br>1.000 組  |
|                      | 単 価                                       |       | 組  |        | 47,353 |                  |
|                      | *** T単一 10号 ***                           |       |    |        |        |                  |
| T00059               | ステップ設置                                    |       | 本  |        | 10,000 | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 400×φ22                                   |       |    |        |        |                  |
| S02115               | 型わく工                                      | 0.625 | 人  | 24,675 | 15,422 | S単 9号            |
| Y00004               | 雑品                                        | 0.100 |    | 15,422 | 1,542  |                  |
|                      | 合 計                                       |       |    |        | 16,964 | 算出数量<br>10.000 本 |
|                      | 単 価                                       |       | 本  |        | 1,696  |                  |
|                      | *** T単一 11号 ***                           |       |    |        |        |                  |
| T00074               | 盛土・埋戻                                     |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 構造物周辺                                     |       |    |        |        |                  |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1.100 | m3 | 232.7  | 256    | S単 85号           |
| S01041               | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)   | 1.000 | m3 | 1,766  | 1,766  | S単 1号            |
|                      | 合 計                                       |       |    |        | 2,022  | 算出数量<br>1.000 m3 |
|                      | 単 価                                       |       | m3 |        | 2,022  |                  |
|                      | *** T単一 12号 ***                           |       |    |        |        |                  |
| T00075               | 盛土                                        |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 1.0≦W<2.5m                                |       |    |        |        |                  |
| S01082               | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし | 1.000 | m3 | 454    | 454    | S単 2号            |
| SA0102               | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1.100 | m3 | 232.7  | 256    | S単 85号           |
|                      | 合 計                                       |       |    |        | 710    | 算出数量<br>1.000 m3 |
|                      | 単 価                                       |       | m3 |        | 710    |                  |
|                      | *** T単一 13号 ***                           |       |    |        |        |                  |
| T00076               | 埋戻                                        |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 2.5≦W<4.0m                                |       |    |        |        |                  |
| SA0141               | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし     | 1.000 | m3 | 881.1  | 881    | S単 93号           |
|                      | 合 計                                       |       |    |        | 881    | 算出数量<br>1.000 m3 |
|                      | 単 価                                       |       | m3 |        | 881    |                  |
|                      | *** T単一 14号 ***                           |       |    |        |        |                  |
| T00077               | 埋戻                                        |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | W≧4m                                      |       |    |        |        |                  |
| SA0141               | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし | 1.000 | m3 | 245.1  | 245    | S単 92号           |
|                      | 合 計                                       |       |    |        | 245    | 算出数量<br>1.000 m3 |
|                      | 単 価                                       |       | m3 |        | 245    |                  |
|                      | *** T単一 15号 ***                           |       |    |        |        |                  |

[illegible]

|                      |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------|----------|------------------|
| 西国東海岸保全事業            |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
| 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更) |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
| コード                  | 名 称 (規 格)                                                                            | 数 量   | 単位  | 単 価     | 金 額      | 備 考              |
|                      | *** T単- 18号 ***                                                                      |       |     |         |          |                  |
| T00006               | 杭頭処理                                                                                 |       | 箇所  |         | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 吸込水槽吞口部                                                                              |       |     |         |          |                  |
| SA0311               | SP コンクリート<br>小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 0.030 | m3  | 40,190  | 1,206    | S単 225号          |
|                      |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
| S02116               | パイルキャップ<br>φ400, ,                                                                   | 1.000 | 本   | 280     | 280      | S単 139号          |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満                                | 0.007 | ton | 162,915 | 1,140    | S単 156号          |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満                                | 0.012 | ton | 162,915 | 1,955    | S単 156号          |
|                      | 合 計                                                                                  |       |     |         | 4,581    | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|                      | 単 価                                                                                  |       | 箇所  |         | 4,581    |                  |
|                      |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
|                      | *** T単- 19号 ***                                                                      |       |     |         |          |                  |
| T00007               | 杭頭処理                                                                                 |       | 箇所  |         | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 吸込水槽本体部                                                                              |       |     |         |          |                  |
| SA0311               | SP コンクリート<br>小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 0.030 | m3  | 40,190  | 1,206    | S単 225号          |
|                      |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
| S02116               | パイルキャップ<br>φ400, ,                                                                   | 1.000 | 本   | 280     | 280      | S単 139号          |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満                                | 0.005 | ton | 162,915 | 815      | S単 156号          |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満                                | 0.012 | ton | 162,915 | 1,955    | S単 156号          |
|                      | 合 計                                                                                  |       |     |         | 4,256    | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|                      | 単 価                                                                                  |       | 箇所  |         | 4,256    |                  |
|                      |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
|                      | *** T単- 20号 ***                                                                      |       |     |         |          |                  |
| T00008               | 杭頭処理                                                                                 |       | 箇所  |         | 1,000 箇所 | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 吐出水槽部                                                                                |       |     |         |          |                  |
| SA0311               | SP コンクリート<br>小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | 0.030 | m3  | 40,190  | 1,206    | S単 225号          |
|                      |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
| S02116               | パイルキャップ<br>φ400, ,                                                                   | 1.000 | 本   | 280     | 280      | S単 139号          |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満                                | 0.005 | ton | 162,915 | 815      | S単 156号          |
| S03701               | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満                                | 0.012 | ton | 162,915 | 1,955    | S単 156号          |
|                      | 合 計                                                                                  |       |     |         | 4,256    | 算出数量<br>1,000 箇所 |
|                      | 単 価                                                                                  |       | 箇所  |         | 4,256    |                  |
|                      |                                                                                      |       |     |         |          |                  |
|                      | *** T単- 21号 ***                                                                      |       |     |         |          |                  |
| T00009               | 可とう継手設置                                                                              |       | 基   |         | 1,000 基  | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 沈下300mm型 B2.00×H2.00m用                                                               |       |     |         |          |                  |
| S02115               | 土木一般世話役                                                                              | 1.000 | 人   | 30,135  | 30,135   | S単 131号          |
| S02115               | 特殊作業員                                                                                | 3.000 | 人   | 24,150  | 72,450   | S単 132号          |
| S02115               | 普通作業員                                                                                | 3.000 | 人   | 19,950  | 59,850   | S単 133号          |
| S02115               | 溶接工                                                                                  | 2.000 | 人   | 28,455  | 56,910   | S単 134号          |
| S16004               | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]                                                       | 1.000 | 日   | 40,600  | 40,600   | S単 169号          |
| Y00004               | 雑品                                                                                   | 0.150 |     | 259,945 | 38,992   |                  |
|                      | 合 計                                                                                  |       |     |         | 298,937  | 算出数量<br>1,000 基  |

|                      |                                  |       |    |        |         |                  |
|----------------------|----------------------------------|-------|----|--------|---------|------------------|
| 事業名                  | 西国東海岸保全事業                        |       |    |        |         |                  |
| 工事名                  | 2号排水機場水槽部他工事（第1回変更）              |       |    |        |         |                  |
| 工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事 |                                  |       |    |        |         |                  |
| コード                  | 名 称 (規 格)                        | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考              |
|                      | 単 価                              |       | 基  |        | 298,937 |                  |
|                      |                                  |       |    |        |         |                  |
|                      | *** T単－ 22号 ***                  |       |    |        |         |                  |
| T00044               | ステップ設置                           |       | 本  |        | 10,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | (400×φ19)                        |       |    |        |         |                  |
| S02115               | 型わく工                             | 0.625 | 人  | 26,250 | 16,406  | S単 130号          |
| Y00004               | 雑品                               | 0.100 |    | 16,406 | 1,641   |                  |
|                      |                                  |       |    |        |         |                  |
|                      | 合 計                              |       |    |        | 18,047  | 算出数量<br>10.000 本 |
|                      | 単 価                              |       | 本  |        | 1,805   |                  |
|                      |                                  |       |    |        |         |                  |
|                      | *** T単－ 23号 ***                  |       |    |        |         |                  |
| T00046               | 手すり設置                            |       | 本  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | H=3600+900                       |       |    |        |         |                  |
| S02115               | 普通作業員                            | 0.500 | 人  | 19,950 | 9,975   | S単 137号          |
| Y00004               | 雑品                               | 0.100 |    | 9,975  | 998     |                  |
|                      |                                  |       |    |        |         |                  |
|                      | 合 計                              |       |    |        | 10,973  | 算出数量<br>1.000 本  |
|                      | 単 価                              |       | 本  |        | 10,973  |                  |
|                      |                                  |       |    |        |         |                  |
|                      | *** T単－ 24号 ***                  |       |    |        |         |                  |
| T00047               | 手すり設置                            |       | 本  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | H=9000                           |       |    |        |         |                  |
| S02115               | 普通作業員                            | 1.500 | 人  | 19,950 | 29,925  | S単 137号          |
| Y00004               | 雑品                               | 0.100 |    | 29,925 | 2,993   |                  |
|                      |                                  |       |    |        |         |                  |
|                      | 合 計                              |       |    |        | 32,918  | 算出数量<br>1.000 本  |
|                      | 単 価                              |       | 本  |        | 32,918  |                  |
|                      |                                  |       |    |        |         |                  |
|                      | *** T単－ 25号 ***                  |       |    |        |         |                  |
| T00048               | 踊り場設置                            |       | 箇所 |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | 1650×1000×1100                   |       |    |        |         |                  |
| S02115               | 土木一般世話役                          | 0.600 | 人  | 30,135 | 18,081  | S単 135号          |
| S02115               | 特殊作業員                            | 1.200 | 人  | 24,150 | 28,980  | S単 136号          |
| S02115               | 普通作業員                            | 0.600 | 人  | 19,950 | 11,970  | S単 137号          |
| S16004               | ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型・～低騒・排対型(～2次)] | 0.600 | 日  | 40,600 | 24,360  | S単 169号          |
| Y00004               | ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞｸﾞ型),4.9ton吊り     | 0.100 |    | 83,391 | 8,339   |                  |
|                      |                                  |       |    |        |         |                  |
|                      | 合 計                              |       |    |        | 91,730  | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|                      | 単 価                              |       | 箇所 |        | 91,730  |                  |
|                      |                                  |       |    |        |         |                  |
|                      | *** T単－ 26号 ***                  |       |    |        |         |                  |
| T00049               | せかご                              |       | 組  |        | 1,000   | 歩A<br>当たり算出      |
|                      | φ650 H=7500                      |       |    |        |         |                  |
| S02115               | 土木一般世話役                          | 0.500 | 人  | 30,135 | 15,068  | S単 135号          |
| S02115               | 特殊作業員                            | 1.000 | 人  | 24,150 | 24,150  | S単 136号          |
| S02115               | 普通作業員                            | 0.500 | 人  | 19,950 | 9,975   | S単 137号          |

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2号排水機場水槽部他工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2号排水機場水槽部他工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                 | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考              |
|--------|-------------------------------------------|-------|----|--------|--------|------------------|
| Y00004 | 雑品                                        | 0.050 |    | 49,193 | 2,460  |                  |
|        | 合 計                                       |       |    |        | 51,653 | 算出数量<br>1.000 組  |
|        | 単 価                                       |       | 組  |        | 51,653 |                  |
|        | *** T単一 27号 ***                           |       |    |        |        |                  |
| T00059 | ステップ設置                                    |       | 本  |        | 10,000 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 400×φ22                                   |       |    |        |        |                  |
| S02115 | 型わく工                                      | 0.625 | 人  | 26,250 | 16,406 | S単 130号          |
| Y00004 | 雑品                                        | 0.100 |    | 16,406 | 1,641  |                  |
|        | 合 計                                       |       |    |        | 18,047 | 算出数量<br>10.000 本 |
|        | 単 価                                       |       | 本  |        | 1,805  |                  |
|        | *** T単一 28号 ***                           |       |    |        |        |                  |
| T00074 | 盛土・埋戻                                     |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 構造物周辺                                     |       |    |        |        |                  |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1.100 | m3 | 238.9  | 263    | S単 206号          |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)   | 1.000 | m3 | 1,888  | 1,888  | S単 122号          |
|        | 合 計                                       |       |    |        | 2,151  | 算出数量<br>1.000 m3 |
|        | 単 価                                       |       | m3 |        | 2,151  |                  |
|        | *** T単一 29号 ***                           |       |    |        |        |                  |
| T00075 | 盛土                                        |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1.0≦W<2.5m                                |       |    |        |        |                  |
| S01082 | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし | 1.000 | m3 | 476    | 476    | S単 123号          |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満             | 1.100 | m3 | 238.9  | 263    | S単 206号          |
|        | 合 計                                       |       |    |        | 739    | 算出数量<br>1.000 m3 |
|        | 単 価                                       |       | m3 |        | 739    |                  |
|        | *** T単一 30号 ***                           |       |    |        |        |                  |
| T00076 | 埋戻                                        |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 2.5≦W<4.0m                                |       |    |        |        |                  |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>2.5m以上4.0m未満,-,-,なし     | 1.000 | m3 | 922.3  | 922    | S単 214号          |
|        | 合 計                                       |       |    |        | 922    | 算出数量<br>1.000 m3 |
|        | 単 価                                       |       | m3 |        | 922    |                  |
|        | *** T単一 31号 ***                           |       |    |        |        |                  |
| T00077 | 埋戻                                        |       | m3 |        | 1,000  | 歩A<br>当たり算出      |
|        | W≧4m                                      |       |    |        |        |                  |
| SA0141 | SP 路体(築堤)盛土・埋戻<br>4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし | 1.000 | m3 | 254.4  | 254    | S単 213号          |
|        | 合 計                                       |       |    |        | 254    | 算出数量<br>1.000 m3 |
|        | 単 価                                       |       | m3 |        | 254    |                  |
|        | *** T単一 32号 ***                           |       |    |        |        |                  |

[illegible]