



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和5年度

西国東海岸保全事業

2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
西国東海岸保全事業所

九州農政局

[illegible]

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                  |     |                              |     |
|---------------------------------|------------------|-----|------------------------------|-----|
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                  |     |                              |     |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                  |     |                              |     |
| 工 種 名 称                         | 数 量              | 単 位 | 金 額                          | 備 考 |
| 直接製作費内訳                         |                  |     | (620,660,000)<br>619,172,000 |     |
| 直接製作費                           | 1.000            | 式   | (620,660,000)<br>619,172,000 |     |
| ・用排水機製作工                        | (1.000)<br>0.000 | 式   | (278,040,000)<br>0           |     |
| ・標準用排水機工<br>2号排水機場              | (1.000)<br>0.000 | 式   | (81,321,000)<br>0            |     |
| ・標準用排水機工 (材料費)                  | 1.000            | 式   | (31,735,000)<br>0            |     |
| ・標準用排水機工 (機器単体費)                | 1.000            | 式   | (38,404,000)<br>0            |     |
| ・標準用排水機工 (労務費)                  | 1.000            | 式   | (11,182,000)<br>0            |     |
| ・標準用排水機工<br>3号排水機場              | (1.000)<br>0.000 | 式   | (81,321,000)<br>0            |     |
| ・標準用排水機工 (材料費)                  | 1.000            | 式   | (31,735,000)<br>0            |     |
| ・標準用排水機工 (機器単体費)                | 1.000            | 式   | (38,404,000)<br>0            |     |
| ・標準用排水機工 (労務費)                  | 1.000            | 式   | (11,182,000)<br>0            |     |
| ・フラップ弁工<br>2号排水機場               | (1.000)<br>0.000 | 式   | (2,626,000)<br>0             |     |
| ・標準フラップ弁                        | 1.000            | 式   | (2,626,000)<br>0             |     |
| ・フラップ弁工<br>3号排水機場               | (1.000)<br>0.000 | 式   | (2,626,000)<br>0             |     |
| ・標準フラップ弁                        | 1.000            | 式   | (2,626,000)<br>0             |     |
| ・主配管工<br>2号排水機場                 | (1.000)<br>0.000 | 式   | (38,434,000)<br>0            |     |
| ・主配管工                           | 1.000            | 式   | (38,434,000)<br>0            |     |
| ・主配管工<br>3号排水機場                 | (1.000)<br>0.000 | 式   | (38,508,000)<br>0            |     |
| ・主配管工                           | 1.000            | 式   | (38,508,000)<br>0            |     |
| ・主弁工<br>2号排水機場                  | (1.000)<br>0.000 | 式   | (15,113,000)<br>0            |     |
| ・主弁工                            | 1.000            | 式   | (15,113,000)<br>0            |     |
| ・主弁工<br>3号排水機場                  | (1.000)<br>0.000 | 式   | (15,113,000)<br>0            |     |
| ・主弁工                            | 1.000            | 式   | (15,113,000)<br>0            |     |
| ・付属品・予備品工<br>2号排水機場             | (1.000)<br>0.000 | 式   | (1,489,000)<br>0             |     |
| ・予備品工                           | 1.000            | 式   | (1,489,000)<br>0             |     |
| ・付属品・予備品工<br>3号排水機場             | (1.000)<br>0.000 | 式   | (1,489,000)<br>0             |     |
| ・予備品工                           | 1.000            | 式   | (1,489,000)<br>0             |     |
| ・用排水機製作工                        | 1.000            | 式   | (0)<br>276,432,000           |     |
| ・標準用排水機工<br>2号排水機場              | 1.000            | 式   | (0)<br>81,951,000            |     |
| ・標準用排水機工 (材料費)                  | 1.000            | 式   | (0)<br>31,733,000            |     |
| ・標準用排水機工 (機器単体費)                | 1.000            | 式   | (0)<br>38,404,000            |     |
| ・標準用排水機工 (労務費)                  | 1.000            | 式   | (0)<br>11,814,000            |     |
| ・標準用排水機工<br>3号排水機場              | 1.000            | 式   | (0)<br>81,951,000            |     |
| ・標準用排水機工 (材料費)                  | 1.000            | 式   | (0)<br>31,733,000            |     |
| ・標準用排水機工 (機器単体費)                | 1.000            | 式   | (0)<br>38,404,000            |     |
| ・標準用排水機工 (労務費)                  | 1.000            | 式   | (0)<br>11,814,000            |     |
| ・フラップ弁工<br>2号排水機場               | 1.000            | 式   | (0)<br>2,681,000             |     |
| ・標準フラップ弁                        | 1.000            | 式   | (0)<br>2,681,000             |     |
| ・フラップ弁工<br>3号排水機場               | 1.000            | 式   | (0)<br>2,681,000             |     |
| ・標準フラップ弁                        | 1.000            | 式   | (0)<br>2,681,000             |     |

| 事業名 西国東海岸保全事業                   |         |            |               |     |
|---------------------------------|---------|------------|---------------|-----|
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |         |            |               |     |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |         |            |               |     |
| 工 種 名 称                         | 数 量     | 単 位        | 金 額           | 備 考 |
| ・主配管工                           |         |            | (0)           |     |
| 2号排水機場                          | 1.000   | 式          | 38,434,000    |     |
| ・主配管工                           |         |            | (0)           |     |
| 1.000                           | 式       | 38,434,000 |               |     |
| ・主配管工                           |         |            | (0)           |     |
| 3号排水機場                          | 1.000   | 式          | 38,508,000    |     |
| ・主配管工                           |         |            | (0)           |     |
| 1.000                           | 式       | 38,508,000 |               |     |
| ・主弁工                            |         |            | (0)           |     |
| 2号排水機場                          | 1.000   | 式          | 15,113,000    |     |
| ・主弁工                            |         |            | (0)           |     |
| 1.000                           | 式       | 15,113,000 |               |     |
| ・主弁工                            |         |            | (0)           |     |
| 3号排水機場                          | 1.000   | 式          | 15,113,000    |     |
| ・主弁工                            |         |            | (0)           |     |
| 1.000                           | 式       | 15,113,000 |               |     |
| ・原動機工                           | (1.000) |            | (172,050,000) |     |
|                                 | 0.000   | 式          | 0             |     |
| ・内燃機関設備工                        | (1.000) |            | (86,025,000)  |     |
| 2号排水機場                          | 0.000   | 式          | 0             |     |
| ・エンジン設備工                        |         |            | (71,657,000)  |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 0             |     |
| ・始動空気設備工                        |         |            | (7,482,000)   |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 0             |     |
| ・燃料設備工                          |         |            | (6,886,000)   |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 0             |     |
| ・内燃機関設備工                        | (1.000) |            | (86,025,000)  |     |
| 3号排水機場                          | 0.000   | 式          | 0             |     |
| ・エンジン設備工                        |         |            | (71,657,000)  |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 0             |     |
| ・始動空気設備工                        |         |            | (7,482,000)   |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 0             |     |
| ・燃料設備工                          |         |            | (6,886,000)   |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 0             |     |
| ・原動機工                           |         |            | (0)           |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 172,050,000   |     |
| ・内燃機関設備工                        |         |            | (0)           |     |
| 2号排水機場                          | 1.000   | 式          | 86,025,000    |     |
| ・エンジン設備工                        |         |            | (0)           |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 71,657,000    |     |
| ・始動空気設備工                        |         |            | (0)           |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 7,482,000     |     |
| ・燃料設備工                          |         |            | (0)           |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 6,886,000     |     |
| ・内燃機関設備工                        |         |            | (0)           |     |
| 3号排水機場                          | 1.000   | 式          | 86,025,000    |     |
| ・エンジン設備工                        |         |            | (0)           |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 71,657,000    |     |
| ・始動空気設備工                        |         |            | (0)           |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 7,482,000     |     |
| ・燃料設備工                          |         |            | (0)           |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 6,886,000     |     |
| ・付帯設備工                          | (1.000) |            | (17,868,000)  |     |
|                                 | 0.000   | 式          | 0             |     |
| ・天井クレーン工                        | (1.000) |            | (8,934,000)   |     |
| 2号排水機場                          | 0.000   | 式          | 0             |     |
| ・天井クレーン工                        |         |            | (8,934,000)   |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 0             |     |
| ・天井クレーン工                        | (1.000) |            | (8,934,000)   |     |
| 3号排水機場                          | 0.000   | 式          | 0             |     |
| ・天井クレーン工                        |         |            | (8,934,000)   |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 0             |     |
| ・付帯設備工                          |         |            | (0)           |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 17,868,000    |     |
| ・天井クレーン工                        |         |            | (0)           |     |
| 2号排水機場                          | 1.000   | 式          | 8,934,000     |     |
| ・天井クレーン工                        |         |            | (0)           |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 8,934,000     |     |
| ・天井クレーン工                        |         |            | (0)           |     |
| 3号排水機場                          | 1.000   | 式          | 8,934,000     |     |
| ・天井クレーン工                        |         |            | (0)           |     |
|                                 | 1.000   | 式          | 8,934,000     |     |
| ・電気設備工                          | (1.000) |            | (144,374,000) |     |
|                                 | 0.000   | 式          | 0             |     |
| ・受変電設備工                         | (1.000) |            | (15,281,000)  |     |
| 2号排水機場                          | 0.000   | 式          | 0             |     |



| 事業名 西国東海岸保全事業                   |         |     |              |     |
|---------------------------------|---------|-----|--------------|-----|
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |         |     |              |     |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |         |     |              |     |
| 工 種 名 称                         | 数 量     | 単 位 | 金 額          | 備 考 |
| ・・・ 低圧電気盤工                      |         |     | (15,281,000) |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 0            |     |
| ・・ 受変電設備工<br>3号排水機場             | (1.000) |     | (15,281,000) |     |
|                                 | 0.000   | 式   | 0            |     |
| ・・・ 低圧電気盤工                      |         |     | (15,281,000) |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 0            |     |
| ・・ 制御盤工<br>2号排水機場               | (1.000) |     | (26,708,000) |     |
|                                 | 0.000   | 式   | 0            |     |
| ・・・ 制御盤工                        |         |     | (26,708,000) |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 0            |     |
| ・・ 制御盤工<br>3号排水機場               | (1.000) |     | (27,034,000) |     |
|                                 | 0.000   | 式   | 0            |     |
| ・・・ 制御盤工                        |         |     | (27,034,000) |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 0            |     |
| ・・ 計装設備工<br>2号排水機場              | (1.000) |     | (2,433,000)  |     |
|                                 | 0.000   | 式   | 0            |     |
| ・・・ 計装設備工 (用排水機)                |         |     | (2,433,000)  |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 0            |     |
| ・・ 計装設備工<br>3号排水機場              | (1.000) |     | (2,433,000)  |     |
|                                 | 0.000   | 式   | 0            |     |
| ・・・ 計装設備工 (用排水機)                |         |     | (2,433,000)  |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 0            |     |
| ・・ 予備発電機設備工<br>2号排水機場           | (1.000) |     | (12,098,000) |     |
|                                 | 0.000   | 式   | 0            |     |
| ・・・ 予備発電機設備工                    |         |     | (12,098,000) |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 0            |     |
| ・・ 予備発電機設備工<br>3号排水機場           | (1.000) |     | (12,098,000) |     |
|                                 | 0.000   | 式   | 0            |     |
| ・・・ 予備発電機設備工                    |         |     | (12,098,000) |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 0            |     |
| ・・ CCTV設備工<br>2号排水機場            | (1.000) |     | (14,350,000) |     |
|                                 | 0.000   | 式   | 0            |     |
| ・・・ CCTV設備工                     |         |     | (14,350,000) |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 0            |     |
| ・・ CCTV設備工<br>3号排水機場            | (1.000) |     | (14,350,000) |     |
|                                 | 0.000   | 式   | 0            |     |
| ・・・ CCTV設備工                     |         |     | (14,350,000) |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 0            |     |
| ・・ 付属品・予備品工<br>2号排水機場           | (1.000) |     | (1,154,000)  |     |
|                                 | 0.000   | 式   | 0            |     |
| ・・・ 付属品工                        |         |     | (354,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 0            |     |
| ・・・ 予備品工                        |         |     | (800,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 0            |     |
| ・・ 付属品・予備品工<br>3号排水機場           | (1.000) |     | (1,154,000)  |     |
|                                 | 0.000   | 式   | 0            |     |
| ・・・ 付属品工                        |         |     | (354,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 0            |     |
| ・・・ 予備品工                        |         |     | (800,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 0            |     |
| ・ 電気設備工                         |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 144,494,000  |     |
| ・・ 受変電設備工<br>2号排水機場             |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 15,281,000   |     |
| ・・・ 低圧電気盤工                      |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 15,281,000   |     |
| ・・ 受変電設備工<br>3号排水機場             |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 15,281,000   |     |
| ・・・ 低圧電気盤工                      |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 15,281,000   |     |
| ・・ 制御盤工<br>2号排水機場               |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 26,708,000   |     |
| ・・・ 制御盤工                        |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 26,708,000   |     |
| ・・ 制御盤工<br>3号排水機場               |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 27,034,000   |     |
| ・・・ 制御盤工                        |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 27,034,000   |     |
| ・・ 計装設備工<br>2号排水機場              |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 2,493,000    |     |
| ・・・ 計装設備工 (用排水機)                |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 2,493,000    |     |
| ・・ 計装設備工<br>3号排水機場              |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 2,493,000    |     |
| ・・・ 計装設備工 (用排水機)                |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 2,493,000    |     |
| ・・ 予備発電機設備工<br>2号排水機場           |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 12,098,000   |     |
| ・・・ 予備発電機設備工                    |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 12,098,000   |     |
| ・・ 予備発電機設備工<br>3号排水機場           |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 12,098,000   |     |
| ・・・ 予備発電機設備工                    |         |     | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式   | 12,098,000   |     |

[illegible]

|                                  |                  |    |                            |     |
|----------------------------------|------------------|----|----------------------------|-----|
| 事業名   西国東海岸保全事業                  |                  |    |                            |     |
| 工事名   2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更） |                  |    |                            |     |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事      |                  |    |                            |     |
| 工 種 名 称                          | 数 量              | 単位 | 金 額                        | 備 考 |
| 直接工事費内訳                          |                  |    | (65,198,000)<br>67,971,000 |     |
|                                  |                  |    |                            |     |
| 直接工事費                            | 1.000            | 式  | (65,198,000)<br>67,971,000 |     |
|                                  |                  |    |                            |     |
| ・ 輸送費                            | (1.000)<br>0.000 | 式  | (3,080,000)<br>0           |     |
| ・ ・ 輸送費<br>2号排水機場                | (1.000)<br>0.000 | 式  | (1,540,000)<br>0           |     |
| ・ ・ ・ 輸送費（用排水機）                  |                  |    | (1,540,000)<br>0           |     |
| ・ ・ 輸送費<br>3号排水機場                | (1.000)<br>0.000 | 式  | (1,540,000)<br>0           |     |
| ・ ・ ・ 輸送費（用排水機）                  |                  |    | (1,540,000)<br>0           |     |
|                                  | 1.000            | 式  |                            |     |
|                                  |                  |    |                            |     |
| ・ 輸送費                            |                  |    | (0)                        |     |
|                                  | 1.000            | 式  | 3,080,000                  |     |
| ・ ・ 輸送費<br>2号排水機場                |                  | 式  | (0)<br>1,540,000           |     |
| ・ ・ ・ 輸送費（用排水機）                  |                  |    | (0)                        |     |
|                                  | 1.000            | 式  | 1,540,000                  |     |
| ・ ・ 輸送費<br>3号排水機場                |                  | 式  | (0)<br>1,540,000           |     |
| ・ ・ ・ 輸送費（用排水機）                  |                  |    | (0)                        |     |
|                                  | 1.000            | 式  | 1,540,000                  |     |
|                                  |                  |    |                            |     |
| ・ 用排水機据付工                        | (1.000)<br>0.000 | 式  | (38,404,000)<br>0          |     |
| ・ ・ 用排水機据付工<br>2号排水機場            | (1.000)<br>0.000 | 式  | (18,552,000)<br>0          |     |
| ・ ・ ・ 用排水機据付工                    |                  |    | (18,023,000)<br>0          |     |
| ・ ・ ・ 用排水機据付工（直接経費）              |                  |    | (529,000)<br>0             |     |
| ・ ・ 用排水機電気設備据付工<br>2号排水機場        | (1.000)<br>0.000 | 式  | (650,000)<br>0             |     |
| ・ ・ ・ 用排水機付帯設備（受配電盤）据付工          |                  |    | (650,000)<br>0             |     |
| ・ ・ 用排水機据付工<br>3号排水機場            | (1.000)<br>0.000 | 式  | (18,552,000)<br>0          |     |
| ・ ・ ・ 用排水機据付工                    |                  |    | (18,023,000)<br>0          |     |
| ・ ・ ・ 用排水機据付工（直接経費）              |                  |    | (529,000)<br>0             |     |
| ・ ・ 用排水機電気設備据付工<br>3号排水機場        | (1.000)<br>0.000 | 式  | (650,000)<br>0             |     |
| ・ ・ ・ 用排水機付帯設備（受配電盤）据付工          |                  |    | (650,000)<br>0             |     |
|                                  | 1.000            | 式  |                            |     |
|                                  |                  |    |                            |     |
| ・ 用排水機据付工                        |                  |    | (0)                        |     |
|                                  | 1.000            | 式  | 40,342,000                 |     |
| ・ ・ 用排水機据付工<br>2号排水機場            |                  | 式  | (0)<br>19,493,000          |     |
| ・ ・ ・ 用排水機据付工                    |                  |    | (0)                        |     |
|                                  | 1.000            | 式  | 18,964,000                 |     |
| ・ ・ ・ 用排水機据付工（直接経費）              |                  |    | (0)                        |     |
|                                  | 1.000            | 式  | 529,000                    |     |
| ・ ・ 用排水機電気設備据付工<br>2号排水機場        |                  | 式  | (0)<br>678,000             |     |
| ・ ・ ・ 用排水機付帯設備（受配電盤）据付工          |                  |    | (0)                        |     |
|                                  | 1.000            | 式  | 678,000                    |     |
| ・ ・ 用排水機据付工<br>3号排水機場            |                  | 式  | (0)<br>19,493,000          |     |
| ・ ・ ・ 用排水機据付工                    |                  |    | (0)                        |     |
|                                  | 1.000            | 式  | 18,964,000                 |     |
| ・ ・ ・ 用排水機据付工（直接経費）              |                  |    | (0)                        |     |
|                                  | 1.000            | 式  | 529,000                    |     |
| ・ ・ 用排水機電気設備据付工<br>3号排水機場        |                  | 式  | (0)<br>678,000             |     |
| ・ ・ ・ 用排水機付帯設備（受配電盤）据付工          |                  |    | (0)                        |     |
|                                  | 1.000            | 式  | 678,000                    |     |
|                                  |                  |    |                            |     |
| ・ 付帯設備据付工                        | (1.000)<br>0.000 | 式  | (3,834,000)<br>0           |     |
| ・ ・ 付帯設備据付工<br>2号排水機場            | (1.000)<br>0.000 | 式  | (1,917,000)<br>0           |     |
| ・ ・ ・ 天井クレーン据付工                  |                  |    | (584,000)<br>0             |     |
|                                  | 1.000            | 式  |                            |     |

|                                 |         |    |              |     |
|---------------------------------|---------|----|--------------|-----|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |         |    |              |     |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |         |    |              |     |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |         |    |              |     |
| 工 種 名 称                         | 数 量     | 単位 | 金 額          | 備 考 |
| ・・・ 発電設備据付工                     |         |    | (346,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 屋外形燃料貯油槽据付工                 |         |    | (987,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 付帯設備据付工                     | (1.000) |    | (1,917,000)  |     |
| 3号排水機場                          | 0.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 天井クレーン据付工                   |         |    | (584,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 発電設備据付工                     |         |    | (346,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 屋外形燃料貯油槽据付工                 |         |    | (987,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
|                                 |         |    |              |     |
| ・ 付帯設備据付工                       |         |    | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 4,078,000    |     |
| ・・・ 付帯設備据付工                     |         |    | (0)          |     |
| 2号排水機場                          | 1.000   | 式  | 2,039,000    |     |
| ・・・ 天井クレーン据付工                   |         |    | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 617,000      |     |
| ・・・ 発電設備据付工                     |         |    | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 366,000      |     |
| ・・・ 屋外形燃料貯油槽据付工                 |         |    | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 1,056,000    |     |
|                                 |         |    |              |     |
| ・ 試運転調整工                        | (1.000) |    | (660,000)    |     |
|                                 | 0.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 試運転調整工                      | (1.000) |    | (330,000)    |     |
| 2号排水機場                          | 0.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 試運転調整工                      |         |    | (330,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 試運転調整工                      | (1.000) |    | (330,000)    |     |
| 3号排水機場                          | 0.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 試運転調整工                      |         |    | (330,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
|                                 |         |    |              |     |
| ・ 試運転調整工                        |         |    | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 696,000      |     |
| ・・・ 試運転調整工                      |         |    | (0)          |     |
| 2号排水機場                          | 1.000   | 式  | 348,000      |     |
| ・・・ 試運転調整工                      |         |    | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 348,000      |     |
| ・・・ 試運転調整工                      |         |    | (0)          |     |
| 3号排水機場                          | 1.000   | 式  | 348,000      |     |
| ・・・ 試運転調整工                      |         |    | (0)          |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 348,000      |     |
|                                 |         |    |              |     |
| ・ 複合工                           | (1.000) |    | (12,734,000) |     |
|                                 | 0.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 複合工                         | (1.000) |    | (6,363,000)  |     |
| 2号排水機場                          | 0.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ SP コンクリート(基礎コンクリート)         |         |    | (1,589,000)  |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ SP コンクリート(シタ-コンクリート)        |         |    | (1,206,000)  |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ モルタル現場練合わせ                  |         |    | (91,000)     |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ モルタル工                       |         |    | (237,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ コンクリートはつり                   |         |    | (240,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 型枠工                         |         |    | (1,310,000)  |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ アンカー工                       |         |    | (521,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 鉄筋工                         |         |    | (342,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 大分県型側溝 (OTUⅡ型)              |         |    | (523,000)    |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 床掘り                         |         |    | (20,000)     |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 人力土工                        |         |    | (20,000)     |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |
| ・・・ 基礎碎石                        |         |    | (12,000)     |     |
|                                 | 1.000   | 式  | 0            |     |

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 工 種 名 称                  | 数 量     | 単位 | 金 額         | 備 考 |
|--------------------------|---------|----|-------------|-----|
| ・・・ 土砂等運搬                |         |    | (3,000)     |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 整地                   |         |    | ( 〃 )       |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ モルタル工                |         |    | (30,000)    |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 殻運搬                  |         |    | (1,000)     |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ グレーチング<br>受枠込        |         |    | (140,000)   |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 止水板                  |         |    | (45,000)    |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 床掘り                  |         |    | (2,000)     |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 基礎碎石                 |         |    | (1,000)     |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 型枠工                  |         |    | (17,000)    |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ コンクリート               |         |    | (9,000)     |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 人土工                  |         |    | (3,000)     |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 土砂等運搬                |         |    | (1,000)     |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 整地                   |         |    | ( 〃 )       |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・複合工<br>3号排水機場          | (1.000) |    | (6,371,000) |     |
|                          | 0.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ SP コンクリート(基礎コンクリート)  |         |    | (1,589,000) |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ SP コンクリート(シダーコンクリート) |         |    | (1,206,000) |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ モルタル現場練合わせ           |         |    | (91,000)    |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ モルタル工                |         |    | (237,000)   |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ コンクリートはつり            |         |    | (240,000)   |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 型枠工                  |         |    | (1,310,000) |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ アンカー工                |         |    | (521,000)   |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 鉄筋工                  |         |    | (342,000)   |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 大分県型側溝 (OTUⅡ型)       |         |    | (531,000)   |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 床掘り                  |         |    | (20,000)    |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 人土工                  |         |    | (20,000)    |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 土砂等運搬                |         |    | (3,000)     |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 整地                   |         |    | ( 〃 )       |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 基礎碎石                 |         |    | (12,000)    |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ モルタル工                |         |    | (30,000)    |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 殻運搬                  |         |    | (1,000)     |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ グレーチング<br>受枠込        |         |    | (140,000)   |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 止水板                  |         |    | (45,000)    |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 床掘り                  |         |    | (2,000)     |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 基礎碎石                 |         |    | (1,000)     |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 型枠工                  |         |    | (17,000)    |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ コンクリート               |         |    | (9,000)     |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 人土工                  |         |    | (3,000)     |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 土砂等運搬                |         |    | (1,000)     |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
| ・・・ 整地                   |         |    | ( 〃 )       |     |
|                          | 1.000   | 式  | 0           |     |
|                          |         |    |             |     |
| ・複合工                     |         |    | (0)         |     |
|                          | 1.000   | 式  | 13,029,000  |     |
| ・・複合工<br>2号排水機場          |         |    | (0)         |     |
|                          | 1.000   | 式  | 6,510,000   |     |
| ・・・ SP コンクリート(基礎コンクリート)  |         |    | (0)         |     |
|                          | 1.000   | 式  | 1,586,000   |     |

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）

工事別工事名

2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 工 種 名 称                   | 数 量   | 単位 | 金 額       | 備 考 |
|---------------------------|-------|----|-----------|-----|
| ・・・ SP コンクリート(シタ'-コンクリート) |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 1,248,000 |     |
| ・・・ モルタル現場練合わせ            |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 94,000    |     |
| ・・・ モルタル工                 |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 248,000   |     |
| ・・・ コンクリートはつり             |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 172,000   |     |
| ・・・ 型枠工                   |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 1,408,000 |     |
| ・・・ アンカー工                 |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 552,000   |     |
| ・・・ 鉄筋工                   |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 340,000   |     |
| ・・・ 大分県型側溝（OTUⅡ型）         |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 548,000   |     |
| ・・・ 床掘り                   |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 22,000    |     |
| ・・・ 人力土工                  |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 21,000    |     |
| ・・・ 基礎碎石                  |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 13,000    |     |
| ・・・ 土砂等運搬                 |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 3,000     |     |
| ・・・ 整地                    |       |    | ( " )     |     |
|                           | 1.000 | 式  | 0         |     |
| ・・・ モルタル工                 |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 32,000    |     |
| ・・・ 殻運搬                   |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 1,000     |     |
| ・・・ グレーチング<br>受枠込         |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 140,000   |     |
| ・・・ 止水板                   |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 48,000    |     |
| ・・・ 床掘り                   |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 2,000     |     |
| ・・・ 基礎碎石                  |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 1,000     |     |
| ・・・ 型枠工                   |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 18,000    |     |
| ・・・ コンクリート                |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 9,000     |     |
| ・・・ 人力土工                  |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 3,000     |     |
| ・・・ 土砂等運搬                 |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 1,000     |     |
| ・・・ 整地                    |       |    | ( " )     |     |
|                           | 1.000 | 式  | 0         |     |
| ・・複合工<br>3号排水機場           |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 6,519,000 |     |
| ・・・ SP コンクリート(基礎コンクリート)   |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 1,586,000 |     |
| ・・・ SP コンクリート(シタ'-コンクリート) |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 1,248,000 |     |
| ・・・ モルタル現場練合わせ            |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 94,000    |     |
| ・・・ モルタル工                 |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 248,000   |     |
| ・・・ コンクリートはつり             |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 172,000   |     |
| ・・・ 型枠工                   |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 1,408,000 |     |
| ・・・ アンカー工                 |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 552,000   |     |
| ・・・ 鉄筋工                   |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 340,000   |     |
| ・・・ 大分県型側溝（OTUⅡ型）         |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 557,000   |     |
| ・・・ 床掘り                   |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 22,000    |     |
| ・・・ 人力土工                  |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 21,000    |     |
| ・・・ 土砂等運搬                 |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 3,000     |     |
| ・・・ 整地                    |       |    | ( " )     |     |
|                           | 1.000 | 式  | 0         |     |
| ・・・ 基礎碎石                  |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 13,000    |     |
| ・・・ モルタル工                 |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 32,000    |     |
| ・・・ 殻運搬                   |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 1,000     |     |
| ・・・ グレーチング<br>受枠込         |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 140,000   |     |
| ・・・ 止水板                   |       |    | (0)       |     |
|                           | 1.000 | 式  | 48,000    |     |

|     |                             |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 工 種 名 称        | 数 量     | 単 位 | 金 額         | 備 考 |
|----------------|---------|-----|-------------|-----|
| ・・・ 床掘り        |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 2,000       |     |
| ・・・ 基礎碎石       |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 1,000       |     |
| ・・・ 型枠工        |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 18,000      |     |
| ・・・ コンクリート     |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 9,000       |     |
| ・・・ 人力土工       |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 3,000       |     |
| ・・・ 土砂等運搬      |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 1,000       |     |
| ・・・ 整地         |         |     | ( " )       |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・電気設備          | (1.000) |     | (6,006,000) |     |
|                | 0.000   | 式   | 0           |     |
| ・ 電気設備         | (1.000) |     | (2,846,000) |     |
| 2号排水機場         | 0.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ 水位計設置      |         |     | (79,000)    |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ CCTV装置設置   |         |     | (1,708,000) |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ 配線工        |         |     | (444,000)   |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ 配管工        |         |     | (155,000)   |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ 接地設置工      |         |     | (91,000)    |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ ハンドホール設置工  |         |     | (181,000)   |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ 作業土工       |         |     | (164,000)   |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ 埋設標識シート敷設工 |         |     | (24,000)    |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・ 電気設備         | (1.000) |     | (3,160,000) |     |
| 3号排水機場         | 0.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ 水位計設置      |         |     | (79,000)    |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ CCTV装置設置   |         |     | (1,708,000) |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ 配線工        |         |     | (628,000)   |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ 配管工        |         |     | (159,000)   |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ 接地設置工      |         |     | (91,000)    |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ ハンドホール設置工  |         |     | (337,000)   |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ 作業土工       |         |     | (138,000)   |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・・・ 埋設標識シート敷設工 |         |     | (20,000)    |     |
|                | 1.000   | 式   | 0           |     |
| ・電気設備          |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 6,266,000   |     |
| ・ 電気設備         |         |     | (0)         |     |
| 2号排水機場         | 1.000   | 式   | 2,952,000   |     |
| ・・・ 水位計設置      |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 83,000      |     |
| ・・・ CCTV装置設置   |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 1,735,000   |     |
| ・・・ 配線工        |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 460,000     |     |
| ・・・ 配管工        |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 157,000     |     |
| ・・・ 接地設置工      |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 94,000      |     |
| ・・・ ハンドホール設置工  |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 226,000     |     |
| ・・・ 作業土工       |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 173,000     |     |
| ・・・ 埋設標識シート敷設工 |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 24,000      |     |
| ・ 電気設備         |         |     | (0)         |     |
| 3号排水機場         | 1.000   | 式   | 3,314,000   |     |
| ・・・ 水位計設置      |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 83,000      |     |
| ・・・ CCTV装置設置   |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 1,735,000   |     |
| ・・・ 配線工        |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 650,000     |     |
| ・・・ 配管工        |         |     | (0)         |     |
|                | 1.000   | 式   | 162,000     |     |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

九州農政局



|                             |                                                                                                                    |                  |    |                     |                              |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------------------|------------------------------|-----------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                          |                  |    |                     |                              |                 |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                                                         |                  |    |                     |                              |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                                    |                  |    |                     |                              |                 |
| 名 称 (規 格)                   |                                                                                                                    | 数 量              | 単位 | 単 価                 | 金 額                          | 備 考             |
| 直接製作費                       |                                                                                                                    |                  |    |                     | (620,660,000)<br>619,172,000 |                 |
| ・用排水機製作工                    |                                                                                                                    | (1.000)<br>0.000 | 式  |                     | (278,040,000)<br>0           |                 |
| ・標準用排水機工<br>2号排水機場          |                                                                                                                    | (1.000)<br>0.000 | 式  |                     | (81,321,000)<br>0            |                 |
| ・・・標準用排水機工（材料費）             |                                                                                                                    | (1.000)<br>0.000 | 式  | ( 〃 )<br>31,735,000 | (31,735,000)<br>0            | 1式当たり [金額C]     |
| S40008                      | 主要部材費（標準ポンプ）<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min,0.0m,50.00m,FC250,ー,CAC・SC・SCS・<br>FC・FCD,ステンス鋳鋼 SCS13,SUS・S-C,ステンス棒鋼 SUS304 | ( 〃 )<br>2.000   | 台  | 12,427,489          | ( 〃 )<br>24,854,978          | 歩A・単A<br>S単 73号 |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費<br>横軸斜流ポンプ,5                                                                                          | ( 〃 )<br>1.000   | 式  | 0                   | (1,242,749)<br>0             | 歩A・単A<br>X単 5号  |
| X40010                      | 用排水ポンプ設備部品費<br>横軸斜流ポンプ,150超～200以下m3/min,0                                                                          | ( 〃 )<br>1.000   | 式  | 0                   | (6,959,394)<br>0             | 歩A・単A<br>X単 9号  |
| X40001                      | 補助材料費(製作)<br>用排水ポンプ設備,,4%                                                                                          | ( 〃 )<br>1.000   | 式  | 0                   | (1,043,909)<br>0             | 歩A・単A<br>X単 1号  |
| 合 計                         |                                                                                                                    |                  |    |                     | (34,101,030)<br>24,854,978   | 合意率<br>0.930617 |
| ・・・標準用排水機工（機器単体費）           |                                                                                                                    | (1.000)<br>0.000 | 式  | ( 〃 )<br>38,404,000 | (38,404,000)<br>0            | 1式当たり [金額C]     |
| S40006                      | 無給水軸封装置<br>横軸斜流ポンプ φ1,200mm用                                                                                       | ( 〃 )<br>2.000   | 個  | 1,800,000           | ( 〃 )<br>3,600,000           | 歩A・単A<br>S単 32号 |
| S40006                      | 歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.17程度                                                                                  | ( 〃 )<br>2.000   | 台  | 17,100,000          | ( 〃 )<br>34,200,000          | 歩A・単A<br>S単 33号 |
| S40006                      | 真空ポンプ<br>水封式真空ポンプ φ65mm最大空気量 3.55m3/min程度                                                                          | ( 〃 )<br>2.000   | 台  | 1,320,000           | ( 〃 )<br>2,640,000           | 歩A・単A<br>S単 34号 |
| S40006                      | 真空ポンプ用補水槽<br>SS400製水槽 158L以上                                                                                       | ( 〃 )<br>1.000   | 基  | 828,000             | ( 〃 )<br>828,000             | 歩A・単A<br>S単 35号 |
| 合 計                         |                                                                                                                    |                  |    |                     | ( 〃 )<br>41,268,000          | 合意率<br>0.930599 |
| ・・・標準用排水機工（労務費）             |                                                                                                                    | (1.000)<br>0.000 | 式  | ( 〃 )<br>11,182,000 | (11,182,000)<br>0            | 1式当たり [金額C]     |
| S40014                      | 用排水ポンプ製作工<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min,0,0.00人,4以上台,0.94                                                               | ( 〃 )<br>2.000   | 台  | 6,008,090           | ( 〃 )<br>12,016,180          | 歩A・単A<br>S単 75号 |
| X40014                      | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                                                                                             | ( 〃 )<br>1.000   | 式  | 0                   | (10,814,562)<br>0            | 歩A・単A<br>X単 11号 |
| X40015                      | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%                                                                                             | ( 〃 )<br>1.000   | 式  | 0                   | (7,990,760)<br>0             | 歩A・単A<br>X単 15号 |
| 合 計                         |                                                                                                                    |                  |    |                     | (30,821,502)<br>12,016,180   | 合意率<br>0.930592 |
| 計（1）（直接費対象分）                |                                                                                                                    |                  |    |                     | ( 〃 )<br>12,016,180          |                 |
| 計（2）（間接費対象分）                |                                                                                                                    |                  |    |                     | (18,805,322)<br>0            |                 |
| ・・・標準用排水機工<br>3号排水機場        |                                                                                                                    | (1.000)<br>0.000 | 式  |                     | (81,321,000)<br>0            |                 |
| ・・・標準用排水機工（材料費）             |                                                                                                                    | (1.000)<br>0.000 | 式  | ( 〃 )<br>31,735,000 | (31,735,000)<br>0            | 1式当たり [金額C]     |
| S40008                      | 主要部材費（標準ポンプ）<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min,0.0m,50.00m,FC250,ー,CAC・SC・SCS・<br>FC・FCD,ステンス鋳鋼 SCS13,SUS・S-C,ステンス棒鋼 SUS304 | ( 〃 )<br>2.000   | 台  | 12,427,489          | ( 〃 )<br>24,854,978          | 歩A・単A<br>S単 73号 |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費<br>横軸斜流ポンプ,5                                                                                          | ( 〃 )<br>1.000   | 式  | 0                   | (1,242,749)<br>0             | 歩A・単A<br>X単 6号  |
| X40010                      | 用排水ポンプ設備部品費<br>横軸斜流ポンプ,150超～200以下m3/min,0                                                                          | ( 〃 )<br>1.000   | 式  | 0                   | (6,959,394)<br>0             | 歩A・単A<br>X単 10号 |
| X40001                      | 補助材料費(製作)<br>用排水ポンプ設備,,4%                                                                                          | ( 〃 )<br>1.000   | 式  | 0                   | (1,043,909)<br>0             | 歩A・単A<br>X単 2号  |
| 合 計                         |                                                                                                                    |                  |    |                     | (34,101,030)<br>24,854,978   | 合意率<br>0.930617 |
| ・・・標準用排水機工（機器単体費）           |                                                                                                                    | (1.000)<br>0.000 | 式  | ( 〃 )<br>38,404,000 | (38,404,000)<br>0            | 1式当たり [金額C]     |
| S40006                      | 無給水軸封装置<br>横軸斜流ポンプ φ1,200mm用                                                                                       | ( 〃 )<br>2.000   | 個  | 1,800,000           | ( 〃 )<br>3,600,000           | 歩A・単A<br>S単 32号 |
| S40006                      | 歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.11程度                                                                                  | ( 〃 )<br>2.000   | 台  | 17,100,000          | ( 〃 )<br>34,200,000          | 歩A・単A<br>S単 36号 |
| S40006                      | 真空ポンプ<br>水封式真空ポンプ φ65mm最大空気量 3.55m3/min程度                                                                          | ( 〃 )<br>2.000   | 台  | 1,320,000           | ( 〃 )<br>2,640,000           | 歩A・単A<br>S単 34号 |
| S40006                      | 真空ポンプ用補水槽<br>SS400製水槽 158L以上                                                                                       | ( 〃 )<br>1.000   | 基  | 828,000             | ( 〃 )<br>828,000             | 歩A・単A<br>S単 35号 |
| 合 計                         |                                                                                                                    |                  |    |                     | ( 〃 )<br>41,268,000          | 合意率<br>0.930599 |
| ・・・標準用排水機工（労務費）             |                                                                                                                    | (1.000)<br>0.000 | 式  | ( 〃 )<br>11,182,000 | (11,182,000)<br>0            | 1式当たり [金額C]     |

|                             |                                                        |                    |    |                     |                            |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|----------------------------|-----------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                              |                    |    |                     |                            |                 |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                             |                    |    |                     |                            |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                        |                    |    |                     |                            |                 |
| 名 称 (規 格)                   |                                                        | 数 量                | 単位 | 単 価                 | 金 額                        | 備 考             |
| S40014                      | 用排水ポンプ製作工<br>、横軸斜流,150超～200以下m3/min,0,0.00人,4以上台,0.94  | ( " )<br>2.000     | 台  | 6,008,090           | ( " )<br>12,016,180        | 歩A・単A<br>S単 75号 |
| X40014                      | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                                 | ( " )<br>1.000     | 式  | 0                   | (10,814,562)<br>0          | 歩A・単A<br>X単 12号 |
| X40015                      | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%                                 | ( " )<br>1.000     | 式  | 0                   | (7,990,760)<br>0           | 歩A・単A<br>X単 16号 |
| 合 計                         |                                                        |                    |    |                     | (30,821,502)<br>12,016,180 | 合意率<br>0.930592 |
| 計（1）（直接費対象分）                |                                                        |                    |    |                     | ( " )<br>12,016,180        |                 |
| 計（2）（間接費対象分）                |                                                        |                    |    |                     | (18,805,322)<br>0          |                 |
|                             |                                                        |                    |    |                     |                            |                 |
| ・ ・ フラップ弁工<br>2号排水機場        |                                                        | (1.000)<br>0.000   | 式  |                     | (2,626,000)<br>0           |                 |
| ・ ・ ・ 標準フラップ弁               |                                                        | (1.000)<br>0.000   | 式  | ( " )<br>2,626,000  | (2,626,000)<br>0           | 1 式当たり [金額C]    |
| S40002                      | ねずみ鋳鉄品<br>4種FC250,フラップ弁,弁胴,鋳鉄(FC),10                   | ( " )<br>1,244.000 | kg | 702                 | ( " )<br>873,288           | 歩A・単A<br>S単 30号 |
| S40001                      | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm,ステン鋼板,ステルス新断,12            | ( " )<br>394.000   | kg | 811                 | ( " )<br>319,534           | 歩A・単A<br>S単 29号 |
| S40002                      | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm～100mm,フラップ弁,弁棒,ステンレス棒鋼(SUS),20 | ( " )<br>22.000    | kg | 928                 | ( " )<br>20,416            | 歩A・単A<br>S単 31号 |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費<br>、フラップ弁,3                               | ( " )<br>1.000     | 式  | 0                   | (36,397)<br>0              | 歩A・単A<br>X単 7号  |
| X40001                      | 補助材料費(製作)<br>用排水ポンプ設備,,4%                              | ( " )<br>1.000     | 式  | 0                   | (49,985)<br>0              | 歩A・単A<br>X単 3号  |
| S40015                      | フラップ弁製作工<br>、1350(丸形)mm,28.6人,4以上基,0.94                | ( " )<br>2.000     | 基  | 761,270             | ( " )<br>1,522,540         | 歩A・単A<br>S単 76号 |
| X40014                      | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                                 | ( " )<br>1.000     | 式  | 0                   | (1,370,286)<br>0           | 歩A・単A<br>X単 13号 |
| X40015                      | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%                                 | ( " )<br>1.000     | 式  | 0                   | (1,012,489)<br>0           | 歩A・単A<br>X単 17号 |
| 合 計                         |                                                        |                    |    |                     | (5,204,935)<br>2,735,778   | 合意率<br>0.930545 |
| 計（1）（直接費対象分）                |                                                        |                    |    |                     | (2,822,160)<br>2,735,778   |                 |
| 計（2）（間接費対象分）                |                                                        |                    |    |                     | (2,382,775)<br>0           |                 |
|                             |                                                        |                    |    |                     |                            |                 |
| ・ ・ フラップ弁工<br>3号排水機場        |                                                        | (1.000)<br>0.000   | 式  |                     | (2,626,000)<br>0           |                 |
| ・ ・ ・ 標準フラップ弁               |                                                        | (1.000)<br>0.000   | 式  | ( " )<br>2,626,000  | (2,626,000)<br>0           | 1 式当たり [金額C]    |
| S40002                      | ねずみ鋳鉄品<br>4種FC250,フラップ弁,弁胴,鋳鉄(FC),10                   | ( " )<br>1,244.000 | kg | 702                 | ( " )<br>873,288           | 歩A・単A<br>S単 30号 |
| S40001                      | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm,ステン鋼板,ステルス新断,12            | ( " )<br>394.000   | kg | 811                 | ( " )<br>319,534           | 歩A・単A<br>S単 29号 |
| S40002                      | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm～100mm,フラップ弁,弁棒,ステンレス棒鋼(SUS),20 | ( " )<br>22.000    | kg | 928                 | ( " )<br>20,416            | 歩A・単A<br>S単 31号 |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費<br>、フラップ弁,3                               | ( " )<br>1.000     | 式  | 0                   | (36,397)<br>0              | 歩A・単A<br>X単 8号  |
| X40001                      | 補助材料費(製作)<br>用排水ポンプ設備,,4%                              | ( " )<br>1.000     | 式  | 0                   | (49,985)<br>0              | 歩A・単A<br>X単 4号  |
| S40015                      | フラップ弁製作工<br>、1350(丸形)mm,28.6人,4以上基,0.94                | ( " )<br>2.000     | 基  | 761,270             | ( " )<br>1,522,540         | 歩A・単A<br>S単 76号 |
| X40014                      | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                                 | ( " )<br>1.000     | 式  | 0                   | (1,370,286)<br>0           | 歩A・単A<br>X単 14号 |
| X40015                      | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%                                 | ( " )<br>1.000     | 式  | 0                   | (1,012,489)<br>0           | 歩A・単A<br>X単 18号 |
| 合 計                         |                                                        |                    |    |                     | (5,204,935)<br>2,735,778   | 合意率<br>0.930545 |
| 計（1）（直接費対象分）                |                                                        |                    |    |                     | (2,822,160)<br>2,735,778   |                 |
| 計（2）（間接費対象分）                |                                                        |                    |    |                     | (2,382,775)<br>0           |                 |
|                             |                                                        |                    |    |                     |                            |                 |
| ・ ・ 主配管工<br>2号排水機場          |                                                        | (1.000)<br>0.000   | 式  |                     | (38,434,000)<br>0          |                 |
| ・ ・ ・ 主配管工                  |                                                        | (1.000)<br>0.000   | 式  | ( " )<br>38,434,000 | (38,434,000)<br>0          | 1 式当たり [金額C]    |
| S40006                      | 1Fラッパ口管(7.5k)<br>φ1,200mm L=520mm                      | ( " )<br>2.000     | 本  | 570,000             | ( " )<br>1,140,000         | 歩A・単A<br>S単 37号 |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,790mm                       | ( " )<br>4.000     | 本  | 2,440,000           | ( " )<br>9,760,000         | 歩A・単A<br>S単 38号 |
| S40006                      | 2Fホースフランジ付片落管(7.5k)<br>φ1,200mm×φ1,000mmL=1,160mm      | ( " )<br>2.000     | 本  | 2,640,000           | ( " )<br>5,280,000         | 歩A・単A<br>S単 39号 |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mmL=2,120mm(止水板付)                  | ( " )<br>2.000     | 本  | 1,650,000           | ( " )<br>3,300,000         | 歩A・単A<br>S単 40号 |
| S40006                      | 2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 屋外露出部 | ( " )<br>2.000     | 本  | 1,350,000           | ( " )<br>2,700,000         | 歩A・単A<br>S単 41号 |
| S40006                      | 2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 埋設部   | ( " )<br>2.000     | 本  | 1,250,000           | ( " )<br>2,500,000         | 歩A・単A<br>S単 42号 |

|                             |                                                                                                                 |                  |    |                     |                     |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------------------|---------------------|------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                       |                  |    |                     |                     |                  |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)                                                                                     |                  |    |                     |                     |                  |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                                 |                  |    |                     |                     |                  |
| 名 称 (規 格)                   |                                                                                                                 | 数 量              | 単位 | 単 価                 | 金 額                 | 備 考              |
| S40006                      | 2F可とう管(7.5k)<br>ゴム製ヘロース形(埋設用)φ1,000mm 偏芯量100mm45°                                                               | ( 〃 )<br>2.000   | 本  | 1,570,000           | ( 〃 )<br>3,140,000  | 歩A・単A<br>S単 43号  |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mm L=2,930mm                                                                                | ( 〃 )<br>4.000   | 本  | 1,780,000           | ( 〃 )<br>7,120,000  | 歩A・単A<br>S単 44号  |
| S40006                      | 2F拡大管(7.5k)<br>φ1,000mm×φ1,350mmL=1,515mm(止水板付)                                                                 | ( 〃 )<br>2.000   | 本  | 3,180,000           | ( 〃 )<br>6,360,000  | 歩A・単A<br>S単 45号  |
| 合 計                         |                                                                                                                 |                  |    |                     | ( 〃 )<br>41,300,000 | 合意率<br>0.930605  |
| ・主配管工<br>3号排水機場             |                                                                                                                 | (1.000)<br>0.000 | 式  |                     | (38,508,000)<br>0   |                  |
| ・・・主配管工                     |                                                                                                                 | (1.000)<br>0.000 | 式  | ( 〃 )<br>38,508,000 | (38,508,000)<br>0   | 1式当たり [金額C]      |
| S40006                      | 1Fラッパ口管(7.5k)<br>φ1,200mm L=520mm                                                                               | ( 〃 )<br>2.000   | 本  | 570,000             | ( 〃 )<br>1,140,000  | 歩A・単A<br>S単 37号  |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,815mm                                                                                | ( 〃 )<br>4.000   | 本  | 2,460,000           | ( 〃 )<br>9,840,000  | 歩A・単A<br>S単 46号  |
| S40006                      | 2Fヘースフランジ付片落管(7.5k)<br>φ1,200mm×φ1,000mmL=1,160mm                                                               | ( 〃 )<br>2.000   | 本  | 2,640,000           | ( 〃 )<br>5,280,000  | 歩A・単A<br>S単 39号  |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mmL=2,120mm(止水板付)                                                                           | ( 〃 )<br>2.000   | 本  | 1,650,000           | ( 〃 )<br>3,300,000  | 歩A・単A<br>S単 40号  |
| S40006                      | 2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 屋外露出部                                                          | ( 〃 )<br>2.000   | 本  | 1,350,000           | ( 〃 )<br>2,700,000  | 歩A・単A<br>S単 41号  |
| S40006                      | 2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 埋設部                                                            | ( 〃 )<br>2.000   | 本  | 1,250,000           | ( 〃 )<br>2,500,000  | 歩A・単A<br>S単 42号  |
| S40006                      | 2F可とう管(7.5k)<br>ゴム製ヘロース形(埋設用)φ1,000mm 偏芯量100mm45°                                                               | ( 〃 )<br>2.000   | 本  | 1,570,000           | ( 〃 )<br>3,140,000  | 歩A・単A<br>S単 43号  |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mm L=2,930mm                                                                                | ( 〃 )<br>4.000   | 本  | 1,780,000           | ( 〃 )<br>7,120,000  | 歩A・単A<br>S単 44号  |
| S40006                      | 2F拡大管(7.5k)<br>φ1,000mm×φ1,350mmL=1,515mm(止水板付)                                                                 | ( 〃 )<br>2.000   | 本  | 3,180,000           | ( 〃 )<br>6,360,000  | 歩A・単A<br>S単 45号  |
| 合 計                         |                                                                                                                 |                  |    |                     | ( 〃 )<br>41,380,000 | 合意率<br>0.930594  |
| ・主弁工<br>2号排水機場              |                                                                                                                 | (1.000)<br>0.000 | 式  |                     | (15,113,000)<br>0   |                  |
| ・・・主弁工                      |                                                                                                                 | (1.000)<br>0.000 | 式  | ( 〃 )<br>15,113,000 | (15,113,000)<br>0   | 1式当たり [金額C]      |
| S40006                      | 電動蝶形弁<br>φ1,000mm×1.5kw 短面間 横軸                                                                                  | ( 〃 )<br>2.000   | 台  | 8,120,000           | ( 〃 )<br>16,240,000 | 歩A・単A<br>S単 47号  |
| 合 計                         |                                                                                                                 |                  |    |                     | ( 〃 )<br>16,240,000 | 合意率<br>0.930603  |
| ・主弁工<br>3号排水機場              |                                                                                                                 | (1.000)<br>0.000 | 式  |                     | (15,113,000)<br>0   |                  |
| ・・・主弁工                      |                                                                                                                 | (1.000)<br>0.000 | 式  | ( 〃 )<br>15,113,000 | (15,113,000)<br>0   | 1式当たり [金額C]      |
| S40006                      | 電動蝶形弁<br>φ1,000mm×1.5kw 短面間 横軸                                                                                  | ( 〃 )<br>2.000   | 台  | 8,120,000           | ( 〃 )<br>16,240,000 | 歩A・単A<br>S単 47号  |
| 合 計                         |                                                                                                                 |                  |    |                     | ( 〃 )<br>16,240,000 | 合意率<br>0.930603  |
| ・付属品・予備品工<br>2号排水機場         |                                                                                                                 | (1.000)<br>0.000 | 式  |                     | (1,489,000)<br>0    |                  |
| ・・・予備品工                     |                                                                                                                 | (1.000)<br>0.000 | 式  | ( 〃 )<br>1,489,000  | (1,489,000)<br>0    | 1式当たり [金額C]      |
| S40006                      | 予備品<br>吸気弁仕組・排気弁仕組他                                                                                             | ( 〃 )<br>1.000   | 式  | 1,600,000           | ( 〃 )<br>1,600,000  | 歩A・単A<br>S単 48号  |
| 合 計                         |                                                                                                                 |                  |    |                     | ( 〃 )<br>1,600,000  | 合意率<br>0.930625  |
| ・付属品・予備品工<br>3号排水機場         |                                                                                                                 | (1.000)<br>0.000 | 式  |                     | (1,489,000)<br>0    |                  |
| ・・・予備品工                     |                                                                                                                 | (1.000)<br>0.000 | 式  | ( 〃 )<br>1,489,000  | (1,489,000)<br>0    | 1式当たり [金額C]      |
| S40006                      | 予備品<br>吸気弁仕組・排気弁仕組他                                                                                             | ( 〃 )<br>1.000   | 式  | 1,600,000           | ( 〃 )<br>1,600,000  | 歩A・単A<br>S単 48号  |
| 合 計                         |                                                                                                                 |                  |    |                     | ( 〃 )<br>1,600,000  | 合意率<br>0.930625  |
| ・用排水機製作工                    |                                                                                                                 | 1.000            | 式  |                     | (0)<br>276,432,000  |                  |
| ・標準用排水機工<br>2号排水機場          |                                                                                                                 | 1.000            | 式  |                     | (0)<br>81,951,000   |                  |
| ・・・標準用排水機工 (材料費)            |                                                                                                                 | (0.000)<br>1.000 | 式  | (0)<br>31,733,000   | (0)<br>31,733,000   | 1式当たり [金額C]      |
| S40008                      | 主要部材費 (標準ポンプ)<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min,0.0m,50.00m,FC250,一,CAC・SC・SCS・FC・FCD,ステンス鋳鋼 SCS13,SUS・S-C,ステンス棒鋼 SUS304 | (0.000)<br>2.000 | 台  | 12,426,691          | (0)<br>24,853,382   | 歩A・単B<br>S単 191号 |

|                             |                                                                                                                 |                  |    |                   |                   |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|-------------------|-------------------|------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                       |                  |    |                   |                   |                  |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                                                      |                  |    |                   |                   |                  |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                                 |                  |    |                   |                   |                  |
| 名 称 (規 格)                   |                                                                                                                 | 数 量              | 単位 | 単 価               | 金 額               | 備 考              |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費<br>、横軸斜流ポンプ,5                                                                                      | (0.000)<br>1.000 | 式  |                   | (0)<br>1,242,669  | 歩A・単B<br>X単 57号  |
| X40010                      | 用排水ポンプ設備部品費<br>、横軸斜流ポンプ,150超～200以下m3/min,0                                                                      | (0.000)<br>1.000 | 式  |                   | (0)<br>6,958,947  | 歩A・単B<br>X単 61号  |
| X40001                      | 補助材料費(製作)<br>用排水ポンプ設備,,4%                                                                                       | (0.000)<br>1.000 | 式  |                   | (0)<br>1,043,842  | 歩A・単B<br>X単 53号  |
| 合 計                         |                                                                                                                 |                  |    |                   | (0)<br>34,098,840 | 合意率<br>0.930617  |
|                             |                                                                                                                 |                  |    |                   |                   |                  |
| ・・・ 標準用排水機工（機器単体費）          |                                                                                                                 | (0.000)<br>1.000 | 式  | (0)<br>38,404,000 | (0)<br>38,404,000 | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006                      | 無給水軸封装置<br>横軸斜流ポンプ φ1,200mm用                                                                                    | (0.000)<br>2.000 | 個  |                   | (0)<br>3,600,000  | 歩A・単B<br>S単 151号 |
| S40006                      | 歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比：1/10.17程度                                                                               | (0.000)<br>2.000 | 台  |                   | (0)<br>34,200,000 | 歩A・単B<br>S単 152号 |
| S40006                      | 真空ポンプ<br>水封式真空ポンプ φ65mm最大空気量 3.55m3/min程度                                                                       | (0.000)<br>2.000 | 台  |                   | (0)<br>2,640,000  | 歩A・単B<br>S単 153号 |
| S40006                      | 真空ポンプ用補水槽<br>SS400製水槽 158L以上                                                                                    | (0.000)<br>1.000 | 基  |                   | (0)<br>828,000    | 歩A・単B<br>S単 154号 |
| 合 計                         |                                                                                                                 |                  |    |                   | (0)<br>41,268,000 | 合意率<br>0.930599  |
|                             |                                                                                                                 |                  |    |                   |                   |                  |
| ・・・ 標準用排水機工（労務費）            |                                                                                                                 | (0.000)<br>1.000 | 式  | (0)<br>11,814,000 | (0)<br>11,814,000 | 1 式当たり [金額C]     |
| S40014                      | 用排水ポンプ製作工<br>、横軸斜流,150超～200以下m3/min,0,0.00人,4以上台,0.94                                                           | (0.000)<br>2.000 | 台  |                   | (0)<br>12,695,540 | 歩A・単B<br>S単 193号 |
| X40014                      | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                                                                                          | (0.000)<br>1.000 | 式  |                   | (0)<br>11,425,986 | 歩A・単B<br>X単 63号  |
| X40015                      | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%                                                                                          | (0.000)<br>1.000 | 式  |                   | (0)<br>8,442,534  | 歩A・単B<br>X単 67号  |
| 合 計                         |                                                                                                                 |                  |    |                   | (0)<br>32,564,060 | 合意率<br>0.930592  |
| 計（1）（直接費対象分）                |                                                                                                                 |                  |    |                   | (0)<br>12,695,540 |                  |
| 計（2）（間接費対象分）                |                                                                                                                 |                  |    |                   | (0)<br>19,868,520 |                  |
|                             |                                                                                                                 |                  |    |                   |                   |                  |
| ・・ 標準用排水機工<br>3号排水機場        |                                                                                                                 | 1.000            | 式  |                   | (0)<br>81,951,000 |                  |
| ・・・ 標準用排水機工（材料費）            |                                                                                                                 | (0.000)<br>1.000 | 式  | (0)<br>31,733,000 | (0)<br>31,733,000 | 1 式当たり [金額C]     |
| S40008                      | 主要部材費（標準ポンプ）<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min,0.0m,50.00m,FC250,一,CAC・SC・SCS・FC・FCD,ステンレス鋼 SCS13,SUS・S-C,ステンレス棒鋼 SUS304 | (0.000)<br>2.000 | 台  |                   | (0)<br>24,853,382 | 歩A・単B<br>S単 191号 |
|                             |                                                                                                                 |                  |    |                   |                   |                  |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費<br>、横軸斜流ポンプ,5                                                                                      | (0.000)<br>1.000 | 式  |                   | (0)<br>1,242,669  | 歩A・単B<br>X単 58号  |
| X40010                      | 用排水ポンプ設備部品費<br>、横軸斜流ポンプ,150超～200以下m3/min,0                                                                      | (0.000)<br>1.000 | 式  |                   | (0)<br>6,958,947  | 歩A・単B<br>X単 62号  |
| X40001                      | 補助材料費(製作)<br>用排水ポンプ設備,,4%                                                                                       | (0.000)<br>1.000 | 式  |                   | (0)<br>1,043,842  | 歩A・単B<br>X単 54号  |
| 合 計                         |                                                                                                                 |                  |    |                   | (0)<br>34,098,840 | 合意率<br>0.930617  |
|                             |                                                                                                                 |                  |    |                   |                   |                  |
| ・・・ 標準用排水機工（機器単体費）          |                                                                                                                 | (0.000)<br>1.000 | 式  | (0)<br>38,404,000 | (0)<br>38,404,000 | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006                      | 無給水軸封装置<br>横軸斜流ポンプ φ1,200mm用                                                                                    | (0.000)<br>2.000 | 個  |                   | (0)<br>3,600,000  | 歩A・単B<br>S単 151号 |
| S40006                      | 歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比：1/10.11程度                                                                               | (0.000)<br>2.000 | 台  |                   | (0)<br>34,200,000 | 歩A・単B<br>S単 155号 |
| S40006                      | 真空ポンプ<br>水封式真空ポンプ φ65mm最大空気量 3.55m3/min程度                                                                       | (0.000)<br>2.000 | 台  |                   | (0)<br>2,640,000  | 歩A・単B<br>S単 153号 |
| S40006                      | 真空ポンプ用補水槽<br>SS400製水槽 158L以上                                                                                    | (0.000)<br>1.000 | 基  |                   | (0)<br>828,000    | 歩A・単B<br>S単 154号 |
| 合 計                         |                                                                                                                 |                  |    |                   | (0)<br>41,268,000 | 合意率<br>0.930599  |
|                             |                                                                                                                 |                  |    |                   |                   |                  |
| ・・・ 標準用排水機工（労務費）            |                                                                                                                 | (0.000)<br>1.000 | 式  | (0)<br>11,814,000 | (0)<br>11,814,000 | 1 式当たり [金額C]     |
| S40014                      | 用排水ポンプ製作工<br>、横軸斜流,150超～200以下m3/min,0,0.00人,4以上台,0.94                                                           | (0.000)<br>2.000 | 台  |                   | (0)<br>12,695,540 | 歩A・単B<br>S単 193号 |
| X40014                      | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                                                                                          | (0.000)<br>1.000 | 式  |                   | (0)<br>11,425,986 | 歩A・単B<br>X単 64号  |
| X40015                      | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%                                                                                          | (0.000)<br>1.000 | 式  |                   | (0)<br>8,442,534  | 歩A・単B<br>X単 68号  |
| 合 計                         |                                                                                                                 |                  |    |                   | (0)<br>32,564,060 | 合意率<br>0.930592  |
| 計（1）（直接費対象分）                |                                                                                                                 |                  |    |                   | (0)<br>12,695,540 |                  |
| 計（2）（間接費対象分）                |                                                                                                                 |                  |    |                   | (0)<br>19,868,520 |                  |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                                     | 数 量                  | 単 位 | 単 価               | 金 額               | 備 考              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|
| ・ ・ フラップ弁工<br>2号排水機場                                          | 1.000                | 式   |                   | (0)<br>2,681,000  |                  |
| ・ ・ ・ 標準フラップ弁                                                 | (0.000)<br>1.000     |     | (0)<br>2,681,000  | (0)<br>2,681,000  | I 式当たり [金額C]     |
| S40002 ねずみ鋳鉄品<br>4種FC250、フラップ弁、弁胴、鋳鉄(FC),10                   | (0.000)<br>1,244.000 | kg  | 702               | (0)<br>873,288    | 歩A・単B<br>S単 149号 |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm、ステンレス鋼板、ステンレス新断,12         | (0.000)<br>394.000   | kg  | 749               | (0)<br>295,106    | 歩A・単B<br>S単 148号 |
| S40002 ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm～100mm、フラップ弁、弁棒、ステンレス棒鋼(SUS),20 | (0.000)<br>22.000    | kg  | 891               | (0)<br>19,602     | 歩A・単B<br>S単 150号 |
| X40006 用排水ポンプ設備副部材費<br>、フラップ弁,3                               | (0.000)<br>1.000     | 式   | 35,640            | (0)<br>35,640     | 歩A・単B<br>X単 59号  |
| X40001 補助材料費(製作)<br>用排水ポンプ設備,,4%                              | (0.000)<br>1.000     | 式   | 48,945            | (0)<br>48,945     | 歩A・単B<br>X単 55号  |
| S40015 フラップ弁製作工<br>、1350(丸形)mm,28.6人,4以上基,0.94                | (0.000)<br>2.000     | 基   | 804,310           | (0)<br>1,608,620  | 歩A・単B<br>S単 194号 |
| X40014 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                                 | (0.000)<br>1.000     | 式   | 1,447,758         | (0)<br>1,447,758  | 歩A・単B<br>X単 65号  |
| X40015 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%                                 | (0.000)<br>1.000     | 式   | 1,069,732         | (0)<br>1,069,732  | 歩A・単B<br>X単 69号  |
| 合 計                                                           |                      |     |                   | (0)<br>5,398,691  | 合意率<br>0.930545  |
| 計 (1) (直接費対象分)                                                |                      |     |                   | (0)<br>2,881,201  |                  |
| 計 (2) (間接費対象分)                                                |                      |     |                   | (0)<br>2,517,490  |                  |
| ・ ・ フラップ弁工<br>3号排水機場                                          | 1.000                | 式   |                   | (0)<br>2,681,000  |                  |
| ・ ・ ・ 標準フラップ弁                                                 | (0.000)<br>1.000     |     | (0)<br>2,681,000  | (0)<br>2,681,000  | I 式当たり [金額C]     |
| S40002 ねずみ鋳鉄品<br>4種FC250、フラップ弁、弁胴、鋳鉄(FC),10                   | (0.000)<br>1,244.000 | kg  | 702               | (0)<br>873,288    | 歩A・単B<br>S単 149号 |
| S40001 ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm、ステンレス鋼板、ステンレス新断,12         | (0.000)<br>394.000   | kg  | 749               | (0)<br>295,106    | 歩A・単B<br>S単 148号 |
| S40002 ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm～100mm、フラップ弁、弁棒、ステンレス棒鋼(SUS),20 | (0.000)<br>22.000    | kg  | 891               | (0)<br>19,602     | 歩A・単B<br>S単 150号 |
| X40006 用排水ポンプ設備副部材費<br>、フラップ弁,3                               | (0.000)<br>1.000     | 式   | 35,640            | (0)<br>35,640     | 歩A・単B<br>X単 60号  |
| X40001 補助材料費(製作)<br>用排水ポンプ設備,,4%                              | (0.000)<br>1.000     | 式   | 48,945            | (0)<br>48,945     | 歩A・単B<br>X単 56号  |
| S40015 フラップ弁製作工<br>、1350(丸形)mm,28.6人,4以上基,0.94                | (0.000)<br>2.000     | 基   | 804,310           | (0)<br>1,608,620  | 歩A・単B<br>S単 194号 |
| X40014 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                                 | (0.000)<br>1.000     | 式   | 1,447,758         | (0)<br>1,447,758  | 歩A・単B<br>X単 66号  |
| X40015 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%                                 | (0.000)<br>1.000     | 式   | 1,069,732         | (0)<br>1,069,732  | 歩A・単B<br>X単 70号  |
| 合 計                                                           |                      |     |                   | (0)<br>5,398,691  | 合意率<br>0.930545  |
| 計 (1) (直接費対象分)                                                |                      |     |                   | (0)<br>2,881,201  |                  |
| 計 (2) (間接費対象分)                                                |                      |     |                   | (0)<br>2,517,490  |                  |
| ・ ・ 主配管工<br>2号排水機場                                            | 1.000                | 式   |                   | (0)<br>38,434,000 |                  |
| ・ ・ ・ 主配管工                                                    | (0.000)<br>1.000     |     | (0)<br>38,434,000 | (0)<br>38,434,000 | I 式当たり [金額C]     |
| S40006 1Fラック口管(7.5k)<br>φ1,200mm L=520mm                      | (0.000)<br>2.000     | 本   | 570,000           | (0)<br>1,140,000  | 歩A・単B<br>S単 156号 |
| S40006 2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,790mm                       | (0.000)<br>4.000     | 本   | 2,440,000         | (0)<br>9,760,000  | 歩A・単B<br>S単 157号 |
| S40006 2Fホースフランジ付片落管(7.5k)<br>φ1,200mm×φ1,000mmL=1,160mm      | (0.000)<br>2.000     | 本   | 2,640,000         | (0)<br>5,280,000  | 歩A・単B<br>S単 158号 |
| S40006 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mmL=2,120mm(止水板付)                  | (0.000)<br>2.000     | 本   | 1,650,000         | (0)<br>3,300,000  | 歩A・単B<br>S単 159号 |
| S40006 2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 屋外露出部 | (0.000)<br>2.000     | 本   | 1,350,000         | (0)<br>2,700,000  | 歩A・単B<br>S単 160号 |
| S40006 2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 埋設部   | (0.000)<br>2.000     | 本   | 1,250,000         | (0)<br>2,500,000  | 歩A・単B<br>S単 161号 |
| S40006 2F可とう管(7.5k)<br>ゴム製ベローズ形(埋設用)φ1,000mm 偏芯量100mm45°      | (0.000)<br>2.000     | 本   | 1,570,000         | (0)<br>3,140,000  | 歩A・単B<br>S単 162号 |
| S40006 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mm L=2,930mm                       | (0.000)<br>4.000     | 本   | 1,780,000         | (0)<br>7,120,000  | 歩A・単B<br>S単 163号 |
| S40006 2F拡大管(7.5k)<br>φ1,000mm×φ1,350mmL=1,515mm(止水板付)        | (0.000)<br>2.000     | 本   | 3,180,000         | (0)<br>6,360,000  | 歩A・単B<br>S単 164号 |
| 合 計                                                           |                      |     |                   | (0)<br>41,300,000 | 合意率<br>0.930605  |
| ・ ・ 主配管工<br>3号排水機場                                            | 1.000                | 式   |                   | (0)<br>38,508,000 |                  |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                                     | 数 量              | 単 位 | 単 価                 | 金 額                 | 備 考              |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------|---------------------|------------------|
| ・・・ 主配管工                                                      | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>38,508,000   | (0)<br>38,508,000   | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 1Fラッパ口管(7.5k)<br>φ1,200mm L=520mm                      | (0.000)<br>2.000 | 本   |                     | (0)<br>570,000      | 歩A・単B<br>S単 156号 |
| S40006 2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,815mm                       | (0.000)<br>4.000 | 本   |                     | (0)<br>2,460,000    | 歩A・単B<br>S単 165号 |
| S40006 2Fスラッシュ付片落管(7.5k)<br>φ1,200mm×φ1,000mmL=1,160mm        | (0.000)<br>2.000 | 本   |                     | (0)<br>2,640,000    | 歩A・単B<br>S単 158号 |
| S40006 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mmL=2,120mm(止水板付)                  | (0.000)<br>2.000 | 本   |                     | (0)<br>1,650,000    | 歩A・単B<br>S単 159号 |
| S40006 2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 屋外露出部 | (0.000)<br>2.000 | 本   |                     | (0)<br>1,350,000    | 歩A・単B<br>S単 160号 |
| S40006 2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 埋設部   | (0.000)<br>2.000 | 本   |                     | (0)<br>1,250,000    | 歩A・単B<br>S単 161号 |
| S40006 2F可とう管(7.5k)<br>ゴム製ヘロー形(埋設用)φ1,000mm 偏芯量100mm45°       | (0.000)<br>2.000 | 本   |                     | (0)<br>1,570,000    | 歩A・単B<br>S単 162号 |
| S40006 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mm L=2,930mm                       | (0.000)<br>4.000 | 本   |                     | (0)<br>1,780,000    | 歩A・単B<br>S単 163号 |
| S40006 2F拡大管(7.5k)<br>φ1,000mm×φ1,350mmL=1,515mm(止水板付)        | (0.000)<br>2.000 | 本   |                     | (0)<br>3,180,000    | 歩A・単B<br>S単 164号 |
| 合 計                                                           |                  |     |                     | (0)<br>41,380,000   | 合意率<br>0.930594  |
| ・・・ 主弁工<br>2号排水機場                                             | 1.000            | 式   |                     | (0)<br>15,113,000   |                  |
| ・・・ 主弁工                                                       | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>15,113,000   | (0)<br>15,113,000   | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 電動蝶形弁<br>φ1,000mm×1.5kw 短面間 横軸                         | (0.000)<br>2.000 | 台   |                     | (0)<br>8,120,000    | 歩A・単B<br>S単 166号 |
| 合 計                                                           |                  |     |                     | (0)<br>16,240,000   | 合意率<br>0.930603  |
| ・・・ 主弁工<br>3号排水機場                                             | 1.000            | 式   |                     | (0)<br>15,113,000   |                  |
| ・・・ 主弁工                                                       | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>15,113,000   | (0)<br>15,113,000   | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 電動蝶形弁<br>φ1,000mm×1.5kw 短面間 横軸                         | (0.000)<br>2.000 | 台   |                     | (0)<br>8,120,000    | 歩A・単B<br>S単 166号 |
| 合 計                                                           |                  |     |                     | (0)<br>16,240,000   | 合意率<br>0.930603  |
| ・ 原動機工                                                        | (1.000)<br>0.000 | 式   |                     | (172,050,000)<br>0  |                  |
| ・ 内燃機関設備工<br>2号排水機場                                           | (1.000)<br>0.000 | 式   |                     | (86,025,000)<br>0   |                  |
| ・・・ エンジン設備工                                                   | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>71,657,000 | (71,657,000)<br>0   | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 原動機<br>ディーゼル機関 150kw 1,800min-1 4サイクル 空気始動式            | ( " )<br>2.000   | 台   |                     | ( " )<br>38,500,000 | 歩A・単A<br>S単 49号  |
| 合 計                                                           |                  |     |                     | ( " )<br>77,000,000 | 合意率<br>0.93061   |
| ・・・ 始動空気設備工                                                   | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>7,482,000  | (7,482,000)<br>0    | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 空気圧縮機<br>空冷2段圧縮式 10.7m3/h以上吐出圧力 3.0Mpa程度               | ( " )<br>2.000   | 台   |                     | ( " )<br>1,220,000  | 歩A・単A<br>S単 50号  |
| S40006 主原動機始動用空気槽<br>鋼板製円筒型100L/本(2本/組)                       | ( " )<br>2.000   | 組   |                     | ( " )<br>2,800,000  | 歩A・単A<br>S単 51号  |
| 合 計                                                           |                  |     |                     | ( " )<br>8,040,000  | 合意率<br>0.930597  |
| ・・・ 燃料設備工                                                     | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>6,886,000  | (6,886,000)<br>0    | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 燃料移送ポンプ<br>横軸歯車ポンプ φ20mm                               | ( " )<br>2.000   | 台   |                     | ( " )<br>290,000    | 歩A・単A<br>S単 52号  |
| S40006 燃料小出槽<br>鋼板製角型槽 390L                                   | ( " )<br>1.000   | 基   |                     | ( " )<br>1,500,000  | 歩A・単A<br>S単 53号  |
| S40006 燃料貯油槽<br>屋外立置式 SS400製 容量 6,000L                        | ( " )<br>1.000   | 基   |                     | ( " )<br>5,320,000  | 歩A・単A<br>S単 54号  |
| 合 計                                                           |                  |     |                     | ( " )<br>7,400,000  | 合意率<br>0.93054   |
| ・ 内燃機関設備工<br>3号排水機場                                           | (1.000)<br>0.000 | 式   |                     | (86,025,000)<br>0   |                  |
| ・・・ エンジン設備工                                                   | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>71,657,000 | (71,657,000)<br>0   | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 原動機<br>ディーゼル機関 150kw 1,800min-1 4サイクル 空気始動式            | ( " )<br>2.000   | 台   |                     | ( " )<br>38,500,000 | 歩A・単A<br>S単 49号  |
| 合 計                                                           |                  |     |                     | ( " )<br>77,000,000 | 合意率<br>0.93061   |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                                    | 数 量              | 単 位 | 単 価                | 金 額                | 備 考              |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------|--------------------|------------------|
| ・ ・ ・ 始動空気設備工                                                | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>7,482,000 | (7,482,000)<br>0   | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 空気圧縮機<br>空冷2段圧縮式 10.7m <sup>3</sup> /h以上吐出圧力 3.0Mpa程度 | ( " )<br>2.000   | 台   | ( " )<br>1,220,000 | ( " )<br>2,440,000 | 歩A・単A<br>S単 50号  |
| S40006 主原動機始動用空気槽<br>鋼板製円筒型100L/本(2本/組)                      | ( " )<br>2.000   | 組   | ( " )<br>2,800,000 | ( " )<br>5,600,000 | 歩A・単A<br>S単 51号  |
| 合 計                                                          |                  |     |                    | ( " )<br>8,040,000 | 合意率<br>0.930597  |
| ・ ・ ・ 燃料設備工                                                  | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>6,886,000 | (6,886,000)<br>0   | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 燃料移送ポンプ<br>横軸歯車ポンプ φ20mm                              | ( " )<br>2.000   | 台   | ( " )<br>290,000   | ( " )<br>580,000   | 歩A・単A<br>S単 52号  |
| S40006 燃料小出槽<br>鋼板製角型槽 390L                                  | ( " )<br>1.000   | 基   | ( " )<br>1,500,000 | ( " )<br>1,500,000 | 歩A・単A<br>S単 53号  |
| S40006 燃料貯油槽<br>屋外立置式 SS400製 容量 6,000L                       | ( " )<br>1.000   | 基   | ( " )<br>5,320,000 | ( " )<br>5,320,000 | 歩A・単A<br>S単 54号  |
| 合 計                                                          |                  |     |                    | ( " )<br>7,400,000 | 合意率<br>0.93054   |
| ・ 原動機工                                                       |                  |     |                    | (0)                |                  |
| ・ ・ 内燃機関設備工<br>2号排水機場                                        | 1.000            | 式   |                    | 172,050,000        | (0)              |
| ・ ・ ・ エンジン設備工                                                | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>71,657,000  | (0)<br>71,657,000  | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 原動機<br>ディーゼル機関 150kw 1,800min-1 4サイクル 空気始動式           | (0.000)<br>2.000 | 台   | (0)<br>38,500,000  | (0)<br>77,000,000  | 歩A・単B<br>S単 167号 |
| 合 計                                                          |                  |     |                    | (0)<br>77,000,000  | 合意率<br>0.93061   |
| ・ ・ ・ 始動空気設備工                                                | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>7,482,000   | (0)<br>7,482,000   | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 空気圧縮機<br>空冷2段圧縮式 10.7m <sup>3</sup> /h以上吐出圧力 3.0Mpa程度 | (0.000)<br>2.000 | 台   | (0)<br>1,220,000   | (0)<br>2,440,000   | 歩A・単B<br>S単 168号 |
| S40006 主原動機始動用空気槽<br>鋼板製円筒型100L/本(2本/組)                      | (0.000)<br>2.000 | 組   | (0)<br>2,800,000   | (0)<br>5,600,000   | 歩A・単B<br>S単 169号 |
| 合 計                                                          |                  |     |                    | (0)<br>8,040,000   | 合意率<br>0.930597  |
| ・ ・ ・ 燃料設備工                                                  | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>6,886,000   | (0)<br>6,886,000   | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 燃料移送ポンプ<br>横軸歯車ポンプ φ20mm                              | (0.000)<br>2.000 | 台   | (0)<br>290,000     | (0)<br>580,000     | 歩A・単B<br>S単 170号 |
| S40006 燃料小出槽<br>鋼板製角型槽 390L                                  | (0.000)<br>1.000 | 基   | (0)<br>1,500,000   | (0)<br>1,500,000   | 歩A・単B<br>S単 171号 |
| S40006 燃料貯油槽<br>屋外立置式 SS400製 容量 6,000L                       | (0.000)<br>1.000 | 基   | (0)<br>5,320,000   | (0)<br>5,320,000   | 歩A・単B<br>S単 172号 |
| 合 計                                                          |                  |     |                    | (0)<br>7,400,000   | 合意率<br>0.93054   |
| ・ ・ 内燃機関設備工<br>3号排水機場                                        | 1.000            | 式   |                    | 86,025,000         | (0)              |
| ・ ・ ・ エンジン設備工                                                | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>71,657,000  | (0)<br>71,657,000  | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 原動機<br>ディーゼル機関 150kw 1,800min-1 4サイクル 空気始動式           | (0.000)<br>2.000 | 台   | (0)<br>38,500,000  | (0)<br>77,000,000  | 歩A・単B<br>S単 167号 |
| 合 計                                                          |                  |     |                    | (0)<br>77,000,000  | 合意率<br>0.93061   |
| ・ ・ ・ 始動空気設備工                                                | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>7,482,000   | (0)<br>7,482,000   | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 空気圧縮機<br>空冷2段圧縮式 10.7m <sup>3</sup> /h以上吐出圧力 3.0Mpa程度 | (0.000)<br>2.000 | 台   | (0)<br>1,220,000   | (0)<br>2,440,000   | 歩A・単B<br>S単 168号 |
| S40006 主原動機始動用空気槽<br>鋼板製円筒型100L/本(2本/組)                      | (0.000)<br>2.000 | 組   | (0)<br>2,800,000   | (0)<br>5,600,000   | 歩A・単B<br>S単 169号 |
| 合 計                                                          |                  |     |                    | (0)<br>8,040,000   | 合意率<br>0.930597  |
| ・ ・ ・ 燃料設備工                                                  | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>6,886,000   | (0)<br>6,886,000   | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 燃料移送ポンプ<br>横軸歯車ポンプ φ20mm                              | (0.000)<br>2.000 | 台   | (0)<br>290,000     | (0)<br>580,000     | 歩A・単B<br>S単 170号 |
| S40006 燃料小出槽<br>鋼板製角型槽 390L                                  | (0.000)<br>1.000 | 基   | (0)<br>1,500,000   | (0)<br>1,500,000   | 歩A・単B<br>S単 171号 |
| S40006 燃料貯油槽<br>屋外立置式 SS400製 容量 6,000L                       | (0.000)<br>1.000 | 基   | (0)<br>5,320,000   | (0)<br>5,320,000   | 歩A・単B<br>S単 172号 |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                                | 数 量              | 単 位 | 単 価                  | 金 額                  | 備 考              |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------------|----------------------|------------------|
| 合 計                                                      |                  |     |                      | (0)<br>7,400,000     | 合意率<br>0.93054   |
| ・付帯設備工                                                   | (1.000)<br>0.000 | 式   |                      | (17,868,000)<br>0    |                  |
| ・ ・天井クレーン工<br>2号排水機場                                     | (1.000)<br>0.000 | 式   |                      | (8,934,000)<br>0     |                  |
| ・ ・ ・天井クレーン工                                             | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( // )<br>8,934,000  | (8,934,000)<br>0     | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 天井クレーン手動式チェーンブロック付<br>5.0t吊り スパン 約12.9m床上チェーン操作方式 | ( // )<br>1.000  | 基   |                      | ( // )<br>9,600,000  | 歩A・単A<br>S単 55号  |
| 合 計                                                      |                  |     |                      | ( // )<br>9,600,000  | 合意率<br>0.930625  |
| ・ ・天井クレーン工<br>3号排水機場                                     | (1.000)<br>0.000 | 式   |                      | (8,934,000)<br>0     |                  |
| ・ ・ ・天井クレーン工                                             | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( // )<br>8,934,000  | (8,934,000)<br>0     | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 天井クレーン手動式チェーンブロック付<br>5.0t吊り スパン 約12.9m床上チェーン操作方式 | ( // )<br>1.000  | 基   |                      | ( // )<br>9,600,000  | 歩A・単A<br>S単 55号  |
| 合 計                                                      |                  |     |                      | ( // )<br>9,600,000  | 合意率<br>0.930625  |
| ・付帯設備工                                                   |                  |     |                      | (0)<br>17,868,000    |                  |
| ・ ・天井クレーン工<br>2号排水機場                                     | 1.000            | 式   |                      | (0)<br>8,934,000     |                  |
| ・ ・ ・天井クレーン工                                             | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>8,934,000     | (0)<br>8,934,000     | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 天井クレーン手動式チェーンブロック付<br>5.0t吊り スパン 約12.9m床上チェーン操作方式 | (0.000)<br>1.000 | 基   |                      | (0)<br>9,600,000     | 歩A・単B<br>S単 173号 |
| 合 計                                                      |                  |     |                      | (0)<br>9,600,000     | 合意率<br>0.930625  |
| ・ ・天井クレーン工<br>3号排水機場                                     | 1.000            | 式   |                      | (0)<br>8,934,000     |                  |
| ・ ・ ・天井クレーン工                                             | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>8,934,000     | (0)<br>8,934,000     | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 天井クレーン手動式チェーンブロック付<br>5.0t吊り スパン 約12.9m床上チェーン操作方式 | (0.000)<br>1.000 | 基   |                      | (0)<br>9,600,000     | 歩A・単B<br>S単 173号 |
| 合 計                                                      |                  |     |                      | (0)<br>9,600,000     | 合意率<br>0.930625  |
| ・電気設備工                                                   | (1.000)<br>0.000 | 式   |                      | (144,374,000)<br>0   |                  |
| ・ ・受変電設備工<br>2号排水機場                                      | (1.000)<br>0.000 | 式   |                      | (15,281,000)<br>0    |                  |
| ・ ・ ・低圧電気盤工                                              | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( // )<br>15,281,000 | (15,281,000)<br>0    | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 低圧受電盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               | ( // )<br>1.000  | 面   |                      | ( // )<br>8,770,000  | 歩A・単A<br>S単 56号  |
| S40006 直流電源盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               | ( // )<br>1.000  | 面   |                      | ( // )<br>7,650,000  | 歩A・単A<br>S単 57号  |
| 合 計                                                      |                  |     |                      | ( // )<br>16,420,000 | 合意率<br>0.930633  |
| ・ ・受変電設備工<br>3号排水機場                                      | (1.000)<br>0.000 | 式   |                      | (15,281,000)<br>0    |                  |
| ・ ・ ・低圧電気盤工                                              | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( // )<br>15,281,000 | (15,281,000)<br>0    | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 低圧受電盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               | ( // )<br>1.000  | 面   |                      | ( // )<br>8,770,000  | 歩A・単A<br>S単 56号  |
| S40006 直流電源盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               | ( // )<br>1.000  | 面   |                      | ( // )<br>7,650,000  | 歩A・単A<br>S単 57号  |
| 合 計                                                      |                  |     |                      | ( // )<br>16,420,000 | 合意率<br>0.930633  |
| ・ ・制御盤工<br>2号排水機場                                        | (1.000)<br>0.000 | 式   |                      | (26,708,000)<br>0    |                  |
| ・ ・ ・制御盤工                                                | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( // )<br>26,708,000 | (26,708,000)<br>0    | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 ボック 盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               | ( // )<br>2.000  | 面   |                      | ( // )<br>10,000,000 | 歩A・単A<br>S単 58号  |
| S40006 補機盤(1)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                              | ( // )<br>1.000  | 面   |                      | ( // )<br>7,700,000  | 歩A・単A<br>S単 59号  |
| S40006 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 2号排水機場                       | ( // )<br>1.000  | 面   |                      | ( // )<br>7,000,000  | 歩A・単A<br>S単 60号  |
| S40006 ボック 機側操作盤<br>屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形                             | ( // )<br>2.000  | 面   |                      | ( // )<br>4,000,000  | 歩A・単A<br>S単 61号  |



|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                               | 数 量              | 単 位 | 単 価                 | 金 額                 | 備 考             |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|
| 合 計                                                     |                  |     |                     | ( " )<br>28,700,000 | 合意率<br>0.930592 |
| ・ ・ 制御盤工<br>3号排水機場                                      | (1.000)<br>0.000 | 式   |                     | (27,034,000)<br>0   |                 |
| ・ ・ ・ 制御盤工                                              | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>27,034,000 | (27,034,000)<br>0   | 1 式当たり [金額C]    |
| S40006 ポンプ 盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                              | ( " )<br>2.000   | 面   | 5,000,000           | ( " )<br>10,000,000 | 歩A・単A<br>S単 58号 |
| S40006 補機盤(1)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                             | ( " )<br>1.000   | 面   | 7,700,000           | ( " )<br>7,700,000  | 歩A・単A<br>S単 59号 |
| S40006 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 3号排水機場                      | ( " )<br>1.000   | 面   | 7,350,000           | ( " )<br>7,350,000  | 歩A・単A<br>S単 62号 |
| S40006 ポンプ 機側操作盤<br>屋内ｽﾀﾝﾄﾞ形                            | ( " )<br>2.000   | 面   | 2,000,000           | ( " )<br>4,000,000  | 歩A・単A<br>S単 61号 |
| 合 計                                                     |                  |     |                     | ( " )<br>29,050,000 | 合意率<br>0.930602 |
| ・ ・ 計装設備工<br>2号排水機場                                     | (1.000)<br>0.000 | 式   |                     | (2,433,000)<br>0    |                 |
| ・ ・ ・ 計装設備工 (用排水機)                                      | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>2,433,000  | (2,433,000)<br>0    | 1 式当たり [金額C]    |
| S40006 電波式水位計 (コーンアンテナ型)<br>水位計 0～10m                   | ( " )<br>4.000   | 台   | 640,000             | ( " )<br>2,560,000  | 歩A・単A<br>S単 63号 |
| S40006 吸込水槽水位計<br>電極式                                   | ( " )<br>2.000   | 組   | 27,200              | ( " )<br>54,400     | 歩A・単A<br>S単 64号 |
| 合 計                                                     |                  |     |                     | ( " )<br>2,614,400  | 合意率<br>0.930757 |
| ・ ・ 計装設備工<br>3号排水機場                                     | (1.000)<br>0.000 | 式   |                     | (2,433,000)<br>0    |                 |
| ・ ・ ・ 計装設備工 (用排水機)                                      | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>2,433,000  | (2,433,000)<br>0    | 1 式当たり [金額C]    |
| S40006 電波式水位計 (コーンアンテナ型)<br>水位計 0～10m                   | ( " )<br>4.000   | 台   | 640,000             | ( " )<br>2,560,000  | 歩A・単A<br>S単 63号 |
| S40006 吸込水槽水位計<br>電極式                                   | ( " )<br>2.000   | 組   | 27,200              | ( " )<br>54,400     | 歩A・単A<br>S単 64号 |
| 合 計                                                     |                  |     |                     | ( " )<br>2,614,400  | 合意率<br>0.930757 |
| ・ ・ 予備発電機設備工<br>2号排水機場                                  | (1.000)<br>0.000 | 式   |                     | (12,098,000)<br>0   |                 |
| ・ ・ ・ 予備発電機設備工                                          | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>12,098,000 | (12,098,000)<br>0   | 1 式当たり [金額C]    |
| S40006 非常用電源装置<br>低騒音型ﾃﾞｲｾﾞﾙ発電機 75kVA                   | ( " )<br>1.000   | 台   | 13,000,000          | ( " )<br>13,000,000 | 歩A・単A<br>S単 65号 |
| 合 計                                                     |                  |     |                     | ( " )<br>13,000,000 | 合意率<br>0.930615 |
| ・ ・ 予備発電機設備工<br>3号排水機場                                  | (1.000)<br>0.000 | 式   |                     | (12,098,000)<br>0   |                 |
| ・ ・ ・ 予備発電機設備工                                          | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>12,098,000 | (12,098,000)<br>0   | 1 式当たり [金額C]    |
| S40006 非常用電源装置<br>低騒音型ﾃﾞｲｾﾞﾙ発電機 75kVA                   | ( " )<br>1.000   | 台   | 13,000,000          | ( " )<br>13,000,000 | 歩A・単A<br>S単 65号 |
| 合 計                                                     |                  |     |                     | ( " )<br>13,000,000 | 合意率<br>0.930615 |
| ・ ・ CCTV設備工<br>2号排水機場                                   | (1.000)<br>0.000 | 式   |                     | (14,350,000)<br>0   |                 |
| ・ ・ ・ CCTV設備工                                           | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>14,350,000 | (14,350,000)<br>0   | 1 式当たり [金額C]    |
| S40006 屋外監視ｶﾏﾗ<br>ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾏﾗ 200万画素以上                    | ( " )<br>5.000   | 台   | 1,290,000           | ( " )<br>6,450,000  | 歩A・単A<br>S単 66号 |
| S40006 屋内監視ｶﾏﾗ<br>ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾏﾗ 200万画素以上                    | ( " )<br>1.000   | 台   | 110,000             | ( " )<br>110,000    | 歩A・単A<br>S単 67号 |
| S40006 監視ｶﾏﾗ用ﾓﾆﾀﾞｽｸ<br>対象器具:屋外ｶﾏﾗ×5台、屋内ｶﾏﾗ×1台、構成:ﾊﾞｽ×1等 | ( " )<br>1.000   | 式   | 1,500,000           | ( " )<br>1,500,000  | 歩A・単A<br>S単 68号 |
| S40006 通信装置盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                              | ( " )<br>1.000   | 面   | 6,160,000           | ( " )<br>6,160,000  | 歩A・単A<br>S単 69号 |
| S40006 簡易監視装置<br>屋内鋼板製閉鎖壁掛形                             | ( " )<br>1.000   | 面   | 1,200,000           | ( " )<br>1,200,000  | 歩A・単A<br>S単 70号 |
| 合 計                                                     |                  |     |                     | ( " )<br>15,420,000 | 合意率<br>0.930609 |
| ・ ・ CCTV設備工<br>3号排水機場                                   | (1.000)<br>0.000 | 式   |                     | (14,350,000)<br>0   |                 |
| ・ ・ ・ CCTV設備工                                           | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>14,350,000 | (14,350,000)<br>0   | 1 式当たり [金額C]    |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                            | 数 量              | 単 位 | 単 価               | 金 額                 | 備 考              |
|------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|---------------------|------------------|
| S40006 屋外監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上                 | ( " )<br>5.000   | 台   | 1,290,000         | ( " )<br>6,450,000  | 歩A・単A<br>S単 66号  |
| S40006 屋内監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上                 | ( " )<br>1.000   | 台   | 110,000           | ( " )<br>110,000    | 歩A・単A<br>S単 67号  |
| S40006 監視カメラ用モニター<br>対象器具:屋外カメラ×5台、屋内カメラ×1台、構成:HD×1等 | ( " )<br>1.000   | 式   | 1,500,000         | ( " )<br>1,500,000  | 歩A・単A<br>S単 68号  |
| S40006 通信装置盤<br>屋内銅板製閉鎖自立形                           | ( " )<br>1.000   | 面   | 6,160,000         | ( " )<br>6,160,000  | 歩A・単A<br>S単 69号  |
| S40006 簡易監視装置<br>屋内銅板製閉鎖壁掛形                          | ( " )<br>1.000   | 面   | 1,200,000         | ( " )<br>1,200,000  | 歩A・単A<br>S単 70号  |
| 合 計                                                  |                  |     |                   | ( " )<br>15,420,000 | 合意率<br>0.930609  |
| ・・付属品・予備品工<br>2号排水機場                                 | (1.000)<br>0.000 | 式   |                   | (1,154,000)<br>0    |                  |
| ・・・ 付属品工                                             | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>354,000  | (354,000)<br>0      | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 保守工具<br>電気設備                                  | ( " )<br>1.000   | 式   | 380,000           | ( " )<br>380,000    | 歩A・単A<br>S単 71号  |
| 合 計                                                  |                  |     |                   | ( " )<br>380,000    | 合意率<br>0.931578  |
| ・・・ 予備品工                                             | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>800,000  | (800,000)<br>0      | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 予備品<br>電気設備                                   | ( " )<br>1.000   | 式   | 860,000           | ( " )<br>860,000    | 歩A・単A<br>S単 72号  |
| 合 計                                                  |                  |     |                   | ( " )<br>860,000    | 合意率<br>0.930232  |
| ・・付属品・予備品工<br>3号排水機場                                 | (1.000)<br>0.000 | 式   |                   | (1,154,000)<br>0    |                  |
| ・・・ 付属品工                                             | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>354,000  | (354,000)<br>0      | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 保守工具<br>電気設備                                  | ( " )<br>1.000   | 式   | 380,000           | ( " )<br>380,000    | 歩A・単A<br>S単 71号  |
| 合 計                                                  |                  |     |                   | ( " )<br>380,000    | 合意率<br>0.931578  |
| ・・・ 予備品工                                             | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>800,000  | (800,000)<br>0      | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 予備品<br>電気設備                                   | ( " )<br>1.000   | 式   | 860,000           | ( " )<br>860,000    | 歩A・単A<br>S単 72号  |
| 合 計                                                  |                  |     |                   | ( " )<br>860,000    | 合意率<br>0.930232  |
| ・電気設備工                                               | 1.000            | 式   |                   | (0)<br>144,494,000  |                  |
| ・・受変電設備工<br>2号排水機場                                   | 1.000            | 式   |                   | (0)<br>15,281,000   |                  |
| ・・・ 低圧電気盤工                                           | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>15,281,000 | (0)<br>15,281,000   | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 低圧受電盤<br>屋内銅板製閉鎖自立形                           | (0.000)<br>1.000 | 面   | 8,770,000         | (0)<br>8,770,000    | 歩A・単B<br>S単 174号 |
| S40006 直流電源盤<br>屋内銅板製閉鎖自立形                           | (0.000)<br>1.000 | 面   | 7,650,000         | (0)<br>7,650,000    | 歩A・単B<br>S単 175号 |
| 合 計                                                  |                  |     |                   | (0)<br>16,420,000   | 合意率<br>0.930633  |
| ・・受変電設備工<br>3号排水機場                                   | 1.000            | 式   |                   | (0)<br>15,281,000   |                  |
| ・・・ 低圧電気盤工                                           | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>15,281,000 | (0)<br>15,281,000   | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 低圧受電盤<br>屋内銅板製閉鎖自立形                           | (0.000)<br>1.000 | 面   | 8,770,000         | (0)<br>8,770,000    | 歩A・単B<br>S単 174号 |
| S40006 直流電源盤<br>屋内銅板製閉鎖自立形                           | (0.000)<br>1.000 | 面   | 7,650,000         | (0)<br>7,650,000    | 歩A・単B<br>S単 175号 |
| 合 計                                                  |                  |     |                   | (0)<br>16,420,000   | 合意率<br>0.930633  |
| ・・制御盤工<br>2号排水機場                                     | 1.000            | 式   |                   | (0)<br>26,708,000   |                  |
| ・・・ 制御盤工                                             | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>26,708,000 | (0)<br>26,708,000   | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006 おしり盤<br>屋内銅板製閉鎖自立形                            | (0.000)<br>2.000 | 面   | 5,000,000         | (0)<br>10,000,000   | 歩A・単B<br>S単 176号 |
| S40006 補機盤(1)<br>屋内銅板製閉鎖自立形                          | (0.000)<br>1.000 | 面   | 7,700,000         | (0)<br>7,700,000    | 歩A・単B<br>S単 177号 |
| S40006 補機盤(2)<br>屋内銅板製閉鎖自立形 2号排水機場                   | (0.000)<br>1.000 | 面   | 7,000,000         | (0)<br>7,000,000    | 歩A・単B<br>S単 178号 |

|                             |                                                  |                  |     |                   |                   |                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                        |                  |     |                   |                   |                  |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                       |                  |     |                   |                   |                  |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                  |                  |     |                   |                   |                  |
| 名 称（規 格）                    |                                                  | 数 量              | 単 位 | 単 価               | 金 額               | 備 考              |
| S40006                      | ポンプ 機側操作盤<br>屋内スタンド形                             | (0.000)<br>2.000 | 面   | 2,000,000         | (0)<br>4,000,000  | 歩A・単B<br>S単 179号 |
| 合 計                         |                                                  |                  |     |                   | (0)<br>28,700,000 | 合意率<br>0.930592  |
|                             |                                                  |                  |     |                   |                   |                  |
| ・ ・ 制御盤工<br>3号排水機場          |                                                  | 1.000            | 式   |                   | (0)<br>27,034,000 |                  |
| ・ ・ ・ 制御盤工                  |                                                  | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>27,034,000 | (0)<br>27,034,000 | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006                      | ポンプ 盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                              | (0.000)<br>2.000 | 面   | 5,000,000         | (0)<br>10,000,000 | 歩A・単B<br>S単 176号 |
| S40006                      | 補機盤(1)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                             | (0.000)<br>1.000 | 面   | 7,700,000         | (0)<br>7,700,000  | 歩A・単B<br>S単 177号 |
| S40006                      | 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 3号排水機場                      | (0.000)<br>1.000 | 面   | 7,350,000         | (0)<br>7,350,000  | 歩A・単B<br>S単 180号 |
| S40006                      | ポンプ 機側操作盤<br>屋内スタンド形                             | (0.000)<br>2.000 | 面   | 2,000,000         | (0)<br>4,000,000  | 歩A・単B<br>S単 179号 |
| 合 計                         |                                                  |                  |     |                   | (0)<br>29,050,000 | 合意率<br>0.930602  |
|                             |                                                  |                  |     |                   |                   |                  |
| ・ ・ 計装設備工<br>2号排水機場         |                                                  | 1.000            | 式   |                   | (0)<br>2,493,000  |                  |
| ・ ・ ・ 計装設備工（用排水機）           |                                                  | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>2,493,000  | (0)<br>2,493,000  | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006                      | 電波式水位計（コーンアンテナ型）<br>水位計 0～10m                    | (0.000)<br>4.000 | 台   | 656,000           | (0)<br>2,624,000  | 歩A・単B<br>S単 181号 |
| S40006                      | 吸込水槽水位計<br>電極式                                   | (0.000)<br>2.000 | 組   | 27,200            | (0)<br>54,400     | 歩A・単B<br>S単 182号 |
| 合 計                         |                                                  |                  |     |                   | (0)<br>2,678,400  | 合意率<br>0.930757  |
|                             |                                                  |                  |     |                   |                   |                  |
| ・ ・ 計装設備工<br>3号排水機場         |                                                  | 1.000            | 式   |                   | (0)<br>2,493,000  |                  |
| ・ ・ ・ 計装設備工（用排水機）           |                                                  | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>2,493,000  | (0)<br>2,493,000  | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006                      | 電波式水位計（コーンアンテナ型）<br>水位計 0～10m                    | (0.000)<br>4.000 | 台   | 656,000           | (0)<br>2,624,000  | 歩A・単B<br>S単 181号 |
| S40006                      | 吸込水槽水位計<br>電極式                                   | (0.000)<br>2.000 | 組   | 27,200            | (0)<br>54,400     | 歩A・単B<br>S単 182号 |
| 合 計                         |                                                  |                  |     |                   | (0)<br>2,678,400  | 合意率<br>0.930757  |
|                             |                                                  |                  |     |                   |                   |                  |
| ・ ・ 予備発電機設備工<br>2号排水機場      |                                                  | 1.000            | 式   |                   | (0)<br>12,098,000 |                  |
| ・ ・ ・ 予備発電機設備工              |                                                  | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>12,098,000 | (0)<br>12,098,000 | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006                      | 非常用電源装置<br>低騒音型ディゼール発電機 75kVA                    | (0.000)<br>1.000 | 台   | 13,000,000        | (0)<br>13,000,000 | 歩A・単B<br>S単 183号 |
| 合 計                         |                                                  |                  |     |                   | (0)<br>13,000,000 | 合意率<br>0.930615  |
|                             |                                                  |                  |     |                   |                   |                  |
| ・ ・ 予備発電機設備工<br>3号排水機場      |                                                  | 1.000            | 式   |                   | (0)<br>12,098,000 |                  |
| ・ ・ ・ 予備発電機設備工              |                                                  | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>12,098,000 | (0)<br>12,098,000 | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006                      | 非常用電源装置<br>低騒音型ディゼール発電機 75kVA                    | (0.000)<br>1.000 | 台   | 13,000,000        | (0)<br>13,000,000 | 歩A・単B<br>S単 183号 |
| 合 計                         |                                                  |                  |     |                   | (0)<br>13,000,000 | 合意率<br>0.930615  |
|                             |                                                  |                  |     |                   |                   |                  |
| ・ ・ CCTV設備工<br>2号排水機場       |                                                  | 1.000            | 式   |                   | (0)<br>14,350,000 |                  |
| ・ ・ ・ CCTV設備工               |                                                  | (0.000)<br>1.000 | 式   | (0)<br>14,350,000 | (0)<br>14,350,000 | 1 式当たり [金額C]     |
| S40006                      | 屋外監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上                    | (0.000)<br>5.000 | 台   | 1,290,000         | (0)<br>6,450,000  | 歩A・単B<br>S単 184号 |
| S40006                      | 屋内監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上                    | (0.000)<br>1.000 | 台   | 110,000           | (0)<br>110,000    | 歩A・単B<br>S単 185号 |
| S40006                      | 監視カメラ用モニタデスク<br>対象器具:屋外カメラ×5台、屋内カメラ×1台、構成:100×1等 | (0.000)<br>1.000 | 式   | 1,500,000         | (0)<br>1,500,000  | 歩A・単B<br>S単 186号 |
| S40006                      | 通信装置盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                              | (0.000)<br>1.000 | 面   | 6,160,000         | (0)<br>6,160,000  | 歩A・単B<br>S単 187号 |
| S40006                      | 簡易監視装置<br>屋内鋼板製閉鎖壁掛形                             | (0.000)<br>1.000 | 面   | 1,200,000         | (0)<br>1,200,000  | 歩A・単B<br>S単 188号 |
| 合 計                         |                                                  |                  |     |                   | (0)<br>15,420,000 | 合意率<br>0.930609  |
|                             |                                                  |                  |     |                   |                   |                  |
| ・ ・ CCTV設備工<br>3号排水機場       |                                                  | 1.000            | 式   |                   | (0)<br>14,350,000 |                  |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                             | 数 量     | 単 位 | 単 価        | 金 額         | 備 考          |
|-------------------------------------------------------|---------|-----|------------|-------------|--------------|
| ・・・ CCTV設備工                                           | (0.000) |     | (0)        | (0)         | 1 式当たり [金額C] |
|                                                       | 1.000   | 式   | 14,350,000 | 14,350,000  |              |
| S40006 屋外監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上                  | (0.000) |     |            | (0)         | 歩A・単B        |
|                                                       | 5.000   | 台   | 1,290,000  | 6,450,000   | S単 184号      |
| S40006 屋内監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上                  | (0.000) |     |            | (0)         | 歩A・単B        |
|                                                       | 1.000   | 台   | 110,000    | 110,000     | S単 185号      |
| S40006 監視カメラ用モニター<br>対象器具:屋外カメラ×5台、屋内カメラ×1台、構成:17"×1等 | (0.000) |     |            | (0)         | 歩A・単B        |
|                                                       | 1.000   | 式   | 1,500,000  | 1,500,000   | S単 186号      |
| S40006 通信装置盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                            | (0.000) |     |            | (0)         | 歩A・単B        |
|                                                       | 1.000   | 面   | 6,160,000  | 6,160,000   | S単 187号      |
| S40006 簡易監視装置<br>屋内鋼板製閉鎖壁掛形                           | (0.000) |     |            | (0)         | 歩A・単B        |
|                                                       | 1.000   | 面   | 1,200,000  | 1,200,000   | S単 188号      |
| 合 計                                                   |         |     |            | (0)         | 合意率          |
|                                                       |         |     |            | 15,420,000  | 0.930609     |
| ・・・ 付属品・予備品工<br>2号排水機場                                | 1.000   | 式   |            | (0)         |              |
|                                                       | 1.000   | 式   | 354,000    | 354,000     | 1 式当たり [金額C] |
| S40006 保守工具<br>電気設備                                   | (0.000) |     |            | (0)         | 歩A・単B        |
|                                                       | 1.000   | 式   | 380,000    | 380,000     | S単 189号      |
| 合 計                                                   |         |     |            | (0)         | 合意率          |
|                                                       |         |     |            | 380,000     | 0.931578     |
| ・・・ 予備品工                                              | (0.000) |     | (0)        | (0)         | 1 式当たり [金額C] |
|                                                       | 1.000   | 式   | 800,000    | 800,000     |              |
| S40006 予備品<br>電気設備                                    | (0.000) |     |            | (0)         | 歩A・単B        |
|                                                       | 1.000   | 式   | 860,000    | 860,000     | S単 190号      |
| 合 計                                                   |         |     |            | (0)         | 合意率          |
|                                                       |         |     |            | 860,000     | 0.930232     |
| ・・・ 付属品・予備品工<br>3号排水機場                                | 1.000   | 式   |            | (0)         |              |
| ・・・ 付属品工                                              | (0.000) |     | (0)        | (0)         | 1 式当たり [金額C] |
|                                                       | 1.000   | 式   | 354,000    | 354,000     |              |
| S40006 保守工具<br>電気設備                                   | (0.000) |     |            | (0)         | 歩A・単B        |
|                                                       | 1.000   | 式   | 380,000    | 380,000     | S単 189号      |
| 合 計                                                   |         |     |            | (0)         | 合意率          |
|                                                       |         |     |            | 380,000     | 0.931578     |
| ・・・ 予備品工                                              | (0.000) |     | (0)        | (0)         | 1 式当たり [金額C] |
|                                                       | 1.000   | 式   | 800,000    | 800,000     |              |
| S40006 予備品<br>電気設備                                    | (0.000) |     |            | (0)         | 歩A・単B        |
|                                                       | 1.000   | 式   | 860,000    | 860,000     | S単 190号      |
| 合 計                                                   |         |     |            | (0)         | 合意率          |
|                                                       |         |     |            | 860,000     | 0.930232     |
| ・直接経費                                                 | (1.000) |     |            | (8,328,000) |              |
|                                                       | 0.000   | 式   |            | 0           |              |
| ・・・ 直接経費<br>2号排水機場                                    | (1.000) |     |            | (4,164,000) |              |
|                                                       | 0.000   | 式   |            | 0           |              |
| ・・・ 直接経費 (木型費)                                        | (1.000) |     | ( " )      | (4,164,000) | 1 式当たり [金額C] |
|                                                       | 0.000   | 式   | 4,164,000  | 0           |              |
| S40010 木型費 (ポンプ)<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min, 4台,0.2725  | ( " )   |     |            | ( " )       | 歩A・単A        |
|                                                       | 2.000   | 台   | 2,237,225  | 4,474,450   | S単 74号       |
| 合 計                                                   |         |     |            | ( " )       | 合意率          |
|                                                       |         |     |            | 4,474,450   | 0.93071      |
| ・・・ 直接経費<br>3号排水機場                                    | (1.000) |     |            | (4,164,000) |              |
|                                                       | 0.000   | 式   |            | 0           |              |
| ・・・ 直接経費 (木型費)                                        | (1.000) |     | ( " )      | (4,164,000) | 1 式当たり [金額C] |
|                                                       | 0.000   | 式   | 4,164,000  | 0           |              |
| S40010 木型費 (ポンプ)<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min, 4台,0.2725  | ( " )   |     |            | ( " )       | 歩A・単A        |
|                                                       | 2.000   | 台   | 2,237,225  | 4,474,450   | S単 74号       |
| 合 計                                                   |         |     |            | ( " )       | 合意率          |
|                                                       |         |     |            | 4,474,450   | 0.93071      |
| ・直接経費                                                 | 1.000   | 式   |            | (0)         |              |
|                                                       |         |     |            | 8,328,000   |              |
| ・・・ 直接経費<br>2号排水機場                                    | 1.000   | 式   |            | (0)         |              |
|                                                       | 1.000   | 式   | 4,164,000  | 4,164,000   | 1 式当たり [金額C] |
| S40010 木型費 (ポンプ)<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min, 4台,0.2725  | (0.000) |     |            | (0)         | 歩A・単B        |
|                                                       | 2.000   | 台   | 2,237,225  | 4,474,450   | S単 192号      |
| 合 計                                                   |         |     |            | (0)         | 合意率          |
|                                                       |         |     |            | 4,474,450   | 0.93071      |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

九州農政局

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                                      | 数 量     | 単 位 | 単 価        | 金 額          | 備 考         |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|--------------|-------------|
| 直接工事費                                                          |         |     |            | (65,198,000) |             |
|                                                                |         |     |            | 67,971,000   |             |
| ・輸送費                                                           | (1.000) |     |            | (3,080,000)  |             |
|                                                                | 0.000   | 式   |            | 0            |             |
| ・・輸送費                                                          | (1.000) |     |            | (1,540,000)  |             |
| 2号排水機場                                                         | 0.000   | 式   |            | 0            |             |
| ・・・輸送費(用排水機)                                                   | (1.000) |     | ( " )      | (1,540,000)  | 1式当たり [金額C] |
|                                                                | 0.000   | 式   | 1,540,000  | 0            |             |
| S41002 輸送費(用排水機)                                               | ( " )   |     |            | ( " )        | 歩A・単A       |
| 用排水ポンプ設備,,,固定機場,362[各単位],432km                                 | 1.000   | 式   | 1,655,000  | 1,655,000    | S単 77号      |
|                                                                |         |     |            | ( " )        | 合意率         |
| 合 計                                                            |         |     |            | 1,655,000    | 0.930513    |
|                                                                |         |     |            |              |             |
| ・・輸送費                                                          | (1.000) |     |            | (1,540,000)  |             |
| 3号排水機場                                                         | 0.000   | 式   |            | 0            |             |
| ・・・輸送費(用排水機)                                                   | (1.000) |     | ( " )      | (1,540,000)  | 1式当たり [金額C] |
|                                                                | 0.000   | 式   | 1,540,000  | 0            |             |
| S41002 輸送費(用排水機)                                               | ( " )   |     |            | ( " )        | 歩A・単A       |
| 用排水ポンプ設備,,,固定機場,362[各単位],432km                                 | 1.000   | 式   | 1,655,000  | 1,655,000    | S単 77号      |
|                                                                |         |     |            | ( " )        | 合意率         |
| 合 計                                                            |         |     |            | 1,655,000    | 0.930513    |
|                                                                |         |     |            |              |             |
| ・輸送費                                                           |         |     |            | (0)          |             |
|                                                                | 1.000   | 式   |            | 3,080,000    |             |
| ・・輸送費                                                          |         |     |            | (0)          |             |
| 2号排水機場                                                         | 1.000   | 式   |            | 1,540,000    |             |
| ・・・輸送費(用排水機)                                                   | (0.000) |     | (0)        | (0)          | 1式当たり [金額C] |
|                                                                | 1.000   | 式   | 1,540,000  | 1,540,000    |             |
| S41002 輸送費(用排水機)                                               | (0.000) |     |            | (0)          | 歩A・単B       |
| 用排水ポンプ設備,,,固定機場,362[各単位],432km                                 | 1.000   | 式   | 1,655,000  | 1,655,000    | S単 195号     |
|                                                                |         |     |            | (0)          | 合意率         |
| 合 計                                                            |         |     |            | 1,655,000    | 0.930513    |
|                                                                |         |     |            |              |             |
| ・・輸送費                                                          |         |     |            | (0)          |             |
| 3号排水機場                                                         | 1.000   | 式   |            | 1,540,000    |             |
| ・・・輸送費(用排水機)                                                   | (0.000) |     | (0)        | (0)          | 1式当たり [金額C] |
|                                                                | 1.000   | 式   | 1,540,000  | 1,540,000    |             |
| S41002 輸送費(用排水機)                                               | (0.000) |     |            | (0)          | 歩A・単B       |
| 用排水ポンプ設備,,,固定機場,362[各単位],432km                                 | 1.000   | 式   | 1,655,000  | 1,655,000    | S単 195号     |
|                                                                |         |     |            | (0)          | 合意率         |
| 合 計                                                            |         |     |            | 1,655,000    | 0.930513    |
|                                                                |         |     |            |              |             |
| ・用排水機据付工                                                       | (1.000) |     |            | (38,404,000) |             |
|                                                                | 0.000   | 式   |            | 0            |             |
| ・・用排水機据付工                                                      | (1.000) |     |            | (18,552,000) |             |
| 2号排水機場                                                         | 0.000   | 式   |            | 0            |             |
| ・・・用排水機据付工                                                     | (1.000) |     | ( " )      | (18,023,000) | 1式当たり [金額C] |
|                                                                | 0.000   | 式   | 18,023,000 | 0            |             |
| S41003 用排水ポンプ据付工                                               | ( " )   |     |            | ( " )        | 歩A・単A       |
| ,横軸軸流・斜流,150超～200以下m3/min,一,319.9,0箇所,ディーズエンジン,無給水(標準),2台,0.84 | 2.000   | 台   | 7,172,876  | 14,345,752   | S単 78号      |
|                                                                |         |     |            |              |             |
| X41006 据付間接費                                                   | ( " )   |     |            | (13,339,486) | 歩A・単A       |
| 用排水ポンプ設備,,140%                                                 | 1.000   | 式   | 0          | 0            | X単 41号      |
| X41003 据付材料費                                                   | ( " )   |     |            | (4,734,098)  | 歩A・単A       |
| 用排水ポンプ設備,,ディーズエンジン駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低圧受電,ステン管,0kW,               | 1.000   | 式   | 0          | 0            | X単 29号      |
|                                                                |         |     |            |              |             |
| X41002 補助材料費(据付)                                               | ( " )   |     |            | (286,915)    | 歩A・単A       |
| 用排水ポンプ設備,,2%                                                   | 1.000   | 式   | 0          | 0            | X単 19号      |
|                                                                |         |     |            | (32,706,251) | 合意率         |
| 合 計                                                            |         |     |            | 14,345,752   | 0.930603    |
|                                                                |         |     |            | (19,366,765) |             |
| 計(1)(直接費対象分)                                                   |         |     |            | 14,345,752   |             |
|                                                                |         |     |            | (13,339,486) |             |
| 計(2)(間接費対象分)                                                   |         |     |            | 0            |             |
|                                                                |         |     |            |              |             |
| ・・・用排水機据付工(直接経費)                                               | (1.000) |     | ( " )      | (529,000)    | 1式当たり [金額C] |
|                                                                | 0.000   | 式   | 529,000    | 0            |             |
| S16004 ラフレン・クルー[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(～2011)]                         | ( " )   |     |            | ( " )        | 歩A・単A       |
| ラフレン・クルー(油圧伸縮シブ型),25ton吊り                                      | 4.000   | 日   | 56,200     | 224,800      | S単 25号      |
| S16002 電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流7～ケ式・排対2次]                           | ( " )   |     |            | ( " )        | 歩A・単A       |
| ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外                                           | 49.000  | 日   | 3,594      | 176,106      | S単 24号      |
| S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]                           | ( " )   |     |            | ( " )        | 歩A・単A       |
| 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min                                      | 5.000   | 日   | 4,662      | 23,310       | S単 26号      |
| S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]                                 | ( " )   |     |            | ( " )        | 歩A・単A       |
| 発動発電機(ディーズエンジン駆動),45KVA                                        | 13.000  | 日   | 10,178     | 132,314      | S単 27号      |
| X41005 雑器具損料                                                   | ( " )   |     |            | (11,131)     | 歩A・単A       |
|                                                                | 1.000   | 式   | 0          | 0            | X単 39号      |
|                                                                |         |     |            | (567,661)    | 合意率         |
| 合 計                                                            |         |     |            | 556,530      | 0.931338    |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                                                          | 数 量              | 単 位 | 単 価                 | 金 額                        | 備 考             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---------------------|----------------------------|-----------------|
| ・・用排水機電気設備据付工<br>2号排水機場                                                            | (1.000)<br>0.000 | 式   |                     | (650,000)<br>0             |                 |
| ・・・用排水機付帯設備(受配電盤)据付工                                                               | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>650,000    | (650,000)<br>0             | 1式当たり [金額C]     |
| S41006 用排水ポンプ受配電盤据付工<br>低圧受電,ディーゼルエンジン,300kW                                       | ( " )<br>1.000   | 式   |                     | ( " )<br>658,266           | 歩A・単A<br>S単 80号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                                                     | ( " )<br>1.000   | 式   | 0                   | (319,108)<br>0             | 歩A・単A<br>X単 42号 |
| X41003 据付材料費<br>用排水機付帯設備(受変電設備),,ディーゼルエンジン駆動,,低圧受電,,300kW,                         | ( " )<br>1.000   | 式   | 0                   | (26,331)<br>0              | 歩A・単A<br>X単 30号 |
| X41002 補助材料費(据付)<br>用排水ポンプ設備,,2%                                                   | ( " )<br>1.000   | 式   | 0                   | (13,165)<br>0              | 歩A・単A<br>X単 20号 |
| 合 計                                                                                |                  |     |                     | (1,016,870)<br>658,266     | 合意率<br>0.931232 |
| 計(1)(直接費対象分)                                                                       |                  |     |                     | (697,762)<br>658,266       |                 |
| 計(2)(間接費対象分)                                                                       |                  |     |                     | (319,108)<br>0             |                 |
| ・・用排水機据付工<br>3号排水機場                                                                | (1.000)<br>0.000 | 式   |                     | (18,552,000)<br>0          |                 |
| ・・・用排水機据付工                                                                         | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>18,023,000 | (18,023,000)<br>0          | 1式当たり [金額C]     |
| S41003 用排水ポンプ据付工<br>横軸軸流・斜流,150超〜200以下m3/min,一,319.9,0箇所,ディーゼルエンジン,無給水(標準),2台,0.84 | ( " )<br>2.000   | 台   | 7,172,876           | ( " )<br>14,345,752        | 歩A・単A<br>S単 78号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                                                     | ( " )<br>1.000   | 式   | 0                   | (13,339,486)<br>0          | 歩A・単A<br>X単 43号 |
| X41003 据付材料費<br>用排水ポンプ設備,,ディーゼルエンジン駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低圧受電,ステンレス管,0kW,                | ( " )<br>1.000   | 式   | 0                   | (4,734,098)<br>0           | 歩A・単A<br>X単 31号 |
| X41002 補助材料費(据付)<br>用排水ポンプ設備,,2%                                                   | ( " )<br>1.000   | 式   | 0                   | (286,915)<br>0             | 歩A・単A<br>X単 21号 |
| 合 計                                                                                |                  |     |                     | (32,706,251)<br>14,345,752 | 合意率<br>0.930603 |
| 計(1)(直接費対象分)                                                                       |                  |     |                     | (19,366,765)<br>14,345,752 |                 |
| 計(2)(間接費対象分)                                                                       |                  |     |                     | (13,339,486)<br>0          |                 |
| ・・・用排水機据付工(直接経費)                                                                   | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>529,000    | (529,000)<br>0             | 1式当たり [金額C]     |
| S16004 ラフレン・クレン[油圧伸縮ジブ型・-低騒・排対型(-2011)]<br>ラフレン・クレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り               | ( " )<br>4.000   | 日   |                     | ( " )<br>224,800           | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次]<br>最大溶接電流200A,交替制補正対象外                       | ( " )<br>49.000  | 日   | 3,594               | ( " )<br>176,106           | 歩A・単A<br>S単 24号 |
| S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜2次)]<br>空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min                  | ( " )<br>5.000   | 日   | 4,662               | ( " )<br>23,310            | 歩A・単A<br>S単 26号 |
| S16004 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]<br>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA                         | ( " )<br>13.000  | 日   | 10,178              | ( " )<br>132,314           | 歩A・単A<br>S単 27号 |
| X41005 雑器具損料                                                                       | ( " )<br>1.000   | 式   | 0                   | (11,131)<br>0              | 歩A・単A<br>X単 40号 |
| 合 計                                                                                |                  |     |                     | (567,661)<br>556,530       | 合意率<br>0.931338 |
| ・・用排水機電気設備据付工<br>3号排水機場                                                            | (1.000)<br>0.000 | 式   |                     | (650,000)<br>0             |                 |
| ・・・用排水機付帯設備(受配電盤)据付工                                                               | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>650,000    | (650,000)<br>0             | 1式当たり [金額C]     |
| S41006 用排水ポンプ受配電盤据付工<br>低圧受電,ディーゼルエンジン,300kW                                       | ( " )<br>1.000   | 式   |                     | ( " )<br>658,266           | 歩A・単A<br>S単 80号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                                                     | ( " )<br>1.000   | 式   | 0                   | (319,108)<br>0             | 歩A・単A<br>X単 44号 |
| X41003 据付材料費<br>用排水機付帯設備(受変電設備),,ディーゼルエンジン駆動,,低圧受電,,300kW,                         | ( " )<br>1.000   | 式   | 0                   | (26,331)<br>0              | 歩A・単A<br>X単 32号 |
| X41002 補助材料費(据付)<br>用排水ポンプ設備,,2%                                                   | ( " )<br>1.000   | 式   | 0                   | (13,165)<br>0              | 歩A・単A<br>X単 22号 |
| 合 計                                                                                |                  |     |                     | (1,016,870)<br>658,266     | 合意率<br>0.931232 |
| 計(1)(直接費対象分)                                                                       |                  |     |                     | (697,762)<br>658,266       |                 |
| 計(2)(間接費対象分)                                                                       |                  |     |                     | (319,108)<br>0             |                 |
| ・用排水機据付工                                                                           | 1.000            | 式   |                     | (0)<br>40,342,000          |                 |
| ・・用排水機据付工<br>2号排水機場                                                                | 1.000            | 式   |                     | (0)<br>19,493,000          |                 |

|                                                                                     |                            |    |                   |                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-------------------|-------------------|------------------|
| 事業名                                                                                 | 西国東海岸保全事業                  |    |                   |                   |                  |
| 工事名                                                                                 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更） |    |                   |                   |                  |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事                                                         |                            |    |                   |                   |                  |
| 名 称 (規 格)                                                                           | 数 量                        | 単位 | 単 価               | 金 額               | 備 考              |
| ・・・ 用排水機据付工                                                                         | (0.000)<br>1.000           | 式  | (0)<br>18,964,000 | (0)<br>18,964,000 | 1 式当たり [金額C]     |
| S41003 用排水ポンプ据付工<br>、横軸軸流・斜流、150超～200以下m3/min、一、319.9、0箇所、ディーゼルエンジン、無給水（標準）、2台、0.84 | (0.000)<br>2.000           | 台  | 7,547,600         | (0)<br>15,095,200 | 歩A・単B<br>S単 196号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備、,140%                                                      | (0.000)<br>1.000           | 式  | 14,086,100        | (0)<br>14,086,100 | 歩A・単B<br>X単 93号  |
| X41003 据付材料費<br>用排水ポンプ設備、,ディーゼルエンジン駆動、横軸(軸流・斜流・渦巻)、低圧受電、ステンズ管、0kW、                  | (0.000)<br>1.000           | 式  | 4,981,416         | (0)<br>4,981,416  | 歩A・単B<br>X単 81号  |
| X41002 補助材料費(据付)<br>用排水ポンプ設備、,2%                                                    | (0.000)<br>1.000           | 式  | 301,904           | (0)<br>301,904    | 歩A・単B<br>X単 71号  |
| 合 計                                                                                 |                            |    |                   | (0)<br>34,464,620 | 合意率<br>0.930603  |
| 計（1）（直接費対象分）                                                                        |                            |    |                   | (0)<br>20,378,520 |                  |
| 計（2）（間接費対象分）                                                                        |                            |    |                   | (0)<br>14,086,100 |                  |
| ・・・ 用排水機据付工（直接経費）                                                                   | (0.000)<br>1.000           | 式  | (0)<br>529,000    | (0)<br>529,000    | 1 式当たり [金額C]     |
| S16004 ラフレンスレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]<br>ラフレンスレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、25ton吊り                | (0.000)<br>4.000           | 日  | 56,200            | (0)<br>224,800    | 歩A・単B<br>S単 144号 |
| S16002 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]<br>、最大溶接電流200A、交替制補正対象外                       | (0.000)<br>49.000          | 日  | 3,594             | (0)<br>176,106    | 歩A・単B<br>S単 143号 |
| S16004 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]<br>空気圧縮機(可搬式エンジン掛)、2.0m3/min                   | (0.000)<br>5.000           | 日  | 4,662             | (0)<br>23,310     | 歩A・単B<br>S単 145号 |
| S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]<br>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)、45KVA                          | (0.000)<br>13.000          | 日  | 10,178            | (0)<br>132,314    | 歩A・単B<br>S単 146号 |
| X41005 雑器具損料                                                                        | (0.000)<br>1.000           | 式  | 11,131            | (0)<br>11,131     | 歩A・単B<br>X単 91号  |
| 合 計                                                                                 |                            |    |                   | (0)<br>567,661    | 合意率<br>0.931338  |
| ・・・ 用排水機電気設備据付工<br>2号排水機場                                                           | 1.000                      | 式  |                   | (0)<br>678,000    |                  |
| ・・・ 用排水機付帯設備（受配電盤）据付工                                                               | (0.000)<br>1.000           | 式  | (0)<br>678,000    | (0)<br>678,000    | 1 式当たり [金額C]     |
| S41006 用排水ポンプ受配電盤据付工<br>低圧受電、ディーゼルエンジン、300kW                                        | (0.000)<br>1.000           | 式  | 686,816           | (0)<br>686,816    | 歩A・単B<br>S単 198号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備、,140%                                                      | (0.000)<br>1.000           | 式  | 336,969           | (0)<br>336,969    | 歩A・単B<br>X単 94号  |
| X41003 据付材料費<br>用排水機付帯設備(受変電設備)、,ディーゼルエンジン駆動、,低圧受電、,300kW、                          | (0.000)<br>1.000           | 式  | 27,473            | (0)<br>27,473     | 歩A・単B<br>X単 82号  |
| X41002 補助材料費(据付)<br>用排水ポンプ設備、,2%                                                    | (0.000)<br>1.000           | 式  | 13,736            | (0)<br>13,736     | 歩A・単B<br>X単 72号  |
| 合 計                                                                                 |                            |    |                   | (0)<br>1,064,994  | 合意率<br>0.931232  |
| 計（1）（直接費対象分）                                                                        |                            |    |                   | (0)<br>728,025    |                  |
| 計（2）（間接費対象分）                                                                        |                            |    |                   | (0)<br>336,969    |                  |
| ・・・ 用排水機据付工<br>3号排水機場                                                               | 1.000                      | 式  |                   | (0)<br>19,493,000 |                  |
| ・・・ 用排水機据付工                                                                         | (0.000)<br>1.000           | 式  | (0)<br>18,964,000 | (0)<br>18,964,000 | 1 式当たり [金額C]     |
| S41003 用排水ポンプ据付工<br>、横軸軸流・斜流、150超～200以下m3/min、一、319.9、0箇所、ディーゼルエンジン、無給水（標準）、2台、0.84 | (0.000)<br>2.000           | 台  | 7,547,600         | (0)<br>15,095,200 | 歩A・単B<br>S単 196号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備、,140%                                                      | (0.000)<br>1.000           | 式  | 14,086,100        | (0)<br>14,086,100 | 歩A・単B<br>X単 95号  |
| X41003 据付材料費<br>用排水ポンプ設備、,ディーゼルエンジン駆動、横軸(軸流・斜流・渦巻)、低圧受電、ステンズ管、0kW、                  | (0.000)<br>1.000           | 式  | 4,981,416         | (0)<br>4,981,416  | 歩A・単B<br>X単 83号  |
| X41002 補助材料費(据付)<br>用排水ポンプ設備、,2%                                                    | (0.000)<br>1.000           | 式  | 301,904           | (0)<br>301,904    | 歩A・単B<br>X単 73号  |
| 合 計                                                                                 |                            |    |                   | (0)<br>34,464,620 | 合意率<br>0.930603  |
| 計（1）（直接費対象分）                                                                        |                            |    |                   | (0)<br>20,378,520 |                  |
| 計（2）（間接費対象分）                                                                        |                            |    |                   | (0)<br>14,086,100 |                  |
| ・・・ 用排水機据付工（直接経費）                                                                   | (0.000)<br>1.000           | 式  | (0)<br>529,000    | (0)<br>529,000    | 1 式当たり [金額C]     |
| S16004 ラフレンスレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]<br>ラフレンスレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)、25ton吊り                | (0.000)<br>4.000           | 日  | 56,200            | (0)<br>224,800    | 歩A・単B<br>S単 144号 |



|                             |                                                            |                   |    |                  |                        |                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----|------------------|------------------------|------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                  |                   |    |                  |                        |                  |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                 |                   |    |                  |                        |                  |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                            |                   |    |                  |                        |                  |
| 名 称 (規 格)                   |                                                            | 数 量               | 単位 | 単 価              | 金 額                    | 備 考              |
| S16002                      | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7〜式・排対2次]<br>、最大溶接電流200A、交替制補正対象外      | (0.000)<br>49.000 | 日  | 3,594            | (0)<br>176,106         | 歩A・単B<br>S単 143号 |
| S16004                      | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・〜超低・排対(〜2次)]<br>空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min | (0.000)<br>5.000  | 日  | 4,662            | (0)<br>23,310          | 歩A・単B<br>S単 145号 |
| S16004                      | 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]<br>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45kVA        | (0.000)<br>13.000 | 日  | 10,178           | (0)<br>132,314         | 歩A・単B<br>S単 146号 |
| X41005                      | 雑器具損料                                                      | (0.000)<br>1.000  | 式  | 11,131           | (0)<br>11,131          | 歩A・単B<br>X単 92号  |
| 合 計                         |                                                            |                   |    |                  | (0)<br>567,661         | 合意率<br>0.931338  |
| ・・用排水機電気設備据付工<br>3号排水機場     |                                                            | 1.000             | 式  |                  | (0)<br>678,000         |                  |
| ・・・用排水機付帯設備(受配電盤)据付工        |                                                            | (0.000)<br>1.000  | 式  | (0)<br>678,000   | (0)<br>678,000         | 1式当たり[金額C]       |
| S41006                      | 用排水ポンプ受配電盤据付工<br>低圧受電,ディーゼルエンジン,300kW                      | (0.000)<br>1.000  | 式  | 686,816          | (0)<br>686,816         | 歩A・単B<br>S単 198号 |
| X41006                      | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                                    | (0.000)<br>1.000  | 式  | 336,969          | (0)<br>336,969         | 歩A・単B<br>X単 96号  |
| X41003                      | 据付材料費<br>用排水機付帯設備(受変電設備),ディーゼルエンジン駆動,,低圧受電,,300kW,         | (0.000)<br>1.000  | 式  | 27,473           | (0)<br>27,473          | 歩A・単B<br>X単 84号  |
| X41002                      | 補助材料費(据付)<br>用排水ポンプ設備,,2%                                  | (0.000)<br>1.000  | 式  | 13,736           | (0)<br>13,736          | 歩A・単B<br>X単 74号  |
| 合 計                         |                                                            |                   |    |                  | (0)<br>1,064,994       | 合意率<br>0.931232  |
| 計(1)(直接費対象分)                |                                                            |                   |    |                  | (0)<br>728,025         |                  |
| 計(2)(間接費対象分)                |                                                            |                   |    |                  | (0)<br>336,969         |                  |
| ・付帯設備据付工                    |                                                            | (1.000)<br>0.000  | 式  |                  | (3,834,000)<br>0       |                  |
| ・・・付帯設備据付工<br>2号排水機場        |                                                            | (1.000)<br>0.000  | 式  |                  | (1,917,000)<br>0       |                  |
| ・・・天井クレーン据付工                |                                                            | (1.000)<br>0.000  | 式  | ( " )<br>584,000 | (584,000)<br>0         | 1式当たり[金額C]       |
| S41004                      | 天井クレーン据付工<br>、手動式クレーン,5.0ton,23.2人                         | ( " )<br>1.000    | 基  | 609,861          | ( " )<br>609,861       | 歩A・単A<br>S単 79号  |
| X41006                      | 据付間接費<br>その他,,140%                                         | ( " )<br>1.000    | 式  | 0                | (732,766)<br>0         | 歩A・単A<br>X単 45号  |
| X41003                      | 据付材料費<br>用排水機付帯設備(天井クレーン設備),,,,,0kW,天井クレーン                 | ( " )<br>1.000    | 式  | 0                | (6,099)<br>0           | 歩A・単A<br>X単 33号  |
| X41002                      | 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                                       | ( " )<br>1.000    | 式  | 0                | (12,197)<br>0          | 歩A・単A<br>X単 23号  |
| 合 計                         |                                                            |                   |    |                  | (1,360,923)<br>609,861 | 合意率<br>0.929936  |
| 計(1)(直接費対象分)                |                                                            |                   |    |                  | (628,157)<br>609,861   |                  |
| 計(2)(間接費対象分)                |                                                            |                   |    |                  | (732,766)<br>0         |                  |
| ・・・発電設備据付工                  |                                                            | (1.000)<br>0.000  | 式  | ( " )<br>346,000 | (346,000)<br>0         | 1式当たり[金額C]       |
| S41007                      | 用排水ポンプ自家発電設備据付工<br>75kVA                                   | ( " )<br>1.000    | 台  | 318,066          | ( " )<br>318,066       | 歩A・単A<br>S単 81号  |
| X41006                      | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                                    | ( " )<br>1.000    | 式  | 0                | (382,141)<br>0         | 歩A・単A<br>X単 46号  |
| X41003                      | 据付材料費<br>その他,,,,,150kW,ー                                   | ( " )<br>1.000    | 式  | 0                | (47,710)<br>0          | 歩A・単A<br>X単 34号  |
| X41002                      | 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                                       | ( " )<br>1.000    | 式  | 0                | (6,361)<br>0           | 歩A・単A<br>X単 24号  |
| 合 計                         |                                                            |                   |    |                  | (754,278)<br>318,066   | 合意率<br>0.930107  |
| 計(1)(直接費対象分)                |                                                            |                   |    |                  | (372,137)<br>318,066   |                  |
| 計(2)(間接費対象分)                |                                                            |                   |    |                  | (382,141)<br>0         |                  |
| ・・・屋外形燃料貯油槽据付工              |                                                            | (1.000)<br>0.000  | 箇所 | ( " )<br>987,000 | (987,000)<br>0         | 1箇所当たり[金額C]      |
| S02115                      | 据付工                                                        | ( " )<br>9.000    | 人  | 28,140           | ( " )<br>253,260       | 歩A・単A<br>S単 3号   |
| S02115                      | 普通作業員                                                      | ( " )<br>3.000    | 人  | 18,795           | ( " )<br>56,385        | 歩A・単A<br>S単 4号   |
| S02115                      | 配管工                                                        | ( " )<br>18.000   | 人  | 22,050           | ( " )<br>396,900       | 歩A・単A<br>S単 5号   |
| S02115                      | 塗装工                                                        | ( " )<br>2.000    | 人  | 25,725           | ( " )<br>51,450        | 歩A・単A<br>S単 6号   |
| X41006                      | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                                    | ( " )<br>1.000    | 式  | 0                | (354,564)<br>0         | 歩A・単A<br>X単 47号  |
| X41003                      | 据付材料費<br>その他,,,,,0kW,ー                                     | ( " )<br>1.000    | 式  | 288,038          | ( " )<br>288,038       | 歩A・単A<br>X単 35号  |

|                                                    |                            |    |                  |                          |                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----|------------------|--------------------------|------------------|
| 事業名                                                | 西国東海岸保全事業                  |    |                  |                          |                  |
| 工事名                                                | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更） |    |                  |                          |                  |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事                        |                            |    |                  |                          |                  |
| 名 称 (規 格)                                          | 数 量                        | 単位 | 単 価              | 金 額                      | 備 考              |
| X41002 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                        | ( " )<br>1.000             | 式  |                  | ( " )<br>15,160          | 歩A・単A<br>X単 25号  |
| 合 計                                                |                            |    |                  | (1,415,757)<br>1,061,193 | 合意率<br>0.930254  |
| 計（1）（直接費対象分）                                       |                            |    |                  | ( " )<br>1,061,193       |                  |
| 計（2）（間接費対象分）                                       |                            |    |                  | (354,564)<br>0           |                  |
| ・・付帯設備据付工<br>3号排水機場                                | (1.000)<br>0.000           | 式  |                  | (1,917,000)<br>0         |                  |
| ・・・天井クレーン据付工                                       | (1.000)<br>0.000           | 式  | ( " )<br>584,000 | (584,000)<br>0           | 1 式当たり [金額C]     |
| S41004 天井クレーン据付工<br>,手動式クレーン,5.0ton,23.2人          | ( " )<br>1.000             | 基  |                  | ( " )<br>609,861         | 歩A・単A<br>S単 79号  |
| X41006 据付間接費<br>その他,,140%                          | ( " )<br>1.000             | 式  |                  | (732,766)<br>0           | 歩A・単A<br>X単 48号  |
| X41003 据付材料費<br>用排水機付帯設備(天井クレーン設備),,,,,,0kW,天井クレーン | ( " )<br>1.000             | 式  |                  | (6,099)<br>0             | 歩A・単A<br>X単 36号  |
| X41002 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                        | ( " )<br>1.000             | 式  |                  | (12,197)<br>0            | 歩A・単A<br>X単 26号  |
| 合 計                                                |                            |    |                  | (1,360,923)<br>609,861   | 合意率<br>0.929936  |
| 計（1）（直接費対象分）                                       |                            |    |                  | (628,157)<br>609,861     |                  |
| 計（2）（間接費対象分）                                       |                            |    |                  | (732,766)<br>0           |                  |
| ・・・発電設備据付工                                         | (1.000)<br>0.000           | 式  | ( " )<br>346,000 | (346,000)<br>0           | 1 式当たり [金額C]     |
| S41007 用排水ポンプ自家発電設備据付工<br>75kVA                    | ( " )<br>1.000             | 台  |                  | ( " )<br>318,066         | 歩A・単A<br>S単 81号  |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                     | ( " )<br>1.000             | 式  |                  | (382,141)<br>0           | 歩A・単A<br>X単 49号  |
| X41003 据付材料費<br>その他,,,,,150kW,ー                    | ( " )<br>1.000             | 式  |                  | (47,710)<br>0            | 歩A・単A<br>X単 37号  |
| X41002 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                        | ( " )<br>1.000             | 式  |                  | (6,361)<br>0             | 歩A・単A<br>X単 27号  |
| 合 計                                                |                            |    |                  | (754,278)<br>318,066     | 合意率<br>0.930107  |
| 計（1）（直接費対象分）                                       |                            |    |                  | (372,137)<br>318,066     |                  |
| 計（2）（間接費対象分）                                       |                            |    |                  | (382,141)<br>0           |                  |
| ・・・屋外形燃料貯油槽据付工                                     | (1.000)<br>0.000           | 箇所 | ( " )<br>987,000 | (987,000)<br>0           | 1 箇所当たり [金額C]    |
| S02115 据付工                                         | ( " )<br>9.000             | 人  |                  | ( " )<br>253,260         | 歩A・単A<br>S単 3号   |
| S02115 普通作業員                                       | ( " )<br>3.000             | 人  |                  | ( " )<br>56,385          | 歩A・単A<br>S単 4号   |
| S02115 配管工                                         | ( " )<br>18.000            | 人  |                  | ( " )<br>396,900         | 歩A・単A<br>S単 5号   |
| S02115 塗装工                                         | ( " )<br>2.000             | 人  |                  | ( " )<br>51,450          | 歩A・単A<br>S単 6号   |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                     | ( " )<br>1.000             | 式  |                  | (354,564)<br>0           | 歩A・単A<br>X単 50号  |
| X41003 据付材料費<br>その他,,,,,0kW,ー                      | ( " )<br>1.000             | 式  |                  | ( " )<br>288,038         | 歩A・単A<br>X単 38号  |
| X41002 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                        | ( " )<br>1.000             | 式  |                  | ( " )<br>15,160          | 歩A・単A<br>X単 28号  |
| 合 計                                                |                            |    |                  | (1,415,757)<br>1,061,193 | 合意率<br>0.930254  |
| 計（1）（直接費対象分）                                       |                            |    |                  | ( " )<br>1,061,193       |                  |
| 計（2）（間接費対象分）                                       |                            |    |                  | (354,564)<br>0           |                  |
| ・付帯設備据付工                                           |                            |    |                  | (0)                      |                  |
|                                                    | 1.000                      | 式  |                  | 4,078,000                |                  |
| ・・付帯設備据付工<br>2号排水機場                                |                            |    |                  | (0)                      |                  |
|                                                    | 1.000                      | 式  |                  | 2,039,000                |                  |
| ・・・天井クレーン据付工                                       | (0.000)<br>1.000           | 式  | (0)<br>617,000   | (0)<br>617,000           | 1 式当たり [金額C]     |
| S41004 天井クレーン据付工<br>,手動式クレーン,5.0ton,23.2人          | (0.000)<br>1.000           | 基  |                  | (0)<br>644,469           | 歩A・単B<br>S単 197号 |
| X41006 据付間接費<br>その他,,140%                          | (0.000)<br>1.000           | 式  |                  | (0)<br>773,779           | 歩A・単B<br>X単 97号  |
| X41003 据付材料費<br>用排水機付帯設備(天井クレーン設備),,,,,,0kW,天井クレーン | (0.000)<br>1.000           | 式  |                  | (0)<br>6,445             | 歩A・単B<br>X単 85号  |
| X41002 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                        | (0.000)<br>1.000           | 式  |                  | (0)<br>12,889            | 歩A・単B<br>X単 75号  |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                         | 数 量               | 単 位 | 単 価              | 金 額              | 備 考              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 合 計                                               |                   |     |                  | (0)<br>1,437,582 | 合意率<br>0.929936  |
| 計 (1) (直接費対象分)                                    |                   |     |                  | (0)<br>663,803   |                  |
| 計 (2) (間接費対象分)                                    |                   |     |                  | (0)<br>773,779   |                  |
| ・・・発電設備据付工                                        | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>366,000   | (0)<br>366,000   | 1式当たり [金額C]      |
| S41007 用排水ポンプ自家発電設備据付工<br>75kVA                   | (0.000)<br>1.000  | 台   | (0)<br>336,116   | (0)<br>336,116   | 歩A・単B<br>S単 199号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                    | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>403,530   | (0)<br>403,530   | 歩A・単B<br>X単 98号  |
| X41003 据付材料費<br>その他,,,,,150kW,ー                   | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>50,417    | (0)<br>50,417    | 歩A・単B<br>X単 86号  |
| X41002 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                       | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>6,722     | (0)<br>6,722     | 歩A・単B<br>X単 76号  |
| 合 計                                               |                   |     |                  | (0)<br>796,785   | 合意率<br>0.930107  |
| 計 (1) (直接費対象分)                                    |                   |     |                  | (0)<br>393,255   |                  |
| 計 (2) (間接費対象分)                                    |                   |     |                  | (0)<br>403,530   |                  |
| ・・・屋外形燃料貯油槽据付工                                    | (0.000)<br>1.000  | 箇所  | (0)<br>1,056,000 | (0)<br>1,056,000 | 1箇所当たり [金額C]     |
| S02115 据付工                                        | (0.000)<br>9.000  | 人   | (0)<br>29,715    | (0)<br>267,435   | 歩A・単B<br>S単 121号 |
| S02115 普通作業員                                      | (0.000)<br>3.000  | 人   | (0)<br>19,950    | (0)<br>59,850    | 歩A・単B<br>S単 122号 |
| S02115 配管工                                        | (0.000)<br>18.000 | 人   | (0)<br>23,835    | (0)<br>429,030   | 歩A・単B<br>S単 123号 |
| S02115 塗装工                                        | (0.000)<br>2.000  | 人   | (0)<br>27,300    | (0)<br>54,600    | 歩A・単B<br>S単 124号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                    | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>374,409   | (0)<br>374,409   | 歩A・単B<br>X単 99号  |
| X41003 据付材料費<br>その他,,,,,0kW,ー                     | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>308,148   | (0)<br>308,148   | 歩A・単B<br>X単 87号  |
| X41002 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                       | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>16,218    | (0)<br>16,218    | 歩A・単B<br>X単 77号  |
| 合 計                                               |                   |     |                  | (0)<br>1,509,690 | 合意率<br>0.930254  |
| 計 (1) (直接費対象分)                                    |                   |     |                  | (0)<br>1,135,281 |                  |
| 計 (2) (間接費対象分)                                    |                   |     |                  | (0)<br>374,409   |                  |
| ・・・付帯設備据付工<br>3号排水機場                              | 1.000             | 式   |                  | (0)<br>2,039,000 |                  |
| ・・・天井クレーン据付工                                      | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>617,000   | (0)<br>617,000   | 1式当たり [金額C]      |
| S41004 天井クレーン据付工<br>,手動式クレーン,5.0ton,23.2人         | (0.000)<br>1.000  | 基   | (0)<br>644,469   | (0)<br>644,469   | 歩A・単B<br>S単 197号 |
| X41006 据付間接費<br>その他,,140%                         | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>773,779   | (0)<br>773,779   | 歩A・単B<br>X単 100号 |
| X41003 据付材料費<br>用排水機付帯設備(天井クレーン設備),,,,,0kW,天井クレーン | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>6,445     | (0)<br>6,445     | 歩A・単B<br>X単 88号  |
| X41002 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                       | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>12,889    | (0)<br>12,889    | 歩A・単B<br>X単 78号  |
| 合 計                                               |                   |     |                  | (0)<br>1,437,582 | 合意率<br>0.929936  |
| 計 (1) (直接費対象分)                                    |                   |     |                  | (0)<br>663,803   |                  |
| 計 (2) (間接費対象分)                                    |                   |     |                  | (0)<br>773,779   |                  |
| ・・・発電設備据付工                                        | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>366,000   | (0)<br>366,000   | 1式当たり [金額C]      |
| S41007 用排水ポンプ自家発電設備据付工<br>75kVA                   | (0.000)<br>1.000  | 台   | (0)<br>336,116   | (0)<br>336,116   | 歩A・単B<br>S単 199号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                    | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>403,530   | (0)<br>403,530   | 歩A・単B<br>X単 101号 |
| X41003 据付材料費<br>その他,,,,,150kW,ー                   | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>50,417    | (0)<br>50,417    | 歩A・単B<br>X単 89号  |
| X41002 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                       | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>6,722     | (0)<br>6,722     | 歩A・単B<br>X単 79号  |
| 合 計                                               |                   |     |                  | (0)<br>796,785   | 合意率<br>0.930107  |
| 計 (1) (直接費対象分)                                    |                   |     |                  | (0)<br>393,255   |                  |
| 計 (2) (間接費対象分)                                    |                   |     |                  | (0)<br>403,530   |                  |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                                                 | 数 量               | 単 位 | 単 価              | 金 額                  | 備 考              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------|----------------------|------------------|
| ・・・ 屋外形燃料貯油槽据付工                                                           | (0.000)<br>1.000  | 箇所  | (0)<br>1,056,000 | (0)<br>1,056,000     | 1 箇所当たり [金額C]    |
| S02115 据付工                                                                | (0.000)<br>9.000  | 人   | 29,715           | (0)<br>267,435       | 歩A・単B<br>S単 121号 |
| S02115 普通作業員                                                              | (0.000)<br>3.000  | 人   | 19,950           | (0)<br>59,850        | 歩A・単B<br>S単 122号 |
| S02115 配管工                                                                | (0.000)<br>18.000 | 人   | 23,835           | (0)<br>429,030       | 歩A・単B<br>S単 123号 |
| S02115 塗装工                                                                | (0.000)<br>2.000  | 人   | 27,300           | (0)<br>54,600        | 歩A・単B<br>S単 124号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                                            | (0.000)<br>1.000  | 式   | 374,409          | (0)<br>374,409       | 歩A・単B<br>X単 102号 |
| X41003 据付材料費<br>その他,,,,,0kW,ー                                             | (0.000)<br>1.000  | 式   | 308,148          | (0)<br>308,148       | 歩A・単B<br>X単 90号  |
| X41002 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                                               | (0.000)<br>1.000  | 式   | 16,218           | (0)<br>16,218        | 歩A・単B<br>X単 80号  |
| 合 計                                                                       |                   |     |                  | (0)<br>1,509,690     | 合意率<br>0.930254  |
| 計 (1) (直接費対象分)                                                            |                   |     |                  | (0)<br>1,135,281     |                  |
| 計 (2) (間接費対象分)                                                            |                   |     |                  | (0)<br>374,409       |                  |
| ・ 試運転調整工                                                                  | (1.000)<br>0.000  | 式   |                  | (660,000)<br>0       |                  |
| ・ 試運転調整工<br>2号排水機場                                                        | (1.000)<br>0.000  | 式   |                  | (330,000)<br>0       |                  |
| ・・・ 試運転調整工                                                                | (1.000)<br>0.000  | 式   | ( " )<br>330,000 | (330,000)<br>0       | 1 式当たり [金額C]     |
| S41018 総合試運転調整労務<br>,150超～200以下m3/min, 2台,横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流,1.6,台数制<br>御,0.0 | ( " )<br>1.000    | 式   | 354,564          | ( " )<br>354,564     | 歩A・単A<br>S単 82号  |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                                            | ( " )<br>1.000    | 式   | 0                | (496,390)<br>0       | 歩A・単A<br>X単 51号  |
| 合 計                                                                       |                   |     |                  | (850,954)<br>354,564 | 合意率<br>0.929577  |
| 計 (1) (直接費対象分)                                                            |                   |     |                  | ( " )<br>354,564     |                  |
| 計 (2) (間接費対象分)                                                            |                   |     |                  | (496,390)<br>0       |                  |
| ・ 試運転調整工<br>3号排水機場                                                        | (1.000)<br>0.000  | 式   |                  | (330,000)<br>0       |                  |
| ・・・ 試運転調整工                                                                | (1.000)<br>0.000  | 式   | ( " )<br>330,000 | (330,000)<br>0       | 1 式当たり [金額C]     |
| S41018 総合試運転調整労務<br>,150超～200以下m3/min, 2台,横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流,1.6,台数制<br>御,0.0 | ( " )<br>1.000    | 式   | 354,564          | ( " )<br>354,564     | 歩A・単A<br>S単 82号  |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                                            | ( " )<br>1.000    | 式   | 0                | (496,390)<br>0       | 歩A・単A<br>X単 52号  |
| 合 計                                                                       |                   |     |                  | (850,954)<br>354,564 | 合意率<br>0.929577  |
| 計 (1) (直接費対象分)                                                            |                   |     |                  | ( " )<br>354,564     |                  |
| 計 (2) (間接費対象分)                                                            |                   |     |                  | (496,390)<br>0       |                  |
| ・ 試運転調整工                                                                  | 1.000             | 式   |                  | (0)<br>696,000       |                  |
| ・ 試運転調整工<br>2号排水機場                                                        | 1.000             | 式   |                  | (0)<br>348,000       |                  |
| ・・・ 試運転調整工                                                                | (0.000)<br>1.000  | 式   | (0)<br>348,000   | (0)<br>348,000       | 1 式当たり [金額C]     |
| S41018 総合試運転調整労務<br>,150超～200以下m3/min, 2台,横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流,1.6,台数制<br>御,0.0 | (0.000)<br>1.000  | 式   | 374,409          | (0)<br>374,409       | 歩A・単B<br>S単 200号 |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                                            | (0.000)<br>1.000  | 式   | 524,173          | (0)<br>524,173       | 歩A・単B<br>X単 103号 |
| 合 計                                                                       |                   |     |                  | (0)<br>898,582       | 合意率<br>0.929577  |
| 計 (1) (直接費対象分)                                                            |                   |     |                  | (0)<br>374,409       |                  |
| 計 (2) (間接費対象分)                                                            |                   |     |                  | (0)<br>524,173       |                  |
| ・ 試運転調整工<br>3号排水機場                                                        | 1.000             | 式   |                  | (0)<br>348,000       |                  |

|                                                                                                                |                            |                |                     |                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| 事業名                                                                                                            | 西国東海岸保全事業                  |                |                     |                  |                            |
| 工事名                                                                                                            | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更） |                |                     |                  |                            |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事                                                                                    |                            |                |                     |                  |                            |
| 名 称 (規 格)                                                                                                      | 数 量                        | 単位             | 単 価                 | 金 額              | 備 考                        |
| ・・・ 試運転調整工                                                                                                     | (0.000)<br>1.000           | 式              | (0)<br>348,000      | (0)<br>348,000   | 1 式当たり [金額C]               |
| S41018 総合試運転調整労務<br>、150超～200以下m3/min、2台、横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流、1.6、台数制御、0.0                                           | (0.000)<br>1.000           | 式              | (0)<br>374,409      | (0)<br>374,409   | 歩A・単B<br>S単 200号           |
| X41006 据付間接費<br>用排水ポンプ設備、140%                                                                                  | (0.000)<br>1.000           | 式              | (0)<br>524,173      | (0)<br>524,173   | 歩A・単B<br>X単 104号           |
| 合 計                                                                                                            |                            |                |                     | (0)<br>898,582   | 合意率<br>0.929577            |
| 計（1）（直接費対象分）                                                                                                   |                            |                |                     | (0)<br>374,409   |                            |
| 計（2）（間接費対象分）                                                                                                   |                            |                |                     | (0)<br>524,173   |                            |
| ・ 複合工                                                                                                          | (1.000)<br>0.000           | 式              | (12,734,000)<br>0   |                  |                            |
| ・ ・ 複合工<br>2号排水機場                                                                                              | (1.000)<br>0.000           | 式              | (6,363,000)<br>0    |                  |                            |
| ・・・ SP コンクリート(基礎コンクリート)                                                                                        | (61.000)<br>0.000          | m3             | ( " )<br>26,049.18  | (1,589,000)<br>0 | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0311 SP コンクリート(基礎コンクリート)<br>無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-、-、-、21-8-25(20)(高炉B) W/C60% | ( " )<br>1.000             | m3             | ( " )<br>28,080     | ( " )<br>28,080  | 歩A・単A<br>S単 113号           |
| 合 計                                                                                                            |                            |                |                     | ( " )<br>28,080  | 合意率<br>0.930327            |
| ・・・ SP コンクリート(シダーコンクリート)                                                                                       | (48.000)<br>0.000          | m3             | ( " )<br>25,125     | (1,206,000)<br>0 | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0311 SP コンクリート(シダーコンクリート)<br>無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-、-、-、18-8-40(高炉B) W/C65%    | ( " )<br>1.000             | m3             | ( " )<br>27,220     | ( " )<br>27,220  | 歩A・単A<br>S単 114号           |
| 合 計                                                                                                            |                            |                |                     | ( " )<br>27,220  | 合意率<br>0.930555            |
| ・・・ モルタル現場練合わせ                                                                                                 | (1.000)<br>0.000           | 式              | ( " )<br>91,000     | (91,000)<br>0    | 1 式当たり [金額C]               |
| S03018 モルタル現場練合わせ<br>洗砂(細目)、1:3                                                                                | ( " )<br>2.700             | m3             | ( " )<br>36,176     | ( " )<br>97,675  | 歩A・単A<br>S単 15号            |
| 合 計                                                                                                            |                            |                |                     | ( " )<br>97,675  | 合意率<br>0.928571            |
| ・・・ モルタル工                                                                                                      | (1.000)<br>0.000           | 式              | ( " )<br>237,000    | (237,000)<br>0   | 1 式当たり [金額C]               |
| S03019 モルタル工<br>モルタル、床、20mm                                                                                    | ( " )<br>54.000            | m <sup>2</sup> | ( " )<br>1,649      | ( " )<br>89,046  | 歩A・単A<br>S単 16号            |
| S03019 モルタル工<br>モルタル、壁、20mm                                                                                    | ( " )<br>48.000            | m <sup>2</sup> | ( " )<br>3,466      | ( " )<br>166,368 | 歩A・単A<br>S単 17号            |
| 合 計                                                                                                            |                            |                |                     | ( " )<br>255,414 | 合意率<br>0.929411            |
| ・・・ コンクリートはつり                                                                                                  | (86.000)<br>0.000          | m <sup>2</sup> | ( " )<br>2,790.69   | (240,000)<br>0   | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| S03020 コンクリートはつり(人力)<br>床、t≤3cm                                                                                | ( " )<br>1.000             | m <sup>2</sup> | ( " )<br>2,601      | ( " )<br>2,601   | 歩A・単A<br>S単 20号            |
| 合 計                                                                                                            |                            |                |                     | ( " )<br>2,601   | 合意率<br>0.930232            |
| ・・・ 型枠工                                                                                                        | (176.000)<br>0.000         | m <sup>2</sup> | ( " )<br>7,443.18   | (1,310,000)<br>0 | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| SA0312 SP 型枠<br>一般型枠、鉄筋・無筋構造物                                                                                  | ( " )<br>1.000             | m <sup>2</sup> | ( " )<br>8,110      | ( " )<br>8,110   | 歩A・単A<br>S単 116号           |
| 合 計                                                                                                            |                            |                |                     | ( " )<br>8,110   | 合意率<br>0.930397            |
| ・・・ アンカー工                                                                                                      | (1.000)<br>0.000           | 式              | ( " )<br>521,000    | (521,000)<br>0   | 1 式当たり [金額C]               |
| S02200 コンクリート削孔<br>削孔径10mm～30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満                                                            | ( " )<br>734.000           | 孔              | ( " )<br>550        | ( " )<br>403,700 | 歩A・単A<br>S単 14号            |
| P96011 樹脂カプセル                                                                                                  | ( " )<br>734.000           | 本              | ( " )<br>213        | ( " )<br>156,342 | 歩A・単A                      |
| 合 計                                                                                                            |                            |                |                     | ( " )<br>560,042 | 合意率<br>0.930357            |
| ・・・ 鉄筋工                                                                                                        | (2.100)<br>0.000           | ton            | ( " )<br>162,857.14 | (342,000)<br>0   | 1 ton当たり [金額C]             |

|                                                                             |                            |                |                   |                  |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| 事業名                                                                         | 西国東海岸保全事業                  |                |                   |                  |                            |
| 工事名                                                                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更） |                |                   |                  |                            |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事                                                 |                            |                |                   |                  |                            |
| 名 称 (規 格)                                                                   | 数 量                        | 単位             | 単 価               | 金 額              | 備 考                        |
| S03701 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満                | ( " )<br>1.000             | ton            | ( " )<br>175,095  | ( " )<br>175,095 | 歩A・単A<br>S単 21号            |
| 合 計                                                                         |                            |                |                   | ( " )<br>175,095 | 合意率<br>0.929347            |
| ・・・ 大分県型側溝（OTUⅡ型）                                                           | (24.9)<br>0.0              | m              | ( " )<br>21,000   | (523,000)<br>0   | 1 m当たり [単価C]               |
| T00002 大分県型側溝（OTUⅡ型）                                                        | ( " )<br>1.000             | m              | ( " )<br>23,477   | ( " )<br>23,477  | 歩A・単A<br>T単 2号             |
| 合 計                                                                         |                            |                |                   | ( " )<br>23,477  | 合意率<br>0.913043            |
| ・・・ 床掘り                                                                     | (11.000)<br>0.000          | m3             | ( " )<br>1,818.18 | (20,000)<br>0    | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0103 SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                         | ( " )<br>1.000             | m3             | ( " )<br>1,957    | ( " )<br>1,957   | 歩A・単A<br>S単 108号           |
| 合 計                                                                         |                            |                |                   | ( " )<br>1,957   | 合意率<br>0.90909             |
| ・・・ 人力土工                                                                    | (7.000)<br>0.000           | m3             | ( " )<br>2,857.14 | (20,000)<br>0    | 1 m3当たり [金額C]              |
| S01041 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ                                    | ( " )<br>1.000             | m3             | ( " )<br>2,594    | ( " )<br>2,594   | 歩A・単A<br>S単 1号             |
| 合 計                                                                         |                            |                |                   | ( " )<br>2,594   | 合意率<br>0.95238             |
| ・・・ 基礎碎石                                                                    | (13.000)<br>0.000          | m <sup>2</sup> | ( " )<br>923.07   | (12,000)<br>0    | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| SA0301 SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm           | ( " )<br>1.000             | m <sup>2</sup> | ( " )<br>1,283    | ( " )<br>1,283   | 歩A・単A<br>S単 112号           |
| 合 計                                                                         |                            |                |                   | ( " )<br>1,283   | 合意率<br>0.923076            |
| ・・・ 土砂等運搬                                                                   | (3.000)<br>0.000           | m3             | ( " )<br>1,000    | (3,000)<br>0     | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0121 SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | ( " )<br>1.000             | m3             | ( " )<br>1,115    | ( " )<br>1,115   | 歩A・単A<br>S単 109号           |
| 合 計                                                                         |                            |                |                   | ( " )<br>1,115   | 合意率<br>1                   |
| ・・・ 整地                                                                      | (3.000)<br>0.000           | m3             | ( " )<br>0        | ( " )<br>0       | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0161 SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                           | ( " )<br>1.000             | m3             | ( " )<br>148.7    | ( " )<br>149     | 歩A・単A<br>S単 110号           |
| 合 計                                                                         |                            |                |                   | ( " )<br>149     | 合意率<br>0                   |
| ・・・ モルタル工                                                                   | (1.000)<br>0.000           | 式              | ( " )<br>30,000   | (30,000)<br>0    | 1 式当たり [金額C]               |
| S03019 モルタル工<br>防水モルタル,床,30mm                                               | ( " )<br>4.400             | m <sup>2</sup> | ( " )<br>1,759    | ( " )<br>7,740   | 歩A・単A<br>S単 18号            |
| S03019 モルタル工<br>防水モルタル,壁,25mm                                               | ( " )<br>7.300             | m <sup>2</sup> | ( " )<br>3,375    | ( " )<br>24,638  | 歩A・単A<br>S単 19号            |
| 合 計                                                                         |                            |                |                   | ( " )<br>32,378  | 合意率<br>0.9375              |
| ・・・ 殻運搬                                                                     | (0.900)<br>0.000           | m3             | ( " )<br>1,111.11 | (1,000)<br>0     | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0221 SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,                        | ( " )<br>1.000             | m3             | ( " )<br>1,115    | ( " )<br>1,115   | 歩A・単A<br>S単 111号           |
| 合 計                                                                         |                            |                |                   | ( " )<br>1,115   | 合意率<br>1                   |
| ・・・ グレーチング<br>受枠込                                                           | (2)<br>0                   | 枚              | ( " )<br>70,000   | (140,000)<br>0   | 1 枚当たり [単価C]               |
| S02116 グレーチング(受枠込)<br>800×800,,                                             | ( " )<br>1.000             | 枚              | ( " )<br>74,200   | ( " )<br>74,200  | 歩A・単A<br>S単 11号            |
| S05801 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない   | ( " )<br>1.000             | 枚              | ( " )<br>785      | ( " )<br>785     | 歩A・単A<br>S単 23号            |
| 合 計                                                                         |                            |                |                   | ( " )<br>74,985  | 合意率<br>0.933333            |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                                                                                                                  | 数 量               | 単 位            | 単 価                | 金 額              | 備 考                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------------|
| ・・・ 止水板                                                                                                                                    | (15.900)<br>0.000 | m              | ( " )<br>2,830.18  | (45,000)<br>0    | 1 m当たり [金額C]               |
| SA0332 SP 止水板<br>計上する (ゴム製) ,止水板各種(ゴム製)                                                                                                    | ( " )<br>1.000    | m              | ( " )<br>2,789     | ( " )<br>2,789   | 歩A・単A<br>S単 118号           |
| 合 計                                                                                                                                        |                   |                |                    | ( " )<br>2,789   | 合意率<br>0.9375              |
| ・・・ 床掘り                                                                                                                                    | (1.000)<br>0.000  | m <sup>3</sup> | ( " )<br>2,000     | (2,000)<br>0     | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
| SA0103 SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模) ,-, -,                                                                                                       | ( " )<br>1.000    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>1,957     | ( " )<br>1,957   | 歩A・単A<br>S単 108号           |
| 合 計                                                                                                                                        |                   |                |                    | ( " )<br>1,957   | 合意率<br>1                   |
| ・・・ 基礎碎石                                                                                                                                   | (1.000)<br>0.000  | m <sup>3</sup> | ( " )<br>1,000     | (1,000)<br>0     | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
| SA0301 SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm                                                                          | ( " )<br>1.000    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>1,283     | ( " )<br>1,283   | 歩A・単A<br>S単 112号           |
| 合 計                                                                                                                                        |                   |                |                    | ( " )<br>1,283   | 合意率<br>1                   |
| ・・・ 型枠工                                                                                                                                    | (2.600)<br>0.000  | m <sup>2</sup> | ( " )<br>6,538.46  | (17,000)<br>0    | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| SA0312 SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                                                                                 | ( " )<br>1.000    | m <sup>2</sup> | ( " )<br>7,321     | ( " )<br>7,321   | 歩A・単A<br>S単 117号           |
| 合 計                                                                                                                                        |                   |                |                    | ( " )<br>7,321   | 合意率<br>0.944444            |
| ・・・ コンクリート                                                                                                                                 | (0.300)<br>0.000  | m <sup>3</sup> | ( " )<br>30,000    | (9,000)<br>0     | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
| SA0311 SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, ,18-8-40(高炉B) W/C65%                                                               | ( " )<br>1.000    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>33,960    | ( " )<br>33,960  | 歩A・単A<br>S単 115号           |
| 合 計                                                                                                                                        |                   |                |                    | ( " )<br>33,960  | 合意率<br>0.9                 |
| ・・・ 人力土工                                                                                                                                   | (1.000)<br>0.000  | m <sup>3</sup> | ( " )<br>3,000     | (3,000)<br>0     | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
| S01041 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ                                                                                                   | ( " )<br>1.000    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>2,594     | ( " )<br>2,594   | 歩A・単A<br>S単 1号             |
| 合 計                                                                                                                                        |                   |                |                    | ( " )<br>2,594   | 合意率<br>1                   |
| ・・・ 土砂等運搬                                                                                                                                  | (1.000)<br>0.000  | m <sup>3</sup> | ( " )<br>1,000     | (1,000)<br>0     | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
| SA0121 SP 土砂等運搬<br>小規模,ハックル山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下                                           | ( " )<br>1.000    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>1,115     | ( " )<br>1,115   | 歩A・単A<br>S単 109号           |
| 合 計                                                                                                                                        |                   |                |                    | ( " )<br>1,115   | 合意率<br>1                   |
| ・・・ 整地                                                                                                                                     | (1.000)<br>0.000  | m <sup>3</sup> | ( " )<br>0         | ( " )<br>0       | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
| SA0161 SP 整地<br>残土受入れ地での処理, -, -, なし                                                                                                       | ( " )<br>1.000    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>148.7     | ( " )<br>149     | 歩A・単A<br>S単 110号           |
| 合 計                                                                                                                                        |                   |                |                    | ( " )<br>149     | 合意率<br>0                   |
| ・・・ 複合工<br>3号排水機場                                                                                                                          | (1.000)<br>0.000  | 式              |                    | (6,371,000)<br>0 |                            |
| ・・・ SP コンクリート(基礎コンクリート)                                                                                                                    | (61.000)<br>0.000 | m <sup>3</sup> | ( " )<br>26,049.18 | (1,589,000)<br>0 | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
| SA0311 SP コンクリート(基礎コンクリート)<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満,一般養生,延長無し, -, -, ,21-8-25(20)(高炉B) W/C60% | ( " )<br>1.000    | m <sup>3</sup> | ( " )<br>28,080    | ( " )<br>28,080  | 歩A・単A<br>S単 113号           |
| 合 計                                                                                                                                        |                   |                |                    | ( " )<br>28,080  | 合意率<br>0.930327            |
| ・・・ SP コンクリート(シタ-コンクリート)                                                                                                                   | (48.000)<br>0.000 | m <sup>3</sup> | ( " )<br>25,125    | (1,206,000)<br>0 | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |

|                             |                                                                                                    |                    |                |                     |                  |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                          |                    |                |                     |                  |                            |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                                         |                    |                |                     |                  |                            |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                    |                    |                |                     |                  |                            |
| 名 称 (規 格)                   |                                                                                                    | 数 量                | 単位             | 単 価                 | 金 額              | 備 考                        |
| SA0311                      | SP コンクリート(シタ-コンクリート)<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65% | ( " )<br>1.000     | m3             | ( " )<br>27,220     | ( " )<br>27,220  | 歩A・単A<br>S単 114号           |
| 合 計                         |                                                                                                    |                    |                |                     | ( " )<br>27,220  | 合意率<br>0.930555            |
| ・・・ モルタル現場練合わせ              |                                                                                                    | (1.000)<br>0.000   | 式              | ( " )<br>91,000     | (91,000)<br>0    | 1 式当たり [金額C]               |
| S03018                      | モルタル現場練合わせ<br>洗砂(細目),1:3                                                                           | ( " )<br>2.700     | m3             | ( " )<br>36,176     | ( " )<br>97,675  | 歩A・単A<br>S単 15号            |
| 合 計                         |                                                                                                    |                    |                |                     | ( " )<br>97,675  | 合意率<br>0.928571            |
| ・・・ モルタル工                   |                                                                                                    | (1.000)<br>0.000   | 式              | ( " )<br>237,000    | (237,000)<br>0   | 1 式当たり [金額C]               |
| S03019                      | モルタル工<br>モルタル,床,20mm                                                                               | ( " )<br>54.000    | m <sup>2</sup> | ( " )<br>1,649      | ( " )<br>89,046  | 歩A・単A<br>S単 16号            |
| S03019                      | モルタル工<br>モルタル,壁,20mm                                                                               | ( " )<br>48.000    | m <sup>2</sup> | ( " )<br>3,466      | ( " )<br>166,368 | 歩A・単A<br>S単 17号            |
| 合 計                         |                                                                                                    |                    |                |                     | ( " )<br>255,414 | 合意率<br>0.929411            |
| ・・・ コンクリートはつり               |                                                                                                    | (86.000)<br>0.000  | m <sup>2</sup> | ( " )<br>2,790.69   | (240,000)<br>0   | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| S03020                      | コンクリートはつり(人力)<br>床,t≤3cm                                                                           | ( " )<br>1.000     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>2,601      | ( " )<br>2,601   | 歩A・単A<br>S単 20号            |
| 合 計                         |                                                                                                    |                    |                |                     | ( " )<br>2,601   | 合意率<br>0.930232            |
| ・・・ 型枠工                     |                                                                                                    | (176.000)<br>0.000 | m <sup>2</sup> | ( " )<br>7,443.18   | (1,310,000)<br>0 | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| SA0312                      | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                             | ( " )<br>1.000     | m <sup>2</sup> | ( " )<br>8,110      | ( " )<br>8,110   | 歩A・単A<br>S単 116号           |
| 合 計                         |                                                                                                    |                    |                |                     | ( " )<br>8,110   | 合意率<br>0.930397            |
| ・・・ アンカー工                   |                                                                                                    | (1.000)<br>0.000   | 式              | ( " )<br>521,000    | (521,000)<br>0   | 1 式当たり [金額C]               |
| S02200                      | コンクリート削孔<br>削孔径10mm～30mm未満,削孔深さ30mm以上200mm未満                                                       | ( " )<br>734.000   | 孔              | ( " )<br>550        | ( " )<br>403,700 | 歩A・単A<br>S単 14号            |
| P96011                      | 樹脂カプセル                                                                                             | ( " )<br>734.000   | 本              | ( " )<br>213        | ( " )<br>156,342 | 歩A・単A                      |
| 合 計                         |                                                                                                    |                    |                |                     | ( " )<br>560,042 | 合意率<br>0.930357            |
| ・・・ 鉄筋工                     |                                                                                                    | (2.100)<br>0.000   | ton            | ( " )<br>162,857.14 | (342,000)<br>0   | 1 ton当たり [金額C]             |
| S03701                      | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満                                              | ( " )<br>1.000     | ton            | ( " )<br>175,095    | ( " )<br>175,095 | 歩A・単A<br>S単 21号            |
| 合 計                         |                                                                                                    |                    |                |                     | ( " )<br>175,095 | 合意率<br>0.929347            |
| ・・・ 大分県型側溝 (OTUⅡ型)          |                                                                                                    | (25.3)<br>0.0      | m              | ( " )<br>21,000     | (531,000)<br>0   | 1 m当たり [単価C]               |
| T00002                      | 大分県型側溝 (OTUⅡ型)                                                                                     | ( " )<br>1.000     | m              | ( " )<br>23,477     | ( " )<br>23,477  | 歩A・単A<br>T単 2号             |
| 合 計                         |                                                                                                    |                    |                |                     | ( " )<br>23,477  | 合意率<br>0.913043            |
| ・・・ 床掘り                     |                                                                                                    | (11.000)<br>0.000  | m3             | ( " )<br>1,818.18   | (20,000)<br>0    | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0103                      | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,                                                                        | ( " )<br>1.000     | m3             | ( " )<br>1,957      | ( " )<br>1,957   | 歩A・単A<br>S単 108号           |
| 合 計                         |                                                                                                    |                    |                |                     | ( " )<br>1,957   | 合意率<br>0.90909             |
| ・・・ 人土工                     |                                                                                                    | (7.000)<br>0.000   | m3             | ( " )<br>2,857.14   | (20,000)<br>0    | 1 m3当たり [金額C]              |
| S01041                      | 人土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ                                                                   | ( " )<br>1.000     | m3             | ( " )<br>2,594      | ( " )<br>2,594   | 歩A・単A<br>S単 1号             |
| 合 計                         |                                                                                                    |                    |                |                     | ( " )<br>2,594   | 合意率<br>0.95238             |
| ・・・ 土砂等運搬                   |                                                                                                    | (3.000)<br>0.000   | m3             | ( " )<br>1,000      | (3,000)<br>0     | 1 m3当たり [金額C]              |



|                             |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                           |                   |                |                   |                 |                            |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                          |                   |                |                   |                 |                            |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
| 名 称 (規 格)                   |                                                                     | 数 量               | 単位             | 単 価               | 金 額             | 備 考                        |
| SA0121                      | SP 土砂等運搬<br>小規模,ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | ( 〃 )<br>1.000    | m3             | ( 〃 )<br>1,115    | ( 〃 )<br>1,115  | 歩A・単A<br>S単 109号           |
|                             |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
| 合 計                         |                                                                     |                   |                |                   | ( 〃 )<br>1,115  | 合意率<br>1                   |
|                             |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
| ・・・ 整地                      |                                                                     | (3.000)<br>0.000  | m3             | ( 〃 )<br>0        | ( 〃 )<br>0      | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0161                      | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                          | ( 〃 )<br>1.000    | m3             | ( 〃 )<br>148.7    | ( 〃 )<br>149    | 歩A・単A<br>S単 110号           |
|                             |                                                                     |                   |                |                   | ( 〃 )<br>149    | 合意率<br>0                   |
| 合 計                         |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
|                             |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
| ・・・ 基礎碎石                    |                                                                     | (13.000)<br>0.000 | m <sup>2</sup> | ( 〃 )<br>923.07   | (12,000)<br>0   | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| SA0301                      | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm          | ( 〃 )<br>1.000    | m <sup>2</sup> | ( 〃 )<br>1,283    | ( 〃 )<br>1,283  | 歩A・単A<br>S単 112号           |
|                             |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
| 合 計                         |                                                                     |                   |                |                   | ( 〃 )<br>1,283  | 合意率<br>0.923076            |
|                             |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
| ・・・ モルタル工                   |                                                                     | (1.000)<br>0.000  | 式              | ( 〃 )<br>30,000   | (30,000)<br>0   | 1 式当たり [金額C]               |
| S03019                      | モルタル工<br>防水モルタル,床,30mm                                              | ( 〃 )<br>4.400    | m <sup>2</sup> | ( 〃 )<br>1,759    | ( 〃 )<br>7,740  | 歩A・単A<br>S単 18号            |
| S03019                      | モルタル工<br>防水モルタル,壁,25mm                                              | ( 〃 )<br>7.300    | m <sup>2</sup> | ( 〃 )<br>3,375    | ( 〃 )<br>24,638 | 歩A・単A<br>S単 19号            |
|                             |                                                                     |                   |                |                   | ( 〃 )<br>32,378 | 合意率<br>0.9375              |
| 合 計                         |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
|                             |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
| ・・・ 殻運搬                     |                                                                     | (0.900)<br>0.000  | m3             | ( 〃 )<br>1,111.11 | (1,000)<br>0    | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0221                      | SP 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,                        | ( 〃 )<br>1.000    | m3             | ( 〃 )<br>1,115    | ( 〃 )<br>1,115  | 歩A・単A<br>S単 111号           |
|                             |                                                                     |                   |                |                   | ( 〃 )<br>1,115  | 合意率<br>1                   |
| 合 計                         |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
|                             |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
| ・・・ グレーチング<br>受枠込           |                                                                     | (2)<br>0          | 枚              | ( 〃 )<br>70,000   | (140,000)<br>0  | 1 枚当たり [単価C]               |
| S02116                      | グレーチング(受枠込)<br>800×800,,                                            | ( 〃 )<br>1.000    | 枚              | ( 〃 )<br>74,200   | ( 〃 )<br>74,200 | 歩A・単A<br>S単 11号            |
| S05801                      | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない | ( 〃 )<br>1.000    | 枚              | ( 〃 )<br>785      | ( 〃 )<br>785    | 歩A・単A<br>S単 23号            |
|                             |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
| 合 計                         |                                                                     |                   |                |                   | ( 〃 )<br>74,985 | 合意率<br>0.933333            |
|                             |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
| ・・・ 止水板                     |                                                                     | (15.900)<br>0.000 | m              | ( 〃 )<br>2,830.18 | (45,000)<br>0   | 1 m当たり [金額C]               |
| SA0332                      | SP 止水板<br>計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)                                      | ( 〃 )<br>1.000    | m              | ( 〃 )<br>2,789    | ( 〃 )<br>2,789  | 歩A・単A<br>S単 118号           |
|                             |                                                                     |                   |                |                   | ( 〃 )<br>2,789  | 合意率<br>0.9375              |
| 合 計                         |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
|                             |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
| ・・・ 床掘り                     |                                                                     | (1.000)<br>0.000  | m3             | ( 〃 )<br>2,000    | (2,000)<br>0    | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0103                      | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,                                         | ( 〃 )<br>1.000    | m3             | ( 〃 )<br>1,957    | ( 〃 )<br>1,957  | 歩A・単A<br>S単 108号           |
|                             |                                                                     |                   |                |                   | ( 〃 )<br>1,957  | 合意率<br>1                   |
| 合 計                         |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
|                             |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
| ・・・ 基礎碎石                    |                                                                     | (1.000)<br>0.000  | m <sup>2</sup> | ( 〃 )<br>1,000    | (1,000)<br>0    | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| SA0301                      | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm          | ( 〃 )<br>1.000    | m <sup>2</sup> | ( 〃 )<br>1,283    | ( 〃 )<br>1,283  | 歩A・単A<br>S単 112号           |
|                             |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
| 合 計                         |                                                                     |                   |                |                   | ( 〃 )<br>1,283  | 合意率<br>1                   |
|                             |                                                                     |                   |                |                   |                 |                            |
| ・・・ 型枠工                     |                                                                     | (2.600)<br>0.000  | m <sup>2</sup> | ( 〃 )<br>6,538.46 | (17,000)<br>0   | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| SA0312                      | SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                 | ( 〃 )<br>1.000    | m <sup>2</sup> | ( 〃 )<br>7,321    | ( 〃 )<br>7,321  | 歩A・単A<br>S単 117号           |

|                             |                                                                                                           |                   |                |                 |                   |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                 |                   |                |                 |                   |                            |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                                                |                   |                |                 |                   |                            |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                           |                   |                |                 |                   |                            |
| 名 称（規 格）                    |                                                                                                           | 数 量               | 単位             | 単 価             | 金 額               | 備 考                        |
| 合 計                         |                                                                                                           |                   |                |                 | ( 〃 )<br>7,321    | 合意率<br>0.944444            |
| ・・・ コンクリート                  |                                                                                                           | (0.300)<br>0.000  | m3             | ( 〃 )<br>30,000 | (9,000)<br>0      | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0311                      | SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/<br>C65%                                  | ( 〃 )<br>1.000    | m3             | ( 〃 )<br>33,960 | ( 〃 )<br>33,960   | 歩A・単A<br>S単 115号           |
| 合 計                         |                                                                                                           |                   |                |                 | ( 〃 )<br>33,960   | 合意率<br>0.9                 |
| ・・・ 人力土工                    |                                                                                                           | (1.000)<br>0.000  | m3             | ( 〃 )<br>3,000  | (3,000)<br>0      | 1 m3当たり [金額C]              |
| S01041                      | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ                                                                         | ( 〃 )<br>1.000    | m3             | ( 〃 )<br>2,594  | ( 〃 )<br>2,594    | 歩A・単A<br>S単 1号             |
| 合 計                         |                                                                                                           |                   |                |                 | ( 〃 )<br>2,594    | 合意率<br>1                   |
| ・・・ 土砂等運搬                   |                                                                                                           | (1.000)<br>0.000  | m3             | ( 〃 )<br>1,000  | (1,000)<br>0      | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0121                      | SP 土砂等運搬<br>小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1<br>.5km以下                                      | ( 〃 )<br>1.000    | m3             | ( 〃 )<br>1,115  | ( 〃 )<br>1,115    | 歩A・単A<br>S単 109号           |
| 合 計                         |                                                                                                           |                   |                |                 | ( 〃 )<br>1,115    | 合意率<br>1                   |
| ・・・ 整地                      |                                                                                                           | (1.000)<br>0.000  | m3             | ( 〃 )<br>0      | ( 〃 )<br>0        | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0161                      | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                                                | ( 〃 )<br>1.000    | m3             | ( 〃 )<br>148.7  | ( 〃 )<br>149      | 歩A・単A<br>S単 110号           |
| 合 計                         |                                                                                                           |                   |                |                 | ( 〃 )<br>149      | 合意率<br>0                   |
| ・複合工                        |                                                                                                           | 1.000             | 式              |                 | (0)<br>13,029,000 |                            |
| ・複合工<br>2号排水機場              |                                                                                                           | 1.000             | 式              |                 | (0)<br>6,510,000  |                            |
| ・・・ SP コンクリート(基礎コンクリート)     |                                                                                                           | (0.000)<br>61.000 | m3             | (0)<br>26,000   | (0)<br>1,586,000  | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0311                      | SP コンクリート(基礎コンクリート)<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養<br>生,延長無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60% | (0.000)<br>1.000  | m3             | (0)<br>28,380   | (0)<br>28,380     | 歩A・単B<br>S単 231号           |
| 合 計                         |                                                                                                           |                   |                |                 | (0)<br>28,380     | 合意率<br>0.930327            |
| ・・・ SP コンクリート(シタールコンクリート)   |                                                                                                           | (0.000)<br>48.000 | m3             | (0)<br>26,000   | (0)<br>1,248,000  | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0311                      | SP コンクリート(シタールコンクリート)<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養<br>生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%   | (0.000)<br>1.000  | m3             | (0)<br>27,520   | (0)<br>27,520     | 歩A・単B<br>S単 232号           |
| 合 計                         |                                                                                                           |                   |                |                 | (0)<br>27,520     | 合意率<br>0.930555            |
| ・・・ モルタル現場練合わせ              |                                                                                                           | (0.000)<br>1.000  | 式              | (0)<br>94,000   | (0)<br>94,000     | 1 式当たり [金額C]               |
| S03018                      | モルタル現場練合わせ<br>洗砂(細目),1:3                                                                                  | (0.000)<br>2.700  | m3             | (0)<br>37,506   | (0)<br>101,266    | 歩A・単B<br>S単 137号           |
| 合 計                         |                                                                                                           |                   |                |                 | (0)<br>101,266    | 合意率<br>0.928571            |
| ・・・ モルタル工                   |                                                                                                           | (0.000)<br>1.000  | 式              | (0)<br>248,000  | (0)<br>248,000    | 1 式当たり [金額C]               |
| S03019                      | モルタル工<br>モルタル,床,20mm                                                                                      | (0.000)<br>54.000 | m <sup>2</sup> | (0)<br>1,720    | (0)<br>92,880     | 歩A・単B<br>S単 138号           |
| S03019                      | モルタル工<br>モルタル,壁,20mm                                                                                      | (0.000)<br>48.000 | m <sup>2</sup> | (0)<br>3,613    | (0)<br>173,424    | 歩A・単B<br>S単 139号           |
| 合 計                         |                                                                                                           |                   |                |                 | (0)<br>266,304    | 合意率<br>0.929411            |
| ・・・ コンクリートはつり               |                                                                                                           | (0.000)<br>86.000 | m <sup>2</sup> | (0)<br>2,000    | (0)<br>172,000    | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| S03020                      | コンクリートはつり(人力)<br>床,t≤3cm                                                                                  | (0.000)<br>1.000  | m <sup>2</sup> | (0)<br>2,654    | (0)<br>2,654      | 歩A・単B<br>S単 142号           |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                                             | 数 量                | 単 位            | 単 価            | 金 額              | 備 考                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|
| 合 計                                                                   |                    |                |                | (0)<br>2,654     | 合意率<br>0.930232            |
| ・・・型枠工                                                                | (0.000)<br>176.000 | m <sup>2</sup> | (0)<br>8,000   | (0)<br>1,408,000 | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| SA0312 SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                         | (0.000)<br>1.000   | m <sup>2</sup> | (0)<br>8,673   | (0)<br>8,673     | 歩A・単B<br>S単 234号           |
| 合 計                                                                   |                    |                |                | (0)<br>8,673     | 合意率<br>0.930397            |
| ・・・アンカー工                                                              | (0.000)<br>1.000   | 式              | (0)<br>552,000 | (0)<br>552,000   | 1 式当たり [金額C]               |
| S02200 コンクリート削孔<br>削孔径10mm～30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満                   | (0.000)<br>734.000 | 孔              | (0)<br>595.4   | (0)<br>437,024   | 歩A・単B<br>S単 136号           |
| P96011 樹脂カプセル                                                         | (0.000)<br>734.000 | 本              | (0)<br>213     | (0)<br>156,342   | 歩A・単B                      |
| 合 計                                                                   |                    |                |                | (0)<br>593,366   | 合意率<br>0.930357            |
| ・・・鉄筋工                                                                | (0.000)<br>2.100   | ton            | (0)<br>162,000 | (0)<br>340,000   | 1 ton当たり [金額C]             |
| T00005 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物                      | (0.000)<br>1.000   | ton            | (0)<br>174,267 | (0)<br>174,267   | 歩A・単B<br>T単 4号             |
| 合 計                                                                   |                    |                |                | (0)<br>174,267   | 合意率<br>0.929347            |
| ・・・大分県型側溝 (OTUⅡ型)                                                     | (0.000)<br>24.9    | m              | (0)<br>22,000  | (0)<br>548,000   | 1 m当たり [単価C]               |
| T00008 大分県型側溝 (OTUⅡ型)                                                 | (0.000)<br>1.000   | m              | (0)<br>23,634  | (0)<br>23,634    | 歩A・単B<br>T単 6号             |
| 合 計                                                                   |                    |                |                | (0)<br>23,634    | 合意率<br>0.913043            |
| ・・・床掘り                                                                | (0.000)<br>11.000  | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,000   | (0)<br>22,000    | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
| SA0103 SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                   | (0.000)<br>1.000   | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,041   | (0)<br>2,041     | 歩A・単B<br>S単 226号           |
| 合 計                                                                   |                    |                |                | (0)<br>2,041     | 合意率<br>0.90909             |
| ・・・人力土工                                                               | (0.000)<br>7.000   | m <sup>3</sup> | (0)<br>3,000   | (0)<br>21,000    | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
| S01041 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ                              | (0.000)<br>1.000   | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,753   | (0)<br>2,753     | 歩A・単B<br>S単 119号           |
| 合 計                                                                   |                    |                |                | (0)<br>2,753     | 合意率<br>0.95238             |
| ・・・基礎碎石                                                               | (0.000)<br>13.000  | m <sup>2</sup> | (0)<br>1,000   | (0)<br>13,000    | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| SA0301 SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm     | (0.000)<br>1.000   | m <sup>2</sup> | (0)<br>1,343   | (0)<br>1,343     | 歩A・単B<br>S単 230号           |
| 合 計                                                                   |                    |                |                | (0)<br>1,343     | 合意率<br>0.923076            |
| ・・・土砂等運搬                                                              | (0.000)<br>3.000   | m <sup>3</sup> | (0)<br>1,000   | (0)<br>3,000     | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
| SA0121 SP 土砂等運搬<br>小規模,バツ秒山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | (0.000)<br>1.000   | m <sup>3</sup> | (0)<br>1,225   | (0)<br>1,225     | 歩A・単B<br>S単 227号           |
| 合 計                                                                   |                    |                |                | (0)<br>1,225     | 合意率<br>1                   |
| ・・・整地                                                                 | (0.000)<br>3.000   | m <sup>3</sup> | ( " )<br>0     | ( " )<br>0       | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
| SA0161 SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                     | (0.000)<br>1.000   | m <sup>3</sup> | (0)<br>153     | (0)<br>153       | 歩A・単B<br>S単 228号           |
| 合 計                                                                   |                    |                |                | (0)<br>153       | 合意率<br>0                   |
| ・・・モルタル工                                                              | (0.000)<br>1.000   | 式              | (0)<br>32,000  | (0)<br>32,000    | 1 式当たり [金額C]               |
| S03019 モルタル工<br>防水モルタル,床,30mm                                         | (0.000)<br>4.400   | m <sup>2</sup> | (0)<br>1,837   | (0)<br>8,083     | 歩A・単B<br>S単 140号           |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                                                  | 数 量               | 単 位            | 単 価           | 金 額            | 備 考                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|
| S03019 モルタル工<br>防水モルタル,壁,25mm                                              | (0.000)<br>7.300  | m <sup>2</sup> | (0)<br>3,518  | (0)<br>25,681  | 歩A・単B<br>S単 141号           |
| 合 計                                                                        |                   |                |               | (0)<br>33,764  | 合意率<br>0.9375              |
| ・・・ 殻運搬                                                                    | (0.000)<br>0.900  | m <sup>3</sup> | (0)<br>1,000  | (0)<br>1,000   | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0221 SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,                        | (0.000)<br>1.000  | m <sup>3</sup> | (0)<br>1,165  | (0)<br>1,165   | 歩A・単B<br>S単 229号           |
| 合 計                                                                        |                   |                |               | (0)<br>1,165   | 合意率<br>1                   |
| ・・・ グレーチング<br>受枠込                                                          | (0.000)<br>2      | 枚              | (0)<br>70,000 | (0)<br>140,000 | 1 枚当たり [単価C]               |
| S02116 グレーチング(受枠込)<br>800×800,,                                            | (0.000)<br>1.000  | 枚              | (0)<br>74,200 | (0)<br>74,200  | 歩A・単B<br>S単 130号           |
| T00006 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下                      | (0.000)<br>1.000  | 枚              | (0)<br>804    | (0)<br>804     | 歩A・単B<br>T単 5号             |
| 合 計                                                                        |                   |                |               | (0)<br>75,004  | 合意率<br>0.933333            |
| ・・・ 止水板                                                                    | (0.000)<br>15.900 | m              | (0)<br>3,000  | (0)<br>48,000  | 1 m当たり [金額C]               |
| SA0332 SP 止水板<br>計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)                                      | (0.000)<br>1.000  | m              | (0)<br>2,892  | (0)<br>2,892   | 歩A・単B<br>S単 236号           |
| 合 計                                                                        |                   |                |               | (0)<br>2,892   | 合意率<br>0.9375              |
| ・・・ 床掘り                                                                    | (0.000)<br>1.000  | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,000  | (0)<br>2,000   | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0103 SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,                                         | (0.000)<br>1.000  | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,041  | (0)<br>2,041   | 歩A・単B<br>S単 226号           |
| 合 計                                                                        |                   |                |               | (0)<br>2,041   | 合意率<br>1                   |
| ・・・ 基礎碎石                                                                   | (0.000)<br>1.000  | m <sup>2</sup> | (0)<br>1,000  | (0)<br>1,000   | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| SA0301 SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0m<br>m      | (0.000)<br>1.000  | m <sup>2</sup> | (0)<br>1,343  | (0)<br>1,343   | 歩A・単B<br>S単 230号           |
| 合 計                                                                        |                   |                |               | (0)<br>1,343   | 合意率<br>1                   |
| ・・・ 型枠工                                                                    | (0.000)<br>2.600  | m <sup>2</sup> | (0)<br>7,000  | (0)<br>18,000  | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| SA0312 SP 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                 | (0.000)<br>1.000  | m <sup>2</sup> | (0)<br>7,835  | (0)<br>7,835   | 歩A・単B<br>S単 235号           |
| 合 計                                                                        |                   |                |               | (0)<br>7,835   | 合意率<br>0.944444            |
| ・・・ コンクリート                                                                 | (0.000)<br>0.300  | m <sup>3</sup> | (0)<br>31,000 | (0)<br>9,000   | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0311 SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/<br>C65% | (0.000)<br>1.000  | m <sup>3</sup> | (0)<br>34,910 | (0)<br>34,910  | 歩A・単B<br>S単 233号           |
| 合 計                                                                        |                   |                |               | (0)<br>34,910  | 合意率<br>0.9                 |
| ・・・ 人力土工                                                                   | (0.000)<br>1.000  | m <sup>3</sup> | (0)<br>3,000  | (0)<br>3,000   | 1 m3当たり [金額C]              |
| S01041 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ                                   | (0.000)<br>1.000  | m <sup>3</sup> | (0)<br>2,753  | (0)<br>2,753   | 歩A・単B<br>S単 119号           |
| 合 計                                                                        |                   |                |               | (0)<br>2,753   | 合意率<br>1                   |
| ・・・ 土砂等運搬                                                                  | (0.000)<br>1.000  | m <sup>3</sup> | (0)<br>1,000  | (0)<br>1,000   | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0121 SP 土砂等運搬<br>小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1<br>.5km以下 | (0.000)<br>1.000  | m <sup>3</sup> | (0)<br>1,225  | (0)<br>1,225   | 歩A・単B<br>S単 227号           |
| 合 計                                                                        |                   |                |               | (0)<br>1,225   | 合意率<br>1                   |

|                             |                                                                                                         |                    |                |                |                  |                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                               |                    |                |                |                  |                            |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                                              |                    |                |                |                  |                            |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                         |                    |                |                |                  |                            |
| 名 称 (規 格)                   |                                                                                                         | 数 量                | 単位             | 単 価            | 金 額              | 備 考                        |
| ・・・ 整地                      |                                                                                                         | (0.000)<br>1.000   | m3             | ( " )<br>0     | ( " )<br>0       | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0161                      | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                                              | (0.000)<br>1.000   | m3             | (0)<br>153     | (0)<br>153       | 歩A・単B<br>S単 228号           |
| 合 計                         |                                                                                                         |                    |                |                | (0)<br>153       | 合意率<br>0                   |
| ・・・ 複合工<br>3号排水機場           |                                                                                                         | 1.000              | 式              |                | (0)<br>6,519,000 |                            |
| ・・・ SP コンクリート(基礎コンクリート)     |                                                                                                         | (0.000)<br>61.000  | m3             | (0)<br>26,000  | (0)<br>1,586,000 | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0311                      | SP コンクリート(基礎コンクリート)<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60% | (0.000)<br>1.000   | m3             | (0)<br>28,380  | (0)<br>28,380    | 歩A・単B<br>S単 231号           |
| 合 計                         |                                                                                                         |                    |                |                | (0)<br>28,380    | 合意率<br>0.930327            |
| ・・・ SP コンクリート(シタールコンクリート)   |                                                                                                         | (0.000)<br>48.000  | m3             | (0)<br>26,000  | (0)<br>1,248,000 | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0311                      | SP コンクリート(シタールコンクリート)<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%   | (0.000)<br>1.000   | m3             | (0)<br>27,520  | (0)<br>27,520    | 歩A・単B<br>S単 232号           |
| 合 計                         |                                                                                                         |                    |                |                | (0)<br>27,520    | 合意率<br>0.930555            |
| ・・・ モルタル現場練合わせ              |                                                                                                         | (0.000)<br>1.000   | 式              | (0)<br>94,000  | (0)<br>94,000    | 1 式当たり [金額C]               |
| S03018                      | モルタル現場練合わせ<br>洗砂(細目),1:3                                                                                | (0.000)<br>2.700   | m3             | (0)<br>37,506  | (0)<br>101,266   | 歩A・単B<br>S単 137号           |
| 合 計                         |                                                                                                         |                    |                |                | (0)<br>101,266   | 合意率<br>0.928571            |
| ・・・ モルタル工                   |                                                                                                         | (0.000)<br>1.000   | 式              | (0)<br>248,000 | (0)<br>248,000   | 1 式当たり [金額C]               |
| S03019                      | モルタル工<br>モルタル,床,20mm                                                                                    | (0.000)<br>54.000  | m <sup>2</sup> | (0)<br>1,720   | (0)<br>92,880    | 歩A・単B<br>S単 138号           |
| S03019                      | モルタル工<br>モルタル,壁,20mm                                                                                    | (0.000)<br>48.000  | m <sup>2</sup> | (0)<br>3,613   | (0)<br>173,424   | 歩A・単B<br>S単 139号           |
| 合 計                         |                                                                                                         |                    |                |                | (0)<br>266,304   | 合意率<br>0.929411            |
| ・・・ コンクリートはつり               |                                                                                                         | (0.000)<br>86.000  | m <sup>2</sup> | (0)<br>2,000   | (0)<br>172,000   | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| S03020                      | コンクリートはつり(人力)<br>床,t≤3cm                                                                                | (0.000)<br>1.000   | m <sup>2</sup> | (0)<br>2,654   | (0)<br>2,654     | 歩A・単B<br>S単 142号           |
| 合 計                         |                                                                                                         |                    |                |                | (0)<br>2,654     | 合意率<br>0.930232            |
| ・・・ 型枠工                     |                                                                                                         | (0.000)<br>176.000 | m <sup>2</sup> | (0)<br>8,000   | (0)<br>1,408,000 | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| SA0312                      | SP 型枠<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                                  | (0.000)<br>1.000   | m <sup>2</sup> | (0)<br>8,673   | (0)<br>8,673     | 歩A・単B<br>S単 234号           |
| 合 計                         |                                                                                                         |                    |                |                | (0)<br>8,673     | 合意率<br>0.930397            |
| ・・・ アンカー工                   |                                                                                                         | (0.000)<br>1.000   | 式              | (0)<br>552,000 | (0)<br>552,000   | 1 式当たり [金額C]               |
| S02200                      | コンクリート削孔<br>削孔径10mm～30mm未満,削孔深さ30mm以上200mm未満                                                            | (0.000)<br>734.000 | 孔              | (0)<br>595.4   | (0)<br>437,024   | 歩A・単B<br>S単 136号           |
| P96011                      | 樹脂カプセル                                                                                                  | (0.000)<br>734.000 | 本              | (0)<br>213     | (0)<br>156,342   | 歩A・単B                      |
| 合 計                         |                                                                                                         |                    |                |                | (0)<br>593,366   | 合意率<br>0.930357            |
| ・・・ 鉄筋工                     |                                                                                                         | (0.000)<br>2.100   | ton            | (0)<br>162,000 | (0)<br>340,000   | 1 ton当たり [金額C]             |
| T00005                      | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物                                                               | (0.000)<br>1.000   | ton            | (0)<br>174,267 | (0)<br>174,267   | 歩A・単B<br>T単 4号             |
| 合 計                         |                                                                                                         |                    |                |                | (0)<br>174,267   | 合意率<br>0.929347            |
| ・・・ 大分県型側溝 (OTU II型)        |                                                                                                         | (0.000)<br>25.3    | m              | (0)<br>22,000  | (0)<br>557,000   | 1 m当たり [単価C]               |
| T00008                      | 大分県型側溝 (OTU II型)                                                                                        | (0.000)<br>1.000   | m              | (0)<br>23,634  | (0)<br>23,634    | 歩A・単B<br>T単 6号             |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                                              | 数 量               | 単 位            | 単 価           | 金 額            | 備 考                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|
| 合 計                                                                    |                   |                |               | (0)<br>23,634  | 合意率<br>0.913043            |
| ・・・ 床掘り                                                                | (0.000)<br>11.000 | m3             | (0)<br>2,000  | (0)<br>22,000  | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0103 SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-,なし                                   | (0.000)<br>1.000  | m3             | (0)<br>2,041  | (0)<br>2,041   | 歩A・単B<br>S単 226号           |
| 合 計                                                                    |                   |                |               | (0)<br>2,041   | 合意率<br>0.90909             |
| ・・・ 人力土工                                                               | (0.000)<br>7.000  | m3             | (0)<br>3,000  | (0)<br>21,000  | 1 m3当たり [金額C]              |
| S01041 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ                               | (0.000)<br>1.000  | m3             | (0)<br>2,753  | (0)<br>2,753   | 歩A・単B<br>S単 119号           |
| 合 計                                                                    |                   |                |               | (0)<br>2,753   | 合意率<br>0.95238             |
| ・・・ 土砂等運搬                                                              | (0.000)<br>3.000  | m3             | (0)<br>1,000  | (0)<br>3,000   | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0121 SP 土砂等運搬<br>小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 | (0.000)<br>1.000  | m3             | (0)<br>1,225  | (0)<br>1,225   | 歩A・単B<br>S単 227号           |
| 合 計                                                                    |                   |                |               | (0)<br>1,225   | 合意率<br>1                   |
| ・・・ 整地                                                                 | (0.000)<br>3.000  | m3             | ( " )<br>0    | ( " )<br>0     | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0161 SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                      | (0.000)<br>1.000  | m3             | (0)<br>153    | (0)<br>153     | 歩A・単B<br>S単 228号           |
| 合 計                                                                    |                   |                |               | (0)<br>153     | 合意率<br>0                   |
| ・・・ 基礎碎石                                                               | (0.000)<br>13.000 | m <sup>2</sup> | (0)<br>1,000  | (0)<br>13,000  | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
| SA0301 SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm     | (0.000)<br>1.000  | m <sup>2</sup> | (0)<br>1,343  | (0)<br>1,343   | 歩A・単B<br>S単 230号           |
| 合 計                                                                    |                   |                |               | (0)<br>1,343   | 合意率<br>0.923076            |
| ・・・ モルタル工                                                              | (0.000)<br>1.000  | 式              | (0)<br>32,000 | (0)<br>32,000  | 1 式当たり [金額C]               |
| S03019 モルタル工<br>防水モルタル,床,30mm                                          | (0.000)<br>4.400  | m <sup>2</sup> | (0)<br>1,837  | (0)<br>8,083   | 歩A・単B<br>S単 140号           |
| S03019 モルタル工<br>防水モルタル,壁,25mm                                          | (0.000)<br>7.300  | m <sup>2</sup> | (0)<br>3,518  | (0)<br>25,681  | 歩A・単B<br>S単 141号           |
| 合 計                                                                    |                   |                |               | (0)<br>33,764  | 合意率<br>0.9375              |
| ・・・ 殻運搬                                                                | (0.000)<br>0.900  | m3             | (0)<br>1,000  | (0)<br>1,000   | 1 m3当たり [金額C]              |
| SA0221 SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,                    | (0.000)<br>1.000  | m3             | (0)<br>1,165  | (0)<br>1,165   | 歩A・単B<br>S単 229号           |
| 合 計                                                                    |                   |                |               | (0)<br>1,165   | 合意率<br>1                   |
| ・・・ グレーチング<br>受枠込                                                      | (0.000)<br>2      | 枚              | (0)<br>70,000 | (0)<br>140,000 | 1 枚当たり [単価C]               |
| S02116 グレーチング(受枠込)<br>800×800,,                                        | (0.000)<br>1.000  | 枚              | (0)<br>74,200 | (0)<br>74,200  | 歩A・単B<br>S単 130号           |
| T00006 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下                  | (0.000)<br>1.000  | 枚              | (0)<br>804    | (0)<br>804     | 歩A・単B<br>T単 5号             |
| 合 計                                                                    |                   |                |               | (0)<br>75,004  | 合意率<br>0.933333            |
| ・・・ 止水板                                                                | (0.000)<br>15.900 | m              | (0)<br>3,000  | (0)<br>48,000  | 1 m当たり [金額C]               |
| SA0332 SP 止水板<br>計上する (ゴム製),止水板各種(ゴム製)                                 | (0.000)<br>1.000  | m              | (0)<br>2,892  | (0)<br>2,892   | 歩A・単B<br>S単 236号           |
| 合 計                                                                    |                   |                |               | (0)<br>2,892   | 合意率<br>0.9375              |
| ・・・ 床掘り                                                                | (0.000)<br>1.000  | m3             | (0)<br>2,000  | (0)<br>2,000   | 1 m3当たり [金額C]              |

|                             |                                                |         |                |           |             |                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|-------------|----------------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                      |         |                |           |             |                            |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                     |         |                |           |             |                            |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                |         |                |           |             |                            |
| 名 称 (規 格)                   |                                                | 数 量     | 単位             | 単 価       | 金 額         | 備 考                        |
| SA0103                      | SP 床掘り                                         | (0.000) |                |           | (0)         | 歩A・単B                      |
|                             | 土砂,上記以外(小規模),-, -,                             | 1.000   | m3             | 2,041     | 2,041       | S単 226号                    |
| 合 計                         |                                                |         |                |           | (0)         | 合意率                        |
|                             |                                                |         |                |           | 2,041       | 1                          |
| ・・・ 基礎碎石                    |                                                | (0.000) |                | (0)       | (0)         | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
|                             |                                                | 1.000   | m <sup>2</sup> | 1,000     | 1,000       |                            |
| SA0301                      | SP 基礎碎石                                        | (0.000) |                |           | (0)         | 歩A・単B                      |
|                             | 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0m | 1.000   | m <sup>2</sup> | 1,343     | 1,343       | S単 230号                    |
|                             |                                                |         |                |           |             |                            |
| 合 計                         |                                                |         |                |           | (0)         | 合意率                        |
|                             |                                                |         |                |           | 1,343       | 1                          |
| ・・・ 型枠工                     |                                                | (0.000) |                | (0)       | (0)         | 1 m <sup>2</sup> 当たり [金額C] |
|                             |                                                | 2.600   | m <sup>2</sup> | 7,000     | 18,000      |                            |
| SA0312                      | SP 型枠                                          | (0.000) |                |           | (0)         | 歩A・単B                      |
|                             | 一般型枠,小型構造物                                     | 1.000   | m <sup>2</sup> | 7,835     | 7,835       | S単 235号                    |
| 合 計                         |                                                |         |                |           | (0)         | 合意率                        |
|                             |                                                |         |                |           | 7,835       | 0.944444                   |
| ・・・ コンクリート                  |                                                | (0.000) |                | (0)       | (0)         | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
|                             |                                                | 0.300   | m <sup>3</sup> | 31,000    | 9,000       |                            |
| SA0311                      | SP コンクリート                                      | (0.000) |                |           | (0)         | 歩A・単B                      |
|                             | 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/  | 1.000   | m <sup>3</sup> | 34,910    | 34,910      | S単 233号                    |
|                             | C65%                                           |         |                |           |             |                            |
| 合 計                         |                                                |         |                |           | (0)         | 合意率                        |
|                             |                                                |         |                |           | 34,910      | 0.9                        |
| ・・・ 人力土工                    |                                                | (0.000) |                | (0)       | (0)         | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
|                             |                                                | 1.000   | m <sup>3</sup> | 3,000     | 3,000       |                            |
| S01041                      | 人力土工(盛土・埋戻)                                    | (0.000) |                |           | (0)         | 歩A・単B                      |
|                             | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ                             | 1.000   | m <sup>3</sup> | 2,753     | 2,753       | S単 119号                    |
| 合 計                         |                                                |         |                |           | (0)         | 合意率                        |
|                             |                                                |         |                |           | 2,753       | 1                          |
| ・・・ 土砂等運搬                   |                                                | (0.000) |                | (0)       | (0)         | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
|                             |                                                | 1.000   | m <sup>3</sup> | 1,000     | 1,000       |                            |
| SA0121                      | SP 土砂等運搬                                       | (0.000) |                |           | (0)         | 歩A・単B                      |
|                             | 小規模,バック砂山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1  | 1.000   | m <sup>3</sup> | 1,225     | 1,225       | S単 227号                    |
|                             | .5km以下                                         |         |                |           |             |                            |
| 合 計                         |                                                |         |                |           | (0)         | 合意率                        |
|                             |                                                |         |                |           | 1,225       | 1                          |
| ・・・ 整地                      |                                                | (0.000) |                | ( 〃 )     | ( 〃 )       | 1 m <sup>3</sup> 当たり [金額C] |
|                             |                                                | 1.000   | m <sup>3</sup> | 0         | 0           |                            |
| SA0161                      | SP 整地                                          | (0.000) |                |           | (0)         | 歩A・単B                      |
|                             | 残土受入れ地での処理,-,-,なし                              | 1.000   | m <sup>3</sup> | 153       | 153         | S単 228号                    |
| 合 計                         |                                                |         |                |           | (0)         | 合意率                        |
|                             |                                                |         |                |           | 153         | 0                          |
| ・電気設備                       |                                                | (1.000) |                |           | (6,006,000) |                            |
|                             |                                                | 0.000   | 式              |           | 0           |                            |
| ・電気設備                       |                                                | (1.000) |                |           | (2,846,000) |                            |
|                             | 2号排水機場                                         | 0.000   | 式              |           | 0           |                            |
| ・・・ 水位計設置                   |                                                | (1.000) |                | ( 〃 )     | (79,000)    | 1 式当たり [金額C]               |
|                             |                                                | 0.000   | 式              | 79,000    | 0           |                            |
| S42053                      | 計装設備据付工                                        | ( 〃 )   |                |           | ( 〃 )       | 歩A・単A                      |
|                             | 超音波式水位計,無                                      | 1.000   | 台              | 84,945    | 84,945      | S単 97号                     |
| 合 計                         |                                                |         |                |           | ( 〃 )       | 合意率                        |
|                             |                                                |         |                |           | 84,945      | 0.929411                   |
| ・・・ CCTV装置設置                |                                                | (1.000) |                | ( 〃 )     | (1,708,000) | 1 式当たり [金額C]               |
|                             |                                                | 0.000   | 式              | 1,708,000 | 0           |                            |
| S42051                      | CCTV装置(屋外IP対応)据付工                              | ( 〃 )   |                |           | ( 〃 )       | 歩A・単A                      |
|                             | CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無                      | 1.000   | 台              | 36,540    | 36,540      | S単 85号                     |
| S42052                      | CCTV装置(屋外IP対応)調整工                              | ( 〃 )   |                |           | ( 〃 )       | 歩A・単A                      |
|                             | CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無                      | 1.000   | 台              | 36,225    | 36,225      | S単 91号                     |
| S42051                      | CCTV装置(屋外IP対応)据付工                              | ( 〃 )   |                |           | ( 〃 )       | 歩A・単A                      |
|                             | CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有                      | 4.000   | 台              | 25,578    | 102,312     | S単 86号                     |
| S42052                      | CCTV装置(屋外IP対応)調整工                              | ( 〃 )   |                |           | ( 〃 )       | 歩A・単A                      |
|                             | CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有                      | 4.000   | 台              | 25,358    | 101,432     | S単 92号                     |
| S42051                      | CCTV装置(屋内IP対応)据付工                              | ( 〃 )   |                |           | ( 〃 )       | 歩A・単A                      |
|                             | CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無                      | 1.000   | 台              | 36,540    | 36,540      | S単 87号                     |
| S42052                      | CCTV装置(屋内IP対応)調整工                              | ( 〃 )   |                |           | ( 〃 )       | 歩A・単A                      |
|                             | CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無                      | 1.000   | 台              | 36,225    | 36,225      | S単 93号                     |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                                                                  | 数 量              | 単 位 | 単 価              | 金 額                | 備 考              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------------------|--------------------|------------------|
| S42051 C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工<br>C C T V制御装置, モニタ T V, 床(卓上)固定, 無                         | ( " )<br>1.000   | 台   |                  | ( " )<br>12,180    | 歩A・単A<br>S単 88号  |
| S42052 C C T V装置 ( I Pカメラ) 調整工<br>C C T V制御装置, モニタ T V, ー, 無                               | ( " )<br>1.000   | 台   |                  | ( " )<br>36,225    | 歩A・単A<br>S単 94号  |
| S42051 C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工<br>C C T V制御装置, VTR/HDDレコーダ, ー, 無                           | ( " )<br>1.000   | 台   |                  | ( " )<br>12,180    | 歩A・単A<br>S単 89号  |
| S42052 C C T V装置 ( I Pカメラ) 調整工<br>C C T V制御装置, VTR/HDDレコーダ, ー, 無                           | ( " )<br>1.000   | 台   |                  | ( " )<br>32,603    | 歩A・単A<br>S単 95号  |
| S42051 C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工<br>C C T V制御装置, 映像分配器, ー, 無                                 | ( " )<br>1.000   | 台   |                  | ( " )<br>4,872     | 歩A・単A<br>S単 90号  |
| S42052 C C T V装置 ( I Pカメラ) 調整工<br>C C T V制御装置, 映像分配器, ー, 無                                 | ( " )<br>1.000   | 台   |                  | ( " )<br>10,868    | 歩A・単A<br>S単 96号  |
| T00001 カメラ取付架台設置                                                                           | ( " )<br>5.000   | 本   |                  | ( " )<br>275,423   | 歩A・単A<br>T単 1号   |
| 合 計                                                                                        |                  |     |                  | ( " )<br>1,377,115 | 合意率<br>0.93079   |
| ・ ・ ・ 配線工                                                                                  | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>444,000 | (444,000)<br>0     | 1 式当たり [金額C]     |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工<br>ビット, CVケーブル, 600V, 2心, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00                        | ( " )<br>1.900   | m   |                  | ( " )<br>2,231     | 歩A・単A<br>S単 100号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工<br>ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00                        | ( " )<br>47.000  | m   |                  | ( " )<br>1,235     | 歩A・単A<br>S単 101号 |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工<br>管内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00                      | ( " )<br>192.000 | m   |                  | ( " )<br>1,487     | 歩A・単A<br>S単 102号 |
| S42104 通信ケーブル配線工<br>LANケーブル (Cat.5e), ビット, その他, -mm, -, 屋外・屋内, 1.80                        | ( " )<br>47.000  | m   |                  | ( " )<br>459       | 歩A・単A<br>S単 103号 |
| S42104 通信ケーブル配線工<br>LANケーブル (Cat.5e), 管内, その他, -mm, -, 地中・屋外・屋内, 2.30                      | ( " )<br>192.000 | m   |                  | ( " )<br>573       | 歩A・単A<br>S単 104号 |
| 合 計                                                                                        |                  |     |                  | ( " )<br>477,369   | 合意率<br>0.930817  |
| ・ ・ ・ 配管工                                                                                  | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>155,000 | (155,000)<br>0     | 1 式当たり [金額C]     |
| S42100 電線管敷設工<br>波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (構内), 0, 0.00, 無, 無, 無                              | ( " )<br>74.000  | m   |                  | ( " )<br>838       | 歩A・単A<br>S単 98号  |
| S02116 FEPA <sup>®</sup> ルマックス<br>径30,,                                                    | ( " )<br>1.000   | 個   |                  | ( " )<br>441       | 歩A・単A<br>S単 13号  |
| S42100 電線管敷設工<br>ステンレス製電線管 パイプ (3.66m) 22mm, その他, -, -, 屋外・屋内 (埋込), 6.3<br>, 0.15, 無, 有, 無 | ( " )<br>20.000  | m   |                  | ( " )<br>5,220     | 歩A・単A<br>S単 99号  |
| 合 計                                                                                        |                  |     |                  | ( " )<br>166,853   | 合意率<br>0.928143  |
| ・ ・ ・ 接地設置工                                                                                | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>91,000  | (91,000)<br>0      | 1 式当たり [金額C]     |
| S42028 接地設置工<br>C種接地, 土工有, 0.0                                                             | ( " )<br>1.000   | 極   |                  | ( " )<br>84,080    | 歩A・単A<br>S単 83号  |
| S42028 接地設置工<br>D種接地, 土工有, 0.0                                                             | ( " )<br>1.000   | 極   |                  | ( " )<br>13,741    | 歩A・単A<br>S単 84号  |
| 合 計                                                                                        |                  |     |                  | ( " )<br>97,821    | 合意率<br>0.928571  |
| ・ ・ ・ ハンドホール設置工                                                                            | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>181,000 | (181,000)<br>0     | 1 式当たり [金額C]     |
| S42112 ハンドホール設置工<br>その他, 2000kg以下kg, 1.0m未満m, あり, なし, 900×900×900                          | ( " )<br>1.000   | 基   |                  | ( " )<br>26,099    | 歩A・単A<br>S単 106号 |
| S42112 ハンドホール設置工<br>900×900×900, 2000kg以下kg, 1.0m未満m, あり, なし,                              | ( " )<br>1.000   | 基   |                  | ( " )<br>168,099   | 歩A・単A<br>S単 107号 |
| 合 計                                                                                        |                  |     |                  | ( " )<br>194,198   | 合意率<br>0.932989  |
| ・ ・ ・ 作業土工                                                                                 | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>164,000 | (164,000)<br>0     | 1 式当たり [金額C]     |
| SA0103 SP 床掘り<br>土砂, 上記以外 (小規模), -, -,                                                     | ( " )<br>41.000  | m3  |                  | ( " )<br>1,957     | 歩A・単A<br>S単 108号 |
| S01041 人力土工 (盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ                                               | ( " )<br>33.000  | m3  |                  | ( " )<br>2,594     | 歩A・単A<br>S単 1号   |
| S01041 人力土工 (盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ ( I )                                          | ( " )<br>5.000   | m3  |                  | ( " )<br>2,107     | 歩A・単A<br>S単 2号   |
| 合 計                                                                                        |                  |     |                  | ( " )<br>176,374   | 合意率<br>0.931818  |
| ・ ・ ・ 埋設標識シート敷設工                                                                           | (1.000)<br>0.000 | 式   | ( " )<br>24,000  | (24,000)<br>0      | 1 式当たり [金額C]     |
| S42111 埋設標識シート敷設工<br>埋設標識シート,, 幅150mm, 50m巻, 2倍倍 リフレンクス                                    | ( " )<br>103.000 | m   |                  | ( " )<br>252       | 歩A・単A<br>S単 105号 |
| 合 計                                                                                        |                  |     |                  | ( " )<br>25,956    | 合意率<br>0.923076  |



|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| 名 称 (規 格)                                      | 数 量     | 単 位 | 単 価       | 金 額         | 備 考          |
|------------------------------------------------|---------|-----|-----------|-------------|--------------|
| ・ ・ 電気設備                                       | (1.000) |     |           | (3,160,000) |              |
| 3号排水機場                                         | 0.000   | 式   |           | 0           |              |
| ・ ・ ・ 水位計設置                                    | (1.000) |     | ( " )     | (79,000)    | 1 式当たり [金額C] |
|                                                | 0.000   | 式   | 79,000    | 0           |              |
| S42053 計装設備据付工                                 | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| 超音波式水位計,無                                      | 1.000   | 台   | 84,945    | 84,945      | S単 97号       |
| 合 計                                            |         |     |           | ( " )       | 合意率          |
|                                                |         |     |           | 84,945      | 0.929411     |
| ・ ・ ・ CCTV装置設置                                 | (1.000) |     | ( " )     | (1,708,000) | 1 式当たり [金額C] |
|                                                | 0.000   | 式   | 1,708,000 | 0           |              |
| S42051 CCTV装置(屋外IPカメラ)据付工                      | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| CCTV装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無                      | 1.000   | 台   | 36,540    | 36,540      | S単 85号       |
| S42052 CCTV装置(屋外IPカメラ)調整工                      | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| CCTV装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無                      | 1.000   | 台   | 36,225    | 36,225      | S単 91号       |
| S42051 CCTV装置(屋外IPカメラ)据付工                      | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| CCTV装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,有                      | 4.000   | 台   | 25,578    | 102,312     | S単 86号       |
| S42052 CCTV装置(屋外IPカメラ)調整工                      | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| CCTV装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,有                      | 4.000   | 台   | 25,358    | 101,432     | S単 92号       |
| S42051 CCTV装置(屋内IPカメラ)据付工                      | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| CCTV装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無                      | 1.000   | 台   | 36,540    | 36,540      | S単 87号       |
| S42052 CCTV装置(屋内IPカメラ)調整工                      | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| CCTV装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無                      | 1.000   | 台   | 36,225    | 36,225      | S単 93号       |
| S42051 CCTV装置 (IPカメラ) 据付工                      | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| CCTV制御装置,モニタTV,床(卓上)固定,無                       | 1.000   | 台   | 12,180    | 12,180      | S単 88号       |
| S42052 CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                      | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| CCTV制御装置,モニタTV,ー,無                             | 1.000   | 台   | 36,225    | 36,225      | S単 94号       |
| S42051 CCTV装置 (IPカメラ) 据付工                      | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| CCTV制御装置,VTR/HDDレコーダ,ー,無                       | 1.000   | 台   | 12,180    | 12,180      | S単 89号       |
| S42052 CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                      | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| CCTV制御装置,VTR/HDDレコーダ,ー,無                       | 1.000   | 台   | 32,603    | 32,603      | S単 95号       |
| S42051 CCTV装置 (IPカメラ) 据付工                      | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| CCTV制御装置,映像分配器,ー,無                             | 1.000   | 台   | 4,872     | 4,872       | S単 90号       |
| S42052 CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                      | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| CCTV制御装置,映像分配器,ー,無                             | 1.000   | 台   | 10,868    | 10,868      | S単 96号       |
| T00001 カメラ取付架台設置                               | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
|                                                | 5.000   | 本   | 275,423   | 1,377,115   | T単 1号        |
| 合 計                                            |         |     |           | ( " )       | 合意率          |
|                                                |         |     |           | 1,835,317   | 0.93079      |
| ・ ・ ・ 配線工                                      | (1.000) |     | ( " )     | (628,000)   | 1 式当たり [金額C] |
|                                                | 0.000   | 式   | 628,000   | 0           |              |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工                          | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| ,ビット,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00          | 1.900   | m   | 1,174     | 2,231       | S単 100号      |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工                          | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| ,ビット,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00          | 47.000  | m   | 1,235     | 58,045      | S単 101号      |
| S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工                          | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| ,管 内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00       | 288.000 | m   | 1,487     | 428,256     | S単 102号      |
| S42104 通信ケーブル配線工                               | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| LANケーブル(Cat.5e),ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80       | 47.000  | m   | 459       | 21,573      | S単 103号      |
| S42104 通信ケーブル配線工                               | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| LANケーブル(Cat.5e),管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30    | 288.000 | m   | 573       | 165,024     | S単 104号      |
| 合 計                                            |         |     |           | ( " )       | 合意率          |
|                                                |         |     |           | 675,129     | 0.93037      |
| ・ ・ ・ 配管工                                      | (1.000) |     | ( " )     | (159,000)   | 1 式当たり [金額C] |
|                                                | 0.000   | 式   | 159,000   | 0           |              |
| S42100 電線管敷設工                                  | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0,0.00,無,無,無          | 79.000  | m   | 838       | 66,202      | S単 98号       |
| S02116 FEPヘルマックス                               | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| 径30,,                                          | 2.000   | 個   | 441       | 882         | S単 13号       |
| S42100 電線管敷設工                                  | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| ステンレス製電線管 パイプ(3.66m)22mm,その他,-,-,屋外・屋内(埋込),6.3 | 20.000  | m   | 5,220     | 104,400     | S単 99号       |
| ,0.15,無,有,無                                    |         |     |           |             |              |
| 合 計                                            |         |     |           | ( " )       | 合意率          |
|                                                |         |     |           | 171,484     | 0.929824     |
| ・ ・ ・ 接地設置工                                    | (1.000) |     | ( " )     | (91,000)    | 1 式当たり [金額C] |
|                                                | 0.000   | 式   | 91,000    | 0           |              |
| S42028 接地設置工                                   | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| ,C種接地,土工有,0.0                                  | 1.000   | 極   | 84,080    | 84,080      | S単 83号       |
| S42028 接地設置工                                   | ( " )   |     |           | ( " )       | 歩A・単A        |
| ,D種接地,土工有,0.0                                  | 1.000   | 極   | 13,741    | 13,741      | S単 84号       |
| 合 計                                            |         |     |           | ( " )       | 合意率          |
|                                                |         |     |           | 97,821      | 0.928571     |
| ・ ・ ・ ハンドホール設置工                                | (1.000) |     | ( " )     | (337,000)   | 1 式当たり [金額C] |
|                                                | 0.000   | 式   | 337,000   | 0           |              |

|                             |                                                            |                    |    |                     |                     |                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------------|---------------------|------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                  |                    |    |                     |                     |                  |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                 |                    |    |                     |                     |                  |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                            |                    |    |                     |                     |                  |
| 名 称 (規 格)                   |                                                            | 数 量                | 単位 | 単 価                 | 金 額                 | 備 考              |
| S42112                      | ハンドホール設置工<br>その他,2000kg以下kg,1.0m未満m,あり,なし,900×900×900      | (   〃  )<br>1.000  | 基  | 26,099              | (   〃  )<br>26,099  | 歩A・単A<br>S単 106号 |
| S42112                      | ハンドホール設置工<br>900×900×900,2000kg以下kg,1.0m未満m,あり,なし,         | (   〃  )<br>2.000  | 基  | 168,099             | (   〃  )<br>336,198 | 歩A・単A<br>S単 107号 |
| 合 計                         |                                                            |                    |    |                     | (   〃  )<br>362,297 | 合意率<br>0.930939  |
|                             |                                                            |                    |    |                     |                     |                  |
| ・・・ 作業土工                    |                                                            | (1.000)<br>0.000   | 式  | (   〃  )<br>138,000 | (138,000)<br>0      | 1 式当たり [金額C]     |
| SA0103                      | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                               | (   〃  )<br>35.000 | m3 | 1,957               | (   〃  )<br>68,495  | 歩A・単A<br>S単 108号 |
| S01041                      | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ                          | (   〃  )<br>25.000 | m3 | 2,594               | (   〃  )<br>64,850  | 歩A・単A<br>S単 1号   |
| S01041                      | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)                        | (   〃  )<br>7.000  | m3 | 2,107               | (   〃  )<br>14,749  | 歩A・単A<br>S単 2号   |
| 合 計                         |                                                            |                    |    |                     | (   〃  )<br>148,094 | 合意率<br>0.932432  |
|                             |                                                            |                    |    |                     |                     |                  |
| ・・・ 埋設標識シート敷設工              |                                                            | (1.000)<br>0.000   | 式  | (   〃  )<br>20,000  | (20,000)<br>0       | 1 式当たり [金額C]     |
| S42111                      | 埋設標識シート敷設工<br>,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍※リフレクレス              | (   〃  )<br>87.000 | m  | 252                 | (   〃  )<br>21,924  | 歩A・単A<br>S単 105号 |
| 合 計                         |                                                            |                    |    |                     | (   〃  )<br>21,924  | 合意率<br>0.90909   |
|                             |                                                            |                    |    |                     |                     |                  |
| ・電気設備                       |                                                            |                    |    |                     | (0)                 |                  |
|                             |                                                            | 1.000              | 式  |                     | 6,266,000           |                  |
| ・電気設備<br>2号排水機場             |                                                            |                    |    |                     | (0)                 |                  |
|                             |                                                            | 1.000              | 式  |                     | 2,952,000           |                  |
| ・・・ 水位計設置                   |                                                            | (0.000)<br>1.000   | 式  | (0)<br>83,000       | (0)<br>83,000       | 1 式当たり [金額C]     |
| S42053                      | 計装設備据付工<br>超音波式水位計,無                                       | (0.000)<br>1.000   | 台  |                     | (0)<br>89,355       | 歩A・単B<br>S単 215号 |
| 合 計                         |                                                            |                    |    |                     | (0)<br>89,355       | 合意率<br>0.929411  |
|                             |                                                            |                    |    |                     |                     |                  |
| ・・・ CCTV装置設置                |                                                            | (0.000)<br>1.000   | 式  | (0)<br>1,735,000    | (0)<br>1,735,000    | 1 式当たり [金額C]     |
| S42051                      | CCTV装置(屋外IPカメラ)据付工<br>C C T V装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無         | (0.000)<br>1.000   | 台  |                     | (0)<br>38,430       | 歩A・単B<br>S単 203号 |
| S42052                      | CCTV装置(屋外IPカメラ)調整工<br>C C T V装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無         | (0.000)<br>1.000   | 台  |                     | (0)<br>38,115       | 歩A・単B<br>S単 209号 |
| S42051                      | CCTV装置(屋外IPカメラ)据付工<br>C C T V装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,有         | (0.000)<br>4.000   | 台  |                     | (0)<br>107,604      | 歩A・単B<br>S単 204号 |
| S42052                      | CCTV装置(屋外IPカメラ)調整工<br>C C T V装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,有         | (0.000)<br>4.000   | 台  |                     | (0)<br>106,724      | 歩A・単B<br>S単 210号 |
| S42051                      | CCTV装置(屋内IPカメラ)据付工<br>C C T V装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無         | (0.000)<br>1.000   | 台  |                     | (0)<br>38,430       | 歩A・単B<br>S単 205号 |
| S42052                      | CCTV装置(屋内IPカメラ)調整工<br>C C T V装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無         | (0.000)<br>1.000   | 台  |                     | (0)<br>38,115       | 歩A・単B<br>S単 211号 |
| S42051                      | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工<br>C C T V制御装置,モニタTV,床(卓上)固定,無     | (0.000)<br>1.000   | 台  |                     | (0)<br>12,810       | 歩A・単B<br>S単 206号 |
| S42052                      | C C T V装置 ( I Pカメラ) 調整工<br>C C T V制御装置,モニタTV,一,無           | (0.000)<br>1.000   | 台  |                     | (0)<br>38,115       | 歩A・単B<br>S単 212号 |
| S42051                      | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工<br>C C T V制御装置,VTR/HDDレコーダ,一,無     | (0.000)<br>1.000   | 台  |                     | (0)<br>12,810       | 歩A・単B<br>S単 207号 |
| S42052                      | C C T V装置 ( I Pカメラ) 調整工<br>C C T V制御装置,VTR/HDDレコーダ,一,無     | (0.000)<br>1.000   | 台  |                     | (0)<br>34,304       | 歩A・単B<br>S単 213号 |
| S42051                      | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工<br>C C T V制御装置,映像分配器,一,無           | (0.000)<br>1.000   | 台  |                     | (0)<br>5,124        | 歩A・単B<br>S単 208号 |
| S42052                      | C C T V装置 ( I Pカメラ) 調整工<br>C C T V制御装置,映像分配器,一,無           | (0.000)<br>1.000   | 台  |                     | (0)<br>11,435       | 歩A・単B<br>S単 214号 |
| T00001                      | カメラ取付架台設置                                                  | (0.000)<br>5.000   | 本  |                     | (0)<br>276,305      | 歩A・単B<br>T単 3号   |
| 合 計                         |                                                            |                    |    |                     | (0)<br>1,863,541    | 合意率<br>0.93079   |
|                             |                                                            |                    |    |                     |                     |                  |
| ・・・ 配線工                     |                                                            | (0.000)<br>1.000   | 式  | (0)<br>460,000      | (0)<br>460,000      | 1 式当たり [金額C]     |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工<br>,ビット,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00    | (0.000)<br>1.900   | m  |                     | (0)<br>2,309        | 歩A・単B<br>S単 218号 |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工<br>,ビット,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00    | (0.000)<br>47.000  | m  |                     | (0)<br>60,066       | 歩A・単B<br>S単 219号 |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工<br>,管 内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00 | (0.000)<br>192.000 | m  |                     | (0)<br>295,488      | 歩A・単B<br>S単 220号 |
| S42104                      | 通信ケーブル配線工<br>LANケーブル(Cat.5e),ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80      | (0.000)<br>47.000  | m  |                     | (0)<br>22,278       | 歩A・単B<br>S単 221号 |
| S42104                      | 通信ケーブル配線工<br>LANケーブル(Cat.5e),管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30   | (0.000)<br>192.000 | m  |                     | (0)<br>113,856      | 歩A・単B<br>S単 222号 |
| 合 計                         |                                                            |                    |    |                     | (0)<br>493,997      | 合意率<br>0.930817  |

|                                                                                |                            |    |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|------------------|------------------|------------------|
| 事業名                                                                            | 西国東海岸保全事業                  |    |                  |                  |                  |
| 工事名                                                                            | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更） |    |                  |                  |                  |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事                                                    |                            |    |                  |                  |                  |
| 名 称 (規 格)                                                                      | 数 量                        | 単位 | 単 価              | 金 額              | 備 考              |
| ・・・ 配管工                                                                        | (0.000)<br>1.000           | 式  | (0)<br>157,000   | (0)<br>157,000   | 1 式当たり [金額C]     |
| S42100 電線管敷設工<br>、波付硬質合成樹脂管、-、30、地 中（構内）、0、0、00、無、無、無                          | (0.000)<br>74.000          | m  | 860              | (0)<br>63,640    | 歩A・単B<br>S単 216号 |
| S02116 FEP管、<br>径30、                                                           | (0.000)<br>1.000           | 個  | 463              | (0)<br>463       | 歩A・単B<br>S単 132号 |
| S42100 電線管敷設工<br>ステンレス製電線管 パイプ(3.66m)22mm、その他、-、-、屋外・屋内(埋込)、6.3<br>、0.15、無、有、無 | (0.000)<br>20.000          | m  | 5,257            | (0)<br>105,140   | 歩A・単B<br>S単 217号 |
| 合 計                                                                            |                            |    |                  | (0)<br>169,243   | 合意率<br>0.928143  |
| ・・・ 接地設置工                                                                      | (0.000)<br>1.000           | 式  | (0)<br>94,000    | (0)<br>94,000    | 1 式当たり [金額C]     |
| S42028 接地設置工<br>、C種接地、土工有、0.0                                                  | (0.000)<br>1.000           | 極  | 87,230           | (0)<br>87,230    | 歩A・単B<br>S単 201号 |
| S42028 接地設置工<br>、D種接地、土工有、0.0                                                  | (0.000)<br>1.000           | 極  | 14,356           | (0)<br>14,356    | 歩A・単B<br>S単 202号 |
| 合 計                                                                            |                            |    |                  | (0)<br>101,586   | 合意率<br>0.928571  |
| ・・・ ハンドホール設置工                                                                  | (0.000)<br>1.000           | 式  | (0)<br>226,000   | (0)<br>226,000   | 1 式当たり [金額C]     |
| S42112 ハンドホール設置工<br>その他、2000kg以下kg、1.0m未満m、あり、なし、900×900×900                   | (0.000)<br>1.000           | 基  | 27,915           | (0)<br>27,915    | 歩A・単B<br>S単 224号 |
| S42112 ハンドホール設置工<br>900×900×900、2000kg以下kg、1.0m未満m、あり、なし、                      | (0.000)<br>1.000           | 基  | 213,915          | (0)<br>213,915   | 歩A・単B<br>S単 225号 |
| 合 計                                                                            |                            |    |                  | (0)<br>241,830   | 合意率<br>0.932989  |
| ・・・ 作業土工                                                                       | (0.000)<br>1.000           | 式  | (0)<br>173,000   | (0)<br>173,000   | 1 式当たり [金額C]     |
| SA0103 SP 床掘り<br>土砂、上記以外(小規模)、-、-                                              | (0.000)<br>41.000          | m3 | 2,041            | (0)<br>83,681    | 歩A・単B<br>S単 226号 |
| S01041 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土、埋戻、まき出し、人力タコ                                       | (0.000)<br>33.000          | m3 | 2,753            | (0)<br>90,849    | 歩A・単B<br>S単 119号 |
| S01041 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土、埋戻、まき出し、タンパ(Ⅰ)                                     | (0.000)<br>5.000           | m3 | 2,260            | (0)<br>11,300    | 歩A・単B<br>S単 120号 |
| 合 計                                                                            |                            |    |                  | (0)<br>185,830   | 合意率<br>0.931818  |
| ・・・ 埋設標識シート敷設工                                                                 | (0.000)<br>1.000           | 式  | (0)<br>24,000    | (0)<br>24,000    | 1 式当たり [金額C]     |
| S42111 埋設標識シート敷設工<br>、埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍反射フレキス                             | (0.000)<br>103.000         | m  | 255              | (0)<br>26,265    | 歩A・単B<br>S単 223号 |
| 合 計                                                                            |                            |    |                  | (0)<br>26,265    | 合意率<br>0.923076  |
| ・・電気設備<br>3号排水機場                                                               | 1.000                      | 式  |                  | (0)<br>3,314,000 |                  |
| ・・・ 水位計設置                                                                      | (0.000)<br>1.000           | 式  | (0)<br>83,000    | (0)<br>83,000    | 1 式当たり [金額C]     |
| S42053 計装設備据付工<br>超音波式水位計、無                                                    | (0.000)<br>1.000           | 台  | 89,355           | (0)<br>89,355    | 歩A・単B<br>S単 215号 |
| 合 計                                                                            |                            |    |                  | (0)<br>89,355    | 合意率<br>0.929411  |
| ・・・ CCTV装置設置                                                                   | (0.000)<br>1.000           | 式  | (0)<br>1,735,000 | (0)<br>1,735,000 | 1 式当たり [金額C]     |
| S42051 CCTV装置(屋外IP対応)据付工<br>C C T V装置、カメラ装置、旋回式IPカメラ装置、無                       | (0.000)<br>1.000           | 台  | 38,430           | (0)<br>38,430    | 歩A・単B<br>S単 203号 |
| S42052 CCTV装置(屋外IP対応)調整工<br>C C T V装置、カメラ装置、旋回式IPカメラ装置、無                       | (0.000)<br>1.000           | 台  | 38,115           | (0)<br>38,115    | 歩A・単B<br>S単 209号 |
| S42051 CCTV装置(屋外IP対応)据付工<br>C C T V装置、カメラ装置、旋回式IPカメラ装置、有                       | (0.000)<br>4.000           | 台  | 26,901           | (0)<br>107,604   | 歩A・単B<br>S単 204号 |
| S42052 CCTV装置(屋外IP対応)調整工<br>C C T V装置、カメラ装置、旋回式IPカメラ装置、有                       | (0.000)<br>4.000           | 台  | 26,681           | (0)<br>106,724   | 歩A・単B<br>S単 210号 |
| S42051 CCTV装置(屋内IP対応)据付工<br>C C T V装置、カメラ装置、旋回式IPカメラ装置、無                       | (0.000)<br>1.000           | 台  | 38,430           | (0)<br>38,430    | 歩A・単B<br>S単 205号 |
| S42052 CCTV装置(屋内IP対応)調整工<br>C C T V装置、カメラ装置、旋回式IPカメラ装置、無                       | (0.000)<br>1.000           | 台  | 38,115           | (0)<br>38,115    | 歩A・単B<br>S単 211号 |
| S42051 C C T V装置 (Ⅰ Pカメラ) 据付工<br>C C T V制御装置、モニタTV、床(卓上)固定、無                   | (0.000)<br>1.000           | 台  | 12,810           | (0)<br>12,810    | 歩A・単B<br>S単 206号 |
| S42052 C C T V装置 (Ⅰ Pカメラ) 調整工<br>C C T V制御装置、モニタTV、-、無                         | (0.000)<br>1.000           | 台  | 38,115           | (0)<br>38,115    | 歩A・単B<br>S単 212号 |
| S42051 C C T V装置 (Ⅰ Pカメラ) 据付工<br>C C T V制御装置、VTR/HDDレコーダ、-、無                   | (0.000)<br>1.000           | 台  | 12,810           | (0)<br>12,810    | 歩A・単B<br>S単 207号 |

|                             |                                                |         |     |         |           |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------|---------|-----|---------|-----------|--------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                      |         |     |         |           |              |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                     |         |     |         |           |              |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                |         |     |         |           |              |
|                             | 名 称 (規 格)                                      | 数 量     | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考          |
| S42052                      | C C T V装置（I Pカメラ）調整工                           | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | C C T V制御装置,VTR/HDDレコーダ,一,無                    | 1.000   | 台   | 34,304  | 34,304    | S単 213号      |
| S42051                      | C C T V装置（I Pカメラ）据付工                           | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | C C T V制御装置,映像分配器,一,無                          | 1.000   | 台   | 5,124   | 5,124     | S単 208号      |
| S42052                      | C C T V装置（I Pカメラ）調整工                           | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | C C T V制御装置,映像分配器,一,無                          | 1.000   | 台   | 11,435  | 11,435    | S単 214号      |
| T00001                      | カメラ取付架台設置                                      | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             |                                                | 5.000   | 本   | 276,305 | 1,381,525 | T単 3号        |
|                             | 合 計                                            |         |     |         | (0)       | 合意率          |
|                             |                                                |         |     |         | 1,863,541 | 0.93079      |
|                             | ・・・ 配線工                                        | (0.000) |     | (0)     | (0)       | 1 式当たり [金額C] |
|                             |                                                | 1.000   | 式   | 650,000 | 650,000   |              |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                 | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | ,ビット,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00          | 1.900   | m   | 1,215   | 2,309     | S単 218号      |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                 | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | ,ビット,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00          | 47.000  | m   | 1,278   | 60,066    | S単 219号      |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                 | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | ,管 内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00       | 288.000 | m   | 1,539   | 443,232   | S単 220号      |
| S42104                      | 通信ケーブル配線工                                      | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | LANケーブル(Cat.5e),ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80       | 47.000  | m   | 474     | 22,278    | S単 221号      |
| S42104                      | 通信ケーブル配線工                                      | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | LANケーブル(Cat.5e),管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30    | 288.000 | m   | 593     | 170,784   | S単 222号      |
|                             | 合 計                                            |         |     |         | (0)       | 合意率          |
|                             |                                                |         |     |         | 698,669   | 0.93037      |
|                             | ・・・ 配管工                                        | (0.000) |     | (0)     | (0)       | 1 式当たり [金額C] |
|                             |                                                | 1.000   | 式   | 162,000 | 162,000   |              |
| S42100                      | 電線管敷設工                                         | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中（構内),0,0.00,無,無,無           | 79.000  | m   | 860     | 67,940    | S単 216号      |
| S02116                      | FEPヘルマックス                                      | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | 径30,.                                          | 2.000   | 個   | 463     | 926       | S単 132号      |
| S42100                      | 電線管敷設工                                         | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | ステンレス製電線管 パイプ(3.66m)22mm,その他,-,-,屋外・屋内(埋込),6.3 | 20.000  | m   | 5,257   | 105,140   | S単 217号      |
|                             | ,0.15,無,有,無                                    |         |     |         |           |              |
|                             | 合 計                                            |         |     |         | (0)       | 合意率          |
|                             |                                                |         |     |         | 174,006   | 0.929824     |
|                             | ・・・ 接地設置工                                      | (0.000) |     | (0)     | (0)       | 1 式当たり [金額C] |
|                             |                                                | 1.000   | 式   | 94,000  | 94,000    |              |
| S42028                      | 接地設置工                                          | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | ,C種接地,土工有,0.0                                  | 1.000   | 極   | 87,230  | 87,230    | S単 201号      |
| S42028                      | 接地設置工                                          | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | ,D種接地,土工有,0.0                                  | 1.000   | 極   | 14,356  | 14,356    | S単 202号      |
|                             | 合 計                                            |         |     |         | (0)       | 合意率          |
|                             |                                                |         |     |         | 101,586   | 0.928571     |
|                             | ・・・ ハンドホール設置工                                  | (0.000) |     | (0)     | (0)       | 1 式当たり [金額C] |
|                             |                                                | 1.000   | 式   | 424,000 | 424,000   |              |
| S42112                      | ハンドホール設置工                                      | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | その他,2000kg以下kg,1.0m未満m,あり,なし,900×900×900       | 1.000   | 基   | 27,915  | 27,915    | S単 224号      |
| S42112                      | ハンドホール設置工                                      | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | 900×900×900,2000kg以下kg,1.0m未満m,あり,なし,          | 2.000   | 基   | 213,915 | 427,830   | S単 225号      |
|                             | 合 計                                            |         |     |         | (0)       | 合意率          |
|                             |                                                |         |     |         | 455,745   | 0.930939     |
|                             | ・・・ 作業土工                                       | (0.000) |     | (0)     | (0)       | 1 式当たり [金額C] |
|                             |                                                | 1.000   | 式   | 146,000 | 146,000   |              |
| SA0103                      | SP 床掘り                                         | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | 土砂,上記以外(小規模),-,-,                              | 35.000  | m3  | 2,041   | 71,435    | S単 226号      |
| S01041                      | 人力土工(盛土・埋戻)                                    | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ                             | 25.000  | m3  | 2,753   | 68,825    | S単 119号      |
| S01041                      | 人力土工(盛土・埋戻)                                    | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ( I )                         | 7.000   | m3  | 2,260   | 15,820    | S単 120号      |
|                             | 合 計                                            |         |     |         | (0)       | 合意率          |
|                             |                                                |         |     |         | 156,080   | 0.932432     |
|                             | ・・・ 埋設標識シート敷設工                                 | (0.000) |     | (0)     | (0)       | 1 式当たり [金額C] |
|                             |                                                | 1.000   | 式   | 20,000  | 20,000    |              |
| S42111                      | 埋設標識シート敷設工                                     | (0.000) |     |         | (0)       | 歩A・単B        |
|                             | ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍φリフレックス                | 87.000  | m   | 255     | 22,185    | S単 223号      |
|                             | 合 計                                            |         |     |         | (0)       | 合意率          |
|                             |                                                |         |     |         | 22,185    | 0.90909      |
|                             | ・仮設費                                           | (1.000) |     |         | (480,000) |              |
|                             |                                                | 0.000   | 式   |         | 0         |              |
| ・・仮設費                       | (1.000)                                        |         |     |         | (480,000) |              |
|                             |                                                | 0.000   | 式   |         | 0         |              |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

九州農政局

|                             |                                              |     |                |         |     |       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                    |     |                |         |     |       |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                   |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                              |     |                |         |     |       |
| コード                         | 名 称 (規 格)                                    | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
| S01041                      | *** S単- 1号 ***                               |     |                |         |     |       |
|                             | 人力土工(盛土・埋戻)                                  |     |                |         |     |       |
|                             | 人力土工(盛土・埋戻)                                  |     |                |         |     |       |
|                             | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ                           |     | m3             | 2,594   |     | 歩A・単A |
| S01041                      | *** S単- 2号 ***                               |     |                |         |     |       |
|                             | 人力土工(盛土・埋戻)                                  |     |                |         |     |       |
|                             | 人力土工(盛土・埋戻)                                  |     |                |         |     |       |
|                             | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)                         |     | m3             | 2,107   |     | 歩A・単A |
| S02115                      | *** S単- 3号 ***                               |     |                |         |     |       |
|                             | 据付工                                          |     |                |         |     |       |
|                             | 据付工                                          |     |                |         |     |       |
|                             |                                              |     | 人              | 28,140  |     | 歩A・単A |
| S02115                      | *** S単- 4号 ***                               |     |                |         |     |       |
|                             | 普通作業員                                        |     |                |         |     |       |
|                             | 普通作業員                                        |     |                |         |     |       |
|                             |                                              |     | 人              | 18,795  |     | 歩A・単A |
| S02115                      | *** S単- 5号 ***                               |     |                |         |     |       |
|                             | 配管工                                          |     |                |         |     |       |
|                             | 配管工                                          |     |                |         |     |       |
|                             |                                              |     | 人              | 22,050  |     | 歩A・単A |
| S02115                      | *** S単- 6号 ***                               |     |                |         |     |       |
|                             | 塗装工                                          |     |                |         |     |       |
|                             | 塗装工                                          |     |                |         |     |       |
|                             |                                              |     | 人              | 25,725  |     | 歩A・単A |
| S02115                      | *** S単- 7号 ***                               |     |                |         |     |       |
|                             | 電工                                           |     |                |         |     |       |
|                             | 電工                                           |     |                |         |     |       |
|                             |                                              |     | 人              | 22,890  |     | 歩A・単A |
| S02115                      | *** S単- 8号 ***                               |     |                |         |     |       |
|                             | 交通誘導警備員B                                     |     |                |         |     |       |
|                             | 交通誘導警備員B                                     |     |                |         |     |       |
|                             |                                              |     | 人              | 12,705  |     | 歩A・単A |
| S02116                      | *** S単- 9号 ***                               |     |                |         |     |       |
|                             | 大分県型側溝(OTUⅡ型)                                |     |                |         |     |       |
|                             | 大分県型側溝(OTUⅡ型)                                |     |                |         |     |       |
|                             | 300×300×2000mm,,                             |     | 個              | 23,700  |     | 歩A・単A |
| S02116                      | *** S単- 10号 ***                              |     |                |         |     |       |
|                             | 大分県型側溝用蓋(OTUⅡ型)                              |     |                |         |     |       |
|                             | 大分県型側溝用蓋(OTUⅡ型)                              |     |                |         |     |       |
|                             | 300用,,                                       |     | 枚              | 3,300   |     | 歩A・単A |
| S02116                      | *** S単- 11号 ***                              |     |                |         |     |       |
|                             | グレーチング(受枠込)                                  |     |                |         |     |       |
|                             | グレーチング(受枠込)                                  |     |                |         |     |       |
|                             | 800×800,,                                    |     | 枚              | 74,200  |     | 歩A・単A |
| S02116                      | *** S単- 12号 ***                              |     |                |         |     |       |
|                             | カメラ取付架台                                      |     |                |         |     |       |
|                             | カメラ取付架台                                      |     |                |         |     |       |
|                             | SUS304TP、Sch20S,,                            |     | 本              | 250,000 |     | 歩A・単A |
| S02116                      | *** S単- 13号 ***                              |     |                |         |     |       |
|                             | FEP <sup>®</sup> ノマックス                       |     |                |         |     |       |
|                             | FEP <sup>®</sup> ノマックス                       |     |                |         |     |       |
|                             | 径30,,                                        |     | 個              | 441     |     | 歩A・単A |
| S02200                      | *** S単- 14号 ***                              |     |                |         |     |       |
|                             | コンクリート削孔                                     |     |                |         |     |       |
|                             | コンクリート削孔                                     |     |                |         |     |       |
|                             | 削孔径10mm～30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満             |     | 孔              | 550     |     | 歩A・単A |
| S03018                      | *** S単- 15号 ***                              |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル現場練合わせ                                   |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル現場練合わせ                                   |     |                |         |     |       |
|                             | 洗砂(細目),1:3                                   |     | m3             | 36,176  |     | 歩A・単A |
| S03019                      | *** S単- 16号 ***                              |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル工                                        |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル工                                        |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル,床,20mm                                  |     | m <sup>2</sup> | 1,649   |     | 歩A・単A |
| S03019                      | *** S単- 17号 ***                              |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル工                                        |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル工                                        |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル,壁,20mm                                  |     | m <sup>2</sup> | 3,466   |     | 歩A・単A |
| S03019                      | *** S単- 18号 ***                              |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル工                                        |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル工                                        |     |                |         |     |       |
|                             | 防水モルタル,床,30mm                                |     | m <sup>2</sup> | 1,759   |     | 歩A・単A |
| S03019                      | *** S単- 19号 ***                              |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル工                                        |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル工                                        |     |                |         |     |       |
|                             | 防水モルタル,壁,25mm                                |     | m <sup>2</sup> | 3,375   |     | 歩A・単A |
| S03020                      | *** S単- 20号 ***                              |     |                |         |     |       |
|                             | コンクリートはつり(人力)                                |     |                |         |     |       |
|                             | コンクリートはつり(人力)                                |     |                |         |     |       |
|                             | 床,t≤3cm                                      |     | m <sup>2</sup> | 2,601   |     | 歩A・単A |
| S03701                      | *** S単- 21号 ***                              |     |                |         |     |       |
|                             | 【鉄筋工】                                        |     |                |         |     |       |
|                             | 【鉄筋工】                                        |     |                |         |     |       |
|                             | SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 |     | ton            | 175,095 |     | 歩A・単A |
| S05801                      | *** S単- 22号 ***                              |     |                |         |     |       |
|                             | 【排水構造物工】                                     |     |                |         |     |       |

|                             |                                                                                                                      |     |     |            |     |       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                            |     |     |            |     |       |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)                                                                                          |     |     |            |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                                      |     |     |            |     |       |
| コード                         | 名 称 (規 格)                                                                                                            | 数 量 | 単 位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|                             | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない                                                 |     | m   | 3,457      |     | 歩A・単A |
| S05801                      | *** S単一 23号 ***<br>【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない                               |     | 枚   | 785        |     | 歩A・単A |
| S16002                      | *** S単一 24号 ***<br>電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対2次]<br>電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対2次]<br>最大溶接電流200A,交替制補正対象外           |     | 日   | 3,594      |     | 歩A・単A |
| S16004                      | *** S単一 25号 ***<br>ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)]<br>ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り |     | 日   | 56,200     |     | 歩A・単A |
| S16004                      | *** S単一 26号 ***<br>空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・~超低・排対(~2次)]<br>空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・~超低・排対(~2次)]<br>空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min       |     | 日   | 4,662      |     | 歩A・単A |
| S16004                      | *** S単一 27号 ***<br>発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)]<br>発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)]<br>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA                    |     | 日   | 10,178     |     | 歩A・単A |
| S16004                      | *** S単一 28号 ***<br>トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラックレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り                                 |     | 日   | 38,000     |     | 歩A・単A |
| S40001                      | *** S単一 29号 ***<br>ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm~9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12                                         |     | kg  | 811        |     | 歩A・単A |
| S40002                      | *** S単一 30号 ***<br>ねずみ鋳鉄品<br>ねずみ鋳鉄品<br>4種FC250,フラップ弁,弁胴,鋳鉄(FC),10                                                    |     | kg  | 702        |     | 歩A・単A |
| S40002                      | *** S単一 31号 ***<br>ステンレス棒鋼<br>ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm~100mm,フラップ弁,弁棒,ステンレス棒鋼(SUS),20                                 |     | kg  | 928        |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 32号 ***<br>無給水軸封装置<br>無給水軸封装置<br>横軸斜流ポンプ φ1,200mm用                                                           |     | 個   | 1,800,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 33号 ***<br>歯車減速機<br>歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.17程度                                                        |     | 台   | 17,100,000 |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 34号 ***<br>真空ポンプ<br>真空ポンプ<br>水封式真空ポンプ φ65mm最大空気量 3.55m3/min程度                                                |     | 台   | 1,320,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 35号 ***<br>真空ポンプ用補水槽<br>真空ポンプ用補水槽<br>SS400製水槽 158L以上                                                         |     | 基   | 828,000    |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 36号 ***<br>歯車減速機<br>歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.11程度                                                        |     | 台   | 17,100,000 |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 37号 ***<br>1Fラッパ口管(7.5k)<br>1Fラッパ口管(7.5k)<br>φ1,200mm L=520mm                                                |     | 本   | 570,000    |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 38号 ***<br>2F短管(7.5k)<br>2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,790mm                                                    |     | 本   | 2,440,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 39号 ***<br>2Fホースフランジ付片落管(7.5k)<br>2Fホースフランジ付片落管(7.5k)<br>φ1,200mm×φ1,000mmL=1,160mm                          |     | 本   | 2,640,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 40号 ***<br>2F短管(7.5k)<br>2F短管(7.5k)<br>φ1,000mmL=2,120mm(止水板付)                                               |     | 本   | 1,650,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 41号 ***<br>2F45°曲管(7.5k)<br>2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 屋外露出部                           |     | 本   | 1,350,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 42号 ***<br>2F45°曲管(7.5k)<br>2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 埋設部                             |     | 本   | 1,250,000  |     | 歩A・単A |

|                             |                                                   |     |    |            |     |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----|----|------------|-----|-------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                         |     |    |            |     |       |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                        |     |    |            |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                   |     |    |            |     |       |
| コード                         | 名 称 (規 格)                                         | 数 量 | 単位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
| S40006                      | *** S単一 43号 ***<br>2F可とう管(7.5k)                   |     |    |            |     |       |
|                             | 2F可とう管(7.5k)<br>ゴム製ベ-ズ形(埋設用)φ1,000mm 偏芯量100mm45°  |     | 本  | 1,570,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 44号 ***<br>2F短管(7.5k)                     |     |    |            |     |       |
|                             | 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mm L=2,930mm                  |     | 本  | 1,780,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 45号 ***<br>2F拡大管(7.5k)                    |     |    |            |     |       |
|                             | 2F拡大管(7.5k)<br>φ1,000mm×φ1,350mmL=1,515mm(止水板付)   |     | 本  | 3,180,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 46号 ***<br>2F短管(7.5k)                     |     |    |            |     |       |
|                             | 2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,815mm                  |     | 本  | 2,460,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 47号 ***<br>電動蝶形弁                          |     |    |            |     |       |
|                             | 電動蝶形弁<br>φ1,000mm×1.5kw 短面間 横軸                    |     | 台  | 8,120,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 48号 ***<br>予備品                            |     |    |            |     |       |
|                             | 予備品<br>吸気弁仕組・排気弁仕組他                               |     | 式  | 1,600,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 49号 ***<br>原動機                            |     |    |            |     |       |
|                             | 原動機<br>ディーゼル機関 150kw 1,800min-1 4サイクル 空気始動式       |     | 台  | 38,500,000 |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 50号 ***<br>空気圧縮機                          |     |    |            |     |       |
|                             | 空気圧縮機<br>空冷2段圧縮式 10.7m3/h以上吐出圧力 3.0Mpa程度          |     | 台  | 1,220,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 51号 ***<br>主原動機始動用空気槽                     |     |    |            |     |       |
|                             | 主原動機始動用空気槽<br>鋼板製円筒型100L/本(2本/組)                  |     | 組  | 2,800,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 52号 ***<br>燃料移送ポンプ                        |     |    |            |     |       |
|                             | 燃料移送ポンプ<br>横軸歯車ポンプ φ20mm                          |     | 台  | 290,000    |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 53号 ***<br>燃料小出槽                          |     |    |            |     |       |
|                             | 燃料小出槽<br>鋼板製角型槽 390L                              |     | 基  | 1,500,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 54号 ***<br>燃料貯油槽                          |     |    |            |     |       |
|                             | 燃料貯油槽<br>屋外立置式 SS400製 容量 6,000L                   |     | 基  | 5,320,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 55号 ***<br>天井クレーン手動式チェーンブロック付             |     |    |            |     |       |
|                             | 天井クレーン手動式チェーンブロック付<br>5.0t吊り スパン 約12.9m床上チェーン操作方式 |     | 基  | 9,600,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 56号 ***<br>低圧受電盤                          |     |    |            |     |       |
|                             | 低圧受電盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               |     | 面  | 8,770,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 57号 ***<br>直流電源盤                          |     |    |            |     |       |
|                             | 直流電源盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               |     | 面  | 7,650,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 58号 ***<br>ポンプ 盤                          |     |    |            |     |       |
|                             | ポンプ 盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               |     | 面  | 5,000,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 59号 ***<br>補機盤(1)                         |     |    |            |     |       |
|                             | 補機盤(1)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                              |     | 面  | 7,700,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 60号 ***<br>補機盤(2)                         |     |    |            |     |       |
|                             | 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 2号排水機場                       |     | 面  | 7,000,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 61号 ***<br>ポンプ 機側操作盤                      |     |    |            |     |       |
|                             | ポンプ 機側操作盤<br>屋内スタンド形                              |     | 面  | 2,000,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 62号 ***<br>補機盤(2)                         |     |    |            |     |       |
|                             | 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 3号排水機場                       |     | 面  | 7,350,000  |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 63号 ***<br>電波式水位計 (コーンアンテナ型)              |     |    |            |     |       |
|                             | 電波式水位計 (コーンアンテナ型)<br>水位計 0~10m                    |     | 台  | 640,000    |     | 歩A・単A |
| S40006                      | *** S単一 64号 ***<br>吸込水槽水位計                        |     |    |            |     |       |



|                             |                                                                                                                     |     |     |            |     |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                           |     |     |            |     |       |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                                                          |     |     |            |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| コード                         | 名 称 (規 格)                                                                                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|                             | 吸込水槽水位計<br>電極式                                                                                                      |     | 組   | 27,200     |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 65号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S40006                      | 非常用電源装置                                                                                                             |     |     |            |     |       |
|                             | 非常用電源装置<br>低騒音型ディーゼル発電機 75kVA                                                                                       |     | 台   | 13,000,000 |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 66号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S40006                      | 屋外監視カメラ                                                                                                             |     |     |            |     |       |
|                             | 屋外監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上                                                                                       |     | 台   | 1,290,000  |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 67号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S40006                      | 屋内監視カメラ                                                                                                             |     |     |            |     |       |
|                             | 屋内監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上                                                                                       |     | 台   | 110,000    |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 68号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S40006                      | 監視カメラ用モニター                                                                                                          |     |     |            |     |       |
|                             | 監視カメラ用モニター<br>対象器具:屋外カメラ×5台、屋内カメラ×1台、構成:17"×1等                                                                      |     | 式   | 1,500,000  |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 69号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S40006                      | 通信装置盤                                                                                                               |     |     |            |     |       |
|                             | 通信装置盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                                                                                                 |     | 面   | 6,160,000  |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 70号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S40006                      | 簡易監視装置                                                                                                              |     |     |            |     |       |
|                             | 簡易監視装置<br>屋内鋼板製閉鎖壁掛形                                                                                                |     | 面   | 1,200,000  |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 71号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S40006                      | 保守工具                                                                                                                |     |     |            |     |       |
|                             | 保守工具<br>電気設備                                                                                                        |     | 式   | 380,000    |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 72号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S40006                      | 予備品                                                                                                                 |     |     |            |     |       |
|                             | 予備品<br>電気設備                                                                                                         |     | 式   | 860,000    |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 73号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S40008                      | 主要部材費（標準ポンプ）                                                                                                        |     |     |            |     |       |
|                             | 主要部材費（標準ポンプ）<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min,0.0m,50.00m,FC250,ー,CAC・SC・SCS・FC<br>・FCD,ステンレス鋼 SCS13,SUS・S-C,ステンレス棒鋼 SUS304 |     | 台   | 12,427,489 |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 74号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S40010                      | 木型費（ポンプ）                                                                                                            |     |     |            |     |       |
|                             | 木型費（ポンプ）<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min,4台,0.2725                                                                         |     | 台   | 2,237,225  |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 75号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S40014                      | 用排水ポンプ製作工                                                                                                           |     |     |            |     |       |
|                             | 用排水ポンプ製作工<br>,横軸斜流,150超～200以下m3/min,0,0.00人,4以上台,0.94                                                               |     | 台   | 6,008,090  |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 76号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S40015                      | フラップ弁製作工                                                                                                            |     |     |            |     |       |
|                             | フラップ弁製作工<br>,1350(丸形)mm,28.6人,4以上基,0.94                                                                             |     | 基   | 761,270    |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 77号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S41002                      | 輸送費（用排水機）                                                                                                           |     |     |            |     |       |
|                             | 輸送費<br>用排水ポンプ設備,,,固定機場,362[各単位],432km                                                                               |     | 式   | 1,655,000  |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 78号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S41003                      | 用排水ポンプ据付工                                                                                                           |     |     |            |     |       |
|                             | 用排水ポンプ据付工<br>,横軸斜流・斜流,150超～200以下m3/min,ー,319.9,0箇所,ディーゼルエンジン,無給水<br>(標準),2台,0.84                                    |     | 台   | 7,172,876  |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 79号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S41004                      | 天井クレーン据付工                                                                                                           |     |     |            |     |       |
|                             | 天井クレーン据付工<br>,手動式クレーン,5.0ton,23.2人                                                                                  |     | 基   | 609,861    |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 80号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S41006                      | 用排水ポンプ受配電盤据付工                                                                                                       |     |     |            |     |       |
|                             | 用排水ポンプ受配電盤据付工<br>低圧受電,ディーゼルエンジン,300kW                                                                               |     | 式   | 658,266    |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 81号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S41007                      | 用排水ポンプ自家発電設備据付工                                                                                                     |     |     |            |     |       |
|                             | 用排水ポンプ自家発電設備据付工<br>75kVA                                                                                            |     | 台   | 318,066    |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 82号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S41018                      | 総合試運転調整労務                                                                                                           |     |     |            |     |       |
|                             | 総合試運転調整労務<br>,150超～200以下m3/min,2台,横軸斜流・斜流及び立軸斜流・斜流,1.6,台数制御,0<br>,0                                                 |     | 式   | 354,564    |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 83号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S42028                      | 接地設置工                                                                                                               |     |     |            |     |       |
|                             | 接地設置工<br>,C種接地,土工有,0.0                                                                                              |     | 極   | 84,080     |     | 歩A・単A |
|                             | *** S単一 84号 ***                                                                                                     |     |     |            |     |       |
| S42028                      | 接地設置工                                                                                                               |     |     |            |     |       |

| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                                                           |     |     |        |     |       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                                                           |     |     |        |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                                                           |     |     |        |     |       |
| コード                             | 名 称 (規 格)                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                                 | 接地設置工<br>、D種接地、土工有、0.0                                    |     | 極   | 13,741 |     | 歩A・単A |
|                                 | *** S単ー 85号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42051                          | CCTV装置(屋外IPカメラ)据付工                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | CCTV装置 (IPカメラ) 据付工                                        |     | 台   | 36,540 |     | 歩A・単A |
|                                 | CCTV装置、カメラ装置、巡回式IPカメラ装置、無                                 |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 86号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42051                          | CCTV装置(屋外IPカメラ)据付工                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | CCTV装置 (IPカメラ) 据付工                                        |     | 台   | 25,578 |     | 歩A・単A |
|                                 | CCTV装置、カメラ装置、巡回式IPカメラ装置、有                                 |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 87号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42051                          | CCTV装置(屋内IPカメラ)据付工                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | CCTV装置 (IPカメラ) 据付工                                        |     | 台   | 36,540 |     | 歩A・単A |
|                                 | CCTV装置、カメラ装置、巡回式IPカメラ装置、無                                 |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 88号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42051                          | CCTV装置 (IPカメラ) 据付工                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | CCTV装置 (IPカメラ) 据付工                                        |     | 台   | 12,180 |     | 歩A・単A |
|                                 | CCTV制御装置、モニタTV、床(卓上)固定、無                                  |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 89号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42051                          | CCTV装置 (IPカメラ) 据付工                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | CCTV装置 (IPカメラ) 据付工                                        |     | 台   | 12,180 |     | 歩A・単A |
|                                 | CCTV制御装置、VTR/HDDレコーダ、一、無                                  |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 90号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42051                          | CCTV装置 (IPカメラ) 据付工                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | CCTV装置 (IPカメラ) 据付工                                        |     | 台   | 4,872  |     | 歩A・単A |
|                                 | CCTV制御装置、映像分配器、一、無                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 91号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42052                          | CCTV装置(屋外IPカメラ)調整工                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                        |     | 台   | 36,225 |     | 歩A・単A |
|                                 | CCTV装置、カメラ装置、巡回式IPカメラ装置、無                                 |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 92号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42052                          | CCTV装置(屋外IPカメラ)調整工                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                        |     | 台   | 25,358 |     | 歩A・単A |
|                                 | CCTV装置、カメラ装置、巡回式IPカメラ装置、有                                 |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 93号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42052                          | CCTV装置(屋内IPカメラ)調整工                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                        |     | 台   | 36,225 |     | 歩A・単A |
|                                 | CCTV装置、カメラ装置、巡回式IPカメラ装置、無                                 |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 94号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42052                          | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                        |     | 台   | 36,225 |     | 歩A・単A |
|                                 | CCTV制御装置、モニタTV、一、無                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 95号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42052                          | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                        |     | 台   | 32,603 |     | 歩A・単A |
|                                 | CCTV制御装置、VTR/HDDレコーダ、一、無                                  |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 96号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42052                          | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                        |     | 台   | 10,868 |     | 歩A・単A |
|                                 | CCTV制御装置、映像分配器、一、無                                        |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 97号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42053                          | 計装設備据付工                                                   |     |     |        |     |       |
|                                 | 計装設備据付工                                                   |     | 台   | 84,945 |     | 歩A・単A |
|                                 | 超音波式水位計、無                                                 |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 98号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42100                          | 電線管敷設工                                                    |     |     |        |     |       |
|                                 | 電線管敷設工                                                    |     | m   | 838    |     | 歩A・単A |
|                                 | 、波付硬質合成樹脂管、-、30、地 中 (構内)、0.00、無、無、無                       |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 99号 ***                                           |     |     |        |     |       |
| S42100                          | 電線管敷設工                                                    |     |     |        |     |       |
|                                 | 電線管敷設工                                                    |     | m   | 5,220  |     | 歩A・単A |
|                                 | ステンレス製電線管 パイプ(3.66m)22mm、その他、-、-、屋外・屋内(埋込)、6.3、0.15、無、有、無 |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 100号 ***                                          |     |     |        |     |       |
| S42102                          | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                            |     |     |        |     |       |
|                                 | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                            |     | m   | 1,174  |     | 歩A・単A |
|                                 | 、ビット、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00                     |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 101号 ***                                          |     |     |        |     |       |
| S42102                          | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                            |     |     |        |     |       |
|                                 | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                            |     | m   | 1,235  |     | 歩A・単A |
|                                 | 、ビット、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00                     |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 102号 ***                                          |     |     |        |     |       |
| S42102                          | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                            |     |     |        |     |       |
|                                 | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                            |     | m   | 1,487  |     | 歩A・単A |
|                                 | 、管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00                  |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 103号 ***                                          |     |     |        |     |       |
| S42104                          | 通信ケーブル配線工                                                 |     |     |        |     |       |
|                                 | 通信ケーブル配線工                                                 |     | m   | 459    |     | 歩A・単A |
|                                 | LANケーブル(Cat.5e)、ビット、その他、-mm、-、屋外・屋内、1.80                  |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 104号 ***                                          |     |     |        |     |       |
| S42104                          | 通信ケーブル配線工                                                 |     |     |        |     |       |
|                                 | 通信ケーブル配線工                                                 |     | m   | 573    |     | 歩A・単A |
|                                 | LANケーブル(Cat.5e)、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30               |     |     |        |     |       |
|                                 | *** S単ー 105号 ***                                          |     |     |        |     |       |
| S42111                          | 埋設標識シート敷設工                                                |     |     |        |     |       |

|                             |                                                                                                                                                   |     |                |         |     |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                                                         |     |                |         |     |       |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                                                                                        |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                                                                   |     |                |         |     |       |
| コード                         | 名 称（規 格）                                                                                                                                          | 数 量 | 単 位            | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                             | 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工<br>埋設標識シート, 幅150mm、50m巻、2倍ポリエステルクロス<br>*** S単- 106号 ***                                                                         |     | m              | 252     |     | 歩A・単A |
| S42112                      | ハンドホール設置工<br>ハンドホール設置工<br>その他, 2000kg以下kg, 1.0m未満m, あり, なし, 900×900×900<br>*** S単- 107号 ***                                                       |     | 基              | 26,099  |     | 歩A・単A |
| S42112                      | ハンドホール設置工<br>ハンドホール設置工<br>900×900×900, 2000kg以下kg, 1.0m未満m, あり, なし,<br>*** S単- 108号 ***                                                           |     | 基              | 168,099 |     | 歩A・単A |
| SA0103                      | SP 床掘り<br>SP 床掘り<br>土砂, 上記以外(小規模), -, -,<br>*** S単- 109号 ***                                                                                      |     | m3             | 1,957   |     | 歩A・単A |
| SA0121                      | SP 土砂等運搬<br>SP 土砂等運搬<br>小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下<br>*** S単- 110号 ***                                              |     | m3             | 1,115   |     | 歩A・単A |
| SA0161                      | SP 整地<br>SP 整地<br>残土受入れ地での処理, -, -, なし<br>*** S単- 111号 ***                                                                                        |     | m3             | 148.7   |     | 歩A・単A |
| SA0221                      | SP 殺運搬<br>SP 殺運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,<br>*** S単- 112号 ***                                                                     |     | m3             | 1,115   |     | 歩A・単A |
| SA0301                      | SP 基礎砕石<br>SP 基礎砕石<br>7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm<br>*** S単- 113号 ***                                                      |     | m <sup>3</sup> | 1,283   |     | 歩A・単A |
| SA0311                      | SP コンクリート(基礎コンクリート)<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生,<br>延長無し, -, -, 21-8-25(20)(高炉B) W/C60%<br>*** S単- 114号 *** |     | m3             | 28,080  |     | 歩A・単A |
| SA0311                      | SP コンクリート(シタコンクリート)<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生,<br>延長無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%<br>*** S単- 115号 ***     |     | m3             | 27,220  |     | 歩A・単A |
| SA0311                      | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%<br>*** S単- 116号 ***                                        |     | m3             | 33,960  |     | 歩A・単A |
| SA0312                      | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物<br>*** S単- 117号 ***                                                                                              |     | m <sup>2</sup> | 8,110   |     | 歩A・単A |
| SA0312                      | SP 型枠<br>SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物<br>*** S単- 118号 ***                                                                                                 |     | m <sup>2</sup> | 7,321   |     | 歩A・単A |
| SA0332                      | SP 止水板<br>SP 止水板<br>計上する (ゴム製), 止水板各種(ゴム製)<br>*** S単- 119号 ***                                                                                    |     | m              | 2,789   |     | 歩A・単A |
| S01041                      | 人力土工(盛土・埋戻)<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 人力タコ<br>*** S単- 120号 ***                                                                           |     | m3             | 2,753   |     | 歩A・単B |
| S01041                      | 人力土工(盛土・埋戻)<br>人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土, 埋戻, まき出し, タンバ(Ⅰ)<br>*** S単- 121号 ***                                                                         |     | m3             | 2,260   |     | 歩A・単B |
| S02115                      | 据付工<br>据付工<br>*** S単- 122号 ***                                                                                                                    |     | 人              | 29,715  |     | 歩A・単B |
| S02115                      | 普通作業員<br>普通作業員<br>*** S単- 123号 ***                                                                                                                |     | 人              | 19,950  |     | 歩A・単B |
| S02115                      | 配管工<br>配管工<br>*** S単- 124号 ***                                                                                                                    |     | 人              | 23,835  |     | 歩A・単B |
| S02115                      | 塗装工<br>塗装工<br>*** S単- 124号 ***                                                                                                                    |     | 人              | 27,300  |     | 歩A・単B |

| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                             |     |                |         |     |       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------|-----|-------|
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)                                           |     |                |         |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                       |     |                |         |     |       |
| コード                         | 名 称 (規 格)                                                             | 数 量 | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                             | *** S単ー 125号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S02115                      | 電工                                                                    |     |                |         |     |       |
|                             | 電工                                                                    |     | 人              | 23,730  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 126号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S02115                      | 交通誘導警備員B                                                              |     |                |         |     |       |
|                             | 交通誘導警備員B                                                              |     | 人              | 13,440  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 127号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S02116                      | 異形棒鋼                                                                  |     |                |         |     |       |
|                             | 異形棒鋼<br>SD295 D13,,                                                   |     | ton            | 102,000 |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 128号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S02116                      | 大分県型側溝(OTUⅡ型)                                                         |     |                |         |     |       |
|                             | 大分県型側溝(OTUⅡ型)<br>300×300×2000mm,,                                     |     | 個              | 23,700  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 129号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S02116                      | 大分県型側溝用蓋(OTUⅡ型)                                                       |     |                |         |     |       |
|                             | 大分県型側溝用蓋(OTUⅡ型)<br>300用,,                                             |     | 枚              | 3,300   |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 130号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S02116                      | グレーチング(受枠込)                                                           |     |                |         |     |       |
|                             | グレーチング(受枠込)<br>800×800,,                                              |     | 枚              | 74,200  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 131号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S02116                      | カメラ取付架台                                                               |     |                |         |     |       |
|                             | カメラ取付架台<br>SUS304TP、Sch20S,,                                          |     | 本              | 250,000 |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 132号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S02116                      | FEPﾊﾞﾙﾌﾞ                                                              |     |                |         |     |       |
|                             | FEPﾊﾞﾙﾌﾞ<br>径30,,                                                     |     | 個              | 463     |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 133号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S02120                      | 鉄筋(一般構造物)                                                             |     |                |         |     |       |
|                             | 鉄筋(一般構造物)                                                             |     | ton            | 60,180  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 134号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S02120                      | 排水構造物工 U型側溝 時間の制約無                                                    |     |                |         |     |       |
|                             | 排水構造物工 U型側溝 時間の制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価                    |     | m              | 3,576   |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 135号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S02120                      | 排水構造物工 蓋版 時間の制約無                                                      |     |                |         |     |       |
|                             | 排水構造物工 蓋版 時間の制約無<br>コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価                    |     | 枚              | 804     |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 136号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S02200                      | コンクリート削孔                                                              |     |                |         |     |       |
|                             | コンクリート削孔<br>削孔径10mm～30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満                          |     | 孔              | 595.4   |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 137号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S03018                      | モルタル現場練合わせ                                                            |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル現場練合わせ<br>洗砂(細目),1:3                                              |     | m3             | 37,506  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 138号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S03019                      | モルタル工                                                                 |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル工<br>モルタル,床,20mm                                                  |     | m <sup>2</sup> | 1,720   |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 139号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S03019                      | モルタル工                                                                 |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル工<br>モルタル,壁,20mm                                                  |     | m <sup>2</sup> | 3,613   |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 140号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S03019                      | モルタル工                                                                 |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル工<br>防水モルタル,床,30mm                                                |     | m <sup>2</sup> | 1,837   |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 141号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S03019                      | モルタル工                                                                 |     |                |         |     |       |
|                             | モルタル工<br>防水モルタル,壁,25mm                                                |     | m <sup>2</sup> | 3,518   |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 142号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S03020                      | コンクリートはつり(人力)                                                         |     |                |         |     |       |
|                             | コンクリートはつり(人力)<br>床,t≤3cm                                              |     | m <sup>2</sup> | 2,654   |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 143号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S16002                      | 電気溶接機[ﾎﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]                                        |     |                |         |     |       |
|                             | 電気溶接機[ﾎﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]<br>,最大溶接電流200A,交替制補正対象外                |     | 日              | 3,594   |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 144号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S16004                      | ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]                                  |     |                |         |     |       |
|                             | ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]<br>ﾗﾌﾞﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ(油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型),25ton吊り |     | 日              | 56,200  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 145号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S16004                      | 空気圧縮機[可搬式・ﾎﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ駆動・～超低・排対(～2次)]                                    |     |                |         |     |       |
|                             | 空気圧縮機[可搬式・ﾎﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ駆動・～超低・排対(～2次)]<br>空気圧縮機(可搬式ﾎﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ掛),2.0m3/min  |     | 日              | 4,662   |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 146号 ***                                                      |     |                |         |     |       |
| S16004                      | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]                                               |     |                |         |     |       |

|                             |                                                                                                |     |    |            |     |       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|-----|-------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                      |     |    |            |     |       |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)                                                                    |     |    |            |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                |     |    |            |     |       |
| コード                         | 名 称 (規 格)                                                                                      | 数 量 | 単位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|                             | 発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]<br>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA<br>*** S単ー 147号 ***                        |     | 日  | 10,178     |     | 歩A・単B |
| S16004                      | トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り<br>*** S単ー 148号 ***             |     | 日  | 38,000     |     | 歩A・単B |
| S40001                      | ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm〜9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12<br>*** S単ー 149号 ***                  |     | kg | 749        |     | 歩A・単B |
| S40002                      | ねずみ鋳鉄品<br>ねずみ鋳鉄品<br>4種FC250,フラップ弁,弁胴,鋳鉄(FC),10<br>*** S単ー 150号 ***                             |     | kg | 702        |     | 歩A・単B |
| S40002                      | ステンレス棒鋼<br>ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm〜100mm,フラップ弁,弁棒,ステンレス棒鋼(SUS),20<br>*** S単ー 151号 ***          |     | kg | 891        |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 無給水軸封装置<br>無給水軸封装置<br>横軸斜流ポンプ φ1,200mm用<br>*** S単ー 152号 ***                                    |     | 個  | 1,800,000  |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 歯車減速機<br>歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.17程度<br>*** S単ー 153号 ***                                 |     | 台  | 17,100,000 |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 真空ポンプ<br>真空ポンプ<br>水封式真空ポンプ φ65mm最大空気量 3.55m3/min程度<br>*** S単ー 154号 ***                         |     | 台  | 1,320,000  |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 真空ポンプ用補水槽<br>真空ポンプ用補水槽<br>SS400製水槽 158L以上<br>*** S単ー 155号 ***                                  |     | 基  | 828,000    |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 歯車減速機<br>歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.11程度<br>*** S単ー 156号 ***                                 |     | 台  | 17,100,000 |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 1Fラッパ口管(7.5k)<br>1Fラッパ口管(7.5k)<br>φ1,200mm L=520mm<br>*** S単ー 157号 ***                         |     | 本  | 570,000    |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)<br>2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,790mm<br>*** S単ー 158号 ***                             |     | 本  | 2,440,000  |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 2Fラ-ズ フランジ付片落管(7.5k)<br>2Fラ-ズ フランジ付片落管(7.5k)<br>φ1,200mm×φ1,000mmL=1,160mm<br>*** S単ー 159号 *** |     | 本  | 2,640,000  |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)<br>2F短管(7.5k)<br>φ1,000mmL=2,120mm(止水板付)<br>*** S単ー 160号 ***                        |     | 本  | 1,650,000  |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 2F45°曲管(7.5k)<br>2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 屋外露出部<br>*** S単ー 161号 ***    |     | 本  | 1,350,000  |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 2F45°曲管(7.5k)<br>2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 埋設部<br>*** S単ー 162号 ***      |     | 本  | 1,250,000  |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 2F可とう管(7.5k)<br>2F可とう管(7.5k)<br>工場製ハ-ズ形(埋設用)φ1,000mm 偏芯量100mm45°<br>*** S単ー 163号 ***           |     | 本  | 1,570,000  |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)<br>2F短管(7.5k)<br>φ1,000mm L=2,930mm<br>*** S単ー 164号 ***                             |     | 本  | 1,780,000  |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 2F拡大管(7.5k)<br>2F拡大管(7.5k)<br>φ1,000mm×φ1,350mmL=1,515mm(止水板付)<br>*** S単ー 165号 ***             |     | 本  | 3,180,000  |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)<br>2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,815mm<br>*** S単ー 166号 ***                             |     | 本  | 2,460,000  |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 電動蝶形弁<br>電動蝶形弁<br>φ1,000mm×1.5kw 短面間 横軸<br>*** S単ー 167号 ***                                    |     | 台  | 8,120,000  |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 原動機<br>原動機<br>ディーゼル機関 150kw 1,800min-1 4サイクル 空気始動式                                             |     | 台  | 38,500,000 |     | 歩A・単B |

|                             |                                                   |     |    |            |     |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----|----|------------|-----|-------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                         |     |    |            |     |       |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                        |     |    |            |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                   |     |    |            |     |       |
| コード                         | 名 称 (規 格)                                         | 数 量 | 単位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
| S40006                      | *** S単ー 168号 ***<br>空気圧縮機                         |     |    |            |     |       |
|                             | 空気圧縮機<br>空冷2段圧縮式 10.7m3/h以上吐出圧力 3.0Mpa程度          |     | 台  | 1,220,000  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 169号 ***<br>主原動機始動用空気槽                    |     |    |            |     |       |
| S40006                      | 主原動機始動用空気槽<br>鋼板製円筒型100L/本(2本/組)                  |     | 組  | 2,800,000  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 170号 ***<br>燃料移送ポンプ                       |     |    |            |     |       |
| S40006                      | 燃料移送ポンプ<br>横軸歯車ポンプ φ20mm                          |     | 台  | 290,000    |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 171号 ***<br>燃料小出槽                         |     |    |            |     |       |
|                             | 燃料小出槽<br>鋼板製角型槽 390L                              |     | 基  | 1,500,000  |     | 歩A・単B |
| S40006                      | *** S単ー 172号 ***<br>燃料貯油槽                         |     |    |            |     |       |
|                             | 燃料貯油槽<br>屋外立置式 SS400製 容量 6,000L                   |     | 基  | 5,320,000  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 173号 ***<br>天井クレーン手動式チェーンブロック付            |     |    |            |     |       |
| S40006                      | 天井クレーン手動式チェーンブロック付<br>5.0t吊り スパン 約12.9m床上チェーン操作方式 |     | 基  | 9,600,000  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 174号 ***<br>低圧受電盤                         |     |    |            |     |       |
|                             | 低圧受電盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               |     | 面  | 8,770,000  |     | 歩A・単B |
| S40006                      | *** S単ー 175号 ***<br>直流電源盤                         |     |    |            |     |       |
|                             | 直流電源盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               |     | 面  | 7,650,000  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 176号 ***<br>ポンプ盤                          |     |    |            |     |       |
| S40006                      | ポンプ盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                                |     | 面  | 5,000,000  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 177号 ***<br>補機盤(1)                        |     |    |            |     |       |
| S40006                      | 補機盤(1)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                              |     | 面  | 7,700,000  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 178号 ***<br>補機盤(2)                        |     |    |            |     |       |
| S40006                      | 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 2号排水機場                       |     | 面  | 7,000,000  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 179号 ***<br>ポンプ機側操作盤                      |     |    |            |     |       |
| S40006                      | ポンプ機側操作盤<br>屋内スタンド形                               |     | 面  | 2,000,000  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 180号 ***<br>補機盤(2)                        |     |    |            |     |       |
| S40006                      | 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 3号排水機場                       |     | 面  | 7,350,000  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 181号 ***<br>電波式水位計 (コーンアンテナ型)             |     |    |            |     |       |
| S40006                      | 電波式水位計 (コーンアンテナ型)<br>水位計 0～10m                    |     | 台  | 656,000    |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 182号 ***<br>吸込水槽水位計                       |     |    |            |     |       |
|                             | 吸込水槽水位計<br>電極式                                    |     | 組  | 27,200     |     | 歩A・単B |
| S40006                      | *** S単ー 183号 ***<br>非常用電源装置                       |     |    |            |     |       |
|                             | 非常用電源装置<br>低騒音型ディーゼル発電機 75kVA                     |     | 台  | 13,000,000 |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 184号 ***<br>屋外監視カメラ                       |     |    |            |     |       |
| S40006                      | 屋外監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上                     |     | 台  | 1,290,000  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 185号 ***<br>屋内監視カメラ                       |     |    |            |     |       |
| S40006                      | 屋内監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上                     |     | 台  | 110,000    |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 186号 ***<br>監視カメラ用モニター                    |     |    |            |     |       |
| S40006                      | 監視カメラ用モニター<br>対象器具:屋外カメラ×5台、屋内カメラ×1台、構成:17"×1等    |     | 式  | 1,500,000  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 187号 ***<br>通信装置盤                         |     |    |            |     |       |
| S40006                      | 通信装置盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               |     | 面  | 6,160,000  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 188号 ***<br>簡易監視装置                        |     |    |            |     |       |
| S40006                      | 簡易監視装置<br>屋内鋼板製閉鎖壁掛形                              |     | 面  | 1,200,000  |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単ー 189号 ***<br>保守工具                          |     |    |            |     |       |

|                             |                                                                                                                                       |     |     |            |     |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                                             |     |     |            |     |       |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)                                                                                                           |     |     |            |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                                                       |     |     |            |     |       |
| コード                         | 名 称 (規 格)                                                                                                                             | 数 量 | 単 位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|                             | 保守工具<br>電気設備<br>*** S単一 190号 ***                                                                                                      |     | 式   | 380,000    |     | 歩A・単B |
| S40006                      | 予備品<br>予備品<br>電気設備<br>*** S単一 191号 ***                                                                                                |     | 式   | 860,000    |     | 歩A・単B |
| S40008                      | 主要部材費 (標準ポンプ)<br>主要部材費 (標準ポンプ)<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min,0.0m,50.00m,FC250,ー,CAC・SC・SCS・FC<br>・FCD,ステンレス鋼 SCS13,SUS・S-C,ステンレス棒鋼 SUS304 |     | 台   | 12,426,691 |     | 歩A・単B |
| S40010                      | *** S単一 192号 ***<br>木型費 (ポンプ)<br>木型費 (ポンプ)<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min,4台,0.2725                                                         |     | 台   | 2,237,225  |     | 歩A・単B |
| S40014                      | *** S単一 193号 ***<br>用排水ポンプ製作工<br>用排水ポンプ製作工<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min,0,0.00人,4以上台,0.94                                                 |     | 台   | 6,347,770  |     | 歩A・単B |
| S40015                      | *** S単一 194号 ***<br>フラップ弁製作工<br>フラップ弁製作工<br>1350(丸形)mm,28.6人,4以上基,0.94                                                                |     | 基   | 804,310    |     | 歩A・単B |
| S41002                      | *** S単一 195号 ***<br>輸送費 (用排水機)<br>輸送費<br>用排水ポンプ設備,,,固定機場,362[各単位],432km                                                               |     | 式   | 1,655,000  |     | 歩A・単B |
| S41003                      | *** S単一 196号 ***<br>用排水ポンプ据付工<br>用排水ポンプ据付工<br>横軸斜流・斜流,150超～200以下m3/min,ー,319.9,0箇所,ディーゼルエンジン,無給水<br>(標準),2台,0.84                      |     | 台   | 7,547,600  |     | 歩A・単B |
| S41004                      | *** S単一 197号 ***<br>天井クレーン据付工<br>天井クレーン据付工<br>手動式クレーン,5.0ton,23.2人                                                                    |     | 基   | 644,469    |     | 歩A・単B |
| S41006                      | *** S単一 198号 ***<br>用排水ポンプ受配電盤据付工<br>用排水ポンプ受配電盤据付工<br>低圧受電,ディーゼルエンジン,300kW                                                            |     | 式   | 686,816    |     | 歩A・単B |
| S41007                      | *** S単一 199号 ***<br>用排水ポンプ自家発電設備据付工<br>用排水ポンプ自家発電設備据付工<br>75kVA                                                                       |     | 台   | 336,116    |     | 歩A・単B |
| S41018                      | *** S単一 200号 ***<br>総合試運転調整労務<br>総合試運転調整労務<br>150超～200以下m3/min,2台,横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流,1.6,台数制御,0.0                                         |     | 式   | 374,409    |     | 歩A・単B |
| S42028                      | *** S単一 201号 ***<br>接地設置工<br>接地設置工<br>C種接地,土工有,0.0                                                                                    |     | 極   | 87,230     |     | 歩A・単B |
| S42028                      | *** S単一 202号 ***<br>接地設置工<br>接地設置工<br>D種接地,土工有,0.0                                                                                    |     | 極   | 14,356     |     | 歩A・単B |
| S42051                      | *** S単一 203号 ***<br>CCTV装置(屋外IPカメラ)据付工<br>CCTV装置 (IPカメラ) 据付工<br>CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無                                             |     | 台   | 38,430     |     | 歩A・単B |
| S42051                      | *** S単一 204号 ***<br>CCTV装置(屋外IPカメラ)据付工<br>CCTV装置 (IPカメラ) 据付工<br>CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有                                             |     | 台   | 26,901     |     | 歩A・単B |
| S42051                      | *** S単一 205号 ***<br>CCTV装置(屋内IPカメラ)据付工<br>CCTV装置 (IPカメラ) 据付工<br>CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無                                             |     | 台   | 38,430     |     | 歩A・単B |
| S42051                      | *** S単一 206号 ***<br>CCTV装置 (IPカメラ) 据付工<br>CCTV装置 (IPカメラ) 据付工<br>CCTV制御装置,モニターTV,床(卓上)固定,無                                             |     | 台   | 12,810     |     | 歩A・単B |
| S42051                      | *** S単一 207号 ***<br>CCTV装置 (IPカメラ) 据付工<br>CCTV装置 (IPカメラ) 据付工<br>CCTV制御装置,VTR/HDDレコーダ,ー,無                                              |     | 台   | 12,810     |     | 歩A・単B |
| S42051                      | *** S単一 208号 ***<br>CCTV装置 (IPカメラ) 据付工<br>CCTV装置 (IPカメラ) 据付工<br>CCTV制御装置,映像分配器,ー,無                                                    |     | 台   | 5,124      |     | 歩A・単B |
| S42052                      | *** S単一 209号 ***<br>CCTV装置(屋外IPカメラ)調整工                                                                                                |     |     |            |     |       |

| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                       |     |     |         |     |       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)                                     |     |     |         |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                 |     |     |         |     |       |
| コード                         | 名 称 (規 格)                                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|                             | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                              |     |     |         |     |       |
|                             | CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無<br>*** S単- 210号 ***                   |     | 台   | 38,115  |     | 歩A・単B |
| S42052                      | CCTV装置(屋外IPカメラ)調整工                                              |     |     |         |     |       |
|                             | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                              |     |     |         |     |       |
|                             | CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有<br>*** S単- 211号 ***                   |     | 台   | 26,681  |     | 歩A・単B |
| S42052                      | CCTV装置(屋内IPカメラ)調整工                                              |     |     |         |     |       |
|                             | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                              |     |     |         |     |       |
|                             | CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無<br>*** S単- 212号 ***                   |     | 台   | 38,115  |     | 歩A・単B |
| S42052                      | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                              |     |     |         |     |       |
|                             | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                              |     |     |         |     |       |
|                             | CCTV制御装置,モニタTV,一,無<br>*** S単- 213号 ***                          |     | 台   | 38,115  |     | 歩A・単B |
| S42052                      | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                              |     |     |         |     |       |
|                             | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                              |     |     |         |     |       |
|                             | CCTV制御装置,VTR/HDDレコーダ,一,無<br>*** S単- 214号 ***                    |     | 台   | 34,304  |     | 歩A・単B |
| S42052                      | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                              |     |     |         |     |       |
|                             | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工                                              |     |     |         |     |       |
|                             | CCTV制御装置,映像分配器,一,無<br>*** S単- 215号 ***                          |     | 台   | 11,435  |     | 歩A・単B |
| S42053                      | 計装設備据付工                                                         |     |     |         |     |       |
|                             | 計装設備据付工                                                         |     |     |         |     |       |
|                             | 超音波式水位計,無<br>*** S単- 216号 ***                                   |     | 台   | 89,355  |     | 歩A・単B |
| S42100                      | 電線管敷設工                                                          |     |     |         |     |       |
|                             | 電線管敷設工                                                          |     |     |         |     |       |
|                             | ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0,0.00,無,無,無<br>*** S単- 217号 ***       |     | m   | 860     |     | 歩A・単B |
| S42100                      | 電線管敷設工                                                          |     |     |         |     |       |
|                             | 電線管敷設工                                                          |     |     |         |     |       |
|                             | ステンレス製電線管 パイプ(3.66m)22mm,その他,-,-,屋外・屋内(埋込),6.3,0.15,無,有,無       |     | m   | 5,257   |     | 歩A・単B |
|                             |                                                                 |     |     |         |     |       |
|                             | *** S単- 218号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                                  |     |     |         |     |       |
|                             | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                                  |     |     |         |     |       |
|                             | ,ビット,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00<br>*** S単- 219号 ***       |     | m   | 1,215   |     | 歩A・単B |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                                  |     |     |         |     |       |
|                             | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                                  |     |     |         |     |       |
|                             | ,ビット,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00<br>*** S単- 220号 ***       |     | m   | 1,278   |     | 歩A・単B |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                                  |     |     |         |     |       |
|                             | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                                  |     |     |         |     |       |
|                             | ,管 内,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内,0.00<br>*** S単- 221号 ***    |     | m   | 1,539   |     | 歩A・単B |
| S42104                      | 通信ケーブル配線工                                                       |     |     |         |     |       |
|                             | 通信ケーブル配線工                                                       |     |     |         |     |       |
|                             | LANケーブル(Cat.5e),ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80<br>*** S単- 222号 ***    |     | m   | 474     |     | 歩A・単B |
| S42104                      | 通信ケーブル配線工                                                       |     |     |         |     |       |
|                             | 通信ケーブル配線工                                                       |     |     |         |     |       |
|                             | LANケーブル(Cat.5e),管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30<br>*** S単- 223号 *** |     | m   | 593     |     | 歩A・単B |
| S42111                      | 埋設標識シート敷設工                                                      |     |     |         |     |       |
|                             | 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工                                               |     |     |         |     |       |
|                             | ,埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍φ 反射シールド                                |     | m   | 255     |     | 歩A・単B |
|                             | *** S単- 224号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S42112                      | ハンドホール設置工                                                       |     |     |         |     |       |
|                             | ハンドホール設置工                                                       |     |     |         |     |       |
|                             | その他,2000kg以下kg,1.0m未満m,あり,なし,900×900×900<br>*** S単- 225号 ***    |     | 基   | 27,915  |     | 歩A・単B |
| S42112                      | ハンドホール設置工                                                       |     |     |         |     |       |
|                             | ハンドホール設置工                                                       |     |     |         |     |       |
|                             | 900×900×900,2000kg以下kg,1.0m未満m,あり,なし,<br>*** S単- 226号 ***       |     | 基   | 213,915 |     | 歩A・単B |
| SA0103                      | SP 床掘り                                                          |     |     |         |     |       |
|                             | SP 床掘り                                                          |     |     |         |     |       |
|                             | 土砂,上記以外(小規模),-,-,<br>*** S単- 227号 ***                           |     | m3  | 2,041   |     | 歩A・単B |
| SA0121                      | SP 土砂等運搬                                                        |     |     |         |     |       |
|                             | SP 土砂等運搬                                                        |     |     |         |     |       |
|                             | 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下            |     | m3  | 1,225   |     | 歩A・単B |
|                             |                                                                 |     |     |         |     |       |
|                             | *** S単- 228号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| SA0161                      | SP 整地                                                           |     |     |         |     |       |
|                             | SP 整地                                                           |     |     |         |     |       |
|                             | 残土受入れ地での処理,-,-,なし<br>*** S単- 229号 ***                           |     | m3  | 153     |     | 歩A・単B |
| SA0221                      | SP 搬運搬                                                          |     |     |         |     |       |
|                             | SP 搬運搬                                                          |     |     |         |     |       |
|                             | コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,                              |     | m3  | 1,165   |     | 歩A・単B |



|                             |                                                                                 |     |                |        |     |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                       |     |                |        |     |       |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                      |     |                |        |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                 |     |                |        |     |       |
| コード                         | 名 称 (規 格)                                                                       | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
| SA0301                      | *** S単ー 230号 ***                                                                |     |                |        |     |       |
|                             | SP 基礎砕石                                                                         |     |                |        |     |       |
|                             | 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                                 |     | m <sup>2</sup> | 1,343  |     | 歩A・単B |
| SA0311                      | *** S単ー 231号 ***                                                                |     |                |        |     |       |
|                             | SP コンクリート(基礎コンクリート)                                                             |     |                |        |     |       |
|                             | SP コンクリート                                                                       |     |                |        |     |       |
|                             | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60% |     | m3             | 28,380 |     | 歩A・単B |
| SA0311                      | *** S単ー 232号 ***                                                                |     |                |        |     |       |
|                             | SP コンクリート(シタダ-コンクリート)                                                           |     |                |        |     |       |
|                             | SP コンクリート                                                                       |     |                |        |     |       |
|                             | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%     |     | m3             | 27,520 |     | 歩A・単B |
| SA0311                      | *** S単ー 233号 ***                                                                |     |                |        |     |       |
|                             | SP コンクリート                                                                       |     |                |        |     |       |
|                             | SP コンクリート                                                                       |     |                |        |     |       |
|                             | 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%                              |     | m3             | 34,910 |     | 歩A・単B |
| SA0312                      | *** S単ー 234号 ***                                                                |     |                |        |     |       |
|                             | SP 型枠                                                                           |     |                |        |     |       |
|                             | SP 型枠                                                                           |     |                |        |     |       |
|                             | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                                   |     | m <sup>2</sup> | 8,673  |     | 歩A・単B |
| SA0312                      | *** S単ー 235号 ***                                                                |     |                |        |     |       |
|                             | SP 型枠                                                                           |     |                |        |     |       |
|                             | SP 型枠                                                                           |     |                |        |     |       |
|                             | 一般型枠,小型構造物                                                                      |     | m <sup>2</sup> | 7,835  |     | 歩A・単B |
| SA0332                      | *** S単ー 236号 ***                                                                |     |                |        |     |       |
|                             | SP 止水板                                                                          |     |                |        |     |       |
|                             | SP 止水板                                                                          |     |                |        |     |       |
|                             | 計上する (ゴム製),止水板各種(ゴム製)                                                           |     | m              | 2,892  |     | 歩A・単B |
| X40001                      | *** X単ー 1号 ***                                                                  |     |                |        |     |       |
|                             | 補助材料費(製作)                                                                       |     |                |        |     |       |
|                             | 補助材料費(製作)                                                                       |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,4%                                                                    |     | 式              | 0      |     | 歩A・単A |
| X40001                      | *** X単ー 2号 ***                                                                  |     |                |        |     |       |
|                             | 補助材料費(製作)                                                                       |     |                |        |     |       |
|                             | 補助材料費(製作)                                                                       |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,4%                                                                    |     | 式              | 0      |     | 歩A・単A |
| X40001                      | *** X単ー 3号 ***                                                                  |     |                |        |     |       |
|                             | 補助材料費(製作)                                                                       |     |                |        |     |       |
|                             | 補助材料費(製作)                                                                       |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,4%                                                                    |     | 式              | 0      |     | 歩A・単A |
| X40001                      | *** X単ー 4号 ***                                                                  |     |                |        |     |       |
|                             | 補助材料費(製作)                                                                       |     |                |        |     |       |
|                             | 補助材料費(製作)                                                                       |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,4%                                                                    |     | 式              | 0      |     | 歩A・単A |
| X40006                      | *** X単ー 5号 ***                                                                  |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費                                                                    |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費                                                                    |     |                |        |     |       |
|                             | ,横軸斜流ポンプ,5                                                                      |     | 式              | 0      |     | 歩A・単A |
| X40006                      | *** X単ー 6号 ***                                                                  |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費                                                                    |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費                                                                    |     |                |        |     |       |
|                             | ,横軸斜流ポンプ,5                                                                      |     | 式              | 0      |     | 歩A・単A |
| X40006                      | *** X単ー 7号 ***                                                                  |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費                                                                    |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費                                                                    |     |                |        |     |       |
|                             | ,フラップ弁,3                                                                        |     | 式              | 0      |     | 歩A・単A |
| X40006                      | *** X単ー 8号 ***                                                                  |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費                                                                    |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費                                                                    |     |                |        |     |       |
|                             | ,フラップ弁,3                                                                        |     | 式              | 0      |     | 歩A・単A |
| X40010                      | *** X単ー 9号 ***                                                                  |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備部品費                                                                     |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備部品費                                                                     |     |                |        |     |       |
|                             | ,横軸斜流ポンプ,150超～200以下m3/min,0                                                     |     | 式              | 0      |     | 歩A・単A |
| X40010                      | *** X単ー 10号 ***                                                                 |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備部品費                                                                     |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備部品費                                                                     |     |                |        |     |       |
|                             | ,横軸斜流ポンプ,150超～200以下m3/min,0                                                     |     | 式              | 0      |     | 歩A・単A |
| X40014                      | *** X単ー 11号 ***                                                                 |     |                |        |     |       |
|                             | 間接労務費                                                                           |     |                |        |     |       |
|                             | 間接労務費                                                                           |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,90%                                                                   |     | 式              | 0      |     | 歩A・単A |
| X40014                      | *** X単ー 12号 ***                                                                 |     |                |        |     |       |
|                             | 間接労務費                                                                           |     |                |        |     |       |
|                             | 間接労務費                                                                           |     |                |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,90%                                                                   |     | 式              | 0      |     | 歩A・単A |
| X40014                      | *** X単ー 13号 ***                                                                 |     |                |        |     |       |
|                             | 間接労務費                                                                           |     |                |        |     |       |

|                             |                                                     |     |     |        |     |       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                           |     |     |        |     |       |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)                         |     |     |        |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                     |     |     |        |     |       |
| コード                         | 名 称 (規 格)                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|                             | 間接労務費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,90%                                       |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 14号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X40014                      | 間接労務費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 間接労務費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,90%                                       |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 15号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X40015                      | 工場管理費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 工場管理費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,35%                                       |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 16号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X40015                      | 工場管理費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 工場管理費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,35%                                       |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 17号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X40015                      | 工場管理費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 工場管理費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,35%                                       |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 18号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X40015                      | 工場管理費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 工場管理費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,35%                                       |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 19号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41002                      | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,2%                                        |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 20号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41002                      | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,2%                                        |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 21号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41002                      | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,2%                                        |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 22号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41002                      | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,2%                                        |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 23号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41002                      | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | その他,,2%                                             |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 24号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41002                      | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | その他,,2%                                             |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 25号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41002                      | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | その他,,2%                                             |     | 式   | 15,160 |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 26号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41002                      | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | その他,,2%                                             |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 27号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41002                      | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | その他,,2%                                             |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 28号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41002                      | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)                                           |     |     |        |     |       |
|                             | その他,,2%                                             |     | 式   | 15,160 |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 29号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41003                      | 据付材料費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 据付材料費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,ディーゼルエンジン駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低圧受電,ステンパイプ,0kW, |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             |                                                     |     |     |        |     |       |
|                             | *** X単一 30号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41003                      | 据付材料費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 据付材料費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水機付帯設備(受変電設備),ディーゼルエンジン駆動,,低圧受電,,300kW,           |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 31号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41003                      | 据付材料費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 据付材料費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水ポンプ設備,,ディーゼルエンジン駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低圧受電,ステンパイプ,0kW, |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             |                                                     |     |     |        |     |       |
|                             | *** X単一 32号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41003                      | 据付材料費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 据付材料費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水機付帯設備(受変電設備),ディーゼルエンジン駆動,,低圧受電,,300kW,           |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |
|                             | *** X単一 33号 ***                                     |     |     |        |     |       |
| X41003                      | 据付材料費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 据付材料費                                               |     |     |        |     |       |
|                             | 用排水機付帯設備(天井クレーン設備),,,,,,0kW,天井クレーン                  |     | 式   | 0      |     | 歩A・単A |

|                            |                                   |     |    |           |     |       |
|----------------------------|-----------------------------------|-----|----|-----------|-----|-------|
| 事業名                        | 西国東海岸保全事業                         |     |    |           |     |       |
| 工事名                        | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）        |     |    |           |     |       |
| 工事別工事名:2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                   |     |    |           |     |       |
| コード                        | 名 称 (規 格)                         | 数 量 | 単位 | 単 価       | 金 額 | 備 考   |
|                            | *** X単一 34号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41003                     | 据付材料費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付材料費                             |     |    |           |     |       |
|                            | その他,,,,,150kW,一                   |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 35号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41003                     | 据付材料費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付材料費                             |     |    |           |     |       |
|                            | その他,,,,,0kW,一                     |     | 式  | 288,038   |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 36号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41003                     | 据付材料費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付材料費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 用排水機付帯設備(天井クレーン設備),,,,,0kW,天井クレーン |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 37号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41003                     | 据付材料費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付材料費                             |     |    |           |     |       |
|                            | その他,,,,,150kW,一                   |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 38号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41003                     | 据付材料費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付材料費                             |     |    |           |     |       |
|                            | その他,,,,,0kW,一                     |     | 式  | 288,038   |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 39号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41005                     | 雑器具損料                             |     |    |           |     |       |
|                            | 雑器具損料                             |     |    |           |     |       |
|                            | *** X単一 40号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41005                     | 雑器具損料                             |     |    |           |     |       |
|                            | 雑器具損料                             |     |    |           |     |       |
|                            | *** X単一 41号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41006                     | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 用排水ポンプ設備,,140%                    |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 42号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41006                     | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 用排水ポンプ設備,,140%                    |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 43号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41006                     | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 用排水ポンプ設備,,140%                    |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 44号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41006                     | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 用排水ポンプ設備,,140%                    |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 45号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41006                     | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | その他,,140%                         |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 46号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41006                     | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 用排水ポンプ設備,,140%                    |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 47号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41006                     | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 用排水ポンプ設備,,140%                    |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 48号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41006                     | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | その他,,140%                         |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 49号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41006                     | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 用排水ポンプ設備,,140%                    |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 50号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41006                     | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 用排水ポンプ設備,,140%                    |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 51号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41006                     | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 用排水ポンプ設備,,140%                    |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 52号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X41006                     | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 据付間接費                             |     |    |           |     |       |
|                            | 用排水ポンプ設備,,140%                    |     | 式  | 0         |     | 歩A・単A |
|                            | *** X単一 53号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X40001                     | 補助材料費(製作)                         |     |    |           |     |       |
|                            | 補助材料費(製作)                         |     |    |           |     |       |
|                            | 用排水ポンプ設備,,4%                      |     | 式  | 1,043,842 |     | 歩A・単B |
|                            | *** X単一 54号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X40001                     | 補助材料費(製作)                         |     |    |           |     |       |
|                            | 補助材料費(製作)                         |     |    |           |     |       |
|                            | 用排水ポンプ設備,,4%                      |     | 式  | 1,043,842 |     | 歩A・単B |
|                            | *** X単一 55号 ***                   |     |    |           |     |       |
| X40001                     | 補助材料費(製作)                         |     |    |           |     |       |

|                             |                                                                              |     |    |            |     |       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------|-----|-------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                    |     |    |            |     |       |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                   |     |    |            |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                              |     |    |            |     |       |
| コード                         | 名 称 (規 格)                                                                    | 数 量 | 単位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
|                             | 補助材料費(製作)<br>用排水ポンプ設備,,4%<br>*** X単一 56号 ***                                 |     | 式  | 48,945     |     | 歩A・単B |
| X40001                      | 補助材料費(製作)<br>用排水ポンプ設備,,4%<br>*** X単一 57号 ***                                 |     | 式  | 48,945     |     | 歩A・単B |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費<br>用排水ポンプ設備副部材費<br>,横軸斜流ポンプ,5<br>*** X単一 58号 ***                |     | 式  | 1,242,669  |     | 歩A・単B |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費<br>用排水ポンプ設備副部材費<br>,横軸斜流ポンプ,5<br>*** X単一 59号 ***                |     | 式  | 1,242,669  |     | 歩A・単B |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費<br>用排水ポンプ設備副部材費<br>,フラップ弁,3<br>*** X単一 60号 ***                  |     | 式  | 35,640     |     | 歩A・単B |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費<br>用排水ポンプ設備副部材費<br>,フラップ弁,3<br>*** X単一 61号 ***                  |     | 式  | 35,640     |     | 歩A・単B |
| X40010                      | 用排水ポンプ設備部品費<br>用排水ポンプ設備部品費<br>,横軸斜流ポンプ,150超～200以下m3/min,0<br>*** X単一 62号 *** |     | 式  | 6,958,947  |     | 歩A・単B |
| X40010                      | 用排水ポンプ設備部品費<br>用排水ポンプ設備部品費<br>,横軸斜流ポンプ,150超～200以下m3/min,0<br>*** X単一 63号 *** |     | 式  | 6,958,947  |     | 歩A・単B |
| X40014                      | 間接労務費<br>間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%<br>*** X単一 64号 ***                           |     | 式  | 11,425,986 |     | 歩A・単B |
| X40014                      | 間接労務費<br>間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%<br>*** X単一 65号 ***                           |     | 式  | 11,425,986 |     | 歩A・単B |
| X40014                      | 間接労務費<br>間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%<br>*** X単一 66号 ***                           |     | 式  | 1,447,758  |     | 歩A・単B |
| X40014                      | 間接労務費<br>間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%<br>*** X単一 67号 ***                           |     | 式  | 1,447,758  |     | 歩A・単B |
| X40015                      | 工場管理費<br>工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%<br>*** X単一 68号 ***                           |     | 式  | 8,442,534  |     | 歩A・単B |
| X40015                      | 工場管理費<br>工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%<br>*** X単一 69号 ***                           |     | 式  | 8,442,534  |     | 歩A・単B |
| X40015                      | 工場管理費<br>工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%<br>*** X単一 70号 ***                           |     | 式  | 1,069,732  |     | 歩A・単B |
| X40015                      | 工場管理費<br>工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%<br>*** X単一 71号 ***                           |     | 式  | 1,069,732  |     | 歩A・単B |
| X41002                      | 補助材料費(据付)<br>補助材料費(据付)<br>用排水ポンプ設備,,2%<br>*** X単一 72号 ***                    |     | 式  | 301,904    |     | 歩A・単B |
| X41002                      | 補助材料費(据付)<br>補助材料費(据付)<br>用排水ポンプ設備,,2%<br>*** X単一 73号 ***                    |     | 式  | 13,736     |     | 歩A・単B |
| X41002                      | 補助材料費(据付)<br>補助材料費(据付)<br>用排水ポンプ設備,,2%<br>*** X単一 74号 ***                    |     | 式  | 301,904    |     | 歩A・単B |
| X41002                      | 補助材料費(据付)<br>補助材料費(据付)<br>用排水ポンプ設備,,2%<br>*** X単一 75号 ***                    |     | 式  | 13,736     |     | 歩A・単B |
| X41002                      | 補助材料費(据付)<br>補助材料費(据付)<br>その他,,2%<br>*** X単一 76号 ***                         |     | 式  | 12,889     |     | 歩A・単B |
| X41002                      | 補助材料費(据付)<br>補助材料費(据付)<br>その他,,2%                                            |     | 式  | 6,722      |     | 歩A・単B |

|                             |                                                              |     |    |            |     |       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|----|------------|-----|-------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                    |     |    |            |     |       |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                   |     |    |            |     |       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                              |     |    |            |     |       |
| コード                         | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量 | 単位 | 単 価        | 金 額 | 備 考   |
| X41002                      | *** X単一 77号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)                                                    |     |    |            |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                                         |     | 式  | 16,218     |     | 歩A・単B |
| X41002                      | *** X単一 78号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)                                                    |     |    |            |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                                         |     | 式  | 12,889     |     | 歩A・単B |
| X41002                      | *** X単一 79号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)                                                    |     |    |            |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                                         |     | 式  | 6,722      |     | 歩A・単B |
| X41002                      | *** X単一 80号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)                                                    |     |    |            |     |       |
|                             | 補助材料費(据付)<br>その他,,2%                                         |     | 式  | 16,218     |     | 歩A・単B |
| X41003                      | *** X単一 81号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費<br>用排水ポンプ設備,,ディーゼルエンジン駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低圧受電,ステンパイプ,0kW, |     | 式  | 4,981,416  |     | 歩A・単B |
| X41003                      | *** X単一 82号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費<br>用排水機付帯設備(受変電設備),,,ディーゼルエンジン駆動,,低圧受電,,300kW,         |     | 式  | 27,473     |     | 歩A・単B |
| X41003                      | *** X単一 83号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費<br>用排水ポンプ設備,,ディーゼルエンジン駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低圧受電,ステンパイプ,0kW, |     | 式  | 4,981,416  |     | 歩A・単B |
| X41003                      | *** X単一 84号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費<br>用排水機付帯設備(受変電設備),,,ディーゼルエンジン駆動,,低圧受電,,300kW,         |     | 式  | 27,473     |     | 歩A・単B |
| X41003                      | *** X単一 85号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費<br>用排水機付帯設備(天井クレーン設備),,,,,,0kW,天井クレーン                  |     | 式  | 6,445      |     | 歩A・単B |
| X41003                      | *** X単一 86号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費<br>その他,,,,,,150kW,ー                                    |     | 式  | 50,417     |     | 歩A・単B |
| X41003                      | *** X単一 87号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費<br>その他,,,,,,0kW,ー                                      |     | 式  | 308,148    |     | 歩A・単B |
| X41003                      | *** X単一 88号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費<br>用排水機付帯設備(天井クレーン設備),,,,,,0kW,天井クレーン                  |     | 式  | 6,445      |     | 歩A・単B |
| X41003                      | *** X単一 89号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費<br>その他,,,,,,150kW,ー                                    |     | 式  | 50,417     |     | 歩A・単B |
| X41003                      | *** X単一 90号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付材料費<br>その他,,,,,,0kW,ー                                      |     | 式  | 308,148    |     | 歩A・単B |
| X41005                      | *** X単一 91号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 雑器具損料                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 雑器具損料                                                        |     | 式  | 11,131     |     | 歩A・単B |
| X41005                      | *** X単一 92号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 雑器具損料                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 雑器具損料                                                        |     | 式  | 11,131     |     | 歩A・単B |
| X41006                      | *** X単一 93号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付間接費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                                      |     | 式  | 14,086,100 |     | 歩A・単B |
| X41006                      | *** X単一 94号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付間接費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                                      |     | 式  | 336,969    |     | 歩A・単B |
| X41006                      | *** X単一 95号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付間接費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                                      |     | 式  | 14,086,100 |     | 歩A・単B |
| X41006                      | *** X単一 96号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付間接費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140%                                      |     | 式  | 336,969    |     | 歩A・単B |
| X41006                      | *** X単一 97号 ***                                              |     |    |            |     |       |
|                             | 据付間接費                                                        |     |    |            |     |       |
|                             | 据付間接費                                                        |     |    |            |     |       |

[illegible]

|                             |                                     |        |    |                          |                       |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                           |        |    |                          |                       |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）          |        |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                     |        |    |                          |                       |                   |
| コード                         | 名 称                                 | 数 量    | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                             | *** S単一 1号 ***                      |        |    |                          |                       |                   |
| S01041                      | 人力土工(盛土・埋戻)                         |        | m3 |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ   |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)土質区分                              | 砂・砂質土  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)作業区分                              | 埋戻     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)施工区分                              | まき出し   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                             | 4)締固め区分                             | 人力タコ   |    |                          |                       |                   |
| R01003                      | 普通作業員                               | 1.380  | 人  | 18,795                   | 25,937                |                   |
|                             | 合 計                                 |        |    |                          | 25,937                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                             | 単 価                                 |        | m3 |                          | 2,594                 |                   |
|                             | *** S単一 2号 ***                      |        |    |                          |                       |                   |
| S01041                      | 人力土工(盛土・埋戻)                         |        | m3 |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I) |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)土質区分                              | 砂・砂質土  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)作業区分                              | 埋戻     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)施工区分                              | まき出し   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                             | 4)締固め区分                             | タンバ(I) |    |                          |                       |                   |
| R01002                      | 特殊作業員                               | 0.340  | 人  | 22,155                   | 7,533                 |                   |
| R01003                      | 普通作業員                               | 0.680  | 人  | 18,795                   | 12,781                |                   |
| Y00004                      | 諸雑費<br>10%                          | 0.100  |    | 7,533                    | 753                   |                   |
|                             | 合 計                                 |        |    |                          | 21,067                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                             | 単 価                                 |        | m3 |                          | 2,107                 |                   |
|                             | *** S単一 3号 ***                      |        |    |                          |                       |                   |
| S02115                      | 据付工                                 |        | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 据付工                                 |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)労務コード                             | R03002 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)労務単価算定区分                          | 基(B)   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             |                                     |        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R03002                      | 据付工                                 | 1.000  | 人  | 28,140                   | 28,140                |                   |
|                             | 合 計                                 |        |    |                          | 28,140                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                             | 単 価                                 |        |    |                          | 28,140                |                   |
|                             | *** S単一 4号 ***                      |        |    |                          |                       |                   |
| S02115                      | 普通作業員                               |        | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 普通作業員                               |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)労務コード                             | R01003 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)労務単価算定区分                          | 基(B)   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             |                                     |        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R01003                      | 普通作業員                               | 1.000  | 人  | 18,795                   | 18,795                |                   |
|                             | 合 計                                 |        |    |                          | 18,795                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                             | 単 価                                 |        |    |                          | 18,795                |                   |
|                             | *** S単一 5号 ***                      |        |    |                          |                       |                   |
| S02115                      | 配管工                                 |        | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 配管工                                 |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)労務コード                             | R02006 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)労務単価算定区分                          | 基(B)   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             |                                     |        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |

|                             |                                      |                       |    |                          |                       |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                            |                       |    |                          |                       |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）           |                       |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                      |                       |    |                          |                       |                   |
| コード                         | 名 称                                  | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| R02006                      | 配管工                                  | 1.000                 | 人  | 22,050                   | 22,050                |                   |
|                             | 合 計                                  |                       |    |                          | 22,050                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                             | 単 価                                  |                       |    |                          | 22,050                |                   |
|                             | *** S単一 6号 ***                       |                       |    |                          |                       |                   |
| S02115                      | 塗装工                                  |                       | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 塗装工                                  |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                | R02003<br>基(B)        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                      |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R02003                      | 塗装工                                  | 1.000                 | 人  | 25,725                   | 25,725                |                   |
|                             | 合 計                                  |                       |    |                          | 25,725                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                             | 単 価                                  |                       |    |                          | 25,725                |                   |
|                             | *** S単一 7号 ***                       |                       |    |                          |                       |                   |
| S02115                      | 電工                                   |                       | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 電工                                   |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                | R01013<br>基(B)        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                      |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R01013                      | 電工                                   | 1.000                 | 人  | 22,890                   | 22,890                |                   |
|                             | 合 計                                  |                       |    |                          | 22,890                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                             | 単 価                                  |                       |    |                          | 22,890                |                   |
|                             | *** S単一 8号 ***                       |                       |    |                          |                       |                   |
| S02115                      | 交通誘導警備員B                             |                       | 人  |                          | 1.000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 交通誘導警備員B                             |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                | R01032<br>基(B)        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                      |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R01032                      | 交通誘導警備員B                             | 1.000                 | 人  | 12,705                   | 12,705                |                   |
|                             | 合 計                                  |                       |    |                          | 12,705                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                             | 単 価                                  |                       |    |                          | 12,705                |                   |
|                             | *** S単一 9号 ***                       |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116                      | 大分県型側溝(OTU II型)                      |                       | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 大分県型側溝(OTU II型)<br>300×300×2000mm,,  |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P96001 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96001                      | 大分県型側溝(OTU II型)<br>300×300×2000mm    | 1.000                 | 個  | 23,700                   | 23,700                |                   |
|                             | 合 計                                  |                       |    |                          | 23,700                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                  |                       |    |                          | 23,700                |                   |
|                             | *** S単一 10号 ***                      |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116                      | 大分県型側溝用蓋(OTU II型)                    |                       | 枚  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 大分県型側溝用蓋(OTU II型)<br>300用,,          |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |



|                                 |                                              |                       |    |                          |                       |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                                              |                       |    |                          |                       |                   |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                                              |                       |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                                              |                       |    |                          |                       |                   |
| コード                             | 名 称                                          | 数 量                   | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                 | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)                    | 地域資材 (Pコード)<br>P96002 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                 | 3)地区資材単価コード (J)                              |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| P96002                          | 4)施設機械資材単価コード (K)                            |                       |    |                          |                       |                   |
|                                 | 大分県型側溝用蓋(OTUⅡ型)<br>300用                      | 1.000                 | 枚  | 3,300                    | 3,300                 |                   |
|                                 | 合 計                                          |                       |    |                          | 3,300                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                          |                       |    |                          | 3,300                 |                   |
|                                 | *** S単一 11号 ***                              |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116                          | グレーチング(受枠込)                                  |                       | 枚  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | グレーチング(受枠込)<br>800×800,,                     |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                 | 1)資材区分                                       | 地域資材 (Pコード)           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                 | 2)地域資材単価コード (P)                              | P96004                |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                 | 3)地区資材単価コード (J)                              |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                 | 4)施設機械資材単価コード (K)                            |                       |    |                          |                       |                   |
| P96004                          | グレーチング(受枠込)<br>800×800                       | 1.000                 | 枚  | 74,200                   | 74,200                |                   |
|                                 | 合 計                                          |                       |    |                          | 74,200                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                          |                       |    |                          | 74,200                |                   |
|                                 | *** S単一 12号 ***                              |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116                          | カメラ取付架台                                      |                       | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | カメラ取付架台<br>SUS304TP、Sch20S,,                 |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                 | 1)資材区分                                       | 地域資材 (Pコード)           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                 | 2)地域資材単価コード (P)                              | P96006                |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                 | 3)地区資材単価コード (J)                              |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                 | 4)施設機械資材単価コード (K)                            |                       |    |                          |                       |                   |
| P96006                          | カメラ取付架台<br>SUS304TP、Sch20S                   | 1.000                 | 本  | 250,000                  | 250,000               |                   |
|                                 | 合 計                                          |                       |    |                          | 250,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                          |                       |    |                          | 250,000               |                   |
|                                 | *** S単一 13号 ***                              |                       |    |                          |                       |                   |
| S02116                          | FEP <sup>®</sup> ノマクス                        |                       | 個  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | FEP <sup>®</sup> ノマクス<br>径30,,               |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                 | 1)資材区分                                       | 地域資材 (Pコード)           |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                 | 2)地域資材単価コード (P)                              | P96003                |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                 | 3)地区資材単価コード (J)                              |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                 | 4)施設機械資材単価コード (K)                            |                       |    |                          |                       |                   |
| P96003                          | FEP <sup>®</sup> ノマクス<br>径30                 | 1.000                 | 個  | 441                      | 441                   |                   |
|                                 | 合 計                                          |                       |    |                          | 441                   | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                          |                       |    |                          | 441                   |                   |
|                                 | *** S単一 14号 ***                              |                       |    |                          |                       |                   |
| S02200                          | コンクリート削孔                                     |                       | 孔  |                          | 1.000 孔               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | コンクリート削孔<br>削孔径10mm～30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満 |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                 |                                              |                       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                 |                                              |                       |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                 |                                              |                       |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                 | 単 価                                          |                       | 孔  |                          | 550                   |                   |
|                                 | *** S単一 15号 ***                              |                       |    |                          |                       |                   |
| S03018                          | モルタル現場練合わせ                                   |                       | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | モルタル現場練合わせ<br>洗砂(細目),1:3                     |                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

| 西国東海岸保全事業                   |                            |                     |     |                                  |                                   |                   |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                            |                     |     |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                            |                     |     |                                  |                                   |                   |
| コード                         | 名 称                        | 数 量                 | 単位  | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|                             | 1)材料区分<br>2)配合比区分          | 洗砂(細目)<br>1:3       |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P32012                      | 普通ポルトランドセメント<br>25kg詰袋     | 0.540               | ton | 24,800                           | 13,392                            |                   |
| J03007                      | 洗砂                         | 0.910               | m3  | 3,200                            | 2,912                             |                   |
| R01003                      | 洗砂(細目)<br>普通作業員            | 0.970               | 人   | 18,795                           | 18,231                            |                   |
| Y00004                      | 諸雑費<br>9%                  | 0.090               |     | 18,231                           | 1,641                             |                   |
|                             | 合 計                        |                     |     |                                  | 36,176                            | 算出数量<br>1.000 m3  |
|                             | 単 価                        |                     | m3  |                                  | 36,176                            |                   |
|                             | *** S単ー 16号 ***            |                     |     |                                  |                                   |                   |
| S03019                      | モルタル工                      |                     | m²  |                                  | 10.000 m²                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | モルタル工<br>モルタル,床,20mm       |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                             | 1)モルタル区分<br>2)施工区分<br>3)塗厚 | モルタル<br>床<br>20mm   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R02005                      | 左官                         | 0.450               | 人   | 26,040                           | 11,718                            |                   |
| R01003                      | 普通作業員                      | 0.090               | 人   | 18,795                           | 1,692                             |                   |
| Y00004                      | 諸雑費                        | 0.230               |     | 13,410                           | 3,084                             |                   |
|                             | 合 計                        |                     |     |                                  | 16,494                            | 算出数量<br>10.000 m² |
|                             | 単 価                        |                     | m²  |                                  | 1,649                             |                   |
|                             | *** S単ー 17号 ***            |                     |     |                                  |                                   |                   |
| S03019                      | モルタル工                      |                     | m²  |                                  | 10.000 m²                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | モルタル工<br>モルタル,壁,20mm       |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                             | 1)モルタル区分<br>2)施工区分<br>3)塗厚 | モルタル<br>壁<br>20mm   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R02005                      | 左官                         | 1.080               | 人   | 26,040                           | 28,123                            |                   |
| R01003                      | 普通作業員                      | 0.180               | 人   | 18,795                           | 3,383                             |                   |
| Y00004                      | 諸雑費                        | 0.100               |     | 31,506                           | 3,151                             |                   |
|                             | 合 計                        |                     |     |                                  | 34,657                            | 算出数量<br>10.000 m² |
|                             | 単 価                        |                     | m²  |                                  | 3,466                             |                   |
|                             | *** S単ー 18号 ***            |                     |     |                                  |                                   |                   |
| S03019                      | モルタル工                      |                     | m²  |                                  | 10.000 m²                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | モルタル工<br>防水モルタル,床,30mm     |                     |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                             | 1)モルタル区分<br>2)施工区分<br>3)塗厚 | 防水モルタル<br>床<br>30mm |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R02005                      | 左官                         | 0.450               | 人   | 26,040                           | 11,718                            |                   |
| R01003                      | 普通作業員                      | 0.150               | 人   | 18,795                           | 2,819                             |                   |
| Y00004                      | 諸雑費                        | 0.210               |     | 14,537                           | 3,053                             |                   |
|                             | 合 計                        |                     |     |                                  | 17,590                            | 算出数量<br>10.000 m² |
|                             | 単 価                        |                     | m²  |                                  | 1,759                             |                   |
|                             | *** S単ー 19号 ***            |                     |     |                                  |                                   |                   |

|                             |                                                                                                                     |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                           |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                                                          |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                                     |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
| コード                         | 名 称                                                                                                                 | 数 量                                                                                                  | 単位             | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                           |
| S03019                      | モルタル工                                                                                                               |                                                                                                      | m <sup>2</sup> |                                  | 10,000 m <sup>2</sup>             | 歩A<br>当たり算出                   |
|                             | モルタル工<br>防水モルタル,壁,25mm                                                                                              |                                                                                                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                               |
|                             | 1)モルタル区分<br>2)施工区分<br>3)塗厚                                                                                          | 防水モルタル<br>壁<br>25mm                                                                                  |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                               |
| R02005                      | 左官                                                                                                                  |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
|                             |                                                                                                                     | 1.070                                                                                                | 人              | 26,040                           | 27,863                            |                               |
| R01003                      | 普通作業員                                                                                                               |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
|                             |                                                                                                                     | 0.150                                                                                                | 人              | 18,795                           | 2,819                             |                               |
| Y00004                      | 諸雑費                                                                                                                 |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
|                             |                                                                                                                     | 0.100                                                                                                |                | 30,682                           | 3,068                             |                               |
|                             | 合 計                                                                                                                 |                                                                                                      |                |                                  | 33,750                            | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|                             | 単 価                                                                                                                 |                                                                                                      | m <sup>2</sup> |                                  | 3,375                             |                               |
|                             |                                                                                                                     |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
|                             | *** S単- 20号 ***                                                                                                     |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
| S03020                      | コンクリートはつり(人力)                                                                                                       |                                                                                                      | m <sup>2</sup> |                                  | 1,000 日                           | 歩A<br>当たり算出                   |
|                             | コンクリートはつり(人力)<br>床,t≤3cm                                                                                            |                                                                                                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                               |
|                             | 1)施工区分<br>2)施工厚(cm)                                                                                                 | 床<br>t≤3cm                                                                                           |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                               |
| R01003                      | 普通作業員                                                                                                               |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
|                             |                                                                                                                     | 0.800                                                                                                | 人              | 18,795                           | 15,036                            |                               |
| R02007                      | はつり工                                                                                                                |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
|                             |                                                                                                                     | 1.300                                                                                                | 人              | 23,625                           | 30,713                            |                               |
| Y00004                      | 諸雑費<br>16%                                                                                                          |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
|                             |                                                                                                                     | 0.160                                                                                                |                | 45,749                           | 7,320                             |                               |
|                             | 合 計                                                                                                                 |                                                                                                      |                |                                  | 53,069                            | 算出数量<br>20.400 m <sup>2</sup> |
|                             | 単 価                                                                                                                 |                                                                                                      | m <sup>2</sup> |                                  | 2,601                             |                               |
|                             |                                                                                                                     |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
|                             | *** S単- 21号 ***                                                                                                     |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
| S03701                      | 【鉄筋工】                                                                                                               |                                                                                                      | ton            |                                  | 1,000 ton                         | 歩A<br>当たり算出                   |
|                             | 【鉄筋工】<br>SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,<br>10%未満                                                           |                                                                                                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                               |
|                             | 1)規格区分<br>2)径区分<br>3)作業区分<br>4)施工規模<br>5)時間的制約<br>6)夜間作業<br>7)構造物区分<br>8)太径鉄筋量                                      | SD295<br>D13<br>一般構造物<br>10t未満<br>一<br>無し<br>一般構造物（切梁無し）<br>10%未満                                    |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                               |
| P18246                      | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                                                                                   |                                                                                                      | ton            | 102,000                          | 105,060                           |                               |
| A01001                      | 鉄筋(一般構造物)                                                                                                           |                                                                                                      | ton            | 60,900                           | 70,035                            |                               |
|                             | 合 計                                                                                                                 |                                                                                                      |                |                                  | 175,095                           | 算出数量<br>1.000 ton             |
|                             | 単 価                                                                                                                 |                                                                                                      | ton            |                                  | 175,095                           |                               |
|                             |                                                                                                                     |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
|                             | *** S単- 22号 ***                                                                                                     |                                                                                                      |                |                                  |                                   |                               |
| S05801                      | 【排水構造物工】                                                                                                            |                                                                                                      | m              |                                  | 1,000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出                   |
|                             | 【排水構造物工】<br>U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない                                                |                                                                                                      |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                               |
|                             | 1)施工区分Ⅰ<br>2)施工区分Ⅱ<br>3)規格Ⅰ<br>4)規格Ⅱ<br>5)時間的制約<br>6)L=1000を使用<br>7)L=4000を使用<br>8)L=5000を使用<br>9)法面小段面<br>10)法面縦排水 | U型側溝<br>昼間施工<br>L=2000<br>1000kg/個以下<br>なし<br>L=1000を使用しない<br>L=4000を使用しない<br>L=5000を使用しない<br>-<br>- |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                               |

|                             |                                                                                                                                              |                                                                                        |       |                                                              |                                                            |                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                                                    |                                                                                        |       |                                                              |                                                            |                     |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                                                                                   |                                                                                        |       |                                                              |                                                            |                     |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                                                              |                                                                                        |       |                                                              |                                                            |                     |
| コード                         | 名 称                                                                                                                                          | 数 量                                                                                    | 単位    | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考                 |
| A71103                      | 11)再利用撤去の有無<br>12)基礎砕石の施工有無<br>排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>I=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価                                                            | 再利用撤去を行なわない<br>基礎砕石の施工有り                                                               |       |                                                              |                                                            |                     |
|                             |                                                                                                                                              | 1.000                                                                                  | m     | 3,457                                                        | 3,457                                                      |                     |
|                             | 合 計                                                                                                                                          |                                                                                        |       |                                                              | 3,457                                                      | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                             | 単 価                                                                                                                                          |                                                                                        | [各単位] |                                                              | 3,457                                                      |                     |
|                             |                                                                                                                                              |                                                                                        |       |                                                              |                                                            |                     |
|                             | *** S単— 23号 ***                                                                                                                              |                                                                                        |       |                                                              |                                                            |                     |
| S05801                      | 【排水構造物工】                                                                                                                                     |                                                                                        | 枚     |                                                              | 1.000 [各単位]                                                | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | 【排水構造物工】<br>蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,<br>再利用撤去を行なわない                                                                      |                                                                                        |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
|                             | 1)施工区分Ⅰ<br>2)施工区分Ⅱ<br>3)規格Ⅰ<br>4)規格Ⅱ<br>5)時間的制約<br>9)法面小段面                                                                                   | 蓋版<br>昼間施工<br>コンクリート・鋼製<br>40kgを超え170kg/枚以下<br>なし<br>-                                 |       |                                                              |                                                            |                     |
| A71502                      | 11)再利用撤去の有無<br>12)基礎砕石の施工有無<br>排水構造物工 蓋版 時間的制約無<br>コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価                                                            | 再利用撤去を行なわない<br>-                                                                       |       |                                                              |                                                            |                     |
|                             |                                                                                                                                              | 1.000                                                                                  | 枚     | 785.30                                                       | 785                                                        |                     |
|                             | 合 計                                                                                                                                          |                                                                                        |       |                                                              | 785                                                        | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                             | 単 価                                                                                                                                          |                                                                                        | [各単位] |                                                              | 785                                                        |                     |
|                             |                                                                                                                                              |                                                                                        |       |                                                              |                                                            |                     |
|                             | *** S単— 24号 ***                                                                                                                              |                                                                                        |       |                                                              |                                                            |                     |
| S16002                      | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>,最大溶接電流200A,交替制補正対象外                                                     |                                                                                        | 日     |                                                              | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | 1)機械コード《単位が日のみ》<br>2)機械損料算出区分<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)単価計上区分<br>6)燃料区分<br>7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分 | M27432<br>運転1日当たり算出<br>5.0<br>1.80<br>機械損料+燃料<br>軽油<br>機械経費算定基準値による<br>0.0<br>交替制補正対象外 |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| M27432                      | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>最大溶接電流200A                                                                                                 | 1.800                                                                                  | 供用日   | 1,010                                                        | 1,818                                                      |                     |
| P34029                      | 軽油<br>ガソリン給油                                                                                                                                 | 12.000                                                                                 | L     | 148                                                          | 1,776                                                      |                     |
|                             | 合 計                                                                                                                                          |                                                                                        |       |                                                              | 3,594                                                      | 算出数量<br>1.000 各単位   |
|                             | 単 価                                                                                                                                          |                                                                                        | 各単位   |                                                              | 3,594                                                      |                     |
| Y00001                      | 単位                                                                                                                                           |                                                                                        |       |                                                              |                                                            |                     |
|                             |                                                                                                                                              |                                                                                        |       |                                                              |                                                            |                     |
|                             | *** S単— 25号 ***                                                                                                                              |                                                                                        |       |                                                              |                                                            |                     |
| S16004                      | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)]<br>ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り                                            |                                                                                        | 日     |                                                              | 1.000 日                                                    | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | 1)機械区分<br>2)規格<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                | ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25ton吊り<br>0.0<br>0.00<br>なし                                      |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| F01086                      | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)]<br>吊上能力25t吊                                                                                                 | 1.000                                                                                  | 日     | 56,200                                                       | 56,200                                                     |                     |
|                             | 合 計                                                                                                                                          |                                                                                        |       |                                                              | 56,200                                                     | 算出数量<br>1.000 日     |
|                             | 単 価                                                                                                                                          |                                                                                        | 日     |                                                              | 56,200                                                     |                     |
|                             |                                                                                                                                              |                                                                                        |       |                                                              |                                                            |                     |
|                             | *** S単— 26号 ***                                                                                                                              |                                                                                        |       |                                                              |                                                            |                     |
| S16004                      | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・~超低・排対(~2次)]                                                                                                                |                                                                                        | 日     |                                                              | 1.000 日                                                    | 歩A<br>当たり算出         |

| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                                                            |                              |    |                          |                       |                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                                                            |                              |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                                                            |                              |    |                          |                       |                  |
| コード                             | 名 称                                                        | 数 量                          | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
|                                 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]<br>空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                 | 1)機械区分<br>2)規格                                             | 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)<br>2.0m3/min |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                                 | 3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                    | 0.0<br>0.00                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                                 | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                           | なし                           |    |                          |                       |                  |
| F03021                          | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]<br>吐出量2.0m3/min 0.7MPa       | 1.560                        | 日  | 1,660                    | 2,590                 |                  |
| P34029                          | 軽油<br>バトロ-給油                                               | 14.000                       | L  | 148                      | 2,072                 |                  |
|                                 | 合 計                                                        |                              |    |                          | 4,662                 | 算出数量<br>1.000 日  |
|                                 | 単 価                                                        |                              | 日  |                          | 4,662                 |                  |
|                                 | *** S単ー 27号 ***                                            |                              |    |                          |                       |                  |
| S16004                          | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]                                    |                              | 日  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出      |
|                                 | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]<br>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA        |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                 | 1)機械区分<br>2)規格                                             | 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)<br>45KVA  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                                 | 3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                    | 0.0<br>0.00                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                                 | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                           | なし                           |    |                          |                       |                  |
| F02057                          | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]<br>定格容量45kva                       | 1.180                        | 日  | 4,110                    | 4,850                 |                  |
| P34029                          | 軽油<br>バトロ-給油                                               | 36.000                       | L  | 148                      | 5,328                 |                  |
|                                 | 合 計                                                        |                              |    |                          | 10,178                | 算出数量<br>1.000 日  |
|                                 | 単 価                                                        |                              | 日  |                          | 10,178                |                  |
|                                 | *** S単ー 28号 ***                                            |                              |    |                          |                       |                  |
| S16004                          | トラックレン[油圧伸縮ジブ型]                                            |                              | 日  |                          | 1.000 日               | 歩A<br>当たり算出      |
|                                 | トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り                |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                 | 1)機械区分<br>2)規格                                             | トラックレン(油圧伸縮ジブ型)<br>4.9ton吊り  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                                 | 3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                    | 0.0<br>0.00                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                                 | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                           | なし                           |    |                          |                       |                  |
| F01021                          | トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>吊上能力4.9t吊                               | 1.000                        | 日  | 38,000                   | 38,000                |                  |
|                                 | 合 計                                                        |                              |    |                          | 38,000                | 算出数量<br>1.000 日  |
|                                 | 単 価                                                        |                              | 日  |                          | 38,000                |                  |
|                                 | *** S単ー 29号 ***                                            |                              |    |                          |                       |                  |
| S40001                          | ステンレス鋼板                                                    |                              | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                 | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステン新断,12               |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                 | 1)材料(鋼材)コード<br>2)材料規格                                      | K06025<br>SUS304 厚さ8mm～9mm   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                                 | 3)材料名<br>4)スクラップの該当品目                                      | ステンレス鋼板<br>ステン新断             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                  |
|                                 | 5)材料割増率(%)                                                 | 12.000                       |    |                          |                       |                  |
| K06025                          | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm                                | 1.000                        | kg | 811                      | 811                   |                  |
|                                 | 合 計                                                        |                              |    |                          | 811                   | 算出数量<br>1.000 kg |
|                                 | 単 価                                                        |                              | kg |                          | 811                   |                  |
| K16144                          | スクラップ<br>ステンレス新断                                           | 1.000                        | kg | 139.50                   | 140                   |                  |
|                                 | *** S単ー 30号 ***                                            |                              |    |                          |                       |                  |
| S40002                          | ねずみ鋳鉄品                                                     |                              | kg |                          | 1.000 kg              | 歩A<br>当たり算出      |

|                             |                                                                   |                                             |    |                                                              |                                                          |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                         |                                             |    |                                                              |                                                          |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                        |                                             |    |                                                              |                                                          |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                   |                                             |    |                                                              |                                                          |                   |
| コード                         | 名 称                                                               | 数 量                                         | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考               |
|                             | ねずみ鋳鉄品<br>4種FC250,フラップ弁,弁胴,鋳鉄(FC),10                              |                                             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0                                     | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし                                    |                   |
|                             | 1)材料(鋼材)コード<br>2)材料規格<br>3)機器区分<br>4)詳細区分                         | K09002<br>4種FC250<br>フラップ弁<br>弁胴            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし                          |                   |
|                             | 5)材質<br>6)材料割増率(%)                                                | 鋳鉄(FC)<br>10.000                            |    |                                                              |                                                          |                   |
| K09002                      | ねずみ鋳鉄品<br>4種FC250                                                 | 1.000                                       | kg | 702                                                          | 702                                                      |                   |
|                             | 合 計                                                               |                                             |    |                                                              | 702                                                      | 算出数量<br>1.000 kg  |
|                             | 単 価                                                               |                                             | kg |                                                              | 702                                                      |                   |
| K16143                      | スクラップ<br>鉄ダライ粉A                                                   | 1.000                                       | kg | 34.20                                                        | 34                                                       |                   |
|                             | *** S単一 31号 ***                                                   |                                             |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40002                      | ステンレス棒鋼<br>ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm～100mm,フラップ弁,弁棒,ステンレス棒鋼(SUS),20 |                                             | kg |                                                              | 1.000 kg                                                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 1)材料(鋼材)コード<br>2)材料規格<br>3)機器区分<br>4)詳細区分                         | K06062<br>SUS304 径25mm～100mm<br>フラップ弁<br>弁棒 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|                             | 5)材質<br>6)材料割増率(%)                                                | ステンレス棒鋼(SUS)<br>20.000                      |    |                                                              |                                                          |                   |
| K06062                      | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm～100mm                                     | 1.000                                       | kg | 928                                                          | 928                                                      |                   |
|                             | 合 計                                                               |                                             |    |                                                              | 928                                                      | 算出数量<br>1.000 kg  |
|                             | 単 価                                                               |                                             | kg |                                                              | 928                                                      |                   |
| K16144                      | スクラップ<br>ステンレス新断                                                  | 1.000                                       | kg | 139.50                                                       | 140                                                      |                   |
|                             | *** S単一 32号 ***                                                   |                                             |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40006                      | 無給水軸封装置<br>無給水軸封装置<br>横軸斜流ポンプ φ1,200mm用                           |                                             | 個  |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 1)基礎データコード<br>2)規格                                                | K96001<br>横軸斜流ポンプ φ1,200mm用                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96001                      | 無給水軸封装置<br>横軸斜流ポンプ φ1,200mm用                                      | 1.000                                       | 個  | 1,800,000                                                    | 1,800,000                                                |                   |
|                             | 合 計                                                               |                                             |    |                                                              | 1,800,000                                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                               |                                             |    |                                                              | 1,800,000                                                |                   |
|                             | *** S単一 33号 ***                                                   |                                             |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40006                      | 歯車減速機<br>歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.17程度                        |                                             | 台  |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 1)基礎データコード<br>2)規格                                                | K96002<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.17程度          |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96002                      | 歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.17程度                                 | 1.000                                       | 台  | 17,100,000                                                   | 17,100,000                                               |                   |
|                             | 合 計                                                               |                                             |    |                                                              | 17,100,000                                               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                               |                                             |    |                                                              | 17,100,000                                               |                   |
|                             | *** S単一 34号 ***                                                   |                                             |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40006                      | 真空ポンプ<br>真空ポンプ<br>水封式真空ポンプ φ65mm最大空気量 3.55m3/min程度                |                                             | 台  |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 1)基礎データコード<br>2)規格                                                | K96006<br>水封式真空ポンプ φ65mm最大空気量 3.55m3/min程度  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |

|                             |                                                   |                                    |    |                                  |                                 |                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                         |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                        |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                   |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| コード                         | 名 称                                               | 数 量                                | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
| K96006                      | 真空ポンプ<br>水封式真空ポンプ φ65mm最大空気量 3.55m3/min程度         | 1.000                              | 台  | 1,320,000                        | 1,320,000                       |                   |
|                             | 合 計                                               |                                    |    |                                  | 1,320,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                               |                                    |    |                                  | 1,320,000                       |                   |
|                             | *** S単一 35号 ***                                   |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 真空ポンプ用補水槽                                         |                                    | 基  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 真空ポンプ用補水槽<br>SS400製水槽 158L以上                      |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                   | K96007<br>SS400製水槽 158L以上          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96007                      | 真空ポンプ用補水槽<br>SS400製水槽 158L以上                      | 1.000                              | 基  | 828,000                          | 828,000                         |                   |
|                             | 合 計                                               |                                    |    |                                  | 828,000                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                               |                                    |    |                                  | 828,000                         |                   |
|                             | *** S単一 36号 ***                                   |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 歯車減速機                                             |                                    | 台  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.11程度                 |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                   | K96003<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.11程度 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96003                      | 歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.11程度                 | 1.000                              | 台  | 17,100,000                       | 17,100,000                      |                   |
|                             | 合 計                                               |                                    |    |                                  | 17,100,000                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                               |                                    |    |                                  | 17,100,000                      |                   |
|                             | *** S単一 37号 ***                                   |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 1Fラッパ口管(7.5k)                                     |                                    | 本  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 1Fラッパ口管(7.5k)<br>φ1,200mm L=520mm                 |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                   | K96013<br>φ1,200mm L=520mm         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96013                      | 1Fラッパ口管(7.5k)<br>φ1,200mm L=520mm                 | 1.000                              | 本  | 570,000                          | 570,000                         |                   |
|                             | 合 計                                               |                                    |    |                                  | 570,000                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                               |                                    |    |                                  | 570,000                         |                   |
|                             | *** S単一 38号 ***                                   |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)                                        |                                    | 本  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,790mm                  |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                   | K96014<br>φ1,200mm L=2,790mm       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96014                      | 2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,790mm                  | 1.000                              | 本  | 2,440,000                        | 2,440,000                       |                   |
|                             | 合 計                                               |                                    |    |                                  | 2,440,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                               |                                    |    |                                  | 2,440,000                       |                   |
|                             | *** S単一 39号 ***                                   |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 2Fφ-スフランシ付片落管(7.5k)                               |                                    | 本  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 2Fφ-スフランシ付片落管(7.5k)<br>φ1,200mm×φ1,000mmL=1,160mm |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |

| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                                                                       |                                      |    |                                                              |                                                          |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                                                                       |                                      |    |                                                              |                                                          |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                                                                       |                                      |    |                                                              |                                                          |                   |
| コード                             | 名 称                                                                   | 数 量                                  | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考               |
|                                 | 1)基礎デ-カット<br>2)規格                                                     | K96016<br>φ1,200mm×φ1,000mmL=1,160mm |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし                          |                   |
| K96016                          | 2Fφ-ス-フランチ 付片落管(7.5k)<br>φ1,200mm×φ1,000mmL=1,160mm                   | 1.000                                | 本  | 2,640,000                                                    | 2,640,000                                                |                   |
|                                 | 合 計                                                                   |                                      |    |                                                              | 2,640,000                                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                                                   |                                      |    |                                                              | 2,640,000                                                |                   |
|                                 | *** S単一 40号 ***                                                       |                                      |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40006                          | 2F短管(7.5k)<br>2F短管(7.5k)<br>φ1,000mmL=2,120mm(止水板付)                   |                                      | 本  |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 1)基礎デ-カット<br>2)規格                                                     | K96017<br>φ1,000mmL=2,120mm(止水板付)    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96017                          | 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mmL=2,120mm(止水板付)                                 | 1.000                                | 本  | 1,650,000                                                    | 1,650,000                                                |                   |
|                                 | 合 計                                                                   |                                      |    |                                                              | 1,650,000                                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                                                   |                                      |    |                                                              | 1,650,000                                                |                   |
|                                 | *** S単一 41号 ***                                                       |                                      |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40006                          | 2F45°曲管(7.5k)<br>2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm(RF-GF)屋外露出部 |                                      | 本  |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 1)基礎デ-カット<br>2)規格                                                     | K96018<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm(・・ |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96018                          | 2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm(RF-GF)屋外露出部                  | 1.000                                | 本  | 1,350,000                                                    | 1,350,000                                                |                   |
|                                 | 合 計                                                                   |                                      |    |                                                              | 1,350,000                                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                                                   |                                      |    |                                                              | 1,350,000                                                |                   |
|                                 | *** S単一 42号 ***                                                       |                                      |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40006                          | 2F45°曲管(7.5k)<br>2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm(RF-GF)埋設部   |                                      | 本  |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 1)基礎デ-カット<br>2)規格                                                     | K96019<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm(・・ |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96019                          | 2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm(RF-GF)埋設部                    | 1.000                                | 本  | 1,250,000                                                    | 1,250,000                                                |                   |
|                                 | 合 計                                                                   |                                      |    |                                                              | 1,250,000                                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                                                   |                                      |    |                                                              | 1,250,000                                                |                   |
|                                 | *** S単一 43号 ***                                                       |                                      |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40006                          | 2F可とう管(7.5k)<br>2F可とう管(7.5k)<br>ゴム製φ-ロ-ズ形(埋設用)φ1,000mm 偏芯量100mm45°    |                                      | 本  |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 1)基礎デ-カット<br>2)規格                                                     | K96020<br>ゴム製φ-ロ-ズ形(埋設用)φ1,000・・     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96020                          | 2F可とう管(7.5k)<br>ゴム製φ-ロ-ズ形(埋設用)φ1,000mm 45° 偏芯量100mm                   | 1.000                                | 本  | 1,570,000                                                    | 1,570,000                                                |                   |
|                                 | 合 計                                                                   |                                      |    |                                                              | 1,570,000                                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                                                   |                                      |    |                                                              | 1,570,000                                                |                   |
|                                 | *** S単一 44号 ***                                                       |                                      |    |                                                              |                                                          |                   |



|                             |                                                 |                                      |    |                                  |                                 |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                       |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)                     |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                 |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| コード                         | 名 称                                             | 数 量                                  | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)                                      |                                      | 本  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mm L=2,930mm                |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                 | K96021<br>φ1,000mm L=2,930mm         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96021                      | 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mm L=2,930mm                | 1.000                                | 本  | 1,780,000                        | 1,780,000                       |                   |
|                             | 合 計                                             |                                      |    |                                  | 1,780,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                             |                                      |    |                                  | 1,780,000                       |                   |
|                             | *** S単一 45号 ***                                 |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 2F拡大管(7.5k)                                     |                                      | 本  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 2F拡大管(7.5k)<br>φ1,000mm×φ1,350mmL=1,515mm(止水板付) |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                 | K96022<br>φ1,000mm×φ1,350mmL=1,515mm |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96022                      | 2F拡大管(7.5k)<br>φ1,000mm×φ1,350mmL=1,515mm(止水板付) | 1.000                                | 本  | 3,180,000                        | 3,180,000                       |                   |
|                             | 合 計                                             |                                      |    |                                  | 3,180,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                             |                                      |    |                                  | 3,180,000                       |                   |
|                             | *** S単一 46号 ***                                 |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)                                      |                                      | 本  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,815mm                |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                 | K96015<br>φ1,200mm L=2,815mm         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96015                      | 2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,815mm                | 1.000                                | 本  | 2,460,000                        | 2,460,000                       |                   |
|                             | 合 計                                             |                                      |    |                                  | 2,460,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                             |                                      |    |                                  | 2,460,000                       |                   |
|                             | *** S単一 47号 ***                                 |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 電動蝶形弁                                           |                                      | 台  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 電動蝶形弁<br>φ1,000mm×1.5kw 短面間 横軸                  |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                 | K96004<br>φ1,000mm×1.5kw 短面間 横軸      |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96004                      | 電動蝶形弁<br>φ1,000mm×1.5kw 短面間 横軸                  | 1.000                                | 台  | 8,120,000                        | 8,120,000                       |                   |
|                             | 合 計                                             |                                      |    |                                  | 8,120,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                             |                                      |    |                                  | 8,120,000                       |                   |
|                             | *** S単一 48号 ***                                 |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 予備品                                             |                                      | 式  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 予備品<br>吸気弁仕組・排気弁仕組他                             |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                 | K96039<br>吸気弁仕組・排気弁仕組他               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96039                      | 予備品<br>吸気弁仕組・排気弁仕組他                             | 1.000                                | 式  | 1,600,000                        | 1,600,000                       |                   |
|                             | 合 計                                             |                                      |    |                                  | 1,600,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                             |                                      |    |                                  | 1,600,000                       |                   |

|                             |                                             |                                    |    |                                  |                                 |                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                   |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                  |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                             |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| コード                         | 名 称                                         | 数 量                                | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|                             |                                             |                                    |    |                                  |                                 |                   |
|                             | *** S単一 49号 ***                             |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 原動機                                         |                                    | 台  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 原動機<br>ディーゼル機関 150kw 1,800min-1 4サイクル 空気始動式 |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                             | K96005<br>ディーゼル機関 150kw 1,800min-1 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96005                      | 原動機<br>ディーゼル機関 150kw 1,800min-1 4サイクル 空気始動式 | 1.000                              | 台  | 38,500,000                       | 38,500,000                      |                   |
|                             | 合 計                                         |                                    |    |                                  | 38,500,000                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                         |                                    |    |                                  | 38,500,000                      |                   |
|                             |                                             |                                    |    |                                  |                                 |                   |
|                             | *** S単一 50号 ***                             |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 空気圧縮機                                       |                                    | 台  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 空気圧縮機<br>空冷2段圧縮式 10.7m3/h以上吐出圧力 3.0Mpa程度    |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                             | K96011<br>空冷2段圧縮式 10.7m3/h以上吐      |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96011                      | 空気圧縮機<br>空冷2段圧縮式 10.7m3/h以上吐出圧力 3.0Mpa程度    | 1.000                              | 台  | 1,220,000                        | 1,220,000                       |                   |
|                             | 合 計                                         |                                    |    |                                  | 1,220,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                         |                                    |    |                                  | 1,220,000                       |                   |
|                             |                                             |                                    |    |                                  |                                 |                   |
|                             | *** S単一 51号 ***                             |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 主原動機始動用空気槽                                  |                                    | 組  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 主原動機始動用空気槽<br>銅板製円筒型100L/本(2本/組)            |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                             | K96012<br>銅板製円筒型100L/本(2本/組)       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96012                      | 主原動機始動用空気槽<br>銅板製円筒型100L/本(2本/組)            | 1.000                              | 組  | 2,800,000                        | 2,800,000                       |                   |
|                             | 合 計                                         |                                    |    |                                  | 2,800,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                         |                                    |    |                                  | 2,800,000                       |                   |
|                             |                                             |                                    |    |                                  |                                 |                   |
|                             | *** S単一 52号 ***                             |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 燃料移送ポンプ                                     |                                    | 台  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 燃料移送ポンプ<br>横軸歯車ポンプ φ20mm                    |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                             | K96008<br>横軸歯車ポンプ φ20mm            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96008                      | 燃料移送ポンプ<br>横軸歯車ポンプ φ20mm                    | 1.000                              | 台  | 290,000                          | 290,000                         |                   |
|                             | 合 計                                         |                                    |    |                                  | 290,000                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                         |                                    |    |                                  | 290,000                         |                   |
|                             |                                             |                                    |    |                                  |                                 |                   |
|                             | *** S単一 53号 ***                             |                                    |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 燃料小出槽                                       |                                    | 基  |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 燃料小出槽<br>銅板製角型槽 390L                        |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                             | K96009<br>銅板製角型槽 390L              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96009                      | 燃料小出槽<br>銅板製角型槽 390L                        | 1.000                              | 基  | 1,500,000                        | 1,500,000                       |                   |

|                                 |                                                    |                                       |    |                                  |                                 |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                                                    |                                       |    |                                  |                                 |                   |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                                                    |                                       |    |                                  |                                 |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                                                    |                                       |    |                                  |                                 |                   |
| コード                             | 名 称                                                | 数 量                                   | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|                                 | 合 計                                                |                                       |    |                                  | 1,500,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                                |                                       |    |                                  | 1,500,000                       |                   |
|                                 |                                                    |                                       |    |                                  |                                 |                   |
|                                 | *** S単— 54号 ***                                    |                                       |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                          | 燃料貯油槽                                              |                                       | 基  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 燃料貯油槽<br>屋外立置式 SS400製 容量 6,000L                    |                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                                 | 1)基礎データ<br>2)規格                                    | K96010<br>屋外立置式 SS400製 容量 6,000L      |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96010                          | 燃料貯油槽<br>屋外立置式 SS400製 容量 6,000L                    | 1.000                                 | 基  | 5,320,000                        | 5,320,000                       |                   |
|                                 | 合 計                                                |                                       |    |                                  | 5,320,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                                |                                       |    |                                  | 5,320,000                       |                   |
|                                 |                                                    |                                       |    |                                  |                                 |                   |
|                                 | *** S単— 55号 ***                                    |                                       |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                          | 天井クレーン手動式チェーンブロッック付                                |                                       | 基  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 天井クレーン手動式チェーンブロッック付<br>5.0t吊り スパン 約12.9m床上チェーン操作方式 |                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                                 | 1)基礎データ<br>2)規格                                    | K96037<br>5.0t吊り スパン 約12.9m床上チェーン操作方式 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96037                          | 天井クレーン手動式チェーンブロッック付<br>5.0t吊り スパン 約12.9m床上チェーン操作方式 | 1.000                                 | 基  | 9,600,000                        | 9,600,000                       |                   |
|                                 | 合 計                                                |                                       |    |                                  | 9,600,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                                |                                       |    |                                  | 9,600,000                       |                   |
|                                 |                                                    |                                       |    |                                  |                                 |                   |
|                                 | *** S単— 56号 ***                                    |                                       |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                          | 低圧受電盤                                              |                                       | 面  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 低圧受電盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                                |                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                                 | 1)基礎データ<br>2)規格                                    | K96023<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96023                          | 低圧受電盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                                | 1.000                                 | 面  | 8,770,000                        | 8,770,000                       |                   |
|                                 | 合 計                                                |                                       |    |                                  | 8,770,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                                |                                       |    |                                  | 8,770,000                       |                   |
|                                 |                                                    |                                       |    |                                  |                                 |                   |
|                                 | *** S単— 57号 ***                                    |                                       |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                          | 直流電源盤                                              |                                       | 面  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 直流電源盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                                |                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                                 | 1)基礎データ<br>2)規格                                    | K96028<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96028                          | 直流電源盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                                | 1.000                                 | 面  | 7,650,000                        | 7,650,000                       |                   |
|                                 | 合 計                                                |                                       |    |                                  | 7,650,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                                |                                       |    |                                  | 7,650,000                       |                   |
|                                 |                                                    |                                       |    |                                  |                                 |                   |
|                                 | *** S単— 58号 ***                                    |                                       |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                          | ポンプ盤                                               |                                       | 面  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | ポンプ盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                                 |                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                                 | 1)基礎データ<br>2)規格                                    | K96024<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0            |                   |

|                             |                                                |                            |    |                                                  |                                               |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                      |                            |    |                                                  |                                               |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                     |                            |    |                                                  |                                               |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                |                            |    |                                                  |                                               |                   |
| コード                         | 名 称                                            | 数 量                        | 単位 | 単 価                                              | 金 額                                           | 備 考               |
|                             |                                                |                            |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
| K96024                      | ポンプ 盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                            | 1.000                      | 面  | 5,000,000                                        | 5,000,000                                     |                   |
|                             | 合 計                                            |                            |    |                                                  | 5,000,000                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                            |                            |    |                                                  | 5,000,000                                     |                   |
|                             |                                                |                            |    |                                                  |                                               |                   |
|                             | *** S単一 59号 ***                                |                            |    |                                                  |                                               |                   |
| S40006                      | 補機盤(1)                                         |                            | 面  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 補機盤(1)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形<br>1)基礎データ<br>2)規格        | K96025<br>屋内鋼板製閉鎖自立形       |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                             |                                                |                            |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
| K96025                      | 補機盤(1)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                           | 1.000                      | 面  | 7,700,000                                        | 7,700,000                                     |                   |
|                             | 合 計                                            |                            |    |                                                  | 7,700,000                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                            |                            |    |                                                  | 7,700,000                                     |                   |
|                             |                                                |                            |    |                                                  |                                               |                   |
|                             | *** S単一 60号 ***                                |                            |    |                                                  |                                               |                   |
| S40006                      | 補機盤(2)                                         |                            | 面  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 2号排水機場<br>1)基礎データ<br>2)規格 | K96026<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 2号排・・ |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                             |                                                |                            |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
| K96026                      | 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 2号排水機場                    | 1.000                      | 面  | 7,000,000                                        | 7,000,000                                     |                   |
|                             | 合 計                                            |                            |    |                                                  | 7,000,000                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                            |                            |    |                                                  | 7,000,000                                     |                   |
|                             |                                                |                            |    |                                                  |                                               |                   |
|                             | *** S単一 61号 ***                                |                            |    |                                                  |                                               |                   |
| S40006                      | ポンプ 機側操作盤                                      |                            | 面  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | ポンプ 機側操作盤<br>屋内スタンド形<br>1)基礎データ<br>2)規格        | K96029<br>屋内スタンド形          |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                             |                                                |                            |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
| K96029                      | ポンプ 機側操作盤<br>屋内スタンド形                           | 1.000                      | 面  | 2,000,000                                        | 2,000,000                                     |                   |
|                             | 合 計                                            |                            |    |                                                  | 2,000,000                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                            |                            |    |                                                  | 2,000,000                                     |                   |
|                             |                                                |                            |    |                                                  |                                               |                   |
|                             | *** S単一 62号 ***                                |                            |    |                                                  |                                               |                   |
| S40006                      | 補機盤(2)                                         |                            | 面  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 3号排水機場<br>1)基礎データ<br>2)規格 | K96027<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 3号排・・ |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                             |                                                |                            |    | 深夜時間:0.0                                         | 週休:補正なし                                       |                   |
| K96027                      | 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 3号排水機場                    | 1.000                      | 面  | 7,350,000                                        | 7,350,000                                     |                   |
|                             | 合 計                                            |                            |    |                                                  | 7,350,000                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                            |                            |    |                                                  | 7,350,000                                     |                   |
|                             |                                                |                            |    |                                                  |                                               |                   |
|                             | *** S単一 63号 ***                                |                            |    |                                                  |                                               |                   |
| S40006                      | 電波式水位計（コーンアンテナ型）                               |                            | 台  |                                                  | 1.000 各単位                                     | 歩A<br>当たり算出       |

|                             |                               |                              |    |                          |                       |                   |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                     |                              |    |                          |                       |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）    |                              |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                               |                              |    |                          |                       |                   |
| コード                         | 名 称                           | 数 量                          | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                             | 電波式水位計（コーンアンテナ型）<br>水位計 0～10m |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格               | K76684<br>水位計 0～10m          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                               |                              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K76684                      | 電波式水位計（コーンアンテナ型）<br>水位計 0～10m | 1.000                        | 台  | 640,000                  | 640,000               |                   |
|                             | 合 計                           |                              |    |                          | 640,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                           |                              |    |                          | 640,000               |                   |
|                             |                               |                              |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 64号 ***               |                              |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 吸込水槽水位計                       |                              | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 吸込水槽水位計<br>電極式                |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格               | K96031<br>電極式                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                               |                              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96031                      | 吸込水槽水位計<br>電極式                | 1.000                        | 組  | 27,200                   | 27,200                |                   |
|                             | 合 計                           |                              |    |                          | 27,200                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                           |                              |    |                          | 27,200                |                   |
|                             |                               |                              |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 65号 ***               |                              |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 非常用電源装置                       |                              | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 非常用電源装置<br>低騒音型ディーゼル発電機 75kVA |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格               | K96030<br>低騒音型ディーゼル発電機 75kVA |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                               |                              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96030                      | 非常用電源装置<br>低騒音型ディーゼル発電機 75kVA | 1.000                        | 台  | 13,000,000               | 13,000,000            |                   |
|                             | 合 計                           |                              |    |                          | 13,000,000            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                           |                              |    |                          | 13,000,000            |                   |
|                             |                               |                              |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 66号 ***               |                              |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 屋外監視カメラ                       |                              | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 屋外監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上 |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格               | K96032<br>ネットワークカメラ 200万画素以上 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                               |                              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96032                      | 屋外監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上 | 1.000                        | 台  | 1,290,000                | 1,290,000             |                   |
|                             | 合 計                           |                              |    |                          | 1,290,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                           |                              |    |                          | 1,290,000             |                   |
|                             |                               |                              |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 67号 ***               |                              |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 屋内監視カメラ                       |                              | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 屋内監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上 |                              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格               | K96033<br>ネットワークカメラ 200万画素以上 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                               |                              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96033                      | 屋内監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上 | 1.000                        | 台  | 110,000                  | 110,000               |                   |
|                             | 合 計                           |                              |    |                          | 110,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                           |                              |    |                          | 110,000               |                   |
|                             |                               |                              |    |                          |                       |                   |

|                             |                                                   |                         |    |                            |                         |                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                         |                         |    |                            |                         |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                        |                         |    |                            |                         |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                   |                         |    |                            |                         |                   |
| コード                         | 名 称                                               | 数 量                     | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考               |
|                             | *** S単一 68号 ***                                   |                         |    |                            |                         |                   |
| S40006                      | 監視カメラ用ミニデスク                                       |                         | 式  |                            | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 監視カメラ用ミニデスク<br>対象器具: 屋外カメラ×5台、屋内カメラ×1台、構成: 17°×1等 |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                             | 1) 基礎データカード<br>2) 規格                              | K96034                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                             |                                                   | 対象器具: 屋外カメラ×5台、屋内カメラ×1台 |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
| K96034                      | 監視カメラ用ミニデスク<br>対象器具: 屋外カメラ×5台、屋内カメラ×1台、構成: 17°×1等 | 1.000                   | 式  | 1,500,000                  | 1,500,000               |                   |
|                             | 合 計                                               |                         |    |                            | 1,500,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                               |                         |    |                            | 1,500,000               |                   |
|                             |                                                   |                         |    |                            |                         |                   |
|                             | *** S単一 69号 ***                                   |                         |    |                            |                         |                   |
| S40006                      | 通信装置盤                                             |                         | 面  |                            | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 通信装置盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                             | 1) 基礎データカード<br>2) 規格                              | K96035                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                             |                                                   | 屋内鋼板製閉鎖自立形              |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
| K96035                      | 通信装置盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               | 1.000                   | 面  | 6,160,000                  | 6,160,000               |                   |
|                             | 合 計                                               |                         |    |                            | 6,160,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                               |                         |    |                            | 6,160,000               |                   |
|                             |                                                   |                         |    |                            |                         |                   |
|                             | *** S単一 70号 ***                                   |                         |    |                            |                         |                   |
| S40006                      | 簡易監視装置                                            |                         | 面  |                            | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 簡易監視装置<br>屋内鋼板製閉鎖壁掛形                              |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                             | 1) 基礎データカード<br>2) 規格                              | K96036                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                             |                                                   | 屋内鋼板製閉鎖壁掛形              |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
| K96036                      | 簡易監視装置<br>屋内鋼板製閉鎖壁掛形                              | 1.000                   | 面  | 1,200,000                  | 1,200,000               |                   |
|                             | 合 計                                               |                         |    |                            | 1,200,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                               |                         |    |                            | 1,200,000               |                   |
|                             |                                                   |                         |    |                            |                         |                   |
|                             | *** S単一 71号 ***                                   |                         |    |                            |                         |                   |
| S40006                      | 保守工具                                              |                         | 式  |                            | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 保守工具<br>電気設備                                      |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                             | 1) 基礎データカード<br>2) 規格                              | K96041                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                             |                                                   | 電気設備                    |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
| K96041                      | 保守工具<br>電気設備                                      | 1.000                   | 式  | 380,000                    | 380,000                 |                   |
|                             | 合 計                                               |                         |    |                            | 380,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                               |                         |    |                            | 380,000                 |                   |
|                             |                                                   |                         |    |                            |                         |                   |
|                             | *** S単一 72号 ***                                   |                         |    |                            |                         |                   |
| S40006                      | 予備品                                               |                         | 式  |                            | 1,000 各単位               | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 予備品<br>電気設備                                       |                         |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                   |
|                             | 1) 基礎データカード<br>2) 規格                              | K96040                  |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                   |
|                             |                                                   | 電気設備                    |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 補正なし                |                   |
| K96040                      | 予備品<br>電気設備                                       | 1.000                   | 式  | 860,000                    | 860,000                 |                   |
|                             | 合 計                                               |                         |    |                            | 860,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|                                 |                                                                                                                      |                   |    |                                                              |                                                          |                 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                                                                                                                      |                   |    |                                                              |                                                          |                 |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                                                                                                                      |                   |    |                                                              |                                                          |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                                                                                                                      |                   |    |                                                              |                                                          |                 |
| コード                             | 名 称                                                                                                                  | 数 量               | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考             |
|                                 | 単 価                                                                                                                  |                   |    |                                                              | 860,000                                                  |                 |
|                                 |                                                                                                                      |                   |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | *** S単— 73号 ***                                                                                                      |                   |    |                                                              |                                                          |                 |
| S40008                          | 主要部材費 (標準ポンプ)                                                                                                        |                   | 台  |                                                              | 1,000 台                                                  | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 主要部材費 (標準ポンプ)<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min,0.0m,50.00m,FC250,—,CAC・SC<br>・SCS・FC・FCD,ステンレス鋼 SCS13,SUS・S-C,ステンレス棒鋼 SUS304 |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|                                 | 1)ポンプ形式                                                                                                              | 横軸斜流              |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 2)吐出量                                                                                                                | 150超～200以下m3/min  |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 3)立軸ポンプコラム長                                                                                                          | 0.0m              |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 4)横軸渦巻ポンプ (両吸込) の全揚程                                                                                                 | 50.00m            |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 5)規格(ケーシング)                                                                                                          | FC250             |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 6)材質名(ケーシング)                                                                                                         | —                 |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 7)規格(羽根車)                                                                                                            | CAC・SC・SCS・FC・FCD |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 8)材質名(羽根車)                                                                                                           | ステンレス鋼 SCS13      |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 9)規格(主軸)                                                                                                             | SUS・S-C           |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 10)材質名(主軸)                                                                                                           | ステンレス棒鋼 SUS304    |    |                                                              |                                                          |                 |
| K10104                          | ケーシングねずみ鉄<br>FC250 斜流 1000mm以上                                                                                       | 6,394.000         | kg | 985                                                          | 6,298,090                                                |                 |
| K12164                          | ポンプ羽根車ステンレス鋼<br>SCS13 ステンレス鋼                                                                                         | 789.000           | kg | 6,211                                                        | 4,900,479                                                |                 |
| K10034                          | ポンプ主軸<br>SUS304 ステンレス棒鋼                                                                                              | 798.000           | kg | 1,540                                                        | 1,228,920                                                |                 |
|                                 | 合 計                                                                                                                  |                   |    |                                                              | 12,427,489                                               | 算出数量<br>1,000 台 |
|                                 | 単 価                                                                                                                  |                   | 台  |                                                              | 12,427,489                                               |                 |
|                                 |                                                                                                                      |                   |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | *** S単— 74号 ***                                                                                                      |                   |    |                                                              |                                                          |                 |
| S40010                          | 木型費 (ポンプ)                                                                                                            |                   | 台  |                                                              | 1,000 台                                                  | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 木型費 (ポンプ)<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min,4台,0.2725                                                                         |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|                                 | 1)ポンプ形式                                                                                                              | 横軸斜流              |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 2)吐出量                                                                                                                | 150超～200以下m3/min  |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 3)発注数(台)                                                                                                             | 4 台               |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 4)木型費損料率                                                                                                             | 0.2725            |    |                                                              |                                                          |                 |
| K57040                          | 横軸斜流ポンプ木型製作価格<br>口径1200mm H=8.0m以下                                                                                   | 1.000             | 台  | 8,210,000                                                    | 8,210,000                                                |                 |
| Y00002                          | 木型費                                                                                                                  | 0.272             |    | 8,210,000                                                    | 2,237,225                                                |                 |
|                                 | 合 計                                                                                                                  |                   |    |                                                              | 2,237,225                                                | 算出数量<br>1,000 台 |
|                                 | 単 価                                                                                                                  |                   | 台  |                                                              | 2,237,225                                                |                 |
|                                 |                                                                                                                      |                   |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | *** S単— 75号 ***                                                                                                      |                   |    |                                                              |                                                          |                 |
| S40014                          | 用排水ポンプ製作工                                                                                                            |                   | 台  |                                                              | 1,000 台                                                  | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 用排水ポンプ製作工<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min,0,0.00人,4以上台,0.94                                                                 |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|                                 | 1)ポンプ形式                                                                                                              | 横軸斜流              |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 2)吐出量                                                                                                                | 150超～200以下m3/min  |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 3)立軸ポンプコラム長                                                                                                          | 0.000             |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 4)その他の製作工数                                                                                                           | 0.00人             |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 5)製作数 (台)                                                                                                            | 4以上台              |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 6)製作数による補正係数                                                                                                         | 0.940             |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 7)その他の場合の補助文                                                                                                         |                   |    |                                                              |                                                          |                 |
| R03001                          | 製作工                                                                                                                  | 212.300           | 人  | 28,300                                                       | 6,008,090                                                |                 |
|                                 | 合 計                                                                                                                  |                   |    |                                                              | 6,008,090                                                | 算出数量<br>1,000 台 |
|                                 | 単 価                                                                                                                  |                   | 式  |                                                              | 6,008,090                                                |                 |
|                                 |                                                                                                                      |                   |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | *** S単— 76号 ***                                                                                                      |                   |    |                                                              |                                                          |                 |
| S40015                          | フラップ弁製作工                                                                                                             |                   | 基  |                                                              | 1,000 基                                                  | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | フラップ弁製作工<br>1350(丸形)mm,28.6人,4以上基,0.94                                                                               |                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|                                 | 1)フラップ弁口径                                                                                                            | 1350(丸形)mm        |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 2)その他の製作工数                                                                                                           | 28.6人             |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 3)製作数(基)                                                                                                             | 4以上基              |    |                                                              |                                                          |                 |
|                                 | 4)製作数による補正係数                                                                                                         | 0.940             |    |                                                              |                                                          |                 |

|                             |                                                                              |                             |    |                          |                       |                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                    |                             |    |                          |                       |                 |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                   |                             |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                              |                             |    |                          |                       |                 |
| コード                         | 名 称                                                                          | 数 量                         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                             | 5)その他の補助文                                                                    |                             |    |                          |                       |                 |
| R03001                      | 製作工                                                                          | 26.900                      | 人  | 28,300                   | 761,270               |                 |
|                             | 合 計                                                                          |                             |    |                          | 761,270               | 算出数量<br>1.000 基 |
|                             | 単 価                                                                          |                             |    |                          | 761,270               |                 |
|                             |                                                                              |                             |    |                          |                       |                 |
|                             | *** S単一 77号 ***                                                              |                             |    |                          |                       |                 |
| S41002                      | 輸送費（用排水機）                                                                    |                             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 輸送費<br>用排水ポンプ設備,,,固定機場,362[各単位],432km                                        |                             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分<br>2)対象要素（X）の数量                                                       | 用排水ポンプ設備<br>362.000[各単位]    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                             | 3)想定輸送距離（D）の数量<br>8)形式区分(用排水ポンプ設備)                                           | 432.000km<br>固定機場           |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| K79213                      | 輸送費                                                                          | 1.000                       | 式  | 1,655,000                | 1,655,000             |                 |
|                             | 合 計                                                                          |                             |    |                          | 1,655,000             | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                                                          |                             |    |                          | 1,655,000             |                 |
|                             |                                                                              |                             |    |                          |                       |                 |
|                             | *** S単一 78号 ***                                                              |                             |    |                          |                       |                 |
| S41003                      | 用排水ポンプ据付工                                                                    |                             | 台  |                          | 1.000 台               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 用排水ポンプ据付工<br>、横軸軸流・斜流,150超～200以下m3/min,ー,319.9,0箇所,ディーゼルエンジン,無給水（標準）,2台,0.84 |                             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             |                                                                              |                             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                             | 1)型式区分<br>2)吐出量区分                                                            | 横軸軸流・斜流<br>150超～200以下m3/min |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                             | 3)中間軸受装置据付の有無<br>4)その他の据付工数(人/台)                                             | ー<br>319.900                |    |                          |                       |                 |
|                             | 5)中間軸受据付ヶ所数<br>6)原動機種別                                                       | 0.000箇所<br>ディーゼルエンジン        |    |                          |                       |                 |
|                             | 7)給水方式の選択<br>8)据付数(台)                                                        | 無給水（標準）<br>2 台              |    |                          |                       |                 |
|                             | 9)その他の補正係数<br>10)その他の補助文                                                     | 0.840                       |    |                          |                       |                 |
| R03002                      | 据付工                                                                          | 169.300                     | 人  | 28,140                   | 4,764,102             |                 |
| R01003                      | 普通作業員                                                                        | 42.300                      | 人  | 18,795                   | 795,029               |                 |
| R01013                      | 電工                                                                           | 70.500                      | 人  | 22,890                   | 1,613,745             |                 |
|                             | 合 計                                                                          |                             |    |                          | 7,172,876             | 算出数量<br>1.000 台 |
|                             | 単 価                                                                          |                             | 台  |                          | 7,172,876             |                 |
|                             |                                                                              |                             |    |                          |                       |                 |
|                             | *** S単一 79号 ***                                                              |                             |    |                          |                       |                 |
| S41004                      | 天井クレーン据付工                                                                    |                             | 基  |                          | 1.000 基               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 天井クレーン据付工<br>、手動式クレーン,5.0ton,23.2人                                           |                             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)形式区分<br>2)定格荷重区分                                                           | 手動式クレーン<br>5.0ton           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                             | 3)その他の据付工数<br>4)その他の補助文                                                      | 23.200人                     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R03002                      | 据付工                                                                          | 18.600                      | 人  | 28,140                   | 523,404               |                 |
| R01003                      | 普通作業員                                                                        | 4.600                       | 人  | 18,795                   | 86,457                |                 |
|                             | 合 計                                                                          |                             |    |                          | 609,861               | 算出数量<br>1.000 基 |
|                             | 単 価                                                                          |                             | 基  |                          | 609,861               |                 |
|                             |                                                                              |                             |    |                          |                       |                 |
|                             | *** S単一 80号 ***                                                              |                             |    |                          |                       |                 |
| S41006                      | 用排水ポンプ受配電盤据付工                                                                |                             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 用排水ポンプ受配電盤据付工<br>低圧受電,ディーゼルエンジン,300kW                                        |                             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)受電設備区分の選択<br>2)原動機区分                                                       | 低圧受電<br>ディーゼルエンジン           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |



|                             |                                                                    |                  |    |                          |                       |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                          |                  |    |                          |                       |                 |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                         |                  |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                    |                  |    |                          |                       |                 |
| コード                         | 名 称                                                                | 数 量              | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                             | 3)原動機定格出力の入力                                                       | 300.000kW        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R03002                      | 据付工                                                                |                  |    |                          |                       |                 |
|                             |                                                                    | 8.100            | 人  | 28,140                   | 227,934               |                 |
| R01013                      | 電工                                                                 |                  |    |                          |                       |                 |
|                             |                                                                    | 18.800           | 人  | 22,890                   | 430,332               |                 |
|                             | 合 計                                                                |                  |    |                          | 658,266               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                                                |                  |    |                          | 658,266               |                 |
|                             | *** S単一 81号 ***                                                    |                  |    |                          |                       |                 |
| S41007                      | 用排水ポンプ自家発電設備据付工                                                    |                  | 台  |                          | 1.000 台               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 用排水ポンプ自家発電設備据付工<br>75kVA                                           |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)発電機出力(kVA)                                                       | 75.000kVA        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                             |                                                                    |                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| R03002                      | 据付工                                                                |                  |    |                          |                       |                 |
|                             |                                                                    | 9.700            | 人  | 28,140                   | 272,958               |                 |
| R01003                      | 普通作業員                                                              |                  |    |                          |                       |                 |
|                             |                                                                    | 2.400            | 人  | 18,795                   | 45,108                |                 |
|                             | 合 計                                                                |                  |    |                          | 318,066               | 算出数量<br>1.000 台 |
|                             | 単 価                                                                |                  |    |                          | 318,066               |                 |
|                             | *** S単一 82号 ***                                                    |                  |    |                          |                       |                 |
| S41018                      | 総合試運転調整労務                                                          |                  | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 総合試運転調整労務<br>,150超～200以下m3/min, 2台,横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流,1.6,<br>台数制御,0.0 |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             |                                                                    |                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                             | 1)ポンプ形式                                                            | 横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                             | 2)最大ポンプ吐出量                                                         | 150超～200以下m3/min |    |                          |                       |                 |
|                             | 3)ポンプ台数                                                            | 2 台              |    |                          |                       |                 |
|                             | 4)その他の補正係数                                                         | 1.600            |    |                          |                       |                 |
|                             | 5)ポンプ制御                                                            | 台数制御             |    |                          |                       |                 |
|                             | 6)その他の試運転調整工数                                                      | 0.0              |    |                          |                       |                 |
|                             | 7)その他の補助文                                                          |                  |    |                          |                       |                 |
| R03002                      | 据付工                                                                |                  |    |                          |                       |                 |
|                             |                                                                    | 12.600           | 人  | 28,140                   | 354,564               |                 |
|                             | 合 計                                                                |                  |    |                          | 354,564               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                                                |                  |    |                          | 354,564               |                 |
|                             | *** S単一 83号 ***                                                    |                  |    |                          |                       |                 |
| S42028                      | 接地設置工                                                              |                  | 極  |                          | 1.000 極               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 接地設置工<br>,C種接地,土工有,0.0                                             |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)接地区分                                                             | C種接地             |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                             | 2)施工条件                                                             | 土工有              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                             | 3)補助棒の本数                                                           | 0.0              |    |                          |                       |                 |
|                             | 4)電工労務(人)                                                          | 1.00             |    |                          |                       |                 |
|                             | 5)普通作業員労務(人)                                                       | 2.00             |    |                          |                       |                 |
|                             | 6)補助文                                                              |                  |    |                          |                       |                 |
| P27822                      | 接地銅板                                                               |                  |    |                          |                       |                 |
|                             | リード付(7φ12点溶接)1.5*900*900                                           | 1.000            | 枚  | 23,600                   | 23,600                |                 |
| R01013                      | 電工                                                                 |                  |    |                          |                       |                 |
|                             |                                                                    | 1.000            | 人  | 22,890                   | 22,890                |                 |
| R01003                      | 普通作業員                                                              |                  |    |                          |                       |                 |
|                             |                                                                    | 2.000            | 人  | 18,795                   | 37,590                |                 |
|                             | 合 計                                                                |                  |    |                          | 84,080                | 算出数量<br>1.000 極 |
|                             | 単 価                                                                |                  | 極  |                          | 84,080                |                 |
|                             | *** S単一 84号 ***                                                    |                  |    |                          |                       |                 |
| S42028                      | 接地設置工                                                              |                  | 極  |                          | 1.000 極               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 接地設置工<br>,D種接地,土工有,0.0                                             |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |

|                             |                              |             |    |              |             |                     |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|----|--------------|-------------|---------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                    |             |    |              |             |                     |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）   |             |    |              |             |                     |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                              |             |    |              |             |                     |
| コード                         | 名 称                          | 数 量         | 単位 | 単 価          | 金 額         | 備 考                 |
|                             | 1)接地区分                       | D種接地        |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし    |                     |
|                             | 2)施工条件                       | 土工有         |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |                     |
|                             | 3)補助棒の本数                     | 0.0         |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上   |                     |
|                             | 4)電工労務(人)                    | 0.25        |    |              |             |                     |
|                             | 5)普通作業員労務(人)                 | 0.35        |    |              |             |                     |
|                             | 6)補助文                        |             |    |              |             |                     |
| P27820                      | 連結式接地棒<br>φ10×1500mm         | 1.000       | 本  | 1,440        | 1,440       |                     |
| R01013                      | 電工                           | 0.250       | 人  | 22,890       | 5,723       |                     |
| R01003                      | 普通作業員                        | 0.350       | 人  | 18,795       | 6,578       |                     |
|                             | 合 計                          |             |    |              | 13,741      | 算出数量<br>1.000 極     |
|                             | 単 価                          |             | 極  |              | 13,741      |                     |
|                             | *** S単— 85号 ***              |             |    |              |             |                     |
| S42051                      | CCTV装置(屋外IPカメラ)据付工           |             | 台  |              | 1.000 [各単位] | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工      |             |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0  |                     |
|                             | C C T V装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無 |             |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |                     |
|                             | 1)機器区分                       | C C T V装置   |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし    |                     |
|                             | 2)作業区分                       | カメラ装置       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |                     |
|                             | 3)細別                         | 巡回式IPカメラ装置  |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上   |                     |
|                             | 4)歩掛補正区分                     | 無           |    |              |             |                     |
| R03004                      | 電気通信技術員                      | 1.500       | 人  | 24,360       | 36,540      |                     |
|                             | 合 計                          |             |    |              | 36,540      | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                             | 単 価                          |             |    |              | 36,540      |                     |
| Y00001                      | カメラ装置                        |             |    |              |             |                     |
|                             | *** S単— 86号 ***              |             |    |              |             |                     |
| S42051                      | CCTV装置(屋外IPカメラ)据付工           |             | 台  |              | 1.000 [各単位] | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工      |             |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0  |                     |
|                             | C C T V装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有 |             |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |                     |
|                             | 1)機器区分                       | C C T V装置   |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし    |                     |
|                             | 2)作業区分                       | カメラ装置       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |                     |
|                             | 3)細別                         | 巡回式IPカメラ装置  |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上   |                     |
|                             | 4)歩掛補正区分                     | 有           |    |              |             |                     |
| R03004                      | 電気通信技術員                      | 1.050       | 人  | 24,360       | 25,578      |                     |
|                             | 合 計                          |             |    |              | 25,578      | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                             | 単 価                          |             |    |              | 25,578      |                     |
| Y00001                      | カメラ装置                        |             |    |              |             |                     |
|                             | *** S単— 87号 ***              |             |    |              |             |                     |
| S42051                      | CCTV装置(屋内IPカメラ)据付工           |             | 台  |              | 1.000 [各単位] | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工      |             |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0  |                     |
|                             | C C T V装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無 |             |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |                     |
|                             | 1)機器区分                       | C C T V装置   |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし    |                     |
|                             | 2)作業区分                       | カメラ装置       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |                     |
|                             | 3)細別                         | 巡回式IPカメラ装置  |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上   |                     |
|                             | 4)歩掛補正区分                     | 無           |    |              |             |                     |
| R03004                      | 電気通信技術員                      | 1.500       | 人  | 24,360       | 36,540      |                     |
|                             | 合 計                          |             |    |              | 36,540      | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                             | 単 価                          |             |    |              | 36,540      |                     |
| Y00001                      | カメラ装置                        |             |    |              |             |                     |
|                             | *** S単— 88号 ***              |             |    |              |             |                     |
| S42051                      | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工      |             | 台  |              | 1.000 [各単位] | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工      |             |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0  |                     |
|                             | C C T V制御装置,モニタTV,床(卓上)固定,無  |             |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |                     |
|                             | 1)機器区分                       | C C T V制御装置 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし    |                     |
|                             | 2)作業区分                       | モニタTV       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |                     |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| コード    | 名 称                       | 数 量   | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|--------|---------------------------|-------|-----|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|        | 3)細別                      |       |     |                          |                       |                     |
|        | 4)歩掛補正区分                  |       |     |                          |                       |                     |
| R03004 | 電気通信技術員                   |       |     |                          |                       |                     |
|        |                           | 0.500 | 人   | 24,360                   | 12,180                |                     |
|        | 合 計                       |       |     |                          | 12,180                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                       |       |     |                          | 12,180                |                     |
| Y00001 | モニタTV                     |       |     |                          |                       |                     |
|        |                           |       |     |                          |                       |                     |
|        |                           |       |     |                          |                       |                     |
|        | *** S単一 89号 ***           |       |     |                          |                       |                     |
| S42051 | CCTV装置 (IPカメラ) 据付工        |       | 台   |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | CCTV装置 (IPカメラ) 据付工        |       |     |                          |                       |                     |
|        | CCTV制御装置,VTR/HDDレコーダ,一,無  |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)機器区分                    |       |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        | 2)作業区分                    |       |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|        | 3)細別                      |       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|        | 4)歩掛補正区分                  |       |     |                          |                       |                     |
| R03004 | 電気通信技術員                   |       |     |                          |                       |                     |
|        |                           | 0.500 | 人   | 24,360                   | 12,180                |                     |
|        | 合 計                       |       |     |                          | 12,180                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                       |       |     |                          | 12,180                |                     |
| Y00001 | VTR/HDDレコーダ               |       |     |                          |                       |                     |
|        |                           |       |     |                          |                       |                     |
|        |                           |       |     |                          |                       |                     |
|        | *** S単一 90号 ***           |       |     |                          |                       |                     |
| S42051 | CCTV装置 (IPカメラ) 据付工        |       | 台   |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | CCTV装置 (IPカメラ) 据付工        |       |     |                          |                       |                     |
|        | CCTV制御装置,映像分配器,一,無        |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)機器区分                    |       |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        | 2)作業区分                    |       |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|        | 3)細別                      |       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|        | 4)歩掛補正区分                  |       |     |                          |                       |                     |
| R03004 | 電気通信技術員                   |       |     |                          |                       |                     |
|        |                           | 0.200 | 人   | 24,360                   | 4,872                 |                     |
|        | 合 計                       |       |     |                          | 4,872                 | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                       |       |     |                          | 4,872                 |                     |
| Y00001 | 映像分配器                     |       |     |                          |                       |                     |
|        |                           |       |     |                          |                       |                     |
|        |                           |       |     |                          |                       |                     |
|        | *** S単一 91号 ***           |       |     |                          |                       |                     |
| S42052 | CCTV装置(屋外IPカメラ)調整工        |       | 台   |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工        |       |     |                          |                       |                     |
|        | CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無 |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)機器区分                    |       |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        | 2)作業区分                    |       |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|        | 3)細別                      |       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|        | 4)歩掛補正区分                  |       |     |                          |                       |                     |
| R03003 | 電気通信技術者                   |       |     |                          |                       |                     |
|        |                           | 1.000 | 人   | 36,225                   | 36,225                |                     |
|        | 合 計                       |       |     |                          | 36,225                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                       |       |     |                          | 36,225                |                     |
| Y00001 | カメラ装置                     |       |     |                          |                       |                     |
|        |                           |       |     |                          |                       |                     |
|        |                           |       |     |                          |                       |                     |
|        | *** S単一 92号 ***           |       |     |                          |                       |                     |
| S42052 | CCTV装置(屋外IPカメラ)調整工        |       | 台   |                          | 1.000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工        |       |     |                          |                       |                     |
|        | CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有 |       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1)機器区分                    |       |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                     |
|        | 2)作業区分                    |       |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                     |
|        | 3)細別                      |       |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|        | 4)歩掛補正区分                  |       |     |                          |                       |                     |
| R03003 | 電気通信技術者                   |       |     |                          |                       |                     |
|        |                           | 0.700 | 人   | 36,225                   | 25,358                |                     |
|        | 合 計                       |       |     |                          | 25,358                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| コード    | 名 称                       | 数 量         | 単 位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|--------|---------------------------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|        | 単 価                       |             |     |                          | 25,358                |                     |
| Y00001 | カメラ装置                     |             |     |                          |                       |                     |
|        |                           |             |     |                          |                       |                     |
|        | *** S単— 93号 ***           |             |     |                          |                       |                     |
| S42052 | CCTV装置(屋内IPカメラ)調整工        |             | 台   |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工        |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | CCTV装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無 |             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 1)機器区分                    | CCTV装置      |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|        | 2)作業区分                    | カメラ装置       |     |                          |                       |                     |
|        | 3)細別                      | 巡回式IPカメラ装置  |     |                          |                       |                     |
|        | 4)歩掛補正区分                  | 無           |     |                          |                       |                     |
| R03003 | 電気通信技術者                   | 1.000       | 人   | 36,225                   | 36,225                |                     |
|        | 合 計                       |             |     |                          | 36,225                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                       |             |     |                          | 36,225                |                     |
| Y00001 | カメラ装置                     |             |     |                          |                       |                     |
|        |                           |             |     |                          |                       |                     |
|        | *** S単— 94号 ***           |             |     |                          |                       |                     |
| S42052 | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工        |             | 台   |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工        |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | CCTV制御装置,モニタTV,一,無        |             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 1)機器区分                    | CCTV制御装置    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|        | 2)作業区分                    | モニタTV       |     |                          |                       |                     |
|        | 3)細別                      | 一           |     |                          |                       |                     |
|        | 4)歩掛補正区分                  | 無           |     |                          |                       |                     |
| R03003 | 電気通信技術者                   | 1.000       | 人   | 36,225                   | 36,225                |                     |
|        | 合 計                       |             |     |                          | 36,225                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                       |             |     |                          | 36,225                |                     |
| Y00001 | モニタTV                     |             |     |                          |                       |                     |
|        |                           |             |     |                          |                       |                     |
|        | *** S単— 95号 ***           |             |     |                          |                       |                     |
| S42052 | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工        |             | 台   |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工        |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | CCTV制御装置,VTR/HDDレコーダ,一,無  |             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 1)機器区分                    | CCTV制御装置    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|        | 2)作業区分                    | VTR/HDDレコーダ |     |                          |                       |                     |
|        | 3)細別                      | 一           |     |                          |                       |                     |
|        | 4)歩掛補正区分                  | 無           |     |                          |                       |                     |
| R03003 | 電気通信技術者                   | 0.900       | 人   | 36,225                   | 32,603                |                     |
|        | 合 計                       |             |     |                          | 32,603                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                       |             |     |                          | 32,603                |                     |
| Y00001 | VTR/HDDレコーダ               |             |     |                          |                       |                     |
|        |                           |             |     |                          |                       |                     |
|        | *** S単— 96号 ***           |             |     |                          |                       |                     |
| S42052 | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工        |             | 台   |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | CCTV装置 (IPカメラ) 調整工        |             |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | CCTV制御装置,映像分配器,一,無        |             |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 1)機器区分                    | CCTV制御装置    |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                     |
|        | 2)作業区分                    | 映像分配器       |     |                          |                       |                     |
|        | 3)細別                      | 一           |     |                          |                       |                     |
|        | 4)歩掛補正区分                  | 無           |     |                          |                       |                     |
| R03003 | 電気通信技術者                   | 0.300       | 人   | 36,225                   | 10,868                |                     |
|        | 合 計                       |             |     |                          | 10,868                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                       |             |     |                          | 10,868                |                     |
| Y00001 | 映像分配器                     |             |     |                          |                       |                     |
|        |                           |             |     |                          |                       |                     |

|                             |                                                                     |                    |    |                                  |                                   |                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                           |                    |    |                                  |                                   |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                          |                    |    |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                     |                    |    |                                  |                                   |                   |
| コード                         | 名 称                                                                 | 数 量                | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
|                             | *** S単— 97号 ***                                                     |                    |    |                                  |                                   |                   |
| S42053                      | 計装設備据付工                                                             |                    | 台  |                                  | 1,000                             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 計装設備据付工<br>超音波式水位計,無                                                |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                             | 1)機器区分<br>2)歩掛補正区分                                                  | 超音波式水位計<br>無       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R03003                      | 電気通信技術者                                                             | 1.000              | 人  | 36,225                           | 36,225                            |                   |
| R03004                      | 電気通信技術員                                                             | 2.000              | 人  | 24,360                           | 48,720                            |                   |
|                             | 合 計                                                                 |                    |    |                                  | 84,945                            | 算出数量<br>1,000 台   |
|                             | 単 価                                                                 |                    | 台  |                                  | 84,945                            |                   |
|                             | *** S単— 98号 ***                                                     |                    |    |                                  |                                   |                   |
| S42100                      | 電線管敷設工                                                              |                    | m  |                                  | 100,000                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 電線管敷設工<br>,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0,0.00,無,無,無                     |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                             | 1)管種別<br>2)細別規格                                                     | 波付硬質合成樹脂管<br>-     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)サイズ(mm)<br>4)施工区分                                                 | 30<br>地 中 (構内)     |    | 深夜時間:0.0                         | 週休:4週8休以上                         |                   |
|                             | 5)その他の場合の電線管 1m当り単価<br>6)その他の場合100m当り電工労務(人)                        | 0<br>0.000         |    |                                  |                                   |                   |
|                             | 7)その他の場合の諸資材率<br>8)クリップ留めの歩掛補正区分                                    | 0.00<br>無          |    |                                  |                                   |                   |
|                             | 9)直線部分の歩掛補正区分<br>10)高所作業の歩掛補正区分                                     | 無<br>無             |    |                                  |                                   |                   |
|                             | 11)その他の場合の補助文                                                       |                    |    |                                  |                                   |                   |
| P27437                      | 波付硬質合成樹脂管<br>波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30                                  | 100.000            | m  | 243                              | 24,300                            |                   |
| R01013                      | 電工                                                                  | 2.600              | 人  | 22,890                           | 59,514                            |                   |
|                             | 合 計                                                                 |                    |    |                                  | 83,814                            | 算出数量<br>100,000 m |
|                             | 単 価                                                                 |                    | m  |                                  | 838                               |                   |
|                             | *** S単— 99号 ***                                                     |                    |    |                                  |                                   |                   |
| S42100                      | 電線管敷設工                                                              |                    | m  |                                  | 100,000                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 電線管敷設工<br>ステンレス製電線管 パイプ(3.66m)22mm,その他,-,-,屋外・屋内(埋込),6.3,0.15,無,有,無 |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                             | 1)管種別<br>2)細別規格                                                     | その他<br>-           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
|                             | 3)サイズ(mm)<br>4)施工区分                                                 | -<br>屋外・屋内(埋込)     |    |                                  |                                   |                   |
|                             | 5)その他の場合の電線管 1m当り単価<br>6)その他の場合100m当り電工労務(人)                        | 3,661<br>6,300     |    |                                  |                                   |                   |
|                             | 7)その他の場合の諸資材率<br>8)クリップ留めの歩掛補正区分                                    | 0.15<br>無          |    |                                  |                                   |                   |
|                             | 9)直線部分の歩掛補正区分<br>10)高所作業の歩掛補正区分                                     | 有<br>無             |    |                                  |                                   |                   |
|                             | 11)その他の場合の補助文                                                       | ステンレス製電線管 パイプ(3.・・ |    |                                  |                                   |                   |
| P27838                      | 電気材料及び機器<br>ステンレス製電線管 パイプ(3.66m)22mm                                | 100.000            | m  | 3,661                            | 366,100                           |                   |
| Y00005                      | 諸資材                                                                 | 0.150              |    | 366,100                          | 54,915                            |                   |
| R01013                      | 電工                                                                  | 4.410              | 人  | 22,890                           | 100,945                           |                   |
|                             | 合 計                                                                 |                    |    |                                  | 521,960                           | 算出数量<br>100,000 m |
|                             | 単 価                                                                 |                    | m  |                                  | 5,220                             |                   |
|                             | *** S単— 100号 ***                                                    |                    |    |                                  |                                   |                   |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                                      |                    | m  |                                  | 100,000                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 低圧電力ケーブル・電線配線工<br>,ビット,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内,0.00             |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |

|                             |                                                                  |                 |    |                          |                       |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                        |                 |    |                          |                       |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                       |                 |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                  |                 |    |                          |                       |                   |
| コード                         | 名 称                                                              | 数 量             | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                             | 1)施工区分1                                                          | ビット             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)種別                                                             | CVケーブル          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)電圧                                                             | 600V            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                             | 4)心数                                                             | 2心              |    |                          |                       |                   |
|                             | 5)サイズ(mm2)                                                       | 3.5mm2          |    |                          |                       |                   |
|                             | 6)施工区分2                                                          | 屋外・屋内           |    |                          |                       |                   |
|                             | 7)その他の場合のケーブル1m当り単価                                              | 0               |    |                          |                       |                   |
|                             | 8)その他の場合100m当り電工労務(人)                                            | 0.00            |    |                          |                       |                   |
|                             | 9)その他の場合の補助文                                                     |                 |    |                          |                       |                   |
| P27051                      | 600V架橋絶縁ビニルシースケーブル(CV)                                           |                 |    |                          |                       |                   |
|                             | 2心 断面積3.5                                                        | 100.000         | m  | 167                      | 16,700                |                   |
| R01013                      | 電工                                                               |                 |    |                          |                       |                   |
|                             |                                                                  | 4.400           | 人  | 22,890                   | 100,716               |                   |
|                             | 合 計                                                              |                 |    |                          | 117,416               | 算出数量<br>100.000 m |
|                             | 単 価                                                              |                 | m  |                          | 1,174                 |                   |
|                             |                                                                  |                 |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 101号 ***                                                 |                 |    |                          |                       |                   |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                                   |                 | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 低圧電力ケーブル・電線配線工<br>,ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 屋外・屋内, 0.00    |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)施工区分1                                                          | ビット             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)種別                                                             | CVケーブル          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)電圧                                                             | 600V            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                             | 4)心数                                                             | 3心              |    |                          |                       |                   |
|                             | 5)サイズ(mm2)                                                       | 3.5mm2          |    |                          |                       |                   |
|                             | 6)施工区分2                                                          | 屋外・屋内           |    |                          |                       |                   |
|                             | 7)その他の場合のケーブル1m当り単価                                              | 0               |    |                          |                       |                   |
|                             | 8)その他の場合100m当り電工労務(人)                                            | 0.00            |    |                          |                       |                   |
|                             | 9)その他の場合の補助文                                                     |                 |    |                          |                       |                   |
| P27064                      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)                                         |                 |    |                          |                       |                   |
|                             | 3心 断面積3.5                                                        | 100.000         | m  | 228                      | 22,800                |                   |
| R01013                      | 電工                                                               |                 |    |                          |                       |                   |
|                             |                                                                  | 4.400           | 人  | 22,890                   | 100,716               |                   |
|                             | 合 計                                                              |                 |    |                          | 123,516               | 算出数量<br>100.000 m |
|                             | 単 価                                                              |                 | m  |                          | 1,235                 |                   |
|                             |                                                                  |                 |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 102号 ***                                                 |                 |    |                          |                       |                   |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                                   |                 | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 低圧電力ケーブル・電線配線工<br>,管 内, CVケーブル, 600V, 3心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内, 0.00 |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)施工区分1                                                          | 管 内             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)種別                                                             | CVケーブル          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)電圧                                                             | 600V            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                             | 4)心数                                                             | 3心              |    |                          |                       |                   |
|                             | 5)サイズ(mm2)                                                       | 3.5mm2          |    |                          |                       |                   |
|                             | 6)施工区分2                                                          | 地中・屋外・屋内        |    |                          |                       |                   |
|                             | 7)その他の場合のケーブル1m当り単価                                              | 0               |    |                          |                       |                   |
|                             | 8)その他の場合100m当り電工労務(人)                                            | 0.00            |    |                          |                       |                   |
|                             | 9)その他の場合の補助文                                                     |                 |    |                          |                       |                   |
| P27064                      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)                                         |                 |    |                          |                       |                   |
|                             | 3心 断面積3.5                                                        | 100.000         | m  | 228                      | 22,800                |                   |
| R01013                      | 電工                                                               |                 |    |                          |                       |                   |
|                             |                                                                  | 5.500           | 人  | 22,890                   | 125,895               |                   |
|                             | 合 計                                                              |                 |    |                          | 148,695               | 算出数量<br>100.000 m |
|                             | 単 価                                                              |                 | m  |                          | 1,487                 |                   |
|                             |                                                                  |                 |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 103号 ***                                                 |                 |    |                          |                       |                   |
| S42104                      | 通信ケーブル配線工                                                        |                 | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 通信ケーブル配線工<br>LANケーブル(Cat.5e),ビット,その他,-mm,-,屋外・屋内,1.80            |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)施工区分1                                                          | ビット             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)種別                                                             | その他             |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)サイズ(mm)                                                        | -mm             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                             | 4)対数                                                             | -               |    |                          |                       |                   |
|                             | 5)施工区分2                                                          | 屋外・屋内           |    |                          |                       |                   |
|                             | 6)その他の場合のケーブル1m当り単価                                              | 47              |    |                          |                       |                   |
|                             | 7)その他の場合100m当り電工労務(人)                                            | 1.80            |    |                          |                       |                   |
|                             | 8)その他の場合の補助文                                                     | LANケーブル(Cat.5e) |    |                          |                       |                   |

|                             |                                                                                                           |                                                               |       |                                  |                                   |                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                 |                                                               |       |                                  |                                   |                       |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                                                |                                                               |       |                                  |                                   |                       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                           |                                                               |       |                                  |                                   |                       |
| コード                         | 名 称                                                                                                       | 数 量                                                           | 単位    | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                   |
| P27838                      | 電気材料及び機器                                                                                                  | 100.000                                                       | m     | 47                               | 4,700                             |                       |
| R01013                      | 電工                                                                                                        | 1.800                                                         | 人     | 22,890                           | 41,202                            |                       |
|                             | 合 計                                                                                                       |                                                               |       |                                  | 45,902                            | 算出数量<br>100.000 m     |
|                             | 単 価                                                                                                       |                                                               | m     |                                  | 459                               |                       |
|                             | *** S単一 104号 ***                                                                                          |                                                               |       |                                  |                                   |                       |
| S42104                      | 通信ケーブル配線工                                                                                                 |                                                               | m     |                                  | 100.000 m                         | 歩A<br>当たり算出           |
|                             | 通信ケーブル配線工<br>LANケーブル(Cat.5e),管 内,その他,-mm,-,地中・屋外・屋内,2.30                                                  |                                                               |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                       |
|                             | 1)施工区分1<br>2)種別                                                                                           | 管 内<br>その他                                                    |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                       |
|                             | 3)サイズ(mm)<br>4)対数                                                                                         | -mm<br>-                                                      |       | 深夜時間:0.0                         | 週休:4週8休以上                         |                       |
|                             | 5)施工区分2<br>6)その他の場合のケーブル1m当り単価                                                                            | 地中・屋外・屋内<br>47                                                |       |                                  |                                   |                       |
|                             | 7)その他の場合100m当り電工労務(人)<br>8)その他の場合の補助文                                                                     | 2.30<br>LANケーブル(Cat.5e)                                       |       |                                  |                                   |                       |
| P27838                      | 電気材料及び機器                                                                                                  | 100.000                                                       | m     | 47                               | 4,700                             |                       |
| R01013                      | 電工                                                                                                        | 2.300                                                         | 人     | 22,890                           | 52,647                            |                       |
|                             | 合 計                                                                                                       |                                                               |       |                                  | 57,347                            | 算出数量<br>100.000 m     |
|                             | 単 価                                                                                                       |                                                               | m     |                                  | 573                               |                       |
|                             | *** S単一 105号 ***                                                                                          |                                                               |       |                                  |                                   |                       |
| S42111                      | 埋設標識シート敷設工                                                                                                |                                                               | m     |                                  | 100.000 [各単位]                     | 歩A<br>当たり算出           |
|                             | 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工<br>,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍φ ポリエレンクス                                                    |                                                               |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                       |
|                             | 1)作業種別<br>3)規格                                                                                            | 埋設標識シート<br>幅150mm、50m巻、2倍φ ポリエレンクス                            |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                       |
|                             | 4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価<br>5)地中埋設標1.0個当り単価<br>6)その他の埋設シート又は埋設標の規格                                           | 8,000<br>0                                                    |       | 深夜時間:0.0                         | 週休:4週8休以上                         |                       |
| P39101                      | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍φ ポリエレンクス                                                                        | 2.000                                                         | 巻     | 8,000                            | 16,000                            |                       |
| R01013                      | 電工                                                                                                        | 0.400                                                         | 人     | 22,890                           | 9,156                             |                       |
|                             | 合 計                                                                                                       |                                                               |       |                                  | 25,156                            | 算出数量<br>100.000 [各単位] |
|                             | 単 価                                                                                                       |                                                               | [各単位] |                                  | 252                               |                       |
| Y00001                      | 埋設標識シート                                                                                                   |                                                               |       |                                  |                                   |                       |
|                             | *** S単一 106号 ***                                                                                          |                                                               |       |                                  |                                   |                       |
| S42112                      | ハンドホール設置工                                                                                                 |                                                               | 基     |                                  | 10.000 基                          | 歩A<br>当たり算出           |
|                             | ハンドホール設置工<br>その他,2000kg以下kg,1.0m未満m,あり,なし,900×900×900                                                     |                                                               |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                       |
|                             | 1)ハンドホール区分(W×D×H)<br>2)その他の場合ハンドホール1基当り単価<br>3)1基当たり質量(kg/基)<br>4)内径(m)<br>5)基礎碎石<br>6)敷材<br>7)その他の場合の補助文 | その他<br>0円<br>2000kg以下kg<br>1.0m未満m<br>あり<br>なし<br>900×900×900 |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                       |
| P27841                      | 電気材料及び機器                                                                                                  | 10.000                                                        | 組     | 0                                | 0                                 |                       |
| R01001                      | 土木一般世話役                                                                                                   | 1.600                                                         | 人     | 27,090                           | 43,344                            |                       |
| R01002                      | 特殊作業員                                                                                                     | 0.300                                                         | 人     | 22,155                           | 6,647                             |                       |
| R01003                      | 普通作業員                                                                                                     | 3.800                                                         | 人     | 18,795                           | 71,421                            |                       |
| M02093                      | バックホウ[クレーン・クレーン機能付き・排対型(1次)]<br>標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t                                      | 14.900                                                        | 時間    | 2,740                            | 40,826                            |                       |
| R01021                      | 運転手（特殊）                                                                                                   | 2.380                                                         | 人     | 25,410                           | 60,476                            |                       |
| P34029                      | 軽油<br>バックホウ給油                                                                                             | 128.000                                                       | L     | 148                              | 18,944                            |                       |

|                             |                                                                     |                                                                 |    |                          |                       |                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                           |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                          |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                     |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| コード                         | 名 称                                                                 | 数 量                                                             | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| Y00004                      | 基礎碎石費                                                               | 0.080                                                           |    | 241,658                  | 19,333                |                  |
|                             | 合 計                                                                 |                                                                 |    |                          | 260,991               | 算出数量<br>10.000 基 |
|                             | 単 価                                                                 |                                                                 | 基  |                          | 26,099                |                  |
|                             | *** S単一 107号 ***                                                    |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| S42112                      | ハンドホール設置工                                                           |                                                                 | 基  |                          | 10.000 基              | 歩A<br>当たり算出      |
|                             | ハンドホール設置工<br>900×900×900,2000kg以下kg,1.0m未満m,あり,なし,                  |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                             | 1)ハンドホール区分(W×D×H)                                                   | 900×900×900                                                     |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                             | 2)その他の場合ハンドホール1基当たり単価                                               | 0円                                                              |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                             | 3)1基当たり質量(kg/基)                                                     | 2000kg以下kg                                                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                             | 4)内径(m)                                                             | 1.0m未満m                                                         |    |                          |                       |                  |
|                             | 5)基礎碎石                                                              | あり                                                              |    |                          |                       |                  |
|                             | 6)敷材                                                                | なし                                                              |    |                          |                       |                  |
|                             | 7)その他の場合の補助文                                                        |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| P27815                      | ハンドホール（鉄蓋付）<br>H2-9 900×900×900（国交省型）                               | 10.000                                                          | 組  | 142,000                  | 1,420,000             |                  |
| R01001                      | 土木一般世話役                                                             | 1.600                                                           | 人  | 27,090                   | 43,344                |                  |
| R01002                      | 特殊作業員                                                               | 0.300                                                           | 人  | 22,155                   | 6,647                 |                  |
| R01003                      | 普通作業員                                                               | 3.800                                                           | 人  | 18,795                   | 71,421                |                  |
| M02093                      | バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]<br>標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t   | 14.900                                                          | 時間 | 2,740                    | 40,826                |                  |
| R01021                      | 運転手（特殊）                                                             | 2.380                                                           | 人  | 25,410                   | 60,476                |                  |
| P34029                      | 軽油<br>バックホ給油                                                        | 128.000                                                         | L  | 148                      | 18,944                |                  |
| Y00004                      | 基礎碎石費                                                               | 0.080                                                           |    | 241,658                  | 19,333                |                  |
|                             | 合 計                                                                 |                                                                 |    |                          | 1,680,991             | 算出数量<br>10.000 基 |
|                             | 単 価                                                                 |                                                                 | 基  |                          | 168,099               |                  |
|                             | *** S単一 108号 ***                                                    |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| SA0103                      | SP 床掘り                                                              |                                                                 | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出      |
|                             | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                        |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                             |                                                                     |                                                                 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                             |                                                                     |                                                                 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                             |                                                                     |                                                                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                             | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無                              | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>-<br>-                                       |    |                          |                       |                  |
|                             | 単 価                                                                 |                                                                 | m3 |                          | 1,957                 |                  |
|                             | *** S単一 109号 ***                                                    |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| SA0121                      | SP 土砂等運搬                                                            |                                                                 | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出      |
|                             | SP 土砂等運搬<br>小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>,無し,1.5km以下 |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                             |                                                                     |                                                                 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                  |
|                             |                                                                     |                                                                 |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                  |
|                             |                                                                     |                                                                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                             | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離              | 小規模<br>バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>1.5km以下 |    |                          |                       |                  |
|                             | 単 価                                                                 |                                                                 | m3 |                          | 1,115                 |                  |
|                             | *** S単一 110号 ***                                                    |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| SA0161                      | SP 整地                                                               |                                                                 | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出      |



|                             |                                                                                                                    |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                          |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)                                                                                        |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                                    |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
| コード                         | 名 称                                                                                                                | 数 量                                                                                                    | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                             | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                                                                         |                                                                                                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                             |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                             |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                             | 1)作業区分<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                                                                          | 残土受入れ地での処理<br>-<br>-<br>なし                                                                             |                |                          |                       |             |
|                             | 単 価                                                                                                                |                                                                                                        | m3             |                          | 148.7                 |             |
|                             | *** S単一 111号 ***                                                                                                   |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
| SA0221                      | SP 殻運搬                                                                                                             |                                                                                                        | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                             | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下,                                                                       |                                                                                                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                             |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                             |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                             | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                                                                        | コンクリート(無筋)構造物とこわし<br>機械積込<br>無し<br>3.3km以下                                                             |                |                          |                       |             |
|                             | 単 価                                                                                                                |                                                                                                        | m3             |                          | 1,115                 |             |
|                             | *** S単一 112号 ***                                                                                                   |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
| SA0301                      | SP 基礎碎石                                                                                                            |                                                                                                        | m <sup>3</sup> |                          | 1.000 m <sup>3</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                             | SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40<br>40~0mm                                                      |                                                                                                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                             |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                             |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                             | 1)碎石の厚さ<br>2)碎石の計上<br>3)長期割引単価区分<br>4)規格区分                                                                         | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>計上する<br>なし<br>再生クラッシャラン RC-40 40~0mm                                               |                |                          |                       |             |
|                             | 単 価                                                                                                                |                                                                                                        | m <sup>3</sup> |                          | 1,283                 |             |
|                             | *** S単一 113号 ***                                                                                                   |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
| SA0311                      | SP コンクリート(基礎コンクリート)                                                                                                |                                                                                                        | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                             | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満<br>,一般養生,延長無し,-,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%                   |                                                                                                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                             |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                             |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                             | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分 | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m3以上100m3未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-<br>21-8-25(20)(高炉B) W/C60% |                |                          |                       |             |
|                             | 単 価                                                                                                                |                                                                                                        | m3             |                          | 28,080                |             |
|                             | *** S単一 114号 ***                                                                                                   |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
| SA0311                      | SP コンクリート(シダーコンクリート)                                                                                               |                                                                                                        | m3             |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                             | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満<br>,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%                       |                                                                                                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                             |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                             |                                                                                                                    |                                                                                                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                             | 1)構造物種別<br>2)打設工法                                                                                                  | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設                                                                               |                |                          |                       |             |

事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| コード    | 名 称                                                | 数 量                 | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|        | 3)コンクリートの計上                                        | 計上する                |                |                          |                       |             |
|        | 4)設計目打設量                                           | 10m3以上100m3未満       |                |                          |                       |             |
|        | 5)養生工の種類                                           | 一般養生                |                |                          |                       |             |
|        | 6)圧送管延長距離区分                                        | 延長無し                |                |                          |                       |             |
|        | 7)現場内小運搬の有無                                        | -                   |                |                          |                       |             |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離                                      | -                   |                |                          |                       |             |
|        | 10)規格区分                                            | 18-8-40(高炉B) W/C65% |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                |                     | m3             |                          | 27,220                |             |
|        | *** S単一 115号 ***                                   |                     |                |                          |                       |             |
| SA0311 | SP コンクリート                                          |                     | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP コンクリート                                          |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|        | 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65% |                     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                                    |                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|        | 1)構造物種別                                            | 小型構造物               |                |                          |                       |             |
|        | 2)打設工法                                             | 人力打設                |                |                          |                       |             |
|        | 3)コンクリートの計上                                        | 計上する                |                |                          |                       |             |
|        | 4)設計目打設量                                           | -                   |                |                          |                       |             |
|        | 5)養生工の種類                                           | 一般養生                |                |                          |                       |             |
|        | 6)圧送管延長距離区分                                        | -                   |                |                          |                       |             |
|        | 7)現場内小運搬の有無                                        | 無し                  |                |                          |                       |             |
|        | 8)打設高さ、水平打設距離                                      | -                   |                |                          |                       |             |
|        | 10)規格区分                                            | 18-8-40(高炉B) W/C65% |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                |                     | m3             |                          | 33,960                |             |
|        | *** S単一 116号 ***                                   |                     |                |                          |                       |             |
| SA0312 | SP 型枠                                              |                     | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠                                              |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|        | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                      |                     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                                    |                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|        | 1)型枠の種類                                            | 一般型枠                |                |                          |                       |             |
|        | 2)構造物の種類                                           | 鉄筋・無筋構造物            |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                |                     | m <sup>2</sup> |                          | 8,110                 |             |
|        | *** S単一 117号 ***                                   |                     |                |                          |                       |             |
| SA0312 | SP 型枠                                              |                     | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 型枠                                              |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|        | 一般型枠,小型構造物                                         |                     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                                    |                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|        | 1)型枠の種類                                            | 一般型枠                |                |                          |                       |             |
|        | 2)構造物の種類                                           | 小型構造物               |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                |                     | m <sup>2</sup> |                          | 7,321                 |             |
|        | *** S単一 118号 ***                                   |                     |                |                          |                       |             |
| SA0332 | SP 止水板                                             |                     | m              |                          | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 止水板                                             |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|        | 計上する(ゴム製),止水板各種(ゴム製)                               |                     |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|        |                                                    |                     |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|        | 1)止水板の計上                                           | 計上する(ゴム製)           |                |                          |                       |             |
|        | 2)規格区分                                             | 止水板各種(ゴム製)          |                |                          |                       |             |
| P96005 | 水膨張ゴム取水板                                           |                     | m              |                          |                       | 材変          |
|        | W20×10                                             |                     |                |                          |                       |             |
|        | 単 価                                                |                     | m              |                          | 2,789                 |             |

|                                 |                                     |        |    |                          |                       |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                                     |        |    |                          |                       |                   |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                                     |        |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                                     |        |    |                          |                       |                   |
| コード                             | 名 称                                 | 数 量    | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                 | *** S単一 119号 ***                    |        |    |                          |                       |                   |
| S01041                          | 人力土工(盛土・埋戻)                         |        | m3 |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ   |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                 | 1)土質区分                              | 砂・砂質土  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                 | 2)作業区分                              | 埋戻     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                 | 3)施工区分                              | まき出し   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                 | 4)締固め区分                             | 人力タコ   |    |                          |                       |                   |
| R01003                          | 普通作業員                               | 1.380  | 人  | 19,950                   | 27,531                |                   |
|                                 | 合 計                                 |        |    |                          | 27,531                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                                 | 単 価                                 |        | m3 |                          | 2,753                 |                   |
|                                 | *** S単一 120号 ***                    |        |    |                          |                       |                   |
| S01041                          | 人力土工(盛土・埋戻)                         |        | m3 |                          | 10,000 m3             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(I) |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                 | 1)土質区分                              | 砂・砂質土  |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                 | 2)作業区分                              | 埋戻     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                 | 3)施工区分                              | まき出し   |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                                 | 4)締固め区分                             | タンバ(I) |    |                          |                       |                   |
| R01002                          | 特殊作業員                               | 0.340  | 人  | 24,150                   | 8,211                 |                   |
| R01003                          | 普通作業員                               | 0.680  | 人  | 19,950                   | 13,566                |                   |
| Y00004                          | 諸雑費<br>10%                          | 0.100  |    | 8,211                    | 821                   |                   |
|                                 | 合 計                                 |        |    |                          | 22,598                | 算出数量<br>10.000 m3 |
|                                 | 単 価                                 |        | m3 |                          | 2,260                 |                   |
|                                 | *** S単一 121号 ***                    |        |    |                          |                       |                   |
| S02115                          | 据付工                                 |        | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 据付工                                 |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                 | 1)労務コード                             | R03002 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                 | 2)労務単価算定区分                          | 基(B)   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                 |                                     |        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R03002                          | 据付工                                 | 1.000  | 人  | 29,715                   | 29,715                |                   |
|                                 | 合 計                                 |        |    |                          | 29,715                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                                 | 単 価                                 |        |    |                          | 29,715                |                   |
|                                 | *** S単一 122号 ***                    |        |    |                          |                       |                   |
| S02115                          | 普通作業員                               |        | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 普通作業員                               |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                 | 1)労務コード                             | R01003 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                 | 2)労務単価算定区分                          | 基(B)   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                 |                                     |        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
| R01003                          | 普通作業員                               | 1.000  | 人  | 19,950                   | 19,950                |                   |
|                                 | 合 計                                 |        |    |                          | 19,950                | 算出数量<br>1.000 人   |
|                                 | 単 価                                 |        |    |                          | 19,950                |                   |
|                                 | *** S単一 123号 ***                    |        |    |                          |                       |                   |
| S02115                          | 配管工                                 |        | 人  |                          | 1,000 人               | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 配管工                                 |        |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                 | 1)労務コード                             | R02006 |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                                 | 2)労務単価算定区分                          | 基(B)   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                                 |                                     |        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |

|                             |                                                                   |                       |     |                                  |                                   |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                         |                       |     |                                  |                                   |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                        |                       |     |                                  |                                   |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                   |                       |     |                                  |                                   |                   |
| コード                         | 名 称                                                               | 数 量                   | 単位  | 単 価                              | 金 額                               | 備 考               |
| R02006                      | 配管工                                                               | 1.000                 | 人   | 23,835                           | 23,835                            |                   |
|                             | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 23,835                            | 算出数量<br>1.000 人   |
|                             | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 23,835                            |                   |
|                             | *** S単一 124号 ***                                                  |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02115                      | 塗装工                                                               |                       | 人   |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 塗装工                                                               |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                             | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                             | R02003<br>基(B)        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R02003                      | 塗装工                                                               | 1.000                 | 人   | 27,300                           | 27,300                            |                   |
|                             | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 27,300                            | 算出数量<br>1.000 人   |
|                             | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 27,300                            |                   |
|                             | *** S単一 125号 ***                                                  |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02115                      | 電工                                                                |                       | 人   |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 電工                                                                |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                             | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                             | R01013<br>基(B)        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01013                      | 電工                                                                | 1.000                 | 人   | 23,730                           | 23,730                            |                   |
|                             | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 23,730                            | 算出数量<br>1.000 人   |
|                             | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 23,730                            |                   |
|                             | *** S単一 126号 ***                                                  |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02115                      | 交通誘導警備員B                                                          |                       | 人   |                                  | 1.000 人                           | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 交通誘導警備員B                                                          |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                             | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                             | R01032<br>基(B)        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| R01032                      | 交通誘導警備員B                                                          | 1.000                 | 人   | 13,440                           | 13,440                            |                   |
|                             | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 13,440                            | 算出数量<br>1.000 人   |
|                             | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 13,440                            |                   |
|                             | *** S単一 127号 ***                                                  |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                      | 異形棒鋼                                                              |                       | ton |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 異形棒鋼<br>SD295 D13,,                                               |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |
|                             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)<br>3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) | 地域資材 (Pコード)<br>P18246 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P18246                      | 異形棒鋼<br>SD295 D13                                                 | 1.000                 | ton | 102,000                          | 102,000                           |                   |
|                             | 合 計                                                               |                       |     |                                  | 102,000                           | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                               |                       |     |                                  | 102,000                           |                   |
|                             | *** S単一 128号 ***                                                  |                       |     |                                  |                                   |                   |
| S02116                      | 大分県型側溝(OTU II型)                                                   |                       | 個   |                                  | 1.000 各単位                         | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 大分県型側溝(OTU II型)<br>300×300×2000mm...                              |                       |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                   |

|                             |                                                                |                      |    |                                                              |                                                            |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                      |                      |    |                                                              |                                                            |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                     |                      |    |                                                              |                                                            |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                |                      |    |                                                              |                                                            |                   |
| コード                         | 名 称                                                            | 数 量                  | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考               |
|                             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96001 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上                          |                   |
| P96001                      | 大分県型側溝(OTU II型)<br>300×300×2000mm                              | 1.000                | 個  | 23,700                                                       | 23,700                                                     |                   |
|                             | 合 計                                                            |                      |    |                                                              | 23,700                                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                            |                      |    |                                                              | 23,700                                                     |                   |
|                             | *** S単一 129号 ***                                               |                      |    |                                                              |                                                            |                   |
| S02116                      | 大分県型側溝用蓋(OTU II型)<br>大分県型側溝用蓋(OTU II型)<br>300用,.               |                      | 枚  |                                                              | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96002 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96002                      | 大分県型側溝用蓋(OTU II型)<br>300用                                      | 1.000                | 枚  | 3,300                                                        | 3,300                                                      |                   |
|                             | 合 計                                                            |                      |    |                                                              | 3,300                                                      | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                            |                      |    |                                                              | 3,300                                                      |                   |
|                             | *** S単一 130号 ***                                               |                      |    |                                                              |                                                            |                   |
| S02116                      | グレーチング(受枠込)<br>グレーチング(受枠込)<br>800×800,.                        |                      | 枚  |                                                              | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96004 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96004                      | グレーチング(受枠込)<br>800×800                                         | 1.000                | 枚  | 74,200                                                       | 74,200                                                     |                   |
|                             | 合 計                                                            |                      |    |                                                              | 74,200                                                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                            |                      |    |                                                              | 74,200                                                     |                   |
|                             | *** S単一 131号 ***                                               |                      |    |                                                              |                                                            |                   |
| S02116                      | カメラ取付架台<br>カメラ取付架台<br>SUS304TP、Sch20S,.                        |                      | 本  |                                                              | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96006 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96006                      | カメラ取付架台<br>SUS304TP、Sch20S                                     | 1.000                | 本  | 250,000                                                      | 250,000                                                    |                   |
|                             | 合 計                                                            |                      |    |                                                              | 250,000                                                    | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                            |                      |    |                                                              | 250,000                                                    |                   |
|                             | *** S単一 132号 ***                                               |                      |    |                                                              |                                                            |                   |
| S02116                      | FEP <sup>®</sup> ノマックス<br>FEP <sup>®</sup> ノマックス<br>径30,.      |                      | 個  |                                                              | 1.000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P）<br>3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | 地域資材（Pコード）<br>P96003 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                   |
| P96003                      | FEP <sup>®</sup> ノマックス<br>径30                                  | 1.000                | 個  | 463                                                          | 463                                                        |                   |
|                             | 合 計                                                            |                      |    |                                                              | 463                                                        | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                            |                      |    |                                                              | 463                                                        |                   |
|                             | *** S単一 133号 ***                                               |                      |    |                                                              |                                                            |                   |

|                             |                                                    |                          |     |                          |                       |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                          |                          |     |                          |                       |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                         |                          |     |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                    |                          |     |                          |                       |                   |
| コード                         | 名 称                                                | 数 量                      | 単位  | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| S02120                      | 鉄筋(一般構造物)                                          |                          | ton |                          | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|                             | 鉄筋(一般構造物)                                          |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)市場単価コード                                          | A96001                   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)規格                                               |                          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)単価の入力                                            | 60,180円                  |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8体以上             |                   |
| A96001                      | 鉄筋(一般構造物)                                          | 1.000                    | ton | 60,180                   | 60,180                |                   |
|                             | 合 計                                                |                          |     |                          | 60,180                | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                             | 単 価                                                |                          |     |                          | 60,180                |                   |
|                             | *** S単一 134号 ***                                   |                          |     |                          |                       |                   |
| S02120                      | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無                                 |                          | m   |                          | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|                             | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)市場単価コード                                          | A96003                   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)規格                                               | L=2000mm 1000kg/個以下 機・・・ |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)単価の入力                                            | 3,576円                   |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8体以上             |                   |
| A96003                      | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無<br>L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 | 1.000                    | m   | 3,576                    | 3,576                 |                   |
|                             | 合 計                                                |                          |     |                          | 3,576                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                             | 単 価                                                |                          |     |                          | 3,576                 |                   |
|                             | *** S単一 135号 ***                                   |                          |     |                          |                       |                   |
| S02120                      | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無                                   |                          | 枚   |                          | 1,000 各単位             | 歩A 当たり算出          |
|                             | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)市場単価コード                                          | A96002                   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)規格                                               | ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚・・  |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)単価の入力                                            | 804円                     |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8体以上             |                   |
| A96002                      | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 | 1.000                    | 枚   | 804                      | 804                   |                   |
|                             | 合 計                                                |                          |     |                          | 804                   | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                             | 単 価                                                |                          |     |                          | 804                   |                   |
|                             | *** S単一 136号 ***                                   |                          |     |                          |                       |                   |
| S02200                      | ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔                                           |                          | 孔   |                          | 1,000 孔               | 歩A 当たり算出          |
|                             | ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔<br>削孔径10mm～30mm未満、削孔深さ30mm以上200mm未満       |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             |                                                    |                          |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             |                                                    |                          |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             |                                                    |                          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8体以上             |                   |
|                             | 単 価                                                |                          | 孔   |                          | 595.4                 |                   |
|                             | *** S単一 137号 ***                                   |                          |     |                          |                       |                   |
| S03018                      | モルタル現場練合わせ                                         |                          | m3  |                          | 1,000 m3              | 歩A 当たり算出          |
|                             | モルタル現場練合わせ<br>洗砂(細目),1:3                           |                          |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)材料区分                                             | 洗砂(細目)                   |     | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)配合比区分                                            | 1:3                      |     | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             |                                                    |                          |     | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8体以上             |                   |
| P32012                      | 普通ポルトランドセメント<br>25kg詰袋                             | 0.540                    | ton | 25,000                   | 13,500                |                   |
| J03007                      | 洗砂                                                 | 0.910                    | m3  | 3,200                    | 2,912                 |                   |
|                             | 洗砂(細目)                                             |                          |     |                          |                       |                   |
| R01003                      | 普通作業員                                              | 0.970                    | 人   | 19,950                   | 19,352                |                   |
| Y00004                      | 諸雑費<br>9%                                          | 0.090                    |     | 19,352                   | 1,742                 |                   |
|                             | 合 計                                                |                          |     |                          | 37,506                | 算出数量<br>1,000 m3  |

|                                 |                            |                     |                |                                  |                                   |                               |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                            |                     |                |                                  |                                   |                               |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                            |                     |                |                                  |                                   |                               |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                            |                     |                |                                  |                                   |                               |
| コード                             | 名 称                        | 数 量                 | 単位             | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                           |
|                                 | 単 価                        |                     | m3             |                                  | 37,506                            |                               |
|                                 |                            |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 | *** S単一 138号 ***           |                     |                |                                  |                                   |                               |
| S03019                          | モルタル工                      |                     | m <sup>2</sup> |                                  | 10,000 m <sup>2</sup>             | 歩A<br>当たり算出                   |
|                                 | モルタル工<br>モルタル,床,20mm       |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                               |
|                                 | 1)モルタル区分<br>2)施工区分<br>3)塗厚 | モルタル<br>床<br>20mm   |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                               |
| R02005                          | 左官                         |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 |                            | 0.450               | 人              | 27,090                           | 12,191                            |                               |
| R01003                          | 普通作業員                      |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 |                            | 0.090               | 人              | 19,950                           | 1,796                             |                               |
| Y00004                          | 諸雑費                        |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 |                            | 0.230               |                | 13,987                           | 3,217                             |                               |
|                                 | 合 計                        |                     |                |                                  | 17,204                            | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|                                 | 単 価                        |                     | m <sup>2</sup> |                                  | 1,720                             |                               |
|                                 |                            |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 | *** S単一 139号 ***           |                     |                |                                  |                                   |                               |
| S03019                          | モルタル工                      |                     | m <sup>2</sup> |                                  | 10,000 m <sup>2</sup>             | 歩A<br>当たり算出                   |
|                                 | モルタル工<br>モルタル,壁,20mm       |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                               |
|                                 | 1)モルタル区分<br>2)施工区分<br>3)塗厚 | モルタル<br>壁<br>20mm   |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                               |
| R02005                          | 左官                         |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 |                            | 1.080               | 人              | 27,090                           | 29,257                            |                               |
| R01003                          | 普通作業員                      |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 |                            | 0.180               | 人              | 19,950                           | 3,591                             |                               |
| Y00004                          | 諸雑費                        |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 |                            | 0.100               |                | 32,848                           | 3,285                             |                               |
|                                 | 合 計                        |                     |                |                                  | 36,133                            | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|                                 | 単 価                        |                     | m <sup>2</sup> |                                  | 3,613                             |                               |
|                                 |                            |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 | *** S単一 140号 ***           |                     |                |                                  |                                   |                               |
| S03019                          | モルタル工                      |                     | m <sup>2</sup> |                                  | 10,000 m <sup>2</sup>             | 歩A<br>当たり算出                   |
|                                 | モルタル工<br>防水モルタル,床,30mm     |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                               |
|                                 | 1)モルタル区分<br>2)施工区分<br>3)塗厚 | 防水モルタル<br>床<br>30mm |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                               |
| R02005                          | 左官                         |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 |                            | 0.450               | 人              | 27,090                           | 12,191                            |                               |
| R01003                          | 普通作業員                      |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 |                            | 0.150               | 人              | 19,950                           | 2,993                             |                               |
| Y00004                          | 諸雑費                        |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 |                            | 0.210               |                | 15,184                           | 3,189                             |                               |
|                                 | 合 計                        |                     |                |                                  | 18,373                            | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|                                 | 単 価                        |                     | m <sup>2</sup> |                                  | 1,837                             |                               |
|                                 |                            |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 | *** S単一 141号 ***           |                     |                |                                  |                                   |                               |
| S03019                          | モルタル工                      |                     | m <sup>2</sup> |                                  | 10,000 m <sup>2</sup>             | 歩A<br>当たり算出                   |
|                                 | モルタル工<br>防水モルタル,壁,25mm     |                     |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                               |
|                                 | 1)モルタル区分<br>2)施工区分<br>3)塗厚 | 防水モルタル<br>壁<br>25mm |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                               |
| R02005                          | 左官                         |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 |                            | 1.070               | 人              | 27,090                           | 28,986                            |                               |
| R01003                          | 普通作業員                      |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 |                            | 0.150               | 人              | 19,950                           | 2,993                             |                               |
| Y00004                          | 諸雑費                        |                     |                |                                  |                                   |                               |
|                                 |                            | 0.100               |                | 31,979                           | 3,198                             |                               |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                |                                                              |                                                            |                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                |                                                              |                                                            |                               |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                |                                                              |                                                            |                               |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                |                                                              |                                                            |                               |
| コード                         | 名 称                                                                                                                                                                                                                                      | 数 量                                               | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考                           |
|                             | 合 計                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                |                                                              | 35,177                                                     | 算出数量<br>10.000 m <sup>2</sup> |
|                             | 単 価                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              | 3,518                                                      |                               |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                |                                                              |                                                            |                               |
|                             | *** S単ー 142号 ***                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                |                                                              |                                                            |                               |
| S03020                      | コンクリートはつり(人力)<br>コンクリートはつり(人力)<br>床,t≤3cm<br>1)施工区分<br>2)施工厚(cm)                                                                                                                                                                         |                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 日                                                    | 歩A<br>当たり算出                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                               |
| R01003                      | 普通作業員                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                |                                                              |                                                            |                               |
| R02007                      | はつり工                                                                                                                                                                                                                                     | 0.800                                             | 人              | 19,950                                                       | 15,960                                                     |                               |
| Y00004                      | 諸雑費<br>16%                                                                                                                                                                                                                               | 1.300                                             | 人              | 23,625                                                       | 30,713                                                     |                               |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                          | 0.160                                             |                | 46,673                                                       | 7,468                                                      |                               |
|                             | 合 計                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                |                                                              | 54,141                                                     | 算出数量<br>20.400 m <sup>2</sup> |
|                             | 単 価                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | m <sup>2</sup> |                                                              | 2,654                                                      |                               |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                |                                                              |                                                            |                               |
|                             | *** S単ー 143号 ***                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                |                                                              |                                                            |                               |
| S16002                      | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>、最大溶接電流200A、交替制補正対象外<br>1)機械コード《単位が日のみ》<br>2)機械損料算出区分<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)単価計上区分<br>6)燃料区分<br>7)燃料の計上方法<br>8)燃料消費量(入力の場合)<br>9)交替制作業補正区分 |                                                   | 日              |                                                              | 1,000 各単位                                                  | 歩A<br>当たり算出                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                          | M27432<br>運転1日当たり算出<br>5.0<br>1.80                |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                               |
| M27432                      | 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]<br>最大溶接電流200A                                                                                                                                                                                             | 1.800                                             | 供用日            | 1,010                                                        | 1,818                                                      |                               |
| P34029                      | 軽油<br>バトリル給油                                                                                                                                                                                                                             | 12.000                                            | L              | 148                                                          | 1,776                                                      |                               |
|                             | 合 計                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                |                                                              | 3,594                                                      | 算出数量<br>1.000 各単位             |
|                             | 単 価                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | 各単位            |                                                              | 3,594                                                      |                               |
| Y00001                      | 単位                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                |                                                              |                                                            |                               |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                |                                                              |                                                            |                               |
|                             | *** S単ー 144号 ***                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                |                                                              |                                                            |                               |
| S16004                      | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]<br>ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]<br>ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り<br>1)機械区分<br>2)規格<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                       |                                                   | 日              |                                                              | 1,000 日                                                    | 歩A<br>当たり算出                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                          | ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25ton吊り<br>0.0<br>0.00<br>なし |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                               |
| F01086                      | ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)]<br>吊上能力25t吊                                                                                                                                                                                             | 1.000                                             | 日              | 56,200                                                       | 56,200                                                     |                               |
|                             | 合 計                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                |                                                              | 56,200                                                     | 算出数量<br>1.000 日               |
|                             | 単 価                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | 日              |                                                              | 56,200                                                     |                               |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                |                                                              |                                                            |                               |
|                             | *** S単ー 145号 ***                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                |                                                              |                                                            |                               |
| S16004                      | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]<br>空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]<br>空気圧縮機(可搬式エンジン掛),2.0m3/min<br>1)機械区分<br>2)規格<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)                                                                                 |                                                   | 日              |                                                              | 1,000 日                                                    | 歩A<br>当たり算出                   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                          | 空気圧縮機(可搬式エンジン掛)<br>2.0m3/min<br>0.0<br>0.00       |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                               |



|                             |                                                                                 |                                                            |    |                                                              |                                                            |                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                       |                                                            |    |                                                              |                                                            |                  |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                      |                                                            |    |                                                              |                                                            |                  |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                 |                                                            |    |                                                              |                                                            |                  |
| コード                         | 名 称                                                                             | 数 量                                                        | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考              |
|                             | 5)長期割引単価区分(賃料機械)                                                                | なし                                                         |    |                                                              |                                                            |                  |
| F03021                      | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～超低・排対(～2次)]<br>吐出量2.0m3/min 0.7MPa                            | 1.560                                                      | 日  | 1,660                                                        | 2,590                                                      |                  |
| P34029                      | 軽油<br>ハート-#給油                                                                   | 14.000                                                     | L  | 148                                                          | 2,072                                                      |                  |
|                             | 合 計                                                                             |                                                            |    |                                                              | 4,662                                                      | 算出数量<br>1.000 日  |
|                             | 単 価                                                                             |                                                            | 日  |                                                              | 4,662                                                      |                  |
|                             | *** S単一 146号 ***                                                                |                                                            |    |                                                              |                                                            |                  |
| S16004                      | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]<br>発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]<br>発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 45KVA |                                                            | 日  |                                                              | 1.000 日                                                    | 歩A<br>当たり算出      |
|                             | 1)機械区分<br>2)規格<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)   | 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動)<br>45KVA<br>0.0<br>0.00<br>なし           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
| F02057                      | 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]<br>定格容量45kva                                            | 1.180                                                      | 日  | 4,110                                                        | 4,850                                                      |                  |
| P34029                      | 軽油<br>ハート-#給油                                                                   | 36.000                                                     | L  | 148                                                          | 5,328                                                      |                  |
|                             | 合 計                                                                             |                                                            |    |                                                              | 10,178                                                     | 算出数量<br>1.000 日  |
|                             | 単 価                                                                             |                                                            | 日  |                                                              | 10,178                                                     |                  |
|                             | *** S単一 147号 ***                                                                |                                                            |    |                                                              |                                                            |                  |
| S16004                      | トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>トラックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り                 |                                                            | 日  |                                                              | 1.000 日                                                    | 歩A<br>当たり算出      |
|                             | 1)機械区分<br>2)規格<br>3)運転1日当たり運転時間(T)<br>4)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>5)長期割引単価区分(賃料機械)   | トラックレン(油圧伸縮ジブ型)<br>4.9ton吊り<br>0.0<br>0.00<br>なし           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                  |
| F01021                      | トラックレン[油圧伸縮ジブ型]<br>吊上能力4.9t吊                                                    | 1.000                                                      | 日  | 38,000                                                       | 38,000                                                     |                  |
|                             | 合 計                                                                             |                                                            |    |                                                              | 38,000                                                     | 算出数量<br>1.000 日  |
|                             | 単 価                                                                             |                                                            | 日  |                                                              | 38,000                                                     |                  |
|                             | *** S単一 148号 ***                                                                |                                                            |    |                                                              |                                                            |                  |
| S40001                      | ステンレス鋼板<br>ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12                    |                                                            | kg |                                                              | 1.000 kg                                                   | 歩A<br>当たり算出      |
|                             | 1)材料(鋼材)コード<br>2)材料規格<br>3)材料名<br>4)スクラップの該当品目<br>5)材料割増率(%)                    | K06025<br>SUS304 厚さ8mm～9mm<br>ステンレス鋼板<br>ステンレス新断<br>12.000 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                  |
| K06025                      | ステンレス鋼板<br>SUS304 厚さ8mm～9mm                                                     | 1.000                                                      | kg | 749                                                          | 749                                                        |                  |
|                             | 合 計                                                                             |                                                            |    |                                                              | 749                                                        | 算出数量<br>1.000 kg |
|                             | 単 価                                                                             |                                                            | kg |                                                              | 749                                                        |                  |
| K16144                      | スクラップ<br>ステンレス新断                                                                | 1.000                                                      | kg | 147                                                          | 147                                                        |                  |
|                             | *** S単一 149号 ***                                                                |                                                            |    |                                                              |                                                            |                  |
| S40002                      | ねずみ鋳鉄品<br>ねずみ鋳鉄品<br>4種FC250, フラップ弁, 弁胴, 鋳鉄(FC), 10                              |                                                            | kg |                                                              | 1.000 kg                                                   | 歩A<br>当たり算出      |
|                             | 1)材料(鋼材)コード<br>2)材料規格<br>3)機器区分<br>4)詳細区分                                       | K09002<br>4種FC250<br>フラップ弁<br>弁胴                           |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |                  |

|                             |                                                        |                    |    |                          |                       |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                              |                    |    |                          |                       |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                             |                    |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                        |                    |    |                          |                       |                   |
| コード                         | 名 称                                                    | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                             | 5)材質                                                   | 鑄鉄(FC)             |    |                          |                       |                   |
|                             | 6)材料割増率(%)                                             | 10.000             |    |                          |                       |                   |
| K09002                      | ねずみ鑄鉄品<br>4種FC250                                      | 1.000              | kg | 702                      | 702                   |                   |
|                             | 合 計                                                    |                    |    |                          | 702                   | 算出数量<br>1.000 kg  |
|                             | 単 価                                                    |                    | kg |                          | 702                   |                   |
| K16143                      | スクラップ<br>鉄ダライ粉A                                        | 1.000              | kg | 35.50                    | 36                    |                   |
|                             | *** S単一 150号 ***                                       |                    |    |                          |                       |                   |
| S40002                      | ステンレス棒鋼                                                |                    | kg |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm～100mm,フラップ弁,弁棒,ステンレス棒鋼(SUS),20 |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)材料(鋼材)コード                                            | K06062             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)材料規格                                                 | SUS304 径25mm～100mm |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)機器区分                                                 | フラップ弁              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
|                             | 4)詳細区分                                                 | 弁棒                 |    |                          |                       |                   |
|                             | 5)材質                                                   | ステンレス棒鋼(SUS)       |    |                          |                       |                   |
|                             | 6)材料割増率(%)                                             | 20.000             |    |                          |                       |                   |
| K06062                      | ステンレス棒鋼<br>SUS304 径25mm～100mm                          | 1.000              | kg | 891                      | 891                   |                   |
|                             | 合 計                                                    |                    |    |                          | 891                   | 算出数量<br>1.000 kg  |
|                             | 単 価                                                    |                    | kg |                          | 891                   |                   |
| K16144                      | スクラップ<br>ステンレス新断                                       | 1.000              | kg | 147                      | 147                   |                   |
|                             | *** S単一 151号 ***                                       |                    |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 無給水軸封装置                                                |                    | 個  |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 無給水軸封装置<br>横軸斜流ポンプ φ1,200mm用                           |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ                                                | K96001             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)規格                                                   | 横軸斜流ポンプ φ1,200mm用  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             |                                                        |                    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96001                      | 無給水軸封装置<br>横軸斜流ポンプ φ1,200mm用                           | 1.000              | 個  | 1,800,000                | 1,800,000             |                   |
|                             | 合 計                                                    |                    |    |                          | 1,800,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                    |                    |    |                          | 1,800,000             |                   |
|                             | *** S単一 152号 ***                                       |                    |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 歯車減速機                                                  |                    | 台  |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.17程度                      |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ                                                | K96002             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)規格                                                   | 空冷平行軸歯車減速機 減速比:・   |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             |                                                        |                    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96002                      | 歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.17程度                      | 1.000              | 台  | 17,100,000               | 17,100,000            |                   |
|                             | 合 計                                                    |                    |    |                          | 17,100,000            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                    |                    |    |                          | 17,100,000            |                   |
|                             | *** S単一 153号 ***                                       |                    |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 真空ポンプ                                                  |                    | 台  |                          | 1.000                 | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 真空ポンプ<br>水封式真空ポンプ φ65mm最大空気量 3.55m3/min程度              |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ                                                | K96006             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)規格                                                   | 水封式真空ポンプ φ65mm最大空・ |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             |                                                        |                    |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96006                      | 真空ポンプ<br>水封式真空ポンプ φ65mm最大空気量 3.55m3/min程度              | 1.000              | 台  | 1,320,000                | 1,320,000             |                   |
|                             | 合 計                                                    |                    |    |                          | 1,320,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                    |                    |    |                          | 1,320,000             |                   |

|                             |                                                     |                                      |    |                          |                       |                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                           |                                      |    |                          |                       |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                          |                                      |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                     |                                      |    |                          |                       |                   |
| コード                         | 名 称                                                 | 数 量                                  | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                             |                                                     |                                      |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 154号 ***                                    |                                      |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 真空ポンプ用補水槽                                           |                                      | 基  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 真空ポンプ用補水槽<br>SS400製水槽 158L以上                        |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                     | K96007<br>SS400製水槽 158L以上            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                                     |                                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96007                      | 真空ポンプ用補水槽<br>SS400製水槽 158L以上                        | 1.000                                | 基  | 828,000                  | 828,000               |                   |
|                             | 合 計                                                 |                                      |    |                          | 828,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                 |                                      |    |                          | 828,000               |                   |
|                             |                                                     |                                      |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 155号 ***                                    |                                      |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 歯車減速機                                               |                                      | 台  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.11程度                   |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                     | K96003<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:・           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                                     |                                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96003                      | 歯車減速機<br>空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.11程度                   | 1.000                                | 台  | 17,100,000               | 17,100,000            |                   |
|                             | 合 計                                                 |                                      |    |                          | 17,100,000            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                 |                                      |    |                          | 17,100,000            |                   |
|                             |                                                     |                                      |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 156号 ***                                    |                                      |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 1Fラッパ°口管(7.5k)                                      |                                      | 本  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 1Fラッパ°口管(7.5k)<br>φ1,200mm L=520mm                  |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                     | K96013<br>φ1,200mm L=520mm           |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                                     |                                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96013                      | 1Fラッパ°口管(7.5k)<br>φ1,200mm L=520mm                  | 1.000                                | 本  | 570,000                  | 570,000               |                   |
|                             | 合 計                                                 |                                      |    |                          | 570,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                 |                                      |    |                          | 570,000               |                   |
|                             |                                                     |                                      |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 157号 ***                                    |                                      |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)                                          |                                      | 本  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,790mm                    |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                     | K96014<br>φ1,200mm L=2,790mm         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                                     |                                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96014                      | 2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,790mm                    | 1.000                                | 本  | 2,440,000                | 2,440,000             |                   |
|                             | 合 計                                                 |                                      |    |                          | 2,440,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                 |                                      |    |                          | 2,440,000             |                   |
|                             |                                                     |                                      |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 158号 ***                                    |                                      |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 2Fℓ-ズ°フランチ°付片落管(7.5k)                               |                                      | 本  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 2Fℓ-ズ°フランチ°付片落管(7.5k)<br>φ1,200mm×φ1,000mmL=1,160mm |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                     | K96016<br>φ1,200mm×φ1,000mmL=1,160mm |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                                     |                                      |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96016                      | 2Fℓ-ズ°フランチ°付片落管(7.5k)<br>φ1,200mm×φ1,000mmL=1,160mm | 1.000                                | 本  | 2,640,000                | 2,640,000             |                   |

|                             |                                                      |                                      |    |                                  |                                 |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                            |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                           |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                      |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| コード                         | 名 称                                                  | 数 量                                  | 単位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|                             | 合 計                                                  |                                      |    |                                  | 2,640,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                  |                                      |    |                                  | 2,640,000                       |                   |
|                             |                                                      |                                      |    |                                  |                                 |                   |
|                             | *** S単ー 159号 ***                                     |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)                                           |                                      | 本  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mmL=2,120mm(止水板付)                |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                      | K96017<br>φ1,000mmL=2,120mm(止水板付)    |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96017                      | 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mmL=2,120mm(止水板付)                | 1.000                                | 本  | 1,650,000                        | 1,650,000                       |                   |
|                             | 合 計                                                  |                                      |    |                                  | 1,650,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                  |                                      |    |                                  | 1,650,000                       |                   |
|                             |                                                      |                                      |    |                                  |                                 |                   |
|                             | *** S単ー 160号 ***                                     |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 2F45°曲管(7.5k)                                        |                                      | 本  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm（RF-GF）屋外露出部 |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                      | K96018<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm（・・ |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96018                      | 2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm（RF-GF）屋外露出部 | 1.000                                | 本  | 1,350,000                        | 1,350,000                       |                   |
|                             | 合 計                                                  |                                      |    |                                  | 1,350,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                  |                                      |    |                                  | 1,350,000                       |                   |
|                             |                                                      |                                      |    |                                  |                                 |                   |
|                             | *** S単ー 161号 ***                                     |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 2F45°曲管(7.5k)                                        |                                      | 本  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm（RF-GF）埋設部   |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                      | K96019<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm（・・ |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96019                      | 2F45°曲管(7.5k)<br>φ1000mm L=1005mm×1005mm（RF-GF）埋設部   | 1.000                                | 本  | 1,250,000                        | 1,250,000                       |                   |
|                             | 合 計                                                  |                                      |    |                                  | 1,250,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                  |                                      |    |                                  | 1,250,000                       |                   |
|                             |                                                      |                                      |    |                                  |                                 |                   |
|                             | *** S単ー 162号 ***                                     |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 2F可とう管(7.5k)                                         |                                      | 本  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 2F可とう管(7.5k)<br>ゴム製ヘロス形(埋設用)φ1,000mm 偏芯量100mm45°     |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                      | K96020<br>ゴム製ヘロス形(埋設用)φ1,000・・       |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96020                      | 2F可とう管(7.5k)<br>ゴム製ヘロス形(埋設用)φ1,000mm 45° 偏芯量100mm    | 1.000                                | 本  | 1,570,000                        | 1,570,000                       |                   |
|                             | 合 計                                                  |                                      |    |                                  | 1,570,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                                  |                                      |    |                                  | 1,570,000                       |                   |
|                             |                                                      |                                      |    |                                  |                                 |                   |
|                             | *** S単ー 163号 ***                                     |                                      |    |                                  |                                 |                   |
| S40006                      | 2F短管(7.5k)                                           |                                      | 本  |                                  | 1.000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mm L=2,930mm                     |                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                      | K96021<br>φ1,000mm L=2,930mm         |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0            |                   |

| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                                                 |                                     |    |                          |                       |                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                                                 |                                     |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                                                 |                                     |    |                          |                       |                   |
| コード                             | 名 称                                             | 数 量                                 | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                                 |                                                 |                                     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96021                          | 2F短管(7.5k)<br>φ1,000mm L=2,930mm                | 1.000                               | 本  | 1,780,000                | 1,780,000             |                   |
|                                 | 合 計                                             |                                     |    |                          | 1,780,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                             |                                     |    |                          | 1,780,000             |                   |
|                                 | *** S単- 164号 ***                                |                                     |    |                          |                       |                   |
| S40006                          | 2F拡大管(7.5k)                                     |                                     | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 2F拡大管(7.5k)<br>φ1,000mm×φ1,350mmL=1,515mm(止水板付) |                                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                 | 1)基礎データ<br>2)規格                                 | K96022<br>φ1,000mm×φ1,350mmL=1,515m |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                 |                                                 |                                     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96022                          | 2F拡大管(7.5k)<br>φ1,000mm×φ1,350mmL=1,515mm(止水板付) | 1.000                               | 本  | 3,180,000                | 3,180,000             |                   |
|                                 | 合 計                                             |                                     |    |                          | 3,180,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                             |                                     |    |                          | 3,180,000             |                   |
|                                 | *** S単- 165号 ***                                |                                     |    |                          |                       |                   |
| S40006                          | 2F短管(7.5k)                                      |                                     | 本  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,815mm                |                                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                 | 1)基礎データ<br>2)規格                                 | K96015<br>φ1,200mm L=2,815mm        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                 |                                                 |                                     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96015                          | 2F短管(7.5k)<br>φ1,200mm L=2,815mm                | 1.000                               | 本  | 2,460,000                | 2,460,000             |                   |
|                                 | 合 計                                             |                                     |    |                          | 2,460,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                             |                                     |    |                          | 2,460,000             |                   |
|                                 | *** S単- 166号 ***                                |                                     |    |                          |                       |                   |
| S40006                          | 電動蝶形弁                                           |                                     | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 電動蝶形弁<br>φ1,000mm×1.5kw 短面間 横軸                  |                                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                 | 1)基礎データ<br>2)規格                                 | K96004<br>φ1,000mm×1.5kw 短面間 横軸     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                 |                                                 |                                     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96004                          | 電動蝶形弁<br>φ1,000mm×1.5kw 短面間 横軸                  | 1.000                               | 台  | 8,120,000                | 8,120,000             |                   |
|                                 | 合 計                                             |                                     |    |                          | 8,120,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                             |                                     |    |                          | 8,120,000             |                   |
|                                 | *** S単- 167号 ***                                |                                     |    |                          |                       |                   |
| S40006                          | 原動機                                             |                                     | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 原動機<br>ディーゼル機関 150kw 1,800min-1 4サイクル 空気始動式     |                                     |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                                 | 1)基礎データ<br>2)規格                                 | K96005<br>ディーゼル機関 150kw 1,800min-1  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                                 |                                                 |                                     |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96005                          | 原動機<br>ディーゼル機関 150kw 1,800min-1 4サイクル 空気始動式     | 1.000                               | 台  | 38,500,000               | 38,500,000            |                   |
|                                 | 合 計                                             |                                     |    |                          | 38,500,000            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                             |                                     |    |                          | 38,500,000            |                   |
|                                 | *** S単- 168号 ***                                |                                     |    |                          |                       |                   |
| S40006                          | 空気圧縮機                                           |                                     | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |

|                             |                                          |                                  |    |                          |                       |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                |                                  |    |                          |                       |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）               |                                  |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                          |                                  |    |                          |                       |                   |
| コード                         | 名 称                                      | 数 量                              | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                             | 空気圧縮機<br>空冷2段圧縮式 10.7m3/h以上吐出圧力 3.0Mpa程度 |                                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                          | K96011<br>空冷2段圧縮式 10.7m3/h以上吐・   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                          |                                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96011                      | 空気圧縮機<br>空冷2段圧縮式 10.7m3/h以上吐出圧力 3.0Mpa程度 | 1.000                            | 台  | 1,220,000                | 1,220,000             |                   |
|                             | 合 計                                      |                                  |    |                          | 1,220,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                      |                                  |    |                          | 1,220,000             |                   |
|                             |                                          |                                  |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 169号 ***                         |                                  |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 主原動機始動用空気槽                               |                                  | 組  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 主原動機始動用空気槽<br>鋼板製円筒型100L/本(2本/組)         |                                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                          | K96012<br>鋼板製円筒型100L/本(2本/組)     |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                          |                                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96012                      | 主原動機始動用空気槽<br>鋼板製円筒型100L/本(2本/組)         | 1.000                            | 組  | 2,800,000                | 2,800,000             |                   |
|                             | 合 計                                      |                                  |    |                          | 2,800,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                      |                                  |    |                          | 2,800,000             |                   |
|                             |                                          |                                  |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 170号 ***                         |                                  |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 燃料移送ポンプ                                  |                                  | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 燃料移送ポンプ<br>横軸歯車ポンプ φ20mm                 |                                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                          | K96008<br>横軸歯車ポンプ φ20mm          |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                          |                                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96008                      | 燃料移送ポンプ<br>横軸歯車ポンプ φ20mm                 | 1.000                            | 台  | 290,000                  | 290,000               |                   |
|                             | 合 計                                      |                                  |    |                          | 290,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                      |                                  |    |                          | 290,000               |                   |
|                             |                                          |                                  |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 171号 ***                         |                                  |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 燃料小出槽                                    |                                  | 基  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 燃料小出槽<br>鋼板製角型槽 390L                     |                                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                          | K96009<br>鋼板製角型槽 390L            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                          |                                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96009                      | 燃料小出槽<br>鋼板製角型槽 390L                     | 1.000                            | 基  | 1,500,000                | 1,500,000             |                   |
|                             | 合 計                                      |                                  |    |                          | 1,500,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                      |                                  |    |                          | 1,500,000             |                   |
|                             |                                          |                                  |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 172号 ***                         |                                  |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 燃料貯油槽                                    |                                  | 基  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 燃料貯油槽<br>屋外立置式 SS400製 容量 6,000L          |                                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                          | K96010<br>屋外立置式 SS400製 容量 6,000L |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                          |                                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96010                      | 燃料貯油槽<br>屋外立置式 SS400製 容量 6,000L          | 1.000                            | 基  | 5,320,000                | 5,320,000             |                   |
|                             | 合 計                                      |                                  |    |                          | 5,320,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                      |                                  |    |                          | 5,320,000             |                   |

|                             |                                                  |                         |    |                          |                       |                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                        |                         |    |                          |                       |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                       |                         |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                  |                         |    |                          |                       |                   |
| コード                         | 名 称                                              | 数 量                     | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                             | *** S単ー 173号 ***                                 |                         |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 天井クレーン手動式フェーンブロッ付                                |                         | 基  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 天井クレーン手動式フェーンブロッ付<br>5.0t吊り スパン 約12.9m床上フェーン操作方式 |                         |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                  | K96037                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                                  | 5.0t吊り スパン 約12.9m床上フェーン |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96037                      | 天井クレーン手動式フェーンブロッ付<br>5.0t吊り スパン 約12.9m床上フェーン操作方式 | 1,000                   | 基  | 9,600,000                | 9,600,000             |                   |
|                             | 合 計                                              |                         |    |                          | 9,600,000             | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                             | 単 価                                              |                         |    |                          | 9,600,000             |                   |
|                             |                                                  |                         |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単ー 174号 ***                                 |                         |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 低圧受電盤                                            |                         | 面  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 低圧受電盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                              |                         |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                  | K96023                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                                  | 屋内鋼板製閉鎖自立形              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96023                      | 低圧受電盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                              | 1,000                   | 面  | 8,770,000                | 8,770,000             |                   |
|                             | 合 計                                              |                         |    |                          | 8,770,000             | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                             | 単 価                                              |                         |    |                          | 8,770,000             |                   |
|                             |                                                  |                         |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単ー 175号 ***                                 |                         |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 直流電源盤                                            |                         | 面  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 直流電源盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                              |                         |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                  | K96028                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                                  | 屋内鋼板製閉鎖自立形              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96028                      | 直流電源盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                              | 1,000                   | 面  | 7,650,000                | 7,650,000             |                   |
|                             | 合 計                                              |                         |    |                          | 7,650,000             | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                             | 単 価                                              |                         |    |                          | 7,650,000             |                   |
|                             |                                                  |                         |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単ー 176号 ***                                 |                         |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | ポンプ盤                                             |                         | 面  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | ポンプ盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               |                         |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                  | K96024                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                                  | 屋内鋼板製閉鎖自立形              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96024                      | ポンプ盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               | 1,000                   | 面  | 5,000,000                | 5,000,000             |                   |
|                             | 合 計                                              |                         |    |                          | 5,000,000             | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|                             | 単 価                                              |                         |    |                          | 5,000,000             |                   |
|                             |                                                  |                         |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単ー 177号 ***                                 |                         |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 補機盤(1)                                           |                         | 面  |                          | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 補機盤(1)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                             |                         |    | 時間の制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                  | K96025                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                                  | 屋内鋼板製閉鎖自立形              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96025                      | 補機盤(1)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                             | 1,000                   | 面  | 7,700,000                | 7,700,000             |                   |
|                             | 合 計                                              |                         |    |                          | 7,700,000             | 算出数量<br>1,000 各単位 |

|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| コード    | 名 称                            | 数 量                        | 単 位 | 単 価                              | 金 額                             | 備 考               |
|--------|--------------------------------|----------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|
|        | 単 価                            |                            |     |                                  | 7,700,000                       |                   |
|        | *** S単ー 178号 ***               |                            |     |                                  |                                 |                   |
| S40006 | 補機盤(2)                         |                            | 面   |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 2号排水機場    |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                | K96026<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 2号排・・ |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96026 | 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 2号排水機場    | 1.000                      | 面   | 7,000,000                        | 7,000,000                       |                   |
|        | 合 計                            |                            |     |                                  | 7,000,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                            |                            |     |                                  | 7,000,000                       |                   |
|        | *** S単ー 179号 ***               |                            |     |                                  |                                 |                   |
| S40006 | ポンプ機側操作盤                       |                            | 面   |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | ポンプ機側操作盤<br>屋内スラット形            |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                | K96029<br>屋内スラット形          |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96029 | ポンプ機側操作盤<br>屋内スラット形            | 1.000                      | 面   | 2,000,000                        | 2,000,000                       |                   |
|        | 合 計                            |                            |     |                                  | 2,000,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                            |                            |     |                                  | 2,000,000                       |                   |
|        | *** S単ー 180号 ***               |                            |     |                                  |                                 |                   |
| S40006 | 補機盤(2)                         |                            | 面   |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 3号排水機場    |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                | K96027<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 3号排・・ |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96027 | 補機盤(2)<br>屋内鋼板製閉鎖自立形 3号排水機場    | 1.000                      | 面   | 7,350,000                        | 7,350,000                       |                   |
|        | 合 計                            |                            |     |                                  | 7,350,000                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                            |                            |     |                                  | 7,350,000                       |                   |
|        | *** S単ー 181号 ***               |                            |     |                                  |                                 |                   |
| S40006 | 電波式水位計 (コーンアンテナ型)              |                            | 台   |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 電波式水位計 (コーンアンテナ型)<br>水位計 0～10m |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                | K76684<br>水位計 0～10m        |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K76684 | 電波式水位計 (コーンアンテナ型)<br>水位計 0～10m | 1.000                      | 台   | 656,000                          | 656,000                         |                   |
|        | 合 計                            |                            |     |                                  | 656,000                         | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                            |                            |     |                                  | 656,000                         |                   |
|        | *** S単ー 182号 ***               |                            |     |                                  |                                 |                   |
| S40006 | 吸込水槽水位計                        |                            | 組   |                                  | 1,000 各単位                       | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 吸込水槽水位計<br>電極式                 |                            |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし           |                   |
|        | 1)基礎データ<br>2)規格                | K96031<br>電極式              |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |



|                             |                                                   |                                            |    |                          |                       |                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                         |                                            |    |                          |                       |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                        |                                            |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                   |                                            |    |                          |                       |                   |
| コード                         | 名 称                                               | 数 量                                        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
| K96031                      | 吸込水槽水位計<br>電極式                                    | 1.000                                      | 組  | 27,200                   | 27,200                |                   |
|                             | 合 計                                               |                                            |    |                          | 27,200                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                               |                                            |    |                          | 27,200                |                   |
|                             |                                                   |                                            |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 183号 ***                                  |                                            |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 非常用電源装置                                           |                                            | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 非常用電源装置<br>低騒音型ディーゼル発電機 75kVA                     |                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                   | K96030<br>低騒音型ディーゼル発電機 75kVA               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                                   |                                            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96030                      | 非常用電源装置<br>低騒音型ディーゼル発電機 75kVA                     | 1.000                                      | 台  | 13,000,000               | 13,000,000            |                   |
|                             | 合 計                                               |                                            |    |                          | 13,000,000            | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                               |                                            |    |                          | 13,000,000            |                   |
|                             |                                                   |                                            |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 184号 ***                                  |                                            |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 屋外監視カメラ                                           |                                            | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 屋外監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上                     |                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                   | K96032<br>ネットワークカメラ 200万画素以上               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                                   |                                            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96032                      | 屋外監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上                     | 1.000                                      | 台  | 1,290,000                | 1,290,000             |                   |
|                             | 合 計                                               |                                            |    |                          | 1,290,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                               |                                            |    |                          | 1,290,000             |                   |
|                             |                                                   |                                            |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 185号 ***                                  |                                            |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 屋内監視カメラ                                           |                                            | 台  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 屋内監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上                     |                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                   | K96033<br>ネットワークカメラ 200万画素以上               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                                   |                                            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96033                      | 屋内監視カメラ<br>ネットワークカメラ 200万画素以上                     | 1.000                                      | 台  | 110,000                  | 110,000               |                   |
|                             | 合 計                                               |                                            |    |                          | 110,000               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                               |                                            |    |                          | 110,000               |                   |
|                             |                                                   |                                            |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 186号 ***                                  |                                            |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 監視カメラ用モニターデスク                                     |                                            | 式  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 監視カメラ用モニターデスク<br>対象器具:屋外カメラ×5台、屋内カメラ×1台、構成:17"×1等 |                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)基礎データ<br>2)規格                                   | K96034<br>対象器具:屋外カメラ×5台、屋内カメラ×1台、構成:17"×1等 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|                             |                                                   |                                            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                   |
| K96034                      | 監視カメラ用モニターデスク<br>対象器具:屋外カメラ×5台、屋内カメラ×1台、構成:17"×1等 | 1.000                                      | 式  | 1,500,000                | 1,500,000             |                   |
|                             | 合 計                                               |                                            |    |                          | 1,500,000             | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                             | 単 価                                               |                                            |    |                          | 1,500,000             |                   |
|                             |                                                   |                                            |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単一 187号 ***                                  |                                            |    |                          |                       |                   |
| S40006                      | 通信装置盤                                             |                                            | 面  |                          | 1.000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 通信装置盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                               |                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |

|                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                           |    |                                                              |                                                          |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                           |    |                                                              |                                                          |                   |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                                                                                                                                             |                                                                                                                           |    |                                                              |                                                          |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                                                                                                                                             |                                                                                                                           |    |                                                              |                                                          |                   |
| コード                             | 名 称                                                                                                                                         | 数 量                                                                                                                       | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                      | 備 考               |
|                                 | 1)基礎データコード<br>2)規格                                                                                                                          | K96035<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                                                                                                      |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0                             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし                          |                   |
| K96035                          | 通信装置盤<br>屋内鋼板製閉鎖自立形                                                                                                                         | 1.000                                                                                                                     | 面  | 6,160,000                                                    | 6,160,000                                                |                   |
|                                 | 合 計                                                                                                                                         |                                                                                                                           |    |                                                              | 6,160,000                                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                                                                                                                         |                                                                                                                           |    |                                                              | 6,160,000                                                |                   |
|                                 | *** S単一 188号 ***                                                                                                                            |                                                                                                                           |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40006                          | 簡易監視装置<br>簡易監視装置<br>屋内鋼板製閉鎖壁掛形                                                                                                              |                                                                                                                           | 面  |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 1)基礎データコード<br>2)規格                                                                                                                          | K96036<br>屋内鋼板製閉鎖壁掛形                                                                                                      |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96036                          | 簡易監視装置<br>屋内鋼板製閉鎖壁掛形                                                                                                                        | 1.000                                                                                                                     | 面  | 1,200,000                                                    | 1,200,000                                                |                   |
|                                 | 合 計                                                                                                                                         |                                                                                                                           |    |                                                              | 1,200,000                                                | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                                                                                                                         |                                                                                                                           |    |                                                              | 1,200,000                                                |                   |
|                                 | *** S単一 189号 ***                                                                                                                            |                                                                                                                           |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40006                          | 保守工具<br>保守工具<br>電気設備                                                                                                                        |                                                                                                                           | 式  |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 1)基礎データコード<br>2)規格                                                                                                                          | K96041<br>電気設備                                                                                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96041                          | 保守工具<br>電気設備                                                                                                                                | 1.000                                                                                                                     | 式  | 380,000                                                      | 380,000                                                  |                   |
|                                 | 合 計                                                                                                                                         |                                                                                                                           |    |                                                              | 380,000                                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                                                                                                                         |                                                                                                                           |    |                                                              | 380,000                                                  |                   |
|                                 | *** S単一 190号 ***                                                                                                                            |                                                                                                                           |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40006                          | 予備品<br>予備品<br>電気設備                                                                                                                          |                                                                                                                           | 式  |                                                              | 1.000 各単位                                                | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 1)基礎データコード<br>2)規格                                                                                                                          | K96040<br>電気設備                                                                                                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K96040                          | 予備品<br>電気設備                                                                                                                                 | 1.000                                                                                                                     | 式  | 860,000                                                      | 860,000                                                  |                   |
|                                 | 合 計                                                                                                                                         |                                                                                                                           |    |                                                              | 860,000                                                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                                 | 単 価                                                                                                                                         |                                                                                                                           |    |                                                              | 860,000                                                  |                   |
|                                 | *** S単一 191号 ***                                                                                                                            |                                                                                                                           |    |                                                              |                                                          |                   |
| S40008                          | 主要部材費 (標準ポンプ)<br>主要部材費 (標準ポンプ)<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min,0.0m,50.00m,FC250,－,CAC・SC<br>・SCS・FC・FCD,ステンレス鋼 SCS13,SUS・S-C,ステンス棒鋼 SUS304        |                                                                                                                           | 台  |                                                              | 1.000 台                                                  | 歩A<br>当たり算出       |
|                                 | 1)ポンプ形式<br>2)吐出量<br>3)立軸ポンプコラム長<br>4)横軸渦巻ポンプ (両吸込) の全揚程<br>5)規格(ケーシング)<br>6)材質名(ケーシング)<br>7)規格(羽根車)<br>8)材質名(羽根車)<br>9)規格(主軸)<br>10)材質名(主軸) | 横軸斜流<br>150超～200以下m3/min<br>0.0m<br>50.00m<br>FC250<br>－<br>CAC・SC・SCS・FC・FCD<br>ステンス棒鋼 SCS13<br>SUS・S-C<br>ステンス棒鋼 SUS304 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
| K10104                          | ケーシングねずみ鉄<br>FC250 斜流 1000mm以上                                                                                                              | 6,394.000                                                                                                                 | kg | 985                                                          | 6,298,090                                                |                   |

|                             |                                                       |                  |    |                          |                       |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                             |                  |    |                          |                       |                 |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                            |                  |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                       |                  |    |                          |                       |                 |
| コード                         | 名 称                                                   | 数 量              | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| K12164                      | ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼                                         |                  |    |                          |                       |                 |
|                             | SCS13 ステンレス鋳鋼                                         | 789.000          | kg | 6,211                    | 4,900,479             |                 |
| K10034                      | ポンプ主軸                                                 |                  |    |                          |                       |                 |
|                             | SUS304 ステンレス棒鋼                                        | 798.000          | kg | 1,539                    | 1,228,122             |                 |
|                             | 合 計                                                   |                  |    |                          | 12,426,691            | 算出数量<br>1.000 台 |
|                             | 単 価                                                   |                  | 台  |                          | 12,426,691            |                 |
|                             |                                                       |                  |    |                          |                       |                 |
|                             | *** S単一 192号 ***                                      |                  |    |                          |                       |                 |
| S40010                      | 木型費（ポンプ）                                              |                  | 台  |                          | 1.000 台               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 木型費（ポンプ）<br>横軸斜流,150超～200以下m3/min, 4台,0.2725          |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)ポンプ形式                                               | 横軸斜流             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)吐出量                                                 | 150超～200以下m3/min |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)発注数(台)                                              | 4台               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)木型費損料率                                              | 0.2725           |    |                          |                       |                 |
| K57040                      | 横軸斜流ポンプ木型製作価格<br>口径1200mm H=8.0m以下                    | 1.000            | 台  | 8,210,000                | 8,210,000             |                 |
| Y00002                      | 木型費                                                   | 0.272            |    | 8,210,000                | 2,237,225             |                 |
|                             | 合 計                                                   |                  |    |                          | 2,237,225             | 算出数量<br>1.000 台 |
|                             | 単 価                                                   |                  | 台  |                          | 2,237,225             |                 |
|                             |                                                       |                  |    |                          |                       |                 |
|                             | *** S単一 193号 ***                                      |                  |    |                          |                       |                 |
| S40014                      | 用排水ポンプ製作工                                             |                  | 台  |                          | 1.000 台               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 用排水ポンプ製作工<br>,横軸斜流,150超～200以下m3/min,0.0.00人,4以上台,0.94 |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)ポンプ形式                                               | 横軸斜流             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)吐出量                                                 | 150超～200以下m3/min |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)立軸ポンプコラム長                                           | 0.000            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)その他の製作工数                                            | 0.00人            |    |                          |                       |                 |
|                             | 5)製作数(台)                                              | 4以上台             |    |                          |                       |                 |
|                             | 6)製作数による補正係数                                          | 0.940            |    |                          |                       |                 |
|                             | 7)その他の場合の補助文                                          |                  |    |                          |                       |                 |
| R03001                      | 製作工                                                   | 212.300          | 人  | 29,900                   | 6,347,770             |                 |
|                             | 合 計                                                   |                  |    |                          | 6,347,770             | 算出数量<br>1.000 台 |
|                             | 単 価                                                   |                  | 式  |                          | 6,347,770             |                 |
|                             |                                                       |                  |    |                          |                       |                 |
|                             | *** S単一 194号 ***                                      |                  |    |                          |                       |                 |
| S40015                      | フラップ弁製作工                                              |                  | 基  |                          | 1.000 基               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | フラップ弁製作工<br>,1350(丸形)mm,28.6人, 4 以上基,0.94             |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)フラップ弁口径                                             | 1350(丸形)mm       |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)その他の製作工数                                            | 28.6人            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)製作数(基)                                              | 4 以上基            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)製作数による補正係数                                          | 0.940            |    |                          |                       |                 |
|                             | 5)その他の補助文                                             |                  |    |                          |                       |                 |
| R03001                      | 製作工                                                   | 26.900           | 人  | 29,900                   | 804,310               |                 |
|                             | 合 計                                                   |                  |    |                          | 804,310               | 算出数量<br>1.000 基 |
|                             | 単 価                                                   |                  |    |                          | 804,310               |                 |
|                             |                                                       |                  |    |                          |                       |                 |
|                             | *** S単一 195号 ***                                      |                  |    |                          |                       |                 |
| S41002                      | 輸送費（用排水機）                                             |                  | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 輸送費<br>用排水ポンプ設備,,,固定機場,362[各単位],432km                 |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                                                | 用排水ポンプ設備         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)対象要素（X）の数量                                          | 362.000[各単位]     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)想定輸送距離（D）の数量                                        | 432.000km        |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                             | 8)形式区分(用排水ポンプ設備)                                      | 固定機場             |    |                          |                       |                 |
| K79213                      | 輸送費                                                   | 1.000            | 式  | 1,655,000                | 1,655,000             |                 |
|                             | 合 計                                                   |                  |    |                          | 1,655,000             | 算出数量<br>1.000 式 |

|                             |                                                                                                                                      |                                                                                               |    |                                                              |                                                            |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                                            |                                                                                               |    |                                                              |                                                            |                 |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                                                                           |                                                                                               |    |                                                              |                                                            |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                                                      |                                                                                               |    |                                                              |                                                            |                 |
| コード                         | 名 称                                                                                                                                  | 数 量                                                                                           | 単位 | 単 価                                                          | 金 額                                                        | 備 考             |
|                             | 単 価                                                                                                                                  |                                                                                               |    |                                                              | 1,655,000                                                  |                 |
|                             |                                                                                                                                      |                                                                                               |    |                                                              |                                                            |                 |
|                             | *** S単ー 196号 ***                                                                                                                     |                                                                                               |    |                                                              |                                                            |                 |
| S41003                      | 用排水ポンプ据付工                                                                                                                            |                                                                                               | 台  |                                                              | 1,000 台                                                    | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 用排水ポンプ据付工<br>、横軸軸流・斜流,150超～200以下m3/min,ー,319.9,0箇所,ディーゼルエンジン,無給水（標準）,2台,0.84                                                         |                                                                                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|                             | 1)型式区分<br>2)吐出力区分<br>3)中間軸受装置据付の有無<br>4)その他の据付工数(人/台)<br>5)中間軸受据付ヶ所数<br>6)原動機種別<br>7)給水方式の選択<br>8)据付数(台)<br>9)その他の補正係数<br>10)その他の補助文 | 横軸軸流・斜流<br>150超～200以下m3/min<br>ー<br>319.900<br>0.000箇所<br>ディーゼルエンジン<br>無給水（標準）<br>2台<br>0.840 |    |                                                              |                                                            |                 |
| R03002                      | 据付工                                                                                                                                  | 169.300                                                                                       | 人  | 29,715                                                       | 5,030,750                                                  |                 |
| R01003                      | 普通作業員                                                                                                                                | 42.300                                                                                        | 人  | 19,950                                                       | 843,885                                                    |                 |
| R01013                      | 電工                                                                                                                                   | 70.500                                                                                        | 人  | 23,730                                                       | 1,672,965                                                  |                 |
|                             | 合 計                                                                                                                                  |                                                                                               |    |                                                              | 7,547,600                                                  | 算出数量<br>1.000 台 |
|                             | 単 価                                                                                                                                  |                                                                                               | 台  |                                                              | 7,547,600                                                  |                 |
|                             | *** S単ー 197号 ***                                                                                                                     |                                                                                               |    |                                                              |                                                            |                 |
| S41004                      | 天井クレーン据付工                                                                                                                            |                                                                                               | 基  |                                                              | 1,000 基                                                    | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 天井クレーン据付工<br>、手動式クレーン,5.0ton,23.2人                                                                                                   |                                                                                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|                             | 1)形式区分<br>2)定格荷重区分<br>3)その他の据付工数<br>4)その他の補助文                                                                                        | 手動式クレーン<br>5.0ton<br>23.200人                                                                  |    |                                                              |                                                            |                 |
| R03002                      | 据付工                                                                                                                                  | 18.600                                                                                        | 人  | 29,715                                                       | 552,699                                                    |                 |
| R01003                      | 普通作業員                                                                                                                                | 4.600                                                                                         | 人  | 19,950                                                       | 91,770                                                     |                 |
|                             | 合 計                                                                                                                                  |                                                                                               |    |                                                              | 644,469                                                    | 算出数量<br>1.000 基 |
|                             | 単 価                                                                                                                                  |                                                                                               | 基  |                                                              | 644,469                                                    |                 |
|                             | *** S単ー 198号 ***                                                                                                                     |                                                                                               |    |                                                              |                                                            |                 |
| S41006                      | 用排水ポンプ受配電盤据付工                                                                                                                        |                                                                                               | 式  |                                                              | 1,000 式                                                    | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 用排水ポンプ受配電盤据付工<br>低圧受電,ディーゼルエンジン,300kW                                                                                                |                                                                                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|                             | 1)受電設備区分の選択<br>2)原動機区分<br>3)原動機定格出力の入力                                                                                               | 低圧受電<br>ディーゼルエンジン<br>300.000kW                                                                |    |                                                              |                                                            |                 |
| R03002                      | 据付工                                                                                                                                  | 8.100                                                                                         | 人  | 29,715                                                       | 240,692                                                    |                 |
| R01013                      | 電工                                                                                                                                   | 18.800                                                                                        | 人  | 23,730                                                       | 446,124                                                    |                 |
|                             | 合 計                                                                                                                                  |                                                                                               |    |                                                              | 686,816                                                    | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                                                                                                                  |                                                                                               |    |                                                              | 686,816                                                    |                 |
|                             | *** S単ー 199号 ***                                                                                                                     |                                                                                               |    |                                                              |                                                            |                 |
| S41007                      | 用排水ポンプ自家発電設備据付工                                                                                                                      |                                                                                               | 台  |                                                              | 1,000 台                                                    | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 用排水ポンプ自家発電設備据付工<br>75kVA                                                                                                             |                                                                                               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0<br>豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし<br>亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
|                             | 1)発電機出力(kVA)                                                                                                                         | 75.000kVA                                                                                     |    |                                                              |                                                            |                 |
| R03002                      | 据付工                                                                                                                                  | 9.700                                                                                         | 人  | 29,715                                                       | 288,236                                                    |                 |

|                             |                                                                                         |                                                                  |    |                                  |                                   |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                               |                                                                  |    |                                  |                                   |                 |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                                              |                                                                  |    |                                  |                                   |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                         |                                                                  |    |                                  |                                   |                 |
| コード                         | 名 称                                                                                     | 数 量                                                              | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考             |
| R01003                      | 普通作業員                                                                                   | 2.400                                                            | 人  | 19,950                           | 47,880                            |                 |
|                             | 合 計                                                                                     |                                                                  |    |                                  | 336,116                           | 算出数量<br>1.000 台 |
|                             | 単 価                                                                                     |                                                                  |    |                                  | 336,116                           |                 |
|                             | *** S単一 200号 ***                                                                        |                                                                  |    |                                  |                                   |                 |
| S41018                      | 総合試運転調整労務                                                                               |                                                                  | 式  |                                  | 1.000 式                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 総合試運転調整労務<br>.150超～200以下m3/min, 2台,横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流,1.6,<br>台数制御,0.0                      |                                                                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|                             |                                                                                         |                                                                  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 1)ポンプ形式<br>2)最大ポンプ吐出量<br>3)ポンプ台数<br>4)その他の補正係数<br>5)ポンプ制御<br>6)その他の試運転調整工数<br>7)その他の補助文 | 横軸軸・斜流及び立軸軸・斜流<br>150超～200以下m3/min<br>2台<br>1.600<br>台数制御<br>0.0 |    | 深夜時間:0.0                         | 週休:4週8休以上                         |                 |
| R03002                      | 据付工                                                                                     | 12.600                                                           | 人  | 29,715                           | 374,409                           |                 |
|                             | 合 計                                                                                     |                                                                  |    |                                  | 374,409                           | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                                                                     |                                                                  |    |                                  | 374,409                           |                 |
|                             | *** S単一 201号 ***                                                                        |                                                                  |    |                                  |                                   |                 |
| S42028                      | 接地設置工                                                                                   |                                                                  | 極  |                                  | 1.000 極                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 接地設置工<br>, C種接地,土工有,0.0                                                                 |                                                                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|                             | 1)接地区分<br>2)施工条件<br>3)補助棒の本数<br>4)電工労務(人)<br>5)普通作業員労務(人)<br>6)補助文                      | C種接地<br>土工有<br>0.0<br>1.00<br>2.00                               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| P27822                      | 接地銅板<br>リット付(端子2点溶接)1.5*900*900                                                         | 1.000                                                            | 枚  | 23,600                           | 23,600                            |                 |
| R01013                      | 電工                                                                                      | 1.000                                                            | 人  | 23,730                           | 23,730                            |                 |
| R01003                      | 普通作業員                                                                                   | 2.000                                                            | 人  | 19,950                           | 39,900                            |                 |
|                             | 合 計                                                                                     |                                                                  |    |                                  | 87,230                            | 算出数量<br>1.000 極 |
|                             | 単 価                                                                                     |                                                                  | 極  |                                  | 87,230                            |                 |
|                             | *** S単一 202号 ***                                                                        |                                                                  |    |                                  |                                   |                 |
| S42028                      | 接地設置工                                                                                   |                                                                  | 極  |                                  | 1.000 極                           | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 接地設置工<br>, D種接地,土工有,0.0                                                                 |                                                                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |
|                             | 1)接地区分<br>2)施工条件<br>3)補助棒の本数<br>4)電工労務(人)<br>5)普通作業員労務(人)<br>6)補助文                      | D種接地<br>土工有<br>0.0<br>0.25<br>0.35                               |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                 |
| P27820                      | 連結式接地棒<br>φ10×1500mm                                                                    | 1.000                                                            | 本  | 1,440                            | 1,440                             |                 |
| R01013                      | 電工                                                                                      | 0.250                                                            | 人  | 23,730                           | 5,933                             |                 |
| R01003                      | 普通作業員                                                                                   | 0.350                                                            | 人  | 19,950                           | 6,983                             |                 |
|                             | 合 計                                                                                     |                                                                  |    |                                  | 14,356                            | 算出数量<br>1.000 極 |
|                             | 単 価                                                                                     |                                                                  | 極  |                                  | 14,356                            |                 |
|                             | *** S単一 203号 ***                                                                        |                                                                  |    |                                  |                                   |                 |
| S42051                      | CCTV装置(屋外IPカメラ)据付工                                                                      |                                                                  | 台  |                                  | 1.000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工<br>C C T V装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無                                 |                                                                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                 |

|                                 |                                                         |                                       |    |                                  |                                   |                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                                                         |                                       |    |                                  |                                   |                     |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                                                         |                                       |    |                                  |                                   |                     |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                                                         |                                       |    |                                  |                                   |                     |
| コード                             | 名 称                                                     | 数 量                                   | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                 |
|                                 | 1)機器区分<br>2)作業区分<br>3)細別<br>4)歩掛補正区分                    | C C T V装置<br>カメラ装置<br>巡回式IPカメラ装置<br>無 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| R03004                          | 電気通信技術員                                                 | 1.500                                 | 人  | 25,620                           | 38,430                            |                     |
|                                 | 合 計                                                     |                                       |    |                                  | 38,430                            | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                 | 単 価                                                     |                                       |    |                                  | 38,430                            |                     |
| Y00001                          | カメラ装置                                                   |                                       |    |                                  |                                   |                     |
|                                 |                                                         |                                       |    |                                  |                                   |                     |
|                                 | *** S単— 204号 ***                                        |                                       |    |                                  |                                   |                     |
| S42051                          | CCTV装置(屋外IPカメラ)据付工                                      |                                       | 台  |                                  | 1.000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                                 | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工<br>C C T V装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,有 |                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                                 | 1)機器区分<br>2)作業区分<br>3)細別<br>4)歩掛補正区分                    | C C T V装置<br>カメラ装置<br>巡回式IPカメラ装置<br>有 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| R03004                          | 電気通信技術員                                                 | 1.050                                 | 人  | 25,620                           | 26,901                            |                     |
|                                 | 合 計                                                     |                                       |    |                                  | 26,901                            | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                 | 単 価                                                     |                                       |    |                                  | 26,901                            |                     |
| Y00001                          | カメラ装置                                                   |                                       |    |                                  |                                   |                     |
|                                 |                                                         |                                       |    |                                  |                                   |                     |
|                                 | *** S単— 205号 ***                                        |                                       |    |                                  |                                   |                     |
| S42051                          | CCTV装置(屋内IPカメラ)据付工                                      |                                       | 台  |                                  | 1.000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                                 | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工<br>C C T V装置,カメラ装置,巡回式IPカメラ装置,無 |                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                                 | 1)機器区分<br>2)作業区分<br>3)細別<br>4)歩掛補正区分                    | C C T V装置<br>カメラ装置<br>巡回式IPカメラ装置<br>無 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| R03004                          | 電気通信技術員                                                 | 1.500                                 | 人  | 25,620                           | 38,430                            |                     |
|                                 | 合 計                                                     |                                       |    |                                  | 38,430                            | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                 | 単 価                                                     |                                       |    |                                  | 38,430                            |                     |
| Y00001                          | カメラ装置                                                   |                                       |    |                                  |                                   |                     |
|                                 |                                                         |                                       |    |                                  |                                   |                     |
|                                 | *** S単— 206号 ***                                        |                                       |    |                                  |                                   |                     |
| S42051                          | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工                                 |                                       | 台  |                                  | 1.000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                                 | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工<br>C C T V制御装置,モニタTV,床(卓上)固定,無  |                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                                 | 1)機器区分<br>2)作業区分<br>3)細別<br>4)歩掛補正区分                    | C C T V制御装置<br>モニタTV<br>床(卓上)固定<br>無  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| R03004                          | 電気通信技術員                                                 | 0.500                                 | 人  | 25,620                           | 12,810                            |                     |
|                                 | 合 計                                                     |                                       |    |                                  | 12,810                            | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                                 | 単 価                                                     |                                       |    |                                  | 12,810                            |                     |
| Y00001                          | モニタTV                                                   |                                       |    |                                  |                                   |                     |
|                                 |                                                         |                                       |    |                                  |                                   |                     |
|                                 | *** S単— 207号 ***                                        |                                       |    |                                  |                                   |                     |
| S42051                          | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工                                 |                                       | 台  |                                  | 1.000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                                 | C C T V装置 ( I Pカメラ) 据付工<br>C C T V制御装置,VTR/HDDレコーダ,一,無  |                                       |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                                 | 1)機器区分<br>2)作業区分<br>3)細別<br>4)歩掛補正区分                    | C C T V制御装置<br>VTR/HDDレコーダ<br>一<br>無  |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| R03004                          | 電気通信技術員                                                 | 0.500                                 | 人  | 25,620                           | 12,810                            |                     |

|                             |                                               |                                    |    |                                  |                                   |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                     |                                    |    |                                  |                                   |                     |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                    |                                    |    |                                  |                                   |                     |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                               |                                    |    |                                  |                                   |                     |
| コード                         | 名 称                                           | 数 量                                | 単位 | 単 価                              | 金 額                               | 備 考                 |
|                             | 合 計                                           |                                    |    |                                  | 12,810                            | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                             | 単 価                                           |                                    |    |                                  | 12,810                            |                     |
| Y00001                      | VTR/HDDレコーダ                                   |                                    |    |                                  |                                   |                     |
|                             |                                               |                                    |    |                                  |                                   |                     |
|                             | *** S単一 208号 ***                              |                                    |    |                                  |                                   |                     |
| S42051                      | CCTV装置（IPカメラ）据付工                              |                                    | 台  |                                  | 1.000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | CCTV装置（IPカメラ）据付工<br>CCTV制御装置、映像分配器、一、無        |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                             | 1)機器区分<br>2)作業区分<br>3)細別<br>4)歩掛補正区分          | CCTV制御装置<br>映像分配器<br>一<br>無        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| R03004                      | 電気通信技術員                                       | 0.200                              | 人  | 25,620                           | 5,124                             |                     |
|                             | 合 計                                           |                                    |    |                                  | 5,124                             | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                             | 単 価                                           |                                    |    |                                  | 5,124                             |                     |
| Y00001                      | 映像分配器                                         |                                    |    |                                  |                                   |                     |
|                             |                                               |                                    |    |                                  |                                   |                     |
|                             | *** S単一 209号 ***                              |                                    |    |                                  |                                   |                     |
| S42052                      | CCTV装置(屋外IPカメラ)調整工                            |                                    | 台  |                                  | 1.000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | CCTV装置（IPカメラ）調整工<br>CCTV装置、カメラ装置、巡回式IPカメラ装置、無 |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                             | 1)機器区分<br>2)作業区分<br>3)細別<br>4)歩掛補正区分          | CCTV装置<br>カメラ装置<br>巡回式IPカメラ装置<br>無 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| R03003                      | 電気通信技術者                                       | 1.000                              | 人  | 38,115                           | 38,115                            |                     |
|                             | 合 計                                           |                                    |    |                                  | 38,115                            | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                             | 単 価                                           |                                    |    |                                  | 38,115                            |                     |
| Y00001                      | カメラ装置                                         |                                    |    |                                  |                                   |                     |
|                             |                                               |                                    |    |                                  |                                   |                     |
|                             | *** S単一 210号 ***                              |                                    |    |                                  |                                   |                     |
| S42052                      | CCTV装置(屋外IPカメラ)調整工                            |                                    | 台  |                                  | 1.000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | CCTV装置（IPカメラ）調整工<br>CCTV装置、カメラ装置、巡回式IPカメラ装置、有 |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                             | 1)機器区分<br>2)作業区分<br>3)細別<br>4)歩掛補正区分          | CCTV装置<br>カメラ装置<br>巡回式IPカメラ装置<br>有 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| R03003                      | 電気通信技術者                                       | 0.700                              | 人  | 38,115                           | 26,681                            |                     |
|                             | 合 計                                           |                                    |    |                                  | 26,681                            | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                             | 単 価                                           |                                    |    |                                  | 26,681                            |                     |
| Y00001                      | カメラ装置                                         |                                    |    |                                  |                                   |                     |
|                             |                                               |                                    |    |                                  |                                   |                     |
|                             | *** S単一 211号 ***                              |                                    |    |                                  |                                   |                     |
| S42052                      | CCTV装置(屋内IPカメラ)調整工                            |                                    | 台  |                                  | 1.000 [各単位]                       | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | CCTV装置（IPカメラ）調整工<br>CCTV装置、カメラ装置、巡回式IPカメラ装置、無 |                                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし             |                     |
|                             | 1)機器区分<br>2)作業区分<br>3)細別<br>4)歩掛補正区分          | CCTV装置<br>カメラ装置<br>巡回式IPカメラ装置<br>無 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0<br>週休:4週8休以上 |                     |
| R03003                      | 電気通信技術者                                       | 1.000                              | 人  | 38,115                           | 38,115                            |                     |
|                             | 合 計                                           |                                    |    |                                  | 38,115                            | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|                             | 単 価                                           |                                    |    |                                  | 38,115                            |                     |
| Y00001                      | カメラ装置                                         |                                    |    |                                  |                                   |                     |

|                             |                                                 |             |    |                            |                         |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                       |             |    |                            |                         |                     |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                      |             |    |                            |                         |                     |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                 |             |    |                            |                         |                     |
| コード                         | 名 称                                             | 数 量         | 単位 | 単 価                        | 金 額                     | 備 考                 |
|                             |                                                 |             |    |                            |                         |                     |
|                             | *** S単一 212号 ***                                |             |    |                            |                         |                     |
| S42052                      | CCTV装置（IPカメラ）調整工                                |             | 台  |                            | 1,000 [各単位]             | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | CCTV装置（IPカメラ）調整工<br>CCTV制御装置, モニタTV, ー, 無       |             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|                             | 1) 機器区分                                         | CCTV制御装置    |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                     |
|                             | 2) 作業区分                                         | モニタTV       |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                     |
|                             | 3) 細別                                           | ー           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                     |
|                             | 4) 歩掛補正区分                                       | 無           |    |                            |                         |                     |
| R03003                      | 電気通信技術者                                         | 1.000       | 人  | 38,115                     | 38,115                  |                     |
|                             | 合 計                                             |             |    |                            | 38,115                  | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|                             | 単 価                                             |             |    |                            | 38,115                  |                     |
| Y00001                      | モニタTV                                           |             |    |                            |                         |                     |
|                             |                                                 |             |    |                            |                         |                     |
|                             | *** S単一 213号 ***                                |             |    |                            |                         |                     |
| S42052                      | CCTV装置（IPカメラ）調整工                                |             | 台  |                            | 1,000 [各単位]             | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | CCTV装置（IPカメラ）調整工<br>CCTV制御装置, VTR/HDDレコーダ, ー, 無 |             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|                             | 1) 機器区分                                         | CCTV制御装置    |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                     |
|                             | 2) 作業区分                                         | VTR/HDDレコーダ |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                     |
|                             | 3) 細別                                           | ー           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                     |
|                             | 4) 歩掛補正区分                                       | 無           |    |                            |                         |                     |
| R03003                      | 電気通信技術者                                         | 0.900       | 人  | 38,115                     | 34,304                  |                     |
|                             | 合 計                                             |             |    |                            | 34,304                  | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|                             | 単 価                                             |             |    |                            | 34,304                  |                     |
| Y00001                      | VTR/HDDレコーダ                                     |             |    |                            |                         |                     |
|                             |                                                 |             |    |                            |                         |                     |
|                             | *** S単一 214号 ***                                |             |    |                            |                         |                     |
| S42052                      | CCTV装置（IPカメラ）調整工                                |             | 台  |                            | 1,000 [各単位]             | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | CCTV装置（IPカメラ）調整工<br>CCTV制御装置, 映像分配器, ー, 無       |             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|                             | 1) 機器区分                                         | CCTV制御装置    |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                     |
|                             | 2) 作業区分                                         | 映像分配器       |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                     |
|                             | 3) 細別                                           | ー           |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                     |
|                             | 4) 歩掛補正区分                                       | 無           |    |                            |                         |                     |
| R03003                      | 電気通信技術者                                         | 0.300       | 人  | 38,115                     | 11,435                  |                     |
|                             | 合 計                                             |             |    |                            | 11,435                  | 算出数量<br>1,000 [各単位] |
|                             | 単 価                                             |             |    |                            | 11,435                  |                     |
| Y00001                      | 映像分配器                                           |             |    |                            |                         |                     |
|                             |                                                 |             |    |                            |                         |                     |
|                             | *** S単一 215号 ***                                |             |    |                            |                         |                     |
| S42053                      | 計装設備据付工                                         |             | 台  |                            | 1,000 台                 | 歩A<br>当たり算出         |
|                             | 計装設備据付工<br>超音波式水位計, 無                           |             |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|                             | 1) 機器区分                                         | 超音波式水位計     |    | 豪雪補正: なし                   | 亜熱帯補正: なし               |                     |
|                             | 2) 歩掛補正区分                                       | 無           |    | 基本給時間: 8.0                 | 超勤時間: 0.0               |                     |
|                             |                                                 |             |    | 深夜時間: 0.0                  | 週休: 4週8休以上              |                     |
| R03003                      | 電気通信技術者                                         | 1.000       | 人  | 38,115                     | 38,115                  |                     |
| R03004                      | 電気通信技術員                                         | 2.000       | 人  | 25,620                     | 51,240                  |                     |
|                             | 合 計                                             |             |    |                            | 89,355                  | 算出数量<br>1,000 台     |
|                             | 単 価                                             |             | 台  |                            | 89,355                  |                     |
|                             |                                                 |             |    |                            |                         |                     |
|                             | *** S単一 216号 ***                                |             |    |                            |                         |                     |
| S42100                      | 電線管敷設工                                          |             | m  |                            | 100,000 m               | 歩A<br>当たり算出         |



|                             |                                                                     |                    |    |                          |                       |                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                           |                    |    |                          |                       |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                          |                    |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                     |                    |    |                          |                       |                   |
| コード                         | 名 称                                                                 | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                             | 電線管敷設工<br>、波付硬質合成樹脂管、-、30、地 中（構内）、0、0、00、無、無、無                      |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)管種別                                                               | 波付硬質合成樹脂管          |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)細別規格                                                              | -                  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)サイズ(mm)                                                           | 30                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                             | 4)施工区分                                                              | 地 中（構内）            |    |                          |                       |                   |
|                             | 5)その他の場合の電線管 1m当り単価                                                 | 0                  |    |                          |                       |                   |
|                             | 6)その他の場合100m当り電工労務(人)                                               | 0.000              |    |                          |                       |                   |
|                             | 7)その他の場合の諸資材率                                                       | 0.00               |    |                          |                       |                   |
|                             | 8)クリップ留めの歩掛補正区分                                                     | 無                  |    |                          |                       |                   |
|                             | 9)直線部分の歩掛補正区分                                                       | 無                  |    |                          |                       |                   |
|                             | 10)高所作業の歩掛補正区分                                                      | 無                  |    |                          |                       |                   |
|                             | 11)その他の場合の補助文                                                       |                    |    |                          |                       |                   |
| P27437                      | 波付硬質合成樹脂管                                                           |                    |    |                          |                       |                   |
|                             | 波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30                                                | 100.000            | m  | 243                      | 24,300                |                   |
| R01013                      | 電工                                                                  |                    |    |                          |                       |                   |
|                             |                                                                     | 2.600              | 人  | 23,730                   | 61,698                |                   |
|                             | 合 計                                                                 |                    |    |                          | 85,998                | 算出数量<br>100.000 m |
|                             | 単 価                                                                 |                    | m  |                          | 860                   |                   |
|                             |                                                                     |                    |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単ー 217号 ***                                                    |                    |    |                          |                       |                   |
| S42100                      | 電線管敷設工                                                              |                    | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 電線管敷設工<br>ステンレス製電線管 パイプ(3.66m)22mm、その他、-、-、屋外・屋内(埋込)、6.3、0.15、無、有、無 |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             |                                                                     |                    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             |                                                                     |                    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 1)管種別                                                               | その他                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                             | 2)細別規格                                                              | -                  |    |                          |                       |                   |
|                             | 3)サイズ(mm)                                                           | -                  |    |                          |                       |                   |
|                             | 4)施工区分                                                              | 屋外・屋内(埋込)          |    |                          |                       |                   |
|                             | 5)その他の場合の電線管 1m当り単価                                                 | 3,661              |    |                          |                       |                   |
|                             | 6)その他の場合100m当り電工労務(人)                                               | 6.300              |    |                          |                       |                   |
|                             | 7)その他の場合の諸資材率                                                       | 0.15               |    |                          |                       |                   |
|                             | 8)クリップ留めの歩掛補正区分                                                     | 無                  |    |                          |                       |                   |
|                             | 9)直線部分の歩掛補正区分                                                       | 有                  |    |                          |                       |                   |
|                             | 10)高所作業の歩掛補正区分                                                      | 無                  |    |                          |                       |                   |
|                             | 11)その他の場合の補助文                                                       | ステンレス製電線管 パイプ(3.・・ |    |                          |                       |                   |
| P27838                      | 電気材料及び機器                                                            |                    |    |                          |                       |                   |
|                             | ステンレス製電線管 パイプ(3.66m)22mm                                            | 100.000            | m  | 3,661                    | 366,100               |                   |
| Y00005                      | 諸資材                                                                 |                    |    |                          |                       |                   |
|                             |                                                                     | 0.150              |    | 366,100                  | 54,915                |                   |
| R01013                      | 電工                                                                  |                    |    |                          |                       |                   |
|                             |                                                                     | 4.410              | 人  | 23,730                   | 104,649               |                   |
|                             | 合 計                                                                 |                    |    |                          | 525,664               | 算出数量<br>100.000 m |
|                             | 単 価                                                                 |                    | m  |                          | 5,257                 |                   |
|                             |                                                                     |                    |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単ー 218号 ***                                                    |                    |    |                          |                       |                   |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                                      |                    | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 低圧電力ケーブル・電線配線工<br>、ビット、CVケーブル、600V、2心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00             |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)施工区分1                                                             | ビット                |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)種別                                                                | CVケーブル             |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)電圧                                                                | 600V               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                             | 4)心数                                                                | 2心                 |    |                          |                       |                   |
|                             | 5)サイズ(mm2)                                                          | 3.5mm2             |    |                          |                       |                   |
|                             | 6)施工区分2                                                             | 屋外・屋内              |    |                          |                       |                   |
|                             | 7)その他の場合のケーブル1m当り単価                                                 | 0                  |    |                          |                       |                   |
|                             | 8)その他の場合100m当り電工労務(人)                                               | 0.00               |    |                          |                       |                   |
|                             | 9)その他の場合の補助文                                                        |                    |    |                          |                       |                   |
| P27051                      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)                                            |                    |    |                          |                       |                   |
|                             | 2心 断面積3.5                                                           | 100.000            | m  | 171                      | 17,100                |                   |
| R01013                      | 電工                                                                  |                    |    |                          |                       |                   |
|                             |                                                                     | 4.400              | 人  | 23,730                   | 104,412               |                   |
|                             | 合 計                                                                 |                    |    |                          | 121,512               | 算出数量<br>100.000 m |
|                             | 単 価                                                                 |                    | m  |                          | 1,215                 |                   |
|                             |                                                                     |                    |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単ー 219号 ***                                                    |                    |    |                          |                       |                   |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                                      |                    | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |

|                             |                                                            |                 |    |                          |                       |                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                  |                 |    |                          |                       |                   |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                                 |                 |    |                          |                       |                   |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                            |                 |    |                          |                       |                   |
| コード                         | 名 称                                                        | 数 量             | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考               |
|                             | 低圧電力ケーブル・電線配線工<br>、ビット、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、屋外・屋内、0.00    |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)施工区分1                                                    | ビット             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)種別                                                       | CVケーブル          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)電圧                                                       | 600V            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                             | 4)心数                                                       | 3心              |    |                          |                       |                   |
|                             | 5)サイズ(mm2)                                                 | 3.5mm2          |    |                          |                       |                   |
|                             | 6)施工区分2                                                    | 屋外・屋内           |    |                          |                       |                   |
|                             | 7)その他の場合のケーブル1m当り単価                                        | 0               |    |                          |                       |                   |
|                             | 8)その他の場合100m当り電工労務(人)                                      | 0.00            |    |                          |                       |                   |
|                             | 9)その他の場合の補助文                                               |                 |    |                          |                       |                   |
| P27064                      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)                                   |                 |    |                          |                       |                   |
|                             | 3心 断面積3.5                                                  | 100.000         | m  | 234                      | 23,400                |                   |
| R01013                      | 電工                                                         |                 |    |                          |                       |                   |
|                             |                                                            | 4.400           | 人  | 23,730                   | 104,412               |                   |
|                             | 合 計                                                        |                 |    |                          | 127,812               | 算出数量<br>100.000 m |
|                             | 単 価                                                        |                 | m  |                          | 1,278                 |                   |
|                             |                                                            |                 |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単— 220号 ***                                           |                 |    |                          |                       |                   |
| S42102                      | 低圧電力ケーブル・電線配線工                                             |                 | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 低圧電力ケーブル・電線配線工<br>、管 内、CVケーブル、600V、3心、3.5mm2、地中・屋外・屋内、0.00 |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)施工区分1                                                    | 管 内             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)種別                                                       | CVケーブル          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)電圧                                                       | 600V            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                             | 4)心数                                                       | 3心              |    |                          |                       |                   |
|                             | 5)サイズ(mm2)                                                 | 3.5mm2          |    |                          |                       |                   |
|                             | 6)施工区分2                                                    | 地中・屋外・屋内        |    |                          |                       |                   |
|                             | 7)その他の場合のケーブル1m当り単価                                        | 0               |    |                          |                       |                   |
|                             | 8)その他の場合100m当り電工労務(人)                                      | 0.00            |    |                          |                       |                   |
|                             | 9)その他の場合の補助文                                               |                 |    |                          |                       |                   |
| P27064                      | 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)                                   |                 |    |                          |                       |                   |
|                             | 3心 断面積3.5                                                  | 100.000         | m  | 234                      | 23,400                |                   |
| R01013                      | 電工                                                         |                 |    |                          |                       |                   |
|                             |                                                            | 5.500           | 人  | 23,730                   | 130,515               |                   |
|                             | 合 計                                                        |                 |    |                          | 153,915               | 算出数量<br>100.000 m |
|                             | 単 価                                                        |                 | m  |                          | 1,539                 |                   |
|                             |                                                            |                 |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単— 221号 ***                                           |                 |    |                          |                       |                   |
| S42104                      | 通信ケーブル配線工                                                  |                 | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 通信ケーブル配線工<br>LANケーブル(Cat.5e)、ビット、その他、-mm、-、屋外・屋内、1.80      |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)施工区分1                                                    | ビット             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)種別                                                       | その他             |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)サイズ(mm)                                                  | -mm             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                             | 4)対数                                                       | -               |    |                          |                       |                   |
|                             | 5)施工区分2                                                    | 屋外・屋内           |    |                          |                       |                   |
|                             | 6)その他の場合のケーブル1m当り単価                                        | 47              |    |                          |                       |                   |
|                             | 7)その他の場合100m当り電工労務(人)                                      | 1.80            |    |                          |                       |                   |
|                             | 8)その他の場合の補助文                                               | LANケーブル(Cat.5e) |    |                          |                       |                   |
| P27838                      | 電気材料及び機器                                                   |                 |    |                          |                       |                   |
|                             |                                                            | 100.000         | m  | 47                       | 4,700                 |                   |
| R01013                      | 電工                                                         |                 |    |                          |                       |                   |
|                             |                                                            | 1.800           | 人  | 23,730                   | 42,714                |                   |
|                             | 合 計                                                        |                 |    |                          | 47,414                | 算出数量<br>100.000 m |
|                             | 単 価                                                        |                 | m  |                          | 474                   |                   |
|                             |                                                            |                 |    |                          |                       |                   |
|                             | *** S単— 222号 ***                                           |                 |    |                          |                       |                   |
| S42104                      | 通信ケーブル配線工                                                  |                 | m  |                          | 100.000 m             | 歩A<br>当たり算出       |
|                             | 通信ケーブル配線工<br>LANケーブル(Cat.5e)、管 内、その他、-mm、-、地中・屋外・屋内、2.30   |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|                             | 1)施工区分1                                                    | 管 内             |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                   |
|                             | 2)種別                                                       | その他             |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                   |
|                             | 3)サイズ(mm)                                                  | -mm             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                   |
|                             | 4)対数                                                       | -               |    |                          |                       |                   |
|                             | 5)施工区分2                                                    | 地中・屋外・屋内        |    |                          |                       |                   |
|                             | 6)その他の場合のケーブル1m当り単価                                        | 47              |    |                          |                       |                   |
|                             | 7)その他の場合100m当り電工労務(人)                                      | 2.30            |    |                          |                       |                   |
|                             | 8)その他の場合の補助文                                               | LANケーブル(Cat.5e) |    |                          |                       |                   |

|                             |                                                                    |                       |       |                          |                       |                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                          |                       |       |                          |                       |                       |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)                                        |                       |       |                          |                       |                       |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                    |                       |       |                          |                       |                       |
| コード                         | 名 称                                                                | 数 量                   | 単位    | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                   |
| P27838                      | 電気材料及び機器                                                           | 100.000               | m     | 47                       | 4,700                 |                       |
| R01013                      | 電工                                                                 | 2.300                 | 人     | 23,730                   | 54,579                |                       |
|                             | 合 計                                                                |                       |       |                          | 59,279                | 算出数量<br>100.000 m     |
|                             | 単 価                                                                |                       | m     |                          | 593                   |                       |
|                             | *** S単一 223号 ***                                                   |                       |       |                          |                       |                       |
| S42111                      | 埋設標識シート敷設工                                                         |                       | m     |                          | 100.000 [各単位]         | 歩A<br>当たり算出           |
|                             | 埋設標識シート・地中埋設標識敷設工<br>、埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍φポリエチレン                |                       |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                       |
|                             | 1)作業種別                                                             | 埋設標識シート               |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                       |
|                             | 3)規格                                                               | 幅150mm、50m巻、2倍φポリエチレン |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                       |
|                             | 4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価                                              | 8,000                 |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                       |
|                             | 5)地中埋設標1.0個当り単価                                                    | 0                     |       |                          |                       |                       |
|                             | 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格                                                |                       |       |                          |                       |                       |
| P39101                      | 埋設物標示テープ                                                           | 2.000                 | 巻     | 8,000                    | 16,000                |                       |
|                             | 幅150mm 50m 2倍φポリエチレン                                               |                       |       |                          |                       |                       |
| R01013                      | 電工                                                                 | 0.400                 | 人     | 23,730                   | 9,492                 |                       |
|                             | 合 計                                                                |                       |       |                          | 25,492                | 算出数量<br>100.000 [各単位] |
|                             | 単 価                                                                |                       | [各単位] |                          | 255                   |                       |
| Y00001                      | 埋設標識シート                                                            |                       |       |                          |                       |                       |
|                             | *** S単一 224号 ***                                                   |                       |       |                          |                       |                       |
| S42112                      | ハンドホール設置工                                                          |                       | 基     |                          | 10.000 基              | 歩A<br>当たり算出           |
|                             | ハンドホール設置工<br>その他、2000kg以下kg、1.0m未満m、あり、なし、900×900×900              |                       |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                       |
|                             | 1)ハンドホール区分(W×D×H)                                                  | その他                   |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                       |
|                             | 2)その他の場合ハンドホール1基当り単価                                               | 0円                    |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                       |
|                             | 3)1基当たり質量(kg/基)                                                    | 2000kg以下kg            |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                       |
|                             | 4)内径(m)                                                            | 1.0m未満m               |       |                          |                       |                       |
|                             | 5)基礎碎石                                                             | あり                    |       |                          |                       |                       |
|                             | 6)敷材                                                               | なし                    |       |                          |                       |                       |
|                             | 7)その他の場合の補助文                                                       | 900×900×900           |       |                          |                       |                       |
| P27841                      | 電気材料及び機器                                                           | 10.000                | 組     | 0                        | 0                     |                       |
| R01001                      | 土木一般世話役                                                            | 1.600                 | 人     | 30,135                   | 48,216                |                       |
| R01002                      | 特殊作業員                                                              | 0.300                 | 人     | 24,150                   | 7,245                 |                       |
| R01003                      | 普通作業員                                                              | 3.800                 | 人     | 19,950                   | 75,810                |                       |
| M02093                      | バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型(1次)]<br>標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t | 14.900                | 時間    | 2,630                    | 39,187                |                       |
| R01021                      | 運転手(特殊)                                                            | 2.530                 | 人     | 27,300                   | 69,069                |                       |
| P34029                      | 軽油                                                                 | 128.000               | L     | 148                      | 18,944                |                       |
|                             | ハンドール給油                                                            |                       |       |                          |                       |                       |
| Y00004                      | 基礎碎石費                                                              | 0.080                 |       | 258,471                  | 20,678                |                       |
|                             | 合 計                                                                |                       |       |                          | 279,149               | 算出数量<br>10.000 基      |
|                             | 単 価                                                                |                       | 基     |                          | 27,915                |                       |
|                             | *** S単一 225号 ***                                                   |                       |       |                          |                       |                       |
| S42112                      | ハンドホール設置工                                                          |                       | 基     |                          | 10.000 基              | 歩A<br>当たり算出           |
|                             | ハンドホール設置工<br>900×900×900、2000kg以下kg、1.0m未満m、あり、なし、                 |                       |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                       |
|                             | 1)ハンドホール区分(W×D×H)                                                  | 900×900×900           |       | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                       |
|                             | 2)その他の場合ハンドホール1基当り単価                                               | 0円                    |       | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                       |
|                             | 3)1基当たり質量(kg/基)                                                    | 2000kg以下kg            |       | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                       |
|                             | 4)内径(m)                                                            | 1.0m未満m               |       |                          |                       |                       |
|                             | 5)基礎碎石                                                             | あり                    |       |                          |                       |                       |
|                             | 6)敷材                                                               | なし                    |       |                          |                       |                       |
|                             | 7)その他の場合の補助文                                                       |                       |       |                          |                       |                       |
| P27815                      | ハンドホール(鉄蓋付)<br>H2-9 900×900×900 (国交省型)                             | 10.000                | 組     | 186,000                  | 1,860,000             |                       |

|                                 |                                                                     |                                                                 |    |                          |                       |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|------------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                                                                     |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                                                                     |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                                                                     |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| コード                             | 名 称                                                                 | 数 量                                                             | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考              |
| R01001                          | 土木一般世話役                                                             |                                                                 |    |                          |                       |                  |
|                                 |                                                                     | 1.600                                                           | 人  | 30,135                   | 48,216                |                  |
| R01002                          | 特殊作業員                                                               |                                                                 |    |                          |                       |                  |
|                                 |                                                                     | 0.300                                                           | 人  | 24,150                   | 7,245                 |                  |
| R01003                          | 普通作業員                                                               |                                                                 |    |                          |                       |                  |
|                                 |                                                                     | 3.800                                                           | 人  | 19,950                   | 75,810                |                  |
| M02093                          | バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]<br>標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t  | 14.900                                                          | 時間 | 2,630                    | 39,187                |                  |
| R01021                          | 運転手 (特殊)                                                            |                                                                 |    |                          |                       |                  |
|                                 |                                                                     | 2.530                                                           | 人  | 27,300                   | 69,069                |                  |
| P34029                          | 軽油<br>バトール給油                                                        | 128.000                                                         | L  | 148                      | 18,944                |                  |
| Y00004                          | 基礎碎石費                                                               |                                                                 |    |                          |                       |                  |
|                                 |                                                                     | 0.080                                                           |    | 258,471                  | 20,678                |                  |
|                                 | 合 計                                                                 |                                                                 |    |                          | 2,139,149             | 算出数量<br>10.000 基 |
|                                 | 単 価                                                                 |                                                                 | 基  |                          | 213,915               |                  |
|                                 |                                                                     |                                                                 |    |                          |                       |                  |
|                                 | *** S単— 226号 ***                                                    |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| SA0103                          | SP 床掘り                                                              |                                                                 | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                 | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-, -,                                        |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                 |                                                                     |                                                                 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                                 |                                                                     |                                                                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                                 | 1)土質<br>2)施工方法<br>3)土留方式の種類<br>4)障害の有無                              | 土砂<br>上記以外(小規模)<br>-<br>-                                       |    |                          |                       |                  |
|                                 | 単 価                                                                 |                                                                 | m3 |                          | 2,041                 |                  |
|                                 |                                                                     |                                                                 |    |                          |                       |                  |
|                                 | *** S単— 227号 ***                                                    |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| SA0121                          | SP 土砂等運搬                                                            |                                                                 | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                 | SP 土砂等運搬<br>小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>,無し,1.5km以下 |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                 |                                                                     |                                                                 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                                 |                                                                     |                                                                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                                 | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離              | 小規模<br>バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>1.5km以下 |    |                          |                       |                  |
|                                 | 単 価                                                                 |                                                                 | m3 |                          | 1,225                 |                  |
|                                 |                                                                     |                                                                 |    |                          |                       |                  |
|                                 | *** S単— 228号 ***                                                    |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| SA0161                          | SP 整地                                                               |                                                                 | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,なし                                          |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                 |                                                                     |                                                                 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                                 |                                                                     |                                                                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |
|                                 | 1)作業区分<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                           | 残土受入れ地での処理<br>-<br>-<br>なし                                      |    |                          |                       |                  |
|                                 | 単 価                                                                 |                                                                 | m3 |                          | 153                   |                  |
|                                 |                                                                     |                                                                 |    |                          |                       |                  |
|                                 | *** S単— 229号 ***                                                    |                                                                 |    |                          |                       |                  |
| SA0221                          | SP 殻運搬                                                              |                                                                 | m3 |                          | 1.000 m3              | 歩A<br>当たり算出      |
|                                 | SP 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,                       |                                                                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                  |
|                                 |                                                                     |                                                                 |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                  |
|                                 |                                                                     |                                                                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                  |

|                             |                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                                                                                                |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)                                                                                              |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
| コード                         | 名 称                                                                                                                      | 数 量                                                                                                    | 単位             | 単 価                      | 金 額                   | 備 考         |
|                             | 1)殻発生作業<br>2)積込工法区分<br>3)DID区間の有無<br>4)運搬距離                                                                              | コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>3.3km以下                                                            |                |                          |                       |             |
|                             | 単 価                                                                                                                      |                                                                                                        | m3             |                          | 1,165                 |             |
|                             | *** S単— 230号 ***                                                                                                         |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
| SA0301                      | SP 基礎碎石<br>SP 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40<br>40～0mm                                                 |                                                                                                        | m <sup>2</sup> |                          | 1,000 m <sup>2</sup>  | 歩A<br>当たり算出 |
|                             |                                                                                                                          |                                                                                                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                             |                                                                                                                          |                                                                                                        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                             |                                                                                                                          |                                                                                                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                             | 1)碎石の厚さ<br>2)碎石の計上<br>3)長期割引単価区分<br>4)規格区分                                                                               | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>計上する<br>なし<br>再生クラッシャラン RC-40 40～0mm                                               |                |                          |                       |             |
|                             | 単 価                                                                                                                      |                                                                                                        | m <sup>2</sup> |                          | 1,343                 |             |
|                             | *** S単— 231号 ***                                                                                                         |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
| SA0311                      | SP コンクリート(基礎コンクリート)<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満<br>,一般養生,延長無し,-,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60% |                                                                                                        | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                             |                                                                                                                          |                                                                                                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                             |                                                                                                                          |                                                                                                        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                             |                                                                                                                          |                                                                                                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                             | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分       | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m3以上100m3未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-<br>21-8-25(20)(高炉B) W/C60% |                |                          |                       |             |
|                             | 単 価                                                                                                                      |                                                                                                        | m3             |                          | 28,380                |             |
|                             | *** S単— 232号 ***                                                                                                         |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
| SA0311                      | SP コンクリート(シタビコンクリート)<br>SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満<br>,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%    |                                                                                                        | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                             |                                                                                                                          |                                                                                                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                             |                                                                                                                          |                                                                                                        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                             |                                                                                                                          |                                                                                                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                             | 1)構造物種別<br>2)打設工法<br>3)コンクリートの計上<br>4)設計日打設量<br>5)養生工の種類<br>6)圧送管延長距離区分<br>7)現場内小運搬の有無<br>8)打設高さ、水平打設距離<br>10)規格区分       | 無筋・鉄筋構造物<br>コンクリートポンプ車打設<br>計上する<br>10m3以上100m3未満<br>一般養生<br>延長無し<br>-<br>-<br>18-8-40(高炉B) W/C65%     |                |                          |                       |             |
|                             | 単 価                                                                                                                      |                                                                                                        | m3             |                          | 27,520                |             |
|                             | *** S単— 233号 ***                                                                                                         |                                                                                                        |                |                          |                       |             |
| SA0311                      | SP コンクリート<br>SP コンクリート<br>小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C65%                                            |                                                                                                        | m3             |                          | 1,000 m3              | 歩A<br>当たり算出 |
|                             |                                                                                                                          |                                                                                                        |                | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |             |
|                             |                                                                                                                          |                                                                                                        |                | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |             |
|                             |                                                                                                                          |                                                                                                        |                | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |             |
|                             | 1)構造物種別<br>2)打設工法                                                                                                        | 小型構造物<br>人力打設                                                                                          |                |                          |                       |             |

[illegible]

|                                 |                |          |    |                   |                  |                 |
|---------------------------------|----------------|----------|----|-------------------|------------------|-----------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                |          |    |                   |                  |                 |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                |          |    |                   |                  |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                |          |    |                   |                  |                 |
| コード                             | 名 称            | 数 量      | 単位 | 単 価               | 金 額              | 備 考             |
|                                 | *** X単一 1号 *** |          |    |                   |                  |                 |
| X40001                          | 補助材料費(製作)      |          | 式  |                   | 1.000 式          | 歩A 当たり算出        |
|                                 | 補助材料費(製作)      |          |    | 時間的制約:なし          | 制約作業時間:0.0       |                 |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,4%   |          |    | 夜間制約作業時間:0.0      | 冬期補正:なし          |                 |
|                                 | 1)工種区分         | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし           | 亜熱帯補正:なし         |                 |
|                                 | 2)製作補助材料費率(Y)  | 4.000%   |    | 基本給時間:8.0         | 超勤時間:0.0         |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称      |          |    | 深夜時間:0.0          | 週休:補正なし          |                 |
|                                 | 4)主要部材費金額小計(円) | 0.000円   |    |                   |                  |                 |
|                                 | 5)副部材費金額小計(円)  | 0.000円   |    |                   |                  |                 |
| K79351                          | 製作補助材料費        | 0.040    | 式  | (26,097,727)<br>0 | (1,043,909)<br>0 |                 |
|                                 | 合 計            |          |    |                   | (1,043,909)<br>0 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価            |          | 式  |                   | (1,043,909)<br>0 |                 |
|                                 | *** X単一 2号 *** |          |    |                   |                  |                 |
| X40001                          | 補助材料費(製作)      |          | 式  |                   | 1.000 式          | 歩A 当たり算出        |
|                                 | 補助材料費(製作)      |          |    | 時間的制約:なし          | 制約作業時間:0.0       |                 |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,4%   |          |    | 夜間制約作業時間:0.0      | 冬期補正:なし          |                 |
|                                 | 1)工種区分         | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし           | 亜熱帯補正:なし         |                 |
|                                 | 2)製作補助材料費率(Y)  | 4.000%   |    | 基本給時間:8.0         | 超勤時間:0.0         |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称      |          |    | 深夜時間:0.0          | 週休:補正なし          |                 |
|                                 | 4)主要部材費金額小計(円) | 0.000円   |    |                   |                  |                 |
|                                 | 5)副部材費金額小計(円)  | 0.000円   |    |                   |                  |                 |
| K79351                          | 製作補助材料費        | 0.040    | 式  | (26,097,727)<br>0 | (1,043,909)<br>0 |                 |
|                                 | 合 計            |          |    |                   | (1,043,909)<br>0 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価            |          | 式  |                   | (1,043,909)<br>0 |                 |
|                                 | *** X単一 3号 *** |          |    |                   |                  |                 |
| X40001                          | 補助材料費(製作)      |          | 式  |                   | 1.000 式          | 歩A 当たり算出        |
|                                 | 補助材料費(製作)      |          |    | 時間的制約:なし          | 制約作業時間:0.0       |                 |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,4%   |          |    | 夜間制約作業時間:0.0      | 冬期補正:なし          |                 |
|                                 | 1)工種区分         | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし           | 亜熱帯補正:なし         |                 |
|                                 | 2)製作補助材料費率(Y)  | 4.000%   |    | 基本給時間:8.0         | 超勤時間:0.0         |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称      |          |    | 深夜時間:0.0          | 週休:補正なし          |                 |
|                                 | 4)主要部材費金額小計(円) | 0.000円   |    |                   |                  |                 |
|                                 | 5)副部材費金額小計(円)  | 0.000円   |    |                   |                  |                 |
| K79351                          | 製作補助材料費        | 0.040    | 式  | (1,249,635)<br>0  | (49,985)<br>0    |                 |
|                                 | 合 計            |          |    |                   | (49,985)<br>0    | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価            |          | 式  |                   | (49,985)<br>0    |                 |
|                                 | *** X単一 4号 *** |          |    |                   |                  |                 |
| X40001                          | 補助材料費(製作)      |          | 式  |                   | 1.000 式          | 歩A 当たり算出        |
|                                 | 補助材料費(製作)      |          |    | 時間的制約:なし          | 制約作業時間:0.0       |                 |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,4%   |          |    | 夜間制約作業時間:0.0      | 冬期補正:なし          |                 |
|                                 | 1)工種区分         | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし           | 亜熱帯補正:なし         |                 |
|                                 | 2)製作補助材料費率(Y)  | 4.000%   |    | 基本給時間:8.0         | 超勤時間:0.0         |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称      |          |    | 深夜時間:0.0          | 週休:補正なし          |                 |
|                                 | 4)主要部材費金額小計(円) | 0.000円   |    |                   |                  |                 |
|                                 | 5)副部材費金額小計(円)  | 0.000円   |    |                   |                  |                 |
| K79351                          | 製作補助材料費        | 0.040    | 式  | (1,249,635)<br>0  | (49,985)<br>0    |                 |
|                                 | 合 計            |          |    |                   | (49,985)<br>0    | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価            |          | 式  |                   | (49,985)<br>0    |                 |
|                                 | *** X単一 5号 *** |          |    |                   |                  |                 |
| X40006                          | 用排水ポンプ設備副部材費   |          | 式  |                   | 1.000 式          | 歩A 当たり算出        |
|                                 | 用排水ポンプ設備副部材費   |          |    | 時間的制約:なし          | 制約作業時間:0.0       |                 |
|                                 | 横軸斜流ポンプ,5      |          |    | 夜間制約作業時間:0.0      | 冬期補正:なし          |                 |

|                             |                            |                            |    |              |             |         |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|--------------|-------------|---------|
| 事業名                         |                            | 西国東海岸保全事業                  |    |              |             |         |
| 工事名                         |                            | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更） |    |              |             |         |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                            |                            |    |              |             |         |
| コード                         | 名 称                        | 数 量                        | 単位 | 単 価          | 金 額         | 備 考     |
|                             | 1)ポンプ形式                    | 横軸斜流ポンプ                    |    | 豪雪補正:なし      | 垂熱帯補正:なし    |         |
|                             | 2)その他の副部材費率(%)             | 5.000                      |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |         |
|                             | 3)その他の補助文                  |                            |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし     |         |
|                             | 4)副部材対象金額                  | 0.000円                     |    |              |             |         |
| K79431                      | 副部材費                       |                            |    | (24,854,978) | (1,242,749) |         |
|                             |                            | 0.050                      | 式  | 0            | 0           |         |
|                             | 合 計                        |                            |    |              | (1,242,749) | 算出数量    |
|                             |                            |                            |    |              | 0           | 1.000 式 |
|                             | 単 価                        |                            |    |              | (1,242,749) |         |
|                             |                            |                            |    |              | 0           |         |
|                             | *** X単一 6号 ***             |                            |    |              |             |         |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費               |                            | 式  |              | 1.000 式     | 歩A      |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費               |                            |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0  | 当たり算出   |
|                             | 横軸斜流ポンプ,5                  |                            |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |         |
|                             | 1)ポンプ形式                    | 横軸斜流ポンプ                    |    | 豪雪補正:なし      | 垂熱帯補正:なし    |         |
|                             | 2)その他の副部材費率(%)             | 5.000                      |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |         |
|                             | 3)その他の補助文                  |                            |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし     |         |
|                             | 4)副部材対象金額                  | 0.000円                     |    |              |             |         |
| K79431                      | 副部材費                       |                            |    | (24,854,978) | (1,242,749) |         |
|                             |                            | 0.050                      | 式  | 0            | 0           |         |
|                             | 合 計                        |                            |    |              | (1,242,749) | 算出数量    |
|                             |                            |                            |    |              | 0           | 1.000 式 |
|                             | 単 価                        |                            |    |              | (1,242,749) |         |
|                             |                            |                            |    |              | 0           |         |
|                             | *** X単一 7号 ***             |                            |    |              |             |         |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費               |                            | 式  |              | 1.000 式     | 歩A      |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費               |                            |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0  | 当たり算出   |
|                             | フラップ弁,3                    |                            |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |         |
|                             | 1)ポンプ形式                    | フラップ弁                      |    | 豪雪補正:なし      | 垂熱帯補正:なし    |         |
|                             | 2)その他の副部材費率(%)             | 3.000                      |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |         |
|                             | 3)その他の補助文                  |                            |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし     |         |
|                             | 4)副部材対象金額                  | 0.000円                     |    |              |             |         |
| K79431                      | 副部材費                       |                            |    | (1,213,238)  | (36,397)    |         |
|                             |                            | 0.030                      | 式  | 0            | 0           |         |
|                             | 合 計                        |                            |    |              | (36,397)    | 算出数量    |
|                             |                            |                            |    |              | 0           | 1.000 式 |
|                             | 単 価                        |                            |    |              | (36,397)    |         |
|                             |                            |                            |    |              | 0           |         |
|                             | *** X単一 8号 ***             |                            |    |              |             |         |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費               |                            | 式  |              | 1.000 式     | 歩A      |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費               |                            |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0  | 当たり算出   |
|                             | フラップ弁,3                    |                            |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |         |
|                             | 1)ポンプ形式                    | フラップ弁                      |    | 豪雪補正:なし      | 垂熱帯補正:なし    |         |
|                             | 2)その他の副部材費率(%)             | 3.000                      |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |         |
|                             | 3)その他の補助文                  |                            |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし     |         |
|                             | 4)副部材対象金額                  | 0.000円                     |    |              |             |         |
| K79431                      | 副部材費                       |                            |    | (1,213,238)  | (36,397)    |         |
|                             |                            | 0.030                      | 式  | 0            | 0           |         |
|                             | 合 計                        |                            |    |              | (36,397)    | 算出数量    |
|                             |                            |                            |    |              | 0           | 1.000 式 |
|                             | 単 価                        |                            |    |              | (36,397)    |         |
|                             |                            |                            |    |              | 0           |         |
|                             | *** X単一 9号 ***             |                            |    |              |             |         |
| X40010                      | 用排水ポンプ設備部品費                |                            | 式  |              | 1.000 式     | 歩A      |
|                             | 用排水ポンプ設備部品費                |                            |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0  | 当たり算出   |
|                             | 横軸斜流ポンプ,150超～200以下m3/min,0 |                            |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |         |
|                             | 1)ポンプ形式                    | 横軸斜流ポンプ                    |    | 豪雪補正:なし      | 垂熱帯補正:なし    |         |
|                             | 2)ポンプ吐出量                   | 150超～200以下m3/min           |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |         |
|                             | 3)その他の部品費率(%)              | 0                          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:補正なし     |         |
|                             | 4)その他の補助文                  |                            |    |              |             |         |
|                             | 5)部品費対象金額                  | 0.000                      |    |              |             |         |
| K79451                      | 部品費                        |                            |    | (24,854,978) | (6,959,394) |         |
|                             |                            | 0.280                      | 式  | 0            | 0           |         |
|                             | 合 計                        |                            |    |              | (6,959,394) | 算出数量    |
|                             |                            |                            |    |              | 0           | 1.000 式 |
|                             | 単 価                        |                            |    |              | (6,959,394) |         |
|                             |                            |                            |    |              | 0           |         |



|                             |                                           |                  |    |                          |                       |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                 |                  |    |                          |                       |                 |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                |                  |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                           |                  |    |                          |                       |                 |
| コード                         | 名 称                                       | 数 量              | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                             | *** X単一 10号 ***                           |                  |    |                          |                       |                 |
| X40010                      | 用排水ポンプ設備部品費                               |                  | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 用排水ポンプ設備部品費<br>横軸斜流ポンプ,150超～200以下m3/min,0 |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)ポンプ形式                                   | 横軸斜流ポンプ          |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)ポンプ吐出量                                  | 150超～200以下m3/min |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)その他の部品費率(%)                             | 0                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)その他の補助文                                 |                  |    |                          |                       |                 |
|                             | 5)部品費対象金額                                 | 0.000            |    |                          |                       |                 |
| K79451                      | 部品費                                       | 0.280            | 式  | (24,854,978)<br>0        | (6,959,394)<br>0      |                 |
|                             | 合 計                                       |                  |    |                          | (6,959,394)<br>0      | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                       |                  |    |                          | (6,959,394)<br>0      |                 |
|                             | *** X単一 11号 ***                           |                  |    |                          |                       |                 |
| X40014                      | 間接労務費                                     |                  | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                    |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                                    | 用排水ポンプ設備         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)間接労務費率(Y)                               | 90.000%          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                                 |                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)製作工金額小計(円)                              | 0.000円           |    |                          |                       |                 |
| K79311                      | 間接労務費                                     | 0.900            | 式  | (12,016,180)<br>0        | (10,814,562)<br>0     |                 |
|                             | 合 計                                       |                  |    |                          | (10,814,562)<br>0     | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                       |                  |    |                          | (10,814,562)<br>0     |                 |
|                             | *** X単一 12号 ***                           |                  |    |                          |                       |                 |
| X40014                      | 間接労務費                                     |                  | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                    |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                                    | 用排水ポンプ設備         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)間接労務費率(Y)                               | 90.000%          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                                 |                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)製作工金額小計(円)                              | 0.000円           |    |                          |                       |                 |
| K79311                      | 間接労務費                                     | 0.900            | 式  | (12,016,180)<br>0        | (10,814,562)<br>0     |                 |
|                             | 合 計                                       |                  |    |                          | (10,814,562)<br>0     | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                       |                  |    |                          | (10,814,562)<br>0     |                 |
|                             | *** X単一 13号 ***                           |                  |    |                          |                       |                 |
| X40014                      | 間接労務費                                     |                  | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                    |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                                    | 用排水ポンプ設備         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)間接労務費率(Y)                               | 90.000%          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                                 |                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)製作工金額小計(円)                              | 0.000円           |    |                          |                       |                 |
| K79311                      | 間接労務費                                     | 0.900            | 式  | (1,522,540)<br>0         | (1,370,286)<br>0      |                 |
|                             | 合 計                                       |                  |    |                          | (1,370,286)<br>0      | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                       |                  |    |                          | (1,370,286)<br>0      |                 |
|                             | *** X単一 14号 ***                           |                  |    |                          |                       |                 |
| X40014                      | 間接労務費                                     |                  | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                    |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                                    | 用排水ポンプ設備         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)間接労務費率(Y)                               | 90.000%          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                                 |                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)製作工金額小計(円)                              | 0.000円           |    |                          |                       |                 |
| K79311                      | 間接労務費                                     | 0.900            | 式  | (1,522,540)<br>0         | (1,370,286)<br>0      |                 |

|                             |                           |                            |    |                          |                       |                 |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                         |                           | 西国東海岸保全事業                  |    |                          |                       |                 |
| 工事名                         |                           | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更） |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                           |                            |    |                          |                       |                 |
| コード                         | 名 称                       | 数 量                        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                             | 合 計                       |                            |    |                          | (1,370,286)<br>0      | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                       |                            |    |                          | (1,370,286)<br>0      |                 |
|                             | *** X単一 15号 ***           |                            |    |                          |                       |                 |
| X40015                      | 工場管理費                     |                            | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%    |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                    | 用排水ポンプ設備                   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)工場管理費率(Y)               | 35.000%                    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                 |                            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)工場管理費対象金額小計（円）          | 0.000円                     |    |                          |                       |                 |
| K79331                      | 工場管理費                     |                            |    | (22,830,742)<br>0        | (7,990,760)<br>0      |                 |
|                             | 0.350                     | 式                          |    |                          | (7,990,760)<br>0      | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 合 計                       |                            |    |                          | (7,990,760)<br>0      |                 |
|                             | 単 価                       |                            | 式  |                          | (7,990,760)<br>0      |                 |
|                             | *** X単一 16号 ***           |                            |    |                          |                       |                 |
| X40015                      | 工場管理費                     |                            | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%    |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                    | 用排水ポンプ設備                   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)工場管理費率(Y)               | 35.000%                    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                 |                            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)工場管理費対象金額小計（円）          | 0.000円                     |    |                          |                       |                 |
| K79331                      | 工場管理費                     |                            |    | (22,830,742)<br>0        | (7,990,760)<br>0      |                 |
|                             | 0.350                     | 式                          |    |                          | (7,990,760)<br>0      | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 合 計                       |                            |    |                          | (7,990,760)<br>0      |                 |
|                             | 単 価                       |                            | 式  |                          | (7,990,760)<br>0      |                 |
|                             | *** X単一 17号 ***           |                            |    |                          |                       |                 |
| X40015                      | 工場管理費                     |                            | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%    |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                    | 用排水ポンプ設備                   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)工場管理費率(Y)               | 35.000%                    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                 |                            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)工場管理費対象金額小計（円）          | 0.000円                     |    |                          |                       |                 |
| K79331                      | 工場管理費                     |                            |    | (2,892,826)<br>0         | (1,012,489)<br>0      |                 |
|                             | 0.350                     | 式                          |    |                          | (1,012,489)<br>0      | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 合 計                       |                            |    |                          | (1,012,489)<br>0      |                 |
|                             | 単 価                       |                            | 式  |                          | (1,012,489)<br>0      |                 |
|                             | *** X単一 18号 ***           |                            |    |                          |                       |                 |
| X40015                      | 工場管理費                     |                            | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%    |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                    | 用排水ポンプ設備                   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)工場管理費率(Y)               | 35.000%                    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                 |                            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)工場管理費対象金額小計（円）          | 0.000円                     |    |                          |                       |                 |
| K79331                      | 工場管理費                     |                            |    | (2,892,826)<br>0         | (1,012,489)<br>0      |                 |
|                             | 0.350                     | 式                          |    |                          | (1,012,489)<br>0      | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 合 計                       |                            |    |                          | (1,012,489)<br>0      |                 |
|                             | 単 価                       |                            | 式  |                          | (1,012,489)<br>0      |                 |
|                             | *** X単一 19号 ***           |                            |    |                          |                       |                 |
| X41002                      | 補助材料費(据付)                 |                            | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 補助材料費(据付)<br>用排水ポンプ設備,,2% |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                    | 用排水ポンプ設備                   |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)据付補助材料費率(Y)             | 2.000%                     |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |

|                                 |                  |          |    |              |            |         |
|---------------------------------|------------------|----------|----|--------------|------------|---------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                  |          |    |              |            |         |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                  |          |    |              |            |         |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                  |          |    |              |            |         |
| コード                             | 名 称              | 数 量      | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考     |
|                                 | 3)工種区分の名称        |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |         |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 0.000円   |    |              |            |         |
| K79391                          | 据付補助材料費          |          |    | (14,345,752) | (286,915)  |         |
|                                 |                  | 0.020    | 式  | 0            | 0          |         |
|                                 | 合 計              |          |    |              | (286,915)  | 算出数量    |
|                                 |                  |          |    |              | 0          | 1.000 式 |
|                                 | 単 価              |          | 式  |              | (286,915)  |         |
|                                 |                  |          |    |              | 0          |         |
|                                 | *** X単一 20号 ***  |          |    |              |            |         |
| X41002                          | 補助材料費(据付)        |          | 式  |              | 1.000 式    | 歩A      |
|                                 | 補助材料費(据付)        |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 | 当たり算出   |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,2%     |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |         |
|                                 | 1)工種区分           | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |         |
|                                 | 2)据付補助材料費率(Y)    | 2.000%   |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |         |
|                                 | 3)工種区分の名称        |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |         |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 0.000円   |    |              |            |         |
| K79391                          | 据付補助材料費          |          |    | (658,266)    | (13,165)   |         |
|                                 |                  | 0.020    | 式  | 0            | 0          |         |
|                                 | 合 計              |          |    |              | (13,165)   | 算出数量    |
|                                 |                  |          |    |              | 0          | 1.000 式 |
|                                 | 単 価              |          | 式  |              | (13,165)   |         |
|                                 |                  |          |    |              | 0          |         |
|                                 | *** X単一 21号 ***  |          |    |              |            |         |
| X41002                          | 補助材料費(据付)        |          | 式  |              | 1.000 式    | 歩A      |
|                                 | 補助材料費(据付)        |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 | 当たり算出   |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,2%     |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |         |
|                                 | 1)工種区分           | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |         |
|                                 | 2)据付補助材料費率(Y)    | 2.000%   |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |         |
|                                 | 3)工種区分の名称        |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |         |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 0.000円   |    |              |            |         |
| K79391                          | 据付補助材料費          |          |    | (14,345,752) | (286,915)  |         |
|                                 |                  | 0.020    | 式  | 0            | 0          |         |
|                                 | 合 計              |          |    |              | (286,915)  | 算出数量    |
|                                 |                  |          |    |              | 0          | 1.000 式 |
|                                 | 単 価              |          | 式  |              | (286,915)  |         |
|                                 |                  |          |    |              | 0          |         |
|                                 | *** X単一 22号 ***  |          |    |              |            |         |
| X41002                          | 補助材料費(据付)        |          | 式  |              | 1.000 式    | 歩A      |
|                                 | 補助材料費(据付)        |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 | 当たり算出   |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,2%     |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |         |
|                                 | 1)工種区分           | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |         |
|                                 | 2)据付補助材料費率(Y)    | 2.000%   |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |         |
|                                 | 3)工種区分の名称        |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |         |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 0.000円   |    |              |            |         |
| K79391                          | 据付補助材料費          |          |    | (658,266)    | (13,165)   |         |
|                                 |                  | 0.020    | 式  | 0            | 0          |         |
|                                 | 合 計              |          |    |              | (13,165)   | 算出数量    |
|                                 |                  |          |    |              | 0          | 1.000 式 |
|                                 | 単 価              |          | 式  |              | (13,165)   |         |
|                                 |                  |          |    |              | 0          |         |
|                                 | *** X単一 23号 ***  |          |    |              |            |         |
| X41002                          | 補助材料費(据付)        |          | 式  |              | 1.000 式    | 歩A      |
|                                 | 補助材料費(据付)        |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 | 当たり算出   |
|                                 | その他,,2%          |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |         |
|                                 | 1)工種区分           | その他      |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |         |
|                                 | 2)据付補助材料費率(Y)    | 2.000%   |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |         |
|                                 | 3)工種区分の名称        |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |         |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 0.000円   |    |              |            |         |
| K79391                          | 据付補助材料費          |          |    | (609,861)    | (12,197)   |         |
|                                 |                  | 0.020    | 式  | 0            | 0          |         |
|                                 | 合 計              |          |    |              | (12,197)   | 算出数量    |
|                                 |                  |          |    |              | 0          | 1.000 式 |
|                                 | 単 価              |          | 式  |              | (12,197)   |         |
|                                 |                  |          |    |              | 0          |         |
|                                 | *** X単一 24号 ***  |          |    |              |            |         |
| X41002                          | 補助材料費(据付)        |          | 式  |              | 1.000 式    | 歩A      |

| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                               |               |    |                          |                       |                 |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                               |               |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                               |               |    |                          |                       |                 |
| コード                             | 名 称                           | 数 量           | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                                 | 補助材料費(据付)<br>その他,,2%          |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                 | 1)工種区分<br>2)据付補助材料費率(Y)       | その他<br>2.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称<br>4)据付材料費対象金額小計(円) |               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費                       | 0.000円        |    | (318,066)<br>0           | (6,361)<br>0          |                 |
|                                 |                               | 0.020         | 式  |                          | (6,361)<br>0          | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 合 計                           |               |    |                          | (6,361)<br>0          |                 |
|                                 | 単 価                           |               | 式  |                          | (6,361)<br>0          |                 |
|                                 |                               |               |    |                          |                       |                 |
|                                 | *** X単一 25号 ***               |               |    |                          |                       |                 |
| X41002                          | 補助材料費(据付)                     |               | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 補助材料費(据付)<br>その他,,2%          |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                 | 1)工種区分<br>2)据付補助材料費率(Y)       | その他<br>2.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称<br>4)据付材料費対象金額小計(円) |               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費                       | 757,995.000円  |    |                          |                       |                 |
|                                 |                               | 0.020         | 式  | 757,995                  | 15,160                |                 |
|                                 |                               |               |    |                          | 15,160                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 合 計                           |               |    |                          | 15,160                |                 |
|                                 | 単 価                           |               | 式  |                          | 15,160                |                 |
|                                 |                               |               |    |                          |                       |                 |
|                                 | *** X単一 26号 ***               |               |    |                          |                       |                 |
| X41002                          | 補助材料費(据付)                     |               | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 補助材料費(据付)<br>その他,,2%          |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                 | 1)工種区分<br>2)据付補助材料費率(Y)       | その他<br>2.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称<br>4)据付材料費対象金額小計(円) |               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費                       | 0.000円        |    | (609,861)<br>0           | (12,197)<br>0         |                 |
|                                 |                               | 0.020         | 式  |                          | (12,197)<br>0         | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 合 計                           |               |    |                          | (12,197)<br>0         |                 |
|                                 | 単 価                           |               | 式  |                          | (12,197)<br>0         |                 |
|                                 |                               |               |    |                          |                       |                 |
|                                 | *** X単一 27号 ***               |               |    |                          |                       |                 |
| X41002                          | 補助材料費(据付)                     |               | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 補助材料費(据付)<br>その他,,2%          |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                 | 1)工種区分<br>2)据付補助材料費率(Y)       | その他<br>2.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称<br>4)据付材料費対象金額小計(円) |               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費                       | 0.000円        |    | (318,066)<br>0           | (6,361)<br>0          |                 |
|                                 |                               | 0.020         | 式  |                          | (6,361)<br>0          | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 合 計                           |               |    |                          | (6,361)<br>0          |                 |
|                                 | 単 価                           |               | 式  |                          | (6,361)<br>0          |                 |
|                                 |                               |               |    |                          |                       |                 |
|                                 | *** X単一 28号 ***               |               |    |                          |                       |                 |
| X41002                          | 補助材料費(据付)                     |               | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 補助材料費(据付)<br>その他,,2%          |               |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                 | 1)工種区分<br>2)据付補助材料費率(Y)       | その他<br>2.000% |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称<br>4)据付材料費対象金額小計(円) |               |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費                       | 757,995.000円  |    |                          |                       |                 |
|                                 |                               | 0.020         | 式  | 757,995                  | 15,160                |                 |
|                                 |                               |               |    |                          | 15,160                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 合 計                           |               |    |                          | 15,160                |                 |
|                                 | 単 価                           |               | 式  |                          | 15,160                |                 |
|                                 |                               |               |    |                          |                       |                 |

|                                 |                                          |                 |    |              |             |                |
|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----|--------------|-------------|----------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                                          |                 |    |              |             |                |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                                          |                 |    |              |             |                |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                                          |                 |    |              |             |                |
| コード                             | 名 称                                      | 数 量             | 単位 | 単 価          | 金 額         | 備 考            |
|                                 | *** X単一 29号 ***                          |                 |    |              |             |                |
| X41003                          | 据付材料費                                    |                 | 式  |              | 1.000       | 歩A 式 当たり算出     |
|                                 | 据付材料費                                    |                 |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0  |                |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低   |                 |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |                |
|                                 | 圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,0kW,                          |                 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし    |                |
|                                 |                                          |                 |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |                |
|                                 |                                          |                 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上   |                |
|                                 | 1)工種区分                                   | 用排水ポンプ設備        |    |              |             |                |
|                                 | 2)原動機種別                                  | デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動   |    |              |             |                |
|                                 | 3)ﾎﾟﾝﾌﾟ形式                                | 横軸(軸流・斜流・渦巻)    |    |              |             |                |
|                                 | 4)受電区別                                   | 低圧受電            |    |              |             |                |
|                                 | 5)管種区分                                   | ｽﾃﾝﾚｽ管          |    |              |             |                |
|                                 | 6)原動機出力                                  | 0.000kW         |    |              |             |                |
|                                 | 8)据付材料費率(X)                              | 38.000%         |    |              |             |                |
|                                 | 9)工種区分の名称                                |                 |    |              |             |                |
|                                 | 10)据付材料費対象金額小計(円)                        | 0.000円          |    |              |             |                |
| K79371                          | 据付材料費                                    |                 |    | (14,345,752) | (4,734,098) |                |
|                                 |                                          | 0.330           | 式  | 0            | 0           |                |
|                                 | 合 計                                      |                 |    |              | (4,734,098) | 算出数量 0 1.000 式 |
|                                 | 単 価                                      |                 | 式  |              | (4,734,098) | 0              |
|                                 |                                          |                 |    |              |             |                |
|                                 | *** X単一 30号 ***                          |                 |    |              |             |                |
| X41003                          | 据付材料費                                    |                 | 式  |              | 1.000       | 歩A 式 当たり算出     |
|                                 | 据付材料費                                    |                 |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0  |                |
|                                 | 用排水機付帯設備(受変電設備),,デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,,低圧受電,,30 |                 |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |                |
|                                 | 0kW,                                     |                 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし    |                |
|                                 |                                          |                 |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |                |
|                                 |                                          |                 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上   |                |
|                                 | 1)工種区分                                   | 用排水機付帯設備(受変電設備) |    |              |             |                |
|                                 | 2)原動機種別                                  | デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動   |    |              |             |                |
|                                 | 4)受電区別                                   | 低圧受電            |    |              |             |                |
|                                 | 6)原動機出力                                  | 300.000kW       |    |              |             |                |
|                                 | 8)据付材料費率(X)                              | 36.000%         |    |              |             |                |
|                                 | 9)工種区分の名称                                |                 |    |              |             |                |
|                                 | 10)据付材料費対象金額小計(円)                        | 0.000円          |    |              |             |                |
| K79371                          | 据付材料費                                    |                 |    | (658,266)    | (26,331)    |                |
|                                 |                                          | 0.040           | 式  | 0            | 0           |                |
|                                 | 合 計                                      |                 |    |              | (26,331)    | 算出数量 0 1.000 式 |
|                                 | 単 価                                      |                 | 式  |              | (26,331)    | 0              |
|                                 |                                          |                 |    |              |             |                |
|                                 | *** X単一 31号 ***                          |                 |    |              |             |                |
| X41003                          | 据付材料費                                    |                 | 式  |              | 1.000       | 歩A 式 当たり算出     |
|                                 | 据付材料費                                    |                 |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0  |                |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低   |                 |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |                |
|                                 | 圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,0kW,                          |                 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし    |                |
|                                 |                                          |                 |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |                |
|                                 |                                          |                 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上   |                |
|                                 | 1)工種区分                                   | 用排水ポンプ設備        |    |              |             |                |
|                                 | 2)原動機種別                                  | デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動   |    |              |             |                |
|                                 | 3)ﾎﾟﾝﾌﾟ形式                                | 横軸(軸流・斜流・渦巻)    |    |              |             |                |
|                                 | 4)受電区別                                   | 低圧受電            |    |              |             |                |
|                                 | 5)管種区分                                   | ｽﾃﾝﾚｽ管          |    |              |             |                |
|                                 | 6)原動機出力                                  | 0.000kW         |    |              |             |                |
|                                 | 8)据付材料費率(X)                              | 38.000%         |    |              |             |                |
|                                 | 9)工種区分の名称                                |                 |    |              |             |                |
|                                 | 10)据付材料費対象金額小計(円)                        | 0.000円          |    |              |             |                |
| K79371                          | 据付材料費                                    |                 |    | (14,345,752) | (4,734,098) |                |
|                                 |                                          | 0.330           | 式  | 0            | 0           |                |
|                                 | 合 計                                      |                 |    |              | (4,734,098) | 算出数量 0 1.000 式 |
|                                 | 単 価                                      |                 | 式  |              | (4,734,098) | 0              |
|                                 |                                          |                 |    |              |             |                |
|                                 | *** X単一 32号 ***                          |                 |    |              |             |                |
| X41003                          | 据付材料費                                    |                 | 式  |              | 1.000       | 歩A 式 当たり算出     |
|                                 | 据付材料費                                    |                 |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0  |                |
|                                 | 用排水機付帯設備(受変電設備),,デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,,低圧受電,,30 |                 |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし     |                |
|                                 | 0kW,                                     |                 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし    |                |
|                                 |                                          |                 |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0    |                |
|                                 |                                          |                 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上   |                |
|                                 | 1)工種区分                                   | 用排水機付帯設備(受変電設備) |    |              |             |                |
|                                 | 2)原動機種別                                  | デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動   |    |              |             |                |

|                             |                                             |                    |    |                          |                       |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                   |                    |    |                          |                       |                 |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)                 |                    |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                             |                    |    |                          |                       |                 |
| コード                         | 名 称                                         | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                             | 4)受電区別                                      | 低圧受電               |    |                          |                       |                 |
|                             | 6)原動機出力                                     | 300.000kW          |    |                          |                       |                 |
|                             | 8)据付材料費率(X)                                 | 36.000%            |    |                          |                       |                 |
|                             | 9)工種区分の名称                                   |                    |    |                          |                       |                 |
|                             | 10)据付材料費対象金額小計(円)                           | 0.000円             |    |                          |                       |                 |
| K79371                      | 据付材料費                                       | 0.040              | 式  | (658,266)<br>0           | (26,331)<br>0         |                 |
|                             | 合 計                                         |                    |    |                          | (26,331)<br>0         | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                         |                    | 式  |                          | (26,331)<br>0         |                 |
|                             | *** X単一 33号 ***                             |                    |    |                          |                       |                 |
| X41003                      | 据付材料費                                       |                    | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 据付材料費<br>用排水機付帯設備(天井クレーン設備),,,,,,0kW,天井クレーン |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                                      | 用排水機付帯設備(天井クレーン設備) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 6)原動機出力                                     | 0.000kW            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 7)形式区分                                      | 天井クレーン             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                             | 8)据付材料費率(X)                                 | 1.000%             |    |                          |                       |                 |
|                             | 9)工種区分の名称                                   |                    |    |                          |                       |                 |
|                             | 10)据付材料費対象金額小計(円)                           | 0.000円             |    |                          |                       |                 |
| K79371                      | 据付材料費                                       | 0.010              | 式  | (609,861)<br>0           | (6,099)<br>0          |                 |
|                             | 合 計                                         |                    |    |                          | (6,099)<br>0          | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                         |                    | 式  |                          | (6,099)<br>0          |                 |
|                             | *** X単一 34号 ***                             |                    |    |                          |                       |                 |
| X41003                      | 据付材料費                                       |                    | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 据付材料費<br>その他,,,,,,150kW,ー                   |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                                      | その他                |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 6)原動機出力                                     | 150.000kW          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 7)形式区分                                      | ー                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                             | 8)据付材料費率(X)                                 | 15.000%            |    |                          |                       |                 |
|                             | 9)工種区分の名称                                   |                    |    |                          |                       |                 |
|                             | 10)据付材料費対象金額小計(円)                           | 0.000円             |    |                          |                       |                 |
| K79371                      | 据付材料費                                       | 0.150              | 式  | (318,066)<br>0           | (47,710)<br>0         |                 |
|                             | 合 計                                         |                    |    |                          | (47,710)<br>0         | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                         |                    | 式  |                          | (47,710)<br>0         |                 |
|                             | *** X単一 35号 ***                             |                    |    |                          |                       |                 |
| X41003                      | 据付材料費                                       |                    | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 据付材料費<br>その他,,,,,,0kW,ー                     |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                                      | その他                |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 6)原動機出力                                     | 0.000kW            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 7)形式区分                                      | ー                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                             | 8)据付材料費率(X)                                 | 38.000%            |    |                          |                       |                 |
|                             | 9)工種区分の名称                                   |                    |    |                          |                       |                 |
|                             | 10)据付材料費対象金額小計(円)                           | 757,995.000円       |    |                          |                       |                 |
| K79371                      | 据付材料費                                       | 0.380              | 式  | 757,995                  | 288,038               |                 |
|                             | 合 計                                         |                    |    |                          | 288,038               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                         |                    | 式  |                          | 288,038               |                 |
|                             | *** X単一 36号 ***                             |                    |    |                          |                       |                 |
| X41003                      | 据付材料費                                       |                    | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 据付材料費<br>用排水機付帯設備(天井クレーン設備),,,,,,0kW,天井クレーン |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                                      | 用排水機付帯設備(天井クレーン設備) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 6)原動機出力                                     | 0.000kW            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 7)形式区分                                      | 天井クレーン             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                             | 8)据付材料費率(X)                                 | 1.000%             |    |                          |                       |                 |
|                             | 9)工種区分の名称                                   |                    |    |                          |                       |                 |
|                             | 10)据付材料費対象金額小計(円)                           | 0.000円             |    |                          |                       |                 |

|                                 |                            |              |    |                          |                       |          |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|----|--------------------------|-----------------------|----------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                            |              |    |                          |                       |          |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                            |              |    |                          |                       |          |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                            |              |    |                          |                       |          |
| コード                             | 名 称                        | 数 量          | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考      |
| K79371                          | 据付材料費                      |              |    | (609,861)                | (6,099)               |          |
|                                 |                            | 0.010        | 式  | 0                        | 0                     |          |
|                                 | 合 計                        |              |    |                          | (6,099)               | 算出数量     |
|                                 | 単 価                        |              | 式  |                          | 0                     | 1.000 式  |
|                                 |                            |              |    |                          |                       |          |
|                                 | *** X単一 37号 ***            |              |    |                          |                       |          |
| X41003                          | 据付材料費                      |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出 |
|                                 | 据付材料費<br>その他,.....,150kW,ー |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |          |
|                                 | 1)工種区分                     | その他          |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |          |
|                                 | 6)原動機出力                    | 150.000kW    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |          |
|                                 | 7)形式区分                     | ー            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |          |
|                                 | 8)据付材料費率(X)                | 15.000%      |    |                          |                       |          |
|                                 | 9)工種区分の名称                  |              |    |                          |                       |          |
|                                 | 10)据付材料費対象金額小計(円)          | 0.000円       |    |                          |                       |          |
| K79371                          | 据付材料費                      |              |    | (318,066)                | (47,710)              |          |
|                                 |                            | 0.150        | 式  | 0                        | 0                     |          |
|                                 | 合 計                        |              |    |                          | (47,710)              | 算出数量     |
|                                 | 単 価                        |              | 式  |                          | 0                     | 1.000 式  |
|                                 |                            |              |    |                          |                       |          |
|                                 | *** X単一 38号 ***            |              |    |                          |                       |          |
| X41003                          | 据付材料費                      |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出 |
|                                 | 据付材料費<br>その他,.....,0kW,ー   |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |          |
|                                 | 1)工種区分                     | その他          |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |          |
|                                 | 6)原動機出力                    | 0.000kW      |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |          |
|                                 | 7)形式区分                     | ー            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |          |
|                                 | 8)据付材料費率(X)                | 38.000%      |    |                          |                       |          |
|                                 | 9)工種区分の名称                  |              |    |                          |                       |          |
|                                 | 10)据付材料費対象金額小計(円)          | 757,995.000円 |    |                          |                       |          |
| K79371                          | 据付材料費                      |              |    |                          |                       |          |
|                                 |                            | 0.380        | 式  | 757,995                  | 288,038               |          |
|                                 | 合 計                        |              |    |                          | 288,038               | 算出数量     |
|                                 | 単 価                        |              | 式  |                          | 0                     | 1.000 式  |
|                                 |                            |              |    |                          |                       |          |
|                                 | *** X単一 39号 ***            |              |    |                          |                       |          |
| X41005                          | 雑器具損料                      |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出 |
|                                 | 雑器具損料                      |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |          |
|                                 | 1)雑器具損料対象金額小計(円)           | 0.000        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |          |
|                                 |                            |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |          |
| K79411                          | 雑器具損料                      |              |    | (556,530)                | (11,131)              |          |
|                                 |                            | 0.020        | 式  | 0                        | 0                     |          |
|                                 | 合 計                        |              |    |                          | (11,131)              | 算出数量     |
|                                 | 単 価                        |              | 式  |                          | 0                     | 1.000 式  |
|                                 |                            |              |    |                          |                       |          |
|                                 | *** X単一 40号 ***            |              |    |                          |                       |          |
| X41005                          | 雑器具損料                      |              | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出 |
|                                 | 雑器具損料                      |              |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |          |
|                                 | 1)雑器具損料対象金額小計(円)           | 0.000        |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |          |
|                                 |                            |              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |          |
| K79411                          | 雑器具損料                      |              |    | (556,530)                | (11,131)              |          |
|                                 |                            | 0.020        | 式  | 0                        | 0                     |          |
|                                 | 合 計                        |              |    |                          | (11,131)              | 算出数量     |
|                                 | 単 価                        |              | 式  |                          | 0                     | 1.000 式  |
|                                 |                            |              |    |                          |                       |          |
|                                 | *** X単一 41号 ***            |              |    |                          |                       |          |

|                             |                            |          |    |              |              |                |
|-----------------------------|----------------------------|----------|----|--------------|--------------|----------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                  |          |    |              |              |                |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更） |          |    |              |              |                |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                            |          |    |              |              |                |
| コード                         | 名 称                        | 数 量      | 単位 | 単 価          | 金 額          | 備 考            |
| X41006                      | 据付間接費                      |          | 式  |              | 1.000 式      | 歩A 当たり算出       |
|                             | 据付間接費                      |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0   |                |
|                             | 用排水ポンプ設備,,140%             |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし      |                |
|                             | 1)工種区分                     | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし     |                |
|                             | 2)据付間接費率(Y)                | 140.000% |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0     |                |
|                             | 3)工種区分の名称                  |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上    |                |
|                             | 4)据付工対象金額(円)               | 0.000    |    |              |              |                |
| K79251                      | 据付間接費                      |          |    | (9,528,204)  | (13,339,486) |                |
|                             |                            | 1.400    | 式  | 0            | 0            |                |
|                             | 合 計                        |          |    |              | (13,339,486) | 算出数量 0 1.000 式 |
|                             | 単 価                        |          | 式  |              | (13,339,486) | 0              |
|                             |                            |          |    |              |              |                |
|                             | *** X単一 42号 ***            |          |    |              |              |                |
| X41006                      | 据付間接費                      |          | 式  |              | 1.000 式      | 歩A 当たり算出       |
|                             | 据付間接費                      |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0   |                |
|                             | 用排水ポンプ設備,,140%             |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし      |                |
|                             | 1)工種区分                     | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし     |                |
|                             | 2)据付間接費率(Y)                | 140.000% |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0     |                |
|                             | 3)工種区分の名称                  |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上    |                |
|                             | 4)据付工対象金額(円)               | 0.000    |    |              |              |                |
| K79251                      | 据付間接費                      |          |    | (227,934)    | (319,108)    |                |
|                             |                            | 1.400    | 式  | 0            | 0            |                |
|                             | 合 計                        |          |    |              | (319,108)    | 算出数量 0 1.000 式 |
|                             | 単 価                        |          | 式  |              | (319,108)    | 0              |
|                             |                            |          |    |              |              |                |
|                             | *** X単一 43号 ***            |          |    |              |              |                |
| X41006                      | 据付間接費                      |          | 式  |              | 1.000 式      | 歩A 当たり算出       |
|                             | 据付間接費                      |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0   |                |
|                             | 用排水ポンプ設備,,140%             |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし      |                |
|                             | 1)工種区分                     | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし     |                |
|                             | 2)据付間接費率(Y)                | 140.000% |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0     |                |
|                             | 3)工種区分の名称                  |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上    |                |
|                             | 4)据付工対象金額(円)               | 0.000    |    |              |              |                |
| K79251                      | 据付間接費                      |          |    | (9,528,204)  | (13,339,486) |                |
|                             |                            | 1.400    | 式  | 0            | 0            |                |
|                             | 合 計                        |          |    |              | (13,339,486) | 算出数量 0 1.000 式 |
|                             | 単 価                        |          | 式  |              | (13,339,486) | 0              |
|                             |                            |          |    |              |              |                |
|                             | *** X単一 44号 ***            |          |    |              |              |                |
| X41006                      | 据付間接費                      |          | 式  |              | 1.000 式      | 歩A 当たり算出       |
|                             | 据付間接費                      |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0   |                |
|                             | 用排水ポンプ設備,,140%             |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし      |                |
|                             | 1)工種区分                     | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし     |                |
|                             | 2)据付間接費率(Y)                | 140.000% |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0     |                |
|                             | 3)工種区分の名称                  |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上    |                |
|                             | 4)据付工対象金額(円)               | 0.000    |    |              |              |                |
| K79251                      | 据付間接費                      |          |    | (227,934)    | (319,108)    |                |
|                             |                            | 1.400    | 式  | 0            | 0            |                |
|                             | 合 計                        |          |    |              | (319,108)    | 算出数量 0 1.000 式 |
|                             | 単 価                        |          | 式  |              | (319,108)    | 0              |
|                             |                            |          |    |              |              |                |
|                             | *** X単一 45号 ***            |          |    |              |              |                |
| X41006                      | 据付間接費                      |          | 式  |              | 1.000 式      | 歩A 当たり算出       |
|                             | 据付間接費                      |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0   |                |
|                             | その他,,140%                  |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし      |                |
|                             | 1)工種区分                     | その他      |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし     |                |
|                             | 2)据付間接費率(Y)                | 140.000% |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0     |                |
|                             | 3)工種区分の名称                  |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上    |                |
|                             | 4)据付工対象金額(円)               | 0.000    |    |              |              |                |
| K79251                      | 据付間接費                      |          |    | (523,404)    | (732,766)    |                |
|                             |                            | 1.400    | 式  | 0            | 0            |                |
|                             | 合 計                        |          |    |              | (732,766)    | 算出数量 0 1.000 式 |
|                             | 単 価                        |          | 式  |              | (732,766)    | 0              |



事業名

西国東海岸保全事業

工事名

2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| コード    | 名 称             | 数 量      | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考      |
|--------|-----------------|----------|----|--------------|------------|----------|
|        |                 |          |    |              |            |          |
|        | *** X単一 46号 *** |          |    |              |            |          |
| X41006 | 据付間接費           |          | 式  |              | 1.000 式    | 歩A 当たり算出 |
|        | 据付間接費           |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |          |
|        | 用排水ポンプ設備,,140%  |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |          |
|        | 1) 工種区分         | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |          |
|        | 2) 据付間接費率(Y)    | 140.000% |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |          |
|        | 3) 工種区分の名称      |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |          |
|        | 4) 据付工対象金額(円)   | 0.000    |    |              |            |          |
| K79251 | 据付間接費           |          |    | (272,958)    | (382,141)  |          |
|        |                 | 1.400    | 式  | 0            | 0          |          |
|        | 合 計             |          |    |              | (382,141)  | 算出数量     |
|        |                 |          |    |              | 0          | 1.000 式  |
|        | 単 価             |          | 式  |              | (382,141)  |          |
|        |                 |          |    |              | 0          |          |
|        |                 |          |    |              |            |          |
|        | *** X単一 47号 *** |          |    |              |            |          |
| X41006 | 据付間接費           |          | 式  |              | 1.000 式    | 歩A 当たり算出 |
|        | 据付間接費           |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |          |
|        | 用排水ポンプ設備,,140%  |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |          |
|        | 1) 工種区分         | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |          |
|        | 2) 据付間接費率(Y)    | 140.000% |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |          |
|        | 3) 工種区分の名称      |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |          |
|        | 4) 据付工対象金額(円)   | 0.000    |    |              |            |          |
| K79251 | 据付間接費           |          |    | (253,260)    | (354,564)  |          |
|        |                 | 1.400    | 式  | 0            | 0          |          |
|        | 合 計             |          |    |              | (354,564)  | 算出数量     |
|        |                 |          |    |              | 0          | 1.000 式  |
|        | 単 価             |          | 式  |              | (354,564)  |          |
|        |                 |          |    |              | 0          |          |
|        |                 |          |    |              |            |          |
|        | *** X単一 48号 *** |          |    |              |            |          |
| X41006 | 据付間接費           |          | 式  |              | 1.000 式    | 歩A 当たり算出 |
|        | 据付間接費           |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |          |
|        | その他,,140%       |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |          |
|        | 1) 工種区分         | その他      |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |          |
|        | 2) 据付間接費率(Y)    | 140.000% |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |          |
|        | 3) 工種区分の名称      |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |          |
|        | 4) 据付工対象金額(円)   | 0.000    |    |              |            |          |
| K79251 | 据付間接費           |          |    | (523,404)    | (732,766)  |          |
|        |                 | 1.400    | 式  | 0            | 0          |          |
|        | 合 計             |          |    |              | (732,766)  | 算出数量     |
|        |                 |          |    |              | 0          | 1.000 式  |
|        | 単 価             |          | 式  |              | (732,766)  |          |
|        |                 |          |    |              | 0          |          |
|        |                 |          |    |              |            |          |
|        | *** X単一 49号 *** |          |    |              |            |          |
| X41006 | 据付間接費           |          | 式  |              | 1.000 式    | 歩A 当たり算出 |
|        | 据付間接費           |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |          |
|        | 用排水ポンプ設備,,140%  |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |          |
|        | 1) 工種区分         | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |          |
|        | 2) 据付間接費率(Y)    | 140.000% |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |          |
|        | 3) 工種区分の名称      |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |          |
|        | 4) 据付工対象金額(円)   | 0.000    |    |              |            |          |
| K79251 | 据付間接費           |          |    | (272,958)    | (382,141)  |          |
|        |                 | 1.400    | 式  | 0            | 0          |          |
|        | 合 計             |          |    |              | (382,141)  | 算出数量     |
|        |                 |          |    |              | 0          | 1.000 式  |
|        | 単 価             |          | 式  |              | (382,141)  |          |
|        |                 |          |    |              | 0          |          |
|        |                 |          |    |              |            |          |
|        | *** X単一 50号 *** |          |    |              |            |          |
| X41006 | 据付間接費           |          | 式  |              | 1.000 式    | 歩A 当たり算出 |
|        | 据付間接費           |          |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |          |
|        | 用排水ポンプ設備,,140%  |          |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |          |
|        | 1) 工種区分         | 用排水ポンプ設備 |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |          |
|        | 2) 据付間接費率(Y)    | 140.000% |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |          |
|        | 3) 工種区分の名称      |          |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |          |
|        | 4) 据付工対象金額(円)   | 0.000    |    |              |            |          |
| K79251 | 据付間接費           |          |    | (253,260)    | (354,564)  |          |
|        |                 | 1.400    | 式  | 0            | 0          |          |

[illegible]

|                             |                             |                 |    |                          |                       |                 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業               |                             |                 |    |                          |                       |                 |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                 |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                             |                 |    |                          |                       |                 |
| コード                         | 名 称                         | 数 量             | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                             | *** X単一 53号 ***             |                 |    |                          |                       |                 |
| X40001                      | 補助材料費(製作)                   |                 | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 補助材料費(製作)<br>用排水ポンプ設備,,4%   |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                      | 用排水ポンプ設備        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)製作補助材料費率(Y)               | 4.000%          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                   |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)主要部材費金額小計(円)              | 24,853,382.000円 |    |                          |                       |                 |
|                             | 5)副部材費金額小計(円)               | 1,242,669.000円  |    |                          |                       |                 |
| K79351                      | 製作補助材料費                     | 0.040           | 式  | 26,096,051               | 1,043,842             |                 |
|                             | 合 計                         |                 |    |                          | 1,043,842             | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                         |                 | 式  |                          | 1,043,842             |                 |
|                             |                             |                 |    |                          |                       |                 |
|                             | *** X単一 54号 ***             |                 |    |                          |                       |                 |
| X40001                      | 補助材料費(製作)                   |                 | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 補助材料費(製作)<br>用排水ポンプ設備,,4%   |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                      | 用排水ポンプ設備        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)製作補助材料費率(Y)               | 4.000%          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                   |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)主要部材費金額小計(円)              | 24,853,382.000円 |    |                          |                       |                 |
|                             | 5)副部材費金額小計(円)               | 1,242,669.000円  |    |                          |                       |                 |
| K79351                      | 製作補助材料費                     | 0.040           | 式  | 26,096,051               | 1,043,842             |                 |
|                             | 合 計                         |                 |    |                          | 1,043,842             | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                         |                 | 式  |                          | 1,043,842             |                 |
|                             |                             |                 |    |                          |                       |                 |
|                             | *** X単一 55号 ***             |                 |    |                          |                       |                 |
| X40001                      | 補助材料費(製作)                   |                 | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 補助材料費(製作)<br>用排水ポンプ設備,,4%   |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                      | 用排水ポンプ設備        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)製作補助材料費率(Y)               | 4.000%          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                   |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)主要部材費金額小計(円)              | 1,187,996.000円  |    |                          |                       |                 |
|                             | 5)副部材費金額小計(円)               | 35,640.000円     |    |                          |                       |                 |
| K79351                      | 製作補助材料費                     | 0.040           | 式  | 1,223,636                | 48,945                |                 |
|                             | 合 計                         |                 |    |                          | 48,945                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                         |                 | 式  |                          | 48,945                |                 |
|                             |                             |                 |    |                          |                       |                 |
|                             | *** X単一 56号 ***             |                 |    |                          |                       |                 |
| X40001                      | 補助材料費(製作)                   |                 | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 補助材料費(製作)<br>用排水ポンプ設備,,4%   |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                      | 用排水ポンプ設備        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)製作補助材料費率(Y)               | 4.000%          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                   |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)主要部材費金額小計(円)              | 1,187,996.000円  |    |                          |                       |                 |
|                             | 5)副部材費金額小計(円)               | 35,640.000円     |    |                          |                       |                 |
| K79351                      | 製作補助材料費                     | 0.040           | 式  | 1,223,636                | 48,945                |                 |
|                             | 合 計                         |                 |    |                          | 48,945                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                         |                 | 式  |                          | 48,945                |                 |
|                             |                             |                 |    |                          |                       |                 |
|                             | *** X単一 57号 ***             |                 |    |                          |                       |                 |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費                |                 | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費<br>、横軸斜流ポンプ,5  |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |

|                             |                                            |                             |    |                          |                       |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                         |                                            | 西国東海岸保全事業                   |    |                          |                       |                 |
| 工事名                         |                                            | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）  |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                            |                             |    |                          |                       |                 |
| コード                         | 名 称                                        | 数 量                         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                             | 1)ポンプ形式<br>2)その他の副部材費率(%)                  | 横軸斜流ポンプ<br>5.000            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                             | 3)その他の補助文<br>4)副部材対象金額                     | 24,853,382.000円             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79431                      | 副部材費                                       |                             |    |                          |                       |                 |
|                             |                                            | 0.050                       | 式  | 24,853,382               | 1,242,669             |                 |
|                             | 合 計                                        |                             |    |                          | 1,242,669             | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                        |                             |    |                          | 1,242,669             |                 |
|                             | *** X単一 58号 ***                            |                             |    |                          |                       |                 |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費                               |                             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費<br>、横軸斜流ポンプ,5                 |                             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)ポンプ形式<br>2)その他の副部材費率(%)                  | 横軸斜流ポンプ<br>5.000            |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                             | 3)その他の補助文<br>4)副部材対象金額                     | 24,853,382.000円             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79431                      | 副部材費                                       |                             |    |                          |                       |                 |
|                             |                                            | 0.050                       | 式  | 24,853,382               | 1,242,669             |                 |
|                             | 合 計                                        |                             |    |                          | 1,242,669             | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                        |                             |    |                          | 1,242,669             |                 |
|                             | *** X単一 59号 ***                            |                             |    |                          |                       |                 |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費                               |                             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費<br>、フラップ弁,3                   |                             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)ポンプ形式<br>2)その他の副部材費率(%)                  | フラップ弁<br>3.000              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                             | 3)その他の補助文<br>4)副部材対象金額                     | 1,187,996.000円              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79431                      | 副部材費                                       |                             |    |                          |                       |                 |
|                             |                                            | 0.030                       | 式  | 1,187,996                | 35,640                |                 |
|                             | 合 計                                        |                             |    |                          | 35,640                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                        |                             |    |                          | 35,640                |                 |
|                             | *** X単一 60号 ***                            |                             |    |                          |                       |                 |
| X40006                      | 用排水ポンプ設備副部材費                               |                             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 用排水ポンプ設備副部材費<br>、フラップ弁,3                   |                             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)ポンプ形式<br>2)その他の副部材費率(%)                  | フラップ弁<br>3.000              |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                             | 3)その他の補助文<br>4)副部材対象金額                     | 1,187,996.000円              |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79431                      | 副部材費                                       |                             |    |                          |                       |                 |
|                             |                                            | 0.030                       | 式  | 1,187,996                | 35,640                |                 |
|                             | 合 計                                        |                             |    |                          | 35,640                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                        |                             |    |                          | 35,640                |                 |
|                             | *** X単一 61号 ***                            |                             |    |                          |                       |                 |
| X40010                      | 用排水ポンプ設備部品費                                |                             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 用排水ポンプ設備部品費<br>、横軸斜流ポンプ,150超～200以下m3/min,0 |                             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)ポンプ形式<br>2)ポンプ吐出量                        | 横軸斜流ポンプ<br>150超～200以下m3/min |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 垂熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                             | 3)その他の部品費率(%)<br>4)その他の補助文<br>5)部品費対象金額    | 0<br>24,853,382.000         |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
| K79451                      | 部品費                                        |                             |    |                          |                       |                 |
|                             |                                            | 0.280                       | 式  | 24,853,382               | 6,958,947             |                 |
|                             | 合 計                                        |                             |    |                          | 6,958,947             | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                        |                             |    |                          | 6,958,947             |                 |

|                             |                                            |                  |    |                          |                       |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                                  |                  |    |                          |                       |                 |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）                 |                  |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                            |                  |    |                          |                       |                 |
| コード                         | 名 称                                        | 数 量              | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                             | *** X単一 62号 ***                            |                  |    |                          |                       |                 |
| X40010                      | 用排水ポンプ設備部品費                                |                  | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 用排水ポンプ設備部品費<br>、横軸斜流ポンプ,150超～200以下m3/min,0 |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)ポンプ形式                                    | 横軸斜流ポンプ          |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)ポンプ吐出量                                   | 150超～200以下m3/min |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)その他の部品費率(%)                              | 0                |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)その他の補助文                                  |                  |    |                          |                       |                 |
|                             | 5)部品費対象金額                                  | 24,853,382.000   |    |                          |                       |                 |
| K79451                      | 部品費                                        | 0.280            | 式  | 24,853,382               | 6,958,947             |                 |
|                             | 合 計                                        |                  |    |                          | 6,958,947             | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                        |                  |    |                          | 6,958,947             |                 |
|                             | *** X単一 63号 ***                            |                  |    |                          |                       |                 |
| X40014                      | 間接労務費                                      |                  | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                     |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                                     | 用排水ポンプ設備         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)間接労務費率(Y)                                | 90.000%          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                                  |                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)製作工金額小計(円)                               | 12,695,540.000円  |    |                          |                       |                 |
| K79311                      | 間接労務費                                      | 0.900            | 式  | 12,695,540               | 11,425,986            |                 |
|                             | 合 計                                        |                  |    |                          | 11,425,986            | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                        |                  |    |                          | 11,425,986            |                 |
|                             | *** X単一 64号 ***                            |                  |    |                          |                       |                 |
| X40014                      | 間接労務費                                      |                  | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                     |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                                     | 用排水ポンプ設備         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)間接労務費率(Y)                                | 90.000%          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                                  |                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)製作工金額小計(円)                               | 12,695,540.000円  |    |                          |                       |                 |
| K79311                      | 間接労務費                                      | 0.900            | 式  | 12,695,540               | 11,425,986            |                 |
|                             | 合 計                                        |                  |    |                          | 11,425,986            | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                        |                  |    |                          | 11,425,986            |                 |
|                             | *** X単一 65号 ***                            |                  |    |                          |                       |                 |
| X40014                      | 間接労務費                                      |                  | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                     |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                                     | 用排水ポンプ設備         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)間接労務費率(Y)                                | 90.000%          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                                  |                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)製作工金額小計(円)                               | 1,608,620.000円   |    |                          |                       |                 |
| K79311                      | 間接労務費                                      | 0.900            | 式  | 1,608,620                | 1,447,758             |                 |
|                             | 合 計                                        |                  |    |                          | 1,447,758             | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                                        |                  |    |                          | 1,447,758             |                 |
|                             | *** X単一 66号 ***                            |                  |    |                          |                       |                 |
| X40014                      | 間接労務費                                      |                  | 式  |                          | 1,000 式               | 歩A 当たり算出        |
|                             | 間接労務費<br>用排水ポンプ設備,,90%                     |                  |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                                     | 用排水ポンプ設備         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)間接労務費率(Y)                                | 90.000%          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                                  |                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)製作工金額小計(円)                               | 1,608,620.000円   |    |                          |                       |                 |
| K79311                      | 間接労務費                                      | 0.900            | 式  | 1,608,620                | 1,447,758             |                 |

|                             |                             |                 |    |                          |                       |                 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                   |                 |    |                          |                       |                 |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                 |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                             |                 |    |                          |                       |                 |
| コード                         | 名 称                         | 数 量             | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                             | 合 計                         |                 |    |                          | 1,447,758             | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                         |                 |    |                          | 1,447,758             |                 |
|                             | *** X単一 67号 ***             |                 |    |                          |                       |                 |
| X40015                      | 工場管理費                       |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%      |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                      | 用排水ポンプ設備        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)工場管理費率(Y)                 | 35.000%         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                   |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)工場管理費対象金額小計 (円)           | 24,121,526.000円 |    |                          |                       |                 |
| K79331                      | 工場管理費                       | 0.350           | 式  | 24,121,526               | 8,442,534             |                 |
|                             | 合 計                         |                 |    |                          | 8,442,534             | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                         |                 | 式  |                          | 8,442,534             |                 |
|                             | *** X単一 68号 ***             |                 |    |                          |                       |                 |
| X40015                      | 工場管理費                       |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%      |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                      | 用排水ポンプ設備        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)工場管理費率(Y)                 | 35.000%         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                   |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)工場管理費対象金額小計 (円)           | 24,121,526.000円 |    |                          |                       |                 |
| K79331                      | 工場管理費                       | 0.350           | 式  | 24,121,526               | 8,442,534             |                 |
|                             | 合 計                         |                 |    |                          | 8,442,534             | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                         |                 | 式  |                          | 8,442,534             |                 |
|                             | *** X単一 69号 ***             |                 |    |                          |                       |                 |
| X40015                      | 工場管理費                       |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%      |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                      | 用排水ポンプ設備        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)工場管理費率(Y)                 | 35.000%         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                   |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)工場管理費対象金額小計 (円)           | 3,056,378.000円  |    |                          |                       |                 |
| K79331                      | 工場管理費                       | 0.350           | 式  | 3,056,378                | 1,069,732             |                 |
|                             | 合 計                         |                 |    |                          | 1,069,732             | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                         |                 | 式  |                          | 1,069,732             |                 |
|                             | *** X単一 70号 ***             |                 |    |                          |                       |                 |
| X40015                      | 工場管理費                       |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 工場管理費<br>用排水ポンプ設備,,35%      |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                      | 用排水ポンプ設備        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)工場管理費率(Y)                 | 35.000%         |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 3)工種区分の名称                   |                 |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:補正なし               |                 |
|                             | 4)工場管理費対象金額小計 (円)           | 3,056,378.000円  |    |                          |                       |                 |
| K79331                      | 工場管理費                       | 0.350           | 式  | 3,056,378                | 1,069,732             |                 |
|                             | 合 計                         |                 |    |                          | 1,069,732             | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                         |                 | 式  |                          | 1,069,732             |                 |
|                             | *** X単一 71号 ***             |                 |    |                          |                       |                 |
| X41002                      | 補助材料費(据付)                   |                 | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 補助材料費(据付)<br>用排水ポンプ設備,,2%   |                 |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                      | 用排水ポンプ設備        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 2)据付補助材料費率(Y)               | 2.000%          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |

|                                 |                  |                 |    |              |            |                 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|----|--------------|------------|-----------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                  |                 |    |              |            |                 |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                  |                 |    |              |            |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                  |                 |    |              |            |                 |
| コード                             | 名 称              | 数 量             | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考             |
|                                 | 3)工種区分の名称        |                 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                 |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 15,095,200.000円 |    |              |            |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費          |                 |    |              |            |                 |
|                                 |                  | 0.020           | 式  | 15,095,200   | 301,904    |                 |
|                                 | 合 計              |                 |    |              | 301,904    | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価              |                 | 式  |              | 301,904    |                 |
|                                 |                  |                 |    |              |            |                 |
|                                 | *** X単一 72号 ***  |                 |    |              |            |                 |
| X41002                          | 補助材料費(据付)        |                 | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 補助材料費(据付)        |                 |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,2%     |                 |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                 | 1)工種区分           | 用排水ポンプ設備        |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                 | 2)据付補助材料費率(Y)    | 2.000%          |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称        |                 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                 |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 686,816.000円    |    |              |            |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費          |                 |    |              |            |                 |
|                                 |                  | 0.020           | 式  | 686,816      | 13,736     |                 |
|                                 | 合 計              |                 |    |              | 13,736     | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価              |                 | 式  |              | 13,736     |                 |
|                                 |                  |                 |    |              |            |                 |
|                                 | *** X単一 73号 ***  |                 |    |              |            |                 |
| X41002                          | 補助材料費(据付)        |                 | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 補助材料費(据付)        |                 |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,2%     |                 |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                 | 1)工種区分           | 用排水ポンプ設備        |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                 | 2)据付補助材料費率(Y)    | 2.000%          |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称        |                 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                 |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 15,095,200.000円 |    |              |            |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費          |                 |    |              |            |                 |
|                                 |                  | 0.020           | 式  | 15,095,200   | 301,904    |                 |
|                                 | 合 計              |                 |    |              | 301,904    | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価              |                 | 式  |              | 301,904    |                 |
|                                 |                  |                 |    |              |            |                 |
|                                 | *** X単一 74号 ***  |                 |    |              |            |                 |
| X41002                          | 補助材料費(据付)        |                 | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 補助材料費(据付)        |                 |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,2%     |                 |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                 | 1)工種区分           | 用排水ポンプ設備        |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                 | 2)据付補助材料費率(Y)    | 2.000%          |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称        |                 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                 |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 686,816.000円    |    |              |            |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費          |                 |    |              |            |                 |
|                                 |                  | 0.020           | 式  | 686,816      | 13,736     |                 |
|                                 | 合 計              |                 |    |              | 13,736     | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価              |                 | 式  |              | 13,736     |                 |
|                                 |                  |                 |    |              |            |                 |
|                                 | *** X単一 75号 ***  |                 |    |              |            |                 |
| X41002                          | 補助材料費(据付)        |                 | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 補助材料費(据付)        |                 |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                 | その他,,2%          |                 |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                 | 1)工種区分           | その他             |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                 | 2)据付補助材料費率(Y)    | 2.000%          |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称        |                 |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                 |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 644,469.000円    |    |              |            |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費          |                 |    |              |            |                 |
|                                 |                  | 0.020           | 式  | 644,469      | 12,889     |                 |
|                                 | 合 計              |                 |    |              | 12,889     | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価              |                 | 式  |              | 12,889     |                 |
|                                 |                  |                 |    |              |            |                 |
|                                 | *** X単一 76号 ***  |                 |    |              |            |                 |
| X41002                          | 補助材料費(据付)        |                 | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |

|                                 |                  |              |    |              |            |                 |
|---------------------------------|------------------|--------------|----|--------------|------------|-----------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                  |              |    |              |            |                 |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                  |              |    |              |            |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                  |              |    |              |            |                 |
| コード                             | 名 称              | 数 量          | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考             |
|                                 | 補助材料費(据付)        |              |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                 | その他,,2%          |              |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                 | 1)工種区分           | その他          |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                 | 2)据付補助材料費率(Y)    | 2.000%       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称        |              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                 |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 336,116.000円 |    |              |            |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費          |              |    |              |            |                 |
|                                 |                  | 0.020        | 式  | 336,116      | 6,722      |                 |
|                                 | 合 計              |              |    |              | 6,722      | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価              |              | 式  |              | 6,722      |                 |
|                                 |                  |              |    |              |            |                 |
|                                 | *** X単一 77号 ***  |              |    |              |            |                 |
| X41002                          | 補助材料費(据付)        |              | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 補助材料費(据付)        |              |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                 | その他,,2%          |              |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                 | 1)工種区分           | その他          |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                 | 2)据付補助材料費率(Y)    | 2.000%       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称        |              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                 |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 810,915.000円 |    |              |            |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費          |              |    |              |            |                 |
|                                 |                  | 0.020        | 式  | 810,915      | 16,218     |                 |
|                                 | 合 計              |              |    |              | 16,218     | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価              |              | 式  |              | 16,218     |                 |
|                                 |                  |              |    |              |            |                 |
|                                 | *** X単一 78号 ***  |              |    |              |            |                 |
| X41002                          | 補助材料費(据付)        |              | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 補助材料費(据付)        |              |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                 | その他,,2%          |              |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                 | 1)工種区分           | その他          |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                 | 2)据付補助材料費率(Y)    | 2.000%       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称        |              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                 |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 644,469.000円 |    |              |            |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費          |              |    |              |            |                 |
|                                 |                  | 0.020        | 式  | 644,469      | 12,889     |                 |
|                                 | 合 計              |              |    |              | 12,889     | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価              |              | 式  |              | 12,889     |                 |
|                                 |                  |              |    |              |            |                 |
|                                 | *** X単一 79号 ***  |              |    |              |            |                 |
| X41002                          | 補助材料費(据付)        |              | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 補助材料費(据付)        |              |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                 | その他,,2%          |              |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                 | 1)工種区分           | その他          |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                 | 2)据付補助材料費率(Y)    | 2.000%       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称        |              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                 |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 336,116.000円 |    |              |            |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費          |              |    |              |            |                 |
|                                 |                  | 0.020        | 式  | 336,116      | 6,722      |                 |
|                                 | 合 計              |              |    |              | 6,722      | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価              |              | 式  |              | 6,722      |                 |
|                                 |                  |              |    |              |            |                 |
|                                 | *** X単一 80号 ***  |              |    |              |            |                 |
| X41002                          | 補助材料費(据付)        |              | 式  |              | 1.000 式    | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 補助材料費(据付)        |              |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |                 |
|                                 | その他,,2%          |              |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |                 |
|                                 | 1)工種区分           | その他          |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |                 |
|                                 | 2)据付補助材料費率(Y)    | 2.000%       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |                 |
|                                 | 3)工種区分の名称        |              |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |                 |
|                                 | 4)据付材料費対象金額小計(円) | 810,915.000円 |    |              |            |                 |
| K79391                          | 据付補助材料費          |              |    |              |            |                 |
|                                 |                  | 0.020        | 式  | 810,915      | 16,218     |                 |
|                                 | 合 計              |              |    |              | 16,218     | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価              |              | 式  |              | 16,218     |                 |
|                                 |                  |              |    |              |            |                 |



事業名 西国東海岸保全事業

工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更)

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| コード    | 名 称                                                                                                            | 数 量                                                                               | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        | *** X単一 81号 ***                                                                                                |                                                                                   |    |                          |                       |                 |
| X41003 | 据付材料費                                                                                                          |                                                                                   | 式  |                          | 1,000                 | 歩A 当たり算出        |
|        | 据付材料費<br>用排水ポンプ設備,,デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低<br>圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,0kW,                                             |                                                                                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        |                                                                                                                |                                                                                   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 1)工種区分<br>2)原動機種別<br>3)ﾎﾟﾝﾌﾟ形式<br>4)受電区別<br>5)管種区分<br>6)原動機出力<br>8)据付材料費率(X)<br>9)工種区分の名称<br>10)据付材料費対象金額小計(円) | 用排水ポンプ設備<br>デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>横軸(軸流・斜流・渦巻)<br>低圧受電<br>ｽﾃﾝﾚｽ管<br>0.000kW<br>38.000% |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| K79371 | 据付材料費                                                                                                          | 0.330                                                                             | 式  | 15,095,200               | 4,981,416             |                 |
|        | 合 計                                                                                                            |                                                                                   |    |                          | 4,981,416             | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                                            |                                                                                   | 式  |                          | 4,981,416             |                 |
|        | *** X単一 82号 ***                                                                                                |                                                                                   |    |                          |                       |                 |
| X41003 | 据付材料費                                                                                                          |                                                                                   | 式  |                          | 1,000                 | 歩A 当たり算出        |
|        | 据付材料費<br>用排水機付帯設備(受変電設備),,デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,,低圧受電,,30<br>0kW,                                                      |                                                                                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        |                                                                                                                |                                                                                   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 1)工種区分<br>2)原動機種別<br>4)受電区別<br>6)原動機出力<br>8)据付材料費率(X)<br>9)工種区分の名称<br>10)据付材料費対象金額小計(円)                        | 用排水機付帯設備(受変電設備)<br>デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>低圧受電<br>300.000kW<br>36.000%                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| K79371 | 据付材料費                                                                                                          | 0.040                                                                             | 式  | 686,816                  | 27,473                |                 |
|        | 合 計                                                                                                            |                                                                                   |    |                          | 27,473                | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                                            |                                                                                   | 式  |                          | 27,473                |                 |
|        | *** X単一 83号 ***                                                                                                |                                                                                   |    |                          |                       |                 |
| X41003 | 据付材料費                                                                                                          |                                                                                   | 式  |                          | 1,000                 | 歩A 当たり算出        |
|        | 据付材料費<br>用排水ポンプ設備,,デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,横軸(軸流・斜流・渦巻),低<br>圧受電,ｽﾃﾝﾚｽ管,0kW,                                             |                                                                                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        |                                                                                                                |                                                                                   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 1)工種区分<br>2)原動機種別<br>3)ﾎﾟﾝﾌﾟ形式<br>4)受電区別<br>5)管種区分<br>6)原動機出力<br>8)据付材料費率(X)<br>9)工種区分の名称<br>10)据付材料費対象金額小計(円) | 用排水ポンプ設備<br>デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動<br>横軸(軸流・斜流・渦巻)<br>低圧受電<br>ｽﾃﾝﾚｽ管<br>0.000kW<br>38.000% |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| K79371 | 据付材料費                                                                                                          | 0.330                                                                             | 式  | 15,095,200               | 4,981,416             |                 |
|        | 合 計                                                                                                            |                                                                                   |    |                          | 4,981,416             | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                                                                                                            |                                                                                   | 式  |                          | 4,981,416             |                 |
|        | *** X単一 84号 ***                                                                                                |                                                                                   |    |                          |                       |                 |
| X41003 | 据付材料費                                                                                                          |                                                                                   | 式  |                          | 1,000                 | 歩A 当たり算出        |
|        | 据付材料費<br>用排水機付帯設備(受変電設備),,デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動,,低圧受電,,30<br>0kW,                                                      |                                                                                   |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        |                                                                                                                |                                                                                   |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|        | 1)工種区分<br>2)原動機種別                                                                                              | 用排水機付帯設備(受変電設備)<br>デｲｰﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動                                                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |

|                                 |                                             |                    |    |                          |                       |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                                             |                    |    |                          |                       |                 |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                                             |                    |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                                             |                    |    |                          |                       |                 |
| コード                             | 名 称                                         | 数 量                | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|                                 | 4)受電区別                                      | 低圧受電               |    |                          |                       |                 |
|                                 | 6)原動機出力                                     | 300.000kW          |    |                          |                       |                 |
|                                 | 8)据付材料費率(X)                                 | 36.000%            |    |                          |                       |                 |
|                                 | 9)工種区分の名称                                   |                    |    |                          |                       |                 |
|                                 | 10)据付材料費対象金額小計(円)                           | 686,816.000円       |    |                          |                       |                 |
| K79371                          | 据付材料費                                       | 0.040              | 式  | 686,816                  | 27,473                |                 |
|                                 | 合 計                                         |                    |    |                          | 27,473                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価                                         |                    | 式  |                          | 27,473                |                 |
|                                 |                                             |                    |    |                          |                       |                 |
|                                 | *** X単一 85号 ***                             |                    |    |                          |                       |                 |
| X41003                          | 据付材料費                                       |                    | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 据付材料費<br>用排水機付帯設備(天井クレーン設備),,,,,,0kW,天井クレーン |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                 | 1)工種区分                                      | 用排水機付帯設備(天井クレーン設備) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                 | 6)原動機出力                                     | 0.000kW            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                 | 7)形式区分                                      | 天井クレーン             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                                 | 8)据付材料費率(X)                                 | 1.000%             |    |                          |                       |                 |
|                                 | 9)工種区分の名称                                   |                    |    |                          |                       |                 |
|                                 | 10)据付材料費対象金額小計(円)                           | 644,469.000円       |    |                          |                       |                 |
| K79371                          | 据付材料費                                       | 0.010              | 式  | 644,469                  | 6,445                 |                 |
|                                 | 合 計                                         |                    |    |                          | 6,445                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価                                         |                    | 式  |                          | 6,445                 |                 |
|                                 |                                             |                    |    |                          |                       |                 |
|                                 | *** X単一 86号 ***                             |                    |    |                          |                       |                 |
| X41003                          | 据付材料費                                       |                    | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 据付材料費<br>その他,,,,,,150kW,一                   |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                 | 1)工種区分                                      | その他                |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                 | 6)原動機出力                                     | 150.000kW          |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                 | 7)形式区分                                      | 一                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                                 | 8)据付材料費率(X)                                 | 15.000%            |    |                          |                       |                 |
|                                 | 9)工種区分の名称                                   |                    |    |                          |                       |                 |
|                                 | 10)据付材料費対象金額小計(円)                           | 336,116.000円       |    |                          |                       |                 |
| K79371                          | 据付材料費                                       | 0.150              | 式  | 336,116                  | 50,417                |                 |
|                                 | 合 計                                         |                    |    |                          | 50,417                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価                                         |                    | 式  |                          | 50,417                |                 |
|                                 |                                             |                    |    |                          |                       |                 |
|                                 | *** X単一 87号 ***                             |                    |    |                          |                       |                 |
| X41003                          | 据付材料費                                       |                    | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 据付材料費<br>その他,,,,,,0kW,一                     |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                 | 1)工種区分                                      | その他                |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                 | 6)原動機出力                                     | 0.000kW            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                 | 7)形式区分                                      | 一                  |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                                 | 8)据付材料費率(X)                                 | 38.000%            |    |                          |                       |                 |
|                                 | 9)工種区分の名称                                   |                    |    |                          |                       |                 |
|                                 | 10)据付材料費対象金額小計(円)                           | 810,915.000円       |    |                          |                       |                 |
| K79371                          | 据付材料費                                       | 0.380              | 式  | 810,915                  | 308,148               |                 |
|                                 | 合 計                                         |                    |    |                          | 308,148               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                                 | 単 価                                         |                    | 式  |                          | 308,148               |                 |
|                                 |                                             |                    |    |                          |                       |                 |
|                                 | *** X単一 88号 ***                             |                    |    |                          |                       |                 |
| X41003                          | 据付材料費                                       |                    | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                                 | 据付材料費<br>用排水機付帯設備(天井クレーン設備),,,,,,0kW,天井クレーン |                    |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                                 | 1)工種区分                                      | 用排水機付帯設備(天井クレーン設備) |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                                 | 6)原動機出力                                     | 0.000kW            |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                                 | 7)形式区分                                      | 天井クレーン             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                                 | 8)据付材料費率(X)                                 | 1.000%             |    |                          |                       |                 |
|                                 | 9)工種区分の名称                                   |                    |    |                          |                       |                 |
|                                 | 10)据付材料費対象金額小計(円)                           | 644,469.000円       |    |                          |                       |                 |

|                             |                            |                            |    |                          |                       |                 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 事業名                         |                            | 西国東海岸保全事業                  |    |                          |                       |                 |
| 工事名                         |                            | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更） |    |                          |                       |                 |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                            |                            |    |                          |                       |                 |
| コード                         | 名 称                        | 数 量                        | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
| K79371                      | 据付材料費                      | 0.010                      | 式  | 644,469                  | 6,445                 |                 |
|                             | 合 計                        |                            |    |                          | 6,445                 | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                        |                            | 式  |                          | 6,445                 |                 |
|                             |                            |                            |    |                          |                       |                 |
|                             | *** X単一 89号 ***            |                            |    |                          |                       |                 |
| X41003                      | 据付材料費                      |                            | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 据付材料費<br>その他,.....,150kW,ー |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                     | その他                        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 6)原動機出力                    | 150.000kW                  |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 7)形式区分                     | ー                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                             | 8)据付材料費率(X)                | 15.000%                    |    |                          |                       |                 |
|                             | 9)工種区分の名称                  |                            |    |                          |                       |                 |
|                             | 10)据付材料費対象金額小計(円)          | 336,116.000円               |    |                          |                       |                 |
| K79371                      | 据付材料費                      | 0.150                      | 式  | 336,116                  | 50,417                |                 |
|                             | 合 計                        |                            |    |                          | 50,417                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                        |                            | 式  |                          | 50,417                |                 |
|                             |                            |                            |    |                          |                       |                 |
|                             | *** X単一 90号 ***            |                            |    |                          |                       |                 |
| X41003                      | 据付材料費                      |                            | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 据付材料費<br>その他,.....,0kW,ー   |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)工種区分                     | その他                        |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|                             | 6)原動機出力                    | 0.000kW                    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|                             | 7)形式区分                     | ー                          |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|                             | 8)据付材料費率(X)                | 38.000%                    |    |                          |                       |                 |
|                             | 9)工種区分の名称                  |                            |    |                          |                       |                 |
|                             | 10)据付材料費対象金額小計(円)          | 810,915.000円               |    |                          |                       |                 |
| K79371                      | 据付材料費                      | 0.380                      | 式  | 810,915                  | 308,148               |                 |
|                             | 合 計                        |                            |    |                          | 308,148               | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                        |                            | 式  |                          | 308,148               |                 |
|                             |                            |                            |    |                          |                       |                 |
|                             | *** X単一 91号 ***            |                            |    |                          |                       |                 |
| X41005                      | 雑器具損料                      |                            | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 雑器具損料                      |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)雑器具損料対象金額小計(円)           | 556,530.000                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                             |                            |                            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| K79411                      | 雑器具損料                      | 0.020                      | 式  | 556,530                  | 11,131                |                 |
|                             | 合 計                        |                            |    |                          | 11,131                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                        |                            | 式  |                          | 11,131                |                 |
|                             |                            |                            |    |                          |                       |                 |
|                             | *** X単一 92号 ***            |                            |    |                          |                       |                 |
| X41005                      | 雑器具損料                      |                            | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A<br>当たり算出     |
|                             | 雑器具損料                      |                            |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|                             | 1)雑器具損料対象金額小計(円)           | 556,530.000                |    | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                 |
|                             |                            |                            |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
| K79411                      | 雑器具損料                      | 0.020                      | 式  | 556,530                  | 11,131                |                 |
|                             | 合 計                        |                            |    |                          | 11,131                | 算出数量<br>1.000 式 |
|                             | 単 価                        |                            | 式  |                          | 11,131                |                 |
|                             |                            |                            |    |                          |                       |                 |
|                             | *** X単一 93号 ***            |                            |    |                          |                       |                 |

|                                 |                 |                |    |              |            |              |
|---------------------------------|-----------------|----------------|----|--------------|------------|--------------|
| 事業名 西国東海岸保全事業                   |                 |                |    |              |            |              |
| 工事名 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |                 |                |    |              |            |              |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事     |                 |                |    |              |            |              |
| コード                             | 名 称             | 数 量            | 単位 | 単 価          | 金 額        | 備 考          |
| X41006                          | 据付間接費           |                | 式  |              | 1,000 式    | 歩A 当たり算出     |
|                                 | 据付間接費           |                |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |              |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,140%  |                |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |              |
|                                 | 1)工種区分          | 用排水ポンプ設備       |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |              |
|                                 | 2)据付間接費率(Y)     | 140.000%       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |              |
|                                 | 3)工種区分の名称       |                |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |              |
|                                 | 4)据付工対象金額(円)    | 10,061,500.000 |    |              |            |              |
| K79251                          | 据付間接費           |                |    |              |            |              |
|                                 |                 | 1.400          | 式  | 10,061,500   | 14,086,100 |              |
|                                 | 合 計             |                |    |              | 14,086,100 | 算出数量 1.000 式 |
|                                 | 単 価             |                | 式  |              | 14,086,100 |              |
|                                 |                 |                |    |              |            |              |
|                                 | *** X単一 94号 *** |                |    |              |            |              |
| X41006                          | 据付間接費           |                | 式  |              | 1,000 式    | 歩A 当たり算出     |
|                                 | 据付間接費           |                |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |              |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,140%  |                |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |              |
|                                 | 1)工種区分          | 用排水ポンプ設備       |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |              |
|                                 | 2)据付間接費率(Y)     | 140.000%       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |              |
|                                 | 3)工種区分の名称       |                |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |              |
|                                 | 4)据付工対象金額(円)    | 240,692.000    |    |              |            |              |
| K79251                          | 据付間接費           |                |    |              |            |              |
|                                 |                 | 1.400          | 式  | 240,692      | 336,969    |              |
|                                 | 合 計             |                |    |              | 336,969    | 算出数量 1.000 式 |
|                                 | 単 価             |                | 式  |              | 336,969    |              |
|                                 |                 |                |    |              |            |              |
|                                 | *** X単一 95号 *** |                |    |              |            |              |
| X41006                          | 据付間接費           |                | 式  |              | 1,000 式    | 歩A 当たり算出     |
|                                 | 据付間接費           |                |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |              |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,140%  |                |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |              |
|                                 | 1)工種区分          | 用排水ポンプ設備       |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |              |
|                                 | 2)据付間接費率(Y)     | 140.000%       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |              |
|                                 | 3)工種区分の名称       |                |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |              |
|                                 | 4)据付工対象金額(円)    | 10,061,500.000 |    |              |            |              |
| K79251                          | 据付間接費           |                |    |              |            |              |
|                                 |                 | 1.400          | 式  | 10,061,500   | 14,086,100 |              |
|                                 | 合 計             |                |    |              | 14,086,100 | 算出数量 1.000 式 |
|                                 | 単 価             |                | 式  |              | 14,086,100 |              |
|                                 |                 |                |    |              |            |              |
|                                 | *** X単一 96号 *** |                |    |              |            |              |
| X41006                          | 据付間接費           |                | 式  |              | 1,000 式    | 歩A 当たり算出     |
|                                 | 据付間接費           |                |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |              |
|                                 | 用排水ポンプ設備,,140%  |                |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |              |
|                                 | 1)工種区分          | 用排水ポンプ設備       |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |              |
|                                 | 2)据付間接費率(Y)     | 140.000%       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |              |
|                                 | 3)工種区分の名称       |                |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |              |
|                                 | 4)据付工対象金額(円)    | 240,692.000    |    |              |            |              |
| K79251                          | 据付間接費           |                |    |              |            |              |
|                                 |                 | 1.400          | 式  | 240,692      | 336,969    |              |
|                                 | 合 計             |                |    |              | 336,969    | 算出数量 1.000 式 |
|                                 | 単 価             |                | 式  |              | 336,969    |              |
|                                 |                 |                |    |              |            |              |
|                                 | *** X単一 97号 *** |                |    |              |            |              |
| X41006                          | 据付間接費           |                | 式  |              | 1,000 式    | 歩A 当たり算出     |
|                                 | 据付間接費           |                |    | 時間的制約:なし     | 制約作業時間:0.0 |              |
|                                 | その他,,140%       |                |    | 夜間制約作業時間:0.0 | 冬期補正:なし    |              |
|                                 | 1)工種区分          | その他            |    | 豪雪補正:なし      | 亜熱帯補正:なし   |              |
|                                 | 2)据付間接費率(Y)     | 140.000%       |    | 基本給時間:8.0    | 超勤時間:0.0   |              |
|                                 | 3)工種区分の名称       |                |    | 深夜時間:0.0     | 週休:4週8休以上  |              |
|                                 | 4)据付工対象金額(円)    | 552,699.000    |    |              |            |              |
| K79251                          | 据付間接費           |                |    |              |            |              |
|                                 |                 | 1.400          | 式  | 552,699      | 773,779    |              |
|                                 | 合 計             |                |    |              | 773,779    | 算出数量 1.000 式 |
|                                 | 単 価             |                | 式  |              | 773,779    |              |

事業名

西国東海岸保全事業

工事名

2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）

工事別工事名

2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| コード    | 名 称                     | 数 量         | 単位 | 単 価                      | 金 額                   | 備 考             |
|--------|-------------------------|-------------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|        |                         |             |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 98号 ***         |             |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                   |             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分                 | 用排水ポンプ設備    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2) 据付間接費率(Y)            | 140.000%    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3) 工種区分の名称              |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 4) 据付工対象金額(円)           | 288,236.000 |    |                          |                       |                 |
| K79251 | 据付間接費                   |             |    |                          |                       |                 |
|        |                         | 1.400       | 式  | 288,236                  | 403,530               |                 |
|        | 合 計                     |             |    |                          | 403,530               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                     |             | 式  |                          | 403,530               |                 |
|        |                         |             |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 99号 ***         |             |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                   |             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分                 | 用排水ポンプ設備    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2) 据付間接費率(Y)            | 140.000%    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3) 工種区分の名称              |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 4) 据付工対象金額(円)           | 267,435.000 |    |                          |                       |                 |
| K79251 | 据付間接費                   |             |    |                          |                       |                 |
|        |                         | 1.400       | 式  | 267,435                  | 374,409               |                 |
|        | 合 計                     |             |    |                          | 374,409               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                     |             | 式  |                          | 374,409               |                 |
|        |                         |             |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 100号 ***        |             |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                   |             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 据付間接費<br>その他,,140%      |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分                 | その他         |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2) 据付間接費率(Y)            | 140.000%    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3) 工種区分の名称              |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 4) 据付工対象金額(円)           | 552,699.000 |    |                          |                       |                 |
| K79251 | 据付間接費                   |             |    |                          |                       |                 |
|        |                         | 1.400       | 式  | 552,699                  | 773,779               |                 |
|        | 合 計                     |             |    |                          | 773,779               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                     |             | 式  |                          | 773,779               |                 |
|        |                         |             |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 101号 ***        |             |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                   |             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分                 | 用排水ポンプ設備    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2) 据付間接費率(Y)            | 140.000%    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3) 工種区分の名称              |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 4) 据付工対象金額(円)           | 288,236.000 |    |                          |                       |                 |
| K79251 | 据付間接費                   |             |    |                          |                       |                 |
|        |                         | 1.400       | 式  | 288,236                  | 403,530               |                 |
|        | 合 計                     |             |    |                          | 403,530               | 算出数量<br>1.000 式 |
|        | 単 価                     |             | 式  |                          | 403,530               |                 |
|        |                         |             |    |                          |                       |                 |
|        | *** X単一 102号 ***        |             |    |                          |                       |                 |
| X41006 | 据付間接費                   |             | 式  |                          | 1.000 式               | 歩A 当たり算出        |
|        | 据付間接費<br>用排水ポンプ設備,,140% |             |    | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                 |
|        | 1) 工種区分                 | 用排水ポンプ設備    |    | 豪雪補正:なし                  | 亜熱帯補正:なし              |                 |
|        | 2) 据付間接費率(Y)            | 140.000%    |    | 基本給時間:8.0                | 超勤時間:0.0              |                 |
|        | 3) 工種区分の名称              |             |    | 深夜時間:0.0                 | 週休:4週8休以上             |                 |
|        | 4) 据付工対象金額(円)           | 267,435.000 |    |                          |                       |                 |
| K79251 | 据付間接費                   |             |    |                          |                       |                 |
|        |                         | 1.400       | 式  | 267,435                  | 374,409               |                 |

[illegible]

|                             |                                       |     |     |            |     |          |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----|-----|------------|-----|----------|
| 事業名                         | 西国東海岸保全事業                             |     |     |            |     |          |
| 工事名                         | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事（第1回変更）            |     |     |            |     |          |
| 工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 |                                       |     |     |            |     |          |
| コード                         | 名 称（規 格）                              | 数 量 | 単位  | 単 価        | 金 額 | 備 考      |
|                             | ポンプ主軸                                 |     |     |            |     |          |
| K10034                      | SUS304 ステンレス棒鋼                        |     | kg  | 1,300      |     | 割増等を含まない |
|                             | 横軸斜流ポンプ木型製作価格                         |     |     |            |     |          |
| K57040                      | 口径1200mm H=8.0m以下                     |     | 台   | 8,210,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 無給水軸封装置                               |     |     |            |     |          |
| K96001                      | 横軸斜流ポンプ φ1,200mm用                     |     | 個   | 1,800,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 歯車減速機                                 |     |     |            |     |          |
| K96002                      | 空冷平行軸歯車減速機 減速比: 1/10.17程度             |     | 台   | 17,100,000 |     | 割増等を含まない |
|                             | 歯車減速機                                 |     |     |            |     |          |
| K96003                      | 空冷平行軸歯車減速機 減速比: 1/10.11程度             |     | 台   | 17,100,000 |     | 割増等を含まない |
|                             | 電動蝶形弁                                 |     |     |            |     |          |
| K96004                      | φ1,000mm×1.5kw 短面間 横軸                 |     | 台   | 8,120,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 原動機                                   |     |     |            |     |          |
| K96005                      | ディーゼル機関 150kw 1,800min-1 4サイクル 空気始動式  |     | 台   | 38,500,000 |     | 割増等を含まない |
|                             | 真空ポンプ                                 |     |     |            |     |          |
| K96006                      | 水封式真空ポンプ φ65mm最大空気量 3.55m3/min程度      |     | 台   | 1,320,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 真空ポンプ用補水槽                             |     |     |            |     |          |
| K96007                      | SS400製水槽 158L以上                       |     | 基   | 828,000    |     | 割増等を含まない |
|                             | 燃料移送ポンプ                               |     |     |            |     |          |
| K96008                      | 横軸歯車ポンプ φ20mm                         |     | 台   | 290,000    |     | 割増等を含まない |
|                             | 燃料小出槽                                 |     |     |            |     |          |
| K96009                      | 鋼板製角型槽 390L                           |     | 基   | 1,500,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 燃料貯油槽                                 |     |     |            |     |          |
| K96010                      | 屋外立置式 SS400製 容量 6,000L                |     | 基   | 5,320,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 空気圧縮機                                 |     |     |            |     |          |
| K96011                      | 空冷2段圧縮式 10.7m3/h以上吐出圧力 3.0Mpa程度       |     | 台   | 1,220,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 主原動機始動用空気槽                            |     |     |            |     |          |
| K96012                      | 鋼板製円筒型100L/本(2本/組)                    |     | 組   | 2,800,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 1Fラッパ 口管(7.5k)                        |     |     |            |     |          |
| K96013                      | φ1,200mm L=520mm                      |     | 本   | 570,000    |     | 割増等を含まない |
|                             | 2F短管(7.5k)                            |     |     |            |     |          |
| K96014                      | φ1,200mm L=2,790mm                    |     | 本   | 2,440,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 2F短管(7.5k)                            |     |     |            |     |          |
| K96015                      | φ1,200mm L=2,815mm                    |     | 本   | 2,460,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 2Fホースフランジ付片落管(7.5k)                   |     |     |            |     |          |
| K96016                      | φ1,200mm×φ1,000mmL=1,160mm            |     | 本   | 2,640,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 2F短管(7.5k)                            |     |     |            |     |          |
| K96017                      | φ1,000mmL=2,120mm(止水板付)               |     | 本   | 1,650,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 2F45°曲管(7.5k)                         |     |     |            |     |          |
| K96018                      | φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 屋外露出部 |     | 本   | 1,350,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 2F45°曲管(7.5k)                         |     |     |            |     |          |
| K96019                      | φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 埋設部   |     | 本   | 1,250,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 2F可とう管(7.5k)                          |     |     |            |     |          |
| K96020                      | ゴム製ヘロース形(埋設用)φ1,000mm 45° 偏芯量100mm    |     | 本   | 1,570,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 2F短管(7.5k)                            |     |     |            |     |          |
| K96021                      | φ1,000mm L=2,930mm                    |     | 本   | 1,780,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 2F拡大管(7.5k)                           |     |     |            |     |          |
| K96022                      | φ1,000mm×φ1,350mmL=1,515mm(止水板付)      |     | 本   | 3,180,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 低圧受電盤                                 |     |     |            |     |          |
| K96023                      | 屋内鋼板製閉鎖自立形                            |     | 面   | 8,770,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | ポンプ盤                                  |     |     |            |     |          |
| K96024                      | 屋内鋼板製閉鎖自立形                            |     | 面   | 5,000,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 補機盤(1)                                |     |     |            |     |          |
| K96025                      | 屋内鋼板製閉鎖自立形                            |     | 面   | 7,700,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 補機盤(2)                                |     |     |            |     |          |
| K96026                      | 屋内鋼板製閉鎖自立形 2号排水機場                     |     | 面   | 7,000,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 補機盤(2)                                |     |     |            |     |          |
| K96027                      | 屋内鋼板製閉鎖自立形 3号排水機場                     |     | 面   | 7,350,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 直流電源盤                                 |     |     |            |     |          |
| K96028                      | 屋内鋼板製閉鎖自立形                            |     | 面   | 7,650,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | ポンプ 機側操作盤                             |     |     |            |     |          |
| K96029                      | 屋内スタンド形                               |     | 面   | 2,000,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 非常用電源装置                               |     |     |            |     |          |
| K96030                      | 低騒音型ディーゼル発電機 75kVA                    |     | 台   | 13,000,000 |     | 割増等を含まない |
|                             | 吸込水槽水位計                               |     |     |            |     |          |
| K96031                      | 電極式                                   |     | 組   | 27,200     |     | 割増等を含まない |
|                             | 屋外監視カメラ                               |     |     |            |     |          |
| K96032                      | ネットワークカメラ 200万画素以上                    |     | 台   | 1,290,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 屋内監視カメラ                               |     |     |            |     |          |
| K96033                      | ネットワークカメラ 200万画素以上                    |     | 台   | 110,000    |     | 割増等を含まない |
|                             | 監視カメラ用モニター                            |     |     |            |     |          |
| K96034                      | 対象器具:屋外カメラ×5台、屋内カメラ×1台、構成:H7×1等       |     | 式   | 1,500,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 通信装置盤                                 |     |     |            |     |          |
| K96035                      | 屋内鋼板製閉鎖自立形                            |     | 面   | 6,160,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 簡易監視装置                                |     |     |            |     |          |
| K96036                      | 屋内鋼板製閉鎖壁掛形                            |     | 面   | 1,200,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 天井クレーン手動式チェーンブロック付                    |     |     |            |     |          |
| K96037                      | 5.0t吊り スパン 約12.9m床上チェーン操作方式           |     | 基   | 9,600,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 予備品                                   |     |     |            |     |          |
| K96039                      | 吸気弁仕組・排気弁仕組他                          |     | 式   | 1,600,000  |     | 割増等を含まない |
|                             | 予備品                                   |     |     |            |     |          |
| K96040                      | 電気設備                                  |     | 式   | 860,000    |     | 割増等を含まない |
|                             | 保守工具                                  |     |     |            |     |          |
| K96041                      | 電気設備                                  |     | 式   | 380,000    |     | 割増等を含まない |
|                             | 普通ポルトランドセメント                          |     |     |            |     |          |
| P32012                      | 25kg詰袋                                |     | ton | 24,800     |     |          |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

九州農政局



|     |                             |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 西国東海岸保全事業                   |  |  |  |  |
| 工事名 | 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事 (第1回変更) |  |  |  |  |

工事別工事名: 2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事

| コード    | 名 称 (規 格)                             | 数 量 | 単位  | 単 価        | 金 額 | 備 考      |
|--------|---------------------------------------|-----|-----|------------|-----|----------|
|        | 鉄筋(一般構造物)                             |     |     |            |     |          |
| A96001 |                                       |     | ton | 60,180     |     |          |
|        | 排水構造物工 蓋版 時間的制約無                      |     |     |            |     |          |
| A96002 | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価        |     | 枚   | 804        |     |          |
|        | 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無                    |     |     |            |     |          |
| A96003 | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価          |     | m   | 3,576      |     |          |
|        | ポンプ主軸                                 |     |     |            |     |          |
| K10034 | SUS304 ステンレス棒鋼                        |     | kg  | 1,300      |     | 割増等を含まない |
|        | 横軸斜流ポンプ木型製作価格                         |     |     |            |     |          |
| K57040 | 口径1200mm H=8.0m以下                     |     | 台   | 8,210,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 無給水軸封装置                               |     |     |            |     |          |
| K96001 | 横軸斜流ポンプ φ1,200mm用                     |     | 個   | 1,800,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 歯車減速機                                 |     |     |            |     |          |
| K96002 | 空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.17程度              |     | 台   | 17,100,000 |     | 割増等を含まない |
|        | 歯車減速機                                 |     |     |            |     |          |
| K96003 | 空冷平行軸歯車減速機 減速比:1/10.11程度              |     | 台   | 17,100,000 |     | 割増等を含まない |
|        | 電動蝶形弁                                 |     |     |            |     |          |
| K96004 | φ1,000mm×1.5kw 短面間 横軸                 |     | 台   | 8,120,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 原動機                                   |     |     |            |     |          |
| K96005 | ディーゼル機関 150kw 1,800min-1 4サイクル 空気始動式  |     | 台   | 38,500,000 |     | 割増等を含まない |
|        | 真空ポンプ                                 |     |     |            |     |          |
| K96006 | 水封式真空ポンプ φ65mm最大空気量 3.55m3/min程度      |     | 台   | 1,320,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 真空ポンプ用補水槽                             |     |     |            |     |          |
| K96007 | SS400製水槽 158L以上                       |     | 基   | 828,000    |     | 割増等を含まない |
|        | 燃料移送ポンプ                               |     |     |            |     |          |
| K96008 | 横軸歯車ポンプ φ20mm                         |     | 台   | 290,000    |     | 割増等を含まない |
|        | 燃料小出槽                                 |     |     |            |     |          |
| K96009 | 鋼板製角型槽 390L                           |     | 基   | 1,500,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 燃料貯油槽                                 |     |     |            |     |          |
| K96010 | 屋外立置式 SS400製 容量 6,000L                |     | 基   | 5,320,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 空気圧縮機                                 |     |     |            |     |          |
| K96011 | 空冷2段圧縮式 10.7m3/h以上吐出圧力 3.0Mpa程度       |     | 台   | 1,220,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 主原動機始動用空気槽                            |     |     |            |     |          |
| K96012 | 鋼板製円筒型100L/本(2本/組)                    |     | 組   | 2,800,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 1Fラッパ口管(7.5k)                         |     |     |            |     |          |
| K96013 | φ1,200mm L=520mm                      |     | 本   | 570,000    |     | 割増等を含まない |
|        | 2F短管(7.5k)                            |     |     |            |     |          |
| K96014 | φ1,200mm L=2,790mm                    |     | 本   | 2,440,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 2F短管(7.5k)                            |     |     |            |     |          |
| K96015 | φ1,200mm L=2,815mm                    |     | 本   | 2,460,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 2Fフルフラッシュ付片落管(7.5k)                   |     |     |            |     |          |
| K96016 | φ1,200mm×φ1,000mmL=1,160mm            |     | 本   | 2,640,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 2F短管(7.5k)                            |     |     |            |     |          |
| K96017 | φ1,000mmL=2,120mm(止水板付)               |     | 本   | 1,650,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 2F45°曲管(7.5k)                         |     |     |            |     |          |
| K96018 | φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 屋外露出部 |     | 本   | 1,350,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 2F45°曲管(7.5k)                         |     |     |            |     |          |
| K96019 | φ1000mm L=1005mm×1005mm (RF-GF) 埋設部   |     | 本   | 1,250,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 2F可とう管(7.5k)                          |     |     |            |     |          |
| K96020 | 鋼製パイプ形(埋設用)φ1,000mm 45°偏芯量100mm       |     | 本   | 1,570,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 2F短管(7.5k)                            |     |     |            |     |          |
| K96021 | φ1,000mm L=2,930mm                    |     | 本   | 1,780,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 2F拡大管(7.5k)                           |     |     |            |     |          |
| K96022 | φ1,000mm×φ1,350mmL=1,515mm(止水板付)      |     | 本   | 3,180,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 低圧受電盤                                 |     |     |            |     |          |
| K96023 | 屋内鋼板製閉鎖自立形                            |     | 面   | 8,770,000  |     | 割増等を含まない |
|        | ポンプ盤                                  |     |     |            |     |          |
| K96024 | 屋内鋼板製閉鎖自立形                            |     | 面   | 5,000,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 補機盤(1)                                |     |     |            |     |          |
| K96025 | 屋内鋼板製閉鎖自立形                            |     | 面   | 7,700,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 補機盤(2)                                |     |     |            |     |          |
| K96026 | 屋内鋼板製閉鎖自立形 2号排水機場                     |     | 面   | 7,000,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 補機盤(2)                                |     |     |            |     |          |
| K96027 | 屋内鋼板製閉鎖自立形 3号排水機場                     |     | 面   | 7,350,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 直流電源盤                                 |     |     |            |     |          |
| K96028 | 屋内鋼板製閉鎖自立形                            |     | 面   | 7,650,000  |     | 割増等を含まない |
|        | ポンプ機間操作盤                              |     |     |            |     |          |
| K96029 | 屋内スラット形                               |     | 面   | 2,000,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 非常用電源装置                               |     |     |            |     |          |
| K96030 | 低騒音型ディーゼル発電機 75kVA                    |     | 台   | 13,000,000 |     | 割増等を含まない |
|        | 吸込水槽水位計                               |     |     |            |     |          |
| K96031 | 電極式                                   |     | 組   | 27,200     |     | 割増等を含まない |
|        | 屋外監視カメラ                               |     |     |            |     |          |
| K96032 | ネットワークカメラ 200万画素以上                    |     | 台   | 1,290,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 屋内監視カメラ                               |     |     |            |     |          |
| K96033 | ネットワークカメラ 200万画素以上                    |     | 台   | 110,000    |     | 割増等を含まない |
|        | 監視カメラ用モニター                            |     |     |            |     |          |
| K96034 | 対象器具:屋外カメラ×5台、屋内カメラ×1台、構成:カメラ×1等      |     | 式   | 1,500,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 通信装置盤                                 |     |     |            |     |          |
| K96035 | 屋内鋼板製閉鎖自立形                            |     | 面   | 6,160,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 簡易監視装置                                |     |     |            |     |          |
| K96036 | 屋内鋼板製閉鎖壁掛形                            |     | 面   | 1,200,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 天井クレーン手動式チェーンロック付                     |     |     |            |     |          |
| K96037 | 5.0t吊りスパン約12.9m床上チェーン操作方式             |     | 基   | 9,600,000  |     | 割増等を含まない |
|        | 予備品                                   |     |     |            |     |          |
| K96040 | 電気設備                                  |     | 式   | 860,000    |     | 割増等を含まない |

[illegible]

[illegible]

[illegible]