

令和５年度

玉名横島海岸保全事業

大浜荷揚場施設撤去他その３工事

積 算 書

(第２回変更)

九州農政局

事業名	主名横島海岸保全事業		
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事（第2回変更）		

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(110,790,000)	
			119,740,000	
・工事原価			(94,830,000)	
			99,929,000	
純工事費			(74,072,000)	
			77,640,000	
・直接工事費			(64,878,000)	
			67,254,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(n)		(64,763,000)	
	1.000	式	67,134,000	
・直接工事費（仮設工）	(n)		(115,000)	
	1.000	式	120,000	
・間接工事費			(29,952,000)	
			32,675,000	
・共通仮設費			(9,194,000)	
			10,386,000	
・事業損失防止施設費	(n)		(0)	
	1.000	式	32,000	
・運搬費～営繕費等			(6,434,000)	
			6,739,000	
・運搬費	(n)		(n)	
	1.000	式	1,104,000	
・準備費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・安全費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・役務費	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・技術管理費	(n)		(1,105,000)	
	1.000	式	1,577,000	
・営繕費等	(n)		(0)	
	1.000	式	357,000	
・現場環境改善費			(551,000)	
			577,000	
・現場環境改善費（率計上）			(551,000)	
			577,000	
・現場環境改善費（積上）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場管理費			(20,758,000)	
			22,289,000	
・現場管理費（率計上）			(20,758,000)	
			22,289,000	
・現場管理費（積上）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(n)		(n)	
	1.000	式	0	
・一般管理費等	(92,241,000×(17.270*1.000))+36,139		(15,966,000)	
	97,669,000×(17.150*1.000))+36,139		16,786,000	
・一括計上価格	(n)		(0)	
	1.000	式	3,030,000	
支給品費			(n)	
			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(n)	
			0	
支給品費（直工）			(n)	
			0	
処分費等（直接工事費の内数）			(2,589,000)	
			2,064,000	
処分費（準備費の内数）			(n)	
			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(n)	
			0	
処分費等（率対象外）			(643,000)	
			46,000	
共通仮設費算定控除額			(n)	
			0	

(n) 九州農政局

有価物処分費

0

法定福利費概算額(工事価格の内数)

(3,824,000)
4,034,000



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

玉名横島海岸保全事業

大浜荷揚場施設撤去他その3工事

積 算 書

(第2回変更)

九州農政局
玉名横島海岸保全事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(28,190,000) 37,640,000	
・工事原価			(23,443,000) 31,468,000	
純工事費			(17,942,000) 24,145,000	
・直接工事費			(14,846,000) 20,024,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	(") 1.000	式	(14,780,000) 19,958,000	
・直接工事費 (仮設工)	(") 1.000	式	(") 66,000	
・間接工事費			(8,597,000) 11,444,000	
・共通仮設費			(3,096,000) 4,121,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(0) 32,000	
・運搬費～営繕費等				
(14,846,000×((10.710*1.000)*1.100*1.040*1.000)) 20,056,000×((10.030*1.000)*1.100*1.040*1.000)			(1,819,000) 2,300,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(1,105,000) 1,577,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(172,000) 212,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
(14,846,000×(1.160)) 20,024,000×(1.060)			(172,000) 212,000	
・現場環境改善費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(5,501,000) 7,323,000	
・現場管理費 (率計上)				
(17,942,000×((25.570*1.000)*1.100*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)) 24,145,000×((24.890*1.000)*1.100*1.090*1.000+0.000+0.490-0.000)			(5,501,000) 7,323,000	
・現場管理費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費 (一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(23,443,000×(20.230*1.000)+9,219) 31,468,000×(19.600*1.000)+9,219			(4,751,000) 6,176,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費 (直工)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(") 0	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(") 0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:消波施設基礎設置(菊池工区2)

九州農政局

[illegible]

工事別工事名:消波施設基礎設置(菊池工区2)

九州農政局

工事別工事名:消波施設基礎設置(菊池工区2)

九州農政局

工事別工事名:消波施設基礎設置(菊池工区2)

九州農政局

事業名	玉名横島海岸保全事業	単価型明細クロック一覧表 (1 / 1)
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)	

工事別工事名:消波施設基礎設置(菊池工区2)

[illegible]

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
000015	捨石工 300kg～600kg 海上投入		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	捨石 ,300kg～600kg 海上投入,	(〃) 1,000	m3	9,000	(〃) 9,000	S単 57号
	合 計				(〃) 9,000	
	単 価				(〃) 9,000	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	捨石工 300kg～600kg ハック鈎投入		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9m以下,	(〃) 1,000	m3	1,122	(〃) 1,122	S単 66号
	合 計				(〃) 1,122	
	単 価				(〃) 1,122	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	流用捨石工 10kg～200kg 海上投入 瀬渡し		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00013	瀬取り投入 自積方式	(〃) 1,000	m3	3,345	(〃) 3,345	T単 12号
	合 計				(〃) 3,345	
	単 価				(〃) 3,345	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	流用捨石工 10kg～200kg ハック鈎投入		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9m以下,	(〃) 1,000	m3	1,122	(〃) 1,122	S単 67号
	合 計				(〃) 1,122	
	単 価				(〃) 1,122	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	中詰石工 (捨石) 300kg～600kg 海上投入		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	捨石 ,300kg～600kg 海上投入,	(〃) 1,000	m3	9,000	(〃) 9,000	S単 57号
	合 計				(〃) 9,000	
	単 価				(〃) 9,000	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	中詰石工 (捨石) ハック鈎投入 300kg～600kg		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9m以下,	(〃) 1,000	m3	1,122	(〃) 1,122	S単 66号
	合 計				(〃) 1,122	
	単 価				(〃) 1,122	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	流用中詰石工 10kg～200kg 海上投入 瀬渡し		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
T00013	瀬取り投入 自積方式	(〃) 1,000	m3	3,345	(〃) 3,345	T単 12号
	合 計				(〃) 3,345	
	単 価				(〃) 3,345	
	*** B単ー 22号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000022	流用中詰石工 (捨石)				(〃)	歩A
	10kg～200kg ハッチ砂投入		m3		1,000	当たり算出
SA0611	SP 捨石	(〃)			(〃)	
	9m以下,	1,000	m3	1,122	1,122	S単 67号
	合 計				(〃)	
					1,122	
	単 価				(〃)	
					1,122	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	表面均し		m2		(〃)	歩A
					1,000	当たり算出
SA0612	SP 表面均し	(〃)			(〃)	
	表面均し	1,000	m2	1,574	1,574	S単 68号
	合 計				(〃)	
					1,574	
	単 価				(〃)	
					1,574	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	コンボス撤去工		本		(〃)	歩A
					1,000	当たり算出
T00011	コンボス撤去工	(〃)			(〃)	
		1,000	本	2,337	2,337	T単 10号
	合 計				(〃)	
					2,337	
	単 価				(〃)	
					2,337	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	コンボス復旧工		本		(〃)	歩A
					1,000	当たり算出
T00012	コンボス復旧工	(〃)			(〃)	
		1,000	本	2,337	2,337	T単 11号
	合 計				(〃)	
					2,337	
	単 価				(〃)	
					2,337	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	交通誘導船		回		(〃)	歩A
	海上搬入時				1,000	当たり算出
T00002	交通誘導船	(〃)			(〃)	
	海上搬入時	1,000	回	22,126	22,126	T単 7号
	合 計				(〃)	
					22,126	
	単 価				(〃)	
					22,126	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	沈下板継足		本		(〃)	歩A
	1m				1,000	当たり算出
P96009	継足管	(〃)			(〃)	
	L=1000mm	1,000	本	3,800	3,800	
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(〃)			(〃)	
	一般管VP 径100 長4.0m,	0,250	本	4,770	1,193	S単 58号
	合 計				(〃)	
					4,993	
	単 価				(〃)	
					4,993	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	動態観測		回		(〃)	歩A
					1,000	当たり算出
T00005	動態観測 (沈下)	(〃)			(〃)	
		1,000	回	8,430	8,430	T単 9号
T00004	動態観測 (変位)	(〃)			(〃)	
		1,000	回	13,060	13,060	T単 8号
	合 計				(〃)	
					21,490	
	単 価				(〃)	
					21,490	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 35号 ***					
S02111	クレーン付台船					
	クレーン付台船					
	クレーン付台船 100t吊 台船 1,000t積		日	43,300		歩A・単B
	*** S単ー 36号 ***					
S02111	引船[鋼製]					
	引船[鋼製]		時間	4,310		歩A・単B
	D 550PS型 45GT					
	*** S単ー 37号 ***					
S02111	潜水士船					
	潜水士船					
	D 270PS型 3～5t吊 7.3GT		日	13,000		歩A・単B
	*** S単ー 38号 ***					
S02111	交通船[FRP製]					
	交通船[FRP製]					
	D 70PS型 3.0GT		日	3,200		歩A・単B
	*** S単ー 39号 ***					
S02111	レベール					
	レベール					
	3級		日	2,520		歩A・単B
	*** S単ー 40号 ***					
S02111	トータルステーション					
	トータルステーション					
	3級		日	3,360		歩A・単B
	*** S単ー 41号 ***					
S02112	エンジン式コンボス引拔機					
	エンジン式コンボス引拔機					
			日	15,000		歩A・単B
	*** S単ー 42号 ***					
S02112	エンジン式コンボス引拔機					
	エンジン式コンボス引拔機					
			日	15,000		歩A・単B
	*** S単ー 43号 ***					
S02115	船団長					
	船団長					
			人	34,860		歩A・単B
	*** S単ー 44号 ***					
S02115	普通船員					
	普通船員					
			人	26,565		歩A・単B
	*** S単ー 45号 ***					
S02115	高級船員					
	高級船員					
			人	34,860		歩A・単B
	*** S単ー 46号 ***					
S02115	潜水世話役					
	潜水世話役					
			人	43,365		歩A・単B
	*** S単ー 47号 ***					
S02115	潜水士					
	潜水士					
			人	43,365		歩A・単B
	*** S単ー 48号 ***					
S02115	潜水連絡員					
	潜水連絡員					
			人	28,455		歩A・単B
	*** S単ー 49号 ***					
S02115	潜水送気員					
	潜水送気員					
			人	29,295		歩A・単B
	*** S単ー 50号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	29,820		歩A・単B
	*** S単ー 51号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	21,315		歩A・単B
	*** S単ー 52号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	29,820		歩A・単B
	*** S単ー 53号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	21,315		歩A・単B
	*** S単ー 54号 ***					
S02115	高級船員					
	高級船員					
			人	34,860		歩A・単B
	*** S単ー 55号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	25,305		歩A・単B
	*** S単ー 56号 ***					
S02115	軽作業員					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽作業員		人	16,905		歩A・単B
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	捨石					
	捨石 ,300kg～600kg 海上投入,		m3	9,000		歩A・単B
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,		本	4,770		歩A・単B
	*** S単ー 59号 ***					
S16002	交通船[鋼製]					
	交通船[鋼製] ,D 150PS型 15.0GT,交替制補正対象外		日	56,920		歩A・単B
	*** S単ー 60号 ***					
S16002	交通船[鋼製]					
	交通船[鋼製] ,D 150PS型 15.0GT,交替制補正対象外		日	56,920		歩A・単B
	*** S単ー 61号 ***					
S16003	クレーン付台船					
	クレーン付台船 クローラークレーン 100t吊,交替制補正対象外		供用日	78,000		歩A・単B
	*** S単ー 62号 ***					
S16003	クレーン付台船					
	クレーン付台船 台 船 1000t積,交替制補正対象外		供用日	91,300		歩A・単B
	*** S単ー 63号 ***					
S16003	引船[鋼製]					
	引船[鋼製] D 550PS型 45GT,交替制補正対象外		供用日	44,800		歩A・単B
	*** S単ー 64号 ***					
S16003	潜水士船					
	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT,交替制補正対象外		供用日	18,400		歩A・単B
	*** S単ー 65号 ***					
S16003	交通船[FRP製]					
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT,交替制補正対象外		供用日	3,350		歩A・単B
	*** S単ー 66号 ***					
SA0611	SP 捨石					
	SP 捨石 9m以下,		m3	1,122		歩A・単B
	*** S単ー 67号 ***					
SA0611	SP 捨石					
	SP 捨石 9m以下,		m3	1,122		歩A・単B
	*** S単ー 68号 ***					
SA0612	SP 表面均し					
	SP 表面均し 表面均し		m ²	1,574		歩A・単B
	*** S単ー 69号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作,→,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	3,397		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 設置,バックホ,0m3,大型土のう袋,あり,なし		袋	1,540		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋,あり,なし		袋	751		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00002	交通誘導船					
	海上搬入時		回	22,126		歩A・単B
	*** T単ー 8号 ***					
T00004	動態観測 (変位)					
			回	13,060		歩A・単B
	*** T単ー 9号 ***					
T00005	動態観測 (沈下)					
			回	8,430		歩A・単B
	*** T単ー 10号 ***					
T00011	コンボス撤去工					
			本	2,337		歩A・単B
	*** T単ー 11号 ***					
T00012	コンボス復旧工					
			本	2,337		歩A・単B
	*** T単ー 12号 ***					
T00013	瀬取り投入					

工事別工事名:消波施設基礎設置(菊池工区2)

九州農政局

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 69号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作, , 現地土, 0m3, 大型土のう袋, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	製作 -		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 採取土区分 4) 購入土材単価 (m3当たり)	現地土 0.000		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 購入土材数量 (m3/袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7) 単価0円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,775	26,775	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,205	23,205	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,160	20,160	
Y00004	諸雑費	0.070		70,140	4,910	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	62.000	枚	1,100	68,200	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.440	日	18,400	26,496	
P34029	軽油 バトロ-給油	119.000	L	143	17,017	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,835	23,835	
	合 計				210,598	算出数量 62.000 袋
	単 価		袋		3,397	
	*** S単- 70号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置, バックホウ, , 0m3, 大型土のう袋, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	設置 バックホウ		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3当たり)	0.000		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 購入土材数量 (m3/袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7) 単価0円区分 (大型土のう袋)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,775	26,775	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,205	23,205	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,160	20,160	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.360	日	18,400	25,024	
P34029	軽油 バトロ-給油	94.000	L	143	13,442	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	23,835	23,835	
	合 計				132,441	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,540	
	*** S単- 71号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホウ, , 0m3, 大型土のう袋, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	撤去 バックホウ		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3当たり)	0.000		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 購入土材数量 (m3/袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7) 単価0円区分 (大型土のう袋)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,775	26,775	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,205	23,205	

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 35号 ***					
S02111	クレーン付台船		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クローラークレーン 100t吊 台船 1,000t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M29483 クローラークレーン 100t吊 台船 1,000t積		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M29483	クレーン付台船 クローラークレーン 100t吊 台船 1,000t積	1.000	日	43,300	43,300	
	合 計				43,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,300	
	*** S単- 36号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 550PS型 45GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M30039 D 550PS型 45GT		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,310円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30039	引船[鋼製] D 550PS型 45GT	1.000	時間	4,310	4,310	
	合 計				4,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,310	
	*** S単- 37号 ***					
S02111	潜水土船		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT	1.000	日	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単- 38号 ***					
S02111	交通船[FRP製]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M30121 D 70PS型 3.0GT		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30121	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	1.000	日	3,200	3,200	
	合 計				3,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,200	
	*** S単- 39号 ***					
S02111	レベール		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レベール 3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M60023 3級		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,520円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M60023	レベール 3級	1.000	日	2,520	2,520	
	合 計				2,520	算出数量 1.000 各単位

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)				

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,520	
	*** S単一 40号 ***					
S02111	トータルステーション		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トータルステーション 3級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M60213		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	3級		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,360円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M60213	トータルステーション 3級	1,000	日	3,360	3,360	
	合 計				3,360	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,360	
	*** S単一 41号 ***					
S02112	エンジン式コンボス引拔機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エンジン式コンボス引拔機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96004	エンジン式コンボス引拔機	1,000	日	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単一 42号 ***					
S02112	エンジン式コンボス引拔機		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エンジン式コンボス引拔機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96004	エンジン式コンボス引拔機	1,000	日	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単一 43号 ***					
S02115	船団長		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	船団長			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01071		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01071	船団長	1,000	人	34,860	34,860	
	合 計				34,860	算出数量 1,000 人
	単 価				34,860	
	*** S単一 44号 ***					
S02115	普通船員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01073		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01073	普通船員	1.000	人	26,565	26,565	
	合 計				26,565	算出数量 1.000 人
	単 価				26,565	
	*** S単一 45号 ***					
S02115	高級船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01072	高級船員	1.000	人	34,860	34,860	
	合 計				34,860	算出数量 1.000 人
	単 価				34,860	
	*** S単一 46号 ***					
S02115	潜水世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01081 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01081	潜水世話役	1.000	人	43,365	43,365	
	合 計				43,365	算出数量 1.000 人
	単 価				43,365	
	*** S単一 47号 ***					
S02115	潜水土		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01082 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01082	潜水土	1.000	人	43,365	43,365	
	合 計				43,365	算出数量 1.000 人
	単 価				43,365	
	*** S単一 48号 ***					
S02115	潜水連絡員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水連絡員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01083 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01083	潜水連絡員	1.000	人	28,455	28,455	
	合 計				28,455	算出数量 1.000 人
	単 価				28,455	
	*** S単一 49号 ***					
S02115	潜水送気員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01084 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01084	潜水送気員	1.000	人	29,295	29,295	
	合 計				29,295	算出数量 1.000 人
	単 価				29,295	
	*** S単一 50号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,820	29,820	
	合 計				29,820	算出数量 1.000 人
	単 価				29,820	
	*** S単一 51号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1.000 人
	単 価				21,315	
	*** S単一 52号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,820	29,820	
	合 計				29,820	算出数量 1.000 人
	単 価				29,820	
	*** S単一 53号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1.000 人
	単 価				21,315	
	*** S単一 54号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)				

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	高級船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01072	高級船員	1.000	人	34,860	34,860	
	合 計				34,860	算出数量 1.000 人
	単 価				34,860	
	*** S単一 55号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,305	25,305	
	合 計				25,305	算出数量 1.000 人
	単 価				25,305	
	*** S単一 56号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	16,905	16,905	
	合 計				16,905	算出数量 1.000 人
	単 価				16,905	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	捨石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	捨石 300kg～600kg 海上投入,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J96004		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96004	捨石 300kg～600kg 海上投入	1.000	m3	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,000	
	*** S単一 58号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.000	本	4,770	4,770	
	合 計				4,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,770	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 59号 ***					
S16002	交通船[鋼製]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	交通船[鋼製] D 150PS型 15.0GT, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<単位が日のみ> 2)機械損料算出区分	M30105 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M30105	交通船[鋼製] D 150PS型 15.0GT	1.670	供用日	23,200	38,744	
P34029	軽油 バトロール給油	128.000	L	142	18,176	
	合 計				56,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		56,920	
Y00001	単位					
	*** S単一 60号 ***					
S16002	交通船[鋼製]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	交通船[鋼製] D 150PS型 15.0GT, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<単位が日のみ> 2)機械損料算出区分	M30105 運転1日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M30105	交通船[鋼製] D 150PS型 15.0GT	1.670	供用日	23,200	38,744	
P34029	軽油 バトロール給油	128.000	L	142	18,176	
	合 計				56,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		56,920	
Y00001	単位					
	*** S単一 61号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クロークレーン 100t吊, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<単位が供用日のみ> 2)交替制作業補正区分	M29483 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M29483	クレーン付台船 クロークレーン 100t吊	1.000	供用日	78,000	78,000	
	合 計				78,000	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		78,000	
	*** S単一 62号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 台 船 1000t積, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<単位が供用日のみ> 2)交替制作業補正区分	M29488 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)				

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M29488	クレーン付台船 台 船 1000t積	1.000	供用日	91,300	91,300	
	合 計				91,300	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		91,300	
	*** S単一 63号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 550PS型 45GT, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30039 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30039	引船[鋼製] D 550PS型 45GT	1.000	供用日	44,800	44,800	
	合 計				44,800	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		44,800	
	*** S単一 64号 ***					
S16003	潜水土船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M96001 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96001	潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 7.3GT	1.000	供用日	18,400	18,400	
	合 計				18,400	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		18,400	
	*** S単一 65号 ***					
S16003	交通船[FRP製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30121 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30121	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	1.000	供用日	3,350	3,350	
	合 計				3,350	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		3,350	
	*** S単一 66号 ***					
SA0611	SP 捨石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 捨石 9m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単 価		m3		1,122	
	*** S単一 67号 ***					
SA0611	SP 捨石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 捨石 9m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

九州農政局

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:消波施設基礎設置 (菊池工区2)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 7号 ***					
T00002	交通誘導船		回		2,000	歩A 当たり算出
	海上搬入時					
P96003	重油A	30,000	L	94.70	2,841	
S02115	一般ローリー渡し					
S02115	高級船員	1,000	人	34,860	34,860	S単 54号
S02111	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	1,000	日	3,200	3,200	S単 38号
S16003	交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT, 交替制補正対象外	1,000	供用日	3,350	3,350	S単 65号
	合 計				44,251	算出数量 2,000 回
	単 価		回		22,126	
	*** T単- 8号 ***					
T00004	動態観測 (変位)		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.190	人	25,305	4,808	S単 55号
S02115	軽作業員	0.190	人	16,905	3,212	S単 56号
S02111	トータルステーション 3級	1,500	日	3,360	5,040	S単 40号
	合 計				13,060	算出数量 1,000 回
	単 価		回		13,060	
	*** T単- 9号 ***					
T00005	動態観測 (沈下)		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.140	人	25,305	3,543	S単 55号
S02115	軽作業員	0.140	人	16,905	2,367	S単 56号
S02111	レベル 3級	1,000	日	2,520	2,520	S単 39号
	合 計				8,430	算出数量 1,000 回
	単 価		回		8,430	
	*** T単- 10号 ***					
T00011	コンボス撤去工		本		489,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3,000	人	29,820	89,460	S単 50号
S02115	普通作業員	30,000	人	21,315	639,450	S単 51号
S16002	交通船[鋼製] ,D 150PS型 15.0GT, 交替制補正対象外	5,000	日	56,920	284,600	S単 59号
S02112	エンジン式コンボス引抜機	5,000	日	15,000	75,000	S単 41号
Y00004	雑品	0.050		1,088,510	54,426	
	合 計				1,142,936	算出数量 489,000 本
	単 価		本		2,337	
	*** T単- 11号 ***					
T00012	コンボス復旧工		本		489,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3,000	人	29,820	89,460	S単 52号

[illegible]

[illegible]

単位：円

[illegible]

單位：円

増減金額判定値	直接工事費	50000円	明細金額	10000円	明細内訳	1000円	九州農政局
---------	-------	--------	------	--------	------	-------	-------

單位：円

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

玉名横島海岸保全事業

大浜荷揚場施設撤去他その3工事

積 算 書

(第2回変更)

九州農政局
玉名横島海岸保全事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(83,960,000) 83,680,000	
・工事原価			(71,387,000) 68,461,000	
純工事費			(56,130,000) 53,495,000	
・直接工事費			(50,032,000) 47,230,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(49,983,000) 47,176,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(49,000) 54,000	
・間接工事費			(21,355,000) 21,231,000	
・共通仮設費			(6,098,000) 6,265,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
(48,943,000×(8.240*1.000)*1.100*1.040*1.000)) 46,582,000×(8.330*1.000)*1.100*1.040*1.000)			(4,615,000) 4,439,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 1,104,000	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(") 0	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 357,000	
・現場環境改善費			(379,000) 365,000	
・現場環境改善費(率計上)				
(47,443,000×(0.800)) 45,166,000×(0.810)			(379,000) 365,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(15,257,000) 14,966,000	
・現場管理費(率計上)				
(55,041,000×((23.120*1.000)*1.100*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)) 52,847,000×((23.210*1.000)*1.100*1.090*1.000+0.000+0.490-0.000)			(15,257,000) 14,966,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(70,298,000×(17.860*1.000)+27,515) 67,813,000×(17.940*1.000)+27,515			(12,582,000) 12,193,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 3,030,000	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(2,589,000) 2,064,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(1,089,000) 648,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

九州農政局

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事（第2回変更）

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

[illegible]

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(49,983,000) 47,176,000	
・大浜荷揚場撤去工 菊池工区2	1.000	式		(18,698,000) 14,947,000	
・ ・土工	1.000	式		(5,626,000) 6,736,000	
000036 土砂掘削 砂質土	(7,370) 7,320	m3	(") 341	(2,513,170) 2,496,120	歩A・単B B単 36号
000072 土砂掘削【潮間補正①】 砂質土	(0.000) 600	m3	(0) 348	(0) 208,800	歩A・単B B単 72号
000073 土砂掘削【潮間補正②】 砂質土	(0.000) 1,570	m3	(0) 358	(0) 562,060	歩A・単B B単 73号
000074 土砂掘削【潮間補正③】 砂質土	(0.000) 3	m3	(0) 429	(0) 1,287	歩A・単B B単 74号
000037 掘削 捨石10～200kg	(2,850.000) 1,130.000	m3	(") 511	(1,456,350) 577,430	歩A・単B B単 37号
000075 掘削【潮間補正①】 捨石10～200kg	(0.000) 82.000	m3	(0) 522	(0) 42,804	歩A・単B B単 75号
000076 掘削【潮間補正②】 捨石10～200kg	(0.000) 373.000	m3	(0) 536	(0) 199,928	歩A・単B B単 76号
000077 掘削【潮間補正③】 捨石10～200kg	(0.000) 175.000	m3	(0) 644	(0) 112,700	歩A・単B B単 77号
000038 掘削 割栗石	(1,570.000) 0.000	m3	(") 400	(628,000) 0	歩A・単B B単 38号
000078 掘削【潮間補正②】 割栗石	(0.000) 242.000	m3	(0) 420	(0) 101,640	歩A・単B B単 78号
000079 掘削【潮間補正③】 割栗石	(0.000) 703.000	m3	(0) 504	(0) 354,312	歩A・単B B単 79号
000039 床掘 陸側	(") 753.000	m3	(") 283	(") 213,099	歩A・単B B単 39号
000040 床掘 海側	(") 302.000	m3	(") 283	(") 85,466	歩A・単B B単 40号
000041 埋戻	(") 664.000	m3	(") 288	(") 191,232	歩A・単B B単 41号
000042 埋戻 (覆土) 海砂	(") 391.000	m3	(") 288	(") 112,608	歩A・単B B単 42号
000043 土砂等運搬 (横島荷揚場) 捨石10～200kg	(400.000) 1,386.000	m3	(") 1,065	(426,000) 1,476,090	歩A・単B B単 43号
合 計				(5,625,925) 6,735,576	
・ ・残土処理工	1.000	式		(13,072,000) 8,211,000	
000044 現場発生土搬出 (建設発生土受入地1) 砂質土	(1,200) 977	m3	(") 783	(939,600) 764,991	歩A・単B B単 44号
000045 現場発生土搬出 (建設発生土受入地1) 捨石10～200kg	(2,450.000) 369.000	m3	(") 901	(2,207,450) 332,469	歩A・単B B単 45号
000046 現場発生土搬出 (建設発生土受入地2) 砂質土	(400) 960	m3	(") 899	(359,600) 863,040	歩A・単B B単 46号
000047 現場発生土搬出 (建設発生土受入地3) 割栗石	(1,570.000) 945.000	m3	(") 867	(1,361,190) 819,315	歩A・単B B単 47号
000048 現場発生土搬出 (建設発生土受入地4) 砂質土	(4,770) 0	m3	(") 899	(4,288,230) 0	歩A・単B B単 48号
000080 現場発生土搬出 (建設発生土受入地4) 砂質土	(0.000) 426	m3	(0) 899	(0) 382,974	歩A・単B B単 80号
000081 大型土のう撤去 (建設発生土受入地4)	(0.000) 97.000	袋	(0) 798	(0) 77,406	歩A・単B B単 81号
000071 大型土のう製作設置 (建設発生土受入地4) 搬出土流用	(0.000) 109.000	袋	(0) 7,582	(0) 826,438	歩A・単A B単 71号
000049 現場発生土搬出 (建設発生土受入地5) 砂質土	(1,000.000) 0.000	m3	(") 3,916	(3,916,000) 0	歩A・単B B単 49号
000082 現場発生土搬出 (建設発生土受入地5) 砂質土	(0.000) 4,766.000	m3	(0) 581	(0) 2,769,046	歩A・単B B単 82号
000083 現場発生土搬出 (建設発生土受入地6) 砂質土	(0.000) 2,368.000	m3	(0) 581	(0) 1,375,808	歩A・単B B単 83号
合 計				(13,072,070) 8,211,487	
・構造物撤去工 菊池工区2	1.000	式		(31,285,000) 32,229,000	
・ ・既設構造物撤去工	1.000	式		(6,744,000) 7,423,000	
000050 張りコンクリート撤去 積込・運搬・処分費	(") 5.900	m3	(") 12,717	(") 75,030	歩A・単B B単 50号
000051 小型擁壁撤去 積込・運搬・処分費	(") 5.200	m3	(") 12,717	(") 66,128	歩A・単B B単 51号
000052 既設コンクリート構造物撤去 積込・運搬・処分費	(") 1.300	m3	(") 12,717	(") 16,532	歩A・単B B単 52号
000053 笠コンクリート撤去 積込・運搬・処分費	(") 246.000	m3	(") 22,193	(") 5,459,478	歩A・単B B単 53号
000054 コンクリート舗装撤去 積込・運搬・処分費	(") 440.000	m ²	(") 2,285	(") 1,005,400	歩A・単B B単 54号
000055 車止めコンクリート撤去 積込・運搬・処分費	(") 3.200	m3	(") 22,193	(") 71,018	歩A・単B B単 55号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

九州農政局

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

九州農政局

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000036	*** B単ー 36号 *** 土砂掘削					
	砂質土		m3	(〃) 341		歩A・単B
000037	*** B単ー 37号 *** 掘削					
	捨石10～200kg		m3	(〃) 511		歩A・単B
000038	*** B単ー 38号 *** 掘削					
	割栗石		m3	(〃) 400		歩A・単B
000039	*** B単ー 39号 *** 床掘					
	陸側		m3	(〃) 283		歩A・単B
000040	*** B単ー 40号 *** 床掘					
	海側		m3	(〃) 283		歩A・単B
000041	*** B単ー 41号 *** 埋戻					
			m3	(〃) 288		歩A・単B
000042	*** B単ー 42号 *** 埋戻 (覆土)					
	海砂		m3	(〃) 288		歩A・単B
000043	*** B単ー 43号 *** 土砂等運搬 (横島荷揚場)					
	捨石10～200kg		m3	(〃) 1,065		歩A・単B
000044	*** B単ー 44号 *** 現場発生土搬出 (建設発生土受入地1)					
	砂質土		m3	(〃) 783		歩A・単B
000045	*** B単ー 45号 *** 現場発生土搬出 (建設発生土受入地1)					
	捨石10～200kg		m3	(〃) 901		歩A・単B
000046	*** B単ー 46号 *** 現場発生土搬出 (建設発生土受入地2)					
	砂質土		m3	(〃) 899		歩A・単B
000047	*** B単ー 47号 *** 現場発生土搬出 (建設発生土受入地3)					
	割栗石		m3	(〃) 867		歩A・単B
000048	*** B単ー 48号 *** 現場発生土搬出 (建設発生土受入地4)					
	砂質土		m3	(〃) 899		歩A・単B
000049	*** B単ー 49号 *** 現場発生土搬出 (建設発生土受入地5)					
	砂質土		m3	(〃) 3,916		歩A・単B
000050	*** B単ー 50号 *** 張りコンクリート撤去					
	積込・運搬・処分費		m3	(〃) 12,717		歩A・単B
000051	*** B単ー 51号 *** 小型擁壁撤去					
	積込・運搬・処分費		m3	(〃) 12,717		歩A・単B
000052	*** B単ー 52号 *** 既設コンクリート構造物撤去					
	積込・運搬・処分費		m3	(〃) 12,717		歩A・単B
000053	*** B単ー 53号 *** 笠コンクリート撤去					
	積込・運搬・処分費		m3	(〃) 22,193		歩A・単B
000054	*** B単ー 54号 *** コンクリート舗装撤去					
	積込・運搬・処分費		m ²	(〃) 2,285		歩A・単B
000055	*** B単ー 55号 *** 車止めコンクリート撤去					
	積込・運搬・処分費		m3	(〃) 22,193		歩A・単B
000056	*** B単ー 56号 *** 大型土のう撤去					
			袋	(〃) 798		歩A・単B
000057	*** B単ー 57号 *** 産業廃棄物処理					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃プラスチック (大型土のう袋)		kg	(") 227		歩A・単B
000058	*** B単ー 58号 *** 既設矢板切断					
			m	(") 3,896		歩A・単B
000059	*** B単ー 59号 *** 既設矢板切断					
			m	(") 3,896		歩A・単B
000060	*** B単ー 60号 *** 既設矢板切断					
			m	(") 23,000		歩A・単B
000061	*** B単ー 61号 *** 既設鋼管切断					
			m	(") 23,000		歩A・単B
000062	*** B単ー 62号 *** 既設矢板撤去					
			枚	(") 45,028		歩A・単B
000063	*** B単ー 63号 *** 既設鋼管撤去					
			本	(") 180,113		歩A・単B
000064	*** B単ー 64号 *** 鋼材運搬荷揚					
			回	(") 540,338		歩A・単B
000065	*** B単ー 65号 *** 有価物運搬					
			ton	(") 4,910		歩A・単B
000066	*** B単ー 66号 *** 根固めブロック撤去運搬					
			個	(") 6,815		歩A・単B
B18203	4.5t以下 *** B単ー 67号 *** 敷鉄板					
			m ²	(") 1,936		歩A・単B
B18203	t=22mm以上 (大浜荷揚場施設入口) *** B単ー 68号 *** 敷鉄板					
			m ²	(") 1,640		歩A・単B
B19002	t=22mm以上 (大浜荷揚前斜路部) *** B単ー 69号 *** 仮設材輸送					
			ton	(") 9,640		歩A・単B
000070	*** B単ー 70号 *** 作業船等えい航					
			回	(") 528,666		歩A・単B
000071	*** B単ー 71号 *** 大型土のう製作設置 (建設発生土受入地4)					
			袋	(0) 7,582		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 搬出土流用 土砂掘削【潮間補正①】					
			m3	(0) 348		歩A・単B
000073	*** B単ー 73号 *** 土砂掘削【潮間補正②】					
			m3	(0) 358		歩A・単B
000074	*** B単ー 74号 *** 土砂掘削【潮間補正③】					
			m3	(0) 429		歩A・単B
000075	*** B単ー 75号 *** 掘削【潮間補正①】					
			m3	(0) 522		歩A・単B
000076	*** B単ー 76号 *** 掘削【潮間補正②】					
			m3	(0) 536		歩A・単B
000077	*** B単ー 77号 *** 掘削【潮間補正③】					
			m3	(0) 644		歩A・単B
000078	*** B単ー 78号 *** 掘削【潮間補正②】					
			m3	(0) 420		歩A・単B
	割栗石		m3			

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 36号 ***					
000036	土砂掘削				(")	歩A
	砂質土		m3		100.000 m3	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	(")			(")	
	土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	100.000	m3	341.1	34,110	S単 83号
	合 計				34,110	
	単 価				(")	
					341	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	掘削				(")	歩A
	捨石10~200kg		m3		100.000 m3	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	(")			(")	
	岩塊・玉石, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	100.000	m3	511.3	51,130	S単 84号
	合 計				51,130	
	単 価				(")	
					511	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	掘削				(")	歩A
	割栗石		m3		100.000 m3	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	(")			(")	
	土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	100.000	m3	400.1	40,010	S単 85号
	合 計				40,010	
	単 価				(")	
					400	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	床掘				(")	歩A
	陸側		m3		100.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂, 標準, 無し, 無し, なし	100.000	m3	282.8	28,280	S単 88号
	合 計				28,280	
	単 価				(")	
					283	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	床掘				(")	歩A
	海側		m3		100.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂, 標準, 無し, 無し, なし	100.000	m3	282.8	28,280	S単 88号
	合 計				28,280	
	単 価				(")	
					283	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	埋戻				(")	歩A
			m3		100.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂, 土量50,000m3未満	100.000	m3	288.3	28,830	S単 86号
	合 計				28,830	
	単 価				(")	
					288	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	埋戻(覆土)				(")	歩A
	海砂		m3		100.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)	(")			(")	
	土砂, 土量50,000m3未満	100.000	m3	288.3	28,830	S単 86号
	合 計				28,830	
	単 価				(")	
					288	
	*** B単ー 43号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000043	土砂等運搬 (横島荷揚場) 捨石10～200kg		m3		(〃) 100.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下	(〃) 100.000	m3	1.065	(〃) 106.500	S単 89号
	合 計				(〃) 106.500	
	単 価				(〃) 1.065	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	現場発生土搬出 (建設発生土受入地1) 砂質土		m3		(〃) 100.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	(〃) 100.000	m3	635.6	(〃) 63.560	S単 90号
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	(〃) 100.000	m3	147.5	(〃) 14.750	S単 87号
	合 計				(〃) 78.310	
	単 価				(〃) 783	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	現場発生土搬出 (建設発生土受入地1) 捨石10～200kg		m3		(〃) 100.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,2.0km以下	(〃) 100.000	m3	900.7	(〃) 90.070	S単 91号
	合 計				(〃) 90.070	
	単 価				(〃) 901	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	現場発生土搬出 (建設発生土受入地2) 砂質土		m3		(〃) 100.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(〃) 100.000	m3	751.2	(〃) 75.120	S単 92号
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	(〃) 100.000	m3	147.5	(〃) 14.750	S単 87号
	合 計				(〃) 89.870	
	単 価				(〃) 899	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	現場発生土搬出 (建設発生土受入地3) 割栗石		m3		(〃) 100.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	(〃) 100.000	m3	866.7	(〃) 86.670	S単 93号
	合 計				(〃) 86.670	
	単 価				(〃) 867	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	現場発生土搬出 (建設発生土受入地4) 砂質土		m3		(〃) 100.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(〃) 100.000	m3	751.2	(〃) 75.120	S単 92号
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	(〃) 100.000	m3	147.5	(〃) 14.750	S単 87号
	合 計				(〃) 89.870	
	単 価				(〃) 899	
	*** B単ー 49号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000049	現場発生土搬出 (建設発生土受入地5)				(")	歩A
	砂質土		m3		100.000 m3	当たり算出
S02123	建設発生土処分費	(")			(")	
	建設発生土	100.000	m3	1,200	120,000	S単 63号
SA0121	SP 土砂等運搬	(")			(")	
	標準,パッカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km	100.000	m3	2,716	271,600	S単 94号
	以下					
					(")	
	合 計				391,600	
					(")	
	単 価				3,916	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	張りコンクリート撤去				(")	歩A
	積込・運搬・処分費		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,813	7,813	S単 67号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,084	2,084	S単 95号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 64号
					(")	
	合 計				12,717	
					(")	
	単 価				12,717	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	小型擁壁撤去				(")	歩A
	積込・運搬・処分費		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,813	7,813	S単 67号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,084	2,084	S単 95号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 64号
					(")	
	合 計				12,717	
					(")	
	単 価				12,717	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	既設コンクリート構造物撤去				(")	歩A
	積込・運搬・処分費		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,813	7,813	S単 67号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,084	2,084	S単 95号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 64号
					(")	
	合 計				12,717	
					(")	
	単 価				12,717	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	笠コンクリート撤去				(")	歩A
	積込・運搬・処分費		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(")			(")	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,640	15,640	S単 68号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,553	2,553	S単 96号
S02123	建設廃材	(")			(")	
	鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,000	4,000	S単 65号
					(")	
	合 計				22,193	
					(")	
	単 価				22,193	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	コンクリート舗装撤去				(")	歩A
	積込・運搬・処分費		m2		440.000 m2	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(")			(")	
	コンクリート舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし	440.000	m2	768.1	337,964	S単 98号
SA0221	SP 殻運搬	(")			(")	
	舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,19.5km以下,	88.000	m3	3,583	315,304	S単 97号

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材	(〃)			(〃)	
	鉄筋コンクリート廃材	88.000	m3	4,000	352,000	S単 65号
	合 計				1,005,268	
	単 価				2,285	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	車止めコンクリート撤去		m3		(〃)	歩A
	積込・運搬・処分費				1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(〃)			(〃)	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	15,640	15,640	S単 68号
SA0221	SP 殻運搬	(〃)			(〃)	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m3	2,553	2,553	S単 96号
S02123	建設廃材	(〃)			(〃)	
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	4,000	4,000	S単 65号
	合 計				22,193	
	単 価				22,193	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	大型土のう撤去		袋		(〃)	歩A
					1,000	当たり算出
S18002	大型土のう工	(〃)			(〃)	
	撤去,バックホ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1,000	袋	798	798	S単 78号
	合 計				798	
	単 価				798	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	産業廃棄物処理		kg		(〃)	歩A
	廃プラスチック(大型土のう袋)				100,000	当たり算出
S16001	トラック[普通型]	(〃)			(〃)	
	1.5t積,	3,000	時間	5,721	17,163	S単 69号
S02123	廃プラ処分費	(〃)			(〃)	
	大型土のう袋	100,000	kg	55	5,500	S単 66号
	合 計				22,663	
	単 価				227	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	既設矢板切断		m		(〃)	歩A
					1,000	当たり算出
S02104	ガス切断	(〃)			(〃)	
	18～22mm	1,000	m	3,896	3,896	S単 50号
	合 計				3,896	
	単 価				3,896	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	既設矢板切断		m		(〃)	歩A
	補強矢板				1,000	当たり算出
S02104	ガス切断	(〃)			(〃)	
	18～22mm	1,000	m	3,896	3,896	S単 50号
	合 計				3,896	
	単 価				3,896	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	既設矢板切断		m		(〃)	歩A
	水中切断				1,000	当たり算出
S02116	水中酸素アーク切断	(〃)			(〃)	
	10mm以上20mm未満,,	1,000	m	23,000	23,000	S単 62号
	合 計				23,000	
	単 価				23,000	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 61号 ***					
000061	既設鋼管切断 水中切断		m		(〃) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	水中酸素アーク切断 10mm以上20mm未満,,	(〃) 1,000	m	23,000	(〃) 23,000	S単 62号
	合 計				(〃) 23,000	
	単 価				(〃) 23,000	
	*** B単ー 62号 ***					
000062	既設矢板撤去 海上 1セット4枚		枚		(〃) 1,000 枚	歩A 当たり算出
T00013	鋼矢板撤去 1セット4枚	(〃) 1,000	枚	45,028	(〃) 45,028	T単 8号
	合 計				(〃) 45,028	
	単 価				(〃) 45,028	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	既設鋼管撤去 海上		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
T00016	鋼管杭撤去	(〃) 1,000	本	180,113	(〃) 180,113	T単 9号
	合 計				(〃) 180,113	
	単 価				(〃) 180,113	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	鋼材運搬荷揚 海上		回		(〃) 1,000 回	歩A 当たり算出
T00017	鋼材運搬荷揚	(〃) 1,000	回	540,338	(〃) 540,338	T単 10号
	合 計				(〃) 540,338	
	単 価				(〃) 540,338	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	有価物運搬 有価物受入地 (鋼矢板)		ton		(〃) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積 込・取卸, 0.0, 0.0	(〃) 1,000	ton	4,910	(〃) 4,910	S単 81号
	合 計				(〃) 4,910	
	単 価				(〃) 4,910	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	根固めブロック撤去運搬 4.5t以下		個		(〃) 1,000 個	歩A 当たり算出
T00005	消波ブロック撤去運搬 4.5t以下	(〃) 1,000	個	6,815	(〃) 6,815	T単 6号
	合 計				(〃) 6,815	
	単 価				(〃) 6,815	
	*** B単ー 67号 ***					
B18203	敷鉄板 t=22mm以上 (大浜荷揚場施設入口)		m ²		(〃) 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 165, 1, なし	(〃) 1,000	m ²	1,936	(〃) 1,936	S単 79号
	合 計				(〃) 1,936	
	単 価				(〃) 1,936	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 68号 ***					
B18203	敷鉄板 t=22mm以上 (大浜荷揚前斜路部)		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,130,1,なし	(") 1,000	m ²	1,640	(") 1,640	S単 80号
	合 計				(") 1,640	
	単 価				(") 1,640	
	*** B単ー 69号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0,0,0,0	(") 1,000	ton	9,640	(") 9,640	S単 82号
	合 計				(") 9,640	
	単 価				(") 9,640	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	作業船等えい航 阿村港～現場		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
T00009	えい航 (片道) 阿村港～現場	(") 1,000	回	528,666	(") 528,666	T単 7号
	合 計				(") 528,666	
	単 価				(") 528,666	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	土砂掘削【潮間補正①】 砂質土		m ³		(0.000)m ³ 100.000 m ³	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,-	(0.000) 100.000	m ³	348.2	(0) 34,820	S単 111号
	合 計				(0) 34,820	
	単 価				(0) 348	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	土砂掘削【潮間補正②】 砂質土		m ³		(0.000)m ³ 100.000 m ³	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,-	(0.000) 100.000	m ³	357.7	(0) 35,770	S単 112号
	合 計				(0) 35,770	
	単 価				(0) 358	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	土砂掘削【潮間補正③】 砂質土		m ³		(0.000)m ³ 100.000 m ³	歩A 当たり算出
S02200	SP【被災地】掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満	(0.000) 100.000	m ³	429.3	(0) 42,930	S単 104号
	合 計				(0) 42,930	
	単 価				(0) 429	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	掘削【潮間補正①】 捨石10～200kg		m ³		(0.000)m ³ 100.000 m ³	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石,オフンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(0.000) 100.000	m ³	521.9	(0) 52,190	S単 113号
	合 計				(0) 52,190	
	単 価				(0) 522	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 76号 ***					
000076	掘削【潮間補正②】 捨石10～200kg		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー	(0.000) 100.000	m3	536.1	(0) 53,610	S単 114号
	合 計				(0) 53,610	
	単 価				(0) 536	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	掘削【潮間補正③】 捨石10～200kg		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S02200	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	(0.000) 100.000	m3	643.5	(0) 64,350	S単 105号
	合 計				(0) 64,350	
	単 価				(0) 644	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	掘削【潮間補正②】 割栗石		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー	(0.000) 100.000	m3	419.5	(0) 41,950	S単 115号
	合 計				(0) 41,950	
	単 価				(0) 420	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	掘削【潮間補正③】 割栗石		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S02200	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	(0.000) 100.000	m3	503.5	(0) 50,350	S単 106号
	合 計				(0) 50,350	
	単 価				(0) 504	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	現場発生土搬出 (建設発生土受入地4) 砂質土		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	(0.000) 100.000	m3	751.2	(0) 75,120	S単 117号
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	(0.000) 100.000	m3	147.5	(0) 14,750	S単 116号
	合 計				(0) 89,870	
	単 価				(0) 899	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	大型土のう撤去 (建設発生土受入地4)		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,パック初,,0m3,大型土のう袋,あり,なし	(0.000) 1.000	袋	798	(0) 798	S単 109号
	合 計				(0) 798	
	単 価				(0) 798	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	現場発生土搬出 (建設発生土受入地5) 砂質土		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 100.000	m3	433.4	(0) 43,340	S単 118号
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,ー,ー,なし	(0.000) 100.000	m3	147.5	(0) 14,750	S単 116号

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 58,090	
	単 価				(0) 581	
	*** B単一 83号 ***					
000083	現場発生土搬出 (建設発生土受入地6) 砂質土		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3),土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	(0.000) 100.000	m3	433.4	(0) 43,340	S単 118号
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,=,=,なし	(0.000) 100.000	m3	147.5	(0) 14,750	S単 116号
	合 計				(0) 58,090	
	単 価				(0) 581	
	*** B単一 84号 ***					
000084	産業廃棄物処理 廃プラスチック (大型土のう袋)		kg		(0.000)kg 10,020.000 kg	歩A 当たり算出
S16001	トラック[普通型] 11.0t積,	(0.000) 3.000	時間	9,803	(0) 29,409	S単 107号
S02123	廃プラ処分費 大型土のう袋	(0.000) 10,020.000	kg	55	(0) 551,100	S単 102号
	合 計				(0) 580,509	
	単 価				(0) 58	
	*** B単一 85号 ***					
000085	産業廃棄物処理 廃プラスチック (大型タイヤ)		kg		(0.000)kg 1,610.000 kg	歩A 当たり算出
S16001	トラック[普通型] 2.0t積,	(0.000) 3.000	時間	6,281	(0) 18,843	S単 108号
S02123	廃プラ処分費 大型タイヤ	(0.000) 1,610.000	kg	80	(0) 128,800	S単 103号
	合 計				(0) 147,643	
	単 価				(0) 92	
	*** B単一 86号 ***					
B18203	敷鉄板 t=22mm以上 (大浜荷揚場施設入口)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,171,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,936	(0) 1,936	S単 110号
	合 計				(0) 1,936	
	単 価				(0) 1,936	
	*** B単一 87号 ***					
B18203	敷鉄板 t=22mm以上 (大浜荷揚前斜路部)		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,171,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,936	(0) 1,936	S単 110号
	合 計				(0) 1,936	
	単 価				(0) 1,936	
	*** B単一 88号 ***					
000088	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 1.000	式	357,000	(0) 357,000	S単 100号
	合 計				(0) 357,000	
	単 価				(0) 357,000	

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 50号 ***					
S02104	ガス切断					
	ガス切断 18～22mm		m	3,896		歩A・単B
	*** S単ー 51号 ***					
S02111	クレーン付台船					
	クレーン付台船 クロークレーン 45～50t吊 台船 500t積		日	16,300		歩A・単B
	*** S単ー 52号 ***					
S02111	引船[鋼製]					
	引船[鋼製] D 550PS型 45GT		時間	4,310		歩A・単B
	*** S単ー 53号 ***					
S02111	引船[鋼製]					
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT		時間	5,970		歩A・単B
	*** S単ー 54号 ***					
S02115	船団長					
	船団長		人	34,860		歩A・単B
	*** S単ー 55号 ***					
S02115	普通船員					
	普通船員		人	26,565		歩A・単B
	*** S単ー 56号 ***					
S02115	高級船員					
	高級船員		人	34,860		歩A・単B
	*** S単ー 57号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	27,825		歩A・単B
	*** S単ー 58号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	21,315		歩A・単B
	*** S単ー 59号 ***					
S02115	船団長					
	船団長		人	34,860		歩A・単B
	*** S単ー 60号 ***					
S02115	高級船員					
	高級船員		人	34,860		歩A・単B
	*** S単ー 61号 ***					
S02115	普通船員					
	普通船員		人	26,565		歩A・単B
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	水中酸素アーク切断					
	水中酸素アーク切断 10mm以上20mm未満,,		m	23,000		歩A・単B
	*** S単ー 63号 ***					
S02123	建設発生土処分費					
	建設発生土処分費 建設発生土		m3	1,200		歩A・単B
	*** S単ー 64号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単B
	*** S単ー 65号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	4,000		歩A・単B
	*** S単ー 66号 ***					
S02123	廃プラ処分費					
	廃プラ処分費 大型土のう袋		kg	55		歩A・単B
	*** S単ー 67号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	7,813		歩A・単B
	*** S単ー 68号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	15,640		歩A・単B
	*** S単ー 69号 ***					
S16001	トラック[普通型]					
	トラック[普通型] 1.5t積,		時間	5,721		歩A・単B
	*** S単ー 70号 ***					
S16001	トラック[普通型]					
	トラック[普通型] ,11.0t積		日	46,379		歩A・単B
	*** S単ー 71号 ***					
S16003	クレーン付台船					

事業名	玉名横島海岸保全事業					
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事（第2回変更）					
工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	クレーン付台船 クローラークレーン 45～50t吊, 交替制補正対象外 *** S単ー 72号 ***		供用日	29,500		歩A・単B
S16003	クレーン付台船					
	クレーン付台船 台 船 500t積, 交替制補正対象外 *** S単ー 73号 ***		供用日	56,300		歩A・単B
S16003	引船[鋼製] 引船[鋼製] D 550PS型 45GT, 交替制補正対象外 *** S単ー 74号 ***		供用日	44,800		歩A・単B
S16003	引船[鋼製] 引船[鋼製] D 800PS型 70GT, 交替制補正対象外 *** S単ー 75号 ***		供用日	62,100		歩A・単B
S16003	クレーン付台船 クレーン付台船 クローラークレーン 45～50t吊, 交替制補正対象外 *** S単ー 76号 ***		供用日	29,500		歩A・単B
S16003	クレーン付台船 クレーン付台船 台 船 500t積, 交替制補正対象外 *** S単ー 77号 ***		供用日	56,300		歩A・単B
S16004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(2011)] ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(2011)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 25ton吊り *** S単ー 78号 ***		日	56,200		歩A・単B
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｫﾝﾄﾞ,0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応),あり,なし *** S単ー 79号 ***		袋	798		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,165,1,なし *** S単ー 80号 ***		m ²	1,936		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,130,1,なし *** S単ー 81号 ***		m ²	1,640		歩A・単B
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単ー 82号 ***		ton	4,910		歩A・単B
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 83号 ***		ton	9,640		歩A・単B
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,ﾌｫｰﾝﾄﾞｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,- *** S単ー 84号 ***		m3	341.1		歩A・単B
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 岩塊・玉石,ﾌｫｰﾝﾄﾞｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単ー 85号 ***		m3	511.3		歩A・単B
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,ﾌｫｰﾝﾄﾞｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単ー 86号 ***		m3	400.1		歩A・単B
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 87号 ***		m3	288.3		歩A・単B
S86805	SP【被災地】整地 SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし *** S単ー 88号 ***		m3	147.5		歩A・単B
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単ー 89号 ***		m3	282.8		歩A・単B
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｫﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下 *** S単ー 90号 ***		m3	1,065		歩A・単B
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｫﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下 *** S単ー 91号 ***		m3	635.6		歩A・単B
SA0121	SP 土砂等運搬					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,2.0km以下 *** S単ー 92号 ***		m3	900.7		歩A・単B
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 下 *** S単ー 93号 ***		m3	751.2		歩A・単B
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 下 *** S単ー 94号 ***		m3	866.7		歩A・単B
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下 以下 *** S単ー 95号 ***		m3	2,716		歩A・単B
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, *** S単ー 96号 ***		m3	2,084		歩A・単B
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, *** S単ー 97号 ***		m3	2,553		歩A・単B
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,19.5km以下, *** S単ー 98号 ***		m3	3,583		歩A・単B
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有,なし *** S単ー 99号 ***		m ²	768.1		歩A・単B
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,パック材,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし *** S単ー 100号 ***		袋	7,582		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ *** S単ー 101号 ***		式	357,000		歩A・単B
S02116	3次元測量・設計データ制作費 3次元測量・設計データ制作費 *** S単ー 102号 ***		式	3,030,000		歩A・単B
S02123	廃プラ処分費 廃プラ処分費 大型土のう袋 *** S単ー 103号 ***		kg	55		歩A・単B
S02123	廃プラ処分費 廃プラ処分費 大型タイヤ *** S単ー 104号 ***		kg	80		歩A・単B
S02200	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満 *** S単ー 105号 ***		m3	429.3		歩A・単B
S02200	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満 *** S単ー 106号 ***		m3	643.5		歩A・単B
S02200	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満 *** S単ー 107号 ***		m3	503.5		歩A・単B
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] 11.0t積, *** S単ー 108号 ***		時間	9,803		歩A・単B
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] 2.0t積, *** S単ー 109号 ***		時間	6,281		歩A・単B
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,パック材,,0m3,大型土のう袋,あり,なし *** S単ー 110号 ***		袋	798		歩A・単B
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,171,1,なし *** S単ー 111号 ***		m ²	1,936		歩A・単B
S86801	SP【被災地】掘削					

[illegible]

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 50号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 18～22mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	18～22mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34023	酸素ガス ボンベ	31.640	m3	470	14,871	
P34024	アセチレンガス ボンベ	14.710	kg	2,150	31,627	
Y00004	雑品 5%	0.050		46,498	2,325	
R01011	溶接工	6.790	人	28,875	196,061	
R01003	普通作業員	6.790	人	21,315	144,729	
	合 計				389,613	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,896	
	*** S単一 51号 ***					
S02111	クレーン付台船		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クローラークレーン 45～50t吊 台船 500t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M29481 クローラークレーン 45～50t吊 台船 500t積 16,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M29481	クレーン付台船 クローラークレーン 45～50t吊 台船 500t積	1.000	日	16,300	16,300	
	合 計				16,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,300	
	*** S単一 52号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 550PS型 45GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30039 D 550PS型 45GT 4,310円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30039	引船[鋼製] D 550PS型 45GT	1.000	時間	4,310	4,310	
	合 計				4,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,310	
	*** S単一 53号 ***					
S02111	引船[鋼製]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M30042 D 800PS型 70GT 5,970円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M30042	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	1.000	時間	5,970	5,970	
	合 計				5,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,970	
	*** S単一 54号 ***					
S02115	船団長		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	船団長			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01071 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01071	船団長	1.000	人	34,860	34,860	
	合 計				34,860	算出数量 1.000 人
	単 価				34,860	
	*** S単一 55号 ***					
S02115	普通船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01073 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01073	普通船員	1.000	人	26,565	26,565	
	合 計				26,565	算出数量 1.000 人
	単 価				26,565	
	*** S単一 56号 ***					
S02115	高級船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01072 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01072	高級船員	1.000	人	34,860	34,860	
	合 計				34,860	算出数量 1.000 人
	単 価				34,860	
	*** S単一 57号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	27,825	27,825	
	合 計				27,825	算出数量 1.000 人
	単 価				27,825	
	*** S単一 58号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	21,315	21,315	
	合 計				21,315	算出数量 1.000 人
	単 価				21,315	
	*** S単一 59号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	船団長		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	船団長			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01071 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01071	船団長	1.000	人	34,860	34,860	
	合 計				34,860	算出数量 1.000 人
	単 価				34,860	
	*** S単一 60号 ***					
S02115	高級船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01072 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01072	高級船員	1.000	人	34,860	34,860	
	合 計				34,860	算出数量 1.000 人
	単 価				34,860	
	*** S単一 61号 ***					
S02115	普通船員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01073 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01073	普通船員	1.000	人	26,565	26,565	
	合 計				26,565	算出数量 1.000 人
	単 価				26,565	
	*** S単一 62号 ***					
S02116	水中酸素アーク切断		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水中酸素アーク切断 10mm以上20mm未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	水中酸素アーク切断 10mm以上20mm未満	1.000	m	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,000	
	*** S単一 63号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費 建設発生土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 建設発生土 1,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	m3	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)				

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 64号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 2,820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単一 65号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 4,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単一 66号 ***					
S02123	廃ブラ処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃ブラ処分費 大型土のう袋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 大型土のう袋 55円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	廃ブラ処分費 大型土のう袋	1.000	kg	55	55	
	合 計				55	算出数量 1.000 各単位
	単 価				55	
	*** S単一 67号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	無筋 制約無 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,813	7,813	
	合 計				7,813	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		7,813	
	*** S単一 68号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	有筋 制約無 機械 昼間施工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	15,640	15,640	
	合 計				15,640	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		15,640	
	*** S単一 69号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 1.5t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03081 M03081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.13 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03081	トラック[普通型] 1.5t積	1.000	時間	493	493	
P34029	軽油 パトロール給油	2.500	L	142	355	
R01022	運転手(一般)	0.210	人	23,205	4,873	
	合 計				5,721	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,721	
Y00001	単位					
	*** S単一 70号 ***					
S16001	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 11.0t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03087 M03087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.13 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03087	トラック[普通型] 11.0t積	1.000	日	16,500	16,500	
P34029	軽油 パトロール給油	47.000	L	142	6,674	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,205	23,205	
	合 計				46,379	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		46,379	
Y00001	単位					
	*** S単一 71号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クロークレーン 45~50t吊, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M29481 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	玉名横島海岸保全事業				
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)				

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M29481	クレーン付台船 クローラクレーン 45～50t吊	1.000	供用日	29,500	29,500	
	合 計				29,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		29,500	
	*** S単ー 72号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 台 船 500t積, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M29486 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M29486	クレーン付台船 台 船 500t積	1.000	供用日	56,300	56,300	
	合 計				56,300	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		56,300	
	*** S単ー 73号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 550PS型 45GT, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30039 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30039	引船[鋼製] D 550PS型 45GT	1.000	供用日	44,800	44,800	
	合 計				44,800	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		44,800	
	*** S単ー 74号 ***					
S16003	引船[鋼製]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	引船[鋼製] D 800PS型 70GT, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M30042 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M30042	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	1.000	供用日	62,100	62,100	
	合 計				62,100	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		62,100	
	*** S単ー 75号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	クレーン付台船 クローラクレーン 45～50t吊, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M29481 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M29481	クレーン付台船 クローラクレーン 45～50t吊	1.000	供用日	29,500	29,500	
	合 計				29,500	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		29,500	
	*** S単ー 76号 ***					
S16003	クレーン付台船		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	クレーン付台船 台 船 500t積, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M29486 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M29486	クレーン付台船 台 船 500t積	1.000	供用日	56,300	56,300	
	合 計				56,300	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		56,300	
	*** S単一 77号 ***					
S16004	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフレンスクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 25ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフレンスクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 25ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01086	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,200	56,200	
	合 計				56,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		56,200	
	*** S単一 78号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	耐候性大型土のう袋(1年対応) あり なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,820	29,820	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,305	25,305	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	18,400	23,184	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,515	25,515	
	合 計				114,900	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		798	
	*** S単一 79号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 165, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 165 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,305	73,385	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,315	61,814	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	142	48,990	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,515	73,994	
	合 計				1,936,087	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,936	
	*** S単一 80号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,130,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	130		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板	1,000,000	m ² 供用日	1,203	1,203,000	
G03042	敷鉄板	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,305	73,385	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,315	61,814	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油	345,000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,515	73,994	
	合 計				1,640,087	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,640	
	*** S単一 81号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				4,910	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単一 82号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運搬距離(片道)	40kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1,000	ton	8,140	8,140	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,640	
	*** S単ー 83号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オブジェクト 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		341.1	
	*** S単ー 84号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	岩塊・玉石 オブジェクト 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		511.3	
	*** S単ー 85号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, オブジェクト無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オブジェクト 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		400.1	
	*** S単ー 86号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		288.3	
	*** S単ー 87号 ***					
S86805	SP【被災地】整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		147.5	
	*** S単ー 88号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		282.8	
	*** S単ー 89号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 硬岩, 無し, 3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		1,065	
	*** S単ー 90号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下				
	単 価		m3		635.6	
	*** S単ー 91号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,2.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	硬岩 無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単 価		m3		900.7	
	*** S単一 92号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		751.2	
	*** S単一 93号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3		866.7	
	*** S単一 94号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3		2,716	
	*** S単一 95号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,084	
	*** S単一 96号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,553	
	*** S単一 97号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,19.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 19.5km以下				
	単 価		m3		3,583	
	*** S単一 98号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cmを超え35cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cmを超え35cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		768.1	
	*** S単一 100号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96101	快適トイレ		1,000 式	357,000	357,000	
	合 計				357,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				357,000	
	*** S単一 101号 ***					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	3次元測量・設計データ制作費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元測量・設計データ制作費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96100	3次元測量・設計データ制作費	1.000	式	3,030,000	3,030,000	
	合 計				3,030,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,030,000	
	*** S単ー 102号 ***					
S02123	廃ブラ処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃ブラ処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	大型土のう袋			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	大型土のう袋		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	55円				
P96001	廃ブラ処分費	1.000	kg	55	55	
	大型土のう袋					算出数量 1.000 各単位
	合 計				55	
	単 価				55	
	*** S単ー 103号 ***					
S02123	廃ブラ処分費		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃ブラ処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	大型タイヤ			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	大型タイヤ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	80円				
P96020	廃ブラ処分費	1.000	kg	80	80	
	大型タイヤ					算出数量 1.000 各単位
	合 計				80	
	単 価				80	
	*** S単ー 104号 ***					
S02200	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m3		429.3	
	*** S単ー 105号 ***					
S02200	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	岩塊・玉石,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m3		643.5	
	*** S単ー 106号 ***					
S02200	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満					

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m3		503.5	
	*** S単ー 107号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 11.0t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03087 M03087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03087	トラック[普通型] 11.0t積	1.000	時間	3,510	3,510	
P34029	軽油 バトロー給油	10.000	L	142	1,420	
R01022	運転手(一般)	0.210	人	23,205	4,873	
	合 計				9,803	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,803	
Y00001	単位					
	*** S単ー 108号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 2.0t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03082 M03082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M03082	トラック[普通型] 2.0t積	1.000	時間	854	854	
P34029	軽油 バトロー給油	3.900	L	142	554	
R01022	運転手(一般)	0.210	人	23,205	4,873	
	合 計				6,281	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,281	
Y00001	単位					
	*** S単ー 109号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バツクお,,0m3,大型土のう袋,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バツクお		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,820	29,820	
R01002	特殊作業員	1.000	人	25,305	25,305	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	18,400	23,184	
P34029	軽油 バトロール給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	25,515	25,515	
	合 計				114,900	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		798	
	*** S単一 110号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,171,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	171		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,499	1,499,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	25,305	73,385	
R01003	普通作業員	2.900	人	21,315	61,814	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,515	73,994	
	合 計				1,936,087	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,936	
	*** S単一 111号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-			時間的制約:受 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:7.5 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オフンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3以上10,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		348.2	
	*** S単一 112号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-			時間的制約:著受 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:7.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オフンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3以上10,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		357.7	
	*** S単一 113号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:受 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:7.5 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	岩塊・玉石 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		521.9	
	*** S単一 114号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:著受 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:7.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	岩塊・玉石 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		536.1	
	*** S単一 115号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:著受 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:7.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		419.5	
	*** S単一 116号 ***					
S86805	SP【被災地】整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				

[illegible]

[illegible]

事業名	玉名横島海岸保全事業
工事名	大浜荷揚場施設撤去他その3工事 (第2回変更)

工事別工事名:大浜荷揚場施設撤去

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 6号 ***					
T00005	消波ブロック撤去運搬		個		78,000	歩A 当たり算出
	4.5t以下					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	1,000	日	56,200	56,200	S単 77号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	1,000	日	56,200	56,200	S単 77号
S16001	トラック[普通型] 11.0t積	6,000	日	46,379	278,274	S単 70号
S02115	とび工	2,000	人	27,825	55,650	S単 57号
S02115	普通作業員	4,000	人	21,315	85,260	S単 58号
	合 計				531,584	算出数量 78,000 個
	単 価		個		6,815	
	*** T単- 7号 ***					
T00009	えい航 (片道)		回		1,000	歩A 当たり算出
	阿村港～現場					
P96006	重油A 一般 ローリー渡し	729,000	L	94.70	69,036	
S02115	船団長	1,000	人	34,860	34,860	S単 59号
S02115	高級船員	2,000	人	34,860	69,720	S単 60号
S02115	普通船員	6,000	人	26,565	159,390	S単 61号
S02111	引船[鋼製] D 800PS型 70GT	8,000	時間	5,970	47,760	S単 53号
S16003	引船[鋼製] D 800PS型 70GT, 交替制補正対象外	1,000	供用日	62,100	62,100	S単 74号
S16003	クレーン付台船 クレーン 45～50t吊, 交替制補正対象外	1,000	供用日	29,500	29,500	S単 75号
S16003	クレーン付台船 台 船 500t積, 交替制補正対象外	1,000	供用日	56,300	56,300	S単 76号
	合 計				528,666	算出数量 1,000 回
	単 価		回		528,666	
	*** T単- 8号 ***					
T00013	鋼矢板撤去		枚		12,000	歩A 当たり算出
	1セット4枚					
C00004	クレーン付台船運転 50 t 吊 運転4h 機械経費(9欄,11欄)	1,000	日	343,391	343,391	C単 3号
C00005	引船運転 鋼D550PS型 運転2h 機械経費(9欄,11欄)	1,000	日	196,947	196,947	C単 4号
	合 計				540,338	算出数量 12,000 枚
	単 価		枚		45,028	
	*** T単- 9号 ***					
T00016	鋼管杭撤去		本		3,000	歩A 当たり算出
C00004	クレーン付台船運転 50 t 吊 運転4h 機械経費(9欄,11欄)	1,000	日	343,391	343,391	C単 3号
C00005	引船運転 鋼D550PS型 運転2h 機械経費(9欄,11欄)	1,000	日	196,947	196,947	C単 4号
	合 計				540,338	算出数量 3,000 本
	単 価		本		180,113	
	*** T単- 10号 ***					
T00017	鋼材運搬荷揚		回		1,000	歩A 当たり算出

[illegible]

[illegible]

単位：円

[illegible]

單位：円

増減金額判定値	直接工事費	50000円	明細金額	10000円	明細内訳	1000円	九州農政局
---------	-------	--------	------	--------	------	-------	-------

單位：円

増減金額判定値 直接工事費 50000円 明細金額 10000円 明細内訳 1000円 九州農政局