誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流右岸農地防災事業
徳永線（早津江その2工区）工事

積算書

（第2回変更）

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(82,880,000)	
			112,470,000	
・工事原価			(70,438,000)	
			95,051,000	
純工事費			(55,323,000)	
			74,713,000	
・直接工事費			(41,551,000)	
			53,510,000	
・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	(12,507,000)	
			14,863,000	
・・・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	(29,044,000)	
			38,647,000	
・間接工事費			(28,887,000)	
			41,541,000	
・・・共通仮設費			(13,772,000)	
			21,203,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	(771,000)	
			813,000	
・・・運搬費～営繕費等				
			(3,980,000)	
			4,933,000	
・・・運搬費	1.000	式	(8,599,000)	
			10,526,000	
・・・準備費	1.000	式	(34,000)	
			58,000	
・・・安全費	1.000	式	()	
			0	
・・・役務費	1.000	式	(49,000)	
			115,000	
・・・技術管理費	1.000	式	(7,000)	
			3,545,000	
・・・営繕費等	1.000	式	(0)	
			816,000	
・・・現場環境改善費			(332,000)	
			397,000	
・・・現場環境改善費 (率計上)				
			(332,000)	
			397,000	
・・・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	()	
			0	
・・・現場管理費			(15,115,000)	
			20,338,000	
・・・現場管理費 (率計上)				
			(15,115,000)	
			20,338,000	
・・・現場管理費 (積上)	1.000	式	()	
			0	
・・・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	()	
			0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	()	
			0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	()	
			0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	()	
			0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	()	
			0	
・一般管理費等				
			(12,442,000)	
			16,187,000	
・一括計上価格	1.000	式	(0)	
			1,235,000	
支給品費			()	
			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			()	
			0	
支給品費 (直工)			()	
			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(422,000)	
			451,000	
処分費 (準備費の内数)			(22,000)	
			46,000	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			()	
			0	
処分費等 (率対象外)			()	
			0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

運搬費～営繕費等	
B × C × D	4,933,000
B = 今回対象金額	54,369,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	3,980,000
C2 = 変更前の対象金額	42,344,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	9.21%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	9.54%
現場環境改善費 (率計上)	
B × C × D	397,000
B = 今回対象金額	53,059,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	332,000
C2 = 変更前の対象金額	41,129,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.77%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.83%
現場管理費 (率計上)	
B' × C × D	20,338,000
B' = 今回対象金額	74,713,000
B = 率算定対象金額	74,787,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	15,115,000
C2 = 変更前の対象金額	55,323,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	27.44%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	27.54%
C2' = 変更前の率算定対象金額	55,383,000
一般管理費等	
B × C × D	16,187,000
B = 今回対象金額	95,051,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	12,442,000
C2 = 変更前の対象金額	70,438,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	17.21%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	17.85%

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(12,507,000)	
				14,863,000	
・土工				(2,465,000)	
	1.000	式		2,897,000	
・掘削工				(91,000)	
	1.000	式		122,000	
000094 土砂掘削	(58)		(")	(17,110)	歩A・単A [単価B]
土砂 (現地土)	0	m ³	295	0	B単 94号
000095 土砂掘削	(250)		(")	(73,750)	歩A・単A [単価B]
土砂 (改良土)	0	m ³	295	0	B単 95号
000096 土砂掘削 (ICT)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土砂 (現地土)	108.000	m ³	472	50,976	B単 96号
000097 土砂掘削 (ICT)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土砂 (現地土)	150.000	m ³	472	70,800	B単 97号
合計				(90,860)	
				121,776	
・盛土工				(907,000)	
	1.000	式		1,254,000	
000098 流用土盛土	(73)		(")	(136,145)	歩A・単A [単価B]
人力まきだし+振動コンパクタ 90kg級	113	m ³	1,865	210,745	B単 98号
000099 流用土盛土	(227)		(")	(435,613)	歩A・単A [単価B]
人力まきだし+振動ロータリ式(0.8~1.1t)	297	m ³	1,919	569,943	B単 99号
000100 流用土盛土	(76)		(")	(62,168)	歩A・単A [単価B]
BH0.28m ³ 敷均し+振動ロータリ搭乗式(3~4t)	24	m ³	818	19,632	B単 100号
000101 流用土投入	(182)		(")	(273,182)	歩A・単A [単価B]
末次仮置場搬入土,地山相当量	0	m ³	1,501	0	B単 101号
000102 流用土投入	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
末次仮置場搬入土,地山相当量	247	m ³	1,352	333,944	B単 102号
000103 流用土投入	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
南里線現場搬入土,地山相当量	100	m ³	1,197	119,700	B単 103号
合計				(907,108)	
				1,253,964	
・整形仕上げ工				(1,028,000)	
	1.000	式		956,000	
000104 法面整形 (掘削部)	(530)		(")	(529,470)	歩A・単A [単価B]
土砂	210	m ²	999	209,790	B単 104号
000105 法面整形 (掘削部) (ICT)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土砂	170	m ²	924	157,080	B単 105号
000106 法面整形 (盛土部)	(750)		(")	(498,750)	歩A・単A [単価B]
土砂	0	m ²	665	0	B単 106号
000107 法面整形 (盛土部) (ICT)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土砂	1,010	m ²	583	588,830	B単 107号
合計				(1,028,220)	
				955,700	
・作業残土処理工				(439,000)	
	1.000	式		565,000	
000108 作業残土処理	(66)		(")	(439,032)	歩A・単A [単価B]
一ノ原受入地,葦根混じり土,1度扱い,有料処分	82	m ³	6,652	545,464	B単 108号
000109 作業残土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土砂,末次仮置場,1度扱い	18	m ³	1,062	19,116	B単 109号
合計				(439,032)	
				564,580	
・地盤改良工				(1,602,000)	
	1.000	式		1,409,000	
・安定処理工				(1,602,000)	
	1.000	式		1,409,000	
000110 安定処理	(830)		(")	(1,596,090)	歩A・単A [単価B]
セメント系固化材 (50kg/m ³)	630	m ³	1,923	1,211,490	B単 110号
000111 安定処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
非セメント系固化材 (50kg/m ³)	90	m ³	2,126	191,340	B単 111号
000112 搬運搬・処理	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類 (改良材空袋)	1.0	m ³	5,864	5,864	B単 112号
合計				(1,601,954)	
				1,408,694	
・構造物撤去工				(92,000)	
	1.000	式		606,000	
・構造物取壊し工				(92,000)	
	1.000	式		51,000	
000113 水路内雑物運搬・処理	(2.0)		(")	(15,698)	歩A・単A [単価B]
水路内雑物	3.0	m ³	7,849	23,547	B単 113号
000114 木柵撤去	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
チェンソー	176	m	156	27,456	B単 114号
000115 木柵運搬・処理	(10)		(")	(48,380)	歩A・単A [単価B]
木くず	0.0	m ³	4,838	0	B単 115号
合計				(91,534)	
				51,003	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・抑止杭押込み				(0)	
	1.000	式		555,000	
000116 抑止杭押込み	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	251.000	本	2,212	555,212	B単 116号
合 計				(0)	
				555,212	
・法覆護岸工				(7,659,000)	
	1.000	式		8,438,000	
・・コンクリートブロック工				(7,201,000)	
	1.000	式		7,978,000	
000117 ブロックマット	(1,087)		(")	(6,673,093)	歩A・単A [単価B]
L=6.2m, t=8cm	1,052	m ²	6,139	6,458,228	B単 117号
000118 アンカーピン	(635)		(")	(360,680)	歩A・単A [単価B]
SD295, D16, 加工含み	614	本	568	348,752	B単 118号
000119 小口止コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	37,830	37,830	B単 119号
000120 小口止コンクリート設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
2次製品	2	箇所	137,122	274,244	B単 120号
000121 張りコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=8cm (左岸部)	12.4	m ²	3,308	41,019	B単 121号
000122 張りコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=8cm (右岸部)	14.9	m ²	3,305	49,245	B単 122号
000123 端部ブロックマット	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
L=6.2m, t=8cm (水中施工)	5.000	m ²	91,627	458,135	B単 123号
000124 コンクリートブロック張り (撤去)	(2)		(")	(3,198)	歩A・単A [単価B]
	22	m ²	1,599	35,178	B単 124号
000125 コンクリートブロック張り (復旧)	(2)		(")	(7,454)	歩A・単A [単価B]
t=10cm, 既設利用, 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	22	m ²	3,727	81,994	B単 125号
000126 階段工	(2)		(")	(156,084)	歩A・単A [単価B]
一般複合型, 1:2.0勾配 (3段), 1:1.5勾配 (5段)	0	箇所	78,042	0	B単 126号
000127 階段工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
一般型, 1:2.0勾配 (3段)	2	箇所	28,827	57,654	B単 127号
000128 階段工 (左岸部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1:1.0勾配, 現場打ちコンクリート (5段), 18N-8-40BB	1	箇所	73,093	73,093	B単 128号
000129 階段工 (右岸部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1:1.0勾配, 現場打ちコンクリート (5段), 18N-8-40BB	1	箇所	63,096	63,096	B単 129号
合 計				(7,200,509)	
				7,978,468	
・・覆土工				(449,000)	
	1.000	式		451,000	
000130 流用土覆土 (法肩)	(311)		(")	(449,084)	歩A・単A [単価B]
現地土 (改良土)	312	m ²	1,444	450,528	B単 130号
合 計				(449,084)	
				450,528	
・・端部処理工				(")	
	1.000	式		9,000	
000131 構造物接続部	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
吸出防止シート(合成繊維t=10mm), L=6.20m, W=0.6m	4	箇所	2,162	8,648	B単 131号
合 計				(")	
				8,648	
・水路付帯工				(96,000)	
	1.000	式		0	
・・安全施設工				(96,000)	
	1.000	式		0	
000132 ガードレール撤去	(23)		(")	(28,543)	歩A・単A [単価B]
Gr-C-4ES	0.0	m	1,241	0	B単 132号
000133 ガードレール復旧	(23)		(")	(67,137)	歩A・単A [単価B]
Gr-C-4ES, 既設利用	0.0	m	2,919	0	B単 133号
合 計				(95,680)	
				0	
・耕地復旧工				(68,000)	
	1.000	式		1,091,000	
・・水田復旧工				(68,000)	
	1.000	式		1,091,000	
000134 耕地復旧 (耕起)	(2,510)		(")	(50,200)	歩A・単A [単価B]
	1,860	m ²	20	37,200	B単 134号
000135 田面排水工	(2)		(")	(15,444)	歩A・単A [単価B]
VP φ150, L=1.5m	1	箇所	7,722	7,722	B単 135号
000136 水叩き	(2)		(")	(2,564)	歩A・単A [単価B]
吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	1	箇所	1,282	1,282	B単 136号
000137 表土補充	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
購入土	150	m ³	6,963	1,044,450	B単 137号
合 計				(68,208)	
				1,090,654	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工)				(29,044,000)	
				38,647,000	
・仮設工 指定仮設工	1.000	式		(26,395,000)	
・・仮設道路工	1.000	式		(2,030,000)	
				3,371,000	
000141 土木シート 敷設～撤去	(2,500) 0.000	(") ㎡		(565,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 土木シート 敷設	(0.000) 2,500	(0) ㎡		(0) 430,000	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 土木シート 撤去	(0.000) 1,900	(0) ㎡		(0) 102,600	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 搬運搬・処理 廃プラスチック類 (土木シート)	(5.0) 4.0	(") m3		(29,320) 23,456	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 敷鉄板 (法肩仮設道路) t=22mm	(978) 0.000	(") ㎡		(1,435,704) 0	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 敷鉄板 (法肩仮設道路) t=22mm,設置～撤去 (一回使い)	(0.000) 1,240	(0) ㎡		(0) 1,954,240	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 敷鉄板 (法肩仮設道路) t=22mm,設置～撤去 (二回使い)	(0.000) 903	(0) ㎡		(0) 860,559	歩A・単A [単価B] B単 147号
				(2,030,024)	
				3,370,855	
・・仮設土留・仮締切工 鋼矢板+タイロッド	1.000	式		(24,247,000)	
				30,792,000	
000148 仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断設置時 設置,Ⅲ型,材料長7.0m,圧入長6m以下	(50) 0.000	(") 枚		(531,400) 0	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断設置時 賃料～撤去,Ⅲ型,H=7.0m,引抜長6m以下	(50) 0.000	(") 枚		(589,100) 0	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断)] 設置,Ⅲ型,材料長7.0m,圧入長6m以下	(228) 0.000	(") 枚		(2,423,184) 0	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断)] 賃料～撤去,Ⅲ型,H=7.0m,引抜長6m以下	(228) 0.000	(") 枚		(3,456,252) 0	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断撤去時 設置,Ⅲ型,材料長7.0m,圧入長6m以下	(23) 0.000	(") 枚		(244,444) 0	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断撤去時 賃料～撤去,Ⅲ型,H=7.0m,引抜長6m以下	(23) 0.000	(") 枚		(267,053) 0	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断撤去時 設置,Ⅲ型,材料長7m,打設長6m以下,RC70t吊	(4) 0	(") 枚		(38,508) 0	歩A・単A [単価B] B単 154号
000155 仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断撤去時 賃料～撤去,Ⅲ型,材料長7m,引抜長6m以下,RC70t吊	(4) 0	(") 枚		(42,540) 0	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断)] 設置,Ⅲ型,材料長11.0m,打設長9m以下	(0.000) 228	(0) 枚		(0) 1,916,796	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断)] 賃料～撤去,Ⅲ型,材料長11.0m,引抜長9m以下	(0.000) 228	(0) 枚		(0) 4,421,148	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断端部止矢板)] 設置,Ⅲ型,材料長11.0m,打設長9m以下	(0.000) 20	(0) 枚		(0) 168,140	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断端部止矢板)] 賃料～撤去,Ⅲ型,材料長11.0m,引抜長9m以下	(0.000) 20	(0) 枚		(0) 387,820	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160 仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸下流締切鋼矢板)] 設置,Ⅲ型,材料長11.0m,打設長9m以下	(0.000) 58	(0) 枚		(0) 480,414	歩A・単A [単価B] B単 160号
000161 仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸下流締切鋼矢板)] 賃料～撤去,Ⅲ型,材料長11.0m,引抜長9m以下	(0.000) 58	(0) 枚		(0) 904,046	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸下流締切鋼矢板)] 設置,Ⅲ型,材料長11.0m,打設長9m以下,コナ-矢板	(0.000) 1	(0) 枚		(0) 8,283	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸下流締切鋼矢板)] 賃料～撤去,Ⅲ型,材料長11.0m,引抜長9m以下,コナ-	(0.000) 1	(0) 枚		(0) 17,172	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸上流締切鋼矢板)] 設置,Ⅲ型,材料長11.0m,打設長9m以下	(0.000) 54	(0) 枚		(0) 447,282	歩A・単A [単価B] B単 164号
000165 仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸上流締切鋼矢板)] 賃料～撤去,Ⅲ型,材料長11.0m,引抜長9m以下	(0.000) 54	(0) 枚		(0) 743,310	歩A・単A [単価B] B単 165号
000166 鋼矢板用止水材 無溶剤型 (両爪)	(908) 1,620	(") m		(1,688,880) 3,013,200	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167 鋼矢板用止水材除去 無溶剤型 (両爪)	(908) 1,620	(") m		(299,640) 534,600	歩A・単A [単価B] B単 167号
000168 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入時	(1) 0.000	(") 回		(87,687) 0	歩A・単A [単価B] B単 168号
000169 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜時	(1) 0.000	(") 回		(59,714) 0	歩A・単A [単価B] B単 169号
000170 自走装置取付・取外し 普通鋼矢板用	(3) 0.000	(") 回		(346,488) 0	歩A・単A [単価B] B単 170号
000171 油圧圧入式 自走後退 普通鋼矢板用	(456) 0.000	(") 枚		(699,048) 0	歩A・単A [単価B] B単 171号
000172 締切盛土 (大型土のう) 製作～設置 (左岸上流),マサ土 (搬入土) (陸上)	(136) 0.0	(") m3		(853,536) 0	歩A・単A [単価B] B単 172号
000173 締切盛土 (大型土のう) 製作～設置 (左岸下流),マサ土 (搬入土) (陸上)	(150) 0.0	(") m3		(901,350) 0	歩A・単A [単価B] B単 173号
000174 締切盛土 (大型土のう) 撤去～場内運搬 (左岸上流～右岸上流) (陸上)	(136) 0.0	(") m3		(181,424) 0	歩A・単A [単価B] B単 174号
000175 締切盛土 (大型土のう) 撤去～場内運搬 (左岸下流～右岸下流)	(148) 0.0	(") m3		(182,188) 0	歩A・単A [単価B] B単 175号
000176 締切盛土 (大型土のう) 撤去～仮置場運搬 (左岸下流)	(2.0) 0.0	(") m3		(3,668) 0	歩A・単A [単価B] B単 176号
000177 締切盛土 (大型土のう) 設置 (右岸上流),現場内流用 (陸上)	(136) 0.0	(") m3		(269,280) 0	歩A・単A [単価B] B単 177号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000178 締切盛土 (大型土のう) 設置 (右岸下流), 現場内流用	(148) 0.0		(") 1,806	(267,288) 0	歩A・単A [単備B] B単 178号
000179 締切盛土 (大型土のう) 撤去~仮置場運搬 (右岸上流) (陸上)	(136) 0.0	m3	(") 1,938	(263,568) 0	歩A・単A [単備B] B単 179号
000180 締切盛土 (大型土のう) 撤去~仮置場運搬 (右岸下流)	(148) 0.0	m3	(") 1,834	(271,432) 0	歩A・単A [単備B] B単 180号
000181 締切盛土 (大型土のう) (陸上施工) 製作~設置 (左岸上流), マサ土 (搬入土)	(0.000) 49.0	m3	(0) 6,474	(0) 317,226	歩A・単A [単備B] B単 181号
000182 締切盛土 (大型土のう) (水中施工) 製作~設置 (左岸上流), マサ土 (搬入土)	(0.000) 121	m3	(0) 7,657	(0) 926,497	歩A・単A [単備B] B単 182号
000183 締切盛土 (大型土のう) (陸上施工) 製作~設置 (左岸下流), マサ土 (搬入土)	(0.000) 47.0	m3	(0) 6,258	(0) 294,126	歩A・単A [単備B] B単 183号
000184 締切盛土 (大型土のう) (水中施工) 製作~設置 (左岸下流), マサ土 (搬入土)	(0.000) 117	m3	(0) 7,422	(0) 868,374	歩A・単A [単備B] B単 184号
000185 締切盛土 (大型土のう) (陸上施工) 撤去~場内運搬 (左岸下流~右岸上流)	(0.000) 47.0	m3	(0) 1,460	(0) 68,620	歩A・単A [単備B] B単 185号
000186 締切盛土 (大型土のう) (水中施工) 撤去~場内運搬 (左岸下流~右岸上流)	(0.000) 117.000	m3	(0) 2,338	(0) 273,546	歩A・単A [単備B] B単 186号
000187 締切盛土 (大型土のう) (水中施工) 撤去~場内運搬 (左岸上流~右岸上流)	(0.000) 53.000	m3	(0) 2,480	(0) 131,440	歩A・単A [単備B] B単 187号
000188 締切盛土 (大型土のう) (陸上施工) 撤去~仮置場運搬 (左岸上流)	(0.000) 49.0	m3	(0) 2,192	(0) 107,408	歩A・単A [単備B] B単 188号
000189 締切盛土 (大型土のう) (水中施工) 撤去~仮置場運搬 (左岸上流)	(0.000) 68.000	m3	(0) 3,083	(0) 209,644	歩A・単A [単備B] B単 189号
000190 締切盛土 (大型土のう) (陸上施工) 設置 (右岸上流), 現場内流用	(0.000) 54.0	m3	(0) 2,475	(0) 133,650	歩A・単A [単備B] B単 190号
000191 締切盛土 (大型土のう) (水中施工) 設置 (右岸上流), 現場内流用	(0.000) 163	m3	(0) 3,657	(0) 596,091	歩A・単A [単備B] B単 191号
000192 締切盛土 (大型土のう) (陸上施工) 撤去~仮置場運搬 (右岸上流)	(0.000) 54.0	m3	(0) 2,192	(0) 118,368	歩A・単A [単備B] B単 192号
000193 締切盛土 (大型土のう) (水中施工) 撤去~仮置場運搬 (右岸上流)	(0.000) 163	m3	(0) 3,083	(0) 502,529	歩A・単A [単備B] B単 193号
000194 締切盛土 (大型土のう) (水中施工) 左岸下流、撤去~設置	(0.000) 80.0	m3	(0) 5,482	(0) 438,560	歩A・単A [単備B] B単 194号
000195 締切盛土 (大型土のう) (水中施工) 右岸上流、撤去~設置	(0.000) 190	m3	(0) 5,859	(0) 1,113,210	歩A・単A [単備B] B単 195号
000196 搬運搬・処理 塵プラスチック類 (大型土のう空袋)	(8.6) 10	m3	(") 5,864	(50,430) 58,640	歩A・単A [単備B] B単 196号
000197 H形鋼控え杭設置・撤去 右岸設置 H250 L=7.5m	(30) 0	本	(") 21,763	(652,890) 0	歩A・単A [単備B] B単 197号
000198 H形鋼控え杭設置・撤去 左岸設置 H250 L=7.5m	(30) 0	本	(") 21,020	(630,600) 0	歩A・単A [単備B] B単 198号
000199 H形鋼控え杭設置・撤去 H200 L=4.0m	(0.000) 56	本	(0) 11,127	(0) 623,112	歩A・単A [単備B] B単 199号
000200 H形鋼摩擦低減材塗布	(15) 0	本	(") 42,711	(640,665) 0	歩A・単A [単備B] B単 200号
000201 タイロッド設置・撤去工 初期設置時、最終撤去時	(30) 0	組	(") 44,666	(1,339,980) 0	歩A・単A [単備B] B単 201号
000202 タイロッド設置・撤去工 初期設置時、最終撤去時	(0.000) 28	組	(0) 44,270	(0) 1,239,560	歩A・単A [単備B] B単 202号
000203 タイロッド撤去・設置工 切替時	(30) 0	組	(") 18,661	(559,830) 0	歩A・単A [単備B] B単 203号
000204 タイロッド撤去・設置工 切替時	(0.000) 28	組	(0) 44,271	(0) 1,239,588	歩A・単A [単備B] B単 204号
000205 タイロッド購入 SS400 φ36	(30) 0	組	(") 184,940	(5,548,200) 0	歩A・単A [単備B] B単 205号
000206 タイロッド購入 SS400 φ38	(0.000) 28	組	(0) 280,828	(0) 7,863,184	歩A・単A [単備B] B単 206号
000207 ブラケット購入 腹起用	(30) 28	組	(") 5,025	(150,750) 140,700	歩A・単A [単備B] B単 207号
000208 溝形鋼購入 [250型]	(6.31) 0.00	ton	(") 111,866	(705,874) 0	歩A・単A [単備B] B単 208号
000209 溝形鋼購入 [150型]	(0.000) 4.38	ton	(0) 110,960	(0) 486,005	歩A・単A [単備B] B単 209号
合計				(24,246,891) 30,792,289	
・ ・ 仮畦畔工				(0)	
000210 仮畦畔工	1.000 (0.000) 107.000	式 m	(0) 1,095	117,000 (0) 117,165	歩A・単A [単備B] B単 210号
合計				(0) 117,165	
・ ・ 仮設田面排水工				(0)	
000211 田面排水工 VU φ150	1.000 (0.000) 2.000	式 箇所	(0) 3,129	6,000 (0) 6,258	歩A・単A [単備B] B単 211号
合計				(0) 6,258	
・ ・ 排水処理工 (降雨時排水)	1.000	式		(118,000) 96,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000212 排水ポンプ (仮設) φ100(運転17日、存置14日),No.42+17.00付近	(1) 0.000		(") 118,170	(118,170) 0	歩A・単A [単価B] B単 212号
000213 排水ポンプ (仮設) φ100(運転10日、存置36日),No.42+17.00付近	(0.000) 1		(0) 96,355	(0) 96,355	歩A・単A [単価B] B単 213号
合 計				(118,170) 96,355	
・仮設工 任意仮設工	1.000	式		(2,649,000) 4,265,000	
・・仮設道路工	1.000	式		(1,729,000) 2,171,000	
000214 工事用道路 (法肩仮設道路) 改良土 (搬入土),BH0.28m3級+VR3~4t	(236) 555	m3	(2,083.05) 2,083	(491,600) 1,156,065	歩A・単A [金額B] B単 214号
000215 工事用道路 (拡幅+隅切) 改良土 (搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め	(84) 39	m3	(1,489.44) 1,489	(125,113) 58,071	歩A・単A [金額B] B単 215号
000216 工事用道路 (車廻し) 改良土 (搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め	(238) 129	m3	(1,489.44) 1,489	(354,487) 192,081	歩A・単A [金額B] B単 216号
000217 工事用道路 (撤去) DT10t+BH0.8m3	(558) 563	m3	(1,357.72) 1,358	(757,612) 764,554	歩A・単A [金額B] B単 217号
合 計				(1,728,812) 2,170,771	
・・仮設土留・仮締切工 タイロッド控え杭用土工	1.000	式		(112,000) 243,000	
000218 掘削工	(42) 91	m3	(") 295	(12,390) 26,845	歩A・単A [単価B] B単 218号
000219 盛土工 現地発生材	(42) 91	m3	(") 2,380	(99,960) 216,580	歩A・単A [単価B] B単 219号
合 計				(112,350) 243,425	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式		(50,000) 78,000	
000220 遮水シート 設置・撤去	(380) 592	m ²	(") 120	(45,600) 71,040	歩A・単A [単価B] B単 220号
000221 葦運搬・処理 廃プラスチック類 (遮水シート)	(0.8) 1.2	m3	(") 5,864	(4,691) 7,037	歩A・単A [単価B] B単 221号
合 計				(50,291) 78,077	
・・排水処理工	1.000	式		(442,000) 1,382,000	
000222 排水ポンプ (仮設) 左岸側,設置・撤去 (初期+常時排水(中和処理))	(") 1	式	(") 103,118	(") 103,118	歩A・単A [金額B] B単 222号
000223 排水ポンプ (仮設) 右岸側,設置・撤去 (初期+常時排水(中和処理))	(") 1	式	(") 103,118	(") 103,118	歩A・単A [金額B] B単 223号
000224 排水ポンプ (仮設) 左岸側,設置・撤去 (常時排水(原水))	(0.000) 1	式	(0) 87,561	(0) 87,561	歩A・単A [金額B] B単 224号
000225 排水ポンプ (仮設) 右岸側,設置・撤去 (常時排水(原水))	(0.000) 1	式	(0) 161,019	(0) 161,019	歩A・単A [金額B] B単 225号
000226 排水ポンプ (仮設) 初期排水 (商用電源)	(") 2	箇所	(") 5,775	(") 11,550	歩A・単A [単価B] B単 226号
000227 排水ポンプ (仮設) 常時排水 (商用電源)	(2) 0.000	箇所	(") 112,256	(224,512) 0	歩A・単A [単価B] B単 227号
000228 排水ポンプ (仮設) 常時排水 (商用電源)	(0.000) 2	箇所	(0) 88,185	(0) 176,370	歩A・単A [単価B] B単 228号
000229 排水ポンプ (仮設) 常時排水 (商用電源) 左岸側	(0.000) 1	箇所	(0) 185,926	(0) 185,926	歩A・単A [単価B] B単 229号
000230 排水ポンプ (仮設) 常時排水 (商用電源) 右岸側	(0.000) 2	箇所	(0) 235,141	(0) 470,282	歩A・単A [単価B] B単 230号
000231 排水ポンプ運転 右岸常時排水,40以上~120未満,発動発電機,割引なし	(0.000) 2.000	箇所	(0) 41,554	(0) 83,108	歩A・単A [単価B] B単 231号
合 計				(442,298) 1,382,052	
・・電気設備工	1.000	式		(316,000) 391,000	
000232 受電設備	(1) 0.000	式	(") 158,871	(158,871) 0	歩A・単A [金額B] B単 232号
000233 受電設備	(0.000) 1	式	(0) 159,496	(0) 159,496	歩A・単A [金額B] B単 233号
000234 配電設備	(1) 0	式	(") 157,420	(157,420) 0	歩A・単A [金額B] B単 234号
000235 配電設備	(0.000) 1	式	(0) 231,013	(0) 231,013	歩A・単A [金額B] B単 235号
合 計				(316,291) 390,509	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費				(8,599,000)	
・共通仮設(積上げ)				10,526,000	
	1.000	式		(8,599,000)	
・・運搬費				10,526,000	
	1.000	式		(8,599,000)	
000239 重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機(改良深2.0m迄)	(") 2	台	(") 549,463	(") 1,098,926	歩A・単A [単価B] B単 239号
000240 重建設機械輸送 ロングアームバックホウ	(") 2	台	(") 115,005	(") 230,010	歩A・単A [単価B] B単 240号
000241 重建設機械分解・組立・輸送 クローラークレーン50~55t吊	(0.000) 1.000	台	(0) 1,088,522	(0) 1,088,522	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 重建設機械分解・組立 ラフタレーンクレーン 100t吊	(0.000) 4.000	回	(0) 184,103	(0) 736,412	歩A・単A [単価B] B単 242号
000243 台船・曳航船 組立・艀装・輸送(往路)(設置時) 組立式フロート台船(1台)	(1) 0.000	回	(1,064,572) 1,064,571	(1,064,572) 0	歩A・単A [単価B] B単 243号
000244 台船・曳航船 組立・艀装・輸送(往路)(設置時) 組立式フロート台船(1台)	(0.000) 1	回	(0) 1,137,767	(0) 1,137,767	歩A・単A [単価B] B単 244号
000245 台船・曳航船 解体・解除・輸送(復路)(設置時) 組立式フロート台船(1台)	(1) 0.000	回	(") 1,014,020	(1,014,020) 0	歩A・単A [単価B] B単 245号
000246 台船・曳航船 解体・解除・輸送(復路)(設置時) 組立式フロート台船(1台)	(0.000) 1	回	(0) 1,105,385	(0) 1,105,385	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 台船・曳航船 組立・艀装・輸送(往路)(撤去時) 組立式フロート台船(1台)	(1) 0.000	回	(1,064,572) 1,064,571	(1,064,572) 0	歩A・単A [単価B] B単 247号
000248 台船・曳航船 解体・解除・輸送(復路)(撤去時) 組立式フロート台船(1台)	(1) 0.000	回	(") 1,014,020	(1,014,020) 0	歩A・単A [単価B] B単 248号
000249 仮設材輸送費[往復] 敷鉄板 10kmまで	(168.81) 292.23	ton	(") 7,506	(1,267,088) 2,193,478	歩A・単A [単価B] B単 249号
000250 仮設材輸送費[往復] 鋼矢板Ⅲ型 12m以内 60kmまで	(128.10) 252.84	ton	(") 11,187	(1,433,055) 2,828,521	歩A・単A [単価B] B単 250号
000251 仮設材輸送費[往復] H形鋼 12m以内 60kmまで	(32.32) 0.00	ton	(") 11,187	(361,564) 0	歩A・単A [単価B] B単 251号
000252 仮設材輸送費[片道] H形鋼 12m以内 60kmまで	(0.000) 5.59	ton	(0) 5,594	(0) 31,270	歩A・単A [単価B] B単 252号
000253 仮設材輸送費[有価物受入地] 有価物 12m以内 20kmまで	(11.08) 16.60	ton	(") 4,574	(50,680) 75,928	歩A・単A [単価B] B単 253号
合計				(8,598,507) 10,526,219	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業		工事名 徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第1回変更)		工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000094	*** B単- 94号 (週休2補正前:1号) *** 土砂掘削			(//) 295		歩A・単A
	土砂 (現地土)		m3			
000095	*** B単- 95号 (週休2補正前:2号) *** 土砂掘削			(//) 295		歩A・単A
	土砂 (改良土)		m3			
000096	*** B単- 96号 *** 土砂掘削 (ICT)			(0)		
	土砂 (現地土)		m3	472		歩A・単A
000097	*** B単- 97号 *** 土砂掘削 (ICT)			(0)		
	土砂 (現地土)		m3	472		歩A・単A
000098	*** B単- 98号 (週休2補正前:3号) *** 流用土盛土			(//)		
	人力まきだし+振動コンバク 90kg級		m3	1,865		歩A・単A
000099	*** B単- 99号 (週休2補正前:4号) *** 流用土盛土			(//)		
	人力まきだし+振動ロータリ式(0.8~1.1t)		m3	1,919		歩A・単A
000100	*** B単- 100号 (週休2補正前:5号) *** 流用土盛土			(//)		
	BH0.28m3敷均し+振動ロータリ搭乗式(3~4t)		m3	818		歩A・単A
000101	*** B単- 101号 (週休2補正前:6号) *** 流用土投入			(//)		
	末次仮置場搬入土, 地山相当量		m3	1,501		歩A・単A
000102	*** B単- 102号 *** 流用土投入			(0)		
	末次仮置場搬入土, 地山相当量		m3	1,352		歩A・単A
000103	*** B単- 103号 *** 流用土投入			(0)		
	南里線現場搬入土, 地山相当量		m3	1,197		歩A・単A
000104	*** B単- 104号 (週休2補正前:7号) *** 法面整形 (掘削部)			(//)		
	土砂		m ²	999		歩A・単A
000105	*** B単- 105号 *** 法面整形 (掘削部) (ICT)			(0)		
	土砂		m ²	924		歩A・単A
000106	*** B単- 106号 (週休2補正前:8号) *** 法面整形 (盛土部)			(//)		
	土砂		m ²	665		歩A・単A
000107	*** B単- 107号 *** 法面整形 (盛土部) (ICT)			(0)		
	土砂		m ²	583		歩A・単A
000108	*** B単- 108号 (週休2補正前:9号) *** 作業残土処理			(//)		
	一ノ原受入地, 葦根混じり土, 1度扱い, 有料処分		m3	6,652		歩A・単A
000109	*** B単- 109号 *** 作業残土処理			(0)		
	土砂, 末次仮置場, 1度扱い		m3	1,062		歩A・単A
000110	*** B単- 110号 (週休2補正前:10号) *** 安定処理			(//)		
	セメント系固化材 (50kg/m3)		m3	1,923		歩A・単A
000111	*** B単- 111号 *** 安定処理			(0)		
	非セメント系固化材 (50kg/m3)		m3	2,126		歩A・単A
000112	*** B単- 112号 (週休2補正前:11号) *** 殻運搬・処理			(//)		
	廃プラスチック類 (改良材空袋)		m3	5,864		歩A・単A
000113	*** B単- 113号 (週休2補正前:12号) *** 水路内雑物運搬・処理			(//)		
	水路内雑物		m3	7,849		歩A・単A
000114	*** B単- 114号 (週休2補正前:13号) *** 木柵撤去			(//)		
	チェーンソー		m	156		歩A・単A
000115	*** B単- 115号 (週休2補正前:14号) *** 木柵運搬・処理					

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	木くず		m ³	(//) 4,838		歩A・単A
000116	抑止杭押込み *** B単- 116号 ***			(0)		歩A・単A
			本	2,212		歩A・単A
000117	ブロックマット *** B単- 117号 (週休2補正前:15号) ***			(//)		歩A・単A
	L=6.2m, t=8cm		m ²	6,139		歩A・単A
000118	アンカーピン *** B単- 118号 (週休2補正前:16号) ***			(//)		歩A・単A
	SD295, D16, 加工含み		本	568		歩A・単A
000119	小口止コンクリート *** B単- 119号 ***			(0)		歩A・単A
			箇所	37,830		歩A・単A
000120	小口止コンクリート設置工 *** B単- 120号 ***			(0)		歩A・単A
	2次製品		箇所	137,122		歩A・単A
000121	張りコンクリート *** B単- 121号 ***			(0)		歩A・単A
	t=8cm (左岸部)		m ²	3,308		歩A・単A
000122	張りコンクリート *** B単- 122号 ***			(0)		歩A・単A
	t=8cm (右岸部)		m ²	3,305		歩A・単A
000123	端部ブロックマット *** B単- 123号 ***			(0)		歩A・単A
	L=6.2m, t=8cm (水中施工)		m ²	91,627		歩A・単A
000124	コンクリートブロック張り (撤去) *** B単- 124号 (週休2補正前:17号) ***			(//)		歩A・単A
			m ²	1,599		歩A・単A
000125	コンクリートブロック張り (復旧) *** B単- 125号 (週休2補正前:18号) ***			(//)		歩A・単A
	t=10cm, 既設利用, 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		m ²	3,727		歩A・単A
000126	階段工 *** B単- 126号 (週休2補正前:19号) ***			(//)		歩A・単A
	一般複合型, 1:2.0勾配 (3段), 1:1.5勾配 (5段)		箇所	78,042		歩A・単A
000127	階段工 *** B単- 127号 ***			(0)		歩A・単A
	一般型, 1:2.0勾配 (3段)		箇所	28,827		歩A・単A
000128	階段工 (左岸部) *** B単- 128号 ***			(0)		歩A・単A
	1:1.0勾配, 現場打ちコンクリート (5段), 18N-8-40BB		箇所	73,093		歩A・単A
000129	階段工 (右岸部) *** B単- 129号 ***			(0)		歩A・単A
	1:1.0勾配, 現場打ちコンクリート (5段), 18N-8-40BB		箇所	63,096		歩A・単A
000130	流用土覆土 (法肩) *** B単- 130号 (週休2補正前:20号) ***			(//)		歩A・単A
	現地土 (改良土)		m ²	1,444		歩A・単A
000131	構造物接続部 *** B単- 131号 (週休2補正前:21号) ***			(//)		歩A・単A
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm), L=6.20m, W=0.6m		箇所	2,162		歩A・単A
000132	ガードレール撤去 *** B単- 132号 (週休2補正前:22号) ***			(//)		歩A・単A
	Gr-C-4ES		m	1,241		歩A・単A
000133	ガードレール復旧 *** B単- 133号 (週休2補正前:23号) ***			(//)		歩A・単A
	Gr-C-4ES, 既設利用		m	2,919		歩A・単A
000134	耕地復旧 (耕起) *** B単- 134号 (週休2補正前:24号) ***			(//)		歩A・単A
			m ²	20		歩A・単A
000135	田面排水工 *** B単- 135号 (週休2補正前:25号) ***			(//)		歩A・単A
	VPφ150, L=1.5m		箇所	7,722		歩A・単A
000136	水叩き *** B単- 136号 (週休2補正前:26号) ***			(//)		歩A・単A
	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm		箇所	1,282		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業		工事名 徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事		
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000137	*** B単- 137号 *** 表土補充			(0)		
	購入土		m3	6,963		歩A・単A
000138	*** B単- 138号 (週休2補正前:27号) *** 敷砂利			(//)		
	RC-40, t=10cm, 敷均し, 舗装面仕上有り		m ²	678		歩A・単A
000139	*** B単- 139号 (週休2補正前:28号) *** 歩車道境界ブロック撤去復旧			(//)		
	既設利用		m	6,105		歩A・単A
000140	*** B単- 140号 *** 歩車道境界ブロック撤去			(0)		
			m	1,123		歩A・単A
000141	*** B単- 141号 (週休2補正前:29号) *** 土木シート			(//)		
	敷設~撤去		m ²	226		歩A・単A
000142	*** B単- 142号 *** 土木シート			(0)		
	敷設		m ²	172		歩A・単A
000143	*** B単- 143号 *** 土木シート			(0)		
	撤去		m ²	54		歩A・単A
000144	*** B単- 144号 (週休2補正前:30号) *** 殻運搬・処理			(//)		
	廃プラスチック類 (土木シート)		m3	5,864		歩A・単A
000145	*** B単- 145号 (週休2補正前:31号) *** 敷鉄板 (法肩仮設道路)			(//)		
	t=22mm		m ²	1,468		歩A・単A
000146	*** B単- 146号 *** 敷鉄板 (法肩仮設道路)			(0)		
	t=22mm, 設置~撤去 (一回使い)		m ²	1,576		歩A・単A
000147	*** B単- 147号 *** 敷鉄板 (法肩仮設道路)			(0)		
	t=22mm, 設置~撤去 (二回使い)		m ²	953		歩A・単A
000148	*** B単- 148号 (週休2補正前:32号) *** 仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断設置時			(//)		
	設置, III型, 材料長7.0m, 圧入長6m以下		枚	10,628		歩A・単A
000149	*** B単- 149号 (週休2補正前:33号) *** 仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断設置時			(//)		
	賃料-撤去, III型, H=7.0m, 引抜長6m以下		枚	11,782		歩A・単A
000150	*** B単- 150号 (週休2補正前:34号) *** 仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断)]			(//)		
	設置, III型, 材料長7.0m, 圧入長6m以下		枚	10,628		歩A・単A
000151	*** B単- 151号 (週休2補正前:35号) *** 仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断)]			(//)		
	賃料-撤去, III型, H=7.0m, 引抜長6m以下		枚	15,159		歩A・単A
000152	*** B単- 152号 (週休2補正前:36号) *** 仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断撤去時			(//)		
	設置, III型, 材料長7.0m, 圧入長6m以下		枚	10,628		歩A・単A
000153	*** B単- 153号 (週休2補正前:37号) *** 仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断撤去時			(//)		
	賃料-撤去, III型, H=7.0m, 引抜長6m以下		枚	11,611		歩A・単A
000154	*** B単- 154号 (週休2補正前:38号) *** 仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断撤去時			(//)		
	設置, III型, 材料長7m, 打設長6m以下, RC70t吊		枚	9,627		歩A・単A
000155	*** B単- 155号 (週休2補正前:39号) *** 仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断撤去時			(//)		
	賃料~撤去, III型, 材料長7m, 引抜長6m以下, RC70t吊		枚	10,635		歩A・単A
000156	*** B単- 156号 *** 仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断)]			(0)		
	設置, III型, 材料長11.0m, 打設長9m以下		枚	8,407		歩A・単A
000157	*** B単- 157号 *** 仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断)]			(0)		
	賃料~撤去, III型, 材料長11.0m, 引抜長9m以下		枚	19,391		歩A・単A
000158	*** B単- 158号 *** 仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断端部止矢板)]					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	設置, III型, 材料長11.0m, 打設長9m以下 *** B単- 159号 ***		枚	8,407		歩A・単A
000159	仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断端部止矢板)]					
	賃料~撤去, III型, 材料長11.0m, 引抜長9m以下 *** B単- 160号 ***		枚	19,391		歩A・単A
000160	仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸下流締切鋼矢板)]					
	設置, III型, 材料長11.0m, 打設長9m以下 *** B単- 161号 ***		枚	8,283		歩A・単A
000161	仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸下流締切鋼矢板)]					
	賃料~撤去, III型, 材料長11.0m, 引抜長9m以下 *** B単- 162号 ***		枚	15,587		歩A・単A
000162	仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸下流締切鋼矢板)]					
	設置, III型, 材料長11.0m, 打設長9m以下, コナ-矢板 *** B単- 163号 ***		枚	8,283		歩A・単A
000163	仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸下流締切鋼矢板)]					
	賃料~撤去, III型, 材料長11.0m, 引抜長9m以下, コナ- *** B単- 164号 ***		枚	17,172		歩A・単A
000164	仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸上流締切鋼矢板)]					
	設置, III型, 材料長11.0m, 打設長9m以下 *** B単- 165号 ***		枚	8,283		歩A・単A
000165	仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸上流締切鋼矢板)]					
	賃料~撤去, III型, 材料長11.0m, 引抜長9m以下 *** B単- 166号 (週休2補正前:40号) ***		枚	13,765		歩A・単A
000166	鋼矢板用止水材					
	無溶剤型 (両爪) *** B単- 167号 (週休2補正前:41号) ***		m	1,860		歩A・単A
000167	鋼矢板用止水材除去					
	無溶剤型 (両爪) *** B単- 168号 (週休2補正前:42号) ***		m	330		歩A・単A
000168	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	圧入時 *** B単- 169号 (週休2補正前:43号) ***		回	87,687		歩A・単A
000169	油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	引抜時 *** B単- 170号 (週休2補正前:44号) ***		回	59,714		歩A・単A
000170	自走装置取付・取外し					
	普通鋼矢板用 *** B単- 171号 (週休2補正前:45号) ***		回	115,496		歩A・単A
000171	油圧圧入式 自走後退					
	普通鋼矢板用 *** B単- 172号 (週休2補正前:46号) ***		枚	1,533		歩A・単A
000172	締切盛土 (大型土のう)					
	製作~設置 (左岸上流), マサ土 (搬入土) (陸上) *** B単- 173号 (週休2補正前:47号) ***		m3	6,276		歩A・単A
000173	締切盛土 (大型土のう)					
	製作~設置 (左岸下流), マサ土 (搬入土) (陸上) *** B単- 174号 (週休2補正前:48号) ***		m3	6,009		歩A・単A
000174	締切盛土 (大型土のう)					
	撤去~場内運搬 (左岸上流~右岸上流) (陸上) *** B単- 175号 (週休2補正前:49号) ***		m3	1,334		歩A・単A
000175	締切盛土 (大型土のう)					
	撤去~場内運搬 (左岸下流~右岸下流) *** B単- 176号 (週休2補正前:50号) ***		m3	1,231		歩A・単A
000176	締切盛土 (大型土のう)					
	撤去~仮置場運搬 (左岸下流) *** B単- 177号 (週休2補正前:51号) ***		m3	1,834		歩A・単A
000177	締切盛土 (大型土のう)					
	設置 (右岸上流), 現場内流用 (陸上) *** B単- 178号 (週休2補正前:52号) ***		m3	1,980		歩A・単A
000178	締切盛土 (大型土のう)					
	設置 (右岸下流), 現場内流用 *** B単- 179号 (週休2補正前:53号) ***		m3	1,806		歩A・単A
000179	締切盛土 (大型土のう)					
	撤去~仮置場運搬 (右岸上流) (陸上)		m3	1,938		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000180	*** B単- 180号 (週休2補正前:54号) *** 締切盛土 (大型土のう)			(")		
	撤去~仮置場運搬 (右岸下流)		m3	1,834		歩A・単A
000181	*** B単- 181号 *** 締切盛土 (大型土のう) (陸上施工)			(0)		
	製作~設置 (左岸上流), マサ土 (搬入土)		m3	6,474		歩A・単A
000182	*** B単- 182号 *** 締切盛土 (大型土のう) (水中施工)			(0)		
	製作~設置 (左岸上流), マサ土 (搬入土)		m3	7,657		歩A・単A
000183	*** B単- 183号 *** 締切盛土 (大型土のう) (陸上施工)			(0)		
	製作~設置 (左岸下流), マサ土 (搬入土)		m3	6,258		歩A・単A
000184	*** B単- 184号 *** 締切盛土 (大型土のう) (水中施工)			(0)		
	製作~設置 (左岸下流), マサ土 (搬入土)		m3	7,422		歩A・単A
000185	*** B単- 185号 *** 締切盛土 (大型土のう) (陸上施工)			(0)		
	撤去~場内運搬 (左岸下流~右岸上流)		m3	1,460		歩A・単A
000186	*** B単- 186号 *** 締切盛土 (大型土のう) (水中施工)			(0)		
	撤去~場内運搬 (左岸下流~右岸上流)		m3	2,338		歩A・単A
000187	*** B単- 187号 *** 締切盛土 (大型土のう) (水中施工)			(0)		
	撤去~場内運搬 (左岸上流~右岸上流)		m3	2,480		歩A・単A
000188	*** B単- 188号 *** 締切盛土 (大型土のう) (陸上施工)			(0)		
	撤去~仮置場運搬 (左岸上流)		m3	2,192		歩A・単A
000189	*** B単- 189号 *** 締切盛土 (大型土のう) (水中施工)			(0)		
	撤去~仮置場運搬 (左岸上流)		m3	3,083		歩A・単A
000190	*** B単- 190号 *** 締切盛土 (大型土のう) (陸上施工)			(0)		
	設置 (右岸上流), 現場内流用		m3	2,475		歩A・単A
000191	*** B単- 191号 *** 締切盛土 (大型土のう) (水中施工)			(0)		
	設置 (右岸上流), 現場内流用		m3	3,657		歩A・単A
000192	*** B単- 192号 *** 締切盛土 (大型土のう) (陸上施工)			(0)		
	撤去~仮置場運搬 (右岸上流)		m3	2,192		歩A・単A
000193	*** B単- 193号 *** 締切盛土 (大型土のう) (水中施工)			(0)		
	撤去~仮置場運搬 (右岸上流)		m3	3,083		歩A・単A
000194	*** B単- 194号 *** 締切盛土 (大型土のう) (水中施工)			(0)		
	左岸下流、撤去~設置		m3	5,482		歩A・単A
000195	*** B単- 195号 *** 締切盛土 (大型土のう) (水中施工)			(0)		
	右岸上流、撤去~設置		m3	5,859		歩A・単A
000196	*** B単- 196号 (週休2補正前:55号) *** 殻運搬・処理			(")		
	廃プラスチック類 (大型土のう空袋)		m3	5,864		歩A・単A
000197	*** B単- 197号 (週休2補正前:56号) *** H形鋼控え杭設置・撤去			(")		
	右岸設置 H250 L=7.5m		本	21,763		歩A・単A
000198	*** B単- 198号 (週休2補正前:57号) *** H形鋼控え杭設置・撤去			(")		
	左岸設置 H250 L=7.5m		本	21,020		歩A・単A
000199	*** B単- 199号 *** H形鋼控え杭設置・撤去			(0)		
	H200 L=4.0m		本	11,127		歩A・単A
000200	*** B単- 200号 (週休2補正前:58号) *** H形鋼摩擦低減材塗布			(")		
			本	42,711		歩A・単A
000201	*** B単- 201号 (週休2補正前:59号) *** タイロッド設置・撤去工					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	初期設置時、最終撤去時 *** B単-202号 ***		組	(") 44,666		歩A・単A
000202	タイロッド設置・撤去工					
	初期設置時、最終撤去時 *** B単-203号 (週休2補正前:60号) ***		組	(0) 44,270		歩A・単A
000203	タイロッド撤去・設置工					
	切替時 *** B単-204号 ***		組	(") 18,661		歩A・単A
000204	タイロッド撤去・設置工					
	切替時 *** B単-205号 (週休2補正前:61号) ***		組	(0) 44,271		歩A・単A
000205	タイロッド購入					
	SS400 φ36 *** B単-206号 ***		組	(") 184,940		歩A・単A
000206	タイロッド購入					
	SS400 φ38 *** B単-207号 (週休2補正前:62号) ***		組	(0) 280,828		歩A・単A
000207	ブラケット購入					
	腹起用 *** B単-208号 (週休2補正前:63号) ***		組	(") 5,025		歩A・単A
000208	溝形鋼購入					
	[250型 *** B単-209号 ***		ton	(") 111,866		歩A・単A
000209	溝形鋼購入					
	[150型 *** B単-210号 ***		ton	(0) 110,960		歩A・単A
000210	仮畦畔工					
	*** B単-211号 ***		m	(0) 1,095		歩A・単A
000211	田面排水工					
	VUφ150 *** B単-212号 (週休2補正前:64号) ***		箇所	(0) 3,129		歩A・単A
000212	排水ポンプ (仮設)					
	φ100 (運転17日、存置14日), No. 42+17.00付近 *** B単-213号 ***		箇所	(") 118,170		歩A・単A
000213	排水ポンプ (仮設)					
	φ100 (運転10日、存置36日), No. 42+17.00付近 *** B単-214号 (週休2補正前:65号) ***		箇所	(0) 96,355		歩A・単A
000214	工事用道路 (法肩仮設道路)					
	改良土 (搬入土), BH0.28m3級+VR3~4t *** B単-215号 (週休2補正前:66号) ***		m3	(2,083.05) 2,083		歩A・単A
000215	工事用道路 (拡幅+隅切)					
	改良土 (搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め *** B単-216号 (週休2補正前:67号) ***		m3	(1,489.44) 1,489		歩A・単A
000216	工事用道路 (車廻し)					
	改良土 (搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め *** B単-217号 (週休2補正前:68号) ***		m3	(1,489.44) 1,489		歩A・単A
000217	工事用道路 (撤去)					
	DT10t+BH0.8m3 *** B単-218号 (週休2補正前:69号) ***		m3	(1,357.72) 1,358		歩A・単A
000218	掘削工					
	*** B単-219号 (週休2補正前:70号) ***		m3	(") 295		歩A・単A
000219	盛土工					
	現地発生材 *** B単-220号 (週休2補正前:71号) ***		m3	(") 2,380		歩A・単A
000220	遮水シート					
	設置・撤去 *** B単-221号 (週休2補正前:72号) ***		m ²	(") 120		歩A・単A
000221	殻運搬・処理					
	廃プラスチック類 (遮水シート) *** B単-222号 (週休2補正前:73号) ***		m3	(") 5,864		歩A・単A
000222	排水ポンプ (仮設)					
	左岸側、設置・撤去 (初期+常時排水 (中和処理))		式	(") 103,118		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000223	*** B単- 223号 (週休2補正前:74号) *** 排水ポンプ (仮設)			(")		
	右岸側,設置・撤去 (初期+常時排水(中和処理))		式	103,118		歩A・単A
000224	*** B単- 224号 *** 排水ポンプ (仮設)			(0)		
	左岸側,設置・撤去 (常時排水(原水))		式	87,561		歩A・単A
000225	*** B単- 225号 *** 排水ポンプ (仮設)			(0)		
	右岸側,設置・撤去 (常時排水(原水))		式	161,019		歩A・単A
000226	*** B単- 226号 (週休2補正前:75号) *** 排水ポンプ (仮設)			(")		
	初期排水 (商用電源)		箇所	5,775		歩A・単A
000227	*** B単- 227号 (週休2補正前:76号) *** 排水ポンプ (仮設)			(")		
	常時排水 (商用電源)		箇所	112,256		歩A・単A
000228	*** B単- 228号 *** 排水ポンプ (仮設)			(0)		
	常時排水 (商用電源)		箇所	88,185		歩A・単A
000229	*** B単- 229号 *** 排水ポンプ (仮設)			(0)		
	常時排水 (商用電源) 左岸側		箇所	185,926		歩A・単A
000230	*** B単- 230号 *** 排水ポンプ (仮設)			(0)		
	常時排水 (商用電源) 右岸側		箇所	235,141		歩A・単A
000231	*** B単- 231号 *** 排水ポンプ運転			(0)		
	右岸常時排水,40以上~120未満,発動発電機,割引なし		箇所	41,554		歩A・単A
000232	*** B単- 232号 (週休2補正前:77号) *** 受電設備			(")		
			式	158,871		歩A・単A
000233	*** B単- 233号 *** 受電設備			(0)		
			式	159,496		歩A・単A
000234	*** B単- 234号 (週休2補正前:78号) *** 配電設備			(")		
			式	157,420		歩A・単A
000235	*** B単- 235号 *** 配電設備			(0)		
			式	231,013		歩A・単A
000236	*** B単- 236号 (週休2補正前:79号) *** 中和処理施設			(")		
	運転日数63日,存置日数19日,炭酸ガス12.6kg		式	771,263		歩A・単A
000237	*** B単- 237号 *** 中和処理施設			(0)		
	運転日数44日,存置日数40日,炭酸ガス8.8kg		式	697,505		歩A・単A
000238	*** B単- 238号 *** 動植物保護			(0)		
			人	14,490		歩A・単A
000239	*** B単- 239号 (週休2補正前:80号) *** 重建設機械分解・組立・輸送			(")		
	地盤改良攪拌混合機(改良深2.0m迄)		台	549,463		歩A・単A
000240	*** B単- 240号 (週休2補正前:81号) *** 重建設機械輸送			(")		
	ロングアームバック		台	115,005		歩A・単A
000241	*** B単- 241号 *** 重建設機械分解・組立・輸送			(0)		
	クローラクレーン50~55t吊		台	1,088,522		歩A・単A
000242	*** B単- 242号 *** 重建設機械分解・組立			(0)		
	ラフタレーンクレーン 100t吊		回	184,103		歩A・単A
000243	*** B単- 243号 (週休2補正前:82号) *** 台船・曳航船 組立・艀装・輸送(往路) (設置時)			(1,064,572)		
	組立式フロート台船 (1台)		回	1,064,571		歩A・単A
000244	*** B単- 244号 *** 台船・曳航船 組立・艀装・輸送(往路) (設置時)					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	組立式フロート台船 (1台)		回	1,137,767		歩A・単A
000245	*** B単-245号 (週休2補正前:83号) *** 台船・曳航船 解体・解除・輸送(復路) (設置時)			(")		
	組立式フロート台船 (1台)		回	1,014,020		歩A・単A
000246	*** B単-246号 *** 台船・曳航船 解体・解除・輸送(復路) (設置時)			(")		
	組立式フロート台船 (1台)		回	1,105,385		歩A・単A
000247	*** B単-247号 (週休2補正前:84号) *** 台船・曳航船 組立・積装・輸送(往路) (撤去時)			(1,064,572)		
	組立式フロート台船 (1台)		回	1,064,571		歩A・単A
000248	*** B単-248号 (週休2補正前:85号) *** 台船・曳航船 解体・解除・輸送(復路) (撤去時)			(")		
	組立式フロート台船 (1台)		回	1,014,020		歩A・単A
000249	*** B単-249号 (週休2補正前:86号) *** 仮設材輸送費[往復]			(")		
	敷鉄板 10kmまで		ton	7,506		歩A・単A
000250	*** B単-250号 (週休2補正前:87号) *** 仮設材輸送費[往復]			(")		
	鋼矢板Ⅲ型 12m以内 60kmまで		ton	11,187		歩A・単A
000251	*** B単-251号 (週休2補正前:88号) *** 仮設材輸送費[往復]			(")		
	H形鋼 12m以内 60kmまで		ton	11,187		歩A・単A
000252	*** B単-252号 *** 仮設材輸送費[片道]			(")		
	H形鋼 12m以内 60kmまで		ton	5,594		歩A・単A
000253	*** B単-253号 (週休2補正前:89号) *** 仮設材輸送費[有価物受入地]			(")		
	有価物 12m以内 20kmまで		ton	4,574		歩A・単A
000254	*** B単-254号 (週休2補正前:90号) *** 草類運搬・処理			(")		
	草類 (刈草)		m3	4,838		歩A・単A
000255	*** B単-255号 (週休2補正前:91号) *** ポータブルコーン貫入試験			(")		
	単管式		m	2,625		歩A・単A
000256	*** B単-256号 (週休2補正前:92号) *** 電気基本料金			(")		
			式	48,779		歩A・単A
000257	*** B単-257号 *** 電気基本料金			(")		
			式	114,774		歩A・単A
000258	*** B単-258号 (週休2補正前:93号) *** 六価クロム溶出試験			(")		
	環境庁告示第46号溶出試験		検体	6,586		歩A・単A
000259	*** B単-259号 *** 鋼矢板打設試験			(")		
			式	1,448,016		歩A・単A
000260	*** B単-260号 *** 鋼矢板等動態観測工			(")		
			式	1,484,186		歩A・単A
000261	*** B単-261号 *** 保守点検費			(")		
			式	7,946		歩A・単A
000262	*** B単-262号 *** システム初期費 (ICT)			(")		
			式	598,000		歩A・単A
000263	*** B単-263号 *** 現場環境整備促進施設			(")		
	快適トイレ		基	408,000		歩A・単A
000264	*** B単-264号 *** 不足分償金			(")		
	H-200		ton	109,500		歩A・単A
000265	*** B単-265号 *** 3次元設計データ作成費 (ICT)			(")		
			式	623,000		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 94号(週休2補正前:1号) ***						
000094	土砂掘削 土砂(現地土)		m3		()	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	()		()	()	
		1.000	m3	327.4	327	S単 332号
	合計				()	
					327	
	単価				()	
					295	
	官積算単価				327	合意率 0.90214
*** B単- 95号(週休2補正前:2号) ***						
000095	土砂掘削 土砂(改良土)		m3		()	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	()		()	()	
		1.000	m3	327.4	327	S単 332号
	合計				()	
					327	
	単価				()	
					295	
	官積算単価				327	合意率 0.90214
*** B単- 96号 ***						
000096	土砂掘削(ICT) 土砂(現地土)		m3		(0.000)m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削(ICT) 土砂, オブカット, 無し, 5,000m3未満, なし	(0.000)		()	(0)	
		1.000	m3	523.4	523	S単 352号
	合計				(0)	
					523	
	単価				(0)	
					472	
	官積算単価				523	合意率 0.901939
*** B単- 97号 ***						
000097	土砂掘削(ICT) 土砂(現地土)		m3		(0.000)m3	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削(ICT) 土砂, オブカット, 無し, 5,000m3未満, なし	(0.000)		()	(0)	
		1.000	m3	523.4	523	S単 352号
	合計				(0)	
					523	
	単価				(0)	
					472	
	官積算単価				523	合意率 0.901939
*** B単- 98号(週休2補正前:3号) ***						
000098	流用土盛土 人力まきだし+振動コンバクタ 90kg級		m3		()	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンバクタ(I)	()		()	()	
		1.000	m3	2,067	2,067	S単 143号
	合計				()	
					2,067	
	単価				()	
					1,865	
	官積算単価				2,067	合意率 0.902273
*** B単- 99号(週休2補正前:4号) ***						
000099	流用土盛土 人力まきだし+振動ハンドガイド式(0.8~1.1t)		m3		()	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	()		()	()	
		1.000	m3	1,589	1,589	S単 144号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	()		()	()	
		1.000	m3	538	538	S単 146号
	合計				()	
					2,127	
	単価				()	
					1,919	
	官積算単価				2,127	合意率 0.902209

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 100号 (週休2補正前:5号) ***						
000100	流用土盛土 BH0.28m3敷均し+振動p-7搭乗式(3~4t)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	() 1.000	m3	() 906.5	() 907	S単 341号
	合 計				() 907	
	単 価				() 818	
	官積算単価				907	合意率 0.901874
*** B単- 101号 (週休2補正前:6号) ***						
000101	流用土投入 末次仮置場搬入土, 地山相当量		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	() 1.110	m3	() 236.2	() 262	S単 334号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	() 1.110	m3	() 1,027	() 1,140	S単 337号
SA0102	埋戻土投入 土砂, 土量50,000m3未満	() 1.110	m3	() 236.2	() 262	S単 335号
	合 計				() 1,664	
	単 価				() 1,501	
	官積算単価				1,664	合意率 0.902043
*** B単- 102号 ***						
000102	流用土投入 末次仮置場搬入土, 地山相当量		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	() 236.2	(0) 236	S単 334号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	(0.000) 1.000	m3	() 1,027	(0) 1,027	S単 337号
SA0102	埋戻土投入 土砂, 土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	() 236.2	(0) 236	S単 335号
	合 計				(0) 1,499	
	単 価				(0) 1,352	
	官積算単価				1,499	合意率 0.902043
*** B単- 103号 ***						
000103	流用土投入 南里線現場搬入土, 地山相当量		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	() 236.2	(0) 236	S単 334号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以 下	(0.000) 1.000	m3	() 855.4	(0) 855	S単 338号
SA0102	埋戻土投入 土砂, 土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	() 236.2	(0) 236	S単 335号
	合 計				(0) 1,327	
	単 価				(0) 1,197	
	官積算単価				1,327	合意率 0.902043
*** B単- 104号 (週休2補正前:7号) ***						
000104	法面整形 (掘削部) 土砂		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
T00101	法面整形 (掘削部) 通常施工	() 1.000	m ²	() 1,107	() 1,107	T単 50号
	合 計				() 1,107	
	単 価				() 999	
	官積算単価				1,107	合意率 0.902439

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）		

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 105号 ***						
000105	法面整形(掘削部) (ICT) 土砂		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形 (ICT) 切土部, -, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	1,024	(0) 1,024	S単 353号
	合 計				(0) 1,024	
	単 価				(0) 924	
	官積算単価				1,024	合意率 0.901939
*** B単- 106号 (週休2補正前:8号) ***						
000106	法面整形(盛土部) 土砂		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00102	法面整形(盛土部) 通常施工	() 1.000	m ²	() 737	() 737	T単 51号
	合 計				() 737	
	単 価				() 665	
	官積算単価				737	合意率 0.902306
*** B単- 107号 ***						
000107	法面整形(盛土部) (ICT) 土砂		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形 (ICT) 盛土部, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	646.4	(0) 646	S単 354号
	合 計				(0) 646	
	単 価				(0) 583	
	官積算単価				646	合意率 0.901939
*** B単- 108号 (週休2補正前:9号) ***						
000108	作業残土処理 一ノ原受入地, 葦根混じり土, 1度扱い, 有料処分		m ³		() 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 31.5km以下	() 0.800	m ³	() 3,593	() 2,874	S単 339号
S02123	処分価格 葦根混じり土	() 1.000	m ³	() 4,500	() 4,500	S単 238号
	合 計				() 7,374	
	単 価				() 6,652	
	官積算単価				7,374	合意率 0.902088
*** B単- 109号 ***						
000109	作業残土処理 土砂, 未次仮置場, 1度扱い		m ³		(0.000) m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	(0.000) 1.000	m ³	1,027	(0) 1,027	S単 337号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	(0.000) 1.000	m ³	151.1	(0) 151	S単 343号
	合 計				(0) 1,178	
	単 価				(0) 1,062	
	官積算単価				1,178	合意率 0.901939
*** B単- 110号 (週休2補正前:10号) ***						
000110	安定処理 セメント系固化材 (50kg/m ³)		m ³		() 100.000 m ³	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 フロン (一般軟弱土用)	() 5.400	ton	() 16,830	() 90,882	S単 232号

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）				
工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86401	固化材散布 施工障害なし	(//) 5.000	ton	(//) 5,337	(//) 26,685	S単 330号
S86422	粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	(//) 100.000	m3	(//) 956	(//) 95,600	S単 331号
	合計				(//) 213,167	
	単価				(//) 1,923	
	官積算単価				2,132	合意率 0.901969
	*** B単- 111号 ***					
000111	安定処理 非セメント系固化材 (50kg/m3)		m3		(0.000)m3 100.000 m3	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 非セメント系固化材 フレコン	(0.000) 5.400	ton	(//) 21,000	(//) 113,400	S単 233号
S86401	固化材散布 施工障害なし	(0.000) 5.000	ton	(//) 5,337	(//) 26,685	(//) S単 330号
S86422	粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5~2.0m	(0.000) 100.000	m3	(//) 956	(//) 95,600	(//) S単 331号
	合計				(//) 235,685	
	単価				(//) 2,126	
	官積算単価				2,357	合意率 0.901969
	*** B単- 112号 (週休2補正前:11号) ***					
000112	殻運搬・処理 廃プラスチック類 (改良材空袋)		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(//) 1,000	m3	(//) 2,000	(//) 2,000	(//) S単 239号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(//) 1,000	m3	(//) 4,500	(//) 4,500	(//) S単 240号
	合計				(//) 6,500	
	単価				(//) 5,864	
	官積算単価				6,500	合意率 0.902153
	*** B単- 113号 (週休2補正前:12号) ***					
000113	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	(//) 1,000	m3	(//) 1,200	(//) 1,200	(//) S単 241号
S02123	処分価格 水路内雑物	(//) 1,000	m3	(//) 7,500	(//) 7,500	(//) S単 242号
	合計				(//) 8,700	
	単価				(//) 7,849	
	官積算単価				8,700	合意率 0.902183
	*** B単- 114号 (週休2補正前:13号) ***					
000114	木柵撤去 チェンソー		m		(//) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00301	木柵撤去	(//) 1,000	m	(//) 173	(//) 173	(//) T単 52号
	合計				(//) 173	
	単価				(//) 156	
	官積算単価				173	合意率 0.901734
	*** B単- 115号 (週休2補正前:14号) ***					
000115	木柵運搬・処理 木くず		m3		(//) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(生木), 距離: 36.5km以下, 路面: 良好	(//) 1,000	m3	(//) 2,363	(//) 2,363	(//) S単 243号
S02123	処分価格 木くず(生木)	(//) 1,000	m3	(//) 3,000	(//) 3,000	(//) S単 244号
	合計				(//) 5,363	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 4,838	
	官積算単価				5,363	合意率 0.902107
	*** B単- 116号 ***					
000116	抑止杭押込み		本		(0.000)本 1,000本	歩A 当たり算出
T00012	抑止杭押込み 胴木と背板撤去を含む	(0.000) 1.000	本	2,428	(0) 2,428	T単 45号
	合 計				(0) 2,428	
	単 価				(0) 2,212	
	官積算単価				2,428	合意率 0.910891
	*** B単- 117号 (週休2補正前:15号) ***					
000117	ブロックマット L=6.2m, t=8cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 7.0m, なし	(") 1.000	m ²	(") 525	(") 525	S単 247号
S02116	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	(") 1.000	m ²	(") 6,280	(") 6,280	S単 205号
	合 計				(") 6,805	
	単 価				(") 6,139	
	官積算単価				6,805	合意率 0.90213
	*** B単- 118号 (週休2補正前:16号) ***					
000118	アンカーピン SD295, D16, 加工含み		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295, D16, L600mm*B200mm, 加工費含む,,	(") 1.000	本	(") 630	(") 630	S単 206号
	合 計				(") 630	
	単 価				(") 568	
	官積算単価				630	合意率 0.901587
	*** B単- 119号 ***					
000119	小口止コンクリート		箇所		(0.000)箇所 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, パック材(クレン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	(0.000) 0.370	m ³	33,990	(0) 12,576	S単 345号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(0.000) 3.800	m ²	7,726	(0) 29,359	S単 348号
	合 計				(0) 41,935	
	単 価				(0) 37,830	
	官積算単価				41,935	合意率 0.90212
	*** B単- 120号 ***					
000120	小口止コンクリート設置工 2次製品		箇所		(0.000)箇所 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00600	小口止コンクリート設置	(0.000) 1.000	箇所	152,000	(0) 152,000	T単 59号
	合 計				(0) 152,000	
	単 価				(0) 137,122	
	官積算単価				152,000	合意率 0.90212
	*** B単- 121号 ***					
000121	張りコンクリート t=8cm (左岸部)		m ²		(0.000)m ² 12,400 m ²	歩A 当たり算出

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パック材(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000			(0) 33,990	S単 346号
T00410	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	(0.000) 12.400			(0) 644	T単 58号
S02116	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,	(0.000) 12.400			(0) 282	S単 208号
	合計				(0) 45,473	
	単価				(0) 3,308	
	官積算単価				(0) 3,667	合意率 0.90212
	*** B単- 122号 ***					
000122	張りコンクリート t=8cm(右岸部)				(0.000)㎡ 14.900 ㎡	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パック材(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.200			(0) 33,990	S単 346号
T00410	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	(0.000) 14.900			(0) 644	T単 58号
S02116	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,	(0.000) 14.900			(0) 282	S単 208号
	合計				(0) 54,586	
	単価				(0) 3,305	
	官積算単価				(0) 3,663	合意率 0.90212
	*** B単- 123号 ***					
000123	端部ブロックマット L=6.2m,t=8cm(水中施工)				(0.000)㎡ 5.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00014	端部ブロックマット敷設	(0.000) 5.000			(0) 101,569	T単 47号
	合計				(0) 507,845	
	単価				(0) 91,627	
	官積算単価				(0) 101,569	合意率 0.90212
	*** B単- 124号(週休2補正前:17号) ***					
000124	コンクリートブロック張り(撤去)				() 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00403	コンクリートブロック張り工(撤去) 50×50×10cm,長期割引単価区分(賃料機械):なし	() 1.000			() 1,772	T単 54号
	合計				() 1,772	
	単価				() 1,599	
	官積算単価				() 1,772	合意率 0.90237
	*** B単- 125号(週休2補正前:18号) ***					
000125	コンクリートブロック張り(復旧) t=10cm,既設利用,吸出防止シート(合成繊維t=10mm)				() 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00405	コンクリートブロック張り工(復旧) 50×50×10cm,既設利用,長期割引なし	() 1.000			() 4,131	T単 55号
	合計				() 4,131	
	単価				() 3,727	
	官積算単価				() 4,131	合意率 0.902202
	*** B単- 126号(週休2補正前:19号) ***					
000126	階段工 一般複合型,1:2.0勾配(3段),1:1.5勾配(5段)				() 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00406	階段ブロック(一般型) 1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	() 1.200			() 26,628	T単 56号
T00407	階段ブロック(一般型) 1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	() 2.000			() 26,628	T単 57号

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	() 0.080		() 4,450	() 356	S単 349号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	() 0.030		() 26,680	() 800	S単 347号
S02116	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm, ,	() 0.500		() 282	() 141	S単 208号
	合 計				() 86,507	
	単 価				() 78,042	
	官積算単価				86,507	合意率 0.902146
	*** B単- 127号 ***					
000127	階段工 一般型, 1:2.0勾配 (3段)		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00406	階段ブロック (一般型) 1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	(0.000) 1.200			(0) 31,954	T単 56号
	合 計				(0) 31,954	
	単 価				(0) 28,827	
	官積算単価				31,954	合意率 0.902146
	*** B単- 128号 ***					
000128	階段工 (左岸部) 1:1.0勾配,現場打ちコンクリート (5段), 18N-8-40BB		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 4.000			(0) 6,184	S単 344号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツク納(クレン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	(0.000) 1.160			(0) 39,428	S単 345号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 4.250			(0) 32,836	S単 348号
T00410	土工用マット (シート類) 敷設 吸出防止シート (合成繊維)	(0.000) 4.000			(0) 2,576	T単 58号
	合 計				(0) 81,024	
	単 価				(0) 73,093	
	官積算単価				81,024	合意率 0.90212
	*** B単- 129号 ***					
000129	階段工 (右岸部) 1:1.0勾配,現場打ちコンクリート (5段), 18N-8-40BB		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 3.250			(0) 5,025	S単 344号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツク納(クレン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	(0.000) 0.930			(0) 31,611	S単 345号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 4.040			(0) 31,213	S単 348号
T00410	土工用マット (シート類) 敷設 吸出防止シート (合成繊維)	(0.000) 3.250			(0) 2,093	T単 58号
	合 計				(0) 69,942	
	単 価				(0) 63,096	
	官積算単価				69,942	合意率 0.90212
	*** B単- 130号 (週休2補正前:20号) ***					
000130	流用土覆土 (法肩) 現地土 (改良土)		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0102	仮置土投入 [SP積込 (6~7 ^寸)] 土砂,土量50,000m ³ 未満	() 0.040		() 236.2	() 9	S単 336号
T00314	流用土覆土 (法肩) ブロックマット部	() 1.000		() 1,592	() 1,592	T単 53号
	合 計				() 1,601	
	単 価				() 1,444	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1.601	合意率 0.901936
	*** B単- 131号(週休2補正前:21号) ***					
000131	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm), L=6.20m, W=0.6m		箇所		(//) 1.000	歩A 当たり算出
T00410	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	(//) 3.720	m ²	(//) 644	(//) 2,396	T単 58号
	合計				(//) 2,396	
	単価				(//) 2,162	
	官積算単価				2.396	合意率 0.902337
	*** B単- 132号(週休2補正前:22号) ***					
000132	ガードレール撤去 Gr-C-4ES		m		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し	(//) 1.000	m	(//) 1,376	(//) 1,376	S単 252号
	合計				(//) 1,376	
	単価				(//) 1,241	
	官積算単価				1.376	合意率 0.901889
	*** B単- 133号(週休2補正前:23号) ***					
000133	ガードレール復旧 Gr-C-4ES, 既設利用		m		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 曲支柱, する	(//) 1.000	m	(//) 3,236	(//) 3,236	S単 251号
	合計				(//) 3,236	
	単価				(//) 2,919	
	官積算単価				3.236	合意率 0.902039
	*** B単- 134号(週休2補正前:24号) ***					
000134	耕地復旧(耕起)		m ²		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(//) 1.000	m ²	(//) 22	(//) 22	S単 254号
	合計				(//) 22	
	単価				(//) 20	
	官積算単価				22	合意率 0.90909
	*** B単- 135号(週休2補正前:25号) ***					
000135	田面排水工 VP φ150, L=1.5m		箇所		(//) 1.000	歩A 当たり算出
T00715	田面排水工 VP φ150	(//) 1.000	箇所	(//) 8,560	(//) 8,560	T単 60号
	合計				(//) 8,560	
	単価				(//) 7,722	
	官積算単価				8.560	合意率 0.902102
	*** B単- 136号(週休2補正前:26号) ***					
000136	水叩き 吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm		箇所		(//) 1.000	歩A 当たり算出
T00721	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(ヤシ繊維)	(//) 0.250	m ²	(//) 644	(//) 161	T単 61号
S02116	アンカーピン SD295, D16, L600mm*B200mm, 加工費含む, ,	(//) 2.000	本	(//) 630	(//) 1,260	S単 206号
	合計				(//) 1,421	
	単価				(//) 1,282	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1.421	合意率 0.902181
	*** B単- 137号 ***					
000137	表土補充 購入土		m ³		(0.000)	歩A 1.000 m ³ 当たり算出
S02116	表土 購入土,	(0.000) 1.000	m ³	7,680	(0) 7,680	S単 215号
	合計				(0) 7,680	
	単価				(0) 6,963	
	官積算単価				7,680	合意率 0.906666
	*** B単- 138号 (週休2補正前:27号) ***					
000138	敷砂利 RC-40, t=10cm, 敷均し, 舗装面仕上有り		m ²		()	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし	() 1.000	m ²	() 751	() 751	S単 250号
	合計				() 751	
	単価				() 678	
	官積算単価				751	合意率 0.902796
	*** B単- 139号 (週休2補正前:28号) ***					
000139	歩車道境界ブロック撤去復旧 既設利用		m		()	歩A 1.000 m 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用, なし	() 1.000	m	() 1,245	() 1,245	S単 351号
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, B種(180/205×250×600), 有り, 有り, 無し, なし, 再生クワッシャー RC-40, 18-8-25(高炉)	() 1.000	m	() 5,522	() 5,522	S単 350号
	合計				() 6,767	
	単価				() 6,105	
	官積算単価				6,767	合意率 0.902172
	*** B単- 140号 ***					
000140	歩車道境界ブロック撤去		m		(0.000)	歩A 1.000 m 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用, なし	(0.000) 1.000	m	1,245	(0) 1,245	S単 351号
	合計				(0) 1,245	
	単価				(0) 1,123	
	官積算単価				1,245	合意率 0.902172
	*** B単- 141号 (週休2補正前:29号) ***					
000141	土木シート 敷設~撤去		m ²		()	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	() 1.000	m ²	() 251	() 251	S単 294号
	合計				() 251	
	単価				() 226	
	官積算単価				251	合意率 0.900398
	*** B単- 142号 ***					
000142	土木シート 敷設		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	191	(0) 191	S単 295号
	合計				(0) 191	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				172	合意率 0.900398
	*** B単- 143号 ***					
000143	土木シート 撤去		m ²		(0.000)	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	(0.000) 1.000	m ²	60	(0) 60	S単 296号
	合 計				(0) 60	
	単 価				(0) 54	
	官積算単価				60	合意率 0.900398
	*** B単- 144号 (週休2補正前:30号) ***					
000144	般運搬・処理 廃プラスチック類(土木シート)		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	() 1.000	m ³	() 2.000	() 2.000	S単 239号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	() 1.000	m ³	() 4.500	() 4.500	S単 240号
	合 計				() 6.500	
	単 価				() 5.864	
	官積算単価				6.500	合意率 0.902153
	*** B単- 145号 (週休2補正前:31号) ***					
000145	敷鉄板(法肩仮設道路) t=22mm		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 130, 1, なし	() 1.000	m ²	() 1.627	() 1.627	S単 291号
	合 計				() 1.627	
	単 価				() 1.468	
	官積算単価				1.627	合意率 0.902274
	*** B単- 146号 ***					
000146	敷鉄板(法肩仮設道路) t=22mm, 設置～撤去(一回使い)		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 143, 1, なし	(0.000) 1.000	m ²	1,747	(0) 1,747	S単 292号
	合 計				(0) 1,747	
	単 価				(0) 1,576	
	官積算単価				1,747	合意率 0.902274
	*** B単- 147号 ***					
000147	敷鉄板(法肩仮設道路) t=22mm, 設置～撤去(二回使い)		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 143, 2, なし	(0.000) 1.000	m ²	1,056	(0) 1,056	S単 293号
	合 計				(0) 1,056	
	単 価				(0) 953	
	官積算単価				1,056	合意率 0.902274
	*** B単- 148号 (週休2補正前:32号) ***					
000148	仮設鋼矢板【半川締切(横断)】縦断設置時 設置, III型, 材料長7.0m, 圧入長6m以下		枚		() 10.000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 6m以下, 7.0, あり	() 10.000	枚	() 10,271	() 102,710	S単 319号
T02001	組立式フロート台船(運転) 【運転1日当たり】	() 0.290	日	() 41.314	() 11.981	T単 71号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T02014	曳航船 (運転) 【運転1日当たり】	() 0.290	日	() 10,764	() 3,122	T単 83号
	合計				() 117,813	
	単価				() 10,628	
	官積算単価				11,781	合意率 0.90213
	*** B単-149号 (週休2補正前:33号) ***					
000149	仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断)] 縦断設置時 賃料-撤去, III型, H=7.0m, 引抜長6m以下		枚		() 10,000	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) III型, 6m以下	() 10,000	枚	() 6,127	() 61,270	S単 320号
T02001	組立式フロート台船 (運転) 【運転1日当たり】	() 0.170	日	() 41,314	() 7,023	T単 71号
T02014	曳航船 (運転) 【運転1日当たり】	() 0.170	日	() 10,764	() 1,830	T単 83号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 14日, 1回	() 4.200	ton	() 14,400	() 60,480	S単 266号
	合計				() 130,603	
	単価				() 11,782	
	官積算単価				13,060	合意率 0.902143
	*** B単-150号 (週休2補正前:34号) ***					
000150	仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断)] 設置, III型, 材料長7.0m, 圧入長6m以下		枚		() 10,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工 (鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 6m以下, 7.0, あり	() 10,000	枚	() 10,271	() 102,710	S単 319号
T02001	組立式フロート台船 (運転) 【運転1日当たり】	() 0.290	日	() 41,314	() 11,981	T単 71号
T02014	曳航船 (運転) 【運転1日当たり】	() 0.290	日	() 10,764	() 3,122	T単 83号
	合計				() 117,813	
	単価				() 10,628	
	官積算単価				11,781	合意率 0.90213
	*** B単-151号 (週休2補正前:35号) ***					
000151	仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断)] 賃料-撤去, III型, H=7.0m, 引抜長6m以下		枚		() 10,000	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) III型, 6m以下	() 10,000	枚	() 6,127	() 61,270	S単 320号
T02001	組立式フロート台船 (運転) 【運転1日当たり】	() 0.170	日	() 41,314	() 7,023	T単 71号
T02014	曳航船 (運転) 【運転1日当たり】	() 0.170	日	() 10,764	() 1,830	T単 83号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 113日, 1回	() 4.200	ton	() 23,310	() 97,902	S単 267号
	合計				() 168,025	
	単価				() 15,159	
	官積算単価				16,803	合意率 0.90216
	*** B単-152号 (週休2補正前:36号) ***					
000152	仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断撤去時 設置, III型, 材料長7.0m, 圧入長6m以下		枚		() 10,000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工 (鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 6m以下, 7.0, あり	() 10,000	枚	() 10,271	() 102,710	S単 319号
T02001	組立式フロート台船 (運転) 【運転1日当たり】	() 0.290	日	() 41,314	() 11,981	T単 71号
T02014	曳航船 (運転) 【運転1日当たり】	() 0.290	日	() 10,764	() 3,122	T単 83号
	合計				() 117,813	
	単価				() 10,628	
	官積算単価				11,781	合意率 0.90213

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 153号 (週休2補正前:37号) ***						
000153	仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断撤去時 賃料~撤去, III型, H=7.0m, 引拔長6m以下		枚		()	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板) III型, 6m以下	()	枚	()	()	
		10.000		6,127	61,270	S単 320号
T02001	組立式フロート台船 (運転) 【運転1日当たり】	()	日	()	()	
		0.170		41,314	7,023	T単 71号
T02014	曳航船 (運転) 【運転1日当たり】	()	日	()	()	
		0.170		10,764	1,830	T単 83号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 9日, 1回	()	ton	()	()	
		4.200		13,950	58,590	S単 268号
	合 計				()	
	単 価				()	
	官積算単価				12,871	合意率 0.902105
*** B単- 154号 (週休2補正前:38号) ***						
000154	仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断撤去時 設置, III型, 材料長7m, 打設長6m以下, RC70t吊		枚		()	歩A 当たり算出
T29001	パイプロハンマ 鋼矢板打設 油圧式, 6m以下, 235kw, 鋼矢板打設, III型7.0m	()	枚	()	()	
		10.000		10,671	106,710	T単 99号
	合 計				()	
	単 価				()	
	官積算単価				10,671	合意率 0.902164
*** B単- 155号 (週休2補正前:39号) ***						
000155	仮設鋼矢板 [半川締切 (横断)] 縦断撤去時 賃料~撤去, III型, 材料長7m, 引拔長6m以下, RC70t吊		枚		()	歩A 当たり算出
T29002	パイプロハンマ 鋼矢板打設 油圧式, 6m以下, 235kw, 鋼矢板引抜, III型7.0m	()	枚	()	()	
		10.000		5,930	59,300	T単 100号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 9日, 1回	()	ton	()	()	
		4.200		13,950	58,590	S単 268号
	合 計				()	
	単 価				()	
	官積算単価				11,789	合意率 0.902112
*** B単- 156号 ***						
000156	仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断)] 設置, III型, 材料長11.0m, 打設長9m以下		枚		(0.000)	歩A 当たり算出
T30001	パイプロハンマ工 (縦断鋼矢板打設) 設置, III型, H=11.0m, 打設長9m以下, クローレン50~55t吊	(0.000)	枚	()	(0)	
		10.000		7,439	74,390	T単 102号
T30002	組立式フロート台船 (運転) 【運転1日当たり】	(0.000)	日	()	(0)	
		0.290		54,066	15,679	T単 103号
T02014	曳航船 (運転) 【運転1日当たり】	(0.000)	日	()	(0)	
		0.290		10,764	3,122	T単 83号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				9,319	合意率 0.902115
*** B単- 157号 ***						
000157	仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断)] 賃料~撤去, III型, 材料長11.0m, 引拔長9m以下		枚		(0.000)	歩A 当たり算出
T30003	パイプロハンマ工 (縦断鋼矢板引抜) 撤去, III型, H=11.0m, 引拔長9m以下, ラフタークレーン100t吊	(0.000)	枚	()	(0)	
		10.000		5,398	53,980	T単 104号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 125日, 1回	(0.000)	ton	()	(0)	
		6.600		24,390	160,974	S単 269号
	合 計				(0)	
	単 価				(0)	
	官積算単価				21,495	合意率 0.902115
*** B単- 158号 ***						

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000158	仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断端部止矢板)] 設置, III型, 材料長11.0m, 打設長9m以下		枚		(0.000) 枚 10.000 枚	歩A 当たり算出
T30001	パイプロハンマ工 (縦断鋼矢板打設) 設置, III型, H=11.0m, 打設長9m以下, コーナ- 50~55t吊	(0.000) 10.000	枚	7.439	(0) 74.390	T単 102号
T30002	組立式フロート台船 (運転) 【運転1日当たり】	(0.000) 0.290	日	54.066	(0) 15.679	T単 103号
T02014	曳航船 (運転) 【運転1日当たり】	(0.000) 0.290	日	10.764	(0) 3.122	T単 83号
	合計				(0) 93.191	
	単価				(0) 8.407	
	官積算単価				9.319	合意率 0.902115
	*** B単- 159号 ***					
000159	仮設鋼矢板 [半川締切 (縦断端部止矢板)] 賃料~撤去, III型, 材料長11.0m, 引抜長9m以下		枚		(0.000) 枚 10.000 枚	歩A 当たり算出
T30003	パイプロハンマ工 (縦断鋼矢板引抜) 撤去, III型, H=11.0m, 引抜長9m以下, ラフター-レン100t吊	(0.000) 10.000	枚	5.398	(0) 53.980	T単 104号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 125日, 1回	(0.000) 6.600	ton	24.390	(0) 160.974	S単 269号
	合計				(0) 214.954	
	単価				(0) 19.391	
	官積算単価				21.495	合意率 0.902115
	*** B単- 160号 ***					
000160	仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸下流締切鋼矢板)] 設置, III型, 材料長11.0m, 打設長9m以下		枚		(0.000) 枚 10.000 枚	歩A 当たり算出
T30004	パイプロハンマ工 (右岸下流締切鋼矢板) 設置, III型, H=11.0m, 打設長9m以下, ラフター-レン100t吊	(0.000) 10.000	枚	9.182	(0) 91.820	T単 105号
	合計				(0) 91.820	
	単価				(0) 8.283	
	官積算単価				9.182	合意率 0.902115
	*** B単- 161号 ***					
000161	仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸下流締切鋼矢板)] 賃料~撤去, III型, 材料長11.0m, 引抜長9m以下		枚		(0.000) 枚 10.000 枚	歩A 当たり算出
T30003	パイプロハンマ工 (縦断鋼矢板引抜) 撤去, III型, H=11.0m, 引抜長9m以下, ラフター-レン100t吊	(0.000) 10.000	枚	5.398	(0) 53.980	T単 104号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 54日, 1回	(0.000) 6.600	ton	18.000	(0) 118.800	S単 270号
	合計				(0) 172.780	
	単価				(0) 15.587	
	官積算単価				17.278	合意率 0.902115
	*** B単- 162号 ***					
000162	仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸下流締切鋼矢板)] 設置, III型, 材料長11.0m, 打設長9m以下, コーナ- 矢板		枚		(0.000) 枚 10.000 枚	歩A 当たり算出
T30004	パイプロハンマ工 (右岸下流締切鋼矢板) 設置, III型, H=11.0m, 打設長9m以下, ラフター-レン100t吊	(0.000) 10.000	枚	9.182	(0) 91.820	T単 105号
	合計				(0) 91.820	
	単価				(0) 8.283	
	官積算単価				9.182	合意率 0.902115
	*** B単- 163号 ***					
000163	仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸下流締切鋼矢板)] 賃料~撤去, III型, 材料長11.0m, 引抜長9m以下, コーナ-		枚		(0.000) 枚 10.000 枚	歩A 当たり算出
T30003	パイプロハンマ工 (縦断鋼矢板引抜) 撤去, III型, H=11.0m, 引抜長9m以下, ラフター-レン100t吊	(0.000) 10.000	枚	5.398	(0) 53.980	T単 104号
T00016	鋼矢板 鋼矢板, 3型, コーナ-, 無, 54日, 1回	(0.000) 6.875	ton	19.836	(0) 136.373	T単 49号
	合計				(0) 190.353	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 17,172	
	官積算単価				19,035	合意率 0.902115
	*** B単- 164号 ***					
000164	仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸上流締切鋼矢板)] 設置, III型, 材料長11.0m, 打設長9m以下		枚		(0.000)枚 10,000 枚	歩A 当たり算出
T30004	パイプロハンマ工 (右岸下流締切鋼矢板) 設置, III型, H=11.0m, 打設長9m以下, ラフターレン100t吊	(0.000) 10.000	枚	9,182	(0) 91,820	T単 105号
	合 計				(0) 91,820	
	単 価				(0) 8,283	
	官積算単価				9,182	合意率 0.902115
	*** B単- 165号 ***					
000165	仮設鋼矢板 [半川締切 (右岸上流締切鋼矢板)] 賃料~撤去, III型, 材料長11.0m, 引抜長9m以下		枚		(0.000)枚 10,000 枚	歩A 当たり算出
T30003	パイプロハンマ工 (縦断鋼矢板引抜) 撤去, III型, H=11.0m, 引抜長9m以下, ラフターレン100t吊	(0.000) 10.000	枚	5,398	(0) 53,980	T単 104号
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 20日, 1回	(0.000) 6.600	ton	14,940	(0) 98,604	S単 271号
	合 計				(0) 152,584	
	単 価				(0) 13,765	
	官積算単価				15,258	合意率 0.902115
	*** B単- 166号 (週休2 補正前:40号) ***					
000166	鋼矢板用止水材 無溶剤型 (両爪)		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T02201	鋼矢板用止水材 無溶剤型 (両爪)	(") 1.000	m	(") 2,062	(") 2,062	T単 89号
	合 計				(") 2,062	
	単 価				(") 1,860	
	官積算単価				2,062	合意率 0.902036
	*** B単- 167号 (週休2 補正前:41号) ***					
000167	鋼矢板用止水材除去 無溶剤型 (両爪)		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T02203	鋼矢板用止水材除去 無溶剤型 (両爪) III型	(") 1.000	m	(") 366	(") 366	T単 90号
	合 計				(") 366	
	単 価				(") 330	
	官積算単価				366	合意率 0.901639
	*** B単- 168号 (週休2 補正前:42号) ***					
000168	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入時		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (II型・III型・IV型), 圧入	(") 1.000	回	(") 97,199	(") 97,199	S単 321号
	合 計				(") 97,199	
	単 価				(") 87,687	
	官積算単価				97,199	合意率 0.902138
	*** B単- 169号 (週休2 補正前:43号) ***					
000169	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜時		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
T02504	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (II~IV型)引抜時, RC45t吊	(") 1.000	回	(") 66,191	(") 66,191	T単 91号
	合 計				(") 66,191	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 59,714	
	官積算単価				66,191	合意率 0.902146
	*** B単- 170号 (週休2補正前:44号) ***					
000170	自走装置取付・取外し 普通鋼矢板用		回		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T02101	自走装置取付・取外し フアレンクレーン25t吊	(//) 1,000	回	(//) 128,024	128,024	T単 87号
	合 計				(//) 128,024	
	単 価				(//) 115,496	
	官積算単価				128,024	合意率 0.902143
	*** B単- 171号 (週休2補正前:45号) ***					
000171	油圧圧入式 自走後退 普通鋼矢板用		枚		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T02102	油圧圧入式 自走後退 普通鋼矢板	(//) 1,000	枚	(//) 1,699	1,699	T単 88号
	合 計				(//) 1,699	
	単 価				(//) 1,533	
	官積算単価				1,699	合意率 0.902295
	*** B単- 172号 (週休2補正前:46号) ***					
000172	締切盛土 (大型土のう) 製作～設置 (左岸上流), マサ土 (搬入土) (陸上)		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(//) 0.830	m3	(//) 236.2	(//) 196	S単 334号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	(//) 0.830	m3	(//) 1,027	(//) 852	S単 337号
T28001	大型土のう工 (制作・設置) フアレンクレーン 60t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし	(//) 1,000	袋	(//) 5,909	(//) 5,909	T単 93号
	合 計				(//) 6,957	
	単 価				(//) 6,276	
	官積算単価				6,957	合意率 0.902112
	*** B単- 173号 (週休2補正前:47号) ***					
000173	締切盛土 (大型土のう) 製作～設置 (左岸下流), マサ土 (搬入土) (陸上)		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(//) 0.830	m3	(//) 236.2	(//) 196	S単 334号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	(//) 0.830	m3	(//) 1,027	(//) 852	S単 337号
T28002	大型土のう工 (制作・設置) フアレンクレーン 45t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし	(//) 1,000	袋	(//) 5,613	(//) 5,613	T単 94号
	合 計				(//) 6,661	
	単 価				(//) 6,009	
	官積算単価				6,661	合意率 0.902116
	*** B単- 174号 (週休2補正前:48号) ***					
000174	締切盛土 (大型土のう) 撤去～場内運搬 (左岸上流～右岸上流) (陸上)		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T28003	大型土のう工 (撤去) フアレンクレーン 60t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし	(//) 1,000	袋	(//) 1,171	(//) 1,171	T単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	(//) 0.830	m3	(//) 370.7	(//) 308	S単 340号
	合 計				(//) 1,479	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）		

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 1.334	
	官積算単価				1.479	合意率 0.90196
	*** B単- 175号 (週休2補正前:49号) ***					
000175	締切盛土 (大型土のう) 撤去～場内運搬 (左岸下流～右岸下流)		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
T28004	大型土のう工 (撤去) 777レンクルン 45t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし	(//) 1.000	袋	(//) 1.056	(//) 1.056	T単 96号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以 下	(//) 0.830	m3	(//) 370.7	(//) 308	S単 340号
	合 計				(//) 1.364	
	単 価				(//) 1.231	
	官積算単価				1.364	合意率 0.902492
	*** B単- 176号 (週休2補正前:50号) ***					
000176	締切盛土 (大型土のう) 撤去～仮置場運搬 (左岸下流)		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
T28004	大型土のう工 (撤去) 777レンクルン 45t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし	(//) 1.000	袋	(//) 1.056	(//) 1.056	T単 96号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	(//) 0.830	m3	(//) 1.027	(//) 852	S単 337号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	(//) 0.830	m3	(//) 151.1	(//) 125	S単 343号
	合 計				(//) 2.033	
	単 価				(//) 1.834	
	官積算単価				2.033	合意率 0.902115
	*** B単- 177号 (週休2補正前:51号) ***					
000177	締切盛土 (大型土のう) 設置 (右岸上流), 現場内流用 (陸上)		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
T28005	大型土のう工 (設置) 777レンクルン 60t吊, 現場内流用, なし	(//) 1.000	袋	(//) 2.195	(//) 2.195	T単 97号
	合 計				(//) 2.195	
	単 価				(//) 1.980	
	官積算単価				2.195	合意率 0.90205
	*** B単- 178号 (週休2補正前:52号) ***					
000178	締切盛土 (大型土のう) 設置 (右岸下流), 現場内流用		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
T28006	大型土のう工 (設置) 777レンクルン 45t吊, 現場内流用, なし	(//) 1.000	袋	(//) 2.002	(//) 2.002	T単 98号
	合 計				(//) 2.002	
	単 価				(//) 1.806	
	官積算単価				2.002	合意率 0.902097
	*** B単- 179号 (週休2補正前:53号) ***					
000179	締切盛土 (大型土のう) 撤去～仮置場運搬 (右岸上流) (陸上)		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
T28003	大型土のう工 (撤去) 777レンクルン 60t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし	(//) 1.000	袋	(//) 1.171	(//) 1.171	T単 95号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	(//) 0.830	m3	(//) 1.027	(//) 852	S単 337号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	(//) 0.830	m3	(//) 151.1	(//) 125	S単 343号
	合 計				(//) 2.148	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 1,938	
	官積算単価				2,148	合意率 0.902234
	*** B単- 180号 (週休2補正前:54号) ***					
000180	締切盛土 (大型土のう) 撤去~仮置場運搬 (右岸下流)		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T28004	大型土のう工 (撤去) ラフレングレン 45t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし	(//) 1,000	袋	(//) 1,056	(//) 1,056	T単 96号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	(//) 0.830	m3	(//) 1,027	(//) 852	S単 337号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	(//) 0.830	m3	(//) 151.1	(//) 125	S単 343号
	合 計				(//) 2,033	
	単 価				(//) 1,834	
	官積算単価				2,033	合意率 0.902115
	*** B単- 181号 ***					
000181	締切盛土 (大型土のう) (陸上施工) 製作~設置 (左岸上流), マサ土 (搬入土)		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(0.000) 0.830	m3	236.2	(0) 196	S単 334号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	(0.000) 0.830	m3	1,027	(0) 852	S単 337号
S18002	大型土のう工 製作, -, 現地土, 0m3, 大型土のう袋, なし, なし	(0.000) 1,000	袋	3,386	(0) 3,386	S単 274号
T50040	大型土のう工 (設置) (陸上施工) ラフレングレン 60t吊	(0.000) 1,000	袋	2,743	(0) 2,743	T単 112号
	合 計				(0) 7,177	
	単 価				(0) 6,474	
	官積算単価				7,177	合意率 0.902115
	*** B単- 182号 ***					
000182	締切盛土 (大型土のう) (水中施工) 製作~設置 (左岸下流), マサ土 (搬入土)		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(0.000) 0.830	m3	236.2	(0) 196	S単 334号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	(0.000) 0.830	m3	1,027	(0) 852	S単 337号
S18002	大型土のう工 製作, -, 現地土, 0m3, 大型土のう袋, なし, なし	(0.000) 1,000	袋	3,386	(0) 3,386	S単 274号
T50010	大型土のう工 (設置) (水中作業) ラフレングレン 60t吊, 現場内流用, なし	(0.000) 1,000	袋	4,054	(0) 4,054	T単 109号
	合 計				(0) 8,488	
	単 価				(0) 7,657	
	官積算単価				8,488	合意率 0.902115
	*** B単- 183号 ***					
000183	締切盛土 (大型土のう) (陸上施工) 製作~設置 (左岸下流), マサ土 (搬入土)		m3		(0.000)m3 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(0.000) 0.830	m3	236.2	(0) 196	S単 334号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	(0.000) 0.830	m3	1,027	(0) 852	S単 337号
S18002	大型土のう工 製作, -, 現地土, 0m3, 大型土のう袋, なし, なし	(0.000) 1,000	袋	3,386	(0) 3,386	S単 274号
T50050	大型土のう工 (設置) (陸上施工) ラフレングレン 45t吊	(0.000) 1,000	袋	2,503	(0) 2,503	T単 113号
	合 計				(0) 6,937	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
					(0)	
	単 価				6,258	
	官積算単価				6,937	合意率 0.902115
	*** B単- 184号 ***					
000184	締切盛土（大型土のう）（水中施工） 製作～設置（左岸下流），マサ土（搬入土）		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作，マ，現地土，0m3，大型土のう袋，なし，なし	(0.000) 1,000	袋	3,386	(0) 3,386	S単 274号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂，土量50,000m3未満	(0.000) 0.830	m3	236.2	(0) 196	S単 334号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準，バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，無し，5.5km以 下	(0.000) 0.830	m3	1,027	(0) 852	S単 337号
T00015	大型土のう工（設置）（水中作業） ラフレックレン 45t吊，現場内流用，なし	(0.000) 1,000	袋	3,793	(0) 3,793	T単 48号
	合 計				(0) 8,227	
	単 価				(0) 7,422	
	官積算単価				8,227	合意率 0.902115
	*** B単- 185号 ***					
000185	締切盛土（大型土のう）（陸上施工） 撤去～場内運搬（左岸下流～右岸上流）		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
T50070	大型土のう工（撤去）（陸上施工） ラフレックレン 45t吊	(0.000) 1,000	袋	1,310	(0) 1,310	T単 115号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準，バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，無し，0.3km以 下	(0.000) 0.830	m3	370.7	(0) 308	S単 340号
	合 計				(0) 1,618	
	単 価				(0) 1,460	
	官積算単価				1,618	合意率 0.902115
	*** B単- 186号 ***					
000186	締切盛土（大型土のう）（水中施工） 撤去～場内運搬（左岸下流～右岸上流）		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
T50030	大型土のう工（撤去）（水中作業） ラフレックレン 45t吊，現地土，大型土のう袋，なし	(0.000) 1,000	袋	2,284	(0) 2,284	T単 111号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準，バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，無し，0.3km以 下	(0.000) 0.830	m3	370.7	(0) 308	S単 340号
	合 計				(0) 2,592	
	単 価				(0) 2,338	
	官積算単価				2,592	合意率 0.902115
	*** B単- 187号 ***					
000187	締切盛土（大型土のう）（水中施工） 撤去～場内運搬（左岸上流～右岸上流）		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出
T50020	大型土のう工（撤去）（水中作業） ラフレックレン 60t吊，現地土，大型土のう袋，なし	(0.000) 1,000	袋	2,441	(0) 2,441	T単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準，バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)，土砂(岩塊・玉石混り土含む)，無し，0.3km以 下	(0.000) 0.830	m3	370.7	(0) 308	S単 340号
	合 計				(0) 2,749	
	単 価				(0) 2,480	
	官積算単価				2,749	合意率 0.902115
	*** B単- 188号 ***					
000188	締切盛土（大型土のう）（陸上施工） 撤去～仮置場運搬（左岸上流）		m3		(0.000)m3 1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T50060	大型土のう工(撤去) (陸上施工) ラフレングレン 60t吊	(0.000) 1.000			(0) 1,453	T単 114号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 0.830	m3		(0) 852	S単 337号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	(0.000) 0.830	m3	151.1	(0) 125	S単 343号
	合計				(0) 2,430	
	単価				(0) 2,192	
	官積算単価				2,430	合意率 0.902115
	*** B単- 189号 ***					
000189	縮切盛土(大型土のう) (水中施工) 撤去~仮置場運搬(左岸上流)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T50020	大型土のう工(撤去) (水中作業) ラフレングレン 60t吊,現地土,大型土のう袋,なし	(0.000) 1.000	袋		(0) 2,441	T単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 0.830	m3		(0) 852	S単 337号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	(0.000) 0.830	m3	151.1	(0) 125	S単 343号
	合計				(0) 3,418	
	単価				(0) 3,083	
	官積算単価				3,418	合意率 0.902115
	*** B単- 190号 ***					
000190	縮切盛土(大型土のう) (陸上施工) 設置(右岸上流),現場内流用		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T50040	大型土のう工(設置) (陸上施工) ラフレングレン 60t吊	(0.000) 1.000	袋		(0) 2,743	T単 112号
	合計				(0) 2,743	
	単価				(0) 2,475	
	官積算単価				2,743	合意率 0.902115
	*** B単- 191号 ***					
000191	縮切盛土(大型土のう) (水中施工) 設置(右岸上流),現場内流用		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T50010	大型土のう工(設置) (水中作業) ラフレングレン 60t吊,現場内流用,なし	(0.000) 1.000	袋		(0) 4,054	T単 109号
	合計				(0) 4,054	
	単価				(0) 3,657	
	官積算単価				4,054	合意率 0.902115
	*** B単- 192号 ***					
000192	縮切盛土(大型土のう) (陸上施工) 撤去~仮置場運搬(右岸上流)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T50060	大型土のう工(撤去) (陸上施工) ラフレングレン 60t吊	(0.000) 1.000	袋		(0) 1,453	T単 114号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	(0.000) 0.830	m3		(0) 852	S単 337号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	(0.000) 0.830	m3	151.1	(0) 125	S単 343号
	合計				(0) 2,430	
	単価				(0) 2,192	
	官積算単価				2,430	合意率 0.902115
	*** B単- 193号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000193	締切盛土 (大型土のう) (水中施工) 撤去～仮置場運搬 (右岸上流)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T50020	大型土のう工 (撤去) (水中作業) ラフレックレーン 60t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし	(0.000) 1.000	袋	2,441	(0) 2,441	T単 110号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	(0.000) 0.830	m3	1,027	(0) 852	S単 337号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	(0.000) 0.830	m3	151.1	(0) 125	S単 343号
	合計				(0) 3,418	
	単価				(0) 3,083	
	官積算単価				3,418	合意率 0.902115
	*** B単- 194号 ***					
000194	締切盛土 (大型土のう) (水中施工) 左岸下流、撤去～設置		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T50030	大型土のう工 (撤去) (水中作業) ラフレックレーン 45t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし	(0.000) 1.000	袋	2,284	(0) 2,284	T単 111号
T00015	大型土のう工 (設置) (水中作業) ラフレックレーン 45t吊, 現場内流用, なし	(0.000) 1.000	袋	3,793	(0) 3,793	T単 48号
	合計				(0) 6,077	
	単価				(0) 5,482	
	官積算単価				6,077	合意率 0.902115
	*** B単- 195号 ***					
000195	締切盛土 (大型土のう) (水中施工) 右岸上流、撤去～設置		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T50020	大型土のう工 (撤去) (水中作業) ラフレックレーン 60t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし	(0.000) 1.000	袋	2,441	(0) 2,441	T単 110号
T50010	大型土のう工 (設置) (水中作業) ラフレックレーン 60t吊, 現場内流用, なし	(0.000) 1.000	袋	4,054	(0) 4,054	T単 109号
	合計				(0) 6,495	
	単価				(0) 5,859	
	官積算単価				6,495	合意率 0.902115
	*** B単- 196号 (週休2補正前:55号) ***					
000196	殻運搬・処理 廃プラスチック類 (大型土のう空袋)		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	() 1.000	m3	() 2,000	() 2,000	S単 239号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	() 1.000	m3	() 4,500	() 4,500	S単 240号
	合計				() 6,500	
	単価				() 5,864	
	官積算単価				6,500	合意率 0.902153
	*** B単- 197号 (週休2補正前:56号) ***					
000197	H形鋼控え杭設置・撤去 右岸設置 H250 L=7.5m		本		() 10.000 本	歩A 当たり算出
T26008	パイプロハンマ H形鋼打設 H-250 9m以下	() 10.000	本	() 10,991	() 109,910	T単 92号
S18163	パイプロハンマ工 (鋼矢板・H形鋼打抜き) H形鋼引抜, 油圧式, 9m以下	() 10.000	本	() 5,663	() 56,630	S単 317号
S17002	[賃料 (H形鋼・山留副部材)] H形鋼 (杭使用), 250型, 無, 58日, 1回	() 5.385	ton	() 13,871	() 74,695	S単 272号
	合計				() 241,235	
	単価				() 21,763	
	官積算単価				24,124	合意率 0.90213
	*** B単- 198号 (週休2補正前:57号) ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000198	H形鋼控え杭設置・撤去 左岸設置 H250 L=7.5m		本		() 10,000	歩A 当たり算出
T26008	パイプロハンマ H形鋼打設 H-250 9m以下	() 10,000	本	() 10,991	() 109,910	T単 92号
S18163	パイプロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜, 油圧式, 9m以下	() 10,000	本	() 5,663	() 56,630	S単 317号
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 250型, 無, 41日, 1回	() 5,385	ton	() 12,341	() 66,456	S単 273号
	合計				() 232,996	
	単価				() 21,020	
	官積算単価				23,300	合意率 0.902145
	*** B単- 199号 ***					
000199	H形鋼控え杭設置・撤去 H200 L=4.0m		本		(0.000) 56,000	歩A 当たり算出
T30040	パイプロハンマ H形鋼打設 H-200 4m以下	(0.000) 56,000	本	() 7,115	(0) 398,440	T単 108号
S18163	パイプロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜, 油圧式, 4m以下	(0.000) 56,000	本	() 4,195	(0) 234,920	S単 318号
S02114	H形鋼賃料 114日間分 (90円×114日間)	(0.000) 5,590	t 供用日	() 10,260	(0) 57,353	S単 180号
	合計				(0) 690,713	
	単価				(0) 11,127	
	官積算単価				12,334	合意率 0.902115
	*** B単- 200号 (週休2補正前:58号) ***					
000200	H形鋼摩擦低減材塗布		本		() 10,000	歩A 当たり算出
T29003	H形鋼摩擦低減材塗布 H250	() 10,000	本	() 47,344	() 473,440	T単 101号
	合計				() 473,440	
	単価				() 42,711	
	官積算単価				47,344	合意率 0.902141
	*** B単- 201号 (週休2補正前:59号) ***					
000201	タイロッド設置・撤去工 初期設置時、最終撤去時		組		() 10,000	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置, 0日, 0回, 1.390ton, なし	() 1,520	ton	() 223,734	() 340,076	S単 285号
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 撤去, 0日, 0回, 1.390ton, なし	() 1,520	ton	() 101,997	() 155,035	S単 286号
	合計				() 495,111	
	単価				() 44,666	
	官積算単価				49,511	合意率 0.902142
	*** B単- 202号 ***					
000202	タイロッド設置・撤去工 初期設置時、最終撤去時		組		(0.000) 10,000	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置, 0日, 0回, 0.760ton, なし	(0.000) 2,050	ton	() 164,397	(0) 337,014	S単 287号
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 撤去, 0日, 0回, 0.760ton, なし	(0.000) 2,050	ton	() 74,981	(0) 153,711	S単 288号
	合計				(0) 490,725	
	単価				(0) 44,270	
	官積算単価				49,073	合意率 0.902142
	*** B単- 203号 (週休2補正前:60号) ***					
000203	タイロッド撤去・設置工 切替時		組		() 10,000	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 撤去, 0日, 0回, 0.000ton, なし	() 1,520	ton	() 42,453	() 64,529	S単 289号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置, 0日, 0回, 0.000ton, なし	(") 1.520	ton	(") 93,630	(") 142,318	S単 290号
	合計				(") 206,847	
	単価				(") 18,661	
	官積算単価				20,685	合意率 0.902151
	*** B単- 204号 ***					
000204	タイロッド撤去・設置工 切替時		組		(0.000)組 10.000組	歩A 当たり算出
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 撤去, 0日, 0回, 0.760ton, なし	(0.000) 2.050	ton	74,981	(0) 153,711	S単 288号
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置, 0日, 0回, 0.760ton, なし	(0.000) 2.050	ton	164,397	(0) 337,014	S単 287号
	合計				(0) 490,725	
	単価				(0) 44,271	
	官積算単価				49,073	合意率 0.902151
	*** B単- 205号 (週休2補正前:61号) ***					
000205	タイロッド購入 SS400 φ36		組		(") 1.000組	歩A 当たり算出
S02116	タイロッド購入費 SS400 φ36 L=19.0m,,	(") 1.000	組	(") 205,000	(") 205,000	S単 218号
	合計				(") 205,000	
	単価				(") 184,940	
	官積算単価				205,000	合意率 0.902146
	*** B単- 206号 ***					
000206	タイロッド購入 SS400 φ38		組		(0.000)組 1.000組	歩A 当たり算出
S02116	タイロッド購入費 SS400 φ38 L=23.0m,,	(0.000) 1.000	組	311,300	(0) 311,300	S単 219号
	合計				(0) 311,300	
	単価				(0) 280,828	
	官積算単価				311,300	合意率 0.902115
	*** B単- 207号 (週休2補正前:62号) ***					
000207	ブラケット購入 腹起用		組		(") 1.000組	歩A 当たり算出
S02117	ブラケット購入費 腹起し20~30用	(") 1.000	組	(") 5,570	(") 5,570	S単 237号
	合計				(") 5,570	
	単価				(") 5,025	
	官積算単価				5,570	合意率 0.902154
	*** B単- 208号 (週休2補正前:63号) ***					
000208	溝形鋼購入 [250型		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	溝形鋼 (SS400) 大形 厚9 幅90 高250,,	(") 1.000	ton	(") 124,000	(") 124,000	S単 220号
	合計				(") 124,000	
	単価				(") 111,866	
	官積算単価				124,000	合意率 0.902145
	*** B単- 209号 ***					
000209	溝形鋼購入 [150型		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	溝形鋼 (SS400) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,	(0.000) 1.000			(0) 123,000	S単 221号
	合計				(0) 123,000	
	単価				(0) 110,960	
	官積算単価				123,000	合意率 0.902115
*** B単- 210号 ***						
000210	仮畦畔工				(0.000)m 107,000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(0.000) 107,000			(0) 107,214	S単 253号
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -	(0.000) 19,000			(0) 22,705	S単 333号
	合計				(0) 129,919	
	単価				(0) 1,095	
	官積算単価				1,214	合意率 0.902115
*** B単- 211号 ***						
000211	田面排水工 VUφ150				(0.000)箇所 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	硬質ホリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管	(0.000) 1,500			(0) 3,468	S単 249号
	合計				(0) 3,468	
	単価				(0) 3,129	
	官積算単価				3,468	合意率 0.902115
*** B単- 212号 (週休2補正前:64号) ***						
000212	排水ポンプ (仮設) φ100(運転17日、存置14日),No.42+17.00付近				() 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,なし	() 1,000			() 53,112	S単 283号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 17,常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり	() 1,000			() 73,900	S単 279号
S02112	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	() 14,000			() 3,976	S単 173号
	合計				() 130,988	
	単価				() 118,170	
	官積算単価				130,988	合意率 0.902143
*** B単- 213号 ***						
000213	排水ポンプ (仮設) φ100(運転10日、存置36日),No.42+17.00付近				(0.000)箇所 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,なし	(0.000) 1,000			(0) 53,112	S単 283号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 10,常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり	(0.000) 1,000			(0) 43,471	S単 280号
S02112	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	(0.000) 36,000			(0) 10,224	S単 173号
	合計				(0) 106,807	
	単価				(0) 96,355	
	官積算単価				106,807	合意率 0.902143
*** B単- 214号 (週休2補正前:65号) ***						
000214	工事中道路 (法肩仮設道路) 改良土 (搬入土),BH0.28m3級+VR3~4t				() 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1,110			() 236.2	S単 334号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	() 1,110			() 1,027	S単 337号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	() 1.000	m3	() 906.5	() 907	S単 341号
	合計				() 2,309	
	単価				(2,083.05) 2,083	
	官積算単価				2,309	合意率 0.902144
	*** B単- 215号 (週休2補正前:66号) ***					
000215	工事用道路 (拡幅+隅切) 改良土 (搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	() 1.110	m3	() 236.2	() 262	S単 334号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	() 1.110	m3	() 1,027	() 1,140	S単 337号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	() 1.000	m3	() 249.2	() 249	S単 342号
	合計				() 1,651	
	単価				(1,489.44) 1,489	
	官積算単価				1,651	合意率 0.902144
	*** B単- 216号 (週休2補正前:67号) ***					
000216	工事用道路 (車廻し) 改良土 (搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	() 1.110	m3	() 236.2	() 262	S単 334号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	() 1.110	m3	() 1,027	() 1,140	S単 337号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し, なし	() 1.000	m3	() 249.2	() 249	S単 342号
	合計				() 1,651	
	単価				(1,489.44) 1,489	
	官積算単価				1,651	合意率 0.902144
	*** B単- 217号 (週休2補正前:68号) ***					
000217	工事用道路 (撤去) DT10t+BH0.8m3		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	() 1.000	m3	() 327.4	() 327	S単 332号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以 下	() 1.000	m3	() 1,027	() 1,027	S単 337号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	() 1.000	m3	() 151.1	() 151	S単 343号
	合計				() 1,505	
	単価				(1,357.72) 1,358	
	官積算単価				1,505	合意率 0.902144
	*** B単- 218号 (週休2補正前:69号) ***					
000218	掘削工		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	() 1.000	m3	() 327.4	() 327	S単 332号
	合計				() 327	
	単価				() 295	
	官積算単価				327	合意率 0.90214
	*** B単- 219号 (週休2補正前:70号) ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000219	盛土工 現地発生材		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	() 1,000	m ³	() 236.2	() 236	S単 334号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)	() 1,000	m ³	() 2,402	() 2,402	S単 145号
	合計				() 2,638	
	単価				() 2,380	
	官積算単価				2,638	合意率 0.902198
	*** B単- 220号 (週休2補正前:71号) ***					
000220	遮水シート 設置・撤去		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	() 1,000	m ²	() 133	() 133	S単 297号
	合計				() 133	
	単価				() 120	
	官積算単価				133	合意率 0.902255
	*** B単- 221号 (週休2補正前:72号) ***					
000221	殻運搬・処理 廃プラスチック類 (遮水シート)		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	() 1,000	m ³	() 2,000	() 2,000	S単 239号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	() 1,000	m ³	() 4,500	() 4,500	S単 240号
	合計				() 6,500	
	単価				() 5,864	
	官積算単価				6,500	合意率 0.902153
	*** B単- 222号 (週休2補正前:73号) ***					
000222	排水ポンプ (仮設) 左岸側,設置・撤去 (初期+常時排水(中和処理))		式		() 1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	() 1,000	箇所	() 81,472	() 81,472	S単 276号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	() 1,000	箇所	() 17,189	() 17,189	S単 284号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	() 1,000	箇所	() 7,206	() 7,206	S単 277号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	() 1,000	箇所	() 8,436	() 8,436	S単 278号
	合計				() 114,303	
	単価				() 103,118	
	官積算単価				114,303	合意率 0.902146
	*** B単- 223号 (週休2補正前:74号) ***					
000223	排水ポンプ (仮設) 右岸側,設置・撤去 (初期+常時排水(中和処理))		式		() 1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	() 1,000	箇所	() 81,472	() 81,472	S単 276号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	() 1,000	箇所	() 17,189	() 17,189	S単 284号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	() 1,000	箇所	() 7,206	() 7,206	S単 277号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	() 1,000	箇所	() 8,436	() 8,436	S単 278号
	合計				() 114,303	
	単価				() 103,118	
	官積算単価				114,303	合意率 0.902146
	*** B単- 224号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000224	排水ポンプ(仮設) 左岸側,設置・撤去(常時排水(原水))		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	(0.000) 1.000	箇所	81,472	(0) 81,472	S単 276号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,206	(0) 7,206	S単 277号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	(0.000) 1.000	箇所	8,436	(0) 8,436	S単 278号
	合計				(0) 97,114	
	単価				(0) 87,561	
	官積算単価				97,114	合意率 0.901633
	*** B単- 225号 ***					
000225	排水ポンプ(仮設) 右岸側,設置・撤去(常時排水(原水))		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	(0.000) 1.000	箇所	81,472	(0) 81,472	S単 276号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	(0.000) 1.000	箇所	81,472	(0) 81,472	S単 276号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(0.000) 1.000	箇所	7,206	(0) 7,206	S単 277号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	(0.000) 1.000	箇所	8,436	(0) 8,436	S単 278号
	合計				(0) 178,586	
	単価				(0) 161,019	
	官積算単価				178,586	合意率 0.901633
	*** B単- 226号(週休2補正前:75号) ***					
000226	排水ポンプ(仮設) 初期排水(商用電源)		箇所		() 1.000箇所	歩A 当たり算出
T00956	排水ポンプ運転 常時排水,40以上~120未満,商用電源,長割なし	() 1.000	日	() 6,401	() 6,401	T単 62号
	合計				() 6,401	
	単価				() 5,775	
	官積算単価				6,401	合意率 0.902202
	*** B単- 227号(週休2補正前:76号) ***					
000227	排水ポンプ(仮設) 常時排水(商用電源)		箇所		() 2.000箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 43,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	() 1.000	箇所	() 151,446	() 151,446	S単 281号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 27,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	() 1.000	箇所	() 95,094	() 95,094	S単 282号
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用資料:長割あり)	() 14.000	日	() 166	() 2,324	S単 175号
	合計				() 248,864	
	単価				() 112,256	
	官積算単価				124,432	合意率 0.902147
	*** B単- 228号 ***					
000228	排水ポンプ(仮設) 常時排水(商用電源)		箇所		(0.000)箇所 2.000箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 27,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	(0.000) 1.000	箇所	95,094	(0) 95,094	S単 282号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 27,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり	(0.000) 1.000	箇所	95,094	(0) 95,094	S単 282号
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用資料:長割あり)	(0.000) 32.000	日	166	(0) 5,312	S単 175号
	合計				(0) 195,500	
	単価				(0) 88,185	
	官積算単価				97,750	合意率 0.902147

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）		

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 229号 ***						
000229	排水ポンプ(仮設) 常時排水(商用電源)左岸側		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
T00957	排水ポンプ運転 常時排水, 40以上~120未満, 商用電源, 長割あり	(0.000) 34.000	日	6,065	(0) 206,210	T単 63号
	合 計				(0) 206,210	
	単 価				(0) 185,926	
	官積算単価				206,210	合意率 0.901633
*** B単- 230号 ***						
000230	排水ポンプ(仮設) 常時排水(商用電源)右岸側		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
T00957	排水ポンプ運転 常時排水, 40以上~120未満, 商用電源, 長割あり	(0.000) 43.000	日	6,065	(0) 260,795	T単 63号
	合 計				(0) 260,795	
	単 価				(0) 235,141	
	官積算単価				260,795	合意率 0.901633
*** B単- 231号 ***						
000231	排水ポンプ運転 右岸常時排水, 40以上~120未満, 発動発電機, 割引なし		箇所		(0.000)箇所 1.000箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 2, 常時排水, 40以上~120未満, 発動発電機, なし	(0.000) 1.000	箇所	46,087	(0) 46,087	S単 275号
	合 計				(0) 46,087	
	単 価				(0) 41,554	
	官積算単価				46,087	合意率 0.901633
*** B単- 232号(週休2補正前:77号) ***						
000232	受電設備		式		() 式 1.000式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去, 85日	() 1.000	箇所	() 158,274	() 158,274	S単 298号
S18105	配電設備(接土工) D種, 設置~撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m	() 1.000	極	() 17,830	() 17,830	S単 300号
	合 計				() 176,104	
	単 価				() 158,871	
	官積算単価				176,104	合意率 0.902143
*** B単- 233号 ***						
000233	受電設備		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去, 95日	(0.000) 1.000	箇所	158,805	(0) 158,805	S単 299号
S18105	配電設備(接土工) D種, 設置~撤去, 0本, IV線, 22mm2, 1.25m	(0.000) 1.000	極	17,992	(0) 17,992	S単 301号
	合 計				(0) 176,797	
	単 価				(0) 159,496	
	官積算単価				176,797	合意率 0.902143
*** B単- 234号(週休2補正前:78号) ***						
000234	配電設備		式		() 式 1.000式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相, 14, 設置~損料~撤去, 85日	() 10.000	m	() 1,277	() 12,770	S単 308号
S18114	分電盤設備(初期+常時排水) 三相3線式, 15, 設置~損料~撤去, 84日	() 1.000	箇所	() 51,927	() 51,927	S単 310号
S18114	分電盤設備(中和処理装置) 三相3線式, 3.7, 設置~損料~撤去, 82日	() 1.000	箇所	() 29,168	() 29,168	S単 311号
S18114	分電盤設備(降雨時排水) 三相3線式, 3.7, 設置~損料~撤去, 31日	() 1.000	箇所	() 28,910	() 28,910	S単 312号

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	() 1.000		() 17,472	() 17,472	S単 302号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	() 1.000		() 17,124	() 17,124	S単 303号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	() 1.000		() 17,124	() 17,124	S単 303号
	合計				174,495	
	単価				157,420	
	官積算単価				174,495	合意率 0.902146
	*** B単- 235号 ***					
000235	配電設備				(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,38,設置~損料~撤去,95日	(0.000) 10.000	m		(0) 24,580	S単 309号
S18114	分電盤設備 (初期φ200+常時排水φ50+常時φ200) 三相3線式,15,設置~損料~撤去,95日	(0.000) 1.000	箇所	52,077	(0) 52,077	S単 313号
S18114	分電盤設備 (常時φ200) 三相3線式,15,設置~損料~撤去,94日	(0.000) 1.000	箇所	52,056	(0) 52,056	S単 314号
S18114	分電盤設備 (中和処理装置) 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,84日	(0.000) 1.000	箇所	29,184	(0) 29,184	S単 315号
S18114	分電盤設備 (降雨時排水) 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,46日	(0.000) 1.000	箇所	28,982	(0) 28,982	S単 316号
S18105	配電設備(接地) (初期φ200+常時φ50+常時φ200) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	(0.000) 1.000	極	17,472	(0) 17,472	S単 304号
S18105	配電設備 (接地工) (常時φ200) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	(0.000) 1.000	極	17,472	(0) 17,472	S単 305号
S18105	配電設備 (接地工) (中和処理装置) D種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	(0.000) 1.000	極	17,124	(0) 17,124	S単 306号
S18105	配電設備 (接地工) (降雨時排水) D種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	(0.000) 1.000	極	17,124	(0) 17,124	S単 307号
	合計				256,071	
	単価				231,013	
	官積算単価				256,071	合意率 0.902146
	*** B単- 236号 (週休2補正前:79号) ***					
000236	中和処理施設 運転日数63日, 存置日数19日, 炭酸ガス12.6kg				() 1.000式	歩A 当たり算出
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	() 1.000	式	() 332,116	() 332,116	T単 64号
T01105	中和処理工 6m3/hr級 (1.64kW)	() 63.000	日	() 7,400	() 466,200	T単 65号
S16003	7%カリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 交替制補正対象外	() 19.000	供用日	() 2,840	() 53,960	S単 261号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	() 12.600	kg	() 210	() 2,646	S単 222号
	合計				854,922	
	単価				771,263	
	官積算単価				854,922	合意率 0.902144
	*** B単- 237号 ***					
000237	中和処理施設 運転日数44日, 存置日数40日, 炭酸ガス8.8kg				(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	(0.000) 1.000	式	332,116	(0) 332,116	T単 64号
T01105	中和処理工 6m3/hr級 (1.64kW)	(0.000) 44.000	日	7,400	(0) 325,600	T単 65号
S16003	7%カリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 交替制補正対象外	(0.000) 40.000	供用日	2,840	(0) 113,600	S単 261号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	(0.000) 8.800	kg	210	(0) 1,848	S単 222号
	合計				773,164	
	単価				697,505	
	官積算単価				773,164	合意率 0.902144
	*** B単- 238号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000238	動植物保護		人		(0.000)人 1.000人	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	(0.000) 1.000	人	14,490	(0) 14,490	S単 195号
	合計				(0) 14,490	
	単価				(0) 14,490	
	官積算単価				14,490	合意率 1
*** B単- 239号(週休2補正前:80号) ***						
000239	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機(改良深2.0m迄)		台		() 1.000台	歩A 当たり算出
T01201	分解・組立(重建設機械) 攪拌混合機(ベ-スマシ-バ-ックホ-超ロング)賃料機械長割なし	() 1.000	台	() 448,904	() 448,904	T単 66号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	() 1.000	台	() 62,500	() 62,500	S単 323号
T01204	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	() 1.000	台	() 14,370	() 14,370	T単 69号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	() 1.000	台	() 62,500	() 62,500	S単 324号
T01205	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで	() 1.000	台	() 14,370	() 14,370	T単 70号
T01202	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 攪拌混合機(ベ-スマシ-バ-ックホ-超ロング仕様)	() 1.000	式	() 6,420	() 6,420	T単 67号
	合計				() 609,064	
	単価				() 549,463	
	官積算単価				609,064	合意率 0.902143
*** B単- 240号(週休2補正前:81号) ***						
000240	重建設機械輸送 ロングア-ムバ-ックホ-		台		() 1.000台	歩A 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	() 1.000	台	() 62,500	() 62,500	S単 323号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	() 1.000	台	() 62,500	() 62,500	S単 324号
T01203	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 バ-ックホ-[クローラ型・超ロングア-ム・排対(1次)]山0.4(平0.3)	() 1.000	式	() 2,480	() 2,480	T単 68号
	合計				() 127,480	
	単価				() 115,005	
	官積算単価				127,480	合意率 0.902141
*** B単- 241号 ***						
000241	重建設機械分解・組立・輸送 クローラクレーン50~55t吊		台		(0.000)台 1.000台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラクレーン,35t吊を超え80t吊以下,運搬~組立~分解~運搬,基地と現場の移動,,なし	(0.000) 1.000	台	1,088,522	(0) 1,088,522	S単 322号
	合計				(0) 1,088,522	
	単価				(0) 1,088,522	
	官積算単価				1,088,522	合意率 1
*** B単- 242号 ***						
000242	重建設機械分解・組立 ラフタレーンクレーン 100t吊		回		(0.000)回 1.000回	歩A 当たり算出
T55000	ラフタレーンクレーン組立・解体 100t吊用	(0.000) 1.000	回	184,103	(0) 184,103	T単 116号
	合計				(0) 184,103	
	単価				(0) 184,103	
	官積算単価				184,103	合意率 1
*** B単- 243号(週休2補正前:82号) ***						

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000243	台船・曳航船 組立・艀装・輸送(往路) (設置時)				()	歩A
	組立式フロート台船 (1台)		回		1.000	回 当たり算出
T02003	組立式フロート台船 (運搬)	()		()	()	
	【往路】片道 (台船1台) 長期割引なし	1.000	回	318,050	318,050	T単 72号
T02007	組立式フロート台船 (組立)	()		()	()	
	台船1台 長期割引なし	1.000	回	249,126	249,126	T単 76号
T02011	組立式フロート台船 (艀装)	()		()	()	
	台船1台 長期割引なし	1.000	回	342,408	342,408	T単 80号
T02016	曳航船 (運搬)	()		()	()	
	往路: 片道 (曳航1艘) 長期割引なし	1.000	回	270,463	270,463	T単 85号
	合計				1,180,047	
	単価				(1,064,572)	
	官積算単価				1,064,571	
					1,180,047	合意率 0.902143
	*** B単- 244号 ***					
000244	台船・曳航船 組立・艀装・輸送(往路) (設置時)				(0.000)	歩A
	組立式フロート台船 (1台)		回		1.000	回 当たり算出
T02004	組立式フロート台船 (運搬)	(0.000)		()	()	
	【往路】片道 (台船1台) 長期割引なし	1.000	回	399,658	399,658	T単 73号
T02008	組立式フロート台船 (組立)	(0.000)		()	()	
	台船1台 長期割引なし	1.000	回	257,269	257,269	T単 77号
T02012	組立式フロート台船 (艀装)	(0.000)		()	()	
	台船1台 長期割引なし	1.000	回	333,695	333,695	T単 81号
T02016	曳航船 (運搬)	(0.000)		()	()	
	往路: 片道 (曳航1艘) 長期割引なし	1.000	回	270,463	270,463	T単 85号
	合計				()	
	単価				1,261,085	
	官積算単価				()	
					1,137,767	合意率 0.902213
	*** B単- 245号 (週休2補正前:83号) ***					
000245	台船・曳航船 解体・解除・輸送(復路) (設置時)				()	歩A
	組立式フロート台船 (1台)		回		1.000	回 当たり算出
T02005	組立式フロート台船 (運搬)	()		()	()	
	【復路】片道 (台船1台) 長期割引なし	1.000	回	318,050	318,050	T単 74号
T02009	組立式フロート台船 (解体)	()		()	()	
	台船1台 長期割引なし	1.000	回	249,126	249,126	T単 78号
T02013	組立式フロート台船 (解除)	()		()	()	
	台船1台 長期割引なし	1.000	回	286,372	286,372	T単 82号
T02018	曳航船 (運搬)	()		()	()	
	復路: 片道 (曳航1艘) 長期割引なし	1.000	回	270,463	270,463	T単 86号
	合計				()	
	単価				()	
	官積算単価				1,124,011	合意率 0.902144
	*** B単- 246号 ***					
000246	台船・曳航船 解体・解除・輸送(復路) (設置時)				(0.000)	歩A
	組立式フロート台船 (1台)		回		1.000	回 当たり算出
T02006	組立式フロート台船 (運搬)	(0.000)		()	()	
	【復路】片道 (台船1台) 長期割引なし	1.000	回	399,658	399,658	T単 75号
T02010	組立式フロート台船 (解体)	(0.000)		()	()	
	台船1台 長期割引なし	1.000	回	257,269	257,269	T単 79号
T02015	組立式フロート台船 (解除)	(0.000)		()	()	
	台船1台 長期割引なし	1.000	回	297,803	297,803	T単 84号
T02018	曳航船 (運搬)	(0.000)		()	()	
	復路: 片道 (曳航1艘) 長期割引なし	1.000	回	270,463	270,463	T単 86号
	合計				()	
	単価				1,225,193	
	官積算単価				()	
					1,105,385	合意率 0.902213
	*** B単- 247号 (週休2補正前:84号) ***					
000247	台船・曳航船 組立・艀装・輸送(往路) (撤去時)				()	歩A
	組立式フロート台船 (1台)		回		1.000	回 当たり算出
T02003	組立式フロート台船 (運搬)	()		()	()	
	【往路】片道 (台船1台) 長期割引なし	1.000	回	318,050	318,050	T単 72号
T02007	組立式フロート台船 (組立)	()		()	()	
	台船1台 長期割引なし	1.000	回	249,126	249,126	T単 76号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T02011	組立式フロート台船(艀装) 台船1台 長期割引なし	() 1.000	回	() 342,408	() 342,408	T単 80号
T02016	曳航船(運搬) 往路:片道(曳航1艘) 長期割引なし	() 1.000	回	() 270,463	() 270,463	T単 85号
	合計				() 1,180,047	
	単価				() 1,064,572	
	官積算単価				1,180,047	合意率 0.902143
	*** B単- 248号(週休2補正前:85号) ***					
000248	台船・曳航船 解体・解除・輸送(復路)(撤去時) 組立式フロート台船(1台)		回		() 1,000	歩A 当たり算出
T02005	組立式フロート台船(運搬) 【復路】片道(台船1台) 長期割引なし	() 1.000	回	() 318,050	() 318,050	T単 74号
T02009	組立式フロート台船(解体) 台船1台 長期割引なし	() 1.000	回	() 249,126	() 249,126	T単 78号
T02013	組立式フロート台船(解除) 台船1台 長期割引なし	() 1.000	回	() 286,372	() 286,372	T単 82号
T02018	曳航船(運搬) 復路:片道(曳航1艘) 長期割引なし	() 1.000	回	() 270,463	() 270,463	T単 86号
	合計				() 1,124,011	
	単価				() 1,014,020	
	官積算単価				1,124,011	合意率 0.902144
	*** B単- 249号(週休2補正前:86号) ***					
000249	仮設材輸送費[往復] 敷鉄板 10kmまで		ton		() 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	() 1.000	ton	() 8,320	() 8,320	S単 326号
	合計				() 8,320	
	単価				() 7,506	
	官積算単価				8,320	合意率 0.902163
	*** B単- 250号(週休2補正前:87号) ***					
000250	仮設材輸送費[往復] 鋼矢板Ⅲ型 12m以内 60kmまで		ton		() 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	() 1.000	ton	() 12,400	() 12,400	S単 327号
	合計				() 12,400	
	単価				() 11,187	
	官積算単価				12,400	合意率 0.902177
	*** B単- 251号(週休2補正前:88号) ***					
000251	仮設材輸送費[往復] H形鋼 12m以内 60kmまで		ton		() 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	() 1.000	ton	() 12,400	() 12,400	S単 327号
	合計				() 12,400	
	単価				() 11,187	
	官積算単価				12,400	合意率 0.902177
	*** B単- 252号 ***					
000252	仮設材輸送費[片道] H形鋼 12m以内 60kmまで		ton		(0.000) ton 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,60kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	() 6,200	(0) 6,200	S単 328号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	込・取卸, 0.0, 0.0					
	合計				(0) 6,200	
	単価				(0) 5,594	
	官積算単価				6,200	合意率 0.902213
	*** B単- 253号 (週休2補正前:89号) ***					
000253	仮設材輸送費[有価物受入地] 有価物 12m以内 20kmまで		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0	(") 1,000	ton	(") 5,070	(") 5,070	S単 329号
	合計				(") 5,070	
	単価				(") 4,574	
	官積算単価				5,070	合意率 0.902169
	*** B単- 254号 (週休2補正前:90号) ***					
000254	草類運搬・処理 草類 (刈草)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好	(") 1,000	m3	(") 2,363	(") 2,363	S単 245号
S02123	処分価格 草類 (刈草)	(") 1,000	m3	(") 3,000	(") 3,000	S単 246号
	合計				(") 5,363	
	単価				(") 4,838	
	官積算単価				5,363	合意率 0.902107
	*** B単- 255号 (週休2補正前:91号) ***					
000255	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内, ,	(") 1,000	m	(") 2,910	(") 2,910	S単 224号
	合計				(") 2,910	
	単価				(") 2,625	
	官積算単価				2,910	合意率 0.902061
	*** B単- 256号 (週休2補正前:92号) ***					
000256	電気基本料金		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満, ,	(") 48,450	kW	(") 1,116	(") 54,070	S単 225号
	合計				(") 54,070	
	単価				(") 48,779	
	官積算単価				54,070	合意率 0.902145
	*** B単- 257号 ***					
000257	電気基本料金		式		(0.000)式 1,000式	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満, ,	(0.000) 114,000	kW	1,116	(0) 127,224	S単 225号
	合計				(0) 127,224	
	単価				(0) 114,774	
	官積算単価				127,224	合意率 0.902145
	*** B単- 258号 (週休2補正前:93号) ***					

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000258	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験				()	歩A
			検体		1.000	検体 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,	()		()	()	
		1.000	検体	7.300	7.300	S単 226号
	合計				()	
					7.300	
	単価				()	
					6.586	
	官積算単価				7.300	合意率 0.902191
	*** B単- 259号 ***					
000259	鋼矢板打設試験				(0.000)	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
T30022	鋼矢板打設試験 鋼矢板Ⅲ型7.0m~12.0m	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,139,788	1,139,788	T単 107号
T30021	鋼矢板打設試験 動態観測、観測結果取りまとめ	(0.000)			(0)	
		1.000	式	308,228	308,228	T単 106号
	合計				(0)	
					1,448,016	
	単価				(0)	
					1,448,016	
	官積算単価				1,448,016	合意率 1
	*** B単- 260号 ***					
000260	鋼矢板等動態観測工				(0.000)	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
T60001	鋼矢板等変位観測工	(0.000)			(0)	
		22.000	回	32,183	708,026	T単 117号
T00013	観測結果取りまとめ	(0.000)			(0)	
		22.000	回	35,280	776,160	T単 46号
	合計				(0)	
					1,484,186	
	単価				(0)	
					1,484,186	
	官積算単価				1,484,186	合意率 1
	*** B単- 261号 ***					
000261	保守点検費				(0.000)	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
S02116	保守点検費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	7,946	7,946	S単 227号
	合計				(0)	
					7,946	
	単価				(0)	
					7,946	
	官積算単価				7,946	合意率 1
	*** B単- 262号 ***					
000262	システム初期費 (ICT)				(0.000)	歩A
			式		1.000	式 当たり算出
S02116	システム初期費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	598,000	598,000	S単 228号
	合計				(0)	
					598,000	
	単価				(0)	
					598,000	
	官積算単価				598,000	合意率 1
	*** B単- 263号 ***					
000263	現場環境整備促進施設 快適トイレ				(0.000)	基 歩A
			基		1.000	基 当たり算出
S02116	快適トイレ 8か月,1台,設置撤去含む,,	(0.000)			(0)	
		1.000	基	408,000	408,000	S単 229号
	合計				(0)	
					408,000	
	単価				(0)	
					408,000	
	官積算単価				408,000	合意率 1

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-143号 (週休2補正前:1号) *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,067		歩A・単A
S01041	*** S単-144号 (週休2補正前:2号) *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,589		歩A・単A
S01041	*** S単-145号 (週休2補正前:3号) *** 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)		m3	2,402		歩A・単A
S01082	*** S単-146号 (週休2補正前:4号) *** 締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 締固工(振動ロー締めめ2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	538		歩A・単A
S02111	*** S単-147号 *** アタッチメント アタッチメント		供用日	7,500		歩A・単A
S02111	*** S単-148号 *** 送気装置付きトラック 送気装置付きトラック 2ton級		日	5,550		歩A・単A
S02111	*** S単-149号 (週休2補正前:5号) *** フロート (組立式) [本体] フロート (組立式) [本体] 10t用		台	1,640		歩A・単A
S02111	*** S単-150号 (週休2補正前:6号) *** ボラード ボラード		個	175		歩A・単A
S02111	*** S単-151号 (週休2補正前:7号) *** 防舷材 防舷材		個	36		歩A・単A
S02111	*** S単-152号 (週休2補正前:8号) *** 曳航船 (FRP船) 曳航船 (FRP船) D 15PS型		日	3,658		歩A・単A
S02111	*** S単-153号 (週休2補正前:9号) *** ハイクロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] ハイクロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20~60Hz)		供用日	86,100		歩A・単A
S02111	*** S単-154号 (週休2補正前:10号) *** ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 70t吊		供用日	87,500		歩A・単A
S02111	*** S単-155号 *** ハイクロハンマ(単体)[電動式・普通型] ハイクロハンマ(単体)[電動式・普通型] 起振力108~127kN (振動周波数17~21Hz)		供用日	10,500		歩A・単A
S02111	*** S単-156号 *** クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(1次)] クローラークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(1次)] 50~55t吊		供用日	56,300		歩A・単A
S02111	*** S単-157号 *** ラフレレンクレーン ラフレレンクレーン 100ton吊、2014年規制型		供用日	95,900		歩A・単A
S02111	*** S単-158号 (週休2補正前:11号) *** 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN		供用日	104,000		歩A・単A
S02111	*** S単-159号 (週休2補正前:12号) *** ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 45t吊		供用日	58,900		歩A・単A
S02111	*** S単-160号 (週休2補正前:13号) *** ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊		供用日	30,600		歩A・単A
S02111	*** S単-161号 (週休2補正前:14号) *** ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 25t吊		供用日	29,000		歩A・単A
S02111	*** S単-162号 (週休2補正前:15号) *** バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))		供用日	18,000		歩A・単A
S02111	*** S単-163号 (週休2補正前:16号) *** 攪拌混合機(分解組立輸送時) 攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,100		歩A・単A
S02111	*** S単-164号 (週休2補正前:17号) *** バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)		供用日			

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) バケツ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m *** S単-165号 ***		供用日	12,400		歩A・単A
S02111	ラフレテーングレーン ラフレテーングレーン 100t (鋼矢板打設試験用)		日	95,600		歩A・単A
	*** S単-166号 (週休2補正前:18号) ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2011)] バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2011)] 標準バケツ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t *** S単-167号 (週休2補正前:19号) ***		日	11,200		歩A・単A
S02112	ラフレテーングレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2011)] ラフレテーングレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2011)] 吊上能力25t吊 *** S単-168号 (週休2補正前:20号) ***		日	56,200		歩A・単A
S02112	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・超低・排対(〜2次)] 空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・超低・排対(〜2次)] 吐出力10.5〜11.0m3/min *** S単-169号 (週休2補正前:21号) ***		日	5,510		歩A・単A
S02112	自走装置賃料 自走装置賃料 普通鋼矢板用 *** S単-170号 (週休2補正前:22号) ***		日	57,200		歩A・単A
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2011)] バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2011)] 標準バケツ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t *** S単-171号 (週休2補正前:23号) ***		日	18,400		歩A・単A
S02112	ラフレテーングレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2次)] ラフレテーングレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2次)] 吊上能力60t吊 *** S単-172号 (週休2補正前:24号) ***		日	109,000		歩A・単A
S02112	ラフレテーングレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜1次)] ラフレテーングレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜1次)] 吊上能力45t吊 *** S単-173号 (週休2補正前:25号) ***		日	93,600		歩A・単A
S02112	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり) *** S単-174号 (週休2補正前:26号) ***		日	284		歩A・単A
S02112	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m *** S単-175号 (週休2補正前:27号) ***		日	874		歩A・単A
S02112	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり) *** S単-176号 ***		日	166		歩A・単A
S02112	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m *** S単-177号 (週休2補正前:28号) ***		日	568		歩A・単A
S02114	足場用敷鉄板 足場用敷鉄板 PL22*1524*6096 *** S単-178号 ***		枚	86		歩A・単A
S02114	鋼矢板賃料 鋼矢板賃料 III型コーナー矢板 (54日間×124円/日・ton) *** S単-179号 ***		t 供用日	6,696		歩A・単A
S02114	鋼矢板整備費 鋼矢板整備費 3型 (コーナー) *** S単-180号 ***		ton	13,140		歩A・単A
S02114	H形鋼賃料 H形鋼賃料 114日間分 (90円×114日間) *** S単-181号 (週休2補正前:29号) ***		t 供用日	10,260		歩A・単A
S02114	敷鉄板 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費] *** S単-182号 (週休2補正前:30号) ***		m ²	118		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単-183号 (週休2補正前:31号) ***		人	26,145		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単-184号 (週休2補正前:32号) ***		人	18,690		歩A・単A
S02115	運転手 (特殊) 運転手 (特殊) *** S単-185号 (週休2補正前:33号) ***		人	26,775		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人	21,735		歩A・単A

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-186号 *** ブロック工 ブロック工		人	26,565		歩A・単A
S02115	*** S単-187号 *** 普通作業員 普通作業員		人	18,690		歩A・単A
S02115	*** S単-188号 *** 潜水士 潜水士		人	41,685		歩A・単A
S02115	*** S単-189号 *** 潜水送気員 潜水送気員		人	27,825		歩A・単A
S02115	*** S単-190号 (週休2補正前:36号) *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	26,145		歩A・単A
S02115	*** S単-191号 (週休2補正前:37号) *** 特殊作業員 特殊作業員		人	21,735		歩A・単A
S02115	*** S単-192号 (週休2補正前:38号) *** 普通作業員 普通作業員		人	18,690		歩A・単A
S02115	*** S単-193号 (週休2補正前:39号) *** 普通船員 普通船員		人	25,620		歩A・単A
S02115	*** S単-194号 (週休2補正前:40号) *** とび工 とび工		人	24,780		歩A・単A
S02115	*** S単-195号 (週休2補正前:41号) *** 軽作業員 軽作業員		人	14,490		歩A・単A
S02115	*** S単-196号 (週休2補正前:42号) *** 塗装工 塗装工		人	27,300		歩A・単A
S02115	*** S単-197号 (週休2補正前:43号) *** 電工 電工		人	24,045		歩A・単A
S02115	*** S単-198号 (週休2補正前:44号) *** 機械工 機械工		人	27,720		歩A・単A
S02115	*** S単-199号 (週休2補正前:45号) *** 溶接工 溶接工		人	27,720		歩A・単A
S02115	*** S単-200号 (週休2補正前:46号) *** 高級船員 高級船員		人	31,920		歩A・単A
S02115	*** S単-201号 *** 測量技師補 測量技師補		人	36,015		歩A・単A
S02115	*** S単-202号 *** 測量補助員 測量補助員		人	28,350		歩A・単A
S02115	*** S単-203号 *** 技師 (C) 技師 (C)		人	37,380		歩A・単A
S02115	*** S単-204号 *** 技術員 技術員		人	33,180		歩A・単A
S02116	*** S単-205号 (週休2補正前:47号) *** ブロックマット ブロックマット		㎡	6,280		歩A・単A
S02116	*** S単-206号 (週休2補正前:48号) *** アンカーピン アンカーピン SD295,D16,L600mm*B200mm,加工費含む,,		本	630		歩A・単A
S02116	*** S単-207号 *** 小口止コンクリートブロック					

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	小口止コンクリートブロック B=300×H=300, *** S単-208号 ***		m	11,200		歩A・単A
S02116	溶接金網 溶接金網 線径3.2mm 網目100mm, *** S単-209号 ***		m ²	282		歩A・単A
S02116	金属プレート 金属プレート SUS 9mm, *** S単-210号 ***		枚	7,000		歩A・単A
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー M10, *** S単-211号 ***		本	900		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトロ-給油, *** S単-212号 (週休2補正前:49号) ***		L	145		歩A・単A
S02116	階段ブロック (一般型) 階段ブロック (一般型) 1:2.0勾配, *** S単-213号 (週休2補正前:50号) ***		m ²	22,100		歩A・単A
S02116	階段ブロック (一般型) 階段ブロック (一般型) 1:1.5勾配, *** S単-214号 (週休2補正前:52号) ***		m ²	22,100		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150, *** S単-215号 ***		個	2,860		歩A・単A
S02116	表土 表土 購入土, *** S単-216号 (週休2補正前:53号) ***		m ³	7,680		歩A・単A
S02116	機能的塗布材 機能的塗布材 13.3kg/セット, *** S単-217号 (週休2補正前:54号) ***		セット	25,200		歩A・単A
S02116	耐水防護剤 耐水防護剤 10.3kg/缶, *** S単-218号 (週休2補正前:55号) ***		缶	20,600		歩A・単A
S02116	タイロッド購入費 タイロッド購入費 SS400 φ36 L=19.0m, *** S単-219号 ***		組	205,000		歩A・単A
S02116	タイロッド購入費 タイロッド購入費 SS400 φ38 L=23.0m, *** S単-220号 (週休2補正前:56号) ***		組	311,300		歩A・単A
S02116	溝形鋼 (SS400) 溝形鋼 (SS400) 大形 厚9 幅90 高250, *** S単-221号 ***		ton	124,000		歩A・単A
S02116	溝形鋼 (SS400) 溝形鋼 (SS400) 大形厚7-9幅75-90高150-200, *** S単-222号 (週休2補正前:57号) ***		ton	123,000		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ, *** S単-223号 ***		kg	210		歩A・単A
S02116	カウンターウエイト カウンターウエイト ラフタレーンクレーン用、30t, *** S単-224号 (週休2補正前:58号) ***		式	123,400		歩A・単A
S02116	ポータブルコーン貫入試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式、GL-5m以内, *** S単-225号 (週休2補正前:59号) ***		m	2,910		歩A・単A
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満, *** S単-226号 (週休2補正前:60号) ***		kW	1,116		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験, *** S単-227号 ***		検体	7,300		歩A・単A
S02116	保守点検費 保守点検費 *** S単-228号 ***		式	7,946		歩A・単A
S02116	システム初期費 システム初期費		式	598,000		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単- 229号 *** 快適トイレ					
	快適トイレ 8か月,1台,設置撤去含む,		基	408,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 230号 *** 不足分弁償金					
	不足分弁償金 H-200 (中古) ..		ton	109,500		歩A・単A
S02116	*** S単- 231号 *** 3次元設計データ作成費 (ICT)					
	3次元設計データ作成費 (ICT)		式	623,000		歩A・単A
S02117	*** S単- 232号 (週休2補正前:61号) *** 地盤改良材					
	地盤改良材 セメント系固化材 フロン (一般軟弱土用)		ton	16,830		歩A・単A
S02117	*** S単- 233号 *** 地盤改良材					
	地盤改良材 非セメント系固化材 フロン		ton	21,000		歩A・単A
S02117	*** S単- 234号 (週休2補正前:62号) *** 鋼矢板用膨潤止水材					
	鋼矢板用膨潤止水材 無溶剤型膨潤止水用		kg	2,960		歩A・単A
S02117	*** S単- 235号 (週休2補正前:63号) *** シンナー					
	シンナー 鋼矢板用膨潤止水用		L	827		歩A・単A
S02117	*** S単- 236号 (週休2補正前:64号) *** 鋼矢板用膨潤止水材除去					
	鋼矢板用膨潤止水材除去		ton	6,100		歩A・単A
S02117	*** S単- 237号 (週休2補正前:65号) *** ブラケット購入費					
	ブラケット購入費 腹起し20~30用		組	5,570		歩A・単A
S02123	*** S単- 238号 (週休2補正前:66号) *** 処分価格					
	処分価格 葦根混じり土		m3	4,500		歩A・単A
S02123	*** S単- 239号 (週休2補正前:67号) *** 積込・運搬					
	積込・運搬 廃プラスチック類		m3	2,000		歩A・単A
S02123	*** S単- 240号 (週休2補正前:68号) *** 処分価格					
	処分価格 廃プラスチック類		m3	4,500		歩A・単A
S02123	*** S単- 241号 (週休2補正前:69号) *** 積込・運搬					
	積込・運搬 水路内雑物		m3	1,200		歩A・単A
S02123	*** S単- 242号 (週休2補正前:70号) *** 処分価格					
	処分価格 水路内雑物		m3	7,500		歩A・単A
S02123	*** S単- 243号 (週休2補正前:71号) *** 処分場運搬					
	処分場運搬 木くず(生木), 距離: 36.5km以下, 路面: 良好		m3	2,363		歩A・単A
S02123	*** S単- 244号 (週休2補正前:72号) *** 処分価格					
	処分価格 木くず(生木)		m3	3,000		歩A・単A
S02123	*** S単- 245号 (週休2補正前:73号) *** 処分場運搬					
	処分場運搬 草類, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好		m3	2,363		歩A・単A
S02123	*** S単- 246号 (週休2補正前:74号) *** 処分価格					
	処分価格 草類 (刈草)		m3	3,000		歩A・単A
S06009	*** S単- 247号 (週休2補正前:75号) *** ブロックマット敷設					
	ブロックマット敷設 7.0m, なし		m ²	525		歩A・単A
S07021	*** S単- 248号 (週休2補正前:76号) *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管		m	3,330		歩A・単A
S07021	*** S単- 249号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管		m	2,312		歩A・単A
S08042	*** S単- 250号 (週休2補正前:77号) *** 砂利舗装工(機械)					

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08711	砂利舗装工(機械) 再生クラッパン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし *** S単 - 251号 (週休2補正前:78号) ***		m ²	751		歩A・単A
	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 曲支柱, する *** S単 - 252号 (週休2補正前:79号) ***		m	3,236		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し *** S単 - 253号 ***		m	1,376		歩A・単A
	S15002 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし *** S単 - 254号 (週休2補正前:80号) ***		m	1,002		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 255号 (週休2補正前:81号) ***		m ²	22		歩A・単A
	S16001 ハックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)] ハックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m, *** S単 - 256号 ***		時間	5,020		歩A・単A
S16001	ハックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)] ハックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m *** S単 - 257号 (週休2補正前:82号) ***		日	64,075		歩A・単A
	S16001 アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級 *** S単 - 258号 ***		日	7,070		歩A・単A
S16002	ハイブローバ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] ハイブローバ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz), 交替制補正対象外 *** S単 - 259号 ***		日	86,100		歩A・単A
	S16002 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN, 交替制補正対象外 *** S単 - 260号 (週休2補正前:83号) ***		日	104,000		歩A・単A
S16003	曳航船 (FRP船) 曳航船 (FRP船) 15PS型, 交替制補正対象外 *** S単 - 261号 (週休2補正前:84号) ***		供用日	3,420		歩A・単A
	S16003 アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 交替制補正対象外 *** S単 - 262号 ***		供用日	2,840		歩A・単A
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り *** S単 - 263号 (週休2補正前:86号) ***		日	56,200		歩A・単A
	S16004 ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2次)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 20ton吊り *** S単 - 264号 (週休2補正前:87号) ***		日	52,500		歩A・単A
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2次)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り *** S単 - 265号 (週休2補正前:88号) ***		日	40,600		歩A・単A
	S16004 ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2次)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 50ton吊り *** S単 - 266号 (週休2補正前:89号) ***		日	102,000		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 14日, 1回 *** S単 - 267号 (週休2補正前:90号) ***		ton	14,400		歩A・単A
	S17001 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 113日, 1回 *** S単 - 268号 (週休2補正前:91号) ***		ton	23,310		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 9日, 1回 *** S単 - 269号 ***		ton	13,950		歩A・単A
	S17001 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 125日, 1回 *** S単 - 270号 ***		ton	24,390		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 54日, 1回 *** S単 - 271号 ***		ton	18,000		歩A・単A
	S17001 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 20日, 1回		ton	14,940		歩A・単A

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S17002	*** S単-272号 (週休2補正前:92号) *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),250型,無,58日,1回		ton	13,871		歩A・単A
S17002	*** S単-273号 (週休2補正前:93号) *** [賃料(H形鋼・山留副部材)]					
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),250型,無,41日,1回		ton	12,341		歩A・単A
S18002	*** S単-274号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作,~,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし		袋	3,386		歩A・単A
S18003	*** S単-275号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 2,常時排水,40以上~120未満,発動発電機,なし		箇所	46,087		歩A・単A
S18004	*** S単-276号 (週休2補正前:94号) *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし		箇所	81,472		歩A・単A
S18005	*** S単-277号 (週休2補正前:95号) *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,206		歩A・単A
S18005	*** S単-278号 (週休2補正前:96号) *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去		箇所	8,436		歩A・単A
S18006	*** S単-279号 (週休2補正前:97号) *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 17,常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり		箇所	73,900		歩A・単A
S18006	*** S単-280号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 10,常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり		箇所	43,471		歩A・単A
S18006	*** S単-281号 (週休2補正前:98号) *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 43,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり		箇所	151,446		歩A・単A
S18006	*** S単-282号 (週休2補正前:99号) *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 27,常時排水,0以上~6未満,商用電源,あり		箇所	95,094		歩A・単A
S18007	*** S単-283号 (週休2補正前:100号) *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,なし		箇所	53,112		歩A・単A
S18007	*** S単-284号 (週休2補正前:101号) *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし		箇所	17,189		歩A・単A
S18022	*** S単-285号 (週休2補正前:102号) *** タイロッド方式土留工(設置・撤去)					
	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置,0日,0回,1.390ton,なし		ton	223,734		歩A・単A
S18022	*** S単-286号 (週休2補正前:103号) *** タイロッド方式土留工(設置・撤去)					
	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 撤去,0日,0回,1.390ton,なし		ton	101,997		歩A・単A
S18022	*** S単-287号 *** タイロッド方式土留工(設置・撤去)					
	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置,0日,0回,0.760ton,なし		ton	164,397		歩A・単A
S18022	*** S単-288号 *** タイロッド方式土留工(設置・撤去)					
	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 撤去,0日,0回,0.760ton,なし		ton	74,981		歩A・単A
S18022	*** S単-289号 (週休2補正前:104号) *** タイロッド方式土留工(設置・撤去)					
	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 撤去,0日,0回,0.000ton,なし		ton	42,453		歩A・単A
S18022	*** S単-290号 (週休2補正前:105号) *** タイロッド方式土留工(設置・撤去)					
	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置,0日,0回,0.000ton,なし		ton	93,630		歩A・単A
S18054	*** S単-291号 (週休2補正前:106号) *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,130,1,なし		m ²	1,627		歩A・単A
S18054	*** S単-292号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,143,1,なし		m ²	1,747		歩A・単A
S18054	*** S単-293号 *** 敷鉄板設置・撤去工					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18062	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,143,2,なし *** S単-294号 (週休2補正前:107号) ***		m ²	1,056		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単-295号 ***		m ²	251		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設 敷設 *** S単-296号 ***		m ²	191		歩A・単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単-297号 (週休2補正前:108号) ***		m ²	60		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単-298号 (週休2補正前:109号) ***		m ²	133		歩A・単A
	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,85日 *** S単-299号 ***		箇所	158,274		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,95日 *** S単-300号 (週休2補正前:110号) ***		箇所	158,805		歩A・単A
	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m *** S単-301号 ***		極	17,830		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,22mm2,1.25m *** S単-302号 (週休2補正前:111号) ***		極	17,992		歩A・単A
	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m *** S単-303号 (週休2補正前:112号) ***		極	17,472		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m *** S単-304号 ***		極	17,124		歩A・単A
	配電設備(接地) (初期φ200+常時φ50+常時φ200) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m *** S単-305号 ***		極	17,472		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) (常時φ200) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m *** S単-306号 ***		極	17,472		歩A・単A
	配電設備(接地工) (中和処理装置) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m *** S単-307号 ***		極	17,124		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) (降雨時排水) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m *** S単-308号 (週休2補正前:113号) ***		極	17,124		歩A・単A
	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,85日 *** S単-309号 ***		m	1,277		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,設置～損料～撤去,95日 *** S単-310号 (週休2補正前:114号) ***		m	2,458		歩A・単A
	分電盤設備 (初期+常時排水) 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,84日 *** S単-311号 (週休2補正前:115号) ***		箇所	51,927		歩A・単A
S18114	分電盤設備 (中和処理装置) 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,82日 *** S単-312号 (週休2補正前:116号) ***		箇所	29,168		歩A・単A
	分電盤設備 (降雨時排水) 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,31日 *** S単-313号 ***		箇所	28,910		歩A・単A
S18114	分電盤設備 (初期φ200+常時排水φ50+常時φ200) 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,95日 *** S単-314号 ***		箇所	52,077		歩A・単A
	分電盤設備 (常時φ200) 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,94日		箇所	52,056		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18114	*** S単-315号 *** 分電盤設備 (中和処理装置)					
	分電盤設備 三相3線式, 3.7.設置～損料～撤去, 84日		箇所	29,184		歩A・単A
S18114	*** S単-316号 *** 分電盤設備 (降雨時排水)					
	分電盤設備 三相3線式, 3.7.設置～損料～撤去, 46日		箇所	28,982		歩A・単A
S18163	*** S単-317号 (週休2補正前:117号) *** ハイクロバ工 (鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ハイクロバ工 (鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜き, 油圧式, 9m以下		本	5,663		歩A・単A
S18163	*** S単-318号 *** ハイクロバ工 (鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ハイクロバ工 (鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜き, 油圧式, 4m以下		本	4,195		歩A・単A
S18181	*** S単-319号 (週休2補正前:118号) *** 油圧圧入工 (鋼矢板)					
	油圧圧入工 (鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 6m以下, 7.0, あり		枚	10,271		歩A・単A
S18185	*** S単-320号 (週休2補正前:119号) *** 油圧引抜き工 (鋼矢板)					
	油圧引抜き工 (鋼矢板) III型, 6m以下		枚	6,127		歩A・単A
S18186	*** S単-321号 (週休2補正前:120号) *** 油圧式杭圧入引抜き機据付・解体					
	油圧式杭圧入引抜き機据付・解体 普通鋼矢板 (II型・III型・IV型), 圧入		回	97,199		歩A・単A
S19001	*** S単-322号 *** 分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	分解・組立・運搬費 (重建設機械) クローラ式, 35 t 吊を超え80 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動, なし		台	1,088,522		歩A・単A
S19002	*** S単-323号 (週休2補正前:121号) *** 輸送費 (特殊機械) 往路					
	輸送費 (特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで		台	62,500		歩A・単A
S19002	*** S単-324号 (週休2補正前:122号) *** 輸送費 (特殊機械) 復路					
	輸送費 (特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで		台	62,500		歩A・単A
S19003	*** S単-325号 (週休2補正前:123号) *** 輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	4,910		歩A・単A
S19003	*** S単-326号 (週休2補正前:124号) *** 輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	8,320		歩A・単A
S19003	*** S単-327号 (週休2補正前:125号) *** 輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 60kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	12,400		歩A・単A
S19003	*** S単-328号 *** 輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	6,200		歩A・単A
S19003	*** S単-329号 (週休2補正前:126号) *** 輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	5,070		歩A・単A
S86401	*** S単-330号 (週休2補正前:127号) *** 固化材散布					
	固化材散布 施工障害なし		ton	5,337		歩A・単A
S86422	*** S単-331号 (週休2補正前:128号) *** 粉体攪拌工 (ハイクロバ攪拌混合)					
	粉体攪拌工 (ハイクロバ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0.5～2.0m		m3	956		歩A・単A
SA0101	*** S単-332号 (週休2補正前:129号) *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	327.4		歩A・単A
SA0101	*** S単-333号 *** SP 掘削					

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,- *** S単- 334号 (週休2補正前:130号) ***		m3	1,195		歩A・単A
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単- 335号 (週休2補正前:131号) ***		m3	236.2		歩A・単A
SA0102	埋戻土投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単- 336号 (週休2補正前:132号) ***		m3	236.2		歩A・単A
	仮置土投入[SP積込(ルーズ)] SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単- 337号 (週休2補正前:133号) ***		m3	236.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以 下		m3	1,027		歩A・単A
	*** S単- 338号 *** SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下		m3	855.4		歩A・単A
SA0121	*** S単- 339号 (週休2補正前:134号) *** SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km 以下		m3	3,593		歩A・単A
	*** S単- 340号 (週休2補正前:135号) *** SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下		m3	370.7		歩A・単A
SA0141	*** S単- 341号 (週休2補正前:136号) *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	906.5		歩A・単A
	*** S単- 342号 (週休2補正前:137号) *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	249.2		歩A・単A
SA0161	*** S単- 343号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	151.1		歩A・単A
	*** S単- 344号 *** SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単- 345号 ***		m ²	1,546		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,パックお(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C65%		m3	33,990		歩A・単A
	*** S単- 346号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,パックお(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,990		歩A・単A
SA0311	*** S単- 347号 (週休2補正前:139号) *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	26,680		歩A・単A
	*** S単- 348号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,726		歩A・単A
SA0312	*** S単- 349号 (週休2補正前:140号) *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,450		歩A・単A
	*** S単- 350号 (週休2補正前:141号) *** SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生クラッシュラン RC-4 0,18-8-25(高炉)		m	5,522		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0878	*** S単- 351号 (週休2補正前:142号) *** SP 歩車道境界ブロック撤去					
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m	1,245		歩A・単A
SC0101	*** S単- 352号 *** SP 掘削 (ICT)					
	SP 掘削 (ICT) 土砂,オブック,無し,5,000m3未満,なし		m ³	523.4		歩A・単A
SC0152	*** S単- 353号 *** SP 法面整形 (ICT)					
	SP 法面整形 (ICT) 切土部,イ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	1,024		歩A・単A
SC0152	*** S単- 354号 *** SP 法面整形 (ICT)					
	SP 法面整形 (ICT) 盛土部,無し,イ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	646.4		歩A・単A
T00012	*** T単- 45号 *** 抑止杭押込み					
	胴木と背板撤去を含む		本	2,428		歩A・単A
T00013	*** T単- 46号 *** 観測結果取りまとめ					
			回	35,280		歩A・単A
T00014	*** T単- 47号 *** 端部ブロックマット敷設					
			m ²	101,569		歩A・単A
T00015	*** T単- 48号 *** 大型土のう工 (設置) (水中作業)					
	ラフレンクレン 45t吊,現場内流用,なし		袋	3,793		歩A・単A
T00016	*** T単- 49号 *** 鋼矢板					
	鋼矢板,3型コーナ,無,54日,1回		ton	19,836		歩A・単A
T00101	*** T単- 50号 (週休2補正前:1号) *** 法面整形 (掘削部)					
	通常施工		m ²	1,107		歩A・単A
T00102	*** T単- 51号 (週休2補正前:2号) *** 法面整形 (盛土部)					
	通常施工		m ²	737		歩A・単A
T00301	*** T単- 52号 (週休2補正前:3号) *** 木柵撤去					
			m	173		歩A・単A
T00314	*** T単- 53号 (週休2補正前:4号) *** 流用土覆土 (法屑)					
	ブロックマット部		m ²	1,592		歩A・単A
T00403	*** T単- 54号 (週休2補正前:5号) *** コンクリートブロック張り工 (撤去)					
	50×50×10cm,長期割引単価区分(賃料機械):なし		m ²	1,772		歩A・単A
T00405	*** T単- 55号 (週休2補正前:6号) *** コンクリートブロック張り工 (復旧)					
	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし		m ²	4,131		歩A・単A
T00406	*** T単- 56号 (週休2補正前:7号) *** 階段ブロック (一般型)					
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし		m ²	26,628		歩A・単A
T00407	*** T単- 57号 (週休2補正前:8号) *** 階段ブロック (一般型)					
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし		m ²	26,628		歩A・単A
T00410	*** T単- 58号 *** 土工用マット (シート類) 敷設					
	吸出防止シート (合成繊維)		m ²	644		歩A・単A
T00600	*** T単- 59号 *** 小口止コンクリート設置					
			箇所	152,000		歩A・単A
T00715	*** T単- 60号 (週休2補正前:10号) *** 田面排水工					
	VPφ150		箇所	8,560		歩A・単A
T00721	*** T単- 61号 (週休2補正前:11号) *** 土工用マット (シート類) 敷設					
	吸出防止シート (ヤシ繊維)		m ²	644		歩A・単A

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名 筑後川下流右岸農地防災事業 工事名 徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更) 工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
T00956	*** T単- 62号 (週休2補正前:12号) *** 排水ポンプ運転 常時排水, 40以上~120未満, 商用電源, 長割なし		日	6,401		歩A・単A
T00957	*** T単- 63号 *** 排水ポンプ運転 常時排水, 40以上~120未満, 商用電源, 長割あり		日	6,065		歩A・単A
T01101	*** T単- 64号 (週休2補正前:13号) *** 中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級 (1.64kW) 長期割引単価区分(賃料機械):なし		式	332,116		歩A・単A
T01105	*** T単- 65号 (週休2補正前:14号) *** 中和処理工 6m3/hr級 (1.64kW)		日	7,400		歩A・単A
T01201	*** T単- 66号 (週休2補正前:15号) *** 分解・組立 (重建設機械) 攪拌混合機(ベ-マシン バックホ超ロング) 賃料機械長割なし		台	448,904		歩A・単A
T01202	*** T単- 67号 (週休2補正前:16号) *** 輸送時損料 (重建設機械) 往路・復路 攪拌混合機(ベ-マシン バックホ超ロング仕様)		式	6,420		歩A・単A
T01203	*** T単- 68号 (週休2補正前:17号) *** 輸送時損料 (重建設機械) 往路・復路 バックホ[クロー型・超ロングア-ム・排対(1次)]山0.4(平0.3)		式	2,480		歩A・単A
T01204	*** T単- 69号 (週休2補正前:18号) *** 輸送費(特殊機械)往路 4ton車, 10kmまで		台	14,370		歩A・単A
T01205	*** T単- 70号 (週休2補正前:19号) *** 輸送費(特殊機械)復路 4ton車, 10kmまで		台	14,370		歩A・単A
T02001	*** T単- 71号 (週休2補正前:20号) *** 組立式フロート台船 (運転) 【運転1日当たり】		日	41,314		歩A・単A
T02003	*** T単- 72号 (週休2補正前:21号) *** 組立式フロート台船 (運搬) 【往路】片道 (台船1台) 長期割引なし		回	318,050		歩A・単A
T02004	*** T単- 73号 *** 組立式フロート台船 (運搬) 【往路】片道 (台船1台) 長期割引なし		回	399,658		歩A・単A
T02005	*** T単- 74号 (週休2補正前:22号) *** 組立式フロート台船 (運搬) 【復路】片道 (台船1台) 長期割引なし		回	318,050		歩A・単A
T02006	*** T単- 75号 *** 組立式フロート台船 (運搬) 【復路】片道 (台船1台) 長期割引なし		回	399,658		歩A・単A
T02007	*** T単- 76号 (週休2補正前:23号) *** 組立式フロート台船 (組立) 台船1台 長期割引なし		回	249,126		歩A・単A
T02008	*** T単- 77号 *** 組立式フロート台船 (組立) 台船1台 長期割引なし		回	257,269		歩A・単A
T02009	*** T単- 78号 (週休2補正前:24号) *** 組立式フロート台船 (解体) 台船1台 長期割引なし		回	249,126		歩A・単A
T02010	*** T単- 79号 *** 組立式フロート台船 (解体) 台船1台 長期割引なし		回	257,269		歩A・単A
T02011	*** T単- 80号 (週休2補正前:25号) *** 組立式フロート台船 (積装) 台船1台 長期割引なし		回	342,408		歩A・単A
T02012	*** T単- 81号 *** 組立式フロート台船 (積装) 台船1台 長期割引なし		回	333,695		歩A・単A
T02013	*** T単- 82号 (週休2補正前:26号) *** 組立式フロート台船 (解除) 台船1台 長期割引なし		回	286,372		歩A・単A
T02014	*** T単- 83号 (週休2補正前:27号) *** 曳航船 (運転)					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【運転1日当たり】		日	10,764		歩A・単A
T02015	*** T単-84号 *** 組立式フロート台船(解除)					
	台船1台 長期割引なし		回	297,803		歩A・単A
T02016	*** T単-85号 (週休2補正前:28号) *** 曳航船(運搬)					
	往路:片道(曳航1艘) 長期割引なし		回	270,463		歩A・単A
T02018	*** T単-86号 (週休2補正前:29号) *** 曳航船(運搬)					
	復路:片道(曳航1艘) 長期割引なし		回	270,463		歩A・単A
T02101	*** T単-87号 (週休2補正前:30号) *** 自走装置取付・取外し					
	ラフレックレン25t吊		回	128,024		歩A・単A
T02102	*** T単-88号 (週休2補正前:31号) *** 油圧圧入式 自走後退					
	普通鋼矢板		枚	1,699		歩A・単A
T02201	*** T単-89号 (週休2補正前:32号) *** 鋼矢板用止水材					
	無溶剤型(両爪)		m	2,062		歩A・単A
T02203	*** T単-90号 (週休2補正前:33号) *** 鋼矢板用止水材除去					
	無溶剤型(両爪) III型		m	366		歩A・単A
T02504	*** T単-91号 (週休2補正前:34号) *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					
	普通鋼矢板(II~IV型)引抜時,RC45t吊		回	66,191		歩A・単A
T26008	*** T単-92号 (週休2補正前:35号) *** パイプロハンマ H形鋼打設					
	H-250 9m以下		本	10,991		歩A・単A
T28001	*** T単-93号 (週休2補正前:36号) *** 大型土のう工(制作・設置)					
	ラフレックレン 60t吊,現地土,大型土のう袋,なし		袋	5,909		歩A・単A
T28002	*** T単-94号 (週休2補正前:37号) *** 大型土のう工(制作・設置)					
	ラフレックレン 45t吊,現地土,大型土のう袋,なし		袋	5,613		歩A・単A
T28003	*** T単-95号 (週休2補正前:38号) *** 大型土のう工(撤去)					
	ラフレックレン 60t吊,現地土,大型土のう袋,なし		袋	1,171		歩A・単A
T28004	*** T単-96号 (週休2補正前:39号) *** 大型土のう工(撤去)					
	ラフレックレン 45t吊,現地土,大型土のう袋,なし		袋	1,056		歩A・単A
T28005	*** T単-97号 (週休2補正前:40号) *** 大型土のう工(設置)					
	ラフレックレン 60t吊,現場内流用,なし		袋	2,195		歩A・単A
T28006	*** T単-98号 (週休2補正前:41号) *** 大型土のう工(設置)					
	ラフレックレン 45t吊,現場内流用,なし		袋	2,002		歩A・単A
T29001	*** T単-99号 (週休2補正前:42号) *** パイプロハンマ 鋼矢板打設					
	油圧式,6m以下,235kw,鋼矢板打設,III型7.0m		枚	10,671		歩A・単A
T29002	*** T単-100号 (週休2補正前:43号) *** パイプロハンマ 鋼矢板引抜					
	油圧式,6m以下,235kw,鋼矢板引抜,III型7.0m		枚	5,930		歩A・単A
T29003	*** T単-101号 (週休2補正前:44号) *** H形鋼摩擦低減材塗布					
	H250		本	47,344		歩A・単A
T30001	*** T単-102号 *** パイプロハンマ工(縦断鋼矢板打設)					
	設置,III型,H=11.0m,打設長9m以下,クローレン50~55t吊		枚	7,439		歩A・単A
T30002	*** T単-103号 *** 組立式フロート台船(運転)					
	【運転1日当たり】		日	54,066		歩A・単A
T30003	*** T単-104号 *** パイプロハンマ工(縦断鋼矢板引抜)					
	撤去,III型,H=11.0m,引抜長9m以下,ラフレックレン100t吊		枚	5,398		歩A・単A

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T30004	*** T単-105号 *** パイプロハンマ工 (右岸下流締切鋼矢板)					
	設置, III型, H=11.0m, 打設長9m以下, ラフタークレーン100t吊		枚	9,182		歩A・単A
T30021	*** T単-106号 *** 鋼矢板打設試験					
	動態観測、観測結果取りまとめ		式	308,228		歩A・単A
T30022	*** T単-107号 *** 鋼矢板打設試験					
	鋼矢板III型7.0m~12.0m		式	1,139,788		歩A・単A
T30040	*** T単-108号 *** パイプロハンマ H形鋼打設					
	H-200 4m以下		本	7,115		歩A・単A
T50010	*** T単-109号 *** 大型土のう工 (設置) (水中作業)					
	ラフレックレーン 60t吊, 現場内流用, なし		袋	4,054		歩A・単A
T50020	*** T単-110号 *** 大型土のう工 (撤去) (水中作業)					
	ラフレックレーン 60t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし		袋	2,441		歩A・単A
T50030	*** T単-111号 *** 大型土のう工 (撤去) (水中作業)					
	ラフレックレーン 45t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし		袋	2,284		歩A・単A
T50040	*** T単-112号 *** 大型土のう工 (設置) (陸上施工)					
	ラフレックレーン 60t吊		袋	2,743		歩A・単A
T50050	*** T単-113号 *** 大型土のう工 (設置) (陸上施工)					
	ラフレックレーン 45t吊		袋	2,503		歩A・単A
T50060	*** T単-114号 *** 大型土のう工 (撤去) (陸上施工)					
	ラフレックレーン 60t吊		袋	1,453		歩A・単A
T50070	*** T単-115号 *** 大型土のう工 (撤去) (陸上施工)					
	ラフレックレーン 45t吊		袋	1,310		歩A・単A
T55000	*** T単-116号 *** ラフタレーンクレーン組立・解体					
	100t吊用		回	184,103		歩A・単A
T60001	*** T単-117号 *** 鋼矢板等変位観測工					
			回	32,183		歩A・単A
C00007	*** C単-9号 *** 端部ブロックマット固定					
	水中作業		日	82,310		歩A・単A
C00008	*** C単-10号 *** 大型土のう設置・撤去補助					
	水中作業		日	82,310		歩A・単A
C00011	*** C単-11号 (週休2補正前:1号) *** 硬質塩化ビニル管撤去					
	VPφ150		m	470		歩A・単A
C00014	*** C単-12号 *** 曳航船 (運転)					
	【運転1日当たり】鋼矢板打設試験用		日	10,764		歩A・単A
C00201	*** C単-13号 (週休2補正前:2号) *** 中和処理施設設置					
	6m3/hr級		式	210,322		歩A・単A
C00202	*** C単-14号 (週休2補正前:3号) *** 中和処理施設撤去					
	6m3/hr級		式	121,794		歩A・単A
C00405	*** C単-15号 (週休2補正前:4号) *** 土工用マット (シート類) 敷設					
	吸出防止シート (合成繊維)		m ²	644		歩A・単A
C01001	*** C単-16号 (週休2補正前:5号) *** 組立式フロート台船 (損料)					
			供用日	8,713		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 143号 (週休2補正前:1号) ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分			まき出し	深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上
	4) 締固め区分			振動コンパクタ(I)		
R01002	特殊作業員	0.200	人	21,735	4,347	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,690	15,887	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,347	435	
	合計				20,669	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,067	
*** S単- 144号 (週休2補正前:2号) ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分			まき出し	深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上
	4) 締固め区分			締固めを計上しない		
R01003	普通作業員	0.850	人	18,690	15,887	
	合計				15,887	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,589	
*** S単- 145号 (週休2補正前:3号) ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(II)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分			まき出し	深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上
	4) 締固め区分			振動コンパクタ(II)		
R01002	特殊作業員	0.340	人	21,735	7,390	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,690	15,887	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,390	739	
	合計				24,016	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,402	
*** S単- 146号 (週休2補正前:4号) ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分			豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分 (ton)			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分			なし	深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上
F04081	振動ロー[ハンドゲイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 ハンドロー給油	5.700	L	145	827	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	
	合計				26,911	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		538	
*** S単- 147号 ***						

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）		

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	アタッチメント		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アタッチメント			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96017 7,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96017	アタッチメント	1.000	供用日	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単- 148号 ***					
S02111	送気装置付きトラック		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	送気装置付きトラック 2ton級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96020 2ton級 5,550円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96020	送気装置付きトラック 2ton級	1.000	日	5,550	5,550	
	合計				5,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,550	
	*** S単- 149号 (週休2補正前:5号) ***					
S02111	フロート (組立式) [本体]		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フロート (組立式) [本体] 10t用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96103 10t用 1,640円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96103	フロート (組立式) [本体] 10t用	1.000	台	1,640	1,640	
	合計				1,640	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,640	
	*** S単- 150号 (週休2補正前:6号) ***					
S02111	ボラード		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボラード			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96101 175円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96101	ボラード	1.000	個	175	175	
	合計				175	算出数量 1.000 各単位
	単価				175	
	*** S単- 151号 (週休2補正前:7号) ***					
S02111	防眩材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防眩材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96102 36円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96102	防眩材	1.000	個	36	36	
	合計				36	算出数量 1.000 各単位
	単価				36	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名	徳永線（早津江その2工区）工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 152号（週休2補正前:8号） ***					
S02111	曳航船（FRP船）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	曳航船（FRP船） D 15PS型					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96014				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	D 15PS型				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	3,658円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M96014	曳航船（FRP船） D 15PS型	1.000	日	3,658	3,658	
	合計				3,658	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,658	
	*** S単- 153号（週休2補正前:9号） ***					
S02111	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾞﾝﾏ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対2〕		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾞﾝﾏ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対2〕 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96008				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	最大起振力473kN(振り子式)(周・				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	86,100円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M96008	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾞﾝﾏ(単体)〔油圧式・可変超高周波型・排対2〕 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	1.000	供用日	86,100	86,100	
	合計				86,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				86,100	
	*** S単- 154号（週休2補正前:10号） ***					
S02111	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(1次)〕		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(1次)〕 70t吊					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96010				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	70t吊				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	87,500円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M96010	ﾗﾌﾞﾚﾝｸﾞｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(1次)〕 70t吊	1.000	供用日	87,500	87,500	
	合計				87,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				87,500	
	*** S単- 155号 ***					
S02111	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾞﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾞﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 起振力108～127kN（振動周波数17～21Hz）					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96013				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	起振力108～127kN（振動周波・				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	10,500円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M96013	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾞﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 起振力108～127kN（振動周波数17～21Hz）	1.000	供用日	10,500	10,500	
	合計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,500	
	*** S単- 156号 ***					
S02111	ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ〔油圧駆動式ｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(1次)〕		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ〔油圧駆動式ｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(1次)〕 50～55t吊					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具損料コード	M96022				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械器具規格	50～55t吊				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	56,300円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M96022	ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ〔油圧駆動式ｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(1次)〕 50～55t吊	1.000	供用日	56,300	56,300	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）		

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				56,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,300	
	*** S単- 157号 ***					
S02111	ラフテレーンクレーン ラフテレーンクレーン 100ton吊、2014年規制型		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具損料コード	M96021		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 機械器具規格	100ton吊、2014年規制型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	95,900円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96021	ラフテレーンクレーン 100ton吊、2014年規制型	1.000	供用日	95,900	95,900	
	合計				95,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				95,900	
	*** S単- 158号 (週休2補正前:11号) ***					
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2次)] 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具損料コード	M96012		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 機械器具規格	圧入力1000kN 引抜力1100kN		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	104,000円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96012	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	1.000	供用日	104,000	104,000	
	合計				104,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				104,000	
	*** S単- 159号 (週休2補正前:12号) ***					
S02111	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 45t吊		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具損料コード	M96109		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 機械器具規格	45t吊		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	58,900円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96109	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 45t吊	1.000	供用日	58,900	58,900	
	合計				58,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,900	
	*** S単- 160号 (週休2補正前:13号) ***					
S02111	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具損料コード	M96104		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 機械器具規格	25t吊		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	30,600円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96104	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	1.000	供用日	30,600	30,600	
	合計				30,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,600	
	*** S単- 161号 (週休2補正前:14号) ***					
S02111	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 25t吊		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具損料コード	M96009		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 機械器具規格	25t吊		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）				

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	29,000円			深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
M96009	ラフレテンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 25t吊	1.000	供用日	29,000	29,000	
	合計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,000	
	*** S単- 162号(週休2補正前:15号) ***					
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾞﾏｼﾝ (改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾞﾏｼﾝ				
	3)単価の入力	18,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ﾊﾞｰｽﾞﾏｼﾝ (改造費含む))	1.000	供用日	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単- 163号(週休2補正前:16号) ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下				
	3)単価の入力	14,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	14,100	14,100	
	合計				14,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,100	
	*** S単- 164号(週休2補正前:17号) ***					
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｹｯﾄ容積 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	ﾊﾞｯｹｯﾄ容積 山積0.4m3(平積0.3m				
	3)単価の入力	12,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｹｯﾄ容積 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	12,400	12,400	
	合計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,400	
	*** S単- 165号 ***					
S02111	ラフレテンクレーン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレテンクレーン 100t (鋼矢板打設試験用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	100t (鋼矢板打設試験用)				
	3)単価の入力	95,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96023	ラフレテンクレーン 100t (鋼矢板打設試験用)	1.000	日	95,600	95,600	
	合計				95,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				95,600	
	*** S単- 166号(週休2補正前:18号) ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）				

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	11,200	11,200	
	合計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,200	
	*** S単- 167号 (週休2補正前:19号) ***					
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01086		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	56,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(～2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,200	56,200	
	合計				56,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				56,200	
	*** S単- 168号 (週休2補正前:20号) ***					
S02112	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・超低・排対(～2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・超低・排対(～2次)] 吐出量10.5～11.0m3/min			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F03026		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吐出量10.5～11.0m3/min		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,510円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F03026	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・超低・排対(～2次)] 吐出量10.5～11.0m3/min	1.000	日	5,510	5,510	
	合計				5,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,510	
	*** S単- 169号 (週休2補正前:21号) ***					
S02112	自走装置賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自走装置賃料 普通鋼矢板用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	普通鋼矢板用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	57,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	自走装置賃料 普通鋼矢板用	1.000	日	57,200	57,200	
	合計				57,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				57,200	
	*** S単- 170号 (週休2補正前:22号) ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	18,400	18,400	
	合計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,400	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 171号 (週休2補正前:23号) ***					
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01091		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力60t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	109,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01091	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	1.000	日	109,000	109,000	
	合計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				109,000	
	*** S単- 172号 (週休2補正前:24号) ***					
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力45t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01090		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力45t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	93,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01090	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力45t吊	1.000	日	93,600	93,600	
	合計				93,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				93,600	
	*** S単- 173号 (週休2補正前:25号) ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	284円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05021	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	284	284	
	合計				284	算出数量 1.000 各単位
	単価				284	
	*** S単- 174号 (週休2補正前:26号) ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程 10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	874円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	1.000	日	874	874	
	合計				874	算出数量 1.000 各単位
	単価				874	
	*** S単- 175号 (週休2補正前:27号) ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	166円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05001	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	166	166	
	合計				166	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				166	
	*** S単- 176号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 機械器具規格	口径200mm 全揚程 10m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	568円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	1.000	日	568	568	
	合 計				568	算出数量 1.000 各単位
	単 価				568	
	*** S単- 177号 (週休2補正前:28号) ***					
S02114	足場用敷鉄板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足場用敷鉄板 PL22*1524*6096			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	PL22*1524*6096		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	86円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	足場用敷鉄板 PL22*1524*6096	1.000	枚	86	86	
	合 計				86	算出数量 1.000 各単位
	単 価				86	
	*** S単- 178号 ***					
S02114	鋼矢板賃料		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板賃料 III型コーナー矢板 (54日間×124円/日・ton)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	III型コーナー矢板 (54日間×124円/日・ton)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	6,696円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96004	鋼矢板賃料 III型コーナー矢板 (54日間×124円/日・ton)	1.000	t 供用日	6,696	6,696	
	合 計				6,696	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,696	
	*** S単- 179号 ***					
S02114	鋼矢板整備費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板整備費 3型 (コーナー)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	3型 (コーナー)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	13,140円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96005	鋼矢板整備費 3型 (コーナー)	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				13,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,140	
	*** S単- 180号 ***					
S02114	H形鋼賃料		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼賃料 114日間分 (90円×114日間)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	114日間分 (90円×114日間)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	10,260円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G96006	H形鋼賃料 114日間分 (90円×114日間)	1.000	t 供用日	10,260	10,260	
	合計				10,260	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,260	
	*** S単- 181号 (週休2補正前:29号) ***					
S02114	敷鉄板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03042		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	118円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	
	合計				118	算出数量 1.000 各単位
	単価				118	
	*** S単- 182号 (週休2補正前:30号) ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	
	合計				26,145	算出数量 1.000 人
	単価				26,145	
	*** S単- 183号 (週休2補正前:31号) ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
	合計				18,690	算出数量 1.000 人
	単価				18,690	
	*** S単- 184号 (週休2補正前:32号) ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,775	26,775	
	合計				26,775	算出数量 1.000 人
	単価				26,775	
	*** S単- 185号 (週休2補正前:33号) ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	
	合計				21,735	算出数量 1.000 人
	単価				21,735	
	*** S単-186号 ***					
S02115	ブロック工		人		1.000	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01007	ブロック工	1.000	人	26,565	26,565	
	合計				26,565	算出数量 1.000 人
	単価				26,565	
	*** S単-187号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
	合計				18,690	算出数量 1.000 人
	単価				18,690	
	*** S単-188号 ***					
S02115	潜水士		人		1.000	歩A 当たり算出
	潜水士			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01082 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01082	潜水士	1.000	人	41,685	41,685	
	合計				41,685	算出数量 1.000 人
	単価				41,685	
	*** S単-189号 ***					
S02115	潜水送気員		人		1.000	歩A 当たり算出
	潜水送気員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01084 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01084	潜水送気員	1.000	人	27,825	27,825	
	合計				27,825	算出数量 1.000 人
	単価				27,825	
	*** S単-190号 (週休2補正前:36号) ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）		

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	
	合計				26,145	算出数量 1.000 人
	単価				26,145	
	*** S単- 191号 (週休2補正前:37号) ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(C)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	
	合計				21,735	算出数量 1.000 人
	単価				21,735	
	*** S単- 192号 (週休2補正前:38号) ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
	合計				18,690	算出数量 1.000 人
	単価				18,690	
	*** S単- 193号 (週休2補正前:39号) ***					
S02115	普通船員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01073 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01073	普通船員	1.000	人	25,620	25,620	
	合計				25,620	算出数量 1.000 人
	単価				25,620	
	*** S単- 194号 (週休2補正前:40号) ***					
S02115	とび工		人		1,000	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01012	とび工	1.000	人	24,780	24,780	
	合計				24,780	算出数量 1.000 人
	単価				24,780	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）				

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 195号 (週休2補正前:41号) ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1,000	人	14,490	14,490	
	合計				14,490	算出数量 1,000 人
	単価				14,490	
	*** S単- 196号 (週休2補正前:42号) ***					
S02115	塗装工		人		1,000	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02003	塗装工	1,000	人	27,300	27,300	
	合計				27,300	算出数量 1,000 人
	単価				27,300	
	*** S単- 197号 (週休2補正前:43号) ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01013	電工	1,000	人	24,045	24,045	
	合計				24,045	算出数量 1,000 人
	単価				24,045	
	*** S単- 198号 (週休2補正前:44号) ***					
S02115	機械工		人		1,000	歩A 当たり算出
	機械工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03005		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 時間的制約:なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R03005	機械工	1,000	人	27,720	27,720	
	合計				27,720	算出数量 1,000 人
	単価				27,720	
	*** S単- 199号 (週休2補正前:45号) ***					
S02115	溶接工		人		1,000	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01011	溶接工	1,000	人	27,720	27,720	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				27,720	算出数量 1.000 人
	単価				27,720	
	*** S単- 200号 (週休2補正前:46号) ***					
S02115	高級船員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	高級船員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01072 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01072	高級船員	1.000	人	31,920	31,920	
	合計				31,920	算出数量 1.000 人
	単価				31,920	
	*** S単- 201号 ***					
S02115	測量技師補		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	測量技師補			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04024 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04024	測量技師補	1.000	人	36,015	36,015	
	合計				36,015	算出数量 1.000 人
	単価				36,015	
	*** S単- 202号 ***					
S02115	測量補助員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	測量補助員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04032	測量補助員	1.000	人	28,350	28,350	
	合計				28,350	算出数量 1.000 人
	単価				28,350	
	*** S単- 203号 ***					
S02115	技師 (C)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04006	技師 (C)	1.000	人	37,380	37,380	
	合計				37,380	算出数量 1.000 人
	単価				37,380	
	*** S単- 204号 ***					
S02115	技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
R04007	技術員	1.000	人	33,180	33,180	
	合計				33,180	算出数量 1.000 人
	単価				33,180	
	*** S単- 205号 (週休2補正前:47号) ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96040			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
P96040	ブロックマット	1.000	m ²	6,280	6,280	
	厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず					算出数量 1.000 各単位
	合計				6,280	
	単価				6,280	
	*** S単- 206号 (週休2補正前:48号) ***					
S02116	アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン SD295、D16、L600mm*B200mm,加工費含む,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96041			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
P96041	アンカーピン	1.000	本	630	630	
	SD295、D16、L600mm*B200mm,加工費含む					算出数量 1.000 各単位
	合計				630	
	単価				630	
	*** S単- 207号 ***					
S02116	小口止コンクリートブロック		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小口止コンクリートブロック B=300×H=300,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96046			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
P96046	小口止コンクリートブロック	1.000	m	11,200	11,200	
	B=300×H=300					算出数量 1.000 各単位
	合計				11,200	
	単価				11,200	
	*** S単- 208号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P19411			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
P19411	溶接金網	1.000	m ²	282	282	
	線径3.2mm 網目100mm					算出数量 1.000 各単位
	合計				282	
	単価				282	
	*** S単- 209号 ***					
S02116	金属プレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）		

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	金属プレート SUS 9mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96050		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	金属プレート SUS 9mm	1.000	枚	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単- 210号 ***					
S02116	ケミカルアンカー ケミカルアンカー M10,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96051	ケミカルアンカー M10	1.000	本	900	900	
	合計				900	算出数量 1.000 各単位
	単価				900	
	*** S単- 211号 ***					
S02116	軽油 軽油 パトロー給油,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P34029	軽油 パトロー給油	1.000	L	145	145	
	合計				145	算出数量 1.000 各単位
	単価				145	
	*** S単- 212号(週休2補正前:49号) ***					
S02116	階段ブロック(一般型) 階段ブロック(一般型) 1:2.0勾配,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96045	階段ブロック(一般型) 1:2.0勾配	1.000	m ²	22,100	22,100	
	合計				22,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,100	
	*** S単- 213号(週休2補正前:50号) ***					
S02116	階段ブロック(一般型) 階段ブロック(一般型) 1:1.5勾配,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96047	階段ブロック(一般型) 1:1.5勾配	1.000	m ²	22,100	22,100	
	合計				22,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,100	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 214号 (週休2補正前:52号) ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05212		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150	1,000	個	2,860	2,860	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					算出数量 1,000 各単位
	合計				2,860	
	単価				2,860	
*** S単- 215号 ***						
S02116	表土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	表土 購入土,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96052				
P96052	表土 購入土	1,000	m3	7,680	7,680	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					算出数量 1,000 各単位
	合計				7,680	
	単価				7,680	
*** S単- 216号 (週休2補正前:53号) ***						
S02116	機能的塗布材		セット		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機能的塗布材 13.3kg/セット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033				
P96033	機能的塗布材 13.3kg/セット	1,000	セット	25,200	25,200	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					算出数量 1,000 各単位
	合計				25,200	
	単価				25,200	
*** S単- 217号 (週休2補正前:54号) ***						
S02116	耐水防護剤		缶		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐水防護剤 10.3kg/缶,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96035				
P96035	耐水防護剤 10.3kg/缶	1,000	缶	20,600	20,600	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					算出数量 1,000 各単位
	合計				20,600	
	単価				20,600	
*** S単- 218号 (週休2補正前:55号) ***						
S02116	タイロッド購入費		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タイロッド購入費 SS400 φ36 L=19.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032				
P96032	タイロッド購入費 SS400 φ36 L=19.0m	1,000	組	205,000	205,000	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					算出数量 1,000 各単位
	合計				205,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）				

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				205,000	
	*** S単- 219号 ***					
S02116	タイロッド購入費		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	タイロッド購入費 SS400 φ38 L=23.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96037		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	タイロッド購入費 SS400 φ38 L=23.0m	1,000	組	311,300	311,300	
	合 計				311,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				311,300	
	*** S単- 220号 (週休2補正前:56号) ***					
S02116	溝形鋼 (SS400)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼 (SS400) 大形 厚9 幅90 高250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P18453		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18453	溝形鋼 (SS400) 大形 厚9 幅90 高250	1,000	ton	124,000	124,000	
	合 計				124,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				124,000	
	*** S単- 221号 ***					
S02116	溝形鋼 (SS400)		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼 (SS400) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P18452		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18452	溝形鋼 (SS400) 大形厚7-9幅75-90高150-200	1,000	ton	123,000	123,000	
	合 計				123,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S単- 222号 (週休2補正前:57号) ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P34027		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1,000	kg	210	210	
	合 計				210	算出数量 1,000 各単位
	単 価				210	
	*** S単- 223号 ***					
S02116	カウンターウエイト		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	カウンターウエイト ラフタレークレーン用、30t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96060		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）				

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96060	カウンターウエイト ラフタレークレーン用、30t	1.000	式	123,400	123,400	
	合計				123,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				123,400	
	*** S単- 224号 (週休2補正前:58号) ***					
S02116	ポータブルコンーン貫入試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコンーン貫入試験 単管式、GL-5m以内、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96159		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96159	ポータブルコンーン貫入試験 単管式、GL-5m以内	1.000	m	2,910	2,910	
	合計				2,910	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,910	
	*** S単- 225号 (週休2補正前:59号) ***					
S02116	基本電力料		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96140	基本電力料 低圧用業持1年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,116	
	*** S単- 226号 (週休2補正前:60号) ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96150	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,300	
	*** S単- 227号 ***					
S02116	保守点検費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	保守点検費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96044	保守点検費	1.000	式	7,946	7,946	
	合計				7,946	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,946	
	*** S単- 228号 ***					
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）				

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96043	システム初期費	1.000	式	598,000	598,000	
	合計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				598,000	
	*** S単-229号 ***					
S02116	快適トイレ		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ 8か月,1台,設置撤去含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96053	快適トイレ 8か月,1台,設置撤去含む	1.000	基	408,000	408,000	
	合計				408,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				408,000	
	*** S単-230号 ***					
S02116	不足分弁償金		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不足分弁償金 H-200(中古),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96059	不足分弁償金 H-200(中古)	1.000	ton	109,500	109,500	
	合計				109,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				109,500	
	*** S単-231号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費(ICT)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成費(ICT)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96056	3次元設計データ作成費(ICT)	1.000	式	623,000	623,000	
	合計				623,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				623,000	
	*** S単-232号(週休2補正前:61号) ***					
S02117	地盤改良材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 フロン(一般軟弱土用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96020 セメント系固化材 フロン(一般軟弱土用) 16,830円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96020	地盤改良材 セメント系固化材 フロン(一般軟弱土用)	1.000	ton	16,830	16,830	
	合計				16,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,830	
	*** S単-233号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 非セメント系固化材 フロン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96042 非セメント系固化材 フロン 21,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96042	地盤改良材 非セメント系固化材 フロン	1.000	ton	21,000	21,000	
	合計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,000	
	*** S単- 234号 (週休2補正前:62号) ***					
S02117	鋼矢板用膨潤止水材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板用膨潤止水材 無溶剤型膨潤止水用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96400 無溶剤型膨潤止水用 2,960円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96400	鋼矢板用膨潤止水材 無溶剤型膨潤止水用	1.000	kg	2,960	2,960	
	合計				2,960	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,960	
	*** S単- 235号 (週休2補正前:63号) ***					
S02117	シンナー		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー 鋼矢板用膨潤止水用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96401 鋼矢板用膨潤止水用 827円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96401	シンナー 鋼矢板用膨潤止水用	1.000	L	827	827	
	合計				827	算出数量 1.000 各単位
	単価				827	
	*** S単- 236号 (週休2補正前:64号) ***					
S02117	鋼矢板用膨潤止水材除去		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板用膨潤止水材除去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96404 6,100円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96404	鋼矢板用膨潤止水材除去	1.000	ton	6,100	6,100	
	合計				6,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,100	
	*** S単- 237号 (週休2補正前:65号) ***					
S02117	ブラケット購入費		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブラケット購入費 腹起し20~30用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96036 腹起し20~30用 5,570円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96036	ブラケット購入費 腹起し20~30用	1.000	組	5,570	5,570	
	合計				5,570	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,570	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 238号 (週休2補正前:66号) ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 葦根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	葦根混じり土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	処分価格 葦根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単- 239号 (週休2補正前:67号) ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単- 240号 (週休2補正前:68号) ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単- 241号 (週休2補正前:69号) ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96030		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	1,200	1,200	
	合計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,200	
	*** S単- 242号 (週休2補正前:70号) ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	7,500	7,500	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単- 243号 (週休2補正前:71号) ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず(生木), 距離: 36.5km以下, 路面: 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96038		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	木くず(生木), 距離: 36.5km以		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,363円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96038	処分場運搬	1.000	m3	2,363	2,363	
	木くず(生木), 距離: 36.5km以下, 路面: 良好					
	合計				2,363	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,363	
	*** S単- 244号 (週休2補正前:72号) ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(生木)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96006		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	木くず(生木)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	3,000円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96006	処分価格	1.000	m3	3,000	3,000	
	木くず(生木)					
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単- 245号 (週休2補正前:73号) ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96039		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	草類, 距離: 36.5km以下, 路面		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,363円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96039	処分場運搬	1.000	m3	2,363	2,363	
	草類, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好					
	合計				2,363	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,363	
	*** S単- 246号 (週休2補正前:74号) ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類 (刈草)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード	P96004		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	草類 (刈草)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	3,000円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96004	処分価格	1.000	m3	3,000	3,000	
	草類 (刈草)					
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単- 247号 (週休2補正前:75号) ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 7.0m, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ブロックマット長 (m)	7.0m		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）				

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	
R01003	普通作業員	3.000	人	18,690	56,070	
F01086	ラフレソールズ[油圧伸縮ゾラ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,200	56,200	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120~160cm長200~800cm	315.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		103,950	5,198	
	合計				165,348	算出数量 315.000 m ²
	単価		m ²		525	
	*** S単- 248号 (週休2補正前:76号) ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	9,870	24,083	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		24,083	482	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	26,145	2,353	
R01002	特殊作業員	0.130	人	21,735	2,826	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,690	3,551	
	合計				33,295	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,330	
	*** S単- 249号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	5,780	14,103	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		14,103	282	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	26,145	2,353	
R01002	特殊作業員	0.130	人	21,735	2,826	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,690	3,551	
	合計				23,115	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,312	
	*** S単- 250号 (週休2補正前:77号) ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種類別	再生クラッシュン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.900	m ³	2,350	27,965	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	26,145	8,366	
R01003	普通作業員	0.620	人	18,690	11,588	
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,010	5,025	
P34029	軽油 バトロ#給油	15.000	L	145	2,175	
R01021	運転手 (特殊)	0.400	人	26,775	10,710	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜低騒・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	0.480	日	6,970	3,346	
P34029	軽油 バトロ#給油	4.200	L	145	609	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	26,775	5,355	
	合計				75,139	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		751	
	*** S単- 251号 (週休2補正前:78号) ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m以上50m未満, -, 無し, 直線部, 曲支柱, する		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 建込区分	土中建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				
	3) 施工規模	21m以上50m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	曲支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品 (白色) C-4E	1.200	m	8,605	10,326	
A03101	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額 B・C種 (支柱間隔4m)	1.000	m	550	550	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	7,640	7,640	
	合計				3,236	算出数量 1,000 m
	単価		m		3,236	
	*** S単- 252号 (週休2補正前:79号) ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B-C-4E, 受けない, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	土中建込用				
	2) 規格	B-C-4E				
	3) 時間的制約	受けない				
	4) 夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,376	1,376	
	合計				1,376	算出数量 1,000 m
	単価		m		1,376	
	*** S単- 253号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	1) 補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業				
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F08012	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	0.190	日	10,100	1,919	
P34029	軽油 バトロ#給油	6.100	L	145	885	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	26,775	3,481	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	18,690	3,738	
	合計				10,023	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,002	
	*** S単- 254号 (週休2補正前:80号) ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	1,780	516	
P34029	軽油 パトロール給油	0.800	L	145	116	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	22,260	1,336	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		1,968	276	
	合計				2,244	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		22	
	*** S単- 255号 (週休2補正前:81号) ***					
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M02051		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)単価算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M02051	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	時間	5,020	5,020	
	合計				5,020	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		5,020	
Y00001	単位					
	*** S単- 256号 ***					
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M02051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M02051		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	燃料消費量入力				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	40.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M02051	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	日	31,500	31,500	
P34029	軽油 パトロール給油	40.000	L	145	5,800	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,775	26,775	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				64,075	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		64,075	
Y00001	単位					
	*** S単- 257号 (週休2補正前:82号) ***					
S16001	7ℓカリ水中和装置[炭酸ガス式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	7ℓカリ水中和装置[炭酸ガス式] , 処理量 6m3/h級					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 機械コード <単位が日のみ>	M10041				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 機械コード (同上)	M10041				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 単価算出区分	運転 1日当たり算出				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 運転 1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
	15) 規格(消耗部品)	-				
M10041	7ℓカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	
	合計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単- 258号 ***					
S16002	パイクロパマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	パイクロパマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] , 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz), 交替制補正対象外					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 機械コード <単位が日のみ>	M05118				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 機械損料算出区分	運転 1日当たり算出				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 運転 1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05118	パイクロパマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	1.000	供用日	86,100	86,100	
	合計				86,100	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		86,100	
Y00001	単位					
	*** S単- 259号 ***					
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] , 圧入力1000kN 引抜力1100kN, 交替制補正対象外					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 機械コード <単位が日のみ>	M05434				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 機械損料算出区分	運転 1日当たり算出				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 運転 1日当たり運転時間(T)	0.0				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5) 単価計上区分	機械損料のみ				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	1.000	供用日	104,000	104,000	
	合計				104,000	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		104,000	
Y00001	単位					
	*** S単- 260号 (週休2補正前:83号) ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S16003	曳航船（FRP船）		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	曳航船（FRP船） 15PS型, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード「単位が供用日のみ」 2) 交替制作業補正区分	M96014		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96014	曳航船（FRP船） 15PS型	1,000	供用日	3,420	3,420	
	合計				3,420	算出数量 1,000 供用日
	単価		供用日		3,420	
	*** S単- 261号 (週休2補正前:84号) ***					
S16003	7ℓ水中和装置[炭酸ガス式]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
	7ℓ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 交替制補正対象外			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械コード「単位が供用日のみ」 2) 交替制作業補正区分	M10041		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M10041	7ℓ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1,000	供用日	2,840	2,840	
	合計				2,840	算出数量 1,000 供用日
	単価		供用日		2,840	
	*** S単- 262号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 規格	25ton吊り		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1,000	日	56,200	56,200	
	合計				56,200	算出数量 1,000 日
	単価		日		56,200	
	*** S単- 263号 (週休2補正前:86号) ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 20ton吊り			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 規格	20ton吊り		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01085	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2次)] 吊上能力20t吊	1,000	日	52,500	52,500	
	合計				52,500	算出数量 1,000 日
	単価		日		52,500	
	*** S単- 264号 (週休2補正前:87号) ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	2) 規格	4.9ton吊り		週休: 4週8休以上	時間的制約: なし	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F01082	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	40,600	40,600	
	合計				40,600	算出数量 1.000 日
	単価		日	40,600		
	*** S単- 265号 (週休2補正前:88号) ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),50ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分			ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)	豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)規格			50ton吊り	基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)			0.0	深夜時間:0.0	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)			0.00		週休:4週8休以上
	5)長期割引単価区分(賃料機械)			なし		
F01088	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力50t吊	1.000	日	102,000	102,000	
	合計				102,000	算出数量 1.000 日
	単価		日	102,000		
	*** S単- 266号 (週休2補正前:89号) ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,14日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分			鋼矢板	豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分			3型	基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
	3)補助工法			無	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)供用日数			14日		
	5)使用回数			1回		
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	1,260	1,260	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合計				14,400	算出数量 1.000 ton
	単価		ton	14,400		
	*** S単- 267号 (週休2補正前:90号) ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,113日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分			鋼矢板	豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分			3型	基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
	3)補助工法			無	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)供用日数			113日		
	5)使用回数			1回		
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	10,170	10,170	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合計				23,310	算出数量 1.000 ton
	単価		ton	23,310		
	*** S単- 268号 (週休2補正前:91号) ***					
S17001	鋼矢板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,9日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分			鋼矢板	豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分			3型	基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
	3)補助工法			無	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)供用日数			9日		
	5)使用回数			1回		
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	810	810	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合計				13,950	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		13,950	
	*** S単- 269号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 125日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	3型		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法	無		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 供用日数	125日				
	5) 使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	11,250	11,250	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合計				24,390	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		24,390	
	*** S単- 270号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 54日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	3型		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法	無		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 供用日数	54日				
	5) 使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	4,860	4,860	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合計				18,000	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		18,000	
	*** S単- 271号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 20日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	3型		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法	無		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 供用日数	20日				
	5) 使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	1,800	1,800	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合計				14,940	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		14,940	
	*** S単- 272号 (週休2補正前: 92号) ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 250型, 無, 58日, 1回			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 仮設材区分	H形鋼(杭使用)		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	250型		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 補助工法	無		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 供用日数	58日				
	5) 使用回数	1回				

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G02002	H形鋼 (杭使用) 250型 [賃料]	1.000	t 供用日	5,220	5,220	
G15022	H形鋼 (杭使用) 250型 [整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合計				13,871	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		13,871	
	*** S単- 273号 (週休2補正前:93号) ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] [賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),250型,無,41日,1回		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	250型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数	41日				
	5)使用回数	1回				
G02002	H形鋼 (杭使用) 250型 [賃料]	1.000	t 供用日	3,690	3,690	
G15022	H形鋼 (杭使用) 250型 [整備費]	1.000	ton	8,651	8,651	
	合計				12,341	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		12,341	
	*** S単- 274号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,ー,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	
R01002	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
Y00004	諸雑費	0.070		66,570	4,660	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋	62.000	枚	1,100	68,200	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.440	日	18,400	26,496	
P34029	軽油 バトロ給油	119.000	L	145	17,255	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,775	26,775	
	合計				209,956	算出数量 62.000 袋
	単価		袋		3,386	
	*** S単- 275号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 2. 常時排水,40以上～120未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/h)	40以上～120未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	2.200	日	874	1,923	
F02056	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～1次)] 35kVA	2.200	日	3,590	7,898	
P34029	軽油 バトロ給油	196.000	L	145	28,420	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）				

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.340	人	21,735	7,390	
Y00004	諸雑費	0.010		45,631	456	
	合計				46,087	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		46,087	
	*** S単- 276号 (週休2補正前:94号) ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1~5台 なし				
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日	18,400	10,672	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	26,145	13,073	
R01002	特殊作業員	0.100	人	21,735	2,174	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,690	37,380	
P34029	軽油 バトロ#給油	33.000	L	145	4,785	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	26,775	13,388	
	合計				81,472	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		81,472	
	*** S単- 277号 (週休2補正前:95号) ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	釜場掘削・設置				
R01001	土木一般世話役	0.040	人	26,145	1,046	
R01003	普通作業員	0.100	人	18,690	1,869	
Y00004	諸雑費	0.130		2,915	379	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,770	1,009	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	26,775	2,410	
P34029	軽油 バトロ#給油	3.400	L	145	493	
	合計				7,206	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,206	
	*** S単- 278号 (週休2補正前:96号) ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去				
R01001	土木一般世話役	0.040	人	26,145	1,046	
R01002	特殊作業員	0.050	人	21,735	1,087	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,690	3,551	
Y00004	諸雑費	0.030		5,684	171	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,770	655	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	26,775	1,607	
P34029	軽油 バトロ#給油	2.200	L	145	319	
	合計				8,436	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,436	
	*** S単- 279号 (週休2補正前:97号) ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 17. 常時排水, 6以上~30未満, 商用電源, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	17		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	6以上~30未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	901.000	kWh	16.79	15,128	
R01002	特殊作業員	2.210	人	21,735	48,034	
Y00004	諸雑費	0.170		63,162	10,738	
	合計				73,900	算出数量 1.000 箇所
	単価				73,900	
	*** S単- 280号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 10. 常時排水, 6以上~30未満, 商用電源, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	10		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	6以上~30未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	530.000	kWh	16.79	8,899	
R01002	特殊作業員	1.300	人	21,735	28,256	
Y00004	諸雑費	0.170		37,155	6,316	
	合計				43,471	算出数量 1.000 箇所
	単価				43,471	
	*** S単- 281号 (週休2補正前:98号) ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 43. 常時排水, 0以上~6未満, 商用電源, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	43		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~6未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	473.000	kWh	16.79	7,942	
R01002	特殊作業員	5.590	人	21,735	121,499	
Y00004	諸雑費	0.170		129,441	22,005	
	合計				151,446	算出数量 1.000 箇所
	単価				151,446	
	*** S単- 282号 (週休2補正前:99号) ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ運転 (小口径) 27. 常時排水, 0以上~6未満, 商用電源, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	27		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~6未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	297.000	kWh	16.79	4.987	
R01002	特殊作業員	3.510	人	21.735	76.290	
Y00004	諸雑費	0.170		81.277	13.817	
	合計				95.094	算出数量 1.000 箇所
	単価				95.094	
	*** S単- 283号 (週休2補正前:100号) ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格	口径 100mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	26.145	13.073	
R01003	普通作業員	1.000	人	18.690	18.690	
F08063	パックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2011)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日	18.400	9.200	
R01021	運転手 (特殊)	0.340	人	26.775	9.104	
P34029	軽油 パトロール給油	21.000	L	145	3.045	
	合計				53.112	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		53.112	
	*** S単- 284号 (週休2補正前:101号) ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	26.145	7.844	
R01003	普通作業員	0.500	人	18.690	9.345	
	合計				17.189	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17.189	
	*** S単- 285号 (週休2補正前:102号) ***					
S18022	タイロッド方式土留工 (設置・撤去)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	タイロッド方式土留工 (設置・撤去) 設置, 0日, 0回, 1.390ton, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) タイロッド 1t 当たり単価 (円/t)	0		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 供用日数	0.000日		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 現場供用日数期間中の使用回数	0.000回				
	5) タイロッド 1t 当たりの溝形鋼重量	1.390ton				
	6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.170	人	26.145	30.590	
R01012	とび工	2.370	人	24.780	58.729	
R01011	溶接工	1.170	人	27.720	32.432	
R01003	普通作業員	1.170	人	18.690	21.867	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費	0.100		143,618	14,362	
F01086	ラフレールクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.170	日	56,200	65,754	
	合計				223,734	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		223,734	
	*** S単- 286号 (週休2補正前:103号) ***					
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) タイロッド方式土留工(設置・撤去) 撤去,0日,0回,1.390ton,なし		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)タイロッド1t当たり単価(円/t)	0				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)供用日数	0.000日				冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)現場供用日数期間中の使用回数	0.000回				超勤時間:0.0
	5)タイロッド1t当たりの溝形鋼重量	1.390ton				深夜時間:0.0
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.530	人	26,145	13,857	
R01012	とび工	1.050	人	24,780	26,019	
R01011	溶接工	0.530	人	27,720	14,692	
R01003	普通作業員	0.530	人	18,690	9,906	
Y00004	諸雑費	0.120		64,474	7,737	
F01086	ラフレールクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.530	日	56,200	29,786	
	合計				101,997	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		101,997	
	*** S単- 287号 ***					
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置,0日,0回,0.760ton,なし		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分	設置				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)タイロッド1t当たり単価(円/t)	0				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)供用日数	0.000日				冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)現場供用日数期間中の使用回数	0.000回				超勤時間:0.0
	5)タイロッド1t当たりの溝形鋼重量	0.760ton				深夜時間:0.0
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.860	人	26,145	22,485	
R01012	とび工	1.740	人	24,780	43,117	
R01011	溶接工	0.860	人	27,720	23,839	
R01003	普通作業員	0.860	人	18,690	16,073	
Y00004	諸雑費	0.100		105,514	10,551	
F01086	ラフレールクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.860	日	56,200	48,332	
	合計				164,397	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		164,397	
	*** S単- 288号 ***					
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去) タイロッド方式土留工(設置・撤去) 撤去,0日,0回,0.760ton,なし		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)タイロッド1t当たり単価(円/t)	0				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)供用日数	0.000日				冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)現場供用日数期間中の使用回数	0.000回				超勤時間:0.0
	5)タイロッド1t当たりの溝形鋼重量	0.760ton				深夜時間:0.0
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				週休:4週8休以上
R01001	土木一般世話役	0.390	人	26,145	10,197	
R01012	とび工	0.770	人	24,780	19,081	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01011	溶接工	0.390	人	27,720	10,811	
R01003	普通作業員	0.390	人	18,690	7,289	
Y00004	諸雑費	0.120		47,378	5,685	
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.390	日	56,200	21,918	
	合計				74,981	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		74,981	
	*** S単- 289号 (週休2補正前:104号) ***					
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 撤去,0日,0回,0.000ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)タイロッド1t当たり単価(円/t)	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)現場供用日数期間中の使用回数	0.000回				
	5)タイロッド1t当たりの溝形鋼重量	0.000ton				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.220	人	26,145	5,752	
R01012	とび工	0.440	人	24,780	10,903	
R01011	溶接工	0.220	人	27,720	6,098	
R01003	普通作業員	0.220	人	18,690	4,112	
Y00004	諸雑費	0.120		26,865	3,224	
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.220	日	56,200	12,364	
	合計				42,453	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		42,453	
	*** S単- 290号 (週休2補正前:105号) ***					
S18022	タイロッド方式土留工(設置・撤去)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	タイロッド方式土留工(設置・撤去) 設置,0日,0回,0.000ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)タイロッド1t当たり単価(円/t)	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)供用日数	0.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)現場供用日数期間中の使用回数	0.000回				
	5)タイロッド1t当たりの溝形鋼重量	0.000ton				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.490	人	26,145	12,811	
R01012	とび工	0.990	人	24,780	24,532	
R01011	溶接工	0.490	人	27,720	13,583	
R01003	普通作業員	0.490	人	18,690	9,158	
Y00004	諸雑費	0.100		60,084	6,008	
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	0.490	日	56,200	27,538	
	合計				93,630	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		93,630	
	*** S単- 291号 (週休2補正前:106号) ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,130,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	130		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,203	1,203,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）				

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	21,735	63,032	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,690	54,201	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 バトロ-給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,775	77,648	
	合計				1,626,810	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		1,627	
	*** S単- 292号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,143,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	143		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,323	1,323,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	21,735	63,032	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,690	54,201	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 バトロ-給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,775	77,648	
	合計				1,746,810	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		1,747	
	*** S単- 293号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,143,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	143		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	㎡供用日	1,323	661,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	21,735	63,032	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,690	54,201	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 バトロ-給油	345.000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	26,775	77,648	
	合計				1,055,810	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		1,056	
	*** S単- 294号 (週休2補正前:107号) ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	155		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	155	16,120	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,690	8,971	
	合計				25,091	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		251	
	*** S単- 295号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	155	16,120	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,690	2,990	
	合計				19,110	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		191	
	*** S単- 296号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1㎡当たり単価	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	0.320	人	18,690	5,981	
	合計				5,981	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		60	
	*** S単- 297号 (週休2補正前:108号) ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設へ撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設へ撤去 42		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,690	8,971	
	合計				13,339	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		133	
	*** S単- 298号 (週休2補正前:109号) ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置へ損料へ撤去, 85日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置へ損料へ撤去 85.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7 m×D 14 cm×W 1.5 kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステーブロック (ロッド付) N o 2 長600mm×幅300mm	1.000	組	6,620	6,620	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.054		75,845	4,096	
R01013	電気 (設置)	2.540	人	24,045	61,074	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	18,690	41,118	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		178,037	890	
R01013	電気 (撤去)	1.270	人	24,045	30,537	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	18,690	20,559	
	合計				158,274	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		158,274	
	*** S単-299号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,95日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	95.000日		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステーブロック (ロッド付) No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.061		75,845	4,627	
R01013	電気 (設置)	2.540	人	24,045	61,074	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	18,690	41,118	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		178,037	890	
R01013	電気 (撤去)	1.270	人	24,045	30,537	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	18,690	20,559	
	合計				158,805	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		158,805	
	*** S単-300号 (週休2補正前:110号) ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27016	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積14	1.250	m	237	296	
R01013	電気 (接地極設置)	0.250	人	24,045	6,011	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	18,690	6,542	
R01013	電気 (接地線設置)	0.030	人	24,045	721	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）				

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品 0.5%	0.005		13,993	70	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,045	1,202	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	18,690	1,308	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,045	240	
	合計				17,830	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,830	
	*** S単- 301号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,22mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極			D種	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)施工区分			設置～撤去	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)補助接地棒(本)			0本	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)接地線名称			IV線		
	5)接地線規格			22mm2		
	6)接地線の地中埋設区間長(m)			1.250m		
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27017	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積22	1.250	m	366	458	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,045	6,011	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	18,690	6,542	
R01013	電工 (接地線設置)	0.030	人	24,045	721	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		13,993	70	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,045	1,202	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	18,690	1,308	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,045	240	
	合計				17,992	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,992	
	*** S単- 302号(週休2補正前:111号) ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極			D種	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)施工区分			設置～撤去	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)補助接地棒(本)			0本	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	4)接地線名称			IV線		
	5)接地線規格			14mm2		
	6)接地線の地中埋設区間長(m)			0.750m		
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	0.750	m	237	178	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,045	6,011	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	18,690	6,542	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	24,045	481	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		13,993	70	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,045	1,202	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	18,690	1,308	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,045	240	
	合計				17,472	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,472	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 303号 (週休2補正前:112号) ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極		D種	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分		設置~撤去	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)		0本	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称		IV線			
	5)接地線規格		5.5mm2			
	6)接地線の地中埋設区間長(m)		0.750m			
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.750	m	95	71	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,045	6,011	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	18,690	6,542	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,045	240	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		13,993	70	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,045	1,202	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	18,690	1,308	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,045	240	
	合計				17,124	算出数量 1.000 極
	単価		極		17,124	
	*** S単- 304号 ***					
S18105	配電設備(接地) (初期φ200+常時φ50+常時φ200)		極		1.000	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極		D種	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分		設置~撤去	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)		0本	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称		IV線			
	5)接地線規格		14mm2			
	6)接地線の地中埋設区間長(m)		0.750m			
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	0.750	m	237	178	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,045	6,011	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	18,690	6,542	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	24,045	481	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		13,993	70	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,045	1,202	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	18,690	1,308	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,045	240	
	合計				17,472	算出数量 1.000 極
	単価		極		17,472	
	*** S単- 305号 ***					
S18105	配電設備(接地工) (常時φ200)		極		1.000	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極		D種	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分		設置~撤去	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)		0本	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称		IV線			
	5)接地線規格		14mm2			
	6)接地線の地中埋設区間長(m)		0.750m			
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P27016	600Vビニル絶縁電線 (1V) より線 断面積14	0.750	m	237	178	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,045	6,011	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	18,690	6,542	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	24,045	481	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		13,993	70	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,045	1,202	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	18,690	1,308	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,045	240	
	合計				17,472	算出数量 1,000 極
	単 価		極		17,472	
	*** S単- 306号 ***					
S18105	配電設備 (接地工) (中和処理装置)		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	配電設備 (接地工) D 種, 設置~撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 接地極			D 種 設置~撤去	豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2) 施工区分			0本	超勤時間:0.0	
	3) 補助接地棒(本)			IV線	深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
	4) 接地線名称					
	5) 接地線規格			5.5mm2		
	6) 接地線の地中埋設区間長(m)			0.750m		
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線 (1V) より線 断面積5.5	0.750	m	95	71	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,045	6,011	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	18,690	6,542	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,045	240	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		13,993	70	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,045	1,202	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	18,690	1,308	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,045	240	
	合計				17,124	算出数量 1,000 極
	単 価		極		17,124	
	*** S単- 307号 ***					
S18105	配電設備 (接地工) (降雨時排水)		極		1,000 極	歩A 当たり算出
	配電設備 (接地工) D 種, 設置~撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 接地極			D 種 設置~撤去	豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし	
	2) 施工区分			0本	超勤時間:0.0	
	3) 補助接地棒(本)			IV線	深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
	4) 接地線名称					
	5) 接地線規格			5.5mm2		
	6) 接地線の地中埋設区間長(m)			0.750m		
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線 (1V) より線 断面積5.5	0.750	m	95	71	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,045	6,011	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	18,690	6,542	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,045	240	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		13,993	70	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,045	1,202	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	18,690	1,308	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,045	240	
	合計				17,124	算出数量 1.000 極
	単価		極		17,124	
	*** S単- 308号 (週休2補正前:113号) ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 14, 設置~損料~撤去, 85日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	14		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	85.000日				
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,403	140,300	
Y00002	損料 0.0639%	0.054		140,300	7,576	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,045	79,349	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		219,649	1,098	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,045	39,674	
	合計				127,697	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,277	
	*** S単- 309号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 38, 設置~損料~撤去, 95日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	38		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	95.000日				
W09227	600Vキャブタイヤケーブル 38	100.000	m	3,248	324,800	
Y00002	損料 0.0639%	0.061		324,800	19,813	
R01013	電工 (設置)	6.200	人	24,045	149,079	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		473,879	2,369	
R01013	電工 (撤去)	3.100	人	24,045	74,540	
	合計				245,801	算出数量 100.000 m
	単価		m		2,458	
	*** S単- 310号 (週休2補正前:114号) ***					
S18114	分電盤設備 (初期+常時排水)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置~損料~撤去, 84日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	84.000日				
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB (屋外用0-100) 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	600Vビニル絶縁電線 1V22mm2	15.000	m	366	5,490	
W09555	硬質ビニル電線管 (VE) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.054		21,430	1,157	
R01013	電工	1.400	人	24,045	33,663	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		55,093	275	
R01013	電工	0.700	人	24,045	16,832	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				51,927	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		51,927	
	*** S単- 311号 (週休2補正前:115号) ***					
S18114	分電盤設備 (中和処理装置)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置~損料~撤去, 82日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)分電盤形式	三相3線式				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)負荷容量(kWまで)	3.7				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)分電盤の供用日数	82,000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1,000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15,000	m	52	780	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1,000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.052		8,050	419	
R01013	電工	0.790	人	24,045	18,996	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,046	135	
R01013	電工	0.400	人	24,045	9,618	
	合計				29,168	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		29,168	
	*** S単- 312号 (週休2補正前:116号) ***					
S18114	分電盤設備 (降雨時排水)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置~損料~撤去, 31日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)分電盤形式	三相3線式				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)負荷容量(kWまで)	3.7				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)分電盤の供用日数	31,000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1,000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1,000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15,000	m	52	780	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1,000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.020		8,050	161	
R01013	電工	0.790	人	24,045	18,996	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,046	135	
R01013	電工	0.400	人	24,045	9,618	
	合計				28,910	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		28,910	
	*** S単- 313号 ***					
S18114	分電盤設備 (初期φ200+常時排水φ50+常時φ200)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置~損料~撤去, 95日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)分電盤形式	三相3線式				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)負荷容量(kWまで)	15				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分	設置~損料~撤去				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)分電盤の供用日数	95,000日				
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1,000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB (屋外用0ー 100) 200×340×150	1,000	個	7,800	7,800	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15,000	m	366	5,490	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W09555	硬質ビニル電線管 (VE) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.061		21,430	1,307	
R01013	電工	1.400	人	24,045	33,663	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		55,093	275	
R01013	電工	0.700	人	24,045	16,832	
	合計				52,077	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		52,077	
	*** S単- 314号 ***					
S18114	分電盤設備 (常時φ200)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 94日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	94.000日				
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB (屋外用0-100) 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	366	5,490	
W09555	硬質ビニル電線管 (VE) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.060		21,430	1,286	
R01013	電工	1.400	人	24,045	33,663	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		55,093	275	
R01013	電工	0.700	人	24,045	16,832	
	合計				52,056	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		52,056	
	*** S単- 315号 ***					
S18114	分電盤設備 (中和処理装置)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 84日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置～損料～撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)分電盤の供用日数	84.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0-30) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	52	780	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.054		8,050	435	
R01013	電工	0.790	人	24,045	18,996	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,046	135	
R01013	電工	0.400	人	24,045	9,618	
	合計				29,184	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		29,184	
	*** S単- 316号 ***					
S18114	分電盤設備 (降雨時排水)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 46日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 46.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 30) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	52	780	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.029		8,050	233	
R01013	電工	0.790	人	24,045	18,996	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,046	135	
R01013	電工	0.400	人	24,045	9,618	
	合計				28,982	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		28,982	
	*** S単一 317号 (週休2補正前:117号) ***					
S18163	パイプロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		本		10,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	パイプロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,9m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分	H形鋼引抜 油圧式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	9m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	26,145	4,445	
R01012	とび工	0.340	人	24,780	8,425	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,690	3,177	
M05118	パイプロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 235kw	0.210	供用日	86,100	18,081	
M04121	フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 25t吊	0.210	供用日	29,000	6,090	
P34029	軽油 パトロール給油	81.000	L	145	11,745	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	26,775	4,552	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		56,515	113	
	合計				56,628	算出数量 10.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,663	
Y00001	単位					
	*** S単一 318号 ***					
S18163	パイプロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		本		10,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	パイプロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) H形鋼引抜,油圧式,4m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分	H形鋼引抜 油圧式		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	4m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	26,145	3,399	
R01012	とび工	0.260	人	24,780	6,443	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,690	2,430	
M05118	パイプロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 235kw	0.150	供用日	86,100	12,915	
M04121	フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 25t吊	0.150	供用日	29,000	4,350	
P34029	軽油 パトロール給油	61.000	L	145	8,845	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	26,775	3,481	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		41,863	84	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				41,947	算出数量 10.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,195	
Y00001	単位					
	*** S単一 319号 (週休2補正前:118号) ***					
S18181	油圧圧入工 (鋼矢板)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	油圧圧入工 (鋼矢板) 普通鋼矢板, III型, 6m以下, 7.0, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板区分 2) 鋼矢板規格	普通鋼矢板 III型		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 圧入長 (m) 4) 鋼矢板の長さ (m/枚)	6m以下 7.0		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 単価0円区分 (鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 III型	4.200	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	26,145	7,582	
R01002	特殊作業員	0.290	人	21,735	6,303	
R01012	とび工	0.570	人	24,780	14,125	
M05434	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式・排対型 (2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.410	供用日	104,000	42,640	
P34029	軽油 パトロール給油	49.000	L	145	7,105	
M04605	ラフレックレン [油圧伸縮ジブ型・排対型 (2次)] 25t吊	0.410	供用日	30,600	12,546	
P34029	軽油 パトロール給油	25.000	L	145	3,625	
R01021	運転手 (特殊)	0.290	人	26,775	7,765	
Y00004	諸雑費	0.010		101,691	1,017	
	合計				102,708	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		10,271	
	*** S単一 320号 (週休2補正前:119号) ***					
S18185	油圧引抜工 (鋼矢板)		枚		10,000	歩A 当たり算出
	油圧引抜工 (鋼矢板) III型, 6m以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板型式 2) 引抜長の選択	III型 6m以下		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	26,145	4,445	
R01002	特殊作業員	0.170	人	21,735	3,695	
R01012	とび工	0.340	人	24,780	8,425	
M05434	油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式・排対型 (2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.250	供用日	104,000	26,000	
P34029	軽油 パトロール給油	29.000	L	145	4,205	
M04605	ラフレックレン [油圧伸縮ジブ型・排対型 (2次)] 25t吊	0.250	供用日	30,600	7,650	
P34029	軽油 パトロール給油	15.000	L	145	2,175	
R01021	運転手 (特殊)	0.170	人	26,775	4,552	
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002		61,147	122	
	合計				61,269	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		6,127	
	*** S単一 321号 (週休2補正前:120号) ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (II型・III型・IV型), 圧入			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）		

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型） 圧入		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	26,145	7,582	
R01002	特殊作業員	0.290	人	21,735	6,303	
R01012	とび工	0.580	人	24,780	14,372	
M05434	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレクト・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.360	供用日	104,000	37,440	
P34029	軽油 パトロール給油	43.000	L	145	6,235	
M04605	フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊	0.440	供用日	30,600	13,464	
P34029	軽油 パトロール給油	26.000	L	145	3,770	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	26,775	8,033	
	合計				97,199	算出数量 1.000 回
	単価		回		97,199	
	*** S単- 322号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラークレーン、35 t 吊を超え80 t 吊以下、運搬～組立～分解～運搬、基地 と現場の移動、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	クローラークレーン 35 t 吊を超え80 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 なし				
R01002	特殊作業員	5.500	人	21,735	119,543	
F01086	フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.500	日	56,200	84,300	
Y00004	運搬費等	4.340		203,843	884,679	
	合計				1,088,522	算出数量 1.000 台
	単価		台		1,088,522	
	*** S単- 323号 (週休2補正前:121号) ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場) 3)入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで 0円				
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	62,500	62,500	
	合計				62,500	算出数量 1.000 台
	単価		台		62,500	
	*** S単- 324号 (週休2補正前:122号) ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場) 3)入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで 0円				
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	62,500	62,500	
	合計				62,500	算出数量 1.000 台
	単価		台		62,500	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 325号 (週休2補正前:123号) ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		4,910	
	*** S単- 326号 (週休2補正前:124号) ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1,000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単- 327号 (週休2補正前:125号) ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 60kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1,000	ton	9,400	9,400	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合計				12,400	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		12,400	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 328号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 60kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 60kmまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46606	仮設材輸送運賃料金 60km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,700	4,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				6,200	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		6,200	
	*** S単- 329号 (週休2補正前:126号) ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,570	3,570	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,070	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,070	
	*** S単- 330号 (週休2補正前:127号) ***					
S86401	固化材散布		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	0	0	
M02051	バックホウ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)] クロー型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日	19,200	24,000	
P34029	軽油 バトロ給油	73.000	L	145	10,585	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,775	26,775	
	合計				80,050	算出数量 15.000 ton
	単価				5,337	
	*** S単- 331号 (週休2補正前:128号) ***					
S86422	粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合)		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙｯｸ攪拌混合) 施工障害なし、深度0.5～2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5～2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	
MH0013	ﾊﾞｯｸﾙｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(1次)] ｸﾛｰﾗ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	33,400	42,418	
MH0010	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.270	供用日	37,900	48,133	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｯｸ給油	115.000	L	145	16,675	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,775	26,775	
	合計				178,836	算出数量 187.000 m3
	単価				956	
	*** S単- 332号 (週休2補正前:129号) ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, ﾏｰﾌﾞﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 ﾀｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単価		m3		(") 327.4	
	*** S単- 333号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準 - - -				
	単価		m3		1,195	
	*** S単- 334号 (週休2補正前:130号) ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		(") 236.2	
	*** S単- 335号 (週休2補正前:131号) ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）		

工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	埋戻土投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		(") 236.2	
	*** S単- 336号 (週休2補正前:132号) ***					
SA0102	仮置土投入[SP積込(ルーズ)]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		(") 236.2	
	*** S単- 337号 (週休2補正前:133号) ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		(") 1,027	
	*** S単- 338号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		855.4	
	*** S単- 339号 (週休2補正前:134号) ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		(//) 3.593	
	*** S単- 340号 (週休2補正前:135号) ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		(//) 370.7	
	*** S単- 341号 (週休2補正前:136号) ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		(//) 906.5	
	*** S単- 342号 (週休2補正前:137号) ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 10,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		(//) 249.2	
	*** S単- 343号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		151.1	
	*** S単- 344号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-4 0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシュチャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,546	
	*** S単- 345号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	- -				
	9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,990	
	*** S単- 346号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	- -				
	9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,990	
	*** S単- 347号 (週休2補正前:139号) ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,,18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		(//) 26,680	
	*** S単- 348号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,726	
	*** S単- 349号 (週休2補正前: 140号) ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		(//) 4,450	
	*** S単- 350号 (週休2補正前: 141号) ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, B種(180/205×250×600), 有り, 有り, 無し, なし, 再生ク ラッシュ RC-40, 18-8-25(高炉)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) ブロック規格 3) 基礎碎石の有無 4) 均し基礎コンクリートの有無 5) 養生工の有無 6) 長期割引単価区分 7) 基礎碎石規格 8) 均し基礎コンクリート規格	再利用設置 B種(180/205×250×600) 有り 有り 無し なし 再生クラッシュ RC-40 18-8-25(高炉)				
	単 価		m		(//) 5,522	
	*** S単- 351号 (週休2補正前: 142号) ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用, なし		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 再利用区分 2) 長期割引単価区分	再利用 なし				
	単 価		m		(//) 1,245	
	*** S単- 352号 ***					
SC0101	SP 掘削 (ICT) SP 掘削 (ICT) 土砂, オープンカット, 無し, 5,000m ³ 未満, なし		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 障害の有無 4) 施工数量 5) 長期割引単価区分	土砂 オープンカット 無し 5,000m ³ 未満 なし				
	単 価		m ³		523.4	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 353号 ***					
SC0152	SP 法面整形 (ICT)		m ²		1.000	m ² 歩A 当たり算出
	SP 法面整形 (ICT) 切土部, -, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		1.024	
	*** S単- 354号 ***					
SC0152	SP 法面整形 (ICT)		m ²		1.000	m ² 歩A 当たり算出
	SP 法面整形 (ICT) 盛土部、無し、ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		646.4	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名	徳永線（早津江その2工区）工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96001	自走装置賃料 普通鋼矢板用		日	57,200		
G96001	足場用敷鉄板 PL22*1524*6096		枚	86		
G96004	鋼矢板賃料 III型コーナー矢板（54日間×124円/日・ton）		t 供用日	6,696		
G96005	鋼矢板整備費 3型（コーナー）		ton	13,140		
G96006	H形鋼賃料 114日間分（90円×114日間）		t 供用日	10,260		
M96001	バケット[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))		供用日	18,000		
M96002	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,100		
M96003	バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m バケット容量(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2]		供用日	12,400		
M96008	最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)		供用日	86,100		
M96009	ラフレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 25t吊		供用日	29,000		
M96010	ラフレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 70t吊		供用日	87,500		
M96012	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エコット・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN		供用日	104,000		
M96013	バケット容量(単体)[電動式・普通型] 起振力108~127kN(振動周波数17~21Hz)		供用日	10,500		
M96014	曳航船 (FRP船) 15PS型		供用日	3,420		
M96014	曳航船 (FRP船) D 15PS型		日	3,658		
M96017	アタッチメント		供用日	7,500		
M96020	送気装置付きトラック 2ton級		日	5,550		
M96021	ラフレーンクレーン 100ton吊、2014年規制型		供用日	95,900		
M96022	クロークレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排対型(1次)] 50~55t吊		供用日	56,300		
M96023	ラフレーンクレーン 100t(鋼矢板打設試験用)		日	95,600		
M96101	ボラード		個	175		
M96102	防眩材		個	36		
M96103	フロート(組立式)[本体] 10t用		台	1,640		
M96104	ラフレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 25t吊		供用日	30,600		
M96109	ラフレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 45t吊		供用日	58,900		
P96001	処分価格 廃プラスチック類		m3	4,500		
P96003	処分価格 葦根混じり土		m3	4,500		
P96004	処分価格 草類(刈草)		m3	3,000		
P96006	処分価格 木くず(生木)		m3	3,000		
P96007	処分価格 水路内雑物		m3	7,500		
P96008	積込・運搬 廃プラスチック類		m3	2,000		
P96020	地盤改良材 セメント系固化材 フロン(一般軟弱土用)		ton	16,830		
P96030	積込・運搬 水路内雑物		m3	1,200		
P96032	タイロッド購入費 SS400 φ36 L=19.0m		組	205,000		
P96033	機能性塗布材 13.3kg/セット		セット	25,200		
P96035	耐水防護剤 10.3kg/缶		缶	20,600		
P96036	ブラケット購入費 腹起し20~30用		組	5,570		
P96037	タイロッド購入費 SS400 φ38 L=23.0m		組	311,300		
P96038	処分場運搬 木くず(生木), 距離: 36.5km以下, 路面: 良好		m3	2,363		
P96039	処分場運搬 草類, 距離: 36.5km以下, 路面: 良好		m3	2,363		
P96040	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず		m ²	6,280		
P96041	アンカーピン SD295, D16, L600mm*B200mm, 加工費含む		本	630		
P96042	地盤改良材 非セメント系固化材 フロン		ton	21,000		

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単- 45号 ***						
T00012	抑止杭押込み		本		50.000	歩A 当たり算出
S02115	胴木と背板撤去を含む 土木一般世話役	0.200	人	26,145	5,229	S単 182号
S02115	普通作業員	1.600	人	18,690	29,904	S単 183号
S16001	バックホウ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)]	1.200	日	64,075	76,890	S単 256号
S02111	アタッチメント	1.250	供用日	7,500	9,375	S単 147号
	合計				121,398	算出数量 50.000 本
	単価		本		2,428	
*** T単- 46号 ***						
T00013	観測結果取りまとめ		回		1.000	歩A 当たり算出
S02115	技師(C)	0.500	人	37,380	18,690	S単 203号
S02115	技術員	0.500	人	33,180	16,590	S単 204号
	合計				35,280	算出数量 1.000 回
	単価		回		35,280	
*** T単- 47号 ***						
T00014	端部ブロックマット敷設		m ²		5.000	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 7.0m, なし	5.000	m ²	525	2,625	S単 247号
S02116	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	5.000	m ²	6,280	31,400	S単 205号
S02116	アンカーピン SD295, D16, L600mm*B200mm, 加工費含む,,	6.000	本	630	3,780	S単 206号
S02116	金属プレート SUS 9mm,,	16.000	枚	7,000	112,000	S単 209号
S02116	ケミカルアンカー M10,,	32.000	本	900	28,800	S単 210号
C00007	端部ブロックマット固定 水中作業	4.000	日	82,310	329,240	C単 9号
	合計				507,845	算出数量 5.000 m ²
	単価		m ²		101,569	
*** T単- 48号 ***						
T00015	大型土のう工（設置）（水中作業）		袋		59.000	歩A 当たり算出
S02115	ラフレックレン 45t吊, 現場内流用, なし 土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	S単 185号
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力45t吊	1.000	日	93,600	93,600	S単 172号
C00008	大型土のう設置・撤去補助 水中作業	1.000	日	82,310	82,310	C単 10号
	合計				223,790	算出数量 59.000 袋
	単価		袋		3,793	
*** T単- 49号 ***						
T00016	鋼矢板		ton		1.000	歩A 当たり算出
	鋼矢板, 3型コナ, 無, 54日, 1回					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02114	鋼矢板貨料 Ⅲ型コーナー矢板（54日間×124円/日・ton）	1.000	t 供用日	6,696	6,696	S単 178号
S02114	鋼矢板整備費 3型（コーナー）	1.000	ton	13,140	13,140	S単 179号
	合計				19,836	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		19,836	
	*** T単- 50号（週休2補正前:1号） ***					
T00101	法面整形（掘削部）		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.750	人	26,145	19,609	S単 182号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,690	28,035	S単 183号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)最大作業半径15-19m,	5.300	時間	5,020	26,606	S単 255号
P34029	軽油 バトロール給油	85.000	L	145	12,325	
S02115	運転手（特殊）	0.900	人	26,775	24,098	S単 184号
	合計				110,673	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,107	
	*** T単- 51号（週休2補正前:2号） ***					
T00102	法面整形（盛土部）		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.450	人	26,145	11,765	S単 182号
S02115	普通作業員	0.950	人	18,690	17,756	S単 183号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)最大作業半径15-19m,	3.700	時間	5,020	18,574	S単 255号
P34029	軽油 バトロール給油	60.000	L	145	8,700	
S02115	運転手（特殊）	0.630	人	26,775	16,868	S単 184号
	合計				73,663	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		737	
	*** T単- 52号（週休2補正前:3号） ***					
T00301	木柵撤去		m		181.000	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	26,145	7,844	S単 182号
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	S単 185号
Y00004	雑品	0.060		29,579	1,775	
	合計				31,354	算出数量 181.000 m
	単価		m		173	
	*** T単- 53号（週休2補正前:4号） ***					
T00314	流用土覆土（法肩）		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	ブロックマット部					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	26,145	39,218	S単 182号
S02115	普通作業員	5.000	人	18,690	93,450	S単 183号
Y00004	雑品	0.200		132,668	26,534	
	合計				159,202	算出数量 100.000 m ²

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		1,592	
	*** T単- 54号 (週休2補正前:5号) ***					
T00403	コンクリートブロック張り工 (撤去)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	26,145	2,092	S単 182号
S02115	ブロック工	0.150	人	26,565	3,985	S単 186号
S02115	普通作業員	0.220	人	18,690	4,112	S単 183号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.210	日	11,200	2,352	S単 166号
S02115	運転手 (特殊)	0.150	人	26,775	4,016	S単 184号
P34029	軽油 バトロ-給油	8.000	L	145	1,160	
	合 計				17,717	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		1,772	
	*** T単- 55号 (週休2補正前:6号) ***					
T00405	コンクリートブロック張り工 (復旧)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	26,145	3,922	S単 182号
S02115	ブロック工	0.300	人	26,565	7,970	S単 186号
S02115	普通作業員	0.430	人	18,690	8,037	S単 183号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.410	日	11,200	4,592	S単 166号
S02115	運転手 (特殊)	0.300	人	26,775	8,033	S単 184号
P34029	軽油 バトロ-給油	16.000	L	145	2,320	
C00405	土工用マット (シート類) 敷設 吸出防止シート (合成繊維)	10.000	m ²	644	6,440	C単 15号 算出数量 10,000 m ²
	合 計				41,314	
	単 価		m ²		4,131	
	*** T単- 56号 (週休2補正前:7号) ***					
T00406	階段ブロック (一般型)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	26,145	3,922	S単 182号
S02115	ブロック工	0.300	人	26,565	7,970	S単 186号
S02115	普通作業員	0.450	人	18,690	8,411	S単 183号
Y00004	雑品	0.400		20,303	8,121	
S02116	階段ブロック (一般型) 1:2.0勾配,	10.000	m ²	22,100	221,000	S単 212号
S16004	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2011)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	0.300	日	56,200	16,860	S単 262号 算出数量 10,000 m ²
	合 計				266,284	
	単 価		m ²		26,628	
	*** T単- 57号 (週休2補正前:8号) ***					
T00407	階段ブロック (一般型)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	26,145	3,922	S単 182号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	ブロック工	0.300	人	26,565	7,970	S単 186号
S02115	普通作業員	0.450	人	18,690	8,411	S単 183号
Y00004	雑品	0.400		20,303	8,121	
S02116	階段ブロック (一般型) 1:1.5勾配,	10.000	m ²	22,100	221,000	S単 213号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型),25ton吊り	0.300	日	56,200	16,860	S単 262号
	合計				266,284	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		26,628	
	*** T単- 58号 ***					
T00410	土工用マット(シート類)敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
P96049	吸出防止シート(合成繊維) 吸出防止シート 合成繊維 厚10mm	104.000	m ²	590	61,360	
S02115	普通作業員	0.160	人	18,690	2,990	S単 187号
	合計				64,350	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		644	
	*** T単- 59号 ***					
T00600	小口止コンクリート設置		箇所		2,000	歩A 箇所当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	ブロック工	1.000	人	26,565	26,565	S単 186号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	S単 183号
Y00004	雑品	0.400		71,400	28,560	
S02116	小口止コンクリートブロック B=300×H=300,	13.200	m	11,200	147,840	S単 207号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型),25ton吊り	1.000	日	56,200	56,200	S単 262号
	合計				304,000	算出数量 2.000 箇所
	単価		箇所		152,000	
	*** T単- 60号(週休2補正前:10号) ***					
T00715	田面排水工		箇所		1,000	歩A 箇所当たり算出
C00011	VPφ150 硬質塩化ビニル管撤去 VPφ150	1.500	m	470	705	C単 11号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管	1.500	m	3,330	4,995	S単 248号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,	1.000	個	2,860	2,860	S単 214号
	合計				8,560	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,560	
	*** T単- 61号(週休2補正前:11号) ***					
T00721	土工用マット(シート類)敷設		m ²		100,000	歩A 箇所当たり算出
P26101	吸出防止シート(ヤシ繊維) 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	104.000	m ²	590	61,360	
S02115	普通作業員	0.160	人	18,690	2,990	S単 183号
	合計				64,350	算出数量 100.000 m ²

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		644	
	*** T単- 62号 (週休2補正前:12号) ***					
T00956	排水ポンプ運転		日		1.000	歩A 当たり算出
	常時排水, 40以上~120未満, 商用電源, 長割なし					
S02115	特殊作業員	0.130	人	21,735	2,826	S単 185号
Y00004	雑品	0.010		2,826	28	
S02112	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	1.100	日	874	961	S単 174号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	16.79	2,586	
	合 計				6,401	算出数量 1.000 日
	単 価		日		6,401	
	*** T単- 63号 ***					
T00957	排水ポンプ運転		日		1.000	歩A 当たり算出
	常時排水, 40以上~120未満, 商用電源, 長割あり					
S02115	特殊作業員	0.130	人	21,735	2,826	S単 185号
Y00004	雑品	0.010		2,826	28	
S02112	工用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程 10m	1.100	日	568	625	S単 176号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	16.79	2,586	
	合 計				6,065	算出数量 1.000 日
	単 価		日		6,065	
	*** T単- 64号 (週休2補正前:13号) ***					
T01101	中和処理施設設置・撤去		式		1.000	歩A 当たり算出
	6m ³ /hr級(1.64kW)長期引単価区分(賃料機械):なし					
C00201	中和処理施設設置 6m ³ /hr級	1.000	式	210,322	210,322	C単 13号
C00202	中和処理施設撤去 6m ³ /hr級	1.000	式	121,794	121,794	C単 14号
	合 計				332,116	算出数量 1.000 式
	単 価		式		332,116	
	*** T単- 65号 (週休2補正前:14号) ***					
T01105	中和処理工		日		1.000	歩A 当たり算出
	6m ³ /hr級 (1.64kW)					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] , 処理量 6m ³ /h級	1.000	日	7,070	7,070	S単 257号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19.680	kWh	16.79	330	
	合 計				7,400	算出数量 1.000 日
	単 価		日		7,400	
	*** T単- 66号 (週休2補正前:15号) ***					
T01201	分解・組立 (重建設機械)		台		1.000	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ベ-スマン バックホリ超ロング)賃料機械長割なし					
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	S単 185号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名	徳永線（早津江その2工区）工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.240		21,735	5,216	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	56,200	28,100	S単 262号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｯｷ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ(改造費含む))	0.200	供用日	18,000	3,600	S単 162号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,100	2,820	S単 163号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	S単 185号
Y00004	雑品	0.240		21,735	5,216	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	56,200	28,100	S単 262号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｯｷ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ(改造費含む))	0.200	供用日	18,000	3,600	S単 162号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,100	2,820	S単 163号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1.350	人	21,735	29,342	S単 185号
Y00004	雑品	0.900		29,342	26,408	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.700	日	56,200	39,340	S単 262号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｯｷ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ(改造費含む))	0.200	供用日	18,000	3,600	S単 162号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,100	2,820	S単 163号
Y00001	【解体】					
S02115	特殊作業員	1.350	人	21,735	29,342	S単 185号
Y00004	雑品	0.900		29,342	26,408	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.700	日	56,200	39,340	S単 262号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｯｷ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ(改造費含む))	0.200	供用日	18,000	3,600	S単 162号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,100	2,820	S単 163号
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	S単 185号
Y00004	雑品	0.240		21,735	5,216	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	56,200	28,100	S単 262号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｯｷ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ(改造費含む))	0.200	供用日	18,000	3,600	S単 162号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,100	2,820	S単 163号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	S単 185号
Y00004	雑品	0.240		21,735	5,216	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り	0.500	日	56,200	28,100	S単 262号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｯｷ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ(改造費含む))	0.200	供用日	18,000	3,600	S単 162号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,100	2,820	S単 163号
	合 計				448,904	算出数量 1.000 台
	単 価		台		448,904	
	*** T単 - 67号(週休2補正前:16号) ***					
T01202	輸送時損料(重建設機械)往路・復路		式		1,000	式 当たり算出
S02111	攪拌混合機(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ ﾊﾞｯｸﾎｯｷ超ﾛﾝｸﾞ仕様) ﾊﾞｯｸﾎｯｷ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ(改造費含む))	0.100	供用日	18,000	1,800	S単 162号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,100	1,410	S単 163号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｯｷ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ(改造費含む))	0.100	供用日	18,000	1,800	S単 162号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,100	1,410	S単 163号 算出数量 1,000 式
	合計				6,420	
	単価		式		6,420	
	*** T単- 68号(週休2補正前:17号) ***					
T01203	輸送時損料(重建設機械) 往路・復路		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)]山0.4(平0.3) バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	12,400	1,240	S単 164号
S02111	バックホウ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	12,400	1,240	S単 164号 算出数量 1,000 式
	合計				2,480	
	単価		式		2,480	
	*** T単- 69号(週休2補正前:18号) ***					
T01204	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	4ton車, 10kmまで					
P96300	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台	14,370	14,370	
	合計				14,370	算出数量 1,000 台
	単価		台		14,370	
	*** T単- 70号(週休2補正前:19号) ***					
T01205	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	4ton車, 10kmまで					
P96300	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台	14,370	14,370	
	合計				14,370	算出数量 1,000 台
	単価		台		14,370	
	*** T単- 71号(週休2補正前:20号) ***					
T02001	組立式フロート台船(運転)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	【運転1日当たり】					
S02115	普通船員	1.000	人	25,620	25,620	S単 193号
C01001	組立式フロート台船(損料)	1.450	供用日	8,713	12,634	C単 16号
Y00004	雑品	0.080		38,254	3,060	
	合計				41,314	算出数量 1,000 日
	単価		日		41,314	
	*** T単- 72号(週休2補正前:21号) ***					
T02003	組立式フロート台船(運搬)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	【往路】片道(台船1台) 長期割引なし					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型), 25ton吊り	1.000	日	56,200	56,200	S単 262号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	とび工	4.000	人	24,780	99,120	S単 194号
C01002	輸送費(特殊機械)片道 10ton車(130km以下)	2.000	台	47,520	95,040	C単 17号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積	4.800	ton	4,910	23,568	S単 325号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	込・取卸),, 0.0.0.0					
C01001	組立式フロート台船（損料）	1.000	供用日	8,713	8,713	C単 16号
Y00004	雑品	0.030		308,786	9,264	
	合計				318,050	算出数量 1.000 回
	単価		回		318,050	
	*** 丁単-73号 ***					
T02004	組立式フロート台船（運搬）		回		1.000	歩A 当たり算出
	【往路】片道（台船1台） 長期割引なし					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型（2011）] ラフレックレン（油圧伸縮ジブ型）,25ton吊り	1.000	日	56,200	56,200	S単 262号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	とび工	4.000	人	24,780	99,120	S単 194号
C01002	輸送費（特殊機械）片道 10ton車（130km以下）	3.000	台	47,520	142,560	C単 17号
S19003	輸送費（仮設材） 基本運賃（自動入力）,12m以内,10kmまで,片道計上,計上する（敷鉄板）,基地（積込・取卸）,, 0.0.0.0	9.600	ton	4,910	47,136	S単 325号
C10001	組立式フロート台船（損料） 6連結	1.000	供用日	16,856	16,856	C単 20号
Y00004	雑品	0.030		388,017	11,641	
	合計				399,658	算出数量 1.000 回
	単価		回		399,658	
	*** 丁単-74号（週休2補正前:22号） ***					
T02005	組立式フロート台船（運搬）		回		1.000	歩A 当たり算出
	【復路】片道（台船1台） 長期割引なし					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型（2011）] ラフレックレン（油圧伸縮ジブ型）,25ton吊り	1.000	日	56,200	56,200	S単 262号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	とび工	4.000	人	24,780	99,120	S単 194号
C01002	輸送費（特殊機械）片道 10ton車（130km以下）	2.000	台	47,520	95,040	C単 17号
S19003	輸送費（仮設材） 基本運賃（自動入力）,12m以内,10kmまで,片道計上,計上する（敷鉄板）,基地（積込・取卸）,, 0.0.0.0	4.800	ton	4,910	23,568	S単 325号
C01001	組立式フロート台船（損料）	1.000	供用日	8,713	8,713	C単 16号
Y00004	雑品	0.030		308,786	9,264	
	合計				318,050	算出数量 1.000 回
	単価		回		318,050	
	*** 丁単-75号 ***					
T02006	組立式フロート台船（運搬）		回		1.000	歩A 当たり算出
	【復路】片道（台船1台） 長期割引なし					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型（2011）] ラフレックレン（油圧伸縮ジブ型）,25ton吊り	1.000	日	56,200	56,200	S単 262号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	とび工	4.000	人	24,780	99,120	S単 194号
C01002	輸送費（特殊機械）片道 10ton車（130km以下）	3.000	台	47,520	142,560	C単 17号
S19003	輸送費（仮設材） 基本運賃（自動入力）,12m以内,10kmまで,片道計上,計上する（敷鉄板）,基地（積込・取卸）,, 0.0.0.0	9.600	ton	4,910	47,136	S単 325号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C10001	組立式フロート台船 (損料) 6連結	1.000	供用日	16,856	16,856	C単 20号
Y00004	雑品	0.030		388,017	11,641	
	合計				399,658	算出数量 1.000 回
	単価		回		399,658	
	*** T単- 76号 (週休2補正前:23号) ***					
T02007	組立式フロート台船 (組立) 台船1台 長期割引なし		回		1,000	歩A 当たり算出
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	1.000	日	56,200	56,200	S単 262号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	とび工	3.000	人	24,780	74,340	S単 194号
S02115	普通作業員	3.000	人	18,690	56,070	S単 183号
Y00004	雑品	0.130		212,755	27,658	
C01001	組立式フロート台船 (損料) 6連結	1.000	供用日	8,713	8,713	C単 16号
	合計				249,126	算出数量 1.000 回
	単価		回		249,126	
	*** T単- 77号 ***					
T02008	組立式フロート台船 (組立) 台船1台 長期割引なし		回		1,000	歩A 当たり算出
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	1.000	日	56,200	56,200	S単 262号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	とび工	3.000	人	24,780	74,340	S単 194号
S02115	普通作業員	3.000	人	18,690	56,070	S単 183号
Y00004	雑品	0.130		212,755	27,658	
C10001	組立式フロート台船 (損料) 6連結	1.000	供用日	16,856	16,856	C単 20号
	合計				257,269	算出数量 1.000 回
	単価		回		257,269	
	*** T単- 78号 (週休2補正前:24号) ***					
T02009	組立式フロート台船 (解体) 台船1台 長期割引なし		回		1,000	歩A 当たり算出
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り	1.000	日	56,200	56,200	S単 262号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	とび工	3.000	人	24,780	74,340	S単 194号
S02115	普通作業員	3.000	人	18,690	56,070	S単 183号
Y00004	雑品	0.130		212,755	27,658	
C01001	組立式フロート台船 (損料) 6連結	1.000	供用日	8,713	8,713	C単 16号
	合計				249,126	算出数量 1.000 回
	単価		回		249,126	
	*** T単- 79号 ***					
T02010	組立式フロート台船 (解体)		回		1,000	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	台船1台 長期割引なし					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)]	1.000	日	56,200	56,200	S単 262号
S02115	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り					
	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	とび工					
		3.000	人	24,780	74,340	S単 194号
S02115	普通作業員					
		3.000	人	18,690	56,070	S単 183号
Y00004	雑品					
		0.130		212,755	27,658	
C10001	組立式フロート台船(損料)					
	6連結	1.000	供用日	16,856	16,856	C単 20号
	合計				257,269	算出数量 1.000 回
	単価		回		257,269	
	*** T単- 80号(週休2補正前:25号) ***					
T02011	組立式フロート台船(機装)		回		1,000	歩A 当たり算出
	台船1台 長期割引なし					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]	1.000	日	102,000	102,000	S単 265号
S02115	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 50ton吊り					
	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	とび工					
		3.000	人	24,780	74,340	S単 194号
S02115	溶接工					
		2.000	人	27,720	55,440	S単 199号
S02115	普通作業員					
		2.000	人	18,690	37,380	S単 183号
Y00004	雑品					
		0.130		295,305	38,390	
C01001	組立式フロート台船(損料)					
		1.000	供用日	8,713	8,713	C単 16号
	合計				342,408	算出数量 1.000 回
	単価		回		342,408	
	*** T単- 81号 ***					
T02012	組立式フロート台船(機装)		回		1,000	歩A 当たり算出
	台船1台 長期割引なし					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]	1.000	日	102,000	102,000	S単 265号
S02115	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 50ton吊り					
	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	とび工					
		3.000	人	24,780	74,340	S単 194号
S02115	溶接工					
		2.000	人	27,720	55,440	S単 199号
S02115	普通作業員					
		2.000	人	18,690	37,380	S単 183号
Y00004	雑品					
		0.130		295,305	38,390	
	合計				333,695	算出数量 1.000 回
	単価		回		333,695	
	*** T単- 82号(週休2補正前:26号) ***					
T02013	組立式フロート台船(解除)		回		1,000	歩A 当たり算出
	台船1台 長期割引なし					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]	1.000	日	102,000	102,000	S単 265号
S02115	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 50ton吊り					
	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	とび工					
		2.000	人	24,780	49,560	S単 194号
S02115	溶接工					
		1.000	人	27,720	27,720	S単 199号
S02115	普通作業員					
		2.000	人	18,690	37,380	S単 183号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.130		242,805	31,565	
C01001	組立式フロート台船 (損料)	1.000	供用日	8,713	8,713	C単 16号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	27.870	m ²	118	3,289	S単 181号 算出数量 1.000 回
	合計				286,372	
	単価		回		286,372	
	*** T単- 83号 (週休2補正前:27号) ***					
T02014	曳航船 (運転)		日		1,000	歩A 当たり算出
	【運転1日当たり】					
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.200	L	159	1,463	
S16003	曳航船 (FRP船) 15PS型, 交替制補正対象外	1.650	供用日	3,420	5,643	S単 260号
S02111	曳航船 (FRP船) D 15PS型	1.000	日	3,658	3,658	S単 152号 算出数量 1.000 日
	合計				10,764	
	単価		日		10,764	
	*** T単- 84号 ***					
T02015	組立式フロート台船 (解除)		回		1,000	歩A 当たり算出
	台船1台 長期割引なし					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 50ton吊り	1.000	日	102,000	102,000	S単 265号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	とび工	2.000	人	24,780	49,560	S単 194号
S02115	溶接工	1.000	人	27,720	27,720	S単 199号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,690	37,380	S単 183号
Y00004	雑品	0.130		242,805	31,565	
C10001	組立式フロート台船 (損料) 6連結	1.000	供用日	16,856	16,856	C単 20号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	55.740	m ²	118	6,577	S単 181号 算出数量 1.000 回
	合計				297,803	
	単価		回		297,803	
	*** T単- 85号 (週休2補正前:28号) ***					
T02016	曳航船 (運搬)		回		1,000	歩A 当たり算出
	往路: 片道 (曳航1艘) 長期割引なし					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2011)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り	1.000	日	56,200	56,200	S単 262号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	高級船員	1.000	人	31,920	31,920	S単 200号
S02115	普通船員	2.000	人	25,620	51,240	S単 193号
S02115	とび工	2.000	人	24,780	49,560	S単 194号
C01002	輸送費(特殊機械)片道 10ton車 (130km以下)	1.000	台	47,520	47,520	C単 17号
Y00004	雑品	0.030		262,585	7,878	
	合計				270,463	算出数量 1.000 回
	単価		回		270,463	
	*** T単- 86号 (週休2補正前:29号) ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T02018	曳航船 (運搬)		回		1.000	歩A 当たり算出
	復路:片道(曳航1艘) 長期割引なし					
S16004	フアレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒音・排対型(2011)]	1.000	日	56,200	56,200	S単 262号
S02115	フアレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	高級船員	1.000	人	31,920	31,920	S単 200号
S02115	普通船員	2.000	人	25,620	51,240	S単 193号
S02115	とび工	2.000	人	24,780	49,560	S単 194号
C01002	輸送費(特殊機械)片道 10ton車 (130km以下)	1.000	台	47,520	47,520	C単 17号
Y00004	雑品	0.030		262,585	7,878	
	合計				270,463	算出数量 1.000 回
	単価		回		270,463	
	*** T単- 87号 (週休2補正前:30号) ***					
T02101	自走装置取付・取外し		回		1.000	歩A 当たり算出
	フアレンクレーン25t吊					
S02115	土木一般世話役	0.250	人	26,145	6,536	S単 182号
S02115	特殊作業員	0.250	人	21,735	5,434	S単 185号
S02115	とび工	0.500	人	24,780	12,390	S単 194号
C01101	油圧圧入引抜機運転 [エンジン式ユニット・排対2次] 圧入力1000KN 引抜力1100KN	0.320	供用日	180,090	57,629	C単 18号
C01102	フアレンクレーン運転 [油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対2次] 25t吊	0.320	供用日	86,660	27,731	C単 19号
S02112	自走装置賃料 普通鋼矢板用	0.320	日	57,200	18,304	S単 169号
	合計				128,024	算出数量 1.000 回
	単価		回		128,024	
	*** T単- 88号 (週休2補正前:31号) ***					
T02102	油圧圧入式 自走後退		枚		10.000	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	26,145	1,307	S単 182号
S02115	特殊作業員	0.050	人	21,735	1,087	S単 185号
S02115	とび工	0.110	人	24,780	2,726	S単 194号
C01101	油圧圧入引抜機運転 [エンジン式ユニット・排対2次] 圧入力1000KN 引抜力1100KN	0.050	供用日	180,090	9,005	C単 18号
S02112	自走装置賃料 普通鋼矢板用	0.050	日	57,200	2,860	S単 169号
	合計				16,985	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		1,699	
	*** T単- 89号 (週休2補正前:32号) ***					
T02201	鋼矢板用止水材		m		300.000	歩A 当たり算出
	無溶剤型 (両爪)					
Y00001	材料費					
S02117	鋼矢板用膨潤止水材 無溶剤型膨潤止水用	63.000	kg	2,960	186,480	S単 234号
S02117	シンナー 鋼矢板用膨潤止水用	3.000	L	827	2,481	S単 235号
Y00001	加工費					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	とび工	2.000	人	24,780	49,560	S単 194号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,690	37,380	S単 183号
S02115	軽作業員	1.000	人	14,490	14,490	S単 195号
Y00004	雑品	0.550		127,575	70,166	
S02112	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,200	56,200	S単 167号
S02112	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・超低・排対(2次)] 吐出量10.5~11.0m3/min	1.000	日	5,510	5,510	S単 168号
Y00001	梱包費					
S02112	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2011)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,200	56,200	S単 167号
Y00001						
S02115	とび工	2.000	人	24,780	49,560	S単 194号
S02115	軽作業員	2.000	人	14,490	28,980	S単 195号
Y00004	雑品	0.450		78,540	35,343	
	合計				618,495	算出数量 300.000 m
	単価		m		2,062	
	*** T単一 90号 (週休2補正前:33号) ***					
T02203	鋼矢板用止水材除去		m		300,000 m	歩A 当たり算出
S02117	無溶剤型(両爪) III型 鋼矢板用膨潤止水材除去	18.000	ton	6,100	109,800	S単 236号
	合計				109,800	算出数量 300.000 m
	単価		m		366	
	*** T単一 91号 (週休2補正前:34号) ***					
T02504	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02115	普通鋼矢板(II~IV型)引抜時, RC45t吊 土木一般世話役	0.190	人	26,145	4,968	S単 182号
S02115	特殊作業員	0.190	人	21,735	4,130	S単 185号
S02115	とび工	0.390	人	24,780	9,664	S単 194号
S02111	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)] 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.190	供用日	104,000	19,760	S単 158号
P34029	軽油 パトロール給油	22.000	L	145	3,190	
S02111	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 45t吊	0.280	供用日	58,900	16,492	S単 159号
P34029	軽油 パトロール給油	20.000	L	145	2,900	
S02115	運転手(特殊)	0.190	人	26,775	5,087	S単 184号
	合計				66,191	算出数量 1,000 回
	単価		回		66,191	
	*** T単一 92号 (週休2補正前:35号) ***					
T26008	パイプロハンマ H形鋼打設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
S02115	H-250 9m以下 土木一般世話役	0.320	人	26,145	8,366	S単 182号
S02115	とび工	0.650	人	24,780	16,107	S単 194号
S02115	普通作業員	0.320	人	18,690	5,981	S単 183号
S02111	パイプロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	0.420	供用日	86,100	36,162	S単 153号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名	徳永線（早津江その2工区）工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞｱ型・排対型(1次)] 25t吊	0.420	供用日	29,000	12,180	S単 161号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	148.000	L	145	21,460	
S02115	運転手（特殊）	0.320	人	26,775	8,568	S単 184号
Y00004	雑品	0.010		108,824	1,088	
	合 計				109,912	算出数量 10.000 本
	単 価		本		10,991	
	*** T単- 93号（週休2補正前:36号） ***					
T28001	大型土のう工（制作・設置）		袋		52.000 袋	歩A 当たり算出
	ラフレックレン 60t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	S単 185号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	S単 183号
Y00004	諸雑費	0.060		66,570	3,994	
P37003	大型土のう袋 1.0t用	52.000	枚	1,100	57,200	
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.440	日	18,400	26,496	S単 170号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	119.000	L	145	17,255	
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	26,775	26,775	S単 184号
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞｱ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	1.000	日	109,000	109,000	S単 171号
	合 計				307,290	算出数量 52.000 袋
	単 価		袋		5,909	
	*** T単- 94号（週休2補正前:37号） ***					
T28002	大型土のう工（制作・設置）		袋		52.000 袋	歩A 当たり算出
	ラフレックレン 45t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	S単 185号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	S単 183号
Y00004	諸雑費	0.060		66,570	3,994	
P37003	大型土のう袋 1.0t用	52.000	枚	1,100	57,200	
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.440	日	18,400	26,496	S単 170号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	119.000	L	145	17,255	
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	26,775	26,775	S単 184号
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞｱ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力45t吊	1.000	日	93,600	93,600	S単 172号
	合 計				291,890	算出数量 52.000 袋
	単 価		袋		5,613	
	*** T単- 95号（週休2補正前:38号） ***					
T28003	大型土のう工（撤去）		袋		134.000 袋	歩A 当たり算出
	ラフレックレン 60t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	S単 185号
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞｱ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	1.000	日	109,000	109,000	S単 171号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				156,880	算出数量 134,000 袋
	単価		袋		1,171	
	*** T単- 96号 (週休2補正前:39号) ***					
T28004	大型土のう工 (撤去)		袋		134,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン 45t吊, 現地土, 大型土のう袋, なし					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	特殊作業員	1,000	人	21,735	21,735	S単 185号
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力45t吊	1,000	日	93,600	93,600	S単 172号
	合計				141,480	算出数量 134,000 袋
	単価		袋		1,056	
	*** T単- 97号 (週休2補正前:40号) ***					
T28005	大型土のう工 (設置)		袋		80,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン 60t吊, 現場内流用, なし					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	特殊作業員	1,000	人	21,735	21,735	S単 185号
S02115	普通作業員	1,000	人	18,690	18,690	S単 183号
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	1,000	日	109,000	109,000	S単 171号
	合計				175,570	算出数量 80,000 袋
	単価		袋		2,195	
	*** T単- 98号 (週休2補正前:41号) ***					
T28006	大型土のう工 (設置)		袋		80,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン 45t吊, 現場内流用, なし					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	特殊作業員	1,000	人	21,735	21,735	S単 185号
S02115	普通作業員	1,000	人	18,690	18,690	S単 183号
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力45t吊	1,000	日	93,600	93,600	S単 172号
	合計				160,170	算出数量 80,000 袋
	単価		袋		2,002	
	*** T単- 99号 (週休2補正前:42号) ***					
T29001	パイプロハンマ 鋼矢板打設		枚		10,000	歩A 当たり算出
	油圧式, 6m以下, 235kw, 鋼矢板打設, III型7.0m					
S02115	土木一般世話役	0,260	人	26,145	6,798	S単 182号
S02115	とび工	0,510	人	24,780	12,638	S単 194号
S02115	普通作業員	0,260	人	18,690	4,859	S単 183号
S02111	パイプロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	0,330	供用日	86,100	28,413	S単 153号
S02111	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 70t吊	0,330	供用日	87,500	28,875	S単 154号
P34029	軽油 パトロール給油	118,000	L	145	17,110	
S02115	運転手 (特殊)	0,260	人	26,775	6,962	S単 184号
Y00004	諸雑費 1	0,010		105,655	1,057	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	単位					
	合計				106,712	算出数量 10,000 枚
	単価		枚	10,671		
	*** T単-100号(週休2補正前:43号) ***					
T29002	パイプロハンマ 鋼矢板引抜 油圧式, 6m以下, 235kw, 鋼矢板引抜, III型7.0m		枚		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.150	人	26,145	3,922	S単 182号
S02115	とび工	0.290	人	24,780	7,186	S単 194号
S02115	普通作業員	0.150	人	18,690	2,804	S単 183号
S02111	パイプロハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	0.180	供用日	86,100	15,498	S単 153号
S02111	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 70t吊	0.180	供用日	87,500	15,750	S単 154号
P34029	軽油 パトロール給油	69.000	L	145	10,005	
S02115	運転手(特殊)	0.150	人	26,775	4,016	S単 184号
Y00004	諸雑費 1	0.002		59,181	118	
Y00001	単位					
	合計				59,299	算出数量 10,000 枚
	単価		枚	5,930		
	*** T単-101号(週休2補正前:44号) ***					
T29003	H形鋼摩擦低減材塗布 H250		本		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.170	人	26,145	30,590	S単 182号
S02115	塗装工	5.830	人	27,300	159,159	S単 196号
Y00004	雑品	0.300		189,749	56,925	
S02116	機能性塗布材 13.3kg/セット,,	3.610	セット	25,200	90,972	S単 216号
S02116	耐水防汚剤 10.3kg/缶,,	3.610	缶	20,600	74,366	S単 217号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 20ton吊り	1.170	日	52,500	61,425	S単 263号
	合計				473,437	算出数量 10,000 本
	単価		本	47,344		
	*** T単-102号 ***					
T30001	パイプロハンマ工(縦断鋼矢板打設) 設置, III型, H=11.0m, 打設長9m以下, クローラレン50～55t吊		枚		10,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.290	人	26,145	7,582	S単 182号
S02115	とび工	0.570	人	24,780	14,125	S単 194号
S02115	普通作業員	0.290	人	18,690	5,420	S単 183号
S02111	パイプロハンマ(単体)[電動式・普通型] 起振力108～127kN(振動周波数17～21Hz)	0.370	供用日	10,500	3,885	S単 155号
S02111	クローラレン[油圧駆動式クローラレン・排対型(1次)] 50～55t吊	0.370	供用日	56,300	20,831	S単 156号
S02116	軽油 パトロール給油,,	20.000	L	145	2,900	S単 211号
S02115	運転手(特殊)	0.290	人	26,775	7,765	S単 184号
Y00004	雑品	0.190		62,508	11,877	
	合計				74,385	算出数量 10,000 枚

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名	徳永線（早津江その2工区）工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		枚		7,439	
	*** T単- 103号 ***					
T30002	組立式フロート台船（運転）		日		1,000	歩A 当たり算出
	【運転1日当たり】					
S02115	普通船員	1,000	人	25,620	25,620	S単 193号
C10001	組立式フロート台船（損料） 6連結	1,450	供用日	16,856	24,441	C単 20号
Y00004	雑品	0,080		50,061	4,005	
	合 計				54,066	算出数量 1,000 日
	単 価		日		54,066	
	*** T単- 104号 ***					
T30003	パイプロハンマ工（縦断鋼矢板引抜）		枚		10,000	歩A 当たり算出
	撤去, III型, H=11.0m, 引抜長9m以下, ラフタークレーン100t吊					
S02115	土木一般世話役	0,170	人	26,145	4,445	S単 182号
S02115	とび工	0,340	人	24,780	8,425	S単 194号
S02115	普通作業員	0,170	人	18,690	3,177	S単 183号
S02111	パイロハンマ(単体)[電動式・普通型] 起振力108~127kN (振動周波数17~21Hz)	0,220	供用日	10,500	2,310	S単 155号
S02111	ラフテレーンクレーン 100ton吊、2014年規制型	0,220	供用日	95,900	21,098	S単 157号
S02116	軽油 パトロール給油,,	12,000	L	145	1,740	S単 211号
S02115	運転手（特殊）	0,170	人	26,775	4,552	S単 184号
Y00004	雑品	0,180		45,747	8,234	
	合 計				53,981	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		5,398	
	*** T単- 105号 ***					
T30004	パイプロハンマ工（右岸下流縮切鋼矢板）		枚		10,000	歩A 当たり算出
	設置, III型, H=11.0m, 打設長9m以下, ラフタークレーン100t吊					
S02115	土木一般世話役	0,290	人	26,145	7,582	S単 182号
S02115	とび工	0,570	人	24,780	14,125	S単 194号
S02115	普通作業員	0,290	人	18,690	5,420	S単 183号
S02111	パイロハンマ(単体)[電動式・普通型] 起振力108~127kN (振動周波数17~21Hz)	0,370	供用日	10,500	3,885	S単 155号
S02111	ラフテレーンクレーン 100ton吊、2014年規制型	0,370	供用日	95,900	35,483	S単 157号
S02116	軽油 パトロール給油,,	20,000	L	145	2,900	S単 211号
S02115	運転手（特殊）	0,290	人	26,775	7,765	S単 184号
Y00004	雑品	0,190		77,160	14,660	
	合 計				91,820	算出数量 10,000 枚
	単 価		枚		9,182	
	*** T単- 106号 ***					
T30021	鋼矢板打設試験		式		1,000	歩A 当たり算出
	動態観測、観測結果取りまとめ					
Y00001	動態観測（外業）					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	測量技師補	1.500	人	36,015	54,023	S単 201号
S02115	測量補助員	1.500	人	28,350	42,525	S単 202号
Y00001	観測結果取りまとめ(内業)					
S02115	技師(C)	3.000	人	37,380	112,140	S単 203号
S02115	技術員	3.000	人	33,180	99,540	S単 204号
	合計				308,228	算出数量 1.000 式
	単価		式		308,228	
	*** T単- 107号 ***					
T30022	鋼矢板打設試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	鋼矢板Ⅲ型7.0m~12.0m					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	26,145	52,290	S単 182号
S02115	とび工	8.000	人	24,780	198,240	S単 194号
S02115	特殊作業員	4.000	人	21,735	86,940	S単 185号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,690	37,380	S単 183号
S02115	運転手(特殊)	2.000	人	26,775	53,550	S単 184号
Y00004	雑品	0.440		428,400	188,496	
S16002	パイプハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 、最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)、交替制補正対象外	2.000	日	86,100	172,200	S単 258号
S16002	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2次)] 、圧入力1000kN 引抜力1100kN、交替制補正対象外	1.000	日	104,000	104,000	S単 259号
S02111	ラフレーンクレーン 100t(鋼矢板打設試験用)	2.000	日	95,600	191,200	S単 165号
S02116	軽油 パトロール給油、	160.000	L	145	23,200	S単 211号
C00014	曳航船(運転) 【運転1日当たり】鋼矢板打設試験用	3.000	日	10,764	32,292	C単 12号 算出数量 1.000 式
	合計				1,139,788	
	単価		式		1,139,788	
	*** T単- 108号 ***					
T30040	パイプハンマ H形鋼打設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	H-200 4m以下					
S02115	土木一般世話役	0.210	人	26,145	5,490	S単 182号
S02115	とび工	0.420	人	24,780	10,408	S単 194号
S02115	普通作業員	0.210	人	18,690	3,925	S単 183号
S02111	パイプハンマ(単体)[油圧式・可変超高周波型・排対2] 最大起振力473kN(振り子式)(周波数20-60Hz)	0.270	供用日	86,100	23,247	S単 153号
S02111	ラフレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 25t吊	0.270	供用日	29,000	7,830	S単 161号
P34029	軽油 パトロール給油	96.000	L	145	13,920	
S02115	運転手(特殊)	0.210	人	26,775	5,623	S単 184号
Y00004	雑品	0.010		70,443	704	
	合計				71,147	算出数量 10.000 本
	単価		本		7,115	
	*** T単- 109号 ***					
T50010	大型土のう工(設置)(水中作業)		袋		59.000 袋	歩A 当たり算出
	ラフレーンクレーン 60t吊、現場内流用、なし					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 徳永線(早津江その2工区)工事 (第2回変更)						
工事別工事名:徳永線(早津江その2工区)工事						
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	S単 185号
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	1.000	日	109,000	109,000	S単 171号
C00008	大型土のう設置・撤去補助 水中作業	1.000	日	82,310	82,310	C単 10号 算出数量
	合計				239,190	59.000 袋
	単価		袋		4,054	
	*** T単- 110号 ***					
T50020	大型土のう工(撤去)(水中作業)		袋		98,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン 60t吊,現地土,大型土のう袋,なし					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	S単 185号
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	1.000	日	109,000	109,000	S単 171号
C00008	大型土のう設置・撤去補助 水中作業	1.000	日	82,310	82,310	C単 10号 算出数量
	合計				239,190	98.000 袋
	単価		袋		2,441	
	*** T単- 111号 ***					
T50030	大型土のう工(撤去)(水中作業)		袋		98,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン 45t吊,現地土,大型土のう袋,なし					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	S単 185号
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力45t吊	1.000	日	93,600	93,600	S単 172号
C00008	大型土のう設置・撤去補助 水中作業	1.000	日	82,310	82,310	C単 10号 算出数量
	合計				223,790	98.000 袋
	単価		袋		2,284	
	*** T単- 112号 ***					
T50040	大型土のう工(設置)(陸上施工)		袋		64,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン 60t吊					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	S単 185号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	S単 183号
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	1.000	日	109,000	109,000	S単 171号 算出数量
	合計				175,570	64.000 袋
	単価		袋		2,743	
	*** T単- 113号 ***					
T50050	大型土のう工(設置)(陸上施工)		袋		64,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン 45t吊					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	特殊作業員	1.000	人	21,735	21,735	S単 185号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	S単 183号
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力45t吊	1.000	日	93,600	93,600	S単 172号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線（早津江その2工区）工事（第2回変更）					
工事別工事名: 徳永線（早津江その2工区）工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				160,170	算出数量 64,000 袋
	単価		袋		2,503	
	*** T単- 114号 ***					
T50060	大型土のう工（撤去）（陸上施工）		袋		108,000	歩A 当たり算出
	ラフタレーンクレーン 60t吊					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	特殊作業員	1,000	人	21,735	21,735	S単 185号
S02112	ラフタレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊	1,000	日	109,000	109,000	S単 171号
	合計				156,880	算出数量 108,000 袋
	単価		袋		1,453	
	*** T単- 115号 ***					
T50070	大型土のう工（撤去）（陸上施工）		袋		108,000	歩A 当たり算出
	ラフタレーンクレーン 45t吊					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	26,145	26,145	S単 182号
S02115	特殊作業員	1,000	人	21,735	21,735	S単 185号
S02112	ラフタレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力45t吊	1,000	日	93,600	93,600	S単 172号
	合計				141,480	算出数量 108,000 袋
	単価		袋		1,310	
	*** T単- 116号 ***					
T55000	ラフタレーンクレーン組立・解体		回		1,000	歩A 当たり算出
	100t吊用					
S02115	特殊作業員	1,500	人	21,735	32,603	S単 185号
S16004	ラフタレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2011)] ラフタレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25t吊り	0,500	日	56,200	28,100	S単 262号
S02116	カウンターウエイト ラフタレーンクレーン用、30t,,	1,000	式	123,400	123,400	S単 223号
	合計				184,103	算出数量 1,000 回
	単価		回		184,103	
	*** T単- 117号 ***					
T60001	鋼矢板等変位観測工		回		1,000	歩A 当たり算出
S02115	測量技師補	0,500	人	36,015	18,008	S単 201号
S02115	測量補助員	0,500	人	28,350	14,175	S単 202号
	合計				32,183	算出数量 1,000 回
	単価		回		32,183	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単- 9号 ***					
C00007	端部ブロックマット固定		日		1.000	歩A 当たり算出
	水中作業					
S02115	潜水士	1.000	人	41,685	41,685	S単 188号
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,825	27,825	S単 189号
S02111	送気装置付きトラック 2ton級	1.000	日	5,550	5,550	S単 148号
S02116	軽油 パトロール給油,,	50.000	L	145	7,250	S単 211号
	合計				82,310	算出数量 1.000 日
	単価		日		82,310	
	*** C単- 10号 ***					
C00008	大型土のう設置・撤去補助		日		1.000	歩A 当たり算出
	水中作業					
S02115	潜水士	1.000	人	41,685	41,685	S単 188号
S02115	潜水送気員	1.000	人	27,825	27,825	S単 189号
S02111	送気装置付きトラック 2ton級	1.000	日	5,550	5,550	S単 148号
S02116	軽油 パトロール給油,,	50.000	L	145	7,250	S単 211号
	合計				82,310	算出数量 1.000 日
	単価		日		82,310	
	*** C単- 11号 (週休2補正前:1号) ***					
C00011	硬質塩化ビニル管撤去		m		10.000	歩A 当たり算出
	VPφ150					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	26,145	1,307	S単 190号
S02115	特殊作業員	0.070	人	21,735	1,521	S単 191号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,690	1,869	S単 192号
	合計				4,697	算出数量 10.000 m
	単価		m		470	
	*** C単- 12号 ***					
C00014	曳航船 (運転)		日		1.000	歩A 当たり算出
	【運転1日当たり】鋼矢板打設試験用					
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.200	L	159	1,463	
S16003	曳航船 (FRP船) 15PS型, 交替制補正対象外	1.650	供用日	3,420	5,643	S単 260号
S02111	曳航船 (FRP船) D 15PS型	1.000	日	3,658	3,658	S単 152号
	合計				10,764	算出数量 1.000 日
	単価		日		10,764	
	*** C単- 13号 (週休2補正前:2号) ***					
C00201	中和処理施設設置		式		1.000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	26,145	52,290	S単 190号
S02115	電工	1.000	人	24,045	24,045	S単 197号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	徳永線(早津江その2工区)工事(第2回変更)					
工事別工事名: 徳永線(早津江その2工区)工事						
S02115	機械工	1.000	人	27,720	27,720	S単 198号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,690	37,380	S単 192号
Y00004	雑品	0.200		141,435	28,287	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.000	日	40,600	40,600	S単 264号
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り					算出数量 1.000 式
	合計				210,322	
	単価		式		210,322	
	*** C単- 14号(週休2補正前:3号) ***					
C00202	中和処理施設撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	26,145	26,145	S単 190号
S02115	電工	0.500	人	24,045	12,023	S単 197号
S02115	機械工	1.000	人	27,720	27,720	S単 198号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,690	18,690	S単 192号
Y00004	雑品	0.200		84,578	16,916	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	0.500	日	40,600	20,300	S単 264号
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り					算出数量 1.000 式
	合計				121,794	
	単価		式		121,794	
	*** C単- 15号(週休2補正前:4号) ***					
C00405	土工用マット(シート類)敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート(合成繊維)					
P96049	吸出防止シート	104.000	m ²	590	61,360	
	合成繊維 厚10mm					
S02115	普通作業員	0.160	人	18,690	2,990	S単 183号
	合計				64,350	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		644	
	*** C単- 16号(週休2補正前:5号) ***					
C01001	組立式フロート台船(損料)		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	フロート(組立式)[本体]					
S02111	10t用	3.000	台	1,640	4,920	S単 149号
S02111	ボラード	4.000	個	175	700	S単 150号
S02111	防舷材	16.000	個	36	576	S単 151号
S02114	足場用敷鉄板	3.000	枚	86	258	S単 177号
	PL22*1524*6096					
Y00004	雑品	0.350		6,454	2,259	
	合計				8,713	算出数量 1.000 供用日
	単価		供用日		8,713	
	*** C単- 17号(週休2補正前:6号) ***					
C01002	輸送費(特殊機械)片道		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	10ton車(130km以下)					
P96301	運賃料金	1.000	台	47,520	47,520	
	10ton車(130km以下)					算出数量 1.000 台
	合計				47,520	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	徳永線 (早津江その2工区) 工事 (第2回変更)		

工事別工事名: 徳永線 (早津江その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		台		47,520	
	*** C単- 18号 (週休2補正前:7号) ***					
C01101	油圧圧入引抜機運転 [エンジン式ユニット・排対2次]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
S02111	圧入力1000KN 引抜力1100KN 油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット・排対型(2次)]	1.450	供用日	104,000	150,800	S単 158号
P34029	軽油 パトロー#給油	202,000	L	145	29,290	
	合 計				180,090	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		180,090	
	*** C単- 19号 (週休2補正前:8号) ***					
C01102	フアレックレーン運転 [油圧伸縮ジブ型・排対2次]		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
S02111	25t吊 フアレックレーン [油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]	1.450	供用日	30,600	44,370	S単 160号
P34029	軽油 パトロー#給油	107,000	L	145	15,515	
S02115	運転手 (特殊)	1,000	人	26,775	26,775	S単 184号
	合 計				86,660	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		86,660	
	*** C単- 20号 ***					
C10001	組立式フロート台船 (損料)		供用日		1,000 供用日	歩A 当たり算出
S02111	6連結 フロート (組立式) [本体]	6,000	台	1,640	9,840	S単 149号
S02111	ボラード	6,000	個	175	1,050	S単 150号
S02111	防舷材	30,000	個	36	1,080	S単 151号
S02114	足場用敷鉄板 PL22*1524*6096	6,000	枚	86	516	S単 177号
Y00004	雑品	0.350		12,486	4,370	
	合 計				16,856	算出数量 1,000 供用日
	単 価		供用日		16,856	