令和5年度

筑後川下流右岸農地防災事業
姉川線（姉川その2工区）工事

積算書

（第1回変更）

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(109,650,000)	
			126,600,000	
・工事原価			(93,664,000)	
			104,976,000	
純工事費			(74,207,000)	
			83,254,000	
・直接工事費			(62,042,000)	
			68,069,000	
・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	(52,155,000)	
	(")		58,147,000	
・・・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	(9,887,000)	
	(")		9,922,000	
・間接工事費			(31,622,000)	
			36,907,000	
・・・共通仮設費			(12,165,000)	
			15,185,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	(815,000)	
	(")		936,000	
・・・運搬費～営繕費等			(5,496,000)	
			5,957,000	
・・・運搬費	1.000	式	(4,924,000)	
	(")		5,779,000	
・・・準備費	1.000	式	(144,000)	
	(")		132,000	
・・・安全費	1.000	式	(213,000)	
	(")		866,000	
・・・役務費	1.000	式	(81,000)	
	(")		38,000	
・・・技術管理費	1.000	式	(7,000)	
	(")		657,000	
・・・営繕費等	1.000	式	(0)	
	(")		306,000	
・・・現場環境改善費			(485,000)	
			514,000	
・・・現場環境改善費 (率計上)			(485,000)	
			514,000	
・・・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	(")	
	(")		0	
・・・現場管理費			(19,457,000)	
			21,722,000	
・・・現場管理費 (率計上)			(19,457,000)	
			21,722,000	
・・・現場管理費 (積上)	1.000	式	(")	
	(")		0	
・・・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	(")	
	(")		0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	(")	
	(")		0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	(")	
	(")		0	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	(")	
	(")		0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	(")	
	(")		0	
・一般管理費等			(15,986,000)	
			17,656,000	
・一括計上価格	1.000	式	(0)	
	(")		3,975,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費 (直工)			(")	
			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(538,000)	
			1,175,000	
処分費 (準備費の内数)			(97,000)	
			85,000	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等 (率対象外)			(")	
			0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(52,155,000)	
				58,147,000	
・土工				(11,298,000)	
	1.000	式		12,825,000	
・ ・掘削工				(844,000)	
	1.000	式		1,277,000	
000001 土砂掘削 土砂 (現地土)	(310) 0		(") 255	(79,050) 0	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 土砂掘削 土砂 (改良土)	(3,000) 0	m3	(") 255	(765,000) 0	歩A・単A [単価B] B単 2号
000095 土砂掘削 (ICT) 土砂 (現地土)	(0.000) 430.000	m3	(0) 408	(0) 175,440	歩A・単A [単価B] B単 95号
000096 土砂掘削 (ICT) 土砂 (改良土)	(0.000) 2,700.000	m3	(0) 408	(0) 1,101,600	歩A・単A [単価B] B単 96号
合 計				(844,050) 1,277,040	
・ ・盛土工				(913,000)	
	1.000	式		838,000	
000003 流用土盛土 人力まきだし+振動コンパクト 90kg級	(170) 180	m3	(") 1,948	(331,160) 350,640	歩A・単A [単価B] B単 3号
000097 流用土盛土 人力まきだし+振動ロータリ式 (0.8~1.1t)	(0.000) 120	m3	(0) 1,999	(0) 239,880	歩A・単A [単価B] B単 97号
000004 流用土盛土 人力まきだし+振動ロータリ式 (3~4t)	(140) 0	m3	(") 1,924	(269,360) 0	歩A・単A [単価B] B単 4号
000005 流用土盛土 ブロックマット基礎部 (はねつけのみ)	(580) 460	m3	(") 538	(312,040) 247,480	歩A・単A [単価B] B単 5号
合 計				(912,560) 838,000	
・ ・整形仕上げ工				(3,623,000)	
	1.000	式		4,034,000	
000006 法面整形 (掘削部) 土砂	(2,220) 0	m ²	(") 1,083	(2,404,260) 0	歩A・単A [単価B] B単 6号
000007 法面整形 (掘削部) 土砂	(480) 0	m ²	(") 809	(388,320) 0	歩A・単A [単価B] B単 7号
000098 法面整形 (掘削部) (ICT) 土砂	(0.000) 2,110.000	m ²	(0) 1,236	(0) 2,607,960	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 法面整形 (掘削部) (ICT) 土砂	(0.000) 300.000	m ²	(0) 933	(0) 279,900	歩A・単A [単価B] B単 99号
000008 法面整形 (盛土部) 土砂	(940) 0	m ²	(") 764	(718,160) 0	歩A・単A [単価B] B単 8号
000009 法面整形 (盛土部) 土砂	(270) 0	m ²	(") 416	(112,320) 0	歩A・単A [単価B] B単 9号
000100 法面整形 (盛土部) (ICT) 土砂	(0.000) 880.000	m ²	(0) 1,109	(0) 975,920	歩A・単A [単価B] B単 100号
000101 法面整形 (盛土部) (ICT) 土砂	(0.000) 290.000	m ²	(0) 588	(0) 170,520	歩A・単A [単価B] B単 101号
合 計				(3,623,060) 4,034,300	
・ ・作業残土処理工				(5,918,000)	
	1.000	式		6,676,000	
000010 作業残土処理 土砂, 三神仮置場, 1度扱い, 整地	(500) 450	m3	(") 1,793	(896,500) 806,850	歩A・単A [単価B] B単 10号
000011 作業残土処理 土砂, 三神仮置場, 2度扱い, 整地	(2,400) 2,100	m3	(") 2,011	(4,826,400) 4,223,100	歩A・単A [単価B] B単 11号
000102 作業残土処理 土砂, 尾崎受入地, 2度扱い, 整地	(0.000) 110	m3	(0) 1,157	(0) 127,270	歩A・単A [単価B] B単 102号
000012 作業残土処理 葦根混じり土, 一ノ原受入地, 1度扱い, 有料処分	(32) 200	m3	(") 6,092	(194,944) 1,218,400	歩A・単A [単価B] B単 12号
000103 作業残土処理 土砂, 吉野ヶ里受入地, 1度扱い	(0.000) 110	m3	(0) 2,727	(0) 299,970	歩A・単A [単価B] B単 103号
合 計				(5,917,844) 6,675,590	
・地盤改良工				(16,326,000)	
	1.000	式		14,682,000	
・ ・安定処理工				(16,326,000)	
	1.000	式		14,682,000	
000013 安定処理 セメント系固化工材 (50kg/m3)	(8,104) 7,287	m3	(") 2,006	(16,256,624) 14,617,722	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014 搬運搬入処理 プラスチック類 (改良材空袋)	(13) 12	m3	(") 5,356	(69,628) 64,272	歩A・単A [単価B] B単 14号
合 計				(16,326,252) 14,681,994	
・構造物撤去工				(753,000)	
	1.000	式		995,000	
・ ・構造物取壊し工				(753,000)	
	1.000	式		995,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000015 舗装版切断	(169) 29	m	(") 619	(104,611) 17,951	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016 舗装版切断排水処理 汚泥	(0.051) 0.009	m ³	(") 6,354	(324) 57	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 舗装版破碎 As, 舗装版厚=15cm以下	(845) 1,975	m ²	(") 198	(167,310) 391,050	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 殻運搬・処理 As殻	(34) 79	m ³	(") 5,852	(198,968) 462,308	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	(6.4) 2.4	m ³	(") 10,167	(65,069) 24,401	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 木柵撤去 チェーンソー	(587) 573	m	(") 168	(98,616) 96,264	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 木柵運搬・処理 木くず	(28) 0.0	m ³	(") 4,233	(118,524) 0	歩A・単A [単価B] B単 21号
000104 小口止コンクリート撤去 無筋コンクリート構造物	(0.000) 0.300	m ³	(0) 7,258	(0) 2,177	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)	(0.000) 0.300	m ³	(0) 3,102	(0) 931	歩A・単A [単価B] B単 105号
合計				(753,422) 995,139	
・法覆護岸工	1.000	式		(20,296,000) 19,642,000	
・・コンクリートブロック工	1.000	式		(19,129,000) 18,478,000	
000022 ブロックマット L=4.0m, t=8cm	(2,448) 2,356	m ²	(") 7,074	(17,317,152) 16,666,344	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 アンカーピン SD295, D16, 加工含み	(1,697) 1,636	本	(") 726	(1,232,022) 1,187,736	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 階段工 1:2.0勾配, 一般型(6段)	(") 5	箇所	(") 59,000	(") 295,000	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 階段工 1:1.5勾配, 一般型(5段) + 魚巢型(6段)	(2) 0	箇所	(") 108,167	(216,334) 0	歩A・単A [単価B] B単 25号
000106 階段工 1:1.5勾配, 一般型(4段) + 魚巢型(5段)	(0.000) 2	箇所	(0) 88,501	(0) 177,002	歩A・単A [単価B] B単 106号
000026 張りコンクリート 18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網φ3.2mm, 網目100mm	(22) 0.0	m ²	(") 3,059	(67,298) 0	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 吸出し防止材 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	(2) 0	m ²	(") 585	(1,170) 0	歩A・単A [単価B] B単 27号
000107 コンクリートブロック張り(撤去) t=10cm	(0.000) 20.000	m ²	(0) 1,658	(0) 33,160	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 コンクリートブロック張り(復旧) t=10cm, 既設利用	(0.000) 20.000	m ²	(0) 3,849	(0) 76,980	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 止コンクリート 18N-8-40BB, W=30cm, B=20cm	(0.000) 1.000	箇所	(0) 41,705	(0) 41,705	歩A・単A [単価B] B単 109号
合計				(19,128,976) 18,477,927	
・・覆土工	1.000	式		(") 1,146,000	
000028 流用土覆土(法肩) 現地土(改良土)	(") 860	m ²	(") 1,332	(") 1,145,520	歩A・単A [単価B] B単 28号
合計				(") 1,145,520	
・・端部処理工	1.000	式		(21,000) 18,000	
000029 構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維, t=10mm), L=4.00m, W=0.6m	(3) 0	箇所	(") 1,403	(4,209) 0	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維, t=10mm), L=3.80m, W=0.6m	(12) 0	箇所	(") 1,333	(15,996) 0	歩A・単A [単価B] B単 30号
000110 構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維, t=10mm), L=3.40m, W=0.6m	(0.000) 12	箇所	(0) 1,193	(0) 14,316	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維, t=10mm), L=3.00m, W=0.6m	(0.000) 2	箇所	(0) 1,052	(0) 2,104	歩A・単A [単価B] B単 111号
000031 構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm), L=2.80m, W=0.6m	(1) 2	箇所	(") 982	(982) 1,964	歩A・単A [単価B] B単 31号
合計				(21,187) 18,384	
・水路付帯工	1.000	式		(1,180,000) 669,000	
・・安全施設工	1.000	式		(1,180,000) 669,000	
000032 ガードレール撤去 Gr-C-4E	(367) 0.0	m	(") 1,213	(445,171) 0	歩A・単A [単価B] B単 32号
000112 ガードレール撤去(レールのみ) Gr-C-4E	(0.000) 357	m	(0) 581	(0) 207,417	歩A・単A [単価B] B単 112号
000033 ガードレール復旧 Gr-C-4E, 既設利用	(367) 0.0	m	(") 1,298	(476,366) 0	歩A・単A [単価B] B単 33号
000113 ガードレール復旧(レールのみ) Gr-C-4E, 既設利用	(0.000) 357	m	(0) 744	(0) 265,608	歩A・単A [単価B] B単 113号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000034 ガードレール撤去 Gr-C-4ES	(103) 0.0	m	(") 1,213	(124,939) 0	歩A・単A [単価B] B単 34号
000114 ガードレール撤去 (レールのみ) Gr-C-4ES	(0.000) 148	m	(0) 581	(0) 85,988	歩A・単A [単価B] B単 114号
000035 ガードレール復旧 Gr-C-4ES, 既設利用	(103) 0.0	m	(") 1,298	(133,694) 0	歩A・単A [単価B] B単 35号
000115 ガードレール復旧 (レールのみ) Gr-C-4ES, 既設利用	(0.000) 148	m	(0) 744	(0) 110,112	歩A・単A [単価B] B単 115号
合計				(1,180,170) 669,125	
・耕地復旧工				(487,000) 786,000	
・水田復旧工	1.000	式		(487,000) 786,000	
000036 暗渠排水工 VU φ65, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	(12) 1	箇所	(") 17,371	(208,452) 17,371	歩A・単A [単価B] B単 36号
000116 暗渠排水工 VU φ50, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	(0.000) 30	箇所	(0) 16,650	(0) 499,500	歩A・単A [単価B] B単 116号
000037 暗渠排水工 VU φ75, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	(") 1	箇所	(") 18,233	(") 18,233	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 暗渠排水工 VU φ100, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	(1) 0	箇所	(") 19,775	(19,775) 0	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 耕地復旧 (耕起)	(") 5,883	m ²	(") 23	(") 135,309	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 畦畔復旧 土堤	(") 1.0	m	(") 931	(") 931	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 田面排水工 VP φ150, L=1.5m	(4) 5	箇所	(") 7,870	(31,480) 39,350	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 田面排水工 VP φ200, L=1.5m	(2) 1	箇所	(") 10,746	(21,492) 10,746	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 田面排水工 HP φ250, L=1.5m, 既設利用	(2) 0	箇所	(") 11,649	(23,298) 0	歩A・単A [単価B] B単 43号
000117 田面排水工 HP φ200, L=1.5m, 既設利用	(0.000) 2	箇所	(0) 18,041	(0) 36,082	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 田面排水工 HP φ350, L=1.5m, 既設利用	(0.000) 1	箇所	(0) 22,344	(0) 22,344	歩A・単A [単価B] B単 118号
000044 田面排水工 HP φ400, L=1.5m, 既設利用	(1) 0	箇所	(") 13,821	(13,821) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 水叩き 吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	(9) 4	箇所	(") 1,599	(14,391) 6,396	歩A・単A [単価B] B単 45号
合計				(487,182) 786,262	
・道路復旧工				(1,815,000) 3,278,000	
・アスファルト舗装工	1.000	式		(1,815,000) 3,278,000	
000046 不陸整正 補足材なし	(845) 1,975	m ²	(") 113	(95,485) 223,175	歩A・単A [単価B] B単 46号
000047 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=4cm, b>3.0m	(845) 1,975	m ²	(") 1,391	(1,175,395) 2,747,225	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 表層 (車道・路肩部) オーバーレイ, 再生密粒度アスコン(13), t=3cm, b>3.0m	(362) 0.0	m ²	(") 1,038	(375,756) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 区画線 実線, 15cm, 溶融式	(604) 1,103	m	(") 279	(168,516) 307,737	歩A・単A [単価B] B単 49号
合計				(1,815,152) 3,278,137	
・表土採取運搬工				(0) 5,270,000	
・表土採取運搬工	1.000	式		(0) 5,270,000	
000152 掘削 尾崎受入地	(0.000) 11,095.000	m ²	(0) 72	(0) 798,840	歩A・単B [単価B] B単 152号
000153 運搬 尾崎受入地~末次仮置場まで	(0.000) 1,700.000	m ³	(0) 2,630	(0) 4,471,000	歩A・単B [単価B] B単 153号
合計				(0) 5,269,840	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工)				(9,887,000)	
				9,922,000	
・仮設工 指定仮設工	1.000	式		(5,279,000)	
・・仮設道路工				6,006,000	
	1.000	式		(4,350,000)	
				5,175,000	
000050 土木シート 敷設～撤去	(") 5,884	(") ㎡	(") 231	(") 1,359,204	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 般運搬・処理 廃プラスチック類 (土木シート)	(") 12	(") m3	(") 5,356	(") 64,272	歩A・単A [単価B] B単 51号
000052 工事用道路 (坂路) B=4.5m BD7+VR11～12 (設置～撤去)	(19.3) 0.0	(") m	(") 31,082	(599,883) 0	歩A・単A [単価B] B単 52号
000119 工事用道路 (坂路) B=4.5m BD7+VR11～12 (設置～撤去)	(0.000) 19.3	(0) m	(0) 26,144	(0) 504,579	歩A・単A [単価B] B単 119号
000053 敷鉄板 (法肩仮設道路) t=22mm	(1,699) 0	(") ㎡	(") 1,071	(1,819,629) 0	歩A・単A [単価B] B単 53号
000120 敷鉄板 (法肩仮設道路) t=22mm	(0.000) 1,699	(0) ㎡	(0) 1,248	(0) 2,120,352	歩A・単A [単価B] B単 120号
000054 敷鉄板 (水路内仮設道路) t=22mm	(215) 0	(") ㎡	(") 727	(156,305) 0	歩A・単A [単価B] B単 54号
000121 敷鉄板 (水路内仮設道路) t=22mm	(0.000) 215	(0) ㎡	(0) 693	(0) 148,995	歩A・単A [単価B] B単 121号
000055 敷鉄板 (進入路待避所) t=22mm	(147) 0	(") ㎡	(") 1,071	(157,437) 0	歩A・単A [単価B] B単 55号
000122 敷鉄板 (進入路待避所) t=22mm	(0.000) 147	(0) ㎡	(0) 1,248	(0) 183,456	歩A・単A [単価B] B単 122号
000056 敷鉄板 (耕作用進入路) t=22mm	(142) 0	(") ㎡	(") 1,071	(152,082) 0	歩A・単A [単価B] B単 56号
000123 敷鉄板 (耕作用進入路) t=22mm	(0.000) 142	(0) ㎡	(0) 1,248	(0) 177,216	歩A・単A [単価B] B単 123号
000057 敷鉄板 (農水管保護) t=22mm	(37) 0	(") ㎡	(") 1,116	(41,292) 0	歩A・単A [単価B] B単 57号
000124 敷鉄板 (農水管保護) t=22mm	(0.000) 121	(0) ㎡	(0) 1,292	(0) 156,332	歩A・単A [単価B] B単 124号
000125 敷鉄板 (末次仮置場進入路) t=22mm	(0.000) 186	(0) ㎡	(0) 601	(0) 111,786	歩A・単A [単価B] B単 125号
000126 敷鉄板 (尾崎受入地進入路) t=22mm	(0.000) 743	(0) ㎡	(0) 469	(0) 348,467	歩A・単A [単価B] B単 126号
合 計				(4,350,104) 5,174,659	
・・仮設土留・仮締切工				(133,000)	
	1.000	式		187,000	
000058 締切盛土 (大型土のう) 製作～設置～撤去,マサ土 (搬入土),ほぐした土量	(17.0) 24.0	(") m3	(") 7,653	(130,101) 183,672	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 般運搬・処理 廃プラスチック類 (大型土のう空袋)	(0.5) 0.7	(") m3	(") 5,356	(2,678) 3,749	歩A・単A [単価B] B単 59号
合 計				(132,779) 187,421	
・・排水処理工 (降雨時排水)				(796,000)	
	1.000	式		644,000	
000060 排水ポンプ (仮設) φ200(運転21日, 存置57日), No. 18+1. 10	(1) 0	(") 箇所	(") 638,592	(638,592) 0	歩A・単A [単価B] B単 60号
000127 排水ポンプ (仮設) φ200(運転5日, 存置81日), No. 18+1. 10	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 535,157	(0) 535,157	歩A・単A [単価B] B単 127号
000061 排水ポンプ (仮設) φ100(運転21日, 存置57日), No. 21+42. 60	(1) 0	(") 箇所	(") 157,129	(157,129) 0	歩A・単A [単価B] B単 61号
000128 排水ポンプ (仮設) φ100(運転5日, 存置81日), No. 21+42. 60	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 108,517	(0) 108,517	歩A・単A [単価B] B単 128号
合 計				(795,721) 643,674	
・仮設工 任意仮設工				(4,608,000)	
	1.000	式		3,916,000	
・・仮設道路工				(3,459,000)	
	1.000	式		2,975,000	
000062 工事用道路 (法肩仮設道路) 改良土(搬入土),人力+VR3～4t	(") 12	(") m3	(") 4,003	(") 48,036	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 工事用道路 (法肩仮設道路) 改良土(搬入土),BH0. 28m3級+VR3～4t	(") 250	(") m3	(") 2,922	(") 730,500	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 工事用道路 (隅切部) 改良土(搬入土),BH0. 28m3級均し+VR3～4t	(") 20	(") m3	(") 2,922	(") 58,440	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 工事用道路 (拡幅+隅切) 改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め	(") 82	(") m3	(") 2,316	(") 189,912	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 工事用道路 (車廻し) 改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め	(") 120	(") m3	(") 2,316	(") 277,920	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 工事用道路 (取付坂路) 改良土(現地土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め	(") 160	(") m3	(") 237	(") 37,920	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 工事用道路 (待機所) 改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め	(") 44	(") m3	(") 2,316	(") 101,904	歩A・単A [単価B] B単 68号
000069 工事用道路 (撤去) DT10t+BH0. 8m3	(680) 0	(") m3	(") 2,048	(1,392,640) 0	歩A・単A [単価B] B単 69号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000129 工事用道路 (撤去) DT10t+BH0.8m3	(0.000) 680		(0) 1,354	(0) 920,720	歩A・単A [単価B] B単 129号
000070 敷鉄板 (水路内敷鉄板) t=22mm	(752) 0	m ²	(") 394	(296,288) 0	歩A・単A [単価B] B単 70号
000130 敷鉄板 (水路内敷鉄板) t=22mm	(0.000) 752	m ²	(0) 389	(0) 292,528	歩A・単A [単価B] B単 130号
000071 敷鉄板 (地盤改良機用水路内) t=22mm	(608) 0	m ²	(") 507	(308,256) 0	歩A・単A [単価B] B単 71号
000131 敷鉄板 (地盤改良機用水路内) t=22mm	(0.000) 608	m ²	(0) 494	(0) 300,352	歩A・単A [単価B] B単 131号
000072 敷鉄板 (地盤改良機用水路内) t=22mm	(32) 0	m ²	(") 543	(17,376) 0	歩A・単A [単価B] B単 72号
000132 敷鉄板 (地盤改良機用水路内) t=22mm	(0.000) 32	m ²	(0) 526	(0) 16,832	歩A・単A [単価B] B単 132号
合 計				(3,459,192) 2,975,064	
・ ・ 仮設土留・仮締切工				(") 3,000	
	1.000	式			
000073 遮水シート 設置・撤去	(16) 23	m ²	(") 123	(1,968) 2,829	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 搬運搬・処理 塵プラスチック類 (遮水シート)	(") 0.1	m ³	(") 5,356	(") 536	歩A・単A [単価B] B単 74号
合 計				(2,504) 3,365	
・ ・ 排水処理工				(392,000) 420,000	
	1.000	式			
000075 排水ポンプ (仮設) 設置・撤去	(") 1	式	(") 107,829	(") 107,829	歩A・単A [金額B] B単 75号
000076 排水ポンプ (仮設) 初期排水 (商用電源)	(") 1	箇所	(") 30,091	(") 30,091	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 排水ポンプ (仮設) 常時排水 (商用電源)	(1) 0	箇所	(") 254,541	(254,541) 0	歩A・単A [単価B] B単 77号
000133 排水ポンプ (仮設) 常時排水 (商用電源)	(0.000) 1	箇所	(0) 282,059	(0) 282,059	歩A・単A [単価B] B単 133号
合 計				(392,461) 419,979	
・ ・ 電気設備工				(754,000) 518,000	
	1.000	式			
000078 受電設備 No.15+25.70	(1) 0	式	(") 162,129	(162,129) 0	歩A・単A [金額B] B単 78号
000134 受電設備 No.15+25.70	(0.000) 1	式	(0) 162,473	(0) 162,473	歩A・単A [金額B] B単 134号
000079 受電設備 No.18+1.10	(1) 0	式	(") 162,129	(162,129) 0	歩A・単A [金額B] B単 79号
000135 受電設備 No.18+1.10	(0.000) 1	式	(0) 162,473	(0) 162,473	歩A・単A [金額B] B単 135号
000080 受電設備 No.21+42.60	(1) 0	式	(") 162,129	(162,129) 0	歩A・単A [金額B] B単 80号
000081 配電設備 No.15+25.70	(1) 0	式	(") 117,531	(117,531) 0	歩A・単A [金額B] B単 81号
000136 配電設備 No.15+25.70	(0.000) 1	式	(0) 117,743	(0) 117,743	歩A・単A [金額B] B単 136号
000082 配電設備 No.18+1.10	(1) 0	式	(") 74,899	(74,899) 0	歩A・単A [金額B] B単 82号
000137 配電設備 No.18+1.10	(0.000) 1	式	(0) 75,301	(0) 75,301	歩A・単A [金額B] B単 137号
000083 配電設備 No.21+42.60	(1) 0	式	(") 74,899	(74,899) 0	歩A・単A [金額B] B単 83号
合 計				(753,716) 517,990	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 土砂掘削			(//)		
	土砂 (現地土)		m3	255		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 土砂掘削			(//)		
	土砂 (改良土)		m3	255		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** 流用土盛土			(//)		
	人力まきだし+振動コバカ 90kg級		m3	1,948		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 流用土盛土			(//)		
	人力まきだし+振動ロー搭載式 (3~4t)		m3	1,924		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 流用土盛土			(//)		
	ブロックマット基礎部 (はねつけのみ)		m3	538		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 法面整形 (掘削部)			(//)		
	土砂		m ²	1,083		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 法面整形 (掘削部)			(//)		
	土砂		m ²	809		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 法面整形 (盛土部)			(//)		
	土砂		m ²	764		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 法面整形 (盛土部)			(//)		
	土砂		m ²	416		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 作業残土処理			(//)		
	土砂, 三神仮置場, 1度扱い, 整地		m3	1,793		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 作業残土処理			(//)		
	土砂, 三神仮置場, 2度扱い, 整地		m3	2,011		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 作業残土処理			(//)		
	葦根混じり土, 一ノ原受入地, 1度扱い, 有料処分		m3	6,092		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 安定処理			(//)		
	セメント系固化材 (50kg/m3)		m3	2,006		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 殻運搬・処理			(//)		
	プラスチック類 (改良材空袋)		m3	5,356		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 舗装版切断			(//)		
			m	619		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 舗装版切断排水処理			(//)		
	汚泥		m3	6,354		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 舗装版破碎			(//)		
	As, 舗装版厚=15cm以下		m ²	198		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 殻運搬・処理			(//)		
	As殻		m3	5,852		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 水路内雑物運搬・処理			(//)		
	水路内雑物		m3	10,167		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 木柵撤去			(//)		
	チェンソー		m	168		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 木柵運搬・処理			(//)		
	木くず		m3	4,233		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** ブロックマット			(//)		

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	L=4.0m, t=8cm *** B単- 23号 ***		m ²	(") 7,074		歩A・単A
000023	アンカーピン					
	SD295, D16, 加工含み *** B単- 24号 ***		本	(") 726		歩A・単A
000024	階段工					
	1:2.0勾配, 一般型 (6段) *** B単- 25号 ***		箇所	(") 59,000		歩A・単A
000025	階段工					
	1:1.5勾配, 一般型 (5段) + 魚巣型 (6段) *** B単- 26号 ***		箇所	(") 108,167		歩A・単A
000026	張りコンクリート					
	18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 φ3.2mm, 網目100mm *** B単- 27号 ***		m ²	(") 3,059		歩A・単A
000027	吸出し防止材					
	吸出防止シート (合成繊維t=10mm) *** B単- 28号 ***		m ²	(") 585		歩A・単A
000028	流用土覆土 (法肩)					
	現地土 (改良土) *** B単- 29号 ***		m ²	(") 1,332		歩A・単A
000029	構造物接続部					
	吸出防止シート (合成繊維, t=10mm), L=4.00m, W=0.6m *** B単- 30号 ***		箇所	(") 1,403		歩A・単A
000030	構造物接続部					
	吸出防止シート (合成繊維, t=10mm), L=3.80m, W=0.6m *** B単- 31号 ***		箇所	(") 1,333		歩A・単A
000031	構造物接続部					
	吸出防止シート (合成繊維t=10mm), L=2.80m, W=0.6m *** B単- 32号 ***		箇所	(") 982		歩A・単A
000032	ガードレール撤去					
	Gr-C-4E *** B単- 33号 ***		m	(") 1,213		歩A・単A
000033	ガードレール復旧					
	Gr-C-4E, 既設利用 *** B単- 34号 ***		m	(") 1,298		歩A・単A
000034	ガードレール撤去					
	Gr-C-4ES *** B単- 35号 ***		m	(") 1,213		歩A・単A
000035	ガードレール復旧					
	Gr-C-4ES, 既設利用 *** B単- 36号 ***		m	(") 1,298		歩A・単A
000036	暗渠排水工					
	VU φ65, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き) *** B単- 37号 ***		箇所	(") 17,371		歩A・単A
000037	暗渠排水工					
	VU φ75, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き) *** B単- 38号 ***		箇所	(") 18,233		歩A・単A
000038	暗渠排水工					
	VU φ100, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き) *** B単- 39号 ***		箇所	(") 19,775		歩A・単A
000039	耕地復旧 (耕起)					
	*** B単- 40号 ***		m ²	(") 23		歩A・単A
000040	畦畔復旧					
	土堤 *** B単- 41号 ***		m	(") 931		歩A・単A
000041	田面排水工					
	VP φ150, L=1.5m *** B単- 42号 ***		箇所	(") 7,870		歩A・単A
000042	田面排水工					
	VP φ200, L=1.5m *** B単- 43号 ***		箇所	(") 10,746		歩A・単A
000043	田面排水工					
	HP φ250, L=1.5m, 既設利用		箇所	(") 11,649		歩A・単A

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単-44号 *** 田面排水工			(")		
	HPφ400, L=1.5m, 既設利用		箇所	13,821		歩A・単A
000045	*** B単-45号 *** 水叩き			(")		
	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm		箇所	1,599		歩A・単A
000046	*** B単-46号 *** 不陸整正			(")		
	補足材なし		m ²	113		歩A・単A
000047	*** B単-47号 *** 表層 (車道・路肩部)			(")		
	再生密粒度アスコン(13), t=4cm, b>3.0m		m ²	1,391		歩A・単A
000048	*** B単-48号 *** 表層 (車道・路肩部)			(")		
	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン(13), t=3cm, b>3.0m		m ²	1,038		歩A・単A
000049	*** B単-49号 *** 区画線			(")		
	実線, 15cm, 溶融式		m	279		歩A・単A
000050	*** B単-50号 *** 土木シート			(")		
	敷設～撤去		m ²	231		歩A・単A
000051	*** B単-51号 *** 殻運搬・処理			(")		
	廃プラスチック類 (土木シート)		m ³	5,356		歩A・単A
000052	*** B単-52号 *** 工事用道路 (坂路)			(")		
	B=4.5m BD7+VR11~12 (設置～撤去)		m	31,082		歩A・単A
000053	*** B単-53号 *** 敷鉄板 (法肩仮設道路)			(")		
	t=22mm		m ²	1,071		歩A・単A
000054	*** B単-54号 *** 敷鉄板 (水路内仮設道路)			(")		
	t=22mm		m ²	727		歩A・単A
000055	*** B単-55号 *** 敷鉄板 (進入路待避所)			(")		
	t=22mm		m ²	1,071		歩A・単A
000056	*** B単-56号 *** 敷鉄板 (耕作用進入路)			(")		
	t=22mm		m ²	1,071		歩A・単A
000057	*** B単-57号 *** 敷鉄板 (農水管保護)			(")		
	t=22mm		m ²	1,116		歩A・単A
000058	*** B単-58号 *** 締切盛土 (大型土のう)			(")		
	製作～設置～撤去, マサ土 (搬入土), ほぐした土量		m ³	7,653		歩A・単A
000059	*** B単-59号 *** 殻運搬・処理			(")		
	廃プラスチック類 (大型土のう空袋)		m ³	5,356		歩A・単A
000060	*** B単-60号 *** 排水ポンプ (仮設)			(")		
	φ200 (運転21日, 存置57日), No. 18+1.10		箇所	638,592		歩A・単A
000061	*** B単-61号 *** 排水ポンプ (仮設)			(")		
	φ100 (運転21日, 存置57日), No. 21+42.60		箇所	157,129		歩A・単A
000062	*** B単-62号 *** 工事用道路 (法肩仮設道路)			(")		
	改良土 (搬入土), 人力+VR3~4t		m ³	4,003		歩A・単A
000063	*** B単-63号 *** 工事用道路 (法肩仮設道路)			(")		
	改良土 (搬入土), BH0.28m ³ 級+VR3~4t		m ³	2,922		歩A・単A
000064	*** B単-64号 *** 工事用道路 (隅切部)			(")		
	改良土 (搬入土), BH0.28m ³ 級均し+VR3~4t		m ³	2,922		歩A・単A
000065	*** B単-65号 *** 工事用道路 (拡幅+隅切)			(")		

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(//)		
	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め *** B単- 66号 ***		m3	2,316		歩A・単A
000066	工事用道路 (車廻し)					
				(//)		
	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め *** B単- 67号 ***		m3	2,316		歩A・単A
000067	工事用道路 (取付坂路)					
				(//)		
	改良土(現地土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め *** B単- 68号 ***		m3	237		歩A・単A
000068	工事用道路 (待機所)					
				(//)		
	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め *** B単- 69号 ***		m3	2,316		歩A・単A
000069	工事用道路 (撤去)					
				(//)		
	DT10t+BH0.8m3 *** B単- 70号 ***		m3	2,048		歩A・単A
000070	敷鉄板 (水路内敷鉄板)					
	t=22mm		m ²	394		歩A・単A
	*** B単- 71号 ***					
000071	敷鉄板 (地盤改良機用水路内)					
	t=22mm		m ²	507		歩A・単A
	*** B単- 72号 ***					
000072	敷鉄板 (地盤改良機用水路内)					
	t=22mm		m ²	543		歩A・単A
	*** B単- 73号 ***					
000073	遮水シート					
	設置・撤去		m ²	123		歩A・単A
	*** B単- 74号 ***					
000074	殻運搬・処理					
				(//)		
	廃プラスチック類 (遮水シート) *** B単- 75号 ***		m3	5,356		歩A・単A
000075	排水ポンプ (仮設)					
	設置・撤去		式	107,829		歩A・単A
	*** B単- 76号 ***					
000076	排水ポンプ (仮設)					
	初期排水 (商用電源)		箇所	30,091		歩A・単A
	*** B単- 77号 ***					
000077	排水ポンプ (仮設)					
	常時排水 (商用電源)		箇所	254,541		歩A・単A
	*** B単- 78号 ***					
000078	受電設備					
	No. 15+25.70		式	162,129		歩A・単A
	*** B単- 79号 ***					
000079	受電設備					
	No. 18+1.10		式	162,129		歩A・単A
	*** B単- 80号 ***					
000080	受電設備					
	No. 21+42.60		式	162,129		歩A・単A
	*** B単- 81号 ***					
000081	配電設備					
	No. 15+25.70		式	117,531		歩A・単A
	*** B単- 82号 ***					
000082	配電設備					
	No. 18+1.10		式	74,899		歩A・単A
	*** B単- 83号 ***					
000083	配電設備					
	No. 21+42.60		式	74,899		歩A・単A
	*** B単- 84号 ***					
000084	中和処理施設					
	運転日数72日, 炭酸ガス70kg		式	814,945		歩A・単A
	*** B単- 85号 ***					
000085	重建設機械分解・組立・輸送					
	地盤改良攪拌混合機 (改良深2.0m迄) *** B単- 86号 ***		台	577,997		歩A・単A
000086	重建設機械輸送					
	ロンクアームハック		台	131,155		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業							
工事名 姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)							
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事							
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
000087	*** B単- 87号 *** 仮設材輸送費			(")			
	敷鉄板		ton	7,553			歩A・単A
000088	*** B単- 88号 *** 草類運搬・処理			(")			
	草類 (刈草)		m3	4,233			歩A・単A
000089	*** B単- 89号 *** ポータブルコーン貫入試験			(")			
	単管式		m	2,678			歩A・単A
000090	*** B単- 90号 *** 工事管理者 (在)			(")			
			人	47,222			歩A・単A
000091	*** B単- 91号 *** 列車見張員 (在)			(")			
			人	29,630			歩A・単A
000092	*** B単- 92号 *** 重機械指揮者			(")			
			人	29,630			歩A・単A
000093	*** B単- 93号 *** 電気基本料金			(")			
			式	80,844			歩A・単A
000094	*** B単- 94号 *** 六価クロム溶出試験			(")			
	環境庁告示第46号溶出試験		検体	6,627			歩A・単A
000095	*** B単- 95号 *** 土砂掘削 (ICT)			(0)			
	土砂 (現地土)		m3	408			歩A・単A
000096	*** B単- 96号 *** 土砂掘削 (ICT)			(0)			
	土砂 (改良土)		m3	408			歩A・単A
000097	*** B単- 97号 *** 流用土盛土			(0)			
	人力まきだし+振動ラバッドがわ式 (0.8~1.1t)		m3	1,999			歩A・単A
000098	*** B単- 98号 *** 法面整形 (掘削部) (ICT)			(0)			
	土砂		m ²	1,236			歩A・単A
000099	*** B単- 99号 *** 法面整形 (掘削部) (ICT)			(0)			
	土砂		m ²	933			歩A・単A
000100	*** B単- 100号 *** 法面整形 (盛土部) (ICT)			(0)			
	土砂		m ²	1,109			歩A・単A
000101	*** B単- 101号 *** 法面整形 (盛土部) (ICT)			(0)			
	土砂		m ²	588			歩A・単A
000102	*** B単- 102号 *** 作業残土処理			(0)			
	土砂, 尾崎受入地, 2度扱い, 整地		m3	1,157			歩A・単A
000103	*** B単- 103号 *** 作業残土処理			(0)			
	土砂, 吉野ヶ里受入地, 1度扱い		m3	2,727			歩A・単A
000104	*** B単- 104号 *** 小口止コンクリート撤去			(0)			
	無筋コンクリート構造物		m3	7,258			歩A・単A
000105	*** B単- 105号 *** 殻運搬・処理			(0)			
	コンクリート殻 (無筋)		m3	3,102			歩A・単A
000106	*** B単- 106号 *** 階段工			(0)			
	1:1.5勾配, 一般型 (4段) + 魚巢型 (5段)		箇所	88,501			歩A・単A
000107	*** B単- 107号 *** コンクリートブロック張り (撤去)			(0)			
	t=10cm		m ²	1,658			歩A・単A
000108	*** B単- 108号 *** コンクリートブロック張り (復旧)						

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	t=10cm, 既設利用		m ²	(0) 3,849		歩A・単A
000109	*** B単-109号 *** 止コンクリート					
	18N-8-40BB, W=30cm, B=20cm		箇所	(0) 41,705		歩A・単A
000110	*** B単-110号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート (合成繊維, t=10mm), L=3.40m, W=0.6m		箇所	(0) 1,193		歩A・単A
000111	*** B単-111号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート (合成繊維, t=10mm), L=3.00m, W=0.6m		箇所	(0) 1,052		歩A・単A
000112	*** B単-112号 *** ガードレール撤去 (レールのみ)					
	Gr-C-4E		m	(0) 581		歩A・単A
000113	*** B単-113号 *** ガードレール復旧 (レールのみ)					
	Gr-C-4E, 既設利用		m	(0) 744		歩A・単A
000114	*** B単-114号 *** ガードレール撤去 (レールのみ)					
	Gr-C-4ES		m	(0) 581		歩A・単A
000115	*** B単-115号 *** ガードレール復旧 (レールのみ)					
	Gr-C-4ES, 既設利用		m	(0) 744		歩A・単A
000116	*** B単-116号 *** 暗渠排水工					
	VU φ50, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		箇所	(0) 16,650		歩A・単A
000117	*** B単-117号 *** 田面排水工					
	HP φ200, L=1.5m, 既設利用		箇所	(0) 18,041		歩A・単A
000118	*** B単-118号 *** 田面排水工					
	HP φ350, L=1.5m, 既設利用		箇所	(0) 22,344		歩A・単A
000119	*** B単-119号 *** 工事用道路 (坂路)					
	B=4.5m BD7+VR11~12 (設置~撤去)		m	(0) 26,144		歩A・単A
000120	*** B単-120号 *** 敷鉄板 (法肩仮設道路)					
	t=22mm		m ²	(0) 1,248		歩A・単A
000121	*** B単-121号 *** 敷鉄板 (水路内仮設道路)					
	t=22mm		m ²	(0) 693		歩A・単A
000122	*** B単-122号 *** 敷鉄板 (進入路待避所)					
	t=22mm		m ²	(0) 1,248		歩A・単A
000123	*** B単-123号 *** 敷鉄板 (耕作用進入路)					
	t=22mm		m ²	(0) 1,248		歩A・単A
000124	*** B単-124号 *** 敷鉄板 (農水管保護)					
	t=22mm		m ²	(0) 1,292		歩A・単A
000125	*** B単-125号 *** 敷鉄板 (末次仮置場進入路)					
	t=22mm		m ²	(0) 601		歩A・単A
000126	*** B単-126号 *** 敷鉄板 (尾崎受入地進入路)					
	t=22mm		m ²	(0) 469		歩A・単A
000127	*** B単-127号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	φ200 (運転5日, 存置81日), No.18+1.10		箇所	(0) 535,157		歩A・単A
000128	*** B単-128号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	φ100 (運転5日, 存置81日), No.21+42.60		箇所	(0) 108,517		歩A・単A
000129	*** B単-129号 *** 工事用道路 (撤去)					
	DT10t+BH0.8m3		m ³	(0) 1,354		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単-130号 *** 敷鉄板 (水路内敷鉄板)			(0)		
	t=22mm		m ²	389		歩A・単A
000131	*** B単-131号 *** 敷鉄板 (地盤改良機用水路内)			(0)		
	t=22mm		m ²	494		歩A・単A
000132	*** B単-132号 *** 敷鉄板 (地盤改良機用水路内)			(0)		
	t=22mm		m ²	526		歩A・単A
000133	*** B単-133号 *** 排水ポンプ (仮設)			(0)		
	常時排水 (商用電源)		箇所	282,059		歩A・単A
000134	*** B単-134号 *** 受電設備			(0)		
	No.15+25.70		式	162,473		歩A・単A
000135	*** B単-135号 *** 受電設備			(0)		
	No.18+1.10		式	162,473		歩A・単A
000136	*** B単-136号 *** 配電設備			(0)		
	No.15+25.70		式	117,743		歩A・単A
000137	*** B単-137号 *** 配電設備			(0)		
	No.18+1.10		式	75,301		歩A・単A
000138	*** B単-138号 *** 中和処理施設			(0)		
	運転日数80日,炭酸ガス72kg		式	871,034		歩A・単A
000139	*** B単-139号 *** 動植物保護			(0)		
			人	14,790		歩A・単A
000140	*** B単-140号 *** 用水対策			(0)		
	φ50		m	115		歩A・単A
000141	*** B単-141号 *** 仮設材輸送費			(0)		
	敷鉄板		ton	7,843		歩A・単A
000142	*** B単-142号 *** 草類運搬・処理			(0)		
	木くず (生木)		m ³	4,233		歩A・単A
000143	*** B単-143号 *** 交通誘導警備員			(0)		
	交通誘導警備員B		人	12,871		歩A・単A
000144	*** B単-144号 *** 電気基本料金			(0)		
			式	37,586		歩A・単A
000145	*** B単-145号 *** 保守点検費 (ICT)			(0)		
			式	52,000		歩A・単A
000146	*** B単-146号 *** システム初期費 (ICT)			(0)		
			式	598,000		歩A・単A
000147	*** B単-147号 *** 現場環境整備促進施設			(0)		
	快適トイレ		式	306,000		歩A・単A
000148	*** B単-148号 *** 3次元設計データ作成費			(0)		
			式	1,422,000		歩A・単A
000149	*** B単-149号 *** 3次元起工測量			(0)		
			式	1,495,000		歩A・単A
000150	*** B単-150号 *** 3次元出来形管理			(0)		
			式	566,000		歩A・単A
000151	*** B単-151号 *** 3次元設計データ納品			(0)		

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線(姉川その2工区)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	土砂掘削 土砂(現地土)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	() 1.000	m3	280.9	() 281	S単 108号
	合 計				() 281	
	単 価				() 255	
	官積算単価				281	合意率 0.907473
*** B単-2号 ***						
000002	土砂掘削 土砂(改良土)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	() 1.000	m3	280.9	() 281	S単 108号
	合 計				() 281	
	単 価				() 255	
	官積算単価				281	合意率 0.907473
*** B単-3号 ***						
000003	流用土盛土 人力まきだし+振動コンバクタ90kg級		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コンバクタ(I)	() 1.000	m3	2,146	() 2,146	S単 2号
	合 計				() 2,146	
	単 価				() 1,948	
	官積算単価				2,146	合意率 0.907735
*** B単-4号 ***						
000004	流用土盛土 人力まきだし+振動ローダ搭乗式(3~4t)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	() 1.000	m3	1,639	() 1,639	S単 3号
S01082	締固工(振動ローダ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	() 1.000	m3	481	() 481	S単 4号
	合 計				() 2,120	
	単 価				() 1,924	
	官積算単価				2,120	合意率 0.907547
*** B単-5号 ***						
000005	流用土盛土 ブロックマット基礎部(はねつけのみ)		m3		() 1.000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削) バックホウ	() 1.000	m3	593	() 593	S単 1号
	合 計				() 593	
	単 価				() 538	
	官積算単価				593	合意率 0.907251
*** B単-6号 ***						
000006	法面整形(掘削部) 土砂		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
T00101	法面整形(掘削部) 通常施工	() 1.000	m ²	1,193	() 1,193	T単 1号
	合 計				() 1,193	
	単 価				() 1,083	
	官積算単価				1,193	合意率 0.907795

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線(姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 7号 ***						
000007	法面整形(掘削部) 土砂		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	() 1.000	m ²	891	() 891	S単 115号
	合 計				() 891	
	単 価				() 809	
	官積算単価				891	合意率 0.907968
*** B単- 8号 ***						
000008	法面整形(盛土部) 土砂		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
T00102	法面整形(盛土部) 通常施工	() 1.000	m ²	842	() 842	T単 2号
	合 計				() 842	
	単 価				() 764	
	官積算単価				842	合意率 0.907363
*** B単- 9号 ***						
000009	法面整形(盛土部) 土砂		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	() 1.000	m ²	458.4	() 458	S単 116号
	合 計				() 458	
	単 価				() 416	
	官積算単価				458	合意率 0.908296
*** B単- 10号 ***						
000010	作業残土処理 土砂, 三神仮置場, 1度扱い, 整地		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km	() 1.000	m ³	1,823	() 1,823	S単 110号
	以下					
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	() 1.000	m ³	152.3	() 152	S単 117号
	合 計				() 1,975	
	単 価				() 1,793	
	官積算単価				1,975	合意率 0.907848
*** B単- 11号 ***						
000011	作業残土処理 土砂, 三神仮置場, 2度扱い, 整地		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満	() 1.000	m ³	239.9	() 240	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km	() 1.000	m ³	1,823	() 1,823	S単 110号
	以下					
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	() 1.000	m ³	152.3	() 152	S単 117号
	合 計				() 2,215	
	単 価				() 2,011	
	官積算単価				2,215	合意率 0.9079
*** B単- 12号 ***						
000012	作業残土処理 葦根混じり土, ノー原受入地, 1度扱い, 有料処分		m ³		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, パック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19.5km	() 0.800	m ³	2,764	() 2,211	S単 111号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	以下					
S02123	処分価格 葦根混じり土	(") 1.000	m3	4.500	(") 4.500	S単 50号
	合計				(") 6.711	
	単価				(") 6.092	
	官積算単価				6.711	合意率 0.907763
	*** B単- 13号 ***					
000013	安定処理 セメント系固化材 (50kg/m3)		m3		(") 100.000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	(") 5.400	ton	17.800	(") 96.120	S単 49号
S86401	固化材散布 施工障害なし	(") 5.000	ton	5.449	(") 27.245	S単 106号
S86422	粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0.5~2.0m	(") 100.000	m3	976	(") 97.600	S単 107号
	合計				(") 220.965	
	単価				(") 2.006	
	官積算単価				2.210	合意率 0.907692
	*** B単- 14号 ***					
000014	搬運搬・処理 プラスチック類 (改良材空袋)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(") 1.000	m3	1.900	(") 1.900	S単 51号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(") 1.000	m3	4.000	(") 4.000	S単 52号
	合計				(") 5.900	
	単価				(") 5.356	
	官積算単価				5.900	合意率 0.907796
	*** B単- 15号 ***					
000015	舗装版切断		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	(") 1.000	m	682.1	(") 682	S単 120号
	合計				(") 682	
	単価				(") 619	
	官積算単価				682	合意率 0.907624
	*** B単- 16号 ***					
000016	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	(") 1.000	m3	7.000	(") 7.000	S単 53号
	合計				(") 7.000	
	単価				(") 6.354	
	官積算単価				7.000	合意率 0.907714
	*** B単- 17号 ***					
000017	舗装版破砕 As, 舗装版厚=15cm以下		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	(") 1.000	m ²	217.7	(") 218	S単 119号
	合計				(") 218	
	単価				(") 198	
	官積算単価				218	合意率 0.908256

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線(姉川その2工区)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 18号 ***						
000018	殻運搬・処理 As殻		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 10.5km以下,	() 1,000	m3	3,646	() 3,646	S単 118号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	() 1,000	m3	2,800	() 2,800	S単 54号
	合 計				() 6,446	
	単 価				() 5,852	
	官積算単価				6,446	合意率 0.907849
*** B単- 19号 ***						
000019	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	() 1,000	m3	2,700	() 2,700	S単 55号
S02123	処分価格 水路内雑物	() 1,000	m3	8,500	() 8,500	S単 56号
	合 計				() 11,200	
	単 価				() 10,167	
	官積算単価				11,200	合意率 0.907767
*** B単- 20号 ***						
000020	木柵撤去 チェーンソー		m		() 1,000	歩A 当たり算出
T00301	木柵撤去	() 1,000	m	185	() 185	T単 3号
	合 計				() 185	
	単 価				() 168	
	官積算単価				185	合意率 0.908108
*** B単- 21号 ***						
000021	木柵運搬・処理 木くず		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(生木), DID有, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好	() 1,000	m3	1,663	() 1,663	S単 57号
S02123	処分価格 木くず(生木)	() 1,000	m3	3,000	() 3,000	S単 58号
	合 計				() 4,663	
	単 価				() 4,233	
	官積算単価				4,663	合意率 0.907784
*** B単- 22号 ***						
000022	ブロックマット L=4.0m, t=8cm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 4.0m, なし	() 1,000	m ²	893	() 893	S単 61号
S02116	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,	() 1,000	m ²	6,900	() 6,900	S単 25号
	合 計				() 7,793	
	単 価				() 7,074	
	官積算単価				7,793	合意率 0.907737
*** B単- 23号 ***						
000023	アンカーピン SD295, D16, 加工含み		本		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,	() 1,000	本	800	() 800	S単 26号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 800	
	単価				(") 726	
	官積算単価				800	合意率 0.9075
	*** B単- 24号 ***					
000024	階段工 1:2.0勾配,一般型(6段)		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00408	階段ブロック(一般型) 1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	(") 2.400	m ²	27,081	(") 64,994	T単 4号
	合計				(") 64,994	
	単価				(") 59,000	
	官積算単価				64,994	合意率 0.907776
	*** B単- 25号 ***					
000025	階段工 1:1.5勾配,一般型(5段)+魚巢型(6段)		箇所		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00409	階段ブロック(一般型) 1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	(") 2.000	m ²	27,081	(") 54,162	T単 5号
T00411	階段ブロック(魚巢型) 1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	(") 2.400	m ²	27,081	(") 64,994	T単 6号
	合計				(") 119,156	
	単価				(") 108,167	
	官積算単価				119,156	合意率 0.907776
	*** B単- 26号 ***					
000026	張りコンクリート 18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網φ3.2mm, 網目100mm		m ²		(") 100.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッド(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 8.000	m ³	33,780	(") 270,240	S単 121号
T00412	溶接金網設置工 溶接金網φ3.2mm, 網目100mm	(") 100.000	m ²	668	(") 66,800	T単 7号
	合計				(") 337,040	
	単価				(") 3,059	
	官積算単価				3,370	合意率 0.907715
	*** B単- 27号 ***					
000027	吸出し防止材 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00413	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	(") 1.000	m ²	644	(") 644	T単 8号
	合計				(") 644	
	単価				(") 585	
	官積算単価				644	合意率 0.908385
	*** B単- 28号 ***					
000028	流用土覆土(法肩) 現地土(改良土)		m ³		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 0.040	m ³	239.9	(") 10	S単 109号
T00414	流用土覆土(法肩) ブロックマット部	(") 1.000	m ²	1,457	(") 1,457	T単 9号
	合計				(") 1,467	
	単価				(") 1,332	
	官積算単価				1,467	合意率 0.907975

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 29号 ***						
000029	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維,t=10mm),L=4.00m,W=0.6m		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
T00413	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	() 2.400	m ²	644	() 1,546	T単 8号
	合計				() 1,546	
	単価				() 1,403	
	官積算単価				1,546	合意率 0.907503
*** B単- 30号 ***						
000030	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維,t=10mm),L=3.80m,W=0.6m		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
T00413	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	() 2.280	m ²	644	() 1,468	T単 8号
	合計				() 1,468	
	単価				() 1,333	
	官積算単価				1,468	合意率 0.908038
*** B単- 31号 ***						
000031	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm),L=2.80m,W=0.6m		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
T00413	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	() 1.680	m ²	644	() 1,082	T単 8号
	合計				() 1,082	
	単価				() 982	
	官積算単価				1,082	合意率 0.907578
*** B単- 32号 ***						
000032	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		() 1.000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	() 1.000	m	1,336	() 1,336	S単 69号
	合計				() 1,336	
	単価				() 1,213	
	官積算単価				1,336	合意率 0.907934
*** B単- 33号 ***						
000033	ガードレール復旧 Gr-C-4E,既設利用		m		() 1.000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する	() 1.000	m	1,430	() 1,430	S単 67号
	合計				() 1,430	
	単価				() 1,298	
	官積算単価				1,430	合意率 0.907692
*** B単- 34号 ***						
000034	ガードレール撤去 Gr-C-4ES		m		() 1.000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	() 1.000	m	1,336	() 1,336	S単 69号
	合計				() 1,336	
	単価				() 1,213	
	官積算単価				1,336	合意率 0.907934
*** B単- 35号 ***						

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000035	ガードレール復旧 Gr-C-4ES, 既設利用		m		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 曲支柱, する	(//) 1,000	m	1,430	(//) 1,430	S単 68号
	合計				(//) 1,430	
	単価				(//) 1,298	
	官積算単価				1,430	合意率 0.907692
	*** B単- 36号 ***					
000036	暗渠排水工 VUφ65, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T00602	暗渠排水工 φ65, L=2.0m, 紗式水甲栓	(//) 1,000	箇所	4,438	(//) 4,438	T単 10号
T00605	ブロックマット加工処理	(//) 1,000	箇所	14,698	(//) 14,698	T単 13号
	合計				(//) 19,136	
	単価				(//) 17,371	
	官積算単価				19,136	合意率 0.907765
	*** B単- 37号 ***					
000037	暗渠排水工 VUφ75, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T00603	暗渠排水工 φ75, L=2.0m, 紗式水甲栓	(//) 1,000	箇所	5,387	(//) 5,387	T単 11号
T00605	ブロックマット加工処理	(//) 1,000	箇所	14,698	(//) 14,698	T単 13号
	合計				(//) 20,085	
	単価				(//) 18,233	
	官積算単価				20,085	合意率 0.907791
	*** B単- 38号 ***					
000038	暗渠排水工 VUφ100, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
T00604	暗渠排水工 φ100, L=2.0m, 紗式水甲栓	(//) 1,000	箇所	7,086	(//) 7,086	T単 12号
T00605	ブロックマット加工処理	(//) 1,000	箇所	14,698	(//) 14,698	T単 13号
	合計				(//) 21,784	
	単価				(//) 19,775	
	官積算単価				21,784	合意率 0.907776
	*** B単- 39号 ***					
000039	耕地復旧 (耕起)		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧 (耕起) 無	(//) 1,000	m ²	25	(//) 25	S単 72号
	合計				(//) 25	
	単価				(//) 23	
	官積算単価				25	合意率 0.92
	*** B単- 40号 ***					
000040	畦畔復旧 土堤		m		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧 (畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	(//) 1,000	m	1,026	(//) 1,026	S単 71号
	合計				(//) 1,026	
	単価				(//) 931	
	官積算単価				1,026	合意率 0.907407

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 41号 ***						
000041	田面排水工 VPφ150,L=1.5m		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
T00616	田面排水工 VPφ150	() 1.000	箇所	8,670	() 8,670	T単 14号
	合 計				() 8,670	
	単 価				() 7,870	
	官積算単価				8,670	合意率 0.907727
*** B単- 42号 ***						
000042	田面排水工 VPφ200,L=1.5m		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
T00617	田面排水工 VPφ200	() 1.000	箇所	11,838	() 11,838	T単 15号
	合 計				() 11,838	
	単 価				() 10,746	
	官積算単価				11,838	合意率 0.907754
*** B単- 43号 ***						
000043	田面排水工 HPφ250,L=1.5m,既設利用		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 掘付・撤去,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	() 1.500	m	8,555	() 12,833	S単 122号
	合 計				() 12,833	
	単 価				() 11,649	
	官積算単価				12,833	合意率 0.907737
*** B単- 44号 ***						
000044	田面排水工 HPφ400,L=1.5m,既設利用		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 掘付・撤去,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	() 1.500	m	10,150	() 15,225	S単 123号
	合 計				() 15,225	
	単 価				() 13,821	
	官積算単価				15,225	合意率 0.907783
*** B単- 45号 ***						
000045	水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所		() 1.000	歩A 当たり算出
T00621	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(ヤシ繊維)	() 0.250	m ²	644	() 161	T単 16号
S02116	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	() 2.000	本	800	() 1,600	S単 26号
	合 計				() 1,761	
	単 価				() 1,599	
	官積算単価				1,761	合意率 0.908006
*** B単- 46号 ***						
000046	不陸整正 補足材なし		m ²		() 1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	() 1.000	m ²	123.9	() 124	S単 124号
	合 計				() 124	
	単 価				() 113	
	官積算単価				124	合意率 0.91129

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線(姉川その2工区)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 47号 ***						
000047	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13), t=4cm, b>3.0m		㎡		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), フライコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 1,000	㎡	1,532	() 1,532	S単 125号
	合 計				() 1,532	
	単 価				() 1,391	
	官積算単価				1,532	合意率 0.907963
*** B単- 48号 ***						
000048	表層(車道・路肩部) オーバーレイ, 再生密粒度アスコン(13), t=3cm, b>3.0m		㎡		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), タックコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	() 1,000	㎡	1,144	() 1,144	S単 126号
	合 計				() 1,144	
	単 価				() 1,038	
	官積算単価				1,144	合意率 0.907342
*** B単- 49号 ***						
000049	区画線 実線, 15cm, 溶融式		m		() 1,000	歩A 当たり算出
T00701	区画線工(実線) 区画線設置(昼間施工), 溶融式(手動), 実線, 15cm	() 1,000	m	307	() 307	T単 17号
	合 計				() 307	
	単 価				() 279	
	官積算単価				307	合意率 0.908794
*** B単- 50号 ***						
000050	土木シート 敷設~撤去		㎡		() 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	() 1,000	㎡	254	() 254	S単 93号
	合 計				() 254	
	単 価				() 231	
	官積算単価				254	合意率 0.909448
*** B単- 51号 ***						
000051	般運搬・処理 廃プラスチック類(土木シート)		m ³		() 1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	() 1,000	m ³	1,900	() 1,900	S単 51号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	() 1,000	m ³	4,000	() 4,000	S単 52号
	合 計				() 5,900	
	単 価				() 5,356	
	官積算単価				5,900	合意率 0.907796
*** B単- 52号 ***						
000052	工用道路(坂路) B=4.5m BD7+VR11~12(設置~撤去)		m		() 19,300	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	() 152,700	m ³	239.9	() 36,633	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km	() 152,700	m ³	1,823	() 278,372	S単 110号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	以下					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(") 137.400	m3	260.7	(") 35,820	S単 113号
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	(") 137.400	m3	280.9	(") 38,596	S単 108号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km	(") 137.400	m3	1,823	(") 250,480	S単 110号
	以下					
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし	(") 137.400	m3	152.3	(") 20,926	S単 117号
	合計				(") 660,827	
	単価				(") 31,082	
	官積算単価				34,240	合意率 0.907768
	*** B単- 53号 ***					
000053	敷鉄板 (法肩仮設道路) t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 81, 1, なし	(") 1,000	m ²	1,180	(") 1,180	S単 86号
	合計				(") 1,180	
	単価				(") 1,071	
	官積算単価				1,180	合意率 0.907627
	*** B単- 54号 ***					
000054	敷鉄板 (水路内仮設道路) t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 40, 1, なし	(") 1,000	m ²	801	(") 801	S単 87号
	合計				(") 801	
	単価				(") 727	
	官積算単価				801	合意率 0.907615
	*** B単- 55号 ***					
000055	敷鉄板 (進入路待避所) t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 81, 1, なし	(") 1,000	m ²	1,180	(") 1,180	S単 86号
	合計				(") 1,180	
	単価				(") 1,071	
	官積算単価				1,180	合意率 0.907627
	*** B単- 56号 ***					
000056	敷鉄板 (耕作作用進入路) t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 81, 1, なし	(") 1,000	m ²	1,180	(") 1,180	S単 86号
	合計				(") 1,180	
	単価				(") 1,071	
	官積算単価				1,180	合意率 0.907627
	*** B単- 57号 ***					
000057	敷鉄板 (農水管保護) t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
T01401	敷鉄板 22×1524×3048, 81日, 1回	(") 1,000	m ²	916	(") 916	T単 31号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置, 0, 1, なし	(") 1,000	m ²	162	(") 162	S単 88号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 0, 1, なし	(") 1,000	m ²	151	(") 151	S単 89号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(//) 1,229	
	単価				(//) 1,116	
	官積算単価				1,229	合意率 0.908055
	*** B単- 58号 ***					
000058	締切盛土 (大型土のう) 製作~設置~撤去,マサ土 (搬入土),ほぐした土量		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(//) 0.830	m3	239.9	(//) 199	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以 下	(//) 0.830	m3	1,412	(//) 1,172	S単 112号
S18002	大型土のう工 製作・設置,77レンクルン,現地土,1m3,大型土のう袋 (1.0t用),なし,なし	(//) 1,000	袋	4,967	(//) 4,967	S単 77号
S18002	大型土のう工 撤去,77レンクルン,,0m3,大型土のう袋 (1.0t用),なし,なし	(//) 1,000	袋	794	(//) 794	S単 78号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以 下	(//) 0.830	m3	1,412	(//) 1,172	S単 112号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(//) 0.830	m3	152.3	(//) 126	S単 117号
	合計				(//) 8,430	
	単価				(//) 7,653	
	官積算単価				8,430	合意率 0.907829
	*** B単- 59号 ***					
000059	殻運搬・処理 廃プラスチック類 (大型土のう空袋)		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(//) 1,000	m3	1,900	(//) 1,900	S単 51号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(//) 1,000	m3	4,000	(//) 4,000	S単 52号
	合計				(//) 5,900	
	単価				(//) 5,356	
	官積算単価				5,900	合意率 0.907796
	*** B単- 60号 ***					
000060	排水ポンプ (仮設) φ200(運転21日,存置57日),No.18+1.10		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1~5台,なし	(//) 1,000	箇所	84,212	(//) 84,212	S単 79号
T00918	排水ポンプ運転 常時排水,40以上~120未満,商用電源,長割あり	(//) 21,000	日	7,957	(//) 167,097	T単 21号
S02112	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)	(//) 57,000	日	557	(//) 31,749	S単 8号
S02113	塩ビ送水ホース 径200mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除	(//) 109,000	m	869	(//) 94,721	S単 11号
T00907	排水ホース設置 φ200mm	(//) 109,000	m	1,928	(//) 210,152	T単 18号
T00908	排水ホース撤去 φ200mm	(//) 109,000	m	1,060	(//) 115,540	T単 19号
	合計				(//) 703,471	
	単価				(//) 638,592	
	官積算単価				703,471	合意率 0.907773
	*** B単- 61号 ***					
000061	排水ポンプ (仮設) φ100(運転21日,存置57日),No.21+42.60		箇所		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,なし	(//) 1,000	箇所	54,981	(//) 54,981	S単 84号
S02112	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)	(//) 57,000	日	278	(//) 15,846	S単 9号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 21.常時排水,6以上~30未満,商用電源,あり	(//) 1,000	箇所	102,266	(//) 102,266	S単 82号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線(姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	姉川線(姉川その2工区) 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(//) 173,093	
	単価				(//) 157,129	
	官積算単価				173,093	合意率 0.907772
	*** B単- 62号 ***					
000062	工用用道路(法肩仮設道路) 改良土(搬入土),人力+VR3~4t		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(//) 1.110	m3	239.9	(//) 266	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	(//) 1.110	m3	1,823	(//) 2,024	S単 110号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(//) 1,000	m3	1,639	(//) 1,639	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(//) 1,000	m3	481	(//) 481	S単 4号
	合計				(//) 4,410	
	単価				(//) 4,003	
	官積算単価				4,410	合意率 0.907709
	*** B単- 63号 ***					
000063	工用用道路(法肩仮設道路) 改良土(搬入土),BH0.28m3級+VR3~4t		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(//) 1.110	m3	239.9	(//) 266	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	(//) 1.110	m3	1,823	(//) 2,024	S単 110号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(//) 1,000	m3	928.9	(//) 929	S単 114号
	合計				(//) 3,219	
	単価				(//) 2,922	
	官積算単価				3,219	合意率 0.907735
	*** B単- 64号 ***					
000064	工用用道路(隅切部) 改良土(搬入土),BH0.28m3敷均し+VR3~4t		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(//) 1.110	m3	239.9	(//) 266	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	(//) 1.110	m3	1,823	(//) 2,024	S単 110号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(//) 1,000	m3	928.9	(//) 929	S単 114号
	合計				(//) 3,219	
	単価				(//) 2,922	
	官積算単価				3,219	合意率 0.907735
	*** B単- 65号 ***					
000065	工用用道路(拡幅+隅切) 改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め		m3		(//) 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(//) 1.110	m3	239.9	(//) 266	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	(//) 1.110	m3	1,823	(//) 2,024	S単 110号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(//) 1,000	m3	260.7	(//) 261	S単 113号
	合計				(//) 2,551	
	単価				(//) 2,316	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				2,551	合意率 0.907879
	*** B単- 66号 ***					
000066	工事用道路 (車廻し) 改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1,110	m3	239.9	() 266	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	() 1,110	m3	1,823	() 2,024	S単 110号
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 1,000	m3	260.7	() 261	S単 113号
	合計				() 2,551	
	単価				() 2,316	
	官積算単価				2,551	合意率 0.907879
	*** B単- 67号 ***					
000067	工事用道路 (取付坂路) 改良土(現地土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 1,000	m3	260.7	() 261	S単 113号
	合計				() 261	
	単価				() 237	
	官積算単価				261	合意率 0.908045
	*** B単- 68号 ***					
000068	工事用道路 (待機所) 改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11~12t締固め		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 1,110	m3	239.9	() 266	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	() 1,110	m3	1,823	() 2,024	S単 110号
SA0141	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 1,000	m3	260.7	() 261	S単 113号
	合計				() 2,551	
	単価				() 2,316	
	官積算単価				2,551	合意率 0.907879
	*** B単- 69号 ***					
000069	工事用道路 (撤去) DT10t+BH0.8m3		m3		() 1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	() 1,000	m3	280.9	() 281	S単 108号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	() 1,000	m3	1,823	() 1,823	S単 110号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	() 1,000	m3	152.3	() 152	S単 117号
	合計				() 2,256	
	単価				() 2,048	
	官積算単価				2,256	合意率 0.907801
	*** B単- 70号 ***					
000070	敷鉄板 (水路内敷鉄板) t=22mm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,40,7,なし	() 1,000	m ²	434	() 434	S単 90号
	合計				() 434	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 394	
	官積算単価				434	合意率 0.907834
	*** B単- 71号 ***					
000071	敷鉄板 (地盤改良機用水路内) t=22mm		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 34, 2, なし	(//) 1,000	m ²	559	(//) 559	S単 91号
	合 計				(//) 559	
	単 価				(//) 507	
	官積算単価				559	合意率 0.906976
	*** B単- 72号 ***					
000072	敷鉄板 (地盤改良機用水路内) t=22mm		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 18, 1, なし	(//) 1,000	m ²	598	(//) 598	S単 92号
	合 計				(//) 598	
	単 価				(//) 543	
	官積算単価				598	合意率 0.908026
	*** B単- 73号 ***					
000073	遮水シート 設置・撤去		m ²		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(//) 1,000	m ²	136	(//) 136	S単 94号
	合 計				(//) 136	
	単 価				(//) 123	
	官積算単価				136	合意率 0.904411
	*** B単- 74号 ***					
000074	殻運搬・処理 廃プラスチック類 (遮水シート)		m ³		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(//) 1,000	m ³	1,900	(//) 1,900	S単 51号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(//) 1,000	m ³	4,000	(//) 4,000	S単 52号
	合 計				(//) 5,900	
	単 価				(//) 5,356	
	官積算単価				5,900	合意率 0.907796
	*** B単- 75号 ***					
000075	排水ポンプ (仮設) 設置・撤去		式		(//) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	(//) 1,000	箇所	18,115	(//) 18,115	S単 85号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし	(//) 1,000	箇所	84,212	(//) 84,212	S単 79号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(//) 1,000	箇所	7,710	(//) 7,710	S単 80号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	(//) 1,000	箇所	8,747	(//) 8,747	S単 81号
	合 計				(//) 118,784	
	単 価				(//) 107,829	
	官積算単価				118,784	合意率 0.907773
	*** B単- 76号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000076	排水ポンプ (仮設) 初期排水 (商用電源)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00917	排水ポンプ運転 常時排水, 40以上~120未満, 商用電源, 長割なし	(") 4,000	日	8,287	(") 33,148	T単 20号
	合計				(") 33,148	
	単価				(") 30,091	
	官積算単価				33,148	合意率 0.907777
	*** B単- 77号 ***					
000077	排水ポンプ (仮設) 常時排水 (商用電源)		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 74, 常時排水, 0以上~6未満, 商用電源, あり	(") 1,000	箇所	280,402	(") 280,402	S単 83号
	合計				(") 280,402	
	単価				(") 254,541	
	官積算単価				280,402	合意率 0.907771
	*** B単- 78号 ***					
000078	受電設備 No. 15+25.70		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去, 78日	(") 1,000	箇所	160,411	(") 160,411	S単 95号
S18105	配電設備(接地工) D種, 設置~撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m	(") 1,000	極	18,190	(") 18,190	S単 96号
	合計				(") 178,601	
	単価				(") 162,129	
	官積算単価				178,601	合意率 0.907772
	*** B単- 79号 ***					
000079	受電設備 No. 18+1.10		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去, 78日	(") 1,000	箇所	160,411	(") 160,411	S単 95号
S18105	配電設備(接地工) D種, 設置~撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m	(") 1,000	極	18,190	(") 18,190	S単 96号
	合計				(") 178,601	
	単価				(") 162,129	
	官積算単価				178,601	合意率 0.907772
	*** B単- 80号 ***					
000080	受電設備 No. 21+42.60		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去, 78日	(") 1,000	箇所	160,411	(") 160,411	S単 95号
S18105	配電設備(接地工) D種, 設置~撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m	(") 1,000	極	18,190	(") 18,190	S単 96号
	合計				(") 178,601	
	単価				(") 162,129	
	官積算単価				178,601	合意率 0.907772
	*** B単- 81号 ***					
000081	配電設備 No. 15+25.70		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相, 14, 設置~損料~撤去, 78日	(") 10,000	m	1,284	(") 12,840	S単 99号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置~損料~撤去, 74日	(") 1,000	箇所	52,115	(") 52,115	S単 100号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置~損料~撤去, 72日	(") 1,000	箇所	29,283	(") 29,283	S単 101号
S18105	配電設備(接地工) D種, 設置~撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m	(") 1,000	極	17,803	(") 17,803	S単 97号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	() 1.000			() 17,431	S単 98号
	合計				() 129,472	
	単価				() 117,531	
	官積算単価				129,472	合意率 0.907771
	*** B単- 82号 ***					
000082	配電設備 No.18+1.10		式		() 1,000	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,78日	() 10.000	m	1,284	() 12,840	S単 99号
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,57日	() 1.000	箇所	51,865	() 51,865	S単 102号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	() 1.000	極	17,803	() 17,803	S単 97号
	合計				() 82,508	
	単価				() 74,899	
	官積算単価				82,508	合意率 0.907778
	*** B単- 83号 ***					
000083	配電設備 No.21+42.60		式		() 1,000	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,78日	() 10.000	m	1,284	() 12,840	S単 99号
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,57日	() 1.000	箇所	51,865	() 51,865	S単 102号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	() 1.000	極	17,803	() 17,803	S単 97号
	合計				() 82,508	
	単価				() 74,899	
	官積算単価				82,508	合意率 0.907778
	*** B単- 84号 ***					
000084	中和処理施設 運転日数72日,炭酸ガス70kg		式		() 1,000	歩A 当たり算出
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	() 1.000	式	341,649	() 341,649	T単 22号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	() 72.000	日	7,503	() 540,216	T単 23号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,	() 64.800	kg	245	() 15,876	S単 43号
	合計				() 897,741	
	単価				() 814,945	
	官積算単価				897,741	合意率 0.907772
	*** B単- 85号 ***					
000085	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機(改良深2.0m迄)		台		() 1,000	歩A 当たり算出
T01201	分解・組立(重建設機械) 攪拌混合機(ヘ-スマシ-バックホ-超ロング)賃料機械長割なし	() 1.000	台	415,900	() 415,900	T単 24号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	() 1.000	台	71,000	() 71,000	S単 103号
T01213	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	() 1.000	台	15,730	() 15,730	T単 27号
T01215	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで	() 1.000	台	20,470	() 20,470	T単 29号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	() 1.000	台	71,000	() 71,000	S単 104号
T01214	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで	() 1.000	台	15,730	() 15,730	T単 28号
T01216	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで	() 1.000	台	20,470	() 20,470	T単 30号
T01207	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 攪拌混合機(ヘ-スマシ-バックホ-超ロング仕様)	() 1.000	式	6,420	() 6,420	T単 25号
	合計				() 636,720	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(//) 577.997	
	官積算単価				636.720	合意率 0.907772
	*** B単- 86号 ***					
000086	重建設機械輸送 ロングアームバックホウ		台		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(//) 1.000	台	71.000	(//) 71.000	S単 103号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(//) 1.000	台	71.000	(//) 71.000	S単 104号
T01211	輸送時損料 (重建設機械) 往路・復路 バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対(1次)]山0.4(平0.3)	(//) 1.000	式	2.480	(//) 2.480	T単 26号
	合 計				(//) 144.480	
	単 価				(//) 131.155	
	官積算単価				144.480	合意率 0.907772
	*** B単- 87号 ***					
000087	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0	(//) 1.000	ton	8.320	(//) 8.320	S単 105号
	合 計				(//) 8.320	
	単 価				(//) 7.553	
	官積算単価				8.320	合意率 0.907812
	*** B単- 88号 ***					
000088	草類運搬・処理 草類 (刈草)		m3		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類,距離:21.0km以下,路面:良好	(//) 1.000	m3	1.663	(//) 1.663	S単 59号
S02123	処分価格 草類 (刈草)	(//) 1.000	m3	3.000	(//) 3.000	S単 60号
	合 計				(//) 4.663	
	単 価				(//) 4.233	
	官積算単価				4.663	合意率 0.907784
	*** B単- 89号 ***					
000089	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内,,	(//) 1.000	m	2.950	(//) 2.950	S単 46号
	合 計				(//) 2.950	
	単 価				(//) 2.678	
	官積算単価				2.950	合意率 0.907796
	*** B単- 90号 ***					
000090	工事管理者 (在)		人		(//) 1.000	歩A 当たり算出
S02115	工事管理者 (在)	(//) 1.000	人	52.020	(//) 52.020	S単 21号
	合 計				(//) 52.020	
	単 価				(//) 47.222	
	官積算単価				52.020	合意率 0.907766
	*** B単- 91号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000091	列車見張員 (在)		人		() 1.000	歩A 当たり算出
S02115	列車見張員 (在)	() 1.000	人	32,640	() 32,640	S単 22号
	合計				() 32,640	
	単価				() 29,630	
	官積算単価				32,640	合意率 0.907781
	*** B単- 92号 ***					
000092	重機械指揮者		人		() 1.000	歩A 当たり算出
S02115	重機械指揮者	() 1.000	人	32,640	() 32,640	S単 23号
	合計				() 32,640	
	単価				() 29,630	
	官積算単価				32,640	合意率 0.907781
	*** B単- 93号 ***					
000093	電気基本料金		式		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満,,	() 79.800	kW	1,116	() 89,057	S単 47号
	合計				() 89,057	
	単価				() 80,844	
	官積算単価				89,057	合意率 0.907778
	*** B単- 94号 ***					
000094	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体		() 1.000	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,	() 1.000	検体	7,300	() 7,300	S単 48号
	合計				() 7,300	
	単価				() 6,627	
	官積算単価				7,300	合意率 0.907808
	*** B単- 95号 ***					
000095	土砂掘削 (ICT) 土砂 (現地土)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂, オブカット, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, なし	(0.000) 1.000	m3	449.3	(0) 449	S単 203号
	合計				(0) 449	
	単価				(0) 408	
	官積算単価				449	合意率 0.907834
	*** B単- 96号 ***					
000096	土砂掘削 (ICT) 土砂 (改良土)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SC0101	SP 掘削 (ICT) 土砂, オブカット, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, なし	(0.000) 1.000	m3	449.3	(0) 449	S単 203号
	合計				(0) 449	
	単価				(0) 408	
	官積算単価				449	合意率 0.907834
	*** B単- 97号 ***					
000097	流用土盛土 人力まきだし+振動ローランド'ガ'ト'式(0.8~1.1t)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m ³		(0) 1,639	S単 127号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m ³		(0) 563	S単 128号
	合計				(0) 2,202	
	単価				(0) 1,999	
	官積算単価				2,202	合意率 0.907735
	*** B単-98号 ***					
000098	法面整形(掘削部) (ICT) 土砂		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T01403	法面整形(掘削部) ICT_超ロングBH 通常施工	(0.000) 1.000	m ²		(0) 1,362	T単 45号
	合計				(0) 1,362	
	単価				(0) 1,236	
	官積算単価				1,362	合意率 0.907834
	*** B単-99号 ***					
000099	法面整形(掘削部) (ICT) 土砂		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形 (ICT) 切土部, -, 礫質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 1.000	m ²		(0) 1,028	S単 204号
	合計				(0) 1,028	
	単価				(0) 933	
	官積算単価				1,028	合意率 0.907834
	*** B単-100号 ***					
000100	法面整形(盛土部) (ICT) 土砂		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
T01404	法面整形(盛土部) ICT_超ロングBH 通常施工	(0.000) 1.000	m ²		(0) 1,222	T単 46号
	合計				(0) 1,222	
	単価				(0) 1,109	
	官積算単価				1,222	合意率 0.907834
	*** B単-101号 ***					
000101	法面整形(盛土部) (ICT) 土砂		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形 (ICT) 盛土部, 無し, 礫質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 1.000	m ²		(0) 648.1	S単 205号
	合計				(0) 648	
	単価				(0) 588	
	官積算単価				648	合意率 0.907834
	*** B単-102号 ***					
000102	作業残土処理 土砂, 尾崎受入地, 2度扱い, 整地		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.000	m ³		(0) 239.9	S単 193号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以 下	(0.000) 1.000	m ³		(0) 882	S単 194号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	(0.000) 1.000	m ³		(0) 152.3	S単 197号
	合計				(0) 1,274	
	単価				(0) 1,157	
	官積算単価				1,274	合意率 0.907834

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 103号 ***						
000103	作業残土処理 土砂, 吉野ヶ里受入地, 1度扱い		m3		(0.000)	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3		(0) 240	S単 193号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19.5km以下	(0.000) 1.000	m3		(0) 2,764	S単 195号
	合 計				(0) 3,004	
	単 価				(0) 2,727	
	官積算単価				3,004	合意率 0.907834
*** B単- 104号 ***						
000104	小口止コンクリート撤去 無筋コンクリート構造物		m3		(0.000)	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	(0.000) 1.000	m3		(0) 8,000	S単 166号
	合 計				(0) 8,000	
	単 価				(0) 7,258	
	官積算単価				8,000	合意率 0.907228
*** B単- 105号 ***						
000105	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)		m3		(0.000)	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,	(0.000) 1.000	m3		(0) 1,539	S単 198号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3		(0) 1,880	S単 163号
	合 計				(0) 3,419	
	単 価				(0) 3,102	
	官積算単価				3,419	合意率 0.907228
*** B単- 106号 ***						
000106	階段工 1:1.5勾配, 一般型(4段) + 魚巣型(5段)		箇所		(0.000)	歩A 当たり算出
T00409	階段ブロック(一般型) 1:1.5勾配用, 長期割引単価区分(賃料機械): なし	(0.000) 1.600	m ²		(0) 43,330	T単 34号
T00411	階段ブロック(魚巣型) 1:1.5勾配用, 長期割引単価区分(賃料機械): なし	(0.000) 2.000	m ²		(0) 54,162	T単 35号
	合 計				(0) 97,492	
	単 価				(0) 88,501	
	官積算単価				97,492	合意率 0.907776
*** B単- 107号 ***						
000107	コンクリートブロック張り(撤去) t=10cm		m ²		(0.000)	歩A 当たり算出
T00405	コンクリートブロック張り工(撤去) 50×50×10cm, 長期割引単価区分(賃料機械): なし	(0.000) 1.000	m ²		(0) 1,827	T単 32号
	合 計				(0) 1,827	
	単 価				(0) 1,658	
	官積算単価				1,827	合意率 0.907732
*** B単- 108号 ***						
000108	コンクリートブロック張り(復旧) t=10cm, 既設利用		m ²		(0.000)	歩A 当たり算出
T00407	コンクリートブロック張り工(復旧) 50×50×10cm, 既設利用, 長期割引なし	(0.000) 1.000	m ²		(0) 4,240	T単 33号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(0) 4,240	
	単価				(0) 3,849	
	官積算単価				4,240	合意率 0.907732
	*** B単-109号 ***					
000109	止コンクリート 18N-8-40BB, W=30cm, B=20cm		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, ハック材(クレン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	34,530	(0) 13,812	S単 199号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(0.000) 4.000	m ²	8,033	(0) 32,132	S単 200号
	合計				(0) 45,944	
	単価				(0) 41,705	
	官積算単価				45,944	合意率 0.907732
	*** B単-110号 ***					
000110	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維, t=10mm), L=3.40m, W=0.6m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00413	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	(0.000) 2.040	m ²	644	(0) 1,314	T単 36号
	合計				(0) 1,314	
	単価				(0) 1,193	
	官積算単価				1,314	合意率 0.908038
	*** B単-111号 ***					
000111	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維, t=10mm), L=3.00m, W=0.6m		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00413	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	(0.000) 1.800	m ²	644	(0) 1,159	T単 36号
	合計				(0) 1,159	
	単価				(0) 1,052	
	官積算単価				1,159	合意率 0.908038
	*** B単-112号 ***					
000112	ガードレール撤去(レールのみ) Gr-C-4E		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	ガードレール撤去(レールのみ)	(0.000) 1.000	m	640	(0) 640	S単 161号
	合計				(0) 640	
	単価				(0) 581	
	官積算単価				640	合意率 0.907934
	*** B単-113号 ***					
000113	ガードレール復旧(レールのみ) Gr-C-4E, 既設利用		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	ガードレール復旧(レールのみ) 既設利用	(0.000) 1.000	m	820	(0) 820	S単 162号
	合計				(0) 820	
	単価				(0) 744	
	官積算単価				820	合意率 0.907692
	*** B単-114号 ***					
000114	ガードレール撤去(レールのみ) Gr-C-4ES		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02120	ガードレール撤去 (レールのみ)	(0.000) 1.000			(0) 640	
			m	640	640	S単 161号
	合計				(0) 640	
	単価				(0) 581	
	官積算単価				640	合意率 0.907934
	*** B単-115号 ***					
000115	ガードレール復旧 (レールのみ) Gr-C-4ES, 既設利用				(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02120	ガードレール復旧 (レールのみ) 既設利用	(0.000) 1.000			(0) 820	
			m	820	820	S単 162号
	合計				(0) 820	
	単価				(0) 744	
	官積算単価				820	合意率 0.907692
	*** B単-116号 ***					
000116	暗渠排水工 VUφ50, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)				(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00601	暗渠排水工 φ50, L=2.0m, 紗式水甲栓	(0.000) 1.000			(0) 3,644	
			箇所	3,644	3,644	T単 37号
T00605	ブロックマット加工処理	(0.000) 1.000			(0) 14,698	
			箇所	14,698	14,698	T単 38号
	合計				(0) 18,342	
	単価				(0) 16,650	
	官積算単価				18,342	合意率 0.907765
	*** B単-117号 ***					
000117	田面排水工 HPφ200, L=1.5m, 既設利用				(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種	(0.000) 1.500			(0) 19,875	
			m	13,250	19,875	S単 201号
	合計				(0) 19,875	
	単価				(0) 18,041	
	官積算単価				19,875	合意率 0.907737
	*** B単-118号 ***					
000118	田面排水工 HPφ350, L=1.5m, 既設利用				(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去, 350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種	(0.000) 1.500			(0) 24,615	
			m	16,410	24,615	S単 202号
	合計				(0) 24,615	
	単価				(0) 22,344	
	官積算単価				24,615	合意率 0.907737
	*** B単-119号 ***					
000119	工事用道路 (坂路) B=4.5m BD7+VR11~12 (設置~撤去)				(0.000)m 19.300 m	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(0.000) 152.700			(0) 36,633	
			m3	239.9	36,633	S単 109号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下	(0.000) 152.700			(0) 278,372	
			m3	1,823	278,372	S単 110号
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(0.000) 137.400			(0) 35,820	
			m3	260.7	35,820	S単 113号
SA0101	SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -	(0.000) 137.400			(0) 38,596	
			m3	280.9	38,596	S単 108号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下	(0.000) 137.400			(0) 145,507	
			m3	1,059	145,507	S単 196号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)		

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受け入れ地での処理, -, -, なし	137.400	m ³	152.3	20,926	S単 117号
	合計				(0)	
	単価				26,144	
	官積算単価				28,801	合意率 0.907768
	*** B単-120号 ***					
000120	敷鉄板 (法肩仮設道路)				(0.000) m ²	歩A
	t=22mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去, 102, 1, なし	1.000	m ²	1,375	1,375	S単 175号
	合計				(0)	
	単価				1,375	
	官積算単価				1,248	
	官積算単価				1,375	合意率 0.907627
	*** B単-121号 ***					
000121	敷鉄板 (水路内仮設道路)				(0.000) m ²	歩A
	t=22mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去, 36, 1, なし	1.000	m ²	764	764	S単 176号
	合計				(0)	
	単価				764	
	官積算単価				693	
	官積算単価				764	合意率 0.907615
	*** B単-122号 ***					
000122	敷鉄板 (進入路待避所)				(0.000) m ²	歩A
	t=22mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去, 102, 1, なし	1.000	m ²	1,375	1,375	S単 175号
	合計				(0)	
	単価				1,375	
	官積算単価				1,248	
	官積算単価				1,375	合意率 0.907627
	*** B単-123号 ***					
000123	敷鉄板 (耕作用進入路)				(0.000) m ²	歩A
	t=22mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去, 102, 1, なし	1.000	m ²	1,375	1,375	S単 175号
	合計				(0)	
	単価				1,375	
	官積算単価				1,248	
	官積算単価				1,375	合意率 0.907627
	*** B単-124号 ***					
000124	敷鉄板 (農水管保護)				(0.000) m ²	歩A
	t=22mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
T01402	敷鉄板	(0.000)			(0)	
	22×1524×3048, 102日, 1回	1.000	m ²	1,110	1,110	T単 44号
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置, 0, 1, なし	1.000	m ²	162	162	S単 177号
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	撤去, 0, 1, なし	1.000	m ²	151	151	S単 178号
	合計				(0)	
	単価				1,423	
	官積算単価				1,292	
	官積算単価				1,423	合意率 0.908055
	*** B単-125号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000125	敷鉄板 (末次仮置場進入路) t=22mm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 25, 1, なし	(0.000) 1.000	m ²	662	(0) 662	S単 179号
	合計				(0) 662	
	単価				(0) 601	
	官積算単価				662	合意率 0.908055
	*** B単-126号 ***					
000126	敷鉄板 (尾崎受入地進入路) t=22mm		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 25, 2, なし	(0.000) 1.000	m ²	517	(0) 517	S単 180号
	合計				(0) 517	
	単価				(0) 469	
	官積算単価				517	合意率 0.908055
	*** B単-127号 ***					
000127	排水ポンプ (仮設) φ200 (運転5日, 存置81日), No. 18+1.10		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台, なし	(0.000) 1.000	箇所	84,212	(0) 84,212	S単 171号
T00918	排水ポンプ運転 常時排水, 40以上～120未満, 商用電源, 長割あり	(0.000) 5.000	日	7,957	(0) 39,785	T単 41号
S02112	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m (供用賃料:長割あり)	(0.000) 81.000	日	557	(0) 45,117	S単 131号
S02113	塩ビ送水ホース 径200mm (物価版平均×損耗率45% (3ヵ月未満)) 30m控除	(0.000) 109.000	m	869	(0) 94,721	S単 133号
T00907	排水ホース設置 φ200mm	(0.000) 109.000	m	1,928	(0) 210,152	T単 39号
T00908	排水ホース撤去 φ200mm	(0.000) 109.000	m	1,060	(0) 115,540	T単 40号
	合計				(0) 589,527	
	単価				(0) 535,157	
	官積算単価				589,527	合意率 0.907773
	*** B単-128号 ***					
000128	排水ポンプ (仮設) φ100 (運転5日, 存置81日), No. 21+42.60		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし	(0.000) 1.000	箇所	54,981	(0) 54,981	S単 174号
S02112	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m (供用賃料:長割あり)	(0.000) 81.000	日	278	(0) 22,518	S単 132号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 5, 常時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, あり	(0.000) 1.000	箇所	42,043	(0) 42,043	S単 172号
	合計				(0) 119,542	
	単価				(0) 108,517	
	官積算単価				119,542	合意率 0.907772
	*** B単-129号 ***					
000129	工事中道路 (撤去) DT10t+BH0.8m3		m ³		(0.000) m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブシカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満, -, -, -	(0.000) 1.000	m ³	280.9	(0) 281	S単 108号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バック山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以 下	(0.000) 1.000	m ³	1,059	(0) 1,059	S単 196号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	(0.000) 1.000	m ³	152.3	(0) 152	S単 117号
	合計				(0) 1,492	
	単価				(0) 1,354	
	官積算単価				1,492	合意率 0.907801

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 130号 ***						
000130	敷鉄板 (水路内敷鉄板) t=22mm		㎡		(0.000) ㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 36, 7, なし	(0.000) 1.000	㎡	429	(0) 429	S単 181号
	合 計				(0) 429	
	単 価				(0) 389	
	官積算単価				429	合意率 0.907834
*** B単- 131号 ***						
000131	敷鉄板 (地盤改良機用水路内) t=22mm		㎡		(0.000) ㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 31, 2, なし	(0.000) 1.000	㎡	545	(0) 545	S単 182号
	合 計				(0) 545	
	単 価				(0) 494	
	官積算単価				545	合意率 0.906976
*** B単- 132号 ***						
000132	敷鉄板 (地盤改良機用水路内) t=22mm		㎡		(0.000) ㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 16, 1, なし	(0.000) 1.000	㎡	579	(0) 579	S単 183号
	合 計				(0) 579	
	単 価				(0) 526	
	官積算単価				579	合意率 0.908026
*** B単- 133号 ***						
000133	排水ポンプ (仮設) 常時排水 (商用電源)		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 82, 常時排水, 0以上～6未満, 商用電源, あり	(0.000) 1.000	箇所	310, 716	(0) 310, 716	S単 173号
	合 計				(0) 310, 716	
	単 価				(0) 282, 059	
	官積算単価				310, 716	合意率 0.907771
*** B単- 134号 ***						
000134	受電設備 No. 15+25. 70		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 86日	(0.000) 1.000	箇所	160, 790	(0) 160, 790	S単 184号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1. 25m	(0.000) 1.000	極	18, 190	(0) 18, 190	S単 185号
	合 計				(0) 178, 980	
	単 価				(0) 162, 473	
	官積算単価				178, 980	合意率 0.907772
*** B単- 135号 ***						
000135	受電設備 No. 18+1. 10		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 86日	(0.000) 1.000	箇所	160, 790	(0) 160, 790	S単 184号
S18105	配電設備(接地工) D 種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1. 25m	(0.000) 1.000	極	18, 190	(0) 18, 190	S単 185号
	合 計				(0) 178, 980	
	単 価				(0) 162, 473	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				178,980	合意率 0.907772
	*** B単- 136号 ***					
000136	配電設備 No. 15+25.70		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相, 14, 設置~損料~撤去, 86日	(0.000) 10.000	m	1,292	(0) 12,920	S単 188号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置~損料~撤去, 82日	(0.000) 1.000	箇所	52,228	(0) 52,228	S単 189号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置~損料~撤去, 80日	(0.000) 1.000	箇所	29,324	(0) 29,324	S単 190号
S18105	配電設備(接地工) D種, 設置~撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m	(0.000) 1.000	極	17,803	(0) 17,803	S単 186号
S18105	配電設備(接地工) D種, 設置~撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m	(0.000) 1.000	極	17,431	(0) 17,431	S単 187号
	合計				(0) 129,706	
	単価				(0) 117,743	
	官積算単価				129,706	合意率 0.907771
	*** B単- 137号 ***					
000137	配電設備 No. 18+1.10		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相, 14, 設置~損料~撤去, 86日	(0.000) 10.000	m	1,292	(0) 12,920	S単 188号
S18114	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置~損料~撤去, 81日	(0.000) 1.000	箇所	52,228	(0) 52,228	S単 191号
S18105	配電設備(接地工) D種, 設置~撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m	(0.000) 1.000	極	17,803	(0) 17,803	S単 186号
	合計				(0) 82,951	
	単価				(0) 75,301	
	官積算単価				82,951	合意率 0.907778
	*** B単- 138号 ***					
000138	中和処理施設 運転日数80日, 炭酸ガス72kg		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし	(0.000) 1.000	式	341,649	(0) 341,649	T単 42号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	(0.000) 80.000	日	7,503	(0) 600,240	T単 43号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,	(0.000) 72.000	kg	245	(0) 17,640	S単 152号
	合計				(0) 959,529	
	単価				(0) 871,034	
	官積算単価				959,529	合意率 0.907772
	*** B単- 139号 ***					
000139	動植物保護		人		(0.000)人 1.000人	歩A 当たり算出
S02115	軽作業員	(0.000) 1.000	人	14,790	(0) 14,790	S単 144号
	合計				(0) 14,790	
	単価				(0) 14,790	
	官積算単価				14,790	合意率 1
	*** B単- 140号 ***					
000140	用水対策 φ50		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出
S02113	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))	(0.000) 1.000	m	115	(0) 115	S単 134号
	合計				(0) 115	
	単価				(0) 115	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				115	合意率 1
	*** B単- 141号 ***					
000141	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		(0.000) ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	8,640	(0) 8,640	S単 192号
	合計				(0) 8,640	
	単価				(0) 7,843	
	官積算単価				8,640	合意率 0.907812
	*** B単- 142号 ***					
000142	草類運搬・処理 木くず(生木)		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類,距離:21.0km以下,路面:良好	(0.000) 1.000	m3	1,663	(0) 1,663	S単 164号
S02123	処分価格 木くず(生木)	(0.000) 1.000	m3	3,000	(0) 3,000	S単 165号
	合計				(0) 4,663	
	単価				(0) 4,233	
	官積算単価				4,663	合意率 0.907784
	*** B単- 143号 ***					
000143	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		(0.000) 人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000) 1.000	人	14,178	(0) 14,178	S単 145号
	合計				(0) 14,178	
	単価				(0) 12,871	
	官積算単価				14,178	合意率 0.907781
	*** B単- 144号 ***					
000144	電気基本料金		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満,,	(0.000) 37.100	kW	1,116	(0) 41,404	S単 153号
	合計				(0) 41,404	
	単価				(0) 37,586	
	官積算単価				41,404	合意率 0.907778
	*** B単- 145号 ***					
000145	保守点検費(ICT)		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	保守点検費(ICT)	(0.000) 1.000	式	52,000	(0) 52,000	S単 154号
	合計				(0) 52,000	
	単価				(0) 52,000	
	官積算単価				52,000	合意率 1
	*** B単- 146号 ***					
000146	システム初期費(ICT)		式		(0.000) 式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費(ICT)	(0.000) 1.000	式	598,000	(0) 598,000	S単 155号
	合計				(0) 598,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線(姉川その2工区)工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				598,000	合意率 1
	*** B単- 147号 ***					
000147	現場環境整備促進施設				(0.000)式	歩A
	快適トイレ		式		1.000式	当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000)			(0)	
	6ヶ月,設置撤去含む,,	1.000	基	306,000	306,000	S単 156号
	合 計				(0)	
	単 価				306,000	
	官積算単価				306,000	合意率 1
	*** B単- 148号 ***					
000148	3次元設計データ作成費				(0.000)式	歩A
			式		1.000式	当たり算出
S02116	3次元設計データ作成費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,422,000	1,422,000	S単 157号
	合 計				(0)	
	単 価				1,422,000	
	官積算単価				1,422,000	合意率 1
	*** B単- 149号 ***					
000149	3次元起工測量				(0.000)式	歩A
			式		1.000式	当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,495,000	1,495,000	S単 158号
	合 計				(0)	
	単 価				1,495,000	
	官積算単価				1,495,000	合意率 1
	*** B単- 150号 ***					
000150	3次元出来形管理				(0.000)式	歩A
			式		1.000式	当たり算出
S02116	3次元出来形管理	(0.000)			(0)	
		1.000	式	566,000	566,000	S単 159号
	合 計				(0)	
	単 価				566,000	
	官積算単価				566,000	合意率 1
	*** B単- 151号 ***					
000151	3次元設計データ納品				(0.000)式	歩A
			式		1.000式	当たり算出
S02116	3次元設計データ納品	(0.000)			(0)	
		1.000	式	492,000	492,000	S単 160号
	合 計				(0)	
	単 価				492,000	
	官積算単価				492,000	合意率 1

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 152号 ***						
000152	掘削 尾崎受入地		m ²		(0.000)	歩A
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし	(0.000) 1.000	m ²		1.000 72	1.000 m ² S単 206号
	合 計				(0) 72	
	単 価				(0) 72	
	官積算単価				72	合意率 1
*** B単- 153号 ***						
000153	運搬 尾崎受入地~末次仮置場まで		m ³		(0.000)	歩A
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.000	m ³		1.000 m ³ 240.2	(0) S単 207号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14.0km 以下	(0.000) 1.000	m ³		(0) 2,237	(0) S単 208号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	(0.000) 1.000	m ³		(0) 152.5	(0) S単 209号
	合 計				(0) 2,630	
	単 価				(0) 2,630	
	官積算単価				2,630	合意率 1

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01010	*** S単-1号 *** 機械土工(超ロングアームバックホ掘削)					
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ		m3	593		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,146		歩A・単A
S01041	*** S単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,639		歩A・単A
S01082	*** S単-4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	481		歩A・単A
S02111	*** S単-5号 *** バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベースマシン(改造費含む))		供用日	18,000		歩A・単A
S02111	*** S単-6号 *** 攪拌混合機(分解組立輸送時)					
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,100		歩A・単A
S02111	*** S単-7号 *** バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)					
	バックホ[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	12,400		歩A・単A
S02112	*** S単-8号 *** 工事中水ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用資材:長割あり)		日	557		歩A・単A
S02112	*** S単-9号 *** 工事中水ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用資材:長割あり)		日	278		歩A・単A
S02112	*** S単-10号 *** 工事中水ポンプ(潜水ポンプ)					
	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用資材:長割なし)		日	857		歩A・単A
S02113	*** S単-11号 *** 塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース 径200mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除		m	869		歩A・単A
S02114	*** S単-12号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]		m ² 供用日	750		歩A・単A
S02114	*** S単-13号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]		m ²	166		歩A・単A
S02115	*** S単-14号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,254		歩A・単A
S02115	*** S単-15号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	19,278		歩A・単A
S02115	*** S単-16号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	27,948		歩A・単A
S02115	*** S単-17号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,052		歩A・単A
S02115	*** S単-18号 *** ブロック工					
	ブロック工		人	27,438		歩A・単A
S02115	*** S単-19号 *** 電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
S02115	*** S単-20号 *** 機械工					
	機械工		人	28,050		歩A・単A
S02115	*** S単-21号 *** 工事管理者(在)					
	工事管理者(在)		人	52,020		歩A・単A
S02115	*** S単-22号 *** 列車見張員(在)					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事					
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	列車見張員 (在)		人	32,640		歩A・単A
S02115	*** S単-23号 *** 重機械指揮者 重機械指揮者		人	32,640		歩A・単A
S02116	*** S単-24号 *** 軽油					
	軽油 パトロール給油,,		L	144		歩A・単A
S02116	*** S単-25号 *** ブロックマット					
	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,		m ²	6,900		歩A・単A
S02116	*** S単-26号 *** アンカーピン					
	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本	800		歩A・単A
S02116	*** S単-27号 *** 階段ブロック (一般型)					
	階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む),,		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単-28号 *** 階段ブロック (一般型)					
	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む),,		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単-29号 *** 階段ブロック (魚巢型)					
	階段ブロック (魚巢型) 1:1.5用 (設置固定材を含む),,		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単-30号 *** 溶接金網					
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,		m ²	282		歩A・単A
S02116	*** S単-31号 *** 吸出防止シート					
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,,		m ²	590		歩A・単A
S02116	*** S単-32号 *** ネジ式水甲栓 (チェーン付き)					
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ65 暗渠排水用,,		個	1,810		歩A・単A
S02116	*** S単-33号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径65,,		個	336		歩A・単A
S02116	*** S単-34号 *** ネジ式水甲栓 (チェーン付き)					
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ75 暗渠排水用,,		個	2,420		歩A・単A
S02116	*** S単-35号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,		個	495		歩A・単A
S02116	*** S単-36号 *** ネジ式水甲栓 (チェーン付き)					
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ100 暗渠排水用,,		個	3,480		歩A・単A
S02116	*** S単-37号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100,,		個	994		歩A・単A
S02116	*** S単-38号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,		個	2,860		歩A・単A
S02116	*** S単-39号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200,,		個	3,930		歩A・単A
S02116	*** S単-40号 *** 吸出し防止マット					
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²	590		歩A・単A
S02116	*** S単-41号 *** 道路用塗料 トライックペイント (JIS K 5665)					
	道路用塗料 トライックペイント (JIS K 5665) 溶融式 3種1号 カラシペイント 15~18% 白,,		kg	212		歩A・単A
S02116	*** S単-42号 *** 接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	450		歩A・単A
S02116	*** S単-43号 *** 炭酸ガス					
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,		kg	245		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-44号 ***					
S02116	運賃料金 運賃料金 4ton車 10km以下,,		台	15,730		歩A・単A
	*** S単-45号 ***					
S02116	運賃料金 運賃料金 10ton車 10km以下,,		台	20,470		歩A・単A
	*** S単-46号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,		m	2,950		歩A・単A
	*** S単-47号 ***					
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,,		kW	1,116		歩A・単A
	*** S単-48号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,,		検体	7,300		歩A・単A
	*** S単-49号 ***					
S02117	地盤改良材 地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用		ton	17,800		歩A・単A
	*** S単-50号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 葦根混じり土		m3	4,500		歩A・単A
	*** S単-51号 ***					
S02123	積込・運搬 積込・運搬 廃プラスチック類		m3	1,900		歩A・単A
	*** S単-52号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 廃プラスチック類		m3	4,000		歩A・単A
	*** S単-53号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 汚泥		m3	7,000		歩A・単A
	*** S単-54号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,800		歩A・単A
	*** S単-55号 ***					
S02123	積込・運搬 積込・運搬 水路内雑物		m3	2,700		歩A・単A
	*** S単-56号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 水路内雑物		m3	8,500		歩A・単A
	*** S単-57号 ***					
S02123	処分場運搬 処分場運搬 木くず (生木), DID有, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好		m3	1,663		歩A・単A
	*** S単-58号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 木くず (生木)		m3	3,000		歩A・単A
	*** S単-59号 ***					
S02123	処分場運搬 処分場運搬 草類, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好		m3	1,663		歩A・単A
	*** S単-60号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 草類 (刈草)		m3	3,000		歩A・単A
	*** S単-61号 ***					
S06009	ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 4.0m, なし		m ²	893		歩A・単A
	*** S単-62号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	1,146		歩A・単A
	*** S単-63号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	1,236		歩A・単A
	*** S単-64号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	1,306		歩A・単A
	*** S単-65号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所 *** S単- 66号 ***		m	3,377		歩A・単A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所 *** S単- 67号 ***		m	4,734		歩A・単A
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, する *** S単- 68号 ***		m	1,430		歩A・単A
	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 曲支柱, する *** S単- 69号 ***		m	1,430		歩A・単A
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し *** S単- 70号 ***		m	1,336		歩A・単A
	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, *** S単- 71号 ***		m	162		歩A・単A
S15002	耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし *** S単- 72号 ***		m	1,026		歩A・単A
	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単- 73号 ***		m ²	25		歩A・単A
S16001	バックホウ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)] バックホウ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)] , バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m, 運転1日当たり算出 *** S単- 74号 ***		日	31,500		歩A・単A
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] , 処理量 6m3/h級, 運転1日当たり算出 *** S単- 75号 ***		日	7,070		歩A・単A
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし *** S単- 76号 ***		日	55,100		歩A・単A
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2次)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし *** S単- 77号 ***		日	39,800		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, ラフレックレン, 現地土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, なし *** S単- 78号 ***		袋	4,967		歩A・単A
	大型土のう工 撤去, ラフレックレン, 0m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, なし *** S単- 79号 ***		袋	794		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台, なし *** S単- 80号 ***		箇所	84,212		歩A・単A
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単- 81号 ***		箇所	7,710		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 *** S単- 82号 ***		箇所	8,747		歩A・単A
	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 21, 常時排水, 6以上~30未満, 商用電源, あり *** S単- 83号 ***		箇所	102,266		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 74, 常時排水, 0以上~6未満, 商用電源, あり *** S単- 84号 ***		箇所	280,402		歩A・単A
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm, なし *** S単- 85号 ***		箇所	54,981		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし *** S単- 86号 ***		箇所	18,115		歩A・単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 81.1, なし		m ²	1,180		歩A・単A

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	*** S単- 87号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 40, 1, なし		m ²	801		歩A・単A
S18054	*** S単- 88号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置, 0, 1, なし		m ²	162		歩A・単A
S18054	*** S単- 89号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 0, 1, なし		m ²	151		歩A・単A
S18054	*** S単- 90号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 40, 7, なし		m ²	434		歩A・単A
S18054	*** S単- 91号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 34, 2, なし		m ²	559		歩A・単A
S18054	*** S単- 92号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 18, 1, なし		m ²	598		歩A・単A
S18062	*** S単- 93号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	254		歩A・単A
S18062	*** S単- 94号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	136		歩A・単A
S18103	*** S単- 95号 *** 低圧引込設備					
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 78日		箇所	160, 411		歩A・単A
S18105	*** S単- 96号 *** 配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm ² , 1. 25m		極	18, 190		歩A・単A
S18105	*** S単- 97号 *** 配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm ² , 0. 75m		極	17, 803		歩A・単A
S18105	*** S単- 98号 *** 配電設備(接地工)					
	配電設備(接地工) D種, 設置～撤去, 0本, IV線, 5. 5mm ² , 0. 75m		極	17, 431		歩A・単A
S18112	*** S単- 99号 *** 低圧移動電線					
	低圧移動電線 三相, 14, 設置～損料～撤去, 78日		m	1, 284		歩A・単A
S18114	*** S単- 100号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 74日		箇所	52, 115		歩A・単A
S18114	*** S単- 101号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 3. 7, 設置～損料～撤去, 72日		箇所	29, 283		歩A・単A
S18114	*** S単- 102号 *** 分電盤設備					
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 57日		箇所	51, 865		歩A・単A
S19002	*** S単- 103号 *** 輸送費(特殊機械)往路					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで		台	71, 000		歩A・単A
S19002	*** S単- 104号 *** 輸送費(特殊機械)復路					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで		台	71, 000		歩A・単A
S19003	*** S単- 105号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0. 0, 0. 0		ton	8, 320		歩A・単A
S86401	*** S単- 106号 *** 固化材散布					
	固化材散布 施工障害なし		ton	5, 449		歩A・単A
S86422	*** S単- 107号 *** 粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙの攪拌混合)					
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙの攪拌混合) 施工障害なし, 深度0. 5～2. 0m		m ³	976		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0101	*** S単-108号 *** SP 掘削 土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -		m3	280.9		歩A・単A
SA0102	*** S単-109号 *** SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	239.9		歩A・単A
SA0121	*** S単-110号 *** SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下		m3	1,823		歩A・単A
SA0121	*** S単-111号 *** SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19.5km以下		m3	2,764		歩A・単A
SA0121	*** S単-112号 *** SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下		m3	1,412		歩A・単A
SA0141	*** S単-113号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし		m3	260.7		歩A・単A
SA0141	*** S単-114号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		m3	928.9		歩A・単A
SA0152	*** S単-115号 *** SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	891		歩A・単A
SA0152	*** S単-116号 *** SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	458.4		歩A・単A
SA0161	*** S単-117号 *** SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, なし		m3	152.3		歩A・単A
SA0221	*** S単-118号 *** SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 10.5km以下,		m3	3,646		歩A・単A
SA0222	*** S単-119号 *** SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²	217.7		歩A・単A
SA0223	*** S単-120号 *** SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	682.1		歩A・単A
SA0311	*** S単-121号 *** SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,780		歩A・単A
SA0706	*** S単-122号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去, 250mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種		m	8,555		歩A・単A
SA0706	*** S単-123号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種		m	10,150		歩A・単A
SA0831	*** S単-124号 *** SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m ²	123.9		歩A・単A
SA0843	*** S単-125号 *** SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)		m ²	1,532		歩A・単A
SA0843	*** S単-126号 *** SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), タックコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン		m ²	1,144		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	(13)					
	*** S単-127号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,639		歩A・単A
	*** S単-128号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	563		歩A・単A
	*** S単-129号 ***					
S02112	超ロングアームバックホウ					
	超ロングアームバックホウ 排出ガス対策型,山積0.4m3 (平積0.3m3)		日	46,500		歩A・単A
	*** S単-130号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2011)]					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
	*** S単-131号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m (供用資材:長割あり)		日	557		歩A・単A
	*** S単-132号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m (供用資材:長割あり)		日	278		歩A・単A
	*** S単-133号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース 径200mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))30m控除		m	869		歩A・単A
	*** S単-134号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース					
	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))		m	115		歩A・単A
	*** S単-135号 ***					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]		m ² 供用日	944		歩A・単A
	*** S単-136号 ***					
S02114	敷鉄板					
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]		m ²	166		歩A・単A
	*** S単-137号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,254		歩A・単A
	*** S単-138号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	19,278		歩A・単A
	*** S単-139号 ***					
S02115	運転手 (特殊)					
	運転手 (特殊)		人	27,948		歩A・単A
	*** S単-140号 ***					
S02115	ブロック工					
	ブロック工		人	27,438		歩A・単A
	*** S単-141号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	23,052		歩A・単A
	*** S単-142号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	24,174		歩A・単A
	*** S単-143号 ***					
S02115	機械工					
	機械工		人	28,050		歩A・単A
	*** S単-144号 ***					
S02115	軽作業員					
	軽作業員		人	14,790		歩A・単A
	*** S単-145号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,178		歩A・単A
	*** S単-146号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 パトロール給油,,		L	144		歩A・単A
	*** S単-147号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)					
	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む) ,,		m ²	21,200		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業							
工事名 姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)							
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事							
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S02116	*** S単-148号 *** 階段ブロック (魚巢型)						
	階段ブロック (魚巢型) 1:1.5用 (設置固定材を含む),,		m ²	21,200			歩A・単A
S02116	*** S単-149号 *** 吸出防止シート						
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,,		m ²	590			歩A・単A
S02116	*** S単-150号 *** ネジ式水甲栓 (チェーン付き)						
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50 暗渠排水用,,		個	1,550			歩A・単A
S02116	*** S単-151号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)						
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,		個	196			歩A・単A
S02116	*** S単-152号 *** 炭酸ガス						
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,		kg	245			歩A・単A
S02116	*** S単-153号 *** 基本電力料						
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,		kW	1,116			歩A・単A
S02116	*** S単-154号 *** 保守点検費 (ICT)						
	保守点検費 (ICT)		式	52,000			歩A・単A
S02116	*** S単-155号 *** システム初期費 (ICT)						
	システム初期費 (ICT)		式	598,000			歩A・単A
S02116	*** S単-156号 *** 快適トイレ						
	快適トイレ 6ヶ月,設置撤去含む,,		基	306,000			歩A・単A
S02116	*** S単-157号 *** 3次元設計データ作成費						
	3次元設計データ作成費		式	1,422,000			歩A・単A
S02116	*** S単-158号 *** 3次元起工測量						
	3次元起工測量		式	1,495,000			歩A・単A
S02116	*** S単-159号 *** 3次元出来形管理						
	3次元出来形管理		式	566,000			歩A・単A
S02116	*** S単-160号 *** 3次元設計データ納品						
	3次元設計データ納品		式	492,000			歩A・単A
S02120	*** S単-161号 *** ガードレール撤去 (レールのみ)						
	ガードレール撤去 (レールのみ)		m	640			歩A・単A
S02120	*** S単-162号 *** ガードレール復旧 (レールのみ)						
	ガードレール復旧 (レールのみ) 既設利用		m	820			歩A・単A
S02123	*** S単-163号 *** 建設廃材						
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m ³	1,880			歩A・単A
S02123	*** S単-164号 *** 処分場運搬						
	処分場運搬 草類,距離:21.0km以下,路面:良好		m ³	1,663			歩A・単A
S02123	*** S単-165号 *** 処分価格						
	処分価格 木くず (生木)		m ³	3,000			歩A・単A
S02721	*** S単-166号 *** 【構造物取壊し】						
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³	8,000			歩A・単A
S07021	*** S単-167号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設						
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管 (両差し口),4.0m管,0箇所		m	949			歩A・単A
S16001	*** S単-168号 *** アルカリ水中和装置 [炭酸ガス式]						
	アルカリ水中和装置 [炭酸ガス式] ,処理量 6m ³ /h級,運転1日当たり算出		日	7,070			歩A・単A
S16004	*** S単-169号 *** ラフレレンクレン [油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型 (2014)]						

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし *** S単-170号 ***		日	55,100		歩A・単A
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし *** S単-171号 ***		日	39,800		歩A・単A
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし *** S単-172号 ***		箇所	84,212		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 5,常時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり *** S単-173号 ***		箇所	42,043		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 82,常時排水,0以上～6未満,商用電源,あり *** S単-174号 ***		箇所	310,716		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,なし *** S単-175号 ***		箇所	54,981		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,102,1,なし *** S単-176号 ***		m ²	1,375		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,1,なし *** S単-177号 ***		m ²	764		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし *** S単-178号 ***		m ²	162		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし *** S単-179号 ***		m ²	151		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,25,1,なし *** S単-180号 ***		m ²	662		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,25,2,なし *** S単-181号 ***		m ²	517		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,36,7,なし *** S単-182号 ***		m ²	429		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,31,2,なし *** S単-183号 ***		m ²	545		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,16,1,なし *** S単-184号 ***		m ²	579		歩A・単A
S18103	低圧引込設備 低圧引込設備 設置～損料～撤去,86日 *** S単-185号 ***		箇所	160,790		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m *** S単-186号 ***		極	18,190		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m *** S単-187号 ***		極	17,803		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置～撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m *** S単-188号 ***		極	17,431		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置～損料～撤去,86日 *** S単-189号 ***		m	1,292		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置～損料～撤去,82日 *** S単-190号 ***		箇所	52,228		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置～損料～撤去,80日		箇所	29,324		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18114	*** S単-191号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式, 15, 設置~損料~撤去, 81日		箇所	52,228		歩A・単A
S19003	*** S単-192号 *** 輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	8,640		歩A・単A
SA0102	*** S単-193号 *** SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	239.9		歩A・単A
SA0121	*** S単-194号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下		m3	882		歩A・単A
SA0121	*** S単-195号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19.5km以下		m3	2,764		歩A・単A
SA0121	*** S単-196号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下		m3	1,059		歩A・単A
SA0161	*** S単-197号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け地での処理, -, -, なし		m3	152.3		歩A・単A
SA0221	*** S単-198号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,		m3	1,539		歩A・単A
SA0311	*** S単-199号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, ハックル (カレン機能付) 打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40 (高炉B) W/C65%		m3	34,530		歩A・単A
SA0312	*** S単-200号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	8,033		歩A・単A
SA0706	*** S単-201号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種		m	13,250		歩A・単A
SA0706	*** S単-202号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去, 350mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種		m	16,410		歩A・単A
SC0101	*** S単-203号 *** SP 掘削 (ICT) SP 掘削 (ICT) 土砂, オブカット, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, なし		m3	449.3		歩A・単A
SC0152	*** S単-204号 *** SP 法面整形 (ICT) SP 法面整形 (ICT) 切土部, -, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, なし		m ²	1,028		歩A・単A
SC0152	*** S単-205号 *** SP 法面整形 (ICT) SP 法面整形 (ICT) 盛土部, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土, なし		m ²	648.1		歩A・単A
S15003	*** S単-206号 *** 耕地復旧 (表土掘削・埋戻) 耕地復旧 (表土掘削・埋戻) 表土掘削, なし		m ²	72		歩A・単B
SA0102	*** S単-207号 *** SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	240.2		歩A・単B
SA0121	*** S単-208号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14.0km以下		m3	2,237		歩A・単B
SA0161	*** S単-209号 *** SP 整地					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし		m ³	152.5		歩A・単B
T00101	*** T単-1号 *** 法面整形(掘削部)		m ²	1,193		歩A・単A
T00102	*** T単-2号 *** 法面整形(盛土部)		m ²	842		歩A・単A
T00301	*** T単-3号 *** 木柵撤去		m	185		歩A・単A
T00408	*** T単-4号 *** 階段ブロック(一般型)		m ²	27,081		歩A・単A
T00409	1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし *** T単-5号 *** 階段ブロック(一般型)		m ²	27,081		歩A・単A
T00411	1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし *** T単-6号 *** 階段ブロック(魚巢型)		m ²	27,081		歩A・単A
T00412	1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし *** T単-7号 *** 溶接金網設置工		m ²	668		歩A・単A
T00413	*** T単-8号 *** 土工用マット(シート類)敷設		m ²	644		歩A・単A
T00414	吸出防止シート(合成繊維) *** T単-9号 *** 流用土覆土(法肩)		m ²	1,457		歩A・単A
T00602	ブロックマット部 *** T単-10号 *** 暗渠排水工		箇所	4,438		歩A・単A
T00603	φ65, L=2.0m, 裃式水甲栓 *** T単-11号 *** 暗渠排水工		箇所	5,387		歩A・単A
T00604	φ75, L=2.0m, 裃式水甲栓 *** T単-12号 *** 暗渠排水工		箇所	7,086		歩A・単A
T00605	φ100, L=2.0m, 裃式水甲栓 *** T単-13号 *** ブロックマット加工処理		箇所	14,698		歩A・単A
T00616	*** T単-14号 *** 田面排水工		箇所	8,670		歩A・単A
T00617	*** T単-15号 *** 田面排水工		箇所	11,838		歩A・単A
T00621	*** T単-16号 *** 土工用マット(シート類)敷設		m ²	644		歩A・単A
T00701	吸出防止シート(ヤシ繊維) *** T単-17号 *** 区画線工(実線)		m	307		歩A・単A
T00907	区画線設置(昼間施工), 溶融式(手動), 実線, 15cm *** T単-18号 *** 排水ホース設置		m	1,928		歩A・単A
T00908	*** T単-19号 *** 排水ホース撤去		m	1,060		歩A・単A
T00917	*** T単-20号 *** 排水ポンプ運転		日	8,287		歩A・単A
T00918	常時排水, 40以上~120未満, 商用電源, 長割なし *** T単-21号 *** 排水ポンプ運転		日			歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	常時排水, 40以上~120未満, 商用電源, 長割あり *** T単- 22号 ***		日	7,957		歩A・単A
T01101	中和処理施設設置・撤去					
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし *** T単- 23号 ***		式	341,649		歩A・単A
T01104	中和処理工					
	6m3/hr級(1.64kW) *** T単- 24号 ***		日	7,503		歩A・単A
T01201	分解・組立 (重建設機械)					
	攪拌混合機(ベ-マシン バックホ超ロング)賃料機械長割なし *** T単- 25号 ***		台	415,900		歩A・単A
T01207	輸送時損料 (重建設機械) 往路・復路					
	攪拌混合機(ベ-マシン バックホ超ロング)仕様 *** T単- 26号 ***		式	6,420		歩A・単A
T01211	輸送時損料 (重建設機械) 往路・復路					
	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対(1次)]山0.4(平0.3) *** T単- 27号 ***		式	2,480		歩A・単A
T01213	輸送費(特殊機械)往路					
	4ton車, 10kmまで *** T単- 28号 ***		台	15,730		歩A・単A
T01214	輸送費(特殊機械)復路					
	4ton車, 10kmまで *** T単- 29号 ***		台	15,730		歩A・単A
T01215	輸送費(特殊機械)往路					
	10ton車, 10kmまで *** T単- 30号 ***		台	20,470		歩A・単A
T01216	輸送費(特殊機械)復路					
	10ton車, 10kmまで *** T単- 31号 ***		台	20,470		歩A・単A
T01401	敷鉄板					
	22×1524×3048, 81日, 1回 *** T単- 32号 ***		m ²	916		歩A・単A
T00405	コンクリートブロック張り工 (撤去)					
	50×50×10cm, 長期割引単価区分 (賃料機械: なし) *** T単- 33号 ***		m ²	1,827		歩A・単A
T00407	コンクリートブロック張り工 (復旧)					
	50×50×10cm, 既設利用, 長期割引なし *** T単- 34号 ***		m ²	4,240		歩A・単A
T00409	階段ブロック (一般型)					
	1:1.5勾配用, 長期割引単価区分 (賃料機械): なし *** T単- 35号 ***		m ²	27,081		歩A・単A
T00411	階段ブロック (魚巢型)					
	1:1.5勾配用, 長期割引単価区分 (賃料機械): なし *** T単- 36号 ***		m ²	27,081		歩A・単A
T00413	土工用マット (シート類) 敷設					
	吸出防止シート (合成繊維) *** T単- 37号 ***		m ²	644		歩A・単A
T00601	暗渠排水工					
	φ50, L=2.0m, シェ式水甲栓 *** T単- 38号 ***		箇所	3,644		歩A・単A
T00605	ブロックマット加工処理					
	*** T単- 39号 ***		箇所	14,698		歩A・単A
T00907	排水ホース設置					
	φ200mm *** T単- 40号 ***		m	1,928		歩A・単A
T00908	排水ホース撤去					
	φ200mm *** T単- 41号 ***		m	1,060		歩A・単A
T00918	排水ポンプ運転					
	常時排水, 40以上~120未満, 商用電源, 長割あり *** T単- 42号 ***		日	7,957		歩A・単A
T01101	中和処理施設設置・撤去					
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし		式	341,649		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線(姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 1号 ***						
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バックホ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02051	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.480	供用日	19,200	28,416	
P34029	軽油 バトロ給油	86,000	L	144	12,384	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	27,948	27,948	
	合 計				68,748	算出数量 116,000 m3
	単 価		m3		593	
*** S単- 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	m3 歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンバクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	23,052	4,610	
R01003	普通作業員	0.850	人	19,278	16,386	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,610	461	
	合 計				21,457	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,146	
*** S単- 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	m3 歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	19,278	16,386	
	合 計				16,386	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,639	
*** S単- 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 バトロ給油	17,000	L	144	2,448	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	27,948	27,948	
	合 計				41,324	算出数量 86,000 m3
	単 価		m3		481	
*** S単- 5号 ***						

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線(姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシ(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシ・・		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	18,000円				
M96002	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (ベ-スマシ(改造費含む))	1.000	供用日	18,000	18,000	
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単- 6号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	14,100円				
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	14,100	14,100	
	合計				14,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,100	
	*** S単- 7号 ***					
S02111	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	バック容量 山積0.4m3(平積0.3m・・		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	12,400円				
M96003	バックホ[クローラ型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	12,400	12,400	
	合計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,400	
	*** S単- 8号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程10m(供用賃・・		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	557円				
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	557	557	
	合計				557	算出数量 1.000 各単位
	単 価				557	
	*** S単- 9号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径100mm 全揚程10m(供用賃料・・		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	278円				
F05021	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	278	278	
	合計				278	算出数量 1.000 各単位
	単 価				278	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m (供用賃料:長割なし)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 機械器具規格	口径200mm 全揚程10m (供用賃料:長割なし)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	857円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m (供用賃料:長割なし)	1.000	日	857	857	
	合計				857	算出数量 1.000 各単位
	単価				857	
	*** S単- 11号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース 径200mm (物価版平均×損耗率45% (3ヵ月未満)) 30m控除			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設材損料コード	W96024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	径200mm (物価版平均×損耗率45% (3ヵ月未満))		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	869円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96024	塩ビ送水ホース 径200mm (物価版平均×損耗率45% (3ヵ月未満)) 30m控除	1.000	m	869	869	
	合計				869	算出数量 1.000 各単位
	単価				869	
	*** S単- 12号 ***					
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	22*1524*3048 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	750円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	1.000	m ² 供用日	750	750	
	合計				750	算出数量 1.000 各単位
	単価				750	
	*** S単- 13号 ***					
S02114	敷鉄板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 仮設材規格	22*1524*3048 [整備費]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 単価の入力	166円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	m ²	166	166	
	合計				166	算出数量 1.000 各単位
	単価				166	
	*** S単- 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,254	28,254	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				28,254	算出数量 1.000 人
	単価				28,254	
	*** S単- 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
	合計				19,278	算出数量 1.000 人
	単価				19,278	
	*** S単- 16号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
	合計				27,948	算出数量 1.000 人
	単価				27,948	
	*** S単- 17号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	
	合計				23,052	算出数量 1.000 人
	単価				23,052	
	*** S単- 18号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000	歩A 当たり算出
	ブロック工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01007 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01007	ブロック工	1.000	人	27,438	27,438	
	合計				27,438	算出数量 1.000 人
	単価				27,438	
	*** S単- 19号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	24,174	24,174	
	合計				24,174	算出数量 1.000 人
	単価				24,174	
	*** S単-20号 ***					
S02115	機械工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	機械工				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03005 基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1.000	人	28,050	28,050	
	合計				28,050	算出数量 1.000 人
	単価				28,050	
	*** S単-21号 ***					
S02115	工事管理者 (在)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	工事管理者 (在)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96001 基(C)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
R96001	工事管理者 (在)	1.000	人	52,020	52,020	
	合計				52,020	算出数量 1.000 人
	単価				52,020	
	*** S単-22号 ***					
S02115	列車見張員 (在)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	列車見張員 (在)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96002 基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
R96002	列車見張員 (在)	1.000	人	32,640	32,640	
	合計				32,640	算出数量 1.000 人
	単価				32,640	
	*** S単-23号 ***					
S02115	重機械指揮者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	重機械指揮者				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96003 基(B)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0 週休:4週8休以上	
R96003	重機械指揮者	1.000	人	32,640	32,640	
	合計				32,640	算出数量 1.000 人
	単価				32,640	
	*** S単-24号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 バトロ#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトロ#給油	1.000	L	144	144	
	合計				144	算出数量 1.000 各単位
	単価				144	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1.000	m ²	6,900	6,900	
	合計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,900	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1.000	本	800	800	
	合計				800	算出数量 1.000 各単位
	単価				800	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,200	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,200	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 29号 ***						
S02116	階段ブロック (魚巢型)		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (魚巢型) 1:1.5用 (設置固定材を含む) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	階段ブロック (魚巢型) 1:1.5用 (設置固定材を含む)	1.000	㎡		21,200	21,200
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					21,200
*** S単- 30号 ***						
S02116	溶接金網		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P19411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P19411	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	1.000	㎡		282	282
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					282
*** S単- 31号 ***						
S02116	吸出防止シート		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm	1.000	㎡		590	590
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					590
*** S単- 32号 ***						
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VU φ65 暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VU φ65 暗渠排水用	1.000	個		1,810	1,810
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					1,810
*** S単- 33号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径65,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05208	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径65	1.000	個		336	336
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					336

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				336	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ75 暗渠排水用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			地域資材 (Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96043	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ75 暗渠排水用	1.000	個	2.420	2.420	
	合 計				2.420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2.420	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			地域資材 (Pコード) P05209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径75	1.000	個	495	495	
	合 計				495	算出数量 1.000 各単位
	単 価				495	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ100 暗渠排水用,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			地域資材 (Pコード) P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96044	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ100 暗渠排水用	1.000	個	3.480	3.480	
	合 計				3.480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3.480	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			地域資材 (Pコード) P05210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径100	1.000	個	994	994	
	合 計				994	算出数量 1.000 各単位
	単 価				994	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			地域資材 (Pコード) P05212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150	1.000	個	2,860	2,860	
	合 計				2,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,860	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96045	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200	1.000	個	3,930	3,930	
	合 計				3,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,930	
	*** S単- 40号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P26101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単- 41号 ***					
S02116	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P35306		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35306	道路用塗料 トライックベイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	212	212	
	合 計				212	算出数量 1.000 各単位
	単 価				212	
	*** S単- 42号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P35311		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35311	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	450	450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S単- 43号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ	1.000	kg	245	245	
	合計				245	算出数量 1.000 各単位
	単価				245	
	*** S単- 44号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96071	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台	15,730	15,730	
	合計				15,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,730	
	*** S単- 45号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96072	運賃料金 10ton車 10km以下	1.000	台	20,470	20,470	
	合計				20,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,470	
	*** S単- 46号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96081	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内	1.000	m	2,950	2,950	
	合計				2,950	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,950	
	*** S単- 47号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持 1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96091	基本電力料 低圧用業持 1年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,116	
	*** S単- 48号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業			
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)			

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	1,000	検体	7,300	7,300	
	合計				7,300	算出数量 1,000 各単位
	単価				7,300	
	*** S単- 49号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96021 セメント系固化材 フレコン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用	1,000	ton	17,800	17,800	
	合計				17,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				17,800	
	*** S単- 50号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 葦根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96003 葦根混じり土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	処分価格 葦根混じり土	1,000	m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単- 51号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96011 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	積込・運搬 廃プラスチック類	1,000	m3	1,900	1,900	
	合計				1,900	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,900	
	*** S単- 52号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	処分価格 廃プラスチック類	1,000	m3	4,000	4,000	
	合計				4,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				4,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 53号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 汚泥 7,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	処分価格 汚泥	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単- 54号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 2,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,800	2,800	
	合計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,800	
	*** S単- 55号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96012 水路内雑物 2,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	積込・運搬 水路内雑物	1.000	m3	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単- 56号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96007 水路内雑物 8,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	処分価格 水路内雑物	1.000	m3	8,500	8,500	
	合計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,500	
	*** S単- 57号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず (生木), DID有, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96015 木くず (生木), DID有, 距離: 2.0km以下, 路面: 良好 1,663円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	処分場運搬 木くず (生木), DID有, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好	1.000	m3	1,663	1,663	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,663	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,663	
	*** S単- 58号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず (生木)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず (生木)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	処分価格 木くず (生木)	1,000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単- 59号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,663円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	処分場運搬 草類, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好	1,000	m3	1,663	1,663	
	合計				1,663	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,663	
	*** S単- 60号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000	歩A 当たり算出
	処分価格 草類 (刈草)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類 (刈草)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	処分価格 草類 (刈草)	1,000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単- 61号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 4.0m, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ブロックマット長 (m)	4.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,254	28,254	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	
R01003	普通作業員	3,000	人	19,278	57,834	
F01086	ラフレックルーフ[油圧伸縮ゾブ型・低騒音・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	55,100	55,100	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120~160cm長200~800cm	190,000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		109,140	5,457	
	合計				169,697	算出数量 190.000 m ²
	単価		m ²		893	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 62号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 管種区分	VU				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 管径区分 (mm)	65mm				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 形状区分	直管 (両差し口)				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本	1,270	3,099	
Y00004	雑材料費	0.020		3,099	62	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,254	2,260	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,052	2,766	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,278	3,277	
	合計				11,464	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,146	
	*** S単- 63号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 管種区分	VU				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 管径区分 (mm)	75mm				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 形状区分	直管 (両差し口)				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,630	3,977	
Y00004	雑材料費	0.020		3,977	80	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,254	2,260	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,052	2,766	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,278	3,277	
	合計				12,360	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,236	
	*** S単- 64号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 管種区分	VU				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 管径区分 (mm)	100mm				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 形状区分	直管 (両差し口)				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 管長区分	4.0m管				
	5) 接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	1,910	4,660	
Y00004	雑材料費	0.020		4,660	93	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,254	2,260	
R01002	特殊作業員	0.120	人	23,052	2,766	
R01003	普通作業員	0.170	人	19,278	3,277	
	合計				13,056	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,306	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線(姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 65号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	9,870	24,083	
Y00004	雑材料費					
		0.020		24,083	482	
R01001	土木一般世話役		人	28,254		
		0.090			2,543	
R01002	特殊作業員		人	23,052		
		0.130			2,997	
R01003	普通作業員		人	19,278		
		0.190			3,663	
	合計				33,768	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,377	
	*** S単- 66号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05031	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	14,700	35,868	
Y00004	雑材料費					
		0.020		35,868	717	
R01001	土木一般世話役		人	28,254		
		0.100			2,825	
R01002	特殊作業員		人	23,052		
		0.160			3,688	
R01003	普通作業員		人	19,278		
		0.220			4,241	
	合計				47,339	算出数量 10.000 m
	単価		m		4,734	
	*** S単- 67号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)建込区分	土中建込		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工規模	100m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.000	m	8,520	8,520	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	7,090	7,090	
	合計				1,430	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,430	
	*** S単- 68号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 曲支柱, する			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約 5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 100m以上 受けない 無し 直線部 曲支柱 する				
A03002	ガードレール設置 (土中建込) 塗装品 (白色) C-4E	1.000	m	8,520	8,520	
A03101	ガードレール設置 (曲げ支柱) 加算額 B・C種 (支柱間隔4m)	1.000	m	550	550	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	7,640	7,640	
	合計				1,430	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,430	
	*** S単- 69号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B-C-4E, 受けない, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格 3) 時間的制約 4) 夜間作業	土中建込用 B-C-4E 受けない 無し		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A03081	ガードレール撤去 (土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,336	1,336	
	合計				1,336	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,336	
	*** S単- 70号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格 (区画線設置) 3) 仕様 (区画線設置) 4) 幅 (区画線設置) 5) 時間的制約 (区画線設置) 6) 施工区分 I 7) 豪雪補正の有無 (区画線設置) 12) 排水性舗装への施工 13) 未供用区間への施工	区画線設置 溶融式 (手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 未供用区間施工		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
A66051	区画線設置 溶融式 (手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	161.60	162	
	合計				162	算出数量 1.000 m
	単価		m		162	
	*** S単- 71号 ***					
S15002	耕地復旧 (畦畔) 耕地復旧 (畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	1) 補助労務の作業内容 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業 なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
F08012	バックホ [クロー型・〜超低・排対型 (〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油 パトロール給油	6.100	L	144	878	
R01021	運転手 (特殊)	0.130	人	27,948	3,633	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	19,278	3,856	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				10,258	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,026	
	*** S単一 72号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 石礫、雑物除去	無				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	144	115	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	23,664	1,420	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,211	310	
	合計				2,521	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		25	
	*** S単一 73号 ***					
S16001	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)最大作業半径15-19m, 運転1日当 たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M02051				
	2) 機械コード (同上)	M02051				
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
	15) 規格(消耗部品)	-				
M02051	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)最大作業半径15-19m	1,000	日	31,500	31,500	
	合計				31,500	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		31,500	
Y00001	単位					
	*** S単一 74号 ***					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m ³ /h級, 運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M10041				
	2) 機械コード (同上)	M10041				
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	10) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	-				
	15) 規格(消耗部品)	-				
M10041	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m ³ /h級	1,000	日	7,070	7,070	
	合計				7,070	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		7,070	
Y00001	単位					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線(姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 75号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)機械区分					ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)
	2)規格					25ton吊り
	3)運転1日当たり運転時間(T)					0.0
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					0.00
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					なし
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合計				55,100	算出数量 1.000 日
	単価		日		55,100	
	*** S単- 76号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)機械区分					ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)
	2)規格					4.9ton吊り
	3)運転1日当たり運転時間(T)					0.0
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					0.00
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					なし
F01082	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,800	39,800	
	合計				39,800	算出数量 1.000 日
	単価		日		39,800	
	*** S単- 77号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	製作・設置,ラフレックレン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし					豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)施工区分					製作・設置
	2)施工機械区分					ラフレックレン
	3)採取土区分					現地土
	4)購入土材単価(m3当たり)					0.000
	5)購入土材数量(m3/袋)					1.000m3
	6)大型土のう袋区分					大型土のう袋(1.0t用)
	7)単価0円区分(大型土のう袋)					なし
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					なし
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,254	28,254	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
Y00004	諸雑費	0.060		70,584	4,235	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	52.000	枚	1,100	57,200	
F08063	バックホ[クロー型・クレン・~超低・排対型(~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.440	日	18,100	26,064	
P34029	整油 パトロール給油	119.000	L	144	17,136	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合計				258,267	算出数量 52.000 袋
	単価		袋		4,967	
	*** S単- 78号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	大型土のう工 撤去, 77レンクレン, 0m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	撤去 77レンクレン		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3当たり) 5) 購入土材数量 (m3/袋)	0.000 0.000m3		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	6) 大型土のう袋区分 7) 単価0円区分 (大型土のう袋)	大型土のう袋 (1.0t用) なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	28,254	28,254	
R01002	特殊作業員		1.000 人	23,052	23,052	
F01086	77レンクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊		1.000 日	55,100	55,100	
	合計				106,406	算出数量 134.000 袋
	単価		袋		794	
	*** S単- 79号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去				1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ台数区分 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1~5台 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
F08063	バックホウ[クロー型・クレン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		0.580 日	18,100	10,498	
R01001	土木一般世話役		0.500 人	28,254	14,127	
R01002	特殊作業員		0.100 人	23,052	2,305	
R01003	普通作業員		2.000 人	19,278	38,556	
P34029	軽油 パトロール給油		33.000 L	144	4,752	
R01021	運転手 (特殊)		0.500 人	27,948	13,974	
	合計				84,212	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		84,212	
	*** S単- 80号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去				1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役		0.040 人	28,254	1,130	
R01003	普通作業員		0.100 人	19,278	1,928	
Y00004	諸雑費		0.130	3,058	398	
M02031	バックホウ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		0.570 時間	1,700	969	
R01021	運転手 (特殊)		0.100 人	27,948	2,795	
P34029	軽油 パトロール給油		3.400 L	144	490	
	合計				7,710	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,710	
	*** S単- 81号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去				1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,254	1,130	
R01002	特殊作業員	0.050	人	23,052	1,153	
R01003	普通作業員	0.190	人	19,278	3,663	
Y00004	諸雑費	0.030		5,946	178	
M02031	バケット[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	27,948	1,677	
P34029	軽油 バトロ#給油	2.200	L	144	317	
	合計				8,747	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,747	
	*** S単- 82号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 21. 常時排水, 6以上~30未満, 商用電源, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	21		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	6以上~30未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1,113.000	kWh	21.99	24,475	
R01002	特殊作業員	2.730	人	23,052	62,932	
Y00004	諸雑費	0.170		87,407	14,859	
	合計				102,266	算出数量 1.000 箇所
	単価				102,266	
	*** S単- 83号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 74. 常時排水, 0以上~6未満, 商用電源, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	74		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~6未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	814.000	kWh	21.99	17,900	
R01002	特殊作業員	9.620	人	23,052	221,760	
Y00004	諸雑費	0.170		239,660	40,742	
	合計				280,402	算出数量 1.000 箇所
	単価				280,402	
	*** S単- 84号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格	口径 100mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,254	14,127	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
F08063	バケット[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日	18,100	9,050	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手 (特殊)	0.340	人	27,948	9,502	
P34029	軽油 バトロ-給油	21.000	L	144	3,024	
	合計				54,981	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		54,981	
	*** S単- 85号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,254	8,476	
R01003	普通作業員	0.500	人	19,278	9,639	
	合計				18,115	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		18,115	
	*** S単- 86号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 81, 1, なし		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 供用回数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 81 1 なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	749	749,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトロ-給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,948	81,049	
	合計				1,180,397	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,180	
	*** S単- 87号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 40, 1, なし		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 供用回数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 40 1 なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	370	370,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトロ-給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,948	81,049	
	合計				801,397	算出数量 1,000,000 m ²

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		801	
	*** S単- 88号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置 0 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.500	人	23,052	34,578	
R01003	普通作業員	1.500	人	19,278	28,917	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.710	日	18,100	30,951	
P34029	軽油 バトリール給油	179,000	L	144	25,776	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	27,948	41,922	
	合 計				162,144	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		162	
	*** S単- 89号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0.1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 0 1 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.400	人	23,052	32,273	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,278	26,989	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.600	日	18,100	28,960	
P34029	軽油 バトリール給油	167,000	L	144	24,048	
R01021	運転手 (特殊)	1.400	人	27,948	39,127	
	合 計				151,397	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		151	
	*** S単- 90号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,40,7,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置〜賃料〜撤去 40 7 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	143,000	m ² 供用日	370	52,910	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	143,000	m ²	472	67,496	
R01002	特殊作業員	2,900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2,900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3,310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345,000	L	144	49,680	
R01021	運転手 (特殊)	2,900	人	27,948	81,049	
	合 計				433,803	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		434	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 91号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A ㎡当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 34, 2, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	34		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	2		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	㎡供用日	315	157,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトログ給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,948	81,049	
	合計				559,397	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		559	
*** S単- 92号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000	歩A ㎡当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 18, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	18		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	167	167,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトログ給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,948	81,049	
	合計				598,397	算出数量 1,000.000 ㎡
	単価		㎡		598	
*** S単- 93号 ***						
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100,000	歩A ㎡当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	敷設～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 土木安定用材の1㎡当たり単価	155		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	155	16,120	
R01003	普通作業員	0.480	人	19,278	9,253	
	合計				25,373	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		254	
*** S単- 94号 ***						
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100,000	歩A ㎡当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 42		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	㎡	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	19,278	9,253	
	合計				13,621	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		136	
	*** S単- 95号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去, 78日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～損料～撤去 78.000日		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1.000	本	25,600	25,600	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,630	5,630	
W09468	ステーブロック (ロッド付) N o 2 長 600mm×幅 300mm	1.000	組	6,620	6,620	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20,000	20,000	
W09457	スイッチB (屋外用 0-200) 240×420×170	1.000	個	11,100	11,100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68,950	6,895	
Y00002	損料 0.0639%	0.050		75,845	3,792	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24,174	61,402	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	19,278	42,412	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		179,659	898	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24,174	30,701	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	19,278	21,206	
	合計				160,411	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		160,411	
	*** S単- 96号 ***					
S18105	配電設備 (接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備 (接地工) D種, 設置～撤去, 0本, IV線, 14mm2, 1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 接地極 2) 施工区分	D種 設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3) 補助接地棒 (本) 4) 接地線名称	0本 IV線				
	5) 接地線規格 6) 接地線の地中埋設区間長 (m)	14mm2 1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27016	600Vビニル絶縁電線 (IV) より線 断面積14	1.250	m	290	363	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.030	人	24,174	725	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合計				18,190	算出数量 1.000 極

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		極		18,190	
	*** S単- 97号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1,000	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種, 設置~撤去, 0本, IV線, 14mm2, 0.75m					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 接地極					D種 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 施工区分					設置~撤去
	3) 補助接地棒(本)					0本 深夜時間: 0.0
	4) 接地線名称					IV線
	5) 接地線規格					14mm2
	6) 接地線の地中埋設区間長(m)					0.750m
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	0.750	m	290	218	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	24,174	483	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				17,803	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,803	
	*** S単- 98号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1,000	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種, 設置~撤去, 0本, IV線, 5.5mm2, 0.75m					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 接地極					D種 豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 施工区分					設置~撤去
	3) 補助接地棒(本)					0本 深夜時間: 0.0
	4) 接地線名称					IV線
	5) 接地線規格					5.5mm2
	6) 接地線の地中埋設区間長(m)					0.750m
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.750	m	116	87	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,174	242	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合 計				17,431	算出数量 1.000 極
	単 価		極		17,431	
	*** S単- 99号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相, 14, 設置~損料~撤去, 78日					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 相別区分					三相
	2) ケーブル規格(mm2)					14
	3) 施工区別					設置~損料~撤去
	4) ケーブルの供用日数					78,000日

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,525	152,500	
Y00002	損料 0.0639%	0.050		152,500	7,625	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,174	79,774	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		232,274	1,161	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,174	39,887	
	合計				128,447	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,284	
	*** S単-100号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置~損料~撤去, 74日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 74.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB (屋外用0-100) 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	449	6,735	
W09555	硬質ビニル電線管 (VE) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.047		22,675	1,066	
R01013	電工	1.400	人	24,174	33,844	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		56,519	283	
R01013	電工	0.700	人	24,174	16,922	
	合計				52,115	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		52,115	
	*** S単-101号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置~損料~撤去, 72日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 72.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB (屋外用0-30) 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	64	960	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.046		8,230	379	
R01013	電工	0.790	人	24,174	19,097	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,327	137	
R01013	電工	0.400	人	24,174	9,670	
	合計				29,283	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		29,283	
	*** S単-102号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置~損料~撤去, 57日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 57.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB (屋外用0-100) 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	449	6,735	
W09555	硬質ビニル電線管 (VE) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.036		22,675	816	
R01013	電工	1.400	人	24,174	33,844	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		56,519	283	
R01013	電工	0.700	人	24,174	16,922	
	合計				51,865	算出数量 1.000箇所
	単価		箇所		51,865	
	*** S単-103号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地~現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地~現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合計				71,000	算出数量 1.000台
	単価		台		71,000	
	*** S単-104号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地~現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地~現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合計				71,000	算出数量 1.000台
	単価		台		71,000	
	*** S単-105号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線(姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton		8,320	
	*** S単- 106号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15,000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 施工区分 2) 固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	0	0	
M02051	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] クローラ型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日	19,200	24,000	
P34029	軽油 バトリール給油	73.000	L	144	10,512	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				81,738	算出数量 15,000 ton
	単 価				5,449	
	*** S単- 107号 ***					
S86422	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合)		m3		187,000 m3	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0.5~2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1) 施工区分 2) 攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5~2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,254	28,254	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
MH0013	バックホウ[クローラ型・超ロング仕様・排対型(1次)] クローラ型ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	33,400	42,418	
MH0010	攪拌混合機 深度0.5~2.0m	1.270	供用日	37,900	48,133	
P34029	軽油 バトリール給油	115.000	L	144	16,560	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
	合 計				182,591	算出数量 187,000 m3
	単 価				976	
	*** S単- 108号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3以上10,000m3未満, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		280.9	
	*** S単- 109号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		239.9	
	*** S単-110号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,11.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 パックお山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下				
	単 価		m3		1,823	
	*** S単-111号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,19.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 パックお山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		2,764	
	*** S単-112号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 パックお山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		1,412	
	*** S単-113号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		260.7	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 114号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		928.9	
	*** S単- 115号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		891	
	*** S単- 116号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		458.4	
	*** S単- 117号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		152.3	
	*** S単- 118号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込 (舗装版厚15cm以下), 有り, 10.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 殺発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下				
	単 価		m ³		3,646	
	*** S単-119号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		217.7	
	*** S単-120号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
P37203	コンクリートカッター用ブレード 径560mm		枚			材変
	単 価		m		682.1	
	*** S単-121号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ,水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,780	
	*** S単-122号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去,250mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付・撤去 250mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
P96049	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径250 長2.00m (既設利用:0円設定)		本			材変
	単 価		m		8,555	
	*** S単-123号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管 1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付・撤去 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
P96051	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径400 長2.43m (既設利用:0円設定)		本			材変
	単 価		m		10,150	
	*** S単-124号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		123.9	
	*** S単-125号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再 生密粒度アスコ (13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ (13)				
	単 価		m ²		1,532	
	*** S単-126号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), タックコート 各種, なし, 再 生密粒度アスコ (13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類	3.0m超 30mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) タックコート 各種				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,144	
	*** S単- 127号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m ³		10,000 m ³	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員		0.850 人	19,278	16,386	
	合 計				16,386	算出数量 10,000 m ³
	単 価		m ³		1,639	
	*** S単- 128号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 質量0.8~1.1t		1.440 日	2,960	4,262	
P34029	軽油 ハットガイト給油		5.700 L	144	821	
R01002	特殊作業員		1.000 人	23,052	23,052	
	合 計				28,135	算出数量 50,000 m ³
	単 価		m ³		563	
	*** S単- 129号 ***					
S02112	超ロングアームバックホウ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	超ロングアームバックホウ 排出ガス対策型,山積0.4m ³ (平積0.3m ³)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	排出ガス対策型,山積0.4m ³ (平積0.3m ³)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	46,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F96001	超ロングアームバックホウ 排出ガス対策型,山積0.4m ³ (平積0.3m ³)		1.000 日	46,500	46,500	
	合 計				46,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				46,500	
	*** S単- 130号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		1.000 日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単- 131号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m (供用賃料:長割あり)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	557円				
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m (供用賃料:長割あり)	1.000	日	557	557	
	合計				557	算出数量 1.000 各単位
	単価				557	
	*** S単- 132号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m (供用賃料:長割あり)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード	F05021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)機械器具規格			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	278円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F05021	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径100mm 全揚程10m (供用賃料:長割あり)	1.000	日	278	278	
	合計				278	算出数量 1.000 各単位
	単価				278	
	*** S単- 133号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース 径200mm (物価版平均×損耗率45% (3ヵ月未満)) 30m控除		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設材損料コード	W96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)仮設材規格			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	869円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96024	塩ビ送水ホース 径200mm (物価版平均×損耗率45% (3ヵ月未満)) 30m控除	1.000	m	869	869	
	合計				869	算出数量 1.000 各単位
	単価				869	
	*** S単- 134号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース 径50mm (物価版平均×損耗率45% (3ヵ月未満))		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設材損料コード	W96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)仮設材規格			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	115円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W96025	塩ビ送水ホース 径50mm (物価版平均×損耗率45% (3ヵ月未満))	1.000	m	115	115	
	合計				115	算出数量 1.000 各単位
	単価				115	
	*** S単- 135号 ***					
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード	G96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)仮設材規格			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	944円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	1.000	m ² 供用日	944	944	
	合計				944	算出数量 1.000 各単位
	単価				944	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 136号 ***						
S02114	敷鉄板		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96002 22*1524*3048 [整備費]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	166円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96002	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	㎡	166	166	
	合計				166	算出数量 1.000 各単位
	単価				166	
*** S単- 137号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,254	28,254	
	合計				28,254	算出数量 1.000 人
	単価				28,254	
*** S単- 138号 ***						
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
	合計				19,278	算出数量 1.000 人
	単価				19,278	
*** S単- 139号 ***						
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	27,948	27,948	
	合計				27,948	算出数量 1.000 人
	単価				27,948	
*** S単- 140号 ***						
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01007	ブロック工	1.000	人	27,438	27,438	
	合計				27,438	算出数量 1.000 人

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				27,438	
	*** S単- 141号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	
	合 計				23,052	算出数量 1,000 人
	単 価				23,052	
	*** S単- 142号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電工	1,000	人	24,174	24,174	
	合 計				24,174	算出数量 1,000 人
	単 価				24,174	
	*** S単- 143号 ***					
S02115	機械工		人		1,000	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R03005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03005	機械工	1,000	人	28,050	28,050	
	合 計				28,050	算出数量 1,000 人
	単 価				28,050	
	*** S単- 144号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1,000	人	14,790	14,790	
	合 計				14,790	算出数量 1,000 人
	単 価				14,790	
	*** S単- 145号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,178	14,178	
	合計				14,178	算出数量 1.000 人
	単価				14,178	
	*** S単- 146号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油	1.000	L	144	144	
	パトロール給油					算出数量 1.000 各単位
	合計				144	
	単価				144	
	*** S単- 147号 ***					
S02116	階段ブロック (一般型)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	階段ブロック (一般型)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	1:1.5用 (設置固定材を含む)					算出数量 1.000 各単位
	合計				21,200	
	単価				21,200	
	*** S単- 148号 ***					
S02116	階段ブロック (魚巢型)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック (魚巢型) 1:1.5用 (設置固定材を含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	階段ブロック (魚巢型)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	1:1.5用 (設置固定材を含む)					算出数量 1.000 各単位
	合計				21,200	
	単価				21,200	
	*** S単- 149号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96033	吸出防止シート	1.000	m ²	590	590	
	合成繊維 厚10mm					算出数量 1.000 各単位
	合計				590	
	単価				590	
	*** S単- 150号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓 (チェーン付き)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50 暗渠排水用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96041	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50 暗渠排水用	1.000	個	1,550	1,550	
	合計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,550	
	*** S単-151号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05207		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径50	1.000	個	196	196	
	合計				196	算出数量 1.000 各単位
	単価				196	
	*** S単-152号 ***					
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34027		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ	1.000	kg	245	245	
	合計				245	算出数量 1.000 各単位
	単価				245	
	*** S単-153号 ***					
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,,		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96091		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96091	基本電力料 低圧用業持1年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,116	
	*** S単-154号 ***					
S02116	保守点検費 (ICT) 保守点検費 (ICT)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96112		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96112	保守点検費 (ICT)	1.000	式	52,000	52,000	
	合計				52,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				52,000	
	*** S単-155号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業			
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)			

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	システム初期費 (ICT)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費 (ICT)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96113	システム初期費 (ICT)	1.000	式	598,000	598,000	
	合計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				598,000	
	*** S単- 156号 ***					
S02116	快適トイレ		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ 6ヶ月,設置撤去含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	快適トイレ 6ヶ月,設置撤去含む	1.000	基	306,000	306,000	
	合計				306,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				306,000	
	*** S単- 157号 ***					
S02116	3次元設計データ作成費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96114	3次元設計データ作成費	1.000	式	1,422,000	1,422,000	
	合計				1,422,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,422,000	
	*** S単- 158号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96115	3次元起工測量	1.000	式	1,495,000	1,495,000	
	合計				1,495,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,495,000	
	*** S単- 159号 ***					
S02116	3次元出来形管理		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96116	3次元出来形管理	1.000	式	566,000	566,000	
	合計				566,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				566,000	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 160号 ***						
S02116	3次元設計データ納品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ納品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96117	3次元設計データ納品	1.000	式	492,000	492,000	
	合 計				492,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				492,000	
*** S単- 161号 ***						
S02120	ガードレール撤去 (レールのみ)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール撤去 (レールのみ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96001 640円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96001	ガードレール撤去 (レールのみ)	1.000	m	640	640	
	合 計				640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				640	
*** S単- 162号 ***						
S02120	ガードレール復旧 (レールのみ)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール復旧 (レールのみ) 既設利用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96002 既設利用 820円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A96002	ガードレール復旧 (レールのみ) 既設利用	1.000	m	820	820	
	合 計				820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				820	
*** S単- 163号 ***						
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 1,880円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,880	1,880	
	合 計				1,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,880	
*** S単- 164号 ***						
S02123	処分場運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96016 草類, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好 1,663円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96016	処分場運搬 草類, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好	1.000	m3	1,663	1,663	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,663	算出数量 1,000 各単位
	単価				1,663	
	*** S単- 165号 ***					
S02123	処分価格		m3			1,000 各単位 歩A 当たり算出
	処分価格 木くず (生木)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地域資材単価コード	P96006				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)資材規格	木くず (生木)				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)単価の入力	3,000円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96006	処分価格 木くず (生木)	1,000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単- 166号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3			1,000 m3 歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業区分	無筋				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)時間的制約	なし				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)施工区分Ⅰ	機械				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1,000 m3
	単価		m3		8,000	
	*** S単- 167号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m			10,000 m 歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管 (両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)管径区分(mm)	50mm				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)形状区分	直管 (両差し口)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2,440	本	839	2,047	
Y00004	雑材料費	0.020			2,047	41
R01001	土木一般世話役	0.070	人	28,254	1,978	
R01002	特殊作業員	0.110	人	23,052	2,536	
R01003	普通作業員	0.150	人	19,278	2,892	
	合計				9,494	算出数量 10,000 m
	単価		m		949	
	*** S単- 168号 ***					
S16001	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]		日			1,000 各単位 歩A 当たり算出
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] , 処理量 6m3/h級, 運転1日当たり算出					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード<単位が時間のみ>	M10041				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)機械コード (同上)	M10041				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線(姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11) 消耗部品の計上の有無					
	13) 消耗部品費の適用条件(2)					消耗部品を計上しない
	14) 名称(消耗部品)					消耗部品なし
	15) 規格(消耗部品)					—
M10041	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	
	合計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単- 169号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 機械区分					制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	2) 規格					ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り
	3) 運転1日当たり運転時間(T)					豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)					0.0 0.00
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)					深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	合計				55,100	算出数量 1.000 日
	単価		日		55,100	
	*** S単- 170号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) 機械区分					制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	2) 規格					ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り
	3) 運転1日当たり運転時間(T)					豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)					0.0 0.00
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)					深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	合計				39,800	算出数量 1.000 日
	単価		日		39,800	
	*** S単- 171号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	1) ポンプ台数区分					制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)					1~5台 なし
	合計				84,212	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		84,212	
	*** S単- 172号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	排水ポンプ運転 (小口径) 5. 常時排水, 6以上~30未満, 発動発電機, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	5		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	6以上~30未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02075	発動発電機 [D 駆動・~超低騒音型] 定格容量5kva	5.500	日	1,290	7,095	
P34029	軽油 パトロール給油	85.000	L	144	12,240	
R01002	特殊作業員	0.850	人	23,052	19,594	
Y00004	諸雑費	0.080		38,929	3,114	
	合計				42,043	算出数量 1.000 箇所
	単価				42,043	
	*** S単- 173号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 82. 常時排水, 0以上~6未満, 商用電源, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転日数	82		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 排水方法	常時排水		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~6未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	902.000	kWh	21.99	19,835	
R01002	特殊作業員	10.660	人	23,052	245,734	
Y00004	諸雑費	0.170		265,569	45,147	
	合計				310,716	算出数量 1.000 箇所
	単価				310,716	
	*** S単- 174号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) ポンプ規格	口径 100mm		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	28,254	14,127	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・~超低・排対型 (~2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日	18,100	9,050	
R01021	運転手 (特殊)	0.340	人	27,948	9,502	
P34029	軽油 パトロール給油	21.000	L	144	3,024	
	合計				54,981	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		54,981	
	*** S単- 175号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 102, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	102		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	944	944,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,948	81,049	
	合計				1,375,397	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,375	
	*** S単一 176号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 36, 1, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分	設置〜賃料〜撤去				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 供用日数	36				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 使用回数	1				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	333	333,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,948	81,049	
	合計				764,397	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		764	
	*** S単一 177号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置, 0, 1, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分	設置				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 供用日数	0				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 使用回数	1				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.500	人	23,052	34,578	
R01003	普通作業員	1.500	人	19,278	28,917	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.710	日	18,100	30,951	
P34029	軽油 バトリール給油	179.000	L	144	25,776	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	27,948	41,922	
	合計				162,144	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		162	
	*** S単一 178号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去, 0, 1, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし
	1) 施工区分	撤去				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 供用日数	0				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 使用回数	1				深夜時間: 0.0 週休: 4週8休以上
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.400	人	23,052	32,273	
R01003	普通作業員	1.400	人	19,278	26,989	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.600	日	18,100	28,960	
P34029	軽油 バトロール給油	167.000	L	144	24,048	
R01021	運転手 (特殊)	1.400	人	27,948	39,127	
	合計				151,397	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		151	
	*** S単-179号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 25, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	25		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	231	231,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,948	81,049	
	合計				662,397	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		662	
	*** S単-180号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 25, 2, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	25		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	2		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	231	115,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	27,948	81,049	
	合計				517,397	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		517	
	*** S単-181号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 36, 7, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬季補正: なし	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	36		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	7		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	143.000	m ² 供用日	333	47,619	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	143.000	m ²	472	67,496	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線(姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区) 工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,948	81,049	
	合計				428,512	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		429	
	*** S単- 182号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 31, 2, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置〜賃料〜撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	31		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	2		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	287	143,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,948	81,049	
	合計				545,397	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		545	
	*** S単- 183号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 16, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置〜賃料〜撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	16		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	1		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	148	148,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	23,052	66,851	
R01003	普通作業員	2.900	人	19,278	55,906	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	144	49,680	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	27,948	81,049	
	合計				579,397	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		579	
	*** S単- 184号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置〜損料〜撤去, 86日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	設置〜損料〜撤去		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 供用日数	86.000日		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W09515	コンクリートポール (通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	25.600	25.600	
W09425	コンクリート根かせ (バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5.630	5.630	
W09468	ステーブロック (ロッド付) N○2 長600mm×幅300mm	1.000	組	6.620	6.620	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	20.000	20.000	
W09457	スイッチB (屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	11.100	11.100	
Y00004	その他材料 10%	0.100		68.950	6.895	
Y00002	損料 0.0639%	0.055		75.845	4.171	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	24.174	61.402	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	19.278	42.412	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		179.659	898	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	24.174	30.701	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	19.278	21.206	
	合計				160.790	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		160.790	
	*** S単-185号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工区分	設置~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)補助接地棒(本)	0本				
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1.440	1.440	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	1.250	m	290	363	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24.174	6.044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19.278	6.747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.030	人	24.174	725	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14.231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24.174	1.209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19.278	1.349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24.174	242	
	合計				18.190	算出数量 1.000 極
	単価		極		18.190	
	*** S単-186号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工区分	設置~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)補助接地棒(本)	0本				
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1.440	1.440	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	0.750	m	290	218	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24.174	6.044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19.278	6.747	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				
工事別工事名		姉川線 (姉川その2工区) 工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	24,174	483	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合計				17,803	算出数量 1.000 極
	単価		極		17,803	
	*** S単- 187号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置~撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)接地線名称	0本 IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 φ10×1500	1.000	本	1,440	1,440	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.750	m	116	87	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	24,174	6,044	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	19,278	6,747	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	24,174	242	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		14,231	71	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	24,174	1,209	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	19,278	1,349	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	24,174	242	
	合計				17,431	算出数量 1.000 極
	単価		極		17,431	
	*** S単- 188号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,86日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	14		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ケーブルの供用日数	86.000日				
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,525	152,500	
Y00002	損料 0.0639%	0.055		152,500	8,388	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	24,174	79,774	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		232,274	1,161	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	24,174	39,887	
	合計				129,210	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,292	
	*** S単- 189号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,82日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	姉川線（姉川その2工区）工事（第1回変更）		

工事別工事名: 姉川線（姉川その2工区）工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 82.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB（屋外用0ー100） 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	449	6,735	
W09555	硬質ビニル電線管（VE） VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.052		22,675	1,179	
R01013	電工	1.400	人	24,174	33,844	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		56,519	283	
R01013	電工	0.700	人	24,174	16,922	
	合計				52,228	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		52,228	
	*** S単-190号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 3.7, 設置～損料～撤去, 80日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 80.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	1,920	1,920	
W09454	スイッチB（屋外用0ー30） 150×250×100	1.000	個	5,010	5,010	
W09282	600Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	64	960	
W09552	硬質ビニル電線管（VE） VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.051		8,230	420	
R01013	電工	0.790	人	24,174	19,097	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		27,327	137	
R01013	電工	0.400	人	24,174	9,670	
	合計				29,324	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		29,324	
	*** S単-191号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式, 15, 設置～損料～撤去, 81日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置～損料～撤去 81.000日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	7,070	7,070	
W09456	スイッチB（屋外用0ー100） 200×340×150	1.000	個	7,800	7,800	
W09289	600Vビニル絶縁電線 IV22mm2	15.000	m	449	6,735	
W09555	硬質ビニル電線管（VE） VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.052		22,675	1,179	
R01013	電工	1.400	人	24,174	33,844	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		56,519	283	
R01013	電工	0.700	人	24,174	16,922	
	合計				52,228	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		52,228	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-192号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,640	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,640	
	*** S単-193号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単価		m3		239.9	
	*** S単-194号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単価		m3		882	
	*** S単-195号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単価		m3		2,764	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 196号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パッカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パッカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,059	
	*** S単- 197号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		152.3	
	*** S単- 198号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,539	
	*** S単- 199号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パッカ(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 パッカ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		34,530	
	*** S単- 200号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,033	
	*** S単- 201号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付・撤去 200mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		13,250	
	*** S単- 202号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去,350mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付・撤去 350mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1種				
	単 価		m		16,410	
	*** S単- 203号 ***					
SC0101	SP 掘削 (ICT)		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 (ICT) 土砂,オープンカット,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)障害の有無 4)施工数量 5)長期割引単価区分	無し 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満 なし				
	単 価		m ³		449.3	
	*** S単- 204号 ***					
SC0152	SP 法面整形 (ICT)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 (ICT) 切土部,-,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)土質 4)長期割引単価区分	け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		1,028	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 206号 ***						
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000	日 歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
F08015	バケツ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケツ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	目	16.800	23.352	
P34029	軽油	88.000	L	145	12.760	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	27.948	27.948	
	合 計				64.060	算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²		72	
*** S単- 207号 ***						
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1.000	m ³ 歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	単 価		m ³		240.2	
*** S単- 208号 ***						
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1.000	m ³ 歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	単 価		m ³		2.237	
*** S単- 209号 ***						
SA0161	SP 整地		m ³		1.000	m ³ 歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	単 価		m ³		152.5	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
A96001	ガードレール撤去 (レールのみ)		m	640		
A96002	ガードレール復旧 (レールのみ)		m	820		
F96001	超ロングアームバックホウ 排出ガス対策型, 山積0.4m3 (平積0.3m3)		日	46,500		
G96001	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]		m ² 供用日	750		
G96001	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]		m ² 供用日	944		
G96002	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]		m ²	166		
M96002	バケット[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3) (パースマシン (改造費含む))		供用日	18,000		
M96003	バケット[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	12,400		
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,100		
P96001	処分価格 廃プラスチック類		m ³	4,000		
P96002	処分価格 汚泥		m ³	7,000		
P96003	処分価格 葦根混じり土		m ³	4,500		
P96004	処分価格 草類 (刈草)		m ³	3,000		
P96006	処分価格 木くず (生木)		m ³	3,000		
P96007	処分価格 水路内雑物		m ³	8,500		
P96011	積込・運搬 廃プラスチック類		m ³	1,900		
P96012	積込・運搬 水路内雑物		m ³	2,700		
P96015	処分場運搬 木くず (生木), DID有, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好		m ³	1,663		
P96016	処分場運搬 草類, 距離: 21.0km以下, 路面: 良好		m ³	1,663		
P96021	地盤改良材 セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用		ton	17,800		
P96031	ブロックマット 厚8cm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず		m ²	6,900		
P96032	アンカーピン SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む		本	800		
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm		m ²	590		
P96034	階段ブロック (一般型) 1:2.0用 (設置固定材を含む)		m ²	21,200		
P96036	階段ブロック (一般型) 1:1.5用 (設置固定材を含む)		m ²	21,200		
P96037	階段ブロック (魚巢型) 1:1.5用 (設置固定材を含む)		m ²	21,200		
P96041	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ50 暗渠排水用		個	1,550		
P96042	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ65 暗渠排水用		個	1,810		
P96043	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ75 暗渠排水用		個	2,420		
P96044	ネジ式水甲栓 (チェーン付き) VUφ100 暗渠排水用		個	3,480		
P96045	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200		個	3,930		
P96049	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径250 長2.00m (既設利用: 0円設定)		本	0		
P96051	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径400 長2.43m (既設利用: 0円設定)		本	0		
P96071	運賃料金 4ton車 10km以下		台	15,730		
P96072	運賃料金 10ton車 10km以下		台	20,470		
P96081	ポータブルコーン貫入試験 単管式, GL-5m以内		m	2,950		
P96091	基本電力料 低圧用業持1年未満		kW	1,116		
P96101	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体	7,300		
P96111	快適トイレ 6ヶ月, 設置撤去含む		基	306,000		
P96112	保守点検費 (ICT)		式	52,000		
P96113	システム初期費 (ICT)		式	598,000		
P96114	3次元設計データ作成費		式	1,422,000		
P96115	3次元起工測量		式	1,495,000		

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線(姉川その2工区)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00101	法面整形(掘削部)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.800	人	28,254	22,603	S単 14号
S02115	普通作業員	1.600	人	19,278	30,845	S単 15号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] 、バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m, 運転1日当たり算出	0.900	日	31,500	28,350	S単 73号
S02116	軽油	86.000	L	144	12,384	S単 24号
S02115	運転手(特殊)	0.900	人	27,948	25,153	S単 16号
	合計				119,335	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,193	
*** T単-2号 ***						
T00102	法面整形(盛土部)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	28,254	14,127	S単 14号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	S単 15号
S16001	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] 、バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m, 運転1日当たり算出	0.700	日	31,500	22,050	S単 73号
S02116	軽油	64.000	L	144	9,216	S単 24号
S02115	運転手(特殊)	0.700	人	27,948	19,564	S単 16号
	合計				84,235	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		842	
*** T単-3号 ***						
T00301	木柵撤去		m		181.000	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	28,254	8,476	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	23,052	23,052	S単 17号
Y00004	雑品	0.060		31,528	1,892	
	合計				33,420	算出数量 181.000 m
	単価		m		185	
*** T単-4号 ***						
T00408	階段ブロック(一般型)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,254	5,651	S単 14号
S02115	ブロック工	0.400	人	27,438	10,975	S単 18号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,278	9,639	S単 15号
Y00004	雑品	0.400		26,265	10,506	
S02116	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む),,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 27号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.400	日	55,100	22,040	S単 75号
	合計				270,811	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		27,081	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線（姉川その2工区）工事（第1回変更）					
工事別工事名	姉川線（姉川その2工区）工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-5号 ***					
T00409	階段ブロック（一般型）		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,254	5,651	S単 14号
S02115	ブロック工	0.400	人	27,438	10,975	S単 18号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,278	9,639	S単 15号
Y00004	雑品	0.400		26,265	10,506	
S02116	階段ブロック（一般型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 28号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型（2014）] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.400	日	55,100	22,040	S単 75号 算出数量
	合計				270,811	10,000 m ²
	単価		m ²		27,081	
	*** T単-6号 ***					
T00411	階段ブロック（魚巢型）		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,254	5,651	S単 14号
S02115	ブロック工	0.400	人	27,438	10,975	S単 18号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,278	9,639	S単 15号
Y00004	雑品	0.400		26,265	10,506	
S02116	階段ブロック（魚巢型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 29号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型（2014）] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.400	日	55,100	22,040	S単 75号 算出数量
	合計				270,811	10,000 m ²
	単価		m ²		27,081	
	*** T単-7号 ***					
T00412	溶接金網設置工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	溶接金網φ3.2mm,網目100mm					
S02115	普通作業員	2.000	人	19,278	38,556	S単 15号
S02116	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,	100.000	m ²	282	28,200	S単 30号 算出数量
	合計				66,756	100,000 m ²
	単価		m ²		668	
	*** T単-8号 ***					
T00413	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（合成繊維）					
S02116	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,,	104.000	m ²	590	61,360	S単 31号
S02115	普通作業員	0.160	人	19,278	3,084	S単 15号 算出数量
	合計				64,444	100,000 m ²
	単価		m ²		644	
	*** T単-9号 ***					
T00414	流用土覆土（法肩）		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	ブロックマット部					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線(姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役	1.500	人	28,254	42,381	S単 14号
S02115	普通作業員	5.000	人	19,278	96,390	S単 15号
Y00004	雑品	0.050		138,771	6,939	
	合計				145,710	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		1,457	
	*** T単-10号 ***					
T00602	暗渠排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	φ65, L=2.0m, ねじ式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	2.000	m	1,146	2,292	S単 62号
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU φ65 暗渠排水用,,	1.000	個	1,810	1,810	S単 32号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径65,,	1.000	個	336	336	S単 33号
	合計				4,438	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		4,438	
	*** T単-11号 ***					
T00603	暗渠排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	φ75, L=2.0m, ねじ式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	2.000	m	1,236	2,472	S単 63号
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU φ75 暗渠排水用,,	1.000	個	2,420	2,420	S単 34号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75,,	1.000	個	495	495	S単 35号
	合計				5,387	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		5,387	
	*** T単-12号 ***					
T00604	暗渠排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	φ100, L=2.0m, ねじ式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	2.000	m	1,306	2,612	S単 64号
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU φ100 暗渠排水用,,	1.000	個	3,480	3,480	S単 36号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,,	1.000	個	994	994	S単 37号
	合計				7,086	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		7,086	
	*** T単-13号 ***					
T00605	ブロックマット加工処理		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,254	5,651	S単 14号
S02115	普通作業員	0.400	人	19,278	7,711	S単 15号
Y00004	雑品	0.100		13,362	1,336	
	合計				14,698	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		14,698	
	*** T単-14号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線(姉川その2工区)工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00616	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VPφ150					
C00011	硬質塩化ビニル管撤去 VPφ150	1.500	m	496	744	C単 1号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.500	m	3,377	5,066	S単 65号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,	1.000	個	2,860	2,860	S単 38号
	合計				8,670	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		8,670	
	*** 丁単- 15号 ***					
T00617	田面排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	VPφ200					
C00012	硬質塩化ビニル管撤去 VPφ200	1.500	m	538	807	C単 2号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.500	m	4,734	7,101	S単 66号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200,,	1.000	個	3,930	3,930	S単 39号
	合計				11,838	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		11,838	
	*** 丁単- 16号 ***					
T00621	土工用マット(シート類)敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出防止シート(ヤシ繊維)					
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104.000	m ²	590	61,360	S単 40号
S02115	普通作業員	0.160	人	19,278	3,084	S単 15号
	合計				64,444	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		644	
	*** 丁単- 17号 ***					
T00701	区画線工(実線)		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	区画線設置(昼間施工), 溶融式(手動), 実線, 15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,	1,000.000	m	162	162,000	S単 70号
Y00009	小計				162,000	
S02116	道路用塗料 トライフックベイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 カラスピーズ 15~18% 白,,	570.000	kg	212	120,840	S単 41号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	450	11,250	S単 42号
S02116	軽油 パトロール給油,,	40.000	L	144	5,760	S単 24号
Y00004	雑品	0.050		137,850	6,893	
	合計				306,743	算出数量 1,000.000 m
	単価		m		307	
	*** 丁単- 18号 ***					
T00907	排水ホース設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ200mm					
S02115	普通作業員	8.000	人	19,278	154,224	S単 15号
Y00004	雑品	0.250		154,224	38,556	
	合計				192,780	算出数量 100.000 m

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,928	
	*** T単- 19号 ***					
T00908	排水ホース撤去		m		100,000	歩A 当たり算出
	φ200mm					
S02115	普通作業員	5.000	人	19,278	96,390	S単 15号
Y00004	雑品	0.100		96,390	9,639	
	合 計				106,029	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,060	
	*** T単- 20号 ***					
T00917	排水ポンプ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	常時排水, 40以上~120未満, 商用電源, 長割なし					
S02115	特殊作業員	0.170	人	23,052	3,919	S単 17号
Y00004	雑品	0.010		3,919	39	
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m (供用賃料: 長割なし)	1.100	日	857	943	S単 10号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	21.99	3,386	
	合 計				8,287	算出数量 1.000 日
	単 価		日		8,287	
	*** T単- 21号 ***					
T00918	排水ポンプ運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	常時排水, 40以上~120未満, 商用電源, 長割あり					
S02115	特殊作業員	0.170	人	23,052	3,919	S単 17号
Y00004	雑品	0.010		3,919	39	
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m (供用賃料: 長割あり)	1.100	日	557	613	S単 8号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	21.99	3,386	
	合 計				7,957	算出数量 1.000 日
	単 価		日		7,957	
	*** T単- 22号 ***					
T01101	中和処理施設設置・撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級 (1.64kW) 長期割引単価区分 (賃料機械): なし					
C00201	中和処理施設設置 6m3/hr級	1.000	式	216,546	216,546	C単 3号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1.000	式	125,103	125,103	C単 4号
	合 計				341,649	算出数量 1.000 式
	単 価		式		341,649	
	*** T単- 23号 ***					
T01104	中和処理工		日		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級 (1.64kW)					
S16001	7ℓカリ水中和装置 [炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 運転1日当たり算出	1.000	日	7,070	7,070	S単 74号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19.680	kWh	21.99	433	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線(姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線(姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				7,503	算出数量 1,000 日
	単価		日		7,503	
	*** 丁単一 24号 ***					
T01201	分解・組立(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
Y00001	攪拌混合機(ベ-スマシ-ハ-ックホク超ロング)賃料機械長割なし 【積込】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	S単 17号
Y00004	雑品	0,300		23,052	6,916	
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジ-ブ型),25ton吊り,なし	0,500	日	55,100	27,550	S単 75号
S02111	ハ-ックホク[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシ- (改造費含む))	0,200	供用日	18,000	3,600	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,100	2,820	S単 6号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	S単 17号
Y00004	雑品	0,300		23,052	6,916	
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジ-ブ型),25ton吊り,なし	0,500	日	55,100	27,550	S単 75号
S02111	ハ-ックホク[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシ- (改造費含む))	0,200	供用日	18,000	3,600	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,100	2,820	S単 6号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	S単 17号
Y00004	雑品	1,000		23,052	23,052	
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジ-ブ型),25ton吊り,なし	0,500	日	55,100	27,550	S単 75号
S02111	ハ-ックホク[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシ- (改造費含む))	0,200	供用日	18,000	3,600	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,100	2,820	S単 6号
Y00001	【解体】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	S単 17号
Y00004	雑品	0,300		23,052	6,916	
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジ-ブ型),25ton吊り,なし	0,500	日	55,100	27,550	S単 75号
S02111	ハ-ックホク[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシ- (改造費含む))	0,200	供用日	18,000	3,600	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,100	2,820	S単 6号
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	S単 17号
Y00004	雑品	0,300		23,052	6,916	
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジ-ブ型),25ton吊り,なし	0,500	日	55,100	27,550	S単 75号
S02111	ハ-ックホク[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシ- (改造費含む))	0,200	供用日	18,000	3,600	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,100	2,820	S単 6号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1,000	人	23,052	23,052	S単 17号
Y00004	雑品	0,300		23,052	6,916	
S16004	ラフレ-ンクレン[油圧伸縮ジ-ブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ンクレン(油圧伸縮ジ-ブ型),25ton吊り,なし	0,500	日	55,100	27,550	S単 75号
S02111	ハ-ックホク[クロー型・超ロング・排対(1次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシ- (改造費含む))	0,200	供用日	18,000	3,600	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0,200	供用日	14,100	2,820	S単 6号
	合計				415,900	算出数量 1,000 台

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線(姉川その2工区)工事 (第1回変更)					
工事別工事名	姉川線(姉川その2工区)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		台		415,900	
	*** 丁単- 25号 ***					
T01207	輸送時損料(重建設機械)往路・復路		式		1,000	歩A 当たり算出
S02111	攪拌混合機(ベ-スマシ ン バ ッ ク ホ ッ ク 超 ロ ン グ 仕 様) バ ッ ク ホ ッ ク [ク ロ ー 型 ・ 超 ロ ン グ ・ 排 対 (1 次)] (分 解 組 立 輸 送 時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシ ン (改造費含む))	0.100	供用日	18,000	1,800	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,100	1,410	S単 6号
S02111	バ ッ ク ホ ッ ク [ク ロ ー 型 ・ 超 ロ ン グ ・ 排 対 (1 次)] (分 解 組 立 輸 送 時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ベ-スマシ ン (改造費含む))	0.100	供用日	18,000	1,800	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,100	1,410	S単 6号
	合 計				6,420	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,420	
	*** 丁単- 26号 ***					
T01211	輸送時損料(重建設機械)往路・復路		式		1,000	歩A 当たり算出
S02111	バ ッ ク ホ ッ ク [ク ロ ー 型 ・ 超 ロ ン グ ・ ア ム ・ 排 対 (1 次)] 山0.4(平0.3) バ ッ ク ホ ッ ク [ク ロ ー 型 ・ 超 ロ ン グ ・ 排 対 (1 次)] (分 解 組 立 輸 送 時) バ ッ ク ホ ッ ク 容 量 山 積 0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	12,400	1,240	S単 7号
S02111	バ ッ ク ホ ッ ク [ク ロ ー 型 ・ 超 ロ ン グ ・ 排 対 (1 次)] (分 解 組 立 輸 送 時) バ ッ ク ホ ッ ク 容 量 山 積 0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	12,400	1,240	S単 7号
	合 計				2,480	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,480	
	*** 丁単- 27号 ***					
T01213	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	4ton車,10kmまで 運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 44号 算出数量 1,000 台
	合 計				15,730	
	単 価		台		15,730	
	*** 丁単- 28号 ***					
T01214	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	4ton車,10kmまで 運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 44号 算出数量 1,000 台
	合 計				15,730	
	単 価		台		15,730	
	*** 丁単- 29号 ***					
T01215	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	10ton車,10kmまで 運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 45号 算出数量 1,000 台
	合 計				20,470	
	単 価		台		20,470	
	*** 丁単- 30号 ***					
T01216	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000	歩A 当たり算出

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	10ton車,10kmまで					
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下, ,	1.000	台	20,470	20,470	S単 45号 算出数量 1.000 台
	合計				20,470	
	単価		台		20,470	
	*** T単- 31号 ***					
T01401	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	22×1524×3048,81日,1回					
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [賃料]	1.000	m ² 供用日	750	750	S単 12号
S02114	敷鉄板 22*1524*3048 [整備費]	1.000	m ²	166	166	S単 13号 算出数量 1.000 m ²
	合計				916	
	単価		m ²		916	
	*** T単- 32号 ***					
T00405	コンクリートブロック張り工(撤去)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,長期割引単価区分(賃料機械:なし)					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	28,254	2,260	S単 137号
S02115	ブロック工	0.150	人	27,438	4,116	S単 140号
S02115	普通作業員	0.220	人	19,278	4,241	S単 138号
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.210	日	11,000	2,310	S単 130号
S02115	運転手(特殊)	0.150	人	27,948	4,192	S単 139号
S02116	軽油 パトロール給油, ,	8.000	L	144	1,152	S単 146号 算出数量 10.000 m ²
	合計				18,271	
	単価		m ²		1,827	
	*** T単- 33号 ***					
T00407	コンクリートブロック張り工(復旧)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	50×50×10cm,既設利用,長期割引なし					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	28,254	4,238	S単 137号
S02115	ブロック工	0.300	人	27,438	8,231	S単 140号
S02115	普通作業員	0.430	人	19,278	8,290	S単 138号
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	0.410	日	11,000	4,510	S単 130号
S02115	運転手(特殊)	0.300	人	27,948	8,384	S単 139号
S02116	軽油 パトロール給油, ,	16.000	L	144	2,304	S単 146号
C00101	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	10.000	m ²	644	6,440	C単 5号 算出数量 10.000 m ²
	合計				42,397	
	単価		m ²		4,240	
	*** T単- 34号 ***					
T00409	階段ブロック(一般型)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,254	5,651	S単 137号
S02115	ブロック工	0.400	人	27,438	10,975	S単 140号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線（姉川その2工区）工事（第1回変更）					
工事別工事名	姉川線（姉川その2工区）工事					
コード	名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	0.500	人	19,278	9,639	S単 138号
Y00004	雑品	0.400		26,265	10,506	
S02116	階段ブロック（一般型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 147号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型（2014）] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.400	日	55,100	22,040	S単 169号
	合計				270,811	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		27,081	
	*** T単- 35号 ***					
T00411	階段ブロック（魚巢型）		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分（賃料機械）：なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,254	5,651	S単 137号
S02115	ブロック工	0.400	人	27,438	10,975	S単 140号
S02115	普通作業員	0.500	人	19,278	9,639	S単 138号
Y00004	雑品	0.400		26,265	10,506	
S02116	階段ブロック（魚巢型） 1:1.5用（設置固定材を含む）,,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 148号
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型（2014）] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	0.400	日	55,100	22,040	S単 169号
	合計				270,811	算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²		27,081	
	*** T単- 36号 ***					
T00413	土工用マット（シート類）敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	吸出防止シート（合成繊維）					
S02116	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,,	104.000	m ²	590	61,360	S単 149号
S02115	普通作業員	0.160	人	19,278	3,084	S単 138号
	合計				64,444	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		644	
	*** T単- 37号 ***					
T00601	暗渠排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	φ50,L=2.0m,矽式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	949	1,898	S単 167号
S02116	ネジ式水甲栓（チェーン付き） VUφ50 暗渠排水用,,	1.000	個	1,550	1,550	S単 150号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,	1.000	個	196	196	S単 151号
	合計				3,644	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		3,644	
	*** T単- 38号 ***					
T00605	ブロックマット加工処理		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,254	5,651	S単 137号
S02115	普通作業員	0.400	人	19,278	7,711	S単 138号
Y00004	雑品	0.100		13,362	1,336	
	合計				14,698	算出数量 1.000 箇所

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線(姉川その2工区)工事 (第1回変更)					
工事別工事名	姉川線(姉川その2工区)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		14,698	
	*** T単- 39号 ***					
T00907	排水ホース設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ200mm					
S02115	普通作業員	8.000	人	19,278	154,224	S単 138号
Y00004	雑品	0.250		154,224	38,556	
	合 計				192,780	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,928	
	*** T単- 40号 ***					
T00908	排水ホース撤去		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ200mm					
S02115	普通作業員	5.000	人	19,278	96,390	S単 138号
Y00004	雑品	0.100		96,390	9,639	
	合 計				106,029	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,060	
	*** T単- 41号 ***					
T00918	排水ポンプ運転		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	常時排水, 40以上~120未満, 商用電源, 長割あり					
S02115	特殊作業員	0.170	人	23,052	3,919	S単 141号
Y00004	雑品	0.010		3,919	39	
S02112	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用貨料:長割あり)	1.100	日	557	613	S単 131号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	21.99	3,386	
	合 計				7,957	算出数量 1,000 日
	単 価		日		7,957	
	*** T単- 42号 ***					
T01101	中和処理施設設置・撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(貨料機械):なし					
C00201	中和処理施設設置 6m3/hr級	1.000	式	216,546	216,546	C単 6号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1.000	式	125,103	125,103	C単 7号
	合 計				341,649	算出数量 1,000 式
	単 価		式		341,649	
	*** T単- 43号 ***					
T01104	中和処理工		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)					
S16001	7%カリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 運転1日当たり算出	1.000	日	7,070	7,070	S単 168号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19.680	kWh	21.99	433	
	合 計				7,503	算出数量 1,000 日
	単 価		日		7,503	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 44号 ***					
T01402	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	22×1524×3048, 102日, 1回					
S02114	敷鉄板	1,000	m ² 供用日	944	944	S単 135号
S02114	敷鉄板	1,000	m ²	166	166	S単 136号
	22*1524*3048 [整備費]					算出数量 1,000 m ²
	合計				1,110	
	単価		m ²		1,110	
	*** T単- 45号 ***					
T01403	法面整形 (掘削部) ICT_超ロングBH		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0,900	人	28,254	25,429	S単 137号
S02115	普通作業員	1,500	人	19,278	28,917	S単 138号
S02112	超ロングアームバックホウ 排出ガス対策型, 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)	0,900	日	46,500	41,850	S単 129号
S02116	軽油	103,000	L	144	14,832	S単 146号
S02115	運転手 (特殊)	0,900	人	27,948	25,153	S単 139号
	合計				136,181	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		1,362	
	*** T単- 46号 ***					
T01404	法面整形 (盛土部) ICT_超ロングBH		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	通常施工					
S02115	土木一般世話役	0,800	人	28,254	22,603	S単 137号
S02115	普通作業員	1,300	人	19,278	25,061	S単 138号
S02112	超ロングアームバックホウ 排出ガス対策型, 山積0.4m ³ (平積0.3m ³)	0,800	日	46,500	37,200	S単 129号
S02116	軽油	104,000	L	144	14,976	S単 146号
S02115	運転手 (特殊)	0,800	人	27,948	22,358	S単 139号
	合計				122,198	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		1,222	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00011	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VPφ150					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	28,254	1,413	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.070	人	23,052	1,614	S単 17号
S02115	普通作業員	0.100	人	19,278	1,928	S単 15号
	合計				4,955	算出数量 10,000 m
	単価		m		496	
	*** C単-2号 ***					
C00012	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VPφ200					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	28,254	1,413	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.080	人	23,052	1,844	S単 17号
S02115	普通作業員	0.110	人	19,278	2,121	S単 15号
	合計				5,378	算出数量 10,000 m
	単価		m		538	
	*** C単-3号 ***					
C00201	中和処理施設設置		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m ³ /hr級					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,254	56,508	S単 14号
S02115	電工	1.000	人	24,174	24,174	S単 19号
S02115	機械工	1.000	人	28,050	28,050	S単 20号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,278	38,556	S単 15号
Y00004	雑品	0.200		147,288	29,458	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	1.000	日	39,800	39,800	S単 76号
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし					算出数量 1.000 式
	合計				216,546	
	単価		式		216,546	
	*** C単-4号 ***					
C00202	中和処理施設撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m ³ /hr級					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,254	28,254	S単 14号
S02115	電工	0.500	人	24,174	12,087	S単 19号
S02115	機械工	1.000	人	28,050	28,050	S単 20号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	S単 15号
Y00004	雑品	0.200		87,669	17,534	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	0.500	日	39,800	19,900	S単 76号
	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし					算出数量 1.000 式
	合計				125,103	
	単価		式		125,103	
	*** C単-5号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	姉川線 (姉川その2工区) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 姉川線 (姉川その2工区) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
C00101	土工用マット (シート類) 敷設		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02116	吸出防止シート (合成繊維) 吸出防止シート 合成繊維 厚10mm, ,	104.000	m ²	590	61,360	S単 149号
S02115	普通作業員	0.160	人	19,278	3,084	S単 138号
	合計				64,444	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		644	
	*** C単- 6号 ***					
C00201	中和処理施設設置		式		1.000	歩A 当たり算出
S02115	6m3/hr級 土木一般世話役	2.000	人	28,254	56,508	S単 137号
S02115	電工	1.000	人	24,174	24,174	S単 142号
S02115	機械工	1.000	人	28,050	28,050	S単 143号
S02115	普通作業員	2.000	人	19,278	38,556	S単 138号
Y00004	雑品	0.200		147,288	29,458	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし	1.000	日	39,800	39,800	S単 170号
	合計				216,546	算出数量 1.000 式
	単 価		式		216,546	
	*** C単- 7号 ***					
C00202	中和処理施設撤去		式		1.000	歩A 当たり算出
S02115	6m3/hr級 土木一般世話役	1.000	人	28,254	28,254	S単 137号
S02115	電工	0.500	人	24,174	12,087	S単 142号
S02115	機械工	1.000	人	28,050	28,050	S単 143号
S02115	普通作業員	1.000	人	19,278	19,278	S単 138号
Y00004	雑品	0.200		87,669	17,534	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし	0.500	日	39,800	19,900	S単 170号
	合計				125,103	算出数量 1.000 式
	単 価		式		125,103	