

令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書

（当初）

九州農政局
宇城農地整備事業所

事業名	宇城農地整備事業	相違登録 (1 / 2)
工事名	令和 5 年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理 (その 14) 工事	

[illegible]

九州農政局

事業名	宇城農地整備事業	事業別費 (1 / 3)
工事名	令和 5 年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理 (その 14) 工事	

工事別工事名:浅川工区区画整理(その14)工事

[illegible]

事業名 宇城農地整備事業

工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事

工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			111,380,000	
・工事原価			94,991,000	
純工事費			68,477,000	
・直接工事費			60,019,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	57,549,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,470,000	
・間接工事費			34,972,000	
・共通仮設費			8,458,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$60,019,000 \times ((8.580 \times 1.200) \times 1.100 \times 1.020 \times 1.000)$			6,932,000	
・運搬費	1.000	式	965,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	73,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			488,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$58,874,000 \times (0.830)$			488,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			26,514,000	
・現場管理費（率計上）				
$68,477,000 \times ((30.480 \times 1.100) \times 1.100 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			26,514,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$94,991,000 \times (17.210 \times 1.000 + 0.04)$			16,385,000	
・一括計上価格	1.000	式	11,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,145,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:浅川工区区画整理(その14)工事

九州農政局

工事別工事名:浅川工区区画整理(その14)工事

九州農政局

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					57,549,000	
・ 整地工					29,663,000	
・ ・ 整地工		1.000	式		2,595,000	
000001 一筆排水工		9.000	箇所	7,852	70,668	歩A・単A B単 1号
000002 畦畔工 撤去・復旧		63.000	m	1,591	100,233	歩A・単A B単 2号
000003 耕起		101,000.000	m ²	24	2,424,000	歩A・単A B単 3号
合 計					2,594,901	
・ ・ 暗渠排水工		1.000	式		27,068,000	
000004 吸水渠 φ50（トンチヤ掘削）		16,106.000	m	1,282	20,647,892	歩A・単A B単 4号
000005 排水渠 φ50（ハッパ鈔掘削） 耕地下		935.000	m	1,282	1,198,670	歩A・単A B単 5号
000006 排水渠 φ50（ハッパ鈔掘削） 里道下 本舗装仕上		160.000	m	3,460	553,600	歩A・単A B単 6号
000007 排水渠 φ50（ハッパ鈔掘削） 里道下		55.000	m	2,877	158,235	歩A・単A B単 7号
000008 排水渠 φ50（ハッパ鈔掘削） 耕作道路下		45.000	m	2,613	117,585	歩A・単A B単 8号
000009 異種管継手 φ50（VU）×φ50（ポリエチレン管用）		209.000	個	585	122,265	歩A・単A B単 9号
000010 水平水閘 VUφ50 立ち上がりH=1.5m		209.000	個	19,000	3,971,000	歩A・単A B単 10号
000011 立ち上がり保護管 VUφ65 L=0.8m		209.000	個	254	53,086	歩A・単A B単 11号
000012 VUキャップ φ65		209.000	個	434	90,706	歩A・単A B単 12号
000013 継手 45°エルボ φ50（ポリエチレン管用）		209.000	個	742	155,078	歩A・単A B単 13号
合 計					27,068,117	
・ 排水路工		1.000	式		25,964,000	
・ ・ 排水路工		1.000	式		22,051,000	
000014 1号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200		119.300	m	101,157	12,068,030	歩A・単A B単 14号
000015 1号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠（階段） B5000×H1200		1.500	m	122,957	184,436	歩A・単A B単 15号
000016 2号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200		67.200	m	100,771	6,771,811	歩A・単A B単 16号
000017 2号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠（階段） B5000×H1200		1.500	m	122,571	183,857	歩A・単A B単 17号
000018 作業残土処理工		1,100.000	m ³	2,584	2,842,400	歩A・単A B単 18号
合 計					22,050,534	
・ ・ 道路横断暗渠工		1.000	式		3,309,000	
000019 1号横断暗渠工 ボックスカルバート B2300×H1200（2連）		5.000	m	573,993	2,869,965	歩A・単A B単 19号
000020 ボックスカルバートPC縦締め 1号横断暗渠工		1.000	式	68,120	68,120	歩A・単A B単 20号
000021 地覆 1号横断暗渠工、21N-12-25（高炉B）		2.900	m ³	79,791	231,394	歩A・単A B単 21号
000022 作業残土処理工		54.000	m ³	2,584	139,536	歩A・単A B単 22号
合 計					3,309,015	
・ ・ 合流工		1.000	式		349,000	
000023 合流工 1号合流工		1.000	箇所	349,097	349,097	歩A・単A B単 23号
合 計					349,097	
・ ・ 既設水路取付工		1.000	式		255,000	
000024 1号取付工		1.000	箇所	255,204	255,204	歩A・単A B単 24号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:浅川工区区画整理(その14)工事

九州農政局

工事別工事名:浅川工区区画整理(その14)工事

九州農政局

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 一筆排水工					
			箇所	7,852		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 畦畔工					
	撤去・復旧		m	1,591		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 耕起					
			m ²	24		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 吸水渠					
	φ50 (トンチ掘削)		m	1,282		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 排水渠					
	φ50 (ハッパ掘削) 耕地下		m	1,282		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 排水渠					
	φ50 (ハッパ掘削) 里道下 本舗装仕上		m	3,460		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 排水渠					
	φ50 (ハッパ掘削) 里道下		m	2,877		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 排水渠					
	φ50 (ハッパ掘削) 耕作道路下		m	2,613		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 異種管継手					
	φ50 (VU) × φ50 (ポリエチレン管用)		個	585		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 水平水閘					
	VUφ50 立ち上がりH=1.5m		個	19,000		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 立ち上がり保護管					
	VUφ65 L=0.8m		個	254		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** VUキャップ					
	φ65		個	434		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 継手					
	45°エルボ φ50 (ポリエチレン管用)		個	742		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 1号排水路工					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200		m	101,157		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 1号排水路工					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 (階段) B5000×H1200		m	122,957		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 2号排水路工					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200		m	100,771		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 2号排水路工					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 (階段) B5000×H1200		m	122,571		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 作業残土処理工					
			m ³	2,584		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 1号横断暗渠工					
	ボックスカルバート B2300×H1200 (2連)		m	573,993		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** ボックスカルバートPC縦締め					
	1号横断暗渠工		式	68,120		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 地覆					
	1号横断暗渠工、21N-12-25 (高炉B)		m ³	79,791		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 作業残土処理工					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m3	2,584		歩A・単A
000023	*** B単一 23号 *** 合流工					
	1号合流工		箇所	349,097		歩A・単A
000024	*** B単一 24号 *** 1号取付工					
			箇所	255,204		歩A・単A
000025	*** B単一 25号 *** コンクリート削孔					
	排水渠 コンクリート削孔		箇所	4,318		歩A・単A
BA0201	*** B単一 26号 *** 殻運搬					
			m3	5,357		歩A・単A
BA0203	*** B単一 27号 *** 舗装版切断					
			m	649		歩A・単A
000028	*** B単一 28号 *** 舗装切断排水処理					
			式	12,181		歩A・単A
BA0202	*** B単一 29号 *** 舗装版破碎					
			m ²	215		歩A・単A
BA0201	*** B単一 30号 *** 殻運搬					
			m3	5,705		歩A・単A
000031	*** B単一 31号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	16,020		歩A・単A
000032	*** B単一 32号 *** 殻運搬・処分					
			m3	5,357		歩A・単A
000033	*** B単一 33号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	8,032		歩A・単A
000034	*** B単一 34号 *** 殻運搬・処分					
			m3	4,351		歩A・単A
000035	*** B単一 35号 *** 運搬・処分					
			m3	125,849		歩A・単A
000036	*** B単一 36号 *** 運搬・処分					
			m3	54,337		歩A・単A
000037	*** B単一 37号 *** シート敷設撤去					
	土木シート 土木安定用材 メッシュPP 0.55mm		m ²	213		歩A・単A
000038	*** B単一 38号 *** 敷鉄板設置撤去					
			m ²	1,494		歩A・単A
000039	*** B単一 39号 *** 盛土・撤去					
	購入土		m3	3,155		歩A・単A
000040	*** B単一 40号 *** 大型土のう					
	購入土		袋	8,102		歩A・単A
000041	*** B単一 41号 *** 土のう工					
	購入土		m3	32,774		歩A・単A
000042	*** B単一 42号 *** ブルーシート敷設撤去					
	#2000		m ²	143		歩A・単A
000043	*** B単一 43号 *** 廃プラスチック類処分（産業廃棄物処分）					
	廃プラスチック類		m3	49,268		歩A・単A

[illegible]

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その14)工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その14)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	一筆排水工		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下	10.000	本	7,852	78,520	S単 6号
	合 計				78,520	
	単 価				7,852	
	*** B単一 2号 ***					
000002	畦畔工 撤去・復旧		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-,-,-	0.240	m3	2,411	579	S単 70号
SI5002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	1,012	1,012	S単 54号
	合 計				1,591	
	単 価				1,591	
	*** B単一 3号 ***					
000003	耕起		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SI5004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	24	24	S単 55号
	合 計				24	
	単 価				24	
	*** B単一 4号 ***					
000004	吸水渠 φ50 (トンチ+掘削)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	吸水渠 φ50 (トンチ+掘削)	1.000	m	1,282	1,282	T単 1号
	合 計				1,282	
	単 価				1,282	
	*** B単一 5号 ***					
000005	排水渠 φ50 (ハック+掘削) 耕地下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00021	排水渠 φ50 (ハック+掘削) 耕地下	1.000	m	1,282	1,282	T単 2号
	合 計				1,282	
	単 価				1,282	
	*** B単一 6号 ***					
000006	排水渠 φ50 (ハック+掘削) 里道下 本舗装仕上		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00061	排水渠 φ50 (ハック+掘削) 里道下 (本舗装As t=3cm)	1.000	m	3,460	3,460	T単 5号
	合 計				3,460	
	単 価				3,460	
	*** B単一 7号 ***					
000007	排水渠 φ50 (ハック+掘削) 里道下		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00031	排水渠 φ50 (ハック+掘削) 里道下	1.000	m	2,877	2,877	T単 3号
	合 計				2,877	
	単 価				2,877	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 8号 ***					
000008	排水渠 φ50 (ハッパの掘削) 耕作道路下		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00051	排水渠 φ50 (ハッパの掘削) 耕作道路下	1,000	m	2,613	2,613	T単 4号
	合 計				2,613	
	単 価				2,613	
	*** B単一 9号 ***					
000009	異種管継手 φ50 (VU) × φ50 (ポリエチレン管用)		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P96141	異種管継手 φ50 (VU) × φ50 (ポリエチレン管用)	1,000	個	585	585	
	合 計				585	
	単 価				585	
	*** B単一 10号 ***					
000010	水平水閘 VUφ50 立ち上がりH=1.5m		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P96111	水平水閘 VUφ50 立ち上がりH=1.5m	1,000	個	19,000	19,000	
	合 計				19,000	
	単 価				19,000	
	*** B単一 11号 ***					
000011	立ち上がり保護管 VUφ65 L=0.8m		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P05036	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0,200	本	1,270	254	
	合 計				254	
	単 価				254	
	*** B単一 12号 ***					
000012	VUキャップ φ65		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P96101	VUキャップ φ65	1,000	個	434	434	
	合 計				434	
	単 価				434	
	*** B単一 13号 ***					
000013	継手 45°エルボ φ50 (ポリエチレン管用)		個		1,000 個	歩A 当たり算出
P96121	継手 45°エルボ φ50 (ポリエチレン管用)	1,000	個	742	742	
	合 計				742	
	単 価				742	
	*** B単一 14号 ***					
000014	1号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200		m		15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	135,000	m3	277	37,395	S単 77号
T00300	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	43,000	m3	2,895	124,485	T単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	82,000	m ²	414.2	33,964	S単 79号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	66,000	m ²	1,291	85,206	S単 90号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	7,000	m3	28,270	197,890	S単 92号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高郊B) W/C65%					
T00401	鉄筋コンクリート柵渠据付工（機械） B5000×H1200	15.000	m	13,295	199,425	T単 11号
S02116	コンクリート組立柵渠 B5000×H1200 B型（アーム1本+パネル1式等を含む）,,	10.000	組	79,300	793,000	S単 23号
P33141	太鼓落し 松 長4m 厚15cm	7.500	本	6,100	45,750	
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	6.000	本	41	246	S単 24号
	合 計				1,517,361	
	単 価				101,157	
	*** B単— 15号 ***					
000015	1号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠（階段）B5000×H1200		m		15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	135.000	m3	277	37,395	S単 77号
T00300	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	43.000	m3	2,895	124,485	T単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	82.000	m ²	414.2	33,964	S単 79号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	66.000	m ³	1,291	85,206	S単 90号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高郊B) W/C65%	7.000	m3	28,270	197,890	S単 92号
T00401	鉄筋コンクリート柵渠据付工（機械） B5000×H1200	15.000	m	13,295	199,425	T単 11号
S02116	コンクリート組立柵渠（階段） B5000×H1200 B型(片面階段1式+アーム1本+パネル1式等含),,	10.000	組	112,000	1,120,000	S単 25号
P33141	太鼓落し 松 長4m 厚15cm	7.500	本	6,100	45,750	
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	6.000	本	41	246	S単 24号
	合 計				1,844,361	
	単 価				122,957	
	*** B単— 16号 ***					
000016	2号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200		m		15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	135.000	m3	277	37,395	S単 77号
T00300	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	41.000	m3	2,895	118,695	T単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	82.000	m ²	414.2	33,964	S単 79号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	66.000	m ³	1,291	85,206	S単 90号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高郊B) W/C65%	7.000	m3	28,270	197,890	S単 92号
T00401	鉄筋コンクリート柵渠据付工（機械） B5000×H1200	15.000	m	13,295	199,425	T単 11号
S02116	コンクリート組立柵渠 B5000×H1200 B型（アーム1本+パネル1式等を含む）,,	10.000	組	79,300	793,000	S単 23号
P33141	太鼓落し 松 長4m 厚15cm	7.500	本	6,100	45,750	
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	6.000	本	41	246	S単 24号
	合 計				1,511,571	
	単 価				100,771	
	*** B単— 17号 ***					
000017	2号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠（階段） B5000×H1200		m		15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	135.000	m3	277	37,395	S単 77号
T00300	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	41.000	m3	2,895	118,695	T単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	82.000	m ²	414.2	33,964	S単 79号

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事				
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	66.000	m ³	1,291	85,206	S単 90号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	7.000	m ³	28,270	197,890	S単 92号
T00401	鉄筋コンクリート欄干据付工（機械） B5000×H1200	15.000	m	13,295	199,425	T単 11号
S02116	コンクリート組立欄干（階段） B5000×H1200 B型(片面階段1式+7-41本+パネル1式等含),,	10.000	組	112,000	1,120,000	S単 25号
P33141	太鼓落し 松 長4m 厚15cm	7.500	本	6,100	45,750	
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	6.000	本	41	246	S単 24号
	合 計				1,838,571	
	単 価				122,571	
	*** B単— 18号 ***					
000018	作業残土処理工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パッキン山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	1.000	m ³	1,784	1,784	S単 78号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	m ³	800	800	S単 36号
	合 計				2,584	
	単 価				2,584	
	*** B単— 19号 ***					
000019	1号横断暗渠工 ボックスカルバート B2300×H1200（2連）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	159.000	m ³	277	44,043	S単 77号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(II)	30.000	m ³	3,673	110,190	S単 4号
T00301	路床(狭幅1.0m未満)	15.000	m ³	2,996	44,940	T単 10号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし	20.000	m	268,600	5,372,000	S単 101号
SA0311	間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.600	m ³	37,200	59,520	S単 93号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,有り,無し,はね質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	56.000	m ²	730.2	40,891	S単 80号
T00201	固化剤散布 セメント系固化材	1.600	ton	24,554	39,286	T単 7号
T00202	粉体攪拌工 (パッキン粉攪拌混合) 施工障害なし、改良深度0.5m以上、2.0m以下	32.000	m ³	908	29,056	T単 8号
	合 計				5,739,926	
	単 価				573,993	
	*** B単— 20号 ***					
000020	ボックスカルバートPC縦締め 1号横断暗渠工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,	0.040	ton	475,000	19,000	S単 27号
S02116	アンカープレート S15.2用 90×90×19,,	16.000	個	720	11,520	S単 28号
S02116	グリッパ S15.2用,,	16.000	個	2,350	37,600	S単 29号
	合 計				68,120	
	単 価				68,120	
	*** B単— 21号 ***					
000021	地覆 1号横断暗渠工、21N-12-25（高炉B）		m ³		2.900 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W	2.900	m ³	36,350	105,415	S単 94号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.500	m ²	7,895	98,688	S単 98号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.153	ton	178,373	27,291	S単 47号
	合 計				231,394	
	単 価				79,791	
	*** B単一 22号 ***					
000022	作業残土処理工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｫｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1.000	m3	1,784	1,784	S単 78号
S02123	建設発生土処分費 建設発生土	1.000	m3	800	800	S単 36号
	合 計				2,584	
	単 価				2,584	
	*** B単一 23号 ***					
000023	合流工 1号合流工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｫｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	4.600	m3	37,200	171,120	S単 95号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.500	m ²	8,734	91,707	S単 99号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｫｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.100	m3	37,200	40,920	S単 96号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	4,425	4,425	S単 100号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	22.300	m ²	1,421	31,688	S単 91号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	22.300	m ²	414.2	9,237	S単 79号
	合 計				349,097	
	単 価				349,097	
	*** B単一 24号 ***					
000024	1号取付工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,一,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.500	m3	30,670	46,005	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.800	m ²	8,734	6,987	S単 99号
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込めなし),無し,昼間施工,,0,18-8-25(高炉B),なし	1.300	m ²	17,106	22,238	S単 44号
SA0266	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生碎石 RC-40	2.100	m3	8,042	16,888	S単 86号
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-25(高炉)	0.040	m3	63,790	2,552	S単 88号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.030	m ²	8,734	262	S単 99号
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,18-8-25(高炉)	0.090	m3	78,300	7,047	S単 87号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.300	m ²	8,734	2,620	S単 99号
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込めなし),無し,昼間施工,,0,18-8-25(高炉B),なし	2.300	m ²	17,106	39,344	S単 44号
SA0266	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生碎石 RC-40	3.700	m3	8,042	29,755	S単 86号
SA0274	SP 現場打天端コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-25(高炉)	0.050	m3	63,790	3,190	S単 88号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.030	m ²	8,734	262	S単 99号
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート 計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,18-8-25(高炉)	0.120	m3	78,300	9,396	S単 87号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.400	m ²	8,734	3,494	S単 99号
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-25 (高炉)	0.200	m ³	69,190	13,838	S単 89号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.500	m ²	8,734	13,101	S単 99号
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-25 (高炉)	0.300	m ³	69,190	20,757	S単 89号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²	8,734	17,468	S単 99号
	合 計				255,204	
	単 価				255,204	
	*** B単一 25号 ***					
000025	コンクリート削孔 排水渠 コンクリート削孔		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	1.000	本	4,318	4,318	S単 7号
	合 計				4,318	
	単 価				4,318	
	*** B単一 26号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m ³	1,607	1,607	S単 81号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m ³	3,750	3,750	S単 37号
	合 計				5,357	
	単 価				5,357	
	*** B単一 27号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	649.2	649	S単 85号
	合 計				649	
	単 価				649	
	*** B単一 28号 ***					
000028	舗装切断排水処理		式		1.000	歩A 当たり算出
T00101	舗装切断排水運搬	1.000	式	5,581	5,581	T単 6号
S02123	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水	0.200	m ³	33,000	6,600	S単 38号
	合 計				12,181	
	単 価				12,181	
	*** B単一 29号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	215.4	215	S単 84号
	合 計				215	
	単 価				215	
	*** B単一 30号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m ³	2,885	2,885	S単 82号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 39号
	合 計				5,705	
	単 価				5,705	
	*** B単— 31号 ***					
000031	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,020	16,020	S単 45号
	合 計				16,020	
	単 価				16,020	
	*** B単— 32号 ***					
000032	殻運搬・処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コーク(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,607	1,607	S単 81号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	S単 37号
	合 計				5,357	
	単 価				5,357	
	*** B単— 33号 ***					
000033	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,032	8,032	S単 46号
	合 計				8,032	
	単 価				8,032	
	*** B単— 34号 ***					
000034	殻運搬・処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コーク(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,296	1,296	S単 83号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	S単 40号
	合 計				4,351	
	単 価				4,351	
	*** B単— 35号 ***					
000035	運搬・処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96215	撤去・積込 石綿含有スレート	1.000	m3	58,249	58,249	
P96216	運搬 石綿含有スレート 45km超～50km以内	1.000	m3	7,600	7,600	
S02123	産業廃棄物処分費 石綿含有スレート	1.000	m3	60,000	60,000	S単 41号
	合 計				125,849	
	単 価				125,849	
	*** B単— 36号 ***					
000036	運搬・処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P96213	積込 木材	1.000	m3	44,387	44,387	
P96214	運搬 木材 10km超～15km以内	1.000	m3	3,950	3,950	
S02123	産業廃棄物処分費 木材	1.000	m3	6,000	6,000	S単 42号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				54,337	
	単 価				54,337	
	*** B単— 37号 ***					
000037	シート敷設撤去 土木シート 土木安定用材 メッシュPP 0.55mm		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	100.000	m ²	99	9,900	S単 63号
P96802	土木シート 土木安定用材 メッシュPP 0.55mm	104.000	m ²	110	11,440	
	合 計				21,340	
	単 価				213	
	*** B単— 38号 ***					
000038	敷鉄板設置撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,115,1,なし	1.000	m ²	1,494	1,494	S単 62号
	合 計				1,494	
	単 価				1,494	
	*** B単— 39号 ***					
000039	盛土・撤去 購入土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	277.6	278	S単 69号
J03206	山土砂	1.330	m ³	1,900	2,527	
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オフ・ソカト,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.000	m ³	350.4	350	S単 67号
	合 計				3,155	
	単 価				3,155	
	*** B単— 40号 ***					
000040	大型土のう 購入土		袋		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハック紗,購入土,1m ³ ,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	1.000	袋	5,043	5,043	S単 58号
J03206	山土砂	1.200	m ³	1,900	2,280	
S18002	大型土のう工 撤去,ハック紗,,0m ³ ,大型土のう袋（1.0t用）,あり,なし	1.000	袋	779	779	S単 59号
	合 計				8,102	
	単 価				8,102	
	*** B単— 41号 ***					
000041	土のう工 購入土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.000	m ³	30,874	30,874	S単 57号
J03206	山土砂	1.000	m ³	1,900	1,900	
	合 計				32,774	
	単 価				32,774	
	*** B単— 42号 ***					
000042	ブルーシート敷設撤去 #2000		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	100.000	m ²	99	9,900	S単 63号
P96801	土木シート ブルーシート #2000	104.000	m ²	42	4,368	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				14,268	
	単 価				143	
	*** B単一 43号 ***					
000043	廃プラスチック類処分（産業廃棄物処分）					歩A
	廃プラスチック類		m3		1.000	当たり算出
S02116	積込					
	廃プラスチック類,,	1.000	m3	30,418	30,418	S単 31号
S02116	運搬					
	廃プラスチック類 10km超～15km以内,,	1.000	m3	3,850	3,850	S単 32号
S02123	産業廃棄物処分費					
	廃プラスチック類	1.000	m3	15,000	15,000	S単 43号
	合 計				49,268	
	単 価				49,268	
	*** B単一 44号 ***					
000044	排水処理					歩A
			式		1.000	式 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	口径 50mm,なし	1.000	箇所	19,043	19,043	S単 61号
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	60,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	392,626	392,626	S単 60号
	合 計				411,669	
	単 価				411,669	
	*** B単一 45号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000	ton 歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 64号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	
	*** B単一 46号 ***					
000046	エフレット試験		箇所		1.000	箇所 歩A 当たり算出
S02116	エフレット試験	1.000	箇所	73,200	73,200	S単 33号
	合 計				73,200	
	単 価				73,200	
	*** B単一 47号 ***					
000047	六価クロム溶出試験		検体		1.000	検体 歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	S単 34号
	合 計				7,300	
	単 価				7,300	
	*** B単一 48号 ***					
000048	産業廃棄物処理税		ton		1.000	ton 歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処理税	1.000	ton	909	909	S単 35号
	合 計				909	
	単 価				909	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単一 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)		m3	2,679		歩A・単A
S01041	*** S単一 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅱ)		m3	2,922		歩A・単A
S01041	*** S単一 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,760		歩A・単A
S01041	*** S単一 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,673		歩A・単A
S01041	*** S単一 5号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,760		歩A・単A
S02013	*** S単一 6号 ***					
	防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下		本	7,852		歩A・単A
S02013	*** S単一 7号 ***					
	防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下		本	4,318		歩A・単A
S02111	*** S単一 8号 ***					
	バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型1次]					
	バックホ[クレーン型・クレーン機能付き・排対型1次] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	10,200		歩A・単A
S02111	*** S単一 9号 ***					
	バックホ[クレーン型・排対型1次]					
	バックホ[クレーン型・排対型1次] 山積0.45m3 (平積0.35m3) (ﾊﾞｰｽﾀｼｼ (改造費含む)		供用日	24,300		歩A・単A
S02111	*** S単一 10号 ***					
	攪拌混合機					
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	37,900		歩A・単A
S02112	*** S単一 11号 ***					
	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	10,800		歩A・単A
S02112	*** S単一 12号 ***					
	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,700		歩A・単A
S02115	*** S単一 13号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,968		歩A・単A
S02115	*** S単一 14号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単一 15号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	20,706		歩A・単A
S02115	*** S単一 16号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,968		歩A・単A
S02115	*** S単一 17号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単一 18号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	20,706		歩A・単A
S02115	*** S単一 19号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単一 20号 ***					
	運転手(一般)					
	運転手(一般)		人	22,542		歩A・単A
S02116	*** S単一 21号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,		本	839		歩A・単A
S02116	*** S単一 22号 ***					
S02116	軽油					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バトロ給油,,		L	142		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	コンクリート組立柵渠					
	コンクリート組立柵渠 B5000×H1200 B型（アーム1本+パネル1式等を含む）,,		組	79,300		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	六角ボルト					
	六角ボルト M12×150 黒皮品,,		本	41		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	コンクリート組立柵渠（階段）					
	コンクリート組立柵渠（階段） B5000×H1200 B型（片面階段1式+7-41本+パネ 1式等含）,,		組	112,000		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	セメント系固化材					
	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,		ton	18,500		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	P C鋼より線					
	P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,		ton	475,000		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	アンカープレート					
	アンカープレート S15.2用 90×90×19,,		個	720		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	グリップ					
	グリップ S15.2用,,		個	2,350		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	ガソリン					
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,		L	156		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	積込					
	積込 廃プラスチック類,,		m3	30,418		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	運搬					
	運搬 廃プラスチック類 10km超～15km以内,,		m3	3,850		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	エフレット試験					
	エフレット試験		箇所	73,200		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験		検体	7,300		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	産業廃棄物処理税					
	産業廃棄物処理税		ton	909		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02123	建設発生土処分費					
	建設発生土処分費 建設発生土		m3	800		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 As舗装切断排水		m3	33,000		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,055		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 石綿含有スレート		m3	60,000		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 木材		m3	6,000		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類		m3	15,000		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02711	*** S単－ 44号 *** 【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込めなし),無し,昼間施工,0.18-8-25(高炉B),なし		m ³	17,106		歩A・単A
S02721	*** S単－ 45号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³	16,020		歩A・単A
S02721	*** S単－ 46号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³	8,032		歩A・単A
S03701	*** S単－ 47号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	178,373		歩A・単A
S08041	*** S単－ 48号 *** 砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし		m ²	547		歩A・単A
S10018	*** S単－ 49号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(φ=4管),不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,		m	21		歩A・単A
S10018	*** S単－ 50号 *** 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))					
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし		m	20		歩A・単A
S10020	*** S単－ 51号 *** 暗渠排水工(小運搬(被覆材))					
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 碎石,不整地運搬車クレー型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,		m ³	1,022		歩A・単A
S10031	*** S単－ 52号 *** 暗渠排水工(トレンチャ掘削)					
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(φ=4管),φ50～75mm		m	534		歩A・単A
S10032	*** S単－ 53号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50～75mm		m	1,052		歩A・単A
S15002	*** S単－ 54号 *** 耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし		m	1,012		歩A・単A
S15004	*** S単－ 55号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	24		歩A・単A
S16001	*** S単－ 56号 *** ライオン[ガソリンエンジン・二輪駆動]					
	ライオン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出		日	1,960		歩A・単A
S18001	*** S単－ 57号 *** 土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m ³	30,874		歩A・単A
S18002	*** S単－ 58号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,バックホウ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	5,043		歩A・単A
S18002	*** S単－ 59号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,バックホウ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし		袋	779		歩A・単A
S18006	*** S単－ 60号 *** 排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 60,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし		箇所	392,626		歩A・単A
S18007	*** S単－ 61号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	19,043		歩A・単A
S18054	*** S単－ 62号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,115,1,なし		m ²	1,494		歩A・単A
S18062	*** S単－ 63号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	99		歩A・単A
S19003	*** S単－ 64号 *** 輸送費(仮設材)					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
S86102	*** S単一 65号 *** 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,なし		m3	659		歩A・単A
S86102	*** S単一 66号 *** 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,なし		m3	760		歩A・単A
S86801	*** S単一 67号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,ホヱノカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	350.4		歩A・単A
S86802	*** S単一 68号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	253.8		歩A・単A
S86803	*** S単一 69号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	277.6		歩A・単A
SA0101	*** S単一 70号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,411		歩A・単A
SA0102	*** S単一 71号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	999.5		歩A・単A
SA0103	*** S単一 72号 *** SP 床掘り (上層路盤t=6cm) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	1,983		歩A・単A
SA0103	*** S単一 73号 *** SP 床掘り (下層路盤t=10cm) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	1,983		歩A・単A
SA0103	*** S単一 74号 *** SP 床掘り (路床) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	1,983		歩A・単A
SA0103	*** S単一 75号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	1,983		歩A・単A
SA0103	*** S単一 76号 *** SP 床掘り (砂利舗装t=10cm) SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m3	1,983		歩A・単A
SA0103	*** S単一 77号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	277		歩A・単A
SA0121	*** S単一 78号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅカ砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3	1,784		歩A・単A
SA0151	*** S単一 79号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	414.2		歩A・単A
SA0152	*** S単一 80号 *** 水平面仕上げ SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	730.2		歩A・単A
SA0221	*** S単一 81号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,607		歩A・単A
SA0221	*** S単一 82号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,885		歩A・単A
SA0221	*** S単一 83号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,296		歩A・単A
SA0222	*** S単一 84号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	215.4		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 85号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	750mm幅舗装版,15cm以下,-,-,-		m	649.2		歩A・単A
	*** S単— 86号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	SP 胴込・裏込材（砕石）					
	間知・平・連節ブロック,有り,なし,再生砕石 RC-40		m3	8,042		歩A・単A
	*** S単— 87号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート					
	SP 現場打基礎コンクリート					
	計上する,有り,一般養生・特殊養生(練炭),なし,18-8-25(高炉)		m3	78,300		歩A・単A
	*** S単— 88号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート					
	SP 現場打天端コンクリート					
	計上する,一般養生,なし,18-8-25(高炉)		m3	63,790		歩A・単A
	*** S単— 89号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート					
	SP 現場打小口止コンクリート					
	計上する,一般養生,なし,18-8-25 (高炉)		m3	69,190		歩A・単A
	*** S単— 90号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,291		歩A・単A
	*** S単— 91号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,421		歩A・単A
	*** S単— 92号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	28,270		歩A・単A
	*** S単— 93号 ***					
SA0311	SP 問詰コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,200		歩A・単A
	*** S単— 94号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	36,350		歩A・単A
	*** S単— 95号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,200		歩A・単A
	*** S単— 96号 ***					
SA0311	SP 均しコンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,200		歩A・単A
	*** S単— 97号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,670		歩A・単A
	*** S単— 98号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		m ²	7,895		歩A・単A
	*** S単— 99号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,734		歩A・単A
	*** S単— 100号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート		m ²	4,425		歩A・単A
	*** S単— 101号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし		m	268,600		歩A・単A
	*** S単— 102号 ***					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）					
	SP 下層路盤（歩道部）					
	100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャラン RC-40		m ²	879.7		歩A・単A
	*** S単— 103号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）					

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	24,582	8,358	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,706	17,600	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,358	836	
	合 計				26,794	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,679	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンバ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.560	人	24,582	13,766	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,706	14,080	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		13,766	1,377	
	合 計				29,223	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,922	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	20,706	17,600	
	合 計				17,600	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,760	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	24,582	8,358	
R01003	普通作業員					
		1.330	人	20,706	27,539	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,358	836	
	合 計				36,733	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,673	
	*** S単一 5号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,706	17,600	
	合 計				17,600	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,760	
	*** S単一 6号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	φ250mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41085	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） φ250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ（コンクリート削孔用） φ250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター（コンクリート削孔用） φ250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	28,968	23,174	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
M23025	コア採取器(コア・リングマシン) φ100～250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	6.600	L	156	1,030	
	合 計				125,625	算出数量 16.000 本
	単 価		本		7,852	
	*** S単一 7号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	φ150mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P41084	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） φ150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ（コンクリート削孔用） φ150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター（コンクリート削孔用） φ150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	28,968	20,278	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
M23024	コア採取器(コア・リングマシン) φ50～150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L	156	624	
	合 計				90,674	算出数量 21.000 本
	単 価		本		4,318	
	*** S単一 8号 ***					
S02111	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型1次]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型1次] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ機能付き・排対型1次]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	10,200	10,200	
	合 計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,200	
	*** S単一 9号 ***					
S02111	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・排対型1次]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・排対型1次]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	山積0.45m3 (平積0.35m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	山積0.45m3 (平積0.35m3) (ﾊﾞｰ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	24,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96002	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・排対型1次]					
	山積0.45m3 (平積0.35m3) (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ (改造費含む)	1.000	供用日	24,300	24,300	
	合 計				24,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,300	
	*** S単一 10号 ***					
S02111	攪拌混合機		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	改良深度0.5m以上、2.0m以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	37,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	攪拌混合機					
	改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	37,900	37,900	
	合 計				37,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,900	
	*** S単一 11号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2011)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08061		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,800円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日	10,800	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,800	
	*** S単一 12号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,700円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	17,700	17,700	
	合 計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,700	
	*** S単一 13号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,968	28,968	
	合 計				28,968	算出数量 1,000 人
	単 価				28,968	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1,000 人
	単 価				24,582	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,706	20,706	
	合 計				20,706	算出数量 1,000 人
	単 価				20,706	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,968	28,968	
	合 計				28,968	算出数量 1,000 人
	単 価				28,968	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1,000 人
	単 価				24,582	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 18号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,706	20,706	
	合 計				20,706	算出数量 1,000 人
	単 価				20,706	
	*** S単一 19号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1,000 人
	単 価				24,786	
	*** S単一 20号 ***					
S02115	運転手（一般）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手（一般）	1,000	人	22,542	22,542	
	合 計				22,542	算出数量 1,000 人
	単 価				22,542	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1,000	本	839	839	
	合 計				839	算出数量 1,000 各単位
	単 価				839	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1,000	L	142	142	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				142	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	コンクリート組立欄渠		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート組立欄渠 B5000×H1200 B型（アーム1本+パネル1式等を含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96302		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96302	コンクリート組立欄渠 B5000×H1200 B型（アーム1本+パネル1式等を含む）	1.000	組	79,300	79,300	
	合 計				79,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,300	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M12×150 黒皮品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96401		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96401	六角ボルト M12×150 黒皮品	1.000	本	41	41	
	合 計				41	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	コンクリート組立欄渠（階段）		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート組立欄渠（階段） B5000×H1200 B型(片面階段1式+7-41本+パネル1式等含),,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96303		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96303	コンクリート組立欄渠（階段） B5000×H1200 B型(片面階段1式+7-41本+パネル1式等含)	1.000	組	112,000	112,000	
	合 計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112,000	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96501		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96501	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	1.000	ton	18,500	18,500	
	合 計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,500	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	P.C鋼より線		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	P.C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P23068		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P23068	P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm	1.000	ton	475,000	475,000	
	合 計				475,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				475,000	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	アンカープレート		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカープレート S15.2用 90×90×19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96411		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96411	アンカープレート S15.2用 90×90×19	1.000	個	720	720	
	合 計				720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				720	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	グリップ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グリップ S15.2用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96412		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96412	グリップ S15.2用	1.000	個	2,350	2,350	
	合 計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,350	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 廃プラスチック類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96211	積込 廃プラスチック類	1.000	m3	30,418	30,418	
	合 計				30,418	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,418	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96212	運搬 廃プラスチック類 10km超～15km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96212		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96212	運搬 廃プラスチック類 10km超～15km以内	1.000	m3	3,850	3,850	
	合 計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,850	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	エフレット試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エフレット試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96601		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96601	エフレット試験	1.000	箇所	73,200	73,200	
	合 計				73,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,200	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96602		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96602	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	産業廃棄物処理税		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96206		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96206	産業廃棄物処理税	1.000	ton	909	909	
	合 計				909	算出数量 1.000 各単位
	単 価				909	
	*** S単一 36号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	建設発生土			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)資材規格	建設発生土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	0円				
P96203	建設発生土処分費	1.000	m3	800	800	
	建設発生土					
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 37号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	鉄筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P52002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力	0円				
P52002	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単一 38号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	As舗装切断排水			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96201		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	As舗装切断排水				
	3)単価の入力	0円				
P96201	産業廃棄物処分費					
	As舗装切断排水	1,000	m3	33,000	33,000	
	合 計				33,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				33,000	
	*** S単一 39号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	アスファルトコンクリート廃材			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P52003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				
	3)単価の入力	0円				
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単一 40号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋コンクリート廃材			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P52001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材				
	3)単価の入力	0円				
P52001	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,055	3,055	
	合 計				3,055	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,055	
	*** S単一 41号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	石綿含有スレート			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96205		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)資材規格	石綿含有スレート				
	3)単価の入力	0円				
P96205	産業廃棄物処分費					
	石綿含有スレート	1,000	m3	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1,000 各単位

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				60,000	
	*** S単一 42号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 木材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96204		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96204	産業廃棄物処分費 木材	1,000	m3		6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単一 43号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96202		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類	1,000	m3		15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単一 44号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込めなし),無し,昼間施工,,0,18-8-25(高炉B),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	練積(裏込めなし)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	無し		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)昼夜施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)裏込めコンクリート厚	0				
	6)生コンクリート規格	18-8-25(高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1,000	m ²		12,570	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25(高炉B)	0.210	m3		21,600	
	合 計				17,106	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		17,106	
	*** S単一 45号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分I	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分II	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3		16,020	
	合 計				16,020	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		16,020	
	*** S単一 46号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間の制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,032	8,032	
	合 計				8,032	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,032	
	*** S単一 47号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分	SD295				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	63,750	73,313	
	合 計				178,373	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		178,373	
	*** S単一 48号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別	再生クラッシャー		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)基盤面不陸整正作業の必要性	不要				
	5)単価0円区分(舗設材)	なし				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分	なし				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.800	m3	2,150	25,370	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
F04080	振動ロー[ハドガ付式] 質量0.5～0.6 t	0.480	日	2,350	1,128	
P34029	軽油 ハドール給油	1.200	L	142	170	
R01002	特殊作業員	0.300	人	24,582	7,375	
	合 計				54,749	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		547	
	*** S単一 49号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管））		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管）） 機械,暗渠排水管（ロー管）,不整地運搬車ロー型 油圧ダンプ3.0t,50 mを超え100m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)小運搬区分	機械				
	2)材料区分	暗渠排水管（ロー管）				
	3)機械区分	不整地運搬車ロー型 油圧ダンプ3.0t				
	4)運搬距離区分	50mを超え100m以下				
W27963	不整地運搬車[ロー型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	20.000	L	142	2,840	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員					
	積卸し	0.670	人	20,706	13,873	
	合 計				47,482	算出数量 2,240.000 m
	単 価		m		21	
	*** S単一 50号 ***					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え100m以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	機械 暗渠排水管（定尺管） 不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t 50mを超え100m以下 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F06011	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型（～2次）] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,450	11,548	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	14.000	L	142	1,988	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	24,786	24,786	
R01003	普通作業員					
	積卸し	1.320	人	20,706	27,332	
	合 計				65,654	算出数量 3,310.000 m
	単 価		m		20	
	*** S単一 51号 ***					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車ｸﾏｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t 50mを超え100m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[ｸﾏｰ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	20.000	L	142	2,840	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				33,609	算出数量 32.900 m3
	単 価		m3		1,022	
	*** S単一 52号 ***					
S10031	暗渠排水工(トレンチャ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(トレンチャ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(φ-ﾙ管),φ50～75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h≤1.0m 暗渠排水管(φ-ﾙ管) φ50～75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35652	ﾄﾚﾝﾁﾔ[自走式・普通型] ｸﾏｰ 35kW(48PS) 最大掘削深1.3m	0.610	供用日	27,000	16,470	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	13.000	L	142	1,846	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾞ[ｸﾏｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	供用日	7,520	7,520	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	20.000	L	142	2,840	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	24,786	24,786	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	28,968	5,794	
R01002	特殊作業員					
		0.300	人	24,582	7,375	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	
	合 計				128,749	算出数量 241.000 m
	単 価		m		534	
	*** S単一 53号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管(定尺管),φ50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h≤1.0m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	φ50~75mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホ給油	34.000	L	142	4,828	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,968	8,690	
R01002	特殊作業員	0.500	人	24,582	12,291	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	
	合 計				125,196	算出数量 119.000 m
	単 価		m		1,052	
	*** S単一 54号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油 バックホ給油	6.100	L	142	866	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,706	4,141	
	合 計				10,120	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,012	
	*** S単一 55号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・4輪型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バックホ給油	0.800	L	142	114	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	22,542	1,353	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,143	300	
	合 計				2,443	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		24	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 56号 ***					
S16001	ライトハブ[ガソリンエンジン・二輪駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトハブ[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M28121 M28121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 3.6時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分	機械損料等のみ 岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M28121	ライトハブ[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,960	1,960	
	合 計				1,960	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		1,960	
Y00001	単位					
	*** S単— 57号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500,000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14,500	人	20,706	300,237	
	合 計				308,737	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		30,874	
	*** S単— 58号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 バックホ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土 0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	1,000m3 大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,706	20,706	
Y00004	諸雑費	0.040		74,256	2,970	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	36,000	枚	1,100	39,600	
J03208	購入土	36,000	m3	0	0	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,390	日	18,100	25,159	
P34029	軽油	104,000	L	142	14,768	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				181,539	算出数量 36,000 袋

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋		5,043	
	*** S単一 59号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ック砂, .0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去 バ ック砂		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0 t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
F08063	バ ック砂[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック砂容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				112,218	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		779	
	*** S単一 60号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 60,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	60		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	66.000	日	918	60,588	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	576.000	L	156	89,856	
R01002	特殊作業員	8.400	人	24,582	206,489	
Y00004	諸雑費	0.100		356,933	35,693	
	合 計				392,626	算出数量 1.000 箇所
	単 価				392,626	
	*** S単一 61号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,968	8,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,706	10,353	
	合 計				19,043	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,043	
	*** S単一 62号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,115,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	115		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,064	1,064,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	20,706	60,047	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン～超低・排対型(～2014)]					
	標準バックホ容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油					
	バックホ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				1,494,115	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,494	
	*** S単一 63号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	敷設～撤去			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）					
		104.000	m ²	0	0	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	20,706	9,939	
	合 計				9,939	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		99	
	*** S単一 64号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率（実数）	0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単一 65号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	路体,0.8～1.1ton,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハンドガット式]					
	質量0.8～1.1 t	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油					
	バックホ給油	5.700	L	142	809	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				29,653	算出数量 45.000 m3
	単 価		m3		659	
	*** S単一 66号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし		m3		1.000	歩A 当たり算出
	1)工種区分	路床		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)長期割引単価区分	なし		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハッドガイト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 ハッド給油	5.700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				29,653	算出数量 39.000 m3
	単 価		m3		760	
	*** S単一 67号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		350.4	
	*** S単一 68号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.8	
	*** S単一 69号 ***					
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		277.6	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その14)工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その14)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 70号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		2,411	
	*** S単- 71号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		999.5	
	*** S単- 72号 ***					
SA0103	SP 床掘り(上層路盤t=6cm)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,983	
	*** S単- 73号 ***					
SA0103	SP 床掘り(下層路盤t=10cm)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,983	
	*** S単- 74号 ***					
SA0103	SP 床掘り(路床)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その14)工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理(その14)工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,983	
	*** S単一 75号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,983	
	*** S単一 76号 ***					
SA0103	SP 床掘り(砂利舗装t=10cm)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,983	
	*** S単一 77号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		277	
	*** S単一 78号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾏﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾏﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	11.5km以下				
	単 価		m3		1,784	
	*** S単一 79号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		414.2	
	*** S単一 80号 ***					
SA0152	水平面仕上げ		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		730.2	
	*** S単一 81号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,607	
	*** S単一 82号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m ³		2,885	
	*** S単一 83号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,296	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 84号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	7スファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	7スファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有リ				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		215.4	
	*** S単ー 85号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	7スファルト舗装版,15cm以下,-,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	7スファルト舗装版				
	2)7スファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+7スファルト(かゝ-)舗装版	-				
	単 価		m		649.2	
	*** S単ー 86号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材（碎石）		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材（碎石）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	間知・平・連節ブロック,有リ,なし,再生碎石 RC-40			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ブロックの種類	間知・平・連節ブロック				
	2)胴込・裏込材の有無	有リ				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)胴込・裏込材の規格	再生碎石 RC-40				
	単 価		m ³		8,042	
	*** S単ー 87号 ***					
SA0273	SP 現場打基礎コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打基礎コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	計上する,有リ,一般養生・特殊養生(練炭),なし,18-8-25(高炉)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上	計上する				
	2)基礎碎石の有無	有リ				
	3)養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)生コンクリートの規格	18-8-25(高炉)				
	単 価		m ³		78,300	
	*** S単ー 88号 ***					
SA0274	SP 現場打天端コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 現場打天端コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	計上する,一般養生,なし,18-8-25(高炉)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				
	3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	なし 18-8-25(高炉)				
	単 価		m3		63,790	
	*** S単ー 89号 ***					
SA0284	SP 現場打小口止コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 現場打小口止コンクリート 計上する,一般養生,なし,18-8-25 (高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)生コンクリートの計上 2)養生工の種類	計上する 一般養生				
	3)長期割引単価区分 4)生コンクリート規格	なし 18-8-25 (高炉)				
	単 価		m3		69,190	
	*** S単ー 90号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,291	
	*** S単ー 91号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,421	
	*** S単ー 92号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,270	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 93号 ***					
SA0311	間詰コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -,なし,18-8-25(20)(高ｸﾞﾗﾅB) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高ｸﾞﾗﾅB) W/C65%				
	単 価		m3		37,200	
	*** S単— 94号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20) (高ｸﾞﾗﾅB) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(高ｸﾞﾗﾅB) W/C60%				
	単 価		m3		36,350	
	*** S単— 95号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -,なし,18-8-25(20)(高ｸﾞﾗﾅB) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高ｸﾞﾗﾅB) W/C65%				
	単 価		m3		37,200	
	*** S単— 96号 ***					
SA0311	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, -, -,なし,18-8-25(20)(高ｸﾞﾗﾅB) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾌｻﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設				

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,200	
	*** S単一 97号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種類	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計目打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,670	
	*** S単一 98号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,小型構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,895	
	*** S単一 99号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,734	
	*** S単一 100号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般型枠,均しコンクリート			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,425	
	*** S単一 101号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,1.5m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 1.5m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 均しコンクリート				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	有り なし				
P96301	ボックスカルバート B2300×H1200×L1500		個			材変
	単 価		m		268,600	
	*** S単一 102号 ***					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 なし 再生クラッシャーラン RC-40				
	単 価		m ²		879.7	
	*** S単一 103号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 60mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	60mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 なし 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		844.1	
	*** S単一 104号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	90mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	砕石 なし 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		963.2	
	*** S単一 105号 ***					
SA0846	SP 表層（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,7スラブ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,7°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

[illegible]

工事別工事名:浅川工区区画整理(その14)工事

九州農政局

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	吸水渠		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	φ50 (トレンチ掘削)					
S10031	暗渠排水工 (トレンチ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (P-ル管), φ50~75mm	100.000	m	534	53,400	S単 52号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (P-ル管) ,不整地運搬車ｸﾚｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 3.0t,50mを超え100m以下,	100.000	m	21	2,100	S単 49号
P96001	ポリエチレン管 (ダブル) 有孔管 φ50 (100mmP-ﾙ)	100.000	m	400	40,000	
J96001	ボラ土	6.790	m3	3,800	25,802	
S10020	暗渠排水工 (小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車ｸﾚｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 3.0t,50mを超え100m以下,	6.790	m3	1,022	6,939	S単 51号
	合 計				128,241	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,282	
	*** T単一 2号 ***					
T00021	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ50 (ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) 耕地下					
S10032	暗渠排水工 (ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) 0.7<h≤1.0m,暗渠排水管 (定尺管) , φ50~75mm	1,000	m	1,052	1,052	S単 53号
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (定尺管) ,不整地運搬車ｸﾚｰ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	1,000	m	20	20	S単 50号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	0.250	本	839	210	S単 21号
	合 計				1,282	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,282	
	*** T単一 3号 ***					
T00031	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ50 (ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) 里道下					
SA0103	SP 床掘り (上層路盤t=6cm) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.018	m3	1,983	36	S単 72号
SA0103	SP 床掘り (下層路盤t=10cm) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.030	m3	1,983	59	S単 73号
SA0103	SP 床掘り (路床) 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.170	m3	1,983	337	S単 74号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.140	m3	1,983	278	S単 75号
C00010	暗渠排水工 (排水管布設) 暗渠排水管 (定尺管)	1,000	m	202	202	C単 1号
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	0.250	本	839	210	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.150	m3	999.5	150	S単 71号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	0.140	m3	2,679	375	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.180	m3	999.5	180	S単 71号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅱ)	0.170	m3	2,922	497	S単 2号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.300	m ²	879.7	264	S単 102号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 90mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	0.300	m ²	963.2	289	S単 104号
	合 計				2,877	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,877	
	*** T単一 4号 ***					
T00051	排水渠		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ50 (ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) 耕作道路下					

宇城農地整備事業						
令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り（砂利舗装t=10cm） 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.030	m3	1,983	59	S単 76号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.330	m3	1,983	654	S単 75号
C00010	暗渠排水工（排水管布設） 暗渠排水管（定尺管）	1.000	m	202	202	C単 1号
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	0.250	本	839	210	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.360	m3	999.5	360	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅱ)	0.330	m3	2,922	964	S単 2号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,不要,なし,必要,なし	0.300	m ²	547	164	S単 48号
	合 計				2,613	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,613	
	*** T単ー 5号 ***					
T00061	排水渠 φ50 (ハック材掘削) 里道下（本舗装As t=3cm）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り（上層路盤t=6cm） 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.018	m3	1,983	36	S単 72号
SA0103	SP 床掘り（下層路盤t=10cm） 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.030	m3	1,983	59	S単 73号
SA0103	SP 床掘り（路床） 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.170	m3	1,983	337	S単 74号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	0.140	m3	1,983	278	S単 75号
C00010	暗渠排水工（排水管布設） 暗渠排水管（定尺管）	1.000	m	202	202	C単 1号
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	0.250	本	839	210	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.150	m3	999.5	150	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)	0.140	m3	2,679	375	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	0.180	m3	999.5	180	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅱ)	0.170	m3	2,922	497	S単 2号
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	0.300	m ²	879.7	264	S単 102号
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 60mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	0.300	m ²	844.1	253	S単 103号
SA0846	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,7スケット混合物Ⅰ（2.20t/m3）,グラブコート 各種,,再生密粒度7スコン(13)	0.300	m ²	2,062	619	S単 105号
	合 計				3,460	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,460	
	*** T単ー 6号 ***					
T00101	舗装切所排水運搬		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	ライオン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	1.000	日	1,960	1,960	S単 56号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	2.980	L	156	465	S単 30号
S02115	運転手（一般）	0.140	人	22,542	3,156	S単 20号
	合 計				5,581	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,581	
	*** T単ー 7号 ***					
T00201	固化剤散布		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
S02115	セメント系固化材 普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	S単 18号

宇城農地整備事業						
令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その14）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン, ,	16.200	ton	18,500	299,700	S単 26号
S02111	ﾊﾞｯｸﾌ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ機能付き・排対型1次] 標準ﾊﾞｯｸﾌ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.250	供用日	10,200	12,750	S単 8号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油, ,	73.000	L	142	10,366	S単 22号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	S単 19号
	合 計				368,308	算出数量 15.000 ton
	単 価		ton		24,554	
	*** T単－ 8号 ***					
T00202	粉体攪拌工（ﾊﾞｯｸﾌ攪拌混合）		m3		187.000 m3	歩A 当たり算出
	施工障害なし、改良深度0.5m以上、2.0m以下					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	S単 16号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	S単 18号
S02111	ﾊﾞｯｸﾌ[ｸﾚｰ型・排対型1次] 山積0.45m3（平積0.35m3）（ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ（改造費含む）	1.270	供用日	24,300	30,861	S単 9号
S02111	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.270	供用日	37,900	48,133	S単 10号
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	115.000	L	142	16,330	
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	S単 19号
	合 計				169,784	算出数量 187.000 m3
	単 価		m3		908	
	*** T単－ 9号 ***					
T00300	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,760	1,954	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ﾚｰ締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	659	659	S単 65号
	合 計				2,895	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		2,895	
	*** T単－ 10号 ***					
T00301	路床(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,760	1,954	S単 5号
S86102	【被災地】締固工(振動ﾚｰ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	760	760	S単 66号
	合 計				2,996	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		2,996	
	*** T単－ 11号 ***					
T00401	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ欄渠据付工（機械）		m		15.000 m	歩A 当たり算出
	B5000×H1200					
S02115	土木一般世話役	0.650	人	28,968	18,829	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.650	人	24,582	15,978	S単 17号
S02115	普通作業員	3.250	人	20,706	67,295	S単 18号

[illegible]

[illegible]

令和5年度 宇城農地整備事業
浅川工区区画整理（その14）工事

特 別 仕 様 書

九州農政局
宇城農地整備事業所

第1章 総則

令和5年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営宇城土地改良事業計画に基づき、浅川工区におけるほ場整備を行うものである。

2. 工事場所

熊本県宇城市松橋町浅川地内

3. 工事概要

本工事の概要は次のとおりである。

区画整理

- | | | |
|--------------|----|--------|
| （1）暗渠排水工 | A= | 11.2ha |
| （2）排水路工（開水路） | L= | 194.5m |

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

なお、工事数量の備考欄に「概」と表示した数量については概略（概算）数量であるため、施工実績に基づき設計変更の対象とする。

第3章 施工条件

1. 工程制限

工事期間中に施工範囲内で営農をしている場合があるので、営農に支障がないよう努めなければならない。

2. 部分使用

本工事は、工事引渡し前に工事請負契約書第34条により次について部分使用する場合があります。

- | | |
|----------|-------------|
| 1）部分使用範囲 | 排水路工、暗渠排水工 |
| 2）目的 | 営農者による営農のため |
| 3）部分使用期間 | 使用開始～工事完成まで |

3. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては雨天・休日等 94 日を見込んでいる。

なお、休業日には土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇を含んでいる。

4. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、夏季休暇（8月13日～8月15日）、年末年始休暇（12月29日～1月3日）。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

6. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節1-1-9に規定している現場技術員を配置する。

なお、氏名等については別に通知する。

7. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている245日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結日から令和7年3月11日（工事完了期限日）まで

※工事完了期限内における工期の変更については、受注者から変更理由が記載された書面での協議を行うこと。

8. CORINSへの登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は変更契約）工期をもって登録することとし、余

裕期間を含まないことに留意すること。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の土質は、粘性土を想定している。

2. 関連工事

本工事に関連する工事として次に示す工事を予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

- (1) 令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区揚水ポンプ（その1）工事
実施時期：令和5年10月18日～令和6年9月26日
- (2) 令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その11）工事（仮称）
実施予定時期：令和6年8月～令和7年3月
- (3) 令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その12）工事（仮称）
実施予定時期：令和6年8月～令和7年3月
- (4) 令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その13）工事（仮称）
実施予定時期：令和6年8月～令和7年3月
- (5) 令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その15）工事（仮称）
実施予定時期：令和6年5月～令和7年3月

3. 第三者に対する措置

(1) 騒音及び振動対策

騒音・振動等の発生を伴う作業については、その対策に十分配慮するとともに、関係法規を遵守し、地域住民との協調を図り工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、変更追加することがある。

(2) 地下水対策

本工事の施工に伴い、地下水枯渇等の周辺被害が懸念される場合は、監督職員と協議の上、必要な措置を行わなければならない。

(3) 保安対策（道路）

- 1) 市道360号浅川上阿郷上割線については通学路に指定されているため、学童の登下校時には安全管理に留意しなければならない。
- 2) 本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況及び通学に関する関係者との諸調整等により必要な場合は、監督職員と協議する。

(4) 交通対策

- 1) 工事用車輛は、施工区域内外の運行に際し制限速度等を遵守しなければならない。
また、施工区域内外は道路幅員が狭小であるため、常に交通対策に留意し、地元車優先で運行しなければならない。
- 2) 工事用車輛の運行に伴い、一般道路等が損傷し道路管理者から修復等を求められた場

合には、その補修工事を指示することがある。このため、頻繁に工事用車輛の運行が予想される工事現場周辺の一般道路等は、事前にその路面状況等を記録しておかなければならない。

なお、受注者の責で道路を損傷した場合は現形復旧を行うものとする。ただし、善良な使用にもかかわらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

(5) 防塵対策

防塵対策については十分配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により、追加の対策が必要になった場合は監督職員と協議するものとする。

(6) 現場搬入路

現場搬入路として、図面に示す市道等を使用することを考えているが、工事实施に当たり善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合や、拡幅及び隅切等が必要な場合は監督職員と協議するものとする。

なお、各道路において、資材等の運搬が困難と判断される場合は、監督職員と協議するものとする。

(7) 防護柵、バリケード、カラーコーン等の安全施設の設置

工事施工中は、安全のため第三者の現場内への立ち入りを制限するとともに、必要な箇所には安全施設を設置するものとする。安全施設類の設置に当たっては、転倒、飛散等による事故が起こらないように、十分注意し設置するものとする。

(8) 路面維持

土砂等の飛散防止及び一般の通行に支障をきたさないよう受注者の責任において善良な管理を行うものとする。

なお、別途対策が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

(9) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

4. 関係機関との調整

本工事において、関係機関との調整が必要となった場合には、監督職員と協議のうえ調整を行うものとする。

5. 落水・通水作業に係る措置

水路の落水・通水作業については、施設管理者や地元水役等と調整のうえ実施するものとする。

なお、通水時に受注者の責任に起因する異常が認められた場合は、受注者の責任において処理するものとする。

6. 水棲生物の保護等

仮締切後の水替えに伴い施工範囲内に残り残された魚類等の水棲生物の保護等については、適切な対応に努めなければならない。

なお、具体的な対応方法は監督職員が別途指示することとし、本作業に係る費用は計上していないが、作業に要した人員等の実績に基づき監督職員と協議するものとする。

第5章 任意仮設

1. 仮締切工

(1) 仮締切工の構造は、別途図面に示すとおりであり、施工区間はドライワークとする。

なお、大型土のうち詰め土及び締切盛土は、購入土を予定している。

(2) 仮締切工の実施に先立ち、周囲の状況、地盤支持力など現地状況等により構造等を変更する場合は、監督職員と協議するものとする。

(3) 降雨等により上流側水路や施工範囲隣接水路の水位が上昇した場合は、受注者の責任において臨機応変に応急措置を実施するとともに、速やかに監督職員と協議するものとする。

なお、工事期間中の補修、維持管理及び工事完了後の撤去は受注者の責任において実施しなければならない。

(4) 仮締切工の撤去にあたり大型土のう袋及び土のう袋は処分するものとする。

(5) 大型土のうち詰め土については、本現場内で利用可能か検討し、その利用・処理方法等について監督職員と協議しなければならない。

2. 水替工

工事現場内における排水量は、次のとおり想定している。

各仮締切地点： $Q_{\max}=6.0\text{ m}^3/\text{h}$

3. 仮設道路

農地に仮設道路を設ける場合は、敷鉄板を敷設し仮設道路として使用するものとする。

なお、仮設道路に盛土を設ける場合は、購入土を使用するものとする。

第6章 指定仮設

1. 建設発生土受入地（有料）

本工事の建設発生土受入地の名称、予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名称	地先名	搬出予定量	備考
(株) 奥村建設	熊本県宇城市豊野町上郷字 一ツ枝2964番地	1,172m ³	掘削残土

本建設発生土受入地への処分方法はダンプトラック放土とし、処分費を計上している。

第7章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地は、図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

発注者が確保している工事用地等については、工事施工に先立ち監督職員の立会のうえ、用地境界、使用条件等を確認しなければならない。

なお、工事用地等の使用に当たっては、既設の制水ゲート、揚水機場、カーブミラー等の道路安全施設等を損傷しないように留意しなければならない。

第8章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第9章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は次のとおりであり、監督職員が指示する材料については、試験成績書等を提出しなければならない。

(1) 石材及び骨材

- 1) 再生クラッシュラン RC-40
- 2) 粒度調整砕石 M-30 JIS A 5001

(2) 土砂

- 1) ボラ土（疎水材）

(3) コンクリート

- 1) コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメン ト比 W/C (%)	セメント の種類に よる記号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	25	65 以下	高炉 B	底版、天端、小口止、基礎、間詰め、合流工、均しコンクリート
鉄筋コンクリート	21	12	25	60 以下	高炉 B	ボックスカルバート地覆

※粗骨材最大寸法 25mm は、地域的に骨材の入手が困難な場合 20mm の使用を可能とする。

(4) 合成樹脂製品

- 1) ポリエチレン管 内面平滑型ダブル 有孔管 φ50
- 2) 硬質ポリ塩化ビニル管 JIS K 6741 VU φ50、φ65
- 3) VU キャップ φ65
- 4) 水平水閘 (VU) 立ち上がり H=1.5m φ50

- 5) 異種管継手 $\phi 50$ (VU) $\times \phi 50$ (ポリエチレン管)
- 6) 継手 45° エルボ $\phi 50$ (ポリエチレン管用)
- (5) アスファルト混合物
 - 1) アスファルト合材 JIS K 2207 再生密粒度アスファルト混合物 (13)
 - 2) アスファルト乳剤 JIS K 2208 PK-3
- (6) コンクリート二次製品
 - 1) ボックスカルバート B2300 $\times$ H1200 $\times$ T-25
 - 2) 鉄筋コンクリート組立柵渠 (B 形) B5000 $\times$ H1200
 - 3) コンクリート積ブロック JIS A 5371 控え 35cm
- (7) 鉄鋼材
 - 1) 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13
- (8) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用を指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。
- (9) その他
 - 1) セメント系固化材 一般軟弱用

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績書、粒度分布表
土砂	試験成績書、粒度分布表
コンクリート	試験成績書、配合計画書
合成樹脂製品	カタログ
アスファルト混合物	試験成績書、配合報告書
コンクリート二次製品	試験成績書、カタログ
鉄鋼材	試験成績書、カタログ
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材 料 名	検査・試験項目	備 考
合成樹脂製品	寸法・外観	搬入時抽出検査
コンクリート二次製品	寸法・外観	工場検査又は搬入時抽出検査
地盤改良材 (セメント系固化材)	重量	抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。また、輸送等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22mm、1,524mm×6,096mm	宇城市

第10章 施工

1. 一般事項

（1）基準点・水準点

本工事の基準点・水準点は、図面及び下表に示すものを使用するものとする。

なお、基準点等の位置データは、測地成果2011に対応したものである。

点名	X座標	Y座標	標高（m）
2級基準点（浅川No.1）	-41894.954	-31416.259	4.340
2級基準点（浅川No.2）	-42247.957	-30956.162	0.547

（2）検測又は確認（施工段階確認）

1）本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

2）下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期・頻度 （一般監督）	遠隔確認対象
暗渠排水工	布設深	初期施工段階で1箇所	○
地盤改良工	改良強度	初期施工段階で1箇所	○

（3）舗装切断に伴う排水等の処理

舗装切断作業に伴い発生する排水又は切削粉は、直接現場外に排出することがないように回収し、産業廃棄物として適正に処理するものとする。

（4）その他

1）工事施工に先立ち、地区境界杭、基準点、水準点を現地で確認しなければならない。

なお、これらの杭は工事施工中にあっても移動しないよう留意しなければならない。

ただし、施工上支障になる場合は、監督職員と打合せのうえ、引照杭、控杭等を設け工事終了後に復元するものとする。

2）工事施工に先立ち、施工範囲外から施工範囲へ流入する接続水路を遮断するため現地状況を確認し、降雨時等の排水対策の検討を行い排水施設等の設置が必要な場合は、監督職員と協議しなければならない。

湛水対策に当たっては、被害が生じないよう万全の対策を講じるものとし、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

3) 電柱周辺の施工に当たっては、その保護等を充分考慮しなければならない。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用するものとする。

資 材 名	規 格	備 考
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	表層
再生クラッシャーラン	RC-40	基礎砕石、路盤工

なお、舗装材に使用する場合等には、「舗装再生便覧」((公社)日本道路協会発行)等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、分別の徹底及び、適切な保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

舗装切断作業に伴い発生する排水は、汚泥として取扱うこと。

空冷式などの排水が発生しない工法を採用した場合に発生する切削粉は、アスファルト・コンクリート塊として取扱うこと。

建設資材 廃棄物	処理施設名	住 所	受入時間	事業区分
鉄筋コンクリート塊	(株) 高橋建設	熊本県宇城市小川町 河江1004	8:00~17:00 休日:日曜日、 祝日、第2土曜 日、第4土曜日	再資源化 施設業者
無筋コンクリート塊	(株) 高橋建設	熊本県宇城市小川町 河江1004	8:00~17:00 休日:日曜日、 祝日、第2土曜 日、第4土曜日	再資源化 施設業者
建設混合廃棄物(石 綿含有産業廃棄物)	(株) 八木運送	熊本県熊本市北区植 木町鑑田字山ノ浦880 外	8:00~17:00 休日:日曜日、 祝日	最終処分
アスファルト塊	(株) 高橋建設	熊本県宇城市小川町 河江1004	8:00~17:00 休日:日曜日、 祝日、第2土曜 日、第4土曜日	再資源化 施設業者
木材	日本フォレスト (株)	熊本県宇城市豊野町 安貝4501-28	8:00~17:00 休日:日曜・ 他会社カレンダー による	再資源化 施設業者

廃プラスチック類	(株) 吉田開発	熊本県八代市泉町下 岳字肥賀志952番外	8:00～17:00 休日：第1、3 土・日	再資源化 施設業者
汚泥	(有) 中道環境 開発	熊本県八代市新港町3 丁目2番10号	8:30～17:00 休日：日	再資源化 施設業者

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程 ごとの 作業 内容及 び 解体 方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用

5. 土 工

(1) 掘削

- 1) 掘削土は、埋戻し及び盛土に流用するもののほか全て建設発生土受入地へ搬出しなければならない。
- 2) 掘削に当たっては、法面の崩落に十分注意して施工しなければならない。
- 3) 法面の崩落により他の施設に重大な影響が発生又は、そのおそれがある場合は、速やかに監督職員と協議しなければならない。

6. 構造物取壊し工

- (1) コンクリート構造物及び石積（練積）の撤去作業については、取壊したコンクリート殻がほ場内に残らないよう入念に除去しなければならない。
- (2) 石積（空積）は、計画ほ場標高と暗渠排水口との差が1m以上確保出来る箇所についてはそのまま埋設し、確保できない箇所については監督職員と協議するものとする。
- (3) 石綿含有建材（スレートボード成形板等）の撤去作業については、大気汚染防止法等を遵守し、次によるものとする。
 - 1) 共通仕様書第3章第2節3-2-1「(40) 石綿障害予防規則」、「農業農村整備事業等におけるアスベスト（石綿）対応マニュアル」（農林水産省農村振興局整備部）及び「石綿対

策の手引き」(厚生労働省健康局 水道課)に基づき実施するものとする。

- 2) 石綿撤去作業にかかる業務に労働者を就かせる時は、当該労働者に対し、特別教育を義務づけられていることから、「石綿取扱い作業従事者特別教育」を受講した証明となるものを監督職員に事前に提出しなければならない。
- 3) 石綿含有建材については、原則として切断等を行わず、原形のまま取り外すものとし、損傷を与えないように人力にて撤去を行うものとする。

また、建設作業員や工事区域近傍家屋等住民の健康被害防止のため、取り外しの際に誤って石綿含有建材が破壊され、空気中に飛散する場合があることから、取り外し作業前に散水し、湿潤な状態で作業を行うものとする。

なお、原形のまま取り外すとは、ボルトや釘等を撤去し、手作業で行うことをいう。

- 4) 現場の状況等により、原形のまま取り外すことが困難で、やむを得ず切断等を伴う作業を行う場合には、湿潤化を行った上で撤去を行うものとする。

なお、湿潤化とは、作業前に散水等により、対象となる石綿含有建材を一度湿潤な状態にすることだけでなく、切断面等への散水等の措置を講じながら作業を行うことにより、湿潤な状態を保つことをいう。

- 5) 現場の状況等により、湿潤化を行うことが著しく困難な場合は、十分な集じん性能を有する電動工具を使用することや離隔養生(負圧不要)等を行うことにより、飛散防止措置を実施する必要がある。このため、この場合、受注者が適切と考える対策計画を考慮の上、監督職員と協議するものとする。

7. 排水路工

(1) 開水路

- 1) 施工に先立ち、施工区域に係る用排水系統を十分把握し、水路等の機能が効果的に発揮できるよう施工しなければならない。また、盛土及び埋戻し部に水路を布設する場合は、圧密沈下による水路の中だるみや、陥没のないよう、十分締固めを行うなど特に留意して施工するものとする。
- 2) 鉄筋コンクリート柵渠等の布設については、設計図書に示す計画勾配とし、アームを中心線に直角に布設し屈曲することのないよう施工しなければならない。
- 3) 排水路工は、目地材や吸出し防止材等の施工はしないものとする。但し、現地の状況等により排水路側壁裏面の埋戻土が吸い出されるなど、変状が発生するおそれがある場合は、事前に監督職員と協議しなければならない。
- 4) 排水路の勾配は、極力一定にするものとするが、ほ場や道路面から著しく低くなる場合は監督職員と協議するものとする。

また、基盤切盛完了後の仕上がり標高を推定し、手戻りがないように施工しなければならない。

- 5) ボックスカルバート周辺部の埋戻しは一層の仕上り厚さが20cm程度になるようにまき出し、締固め密度90%以上となるように締固めなければならない。

8. 道路工

(1) 舗装工

1) 路盤工

- ① 下層路盤工に先立ち、路床面の不陸を整正しなければならない。
- ② 下層路盤工は、路盤材（再生クラッシュラン RC-40）を敷均し、施工条件に合った転圧機械により締固めをしなければならない。
- ③ 上層路盤工は、路盤材（粒度調整碎石 M-30）を敷均し、施工条件に合った転圧機械により締固めをしなければならない。

2) アスファルト舗装工

- ① 表層工の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤PK-3） $120\frac{\text{kg}}{\text{t}}/100\text{m}^2$ 以上を路盤面に均一に散布し表層との密着をはからなければならない。
- ② 表層工は、施工条件に合った機種のアスファルトフィニッシャにより、加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

9. 地盤改良工（浅層）

（1）地盤改良工

- 1) 固化材添加量は下表のとおり想定しているが、施工前に行う現場配合試験等の結果により変更することがある。

なお、現場配合試験については、監督職員に配合試験計画の承諾を得たあと行うものとするが、協議により現場配合試験を省略することができるものとする。

	単位	地盤改良
必要改良強度 (qu) σ_7	kN/m ²	図面のとおり
添加量	kg/m ³	50

2) 準備工

- ① 草木類の混じった有機質土及び混合不可能な玉石等は、除去しなければならない。
- ② 施工面に水溜りがある場合、地下水位が高い場合は、仮排水路等を設けて水切りを行うものとする。

3) 散布

- ① 改良材の散布は、特に天候に留意し雨天、強風時及び気温 5℃以下の時は散布してはならない。
また、施工時に異常が発生した場合には、直ちに監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
- ② 改良材の散布は、風による飛散公害と作業員の健康障害等を招かないよう必要な措置を講じなければならない。
- ③ 改良材の散布は、施工条件に合った機種により均一に散布するものとし、その作業は迅速に行わなければならない。

4) 混合

- ① 混合は雑物を除去した後、施工条件に合った混合処理能力を持つ機種により、所定の深さまで、また、改良土が均質になるまで十分に行わなければならない。
- ② 混合中は、混合深さ、混合状態の良否を確認し、混合むらが生じた場合は、再度混合するものとする。

10. 基礎工

基礎碎石の締固めは、施工条件に合った機種 of 締固め機械で十分に締固めなければならない。

11. 暗渠排水工

(1) 掘削

1) 吸水渠布設のための掘削は、原則としてトレンチ掘削とする。掘削方法を変更する場合は、監督職員と協議するものとする。

(2) 埋戻

1) 吸水渠、排水渠及び水平水閘の埋戻・締固めは、入念に行わなければならない。

2) 発生した残土については、原則として現場にまき散らしすることとしているが、これによりがたく処分の必要が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

(3) 暗渠排水管布設工

1) 吸水渠、排水渠の布設については図面に基づき施工するものとするが、現地状況により図面によりがたい場合は、監督職員と協議するものとする。

2) 排水方法は個別排水タイプを基本とするが、監督職員及び関係者との協議の上決定するものとする。

3) 疎水材はボラ土を使用するものとする。

(4) 耕起

表土戻し終了後に、トラクターによる耕起作業を行うものとする。

第11章 情報化施工技術の活用について

1. 適用

本工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」（農林水産省農村振興局整備部設計課）に基づき、受注者の発議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、出来形管理資料の作成等において、情報化施工技術を活用する「情報化施工技術活用工事」（受注者希望型）である。

2. 定義

(1) 国営土地改良事業等における情報化施工技術活用工事とは、情報化施工技術の活用等の施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取組である。

本工事では、受注者の希望により、その実現に向けて情報化施工を活用した工事を実施するものである。

(2) 情報化施工技術活用工事とは、下記に記載するア～オの全て又は一部の段階で情報化施工技術を活用する工事をいう。

対象は、土工、ほ場整備工、水路工、暗渠排水工を含む工事とする。

ア 3次元起工測量

イ 3次元設計データ作成

- ウ ICT建設機械による施工
- エ 3次元出来形管理等の施工管理
- オ 3次元データの納品

3. 受注者は、情報化施工技術の活用を希望する場合は、契約後、施工計画書の提出（施工数量や現場条件の変更による、変更施工計画書の提出含む）までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に次の4～9による情報化施工技術活用工事を行うことができる。なお、情報化施工技術の活用を希望しない場合は、その旨監督職員に報告するものとする。

4. 情報化施工技術を用い、以下の施工を実施する。

(1) 3次元起工測量

受注者は、3次元測量データを取得するため、情報化施工技術を用いた起工測量として、3次元測量データを取得するため、次のア～キから選択（複数選択可）して測量を行うものとする。

起工測量に当たっては、標準的に面計測を実施するものとするが、現場条件により面的計測が非効率となる場合及び、前工事での3次元納品データが活用できる場合においては、断面管理及び変化点の計測による選択ができるものとし、情報化施工活用とする。なお、監督職員と協議する。

- ア TS等光波方式を用いた起工測量
- イ TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
- ウ UAV空中写真測量を用いた起工測量
- エ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量
- オ UAVレーザースキャナーを用いた起工測量
- カ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量
- キ RTK-GNSSを用いた起工測量

(2) 3次元設計データ作成

受注者は、設計図書や（1）で得られたデータを用いて、3次元出来形管理等を行うための3次元設計データを作成する。

(3) ICT建設機械による施工

受注者は、ICT建設機械による施工又は従来型建設機械による施工が選択できる。

ICT建設機械による施工においては、受注者は（2）で作成した3次元設計データを用いて、下記に示すICT建設機械を作業に応じて選択し、ICT建設機械施工を実施する。

(ア) 3次元MC又は3次元MG建設機械

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき建設機械の作業装置を自動抑制する3次元マシンコントロール技術（MC）又は、建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘導する3次元マシンガイダンス技術（MG）を用いて実施する。

○ ICT建設機械による施工

- ・MC（マシンコントロール）ブルドーザ、MCバックホウ
- ・MG（マシンガイダンス）ブルドーザ、MGバックホウ

（４）３次元出来形管理等の施工管理

受注者は、（３）による工事の施工管理において、次のア～ケから選択（複数選択可）して出来形管理を行うものとし、面管理又は断面管理及び変化点の計測による出来形管理が選択できる。出来形管理に当たっては、面管理が規定されている工種については標準的に面管理を実施するものとするが、面管理が非効率になる場合は、監督職員との協議の上、断面管理による出来形管理を行ってもよい。

- ア TS等光波方式を用いた出来形管理
- イ TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理
- ウ UAV空中写真測量を用いた出来形管理
- エ 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- オ UAVレーザースキャナーを用いた出来形管理
- カ 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理
- キ RTK-GNSSを用いた出来形管理
- ク 施工履歴データを用いた出来形管理
- ケ モバイル端末を用いた出来形管理

（５）３次元データの納品

（４）により確認された３次元施工管理データを、「情報化施工技術の活用ガイドライン」に基づき、工事完成図書として電子納品とする。

- ５．上記４．（１）～（５）の施工を実施するために使用する機器類は、受注者が調達すること。また、施工に必要な施工データは、受注者が作成するものとする。使用するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するものとする。発注者は、３次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したCADデータを受注者に貸与する。また、情報化施工を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、施工区間の前後を含め必要な範囲を積極的に受注者に貸与するものである。

なお、貸与を受けた資料については、工事完成時までに監督職員へ返却しなければならない。

	貸与資料	備考
１	令和３年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理実施設計業務 報告書	
２	図面のCADデータ	

- ６．上記４．（１）～（５）で使用するICT機器に入力した３次元設計データを監督職員に提出すること。

７．確認及び検査

受注者は、監督職員が行う施工段階確認等や検査職員が行う完成検査等において、施工管理データが組み込まれた出来形管理用TS等光波方式等を準備しなければならない。

8. 情報化施工技術活用工事の費用

- (1) 情報化施工技術活用工事に要する費用については、設計変更の対象とし、「情報化施工技術の活用ガイドライン」により計上することとする。
- (2) 受注者は、発注者から依頼する歩掛や経費等の見積書提出に協力しなければならない。
また、発注者の指示により歩掛調査等の調査を実施する場合には協力しなければならない。

9. 本特別仕様書に疑義を生じた場合又は記載のない事項については、監督職員と協議するものとする。

第12章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は監理技術者の資格は入札説明書によるものとする。

2. 施工管理

(1) 施工管理の追加項目

施工管理基準に定めのない追加の項目とその管理基準等は、次によらなければならない。

1) 地盤改良工

① 直接測定による出来形管理

測定項目	規格値 (mm)	測定基準	管理方式	備考
施工厚さ t	-50	・ 構造物ごとに測定 ・ 厚さは端部2か所で測定。	・ 結果一覧表によるもの（様式3-1）	測定基準で、施工延長Lが40mを超える場合は、40m毎に測定
幅 w	-100			
延長 L	-200			

② 撮影記録による出来形管理

直接測定による出来形測定結果が確認できるよう撮影記録を行い、適正に管理を行うものとする。

2) 品質管理

施工管理基準に定めのない追加の項目とその内容は次によるものとする。

工 種	試験項目	試験方法	規格値	測定基準
地盤改良工	エレフット試験	JGS1521-2011平板載荷試験の簡易試験	設計強度以上	試験は1号横断暗渠工1箇所

3. 六価クロム溶出試験

本工事は、「六価クロム溶出試験」の対象工事であり、次に示す工種について、六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出しなければならない。

なお、試験方法は、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試

験実施要領（案）」によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

六価クロム溶出試験対象工種及び検体数

対象工種	対象工法	配合設計段階 検 体 数	備 考
地盤改良工	粉体攪拌工法	1 検体	

4. 工事写真における黒板情報の電子化

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」URL（<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

- 1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- 2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- 1) 受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- 2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第２ 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案）６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。
- 3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に

URL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html)のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結

果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

5. 工事現場等における遠隔確認について

- (1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認（以下「遠隔確認」という）を行う工事である。
- (2) 遠隔確認の活用は、別添の「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。

- (3) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第13章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的または人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- 1. 土質の変化
- 2. 転石、湧水の出現
- 3. 地下埋設物（埋蔵文化財を含む）の出現
- 4. 排水量
- 5. 設計諸元等条件変更に係るもの
- 6. 関連工事との調整によるもの
- 7. 不可抗力によるもの
- 8. 法・基準の改正に係るもの
- 9. 第三者との協議によるもの
- 10. 遠隔確認の試行を行う場合
- 11. その他監督職員が必要と認めたもの

第14章 その他

1. 契約後VE提案

(1) 定義

「VE提案」とは、工事請負契約書第19条の2の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

(2) VE提案の意義及び範囲

- 1) VE提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に

係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。

2) ただし、次の提案は、V E 提案の範囲に含めないものとする。

- ① 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
- ② 工事請負契約書第 18 条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案
- ③ 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

(3) V E 提案書の提出

1) 受注者は、2) の V E 提案を行う場合、次に掲げる事項を V E 提案書（共通仕様書様式 6-1～4）に記載し、発注者に提出しなければならない。

- ① 設計図書に定める内容と V E 提案の内容の対比及び提案理由
- ② V E 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
- ③ V E 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
- ④ 発注者が別途発注する関連工事との関係
- ⑤ 工業所有権を含む V E 提案である場合、その取り扱いに関する事項
- ⑥ その他 V E 提案が採用された場合に留意すべき事項

2) 発注者は、提出された V E 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

3) 受注者は、V E 提案を契約締結の日より、当該 V E 提案に係る部分の施工に着手する日の 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。

4) V E 提案の提出費用は、受注者の負担とする。

(4) V E 提案の適否等

1) 発注者は、V E 提案の採否について、原則として、V E 提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面（共通仕様書 様式 6-5）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。

2) また、V E 提案が適正と認められなかった場合にはその理由を付して通知するものとする。

3) V E 提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。

4) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の 2（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。

5) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。

6) 前項の変更を行う場合においては、V E 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する額（以下、「V E 管理費」という。）を削減しないものとする。

7) V E 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者が V E 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。

8) 発注者は、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第25条(請負代金額の変更方法等)第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合の前記6)のVE管理費については、変更しないものとする。

ただし、双方の責に帰することができない理由(不可抗力、予測不可能な事由等)により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

(5) VE提案書の使用

発注者は、VE提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容が無償で使用する権利を有するものとする。

(6) 責任の所在

発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。

2. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-37に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。受注者は「情報化施工技術活用工事」(受注者希望型)を希望した場合は、情報化施工技術に係る資料について「情報化施工技術活用ガイドライン」

(<https://www.maff.go.jp/j/nousin/sekkei/attach/pdf/220812-2.pdf>)に基づき、提出しなければならない。

・工事完成図書の電子媒体(CD-R、DVD-R又はBD-R)正副2部

3. 配置予定監理技術者等の専任期間

(1) 請負契約の締結後から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。

(2) 契約締結の日から工事着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

(3) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成通知書」等における日付)とする。

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

また、現場への専任の期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「合格通知書」における日付）とする。

4. ワンデーレスポンス実施に関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前中に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後には協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。

5. 部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものである。

6. 工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省WEBサイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。

（1）工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。

なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（2）工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時および新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。

なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

（3）設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が工期、設計変更

内容等、技術提案の履行状況について高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。

なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。

(4) 建設コンサルタントの出席

上記5.(1)、(2)及び(3)の会議に必要な応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関らず契約変更の対象としない。

(5) 打合せ記録簿

工事円滑化会議、設計変更確認会議において確認した事項については、打合せ記録簿（共通仕様書 様式－42）に記録し、相互に確認するものとする。

7. 現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

(1) 内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- ア 洋式（洋風）便器
- イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
- ウ 臭い逆流防止機能
- エ 容易に開かない施錠機能
- オ 照明設備
- カ 衣類掛け等のフック、又は荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg以上とする）

【付属品として備えるもの】

- キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ケ サニタリーボックス
- コ 鍵と手洗器
- サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- シ 便房内寸法900×900mm以上（面積ではない）
- ス 擬音装置（機能を含む）
- セ 着替え台
- ソ 臭気対策機能の多重化
- タ 室内温度の調整が可能な設備

チ 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）

（２）快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記（１）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】ア～カ及び【付属品として備えるもの】キ～チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000円／基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事（施工箇所）までとする。また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基／工事（施工箇所）より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

（３）快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

８．現場環境改善費

（１）現場環境改善費の内容は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから１内容以上選択し合計５つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更しても良い。詳細については、監督職員と協議実施する。

なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

（２）以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。

（３）受注者は工事完成時に現場環境改善費の実施状況が分かる写真を監督職員に提出するものとする。

計上項目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	①用水・電力等の供給設備 ②緑化・花壇 ③ライトアップ施設 ④見学路及び椅子の設置 ⑤昇降設備の充実 ⑥環境負荷の低減
営繕関係	①現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置含む） ②労働宿舍の快適化 ③デザインボックス（交通誘導警備員待機所） ④現場休憩所の快適化 ⑤健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	①工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ②盗難防止対策（警報器等）

	③避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	①地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ②完成予想図 ③工法説明図 ④工事工程表 ⑤デザイン工事看板（各工事PR看板含む） ⑥見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑦見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧パンフレット・工法説明ビデオ ⑨社会貢献

9. 週休2日による施工

（1）本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

（2）「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、ここでいう対象期間、現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

1）対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏期休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

2）現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。

3）降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

（3）週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

1）受注者は、契約後、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。

2）受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。

3）監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。

4）監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合

などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。

5) 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

(4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

(5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じて以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）及び現場管理費（率分）を補正する。

1) 補正係数

	4週8休以上
現場閉所率	28.5%（8日/28日）以上
労務費	1.02
機械経費（賃料）	1.02
共通仮設費（率分）	1.02
現場管理費（率分）	1.05

2) 補正方法

当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記①に示す補正係数による補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。

(6) 週休2日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

名称	区分	補正係数
		4週8休以上
鉄筋工	—	1.02
コンクリートブロック積工	—	1.02
構造物とりこわし工	機械	1.02

10. 週休2日制の促進

(1) 本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。

(2) 発注者は、現場閉所状況が月単位で4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定の合計は100点を超えないものとする。また、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定の点数を10点減ずることとする。

なお、加點評価に当たっては、以下のとおりとする。

- 1) 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4. 創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加點評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価する。

○監督職員用

【働き方改革】

- ☐ 月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。
- ☐ 若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

- 2) 現場閉所による月単位の週休2日相当（4週8休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙3-1に示す「2. 施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加點評価する。ただし、月単位の週休2日に満たない（休日率4週6休以上）場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

- ☐ 休日の確保を行った。
- ☐ その他〔理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保を行った。〕

○事業所長用

- ☐ 工程管理に係る積極的な取組が見られた。
- ☐ その他〔理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に取り組んだ。〕

- 3) 現場閉所による週休2日相当（4週8休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7. 法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で、1点を加點評価する。

○事業所長用

- ☐ その他〔理由：現場閉所による週休2日（4週8休以上）の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。〕

- (3) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

11. 総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）について

- (1) 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）の対象工事である。
- (2) 受発注者間で作成の上、合意した単価合意書は、公表するものとする。

12. 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施に当たって積算額

と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費

労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

- (2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった後、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書（以下「計画書」という。）（様式2）を作成し、監督職員に提出するものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書（以下「変更計画書」という。）（様式3）を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

13. 1日未満で完了する作業の積算

- (1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算（以下、「1日未満積算基準」という。）は、変更積算のみに適用する。
- (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。
- (3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。

14. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

(1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

(2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。

ア 真夏日

日最高気温が30℃以上の日をいう。

イ 工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。

なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

ウ 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日} \div \text{工期}$$

(3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

(4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。

なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。

ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。

(5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

(6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

$$\text{補正値(\%)} = \text{真夏日率} \times \text{補正係数}^{\ast}$$

※ 補正係数：1.2

15. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

(1) 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費(以下「実績変更対象経費」という。)について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

運搬費：建設機械の運搬費

準備費：抜開・除根・除草費

(2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合(以下「割合」という。)を提示する。

(3) 受注者は、2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。

(4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書(以下「内訳書」という。)(様式4)を作成するとともに、内訳書に記載した計上額

が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「4」の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

16. 建設副産物の取扱いに係る補足

土木工事共通仕様書 1－1－2 2 建設副産物の記載について、以下のとおり補足する。

(1) 受領書の交付

受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

(2) 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壤汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。

(3) 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源利用促進計画に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と（2）再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等で行った確認結果を委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

(4) 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

第15章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

分任支出負担行為担当官

〇〇 〇〇 様

住所

商号又は名称

氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

実績変更対象費に関する実施計画書

費 目		費 用	内 容	計上額
共 通 仮 設費	営繕費	借上額	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫及び材料保管場所等の敷地借上げに要する地代若しくはこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	
		宿舍費	労働者が、旅館又はホテル等に宿泊する場合に要する費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料及び燃料費等を含む）	
	小 計			
	現 場 管 理費	労 務 管 理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、帰省旅費及び帰省手当
賃金以外の食事、通勤等に要する費用			労働者の食事補助及び交通費	
小 計				
合 計				

実績変更対象費に関する変更実施計画書

費目		費用	内 容	計上額 (当初)	計上額 (変更)	差額
共 通 仮 設 費	営 繕 費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫及び材料保管場所等の敷地借上げに要する地代若しくはこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用			
		宿泊費	労働者が、旅館又はホテル等に宿泊する場合に要する費用			
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用 （ 運転手賃金、車両損料及び燃料費等を含む）			
	小 計					
現 場 管 理 費	労 務 管 理 費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、帰省旅費及び帰省手当			
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助及び交通費			
	小 計					
合 計						

実績変更対象経費に関する内訳書

費 目		費 用	内 容	計上額
共通仮設費	運搬費	建設機械の運搬費	建設機械の運搬等に要する費用	
	準備費	伐開・除根・除草費	準備作業に伴う伐開・除根・除損作業に要する費用	
合 計				

令和 5 年度

宇城農地整備事業

浅川工区区画整理（その 1 4）工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1)整地工				
一筆排水工		箇所	9	「概」
畦畔工	撤去・復旧	m	63	「概」
耕起		m ²	101,000	「概」
(2)暗渠排水工				
吸水渠	φ 50 (トレンチャ掘削)	m	16,106	「概」
排水渠	φ 50 (バックホウ掘削) 耕地下	m	935	「概」
排水渠	φ 50 (バックホウ掘削) 里道下 本舗装仕上	m	160	「概」
排水渠	φ 50 (バックホウ掘削) 里道下	m	55	「概」
排水渠	φ 50 (バックホウ掘削) 耕作道路下	m	45	「概」
異種管継手	φ 50 (VU) × φ 50 (ポリエチレン管用)	個	209	「概」
水平水閘	VU φ 50 立ち上がりH=1.5m	個	209	「概」
立ち上がり保護管	VU φ 65 L=0.8m	個	209	「概」
VUキャップ	φ 65	個	209	「概」
継手	45° エルボ φ 50 (ポリエチレン管用)	個	209	「概」
2. 排水路工				
(1)排水路工				
1号排水路工	鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200	m	119.3	「概」
1号排水路工	鉄筋コンクリート組立柵渠 (階段) B5000×H1200	m	1.5	「概」
2号排水路工	鉄筋コンクリート組立柵渠 B5000×H1200	m	67.2	「概」
2号排水路工	鉄筋コンクリート組立柵渠 (階段) B5000×H1200	m	1.5	「概」
作業残土処理工		m ³	1,100	「概」
(2)道路横断暗渠工				
1号横断暗渠工	ボックスカルバート B2300×H1200 (2連)	m	5	「概」

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ボックスカルバートPC縦締め	1号横断暗渠工	式	1	
地覆	1号横断暗渠工、21N-12-25（高炉B）	m3	2.9	「概」
作業残土処理工		m3	54	「概」
(3)合流工				
合流工	1号合流工	箇所	1	「概」
(4)既設水路取付工				
1号取付工		箇所	1	「概」
3. 構造物取壊し工				
(1)コンクリート構造物撤去工	排水渠 コンクリート削孔			
コンクリート削孔	排水渠 コンクリート削孔	箇所	209	「概」
殻運搬・処分		m3	0.1	「概」
(2)As舗装取壊し工				
舗装版切断		m	320	「概」
舗装切断排水処理		式	1	
舗装版破碎		m ²	48	「概」
殻運搬・処分		m3	1.4	「概」
(3)コンクリート構造物撤去工	ボックスカルバート			
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	3.2	「概」
殻運搬・処分		m3	3.2	「概」
(4)コンクリート構造物撤去工	床版、ブロック積み			
コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	14	「概」
殻運搬・処分		m3	14	「概」
(5)石綿含有スレート撤去工				
運搬・処分		m3	1.7	「概」
(6)木材撤去工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
運搬・処分		m3	6	「概」
4. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
シート敷設撤去	土木シート 土木安定用材 メッシュPP 0.55mm	式	1	
敷鉄板設置撤去		式	1	作業時排水 参考日数115日
盛土・撤去	購入土	式	1	
(2) 仮締切工				
大型土のう	購入土	式	1	
土のう工	購入土	式	1	
ブルーシート敷設撤去	#2000	式	1	
廃プラスチック類処分（産業廃棄物処分）	廃プラスチック類	式	1	
排水処理		式	1	作業時排水 参考日数60日
5. その他				
(1) 運搬費				
仮設材輸送		式	1	
(2) 技術管理費				
エフレット試験		箇所	1	「概」
一括計上価格				
1. 一括計上				
(1) 一括計上				
六価クロム溶出試験		検体	1	「概」
産業廃棄物処理税		ton	3.9	「概」

令和5年度 宇城農地整備事業
浅川工区区画整理（その14）工事

縮小図面
（契約図面）

九州農政局 宇城農地整備事業所

令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事			
図 面 目 録			
図面番号	名 称	枚 数	備 考
1	位 置 図	1	
2	全 体 計 画 平 面 図	1	
3	標 準 断 面 図	2	
4	排 水 路 計 画 図	1	
5	排 水 路 工 構 造 図	3	
6	暗 渠 排 水 工 計 画 平 面 図	2	
7	撤 去 工 計 画 図	3	
計		13	

$S = N \circ n$



工事対象範囲

工 事 名	令和 5 年 度 宇 城 農 地 整 備 事 業 浅川工区區画整理(その14)工事		
図 面 名	位 置 図		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	1
会 社 名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

全体計画平面図
S=1:2500



凡 例	
	計画圃場
	支線道路B (5m)
	既設道路
	耕作道路 (3m)
	進入路(案)
	計画用排水路
	計画排水路
	既設水路
	既設水路流水方向
	計画水路流水方向
	一筆排水
	排水方向
	ハウス入口
	ビニールハウス
	水路用地残地
	耕区境界畦畔
	簡易整備 (表土扱い無)
	基盤整備 (表土扱い有)




工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その14)工事		
図面名	全体計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:2500	図面番号	2
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		


標準断面図（１）

鉄筋コンクリート組立柵渠（B形）
S=1：30


平面図




C-C断面




A-A断面



B-B断面



D-D断面



鉄筋コンクリート組立柵渠（B形） 寸法表

呼び名	寸 法 (mm)								支柱	1組当たり数量			
	A	B	C	D	E	F	H	L		柵板(両側)			
										300切欠	400切欠	300	400
5000*1200H	100	5000	5480	220	100	120	1200	1320	1個	-	2枚	6枚	-


鉄筋コンクリート組立柵渠階段（B形） 寸法表

呼 び 名	寸 法 (mm)								1組当たり数量							
	A	B	C	D	E	F	H	L	支柱	柵板(片側)				階段		
										300切欠	400切欠	300	400	1200H用	階段下板	階段上板
5000*1200H	100	5000	5480	220	100	120	1200	1320	1個	-	1枚	3枚	-	1枚	3枚	1枚

※階段は「1箇所/ほ区」に設置する。


階段（1200H用）詳細図

S=1：30




階段下板詳細図

S=1：30




階段上板詳細図

S=1：30




胴木継手詳細図

S=1：10



工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その14)工事		
図面名	標準断面図（１）		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	3 - 1 / 2
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		




標準断面図（2）
（暗渠排水工）




※ 管径は計算書より算出する

吸水渠 管路長計	適用管径 (mm)
122.0mまで	φ50
247.0mまで	φ65
361.0mまで	φ75
779.0mまで	φ100

縦断図




※ほ場番号24-1～24-3、25の排水渠においては、
撤去時と同じ舗装構成による仕上げとする。




※水平水間は30aに1箇所とする。


立上り部詳細図



排水渠部詳細図
（個別排水タイプ）




工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事		
図面名	標準断面図（2）		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	3 - 2 / 2
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		




工事名	令和５年度 宇城農地整備事業 浅川工区區画整理(その１)４工事		
図面名	排水路計画図		
作成年月日			
縮尺	S=1:1500	図面番号	4
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		


平面図
S=1:50




A-A断面



B-B断面




C-C断面




排水路工構造図（１） （既設水路取付工） （１号取付工）

ブロック積護岸工断面図
S=1:30




H1750




小口止コンクリート断面図
S=1:30

断面図1




断面図2




横断面

S=1:50






擁壁展開図
S=1:50







工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その14)工事		
図面名	排水路工構造図(1)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	5-1/3
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

排水路工構造図 (2) (1 号横断暗渠工)




工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区區画整理(その14)工事		
図面名	排水路工構造図(2)		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	5 - 2 / 3
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

排水路工構造図（3）
（1号合流工）




工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区區画整理(その14)工事		
図面名	排水路工構造図(3)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 3 / 3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

暗渠排水工計画平面図（1）
S=1:1000



工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事		
図面名	暗渠排水工計画平面図（1）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	6 - 1 / 2
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

暗渠排水工計画平面図（2）
S=1:1000




工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その14）工事		
図面名	暗渠排水工計画平面図（2）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:1000	図面番号	6 - 2 / 2
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		


撤去工計画図（１）

S=1:1500

ボックスカルバート取壊し平面図



ボックスカルバート取壊し標準図
S=1:50





ボックスカルバート 寸法表

呼び名	寸 法 (mm)					備 考
	B1	H	t1	t2	t3	
1200*800H	1200	800	130	130	130	

工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その14) 工事		
図面名	撤去工計画図（１）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 1 / 3
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

撤去工計画図（2）
S=1:1500


コンクリート構造物取壊し平面図



工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その14)工事		
図面名	撤去工計画図（2）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 2 / 3
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

撤去工計画図（3）
S=1:1500

水路内構造物平面図



工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その14)工事		
図面名	撤去工計画図（3）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	7 - 3 / 3
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		


令和5年度 宇城農地整備事業
浅川工区区画整理（その14）工事

(縮小図面)
(参考図面)

九州農政局 宇城農地整備事業所

令和５年度　宇城農地整備事業 浅川工区區画整理（その１４）工事			
図　　　面　　　目　　　録			
図面番号	名　　　　　　　　　称	枚　数	備　　　　　　　考
参１	排　水　路　平　面　縦　断　図	２	
参２	排　水　路　標　準　断　面　図	１	
参３	排　　　水　　　路　　　土　　　工　　　図	１	
参４	ボ　ッ　ク　ス　カ　ル　バ　ー　ト　割　付　図	１	
参５	仮　　　設　　　計　　　画　　　図	２	
計		７	


平面図
S=1:1000



排水路平面縦断図(1)

1号排水路

標準断面図
S=1:100




平面図凡例

	計画圃場	
	支線道路B	(5m)
	既設道路	
	進入路(案)	
	計画排水路	
	既設水路	
	既設水路流水方向	
	計画水路流水方向	
	耕区境界畦畔	
	簡易整備 (表土扱い無)	


縦断面図凡例

	計画高
	左田面
	右田面

縦断面図
SH=1:1000
SV=1:100




測点	距離	田面高	水路高	現況勾配	計画勾配	計画距離	計画断面
No. 0	0.00						
No. 1	100.00						
No. 2	200.00						
No. 3	300.00						
No. 4	400.00						
No. 5	500.00						
No. 6	600.00						
No. 7	700.00						
No. 8	800.00						
No. 9	900.00						
No. 10	1000.00						
No. 11	1100.00						
No. 12	1200.00						
No. 13	1300.00						
No. 14	1400.00						
No. 15	1500.00						
No. 16	1600.00						
No. 17	1700.00						
No. 18	1800.00						
No. 19	1900.00						
No. 20	2000.00						
No. 21	2100.00						
No. 22	2200.00						
No. 23	2300.00						
No. 24	2400.00						
No. 25	2500.00						
No. 26	2600.00						
No. 27	2700.00						
No. 28	2800.00						
No. 29	2900.00						
No. 30	3000.00						
No. 31	3100.00						
No. 32	3200.00						
No. 33	3300.00						
No. 34	3400.00						
No. 35	3500.00						
No. 36	3600.00						
No. 37	3700.00						
No. 38	3800.00						
No. 39	3900.00						
No. 40	4000.00						
No. 41	4100.00						
No. 42	4200.00						
No. 43	4300.00						
No. 44	4400.00						
No. 45	4500.00						
No. 46	4600.00						
No. 47	4700.00						
No. 48	4800.00						
No. 49	4900.00						
No. 50	5000.00						
No. 51	5100.00						
No. 52	5200.00						
No. 53	5300.00						
No. 54	5400.00						
No. 55	5500.00						
No. 56	5600.00						
No. 57	5700.00						
No. 58	5800.00						
No. 59	5900.00						
No. 60	6000.00						
No. 61	6100.00						
No. 62	6200.00						
No. 63	6300.00						
No. 64	6400.00						
No. 65	6500.00						
No. 66	6600.00						
No. 67	6700.00						
No. 68	6800.00						
No. 69	6900.00						
No. 70	7000.00						
No. 71	7100.00						
No. 72	7200.00						
No. 73	7300.00						
No. 74	7400.00						
No. 75	7500.00						
No. 76	7600.00						
No. 77	7700.00						
No. 78	7800.00						
No. 79	7900.00						
No. 80	8000.00						
No. 81	8100.00						
No. 82	8200.00						
No. 83	8300.00						
No. 84	8400.00						
No. 85	8500.00						
No. 86	8600.00						
No. 87	8700.00						
No. 88	8800.00						
No. 89	8900.00						
No. 90	9000.00						
No. 91	9100.00						
No. 92	9200.00						
No. 93	9300.00						
No. 94	9400.00						
No. 95	9500.00						
No. 96	9600.00						
No. 97	9700.00						
No. 98	9800.00						
No. 99	9900.00						
No. 100	10000.00						



(参考図)

工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区區画整理(その14)工事		
図面名	排水路平面縦断図(1)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	参1-1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

平面图
S=1:1000




排水路平面縦断面図(2)

2号排水路

標準断面図

$S=1:100$



平面圖凡例



	計 画 園 場	(5m)
	支 線 道 路 B	
	既 設 道 路	
	進 入 路 (案)	
	計 画 排 水 路	
	既 設 水 路	
	既 設 水 路 流 水 方 向	
	計 画 水 路 流 水 方 向	
	耕 区 境 界 畦 畔	
	簡 易 整 備 (表土扱い無)	

縱断面凡例

——	計 画 高
——	左 田 面
——	右 田 面

縦断図

SH=1 : 1000
SV=1 : 100

[illegible]


(参考図)

工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区區面整理(その14)工事		
図面名	排水路平面縦断面図(2)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	参1-2/2
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		


S = 1 : 100

<排水路>


2号排水路1
L=22.7m




2号排水路3
L=24.8m



1号排水路
L=120.8m



2号排水路2
L=21.2m







(参考図)

工事名	令和5年度 宇城地震整備事業 浅川区區画整理(その14)工事		
図面名	排水路標準断面図		
年月日			
尺度	S=1:100	図面番号	参2
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城地震整備事業所		

排水路土工図

S=1：100

＜排水路＞




(参考図)			
工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その14)工事		
図面名	排水路土工図		
年月日			
尺度	S=1：100	図面番号	参3
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

ボックスカルバート割付図

1号横断暗渠工


平面図

S=1:50




側面図

S=1:50




PC縦連結詳細図

S=1:10



断面図

S=1:30



数量表

規格	製品長 (mm)			製品番号	個数	参考質量 (kg/本)	摘要
	長辺長	中央長	短辺長				
2300*1200	—	1500	—	2, 3, 6, 7	4	5910	標準
	—	1000	—	1, 5	2	3940	短切(凸側カット)、定着
	—	1000	—	4, 8	2	3940	短切(凹側カット)、定着
合計					8		

PC縦連結材料表


名称	規格	単位	数 量		
			右岸側	左岸側	合計
PC鋼より線 (余長含む)	1S15.2 SWPR7BL L(a)=4.980m*4*2 L=スパン長-125+箱抜芯より製品端までの距離+余長	m	19.92	19.92	39.84
アンカープレート	90*90*19	枚	8	8	16
グリッブ	1S15.2用	組	8	8	16
モルタル(箱抜き)	無収縮	m ³	0.044	0.044	0.088

(参考図)

工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その14)工事		
図面名	ボックスカルバート割付図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	参4
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

S=1 : 1500

仮設計画平面図




工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区區画整理(その14)工事		
図面名	仮設計面図(1)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	参5-1/2
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

仮設計画図(2)


S=1:50

土のう締切標準図


土のう締切標準図(1)




土のう締切標準図(2)




土のう締切標準図(3)




土のう締切標準図(4)




土のう締切標準図(5)



土のう締切標準図(6)




土のう締切標準図(8)



2号横断暗渠仮締切工


平面図

S=1:200



断面図

S=1:50



(参考図)			
工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 浅川工区区画整理(その14)工事		
図面名	仮設計画図(2)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	参5-2 / 2
会社名			
事業所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		