



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 5 年度
宇城農地整備事業
五丁川第 2 排水機場工事用道路工事

積 算 書

(当初)

九州農政局
宇城農地整備事業所

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工事用道路工事

[illegible]

九州農政局

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工事用道路工事

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			321,870,000	
・工事原価			280,110,000	
純工事費			210,324,000	
・直接工事費	1.000	式	184,123,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	179,873,000	
・直接工事費（仮設工）			4,250,000	
・間接工事費			95,987,000	
・共通仮設費			26,201,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			21,045,000	
・運搬費	1.000	式	3,554,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			1,602,000	
・現場環境改善費（率計上）			1,602,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			69,786,000	
・官貸額（直工・事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			41,764,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			20,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額（工事価格の内数）			11,265,000	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事

九州農政局

事業名 宇城農地整備事業					
工事名 五丁川第2排水機場工事用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				179,873,000	
・待避所工	1.000	式		753,000	
・ ・待避所①	1.000	式		376,000	
000001 表土掘削 t=15～25cm	77.000	m ²	68	5,236	歩A・単A B単 1号
000002 掘削	1.000	m ³	1,113	1,113	歩A・単A B単 2号
000003 路体盛土	24.000	m ³	1,250	30,000	歩A・単A B単 3号
000004 路床盛土	15.000	m ³	7,151	107,265	歩A・単A B単 4号
000005 路肩盛土	3.000	m ³	2,231	6,693	歩A・単A B単 5号
000006 土木シート設置 メッシュPP 0.55mm	87.000	m ²	147	12,789	歩A・単A B単 6号
000007 法面整形 盛土	66.000	m ²	453	29,898	歩A・単A B単 7号
000008 表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	59.000	m ²	1,701	100,359	歩A・単A B単 8号
000009 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm	60.000	m ²	650	39,000	歩A・単A B単 9号
000010 仮置土運搬 砂川資材置場～現地	40.000	m ³	1,002	40,080	歩A・単A B単 10号
000011 表土養生シート ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg	30.000	m ²	115	3,450	歩A・単A B単 11号
合 計				375,883	
・ ・待避所②	1.000	式		62,000	
000012 掘削	2.000	m ³	1,113	2,226	歩A・単A B単 12号
000013 路肩盛土	1.000	m ³	2,231	2,231	歩A・単A B単 13号
000014 法面整形 盛土	2.000	m ²	453	906	歩A・単A B単 14号
000015 表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	26.000	m ²	1,701	44,226	歩A・単A B単 15号
000016 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=5cm	27.000	m ²	449	12,123	歩A・単A B単 16号
000017 土砂運搬 待避所③へ	1.000	m ³	432	432	歩A・単A B単 17号
合 計				62,144	
・ ・待避所③	1.000	式		182,000	
000018 表土掘削 t=15～25cm	45.000	m ²	68	3,060	歩A・単A B単 18号
000019 掘削	2.000	m ³	1,113	2,226	歩A・単A B単 19号
000020 路体盛土	10.000	m ³	777	7,770	歩A・単A B単 20号
000021 路床盛土	8.000	m ³	6,679	53,432	歩A・単A B単 21号
000022 路肩盛土	3.000	m ³	2,231	6,693	歩A・単A B単 22号
000023 土木シート設置 メッシュPP 0.55mm	51.000	m ²	147	7,497	歩A・単A B単 23号
000024 畦畔	42.000	m	415	17,430	歩A・単A B単 24号
000025 法面整形 盛土	24.000	m ²	453	10,872	歩A・単A B単 25号
000026 表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	30.000	m ²	1,701	51,030	歩A・単A B単 26号
000027 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm	31.000	m ²	650	20,150	歩A・単A B単 27号
000028 表土養生シート ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg	20.000	m ²	115	2,300	歩A・単A B単 28号
合 計				182,460	
・ ・待避所④	1.000	式		133,000	
000029 掘削	3.000	m ³	1,113	3,339	歩A・単A B単 29号
000030 路床盛土	7.000	m ³	6,679	46,753	歩A・単A B単 30号
000031 路肩盛土	4.000	m ³	2,231	8,924	歩A・単A B単 31号

事業名 宇城農地整備事業					
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000032 路面整形 盛土	4.000	m ²	453	1,812	歩A・単A B単 32号
000033 表層 再生密粒度75mm(13) t=4cm	30.000	m ²	1,701	51,030	歩A・単A B単 33号
000034 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm	31.000	m ²	650	20,150	歩A・単A B単 34号
000035 仮置土運搬 砂川資材置場～現地	1.000	m ³	1,117	1,117	歩A・単A B単 35号
合 計				133,125	
・仮橋橋工	1.000	式		171,002,000	
・ ・ 仮橋橋①	1.000	式		8,260,000	
000036 上部工架設工 主桁 H-350*350*12*19	8.640	ton	136,957	1,183,308	歩A・単A B単 36号
000037 上部工架設工 横桁 [-200*80*7.5*11	0.980	ton	145,657	142,744	歩A・単A B単 37号
000038 上部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120	84.000	組	285	23,940	歩A・単A B単 38号
000039 上部工架設工 覆工板 B1,000×12,000 t=208 落込み式 T-25	98.000	m ²	8,139	797,622	歩A・単A B単 39号
000040 ブレ止め [-200*80*7.5*11	0.690	ton	123,750	85,388	歩A・単A B単 40号
000041 上部工架設工 スチールプレート PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有	42.000	枚	1,214	50,988	歩A・単A B単 41号
000042 下部工架設工 導杭打込工	13.000	本	33,936	441,168	歩A・単A B単 42号
000043 下部工架設工 導杭引抜工	13.000	本	13,009	169,117	歩A・単A B単 43号
000044 下部工架設工 支持杭 H-300*300*10*15	28.270	ton	109,650	3,099,806	歩A・単A B単 44号
000045 下部工架設工 支持杭打設	16.000	本	39,182	626,912	歩A・単A B単 45号
000046 下部工架設工 支持杭継手	16.000	箇所	36,300	580,800	歩A・単A B単 46号
000047 下部工架設工 桁受 [-300*90*9*13	2.290	ton	195,352	447,356	歩A・単A B単 47号
000048 下部工架設工 トッブプレート PL-19*300*300 13.42kg/枚	16.000	枚	2,800	44,800	歩A・単A B単 48号
000049 下部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120	192.000	組	285	54,720	歩A・単A B単 49号
000050 高欄設置工 手摺	16.000	m	19,631	314,096	歩A・単A B単 50号
000051 高欄設置部材	16.000	m	12,354	197,664	歩A・単A B単 51号
合 計				8,260,429	
・ ・ 仮橋橋②	1.000	式		17,740,000	
000052 上部工架設工 主桁 H-588*300*12*20	7.900	ton	152,657	1,205,990	歩A・単A B単 52号
000053 上部工架設工 横桁 [-300*90*9*13	1.450	ton	148,657	215,553	歩A・単A B単 53号
000054 上部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120	80.000	組	285	22,800	歩A・単A B単 54号
000055 上部工架設工 覆工板 B1,000×12,000 t=208 落込み式 T-25	80.000	m ²	8,139	651,120	歩A・単A B単 55号
000056 ブレ止め [-200*80*7.5*11	0.390	ton	123,750	48,263	歩A・単A B単 56号
000057 上部工架設工 スチールプレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有	40.000	枚	1,735	69,400	歩A・単A B単 57号
000058 下部工架設工 導杭打込工	12.000	本	38,671	464,052	歩A・単A B単 58号
000059 下部工架設工 導杭引抜工	12.000	本	14,864	178,368	歩A・単A B単 59号
000060 下部工架設工 支持杭 H-400*400*13*21	72.240	ton	130,750	9,445,380	歩A・単A B単 60号
000061 下部工架設工 支持杭打設	15.000	本	104,180	1,562,700	歩A・単A B単 61号
000062 下部工架設工 支持杭継手	30.000	箇所	73,400	2,202,000	歩A・単A B単 62号
000063 下部工架設工 桁受 H-594*302*14*23	4.590	ton	200,352	919,616	歩A・単A B単 63号
000064 下部工架設工 トッブプレート PL-21*400*400 26.38kg/枚	15.000	枚	5,500	82,500	歩A・単A B単 64号
000065 下部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120	120.000	組	285	34,200	歩A・単A B単 65号
000066 高欄設置工 手摺	20.000	m	19,631	392,620	歩A・単A B単 66号
000067 高欄設置部材	20.000	m	12,295	245,900	歩A・単A B単 67号

事業名 宇城農地整備事業					
工事名 五丁川第2排水機場工事用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				17,740,462	
・ ・ 仮栈橋③					
	1.000	式		51,857,000	
000068 上部工架設工 主桁 H-488*300*11*18	19.380	ton	149,657	2,900,353	歩A・単A B単 68号
000069 上部工架設工 添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有	50.000	枚	2,945	147,250	歩A・単A B単 69号
000070 上部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120	400.000	組	285	114,000	歩A・単A B単 70号
000071 上部工架設工 横桁 [-300*90*9*13	8.690	ton	148,657	1,291,829	歩A・単A B単 71号
000072 上部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120	480.000	組	285	136,800	歩A・単A B単 72号
000073 上部工架設工 覆工板 B1,000×12,000 t=208 落込み式 T-25	240.000	m ²	7,035	1,688,400	歩A・単A B単 73号
000074 ブレ止め [-200*80*7.5*11	0.390	ton	123,750	48,263	歩A・単A B単 74号
000075 上部工架設工 スガ-プレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有	240.000	枚	1,545	370,800	歩A・単A B単 75号
000076 下部工架設工 導杭打込工	36.000	本	38,671	1,392,156	歩A・単A B単 76号
000077 下部工架設工 導杭引抜工	36.000	本	14,864	535,104	歩A・単A B単 77号
000078 下部工架設工 支持杭 H-400*400*13*21	205.110	ton	130,750	26,818,133	歩A・単A B単 78号
000079 下部工架設工 支持杭打設	45.000	本	104,180	4,688,100	歩A・単A B単 79号
000080 下部工架設工 支持杭継手	45.000	箇所	73,400	3,303,000	歩A・単A B単 80号
000081 下部工架設工 桁受 H-594*302*14*23	13.770	ton	200,352	2,758,847	歩A・単A B単 81号
000082 下部工架設工 水平継材 [-150*75*6.5*10	2.680	ton	192,352	515,503	歩A・単A B単 82号
000083 下部工架設工 斜材 L-90*90*7	13.810	ton	196,352	2,711,621	歩A・単A B単 83号
000084 下部工架設工 トッブプレート PL-21*400*400 26.38kg/枚	45.000	枚	5,500	247,500	歩A・単A B単 84号
000085 下部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120	720.000	組	285	205,200	歩A・単A B単 85号
000086 高欄設置工 手摺	60.000	m	19,631	1,177,860	歩A・単A B単 86号
000087 高欄設置部材	60.000	m	12,295	737,700	歩A・単A B単 87号
000088 盛土	17.000	m ³	560	9,520	歩A・単A B単 88号
000089 大型土のう 耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)	24.000	袋	1,593	38,232	歩A・単A B単 89号
000090 仮置土運搬 砂川資材置場～現地	19.000	m ³	1,117	21,223	歩A・単A B単 90号
合 計				51,857,394	
・ ・ 仮栈橋④					
	1.000	式		93,145,000	
000091 上部工架設工 主桁 H-700*300*13*24	54.780	ton	158,657	8,691,230	歩A・単A B単 91号
000092 上部工架設工 添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有	70.000	枚	4,649	325,430	歩A・単A B単 92号
000093 上部工架設工 固定用ボルトナット,M22×125	840.000	組	291	244,440	歩A・単A B単 93号
000094 上部工架設工 横桁 [-300*90*9*13	14.190	ton	148,657	2,109,443	歩A・単A B単 94号
000095 上部工架設工 固定用ボルトナット,M22×125	784.000	組	291	228,144	歩A・単A B単 95号
000096 上部工架設工 覆工板 B1,000×12,000 t=208 落込み式 T-25	486.000	m ²	4,827	2,345,922	歩A・単A B単 96号
000097 ブレ止め [-200*80*7.5*11	0.790	ton	123,750	97,763	歩A・単A B単 97号
000098 上部工架設工 スガ-プレート PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有	392.000	枚	2,027	794,584	歩A・単A B単 98号
000099 下部工架設工 導杭打込工	56.000	本	38,671	2,165,576	歩A・単A B単 99号
000100 下部工架設工 導杭引抜工	56.000	本	14,864	832,384	歩A・単A B単 100号
000101 下部工架設工 支持杭 H-400*400*13*21	361.200	ton	130,750	47,226,900	歩A・単A B単 101号
000102 下部工架設工 支持杭打設	70.000	本	104,180	7,292,600	歩A・単A B単 102号
000103 下部工架設工 支持杭継手	140.000	箇所	73,400	10,276,000	歩A・単A B単 103号
000104 下部工架設工 桁受 H-700*300*13*24	23.660	ton	205,352	4,858,628	歩A・単A B単 104号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000105 下部工架設工 水平継材 [-150*75*6.5*10	4.460	ton	192,352	857,890	歩A・単A B単 105号
000106 下部工架設工 斜材 L-90*90*7	2.300	ton	196,352	451,610	歩A・単A B単 106号
000107 下部工架設工 トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚	70.000	枚	5,500	385,000	歩A・単A B単 107号
000108 下部工架設工 固定用ボルトナット,M22×125	1,120.000	組	291	325,920	歩A・単A B単 108号
000109 高欄設置工 手摺	101.400	m	19,631	1,990,583	歩A・単A B単 109号
000110 高欄設置部材	101.400	m	16,226	1,645,316	歩A・単A B単 110号
合 計				93,145,363	
・ 工用道路工	1.000	式		3,539,000	
・ ・ 工用道路①	1.000	式		2,553,000	
000111 掘削	23.000	m3	1,113	25,599	歩A・単A B単 111号
000112 路体盛土	101.000	m3	560	56,560	歩A・単A B単 112号
000113 路床盛土	142.000	m3	6,562	931,804	歩A・単A B単 113号
000114 路肩盛土	3.000	m3	2,231	6,693	歩A・単A B単 114号
000115 土木シート設置 メッシュPP 0.55mm	551.000	m ²	147	80,997	歩A・単A B単 115号
000116 法面整形 盛土	23.000	m ²	453	10,419	歩A・単A B単 116号
000117 表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	585.000	m ²	1,605	938,925	歩A・単A B単 117号
000118 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm	586.000	m ²	650	380,900	歩A・単A B単 118号
000119 仮置土運搬 砂川資材置場～現地	108.000	m3	1,117	120,636	歩A・単A B単 119号
合 計				2,552,533	
・ ・ 工用道路②	1.000	式		986,000	
000120 掘削	5.000	m3	1,113	5,565	歩A・単A B単 120号
000121 路体盛土	3.000	m3	560	1,680	歩A・単A B単 121号
000122 路床盛土	57.000	m3	6,562	374,034	歩A・単A B単 122号
000123 路肩盛土	7.000	m3	2,231	15,617	歩A・単A B単 123号
000124 土木シート設置 メッシュPP 0.55mm	286.000	m ²	147	42,042	歩A・単A B単 124号
000125 法面整形 盛土	36.000	m ²	453	16,308	歩A・単A B単 125号
000126 表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	223.000	m ²	1,605	357,915	歩A・単A B単 126号
000127 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm	225.000	m ²	650	146,250	歩A・単A B単 127号
000128 仮置土運搬 砂川資材置場～現地	24.000	m3	1,117	26,808	歩A・単A B単 128号
合 計				986,219	
・ 工用坂路工	1.000	式		1,913,000	
・ ・ 工用坂路①	1.000	式		1,086,000	
000129 路体盛土	190.000	m3	560	106,400	歩A・単A B単 129号
000130 路床盛土	40.000	m3	6,562	262,480	歩A・単A B単 130号
000131 路肩盛土	6.000	m3	2,231	13,386	歩A・単A B単 131号
000132 土木シート設置 メッシュPP 0.55mm	260.000	m ²	147	38,220	歩A・単A B単 132号
000133 法面整形 盛土	89.000	m ²	453	40,317	歩A・単A B単 133号
000134 表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	158.000	m ²	1,605	253,590	歩A・単A B単 134号
000135 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm	160.000	m ²	650	104,000	歩A・単A B単 135号
000136 仮置土運搬 砂川資材置場～現地	208.000	m3	1,117	232,336	歩A・単A B単 136号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000137 大型土のう 耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)	22.000	袋	1,593	35,046	歩A・単A B単 137号
合 計				1,085,775	
・ ・ 工用坂路②	1.000	式		411,000	
000138 路体盛土	79.000	m3	560	44,240	歩A・単A B単 138号
000139 路床盛土	15.000	m3	6,562	98,430	歩A・単A B単 139号
000140 路肩盛土	2.000	m3	2,231	4,462	歩A・単A B単 140号
000141 法面整形 盛土	36.000	m ²	453	16,308	歩A・単A B単 141号
000142 表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	65.000	m ²	1,605	104,325	歩A・単A B単 142号
000143 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm	65.000	m ²	650	42,250	歩A・単A B単 143号
000144 仮置土運搬 砂川資材置場～現地	90.000	m3	1,117	100,530	歩A・単A B単 144号
合 計				410,545	
・ ・ 工用坂路③	1.000	式		416,000	
000145 路体盛土	124.000	m3	560	69,440	歩A・単A B単 145号
000146 表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm	67.000	m ²	1,605	107,535	歩A・単A B単 146号
000147 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm	67.000	m ²	650	43,550	歩A・単A B単 147号
000148 大型土のう 耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)	27.000	袋	1,593	43,011	歩A・単A B単 148号
000149 仮置土運搬 砂川資材置場～現地	99.000	m3	1,290	127,710	歩A・単A B単 149号
000150 仮置土運搬 仮置場～現地	39.000	m3	628	24,492	歩A・単A B単 150号
合 計				415,738	
・ 撤去工	1.000	式		170,000	
・ ・ 既設水路撤去	1.000	式		115,000	
000151 ヒューム管撤去 φ600	30.000	m	1,655	49,650	歩A・単A B単 151号
000152 U型側溝撤去 U300	36.000	m	979	35,244	歩A・単A B単 152号
000153 産業廃棄物処理 コンクリート殻(有筋)	5.300	m3	5,616	29,765	歩A・単A B単 153号
合 計				114,659	
・ ・ 路上施設撤去	1.000	式		55,000	
000154 ガードレール撤去 Gr-C-4E	18.000	m	1,336	24,048	歩A・単A B単 154号
000155 ガードパイプ撤去 Gp-Bp-2E	9.000	m	2,785	25,065	歩A・単A B単 155号
000156 ボール撤去	4.000	本	1,408	5,632	歩A・単A B単 156号
合 計				54,745	
・ 仮設水路工	1.000	式		2,496,000	
・ ・ 管渠型側溝	1.000	式		1,251,000	
000157 床掘	43.000	m3	306	13,158	歩A・単A B単 157号
000158 埋戻	21.000	m3	2,583	54,243	歩A・単A B単 158号
000159 管渠型側溝 縦断用 T-25 φ600	30.000	m	39,150	1,174,500	歩A・単A B単 159号
000160 土砂運搬 待避所③へ	20.000	m3	432	8,640	歩A・単A B単 160号
000161 土砂運搬 待避所④へ	1.000	m3	489	489	歩A・単A B単 161号
合 計				1,251,030	

[illegible]

事業名 宇城農地整備事業					
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				4,250,000	
・ 敷地造成工					
	1.000	式		515,000	
・ ・ 工用道路①					
	1.000	式		258,000	
000167 表土掘削 t=15～25cm	2,900.000	m ²	68	197,200	歩A・単A B単 167号
000168 表土養生シート ブルーシート #3,000 3.5m×5.4m 3.0kg	527.000	m ²	115	60,605	歩A・単A B単 168号
合 計				257,805	
・ ・ 工用道路②・工用坂路①					
	1.000	式		257,000	
000169 表土掘削 t=15～25cm	2,900.000	m ²	68	197,200	歩A・単A B単 169号
000170 表土養生シート ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg	522.000	m ²	115	60,030	歩A・単A B単 170号
合 計				257,230	
・ 進入盛土工					
	1.000	式		2,308,000	
・ ・ 進入盛土工					
	1.000	式		2,308,000	
000171 大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)	210.000	袋	10,030	2,106,300	歩A・単A B単 171号
000172 敷鉄板 22×1524×6096	58.300	m ²	476	27,751	歩A・単A B単 172号
000173 大型土のう運搬 工用坂路①へ	22.000	袋	311	6,842	歩A・単A B単 173号
000174 大型土のう運搬 仮栈橋③へ	24.000	袋	358	8,592	歩A・単A B単 174号
000175 大型土のう運搬 工用坂路③へ	27.000	袋	358	9,666	歩A・単A B単 175号
000176 大型土のう運搬 資材仮置場へ	137.000	袋	1,090	149,330	歩A・単A B単 176号
合 計				2,308,481	
・ 仮締切工 任意仮設	1.000	式		22,000	
・ ・ 管渠型側溝					
	1.000	式		11,000	
000177 大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)	1.000	袋	9,878	9,878	歩A・単A B単 177号
000178 大型土のう運搬 資材仮置場へ	1.000	袋	1,185	1,185	歩A・単A B単 178号
合 計				11,063	
・ ・ スリット型側溝					
	1.000	式		11,000	
000179 大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)	1.000	袋	9,974	9,974	歩A・単A B単 179号
000180 大型土のう運搬 資材仮置場へ	1.000	袋	1,090	1,090	歩A・単A B単 180号
合 計				11,064	
・ 安全費					
	1.000	式		1,405,000	
・ ・ 安全費					
	1.000	式		1,405,000	
000181 交通誘導警備員	102.000	人	13,770	1,404,540	歩A・単A B単 181号
合 計				1,404,540	

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工事に用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事に用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単一 1号 *** 表土掘削					
	t=15～25cm		m ²	68		歩A・単A
000002	*** B単一 2号 *** 掘削					
			m ³	1,113		歩A・単A
000003	*** B単一 3号 *** 路体盛土					
			m ³	1,250		歩A・単A
000004	*** B単一 4号 *** 路床盛土					
			m ³	7,151		歩A・単A
000005	*** B単一 5号 *** 路肩盛土					
			m ³	2,231		歩A・単A
000006	*** B単一 6号 *** 土木シート設置					
	メッシュPP 0.55mm		m ²	147		歩A・単A
000007	*** B単一 7号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	453		歩A・単A
000008	*** B単一 8号 *** 表層					
	再生密粒度750(13) t=4cm		m ²	1,701		歩A・単A
000009	*** B単一 9号 *** 上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²	650		歩A・単A
000010	*** B単一 10号 *** 仮置土運搬					
	砂川資材置場～現地		m ³	1,002		歩A・単A
000011	*** B単一 11号 *** 表土養生シート					
	ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg		m ²	115		歩A・単A
000012	*** B単一 12号 *** 掘削					
			m ³	1,113		歩A・単A
000013	*** B単一 13号 *** 路肩盛土					
			m ³	2,231		歩A・単A
000014	*** B単一 14号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	453		歩A・単A
000015	*** B単一 15号 *** 表層					
	再生密粒度750(13) t=4cm		m ²	1,701		歩A・単A
000016	*** B単一 16号 *** 上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=5cm		m ²	449		歩A・単A
000017	*** B単一 17号 *** 土砂運搬					
	待避所③へ		m ³	432		歩A・単A
000018	*** B単一 18号 *** 表土掘削					
	t=15～25cm		m ²	68		歩A・単A
000019	*** B単一 19号 *** 掘削					
			m ³	1,113		歩A・単A
000020	*** B単一 20号 *** 路体盛土					
			m ³	777		歩A・単A
000021	*** B単一 21号 *** 路床盛土					
			m ³	6,679		歩A・単A
000022	*** B単一 22号 *** 路肩盛土					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m3	2,231		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 土木シート設置					
	メッシュPP 0.55mm		m ²	147		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 畦畔					
			m	415		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	453		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 表層					
	再生密粒度750(13) t=4cm		m ²	1,701		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²	650		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 表土養生シート					
	ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg		m ²	115		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 掘削					
			m3	1,113		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 路床盛土					
			m3	6,679		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 路肩盛土					
			m3	2,231		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	453		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 表層					
	再生密粒度750(13) t=4cm		m ²	1,701		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²	650		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 仮置土運搬					
	砂川資材置場～現地		m3	1,117		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 上部工架設工					
	主桁 H-350*350*12*19		ton	136,957		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 上部工架設工					
	横桁 [-200*80*7.5*11		ton	145,657		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 上部工架設工					
	固定用ボルトナット,M22×120		組	285		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 上部工架設工					
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²	8,139		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** ズレ止め					
	[-200*80*7.5*11		ton	123,750		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 上部工架設工					
	スチールプレート PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,214		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 下部工架設工					
	導杭打込工		本	33,936		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 下部工架設工					
	導杭引抜工		本	13,009		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 下部工架設工					
	支持杭 H-300*300*10*15		ton	109,650		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 下部工架設工					
	支持杭打設		本	39,182		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 下部工架設工					
	支持杭継手		箇所	36,300		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 下部工架設工					
	桁受 [-300*90*9*13		ton	195,352		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 下部工架設工					
	トッププレート PL-19*300*300 13.42kg/枚		枚	2,800		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 下部工架設工					
	固定用ボルトナット,M22×120		組	285		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 高欄設置工					
	手摺		m	19,631		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 高欄設置部材					
			m	12,354		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 上部工架設工					
	主桁 H-588*300*12*20		ton	152,657		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 上部工架設工					
	横桁 [-300*90*9*13		ton	148,657		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 上部工架設工					
	固定用ボルトナット,M22×120		組	285		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 上部工架設工					
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²	8,139		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** ズレ止め					
	[-200*80*7.5*11		ton	123,750		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 上部工架設工					
	スチールプレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,735		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 下部工架設工					
	導杭打込工		本	38,671		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 下部工架設工					
	導杭引抜工		本	14,864		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 下部工架設工					
	支持杭 H-400*400*13*21		ton	130,750		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 下部工架設工					
	支持杭打設		本	104,180		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 下部工架設工					
	支持杭継手		箇所	73,400		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 下部工架設工					
	桁受 H-594*302*14*23		ton	200,352		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 下部工架設工					
	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚		枚	5,500		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 下部工架設工					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	固定用ボルトナット,M22×120 *** B単ー 66号 ***		組	285		歩A・単A
000066	高欄設置工					
	手摺 *** B単ー 67号 ***		m	19,631		歩A・単A
000067	高欄設置部材					
	*** B単ー 68号 ***		m	12,295		歩A・単A
000068	上部工架設工					
	主桁 H-488*300*11*18 *** B単ー 69号 ***		ton	149,657		歩A・単A
000069	上部工架設工					
	添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有 *** B単ー 70号 ***		枚	2,945		歩A・単A
000070	上部工架設工					
	固定用ボルトナット,M22×120 *** B単ー 71号 ***		組	285		歩A・単A
000071	上部工架設工					
	横桁 [-300*90*9*13 *** B単ー 72号 ***		ton	148,657		歩A・単A
000072	上部工架設工					
	固定用ボルトナット,M22×120 *** B単ー 73号 ***		組	285		歩A・単A
000073	上部工架設工					
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25 *** B単ー 74号 ***		m ²	7,035		歩A・単A
000074	ズレ止め					
	[-200*80*7.5*11 *** B単ー 75号 ***		ton	123,750		歩A・単A
000075	上部工架設工					
	スチールプレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有 *** B単ー 76号 ***		枚	1,545		歩A・単A
000076	下部工架設工					
	導杭打込工 *** B単ー 77号 ***		本	38,671		歩A・単A
000077	下部工架設工					
	導杭引抜工 *** B単ー 78号 ***		本	14,864		歩A・単A
000078	下部工架設工					
	支持杭 H-400*400*13*21 *** B単ー 79号 ***		ton	130,750		歩A・単A
000079	下部工架設工					
	支持杭打設 *** B単ー 80号 ***		本	104,180		歩A・単A
000080	下部工架設工					
	支持杭継手 *** B単ー 81号 ***		箇所	73,400		歩A・単A
000081	下部工架設工					
	桁受 H-594*302*14*23 *** B単ー 82号 ***		ton	200,352		歩A・単A
000082	下部工架設工					
	水平継材 [-150*75*6.5*10 *** B単ー 83号 ***		ton	192,352		歩A・単A
000083	下部工架設工					
	斜材 L-90*90*7 *** B単ー 84号 ***		ton	196,352		歩A・単A
000084	下部工架設工					
	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚 *** B単ー 85号 ***		枚	5,500		歩A・単A
000085	下部工架設工					
	固定用ボルトナット,M22×120 *** B単ー 86号 ***		組	285		歩A・単A
000086	高欄設置工					
	手摺		m	19,631		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 高欄設置部材					
			m	12,295		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 盛土					
			m3	560		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 大型土のう					
	耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)		袋	1,593		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 仮置土運搬					
	砂川資材置場～現地		m3	1,117		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 上部工架設工					
	主桁 H-700*300*13*24		ton	158,657		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 上部工架設工					
	添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有		枚	4,649		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 上部工架設工					
	固定用ボルトナット,M22×125		組	291		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 上部工架設工					
	横桁 [-300*90*9*13		ton	148,657		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 上部工架設工					
	固定用ボルトナット,M22×125		組	291		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 上部工架設工					
	覆工板 B1,000×12,000 t=208 落込み式 T-25		m ²	4,827		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** ズレ止め					
	[-200*80*7.5*11		ton	123,750		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 上部工架設工					
	スファ-プレート PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有		枚	2,027		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 下部工架設工					
	導杭打込工		本	38,671		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 下部工架設工					
	導杭引抜工		本	14,864		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 下部工架設工					
	支持杭 H-400*400*13*21		ton	130,750		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 下部工架設工					
	支持杭打設		本	104,180		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 下部工架設工					
	支持杭継手		箇所	73,400		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 下部工架設工					
	桁受 H-700*300*13*24		ton	205,352		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 下部工架設工					
	水平継材 [-150*75*6.5*10		ton	192,352		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 下部工架設工					
	斜材 L-90*90*7		ton	196,352		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 下部工架設工					
	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚		枚	5,500		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 下部工架設工					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	固定用ボルトナット,M22×125 *** B単ー 109号 ***		組	291		歩A・単A
000109	高欄設置工					
	手摺 *** B単ー 110号 ***		m	19,631		歩A・単A
000110	高欄設置部材					
	*** B単ー 111号 ***		m	16,226		歩A・単A
000111	掘削					
	*** B単ー 112号 ***		m3	1,113		歩A・単A
000112	路体盛土					
	*** B単ー 113号 ***		m3	560		歩A・単A
000113	路床盛土					
	*** B単ー 114号 ***		m3	6,562		歩A・単A
000114	路肩盛土					
	*** B単ー 115号 ***		m3	2,231		歩A・単A
000115	土木シート設置					
	メッシュPP 0.55mm *** B単ー 116号 ***		m ²	147		歩A・単A
000116	法面整形					
	盛土 *** B単ー 117号 ***		m ²	453		歩A・単A
000117	表層					
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm *** B単ー 118号 ***		m ²	1,605		歩A・単A
000118	上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=10cm *** B単ー 119号 ***		m ²	650		歩A・単A
000119	仮置土運搬					
	砂川資材置場～現地 *** B単ー 120号 ***		m3	1,117		歩A・単A
000120	掘削					
	*** B単ー 121号 ***		m3	1,113		歩A・単A
000121	路体盛土					
	*** B単ー 122号 ***		m3	560		歩A・単A
000122	路床盛土					
	*** B単ー 123号 ***		m3	6,562		歩A・単A
000123	路肩盛土					
	*** B単ー 124号 ***		m3	2,231		歩A・単A
000124	土木シート設置					
	メッシュPP 0.55mm *** B単ー 125号 ***		m ²	147		歩A・単A
000125	法面整形					
	盛土 *** B単ー 126号 ***		m ²	453		歩A・単A
000126	表層					
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm *** B単ー 127号 ***		m ²	1,605		歩A・単A
000127	上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=10cm *** B単ー 128号 ***		m ²	650		歩A・単A
000128	仮置土運搬					
	砂川資材置場～現地 *** B単ー 129号 ***		m3	1,117		歩A・単A
000129	路体盛土					
	*** B単ー 130号 ***		m3	560		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工事に用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事に用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 路床盛土					
			m3	6,562		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 路肩盛土					
			m3	2,231		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 土木シート設置					
	メッシュPP 0.55mm		m ²	147		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	453		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 表層					
	再生密粒度7ｽｺﾝ(13) t=4cm		m ²	1,605		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²	650		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 仮置土運搬					
	砂川資材置場～現地		m3	1,117		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 大型土のう					
	耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)		袋	1,593		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 路体盛土					
			m3	560		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 路床盛土					
			m3	6,562		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 路肩盛土					
			m3	2,231		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 法面整形					
	盛土		m ²	453		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 表層					
	再生密粒度7ｽｺﾝ(13) t=4cm		m ²	1,605		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²	650		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 仮置土運搬					
	砂川資材置場～現地		m3	1,117		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 路体盛土					
			m3	560		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 表層					
	再生密粒度7ｽｺﾝ(13) t=4cm		m ²	1,605		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²	650		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 大型土のう					
	耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)		袋	1,593		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 仮置土運搬					
	砂川資材置場～現地		m3	1,290		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 仮置土運搬					
	仮置場～現地		m3	628		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** ヒューム管撤去					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ600 *** B単ー 152号 ***		m	1,655		歩A・単A
000152	U型側溝撤去					
	U300 *** B単ー 153号 ***		m	979		歩A・単A
000153	産業廃棄物処理					
	コンクリート殻(有筋) *** B単ー 154号 ***		m3	5,616		歩A・単A
000154	ガードレール撤去					
	Gr-C-4E *** B単ー 155号 ***		m	1,336		歩A・単A
000155	ガードパイプ撤去					
	Gp-Bp-2E *** B単ー 156号 ***		m	2,785		歩A・単A
000156	ポール撤去					
	*** B単ー 157号 ***		本	1,408		歩A・単A
000157	床掘					
	*** B単ー 158号 ***		m3	306		歩A・単A
000158	埋戻					
	*** B単ー 159号 ***		m3	2,583		歩A・単A
000159	管渠型側溝					
	縦断用 T-25 φ600 *** B単ー 160号 ***		m	39,150		歩A・単A
000160	土砂運搬					
	待避所③へ *** B単ー 161号 ***		m3	432		歩A・単A
000161	土砂運搬					
	待避所④へ *** B単ー 162号 ***		m3	489		歩A・単A
000162	床掘					
	*** B単ー 163号 ***		m3	306		歩A・単A
000163	埋戻					
	*** B単ー 164号 ***		m3	2,583		歩A・単A
000164	スリット型側溝					
	縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000(蓋300用L=1,000) *** B単ー 165号 ***		m	30,536		歩A・単A
000165	グレーチング集水柵 木製固定					
	L600×B600×H800 T-2 *** B単ー 166号 ***		個	99,210		歩A・単A
000166	土砂運搬					
	工用坂路①へ *** B単ー 167号 ***		m3	374		歩A・単A
000167	表土掘削					
	t=15～25cm *** B単ー 168号 ***		m ²	68		歩A・単A
000168	表土養生シート					
	ブルーシート #3,000 3.5m×5.4m 3.0kg *** B単ー 169号 ***		m ²	115		歩A・単A
000169	表土掘削					
	t=15～25cm *** B単ー 170号 ***		m ²	68		歩A・単A
000170	表土養生シート					
	ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg *** B単ー 171号 ***		m ²	115		歩A・単A
000171	大型土のう工					
	耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去) *** B単ー 172号 ***		袋	10,030		歩A・単A
000172	敷鉄板					
	22×1524×6096		m ²	476		歩A・単A

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事

工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	表土掘削 t=15~25cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1,000	m ²	68	68	S単 59号
	合 計				68	
	単 価				68	
	*** B単一 2号 ***					
000002	掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1,000	m ³	1,113	1,113	S単 89号
	合 計				1,113	
	単 価				1,113	
	*** B単一 3号 ***					
000003	路体盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	253.8	282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m ³	967.6	968	S単 85号
	合 計				1,250	
	単 価				1,250	
	*** B単一 4号 ***					
000004	路床盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	253.8	282	S単 84号
S86804	SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1,000	m ³	1,017	1,017	S単 87号
S02116	Fe石灰改良処理土	1,330	m ³	4,400	5,852	S単 10号
	合 計				7,151	
	単 価				7,151	
	*** B単一 5号 ***					
000005	路肩盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	253.8	282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m ³	1,949	1,949	S単 1号
	合 計				2,231	
	単 価				2,231	
	*** B単一 6号 ***					
000006	土木シート設置 メッシュPP 0.55mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	33	33	S単 67号
S02116	土木シート メッシュPP 0.55mm,,	1,040	m ²	110	114	S単 11号
	合 計				147	
	単 価				147	
	*** B単一 7号 ***					
000007	法面整形 盛土		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	453.4	453	S単 97号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単— 8号 ***					
000008	表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,701	1,701	S単 102号
	合 計				1,701	
	単 価				1,701	
	*** B単— 9号 ***					
000009	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	649.7	650	S単 100号
	合 計				650	
	単 価				650	
	*** B単— 10号 ***					
000010	仮置土運搬 砂川資材置場～現地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m ³	253.8	254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m ³	748.2	748	S単 91号
	合 計				1,002	
	単 価				1,002	
	*** B単— 11号 ***					
000011	表土養生シート ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	33	33	S単 67号
S02116	ブルーシート #3000 3.6m×5.4m 3.0kg,,	1.040	m ²	79	82	S単 12号
	合 計				115	
	単 価				115	
	*** B単— 12号 ***					
000012	掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m ³	1,113	1,113	S単 89号
	合 計				1,113	
	単 価				1,113	
	*** B単— 13号 ***					
000013	路肩盛土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m ³	253.8	282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m ³	1,949	1,949	S単 1号
	合 計				2,231	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工事に用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事に用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,231	
	*** B単一 14号 ***					
000014	法面整形 盛土		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,1t質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	453.4	453	S単 97号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単一 15号 ***					
000015	表層 再生密粒度7スロ(13) t=4cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,7スロ混合料 I (2.35t/m ³) ,プライムコート 各種,なし,再生密粒度7スロ(13)	1.000	m ²	1,701	1,701	S単 102号
	合 計				1,701	
	単 価				1,701	
	*** B単一 16号 ***					
000016	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=5cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,50mm	1.000	m ²	449.2	449	S単 101号
	合 計				449	
	単 価				449	
	*** B単一 17号 ***					
000017	土砂運搬 待避所③へ		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m ³	431.7	432	S単 92号
	合 計				432	
	単 価				432	
	*** B単一 18号 ***					
000018	表土掘削 t=15~25cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SI5003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m ²	68	68	S単 59号
	合 計				68	
	単 価				68	
	*** B単一 19号 ***					
000019	掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m ³	1,113	1,113	S単 89号
	合 計				1,113	
	単 価				1,113	
	*** B単一 20号 ***					
000020	路体盛土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	253.8	282	S単 84号

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	495	495	S単 82号
	合 計				777	
	単 価				777	
	*** B単— 21号 ***					
000021	路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 84号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	545	545	S単 83号
S02116	Fe石灰改良処理土	1.330	m3	4,400	5,852	S単 10号
	合 計				6,679	
	単 価				6,679	
	*** B単— 22号 ***					
000022	路肩盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	1,949	1,949	S単 1号
	合 計				2,231	
	単 価				2,231	
	*** B単— 23号 ***					
000023	土木シート設置 メッシュPP 0.55mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	33	33	S単 67号
S02116	土木シート メッシュPP 0.55mm,,	1.040	m ²	110	114	S単 11号
	合 計				147	
	単 価				147	
	*** B単— 24号 ***					
000024	畦畔		m		41.600 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	7.500	m3	2,301	17,258	S単 2号
	合 計				17,258	
	単 価				415	
	*** B単— 25号 ***					
000025	法面整形 盛土		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砕質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	453.4	453	S単 97号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単— 26号 ***					
000026	表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,701	1,701	S単 102号
	合 計				1,701	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,701	
	*** B単一 27号 ***					
000027	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	649.7	650	S単 100号
	合 計				650	
	単 価				650	
	*** B単一 28号 ***					
000028	表土養生シート ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	33	33	S単 67号
S02116	ブルーシート #3000 3.6m×5.4m 3.0kg,,	1.040	m ²	79	82	S単 12号
	合 計				115	
	単 価				115	
	*** B単一 29号 ***					
000029	掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-	1.000	m ³	1,113	1,113	S単 89号
	合 計				1,113	
	単 価				1,113	
	*** B単一 30号 ***					
000030	路床盛土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	253.8	282	S単 84号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,なし	1.000	m ³	545	545	S単 83号
S02116	Fe石灰改良処理土	1.330	m ³	4,400	5,852	S単 10号
	合 計				6,679	
	単 価				6,679	
	*** B単一 31号 ***					
000031	路肩盛土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	253.8	282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	1,949	1,949	S単 1号
	合 計				2,231	
	単 価				2,231	
	*** B単一 32号 ***					
000032	法面整形 盛土		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	453.4	453	S単 97号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単一 33号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000033	表層 再生密粒度7スコ(13) t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,7スفالト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,プライムコート 各種,なし,再生密粒度7スコ(13)	1.000	m ²	1,701	1,701	S単 102号
	合 計				1,701	
	単 価				1,701	
	*** B単一 34号 ***					
000034	上層路盤 粒度調整碎石M-30 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	649.7	650	S単 100号
	合 計				650	
	単 価				650	
	*** B単一 35号 ***					
000035	仮置土運搬 砂川資材置場～現地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	253.8	254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック妙山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m ³	863.3	863	S単 93号
	合 計				1,117	
	単 価				1,117	
	*** B単一 36号 ***					
000036	上部工架設工 主桁 H-350*350*12*19		ton		1,000	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,クレーン,90t吊,	1.000	ton	21,907	21,907	S単 76号
S02116	H形鋼 350×350×12×19,,	1.000	ton	114,300	114,300	S単 13号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				136,957	
	単 価				136,957	
	*** B単一 37号 ***					
000037	上部工架設工 横桁 [-200*80*7.5*11		ton		1,000	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,クレーン,90t吊,	1.000	ton	21,907	21,907	S単 76号
S02116	溝形鋼 (SS400) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,	1.000	ton	123,000	123,000	S単 15号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				145,657	
	単 価				145,657	
	*** B単一 38号 ***					
000038	上部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	1.000	組	285	285	S単 16号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単一 39号 ***					

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		五丁川第2排水機場工用道路工事				
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000039	上部工架設工 覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置、ｸﾗｰﾙｰﾝ、90t吊、	1.000	m ²	1,515	1,515	S単 77号
T00004	覆工板滑り止め加工付(補強型) (賃料) 仮栈橋①	1.000	m ²	6,624	6,624	T単 3号
	合 計				8,139	
	単 価				8,139	
	*** B単一 40号 ***					
000040	ズレ止め [-200*80*7.5*11		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	溝形鋼 (ＳＳ４００) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,	1.000	ton	123,000	123,000	S単 15号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				123,750	
	単 価				123,750	
	*** B単一 41号 ***					
000041	上部工架設工 ｽﾏｰﾌﾟﾚｰﾄ PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	スチフナープレート PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有,,	1.000	枚	1,210	1,210	S単 18号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	0.005	ton	750	4	S単 14号
	合 計				1,214	
	単 価				1,214	
	*** B単一 42号 ***					
000042	下部工架設工 導杭打込工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾊﾝﾏ) 導杭,ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾊﾝﾏ単独打込,50未満,20m以下,10m以下,H300,90吊	1.000	本	23,138	23,138	S単 70号
S18072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導棒) 90吊	1.000	本	10,798	10,798	S単 69号
	合 計				33,936	
	単 価				33,936	
	*** B単一 43号 ***					
000043	下部工架設工 導杭引抜工		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾊﾝﾏ) 導杭,引抜,-,-,10m以下,H300,90吊	1.000	本	13,009	13,009	S単 71号
	合 計				13,009	
	単 価				13,009	
	*** B単一 44号 ***					
000044	下部工架設工 支持杭 H-300*300*10*15		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 300×300×10×15,,	1.000	ton	108,900	108,900	S単 19号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				109,650	
	単 価				109,650	
	*** B単一 45号 ***					
000045	下部工架設工 支持杭打設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾊﾝﾏ) 杭橋脚,ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾊﾝﾏ単独打込,50未満,20m以下,20m以下,H300,90吊	1.000	本	39,182	39,182	S単 72号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				39,182	
	単 価				39,182	
	*** B単— 46号 ***					
000046	下部工架設工 支持杭継手		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	継ぎ施工費 H300,,	1.000	箇所	36,300	36,300	S単 20号
	合 計				36,300	
	単 価				36,300	
	*** B単— 47号 ***					
000047	下部工架設工 桁受 [-300*90*9*13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,ｸﾏｰﾗｰﾚｰﾝ,90t吊,,	1.000	ton	68,602	68,602	S単 68号
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形 厚9 幅90 高300,,	1.000	ton	126,000	126,000	S単 21号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				195,352	
	単 価				195,352	
	*** B単— 48号 ***					
000048	下部工架設工 トッププレート PL-19*300*300 13.42kg/枚		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	トッププレート PL-19×300×300 13.42kg/枚,,	1.000	枚	2,790	2,790	S単 22号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	0.013	ton	750	10	S単 14号
	合 計				2,800	
	単 価				2,800	
	*** B単— 49号 ***					
000049	下部工架設工 固定用ボルトナット M22×120		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	1.000	組	285	285	S単 16号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単— 50号 ***					
000050	高欄設置工 手摺		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置,0.0m,0目,0回,N1<90,0円,ｸﾏｰﾗｰﾚｰﾝ,90t吊,,	1.000	m	4,431	4,431	S単 78号
S02116	ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm,,	1.000	m	15,200	15,200	S単 23号
	合 計				19,631	
	単 価				19,631	
	*** B単— 51号 ***					
000051	高欄設置部材		m		16.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ワップレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,,	32.000	枚	465	14,880	S単 24号
S02116	ワップレート PL-9×248×378 6.62kg/枚,,	8.000	枚	1,510	12,080	S単 25号
S02116	支柱ﾊﾞｰｽﾞﾌﾟﾚｰﾄ PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,,	8.000	枚	2,130	17,040	S単 26号
S02116	ﾌﾟﾚｰﾄ PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,,	8.000	枚	1,290	10,320	S単 27号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	プレート PL-9×175×400 4.95kg/枚 孔あけ加工有,,	8.000	枚	1,400	11,200	S単 28号
S02116	地覆 [-380*100*10.5*16,,	0.870	ton	130,000	113,100	S単 29号
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	64.000	組	285	18,240	S単 16号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.072	ton	750	804	S単 14号
	合 計				197,664	
	単 価				12,354	
	*** B単一 52号 ***					
000052	上部工架設工 主桁 H-588*300*12*20		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,クレーン,90t吊,,	1.000	ton	21,907	21,907	S単 76号
S02116	H形鋼 H-588×300×12×20,,	1.000	ton	130,000	130,000	S単 30号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				152,657	
	単 価				152,657	
	*** B単一 53号 ***					
000053	上部工架設工 横桁 [-300*90*9*13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,クレーン,90t吊,,	1.000	ton	21,907	21,907	S単 76号
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形 厚9 幅90 高300,,	1.000	ton	126,000	126,000	S単 21号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				148,657	
	単 価				148,657	
	*** B単一 54号 ***					
000054	上部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	1.000	組	285	285	S単 16号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単一 55号 ***					
000055	上部工架設工 覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,クレーン,90t吊,,	1.000	m ²	1,515	1,515	S単 77号
T00005	覆工板滑り止め加工付(補強型) (賃料) 仮栈橋②	1.000	m ²	6,624	6,624	T単 4号
	合 計				8,139	
	単 価				8,139	
	*** B単一 56号 ***					
000056	ズレ止め [-200*80*7.5*11		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,	1.000	ton	123,000	123,000	S単 15号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				123,750	
	単 価				123,750	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 57号 ***					
000057	上部工架設工 スチフナープレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	スチフナープレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有,,	1,000	枚	1,730	1,730	S単 31号
S02116	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,	0.007	ton	750	5	S単 14号
	合 計				1,735	
	単 価				1,735	
	*** B単一 58号 ***					
000058	下部工架設工 導杭打込工		本		1,000	歩A 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ°イ°ロハマ) 導杭,ハ°イ°ロハマ単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,90吊	1,000	本	27,873	27,873	S単 73号
S18072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導棒) 90吊	1,000	本	10,798	10,798	S単 69号
	合 計				38,671	
	単 価				38,671	
	*** B単一 59号 ***					
000059	下部工架設工 導杭引抜工		本		1,000	歩A 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ°イ°ロハマ) 導杭,引抜,-,-,13m以下,H300,90吊	1,000	本	14,864	14,864	S単 74号
	合 計				14,864	
	単 価				14,864	
	*** B単一 60号 ***					
000060	下部工架設工 支持杭 H-400*400*13*21		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 SS400 400×400×13×21,,	1,000	ton	130,000	130,000	S単 32号
S02116	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,	1,000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				130,750	
	単 価				130,750	
	*** B単一 61号 ***					
000061	下部工架設工 支持杭打設		本		1,000	歩A 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ°イ°ロハマ) 杭橋脚,ハ°イ°ロハマ単独打込,50未満,25m以下,25m以下,H400,90吊	1,000	本	104,180	104,180	S単 75号
	合 計				104,180	
	単 価				104,180	
	*** B単一 62号 ***					
000062	下部工架設工 支持杭継手		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	継ぎ施工費 H400,,	1,000	箇所	73,400	73,400	S単 33号
	合 計				73,400	
	単 価				73,400	
	*** B単一 63号 ***					
000063	下部工架設工 桁受 H-594*302*14*23		ton		1,000	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,ｸﾏｰｸﾚｰﾝ,90t吊,	1,000	ton	68,602	68,602	S単 68号
S02116	H形鋼 H-594×302×14×23,,	1,000	ton	131,000	131,000	S単 34号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				200,352	
	単 価				200,352	
	*** B単— 64号 ***					
000064	下部工架設工 トッブプレート PL-21*400*400 26.38kg/枚		枚		1.000	枚 歩A 当たり算出
S02116	トッブプレート PL-21*400*400 26.38kg/枚,,	1.000	枚	5,480	5,480	S単 35号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	0.026	ton	750	20	S単 14号
	合 計				5,500	
	単 価				5,500	
	*** B単— 65号 ***					
000065	下部工架設工 固定用ボルトナット,M22×120		組		1.000	組 歩A 当たり算出
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	1.000	組	285	285	S単 16号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単— 66号 ***					
000066	高欄設置工 手摺		m		1.000	m 歩A 当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ガードレール型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,クレーン,90t吊,	1.000	m	4,431	4,431	S単 78号
S02116	ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm,,	1.000	m	15,200	15,200	S単 23号
	合 計				19,631	
	単 価				19,631	
	*** B単— 67号 ***					
000067	高欄設置部材		m		20.000	m 歩A 当たり算出
S02116	ワップレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,,	40.000	枚	465	18,600	S単 24号
S02116	ワップレート PL-9×248×378 6.62kg/枚,,	10.000	枚	1,510	15,100	S単 25号
S02116	支柱ベースプレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,,	10.000	枚	2,130	21,300	S単 26号
S02116	プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,,	10.000	枚	1,290	12,900	S単 27号
S02116	プレート PL-9×150×400 4.24kg/枚 孔あけ加工有,,	10.000	枚	1,250	12,500	S単 36号
S02116	地覆 [-380*100*10.5*16,,	1.090	ton	130,000	141,700	S単 29号
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	80.000	組	285	22,800	S単 16号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.334	ton	750	1,001	S単 14号
	合 計				245,901	
	単 価				12,295	
	*** B単— 68号 ***					
000068	上部工架設工 主桁 H-488*300*11*18		ton		1.000	ton 歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,クレーン,90t吊,	1.000	ton	21,907	21,907	S単 76号
S02116	H形鋼 H-488×300×11×18,,	1.000	ton	127,000	127,000	S単 37号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				149,657	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				149,657	
	*** B単— 69号 ***					
000069	上部工架設工					歩A
	添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有		枚		1,000 枚	当たり算出
S02116	添接板					
	PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有,,	1.000	枚	2,940	2,940	S単 38号
S02116	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.007	ton	750	5	S単 14号
	合 計				2,945	
	単 価				2,945	
	*** B単— 70号 ***					
000070	上部工架設工					歩A
	固定用ボルトナット,M22×120		組		1,000 組	当たり算出
S02116	固定用ボルトナット					
	摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	1.000	組	285	285	S単 16号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単— 71号 ***					
000071	上部工架設工					歩A
	横桁 [-300*90*9*13		ton		1,000 ton	当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)					
	設置,クレーン,90t吊,	1.000	ton	21,907	21,907	S単 76号
S02116	溝形鋼 (SS400)					
	大形 厚9 幅90 高300,,	1.000	ton	126,000	126,000	S単 21号
S02116	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				148,657	
	単 価				148,657	
	*** B単— 72号 ***					
000072	上部工架設工					歩A
	固定用ボルトナット,M22×120		組		1,000 組	当たり算出
S02116	固定用ボルトナット					
	摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	1.000	組	285	285	S単 16号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単— 73号 ***					
000073	上部工架設工					歩A
	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)					
	設置,クレーン,90t吊,	1.000	m ²	1,515	1,515	S単 77号
T00006	覆工板滑り止め加工付(補強型) (賃料)					
	仮栈橋③	1.000	m ²	5,520	5,520	T単 5号
	合 計				7,035	
	単 価				7,035	
	*** B単— 74号 ***					
000074	ズレ止め					歩A
	[-200*80*7.5*11		ton		1,000 ton	当たり算出
S02116	溝形鋼 (SS400)					
	大形厚7-9幅75-90高150-200,,	1.000	ton	123,000	123,000	S単 15号
S02116	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				123,750	
	単 価				123,750	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 75号 ***					
000075	上部工架設工					歩A
	スチフナープレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有		枚		1,000	当たり算出
S02116	スチフナープレート					
	PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有,,	1,000	枚	1,540	1,540	S単 39号
S02116	積卸し費					
	積み込み(又は取卸し)のみ,,	0.007	ton	750	5	S単 14号
	合 計				1,545	
	単 価				1,545	
	*** B単一 76号 ***					
000076	下部工架設工					歩A
	導杭打込工		本		1,000	当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ°イ°ロムマ)					
	導杭,ハ°イ°ロムマ単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,90吊	1,000	本	27,873	27,873	S単 73号
S18072	仮橋・仮橋設置撤去工(導杭・導棒)					
	90吊	1,000	本	10,798	10,798	S単 69号
	合 計				38,671	
	単 価				38,671	
	*** B単一 77号 ***					
000077	下部工架設工					歩A
	導杭引抜工		本		1,000	当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ°イ°ロムマ)					
	導杭,引抜,-,-,13m以下,H300,90吊	1,000	本	14,864	14,864	S単 74号
	合 計				14,864	
	単 価				14,864	
	*** B単一 78号 ***					
000078	下部工架設工					歩A
	支持杭 H-400*400*13*21		ton		1,000	当たり算出
S02116	H形鋼					
	SS400 400×400×13×21,,	1,000	ton	130,000	130,000	S単 32号
S02116	積卸し費					
	積み込み(又は取卸し)のみ,,	1,000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				130,750	
	単 価				130,750	
	*** B単一 79号 ***					
000079	下部工架設工					歩A
	支持杭打設		本		1,000	当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ°イ°ロムマ)					
	杭橋脚,ハ°イ°ロムマ単独打込,50未満,25m以下,25m以下,H400,90吊	1,000	本	104,180	104,180	S単 75号
	合 計				104,180	
	単 価				104,180	
	*** B単一 80号 ***					
000080	下部工架設工					歩A
	支持杭継手		箇所		1,000	当たり算出
S02116	継ぎ施工費					
	H400,,	1,000	箇所	73,400	73,400	S単 33号
	合 計				73,400	
	単 価				73,400	
	*** B単一 81号 ***					
000081	下部工架設工					歩A
	桁受 H-594*302*14*23		ton		1,000	当たり算出
S18071	仮橋・仮橋設置・撤去工(下部工)					
	杭基礎(杭橋脚),設置,ｸｰﾗｰﾚﾝｼﾞ,90t吊,	1,000	ton	68,602	68,602	S単 68号
S02116	H形鋼					
	H-594×302×14×23,,	1,000	ton	131,000	131,000	S単 34号

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		五丁川第2排水機場工用道路工事				
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				200,352	
	単 価				200,352	
	*** B単一 82号 ***					
000082	下部工架設工					歩A
	水平継材 [-150*75*6.5*10		ton		1.000	当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)					
	杭基礎(杭橋脚),設置,ｸﾏｰﾗｰｸﾚｰﾝ,90t吊,	1.000	ton	68,602	68,602	S単 68号
S02116	溝形鋼					
	[-150*75*6.5*10,,	1.000	ton	123,000	123,000	S単 40号
S02116	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				192,352	
	単 価				192,352	
	*** B単一 83号 ***					
000083	下部工架設工					歩A
	斜材 L-90*90*7		ton		1.000	当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工)					
	杭基礎(杭橋脚),設置,ｸﾏｰﾗｰｸﾚｰﾝ,90t吊,	1.000	ton	68,602	68,602	S単 68号
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0)					
	中形 厚7~10 辺90~100,,	1.000	ton	127,000	127,000	S単 41号
S02116	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				196,352	
	単 価				196,352	
	*** B単一 84号 ***					
000084	下部工架設工					歩A
	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚		枚		1.000	当たり算出
S02116	トッププレート					
	PL-21*400*400 26.38kg/枚,,	1.000	枚	5,480	5,480	S単 35号
S02116	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ,,	0.026	ton	750	20	S単 14号
	合 計				5,500	
	単 価				5,500	
	*** B単一 85号 ***					
000085	下部工架設工					歩A
	固定用ボルトナット,M22×120		組		1.000	当たり算出
S02116	固定用ボルトナット					
	摩擦接合用高力ﾎﾙﾄ M22×120,,	1.000	組	285	285	S単 16号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単一 86号 ***					
000086	高欄設置工					歩A
	手摺		m		1.000	当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)					
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置,0.0m,0目,0回,N1<90,0円,ｸﾏｰﾗｰｸﾚｰﾝ,90t吊,	1.000	m	4,431	4,431	S単 78号
S02116	ガードレール					
	Gr-C-2B-BPL H=510mm,,	1.000	m	15,200	15,200	S単 23号
	合 計				19,631	
	単 価				19,631	
	*** B単一 87号 ***					
000087	高欄設置部材		m		60.000	歩A
						当たり算出
S02116	ﾌﾟﾚｰﾄ					
	PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,,	120.000	枚	465	55,800	S単 24号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	77°プレート PL-9×248×378 6.62kg/枚,,	30.000	枚	1,510	45,300	S単 25号
S02116	支柱へープレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,,	30.000	枚	2,130	63,900	S単 26号
S02116	プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,,	30.000	枚	1,290	38,700	S単 27号
S02116	プレート PL-9×150×400 4.24kg/枚 孔あけ加工有,,	30.000	枚	1,250	37,500	S単 36号
S02116	地覆 [-380*100*10.5*16,,	3.270	ton	130,000	425,100	S単 29号
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,	240.000	組	285	68,400	S単 16号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	4.006	ton	750	3,005	S単 14号
	合 計				737,705	
	単 価				12,295	
	*** B単— 88号 ***					
000088	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	277.6	278	S単 86号
	合 計				560	
	単 価				560	
	*** B単— 89号 ***					
000089	大型土のう 耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ハック初,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1.000	袋	1,593	1,593	S単 60号
	合 計				1,593	
	単 価				1,593	
	*** B単— 90号 ***					
000090	仮置土運搬 砂川資材置場～現地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	253.8	254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3	863.3	863	S単 93号
	合 計				1,117	
	単 価				1,117	
	*** B単— 91号 ***					
000091	上部工架設工 主桁 H-700*300*13*24		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,カラーレン,90t吊,	1.000	ton	21,907	21,907	S単 76号
S02116	H形鋼 H-700×300×13×24,,	1.000	ton	136,000	136,000	S単 42号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				158,657	
	単 価				158,657	
	*** B単— 92号 ***					
000092	上部工架設工 添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有,,	1.000	枚	4,640	4,640	S単 43号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	0.012	ton	750	9	S単 14号

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		五丁川第2排水機場工用道路工事				
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,649	
	単 価				4,649	
	*** B単— 93号 ***					
000093	上部工架設工 固定用ボルトナット,M22×125		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×125,,	1.000	組	291	291	S単 44号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単— 94号 ***					
000094	上部工架設工 横桁 [-300*90*9*13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,クレーン,90t吊,	1.000	ton	21,907	21,907	S単 76号
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形 厚9 幅90 高300,,	1.000	ton	126,000	126,000	S単 21号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				148,657	
	単 価				148,657	
	*** B単— 95号 ***					
000095	上部工架設工 固定用ボルトナット,M22×125		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×125,,	1.000	組	291	291	S単 44号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単— 96号 ***					
000096	上部工架設工 覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,クレーン,90t吊,	1.000	m ²	1,515	1,515	S単 77号
T00007	覆工板滑り止め加工付(補強型) (賃料) 仮栈橋④	1.000	m ²	3,312	3,312	T単 6号
	合 計				4,827	
	単 価				4,827	
	*** B単— 97号 ***					
000097	ズレ止め [-200*80*7.5*11		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,	1.000	ton	123,000	123,000	S単 15号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				123,750	
	単 価				123,750	
	*** B単— 98号 ***					
000098	上部工架設工 スチフナープレート PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	スチフナープレート PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有,,	1.000	枚	2,020	2,020	S単 45号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	0.009	ton	750	7	S単 14号
	合 計				2,027	
	単 価				2,027	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 99号 ***					
000099	下部工架設工 導杭打込工		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ°イ°ロハマ) 導杭,ハ°イ°ロハマ単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,90吊	1,000	本	27,873	27,873	S単 73号
S18072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導棒) 90吊	1,000	本	10,798	10,798	S単 69号
	合 計				38,671	
	単 価				38,671	
	*** B単一 100号 ***					
000100	下部工架設工 導杭引抜工		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ°イ°ロハマ) 導杭,引抜,-,-,13m以下,H300,90吊	1,000	本	14,864	14,864	S単 74号
	合 計				14,864	
	単 価				14,864	
	*** B単一 101号 ***					
000101	下部工架設工 支持杭 H-400*400*13*21		ton		1,000	歩A ton 当たり算出
S02116	H形鋼 SS400 400×400×13×21,,	1,000	ton	130,000	130,000	S単 32号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1,000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				130,750	
	単 価				130,750	
	*** B単一 102号 ***					
000102	下部工架設工 支持杭打設		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ°イ°ロハマ) 杭橋脚,ハ°イ°ロハマ単独打込,50未満,25m以下,25m以下,H400,90吊	1,000	本	104,180	104,180	S単 75号
	合 計				104,180	
	単 価				104,180	
	*** B単一 103号 ***					
000103	下部工架設工 支持杭継手		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S02116	継ぎ施工費 H400,,	1,000	箇所	73,400	73,400	S単 33号
	合 計				73,400	
	単 価				73,400	
	*** B単一 104号 ***					
000104	下部工架設工 桁受 H-700*300*13*24		ton		1,000	歩A ton 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,ｸﾏｰﾗｰﾚｰﾝ,90t吊,	1,000	ton	68,602	68,602	S単 68号
S02116	H形鋼 H-700×300×13×24,,	1,000	ton	136,000	136,000	S単 42号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1,000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				205,352	
	単 価				205,352	
	*** B単一 105号 ***					
000105	下部工架設工 水平継材 「-150*75*6.5*10		ton		1,000	歩A ton 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,ｸﾏｰﾗｰｸﾚｰﾝ,90t吊,	1.000	ton	68,602	68,602	S単 68号
S02116	溝形鋼 [-150*75*6.5*10,,	1.000	ton	123,000	123,000	S単 40号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				192,352	
	単 価				192,352	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	下部工架設工 斜材 L-90*90*7		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,ｸﾏｰﾗｰｸﾚｰﾝ,90t吊,	1.000	ton	68,602	68,602	S単 68号
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚7~10 辺90~100,,	1.000	ton	127,000	127,000	S単 41号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	1.000	ton	750	750	S単 14号
	合 計				196,352	
	単 価				196,352	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	下部工架設工 トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚,,	1.000	枚	5,480	5,480	S単 35号
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	0.026	ton	750	20	S単 14号
	合 計				5,500	
	単 価				5,500	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	下部工架設工 固定用ボルトナット,M22×125		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ﾎｰﾙ M22×125,,	1.000	組	291	291	S単 44号
	合 計				291	
	単 価				291	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	高欄設置工 手摺		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置,0.0m,0目,0回,N1<90,0円,ｸﾏｰﾗｰｸﾚｰﾝ,90t吊,	1.000	m	4,431	4,431	S単 78号
S02116	ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C-2B-BPL H=510mm,,	1.000	m	15,200	15,200	S単 23号
	合 計				19,631	
	単 価				19,631	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	高欄設置部材		m		101.400 m	歩A 当たり算出
S02116	ワｯﾌﾟﾚｰﾄ PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,,	400.000	枚	465	186,000	S単 24号
S02116	ワｯﾌﾟﾚｰﾄ PL-9×248×378 6.62kg/枚,,	100.000	枚	1,510	151,000	S単 25号
S02116	支柱ﾍﾞｰｽﾞﾚｰﾄ PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,,	100.000	枚	2,130	213,000	S単 26号
S02116	ﾌﾟﾚｰﾄ PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,,	100.000	枚	1,290	129,000	S単 27号
S02116	ﾌﾟﾚｰﾄ PL-9×150×400 4.24kg/枚 孔あけ加工有,,	100.000	枚	1,250	125,000	S単 36号
S02116	地覆 [-380*100*10.5*16,,	5.530	ton	130,000	718,900	S単 29号
S02116	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ﾎｰﾙ M22×125,,	400.000	組	291	116,400	S単 44号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	7.982	ton	750	5,987	S単 14号
	合 計				1,645,287	
	単 価				16,226	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,113	1,113	S単 89号
	合 計				1,113	
	単 価				1,113	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	路体盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	277.6	278	S単 86号
	合 計				560	
	単 価				560	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 84号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	428	428	S単 88号
S02116	Fe石灰改良処理土	1.330	m3	4,400	5,852	S単 10号
	合 計				6,562	
	単 価				6,562	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	路肩盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	1,949	1,949	S単 1号
	合 計				2,231	
	単 価				2,231	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	土木シート設置 メッシュPP 0.55mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	33	33	S単 67号
S02116	土木シート メッシュPP 0.55mm,,	1.040	m ²	110	114	S単 11号
	合 計				147	
	単 価				147	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	法面整形 盛土		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	453.4	453	S単 97号
	合 計				453	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				453	
	*** B単一 117号 ***					
000117	表層 再生密粒度750(13) t=4cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,750μt混合物Ⅰ (2.35t/m ³) ,ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度750(13)	1.000	m ²	1,605	1,605	S単 103号
	合 計				1,605	
	単 価				1,605	
	*** B単一 118号 ***					
000118	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	649.7	650	S単 100号
	合 計				650	
	単 価				650	
	*** B単一 119号 ***					
000119	仮置土運搬 砂川資材置場～現地		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	253.8	254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏﾝﾄﾞ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m ³	863.3	863	S単 93号
	合 計				1,117	
	単 価				1,117	
	*** B単一 120号 ***					
000120	掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-,-	1.000	m ³	1,113	1,113	S単 89号
	合 計				1,113	
	単 価				1,113	
	*** B単一 121号 ***					
000121	路体盛土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	253.8	282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	277.6	278	S単 86号
	合 計				560	
	単 価				560	
	*** B単一 122号 ***					
000122	路床盛土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	253.8	282	S単 84号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	428	428	S単 88号
S02116	Fe石灰改良処理土	1.330	m ³	4,400	5,852	S単 10号
	合 計				6,562	
	単 価				6,562	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 123号 ***					
000123	路肩盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	1,949	1,949	S単 1号
	合 計				2,231	
	単 価				2,231	
	*** B単一 124号 ***					
000124	土木シート設置 メッシュPP 0.55mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	33	33	S単 67号
S02116	土木シート メッシュPP 0.55mm,.	1.040	m ²	110	114	S単 11号
	合 計				147	
	単 価				147	
	*** B単一 125号 ***					
000125	法面整形 盛土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	453.4	453	S単 97号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単一 126号 ***					
000126	表層 再生密粒度75コ(13) t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,75コ以上混合物Ⅰ (2.35t/m3),ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度75 コ(13)	1.000	m ²	1,605	1,605	S単 103号
	合 計				1,605	
	単 価				1,605	
	*** B単一 127号 ***					
000127	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	649.7	650	S単 100号
	合 計				650	
	単 価				650	
	*** B単一 128号 ***					
000128	仮置土運搬 砂川資材置場～現地		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	253.8	254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｾｯﾄ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	1.000	m3	863.3	863	S単 93号
	合 計				1,117	
	単 価				1,117	
	*** B単一 129号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工事に用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事に用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000129	路体盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	277.6	278	S単 86号
	合 計				560	
	単 価				560	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	路床盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 84号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	428	428	S単 88号
S02116	Fe石灰改良処理土	1.330	m3	4,400	5,852	S単 10号
	合 計				6,562	
	単 価				6,562	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	路肩盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	1,949	1,949	S単 1号
	合 計				2,231	
	単 価				2,231	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	土木シート設置 メッシュPP 0.55mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	33	33	S単 67号
S02116	土木シート メッシュPP 0.55mm,,	1.040	m ²	110	114	S単 11号
	合 計				147	
	単 価				147	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	法面整形 盛土		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	m ²	453.4	453	S単 97号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,グラムコト 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,605	1,605	S単 103号
	合 計				1,605	
	単 価				1,605	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	649.7	650	S単 100号
	合 計				650	
	単 価				650	
	*** B単一 136号 ***					
000136	仮置土運搬 砂川資材置場～現地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	253.8	254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m ³	863.3	863	S単 93号
	合 計				1,117	
	単 価				1,117	
	*** B単一 137号 ***					
000137	大型土のう 耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ハック砂,,0m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1.000	袋	1,593	1,593	S単 60号
	合 計				1,593	
	単 価				1,593	
	*** B単一 138号 ***					
000138	路体盛土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	253.8	282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	277.6	278	S単 86号
	合 計				560	
	単 価				560	
	*** B単一 139号 ***					
000139	路床盛土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	253.8	282	S単 84号
S86804	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	1.000	m ³	428	428	S単 88号
S02116	Fe石灰改良処理土	1.330	m ³	4,400	5,852	S単 10号
	合 計				6,562	
	単 価				6,562	
	*** B単一 140号 ***					
000140	路肩盛土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	253.8	282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバタ(Ⅰ)	1.000	m ³	1,949	1,949	S単 1号
	合 計				2,231	
	単 価				2,231	
	*** B単一 141号 ***					
000141	法面整形 盛土		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	453.4	453	S単 97号

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		五丁川第2排水機場工用道路工事				
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単— 142号 ***					
000142	表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アス コン(13)	1,000	m ²	1,605	1,605	S単 103号
	合 計				1,605	
	単 価				1,605	
	*** B単— 143号 ***					
000143	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1,000	m ²	649.7	650	S単 100号
	合 計				650	
	単 価				650	
	*** B単— 144号 ***					
000144	仮置土運搬 砂川資材置場～現地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	253.8	254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以 下	1,000	m3	863.3	863	S単 93号
	合 計				1,117	
	単 価				1,117	
	*** B単— 145号 ***					
000145	路体盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	253.8	282	S単 84号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1,000	m3	277.6	278	S単 86号
	合 計				560	
	単 価				560	
	*** B単— 146号 ***					
000146	表層 再生密粒度アスコン(13) t=4cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3) ,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アス コン(13)	1,000	m ²	1,605	1,605	S単 103号
	合 計				1,605	
	単 価				1,605	
	*** B単— 147号 ***					
000147	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1,000	m ²	649.7	650	S単 100号
	合 計				650	
	単 価				650	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 148号 ***					
000148	大型土のう					歩A
	耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)		袋		1,000	袋 当たり算出
S18002	大型土のう工					
	設置,ﾊﾞｯｸ秒,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1,000	袋	1,593	1,593	S単 60号
	合 計				1,593	
	単 価				1,593	
	*** B単一 149号 ***					
000149	仮置土運搬					歩A
	砂川資材置場～現地		m3		1,000	m3 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	253.8	254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,036	1,036	S単 94号
	合 計				1,290	
	単 価				1,290	
	*** B単一 150号 ***					
000150	仮置土運搬					歩A
	仮置場～現地		m3		1,000	m3 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	253.8	254	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	374.1	374	S単 95号
	合 計				628	
	単 価				628	
	*** B単一 151号 ***					
000151	ヒューム管撤去					歩A
	φ600		m		30,000	m 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	3,100	m3	16,020	49,662	S単 54号
	合 計				49,662	
	単 価				1,655	
	*** B単一 152号 ***					
000152	U型側溝撤去					歩A
	U300		m		36,000	m 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	2,200	m3	16,020	35,244	S単 54号
	合 計				35,244	
	単 価				979	
	*** B単一 153号 ***					
000153	産業廃棄物処理					歩A
	コンクリート殻(有筋)		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,866	1,866	S単 98号
S02123	産業廃棄物処理費					
	鉄筋コンクリート塊	1,000	m3	3,750	3,750	S単 52号
	合 計				5,616	
	単 価				5,616	
	*** B単一 154号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000154	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,336	1,336	S単 57号
	合 計				1,336	
	単 価				1,336	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	ガードパイプ撤去 Gp-Bp-2E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08717	【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去,土中建込,塗装,Gp-Bp-2E,受けない,無し	1.000	m	2,785	2,785	S単 58号
	合 計				2,785	
	単 価				2,785	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	ポール撤去		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T00001	ポール撤去	1.000	本	1,408	1,408	T単 1号
	合 計				1,408	
	単 価				1,408	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	床掘		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3	305.5	306	S単 90号
	合 計				306	
	単 価				306	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)	1.000	m3	2,301	2,301	S単 3号
	合 計				2,583	
	単 価				2,583	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	管渠型側溝 縦断用 T-25 φ600		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02200	SP 管(函)渠型側溝 据付,400mmを超え600mm以下,基礎砕石あり	1.000	m	39,150	39,150	S単 53号
	合 計				39,150	
	単 価				39,150	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	土砂運搬 待避所③へ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	1.000	m3	431.7	432	S単 92号
	合 計				432	
	単 価				432	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 161号 ***					
000161	土砂運搬 待避所④へ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	489.2	489	S単 96号
	合 計				489	
	単 価				489	
	*** B単一 162号 ***					
000162	床掘		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1,000	m3	305.5	306	S単 90号
	合 計				306	
	単 価				306	
	*** B単一 163号 ***					
000163	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP 【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	253.8	282	S単 84号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,301	2,301	S単 3号
	合 計				2,583	
	単 価				2,583	
	*** B単一 164号 ***					
000164	スリット側溝 縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000(蓋300用L=1,000)		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1,000	m	3,698	3,698	S単 55号
S02116	スリット側溝 縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000,,	0.500	本	25,700	12,850	S単 46号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.120	m3	2,150	258	S単 47号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	830	830	S単 56号
S02116	スリット側溝蓋 縦横断用 T-25 300用 L=1,000,,	1,000	枚	12,900	12,900	S単 48号
	合 計				30,536	
	単 価				30,536	
	*** B単一 165号 ***					
000165	グレーチング集水柵 木固定 L600×B600×H800 T-2		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1,000	基	10,910	10,910	S単 99号
S02116	グレーチング付集水柵 木固定 L600×B600×H800 T-2,,	1,000	個	88,300	88,300	S単 49号
	合 計				99,210	
	単 価				99,210	
	*** B単一 166号 ***					
000166	土砂運搬 工用坂路①へ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1,000	m3	374.1	374	S単 95号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				374	
	単 価				374	
	*** B単一 167号 ***					
000167	表土掘削 t=15～25cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m ²	68	68	S単 59号
	合 計				68	
	単 価				68	
	*** B単一 168号 ***					
000168	表土養生シート ブルーシート #3,000 3.5m×5.4m 3.0kg		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	33	33	S単 67号
S02116	ブルーシート #3000 3.6m×5.4m 3.0kg,,	1.040	m ²	79	82	S単 12号
	合 計				115	
	単 価				115	
	*** B単一 169号 ***					
000169	表土掘削 t=15～25cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし	1.000	m ²	68	68	S単 59号
	合 計				68	
	単 価				68	
	*** B単一 170号 ***					
000170	表土養生シート ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	33	33	S単 67号
S02116	ブルーシート #3000 3.6m×5.4m 3.0kg,,	1.040	m ²	79	82	S単 12号
	合 計				115	
	単 価				115	
	*** B単一 171号 ***					
000171	大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	2,374	2,374	S単 61号
S02116	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設(3年)対応,,	1.000	袋	4,300	4,300	S単 50号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	253.8	211	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.830	m3	863.3	717	S単 93号
S18002	大型土のう工 設置,ラフレシクレン,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	1,617	1,617	S単 62号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレシクレン,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	811	811	S単 63号
	合 計				10,030	
	単 価				10,030	
	*** B単一 172号 ***					
000172	敷鉄板 22×1524×6096		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,5,1,なし	1.000	m ²	476	476	S単 66号
	合 計				476	
	単 価				476	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	大型土のう運搬 工用坂路①へ		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ^ッ ク ^ッ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3	374.1	311	S単 95号
	合 計				311	
	単 価				311	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	大型土のう運搬 仮栈橋③へ		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ^ッ ク ^ッ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	0.830	m3	431.7	358	S単 92号
	合 計				358	
	単 価				358	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	大型土のう運搬 工用坂路③へ		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ^ッ ク ^ッ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	0.830	m3	431.7	358	S単 92号
	合 計				358	
	単 価				358	
	*** B単ー 176号 ***					
000176	大型土のう運搬 資材仮置場へ		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ^ッ ク ^ッ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3	374.1	311	S単 95号
T00003	大型土のう荷卸	1.000	袋	779	779	T単 2号
	合 計				1,090	
	単 価				1,090	
	*** B単ー 177号 ***					
000177	大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	2,374	2,374	S単 61号
S02116	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設(3年)対応,,	1.000	袋	4,300	4,300	S単 50号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	253.8	211	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ^ッ ク ^ッ 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	0.830	m3	748.2	621	S単 91号
S18002	大型土のう工 設置,ハ ^ッ ク ^ッ ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし	1.000	袋	1,593	1,593	S単 60号
S18002	大型土のう工 撤去,ハ ^ッ ク ^ッ ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋	779	779	S単 64号
	合 計				9,878	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				9,878	
	*** B単— 178号 ***					
000178	大型土のう運搬 資材仮置場へ		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m3	489.2	406	S単 96号
T00003	大型土のう荷卸	1,000	袋	779	779	T単 2号
	合 計				1,185	
	単 価				1,185	
	*** B単— 179号 ***					
000179	大型土のう工 耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1,000	袋	2,374	2,374	S単 61号
S02116	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設(3年)対応,,	1,000	袋	4,300	4,300	S単 50号
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	253.8	211	S単 84号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	0.830	m3	863.3	717	S単 93号
S18002	大型土のう工 設置,ハック秒,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1,000	袋	1,593	1,593	S単 65号
S18002	大型土のう工 撤去,ハック秒,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1,000	袋	779	779	S単 64号
	合 計				9,974	
	単 価				9,974	
	*** B単— 180号 ***					
000180	大型土のう運搬 資材仮置場へ		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3	374.1	311	S単 95号
T00003	大型土のう荷卸	1,000	袋	779	779	T単 2号
	合 計				1,090	
	単 価				1,090	
	*** B単— 181号 ***					
000181	交通誘導警備員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	13,770	13,770	S単 9号
	合 計				13,770	
	単 価				13,770	
	*** B単— 182号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 仮栈橋 クラレーン90t		台		1,000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クレーン,80t吊を超え150t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1,000	台	2,529,330	2,529,330	S単 79号
	合 計				2,529,330	
	単 価				2,529,330	

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	1,949		歩A・単A
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,301		歩A・単A
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,301		歩A・単A
	*** S単一 4号 ***					
S02112	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】					
	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)】					
	標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	18,100		歩A・単A
	*** S単一 5号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
	*** S単一 6号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
	*** S単一 7号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
	*** S単一 8号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
	*** S単一 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
	*** S単一 10号 ***					
S02116	Fe石灰改良処理土					
	Fe石灰改良処理土		m3	4,400		歩A・単A
	*** S単一 11号 ***					
S02116	土木シート					
	土木シート					
	メッシュPP 0.55mm,,		m ²	110		歩A・単A
	*** S単一 12号 ***					
S02116	ブルーシート					
	ブルーシート					
	#3000 3.6m×5.4m 3.0kg,,		m ²	79		歩A・単A
	*** S単一 13号 ***					
S02116	H形鋼					
	H形鋼					
	350×350×12×19,,		ton	114,300		歩A・単A
	*** S単一 14号 ***					
S02116	積卸し費					
	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ,,		ton	750		歩A・単A
	*** S単一 15号 ***					
S02116	溝形鋼 (SS400)					
	溝形鋼 (SS400)					
	大形厚7-9幅75-90高150-200,,		ton	123,000		歩A・単A
	*** S単一 16号 ***					
S02116	固定用ボルトナット					
	固定用ボルトナット					
	摩擦接合用高力ボルト M22×120,,		組	285		歩A・単A
	*** S単一 17号 ***					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】					
	覆工板【鋼製滑り止め加工付(補強型)】					
	B1,000×12,000 T=208 落込み式 T-25,,		m ² 供用月	1,104		歩A・単A
	*** S単一 18号 ***					
S02116	スチフナープレート					
	スチフナープレート					
	PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有,,		枚	1,210		歩A・単A
	*** S単一 19号 ***					
S02116	H形鋼					
	H形鋼					
	300×300×10×15,,		ton	108,900		歩A・単A
	*** S単一 20号 ***					
S02116	継ぎ施工費					
	継ぎ施工費					
	H300,,		箇所	36,300		歩A・単A
	*** S単一 21号 ***					
S02116	溝形鋼 (SS400)					
	溝形鋼 (SS400)					
	大形 厚9 幅90 高300,,		ton	126,000		歩A・単A
	*** S単一 22号 ***					
S02116	トッププレート					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トッププレート PL-19×300×300 13.42kg/枚,, *** S単ー 23号 ***		枚	2,790		歩A・単A
S02116	ガードレール ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm,, *** S単ー 24号 ***		m	15,200		歩A・単A
S02116	ワップレート ワップレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,, *** S単ー 25号 ***		枚	465		歩A・単A
S02116	ワップレート ワップレート PL-9×248×378 6.62kg/枚,, *** S単ー 26号 ***		枚	1,510		歩A・単A
S02116	支柱ベースプレート 支柱ベースプレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,, *** S単ー 27号 ***		枚	2,130		歩A・単A
S02116	プレート プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,, *** S単ー 28号 ***		枚	1,290		歩A・単A
S02116	プレート プレート PL-9×175×400 4.95kg/枚 孔あけ加工有,, *** S単ー 29号 ***		枚	1,400		歩A・単A
S02116	地覆 地覆 [-380*100*10.5*16,, *** S単ー 30号 ***		ton	130,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-588×300×12×20,, *** S単ー 31号 ***		ton	130,000		歩A・単A
S02116	スチフナープレート スチフナープレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有,, *** S単ー 32号 ***		枚	1,730		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 SS400 400×400×13×21,, *** S単ー 33号 ***		ton	130,000		歩A・単A
S02116	継ぎ施工費 継ぎ施工費 H400,, *** S単ー 34号 ***		箇所	73,400		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-594×302×14×23,, *** S単ー 35号 ***		ton	131,000		歩A・単A
S02116	トッププレート トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚,, *** S単ー 36号 ***		枚	5,480		歩A・単A
S02116	プレート プレート PL-9×150×400 4.24kg/枚 孔あけ加工有,, *** S単ー 37号 ***		枚	1,250		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-488×300×11×18,, *** S単ー 38号 ***		ton	127,000		歩A・単A
S02116	添接板 添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有,, *** S単ー 39号 ***		枚	2,940		歩A・単A
S02116	スチフナープレート スチフナープレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有,, *** S単ー 40号 ***		枚	1,540		歩A・単A
S02116	溝形鋼 溝形鋼 [-150*75*6.5*10,, *** S単ー 41号 ***		ton	123,000		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼 (SS400) 等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚7~10 辺90~100,, *** S単ー 42号 ***		ton	127,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 H-700×300×13×24,, *** S単ー 43号 ***		ton	136,000		歩A・単A
S02116	添接板 添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有,,		枚	4,640		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工事用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 固定用ボルトナット					
	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×125, ,		組	291		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** スチフナープレート					
	スチフナープレート PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有, ,		枚	2,020		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** スリット側溝					
	スリット側溝 縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000, ,		本	25,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 再生クラッシャー					
	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm, ,		m3	2,150		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** スリット側溝蓋					
	スリット側溝蓋 縦横断用 T-25 300用 L=1,000, ,		枚	12,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** グレーチング付集水桝ボルト固定					
	グレーチング付集水桝ボルト固定 L600×B600×H800 T-2, ,		個	88,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 耐候性大型土のう					
	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設(3年)対応, ,		袋	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 軽油					
	軽油 バトロ給油, ,		L	142		歩A・単A
S02123	*** S単ー 52号 *** 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 鉄筋コンクリート塊		m3	3,750		歩A・単A
S02200	*** S単ー 53号 *** SP 管(函)渠型側溝					
	SP 管(函)渠型側溝 据付,400mmを超え600mm以下,基礎碎石あり		m	39,150		歩A・単A
S02721	*** S単ー 54号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,020		歩A・単A
S05801	*** S単ー 55号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	3,698		歩A・単A
S05801	*** S単ー 56号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	830		歩A・単A
S08712	*** S単ー 57号 *** 【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,336		歩A・単A
S08717	*** S単ー 58号 *** 【ガードパイプ撤去】					
	【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去,土中建込,塗装,Gp-Bp-2E,受けない,無し		m	2,785		歩A・単A
S15003	*** S単ー 59号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²	68		歩A・単A
S18002	*** S単ー 60号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 設置,バックホウ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし		袋	1,593		歩A・単A
S18002	*** S単ー 61号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	2,374		歩A・単A
S18002	*** S単ー 62号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 設置,777レンクルン,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	1,617		歩A・単A
S18002	*** S単ー 63号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,777レンクルン,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋	811		歩A・単A
S18002	*** S単ー 64号 *** 大型土のう工					

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		五丁川第2排水機場工用道路工事				
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単一 65号 ***		袋	779		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし *** S単一 66号 ***		袋	1,593		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,5,1,なし *** S単一 67号 ***		m ²	476		歩A・単A
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設 *** S単一 68号 ***		m ²	33		歩A・単A
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,ｸﾚｰﾅｰ,90t吊, *** S単一 69号 ***		ton	68,602		歩A・単A
S18072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導柵) 仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導柵) 90吊 *** S単一 70号 ***		本	10,798		歩A・単A
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ) 導杭,ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ単独打込,50未満,20m以下,10m以下,H300,90吊 *** S単一 71号 ***		本	23,138		歩A・単A
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ) 導杭,引抜,-,-,10m以下,H300,90吊 *** S単一 72号 ***		本	13,009		歩A・単A
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ) 杭橋脚,ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ単独打込,50未満,20m以下,20m以下,H300,90吊 *** S単一 73号 ***		本	39,182		歩A・単A
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ) 導杭,ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,90吊 *** S単一 74号 ***		本	27,873		歩A・単A
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ) 導杭,引抜,-,-,13m以下,H300,90吊 *** S単一 75号 ***		本	14,864		歩A・単A
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ) 杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ) 杭橋脚,ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｰﾂ単独打込,50未満,25m以下,25m以下,H400,90吊 *** S単一 76号 ***		本	104,180		歩A・単A
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 設置,ｸﾚｰﾅｰ,90t吊, *** S単一 77号 ***		ton	21,907		歩A・単A
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ｸﾚｰﾅｰ,90t吊, *** S単一 78号 ***		m ²	1,515		歩A・単A
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,ｸﾚｰﾅｰ,90t吊, *** S単一 79号 ***		m	4,431		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾚｰﾅｰ,80 t吊を超え150 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし *** S単一 80号 ***		台	2,529,330		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0 *** S単一 81号 ***		ton	4,910		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単一 82号 ***		ton	8,320		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動ﾋﾞｰﾝ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ﾋﾞｰﾝ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,なし *** S単一 83号 ***		m3	495		歩A・単A
S86102	【被災地】締固工(振動ﾋﾞｰﾝ締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ﾋﾞｰﾝ締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,なし *** S単一 84号 ***		m3	545		歩A・単A
S86802	SP【被災地】積込(ﾙｰｽﾞ)					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工事に用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工事に用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S86803	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単一 85号 ***		m3	253.8		歩A・単A
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	967.6		歩A・単A
	*** S単一 86号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	277.6		歩A・単A
	*** S単一 87号 ***					
	SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,017		歩A・単A
S86804	*** S単一 88号 ***					
	SP【被災地】路床盛土 SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	428		歩A・単A
	*** S単一 89号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m3	1,113		歩A・単A
	*** S単一 90号 ***					
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	305.5		歩A・単A
SA0121	*** S単一 91号 ***					
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ッヵ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	748.2		歩A・単A
	*** S単一 92号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ッヵ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下		m3	431.7		歩A・単A
	*** S単一 93号 ***					
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ッヵ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m3	863.3		歩A・単A
SA0121	*** S単一 94号 ***					
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ッヵ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,036		歩A・単A
	*** S単一 95号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ッヵ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	374.1		歩A・単A
	*** S単一 96号 ***					
	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ℎ°ッヵ秒山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	489.2		歩A・単A
SA0152	*** S単一 97号 ***					
	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ℎ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	453.4		歩A・単A
	*** S単一 98号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,866		歩A・単A
	*** S単一 99号 ***					
	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基	10,910		歩A・単A
SA0834	*** S単一 100号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	649.7		歩A・単A
	*** S単一 101号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,50mm		m ²	449.2		歩A・単A
	*** S単一 102号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,75mm混合料Ⅰ(2.35t/m3),グラムコト 各種,なし,再		m ²	1,701		歩A・単A

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,706	14,080	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,916	492	
	合 計				19,488	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,949	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,706	17,600	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,916	492	
	合 計				23,008	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,301	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,706	17,600	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,916	492	
	合 計				23,008	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,301	
	*** S単一 4号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1,000	日	18,100	18,100	
	合 計				18,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,100	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,706	20,706	
	合 計				20,706	算出数量 1,000 人
	単 価				20,706	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,968	28,968	
	合 計				28,968	算出数量 1,000 人
	単 価				28,968	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1,000 人
	単 価				24,582	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1,000 人
	単 価				24,786	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	13,770	13,770	
	合 計				13,770	算出数量 1,000 人
	単 価				13,770	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	Fe石灰改良処理土		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	Fe石灰改良処理土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J96001	Fe石灰改良処理土	1,000	m ³	4,400	4,400	
	合 計				4,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,400	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	土木シート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土木シート メッシュPP 0.55mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96034	土木シート メッシュPP 0.55mm	1,000	m ²	110	110	
	合 計				110	算出数量 1,000 各単位
	単 価				110	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	ブルーシート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルーシート #3000 3.6m×5.4m 3.0kg,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96035	ブルーシート #3000 3.6m×5.4m 3.0kg	1,000	m ²	79	79	
	合 計				79	算出数量 1,000 各単位
	単 価				79	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 350×350×12×19,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	H形鋼 350×350×12×19	1,000	ton	114,300	114,300	
	合 計				114,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				114,300	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P46403		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	溝形鋼 (S S 4 0 0)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18452		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18452	溝形鋼 (S S 4 0 0) 大形厚7-9幅75-90高150-200	1.000	ton		123,000	
	合 計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	固定用ボルトナット		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120	1.000	組		285	
	合 計				285	算出数量 1.000 各単位
	単 価				285	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付 (補強型)】		m ² 供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板【鋼製滑り止め加工付 (補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	覆工板【鋼製滑り止め加工付 (補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25	1.000	m ² 供用月		1,104	
	合 計				1,104	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,104	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	スチフナープレート PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚		1,210	
	合 計				1,210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,210	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 300×300×10×15,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	H形鋼 300×300×10×15	1.000	ton	108,900	108,900	
	合 計				108,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,900	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	継ぎ施工費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継ぎ施工費 H300,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96025		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96025	継ぎ施工費 H300	1.000	箇所	36,300	36,300	
	合 計				36,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,300	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	溝形鋼 (SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼 (SS400) 大形 厚9 幅90 高300,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P18454		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P18454	溝形鋼 (SS400) 大形 厚9 幅90 高300	1.000	ton	126,000	126,000	
	合 計				126,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				126,000	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	トッププレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トッププレート PL-19×300×300 13.42kg/枚,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	トッププレート PL-19×300×300 13.42kg/枚	1.000	枚	2,790	2,790	
	合 計				2,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,790	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	ガードレール		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96024		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96024	ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm	1.000	m	15,200	15,200	
	合 計				15,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,200	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	ワップレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ワップレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	ワップレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚	1.000	枚	465	465	
	合 計				465	算出数量 1.000 各単位
	単 価				465	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ワップレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワップレート PL-9×248×378 6.62kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	ワップレート PL-9×248×378 6.62kg/枚	1.000	枚	1,510	1,510	
	合 計				1,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,510	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	支柱ベースプレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	支柱ベースプレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96011	支柱ベースプレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	2,130	2,130	
	合 計				2,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,130	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	プレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	1,290	1,290	
	合 計				1,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,290	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	プレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート PL-9×175×400 4.95kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96013	プレート PL-9×175×400 4.95kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 29号 ***					
S02116	地覆		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	地覆 [-380*100*10.5*16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	地覆 [-380*100*10.5*16	1,000	ton	130,000	130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-588×300×12×20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	H形鋼 H-588×300×12×20	1,000	ton	130,000	130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	スチフナープレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有	1,000	枚	1,730	1,730	
	合 計				1,730	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,730	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 400×400×13×21,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18431		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18431	H形鋼 SS400 400×400×13×21	1,000	ton	130,000	130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	継ぎ施工費		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	継ぎ施工費 H400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	継ぎ施工費 H400	1,000	箇所	73,400	73,400	
	合 計				73,400	算出数量 1,000 各単位

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				73,400	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-594×302×14×23,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	H形鋼 H-594×302×14×23	1.000	ton		131,000	
	合 計				131,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	トッププレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚	1.000	枚		5,480	
	合 計				5,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,480	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	プレート		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プレート PL-9×150×400 4.24kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	プレート PL-9×150×400 4.24kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚		1,250	
	合 計				1,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,250	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-488×300×11×18,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	H形鋼 H-488×300×11×18	1.000	ton		127,000	
	合 計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				127,000	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	添接板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96021		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96021	添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	2,940	2,940	
	合 計				2,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,940	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	スチフナープレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	1,540	1,540	
	合 計				1,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,540	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	溝形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼 [-150*75*6.5*10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	溝形鋼 [-150*75*6.5*10	1.000	ton	123,000	123,000	
	合 計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚7~10 辺90~100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P18446		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P18446	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚7~10 辺90~100	1.000	ton	127,000	127,000	
	合 計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				127,000	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 H-700×300×13×24,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	H形鋼 H-700×300×13×24	1.000	ton	136,000	136,000	
	合 計				136,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				136,000	
	*** S単一 43号 ***					
S02116	添接板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	4,640	4,640	
	合 計				4,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,640	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	固定用ボルトナット		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×125,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×125	1.000	組	291	291	
	合 計				291	算出数量 1.000 各単位
	単 価				291	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	スチフナープレート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スチフナープレート PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	スチフナープレート PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有	1.000	枚	2,020	2,020	
	合 計				2,020	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,020	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	スリット側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット側溝 縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	スリット側溝 縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000	1.000	本	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,700	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150	
	*** S単一 48号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	スリット側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリット側溝蓋 縦横断用 T-25 300用 L=1,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96030	スリット側溝蓋 縦横断用 T-25 300用 L=1,000	1.000	枚	12,900	12,900	
	合 計				12,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,900	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	グレーンゲ付集水樹 ぶね固定		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーンゲ付集水樹 ぶね固定 L600×B600×H800 T-2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96028	グレーンゲ付集水樹 ぶね固定 L600×B600×H800 T-2	1.000	個	88,300	88,300	
	合 計				88,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				88,300	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	耐候性大型土のう		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設 (3年) 対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96031	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設 (3年) 対応	1.000	袋	4,300	4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バドール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バドール給油	1.000	L	142	142	
	合 計				142	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142	
	*** S単一 52号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 鉄筋コンクリート塊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96032 鉄筋コンクリート塊 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96032	産業廃棄物処理費 鉄筋コンクリート塊	1.000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 53号 ***					
S02200	SP 管（函）渠型側溝		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 管（函）渠型側溝 据付,400mmを超え600mm以下,基礎碎石あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		m		39,150	
	*** S単一 54号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	16,020	16,020	
	合 計				16,020	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		16,020	
	*** S単一 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	3,698	3,698	
	合 計				3,698	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,698	
	*** S単一 56号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	829.90	830	
	合 計				830	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		830	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 57号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1,000	m	1,336	1,336	
	合 計				1,336	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,336	
	*** S単一 58号 ***					
S08717	【ガードパイプ撤去】 【ガードパイプ撤去】 ガードパイプ撤去,土中建込,塗装,Gp-Bp-2E,受けない,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)作業種別 3)仕様 4)規格 5)時間的制約 6)夜間作業	ガードパイプ撤去 土中建込 塗装 Gp-Bp-2E 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A04431	ガードパイプ撤去(土中建込) Gp-Bp-2E	1,000	m	2,785	2,785	
	合 計				2,785	算出数量 1,000 m
	単 価		m		2,785	
	*** S単一 59号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,なし		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08015	バックホ[クレー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1,390	日	16,800	23,352	
P34029	軽油 バックホ給油	88,000	L	142	12,496	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				60,634	算出数量 887,000 m ²
	単 価		m ²		68	
	*** S単一 60号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置,バックホ,,0m3,大型土のう袋(1.0t用),あり,なし		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	設置 バックホ 0.000 0.000m3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	大型土のう袋(1.0t用) あり なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,706	20,706	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1,360	日	18,100	24,616	
P34029	軽油 バックホ給油	94,000	L	142	13,348	

宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				137,006	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,593	
	*** S単一 61号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作、-,現地土、0m3、耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	製作		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
Y00004	諸雑費	0.070		74,256	5,198	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	62.000	枚	0	0	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.440	日	18,100	26,064	
P34029	軽油 バトリル給油	119.000	L	142	16,898	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				147,202	算出数量 62.000 袋
	単 価		袋		2,374	
	*** S単一 62号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ラフレソクレーン,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレソクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
F01086	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジャ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				129,356	算出数量 80.000 袋
	単 価		袋		1,617	
	*** S単一 63号 ***					
SI8002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレソクレーン,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレソクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		五丁川第2排水機場工用道路工事				
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,582	24,582	
F01086	ラフレソールン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				108,650	算出数量 134.000 袋
	単 価		袋		811	
	*** S単一 64号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸ砂,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸ砂		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,582	24,582	
F08063	ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				112,218	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		779	
	*** S単一 65号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸ砂,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸ砂		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,706	20,706	
F08063	ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.360	日	18,100	24,616	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	94.000	L	142	13,348	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				137,006	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,593	
	*** S単一 66号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,5,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	46	46,000	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリル給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				476,115	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		476	
	*** S単一 67号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価		m ² 敷設 0		100.000 m ²	歩A 当たり算出
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	0	0	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,706	3,313	
	合 計				3,313	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		33	
	*** S単一 68号 ***					
S18071	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(下部工) 杭基礎(杭橋脚),設置,クローラレン,90t吊, 1)基礎形式 2)施工内容 3)使用機械 4)クレーン規格		ton 杭基礎(杭橋脚) 設置 クローラレン 90t吊		10.000 ton	歩A 当たり算出
R01051	橋りょう世話役	2.100	人	37,638	79,040	
R01052	橋りょう特殊工	4.900	人	32,436	158,936	
R01011	溶接工	1.800	人	28,050	50,490	
R01003	普通作業員	1.300	人	20,706	26,918	
Y00004	諸雑費	0.130		315,384	41,000	
M04712	クローラレン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(2014)] 90t吊	2.240	供用日	117,000	262,080	
P34029	軽油 バトリル給油	179.000	L	142	25,418	
R01021	運転手 (特殊)	1.700	人	24,786	42,136	
	合 計				686,018	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		68,602	
	*** S単一 69号 ***					
S18072	仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠) 仮橋・仮栈橋設置撤去工(導杭・導枠) 90吊 1)クローラレン規格		本 90吊		0.000 本	歩A 当たり算出
R01001	土木一般世話役	0.360	人	28,968	10,428	
R01012	とび工	0.870	人	27,030	23,516	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,706	3,520	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		五丁川第2排水機場工用道路工事				
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品					
	23%	0.230		37,464	8,617	
M04712	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(2014)]					
	90吊	0.420	供用日	117,000	49,140	
P34029	軽油					
	ハート給油	34.000	L	142	4,828	
R01021	運転手(特殊)					
		0.320	人	24,786	7,932	
	合 計				107,981	算出数量 0.000 本
	単 価		本		10,798	
	*** S単一 70号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハイクロ)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハイクロ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	導杭,ハイクロ単独打込,50未満,20m以下,10m以下,H300,90吊			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)杭区分	導杭		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	ハイクロ単独打込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)最大N値(N)判定	50未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)打込判定	20m以下				
	5)打込・引抜長判定	10m以下				
	6)H形鋼規格	H300				
	7)ベース機械規格	90吊				
R01001	土木一般世話役					
		0.590	人	28,968	17,091	
R01012	とび工					
		1.180	人	27,030	31,895	
R01003	普通作業員					
		0.590	人	20,706	12,217	
M05048	ハイクロ(単体)[電動式・普通型]					
	60kW	0.780	供用日	21,700	16,926	
M04712	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(2014)]					
	90吊	0.780	供用日	117,000	91,260	
P34029	軽油					
	ハート給油	62.000	L	142	8,804	
R01021	運転手(特殊)					
		0.590	人	24,786	14,624	
Y00004	諸雑費					
		0.200		192,817	38,563	
	合 計				231,380	算出数量 10.000 本
	単 価		本		23,138	
	*** S単一 71号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハイクロ)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハイクロ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	導杭,引抜,-,-,10m以下,H300,90吊			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)杭区分	導杭		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	引抜		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)最大N値(N)判定	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)打込判定	-				
	5)打込・引抜長判定	10m以下				
	6)H形鋼規格	H300				
	7)ベース機械規格	90吊				
R01001	土木一般世話役					
		0.330	人	28,968	9,559	
R01012	とび工					
		0.660	人	27,030	17,840	
R01003	普通作業員					
		0.330	人	20,706	6,833	
M05048	ハイクロ(単体)[電動式・普通型]					
	60kW	0.440	供用日	21,700	9,548	
M04712	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(2014)]					
	90吊	0.440	供用日	117,000	51,480	
P34029	軽油					
	ハート給油	35.000	L	142	4,970	
R01021	運転手(特殊)					
		0.330	人	24,786	8,179	
Y00004	諸雑費					
		0.200		108,409	21,682	
	合 計				130,091	算出数量 10.000 本
	単 価		本		13,009	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 72号 ***					
SI8073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ'イ'ロハマ)		本		10,000	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ'イ'ロハマ) 杭橋脚,ハ'イ'ロハマ単独打込,50未満,20m以下,20m以下,H300,90吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)杭区分	杭橋脚		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	ハ'イ'ロハマ単独打込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)最大N値(N)判定	50未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)打込判定	20m以下				
	5)打込・引抜長判定	20m以下				
	6)H形鋼規格	H300				
	7)ベ-ス機械規格	90吊				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,968	28,968	
R01012	とび工					
		2.000	人	27,030	54,060	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,706	20,706	
M05048	ハ'イ'ロハマ(単体)[電動式・普通型] 60kW					
		1.320	供用日	21,700	28,644	
M04712	ク-ラ-ン[油圧駆動式ウ-ンチ-ラ-ス'フ'型・排対型(2014)] 90吊					
		1.320	供用日	117,000	154,440	
P34029	軽油					
	ハ'ト-ル給油	105.000	L	142	14,910	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	24,786	24,786	
Y00004	諸雑費					
		0.200		326,514	65,303	
	合 計				391,817	算出数量 10.000 本
	単 価		本		39,182	
	*** S単一 73号 ***					
SI8073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ'イ'ロハマ)		本		10,000	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ'イ'ロハマ) 導杭,ハ'イ'ロハマ単独打込,50未満,20m以下,13m以下,H300,90吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)杭区分	導杭		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	ハ'イ'ロハマ単独打込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)最大N値(N)判定	50未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)打込判定	20m以下				
	5)打込・引抜長判定	13m以下				
	6)H形鋼規格	H300				
	7)ベ-ス機械規格	90吊				
R01001	土木一般世話役					
		0.710	人	28,968	20,567	
R01012	とび工					
		1.420	人	27,030	38,383	
R01003	普通作業員					
		0.710	人	20,706	14,701	
M05048	ハ'イ'ロハマ(単体)[電動式・普通型] 60kW					
		0.940	供用日	21,700	20,398	
M04712	ク-ラ-ン[油圧駆動式ウ-ンチ-ラ-ス'フ'型・排対型(2014)] 90吊					
		0.940	供用日	117,000	109,980	
P34029	軽油					
	ハ'ト-ル給油	75.000	L	142	10,650	
R01021	運転手(特殊)					
		0.710	人	24,786	17,598	
Y00004	諸雑費					
		0.200		232,277	46,455	
	合 計				278,732	算出数量 10.000 本
	単 価		本		27,873	
	*** S単一 74号 ***					
SI8073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ'イ'ロハマ)		本		10,000	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜工(ハ'イ'ロハマ) 導杭,引抜-, -, 13m以下,H300,90吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)杭区分	導杭		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	引抜		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)最大N値(N)判定	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)打込判定	-				
	5)打込・引抜長判定	13m以下				
	6)H形鋼規格	H300				
	7)ベ-ス機械規格	90吊				

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.380	人	28,968	11,008	
R01012	とび工	0.760	人	27,030	20,543	
R01003	普通作業員	0.380	人	20,706	7,868	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]	60kW	供用日	21,700	10,850	
M04712	ｸﾛｰﾗｰﾚﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾝﾁ・ﾗｽﾞｼﾌﾞ型・排対型(2014)]	90吊	供用日	117,000	58,500	
P34029	軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	40.000	L	142	5,680
R01021	運転手 (特殊)	0.380	人	24,786	9,419	
Y00004	諸雑費	0.200		123,868	24,774	
	合 計				148,642	算出数量 10.000 本
	単 価		本		14,864	
	*** S単一 75号 ***					
S18073	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ)		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	杭橋脚・導杭打込引抜工(ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	杭橋脚,ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ単独打込,50未満,25m以下,25m以下,H400,90吊			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)杭区分	杭橋脚		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ単独打込				
	3)最大N値(N)判定	50未満				
	4)打込判定	25m以下				
	5)打込・引抜長判定	25m以下				
	6)H形鋼規格	H400				
	7)ﾊﾞｰｽ機械規格	90吊				
R01001	土木一般世話役	2.500	人	28,968	72,420	
R01012	とび工	5.000	人	27,030	135,150	
R01003	普通作業員	2.500	人	20,706	51,765	
M05049	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]	90kW	供用日	22,900	75,570	
M04712	ｸﾛｰﾗｰﾚﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾝﾁ・ﾗｽﾞｼﾌﾞ型・排対型(2014)]	90吊	供用日	117,000	386,100	
P34029	軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	263.000	L	142	37,346
R01021	運転手 (特殊)	2.500	人	24,786	61,965	
Y00004	諸雑費	0.270		820,316	221,485	
	合 計				1,041,801	算出数量 10.000 本
	単 価		本		104,180	
	*** S単一 76号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	設置,ｸﾛｰﾗｰﾚﾝ,90t吊,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工内容	設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)使用機械	ｸﾛｰﾗｰﾚﾝ				
	3)規格	90t吊				
R01051	橋りょう世話役	0.620	人	37,638	23,336	
R01052	橋りょう特殊工	2.100	人	32,436	68,116	
R01003	普通作業員	0.410	人	20,706	8,489	
Y00004	雑品	0.060		99,941	5,996	
M04712	ｸﾛｰﾗｰﾚﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾝﾁ・ﾗｽﾞｼﾌﾞ型・排対型(2014)]	90t吊	供用日	117,000	90,090	
P34029	軽油	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	61.000	L	142	8,662
R01021	運転手 (特殊)	0.580	人	24,786	14,376	
	合 計				219,065	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		21,907	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 77号 ***					
S18075	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(覆工板) 設置,クレーン,90t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)使用機械	クレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	90t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		0.450	人	28,968	13,036	
R01012	とび工					
		1.500	人	27,030	40,545	
R01003	普通作業員					
		0.270	人	20,706	5,591	
Y00004	雑品					
		0.020		59,172	1,183	
M04712	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラッシング型・排対型(2014)] 90t吊					
		0.620	供用日	117,000	72,540	
P34029	軽油 バトロ給油		L	142	6,958	
		49.000				
R01021	運転手(特殊)					
		0.470	人	24,786	11,649	
	合 計				151,502	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,515	
	*** S単一 78号 ***					
S18076	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮棧橋設置・撤去工(高欄) ガードレール型,設置,0.0m,0日,0回,N1<90,0円,クレーン,90t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)高欄型式	ガードレール型		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単管パイプ型の時100m当数量	0.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)供用日数(N1)	0日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK)	0回				
	6)ガードレール1m当単価(ガードレール型の時)	0円				
	7)使用機械	クレーン				
	8)規格	90t吊				
R01001	土木一般世話役					
		1.400	人	28,968	40,555	
R01012	とび工					
		4.000	人	27,030	108,120	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,706	20,706	
Y00004	雑品					
		0.010		169,381	1,694	
M04712	クレーン[油圧駆動式ウインチ・ラッシング型・排対型(2014)] 90t吊					
		1.850	供用日	117,000	216,450	
P34029	軽油 バトロ給油		L	142	20,874	
		147.000				
R01021	運転手(特殊)					
		1.400	人	24,786	34,700	
	合 計				443,099	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,431	
	*** S単一 79号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クレーン,80 t 吊を超え150 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械区分	クレーン		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	80 t 吊を超え150 t 吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		11.300	人	24,582	277,777	
F01091	ラチェンクレーン[油圧伸縮型・～低騒音・排対型(～2次)] 吊上能力60t吊		日	107,000	331,700	
		3.100				
Y00004	運搬費等					
		3.150		609,477	1,919,853	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,529,330	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,529,330	
	*** S単一 80号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,910	
	*** S単一 81号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単一 82号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0〜4.0ton,なし		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路体 3.0〜4.0ton なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	1.600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 ハトメ給油	17.000	L	142	2,414	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				38,128	算出数量 77.000 m3
	単 価		m3		495	
	*** S単一 83号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	路床,3.0～4.0ton,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	路床		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton				
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]					
	質量3.0～4.0t	1,600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油					
	バトロール給油	17,000	L	142	2,414	
R01021	運転手(特殊)					
		1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				38,128	算出数量 70,000 m3
	単 価		m3		545	
	*** S単一 84号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.8	
	*** S単一 85号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		967.6	
	*** S単一 86号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		277.6	
	*** S単一 87号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		1,017	
	*** S単- 88号 ***					
S86804	SP【被災地】路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		428	
	*** S単- 89号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
	単 価		m3		1,113	
	*** S単- 90号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		305.5	
	*** S単- 91号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾗｯﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		748.2	
	*** S単- 92号 ***					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 五丁川第2排水機場工用道路工事						
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3		431.7	
	*** S単一 93号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3		863.3	
	*** S単一 94号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,036	
	*** S単一 95号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		374.1	
	*** S単一 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ積込0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		489.2	
	*** S単一 97号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		453.4	
	*** S単一 98号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,866	
	*** S単一 99号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基		1,000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り なし				
	単 価		基		10,910	
	*** S単一 100号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当たり平均仕上り厚	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm				

[illegible]

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J03116	粒度調整碎石 M-30 30～0mm		m3	156,000		
J03116	粒度調整碎石 M-30 30～0mm		m3	312,000		
J96001	Fe石灰改良処理土		m3	4,400		
P96001	H形鋼 300×300×10×15		ton	108,900		
P96002	H形鋼 350×350×12×19		ton	114,300		
P96003	H形鋼 H-488×300×11×18		ton	127,000		
P96004	H形鋼 H-588×300×12×20		ton	130,000		
P96005	H形鋼 H-594×302×14×23		ton	131,000		
P96006	H形鋼 H-700×300×13×24		ton	136,000		
P96007	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚		枚	5,480		
P96008	トッププレート PL-19×300×300 13.42kg/枚		枚	2,790		
P96009	ワップレート PL-9×50×200×1/2 0.35kg/枚		枚	465		
P96010	ワップレート PL-9×248×378 6.62kg/枚		枚	1,510		
P96011	支柱ベースプレート PL-16×250×250 7.85kg/枚 孔あけ加工有		枚	2,130		
P96012	プレート PL-9×250×250 4.42kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,290		
P96013	プレート PL-9×175×400 4.95kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,400		
P96014	プレート PL-9×150×400 4.24kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,250		
P96015	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×120		組	285		
P96016	固定用ボルトナット 摩擦接合用高力ボルト M22×125		組	291		
P96017	スチフナープレート PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,210		
P96018	スチフナープレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,730		
P96019	スチフナープレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有		枚	1,540		
P96020	スチフナープレート PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有		枚	2,020		
P96021	添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有		枚	2,940		
P96022	添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有		枚	4,640		
P96023	地覆 [-380*100*10.5*16		ton	130,000		
P96024	ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm		m	15,200		
P96025	継ぎ施工費 H300		箇所	36,300		
P96026	継ぎ施工費 H400		箇所	73,400		
P96027	管渠型側溝 縦断用T-25 φ600		m	43,100		
P96028	グレーチング付集水樹 本体固定 L600×B600×H800 T-2		個	88,300		
P96029	スリット側溝 縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000		本	25,700		
P96030	スリット側溝蓋 縦横断用 T-25 300用 L=1,000		枚	12,900		
P96031	耐候性大型土のう φ110×110 長期仮設（3年）対応		袋	4,300		
P96032	産業廃棄物処理費 鉄筋コンクリート塊		m3	3,750		
P96033	覆工板【鋼製滑り止め加工付（補強型）】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25		m ² 供用月	1,104		
P96034	土木シート メッシュPP 0.55mm		m ²	110		
P96035	ブルーシート #3000 3.6m×5.4m 3.0kg		m ²	79		
P96036	溝形鋼 [-150*75*6.5*10		ton	123,000		

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	五丁川第2排水機場工用道路工事					
工事別工事名:五丁川第2排水機場工用道路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	ポール撤去		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.068	人	20,706	1,408	S単 5号 算出数量 1.000 本
	合 計				1,408	
	単 価		本		1,408	
	*** T単－ 2号 ***					
T00003	大型土のう荷卸		袋		144,000 袋	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	S単 6号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	S単 7号
S02112	バックホ【クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	S単 4号
S02116	軽油 バトロ給油,,	78.000	L	142	11,076	S単 51号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	S単 8号 算出数量 144,000 袋
	合 計				112,218	
	単 価		袋		779	
	*** T単－ 3号 ***					
T00004	覆工板滑り止め加工付 (補強型) (賃料)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	仮栈橋①					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付 (補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,	6.000	m ² 供用月	1,104	6,624	S単 17号 算出数量 1.000 m ²
	合 計				6,624	
	単 価		m ²		6,624	
	*** T単－ 4号 ***					
T00005	覆工板滑り止め加工付 (補強型) (賃料)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	仮栈橋②					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付 (補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,	6.000	m ² 供用月	1,104	6,624	S単 17号 算出数量 1.000 m ²
	合 計				6,624	
	単 価		m ²		6,624	
	*** T単－ 5号 ***					
T00006	覆工板滑り止め加工付 (補強型) (賃料)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	仮栈橋③					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付 (補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,	5.000	m ² 供用月	1,104	5,520	S単 17号 算出数量 1.000 m ²
	合 計				5,520	
	単 価		m ²		5,520	
	*** T単－ 6号 ***					
T00007	覆工板滑り止め加工付 (補強型) (賃料)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	仮栈橋④					
S02116	覆工板【鋼製滑り止め加工付 (補強型)】 B1,000×L2,000 T=208 落込み式 T-25,,	3.000	m ² 供用月	1,104	3,312	S単 17号

[illegible]

令和 5 年度 宇城農地整備事業
五丁川第 2 排水機場工事用道路工事

特別仕様書

九州農政局宇城農地整備事業所

第1章 総則

令和5年度宇城農地整備事業五丁川第2排水機場工事用道路工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営宇城土地改良事業計画に基づき、五丁川第2排水機場工事用道路の建設を行うものである。

2. 工事場所

熊本県宇城市松橋町御船及び南豊崎地内

3. 工事概要

工事の概要は次のとおりである。

工事用道路 1 式

仮栈橋工 4箇所

待避所工 4箇所

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

第3章 施工条件

1. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては雨天・休日等71日を見込んでいる。

なお、休業日には土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇を含んでいる。

2. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、夏季休暇（R6.8.13～8.15）、年末年始休暇（R6.12.30～R7.1.3）。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施を取り組む工事については、提出する実施計画によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の工事を施工しない日においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

3. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない時間帯においてやむを得ず施工が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 現場技術員

本工事は、共通仕様書第1編第1章第1節1-1-9に規定している現場技術員を配置する。
なお、氏名等については、別に通知する。

5. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労務者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている210日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。

また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和7年3月10日（工事完了期限日）まで

※工事完了期限内における工期の変更については、受注者から変更理由が記載された書面での協議を行うこと。

6. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は契約変更）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意する。

第4章 現場条件

1. 土質

本工事の施工場所の土質は、図面のとおり想定している。

2. 河川水位

本地区の河川水位は、次のとおりである。

（1）河川水位

五丁川計画高水位：T.P（+）1.40m

3. 関連工事等

本工事に関連する工事として、次に示すとおり予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

①令和6年度宇城農地整備事業

五丁川第2排水機場排水樋門工事（仮称）

（施工予定期間 令和7年1月～令和7年9月）

4. 第三者に対する措置

(1) 騒音及び振動対策

騒音、振動等の発生を伴う作業については、その対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、第三者との協議において対策を講じる必要がある場合は、本工事に騒音、振動調査を追加することがある。

(2) 営農対策

周辺の農地では耕作が行われているので、工事施工及び資機材の搬入搬出に当たっては、営農に支障がないように努めなければならない。

なお、工事用道路を設置する農地は、営農者と施工開始時期や圃場の排水対策の調整を行わなければならない。

(3) 工事用資機材等運搬路

1) 工事用資機材等の運搬路として、豊川3号排水樋門、豊川4号排水樋門の天端道路、並びに地区内排水路を渡る既存の橋梁は使用してはならない。

2) 工事用資機材等の搬入搬出に使用する経路は図面に示しており、それ以外の道路を使用してはならない。

(4) 保安対策

1) 本工事に配置する交通誘導警備員は、原則として警備業法に定める警備員（指導教育責任者講習修了、指定講習または、基本教育及び業務別教育を受けた者）であって、交通誘導の専門的な知識・技能を有する者とする。

2) 交通誘導警備員の配置は、下表のとおりとするが、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は監督職員と協議するものとする。

配置場所	交通誘導警備員	編成	昼夜別	交代要員の有無
県道八代不知火線	1名/日	1名	昼間	無
市道御船豊福線	1名/日	1名	昼間	無
仮栈橋①地点	1名/日	1名	昼間	無

(5) 交通安全対策

1) 工事期間中における昼夜の安全対策については、交通制限の範囲、標識及び安全施設等の配置について事前に監督職員の承諾を得るものとする。

2) 工事場所にあつては、営農等により付近を通行する人、自転車及び営農車両に細心の注意を図り、事故等が発生しないよう交通安全対策を徹底するものとする。

(6) 環境配慮

工事範囲内において、希少植物の植生が確認された場合は、監督職員に報告するものとする。

5. 関係機関との調整

本工事中において、関係機関との調整が必要となった場合には、監督職員と協議のうえ調整を行うものとする。

第5章 指定仮設

1. 工事用道路等

(1) 県道八代不知火線、市道内田御船線、市道御船豊福線、市道御船立道線及び市道御船北通線を現場搬入道路として利用することとしている。また、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

- (2) 既設道路に設置されている構造物については撤去し、工事完了まで保管するものとするが、保管場所については、別添図面に示す資材置き場を想定している。

なお、保管場所の詳細については、監督職員と協議するものとする。

(3) 大型土のう

- 1) 大型土のうの中詰材は、砂川資材置場の仮置土を想定している。
- 2) 大型土のうは、耐候性とし長期利用に耐えるものとする。
- 3) 仮栈橋①の進入盛土及び仮締切に使用した大型土のう 2 1 2 袋については、下表に示す工種に転用する計画としている。

また、流用後に残存する大型土のう 1 3 9 袋については次期工事にて使用することから資材置場に仮置きするものとする。

転用工種	転用先	転用数	備考
仮栈橋工	仮栈橋③	2 4 袋	長期仮設(3年)対応
工事用坂路工	工事用坂路①	2 2 袋	長期仮設(3年)対応
工事用坂路工	工事用坂路③	2 7 袋	長期仮設(3年)対応

2. 仮置場

- (1) 資材等を仮置きする場合は、第6章 工事用地等に示す発注者が確保している工事用地を使用できるものとするが、借地面積、期間等について監督職員と協議するものとする。

なお、仮置場を使用する際は、雑物等が混入しないように土木シートを敷設し、盛土高さについては1mを限度とし使用するものとする。

使用に当たっては、監督職員と十分に協議するものとする。

3. 土取場、建設発生土受入地

(1) 土取場

- 1) 土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、採取予定量は次のとおりである。

名 称	地 先 名	採 取 量	摘 要
砂川資材置場	宇城市松橋町砂川 39-4 番地	8 0 0 m ³	大型土のう中詰土 工事用道路、坂路工盛土

(2) 建設発生土受入地（資材置場）

- 1) 建設発生土受入地（資材置場）は、図面に示す箇所とし、その名称、搬出予定量は次のとおりである。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
資材置場	宇城市松橋町御船地内	1 1 6 m ³	大型土のう 1 3 9 袋

(3) 発生土（搬入）

- 1) 本工事では、他工事からの発生土として次の土量の搬入を予定している。

搬入元工事名	搬入期間	搬入量	摘要
松原地区農村地域防災減災事業 (湛防) 第7号工事 他合併	令和6年9月 ～令和6年10月	2 9 8 m ³	改良土

- 2) 搬入土の受け渡し場所は、本工事現場内仮置場とする。

4. 仮設材管理

別添図に示す各仮栈橋の覆工板賃料については、下表に示す期間までとし、その後は第4章第3項の関連工事①に管理を引継ぐ計画としている。

名称	期間	日数
仮栈橋①	令和6年9月24日日間 ～令和7年3月10日	168日間
仮栈橋②	令和6年10月17日日間 ～令和7年3月10日	155日間
仮栈橋③	令和6年10月25日日間 ～令和7年3月10日	137日間
仮栈橋④	令和6年12月17日日間 ～令和7年3月10日	84日間

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地（以下、「工事用地等」という。）は図面に示すとおりである。

2. 工事用地等の使用及び返還

発注者が確保している工事用地等の使用については、工事施工に先立ち関係地権者及び監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりであり、監督職員が指示する材料については、試験成績書等を提出しなければならない。

(1) 砕石類

1) 粒度調整砕石 M-30 JIS A 5001

(2) コンクリート二次製品

1) グレーチング付集水桝がけ固定	B600×L600×H800 T-2	
2) スリット型側溝	縦横断用 T-25 B300×H400	L=2,000
3) スリット型側溝蓋	縦横断用 T-25 300用	L=1,000
4) 管渠型側溝	縦断用 T-25 φ600	L=2,000

(3) 鋼材類

1) H形鋼	SS400	H-300×300×10×15
	SS400	H-350×350×12×19
	SS400	H-400×400×13×21
	SS400	H-488×300×11×18
	SS400	H-588×300×12×20

- SS400 H-594×302×14×23
SS400 H-700×300×13×24
2) 敷鉄板 t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm
3) ガードレール Gr-C-2B-BPL H=510mm
(4) アスファルト混合物
1) アスファルト合材 JIS K 2207 再生密粒度アスファルト (13)
2) アスファルト乳剤 JIS K 2208 PK-3
(5) その他
1) 土木シート メッシュ PP 0.55mm
2) ブルーシート #3000 3.6m×5.4m 3.0kg
3) 耐候性大型土のう 長期仮設 (3年) 対応
(6) 木材

受注者は、設計図書に木材の使用について指定されている場合はこれに従うものとし、任意仮設等においても木材利用の促進に留意しなければならない。

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材料名	提出物
砕石類	試験成績書
コンクリート二次製品	カタログ、試験成績書
コンクリート	配合報告書、試験成績書
鋼材類	試験成績書、カタログ、ミルシート
再生加熱アスファルト混合物	配合報告書
その他	カタログ・製作図等

3. 監督職員の検査又は試験

次に示す工事材料は、使用前に監督職員の検査又は試験を受けなければならない。

材料名	検査・試験項目	備考
コンクリート二次製品	寸法・外観	工場検査又は搬入時抽出検査
鋼材類	寸法・外観	搬入時抽出検査

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に調達地域等の在庫がないことが証明できる書類を提出し監督職員と協議するものとする。

また、輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資材名	規格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22 mm、1,524 mm×6,096 mm	宇城市
覆工板【鋼製滑り止め加工付（補強型）】	B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25	宇城市

第9章 施工

1. 一般事項

(1) 基準点・水準点

本工事の基準点及び水準点は、図面「位置図」及び下表に示すものを使用するものとする。
なお、基準点等の位置データは、測地成果 2011 に対応したものである。

点名	X座標	Y座標	標高 (m)
2 級基準点 (御船 No. 1)	-41535. 659	-31927. 909	0. 227
2 級基準点 (御船 No. 2)	-41657. 677	-32298. 915	0. 124
2 級基準点 (御船 No. 3)	-41853. 719	-32339. 748	4. 905

(2) 検測又は確認 (施工段階確認)

- 1) 本工事の施工段階確認は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。
- 2) 下表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

工種	確認内容	確認時期・頻度 (一般監督)	遠隔確 認対象
工事用道路工	盛土厚さ、幅	設置完了時点で代表断面 1 箇所	○
仮栈橋工	基準高、橋脚中心間距離	1 スパン目施工完了時	○

(3) 中間技術検査

- 1) 発注者から中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。
- 2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。
- 3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、出来形図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。
- 4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。
- 5) 中間技術検査及び修補に要する費用は、受注者の負担とする。

2. 再生資源等の利用

(1) 再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用するものとする。

資材名	規格	備考
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	

なお、舗装材に使用する場合等には、「舗装再生便覧」（(公社) 日本道路協会発行）等を遵守する。

(2) 建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、建設資材廃棄物については、分別の徹底及び適切な保管を行うものとする。

3. 建設資材廃棄物等の搬出

(1) 建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議す

るものとする。

建設資材廃棄物	処理施設名	住所	受入時間	事業区分
鉄筋コンクリート殻	(株) 高橋建設 小川事業所	熊本県宇城市小川町 河江 1004	8:00～17:00 休日：日曜日、祝日、 第二、第四土曜日	再資源化 施設業者

4. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (撤去工)	その他の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

5. 土工

(1) 床掘工

床掘で過掘りとなった部分は、良質土で埋戻さなければならない。

6. 搬入路工

(1) 表土処理

路体又は路床盛土のうち水田部の表土は、地権者立会により得られた表土厚さで剥ぎ取り、横に仮置きしなければならない。

表土の仮置きに当たっては、他の土砂が混入しないよう土木シート等より養生しなければならない。

表土の剥ぎ取りに先立ち監督職員、地権者等の立会いを得て、表土の厚さの確認を行い、その結果を監督職員に提出しなければならない。

なお、表土厚が設計厚と相違する場合は、表土の扱い量を変更するものとする。

(2) 路床盛土は、一層の仕上がり厚が 20 cm以下となるよう均一にまき出し、施工条件に合った機種の締固め機械で最大乾燥密度 90%以上となるよう締固めを行わなければならない。

(3) 路肩部分等及び構造物隣接箇所等の盛土は、一層の仕上がり厚が 30 cm以下となるよう均一にまき出し、施工条件に合った小型の締固め機械で十分に締固めを行わなければならない。

(4) 舗装工

1) 上層路盤の使用材料は、粒度調整碎石の M-30 とし、均一にまき出し、施工条件に合っ

た機種で締固め機械で最大乾燥密度 93%以上となるよう締固めを行わなければならない。

2) アスファルト舗設工

①マーシャル試験の試験法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。

表層工の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤 PK-3）120リットル/100m²以上を路盤面に均一に散布し表層との密着をはからなければならない。

②表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。表層工は、施工条件に合った敷均し機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。

7. 仮栈橋工

（1）水路部及び潮遊池部の横断部は、図面に基づき仮栈橋を設置しなければならない。

また、受注者の責任において維持管理をしなければならない。

（2）仮栈橋の施工に先立ち、施工機械や機械配置位置等を明示した施工計画書を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。

（3）杭橋脚の打設について、高止まりする場合は、その対策について監督職員と協議しなければならない。

（4）杭橋脚（H形鋼）の打設は、パイプロハンマ打設により計画している。それにより難しい場合は監督職員と協議するものとする。

第10章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者又は管理技術者の資格は、入札説明書によるものとする。

2. 工事写真における黒板情報の電子化について

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（1）から（4）によりこれを実施するものとする。

（1）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（2）機器等の導入

1) 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。

2) 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（3）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

1) 受注者は、（1）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。

2) 本工事の工事写真の取扱いは、「土木工事施工管理基準 別表第2 撮影記録による出来形管理」及び「電子化写真データの作成要領(案)」によるものとする。なお、上記1)に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領(案) 6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

3) 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

(4) 写真の納品

受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。

なお、受注者は納品時に URL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

(5) 費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

3. 工事現場等における遠隔確認について

(1) 本工事は、施工段階確認、材料検査、立会等による確認を受注者が動画撮影用カメラにより撮影した映像と音声を監督職員等に同時配信し、双方向通信により会話をしながら監督職員等がモニター上で工事現場等の確認(以下「遠隔確認」という)を行う工事である。

(2) 遠隔確認の活用は、別添の「工事現場等における遠隔確認に関する実施要領」によるものとする。

(3) 通信環境が整わない現場や遠隔確認が非効率となる場合も想定されることから、受発注者の協議により遠隔確認の適用・不適用を決定するものとする。

第11章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的または人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 工程制限の変更
- (2) 土質(支持地盤までの深度含む)
- (3) 転石、湧水等の出現
- (4) 排水量
- (5) 設計諸元等条件変更に係るもの
- (6) 第三者との協議によるもの
- (7) 遠隔確認の試行を行う場合
- (8) その他

第12章 その他

1. 契約後VE提案

- (1) 定義

「V E 提案」とは、工事請負契約書第 19 条の 2 の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

(2) V E 提案の意義及び範囲

- 1) V E 提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。
- 2) ただし、次の提案は、V E 提案の範囲に含めないものとする。
 - ① 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
 - ② 工事請負契約書第 18 条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案
 - ③ 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

(3) V E 提案書の提出

- 1) 受注者は、(2) の V E 提案を行う場合、次に掲げる事項を V E 提案書（共通仕様書様式 6-1～4）に記載し、発注者に提出しなければならない。
 - ① 設計図書に定める内容と V E 提案の内容の対比及び提案理由
 - ② V E 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
 - ③ V E 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
 - ④ 発注者が別途発注する関連工事との関係
 - ⑤ 工業所有権を含む V E 提案である場合、その取り扱いに関する事項
 - ⑥ その他 V E 提案が採用された場合に留意すべき事項
- 2) 発注者は、提出された V E 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。
- 3) 受注者は、V E 提案を契約締結の日より、当該 V E 提案に係る部分の施工に着手する日の 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。
- 4) V E 提案の提出費用は、受注者の負担とする。

(4) V E 提案の適否等

- 1) 発注者は、V E 提案の採否について、原則として、V E 提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面（共通仕様書 様式 6-5）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。
- 2) また、V E 提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
- 3) V E 提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。
- 4) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の 2（設計図書の変更に係る受注者の提案）の規定に基づくものとする。
- 5) 発注者は、V E 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
- 6) 前項の変更を行う場合においては、V E 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する金額（以下、「V E 管理費」という。）を削減しないものとする。
- 7) V E 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者が V E 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。

8) 発注者は、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第25条(請負代金額の変更方法等)第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条(条件変更等)の条件変更が生じた場合の前記6)のVE管理費については、変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない理由(不可抗力、予測不可能な事由等)により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

(5) VE提案書の使用

発注者は、VE提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容が無償で使用する権利を有するものとする。

(6) 責任の所在

発注者がVE提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。

2. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-37に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体(CD-R、DVD-R又はBD-R)正副2部

3. 配置予定監理技術者等の専任期間

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

また、現場への専任の期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「合格通知書」における日付)とする。

4. ワンデーレスポンス実施に関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前中に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後には協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日を除く。

5. 部分払について

本工事の部分払は、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すため、別添「出来高部分払方式実施要領」に基づき行うものとする。

6. 工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省 WEB サイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。

(1) 工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

(2) 工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時および新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

(3) 設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。

(4) 対策検討会議

工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに九州農政局地方参事官（議長）・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。

(5) 建設コンサルタントの出席

上記6.（1）、（2）、（3）及び（4）の会議に必要な応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数にかかわらず変更契約の対象としない。

(6) 打合せ記録簿

工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打ち合わせ記録簿（共通仕様書 様式－4 2）に記録し、相互に確認するものとする。

7. 技術提案の履行

技術提案を行った工事についてはその提案内容の履行について、下記の段階で監督職員と打合せを行い、履行を徹底するものとする。

(1) 施工計画書提出段階

施工計画書提出段階には技術提案（施工計画）の内容を施工計画書に確実に記載し、契約の位置づけを明確にする。

ただし、提出する該当工事の技術提案書そのものを施工計画書に添付してはならない。

なお、現場条件等によって、技術提案（施工計画）の内容を履行することにより所定の品

質確保が困難になる内容または、対外協議、交渉等受注者の責によらず履行ができない項目については事実が判明した時点で速やかに、監督職員と協議するものとする。

また、各技術提案（施工計画）における確認の方法は、施工計画書作成段階に監督職員と打合せを行い、施工計画書に記載するものとする。

(2) 工事実施段階

施工計画書に記載した技術提案（施工計画）の項目で、検査時に確認ができない提案内容については、原則、現地で監督職員の確認を受けるものとし、履行範囲がすべて確認できるよう記録を残すものとする。

(3) 工事完成検査段階

工事完成検査時においては、技術提案（施工計画）の履行状況が確認できる資料及び技術提案チェックリストを作成するとともに、検査職員に履行の確認を受けるものとする。

8. 現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

(1) 内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- ア) 洋式（洋風）便座
- イ) 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
- ウ) 臭い逆流防止機能
- エ) 容易に開かない施錠機能
- オ) 照明設備
- カ) 衣装掛け等のフック又は荷物置き棚等（耐荷重を 5 kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

- キ) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ク) 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ケ) サニタリーボックス
- コ) 鏡と手洗器
- サ) 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- シ) 便房内寸法 900×900 以上（面積でない）
- ス) 擬音装置（機能を含む）
- セ) 着替え台
- ソ) 臭気対策機能の多様化
- タ) 室内温度の調整が可能な設備
- チ) 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）

(2) 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記（1）の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】ア)～カ) 及び【付属品として備えるもの】キ)～チ) の費

用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各 1 基ずつ 2 基/工事までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2 基/工事より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費（率）を想定しており、別途計上は行わない。

（3）快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

9. 現場環境改善費

（1）現場環境改善費の内訳は以下のとおりとし、原則として計上項目のそれぞれから 1 内容以上を選択し合計 5 つの内容を実施することとする。ただし、地域の状況・工事内容により組合せ、実施項目数及び実施内容を変更して良い。詳細については監督職員と協議実施する。

なお、内容に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

（2）以下に示す内容において、受注者は、具体的な実施内容、実施期間を施工計画書に含めて監督職員に提出するものとする。

（3）受注者は、工事完成時に現場環境改善費の実施状況がわかる写真を監督職員に提出するものとする。

計上項目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	① 用水・電力等の供給設備 ② 緑化・花壇 ③ ライトアップ施設 ④ 見学路及び椅子の設置 ⑤ 昇降設備の充実 ⑥ 環境負荷の低減
営繕関係	① 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） ② 労働宿舍の快適化 ③ デザインボックス（交通誘導警備員待機所） ④ 現場休憩所の快適化 ⑤ 健康関連設備及び厚生施設の充実等
安全関係	① 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） ② 盗難防止対策（警報器等） ③ 避暑（熱中症予防）・防寒対策
地域連携	① 地域対策費（農家との調整、地域行事等の経費を含む） ② 完成予想図 ③ 工法説明図 ④ 工事工程表 ⑤ デザイン工事看板（各工事 P R 看板含む） ⑥ 見学会等の開催（イベント等の実施含む） ⑦ 見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ⑧ パンフレット・工法説明用ビデオ ⑨ 社会貢献

10. 週休 2 日制工事の試行

（1）本工事は、週休 2 日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設

費（率分）、現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週休 2 日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休 2 日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

- (2) 「週休 2 日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4 週 8 休以上となることをいい、対象期間内の現場閉所日数の割合が 28.5%（8 日／28 日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、ここでいう対象期間及び現場閉所等の具体的な内容は次のとおりである。

- 1) 対象期間とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として 12 月 29 日から 1 月 3 日までの 6 日間、8 月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。
 - 2) 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1 日を通して現場作業が行われない状態をいう。ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。
 - 3) 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
- (3) 週休 2 日（4 週 8 休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。
- 1) 受注者は、契約後、契約後、週休 2 日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。
 - 2) 受注者は、週休 2 日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休 2 日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等により行うものとする。
 - 3) 監督職員は、上記受注者からの報告により週休 2 日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。
 - 4) 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合や、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記 2) の記録資料等の提示を求め、確認を行うものとする。
 - 5) 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。
- (4) 監督職員が週休 2 日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。
- (5) 発注者は、現場閉所を確認した場合には、現場閉所状況に応じて以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）及び現場管理費（率分）を補正する。
- 1) 補正係数

	4 週 8 休以上
現場閉所率	28.5%(8 日/28 日) 以上
労務費	1.02
機械経費（賃料）	1.02
共通仮設費（率分）	1.02
現場管理費（率分）	1.03

2) 補正方法

当初積算において 4 週 8 休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。また、発注者は工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、4 週 8 休に満たない場合は、工事請負契約書第 25 条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記 1) に示す補正

係数による補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。

- (6) 週休2日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

名称	区分	補正係数
		4週8休以上
防護柵設置工（ガードレール）	撤去	1.02
防護柵設置工（ガードパイプ）	撤去	1.02
排水構造物工		1.02
構造物取壊し工	機械	1.02

11. 週休2日制の促進

- (1) 本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。
- (2) 発注者は、現場閉所状況が月単位で4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日／28日）以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定の合計は100点を超えないものとする。また、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定の点数を10点減ずることとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。

- 1) 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績評定要領別紙5に示す「4. 創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価する。

○監督職員用

【働き方改革】

- ☐ 月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。
- ☐ 若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

- 2) 現場閉所による月単位の週休2日相当（4週8休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙3-1に示す「2. 施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点評価する。ただし、月単位の週休2日に満たない場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

- ☐ 休日の確保を行った。
- ☐ その他[理由：現場閉所による月単位の週休2日（4週8休以上）の確保を行った。]

○事業所長用

☐ 工程管理に係る積極的な取組が見られた。

☐ その他[理由：現場閉所による月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に取り組んだ。]

- 3) 現場閉所による週休2日相当（4週8休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7. 法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で、1点を加点評価する。

○事業所長用

☐ その他[理由：現場閉所による週休2日（4週8休以上）の確保を行ったとともに全ての土曜及び日曜日に現場閉所を行った。]

- (3) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日/28日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

12. 総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）について

- (1) 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）の対象工事である。
- (2) 受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

13. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
- 営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
- (2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書（以下「計画書」という。）（様式2）を作成し、監督職員に提出するものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書（以下「変更計画書」という。）（様式3）を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類（領収書又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から、「計画書に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。

- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

14. 1日未満で完了する作業の積算

- (1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算（以下、「1日未満積算基準」という。）は、変更積算のみに適用する。
- (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について、協議の発議を行うことができる。
- (3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要な根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- (5) 災害復旧工事等で人工精算する場合や、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して精算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。

15. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
- (2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。

ア 真夏日

日最高気温が30℃以上の日をいう。

イ 工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。

なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

ウ 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日}^{※1} \div \text{工期}$$

- (3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
- (4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。
 なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。
 ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法（昭和27年法律第165号）に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
- (5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
- (6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

$$\text{補正値}(\%) = \text{真夏日率} \times \text{補正係数}^{※2}$$

※2 補正係数：1.2

(※1) 契約変更時は「基準日から工期末までの真夏日」に置き換える。

16. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
- 運搬費：建設機械の運搬費
準備費：伐開・除根・除草費
- (2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）（様式4）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、計算変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

17. 建設副産物の取扱いに係る補足

土木工事共通仕様書 1－1－2 2 建設副産物の記載について、以下のとおり補足する。

- (1) 受領書の交付
受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。
- (2) 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等
受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土砂の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壤汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。
また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見えやすい場所に掲げなければならない。
- (3) 建設発生土の運搬を行う者に対する通知
受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源利用促進計画に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と(2)再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等で行った確認結果を委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。
- (4) 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令

等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

第13章 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は、本工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

支出負担行為担当官
 〇〇 〇〇 様

住所
 商号又は名称
 氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	〇〇〇〇工事
工 事 場 所	〇〇県〇〇市〇〇
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期（工事の始期及び終期）を記載する。

実績変更対象経費に関する実施計画書

費 目		費 用	内 容	計上額
共 通 仮 設費	営繕費	借上額	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	
		宿舍費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）	
	小 計			
現 場 管 理費	労 務 管 理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当	
		賃金以外の食事、通勤等に要する費用	労働者の食事補助、交通費の支給	
	小 計			
合 計				

実績変更対象経費に関する変更実施計画書

費目		費用	内 容	計上額 (当初)	計上額 (変更)	差額
共 通 仮 設 費	営 繕 費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用			
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用			
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）			
	小 計					
現 場 管 理 費	労 務 管 理 費	募 集 及 び 解 散 に 要 す る 費 用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当			
		賃 金 以 外 の 食 事、通 勤 等 に 要 す る 費 用	労働者の食事補助、交通費の支給			
	小 計					
合 計						

実績変更対象経費に関する内訳書

費 目		費 用	内 容	計上額
共通仮設費	運搬費	建設機械の運搬費	建設機械の運搬等に要する費用	
	準備費	伐開・除根・除草費	準備作業に伴う伐開、除根、除草作業に要する費用	
合 計				

別添

出来高部分払方式実施要領

1 目的

部分払における出来高部分払方式（以下「本方式」という。）は、受発注者が相互にコスト意識を持ち、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すものである。

2 対象工事

建設工事等契約事務取扱要領標準例（平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知）別表1（第3条関係）に規定する建設工事契約に係る業種別区分表1、13、14、17及び24に属する工事のうち部局長が認めるもので工期が180日を超えるものに係るものとする。

3 設計・積算

設計及び積算は、従来どおり実施するものとする。

4 入札・契約

(1) 部分払の回数

① 本方式の実施に当たっては、受注者が工期の始期日以降出来高に応じて部分払の請求が可能のように、工事請負契約書第38条に必要事項を記入するものとする。なお、部分払請求については部分払請求の上限回数内で受注者が工種や工区の区切りなどにも留意しながら請求することができるものである。

② 工事請負契約書第38条第1項の部分払請求の上限回数について

部分払請求の上限回数＝工期／90（端数は切捨てとする。）

③ 国庫債務負担行為（以下「国債」という。）に係る契約の工事請負契約書第42条第3項の部分払請求の上限回数について

各会計年度の部分払請求の上限回数＝各会計年度の工期／90（端数は切捨てとする。）

ただし、初年度においては年度末の部分払を考慮して、上記式で算定した上限回数が4になる場合を除き、上限回数に1を加える。

5 前払金の扱い

工事請負契約書第35条に示されている前払金の支払については、以下によるものとする。

(1) 前払金の範囲

受注者は、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができるものとする。

※ 国債に係る契約の場合の請負代金額と前払金の支払請求時期については、工事請負契約書第41条によるものとする。

(2) 前払金の支払方法

本方式による場合は、以下の条項を用いるものとする。

工事請負契約書

(前金払)

第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

- 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
- 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
- 4 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により請求された前払金額が請負代金額の10分の2に相当する額を超えるときは、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に請負代金額の10分の2に相当する額の前払金を支払うものとする。
- 5 受注者は、前項の規定により前払金の支払がされた場合において、第1項の規定により請求した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払を受けるための請求をしようとするときは、あらかじめ、工事の進捗額が請負代金額の10分の2以上であることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受ける、若しくは、工期が121日以上（ただし、工期270日以下の工事については、61日以上）経過していなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、工事着手時において、第20条による工事の中止がある場合には、中止期間は除いて経過日数を算定するものとする。
- 6 発注者は、前項の認定の結果を受注者に通知した以降、同項の規定による前払金の支払を受けるための請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第1項の規定により請求を受けた前払金額から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金を支払わなければならない。
- 7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項から第6項までの規定を準用する。
- 8 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金

額が減額後の請負代金の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

9 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。

10 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。）第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

※ 国債に係る契約の場合、第41条第1項文末に下記条文を追加する。

「また、第35条第5項の（ ）内の「工期270日以下の工事」は「国債に係る契約の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の工事及び国債に係る契約の中間年度の工事」に読み替えるものとする。」

（保証契約の変更）

第36条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(3) その他


前払金の請求及び要件具備の認定様式は、別紙1～4を参考として実施するものとする。

6 部分払

(1) 部分払の対象

部分払の対象は、工事請負契約書第38条第1項により行うものとする。

なお、新工種に係る部分及び変更減が予定されている部分については、変更契約により当該工種の追加・変更がされるまではその部分を部分払の対象とすることができない。この場合、部分払の対象とする部分に限定して数量等を確認し契約変更を行うなど、手続の簡素化を図るものとする。



(2) 工事出来高報告書等の作成（請負代金相当額の算出）

工事出来高報告書等の作成は、従来どおりの手続により実施するものとする。

(3) 下請業者への支払いに対する指導

発注者は受注者に、一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は90日以内の手形で行うよう指導するものとする。

7 設計変更協議及び契約変更

設計変更協議及び契約変更に係る手続等は従来どおりとするものとする。

8 監督

監督業務は、従来どおり実施するものとする。

9 検査

(1) 検査職員

検査を行う職員（以下「検査職員」という。）の任命は従来どおりとする。ただし、同一工事における各検査（既済部分、完成、中間技術）（以下「各検査」という。）の検査職員の任命に当たっては、検査の重複を極力避けるため、できる限り同一の検査職員を任命するものとする。

(2) 検査の実施

① 既済部分検査

既済部分検査前に実施された各検査で確認した内容については、検査対象としないものとする。

なお、検査の実施に当たっては、中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化について（平成10年12月11日付け10経第1984号大臣官房経理課長通知）等に基づき行われているところであるが、既済部分検査の迅速化・効率化の観点から、以下の事項について改めて徹底を図るものとする。

- ・ 検査を実施する際には、工事請負契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要の根拠を持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。
- ・ 既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確認すること等により行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に求めないものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨げるものではないものとする。
- ・ 既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定めるものについては、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合等には、代替する方法をもって検査を行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等においては、検査当日中に写真による確認を行う必要のある場合を除き、完成写真部分の提出は後日とすることができることとする。この場合、完成写真に代わる完成状況の確認は現場での目視等によって行うこととする。
- ・ 既済部分検査等においては、工事写真についてネガ等原本の整備状況や提出対象とするもの以外の写真の整理状況を問わないものとする。
- ・ 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- ・ 監督職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

② 完成検査

従来どおりの方法により実施するものとする。

③ 中間技術検査

中間技術検査を実施する場合は、従来どおりの方法により実施するものとする。

なお、この技術検査の時期に合わせて既済部分検査を行うことにより効率化が図られる。

附 則（略）

別紙 1

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

前 払 金 請 求 書

¥

ただし、○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

上記のとおり請求します。

なお、受領の方法については、工事請負契約書第 35 条第 4 項及び第 6 項の規定に基づき受領いたします。

※ 別紙 2 は 2 割を超える場合に本前払金請求書とともに提出すること。

別紙 3 については、本工事の進捗額が請負代金額の 10 分の 2 以上であること又は工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）していることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受け、認定通知書を受領した後、直ちに発注者に提出すること。

※ 前払金請求書（全体請求書 40%以内）は契約原本として保管。別紙 2 及び 3 は、支払に使用。

※ 前払金保証書は 1 回作成する。（2 回作成する必要はない。）

別紙 2 （4 割以内の前払金請求書とともに提出）

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名

前 払 金 請 求 書 （I）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 4 項の請求金額)

ただし、○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

別紙 3（出来高認定書受理後に提出）

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

前 払 金 請 求 書 （Ⅱ）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 6 項の請求金額)

ただし、○年度 ○○○○○工事

- 1. 請 負 代 金 額 ¥
- 2. 前払金請求額 ¥
- 3. 受領済前払金額 ¥
- 4. 未受領前払金額 ¥

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

別紙 4

年 月 日

契約担当官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

出 来 高
工 事 期 間
認 定 請 求 書

- 1. 工 事 名 ○年度 ○○○○○工事
- 2. 工 事 場 所
- 3. 請負代金額 ¥
- 4. 工 期 年 月 日から 年 月 日まで

上記の工事について、工事請負契約書第 35 条第 5 項の要件を具備しておりますので、認定されるよう請求します。

(注意) 出来高認定資料（出来高報告書、履行報告書等）を添付すること。（請負代金額の 10 分の 2 以上の場合）

工事工程表を添付すること。（工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）の場合）

.....

認 定 通 知 書

上記工事について認定したので通知する。

年 月 日

請負者 殿

(契約担当官等の官職氏名)

別添

出来高部分払方式実施要領

1 目的

部分払における出来高部分払方式（以下「本方式」という。）は、受発注者が相互にコスト意識を持ち、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施し、円滑かつ速やかな工事代金の流通を確保することによって、より双務性及び質の高い施工体制の確保を目指すものである。

2 対象工事

建設工事等契約事務取扱要領標準例（平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通知）別表1（第3条関係）に規定する建設工事契約に係る業種別区分表1、13、14、17及び24に属する工事のうち部局長が認めるもので工期が180日を超えるものに係るものとする。

3 設計・積算

設計及び積算は、従来どおり実施するものとする。

4 入札・契約

(1) 部分払の回数

① 本方式の実施に当たっては、受注者が工期の始期日以降出来高に応じて部分払の請求が可能のように、工事請負契約書第38条に必要事項を記入するものとする。なお、部分払請求については部分払請求の上限回数内で受注者が工種や工区の区切りなどにも留意しながら請求することができるものである。

② 工事請負契約書第38条第1項の部分払請求の上限回数について

部分払請求の上限回数＝工期／90（端数は切捨てとする。）

③ 国庫債務負担行為（以下「国債」という。）に係る契約の工事請負契約書第42条第3項の部分払請求の上限回数について

各会計年度の部分払請求の上限回数＝各会計年度の工期／90（端数は切捨てとする。）

ただし、初年度においては年度末の部分払を考慮して、上記式で算定した上限回数が4になる場合を除き、上限回数に1を加える。

5 前払金の扱い

工事請負契約書第35条に示されている前払金の支払については、以下によるものとする。

(1) 前払金の範囲

受注者は、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができるものとする。

※ 国債に係る契約の場合の請負代金額と前払金の支払請求時期については、工事請負契約書第41条によるものとする。

(2) 前払金の支払方法

本方式による場合は、以下の条項を用いるものとする。

工事請負契約書

(前金払)

第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

- 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
- 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
- 4 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により請求された前払金額が請負代金額の10分の2に相当する額を超えるときは、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に請負代金額の10分の2に相当する額の前払金を支払うものとする。
- 5 受注者は、前項の規定により前払金の支払がされた場合において、第1項の規定により請求した前払金額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金の支払を受けるための請求をしようとするときは、あらかじめ、工事の進捗額が請負代金額の10分の2以上であることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受ける、若しくは、工期が121日以上（ただし、工期270日以下の工事については、61日以上）経過していなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、工事着手時において、第20条による工事の中止がある場合には、中止期間は除いて経過日数を算定するものとする。
- 6 発注者は、前項の認定の結果を受注者に通知した以降、同項の規定による前払金の支払を受けるための請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第1項の規定により請求を受けた前払金額から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の前払金を支払わなければならない。
- 7 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第3項から第6項までの規定を準用する。
- 8 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金

額が減額後の請負代金の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

9 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。

10 発注者は、受注者が第8項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。）第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

※ 国債に係る契約の場合、第41条第1項文末に下記条文を追加する。

「また、第35条第5項の（ ）内の「工期270日以下の工事」は「国債に係る契約の初年度と最終年度で当該年度の工期が180日以下の工事及び国債に係る契約の中間年度の工事」に読み替えるものとする。」

（保証契約の変更）

第36条 受注者は、前条第7項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(3) その他


前払金の請求及び要件具備の認定様式は、別紙1～4を参考として実施するものとする。

6 部分払

(1) 部分払の対象

部分払の対象は、工事請負契約書第38条第1項により行うものとする。

なお、新工種に係る部分及び変更減が予定されている部分については、変更契約により当該工種の追加・変更がされるまではその部分を部分払の対象とすることができない。この場合、部分払の対象とする部分に限定して数量等を確認し契約変更を行うなど、手続の簡素化を図るものとする。



(2) 工事出来高報告書等の作成（請負代金相当額の算出）

工事出来高報告書等の作成は、従来どおりの手続により実施するものとする。

(3) 下請業者への支払いに対する指導

発注者は受注者に、一次下請業者に対する工事代金の支払は、速やかに現金又は90日以内の手形で行うよう指導するものとする。

7 設計変更協議及び契約変更

設計変更協議及び契約変更に係る手続等は従来どおりとするものとする。

8 監督

監督業務は、従来どおり実施するものとする。

9 検査

(1) 検査職員

検査を行う職員（以下「検査職員」という。）の任命は従来どおりとする。ただし、同一工事における各検査（既済部分、完成、中間技術）（以下「各検査」という。）の検査職員の任命に当たっては、検査の重複を極力避けるため、できる限り同一の検査職員を任命するものとする。

(2) 検査の実施

① 既済部分検査

既済部分検査前に実施された各検査で確認した内容については、検査対象としないものとする。

なお、検査の実施に当たっては、中間前金払及び既済部分払等の手続の簡素化・迅速化について（平成10年12月11日付け10経第1984号大臣官房経理課長通知）等に基づき行われているところであるが、既済部分検査の迅速化・効率化の観点から、以下の事項について改めて徹底を図るものとする。

- ・ 検査を実施する際には、工事請負契約書及び設計図書のいずれにも準備の必要の根拠を持たない必要以上の関連資料の準備を求めないものとする。
- ・ 既済部分検査等を実施済みの工事目的物の部分については、工事の完成を確認するための検査を、当該既済部分検査後の変状を目視により確認すること等により行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等に際しては、現場の清掃、片付け等の実施を受注者に求めないものとする。なお、これらの措置は、障害物の存在等により検査の実施に支障が生じる場合に、障害物の移動等を適宜求めることを妨げるものではないものとする。
- ・ 既済部分検査等の対象資料として準備を求めるもののうち、別途定めるものについては、当該対象資料の準備が検査の実施日までに困難な場合等には、代替する方法をもって検査を行うことができるものとする。
- ・ 既済部分検査等においては、検査当日中に写真による確認を行う必要のある場合を除き、完成写真部分の提出は後日とすることができることとする。この場合、完成写真に代わる完成状況の確認は現場での目視等によって行うこととする。
- ・ 既済部分検査等においては、工事写真についてネガ等原本の整備状況や提出対象とするもの以外の写真の整理状況を問わないものとする。
- ・ 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略するものとする。
- ・ 監督職員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略するものとする。

② 完成検査

従来どおりの方法により実施するものとする。

③ 中間技術検査

中間技術検査を実施する場合は、従来どおりの方法により実施するものとする。

なお、この技術検査の時期に合わせて既済部分検査を行うことにより効率化が図られる。

附 則（略）

別紙 1

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者

住 所

商号又は名称

代表者氏名

前 払 金 請 求 書

¥

ただし、○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

上記のとおり請求します。

なお、受領の方法については、工事請負契約書第 35 条第 4 項及び第 6 項の規定に基づき受領いたします。

※ 別紙 2 は 2 割を超える場合に本前払金請求書とともに提出すること。

別紙 3 については、本工事の進捗額が請負代金額の 10 分の 2 以上であること又は工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）していることについて、発注者又は発注者の指定する者の認定を受け、認定通知書を受領した後、直ちに発注者に提出すること。

※ 前払金請求書（全体請求書 40%以内）は契約原本として保管。別紙 2 及び 3 は、支払に使用。

※ 前払金保証書は 1 回作成する。（2 回作成する必要はない。）

別紙 2 （ 4 割以内の前払金請求書とともに提出）

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名

前 払 金 請 求 書 （ I ）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 4 項の請求金額)

ただし、○年度 ○○○○○工事

請負代金額 ¥

に対する前払金

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

別紙 3（出来高認定書受理後に提出）

年 月 日

官署支出官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

前 払 金 請 求 書 （Ⅱ）

¥ (工事請負契約書第 35 条第 6 項の請求金額)

ただし、○年度 ○○○○○工事

- 1. 請 負 代 金 額 ¥
- 2. 前払金請求額 ¥
- 3. 受領済前払金額 ¥
- 4. 未受領前払金額 ¥

指定振込銀行		預金種別	口座番号
ふりがな			
口 座 名 義			

別紙 4

年 月 日

契約担当官等 殿

受注者
住 所
商号又は名称
代表者氏名

出 来 高
工 事 期 間
認 定 請 求 書

1. 工 事 名 ○年度 ○○○○○工事
2. 工 事 場 所
3. 請負代金額 ¥
4. 工 期 年 月 日から 年 月 日まで

上記の工事について、工事請負契約書第 35 条第 5 項の要件を具備しておりますので、認定されるよう請求します。

(注意) 出来高認定資料（出来高報告書、履行報告書等）を添付すること。（請負代金額の 10 分の 2 以上の場合）

工事工程表を添付すること。（工期 121 日以上経過（ただし、単年度工事の工期が 270 日以下の場合、国債工事の初年度と最終年度で当該年度の工期が 180 日以下の場合及び国債工事の中間年度の場合については、工期が 61 日以上経過）の場合）

.....

認 定 通 知 書

上記工事について認定したので通知する。

年 月 日

請負者 殿

(契約担当官等の官職氏名)

令和 5 年度

宇城農地整備事業

五丁川第 2 排水機場工事用道路工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 待避所工				
(1)待避所①				
表土掘削	t=15～25cm	m ²	77.000	
掘削		m ³	1.000	
路体盛土		m ³	24.000	
路床盛土		m ³	15.000	
路肩盛土		m ³	3.000	
土木シート設置	メッシュPP 0.55mm	m ²	87.000	
法面整形	盛土	m ²	66.000	
表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	59.000	
上層路盤	粒度調整碎石M-30 t=10cm	m ²	60.000	
仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m ³	40.000	
表土養生シート	ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg	m ²	30.000	
(2)待避所②				
掘削		m ³	2.000	
路肩盛土		m ³	1.000	
法面整形	盛土	m ²	2.000	
表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	26.000	
上層路盤	粒度調整碎石M-30 t=5cm	m ²	27.000	
土砂運搬	待避所③へ	m ³	1.000	
(3)待避所③				
表土掘削	t=15～25cm	m ²	45.000	
掘削		m ³	2.000	
路体盛土		m ³	10.000	
路床盛土		m ³	8.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
路肩盛土		m ³	3.000	
土木シート設置	メッシュPP 0.55mm	m ²	51.000	
畦畔		m	42.000	
法面整形	盛土	m ²	24.000	
表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	30.000	
上層路盤	粒度調整碎石M-30 t=10cm	m ²	31.000	
表土養生シート	フルシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg	m ²	20.000	
(4)待避所④				
掘削		m ³	3.000	
路床盛土		m ³	7.000	
路肩盛土		m ³	4.000	
法面整形	盛土	m ²	4.000	
表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	30.000	
上層路盤	粒度調整碎石M-30 t=10cm	m ²	31.000	
仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m ³	1.000	
2. 仮栈橋工				
(1)仮栈橋①				
上部工架設工	主桁 H-350*350*12*19	ton	8.640	
上部工架設工	横桁 [-200*80*7.5*11	ton	0.980	
上部工架設工	固定用ボルトナット, M22×120	組	84.000	
上部工架設工	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25	m ²	98.000	参考日数 168日
ズレ止め	[-200*80*7.5*11	ton	0.690	
上部工架設工	スチファプレート PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有	枚	42.000	
下部工架設工	導杭打込工	本	13.000	
下部工架設工	導杭引抜工	本	13.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
下部工架設工	支持杭 H-300*300*10*15	ton	28.270	
下部工架設工	支持杭打設	本	16.000	
下部工架設工	支持杭継手	箇所	16.000	
下部工架設工	桁受 [-300*90*9*13	ton	2.290	
下部工架設工	トッププレート PL-19*300*300 13.42kg/枚	枚	16.000	
下部工架設工	固定用ボルトナット, M22×120	組	192.000	
高欄設置工	手摺	m	16.000	
高欄設置部材		m	16.000	
(2)仮栈橋②				
上部工架設工	主桁 H-588*300*12*20	ton	7.900	
上部工架設工	横桁 [-300*90*9*13	ton	1.450	
上部工架設工	固定用ボルトナット, M22×120	組	80.000	
上部工架設工	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25	m ²	80.000	参考日数 155日
ズレ止め	[-200*80*7.5*11	ton	0.390	
上部工架設工	スチーフプレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有	枚	40.000	
下部工架設工	導杭打込工	本	12.000	
下部工架設工	導杭引抜工	本	12.000	
下部工架設工	支持杭 H-400*400*13*21	ton	72.240	
下部工架設工	支持杭打設	本	15.000	
下部工架設工	支持杭継手	箇所	30.000	
下部工架設工	桁受 H-594*302*14*23	ton	4.590	
下部工架設工	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚	枚	15.000	
下部工架設工	固定用ボルトナット, M22×120	組	120.000	
高欄設置工	手摺	m	20.000	
高欄設置部材		m	20.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)仮栈橋③				
上部工架設工	主桁 H-488*300*11*18	ton	19.380	
上部工架設工	添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有	枚	50.000	
上部工架設工	固定用ボルトナット, M22×120	組	400.000	
上部工架設工	横桁 [-300*90*9*13	ton	8.690	
上部工架設工	固定用ボルトナット, M22×120	組	480.000	
上部工架設工	覆工板 B1, 000×L2, 000 t=208 落込み式 T-25	m ²	240.000	参考日数 1 3 7 日
ズレ止め	[-200*80*7.5*11	ton	0.390	
上部工架設工	スチファプレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有	枚	240.000	
下部工架設工	導杭打込工	本	36.000	
下部工架設工	導杭引抜工	本	36.000	
下部工架設工	支持杭 H-400*400*13*21	ton	205.110	
下部工架設工	支持杭打設	本	45.000	
下部工架設工	支持杭継手	箇所	45.000	
下部工架設工	桁受 H-594*302*14*23	ton	13.770	
下部工架設工	水平継材 [-150*75*6.5*10	ton	2.680	
下部工架設工	斜材 L-90*90*7	ton	13.810	
下部工架設工	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚	枚	45.000	
下部工架設工	固定用ボルトナット, M22×120	組	720.000	
高欄設置工	手摺	m	60.000	
高欄設置部材		m	60.000	
盛土		m ³	17.000	
大型土のう	耐候性 長期仮設(3年)対応 (設置)	袋	24.000	
仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m ³	19.000	
(4)仮栈橋④				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
上部工架設工	主桁 H-700*300*13*24	ton	54.780	
上部工架設工	添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有	枚	70.000	
上部工架設工	固定用ボルトナット, M22×125	組	840.000	
上部工架設工	横桁 [-300*90*9*13	ton	14.190	
上部工架設工	固定用ボルトナット, M22×125	組	784.000	
上部工架設工	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25	m ²	486.000	参考日数 8 4 日
ズレ止め	[-200*80*7.5*11	ton	0.790	
上部工架設工	スチーフプレート PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有	枚	392.000	
下部工架設工	導杭打込工	本	56.000	
下部工架設工	導杭引抜工	本	56.000	
下部工架設工	支持杭 H-400*400*13*21	ton	361.200	
下部工架設工	支持杭打設	本	70.000	
下部工架設工	支持杭継手	箇所	140.000	
下部工架設工	桁受 H-700*300*13*24	ton	23.660	
下部工架設工	水平継材 [-150*75*6.5*10	ton	4.460	
下部工架設工	斜材 L-90*90*7	ton	2.300	
下部工架設工	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚	枚	70.000	
下部工架設工	固定用ボルトナット, M22×125	組	1,120.000	
高欄設置工	手摺	m	101.400	
高欄設置部材		m	101.400	
3. 工事用道路工				
(1) 工事用道路①				
掘削		m ³	23.000	
路体盛土		m ³	101.000	
路床盛土		m ³	142.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
路肩盛土		m ³	3.000	
土木シート設置	メッシュPP 0.55mm	m ²	551.000	
法面整形	盛土	m ²	23.000	
表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	585.000	
上層路盤	粒度調整碎石M-30 t=10cm	m ²	586.000	
仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m ³	108.000	
(2)工事用道路②				
掘削		m ³	5.000	
路体盛土		m ³	3.000	
路床盛土		m ³	57.000	
路肩盛土		m ³	7.000	
土木シート設置	メッシュPP 0.55mm	m ²	286.000	
法面整形	盛土	m ²	36.000	
表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	223.000	
上層路盤	粒度調整碎石M-30 t=10cm	m ²	225.000	
仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m ³	24.000	
4. 工事用坂路工				
(1)工事用坂路①				
路体盛土		m ³	190.000	
路床盛土		m ³	40.000	
路肩盛土		m ³	6.000	
土木シート設置	メッシュPP 0.55mm	m ²	260.000	
法面整形	盛土	m ²	89.000	
表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	158.000	
上層路盤	粒度調整碎石M-30 t=10cm	m ²	160.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m3	208.000	
大型土のう	耐候性 長期仮設(3年)対応 (設置)	袋	22.000	
(2)工事用坂路②				
路体盛土		m3	79.000	
路床盛土		m3	15.000	
路肩盛土		m3	2.000	
法面整形	盛土	m ²	36.000	
表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	65.000	
上層路盤	粒度調整碎石M-30 t=10cm	m ²	65.000	
仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m3	90.000	
(3)工事用坂路③				
路体盛土		m3	124.000	
表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	67.000	
上層路盤	粒度調整碎石M-30 t=10cm	m ²	67.000	
大型土のう	耐候性 長期仮設(3年)対応 (設置)	袋	27.000	
仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m3	99.000	
仮置土運搬	仮置場～現地	m3	39.000	
5. 撤去工				
(1)既設水路撤去				
ヒューム管撤去	φ 600	m	30.000	
U型側溝撤去	U300	m	36.000	
産業廃棄物処理	コンクリート殻 (有筋)	m3	5.300	
(2)路上施設撤去				
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	18.000	
ガードパイプ撤去	Gp-Bp-2E	m	9.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ポール撤去		本	4.000	
6. 仮設水路工				
(1) 管渠型側溝				
床掘		式	1.000	
埋戻		式	1.000	
管渠型側溝	縦断用 T-25 φ600	m	30.000	
土砂運搬	待避所③へ	m ³	20.000	
土砂運搬	待避所④へ	m ³	1.000	
(2) スリット型側溝				
床掘		式	1.000	
埋戻		式	1.000	
スリット型側溝	縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000(蓋300用L=1,000)	m	36.000	
グレーチング集水桟 ボルト固定	L600×B600×H800 T-2	個	1.000	
土砂運搬	工事用坂路①へ	m ³	9.000	
7. 敷地造成工				
(1) 工事用道路①				
表土掘削	t=15～25cm	m ²	2,900.000	
表土養生シート	ブルーシート #3,000 3.5m×5.4m 3.0kg	m ²	527.000	
(2) 工事用道路②・工事用坂路①				
表土掘削	t=15～25cm	m ²	2,900.000	
表土養生シート	ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg	m ²	522.000	
8. 進入盛土工				
(1) 進入盛土工				
大型土のう工	耐候性 長期仮設(3年)対応 (製作・運搬・設置・撤去)	袋	210.000	
敷鉄板	22×1524×6096	m ²	58.300	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
大型土のう運搬	工事用坂路①へ	袋	22.000	
大型土のう運搬	仮棧橋③へ	袋	24.000	
大型土のう運搬	工事用坂路③へ	袋	27.000	
大型土のう運搬	資材仮置場へ	袋	137.000	
9. 仮締切工	任意仮設			
(1)管渠型側溝				
大型土のう工	耐候性 長期仮設(3年)対応 (製作・運搬・設置・撤去)	袋	1.000	
大型土のう運搬	資材仮置場へ	袋	1.000	
(2)スリット型側溝				
大型土のう工	耐候性 長期仮設(3年)対応 (製作・運搬・設置・撤去)	袋	1.000	
大型土のう運搬	資材仮置場へ	袋	1.000	
10. 安全費				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	102.000	
11. その他				
(1)建設機械及び仮設材運搬				
重建設機械分解・組立・輸送		式	1.000	
仮設材輸送		式	1.000	

令和5年度 宇城農地整備事業
五丁川第2排水機場工事用道路工事



(縮 小 図 面)
(契 約 図 面)

九州農政局 宇城農地整備事業所


令和５年度　宇城農地整備事業 五丁川第２排水機場工事用道路工事			
図　　 面　　 目　　 録			
図面番号	名 称	枚 数	備 考
１	位 置 図	２	
２	工 事 用 道 路 計 画 平 面 図	１	
３	待 避 所 計 画 平 面 図・縦横断面図	４	
４	工事用道路・坂路計画平面図・縦横断面図	５	
５	仮 棧 橋 計 画 図	10	
６	撤 去 計 画 図	２	
７	進 入 盛 土 工 計 画 図	１	
８	仮 設 水 路 計 画 図	２	
９	用 地 借 地 図	１	
計		28	

位置図 (1/2)



S=Non



工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水堰場工事用道路工事		
図面名	位置図 (1/2)		
作成年月日			
縮尺	S=Non	図面番号	1 - 1/2
会社名			
事業所名	九州農政局宇城農地整備事業所		





S=1:500



工 事 名	令和 5 年度 宇城地区整備事業 五丁川第 2 排水機場工事用道路工事		
図 面 名	工事用道路計画平面図		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	2
会 社 名			
事業署名	九州農政局 宇城地区整備事業所		

待避所計画平面図・縦横断図 (1/4)



勾配						
盛土高		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
切土高		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計画高		1.30	1.33	1.34	1.35	1.36
地盤高		1.30	1.33	1.34	1.35	1.36
追加距離		237.554	242.035	250.000	256.828	263.944
単距離		-6.274	0.000	6.172	8.828	4.441
測点		M0.4 +437.5	M0.4 +442.8	M0.5	M0.5 +448.8 IP.1	M0.5 +453.9
曲率図						
片勾配 摺付図						
拡幅						

工 事 名	令和5年度 半城農地整備事業		
図 面 名	五丁川第2排水機場工事用道路工事		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	3 - 1/4
会 社 名			
事業名	九州農政局 半城農地整備事業所		

待避所②



横断面

S=1:100



NO. 9+0.7
GH=0.17
FH=0.17




工 事 名	令和5年度 宇城地震修復事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	待遊所計画平面図・縦横断面 (2/4)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	3 - 2/4
会 社 名			
事業者名	九州農政局 宇城地震修復事業所		

待避所計画平面図・縦横断図（3/4）

平面図

S=1:250



待避所③




横断図

S=1:100


NO.16+8.2

GR=0.22
FR=0.22



縦断図


V=1:100
H=1:250



勾配						
盛土高		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
切土高		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計画高		0.26	0.25	0.24	0.22	0.22
地盤高		0.26	0.25	0.24	0.22	0.22
追加距離		788.655	792.241	800.000	805.241	812.545
単距離		-1.286	0.000	6.759	5.241	4.304
測点		M.15 +43.9	M.15 +43.2	M.16	M.18 +43.2	M.19 +42.5
曲率図						
片勾配 摺付図						
拡幅						


NO.15+43.2

GR=0.25
FR=0.25



工 事 名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	待避所計画平面図・縦横断図 (3/4)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	3 - 3/4
会 社 名			
事業者名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

待避所計画平面図・縦断横断図（4/4）



勾配						
盛土高		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
切土高		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計画高		0.16	0.16	0.14	0.13	0.12
地盤高		0.16	0.16	0.14	0.13	0.12
追加距離		1063.885	1066.665	1000.000	1062.665	1007.995
単距離		-4.770	0.000	11.335	5.665	4.240
測点		M. 21 +33.9	M. 21 +38.7	M. 22	M. 22 +3.7	M. 22 +7.9
曲率図						
片勾配 摺付図						
拡幅						


横断図

S=1:100

NO.22+3.7

GH=0.13


FH=0.13



NO.21+38.7


GH=0.16

FH=0.16



工 事 名	令和6年度 半城農地整備事業		
図 面 名	五丁川第2排水機場工事用道路工事 待避所計画平面図・縦断横断図（4/4）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	3 - 4/4
会 社 名			
事業者名	九州農政局 半城農地整備事業所		

工事用道路①



勾配	
盛土高	0.03 0.05 0.05 0.00
切土高	0.00 0.00 0.00 0.00
計画高	0.08 0.08 0.03 0.03
地盤高	0.06 0.03 0.03 0.03
追加距離	1195.653 1142.653 1149.653 1159.000
単距離	27.548 7.000 7.000 0.847
測点	M0_22 +35.5 M0_23 -44.5 M0_22 +35.5 M0_23 -44.5
曲率図	
片勾配 槽付図	
拡幅	




工 事 名	令和5年度 宇城地震修繕事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	工事用道路・坂路計画平面図・縦断面図 (1/5)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	4 - 1/5
会 社 名			
事業者名	九州農政局 宇城地震修繕事業所		

平面图 S=1:250



工 事 名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	工事用道路・坂路計画平面図・縦横断面 (2/5)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	4 - 2/5
会 社 名			
事業者名	九州農政局 宇城農地整備事業所		




工 事 名	令和5年度 宇城地区整備事業 五丁第2排水増槽工事用道路工事		
図 面 名	工事用道路・坂路計画平面図・縦横断面図 (3/5)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	4 - 3/5
会 社 名			
事業者名	九州農政局 宇城地区整備事業所		


工事用道路・坂路計画平面図・縦横断図（4/5）

S=1:100


工事用道路②横断図




工事用坂路①横断図




工事用坂路③横断図




NO.28+18.1



NO.28+36.3



NO.28+4.40




(NO.28+4.4~NO.30+33.4)

工 事 名	令和5年度 半城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	工事用道路・坂路計画平面図・縦横断図（4/5）		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	4 - 4/5
会 社 名			
事業者名	九州農政局 半城農地整備事業所		

工事用道路・坂路計画平面図・縦横断図 (5/5)

S=1:100


平面図




断面図

1 - 1

(今回施工対象外)




2 - 2



工 事 名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機工事用道路工事		
図 面 名	工事用道路・坂路計画平面図・縦横断図 (5/5)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	4 - 5/5
会 社 名			
事業者名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

S=1:500




工 事 名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	仮橋構計図面(1/10)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:500	図面番号	5 - 1/10
会 社 名			
事務所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

仮栈橋計画図 (2/10) S=1:100


仮栈橋①平面・断面

平面図



横断面

(1 - 1)




設計条件

適用基準		仮設構造物工指針
活荷重		A/活荷重 (T-25) 走行
形状寸法	支間	7,000m
	幅員	14,000m

縦断面

(2 - 2)



機場-Bor. 4
1.52m
dep = 31.00 m

工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図面名	仮栈橋計画図 (2/10)		
作成年月日			
縮尺	S=1:100	図面番号	5 - 2/10
会社名			
事務所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		


※仮栈橋工にかかる鋼材は購入とする。ただし覆工板については資材とする。

仮棧橋計画図 (3/10)


S=1:30

仮棧橋①詳細

横断面




縦断面




ガードレール取付図

S=1:10




1 - 1 平面図




支持杭継手部詳細図

S=1:10




断面



※部は開先加工及び突合せ溶接範囲を示す。


開先加工図

(1-1断面)




支持杭頭部詳細

S=1:10



2 - 2 平面図



1箇所当り							
H形鋼寸法	フランジ添接板 短辺長×厚さ×長辺長	ウェブ添接板 短辺長×厚さ×長辺長	添付板重量	すみ肉溶接長	すみ肉溶接間長	突合せ溶接長	突合せ溶接厚
300×300×10×15	9×250×350	9×150×150	15.5 kg/箇所	3.6 m/箇所	6 m/m	0.9 m/箇所	13 m/m

※支持杭の継手は陸上での施工を想定している。


※仮棧橋工にかかる鋼材は購入とする。ただし覆工板については賃料とする。
※ボルト長さは、最も長い120mmで統一している。

工 事 名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	仮棧橋計画図 (3/10)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 3/10
会 社 名			
事務所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

仮棧橋計画図(4/10)


仮棧橋②、仮棧橋③平面・断面

平面図



縦断面図

(1 - 1)



※仮棧橋工にかかる鋼材は購入とする。ただし覆工板については賃料とする。

工 事 名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	仮棧橋計画図(4/10)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:200	図面番号	5 - 4/10
会 社 名			
事務所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

仮棧橋計画図 (5/10)

S=1:100



仮棧橋②、仮棧橋③断面

仮棧橋②
設計条件

適用基準		仮設橋造物工指針
活荷重		A活荷重 (T-25) 走行 120tcc 走行・作業
形状寸法	支間	5.000m
	幅員	8.000m

横断面

(2 - 2)




仮棧橋③
設計条件

適用基準		仮設橋造物工指針
活荷重		A活荷重 (T-25) 走行 120tcc 走行・作業
形状寸法	支間	4.000m
	幅員	8.000m

横断面

(3 - 3)



※仮棧橋工にかかる鋼材は購入とする。ただし、覆工板については質料とする。


工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図面名	仮棧橋計画図 (5/10)		
作成年月日			
縮尺	S=1:100	図面番号	5 - 5/10
会社名			
事務所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

仮棧橋計画図 (6/10)

S=1:30

仮棧橋②詳細


縦断面



支持杭継手部詳細図

S=1:10

横断面




支持杭頭部詳細


S=1:10

ガードレール取付図


S=1:10




1 - 1 平面図




2 - 2 平面図



側面




断面



※ 部は開先加工及び突合せ溶接範囲を示す。

開先加工図

(1-1断面)



1箇所当り

H形鋼寸法	フランジ添接板 短辺長×厚さ×長辺長	ウェブ添接板 短辺長×厚さ×長辺長	添付板重量	すみ肉溶接長	すみ肉溶接脚長	突合せ溶接長	突合せ溶接厚
400×400×13×21	12×350×450	9×200×200	35.3 kg/箇所	4.8 m/箇所	7 m/m	1.2 m/箇所	19 m/m

※支持杭の継手は陸上での施工を想定している。

※仮棧橋工にかかる鋼材は購入とする。ただし、覆工板については賃料とする。
※ボルト長さは、最も長い120mmで統一している。

工 事 名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	仮棧橋計画図 (6/10)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 6/10
会 社 名			
事務所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

S=1:30

S=1:10

S=1:10


S=1:10

工 事 名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	仮橋橋計図面(7/10)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 7/10
会 社 名			
事務所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		


仮棧橋計画図(8/10)

仮棧橋④平面・縦断

平面図



縦断図



※仮棧橋工にかかる鋼材は購入とする。ただし、覆工板は賃料とする。

工 事 名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	仮棧橋計画図(8/10)		
作成年月日			
縮 尺	S=1:200	図面番号	5 - 8/10
会 社 名			
事務所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

仮棧橋④横断

横断図
(3 - 3)




仮橋計画図(10/10)

S=1:30


仮橋④詳細

横断面




ガードレール取付図


S=1:10



1 - 1 平面図



2 - 2 平面図



支持杭継手部詳細図

S=1:10


支持杭頭部詳細

S=1:10


添接板取付図

S=1:10


側面



断面




開先加工図
(1-1断面)




支持杭頭部詳細


S=1:10



側面



断面



H形鋼寸法	フランジ添接板 短辺長×厚さ×長辺長	ウェブ添接板 短辺長×厚さ×長辺長	溶付板重量	すみ肉溶接長	すみ肉溶接脚長	突合せ溶接長	突合せ溶接厚
400×400×13×21	12×350×450	9×200×200	35.3 kg/箇所	4.9 w/箇所	7 w/	1.2 w/箇所	18 w/

※支持杭の継手は陸上での施工を想定している。


※仮橋橋工にかかる鋼材は購入とする。ただし、覆工板は賃料とする。
※ボルト長さは、最も長い125mmで統一している。

工 事 名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	仮橋橋計画図(10/10)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	5 - 10/10
会 社 名			
事務所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

撤去計画図 (1/2)


待避所②

S=1:100




待避所③

S=1:100




仮栈橋①

S=1:100



ほ場内道路

S=1:100




工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図面名	撤去計画図 (1/2)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	6 - 1/2
会社名			
事業者名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

撤去計画図 (2/2)


仮栈橋②

S=1:100






ガードレール(土中立て込み)
(Gr-C-4E)

S=1:20




ガードパイプ(土中建て込み)
(3段ビーム)

S=1:15




ヒューム管 (Φ600)

S=1:10




U字側溝 (U300)

S=1:10



ポール (Φ40)


S=1:10



工 事 名	令和5年度 半城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	撤去計画図 (2/2)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	6 - 2/2
会 社 名			
事業有名称	九州農政局 半城農地整備事業所		

(仮棧橋①)

S=1:150




工事名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水強化工事用道路工事		
図面名	進入盛土工計画図		
作成年月日			
縮 尺	図示	図面番号	7
会社名			
事務所名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

仮設水路計画図 (1/2)


計画平面図

S=1:100




計画横断面図

S=1:10



計画縦断面図

S=1:100




工 事 名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	仮設水路計画図 (1/2)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	8 - 1/2
会 社 名			
事業者名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

仮設水路計画図（2/2）

計画平面図


S=1:100



計画横断面図


スリット側溝 (B300×H400)
縦横断用T-25

S=1:10



計画縦断面図


S=1:100



計画横断面図

集水枳 (600×600)

S=1:10



工 事 名	令和5年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場工事用道路工事		
図 面 名	仮設水路計画図（2/2）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	8 - 2/2
会 社 名			
事業者名	九州農政局 宇城農地整備事業所		

