



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

宇城農地整備事業

浅川工区区画整理（その13）工事

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
宇城農地整備事業所

[illegible]

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(115,030,000) 92,880,000	
・工事原価			(98,360,000) 79,111,000	
純工事費			(71,211,000) 56,876,000	
・直接工事費			(61,971,000) 49,363,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	(") 1.000	式	(60,204,000) 47,777,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	(") 1.000	式	(1,767,000) 1,586,000	
・ ・ 間接工事費			(36,389,000) 29,748,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			(9,240,000) 7,513,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
			(7,014,000) 5,776,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	(") 1.000	式	(1,409,000) 850,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	(") 1.000	式	(332,000) 223,000	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	(") 1.000	式	(0) 250,000	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(485,000) 414,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
			(485,000) 414,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 現場管理費			(27,149,000) 22,235,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
			(27,149,000) 22,235,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額 (直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・ 一般管理費等				
			(16,668,000) 13,773,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 2,000	
支給品費			(") 0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費 (直工)			(") 0	
処分費等 (直接工事費の内数)			(1,165,000) 920,000	
処分費 (準備費の内数)			(") 0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等 (率対象外)			(") 0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その 13) 工事

九州農政局

[illegible]

工事別工事名:浅川工区区画整理(その13)工事

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(60,204,000) 47,777,000	
・整地工	1.000	式		(3,760,000) 7,285,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		(2,491,000) 933,000	
000001 簡易整備工	(2.750) 1.010	ha	(") 393,284	(1,081,531) 397,217	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 畦畔工	(888,000) 344,000	m	(") 917	(814,296) 315,448	歩A・単A [単価B] B単 2号
000003 耕起工	(27,056,000) 10,017.000	m ²	(") 22	(595,232) 220,374	歩A・単A [単価B] B単 3号
合 計				(2,491,059) 933,039	
・ ・ 進入路工	1.000	式		(47,000) 5,000	
000004 進入路工 盛土、H300	(4.000) 0.000	箇所	(") 1,324	(5,296) 0	歩A・単A [単価B] B単 4号
000005 進入路工 盛土、300<H≤600	(7.000) 3.000	箇所	(") 1,827	(12,789) 5,481	歩A・単A [単価B] B単 5号
000006 進入路工 盛土、600<H≤900	(4.000) 0.000	箇所	(") 4,978	(19,912) 0	歩A・単A [単価B] B単 6号
000007 進入路工 盛土、900<H≤1200	(1.000) 0.000	箇所	(") 8,633	(8,633) 0	歩A・単A [単価B] B単 7号
合 計				(46,630) 5,481	
・ ・ 一筆排水工	1.000	式		(1,222,000) 206,000	
000008 一筆排水 畦畔埋設	(14.000) 6.000	箇所	(") 34,302	(480,228) 205,812	歩A・単A [単価B] B単 8号
000009 一筆排水 道路下埋設	(8.000) 0.000	箇所	(") 92,730	(741,840) 0	歩A・単A [単価B] B単 9号
合 計				(1,222,068) 205,812	
・ ・ 資材購入	1.000	式		(0) 6,141,000	
000119 田面排水柵 幅340mm×奥行230mm×高さ600mm (調整板含む)	(0.000) 15.000	個	(0) 10,893	(0) 163,395	歩A・単A [単価B] B単 119号
000120 表土	(0.000) 1,280.000	m ³	(0) 4,670	(0) 5,977,600	歩A・単A [単価B] B単 120号
合 計				(0) 6,140,995	
・ 道路工	1.000	式		(5,883,000) 4,730,000	
・ ・ 道路工	1.000	式		(5,883,000) 4,730,000	
000010 購入土 山土砂	(1,103.000) 1,257.000	m ³	(") 1,721	(1,898,263) 2,163,297	歩A・単A [単価B] B単 10号
000011 2 6号支線道路 支線道路B	(99.800) 0.000	m	(") 12,190	(1,216,562) 0	歩A・単A [単価B] B単 11号
000121 2 6号支線道路 支線道路B	(0.000) 97.800	m	(0) 11,446	(0) 1,119,419	歩A・単A [単価B] B単 121号
000122 2 6号支線道路 張りコン区間	(0.000) 8.000	m	(0) 9,087	(0) 72,696	歩A・単A [単価B] B単 122号
000012 2 7号支線道路 支線道路B	(287.200) 0.000	m	(") 8,635	(2,479,972) 0	歩A・単A [単価B] B単 12号
000123 2 7号支線道路 支線道路B	(0.000) 284.400	m	(0) 3,820	(0) 1,086,408	歩A・単A [単価B] B単 123号
000013 3号耕作道路 耕作道路	(122.600) 0.000	m	(") 2,352	(288,355) 0	歩A・単A [単価B] B単 13号
000124 3号耕作道路 耕作道路	(0.000) 122.900	m	(0) 2,346	(0) 288,323	歩A・単A [単価B] B単 124号
合 計				(5,883,152) 4,730,143	
・ 撤去復旧工	1.000	式		(3,113,000) 2,500,000	
・ ・ 撤去工	1.000	式		(2,248,000) 1,630,000	
000014 コンクリート構造物撤去 有筋	(6.000) 36.000	m ³	(") 19,364	(116,184) 697,104	歩A・単A [単価B] B単 14号
000015 コンクリート構造物撤去 無筋	(85.000) 19.000	m ³	(") 11,217	(953,445) 213,123	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016 舗装版切断 As舗装	(207.000) 2.700	m	(") 595	(123,165) 1,607	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 舗装版切断排水処理 As舗装	(1.000) 0.000	式	(") 10,690	(10,690) 0	歩A・単A [金額B] B単 17号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000125 舗装版切断排水処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
As舗装	1.000	式	3,606	3,606	B単 125号
000018 舗装版破砕	(114.000)		(〃)	(22,230)	歩A・単A [単価B]
As舗装	19.000	m ²	195	3,705	B単 18号
000019 As殻運搬・処分	(6.200)		(〃)	(32,042)	歩A・単A [単価B]
	1.000	m ³	5,168	5,168	B単 19号
000020 道路反射鏡移設	(1.000)		(〃)	(32,920)	歩A・単A [単価B]
	0.000	基	32,920	0	B単 20号
000021 水路内雑物	(1.000)		(〃)	(55,054)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m ³	55,054	0	B単 21号
000022 木材	(8.900)		(〃)	(438,049)	歩A・単A [単価B]
	3.600	m ³	49,219	177,188	B単 22号
000023 石綿含有スレート	(2.700)		(〃)	(307,789)	歩A・単A [単価B]
	3.500	m ³	113,996	398,986	B単 23号
000024 廃プラスチック類	(3.500)		(〃)	(156,198)	歩A・単A [単価B]
	2.900	m ³	44,628	129,421	B単 24号
合 計				(2,247,766)	
				1,629,908	
・ ・ 復旧工				(865,000)	
	1.000	式		870,000	
000025 20号ボックスカルバート復旧工	(5.000)		(〃)	(744,650)	歩A・単A [単価B]
ボックスカルバート B1600×H1200	0.000	m	148,930	0	B単 25号
000126 20号ボックスカルバート復旧工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ボックスカルバート B1600×H1200	5.000	m	149,945	749,725	B単 126号
000026 ボックスカルバートPC縦締め	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
20号ボックスカルバート復旧工	1.000	式	28,631	28,631	B単 26号
000027 地覆	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
20号ボックスカルバート復旧工、21N-12-25(高炉B)	1.200	m ³	76,728	92,074	B単 27号
合 計				(865,355)	
				870,430	
・ 用水路工 (管水路)				(18,259,000)	
	1.000	式		9,035,000	
・ ・ 送配水管路工				(6,416,000)	
	1.000	式		0	
000028 3－5－1号用水路	(18.700)		(〃)	(93,968)	歩A・単A [単価B]
φ75、TS、砂利	0.000	m	5,025	0	B単 28号
000029 3－7号用水路	(14.700)		(〃)	(210,078)	歩A・単A [単価B]
φ250、TS、市道	0.000	m	14,291	0	B単 29号
000030 3－7号用水路	(83.200)		(〃)	(952,474)	歩A・単A [単価B]
φ200、TS、市道	0.000	m	11,448	0	B単 30号
000031 3－7号用水路	(5.000)		(〃)	(59,230)	歩A・単A [単価B]
φ200、RR、市道	0.000	m	11,846	0	B単 31号
000032 3－7号用水路	(211.200)		(〃)	(1,792,666)	歩A・単A [単価B]
φ200、TS、里道	0.000	m	8,488	0	B単 32号
000033 3－7号用水路	(20.000)		(〃)	(177,740)	歩A・単A [単価B]
φ200、RR、里道	0.000	m	8,887	0	B単 33号
000034 3－7号用水路	(1.000)		(〃)	(6,034)	歩A・単A [単価B]
φ125、TS、里道	0.000	m	6,034	0	B単 34号
000035 3－7号用水路	(19.000)		(〃)	(101,916)	歩A・単A [単価B]
φ100、TS、里道	0.000	m	5,364	0	B単 35号
000036 3－7号用水路	(53.800)		(〃)	(266,848)	歩A・単A [単価B]
φ75、TS 里道	0.000	m	4,960	0	B単 36号
000037 3－7号用水路	(5.000)		(〃)	(25,160)	歩A・単A [単価B]
φ75、RR、里道	0.000	m	5,032	0	B単 37号
000038 3－7号用水路	(30.900)		(〃)	(164,512)	歩A・単A [単価B]
φ75、TS、砂利	0.000	m	5,324	0	B単 38号
000039 3－7号用水路	(64.300)		(〃)	(283,949)	歩A・単A [単価B]
φ75、TS、畦畔埋設	0.000	m	4,416	0	B単 39号
000040 3－7号用水路	(5.000)		(〃)	(22,435)	歩A・単A [単価B]
φ75、RR、畦畔埋設	0.000	m	4,487	0	B単 40号
000041 3－8号用水路	(3.500)		(〃)	(41,577)	歩A・単A [単価B]
φ200、TS、市道	0.000	m	11,879	0	B単 41号
000042 3－8号用水路	(28.500)		(〃)	(281,723)	歩A・単A [単価B]
φ125、TS、市道	0.000	m	9,885	0	B単 42号
000043 3－8号用水路	(16.500)		(〃)	(148,137)	歩A・単A [単価B]
φ100、TS、市道	0.000	m	8,978	0	B単 43号
000044 3－8号用水路	(49.700)		(〃)	(425,283)	歩A・単A [単価B]
φ75、TS、市道	0.000	m	8,557	0	B単 44号
000045 3－9号用水路	(148.200)		(〃)	(895,276)	歩A・単A [単価B]
φ75、TS、砂利	0.000	m	6,041	0	B単 45号
000046 3－9号用水路	(15.000)		(〃)	(91,680)	歩A・単A [単価B]
φ75、RR、砂利	0.000	m	6,112	0	B単 46号
000047 継手	(1.000)		(〃)	(375,043)	歩A・単A [金額B]
TS継手	0.000	式	375,043	0	B単 47号
合 計				(6,415,729)	
				0	
・ ・ 制水弁工				(563,000)	
	1.000	式		0	
000048 制水弁設置工	(1.000)		(〃)	(396,467)	歩A・単A [単価B]
3-7号用水路 2号制水弁	0.000	箇所	396,467	0	B単 48号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000049 制水弁設置工 3-8号用水路 1号制水弁	(1.000) 0.000		(") 167,030	(167,030) 0	歩A・単A [単価B] B単 49号
合 計				(563,497) 0	
・ ・ 空気弁工				(597,000) 0	
000050 空気弁工 3-7号用水路 3号空気弁	(1.000) 0.000		(") 313,628	(313,628) 0	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 空気弁工 3-9号用水路 1号空気弁	(1.000) 0.000		(") 283,174	(283,174) 0	歩A・単A [単価B] B単 51号
合 計				(596,802) 0	
・ ・ 排泥工				(750,000) 0	
000052 排泥弁設置工 3-5-1号用水路 1号排泥弁工	(1.000) 0.000		(") 132,625	(132,625) 0	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 排泥弁設置工 3-7号用水路 3号排泥弁工	(1.000) 0.000		(") 130,988	(130,988) 0	歩A・単A [単価B] B単 53号
000054 排泥弁設置工 3-9号用水路 1号排泥弁工	(1.000) 0.000		(") 229,764	(229,764) 0	歩A・単A [単価B] B単 54号
000055 排泥弁設置工 3-7号用水路 2号排泥弁工	(1.000) 0.000		(") 256,965	(256,965) 0	歩A・単A [単価B] B単 55号
合 計				(750,342) 0	
・ ・ 給水栓工				(4,078,000) 0	
000056 給水栓設置 タイプ1	(11.000) 0.000		(") 170,591	(1,876,501) 0	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 給水栓設置 タイプ2	(6.000) 0.000		(") 175,662	(1,053,972) 0	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 給水栓設置 タイプ3	(1.000) 0.000		(") 190,071	(190,071) 0	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 給水栓設置 タイプ4	(4.000) 0.000		(") 167,107	(668,428) 0	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 給水栓土工 3-7号用水路、φ250、市道	(2.900) 0.000	m	(") 7,824	(22,690) 0	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 給水栓土工 3-7号用水路、φ200、里道	(8.700) 0.000	m	(") 4,326	(37,636) 0	歩A・単A [単価B] B単 61号
000062 給水栓土工 3-7号用水路、φ100、里道	(5.800) 0.000	m	(") 3,729	(21,628) 0	歩A・単A [単価B] B単 62号
000063 給水栓土工 3-7号用水路、φ75、畦畔埋設	(1.200) 0.000	m	(") 3,402	(4,082) 0	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 給水栓土工 3-8号用水路、φ125、市道	(7.700) 0.000	m	(") 7,633	(58,774) 0	歩A・単A [単価B] B単 64号
000065 給水栓土工 3-8号用水路、φ100、市道	(5.300) 0.000	m	(") 7,377	(39,098) 0	歩A・単A [単価B] B単 65号
000066 給水栓土工 3-8号用水路、φ75、市道	(10.100) 0.000	m	(") 7,275	(73,478) 0	歩A・単A [単価B] B単 66号
000067 給水栓土工 3-5-1号用水路、φ75、砂利	(1.000) 0.000	m	(") 3,939	(3,939) 0	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 給水栓土工 3-9号用水路、φ75、砂利	(5.800) 0.000	m	(") 4,758	(27,596) 0	歩A・単A [単価B] B単 68号
合 計				(4,077,893) 0	
・ ・ 水路横断工				(5,855,000) 0	
000069 水路横断工 3-7号用水路 1号水管橋 φ250	(1.000) 0.000		(") 2,722,544	(2,722,544) 0	歩A・単A [単価B] B単 69号
000070 水路横断工 3-7号用水路 2号水管橋 φ200	(1.000) 0.000		(") 2,135,573	(2,135,573) 0	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 水路横断工 3-9号用水路 1号水管橋 φ75	(1.000) 0.000		(") 996,605	(996,605) 0	歩A・単A [単価B] B単 71号
合 計				(5,854,722) 0	
・ ・ 資材購入				(0) 9,035,000	
000127 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径250 長4.0m	(0.000) 1.000	本	(0) 17,483	(0) 17,483	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径200 長4.0m	(0.000) 65.000	本	(0) 11,504	(0) 747,760	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径125 長4.0m	(0.000) 5.000	本	(0) 4,728	(0) 23,640	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	(0.000) 7.000	本	(0) 2,953	(0) 20,671	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径75 長4.0m	(0.000) 20.000	本	(0) 1,957	(0) 39,140	歩A・単A [単価B] B単 131号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000132 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径200 長5.0m	(0.000) 5.000		(0) 16,396	(0) 81,980	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m	(0.000) 2.000	本	(0) 2,808	(0) 5,616	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 11 1/4° ベンド φ200	(0.000) 2.000	個	(0) 8,832	(0) 17,664	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 45° ベンド φ200	(0.000) 3.000	個	(0) 13,225	(0) 39,675	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 5 5/8° ベンド φ200	(0.000) 2.000	個	(0) 6,921	(0) 13,842	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) 90° ベンド φ75	(0.000) 1.000	個	(0) 1,857	(0) 1,857	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) チーズ φ100×φ75	(0.000) 2.000	個	(0) 2,056	(0) 4,112	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) ソケット φ200	(0.000) 1.000	個	(0) 3,660	(0) 3,660	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) チーズ φ200×φ200	(0.000) 1.000	個	(0) 28,027	(0) 28,027	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) チーズ φ75×φ75	(0.000) 3.000	個	(0) 1,033	(0) 3,099	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) ソケット φ100×φ75	(0.000) 2.000	個	(0) 837	(0) 1,674	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) ソケット φ150×φ100	(0.000) 2.000	個	(0) 2,482	(0) 4,964	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) ソケット φ200×φ150	(0.000) 2.000	個	(0) 7,944	(0) 15,888	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×491×250	(0.000) 2.000	本	(0) 317,632	(0) 635,264	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×300×300	(0.000) 2.000	本	(0) 295,856	(0) 591,712	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×2100L×80A	(0.000) 1.000	本	(0) 505,313	(0) 505,313	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33Mpa 偏心量100mm	(0.000) 2.000	個	(0) 222,836	(0) 445,672	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 急速空気弁 鋳鉄製 φ25 内外面粉体塗装 7.5k	(0.000) 2.000	個	(0) 57,883	(0) 115,766	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 ボール式補修弁 (レバー式) φ75×100 内外面粉体塗装 7.5k	(0.000) 2.000	個	(0) 51,452	(0) 102,904	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 MFジョイント φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付	(0.000) 2.000	個	(0) 51,452	(0) 102,904	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径250	(0.000) 2.000	個	(0) 16,939	(0) 33,878	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 3フランジ排泥T字曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×90° ×400/700×80A×300L	(0.000) 1.000	本	(0) 521,238	(0) 521,238	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 90° 200A×968×400	(0.000) 1.000	本	(0) 367,028	(0) 367,028	歩A・単A [単価B] B単 154号
000155 3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×1620L×80A	(0.000) 1.000	本	(0) 357,218	(0) 357,218	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 200A×500×400	(0.000) 1.000	本	(0) 301,626	(0) 301,626	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×713×250	(0.000) 1.000	本	(0) 298,356	(0) 298,356	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33Mpa 偏心量100mm	(0.000) 2.000	個	(0) 200,190	(0) 400,380	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 MFジョイント φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付	(0.000) 4.000	個	(0) 38,408	(0) 153,632	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160 仕切弁樹脂製 φ200	(0.000) 1.000	個	(0) 111,418	(0) 111,418	歩A・単A [単価B] B単 160号
000161 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA B 132円形鉄蓋2号 φ350簡易防水型農水マーク入り	(0.000) 1.000	個	(0) 30,980	(0) 30,980	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35 (A) H=150mm	(0.000) 1.000	個	(0) 14,584	(0) 14,584	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35 (C) H=300mm	(0.000) 1.000	個	(0) 15,852	(0) 15,852	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35 (P) H=40mm	(0.000) 1.000	個	(0) 14,584	(0) 14,584	歩A・単A [単価B] B単 164号
000165 U字溝用蓋 U-300用	(0.000) 5.000	個	(0) 1,259	(0) 6,295	歩A・単A [単価B] B単 165号
000166 継足ロッド SS400, φ38, L=500	(0.000) 1.000	個	(0) 46,470	(0) 46,470	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167 振れ止め金具 D340	(0.000) 1.000	個	(0) 52,167	(0) 52,167	歩A・単A [単価B] B単 167号
000168 仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ125 0.74MPa	(0.000) 1.000	個	(0) 60,329	(0) 60,329	歩A・単A [単価B] B単 168号
000169 MFジョイント φ125 離脱防止金具付き	(0.000) 2.000	個	(0) 20,200	(0) 40,400	歩A・単A [単価B] B単 169号
000170 水道用円形鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250簡易防水型農水マーク入り	(0.000) 4.000	個	(0) 17,845	(0) 71,380	歩A・単A [単価B] B単 170号
000171 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40	(0.000) 3.000	個	(0) 12,682	(0) 38,046	歩A・単A [単価B] B単 171号
000172 仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ75 0.74MPa	(0.000) 3.000	個	(0) 31,342	(0) 94,026	歩A・単A [単価B] B単 172号
000173 MFジョイント φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付	(0.000) 6.000	個	(0) 11,776	(0) 70,656	歩A・単A [単価B] B単 173号
000174 振れ止め金具 D240	(0.000) 1.000	個	(0) 42,420	(0) 42,420	歩A・単A [単価B] B単 174号

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000175 給水栓(ノンダストアングルバルブ) φ75 0.74MPa	(0.000) 21.000	個	(0) 73,101	(0) 1,535,121	歩A・単A [単価B] B単 175号
000176 ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ φ80	(0.000) 23.000	個	(0) 1,585	(0) 36,455	歩A・単A [単価B] B単 176号
000177 ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット φ80	(0.000) 20.000	個	(0) 1,323	(0) 26,460	歩A・単A [単価B] B単 177号
000178 ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル φ80	(0.000) 40.000	個	(0) 1,241	(0) 49,640	歩A・単A [単価B] B単 178号
000179 受樹 1型 一方開き	(0.000) 21.000	個	(0) 6,912	(0) 145,152	歩A・単A [単価B] B単 179号
000180 配管用継手 φ75×90° 塩ビ管・鋼管、離脱防止機能付	(0.000) 20.000	個	(0) 26,450	(0) 529,000	歩A・単A [単価B] B単 180号
合 計				(0) 9,035,078	
・排水路工				(26,708,000) 22,944,000	
・ ・排水路工				(23,639,000) 10,733,000	
000072 4 9号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200	(38.900) 38.400	m	(") 55,453	(2,157,122) 2,129,395	歩A・単A [単価B] B単 72号
000073 4 9号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200	(") 1.500	m	(") 73,073	(") 109,610	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 5 2号排水路工 排水フリューム B300×H300	(94.700) 94.300	m	(") 11,585	(1,097,100) 1,092,466	歩A・単A [単価B] B単 74号
000075 5 3号排水路工 排水フリューム B300×H300	(150.300) 54.000	m	(") 11,585	(1,741,226) 625,590	歩A・単A [単価B] B単 75号
000076 5 4号排水路工 大型排水フリューム B600×H1200	(102.100) 0.000	m	(") 38,829	(3,964,441) 0	歩A・単A [単価B] B単 76号
000077 5 4号排水路工 大型排水フリューム B600×H1000 (落蓋式)	(30.000) 0.000	m	(") 38,914	(1,167,420) 0	歩A・単A [単価B] B単 77号
000078 5 4号排水路工 落蓋設置	(30.000) 0.000	枚	(") 23,080	(692,400) 0	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 5 5号排水路工 排水フリューム B300×H300	(50.100) 49.100	m	(") 11,238	(563,024) 551,786	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 8号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200	(118.600) 114.000	m	(") 53,646	(6,362,416) 6,115,644	歩A・単A [単価B] B単 80号
000081 8号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200	(") 1.500	m	(") 72,668	(") 109,002	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 1 0号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200	(105.600) 0.000	m	(") 52,449	(5,538,614) 0	歩A・単A [単価B] B単 82号
000083 1 0号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200	(1.500) 0.000	m	(") 71,471	(107,207) 0	歩A・単A [単価B] B単 83号
000084 1 0号排水路工 小口止めコンクリート	(0.300) 0.000	m3	(") 99,625	(29,888) 0	歩A・単A [単価B] B単 84号
合 計				(23,639,470) 10,733,493	
・ ・横断暗渠工				(2,499,000) 1,344,000	
000085 3 1号横断暗渠工 ボックスカルバート B2000×H1200	(6.500) 0.000	m	(") 171,637	(1,115,641) 0	歩A・単A [単価B] B単 85号
000181 3 1号横断暗渠工 ボックスカルバート B2000×H1200	(0.000) 6.500	m	(0) 172,788	(0) 1,123,122	歩A・単A [単価B] B単 181号
000086 3 2号横断暗渠工 ボックスカルバート B2000×H1200	(6.000) 0.000	m	(") 171,077	(1,026,462) 0	歩A・単A [単価B] B単 86号
000087 ボックスカルバートPC縦締め 3 1号横断暗渠工	(") 1.000	式	(") 37,300	(") 37,300	歩A・単A [金額B] B単 87号
000088 ボックスカルバートPC縦締め 3 2号横断暗渠工	(1.000) 0.000	式	(") 35,892	(35,892) 0	歩A・単A [金額B] B単 88号
000089 地覆 3 1号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	(") 1.500	m3	(") 73,928	(") 110,892	歩A・単A [単価B] B単 89号
000090 地覆 3 2号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	(1.400) 0.000	m3	(") 74,928	(104,899) 0	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 3 4号横断暗渠工 管渠型側溝 B300×H300	(4.400) 4.700	m	(") 15,393	(67,729) 72,347	歩A・単A [単価B] B単 91号
合 計				(2,498,815) 1,343,661	
・ ・水路取付工				(") 72,000	
000092 用排水路端部処理工 1 1号取付工 (4 9号排水路)	(") 1.000	式	(") 71,589	(") 71,589	歩A・単A [金額B] B単 92号
合 計				(") 71,589	
・ ・合流工				(498,000) 200,000	
000093 3 1号合流工	(1.000) 0.000	箇所	(") 153,233	(153,233) 0	歩A・単A [単価B] B単 93号
000182 3 1号合流工	(0.000) 1.000	箇所	(0) 97,943	(0) 97,943	歩A・単A [単価B] B単 182号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:浅川工区区画整理(その13)工事

九州農政局

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	簡易整備工					
			ha	(") 393,284		歩A・単A
	*** B単－ 2号 ***					
000002	畦畔工					
			m	(") 917		歩A・単A
	*** B単－ 3号 ***					
000003	耕起工					
			m ²	(") 22		歩A・単A
	*** B単－ 4号 ***					
000004	進入路工					
	盛土、H300		箇所	(") 1,324		歩A・単A
	*** B単－ 5号 ***					
000005	進入路工					
	盛土、300<H≤600		箇所	(") 1,827		歩A・単A
	*** B単－ 6号 ***					
000006	進入路工					
	盛土、600<H≤900		箇所	(") 4,978		歩A・単A
	*** B単－ 7号 ***					
000007	進入路工					
	盛土、900<H≤1200		箇所	(") 8,633		歩A・単A
	*** B単－ 8号 ***					
000008	一筆排水					
	畦畔埋設		箇所	(") 34,302		歩A・単A
	*** B単－ 9号 ***					
000009	一筆排水					
	道路下埋設		箇所	(") 92,730		歩A・単A
	*** B単－ 10号 ***					
000010	購入土					
	山土砂		m ³	(") 1,721		歩A・単A
	*** B単－ 11号 ***					
000011	2 6号支線道路					
	支線道路B		m	(") 12,190		歩A・単A
	*** B単－ 12号 ***					
000012	2 7号支線道路					
	支線道路B		m	(") 8,635		歩A・単A
	*** B単－ 13号 ***					
000013	3号耕作道路					
	耕作道路		m	(") 2,352		歩A・単A
	*** B単－ 14号 ***					
000014	コンクリート構造物撤去					
	有筋		m ³	(") 19,364		歩A・単A
	*** B単－ 15号 ***					
000015	コンクリート構造物撤去					
	無筋		m ³	(") 11,217		歩A・単A
	*** B単－ 16号 ***					
000016	舗装版切断					
	As舗装		m	(") 595		歩A・単A
	*** B単－ 17号 ***					
000017	舗装版切断排水処理					
	As舗装		式	(") 10,690		歩A・単A
	*** B単－ 18号 ***					
000018	舗装版破碎					
	As舗装		m ²	(") 195		歩A・単A
	*** B単－ 19号 ***					
000019	As殻運搬・処分					
			m ³	(") 5,168		歩A・単A
	*** B単－ 20号 ***					
000020	道路反射鏡移設					
			基	(") 32,920		歩A・単A
	*** B単－ 21号 ***					
000021	水路内雑物					
			m ³	(") 55,054		歩A・単A
	*** B単－ 22号 ***					
000022	木材					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(〃)		
			m3	49,219		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 ***					
	石綿含有スレート					
			m3	113,996		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 ***					
	廃プラスチック類					
			m3	44,628		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 ***					
	20号ボックスカルバート復旧工					
	ボックスカルバート B1600×H1200		m	148,930		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 ***					
	ボックスカルバートPC縦締め					
	20号ボックスカルバート復旧工		式	28,631		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 ***					
	地覆					
	20号ボックスカルバート復旧工、21N-12-25(高炉B)		m3	76,728		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 ***					
	3ー5ー1号用水路					
	φ75、TS、砂利		m	5,025		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 ***					
	3ー7号用水路					
	φ250、TS、市道		m	14,291		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 ***					
	3ー7号用水路					
	φ200、TS、市道		m	11,448		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 ***					
	3ー7号用水路					
	φ200、RR、市道		m	11,846		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 ***					
	3ー7号用水路					
	φ200、TS、里道		m	8,488		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 ***					
	3ー7号用水路					
	φ200、RR、里道		m	8,887		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 ***					
	3ー7号用水路					
	φ125、TS、里道		m	6,034		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 ***					
	3ー7号用水路					
	φ100、TS、里道		m	5,364		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 ***					
	3ー7号用水路					
	φ75、TS 里道		m	4,960		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 ***					
	3ー7号用水路					
	φ75、RR、里道		m	5,032		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 ***					
	3ー7号用水路					
	φ75、TS、砂利		m	5,324		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 ***					
	3ー7号用水路					
	φ75、TS、畦畔埋設		m	4,416		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 ***					
	3ー7号用水路					
	φ75、RR、畦畔埋設		m	4,487		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 ***					
	3ー8号用水路					
	φ200、TS、市道		m	11,879		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 ***					
	3ー8号用水路					
	φ125、TS、市道		m	9,885		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 ***					
	3ー8号用水路					
	φ100、TS、市道		m	8,978		歩A・単A

事業名 宇城農地整備事業

工事名 浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）

工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 3ー8号用水路					
	φ75、TS、市道		m	(") 8,557		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 3ー9号用水路					
	φ75、TS、砂利		m	(") 6,041		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 3ー9号用水路					
	φ75、RR、砂利		m	(") 6,112		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 継手					
	TS継手		式	(") 375,043		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 制水弁設置工					
	3-7号用水路 2号制水弁		箇所	(") 396,467		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 制水弁設置工					
	3-8号用水路 1号制水弁		箇所	(") 167,030		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 空気弁工					
	3-7号用水路 3号空気弁		箇所	(") 313,628		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 空気弁工					
	3-9号用水路 1号空気弁		箇所	(") 283,174		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 排泥弁設置工					
	3-5-1号用水路 1号排泥弁工		箇所	(") 132,625		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 排泥弁設置工					
	3-7号用水路 3号排泥弁工		箇所	(") 130,988		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 排泥弁設置工					
	3-9号用水路 1号排泥弁工		箇所	(") 229,764		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 排泥弁設置工					
	3-7号用水路 2号排泥弁工		箇所	(") 256,965		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 給水栓設置					
	タイプ1		箇所	(") 170,591		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 給水栓設置					
	タイプ2		箇所	(") 175,662		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 給水栓設置					
	タイプ3		箇所	(") 190,071		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 給水栓設置					
	タイプ4		箇所	(") 167,107		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 給水栓土工					
	3-7号用水路、φ250、市道		m	(") 7,824		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 給水栓土工					
	3-7号用水路、φ200、里道		m	(") 4,326		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 給水栓土工					
	3-7号用水路、φ100、里道		m	(") 3,729		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 給水栓土工					
	3-7号用水路、φ75、畦畔埋設		m	(") 3,402		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 給水栓土工					
	3-8号用水路、φ125、市道		m	(") 7,633		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 給水栓土工					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事 （第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3-8号用水路、φ100、市道		m	(〃) 7,377		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 給水栓土工					
	3-8号用水路、φ75、市道		m	(〃) 7,275		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 給水栓土工					
	3-5-1号用水路、φ75、砂利		m	(〃) 3,939		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 給水栓土工					
	3-9号用水路、φ75、砂利		m	(〃) 4,758		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 水路横断工					
	3-7号用水路 1号水管橋 φ250		箇所	(〃) 2,722,544		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 水路横断工					
	3-7号用水路 2号水管橋 φ200		箇所	(〃) 2,135,573		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 水路横断工					
	3-9号用水路 1号水管橋 φ75		箇所	(〃) 996,605		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 4 9号排水路工					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m	(〃) 55,453		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 4 9号排水路工					
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200		m	(〃) 73,073		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 5 2号排水路工					
	排水フリューム B300×H300		m	(〃) 11,585		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 5 3号排水路工					
	排水フリューム B300×H300		m	(〃) 11,585		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 5 4号排水路工					
	大型排水フリューム B600×H1200		m	(〃) 38,829		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** 5 4号排水路工					
	大型排水フリューム B600×H1000 (落蓋式)		m	(〃) 38,914		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 5 4号排水路工					
	落蓋設置		枚	(〃) 23,080		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 5 5号排水路工					
	排水フリューム B300×H300		m	(〃) 11,238		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** 8号排水路工					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m	(〃) 53,646		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 8号排水路工					
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200		m	(〃) 72,668		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 1 0号排水路工					
	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m	(〃) 52,449		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 1 0号排水路工					
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200		m	(〃) 71,471		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 1 0号排水路工					
	小口止めコンクリート		m3	(〃) 99,625		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 3 1号横断暗渠工					
	ボックスカルバート B2000×H1200		m	(〃) 171,637		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** 3 2号横断暗渠工					
	ボックスカルバート B2000×H1200		m	(〃) 171,077		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** ボックスカルバートPC縦締め					
	3 1号横断暗渠工		式	(") 37,300		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** ボックスカルバートPC縦締め					
	3 2号横断暗渠工		式	(") 35,892		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 地覆					
	3 1号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m3	(") 73,928		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 地覆					
	3 2号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m3	(") 74,928		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 3 4号横断暗渠工					
	管渠型側溝 B300×H300		m	(") 15,393		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 用排水路端部処理工					
	1 1号取付工（4 9号排水路）		式	(") 71,589		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 3 1号合流工					
			箇所	(") 153,233		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 3 2号合流工					
			箇所	(") 242,877		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 3 3号合流工					
			箇所	(") 101,974		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 作業残土処理工					
			m3	(") 2,341		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 作業残土処理工					
			m3	(") 3,757		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 吊り防護工					
			式	(") 12,959		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** シート敷設撤去工					
	土木シート		m ²	(") 212.86		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 敷鉄板設置撤去					
			m ²	(") 596.93		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 敷鉄板設置撤去					
			m ²	(") 649.47		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 敷鉄板設置撤去					
			m ²	(") 423.01		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 敷鉄板設置撤去					
			m ²	(") 574.28		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 盛土工					
	流用土		m3	(") 251.82		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 掘削					
			m3	(") 317.02		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 大型土のう工					
	制作・設置・撤去		袋	(") 5,273.70		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 大型土のう工					
	設置・撤去		袋	(") 2,148.66		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 土のう工					

事業名 宇城農地整備事業

工事名 浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）

工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			m3	27,965		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 *** シート敷設撤去					
				(")		
	ブルーシート		m ²	129.53		歩A・単A
000110	*** B単ー 110号 *** 排水処理					
				(")		
	作業時排水		箇所	112,152		歩A・単A
000111	*** B単ー 111号 *** 排水処理					
				(")		
	作業時排水		箇所	100,249.50		歩A・単A
000112	*** B単ー 112号 *** 排水処理					
				(")		
	作業時排水		箇所	123,975		歩A・単A
000113	*** B単ー 113号 *** 排水処理					
				(")		
	作業時排水		箇所	52,877		歩A・単A
000114	*** B単ー 114号 *** 排水処理					
				(")		
	作業時排水		箇所	52,799.50		歩A・単A
B19002	*** B単ー 115号 *** 仮設材輸送					
				(")		
	敷鉄板		ton	7,536.41		歩A・単A
000116	*** B単ー 116号 *** 六価クロム溶出試験					
				(")		
			検体	6,612		歩A・単A
000117	*** B単ー 117号 *** エレフット試験					
				(")		
			箇所	108,427		歩A・単A
000118	*** B単ー 118号 *** 産業廃棄物処理税					
				(")		
	*** B単ー 119号 *** 田面排水樹		式	2,223		歩A・単A
000119						
				(0)		
	幅340mm×奥行230mm×高さ600mm（調整板含む）		個	10,893		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** 表土					
				(0)		
			m3	4,670		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 *** 26号支線道路					
				(0)		
	支線道路B		m	11,446		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** 26号支線道路					
				(0)		
	張りコン区間		m	9,087		歩A・単A
000123	*** B単ー 123号 *** 27号支線道路					
				(0)		
	支線道路B		m	3,820		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 *** 3号耕作道路					
				(0)		
	耕作道路		m	2,346		歩A・単A
000125	*** B単ー 125号 *** 舗装版切断排水処理					
				(0)		
	As舗装		式	3,606		歩A・単A
000126	*** B単ー 126号 *** 20号ボックスカルバート復旧工					
				(0)		
	ボックスカルバート B1600×H1200		m	149,945		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
				(0)		
	TS片スリーブ 薄肉管VU 径250 長4.0m		本	17,483		歩A・単A
000128	*** B単ー 128号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
				(0)		
	TS片スリーブ 薄肉管VU 径200 長4.0m		本	11,504		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
				(0)		
	TS片スリーブ 薄肉管VU 径125 長4.0m		本	4,728		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径100 長4.0m		本	(0) 2,953		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片スリ-フ 薄肉管VU 径75 長4.0m		本	(0) 1,957		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管					
	RR片受直管 径200 長5.0m		本	(0) 16,396		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管					
	RR片受直管 径75 長5.0m		本	(0) 2,808		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	11 1/4° ベンド φ200		個	(0) 8,832		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	45° ベンド φ200		個	(0) 13,225		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	5 5/8° ベンド φ200		個	(0) 6,921		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	90° ベンド φ75		個	(0) 1,857		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	チ-ーズ φ100×φ75		個	(0) 2,056		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	ソケット φ200		個	(0) 3,660		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	チ-ーズ φ200×φ200		個	(0) 28,027		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	チ-ーズ φ75×φ75		個	(0) 1,033		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	ソケット φ100×φ75		個	(0) 837		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	ソケット φ150×φ100		個	(0) 2,482		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	ソケット φ200×φ150		個	(0) 7,944		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき）					
	SGP 45° 250A×491×250		本	(0) 317,632		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき）					
	SGP 60° 250A×300×300		本	(0) 295,856		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 3フランジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき					
	SGP 250A×2100L×80A		本	(0) 505,313		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** ゴム製伸縮可とう管					
	250A 0.33Mpa 偏心量100mm		個	(0) 222,836		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 急速空気弁					
	鋳鉄製 φ25 内外面粉体塗装 7.5k		個	(0) 57,883		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** ボール式補修弁（レバー式）					
	φ75×100 内外面粉体塗装 7.5k		個	(0) 51,452		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** MFジョイント					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(0)		
	φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	51,452		歩A・単A
	*** B単ー 152号 ***					
000152	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	45° ベンド B形 径250		個	(0) 16,939		歩A・単A
	*** B単ー 153号 ***					
000153	3フランジ排泥T字曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)					
	SGP 200A×90° ×400/700×80A×300L		本	(0) 521,238		歩A・単A
	*** B単ー 154号 ***					
000154	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)					
	SGP 90° 200A×968×400		本	(0) 367,028		歩A・単A
	*** B単ー 155号 ***					
000155	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)					
	SGP 200A×1620L×80A		本	(0) 357,218		歩A・単A
	*** B単ー 156号 ***					
000156	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)					
	SGP 60° 200A×500×400		本	(0) 301,626		歩A・単A
	*** B単ー 157号 ***					
000157	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)					
	SGP 45° 200A×713×250		本	(0) 298,356		歩A・単A
	*** B単ー 158号 ***					
000158	ゴム製伸縮可とう管					
	200A 0.33Mpa 偏心量100mm		個	(0) 200,190		歩A・単A
	*** B単ー 159号 ***					
000159	MFジョイント					
	φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	(0) 38,408		歩A・単A
	*** B単ー 160号 ***					
000160	仕切弁樹脂製					
	φ200		個	(0) 111,418		歩A・単A
	*** B単ー 161号 ***					
000161	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA B 132円形鉄蓋2号φ350簡易防水型農水マーク入り		個	(0) 30,980		歩A・単A
	*** B単ー 162号 ***					
000162	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35(A) H=150mm		個	(0) 14,584		歩A・単A
	*** B単ー 163号 ***					
000163	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300mm		個	(0) 15,852		歩A・単A
	*** B単ー 164号 ***					
000164	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm		個	(0) 14,584		歩A・単A
	*** B単ー 165号 ***					
000165	U字溝用蓋					
	U-300用		個	(0) 1,259		歩A・単A
	*** B単ー 166号 ***					
000166	継足ロット					
	SS400, φ38, L=500		個	(0) 46,470		歩A・単A
	*** B単ー 167号 ***					
000167	振れ止め金具					
	D340		個	(0) 52,167		歩A・単A
	*** B単ー 168号 ***					
000168	仕切弁					
	JWWA B 125 浅埋型 φ125 0.74MPa		個	(0) 60,329		歩A・単A
	*** B単ー 169号 ***					
000169	MFジョイント					
	φ125 離脱防止金具付き		個	(0) 20,200		歩A・単A
	*** B単ー 170号 ***					
000170	水道用円形鉄蓋					
	JWWA B 132円形鉄蓋1号φ250簡易防水型農水マーク入り		個	(0) 17,845		歩A・単A
	*** B単ー 171号 ***					
000171	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40		個	(0) 12,682		歩A・単A
	*** B単ー 172号 ***					
000172	仕切弁					
	JWWA B 125 浅埋型 φ75 0.74MPa		個	(0) 31,342		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 173号 ***					
000173	MFジョイント					
	φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	(0) 11,776		歩A・単A
	*** B単ー 174号 ***					
000174	振れ止め金具					
	D240		個	(0) 42,420		歩A・単A
	*** B単ー 175号 ***					
000175	給水栓(ノンダストアングルバルブ)					
	φ75 0.74MPa		個	(0) 73,101		歩A・単A
	*** B単ー 176号 ***					
000176	ねじ込み式可鍛鉄製管継手					
	エルボ φ80		個	(0) 1,585		歩A・単A
	*** B単ー 177号 ***					
000177	ねじ込み式可鍛鉄製管継手					
	ソケット φ80		個	(0) 1,323		歩A・単A
	*** B単ー 178号 ***					
000178	ねじ込み式可鍛鉄製管継手					
	ニップル φ80		個	(0) 1,241		歩A・単A
	*** B単ー 179号 ***					
000179	受樹					
	1型 一方開き		個	(0) 6,912		歩A・単A
	*** B単ー 180号 ***					
000180	配管用継手					
	φ75×90° 塩ビ管・鋼管、離脱防止機能付		個	(0) 26,450		歩A・単A
	*** B単ー 181号 ***					
000181	3 1号横断暗渠工					
	ボックスカルバート B2000×H1200		m	(0) 172,788		歩A・単A
	*** B単ー 182号 ***					
000182	3 1号合流工					
			箇所	(0) 97,943		歩A・単A
	*** B単ー 183号 ***					
000183	排水フリーウム（鉄筋コンクリートフリーウム）					
	B300×H300×L2000		個	(0) 9,964		歩A・単A
	*** B単ー 184号 ***					
000184	大型排水フリーウム					
	B600×H1200×L2000		個	(0) 53,987		歩A・単A
	*** B単ー 185号 ***					
000185	大型排水フリーウム（落蓋式）					
	B600×H1000×L2000		個	(0) 53,987		歩A・単A
	*** B単ー 186号 ***					
000186	大型排水フリーウム用落蓋					
	B600用 T-25 L=1000		枚	(0) 20,834		歩A・単A
	*** B単ー 187号 ***					
000187	プレキャスト基礎版					
	B850*L2000*t100		個	(0) 22,827		歩A・単A
	*** B単ー 188号 ***					
000188	プレキャスト基礎版					
	B900*L2000*t100		個	(0) 24,276		歩A・単A
	*** B単ー 189号 ***					
000189	鉄筋コンクリート組立柵渠					
	B1500*H1500, L=1500		組	(0) 59,077		歩A・単A
	*** B単ー 190号 ***					
000190	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段)					
	B1500*H1500, L=1500		組	(0) 93,679		歩A・単A
	*** B単ー 191号 ***					
000191	ボックスカルバート					
	B1500*H1200, L=2000		個	(0) 240,947		歩A・単A
	*** B単ー 192号 ***					
000192	作業残土処理工					
	変更後		m3	(0) 2,276		歩A・単A
	*** B単ー 193号 ***					
000193	作業残土処理工					
	変更後		m3	(0) 3,045		歩A・単A
	*** B単ー 194号 ***					
000194	盛土工					

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	簡易整備工		ha		(〃) 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10004	水田簡易ほ場整備整地工 湿地7'ルト-サ', 13t級, 普通	(〃) 1.000	ha	434, 175	(〃) 434, 175	S単 172号
	合 計				(〃) 434, 175	
	単 価				(〃) 393, 284	
	官積算単価				434, 175	合意率 0.905819
	*** B単- 2号 ***					
000002	畦畔工		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし	(〃) 1.000	m	1, 012	(〃) 1, 012	S単 173号
	合 計				(〃) 1, 012	
	単 価				(〃) 917	
	官積算単価				1, 012	合意率 0.906126
	*** B単- 3号 ***					
000003	耕起工		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(〃) 1.000	m ²	24	(〃) 24	S単 174号
	合 計				(〃) 24	
	単 価				(〃) 22	
	官積算単価				24	合意率 0.916666
	*** B単- 4号 ***					
000004	進入路工 盛土、H300		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(〃) 2.000	m3	277. 6	(〃) 555	S単 205号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	(〃) 2.000	m ²	453. 4	(〃) 907	S単 213号
	合 計				(〃) 1, 462	
	単 価				(〃) 1, 324	
	官積算単価				1, 462	合意率 0.905608
	*** B単- 5号 ***					
000005	進入路工 盛土、300<H≤600		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(〃) 4.000	m3	277. 6	(〃) 1, 110	S単 205号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	(〃) 2.000	m ²	453. 4	(〃) 907	S単 213号
	合 計				(〃) 2, 017	
	単 価				(〃) 1, 827	
	官積算単価				2, 017	合意率 0.9058
	*** B単- 6号 ***					
000006	進入路工 盛土、600<H≤900		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(〃) 10.000	m3	277. 6	(〃) 2, 776	S単 205号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	(〃) 6.000	m ²	453. 4	(〃) 2, 720	S単 213号
	合 計				(〃) 5, 496	
	単 価				(〃) 4, 978	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区區画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区區画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				5,496	合意率 0.905749
	*** B単－ 7号 ***					
000007	進入路工 盛土、900<H≦1200		箇所		(〃) 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、なし	(〃) 18,000	m3	277.6	(〃) 4,997	S単 205号
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、材質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(〃) 10,000	m ²	453.4	(〃) 4,534	S単 213号
	合 計				(〃) 9,531	
	単 価				(〃) 8,633	
	官積算単価				9,531	合意率 0.905781
	*** B単－ 8号 ***					
000008	一筆排水 畦畔埋設		箇所		(〃) 10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外（小規模）、-, -,	(〃) 7,000	m3	1,983	(〃) 13,881	S単 207号
S02116	田面排水樹 幅340mm×奥行230mm×高さ600mm（調整板含む）,,	(〃) 10,000	個	12,000	(〃) 120,000	S単 22号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、人力タコ	(〃) 6,000	m3	4,224	(〃) 25,344	S単 1号
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下	(〃) 10,000	本	7,852	(〃) 78,520	S単 9号
T00002	田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm	(〃) 10,000	基	9,652	(〃) 96,520	T単 1号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、200mm、直管（両差し口）、4.0m管、0箇所	(〃) 13,800	m	3,219	(〃) 44,422	S単 159号
	合 計				(〃) 378,687	
	単 価				(〃) 34,302	
	官積算単価				37,869	合意率 0.905806
	*** B単－ 9号 ***					
000009	一筆排水 道路下埋設		箇所		(〃) 10,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外（小規模）、-, -,	(〃) 33,000	m3	1,983	(〃) 65,439	S単 207号
S02116	田面排水樹 幅340mm×奥行230mm×高さ600mm（調整板含む）,,	(〃) 10,000	個	12,000	(〃) 120,000	S単 22号
S01041	人力土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、人力タコ	(〃) 31,000	m3	4,224	(〃) 130,944	S単 1号
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下	(〃) 10,000	本	7,852	(〃) 78,520	S単 9号
T00002	田面排水樹設置工 幅340mm、奥行230mm、高さ600mm	(〃) 10,000	基	9,652	(〃) 96,520	T単 1号
T00003	高密度ポリエチレン管設置工 ダブルφ200	(〃) 59,300	m	5,978	(〃) 354,495	T単 2号
S02116	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ200,,	(〃) 59,300	m	2,720	(〃) 161,296	S単 24号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ダブル構造、φ200,,	(〃) 10,000	個	1,650	(〃) 16,500	S単 25号
	合 計				(〃) 1,023,714	
	単 価				(〃) 92,730	
	官積算単価				102,371	合意率 0.905822
	*** B単－ 10号 ***					
000010	購入土 山土砂		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	(〃) 1,000	m3	1,900	(〃) 1,900	S単 26号
	合 計				(〃) 1,900	
	単 価				(〃) 1,721	
	官積算単価				1,900	合意率 0.905789

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 11号 ***					
000011	2 6号支線道路 支線道路B		m		(〃) 99,800 m	歩A 当たり算出
S86801	SP 【被災地】掘削 土砂,片切掘削,ㄱ,ㄱ,ㄱ,ㄱ,ㄱ	(〃) 192.000	m3	1,113	(〃) 213,696	S単 201号
T00022	路肩盛土(狭幅1.0m未満)	(〃) 10.000	m3	2,996	(〃) 29,960	T単 8号
T00020	路床(狭幅1.0m未満)	(〃) 19.000	m3	2,996	(〃) 56,924	T単 7号
T00023	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(〃) 101.000	m3	2,390	(〃) 241,390	T単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(〃) 85.000	m ²	453.4	(〃) 38,539	S単 213号
SA0152	SP 法面整形 切土部,ㄱ,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(〃) 78.000	m ²	891.6	(〃) 69,545	S単 214号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	(〃) 459.000	m ²	659.6	(〃) 302,756	S単 236号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,ㄱ,ㄱ,1層施工,なし,0mm,150mm	(〃) 459.000	m ²	850.2	(〃) 390,242	S単 239号
	合 計				(〃) 1,343,052	
	単 価				(〃) 12,190	
	官積算単価				13,457	合意率 0.905848
	*** B単- 12号 ***					
000012	2 7号支線道路 支線道路B		m		(〃) 287,200 m	歩A 当たり算出
S86801	SP 【被災地】掘削 土砂,片切掘削,ㄱ,ㄱ,ㄱ,ㄱ,ㄱ	(〃) 411.000	m3	1,113	(〃) 457,443	S単 201号
T00022	路肩盛土(狭幅1.0m未満)	(〃) 37.000	m3	2,996	(〃) 110,852	T単 8号
T00020	路床(狭幅1.0m未満)	(〃) 75.000	m3	2,996	(〃) 224,700	T単 7号
S86804	路床置換工 (B≧4.0m) 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(〃) 727.000	m3	428	(〃) 311,156	S単 206号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(〃) 254.000	m ²	453.4	(〃) 115,164	S単 213号
SA0152	SP 法面整形 切土部,ㄱ,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(〃) 26.000	m ²	891.6	(〃) 23,182	S単 214号
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40	(〃) 1,321.000	m ²	522.5	(〃) 690,223	S単 237号
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,ㄱ,ㄱ,1層施工,なし,0mm,90mm	(〃) 1,321.000	m ²	609.6	(〃) 805,282	S単 240号
	合 計				(〃) 2,738,002	
	単 価				(〃) 8,635	
	官積算単価				9,533	合意率 0.9058
	*** B単- 13号 ***					
000013	3号耕作道路 耕作道路		m		(〃) 122,600 m	歩A 当たり算出
S86801	SP 【被災地】掘削 土砂,片切掘削,ㄱ,ㄱ,ㄱ,ㄱ,ㄱ	(〃) 16.000	m3	1,113	(〃) 17,808	S単 201号
T00022	路肩盛土(狭幅1.0m未満)	(〃) 7.000	m3	2,996	(〃) 20,972	T単 8号
T00020	路床(狭幅1.0m未満)	(〃) 28.000	m3	2,996	(〃) 83,888	T単 7号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(〃) 70.000	m ²	453.4	(〃) 31,738	S単 213号
SA0152	SP 法面整形 切土部,ㄱ,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(〃) 34.000	m ²	891.6	(〃) 30,314	S単 214号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ,RC-40,10cm,不要,なし,不要,	(〃) 307.000	m ²	435	(〃) 133,545	S単 171号
	合 計				(〃) 318,265	
	単 価				(〃) 2,352	
	官積算単価				2,596	合意率 0.906009
	*** B単- 14号 ***					
000014	コンクリート構造物撤去 有筋		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	(〃) 1.000	m3	16,020	(〃) 16,020	S単 147号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(〃) 1.000	m3	1,607	(〃) 1,607	S単 216号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(〃) 1.000	m3	3,750	(〃) 3,750	S単 138号
	合 計				(〃) 21,377	
	単 価				(〃) 19,364	
	官積算単価				21,377	合意率 0.905833
	*** B単ー 15号 ***					
000015	コンクリート構造物撤去 無筋		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(〃) 1.000	m3	8,032	(〃) 8,032	S単 148号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(〃) 1.000	m3	1,296	(〃) 1,296	S単 217号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(〃) 1.000	m3	3,055	(〃) 3,055	S単 139号
	合 計				(〃) 12,383	
	単 価				(〃) 11,217	
	官積算単価				12,383	合意率 0.905838
	*** B単ー 16号 ***					
000016	舗装版切断 As舗装		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(〃) 1.000	m	657.2	(〃) 657	S単 220号
	合 計				(〃) 657	
	単 価				(〃) 595	
	官積算単価				657	合意率 0.905631
	*** B単ー 17号 ***					
000017	舗装版切断排水処理 As舗装		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	(〃) 0.150	日	25,879	(〃) 3,882	S単 175号
S02123	舗装版切断排水処分 汚泥	(〃) 0.240	m3	33,000	(〃) 7,920	S単 140号
	合 計				(〃) 11,802	
	単 価				(〃) 10,690	
	官積算単価				11,802	合意率 0.905778
	*** B単ー 18号 ***					
000018	舗装版破砕 As舗装		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(〃) 1.000	m ²	215.4	(〃) 215	S単 219号
	合 計				(〃) 215	
	単 価				(〃) 195	
	官積算単価				215	合意率 0.906976
	*** B単ー 19号 ***					
000019	As殻運搬・処分		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	(〃) 1.000	m3	2,885	(〃) 2,885	S単 218号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(〃) 1.000	m3	2,820	(〃) 2,820	S単 141号
	合 計				(〃) 5,705	
	単 価				(〃) 5,168	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				5,705	合意率 0.905872
	*** B単－ 20号 ***					
000020	道路反射鏡移設		基		(〃) 1.000 基	歩A 当たり算出
T00073	道路反射鏡移設（撤去・復旧）	(〃) 1.000	基	36,343	(〃) 36,343	T単 39号
	合 計				(〃) 36,343	
	単 価				(〃) 32,920	
	官積算単価				36,343	合意率 0.905814
	*** B単－ 21号 ***					
000021	水路内雑物		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	積込 水路内雑物,,	(〃) 1.000	m3	39,878	(〃) 39,878	S単 27号
S02116	運搬 水路内雑物、10km以内,,	(〃) 1.000	m3	3,400	(〃) 3,400	S単 28号
S02123	処分費 水路内雑物	(〃) 1.000	m3	17,500	(〃) 17,500	S単 142号
	合 計				(〃) 60,778	
	単 価				(〃) 55,054	
	官積算単価				60,778	合意率 0.905821
	*** B単－ 22号 ***					
000022	木材		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	積込 木材,,	(〃) 1.000	m3	44,387	(〃) 44,387	S単 29号
S02116	運搬 木材、15km以内,,	(〃) 1.000	m3	3,950	(〃) 3,950	S単 30号
S02123	処分費 木材	(〃) 1.000	m3	6,000	(〃) 6,000	S単 143号
	合 計				(〃) 54,337	
	単 価				(〃) 49,219	
	官積算単価				54,337	合意率 0.90581
	*** B単－ 23号 ***					
000023	石綿含有スレート		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	撤去・積込 石綿含有スレート,,	(〃) 1.000	m3	58,249	(〃) 58,249	S単 31号
S02116	運搬 石綿含有スレート、50km以内,,	(〃) 1.000	m3	7,600	(〃) 7,600	S単 32号
S02123	処分費 石綿含有スレート	(〃) 1.000	m3	60,000	(〃) 60,000	S単 144号
	合 計				(〃) 125,849	
	単 価				(〃) 113,996	
	官積算単価				125,849	合意率 0.905815
	*** B単－ 24号 ***					
000024	廃プラスチック類		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	積込 廃プラスチック類,,	(〃) 1.000	m3	30,418	(〃) 30,418	S単 33号
S02116	運搬 廃プラスチック類、14.9km以内,,	(〃) 1.000	m3	3,850	(〃) 3,850	S単 34号
S02123	処分費 廃プラスチック類	(〃) 1.000	m3	15,000	(〃) 15,000	S単 145号
	合 計				(〃) 49,268	
	単 価				(〃) 44,628	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				49,268	合意率 0.905821
	*** B単ー 25号 ***					
000025	20号ボックスカルバート復旧工 ボックスカルバート B1600×H1200		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(〃) 40.000	m3	277	(〃) 11,080	S単 208号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 17.000	m3	3,673	(〃) 62,441	S単 4号
T00020	路床(狭幅1.0m未満)	(〃) 13.000	m3	2,996	(〃) 38,948	T単 7号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし	(〃) 10.000	m	148,400	(〃) 1,484,000	S単 233号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部,有り,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	(〃) 21.000	m ²	730.2	(〃) 15,334	S単 215号
T00007	固化材散布 セメント系固化材	(〃) 0.775	ton	24,083	(〃) 18,664	T単 3号
T00008	粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合) 施工障害無し、深度0.5～2.0m	(〃) 15.500	m3	883	(〃) 13,687	T単 4号
	合 計				(〃) 1,644,154	
	単 価				(〃) 148,930	
	官積算単価				164,415	合意率 0.905817
	*** B単ー 26号 ***					
000026	ボックスカルバートPC縦締め 20号ボックスカルバート復旧工		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	(〃) 0.014	ton	504,000	(〃) 7,056	S単 36号
S02116	PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,	(〃) 8.000	個	799	(〃) 6,392	S単 37号
S02116	PCケーブル用グリップ 12.7用,,	(〃) 8.000	個	2,270	(〃) 18,160	S単 38号
	合 計				(〃) 31,608	
	単 価				(〃) 28,631	
	官積算単価				31,608	合意率 0.905814
	*** B単ー 27号 ***					
000027	地覆 20号ボックスカルバート復旧工、21N-12-25(高炉B)		m3		(〃) 1,200 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(〃) 1.200	m3	36,350	(〃) 43,620	S単 224号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(〃) 6.100	m ²	7,895	(〃) 48,160	S単 230号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	(〃) 0.055	ton	179,403	(〃) 9,867	S単 149号
	合 計				(〃) 101,647	
	単 価				(〃) 76,728	
	官積算単価				84,706	合意率 0.905815
	*** B単ー 28号 ***					
000028	3－5－1号用水路 φ75、TS、砂利		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(〃) 10.000	m	1,416	(〃) 14,160	S単 160号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,,-	(〃) 4.500	m3	1,983	(〃) 8,924	S単 207号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ ,なし,なし	(〃) 0.800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タコバ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 0.400	m3	11,545	(〃) 4,618	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	山砂 、クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)、	(〃) 2.000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.300	m3	3,673	(〃) 4,775	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 、埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
	合 計				(〃) 55,470	
	単 価				(〃) 5,025	
	官積算単価				5,547	合意率 0.905895
	*** B単ー 29号 ***					
000029	３－７号用水路 φ250、TS、市道		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所,なし	(〃) 10.000	m	6,285	(〃) 62,850	S単 166号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	(〃) 6.600	m3	1,983	(〃) 13,088	S単 207号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ 、なし,なし	(〃) 1.200	m3	10,082	(〃) 12,098	S単 155号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 1.000	m3	11,545	(〃) 11,545	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.800	m3	3,218	(〃) 5,792	S単 5号
S02116	山砂 、クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)、	(〃) 2.400	m3	3,700	(〃) 8,880	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 0.400	m3	3,673	(〃) 1,469	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 、埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40	(〃) 6.000	m ²	1,017	(〃) 6,102	S単 238号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 120mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(〃) 6.000	m ²	1,083	(〃) 6,498	S単 241号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(〃) 6.000	m ²	119.2	(〃) 715	S単 235号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),プライムコート 各種, 再生粗粒度アスコン(20)	(〃) 12.000	m ²	2,169	(〃) 26,028	S単 243号
	合 計				(〃) 157,765	
	単 価				(〃) 14,291	
	官積算単価				15,777	合意率 0.905812
	*** B単ー 30号 ***					
000030	３－７号用水路 φ200、TS、市道		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(〃) 10.000	m	4,299	(〃) 42,990	S単 161号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	(〃) 6.100	m3	1,983	(〃) 12,096	S単 207号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ 、なし,なし	(〃) 0.800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 0.700	m3	11,545	(〃) 8,082	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 、クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)、	(〃) 2.000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.400	m3	3,673	(〃) 5,142	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 、埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40	(〃) 5.000	m ²	1,017	(〃) 5,085	S単 238号
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 120mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(〃) 5.000	m ²	1,083	(〃) 5,415	S単 241号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(〃) 6.000	m ²	119.2	(〃) 715	S単 235号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) , プライムコート 各種, , 再生粗粒度アスコン(20)	(〃) 11.000	m ²	2,169	(〃) 23,859	S単 243号
					(〃) 126,377	
	合 計				(〃) 11,448	
	単 価				12,638	合意率 0.905839
	官積算単価					
	*** B単ー 31号 ***					
000031	3ー7号用水路 φ200、RR、市道		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	(〃) 10.000	m	4,739	(〃) 47,390	S単 162号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(〃) 6.100	m ³	1,983	(〃) 12,096	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分Ⅱ , なし, なし	(〃) 0.800	m ³	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分Ⅱ, なし, なし	(〃) 0.700	m ³	11,545	(〃) 8,082	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m ³	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(〃) 2.000	m ³	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.400	m ³	3,673	(〃) 5,142	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 , 埋設標識シート,, 幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシャーラン RC-40	(〃) 5.000	m ²	1,017	(〃) 5,085	S単 238号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 120mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30	(〃) 5.000	m ²	1,083	(〃) 5,415	S単 241号
SA0831	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,	(〃) 6.000	m ²	119.2	(〃) 715	S単 235号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) , プライムコート 各種, , 再生粗粒度アスコン(20)	(〃) 11.000	m ²	2,169	(〃) 23,859	S単 243号
					(〃) 130,777	
	合 計				(〃) 11,846	
	単 価				13,078	合意率 0.905795
	官積算単価					
	*** B単ー 32号 ***					
000032	3ー7号用水路 φ200、TS、里道		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	(〃) 10.000	m	4,299	(〃) 42,990	S単 161号
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(〃) 6.200	m ³	1,983	(〃) 12,295	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), 振動コンパクタ, 区分Ⅱ , なし, なし	(〃) 0.800	m ³	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m ³ (平積0.20m ³), タンバ, 区分Ⅱ, なし, なし	(〃) 0.700	m ³	11,545	(〃) 8,082	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m ³	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 , クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(〃) 2.000	m ³	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 2.000	m ³	3,673	(〃) 7,346	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 , 埋設標識シート,, 幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
					(〃) 93,706	
	合 計				(〃) 8,488	
	単 価				9,371	合意率 0.905773
	官積算単価					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 33号 ***					
000033	3-7号用水路 φ200、RR、里道		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、200mm、RR管、5.0m管、0箇所	(〃) 10.000	m	4,739	(〃) 47,390	S単 162号
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	(〃) 6.200	m3	1,983	(〃) 12,295	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コンパクタ、区分Ⅱ 、なし、なし	(〃) 0.800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、タンバ、区分Ⅱ、なし、 なし	(〃) 0.700	m3	11,545	(〃) 8,082	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 、クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)、	(〃) 2.000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 2.000	m3	3,673	(〃) 7,346	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 、埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
	合 計				(〃) 98,106	
	単 価				(〃) 8,887	
	官積算単価				9,811	合意率 0.905819
	*** B単- 34号 ***					
000034	3-7号用水路 φ125、TS、里道		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、125mm、片受直管スリーブ付、4.0m管、0箇所	(〃) 10.000	m	2,273	(〃) 22,730	S単 163号
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	(〃) 5.000	m3	1,983	(〃) 9,915	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コンパクタ、区分Ⅱ 、なし、なし	(〃) 0.800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、タンバ、区分Ⅱ、なし、 なし	(〃) 0.600	m3	11,545	(〃) 6,927	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 、クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)、	(〃) 2.000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.100	m3	3,673	(〃) 4,040	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 、埋設標識シート、幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
	合 計				(〃) 66,605	
	単 価				(〃) 6,034	
	官積算単価				6,661	合意率 0.905869
	*** B単- 35号 ***					
000035	3-7号用水路 φ100、TS、里道		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、100mm、片受直管スリーブ付、4.0m管、0箇所	(〃) 10.000	m	1,690	(〃) 16,900	S単 164号
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-、-	(〃) 4.800	m3	1,983	(〃) 9,518	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コンパクタ、区分Ⅱ 、なし、なし	(〃) 0.800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、タンバ、区分Ⅱ、なし、 なし	(〃) 0.500	m3	11,545	(〃) 5,773	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 、クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)、	(〃) 2.000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.100	m3	3,673	(〃) 4,040	S単 4号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理（その１３）工事 （第１回変更）						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 、埋設標識シート、, 幅150mm、50m巻、2倍ボリエチレンクロス	(") 10.000	m	270	(") 2,700	S単 196号
	合 計				(") 59,224	
	単 価				(") 5,364	
	官積算単価				5,922	合意率 0.905775
	*** B単ー 36号 ***					
000036	３－７号用水路 φ75、TS 里道		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ボリエチレン管人力布設 VU、75mm、片受直管スリーブ付、4.0m管、0箇所	(") 10.000	m	1,416	(") 14,160	S単 160号
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-, -,	(") 4.700	m3	1,983	(") 9,320	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コンパクタ、区分Ⅱ 、なし、なし	(") 0.800	m3	10,082	(") 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、タンバ、区分Ⅱ、なし、 なし	(") 0.400	m3	11,545	(") 4,618	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	(") 1.500	m3	3,218	(") 4,827	S単 5号
S02116	山砂 、クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)、	(") 2.000	m3	3,700	(") 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	(") 1.000	m3	3,673	(") 3,673	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 、埋設標識シート、, 幅150mm、50m巻、2倍ボリエチレンクロス	(") 10.000	m	270	(") 2,700	S単 196号
	合 計				(") 54,764	
	単 価				(") 4,960	
	官積算単価				5,476	合意率 0.90577
	*** B単ー 37号 ***					
000037	３－７号用水路 φ75、RR、里道		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ボリエチレン管人力布設 VU、75mm、RR管、5.0m管、0箇所	(") 10.000	m	1,495	(") 14,950	S単 165号
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-, -,	(") 4.700	m3	1,983	(") 9,320	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コンパクタ、区分Ⅱ 、なし、なし	(") 0.800	m3	10,082	(") 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、タンバ、区分Ⅱ、なし、 なし	(") 0.400	m3	11,545	(") 4,618	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	(") 1.500	m3	3,218	(") 4,827	S単 5号
S02116	山砂 、クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)、	(") 2.000	m3	3,700	(") 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	(") 1.000	m3	3,673	(") 3,673	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 、埋設標識シート、, 幅150mm、50m巻、2倍ボリエチレンクロス	(") 10.000	m	270	(") 2,700	S単 196号
	合 計				(") 55,554	
	単 価				(") 5,032	
	官積算単価				5,555	合意率 0.90585
	*** B単ー 38号 ***					
000038	３－７号用水路 φ75、TS、砂利		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ボリエチレン管人力布設 VU、75mm、片受直管スリーブ付、4.0m管、0箇所	(") 10.000	m	1,416	(") 14,160	S単 160号
SA0103	SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、-, -,	(") 4.700	m3	1,983	(") 9,320	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SF相当品以上)、山積0.28m3(平積0.20m3)、振動コンパクタ、区分Ⅱ 、なし、なし	(") 0.800	m3	10,082	(") 8,066	S単 155号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 0.400	m3	11,545	(〃) 4,618	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,ｸｯｼｮﾝ用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(〃) 2.000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m3	3,673	(〃) 5,510	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｸﾞｸﾛｽ	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ,RC-40,10cm,不要,なし,不要,	(〃) 5.000	m ²	435	(〃) 2,175	S単 171号
					(〃) 58,776	
	合 計				(〃) 5,324	
	単 価					
	官積算単価				5,878	合意率 0.90575
	*** B単ー 39号 ***					
000039	3ー7号用水路 φ75、TS、畦畔埋設		m		(〃) 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,片受直管ｽﾚｰﾌ付,4.0m管,0箇所	(〃) 10.000	m	1,416	(〃) 14,160	S単 160号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(〃) 4.700	m3	1,983	(〃) 9,320	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ ,なし,なし	(〃) 0.800	m3	8,883	(〃) 7,106	S単 157号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし, なし	(〃) 0.400	m3	9,823	(〃) 3,929	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(〃) 3.500	m3	3,295	(〃) 11,533	S単 6号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｸﾞｸﾛｽ	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
					(〃) 48,748	
	合 計				(〃) 4,416	
	単 価					
	官積算単価				4,875	合意率 0.905846
	*** B単ー 40号 ***					
000040	3ー7号用水路 φ75、RR、畦畔埋設		m		(〃) 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	(〃) 10.000	m	1,495	(〃) 14,950	S単 165号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(〃) 4.700	m3	1,983	(〃) 9,320	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ ,なし,なし	(〃) 0.800	m3	8,883	(〃) 7,106	S単 157号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅰ,なし, なし	(〃) 0.400	m3	9,823	(〃) 3,929	S単 158号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(〃) 3.500	m3	3,295	(〃) 11,533	S単 6号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｸﾞｸﾛｽ	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
					(〃) 49,538	
	合 計				(〃) 4,487	
	単 価					
	官積算単価				4,954	合意率 0.905732
	*** B単ー 41号 ***					
000041	3ー8号用水路 φ200、TS、市道		m		(〃) 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾚｰﾌ付,4.0m管,0箇所	(〃) 10.000	m	4,299	(〃) 42,990	S単 161号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(〃) 5.600	m3	1,983	(〃) 11,105	S単 207号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ ,なし,なし	(〃) 0.800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 0.700	m3	11,545	(〃) 8,082	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(〃) 2.000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.100	m3	3,673	(〃) 4,040	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ポリエステルクロス	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40	(〃) 5.000	m ²	1,017	(〃) 5,085	S単 238号
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(〃) 5.000	m ²	1,003	(〃) 5,015	S単 242号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(〃) 6.000	m ²	119.2	(〃) 715	S単 235号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各 種,,再生密粒度アスコン(13)	(〃) 11.000	m ²	2,829	(〃) 31,119	S単 244号
					(〃) 131,144	
	合 計				(〃) 11,879	
	単 価				13,114	合意率 0.905825
	官積算単価					
	*** B単－ 42号 ***					
000042	3－8号用水路 φ125、TS、市道		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(〃) 10.000	m	2,273	(〃) 22,730	S単 163号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(〃) 5.300	m3	1,983	(〃) 10,510	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ ,なし,なし	(〃) 0.800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 0.600	m3	11,545	(〃) 6,927	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(〃) 2.000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.100	m3	3,673	(〃) 4,040	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ポリエステルクロス	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40	(〃) 5.000	m ²	1,017	(〃) 5,085	S単 238号
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(〃) 5.000	m ²	1,003	(〃) 5,015	S単 242号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(〃) 6.000	m ²	119.2	(〃) 715	S単 235号
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各 種,,再生密粒度アスコン(13)	(〃) 11.000	m ²	2,829	(〃) 31,119	S単 244号
					(〃) 109,134	
	合 計				(〃) 9,885	
	単 価				10,913	合意率 0.9058
	官積算単価					
	*** B単－ 43号 ***					
000043	3－8号用水路 φ100、TS、市道		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(〃) 10.000	m	1,690	(〃) 16,900	S単 164号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(〃) 4.700	m3	1,983	(〃) 9,320	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ	(〃) 0.800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	,なし,なし					
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タシ,区分Ⅱ,なし,	(〃) 0.500	m3	11,545	(〃) 5,773	S単 156号
	なし					
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(〃) 2.000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 0.600	m3	3,673	(〃) 2,204	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40	(〃) 5.000	m ²	1,017	(〃) 5,085	S単 238号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(〃) 5.000	m ²	1,003	(〃) 5,015	S単 242号
SA0831	SP 不陸整正 無し,なし,なし,	(〃) 6.000	m ²	119.2	(〃) 715	S単 235号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	(〃) 11.000	m ²	2,829	(〃) 31,119	S単 244号
	合 計				(〃) 99,124	
	単 価				(〃) 8,978	
	官積算単価				9,912	合意率 0.90577
	*** B単ー 44号 ***					
000044	3ー8号用水路 φ75、TS、市道		m		(〃) 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(〃) 10.000	m	1,416	(〃) 14,160	S単 160号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),なし,	(〃) 4.500	m3	1,983	(〃) 8,924	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ,なし,なし	(〃) 0.800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タシ,区分Ⅱ,なし,	(〃) 0.400	m3	11,545	(〃) 4,618	S単 156号
	なし					
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(〃) 2.000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 0.500	m3	3,673	(〃) 1,837	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ポリエチレンクロス	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40	(〃) 5.000	m ²	1,017	(〃) 5,085	S単 238号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(〃) 5.000	m ²	1,003	(〃) 5,015	S単 242号
SA0831	SP 不陸整正 無し,なし,なし,	(〃) 6.000	m ²	119.2	(〃) 715	S単 235号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	(〃) 11.000	m ²	2,829	(〃) 31,119	S単 244号
	合 計				(〃) 94,466	
	単 価				(〃) 8,557	
	官積算単価				9,447	合意率 0.90579
	*** B単ー 45号 ***					
000045	3ー9号用水路 φ75、TS、砂利		m		(〃) 10,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(〃) 10.000	m	1,416	(〃) 14,160	S単 160号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),なし,	(〃) 6.100	m3	1,983	(〃) 12,096	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ,なし,なし	(〃) 0.800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 0.400	m3	11,545	(〃) 4,618	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,ｸｯｼｮﾝ用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(〃) 2.000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅱ)	(〃) 2.900	m3	3,673	(〃) 10,652	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ﾎﾞﾘｴﾂﾚﾝｸﾞｸﾛｽ	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ,RC-40,10cm,不要,なし,不要,	(〃) 5.000	m ²	435	(〃) 2,175	S単 171号
					(〃)	
	合 計				66,694	
					(〃)	
	単 価				6,041	
	官積算単価				6,669	合意率 0.905832
	*** B単ー 46号 ***					
000046	3－9号用水路 φ75、RR、砂利		m		(〃) 10.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,75mm,RR管,5.0m管,0箇所	(〃) 10.000	m	1,495	(〃) 14,950	S単 165号
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(〃) 6.100	m3	1,983	(〃) 12,096	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分Ⅱ ,なし,なし	(〃) 0.800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 0.400	m3	11,545	(〃) 4,618	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,ｸｯｼｮﾝ用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(〃) 2.000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(Ⅱ)	(〃) 2.900	m3	3,673	(〃) 10,652	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ﾎﾞﾘｴﾂﾚﾝｸﾞｸﾛｽ	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾝ,RC-40,10cm,不要,なし,不要,	(〃) 5.000	m ²	435	(〃) 2,175	S単 171号
					(〃)	
	合 計				67,484	
					(〃)	
	単 価				6,112	
	官積算単価				6,748	合意率 0.905749
	*** B単ー 47号 ***					
000047	継手 TS継手		式		(〃) 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径200,,	(〃) 1.000	個	18,600	(〃) 18,600	S単 40号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径75,,	(〃) 7.000	個	2,050	(〃) 14,350	S単 41号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径200,,	(〃) 1.000	個	14,600	(〃) 14,600	S単 42号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ B形 径75,,	(〃) 2.000	個	1,820	(〃) 3,640	S単 43号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径200,,	(〃) 3.000	個	9,750	(〃) 29,250	S単 44号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径200,,	(〃) 3.000	個	7,640	(〃) 22,920	S単 45号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ﾍﾞﾝﾄﾞB形 径125,,	(〃) 1.000	個	4,410	(〃) 4,410	S単 46号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チｰｽﾞ φ200×φ200 TS,,	(〃) 1.000	個	30,940	(〃) 30,940	S単 47号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チｰｽﾞ A形 75×75,,	(〃) 11.000	個	1,140	(〃) 12,540	S単 48号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 異径チｰｽﾞφ250×φ75,,	(〃) 1.000	個	19,100	(〃) 19,100	S単 49号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 異径チｰｽﾞφ200×φ75,,	(〃) 4.000	個	15,800	(〃) 63,200	S単 50号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 異径チｰｽﾞφ125×φ75,,	(〃) 3.000	個	3,820	(〃) 11,460	S単 51号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チｰｽﾞ A形 100×75,,	(〃) 4.000	個	2,270	(〃) 9,080	S単 52号

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理（その１３）工事 （第１回変更）						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200, ,	(") 2.000	個	4,040	(") 8,080	S単 53号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケット 250×200, ,	(") 1.000	個	12,300	(") 12,300	S単 54号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ200×φ125 TS, ,	(") 2.000	個	67,190	(") 134,380	S単 55号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形 125×100, ,	(") 2.000	個	1,670	(") 3,340	S単 56号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形 100×75, ,	(") 2.000	個	924	(") 1,848	S単 57号
	合 計				(") 414,038	
	単 価				(") 375,043	
	官積算単価				414,038	合意率 0.905817
	*** B単ー 48号 ***					
000048	制水弁設置工 3-7号用水路 2号制水弁		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00063	仕切弁設置工 樹脂製 φ200	(") 1.000	基	220,226	(") 220,226	T単 31号
T00035	円形鉄蓋 2号設置	(") 1.000	個	36,203	(") 36,203	T単 15号
T00046	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 2号 調整リング H=50	(") 1.000	個	8,914	(") 8,914	T単 23号
T00049	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 2号 上部壁 H=150	(") 1.000	個	16,514	(") 16,514	T単 24号
T00052	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 2号 中部壁 H=300	(") 1.000	個	12,514	(") 12,514	T単 25号
T00053	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 2号 下部壁 H=300	(") 1.000	個	17,914	(") 17,914	T単 26号
T00054	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 2号 底盤 H=40	(") 1.000	個	16,514	(") 16,514	T単 27号
S02116	継足しロッド SS400 φ38 L=0.5m, ,	(") 1.000	個	51,300	(") 51,300	S単 67号
S02116	振れ止め金具 D340, ,	(") 1.000	個	57,590	(") 57,590	S単 68号
	合 計				(") 437,689	
	単 価				(") 396,467	
	官積算単価				437,689	合意率 0.905818
	*** B単ー 49号 ***					
000049	制水弁設置工 3-8号用水路 1号制水弁		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00064	仕切弁設置工 樹脂製 φ125	(") 1.000	基	120,827	(") 120,827	T単 32号
T00034	円形鉄蓋 1号設置	(") 1.000	個	21,202	(") 21,202	T単 14号
T00037	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 1号 調整リング H=50	(") 1.000	個	5,647	(") 5,647	T単 17号
T00039	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 1号 上部壁 H=150	(") 1.000	個	10,707	(") 10,707	T単 19号
T00043	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 1号 下部壁 H=300	(") 1.000	個	11,807	(") 11,807	T単 21号
T00044	レジンコンクリート製ボックス設置 円形 1号 底盤 H=40	(") 1.000	個	14,207	(") 14,207	T単 22号
	合 計				(") 184,397	
	単 価				(") 167,030	
	官積算単価				184,397	合意率 0.905817
	*** B単ー 50号 ***					
000050	空気弁工 3-7号用水路 3号空気弁		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00065	空気弁人力据付 樹脂製 φ25 0.74MPa	(") 1.000	基	76,449	(") 76,449	T単 33号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm, ,	(") 1.000	個	1,390	(") 1,390	S単 58号
S02116	両フランジ付短管 鋳鉄製 φ75 L=0.5m, ,	(") 1.000	個	17,850	(") 17,850	S単 76号
S02116	フランジ付きT字管 メカ形 離脱防止金具付 φ200×φ75, ,	(") 1.000	個	85,120	(") 85,120	S単 77号
T00036	円形鉄蓋 3号設置	(") 1.000	個	102,079	(") 102,079	T単 16号

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00056	レジンコンクリート製ボックス設置 円形3号 上部壁 H=200	(") 1.000	個	30,821	(") 30,821	T単 28号
T00060	レジンコンクリート製ボックス設置 円形3号 下部壁 H=200	(") 1.000	個	15,114	(") 15,114	T単 29号
T00062	レジンコンクリート製ボックス設置 円形3号 底盤 H=40	(") 1.000	個	17,414	(") 17,414	T単 30号
	合 計				(") 346,237	
	単 価				(") 313,628	
	官積算単価				346,237	合意率 0.905818
	*** B単ー 51号 ***					
000051	空気弁工 3-9号用水路 1号空気弁		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00065	空気弁人力据付 樹脂製 φ25 0.74MPa	(") 1.000	基	76,449	(") 76,449	T単 33号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	(") 1.000	個	1,390	(") 1,390	S単 58号
S02116	両フランジ付短管 鋳鉄製 φ75 L=0.2m,,	(") 1.000	個	17,850	(") 17,850	S単 82号
S02116	フランジ付きT字管 メカ形 離脱防止金具付 φ125×φ75,,	(") 1.000	個	51,500	(") 51,500	S単 83号
T00036	円形鉄蓋3号設置	(") 1.000	個	102,079	(") 102,079	T単 16号
T00056	レジンコンクリート製ボックス設置 円形3号 上部壁 H=200	(") 1.000	個	30,821	(") 30,821	T単 28号
T00060	レジンコンクリート製ボックス設置 円形3号 下部壁 H=200	(") 1.000	個	15,114	(") 15,114	T単 29号
T00062	レジンコンクリート製ボックス設置 円形3号 底盤 H=40	(") 1.000	個	17,414	(") 17,414	T単 30号
	合 計				(") 312,617	
	単 価				(") 283,174	
	官積算単価				312,617	合意率 0.905817
	*** B単ー 52号 ***					
000052	排泥弁設置工 3-5-1号用水路 1号排泥弁工		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00066	仕切弁設置工 樹脂製 φ75	(") 1.000	基	70,227	(") 70,227	T単 34号
T00034	円形鉄蓋1号設置	(") 1.000	個	21,202	(") 21,202	T単 14号
T00038	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 調整リング H=100	(") 1.000	個	9,297	(") 9,297	T単 18号
T00076	レジンコンクリート製ボックス 円形1号 上下部壁 H=300	(") 1.000	式	16,907	(") 16,907	T単 42号
T00044	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底盤 H=40	(") 1.000	個	14,207	(") 14,207	T単 22号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(") 1.700	m	1,416	(") 2,407	S単 160号
T00077	配管土工 3-5-1号用水路 1号排泥工	(") 1.900	m	4,131	(") 7,849	T単 43号
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下	(") 1.000	本	4,318	(") 4,318	S単 10号
	合 計				(") 146,414	
	単 価				(") 132,625	
	官積算単価				146,414	合意率 0.905821
	*** B単ー 53号 ***					
000053	排泥弁設置工 3-7号用水路 3号排泥弁工		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00066	仕切弁設置工 樹脂製 φ75	(") 1.000	基	70,227	(") 70,227	T単 34号
T00034	円形鉄蓋1号設置	(") 1.000	個	21,202	(") 21,202	T単 14号
T00038	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 調整リング H=100	(") 1.000	個	9,297	(") 9,297	T単 18号
T00072	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 上下部壁 H=300	(") 1.000	個	16,907	(") 16,907	T単 38号
T00044	レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 底盤 H=40	(") 1.000	個	14,207	(") 14,207	T単 22号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(") 1.300	m	1,416	(") 1,841	S単 160号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00071	配管土工	(")			(")	
	3-7号用水路 3号排泥工	1.500	m	4,405	6,608	T単 37号
S02013	防護柵等支柱削孔工	(")			(")	
	φ150mm以下	1.000	本	4,318	4,318	S単 10号
					(")	
	合 計				144,607	
					(")	
	単 価				130,988	
						合意率
	官積算単価				144,607	0.90582
	*** B単ー 54号 ***					
000054	排泥弁設置工				(")	歩A
	3-9号用水路 1号排泥弁工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00066	仕切弁設置工	(")			(")	
	樹脂製 φ75	1.000	基	70,227	70,227	T単 34号
T00034	円形鉄蓋 1号設置	(")			(")	
		1.000	個	21,202	21,202	T単 14号
T00037	レジンコンクリート製ボックス設置	(")			(")	
	円形 1号 調整リング H=50	1.000	個	5,647	5,647	T単 17号
T00039	レジンコンクリート製ボックス設置	(")			(")	
	円形 1号 上部壁 H=150	1.000	個	10,707	10,707	T単 19号
T00042	レジンコンクリート製ボックス設置	(")			(")	
	円形 1号 中部壁 H=200	1.000	個	7,687	7,687	T単 20号
T00043	レジンコンクリート製ボックス設置	(")			(")	
	円形 1号 下部壁 H=300	1.000	個	11,807	11,807	T単 21号
T00044	レジンコンクリート製ボックス設置	(")			(")	
	円形 1号 底盤 H=40	1.000	個	14,207	14,207	T単 22号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	1.300	m	1,416	1,841	S単 160号
T00069	配管土工	(")			(")	
	3-9号用水路 1号排泥工	1.500	m	5,253	7,880	T単 35号
S02116	継足しロッド	(")			(")	
	SS400 φ38 L=0.5m,,	1.000	個	51,300	51,300	S単 67号
S02116	振れ止め金具	(")			(")	
	D240,,	1.000	個	46,830	46,830	S単 88号
S02013	防護柵等支柱削孔工	(")			(")	
	φ150mm以下	1.000	本	4,318	4,318	S単 10号
					(")	
	合 計				253,653	
					(")	
	単 価				229,764	
						合意率
	官積算単価				253,653	0.90582
	*** B単ー 55号 ***					
000055	排泥弁設置工				(")	歩A
	3-7号用水路 2号排泥弁工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00066	仕切弁設置工	(")			(")	
	樹脂製 φ75	1.000	基	70,227	70,227	T単 34号
T00034	円形鉄蓋 1号設置	(")			(")	
		1.000	個	21,202	21,202	T単 14号
T00037	レジンコンクリート製ボックス設置	(")			(")	
	円形 1号 調整リング H=50	1.000	個	5,647	5,647	T単 17号
T00039	レジンコンクリート製ボックス設置	(")			(")	
	円形 1号 上部壁 H=150	1.000	個	10,707	10,707	T単 19号
T00042	レジンコンクリート製ボックス設置	(")			(")	
	円形 1号 中部壁 H=200	1.000	個	7,687	7,687	T単 20号
T00078	レジンコンクリート製ボックス設置	(")			(")	
	円形 1号 中部壁 H=300	1.000	個	10,067	10,067	T単 44号
T00043	レジンコンクリート製ボックス設置	(")			(")	
	円形 1号 下部壁 H=300	1.000	個	11,807	11,807	T単 21号
T00044	レジンコンクリート製ボックス設置	(")			(")	
	円形 1号 底盤 H=40	1.000	個	14,207	14,207	T単 22号
S02116	継足しロッド	(")			(")	
	SS400 φ38 L=0.8m,,	1.000	個	51,300	51,300	S単 90号
S02116	振れ止め金具	(")			(")	
	D240,,	1.000	個	46,830	46,830	S単 88号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	3.800	m	1,416	5,381	S単 160号
T00070	配管土工	(")			(")	
	3-7号用水路 2号排泥工	4.000	m	5,681	22,724	T単 36号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(")			(")	
	エルボ A形 径75,,	1.000	個	747	747	S単 91号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS)	(")			(")	
	45°エルボ、径75,,	1.000	個	832	832	S単 92号
S02013	防護柵等支柱削孔工	(")			(")	
	φ150mm以下	1.000	本	4,318	4,318	S単 10号
					(")	
	合 計				283,683	
					(")	
	単 価				256,965	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				283,683	合意率 0.905817
	*** B単ー 56号 ***					
000056	給水栓設置 タイプ1		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
T00015	給水栓設置工 75A	(") 10,000	箇所	45,413	(") 454,130	T単 5号
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75、0.74MPa,,	(") 10,000	個	80,700	(") 807,000	S単 93号
S02116	芯出しスベーサー φ300用 φ90×50L×5t,,	(") 10,000	個	2,000	(") 20,000	S単 94号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	(") 0,850	本	21,700	(") 18,445	S単 95号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	(") 9,100	m	4,831	(") 43,962	S単 167号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	(") 28,800	m	1,416	(") 40,781	S単 160号
S02116	配管用継手材 75A×90° 塩ビ管・鋼管、離脱防止機能付,,	(") 10,000	個	29,200	(") 292,000	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	(") 0,200	m3	35,820	(") 7,164	S単 225号
S02116	沈下防止底板 スラブB,,	(") 10,000	組	6,400	(") 64,000	S単 97号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80,,	(") 10,000	個	1,750	(") 17,500	S単 98号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80,,	(") 10,000	個	1,460	(") 14,600	S単 99号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80,,	(") 20,000	個	1,370	(") 27,400	S単 100号
S02116	受樹 1型、一方開き,,	(") 10,000	個	7,630	(") 76,300	S単 101号
	合 計				(") 1,883,282	
	単 価				(") 170,591	
	官積算単価				188,328	合意率 0.905818
	*** B単ー 57号 ***					
000057	給水栓設置 タイプ2		箇所		(") 10,000	歩A 当たり算出
T00015	給水栓設置工 75A	(") 10,000	箇所	45,413	(") 454,130	T単 5号
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75、0.74MPa,,	(") 10,000	個	80,700	(") 807,000	S単 93号
S02116	芯出しスベーサー φ300用 φ90×50L×5t,,	(") 10,000	個	2,000	(") 20,000	S単 94号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,	(") 0,850	本	21,700	(") 18,445	S単 95号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	(") 14,500	m	4,831	(") 70,050	S単 167号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	(") 24,200	m	1,416	(") 34,267	S単 160号
S02116	配管用継手材 75A×90° 塩ビ管・鋼管、離脱防止機能付,,	(") 10,000	個	29,200	(") 292,000	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W /C65%	(") 0,200	m3	35,820	(") 7,164	S単 225号
S02116	沈下防止底板 スラブB,,	(") 10,000	組	6,400	(") 64,000	S単 97号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80,,	(") 10,000	個	1,750	(") 17,500	S単 98号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80,,	(") 10,000	個	1,460	(") 14,600	S単 99号
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80,,	(") 20,000	個	1,370	(") 27,400	S単 100号
S02116	受樹 1型、一方開き,,	(") 10,000	個	7,630	(") 76,300	S単 101号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径75,,	(") 20,000	個	1,820	(") 36,400	S単 43号
	合 計				(") 1,939,256	
	単 価				(") 175,662	
	官積算単価				193,926	合意率 0.905819

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 58号 ***					
000058	給水栓設置 タイプ 3		箇所		(〃) 10,000 箇所	歩A 当たり算出
T00015	給水栓設置工 75A	(〃) 10,000	箇所	45,413	(〃) 454,130	T単 5号
S02116	給水栓（ノンダストアングルバルブ） φ75、0.74MPa、	(〃) 10,000	個	80,700	(〃) 807,000	S単 93号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	(〃) 52,200	m	4,831	(〃) 252,178	S単 167号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(〃) 10,300	m	1,416	(〃) 14,585	S単 160号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(〃) 8,700	m3	35,820	(〃) 311,634	S単 225号
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒白） エルボ φ80、	(〃) 30,000	個	1,750	(〃) 52,500	S単 98号
S02116	MFジョイント φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付、	(〃) 10,000	個	13,000	(〃) 130,000	S単 84号
S02116	受樹 1型、一方開き、	(〃) 10,000	個	7,630	(〃) 76,300	S単 101号
					(〃) 2,098,327	
	合 計				(〃) 190,071	
	単 価				(〃) 190,071	
	官積算単価				209,833	合意率 0.90582
	*** B単ー 59号 ***					
000059	給水栓設置 タイプ 4		箇所		(〃) 10,000 箇所	歩A 当たり算出
T00015	給水栓設置工 75A	(〃) 10,000	箇所	45,413	(〃) 454,130	T単 5号
S02116	給水栓（ノンダストアングルバルブ） φ75、0.74MPa、	(〃) 10,000	個	80,700	(〃) 807,000	S単 93号
S02116	芯出しスペーサー φ300用 φ90×50L×5t、	(〃) 10,000	個	2,000	(〃) 20,000	S単 94号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m、	(〃) 0,850	本	21,700	(〃) 18,445	S単 95号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)	(〃) 8,700	m	4,831	(〃) 42,030	S単 167号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	(〃) 3,000	m	1,416	(〃) 4,248	S単 160号
S02116	配管用継手材 75A×90° 塩ビ管・鋼管、離脱防止機能付、	(〃) 10,000	個	29,200	(〃) 292,000	S単 96号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(〃) 0,200	m3	35,820	(〃) 7,164	S単 225号
S02116	沈下防止底板 スラブB、	(〃) 10,000	組	6,400	(〃) 64,000	S単 97号
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒白） エルボ φ80、	(〃) 10,000	個	1,750	(〃) 17,500	S単 98号
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒白） ソケット φ80、	(〃) 10,000	個	1,460	(〃) 14,600	S単 99号
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒白） ニップル φ80、	(〃) 20,000	個	1,370	(〃) 27,400	S単 100号
S02116	受樹 1型、一方開き、	(〃) 10,000	個	7,630	(〃) 76,300	S単 101号
					(〃) 1,844,817	
	合 計				(〃) 167,107	
	単 価				(〃) 167,107	
	官積算単価				184,482	合意率 0.905817
	*** B単ー 60号 ***					
000060	給水栓土工 3-7号用水路、φ250、市道		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	(〃) 5,800	m3	1,983	(〃) 11,501	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ ,なし,なし	(〃) 0,900	m3	10,082	(〃) 9,074	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 0,500	m3	11,545	(〃) 5,773	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1,800	m3	3,218	(〃) 5,792	S単 5号

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	山砂	(〃)			(〃)	
	,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.400	m3	3,700	8,880	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	0.900	m3	3,673	3,306	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工	(〃)			(〃)	
	,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ボリエレンクロス	10.000	m	270	2,700	S単 196号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)	(〃)			(〃)	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40	6.000	m ²	1,017	6,102	S単 238号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)	(〃)			(〃)	
	120mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	6.000	m ²	1,083	6,498	S単 241号
SA0831	SP 不陸整正	(〃)			(〃)	
	無し,-,-,なし,	6.000	m ²	119.2	715	S単 235号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)	(〃)			(〃)	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,再生粗粒度アスコン(20)	12.000	m ²	2,169	26,028	S単 243号
					(〃)	
	合 計				86,369	
					(〃)	
	単 価				7,824	
	官積算単価				8,637	合意率 0.90587
	*** B単ー 61号 ***					
000061	給水栓土工				(〃)	歩A
	3-7号用水路、φ200、里道		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(〃)			(〃)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	5.900	m3	1,983	11,700	S単 207号
S07001	パイプライン基礎	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ	0.800	m3	10,082	8,066	S単 155号
	,なし,なし					
S07001	パイプライン基礎	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅱ,なし,	0.400	m3	11,545	4,618	S単 156号
	なし					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.500	m3	3,218	4,827	S単 5号
S02116	山砂	(〃)			(〃)	
	,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m3	3,700	7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	2.300	m3	3,673	8,448	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工	(〃)			(〃)	
	,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ボリエレンクロス	10.000	m	270	2,700	S単 196号
					(〃)	
	合 計				47,759	
					(〃)	
	単 価				4,326	
	官積算単価				4,776	合意率 0.905778
	*** B単ー 62号 ***					
000062	給水栓土工				(〃)	歩A
	3-7号用水路、φ100、里道		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(〃)			(〃)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	4.800	m3	1,983	9,518	S単 207号
S07001	パイプライン基礎	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ	0.800	m3	10,082	8,066	S単 155号
	,なし,なし					
S07001	パイプライン基礎	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分Ⅱ,なし,	0.400	m3	11,545	4,618	S単 156号
	なし					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.500	m3	3,218	4,827	S単 5号
S02116	山砂	(〃)			(〃)	
	,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m3	3,700	7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.100	m3	3,673	4,040	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工	(〃)			(〃)	
	,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ボリエレンクロス	10.000	m	270	2,700	S単 196号
					(〃)	
	合 計				41,169	
					(〃)	
	単 価				3,729	
	官積算単価				4,117	合意率 0.905756
	*** B単ー 63号 ***					

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000063	給水栓土工 3-7号用水路、φ75、畦畔埋設		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(〃) 4,700	m3	1,983	(〃) 9,320	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ ,なし,なし	(〃) 0,800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 0,400	m3	11,545	(〃) 4,618	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 3,500	m3	3,673	(〃) 12,856	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ぼリエレンクロス	(〃) 10,000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
	合 計				(〃) 37,560	
	単 価				(〃) 3,402	
	官積算単価				3,756	合意率 0.90575
	*** B単ー 64号 ***					
000064	給水栓土工 3-8号用水路、φ125、市道		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(〃) 5,200	m3	1,983	(〃) 10,312	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ ,なし,なし	(〃) 0,800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 0,400	m3	11,545	(〃) 4,618	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1,500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(〃) 2,000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1,200	m3	3,673	(〃) 4,408	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ぼリエレンクロス	(〃) 10,000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーレン RC-40	(〃) 5,000	m ²	1,017	(〃) 5,085	S単 238号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(〃) 5,000	m ²	1,003	(〃) 5,015	S単 242号
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(〃) 6,000	m ²	119.2	(〃) 715	S単 235号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3),グライムコート 各 種,,再生密粒度アスコン(13)	(〃) 11,000	m ²	2,829	(〃) 31,119	S単 244号
	合 計				(〃) 84,265	
	単 価				(〃) 7,633	
	官積算単価				8,427	合意率 0.905779
	*** B単ー 65号 ***					
000065	給水栓土工 3-8号用水路、φ100、市道		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(〃) 4,700	m3	1,983	(〃) 9,320	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ ,なし,なし	(〃) 0,800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 0,400	m3	11,545	(〃) 4,618	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1,500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(〃) 2,000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 0,700	m3	3,673	(〃) 2,571	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ぼリエレンクロス	(〃) 10,000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クワジャラン RC-40	(〃) 5.000	m ²	1,017	(〃) 5,085	S単 238号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,碎石,なし,粒度調整碎石 M-30	(〃) 5.000	m ²	1,003	(〃) 5,015	S単 242号
SA0831	SP 不陸整正 無し,〃,〃,なし,	(〃) 6.000	m ²	119.2	(〃) 715	S単 235号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	(〃) 11.000	m ²	2,829	(〃) 31,119	S単 244号
					(〃) 81,436	
	合 計				(〃) 7,377	
	単 価					
	官積算単価				8,144	合意率 0.90582
	*** B単ー 66号 ***					
000066	給水栓土工 3-8号用水路、φ75、市道		m		(〃) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),〃,〃,	(〃) 4.500	m ³	1,983	(〃) 8,924	S単 207号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コンパクタ,区分Ⅱ ,なし,なし	(〃) 0.800	m ³	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),タンバ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 0.400	m ³	11,545	(〃) 4,618	S単 156号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m ³	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(〃) 2.000	m ³	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 0.500	m ³	3,673	(〃) 1,837	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ぼリェレンクロス	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,碎石,なし,再生クワジャラン RC-40	(〃) 5.000	m ²	1,017	(〃) 5,085	S単 238号
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,碎石,なし,粒度調整碎石 M-30	(〃) 5.000	m ²	1,003	(〃) 5,015	S単 242号
SA0831	SP 不陸整正 無し,〃,〃,なし,	(〃) 6.000	m ²	119.2	(〃) 715	S単 235号
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	(〃) 11.000	m ²	2,829	(〃) 31,119	S単 244号
					(〃) 80,306	
	合 計				(〃) 7,275	
	単 価					
	官積算単価				8,031	合意率 0.905864
	*** B単ー 67号 ***					
000067	給水栓土工 3-5-1号用水路、φ75、砂利		m		(〃) 10.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),〃,〃,	(〃) 4.500	m ³	1,983	(〃) 8,924	S単 207号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コンパクタ,区分Ⅱ ,なし,なし	(〃) 0.800	m ³	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m ³ (平積0.20m ³),タンバ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 0.400	m ³	11,545	(〃) 4,618	S単 156号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.500	m ³	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(〃) 2.000	m ³	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1.300	m ³	3,673	(〃) 4,775	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ぼリェレンクロス	(〃) 10.000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クワジャラン,RC-40,10cm,不要,なし,不要,	(〃) 5.000	m ²	435	(〃) 2,175	S単 171号
					(〃) 43,485	
	合 計				(〃) 3,939	
	単 価					

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				4,349	合意率 0.905725
	*** B単ー 68号 ***					
000068	給水栓土工 3-9号用水路、φ75、砂利		m		(〃) 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,	(〃) 6,100	m3	1,983	(〃) 12,096	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅱ ,なし,なし	(〃) 0,800	m3	10,082	(〃) 8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分Ⅱ,なし, なし	(〃) 0,400	m3	11,545	(〃) 4,618	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 1,500	m3	3,218	(〃) 4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	(〃) 2,000	m3	3,700	(〃) 7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 2,900	m3	3,673	(〃) 10,652	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標識設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ぶリエレンクロス	(〃) 10,000	m	270	(〃) 2,700	S単 196号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,不要,なし,不要,	(〃) 5,000	m ²	435	(〃) 2,175	S単 171号
					(〃) 52,534	
	合 計				(〃) 4,758	
	単 価					
	官積算単価				5,253	合意率 0.905768
	*** B単ー 69号 ***					
000069	水路横断工 3-7号用水路 1号水管橋 φ250		箇所		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00075	水路横断設置工 3-7号用水路 1号水管橋 φ250	(〃) 1,000	箇所	394,076	(〃) 394,076	T単 41号
S02116	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×2394L×80A,,	(〃) 1,000	本	587,140	(〃) 587,140	S単 102号
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×45° ×190L×163L,,	(〃) 2,000	本	286,660	(〃) 573,320	S単 103号
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×60° ×390L×390L,,	(〃) 2,000	本	343,690	(〃) 687,380	S単 104号
S02116	MFジョイント φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(〃) 2,000	個	56,800	(〃) 113,600	S単 105号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径250,,	(〃) 2,000	個	18,700	(〃) 37,400	S単 106号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33Mpa 偏心量100mm,,	(〃) 2,000	個	246,000	(〃) 492,000	S単 107号
S02116	急速空気弁 鋳鉄製 φ25 内外面粉体塗装 7.5k,,	(〃) 1,000	個	63,900	(〃) 63,900	S単 108号
S02116	ボール式補修弁 (レバー式) φ75×100 内外面粉体塗装 7.5k,,	(〃) 1,000	個	56,800	(〃) 56,800	S単 109号
					(〃) 3,005,616	
	合 計				(〃) 2,722,544	
	単 価					
	官積算単価				3,005,616	合意率 0.905818
	*** B単ー 70号 ***					
000070	水路横断工 3-7号用水路 2号水管橋 φ200		箇所		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00031	水路横断設置工 3-7号用水路 2号水管橋 φ200	(〃) 1,000	箇所	323,496	(〃) 323,496	T単 12号
S02116	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×1992L×80A,,	(〃) 1,000	本	415,000	(〃) 415,000	S単 110号
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×90° ×570L×314L,,	(〃) 2,000	本	247,300	(〃) 494,600	S単 111号
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×90° ×315L×314L,,	(〃) 2,000	本	216,010	(〃) 432,020	S単 112号
S02116	MFジョイント φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(〃) 2,000	個	42,400	(〃) 84,800	S単 59号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径200,,	(〃) 2,000	個	14,600	(〃) 29,200	S単 42号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 異径チーズφ200×φ75,,	(〃) 1,000	個	15,800	(〃) 15,800	S単 50号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33Mpa 偏心量100mm,,	(〃) 2,000	個	221,000	(〃) 442,000	S単 113号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事 （第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	急速空気弁 鋳鉄製 φ25 内外面粉体塗装 7.5k,,	(") 1.000	個	63,900	(") 63,900	S単 108号
S02116	ボール式補修弁（レバー式） φ75×100 内外面粉体塗装 7.5k,,	(") 1.000	個	56,800	(") 56,800	S単 109号
	合 計				(") 2,357,616	
	単 価				(") 2,135,573	
	官積算単価				2,357,616	合意率 0.905818
	*** B単ー 71号 ***					
000071	水路横断工 3-9号用水路 1号水管橋 φ75		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00032	水路横断設置工 3-9号用水路 1号水管橋 φ75	(") 1.000	箇所	139,955	(") 139,955	T単 13号
S02116	3フランジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 80A×80×177L×2246L,,	(") 1.000	本	198,810	(") 198,810	S単 114号
S02116	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 80A×90° ×193L×375L,,	(") 1.000	本	107,930	(") 107,930	S単 115号
S02116	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 80A×90° ×375L×124L,,	(") 3.000	本	100,910	(") 302,730	S単 116号
S02116	MFジョイント φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(") 2.000	個	13,000	(") 26,000	S単 84号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90° ベンド B形 径75,,	(") 2.000	個	2,050	(") 4,100	S単 41号
S02116	ゴム製伸縮可とう管 80A 0.33Mpa 偏心量100mm,,	(") 2.000	個	100,000	(") 200,000	S単 117号
S02116	急速空気弁 鋳鉄製 φ25 内外面粉体塗装 7.5k,,	(") 1.000	個	63,900	(") 63,900	S単 108号
S02116	ボール式補修弁（レバー式） φ75×100 内外面粉体塗装 7.5k,,	(") 1.000	個	56,800	(") 56,800	S単 109号
	合 計				(") 1,100,225	
	単 価				(") 996,605	
	官積算単価				1,100,225	合意率 0.905819
	*** B単ー 72号 ***					
000072	4 9号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m		(") 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 73.000	m3	277	(") 20,221	S単 208号
T00019	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(") 41.000	m3	2,895	(") 118,695	T単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,れ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	453.4	(") 453	S単 213号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 37.000	m ²	414.2	(") 15,325	S単 212号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	(") 26.000	m ²	1,291	(") 33,566	S単 222号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 2.600	m3	37,200	(") 96,720	S単 226号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工（機械） H1200×2000 B型 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	(") 15.000	m	40,149	(") 602,235	S単 150号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(") 7.500	本	4,100	(") 30,750	S単 118号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(") 7.500	本	42	(") 315	S単 119号
	合 計				(") 918,280	
	単 価				(") 55,453	
	官積算単価				61,219	合意率 0.905813
	*** B単ー 73号 ***					
000073	4 9号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200		m		(") 15.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 73.000	m3	277	(") 20,221	S単 208号
T00019	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(") 41.000	m3	2,895	(") 118,695	T単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,れ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	453.4	(") 453	S単 213号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 37.000	m ²	414.2	(") 15,325	S単 212号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石	()			()	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	26.000	m ²	1,291	33,566	S単 222号
SA0311	SP コンクリート	()			()	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,ー,ー,,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	2.600	m3	28,270	73,502	S単 227号
S05012	鉄筋コンクリート欄渠階段据付工(機械)H1200×B2000 B型	()			()	
	1.500m,1.5 (m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	15.000	m	61,149	917,235	S単 151号
S02116	太鼓落し	()			()	
	松 長4m 厚12cm,,	7.500	本	4,100	30,750	S単 118号
S02116	六角ボルト	()			()	
	M12×150 黒皮品,,	7.500	本	42	315	S単 119号
					()	
	合 計				1,210,062	
					()	
	単 価				73,073	
						合意率
	官積算単価				80,671	0.905814
	*** B単ー 74号 ***					
000074	5 2号排水路工				()	歩A
	排水フリーム B300×H300		m		10,000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	()			()	
	土砂,上記以外(小規模),ー,ー,	5.000	m3	1,983	9,915	S単 207号
T00019	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	()			()	
		1.000	m3	2,895	2,895	T単 6号
S05801	【排水構造物工】	()			()	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ー,ー,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,698	36,980	S単 153号
S02116	再生クラッシャラン	()			()	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,150	1,290	S単 120号
S02116	排水フリーム（鉄筋コンクリートフリーム）	()			()	
	B300×H300×L2000,,	5.000	個	11,000	55,000	S単 121号
T00079	ウイブホール設置工	()			()	
	φ50 L=150mm	5.000	本	4,264	21,320	T単 45号
SA0281	SP 吸出し防止材設置	()			()	
	全面	0.500	m ²	988.5	494	S単 221号
					()	
	合 計				127,894	
					()	
	単 価				11,585	
						合意率
	官積算単価				12,789	0.905856
	*** B単ー 75号 ***					
000075	5 3号排水路工				()	歩A
	排水フリーム B300×H300		m		10,000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	()			()	
	土砂,上記以外(小規模),ー,ー,	5.000	m3	1,983	9,915	S単 207号
T00019	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	()			()	
		1.000	m3	2,895	2,895	T単 6号
S05801	【排水構造物工】	()			()	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ー,ー,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,698	36,980	S単 153号
S02116	再生クラッシャラン	()			()	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,150	1,290	S単 120号
S02116	排水フリーム（鉄筋コンクリートフリーム）	()			()	
	B300×H300×L2000,,	5.000	個	11,000	55,000	S単 121号
T00079	ウイブホール設置工	()			()	
	φ50 L=150mm	5.000	本	4,264	21,320	T単 45号
SA0281	SP 吸出し防止材設置	()			()	
	全面	0.500	m ²	988.5	494	S単 221号
					()	
	合 計				127,894	
					()	
	単 価				11,585	
						合意率
	官積算単価				12,789	0.905856
	*** B単ー 76号 ***					
000076	5 4号排水路工				()	歩A
	大型排水フリーム B600×H1200		m		10,000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	()			()	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.000	m3	305.5	1,833	S単 209号
T00030	盛土・埋戻(人力)	()			()	
		15.000	m3	4,339	65,085	T単 11号
SA0151	SP 基面整正	()			()	
	基面整正	8.000	m ²	414.2	3,314	S単 212号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	5,828	(") 58,280	S単 154号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	(") 1.000	m3	2,150	(") 2,150	S単 120号
S02116	大型排水フリューム B600×H1200×L2000,,	(") 5.000	個	59,600	(") 298,000	S単 123号
	合 計				(") 428,662	
	単 価				(") 38,829	
	官積算単価				42,866	合意率 0.905822
	*** B単ー 77号 ***					
000077	5 4号排水路工 大型排水フリューム B600×H1000（落蓋式）		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 7.000	m3	305.5	(") 2,139	S単 209号
T00030	盛土・埋戻(人力)	(") 15.000	m3	4,339	(") 65,085	T単 11号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 9.000	m ²	414.2	(") 3,728	S単 212号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない	(") 10.000	m	5,828	(") 58,280	S単 154号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	(") 1.100	m3	2,150	(") 2,365	S単 120号
S02116	大型排水フリューム（落蓋式） B600×H1000×L2000,,	(") 5.000	個	59,600	(") 298,000	S単 124号
	合 計				(") 429,597	
	単 価				(") 38,914	
	官積算単価				42,960	合意率 0.905819
	*** B単ー 78号 ***					
000078	5 4号排水路工 落蓋設置		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	大型排水フリューム用落蓋 B600用 T-25 L=1000,,	(") 1.000	枚	23,000	(") 23,000	S単 125号
S02116	大型排水フリューム用落蓋設置費	(") 1.000	枚	2,480	(") 2,480	S単 126号
	合 計				(") 25,480	
	単 価				(") 23,080	
	官積算単価				25,480	合意率 0.905808
	*** B単ー 79号 ***					
000079	5 5号排水路工 排水フリューム B300×H300		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),~,~,	(") 8.000	m3	1,983	(") 15,864	S単 207号
T00019	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(") 5.000	m3	2,895	(") 14,475	T単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,~,質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 1.000	m ²	453.4	(") 453	S単 213号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	(") 10.000	m	3,698	(") 36,980	S単 153号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	(") 0.600	m3	2,150	(") 1,290	S単 120号
S02116	排水フリューム（鉄筋コンクリートフリューム） B300×H300×L2000,,	(") 5.000	個	11,000	(") 55,000	S単 121号
	合 計				(") 124,062	
	単 価				(") 11,238	
	官積算単価				12,406	合意率 0.905852
	*** B単ー 80号 ***					

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000080	8号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m		(〃) 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(〃) 56,000	m3	277	(〃) 15,512	S単 208号
T00019	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(〃) 40,000	m3	2,895	(〃) 115,800	T単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(〃) 3,000	m ²	453.4	(〃) 1,360	S単 213号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 37,000	m ²	414.2	(〃) 15,325	S単 212号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(〃) 26,000	m ²	1,291	(〃) 33,566	S単 222号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,〃,〃,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(〃) 2,600	m3	28,270	(〃) 73,502	S単 227号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工 (機械) H1200×B2000 B型 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	(〃) 15,000	m	40,149	(〃) 602,235	S単 152号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(〃) 7,500	本	4,100	(〃) 30,750	S単 118号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(〃) 7,500	本	42	(〃) 315	S単 119号
	合 計				(〃) 888,365	
	単 価				(〃) 53,646	
	官積算単価				59,224	合意率 0.905815
	*** B単一 81号 ***					
000081	8号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200		m		(〃) 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(〃) 56,000	m3	277	(〃) 15,512	S単 208号
T00019	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(〃) 40,000	m3	2,895	(〃) 115,800	T単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(〃) 3,000	m ²	453.4	(〃) 1,360	S単 213号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 37,000	m ²	414.2	(〃) 15,325	S単 212号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(〃) 26,000	m ²	1,291	(〃) 33,566	S単 222号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,〃,〃,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(〃) 2,600	m3	28,270	(〃) 73,502	S単 227号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠階段据付工 (機械) H1200×B2000 B型 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	(〃) 15,000	m	61,149	(〃) 917,235	S単 151号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(〃) 7,500	本	4,100	(〃) 30,750	S単 118号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(〃) 7,500	本	42	(〃) 315	S単 119号
	合 計				(〃) 1,203,365	
	単 価				(〃) 72,668	
	官積算単価				80,224	合意率 0.905813
	*** B単一 82号 ***					
000082	10号排水路工 鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200		m		(〃) 15,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(〃) 51,000	m3	277	(〃) 14,127	S単 208号
T00019	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(〃) 33,000	m3	2,895	(〃) 95,535	T単 6号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(〃) 7,000	m ²	453.4	(〃) 3,174	S単 213号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 37,000	m ²	414.2	(〃) 15,325	S単 212号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(〃) 26,000	m ²	1,291	(〃) 33,566	S単 222号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,〃,〃,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	(〃) 2,600	m3	28,270	(〃) 73,502	S単 227号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工 (機械) H1200×B2000 B型 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16m ² 以上 2.50m ² 以下,なし	(〃) 15,000	m	40,149	(〃) 602,235	S単 152号
S02116	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,	(〃) 7,500	本	4,100	(〃) 30,750	S単 118号
S02116	六角ボルト M12×150 黒皮品,,	(〃) 7,500	本	42	(〃) 315	S単 119号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	合 計				868,529	
					(")	
	単 価				52,449	
						合意率
	官積算単価				57,902	0.905823
	*** B単ー 83号 ***					
000083	１０号排水路工		m		(")	歩A
	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200				15,000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,無し,無し,なし	51,000	m3	277	14,127	S単 208号
T00019	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	(")			(")	
		33,000	m3	2,895	95,535	T単 6号
SA0152	SP 法面整形	(")			(")	
	盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	7,000	m²	453.4	3,174	S単 213号
SA0151	SP 基面整正	(")			(")	
	基面整正	37,000	m²	414.2	15,325	S単 212号
SA0301	SP 基礎碎石	(")			(")	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	26,000	m²	1,291	33,566	S単 222号
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2,600	m3	28,270	73,502	S単 227号
S05012	鉄筋コンクリート柵渠階段据付工(機械)H1200×B2000 B型	(")			(")	
	1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし	15,000	m	61,149	917,235	S単 151号
S02116	太鼓落し	(")			(")	
	松 長4m 厚12cm,,	7,500	本	4,100	30,750	S単 118号
S02116	六角ボルト	(")			(")	
	M12×150 黒皮品,,	7,500	本	42	315	S単 119号
					(")	
	合 計				1,183,529	
					(")	
	単 価				71,471	
	官積算単価				78,902	合意率
						0.905819
	*** B単ー 84号 ***					
000084	１０号排水路工				(")	歩A
	小口止めコンクリート		m3		0.300 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0,300	m3	37,200	11,160	S単 226号
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2,500	㎡	8,734	21,835	S単 231号
					(")	
	合 計				32,995	
					(")	
	単 価				99,625	
	官積算単価				109,983	合意率
						0.905821
	*** B単ー 85号 ***					
000085	３１号横断暗渠工				(")	歩A
	ボックスカルバート B2000×H1200		m		10,000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(")			(")	
	土砂,標準,無し,無し,なし	45,000	m3	277	12,465	S単 208号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(")			(")	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	17,000	m3	3,673	62,441	S単 4号
T00020	路床(狭幅1.0m未満)	(")			(")	
		17,000	m3	2,996	50,932	T単 7号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	(")			(")	
	据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし	10,000	m	171,400	1,714,000	S単 234号
SA0152	水平面仕上げ	(")			(")	
	盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	25,000	㎡	730.2	18,255	S単 215号
T00007	固化材散布	(")			(")	
	セメント系固化材	0,880	ton	24,083	21,193	T単 3号
T00008	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合)	(")			(")	
	施工障害無し、深度0.5～2.0m	17,600	m3	883	15,541	T単 4号
					(")	
	合 計				1,894,827	
					(")	
	単 価				171,637	
	官積算単価				189,483	合意率
						0.905817
	*** B単ー 86号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000086	３２号横断暗渠工 ボックスカルバート B2000×H1200		m		(〃) 10,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、なし	(〃) 41,000	m3	277	(〃) 11,357	S 単 208号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	(〃) 17,000	m3	3,673	(〃) 62,441	S 単 4号
T00020	路床(狭幅1.0m未満)	(〃) 16,000	m3	2,996	(〃) 47,936	T 単 7号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付、2.0m/個、1.25<B≦2.5 0<H≦1.25、均しコンクリート、有り、なし	(〃) 10,000	m	171,400	(〃) 1,714,000	S 単 234号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部、有り、無し、は質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(〃) 25,000	m ²	730.2	(〃) 18,255	S 単 215号
T00007	固化材散布 セメント系固化材	(〃) 0.830	ton	24,083	(〃) 19,989	T 単 3号
T00008	粉体攪拌工 (ハック砂攪拌混合) 施工障害無し、深度0.5～2.0m	(〃) 16,600	m3	883	(〃) 14,658	T 単 4号
	合 計				(〃) 1,888,636	
	単 価				(〃) 171,077	
	官積算単価				188,864	合意率 0.905821
	*** B単ー 87号 ***					
000087	ボックスカルバートPC縦締め ３１号横断暗渠工		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,	(〃) 0.027	ton	518,000	(〃) 13,986	S 単 127号
S02116	PCケーブル用アンカプレート 15.2用,,	(〃) 8,000	個	799	(〃) 6,392	S 単 128号
S02116	PCケーブル用グリップ 15.2用,,	(〃) 8,000	個	2,600	(〃) 20,800	S 単 129号
	合 計				(〃) 41,178	
	単 価				(〃) 37,300	
	官積算単価				41,178	合意率 0.905823
	*** B単ー 88号 ***					
000088	ボックスカルバートPC縦締め ３２号横断暗渠工		式		(〃) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	PC鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,	(〃) 0.024	ton	518,000	(〃) 12,432	S 単 127号
S02116	PCケーブル用アンカプレート 15.2用,,	(〃) 8,000	個	799	(〃) 6,392	S 単 128号
S02116	PCケーブル用グリップ 15.2用,,	(〃) 8,000	個	2,600	(〃) 20,800	S 単 129号
	合 計				(〃) 39,624	
	単 価				(〃) 35,892	
	官積算単価				39,624	合意率 0.905814
	*** B単ー 89号 ***					
000089	地覆 ３１号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m3		(〃) 1,500 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、－、一般養生、－、無し、－、21-12-25(20)(高炉B)	(〃) 1,500	m3	36,350	(〃) 54,525	S 単 224号
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	(〃) 7,100	m ²	7,895	(〃) 56,055	S 単 230号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、－、無し、一般構造物（切梁無し）、10%未満	(〃) 0.066	ton	179,403	(〃) 11,841	S 単 149号
	合 計				(〃) 122,421	
	単 価				(〃) 73,928	
	官積算単価				81,614	合意率 0.905824
	*** B単ー 90号 ***					
000090	地覆 ３２号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)		m3		(〃) 1,400 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、－、一般養生、－、無し、－、21-12-25(20)(高炉B)	(〃) 1,400	m3	36,350	(〃) 50,890	S 単 224号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	W/C60%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	() 6.700	㎡	7,895	() 52,897	S 単 230号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	() 0.067	ton	179,403	() 12,020	S 単 149号
	合 計				() 115,807	
	単 価				() 74,928	
	官積算単価				82,719	合意率 0.905813
	*** B 単－ 91号 ***					
000091	３４号横断暗渠工 管渠型側溝 B300×H300		m		() 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 一, 一,	() 14.000	m3	1,983	() 27,762	S 単 207号
T00019	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)	() 10.000	m3	2,895	() 28,950	T 単 6号
T00024	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)	() 2.000	m3	2,731	() 5,462	T 単 10号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 一, 一, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	() 10.000	m	3,698	() 36,980	S 単 153号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	() 0.600	m3	2,150	() 1,290	S 単 120号
S02116	横断排水路 B300×H300×L2000,,	() 5.000	個	13,900	() 69,500	S 単 130号
	合 計				() 169,944	
	単 価				() 15,393	
	官積算単価				16,994	合意率 0.90579
	*** B 単－ 92号 ***					
000092	用排水路端部処理工 １１号取付工（４９号排水路）		式		() 1,000	歩A 式 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ベックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 一, 一, なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	() 0.500	m3	37,730	() 18,865	S 単 228号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	() 4.700	㎡	8,734	() 41,050	S 単 231号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	() 0.032	ton	179,403	() 5,741	S 単 149号
T00074	コンクリート削孔 削孔径10mm以上30mm未満, 削孔深さ30mm以上200mm未満	() 19.000	孔	631	() 11,989	T 単 40号
S02116	あと施工アンカー M12×50,,	() 19.000	本	73	() 1,387	S 単 131号
	合 計				() 79,032	
	単 価				() 71,589	
	官積算単価				79,032	合意率 0.905822
	*** B 単－ 93号 ***					
000093	３１号合流工		箇所		() 1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ベックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 一, 一, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 1.700	m3	37,200	() 63,240	S 単 226号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	() 8.700	㎡	8,734	() 75,986	S 単 231号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, ベックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 一, 一, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	() 0.400	m3	37,200	() 14,880	S 単 229号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	() 0.500	㎡	4,425	() 2,213	S 単 232号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	() 7.000	㎡	1,421	() 9,947	S 単 223号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	() 7.000	㎡	414.2	() 2,899	S 単 212号
	合 計				() 169,165	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	単 価				153,233	
	官積算単価				169,165	合意率 0.905819
*** B単— 94号 ***						
000094	3 2号合流工		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツクお(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 2.600	m3	37,200	(〃) 96,720	S単 226号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 16.000	m ²	8,734	(〃) 139,744	S単 231号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツクお(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 0.400	m3	37,200	(〃) 14,880	S単 229号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(〃) 0.600	m ²	4,425	(〃) 2,655	S単 232号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(〃) 7.700	m ²	1,421	(〃) 10,942	S単 223号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 7.700	m ²	414.2	(〃) 3,189	S単 212号
	合 計				(〃) 268,130	
	単 価				(〃) 242,877	
	官積算単価				268,130	合意率 0.905818
*** B単— 95号 ***						
000095	3 3号合流工		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツクお(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 0.900	m3	37,200	(〃) 33,480	S単 226号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(〃) 8.100	m ²	8,734	(〃) 70,745	S単 231号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツクお(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 0.100	m3	37,200	(〃) 3,720	S単 229号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	(〃) 0.300	m ²	4,425	(〃) 1,328	S単 232号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(〃) 1.800	m ²	1,421	(〃) 2,558	S単 223号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 1.800	m ²	414.2	(〃) 746	S単 212号
	合 計				(〃) 112,577	
	単 価				(〃) 101,974	
	官積算単価				112,577	合意率 0.905815
*** B単— 96号 ***						
000096	作業残土処理工		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	(〃) 1.000	m3	1,784	(〃) 1,784	S単 210号
S02123	建設発生土処分費	(〃) 1.000	m3	800	(〃) 800	S単 146号
	合 計				(〃) 2,584	
	単 価				(〃) 2,341	
	官積算単価				2,584	合意率 0.905959
*** B単— 97号 ***						
000097	作業残土処理工		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,パツクお山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0	(〃) 1.000	m3	3,348	(〃) 3,348	S単 211号

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	km以下					
S02123	建設発生土処分費	(") 1.000	m3	800	(") 800	S単 146号
	合 計				(") 4,148	
	単 価				(") 3,757	
	官積算単価				4,148	合意率 0.905737
	*** B単ー 98号 ***					
000098	吊り防護工		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 150×150×7×10,,	(") 0.100	ton	121,000	(") 12,100	S単 132号
S02116	ターンバックル 両フック型 9mm×150mm,,	(") 2.000	個	207	(") 414	S単 133号
S02116	ワイヤーロープ 径6mm G種 (G/O) 0.120kg/m,,	(") 5.800	m	309	(") 1,792	S単 134号
	合 計				(") 14,306	
	単 価				(") 12,959	
	官積算単価				14,306	合意率 0.905843
	*** B単ー 99号 ***					
000099	シート敷設撤去工 土木シート		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	235	(") 235	S単 193号
	合 計				(") 235	
	単 価				(") 212.86	
	官積算単価				235	合意率 0.905818
	*** B単ー 100号 ***					
000100	敷鉄板設置撤去		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,87,3,なし	(") 1.000	m ²	659	(") 659	S単 189号
	合 計				(") 659	
	単 価				(") 596.93	
	官積算単価				659	合意率 0.90582
	*** B単ー 101号 ***					
000101	敷鉄板設置撤去		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,31,1,なし	(") 1.000	m ²	717	(") 717	S単 190号
	合 計				(") 717	
	単 価				(") 649.47	
	官積算単価				717	合意率 0.90582
	*** B単ー 102号 ***					
000102	敷鉄板設置撤去		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,1,なし	(") 1.000	m ²	467	(") 467	S単 191号
	合 計				(") 467	
	単 価				(") 423.01	
	官積算単価				467	合意率 0.90582

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 103号 ***					
000103	敷鉄板設置撤去		m ²		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 22, 1, なし	(〃) 1.000	m ²	634	(〃) 634	S単 192号
	合 計				(〃) 634	
	単 価				(〃) 574.28	
	官積算単価				634	合意率 0.905817
	*** B単- 104号 ***					
000104	盛土工 流用土		m ³		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, なし	(〃) 1.000	m ³	277.6	(〃) 278	S単 205号
	合 計				(〃) 278	
	単 価				(〃) 251.82	
	官積算単価				278	合意率 0.905858
	*** B単- 105号 ***					
000105	掘削		m ³		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	(〃) 1.000	m ³	350.4	(〃) 350	S単 202号
	合 計				(〃) 350	
	単 価				(〃) 317.02	
	官積算単価				350	合意率 0.905795
	*** B単- 106号 ***					
000106	大型土のう工 制作・設置・撤去		袋		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バック紮, 現地土, 0m ³ , 大型土のう袋 (1.0t用), なし, なし	(〃) 1.000	袋	5,043	(〃) 5,043	S単 179号
S18002	大型土のう工 撤去, バック紮, 0m ³ , 大型土のう袋 (1.0t用), なし, なし	(〃) 1.000	袋	779	(〃) 779	S単 180号
	合 計				(〃) 5,822	
	単 価				(〃) 5,273.70	
	官積算単価				5,822	合意率 0.905822
	*** B単- 107号 ***					
000107	大型土のう工 設置・撤去		袋		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置, バック紮, 0m ³ , 大型土のう袋 (1.0t用), あり, なし	(〃) 1.000	袋	1,593	(〃) 1,593	S単 181号
S18002	大型土のう工 撤去, バック紮, 0m ³ , 大型土のう袋 (1.0t用), あり, なし	(〃) 1.000	袋	779	(〃) 779	S単 182号
	合 計				(〃) 2,372	
	単 価				(〃) 2,148.66	
	官積算単価				2,372	合意率 0.905845
	*** B単- 108号 ***					
000108	土のう工		m ³		(〃) 1.000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	(〃) 1.000	m ³	30,874	(〃) 30,874	S単 178号
	合 計				(〃) 30,874	
	単 価				(〃) 27,965	
	官積算単価				30,874	合意率 0.905748

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 109号 ***					
000109	シート敷設撤去 ブルーシート		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(〃) 1,000	m ²	143	(〃) 143	S単 194号
	合 計				(〃) 143	
	単 価				(〃) 129.53	
	官積算単価				143	合意率 0.905827
	*** B単ー 110号 ***					
000110	排水処理 作業時排水		箇所		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	(〃) 1,000	箇所	19,043	(〃) 19,043	S単 188号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 16, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし	(〃) 1,000	箇所	104,770	(〃) 104,770	S単 183号
	合 計				(〃) 123,813	
	単 価				(〃) 112,152	
	官積算単価				123,813	合意率 0.905817
	*** B単ー 111号 ***					
000111	排水処理 作業時排水		箇所		(〃) 2,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	(〃) 2,000	箇所	19,043	(〃) 38,086	S単 188号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 28, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし	(〃) 1,000	箇所	183,259	(〃) 183,259	S単 184号
	合 計				(〃) 221,345	
	単 価				(〃) 100,249.50	
	官積算単価				110,673	合意率 0.905817
	*** B単ー 112号 ***					
000112	排水処理 作業時排水		箇所		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	(〃) 1,000	箇所	19,043	(〃) 19,043	S単 188号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 18, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし	(〃) 1,000	箇所	117,822	(〃) 117,822	S単 185号
	合 計				(〃) 136,865	
	単 価				(〃) 123,975	
	官積算単価				136,865	合意率 0.905819
	*** B単ー 113号 ***					
000113	排水処理 作業時排水		箇所		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	(〃) 1,000	箇所	19,043	(〃) 19,043	S単 188号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 6, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし	(〃) 1,000	箇所	39,332	(〃) 39,332	S単 186号
	合 計				(〃) 58,375	
	単 価				(〃) 52,877	
	官積算単価				58,375	合意率 0.905815
	*** B単ー 114号 ***					
000114	排水処理 作業時排水		箇所		(〃) 2,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし	(〃) 2,000	箇所	19,043	(〃) 38,086	S単 188号

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 12, 作業時排水, 0以上~6未満, 発動発電機, なし	(") 1.000	箇所	78,492	(") 78,492	S 単 187号
	合 計				(") 116,578	
	単 価				(") 52,799.50	
	官積算単価				58,289	合意率 0.905822
*** B 単 - 115号 ***						
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積 込・取卸), , 0.0, 0.0	(") 1.000	ton	8,320	(") 8,320	S 単 195号
	合 計				(") 8,320	
	単 価				(") 7,536.41	
	官積算単価				8,320	合意率 0.905818
*** B 単 - 116号 ***						
000116	六価クロム溶出試験		検体		(") 1.000 検体	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験	(") 1.000	検体	7,300	(") 7,300	S 単 135号
	合 計				(") 7,300	
	単 価				(") 6,612	
	官積算単価				7,300	合意率 0.905753
*** B 単 - 117号 ***						
000117	エレフット試験		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	エレフット試験	(") 1.000	箇所	119,700	(") 119,700	S 単 136号
	合 計				(") 119,700	
	単 価				(") 108,427	
	官積算単価				119,700	合意率 0.905822
*** B 単 - 118号 ***						
000118	産業廃棄物処理税		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処理税	(") 2.700	ton	909	(") 2,454	S 単 137号
	合 計				(") 2,454	
	単 価				(") 2,223	
	官積算単価				2,454	合意率 0.905867
*** B 単 - 119号 ***						
000119	田面排水樹 幅340mm×奥行230mm×高さ600mm (調整板含む)		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	田面排水樹 幅340mm×奥行230mm×高さ600mm (調整板含む) , ,	(0.000) 1.000	個	12,000	(0) 12,000	S 単 22号
	合 計				(0) 12,000	
	単 価				(0) 10,893	
	官積算単価				12,000	合意率 0.907774
*** B 単 - 120号 ***						
000120	表土		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理（その１３）工事 （第１回変更）						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	表土	(0.000) 1.000	m3	5,000	(0) 5,000	S単 245号
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	(0.000) 1.000	m3	144.5	(0) 145	S単 275号
	合 計				(0) 5,145	
	単 価				(0) 4,670	
	官積算単価				5,145	合意率 0.907774
	*** B単ー 121号 ***					
000121	2 6号支線道路 支線道路B		m		(0.000)m 97,800 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -	(0.000) 116.000	m3	1,113	(0) 129,108	S単 201号
T00022	路肩盛土(狭幅1.0m未満)	(0.000) 9.000	m3	2,996	(0) 26,964	T単 8号
T00020	路床(狭幅1.0m未満)	(0.000) 18.000	m3	2,996	(0) 53,928	T単 7号
T00023	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)	(0.000) 101.000	m3	2,390	(0) 241,390	T単 9号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 82.000	m ²	453.4	(0) 37,179	S単 213号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 76.000	m ²	891.6	(0) 67,762	S単 214号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm, 1層施工, 碎石, なし, 再生クラッシャー RC-40	(0.000) 450.000	m ²	659.6	(0) 296,820	S単 236号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整碎石 M-30, -, -, , 1層施工, なし, 0mm, 150mm	(0.000) 450.000	m ²	850.2	(0) 382,590	S単 239号
	合 計				(0) 1,235,741	
	単 価				(0) 11,446	
	官積算単価				12,635	合意率 0.905848
	*** B単ー 122号 ***					
000122	2 6号支線道路 張りコン区間		m		(0.000)m 100,000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,	(0.000) 12.000	m3	1,983	(0) 23,796	S単 207号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 人力タコ	(0.000) 9.000	m3	4,224	(0) 38,016	S単 1号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 16.000	m ²	414.2	(0) 6,627	S単 212号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 104.000	m ²	453.4	(0) 47,154	S単 213号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 15.000	m3	37,960	(0) 569,400	S単 278号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	(0.000) 40.000	m ²	7,895	(0) 315,800	S単 230号
S02116	ゴム発泡体 厚10mm 硬度20以上, ,	(0.000) 2.000	m ²	1,210	(0) 2,420	S単 246号
	合 計				(0) 1,003,213	
	単 価				(0) 9,087	
	官積算単価				10,032	合意率 0.905773
	*** B単ー 123号 ***					
000123	2 7号支線道路 支線道路B		m		(0.000)m 284,400 m	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -	(0.000) 400.000	m3	1,113	(0) 445,200	S単 201号
T00022	路肩盛土(狭幅1.0m未満)	(0.000) 34.000	m3	2,996	(0) 101,864	T単 8号
T00020	路床(狭幅1.0m未満)	(0.000) 71.000	m3	2,996	(0) 212,716	T単 7号
S86804	路床置換工 (B≧4.0m) 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(0.000) 705.000	m3	428	(0) 301,740	S単 206号
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 249.000	m ²	453.4	(0) 112,897	S単 213号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 28.000	m ²	891.6	(0) 24,965	S単 214号
	合 計				(0) 1,199,382	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名：浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				3,820	
	官積算単価				4,217	合意率 0.9058
	*** B単－ 124号 ***					
000124	３号耕作道路				(0.000)m	歩A
	耕作道路		m		122,900	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	16.000	m3	1,113	17,808	S単 201号
T00022	路肩盛土(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
		7.000	m3	2,996	20,972	T単 8号
T00020	路床(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
		28.000	m3	2,996	83,888	T単 7号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	70.000	m ²	453.4	31,738	S単 213号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,-,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	34.000	m ²	891.6	30,314	S単 214号
S08041	砂利舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	再生クラッシャー,RC-40,10cm,不要,なし,不要,	307.000	m ²	435	133,545	S単 171号
					(0)	
	合 計				318,265	
					(0)	
	単 価				2,346	
	官積算単価				2,590	合意率 0.905773
	*** B単－ 125号 ***					
000125	舗装版切断排水処理				(0.000)式	歩A
	As舗装		式		1,000	当たり算出
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]	(0.000)			(0)	
	,乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出	0.150	日	25,879	3,882	S単 175号
S02123	舗装版切断排水処分	(0.000)			(0)	
	汚泥	0.003	m3	33,000	99	S単 140号
					(0)	
	合 計				3,981	
					(0)	
	単 価				3,606	
	官積算単価				3,981	合意率 0.905778
	*** B単－ 126号 ***					
000126	20号ボックスカルバート復旧工				(0.000)m	歩A
	ボックスカルバート B1600×H1200		m		10,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	40.000	m3	277	11,080	S単 208号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	17.000	m3	3,673	62,441	S単 4号
T00020	路床(狭幅1.0m未満)	(0.000)			(0)	
		13.000	m3	2,996	38,948	T単 7号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	(0.000)			(0)	
	据付,2.0m/個,1.25<B≤2.5 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,なし	10.000	m	148,400	1,484,000	S単 233号
SA0152	水平面仕上げ	(0.000)			(0)	
	盛土部,有り,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	21.000	m ²	730.2	15,334	S単 215号
T00007	固化材散布	(0.000)			(0)	
	セメント系固化材	1.240	ton	24,083	29,863	T単 3号
T00008	粉体攪拌工(バックホウ攪拌混合)	(0.000)			(0)	
	施工障害無し、深度0.5～2.0m	15.500	m3	883	13,687	T単 4号
					(0)	
	合 計				1,655,353	
					(0)	
	単 価				149,945	
	官積算単価				165,535	合意率 0.905817
	*** B単－ 127号 ***					
000127	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管				(0.000)本	歩A
	TS片スリーブ 薄肉管VU 径250 長4.0m		本		1,000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	(0.000)			(0)	
	TS片スリーブ 薄肉管VU 径250 長4.0m,,	1.000	本	19,300	19,300	S単 247号
					(0)	
	合 計				19,300	
					(0)	
	単 価				17,483	
	官積算単価				19,300	合意率 0.905839

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単- 128号 ***						
000128	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径200 長4.0m		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径200 長4.0m,,	(0.000) 1.000	本	12,700	(0) 12,700	S単 248号
	合 計				(0) 12,700	
	単 価				(0) 11,504	
	官積算単価				12,700	合意率 0.905839
*** B単- 129号 ***						
000129	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径125 長4.0m		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径125 長4.0m,,	(0.000) 1.000	本	5,220	(0) 5,220	S単 249号
	合 計				(0) 5,220	
	単 価				(0) 4,728	
	官積算単価				5,220	合意率 0.905839
*** B単- 130号 ***						
000130	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m,,	(0.000) 1.000	本	3,260	(0) 3,260	S単 250号
	合 計				(0) 3,260	
	単 価				(0) 2,953	
	官積算単価				3,260	合意率 0.905839
*** B単- 131号 ***						
000131	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径75 長4.0m		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	(0.000) 1.000	本	2,160	(0) 2,160	S単 251号
	合 計				(0) 2,160	
	単 価				(0) 1,957	
	官積算単価				2,160	合意率 0.905839
*** B単- 132号 ***						
000132	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径200 長5.0m		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m,,	(0.000) 1.000	本	18,100	(0) 18,100	S単 252号
	合 計				(0) 18,100	
	単 価				(0) 16,396	
	官積算単価				18,100	合意率 0.905839
*** B単- 133号 ***						
000133	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長5.0m,,	(0.000) 1.000	本	3,100	(0) 3,100	S単 253号
	合 計				(0) 3,100	
	単 価				(0) 2,808	
	官積算単価				3,100	合意率 0.905839
*** B単- 134号 ***						

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000134	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS)				(0.000) 個	歩A
	11 1/4° ベンド φ200		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	(0.000)			(0)	
	11 1/4° ベンドB形 径200,,	1.000	個	9,750	9,750	S単 44号
					(0)	
	合 計				9,750	
					(0)	
	単 価				8,832	
						合意率
	官積算単価				9,750	0.905839
	*** B単ー 135号 ***					
000135	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS)				(0.000) 個	歩A
	45° ベンド φ200		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	(0.000)			(0)	
	45° ベンド B形 径200,,	1.000	個	14,600	14,600	S単 42号
					(0)	
	合 計				14,600	
					(0)	
	単 価				13,225	
						合意率
	官積算単価				14,600	0.905839
	*** B単ー 136号 ***					
000136	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS)				(0.000) 個	歩A
	5 5/8° ベンド φ200		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	(0.000)			(0)	
	5 5/8° ベンドB形 径200,,	1.000	個	7,640	7,640	S単 45号
					(0)	
	合 計				7,640	
					(0)	
	単 価				6,921	
						合意率
	官積算単価				7,640	0.905839
	*** B単ー 137号 ***					
000137	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS)				(0.000) 個	歩A
	90° ベンド φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	(0.000)			(0)	
	90° ベンド B形 径75,,	1.000	個	2,050	2,050	S単 41号
					(0)	
	合 計				2,050	
					(0)	
	単 価				1,857	
						合意率
	官積算単価				2,050	0.905839
	*** B単ー 138号 ***					
000138	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS)				(0.000) 個	歩A
	チーズ φ100×φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(0.000)			(0)	
	チーズ A形 100×75,,	1.000	個	2,270	2,270	S単 52号
					(0)	
	合 計				2,270	
					(0)	
	単 価				2,056	
						合意率
	官積算単価				2,270	0.905839
	*** B単ー 139号 ***					
000139	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS)				(0.000) 個	歩A
	ソケット φ200		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(0.000)			(0)	
	ソケット 径200,,	1.000	個	4,040	4,040	S単 53号
					(0)	
	合 計				4,040	
					(0)	
	単 価				3,660	
						合意率
	官積算単価				4,040	0.905839
	*** B単ー 140号 ***					
000140	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS)				(0.000) 個	歩A
	チーズ φ200×φ200		個		1.000 個	当たり算出

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ200 TS,,	(0.000) 1.000	個		(0) 30,940	S単 47号
	合 計				(0) 30,940	
	単 価				(0) 28,027	
	官積算単価				30,940	合意率 0.905839
	*** B単ー 141号 ***					
000141	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) チーズ φ75×φ75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,,	(0.000) 1.000	個		(0) 1,140	S単 48号
	合 計				(0) 1,140	
	単 価				(0) 1,033	
	官積算単価				1,140	合意率 0.905839
	*** B単ー 142号 ***					
000142	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) ソケット φ100×φ75		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	(0.000) 1.000	個		(0) 924	S単 57号
	合 計				(0) 924	
	単 価				(0) 837	
	官積算単価				924	合意率 0.905839
	*** B単ー 143号 ***					
000143	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) ソケット φ150×φ100		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質塩化ビニル管継手 (TS) TS ソケット 150×100,,	(0.000) 1.000	個		(0) 2,740	S単 254号
	合 計				(0) 2,740	
	単 価				(0) 2,482	
	官積算単価				2,740	合意率 0.905839
	*** B単ー 144号 ***					
000144	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS) ソケット φ200×φ150		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,	(0.000) 1.000	個		(0) 8,770	S単 255号
	合 計				(0) 8,770	
	単 価				(0) 7,944	
	官積算単価				8,770	合意率 0.905839
	*** B単ー 145号 ***					
000145	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×491×250		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×491×250,,	(0.000) 1.000	本		(0) 350,650	S単 256号
	合 計				(0) 350,650	
	単 価				(0) 317,632	
	官積算単価				350,650	合意率 0.905839
	*** B単ー 146号 ***					
000146	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×300×300		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×300×300,,	(0.000) 1.000	本		(0) 326,610	S単 257号

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 326,610	
	単 価				(0) 295,856	
	官積算単価				326,610	合意率 0.905839
	*** B単一 147号 ***					
000147	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき SGP 250A×2100L×80A		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき SGP 250A×2100L×80A,,	(0.000) 1.000	本	557,840	(0) 557,840	S単 258号
	合 計				(0) 557,840	
	単 価				(0) 505,313	
	官積算単価				557,840	合意率 0.905839
	*** B単一 148号 ***					
000148	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33Mpa 偏心量100mm		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33Mpa 偏心量100mm,,	(0.000) 1.000	個	246,000	(0) 246,000	S単 107号
	合 計				(0) 246,000	
	単 価				(0) 222,836	
	官積算単価				246,000	合意率 0.905839
	*** B単一 149号 ***					
000149	急速空気弁 鋳鉄製 φ25 内外面粉体塗装 7.5k		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	急速空気弁 鋳鉄製 φ25 内外面粉体塗装 7.5k,,	(0.000) 1.000	個	63,900	(0) 63,900	S単 108号
	合 計				(0) 63,900	
	単 価				(0) 57,883	
	官積算単価				63,900	合意率 0.905839
	*** B単一 150号 ***					
000150	ボール式補修弁 (レバー式) φ75×100 内外面粉体塗装 7.5k		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ボール式補修弁 (レバー式) φ75×100 内外面粉体塗装 7.5k,,	(0.000) 1.000	個	56,800	(0) 56,800	S単 109号
	合 計				(0) 56,800	
	単 価				(0) 51,452	
	官積算単価				56,800	合意率 0.905839
	*** B単一 151号 ***					
000151	MFジョイント φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(0.000) 1.000	個	56,800	(0) 56,800	S単 105号
	合 計				(0) 56,800	
	単 価				(0) 51,452	
	官積算単価				56,800	合意率 0.905839
	*** B単一 152号 ***					
000152	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径250		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径250,,	(0.000) 1.000	個	18,700	(0) 18,700	S単 106号
	合 計				(0) 18,700	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				16,939	
	官積算単価				18,700	合意率 0.905839
	*** B単— 153号 ***					
000153	3フランジ 排泥T字曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×90° ×400/700×80A×300L		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	3フランジ 排泥T字曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×90° ×400/700×80A×300L,,	(0.000) 1.000	本	575,420	(0) 575,420	(0) S単 259号
	合 計				(0) 575,420	
	単 価				(0) 521,238	
	官積算単価				575,420	合意率 0.905839
	*** B単— 154号 ***					
000154	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 90° 200A×968×400		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 90° 200A×968×400,,	(0.000) 1.000	本	405,180	(0) 405,180	(0) S単 260号
	合 計				(0) 405,180	
	単 価				(0) 367,028	
	官積算単価				405,180	合意率 0.905839
	*** B単— 155号 ***					
000155	3フランジ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×1620L×80A		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	3フランジ T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×1620L×80A,,	(0.000) 1.000	本	394,350	(0) 394,350	(0) S単 261号
	合 計				(0) 394,350	
	単 価				(0) 357,218	
	官積算単価				394,350	合意率 0.905839
	*** B単— 156号 ***					
000156	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 200A×500×400		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 200A×500×400,,	(0.000) 1.000	本	332,980	(0) 332,980	(0) S単 262号
	合 計				(0) 332,980	
	単 価				(0) 301,626	
	官積算単価				332,980	合意率 0.905839
	*** B単— 157号 ***					
000157	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×713×250		本		(0.000) 本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×713×250,,	(0.000) 1.000	本	329,370	(0) 329,370	(0) S単 263号
	合 計				(0) 329,370	
	単 価				(0) 298,356	
	官積算単価				329,370	合意率 0.905839
	*** B単— 158号 ***					
000158	ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33Mpa 偏心量100mm		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33Mpa 偏心量100mm,,	(0.000) 1.000	個	221,000	(0) 221,000	(0) S単 113号
	合 計				(0) 221,000	
	単 価				(0) 200,190	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				221,000	合意率 0.905839
	*** B単ー 159号 ***					
000159	MFジョイント φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(0.000) 1.000	個	42,400	(0) 42,400	S単 59号
	合 計				(0) 42,400	
	単 価				(0) 38,408	
	官積算単価				42,400	合意率 0.905839
	*** B単ー 160号 ***					
000160	仕切弁樹脂製 φ200		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ200 0.74MPa,,	(0.000) 1.000	個	123,000	(0) 123,000	S単 264号
	合 計				(0) 123,000	
	単 価				(0) 111,418	
	官積算単価				123,000	合意率 0.905839
	*** B単ー 161号 ***					
000161	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA B 132円形鉄蓋2号 φ350簡易防水型農水マーク入り		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋2号 φ350簡易防水型農水マーク入り,,	(0.000) 1.000	個	34,200	(0) 34,200	S単 60号
	合 計				(0) 34,200	
	単 価				(0) 30,980	
	官積算単価				34,200	合意率 0.905839
	*** B単ー 162号 ***					
000162	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35(A) H=150mm		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35(A) H=150mm,,	(0.000) 1.000	個	16,100	(0) 16,100	S単 63号
	合 計				(0) 16,100	
	単 価				(0) 14,584	
	官積算単価				16,100	合意率 0.905839
	*** B単ー 163号 ***					
000163	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300mm		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300mm,,	(0.000) 1.000	個	17,500	(0) 17,500	S単 65号
	合 計				(0) 17,500	
	単 価				(0) 15,852	
	官積算単価				17,500	合意率 0.905839
	*** B単ー 164号 ***					
000164	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,,	(0.000) 1.000	個	16,100	(0) 16,100	S単 66号
	合 計				(0) 16,100	
	単 価				(0) 14,584	
	官積算単価				16,100	合意率 0.905839

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 165号 ***					
000165	U字溝用蓋 U-300用		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	(0.000) 1.000	個	1,390	(0) 1,390	S単 58号
	合 計				(0) 1,390	
	単 価				(0) 1,259	
	官積算単価				1,390	合意率 0.905839
	*** B単ー 166号 ***					
000166	継足ロッド SS400, φ38, L=500		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	継足しロッド SS400 φ38 L=0.5m,,	(0.000) 1.000	個	51,300	(0) 51,300	S単 67号
	合 計				(0) 51,300	
	単 価				(0) 46,470	
	官積算単価				51,300	合意率 0.905839
	*** B単ー 167号 ***					
000167	振れ止め金具 D340		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	振れ止め金具 D340,,	(0.000) 1.000	個	57,590	(0) 57,590	S単 68号
	合 計				(0) 57,590	
	単 価				(0) 52,167	
	官積算単価				57,590	合意率 0.905839
	*** B単ー 168号 ***					
000168	仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ125 0.74MPa		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ125 0.74MPa,,	(0.000) 1.000	個	66,600	(0) 66,600	S単 265号
	合 計				(0) 66,600	
	単 価				(0) 60,329	
	官積算単価				66,600	合意率 0.905839
	*** B単ー 169号 ***					
000169	MFジョイント φ125 離脱防止金具付き		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	(0.000) 1.000	個	22,300	(0) 22,300	S単 69号
	合 計				(0) 22,300	
	単 価				(0) 20,200	
	官積算単価				22,300	合意率 0.905839
	*** B単ー 170号 ***					
000170	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250簡易防水型農水マーク入り		個		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250簡易防水型農水マーク入り,,	(0.000) 1.000	個	19,700	(0) 19,700	S単 70号
	合 計				(0) 19,700	
	単 価				(0) 17,845	
	官積算単価				19,700	合意率 0.905839

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 171号 ***					
000171	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,	(0.000) 1.000	個	14,000	(0) 14,000	S単 74号
	合 計				(0) 14,000	
	単 価				(0) 12,682	
	官積算単価				14,000	合意率 0.905839
	*** B単ー 172号 ***					
000172	仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ75 0.74MPa		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ75 0.74MPa,,	(0.000) 1.000	個	34,600	(0) 34,600	S単 266号
	合 計				(0) 34,600	
	単 価				(0) 31,342	
	官積算単価				34,600	合意率 0.905839
	*** B単ー 173号 ***					
000173	MFジョイント φ75 0.74MPa 離脱防止金具付		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント φ75 0.74MPa 離脱防止金具付,,	(0.000) 1.000	個	13,000	(0) 13,000	S単 84号
	合 計				(0) 13,000	
	単 価				(0) 11,776	
	官積算単価				13,000	合意率 0.905839
	*** B単ー 174号 ***					
000174	振れ止め金具 D240		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	振れ止め金具 D240,,	(0.000) 1.000	個	46,830	(0) 46,830	S単 88号
	合 計				(0) 46,830	
	単 価				(0) 42,420	
	官積算単価				46,830	合意率 0.905839
	*** B単ー 175号 ***					
000175	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75 0.74MPa		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	給水栓 (ノンダストアングルバルブ) φ75、0.74MPa,,	(0.000) 1.000	個	80,700	(0) 80,700	S単 93号
	合 計				(0) 80,700	
	単 価				(0) 73,101	
	官積算単価				80,700	合意率 0.905839
	*** B単ー 176号 ***					
000176	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 エルボ φ80		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80,,	(0.000) 1.000	個	1,750	(0) 1,750	S単 98号
	合 計				(0) 1,750	
	単 価				(0) 1,585	
	官積算単価				1,750	合意率 0.905839
	*** B単ー 177号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000177	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ソケット φ80		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒白） ソケット φ80,,	(0.000) 1.000	個	1,460	(0) 1,460	S単 99号
	合 計				(0) 1,460	
	単 価				(0) 1,323	
	官積算単価				1,460	合意率 0.905839
	*** B単ー 178号 ***					
000178	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 ニップル φ80		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒白） ニップル φ80,,	(0.000) 1.000	個	1,370	(0) 1,370	S単 100号
	合 計				(0) 1,370	
	単 価				(0) 1,241	
	官積算単価				1,370	合意率 0.905839
	*** B単ー 179号 ***					
000179	受樹 1型 一方開き		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	受樹 1型、一方開き,,	(0.000) 1.000	個	7,630	(0) 7,630	S単 101号
	合 計				(0) 7,630	
	単 価				(0) 6,912	
	官積算単価				7,630	合意率 0.905839
	*** B単ー 180号 ***					
000180	配管用継手 φ75×90° 塩ビ管・鋼管、離脱防止機能付		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	配管用継手材 75A×90° 塩ビ管・鋼管、離脱防止機能付,,	(0.000) 1.000	個	29,200	(0) 29,200	S単 96号
	合 計				(0) 29,200	
	単 価				(0) 26,450	
	官積算単価				29,200	合意率 0.905839
	*** B単ー 181号 ***					
000181	3 1 号横断暗渠工 ボックスカルバート B2000×H1200		m		(0.000) m 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、なし	(0.000) 45.000	m3	277	(0) 12,465	S単 208号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、はね付け+まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)	(0.000) 17.000	m3	3,673	(0) 62,441	S単 4号
T00020	路床(狭幅1.0m未満)	(0.000) 17.000	m3	2,996	(0) 50,932	T単 7号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付、2.0m/個、1.25<B≤2.5 0<H≤1.25、均しコンクリート、有り、なし	(0.000) 10.000	m	171,400	(0) 1,714,000	S単 234号
SA0152	水平面仕上げ 盛土部、有り、無し、礫質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 25.000	m ²	730.2	(0) 18,255	S単 215号
T00007	固化材散布 セメント系固化材	(0.000) 1.408	ton	24,083	(0) 33,909	T単 3号
T00008	粉体攪拌工 (バックホウ攪拌混合) 施工障害無し、深度0.5～2.0m	(0.000) 17.600	m3	883	(0) 15,541	T単 4号
	合 計				(0) 1,907,543	
	単 価				(0) 172,788	
	官積算単価				190,754	合意率 0.905817
	*** B単ー 182号 ***					
000182	3 1 号合流工		箇所		(0.000) 箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一、一般養生、一、一、一、なし、	(0.000) 1.300	m3	37,200	(0) 48,360	S単 226号

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	(0.000) 5.100	m ²	8,734	(0) 44,543	S 単 231号
SA0311	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, 一般養生, 一般養生, なし,	(0.000) 0.200	m ³	37,200	(0) 7,440	S 単 229号
	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	(0.000) 0.100	m ²	4,425	(0) 443	S 単 232号
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	(0.000) 4.000	m ²	1,421	(0) 5,684	S 単 223号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 4.000	m ²	414.2	(0) 1,657	S 単 212号
	合 計				(0) 108,127	
	単 価				(0) 97,943	
	官積算単価				108,127	合意率 0.905819
	*** B 単一 183号 ***					
000183	排水フリーム (鉄筋コンクリートフリーム) B300×H300×L2000		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	排水フリーム (鉄筋コンクリートフリーム) B300×H300×L2000, ,	(0.000) 1.000	個	11,000	(0) 11,000	S 単 121号
	合 計				(0) 11,000	
	単 価				(0) 9,964	
	官積算単価				11,000	合意率 0.905816
	*** B 単一 184号 ***					
000184	大型排水フリーム B600×H1200×L2000		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	大型排水フリーム B600×H1200×L2000, ,	(0.000) 1.000	個	59,600	(0) 59,600	S 単 123号
	合 計				(0) 59,600	
	単 価				(0) 53,987	
	官積算単価				59,600	合意率 0.905816
	*** B 単一 185号 ***					
000185	大型排水フリーム (落蓋式) B600×H1000×L2000		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	大型排水フリーム (落蓋式) B600×H1000×L2000, ,	(0.000) 1.000	個	59,600	(0) 59,600	S 単 124号
	合 計				(0) 59,600	
	単 価				(0) 53,987	
	官積算単価				59,600	合意率 0.905816
	*** B 単一 186号 ***					
000186	大型排水フリーム用落蓋 B600用 T-25 L=1000		枚		(0.000) 枚 1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	大型排水フリーム用落蓋 B600用 T-25 L=1000, ,	(0.000) 1.000	枚	23,000	(0) 23,000	S 単 125号
	合 計				(0) 23,000	
	単 価				(0) 20,834	
	官積算単価				23,000	合意率 0.905816
	*** B 単一 187号 ***					
000187	プレキャスト基礎版 B850*L2000*t100		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	プレキャスト基礎版 B850*L2000*t100, ,	(0.000) 1.000	個	25,200	(0) 25,200	S 単 267号
	合 計				(0) 25,200	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				22,827	
	官積算単価				25,200	合意率 0.905816
	*** B単ー 188号 ***					
000188	プレキャスト基礎版 B900*L2000*t100		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	プレキャスト基礎版 B900*L2000*t100,,	(0.000) 1.000	個	26,800	(0) 26,800	(0) S単 268号
	合 計				(0) 26,800	
	単 価				(0) 24,276	
	官積算単価				26,800	合意率 0.905816
	*** B単ー 189号 ***					
000189	鉄筋コンクリート組立柵渠 B1500*H1500, L=1500		組		(0.000) 組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリート組立柵渠 B1500*H1500, L=1500,,	(0.000) 1.000	組	65,220	(0) 65,220	(0) S単 269号
	合 計				(0) 65,220	
	単 価				(0) 59,077	
	官積算単価				65,220	合意率 0.905816
	*** B単ー 190号 ***					
000190	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B1500*H1500, L=1500		組		(0.000) 組 1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B1500*H1500, L=1500,,	(0.000) 1.000	組	103,420	(0) 103,420	(0) S単 270号
	合 計				(0) 103,420	
	単 価				(0) 93,679	
	官積算単価				103,420	合意率 0.905816
	*** B単ー 191号 ***					
000191	ボックスカルバート B1500*H1200, L=2000		個		(0.000) 個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ボックスカルバート B1500*H1200, L=2000,,	(0.000) 1.000	個	266,000	(0) 266,000	(0) S単 271号
	合 計				(0) 266,000	
	単 価				(0) 240,947	
	官積算単価				266,000	合意率 0.905816
	*** B単ー 192号 ***					
000192	作業残土処理工 変更後		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハック鈔山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	(0.000) 1.000	m3	1,382	(0) 1,382	(0) S単 276号
S02123	建設発生土処分費 (変更後)	(0.000) 1.000	m3	1,130	(0) 1,130	(0) S単 273号
	合 計				(0) 2,512	
	単 価				(0) 2,276	
	官積算単価				2,512	合意率 0.905959
	*** B単ー 193号 ***					
000193	作業残土処理工 変更後		m3		(0.000) m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハック鈔山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5k	(0.000) 1.000	m3	2,232	(0) 2,232	(0) S単 277号

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）				

工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	m以下					
S02123	建設発生土処分費（変更後）	(0.000) 1.000	m3	1,130	(0) 1,130	S単 273号
	合 計				(0) 3,362	
	単 価				(0) 3,045	
	官積算単価				3,362	合意率 0.905737
	*** B単ー 194号 ***					
000194	盛土工 流用土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 1.000	m3	277.6	(0) 278	S単 205号
	合 計				(0) 278	
	単 価				(0) 258	
	官積算単価				278	合意率 0.928571
	*** B単ー 195号 ***					
000195	大型土のう工 制作・設置		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バツお,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし	(0.000) 1.000	袋	5,043	(0) 5,043	S単 179号
	合 計				(0) 5,043	
	単 価				(0) 4,683	
	官積算単価				5,043	合意率 0.928571
	*** B単ー 196号 ***					
000196	排水処理 作業時排水		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	19,043	(0) 19,043	S単 188号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 4,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	26,106	(0) 26,106	S単 274号
	合 計				(0) 45,149	
	単 価				(0) 40,897	
	官積算単価				45,149	合意率 0.905817
	*** B単ー 197号 ***					
000197	排水処理 作業時排水		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所	19,043	(0) 19,043	S単 188号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 6,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	39,332	(0) 39,332	S単 186号
	合 計				(0) 58,375	
	単 価				(0) 52,877	
	官積算単価				58,375	合意率 0.905822
	*** B単ー 198号 ***					
000198	快適トイレ		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 5.000	月	50,000	(0) 250,000	S単 272号
	合 計				(0) 250,000	
	単 価				(0) 250,000	
	官積算単価				250,000	合意率 1

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事 （第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ		m3	4,224		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,760		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,408		歩A・単A
S01041	*** S単ー 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,673		歩A・単A
S01041	*** S単ー 5号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,218		歩A・単A
S01041	*** S単ー 6号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	3,295		歩A・単A
S01041	*** S単ー 7号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,760		歩A・単A
S01041	*** S単ー 8号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
S02013	*** S単ー 9号 ***					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,230		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工					
	φ250mm以下		本	7,852		歩A・単A
S02013	*** S単ー 10号 ***					
	防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工					
S02111	*** S単ー 11号 ***					
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]					
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]					
S02111	*** S単ー 12号 ***					
	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	10,200		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]					
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]					
	山積0.45m3(平積0.35m3) (ベースマシン(改造費含む))		供用日	25,700		歩A・単A
S02111	*** S単ー 13号 ***					
	攪拌混合機					
	攪拌混合機					
S02111	改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
	電動ハンマドリル					
S02112	*** S単ー 15号 ***					
	電動ハンマドリル		日	59		歩A・単A
	穴あけ能力φ30～40mm					
S02112	*** S単ー 15号 ***					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]					
S02112	*** S単ー 16号 ***					
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t		日	10,000		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		日	11,000		歩A・単A
S02115	*** S単ー 17号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,968		歩A・単A
S02115	*** S単ー 18号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単ー 19号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	20,706		歩A・単A
S02115	*** S単ー 20号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	24,786		歩A・単A
S02115	*** S単ー 21号 ***					
	配管工					
	配管工		人	22,338		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	田面排水機					
	田面排水機					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事 （第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	田面排水樹 幅340mm×奥行230mm×高さ600mm（調整板含む）,, *** S単－ 23号 ***		個	12,000		歩A・単A
S02116	軽油					
	軽油 バトリ-給油,, *** S単－ 24号 ***		L	142		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ200,, *** S単－ 25号 ***		m	2,720		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手					
	高密度ポリエチレン管継手 ダブル構造、φ200,, *** S単－ 26号 ***		個	1,650		歩A・単A
S02116	山土砂					
	山土砂 *** S単－ 27号 ***		m3	1,900		歩A・単A
S02116	積込					
	積込 水路内雑物,, *** S単－ 28号 ***		m3	39,878		歩A・単A
S02116	運搬					
	運搬 水路内雑物、10km以内,, *** S単－ 29号 ***		m3	3,400		歩A・単A
S02116	積込					
	積込 木材,, *** S単－ 30号 ***		m3	44,387		歩A・単A
S02116	運搬					
	運搬 木材、15km以内,, *** S単－ 31号 ***		m3	3,950		歩A・単A
S02116	撤去・積込					
	撤去・積込 石綿含有スレート,, *** S単－ 32号 ***		m3	58,249		歩A・単A
S02116	運搬					
	運搬 石綿含有スレート、50km以内,, *** S単－ 33号 ***		m3	7,600		歩A・単A
S02116	積込					
	積込 廃プラスチック類,, *** S単－ 34号 ***		m3	30,418		歩A・単A
S02116	運搬					
	運搬 廃プラスチック類、14.9km以内,, *** S単－ 35号 ***		m3	3,850		歩A・単A
S02116	セメント系固化材					
	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,, *** S単－ 36号 ***		ton	18,500		歩A・単A
S02116	P C鋼より線					
	P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,, *** S単－ 37号 ***		ton	504,000		歩A・単A
S02116	PCケーブル用アンカープレート					
	PCケーブル用アンカープレート 12.7用,, *** S単－ 38号 ***		個	799		歩A・単A
S02116	PCケーブル用グリップ					
	PCケーブル用グリップ 12.7用,, *** S単－ 39号 ***		個	2,270		歩A・単A
S02116	山砂					
	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F), *** S単－ 40号 ***		m3	3,700		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200,, *** S単－ 41号 ***		個	18,600		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75,, *** S単－ 42号 ***		個	2,050		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径200,, *** S単－ 43号 ***		個	14,600		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45° ベンド B形 径75,,		個	1,820		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 11 1/4° ベンドB形 径200,,		個	9,750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径200,,		個	7,640		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径125,,		個	4,410		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ200 TS,,		個	30,940		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 75×75,,		個	1,140		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 異径チーズφ250×φ75,,		個	19,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 異径チーズφ200×φ75,,		個	15,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 異径チーズφ125×φ75,,		個	3,820		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,		個	2,270		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径200,,		個	4,040		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 250×200,,		個	12,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ200×φ125 TS,,		個	67,190		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,		個	1,670		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,		個	924		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** 鉄筋コンクリートU形用蓋					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,		個	1,390		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** MFジョイント					
	MFジョイント φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	42,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** 水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋2号φ350簡易防水型農水マーク入り,,		個	34,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** 無収縮モルタル					
	無収縮モルタル		m3	86,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 調整リング RB35 (K) H=50mm,,		個	8,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35 (A) H=150mm,,		個	16,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35 (B) H=300mm,,		個	12,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）				
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300mm,, *** S単ー 66号 ***		個	17,500		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,, *** S単ー 67号 ***		個	16,100		歩A・単A
S02116	継足しロッド 継足しロッド SS400 φ38 L=0.5m,, *** S単ー 68号 ***		個	51,300		歩A・単A
S02116	振れ止め金具 振れ止め金具 D340,, *** S単ー 69号 ***		個	57,590		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付,, *** S単ー 70号 ***		個	22,300		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号φ250簡易防水型農水マーク入り,, *** S単ー 71号 ***		個	19,700		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,, *** S単ー 72号 ***		個	5,440		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、上部壁RB25A、H=150,, *** S単ー 73号 ***		個	10,500		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、下部壁RB25C、H=300,, *** S単ー 74号 ***		個	11,600		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,, *** S単ー 75号 ***		個	14,000		歩A・単A
S02116	急速空気弁 急速空気弁 樹脂製 φ25 0.74MPa以下,, *** S単ー 76号 ***		個	64,490		歩A・単A
S02116	両フランジ付短管 両フランジ付短管 鋳鉄製 φ75 L=0.5m,, *** S単ー 77号 ***		個	17,850		歩A・単A
S02116	フランジ付きT字管 フランジ付きT字管 メカ形 離脱防止金具付 φ200×φ75,, *** S単ー 78号 ***		個	85,120		歩A・単A
S02116	円形鉄蓋（空気穴付き） 円形鉄蓋（空気穴付き） 円形鉄蓋 φ500 T-25 簡易防水型農水マーク入り,, *** S単ー 79号 ***		個	99,400		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,, *** S単ー 80号 ***		個	30,200		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm,, *** S単ー 81号 ***		個	14,700		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,, *** S単ー 82号 ***		個	17,000		歩A・単A
S02116	両フランジ付短管 両フランジ付短管 鋳鉄製 φ75 L=0.2m,, *** S単ー 83号 ***		個	17,850		歩A・単A
S02116	フランジ付きT字管 フランジ付きT字管 メカ形 離脱防止金具付 φ125×φ75,, *** S単ー 84号 ***		個	51,500		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,, *** S単ー 85号 ***		個	13,000		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,, *** S単ー 86号 ***		個	9,090		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25CA H=300,,		個	16,700		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事 （第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 87号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=200,,		個	7,480		歩A・単A
S02116	*** S単ー 88号 *** 振れ止め金具					
	振れ止め金具 D240,,		個	46,830		歩A・単A
S02116	*** S単ー 89号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=300,,		個	9,860		歩A・単A
S02116	*** S単ー 90号 *** 継足しロッド					
	継足しロッド SS400 φ38 L=0.8m,,		個	51,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 91号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75,,		個	747		歩A・単A
S02116	*** S単ー 92号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS） 45° エルボ、径75,,		個	832		歩A・単A
S02116	*** S単ー 93号 *** 給水栓（ノンダストアングルバルブ）					
	給水栓（ノンダストアングルバルブ） φ75、0.74MPa,,		個	80,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 94号 *** 芯出しスペーサー					
	芯出しスペーサー φ300用 φ90×50L×5t,,		個	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 95号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,		本	21,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 96号 *** 配管用継手材					
	配管用継手材 75A×90° 塩ビ管・鋼管、離脱防止機能付,,		個	29,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 97号 *** 沈下防止底板					
	沈下防止底板 スラブB,,		組	6,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 98号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒白）					
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒白） エルボ φ80,,		個	1,750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 99号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒白）					
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒白） ソケット φ80,,		個	1,460		歩A・単A
S02116	*** S単ー 100号 *** ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒白）					
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒白） ニップル φ80,,		個	1,370		歩A・単A
S02116	*** S単ー 101号 *** 受樹					
	受樹 1型、一方開き,,		個	7,630		歩A・単A
S02116	*** S単ー 102号 *** 3フランジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき）					
	3フランジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 250A×2394L×80A,,		本	587,140		歩A・単A
S02116	*** S単ー 103号 *** 2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき）					
	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 250A×45° ×190L×163L,,		本	286,660		歩A・単A
S02116	*** S単ー 104号 *** 2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき）					
	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 250A×60° ×390L×390L,,		本	343,690		歩A・単A
S02116	*** S単ー 105号 *** MFジョイント					
	MFジョイント φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,		個	56,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 106号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径250,,		個	18,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 107号 *** ゴム製伸縮可とう管					
	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33Mpa 偏心量100mm,,		個	246,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 108号 *** 急速空気弁					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	急速空気弁 鋳鉄製 φ25 内外面粉体塗装 7.5k,, *** S単ー 109号 ***		個	63,900		歩A・単A
S02116	ボール式補修弁（レバー式） ボール式補修弁（レバー式） φ75×100 内外面粉体塗装 7.5k,, *** S単ー 110号 ***		個	56,800		歩A・単A
S02116	3フランジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） 3フランジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 200A×1992L×80A,, *** S単ー 111号 ***		本	415,000		歩A・単A
S02116	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） 2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 200A×90° ×570L×314L,, *** S単ー 112号 ***		本	247,300		歩A・単A
S02116	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） 2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 200A×90° ×315L×314L,, *** S単ー 113号 ***		本	216,010		歩A・単A
S02116	ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33Mpa 偏心量100mm,, *** S単ー 114号 ***		個	221,000		歩A・単A
S02116	3フランジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） 3フランジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 80A×80×177L×2246L,, *** S単ー 115号 ***		本	198,810		歩A・単A
S02116	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） 2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 80A×90° ×193L×375L,, *** S単ー 116号 ***		本	107,930		歩A・単A
S02116	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） 2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 80A×90° ×375L×124L,, *** S単ー 117号 ***		本	100,910		歩A・単A
S02116	ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 80A 0.33Mpa 偏心量100mm,, *** S単ー 118号 ***		個	100,000		歩A・単A
S02116	太鼓落し 太鼓落し 松 長4m 厚12cm,, *** S単ー 119号 ***		本	4,100		歩A・単A
S02116	六角ボルト 六角ボルト M12×150 黒皮品,, *** S単ー 120号 ***		本	42		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,, *** S単ー 121号 ***		m3	2,150		歩A・単A
S02116	排水フリューム（鉄筋コンクリートフリューム） 排水フリューム（鉄筋コンクリートフリューム） B300×H300×L2000,, *** S単ー 122号 ***		個	11,000		歩A・単A
S02116	ウィーブホール ウィーブホール φ50 L=150mm,, *** S単ー 123号 ***		個	985		歩A・単A
S02116	大型排水フリューム 大型排水フリューム B600×H1200×L2000,, *** S単ー 124号 ***		個	59,600		歩A・単A
S02116	大型排水フリューム（落蓋式） 大型排水フリューム（落蓋式） B600×H1000×L2000,, *** S単ー 125号 ***		個	59,600		歩A・単A
S02116	大型排水フリューム用落蓋 大型排水フリューム用落蓋 B600用 T-25 L=1000,, *** S単ー 126号 ***		枚	23,000		歩A・単A
S02116	大型排水フリューム用落蓋設置費 大型排水フリューム用落蓋設置費 *** S単ー 127号 ***		枚	2,480		歩A・単A
S02116	P C鋼より線 P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,, *** S単ー 128号 ***		ton	518,000		歩A・単A
S02116	PCケーブル用アンカプレート PCケーブル用アンカプレート 15.2用,, *** S単ー 129号 ***		個	799		歩A・単A
S02116	PCケーブル用グリップ PCケーブル用グリップ 15.2用,,		個	2,600		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 130号 ***					
S02116	横断排水路					
	横断排水路 B300×H300×L2000, ,		個	13,900		歩A・単A
	*** S単ー 131号 ***					
S02116	あと施工アンカー					
	あと施工アンカー M12×50, ,		本	73		歩A・単A
	*** S単ー 132号 ***					
S02116	H形綱					
	H形綱 150×150×7×10, ,		ton	121,000		歩A・単A
	*** S単ー 133号 ***					
S02116	ターンバックル					
	ターンバックル 両フック型 9mm×150mm, ,		個	207		歩A・単A
	*** S単ー 134号 ***					
S02116	ワイヤーロープ					
	ワイヤーロープ 径6mm G種 (G/O) 0.120kg/m, ,		m	309		歩A・単A
	*** S単ー 135号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験					
	六価クロム溶出試験		検体	7,300		歩A・単A
	*** S単ー 136号 ***					
S02116	エレフット試験					
	エレフット試験		箇所	119,700		歩A・単A
	*** S単ー 137号 ***					
S02116	産業廃棄物処理税					
	産業廃棄物処理税		ton	909		歩A・単A
	*** S単ー 138号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
	*** S単ー 139号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,055		歩A・単A
	*** S単ー 140号 ***					
S02123	舗装版切断排水処分					
	舗装版切断排水処分 汚泥		m3	33,000		歩A・単A
	*** S単ー 141号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
	*** S単ー 142号 ***					
S02123	処分費					
	処分費 水路内雑物		m3	17,500		歩A・単A
	*** S単ー 143号 ***					
S02123	処分費					
	処分費 木材		m3	6,000		歩A・単A
	*** S単ー 144号 ***					
S02123	処分費					
	処分費 石綿含有スレート		m3	60,000		歩A・単A
	*** S単ー 145号 ***					
S02123	処分費					
	処分費 廃プラスチック類		m3	15,000		歩A・単A
	*** S単ー 146号 ***					
S02123	建設発生土処分費					
	建設発生土処分費		m3	800		歩A・単A
	*** S単ー 147号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	16,020		歩A・単A
	*** S単ー 148号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,032		歩A・単A
	*** S単ー 149号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	179,403		歩A・単A
	*** S単ー 150号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート欄渠据付工（機械） H1200×2000 B型					
	鉄筋コンクリート欄渠据付工（機械） 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上 2.50㎡以下,なし		m	40,149		歩A・単A
	*** S単ー 151号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート欄渠階段据付工（機械）H1200×B2000 B型					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート橋渠据付工（機械） 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし		m	61,149		歩A・単A
	*** S単ー 152号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート橋渠据付工（機械） H1200×B2000 B型					
	鉄筋コンクリート橋渠据付工（機械） 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし		m	40,149		歩A・単A
	*** S単ー 153号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	3,698		歩A・単A
	*** S単ー 154号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	5,828		歩A・単A
	*** S単ー 155号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分Ⅱ, なし, なし		m3	10,082		歩A・単A
	*** S単ー 156号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分Ⅱ, なし, なし		m3	11,545		歩A・単A
	*** S単ー 157号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分Ⅰ, なし, なし		m3	8,883		歩A・単A
	*** S単ー 158号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンパ, 区分Ⅰ, なし, なし		m3	9,823		歩A・単A
	*** S単ー 159号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	3,219		歩A・単A
	*** S単ー 160号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所		m	1,416		歩A・単A
	*** S単ー 161号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所		m	4,299		歩A・単A
	*** S単ー 162号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所		m	4,739		歩A・単A
	*** S単ー 163号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所		m	2,273		歩A・単A
	*** S単ー 164号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所		m	1,690		歩A・単A
	*** S単ー 165号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所		m	1,495		歩A・単A
	*** S単ー 166号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし		m	6,285		歩A・単A
	*** S単ー 167号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設					
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)		m	4,831		歩A・単A
	*** S単ー 168号 ***					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 樹脂製, 200mm		基	134,036		歩A・単A
	*** S単ー 169号 ***					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 樹脂製, 125mm		基	74,837		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					単価一覧表 (9 / 16)
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)					
工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 170号 ***					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 樹脂製, 75mm		基	42,837		歩A・単A
	*** S単ー 171号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力) 再生クワッシャー, RC-40, 10cm, 不要, なし, 不要,		m ²	435		歩A・単A
	*** S単ー 172号 ***					
S10004	水田簡易ほ場整備整地工					
	水田簡易ほ場整備整地工 湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ, 13t級, 普通		ha	434,175		歩A・単A
	*** S単ー 173号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし		m	1,012		歩A・単A
	*** S単ー 174号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²	24		歩A・単A
	*** S単ー 175号 ***					
S16001	ライトﾊﾞﾝ[ｶﾞｰｼﾞｮﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]					
	ライトﾊﾞﾝ[ｶﾞｰｼﾞｮﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動] , 乗車定員5名 排気量1.5L, 運転1日当たり算出		日	25,879		歩A・単A
	*** S単ー 176号 ***					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 4.9ton吊り, なし		日	37,200		歩A・単A
	*** S単ー 177号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・低騒音型] 発動発電機(ｶﾞｰｼﾞｮﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動), 2KVA, なし		日	2,531		歩A・単A
	*** S単ー 178号 ***					
S18001	土のう工					
	土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3	30,874		歩A・単A
	*** S単ー 179号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置, ﾊﾞｯｸﾙ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, なし		袋	5,043		歩A・単A
	*** S単ー 180号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去, ﾊﾞｯｸﾙ, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, なし		袋	779		歩A・単A
	*** S単ー 181号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 設置, ﾊﾞｯｸﾙ, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), あり, なし		袋	1,593		歩A・単A
	*** S単ー 182号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去, ﾊﾞｯｸﾙ, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), あり, なし		袋	779		歩A・単A
	*** S単ー 183号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 16, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし		箇所	104,770		歩A・単A
	*** S単ー 184号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 28, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし		箇所	183,259		歩A・単A
	*** S単ー 185号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 18, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし		箇所	117,822		歩A・単A
	*** S単ー 186号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 6, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし		箇所	39,332		歩A・単A
	*** S単ー 187号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 12, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし		箇所	78,492		歩A・単A
	*** S単ー 188号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし		箇所	19,043		歩A・単A
	*** S単ー 189号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 87, 3, なし		m ²	659		歩A・単A
	*** S単ー 190号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 31, 1, なし		m ²	717		歩A・単A
	*** S単ー 191号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事 （第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,1,なし *** S単ー 192号 ***		m ²	467		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,22,1,なし *** S単ー 193号 ***		m ²	634		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 193号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 194号 ***		m ²	235		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 194号 ***		m ²	143		歩A・単A
S19003	*** S単ー 195号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
S42111	*** S単ー 196号 *** 埋設標識シート・地中埋設標敷設工					
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート,,幅150mm,50m巻,2倍ドライエフレクロス *** S単ー 197号 ***		m	270		歩A・単A
S86102	*** S単ー 197号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし		m ³	760		歩A・単A
S86102	*** S単ー 198号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,なし		m ³	545		歩A・単A
S86102	*** S単ー 199号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m ³	659		歩A・単A
S86102	*** S単ー 200号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし		m ³	495		歩A・単A
S86801	*** S単ー 201号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-		m ³	1,113		歩A・単A
S86801	*** S単ー 202号 *** SP【被災地】掘削 SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	350.4		歩A・単A
S86802	*** S単ー 203号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	253.8		歩A・単A
S86802	*** S単ー 204号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m ³	999.5		歩A・単A
S86803	*** S単ー 205号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m ³	277.6		歩A・単A
S86804	*** S単ー 206号 *** 路床置換工(B≧4.0m) SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m ³	428		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 207号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-		m ³	1,983		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 208号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m ³	277		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 209号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m ³	305.5		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 210号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km		m ³	1,784		歩A・単A
	以下					
SA0121	*** S単ー 211号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バックホフ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0		m ³	3,348		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事 （第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	km以下					
	*** S単ー 212号 ***					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	414.2		歩A・単A
	*** S単ー 213号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	453.4		歩A・単A
	*** S単ー 214号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	891.6		歩A・単A
	*** S単ー 215号 ***					
SA0152	水平面仕上げ					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	730.2		歩A・単A
	*** S単ー 216号 ***					
SA0221	SP 般運搬					
	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,607		歩A・単A
	*** S単ー 217号 ***					
SA0221	SP 般運搬					
	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,296		歩A・単A
	*** S単ー 218号 ***					
SA0221	SP 般運搬					
	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	2,885		歩A・単A
	*** S単ー 219号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	215.4		歩A・単A
	*** S単ー 220号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	657.2		歩A・単A
	*** S単ー 221号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	988.5		歩A・単A
	*** S単ー 222号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm		m ²	1,291		歩A・単A
	*** S単ー 223号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm		m ²	1,421		歩A・単A
	*** S単ー 224号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	36,350		歩A・単A
	*** S単ー 225号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,820		歩A・単A
	*** S単ー 226号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッパ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,200		歩A・単A
	*** S単ー 227号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	28,270		歩A・単A
	*** S単ー 228号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッパ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	37,730		歩A・単A
	*** S単ー 229号 ***					
SA0311	均しコンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッパ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,200		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事 （第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 230号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	7,895		歩A・単A
	*** S単ー 231号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	8,734		歩A・単A
	*** S単ー 232号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²	4,425		歩A・単A
	*** S単ー 233号 ***					
SA0521	SP ボックスカルパート機械据付					
	SP ボックスカルパート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 有り, なし		m	148,400		歩A・単A
	*** S単ー 234号 ***					
SA0521	SP ボックスカルパート機械据付					
	SP ボックスカルパート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 有り, なし		m	171,400		歩A・単A
	*** S単ー 235号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し, -, -, なし,		m ²	119.2		歩A・単A
	*** S単ー 236号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッシャー RC-40		m ²	659.6		歩A・単A
	*** S単ー 237号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッシャー RC-40		m ²	522.5		歩A・単A
	*** S単ー 238号 ***					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）					
	SP 下層路盤（歩道部） 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッシャー RC-40		m ²	1,017		歩A・単A
	*** S単ー 239号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm		m ²	850.2		歩A・単A
	*** S単ー 240号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 90mm		m ²	609.6		歩A・単A
	*** S単ー 241号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）					
	SP 上層路盤（歩道部） 120mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30		m ²	1,083		歩A・単A
	*** S単ー 242号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）					
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm, 1層施工, 砕石, なし, 粒度調整砕石 M-30		m ²	1,003		歩A・単A
	*** S単ー 243号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, , 再生粗粒度アスコン(20)		m ²	2,169		歩A・単A
	*** S単ー 244号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, , 再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,829		歩A・単A
	*** S単ー 245号 ***					
S02116	表土					
	表土		m3	5,000		歩A・単A
	*** S単ー 246号 ***					
S02116	ゴム発泡体					
	ゴム発泡体 厚10mm 硬度20以上, ,		m ²	1,210		歩A・単A
	*** S単ー 247号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径250 長4.0m, ,		本	19,300		歩A・単A
	*** S単ー 248号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径200 長4.0m, ,		本	12,700		歩A・単A
	*** S単ー 249号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径125 長4.0m, ,		本	5,220		歩A・単A
	*** S単ー 250号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m,, *** S単ー 251号 ***		本	3,260		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径75 長4.0m,, *** S単ー 252号 ***		本	2,160		歩A・単A
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m,, *** S単ー 253号 ***		本	18,100		歩A・単A
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長5.0m,, *** S単ー 254号 ***		本	3,100		歩A・単A
S02116	水道用硬質塩化ビニル管継手 (TS) 水道用硬質塩化ビニル管継手 (TS) TS ソケット 150×100,, *** S単ー 255号 ***		個	2,740		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,, *** S単ー 256号 ***		個	8,770		歩A・単A
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×491×250,, *** S単ー 257号 ***		本	350,650		歩A・単A
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×300×300,, *** S単ー 258号 ***		本	326,610		歩A・単A
S02116	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×2100L×80A,, *** S単ー 259号 ***		本	557,840		歩A・単A
S02116	3フランジ [®] 排泥T字曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 3フランジ [®] 排泥T字曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×90° ×400/700×80A×300L,, *** S単ー 260号 ***		本	575,420		歩A・単A
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 90° 200A×968×400,, *** S単ー 261号 ***		本	405,180		歩A・単A
S02116	3フランジ [®] T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 3フランジ [®] T字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×1620L×80A,, *** S単ー 262号 ***		本	394,350		歩A・単A
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 200A×500×400,, *** S単ー 263号 ***		本	332,980		歩A・単A
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 200A×713×250,, *** S単ー 264号 ***		本	329,370		歩A・単A
S02116	仕切弁 仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ200 0.74MPa,, *** S単ー 265号 ***		個	123,000		歩A・単A
S02116	仕切弁 仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ125 0.74MPa,, *** S単ー 266号 ***		個	66,600		歩A・単A
S02116	仕切弁 仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ75 0.74MPa,, *** S単ー 267号 ***		個	34,600		歩A・単A
S02116	プレキャスト基礎版 プレキャスト基礎版 B850*L2000*t100,, *** S単ー 268号 ***		個	25,200		歩A・単A
S02116	プレキャスト基礎版 プレキャスト基礎版 B900*L2000*t100,, *** S単ー 269号 ***		個	26,800		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート組立欄渠 鉄筋コンクリート組立欄渠 B1500*H1500, L=1500,, *** S単ー 270号 ***		組	65,220		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリート組立欄渠(階段) 鉄筋コンクリート組立欄渠(階段) B1500*H1500, L=1500,, *** S単ー 271号 ***		組	103,420		歩A・単A
S02116	ボックスカルバート ボックスカルバート B1500*H1200, L=2000,, *** S単ー 272号 ***		個	266,000		歩A・単A

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単－ 272号 *** 快適トイレ					
	快適トイレ		月	50,000		歩A・単A
S02123	*** S単－ 273号 *** 建設発生土処分費（変更後）					
	建設発生土処分費（変更後）		m3	1,130		歩A・単A
S18006	*** S単－ 274号 *** 排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径） 4,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし		箇所	26,106		歩A・単A
S86805	*** S単－ 275号 *** SP【被災地】整地					
	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	144.5		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 276号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	1,382		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 277号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	2,232		歩A・単A
SA0311	*** S単－ 278号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	37,960		歩A・単A
T00002	*** T単－ 1号 *** 田面排水樹設置工					
T00003	幅340mm、奥行230mm、高さ600mm *** T単－ 2号 *** 高密度ポリエチレン管設置工		基	9,652		歩A・単A
	ダブルφ200		m	5,978		歩A・単A
T00007	*** T単－ 3号 *** 固化材散布					
	セメント系固化材		ton	24,083		歩A・単A
T00008	*** T単－ 4号 *** 粉体攪拌工（バックホ攪拌混合）					
	施工障害無し、深度0.5～2.0m		m3	883		歩A・単A
T00015	*** T単－ 5号 *** 給水栓設置工					
	75A		箇所	45,413		歩A・単A
T00019	*** T単－ 6号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)					
			m3	2,895		歩A・単A
T00020	*** T単－ 7号 *** 路床(狭幅1.0m未満)					
			m3	2,996		歩A・単A
T00022	*** T単－ 8号 *** 路肩盛土(狭幅1.0m未満)					
			m3	2,996		歩A・単A
T00023	*** T単－ 9号 *** 路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)					
			m3	2,390		歩A・単A
T00024	*** T単－ 10号 *** 盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)					
			m3	2,731		歩A・単A
T00030	*** T単－ 11号 *** 盛土・埋戻(人力)					
			m3	4,339		歩A・単A
T00031	*** T単－ 12号 *** 水路横断設置工					
	3-7号用水路 2号水管橋 φ200		箇所	323,496		歩A・単A
T00032	*** T単－ 13号 *** 水路横断設置工					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3-9号用水路 1号水管橋 φ75		箇所	139,955		歩A・単A
T00034	*** T単ー 14号 ***					
	円形鉄蓋1号設置					
			個	21,202		歩A・単A
T00035	*** T単ー 15号 ***					
	円形鉄蓋2号設置					
			個	36,203		歩A・単A
T00036	*** T単ー 16号 ***					
	円形鉄蓋3号設置					
			個	102,079		歩A・単A
T00037	*** T単ー 17号 ***					
	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 調整リング H=50		個	5,647		歩A・単A
T00038	*** T単ー 18号 ***					
	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 調整リング H=100		個	9,297		歩A・単A
T00039	*** T単ー 19号 ***					
	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 上部壁 H=150		個	10,707		歩A・単A
T00042	*** T単ー 20号 ***					
	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 中部壁 H=200		個	7,687		歩A・単A
T00043	*** T単ー 21号 ***					
	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 下部壁 H=300		個	11,807		歩A・単A
T00044	*** T単ー 22号 ***					
	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 底盤 H=40		個	14,207		歩A・単A
T00046	*** T単ー 23号 ***					
	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形2号 調整リング H=50		個	8,914		歩A・単A
T00049	*** T単ー 24号 ***					
	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形2号 上部壁 H=150		個	16,514		歩A・単A
T00052	*** T単ー 25号 ***					
	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形2号 中部壁 H=300		個	12,514		歩A・単A
T00053	*** T単ー 26号 ***					
	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形2号 下部壁 H=300		個	17,914		歩A・単A
T00054	*** T単ー 27号 ***					
	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形2号 底盤 H=40		個	16,514		歩A・単A
T00056	*** T単ー 28号 ***					
	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形3号 上部壁 H=200		個	30,821		歩A・単A
T00060	*** T単ー 29号 ***					
	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形3号 下部壁 H=200		個	15,114		歩A・単A
T00062	*** T単ー 30号 ***					
	レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形3号 底盤 H=40		個	17,414		歩A・単A
T00063	*** T単ー 31号 ***					
	仕切弁設置工					
	樹脂製 φ200		基	220,226		歩A・単A
T00064	*** T単ー 32号 ***					
	仕切弁設置工					
	樹脂製 φ125		基	120,827		歩A・単A
T00065	*** T単ー 33号 ***					
	空気弁人力据付					
	樹脂製 φ25 0.74MPa		基	76,449		歩A・単A
T00066	*** T単ー 34号 ***					
	仕切弁設置工					
	樹脂製 φ75		基	70,227		歩A・単A

工事別工事名:浅川工区区画整理(その13)工事

九州農政局

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	2.040	人	20,706	42,240	
	合 計				42,240	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		4,224	
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,706	17,600	
	合 計				17,600	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,760	
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,706	14,080	
	合 計				14,080	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,408	
	*** S単－ 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,582	8,358	
R01003	普通作業員	1.330	人	20,706	27,539	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,358	836	
	合 計				36,733	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,673	
	*** S単－ 5号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	字城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,582	8,358	
R01003	普通作業員	1.110	人	20,706	22,984	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,358	836	
	合 計				32,178	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,218	
	*** S単- 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	はね付け+まき出し 振動コンパクタ(I)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員	1.330	人	20,706	27,539	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,916	492	
	合 計				32,947	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,295	
	*** S単- 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,706	17,600	
	合 計				17,600	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,760	
	*** S単- 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.560	人	20,706	32,301	
	合 計				32,301	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,230	
	*** S単- 9号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	φ250mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41085	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） φ250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ（コンクリート削孔用） φ250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター（コンクリート削孔用） φ250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.800	人	28,968	23,174	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
M23025	コア採取器(コアローリングマシン) φ100～250mm	1.850	供用日	2,650	4,903	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	6.600	L	156	1,030	
	合 計				125,625	算出数量 16.000 本
	単 価		本		7,852	
	*** S単ー 10号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ150mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	φ150mm以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P41084	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） φ150 長70mm	0.500	個	37,300	18,650	
P41086	コアチューブ（コンクリート削孔用） φ150 長250mm	0.200	本	9,510	1,902	
P41088	アダプター（コンクリート削孔用） φ150 長80mm	0.100	個	9,160	916	
R01001	土木一般世話役	0.700	人	28,968	20,278	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
M23024	コア採取器(コアローリングマシン) φ50～150mm	1.850	供用日	1,630	3,016	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	4.000	L	156	624	
	合 計				90,674	算出数量 21.000 本
	単 価		本		4,318	
	*** S単ー 11号 ***					
S02111	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	10,200円				
M96001	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	供用日	10,200	10,200	
	合 計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,200	
	*** S単ー 12号 ***					
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベースマシン(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	山積0.45m3(平積0.35m3) (ベースマシン)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	25,700円				
M96002	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 山積0.45m3(平積0.35m3) (ベースマシン(改造費含む))	1.000	供用日	25,700	25,700	
	合 計				25,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,700	
	*** S単ー 13号 ***					

事業名	字城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02111	攪拌混合機		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003 改良深度0.5m以上、2.0m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	39,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96003	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,000	
	*** S単ー 14号 ***					
S02111	電動ハンマドリル		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電動ハンマドリル 穴あけ能力φ30～40mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96004 穴あけ能力φ30～40mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	59円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96004	電動ハンマドリル 穴あけ能力φ30～40mm	1.000	日	59	59	
	合 計				59	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59	
	*** S単ー 15号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08056 標準バケット容量 山積0.28m3（平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08056	バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	1.000	日	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08061 標準バケット容量 山積0.45m3（平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
	合 計				28,968	算出数量 1.000 人
	単 価				28,968	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1,000 人
	単 価				24,582	
	*** S単- 19号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,706	20,706	
	合 計				20,706	算出数量 1,000 人
	単 価				20,706	
	*** S単- 20号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1,000 人
	単 価				24,786	
	*** S単- 21号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1,000	人	22,338	22,338	
	合 計				22,338	算出数量 1,000 人
	単 価				22,338	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	田面排水樹		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	田面排水樹 幅340mm×奥行230mm×高さ600mm（調整板含む）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード（P） 3) 地区資材単価コード（J） 4) 施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	田面排水樹 幅340mm×奥行230mm×高さ600mm（調整板含む）	1,000	個	12,000	12,000	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L	142	142	
	合 計				142	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	高密度ポリエチレン管 ダブル構造、φ200	1.000	m	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ダブル構造、φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	高密度ポリエチレン管継手 ダブル構造、φ200	1.000	個	1,650	1,650	
	合 計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,650	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03206		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	1,900	1,900	
	合 計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 水路内雑物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96033	積込					
	水路内雑物	1.000	m3	39,878	39,878	
	合 計				39,878	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,878	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水路内雑物、10km以内,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96034				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96034	運搬					
	水路内雑物、10km以内	1.000	m3	3,400	3,400	
	合 計				3,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,400	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	木材,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96036				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96036	積込					
	木材	1.000	m3	44,387	44,387	
	合 計				44,387	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,387	
	*** S単- 30号 ***					
S02116	運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	木材、15km以内,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96037				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96037	運搬					
	木材、15km以内	1.000	m3	3,950	3,950	
	合 計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,950	
	*** S単- 31号 ***					
S02116	撤去・積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去・積込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	石綿含有スレート,,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96039				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96039	撤去・積込					
	石綿含有スレート	1.000	m3	58,249	58,249	
	合 計				58,249	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,249	
	*** S単- 32号 ***					
S02116	運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬 石綿含有スレート、50km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	運搬 石綿含有スレート、50km以内	1.000	m3	7,600	7,600	
	合 計				7,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,600	
	*** S単- 33号 ***					
S02116	積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 廃プラスチック類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	積込 廃プラスチック類	1.000	m3	30,418	30,418	
	合 計				30,418	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,418	
	*** S単- 34号 ***					
S02116	運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 廃プラスチック類、14.9km以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	運搬 廃プラスチック類、14.9km以内	1.000	m3	3,850	3,850	
	合 計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,850	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	セメント系固化材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン	1.000	ton	18,500	18,500	
	合 計				18,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,500	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	P C鋼より線		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P23067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P23067	P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm	1.000	ton	504,000	504,000	
	合 計				504,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				504,000	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 37号 ***					
S02116	PCケーブル用アンカープレート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用アンカープレート 12.7用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	PCケーブル用アンカープレート 12.7用	1,000	個		799	
	合 計				799	算出数量 1,000 各単位
	単 価				799	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	PCケーブル用グリップ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用グリップ 12.7用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96058	PCケーブル用グリップ 12.7用	1,000	個		2,270	
	合 計				2,270	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,270	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	山砂		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) J03203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1,000	m3		3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単- 40号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05295	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径200	1,000	個		18,600	
	合 計				18,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,600	
	*** S単- 41号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05291		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径75	1,000	個		2,050	
	合 計				2,050	算出数量 1,000 各単位

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,050	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径200,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05302		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05302	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径200	1,000	個	14,600	14,600	
	合 計				14,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,600	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径75,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05298		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05298	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径75	1,000	個	1,820	1,820	
	合 計				1,820	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,820	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11 1/4° ベンドB形 径200,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P05316		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05316	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 11 1/4° ベンドB形 径200	1,000	個	9,750	9,750	
	合 計				9,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,750	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径200,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96162		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96162	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径200	1,000	個	7,640	7,640	
	合 計				7,640	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,640	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径125,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96163		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名		字城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）				
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96163	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径125	1.000	個	4,410	4,410	
	合 計				4,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,410	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ200 TS,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96157		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96157	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 チーズ φ200×φ200 TS	1.000	個	30,940	30,940	
	合 計				30,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,940	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 75×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05282		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05282	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 75×75	1.000	個	1,140	1,140	
	合 計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,140	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 異径チーズφ250×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96056	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 異径チーズφ250×φ75	1.000	個	19,100	19,100	
	合 計				19,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,100	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 異径チーズφ200×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96066		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96066	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 異径チーズφ200×φ75	1.000	個	15,800	15,800	
	合 計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,800	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 異径チーズφ125×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事 （第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96068	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 異径チーズφ125×φ75	1.000	個	3,820	3,820	
	合 計				3,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,820	
	*** S単－ 52号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 100×75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05283		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05283	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ A形 100×75	1.000	個	2,270	2,270	
	合 計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,270	
	*** S単－ 53号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05327		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05327	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット 径200	1.000	個	4,040	4,040	
	合 計				4,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,040	
	*** S単－ 54号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケット 250×200,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05330		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P05330	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケット 250×200	1.000	個	12,300	12,300	
	合 計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,300	
	*** S単－ 55号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ200×φ125 TS,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96158		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96158	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 異径ソケット φ200×φ125 TS	1.000	個	67,190	67,190	
	合 計				67,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,190	
	*** S単－ 56号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05224		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05224	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 125×100	1.000	個	1,670	1,670	
	合 計				1,670	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,670	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05223		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05223	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75	1.000	個	924	924	
	合 計				924	算出数量 1.000 各単位
	単 価				924	
	*** S単一 58号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P12036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm	1.000	個	1,390	1,390	
	合 計				1,390	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,390	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96096	MFジョイント φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	42,400	42,400	
	合 計				42,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,400	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋2号 φ350簡易防水型農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96110	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋2号 φ350簡易防水型農水マーク入り	1.000	個	34,200	34,200	
	合 計				34,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,200	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 61号 ***					
S02116	無収縮モルタル		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J96001	無収縮モルタル	1.000	m3	86,800	86,800	
	合 計				86,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				86,800	
	*** S単一 62号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 調整リング RB35(K) H=50mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96120	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 調整リング RB35(K) H=50mm	1.000	個	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単一 63号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35(A) H=150mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96122	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35(A) H=150mm	1.000	個	16,100	16,100	
	合 計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,100	
	*** S単一 64号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=300mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96127	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=300mm	1.000	個	12,100	12,100	
	合 計				12,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,100	
	*** S単一 65号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96128	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300mm	1.000	個	17,500	17,500	

事業名	字城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,500	
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96129		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96129	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm	1.000	個		16,100	
	合 計				16,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,100	
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	継足しロッド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継足しロッド SS400 φ38 L=0.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96168		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96168	継足しロッド SS400 φ38 L=0.5m	1.000	個		51,300	
	合 計				51,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,300	
	*** S単ー 68号 ***					
S02116	振れ止め金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振れ止め金具 D340,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96148		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96148	振れ止め金具 D340	1.000	個		57,590	
	合 計				57,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,590	
	*** S単ー 69号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96094		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96094	MFジョイント φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個		22,300	
	合 計				22,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,300	
	*** S単ー 70号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250簡易防水型農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96109		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96109	水道用円形鉄蓋					
	JWWA B 132円形鉄蓋1号φ250簡易防水型農水マーク入り	1.000	個	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,700	
	*** S単ー 71号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm, ,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96112		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96112	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm	1.000	個	5,440	5,440	
	合 計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,440	
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JWWA K 148 円形用1号、上部壁RB25A、H=150, ,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96114		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96114	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用1号、上部壁RB25A、H=150	1.000	個	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単ー 73号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JWWA K 148 円形用1号、下部壁RB25C、H=300, ,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96118		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96118	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用1号、下部壁RB25C、H=300	1.000	個	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単ー 74号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40, ,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96119		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96119	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40	1.000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単ー 75号 ***					
S02116	急速空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	急速空気弁 樹脂製 φ25 0.74MPa以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96107	急速空気弁 樹脂製 φ25 0.74MPa以下	1.000	個	64,490	64,490	
	合 計				64,490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64,490	
	*** S単ー 76号 ***					
S02116	両フランジ付短管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ付短管 鋳鉄製 φ75 L=0.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96159		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96159	両フランジ付短管 鋳鉄製 φ75 L=0.5m	1.000	個	17,850	17,850	
	合 計				17,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,850	
	*** S単ー 77号 ***					
S02116	フランジ付きT字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ付きT字管 メカ形 離脱防止金具付 φ200×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96141	フランジ付きT字管 メカ形 離脱防止金具付 φ200×φ75	1.000	個	85,120	85,120	
	合 計				85,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				85,120	
	*** S単ー 78号 ***					
S02116	円形鉄蓋 (空気穴付き)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	円形鉄蓋 (空気穴付き) 円形鉄蓋 φ500 T-25 簡易防水型農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	円形鉄蓋 (空気穴付き) 円形鉄蓋 φ500 T-25 簡易防水型農水マーク入り	1.000	個	99,400	99,400	
	合 計				99,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				99,400	
	*** S単ー 79号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50 (A) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96131		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96131	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50 (A) H=200mm	1.000	個	30,200	30,200	
	合 計				30,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,200	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 80号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96135		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96135	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm	1,000	個		14,700	
	合 計				14,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,700	
	*** S単ー 81号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96137		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm	1,000	個		17,000	
	合 計				17,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				17,000	
	*** S単ー 82号 ***					
S02116	両フランジ付短管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ付短管 鋳鉄製 φ75 L=0.2m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96160	両フランジ付短管 鋳鉄製 φ75 L=0.2m	1,000	個		17,850	
	合 計				17,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				17,850	
	*** S単ー 83号 ***					
S02116	フランジ付きT字管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ付きT字管 メカ形 離脱防止金具付 φ125×φ75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96143		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96143	フランジ付きT字管 メカ形 離脱防止金具付 φ125×φ75	1,000	個		51,500	
	合 計				51,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				51,500	
	*** S単ー 84号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96092	MFジョイント φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付	1,000	個		13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				13,000	
	*** S単ー 85号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96113		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96113	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm	1,000	個	9,090	9,090	
	合 計				9,090	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,090	
	*** S単ー 86号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25CA H=300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96152		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96152	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25CA H=300	1,000	個	16,700	16,700	
	合 計				16,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,700	
	*** S単ー 87号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96116		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=200	1,000	個	7,480	7,480	
	合 計				7,480	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,480	
	*** S単ー 88号 ***					
S02116	振れ止め金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	振れ止め金具 D240, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96146		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96146	振れ止め金具 D240	1,000	個	46,830	46,830	
	合 計				46,830	算出数量 1,000 各単位
	単 価				46,830	
	*** S単ー 89号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96117		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）				
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96117	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=300	1.000	個	9,860	9,860	
	合 計				9,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,860	
	*** S単一 90号 ***					
S02116	継足しロッド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	継足しロッド SS400 φ38 L=0.8m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96161		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96161	継足しロッド SS400 φ38 L=0.8m	1.000	個	51,300	51,300	
	合 計				51,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,300	
	*** S単一 91号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05262		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05262	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径75	1.000	個	747	747	
	合 計				747	算出数量 1.000 各単位
	単 価				747	
	*** S単一 92号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS） 45° エルボ、径75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96169		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96169	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS） 45° エルボ、径75	1.000	個	832	832	
	合 計				832	算出数量 1.000 各単位
	単 価				832	
	*** S単一 93号 ***					
S02116	給水栓（ノンドストアングルバルブ） 給水栓（ノンドストアングルバルブ） φ75、0.74MPa,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96018		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	給水栓（ノンドストアングルバルブ） φ75、0.74MPa	1.000	個	80,700	80,700	
	合 計				80,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,700	
	*** S単一 94号 ***					
S02116	芯出しスぺーサー 芯出しスぺーサー φ300用 φ90×50L×5t		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	芯出しスベーター φ300用 φ90×50L×5t	1.000	個	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単ー 95号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	1.000	本	21,700	21,700	
	合 計				21,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,700	
	*** S単ー 96号 ***					
S02116	配管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用継手材 75A×90° 塩ビ管・鋼管、離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	配管用継手材 75A×90° 塩ビ管・鋼管、離脱防止機能付	1.000	個	29,200	29,200	
	合 計				29,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,200	
	*** S単ー 97号 ***					
S02116	沈下防止底板		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	沈下防止底板 スラブB,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	沈下防止底板 スラブB	1.000	組	6,400	6,400	
	合 計				6,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,400	
	*** S単ー 98号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80	1.000	個	1,750	1,750	
	合 計				1,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,750	
	*** S単ー 99号 ***					

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96072	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80	1.000	個	1,460	1,460	
	合 計				1,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,460	
	*** S単ー 100号 ***					
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (黒白)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (黒白) ニッブル φ80, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96073	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (黒白) ニッブル φ80	1.000	個	1,370	1,370	
	合 計				1,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,370	
	*** S単ー 101号 ***					
S02116	受樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	受樹 1型、一方開き, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	受樹 1型、一方開き	1.000	個	7,630	7,630	
	合 計				7,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,630	
	*** S単ー 102号 ***					
S02116	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×2394L×80A, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96074	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×2394L×80A	1.000	本	587,140	587,140	
	合 計				587,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				587,140	
	*** S単ー 103号 ***					
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×45° ×190L×163L, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96075	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×45° ×190L×163L	1.000	本	286,660	286,660	
	合 計				286,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				286,660	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 104号 ***					
S02116	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき）		本		1.000 各単位	歩A
	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 250A×60° ×390L×390L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96076	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 250A×60° ×390L×390L	1.000	本	343,690	343,690	
	合 計				343,690	算出数量 1.000 各単位
	単 価				343,690	
	*** S単ー 105号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A
	MFジョイント φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96097	MFジョイント φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付	1.000	個	56,800	56,800	
	合 計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,800	
	*** S単ー 106号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96170		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96170	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45° ベンド B形 径250	1.000	個	18,700	18,700	
	合 計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,700	
	*** S単ー 107号 ***					
S02116	ゴム製伸縮可とう管		個		1.000 各単位	歩A
	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33Mpa 偏心量100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33Mpa 偏心量100mm	1.000	個	246,000	246,000	
	合 計				246,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				246,000	
	*** S単ー 108号 ***					
S02116	急速空気弁		個		1.000 各単位	歩A
	急速空気弁 鋳鉄製 φ25 内外面粉体塗装 7.5k,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96106	急速空気弁 鋳鉄製 φ25 内外面粉体塗装 7.5k	1.000	個	63,900	63,900	

事業名	字城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				63,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,900	
	*** S単ー 109号 ***					
S02116	ボール式補修弁（レバー式）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁（レバー式） φ75×100 内外面粉体塗装 7.5k,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96028	ボール式補修弁（レバー式） φ75×100 内外面粉体塗装 7.5k	1.000	個		56,800	
	合 計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,800	
	*** S単ー 110号 ***					
S02116	3フランジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3フランジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 200A×1992L×80A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96079		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96079	3フランジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 200A×1992L×80A	1.000	本		415,000	
	合 計				415,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				415,000	
	*** S単ー 111号 ***					
S02116	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 200A×90° ×570L×314L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96080		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96080	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 200A×90° ×570L×314L	1.000	本		247,300	
	合 計				247,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				247,300	
	*** S単ー 112号 ***					
S02116	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 200A×90° ×315L×314L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96081		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96081	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 200A×90° ×315L×314L	1.000	本		216,010	
	合 計				216,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				216,010	
	*** S単ー 113号 ***					
S02116	ゴム製伸縮可とう管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33Mpa 偏心量100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96103		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	字城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96103	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K） ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33Mpa 偏心量100mm	1.000	個	221,000	221,000	
	合 計				221,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				221,000	
	*** S単ー 114号 ***					
S02116	3フランジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） 3フランジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 80A×80×177L×2246L,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96083		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96083	3フランジT字管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 80A×80×177L×2246L	1.000	本	198,810	198,810	
	合 計				198,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				198,810	
	*** S単ー 115号 ***					
S02116	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） 2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 80A×90° ×193L×375L,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96084		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96084	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 80A×90° ×193L×375L	1.000	本	107,930	107,930	
	合 計				107,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				107,930	
	*** S単ー 116号 ***					
S02116	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） 2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 80A×90° ×375L×124L,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96085		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96085	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 80A×90° ×375L×124L	1.000	本	100,910	100,910	
	合 計				100,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,910	
	*** S単ー 117号 ***					
S02116	ゴム製伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 80A 0.33Mpa 偏心量100mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96099		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96099	ゴム製伸縮可とう管 80A 0.33Mpa 偏心量100mm	1.000	個	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単ー 118号 ***					
S02116	太鼓落し		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)						
工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	太鼓落し 松 長4m 厚12cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P33140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33140	太鼓落し 松 長4m 厚12cm	1.000	本	4,100	4,100	
	合 計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,100	
	*** S単ー 119号 ***					
S02116	六角ボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M12×150 黒皮品,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	六角ボルト M12×150 黒皮品	1.000	本	41.50	42	
	合 計				42	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42	
	*** S単ー 120号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150	
	*** S単ー 121号 ***					
S02116	排水フリューム (鉄筋コンクリートフリューム)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム (鉄筋コンクリートフリューム) B300×H300×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	排水フリューム (鉄筋コンクリートフリューム) B300×H300×L2000	1.000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単ー 122号 ***					
S02116	ウィーブホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウィーブホール φ 50 L=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96154		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96154	ウィーブホール φ 50 L=150mm	1.000	個	985	985	
	合 計				985	算出数量 1.000 各単位
	単 価				985	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 123号 ***					
S02116	大型排水フリューム		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フリューム B600×H1200×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96155	大型排水フリューム B600×H1200×L2000	1.000	個	59,600	59,600	
	合 計				59,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,600	
	*** S単ー 124号 ***					
S02116	大型排水フリューム（落蓋式）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フリューム（落蓋式） B600×H1000×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96156		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96156	大型排水フリューム（落蓋式） B600×H1000×L2000	1.000	個	59,600	59,600	
	合 計				59,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,600	
	*** S単ー 125号 ***					
S02116	大型排水フリューム用落蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フリューム用落蓋 B600用 T-25 L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96166		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96166	大型排水フリューム用落蓋 B600用 T-25 L=1000	1.000	枚	23,000	23,000	
	合 計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,000	
	*** S単ー 126号 ***					
S02116	大型排水フリューム用落蓋設置費		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型排水フリューム用落蓋設置費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96167		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96167	大型排水フリューム用落蓋設置費	1.000	枚	2,480	2,480	
	合 計				2,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,480	
	*** S単ー 127号 ***					
S02116	P C鋼より線		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P23068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P23068	P C鋼より線 7本より線 B種 径15.2mm	1.000	ton	518,000	518,000	
	合 計				518,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				518,000	
	*** S単ー 128号 ***					
S02116	PCケーブル用アンカープレート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用アンカープレート 15.2用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96059		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96059	PCケーブル用アンカープレート 15.2用	1,000	個	799	799	
	合 計				799	算出数量 1,000 各単位
	単 価				799	
	*** S単ー 129号 ***					
S02116	PCケーブル用グリッパ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PCケーブル用グリッパ 15.2用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96060		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96060	PCケーブル用グリッパ 15.2用	1,000	個	2,600	2,600	
	合 計				2,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,600	
	*** S単ー 130号 ***					
S02116	横断排水路		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	横断排水路 B300×H300×L2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96031	横断排水路 B300×H300×L2000	1,000	個	13,900	13,900	
	合 計				13,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,900	
	*** S単ー 131号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	あと施工アンカー M12×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96032	あと施工アンカー M12×50	1,000	本	73	73	
	合 計				73	算出数量 1,000 各単位
	単 価				73	
	*** S単ー 132号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 150×150×7×10,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96171		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96171	H形鋼 150×150×7×10	1.000	ton	121,000	121,000	
	合 計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				121,000	
	*** S単ー 133号 ***					
S02116	ターンバックル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ターンバックル 両フック型 9mm×150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96172		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96172	ターンバックル 両フック型 9mm×150mm	1.000	個	207	207	
	合 計				207	算出数量 1.000 各単位
	単 価				207	
	*** S単ー 134号 ***					
S02116	ワイヤーロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ 径6mm G種(G/O) 0.120kg/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96173		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96173	ワイヤーロープ 径6mm G種(G/O) 0.120kg/m	1.000	m	309	309	
	合 計				309	算出数量 1.000 各単位
	単 価				309	
	*** S単ー 135号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96051		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96051	六価クロム溶出試験	1.000	検体	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単ー 136号 ***					
S02116	エレフット試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エレフット試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96049	エレフット試験	1.000	箇所	119,700	119,700	
	合 計				119,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,700	
	*** S単ー 137号 ***					
S02116	産業廃棄物処理税		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96052		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96052	産業廃棄物処理税	1.000	ton	909	909	
	合 計				909	算出数量 1.000 各単位
	単 価				909	
	*** S単ー 138号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	3,750円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単ー 139号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	3,055円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,055	3,055	
	合 計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,055	
	*** S単ー 140号 ***					
S02123	舗装版切断排水処分		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	舗装版切断排水処分 汚泥			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96005 汚泥		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	0円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96005	舗装版切断排水処分 汚泥	1.000	m3	33,000	33,000	
	合 計				33,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,000	
	*** S単ー 141号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,820円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単ー 142号 ***					

事業名	字城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	水路内雑物					
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96035 水路内雑物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	処分費					
	水路内雑物	1.000	m3	17,500	17,500	
	合 計				17,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,500	
	*** S単ー 143号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	木材					
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96038 木材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	処分費					
	木材	1.000	m3	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単ー 144号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	石綿含有スレート					
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96041 石綿含有スレート		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	処分費					
	石綿含有スレート	1.000	m3	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単ー 145号 ***					
S02123	処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	廃プラスチック類					
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96048 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	処分費					
	廃プラスチック類	1.000	m3	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単ー 146号 ***					
S02123	建設発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	建設発生土処分費					
		1.000	m3	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 147号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	16,020	16,020	
	合 計				16,020	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		16,020	
	*** S単- 148号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,032	8,032	
	合 計				8,032	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,032	
	*** S単- 149号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	SD295		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)径区分	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	一般構造物		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	一				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.150	ton	63,750	73,313	
	合 計				179,403	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		179,403	
	*** S単- 150号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工（機械） H1200×2000 B型		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工（機械） 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)	50,900円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	1.500m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)柵渠1組当たりアーム間隔(m/組)	1.5(m/組)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)柵渠型式	B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡)	0.16㎡以上 2.50㎡以下				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	50,900	794,040	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	11,000	17,600	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
P34029	軽油 バトロ-給油	57.000	L	142	8,094	
	合 計				939,482	算出数量 23.400 m
	単 価		m		40,149	
	*** S単- 151号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠階段据付工(機械)H1200×B2000 B型		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実ア-ム間隔長(m/組)	82,400円 1.500m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)柵渠1組当たりア-ム間隔(m/組) 4)柵渠型式	1.5(m/組) B型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0.16㎡以上 2.50㎡以下 なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	82,400	1,285,440	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	11,000	17,600	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
P34029	軽油 バトロ-給油	57.000	L	142	8,094	
	合 計				1,430,882	算出数量 23.400 m
	単 価		m		61,149	
	*** S単- 152号 ***					
S05012	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) H1200×B2000 B型		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実ア-ム間隔長(m/組)	50,900円 1.500m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)柵渠1組当たりア-ム間隔(m/組) 4)柵渠型式	1.5(m/組) B型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0.16㎡以上 2.50㎡以下 なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	50,900	794,040	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	11,000	17,600	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
P34029	軽油 バトロ-給油	57.000	L	142	8,094	
	合 計				939,482	算出数量 23.400 m
	単 価		m		40,149	
	*** S単- 153号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,698	3,698	
	合 計				3,698	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,698	
	*** S単一 154号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,828	5,828	
	合 計				5,828	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,828	
	*** S単一 155号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパ クタ, 区分Ⅱ, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	山砂(SF相当品以上)				
	3)バックホの規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分Ⅱ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	3,700	51,430	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	28,968	9,270	
R01003	普通作業員	1.090	人	20,706	22,570	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,582	8,358	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,358	1,003	
F08011	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 パトロール給油	6.300	L	142	895	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	24,786	4,709	
	合 計				100,821	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,082	

事業名	字城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 156号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分II, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) パック材規格 4) 締固め機械 5) 締固め区分 6) 単価0円区分(基礎材) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) タンバ 区分II なし なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.900	m3	3,700	51,430	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	28,968	12,456	
R01003	普通作業員	1.350	人	20,706	27,953	
R01002	特殊作業員	0.560	人	24,582	13,766	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		13,766	1,652	
F08011	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 バトリル給油	6.300	L	142	895	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	24,786	4,709	
	合 計				115,447	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		11,545	
	*** S単ー 157号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分I, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) パック材規格 4) 締固め機械 5) 締固め区分 6) 単価0円区分(基礎材) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ 区分I なし なし				
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,700	48,840	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	28,968	7,242	
R01003	普通作業員	0.920	人	20,706	19,050	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,916	590	
F08011	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油 バトリル給油	6.300	L	142	895	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	24,786	4,709	
	合 計				88,828	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,883	
	*** S単ー 158号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SF相当品以上), 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分I, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 基礎区分 2) 材料区分	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上)				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)バックホリ規格	山積0.28m3 (平積0.20m3)				
	4)締固め機械	タンバ				
	5)締固め区分	区分 I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03203	山砂					
	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	3,700	48,840	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	28,968	9,270	
R01003	普通作業員	1.090	人	20,706	22,570	
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,582	8,358	
Y00004	諸雑費	0.120		8,358	1,003	
	12%					
F08011	バックホリ[クローラ型・超低・排対型(〜3次)]					
	山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.300	日	8,620	2,586	
P34029	軽油					
	バトリール給油	6.300	L	142	895	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	24,786	4,709	
	合 計				98,231	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,823	
	*** S単ー 159号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	8,360	20,398	
Y00004	雑材料費	0.020		20,398	408	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,968	2,897	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,582	3,933	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,706	4,555	
	合 計				32,191	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,219	
	*** S単ー 160号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	片受直管スリーブ付 4.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片スリーブ 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	2,160	5,270	
Y00004	雑材料費	0.020		5,270	105	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,968	2,317	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,582	2,950	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,706	3,520	
	合 計				14,162	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,416	
	*** S単ー 161号 ***					

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VU 200mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	片受直管スリーブ付 4.0m管 0箇所		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	12,700	30,988	
Y00004	雑材料費	0.020		30,988	620	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,968	2,897	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,582	3,933	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,706	4,555	
	合 計				42,993	算出数量 10,000 m
	単 価		m		4,299	
	*** S単ー 162号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VU 200mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	RR管 5.0m管 0箇所		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m	1.950	本	18,100	35,295	
Y00004	雑材料費	0.020		35,295	706	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,968	2,897	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,582	3,933	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,706	4,555	
	合 計				47,386	算出数量 10,000 m
	単 価		m		4,739	
	*** S単ー 163号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VU 125mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	片受直管スリーブ付 4.0m管 0箇所		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本	5,220	12,737	
Y00004	雑材料費	0.020		12,737	255	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	28,968	2,607	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,582	3,196	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,706	3,934	
	合 計				22,729	算出数量 10,000 m
	単 価		m		2,273	
	*** S単ー 164号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	3,260	7,954	
Y00004	雑材料費	0.020		7,954	159	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,968	2,317	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,582	2,950	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,706	3,520	
	合 計				16,900	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,690	
	*** S単－ 165号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長5.0m	1.950	本	3,100	6,045	
Y00004	雑材料費	0.020		6,045	121	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,968	2,317	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,582	2,950	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,706	3,520	
	合 計				14,953	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,495	
	*** S単－ 166号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 250mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	0箇所 なし				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	19,300	47,092	
Y00004	諸雑費	0.020		47,092	942	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,968	2,317	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,582	3,933	
R01003	普通作業員	0.230	人	20,706	4,762	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型（〜2011）] 標準バック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.120	日	11,000	1,320	
P34029	軽油 バトリール給油	3.500	L	142	497	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	24,786	1,983	
	合 計				62,846	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,285	

事業名	字城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 167号 ***					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 80A(3B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 80A(3B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02064	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	2.500	本	13,200	33,000	
R01002	特殊作業員	0.310	人	24,582	7,620	
R01003	普通作業員	0.350	人	20,706	7,247	
Y00004	雑品 3%	0.030		14,867	446	
	合 計				48,313	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,831	
	*** S単- 168号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	123,000円 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	123,000	123,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	28,968	1,448	
R01002	特殊作業員	0.230	人	24,582	5,654	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,706	3,934	
	合 計				134,036	算出数量 1.000 基
	単 価		基		134,036	
	*** S単- 169号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,125mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	66,600円 125mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	66,600	66,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,968	1,159	
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,582	4,179	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,706	2,899	
	合 計				74,837	算出数量 1.000 基
	単 価		基		74,837	
	*** S単- 170号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	34,600円 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09202	仕切弁 (樹脂製)	1.000	個	34,600	34,600	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	28,968	1,159	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.170	人	24,582	4,179	
R01003	普通作業員	0.140	人	20,706	2,899	
	合 計				42,837	算出数量 1.000 基
	単 価		基		42,837	
	*** S単ー 171号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,不要,なし,不要,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別	再生クラッシュラン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ	10cm				
	4)基盤面不陸整正作業の必要性	不要				
	5)単価0円区分(舗設材)	なし				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	10.600	m3	2,150	22,790	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
	合 計				43,496	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		435	
	*** S単ー 172号 ***					
S10004	水田簡易ほ場整備整地工		ha		1.000 時間	歩A 当たり算出
	水田簡易ほ場整備整地工 湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ,13t級,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	湿地ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	13t級		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業条件	普通				
M01064	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔湿地・排対型(1次)〕 13t級	1.000	時間	5,300	5,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	11.000	L	142	1,562	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	24,786	4,957	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	28,968	579	
R01003	普通作業員 補助労務	0.240	人	20,706	4,969	
	合 計				17,367	算出数量 0.040 ha
	単 価		ha		434,175	
	*** S単ー 173号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎﾟｰ〔ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～3次)〕 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	0.190	日	9,950	1,891	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	6.100	L	142	866	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	24,786	3,222	
R01003	普通作業員 （補助労務）	0.200	人	20,706	4,141	
	合 計				10,120	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,012	
	*** S単ー 174号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトロール給油	0.800	L	142	114	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	22,542	1,353	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,143	300	
	合 計				2,443	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		24	
	*** S単ー 175号 ***					
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L,運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード<単位が時間のみ> 2)機械コード(同上)	M28121 M28121		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 3.6時間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	— —				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34029	軽油 バトロール給油	9.700	L	142	1,377	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	22,542	22,542	
	合 計				25,879	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		25,879	
Y00001	単位					
	*** S単ー 176号 ***					
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	37,200	37,200	
	合 計				37,200	算出数量 1.000 日
	単 価		日		37,200	
	*** S単ー 177号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ガソリンエンジン駆動) 2KVA		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F02070	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva	1.330	日	918	1,221	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	8.400	L	156	1,310	
	合 計				2,531	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,531	
	*** S単ー 178号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕捨て～設置～撤去 1)施工区分	仕捨て～設置～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	20,706	300,237	
	合 計				308,737	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		30,874	
	*** S単ー 179号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 バックホ 現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋（1.0t用） なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
Y00004	諸雑費	0.040		74,256	2,970	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0t用）	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	バックホ〔クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）〕 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	18,100	25,159	
P34029	軽油 バトリック給油	104.000	L	142	14,768	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				181,539	算出数量 36.000 袋
	単 価		袋		5,043	
	*** S単ー 180号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 バックホ 0.000 0.000m3 大型土のう袋（1.0t用） なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	

事業名	字城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				112,218	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		779	
	*** S単ー 181号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸお,0m3,大型土のう袋（1.0 t 用）,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置 ﾊﾞｯｸお		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0 t 用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.360	日	18,100	24,616	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	94.000	L	142	13,348	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				137,006	算出数量 86.000 袋
	単 価		袋		1,593	
	*** S単ー 182号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸお,0m3,大型土のう袋（1.0 t 用）,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去 ﾊﾞｯｸお		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0 t 用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				112,218	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		779	
	*** S単ー 183号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 16,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	16		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F02070	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva	17.600	日	918	16,157	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号 レギュラースタンド	154.000	Ｌ	156	24,024	
R01002	特殊作業員	2.240	人	24,582	55,064	
Y00004	諸雑費	0.100		95,245	9,525	
	合 計				104,770	算出数量 1.000 箇所
	単 価				104,770	
	*** Ｓ単－ 184号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 28,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	28 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva	30.800	日	918	28,274	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号 レギュラースタンド	269.000	Ｌ	156	41,964	
R01002	特殊作業員	3.920	人	24,582	96,361	
Y00004	諸雑費	0.100		166,599	16,660	
	合 計				183,259	算出数量 1.000 箇所
	単 価				183,259	
	*** Ｓ単－ 185号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 18,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	18 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva	19.800	日	918	18,176	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号 レギュラースタンド	173.000	Ｌ	156	26,988	
R01002	特殊作業員	2.520	人	24,582	61,947	
Y00004	諸雑費	0.100		107,111	10,711	
	合 計				117,822	算出数量 1.000 箇所
	単 価				117,822	
	*** Ｓ単－ 186号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 6,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	6 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 定格容量2kva	6.600	日	918	6,059	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号 レギュラースタンド	58.000	Ｌ	156	9,048	
R01002	特殊作業員	0.840	人	24,582	20,649	
Y00004	諸雑費	0.100		35,756	3,576	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				39,332	算出数量 1.000 箇所
	単 価				39,332	
	*** S単－ 187号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 12, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1) 運転日数	12		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 排水方法	作業時排水		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h)	0以上～6未満		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機 [G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	13.200	日	918	12,118	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	115.000	L	156	17,940	
R01002	特殊作業員	1.680	人	24,582	41,298	
Y00004	諸雑費	0.100		71,356	7,136	
	合 計				78,492	算出数量 1.000 箇所
	単 価				78,492	
	*** S単－ 188号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1) ポンプ規格	口径 50mm		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 長期割引単価区分（賃料機械）	なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,968	8,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,706	10,353	
	合 計				19,043	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		19,043	
	*** S単－ 189号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 87, 3, なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 供用日数	87		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 使用回数	3		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	333.000	m ² 供用日	805	268,065	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	333.000	m ²	236	78,588	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				658,768	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		659	
	*** S単－ 190号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,31,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 31		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	287	287,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				717,115	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		717	
	*** S単ー 191号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 4		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	37	37,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				467,115	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		467	
	*** S単ー 192号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,22,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 22		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	204	204,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリール給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				634,115	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		634	

事業名	字城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 193号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	130	13,520	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,706	9,939	
	合 計				23,459	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		235	
	*** S単ー 194号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,706	9,939	
	合 計				14,307	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		143	
	*** S単ー 195号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単ー 196号 ***					
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工		m		100.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ボ リエフレックス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 3)規格	埋設標識シート 幅150mm、50m巻、2倍ボ リエフレックス		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価 5)地中埋設標1.0個当り単価 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエフレックス	2.000	巻	8,950	17,900	
R01013	電工	0.400	人	22,746	9,098	
	合 計				26,998	算出数量 100.000 [各単位]

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		[各単位]		270	
Y00001	埋設標識シート					
	*** S単一 197号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[ハッドガイト式] 質量0.8～1.1t	1,440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 バトロール給油	5,700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,582	24,582	
	合 計				29,653	算出数量 39,000 m3
	単 価		m3		760	
	*** S単一 198号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1,600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 バトロール給油	17,000	L	142	2,414	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				38,128	算出数量 70,000 m3
	単 価		m3		545	
	*** S単一 199号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04081	振動ロー[ハッドガイト式] 質量0.8～1.1t	1,440	日	2,960	4,262	
P34029	軽油 バトロール給油	5,700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,582	24,582	
	合 計				29,653	算出数量 45,000 m3
	単 価		m3		659	
	*** S単一 200号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1,600	日	6,830	10,928	
P34029	軽油 バトロール給油	17,000	L	142	2,414	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				38,128	算出数量 77.000 m3
	単 価		m3		495	
	*** S単- 201号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	片切掘削				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	-				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,113	
	*** S単- 202号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オブソカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		350.4	
	*** S単- 203号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.8	
	*** S単- 204号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		999.5	
	*** S単- 205号 ***					

事業名	宇城農地整備事業	
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)	

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		277.6	
	*** S単ー 206号 ***					
S86804	路床置換工 (B≥4.0m)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		428	
	*** S単ー 207号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,983	
	*** S単ー 208号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		277	
	*** S単ー 209号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		305.5	
	*** S 単一 210号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, ハックお山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 ハックお山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		1,784	
	*** S 単一 211号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, ハックお山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 ハックお山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				
	単 価		m3		3,348	
	*** S 単一 212号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		414.2	
	*** S 単一 213号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		453.4	
	*** S 単一 214号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 宇城農地整備事業						
工事名 浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）						
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		891.6	
	*** S単ー 215号 ***					
SA0152	水平面仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		730.2	
	*** S単ー 216号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,607	
	*** S単ー 217号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,296	
	*** S単ー 218号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				

事業名	字城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		2,885	
	*** S単- 219号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As (カバ-) 舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		215.4	
	*** S単- 220号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト (カバ-) 舗装版	-				
	単 価		m		657.2	
	*** S単- 221号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 設置条件	全面				
	単 価		m ²		988.5	
	*** S単- 222号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分	なし				
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,291	
	*** S単- 223号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 0 40~0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,421	
	*** S単ー 224号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,,21-12-25(20) (高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する ー 一般養生 ー 無し ー 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		36,350	
	*** S単ー 225号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する ー 一般養生 ー 無し ー 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,820	
	*** S単ー 226号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パックお(クレーン機能付)打設,計上する,ー,一般養生,ー,ー,ー,なし,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 パックお(クレーン機能付)打設 計上する ー 一般養生 ー ー ー なし 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,200	
	*** S単ー 227号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,270	
	*** S単- 228号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-, -,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
					1,000 m3	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		37,730	
	*** S単- 229号 ***					
SA0311	均しコンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-, -,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
					1,000 m3	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 パックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		37,200	
	*** S単- 230号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	歩A 当たり算出
					1,000 m ²	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,895	
	*** S単- 231号 ***					

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,734	
	*** S 単 - 232号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		4,425	
	*** S 単 - 233号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品長	据付 2.0m/個				
	3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 均しコンクリート				
	5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	有り なし				
P96164	ボックスカルバート B1600×H1200×L2000		個			材変
	単 価		m		148,400	
	*** S 単 - 234号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25, 均しコンクリート, 有り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 製品長	据付 2.0m/個				
	3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 均しコンクリート				
	5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	有り なし				
P96165	ボックスカルバート B2000×H1200×L2000		個			材変
	単 価		m		171,400	
	*** S 単 - 235号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, なし,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ	無し -				

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 補足材料	-				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		119.2	
	*** S 単 - 236号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュラン RC-40			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		659.6	
	*** S 単 - 237号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	100mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュラン RC-40			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 全仕上り厚	100mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		522.5	
	*** S 単 - 238号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュラン RC-40			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		1,017	
	*** S 単 - 239号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 150mm			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 材料区分 I	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分 I	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	150mm				
	11) 材料区分 II	粒度調整砕石 M-30				

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		850.2	
	*** S単- 240号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,90mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	90mm				
	11)材料区分Ⅱ	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²		609.6	
	*** S単- 241号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 120mm,1層施工,碎石,なし,粒度調整碎石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	120mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²		1,083	
	*** S単- 242号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,碎石,なし,粒度調整碎石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²		1,003	
	*** S単- 243号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,再生粗粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	6)材料区分	再生粗粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²		2,169	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 244号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1. 4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) , プ ライムコート 各種, , 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 6) 材料区分	1. 4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 I (2.35t/m ³) プ ライムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,829	
	*** S単ー 245号 ***					
S02116	表土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	表土			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96199				
P96199	表土		1,000	m ³	5,000	5,000
	合 計				5,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単ー 246号 ***					
S02116	ゴム発泡体		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	ゴム発泡体 厚10mm 硬度20以上, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96179				
P96179	ゴム発泡体 厚10mm 硬度20以上		1,000	m ²	1,210	1,210
	合 計				1,210	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,210	
	*** S単ー 247号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スラフ 薄肉管VU 径250 長4.0m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05065				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スラフ 薄肉管VU 径250 長4.0m		1,000	本	19,300	19,300
	合 計				19,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,300	
	*** S単ー 248号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スラフ 薄肉管VU 径200 長4.0m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05064				

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P05064	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ 薄肉管VU 径200 長4.0m	1.000	本	12,700	12,700	
	合 計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,700	
	*** S単- 249号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ 薄肉管VU 径125 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P05062		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05062	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ 薄肉管VU 径125 長4.0m	1.000	本	5,220	5,220	
	合 計				5,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,220	
	*** S単- 250号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ 薄肉管VU 径100 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P05061		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05061	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ 薄肉管VU 径100 長4.0m	1.000	本	3,260	3,260	
	合 計				3,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,260	
	*** S単- 251号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ 薄肉管VU 径75 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P05060		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05060	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-フ 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	2,160	2,160	
	合 計				2,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,160	
	*** S単- 252号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P05139		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長5.0m	1.000	本	18,100	18,100	
	合 計				18,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,100	
	*** S単- 253号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05135		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05135	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径 75 長5.0m	1.000	本	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単ー 254号 ***					
S02116	水道用硬質塩化ビニル管継手 (TS)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質塩化ビニル管継手 (TS) TS ソケット 150×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96180		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96180	水道用硬質塩化ビニル管継手 (TS) TS ソケット 150×100	1.000	個	2,740	2,740	
	合 計				2,740	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,740	
	*** S単ー 255号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P05329		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05329	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケット 200×150	1.000	個	8,770	8,770	
	合 計				8,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,770	
	*** S単ー 256号 ***					
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×491×250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96188		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96188	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 45° 250A×491×250	1.000	本	350,650	350,650	
	合 計				350,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				350,650	
	*** S単ー 257号 ***					
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×300×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96189		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96189	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 250A×300×300	1.000	本	326,610	326,610	
	合 計				326,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				326,610	
	*** S単ー 258号 ***					

事業名	宇城農地整備事業				
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)				

工事別工事名: 浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき 3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき SGP 250A×2100L×80A,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96190		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96190	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき SGP 250A×2100L×80A	1.000	本	557,840	557,840	
	合 計				557,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				557,840	
	*** S単一 259号 ***					
S02116	3フランジ排泥T字曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 3フランジ排泥T字曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき SGP 200A×90° ×400/700×80A×300L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96191		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96191	3フランジ排泥T字曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×90° ×400/700×80A×300L	1.000	本	575,420	575,420	
	合 計				575,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				575,420	
	*** S単一 260号 ***					
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 90° 200A×968×400,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96192		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96192	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 90° 200A×968×400	1.000	本	405,180	405,180	
	合 計				405,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				405,180	
	*** S単一 261号 ***					
S02116	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×1620L×80A,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96193		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96193	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×1620L×80A	1.000	本	394,350	394,350	
	合 計				394,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				394,350	
	*** S単一 262号 ***					
S02116	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) 2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 200A×500×400,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96194		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96194	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 60° 200A×500×400	1.000	本	332,980	332,980	
	合 計				332,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				332,980	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 263号 ***					
S02116	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 45° 200A×713×250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96195		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96195	2フランジ曲管（溶融亜鉛アルミニウム合金めっき） SGP 45° 200A×713×250	1.000	本	329,370	329,370	
	合 計				329,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				329,370	
	*** S単－ 264号 ***					
S02116	仕切弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ200 0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96197		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96197	仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ200 0.74MPa	1.000	個	123,000	123,000	
	合 計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S単－ 265号 ***					
S02116	仕切弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ125 0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96198		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96198	仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ125 0.74MPa	1.000	個	66,600	66,600	
	合 計				66,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,600	
	*** S単－ 266号 ***					
S02116	仕切弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ75 0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96196		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96196	仕切弁 JWWA B 125 浅埋型 φ75 0.74MPa	1.000	個	34,600	34,600	
	合 計				34,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,600	
	*** S単－ 267号 ***					
S02116	プレキャスト基礎版		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャスト基礎版 B850*L2000*t100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96183		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96183	プレキャスト基礎版 B850*L2000*t100	1.000	個	25,200	25,200	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				25,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,200	
	*** S単－ 268号 ***					
S02116	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎版		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎版 B900*12000*t100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96184		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96184	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ基礎版 B900*12000*t100	1.000	個	26,800	26,800	
	合 計				26,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,800	
	*** S単－ 269号 ***					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立欄渠		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立欄渠 B1500*H1500, L=1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96185		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96185	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立欄渠 B1500*H1500, L=1500	1.000	組	65,220	65,220	
	合 計				65,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,220	
	*** S単－ 270号 ***					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立欄渠(階段)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立欄渠(階段) B1500*H1500, L=1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96186		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96186	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立欄渠(階段) B1500*H1500, L=1500	1.000	組	103,420	103,420	
	合 計				103,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				103,420	
	*** S単－ 271号 ***					
S02116	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B1500*H1200, L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96187		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96187	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ B1500*H1200, L=2000	1.000	個	266,000	266,000	
	合 計				266,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				266,000	
	*** S単－ 272号 ***					
S02116	快適トイレ		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96174		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96174	快適トイレ	1.000	月	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 273号 ***					
S02123	建設発生土処分費（変更後） 建設発生土処分費（変更後）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96175		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)単価の入力	0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96175	建設発生土処分費（変更後）	1.000	m3	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	合 計				1,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,130	
	*** S単ー 274号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 4.作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法	4 作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	0以上～6未満 発動発電機 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	4.400	日	深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	38.000	L			
R01002	特殊作業員	0.560	人			
Y00004	諸雑費	0.100				
	合 計				23,733	算出数量 1.000 箇所
	単 価				2,373	
	*** S単ー 275号 ***				26,106	
S86805	SP【被災地】整地 SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		144.5	
	*** S単ー 276号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

[illegible]

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区區画整理（その13）工事（第1回変更）				
工事別工事名:浅川工区區画整理（その13）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	粒度調整碎石					
J03116	M-30 30～0mm		m3	280,800		
	粒度調整碎石					
J03116	M-30 30～0mm		m3	312,000		
	粒度調整碎石					
J03116	M-30 30～0mm		m3	374,400		
	粒度調整碎石					
J03116	M-30 30～0mm		m3	468,000		
	山砂					
J03203	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)		m3	3,700		
	無収縮モルタル					
J96001			m3	86,800		
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]					
M96001	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		供用日	10,200		
	バックホ[クロー型・排対型(1次)]					
M96002	山積0.45m3(平積0.35m3) (ベ-スマシ(改造費含む))		供用日	25,700		
	攪拌混合機					
M96003	改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	39,000		
	電動ハンマドリル					
M96004	穴あけ能力φ30～40mm		日	59		
	田面排水樹					
P96002	幅340mm×奥行230mm×高さ600mm（調整板含む）		個	12,000		
	高密度ポリエチレン管					
P96003	ダブル構造、φ200		m	2,720		
	建設発生土処分費					
P96004			m3	800		
	舗装版切断排水処分					
P96005	汚泥		m3	33,000		
	セメント系固化材					
P96007	一般軟弱土用 フレコン		ton	18,500		
	給水栓（ノンダストアングルバルブ）					
P96018	φ75、0.74MPa		個	80,700		
	芯出しスパーサー					
P96019	φ300用 φ90×50L×5t		個	2,000		
	配管用継手材					
P96020	75A×90° 塩ビ管・鋼管、離脱防止機能付		個	29,200		
	沈下防止底板					
P96021	スラブB		組	6,400		
	受樹					
P96023	1型、一方開き		個	7,630		
	ボール式補修弁（レバー式）					
P96028	φ75×100 内外面粉体塗装 7.5k		個	56,800		
	六角ボルト					
P96029	M12×150 黒皮品		本	41.50		
	排水フリューム（鉄筋コンクリートフリューム）					
P96030	B300×H300×L2000		個	11,000		
	横断排水路					
P96031	B300×H300×L2000		個	13,900		
	あと施工アンカー					
P96032	M12×50		本	73		
	積込					
P96033	水路内雑物		m3	39,878		
	運搬					
P96034	水路内雑物、10km以内		m3	3,400		
	処分費					
P96035	水路内雑物		m3	17,500		
	積込					
P96036	木材		m3	44,387		
	運搬					
P96037	木材、15km以内		m3	3,950		
	処分費					
P96038	木材		m3	6,000		
	撤去・積込					
P96039	石綿含有スレート		m3	58,249		
	運搬					
P96040	石綿含有スレート、50km以内		m3	7,600		
	処分費					
P96041	石綿含有スレート		m3	60,000		
	高密度ポリエチレン管継手					
P96045	ダブル構造、φ200		個	1,650		
	積込					
P96046	廃プラスチック類		m3	30,418		
	運搬					
P96047	廃プラスチック類、14.9km以内		m3	3,850		
	処分費					
P96048	廃プラスチック類		m3	15,000		
	エレフット試験					
P96049			箇所	119,700		
	六価クロム溶出試験					
P96051			検体	7,300		
	産業廃棄物処理税					
P96052			ton	909		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
P96056	異径チーズφ250×φ75		個	19,100		
	PCケーブル用アンカープレート					
P96057	12.7用		個	799		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96058	PCケーブル用グリップ 12.7用		個	2,270		
P96059	PCケーブル用アンカープレート 15.2用		個	799		
P96060	PCケーブル用グリップ 15.2用		個	2,600		
P96066	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 異径チーズφ200×φ75		個	15,800		
P96068	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 異径チーズφ125×φ75		個	3,820		
P96071	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) エルボ φ80		個	1,750		
P96072	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ソケット φ80		個	1,460		
P96073	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (黒白) ニップル φ80		個	1,370		
P96074	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×2394L×80A		本	587,140		
P96075	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×45° ×190L×163L		本	286,660		
P96076	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 250A×60° ×390L×390L		本	343,690		
P96079	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×1992L×80A		本	415,000		
P96080	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×90° ×570L×314L		本	247,300		
P96081	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 200A×90° ×315L×314L		本	216,010		
P96083	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 80A×80×177L×2246L		本	198,810		
P96084	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 80A×90° ×193L×375L		本	107,930		
P96085	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき) SGP 80A×90° ×375L×124L		本	100,910		
P96092	MFジョイント φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	13,000		
P96094	MFジョイント φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	22,300		
P96096	MFジョイント φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	42,400		
P96097	MFジョイント φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付		個	56,800		
P96099	ゴム製伸縮可とう管 80A 0.33Mpa 偏心量100mm		個	100,000		
P96103	ゴム製伸縮可とう管 200A 0.33Mpa 偏心量100mm		個	221,000		
P96104	ゴム製伸縮可とう管 250A 0.33Mpa 偏心量100mm		個	246,000		
P96106	急速空気弁 鋳鉄製 φ25 内外面粉体塗装 7.5k		個	63,900		
P96107	樹脂製 φ25 0.74MPa以下		個	64,490		
P96109	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号φ250簡易防水型農水マーク入り		個	19,700		
P96110	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋2号φ350簡易防水型農水マーク入り		個	34,200		
P96111	円形鉄蓋 (空気穴付き) φ500 T-25 簡易防水型農水マーク入り		個	99,400		
P96112	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=50mm		個	5,440		
P96113	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=100mm		個	9,090		
P96114	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、上部壁RB25A、H=150		個	10,500		
P96116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=200		個	7,480		
P96117	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=300		個	9,860		
P96118	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、下部壁RB25C、H=300		個	11,600		
P96119	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40		個	14,000		
P96120	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 調整リング RB35 (K) H=50mm		個	8,500		
P96122	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35 (A) H=150mm		個	16,100		
P96127	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35 (B) H=300mm		個	12,100		
P96128	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35 (C) H=300mm		個	17,500		
P96129	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35 (P) H=40mm		個	16,100		
P96131	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50 (A) H=200mm		個	30,200		
P96135	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50 (C) H=200mm		個	14,700		

事業名	宇城農地整備事業
工事名	浅川工区区画整理 (その13) 工事 (第1回変更)

工事別工事名:浅川工区区画整理 (その13) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96137	JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50 (P) H=40mm		個	17,000		
	フランジ付きT字管					
P96141	メカ形 離脱防止金具付 φ200×φ75		個	85,120		
	フランジ付きT字管					
P96143	メカ形 離脱防止金具付 φ125×φ75		個	51,500		
	振れ止め金具					
P96146	D240		個	46,830		
	振れ止め金具					
P96148	D340		個	57,590		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96152	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25CA H=300		個	16,700		
	ウィーブホール					
P96154	φ50 L=150mm		個	985		
	大型排水フリューム					
P96155	B600×H1200×L2000		個	59,600		
	大型排水フリューム (落蓋式)					
P96156	B600×H1000×L2000		個	59,600		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96157	チーズ φ200×φ200 TS		個	30,940		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96158	異径ソケット φ200×φ125 TS		個	67,190		
	両フランジ付短管					
P96159	鋳鉄製 φ75 L=0.5m		個	17,850		
	両フランジ付短管					
P96160	鋳鉄製 φ75 L=0.2m		個	17,850		
	継足しロッド					
P96161	SS400 φ38 L=0.8m		個	51,300		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
P96162	5 5/8° ベンドB形 径200		個	7,640		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
P96163	5 5/8° ベンドB形 径125		個	4,410		
	ボックスカルバート					
P96164	B1600×H1200×L2000		個	249,000		
	ボックスカルバート					
P96165	B2000×H1200×L2000		個	295,000		
	大型排水フリューム用落蓋					
P96166	B600用 T-25 L=1000		枚	23,000		
	大型排水フリューム用落蓋設置費					
P96167			枚	2,480		
	継足しロッド					
P96168	SS400 φ38 L=0.5m		個	51,300		
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS)					
P96169	45° エルボ、径75		個	832		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
P96170	45° ベンド B形 径250		個	18,700		
	H形鋼					
P96171	150×150×7×10		ton	121,000		
	ターンバックル					
P96172	両フック型 9mm×150mm		個	207		
	ワイヤーロープ					
P96173	径6mm G種 (G/O) 0.120kg/m		m	309		
	快適トイレ					
P96174			月	50,000		
	建設発生土処分費 (変更後)					
P96175			m3	1,130		
	ゴム発泡体					
P96179	厚10mm 硬度20以上		m ²	1,210		
	水道用硬質塩化ビニル管継手 (TS)					
P96180	TS ソケット 150×100		個	2,740		
	プレキャスト基礎版					
P96183	B850*L2000*t100		個	25,200		
	プレキャスト基礎版					
P96184	B900*L2000*t100		個	26,800		
	鉄筋コンクリート組立柵渠					
P96185	B1500*H1500, L=1500		組	65,220		
	鉄筋コンクリート組立柵渠 (階段)					
P96186	B1500*H1500, L=1500		組	103,420		
	ボックスカルバート					
P96187	B1500*H1200, L=2000		個	266,000		
	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)					
P96188	SGP 45° 250A×491×250		本	350,650		
	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)					
P96189	SGP 60° 250A×300×300		本	326,610		
	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)					
P96190	SGP 250A×2100L×80A		本	557,840		
	3フランジ排泥T字曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)					
P96191	SGP 200A×90° ×400/700×80A×300L		本	575,420		
	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)					
P96192	SGP 90° 200A×968×400		本	405,180		
	3フランジT字管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)					
P96193	SGP 200A×1620L×80A		本	394,350		
	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)					
P96194	SGP 60° 200A×500×400		本	332,980		
	2フランジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)					
P96195	SGP 45° 200A×713×250		本	329,370		

[illegible]

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00002	田面排水樹設置工		基		10,000 基	歩A 当たり算出
	幅340mm、奥行230mm、高さ600mm					
S02115	土木一般世話役	0.750	人	28,968	21,726	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.750	人	24,582	18,437	S単 18号
S02115	普通作業員	0.750	人	20,706	15,530	S単 19号
Y00004	雑品	0.100		55,693	5,569	
C00003	バックホウ運転 クローラ型 山0.28m3（平0.20m3） 1.7t吊	0.750	日	47,008	35,256	C単 2号
	合 計				96,518	算出数量 10,000 基
	単 価		基		9,652	
	*** T単－ 2号 ***					
T00003	高密度ポリエチレン管設置工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	ダブルφ200					
S02115	土木一般世話役	0.070	人	28,968	2,028	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.070	人	24,582	1,721	S単 18号
S02115	普通作業員	0.070	人	20,706	1,449	S単 19号
Y00004	雑品	0.150		5,198	780	
	合 計				5,978	算出数量 1,000 m
	単 価		m		5,978	
	*** T単－ 3号 ***					
T00007	固化材散布		ton		15,000 ton	歩A 当たり算出
	セメント系固化材					
S02115	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	S単 19号
S02116	セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン,,	16.200	ton	18,500	299,700	S単 35号
S02111	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.170	供用日	10,200	11,934	S単 11号
S02116	軽油 バトリール給油,,	29.000	L	142	4,118	S単 23号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	S単 20号
	合 計				361,244	算出数量 15,000 ton
	単 価		ton		24,083	
	*** T単－ 4号 ***					
T00008	粉体攪拌工（バックホウ攪拌混合）		m3		187,000 m3	歩A 当たり算出
	施工障害無し、深度0.5～2.0m					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	S単 17号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	S単 19号
S02111	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)（バースマシン（改造費含む））	1.270	供用日	25,700	32,639	S単 12号
S02111	攪拌混合機 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.270	供用日	39,000	49,530	S単 13号
S02116	軽油 バトリール給油,,	60.000	L	142	8,520	S単 23号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	S単 20号
	合 計				165,149	算出数量 187,000 m3
	単 価		m3		883	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 5号 ***					
T00015	給水栓設置工		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	75A					
S02115	土木一般世話役	3.330	人	28,968	96,463	S単 17号
S02115	特殊作業員	3.330	人	24,582	81,858	S単 18号
S02115	普通作業員	13.320	人	20,706	275,804	S単 19号
	合 計				454,125	算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所		45,413	
	*** T単－ 6号 ***					
T00019	盛土・埋戻(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 203号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,760	1,954	S単 7号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	659	659	S単 199号
	合 計				2,895	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		2,895	
	*** T単－ 7号 ***					
T00020	路床(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 203号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,760	1,954	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	760	760	S単 197号
	合 計				2,996	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		2,996	
	*** T単－ 8号 ***					
T00022	路肩盛土(狭幅1.0m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 203号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,760	1,954	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	760	760	S単 197号
	合 計				2,996	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		2,996	
	*** T単－ 9号 ***					
T00023	路床置換工(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 203号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,408	1,563	S単 3号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	545	545	S単 198号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その13）工事（第1回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その13）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,390	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		2,390	
	*** T単一 10号 ***					
T00024	盛土・埋戻(狭幅1.0m以上2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	253.8	282	S単 203号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.110	m3	1,760	1,954	S単 7号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	495	495	S単 200号
	合 計				2,731	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		2,731	
	*** T単一 11号 ***					
T00030	盛土・埋戻(人力)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	999.5	1,109	S単 204号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.000	m3	3,230	3,230	S単 8号
	合 計				4,339	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		4,339	
	*** T単一 12号 ***					
T00031	水路横断設置工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	3～7号用水路 2号水管橋 φ200					
S02115	配管工	11.000	人	22,338	245,718	S単 21号
Y00004	雑品	0.150		245,718	36,858	
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型] トラックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.100	日	37,200	40,920	S単 176号
	合 計				323,496	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		323,496	
	*** T単一 13号 ***					
T00032	水路横断設置工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	3～9号用水路 1号水管橋 φ75					
S02115	配管工	4.000	人	22,338	89,352	S単 21号
Y00004	雑品	0.150		89,352	13,403	
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型] トラックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	1.000	日	37,200	37,200	S単 176号
	合 計				139,955	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		139,955	
	*** T単一 14号 ***					
T00034	円形鉄蓋 1号設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号φ250簡易防水型農水マーク入り,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 70号
S02115	普通作業員	0.060	人	20,706	1,242	S単 19号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	無収縮モルタル	0.003	m3	86,800	260	S 単 61号 算出数量 1.000 個
	合 計				21,202	
	単 価		個		21,202	
	*** T 単－ 15号 ***					
T00035	円形鉄蓋 2 号設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋2号φ350簡易防水型農水マーク入り,,	1.000	個	34,200	34,200	S 単 60号
S02115	普通作業員	0.080	人	20,706	1,656	S 単 19号
S02116	無収縮モルタル	0.004	m3	86,800	347	S 単 61号 算出数量 1.000 個
	合 計				36,203	
	単 価		個		36,203	
	*** T 単－ 16号 ***					
T00036	円形鉄蓋 3 号設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	円形鉄蓋（空気穴付き） 円形鉄蓋 φ500 T-25 簡易防水型農水マーク入り,,	1.000	個	99,400	99,400	S 単 78号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,706	2,071	S 単 19号
S02116	無収縮モルタル	0.007	m3	86,800	608	S 単 61号 算出数量 1.000 個
	合 計				102,079	
	単 価		個		102,079	
	*** T 単－ 17号 ***					
T00037	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	円形 1 号 調整リング H=50 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,,	1.000	個	5,440	5,440	S 単 71号
S02115	普通作業員	0.010	人	20,706	207	S 単 19号 算出数量 1.000 個
	合 計				5,647	
	単 価		個		5,647	
	*** T 単－ 18号 ***					
T00038	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	円形 1 号 調整リング H=100 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm,,	1.000	個	9,090	9,090	S 単 85号
S02115	普通作業員	0.010	人	20,706	207	S 単 19号 算出数量 1.000 個
	合 計				9,297	
	単 価		個		9,297	
	*** T 単－ 19号 ***					
T00039	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	円形 1 号 上部壁 H=150 水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、上部壁RB25A、H=150,,	1.000	個	10,500	10,500	S 単 72号
S02115	普通作業員	0.010	人	20,706	207	S 単 19号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,707	算出数量 1.000 個
	単 価		個		10,707	
	*** T単ー 20号 ***					
T00042	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	円形１号 中部壁 H=200					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=200,,	1.000	個	7,480	7,480	S単 87号
S02115	普通作業員	0.010	人	20,706	207	S単 19号
	合 計				7,687	算出数量 1.000 個
	単 価		個		7,687	
	*** T単ー 21号 ***					
T00043	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	円形１号 下部壁 H=300					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、下部壁RB25C、H=300,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 73号
S02115	普通作業員	0.010	人	20,706	207	S単 19号
	合 計				11,807	算出数量 1.000 個
	単 価		個		11,807	
	*** T単ー 22号 ***					
T00044	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	円形１号 底盤 H=40					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、底版RB25P、H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 74号
S02115	普通作業員	0.010	人	20,706	207	S単 19号
	合 計				14,207	算出数量 1.000 個
	単 価		個		14,207	
	*** T単ー 23号 ***					
T00046	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	円形２号 調整リング H=50					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 調整リング RB35(K) H=50mm,,	1.000	個	8,500	8,500	S単 62号
S02115	普通作業員	0.020	人	20,706	414	S単 19号
	合 計				8,914	算出数量 1.000 個
	単 価		個		8,914	
	*** T単ー 24号 ***					
T00049	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	円形２号 上部壁 H=150					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35(A) H=150mm,,	1.000	個	16,100	16,100	S単 63号
S02115	普通作業員	0.020	人	20,706	414	S単 19号
	合 計				16,514	算出数量 1.000 個
	単 価		個		16,514	

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 25号 ***					
T00052	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	円形２号 中部壁 H=300					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=300mm,,	1,000	個	12,100	12,100	S単 64号
S02115	普通作業員	0.020	人	20,706	414	S単 19号
	合 計				12,514	算出数量 1,000 個
	単 価		個		12,514	
	*** T単－ 26号 ***					
T00053	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	円形２号 下部壁 H=300					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300mm,,	1,000	個	17,500	17,500	S単 65号
S02115	普通作業員	0.020	人	20,706	414	S単 19号
	合 計				17,914	算出数量 1,000 個
	単 価		個		17,914	
	*** T単－ 27号 ***					
T00054	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	円形２号 底盤 H=40					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm,,	1,000	個	16,100	16,100	S単 66号
S02115	普通作業員	0.020	人	20,706	414	S単 19号
	合 計				16,514	算出数量 1,000 個
	単 価		個		16,514	
	*** T単－ 28号 ***					
T00056	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	円形３号 上部壁 H=200					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,	1,000	個	30,200	30,200	S単 79号
S02115	普通作業員	0.030	人	20,706	621	S単 19号
	合 計				30,821	算出数量 1,000 個
	単 価		個		30,821	
	*** T単－ 29号 ***					
T00060	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	円形３号 下部壁 H=200					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm,,	1,000	個	14,700	14,700	S単 80号
S02115	普通作業員	0.020	人	20,706	414	S単 19号
	合 計				15,114	算出数量 1,000 個
	単 価		個		15,114	
	*** T単－ 30号 ***					
T00062	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	円形３号 底盤 H=40					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,	1.000	個	17,000	17,000	S単 81号
S02115	普通作業員	0.020	人	20,706	414	S単 19号
	合 計				17,414	算出数量 1.000 個
	単 価		個		17,414	
	*** T単－ 31号 ***					
T00063	仕切弁設置工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	樹脂製 φ200					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,390	1,390	S単 58号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,200mm	1.000	基	134,036	134,036	S単 168号
S02116	MFジョイント φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	42,400	84,800	S単 59号
	合 計				220,226	算出数量 1.000 基
	単 価		基		220,226	
	*** T単－ 32号 ***					
T00064	仕切弁設置工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	樹脂製 φ125					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,390	1,390	S単 58号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,125mm	1.000	基	74,837	74,837	S単 169号
S02116	MFジョイント φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	22,300	44,600	S単 69号
	合 計				120,827	算出数量 1.000 基
	単 価		基		120,827	
	*** T単－ 33号 ***					
T00065	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	樹脂製 φ25 0.74MPa					
S02116	急速空気弁 樹脂製 φ25 0.74MPa以下,,	1.000	個	64,490	64,490	S単 75号
S02115	土木一般世話役	0.110	人	28,968	3,186	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.180	人	24,582	4,425	S単 18号
S02115	普通作業員	0.210	人	20,706	4,348	S単 19号
	合 計				76,449	算出数量 1.000 基
	単 価		基		76,449	
	*** T単－ 34号 ***					
T00066	仕切弁設置工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	樹脂製 φ75					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種 300 長600mm,,	1.000	個	1,390	1,390	S単 58号
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	1.000	基	42,837	42,837	S単 170号
S02116	MFジョイント φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付,,	2.000	個	13,000	26,000	S単 84号
	合 計				70,227	算出数量 1.000 基
	単 価		基		70,227	
	*** T単－ 35号 ***					

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事 （第１回変更）					
工事別工事名：浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00069	配管土工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	3-9号用水路 1号排泥工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.100	m3	1,983	12,096	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパ`クタ,区分Ⅱ ,なし,なし	0.800	m3	10,082	8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タシバ`,区分Ⅱ,なし, なし	0.400	m3	11,545	4,618	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパ`クタ(Ⅱ)	1.500	m3	3,218	4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m3	3,700	7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパ`クタ(Ⅱ)	2.900	m3	3,673	10,652	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ボ`リエフレクロス	10.000	m	270	2,700	S単 196号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,不要,なし,不要,	5.000	m ²	435	2,175	S単 171号
	合 計				52,534	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,253	
	*** T単一 36号 ***					
T00070	配管土工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	3-7号用水路 2号排泥工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	7.500	m3	1,983	14,873	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパ`クタ,区分Ⅱ ,なし,なし	0.800	m3	10,082	8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タシバ`,区分Ⅱ,なし, なし	0.400	m3	11,545	4,618	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパ`クタ(Ⅱ)	1.500	m3	3,218	4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m3	3,700	7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパ`クタ(Ⅱ)	3.900	m3	3,673	14,325	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ボ`リエフレクロス	10.000	m	270	2,700	S単 196号
	合 計				56,809	算出数量 10.000 m
	単 価		m		5,681	
	*** T単一 37号 ***					
T00071	配管土工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	3-7号用水路 3号排泥工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.600	m3	1,983	9,122	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパ`クタ,区分Ⅱ ,なし,なし	0.800	m3	10,082	8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タシバ`,区分Ⅱ,なし, なし	0.400	m3	11,545	4,618	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパ`クタ(Ⅱ)	1.500	m3	3,218	4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2.000	m3	3,700	7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパ`クタ(Ⅱ)	1.400	m3	3,673	5,142	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ボ`リエフレクロス	10.000	m	270	2,700	S単 196号
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,不要,なし,不要,	5.000	m ²	435	2,175	S単 171号

事業名	宇城農地整備事業					
工事名	浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）					
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				44,050	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,405	
	*** T単一 38号 ***					
T00072	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000	歩A 当たり算出
	円形１号 上下部壁 H=300					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25CA H=300,,	1.000	個	16,700	16,700	S単 86号
S02115	普通作業員	0.010	人	20,706	207	S単 19号
	合 計				16,907	算出数量 1.000 個
	単 価		個		16,907	
	*** T単一 39号 ***					
T00073	道路反射鏡移設（撤去・復旧）		基		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.250	人	28,968	7,242	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.250	人	24,582	6,146	S単 18号
S02115	普通作業員	0.250	人	20,706	5,177	S単 19号
Y00004	雑品	0.150		18,565	2,785	
C00002	バックホウ運転 クローラ型 山0.45m3（平0.35m3） 2.9t吊	0.250	日	59,971	14,993	C単 1号
	合 計				36,343	算出数量 1.000 基
	単 価		基		36,343	
	*** T単一 40号 ***					
T00074	コンクリート削孔		孔		100,000	歩A 当たり算出
	削孔径10mm以上30mm未満,削孔深さ30mm以上200mm未満					
S02115	土木一般世話役	0.300	人	28,968	8,690	S単 17号
S02115	特殊作業員	1.200	人	24,582	29,498	S単 18号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,706	8,282	S単 19号
S16004	発動発電機〔G駆動・～低騒音型〕 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,なし	1.700	日	2,531	4,303	S単 177号
S02111	電動ハンマドリル 穴あけ能力φ30～40mm	1.700	日	59	100	S単 14号
Y00004	雑品	0.240		50,873	12,210	
	合 計				63,083	算出数量 100.000 孔
	単 価		孔		631	
	*** T単一 41号 ***					
T00075	水路横断設置工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	3-7号用水路 1号水管橋 φ250					
S02115	配管工	13.400	人	22,338	299,329	S単 21号
Y00004	雑品	0.150		299,329	44,899	
S16004	トラックレン〔油圧伸縮ジブ型〕 トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし	1.340	日	37,200	49,848	S単 176号
	合 計				394,076	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		394,076	

事業名		宇城農地整備事業				
工事名		浅川工区区画整理（その１３）工事（第１回変更）				
工事別工事名:浅川工区区画整理（その１３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 42号 ***					
T00076	レジンコンクリート製ボックス		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	円形１号 上下部壁 H=300					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25CA H=300,,	1.000	個	16,700	16,700	S単 86号
S02115	普通作業員	0.010	人	20,706	207	S単 19号
	合 計				16,907	算出数量 1,000 式
	単 価		式		16,907	
	*** T単ー 43号 ***					
T00077	配管土工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	3-5-1号用水路 1号排泥工					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	4,500	m3	1,983	8,924	S単 207号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパ`タ,区分Ⅱ ,なし,なし	0.800	m3	10,082	8,066	S単 155号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),山積0.28m3(平積0.20m3),タハ`,区分Ⅱ,なし, なし	0.400	m3	11,545	4,618	S単 156号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパ`タ(Ⅱ)	1,500	m3	3,218	4,827	S単 5号
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	2,000	m3	3,700	7,400	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパ`タ(Ⅱ)	1,300	m3	3,673	4,775	S単 4号
S42111	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 ,埋設標識シート,,幅150mm、50m巻、2倍ボ`リエチレンクロス	10,000	m	270	2,700	S単 196号
	合 計				41,310	算出数量 10,000 m
	単 価		m		4,131	
	*** T単ー 44号 ***					
T00078	レジンコンクリート製ボックス設置		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	円形１号 中部壁 H=300					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=300,,	1.000	個	9,860	9,860	S単 89号
S02115	普通作業員	0.010	人	20,706	207	S単 19号
	合 計				10,067	算出数量 1,000 個
	単 価		個		10,067	
	*** T単ー 45号 ***					
T00079	ウィーブホール設置工		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	φ50 L=150mm					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	28,968	17,381	S単 17号
S02115	普通作業員	0.600	人	20,706	12,424	S単 19号
Y00004	雑品	0.100		29,805	2,981	
S02116	ウィーブホール φ50 L=150mm,,	10,000	個	985	9,850	S単 122号
	合 計				42,636	算出数量 10,000 本
	単 価		本		4,264	

[illegible]