誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度
駅館川農地整備事業
平山支線水路(その3)工事

積 算 書

(第3回変更)

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(37,500,000) 49,590,000	
・工事原価			(31,356,000) 41,679,000	
純工事費			(24,645,000) 32,906,000	
・直接工事費			(21,918,000) 28,987,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(21,779,000) 28,302,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(139,000) 685,000	
・間接工事費			(9,438,000) 12,692,000	
・共通仮設費			(2,727,000) 3,919,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等			(2,505,000) 3,168,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(0) 308,000	
・準備費	(") 1.000	式	(0) 126,000	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(0) 53,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(222,000) 264,000	
・現場環境改善費(率計上)			(222,000) 264,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(6,711,000) 8,773,000	
・現場管理費(率計上)			(6,711,000) 8,773,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理费率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(6,144,000) 7,912,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 0	
支給品費(直工)			(") 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(265,000) 686,000	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(21,779,000)	
				28,302,000	
・土工				(4,864,000)	
	1.000	式		6,492,000	
・・作業土工				(4,864,000)	
本管設置部	1.000	式		4,487,000	
000001 床掘	(84)		(")	(163,232)	歩A・単A [金額B]
路盤材	85	m3	1,943.23	165,175	B単 1号
000002 床掘	(504)		(")	(979,391)	歩A・単A [金額B]
粘性土	500	m3	1,943.23	971,618	B単 2号
000003 仮置土運搬	(588)		(")	(978,062)	歩A・単A [金額B]
路盤材及び粘性土	585	m3	1,663.37	973,072	B単 3号
000004 埋戻土運搬	(606)		(")	(1,197,377)	歩A・単A [金額B]
粘性土	593	m3	1,975.86	1,171,691	B単 4号
000005 埋戻	(245)		(")	(862,055)	歩A・単A [金額B]
流用土,振動コンパクタ,B<1.0m	244	m3	3,518.59	858,536	B単 5号
000006 埋戻	(109)		(")	(353,345)	歩A・単A [金額B]
流用土,振動ローラ,B>1.0m	107	m3	3,241.69	346,862	B単 6号
000007 作業残土処理	(132)		(")	(330,132)	歩A・単A [単価B]
粘性土及び路盤材	0	m3	2,501	0	B単 7号
合 計				(4,863,594)	
				4,486,954	
・・作業土工				(0)	
道路付替工	1.000	式		2,005,000	
000079 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
路盤材	29	m3	1,943	56,347	B単 79号
000080 路肩盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
搬入土,振動コンパクタ	14	m3	3,519	49,266	B単 80号
000081 路床盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
搬入土,振動ローラ(HG)	48	m3	3,242	155,616	B単 81号
000082 路体盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
流用土及び搬入土,振動ローラ(搭乗)	197	m3	875	172,375	B単 82号
000083 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
切土部	9	m ²	7,745	69,705	B単 83号
000084 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
盛土部	153	m ²	6,427	983,331	B単 84号
000085 石灰改良工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
固化材,ス-パ-ア-スライムQ,防塵型	140	m3	1,908	267,120	B単 85号
000086 不足土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
板場3工区より	118	m3	2,129	251,222	B単 86号
合 計				(0)	
				2,004,982	
・構造物撤去工				(661,000)	
	1.000	式		1,258,000	
・・構造物取壊し工				(661,000)	
	1.000	式		1,258,000	
000008 舗装版切断工	(3.3)		(")	(1,795)	歩A・単A [単価B]
As舗装,t=5cm	3.0	m	544	1,632	B単 8号
000009 汚泥運搬・処理	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
As舗装切断時	1.0	m3	24,723	24,723	B単 9号
000010 舗装版破砕工	(815)		(")	(150,775)	歩A・単A [単価B]
As舗装,t=5cm	839	m ²	185	155,215	B単 10号
000011 殻運搬・処理	(41)		(")	(390,320)	歩A・単A [単価B]
As殻	34	m3	9,520	323,680	B単 11号
000012 舗装版切断工	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
Co舗装,t=12cm	9.5	m	1,038	9,861	B単 12号
000013 汚泥運搬・処理	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
Co舗装切断時	1.0	m3	24,723	24,723	B単 13号
000014 舗装版破砕工	(44)		(")	(8,140)	歩A・単A [単価B]
Co舗装,t=12cm	64	m ²	185	11,840	B単 14号
000087 構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
有筋Co	2.9	m3	15,407	44,680	B単 87号
000015 殻運搬・処理	(5.3)		(")	(50,456)	歩A・単A [単価B]
無筋Co殻	13	m3	9,520	123,760	B単 15号
000088 殻運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
有筋Co殻	10	m3	10,806	108,060	B単 88号
000089 産業廃棄物処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	0.68	ton	59,333	40,346	B単 89号
000090 産業廃棄物運搬費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	1	台	11,867	11,867	B単 90号
000091 産業廃棄物処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
木くず(生木)	12.11	ton	13,853	167,760	B単 91号
000092 運搬(伐開、除根、除草)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
木くず(生木)	22	空m3	2,446	53,812	B単 92号
000093 産業廃棄物処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
木くず(伐採根)	3.81	ton	19,790	75,400	B単 93号
000094 運搬(伐開、除根、除草)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
木くず(伐採根)	6.9	空m3	2,447	16,884	B単 94号
000095 産業廃棄物処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
建設混合廃棄物	3.05	ton	11,874	36,216	B単 95号
000096 産業廃棄物運搬費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
建設混合廃棄物	1	台	27,707	27,707	B単 96号

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)		

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				(660,793) 1,258,166	
・管体基礎工				(1,251,000) 1,404,000	
・ ・砂基礎工				(1,251,000) 1,273,000	
000016 砂基礎 基床部,SG相当	(40) 41	m3	(") 10,624	(424,960) 435,584	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 砂基礎 管側部,SG相当	(72) 73	m3	(") 11,472	(825,984) 837,456	歩A・単A [単価B] B単 17号
合 計				(1,250,944) 1,273,040	
・ ・湧水対策工				(0) 131,000	
000097 単粒度砕石 5号	(0.000) 8.5	m3	(0) 5,142	(0) 43,707	歩A・単A [金額B] B単 97号
000098 暗きょ排水管布設 50	(0.000) 62.7	m	(0) 879	(0) 55,113	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 吸出し防止マット t=10mm	(0.000) 56	m ²	(0) 583	(0) 32,648	歩A・単A [単価B] B単 99号
合 計				(0) 131,468	
・管体工				(10,650,000) 10,919,000	
・ ・硬質ポリ塩化ビニル管布設工				(10,650,000) 10,919,000	
000018 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM(RR) 400	(") 222.7	m	(") 19,704	(") 4,388,081	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM(RR) 350	(75.8) 73.9	m	(") 15,495	(1,174,521) 1,145,081	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×11°1/4	(") 1	個	(") 68,038	(") 68,038	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×5°5/8	(") 3	個	(") 65,071	(") 195,213	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×45° 離脱防止付	(") 1	個	(") 188,884	(") 188,884	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×22°1/2 離脱防止付	(") 5	個	(") 163,172	(") 815,860	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×11°1/4 離脱防止付	(") 4	個	(") 163,172	(") 652,688	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×5°5/8 離脱防止付	(") 4	個	(") 161,195	(") 644,780	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×22°1/2	(") 1	個	(") 58,149	(") 58,149	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8	(1) 0	個	(") 52,907	(52,907) 0	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8 離脱防止付	(1) 0	個	(") 139,438	(139,438) 0	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400両受短管	(") 4	個	(") 58,149	(") 232,596	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400両受短管 離脱防止付	(") 1	個	(") 296,123	(") 296,123	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350両受短管	(1) 2	個	(") 35,008	(35,008) 70,016	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 400×350×100 全方位離脱防止付	(") 1	個	(") 316,822	(") 316,822	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×75 全方位離脱防止付	(1) 0	個	(") 240,309	(240,309) 0	歩A・単A [単価B] B単 33号
000100 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×250 分岐離脱防止付	(0.000) 1	個	(0) 174,150	(0) 174,150	歩A・単A [単価B] B単 100号
000034 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 400×75 全方位離脱防止付	(") 1	個	(") 165,150	(") 165,150	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 350×75 全方位離脱防止付	(") 1	個	(") 143,394	(") 143,394	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製ワン付T字管 350×75 0.75MPa	(") 1	個	(") 142,553	(") 142,553	歩A・単A [単価B] B単 36号
000101 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型ドレッサージョイント 400	(0.000) 2	個	(0) 370,578	(0) 741,156	歩A・単A [単価B] B単 101号
000037 離脱防止金具 400	(3) 1	個	(") 187,490	(562,470) 187,490	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 離脱防止金具 350	(1) 0	個	(") 137,243	(137,243) 0	歩A・単A [単価B] B単 38号
000102 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(発生材) FRP製 350×5°5/8 離脱防止付	(0.000) 1	個	(0) 52,904	(0) 52,904	歩A・単A [単価B] B単 102号
000103 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(発生材) FRP製1段落T字管 350×250×75 全方位離脱防止付	(0.000) 1	個	(0) 240,292	(0) 240,292	歩A・単A [単価B] B単 103号
合 計				(10,650,227) 10,919,420	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・分水工				(1,720,000)	
	1.000	式		2,622,000	
・・2号支線水路				(")	
	1.000	式		526,000	
000039 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 100	(") 3.6	m	(") 1,967	(") 7,081	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP (RR) 100×45°	(") 1	個	(") 7,160	(") 7,160	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 MFｼﾞｮｲﾝﾄ 100 0.74MPa 離脱防止付	(") 2	個	(") 19,205	(") 38,410	歩A・単A [単価B] B単 41号
000042 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製ﾌﾞﾗﾝｸﾞ 付T字管 100×75 0.74MPa 離脱防止付	(") 1	個	(") 46,974	(") 46,974	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 ｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｯｽ設置工 円形1号	(") 1	式	(") 69,972	(") 69,972	歩A・単A [金額B] B単 43号
000044 制水弁設置工 100	(") 1	基	(") 60,367	(") 60,367	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 ｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｯｽ設置工 円形3号	(") 1	式	(") 135,648	(") 135,648	歩A・単A [金額B] B単 45号
000046 空気弁設置工 25,0.74MPa	(") 1	式	(") 159,973	(") 159,973	歩A・単A [金額B] B単 46号
合 計				(") 525,585	
・・既D-1号支線水路				(694,000)	
	1.000	式		700,000	
000047 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 75	(3.6) 4.4	m	(") 1,593	(5,735) 7,009	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP (RR) 75×90°	(1) 2	個	(") 4,727	(4,727) 9,454	歩A・単A [単価B] B単 48号
000049 MFｼﾞｮｲﾝﾄ 75 0.74MPa 離脱防止付	(") 2	個	(") 14,616	(") 29,232	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製ﾌﾞﾗﾝｸﾞ 付T字管 75×75 0.74MPa 離脱防止付	(") 1	個	(") 44,106	(") 44,106	歩A・単A [単価B] B単 50号
000051 ｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｯｽ設置工 円形1号	(") 1	式	(") 261,319	(") 261,319	歩A・単A [金額B] B単 51号
000052 制水弁設置工 75	(") 1	基	(") 49,963	(") 49,963	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 ｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｯｽ設置工 円形3号	(") 1	式	(") 135,648	(") 135,648	歩A・単A [金額B] B単 53号
000054 空気弁設置工 25,0.74MPa	(") 1	式	(") 163,039	(") 163,039	歩A・単A [金額B] B単 54号
合 計				(693,769) 699,770	
・・水田8号水路				(500,000)	
	1.000	式		1,396,000	
000055 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 75	(3.6) 0.0	m	(") 1,593	(5,735) 0	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP (RR) 75×90°	(1) 0	個	(") 4,727	(4,727) 0	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 MFｼﾞｮｲﾝﾄ 75 0.74MPa 離脱防止付	(2) 0	個	(") 14,616	(29,232) 0	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製ﾌﾞﾗﾝｸﾞ 付T字管 75×75 0.74MPa 離脱防止付	(1) 0	個	(") 44,106	(44,106) 0	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 ｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｯｽ設置工 円形1号	(1) 0	式	(") 69,972	(69,972) 0	歩A・単A [金額B] B単 59号
000104 ｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｯｽ設置工 円形1号	(0.000) 1	式	(0) 76,954	(0) 76,954	歩A・単A [金額B] B単 104号
000060 制水弁設置工 75	(1) 0	基	(") 49,963	(49,963) 0	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 ｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄﾞ ｯｽ設置工 円形3号	(") 1	式	(") 135,648	(") 135,648	歩A・単A [金額B] B単 61号
000062 空気弁設置工 25,0.74MPa	(1) 0	式	(") 160,764	(160,764) 0	歩A・単A [金額B] B単 62号
000105 空気弁設置工 25,0.74MPa	(0.000) 1	式	(0) 179,118	(0) 179,118	歩A・単A [金額B] B単 105号
000106 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP 250	(0.000) 4.9	m	(0) 6,993	(0) 34,266	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製曲管 250×90°, 離脱防止付き	(0.000) 1	個	(0) 219,683	(0) 219,683	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製ﾌﾞﾗﾝｸﾞ 付T字管 250×75, 0.74MPa, 離脱防止付	(0.000) 1	個	(0) 193,680	(0) 193,680	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製曲管 250×5°5/8, 離脱防止付き	(0.000) 1	個	(0) 157,619	(0) 157,619	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 MFｼﾞｮｲﾝﾄ 250, 0.74MPa, 離脱防止付	(0.000) 2	個	(0) 82,647	(0) 165,294	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 制水弁設置工 250	(0.000) 1	基	(0) 233,325	(0) 233,325	歩A・単A [単価B] B単 111号
合 計				(500,147) 1,395,587	
・空気弁工				(")	
	1.000	式		349,000	

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・3号空気弁工				(")	
	1.000	式		349,000	
000063 レジコンクリートボックス設置工 円形3号	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	135,648	135,648	B単 63号
000064 空気弁設置工 75,0.74MPa	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	1	式	213,651	213,651	B単 64号
合 計				(")	
				349,299	
・付帯工				(127,000)	
	1.000	式		128,000	
・埋設表示工				(72,000)	
	1.000	式		73,000	
000065 埋設表示テープ 幅150mm,50m,2倍ボリフレノック	(309.0)		(")	(71,688)	歩A・単A [単価B]
	315.0	m	232	73,080	B単 65号
合 計				(71,688)	
				73,080	
・横断保護工				(")	
	1.000	式		55,000	
000066 無筋コンクリート 18N-8-40	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.1	m3	27,987	30,786	B単 66号
000067 型枠	(")		(")	(")	歩A・単A [金額B]
	3.3	m ²	7,239.69	23,891	B単 67号
000068 路盤紙	(")		(")	(")	歩A・単A [単価B]
	1.2	m ²	29	35	B単 68号
合 計				(")	
				54,712	
・復旧工				(2,157,000)	
	1.000	式		3,329,000	
・アスファルト舗装工 No.8迄				(2,006,000)	
	1.000	式		1,948,000	
000069 不陸整正	(815)		(")	(96,170)	歩A・単A [単価B]
	800	m ²	118	94,400	B単 69号
000070 下層路盤工 RC-40(流用材),t=15cm	(320)		(")	(77,760)	歩A・単A [単価B]
	286	m ²	243	69,498	B単 70号
000071 上層路盤工 M-30,t=15cm	(324)		(")	(257,904)	歩A・単A [単価B]
	290	m ²	796	230,840	B単 71号
000072 表層工 密粒アスファルト,t=5cm	(815)		(")	(1,573,765)	歩A・単A [単価B]
	736	m ²	1,931	1,421,216	B単 72号
000112 アスカーブ 155cm2以上175cm2未満	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	125.7	m	1,050	131,985	B単 112号
合 計				(2,005,599)	
				1,947,939	
・アスファルト舗装工 No.8以降				(0)	
	1.000	式		553,000	
000113 不陸整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	179	m ²	118	21,122	B単 113号
000114 下層路盤工 RC-40(流用材),t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	179	m ²	243	43,497	B単 114号
000115 上層路盤工 M-30,t=15cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	179	m ²	796	142,484	B単 115号
000116 表層工 密粒アスファルト,t=5cm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	179	m ²	1,931	345,649	B単 116号
合 計				(0)	
				552,752	
・コンクリート舗装工				(151,000)	
	1.000	式		217,000	
000073 路盤工 RC-40(流用材),t=15cm	(19)		(")	(4,617)	歩A・単A [単価B]
	15	m ²	243	3,645	B単 73号
000074 表層工 コンクリート,t=12cm	(44)		(")	(146,520)	歩A・単A [単価B]
	64	m ²	3,330	213,120	B単 74号
合 計				(151,137)	
				216,765	
・排水路工				(0)	
	1.000	式		611,000	
000117 側溝設置工 U300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	57.1	m	3,614	206,359	B単 117号
000118 U形側溝 300,L=2000	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	25	個	12,066	301,650	B単 118号
000119 U形側溝 300,L=1000	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	10	個	6,102	61,020	B単 119号
000120 U型側溝蓋 300,L=500	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	12	個	3,461	41,532	B単 120号
合 計				(0)	
				610,561	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		平山支線水路(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘			(")		
	路盤材		m3	1,943.23		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 床掘			(")		
	粘性土		m3	1,943.23		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 仮置土運搬			(")		
	路盤材及び粘性土		m3	1,663.37		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 埋戻土運搬			(")		
	粘性土		m3	1,975.86		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 埋戻			(")		
	流用土,振動コンパクト,B<1.0m		m3	3,518.59		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 埋戻			(")		
	流用土,振動ローラ,B>1.0m		m3	3,241.69		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 作業残土処理			(")		
	粘性土及び路盤材		m3	2,501		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 舗装版切断工			(")		
	As舗装,t=5cm		m	544		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 汚泥運搬・処理			(")		
	As舗装切断時		m3	24,723		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 舗装版破砕工			(")		
	As舗装,t=5cm		m ²	185		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 殻運搬・処理			(")		
	As殻		m3	9,520		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 舗装版切断工			(")		
	Co舗装,t=12cm		m	1,038		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 汚泥運搬・処理			(")		
	Co舗装切断時		m3	24,723		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 舗装版破砕工			(")		
	Co舗装,t=12cm		m ²	185		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 殻運搬・処理			(")		
	無筋Co殻		m3	9,520		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 砂基礎			(")		
	基床部,SG相当		m3	10,624		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 砂基礎			(")		
	管側部,SG相当		m3	11,472		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設			(")		
	VM (RR) 400		m	19,704		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設			(")		
	VM (RR) 350		m	15,495		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(")		
	FRP製 400×11°1/4		個	68,038		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(")		
	FRP製 400×5°5/8		個	65,071		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(")		

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	FRP製 400×45° 離脱防止付 *** B単 - 23号 ***		個	(") 188,884		歩A・単A
000023	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製 400×22° 1/2 離脱防止付 *** B単 - 24号 ***		個	(") 163,172		歩A・単A
000024	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製 400×11° 1/4 離脱防止付 *** B単 - 25号 ***		個	(") 163,172		歩A・単A
000025	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製 400×5° 5/8 離脱防止付 *** B単 - 26号 ***		個	(") 161,195		歩A・単A
000026	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製 350×22° 1/2 *** B単 - 27号 ***		個	(") 58,149		歩A・単A
000027	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製 350×5° 5/8 *** B単 - 28号 ***		個	(") 52,907		歩A・単A
000028	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製 350×5° 5/8 離脱防止付 *** B単 - 29号 ***		個	(") 139,438		歩A・単A
000029	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製 400両受短管 *** B単 - 30号 ***		個	(") 58,149		歩A・単A
000030	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製 400両受短管 離脱防止付 *** B単 - 31号 ***		個	(") 296,123		歩A・単A
000031	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製 350両受短管 *** B単 - 32号 ***		個	(") 35,008		歩A・単A
000032	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製1段落T字管 400×350×100 全方位離脱防止付 *** B単 - 33号 ***		個	(") 316,822		歩A・単A
000033	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製1段落T字管 350×250×75 全方位離脱防止付 *** B単 - 34号 ***		個	(") 240,309		歩A・単A
000034	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製T字管 400×75 全方位離脱防止付 *** B単 - 35号 ***		個	(") 165,150		歩A・単A
000035	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製T字管 350×75 全方位離脱防止付 *** B単 - 36号 ***		個	(") 143,394		歩A・単A
000036	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製ワジ付T字管 350×75 0.75MPa *** B単 - 37号 ***		個	(") 142,553		歩A・単A
000037	離脱防止金具					
	400 *** B単 - 38号 ***		個	(") 187,490		歩A・単A
000038	離脱防止金具					
	350 *** B単 - 39号 ***		個	(") 137,243		歩A・単A
000039	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP 100 *** B単 - 40号 ***		m	(") 1,967		歩A・単A
000040	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	VP (RR) 100×45° *** B単 - 41号 ***		個	(") 7,160		歩A・単A
000041	MFジョイント					
	100 0.74MPa 離脱防止付 *** B単 - 42号 ***		個	(") 19,205		歩A・単A
000042	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製ワジ付T字管 100×75 0.74MPa 離脱防止付 *** B単 - 43号 ***		個	(") 46,974		歩A・単A
000043	レジンコンクリート舗設設置工					
	円形1号		式	(") 69,972		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 制水弁設置工			(")		
	100		基	60,367		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** レジンコンクリートツクス設置工			(")		
	円形3号		式	135,648		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 空気弁設置工			(")		
	25,0.74MPa		式	159,973		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			(")		
	VP 75		m	1,593		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(")		
	VP (RR) 75×90°		個	4,727		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** MFジョイント			(")		
	75 0.74MPa 離脱防止付		個	14,616		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(")		
	FRP製フランジ付T字管 75×75 0.74MPa 離脱防止付		個	44,106		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** レジンコンクリートツクス設置工			(")		
	円形1号		式	261,319		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 制水弁設置工			(")		
	75		基	49,963		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** レジンコンクリートツクス設置工			(")		
	円形3号		式	135,648		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 空気弁設置工			(")		
	25,0.74MPa		式	163,039		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設			(")		
	VP 75		m	1,593		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(")		
	VP (RR) 75×90°		個	4,727		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** MFジョイント			(")		
	75 0.74MPa 離脱防止付		個	14,616		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(")		
	FRP製フランジ付T字管 75×75 0.74MPa 離脱防止付		個	44,106		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** レジンコンクリートツクス設置工			(")		
	円形1号		式	69,972		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 制水弁設置工			(")		
	75		基	49,963		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** レジンコンクリートツクス設置工			(")		
	円形3号		式	135,648		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 空気弁設置工			(")		
	25,0.74MPa		式	160,764		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** レジンコンクリートツクス設置工			(")		
	円形3号		式	135,648		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 空気弁設置工			(")		
	75,0.74MPa		式	213,651		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 埋設表示テープ					

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	幅150mm,50m,2倍ホリシロウ *** B単 - 66号 ***		m	(") 232		歩A・単A
000066	無筋コンクリート					
	18N-8-40 *** B単 - 67号 ***		m3	(") 27,987		歩A・単A
000067	型枠					
	*** B単 - 68号 ***		m ²	(") 7,239.69		歩A・単A
000068	路盤紙					
	*** B単 - 69号 ***		m ²	(") 29		歩A・単A
000069	不陸整正					
	*** B単 - 70号 ***		m ²	(") 118		歩A・単A
000070	下層路盤工					
	RC-40(流用材),t=15cm *** B単 - 71号 ***		m ²	(") 243		歩A・単A
000071	上層路盤工					
	M-30,t=15cm *** B単 - 72号 ***		m ²	(") 796		歩A・単A
000072	表層工					
	密粒アスファルト,t=5cm *** B単 - 73号 ***		m ²	(") 1,931		歩A・単A
000073	路盤工					
	RC-40(流用材),t=15cm *** B単 - 74号 ***		m ²	(") 243		歩A・単A
000074	表層工					
	コンクリート,t=12cm *** B単 - 75号 ***		m ²	(") 3,330		歩A・単A
000075	ワイヤーロープ					
	6 *** B単 - 76号 ***		m	(") 176		歩A・単A
000076	仮設H形鋼					
	200×200×8×12,49.9kg/m *** B単 - 77号 ***		ton	(") 121,638		歩A・単A
000077	レバーブロック					
	0.75t吊 *** B単 - 78号 ***		台	(") 297		歩A・単A
000078	土木シート敷設・撤去					
	PP系 *** B単 - 79号 ***		m ²	(") 254		歩A・単A
000079	掘削					
	路盤材 *** B単 - 80号 ***		m3	(0) 1,943		歩A・単A
000080	路肩盛土					
	搬入土,振動コンパクタ *** B単 - 81号 ***		m3	(0) 3,519		歩A・単A
000081	路床盛土					
	搬入土,振動ローラ(HG) *** B単 - 82号 ***		m3	(0) 3,242		歩A・単A
000082	路体盛土					
	流用土及び搬入土,振動ローラ(搭乗) *** B単 - 83号 ***		m3	(0) 875		歩A・単A
000083	法面整形					
	切土部 *** B単 - 84号 ***		m ²	(0) 7,745		歩A・単A
000084	法面整形					
	盛土部 *** B単 - 85号 ***		m ²	(0) 6,427		歩A・単A
000085	石灰改良工					
	固化材,スーパ-アスライムQ,防塵型 *** B単 - 86号 ***		m3	(0) 1,908		歩A・単A
000086	不足土運搬					
	板場3工区より		m3	(0) 2,129		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 構造物取壊し			(0)		
	有筋Co		m3	15,407		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 穀運搬・処理			(0)		
	有筋Co穀		m3	10,806		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 産業廃棄物処理費			(0)		
	廃プラスチック類		ton	59,333		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 産業廃棄物運搬費			(0)		
	廃プラスチック類		台	11,867		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 産業廃棄物処理費			(0)		
	木くず(生木)		ton	13,853		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 運搬(伐開、除根、除草)			(0)		
	木くず(生木)		空m3	2,446		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 産業廃棄物処理費			(0)		
	木くず(伐採根)		ton	19,790		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 運搬(伐開、除根、除草)			(0)		
	木くず(伐採根)		空m3	2,447		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 産業廃棄物処理費			(0)		
	建設混合廃棄物		ton	11,874		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 産業廃棄物運搬費			(0)		
	建設混合廃棄物		台	27,707		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 単粒度砕石			(0)		
	5号		m3	5,142		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 暗きょ排水管布設			(0)		
	50		m	879		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 吸出し防止マット			(0)		
	t=10mm		m ²	583		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(0)		
	FRP製1段落T字管 350×250×250 分岐離脱防止付		個	174,150		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(0)		
	メカ型ドレッサージョイント 400		個	370,578		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(発生材)			(0)		
	FRP製 350×5°5/8 離脱防止付		個	52,904		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(発生材)			(0)		
	FRP製1段落T字管 350×250×75 全方位離脱防止付		個	240,292		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** レジンコートホップス設置工			(0)		
	円形1号		式	76,954		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 空気弁設置工			(0)		
	25,0.74MPa		式	179,118		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設			(0)		
	VP 250		m	6,993		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材			(0)		
	FRP製曲管 250×90°,離脱防止付き		個	219,683		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					

事業名	駅館川農地整備事業					金額	備考
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)						
工事別工事名	平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
				(0)			
	FRP製フランク付T字管 250×75, 0.74MPa, 離脱防止付 *** B単 - 109号 ***		個	193,680		歩A・単A	
000109	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材						
				(0)			
	FRP製曲管 250×5°5/8, 離脱防止付き *** B単 - 110号 ***		個	157,619		歩A・単A	
000110	MFポイント						
				(0)			
	250, 0.74MPa, 離脱防止付 *** B単 - 111号 ***		個	82,647		歩A・単A	
000111	制水弁設置工						
				(0)			
	250 *** B単 - 112号 ***		基	233,325		歩A・単A	
000112	アスカープ						
				(0)			
	155cm ² 以上175cm ² 未満 *** B単 - 113号 ***		m	1,050		歩A・単A	
000113	不陸整正						
				(0)			
			m ²	118		歩A・単A	
000114	下層路盤工 *** B単 - 114号 ***						
				(0)			
	RC-40(流用材), t=15cm *** B単 - 115号 ***		m ²	243		歩A・単A	
000115	上層路盤工						
				(0)			
	M-30, t=15cm *** B単 - 116号 ***		m ²	796		歩A・単A	
000116	表層工						
				(0)			
	密粒アスファルト, t=5cm *** B単 - 117号 ***		m ²	1,931		歩A・単A	
000117	側溝設置工						
				(0)			
	U300 *** B単 - 118号 ***		m	3,614		歩A・単A	
000118	U形側溝						
				(0)			
	300, L=2000 *** B単 - 119号 ***		個	12,066		歩A・単A	
000119	U形側溝						
				(0)			
	300, L=1000 *** B単 - 120号 ***		個	6,102		歩A・単A	
000120	U型側溝蓋						
				(0)			
	300, L=500 *** B単 - 121号 ***		個	3,461		歩A・単A	
000121	排水対策工						
				(0)			
	令和6年3月25日 *** B単 - 122号 ***		式	120,413		歩A・単A	
000122	排水対策工						
				(0)			
	令和6年3月26日 *** B単 - 123号 ***		式	382,583		歩A・単A	
000123	排水対策工						
				(0)			
	令和6年3月29日 *** B単 - 124号 ***		式	101,618		歩A・単A	
000124	排水対策工						
				(0)			
	令和6年4月8日 *** B単 - 125号 ***		式	101,618		歩A・単A	
000125	排水対策工						
				(0)			
	令和6年4月11日 *** B単 - 126号 ***		式	214,499		歩A・単A	
000126	排水対策工						
				(0)			
	令和6年4月12日 *** B単 - 127号 ***		式	116,315		歩A・単A	
000127	排水対策工						
				(0)			
	令和6年4月18日 *** B単 - 128号 ***		式	120,413		歩A・単A	
000128	排水対策工						
				(0)			
	令和6年4月20日 *** B単 - 129号 ***		式	115,603		歩A・単A	
000129	排水対策工						
				(0)			
	令和6年4月23日		式	153,013		歩A・単A	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘 路盤材		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1.000	m3	1,965	(") 1,965	S単 76号
	合計				(") 1,965	
	単価				(") 1,943.23	
	官積算単価				1,965	合意率 0.988925
*** B単 - 2号 ***						
000002	床掘 粘性土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1.000	m3	1,965	(") 1,965	S単 76号
	合計				(") 1,965	
	単価				(") 1,943.23	
	官積算単価				1,965	合意率 0.988924
*** B単 - 3号 ***						
000003	仮置土運搬 路盤材及び粘性土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0k m以下	(") 1.000	m3	1,682	(") 1,682	S単 77号
	合計				(") 1,682	
	単価				(") 1,663.37	
	官積算単価				1,682	合意率 0.988924
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻土運搬 粘性土		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.100	m3	287.1	(") 316	S単 74号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0k m以下	(") 1.000	m3	1,682	(") 1,682	S単 77号
	合計				(") 1,998	
	単価				(") 1,975.86	
	官積算単価				1,998	合意率 0.988923
*** B単 - 5号 ***						
000005	埋戻 流用土,振動コンパクタ,B<1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.100	m3	1,029	(") 1,132	S単 75号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	(") 1.000	m3	2,426	(") 2,426	S単 1号
	合計				(") 3,558	
	単価				(") 3,518.59	
	官積算単価				3,558	合意率 0.988924
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻 流用土,振動ローラ,B>1.0m		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.100	m3	1,029	(") 1,132	S単 75号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない	(") 1.000	m3	1,598	(") 1,598	S単 2号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし	(") 1.000	m3	548	(") 548	S単 3号
	合計				(") 3,278	
	単価				(") 3,241.69	
	官積算単価				3,278	合意率 0.988925
	*** B単 - 7号 ***					
000007	作業残土処理 粘性土及び路盤材		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	287.1	(") 287	S単 74号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハツ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	(") 1.000	m3	2,242	(") 2,242	S単 78号
	合計				(") 2,529	
	単価				(") 2,501	
	官積算単価				2,529	合意率 0.988928
	*** B単 - 8号 ***					
000008	舗装版切断工 As舗装,t=5cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1.000	m	549.9	(") 550	S単 82号
	合計				(") 550	
	単価				(") 544	
	官積算単価				550	合意率 0.98909
	*** B単 - 9号 ***					
000009	汚泥運搬・処理 As舗装切断時		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理料 汚泥(運搬費込)	(") 1.000	m3	25,000	(") 25,000	S単 59号
	合計				(") 25,000	
	単価				(") 24,723	
	官積算単価				25,000	合意率 0.98892
	*** B単 - 10号 ***					
000010	舗装版破砕工 As舗装,t=5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1.000	m ²	187.1	(") 187	S単 80号
	合計				(") 187	
	単価				(") 185	
	官積算単価				187	合意率 0.989304
	*** B単 - 11号 ***					
000011	殻運搬・処理 As殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(") 1.000	m3	4,927	(") 4,927	S単 79号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1.000	m3	4,700	(") 4,700	S単 60号
	合計				(") 9,627	
	単価				(") 9,520	
	官積算単価				9,627	合意率 0.988885

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 12号 ***						
000012	舗装版切断工 Co舗装,t=12cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	(") 1,000	m	1,050	(") 1,050	S単 83号
	合計				(") 1,050	
	単価				(") 1,038	
	官積算単価				1,050	合意率 0.988571
*** B単 - 13号 ***						
000013	汚泥運搬・処理 Co舗装切断時		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理料 汚泥(運搬費込)	(") 1,000	m3	25,000	(") 25,000	S単 59号
	合計				(") 25,000	
	単価				(") 24,723	
	官積算単価				25,000	合意率 0.98892
*** B単 - 14号 ***						
000014	舗装版破砕工 Co舗装,t=12cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	187.1	(") 187	S単 81号
	合計				(") 187	
	単価				(") 185	
	官積算単価				187	合意率 0.989304
*** B単 - 15号 ***						
000015	殻運搬・処理 無筋Co殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(") 1,000	m3	4,927	(") 4,927	S単 79号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(") 1,000	m3	4,700	(") 4,700	S単 61号
	合計				(") 9,627	
	単価				(") 9,520	
	官積算単価				9,627	合意率 0.98885
*** B単 - 16号 ***						
000016	砂基礎 基床部,SG相当		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ [®] クワ,区分 ,なし,	(") 1,000	m3	10,743	(") 10,743	S単 62号
	なし					
	合計				(") 10,743	
	単価				(") 10,624	
	官積算単価				10,743	合意率 0.988923
*** B単 - 17号 ***						
000017	砂基礎 管側部,SG相当		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クワ [®] ,区分 ,なし,なし	(") 1,000	m3	11,600	(") 11,600	S単 63号
	合計				(") 11,600	
	単価				(") 11,472	
	官積算単価				11,600	合意率 0.988965

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 18号 ***						
000018	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM(RR) 400		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,400mm,RR管,5.0m管,なし	(") 1.000	m	19,925	(") 19,925	S単 66号
	合 計				(") 19,925	
	単 価				(") 19,704	
	官積算単価				19,925	合意率 0.988908
*** B単 - 19号 ***						
000019	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM(RR) 350		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,350mm,RR管,5.0m管,なし	(") 1.000	m	15,669	(") 15,669	S単 67号
	合 計				(") 15,669	
	単 価				(") 15,495	
	官積算単価				15,669	合意率 0.988895
*** B単 - 20号 ***						
000020	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×11°1/4		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×11°1/4,,	(") 1.000	個	68,800	(") 68,800	S単 5号
	合 計				(") 68,800	
	単 価				(") 68,038	
	官積算単価				68,800	合意率 0.988924
*** B単 - 21号 ***						
000021	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×5°5/8		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×5°5/8,,	(") 1.000	個	65,800	(") 65,800	S単 6号
	合 計				(") 65,800	
	単 価				(") 65,071	
	官積算単価				65,800	合意率 0.98892
*** B単 - 22号 ***						
000022	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×45° 離脱防止付		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×45° 離脱防止付,,	(") 1.000	個	191,000	(") 191,000	S単 7号
	合 計				(") 191,000	
	単 価				(") 188,884	
	官積算単価				191,000	合意率 0.988921
*** B単 - 23号 ***						
000023	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×22°1/2 離脱防止付		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×22°1/2 離脱防止付,,	(") 1.000	個	165,000	(") 165,000	S単 8号
	合 計				(") 165,000	
	単 価				(") 163,172	
	官積算単価				165,000	合意率 0.988921

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 24号 ***						
000024	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×11°1/4 離脱防止付		個		(")	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×11°1/4 離脱防止付,,	(")			(")	
		1.000	個	165,000	165,000	S単 9号
	合計				(")	
	単価				165,000	
	官積算単価				163,172	
					165,000	合意率 0.988921
*** B単 - 25号 ***						
000025	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×5°5/8 離脱防止付		個		(")	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×5°5/8 離脱防止付,,	(")			(")	
		1.000	個	163,000	163,000	S単 10号
	合計				(")	
	単価				163,000	
	官積算単価				161,195	
					163,000	合意率 0.988926
*** B単 - 26号 ***						
000026	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×22°1/2		個		(")	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×22°1/2,,	(")			(")	
		1.000	個	58,800	58,800	S単 11号
	合計				(")	
	単価				58,800	
	官積算単価				58,149	
					58,800	合意率 0.988928
*** B単 - 27号 ***						
000027	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8		個		(")	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8,,	(")			(")	
		1.000	個	53,500	53,500	S単 12号
	合計				(")	
	単価				53,500	
	官積算単価				52,907	
					53,500	合意率 0.988915
*** B単 - 28号 ***						
000028	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8 離脱防止付		個		(")	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8 離脱防止付,,	(")			(")	
		1.000	個	141,000	141,000	S単 13号
	合計				(")	
	単価				141,000	
	官積算単価				139,438	
					141,000	合意率 0.988921
*** B単 - 29号 ***						
000029	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400両受短管		個		(")	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400両受短管,,	(")			(")	
		1.000	個	58,800	58,800	S単 14号
	合計				(")	
	単価				58,800	
	官積算単価				58,149	
					58,800	合意率 0.988928
*** B単 - 30号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000030	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400両受短管 離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400両受短管 離脱防止付,,	(") 1.000	個	299,440	(") 299,440	S単 15号
	合計				(") 299,440	
	単価				(") 296,123	
	官積算単価				299,440	合意率 0.988922
	*** B単 - 31号 ***					
000031	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350両受短管		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350両受短管,,	(") 1.000	個	35,400	(") 35,400	S単 16号
	合計				(") 35,400	
	単価				(") 35,008	
	官積算単価				35,400	合意率 0.988926
	*** B単 - 32号 ***					
000032	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 400×350×100 全方位離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 400×350×100 全方位離脱防止付,,	(") 1.000	個	320,370	(") 320,370	S単 17号
	合計				(") 320,370	
	単価				(") 316,822	
	官積算単価				320,370	合意率 0.988925
	*** B単 - 33号 ***					
000033	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×75 全方位離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×75 全方位離脱防止付,,	(") 1.000	個	243,000	(") 243,000	S単 18号
	合計				(") 243,000	
	単価				(") 240,309	
	官積算単価				243,000	合意率 0.988925
	*** B単 - 34号 ***					
000034	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 400×75 全方位離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 400×75 全方位離脱防止付,,	(") 1.000	個	167,000	(") 167,000	S単 19号
	合計				(") 167,000	
	単価				(") 165,150	
	官積算単価				167,000	合意率 0.988922
	*** B単 - 35号 ***					
000035	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 350×75 全方位離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 350×75 全方位離脱防止付,,	(") 1.000	個	145,000	(") 145,000	S単 20号
	合計				(") 145,000	
	単価				(") 143,394	
	官積算単価				145,000	合意率 0.988924
	*** B単 - 36号 ***					
000036	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製ワザ付T字管 350×75 0.75MPa		個		(") 1,000	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製フランジ付T字管 350×75, 0.75MPa,,	(") 1.000	個		(") 144,150	歩A 1.000 個 当たり算出 S単 21号
	合計				(") 144,150	
	単価				(") 142,553	
	官積算単価				144,150	合意率 0.988921
	*** B単 - 37号 ***					
000037	離脱防止金具 400		個		(") 1,000	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	離脱防止金具 400,,	(") 1.000	個		(") 189,590	S単 22号
	合計				(") 189,590	
	単価				(") 187,490	
	官積算単価				189,590	合意率 0.988923
	*** B単 - 38号 ***					
000038	離脱防止金具 350		個		(") 1,000	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	離脱防止金具 350,,	(") 1.000	個		(") 138,780	S単 23号
	合計				(") 138,780	
	単価				(") 137,243	
	官積算単価				138,780	合意率 0.988924
	*** B単 - 39号 ***					
000039	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 100		m		(") 1,000 m	歩A 1.000 m 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管	(") 1.000	m		(") 1,989	S単 64号
	合計				(") 1,989	
	単価				(") 1,967	
	官積算単価				1,989	合意率 0.988939
	*** B単 - 40号 ***					
000040	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP (RR) 100×45°		個		(") 1,000	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VP (RR) 100×45°,,	(") 1.000	個		(") 7,240	S単 24号
	合計				(") 7,240	
	単価				(") 7,160	
	官積算単価				7,240	合意率 0.98895
	*** B単 - 41号 ***					
000041	MFジョイント 100 0.74MPa 離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	MFジョイント 100 0.74MPa 離脱防止付,,	(") 1.000	個		(") 19,420	S単 25号
	合計				(") 19,420	
	単価				(") 19,205	
	官積算単価				19,420	合意率 0.988928
	*** B単 - 42号 ***					
000042	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製フランジ付T字管 100×75 0.74MPa 離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 1.000 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製F付T字管 100× 75 0.74MPa (離脱付),,	(") 1.000	個		(") 47,500	S単 26号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 47,500	
	単価				(") 46,974	
	官積算単価				47,500	合意率 0.988926
	*** B単 - 43号 ***					
000043	レゾノクリトホックス設置工 円形1号		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00004	レゾノクリトホックス設置工 2号支線水路制水弁	(") 1,000	式	70,756	(") 70,756	T単 4号
	合計				(") 70,756	
	単価				(") 69,972	
	官積算単価				70,756	合意率 0.988919
	*** B単 - 44号 ***					
000044	制水弁設置工 100		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力掘付 鑄鉄製,100mm	(") 1,000	基	52,703	(") 52,703	S単 68号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 100 0.74MPa(RF)SUS製,,	(") 2,000	組	4,170	(") 8,340	S単 34号
	合計				(") 61,043	
	単価				(") 60,367	
	官積算単価				61,043	合意率 0.988925
	*** B単 - 45号 ***					
000045	レゾノクリトホックス設置工 円形3号		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00005	レゾノクリトホックス設置工 2号支線水路空気弁	(") 1,000	式	137,167	(") 137,167	T単 5号
	合計				(") 137,167	
	単価				(") 135,648	
	官積算単価				137,167	合意率 0.988925
	*** B単 - 46号 ***					
000046	空気弁設置工 25,0.74MPa		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00006	空気弁設置工 2号支線水路	(") 1,000	式	161,765	(") 161,765	T単 6号
	合計				(") 161,765	
	単価				(") 159,973	
	官積算単価				161,765	合意率 0.988922
	*** B単 - 47号 ***					
000047	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 75		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管	(") 1,000	m	1,611	(") 1,611	S単 65号
	合計				(") 1,611	
	単価				(") 1,593	
	官積算単価				1,611	合意率 0.988826
	*** B単 - 48号 ***					
000048	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP(RR) 75×90°		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VP(RR) 75×90°,,	(") 1,000	個	4,780	(") 4,780	S単 44号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 4,780	
	単価				(") 4,727	
	官積算単価				4,780	合意率 0.988912
	*** B単 - 49号 ***					
000049	MFジョイント 75 0.74MPa 離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント 75 0.74MPa 離脱防止付,,	(") 1,000	個	14,780	14,780	S単 45号
	合計				(") 14,780	
	単価				(") 14,616	
	官積算単価				14,780	合意率 0.988903
	*** B単 - 50号 ***					
000050	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製フランチ付T字管 75x 75 0.74MPa 離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製F付T字管 75x 75 0.74MPa(離脱付),,	(") 1,000	個	44,600	44,600	S単 46号
	合計				(") 44,600	
	単価				(") 44,106	
	官積算単価				44,600	合意率 0.988923
	*** B単 - 51号 ***					
000051	レコンクリートボックス設置工 円形1号		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	レコンクリートボックス設置工 既D-1号支線水路制水弁	(") 1,000	式	264,246	264,246	T単 1号
	合計				(") 264,246	
	単価				(") 261,319	
	官積算単価				264,246	合意率 0.988923
	*** B単 - 52号 ***					
000052	制水弁設置工 75		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm	(") 1,000	基	42,603	42,603	S単 69号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製,,	(") 2,000	組	3,960	7,920	S単 43号
	合計				(") 50,523	
	単価				(") 49,963	
	官積算単価				50,523	合意率 0.988915
	*** B単 - 53号 ***					
000053	レコンクリートボックス設置工 円形3号		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00002	レコンクリートボックス設置工 既D-1号支線水路空気弁	(") 1,000	式	137,167	137,167	T単 2号
	合計				(") 137,167	
	単価				(") 135,648	
	官積算単価				137,167	合意率 0.988925
	*** B単 - 54号 ***					
000054	空気弁設置工 25,0.74MPa		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00003	空気弁設置工 既D-1号支線水路	(") 1,000	式	164,865	164,865	T単 3号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名	平山支線水路(その3)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 164,865	
	単価				(") 163,039	
	官積算単価				164,865	合意率 0.988924
	*** B単 - 55号 ***					
000055	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 75		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管	(") 1,000	m	1,611	(") 1,611	S単 65号
	合計				(") 1,611	
	単価				(") 1,593	
	官積算単価				1,611	合意率 0.988826
	*** B単 - 56号 ***					
000056	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP (RR) 75x90°		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VP (RR) 75x90°, ,	(") 1,000	個	4,780	(") 4,780	S単 44号
	合計				(") 4,780	
	単価				(") 4,727	
	官積算単価				4,780	合意率 0.988912
	*** B単 - 57号 ***					
000057	MFポイント 75 0.74MPa 離脱防止付		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFポイント 75 0.74MPa 離脱防止付, ,	(") 1,000	個	14,780	(") 14,780	S単 45号
	合計				(") 14,780	
	単価				(") 14,616	
	官積算単価				14,780	合意率 0.988903
	*** B単 - 58号 ***					
000058	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製フランジ付T字管 75x 75 0.74MPa 離脱防止付		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製F付T字管 75x 75 0.74MPa (離脱付), ,	(") 1,000	個	44,600	(") 44,600	S単 46号
	合計				(") 44,600	
	単価				(") 44,106	
	官積算単価				44,600	合意率 0.988923
	*** B単 - 59号 ***					
000059	レコンクリートボックス設置工 円形1号		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00009	レコンクリートボックス設置工 水田8号支線水路制水弁	(") 1,000	式	70,756	(") 70,756	T単 9号
	合計				(") 70,756	
	単価				(") 69,972	
	官積算単価				70,756	合意率 0.988919
	*** B単 - 60号 ***					
000060	制水弁設置工 75		基		(") 1,000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm	(") 1,000	基	42,603	(") 42,603	S単 69号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製, ,	(") 2,000	組	3,960	(") 7,920	S単 43号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 50,523	
	単価				(") 49,963	
	官積算単価				50,523	合意率 0.988915
	*** B単 - 61号 ***					
000061	レゾノクリトホック設置工 円形3号		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00010	レゾノクリトホック設置工 水田8号水路空気弁	(") 1.000	式	137,167	(") 137,167	T単 10号
	合計				(") 137,167	
	単価				(") 135,648	
	官積算単価				137,167	合意率 0.988925
	*** B単 - 62号 ***					
000062	空気弁設置工 25.0.74MPa		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00011	空気弁設置工 水田8号水路	(") 1.000	式	162,565	(") 162,565	T単 11号
	合計				(") 162,565	
	単価				(") 160,764	
	官積算単価				162,565	合意率 0.988921
	*** B単 - 63号 ***					
000063	レゾノクリトホック設置工 円形3号		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00007	レゾノクリトホック設置工 3号空気弁	(") 1.000	式	137,167	(") 137,167	T単 7号
	合計				(") 137,167	
	単価				(") 135,648	
	官積算単価				137,167	合意率 0.988925
	*** B単 - 64号 ***					
000064	空気弁設置工 75.0.74MPa		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
T00008	空気弁設置工 3号空気弁	(") 1.000	式	216,044	(") 216,044	T単 8号
	合計				(") 216,044	
	単価				(") 213,651	
	官積算単価				216,044	合意率 0.988923
	*** B単 - 65号 ***					
000065	埋設表示テープ 幅150mm,50m,2倍ホリフレノク		m		(") 100.000 m	歩A 当たり算出
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレノク	(") 2.000	巻	8,000	(") 16,000	
S02115	普通作業員	(") 0.400	人	18,795	(") 7,518	S単 4号
	合計				(") 23,518	
	単価				(") 232	
	官積算単価				235	合意率 0.987234
	*** B単 - 66号 ***					
000066	無筋コンクリート 18N-8-40		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B)	(") 1.000	m3	28,300	(") 28,300	S単 85号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	W/C65%					
	合計				(")	
	単価				28,300	
	官積算単価				27,987	合意率 0.988939
	*** B単 - 67号 ***					
000067	型枠		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1.000	m ²	7,321	(") 7,321	S単 86号
	合計				(") 7,321	
	単価				(") 7,239.69	
	官積算単価				7,321	合意率 0.988906
	*** B単 - 68号 ***					
000068	路盤紙		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S02116	路盤紙 クラフト紙,,	(") 1.000	m ²	29	(") 29	S単 55号
	合計				(") 29	
	単価				(") 29	
	官積算単価				29	合意率 1
	*** B単 - 69号 ***					
000069	不陸整正		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,なし	(") 1.000	m ²	118.9	(") 119	S単 87号
	合計				(") 119	
	単価				(") 118	
	官積算単価				119	合意率 0.991596
	*** B単 - 70号 ***					
000070	下層路盤工 RC-40(流用材),t=15cm		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツト RC-40	(") 1.000	m ²	245.7	(") 246	S単 88号
	合計				(") 246	
	単価				(") 243	
	官積算単価				246	合意率 0.987804
	*** B単 - 71号 ***					
000071	上層路盤工 M-30,t=15cm		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(") 1.000	m ²	805.3	(") 805	S単 89号
	合計				(") 805	
	単価				(") 796	
	官積算単価				805	合意率 0.988819
	*** B単 - 72号 ***					
000072	表層工 密粒アスファルト,t=5cm		m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ 各種,なし,再	(") 1.000	m ²	1,953	(") 1,953	S単 90号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名	平山支線水路(その3)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	生密粒度アス(13)				(")	
	合計				1,953	
	単価				1,931	
	官積算単価				1,953	合意率 0.988735
	*** B単 - 73号 ***					
000073	路盤工 RC-40(流用材), t=15cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クマツト RC-40	(") 1,000	m ²	245.7	(") 246	S単 88号
	合計				(") 246	
	単価				(") 243	
	官積算単価				246	合意率 0.987804
	*** B単 - 74号 ***					
000074	表層工 コンクリート, t=12cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B), 12cm	(") 1,000	m ²	3,367	(") 3,367	S単 72号
	合計				(") 3,367	
	単価				(") 3,330	
	官積算単価				3,367	合意率 0.98901
	*** B単 - 75号 ***					
000075	ワイヤーロープ 6		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーロープ 6×7(1号) 6mm A種,,	(") 1,000	m	178	(") 178	S単 56号
	合計				(") 178	
	単価				(") 176	
	官積算単価				178	合意率 0.988764
	*** B単 - 76号 ***					
000076	仮設H形鋼 200×200×8×12, 49.9kg/m		ton		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 SS400 200×200×8×12,,	(") 1,000	ton	123,000	(") 123,000	S単 57号
	合計				(") 123,000	
	単価				(") 121,638	
	官積算単価				123,000	合意率 0.988926
	*** B単 - 77号 ***					
000077	レバーブロック 0.75t吊		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	レバーブロック 0.75t吊り,,	(") 1,000	台・日	300	(") 300	S単 58号
	合計				(") 300	
	単価				(") 297	
	官積算単価				300	合意率 0.99
	*** B単 - 78号 ***					
000078	土木シート敷設・撤去 PP系		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1,000	m ²	257	(") 257	S単 73号

事業名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事名		平山支線水路(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 257	
	単価				(") 254	
	官積算単価				257	合意率 0.988326
	*** B単 - 79号 ***					
000079	掘削 路盤材		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(0.000) 1.000	m3	1,965	(0) 1,965	S単 76号
	合計				(0) 1,965	
	単価				(0) 1,943	
	官積算単価				1,965	合意率 0.989019
	*** B単 - 80号 ***					
000080	路肩盛土 搬入土, 振動コンパクタ		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.100	m3	1,029	(0) 1,132	S単 75号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバク()	(0.000) 1.000	m3	2,426	(0) 2,426	S単 1号
	合計				(0) 3,558	
	単価				(0) 3,519	
	官積算単価				3,558	合意率 0.989019
	*** B単 - 81号 ***					
000081	路床盛土 搬入土, 振動ローラ(HG)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.100	m3	1,029	(0) 1,132	S単 75号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,598	(0) 1,598	S単 2号
S01082	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(0.000) 1.000	m3	548	(0) 548	S単 3号
	合計				(0) 3,278	
	単価				(0) 3,242	
	官積算単価				3,278	合意率 0.989019
	*** B単 - 82号 ***					
000082	路体盛土 流用土及び搬入土, 振動ローラ(搭乗)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	(0.000) 1.000	m3	884.7	(0) 885	S単 167号
	合計				(0) 885	
	単価				(0) 875	
	官積算単価				885	合意率 0.989019
	*** B単 - 83号 ***					
000083	法面整形 切土部		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(0.000) 9.000	m ²	870.1	(0) 7,831	S単 168号
	合計				(0) 7,831	
	単価				(0) 7,745	
	官積算単価				7,831	合意率 0.989019
	*** B単 - 84号 ***					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000084	法面整形 盛土部		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,片質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(0.000) 9.000	m ²	722	(0) 6,498	S単 169号
	合計				(0) 6,498	
	単価				(0) 6,427	
	官積算単価				6,498	合意率 0.989019
	*** B単 - 85号 ***					
000085	石灰改良工 固化材,スーパーアスライムQ,防塵型		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.000	m ³	1,029	(0) 1,029	S単 75号
S02116	固化材 スーパーアスライムQ 防塵型,,	(0.000) 0.030	ton	30,000	(0) 900	S単 95号
	合計				(0) 1,929	
	単価				(0) 1,908	
	官積算単価				1,929	合意率 0.989019
	*** B単 - 86号 ***					
000086	不足土運搬 板場3工区より		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.100	m ³	287.1	(0) 316	S単 74号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツク山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	(0.000) 1.000	m ³	1,837	(0) 1,837	S単 166号
	合計				(0) 2,153	
	単価				(0) 2,129	
	官積算単価				2,153	合意率 0.989019
	*** B単 - 87号 ***					
000087	構造物取壊し 有筋Co		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m ³	15,570	(0) 15,570	S単 152号
	合計				(0) 15,570	
	単価				(0) 15,407	
	官積算単価				15,570	合意率 0.98952
	*** B単 - 88号 ***					
000088	殻運搬・処理 有筋Co殻		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(0.000) 1.000	m ³	4,927	(0) 4,927	S単 79号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m ³	6,000	(0) 6,000	S単 145号
	合計				(0) 10,927	
	単価				(0) 10,806	
	官積算単価				10,927	合意率 0.988885
	*** B単 - 89号 ***					
000089	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	(0.000) 1.000	ton	60,000	(0) 60,000	S単 146号
	合計				(0) 60,000	
	単価				(0) 59,333	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				60,000	合意率 0.988885
	*** B単 - 90号 ***					
000090	産業廃棄物運搬費				(0.000)台	歩A
	廃プラスチック類		台		1.000	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費	(0.000)			(0)	
	廃プラスチック類	1.000	台	12,000	12,000	S単 147号
	合計				(0)	
	単価				12,000	(0)
	官積算単価				11,867	合意率 0.988885
	*** B単 - 91号 ***				12,000	0.988885
	*** B単 - 91号 ***					
000091	産業廃棄物処理費				(0.000)ton	歩A
	木くず(生木)		ton		1.000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	木くず(生木)	1.000	ton	14,000	14,000	S単 148号
	合計				(0)	
	単価				14,000	(0)
	官積算単価				13,853	合意率 0.98952
	*** B単 - 92号 ***				14,000	0.98952
	*** B単 - 92号 ***					
000092	運搬(伐開、除根、除草)				(0.000)空m3	歩A
	木くず(生木)		空m3		1.000	当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草)	(0.000)			(0)	
	36.5km 以下,普通	1.000	空m3	2,473	2,473	S単 165号
	合計				(0)	
	単価				2,473	(0)
	官積算単価				2,446	合意率 0.988885
	*** B単 - 93号 ***				2,473	0.988885
	*** B単 - 93号 ***					
000093	産業廃棄物処理費				(0.000)ton	歩A
	木くず(伐採根)		ton		1.000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	木くず(伐採根)	1.000	ton	20,000	20,000	S単 149号
	合計				(0)	
	単価				20,000	(0)
	官積算単価				19,790	合意率 0.98952
	*** B単 - 94号 ***				20,000	0.98952
	*** B単 - 94号 ***					
000094	運搬(伐開、除根、除草)				(0.000)空m3	歩A
	木くず(伐採根)		空m3		1.000	当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草)	(0.000)			(0)	
	36.5km 以下,普通	1.000	空m3	2,473	2,473	S単 165号
	合計				(0)	
	単価				2,473	(0)
	官積算単価				2,447	合意率 0.98952
	*** B単 - 95号 ***				2,473	0.98952
	*** B単 - 95号 ***					
000095	産業廃棄物処理費				(0.000)ton	歩A
	建設混合廃棄物		ton		1.000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	建設混合廃棄物	1.000	ton	12,000	12,000	S単 150号
	合計				(0)	
	単価				12,000	(0)
	官積算単価				11,874	合意率 0.98952
	*** B単 - 95号 ***				12,000	0.98952

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 96号 ***						
000096	産業廃棄物運搬費 建設混合廃棄物		台		(0.000)台 1.000 台	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費 建設混合廃棄物	(0.000) 1.000	台	28,000	(0) 28,000	S単 151号
	合計				(0) 28,000	
	単価				(0) 27,707	
	官積算単価				28,000	合意率 0.98952
*** B単 - 97号 ***						
000097	単粒度砕石 5号		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	単粒度砕石 .5号 20-13mm,	(0.000) 1.300	m3	4,000	(0) 5,200	S単 96号
	合計				(0) 5,200	
	単価				(0) 5,142	
	官積算単価				5,200	合意率 0.988932
*** B単 - 98号 ***						
000098	暗きょ排水管布設 50		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00012	ポリエチレン管布設工 50	(0.000) 1.000	m	889	(0) 889	T単 12号
	合計				(0) 889	
	単価				(0) 879	
	官積算単価				889	合意率 0.988932
*** B単 - 99号 ***						
000099	吸出し防止マット t=10mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	(0.000) 1.000	m ²	590	(0) 590	S単 98号
	合計				(0) 590	
	単価				(0) 583	
	官積算単価				590	合意率 0.988932
*** B単 - 100号 ***						
000100	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×250 分岐離脱防止付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×250 分岐離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個	176,100	(0) 176,100	S単 99号
	合計				(0) 176,100	
	単価				(0) 174,150	
	官積算単価				176,100	合意率 0.988925
*** B単 - 101号 ***						
000101	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型ドレサージョイント 400		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型ドレサージョイント 400,,	(0.000) 1.000	個	374,730	(0) 374,730	S単 100号
	合計				(0) 374,730	
	単価				(0) 370,578	
	官積算単価				374,730	合意率 0.988921

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 102号 ***						
000102	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(発生材) FRP製 350×5°5/8 離脱防止付		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8,,	(0.000) 1.000	個		(0) 53,500	S単 12号
	合計				(0) 53,500	
	単価				(0) 52,904	
	官積算単価				53,500	合意率 0.988857
*** B単 - 103号 ***						
000103	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(発生材) FRP製1段落T字管 350×250×75 全方位離脱防止付		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×75 全方位離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個		(0) 243,000	S単 18号
	合計				(0) 243,000	
	単価				(0) 240,292	
	官積算単価				243,000	合意率 0.988857
*** B単 - 104号 ***						
000104	レジコンクリートボックス設置工 円形1号		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
T00028	レジコンクリートボックス設置工 水田8号支線水路制水弁(新)	(0.000) 1.000	式		(0) 77,816	T単 28号
	合計				(0) 77,816	
	単価				(0) 76,954	
	官積算単価				77,816	合意率 0.988919
*** B単 - 105号 ***						
000105	空気弁設置工 25.0.74MPa		式		(0.000)式 1.000	歩A 当たり算出
T00026	空気弁設置工 水田8号水路(新)	(0.000) 1.000	式		(0) 181,125	T単 26号
	合計				(0) 181,125	
	単価				(0) 179,118	
	官積算単価				181,125	合意率 0.988921
*** B単 - 106号 ***						
000106	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP 250		m		(0.000)m 1.000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,なし	(0.000) 1.000	m		(0) 7,070	S単 154号
	合計				(0) 7,070	
	単価				(0) 6,993	
	官積算単価				7,070	合意率 0.989074
*** B単 - 107号 ***						
000107	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製曲管 250×90°,離脱防止付き		個		(0.000)個 1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 250×90° 離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個		(0) 222,110	S単 102号
	合計				(0) 222,110	
	単価				(0) 219,683	
	官積算単価				222,110	合意率 0.989074
*** B単 - 108号 ***						

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000108	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)	個 歩A
	FRP製フランジ付T字管 250×75, 0.74MPa, 離脱防止付		個		1.000	個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	FRP製フランジ付T字管 250×75, 0.74MPa 離脱防止,,	1.000	個	195,820	195,820	S単 103号
	合計				(0)	
	単 価				195,820	(0)
	官積算単価				195,820	合意率 0.989074
	*** B単 - 109号 ***					
000109	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)	個 歩A
	FRP製曲管 250×5°5/8, 離脱防止付き		個		1.000	個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	FRP製 250×5°5/8 離脱防止付,,	1.000	個	159,360	159,360	S単 104号
	合計				(0)	
	単 価				159,360	(0)
	官積算単価				159,360	合意率 0.989074
	*** B単 - 110号 ***					
000110	MFジョイント				(0.000)	個 歩A
	250, 0.74MPa, 離脱防止付		個		1.000	個 当たり算出
S02116	MFジョイント	(0.000)			(0)	
	250 0.74MPa 離脱防止付,,	1.000	個	83,560	83,560	S単 105号
	合計				(0)	
	単 価				83,560	(0)
	官積算単価				83,560	合意率 0.989074
	*** B単 - 111号 ***					
000111	制水弁設置工				(0.000)	基 歩A
	250		基		1.000	基 当たり算出
S07091	制水弁人力据付	(0.000)			(0)	
	樹脂製,250mm	1.000	基	200,022	200,022	S単 155号
S02116	フランジ接合部品	(0.000)			(0)	
	ボルト・ナット・ワッキン 250 0.74MPa(RF)SUS製,,	2.000	組	17,940	35,880	S単 106号
	合計				(0)	
	単 価				235,902	(0)
	官積算単価				235,902	合意率 0.989074
	*** B単 - 112号 ***					
000112	アスカーブ				(0.000)	m 歩A
	155cm2以上175cm2未満		m		1.000	m 当たり算出
SA0872	SP アスカーブ	(0.000)			(0)	
	155cm2以上175cm2未満,再生細粒度アスコン(13)	1.000	m	1,062	1,062	S単 170号
	合計				(0)	
	単 価				1,062	(0)
	官積算単価				1,050	合意率 0.988995
	*** B単 - 113号 ***					
000113	不陸整正				(0.000)	m ² 歩A
			m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,-,なし	1.000	m ²	118.9	119	S単 87号
	合計				(0)	
	単 価				119	(0)
	官積算単価				118	合意率 0.991596
	*** B単 - 114号 ***					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000114	下層路盤工 RC-40(流用材),t=15cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャー RC-40	(0.000) 1.000	m ²	245.7	(0) 246	S単 88号
	合計				(0) 246	
	単価				(0) 243	
	官積算単価				246	合意率 0.987804
	*** B単 - 115号 ***					
000115	上層路盤工 M-30,t=15cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(0.000) 1.000	m ²	805.3	(0) 805	S単 89号
	合計				(0) 805	
	単価				(0) 796	
	官積算単価				805	合意率 0.988819
	*** B単 - 116号 ***					
000116	表層工 密粒アスファルト,t=5cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アス(13)	(0.000) 1.000	m ²	1,953	(0) 1,953	S単 90号
	合計				(0) 1,953	
	単価				(0) 1,931	
	官積算単価				1,953	合意率 0.988735
	*** B単 - 117号 ***					
000117	側溝設置工 U300		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	m	3,654	(0) 3,654	S単 153号
	合計				(0) 3,654	
	単価				(0) 3,614	
	官積算単価				3,654	合意率 0.988995
	*** B単 - 118号 ***					
000118	U形側溝 300,L=2000		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフレューム 300,L=2000,,	(0.000) 1.000	個	12,200	(0) 12,200	S単 107号
	合計				(0) 12,200	
	単価				(0) 12,066	
	官積算単価				12,200	合意率 0.988995
	*** B単 - 119号 ***					
000119	U形側溝 300,L=1000		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフレューム 300,L=1000,,	(0.000) 1.000	個	6,170	(0) 6,170	S単 108号
	合計				(0) 6,170	
	単価				(0) 6,102	
	官積算単価				6,170	合意率 0.988995

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 120号 ***						
000120	U型側溝蓋 300 , L=500		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm, ,	(0.000) 1.000	枚	3,500	(0) 3,500	S単 27号
	合計				(0) 3,500	
	単価				(0) 3,461	
	官積算単価				3,500	合意率 0.988995
*** B単 - 121号 ***						
000121	排水対策工 令和6年3月25日		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00013	排水対策工 令和6年3月25日	(0.000) 1.000	式	120,413	(0) 120,413	T単 13号
	合計				(0) 120,413	
	単価				(0) 120,413	
	官積算単価				120,413	合意率 1
*** B単 - 122号 ***						
000122	排水対策工 令和6年3月26日		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00014	排水対策工 令和6年3月26日	(0.000) 1.000	式	382,583	(0) 382,583	T単 14号
	合計				(0) 382,583	
	単価				(0) 382,583	
	官積算単価				382,583	合意率 1
*** B単 - 123号 ***						
000123	排水対策工 令和6年3月29日		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00015	排水対策工 令和6年3月29日	(0.000) 1.000	式	101,618	(0) 101,618	T単 15号
	合計				(0) 101,618	
	単価				(0) 101,618	
	官積算単価				101,618	合意率 1
*** B単 - 124号 ***						
000124	排水対策工 令和6年4月8日		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00016	排水対策工 令和6年4月8日	(0.000) 1.000	式	101,618	(0) 101,618	T単 16号
	合計				(0) 101,618	
	単価				(0) 101,618	
	官積算単価				101,618	合意率 1
*** B単 - 125号 ***						
000125	排水対策工 令和6年4月11日		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00017	排水対策工 令和6年4月11日	(0.000) 1.000	式	214,499	(0) 214,499	T単 17号
	合計				(0) 214,499	
	単価				(0) 214,499	
	官積算単価				214,499	合意率 1
*** B単 - 126号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000126	排水対策工 令和6年4月12日		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00018	排水対策工 令和6年4月12日	(0.000) 1.000	式	116,315	(0) 116,315	T単 18号
	合計				(0) 116,315	
	単価				(0) 116,315	
	官積算単価				116,315	合意率 1
	*** B単 - 127号 ***					
000127	排水対策工 令和6年4月18日		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00019	排水対策工 令和6年4月18日	(0.000) 1.000	式	120,413	(0) 120,413	T単 19号
	合計				(0) 120,413	
	単価				(0) 120,413	
	官積算単価				120,413	合意率 1
	*** B単 - 128号 ***					
000128	排水対策工 令和6年4月20日		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00020	排水対策工 令和6年4月20日	(0.000) 1.000	式	115,603	(0) 115,603	T単 20号
	合計				(0) 115,603	
	単価				(0) 115,603	
	官積算単価				115,603	合意率 1
	*** B単 - 129号 ***					
000129	排水対策工 令和6年4月23日		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00021	排水対策工 令和6年4月23日	(0.000) 1.000	式	153,013	(0) 153,013	T単 21号
	合計				(0) 153,013	
	単価				(0) 153,013	
	官積算単価				153,013	合意率 1
	*** B単 - 130号 ***					
000130	排水対策工 令和6年4月24日		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00022	排水対策工 令和6年4月24日	(0.000) 1.000	式	375,419	(0) 375,419	T単 22号
	合計				(0) 375,419	
	単価				(0) 375,419	
	官積算単価				375,419	合意率 1
	*** B単 - 131号 ***					
000131	敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去		m ²		(0.000)m ² 1.000m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,137,1,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,692	(0) 1,692	S単 163号
	合計				(0) 1,692	
	単価				(0) 1,668	
	官積算単価				1,692	合意率 0.985815
	*** B単 - 132号 ***					
000132	水道管仮直し工(設置・撤去) 40		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00025	ポリエチレン管撤去工 40	(0.000) 6.750			(0) 1,485	T単 25号
T00024	ポリエチレン管布設工 40	(0.000) 20.000	m	440	(0) 8,800	T単 24号
S02116	ポリエチレン管 水道用二層管,1種,軟質, 40,,	(0.000) 20.000	m	460	(0) 9,200	S単 128号
S02116	伸縮可とう離脱防止継手 40,90°エルボ,V×P,,	(0.000) 1.000	個	6,350	(0) 6,350	S単 129号
S02116	伸縮可とう離脱防止継手 40,45°エルボ,V×P,,	(0.000) 1.000	個	6,490	(0) 6,490	S単 130号
S02116	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ,V40×V30,,	(0.000) 1.000	個	7,290	(0) 7,290	S単 131号
S02116	空気弁 コック付き, 25,,	(0.000) 1.000	個	88,800	(0) 88,800	S単 132号
S02116	エラスジョイント方ネジ 40A,,	(0.000) 2.000	個	10,180	(0) 20,360	S単 133号
S02116	HIS 40,,	(0.000) 2.000	個	410	(0) 820	S単 134号
S02116	メーターユニオン HI用,ガイドナット付,,	(0.000) 2.000	個	4,470	(0) 8,940	S単 135号
S02116	HIMVS 30,,	(0.000) 1.000	個	3,990	(0) 3,990	S単 136号
S02116	コートS 32A,,	(0.000) 1.000	個	1,380	(0) 1,380	S単 137号
S02116	シールテープ 15m,,	(0.000) 1.000	個	410	(0) 410	S単 138号
	合計				(0) 164,315	
	単価				(0) 161,984	
	官積算単価				164,315	合意率 0.985815
	*** B単 - 133号 ***					
000133	水道送水管仮回し工(存置) 30		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00023	ポリエチレン管布設工 30	(0.000) 68.000	m	440	(0) 29,920	T単 23号
S02116	ポリエチレン管 水道用二層管,1種,軟質, 30,,	(0.000) 68.000	m	350	(0) 23,800	S単 139号
S02116	埋設用ゲート弁 30A,10K,,	(0.000) 1.000	個	31,090	(0) 31,090	S単 140号
S02116	伸縮可とう離脱防止継手 30,ソケット,V×P,,	(0.000) 1.000	個	4,450	(0) 4,450	S単 141号
	合計				(0) 89,260	
	単価				(0) 87,994	
	官積算単価				89,260	合意率 0.985815
	*** B単 - 134号 ***					
000134	水道管本設工 40		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 40,L=4.0m,,	(0.000) 0.188	本	5,020	(0) 944	S単 142号
T00024	ポリエチレン管布設工 40	(0.000) 6.000	m	440	(0) 2,640	T単 24号
S02116	伸縮可とう離脱防止継手 40,ソケット,V×P,,	(0.000) 1.000	個	4,880	(0) 4,880	S単 143号
	合計				(0) 8,464	
	単価				(0) 8,344	
	官積算単価				8,464	合意率 0.985815
	*** B単 - 135号 ***					
000135	輸送費 敷鉄板,22×1524×3048		ton		(0.000)ton 1.000ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	10,340	(0) 10,340	S単 164号
	合計				(0) 10,340	
	単価				(0) 10,340	
	官積算単価				10,340	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバツタ()		m3	2,426		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締め目を計上しない		m3	1,598		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 *** 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,なし		m3	548		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	18,795		歩A・単A
S02116	*** S単 - 5号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×11°1/4,,		個	68,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×5°5/8,,		個	65,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×45° 離脱防止付,,		個	191,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×22°1/2 離脱防止付,,		個	165,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×11°1/4 離脱防止付,,		個	165,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×5°5/8 離脱防止付,,		個	163,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×22°1/2,,		個	58,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8,,		個	53,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8 離脱防止付,,		個	141,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400両受短管,,		個	58,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400両受短管 離脱防止付,,		個	299,440		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350両受短管,,		個	35,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 400×350×100 全方位離脱防止付,,		個	320,370		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×75 全方位離脱防止付,,		個	243,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 400×75 全方位離脱防止付,,		個	167,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 350×75 全方位離脱防止付,,		個	145,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製フランジ付T字管 350×75,0.75MPa,,		個	144,150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 離脱防止金具					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名	平山支線水路(その3)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	離脱防止金具 400,, *** S単 - 23号 ***		個	189,590		歩A・単A
S02116	離脱防止金具 350,, *** S単 - 24号 ***		個	138,780		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管直管 硬質ポリ塩化ビニル管直管 VP (RR) 100x45°, *** S単 - 25号 ***		個	7,240		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント 100 0.74MPa 離脱防止付,, *** S単 - 26号 ***		個	19,420		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製F字管 100x 75 0.74MPa (離脱付),, *** S単 - 27号 ***		個	47,500		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,, *** S単 - 28号 ***		枚	3,500		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 1号 250 農水マーク入り,, *** S単 - 29号 ***		枚	24,360		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,, *** S単 - 30号 ***		組	1,090		歩A・単A
S02116	水道用レジン製マンホール 水道用レジン製マンホール 円形用 1号 調整リング RB25 H=50mm,, *** S単 - 31号 ***		個	5,120		歩A・単A
S02116	水道用レジン製マンホール 水道用レジン製マンホール 円形用 1号 上部壁 RB25 H=150mm,, *** S単 - 32号 ***		個	10,050		歩A・単A
S02116	水道用レジン製マンホール 水道用レジン製マンホール 円形用 1号 下部壁 RB25 H=300mm,, *** S単 - 33号 ***		個	10,990		歩A・単A
S02116	水道用レジン製マンホール 水道用レジン製マンホール 円形用 1号 底版 RB25 H=40mm,, *** S単 - 34号 ***		個	13,130		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 100 0.74MPa(RF)SUS製,, *** S単 - 35号 ***		組	4,170		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 3号 500 農水マーク入り,, *** S単 - 36号 ***		枚	65,410		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 水道用円形鉄蓋接合部品 円形 3号 ボルト・ナット,, *** S単 - 37号 ***		組	1,700		歩A・単A
S02116	水道用レジン製マンホール 水道用レジン製マンホール 円形用 3号 上部壁 RB50 H=200mm,, *** S単 - 38号 ***		個	28,420		歩A・単A
S02116	水道用レジン製マンホール 水道用レジン製マンホール 円形用 3号 下部壁 RB50 H=300mm,, *** S単 - 39号 ***		個	17,940		歩A・単A
S02116	水道用レジン製マンホール 水道用レジン製マンホール 円形用 3号 底版 RB50 H=40mm,, *** S単 - 40号 ***		個	16,170		歩A・単A
S02116	急速空気弁 急速空気弁 25 7.5K コックなし フランジ一体型 内外面粉,, *** S単 - 41号 ***		基	78,870		歩A・単A
S02116	補修弁 補修弁 レバー式 75 H=100mm 0.74MPa 内外面粉体塗装,, *** S単 - 42号 ***		基	49,400		歩A・単A
S02116	両フランジ短管 両フランジ短管 75 L=200 形式1 0.74MPa,, *** S単 - 43号 ***		個	10,700		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製,,		組	3,960		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管直管 硬質ポリ塩化ビニル管直管 VP(RR) 75x90°, , ,		個	4,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 *** MFジョイント MFジョイント 75 0.74MPa 離脱防止付, , ,		個	14,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製F付T字管 75x 75 0.74MPa(離脱付), , ,		個	44,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 47号 *** 仕切弁用開栓継足棒 仕切弁用開栓継足棒 L=1000mm 32 SUS304製, , ,		本	63,840		歩A・単A
S02116	*** S単 - 48号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 350x50 離脱防止付, , ,		個	129,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 49号 *** 水道用レジン製マンホール 水道用レジン製マンホール 円形用1号 中部壁 RB25 H=150mm, , ,		個	5,770		歩A・単A
S02116	*** S単 - 50号 *** 両フランジ短管 両フランジ短管 75 L=400 形式1 0.74MPa, , ,		個	13,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 51号 *** 両フランジ短管 両フランジ短管 75 L=250 形式1 0.74MPa, , ,		個	11,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 52号 *** 急速空気弁 急速空気弁 75 7.5K コックなし フランジ一体型 内外面粉, , ,		基	91,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 53号 *** 両フランジ短管 両フランジ短管 75 L=500 形式1 0.74MPa, , ,		個	15,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 54号 *** 両フランジ短管 両フランジ短管 75 L=150 形式1 0.74MPa, , ,		個	9,800		歩A・単A
S02116	*** S単 - 55号 *** 路盤紙 路盤紙 クラフト紙, , ,		m ²	29		歩A・単A
S02116	*** S単 - 56号 *** ワイヤーロープ ワイヤーロープ 6x7(1号) 6mm A種, , ,		m	178		歩A・単A
S02116	*** S単 - 57号 *** H形鋼 H形鋼 SS400 200x200x8x12, , ,		ton	123,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 58号 *** レバブロック レバブロック 0.75t吊り, , ,		台・日	300		歩A・単A
S02123	*** S単 - 59号 *** 産業廃棄物処理料 産業廃棄物処理料 汚泥(運搬費込)		m ³	25,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 60号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m ³	4,700		歩A・単A
S02123	*** S単 - 61号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		m ³	4,700		歩A・単A
S07001	*** S単 - 62号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ' 尅,区分 ,なし,		m ³	10,743		歩A・単A
S07001	*** S単 - 63号 *** バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ',区分 ,なし,なし		m ³	11,600		歩A・単A
S07021	*** S単 - 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管		m	1,989		歩A・単A

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		平山支線水路(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	*** S単 - 65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管		m	1,611		歩A・単A
S07022	*** S単 - 66号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,400mm,RR管,5.0m管,なし		m	19,925		歩A・単A
S07022	*** S単 - 67号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,350mm,RR管,5.0m管,なし		m	15,669		歩A・単A
S07091	*** S単 - 68号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm		基	52,703		歩A・単A
S07091	*** S単 - 69号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm		基	42,603		歩A・単A
S07093	*** S単 - 70号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり		基	10,915		歩A・単A
S07093	*** S単 - 71号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり		基	19,244		歩A・単A
S08031	*** S単 - 72号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),12cm		m ²	3,367		歩A・単A
S18062	*** S単 - 73号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設・撤去		m ²	257		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 74号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	287.1		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 75号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m ³	1,029		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 76号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, -		m ³	1,965		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 77号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下		m ³	1,682		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 78号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m ³	2,242		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 79号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m ³	4,927		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 80号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	187.1		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 81号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	187.1		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 82号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-, -, -		m	549.9		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 83号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-, -, -		m	1,050		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 84号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,298		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 85号 *** SP コンクリート					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		平山支線水路(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	28,300		歩A・単A
	*** S単 - 86号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,321		歩A・単A
	*** S単 - 87号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,,なし		m ²	118.9		歩A・単A
	*** S単 - 88号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッチャー RC-40		m ²	245.7		歩A・単A
	*** S単 - 89号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	805.3		歩A・単A
	*** S単 - 90号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アス(13)		m ²	1,953		歩A・単A
	*** S単 - 91号 ***					
S02115	配管工 配管工		人	22,050		歩A・単A
	*** S単 - 92号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人	27,090		歩A・単A
	*** S単 - 93号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,410		歩A・単A
	*** S単 - 94号 ***					
S02115	運転手(一般) 運転手(一般)		人	23,835		歩A・単A
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	固化材 固化材 スーパーアースライムQ 防塵型,,		ton	30,000		歩A・単A
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	単粒度砕石 単粒度砕石 ,5号 20-13mm,,		m ³	4,000		歩A・単A
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 直管 50 シングル,,		m	330		歩A・単A
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²	590		歩A・単A
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×250 分岐離脱防止付,,		個	176,100		歩A・単A
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型ドレッサージョイント 400,,		個	374,730		歩A・単A
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	水道用レジン製マンホール 水道用レジン製マンホール 円形用1号 中部壁 RB25 H=200mm,,		個	7,060		歩A・単A
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 250×90° 離脱防止付,,		個	222,110		歩A・単A
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製フランジ付T字管 250×75,0.74MPa 離脱防止,,		個	195,820		歩A・単A
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 250×5°5/8 離脱防止付,,		個	159,360		歩A・単A
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	MFジョイント MFジョイント 250 0.74MPa 離脱防止付,,		個	83,560		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 106号 *** フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルト・ナット・ワッシャー 250 0.74MPa(RF)SUS製,,		組	17,940		歩A・単A
S02116	*** S単 - 107号 *** ベンチフリューム ベンチフリューム 300 , L=2000,,		個	12,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 108号 *** ベンチフリューム ベンチフリューム 300 , L=1000,,		個	6,170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 109号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 直管 150 シングル,,		m	1,550		歩A・単A
S02116	*** S単 - 110号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 150 シングル,,		個	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 111号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150×150 シングル,,		個	6,930		歩A・単A
S02116	*** S単 - 112号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 キャップ 150 シングル,,		個	2,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 113号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 変換ソケット 150 シングル,,		個	2,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 114号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管直管 硬質ポリ塩化ビニル管直管 VU 150,,		本	6,460		歩A・単A
S02116	*** S単 - 115号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 150 , ソケット,,		個	3,180		歩A・単A
S02116	*** S単 - 116号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 150 , 45°ベンド,,		個	9,030		歩A・単A
S02116	*** S単 - 117号 *** 吸出し防止材 吸出し防止材 t=10mm , 196N/5cm,,		m ²	580		歩A・単A
S02116	*** S単 - 118号 *** 遮水シート 遮水シート 軟質塩化ビニルシート T=1.5mm,,		m ²	1,510		歩A・単A
S02116	*** S単 - 119号 *** 高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 直管 100 シングル,,		m	720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 120号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 100 シングル,,		個	1,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 121号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100×100 シングル,,		個	3,290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 122号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 キャップ 100 シングル,,		個	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 123号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 変換ソケット 100 シングル,,		個	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 124号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) T字管 150×100,,		個	7,550		歩A・単A
S02116	*** S単 - 125号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管直管 硬質ポリ塩化ビニル管直管 VU 100,,		本	2,240		歩A・単A
S02116	*** S単 - 126号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 100 , ソケット,,		個	1,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 127号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS)					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 100, 90°ベンド,, *** S単 - 128号 ***		個	1,630		歩A・単A
S02116	ポリエチレン管 水道用二層管, 1種, 軟質, 40,, *** S単 - 129号 ***		m	460		歩A・単A
S02116	伸縮可とう離脱防止継手 伸縮可とう離脱防止継手 40, 90°エルボ, V×P,, *** S単 - 130号 ***		個	6,350		歩A・単A
S02116	伸縮可とう離脱防止継手 伸縮可とう離脱防止継手 40, 45°エルボ, V×P,, *** S単 - 131号 ***		個	6,490		歩A・単A
S02116	伸縮可とう離脱防止継手 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース, V40×V30,, *** S単 - 132号 ***		個	7,290		歩A・単A
S02116	空気弁 空気弁 コック付き, 25,, *** S単 - 133号 ***		個	88,800		歩A・単A
S02116	エラスジョイント方ネジ エラスジョイント方ネジ 40A,, *** S単 - 134号 ***		個	10,180		歩A・単A
S02116	HIS HIS 40,, *** S単 - 135号 ***		個	410		歩A・単A
S02116	メーターユニオン メーターユニオン HI用, ガイドナット付,, *** S単 - 136号 ***		個	4,470		歩A・単A
S02116	HIMVS HIMVS 30,, *** S単 - 137号 ***		個	3,990		歩A・単A
S02116	コートS コートS 32A,, *** S単 - 138号 ***		個	1,380		歩A・単A
S02116	シールテープ シールテープ 15m,, *** S単 - 139号 ***		個	410		歩A・単A
S02116	ポリエチレン管 ポリエチレン管 水道用二層管, 1種, 軟質, 30,, *** S単 - 140号 ***		m	350		歩A・単A
S02116	埋設用ゲート弁 埋設用ゲート弁 30A, 10K,, *** S単 - 141号 ***		個	31,090		歩A・単A
S02116	伸縮可とう離脱防止継手 伸縮可とう離脱防止継手 30, ソケット, V×P,, *** S単 - 142号 ***		個	4,450		歩A・単A
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 40, L=4.0m,, *** S単 - 143号 ***		本	5,020		歩A・単A
S02116	伸縮可とう離脱防止継手 伸縮可とう離脱防止継手 40, ソケット, V×P,, *** S単 - 144号 ***		個	4,880		歩A・単A
S02116	歩掛調査 歩掛調査 制水弁据付工(人力),, *** S単 - 145号 ***		式	53,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 146号 ***		m3	6,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 廃プラスチック類 *** S単 - 147号 ***		ton	60,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類 *** S単 - 148号 ***		台	12,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 木くず(生木)		ton	14,000		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	*** S単 - 149号 *** 産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 木くず(伐採根)		ton	20,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 150号 *** 産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 建設混合廃棄物		ton	12,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 151号 *** 産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 建設混合廃棄物		台	28,000		歩A・単A
S02721	*** S単 - 152号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	15,570		歩A・単A
S05801	*** S単 - 153号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用 撤去を行なわない		m	3,654		歩A・単A
S07022	*** S単 - 154号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,なし		m	7,070		歩A・単A
S07091	*** S単 - 155号 *** 制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,250mm		基	200,022		歩A・単A
S16002	*** S単 - 156号 *** 小型バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 小型バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.044m3(平積0.03m3),交替制補正対象外		日	6,440		歩A・単A
S16002	*** S単 - 157号 *** ダンプトラック[オロード・ディーゼル] ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外		日	15,036		歩A・単A
S16002	*** S単 - 158号 *** 不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式] 不整地運搬車[加圧型・油圧ダンプ式] .1.0t積,交替制補正対象外		日	3,807		歩A・単A
S16002	*** S単 - 159号 *** 小型バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 小型バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外		日	10,110		歩A・単A
S16002	*** S単 - 160号 *** 小型バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 小型バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外		日	13,985		歩A・単A
S16002	*** S単 - 161号 *** 小型バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 小型バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外		日	14,697		歩A・単A
S16002	*** S単 - 162号 *** 振動コンパクタ[前進型] 振動コンパクタ[前進型] .質量90kg,交替制補正対象外		日	2,300		歩A・単A
S18054	*** S単 - 163号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,137.1,なし		m ²	1,692		歩A・単A
S19003	*** S単 - 164号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0.0.0		ton	10,340		歩A・単A
S19025	*** S単 - 165号 *** 運搬(伐開,除根,除草) 運搬(伐開,除根,除草) 36.5km以下,普通		空m3	2,473		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 166号 *** SP土砂等運搬 SP土砂等運搬 標準バケット山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下		m3	1,837		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 167号 *** SP路体(築堤)盛土・埋戻 SP路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	884.7		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 168号 *** SP法面整形 SP法面整形 切土部,-,無し,粘質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	870.1		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0152	*** S単 - 169号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m	722		歩A・単A
SA0872	*** S単 - 170号 *** SP アスカーブ SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,再生細粒度アスコン(13)		m	1,062		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** レジンコンクリートツクス設置工 既D-1号支線水路制水弁		式	264,246		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** レジンコンクリートツクス設置工 既D-1号支線水路空気弁		式	137,167		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** 空気弁設置工 既D-1号支線水路		式	164,865		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** レジンコンクリートツクス設置工 2号支線水路制水弁		式	70,756		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** レジンコンクリートツクス設置工 2号支線水路空気弁		式	137,167		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 *** 空気弁設置工 2号支線水路		式	161,765		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 *** レジンコンクリートツクス設置工 3号空気弁		式	137,167		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 *** 空気弁設置工 3号空気弁		式	216,044		歩A・単A
T00009	*** T単 - 9号 *** レジンコンクリートツクス設置工 水田8号支線水路制水弁		式	70,756		歩A・単A
T00010	*** T単 - 10号 *** レジンコンクリートツクス設置工 水田8号水路空気弁		式	137,167		歩A・単A
T00011	*** T単 - 11号 *** 空気弁設置工 水田8号水路		式	162,565		歩A・単A
T00012	*** T単 - 12号 *** ポリエチレン管布設工 50		m	889		歩A・単A
T00013	*** T単 - 13号 *** 排水対策工 令和6年3月25日		式	120,413		歩A・単A
T00014	*** T単 - 14号 *** 排水対策工 令和6年3月26日		式	382,583		歩A・単A
T00015	*** T単 - 15号 *** 排水対策工 令和6年3月29日		式	101,618		歩A・単A
T00016	*** T単 - 16号 *** 排水対策工 令和6年4月8日		式	101,618		歩A・単A
T00017	*** T単 - 17号 *** 排水対策工 令和6年4月11日		式	214,499		歩A・単A
T00018	*** T単 - 18号 *** 排水対策工 令和6年4月12日		式	116,315		歩A・単A
T00019	*** T単 - 19号 *** 排水対策工 令和6年4月18日		式	120,413		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分			振動コバク()		
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,426	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分			締固めを計上しない		
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
	合計				15,976	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,598	
*** S単 - 3号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 バドール給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合計				27,388	算出数量 50.000 m3
	単価		m3		548	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合計				18,795	算出数量 1.000 人
	単価				18,795	
*** S単 - 5号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000	歩A 当たり算出
	FRP製 400x11°1/4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96002	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×11°1/4	1.000	個	68,800	68,800	
	合計				68,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				68,800	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×5°5/8,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×5°5/8	1.000	個	65,800	65,800	
	合計				65,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,800	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×45° 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×45° 離脱防止付	1.000	個	191,000	191,000	
	合計				191,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				191,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×22°1/2 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×22°1/2 離脱防止付	1.000	個	165,000	165,000	
	合計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				165,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×11°1/4 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×11°1/4 離脱防止付	1.000	個	165,000	165,000	
	合計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				165,000	
	*** S単 - 10号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×5°5/8 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×5°5/8 離脱防止付	1.000	個	163,000	163,000	
	合計				163,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				163,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×22°1/2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×22°1/2	1.000	個	58,800	58,800	
	合計				58,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,800	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8	1.000	個	53,500	53,500	
	合計				53,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,500	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96061		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96061	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8 離脱防止付	1.000	個	141,000	141,000	
	合計				141,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				141,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400両受短管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96010	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400両受短管	1.000	個	58,800	58,800	
	合計				58,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				58,800	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400両受短管 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96011		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400両受短管 離脱防止付	1.000	個	299,440	299,440	
	合計				299,440	算出数量 1.000 各単位
	単価				299,440	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350両受短管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96012		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350両受短管	1.000	個	35,400	35,400	
	合計				35,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,400	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 400×350×100 全方位離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96013		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 400×350×100 全方位離脱防止付	1.000	個	320,370	320,370	
	合計				320,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				320,370	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×75 全方位離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96014		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96014	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×75 全方位離脱防止付	1.000	個	243,000	243,000	
	合計				243,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				243,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 400×75 全方位離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96015		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96015	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 400×75 全方位離脱防止付	1.000	個	167,000	167,000	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				167,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				167,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 350×75 全方位離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96056		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96056	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 350×75 全方位離脱防止付	1.000	個	145,000	145,000	
	合計				145,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				145,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製フランジ付T字管 350×75,0.75MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96016	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製フランジ付T字管 350×75,0.75MPa	1.000	個	144,150	144,150	
	合計				144,150	算出数量 1.000 各単位
	単価				144,150	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	離脱防止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	離脱防止金具 400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96017		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96017	離脱防止金具 400	1.000	個	189,590	189,590	
	合計				189,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				189,590	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	離脱防止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	離脱防止金具 350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96062		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96062	離脱防止金具 350	1.000	個	138,780	138,780	
	合計				138,780	算出数量 1.000 各単位
	単価				138,780	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管直管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VP(RR) 100×45°, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VP(RR) 100x45°	1.000	個	7,240	7,240	
	合計				7,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,240	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	MFジョイント MFジョイント 100 0.74MPa 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	MFジョイント 100 0.74MPa 離脱防止付	1.000	個	19,420	19,420	
	合計				19,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,420	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製F付T字管 100x 75 0.74MPa(離防付),,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96024		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製F付T字管 100x 75 0.74MPa(離防付)	1.000	個	47,500	47,500	
	合計				47,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,500	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96026		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm	1.000	枚	3,500	3,500	
	合計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,500	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 農水マーク入り,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96028		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 農水マーク入り	1.000	枚	24,360	24,360	
	合計				24,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				24,360	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96029	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット	1.000	組	1,090	1,090	
	合計				1,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,090	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	水道用レジン製マンホール 水道用レジン製マンホール 円形用1号 調整リング RB25 H=50mm,,		個		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96031	水道用レジン製マンホール 円形用1号 調整リング RB25 H=50mm	1.000	個	5,120	5,120	
	合計				5,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,120	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	水道用レジン製マンホール 水道用レジン製マンホール 円形用1号 上部壁 RB25 H=150mm,,		個		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96032	水道用レジン製マンホール 円形用1号 上部壁 RB25 H=150mm	1.000	個	10,050	10,050	
	合計				10,050	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,050	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	水道用レジン製マンホール 水道用レジン製マンホール 円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm,,		個		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96035	水道用レジン製マンホール 円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm	1.000	個	10,990	10,990	
	合計				10,990	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,990	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	水道用レジン製マンホール 水道用レジン製マンホール 円形用1号 底版 RB25 H=40mm,,		個		1,000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96037		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96037	水道用レジン製マンホール 円形用1号 底版 RB25 H=40mm	1.000	個	13,130	13,130	
	合計				13,130	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,130	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 100 0.74MPa(RF)SUS製,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96052				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96052	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 100 0.74MPa(RF)SUS製	1.000	組	4,170	4,170	
	合計				4,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,170	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 3号 500 農水マーク入り,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96038				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96038	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 3号 500 農水マーク入り	1.000	枚	65,410	65,410	
	合計				65,410	算出数量 1.000 各単位
	単価				65,410	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形 3号 ボルト・ナット,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96039				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96039	水道用円形鉄蓋接合部品 円形 3号 ボルト・ナット	1.000	組	1,700	1,700	
	合計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,700	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	水道用レジン製マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジン製マンホール 円形用 3号 上部壁 RB50 H=200mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96040				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96040	水道用レジン製マンホール 円形用 3号 上部壁 RB50 H=200mm	1.000	個	28,420	28,420	
	合計				28,420	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,420	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	水道用レジン製マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジン製マンホール 円形用 3号 下部壁 RB50 H=300mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	P96042				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96042	水道用レジン製マンホール 円形用 3号 下部壁 RB50 H=300mm	1.000	個	17,940	17,940	
	合計				17,940	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				17,940	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	水道用レジン製マンホール		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジン製マンホール 円形用3号 底板 RB50 H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96043	水道用レジン製マンホール 円形用3号 底板 RB50 H=40mm	1.000	個	16,170	16,170	算出数量 1.000 各単位
	合 計				16,170	
	単 価				16,170	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	急速空気弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 25 7.5K コックなし フランジ一体型 内外面粉,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96046	急速空気弁 25 7.5K コックなし フランジ一体型 内外面粉	1.000	基	78,870	78,870	算出数量 1.000 各単位
	合 計				78,870	
	単 価				78,870	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	補修弁		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	補修弁 レバー式 75 H=100mm 0.74MPa 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96054	補修弁 レバー式 75 H=100mm 0.74MPa 内外面粉体塗装	1.000	基	49,400	49,400	算出数量 1.000 各単位
	合 計				49,400	
	単 価				49,400	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	両フランジ短管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ短管 75 L=200 形式1 0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96050	両フランジ短管 75 L=200 形式1 0.74MPa	1.000	個	10,700	10,700	算出数量 1.000 各単位
	合 計				10,700	
	単 価				10,700	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96053	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製	1.000	組	3,960	3,960	算出数量 1.000 各単位
	合計				3,960	
	単価				3,960	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管直管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VP (RR) 75×90°,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96020	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VP (RR) 75×90°	1.000	個	4,780	4,780	算出数量 1.000 各単位
	合計				4,780	
	単価				4,780	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント 75 0.74MPa 離脱防止付,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96023	MFジョイント 75 0.74MPa 離脱防止付	1.000	個	14,780	14,780	算出数量 1.000 各単位
	合計				14,780	
	単価				14,780	
	*** S単 - 46号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製F付T字管 75×75 0.74MPa(離防付),.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96025	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製F付T字管 75×75 0.74MPa(離防付)	1.000	個	44,600	44,600	算出数量 1.000 各単位
	合計				44,600	
	単価				44,600	
	*** S単 - 47号 ***					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=1000mm 32 SUS304製,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96027	仕切弁用開栓継足棒 L=1000mm 32 SUS304製	1.000	本	63,840	63,840	算出数量 1.000 各単位
	合計				63,840	
	単価				63,840	
	*** S単 - 48号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 350×50 離脱防止付,.,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		平山支線水路(その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96059	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 350×50 離脱防止付	1.000	個	129,000	129,000	
	合計				129,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				129,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02116	水道用レジン製マンホール 水道用レジン製マンホール 円形用1号 中部壁 RB25 H=150mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96033		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96033	水道用レジン製マンホール 円形用1号 中部壁 RB25 H=150mm	1.000	個	5,770	5,770	
	合計				5,770	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,770	
	*** S単 - 50号 ***					
S02116	両フランジ短管 両フランジ短管 75 L=400 形式1 0.74MPa,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96047		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96047	両フランジ短管 75 L=400 形式1 0.74MPa	1.000	個	13,800	13,800	
	合計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,800	
	*** S単 - 51号 ***					
S02116	両フランジ短管 両フランジ短管 75 L=250 形式1 0.74MPa,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96049		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96049	両フランジ短管 75 L=250 形式1 0.74MPa	1.000	個	11,500	11,500	
	合計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				11,500	
	*** S単 - 52号 ***					
S02116	急速空気弁 急速空気弁 75 7.5K コックなし フランジ一体型 内外面粉,,		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96060		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96060	急速空気弁 75 7.5K コックなし フランジ一体型 内外面粉	1.000	基	91,700	91,700	
	合計				91,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				91,700	
	*** S単 - 53号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	両フランジ短管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ短管 75 L=500 形式1 0.74MPa,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96048				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96048	両フランジ短管 75 L=500 形式1 0.74MPa	1,000	個	15,400	15,400	
	合計				15,400	算出数量 1,000 各単位
	単価				15,400	
	*** S単 - 54号 ***					
S02116	両フランジ短管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ短管 75 L=150 形式1 0.74MPa,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96051				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96051	両フランジ短管 75 L=150 形式1 0.74MPa	1,000	個	9,800	9,800	
	合計				9,800	算出数量 1,000 各単位
	単価				9,800	
	*** S単 - 55号 ***					
S02116	路盤紙		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙 クラフト紙,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96055	路盤紙 クラフト紙	1,000	m ²	29	29	
	合計				29	算出数量 1,000 各単位
	単価				29	
	*** S単 - 56号 ***					
S02116	ワイヤーロープ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ 6×7(1号) 6mm A種,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96057				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P96057	ワイヤーロープ 6×7(1号) 6mm A種	1,000	m	178	178	
	合計				178	算出数量 1,000 各単位
	単価				178	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 200×200×8×12,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18427				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:4週8休以上
P18427	H形鋼 SS400 200×200×8×12	1,000	ton	123,000	123,000	
	合計				123,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				123,000	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	レバーブロック		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レバーブロック 0.75t吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96058	レバーブロック 0.75t吊り	1,000	台・日		300	300
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					300
	*** S単 - 59号 ***					
S02123	産業廃棄物処理料		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理料 汚泥(運搬費込)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96001 汚泥(運搬費込) 25,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96001	産業廃棄物処理料 汚泥(運搬費込)	1,000	m3		25,000	25,000
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					25,000
	*** S単 - 60号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52003 アスファルトコンクリート廃材 4,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3		4,700	4,700
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					4,700
	*** S単 - 61号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 4,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3		4,700	4,700
	合計					算出数量 1,000 各単位
	単価					4,700
	*** S単 - 62号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパクタ,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)コパクタの規格 4)締固め機械	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コパクタ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)					区分 なし なし
J03208	購入土	13.200	m3	5,300	69,960	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,090	6,773	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,795	17,291	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,431	532	
F08011	バ ック矽[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 バ ト-ll給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,410	4,828	
	合 計				107,429	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,743	
	*** S単 - 63号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分, なし,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック矽規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)					砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) タバ 区分 なし なし
J03208	購入土	13.200	m3	5,300	69,960	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,090	8,669	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,795	20,487	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,533	904	
F08011	バ ック矽[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 バ ト-ll給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,410	4,828	
	合 計				115,995	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		11,600	
	*** S単 - 64号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分					VP 100mm 直管(両差し口) 4.0m管
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	4,770	11,639	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		11,639	233	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合 計				19,893	算出数量 10.000 m

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		1,989	
	*** S単 - 65号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	75mm				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
P05027	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	3,250	7,930	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		7,930	159	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合 計				16,110	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,611	
	*** S単 - 66号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,400mm,RR管,5.0m管,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VM				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	400mm				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05151	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) RR片受直管 径400 長5.0m	1.950	本	91,500	178,425	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		178,425	3,569	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,090	2,980	
R01002	特殊作業員	0.210	人	22,155	4,653	
R01003	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.130	日	11,200	1,456	
P34029	軽油	4.000	L	155	620	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,410	2,287	
	合 計				199,253	算出数量 10.000 m
	単 価		m		19,925	
	*** S単 - 67号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,350mm,RR管,5.0m管,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VM				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	350mm				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05150	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) RR片受直管 径350 長5.0m	1.950	本	70,100	136,695	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		136,695	2,734	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,090	2,980	
R01002	特殊作業員	0.210	人	22,155	4,653	
R01003	普通作業員	0.280	人	18,795	5,263	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ- ~ 超低・排対型(-2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)吊能力2.9t	0.130	日	11,200	1,456	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.000	L	155	620	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,410	2,287	
	合計				156,688	算出数量 10.000 m
	単価		m		15,669	
	*** S単 - 68号 ***					
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鑄鉄製,100mm		基		1,000	歩A 当たり算出
	1)制水弁の単価(円/基)	45,000円				
	2)口径区分(mm)	100mm				
	3)材質区分	鑄鉄製				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	45,000	45,000	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,795	2,631	
	合計				52,703	算出数量 1.000 基
	単価		基		52,703	
	*** S単 - 69号 ***					
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鑄鉄製,75mm		基		1,000	歩A 当たり算出
	1)制水弁の単価(円/基)	34,900円				
	2)口径区分(mm)	75mm				
	3)材質区分	鑄鉄製				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)	1.000	個	34,900	34,900	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,795	2,631	
	合計				42,603	算出数量 1.000 基
	単価		基		42,603	
	*** S単 - 70号 ***					
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり		基		1,000	歩A 当たり算出
	1)口径区分(mm)	25mm				
	2)種別区分	急排空気弁				
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,090	2,980	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,795	3,947	
	合計				10,915	算出数量 1.000 基
	単価		基		10,915	
	*** S単 - 71号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名	平山支線水路(その3)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり		基		1,000	歩A 当たり算出
	1)口径区分(mm) 2)種別区分 3)単価0円区分(空気弁)	75mm 急排空気弁 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P09310	水道用急速空気弁(FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75φ-ル式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	27,090	5,147	
R01002	特殊作業員	0.280	人	22,155	6,203	
R01003	普通作業員	0.420	人	18,795	7,894	
	合計				19,244	算出数量 1,000 基
	単価		基		19,244	
	*** S単 - 72号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 12cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m ³	20,300	257,810	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,155	24,371	
R01003	普通作業員	2.100	人	18,795	39,470	
Y00004	雑品 2%	0.020		77,386	1,548	
	合計				336,744	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		3,367	
	*** S単 - 73号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,795	9,022	
	合計				25,662	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		257	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	単価		m ³		287.1	
	*** S単 - 75号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,029	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		1,965	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,4.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)D1D区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3		1,682	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)D1D区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3		2,242	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)D1D区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		4,927	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有リ				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		187.1	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有リ				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		187.1	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m		549.9	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m		1,050	
	*** S単 - 84号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,298	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8- 40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		28,300	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,321	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		118.9	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャーラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クワッシャー RC-40				
J96001	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm		m3			材変
	単 価		m ²		245.7	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		805.3	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度アスｺ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスｺ(13)				
	単 価		m ²		1,953	
	*** S単 - 91号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R02006				
	2)労務単価算定区分	基(B)				
R02006	配管工		1.000 人	22,050	22,050	
	合 計				22,050	算出数量 1.000 人
	単 価				22,050	
	*** S単 - 92号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01001				
	2)労務単価算定区分	基(B)				
R01001	土木一般世話役		1.000 人	27,090	27,090	
	合 計				27,090	算出数量 1.000 人

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				27,090	
	*** S単 - 93号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				25,410	算出数量 1.000 人
	単 価				25,410	
	*** S単 - 94号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	23,835	23,835	
	合 計				23,835	算出数量 1.000 人
	単 価				23,835	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	固化材		ton		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	固化材 スーパーアースライムQ 防塵型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97029	固化材 スーパーアースライムQ 防塵型	1.000	ton	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	単粒度砕石 5号 20-13mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03103	単粒度砕石 5号 20-13mm	1.000	m3	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 直管 50 シングル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P97001	高密度ポリエチレン管 直管 50 シングル	1.000	m	330	330	
	合計				330	算出数量 1.000 各単位
	単価				330	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	吸出し防止マット		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×250 分岐離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97002	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×250 分岐離脱防止付	1.000	個	176,100	176,100	
	合計				176,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				176,100	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型ドレサージョイント 400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97030	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型ドレサージョイント 400	1.000	個	374,730	374,730	
	合計				374,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				374,730	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	水道用レジン製マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジン製マンホール 円形用1号 中部壁 RB25 H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97008	水道用レジン製マンホール 円形用1号 中部壁 RB25 H=200mm	1.000	個	7,060	7,060	
	合計				7,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,060	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 250×90° 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97003	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 250×90° 離脱防止付	1.000	個	222,110	222,110	
	合計				222,110	算出数量 1.000 各単位
	単価				222,110	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 フランジ付T字管 250×75,0.74MPa 離脱防止,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97004		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P97004	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 フランジ付T字管 250×75,0.74MPa 離脱防止	1.000	個	195,820	195,820	
	合計				195,820	算出数量 1.000 各単位
	単価				195,820	
	*** S単 - 104号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 250×5°5/8 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P97005	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 250×5°5/8 離脱防止付	1.000	個	159,360	159,360	
	合計				159,360	算出数量 1.000 各単位
	単価				159,360	
	*** S単 - 105号 ***					
S02116	MFジョイント MFジョイント 250 0.74MPa 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P97006	MFジョイント 250 0.74MPa 離脱防止付	1.000	個	83,560	83,560	
	合計				83,560	算出数量 1.000 各単位
	単価				83,560	
	*** S単 - 106号 ***					
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 250 0.74MPa(RF)SUS製,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P97010	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 250 0.74MPa(RF)SUS製	1.000	組	17,940	17,940	
	合計				17,940	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,940	
	*** S単 - 107号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	ベンチフリーウム ベンチフリーウム 300 , L=2000 , ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97035	ベンチフリーウム 300 , L=2000	1.000	個	12,200	12,200	
	合計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,200	
	*** S単 - 108号 ***					
S02116	ベンチフリーウム ベンチフリーウム 300 , L=1000 , ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97049		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97049	ベンチフリーウム 300 , L=1000	1.000	個	6,170	6,170	
	合計				6,170	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,170	
	*** S単 - 109号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管 直管 150 シングル , ,		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97011		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97011	高密度ポリエチレン管 直管 150 シングル	1.000	m	1,550	1,550	
	合計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,550	
	*** S単 - 110号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 150 シングル , ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97012		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97012	高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 150 シングル	1.000	個	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 111号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150×150 シングル , ,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97013		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97013	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150×150 シングル	1.000	個	6,930	6,930	
	合計				6,930	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,930	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 112号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 キャップ 150 シングル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97014	高密度ポリエチレン管用継手材 キャップ 150 シングル	1.000	個	2,100	2,100	
	合計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,100	
	*** S単 - 113号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 変換ソケット 150 シングル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97015	高密度ポリエチレン管用継手材 変換ソケット 150 シングル	1.000	個	2,700	2,700	
	合計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,700	
	*** S単 - 114号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管直管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VU 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97016	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VU 150	1.000	本	6,460	6,460	
	合計				6,460	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,460	
	*** S単 - 115号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 150,ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97017	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 150,ソケット	1.000	個	3,180	3,180	
	合計				3,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,180	
	*** S単 - 116号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 150,45°バンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97018	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 150,45°バンド	1.000	個	9,030	9,030	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				9,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				9,030	
	*** S単 - 117号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 t=10mm, 196N/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97024	吸出し防止材 t=10mm, 196N/5cm	1.000	m ²	580	580	
	合計				580	算出数量 1.000 各単位
	単価				580	
	*** S単 - 118号 ***					
S02116	遮水シート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	遮水シート 軟質塩化ビニルシート T=1.5mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97009	遮水シート 軟質塩化ビニルシート T=1.5mm	1.000	m ²	1,510	1,510	
	合計				1,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,510	
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 直管 100 シングル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97019	高密度ポリエチレン管 直管 100 シングル	1.000	m	720	720	
	合計				720	算出数量 1.000 各単位
	単価				720	
	*** S単 - 120号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 100 シングル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97020	高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 100 シングル	1.000	個	1,300	1,300	
	合計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,300	
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100x100 シングル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97021	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100×100 シングル	1.000	個	3,290	3,290	
	合計				3,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,290	
	*** S単 - 122号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 キャップ 100 シングル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97022		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97022	高密度ポリエチレン管用継手材 キャップ 100 シングル	1.000	個	1,400	1,400	
	合計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,400	
	*** S単 - 123号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 変換ソケット 100 シングル		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97023		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97023	高密度ポリエチレン管用継手材 変換ソケット 100 シングル	1.000	個	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単 - 124号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) T字管 150×100		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97025	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) T字管 150×100	1.000	個	7,550	7,550	
	合計				7,550	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,550	
	*** S単 - 125号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管直管 硬質ポリ塩化ビニル管直管 VU 100		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97026		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97026	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VU 100	1.000	本	2,240	2,240	
	合計				2,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,240	
	*** S単 - 126号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		平山支線水路(その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 100,ソケット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97027	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 100,ソケット	1.000	個	1,100	1,100	
	合計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,100	
	*** S単 - 127号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 100,90°ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97028	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 100,90°ベンド	1.000	個	1,630	1,630	
	合計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,630	
	*** S単 - 128号 ***					
S02116	ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管 水道用二層管,1種,軟質,40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97032	ポリエチレン管 水道用二層管,1種,軟質,40	1.000	m	460	460	
	合計				460	算出数量 1.000 各単位
	単価				460	
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	伸縮可とう離脱防止継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮可とう離脱防止継手 40,90°エルボ,V×P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97037	伸縮可とう離脱防止継手 40,90°エルボ,V×P	1.000	個	6,350	6,350	
	合計				6,350	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,350	
	*** S単 - 130号 ***					
S02116	伸縮可とう離脱防止継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮可とう離脱防止継手 40,45°エルボ,V×P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97038	伸縮可とう離脱防止継手 40,45°エルボ,V×P	1.000	個	6,490	6,490	
	合計				6,490	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,490	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 131号 ***						
S02116	伸縮可とう離脱防止継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ, V40×V30, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97041	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チーズ, V40×V30	1.000	個	7,290	7,290	
	合計				7,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,290	
*** S単 - 132号 ***						
S02116	空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁 コック付き, 25, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97036	空気弁 コック付き, 25	1.000	個	88,800	88,800	
	合計				88,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				88,800	
*** S単 - 133号 ***						
S02116	エラスジョイント方ネジ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エラスジョイント方ネジ 40A, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97052	エラスジョイント方ネジ 40A	1.000	個	10,180	10,180	
	合計				10,180	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,180	
*** S単 - 134号 ***						
S02116	HIS		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	HIS 40, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97053	HIS 40	1.000	個	410	410	
	合計				410	算出数量 1.000 各単位
	単価				410	
*** S単 - 135号 ***						
S02116	メーターユニオン		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	メーターユニオン HI用, ガイドナット付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P97054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97054	メーターユニオン HI用, ガイドナット付	1.000	個	4,470	4,470	
	合計				4,470	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,470	
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	HIMVS		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	HIMVS 30,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97055				
P97055	HIMVS 30	1.000	個	3,990	3,990	算出数量 1.000 各単位
	合 計				3,990	
	単 価				3,990	
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	コートS		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コートS 32A,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97033				
P97033	コートS 32A	1.000	個	1,380	1,380	算出数量 1.000 各単位
	合 計				1,380	
	単 価				1,380	
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	シールテープ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シールテープ 15m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97034				
P97034	シールテープ 15m	1.000	個	410	410	算出数量 1.000 各単位
	合 計				410	
	単 価				410	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管 水道用二層管,1種,軟質, 30,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97031				
P97031	ポリエチレン管 水道用二層管,1種,軟質, 30	1.000	m	350	350	算出数量 1.000 各単位
	合 計				350	
	単 価				350	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	埋設用ゲート弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設用ゲート弁 30A,10K,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97050				

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P97050	埋設用ゲート弁 30A, 10K	1.000	個	31,090	31,090	
	合計				31,090	算出数量 1.000 各単位
	単価				31,090	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	伸縮可とう離脱防止継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮可とう離脱防止継手 30, ソケット, V×P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97039	伸縮可とう離脱防止継手 30, ソケット, V×P	1.000	個	4,450	4,450	
	合計				4,450	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,450	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 40, L=4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97042	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 40, L=4.0m	1.000	本	5,020	5,020	
	合計				5,020	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,020	
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	伸縮可とう離脱防止継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伸縮可とう離脱防止継手 40, ソケット, V×P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97040	伸縮可とう離脱防止継手 40, ソケット, V×P	1.000	個	4,880	4,880	
	合計				4,880	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,880	
	*** S単 - 144号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 制水弁据付工(人力),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97056	歩掛調査 制水弁据付工(人力)	1.000	式	53,000	53,000	
	合計				53,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				53,000	
	*** S単 - 145号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52002 鉄筋コンクリート廃材 6,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	6,000	6,000	
	合計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,000	
	*** S単 - 146号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P97043 廃プラスチック類 60,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97043	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
	*** S単 - 147号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P97044 廃プラスチック類 12,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97044	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック類	1.000	台	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 148号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 木くず(生木)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P97045 木くず(生木) 14,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97045	産業廃棄物処理費 木くず(生木)	1.000	ton	14,000	14,000	
	合計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,000	
	*** S単 - 149号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 木くず(伐採根)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P97046 木くず(伐採根) 20,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97046	産業廃棄物処理費 木くず(伐採根)	1.000	ton	20,000	20,000	
	合計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,000	
	*** S単 - 150号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 建設混合廃棄物		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P97047 建設混合廃棄物 12,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97047	産業廃棄物処理費 建設混合廃棄物	1.000	ton	12,000	12,000	
	合計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				12,000	
	*** S単 - 151号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費 産業廃棄物運搬費 建設混合廃棄物		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P97048 建設混合廃棄物 28,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97048	産業廃棄物運搬費 建設混合廃棄物	1.000	台	28,000	28,000	
	合計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,000	
	*** S単 - 152号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 制約無 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	15,570	15,570	
	合計				15,570	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		15,570	
	*** S単 - 153号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 9)法面小段面 10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無 12)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	3,654	3,654	
	合計				3,654	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		3,654	
	*** S単 - 154号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,なし		m		10,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		駒館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		平山支線水路(その3)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単位が日のみ	M03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03002	ダンプトラック[オールド・ディゼル] 4t積級	1.290	供用日	7,090	9,146	
P34029	軽油 バトロ給油	38.000	L	155	5,890	
	合計				15,036	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		15,036	
Y00001	単位					
	*** S単 - 158号 ***					
S16002	不整地運搬車[加ラ型・油圧ダンプ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[加ラ型・油圧ダンプ式] .1.0t積, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M28061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28061	不整地運搬車[加ラ型・油圧ダンプ式] 1.0t積	1.750	供用日	1,750	3,063	
P34029	軽油 バトロ給油	4.800	L	155	744	
	合計				3,807	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		3,807	
Y00001	単位					
	*** S単 - 159号 ***					
S16002	小型バックホフ[加ラ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バックホフ[加ラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3), 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M02345		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02345	小型バックホフ[加ラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	5,680	10,110	
P34029	軽油 バトロ給油	0.000	L	155	0	
	合計				10,110	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		10,110	
Y00001	単位					
	*** S単 - 160号 ***					
S16002	小型バックホフ[加ラ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バックホフ[加ラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3), 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M02345		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02345	小型バ ック[ク-ラ型・排対型(1次)]					
	標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	5,680	10,110	
P34029	軽油					
	バ ト-ル給油	25.000	L	155	3,875	
	合計				13,985	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		13,985	
Y00001	単位					
	*** S単 - 161号 ***					
S16002	小型バ ック[ク-ラ型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バ ック[ク-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M02349		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02349	小型バ ック[ク-ラ型・排対型(2次)]					
	標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	6,080	10,822	
P34029	軽油					
	バ ト-ル給油	25.000	L	155	3,875	
	合計				14,697	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		14,697	
Y00001	単位					
	*** S単 - 162号 ***					
S16002	振動コンバ ック[前進型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	振動コンバ ック[前進型] 質量90kg,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械コード 単位が日のみ	M14303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M14303	振動コンバ ック[前進型] 質量90kg	1.400	供用日	425	595	
P34029	軽油					
	バ ト-ル給油	11.000	L	155	1,705	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		2,300	
Y00001	単位					
	*** S単 - 163号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,137,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置~賃料~撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)供用日数	137		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,267	1,267,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,410	73,689	
	合計				1,691,824	算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²		1,692	
	*** S単 - 164号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	50kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,840	8,840	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				10,340	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		10,340	
	*** S単 - 165号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m ³		100.000	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下 普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離	36.5km 以下				
	2)路面条件	普通				
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	5.290	供用日	20,000	105,800	
W14065	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	5.290	供用日	1,070	5,660	
P34029	軽油	246.000	L	155	38,130	
R01022	運転手(一般)	4.100	人	23,835	97,724	
	合計				247,314	算出数量 100.000 空m ³
	単価		空m ³		2,473	
	*** S単 - 166号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)

工事別工事名:平山支線水路(その3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)運搬距離	10.0km以下				
	単 価		m3		1,837	
	*** S単 - 167号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		884.7	
	*** S単 - 168号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		870.1	
	*** S単 - 169号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		722	
	*** S単 - 170号 ***					
SA0872	SP アスカーブ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,再生細粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)断面積 2)材料 3)材料の選択	155cm2以上175cm2未満 アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)				
	単 価		m		1,062	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名	平山支線水路(その3)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
J03208	購入土		m3	5,300		
J96001	再生クラッシュラン		m3	0		
P96001	産業廃棄物処理料		m3	25,000		
P96002	汚泥(運搬費込)		m3	25,000		
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×11°1/4		個	68,800		
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×5°5/8		個	65,800		
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×45° 離脱防止付		個	191,000		
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×22°1/2 離脱防止付		個	165,000		
P96007	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×11°1/4 離脱防止付		個	165,000		
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400×5°5/8 離脱防止付		個	163,000		
P96009	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×22°1/2		個	58,800		
P96010	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8		個	53,500		
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400両受短管		個	58,800		
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 400両受短管 離脱防止付		個	299,440		
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350両受短管		個	35,400		
P96014	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 400×350×100 全方位離脱防止付		個	320,370		
P96015	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×75 全方位離脱防止付		個	243,000		
P96016	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 400×75 全方位離脱防止付		個	167,000		
P96017	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製フランジ付T字管 350×75, 0.75MPa		個	144,150		
P96018	離脱防止金具 400		個	189,590		
P96019	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VP(RR) 100×45°		個	7,240		
P96020	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VP(RR) 75×90°		個	4,780		
P96021	MFジョイント					
P96022	MFジョイント 100 0.74MPa 離脱防止付		個	19,420		
P96023	MFジョイント 75 0.74MPa 離脱防止付		個	14,780		
P96024	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製F付T字管 100×75 0.74MPa(離防付)		個	47,500		
P96025	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製F付T字管 75×75 0.74MPa(離防付)		個	44,600		
P96026	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm		枚	3,500		
P96027	仕切弁用開栓錠足棒 L=1000mm 32 SUS304製		本	63,840		
P96028	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 農水マーク入り		枚	24,360		
P96029	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット		組	1,090		
P96030	水道用レジン製マンホール 円形用1号 調整リング RB25 H=50mm		個	5,120		
P96031	水道用レジン製マンホール 円形用1号 上部壁 RB25 H=150mm		個	10,050		
P96032	水道用レジン製マンホール 円形用1号 中部壁 RB25 H=150mm		個	5,770		
P96033	水道用レジン製マンホール 円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm		個	10,990		
P96034	水道用レジン製マンホール 円形用1号 底版 RB25 H=40mm		個	13,130		
P96035	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号 500 農水マーク入り		枚	65,410		
P96036	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット		組	1,700		
P96037	水道用レジン製マンホール 円形用3号 上部壁 RB50 H=200mm		個	28,420		
P96038	水道用レジン製マンホール 円形用3号 下部壁 RB50 H=300mm		個	17,940		
P96039	水道用レジン製マンホール 円形用3号 底版 RB50 H=40mm		個	16,170		
P96040	急速空気弁 25 7.5K コックなし フランジ一体型 内外面付		基	78,870		
P96041	両フランジ短管 75 L=400 形式1 0.74MPa		個	13,800		
P96042	両フランジ短管 75 L=500 形式1 0.74MPa		個	15,400		
P96043	両フランジ短管 75 L=250 形式1 0.74MPa		個	11,500		

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96050	両フランジ短管 75 L=200 形式1 0.74MPa		個	10,700		
P96051	両フランジ短管 75 L=150 形式1 0.74MPa		個	9,800		
P96052	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 100 0.74MPa(RF)SUS製		組	4,170		
P96053	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製		組	3,960		
P96054	補修弁 レバー式 75 H=100mm 0.74MPa 内外面粉体塗装		基	49,400		
P96055	路盤紙 クラフト紙		m ²	29		
P96056	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 350×75 全方位離脱防止付		個	145,000		
P96057	ワイヤーロープ 6×7(1号) 6mm A種		m	178		
P96058	レバブロック 0.75t吊り		台・日	300		
P96059	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 350×50 離脱防止付		個	129,000		
P96060	急速空気弁 75 7.5K コックなし フランジー体型 内外面粉		基	91,700		
P96061	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 350×5°5/8 離脱防止付		個	141,000		
P96062	離脱防止金具 350		個	138,780		
P97001	高密度ポリエチレン管 直管 50 シングル		m	330		
P97002	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製1段落T字管 350×250×250 分岐離脱防止付		個	176,100		
P97003	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 250×90° 離脱防止付		個	222,110		
P97004	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製フランジ付T字管 250×75, 0.74MPa 離脱防止		個	195,820		
P97005	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 250×5°5/8 離脱防止付		個	159,360		
P97006	MFジョイント 250 0.74MPa 離脱防止付		個	83,560		
P97008	水道用レジン製マンホール 円形用1号 中部壁 RB25 H=200mm		個	7,060		
P97009	遮水シート 軟質塩化ビニルシート T=1.5mm		m ²	1,510		
P97010	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 250 0.74MPa(RF)SUS製		組	17,940		
P97011	高密度ポリエチレン管 直管 150 シングル		m	1,550		
P97012	高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 150 シングル		個	2,000		
P97013	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150×150 シングル		個	6,930		
P97014	高密度ポリエチレン管用継手材 キャップ 150 シングル		個	2,100		
P97015	高密度ポリエチレン管用継手材 変換ソケット 150 シングル		個	2,700		
P97016	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VU 150		本	6,460		
P97017	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 150, ソケット		個	3,180		
P97018	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 150, 45°バンド		個	9,030		
P97019	高密度ポリエチレン管 直管 100 シングル		m	720		
P97020	高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 100 シングル		個	1,300		
P97021	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100×100 シングル		個	3,290		
P97022	高密度ポリエチレン管用継手材 キャップ 100 シングル		個	1,400		
P97023	高密度ポリエチレン管用継手材 変換ソケット 100 シングル		個	2,000		
P97024	吸出し防止材 t=10mm, 196N/5cm		m ²	580		
P97025	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) T字管 150×100		個	7,550		
P97026	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VU 100		本	2,240		
P97027	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 100, ソケット		個	1,100		
P97028	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 100, 90°バンド		個	1,630		
P97029	固化材 スーパーアースライムQ 防塵型		ton	30,000		
P97030	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型ドレッサージョイント 400		個	374,730		
P97031	ポリエチレン管 水道用二層管, 1種, 軟質, 30		m	350		

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	レジンコンクリートボックス設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
	既D-1号支線水路制水弁					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	0.490	m ³	1,298	636	S単 84号
S02116	ベンチフリーウム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 27号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=1000mm 32 SUS304製,,	1.000	本	63,840	63,840	S単 47号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 350×50 離脱防止付,,	1.000	個	129,000	129,000	S単 48号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号 250 農水マーク入り,,	1.000	枚	24,360	24,360	S単 28号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	S単 29号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	S単 4号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	S単 31号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用1号 中部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	個	5,770	5,770	S単 49号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	個	10,990	10,990	S単 32号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用1号 底版 RB25 H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	S単 33号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	S単 4号 算出数量 1.000 式
	合計				264,246	
	単価		式		264,246	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00002	レジンコンクリートボックス設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
	既D-1号支線水路空気弁					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	0.640	m ³	1,298	831	S単 84号
S02116	ベンチフリーウム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 27号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号 500 農水マーク入り,,	1.000	枚	65,410	65,410	S単 35号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	S単 36号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単 4号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用3号 上部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	個	28,420	28,420	S単 37号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用3号 下部壁 RB50 H=300mm,,	1.000	個	17,940	17,940	S単 38号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用3号 底版 RB50 H=40mm,,	1.000	個	16,170	16,170	S単 39号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	S単 4号 算出数量 1.000 式
	合計				137,167	
	単価		式		137,167	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00003	空気弁設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
	既D-1号支線水路					
S07093	空気弁人力据付 25mm、急排空気弁、あり	1.000	基	10,915	10,915	S単 70号
S02116	急速空気弁 25 7.5K コックなし フランジ一体型 内外面粉,,	1.000	基	78,870	78,870	S単 40号
S02116	補修弁 レバー式 75 H=100mm 0.74MPa 内外面粉体塗装,,	1.000	基	49,400	49,400	S単 41号
S02116	両フランジ短管 75 L=400 形式1 0.74MPa,,	1.000	個	13,800	13,800	S単 50号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製,,	3.000	組	3,960	11,880	S単 43号 算出数量 1.000 式
	合計				164,865	
	単価		式		164,865	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名	平山支線水路(その3)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00004	レジンコンクリート舗装設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	2号支線水路制水弁 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.490	m ²	1,298	636	S単 84号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 27号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 1号 250 農水マーク入り,,	1.000	枚	24,360	24,360	S単 28号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	S単 29号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	S単 4号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 1号 調整リング RB25 H=50mm,,	1.000	個	5,120	5,120	S単 30号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	S単 31号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	個	10,990	10,990	S単 32号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 1号 底版 RB25 H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	S単 33号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	S単 4号
	合計				70,756	算出数量 1.000 式
	単価		式		70,756	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00005	レジンコンクリート舗装設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	2号支線水路空気弁 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.640	m ²	1,298	831	S単 84号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 27号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 3号 500 農水マーク入り,,	1.000	枚	65,410	65,410	S単 35号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	S単 36号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単 4号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 3号 上部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	個	28,420	28,420	S単 37号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 3号 下部壁 RB50 H=300mm,,	1.000	個	17,940	17,940	S単 38号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 3号 底版 RB50 H=40mm,,	1.000	個	16,170	16,170	S単 39号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	S単 4号
	合計				137,167	算出数量 1.000 式
	単価		式		137,167	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	空気弁設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
S07093	2号支線水路 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	10,915	10,915	S単 70号
S02116	急速空気弁 25 7.5K コックなし フランジ一体型 内外面粉,,	1.000	基	78,870	78,870	S単 40号
S02116	補修弁 レバー式 75 H=100mm 0.74MPa 内外面粉体塗装,,	1.000	基	49,400	49,400	S単 41号
S02116	両フランジ短管 75 L=200 形式1 0.74MPa,,	1.000	個	10,700	10,700	S単 42号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・ワッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製,,	3.000	組	3,960	11,880	S単 43号
	合計				161,765	算出数量 1.000 式
	単価		式		161,765	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		平山支線水路(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00007	レジンコンクリートボックス設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
	3号空気弁					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュヤラン RC-40 40-0mm	0.640	m ³	1,298	831	S単 84号
S02116	ベンチフリーウム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 27号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 3号 500 農水マーク入り,,	1.000	枚	65,410	65,410	S単 35号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	S単 36号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単 4号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 3号 上部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	個	28,420	28,420	S単 37号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 3号 下部壁 RB50 H=300mm,,	1.000	個	17,940	17,940	S単 38号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 3号 底版 RB50 H=40mm,,	1.000	個	16,170	16,170	S単 39号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	S単 4号
	合計				137,167	算出数量 1.000 式
	単価		式		137,167	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	空気弁設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
	3号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 75mm、急排空気弁、あり	1.000	基	19,244	19,244	S単 71号
S02116	急速空気弁 75 7.5K コックなし フランジ一体型 内外面粉,,	1.000	基	91,700	91,700	S単 52号
S02116	補修弁 レバー式 75 H=100mm 0.74MPa 内外面粉体塗装,,	1.000	基	49,400	49,400	S単 41号
S02116	両フランジ短管 75 L=500 形式1 0.74MPa,,	1.000	個	15,400	15,400	S単 53号
S02116	両フランジ短管 75 L=200 形式1 0.74MPa,,	1.000	個	10,700	10,700	S単 42号
S02116	両フランジ短管 75 L=150 形式1 0.74MPa,,	1.000	個	9,800	9,800	S単 54号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製,,	5.000	組	3,960	19,800	S単 43号
	合計				216,044	算出数量 1.000 式
	単価		式		216,044	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	レジンコンクリートボックス設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
	水田8号支線水路制水弁					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシュヤラン RC-40 40-0mm	0.490	m ³	1,298	636	S単 84号
S02116	ベンチフリーウム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 27号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 1号 250 農水マーク入り,,	1.000	枚	24,360	24,360	S単 28号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	S単 29号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	S単 4号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 1号 調整リング RB25 H=50mm,,	1.000	個	5,120	5,120	S単 30号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	S単 31号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	個	10,990	10,990	S単 32号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 1号 底版 RB25 H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	S単 33号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	S単 4号
	合計				70,756	算出数量 1.000 式
	単価		式		70,756	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名	平山支線水路(その3)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	レジンコンクリート舗装設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	水田8号水路空気弁 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.640	m ²	1,298	831	S単 84号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 27号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号 500 農水マーク入り,,	1.000	枚	65,410	65,410	S単 35号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	S単 36号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単 4号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用3号 上部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	個	28,420	28,420	S単 37号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用3号 下部壁 RB50 H=300mm,,	1.000	個	17,940	17,940	S単 38号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用3号 底版 RB50 H=40mm,,	1.000	個	16,170	16,170	S単 39号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	S単 4号
	合計				137,167	算出数量 1.000 式
	単 価		式		137,167	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00011	空気弁設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
S07093	水田8号水路 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	10,915	10,915	S単 70号
S02116	急速空気弁 25 7.5K コックなし フランジ一体型 内外面粉,,	1.000	基	78,870	78,870	S単 40号
S02116	補修弁 レバー式 75 H=100mm 0.74MPa 内外面粉体塗装,,	1.000	基	49,400	49,400	S単 41号
S02116	両フランジ短管 75 L=250 形式1 0.74MPa,,	1.000	個	11,500	11,500	S単 51号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製,,	3.000	組	3,960	11,880	S単 43号
	合計				162,565	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,565	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00012	ポリエチレン管布設工		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	50 高密度ポリエチレン管 直管 50 シングル,,	10.000	m	330	3,300	S単 97号
S02115	配管工	0.100	人	22,050	2,205	S単 91号
S02115	普通作業員	0.180	人	18,795	3,383	S単 4号
	合計				8,888	算出数量 10.000 m
	単 価		m		889	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00013	排水対策工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	令和6年3月25日 土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	S単 93号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,835	23,835	S単 94号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	S単 4号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		平山支線水路(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16002	小型バ ック[加-型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.044m3(平積0.03m3),交替制補正対象外	1.000	日	6,440	6,440	S単 156号
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外	1.000	日	15,036	15,036	S単 157号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式] .1.0t積,交替制補正対象外	1.000	日	3,807	3,807	S単 158号
	合計				120,413	算出数量 1.000 式
	単 価		式		120,413	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00014	排水対策工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	令和6年3月26日					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	S単 93号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,835	23,835	S単 94号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	S単 4号
S16002	小型バ ック[加-型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.044m3(平積0.03m3),交替制補正対象外	1.000	日	6,440	6,440	S単 156号
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外	1.000	日	15,036	15,036	S単 157号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式] .1.0t積,交替制補正対象外	1.000	日	3,807	3,807	S単 158号
S16002	小型バ ック[加-型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外	1.000	日	10,110	10,110	S単 159号
J03103	単粒度砕石 5号 20~13mm	7.500	m3	4,000	30,000	
S02116	高密度ポリエチレン管 直管 150 シングル,,	16.000	m	1,550	24,800	S単 109号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 150 シングル,,	3.000	個	2,000	6,000	S単 110号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150x150 シングル,,	2.000	個	6,930	13,860	S単 111号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 キャップ 150 シングル,,	2.000	個	2,100	4,200	S単 112号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 変換ソケット 150 シングル,,	1.000	個	2,700	2,700	S単 113号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VU 150,,	11.000	本	6,460	71,060	S単 114号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 150,ソケット,,	11.000	個	3,180	34,980	S単 115号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 150,45°バンド,,	2.000	個	9,030	18,060	S単 116号
S02116	吸出し防止材 t=10mm,196N/5cm,,	80.000	m ²	580	46,400	S単 117号
	合計				382,583	算出数量 1.000 式
	単 価		式		382,583	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00015	排水対策工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	令和6年3月29日					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	S単 93号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,835	23,835	S単 94号
S16002	小型バ ック[加-型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.044m3(平積0.03m3),交替制補正対象外	1.000	日	6,440	6,440	S単 156号
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外	1.000	日	15,036	15,036	S単 157号
S16002	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式] .1.0t積,交替制補正対象外	1.000	日	3,807	3,807	S単 158号
	合計				101,618	算出数量 1.000 式
	単 価		式		101,618	
	*** 丁単 - 16号 ***					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00016	排水対策工		式		1,000	歩A 当たり算出
	令和6年4月8日					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	27,090	27,090	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	25,410	25,410	S単 93号
S02115	運転手(一般)	1,000	人	23,835	23,835	S単 94号
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.044m3(平積0.03m3), 交替制補正対象外	1,000	日	6,440	6,440	S単 156号
S16002	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] .4t積級, 交替制補正対象外	1,000	日	15,036	15,036	S単 157号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] .1.0t積, 交替制補正対象外	1,000	日	3,807	3,807	S単 158号
	合計				101,618	算出数量 1,000 式
	単 価		式		101,618	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00017	排水対策工		式		1,000	歩A 当たり算出
	令和6年4月11日					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	27,090	27,090	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	25,410	25,410	S単 93号
S02115	運転手(一般)	1,000	人	23,835	23,835	S単 94号
S02115	普通作業員	2,000	人	18,795	37,590	S単 4号
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.044m3(平積0.03m3), 交替制補正対象外	1,000	日	6,440	6,440	S単 156号
S16002	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] .4t積級, 交替制補正対象外	1,000	日	15,036	15,036	S単 157号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] .1.0t積, 交替制補正対象外	1,000	日	3,807	3,807	S単 158号
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3), 交替制補正対象外	1,000	日	13,985	13,985	S単 160号
S02116	遮水シート 軟質塩化ビニルシート T=1.5mm,,	40.600	m ²	1,510	61,306	S単 118号 算出数量 1,000 式
	合計				214,499	
	単 価		式		214,499	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00018	排水対策工		式		1,000	歩A 当たり算出
	令和6年4月12日					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	27,090	27,090	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	1,000	人	25,410	25,410	S単 93号
S02115	運転手(一般)	1,000	人	23,835	23,835	S単 94号
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.044m3(平積0.03m3), 交替制補正対象外	1,000	日	6,440	6,440	S単 156号
S16002	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] .4t積級, 交替制補正対象外	1,000	日	15,036	15,036	S単 157号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] .1.0t積, 交替制補正対象外	1,000	日	3,807	3,807	S単 158号
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3), 交替制補正対象外	1,000	日	14,697	14,697	S単 161号 算出数量 1,000 式
	合計				116,315	
	単 価		式		116,315	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00019	排水対策工		式		1,000	歩A 当たり算出
	令和6年4月18日					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	27,090	27,090	S単 92号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)					
工事別工事名	平山支線水路(その3)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	S単 93号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,835	23,835	S単 94号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	S単 4号
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.044m3(平積0.03m3),交替制補正対象外	1.000	日	6,440	6,440	S単 156号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外	1.000	日	15,036	15,036	S単 157号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] .1.0t積,交替制補正対象外	1.000	日	3,807	3,807	S単 158号
	合計				120,413	算出数量 1.000 式
	単 価		式		120,413	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00020	排水対策工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	令和6年4月20日					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	S単 93号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,835	23,835	S単 94号
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.044m3(平積0.03m3),交替制補正対象外	1.000	日	6,440	6,440	S単 156号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外	1.000	日	15,036	15,036	S単 157号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] .1.0t積,交替制補正対象外	1.000	日	3,807	3,807	S単 158号
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外	1.000	日	13,985	13,985	S単 160号
	合計				115,603	算出数量 1.000 式
	単 価		式		115,603	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00021	排水対策工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	令和6年4月23日					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	2.000	人	25,410	50,820	S単 93号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,835	23,835	S単 94号
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.044m3(平積0.03m3),交替制補正対象外	1.000	日	6,440	6,440	S単 156号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外	1.000	日	15,036	15,036	S単 157号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] .1.0t積,交替制補正対象外	1.000	日	3,807	3,807	S単 158号
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外	1.000	日	13,985	13,985	S単 160号
J03103	単粒度碎石 5号 20~13mm	3.000	m3	4,000	12,000	
	合計				153,013	算出数量 1.000 式
	単 価		式		153,013	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00022	排水対策工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	令和6年4月24日					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	S単 93号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,835	23,835	S単 94号
S16002	小型バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.044m3(平積0.03m3),交替制補正対象外	1.000	日	6,440	6,440	S単 156号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名:平山支線水路(その3)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S16002	ダンプトラック[オロド・ディゼル] .4t積級,交替制補正対象外	1.000	日	15,036	15,036	S単 157号
S16002	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] .1.0t積,交替制補正対象外	1.000	日	3,807	3,807	S単 158号
S16002	小型トラック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外	1.000	日	13,985	13,985	S単 160号
J03103	単粒度砕石 5号 20~13mm	6.650	m3	4,000	26,600	
S02116	高密度ポリエチレン管 直管 150 シングル,,	20.000	m	1,550	31,000	S単 109号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 150 シングル,,	5.000	個	2,000	10,000	S単 110号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150×150 シングル,,	1.000	個	6,930	6,930	S単 111号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 キャップ 150 シングル,,	2.000	個	2,100	4,200	S単 112号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 変換ソケット 150 シングル,,	1.000	個	2,700	2,700	S単 113号
S02116	高密度ポリエチレン管 直管 100 シングル,,	16.000	m	720	11,520	S単 119号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 ソケット 100 シングル,,	4.000	個	1,300	5,200	S単 120号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100×100 シングル,,	1.000	個	3,290	3,290	S単 121号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 キャップ 100 シングル,,	2.000	個	1,400	2,800	S単 122号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 変換ソケット 100 シングル,,	1.000	個	2,000	2,000	S単 123号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VU 150,,	6.000	本	6,460	38,760	S単 114号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 150,ソケット,,	6.000	個	3,180	19,080	S単 115号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 150,45°バンド,,	4.000	個	9,030	36,120	S単 116号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) T字管 150×100,,	1.000	個	7,550	7,550	S単 124号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管直管 VU 100,,	1.000	本	2,240	2,240	S単 125号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 100,ソケット,,	1.000	個	1,100	1,100	S単 126号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材(TS) VU 100,90°バンド,,	1.000	個	1,630	1,630	S単 127号
S02116	吸出し防止材 t≒10mm,196N/5cm,,	81.200	m ²	580	47,096	S単 117号 算出数量 1.000 式
	合計				375,419	
	単価		式		375,419	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00023	ポリエチレン管布設工 30		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.080	人	22,050	1,764	S単 91号
S02115	普通作業員	0.140	人	18,795	2,631	S単 4号
	合計				4,395	算出数量 10.000 m
	単価		m		440	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00024	ポリエチレン管布設工 40		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	配管工	0.080	人	22,050	1,764	S単 91号
S02115	普通作業員	0.140	人	18,795	2,631	S単 4号
	合計				4,395	算出数量 10.000 m
	単価		m		440	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00025	ポリエチレン管撤去工		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山支線水路(その3)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		平山支線水路(その3)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	40					
S02115	配管工	0.040	人	22,050	882	S単 91号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	S単 4号
	合計				2,198	算出数量 10.000 m
	単価		m		220	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00026	空気弁設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
	水田8号水路(新)					
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	10,915	10,915	S単 70号
S02116	急速空気弁 25 7.5K コックなし フランジ一体型 内外面粉,,	1.000	基	78,870	78,870	S単 40号
S02116	補修弁 レバー式 75 H=100mm 0.74MPa 内外面粉体塗装,,	1.000	基	49,400	49,400	S単 41号
S02116	両フランジ短管 75 L=200 形式1 0.74MPa,,	1.000	個	10,700	10,700	S単 42号
S02116	両フランジ短管 75 L=500 形式1 0.74MPa,,	1.000	個	15,400	15,400	S単 53号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン 75 0.74MPa(RF)SUS製,,	4.000	組	3,960	15,840	S単 43号
	合計				181,125	算出数量 1.000 式
	単価		式		181,125	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00027	試掘調査工		式		1,000	歩A 当たり算出
	令和5年12月20日					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	S単 92号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	S単 93号
S02115	運転手(一般)	1.000	人	23,835	23,835	S単 94号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	S単 4号
S16002	小型バ ック[如-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外	1.000	日	13,985	13,985	S単 160号
S16002	ダンプトラック[オールド・ディーゼル] .4t積級,交替制補正対象外	1.000	日	15,036	15,036	S単 157号
S16002	振動コンバ ック[前進型] 質量90kg,交替制補正対象外	1.000	日	2,300	2,300	S単 162号
	合計				126,451	算出数量 1.000 式
	単価		式		126,451	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T00028	レジコンクリートバ ック設置工		式		1,000	歩A 当たり算出
	水田8号支線水路制水弁(新)					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.490	m ³	1,298	636	S単 84号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 27号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 1号 250 農水マーク入り,,	1.000	枚	24,360	24,360	S単 28号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	S単 29号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	S単 4号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 1号 調整リング RB25 H=50mm,,	1.000	個	5,120	5,120	S単 30号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	S単 31号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 1号 中部壁 RB25 H=200mm,,	1.000	個	7,060	7,060	S単 101号
S02116	水道用レジン製マンホール 円形用 1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	個	10,990	10,990	S単 32号