管理領域未登録

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度
駅館川農地整備事業
板場１工区他区画整理整備工事

積　　算　　書

（　第３回変更　）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事　（第３回変更）

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
					(37,598,000)	
	請負工事費				68,992,000	
					(34,180,000)	
	・総合工事価格（一括積算）				62,720,000	
					(3,418,000)	
	・消費税相当額（１０％）				6,272,000	
	工事内容					
	板場２工区					
1	(〃) 張コンクリート	(〃)	(〃) 60.000	(〃) ㎡		
2	(〃) 客土吹付工	(〃)	(3190.000) 0.000	(〃) ㎡		
3	(-) 法面保護工	(-)	(-) 3968.000	(-) ㎡		
4	(-) 沈砂池整備工	(-)	(-) 1.000	(-) 箇所		
	板場１工区					
1	(〃) 張コンクリート	(〃)	(781.000) 174.000	(〃) ㎡		
2	(〃) アスファルト舗装工	(〃)	(58.000) 2.000	(〃) ㎡		
3	(-) スラグ舗装	(-)	(-) 260.000	(-) ㎡		
4	(〃) ガードレール	(〃)	(45.000) 25.000	(〃) m		
5	(〃) 湧水処理工	(〃)	(17.000) 18.500	(〃) m		
6	(〃) 混層耕	(〃)	(0.250) 0.000	(〃) ha		
7	(〃) 園内道路整備工	(〃)	(3500.000) 623.000	(〃) ㎡		
8	(-) 法面復旧工	(-)	(-) 1.000	(-) 箇所		
9	(-) 伐採工	(-)	(-) 34.000	(-) 本		
	塔尾２工区					
1	(〃) 張コンクリート	(〃)	(660.000) 0.000	(〃) ㎡		
2	(〃) 法面復旧工	(〃)	(1.000) 2.000	(〃) 箇所		
3	(-) スラグ舗装	(-)	(-) 121.000	(-) ㎡		
4	(-) 畦畔復旧工	(-)	(-) 114.000	(-) m		
	有徳原１工区					
1	(〃) 張コンクリート	(〃)	(401.000) 561.000	(〃) ㎡		
2	(-) 法面復旧工	(-)	(-) 2.000	(-) 箇所		
3	(-) 湧水処理工	(-)	(-) 118.000	(-) m		
	有徳原２工区					
1	(〃) アスファルト舗装	(〃)	(〃) 11.000	(〃) ㎡		
2	(-) 張コンクリート	(-)	(-) 12.000	(-) ㎡		
3	(〃) 園内道路整備工	(〃)	(526.000) 0.000	(〃) ㎡		
4	(〃) 法面保護工	(〃)	(893.000) 0.000	(〃) ㎡		
	筌ノ口１工区					
1	(-) ほ場整備工	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
	筌ノ口３工区					
1	(-) 排水路整備工	(-)	(-) 1.000	(-) 式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事　（第３回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			(34,180,000)	
工事価格			62,720,000	
			(28,737,000)	
・工事原価			53,265,000	
			(20,845,000)	
純工事費			39,048,000	
			(17,603,000)	
・・直接工事費			31,651,000	
	（〃）		(17,603,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	30,678,000	
	（〃）		(0)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	973,000	
			(11,134,000)	
・・間接工事費			21,614,000	
			(3,242,000)	
・・・共通仮設費			7,397,000	
	（〃）		（〃）	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
			(2,937,000)	
・・・・運搬費～営繕費等			4,860,000	
	（〃）		(0)	
・・・・運搬費	1.000	式	912,000	
	（〃）		(0)	
・・・・準備費	1.000	式	1,099,000	
	（〃）		（〃）	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	（〃）		(0)	
・・・・技術管理費	1.000	式	63,000	
	（〃）		（〃）	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(305,000)	
・・・・現場環境改善費			463,000	
			(305,000)	
・・・・・現場環境改善費（率計上）			463,000	
	（〃）		（〃）	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(7,892,000)	
・・・現場管理費			14,217,000	
			(7,892,000)	
・・・・現場管理費（率計上）			14,217,000	
	（〃）		（〃）	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	（〃）		（〃）	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
(27,314,000×(19.900*1.000)+10,925)			(5,446,000)	
・一般管理費等 50,813,000×(18.560*1.000)+10,925			9,441,000	
	（〃）		(0)	
・一括計上価格	1.000	式	16,000	
			（〃）	
支給品費			0	
			（〃）	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			（〃）	
支給品費（直工）			0	
			(0)	
処分費等（直接工事費の内数）			45,000	
			(0)	
処分費(準備費の内数)			114,000	
			（〃）	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			（〃）	
処分費等(率対象外)			0	
			（〃）	
共通仮設費算定控除額			0	

（〃）九州農政局

有価物処分費　0

(1,720,000)

法定福利費概算額(工事価格の内数)　3,156,000

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

駅館川農地整備事業
板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】

積　　算　　書

（第３回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】 （第３回変更）

項 目 名	内 容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】
施工場所	大分県宇佐市安心院町板場及び松本地内
工事番号	5-408-0126
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	（ 〃 ） ７ヶ月
積算体系年月	令和５年１２月
単価期適用年月	令和５年１２月―A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】 （第３回変更）

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(7,447,000) 5,907,000	
	・工事価格				(6,770,000) 5,370,000	
	・消費税相当額（１０％）				(677,000) 537,000	
	工事内容					
	板場１工区					
1	（〃） 張コンクリート	（〃）	(781.000) 174.000	（〃） ㎡		
2	（〃） アスファルト舗装工	（〃）	(58.000) 2.000	（〃） ㎡		
3	(-) スラグ舗装	(-)	(-) 260.000	(-) ㎡		
4	（〃） ガードレール	（〃）	(45.000) 25.000	（〃） m		
5	（〃） 湧水処理工	（〃）	(17.000) 18.500	（〃） m		
6	（〃） 混層耕	（〃）	(0.250) 0.000	（〃） ha		
7	（〃） 園内道路整備工	（〃）	(3,500.000) 623.000	（〃） ㎡		
8	(-) 法面復旧工	(-)	(-) 1.000	(-) 箇所		
9	(-) 伐採工	(-)	(-) 34.000	(-) 本		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

項　目　名	内　　容
工事名	板場１工区
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事（２）
契約保証費	計上する
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.08%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
			(6,770,000)	
工事価格			5,370,000	
			(5,490,000)	
・工事原価			4,356,000	
			(3,949,000)	
純工事費			3,133,000	
			(3,299,000)	
・・直接工事費			1,681,000	
	(〃)		(3,299,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,681,000	
	(〃)		(〃)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
			(2,191,000)	
・・間接工事費			2,675,000	
			(650,000)	
・・・共通仮設費			1,452,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
(3,299,000×((15.560*1.100)*1.000*1.040*1.000))			(587,000)	
1,734,000×((15.770*1.100)*1.000*1.040*1.000)			313,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
	(〃)		(0)	
・・・・準備費	1.000	式	1,099,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(63,000)	
・・・・現場環境改善費			40,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(3,299,000×(1.910))			(63,000)	
1,681,000×(2.380)			40,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(1,541,000)	
・・・現場管理費			1,223,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
(3,949,000×((35.790*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000))			(1,541,000)	
3,072,000×((36.450*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.080-0.000)			1,223,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
(5,490,000×(23.370*1.000)＋2,196)			(1,285,000)	
4,295,000×(23.570*1.000)＋2,196			1,014,000	
	(〃)		(〃)	
・一括計上価格	1.000	式	0	
			(〃)	
支給品費			0	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			(〃)	
支給品費（直工）			0	
			(〃)	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
			(0)	
処分費(準備費の内数)			114,000	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(0)	
処分費等(率対象外)			61,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名：板場１工区

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			(〃) 0	
有価物処分費			(〃) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(6, 770, 000×4. 890) 5, 370, 000×4. 890			(331, 000) 263, 000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(3,299,000) 1,681,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(3,299,000) 1,681,000	
・板場１工区	1.000	式	(3,299,000) 1,681,000	
・・構造物撤去	1.000	式	(3,000) 10,000	
・・道路路肩保護工	1.000	式	(1,585,000) 355,000	
・・道路整備工（舗装） 鉄鋼スラグ＋11-5	1.000	式	(196,000) 339,000	
・・安全施設工（防護柵）	1.000	式	(465,000) 258,000	
・・排水路整備工	1.000	式	(0) 131,000	
・・畑地整備工 湧水処理工	1.000	式	(55,000) 95,000	
・・畑地整備工	1.000	式	(582,000) 0	
・・園内道路整備工	1.000	式	(413,000) 412,000	
・・法面復旧工 法追-1	1.000	式	(0) 81,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備費内訳			(0) 1,099,000	
準備費	1.000	式	(0) 1,099,000	
・伐採工	1.000	式	(0) 1,099,000	
・・伐採工 家屋近接	1.000	式	(0) 1,099,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(3,299,000)	
				1,681,000	
・板場１工区				(3,299,000)	
	1.000	式		1,681,000	
・・構造物撤去				(3,000)	
	1.000	式		10,000	
000001 アスファルト舗装切断	(4.000)		(〃)	(2,196)	歩Ａ・単Ａ
t=4cm	0.000	m	549	0	Ｂ単　1号
000002 アスファルト舗装版破砕	(1.000)		(〃)	(186)	歩Ａ・単Ａ
t=4cm	0.000	㎡	186	0	Ｂ単　2号
000003 アスファルト殻運搬	(0.100)		(〃)	(488)	歩Ａ・単Ａ
As殻	0.000	m3	4,876	0	Ｂ単　3号
000004 産業廃棄物処理費	(0.100)		(〃)	(150)	歩Ａ・単Ａ
As殻	0.000	ton	1,500	0	Ｂ単　4号
000024 獣害防止柵撤去・設置	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
法追1	10.000	m	1,037	10,370	Ｂ単　24号
				(3,020)	
合　計				10,370	
・・道路路肩保護工				(1,585,000)	
	1.000	式		355,000	
000005 掘削	(39.000)		(〃)	(95,745)	歩Ａ・単Ａ
粘性土　塔尾2工区搬出	9.000	m3	2,455	22,095	Ｂ単　5号
000006 道路路肩法面整形工	(781.000)		(〃)	(347,545)	歩Ａ・単Ａ
粘性土	174.000	㎡	445	77,430	Ｂ単　6号
000007 張コンクリート工	(781.000)		(〃)	(1,117,611)	歩Ａ・単Ａ
18-8-25　t=5cm	174.000	㎡	1,431	248,994	Ｂ単　7号
000008 目地板設置	(7.000)		(〃)	(23,898)	歩Ａ・単Ａ
ゴム発泡体　t=10mm	2.000	㎡	3,414	6,828	Ｂ単　8号
				(1,584,799)	
合　計				355,347	
・・道路整備工（舗装）				(196,000)	
鉄鋼スラグ＋11-5	1.000	式		339,000	
000009 掘削	(14.000)		(〃)	(34,370)	歩Ａ・単Ａ
粘性土	26.000	m3	2,455	63,830	Ｂ単　9号
000025 土砂運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
塔尾２工区搬出	26.000	m3	4,239	110,214	Ｂ単　25号
000010 下層路盤工	(57.000)		(〃)	(40,413)	歩Ａ・単Ａ
RC-40　t=14cm	2.000	㎡	709	1,418	Ｂ単　10号
000011 上層路盤工	(57.000)		(〃)	(28,842)	歩Ａ・単Ａ
M-30　t=7cm	2.000	㎡	506	1,012	Ｂ単　11号
000012 表層	(40.000)		(〃)	(62,280)	歩Ａ・単Ａ
再生密粒度アスコン(13)　t=4cm　B=3.0m以上	0.000	㎡	1,557	0	Ｂ単　12号
000013 表層	(17.000)		(〃)	(28,016)	歩Ａ・単Ａ
再生密粒度アスコン(13)　t=4cm　B=1.4m～3.0m以下	0.000	㎡	1,648	0	Ｂ単　13号
000014 表層（撤去・復旧部）	(1.000)		(〃)	(2,373)	歩Ａ・単Ａ
再生密粒度アスコン(13)　t=4cm　B=1.4m以下	2.000	㎡	2,373	4,746	Ｂ単　14号
000026 鉄鋼スラグ舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
	260.000	㎡	517	134,420	Ｂ単　26号
000027 アスカーブ設置	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
11-5、11-8	22.000	m	1,061	23,342	Ｂ単　27号
				(196,294)	
合　計				338,982	
・・安全施設工（防護柵）				(465,000)	
	1.000	式		258,000	
000015 ガードレール設置	(45.000)		(〃)	(464,670)	歩Ａ・単Ａ
Gr-C-4E	25.000	m	10,326	258,150	Ｂ単　15号
				(464,670)	
合　計				258,150	
・・排水路整備工				(0)	
	1.000	式		131,000	
000028 排水路土砂撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
	6.000	m3	2,632	15,792	Ｂ単　28号
000029 土砂搬出	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
塔尾２工区搬出	2.000	m3	4,239	8,478	Ｂ単　29号
000030 残土処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
	4.000	m3	1,631	6,524	Ｂ単　30号
000031 側溝蓋設置	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
OTU-Ⅱ型（10-6）	31.000	枚	3,218	99,758	Ｂ単　31号
				(0)	
合　計				130,552	
・・畑地整備工				(55,000)	
湧水処理工	1.000	式		95,000	
000016 湧水処理工	(〃)		(3,243)	(55,131)	歩Ａ・単Ａ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75　単粒度砕石5号	17.000	m	3,843	65,331	Ｂ単　16号
000032 湧水処理工（タイプ２）	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75　単粒度砕石5号	1.500	m	9,923	14,885	Ｂ単　32号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000033 残土処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4.000	m3	3,739	14,956	B単 33号
合 計				(55,131)	
				95,172	
・・畑地整備工				(582,000)	
	1.000	式		0	
000017 表土掘削・戻し	(0.250)		(〃)	(277,000)	歩A・単A
粘性土	0.000	ha	1,108,000	0	B単 17号
000018 土壌改良材散布	(0.250)		(〃)	(33,603)	歩A・単A
もみ殻	0.000	ha	134,412	0	B単 18号
000019 土壌改良材積込・運搬	(112.000)		(〃)	(64,064)	歩A・単A
もみ殻	0.000	m3	572	0	B単 19号
000020 混層耕･混合	(0.25)		(〃)	(117,750)	歩A・単A
H=30cm	0.00	ha	471,000	0	B単 20号
000021 畑面整地	(0.25)		(〃)	(57,393)	歩A・単A
粘性土､2回掛け（混層耕後）	0.00	ha	229,571	0	B単 21号
000022 耕起	(0.250)		(〃)	(31,983)	歩A・単A
２回掛	0.000	ha	127,930	0	B単 22号
合 計				(581,793)	
				0	
・・園内道路整備工				(413,000)	
	1.000	式		412,000	
000023 不陸整正	(3,500.000)		(〃)	(413,000)	歩A・単A
	623.000	㎡	118	73,514	B単 23号
000034 園内道路浸食対策試験施工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	16.000	本	21,166	338,656	B単 34号
合 計				(413,000)	
				412,170	
・・法面復旧工				(0)	
法追-1	1.000	式		81,000	
000035 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4.000	m3	2,455	9,820	B単 35号
000036 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	5.000	m3	3,928	19,640	B単 36号
000037 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	34.000	㎡	445	15,130	B単 37号
000038 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	34.000	㎡	1,064	36,176	B単 38号
合 計				(0)	
				80,766	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
準備費				(0) 1,099,000	
・伐採工	 1.000	 式		(0) 1,099,000	
・・伐採工 家屋近接	 1.000	 式		(0) 1,099,000	
000039 伐採工 民家近接	(0.000) 34.000	 本	(0) 25,786	(0) 876,724	歩A・単A B単 39号
000040 造材工	(0.000) 7.000	 m3	(0) 10,647	(0) 74,529	歩A・単A B単 40号
000041 伐採木運搬 仮置場	(0.000) 7.000	 空m3	(0) 474	(0) 3,318	歩A・単A B単 41号
000042 片付け	(0.000) 28.000	 本	(0) 118	(0) 3,304	歩A・単A B単 42号
000043 運搬 園内道路浸食対策	(0.000) 4.000	 空m3	(0) 474	(0) 1,896	歩A・単A B単 43号
000044 運搬 資材置場	(0.000) 3.000	 空m3	(0) 711	(0) 2,133	歩A・単A B単 44号
000045 木くず運搬	(0.000) 14.000	 空m3	(0) 1,659	(0) 23,226	歩A・単A B単 45号
000046 伐採木処分費	(0.000) 7.600	 ton	(0) 15,000	(0) 114,000	歩A・単A B単 46号
合 計				(0) 1,099,130	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
000001	アスファルト舗装切断					
				（ 〃 ）		
	t=4cm		m	549		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
000002	アスファルト舗装版破砕					
				（ 〃 ）		
	t=4cm		㎡	186		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
000003	アスファルト殻運搬					
				（ 〃 ）		
	As殻		m3	4,876		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
000004	産業廃棄物処理費					
				（ 〃 ）		
	As殻		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
000005	掘削					
				（ 〃 ）		
	粘性土 塔尾2工区搬出		m3	2,455		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
000006	道路路肩法面整形工					
				（ 〃 ）		
	粘性土		㎡	445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
000007	張コンクリート工					
				（ 〃 ）		
	18-8-25 t=5cm		㎡	1,431		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
000008	目地板設置					
				（ 〃 ）		
	ゴム発泡体 t=10mm		㎡	3,414		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊					
000009	掘削					
				（ 〃 ）		
	粘性土		m3	2,455		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊					
000010	下層路盤工					
				（ 〃 ）		
	RC-40 t=14cm		㎡	709		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊					
000011	上層路盤工					
				（ 〃 ）		
	M-30 t=7cm		㎡	506		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊					
000012	表層					
				（ 〃 ）		
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm B=3.0m以上		㎡	1,557		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊					
000013	表層					
				（ 〃 ）		
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm B=1.4m～3.0m以下		㎡	1,648		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊					
000014	表層（撤去・復旧部）					
				（ 〃 ）		
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm B=1.4m以下		㎡	2,373		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊					
000015	ガードレール設置					
				（ 〃 ）		
	Gr-C-4E		m	10,326		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊					
000016	湧水処理工					
				(3,243)		
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75 単粒度砕石5号		m	3,843		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊					
000017	表土掘削・戻し					
				（ 〃 ）		
	粘性土		ha	1,108,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊					
000018	土壌改良材散布					
				（ 〃 ）		
	もみ殻		ha	134,412		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊					
000019	土壌改良材積込・運搬					
				（ 〃 ）		
	もみ殻		m3	572		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊					
000020	混層耕･混合					
				（ 〃 ）		
	H=30cm		ha	471,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊					
000021	畑面整地					
				（ 〃 ）		
	粘性土､2回掛け（混層耕後）		ha	229,571		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊					
000022	耕起					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	２回掛		ha	（ 〃 ） 127,930		歩A・単A
000023	＊＊＊ B単－ 23号 ＊＊＊ 不陸整正					
			㎡	（ 〃 ） 118		歩A・単A
000024	＊＊＊ B単－ 24号 ＊＊＊ 獣害防止柵撤去・設置					
	法追1		m	(0) 1,037		歩A・単A
000025	＊＊＊ B単－ 25号 ＊＊＊ 土砂運搬					
	塔尾２工区搬出		m3	(0) 4,239		歩A・単A
000026	＊＊＊ B単－ 26号 ＊＊＊ 鉄鋼スラグ舗装					
			㎡	(0) 517		歩A・単A
000027	＊＊＊ B単－ 27号 ＊＊＊ アスカーブ設置					
	11-5、11-8		m	(0) 1,061		歩A・単A
000028	＊＊＊ B単－ 28号 ＊＊＊ 排水路土砂撤去					
			m3	(0) 2,632		歩A・単A
000029	＊＊＊ B単－ 29号 ＊＊＊ 土砂搬出					
	塔尾２工区搬出		m3	(0) 4,239		歩A・単A
000030	＊＊＊ B単－ 30号 ＊＊＊ 残土処理工					
			m3	(0) 1,631		歩A・単A
000031	＊＊＊ B単－ 31号 ＊＊＊ 側溝蓋設置					
	OTU-Ⅱ型（10-6）		枚	(0) 3,218		歩A・単A
000032	＊＊＊ B単－ 32号 ＊＊＊ 湧水処理工（タイプ２）					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75 単粒度砕石5号		m	(0) 9,923		歩A・単A
000033	＊＊＊ B単－ 33号 ＊＊＊ 残土処理工					
			m3	(0) 3,739		歩A・単A
000034	＊＊＊ B単－ 34号 ＊＊＊ 園内道路浸食対策試験施工					
			本	(0) 21,166		歩A・単A
000035	＊＊＊ B単－ 35号 ＊＊＊ 掘削					
			m3	(0) 2,455		歩A・単A
000036	＊＊＊ B単－ 36号 ＊＊＊ 盛土					
			m3	(0) 3,928		歩A・単A
000037	＊＊＊ B単－ 37号 ＊＊＊ 法面整形					
			㎡	(0) 445		歩A・単A
000038	＊＊＊ B単－ 38号 ＊＊＊ 植生シート					
			㎡	(0) 1,064		歩A・単A
000039	＊＊＊ B単－ 39号 ＊＊＊ 伐採工					
	民家近接		本	(0) 25,786		歩A・単A
000040	＊＊＊ B単－ 40号 ＊＊＊ 造材工					
			m3	(0) 10,647		歩A・単A
000041	＊＊＊ B単－ 41号 ＊＊＊ 伐採木運搬					
	仮置場		空m3	(0) 474		歩A・単A
000042	＊＊＊ B単－ 42号 ＊＊＊ 片付け					
			本	(0) 118		歩A・単A
000043	＊＊＊ B単－ 43号 ＊＊＊ 運搬					
	園内道路浸食対策		空m3	(0) 474		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　(第３回変更)

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 運搬					
	資材置場		空m3	(0) 711		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 木くず運搬					
			空m3	(0) 1,659		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 伐採木処分費					
			ton	(0) 15,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	アスファルト舗装切断 t=4cm		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	（ 〃 ） 1.000	m	549.1	（ 〃 ） 549	Ｓ単　17号
	合　計				（ 〃 ） 549	
	単　価				（ 〃 ） 549	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	アスファルト舗装版破砕 t=4cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	（ 〃 ） 1.000	㎡	186.1	（ 〃 ） 186	Ｓ単　16号
	合　計				（ 〃 ） 186	
	単　価				（ 〃 ） 186	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	アスファルト殻運搬 As殻		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	（ 〃 ） 1.000	m3	4,876	（ 〃 ） 4,876	Ｓ単　15号
	合　計				（ 〃 ） 4,876	
	単　価				（ 〃 ） 4,876	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	産業廃棄物処理費 As殻		ton		（ 〃 ） 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 As	（ 〃 ） 1.000	ton	1,500	（ 〃 ） 1,500	Ｓ単　3号
	合　計				（ 〃 ） 1,500	
	単　価				（ 〃 ） 1,500	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	掘削 粘性土　塔尾2工区搬出		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	（ 〃 ） 1.000	m3	2,455	（ 〃 ） 2,455	Ｓ単　9号
	合　計				（ 〃 ） 2,455	
	単　価				（ 〃 ） 2,455	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	道路路肩法面整形工 粘性土		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	（ 〃 ） 1.000	㎡	445.1	（ 〃 ） 445	Ｓ単　14号
	合　計				（ 〃 ） 445	
	単　価				（ 〃 ） 445	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	張コンクリート工 18-8-25　t=5cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 0.050	m3	28,620	（ 〃 ） 1,431	Ｓ単　18号
	合　計				（ 〃 ） 1,431	
	単　価				（ 〃 ） 1,431	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
000008	目地板設置 ゴム発泡体　t=10mm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	（ 〃 ） 1.000	㎡	3,414	（ 〃 ） 3,414	Ｓ単　19号
	合　計				（ 〃 ） 3,414	
	単　価				（ 〃 ） 3,414	
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
000009	掘削 粘性土		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	（ 〃 ） 1.000	m3	2,455	（ 〃 ） 2,455	Ｓ単　9号
	合　計				（ 〃 ） 2,455	
	単　価				（ 〃 ） 2,455	
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
000010	下層路盤工 RC-40　t=14cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	（ 〃 ） 1.000	㎡	709	（ 〃 ） 709	Ｓ単　21号
	合　計				（ 〃 ） 709	
	単　価				（ 〃 ） 709	
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
000011	上層路盤工 M-30　t=7cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	（ 〃 ） 1.000	㎡	506	（ 〃 ） 506	Ｓ単　22号
	合　計				（ 〃 ） 506	
	単　価				（ 〃 ） 506	
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
000012	表層 再生密粒度アスコン(13)　t=4cm　B=3.0m以上		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,557	（ 〃 ） 1,557	Ｓ単　23号
	合　計				（ 〃 ） 1,557	
	単　価				（ 〃 ） 1,557	
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
000013	表層 再生密粒度アスコン(13)　t=4cm　B=1.4m～3.0m以下		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,648	（ 〃 ） 1,648	Ｓ単　24号
	合　計				（ 〃 ） 1,648	
	単　価				（ 〃 ） 1,648	
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
000014	表層（撤去・復旧部） 再生密粒度アスコン(13)　t=4cm　B=1.4m以下		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	（ 〃 ） 1.000	㎡	2,373	（ 〃 ） 2,373	Ｓ単　25号
	合　計				（ 〃 ） 2,373	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　価				2,373	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
000015	ガードレール設置				（〃）	歩Ａ
	Gr-C-4E		m		1.000 m	当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】	（〃）			（〃）	
	土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	10,326	10,326	Ｓ単　4号
	合　計				（〃）	
					10,326	
	単　価				（〃）	
					10,326	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
000016	湧水処理工				（〃）	歩Ａ
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75　単粒度砕石5号		m		1.000 m	当たり算出
T00001	湧水処理工	(1.000)			(3,243)	
		0.000	m	3,243	0	Ｔ単　1号
T00007	湧水処理工（タイプ１）	(0.000)			(0)	
		1.000	m	3,843	3,843	Ｔ単　8号
					(3,243)	
	合　計				3,843	
					(3,243)	
	単　価				3,843	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	表土掘削・戻し				（〃）	歩Ａ
	粘性土		ha		1.000 ha	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－	2,000.000	m3	321.9	643,800	Ｓ単　10号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	2,000.000	m3	232.1	464,200	Ｓ単　11号
	合　計				（〃）	
					1,108,000	
	単　価				（〃）	
					1,108,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	土壌改良材散布				（〃）	歩Ａ
	もみ殻		ha		1.000 ha	当たり算出
S11011	有機質資材機械散布	（〃）			（〃）	
	45,27m,84m	1.000	ha	134,412	134,412	Ｓ単　5号
	合　計				（〃）	
					134,412	
	単　価				（〃）	
					134,412	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
000019	土壌改良材積込・運搬				（〃）	歩Ａ
	もみ殻		m3		16.700 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	16.700	m3	284.5	4,751	Ｓ単　12号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)	（〃）			（〃）	
	土砂,4.0,7.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	2.200	m3	2,182	4,800	Ｓ単　1号
	合　計				（〃）	
					9,551	
	単　価				（〃）	
					572	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	混層耕･混合				（〃）	歩Ａ
	H=30cm		ha		1.000 ha	当たり算出
T00401	混層耕・混合	（〃）			（〃）	
	H=30cm	3,000.000	m3	157	471,000	Ｔ単　2号
	合　計				（〃）	
					471,000	
	単　価				（〃）	
					471,000	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	畑面整地				（〃）	歩Ａ
	粘性土､2回掛け（混層耕後）		ha		1.000 ha	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00402	畑面整地工（ブルドーザ）	（〃）			（〃）	
	2500㎡,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,2回,混層工後	1.000	ha	229,571	229,571	T単　3号
	合　計				（〃） 229,571	
	単　価				（〃） 229,571	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	耕起				（〃）	歩A
	２回掛		ha		1.000 ha	当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)	（〃）			（〃）	
	耕起作業,良好,27m,84m,2回掛,湿潤,粘性土,4～9°未満	1.000	ha	127,930	127,930	S単　6号
	合　計				（〃） 127,930	
	単　価				（〃） 127,930	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	不陸整正		㎡		（〃）	歩A
					1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（〃）			（〃）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	118.2	118	S単　20号
	合　計				（〃） 118	
	単　価				（〃） 118	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	獣害防止柵撤去・設置				(0.000)m	歩A
	法追1		m		1.000 m	当たり算出
T00002	獣害防止柵撤去・設置	(0.000)			(0)	
		1.000	m	1,037	1,037	T単　4号
	合　計				(0) 1,037	
	単　価				(0) 1,037	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	土砂運搬				(0.000)m3	歩A
	塔尾２工区搬出		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.0k	1.000	m3	4,239	4,239	S単　51号
	m以下					
	合　計				(0) 4,239	
	単　価				(0) 4,239	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	鉄鋼スラグ舗装				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,不要,あり,必要,なし	1.000	㎡	268	268	S単　42号
S02116	鉄鋼スラグ	(0.000)			(0)	
		0.106	m3	2,350	249	S単　37号
	合　計				(0) 517	
	単　価				(0) 517	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	アスカーブ設置				(0.000)m	歩A
	11-5、11-8		m		1.000 m	当たり算出
SA0872	SP アスカーブ	(0.000)			(0)	
	155cm2以上175cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	m	1,061	1,061	S単　54号
	合　計				(0) 1,061	
	単　価				(0) 1,061	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000028	排水路土砂撤去				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0106	SP 人力積込	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m3	2,632	2,632	Ｓ単　50号
	合　計				(0)	
					2,632	
	単　価				(0)	
					2,632	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
000029	土砂搬出				(0.000)m3	歩Ａ
	塔尾２工区搬出		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.0k	1.000	m3	4,239	4,239	Ｓ単　51号
	m以下					
	合　計				(0)	
					4,239	
	単　価				(0)	
					4,239	
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
000030	残土処理工				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k	1.000	m3	1,631	1,631	Ｓ単　52号
	m以下					
	合　計				(0)	
					1,631	
	単　価				(0)	
					1,631	
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
000031	側溝蓋設置				(0.000)枚	歩Ａ
	OTU-Ⅱ型 (10-6)		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	Ｓ単　41号
S02116	側溝蓋	(0.000)			(0)	
	OTUⅡ型300用,,	1.000	枚	2,900	2,900	Ｓ単　38号
	合　計				(0)	
					3,218	
	単　価				(0)	
					3,218	
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
000032	湧水処理工（タイプ２）				(0.000)m	歩Ａ
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ75　単粒度砕石5号		m		1.000 m	当たり算出
T00003	湧水処理工（タイプ１）	(0.000)			(0)	
		1.000	m	9,923	9,923	Ｔ単　5号
	合　計				(0)	
					9,923	
	単　価				(0)	
					9,923	
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					
000033	残土処理工				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	180m以下	1.000	m3	433	433	Ｓ単　28号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,675	1,675	Ｓ単　48号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k	1.000	m3	1,631	1,631	Ｓ単　52号
	m以下					
	合　計				(0)	
					3,739	
	単　価				(0)	
					3,739	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
000034	圃内道路浸食対策試験施工				(0.000)本	歩Ａ
			本		1.000 本	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00004	園内道路マウンド設置	(0.000)			(0)	
	伐採木　φ250　L=4.0m,5.0m	1.000	本	21,166	21,166	T単　6号
	合　計				(0) 21,166	
	単　価				(0) 21,166	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	掘削		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,455	2,455	S単　46号
	合　計				(0) 2,455	
	単　価				(0) 2,455	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	盛土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,085	2,085	S単　29号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,675	1,843	S単　48号
	合　計				(0) 3,928	
	単　価				(0) 3,928	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	法面整形		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	445.1	445	S単　53号
	合　計				(0) 445	
	単　価				(0) 445	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	植生シート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】	(0.000)			(0)	
	植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－	1.000	㎡	1,064	1,064	S単　40号
	合　計				(0) 1,064	
	単　価				(0) 1,064	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	伐採工				(0.000)本	歩A
	民家近接		本		1.000 本	当たり算出
T00005	伐採工	(0.000)			(0)	
		1.000	本	25,786	25,786	T単　7号
	合　計				(0) 25,786	
	単　価				(0) 25,786	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	造材工		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
T00008	造材工	(0.000)			(0)	
	平均胸高直径22cm以上28cm未満	1.000	m3	10,647	10,647	T単　9号
	合　計				(0) 10,647	
	単　価				(0) 10,647	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	伐採木運搬				(0.000)空m3	歩A
	仮置場		空m3		1.000 空m3	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	(0.000)			(0)	
	1.0km 以下,良好	1.000	空m3	474	474	S単　43号
	合　計				(0) 474	
	単　価				(0) 474	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	片付け				(0.000)本	歩Ａ
			本		1.000 本	当たり算出
T00009	片付け	(0.000)			(0)	
	造材後　平均胸高径22cm以上28未満	1.000	本	118	118	T単　10号
	合　計				(0) 118	
	単　価				(0) 118	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	運搬				(0.000)空m3	歩Ａ
	園内道路浸食対策		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	(0.000)			(0)	
	1.0km 以下,良好	1.000	空m3	474	474	S単　43号
	合　計				(0) 474	
	単　価				(0) 474	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	運搬				(0.000)空m3	歩Ａ
	資材置場		空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	(0.000)			(0)	
	4.5km 以下,良好	1.000	空m3	711	711	S単　44号
	合　計				(0) 711	
	単　価				(0) 711	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	木くず運搬				(0.000)空m3	歩Ａ
			空m3		1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草）	(0.000)			(0)	
	21.0km 以下,良好	1.000	空m3	1,659	1,659	S単　45号
	合　計				(0) 1,659	
	単　価				(0) 1,659	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	伐採木処分費				(0.000)ton	歩Ａ
			ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	木くず	1.000	ton	15,000	15,000	S単　39号
	合　計				(0) 15,000	
	単　価				(0) 15,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,7.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	2,182		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費					
	As		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない		m	10,326		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S11011	有機質資材機械散布					
	有機質資材機械散布					
	45,27m,84m		ha	134,412		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)					
	耕起砕土(直装式ロータリ)					
	耕起作業,良好,27m,84m,2回掛,湿潤,粘性土,4～9° 未満		ha	127,930		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	73,080		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(1次)]					
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(1次)]					
	16t級,		時間	14,768		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,455		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	321.9		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	232.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	284.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	1,955		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		㎡	445.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,876		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	186.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	549.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高		m3	28,620		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,414		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,-,,なし		㎡	118.2		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	709		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm		㎡	506		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ		㎡	1,557		歩A・単A
	ｺﾝ(13)					
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再		㎡	1,648		歩A・単A
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各		㎡	2,373		歩A・単A
	種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管					
	据付,波状管及び網状管,50～150mm,要		m	802.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
SA0875	フィルター材 単粒度砕石５号					
	SP フィルター材					
	フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m3	8,486		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	433		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,085		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,100m未満		m3	779		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,100m未満		m3	779		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,155		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	25,410		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊					
S02116	鉄鋼スラグ					
	鉄鋼スラグ					
			m3	2,350		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊					
S02116	側溝蓋					
	側溝蓋					
	OTUⅡ型300用,,		枚	2,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費					
	木くず		ton	15,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊					
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】					
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】					
	植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－		㎡	1,064		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	318		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,不要,あり,必要,なし		㎡	268		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草）					
	1.0km 以下,良好		空m3	474		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草）					
	4.5km 以下,良好		空m3	711		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草）					
	21.0km 以下,良好		空m3	1,659		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),－,－,標準以外,－,－,－		m3	2,455		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)		m3	1,675		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)		m3	1,675		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),－,－,		m3	1,955		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
SA0106	SP 人力積込					
	SP 人力積込					
	土砂		m3	2,632		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7.0k		m3	4,239		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k		m3	1,631		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	445.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
SA0872	SP アスカーブ					
	SP アスカーブ					
	155cm2以上175cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)		m	1,061		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管					
	据付,波状管及び網状管,50～150mm,要		m	802.4		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
SA0875	フィルター材 単粒度砕石５号					
	SP フィルター材					
	フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m3	8,486		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00001	湧水処理工					
			m	3,243		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00401	混層耕・混合					
	H=30cm		m3	157		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00402	畑面整地工（ブルドーザ）					
	2500㎡,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,2回,混層工後		ha	229,571		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00002	獣害防止柵撤去・設置					
			m	1,037		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00003	湧水処理工（タイプ１）					
			m	9,923		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　(第３回変更)

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00004	園内道路マウンド設置					
	伐採木　φ250　L=4.0m,5.0m		本	21,166		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00005	伐採工					
			本	25,786		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00007	湧水処理工（タイプ１）					
			m	3,843		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00008	造材工					
	平均胸高直径22cm以上28cm未満		m3	10,647		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00009	片付け					
	造材後　平均胸高径22cm以上28未満		本	118		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,7.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	7.5km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.680	供用日	7,090	4,821	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　４．０ｔ積	0.680	供用日	233	158	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	19.000	L	146	2,774	
R01022	運転手（一般）	0.590	人	23,835	14,063	
	合　計				21,816	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,182	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理費 As			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 As		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	産業廃棄物処理費 As	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,－,無し,直線部,直支柱,し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上50m未満 －				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.200	m	8,605	10,326	
	合　計				10,326	算出数量 1.000 m
	単　価		m		10,326	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S11011	有機質資材機械散布		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	有機質資材機械散布 45,27m,84m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)有機質資材のt当たりの単価 2)有機質資材散布量(G)(t/ha)	0.000 45		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	27.000m 84.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P30006	有機質資材	45.900	ton	0	0	
M35392	ﾏﾆｭｱｽﾌﾟﾚｯﾀﾞ[けん引式] 積載質量 2t級	4.900	時間	1,930	9,457	
M35064	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS)	4.900	時間	4,470	21,903	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	35.000	L	146	5,110	
R01021	運転手（特殊）	0.930	人	25,410	23,631	
M02032	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.400	時間	2,530	3,542	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L	146	1,898	
R01021	運転手（特殊）	0.220	人	25,410	5,590	
R01001	土木一般世話役	0.990	人	27,090	26,819	
R01003	普通作業員	1.940	人	18,795	36,462	
	合　計				134,412	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		134,412	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,27m,84m,2回掛,湿潤,粘性土,4～9° 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	27.000m 84.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 湿潤				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 4～9° 未満				
M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	15.800	時間	585	9,243	
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	15.800	時間	2,210	34,918	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	84.000	L	146	12,264	
R01022	運転手（一般）	3.000	人	23,835	71,505	
	合　計				127,930	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		127,930	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02082 M02082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	33,800	33,800	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	95.000	L	146	13,870	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				73,080	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		73,080	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(1次)] 16t級,		時間	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 各単位 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	歩Ａ 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M01065 M01065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.75 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M01065	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(1次)] 16t級	1.000	時間	7,750	7,750	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	146	2,190	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,410	4,828	
	合　計				14,768	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		14,768	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),－,－,標準以外,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	－ －				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		2,455	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		321.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		232.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　　価		m3		284.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3		1,955	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		445.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単　価		m3		4,876	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		186.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		549.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単　価		㎡		3,414	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,－,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し －				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	－ なし				
	単　価		㎡		118.2	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	140mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		709	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,－,－,,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 －				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 －				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		506	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,557	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,648	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		2,373	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150mm 要				
	単　価		m		802.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
SA0875	フィルター材　単粒度砕石５号		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP フィルター材 フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌｨﾙﾀｰ材 2)ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	フィルター材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
J03103	単粒度砕石 5号　　20～13mm		m3			材変
	単　価		m3		8,486	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	146	20,440	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				78,749	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		433	
	＊＊＊　S単ー 29号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,431	443	
	合　計				20,850	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,085	
	＊＊＊　S単ー 30号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	146	9,490	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				50,710	算出数量 65.100 m3
	単　価		m3		779	
	＊＊＊　S単ー 31号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 100m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	146	9,490	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				50,710	算出数量 65.100 m3
	単　価		m3		779	
	＊＊＊　S単ー 32号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				22,155	算出数量 1.000 人
	単　価				22,155	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				25,410	算出数量 1.000 人
	単　価				25,410	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02116	鉄鋼スラグ		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄鋼スラグ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	鉄鋼スラグ	1.000	m3	2,350	2,350	
	合　計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02116	側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	側溝蓋 OTUⅡ型300用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	側溝蓋 OTUⅡ型300用	1.000	枚	2,900	2,900	
	合　計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理費 木くず			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 木くず		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	産業廃棄物処理費 木くず	1.000	ton	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)ﾈｯﾄ区分	植生シート工 肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	500m2未満 －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09142	植生シート工 肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)	1.150	㎡	925	1,064	
	合　計				1,064	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		1,064	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
	合　計				318	算出数量 1.000［各単位］

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		[各単位]		318	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,不要,あり,必要,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	10cm 不要		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価０円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	あり 必要				
	7)長期割引単価区分	なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.800	m3	0	0	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6ｔ	0.480	日	2,390	1,147	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.200	L	146	175	
R01002	特殊作業員	0.300	人	22,155	6,647	
	合　計				26,764	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		268	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 1.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	1.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	1.030	供用日	20,000	20,600	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　１０．０ｔ積	1.030	供用日	667	687	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	48.000	L	146	7,008	
R01022	運転手（一般）	0.800	人	23,835	19,068	
	合　計				47,363	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		474	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 4.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	4.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	1.550	供用日	20,000	31,000	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　１０．０ｔ積	1.550	供用日	667	1,034	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	72.000	L	146	10,512	
R01022	運転手（一般）	1.200	人	23,835	28,602	
	合　計				71,148	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		711	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	3.610	供用日	20,000	72,200	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　１０．０ｔ積	3.610	供用日	667	2,408	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	168.000	L	146	24,528	
R01022	運転手（一般）	2.800	人	23,835	66,738	
	合　計				165,874	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		1,659	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		2,455	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単　価		m3		1,675	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単　価		m3		1,675	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	－ －				
	単　価		m3		1,955	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
SA0106	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質等区分	土砂				
	単　価		m3		2,632	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,7.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	7.0km以下				
	単　価		m3		4,239	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　価		m3		1,631	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		445.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
SA0872	SP アスカーブ		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)断面積 2)材料	155cm2以上175cm2未満 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物				
	3)材料の選択	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		m		1,061	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150mm 要				
	単　価		m		802.4	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
SA0875	フィルター材　単粒度砕石５号		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP フィルター材 フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌｨﾙﾀｰ材 2)ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	フィルター材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
J03103	単粒度砕石 5号　　20～13mm		m3			材変
	単　価		m3		8,486	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	産業廃棄物処理費 As		ton	1,500		
P96002	鉄鋼スラグ		m3	2,350		
P96003	側溝蓋 0TUⅡ型300用		枚	2,900		
P96004	産業廃棄物処理費 木くず		ton	15,000		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	湧水処理工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.500	m3	1,955	4,888	Ｓ単　13号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要	10.000	m	802.4	8,024	Ｓ単　26号
SA0875	フィルター材　単粒度砕石５号 フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.300	m3	8,486	19,518	Ｓ単　27号
	合　　計				32,430	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		3,243	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00401	混層耕・混合		m3		465.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	H=30cm					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	73,080	73,080	Ｓ単　7号
	合　　計				73,080	算出数量 465.000 m3
	単　　価		m3		157	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00402	畑面整地工（ブルドーザ）		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	2500㎡,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,2回,混層工後					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(1次)] 16t級,	6.000	時間	14,768	88,608	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	7.500	人	18,795	140,963	Ｓ単　2号
	合　　計				229,571	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		229,571	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00002	獣害防止柵撤去・設置		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	5.520	人	18,795	103,748	Ｓ単　32号
	合　　計				103,748	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,037	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00003	湧水処理工（タイプ１）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.000	m3	1,955	11,730	Ｓ単　49号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要	10.000	m	802.4	8,024	Ｓ単　55号
SA0875	フィルター材　単粒度砕石５号 フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	6.300	m3	8,486	53,462	Ｓ単　56号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	6.300	m3	1,675	10,553	Ｓ単　48号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	6.300	m3	779	4,908	Ｓ単　31号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	6.300	m3	1,675	10,553	Ｓ単　48号
	合　　計				99,230	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		9,923	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00004	園内道路マウンド設置		本		16.000 本	歩Ａ 当たり算出
	伐採木　φ250　L=4.0m,5.0m					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	27,090	81,270	Ｓ単　33号
S02115	特殊作業員	3.000	人	22,155	66,465	Ｓ単　34号
S02115	普通作業員	6.000	人	18,795	112,770	Ｓ単　35号
Y00004	雑品	0.300		260,505	78,152	
	合　計				338,657	算出数量 16.000 本
	単　価		本		21,166	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00005	伐採工		本		34.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	4.000	人	27,090	108,360	Ｓ単　33号
S02115	運転手（特殊）	4.000	人	25,410	101,640	Ｓ単　36号
S02115	特殊作業員	12.000	人	22,155	265,860	Ｓ単　34号
S02115	普通作業員	8.000	人	18,795	150,360	Ｓ単　35号
Y00004	雑品	0.400		626,220	250,488	
	合　計				876,708	算出数量 34.000 本
	単　価		本		25,786	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00007	湧水処理工（タイプ１）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.000	m3	1,955	3,910	Ｓ単　13号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要	10.000	m	802.4	8,024	Ｓ単　26号
SA0875	フィルター材　単粒度砕石５号 フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.100	m3	8,486	17,821	Ｓ単　27号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	2.100	m3	1,675	3,518	Ｓ単　47号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,100m未満	2.100	m3	779	1,636	Ｓ単　30号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	2.100	m3	1,675	3,518	Ｓ単　47号
	合　計				38,427	算出数量 10.000 m
	単　価		m		3,843	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00008	造材工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	平均胸高直径22cm以上28cm未満					
S02115	特殊作業員	0.520	人	22,155	11,521	Ｓ単　34号
S02115	普通作業員	0.520	人	18,795	9,773	Ｓ単　35号
Y00004	雑品	4.000		21,294	85,176	
	合　計				106,470	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		10,647	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00009	片付け		本		100.000 本	歩Ａ 当たり算出
	造材後　平均胸高径22cm以上28未満					
S02115	普通作業員	0.620	人	18,795	11,653	Ｓ単　35号
Y00004	雑品	0.010		11,653	117	
	合　　計				11,770	算出数量 100.000 本
	単　　価		本		118	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

駅館川農地整備事業
板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】

積　　算　　書

（第３回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】 （第３回変更）

項 目 名	内 容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】
施工場所	大分県宇佐市安心院町松本地内
工事番号	5-408-0126
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	（ 〃 ） ７ヶ月
積算体系年月	令和５年１２月
単価期適用年月	令和５年１２月―A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】 （第３回変更）

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(19,184,000) 41,437,000	
	・工事価格				(17,440,000) 37,670,000	
	・消費税相当額（１０％）				(1,744,000) 3,767,000	
	工事内容					
	板場２工区					
1	（〃） 張コンクリート	（〃）	（〃） 60.000	（〃） ㎡		
2	（〃） 客土吹付工	（〃）	(3,190.000) 0.000	（〃） ㎡		
3	(-) 法面保護工	(-)	(-) 3,968.000	(-) ㎡		
4	(-) 沈砂池整備工	(-)	(-) 1.000	(-) 箇所		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

項　目　名	内　　容
工事名	板場２工区
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事（２）
契約保証費	計上する
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.08%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
			(17,440,000)	
工事価格			37,670,000	
			(14,380,000)	
・工事原価			31,496,000	
			(10,547,000)	
純工事費			23,436,000	
			(9,026,000)	
・・直接工事費			20,401,000	
	(〃)		(9,026,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	20,258,000	
	(〃)		(0)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	143,000	
			(5,354,000)	
・・間接工事費			11,095,000	
			(1,521,000)	
・・・共通仮設費			3,035,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
(9,026,000×((13.540*1.100)*1.000*1.040*1.000))			(1,398,000)	
20,401,000×((12.090*1.100)*1.000*1.040*1.000)			2,821,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・準備費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(123,000)	
・・・・現場環境改善費			214,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(9,026,000×(1.370))			(123,000)	
20,401,000×(1.050)			214,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(3,833,000)	
・・・現場管理費			8,060,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
(10,547,000×((33.340*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000))			(3,833,000)	
23,436,000×((31.480*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.080-0.000)			8,060,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
(14,380,000×(21.290*1.000)＋5,752)			(3,067,000)	
31,496,000×(19.590*1.000)＋5,752			6,175,000	
	(〃)		(〃)	
・一括計上価格	1.000	式	0	
			(〃)	
支給品費			0	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			(〃)	
支給品費（直工）			0	
			(〃)	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(〃)	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			(〃) 0	
有価物処分費			(〃) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(17,440,000×4.890) 37,670,000×4.890			(853,000) 1,842,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(9,026,000) 20,258,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(9,026,000) 20,258,000	
・板場２工区	1.000	式	(9,026,000) 20,258,000	
・・構造物撤去	1.000	式	(〃) 291,000	
・・道路路肩保護工	1.000	式	(122,000) 126,000	
・・排水路土砂撤去	1.000	式	(0) 20,000	
・・沈砂池土砂撤去 10-1	1.000	式	(0) 311,000	
・・沈砂池堤体補修 10-2	1.000	式	(0) 99,000	
・・法面保護工	1.000	式	(8,613,000) 19,411,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			(0) 143,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(0) 143,000	
・沈砂池水替工	1.000	式	(0) 143,000	
・・沈砂池水替工	1.000	式	(0) 143,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(9,026,000) 20,258,000	
・板場２工区	 1.000	 式		(9,026,000) 20,258,000	
・・構造物撤去	 1.000	 式		(〃) 291,000	
000001 獣害防止柵撤去・設置	(〃) 281.000	 m	(〃) 1,037	(〃) 291,397	歩A・単A B単　1号
合　計				(〃) 291,397	
・・道路路肩保護工	 1.000	 式		(122,000) 126,000	
000002 掘削 粘性土	(〃) 3.000	 m3	(〃) 2,455	(〃) 7,365	歩A・単A B単　2号
000003 道路路肩法面整形工 粘性土	(〃) 60.000	 ㎡	(〃) 445	(〃) 26,700	歩A・単A B単　3号
000004 張コンクリート工 18-8-25　t=5cm	(〃) 60.000	 ㎡	(〃) 1,431	(〃) 85,860	歩A・単A B単　4号
000005 目地板設置 ゴム発泡体　10mm	(〃) 0.500	 ㎡	(〃) 3,414	(〃) 1,707	歩A・単A B単　5号
000008 残土処理工 道路路肩法面整形工	(0.000) 2.000	 m3	(0) 2,283	(0) 4,566	歩A・単A B単　8号
合　計				(121,632) 126,198	
・・排水路土砂撤去	 1.000	 式		(0) 20,000	
000009 排水路土砂撤去	(0.000) 4.000	 m3	(0) 2,632	(0) 10,528	歩A・単A B単　9号
000010 残土処理工	(0.000) 4.000	 m3	(0) 2,283	(0) 9,132	歩A・単A B単　10号
合　計				(0) 19,660	
・・沈砂池土砂撤去 10-1	 1.000	 式		(0) 311,000	
000011 沈砂池土砂撤去	(0.000) 134.000	 m3	(0) 2,320	(0) 310,880	歩A・単A B単　11号
合　計				(0) 310,880	
・・沈砂池堤体補修 10-2	 1.000	 式		(0) 99,000	
000012 掘削 粘性土	(0.000) 3.000	 m3	(0) 2,455	(0) 7,365	歩A・単A B単　12号
000013 盛土 粘性土	(0.000) 4.000	 m3	(0) 3,760	(0) 15,040	歩A・単A B単　13号
000014 仮設ヤード盛土	(0.000) 12.000	 m3	(0) 6,383	(0) 76,596	歩A・単A B単　14号
合　計				(0) 99,001	
・・法面保護工	 1.000	 式		(8,613,000) 19,411,000	
000015 崩土積込運搬	(0.000) 60.000	 m3	(0) 2,320	(0) 139,200	歩A・単A B単　15号
000006 法面整形 粘性土・砂質土	(3,190.000) 644.000	 ㎡	(〃) 864	(2,756,160) 556,416	歩A・単A B単　6号
000007 客土吹付工 厚2cm	(3,190.000) 0.000	 ㎡	(〃) 1,836	(5,856,840) 0	歩A・単A B単　7号
000016 植生マット	(0.000) 644.000	 ㎡	(0) 2,968	(0) 1,911,392	歩A・単A B単　16号
000017 植生基材吹付工 t=3cm	(0.000) 3,200.000	 ㎡	(0) 4,631	(0) 14,819,200	歩A・単A B単　17号
000018 法枠工 □200×200	(0.000) 46.000	 m	(0) 17,448	(0) 802,608	歩A・単A B単　18号
000019 モルタル吹付工 t=8cm	(0.000) 124.000	 ㎡	(0) 9,534	(0) 1,182,216	歩A・単A B単　19号
合　計				(8,613,000) 19,411,032	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				(0) 143,000	
・沈砂池水替工	 1.000	 式		(0) 143,000	
・・沈砂池水替工	 1.000	 式		(0) 143,000	
000020 排水ポンプ設置撤去	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 81,546	(0) 81,546	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　20号
000021 排水ポンプ運転 0.8m3/時間	(0.000) 1.000	 箇所	(0) 61,333	(0) 61,333	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　21号
合　計				(0) 142,879	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
000001	獣害防止柵撤去・設置					
			m	（ 〃 ） 1,037		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
000002	掘削					
	粘性土		m3	（ 〃 ） 2,455		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
000003	道路路肩法面整形工					
	粘性土		㎡	（ 〃 ） 445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
000004	張コンクリート工					
	18-8-25 t=5cm		㎡	（ 〃 ） 1,431		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
000005	目地板設置					
	ゴム発泡体 10mm		㎡	（ 〃 ） 3,414		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
000006	法面整形					
	粘性土・砂質土		㎡	（ 〃 ） 864		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
000007	客土吹付工					
	厚2cm		㎡	（ 〃 ） 1,836		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
000008	残土処理工					
	道路路肩法面整形工		m3	(0) 2,283		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊					
000009	排水路土砂撤去					
			m3	(0) 2,632		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊					
000010	残土処理工					
			m3	(0) 2,283		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊					
000011	沈砂池土砂撤去					
			m3	(0) 2,320		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊					
000012	掘削					
	粘性土		m3	(0) 2,455		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊					
000013	盛土					
	粘性土		m3	(0) 3,760		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊					
000014	仮設ヤード盛土					
			m3	(0) 6,383		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊					
000015	崩土積込運搬					
			m3	(0) 2,320		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊					
000016	植生マット					
			㎡	(0) 2,968		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊					
000017	植生基材吹付工					
	t=3cm		㎡	(0) 4,631		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊					
000018	法枠工					
	□200×200		m	(0) 17,448		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊					
000019	モルタル吹付工					
	t=8cm		㎡	(0) 9,534		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊					
000020	排水ポンプ設置撤去					
			箇所	(0) 81,546		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊					
000021	排水ポンプ運転					
	0.8m3/時間		箇所	(0) 61,333		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	獣害防止柵撤去・設置		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00002	獣害防止柵撤去・設置	（〃） 1.000	m	1,037	（〃） 1,037	Ｔ単　1号
	合　計				（〃） 1,037	
	単　価				（〃） 1,037	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	掘削 粘性土		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	（〃） 1.000	m3	2,455	（〃） 2,455	Ｓ単　3号
	合　計				（〃） 2,455	
	単　価				（〃） 2,455	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	道路路肩法面整形工 粘性土		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	（〃） 1.000	㎡	445.1	（〃） 445	Ｓ単　4号
	合　計				（〃） 445	
	単　価				（〃） 445	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	張コンクリート工 18-8-25　t=5cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 0.050	m3	28,620	（〃） 1,431	Ｓ単　6号
	合　計				（〃） 1,431	
	単　価				（〃） 1,431	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	目地板設置 ゴム発泡体　10mm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	（〃） 1.000	㎡	3,414	（〃） 3,414	Ｓ単　7号
	合　計				（〃） 3,414	
	単　価				（〃） 3,414	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	法面整形 粘性土・砂質土		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	（〃） 1.000	㎡	864.4	（〃） 864	Ｓ単　5号
	合　計				（〃） 864	
	単　価				（〃） 864	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	客土吹付工 厚2cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02704	【法面工（客土吹付工）】 厚２cm,1000m2以上,受けない	（〃） 1.000	㎡	1,836	（〃） 1,836	Ｓ単　2号
	合　計				（〃） 1,836	
	単　価				（〃） 1,836	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	残土処理工				(0.000)m3	歩Ａ
	道路路肩法面整形工		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k	1.000	m3	2,283	2,283	Ｓ単　19号
	m以下					
	合　　計				(0) 2,283	
	単　　価				(0) 2,283	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	排水路土砂撤去				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0106	SP 人力積込	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m3	2,632	2,632	Ｓ単　18号
	合　　計				(0) 2,632	
	単　　価				(0) 2,632	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	残土処理工				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k	1.000	m3	2,283	2,283	Ｓ単　19号
	m以下					
	合　　計				(0) 2,283	
	単　　価				(0) 2,283	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	沈砂池土砂撤去				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,022	1,022	Ｓ単　16号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k	1.000	m3	1,298	1,298	Ｓ単　20号
	m以下					
	合　　計				(0) 2,320	
	単　　価				(0) 2,320	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	掘削				(0.000)m3	歩Ａ
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,455	2,455	Ｓ単　15号
	合　　計				(0) 2,455	
	単　　価				(0) 2,455	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	盛土				(0.000)m3	歩Ａ
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,085	2,085	Ｓ単　8号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,675	1,675	Ｓ単　17号
	合　　計				(0) 3,760	
	単　　価				(0) 3,760	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	仮設ヤード盛土				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),－,－,標準以外,－,－,－	1.000	m3	2,455	2,455	Ｓ単　15号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,675	1,843	Ｓ単　17号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,085	2,085	Ｓ単　8号
					(0)	
	合　　計				6,383	
					(0)	
	単　　価				6,383	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
000015	崩土積込運搬				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,022	1,022	Ｓ単　16号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k	1.000	m3	1,298	1,298	Ｓ単　20号
	m以下					
					(0)	
	合　　計				2,320	
					(0)	
	単　　価				2,320	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
000016	植生マット				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】	(0.000)			(0)	
	植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2未満,－	1.000	㎡	2,968	2,968	Ｓ単　9号
					(0)	
	合　　計				2,968	
					(0)	
	単　　価				2,968	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	植生基材吹付工				(0.000)㎡	歩Ａ
	t=3cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】	(0.000)			(0)	
	厚３cm,1000m2以上,受けない,45m以下（施工基面上面）,吹付工,含む	1.000	㎡	4,631	4,631	Ｓ単　10号
					(0)	
	合　　計				4,631	
					(0)	
	単　　価				4,631	
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	法枠工				(0.000)m	歩Ａ
	□200×200		m		1.000 m	当たり算出
S02708	【現場吹付法枠】	(0.000)			(0)	
	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ,200×200,100m未満,－,計上しない,0.000m3,計上しない,0.000㎡,	1.000	m	17,448	17,448	Ｓ単　12号
	計上しない,0.000m3					
					(0)	
	合　　計				17,448	
					(0)	
	単　　価				17,448	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
000019	モルタル吹付工				(0.000)㎡	歩Ａ
	t=8cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02706	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】	(0.000)			(0)	
	ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚8cm,250㎡未満,－,吹付工	1.000	㎡	9,534	9,534	Ｓ単　11号
					(0)	
	合　　計				9,534	
					(0)	
	単　　価				9,534	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	排水ポンプ設置撤去				(0.000)箇所	歩Ａ
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18004	排水ポンプ設置撤去	(0.000)			(0)	
	１～５台,なし	1.000	箇所	81,546	81,546	Ｓ単　13号
					(0)	
	合　　計				81,546	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				(0) 81,546	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	排水ポンプ運転 0.8m3/時間		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 6,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし	(0.000) 1.000	箇所	61,333	(0) 61,333	Ｓ単　14号
	合　　計				(0) 61,333	
	単　　価				(0) 61,333	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02704	【法面工（客土吹付工）】					
	【法面工（客土吹付工）】					
	厚２cm,1000m2以上,受けない		㎡	1,836		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,455		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	445.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	864.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高		m3	28,620		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,414		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,085		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】					
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】					
	植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2未満,－		㎡	2,968		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】					
	【法面工（植生基材吹付工）】					
	厚３cm,1000m2以上,受けない,45m以下（施工基面上面）,吹付工,含む		㎡	4,631		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02706	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】					
	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】					
	ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚8cm,250㎡未満,－,吹付工		㎡	9,534		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02708	【現場吹付法枠】					
	【現場吹付法枠】					
	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ,200×200,100m未満,-,計上しない,0.000m3,計上しない,0.000㎡,		m	17,448		歩A・単A
	計上しない,0.000m3					
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去					
	１～５台,なし		箇所	81,546		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）					
	排水ポンプ運転（小口径）					
	6,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし		箇所	61,333		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,455		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,022		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)		m3	1,675		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SA0106	SP 人力積込					
	SP 人力積込					
	土砂		m3	2,632		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k		m3	2,283		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2.5k		m3	1,298		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	m以下					
	＊＊＊　T単ー 1号　＊＊＊					
T00002	獣害防止柵撤去・設置					
			m	1,037		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02704	【法面工（客土吹付工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（客土吹付工）】 厚２cm,1000m2以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格・仕様 2)施工規模	厚２cm 1000m2以上		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09102	客土吹付 厚2cm	1.000	㎡	1,836	1,836	
	合　計				1,836	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		1,836	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		2,455	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		445.1	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		864.4	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,620	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単　価		㎡		3,414	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,431	443	
	合　計				20,850	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,085	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2未満,ー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)ﾈｯﾄ区分	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	500m2未満 ー		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A09144	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ)	1.150	㎡	2,581	2,968	
	合　計				2,968	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		2,968	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02705	【法面工（植生基材吹付工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚３cm,1000m2以上,受けない,45m以下（施工基面上面）,吹付工,含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格・仕様 2)施工規模	厚３cm 1000m2以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)時間的制約 4)法面垂直高	受けない 45m以下（施工基面上面）				
	5)作業区分 6)ﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝの設置	吹付工 含む				
A09081	植生基材吹付工 厚3cm	1.000	㎡	4,631	4,631	
	合　計				4,631	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		4,631	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02706	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】 ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚8cm,250㎡未満,－,吹付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格・仕様	ﾓﾙﾀﾙ吹付工 厚8cm				
	3)施工規模 4)時間的制約	250㎡未満 －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)吹付区分	吹付工				
A09004	モルタル吹付 厚8cm	1.300	㎡	7,334	9,534	
	合　計				9,534	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		9,534	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02708	【現場吹付法枠】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【現場吹付法枠】 ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ,200×200,100m未満,－,計上しない,0.000m3,計上しない,0.000㎡,計上しない,0.000m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)吹付材料区分 2)梁断面ｻｲｽﾞ	ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 200×200		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間的制約	100m未満 －				
	5)水切りﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄの計上区分 6)水切りﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(m3/m)	計上しない 0.000m3				
	7)表面ｺﾃ仕上げの計上区分 8)表面ｺﾃ仕上げの設計数量(㎡/m)	計上しない 0.000㎡				
	9)間詰ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄの計上区分 10)間詰ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(m3/m)	計上しない 0.000m3				
A09182	吹付枠工 梁断面 200×200	1.400	m	12,463	17,448	
	合　計				17,448	算出数量 1.000 m
	単　価		m		17,448	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	１～５台 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.580	日	18,400	10,672	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	
R01002	特殊作業員	0.100	人	22,155	2,216	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,795	37,590	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	146	4,818	
R01021	運転手（特殊）	0.500	人	25,410	12,705	
	合　計				81,546	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		81,546	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 6,常時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	6 常時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 定格容量2kva	6.600	日	936	6,178	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	174.000	L	161	28,014	
R01002	特殊作業員	1.020	人	22,155	22,598	
Y00004	諸雑費	0.080		56,790	4,543	
	合　計				61,333	算出数量 1.000 箇所
	単　価				61,333	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		2,455	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,022	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単　　価		m3		1,675	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SA0106	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質等区分	土砂				
	単　　価		m3		2,632	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,2.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	単　　価		m3		2,283	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,2.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	単　　価		m3		1,298	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【板場２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:板場２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00002	獣害防止柵撤去・設置		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	5.520	人	18,795	103,748	Ｓ単　1号
	合　計				103,748	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,037	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

駅館川農地整備事業
板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】

積　　算　　書

（第３回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】 （第３回変更）

項 目 名	内 容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】
施工場所	大分県宇佐市安心院町大字塔尾及び大見尾地内
工事番号	5-408-0126
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	（ 〃 ） ７ヶ月
積算体系年月	令和５年１２月
単価期適用年月	令和５年１２月―A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】 （第３回変更）

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(3,949,000) 6,820,000	
	・工事価格				(3,590,000) 6,200,000	
	・消費税相当額（１０％）				(359,000) 620,000	
	工事内容					
	塔尾２工区					
1	（〃） 張コンクリート	（〃）	(660.000) 0.000	（〃） ㎡		
2	（〃） 法面復旧工	（〃）	(1.000) 2.000	（〃） 箇所		
3	(-) スラグ舗装	(-)	(-) 121.000	(-) ㎡		
4	(-) 畦畔復旧工	(-)	(-) 114.000	(-) m		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

項　目　名	内　　容
工事名	塔尾２工区
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事（２）
契約保証費	計上する
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.08%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
			(3,590,000)	
工事価格			6,200,000	
			(2,908,000)	
・工事原価			5,011,000	
			(2,080,000)	
純工事費			3,596,000	
			(1,728,000)	
・・直接工事費			2,725,000	
	(〃)		(1,728,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	2,562,000	
	(〃)		(0)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	163,000	
			(1,180,000)	
・・間接工事費			2,286,000	
			(352,000)	
・・・共通仮設費			871,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
(1,728,000×((15.770*1.100)*1.000*1.040*1.000))			(312,000)	
2,725,000×((15.770*1.100)*1.000*1.040*1.000)			492,000	
	(〃)		(0)	
・・・・運搬費	1.000	式	324,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・準備費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(40,000)	
・・・・現場環境改善費			55,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(1,728,000×(2.360))			(40,000)	
2,724,000×(2.030)			55,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(828,000)	
・・・現場管理費			1,415,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
(2,080,000×((36.510*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000))			(828,000)	
3,596,000×((36.030*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.080-0.000)			1,415,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
(2,908,000×(23.570*1.000)＋1,163)			(686,000)	
5,011,000×(23.570*1.000)＋1,163			1,182,000	
	(〃)		(0)	
・一括計上価格	1.000	式	16,000	
			(〃)	
支給品費			0	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			(〃)	
支給品費（直工）			0	
			(0)	
処分費等（直接工事費の内数）			1,000	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(〃)	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			(〃) 0	
有価物処分費			(〃) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(3,590,000×4.890) 6,184,000×4.890			(176,000) 302,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(1,728,000) 2,562,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(1,728,000) 2,562,000	
・塔尾２工区	1.000	式	(1,728,000) 2,562,000	
・・構造物撤去	1.000	式	(313,000) 16,000	
・・道路路肩保護工	1.000	式	(1,343,000) 0	
・・道路整備工	1.000	式	(0) 27,000	
・・スラグ舗装	1.000	式	(0) 127,000	
・・田面排水口移設 5-4ほ場	1.000	式	(0) 101,000	
・・田面排水桝設置 排追-1	1.000	式	(0) 32,000	
・・法面・畦畔復旧工 法面・畦畔復旧	1.000	式	(0) 1,599,000	
・・法面復旧工 26-1	1.000	式	(72,000) 39,000	
・・法面復旧工 26-2	1.000	式	(0) 621,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(0) 163,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(0) 163,000	
・敷鉄板設置・撤去	1.000	式	(0) 163,000	
・・敷鉄板設置撤去	1.000	式	(0) 163,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			(0) 324,000	
運搬費	1.000	式	(0) 324,000	
・敷鉄板運搬	1.000	式	(0) 324,000	
・・敷鉄板運搬	1.000	式	(0) 324,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			(0) 16,000	
一括計上価格	1.000	式	(0) 16,000	
・用排水路取水材料	1.000	式	(0) 16,000	
・・用排水路取水材料 耕作者へ渡す。	1.000	式	(0) 16,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(1,728,000)	
				2,562,000	
・塔尾２工区				(1,728,000)	
	1.000	式		2,562,000	
・・構造物撤去				(313,000)	
	1.000	式		16,000	
000001 獣害防止柵撤去・設置	(302.000)		(〃)	(313,174)	歩Ａ・単Ａ
	0.000	m	1,037	0	Ｂ単　1号
000010 アスファルト舗装切断	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
t=4cm	20.000	m	549	10,980	Ｂ単　10号
000011 アスファルト舗装版破砕	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
	9.000	㎡	186	1,674	Ｂ単　11号
000012 アスファルト殻運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
	0.400	m3	4,876	1,950	Ｂ単　12号
000013 産業廃棄物処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
	0.900	ton	1,500	1,350	Ｂ単　13号
				(313,174)	
合　　計				15,954	
・・道路路肩保護工				(1,343,000)	
	1.000	式		0	
000002 掘削	(33.000)		(〃)	(81,015)	歩Ａ・単Ａ
粘性土	0.000	m3	2,455	0	Ｂ単　2号
000003 道路路肩法面整形工	(660.000)		(〃)	(293,700)	歩Ａ・単Ａ
粘性土	0.000	㎡	445	0	Ｂ単　3号
000004 張コンクリート工	(660.000)		(〃)	(944,460)	歩Ａ・単Ａ
18-8-25　t=5cm	0.000	㎡	1,431	0	Ｂ単　4号
000005 目地板設置	(7.000)		(〃)	(23,898)	歩Ａ・単Ａ
ゴム発泡体　t=10mm	0.000	㎡	3,414	0	Ｂ単　5号
				(1,343,073)	
合　　計				0	
・・道路整備工				(0)	
	1.000	式		27,000	
000014 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
粘性土	2.000	m3	3,923	7,846	Ｂ単　14号
000015 土砂搬出	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
法面復旧箇所	2.000	m3	1,468	2,936	Ｂ単　15号
000016 下層路盤工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
RC-40　t=14cm	9.000	㎡	291	2,619	Ｂ単　16号
000017 上層路盤工	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
M-30　t=7cm	9.000	㎡	271	2,439	Ｂ単　17号
000018 表層	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
再生密粒度アスコン13　t=4cm	9.000	㎡	1,276	11,484	Ｂ単　18号
				(0)	
合　　計				27,324	
・・スラグ舗装				(0)	
	1.000	式		127,000	
000019 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
粘性土	12.000	m3	3,923	47,076	Ｂ単　19号
000020 土砂搬出	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
法面復旧箇所	12.000	m3	1,468	17,616	Ｂ単　20号
000021 鉄鋼スラグ舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
t=10cm	121.000	㎡	517	62,557	Ｂ単　21号
				(0)	
合　　計				127,249	
・・田面排水口移設				(0)	
5-4ほ場	1.000	式		101,000	
000022 田面排水口移設	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
	1.000	箇所	100,807	100,807	Ｂ単　22号
				(0)	
合　　計				100,807	
・・田面排水桝設置				(0)	
排追-1	1.000	式		32,000	
000023 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
	0.400	m3	1,955	782	Ｂ単　23号
000024 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
	0.400	m3	3,209	1,284	Ｂ単　24号
000025 硬質ポリ塩化ビニル管布設	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
VUφ150	2.800	m	889	2,489	Ｂ単　25号
000026 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
TS　45° 曲管	2.000	個	7,960	15,920	Ｂ単　26号
000027 田面排水桝	(0.000)		(0)	(0)	歩Ａ・単Ａ
400mm×200mm×200mm	1.000	個	11,800	11,800	Ｂ単　27号
				(0)	
合　　計				32,275	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・法面・畦畔復旧工				(0)	
法面・畦畔復旧	1.000	式		1,599,000	
000028 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	80.000	m3	1,159	92,720	B単 28号
000029 土砂運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
現場～改良ヤード	80.000	m3	1,484	118,720	B単 29号
000030 土砂運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
改良ヤード～現場	80.000	m3	2,506	200,480	B単 30号
000031 土壌改良工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
中性固化剤	80.000	m3	10,785	862,800	B単 31号
000032 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
改良土	59.000	m3	3,107	183,313	B単 32号
000033 畦畔復旧	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
B=300	114.000	m	987	112,518	B単 33号
000034 法面整形	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	63.000	㎡	445	28,035	B単 34号
				(0)	
合 計				1,598,586	
・・法面復旧工				(72,000)	
26-1	1.000	式		39,000	
000006 掘削	(12.000)		(〃)	(29,460)	歩A・単A
粘性土	0.000	m3	2,455	0	B単 6号
000007 盛土	(9.000)		(〃)	(10,215)	歩A・単A
粘性土	0.000	m3	1,135	0	B単 7号
000035 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
粘性土	5.000	m3	3,209	16,045	B単 35号
000008 法面整形工	(17.000)		(〃)	(7,565)	歩A・単A
粘性土	14.000	㎡	445	6,230	B単 8号
000009 張コンクリート工	(17.000)		(〃)	(24,327)	歩A・単A
18-8-25 t=5cm	0.000	㎡	1,431	0	B単 9号
000036 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	14.000	㎡	1,064	14,896	B単 36号
000037 金網設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	11.000	㎡	187	2,057	B単 37号
				(71,567)	
合 計				39,228	
・・法面復旧工				(0)	
26-2	1.000	式		621,000	
000038 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
粘性土	60.000	m3	2,455	147,300	B単 38号
000039 盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
粘性土	93.000	m3	3,209	298,437	B単 39号
000040 法面整形工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
粘性土	107.000	㎡	445	47,615	B単 40号
000041 植生シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	107.000	㎡	1,064	113,848	B単 41号
000042 金網設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	74.000	㎡	187	13,838	B単 42号
				(0)	
合 計				621,038	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				(0) 163,000	
・敷鉄板設置・撤去	1.000	式		(0) 163,000	
・・敷鉄板設置撤去	1.000	式		(0) 163,000	
000043 敷鉄板設置・撤去	(0.000) 372.000	㎡	(0) 439	(0) 163,308	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　43号
合　計				(0) 163,308	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				(0) 324,000	
・敷鉄板運搬	1.000	式		(0) 324,000	
・・敷鉄板運搬	1.000	式		(0) 324,000	
000044 敷鉄板運搬（仮設材）	(0.000) 32.000	ton	(0) 10,140	(0) 324,480	歩A・単A B単 44号
合 計				(0) 324,480	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				(0) 16,000	
・用排水路取水材料	1.000	式		(0) 16,000	
・・用排水路取水材料 耕作者へ渡す。	1.000	式		(0) 16,000	
000045 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000) 3.000	個	(0) 5,310	(0) 15,930	歩A・単A B単 45号
合 計				(0) 15,930	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
000001	獣害防止柵撤去・設置					
			m	（ 〃 ） 1,037		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
000002	掘削					
	粘性土		m3	（ 〃 ） 2,455		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
000003	道路路肩法面整形工					
	粘性土		㎡	（ 〃 ） 445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
000004	張コンクリート工					
	18-8-25 t=5cm		㎡	（ 〃 ） 1,431		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
000005	目地板設置					
	ゴム発泡体 t=10mm		㎡	（ 〃 ） 3,414		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
000006	掘削					
	粘性土		m3	（ 〃 ） 2,455		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
000007	盛土					
	粘性土		m3	（ 〃 ） 1,135		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
000008	法面整形工					
	粘性土		㎡	（ 〃 ） 445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊					
000009	張コンクリート工					
	18-8-25 t=5cm		㎡	（ 〃 ） 1,431		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊					
000010	アスファルト舗装切断					
	t=4cm		m	(0) 549		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊					
000011	アスファルト舗装版破砕					
			㎡	(0) 186		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊					
000012	アスファルト殻運搬					
			m3	(0) 4,876		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊					
000013	産業廃棄物処理費					
			ton	(0) 1,500		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊					
000014	掘削					
	粘性土		m3	(0) 3,923		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊					
000015	土砂搬出					
	法面復旧箇所		m3	(0) 1,468		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊					
000016	下層路盤工					
	RC-40 t=14cm		㎡	(0) 291		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊					
000017	上層路盤工					
	M-30 t=7cm		㎡	(0) 271		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊					
000018	表層					
	再生密粒度アスコン13 t=4cm		㎡	(0) 1,276		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊					
000019	掘削					
	粘性土		m3	(0) 3,923		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊					
000020	土砂搬出					
	法面復旧箇所		m3	(0) 1,468		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊					
000021	鉄鋼スラグ舗装					
	t=10cm		㎡	(0) 517		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊					
000022	田面排水口移設					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			箇所	(0) 100,807		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 23号 ＊＊＊					
000023	床掘					
			m3	(0) 1,955		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 24号 ＊＊＊					
000024	埋戻					
			m3	(0) 3,209		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 25号 ＊＊＊					
000025	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VUφ150		m	(0) 889		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 26号 ＊＊＊					
000026	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	TS 45° 曲管		個	(0) 7,960		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 27号 ＊＊＊					
000027	田面排水桝					
	400㎜×200㎜×200㎜		個	(0) 11,800		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 28号 ＊＊＊					
000028	掘削					
			m3	(0) 1,159		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 29号 ＊＊＊					
000029	土砂運搬					
	現場～改良ヤード		m3	(0) 1,484		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 30号 ＊＊＊					
000030	土砂運搬					
	改良ヤード～現場		m3	(0) 2,506		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 31号 ＊＊＊					
000031	土壌改良工					
	中性固化剤		m3	(0) 10,785		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 32号 ＊＊＊					
000032	盛土					
	改良土		m3	(0) 3,107		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 33号 ＊＊＊					
000033	畦畔復旧					
	B=300		m	(0) 987		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 34号 ＊＊＊					
000034	法面整形					
			㎡	(0) 445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 35号 ＊＊＊					
000035	盛土					
	粘性土		m3	(0) 3,209		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 36号 ＊＊＊					
000036	植生シート					
			㎡	(0) 1,064		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 37号 ＊＊＊					
000037	金網設置					
			㎡	(0) 187		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 38号 ＊＊＊					
000038	掘削					
	粘性土		m3	(0) 2,455		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 39号 ＊＊＊					
000039	盛土					
	粘性土		m3	(0) 3,209		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 40号 ＊＊＊					
000040	法面整形工					
	粘性土		㎡	(0) 445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 41号 ＊＊＊					
000041	植生シート					
			㎡	(0) 1,064		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 42号 ＊＊＊					
000042	金網設置					
			㎡	(0) 187		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 43号 ＊＊＊					
000043	敷鉄板設置・撤去					
			㎡	(0) 439		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　(第３回変更)

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	敷鉄板運搬（仮設材）					
			ton	(0) 10,140		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
			個	(0) 5,310		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	獣害防止柵撤去・設置				（ 〃 ）	歩Ａ
			m		1.000 m	当たり算出
T00002	獣害防止柵撤去・設置	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		1.000	m	1,037	1,037	Ｔ単　1号
	合　計				（ 〃 ）	
					1,037	
	単　価				（ 〃 ）	
					1,037	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	掘削				（ 〃 ）	歩Ａ
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,455	2,455	Ｓ単　2号
	合　計				（ 〃 ）	
					2,455	
	単　価				（ 〃 ）	
					2,455	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	道路路肩法面整形工				（ 〃 ）	歩Ａ
	粘性土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	445.1	445	Ｓ単　5号
	合　計				（ 〃 ）	
					445	
	単　価				（ 〃 ）	
					445	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	張コンクリート工				（ 〃 ）	歩Ａ
	18-8-25　t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.050	m3	28,620	1,431	Ｓ単　6号
	合　計				（ 〃 ）	
					1,431	
	単　価				（ 〃 ）	
					1,431	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	目地板設置				（ 〃 ）	歩Ａ
	ゴム発泡体　t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,414	3,414	Ｓ単　7号
	合　計				（ 〃 ）	
					3,414	
	単　価				（ 〃 ）	
					3,414	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	掘削				（ 〃 ）	歩Ａ
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,455	2,455	Ｓ単　2号
	合　計				（ 〃 ）	
					2,455	
	単　価				（ 〃 ）	
					2,455	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	盛土				（ 〃 ）	歩Ａ
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	880.1	880	Ｓ単　4号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	232.1	255	Ｓ単　3号
	合　計				（ 〃 ）	
					1,135	
	単　価				（ 〃 ）	
					1,135	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	法面整形工				（〃）	歩Ａ
	粘性土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	445.1	445	Ｓ単　5号
	合　計				（〃）	
					445	
	単　価				（〃）	
					445	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	張コンクリート工				（〃）	歩Ａ
	18-8-25　t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.050	m3	28,620	1,431	Ｓ単　6号
	炉B) W/C65%					
	合　計				（〃）	
					1,431	
	単　価				（〃）	
					1,431	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	アスファルト舗装切断				(0.000)m	歩Ａ
	t=4cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	549.1	549	Ｓ単　40号
	合　計				(0)	
					549	
	単　価				(0)	
					549	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	アスファルト舗装版破砕				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	186.1	186	Ｓ単　39号
	合　計				(0)	
					186	
	単　価				(0)	
					186	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	アスファルト殻運搬				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,876	4,876	Ｓ単　38号
	合　計				(0)	
					4,876	
	単　価				(0)	
					4,876	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	産業廃棄物処理費				(0.000)ton	歩Ａ
			ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	As	1.000	ton	1,500	1,500	Ｓ単　21号
	合　計				(0)	
					1,500	
	単　価				(0)	
					1,500	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	掘削				(0.000)m3	歩Ａ
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,455	2,455	Ｓ単　29号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3k	1.000	m3	1,468	1,468	Ｓ単　35号
	m以下					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				3,923	
					(0)	
	単　　価				3,923	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	土砂搬出				(0.000)m3	歩Ａ
	法面復旧箇所		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3k	1.000	m3	1,468	1,468	Ｓ単　35号
	m以下					
					(0)	
	合　　計				1,468	
					(0)	
	単　　価				1,468	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	下層路盤工				(0.000)㎥	歩Ａ
	RC-40　t=14cm		㎡		1.000 ㎥	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	14mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	291.1	291	Ｓ単　41号
					(0)	
	合　　計				291	
					(0)	
	単　　価				291	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	上層路盤工				(0.000)㎥	歩Ａ
	M-30　t=7cm		㎡		1.000 ㎥	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,7mm	1.000	㎡	271.1	271	Ｓ単　42号
					(0)	
	合　　計				271	
					(0)	
	単　　価				271	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	表層				(0.000)㎥	歩Ａ
	再生密粒度アスコン13　t=4cm		㎡		1.000 ㎥	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,4mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種	1.000	㎡	1,276	1,276	Ｓ単　43号
	,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
					(0)	
	合　　計				1,276	
					(0)	
	単　　価				1,276	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	掘削				(0.000)m3	歩Ａ
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,455	2,455	Ｓ単　29号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3k	1.000	m3	1,468	1,468	Ｓ単　35号
	m以下					
					(0)	
	合　　計				3,923	
					(0)	
	単　　価				3,923	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	土砂搬出				(0.000)m3	歩Ａ
	法面復旧箇所		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3k	1.000	m3	1,468	1,468	Ｓ単　35号
	m以下					
					(0)	
	合　　計				1,468	
					(0)	
	単　　価				1,468	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	鉄鋼スラグ舗装				(0.000)㎡	歩Ａ
	t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,不要,あり,必要,なし	1.000	㎡	268	268	Ｓ単　24号
S02116	鉄鋼スラグ	(0.000)			(0)	
		0.106	m3	2,350	249	Ｓ単　14号
	合　　計				(0) 517	
	単　　価				(0) 517	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	田面排水口移設				(0.000)箇所	歩Ａ
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00003	田面排水口移設	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	100,807	100,807	Ｔ単　2号
	合　　計				(0) 100,807	
	単　　価				(0) 100,807	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	床掘				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3	1,955	1,955	Ｓ単　34号
	合　　計				(0) 1,955	
	単　　価				(0) 1,955	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	埋戻				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,085	2,085	Ｓ単　8号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,022	1,124	Ｓ単　31号
	合　　計				(0) 3,209	
	単　　価				(0) 3,209	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	硬質ポリ塩化ビニル管布設				(0.000)m	歩Ａ
	VUφ150		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,5.0m管	1.000	m	889	889	Ｓ単　23号
	合　　計				(0) 889	
	単　　価				(0) 889	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	硬質ポリ塩化ビニル管継手				(0.000)個	歩Ａ
	TS　45°　曲管		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	φ150　45°　エルボ,,	1.000	個	7,960	7,960	Ｓ単　16号
	合　　計				(0) 7,960	
	単　　価				(0) 7,960	
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	田面排水桝				(0.000)個	歩Ａ
	400mm×200mm×200mm		個		1.000 個	当たり算出
S02116	田面排水桝	(0.000)			(0)	
	400mm×200mm×200mm,,	1.000	個	11,800	11,800	Ｓ単　17号
	合　　計				(0) 11,800	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				11,800	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	掘削				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.000	m3	1,159	1,159	Ｓ単　30号
					(0)	
	合　　計				1,159	
					(0)	
	単　　価				1,159	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	土砂運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	現場～改良ヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.5k	1.000	m3	1,484	1,484	Ｓ単　36号
	m以下					
					(0)	
	合　　計				1,484	
					(0)	
	単　　価				1,484	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	土砂運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	改良ヤード～現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,022	1,022	Ｓ単　31号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.5k	1.000	m3	1,484	1,484	Ｓ単　36号
	m以下					
					(0)	
	合　　計				2,506	
					(0)	
	単　　価				2,506	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	土壌改良工				(0.000)m3	歩Ａ
	中性固化剤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	284.5	285	Ｓ単　32号
S02116	中性固化剤	(0.000)			(0)	
		15.000	kg	700	10,500	Ｓ単　18号
					(0)	
	合　　計				10,785	
					(0)	
	単　　価				10,785	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	盛土				(0.000)m3	歩Ａ
	改良土		m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,085	2,085	Ｓ単　9号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,022	1,022	Ｓ単　31号
					(0)	
	合　　計				3,107	
					(0)	
	単　　価				3,107	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	畦畔復旧				(0.000)m	歩Ａ
	B=300		m		1.000 m	当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔)	(0.000)			(0)	
	補助作業及び雑物除去作業,なし	1.000	m	987	987	Ｓ単　25号
					(0)	
	合　　計				987	
					(0)	
	単　　価				987	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	法面整形		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	(0.000) 1.000	㎡	445.1	(0) 445	Ｓ単　37号
	合　計				(0) 445	
	単　価				(0) 445	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	盛土 粘性土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	(0.000) 1.000	m3	2,085	(0) 2,085	Ｓ単　10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.100	m3	1,022	(0) 1,124	Ｓ単　33号
	合　計				(0) 3,209	
	単　価				(0) 3,209	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	植生シート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－	(0.000) 1.000	㎡	1,064	(0) 1,064	Ｓ単　22号
	合　計				(0) 1,064	
	単　価				(0) 1,064	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	金網設置		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	亀甲金網 φ1.0 網目40mm,,	(0.000) 1.000	㎡	187	(0) 187	Ｓ単　19号
	合　計				(0) 187	
	単　価				(0) 187	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	掘削 粘性土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),－,－,標準以外,－,－,－	(0.000) 1.000	m3	2,455	(0) 2,455	Ｓ単　2号
	合　計				(0) 2,455	
	単　価				(0) 2,455	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	盛土 粘性土		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	(0.000) 1.000	m3	2,085	(0) 2,085	Ｓ単　9号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.100	m3	1,022	(0) 1,124	Ｓ単　31号
	合　計				(0) 3,209	
	単　価				(0) 3,209	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	法面整形工 粘性土		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	(0.000) 1.000	㎡	445.1	(0) 445	Ｓ単　37号
	合　計				(0) 445	
	単　価				(0) 445	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
000041	植生シート		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－	(0.000) 1.000	㎡	1,064	(0) 1,064	Ｓ単　22号
	合　　計				(0) 1,064	
	単　　価				(0) 1,064	
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
000042	金網設置		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S02116	亀甲金網 φ1.0 網目40mm,,	(0.000) 1.000	㎡	187	(0) 187	Ｓ単　19号
	合　　計				(0) 187	
	単　　価				(0) 187	
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
000043	敷鉄板設置・撤去		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,10,2,なし	(0.000) 1.000	㎡	439	(0) 439	Ｓ単　27号
	合　　計				(0) 439	
	単　　価				(0) 439	
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	敷鉄板運搬（仮設材）		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	10,140	(0) 10,140	Ｓ単　28号
	合　　計				(0) 10,140	
	単　　価				(0) 10,140	
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
000045	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		(0.000)個 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150　90°エルボ,,	(0.000) 1.000	個	5,310	(0) 5,310	Ｓ単　20号
	合　　計				(0) 5,310	
	単　　価				(0) 5,310	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　(第３回変更)

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,455		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	232.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	880.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	445.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	28,620		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,414		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,085		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,085		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,085		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	25,410		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	鉄鋼スラグ					
	鉄鋼スラグ		m3	2,350		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ					
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径150　長4.0m,,		本	7,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150　45° エルボ,,		個	7,960		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	田面排水桝					
	田面排水桝 400㎜×200㎜×200㎜,,		個	11,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	中性固化剤					
	中性固化剤		kg	700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	亀甲金網					
	亀甲金網 φ1.0 網目40mm,,		㎡	187		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150　90° エルボ,,		個	5,310		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 As		ton	1,500		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S02703	【法面工 （植生ﾈｯﾄ工） 】					
	【法面工 （植生ﾈｯﾄ工） 】					
	植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－		㎡	1,064		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,5.0m管		m	889		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,不要,あり,必要,なし		㎡	268		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔)					
	補助作業及び雑物除去作業,なし		m	987		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外		日	14,472		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,10,2,なし		㎡	439		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	10,140		歩A・単A
	込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),－,－,標準以外,－,－,－		m3	2,455		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),－,－,標準,－,－,－		m3	1,159		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,022		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	284.5		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,022		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),－,－,		m3	1,955		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3k		m3	1,468		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3.5k		m3	1,484		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	445.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,876		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,－,有り,なし		㎡	186.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,－,－		m	549.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	14mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	291.1		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　(第３回変更)

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,7mm		㎡	271.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,4mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種		㎡	1,276		歩A・単A
	,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00002	獣害防止柵撤去・設置					
			m	1,037		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00003	田面排水口移設					
			箇所	100,807		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		2,455	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		232.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		880.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		445.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単　価		㎡		3,414	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,431	443	
	合　計				20,850	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,085	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,431	443	
	合　計				20,850	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,085	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,431	443	
	合　計				20,850	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,085	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				25,410	算出数量 1.000 人
	単　価				25,410	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	鉄鋼スラグ		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄鋼スラグ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	鉄鋼スラグ	1.000	m3	2,350	2,350	
	合　計				2,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径150　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05085	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径150　長4.0m	1.000	本	7,520	7,520	
	合　計				7,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150　45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150　45°エルボ	1.000	個	7,960	7,960	
	合　計				7,960	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,960	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	田面排水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	田面排水桝 400㎜×200㎜×200㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	田面排水桝 400㎜×200㎜×200㎜	1.000	個	11,800	11,800	
	合　計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	中性固化剤		kg		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	中性固化剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	中性固化剤	1.000	kg	700	700	
	合　計				700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				700	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	亀甲金網		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	亀甲金網 φ1.0 網目40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	亀甲金網 φ1.0 網目40mm	1.000	㎡	187	187	
	合　計				187	算出数量 1.000 各単位
	単　価				187	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150　90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150　90°エルボ	1.000	個	5,310	5,310	
	合　計				5,310	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,310	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理費 As			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 As		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	産業廃棄物処理費 As	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)ﾈｯﾄ区分	植生シート工 肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	500m2未満 －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09142	植生シート工 肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)	1.150	㎡	925	1,064	
	合　計				1,064	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		1,064	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,5.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05115	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） TS片スリーブ　径150　長5.0m	1.950	本	0	0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑材料費 2%	0.020		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,090	2,438	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
	合　計				8,889	算出数量 10.000 m
	単　価		m		889	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,不要,あり,必要,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	10cm 不要		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価０円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	あり 必要				
	7)長期割引単価区分	なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.800	m3	0	0	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6ｔ	0.480	日	2,390	1,147	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	1.200	L	146	175	
R01002	特殊作業員	0.300	人	22,155	6,647	
	合　計				26,764	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		268	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分（賃料機械）	補助作業及び雑物除去作業 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日	10,100	1,919	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	6.100	L	146	891	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	25,410	3,303	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	18,795	3,759	
	合　計				9,872	算出数量 10.000 m
	単　価		m		987	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02349 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.78		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	6,080	10,822	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	25.000	L	146	3,650	
	合　計				14,472	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		14,472	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,10,2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 10		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	2 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	500.000	㎡供用日	93	46,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	25,410	73,689	
	合　計				438,719	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		439	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込･取卸)＋現場(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	1.000	ton	7,140	7,140	
P46401	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				10,140	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		10,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		2,455	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3		1,159	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3		1,022	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　　価		m3		284.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3		1,022	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,955	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		1,468	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,3.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	3.5km以下				
	単　価		m3		1,484	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		445.1	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単　価		m3		4,876	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		186.1	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		549.1	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 14mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	14mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		291.1	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)遷青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)遷青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)遷青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	7mm 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		271.1	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,4mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 4mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　　価		㎡		1,276	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	産業廃棄物処理費 As		ton	1,500		
P96002	亀甲金網 φ1.0 網目40㎜		㎡	187		
P96007	田面排水桝 400㎜×200㎜×200㎜		個	11,800		
P96009	中性固化剤		kg	700		
P96010	鉄鋼スラグ		m3	2,350		
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150　45°エルボ		個	7,960		
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ150　90°エルボ		個	5,310		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【塔尾２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:塔尾２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00002	獣害防止柵撤去・設置		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	5.520	人	18,795	103,748	Ｓ単　1号
	合　計				103,748	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,037	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00003	田面排水口移設		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	Ｓ単　11号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	Ｓ単　13号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外	1.000	日	14,472	14,472	Ｓ単　26号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径150　長4.0m,,	2.000	本	7,520	15,040	Ｓ単　15号
	合　計				100,807	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		100,807	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

駅館川農地整備事業
板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】

積　　算　　書

（第３回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】 （第３回変更）

項 目 名	内 容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】
施工場所	大分県宇佐市安心院町大字中山及び鳥越地内
工事番号	5-408-0126
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	（ 〃 ） ７ヶ月
積算体系年月	令和５年１２月
単価期適用年月	令和５年１２月―A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】 （第３回変更）

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費				(1,870,000) 6,358,000	
	・工事価格				(1,700,000) 5,780,000	
	・消費税相当額（１０％）				(170,000) 578,000	
	工事内容					
	有徳原１工区					
1	（〃） 張コンクリート	（〃）	(401.000) 561.000	（〃） ㎡		
2	(-) 法面復旧工	(-)	(-) 2.000	(-) 箇所		
3	(-) 湧水処理工	(-)	(-) 118.000	(-) m		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

項　目　名	内　　容
工事名	有徳原１工区
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事（２）
契約保証費	計上する
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.08%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
			(1,700,000)	
工事価格			5,780,000	
			(1,378,000)	
・工事原価			4,683,000	
			(986,000)	
純工事費			3,356,000	
			(815,000)	
・・直接工事費			2,743,000	
	(〃)		(815,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	2,743,000	
	(〃)		(〃)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
			(563,000)	
・・間接工事費			1,940,000	
			(171,000)	
・・・共通仮設費			613,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
(815,000×((15.770*1.100)*1.000*1.040*1.000))			(147,000)	
2,743,000×((15.770*1.100)*1.000*1.040*1.000)			495,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・準備費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(0)	
・・・・技術管理費	1.000	式	63,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(24,000)	
・・・・現場環境改善費			55,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(815,000×(3.020))			(24,000)	
2,743,000×(2.030)			55,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(392,000)	
・・・現場管理費			1,327,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
(986,000×((36.510*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000))			(392,000)	
3,356,000×((36.210*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.080-0.000)			1,327,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
(1,378,000×(23.570*1.000)＋551)			(325,000)	
4,683,000×(23.570*1.000)＋551			1,104,000	
	(〃)		(〃)	
・一括計上価格	1.000	式	0	
			(〃)	
支給品費			0	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			(〃)	
支給品費（直工）			0	
			(〃)	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(〃)	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			（　〃　） 0	
有価物処分費			（　〃　） 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1, 700, 000×4. 890) 5, 780, 000×4. 890			(83, 000) 283, 000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(815,000) 2,743,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(815,000) 2,743,000	
・有徳原１工区	1.000	式	(815,000) 2,743,000	
・・道路路肩保護工	1.000	式	(815,000) 1,275,000	
・・法面復旧工 法追-1、法追-2	1.000	式	(0) 162,000	
・・湧水処理工 ４番ほ場	1.000	式	(0) 276,000	
・・湧水処理工 ２番ほ場	1.000	式	(0) 1,030,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			(0) 63,000	
技術管理費	1.000	式	(0) 63,000	
・技術管理費	1.000	式	(0) 63,000	
・・暗渠排水管洗浄	1.000	式	(0) 63,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(815,000) 2,743,000	
・有徳原１工区	 1.000	 式		(815,000) 2,743,000	
・・道路路肩保護工	 1.000	 式		(815,000) 1,275,000	
000001 掘削工 粘性土	(20.000) 28.000	 m3	(〃) 2,455	(49,100) 68,740	歩A・単A B単 1号
000002 整形仕上げ工 粘性土	(401.000) 561.000	 ㎡	(〃) 445	(178,445) 249,645	歩A・単A B単 2号
000003 張コンクリート工 18-8-25 t=5cm	(401.000) 561.000	 ㎡	(〃) 1,431	(573,831) 802,791	歩A・単A B単 3号
000004 目地材 ゴム発泡体 t=10mm	(4.000) 5.000	 ㎡	(〃) 3,414	(13,656) 17,070	歩A・単A B単 4号
000005 残土処理工 道路路肩法面整形工	(0.000) 28.000	 m3	(0) 4,891	(0) 136,948	歩A・単A B単 5号
合 計				(815,032) 1,275,194	
・・法面復旧工 法追-1、法追-2	 1.000	 式		(0) 162,000	
000006 掘削	(0.000) 1.000	 m3	(0) 2,455	(0) 2,455	歩A・単A B単 6号
000007 盛土	(0.000) 22.000	 m3	(0) 3,928	(0) 86,416	歩A・単A B単 7号
000008 植生土のう設置	(0.000) 2.000	 m3	(0) 19,457	(0) 38,914	歩A・単A B単 8号
000009 法面整形	(0.000) 23.000	 ㎡	(0) 445	(0) 10,235	歩A・単A B単 9号
000010 植生シート	(0.000) 23.000	 ㎡	(0) 1,064	(0) 24,472	歩A・単A B単 10号
合 計				(0) 162,492	
・・湧水処理工 ４番ほ場	 1.000	 式		(0) 276,000	
000011 湧水処理工 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50 単粒度砕石5号	(0.000) 44.000	 m	(0) 4,554	(0) 200,376	歩A・単A B単 11号
000012 残土処理工	(0.000) 11.000	 m3	(0) 6,891	(0) 75,801	歩A・単A B単 12号
合 計				(0) 276,177	
・・湧水処理工 ２番ほ場	 1.000	 式		(0) 1,030,000	
000013 湧水処理工 単粒度砕石5号	(0.000) 67.800	 m	(0) 13,458	(0) 912,452	歩A・単A B単 13号
000014 残土処理工	(0.000) 17.000	 m3	(0) 6,891	(0) 117,147	歩A・単A B単 14号
合 計				(0) 1,029,599	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
技術管理費				(0) 63,000	
・技術管理費	1.000	式		(0) 63,000	
・・暗渠排水管洗浄	1.000	式		(0) 63,000	
000015 暗渠排水管洗浄	(0.000) 1.000	日	(0) 62,600	(0) 62,600	歩A・単A B単 15号
合 計				(0) 62,600	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
000001	掘削工					
				（ 〃 ）		
	粘性土		m3	2,455		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
000002	整形仕上げ工					
				（ 〃 ）		
	粘性土		㎡	445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
000003	張コンクリート工					
				（ 〃 ）		
	18-8-25 t=5cm		㎡	1,431		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
000004	目地材					
				（ 〃 ）		
	ゴム発泡体 t=10mm		㎡	3,414		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
000005	残土処理工					
				(0)		
	道路路肩法面整形工		m3	4,891		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
000006	掘削					
				(0)		
			m3	2,455		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
000007	盛土					
				(0)		
			m3	3,928		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
000008	植生土のう設置					
				(0)		
			m3	19,457		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊					
000009	法面整形					
				(0)		
			㎡	445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊					
000010	植生シート					
				(0)		
			㎡	1,064		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊					
000011	湧水処理工					
				(0)		
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50 単粒度砕石5号		m	4,554		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊					
000012	残土処理工					
				(0)		
			m3	6,891		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊					
000013	湧水処理工					
				(0)		
	単粒度砕石5号		m	13,458		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊					
000014	残土処理工					
				(0)		
			m3	6,891		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊					
000015	暗渠排水管洗浄					
				(0)		
			日	62,600		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	掘削工				（ 〃 ）	歩Ａ
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,455	2,455	Ｓ単　1号
	合　計				（ 〃 ）	
					2,455	
	単　価				（ 〃 ）	
					2,455	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	整形仕上げ工				（ 〃 ）	歩Ａ
	粘性土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	445.1	445	Ｓ単　2号
	合　計				（ 〃 ）	
					445	
	単　価				（ 〃 ）	
					445	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	張コンクリート工				（ 〃 ）	歩Ａ
	18-8-25　t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.050	m3	28,620	1,431	Ｓ単　3号
	合　計				（ 〃 ）	
					1,431	
	単　価				（ 〃 ）	
					1,431	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	目地材				（ 〃 ）	歩Ａ
	ゴム発泡体　t=10mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,414	3,414	Ｓ単　4号
	合　計				（ 〃 ）	
					3,414	
	単　価				（ 〃 ）	
					3,414	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	残土処理工				(0.000)m3	歩Ａ
	道路路肩法面整形工		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.0k	1.000	m3	4,891	4,891	Ｓ単　19号
	m以下					
	合　計				(0)	
					4,891	
	単　価				(0)	
					4,891	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	掘削				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	1.000	m3	2,455	2,455	Ｓ単　16号
	合　計				(0)	
					2,455	
	単　価				(0)	
					2,455	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	盛土				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,085	2,085	Ｓ単　6号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	1.100	m3	1,675	1,843	Ｓ単　17号
	合　計				(0)	
					3,928	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　価				3,928	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	植生土のう設置				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S18001	土のう工	(0.000)			(0)	
	仕拵え～設置	1.000	m3	19,457	19,457	Ｓ単　15号
					(0)	
	合　計				19,457	
					(0)	
	単　価				19,457	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	法面整形				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	445.1	445	Ｓ単　20号
					(0)	
	合　計				445	
					(0)	
	単　価				445	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	植生シート				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】	(0.000)			(0)	
	植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－	1.000	㎡	1,064	1,064	Ｓ単　13号
					(0)	
	合　計				1,064	
					(0)	
	単　価				1,064	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	湧水処理工				(0.000)m	歩Ａ
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50　単粒度砕石5号		m		1.000 m	当たり算出
T00002	湧水処理工	(0.000)			(0)	
	４番ほ場	1.000	m	4,554	4,554	Ｔ単　2号
					(0)	
	合　計				4,554	
					(0)	
	単　価				4,554	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	残土処理工				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	325	325	Ｓ単　5号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,675	1,675	Ｓ単　17号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.0k	1.000	m3	4,891	4,891	Ｓ単　19号
	m以下					
					(0)	
	合　計				6,891	
					(0)	
	単　価				6,891	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	湧水処理工				(0.000)m	歩Ａ
	単粒度砕石5号		m		1.000 m	当たり算出
T00003	湧水処理工	(0.000)			(0)	
	2番ほ場	1.000	m	13,458	13,458	Ｔ単　3号
					(0)	
	合　計				13,458	
					(0)	
	単　価				13,458	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	残土処理工				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	325	325	S単　5号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3	1,675	1,675	S単　17号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.0k	1.000	m3	4,891	4,891	S単　19号
	m以下					
	合　計				(0) 6,891	
	単　価				(0) 6,891	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	暗渠排水管洗浄		日		(0.000)日 1.000 日	歩Ａ 当たり算出
T00001	暗渠排水管洗浄	(0.000)			(0)	
	４番ほ場	1.000	日	62,600	62,600	T単　1号
	合　計				(0) 62,600	
	単　価				(0) 62,600	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】 （第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単ー 1号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,455		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 2号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	445.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 3号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高		m3	28,620		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊ S単ー 4号 ＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,414		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 5号 ＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	325		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 6号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,085		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 7号 ＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	機械小運搬(土砂類、生コン)					
	砂・砂利・栗石,30～50m		m3	713		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 8号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 9号 ＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	25,410		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 10号 ＊＊＊					
S02115	運転手（一般）					
	運転手（一般）					
			人	23,835		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 11号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 12号 ＊＊＊					
S02116	単粒度砕石					
	単粒度砕石					
	,5号 20～13mm,		m3	4,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 13号 ＊＊＊					
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】					
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】					
	植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,ー		㎡	1,064		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 14号 ＊＊＊					
S16002	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	,ﾀﾝｸ容量3800L,交替制補正対象外		日	16,715		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 15号 ＊＊＊					
S18001	土のう工					
	土のう工					
	仕拵え～設置		m3	19,457		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 16号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,455		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 17号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)		m3	1,675		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 18号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	1,955		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 19号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.0k		m3	4,891		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊ S単ー 20号 ＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	445.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単ー 21号 ＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】　(第３回変更)

工事別工事名:有徳原１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要		m	802.4		歩A・単A
SA0875	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊ フィルター材　単粒度砕石５号					
	SP フィルター材 フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		m3	8,486		歩A・単A
T00001	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 暗渠排水管洗浄					
	４番ほ場		日	62,600		歩A・単A
T00002	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ 湧水処理工					
	４番ほ場		m	4,554		歩A・単A
T00003	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ 湧水処理工					
	2番ほ場		m	13,458		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		2,455	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		445.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単　価		㎡		3,414	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	146	20,440	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				78,749	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		325	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,431	443	
	合　計				20,850	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,085	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料 2)運搬距離区分	砂・砂利・栗石 30～50m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27964	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ4.0ton	1.550	供用日	10,200	15,810	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	65.000	L	146	9,490	
R01021	運転手（特殊） (不整地運搬車運転)	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				50,710	算出数量 71.100 m3
	単　価		m3		713	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				25,410	算出数量 1.000 人
	単　価				25,410	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				23,835	算出数量 1.000 人
	単　価				23,835	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	単粒度砕石 ,5号　　20～13mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03103		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03103	単粒度砕石 5号　　20～13mm	1.000	m3	4,000	4,000	
	合　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02703	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（植生ﾈｯﾄ工）】 植生シート工,肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準),500m2未満,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)ﾈｯﾄ区分	植生シート工 肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約	500m2未満 －		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09142	植生シート工 肥料袋無･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ標準)	1.150	㎡	925	1,064	
	合　計				1,064	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		1,064	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S16002	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M17402 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.70		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M17402	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ﾀﾝｸ容量3800L	1.700	供用日	7,170	12,189	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	31.000	L	146	4,526	
	合　計				16,715	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		16,715	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	土のう工 仕拵え～設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	仕拵え～設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P37001	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	18,795	186,071	
	合　計				194,571	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		19,457	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),－,－,標準以外,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	－ －				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		2,455	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単　価		m3		1,675	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,955	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,9.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	9.0km以下				
	単　価		m3		4,891	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		445.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150mm 要				
	単　価		m		802.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
SA0875	フィルター材　単粒度砕石５号		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP フィルター材 フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)ﾌｨﾙﾀｰ材 2)ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	フィルター材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
J03103	単粒度砕石 5号　　20～13㎜		m3			材変
	単　価		m3		8,486	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原１工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	暗渠排水管洗浄		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	４番ほ場					
S16002	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] ,ﾀﾝｸ容量3800L,交替制補正対象外	1.000	日	16,715	16,715	Ｓ単　14号
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	Ｓ単　8号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	Ｓ単　11号
	合　　計				62,600	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		62,600	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	湧水処理工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	４番ほ場					
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	2.500	m3	1,955	4,888	Ｓ単　18号
SA0874	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要	10.000	m	802.4	8,024	Ｓ単　21号
SA0875	フィルター材　単粒度砕石５号 フィルター材,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	2.600	m3	8,486	22,064	Ｓ単　22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	2.600	m3	1,675	4,355	Ｓ単　17号
S02046	機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,30～50m	2.600	m3	713	1,854	Ｓ単　7号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	2.600	m3	1,675	4,355	Ｓ単　17号
	合　　計				45,540	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		4,554	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00003	湧水処理工		m		67.800 m	歩Ａ 当たり算出
	2番ほ場					
S02115	土木一般世話役	5.000	人	27,090	135,450	Ｓ単　8号
S02115	運転手（特殊）	10.000	人	25,410	254,100	Ｓ単　9号
S02115	運転手（一般）	5.000	人	23,835	119,175	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	5.000	人	18,795	93,975	Ｓ単　11号
S02116	単粒度砕石 ,5号　　20～13mm,	18.300	m3	4,000	73,200	Ｓ単　12号
Y00004	雑品	0.350		675,900	236,565	
	合　　計				912,465	算出数量 67.800 m
	単　　価		m		13,458	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

駅館川農地整備事業
板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】

積　　算　　書

（第３回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】 （第３回変更）

項 目 名	内 容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】
施工場所	大分県宇佐市安心院町大字龍王地内
工事番号	5-408-0126
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	（ 〃 ） ７ヶ月
積算体系年月	令和５年１２月
単価期適用年月	令和５年１２月―A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】 （第３回変更）

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(6,226,000) 2,453,000	
	・工事価格				(5,660,000) 2,230,000	
	・消費税相当額（１０％）				(566,000) 223,000	
	工事内容					
	有徳原２工区					
1	（〃） アスファルト舗装	（〃）	（〃） 11.000	（〃） ㎡		
2	(-) 張コンクリート	(-)	(-) 12.000	(-) ㎡		
3	（〃） 園内道路整備工	（〃）	(526.000) 0.000	（〃） ㎡		
4	（〃） 法面保護工	（〃）	(893.000) 0.000	（〃） ㎡		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原２工区

項　目　名	内　　容
工事名	有徳原２工区
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事（２）
契約保証費	計上する
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.08%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:有徳原２工区

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
			(5,660,000)	
工事価格			2,230,000	
			(4,581,000)	
・工事原価			1,809,000	
			(3,283,000)	
純工事費			1,293,000	
			(2,735,000)	
・・直接工事費			1,071,000	
	(〃)		(2,735,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,071,000	
	(〃)		(〃)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
			(1,846,000)	
・・間接工事費			738,000	
			(548,000)	
・・・共通仮設費			222,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
(2,735,000×((15.770*1.100)*1.000*1.040*1.000))			(493,000)	
1,071,000×((15.770*1.100)*1.000*1.040*1.000)			193,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・準備費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(55,000)	
・・・・現場環境改善費			29,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(2,735,000×(2.030))			(55,000)	
1,071,000×(2.760)			29,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(1,298,000)	
・・・現場管理費			516,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
(3,283,000×((36.270*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000))			(1,298,000)	
1,293,000×((36.510*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.080-0.000)			516,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
(4,581,000×(23.570*1.000)＋1,832)			(1,081,000)	
1,809,000×(23.570*1.000)＋1,832			428,000	
	(〃)		(〃)	
・一括計上価格	1.000	式	0	
			(〃)	
支給品費			0	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			(〃)	
支給品費（直工）			0	
			(〃)	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(〃)	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】　（第３回変更）

工事別工事名：有徳原２工区

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			（　〃　） 0	
有価物処分費			（　〃　） 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(5,660,000×4.890) 2,230,000×4.890			(277,000) 109,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原２工区

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(2,735,000) 1,071,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(2,735,000) 1,071,000	
・有徳原２工区	1.000	式	(2,735,000) 1,071,000	
・・構造物撤去	1.000	式	(〃) 141,000	
・・園内道路整備工	1.000	式	(62,000) 0	
・・路肩保護工 4,8	1.000	式	(0) 27,000	
・・道路整備工（舗装）	1.000	式	(39,000) 40,000	
・・排水路堰上工 排追-1	1.000	式	(0) 1,000	
・・法面保護工	1.000	式	(2,493,000) 862,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原２工区

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(2,735,000) 1,071,000	
・有徳原２工区	 1.000	 式		(2,735,000) 1,071,000	
・・構造物撤去	 1.000	 式		(〃) 141,000	
000001 獣害防止柵撤去・設置	(〃) 136.000	 m	(〃) 1,037	(〃) 141,032	歩A・単A B単　1号
合　計				(〃) 141,032	
・・園内道路整備工	 1.000	 式		(62,000) 0	
000002 不陸整正	(526.000) 0.000	 ㎡	(〃) 118	(62,068) 0	歩A・単A B単　2号
合　計				(62,068) 0	
・・路肩保護工 4,8	 1.000	 式		(0) 27,000	
000009 掘削 粘性土	(0.000) 0.600	 m3	(0) 2,455	(0) 1,473	歩A・単A B単　9号
000010 残土処理工	(0.000) 0.600	 m3	(0) 4,891	(0) 2,935	歩A・単A B単　10号
000011 整形仕上げ工 粘性土	(0.000) 12.000	 ㎡	(0) 445	(0) 5,340	歩A・単A B単　11号
000012 張コンクリート工 18-8-25　t=5cm	(0.000) 12.000	 ㎡	(0) 1,431	(0) 17,172	歩A・単A B単　12号
合　計				(0) 26,920	
・・道路整備工（舗装）	 1.000	 式		(39,000) 40,000	
000003 掘削 粘性土	(3.000) 2.000	 m3	(〃) 2,455	(7,365) 4,910	歩A・単A B単　3号
000013 残土処理工	(0.000) 2.000	 m3	(0) 4,891	(0) 9,782	歩A・単A B単　13号
000004 下層路盤工 RC-40　t=14cm	(11.000) 9.000	 ㎡	(〃) 709	(7,799) 6,381	歩A・単A B単　4号
000005 上層路盤工 M-30　t=7cm	(11.000) 9.000	 ㎡	(〃) 506	(5,566) 4,554	歩A・単A B単　5号
000006 表層 再生密粒度アスコン(13)　t=4cm　B=1.4m～3.0m以下	(11.000) 9.000	 ㎡	(〃) 1,648	(18,128) 14,832	歩A・単A B単　6号
合　計				(38,858) 40,459	
・・排水路堰上工 排追-1	 1.000	 式		(0) 1,000	
000014 コンクリート	(0.000) 0.010	 m3	(0) 28,620	(0) 286	歩A・単A B単　14号
000015 型枠	(0.000) 0.100	 ㎡	(0) 8,110	(0) 811	歩A・単A B単　15号
合　計				(0) 1,097	
・・法面保護工	 1.000	 式		(2,493,000) 862,000	
000007 法面整形 粘性土	(〃) 893.000	 ㎡	(〃) 864	(〃) 771,552	歩A・単A B単　7号
000008 客土吹付工 厚2cm	(893.000) 0.000	 ㎡	(〃) 1,928	(1,721,704) 0	歩A・単A B単　8号
000016 排水路土砂撤去 法面整形後排水路内土砂撤去	(0.000) 12.000	 m3	(0) 2,632	(0) 31,584	歩A・単A B単　16号
000017 残土処理工	(0.000) 12.000	 m3	(0) 4,891	(0) 58,692	歩A・単A B単　17号
合　計				(2,493,256) 861,828	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】 （第３回変更）

工事別工事名:有徳原２工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
000001	獣害防止柵撤去・設置					
			m	（ 〃 ） 1,037		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
000002	不陸整正					
			㎡	（ 〃 ） 118		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
000003	掘削					
	粘性土		m3	（ 〃 ） 2,455		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
000004	下層路盤工					
	RC-40 t=14cm		㎡	（ 〃 ） 709		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
000005	上層路盤工					
	M-30 t=7cm		㎡	（ 〃 ） 506		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
000006	表層					
	再生密粒度アスコン(13) t=4cm B=1.4m～3.0m以下		㎡	（ 〃 ） 1,648		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
000007	法面整形					
	粘性土		㎡	（ 〃 ） 864		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
000008	客土吹付工					
	厚2cm		㎡	（ 〃 ） 1,928		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊					
000009	掘削					
	粘性土		m3	(0) 2,455		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊					
000010	残土処理工					
			m3	(0) 4,891		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊					
000011	整形仕上げ工					
	粘性土		㎡	(0) 445		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊					
000012	張コンクリート工					
	18-8-25 t=5cm		㎡	(0) 1,431		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊					
000013	残土処理工					
			m3	(0) 4,891		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊					
000014	コンクリート					
			m3	(0) 28,620		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊					
000015	型枠					
			㎡	(0) 8,110		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊					
000016	排水路土砂撤去					
	法面整形後排水路内土砂撤去		m3	(0) 2,632		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊					
000017	残土処理工					
			m3	(0) 4,891		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	獣害防止柵撤去・設置		m		（〃） 1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00002	獣害防止柵撤去・設置	（〃） 1.000	m	1,037	（〃） 1,037	T単　1号
	合　計				（〃） 1,037	
	単　価				（〃） 1,037	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	不陸整正		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	（〃） 1.000	㎡	118.2	（〃） 118	S単　5号
	合　計				（〃） 118	
	単　価				（〃） 118	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	掘削 粘性土		m3		（〃） 1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	（〃） 1.000	m3	2,455	（〃） 2,455	S単　3号
	合　計				（〃） 2,455	
	単　価				（〃） 2,455	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	下層路盤工 RC-40　t=14cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	（〃） 1.000	㎡	709	（〃） 709	S単　6号
	合　計				（〃） 709	
	単　価				（〃） 709	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	上層路盤工 M-30　t=7cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	（〃） 1.000	㎡	506	（〃） 506	S単　7号
	合　計				（〃） 506	
	単　価				（〃） 506	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	表層 再生密粒度アスコン(13)　t=4cm　B=1.4m～3.0m以下		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	（〃） 1.000	㎡	1,648	（〃） 1,648	S単　8号
	合　計				（〃） 1,648	
	単　価				（〃） 1,648	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	法面整形 粘性土		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	（〃） 1.000	㎡	864.4	（〃） 864	S単　4号
	合　計				（〃） 864	
	単　価				（〃） 864	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	客土吹付工				（ 〃 ）	歩Ａ
	厚2cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02704	【法面工（客土吹付工）】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	厚２cm,500m2以上1000m2未満,－	1.000	㎡	1,928	1,928	Ｓ単　2号
	合　計				（ 〃 ）	
					1,928	
	単　価				（ 〃 ）	
					1,928	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	掘削				(0.000)m3	歩Ａ
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),－,－,標準以外,－,－,－	1.000	m3	2,455	2,455	Ｓ単　9号
	合　計				(0)	
					2,455	
	単　価				(0)	
					2,455	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	残土処理工				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0k	1.000	m3	4,891	4,891	Ｓ単　11号
	m以下					
	合　計				(0)	
					4,891	
	単　価				(0)	
					4,891	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	整形仕上げ工				(0.000)㎡	歩Ａ
	粘性土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	445.1	445	Ｓ単　12号
	合　計				(0)	
					445	
	単　価				(0)	
					445	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	張コンクリート工				(0.000)㎡	歩Ａ
	18-8-25　t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-25(20)(高	0.050	m3	28,620	1,431	Ｓ単　13号
	炉B) W/C65%					
	合　計				(0)	
					1,431	
	単　価				(0)	
					1,431	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	残土処理工				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.0k	1.000	m3	4,891	4,891	Ｓ単　11号
	m以下					
	合　計				(0)	
					4,891	
	単　価				(0)	
					4,891	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	コンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-25(20)(高	1.000	m3	28,620	28,620	Ｓ単　13号
	炉B) W/C65%					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				28,620	
					(0)	
	単　　価				28,620	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
000015	型枠				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,110	8,110	Ｓ単　14号
					(0)	
	合　　計				8,110	
					(0)	
	単　　価				8,110	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
000016	排水路土砂撤去				(0.000)m3	歩Ａ
	法面整形後排水路内土砂撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0106	SP 人力積込	(0.000)			(0)	
	土砂	1.000	m3	2,632	2,632	Ｓ単　10号
					(0)	
	合　　計				2,632	
					(0)	
	単　　価				2,632	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	残土処理工				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.0k	1.000	m3	4,891	4,891	Ｓ単　11号
	m以下					
					(0)	
	合　　計				4,891	
					(0)	
	単　　価				4,891	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02704	【法面工（客土吹付工）】					
	【法面工（客土吹付工）】					
	厚２cm,500m2以上1000m2未満,－		㎡	1,928		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),－,－,標準以外,－,－,－		m3	2,455		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,－,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	864.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正					
	無し,－,,なし		㎡	118.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	709		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,－,－,,1層施工,なし,0mm,70mm		㎡	506		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再		㎡	1,648		歩A・単A
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),－,－,標準以外,－,－,－		m3	2,455		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SA0106	SP 人力積込					
	SP 人力積込					
	土砂		m3	2,632		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,9.0k		m3	4,891		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	445.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-25(20)(高		m3	28,620		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	8,110		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00002	獣害防止柵撤去・設置					
			m	1,037		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02704	【法面工（客土吹付工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（客土吹付工）】 厚２cm,500m2以上1000m2未満,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格・仕様 2)施工規模	厚２cm 500m2以上1000m2未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)時間的制約	－		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09102	客土吹付 厚2cm	1.050	㎡	1,836	1,928	
	合　計				1,928	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		1,928	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	－ －				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		2,455	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 －				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		864.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎡		118.2	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	140mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		709	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		506	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,648	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)押土の有無 4)障害の有無	－ －				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		2,455	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
SA0106	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質等区分	土砂				
	単　価		m3		2,632	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,9.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	9.0km以下				
	単　価		m3		4,891	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		445.1	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し －				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原２工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3		28,620	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		8,110	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【有徳原２工区】　（第３回変更）

工事別工事名:有徳原２工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00002	獣害防止柵撤去・設置		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	5.520	人	18,795	103,748	Ｓ単　1号
	合　計				103,748	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,037	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

駅館川農地整備事業
板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】
施工場所	大分県宇佐市安心院町筌ノ口地内
工事番号	5-408-126
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	７ヶ月
積算体系年月	令和５年１２月
単価期適用年月	令和５年１２月―A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				1,584,000	
	・工事価格				1,440,000	
	・消費税相当額（１０％）				144,000	
	工事内容					
	筌ノ口１工区					
1	ほ場整備工		1.000	式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

項　目　名	内　　容
工事名	筌ノ口１工区
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事（２）
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.08%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			1,440,000	
・工事原価			1,165,000	
純工事費			833,000	
・・直接工事費			688,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	688,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
・・間接工事費			477,000	
・・・共通仮設費			145,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
688,000×((15.770*1.100)*1.000*1.040*1.000)			124,000	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			21,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
688,000×(3.190)			21,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			332,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
833,000×((36.510*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.080-0.000)			332,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
1,165,000×(23.570*1.000+0.04)			275,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
1,440,000×4.890			70,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			688,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	688,000	
・筌ノ口１工区 農区２	1.000	式	665,000	
・・基盤工 2-1ほ場	1.000	式	490,000	
・・畦畔掘削・置換え工 2-1ほ場	1.000	式	23,000	
・・畔塗工	1.000	式	22,000	
・・ほ場均平	1.000	式	92,000	
・・耕起	1.000	式	38,000	
・筌ノ口１工区 農区４	1.000	式	23,000	
・・畔塗工	1.000	式	23,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				688,000	
・筌ノ口１工区 農区２	1.000	式		665,000	
・・基盤工 2-1ほ場	1.000	式		490,000	
000001 表土掘削・埋戻し t=15cm	240.000	m3	554	132,960	歩A・単A B単　1号
000002 表土運搬	168.000	m3	2,128	357,504	歩A・単A B単　2号
合　計				490,464	
・・畦畔掘削・置換え工 2-1ほ場	1.000	式		23,000	
000003 畦畔掘削・置換え	17.000	m3	1,344	22,848	歩A・単A B単　3号
合　計				22,848	
・・畔塗工	1.000	式		22,000	
000004 畔塗工 2-2-1、2-2-2、2-3、2-4ほ場	430.300	m	50	21,515	歩A・単A B単　4号
合　計				21,515	
・・ほ場均平	1.000	式		92,000	
000005 ほ場均平工 レーザーレベラー　2-1ほ場	0.410	ha	223,572	91,665	歩A・単A B単　5号
合　計				91,665	
・・耕起	1.000	式		38,000	
000006 耕起 2-1ほ場	0.410	ha	59,229	24,284	歩A・単A B単　6号
000007 耕起 2-4ほ場	0.210	ha	67,282	14,129	歩A・単A B単　7号
合　計				38,413	
・筌ノ口１工区 農区４	1.000	式		23,000	
・・畔塗工	1.000	式		23,000	
000008 畔塗工	459.600	m	50	22,980	歩A・単A B単　8号
合　計				22,980	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊					
000001	表土掘削・埋戻し					
	t=15cm		m3	554		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊					
000002	表土運搬					
			m3	2,128		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊					
000003	畦畔掘削・置換え					
			m3	1,344		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊					
000004	畔塗工					
	2-2-1、2-2-2、2-3、2-4ほ場		m	50		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊					
000005	ほ場均平工					
	レーザーレベラー 2-1ほ場		ha	223,572		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊					
000006	耕起					
	2-1ほ場		ha	59,229		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊					
000007	耕起					
	2-4ほ場		ha	67,282		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊					
000008	畔塗工					
			m	50		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
000001	表土掘削・埋戻し t=15cm		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	321.9	322	Ｓ単　11号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	232.1	232	Ｓ単　12号
	合　　計				554	
	単　　価				554	
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
000002	表土運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通	1.000	m3	1,896	1,896	Ｓ単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	232.1	232	Ｓ単　12号
	合　　計				2,128	
	単　　価				2,128	
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
000003	畦畔掘削・置換え		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	321.9	322	Ｓ単　11号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,022	1,022	Ｓ単　13号
	合　　計				1,344	
	単　　価				1,344	
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
000004	畔塗工 2-2-1、2-2-2、2-3、2-4ほ場		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T20001	畔塗工 農用トラクタ　畔塗機	1.000	m	50	50	Ｔ単　2号
	合　　計				50	
	単　　価				50	
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
000005	ほ場均平工 レーザーレベラー　2-1ほ場		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
T00115	表土整地工 レベラー	1.000	ha	223,572	223,572	Ｔ単　1号
	合　　計				223,572	
	単　　価				223,572	
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
000006	耕起 2-1ほ場		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,普通,40m,101m,1回掛,乾燥,粘性土,0～4゜未満	1.000	ha	59,229	59,229	Ｓ単　9号
	合　　計				59,229	
	単　　価				59,229	
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
000007	耕起 2-4ほ場		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,普通,28m,76m,1回掛,乾燥,粘性土,0～4゜未満	1.000	ha	67,282	67,282	Ｓ単　10号
	合　　計				67,282	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				67,282	
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
000008	畔塗工		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T20001	畔塗工 農用トラクタ　畔塗機	1.000	m	50	50	Ｔ単　2号
	合　　計				50	
	単　　価				50	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂, 2.0, 2.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 普通		m3	1,896		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02111	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]					
	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型]					
	四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)		時間	2,210		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02111	畔塗機					
	畔塗機					
	畔塗機		時間	1,100		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02111	農用トラクタ					
	農用トラクタ					
	ﾊｰﾌｸﾛｰﾗ型･四輪駆動･67~88kw級(90~120Ps)ﾚｰｻﾞｰ仕様		各単位	10,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02111	レーザーレベラー					
	レーザーレベラー					
	直装式・整地幅４ｍ		各単位	6,150		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02115	運転手（一般）					
	運転手（一般）					
			人	23,835		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油,,		L	146		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S02124	運転手（一般）					
	運転手（一般）					
			人	23,835		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)					
	耕起砕土(直装式ロータリ)					
	耕起作業, 普通, 40m, 101m, 1回掛, 乾燥, 粘性土, 0～4° 未満		ha	59,229		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)					
	耕起砕土(直装式ロータリ)					
	耕起作業, 普通, 28m, 76m, 1回掛, 乾燥, 粘性土, 0～4° 未満		ha	67,282		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂, ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	321.9		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m3未満		m3	232.1		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 小規模(標準)		m3	1,022		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00115	表土整地工					
	レベラー		ha	223,572		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T20001	畔塗工					
	農用トラクタ 畔塗機		m	50		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	2.5km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 普通				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	0.680	供用日	4,710	3,203	
W14061	ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量　２．０ｔ積	0.680	供用日	266	181	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	12.000	L	146	1,752	
R01022	運転手 (一般)	0.580	人	23,835	13,824	
	合　計				18,960	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,896	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02111	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M35063 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,210円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	1.000	時間	2,210	2,210	
	合　計				2,210	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,210	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02111	畔塗機		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	畔塗機 畔塗機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 畔塗機		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,100円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96001	畔塗機 畔塗機	1.000	時間	1,100	1,100	
	合　計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02111	農用トラクタ		各単位		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	農用トラクタ ﾊｰﾌｸﾛｰﾗ型・四輪駆動・67~88kw級(90~120Ps)ﾚｰｻﾞｰ仕様			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96007 ﾊｰﾌｸﾛｰﾗ型・四輪駆動・67~88kw級・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96007	農用トラクタ ﾊｰﾌｸﾛｰﾗ型・四輪駆動・67~88kw級(90~120Ps)ﾚｰｻﾞｰ仕様	1.000	各単位	10,500	10,500	
	合　計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02111	レーザーレベラー		各単位		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	レーザーレベラー 直装式・整地幅４ｍ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96006 直装式・整地幅４ｍ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,150円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M96006	レーザーレベラー 直装式・整地幅４ｍ	1.000	各単位	6,150	6,150	
	合　計				6,150	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,150	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	運転手（一般）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				23,835	算出数量 1.000 人
	単　価				23,835	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	146	146	
	合　計				146	算出数量 1.000 各単位
	単　価				146	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02124	運転手（一般）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（一般） 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				23,835	算出数量 1.000 人
	単　価		人		23,835	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,普通,40m,101m,1回掛,乾燥,粘性土,0～4゜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	40.000m 101.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)掛回数 6)土の状態	1回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0～4゜未満				
M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	7.300	時間	585	4,271	
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	7.300	時間	2,210	16,133	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	39.000	L	146	5,694	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01022	運転手（一般）	1.390	人	23,835	33,131	
	合　計				59,229	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		59,229	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,普通,28m,76m,1回掛,乾燥,粘性土,0～4゜未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	28.000m 76.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)掛回数 6)土の状態	1回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0～4゜未満				
M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	8.300	時間	585	4,856	
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	8.300	時間	2,210	18,343	
P34029	軽油 ﾊﾟｰﾄﾛｰﾙ給油	44.000	L	146	6,424	
R01022	運転手（一般）	1.580	人	23,835	37,659	
	合　計				67,282	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		67,282	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,－,－,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 －				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	－ －				
	単　価		m3		321.9	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		232.1	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		1,022	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M96001	畔塗機 畔塗機		時間	1,100		
M96006	レーザーレベラー 直装式・整地幅４ｍ		各単位	6,150		
M96007	農用トラクタ ﾊｰﾌｸﾛｰﾗ型･四輪駆動･67~88kw級(90~120Ps)ﾚｰｻﾞｰ仕様		各単位	10,500		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口１工区】

工事別工事名:筌ノ口１工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00115	表土整地工		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	レベラー					
S02124	運転手（一般）	1.500	人	23,835	35,753	Ｓ単　8号
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	89.000	Ｌ	146	12,994	
S02111	農用トラクタ ﾊｰﾌｸﾛｰﾗ型･四輪駆動･67~88kw級(90~120Ps)ﾚｰｻﾞｰ仕様	10.500	各単位	10,500	110,250	Ｓ単　4号
S02111	レーザーレベラー 直装式・整地幅４ｍ	10.500	各単位	6,150	64,575	Ｓ単　5号
	合　計				223,572	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		223,572	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T20001	畔塗工		m		200.000 m	歩Ａ 当たり算出
	農用トラクタ　畔塗機					
S02115	運転手（一般）	0.100	人	23,835	2,384	Ｓ単　6号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	25.000	Ｌ	146	3,650	Ｓ単　7号
S02111	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	1.200	時間	2,210	2,652	Ｓ単　2号
S02111	畔塗機 畔塗機	1.200	時間	1,100	1,320	Ｓ単　3号
	合　計				10,006	算出数量 200.000 m
	単　価		m		50	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

駅館川農地整備事業
板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

積　　算　　書

（当初）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】
施工場所	大分県宇佐市安心院町筌ノ口地内
工事番号	5-408-126
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	７ヶ月
積算体系年月	令和５年１２月
単価期適用年月	令和５年１２月―A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号―A
電力会社名	九州電力

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				6,446,000	
	・工事価格				5,860,000	
	・消費税相当額（１０％）				586,000	
	工事内容					
	筌ノ口３工区					
1	排水路整備工		1.000	式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

項　目　名	内　　容
工事名	筌ノ口３工区
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	その他土木工事（２）
契約保証費	計上する
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.08%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			5,860,000	
・工事原価			4,745,000	
純工事費			3,401,000	
・・直接工事費			2,342,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,675,000	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	667,000	
・・間接工事費			2,403,000	
・・・共通仮設費			1,059,000	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
2,342,000×((15.770*1.100)*1.000*1.040*1.000)			422,000	
・・・・運搬費	1.000	式	588,000	
・・・・準備費	1.000	式	0	
・・・・安全費	1.000	式	0	
・・・・役務費	1.000	式	0	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・・現場環境改善費			49,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
2,298,000×(2.150)			49,000	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・・・現場管理費			1,344,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
3,401,000×((36.180*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.080-0.000)			1,344,000	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
4,745,000×(23.570*1.000＋0.04)			1,120,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			44,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノロ３工区】

工事別工事名：筌ノロ３工区

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額（工事価格の内数）				
5,860,000×4.890			287,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			1,675,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,675,000	
・排水路整備工 筌ノ口３工区	1.000	式	1,675,000	
・・構造物撤去・設置	1.000	式	368,000	
・・作業土工	1.000	式	211,000	
・・張コンクリート工	1.000	式	1,096,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			667,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	667,000	
・仮設工	1.000	式	667,000	
・・工事用道路工	1.000	式	606,000	
・・水替工	1.000	式	61,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			588,000	
運搬費	1.000	式	588,000	
・運搬費	1.000	式	588,000	
・・運搬費	1.000	式	588,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				1,675,000	
・排水路整備工 筌ノ口３工区	1.000	式		1,675,000	
・・構造物撤去・設置	1.000	式		368,000	
000001 獣害防止柵撤去	155.600	m	346	53,838	歩A・単A B単　1号
000002 獣害防止柵設置	155.600	m	1,661	258,452	歩A・単A B単　2号
000003 仮設材輸送費 現場～津房農村公園	0.520	ton	4,910	2,553	歩A・単A B単　3号
000004 廃プラスチック運搬 廃プラスチック類	1	台	12,000	12,000	歩A・単A B単　4号
000005 廃プラスチック処理 廃プラスチック類	0.050	ton	60,000	3,000	歩A・単A B単　5号
000006 刈払工	0.006	ha	472,044	2,832	歩A・単A B単　6号
000007 木屑運搬	4.040	空m3	1,673	6,759	歩A・単A B単　7号
000008 木屑処理	2.220	ton	13,000	28,860	歩A・単A B単　8号
合　計				368,294	
・・作業土工	1.000	式		211,000	
000009 床掘り	37.000	m3	1,955	72,335	歩A・単A B単　9号
000010 掘削 人力掘削	3.000	m3	2,632	7,896	歩A・単A B単　10号
000011 埋戻 流出部	15.000	m3	6,048	90,720	歩A・単A B単　11号
000012 盛土	7.000	m3	5,707	39,949	歩A・単A B単　12号
合　計				210,900	
・・張コンクリート工	1.000	式		1,096,000	
000013 張コンクリート 18N-8-25,t=10cm	31.000	m3	28,620	887,220	歩A・単A B単　13号
000014 張コンクリート 18N-8-25,t=20cm	3.000	m3	28,620	85,860	歩A・単A B単　14号
000015 型枠	20.000	㎡	4,119	82,380	歩A・単A B単　15号
000016 目地	3.000	㎡	3,414	10,242	歩A・単A B単　16号
000017 鉄筋工 D13	0.047	ton	172,471	8,106	歩A・単A B単　17号
000018 鉄筋工 D16	0.011	ton	170,411	1,875	歩A・単A B単　18号
000019 止水壁 現場打	1.000	箇所	20,115	20,115	歩A・単A B単　19号
合　計				1,095,798	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				667,000	
・仮設工	1.000	式		667,000	
・・工事用道路工	1.000	式		606,000	
000020 敷鉄板	981.000	㎡	618	606,258	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　20号
合　　計				606,258	
・・水替工	1.000	式		61,000	
000021 水替工	1.000	箇所	61,202	61,202	歩Ａ・単Ａ Ｂ単　21号
合　　計				61,202	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				588,000	
・運搬費	1.000	式		588,000	
・・運搬費	1.000	式		588,000	
B19002 仮設材輸送	61.00	ton	9,640	588,040	歩A・単A B単 22号
合 計				588,040	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000001	＊＊＊ B単－ 1号 ＊＊＊ 獣害防止柵撤去					
			m	346		歩A・単A
000002	＊＊＊ B単－ 2号 ＊＊＊ 獣害防止柵設置					
			m	1,661		歩A・単A
000003	＊＊＊ B単－ 3号 ＊＊＊ 仮設材輸送費					
	現場～津房農村公園		ton	4,910		歩A・単A
000004	＊＊＊ B単－ 4号 ＊＊＊ 廃プラスチック運搬					
	廃プラスチック類		台	12,000		歩A・単A
000005	＊＊＊ B単－ 5号 ＊＊＊ 廃プラスチック処理					
	廃プラスチック類		ton	60,000		歩A・単A
000006	＊＊＊ B単－ 6号 ＊＊＊ 刈払工					
			ha	472,044		歩A・単A
000007	＊＊＊ B単－ 7号 ＊＊＊ 木屑運搬					
			空m3	1,673		歩A・単A
000008	＊＊＊ B単－ 8号 ＊＊＊ 木屑処理					
			ton	13,000		歩A・単A
000009	＊＊＊ B単－ 9号 ＊＊＊ 床掘り					
			m3	1,955		歩A・単A
000010	＊＊＊ B単－ 10号 ＊＊＊ 掘削					
	人力掘削		m3	2,632		歩A・単A
000011	＊＊＊ B単－ 11号 ＊＊＊ 埋戻					
	流出部		m3	6,048		歩A・単A
000012	＊＊＊ B単－ 12号 ＊＊＊ 盛土					
			m3	5,707		歩A・単A
000013	＊＊＊ B単－ 13号 ＊＊＊ 張コンクリート					
	18N-8-25,t=10cm		m3	28,620		歩A・単A
000014	＊＊＊ B単－ 14号 ＊＊＊ 張コンクリート					
	18N-8-25,t=20cm		m3	28,620		歩A・単A
000015	＊＊＊ B単－ 15号 ＊＊＊ 型枠					
			㎡	4,119		歩A・単A
000016	＊＊＊ B単－ 16号 ＊＊＊ 目地					
			㎡	3,414		歩A・単A
000017	＊＊＊ B単－ 17号 ＊＊＊ 鉄筋工					
	D13		ton	172,471		歩A・単A
000018	＊＊＊ B単－ 18号 ＊＊＊ 鉄筋工					
	D16		ton	170,411		歩A・単A
000019	＊＊＊ B単－ 19号 ＊＊＊ 止水壁					
	現場打		箇所	20,115		歩A・単A
000020	＊＊＊ B単－ 20号 ＊＊＊ 敷鉄板					
			㎡	618		歩A・単A
000021	＊＊＊ B単－ 21号 ＊＊＊ 水替工					
			箇所	61,202		歩A・単A
B19002	＊＊＊ B単－ 22号 ＊＊＊ 仮設材輸送					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			ton	9,640		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	獣害防止柵撤去		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00001	獣害防止柵撤去	1.000	m	346	346	Ｔ単　1号
	合　計				346	
	単　価				346	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	獣害防止柵設置		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
T00002	獣害防止柵設置	1.000	m	1,661	1,661	Ｔ単　2号
	合　計				1,661	
	単　価				1,661	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	仮設材輸送費 現場～津房農村公園		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	4,910	4,910	Ｓ単　12号
	合　計				4,910	
	単　価				4,910	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	廃プラスチック運搬 廃プラスチック類		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)	1.000	台	12,000	12,000	Ｓ単　4号
	合　計				12,000	
	単　価				12,000	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	廃プラスチック処理 廃プラスチック類		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	Ｓ単　5号
	合　計				60,000	
	単　価				60,000	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	刈払工		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S19021	刈払工 チェンソー,0～40	1.000	ha	472,044	472,044	Ｓ単　14号
	合　計				472,044	
	単　価				472,044	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	木屑運搬		空m3		1.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,普通	1.000	空m3	1,673	1,673	Ｓ単　15号
	合　計				1,673	
	単　価				1,673	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	木屑処理		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 木屑	1.000	ton	13,000	13,000	Ｓ単　6号
	合　計				13,000	
	単　価				13,000	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,955	1,955	Ｓ単　17号
	合　計				1,955	
	単　価				1,955	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	掘削 人力掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m3	2,632	2,632	Ｓ単　18号
	合　計				2,632	
	単　価				2,632	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	埋戻 流出部		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,022	1,022	Ｓ単　16号
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,426	2,426	Ｓ単　1号
	合　計				6,048	
	単　価				6,048	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	盛土		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,022	1,022	Ｓ単　16号
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,085	2,085	Ｓ単　2号
	合　計				5,707	
	単　価				5,707	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	張コンクリート 18N-8-25,t=10cm		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	28,620	28,620	Ｓ単　19号
	合　計				28,620	
	単　価				28,620	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	張コンクリート 18N-8-25,t=20cm		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	1.000	m3	28,620	28,620	Ｓ単　19号
	炉B) W/C65%					
	合　　計				28,620	
	単　　価				28,620	
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
000015	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,119	4,119	Ｓ単　21号
	合　　計				4,119	
	単　　価				4,119	
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
000016	目地		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,414	3,414	Ｓ単　23号
	合　　計				3,414	
	単　　価				3,414	
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	鉄筋工 D13		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	172,471	172,471	Ｓ単　7号
	合　　計				172,471	
	単　　価				172,471	
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	鉄筋工 D16		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,ー,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	170,411	170,411	Ｓ単　8号
	合　　計				170,411	
	単　　価				170,411	
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
000019	止水壁 現場打		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.230	m3	33,330	7,666	Ｓ単　20号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.510	㎡	7,321	11,055	Ｓ単　22号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.030	m3	28,620	859	Ｓ単　19号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.130	㎡	4,119	535	Ｓ単　21号
	合　　計				20,115	
	単　　価				20,115	
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	敷鉄板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,104.4,なし	1.000	㎡	618	618	Ｓ単　11号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				618	
	単　　価				618	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	水替工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 7,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	43,677	43,677	Ｓ単　9号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,525	17,525	Ｓ単　10号
	合　　計				61,202	
	単　　価				61,202	
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,640	9,640	Ｓ単　13号
	合　　計				9,640	
	単　　価				9,640	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	2,426		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,085		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)					
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)					
	廃プラスチック類(4t車)		台	12,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費					
	廃プラスチック類		ton	60,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費					
	木屑		ton	13,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	172,471		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	170,411		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転 （小口径）					
	排水ポンプ運転 （小口径）					
	7,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし		箇所	43,677		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去 （小口径）					
	排水ポンプ設置撤去 （小口径）					
	口径 50mm,なし		箇所	17,525		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,104,4,なし		㎡	618		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積		ton	4,910		歩A・単A
	込･取卸,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	9,640		歩A・単A
	込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S19021	刈払工					
	刈払工					
	チェンソー,0～40		ha	472,044		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S19025	運搬 （伐開、除根、除草）					
	運搬 （伐開、除根、除草）					
	21.0km 以下,普通		空m3	1,673		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,022		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	1,955		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
SA0106	SP 人力積込					
	SP 人力積込					
	土砂		m3	2,632		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高		m3	28,620		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	33,330		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,119		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,414		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	獣害防止柵撤去					
			m	346		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00002	獣害防止柵設置					
			m	1,661		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合　計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,431	443	
	合　計				20,850	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,085	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96201 廃プラスチック類(4t車)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)	1.000	台	12,000	12,000	
	合　計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96202 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理費 木屑			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96004 木屑		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	13,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	産業廃棄物処理費 木屑	1.000	ton	13,000	13,000	
	合　計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	60,900	66,381	
	合　計				172,471	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		172,471	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　D16	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	60,900	66,381	
	合　計				170,411	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		170,411	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水ポンプ運転（小口径） 7,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	7 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動･～低騒音型] 定格容量2kva	7.700	日	936	7,207	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	67.000	L	161	10,787	
R01002	特殊作業員	0.980	人	22,155	21,712	
Y00004	諸雑費	0.100		39,706	3,971	
	合　計				43,677	算出数量 1.000 箇所
	単　価				43,677	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,090	8,127	
R01003	普通作業員	0.500	人	18,795	9,398	
	合　計				17,525	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		17,525	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,104,4,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	4 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096　[賃料]	250.000	㎡供用日	962	240,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096　[整備費]	250.000	㎡	295	73,750	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	146	50,370	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,410	73,689	
	合　計				617,969	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		618	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以外),,積込･取卸,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込･取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				4,910	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		4,910	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		9,640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	刈払工 チェンソー,0～40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本･m/10a)	チェンソー 0～40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,090	8,127	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
Y00004	諸雑費	0.060		30,282	1,817	
	合　計				32,099	算出数量 0.068 ha
	単　価		ha		472,044	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 普通		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	3.610	供用日	20,000	72,200	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　１０．０ｔ積	3.610	供用日	1,070	3,863	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	168.000	L	146	24,528	
R01022	運転手（一般）	2.800	人	23,835	66,738	
	合　計				167,329	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		1,673	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,022	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,955	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
SA0106	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質等区分	土砂				
	単　価		m3		2,632	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,620	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,330	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,119	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単　価		㎡		3,414	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96002	獣害防止柵		m	840		
P96004	産業廃棄物処理費 木屑		ton	13,000		
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)		台	12,000		
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton	60,000		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	板場１工区他区画整理整備工事【筌ノ口３工区】

工事別工事名:筌ノ口３工区

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	獣害防止柵撤去		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	1.840	人	18,795	34,583	Ｓ単　3号
	合　計				34,583	算出数量 100.000 m
	単　価		m		346	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00002	獣害防止柵設置		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
S02115	普通作業員	3.680	人	18,795	69,166	Ｓ単　3号
P96002	獣害防止柵	100.000	m	840	84,000	
P18247	異形棒鋼 SD295　D16	0.128	ton	101,000	12,928	
	合　計				166,094	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,661	