誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和４年度

駅館川農地整備事業
筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

積　　算　　書

（第３回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事
施工場所	大分県宇佐市安心院町松本地内
工事番号	05-408-0103
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	（〃） １０ヶ月
積算体系年月	令和５年８月
単価期適用年月	令和５年８月－A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号－A
電力会社名	九州電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				(166,650,000) 208,604,000	
	・工事価格				(151,500,000) 189,640,000	
	・消費税相当額（１０％）				(15,150,000) 18,964,000	
	工事内容					
	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事					
1	（〃） 区画整理工	（〃） ほ場面積　A=	(3.760) 3.540	（〃） ha		
2	（〃） 造成工	（〃） V=	(33,400.000) 36,580.000	（〃） m3		
3	（〃） 道路工	（〃） L=	(1,070.900) 927.700	（〃） m		
4	（〃） 排水路工	（〃） L=	(1,101.200) 934.900	（〃） m		
5	（〃） 付帯工	（〃）	(〃) 1.000	（〃） 式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

項　目　名	内　　容
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	農用地造成工事
工種体系区分	農用地造成工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.04%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			(151,500,000)	
工事価格			189,640,000	
			(130,177,000)	
・工事原価			158,119,000	
			(99,851,000)	
純工事費			121,460,000	
			(87,401,000)	
・・直接工事費			107,094,000	
	(〃)		(86,883,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	106,570,000	
	(〃)		(518,000)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	524,000	
			(42,776,000)	
・・間接工事費			51,025,000	
			(12,450,000)	
・・・共通仮設費			14,366,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(9,352,000)	
			11,121,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・運搬費	1.000	式	840,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・準備費	1.000	式	227,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(1,482,000)	
・・・・技術管理費	1.000	式	1,552,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(549,000)	
・・・・現場環境改善費			626,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(549,000)	
			626,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(30,326,000)	
・・・現場管理費			36,659,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
			(30,326,000)	
			36,659,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(21,323,000)	
			25,241,000	
	(〃)		(0)	
・一括計上価格	1.000	式	6,283,000	
			(〃)	
支給品費			0	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			(〃)	
支給品費（直工）			0	
			(1,588,000)	
処分費等（直接工事費の内数）			1,084,000	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(〃)	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			(〃) 0	
有価物処分費			(〃) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(151,500,000×4.530) 183,357,000×4.530			(6,863,000) 8,306,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	11,121,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	107,094,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	9,352,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	87,401,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	10.51%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	10.83%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	626,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	106,010,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	549,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	85,813,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.61%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.66%
現場管理費（率計上）	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	36,659,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	121,460,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	121,595,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	30,326,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	99,851,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	30.28%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	30.47%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	99,965,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	25,241,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	158,119,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	21,323,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	130,177,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	16.11%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	16.53%

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(86,883,000) 106,570,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(86,883,000) 106,570,000	
・基盤工	1.000	式	(36,520,000) 49,631,000	
・・集水渠工	1.000	式	(13,762,000) 14,221,000	
・・造成土工	1.000	式	(19,579,000) 32,100,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(3,179,000) 3,310,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(4,439,000) 3,014,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(4,028,000) 2,856,000	
・・既設管撤去工	1.000	式	(411,000) 158,000	
・道路工	1.000	式	(4,655,000) 9,701,000	
・・支線道路Ｂ	1.000	式	(2,764,000) 9,701,000	
・・耕作道路	1.000	式	(256,000) 0	
・・進入路工	1.000	式	(2,000) 0	
・・安全施設工	1.000	式	(1,633,000) 0	
・排水路工	1.000	式	(40,319,000) 36,852,000	
・・排水路工	1.000	式	(35,559,000) 34,229,000	
・・環境配慮施設工	1.000	式	(4,760,000) 1,807,000	
・・落差工	1.000	式	(0) 281,000	
・・排水路流末取付工	1.000	式	(0) 535,000	
・防災施設工	1.000	式	(950,000) 7,372,000	
・・沈砂池工	1.000	式	(0) 6,872,000	
・・沈砂池工 ほ場内	1.000	式	(227,000) 14,000	
・・ほ場内沈砂池下流施設	1.000	式	(573,000) 411,000	
・・土砂流出防止工	1.000	式	(150,000) 75,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳			(518,000) 524,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(518,000) 524,000	
・仮設工	1.000	式	(518,000) 524,000	
・・仮設沈砂池工	1.000	式	(291,000) 0	
・・排水釜場（1）	1.000	式	(〃) 143,000	
・・排水釜場（２）	1.000	式	(〃) 84,000	
・・仮設道路工	1.000	式	(0) 297,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬費内訳			（　〃　） 840,000	
運搬費	1.000	式	（　〃　） 840,000	
・共通仮設費（積上げ）	1.000	式	（　〃　） 840,000	
・・運搬費	1.000	式	（　〃　） 840,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事 （第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備費内訳			(〃) 227,000	
準備費			(〃) 227,000	
	1.000	式		
・共通仮設費（積上げ）			(〃) 227,000	
	1.000	式		
・・準備費			(〃) 227,000	
	1.000	式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事 （第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			(1,482,000) 1,552,000	
技術管理費	1.000	式	(1,482,000) 1,552,000	
・技術管理費	1.000	式	(1,482,000) 1,552,000	
・・技術管理費	1.000	式	(1,482,000) 1,552,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			(0) 6,283,000	
一括計上価格	 1.000	 式	(0) 6,283,000	
・一括計上価格	 1.000	 式	(0) 6,283,000	
・・情報化施工技術	 1.000	 式	(0) 6,283,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(86,883,000) 106,570,000	
・基盤工				(36,520,000) 49,631,000	
	1.000	式			
・・集水渠工				(13,762,000) 14,221,000	
	1.000	式			
000001 集水渠	(92)		(〃)	(1,260,584)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)φ450	102.400	m	13,702	1,403,085	B単　1号
000002 集水渠	(11)		(〃)	(126,357)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(無孔管)φ450	10	m	11,487	114,870	B単　2号
000003 集水渠	(103)		(〃)	(2,998,845)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)φ600	142.300	m	29,115	4,143,065	B単　3号
000004 集水渠	(9.0)		(〃)	(166,464)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(無孔管)φ600	14.100	m	18,496	260,794	B単　4号
000005 集水渠	(158)		(〃)	(7,360,272)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管（有孔管)φ700	96.400	m	46,584	4,490,698	B単　5号
000006 集水渠	(32)		(〃)	(1,090,944)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管（無孔管)φ700	101	m	34,092	3,443,292	B単　6号
000099 集水渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管（有孔管)φ50	52	m	1,892	98,384	B単　99号
000100 排水管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VPφ50	10.600	m	3,176	33,666	B単 100号
000007 継手材	(4)		(〃)	(525,608)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管　45°エルボ　φ700	0.000	個	131,402	0	B単　7号
000008 集水桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
畑地部 1000型	1	箇所	147,361	147,361	B単　8号
000009 集水桝蓋	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
1000型　コンクリート蓋	1	枚	85,465	85,465	B単　9号
合　計				(13,761,900) 14,220,680	
・・造成土工				(19,579,000) 32,100,000	
	1.000	式			
000010 基盤造成	(6,740)		(〃)	(1,981,560)	歩A・単A [単価B]
土砂 BD掘削押土(60mまで)	7,370	m3	294	2,166,780	B単 10号
000011 基盤造成	(1,220)		(〃)	(701,500)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(60m超え80m以下)	5,320	m3	575	3,059,000	B単 11号
000012 基盤造成	(3,640)		(〃)	(1,827,280)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)	0	m3	502	0	B単 12号
000013 基盤造成	(5,230)		(〃)	(3,519,790)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(80m超え180m以下)	22,900	m3	673	15,411,700	B単 13号
000014 基盤造成	(15,700)		(〃)	(9,420,000)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)	0	m3	600	0	B単 14号
000015 基盤造成	(226)		(〃)	(179,670)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(180m超え310m以下)	990	m3	795	787,050	B単 15号
000016 基盤造成	(644)		(〃)	(465,612)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)	0	m3	723	0	B単 16号
000101 基盤造成（隣接工区流用）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬（310m以下）	4,410.000	m3	913	4,026,330	B単 101号
000102 表土掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削＋不整地運搬(310m以下)	2,160.000	m3	841	1,816,560	B単 102号
000103 泥土改良	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
添加量　135kg/m3　生石灰固化材　フレコン	594	㎡	5,200	3,088,800	B単 103号
000017 盛土法面転圧	(3,260)		(〃)	(935,620)	歩A・単A [単価B]
粘性土【ICT】	4,320	m3	287	1,239,840	B単 17号
000018 基盤整地(畑地部)	(3.85)		(〃)	(548,109)	歩A・単A [単価B]
粘性土、２回掛け	3.54	ha	142,366	503,976	B単 18号
合　計				(19,579,141) 32,100,036	
・・整形仕上げ工				(3,179,000) 3,310,000	
	1.000	式			
000019 法面整形（切土部）	(2,300)		(〃)	(1,796,300)	歩A・単A [単価B]
粘性土【ICT】	2,260	㎡	781	1,765,060	B単 19号
000020 法面整形（盛土部）	(2,810)		(〃)	(1,382,520)	歩A・単A [単価B]
粘性土【ICT】	3,140	㎡	492	1,544,880	B単 20号
合　計				(3,178,820) 3,309,940	
・構造物撤去工				(4,439,000) 3,014,000	
	1.000	式			
・・構造物取壊し工				(4,028,000) 2,856,000	
	1.000	式			
000021 コンクリート舗装版取壊し	(2,658)		(〃)	(451,860)	歩A・単A [単価B]
t=12cm	862	㎡	170	146,540	B単 21号
000104 コンクリート舗装版取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=10cm	1,037	㎡	170	176,290	B単 104号
000022 殻運搬･処理	(319)		(〃)	(2,794,121)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	207	m3	8,759	1,813,113	B単 22号
000023 コンクリート構造物取壊し	(34.000)		(〃)	(241,026)	歩A・単A [単価B]
無筋構造物	24.000	m3	7,089	170,136	B単 23号
000024 殻運搬･処理	(34)		(〃)	(200,226)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	24	m3	5,889	141,336	B単 24号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000025 コンクリート構造物取壊し	(15.000)		(〃)	(212,235)	歩A・単A [単価B]
鉄筋構造物	18.000	m3	14,149	254,682	B単　25号
000026 殻運搬･処理	(15)		(〃)	(128,445)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート殻	18	m3	8,563	154,134	B単　26号
				(4,027,913)	
合　計				2,856,231	
・・既設管撤去工				(411,000)	
	1.000	式		158,000	
000027 既設管撤去	(840)		(〃)	(275,520)	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下	285	m	328	93,480	B単　27号
000028 既設管撤去	(218)		(〃)	(80,006)	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100	100	m	367	36,700	B単　28号
000029 既設管運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	1	台	10,982	10,982	B単　29号
000030 既設管処理	(0.8)		(〃)	(43,929)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	0.3	ton	54,911	16,473	B単　30号
000031 ＴＳキャップ設置	(1.000)		(〃)	(178)	歩A・単A [単価B]
VPφ35	0.000	個	178	0	B単　31号
000032 ＴＳキャップ設置	(1.000)		(〃)	(87)	歩A・単A [単価B]
VPφ40	0.000	個	87	0	B単　32号
				(410,702)	
合　計				157,635	
・道路工				(4,655,000)	
	1.000	式		9,701,000	
・・支線道路Ｂ				(2,764,000)	
	1.000	式		9,701,000	
000033 下層路盤	(4,259)		(〃)	(2,764,091)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm	4,339	㎡	649	2,816,011	B単　33号
000105 路床安定処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B-3,t=40cm 88.5kg/m3 生石灰	1,846	㎡	1,692	3,123,432	B単 105号
000106 路床安定処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B-5,t=35cm 70.0kg/m3 生石灰	1,539	㎡	1,490	2,293,110	B単 106号
000107 路床安定処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B-6,t=35cm 74.6kg/m3 生石灰	954	㎡	1,510	1,440,540	B単 107号
000108 廃プラスチック運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類（生石灰空袋）	1	台	10,985	10,985	B単 108号
000109 廃プラスチック処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類（生石灰空袋）	0.3	ton	54,926	16,478	B単 109号
				(2,764,091)	
合　計				9,700,556	
・・耕作道路				(256,000)	
	1.000	式		0	
000034 下層路盤	(394)		(〃)	(255,706)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm	0.0	㎡	649	0	B単　34号
				(255,706)	
合　計				0	
・・進入路工				(2,000)	
	1.000	式		0	
000035 ほ場進入路	(1)		(〃)	(438)	歩A・単A [単価B]
進入路3､L=1.5m(上り)	0	箇所	438	0	B単　35号
000036 ほ場進入路	(1)		(〃)	(550)	歩A・単A [単価B]
進入路4､L=1.5m(下り)	0	箇所	550	0	B単　36号
000037 ほ場進入路	(1)		(〃)	(550)	歩A・単A [単価B]
進入路5､L=1.5m(下り)	0	箇所	550	0	B単　37号
				(1,538)	
合　計				0	
・・安全施設工				(1,633,000)	
	1.000	式		0	
000038 ガードレール	(210)		(〃)	(1,632,540)	歩A・単A [単価B]
Gr-C-4E	0.0	m	7,774	0	B単　38号
				(1,632,540)	
合　計				0	
・排水路工				(40,319,000)	
	1.000	式		36,852,000	
・・排水路工				(35,559,000)	
	1.000	式		34,229,000	
000039 排水路（道路部）	(113.8)		(〃)	(1,102,381)	歩A・単A [単価B]
BF-300	50.8	m	9,687	492,100	B単　39号
000040 排水路（道路部）	(44.8)		(〃)	(498,669)	歩A・単A [単価B]
BF-350	0.0	m	11,131	0	B単　40号
000041 排水路（畑地部）	(66.7)		(〃)	(897,649)	歩A・単A [単価B]
BF-400	42.9	m	13,458	577,348	B単　41号
000042 排水路（道路部）	(197.6)		(〃)	(2,560,896)	歩A・単A [単価B]
BF-400	138.4	m	12,960	1,793,664	B単　42号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笙ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:笙ノ口３工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000043 排水路（畑地部）	(93.7)		(〃)	(1,483,177)	歩A・単A [単価B]
BF-450	0.0	m	15,829	0	B単　43号
000044 排水路（道路部）	(6.7)		(〃)	(102,698)	歩A・単A [単価B]
BF-450	51.6	m	15,328	790,925	B単　44号
000110 排水路（畑地部）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-500	106.6	m	17,515	1,867,099	B単 110号
000111 排水路（道路部）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-500	10.2	m	17,009	173,492	B単 111号
000045 排水路（道路進入路部）	(8.5)		(〃)	(179,937)	歩A・単A [単価B]
U-300　グレーチング蓋	0.0	m	21,169	0	B単　45号
000112 排水路（道路進入路部）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
U-600　コンクリート蓋	6.0	m	29,908	179,448	B単 112号
000113 排水路（道路部）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
OTU400 Ⅲ型 グレーチング蓋	6.6	m	81,395	537,207	B単 113号
000046 排水路（畑地部）	(72.7)		(〃)	(2,426,217)	歩A・単A [単価B]
排水フリューム　B1000×H900　Ⅰ型　T-6	0.0	m	33,373	0	B単　46号
000114 排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水フリューム　B1000×H900　Ⅱ型　T-14	295.0	m	38,589	11,383,755	B単 114号
000047 排水路（畑地部）	(78.5)		(〃)	(2,721,360)	歩A・単A [単価B]
排水フリューム　B1000×H1000　Ⅰ型　T-6	0.0	m	34,667	0	B単　47号
000048 排水路（道路部）	(151.0)		(〃)	(5,108,481)	歩A・単A [単価B]
排水フリューム　B1000×H1000　Ⅱ型　T-14	0.0	m	33,831	0	B単　48号
000115 排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水フリューム　B1000×H1000　Ⅲ型　T-25	99.0	m	39,860	3,946,140	B単 115号
000049 排水路（畑地部）	(47.3)		(〃)	(1,828,476)	歩A・単A [単価B]
排水フリューム　B1100×H1100　Ⅰ型　T-6	0.0	m	38,657	0	B単　49号
000050 排水路（畑地部）	(40.0)		(〃)	(1,546,280)	歩A・単A [単価B]
排水フリューム　B1100×H1100　Ⅱ型　T-14	0.0	m	38,657	0	B単　50号
000051 排水路（道路部）	(55.0)		(〃)	(2,085,710)	歩A・単A [単価B]
排水フリューム　B1100×H1100　Ⅱ型　T-14	0.0	m	37,922	0	B単　51号
000116 排水路（落差工）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水フリューム　B1000×H1200　Ⅲ型　T-25	13.0	m	59,020	767,260	B単 116号
000052 排水路（畑地部）	(48.0)		(〃)	(2,779,920)	歩A・単A [単価B]
排水フリューム　B1400×H1400　Ⅲ型　T-25	0.0	m	57,915	0	B単　52号
000117 排水路（落差工）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水フリューム　B1300×H1500　Ⅲ型　T-25	45.0	m	86,700	3,901,500	B単 117号
000118 排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
取付水路 B1300×H1300（現場打）	3.9	m	84,105	328,010	B単 118号
000119 排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
取付水路 B1000×H1000（現場打）	11.7	m	60,709	710,295	B単 119号
000120 排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
取付水路 B1000×H900（現場打）	11.8	m	56,591	667,774	B単 120号
000053 横断暗渠	(10.0)		(〃)	(207,030)	歩A・単A [単価B]
□300	0.0	m	20,703	0	B単　53号
000054 横断暗渠	(37.4)		(〃)	(1,016,233)	歩A・単A [単価B]
□400	8.1	m	27,172	220,093	B単　54号
000055 横断暗渠	(12.5)		(〃)	(389,800)	歩A・単A [単価B]
□450	15.2	m	31,184	473,997	B単　55号
000121 横断暗渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
□500	12.1	m	43,771	529,629	B単 121号
000122 横断暗渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ボックスカルバート B1000×H900	7.000	m	105,858	741,006	B単 122号
000056 横断暗渠	(7.000)		(〃)	(665,637)	歩A・単A [単価B]
ボックスカルバート B1000×H1000	0.000	m	95,091	0	B単　56号
000057 横断暗渠	(10.000)		(〃)	(1,020,980)	歩A・単A [単価B]
ボックスカルバート B1100×H1100	0.000	m	102,098	0	B単　57号
000058 集水桝	(1)		(〃)	(101,735)	歩A・単A [単価B]
道路部 600型､グレーチング蓋	0.000	箇所	101,735	0	B単　58号
000059 集水桝	(1)		(〃)	(82,198)	歩A・単A [単価B]
畑地部 800型	0.000	箇所	82,198	0	B単　59号
000060 集水桝	(8)		(〃)	(1,219,032)	歩A・単A [単価B]
道路部 800型､グレーチング蓋	2	箇所	152,379	304,758	B単　60号
000061 集水桝	(2)		(〃)	(201,048)	歩A・単A [単価B]
畑地部 900型	1	箇所	100,524	100,524	B単　61号
000062 集水桝	(1)		(〃)	(182,419)	歩A・単A [単価B]
道路部 900型､グレーチング蓋	3	箇所	182,419	547,257	B単　62号
000123 集水桝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
畑地部 1000型	3	箇所	143,858	431,574	B単 123号
000124 集水桝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
道路部 1000型､グレーチング蓋	3	箇所	258,974	776,922	B単 124号
000063 集水桝（現場打ち）	(5)		(〃)	(3,043,545)	歩A・単A [単価B]
畑地部 2000型	0	箇所	608,709	0	B単　63号
000125 集水桝（現場打ち）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
畑地部 2000型（タイプ1）	1	箇所	383,374	383,374	B単 125号
000126 集水桝（現場打ち）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
畑地部 2000型（タイプ2）	1	箇所	1,034,875	1,034,875	B単 126号
000064 集水桝蓋	(2)		(〃)	(76,848)	歩A・単A [単価B]
900型　コンクリート製	1	枚	38,424	38,424	B単　64号
000127 集水桝蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1000型　コンクリート蓋	3	枚	85,464	256,392	B単 127号
000065 集水桝蓋	(5)		(〃)	(1,371,475)	歩A・単A [単価B]
2000型　縞鋼板製	1	枚	274,295	274,295	B単　65号
000066 承水路	(56.000)		(〃)	(53,144)	歩A・単A [単価B]
Ⅰ型　B=300	0.000	m	949	0	B単　66号
000067 承水路	(620.000)		(〃)	(605,740)	歩A・単A [単価B]
Ⅱ型　B=750	0.000	m	977	0	B単　67号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　計				(35,558,715) 34,229,137	
・・環境配慮施設工	1.000	式		(4,760,000) 1,807,000	
000068 環境配慮施設 ビオトープ（１）	(1) 0	箇所	(〃) 2,455,670	(2,455,670) 0	歩A・単A [単価B] B単　68号
000069 環境配慮施設 ビオトープ（２）	(1) 0	箇所	(〃) 2,304,798	(2,304,798) 0	歩A・単A [単価B] B単　69号
000128 環境配慮施設 ビオトープ（２）	(0.000) 1	箇所	(0) 1,807,443	(0) 1,807,443	歩A・単A [単価B] B単 128号
合　計				(4,760,468) 1,807,443	
・・落差工	1.000	式		(0) 281,000	
000129 落差工コンクリート 18N-8-25	(0.000) 8.500	㎥	(0) 22,568	(0) 191,828	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 型枠 一般型枠	(0.000) 12.000	㎡	(0) 7,422	(0) 89,064	歩A・単A [単価B] B単 130号
合　計				(0) 280,892	
・・排水路流末取付工	1.000	式		(0) 535,000	
000131 擁壁コンクリート 18N-8-40	(0.000) 16.000	㎥	(0) 22,275	(0) 356,400	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 型枠 一般型枠	(0.000) 24.000	㎡	(0) 7,422	(0) 178,128	歩A・単A [単価B] B単 132号
合　計				(0) 534,528	
・防災施設工	1.000	式		(950,000) 7,372,000	
・・沈砂池工	1.000	式		(0) 6,872,000	
000133 法面整形（切土部） 粘性土【ICT】	(0.000) 682	㎡	(0) 781	(0) 532,642	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 基面整正	(0.000) 429.000	㎡	(0) 344	(0) 147,576	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 布製型枠 t=50㎜	(0.000) 511.000	㎡	(0) 7,557	(0) 3,861,627	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 張コンクリート t=10㎝　18N-8-25	(0.000) 64.000	㎡	(0) 2,259	(0) 144,576	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 型枠 一般型枠	(0.000) 4.0	㎡	(0) 7,430	(0) 29,720	歩A・単A [金額B] B単 137号
000138 目地板 ゴム発泡体 t=10㎜	(0.000) 2	㎡	(0) 3,083	(0) 6,166	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 ゴム支管 φ150	(0.000) 1.000	個	(0) 8,666	(0) 8,666	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 高密度ポリエチレン管 φ150 有孔管	(0.000) 1.500	m	(0) 1,338	(0) 2,007	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 ふとんかご B1200×H500	(0.000) 2.000	m	(0) 11,405	(0) 22,810	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 吸出し防止マット t=10㎜	(0.000) 8.000	㎡	(0) 866	(0) 6,928	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 無筋コンクリート（水路流入部） 18N-8-25,t=10㎝	(0.000) 0.600	㎥	(0) 22,591	(0) 13,555	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 型枠 一般型枠	(0.000) 3.6	㎡	(0) 7,430	(0) 26,748	歩A・単A [金額B] B単 144号
000145 コンクリート舗装 18N-8-25,t=12㎝	(0.000) 46	m	(0) 12,975	(0) 596,850	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 洪水吐工 ボックスカルバート B1000×H1000	(0.000) 17.100	m	(0) 86,069	(0) 1,471,780	歩A・単A [単価B] B単 146号
合　計				(0) 6,871,651	
・・沈砂池工 ほ場内	1.000	式		(227,000) 14,000	
000070 掘削	(177.000) 8.000	㎥	(〃) 205	(36,285) 1,640	歩A・単A [単価B] B単　70号
000071 法面整形（切土部） 粘性土	(211.000) 16.000	㎡	(〃) 738	(155,718) 11,808	歩A・単A [単価B] B単　71号
000072 基面整正	(102.000) 2.000	㎡	(〃) 344	(35,088) 688	歩A・単A [単価B] B単　72号
合　計				(227,091) 14,136	
・・ほ場内沈砂池下流施設	1.000	式		(573,000) 411,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000073 排水路（畑地部）	(10.2)		(〃)	(107,477)	歩A・単A [単価B]
BF-300	1.4	m	10,537	14,752	B単 73号
000074 排水路（道路部）	(5.0)		(〃)	(124,515)	歩A・単A [単価B]
OTU-300 Ⅱ型､コンクリート蓋	0.0	m	24,903	0	B単 74号
000147 横断暗渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
□300	4.4	m	20,724	91,186	B単 147号
000075 急流工	(13.7)		(〃)	(194,019)	歩A・単A [単価B]
BF-300	10.1	m	14,162	143,036	B単 75号
000076 跳水防止板	(3)		(〃)	(44,970)	歩A・単A [単価B]
300用 L=1,000㎜(GRC製)	4	枚	14,990	59,960	B単 76号
000077 集水桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
道路部 600型､グレーチング蓋	1	箇所	101,735	101,735	B単 77号
合　計				(572,716) 410,669	
・・土砂流出防止工				(150,000)	
	1.000	式		75,000	
000078 柵工	(40)		(〃)	(149,600)	歩A・単A [単価B]
H=0.5m	20	m	3,740	74,800	B単 78号
合　計				(149,600) 74,800	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				(518,000) 524,000	
・仮設工	 1.000	 式		(518,000) 524,000	
・・仮設沈砂池工	 1.000	 式		(291,000) 0	
000079 掘削	(647.000) 0.000	 m3	(〃) 205	(132,635) 0	歩A・単A [単価B] B単　79号
000080 法面整形（切土部） 粘性土	(214.000) 0.000	 ㎡	(〃) 738	(157,932) 0	歩A・単A [単価B] B単　80号
合　計				(290,567) 0	
・・排水釜場（1）	 1.000	 式		(〃) 143,000	
000081 掘削	(〃) 208.000	 m3	(〃) 205	(〃) 42,640	歩A・単A [単価B] B単　81号
000082 法面整形（切土部） 粘性土	(〃) 136.000	 ㎡	(〃) 738	(〃) 100,368	歩A・単A [単価B] B単　82号
合　計				(〃) 143,008	
・・排水釜場（２）	 1.000	 式		(〃) 84,000	
000083 掘削	(〃) 102.000	 m3	(〃) 205	(〃) 20,910	歩A・単A [単価B] B単　83号
000084 法面整形（切土部） 粘性土	(〃) 85.000	 ㎡	(〃) 738	(〃) 62,730	歩A・単A [単価B] B単　84号
合　計				(〃) 83,640	
・・仮設道路工	 1.000	 式		(0) 297,000	
000148 仮設道路 再生クラッシャラン（RC-40）t=10cm	(0.000) 500.000	 ㎡	(0) 593	(0) 296,500	歩A・単A [単価B] B単 148号
合　計				(0) 296,500	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				（ 〃 ） 840,000	
・共通仮設費（積上げ）	1.000	式		（ 〃 ） 840,000	
・・運搬費	1.000	式		（ 〃 ） 840,000	
000085 重建設機械分解･組立･輸送 ブルドーザ 普通21t級	（ 〃 ） 1	台	（ 〃 ） 420,197	（ 〃 ） 420,197	歩A・単A [単価B] B単　85号
000086 重建設機械分解･組立･輸送 ブルドーザ 湿地20t級以上21t級以下	（ 〃 ） 1	台	（ 〃 ） 420,197	（ 〃 ） 420,197	歩A・単A [単価B] B単　86号
合　計				（ 〃 ） 840,394	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費				（　〃　） 227,000	
・共通仮設費（積上げ）	1.000	式		（　〃　） 227,000	
・・準備費	1.000	式		（　〃　） 227,000	
000087 抜根	（　〃　） 0.75	ha	（　〃　） 208,291	（　〃　） 156,218	歩A・単A [単価B] B単　87号
000088 排根	（　〃　） 0.75	ha	（　〃　） 93,977	（　〃　） 70,483	歩A・単A [単価B] B単　88号
合　計				（　〃　） 226,701	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				(1,482,000) 1,552,000	
・技術管理費	1.000	式		(1,482,000) 1,552,000	
・・技術管理費	1.000	式		(1,482,000) 1,552,000	
000089 変状土CBR試験	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
設計CBR 2モールド（支線道路B-3）	4	箇所	36,699	146,796	B単 89号
000090 変状土CBR試験	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
設計CBR 2モールド（支線道路B-6）	3	箇所	36,699	110,097	B単 90号
000091 変状土CBR試験	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
設計CBR 2モールド（支線道路B-8）	2	箇所	36,699	73,398	B単 91号
000092 変状土CBR試験	(1)		(〃)	(36,699)	歩A・単A [単価B]
設計CBR 2モールド（耕作道路-1）	0	箇所	36,699	0	B単 92号
000093 保守点検費【ICT】	(1)		(〃)	(23,553)	歩A・単A [金額B]
掘削【ICT】[バックホウ]	0	式	23,553	0	B単 93号
000149 保守点検費【ICT】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
掘削【ICT】[バックホウ]	1	式	119,002	119,002	B単 149号
000094 保守点検費【ICT】	(1)		(〃)	(18,595)	歩A・単A [金額B]
法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]	0	式	18,595	0	B単 94号
000150 保守点検費【ICT】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]	1	式	23,801	23,801	B単 150号
000095 保守点検費【ICT】	(1)		(〃)	(14,379)	歩A・単A [金額B]
法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]	0	式	14,379	0	B単 95号
000151 保守点検費【ICT】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]	1	式	16,115	16,115	B単 151号
000096 保守点検費【ICT】	(1)		(〃)	(10,165)	歩A・単A [金額B]
路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]	0	式	10,165	0	B単 96号
000152 保守点検費【ICT】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]	1	式	13,636	13,636	B単 152号
000097 システム初期費【ICT】	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
掘削【ICT】、法面整形【ICT】[バックホウ]	1	式	547,281	547,281	B単 97号
000098 システム初期費【ICT】	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]	1	式	501,522	501,522	B単 98号
合　計				(1,482,485) 1,551,648	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				(0) 6,283,000	
・一括計上価格	 1.000	 式		(0) 6,283,000	
・・情報化施工技術	 1.000	 式		(0) 6,283,000	
000153 ３次元設計データの作成費用（ICT）	(0.000) 1.000	 式	(0) 1,524,000	(0) 1,524,000	歩A・単A [金額B] B単 153号
000154 ３次元出来形管理等の費用	(0.000) 1.000	 式	(0) 4,568,800	(0) 4,568,800	歩A・単A [金額B] B単 154号
000155 ３次元設計データの納品にかかる費用	(0.000) 1.000	 式	(0) 190,000	(0) 190,000	歩A・単A [金額B] B単 155号
合　計				(0) 6,282,800	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 集水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ450		m	（　〃　） 13,702		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 集水渠					
	高密度ポリエチレン管(無孔管)φ450		m	（　〃　） 11,487		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 集水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ600		m	（　〃　） 29,115		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 集水渠					
	高密度ポリエチレン管(無孔管)φ600		m	（　〃　） 18,496		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 集水渠					
	高密度ポリエチレン管（有孔管)φ700		m	（　〃　） 46,584		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 集水渠					
	高密度ポリエチレン管（無孔管)φ700		m	（　〃　） 34,092		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 継手材					
	高密度ポリエチレン管　45°エルボ　φ700		個	（　〃　） 131,402		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 集水桝					
	畑地部 1000型		箇所	（　〃　） 147,361		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 集水桝蓋					
	1000型　コンクリート蓋		枚	（　〃　） 85,465		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BD掘削押土(60mまで)		m3	（　〃　） 294		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3	（　〃　） 575		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3	（　〃　） 502		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3	（　〃　） 673		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3	（　〃　） 600		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3	（　〃　） 795		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3	（　〃　） 723		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ 盛土法面転圧					
	粘性土【ICT】		m3	（　〃　） 287		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ 基盤整地(畑地部)					
	粘性土、２回掛け		ha	（　〃　） 142,366		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 法面整形（切土部）					
	粘性土【ICT】		㎡	（　〃　） 781		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 法面整形（盛土部）					
	粘性土【ICT】		㎡	（　〃　） 492		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ コンクリート舗装版取壊し					
	t=12㎝		㎡	（　〃　） 170		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 殻運搬･処理					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	無筋コンクリート殻		m3	（　〃　） 8,759		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋構造物		m3	（　〃　） 7,089		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 殻運搬･処理					
	無筋コンクリート殻		m3	（　〃　） 5,889		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋構造物		m3	（　〃　） 14,149		歩A・単A
000026	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ 殻運搬･処理					
	鉄筋コンクリート殻		m3	（　〃　） 8,563		歩A・単A
000027	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ 既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下		m	（　〃　） 328		歩A・単A
000028	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ 既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100		m	（　〃　） 367		歩A・単A
000029	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ 既設管運搬					
	廃プラスチック類		台	（　〃　） 10,982		歩A・単A
000030	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ 既設管処理					
	廃プラスチック類		ton	（　〃　） 54,911		歩A・単A
000031	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ ＴＳキャップ設置					
	VPφ35		個	（　〃　） 178		歩A・単A
000032	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ ＴＳキャップ設置					
	VPφ40		個	（　〃　） 87		歩A・単A
000033	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm		㎡	（　〃　） 649		歩A・単A
000034	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm		㎡	（　〃　） 649		歩A・単A
000035	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路3､L=1.5m(上り)		箇所	（　〃　） 438		歩A・単A
000036	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路4､L=1.5m(下り)		箇所	（　〃　） 550		歩A・単A
000037	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路5､L=1.5m(下り)		箇所	（　〃　） 550		歩A・単A
000038	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊ ガードレール					
	Gr-C-4E		m	（　〃　） 7,774		歩A・単A
000039	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	BF-300		m	（　〃　） 9,687		歩A・単A
000040	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	BF-350		m	（　〃　） 11,131		歩A・単A
000041	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	BF-400		m	（　〃　） 13,458		歩A・単A
000042	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	BF-400		m	（　〃　） 12,960		歩A・単A
000043	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	BF-450		m	（　〃　） 15,829		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	BF-450		m	（　〃　） 15,328		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 排水路（道路進入路部）					
	U-300　グレーチング蓋		m	（　〃　） 21,169		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	排水フリューム　B1000×H900　Ⅰ型　T-6		m	（　〃　） 33,373		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	排水フリューム　B1000×H1000　Ⅰ型　T-6		m	（　〃　） 34,667		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	排水フリューム　B1000×H1000　Ⅱ型　T-14		m	（　〃　） 33,831		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	排水フリューム　B1100×H1100　Ⅰ型　T-6		m	（　〃　） 38,657		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	排水フリューム　B1100×H1100　Ⅱ型　T-14		m	（　〃　） 38,657		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	排水フリューム　B1100×H1100　Ⅱ型　T-14		m	（　〃　） 37,922		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	排水フリューム　B1400×H1400　Ⅲ型　T-25		m	（　〃　） 57,915		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 横断暗渠					
	□300		m	（　〃　） 20,703		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 横断暗渠					
	□400		m	（　〃　） 27,172		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 横断暗渠					
	□450		m	（　〃　） 31,184		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 横断暗渠					
	ボックスカルバート B1000×H1000		m	（　〃　） 95,091		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 横断暗渠					
	ボックスカルバート B1100×H1100		m	（　〃　） 102,098		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 集水桝					
	道路部 600型､グレーチング蓋		箇所	（　〃　） 101,735		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 集水桝					
	畑地部 800型		箇所	（　〃　） 82,198		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 集水桝					
	道路部 800型､グレーチング蓋		箇所	（　〃　） 152,379		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 集水桝					
	畑地部 900型		箇所	（　〃　） 100,524		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 集水桝					
	道路部 900型､グレーチング蓋		箇所	（　〃　） 182,419		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 集水桝（現場打ち）					
	畑地部 2000型		箇所	（　〃　） 608,709		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 集水桝蓋					
	900型　コンクリート製		枚	（　〃　） 38,424		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 集水桝蓋					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	2000型　縞鋼板製		枚	（〃） 274,295		歩A・単A
000066	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊ 承水路					
	Ⅰ型　B=300		m	（〃） 949		歩A・単A
000067	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊ 承水路					
	Ⅱ型　B=750		m	（〃） 977		歩A・単A
000068	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊ 環境配慮施設					
	ビオトープ（１）		箇所	（〃） 2,455,670		歩A・単A
000069	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊ 環境配慮施設					
	ビオトープ（２）		箇所	（〃） 2,304,798		歩A・単A
000070	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊ 掘削					
			m3	（〃） 205		歩A・単A
000071	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊ 法面整形（切土部）					
	粘性土		㎡	（〃） 738		歩A・単A
000072	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（〃） 344		歩A・単A
000073	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	BF-300		m	（〃） 10,537		歩A・単A
000074	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	OTU-300 Ⅱ型､コンクリート蓋		m	（〃） 24,903		歩A・単A
000075	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊ 急流工					
	BF-300		m	（〃） 14,162		歩A・単A
000076	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊ 跳水防止板					
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		枚	（〃） 14,990		歩A・単A
000077	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊ 集水桝					
	道路部 600型､グレーチング蓋		箇所	（〃） 101,735		歩A・単A
000078	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊ 柵工					
	H=0.5m		m	（〃） 3,740		歩A・単A
000079	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊ 掘削					
			m3	（〃） 205		歩A・単A
000080	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊ 法面整形（切土部）					
	粘性土		㎡	（〃） 738		歩A・単A
000081	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊ 掘削					
			m3	（〃） 205		歩A・単A
000082	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊ 法面整形（切土部）					
	粘性土		㎡	（〃） 738		歩A・単A
000083	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊ 掘削					
			m3	（〃） 205		歩A・単A
000084	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊ 法面整形（切土部）					
	粘性土		㎡	（〃） 738		歩A・単A
000085	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	ブルドーザ 普通21t級		台	（〃） 420,197		歩A・単A
000086	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	ブルドーザ 湿地20t級以上21t級以下		台	（〃） 420,197		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000087	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊ 抜根					
			ha	（　〃　） 208,291		歩A・単A
000088	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊ 排根					
			ha	（　〃　） 93,977		歩A・単A
000089	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊ 変状土CBR試験					
	設計CBR 2モールド（支線道路B-3）		箇所	（　〃　） 36,699		歩A・単A
000090	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊ 変状土CBR試験					
	設計CBR 2モールド（支線道路B-6）		箇所	（　〃　） 36,699		歩A・単A
000091	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊ 変状土CBR試験					
	設計CBR 2モールド（支線道路B-8）		箇所	（　〃　） 36,699		歩A・単A
000092	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊ 変状土CBR試験					
	設計CBR 2モールド（耕作道路-1）		箇所	（　〃　） 36,699		歩A・単A
000093	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊ 保守点検費【ICT】					
	掘削【ICT】[バックホウ]		式	（　〃　） 23,553		歩A・単A
000094	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊ 保守点検費【ICT】					
	法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]		式	（　〃　） 18,595		歩A・単A
000095	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊ 保守点検費【ICT】					
	法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]		式	（　〃　） 14,379		歩A・単A
000096	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊ 保守点検費【ICT】					
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式	（　〃　） 10,165		歩A・単A
000097	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊ システム初期費【ICT】					
	掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]		式	（　〃　） 547,281		歩A・単A
000098	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊ システム初期費【ICT】					
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式	（　〃　） 501,522		歩A・単A
000099	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊ 集水渠					
	高密度ポリエチレン管（有孔管)φ50		m	(0) 1,892		歩A・単A
000100	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊ 排水管					
	VPφ50		m	(0) 3,176		歩A・単A
000101	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊ 基盤造成（隣接工区流用）					
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬（310m以下）		m3	(0) 913		歩A・単A
000102	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊ 表土掘削					
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(310m以下)		m3	(0) 841		歩A・単A
000103	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊ 泥土改良					
	添加量　135kg/m3　生石灰固化材　フレコン		㎡	(0) 5,200		歩A・単A
000104	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊ コンクリート舗装版取壊し					
	t=10cm		㎡	(0) 170		歩A・単A
000105	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊ 路床安定処理					
	B-3,t=40cm 88.5kg/m3 生石灰		㎡	(0) 1,692		歩A・単A
000106	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊ 路床安定処理					
	B-5,t=35cm 70.0kg/m3 生石灰		㎡	(0) 1,490		歩A・単A
000107	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊ 路床安定処理					
	B-6,t=35cm 74.6kg/m3 生石灰		㎡	(0) 1,510		歩A・単A
000108	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊ 廃プラスチック運搬					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	廃プラスチック類（生石灰空袋）		台	(0) 10,985		歩A・単A
000109	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊ 廃プラスチック処理					
	廃プラスチック類（生石灰空袋）		ton	(0) 54,926		歩A・単A
000110	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	BF-500		m	(0) 17,515		歩A・単A
000111	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	BF-500		m	(0) 17,009		歩A・単A
000112	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊ 排水路（道路進入路部）					
	U-600　コンクリート蓋		m	(0) 29,908		歩A・単A
000113	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	OTU400 Ⅲ型 グレーチング蓋		m	(0) 81,395		歩A・単A
000114	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊ 排水路					
	排水フリューム　B1000×H900　Ⅱ型　T-14		m	(0) 38,589		歩A・単A
000115	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊ 排水路					
	排水フリューム　B1000×H1000　Ⅲ型　T-25		m	(0) 39,860		歩A・単A
000116	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊ 排水路（落差工）					
	排水フリューム　B1000×H1200　Ⅲ型　T-25		m	(0) 59,020		歩A・単A
000117	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊ 排水路（落差工）					
	排水フリューム　B1300×H1500　Ⅲ型　T-25		m	(0) 86,700		歩A・単A
000118	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊ 排水路					
	取付水路 B1300×H1300（現場打）		m	(0) 84,105		歩A・単A
000119	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊ 排水路					
	取付水路 B1000×H1000（現場打）		m	(0) 60,709		歩A・単A
000120	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊ 排水路					
	取付水路 B1000×H900（現場打）		m	(0) 56,591		歩A・単A
000121	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊ 横断暗渠					
	□500		m	(0) 43,771		歩A・単A
000122	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊ 横断暗渠					
	ボックスカルバート B1000×H900		m	(0) 105,858		歩A・単A
000123	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊ 集水桝					
	畑地部 1000型		箇所	(0) 143,858		歩A・単A
000124	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊ 集水桝					
	道路部 1000型､グレーチング蓋		箇所	(0) 258,974		歩A・単A
000125	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊ 集水桝（現場打ち）					
	畑地部 2000型（タイプ1）		箇所	(0) 383,374		歩A・単A
000126	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊ 集水桝（現場打ち）					
	畑地部 2000型（タイプ2）		箇所	(0) 1,034,875		歩A・単A
000127	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊ 集水桝蓋					
	1000型　コンクリート蓋		枚	(0) 85,464		歩A・単A
000128	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊ 環境配慮施設					
	ビオトープ（２）		箇所	(0) 1,807,443		歩A・単A
000129	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊ 落差工コンクリート					
	18N-8-25		m3	(0) 22,568		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000130	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊ 型枠					
	一般型枠		㎡	(0) 7,422		歩A・単A
000131	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊ 擁壁コンクリート					
	18N-8-40		m3	(0) 22,275		歩A・単A
000132	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊ 型枠					
	一般型枠		㎡	(0) 7,422		歩A・単A
000133	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊ 法面整形（切土部）					
	粘性土【ICT】		㎡	(0) 781		歩A・単A
000134	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	(0) 344		歩A・単A
000135	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊ 布製型枠					
	t=50㎜		㎡	(0) 7,557		歩A・単A
000136	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊ 張コンクリート					
	t=10㎝　18N-8-25		㎡	(0) 2,259		歩A・単A
000137	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊ 型枠					
	一般型枠		㎡	(0) 7,430		歩A・単A
000138	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊ 目地板					
	ゴム発泡体 t=10㎜		㎡	(0) 3,083		歩A・単A
000139	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊ ゴム支管					
	φ150		個	(0) 8,666		歩A・単A
000140	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管					
	φ150 有孔管		m	(0) 1,338		歩A・単A
000141	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊ ふとんかご					
	B1200×H500		m	(0) 11,405		歩A・単A
000142	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊ 吸出し防止マット					
	t=10㎜		㎡	(0) 866		歩A・単A
000143	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊ 無筋コンクリート（水路流入部）					
	18N-8-25,t=10㎝		m3	(0) 22,591		歩A・単A
000144	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊ 型枠					
	一般型枠		㎡	(0) 7,430		歩A・単A
000145	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊ コンクリート舗装					
	18N-8-25,t=12㎝		m	(0) 12,975		歩A・単A
000146	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊ 洪水吐工					
	ボックスカルバート B1000×H1000		m	(0) 86,069		歩A・単A
000147	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊ 横断暗渠					
	□300		m	(0) 20,724		歩A・単A
000148	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊ 仮設道路					
	再生クラッシャラン（RC-40）t=10㎝		㎡	(0) 593		歩A・単A
000149	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊ 保守点検費【ICT】					
	掘削【ICT】[バックホウ]		式	(0) 119,002		歩A・単A
000150	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊ 保守点検費【ICT】					
	法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]		式	(0) 23,801		歩A・単A
000151	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊ 保守点検費【ICT】					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]		式	(0) 16,115		歩A・単A
000152	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊ 保守点検費【ICT】					
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式	(0) 13,636		歩A・単A
000153	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊ ３次元設計データの作成費用（ICT）					
			式	(0) 1,524,000		歩A・単A
000154	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊ ３次元出来形管理等の費用					
			式	(0) 4,568,800		歩A・単A
000155	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊ ３次元設計データの納品にかかる費用					
			式	(0) 190,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	集水渠				（ 〃 ）	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ450		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.200	m3	1,954	8,207	S単　73号
SA0875	SP フィルター材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	フィルター材,各種	2.300	m3	8,484	19,513	S単 117号
SA0874	SP 暗渠排水管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要	10.000	m	11,670	116,700	S単 113号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	敷設	8.500	㎡	623	5,296	S単　64号
	合　　計				（ 〃 ） 149,716	
	単　　価				（ 〃 ） 13,702	
	官積算単価				14,972	合意率 0.915174
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	集水渠				（ 〃 ）	歩A
	高密度ポリエチレン管(無孔管)φ450		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.200	m3	1,954	8,207	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	0.600	m3	1,021	613	S単　71号
SA0874	SP 暗渠排水管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要	10.000	m	11,670	116,700	S単 114号
	合　　計				（ 〃 ） 125,520	
	単　　価				（ 〃 ） 11,487	
	官積算単価				12,552	合意率 0.915152
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	集水渠				（ 〃 ）	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ600		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.700	m3	1,954	5,276	S単　73号
SA0875	SP フィルター材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	フィルター材,各種	13.700	m3	8,484	116,231	S単 117号
SA0874	SP 暗渠排水管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要	10.000	m	18,130	181,300	S単 115号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	敷設	24.600	㎡	623	15,326	S単　64号
	合　　計				（ 〃 ） 318,133	
	単　　価				（ 〃 ） 29,115	
	官積算単価				31,813	合意率 0.915191
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	集水渠				（ 〃 ）	歩A
	高密度ポリエチレン管(無孔管)φ600		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.700	m3	1,954	5,276	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	15.200	m3	1,021	15,519	S単　71号
SA0874	SP 暗渠排水管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要	10.000	m	18,130	181,300	S単 116号
	合　　計				（ 〃 ） 202,095	
	単　　価				（ 〃 ） 18,496	
	官積算単価				20,210	合意率 0.91519
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	集水渠				（ 〃 ）	歩A
	高密度ポリエチレン管（有孔管)φ700		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.300	m3	1,954	6,448	S単　73号
SA0875	SP フィルター材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	フィルター材,各種	16.300	m3	8,484	138,289	S単 117号
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,700㎜,なし	10.000	m	2,298	22,980	S単　61号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	暗渠排水管	（〃）			（〃）	
	波状管,φ700㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10.000	m	24,200	242,000	S単　13号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材	（〃）			（〃）	
	波状管 呼び径 700㎜ ソケット,,	2.000	個	41,300	82,600	S単　14号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）	（〃）			（〃）	
	敷設	26.800	㎡	623	16,696	S単　64号
	合　　計				（〃） 509,013	
	単　　価				（〃） 46,584	
	官積算単価				50,901	合意率 0.915188
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	集水渠				（〃）	歩A
	高密度ポリエチレン管（無孔管)φ700		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.300	m3	1,954	6,448	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	18.100	m3	1,021	18,480	S単　71号
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設	（〃）			（〃）	
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,700㎜,なし	10.000	m	2,298	22,980	S単　61号
S02116	暗渠排水管	（〃）			（〃）	
	波状管,φ700㎜,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10.000	m	24,200	242,000	S単　15号
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材	（〃）			（〃）	
	波状管 呼び径 700㎜ ソケット,,	2.000	個	41,300	82,600	S単　14号
	合　　計				（〃） 372,508	
	単　　価				（〃） 34,092	
	官積算単価				37,251	合意率 0.915196
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	継手材				（〃）	歩A
	高密度ポリエチレン管　45°エルボ　φ700		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材	（〃）			（〃）	
	波状管 呼び径 700㎜　45°エルボ,,	1.000	個	143,580	143,580	S単　16号
	合　　計				（〃） 143,580	
	単　　価				（〃） 131,402	
	官積算単価				143,580	合意率 0.915183
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	集水桝				（〃）	歩A
	畑地部 1000型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.500	m3	1,954	8,793	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	2.600	m3	1,021	2,655	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.300	m3	2,932	6,744	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.300	㎡	375.9	865	S単　79号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	17,960	17,960	S単 108号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	1000㎜×1000㎜×1000㎜ T-25,,	1.000	個	124,000	124,000	S単　17号
	合　　計				（〃） 161,017	
	単　　価				（〃） 147,361	
	官積算単価				161,017	合意率 0.915189
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	集水桝蓋				（〃）	歩A
	1000型　コンクリート蓋		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　54号
	を行なわない					
S02116	集水桝コンクリート蓋	（〃）			（〃）	
	1,000型 T-6,,	1.000	枚	92,600	92,600	S単　18号
	合　　計				（〃） 93,385	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				85,465	
						合意率
	官積算単価				93,385	0.915189
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
000010	基盤造成				（　〃　）	歩Ａ
	土砂 BD掘削押土(60mまで)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-,-	1.000	m3	320.7	321	Ｓ単　69号
					（　〃　）	
	合　　計				321	
					（　〃　）	
	単　　価				294	
						合意率
	官積算単価				321	0.915887
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
000011	基盤造成				（　〃　）	歩Ａ
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	1.000	m3	302.7	303	Ｓ単 118号
S01034	不整地運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	80m以下	1.000	m3	325	325	Ｓ単　1号
					（　〃　）	
	合　　計				628	
					（　〃　）	
	単　　価				575	
						合意率
	官積算単価				628	0.915605
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
000012	基盤造成				（　〃　）	歩Ａ
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	223.9	224	Ｓ単　70号
S01034	不整地運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	80m以下	1.000	m3	325	325	Ｓ単　1号
					（　〃　）	
	合　　計				549	
					（　〃　）	
	単　　価				502	
						合意率
	官積算単価				549	0.914389
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
000013	基盤造成				（　〃　）	歩Ａ
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	1.000	m3	302.7	303	Ｓ単 118号
S01034	不整地運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	180m以下	1.000	m3	432	432	Ｓ単　2号
					（　〃　）	
	合　　計				735	
					（　〃　）	
	単　　価				673	
						合意率
	官積算単価				735	0.915646
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
000014	基盤造成				（　〃　）	歩Ａ
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	223.9	224	Ｓ単　70号
S01034	不整地運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	180m以下	1.000	m3	432	432	Ｓ単　2号
					（　〃　）	
	合　　計				656	
					（　〃　）	
	単　　価				600	
						合意率
	官積算単価				656	0.914634
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000015	基盤造成				（〃）	歩A
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	1.000	m3	302.7	303	S単 118号
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	310m以下	1.000	m3	566	566	S単　3号
	合　計				（〃） 869	
	単　価				（〃） 795	
	官積算単価				869	合意率 0.914844
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	基盤造成				（〃）	歩A
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	223.9	224	S単　70号
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	310m以下	1.000	m3	566	566	S単　3号
	合　計				（〃） 790	
	単　価				（〃） 723	
	官積算単価				790	合意率 0.915189
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	盛土法面転圧				（〃）	歩A
	粘性土【ICT】		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）	（〃）			（〃）	
	10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	314.3	314	S単 119号
	合　計				（〃） 314	
	単　価				（〃） 287	
	官積算単価				314	合意率 0.914012
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	基盤整地(畑地部)				（〃）	歩A
	粘性土、２回掛け		ha		1.000 ha	当たり算出
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)	（〃）			（〃）	
	10000㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21ｔ級,2回,基盤造成後の整地,4.5	1.000	ha	155,560	155,560	S単　63号
	合　計				（〃） 155,560	
	単　価				（〃） 142,366	
	官積算単価				155,560	合意率 0.915183
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	法面整形（切土部）				（〃）	歩A
	粘性土【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	852.6	853	S単 120号
	合　計				（〃） 853	
	単　価				（〃） 781	
	官積算単価				853	合意率 0.915592
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	法面整形（盛土部）				（〃）	歩A
	粘性土【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	537.8	538	S単 121号
	合　計				（〃） 538	
	単　価				（〃） 492	
	官積算単価				538	合意率 0.914498

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	コンクリート舗装版取壊し				（ 〃 ）	歩A
	t=12cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	186	186	S単　85号
	合　　計				（ 〃 ）	
					186	
	単　　価				（ 〃 ）	
					170	
	官積算単価					合意率
					186	0.913978
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	殻運搬･処理				（ 〃 ）	歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,871	4,871	S単　82号
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	コンクリート塊（Co舗装版）	2.350	ton	2,000	4,700	S単　45号
	合　　計				（ 〃 ）	
					9,571	
	単　　価				（ 〃 ）	
					8,759	
	官積算単価					合意率
					9,571	0.91516
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	コンクリート構造物取壊し				（ 〃 ）	歩A
	無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,746	7,746	S単　50号
	合　　計				（ 〃 ）	
					7,746	
	単　　価				（ 〃 ）	
					7,089	
	官積算単価					合意率
					7,746	0.915182
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	殻運搬･処理				（ 〃 ）	歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1.000	m3	2,910	2,910	S単　83号
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋コンクリート廃材	2.350	ton	1,500	3,525	S単　46号
	合　　計				（ 〃 ）	
					6,435	
	単　　価				（ 〃 ）	
					5,889	
	官積算単価					合意率
					6,435	0.915151
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	コンクリート構造物取壊し				（ 〃 ）	歩A
	鉄筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,460	15,460	S単　51号
	合　　計				（ 〃 ）	
					15,460	
	単　　価				（ 〃 ）	
					14,149	
	官積算単価					合意率
					15,460	0.9152
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	殻運搬･処理				（ 〃 ）	歩A
	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	5,607	5,607	S単　84号
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	鉄筋コンクリート廃材	2.500	ton	1,500	3,750	S単　47号
	合　　計				（ 〃 ）	
					9,357	
	単　　価				（ 〃 ）	
					8,563	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				9,357	合意率 0.915143
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	既設管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00201	既設管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下	（〃） 1.000	m	358	（〃） 358	T単　1号
	合　計				（〃） 358	
	単　価				（〃） 328	
	官積算単価				358	合意率 0.916201
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	既設管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00202	既設管撤去 硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100	（〃） 1.000	m	401	（〃） 401	T単　2号
	合　計				（〃） 401	
	単　価				（〃） 367	
	官積算単価				401	合意率 0.915211
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	既設管運搬 廃プラスチック類		台		（〃） 1.000 台	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)	（〃） 1.000	台	12,000	（〃） 12,000	S単　48号
	合　計				（〃） 12,000	
	単　価				（〃） 10,982	
	官積算単価				12,000	合意率 0.915166
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	既設管処理 廃プラスチック類		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	（〃） 1.000	ton	60,000	（〃） 60,000	S単　49号
	合　計				（〃） 60,000	
	単　価				（〃） 54,911	
	官積算単価				60,000	合意率 0.915183
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	ＴＳキャップ設置 VPφ35		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
P96904	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ 径35	（〃） 1.000	個	195	（〃） 195	
	合　計				（〃） 195	
	単　価				（〃） 178	
	官積算単価				195	合意率 0.91282
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	ＴＳキャップ設置 VPφ40		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
P05248	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径40	（〃） 1.000	個	94.50	（〃） 95	
	合　計				（〃） 95	
	単　価				（〃） 87	
	官積算単価				95	合意率 0.915789

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	下層路盤				（ 〃 ）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	708.9	709	S単 112号
	合　　計				（ 〃 ） 709	
	単　　価				（ 〃 ） 649	
	官積算単価				709	合意率 0.915373
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	下層路盤				（ 〃 ）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	708.9	709	S単 112号
	合　　計				（ 〃 ） 709	
	単　　価				（ 〃 ） 649	
	官積算単価				709	合意率 0.915373
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	ほ場進入路				（ 〃 ）	歩A
	進入路3､L=1.5m(上り)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	0.700	m3	223.9	157	S単　70号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.400	㎡	805.9	322	S単　80号
	合　　計				（ 〃 ） 479	
	単　　価				（ 〃 ） 438	
	官積算単価				479	合意率 0.914405
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	ほ場進入路				（ 〃 ）	歩A
	進入路4､L=1.5m(下り)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	0.700	m3	244.3	171	S単　77号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	231.8	185	S単　72号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.600	㎡	407.9	245	S単　81号
	合　　計				（ 〃 ） 601	
	単　　価				（ 〃 ） 550	
	官積算単価				601	合意率 0.915141
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	ほ場進入路				（ 〃 ）	歩A
	進入路5､L=1.5m(下り)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	0.700	m3	244.3	171	S単　77号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	231.8	185	S単　72号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.600	㎡	407.9	245	S単　81号
	合　　計				（ 〃 ） 601	
	単　　価				（ 〃 ） 550	
	官積算単価				601	合意率 0.915141
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	ガードレール				（ 〃 ）	歩A
	Gr-C-4E		m		1.000 m	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】	（〃）			（〃）	
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	8,494	8,494	S単　62号
	合　　計				（〃） 8,494	
	単　　価				（〃） 7,774	
	官積算単価				8,494	合意率 0.915234
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	排水路（道路部）				（〃）	歩A
	BF-300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,954	7,816	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1,021	2,450	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単　4号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　55号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　19号
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　20号
	合　　計				（〃） 105,846	
	単　　価				（〃） 9,687	
	官積算単価				10,585	合意率 0.915162
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	排水路（道路部）				（〃）	歩A
	BF-350		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.700	m3	1,954	9,184	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	2.800	m3	1,021	2,859	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.500	m3	2,932	7,330	S単　4号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単　56号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単　19号
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	２種 350 L=1,000mm,,	10.000	本	6,000	60,000	S単　21号
	合　　計				（〃） 121,633	
	単　　価				（〃） 11,131	
	官積算単価				12,163	合意率 0.915152
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	排水路（畑地部）				（〃）	歩A
	BF-400		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.200	m3	312.3	2,561	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	3.100	m3	1,021	3,165	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	2,932	8,210	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.000	㎡	375.9	2,255	S単　79号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	5.700	㎡	805.9	4,594	S単　80号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単　56号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単　19号
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	２種 400 L=1,000mm,,	10.000	本	8,400	84,000	S単　22号
	合　　計				（〃） 147,045	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				13,458	
						合意率
	官積算単価				14,705	0.915198
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
000042	排水路（道路部）				（〃）	歩Ａ
	BF-400		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.500	m3	312.3	1,718	Ｓ単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	3.100	m3	1,021	3,165	Ｓ単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	2,932	8,210	Ｓ単　4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.000	㎡	375.9	2,255	Ｓ単　79号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	Ｓ単　56号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	Ｓ単　19号
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	２種 400 L=1,000mm,,	10.000	本	8,400	84,000	Ｓ単　22号
					（〃）	
	合　　計				141,608	
					（〃）	
	単　　価				12,960	
						合意率
	官積算単価				14,161	0.915189
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
000043	排水路（畑地部）				（〃）	歩Ａ
	BF-450		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	9.100	m3	312.3	2,842	Ｓ単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	3.400	m3	1,021	3,471	Ｓ単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.100	m3	2,932	9,089	Ｓ単　4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.500	㎡	375.9	2,443	Ｓ単　79号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	5.700	㎡	805.9	4,594	Ｓ単　80号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	Ｓ単　56号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,600	2,080	Ｓ単　19号
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	２種 450 L=1,000mm,,	10.000	本	10,800	108,000	Ｓ単　23号
					（〃）	
	合　　計				172,959	
					（〃）	
	単　　価				15,829	
						合意率
	官積算単価				17,296	0.915182
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	排水路（道路部）				（〃）	歩Ａ
	BF-450		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.300	m3	312.3	1,967	Ｓ単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	3.400	m3	1,021	3,471	Ｓ単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.100	m3	2,932	9,089	Ｓ単　4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.500	㎡	375.9	2,443	Ｓ単　79号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	Ｓ単　56号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,600	2,080	Ｓ単　19号
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	２種 450 L=1,000mm,,	10.000	本	10,800	108,000	Ｓ単　23号
					（〃）	
	合　　計				167,490	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				15,328	
						合意率
	官積算単価				16,749	0.915159
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	排水路（道路進入路部）				（〃）	歩A
	U-300　グレーチング蓋		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.000	m3	1,954	9,770	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	2.900	m3	1,021	2,961	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.600	m3	2,932	7,623	S単　4号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　19号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	30,140	15,070	S単　89号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単　99号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　55号
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートU形	（〃）			（〃）	
	300B　長2000mm,,	5.000	個	10,600	53,000	S単　24号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	318	3,180	S単　57号
P96729	鋼製グレーチング	（〃）			（〃）	
	T-6　995×360×38	10.000	組	8,820	88,200	
					（〃）	
	合　　計				231,308	
					（〃）	
	単　　価				21,169	
						合意率
	官積算単価				23,131	0.915178
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	排水路（畑地部）				（〃）	歩A
	排水フリューム　B1000×H900　Ｉ型　T-6		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	28.500	m3	246.2	7,017	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	11.900	m3	231.8	2,758	S単　72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	10.700	m3	2,085	22,310	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	13.500	㎡	375.9	5,075	S単　79号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	5.700	㎡	805.9	4,594	S単　80号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	1.600	m3	2,600	4,160	S単　19号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m	5,475	54,750	S単　58号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
P96730	排水フリューム	（〃）			（〃）	
	Ｉ型　T-6　B1000×H900　L=2,000mm	5.000	本	52,800	264,000	
					（〃）	
	合　　計				364,664	
					（〃）	
	単　　価				33,373	
						合意率
	官積算単価				36,466	0.915181
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	排水路（畑地部）				（〃）	歩A
	排水フリューム　B1000×H1000　Ｉ型　T-6		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	30.800	m3	246.2	7,583	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	13.100	m3	231.8	3,037	S単　72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	11.800	m3	2,085	24,603	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	13.500	㎡	375.9	5,075	S単　79号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	5.700	㎡	805.9	4,594	S単　80号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	再生クラッシャラン	（　〃　）			（　〃　）	
	,RC-40 40～0mm,	1.600	m3	2,600	4,160	S単　19号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m	5,475	54,750	S単　58号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
P96731	排水フリューム	（　〃　）			（　〃　）	
	Ⅰ型　T-6　B1000×H1000　L=2,000mm	5.000	本	55,000	275,000	
	合　　計				（　〃　） 378,802	
	単　　価				（　〃　） 34,667	
	官積算単価					合意率 0.915179
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	排水路（道路部）				（　〃　）	歩A
	排水フリューム　B1000×H1000　Ⅱ型　T-14		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	25.600	m3	246.2	6,303	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	11.600	m3	231.8	2,689	S単　72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	10.400	m3	2,085	21,684	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	13.500	㎡	375.9	5,075	S単　79号
S02116	再生クラッシャラン	（　〃　）			（　〃　）	
	,RC-40 40～0mm,	1.600	m3	2,600	4,160	S単　19号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m	5,475	54,750	S単　58号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
P96732	排水フリューム	（　〃　）			（　〃　）	
	Ⅱ型　T-14　B1000×H1000　L=2,000mm	5.000	本	55,000	275,000	
	合　　計				（　〃　） 369,661	
	単　　価				（　〃　） 33,831	
	官積算単価					合意率 0.915192
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	排水路（畑地部）				（　〃　）	歩A
	排水フリューム　B1100×H1100　Ⅰ型　T-6		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	34.000	m3	246.2	8,371	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	14.000	m3	231.8	3,245	S単　72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	12.600	m3	2,085	26,271	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	14.600	㎡	375.9	5,488	S単　79号
SA0152	SP 法面整形	（　〃　）			（　〃　）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	5.700	㎡	805.9	4,594	S単　80号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m	5,475	54,750	S単　58号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（　〃　）			（　〃　）	
	,RC-40 40～0mm,	1.800	m3	2,600	4,680	S単　19号
P96733	排水フリューム	（　〃　）			（　〃　）	
	Ⅰ型　T-6　B1100×H1100　L=2,000mm	5.000	本	63,000	315,000	
	合　　計				（　〃　） 422,399	
	単　　価				（　〃　） 38,657	
	官積算単価					合意率 0.915175
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	排水路（畑地部）				（　〃　）	歩A
	排水フリューム　B1100×H1100　Ⅱ型　T-14		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	34.000	m3	246.2	8,371	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	14.000	m3	231.8	3,245	S単　72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	12.600	m3	2,085	26,271	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	14.600	㎡	375.9	5,488	S単　79号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.700	㎡	805.9	4,594	S単　80号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	1.800	m3	2,600	4,680	S単　19号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m	5,475	54,750	S単　58号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
P96734	排水フリューム	（〃）			（〃）	
	Ⅱ型　T-14　B1100×H1100　L=2,000mm	5.000	本	63,000	315,000	
	合　　計				（〃） 422,399	
	単　　価				（〃） 38,657	
	官積算単価				42,240	合意率 0.915175
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	排水路（道路部）				（〃）	歩A
	排水フリューム　B1100×H1100　Ⅱ型　T-14		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	29.500	m3	246.2	7,263	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	12.900	m3	231.8	2,990	S単　72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	11.600	m3	2,085	24,186	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	14.600	㎡	375.9	5,488	S単　79号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	1.800	m3	2,600	4,680	S単　19号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m	5,475	54,750	S単　58号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
P96734	排水フリューム	（〃）			（〃）	
	Ⅱ型　T-14　B1100×H1100　L=2,000mm	5.000	本	63,000	315,000	
	合　　計				（〃） 414,357	
	単　　価				（〃） 37,922	
	官積算単価				41,436	合意率 0.915194
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	排水路（畑地部）				（〃）	歩A
	排水フリューム　B1400×H1400　Ⅲ型　T-25		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	48.800	m3	246.2	12,015	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	18.000	m3	231.8	4,172	S単　72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	16.200	m3	2,085	33,777	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	18.100	㎡	375.9	6,804	S単　79号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.700	㎡	805.9	4,594	S単　80号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	2.200	m3	2,600	5,720	S単　19号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m	7,274	72,740	S単　59号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
P96735	排水フリューム	（〃）			（〃）	
	Ⅲ型　T-25　B1400×H1400　L=2,000mm	5.000	本	98,600	493,000	
	合　　計				（〃） 632,822	
	単　　価				（〃） 57,915	
	官積算単価				63,282	合意率 0.915189
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	横断暗渠				（〃）	歩A
	□300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.900	m3	312.3	2,155	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	4.700	m3	1,021	4,799	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	2,932	12,314	S単　4号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単　79号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	30,140	15,070	S単　90号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単　99号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　19号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　55号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	27,700	138,500	S単　25号
	合　　計				（〃） 226,222	
	単　　価				（〃） 20,703	
	官積算単価				22,622	合意率 0.915171
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	横断暗渠				（〃）	歩A
	□400		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	9.100	m3	312.3	2,842	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	5.600	m3	1,021	5,718	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.000	m3	2,932	14,660	S単　 4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.200	㎡	375.9	2,331	S単　79号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.600	m3	30,140	18,084	S単　90号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単　99号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単　19号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　55号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	400 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	40,300	201,500	S単　26号
	合　　計				（〃） 296,899	
	単　　価				（〃） 27,172	
	官積算単価				29,690	合意率 0.91519
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	横断暗渠				（〃）	歩A
	□450		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	10.300	m3	312.3	3,217	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	6.000	m3	1,021	6,126	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.400	m3	2,932	15,833	S単　 4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.500	㎡	375.9	2,443	S単　79号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.700	m3	30,140	21,098	S単　90号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単　99号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　55号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,600	2,080	S単　19号
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	450 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	48,000	240,000	S単　27号
	合　　計				（〃） 340,741	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				31,184	
						合意率
	官積算単価				34,074	0.915184
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	横断暗渠				（〃）	歩A
	ボックスカルバート B1000×H1000		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	51.400	m3	1,954	100,436	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	35.100	m3	1,021	35,837	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	21.800	m3	2,085	45,453	S単　5号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	9.800	m3	879.6	8,620	S単　78号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.500	m3	30,140	45,210	S単　90号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単　99号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	（〃）			（〃）	
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし	10.000	m	78,810	788,100	S単 106号
					（〃）	
	合　　計				1,039,030	
					（〃）	
	単　　価				95,091	
						合意率
	官積算単価				103,903	0.91519
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	横断暗渠				（〃）	歩A
	ボックスカルバート B1100×H1100		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	56.700	m3	1,954	110,792	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	37.900	m3	1,021	38,696	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	23.800	m3	2,085	49,623	S単　5号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	10.300	m3	879.6	9,060	S単　78号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.600	m3	30,140	48,224	S単　90号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.200	㎡	7,321	16,106	S単　99号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	（〃）			（〃）	
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし	10.000	m	84,310	843,100	S単 107号
					（〃）	
	合　　計				1,115,601	
					（〃）	
	単　　価				102,098	
						合意率
	官積算単価				111,560	0.915184
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	集水桝				（〃）	歩A
	道路部 600型､グレーチング蓋		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.900	m3	1,954	3,713	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.300	m3	1,021	1,327	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,520	10,520	S単 109号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　54号
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	（〃）			（〃）	
	600mm×600mm×600mm T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	91,300	91,300	S単　28号
					（〃）	
	合　　計				111,163	
					（〃）	
	単　　価				101,735	
						合意率
	官積算単価				111,163	0.915187

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	集水桝				（ 〃 ）	歩A
	畑地部 800型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.000	m3	1,954	5,862	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	1.900	m3	1,021	1,940	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	2,932	4,984	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,030	12,030	S単 110号
S02116	集水桝	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	800㎜×800㎜×800㎜ T-25,,	1.000	個	65,000	65,000	S単　29号
	合　　計				（ 〃 ） 89,816	
	単　　価				（ 〃 ） 82,198	
	官積算単価				89,816	合意率 0.915182
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	集水桝				（ 〃 ）	歩A
	道路部 800型,グレーチング蓋		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.000	m3	1,954	5,862	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	1.900	m3	1,021	1,940	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	2,932	4,984	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,030	12,030	S単 110号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　54号
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	140,900	140,900	S単　30号
	合　　計				（ 〃 ） 166,501	
	単　　価				（ 〃 ） 152,379	
	官積算単価				166,501	合意率 0.915183
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	集水桝				（ 〃 ）	歩A
	畑地部 900型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.700	m3	1,954	7,230	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	2.200	m3	1,021	2,246	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.000	m3	2,932	5,864	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,000	15,000	S単 111号
S02116	集水桝	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,	1.000	個	79,500	79,500	S単　31号
	合　　計				（ 〃 ） 109,840	
	単　　価				（ 〃 ） 100,524	
	官積算単価				109,840	合意率 0.915185
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	集水桝				（ 〃 ）	歩A
	道路部 900型､グレーチング蓋		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.700	m3	1,954	7,230	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	2.200	m3	1,021	2,246	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.000	m3	2,932	5,864	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,000	15,000	S単 111号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　54号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む) 900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	(〃) 1.000	個	168,200	(〃) 168,200	S単　32号
	合　　計				(〃) 199,325	
	単　　価				(〃) 182,419	
	官積算単価					合意率 0.915183
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	集水桝（現場打ち） 畑地部 2000型		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(〃) 36.900	m3	283.6	(〃) 10,465	S単　76号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 25.900	m3	231.8	(〃) 6,004	S単　72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(〃) 23.300	m3	2,085	(〃) 48,581	S単　5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(〃) 7.300	㎡	375.9	(〃) 2,744	S単　79号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	(〃) 5.500	m3	32,570	(〃) 179,135	S単　91号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	(〃) 33.500	㎡	8,110	(〃) 271,685	S単 100号
SA0311	SP コンクリート（均しコンクリート） 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(〃) 0.400	m3	31,930	(〃) 12,772	S単　92号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(〃) 0.500	㎡	4,119	(〃) 2,060	S単 101号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	(〃) 7.300	㎡	1,247	(〃) 9,103	S単　87号
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(〃) 0.289	ton	179,641	(〃) 51,916	S単　52号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(〃) 0.324	ton	182,731	(〃) 59,205	S単　53号
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	(〃) 5.000	個	2,290	(〃) 11,450	S単　33号
	合　　計				(〃) 665,120	
	単　　価				(〃) 608,709	
	官積算単価					合意率 0.915186
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	集水桝蓋 900型　コンクリート製		枚		(〃) 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	(〃) 1.000	枚	785	(〃) 785	S単　54号
	を行なわない					
S02116	集水桝コンクリート蓋 900型 T-2,,	(〃) 1.000	枚	41,200	(〃) 41,200	S単　34号
	合　　計				(〃) 41,985	
	単　　価				(〃) 38,424	
	官積算単価				41,985	合意率 0.915183
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	集水桝蓋 2000型　縞鋼板製		枚		(〃) 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	(〃) 1.000	枚	785	(〃) 785	S単　54号
	を行なわない					
S02116	集水桝縞鋼板蓋 2,000型,t=3.2㎜　□1740　溶融亜鉛メッキ仕上げ,,	(〃) 1.000	枚	298,930	(〃) 298,930	S単　35号
	合　　計				(〃) 299,715	
	単　　価				(〃) 274,295	
	官積算単価				299,715	合意率 0.915186

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	承水路 Ｉ型　B=300		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（ 〃 ） 1.800	m3	1,954	（ 〃 ） 3,517	S単　73号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（ 〃 ） 8.500	㎡	805.9	（ 〃 ） 6,850	S単　80号
	合　　計				（ 〃 ） 10,367	
	単　　価				（ 〃 ） 949	
	官積算単価				1,037	合意率 0.915139
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	承水路 Ⅱ型　B=750		m		（ 〃 ） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（ 〃 ） 3.200	m3	312.3	（ 〃 ） 999	S単　74号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 7.500	㎡	375.9	（ 〃 ） 2,819	S単　79号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（ 〃 ） 8.500	㎡	805.9	（ 〃 ） 6,850	S単　80号
	合　　計				（ 〃 ） 10,668	
	単　　価				（ 〃 ） 977	
	官積算単価				1,067	合意率 0.915651
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	環境配慮施設 ビオトープ（１）		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	（ 〃 ） 138.400	m3	246.2	（ 〃 ） 34,074	S単　75号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（ 〃 ） 8.300	m3	2,085	（ 〃 ） 17,306	S単　5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 118.300	㎡	375.9	（ 〃 ） 44,469	S単　79号
T00701	雑石積（練積） 300㎜内外	（ 〃 ） 78.200	㎡	9,372	（ 〃 ） 732,890	T単　3号
SA0279	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 積工,計上する,なし,18-8-25（高炉）	（ 〃 ） 13.700	m3	29,210	（ 〃 ） 400,177	S単　86号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	（ 〃 ） 33.800	㎡	1,247	（ 〃 ） 42,149	S単　87号
SA0302	SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	（ 〃 ） 26.500	m3	7,365	（ 〃 ） 195,173	S単　88号
SA0311	SP コンクリート（基礎コンクリート） 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,なし,18-8- 40(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 4.300	m3	32,340	（ 〃 ） 139,062	S単　93号
SA0311	SP コンクリート（天端コンクリート） 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（ 〃 ） 3.400	m3	30,140	（ 〃 ） 102,476	S単　94号
SA0311	SP コンクリート（底版コンクリート） 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 12.700	m3	31,610	（ 〃 ） 401,447	S単　95号
SA0311	SP コンクリート（階段コンクリート） 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 0.700	m3	31,610	（ 〃 ） 22,127	S単　96号
SA0311	SP コンクリート（斜路コンクリート） 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 7.400	m3	31,610	（ 〃 ） 233,914	S単　97号
SA0312	SP 型枠（基礎コンクリート） 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 23.400	㎡	7,321	（ 〃 ） 171,311	S単 102号
SA0312	SP 型枠（天端コンクリート） 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 9.800	㎡	7,321	（ 〃 ） 71,746	S単 103号
SA0312	SP 型枠（階段コンクリート） 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	（ 〃 ） 2.600	㎡	8,110	（ 〃 ） 21,086	S単 104号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	（ 〃 ） 16.000	㎡	3,365	（ 〃 ） 53,840	S単 105号
	合　　計				（ 〃 ） 2,683,247	
	単　　価				（ 〃 ） 2,455,670	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				2,683,247	0.915185
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	環境配慮施設				（ 〃 ）	歩A
	ビオトープ（２）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,標準,無し,無し,あり	264.600	m3	246.2	65,145	S単　75号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	6.000	m3	2,085	12,510	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	117.100	㎡	375.9	44,018	S単　79号
T00701	雑石積（練積）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	300㎜内外	82.300	㎡	9,372	771,316	T単　3号
SA0279	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	積工,計上する,なし,18-8-25（高炉）	14.400	m3	29,210	420,624	S単　86号
SA0301	SP 基礎砕石	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	25.000	㎡	1,247	31,175	S単　87号
SA0302	SP 裏込砕石	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	31.500	m3	7,365	231,998	S単　88号
SA0311	SP コンクリート（基礎コンクリート）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,なし,18-8-	3.200	m3	32,340	103,488	S単　93号
	40(高炉B) W/C65%					
SA0311	SP コンクリート（天端コンクリート）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	2.700	m3	30,140	81,378	S単　94号
	/C65%					
SA0311	SP コンクリート（底版コンクリート）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,なし,	13.800	m3	31,610	436,218	S単　95号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0311	SP コンクリート（階段コンクリート）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,なし,	1.400	m3	31,610	44,254	S単　96号
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠（基礎コンクリート）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	17.300	㎡	7,321	126,653	S単 102号
SA0312	SP 型枠（天端コンクリート）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	7.600	㎡	7,321	55,640	S単 103号
SA0312	SP 型枠（階段コンクリート）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.700	㎡	8,110	38,117	S単 104号
SA0331	SP 目地板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	16.600	㎡	3,365	55,859	S単 105号
					（ 〃 ）	
	合　　計				2,518,393	
					（ 〃 ）	
	単　　価				2,304,798	
						合意率
	官積算単価				2,518,393	0.915185
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	掘削				（ 〃 ）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	223.9	224	S単　70号
					（ 〃 ）	
	合　　計				224	
					（ 〃 ）	
	単　　価				205	
						合意率
	官積算単価				224	0.915178
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	法面整形（切土部）				（ 〃 ）	歩A
	粘性土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	805.9	806	S単　80号
					（ 〃 ）	
	合　　計				806	
					（ 〃 ）	
	単　　価				738	
						合意率
	官積算単価				806	0.915632
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	基面整正				（ 〃 ）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.000	㎡	375.9	376	S単　79号
	合　　計				（〃）376	
	単　　価				（〃）344	
	官積算単価				376	合意率 0.914893
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	排水路（畑地部）				（〃）	歩A
	BF-300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.400	m3	1,954	12,506	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1,021	2,450	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単　4号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.700	㎡	805.9	4,594	S単　80号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　55号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　19号
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　20号
	合　　計				（〃）115,130	
	単　　価				（〃）10,537	
	官積算単価				11,513	合意率 0.915226
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	排水路（道路部）				（〃）	歩A
	OTU-300 Ⅱ型､コンクリート蓋		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.400	m3	1,954	12,506	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	3.600	m3	1,021	3,676	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.200	m3	2,932	9,382	S単　4号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　55号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単　19号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.600	m3	30,140	18,084	S単　90号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単　99号
S02116	OTU側溝（T-25対応）	（〃）			（〃）	
	Ⅱ型（車道用）300A L=2,000mm,,	5.000	本	20,600	103,000	S単　36号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	20.000	枚	785	15,700	S単　54号
	を行なわない					
S02116	OTU側溝用蓋（T-25対応）	（〃）			（〃）	
	Ⅱ型(車道用) 300 L=500mm,,	20.000	枚	2,900	58,000	S単　37号
	合　　計				（〃）272,112	
	単　　価				（〃）24,903	
	官積算単価				27,211	合意率 0.915181
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	急流工				（〃）	歩A
	BF-300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.600	m3	1,954	8,988	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.600	m3	1,021	1,634	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	S単　4号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	10.000	m	4,150	41,500	S単　60号
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000㎜,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　20号
SA0311	SPコンクリート（張コンクリート）	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	㎥	30,140	30,140	S単　98号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単　99号
	合　計				（〃） 154,741	
	単　価				（〃） 14,162	
	官積算単価				15,474	合意率 0.915212
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	跳水防止板				（〃）	歩A
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		枚		1.000 枚	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	㎥	30,140	3,014	S単　89号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,321	5,857	S単　99号
S02116	跳水防止板	（〃）			（〃）	
	GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,	1.000	枚	5,600	5,600	S単　38号
S02116	コンクリートアンカー	（〃）			（〃）	
	SUS製 M12 70㎜,,	6.000	本	318	1,908	S単　39号
	合　計				（〃） 16,379	
	単　価				（〃） 14,990	
	官積算単価				16,379	合意率 0.915196
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	集水桝				（〃）	歩A
	道路部 600型､グレーチング蓋		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.900	㎥	1,954	3,713	S単　73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.300	㎥	1,021	1,327	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	㎥	2,932	3,518	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,520	10,520	S単 109号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　54号
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	（〃）			（〃）	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	91,300	91,300	S単　28号
	合　計				（〃） 111,163	
	単　価				（〃） 101,735	
	官積算単価				111,163	合意率 0.915187
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	柵工				（〃）	歩A
	H=0.5m		m		1.000 m	当たり算出
T00901	柵工	（〃）			（〃）	
	ネット柵,0.5,BS	1.000	m	4,087	4,087	T単　4号
	合　計				（〃） 4,087	
	単　価				（〃） 3,740	
	官積算単価				4,087	合意率 0.915096
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	掘削				（〃）	歩A
			㎥		1.000 ㎥	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	223.9	224	S単　70号
	合　　計				（〃） 224	
	単　　価				（〃） 205	
	官積算単価				224	合意率 0.915178
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	法面整形（切土部）				（〃）	歩A
	粘性土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	805.9	806	S単　80号
	合　　計				（〃） 806	
	単　　価				（〃） 738	
	官積算単価				806	合意率 0.915632
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	掘削				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	223.9	224	S単　70号
	合　　計				（〃） 224	
	単　　価				（〃） 205	
	官積算単価				224	合意率 0.915178
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	法面整形（切土部）				（〃）	歩A
	粘性土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	805.9	806	S単　80号
	合　　計				（〃） 806	
	単　　価				（〃） 738	
	官積算単価				806	合意率 0.915632
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	掘削				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	223.9	224	S単　70号
	合　　計				（〃） 224	
	単　　価				（〃） 205	
	官積算単価				224	合意率 0.915178
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	法面整形（切土部）				（〃）	歩A
	粘性土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	805.9	806	S単　80号
	合　　計				（〃） 806	
	単　　価				（〃） 738	
	官積算単価				806	合意率 0.915632
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	重建設機械分解・組立・輸送				（〃）	歩A
	ブルドーザ 普通21t級		台		1.000 台	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	（〃）			（〃）	
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と	1.000	台	459,138	459,138	S単　65号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	現場の移動,,なし					
	合　　計				（　〃　） 459,138	
	単　　価				（　〃　） 420,197	
	官積算単価				459,138	合意率 0.915186
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	重建設機械分解･組立･輸送 ブルドーザ 湿地20t級以上21t級以下		台		（　〃　） 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運	（　〃　） 1.000	台	459,138	（　〃　） 459,138	S単　66号
	搬,基地と現場の移動,,なし					
	合　　計				（　〃　） 459,138	
	単　　価				（　〃　） 420,197	
	官積算単価				459,138	合意率 0.915186
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	抜根		ha		（　〃　） 1.000 ha	歩A 当たり算出
S19023	抜根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,24,2500	（　〃　） 1.000	ha	227,594	（　〃　） 227,594	S単　67号
	合　　計				（　〃　） 227,594	
	単　　価				（　〃　） 208,291	
	官積算単価				227,594	合意率 0.915186
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	排根		ha		（　〃　） 1.000 ha	歩A 当たり算出
S19024	排根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,60,2750	（　〃　） 1.000	ha	102,686	（　〃　） 102,686	S単　68号
	合　　計				（　〃　） 102,686	
	単　　価				（　〃　） 93,977	
	官積算単価				102,686	合意率 0.915188
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	変状土CBR試験 設計CBR 2モールド（支線道路B-3）		箇所		（　〃　） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	（　〃　） 1.000	試料	40,100	（　〃　） 40,100	S単　42号
	合　　計				（　〃　） 40,100	
	単　　価				（　〃　） 36,699	
	官積算単価				40,100	合意率 0.915187
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	変状土CBR試験 設計CBR 2モールド（支線道路B-6）		箇所		（　〃　） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	（　〃　） 1.000	試料	40,100	（　〃　） 40,100	S単　42号
	合　　計				（　〃　） 40,100	
	単　　価				（　〃　） 36,699	
	官積算単価				40,100	合意率 0.915187
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	変状土CBR試験 設計CBR 2モールド（支線道路B-8）		箇所		（　〃　） 1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	変状土ＣＢＲ試験	（〃）			（〃）	
	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	1.000	試料	40,100	40,100	Ｓ単　42号
	合　　計				（〃） 40,100	
	単　　価				（〃） 36,699	
	官積算単価				40,100	合意率 0.915187
	＊＊＊　Ｂ単－ 92号　＊＊＊					
000092	変状土CBR試験				（〃）	歩Ａ
	設計CBR 2モールド（耕作道路-1）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	変状土ＣＢＲ試験	（〃）			（〃）	
	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	1.000	試料	40,100	40,100	Ｓ単　42号
	合　　計				（〃） 40,100	
	単　　価				（〃） 36,699	
	官積算単価				40,100	合意率 0.915187
	＊＊＊　Ｂ単－ 93号　＊＊＊					
000093	保守点検費【ICT】				（〃）	歩Ａ
	掘削【ICT】[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		0.950	人	27,090	25,736	Ｓ単　6号
	合　　計				（〃） 25,736	
	単　　価				（〃） 23,553	
	官積算単価				25,736	合意率 0.915177
	＊＊＊　Ｂ単－ 94号　＊＊＊					
000094	保守点検費【ICT】				（〃）	歩Ａ
	法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		0.750	人	27,090	20,318	Ｓ単　6号
	合　　計				（〃） 20,318	
	単　　価				（〃） 18,595	
	官積算単価				20,318	合意率 0.915198
	＊＊＊　Ｂ単－ 95号　＊＊＊					
000095	保守点検費【ICT】				（〃）	歩Ａ
	法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		0.580	人	27,090	15,712	Ｓ単　6号
	合　　計				（〃） 15,712	
	単　　価				（〃） 14,379	
	官積算単価				15,712	合意率 0.91516
	＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊					
000096	保守点検費【ICT】				（〃）	歩Ａ
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		0.410	人	27,090	11,107	Ｓ単　6号
	合　　計				（〃） 11,107	
	単　　価				（〃） 10,165	
	官積算単価				11,107	合意率 0.915188
	＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊					
000097	システム初期費【ICT】				（〃）	歩Ａ
	掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02116	システム初期費	（〃）			（〃）	
	掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ],,	1.000	式	598,000	598,000	Ｓ単　43号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				598,000	
					（〃）	
	単　　価				547,281	
						合意率
	官積算単価				598,000	0.915185
	＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊					
000098	システム初期費【ICT】				（〃）	歩Ａ
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式		1.000 式	当たり算出
S02116	システム初期費	（〃）			（〃）	
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ],,	1.000	式	548,000	548,000	Ｓ単　44号
					（〃）	
	合　　計				548,000	
					（〃）	
	単　　価				501,522	
						合意率
	官積算単価				548,000	0.915186
	＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊					
000099	集水渠				(0.000)m	歩Ａ
	高密度ポリエチレン管（有孔管)φ50		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.600	m3	1,954	3,126	Ｓ単 168号
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,50～150mm,要	10.000	m	488.1	4,881	Ｓ単 200号
SA0875	SP フィルター材	(0.000)			(0)	
	フィルター材,各種	1.200	m3	8,484	10,181	Ｓ単 201号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）	(0.000)			(0)	
	敷設	4.000	㎡	623	2,492	Ｓ単 163号
					(0)	
	合　　計				20,680	
					(0)	
	単　　価				1,892	
						合意率
	官積算単価				2,068	0.915058
	＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊					
000100	排水管				(0.000)m	歩Ａ
	VPφ50		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,954	7,816	Ｓ単 168号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	4.400	m3	1,021	4,492	Ｓ単 165号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.000	m3	2,426	9,704	Ｓ単 123号
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾟ付,4.0m管	10.000	m	1,270	12,700	Ｓ単 158号
					(0)	
	合　　計				34,712	
					(0)	
	単　　価				3,176	
						合意率
	官積算単価				3,471	0.915058
	＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊					
000101	基盤造成（隣接工区流用）				(0.000)m3	歩Ａ
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬（310m以下）		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	1.000	m3	302.7	303	Ｓ単 202号
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	310m以下	1.000	m3	566	566	Ｓ単 122号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	128.5	129	Ｓ単 174号
					(0)	
	合　　計				998	
					(0)	
	単　　価				913	
						合意率
	官積算単価				998	0.915058
	＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊					
000102	表土掘削				(0.000)m3	歩Ａ
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(310m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	223.9	224	Ｓ単 164号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	310m以下	1.000	m3	566	566	S単 122号
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	128.5	129	S単 174号
	合　計				(0) 919	
	単　価				(0) 841	
	官積算単価				919	合意率 0.915058
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	泥土改良				(0.000)㎡	歩A
	添加量　135kg/m3　生石灰固化材　フレコン		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00003	地盤改良工	(0.000)			(0)	
	泥土改良	1.000	㎡	5,683	5,683	T単　5号
	合　計				(0) 5,683	
	単　価				(0) 5,200	
	官積算単価				5,683	合意率 0.915058
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	コンクリート舗装版取壊し				(0.000)㎡	歩A
	t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	186	186	S単 176号
	合　計				(0) 186	
	単　価				(0) 170	
	官積算単価				186	合意率 0.913978
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	路床安定処理				(0.000)㎡	歩A
	B-3,t=40cm 88.5kg/m3 生石灰		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0811	SP 安定処理	(0.000)			(0)	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,3.5ton,-,あり,22,000円	1.000	㎡	1,848	1,848	S単 196号
	合　計				(0) 1,848	
	単　価				(0) 1,692	
	官積算単価				1,848	合意率 0.915437
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	路床安定処理				(0.000)㎡	歩A
	B-5,t=35cm 70.0kg/m3 生石灰		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0811	SP 安定処理	(0.000)			(0)	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,2.5ton,-,あり,22,000円	1.000	㎡	1,628	1,628	S単 197号
	合　計				(0) 1,628	
	単　価				(0) 1,490	
	官積算単価				1,628	合意率 0.915437
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	路床安定処理				(0.000)㎡	歩A
	B-6,t=35cm 74.6kg/m3 生石灰		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0811	SP 安定処理	(0.000)			(0)	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,2.6ton,-,あり,22,000円	1.000	㎡	1,650	1,650	S単 198号
	合　計				(0) 1,650	
	単　価				(0) 1,510	
	官積算単価				1,650	合意率 0.915437
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	廃プラスチック運搬				(0.000)台	歩A
	廃プラスチック類（生石灰空袋）		台		1.000 台	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)	(0.000)			(0)	
	廃プラスチック類(4t車)	1.000	台	12,000	12,000	S単 149号
	合　計				(0) 12,000	
	単　価				(0) 10,985	
	官積算単価				12,000	合意率 0.915437
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	廃プラスチック処理				(0.000)ton	歩A
	廃プラスチック類（生石灰空袋）		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	S単 150号
	合　計				(0) 60,000	
	単　価				(0) 54,926	
	官積算単価				60,000	合意率 0.915437
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	排水路（畑地部）				(0.000)m	歩A
	BF-500		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	10.200	m3	312.3	3,185	S単 169号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	3.700	m3	1,021	3,778	S単 165号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.300	m3	2,932	9,676	S単 124号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	7.000	m²	375.9	2,631	S単 172号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	5.700	m²	805.9	4,594	S単 173号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単 152号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,600	2,080	S単 135号
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	２種 500 L=1,000mm,,	10.000	本	12,500	125,000	S単 136号
	合　計				(0) 191,384	
	単　価				(0) 17,515	
	官積算単価				19,138	合意率 0.915176
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	排水路（道路部）				(0.000)m	歩A
	BF-500		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.200	m3	312.3	2,249	S単 169号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	3.700	m3	1,021	3,778	S単 165号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.300	m3	2,932	9,676	S単 124号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	7.000	m²	375.9	2,631	S単 172号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単 152号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,600	2,080	S単 135号
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	２種 500 L=1,000mm,,	10.000	本	12,500	125,000	S単 136号
	合　計				(0) 185,854	
	単　価				(0) 17,009	
	官積算単価				18,585	合意率 0.915176
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
000112	排水路（道路進入路部）				(0.000)m	歩A
	U-600　コンクリート蓋		m		10.000 m	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	10.600	m3	312.3	3,310	S単 169号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.700	m3	284.2	1,336	S単 166号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	2,932	12,314	S単 124号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	8.000	㎡	375.9	3,007	S単 172号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	2,600	2,600	S単 135号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.800	m3	30,140	24,112	S単 183号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 190号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工	10.000	m	5,469	54,690	S単 153号
	有り,再利用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートU形	(0.000)			(0)	
	600 長600mm,,	16.700	個	5,770	96,359	S単 137号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	16.700	枚	318	5,311	S単 154号
P96016	コンクリート蓋	(0.000)			(0)	
	U600　2種　L=600mm	16.700	枚	6,490	108,383	
					(0)	
	合　　計				326,796	
					(0)	
	単　　価				29,908	
						合意率
	官積算単価				32,680	0.915178
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
000113	排水路（道路部）				(0.000)m	歩A
	OTU400 Ⅲ型 グレーチング蓋		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.600	m3	312.3	2,373	S単 169号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	4.200	m3	284.2	1,194	S単 166号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.800	m3	2,932	11,142	S単 124号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	6.500	㎡	375.9	2,443	S単 172号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,600	2,080	S単 135号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.700	m3	30,140	21,098	S単 183号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 190号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工	10.000	m	5,469	54,690	S単 153号
	有り,再利用撤去を行なわない					
S02116	OTU側溝（T-25対応）	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型 400 L=1,000mm,,	10.000	本	77,900	779,000	S単 138号
					(0)	
	合　　計				889,394	
					(0)	
	単　　価				81,395	
						合意率
	官積算単価				88,939	0.915176
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
000114	排水路				(0.000)m	歩A
	排水フリューム　B1000×H900　Ⅱ型　T-14		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	27.300	m3	246.2	6,721	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	14.000	m3	231.8	3,245	S単 167号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	12.600	m3	2,085	26,271	S単 125号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	13.500	㎡	375.9	5,075	S単 172号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.400	m3	2,600	3,640	S単 135号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.400	m3	30,140	42,196	S単 183号
	/C65%					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 190号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m	5,475	54,750	S単 155号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
P96018	排水フリューム	(0.000)			(0)	
	Ⅱ型　T-14　B1000×H900　L=2,000㎜	5.000	本	52,800	264,000	
SA0281	SP 吸出し防止材設置	(0.000)			(0)	
	全面	0.400	㎡	944.9	378	S単 178号
	合　　計				(0) 421,650	
	単　　価				(0) 38,589	
	官積算単価				42,165	合意率 0.915181
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					
000115	排水路				(0.000)m	歩A
	排水フリューム　B1000×H1000　Ⅲ型　T-25		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	29.500	m3	246.2	7,263	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	15.100	m3	231.8	3,500	S単 167号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	13.600	m3	2,085	28,356	S単 125号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	13.500	㎡	375.9	5,075	S単 172号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.400	m3	2,600	3,640	S単 135号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.400	m3	30,140	42,196	S単 183号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 190号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m	5,475	54,750	S単 155号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
P96019	排水フリューム	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型　T-25　B1000×H1000　L=2,000㎜	5.000	本	55,000	275,000	
SA0281	SP 吸出し防止材設置	(0.000)			(0)	
	全面	0.400	㎡	944.9	378	S単 178号
	合　　計				(0) 435,532	
	単　　価				(0) 39,860	
	官積算単価				43,553	合意率 0.915192
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
000116	排水路（落差工）				(0.000)m	歩A
	排水フリューム　B1000×H1200　Ⅲ型　T-25		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	34.000	m3	246.2	8,371	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	17.600	m3	231.8	4,080	S単 167号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	15.800	m3	2,085	32,943	S単 125号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	13.500	㎡	375.9	5,075	S単 172号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.400	m3	2,600	3,640	S単 135号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.400	m3	30,140	42,196	S単 183号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 190号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m	5,475	54,750	S単 155号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
P96023	排水フリューム（底板穴開きﾀｲﾌﾟ）	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型　T-25　B1000×H1200　L=2,000㎜	5.000	本	95,620	478,100	
SA0281	SP 吸出し防止材設置	(0.000)			(0)	
	全面	0.400	㎡	944.9	378	S単 178号
	合　　計				(0) 644,907	
	単　　価				(0) 59,020	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				64,491	0.915176
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
000117	排水路（落差工）				(0.000)m	歩A
	排水フリューム　B1300×H1500　Ⅲ型　T-25		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	48.000	m3	246.2	11,818	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	21.300	m3	231.8	4,937	S単 167号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	19.200	m3	2,085	40,032	S単 125号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	17.000	㎡	375.9	6,390	S単 172号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.700	m3	2,600	4,420	S単 135号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.700	m3	30,140	51,238	S単 183号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.200	㎡	7,321	16,106	S単 190号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の	10.000	m	7,274	72,740	S単 156号
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
P96024	排水フリューム（底板穴開きﾀｲﾌﾟ）	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型　T-25　B1300×H1500　L=2,000mm	5.000	本	147,860	739,300	
SA0281	SP 吸出し防止材設置	(0.000)			(0)	
	全面	0.400	㎡	944.9	378	S単 178号
					(0)	
	合　　計				947,359	
					(0)	
	単　　価				86,700	
						合意率
	官積算単価				94,736	0.915176
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
000118	排水路				(0.000)m	歩A
	取付水路 B1300×H1300（現場打）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	49.000	m3	246.2	12,064	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	19.100	m3	231.8	4,427	S単 167号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	17.200	m3	2,085	35,862	S単 125号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	20.000	㎡	375.9	7,518	S単 172号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	20.000	㎡	1,293	25,860	S単 180号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	2.000	m3	30,140	60,280	S単 183号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.200	㎡	7,321	16,106	S単 190号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	11.000	m3	30,140	331,540	S単 183号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	58.100	㎡	7,321	425,350	S単 190号
					(0)	
	合　　計				919,007	
					(0)	
	単　　価				84,105	
						合意率
	官積算単価				91,901	0.915176
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	排水路				(0.000)m	歩A
	取付水路 B1000×H1000（現場打）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	33.600	m3	246.2	8,272	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	15.100	m3	231.8	3,500	S単 167号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	13.600	m3	2,085	28,356	S単 125号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	16.000	㎡	375.9	6,014	S単 172号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	16.000	㎡	1,293	20,688	S単 180号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.600	m3	30,140	48,224	S単 183号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.200	㎡	7,321	16,106	S単 190号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	6.800	m3	30,140	204,952	S単 183号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	44.700	㎡	7,321	327,249	S単 190号
	合　計				(0) 663,361	
	単　価				(0) 60,709	
	官積算単価					合意率 0.915176
					66,336	
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	排水路				(0.000)m	歩A
	取付水路 B1000×H900（現場打）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	31.200	m3	246.2	7,681	S単 170号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	14.000	m3	231.8	3,245	S単 167号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	12.600	m3	2,085	26,271	S単 125号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	16.000	㎡	375.9	6,014	S単 172号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	16.000	㎡	1,293	20,688	S単 180号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.600	m3	30,140	48,224	S単 183号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.200	㎡	7,321	16,106	S単 190号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	6.400	m3	30,140	192,896	S単 183号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	40.600	㎡	7,321	297,233	S単 190号
	合　計				(0) 618,358	
	単　価				(0) 56,591	
	官積算単価					合意率 0.915176
					61,836	
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	横断暗渠				(0.000)m	歩A
	□500		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	10.900	m3	312.3	3,404	S単 169号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	6.100	m3	1,021	6,228	S単 165号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.500	m3	2,932	16,126	S単 124号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	7.000	㎡	375.9	2,631	S単 172号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.700	m3	30,140	21,098	S単 184号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.000	㎡	7,321	14,642	S単 190号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 157号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,600	2,080	S単 135号
S02116	横断暗渠	(0.000)			(0)	
	500 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	75,500	377,500	S単 139号
	合　計				(0) 478,279	
	単　価				(0) 43,771	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				47,828	0.915184
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	横断暗渠				(0.000)m	歩Ａ
	ボックスカルバート B1000×H900		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	44.800	m3	1,954	87,539	S単 168号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	29.300	m3	1,021	29,915	S単 165号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	20.000	m3	2,085	41,700	S単 125号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	6.400	m3	879.6	5,629	S単 171号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.500	m3	30,140	45,210	S単 184号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.200	㎡	7,321	16,106	S単 190号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	(0.000)			(0)	
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし	10.000	m	93,060	930,600	S単 195号
					(0)	
	合　　計				1,156,699	
					(0)	
	単　　価				105,858	
						合意率
	官積算単価				115,670	0.915176
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	集水桝				(0.000)箇所	歩Ａ
	畑地部 1000型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.500	m3	1,954	8,793	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	2.600	m3	1,021	2,655	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.300	m3	2,932	6,744	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,000	15,000	S単 111号
S02116	集水桝	(0.000)			(0)	
	1000mm×1000mm×1000mm T-25,,	1.000	個	124,000	124,000	S単 17号
					(0)	
	合　　計				157,192	
					(0)	
	単　　価				143,858	
						合意率
	官積算単価				157,192	0.915176
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	集水桝				(0.000)箇所	歩Ａ
	道路部 1000型､グレーチング蓋		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.500	m3	1,954	8,793	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	2.600	m3	1,021	2,655	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.300	m3	2,932	6,744	S単 4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,000	15,000	S単 111号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単 54号
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	(0.000)			(0)	
	1000mm×1000mm×1000mm T-25､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)付,,	1.000	個	249,000	249,000	S単 140号
					(0)	
	合　　計				282,977	
					(0)	
	単　　価				258,974	
						合意率
	官積算単価				282,977	0.915176
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	集水桝（現場打ち）				(0.000)箇所	歩Ａ
	畑地部 2000型（タイプ1）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	26.400	m3	283.6	7,487	S単 76号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	19.600	m3	231.8	4,543	S単　72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	17.600	m3	2,085	36,696	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	6.800	㎡	375.9	2,556	S単　79号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	3.000	m3	32,570	97,710	S単　91号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	20.400	㎡	8,110	165,444	S単 100号
SA0311	SP コンクリート（均しコンクリート）	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.700	m3	31,930	22,351	S単　92号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	㎡	4,119	4,119	S単 101号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.800	㎡	1,247	8,480	S単　87号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.387	ton	179,641	69,521	S単　52号
	合　　計				(0) 418,907	
	単　　価				(0) 383,374	
	官積算単価				418,907	合意率 0.915176
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
000126	集水桝（現場打ち）				(0.000)箇所	歩A
	畑地部 2000型（タイプ2）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,なし	33.200	m3	283.6	9,416	S単　76号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	23.500	m3	231.8	5,447	S単　72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	21.200	m3	2,085	44,202	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	7.300	㎡	375.9	2,744	S単　79号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	4.200	m3	32,570	136,794	S単　91号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	23.100	㎡	8,110	187,341	S単 100号
SA0311	SP コンクリート（均しコンクリート）	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.700	m3	31,930	22,351	S単　92号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.100	㎡	4,119	4,531	S単 101号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	7.300	㎡	1,247	9,103	S単　87号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.196	ton	177,581	34,806	S単 151号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.285	ton	179,641	51,198	S単　52号
P96022	鋼製グレーチング	(0.000)			(0)	
	T-14 2000×2000用	1.000	組	613,700	613,700	
S02116	マンホール用足掛金物	(0.000)			(0)	
	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	4.000	個	2,290	9,160	S単　33号
	合　　計				(0) 1,130,793	
	単　　価				(0) 1,034,875	
	官積算単価				1,130,793	合意率 0.915176
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	集水桝蓋				(0.000)枚	歩A
	1000型　コンクリート蓋		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　54号
	を行なわない					
S02116	集水桝コンクリート蓋	(0.000)			(0)	
	1,000型 T-6,,	1.000	枚	92,600	92,600	S単　18号
	合　　計				(0) 93,385	
	単　　価				(0) 85,464	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				93,385	0.915176
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	環境配慮施設				(0.000)箇所	歩A
	ビオトープ（２）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	247.300	m3	246.2	60,885	S単 170号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	6.100	m3	2,085	12,719	S単 125号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	100.200	㎡	375.9	37,665	S単 172号
T00701	雑石積（練積）	(0.000)			(0)	
	300㎜内外	78.900	㎡	9,372	739,451	T単　11号
SA0279	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)	(0.000)			(0)	
	積工,計上する,なし,18-8-25（高炉）	13.800	m3	29,210	403,098	S単 177号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	28.300	㎡	1,247	35,290	S単 181号
SA0302	SP 裏込砕石	(0.000)			(0)	
	計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	28.900	m3	7,365	212,849	S単 182号
SA0311	SP コンクリート（基礎コンクリート）	(0.000)			(0)	
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	4.700	m3	32,340	151,998	S単 185号
SA0311	SP コンクリート（天端コンクリート）	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.500	m3	30,140	45,210	S単 186号
SA0311	SP コンクリート（階段コンクリート）	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.800	m3	31,610	25,288	S単 187号
SA0312	SP 型枠（基礎コンクリート）	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	20.100	㎡	7,321	147,152	S単 191号
SA0312	SP 型枠（天端コンクリート）	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	9.000	㎡	7,321	65,889	S単 192号
SA0312	SP 型枠（階段コンクリート）	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	3.000	㎡	8,110	24,330	S単 193号
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	3.900	㎡	3,365	13,124	S単 194号
					(0)	
	合　　計				1,974,948	
					(0)	
	単　　価				1,807,443	
						合意率
	官積算単価				1,974,948	0.915185
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	落差工コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18N-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	24,660	24,660	S単 188号
					(0)	
	合　　計				24,660	
					(0)	
	単　　価				22,568	
						合意率
	官積算単価				24,660	0.915176
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
000130	型枠				(0.000)㎡	歩A
	一般型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,110	8,110	S単 100号
					(0)	
	合　　計				8,110	
					(0)	
	単　　価				7,422	
						合意率
	官積算単価				8,110	0.915176
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
000131	擁壁コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18N-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	1.000	m3	24,340	24,340	S単 189号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	W/C65%					
	合　　計				(0) 24,340	
	単　　価				(0) 22,275	
	官積算単価				24,340	合意率 0.915176
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
000132	型枠 一般型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	8,110	(0) 8,110	S単 100号
	合　　計				(0) 8,110	
	単　　価				(0) 7,422	
	官積算単価				8,110	合意率 0.915176
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	法面整形（切土部） 粘性土【ICT】		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	(0.000) 1.000	㎡	852.6	(0) 853	S単 120号
	合　　計				(0) 853	
	単　　価				(0) 781	
	官積算単価				853	合意率 0.916104
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	基面整正		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(0.000) 1.000	㎡	375.9	(0) 376	S単 79号
	合　　計				(0) 376	
	単　　価				(0) 344	
	官積算単価				376	合意率 0.916104
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	布製型枠 t=50㎜		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00007	布製型枠 材料費	(0.000) 1.000	㎡	6,718	(0) 6,718	T単　9号
T00004	布製型枠 マット敷設費	(0.000) 1.000	㎡	711	(0) 711	T単　6号
T00005	布製型枠 モルタル注入費	(0.000) 1.000	㎡	522	(0) 522	T単　7号
T00006	布製型枠 機械経費	(0.000) 1.000	㎡	244	(0) 244	T単　8号
T00008	アンカーピン打設	(0.000) 0.025	本	2,155	(0) 54	T単　10号
	合　　計				(0) 8,249	
	単　　価				(0) 7,557	
	官積算単価				8,249	合意率 0.916104
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	張コンクリート t=10㎝　18N-8-25		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	㎥	24,660	(0) 2,466	S単 188号
	合　　計				(0) 2,466	
	単　　価				(0) 2,259	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				2,466	合意率 0.916104
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	型枠 一般型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	㎡	8,110	(0) 8,110	S単 100号
	合　計				(0) 8,110	
	単　価				(0) 7,430	
	官積算単価				8,110	合意率 0.916104
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	目地板 ゴム発泡体 t=10㎜		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30㎡未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	(0.000) 1.000	㎡	3,365	(0) 3,365	S単 105号
	合　計				(0) 3,365	
	単　価				(0) 3,083	
	官積算単価				3,365	合意率 0.916104
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	ゴム支管 φ150		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ゴム支管 φ150,,	(0.000) 1.000	個	9,460	(0) 9,460	S単 143号
	合　計				(0) 9,460	
	単　価				(0) 8,666	
	官積算単価				9,460	合意率 0.916104
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	高密度ポリエチレン管 φ150 有孔管		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管 波状管　呼び径150㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	(0.000) 1.000	m	1,460	(0) 1,460	S単 144号
	合　計				(0) 1,460	
	単　価				(0) 1,338	
	官積算単価				1,460	合意率 0.916104
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	ふとんかご B1200×H500		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50㎝×幅120㎝	(0.000) 1.000	m	12,450	(0) 12,450	S単 175号
	合　計				(0) 12,450	
	単　価				(0) 11,405	
	官積算単価				12,450	合意率 0.916104
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	吸出し防止マット t=10㎜		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	(0.000) 1.000	㎡	944.9	(0) 945	S単 179号
	合　計				(0) 945	
	単　価				(0) 866	
	官積算単価				945	合意率 0.916104

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	無筋コンクリート（水路流入部）				(0.000)m3	歩A
	18N-8-25,t=10cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	24,660	24,660	S単 188号
	合　計				(0)	
					24,660	
	単　価				(0)	
					22,591	
	官積算単価					合意率
					24,660	0.916104
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	型枠				(0.000)㎡	歩A
	一般型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	1.000	㎡	8,110	8,110	S単 100号
	合　計				(0)	
					8,110	
	単　価				(0)	
					7,430	
	官積算単価					合意率
					8,110	0.916104
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	コンクリート舗装				(0.000)m	歩A
	18N-8-25,t=12cm		m		10.000 m	当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	30.000	㎡	2,986	89,580	S単 159号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	3.100	㎡	8,110	25,141	S単 100号
S02116	路盤紙　（クラフト紙）	(0.000)			(0)	
		30.000	㎡	27	810	S単 145号
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.700	㎡	3,365	2,356	S単 105号
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	32.000	㎡	742.1	23,747	S単 199号
	合　計				(0)	
					141,634	
	単　価				(0)	
					12,975	
	官積算単価					合意率
					14,163	0.916104
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	洪水吐工				(0.000)m	歩A
	ボックスカルバート B1000×H1000		m		17.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	43.400	m3	1,954	84,804	S単 73号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	24.200	m3	1,021	24,708	S単 71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	21.800	m3	2,085	45,453	S単 5号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.500	m3	30,140	75,350	S単 90号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	3.700	㎡	7,321	27,088	S単 99号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付	(0.000)			(0)	
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし	17.000	m	78,810	1,339,770	S単 106号
	合　計				(0)	
					1,597,173	
	単　価				(0)	
					86,069	
	官積算単価					合意率
					93,951	0.916104
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	横断暗渠				(0.000)m	歩A
	□300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.900	m3	312.3	2,155	S単 74号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	4.700	m3	1,021	4,799	S単　71号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	2,932	12,314	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単　79号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	30,140	15,070	S単　90号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単　99号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　19号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,457	34,570	S単　55号
S02116	横断暗渠	(0.000)			(0)	
	300 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	27,700	138,500	S単　25号
	合　計				(0) 226,222	
	単　価				(0) 20,724	
	官積算単価					合意率 22,622 0.916104
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	仮設道路				(0.000)㎡	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	㎡	646	646	S単 160号
	合　計				(0) 646	
	単　価				(0) 593	
	官積算単価					合意率 646 0.918439
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	保守点検費【ICT】				(0.000)式	歩A
	掘削【ICT】[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		4.800	人	27,090	130,032	S単　6号
	合　計				(0) 130,032	
	単　価				(0) 119,002	
	官積算単価					合意率 130,032 0.915177
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	保守点検費【ICT】				(0.000)式	歩A
	法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		0.960	人	27,090	26,006	S単　6号
	合　計				(0) 26,006	
	単　価				(0) 23,801	
	官積算単価					合意率 26,006 0.915198
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	保守点検費【ICT】				(0.000)式	歩A
	法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		0.650	人	27,090	17,609	S単　6号
	合　計				(0) 17,609	
	単　価				(0) 16,115	
	官積算単価					合意率 17,609 0.91516
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000152	保守点検費【ICT】				(0.000)式	歩A
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		0.550	人	27,090	14,900	S単　6号
	合　計				(0)	
					14,900	
	単　価				(0)	
					13,636	
	官積算単価					合意率
					14,900	0.915188
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	３次元設計データの作成費用（ICT）				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	３次元設計データの作成費用（ICT）	(0.000)			(0)	
		1.000	式	1,524,000	1,524,000	S単 146号
	合　計				(0)	
					1,524,000	
	単　価				(0)	
					1,524,000	
	官積算単価					合意率
					1,524,000	1
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	３次元出来形管理等の費用				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	３次元出来形管理等の費用	(0.000)			(0)	
		1.000	式	4,568,800	4,568,800	S単 147号
	合　計				(0)	
					4,568,800	
	単　価				(0)	
					4,568,800	
	官積算単価					合意率
					4,568,800	1
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	３次元設計データの納品にかかる費用				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	３次元設計データの納品にかかる費用	(0.000)			(0)	
		1.000	式	190,000	190,000	S単 148号
	合　計				(0)	
					190,000	
	単　価				(0)	
					190,000	
	官積算単価					合意率
					190,000	1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	325		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	432		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	310m以下		m3	566		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,932		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,085		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,155		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	石工					
	石工					
			人	27,510		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	軽作業員					
	軽作業員					
			人	15,225		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管					
	暗渠排水管					
	波状管,φ700mm,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,		m	24,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材					
	高密度ポリエチレン管用継手材					
	波状管 呼び径 700mm ソケット,,		個	41,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管					
	暗渠排水管					
	波状管,φ700mm,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,		m	24,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材					
	高密度ポリエチレン管用継手材					
	波状管 呼び径 700mm　45°エルボ,,		個	143,580		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	集水桝					
	集水桝					
	1000mm×1000mm×1000mm T-25,,		個	124,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	集水桝コンクリート蓋					
	集水桝コンクリート蓋					
	1,000型 T-6,,		枚	92,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40 40～0mm,		m3	2,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	300 L=2,000mm,,		本	10,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	２種 350 L=1,000mm,,		本	6,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ベンチフリューム ２種 400 L=1,000㎜,,		本	8,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ ベンチフリューム					
	ベンチフリューム ２種 450 L=1,000㎜,,		本	10,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートU形					
	鉄筋コンクリートU形 300B　長2000㎜,,		個	10,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 横断暗渠					
	横断暗渠 300 L=2,000㎜ T-25,,		本	27,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 横断暗渠					
	横断暗渠 400 L=2,000㎜ T-25,,		本	40,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 横断暗渠					
	横断暗渠 450 L=2,000㎜ T-25,,		本	48,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	91,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25,,		個	65,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	140,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,		個	79,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	168,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	2,290		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 集水桝コンクリート蓋					
	集水桝コンクリート蓋 900型 T-2,,		枚	41,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ 集水桝縞鋼板蓋					
	集水桝縞鋼板蓋 2,000型,t=3.2㎜　□1740　溶融亜鉛メッキ仕上げ,,		枚	298,930		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型（車道用）300A L=2,000㎜,,		本	20,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ OTU側溝用蓋（T-25対応）					
	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型(車道用）300 L=500㎜,,		枚	2,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 跳水防止板					
	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,		枚	5,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ コンクリートアンカー					
	コンクリートアンカー SUS製 M12 70㎜,,		本	318		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 松杭丸太					
	松杭丸太 長1.8m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし）,,		本	780		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 合成樹脂網					
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3㎜,,		㎡	1,350		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 変状土ＣＢＲ試験					
	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,		試料	40,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ システム初期費					
	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ],,		式	598,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	システム初期費					
	システム初期費					
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ],,		式	548,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	コンクリート塊（Co舗装版）		ton	2,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)					
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)					
	廃プラスチック類(4t車)		台	12,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費					
	廃プラスチック類		ton	60,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	7,746		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	15,460		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	179,641		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	182,731		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	785		歩A・単A
	を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	3,457		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,044		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	318		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の		m	5,475		歩A・単A
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の		m	7,274		歩A・単A
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,		m	4,150		歩A・単A
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設					
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,700mm,なし		m	2,298		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない		m	8,494		歩A・単A
S11005	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊ 畑面整地工(ブルドーザ)					
	畑面整地工(ブルドーザ) 10000㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21ｔ級,2回,基盤造成後の整地,4.5		ha	155,560		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去（吸出し防止マット）					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		㎡	623		歩A・単A
S19001	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊ 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と		台	459,138		歩A・単A
	現場の移動,,なし					
S19001	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊ 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運		台	459,138		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,なし					
S19023	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊ 抜根(レーキドーザ)					
	抜根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,24,2500		ha	227,594		歩A・単A
S19024	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊ 排根(レーキドーザ)					
	排根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,60,2750		ha	102,686		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-		m3	320.7		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3	223.9		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,021		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	231.8		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	1,954		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	312.3		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	246.2		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	283.6		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	244.3		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	879.6		歩A・単A
SA0151	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	375.9		歩A・単A
SA0152	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	805.9		歩A・単A
SA0152	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	407.9		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,871		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m3	2,910		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,		m3	5,607		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	186		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
SA0279	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)					
	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)					
	積工,計上する,なし,18-8-25（高炉）		m3	29,210		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,247		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
SA0302	SP 裏込砕石					
	SP 裏込砕石					
	計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	7,365		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	32,570		歩A・単A
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（均しコンクリート）					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	31,930		歩A・単A
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（基礎コンクリート）					
	SP コンクリート					
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-		m3	32,340		歩A・単A
	40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（天端コンクリート）					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（底版コンクリート）					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	31,610		歩A・単A
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（階段コンクリート）					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	31,610		歩A・単A
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（斜路コンクリート）					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	31,610		歩A・単A
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
SA0311	SPコンクリート（張コンクリート）					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	8,110		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,119		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊ SP 型枠（基礎コンクリート）					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊ SP 型枠（天端コンクリート）					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊ SP 型枠（階段コンクリート）					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	8,110		歩A・単A
SA0331	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜		㎡	3,365		歩A・単A
SA0521	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊ SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし		m	78,810		歩A・単A
SA0521	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊ SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし		m	84,310		歩A・単A
SA0551	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊ SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし		基	17,960		歩A・単A
SA0551	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊ SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基	10,520		歩A・単A
SA0551	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊ SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし		基	12,030		歩A・単A
SA0551	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊ SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし		基	15,000		歩A・単A
SA0832	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊ SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	708.9		歩A・単A
SA0874	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要		m	11,670		歩A・単A
SA0874	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要		m	11,670		歩A・単A
SA0874	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要		m	18,130		歩A・単A
SA0874	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要		m	18,130		歩A・単A
SA0875	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊ SP フィルター材					
	SP フィルター材 フィルター材,各種		m3	8,484		歩A・単A
SC0101	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊ SP 掘削（ICT）					
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり		m3	302.7		歩A・単A
SC0141	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土（ICT）					
	SP 路体（築堤）盛土（ICT） 10,000m3未満,無し,なし		m3	314.3		歩A・単A
SC0152	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊ SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		㎡	852.6		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT）					
	盛土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	537.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	310m以下		m3	566		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)		m3	2,426		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,932		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,085		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	18,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	25,410		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
S02115	石工					
	石工					
			人	27,510		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
S02115	布製型枠世話役					
	布製型枠世話役					
			人	36,750		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
S02115	法面工					
	法面工					
			人	25,830		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
S02116	地盤改良材					
	地盤改良材					
	生石灰　　フレコン,,		ton	24,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	145		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40 40～0mm,		m3	2,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	２種 500 L=1,000mm,,		本	12,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートU形					
	鉄筋コンクリートU形					
	600 長600mm,,		個	5,770		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応）					
	Ⅲ型 400 L=1,000mm,,		本	77,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠					
	横断暗渠					
	500 L=2,000mm T-25,,		本	75,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む)					
	1000mm×1000mm×1000mm T-25､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)付,,		個	249,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊					
S02116	布製型枠					
	布製型枠					
	t=50mm,,		㎡	4,750		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					
S02116	アンカー					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	アンカー D22×820mm,,		本	1,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊ ゴム支管					
	ゴム支管 φ150,,		個	9,460		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊ 暗渠排水管					
	暗渠排水管 波状管　呼び径150mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,		m	1,460		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊ 路盤紙　（クラフト紙）					
	路盤紙　（クラフト紙）		㎡	27		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊ ３次元設計データの作成費用（ICT）					
	３次元設計データの作成費用（ICT）		式	1,524,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊ ３次元出来形管理等の費用					
	３次元出来形管理等の費用		式	4,568,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊ ３次元設計データの納品にかかる費用					
	３次元設計データの納品にかかる費用		式	190,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)					
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)		台	12,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊ 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton	60,000		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	177,581		歩A・単A
S05801	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,044		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工		m	5,469		歩A・単A
	有り,再利用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	318		歩A・単A
S05801	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の		m	5,475		歩A・単A
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の		m	7,274		歩A・単A
	施工有り,再利用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	3,457		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S07021	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾟ付,4.0m管		m	1,270		歩A・単A
S08031	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊ コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm		㎡	2,986		歩A・単A
S08042	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊ 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		㎡	646		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊ ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笙ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:笙ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力55～60m3/h,		時間	10,125		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊ 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程5m,,交替制補正対象外		時間	43		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設		㎡	623		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3	223.9		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,021		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	284.2		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	231.8		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,954		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	312.3		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	246.2		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	879.6		歩A・単A
SA0151	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	375.9		歩A・単A
SA0152	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	805.9		歩A・単A
SA0161	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊ SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	128.5		歩A・単A
SA0203	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊ SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm		m	12,450		歩A・単A
SA0222	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	186		歩A・単A
SA0279	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊ SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)					
	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 積工,計上する,なし,18-8-25（高炉）		m3	29,210		歩A・単A
SA0281	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊ SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		㎡	944.9		歩A・単A
SA0281	＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊ SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		㎡	944.9		歩A・単A
SA0301	＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,293		歩A・単A
SA0301	＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,247		歩A・単A
SA0302	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊ SP 裏込砕石					
	SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	7,365		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（基礎コンクリート）					
	SP コンクリート					
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-		m3	32,340		歩A・単A
	40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（天端コンクリート）					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（階段コンクリート）					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	31,610		歩A・単A
	18-8-40(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-25(20)(高		m3	24,660		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)		m3	24,340		歩A・単A
	W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 191号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠（基礎コンクリート）					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠（天端コンクリート）					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠（階段コンクリート）					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	8,110		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,365		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし		m	93,060		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,3.5ton,-,あり,22,000円		㎡	1,848		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,2.5ton,-,あり,22,000円		㎡	1,628		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理					
	SP 安定処理					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,2.6ton,-,あり,22,000円		㎡	1,650		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	742.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管					
	据付,波状管及び網状管,50～150mm,要		m	488.1		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊					
SA0875	SP フィルター材					
	SP フィルター材					
	フィルター材,各種		㎥3	8,484		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）					
	SP 掘削（ICT）					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000㎥3以上50,000㎥3未満,あり		㎥3	302.7		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00201	既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下		m	358		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00202	既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100		m	401		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00701	雑石積（練積）					
	300㎜内外		㎡	9,372		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00901	柵工					
	ネット柵,0.5,BS		m	4,087		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00003	地盤改良工					
	泥土改良		㎡	5,683		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00004	布製型枠					
	マット敷設費		㎡	711		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00005	布製型枠					
	モルタル注入費		㎡	522		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00006	布製型枠					
	機械経費		㎡	244		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00007	布製型枠					
	材料費		㎡	6,718		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00008	アンカーピン打設					
			本	2,155		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00701	雑石積（練積）					
	300㎜内外		㎡	9,372		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	145	20,300	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				78,609	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		325	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	145	20,300	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				78,609	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		432	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	145	20,300	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				78,609	算出数量 139.000 m3
	単　価		m3		566	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.560	人	18,795	29,320	
	合　計				29,320	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,932	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費					
	10%	0.100		4,431	443	
						算出数量
	合　計				20,850	10.000 m3
	単　価		m3		2,085	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
						算出数量
	合　計				27,090	1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
						算出数量
	合　計				22,155	1.000 人
	単　価				22,155	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
						算出数量
	合　計				18,795	1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	石工		人		1.000 人	当たり算出
	石工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01006	石工	1.000	人	27,510	27,510	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				27,510	1.000 人
	単　　価				27,510	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
						算出数量
	合　　計				27,090	1.000 人
	単　　価				27,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
						算出数量
	合　　計				18,795	1.000 人
	単　　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	軽作業員		人		1.000 人	当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	15,225	15,225	
						算出数量
	合　　計				15,225	1.000 人
	単　　価				15,225	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	当たり算出
	暗渠排水管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	波状管,φ700㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96108	暗渠排水管					
	波状管,φ700㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	1.000	m	24,200	24,200	
						算出数量
	合　　計				24,200	1.000 各単位
	単　　価				24,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	波状管 呼び径 700㎜ ソケット,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96110		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96110	高密度ポリエチレン管用継手材 波状管 呼び径 700mm ソケット	1.000	個	41,300	41,300	
	合　計				41,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水管 波状管,φ700mm,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96109	暗渠排水管 波状管,φ700mm,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	1.000	m	24,200	24,200	
	合　計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 波状管 呼び径 700mm　45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	高密度ポリエチレン管用継手材 波状管 呼び径 700mm　45°エルボ	1.000	個	143,580	143,580	
	合　計				143,580	算出数量 1.000 各単位
	単　価				143,580	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 1000mm×1000mm×1000mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96720		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96720	集水桝 1000mm×1000mm×1000mm T-25	1.000	個	124,000	124,000	
	合　計				124,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				124,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	集水桝コンクリート蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝コンクリート蓋 1,000型 T-6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96725		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96725	集水桝コンクリート蓋 1,000型 T-6	1.000	枚	92,600	92,600	
	合　計				92,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				92,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96701		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96701	ベンチフリューム 300 L=2,000mm	1.000	本	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム ２種 350 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96702		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96702	ベンチフリューム ２種 350 L=1,000mm	1.000	本	6,000	6,000	
	合　計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,000	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム ２種 400 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96703		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96703	ベンチフリューム ２種 400 L=1,000mm	1.000	本	8,400	8,400	
	合　計				8,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,400	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム ２種 450 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	ベンチフリューム ２種 450 L=1,000mm	1.000	本	10,800	10,800	
	合　計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,800	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300B　長2000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P12026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12026	鉄筋コンクリートU形 300B　長2000mm	1.000	個	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 300 L=2,000mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96709		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96709	横断暗渠 300 L=2,000mm T-25	1.000	本	27,700	27,700	
	合　計				27,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 400 L=2,000mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96710		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96710	横断暗渠 400 L=2,000mm T-25	1.000	本	40,300	40,300	
	合　計				40,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 450 L=2,000mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96711		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96711	横断暗渠 450 L=2,000mm T-25	1.000	本	48,000	48,000	
	合　計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	集水桝(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	91,300	91,300	
	合　計				91,300	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				91,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96718		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96718	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25	1.000	個	65,000	65,000	
	合　計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96719		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96719	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	140,900	140,900	
	合　計				140,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				140,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25	1.000	個	79,500	79,500	
	合　計				79,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				79,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96721		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96721	集水桝(グレーチング蓋含む) 900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	168,200	168,200	
	合　計				168,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				168,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P21210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,290	2,290	
	合　計				2,290	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,290	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02116	集水桝コンクリート蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝コンクリート蓋 900型 T-2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96724		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96724	集水桝コンクリート蓋 900型 T-2	1.000	枚	41,200	41,200	
	合　計				41,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,200	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02116	集水桝縞鋼板蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝縞鋼板蓋 2,000型,t=3.2㎜　□1740　溶融亜鉛メッキ仕上げ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96726		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96726	集水桝縞鋼板蓋 2,000型,t=3.2㎜　□1740　溶融亜鉛メッキ仕上げ	1.000	枚	298,930	298,930	
	合　計				298,930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				298,930	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型（車道用）300A L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96706		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96706	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型（車道用）300A L=2,000㎜	1.000	本	20,600	20,600	
	合　計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,600	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝用蓋（T-25対応）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300 L=500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96705		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96705	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300 L=500㎜	1.000	枚	2,900	2,900	
	合　計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,900	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02116	跳水防止板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96712		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96712	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜	1.000	枚	5,600	5,600	
	合　計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02116	コンクリートアンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリートアンカー SUS製 M12 70㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96715		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96715	コンクリートアンカー SUS製 M12 70㎜	1.000	本	318	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 各単位
	単　価				318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02116	松杭丸太		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	松杭丸太 長1.8m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P33064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P33064	松杭丸太 長1.8m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	1.000	本	780	780	
	合　計				780	算出数量 1.000 各単位
	単　価				780	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S02116	合成樹脂網		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P29003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P29003	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3㎜	1.000	㎡	1,350	1,350	
	合　計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S02116	変状土ＣＢＲ試験		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P45118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45118	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ	1.000	試料	40,100	40,100	
	合　計				40,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ],,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96922		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96922	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]	1.000	式	598,000	598,000	
	合　計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				598,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ],,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96923		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96923	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]	1.000	式	548,000	548,000	
	合　計				548,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				548,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 コンクリート塊（Co舗装版）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P97002 コンクリート塊（Co舗装版）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97002	建設廃材 コンクリート塊（Co舗装版）	1.000	ton	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P97000 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97000	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P97001 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97001	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96201 廃プラスチック類(4t車)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)	1.000	台	12,000	12,000	
	合　計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96202 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	7,746	7,746	
	合　計				7,746	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		7,746	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	15,460	15,460	
	合　計				15,460	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		15,460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	― 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合　計				179,641	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		179,641	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	― 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	110,000	113,300	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合　計				182,731	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		182,731	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	785.30	785	
	合　計				785	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		785	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,457	3,457	
	合　計				3,457	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		3,457	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,044	4,044	
	合　計				4,044	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		4,044	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		318	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,475	5,475	
	合　計				5,475	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		[各単位]		5,475	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,274	7,274	
	合　計				7,274	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		7,274	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部に			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	おける作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- 法面縦排水部における作業				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,150	4,150	
	合　計				4,150	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		4,150	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,700㎜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	0円 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(㎜) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	700㎜ なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.980	人	27,090	26,548	
R01002	特殊作業員	2.450	人	22,155	54,280	
R01003	普通作業員	3.560	人	18,795	66,910	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	2.460	日	11,200	27,552	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	52.000	L	145	7,540	
R01021	運転手（特殊）	1.850	人	25,410	47,009	
	合　計				229,839	算出数量 100.000 m

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		2,298	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間的制約	100m以上 受けない				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	8,494	8,494	
	合　計				8,494	算出数量 1.000 m
	単　価		m		8,494	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	畑面整地工(ブルドーザ) 10000㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21ｔ級,2回,基盤造成後の整地,4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	.5			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)平均整地作業区画面積(Xm2) 2)土質区分	10,000.000㎡ 粘性土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分 4)機械区分	改良山成畑 普通				
	5)規格区分 6)整地回数(N)	21ｔ級 2.000回				
	7)作業内容 8)整地作業の補助労務(人/ha)	基盤造成後の整地 4.5				
M01027	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(1次)] 21ｔ級	4.700	時間	7,870	36,989	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	103.000	L	145	14,935	
R01021	運転手（特殊）	0.750	人	25,410	19,058	
R01003	普通作業員	4.500	人	18,795	84,578	
	合　計				155,560	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		155,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去（吸出し防止マット）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 570		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	570	59,280	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,795	3,007	
	合　計				62,287	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		623	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械区分 2)規格区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む) 普通21ｔ級以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	22,155	62,034	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	2.100	日	56,200	118,020	
Y00004	運搬費等	1.550		180,054	279,084	
	合　計				459,138	算出数量 1.000 台
	単　価		台		459,138	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む) 湿地20ｔ級以上21ｔ級以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	22,155	62,034	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	2.100	日	56,200	118,020	
Y00004	運搬費等	1.550		180,054	279,084	
	合　計				459,138	算出数量 1.000 台
	単　価		台		459,138	
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
S19023	抜根(レーキドーザ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	抜根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,24,2500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ 11t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現場条件 4)平均樹径(cm)	普通 24		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)樹木密度(本/ha)	2500				
M01182	ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通] 11t	21.500	時間	5,140	110,510	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	280.000	L	145	40,600	
R01021	運転手（特殊）	3.010	人	25,410	76,484	
	合　計				227,594	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		227,594	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S19024	排根(レーキドーザ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	排根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,60,2750			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ 11t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現場条件 4)排根距離(m)	普通 60		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)樹木密度(本/ha)	2750				
M01182	ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通] 11t	9.700	時間	5,140	49,858	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	126.000	L	145	18,270	
R01021	運転手（特殊）	1.360	人	25,410	34,558	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				102,686	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		102,686	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	有り -				
	5)施工数量 6)火薬使用	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		320.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	10,000m3以上50,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		223.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,021	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		231.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,954	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		312.3	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		246.2	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		283.6	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		㎥		244.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　　価		㎥		879.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡		375.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		805.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		407.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単　価		m3		4,871	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 23.2km以下				
	単　価		m3		2,910	
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 41.3km以下				
	単　価		m3		5,607	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		186	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
SA0279	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 積工,計上する,なし,18-8-25（高炉）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)積張の区分 2)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	積工 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	なし 18-8-25（高炉）				
	単　価		m3		29,210	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0㎜			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5㎝を超え12.5㎝以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜				
	単　価		㎡		1,247	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
SA0302	SP 裏込砕石		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分	計上する あり				
	3)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜				
	単　価		m3		7,365	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		30,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		30,140	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		32,570	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（均しコンクリート）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		31,930	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（基礎コンクリート）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		32,340	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（天端コンクリート）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		30,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（底版コンクリート）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		31,610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（階段コンクリート）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		31,610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（斜路コンクリート）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		31,610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
SA0311	SPコンクリート（張コンクリート）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		30,140	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		8,110	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,119	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠（基礎コンクリート）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠（天端コンクリート）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠（階段コンクリート）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		8,110	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10㎜				
	単　価		㎡		3,365	
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25 基礎砕石				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96007	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m		個			材変
	単　価		m		78,810	
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25 基礎砕石				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96008	ボックスカルバート 内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m		個			材変
	単　価		m		84,310	
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 2200kgを超え2800kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		17,960	
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		10,520	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1200kgを超え1600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		12,030	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1600kgを超え2200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		15,000	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	140㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		708.9	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	450～600㎜ 要				
P96104	暗渠排水管 波状管,φ450㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		11,670	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	450～600㎜ 要				
P96105	暗渠排水管 波状管,φ450㎜,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		11,670	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	450～600㎜ 要				
P96106	暗渠排水管 波状管,φ600㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		18,130	
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	450～600㎜ 要				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96107	暗渠排水管 波状管,φ600㎜,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		18,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
SA0875	SP フィルター材		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP フィルター材 フィルター材,各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌｨﾙﾀｰ材 2)ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	フィルター材 各種				
J03103	単粒度砕石 5号　　20～13㎜		m3			材変
	単　価		m3		8,484	
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)障害の有無 4)施工数量	無し 10,000m3以上50,000m3未満				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		302.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土（ICT） 10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工数量 2)障害の有無	10,000m3未満 無し				
	3)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		314.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単　価		㎡		852.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形（ICT） 盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単　価		㎡		537.8	
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	145	20,300	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				78,609	算出数量 139.000 m3
	単　価		m3		566	
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合　計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,426	
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.560	人	18,795	29,320	
	合　計				29,320	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,932	
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,431	443	
	合　計				20,850	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,085	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08073 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.000	日	18,400	18,400	
	合　計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				25,410	算出数量 1.000 人
	単　価				25,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S02115	石工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	石工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01006	石工	1.000	人	27,510	27,510	
	合　計				27,510	算出数量 1.000 人
	単　価				27,510	
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
S02115	布製型枠世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	布製型枠世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R96001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96001	布製型枠世話役	1.000	人	36,750	36,750	
	合　計				36,750	算出数量 1.000 人
	単　価				36,750	
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
S02115	法面工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	法面工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01008 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01008	法面工	1.000	人	25,830	25,830	
	合　計				25,830	算出数量 1.000 人
	単　価				25,830	
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
S02116	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 生石灰　　フレコン,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	地盤改良材 生石灰　　フレコン	1.000	ton	24,500	24,500	
	合　計				24,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,500	
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	145	145	
	合　計				145	算出数量 1.000 各単位
	単　価				145	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム ２種 500 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	ベンチフリューム ２種 500 L=1,000mm	1.000	本	12,500	12,500	
	合　計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 600 長600mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P12011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P12011	鉄筋コンクリートU形 600 長600mm	1.000	個	5,770	5,770	
	合　計				5,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,770	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型 400 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型 400 L=1,000mm	1.000	本	77,900	77,900	
	合　計				77,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				77,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	横断暗渠 500 L=2,000mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	横断暗渠 500 L=2,000mm T-25	1.000	本	75,500	75,500	
	合　計				75,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				75,500	
	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 1000㎜×1000㎜×1000㎜ T-25､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	集水桝(グレーチング蓋含む) 1000㎜×1000㎜×1000㎜ T-25､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)付	1.000	個	249,000	249,000	
	合　計				249,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				249,000	
	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊					
S02116	布製型枠		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	布製型枠 t=50㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	布製型枠 t=50㎜	1.000	㎡	4,750	4,750	
	合　計				4,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,750	
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					
S02116	アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー D22×820㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	アンカー D22×820㎜	1.000	本	1,100	1,100	
	合　計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,100	
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
S02116	ゴム支管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム支管 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	ゴム支管 φ150	1.000	個	9,460	9,460	
	合　計				9,460	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,460	
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管　呼び径150㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96103	暗渠排水管 波状管　呼び径150㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	1.000	m	1,460	1,460	
	合　計				1,460	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
S02116	路盤紙　（クラフト紙）		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	路盤紙　（クラフト紙）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙　（クラフト紙）	1.000	㎡	27	27	
	合　計				27	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S02116	３次元設計データの作成費用（ICT）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	３次元設計データの作成費用（ICT）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	３次元設計データの作成費用（ICT）	1.000	式	1,524,000	1,524,000	
	合　計				1,524,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,524,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S02116	３次元出来形管理等の費用		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	３次元出来形管理等の費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	３次元出来形管理等の費用	1.000	式	4,568,800	4,568,800	
	合　計				4,568,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,568,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S02116	３次元設計データの納品にかかる費用		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	３次元設計データの納品にかかる費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	３次元設計データの納品にかかる費用	1.000	式	190,000	190,000	
	合　計				190,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				190,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96201 廃プラスチック類(4t車)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)	1.000	台	12,000	12,000	
	合　計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,000	
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96202 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,000	
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合　計				177,581	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		177,581	
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,044	4,044	
	合　計				4,044	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		4,044	
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600㎜ 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,469	5,469	
	合　計				5,469	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		5,469	
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		318	
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,475	5,475	
	合　計				5,475	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		5,475	
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,274	7,274	
	合　計				7,274	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		7,274	
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,457	3,457	
	合　計				3,457	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		3,457	
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾟ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾟ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05049	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾟ一般管VP 径50　長4.0m	2.440	本	2,230	5,441	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		5,441	109	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	
R01002	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
	合　計				12,702	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,270	
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m3	17,300	219,710	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,155	24,371	
R01003	普通作業員	2.100	人	18,795	39,470	
Y00004	雑品 2%	0.020		77,386	1,548	
	合　計				298,644	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,986	
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3	2,600	30,160	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,090	5,418	
R01003	普通作業員	0.620	人	18,795	11,653	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,010	5,025	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	145	2,175	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	25,410	10,164	
	合　計				64,595	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		646	
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力55～60m3/h,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M15164 M15164		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 6.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.14 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M15164	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力55～60m3/h	1.000	時間	5,350	5,350	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.400	L	145	1,218	
R01021	運転手（特殊）	0.140	人	25,410	3,557	
	合　計				10,125	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		10,125	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程5m,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M19192 運転１時間当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19192	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程5m	1.000	時間	14	14	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.200	L	145	29	
	合　計				43	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		43	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 570		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	570	59,280	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,795	3,007	
	合　計				62,287	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		623	
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	10,000m3以上50,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		223.9	
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,021	
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		284.2	
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		231.8	
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単　価		m3		1,954	
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単　価		m3		312.3	
	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単　価		m3		246.2	
	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		879.6	
	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		375.9	
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		805.9	
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		m3		128.5	
	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm				
	単　価		m		12,450	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		186	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
SA0279	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) 積工,計上する,なし,18-8-25（高炉）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)積張の区分 2)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	積工 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	なし 18-8-25（高炉）				
	単　価		m3		29,210	
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単　価		㎡		944.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)設置条件	全面				
	単　価		㎡		944.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		㎡		1,293	
	＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,247	
	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊					
SA0302	SP 裏込砕石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の計上 2)長期割引単価区分	計上する あり				
	3)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		m3		7,365	
	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		30,140	
	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		30,140	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（基礎コンクリート）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		32,340	
	＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（天端コンクリート）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		30,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート（階段コンクリート）		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		31,610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	養生無し -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		㎥		24,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	養生無し -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		㎥		24,340	
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠（基礎コンクリート）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠（天端コンクリート）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠（階段コンクリート）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		8,110	
	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10㎜				
	単　価		㎡		3,365	
	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25 基礎砕石				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96025	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m		個			材変
	単　価		m		93,060	
	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾟｯｸﾎｳ,路床,1m以下,3.5ton,-,あり,22,000円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 3.5ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- あり				
	7)固化材1ton当り単価	22,000円				
	単　価		㎡		1,848	
	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾟｯｸﾎｳ,路床,1m以下,2.5ton,-,あり,22,000円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 2.5ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- あり				
	7)固化材1ton当り単価	22,000円				
	単　価		㎡		1,628	
	＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,2.6ton,-,あり,22,000円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 2.6ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- あり				
	7)固化材1ton当り単価	22,000円				
	単　価		㎡		1,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		742.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150mm 要				
P96011	暗渠排水管 波状管　呼び径 50mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		488.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
SA0875	SP フィルター材		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP フィルター材 フィルター材,各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌｨﾙﾀｰ材 2)ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	フィルター材 各種				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03103	単粒度砕石 5号　　20～13㎜		m3			材変
	単　　価		m3		8,484	
	＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削（ICT) 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)障害の有無 4)施工数量	無し 10,000m3以上50,000m3未満				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		302.7	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J96001	注入モルタル 配合1：2		m3	28,500		
P12011	鉄筋コンクリートU形 600 長600㎜		個	5,770		
P12026	鉄筋コンクリートU形 300B　長2000㎜		個	10,600		
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250		個	2,290		
P29003	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3㎜		㎡	1,350		
P33064	松杭丸太 長1.8m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本	780		
P96004	ベンチフリューム ２種 450 L=1,000㎜		本	10,800		
P96005	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付		個	91,300		
P96006	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25		個	79,500		
P96007	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m		個	138,500		
P96008	ボックスカルバート 内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m		個	149,500		
P96010	地盤改良材 生石灰　　フレコン		ton	24,500		
P96011	暗渠排水管 波状管　呼び径 50㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	330		
P96012	３次元設計データの作成費用（ICT） 		式	1,524,000		
P96013	３次元出来形管理等の費用 		式	4,568,800		
P96014	３次元設計データの納品にかかる費用 		式	190,000		
P96015	ベンチフリューム ２種 500 L=1,000㎜		本	12,500		
P96016	コンクリート蓋 U600　2種　L=600㎜		枚	6,490		
P96017	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型 400 L=1,000㎜		本	77,900		
P96018	排水フリューム Ⅱ型　T-14　B1000×H900　L=2,000㎜		本	52,800		
P96019	排水フリューム Ⅲ型　T-25　B1000×H1000　L=2,000㎜		本	55,000		
P96020	横断暗渠 500 L=2,000㎜ T-25		本	75,500		
P96021	集水桝(グレーチング蓋含む) 1000㎜×1000㎜×1000㎜ T-25､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-14)付		個	249,000		
P96022	鋼製グレーチング T-14 2000×2000用		組	613,700		
P96023	排水フリューム（底板穴開きﾀｲﾌﾟ） Ⅲ型　T-25　B1000×H1200　L=2,000㎜		本	95,620		
P96024	排水フリューム（底板穴開きﾀｲﾌﾟ） Ⅲ型　T-25　B1300×H1500　L=2,000㎜		本	147,860		
P96025	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m		個	167,000		
P96026	ゴム支管 φ150		個	9,460		
P96027	アンカー D22×820㎜		本	1,100		
P96032	布製型枠 t=50㎜		㎡	4,750		
P96103	暗渠排水管 波状管　呼び径150㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	1,460		
P96104	暗渠排水管 波状管,φ450㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	9,940		
P96105	暗渠排水管 波状管,φ450㎜,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	9,940		
P96106	暗渠排水管 波状管,φ600㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	15,650		
P96107	暗渠排水管 波状管,φ600㎜,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	15,650		
P96108	暗渠排水管 波状管,φ700㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	24,200		
P96109	暗渠排水管 波状管,φ700㎜,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	24,200		
P96110	高密度ポリエチレン管用継手材 波状管 呼び径 700㎜ ソケット		個	41,300		
P96111	高密度ポリエチレン管用継手材 波状管 呼び径 700㎜　45°エルボ		個	143,580		
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)		台	12,000		
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton	60,000		
P96701	ベンチフリューム 300 L=2,000㎜		本	10,600		
P96702	ベンチフリューム ２種 350 L=1,000㎜		本	6,000		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96703	ベンチフリューム ２種 400 L=1,000㎜		本	8,400		
P96705	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300 L=500㎜		枚	2,900		
P96706	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型（車道用）300A L=2,000㎜		本	20,600		
P96709	横断暗渠 300 L=2,000㎜ T-25		本	27,700		
P96710	横断暗渠 400 L=2,000㎜ T-25		本	40,300		
P96711	横断暗渠 450 L=2,000㎜ T-25		本	48,000		
P96712	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜		枚	5,600		
P96715	コンクリートアンカー SUS製 M12 70㎜		本	318		
P96718	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25		個	65,000		
P96719	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付		個	140,900		
P96720	集水桝 1000㎜×1000㎜×1000㎜ T-25		個	124,000		
P96721	集水桝(グレーチング蓋含む) 900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付		個	168,200		
P96724	集水桝コンクリート蓋 900型 T-2		枚	41,200		
P96725	集水桝コンクリート蓋 1,000型 T-6		枚	92,600		
P96726	集水桝縞鋼板蓋 2,000型,t=3.2㎜　□1740　溶融亜鉛メッキ仕上げ		枚	298,930		
P96729	鋼製グレーチング T-6　995×360×38		組	8,820		
P96730	排水フリューム Ⅰ型　T-6　B1000×H900　L=2,000㎜		本	52,800		
P96731	排水フリューム Ⅰ型　T-6　B1000×H1000　L=2,000㎜		本	55,000		
P96732	排水フリューム Ⅱ型　T-14　B1000×H1000　L=2,000㎜		本	55,000		
P96733	排水フリューム Ⅰ型　T-6　B1100×H1100　L=2,000㎜		本	63,000		
P96734	排水フリューム Ⅱ型　T-14　B1100×H1100　L=2,000㎜		本	63,000		
P96735	排水フリューム Ⅲ型　T-25　B1400×H1400　L=2,000㎜		本	98,600		
P96904	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ 径35		個	195		
P96922	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]		式	598,000		
P96923	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式	548,000		
P97000	建設廃材 無筋コンクリート廃材		ton	1,500		
P97001	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		ton	1,500		
P97002	建設廃材 コンクリート塊（Co舗装版）		ton	2,000		
R96001	布製型枠世話役		人	36,750		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00201	既設管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	27,090	948	S単　6号
S02115	特殊作業員	0.055	人	22,155	1,219	S単　7号
S02115	普通作業員	0.075	人	18,795	1,410	S単　8号
	合　計				3,577	算出数量 10.000 m
	単　価		m		358	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00202	既設管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	S単　6号
S02115	特殊作業員	0.060	人	22,155	1,329	S単　7号
S02115	普通作業員	0.085	人	18,795	1,598	S単　8号
	合　計				4,011	算出数量 10.000 m
	単　価		m		401	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00701	雑石積（練積）		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	300㎜内外					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	27,090	10,836	S単　6号
S02115	石工	1.100	人	27,510	30,261	S単　9号
S02115	普通作業員	2.800	人	18,795	52,626	S単　8号
	合　計				93,723	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		9,372	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00901	柵工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ネット柵,0.5,BS					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	27,090	32,508	S単　10号
S02115	普通作業員	8.100	人	18,795	152,240	S単　11号
S02115	軽作業員	1.600	人	15,225	24,360	S単　12号
Y00004	諸雑費	0.140		209,108	29,275	
S02116	松杭丸太 長1.8m　末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし),,	111.000	本	780	86,580	S単　40号
S02116	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3㎜,,	62.000	㎡	1,350	83,700	S単　41号
	合　計				408,663	算出数量 100.000 m
	単　価		m		4,087	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00003	地盤改良工		㎡		90.000 ㎡	歩A 当たり算出
	泥土改良					
S02115	土木一般世話役	0.360	人	27,090	9,752	S単 127号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	0.630	人	18,795	11,841	S単 128号
S02116	地盤改良材 生石灰　　フレコン,,	17.400	ton	24,500	426,300	S単 133号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.420	日	18,400	26,128	S単 126号
S02116	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	83.000	L	145	12,035	S単 134号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	S単 129号
	合　　計				511,466	算出数量 90.000 ㎡
	単　　価		㎡		5,683	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00004	布製型枠		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	マット敷設費					
S02115	布製型枠世話役	0.400	人	36,750	14,700	S単 131号
S02115	普通作業員	0.800	人	18,795	15,036	S単　8号
S02115	法面工	1.600	人	25,830	41,328	S単 132号
	合　　計				71,064	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		711	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00005	布製型枠		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	モルタル注入費					
S02115	布製型枠世話役	0.300	人	36,750	11,025	S単 131号
S02115	特殊作業員	0.300	人	22,155	6,647	S単　7号
S02115	普通作業員	0.600	人	18,795	11,277	S単　8号
S02115	法面工	0.900	人	25,830	23,247	S単 132号
	合　　計				52,196	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		522	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00006	布製型枠		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	機械経費					
S16001	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力55～60m3/h,	2.400	時間	10,125	24,300	S単 161号
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程5m,,交替制補正対象外	2.400	時間	43	103	S単 162号
	合　　計				24,403	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		244	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00007	布製型枠		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	材料費					
S02116	布製型枠 t=50mm,,	100.000	㎡	4,750	475,000	S単 141号
J96001	注入モルタル 配合1：2	6.000	m3	28,500	171,000	
Y00004	雑品	0.040		646,000	25,840	
	合　　計				671,840	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		6,718	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その１）工事　（第３回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00008	アンカーピン打設		本		100.000 本	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.700	人	27,090	18,963	Ｓ単　6号
S02115	法面工	2.800	人	25,830	72,324	Ｓ単 132号
S02115	普通作業員	0.700	人	18,795	13,157	Ｓ単　8号
Y00004	雑品	0.010		104,444	1,044	
S02116	アンカー D22×820㎜,,	100.000	本	1,100	110,000	Ｓ単 142号
	合　計				215,488	算出数量 100.000 本
	単　価		本		2,155	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00701	雑石積（練積）		㎡		10.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	300㎜内外					
S02115	土木一般世話役	0.400	人	27,090	10,836	Ｓ単 127号
S02115	石工	1.100	人	27,510	30,261	Ｓ単 130号
S02115	普通作業員	2.800	人	18,795	52,626	Ｓ単 128号
	合　計				93,723	算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡		9,372	