誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

駅館川農地整備事業
有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

積　　算　　書

（第２回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）
施工場所	大分県宇佐市安心院町川底地内他
工事番号	5-408-0118
工事区分	国債
積算区分	変更積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	（〃） １４ヶ月
積算体系年月	令和５年１０月
単価期適用年月	令和５年１０月－A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号－A
電力会社名	九州電力

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費				(52,118,000) 72,127,000	
	・工事価格				(47,380,000) 65,570,000	
	・消費税相当額（１０%）				(4,738,000) 6,557,000	
	工事内容					
	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）					
1	（〃） 施工延長	（〃）	(376.418) 385.397	（〃） m		
2	（〃） 内訳	（〃） ＶＰ 呼び径３００㎜	(377.522) 386.522	（〃） m		
3	（〃） 空気弁工	（〃）	（〃） 2.000	（〃） 箇所		
4	（〃） 分水工	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 箇所		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

項　目　名	内　　容
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）
工事区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	管水路工事
工種体系区分	管水路工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.28%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
			(47,380,000)	
工事価格			65,570,000	
			(39,758,000)	
・工事原価			55,388,000	
			(31,360,000)	
純工事費			42,407,000	
			(27,809,000)	
・・直接工事費			34,750,000	
	(〃)		(21,721,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	25,094,000	
	(〃)		(6,088,000)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	9,656,000	
			(11,949,000)	
・・間接工事費			20,638,000	
			(3,551,000)	
・・・共通仮設費			7,657,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
(27,809,000×((9.630*1.100)*1.000*1.040*1.000))			(3,065,000)	
35,088,000×((9.280*1.100)*1.000*1.040*1.000)			3,726,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
	(〃)		(0)	
・・・・準備費	1.000	式	3,393,000	
	(〃)		(226,000)	
・・・・安全費	1.000	式	236,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(260,000)	
・・・・現場環境改善費			302,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(27,101,000×(0.960))			(260,000)	
34,030,000×(0.890)			302,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(8,398,000)	
・・・現場管理費			11,183,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
(31,360,000×((24.570*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000))			(8,398,000)	
42,217,000×((24.050*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.280-0.000)			11,183,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(0)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	1,798,000	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
(39,758,000×(19.090*1.000)＋15,903)			(7,605,000)	
55,198,000×(18.380*1.000)＋15,903			10,161,000	
	(〃)		(23,000)	
・一括計上価格	1.000	式	24,000	
			(〃)	
支給品費			0	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			(〃)	
支給品費（直工）			0	
			(708,000)	
処分費等（直接工事費の内数）			720,000	
			(0)	
処分費(準備費の内数)			528,000	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(0)	
処分費等(率対象外)			190,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			（ 〃 ）	
共通仮設費算定控除額			0	
			（ 〃 ）	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(47,357,000×4.160)			(1,970,000)	
65,546,000×4.160			2,727,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(21,721,000) 25,094,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(21,721,000) 25,094,000	
・土工	1.000	式	(9,679,000) 6,959,000	
・・作業土工	1.000	式	(9,625,000) 6,959,000	
・・作業残土処理工 土砂	1.000	式	(54,000) 0	
・構造物撤去工	1.000	式	(1,714,000) 1,743,000	
・・既設管撤去 ＶＭφ350	1.000	式	(〃) 6,000	
・・既設管撤去 石綿管φ３５０	1.000	式	(995,000) 1,016,000	
・・石綿管運搬処理	1.000	式	(708,000) 720,000	
・・既設構造物撤去	1.000	式	(5,000) 1,000	
・管体基礎工	1.000	式	(1,210,000) 1,312,000	
・・砂基礎工	1.000	式	(1,210,000) 1,312,000	
・管体工	1.000	式	(8,045,000) 14,252,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式	(8,045,000) 13,307,000	
・・現場発生材	1.000	式	(0) 945,000	
・スラストブロック工	1.000	式	(300,000) 0	
・・スラストブロック工	1.000	式	(300,000) 0	
・弁室工 ５号分水工	1.000	式	(〃) 75,000	
・・弁室工 ５号分水工	1.000	式	(〃) 75,000	
・空気弁工	1.000	式	(609,000) 659,000	
・・空気弁工	1.000	式	(609,000) 659,000	
・付帯工	1.000	式	(89,000) 94,000	
・・埋設物表示工	1.000	式	(89,000) 94,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(6,088,000) 9,656,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(6,088,000) 9,656,000	
・仮設工	1.000	式	(6,088,000) 9,656,000	
・・仮置場整備工	1.000	式	(62,000) 0	
・・仮設道路工	1.000	式	(1,561,000) 2,179,000	
・・仮回し管布設工 硬質ポリ塩化ビニル管	1.000	式	(4,274,000) 49,000	
・・仮設空気弁設置撤去	1.000	式	(191,000) 0	
・・仮設配管設置撤去 ステンレス鋼管（リース）	1.000	式	(0) 7,428,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備費内訳			(0) 3,393,000	
準備費			(0)	
	1.000	式	3,393,000	
・雑木撤去			(0)	
	1.000	式	2,516,000	
・・雑木撤去～集積積込～小運搬			(0)	
	1.000	式	2,516,000	
・試掘			(0)	
	1.000	式	741,000	
・・試掘			(0)	
	1.000	式	741,000	
・倒木撤去工 進入路			(0)	
	1.000	式	136,000	
・・倒木撤去工			(0)	
	1.000	式	136,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
安全費内訳			(226,000) 236,000	
安全費			(226,000) 236,000	
	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）			(226,000) 236,000	
	1.000	式		
・・石綿管撤去時装着品			(226,000) 236,000	
	1.000	式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
工期延長等に伴う現場維持等の費用内訳			(0) 1,798,000	
工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	(0) 1,798,000	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	(0) 1,798,000	
・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	(0) 1,798,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			(23,000) 24,000	
一括計上価格	1.000	式	(23,000) 24,000	
・一括計上価格	1.000	式	(23,000) 24,000	
・・一括計上価格	1.000	式	(23,000) 24,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(21,721,000) 25,094,000	
・土工	 1.000	 式		(9,679,000) 6,959,000	
・・作業土工	 1.000	 式		(9,625,000) 6,959,000	
BA0103 床掘り 粘性土	(970) 1,380	 m3	(〃) 1,965	(1,906,050) 2,711,700	歩A・単A B単 1号
000002 仮置土運搬 現場→資材置き場	(1,320) 0	 m3	(〃) 1,476	(1,948,320) 0	歩A・単A B単 2号
000003 埋戻土運搬 資材置き場→現場	(1,290) 0	 m3	(〃) 2,304	(2,972,160) 0	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 区分1 流用土 管頂30㎝まで	(465) 370	 m3	(〃) 3,558	(1,654,470) 1,316,460	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 区分2 流用土 管頂30㎝～60㎝	(348) 891	 m3	(〃) 3,278	(1,140,744) 2,920,698	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 区分3 流用土 管頂60㎝以上	(1) 3	 m3	(〃) 3,278	(3,278) 9,834	歩A・単A B単 6号
合 計				(9,625,022) 6,958,692	
・・作業残土処理工 土砂	 1.000	 式		(54,000) 0	
000007 作業残土処理 上ノ原揚水機場隣接地	(5) 0	 m3	(〃) 10,867	(54,335) 0	歩A・単A B単 7号
合 計				(54,335) 0	
・構造物撤去工	 1.000	 式		(1,714,000) 1,743,000	
・・既設管撤去 VMφ350	 1.000	 式		(〃) 6,000	
000008 既設管撤去 VMφ350	(〃) 6.1	 m	(〃) 910	(〃) 5,551	歩A・単A B単 8号
合 計				(〃) 5,551	
・・既設管撤去 石綿管φ３５０	 1.000	 式		(995,000) 1,016,000	
000009 石綿管撤去工 石綿管φ350	(382.4) 391.4	 m	(〃) 561	(214,526) 219,575	歩A・単A B単 9号
000010 石綿管継手取外し工 石綿管φ350	(77) 78	 口	(〃) 2,860	(220,220) 223,080	歩A・単A B単 10号
000011 飛散防止工 石綿管φ350	(382.4) 391.4	 m	(〃) 1,466	(560,598) 573,792	歩A・単A B単 11号
合 計				(995,344) 1,016,447	
・・石綿管運搬処理	 1.000	 式		(708,000) 720,000	
000012 既設管運搬 石綿管	(〃) 1	 式	(〃) 240,000	(〃) 240,000	歩A・単A B単 12号
000013 既設管処理 石綿管	(23.4) 24.0	 ton	(〃) 20,000	(468,000) 480,000	歩A・単A B単 13号
合 計				(708,000) 720,000	
・・既設構造物撤去	 1.000	 式		(5,000) 1,000	
000014 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力) VPφ50 RR管5.0m 片受直管	(〃) 2.2	 m	(〃) 358	(〃) 788	歩A・単A B単 14号
000015 既設制水弁撤去 φ50	(1) 0	 基	(〃) 3,332	(3,332) 0	歩A・単A B単 15号
000016 既設制水弁室撤去 レジン製コンクリートボックス	(1) 0	 式	(〃) 1,128	(1,128) 0	歩A・単A B単 16号
合 計				(5,248) 788	
・管体基礎工	 1.000	 式		(1,210,000) 1,312,000	
・・砂基礎工	 1.000	 式		(1,210,000) 1,312,000	
000017 砂基礎 基床部 SG材相当	(36) 39	 m3	(〃) 10,743	(386,748) 418,977	歩A・単A B単 17号
000018 砂基礎 管側部 SG材相当	(71) 77	 m3	(〃) 11,600	(823,600) 893,200	歩A・単A B単 18号
合 計				(1,210,348) 1,312,177	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・管体工				(8,045,000)	
	1.000	式		14,252,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工				(8,045,000)	
	1.000	式		13,307,000	
000019 硬質ポリ塩化ビニル管布設	(377.5)		(〃)	(5,114,370)	歩A・単A
ＶＰφ300　RR	386.5	m	13,548	5,236,302	B単　19号
000020 硬質塩化ビニル管継手材	(4)		(〃)	(251,200)	歩A・単A
ＶＰφ300 RR　22°1/2曲管	0	個	62,800	0	B単　20号
000021 硬質塩化ビニル管継手材	(9)		(〃)	(518,400)	歩A・単A
ＶＰφ300 RR 11°1/4曲管	2	個	57,600	115,200	B単　21号
000022 硬質塩化ビニル管継手材	(11)		(〃)	(624,800)	歩A・単A
ＶＰφ300 RR 5°5/8曲管	7	個	56,800	397,600	B単　22号
000023 硬質塩化ビニル管継手材	(9)		(〃)	(312,300)	歩A・単A
ＶＰφ300 RR 両受ソケット	0	個	34,700	0	B単　23号
000057 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ＶＰφ300 RR　22°1/2曲管（メカ型離脱防止付）	4	個	193,310	773,240	B単　57号
000058 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ＶＰφ300 RR 11°1/4曲管（メカ型離脱防止付）	9	個	189,670	1,707,030	B単　58号
000059 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ＶＰφ300 RR 5°5/8曲管（メカ型離脱防止付）	4	個	185,110	740,440	B単　59号
000060 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ＶＰφ300 RR ソケット　メカ型離脱防止付	3	個	153,540	460,620	B単　60号
000061 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ＶＰφ300 RR 11°＋5°（メカ型離脱防止付）	4	個	327,180	1,308,720	B単　61号
000062 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ＶＰφ300 RR 22°＋11°（メカ型離脱防止付）	1	個	343,580	343,580	B単　62号
000063 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ＶＰφ300 RR 22°＋5°（メカ型離脱防止付）	2	個	334,460	668,920	B単　63号
000024 硬質塩化ビニル管継手材	(3)		(〃)	(359,820)	歩A・単A
FRP製フランジ付Ｔ字管φ300×φ75	0	個	119,940	0	B単　24号
000064 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
鋳鉄フランジ付Ｔ字管φ300×φ75　メカ型離脱防止	2	個	225,690	451,380	B単　64号
000065 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
鋳鉄製Ｔ字管φ300×φ75　メカ型離脱防止	1	個	199,470	199,470	B単　65号
000066 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VPφ20	13	m	871	11,323	B単　66号
000025 硬質塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
VP　TS　φ75×φ50	1	個	495	495	B単　25号
000026 硬質塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
VP　TS　φ50×φ40	1	個	190	190	B単　26号
000027 硬質塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
VP　TS　φ40×φ25	1	個	126	126	B単　27号
000067 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VP　TS　φ25×φ20	1	個	56	56	B単　67号
000068 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VP　TSソケット　φ20	2	個	38	76	B単　68号
000069 硬質塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VP　TSエルボ　φ20	2	個	49	98	B単　69号
000028 ＴＳバルブソケット	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
金属入りφ25	2	個	921	1,842	B単　28号
000029 ゲートバルブ	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
φ25　10K	1	個	5,690	5,690	B単　29号
000030 硬質塩化ビニル管継手材	(3)		(〃)	(367,380)	歩A・単A
ＶＰφ300 自由角曲管Ｂ	0	個	122,460	0	B単　30号
000031 硬質塩化ビニル管継手材	(6)		(〃)	(488,520)	歩A・単A
ＶＰφ300 自由角曲管Ｃ	1	個	81,420	81,420	B単　31号
000070 離脱防止金具	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	4.000	個	100,800	403,200	B単　70号
000071 異種管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	400,400	400,400	B単　71号
				(8,045,133)	
合　計				13,307,418	
・・現場発生材				(0)	
	1.000	式		945,000	
000072 現場発生材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	式	944,760	944,760	B単　72号
				(0)	
合　計				944,760	
・スラストブロック工				(300,000)	
	1.000	式		0	
・・スラストブロック工				(300,000)	
	1.000	式		0	
000032 型枠	(22)		(〃)	(161,062)	歩A・単A
小型構造物	0.0	㎡	7,321	0	B単　32号
000033 コンクリート	(4.2)		(〃)	(138,642)	歩A・単A
18N-8-40	0.0	m3	33,010	0	B単　33号
				(299,704)	
合　計				0	
・弁室工				(〃)	
５号分水工	1.000	式		75,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・弁室工				(〃)	
５号分水工	1.000	式		75,000	
000034 弁室工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
５号分水工 φ50㎜ 0.74MPa	1	箇所	75,305	75,305	B単 34号
合 計				(〃) 75,305	
・空気弁工				(609,000)	
	1.000	式		659,000	
・・空気弁工				(609,000)	
	1.000	式		659,000	
000035 ６号空気弁設置	(1)		(〃)	(304,490)	歩A・単A
	0	箇所	304,490	0	B単 35号
000073 ６号空気弁設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1	箇所	329,749	329,749	B単 73号
000036 ７号空気弁設置	(1)		(〃)	(304,490)	歩A・単A
	0	箇所	304,490	0	B単 36号
000074 ７号空気弁設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1	箇所	329,749	329,749	B単 74号
合 計				(608,980) 659,498	
・付帯工				(89,000)	
	1.000	式		94,000	
・・埋設物表示工				(89,000)	
	1.000	式		94,000	
000037 埋設表示テープ	(380)		(〃)	(89,300)	歩A・単A
幅150㎜ ダブル	399	m	235	93,765	B単 37号
合 計				(89,300) 93,765	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(6,088,000) 9,656,000	
・仮設工	 1.000	 式		(6,088,000) 9,656,000	
・・仮置場整備工	 1.000	 式		(62,000) 0	
000038 土木シート敷設・撤去	(240) 0	 ㎡	(〃) 257	(61,680) 0	歩A・単A B単 38号
合 計				(61,680) 0	
・・仮設道路工	 1.000	 式		(1,561,000) 2,179,000	
000039 工事用道路 掘削	(351) 0	 m3	(〃) 1,168	(409,968) 0	歩A・単A B単 39号
000040 埋戻 流用土	(351) 0	 m3	(〃) 3,278	(1,150,578) 0	歩A・単A B単 40号
000075 工事用道路 不陸整正	(0.000) 226.000	 ㎡	(0) 119	(0) 26,894	歩A・単A B単 75号
000076 工事用道路 不陸整正	(0.000) 1,072.000	 ㎡	(0) 569	(0) 609,968	歩A・単A B単 76号
000077 仮設道路 砂利舗装	(0.000) 1,072.000	 ㎡	(0) 647	(0) 693,584	歩A・単A B単 77号
000078 仮設道路 Co舗装	(0.000) 226.000	 ㎡	(0) 3,753	(0) 848,178	歩A・単A B単 78号
合 計				(1,560,546) 2,178,624	
・・仮回し管布設工 硬質ポリ塩化ビニル管	 1.000	 式		(4,274,000) 49,000	
000041 硬質ポリ塩化ビニル管布設 ＶＰφ300 TS	(229.2) 0.0	 m	(〃) 12,073	(2,767,132) 0	歩A・単A B単 41号
000042 硬質塩化ビニル管継手材 ＶＰφ300 TS 90°曲管	(3) 0	 個	(〃) 50,600	(151,800) 0	歩A・単A B単 42号
000043 硬質塩化ビニル管継手材 ＶＰφ300 TS 22°1/2曲管	(1) 0	 個	(〃) 27,600	(27,600) 0	歩A・単A B単 43号
000044 硬質塩化ビニル管継手材 ＶＰφ300 TS 11°1/4曲管	(7) 0	 個	(〃) 24,500	(171,500) 0	歩A・単A B単 44号
000045 硬質塩化ビニル管継手材 ＶＰφ300 TS 5°5/8曲管	(7) 0	 個	(〃) 24,400	(170,800) 0	歩A・単A B単 45号
000046 硬質塩化ビニル管継手材 FRP製フランジ付Ｔ字管φ300×φ75 離脱防止付	(3) 0	 個	(〃) 248,860	(746,580) 0	歩A・単A B単 46号
000047 松丸太 末口9㎝×1.5m	(110) 76	 本	(〃) 650	(71,500) 49,400	歩A・単A B単 47号
000048 仮回し管撤去 ＶＰφ300	(229.2) 0.0	 m	(〃) 727	(166,628) 0	歩A・単A B単 48号
合 計				(4,273,540) 49,400	
・・仮設空気弁設置撤去	 1.000	 式		(191,000) 0	
000049 空気弁設置 φ25 0.74MPa	(2) 0	 基	(〃) 89,785	(179,570) 0	歩A・単A B単 49号
000050 空気弁撤去 φ25	(2) 0	 基	(〃) 5,728	(11,456) 0	歩A・単A B単 50号
合 計				(191,026) 0	
・・仮設配管設置撤去 ステンレス鋼管（リース）	 1.000	 式		(0) 7,428,000	
000079 仮設配管設置撤去 ステンレス鋼管（リース）	(0.000) 1.000	 式	(0) 7,428,081	(0) 7,428,081	歩A・単A B単 79号
合 計				(0) 7,428,081	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
準備費				(0) 3,393,000	
・雑木撤去	 1.000	 式		(0) 2,516,000	
・・雑木撤去～集積積込～小運搬	 1.000	 式		(0) 2,516,000	
000080 雑木撤去～集積積込～小運搬・積込	(0.000) 1.000	 式	(0) 1,827,860	(0) 1,827,860	歩A・単A B単 80号
000081 伐採木（生木）処分場運搬	(0.000) 62.780	 空m3	(0) 2,452	(0) 153,937	歩A・単A B単 81号
000082 伐採木（生木）処分	(0.000) 34.530	 ton	(0) 14,000	(0) 483,420	歩A・単A B単 82号
000083 伐採木（伐採根）処分場運搬	(0.000) 3.850	 空m3	(0) 1,674	(0) 6,445	歩A・単A B単 83号
000084 伐採根処分	(0.000) 2.120	 ton	(0) 21,000	(0) 44,520	歩A・単A B単 84号
合 計				(0) 2,516,182	
・試掘	 1.000	 式		(0) 741,000	
・・試掘	 1.000	 式		(0) 741,000	
000085 試掘調査	(0.000) 1.000	 式	(0) 740,628	(0) 740,628	歩A・単A B単 85号
合 計				(0) 740,628	
・倒木撤去工 進入路	 1.000	 式		(0) 136,000	
・・倒木撤去工	 1.000	 式		(0) 136,000	
000086 倒木撤去工	(0.000) 1.000	 式	(0) 135,978	(0) 135,978	歩A・単A B単 86号
合 計				(0) 135,978	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全費				(226,000) 236,000	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(226,000) 236,000	
・・石綿管撤去時装着品	1.000	式		(226,000) 236,000	
000051 防塵マスク 工事現場用	(23) 24	個	(〃) 3,510	(80,730) 84,240	歩A・単A B単 51号
000052 化学防護服	(23) 24	枚	(〃) 1,850	(42,550) 44,400	歩A・単A B単 52号
000053 シューズカバー	(23) 24	個	(〃) 470	(10,810) 11,280	歩A・単A B単 53号
000054 手袋	(23) 24	個	(〃) 1,350	(31,050) 32,400	歩A・単A B単 54号
000055 防護メガネ	(23) 24	個	(〃) 2,650	(60,950) 63,600	歩A・単A B単 55号
合 計				(226,090) 235,920	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工期延長等に伴う現場維持等の費用				(0) 1,798,000	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式		(0) 1,798,000	
・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式		(0) 1,798,000	
000087 工期延長等に伴う現場維持等の費用	(0.000) 1.000	式	(0) 1,798,000	(0) 1,798,000	歩A・単A B単 87号
合 計				(0) 1,798,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				(23,000) 24,000	
・一括計上価格	1.000	式		(23,000) 24,000	
・・一括計上価格	1.000	式		(23,000) 24,000	
000056 産業廃棄物税 最終処分	(〃) 1	式	(23,400) 24,000	(23,400) 24,000	歩A・単A B単 56号
合 計				(23,400) 24,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				(〃)		
	粘性土		m3	1,965		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	仮置土運搬					
				(〃)		
	現場→資材置き場		m3	1,476		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	埋戻土運搬					
				(〃)		
	資材置き場→現場		m3	2,304		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	埋戻					
				(〃)		
	区分1 流用土 管頂30cmまで		m3	3,558		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	埋戻					
				(〃)		
	区分2 流用土 管頂30cm～60cm		m3	3,278		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	埋戻					
				(〃)		
	区分3 流用土 管頂60cm以上		m3	3,278		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	作業残土処理					
				(〃)		
	上ノ原揚水機場隣接地		m3	10,867		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	既設管撤去					
				(〃)		
	VMφ350		m	910		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	石綿管撤去工					
				(〃)		
	石綿管φ350		m	561		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	石綿管継手取外し工					
				(〃)		
	石綿管φ350		口	2,860		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	飛散防止工					
				(〃)		
	石綿管φ350		m	1,466		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	既設管運搬					
				(〃)		
	石綿管		式	240,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	既設管処理					
				(〃)		
	石綿管		ton	20,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力)					
				(〃)		
	VPφ50　RR管5.0m　片受直管		m	358		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	既設制水弁撤去					
				(〃)		
	φ50		基	3,332		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	既設制水弁室撤去					
				(〃)		
	レジン製コンクリートボックス		式	1,128		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	砂基礎					
				(〃)		
	基床部 SG材相当		m3	10,743		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	砂基礎					
				(〃)		
	管側部 SG材相当		m3	11,600		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
				(〃)		
	ＶＰφ300　RR		m	13,548		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	硬質塩化ビニル管継手材					
				(〃)		
	ＶＰφ300 RR　22°1/2曲管		個	62,800		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	硬質塩化ビニル管継手材					
				(〃)		
	ＶＰφ300 RR 11°1/4曲管		個	57,600		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	硬質塩化ビニル管継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＶＰφ300 RR 5°5/8曲管		個	（〃） 56,800		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	ＶＰφ300 RR 両受ソケット		個	（〃） 34,700		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	FRP製フランジ付Ｔ字管φ300×φ75		個	（〃） 119,940		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	VP　TS　φ75×φ50		個	（〃） 495		歩A・単A
000026	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	VP　TS　φ50×φ40		個	（〃） 190		歩A・単A
000027	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	VP　TS　φ40×φ25		個	（〃） 126		歩A・単A
000028	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ ＴＳバルブソケット					
	金属入りφ25		個	（〃） 921		歩A・単A
000029	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ ゲートバルブ					
	φ25　10K		個	（〃） 5,690		歩A・単A
000030	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	ＶＰφ300 自由角曲管Ｂ		個	（〃） 122,460		歩A・単A
000031	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	ＶＰφ300 自由角曲管Ｃ		個	（〃） 81,420		歩A・単A
000032	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ 型枠					
	小型構造物		㎡	（〃） 7,321		歩A・単A
000033	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ コンクリート					
	18N-8-40		m3	（〃） 33,010		歩A・単A
000034	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ 弁室工					
	５号分水工 φ50mm 0.74MPa		箇所	（〃） 75,305		歩A・単A
000035	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ ６号空気弁設置					
			箇所	（〃） 304,490		歩A・単A
000036	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ ７号空気弁設置					
			箇所	（〃） 304,490		歩A・単A
000037	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊ 埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル		m	（〃） 235		歩A・単A
000038	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊ 土木シート敷設・撤去					
			㎡	（〃） 257		歩A・単A
000039	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊ 工事用道路					
	掘削		m3	（〃） 1,168		歩A・単A
000040	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊ 埋戻					
	流用土		m3	（〃） 3,278		歩A・単A
000041	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	ＶＰφ300　TS		m	（〃） 12,073		歩A・単A
000042	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	ＶＰφ300 TS　90°曲管		個	（〃） 50,600		歩A・単A
000043	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	ＶＰφ300 TS　22°1/2曲管		個	（〃） 27,600		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	ＶＰφ300 TS 11°1/4曲管		個	(　〃　) 24,500		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	ＶＰφ300 TS 5°5/8曲管		個	(　〃　) 24,400		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	FRP製フランジ付Ｔ字管φ300×φ75　離脱防止付		個	(　〃　) 248,860		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 松丸太					
	末口9㎝×1.5m		本	(　〃　) 650		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 仮回し管撤去					
	ＶＰφ300		m	(　〃　) 727		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 空気弁設置					
	φ25　0.74MPa		基	(　〃　) 89,785		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 空気弁撤去					
	φ25		基	(　〃　) 5,728		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 防塵マスク					
	工事現場用		個	(　〃　) 3,510		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 化学防護服					
			枚	(　〃　) 1,850		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ シューズカバー					
			個	(　〃　) 470		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 手袋					
			個	(　〃　) 1,350		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 防護メガネ					
			個	(　〃　) 2,650		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 産業廃棄物税					
	最終処分		式	(23,400) 24,000		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	ＶＰφ300 RR　22°1/2曲管（メカ型離脱防止付）		個	(0) 193,310		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	ＶＰφ300 RR 11°1/4曲管（メカ型離脱防止付）		個	(0) 189,670		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	ＶＰφ300 RR 5°5/8曲管（メカ型離脱防止付）		個	(0) 185,110		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	ＶＰφ300 RR ソケット　メカ型離脱防止付		個	(0) 153,540		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	ＶＰφ300 RR 11°＋5°（メカ型離脱防止付）		個	(0) 327,180		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	ＶＰφ300 RR 22°＋11°（メカ型離脱防止付）		個	(0) 343,580		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	ＶＰφ300 RR 22°＋5°（メカ型離脱防止付）		個	(0) 334,460		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	鋳鉄フランジ付Ｔ字管φ300×φ75　メカ型離脱防止		個	(0) 225,690		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鋳鉄製Ｔ字管φ300×φ75　メカ型離脱防止		個	(0) 199,470		歩A・単A
000066	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	VPφ20		m	(0) 871		歩A・単A
000067	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	VP　TS　φ25×φ20		個	(0) 56		歩A・単A
000068	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	VP　TSソケット　φ20		個	(0) 38		歩A・単A
000069	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル管継手材					
	VP　TSエルボ　φ20		個	(0) 49		歩A・単A
000070	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊ 離脱防止金具					
			個	(0) 100,800		歩A・単A
000071	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊ 異種管継手					
			個	(0) 400,400		歩A・単A
000072	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊ 現場発生材					
			式	(0) 944,760		歩A・単A
000073	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊ ６号空気弁設置					
			箇所	(0) 329,749		歩A・単A
000074	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊ ７号空気弁設置					
			箇所	(0) 329,749		歩A・単A
000075	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊ 工事用道路					
	不陸整正		㎡	(0) 119		歩A・単A
000076	＊＊＊　Ｂ単－ 76号　＊＊＊ 工事用道路					
	不陸整正		㎡	(0) 569		歩A・単A
000077	＊＊＊　Ｂ単－ 77号　＊＊＊ 仮設道路					
	砂利舗装		㎡	(0) 647		歩A・単A
000078	＊＊＊　Ｂ単－ 78号　＊＊＊ 仮設道路					
	Co舗装		㎡	(0) 3,753		歩A・単A
000079	＊＊＊　Ｂ単－ 79号　＊＊＊ 仮設配管設置撤去					
	ステンレス鋼管（リース）		式	(0) 7,428,081		歩A・単A
000080	＊＊＊　Ｂ単－ 80号　＊＊＊ 雑木撤去～集積積込～小運搬・積込					
			式	(0) 1,827,860		歩A・単A
000081	＊＊＊　Ｂ単－ 81号　＊＊＊ 伐採木（生木）処分場運搬					
			空m3	(0) 2,452		歩A・単A
000082	＊＊＊　Ｂ単－ 82号　＊＊＊ 伐採木（生木）処分					
			ton	(0) 14,000		歩A・単A
000083	＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊ 伐採木（伐採根）処分場運搬					
			空m3	(0) 1,674		歩A・単A
000084	＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊ 伐採根処分					
			ton	(0) 21,000		歩A・単A
000085	＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊ 試掘調査					
			式	(0) 740,628		歩A・単A
000086	＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊ 倒木撤去工					
			式	(0) 135,978		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 87号 ＊＊＊					
000087	工期延長等に伴う現場維持等の費用					
				(0)		
			式	1,798,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（ 〃 ）	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,965	1,965	S単　69号
	合　計				（ 〃 ）	
					1,965	
	単　価				（ 〃 ）	
					1,965	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	仮置土運搬				（ 〃 ）	歩A
	現場→資材置き場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3k	1.000	m3	1,476	1,476	S単　70号
	m以下					
	合　計				（ 〃 ）	
					1,476	
	単　価				（ 〃 ）	
					1,476	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	埋戻土運搬				（ 〃 ）	歩A
	資材置き場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,029	1,029	S単　68号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3	1,275	1,275	S単　1号
	合　計				（ 〃 ）	
					2,304	
	単　価				（ 〃 ）	
					2,304	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	埋戻				（ 〃 ）	歩A
	区分1 流用土 管頂30cmまで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	S単　68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,426	2,426	S単　2号
	合　計				（ 〃 ）	
					3,558	
	単　価				（ 〃 ）	
					3,558	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	埋戻				（ 〃 ）	歩A
	区分2 流用土 管頂30cm～60cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	S単　68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,598	1,598	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	548	548	S単　4号
	合　計				（ 〃 ）	
					3,278	
	単　価				（ 〃 ）	
					3,278	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	埋戻				（ 〃 ）	歩A
	区分3 流用土 管頂60cm以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	S単　68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,598	1,598	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	548	548	S単　4号
	合　計				（ 〃 ）	
					3,278	
	単　価				（ 〃 ）	
					3,278	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	作業残土処理				（ 〃 ）	歩A
	上ノ原揚水機場隣接地		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,029	1,029	S単　68号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5	1.000	m3	9,838	9,838	S単　71号
	km以下					
	合　計				（ 〃 ）	
					10,867	
	単　価				（ 〃 ）	
					10,867	
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	既設管撤去				（ 〃 ）	歩A
	VMφ350		m		1.000 m	当たり算出
T00008	硬質ポリ塩化ビニル管撤去(機械)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VMφ350　RR	1.000	m	910	910	T単　3号
	合　計				（ 〃 ）	
					910	
	単　価				（ 〃 ）	
					910	
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	石綿管撤去工				（ 〃 ）	歩A
	石綿管φ350		m		1.000 m	当たり算出
T01422	石綿管撤去工（機械）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ350	1.000	m	561	561	T単　11号
	合　計				（ 〃 ）	
					561	
	単　価				（ 〃 ）	
					561	
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	石綿管継手取外し工				（ 〃 ）	歩A
	石綿管φ350		口		1.000 口	当たり算出
T01421	石綿管継手取外し工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ350	1.000	口	2,860	2,860	T単　10号
	合　計				（ 〃 ）	
					2,860	
	単　価				（ 〃 ）	
					2,860	
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	飛散防止工				（ 〃 ）	歩A
	石綿管φ350		m		1.000 m	当たり算出
T01423	飛散防止工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ350	1.000	m	1,466	1,466	T単　12号
	合　計				（ 〃 ）	
					1,466	
	単　価				（ 〃 ）	
					1,466	
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	既設管運搬				（ 〃 ）	歩A
	石綿管		式		1.000 式	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)2t車	16.000	台	15,000	240,000	S単　56号
	合　計				（ 〃 ）	
					240,000	
	単　価				（ 〃 ）	
					240,000	
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	既設管処理				（ 〃 ）	歩A
	石綿管		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)	1.000	ton	20,000	20,000	S単　57号
	合　計				（ 〃 ）	
					20,000	
	単　価				（ 〃 ）	
					20,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力)				（〃）	歩A
	VPφ50　RR管5.0m　片受直管		m		1.000 m	当たり算出
T00015	硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力)	（〃）			（〃）	
	VPφ50　RR管5.0m　片受直管	1.000	m	358	358	T単　8号
	合　計				（〃） 358	
	単　価				（〃） 358	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	既設制水弁撤去				（〃）	歩A
	φ50		基		1.000 基	当たり算出
T00007	制水弁撤去	（〃）			（〃）	
	φ50	1.000	基	3,332	3,332	T単　2号
	合　計				（〃） 3,332	
	単　価				（〃） 3,332	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	既設制水弁室撤去				（〃）	歩A
	レジン製コンクリートボックス		式		1.000 式	当たり算出
T00014	既設制水弁室撤去	（〃）			（〃）	
		1.000	箇所	1,128	1,128	T単　7号
	合　計				（〃） 1,128	
	単　価				（〃） 1,128	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	砂基礎				（〃）	歩A
	基床部 SG材相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,	1.000	m3	3,747	3,747	S単　60号
	なし					
S02116	砂	（〃）			（〃）	
	SG材相当,,	1.320	m3	5,300	6,996	S単　15号
	合　計				（〃） 10,743	
	単　価				（〃） 10,743	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	砂基礎				（〃）	歩A
	管側部 SG材相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,なし	1.000	m3	4,604	4,604	S単　61号
S02116	砂	（〃）			（〃）	
	SG材相当,,	1.320	m3	5,300	6,996	S単　15号
	合　計				（〃） 11,600	
	単　価				（〃） 11,600	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	硬質ポリ塩化ビニル管布設				（〃）	歩A
	ＶＰφ300　RR		m		1.000 m	当たり算出
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	（〃）			（〃）	
	VP,300mm,RR管,5.0m管,なし	1.000	m	13,548	13,548	S単　62号
	合　計				（〃） 13,548	
	単　価				（〃） 13,548	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	硬質塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	ＶＰφ300 RR　22°1/2曲管		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（〃）			（〃）	
	ＶＰφ300 RR 22°1/2ベンド,,	1.000	個	62,800	62,800	S単　16号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				62,800	
					（　〃　）	
	単　　価				62,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	硬質塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩Ａ
	ＶＰφ300 RR 11゜1/4曲管		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	ＶＰφ300 RR 11゜1/4ベンド,,	1.000	個	57,600	57,600	Ｓ単　17号
					（　〃　）	
	合　　計				57,600	
					（　〃　）	
	単　　価				57,600	
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
000022	硬質塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩Ａ
	ＶＰφ300 RR 5゜5/8曲管		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	ＶＰφ300 RR 5゜5/8ベンド,,	1.000	個	56,800	56,800	Ｓ単　18号
					（　〃　）	
	合　　計				56,800	
					（　〃　）	
	単　　価				56,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
000023	硬質塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩Ａ
	ＶＰφ300 RR 両受ソケット		個		1.000 個	当たり算出
S02116	両受ソケット	（　〃　）			（　〃　）	
	VP　RR　φ300,,	1.000	個	34,700	34,700	Ｓ単　19号
					（　〃　）	
	合　　計				34,700	
					（　〃　）	
	単　　価				34,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
000024	硬質塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩Ａ
	FRP製フランジ付Ｔ字管φ300×φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	FRP製フランジ付Ｔ字管	（　〃　）			（　〃　）	
	φ300*75,,	1.000	個	119,940	119,940	Ｓ単　20号
					（　〃　）	
	合　　計				119,940	
					（　〃　）	
	単　　価				119,940	
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
000025	硬質塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩Ａ
	VP　TS　φ75×φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	ＶＰ　ＴＳ片落管　φ75×50,,	1.000	個	495	495	Ｓ単　21号
					（　〃　）	
	合　　計				495	
					（　〃　）	
	単　　価				495	
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
000026	硬質塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩Ａ
	VP　TS　φ50×φ40		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	ＶＰ　ＴＳ片落管　φ50×40,,	1.000	個	190	190	Ｓ単　22号
					（　〃　）	
	合　　計				190	
					（　〃　）	
	単　　価				190	
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
000027	硬質塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩Ａ
	VP　TS　φ40×φ25		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	ＶＰ　ＴＳ片落管　φ40×25,,	1.000	個	126	126	Ｓ単　23号
					（　〃　）	
	合　　計				126	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				126	
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	ＴＳバルブソケット				（　〃　）	歩Ａ
	金属入りφ25		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	バルブソケット（金属入り）φ25,,	1.000	個	921	921	Ｓ単　24号
					（　〃　）	
	合　　計				921	
					（　〃　）	
	単　　価				921	
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	ゲートバルブ				（　〃　）	歩Ａ
	φ25　10K		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	ゲートバルブφ25　10K,,	1.000	個	5,690	5,690	Ｓ単　25号
					（　〃　）	
	合　　計				5,690	
					（　〃　）	
	単　　価				5,690	
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	硬質塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩Ａ
	ＶＰφ300 自由角曲管Ｂ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	ＶＰφ300 自由角曲管Ｂ　45°～22°1/2,,	1.000	個	122,460	122,460	Ｓ単　26号
					（　〃　）	
	合　　計				122,460	
					（　〃　）	
	単　　価				122,460	
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	硬質塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩Ａ
	ＶＰφ300 自由角曲管Ｃ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	ＶＰφ300 自由角曲管Ｃ　22°1/2～11°1/4,,	1.000	個	81,420	81,420	Ｓ単　27号
					（　〃　）	
	合　　計				81,420	
					（　〃　）	
	単　　価				81,420	
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	型枠				（　〃　）	歩Ａ
	小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	Ｓ単　74号
					（　〃　）	
	合　　計				7,321	
					（　〃　）	
	単　　価				7,321	
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	コンクリート				（　〃　）	歩Ａ
	18N-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	33,010	33,010	Ｓ単　73号
	%					
	合　　計				（　〃　） 33,010	
					（　〃　）	
	単　　価				33,010	
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	弁室工				（　〃　）	歩Ａ
	５号分水工 φ50mm 0.74MPa		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00023	制水弁室設置	（　〃　）			（　〃　）	
	５号分水工 φ50mm 0.74MPa	1.000	箇所	75,305	75,305	Ｔ単　9号
					（　〃　）	
	合　　計				75,305	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				75,305	
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	６号空気弁設置				（　〃　）	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00012	６号空気弁設置	（　〃　）			（　〃　）	
	φ５００　３号	1.000	箇所	304,490	304,490	T単　5号
					（　〃　）	
	合　　計				304,490	
					（　〃　）	
	単　　価				304,490	
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	７号空気弁設置				（　〃　）	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00013	７号空気弁設置	（　〃　）			（　〃　）	
	φ５００　３号	1.000	箇所	304,490	304,490	T単　6号
					（　〃　）	
	合　　計				304,490	
					（　〃　）	
	単　　価				304,490	
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	埋設表示テープ				（　〃　）	歩A
	幅150㎜ ダブル		m		100.000 m	当たり算出
S02116	埋設物標示テープ	（　〃　）			（　〃　）	
	幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.000	巻	8,000	16,000	S単　44号
S02115	普通作業員	（　〃　）			（　〃　）	
		0.400	人	18,795	7,518	S単　11号
					（　〃　）	
	合　　計				23,518	
					（　〃　）	
	単　　価				235	
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	土木シート敷設・撤去				（　〃　）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去	（　〃　）			（　〃　）	
	敷設～撤去	1.000	㎡	257	257	S単　66号
					（　〃　）	
	合　　計				257	
					（　〃　）	
	単　　価				257	
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	工事用道路				（　〃　）	歩A
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.000	m3	1,168	1,168	S単　67号
					（　〃　）	
	合　　計				1,168	
					（　〃　）	
	単　　価				1,168	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	埋戻				（　〃　）	歩A
	流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	S単　68号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,598	1,598	S単　3号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（　〃　）			（　〃　）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	548	548	S単　4号
					（　〃　）	
	合　　計				3,278	
					（　〃　）	
	単　　価				3,278	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	硬質ポリ塩化ビニル管布設				（　〃　）	歩A
	ＶＰφ300　TS		m		1.000 m	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	（〃）			（〃）	
	VP,300㎜,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,なし	1.000	m	12,073	12,073	S単　63号
	合　計				（〃）	
					12,073	
	単　価				（〃）	
					12,073	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	硬質塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	ＶＰφ300 TS　90°曲管		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（〃）			（〃）	
	ＶＰφ300 TS 90°,,	1.000	個	50,600	50,600	S単　45号
	合　計				（〃）	
					50,600	
	単　価				（〃）	
					50,600	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	硬質塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	ＶＰφ300 TS　22°1/2曲管		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（〃）			（〃）	
	ＶＰφ300 TS 22°1/2ベンド,,	1.000	個	27,600	27,600	S単　46号
	合　計				（〃）	
					27,600	
	単　価				（〃）	
					27,600	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	硬質塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	ＶＰφ300 TS 11°1/4曲管		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（〃）			（〃）	
	ＶＰφ300 TS 11°1/4ベンド,,	1.000	個	24,500	24,500	S単　47号
	合　計				（〃）	
					24,500	
	単　価				（〃）	
					24,500	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	硬質塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	ＶＰφ300 TS 5°5/8曲管		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（〃）			（〃）	
	ＶＰφ300 TS 5°5/8ベンド,,	1.000	個	24,400	24,400	S単　48号
	合　計				（〃）	
					24,400	
	単　価				（〃）	
					24,400	
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	硬質塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	FRP製フランジ付Ｔ字管φ300×φ75　離脱防止付		個		1.000 個	当たり算出
S02116	FRP製フランジ付Ｔ字管	（〃）			（〃）	
	φ300*75 離脱防止付,,	1.000	個	248,860	248,860	S単　49号
	合　計				（〃）	
					248,860	
	単　価				（〃）	
					248,860	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	松丸太				（〃）	歩A
	末口9㎝×1.5m		本		1.000 本	当たり算出
S02116	松丸太	（〃）			（〃）	
	末口９ｃｍ,長さ1.5m,皮付,先端未加工,,	1.000	本	650	650	S単　50号
	合　計				（〃）	
					650	
	単　価				（〃）	
					650	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	仮回し管撤去				（〃）	歩A
	ＶＰφ300		m		1.000 m	当たり算出
T00009	硬質ポリ塩化ビニル管撤去(機械)	（〃）			（〃）	
	VPφ300	1.000	m	727	727	T単　4号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				727	
					（　〃　）	
	単　　価				727	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	空気弁設置				（　〃　）	歩A
	φ25　0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	（　〃　）			（　〃　）	
	25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	10,915	10,915	S単　64号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁	（　〃　）			（　〃　）	
	φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,	1.000	基	78,870	78,870	S単　40号
					（　〃　）	
	合　　計				89,785	
					（　〃　）	
	単　　価				89,785	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	空気弁撤去				（　〃　）	歩A
	φ25		基		1.000 基	当たり算出
T00001	空気弁撤去	（　〃　）			（　〃　）	
	φ25	1.000	基	5,728	5,728	T単　1号
					（　〃　）	
	合　　計				5,728	
					（　〃　）	
	単　　価				5,728	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	防塵マスク				（　〃　）	歩A
	工事現場用		個		1.000 個	当たり算出
S02116	防塵マスク	（　〃　）			（　〃　）	
	工事現場用,,	1.000	個	3,510	3,510	S単　51号
					（　〃　）	
	合　　計				3,510	
					（　〃　）	
	単　　価				3,510	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	化学防護服				（　〃　）	歩A
			枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	化学防護服	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	枚	1,850	1,850	S単　52号
					（　〃　）	
	合　　計				1,850	
					（　〃　）	
	単　　価				1,850	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	シューズカバー				（　〃　）	歩A
			個		1.000 個	当たり算出
S02116	シューズカバー	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	個	470	470	S単　53号
					（　〃　）	
	合　　計				470	
					（　〃　）	
	単　　価				470	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	手袋				（　〃　）	歩A
			個		1.000 個	当たり算出
S02116	防護手袋	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	個	1,350	1,350	S単　54号
					（　〃　）	
	合　　計				1,350	
					（　〃　）	
	単　　価				1,350	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	防護メガネ				（　〃　）	歩A
			個		1.000 個	当たり算出
S02116	防護メガネ	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	個	2,650	2,650	S単　55号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				2,650	
					（〃）	
	単　　価				2,650	
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	産業廃棄物税				（〃）	歩A
	最終処分		式		1.000 式	当たり算出
S02123	産業廃棄物税	(23.400)			(23,400)	
		24.000	ton	1,000	24,000	S単　58号
					(23,400)	
	合　　計				24,000	
					(23,400)	
	単　　価				24,000	
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	硬質塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	ＶＰφ300 RR　22°1/2曲管（メカ型離脱防止付）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	ＶＰφ300 RR 22°1/2ベンド（メカ型離脱防止付）,,	1.000	個	193,310	193,310	S単　78号
					(0)	
	合　　計				193,310	
					(0)	
	単　　価				193,310	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	硬質塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	ＶＰφ300 RR 11°1/4曲管（メカ型離脱防止付）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	ＶＰφ300 RR 11°1/4ベンド（メカ型離脱防止付）,,	1.000	個	189,670	189,670	S単　79号
					(0)	
	合　　計				189,670	
					(0)	
	単　　価				189,670	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	硬質塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	ＶＰφ300 RR 5°5/8曲管（メカ型離脱防止付）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	ＶＰφ300 RR 5°5/8ベンド（メカ型離脱防止付）,,	1.000	個	185,110	185,110	S単　80号
					(0)	
	合　　計				185,110	
					(0)	
	単　　価				185,110	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	硬質塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	ＶＰφ300 RR ソケット　メカ型離脱防止付		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ソケット	(0.000)			(0)	
	VP　RR　φ300　メカ型離脱防止付,,	1.000	個	153,540	153,540	S単　81号
					(0)	
	合　　計				153,540	
					(0)	
	単　　価				153,540	
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	硬質塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	ＶＰφ300 RR 11°＋5°（メカ型離脱防止付）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	ＶＰφ300 RR 11°＋5°（メカ型離脱防止付）,,	1.000	個	327,180	327,180	S単　82号
					(0)	
	合　　計				327,180	
					(0)	
	単　　価				327,180	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	硬質塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	ＶＰφ300 RR 22°＋11°（メカ型離脱防止付）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	ＶＰφ300 RR 22°＋11°（メカ型離脱防止付）,,	1.000	個	343,580	343,580	S単　83号
					(0)	
	合　　計				343,580	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				343,580	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	硬質塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	ＶＰφ300 RR 22°＋5°（メカ型離脱防止付）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	ＶＰφ300 RR 22°＋5°（メカ型離脱防止付）,,	1.000	個	334,460	334,460	S単　84号
					(0)	
	合　　計				334,460	
					(0)	
	単　　価				334,460	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	硬質塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	鋳鉄フランジ付Ｔ字管φ300×φ75　メカ型離脱防止		個		1.000 個	当たり算出
S02116	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管	(0.000)			(0)	
	φ300*75 離脱防止付,,	1.000	個	225,690	225,690	S単　85号
					(0)	
	合　　計				225,690	
					(0)	
	単　　価				225,690	
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	硬質塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	鋳鉄製Ｔ字管φ300×φ75　メカ型離脱防止		個		1.000 個	当たり算出
S02116	鋳鉄製Ｔ字管	(0.000)			(0)	
	φ300*75 離脱防止付,,	1.000	個	199,470	199,470	S単　86号
					(0)	
	合　　計				199,470	
					(0)	
	単　　価				199,470	
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	硬質塩化ビニル管継手材				(0.000)m	歩A
	VPφ20		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,20㎜,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m	871	871	S単 137号
					(0)	
	合　　計				871	
					(0)	
	単　　価				871	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	硬質塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VP　TS　φ25×φ20		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	径違ソケットA形　25×20,,	1.000	個	56	56	S単　87号
					(0)	
	合　　計				56	
					(0)	
	単　　価				56	
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	硬質塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VP　TSソケット　φ20		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	ソケット　　A形　径20,,	1.000	個	38	38	S単　88号
					(0)	
	合　　計				38	
					(0)	
	単　　価				38	
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	硬質塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VP　TSエルボ　φ20		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	エルボ　　A形　径20,,	1.000	個	49	49	S単　89号
					(0)	
	合　　計				49	
					(0)	
	単　　価				49	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	離脱防止金具		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	離脱防止金具 φ３００,,	(0.000) 1.000	個	100,800	(0) 100,800	S単　90号
	合　　計				(0) 100,800	
	単　　価				(0) 100,800	
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	異種管継手		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	VAジョイント φ300×φ350,,	(0.000) 1.000	個	400,400	(0) 400,400	S単　91号
	合　　計				(0) 400,400	
	単　　価				(0) 400,400	
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	現場発生材		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	VAジョイント φ300×φ350,,	(0.000) 1.000	個	400,400	(0) 400,400	S単　92号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 22°1/2ベンド（メカ型離脱防止付）,,	(0.000) 2.000	個	193,310	(0) 386,620	S単　78号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,	(0.000) 2.000	基	78,870	(0) 157,740	S単　93号
	合　　計				(0) 944,760	
	単　　価				(0) 944,760	
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	６号空気弁設置		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00028	６号空気弁設置 φ75	(0.000) 1.000	箇所	329,749	(0) 329,749	T単　14号
	合　　計				(0) 329,749	
	単　　価				(0) 329,749	
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	７号空気弁設置		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00029	７号空気弁設置 φ75	(0.000) 1.000	箇所	329,749	(0) 329,749	T単　15号
	合　　計				(0) 329,749	
	単　　価				(0) 329,749	
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	工事用道路 不陸整正		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,,なし	(0.000) 1.000	㎡	118.9	(0) 119	S単 158号
	合　　計				(0) 119	
	単　　価				(0) 119	
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	工事用道路 不陸整正		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,34㎜以上39㎜未満,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,なし	(0.000) 1.000	㎡	239.4	(0) 239	S単 159号
SA0831	SP 不陸整正 有り,61㎜以上67㎜未満,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,なし	(0.000) 1.000	㎡	330.3	(0) 330	S単 160号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				569	
					(0)	
	単　　価				569	
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	仮設道路				(0.000)㎡	歩A
	砂利舗装		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10㎝,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	㎡	647	647	S単 140号
					(0)	
	合　　計				647	
					(0)	
	単　　価				647	
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	仮設道路				(0.000)㎡	歩A
	Co舗装		㎡		226.000 ㎡	当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10㎝	226.000	㎡	2,941	664,666	S単 139号
S03017	養生	(0.000)			(0)	
	一般養生,小型構造物,なし	22.600	m3	1,655	37,403	S単 135号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	18.000	㎡	7,321	131,778	S単 156号
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	4.200	㎡	3,414	14,339	S単 157号
					(0)	
	合　　計				848,186	
					(0)	
	単　　価				3,753	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	仮設配管設置撤去				(0.000)式	歩A
	ステンレス鋼管（リース）		式		1.000 式	当たり算出
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）	(0.000)			(0)	
	直管　３００Ａ×１ｍ,,	9.000	本	10,407	93,663	S単 104号
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）	(0.000)			(0)	
	直管　３００Ａ×２ｍ,,	9.000	本	20,814	187,326	S単 105号
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）	(0.000)			(0)	
	直管　３００Ａ×４ｍ,,	74.000	本	41,628	3,080,472	S単 106号
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）	(0.000)			(0)	
	直管　３００Ａ×０．５ｍ,,	1.000	本	10,407	10,407	S単 107号
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）	(0.000)			(0)	
	取出短管　３００Ａ×２５Ａ,,	1.000	個	20,814	20,814	S単 108号
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）	(0.000)			(〃)	
	取出止水栓　２５Ａ,,	1.000	個	0	0	S単 109号
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）	(0.000)			(0)	
	チーズ　３００Ａ×８０Ａ,,	3.000	個	20,814	62,442	S単 110号
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）	(0.000)			(0)	
	フレキ管　３００Ａ×２．５ｍ,,	24.000	本	104,070	2,497,680	S単 111号
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）	(0.000)			(0)	
	接続短管（メカサシ）　３００Ａ×０．４ｍ,,	2.000	個	20,814	41,628	S単 112号
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）	(0.000)			(0)	
	エルボ　３００Ａ×９０°,,	4.000	個	20,814	83,256	S単 113号
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）	(0.000)			(〃)	
	ジョイント　８０Ａ,,	3.000	組	0	0	S単 114号
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）	(0.000)			(〃)	
	ジョイント　３００Ａ,,	126.000	組	0	0	S単 115号
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）用空気弁	(0.000)			(0)	
	接続口径　８０Ａ　φ２５×７．５Ｋ,,	3.000	基	9,140	27,420	S単 116号
S02116	ステンレス鋼管布設工	(0.000)			(0)	
	Ｈ３００Ａ,,	387.800	m	1,018	394,780	S単 117号
S02116	ＲＥＰＣＳジョイント継手工	(0.000)			(0)	
	Ｈ８０Ａ,,	3.000	箇所	1,251	3,753	S単 118号
S02116	ＲＥＰＣＳジョイント継手工	(0.000)			(0)	
	Ｈ３００Ａ,,	126.000	箇所	2,502	315,252	S単 119号
S02116	取出短管設置工	(0.000)			(0)	
	Ｈ３００Ａ,,	1.000	箇所	4,061	4,061	S単 120号
S02116	仮設空気弁設置工	(0.000)			(0)	
	ＭＡＶ（Ｈ）,,	3.000	基	2,919	8,757	S単 121号
S02116	仮設配管撤去工	(0.000)			(0)	
		1.000	式	364,370	364,370	S単 122号
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）	(0.000)			(0)	
	運搬費,,	1.000	式	232,000	232,000	S単 123号
					(0)	
	合　　計				7,428,081	
					(0)	
	単　　価				7,428,081	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	雑木撤去～集積積込～小運搬・積込		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	雑木撤去～積込費用	(0.000) 1.000	式	1,827,860	(0) 1,827,860	S単 124号
	合　計				(0) 1,827,860	
	単　価				(0) 1,827,860	
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	伐採木（生木）処分場運搬		空m3		(0.000)空m3 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 36.5km 以下,良好	(0.000) 1.000	空m3	2,452	(0) 2,452	S単 153号
	合　計				(0) 2,452	
	単　価				(0) 2,452	
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	伐採木（生木）処分		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	処理費 木くず（生木）	(0.000) 1.000	ton	14,000	(0) 14,000	S単 130号
	合　計				(0) 14,000	
	単　価				(0) 14,000	
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	伐採木（伐採根）処分場運搬		空m3		(0.000)空m3 1.000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好	(0.000) 1.000	空m3	1,674	(0) 1,674	S単 154号
	合　計				(0) 1,674	
	単　価				(0) 1,674	
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	伐採根処分		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	処理費 木くず（伐採根）	(0.000) 1.000	ton	21,000	(0) 21,000	S単 131号
	合　計				(0) 21,000	
	単　価				(0) 21,000	
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	試掘調査		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00059	試掘調査 上流仮廻し管接続箇所	(0.000) 1.000	式	63,239	(0) 63,239	T単　17号
T00022	終点部既設管漏水箇所	(0.000) 1.000	式	677,389	(0) 677,389	T単　13号
	合　計				(0) 740,628	
	単　価				(0) 740,628	
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	倒木撤去工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00030	倒木撤去工 進入路	(0.000) 1.000	式	135,978	(0) 135,978	T単　16号
	合　計				(0) 135,978	
	単　価				(0) 135,978	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	工期延長等に伴う現場維持等の費用		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	工期延長等に伴う現場維持等の費用	(0.000) 1.000	式	1,798,000	(0) 1,798,000	S単 129号
	合　計				(0) 1,798,000	
	単　価				(0) 1,798,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,2.0,0.3ｋｍ以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	1,275		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,426		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,598		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	548		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		日	11,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,155		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	25,410		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	22,050		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	155		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレンスリーブ					
	ポリエチレンスリーブ					
	φ350　　厚さ0.2　長7.0m,,		枚	3,310		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	固定用ゴムバンド					
	固定用ゴムバンド					
	φ350,,		本	210		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	砂					
	砂					
	SG材相当,,		m3	5,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＰφ300 RR 22°1/2ベンド,,		個	62,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＰφ300 RR 11°1/4ベンド,,		個	57,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＰφ300 RR 5°5/8ベンド,,		個	56,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	両受ソケット					
	両受ソケット					
	VP　RR　φ300,,		個	34,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	FRP製フランジ付Ｔ字管					
	FRP製フランジ付Ｔ字管					
	φ300*75,,		個	119,940		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＰ　ＴＳ片落管　φ75×50,,		個	495		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰ　ＴＳ片落管　φ50×40,,		個	190		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰ　ＴＳ片落管　φ40×25,,		個	126		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 バルブソケット（金属入り）φ25,,		個	921		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ゲートバルブφ25　10K,,		個	5,690		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 自由角曲管Ｂ　45°～22°1/2,,		個	122,460		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 自由角曲管Ｃ　22°1/2～11°1/4,,		個	81,420		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊ ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,		枚	3,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊ 水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,,		組	24,360		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊ 水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,		組	1,090		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,		個	10,050		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,		個	9,260		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,		個	10,990		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,,		個	13,130		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊ 水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋３号　φ500　農水マーク入り,,		個	65,410		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊ 水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,		組	1,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,		個	28,420		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200mm,,		個	13,840		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊ 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,		個	16,170		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊ 浅埋設水道用急速空気弁					
	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,		基	78,870		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊ ボール式補修弁（レバー式）					
	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,		個	49,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊ 両フランジ短管					
	両フランジ短管 φ75 300mm 形式1 7.5K,,		本	12,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.0MPa(RF),,		組	6,540		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,		巻	8,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 90°,,		個	50,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 22°1/2ベンド,,		個	27,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 11°1/4ベンド,,		個	24,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 5°5/8ベンド,,		個	24,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02116	FRP製フランジ付Ｔ字管					
	FRP製フランジ付Ｔ字管 φ300*75 離脱防止付,,		個	248,860		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02116	松丸太					
	松丸太 末口９ｃｍ,長さ1.5m,皮付,先端未加工,,		本	650		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02116	防塵マスク					
	防塵マスク 工事現場用,,		個	3,510		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02116	化学防護服					
	化学防護服		枚	1,850		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02116	シューズカバー					
	シューズカバー		個	470		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02116	防護手袋					
	防護手袋		個	1,350		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02116	防護メガネ					
	防護メガネ		個	2,650		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)2t車		台	15,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)		ton	20,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物税					
	産業廃棄物税		ton	1,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	318		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,なし,		m3	3,747		歩A・単A
	なし					
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,なし		m3	4,604		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,300㎜,RR管,5.0m管,なし		m	13,548		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,300㎜,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,なし		m	12,073		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 25㎜,急排空気弁,あり		基	10,915		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り		日	38,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	敷設～撤去		㎡	257		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3	1,168		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,029		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,965		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3k		m3	1,476		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,28.5		m3	9,838		歩A・単A
	km以下					
	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,298		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	33,010		歩A・単A
	%					
	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＰφ300 RR 22°1/2ベンド（メカ型離脱防止付）,,		個	193,310		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＰφ300 RR 11°1/4ベンド（メカ型離脱防止付）,,		個	189,670		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＰφ300 RR 5°5/8ベンド（メカ型離脱防止付）,,		個	185,110		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊					
S02116	ソケット					
	ソケット					
	VP RR φ300 メカ型離脱防止付,,		個	153,540		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＰφ300 RR 11°＋5°（メカ型離脱防止付）,,		個	327,180		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＰφ300 RR 22°＋11°（メカ型離脱防止付）,,		個	343,580		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＰφ300 RR 22°＋5°（メカ型離脱防止付）,,		個	334,460		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製フランジ付T字管					
	鋳鉄製フランジ付T字管					
	φ300*75 離脱防止付,,		個	225,690		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製T字管					
	鋳鉄製T字管					
	φ300*75 離脱防止付,,		個	199,470		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	径違ソケットA形　25×20,,		個	56		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	ソケット　　A形　径20,,		個	38		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	エルボ　　A形　径20,,		個	49		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02116	離脱防止金具					
	離脱防止金具					
	φ３００,,		個	100,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02116	VAジョイント					
	VAジョイント					
	φ300×φ350,,		個	400,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02116	VAジョイント					
	VAジョイント					
	φ300×φ350,,		個	400,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁					
	浅埋設水道用急速空気弁					
	φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,		基	78,870		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋					
	2種 300 L=500mm,,		枚	3,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋					
	JWWA B 132 円形鉄蓋３号　φ500　農水マーク入り,,		個	65,410		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品					
	円形3号 ボルト・ナット,,		組	1,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,		個	28,420		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,,		個	17,940		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,		個	16,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁					
	浅埋設水道用急速空気弁					
	φ75 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,		基	91,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S02116	ボール式補修弁（レバー式）					
	ボール式補修弁（レバー式）					
	呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,		個	49,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S02116	両フランジ短管					
	両フランジ短管					
	φ75 300mm 形式1 7.5K,,		本	12,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品					
	ボルト・ナット・パッキン φ75 1.0MPa(RF),,		組	6,540		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					
	直管　３００A×１m,,		本	10,407		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					
	直管　３００A×２m,,		本	20,814		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 直管 ３００Ａ×４ｍ,,		本	41,628		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 107号 ＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 直管 ３００Ａ×０．５ｍ,,		本	10,407		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 108号 ＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 取出短管 ３００Ａ×２５Ａ,,		個	20,814		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 109号 ＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 取出止水栓 ２５Ａ,,		個	0		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 110号 ＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） チーズ ３００Ａ×８０Ａ,,		個	20,814		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 111号 ＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） フレキ管 ３００Ａ×２．５ｍ,,		本	104,070		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 112号 ＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 接続短管（メカサシ） ３００Ａ×０．４ｍ,,		個	20,814		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 113号 ＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） エルボ ３００Ａ×９０°,,		個	20,814		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 114号 ＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） ジョイント ８０Ａ,,		組	0		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 115号 ＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） ジョイント ３００Ａ,,		組	0		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 116号 ＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管（リース）用空気弁					
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）用空気弁 接続口径 ８０Ａ φ２５×７．５Ｋ,,		基	9,140		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 117号 ＊＊＊ ステンレス鋼管布設工					
	ステンレス鋼管布設工 Ｈ３００Ａ,,		ｍ	1,018		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 118号 ＊＊＊ ＲＥＰＣＳジョイント継手工					
	ＲＥＰＣＳジョイント継手工 Ｈ８０Ａ,,		箇所	1,251		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 119号 ＊＊＊ ＲＥＰＣＳジョイント継手工					
	ＲＥＰＣＳジョイント継手工 Ｈ３００Ａ,,		箇所	2,502		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 120号 ＊＊＊ 取出短管設置工					
	取出短管設置工 Ｈ３００Ａ,,		箇所	4,061		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 121号 ＊＊＊ 仮設空気弁設置工					
	仮設空気弁設置工 ＭＡＶ（Ｈ）,,		基	2,919		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 122号 ＊＊＊ 仮設配管撤去工					
	仮設配管撤去工		式	364,370		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 123号 ＊＊＊ 配管用ステンレス鋼鋼管（リース）					
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 運搬費,,		式	232,000		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 124号 ＊＊＊ 雑木撤去～積込費用					
	雑木撤去～積込費用		式	1,827,860		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 125号 ＊＊＊ 再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,		m3	2,600		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 126号 ＊＊＊ 早強生コン					
	早強生コン		m3	23,000		歩Ａ・単Ａ
S02116	＊＊＊ Ｓ単－ 127号 ＊＊＊ 山土砂					
	山土砂		m3	3,500		歩Ａ・単Ａ

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊					
S02116	倒木撤去用バックホウ回送費用					
	倒木撤去用バックホウ回送費用		回	8,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊					
S02116	工期延長等に伴う現場維持等の費用					
	工期延長等に伴う現場維持等の費用		式	1,798,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊					
S02123	処理費					
	処理費 木くず（生木）		ton	14,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 131号 ＊＊＊					
S02123	処理費					
	処理費 木くず（伐採根）		ton	21,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 132号 ＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	25,410		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 133号 ＊＊＊					
S02124	運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	23,835		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 134号 ＊＊＊					
S02124	特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,155		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 135号 ＊＊＊					
S03017	養生					
	養生 一般養生,小型構造物,なし		m3	1,655		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 136号 ＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	318		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 137号 ＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,20mm,直管(両差し口),4.0m管		m	871		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 138号 ＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり		基	19,244		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 139号 ＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm		㎡	2,941		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 140号 ＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		㎡	647		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 141号 ＊＊＊					
S16001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					
	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t,		時間	3,323		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 142号 ＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級,		時間	4,783		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 143号 ＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t,,交替制補正対象外		時間	2,531		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 144号 ＊＊＊					
S16002	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)]					
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 質量330kg,,交替制補正対象外		時間	712		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 145号 ＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3(平積0.08m3),交替制補正対象外		日	15,117		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 146号 ＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t,交替制補正対象外		日	20,311		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 147号 ＊＊＊					
S16002	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]					
	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] ,定格容量2kVA,交替制補正対象外		日	1,925		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 148号 ＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径50mm 全揚程10m,交替制補正対象外		日	150		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 149号 ＊＊＊					
S16002	ﾗﾝﾏ					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾗﾝﾏ ,質量60～80kg,交替制補正対象外		日	2,148		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊ 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.16m3(平積0.11m3),交替制補正対象外		日	16,606		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ,2t積級,交替制補正対象外		日	10,416		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊ ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]					
	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] ,鋸長600mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L,交替制補正対象外		日	1,081		歩A・単A
S19025	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊ 運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草） 36.5km 以下,良好		空m3	2,452		歩A・単A
S19025	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊ 運搬（伐開、除根、除草）					
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好		空m3	1,674		歩A・単A
SA0301	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,298		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
SA0331	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,414		歩A・単A
SA0831	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊ SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,,なし		㎡	118.9		歩A・単A
SA0831	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊ SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 有り,34mm以上39mm未満,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,なし		㎡	239.4		歩A・単A
SA0831	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊ SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 有り,61mm以上67mm未満,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,なし		㎡	330.3		歩A・単A
T00001	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 空気弁撤去					
	φ25		基	5,728		歩A・単A
T00007	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ 制水弁撤去					
	φ50		基	3,332		歩A・単A
T00008	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(機械)					
	VMφ350　RR		m	910		歩A・単A
T00009	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(機械)					
	VPφ300		m	727		歩A・単A
T00012	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ ６号空気弁設置					
	φ５００　３号		箇所	304,490		歩A・単A
T00013	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ ７号空気弁設置					
	φ５００　３号		箇所	304,490		歩A・単A
T00014	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ 既設制水弁室撤去					
			箇所	1,128		歩A・単A
T00015	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力)					
	VPφ50　RR管5.0m　片受直管		m	358		歩A・単A
T00023	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊ 制水弁室設置					
	５号分水工 φ50mm 0.74MPa		箇所	75,305		歩A・単A
T01421	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊ 石綿管継手取外し工					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	φ350		口	2,860		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T01422	石綿管撤去工（機械）					
	φ350		m	561		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T01423	飛散防止工					
	φ350		m	1,466		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00022	終点部既設管漏水箇所					
			式	677,389		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00028	６号空気弁設置					
	φ75		箇所	329,749		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00029	７号空気弁設置					
	φ75		箇所	329,749		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊					
T00030	倒木撤去工					
	進入路		式	135,978		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊					
T00059	試掘調査					
	上流仮廻し管接続箇所		式	63,239		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,2.0,0.3km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.3km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	0.460	供用日	4,710	2,167	
W14061	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　　２．０ｔ積	0.460	供用日	163	75	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.800	L	155	1,209	
R01022	運転手（一般）	0.390	人	23,835	9,296	
	合　計				12,747	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,275	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合　計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
	合　計				15,976	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,598	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				27,388	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		548	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08061 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,200円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.000	日	11,200	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,200	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				22,155	算出数量 1.000 人
	単　価				22,155	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				25,410	算出数量 1.000 人
	単　価				25,410	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,050	22,050	
	合　計				22,050	算出数量 1.000 人
	単　価				22,050	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	155	155	
	合　計				155	算出数量 1.000 各単位
	単　価				155	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ350　　厚さ0.2　長7.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P26507		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26507	ポリエチレンスリーブ φ350　　厚さ0.2　長7.0m	1.000	枚	3,310	3,310	
	合　計				3,310	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,310	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ゴムバンド φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P26606		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26606	固定用ゴムバンド φ350	1.000	本	210	210	
	合　計				210	算出数量 1.000 各単位
	単　価				210	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02116	砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	砂 SG材相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	砂 SG材相当	1.000	m3	5,300	5,300	
	合　計				5,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 22°1/2ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96087	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 22°1/2ベンド	1.000	個	62,800	62,800	
	合　計				62,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				62,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 11°1/4ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96089	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 11°1/4ベンド	1.000	個	57,600	57,600	
	合　計				57,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				57,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 5°5/8ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96090	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 5°5/8ベンド	1.000	個	56,800	56,800	
	合　計				56,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				56,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	両受ソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	両受ソケット VP　RR　φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	両受ソケット VP　RR　φ300	1.000	個	34,700	34,700	
	合　計				34,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				34,700	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	FRP製フランジ付T字管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製フランジ付T字管 φ300*75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	FRP製フランジ付T字管 φ300*75	1.000	個	119,940	119,940	
	合　計				119,940	算出数量 1.000 各単位
	単　価				119,940	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰ　ＴＳ片落管　φ75×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰ　ＴＳ片落管　φ75×50	1.000	個	495	495	
	合　計				495	算出数量 1.000 各単位
	単　価				495	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰ　ＴＳ片落管　φ50×40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96112	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰ　ＴＳ片落管　φ50×40	1.000	個	190	190	
	合　計				190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				190	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰ　ＴＳ片落管　φ40×25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96113	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰ　ＴＳ片落管　φ40×25	1.000	個	126	126	
	合　計				126	算出数量 1.000 各単位
	単　価				126	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 バルブソケット（金属入り）φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96114	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 バルブソケット（金属入り）φ25	1.000	個	921	921	
	合　計				921	算出数量 1.000 各単位
	単　価				921	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ゲートバルブφ25　10K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96115	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ゲートバルブφ25　10K	1.000	個	5,690	5,690	
	合　計				5,690	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 自由角曲管Ｂ　45°～22°1/2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 自由角曲管Ｂ　45°～22°1/2	1.000	個	122,460	122,460	
	合　計				122,460	算出数量 1.000 各単位
	単　価				122,460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 自由角曲管Ｃ　22°1/2～11°1/4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96117	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 自由角曲管Ｃ　22°1/2～11°1/4	1.000	個	81,420	81,420	
	合　計				81,420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				81,420	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500㎜	1.000	枚	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				3,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96053	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り	1.000	組	24,360	24,360	
	合　計				24,360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット	1.000	組	1,090	1,090	
	合　計				1,090	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96410		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96410	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm	1.000	個	10,050	10,050	
	合　計				10,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96414		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96414	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm	1.000	個	9,260	9,260	
	合　計				9,260	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96415		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96415	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm	1.000	個	10,990	10,990	
	合　計				10,990	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,990	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96419		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96419	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm	1.000	個	13,130	13,130	
	合　計				13,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,130	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋３号　φ500　農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋３号　φ500　農水マーク入り	1.000	個	65,410	65,410	
	合　計				65,410	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,410	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96088	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット	1.000	組	1,700	1,700	
	合　計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,700	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96421	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm	1.000	個	28,420	28,420	
	合　計				28,420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,420	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96427		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96427	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200mm	1.000	個	13,840	13,840	
	合　計				13,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96428		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96428	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm	1.000	個	16,170	16,170	
	合　計				16,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96076	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製	1.000	基	78,870	78,870	
	合　計				78,870	算出数量 1.000 各単位
	単　価				78,870	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S02116	ボール式補修弁（レバー式）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96077	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装	1.000	個	49,400	49,400	
	合　計				49,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				49,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S02116	両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ短管 φ75 300mm 形式1 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96078	両フランジ短管 φ75 300mm 形式1 7.5K	1.000	本	12,300	12,300	
	合　計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.0MPa(RF),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96122	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.0MPa(RF)	1.000	組	6,540	6,540	
	合　計				6,540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻	8,000	8,000	
	合　計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 90°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96124	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 90°	1.000	個	50,600	50,600	
	合　計				50,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 22°1/2ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96126	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 22°1/2ベンド	1.000	個	27,600	27,600	
	合　計				27,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 11°1/4ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96127	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 11°1/4ベンド	1.000	個	24,500	24,500	
	合　計				24,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,500	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 5゜5/8ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96128		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96128	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 5゜5/8ベンド	1.000	個	24,400	24,400	
	合　計				24,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	FRP製フランジ付Ｔ字管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FRP製フランジ付Ｔ字管 φ300*75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96118	FRP製フランジ付Ｔ字管 φ300*75 離脱防止付	1.000	個	248,860	248,860	
	合　計				248,860	算出数量 1.000 各単位
	単　価				248,860	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	松丸太		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	松丸太 末口９ｃｍ,長さ1.5m,皮付,先端未加工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96123	松丸太 末口９ｃｍ,長さ1.5m,皮付,先端未加工	1.000	本	650	650	
	合　計				650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	防塵マスク		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防塵マスク 工事現場用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	防塵マスク 工事現場用	1.000	個	3,510	3,510	
	合　計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,510	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	化学防護服		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	化学防護服			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	化学防護服	1.000	枚	1,850	1,850	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				1,850	1.000 各単位
	単　　価				1,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	シューズカバー		個		1.000 各単位	当たり算出
	シューズカバー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	シューズカバー	1.000	個	470	470	
						算出数量
	合　　計				470	1.000 各単位
	単　　価				470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	防護手袋		個		1.000 各単位	当たり算出
	防護手袋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	防護手袋	1.000	個	1,350	1,350	
						算出数量
	合　　計				1,350	1.000 各単位
	単　　価				1,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	防護メガネ		個		1.000 各単位	当たり算出
	防護メガネ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	防護メガネ	1.000	個	2,650	2,650	
						算出数量
	合　　計				2,650	1.000 各単位
	単　　価				2,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02123	産業廃棄物運搬費		台		1.000 各単位	当たり算出
	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)2t車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96129 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96129	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)2t車	1.000	台	15,000	15,000	
						算出数量
	合　　計				15,000	1.000 各単位
	単　　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	産業廃棄物処理費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96010 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	産業廃棄物処理費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)	1.000	ton	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物税		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物税			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96980		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96980	産業廃棄物税	1.000	ton	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ⅰ,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,090	6,773	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,795	17,291	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,431	532	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,410	4,828	
	合　計				37,469	算出数量 10.000 m3

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3		3,747	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ｉ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,090	8,669	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,795	20,487	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,533	904	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,410	4,828	
	合　計				46,035	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		4,604	
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,300mm,RR管,5.0m管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P05149	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） RR片受直管　径300　長5.0m	1.950	本	61,100	119,145	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		119,145	2,383	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,155	3,545	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.120	日	11,200	1,344	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	25,410	2,033	
	合　計				135,483	算出数量 10.000 m
	単　価		m		13,548	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,300mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P05057	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m	2.440	本	42,900	104,676	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		104,676	2,094	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,155	3,545	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.120	日	11,200	1,344	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	25,410	2,033	
	合　計				120,725	算出数量 10.000 m
	単　価		m		12,073	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,090	2,980	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,795	3,947	
	合　計				10,915	算出数量 1.000 基
	単　価		基		10,915	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合　計				38,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		38,000	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,795	9,022	
	合　計				25,662	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		257	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		1,168	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,029	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,965	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		1,476	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,28.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	28.5km以下				
	単　価		m3		9,838	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,298	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,010	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 22°1/2ベンド（メカ型離脱防止付）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96353		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96353	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 22°1/2ベンド（メカ型離脱防止付）	1.000	個	193,310	193,310	
	合　計				193,310	算出数量 1.000 各単位
	単　価				193,310	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 11°1/4ベンド（メカ型離脱防止付）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96354		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96354	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 11°1/4ベンド（メカ型離脱防止付）	1.000	個	189,670	189,670	
	合　計				189,670	算出数量 1.000 各単位
	単　価				189,670	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 5°5/8ベンド（メカ型離脱防止付）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96355		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96355	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 5°5/8ベンド（メカ型離脱防止付）	1.000	個	185,110	185,110	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				185,110	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				185,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S02116	ソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ソケット VP　RR　φ300　メカ型離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96363		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96363	ソケット VP　RR　φ300　メカ型離脱防止付	1.000	個	153,540	153,540	
	合　　計				153,540	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				153,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 11°＋5°（メカ型離脱防止付）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96361		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96361	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 11°＋5°（メカ型離脱防止付）	1.000	個	327,180	327,180	
	合　　計				327,180	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				327,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 22°＋11°（メカ型離脱防止付）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96359		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96359	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 22°＋11°（メカ型離脱防止付）	1.000	個	343,580	343,580	
	合　　計				343,580	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				343,580	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 22°＋5°（メカ型離脱防止付）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96360		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96360	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 22°＋5°（メカ型離脱防止付）	1.000	個	334,460	334,460	
	合　　計				334,460	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				334,460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 φ300*75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96364		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96364	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 φ300*75 離脱防止付	1.000	個	225,690	225,690	
	合　計				225,690	算出数量 1.000 各単位
	単　価				225,690	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製Ｔ字管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋳鉄製Ｔ字管 φ300*75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96365		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96365	鋳鉄製Ｔ字管 φ300*75 離脱防止付	1.000	個	199,470	199,470	
	合　計				199,470	算出数量 1.000 各単位
	単　価				199,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　25×20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05216	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　25×20	1.000	個	55.50	56	
	合　計				56	算出数量 1.000 各単位
	単　価				56	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05203		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05203	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径20	1.000	個	38	38	
	合　計				38	算出数量 1.000 各単位
	単　価				38	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05256		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05256	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径20	1.000	個	49	49	
	合　計				49	算出数量 1.000 各単位
	単　価				49	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S02116	離脱防止金具		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	離脱防止金具 φ３００,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96358		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96358	離脱防止金具 φ３００	1.000	個	100,800	100,800	
	合　計				100,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				100,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S02116	VAジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	VAジョイント φ300×φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96538		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96538	VAジョイント φ300×φ350	1.000	個	400,400	400,400	
	合　計				400,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				400,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S02116	VAジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	VAジョイント φ300×φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96538		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96538	VAジョイント φ300×φ350	1.000	個	400,400	400,400	
	合　計				400,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				400,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96076	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製	1.000	基	78,870	78,870	
	合　計				78,870	算出数量 1.000 各単位
	単　価				78,870	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm	1.000	枚	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋３号　φ500　農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋３号　φ500　農水マーク入り	1.000	個	65,410	65,410	
	合　計				65,410	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96088	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット	1.000	組	1,700	1,700	
	合　計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96421	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm	1.000	個	28,420	28,420	
	合　計				28,420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,420	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96426		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96426	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm	1.000	個	17,940	17,940	
	合　計				17,940	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96428		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96428	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm	1.000	個	16,170	16,170	
	合　計				16,170	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				16,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	浅埋設水道用急速空気弁 φ75 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96103	浅埋設水道用急速空気弁 φ75 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製	1.000	基	91,700	91,700	
	合　計				91,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				91,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
S02116	ボール式補修弁（レバー式）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96077	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装	1.000	個	49,400	49,400	
	合　計				49,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				49,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
S02116	両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ短管 φ75 300mm 形式1 7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96078	両フランジ短管 φ75 300mm 形式1 7.5K	1.000	本	12,300	12,300	
	合　計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.0MPa(RF),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96122	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.0MPa(RF)	1.000	組	6,540	6,540	
	合　計				6,540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 直管　３００Ａ×１ｍ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P97001	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 直管　３００Ａ×１ｍ	1.000	本	10,407	10,407	
	合　計				10,407	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,407	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 直管　３００Ａ×２ｍ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97002	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 直管　３００Ａ×２ｍ	1.000	本	20,814	20,814	
	合　計				20,814	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,814	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 直管　３００Ａ×４ｍ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97003	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 直管　３００Ａ×４ｍ	1.000	本	41,628	41,628	
	合　計				41,628	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,628	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 直管　３００Ａ×０．５ｍ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97004	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 直管　３００Ａ×０．５ｍ	1.000	本	10,407	10,407	
	合　計				10,407	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,407	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 取出短管　３００Ａ×２５Ａ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97005	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 取出短管　３００Ａ×２５Ａ	1.000	個	20,814	20,814	
	合　計				20,814	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,814	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 取出止水栓　２５Ａ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97006	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 取出止水栓　２５Ａ	1.000	個	0	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 各単位
	単　価				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） チーズ　３００Ａ×８０Ａ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97007	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） チーズ　３００Ａ×８０Ａ	1.000	個	20,814	20,814	
	合　計				20,814	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,814	
	＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） フレキ管　３００Ａ×２．５m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97008	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） フレキ管　３００Ａ×２．５m	1.000	本	104,070	104,070	
	合　計				104,070	算出数量 1.000 各単位
	単　価				104,070	
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 接続短管（メカサシ）　３００Ａ×０．４m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97009	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 接続短管（メカサシ）　３００Ａ×０．４m	1.000	個	20,814	20,814	
	合　計				20,814	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,814	
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） エルボ　３００Ａ×９０°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97010	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） エルボ　３００Ａ×９０°	1.000	個	20,814	20,814	
	合　計				20,814	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,814	
	＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） ジョイント　８０Ａ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97011	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） ジョイント　８０Ａ	1.000	組	0	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 各単位
	単　価				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） ジョイント　３００Ａ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97012	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） ジョイント　３００Ａ	1.000	組	0	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 各単位
	単　価				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）用空気弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）用空気弁 接続口径　８０Ａ　φ２５×７．５Ｋ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97013	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）用空気弁 接続口径　８０Ａ　φ２５×７．５Ｋ	1.000	基	9,140	9,140	
	合　計				9,140	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
S02116	ステンレス鋼管布設工		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステンレス鋼管布設工 Ｈ３００Ａ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97014	ステンレス鋼管布設工 Ｈ３００Ａ	1.000	m	1,018	1,018	
	合　計				1,018	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,018	
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
S02116	ＲＥＰＣＳジョイント継手工		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ＲＥＰＣＳジョイント継手工 Ｈ８０Ａ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97015	ＲＥＰＣＳジョイント継手工 Ｈ８０Ａ	1.000	箇所	1,251	1,251	
	合　計				1,251	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,251	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
S02116	ＲＥＰＣＳジョイント継手工		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ＲＥＰＣＳジョイント継手工 Ｈ３００Ａ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97016	ＲＥＰＣＳジョイント継手工 Ｈ３００Ａ	1.000	箇所	2,502	2,502	
	合　計				2,502	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,502	
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
S02116	取出短管設置工		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	取出短管設置工 Ｈ３００Ａ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97017	取出短管設置工 Ｈ３００Ａ	1.000	箇所	4,061	4,061	
	合　計				4,061	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,061	
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
S02116	仮設空気弁設置工		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮設空気弁設置工 ＭＡＶ（Ｈ）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97018	仮設空気弁設置工 ＭＡＶ（Ｈ）	1.000	基	2,919	2,919	
	合　計				2,919	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,919	
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S02116	仮設配管撤去工		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仮設配管撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97019	仮設配管撤去工	1.000	式	364,370	364,370	
	合　計				364,370	算出数量 1.000 各単位
	単　価				364,370	
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S02116	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 運搬費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P97020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97020	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 運搬費	1.000	式	232,000	232,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				232,000	1.000 各単位
	単　　価				232,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	雑木撤去～積込費用		式		1.000 各単位	当たり算出
	雑木撤去～積込費用			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P99988		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P99988	雑木撤去～積込費用	1.000	式	1,827,860	1,827,860	
						算出数量
	合　　計				1,827,860	1.000 各単位
	単　　価				1,827,860	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシャラン			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,RC-40 40～0mm,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
J03118	再生クラッシャラン					
	RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
						算出数量
	合　　計				2,600	1.000 各単位
	単　　価				2,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	早強生コン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	早強生コン			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
J96001	早強生コン					
		1.000	m3	23,000	23,000	
						算出数量
	合　　計				23,000	1.000 各単位
	単　　価				23,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96131		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96131	山土砂					
		1.000	m3	3,500	3,500	
						算出数量
	合　　計				3,500	1.000 各単位
	単　　価				3,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	倒木撤去用バックホウ回送費用		回		1.000 各単位	当たり算出
	倒木撤去用バックホウ回送費用			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96136		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96136	倒木撤去用バックホウ回送費用	1.000	回	8,000	8,000	
	合　計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
S02116	工期延長等に伴う現場維持等の費用		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	工期延長等に伴う現場維持等の費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P99989		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99989	工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	1,798,000	1,798,000	
	合　計				1,798,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,798,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
S02123	処理費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	処理費 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96971 木くず（生木）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96971	処理費 木くず（生木）	1.000	ton	14,000	14,000	
	合　計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
S02123	処理費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	処理費 木くず（伐採根）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96974 木くず（伐採根）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	21,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96974	処理費 木くず（伐採根）	1.000	ton	21,000	21,000	
	合　計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				25,410	算出数量 1.000 人
	単　価		人		25,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
S02124	運転手（一般）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	運転手（一般）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（一般） 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				23,835	算出数量 1.000 人
	単　価		人		23,835	
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
S02124	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	特殊作業員 基(A3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				22,155	算出数量 1.000 人
	単　価		人		22,155	
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
S03017	養生		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,小型構造物,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法 2)構造物区分	一般養生 小型構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	27,090	4,876	
R01003	普通作業員	0.520	人	18,795	9,773	
Y00004	諸雑費 13	0.130		14,649	1,904	
	合　計				16,553	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,655	
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		318	
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,20㎜,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VP 20㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径20　長4.0m	2.440	本	624	1,523	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		1,523	30	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	
R01002	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
	合　計				8,705	算出数量 10.000 m
	単　価		m		871	
	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	75mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09310	水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装） 7.5K 径75 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	27,090	5,147	
R01002	特殊作業員	0.280	人	22,155	6,203	
R01003	普通作業員	0.420	人	18,795	7,894	
	合　計				19,244	算出数量 1.000 基
	単　価		基		19,244	
	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	10.600	m3	20,300	215,180	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,155	24,371	
R01003	普通作業員	2.100	人	18,795	39,470	
Y00004	雑品 2%	0.020		77,386	1,548	
	合　計				294,114	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,941	
	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3	2,600	30,160	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,090	5,418	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	0.620	人	18,795	11,653	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,010	5,025	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	155	2,325	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	25,410	10,164	
	合　計				64,745	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		647	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S16001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M14181 M14181		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 8.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	ｶﾞｿﾘﾝ 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M14181	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t	1.000	時間	307	307	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	0.800	L	170	136	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	
	合　計				3,323	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		3,323	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03001 M03001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 8.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択 普通				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通･D) 積載重量　2t積級				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	1.000	時間	845	845	
W14001	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　　２．０ｔ積	1.000	時間	58	58	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.500	L	155	543	
R01022	運転手（一般）	0.140	人	23,835	3,337	
	合　計				4,783	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		4,783	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t,,交替制補正対			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	象外			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫	M96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械損料算出区分	運転１時間当たり算出				
	3)運転１日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料＋燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t	1.000	時間	1,880	1,880	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	155	651	
						算出数量
	合　計				2,531	1.000 各単位
	単　価		各単位		2,531	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16002	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	質量330kg,,交替制補正対象外			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫	M14405		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転１時間当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料＋燃料				
	6)燃料区分	ｶﾞｿﾘﾝ				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M14405	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)]					
	質量330kg	1.000	時間	491	491	
P34001	ガソリン					
	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.300	L	170	221	
						算出数量
	合　計				712	1.000 各単位
	単　価		各単位		712	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3(平積0.08m3),交替制補正対象外			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫	M02375		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転１日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T)	8.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料＋燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02375	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3(平積0.08m3)	1.780	供用日	6,490	11,552	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.000	L	155	3,565	
						算出数量
	合　計				15,117	1.000 各単位
	単　価		各単位		15,117	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t,交替制補正対			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M96002 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.78				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t	1.780	供用日	8,450	15,041	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	155	5,270	
	合　計				20,311	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		20,311	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S16002	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] ,定格容量2kVA,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M21352 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.33		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 ｶﾞｿﾘﾝ				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21352	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量2kVA	1.330	供用日	220	293	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	9.600	L	170	1,632	
	合　計				1,925	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,925	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径50mm 全揚程10m,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M19193 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19193	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径50mm 全揚程10m	1.400	供用日	107	150	
	合　計				150	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		150	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S16002	ﾗﾝﾏ		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾗﾝﾏ ,質量60～80kg,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M14281 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.33		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M14281	ﾗﾝﾏ 質量60～80kg	1.330	供用日	496	660	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.600	L	155	1,488	
	合　計				2,148	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		2,148	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.16m3(平積0.11m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02368 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.78		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02368	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.16m3(平積0.11m3)	1.780	供用日	6,630	11,801	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	31.000	L	155	4,805	
	合　計				16,606	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		16,606	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S16002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ,2t積級,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M03001 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 1.29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	1.290	供用日	4,710	6,076	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	28.000	L	155	4,340	
	合　計				10,416	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		10,416	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S16002	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] ,鋸長600mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M28243 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	8.0 2.33		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28243	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長600mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L	2.330	供用日	464	1,081	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	155	0	
	合　計				1,081	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,081	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 36.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	5.290	供用日	20,000	105,800	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　１０.０ｔ積	5.290	供用日	667	3,528	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	246.000	L	155	38,130	
R01022	運転手（一般）	4.100	人	23,835	97,724	
	合　計				245,182	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		2,452	
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	3.610	供用日	20,000	72,200	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　１０.０ｔ積	3.610	供用日	667	2,408	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	168.000	L	155	26,040	
R01022	運転手（一般）	2.800	人	23,835	66,738	
	合　計				167,386	算出数量 100.000 空m3
	単　価		空m3		1,674	
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,298	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10㎜				
	単　価		㎡		3,414	
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単　価		㎡		118.9	
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,34㎜以上39㎜未満,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分 5)補足材料規格の選択	有り 34㎜以上39㎜未満 砕石 なし 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		239.4	
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 有り,61㎜以上67㎜未満,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	有り 61㎜以上67㎜未満 砕石 なし				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)補足材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　　価		㎡		330.3	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J96001	早強生コン		m3	23,000		
M96002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t		時間	1,880		
M96002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t		供用日	8,450		
P96004	防塵マスク 工事現場用		個	3,510		
P96005	化学防護服		枚	1,850		
P96006	シューズカバー		個	470		
P96007	防護手袋		個	1,350		
P96008	防護メガネ		個	2,650		
P96009	両受ソケット VP　RR　φ300		個	34,700		
P96010	産業廃棄物処理費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)		ton	20,000		
P96011	FRP製フランジ付Ｔ字管 φ300*75		個	119,940		
P96015	砂 SG材相当		m3	5,300		
P96037	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋３号　φ500　農水マーク入り		個	65,410		
P96051	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm		枚	3,500		
P96053	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り		組	24,360		
P96054	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット		組	1,090		
P96076	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製		基	78,870		
P96077	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装		個	49,400		
P96078	両フランジ短管 φ75 300mm 形式1 7.5K		本	12,300		
P96087	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 22°1/2ベンド		個	62,800		
P96088	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット		組	1,700		
P96089	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 11°1/4ベンド		個	57,600		
P96090	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 5°5/8ベンド		個	56,800		
P96103	浅埋設水道用急速空気弁 φ75 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製		基	91,700		
P96111	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰ　ＴＳ片落管　φ75×50		個	495		
P96112	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰ　ＴＳ片落管　φ50×40		個	190		
P96113	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰ　ＴＳ片落管　φ40×25		個	126		
P96114	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 バルブソケット（金属入り）φ25		個	921		
P96115	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ゲートバルブφ25　10K		個	5,690		
P96116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 自由角曲管Ｂ　45°～22°1/2		個	122,460		
P96117	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 自由角曲管Ｃ　22°1/2～11°1/4		個	81,420		
P96118	FRP製フランジ付Ｔ字管 φ300*75 離脱防止付		個	248,860		
P96122	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.0MPa(RF)		組	6,540		
P96123	松丸太 末口９ｃｍ,長さ1.5m,皮付,先端未加工		本	650		
P96124	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 90°		個	50,600		
P96126	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 22°1/2ベンド		個	27,600		
P96127	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 11°1/4ベンド		個	24,500		
P96128	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 TS 5°5/8ベンド		個	24,400		
P96129	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)2t車		台	15,000		
P96131	山土砂		m3	3,500		
P96136	倒木撤去用バックホウ回送費用		回	8,000		
P96353	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 22°1/2ベンド（メカ型離脱防止付）		個	193,310		
P96354	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 11°1/4ベンド（メカ型離脱防止付）		個	189,670		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96355	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 5°5/8ベンド（メカ型離脱防止付）		個	185,110		
P96358	離脱防止金具 φ３００		個	100,800		
P96359	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 22°＋11°（メカ型離脱防止付）		個	343,580		
P96360	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 22°＋5°（メカ型離脱防止付）		個	334,460		
P96361	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＰφ300 RR 11°＋5°（メカ型離脱防止付）		個	327,180		
P96363	ソケット VP　RR　φ300　メカ型離脱防止付		個	153,540		
P96364	鋳鉄製フランジ付Ｔ字管 φ300*75 離脱防止付		個	225,690		
P96365	鋳鉄製Ｔ字管 φ300*75 離脱防止付		個	199,470		
P96410	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm		個	10,050		
P96414	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm		個	9,260		
P96415	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm		個	10,990		
P96419	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm		個	13,130		
P96421	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm		個	28,420		
P96426	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm		個	17,940		
P96427	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200mm		個	13,840		
P96428	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm		個	16,170		
P96538	VAジョイント φ300×φ350		個	400,400		
P96971	処理費 木くず（生木）		ton	14,000		
P96974	処理費 木くず（伐採根）		ton	21,000		
P96980	産業廃棄物税		ton	1,000		
P97001	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 直管　３００Ａ×１ｍ		本	10,407		
P97002	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 直管　３００Ａ×２ｍ		本	20,814		
P97003	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 直管　３００Ａ×４ｍ		本	41,628		
P97004	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 直管　３００Ａ×０．５ｍ		本	10,407		
P97005	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 取出短管　３００Ａ×２５Ａ		個	20,814		
P97006	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 取出止水栓　２５Ａ		個	0		
P97007	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） チーズ　３００Ａ×８０Ａ		個	20,814		
P97008	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） フレキ管　３００Ａ×２．５ｍ		本	104,070		
P97009	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 接続短管（メカサシ）　３００Ａ×０．４ｍ		個	20,814		
P97010	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） エルボ　３００Ａ×９０°		個	20,814		
P97011	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） ジョイント　８０Ａ		組	0		
P97012	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） ジョイント　３００Ａ		組	0		
P97013	配管用ステンレス鋼鋼管（リース）用空気弁 接続口径　８０Ａ　φ２５×７．５Ｋ		基	9,140		
P97014	ステンレス鋼管布設工 Ｈ３００Ａ		m	1,018		
P97015	ＲＥＰＣＳジョイント継手工 Ｈ８０Ａ		箇所	1,251		
P97016	ＲＥＰＣＳジョイント継手工 Ｈ３００Ａ		箇所	2,502		
P97017	取出短管設置工 Ｈ３００Ａ		箇所	4,061		
P97018	仮設空気弁設置工 ＭＡＶ（Ｈ）		基	2,919		
P97019	仮設配管撤去工		式	364,370		
P97020	配管用ステンレス鋼鋼管（リース） 運搬費		式	232,000		
P99988	雑木撤去～積込費用		式	1,827,860		
P99989	工期延長等に伴う現場維持等の費用		式	1,798,000		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	空気弁撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ25					
S02115	土木一般世話役	0.065	人	27,090	1,761	S単　6号
S02115	特殊作業員	0.090	人	22,155	1,994	S単　7号
S02115	普通作業員	0.105	人	18,795	1,973	S単　8号
	合　計				5,728	算出数量 1.000 基
	単　価		基		5,728	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00007	制水弁撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	φ50					
S02115	土木一般世話役	0.020	人	27,090	542	S単　6号
S02115	特殊作業員	0.075	人	22,155	1,662	S単　7号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	S単　8号
	合　計				3,332	算出数量 1.000 基
	単　価		基		3,332	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00008	硬質ポリ塩化ビニル管撤去(機械)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VMφ350　RR					
S02115	土木一般世話役	0.055	人	27,090	1,490	S単　6号
S02115	特殊作業員	0.105	人	22,155	2,326	S単　7号
S02115	普通作業員	0.140	人	18,795	2,631	S単　8号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.050	日	11,200	560	S単　5号
S02116	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	2.000	L	155	310	S単　12号
S02115	運転手（特殊）	0.070	人	25,410	1,779	S単　9号
	合　計				9,096	算出数量 10.000 m
	単　価		m		910	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00009	硬質ポリ塩化ビニル管撤去(機械)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VPφ300					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	S単　6号
S02115	特殊作業員	0.080	人	22,155	1,772	S単　7号
S02115	普通作業員	0.115	人	18,795	2,161	S単　8号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.040	日	11,200	448	S単　5号
S02116	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	1.800	L	155	279	S単　12号
S02115	運転手（特殊）	0.060	人	25,410	1,525	S単　9号
	合　計				7,269	算出数量 10.000 m
	単　価		m		727	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00012	６号空気弁設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ５００　３号					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎥	1,298	831	Ｓ単　72号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	Ｓ単　28号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	Ｓ単　59号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋３号　φ500　農水マーク入り,,	1.000	個	65,410	65,410	Ｓ単　35号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	Ｓ単　36号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	Ｓ単　11号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,	1.000	個	28,420	28,420	Ｓ単　37号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200mm,,	1.000	個	13,840	13,840	Ｓ単　38号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,	1.000	個	16,170	16,170	Ｓ単　39号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	Ｓ単　11号
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	10,915	10,915	Ｓ単　64号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,	1.000	基	78,870	78,870	Ｓ単　40号
S02116	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,	1.000	個	49,400	49,400	Ｓ単　41号
S02116	両フランジ短管 φ75 300mm 形式1 7.5K,,	1.000	本	12,300	12,300	Ｓ単　42号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.0MPa(RF),,	3.000	組	6,540	19,620	Ｓ単　43号
	合　　計				304,490	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		304,490	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00013	７号空気弁設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ５００　３号					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎥	1,298	831	Ｓ単　72号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	Ｓ単　28号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	Ｓ単　59号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋３号　φ500　農水マーク入り,,	1.000	個	65,410	65,410	Ｓ単　35号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	Ｓ単　36号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	Ｓ単　11号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,	1.000	個	28,420	28,420	Ｓ単　37号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200mm,,	1.000	個	13,840	13,840	Ｓ単　38号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,	1.000	個	16,170	16,170	Ｓ単　39号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	Ｓ単　11号
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	10,915	10,915	Ｓ単　64号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 φ25 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,	1.000	基	78,870	78,870	Ｓ単　40号
S02116	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,	1.000	個	49,400	49,400	Ｓ単　41号
S02116	両フランジ短管 φ75 300mm 形式1 7.5K,,	1.000	本	12,300	12,300	Ｓ単　42号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.0MPa(RF),,	3.000	組	6,540	19,620	Ｓ単　43号
	合　　計				304,490	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		304,490	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00014	既設制水弁室撤去		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	蓋撤去					
S02115	普通作業員	0.036	人	18,795	677	Ｓ単　11号
Y00001	レジン製コンクリートボックス撤去					
S02115	普通作業員	0.024	人	18,795	451	Ｓ単　11号
	合　　計				1,128	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		1,128	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00015	硬質ポリ塩化ビニル管撤去(人力)		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	VPφ50　RR管5.0m　片受直管					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	27,090	948	Ｓ単　6号
S02115	特殊作業員	0.055	人	22,155	1,219	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.075	人	18,795	1,410	Ｓ単　8号
	合　　計				3,577	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		358	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00023	制水弁室設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	５号分水工 φ50mm 0.74MPa					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.560	㎥	1,298	727	Ｓ単　72号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	Ｓ単　28号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	Ｓ単　59号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号φ250　農水マーク入り,,	1.000	組	24,360	24,360	Ｓ単　29号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	Ｓ単　30号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	Ｓ単　11号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	Ｓ単　31号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,	1.000	個	9,260	9,260	Ｓ単　32号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	10,990	10,990	Ｓ単　33号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	Ｓ単　34号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	Ｓ単　11号
	合　　計				75,305	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		75,305	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T01421	石綿管継手取外し工		口		1.000 口	歩Ａ 当たり算出
	φ350					
S02115	配管工	0.070	人	22,050	1,544	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	Ｓ単　8号
	合　　計				2,860	算出数量 1.000 口
	単　　価		口		2,860	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T01422	石綿管撤去工（機械）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ350					
S02115	配管工	0.040	人	22,050	882	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	0.090	人	18,795	1,692	Ｓ単　8号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	0.080	日	38,000	3,040	Ｓ単　65号
	合　計				5,614	算出数量 10.000 m
	単　価		m		561	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T01423	飛散防止工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ350					
S02115	配管工	0.670	人	22,050	14,774	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	0.670	人	18,795	12,593	Ｓ単　8号
S02116	ポリエチレンスリーブ φ350　　厚さ0.2　長7.0m,,	17.000	枚	3,310	56,270	Ｓ単　13号
S02116	固定用ゴムバンド φ350,,	300.000	本	210	63,000	Ｓ単　14号
	合　計				146,637	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,466	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00022	終点部既設管漏水箇所		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	4.875	人	27,090	132,064	Ｓ単　76号
S02115	普通作業員	8.750	人	18,795	164,456	Ｓ単　77号
S02124	運転手（特殊）	4.375	人	25,410	111,169	Ｓ単 132号
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級,	6.000	時間	4,783	28,698	Ｓ単 142号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3(平積0.08m3),交替制補正対象外	3.000	日	15,117	45,351	Ｓ単 145号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t,交替制補正対象外	3.000	日	20,311	60,933	Ｓ単 146号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	21.000	m3	2,600	54,600	Ｓ単 125号
S02116	早強生コン	2.100	m3	23,000	48,300	Ｓ単 126号
S02116	山土砂	7.000	m3	3,500	24,500	Ｓ単 127号
S16002	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] ,定格容量2kVA,交替制補正対象外	2.750	日	1,925	5,294	Ｓ単 147号
S16002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] ,口径50mm 全揚程10m,交替制補正対象外	2.750	日	150	413	Ｓ単 148号
S16002	ﾗﾝﾏ ,質量60～80kg,交替制補正対象外	0.750	日	2,148	1,611	Ｓ単 149号
	合　計				677,389	算出数量 1.000 式
	単　価		式		677,389	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00028	６号空気弁設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ75					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎡	1,298	831	Ｓ単 155号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	Ｓ単　94号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	Ｓ単 136号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋３号　φ500　農水マーク入り,,	1.000	個	65,410	65,410	Ｓ単　95号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	S単　96号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単　75号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,	1.000	個	28,420	28,420	S単　97号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,,	1.000	個	17,940	17,940	S単　98号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,	1.000	個	16,170	16,170	S単　99号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	S単　75号
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	19,244	19,244	S単 138号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 φ75 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,	1.000	基	91,700	91,700	S単 100号
S02116	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,	1.000	個	49,400	49,400	S単 101号
S02116	両フランジ短管 φ75 300mm 形式1 7.5K,,	1.000	本	12,300	12,300	S単 102号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.0MPa(RF),,	3.000	組	6,540	19,620	S単 103号
	合　計				329,749	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		329,749	
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00029	７号空気弁設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	φ75					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎥	1,298	831	S単 155号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　94号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単 136号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋３号　φ500　農水マーク入り,,	1.000	個	65,410	65,410	S単　95号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	S単　96号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単　75号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,	1.000	個	28,420	28,420	S単　97号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,,	1.000	個	17,940	17,940	S単　98号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,	1.000	個	16,170	16,170	S単　99号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	S単　75号
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	19,244	19,244	S単 138号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 φ75 0.74MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,	1.000	基	91,700	91,700	S単 100号
S02116	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,	1.000	個	49,400	49,400	S単 101号
S02116	両フランジ短管 φ75 300mm 形式1 7.5K,,	1.000	本	12,300	12,300	S単 102号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.0MPa(RF),,	3.000	組	6,540	19,620	S単 103号
	合　計				329,749	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		329,749	
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00030	倒木撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	進入路					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	S単　6号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	S単　8号
S02124	運転手（一般）	1.000	人	23,835	23,835	S単 133号
S02124	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	S単 134号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.16m3(平積0.11m3),交替制補正対象外	1.000	日	16,606	16,606	S単 150号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間１）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間１）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ,2t積級,交替制補正対象外	1.000	日	10,416	10,416	S単 151号
S16002	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] ,鋸長600㎜ｴﾝｼﾞﾝ排気量0.080L,交替制補正対象外	1.000	日	1,081	1,081	S単 152号
S02116	倒木撤去用バックホウ回送費用	2.000	回	8,000	16,000	S単 128号
	合　計				135,978	算出数量 1.000 式
	単　価		式		135,978	
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00059	試掘調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	上流仮廻し管接続箇所					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	S単　76号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	S単　77号
S02124	運転手（特殊）	0.500	人	25,410	12,705	S単 132号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t,,交替制補正対象外	4.000	時間	2,531	10,124	S単 143号
S16002	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 質量330kg,,交替制補正対象外	2.000	時間	712	1,424	S単 144号
S16001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t,	2.000	時間	3,323	6,646	S単 141号
	合　計				63,239	算出数量 1.000 式
	単　価		式		63,239	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

駅館川農地整備事業
有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

積　　算　　書

（第２回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２） （第２回変更）

項 目 名	内 容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）
施工場所	大分県宇佐市安心院町恒松地内他
工事番号	5-408-0118
工事区分	国債
積算区分	変更積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	（ 〃 ） １４ヶ月
積算体系年月	令和５年１０月
単価期適用年月	令和５年１０月－A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号－A
電力会社名	九州電力

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２） （第２回変更）

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	請負工事費				(40,975,000) 36,487,000	
	・工事価格				(37,250,000) 33,170,000	
	・消費税相当額（１０%）				(3,725,000) 3,317,000	
	工事内容					
	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）					
1	（〃） 施工延長	（〃）	(381.147) 370.478	（〃） m		
2	（〃） 内訳	（〃） DCIP 呼び径２００㎜	(381.147) 370.478	（〃） m		
3	（〃） 排泥工	（〃）	(3.000) 2.000	（〃） 箇所		
4	（〃） 空気弁工	（〃）	(3.000) 1.000	（〃） 箇所		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

項　目　名	内　　容
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）
工事区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	管水路工事
工種体系区分	管水路工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.28%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
			(37,250,000)	
工事価格			33,170,000	
			(31,135,000)	
・工事原価			27,669,000	
			(24,466,000)	
純工事費			21,654,000	
			(21,532,000)	
・・直接工事費			19,052,000	
	(〃)		(21,159,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	15,623,000	
	(〃)		(373,000)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	3,429,000	
			(9,603,000)	
・・間接工事費			8,617,000	
			(2,934,000)	
・・・共通仮設費			2,602,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
(21,532,000×((10.040*1.100)*1.000*1.040*1.000))			(2,474,000)	
19,052,000×((10.230*1.100)*1.000*1.040*1.000)			2,229,000	
	(〃)		(241,000)	
・・・・運搬費	1.000	式	0	
	(〃)		(0)	
・・・・準備費	1.000	式	169,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(219,000)	
・・・・現場環境改善費			204,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(21,350,000×(1.030))			(219,000)	
18,893,000×(1.080)			204,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(6,669,000)	
・・・現場管理費			6,015,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
(24,466,000×((25.010*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000))			(6,669,000)	
21,654,000×((25.230*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.280-0.000)			6,015,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
(31,135,000×(19.620*1.000)＋12,454)			(6,121,000)	
27,669,000×(19.870*1.000)＋12,454			5,510,000	
	(〃)		(〃)	
・一括計上価格	1.000	式	0	
			(〃)	
支給品費			0	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			(〃)	
支給品費（直工）			0	
			(182,000)	
処分費等（直接工事費の内数）			159,000	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(〃)	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
共通仮設費算定控除額			（ 〃 ） 0	
有価物処分費			（ 〃 ） 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(37,250,000×4.160) 33,170,000×4.160			(1,550,000) 1,380,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(21,159,000) 15,623,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(21,159,000) 15,623,000	
・土工	1.000	式	(5,165,000) 1,967,000	
・・作業土工	1.000	式	(3,203,000) 1,634,000	
・・整形工	1.000	式	(1,759,000) 0	
・・作業残土処理工 岩	1.000	式	(203,000) 95,000	
・・作業残土処理工 粘性土	1.000	式	(0) 203,000	
・・作業残土処理工 路盤	1.000	式	(0) 35,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(715,000) 1,674,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(715,000) 1,674,000	
・管体基礎工	1.000	式	(527,000) 476,000	
・・砕石基礎工	1.000	式	(527,000) 476,000	
・管体工	1.000	式	(8,297,000) 6,594,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式	(8,297,000) 6,594,000	
・スラストブロック工 本線	1.000	式	(191,000) 44,000	
・・スラストブロック工	1.000	式	(191,000) 44,000	
・排泥工	1.000	式	(3,547,000) 1,649,000	
・・作業土工 排泥桝	1.000	式	(366,000) 67,000	
・・整形工 排泥桝工	1.000	式	(66,000) 27,000	
・・復旧工 排泥桝工	1.000	式	(26,000) 16,000	
・・作業土工 排泥管	1.000	式	(25,000) 21,000	
・・整形工 排泥管	1.000	式	(33,000) 0	
・・砕石基礎工 排泥管工	1.000	式	(3,000) 4,000	
・・復旧工 排泥管工	1.000	式	(1,000) 2,000	
・・弁室工	1.000	式	(1,180,000) 295,000	
・・排泥桝工	1.000	式	(1,147,000) 597,000	
・・ダクタイル管布設工 ４号排泥工	1.000	式	(85,000) 155,000	
・・ダクタイル管布設工 ５号排泥工	1.000	式	(106,000) 128,000	
・・ダクタイル管布設工 ６号排泥工	1.000	式	(76,000) 0	
・・硬質塩化ビニル管布設工 ４号排泥工	1.000	式	(72,000) 107,000	
・・硬質塩化ビニル管布設工 ５号排泥工	1.000	式	(8,000) 36,000	
・・硬質塩化ビニル管布設工 ６号排泥工	1.000	式	(37,000) 0	
・・弁設置工 ４号排泥工	1.000	式	(〃) 97,000	
・・弁設置工 ５号排泥工	1.000	式	(〃) 97,000	
・・弁設置工 ６号排泥工	1.000	式	(97,000) 0	
・・スラストブロック工	1.000	式	(25,000) 0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・空気弁工			(1,822,000)	
	1.000	式	351,000	
・・空気弁工			(1,822,000)	
	1.000	式	351,000	
・付帯工			(90,000)	
	1.000	式	89,000	
・・埋設物表示工			(90,000)	
	1.000	式	89,000	
・道路復旧工			(805,000)	
	1.000	式	2,779,000	
・・道路復旧工			(805,000)	
アスファルト舗装	1.000	式	2,771,000	
・・巻立コンクリート			(0)	
	1.000	式	8,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(373,000) 3,429,000	
直接工事費（仮設工）	 1.000	 式	(373,000) 3,429,000	
・仮設工	 1.000	 式	(373,000) 3,429,000	
・・仮置場整備工	(1.000) 0.000	 式	(287,000) 0	
・・吊り防護工	 1.000	 式	(86,000) 44,000	
・・上水道仮廻し管設置	 1.000	 式	(0) 764,000	
・・制水弁工	 1.000	 式	(0) 392,000	
・・埋設物表示工	 1.000	 式	(0) 94,000	
・・土工	 1.000	 式	(0) 1,597,000	
・・作業残土処理工	 1.000	 式	(0) 152,000	
・・上水道仮廻し管設置箇所仮舗装復旧	 1.000	 式	(0) 386,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			(241,000) 0	
運搬費	1.000	式	(241,000) 0	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式	(241,000) 0	
・・運搬費	1.000	式	(241,000) 0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備費内訳			(0) 169,000	
準備費			(0)	
	1.000	式	169,000	
・試掘			(0)	
	1.000	式	169,000	
・・試掘			(0)	
	1.000	式	169,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(21,159,000)	
				15,623,000	
・土工				(5,165,000)	
	1.000	式		1,967,000	
・・作業土工				(3,203,000)	
	1.000	式		1,634,000	
BA0103 床掘り	(90)		(〃)	(176,850)	歩A・単A
路盤	33	m3	1,965	64,845	B単　1号
BA0103 床掘り	(235)		(〃)	(461,775)	歩A・単A
粘性土	190	m3	1,965	373,350	B単　2号
000003 掘削	(180)		(3,023)	(544,140)	歩A・単A
軟岩	73	m3	3,215	234,695	B単　3号
000004 仮置土運搬	(383)		(〃)	(286,101)	歩A・単A
粘性土,現場→資材置き場	0	m3	747	0	B単　4号
000005 埋戻土運搬	(381)		(〃)	(393,954)	歩A・単A
粘性土,資材置き場→現場	0	m3	1,034	0	B単　5号
000006 仮置土運搬	(127)		(〃)	(94,869)	歩A・単A
岩,現場→資材置き場	0	m3	747	0	B単　6号
000007 埋戻土運搬	(127)		(〃)	(139,700)	歩A・単A
岩,資材置き場→現場	0	m3	1,100	0	B単　7号
000008 埋戻	(71)		(〃)	(252,618)	歩A・単A
区分1 流用土 管頂30cmまで	0	m3	3,558	0	B単　8号
000104 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
区分1 購入土 管頂30cmまで	66	m3	6,781	447,546	B単 104号
000009 埋戻	(76)		(〃)	(249,128)	歩A・単A
区分2 流用土 管頂30cm～60cm	0	m3	3,278	0	B単　9号
000105 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
区分2 購入土 管頂30cm～60cm	61	m3	6,501	396,561	B単 105号
000010 埋戻	(136)		(〃)	(445,808)	歩A・単A
区分3 流用土 管頂60cm以上	0	m3	3,278	0	B単 10号
000106 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
区分3 購入土 管頂60cm以上	18	m3	6,501	117,018	B単 106号
000011 埋戻	(49)		(〃)	(158,417)	歩A・単A
区分4 流用土 路床	0	m3	3,233	0	B単 11号
				(3,203,360)	
合　計				1,634,015	
・・整形工				(1,759,000)	
	1.000	式		0	
000012 法面整形	(6)		(〃)	(5,220)	歩A・単A
管水路基礎，粘性土	0	㎡	870	0	B単 12号
000013 基面整正	(220)		(〃)	(860,420)	歩A・単A
管水路基礎，岩	0	㎡	3,911	0	B単 13号
000014 法面整形	(286)		(〃)	(893,750)	歩A・単A
管水路基礎，軟岩I	0	㎡	3,125	0	B単 14号
				(1,759,390)	
合　計				0	
・・作業残土処理工				(203,000)	
岩	1.000	式		95,000	
000015 作業残土処理	(88)		(〃)	(202,752)	歩A・単A
筌ノ口３工区（その２）	0	m3	2,304	0	B単 15号
000107 作業残土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
下毛１工区	73	m3	1,301	94,973	B単 107号
				(202,752)	
合　計				94,973	
・・作業残土処理工				(0)	
粘性土	1.000	式		203,000	
000108 作業残土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
下毛１工区	190	m3	1,067	202,730	B単 108号
				(0)	
合　計				202,730	
・・作業残土処理工				(0)	
路盤	1.000	式		35,000	
000109 作業残土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
下毛１工区	33	m3	1,067	35,211	B単 109号
				(0)	
合　計				35,211	
・構造物撤去工				(715,000)	
	1.000	式		1,674,000	
・・構造物取壊し工				(715,000)	
	1.000	式		1,674,000	
BA0203 舗装版切断	(414)		(〃)	(227,700)	歩A・単A
アスファルト舗装 t=5cm	1,966	m	550	1,081,300	B単 16号
000017 汚泥運搬・処理	(2.76)		(〃)	(69,000)	歩A・単A
アスファルト舗装切断時排水	0.00	m3	25,000	0	B単 17号
BA0202 舗装版破砕	(789)		(〃)	(147,543)	歩A・単A
アスファルト舗装 t=5cm	1,133	㎡	187	211,871	B単 18号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000019 殻運搬・処理	(32)		(〃)	(270,464)	歩A・単A
アスファルト殻	45	m3	8,452	380,340	B単　19号
				(714,707)	
合　計				1,673,511	
・管体基礎工				(527,000)	
	1.000	式		476,000	
・・砕石基礎工				(527,000)	
	1.000	式		476,000	
000020 砕石基礎	(36)		(〃)	(247,896)	歩A・単A
基床部 RC-40相当	32	m3	6,886	220,352	B単　20号
000021 砕石基礎	(36)		(〃)	(278,712)	歩A・単A
管側部 RC-40相当	33	m3	7,742	255,486	B単　21号
				(526,608)	
合　計				475,838	
・管体工				(8,297,000)	
	1.000	式		6,594,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工				(8,297,000)	
	1.000	式		6,594,000	
000022 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(58)		(〃)	(4,364,210)	歩A・単A
φ200　T形直管	65	本	75,245	4,890,925	B単　22号
000023 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
φ200　K形直管	1	本	83,307	83,307	B単　23号
000024 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(4)		(〃)	(325,796)	歩A・単A
φ200　T－K形	2	本	81,449	162,898	B単　24号
000025 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(1)		(〃)	(83,881)	歩A・単A
φ200　K－T形	0	本	83,881	0	B単　25号
000110 ダクタイル鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ200　T形切管用管	3.000	本	65,700	197,100	B単 110号
000111 ダクタイル鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ200　K形切管用管	7.000	本	65,800	460,600	B単 111号
000112 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ200　T形甲切管	1	本	9,479	9,479	B単 112号
000113 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ200　K形甲切管	6	本	17,441	104,646	B単 113号
000114 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ200　T形乙切管	2	本	9,479	18,958	B単 114号
000115 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ200　K形乙切管	3	本	17,441	52,323	B単 115号
000026 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(1)		(〃)	(75,245)	歩A・単A
φ200　T形甲切管	0	本	75,245	0	B単　26号
000027 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(14)		(〃)	(1,166,298)	歩A・単A
φ200　K形甲切管	0	本	83,307	0	B単　27号
000028 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(8)		(〃)	(666,456)	歩A・単A
φ200　K形乙切管	0	本	83,307	0	B単　28号
000029 ダクタイル鋳鉄管切断	(1)		(〃)	(4,925)	歩A・単A
φ200　T形	3	箇所	4,925	14,775	B単　29号
000030 ダクタイル鋳鉄管切断	(22)		(〃)	(108,350)	歩A・単A
φ200　K形	9	箇所	4,925	44,325	B単　30号
000031 ダクタイル鋳鉄管切断	(3)		(〃)	(14,775)	歩A・単A
φ200　T－K形	0	箇所	4,925	0	B単　31号
000032 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(8)		(〃)	(450,008)	歩A・単A
K形異形管　φ200×45゜	0	本	56,251	0	B単　32号
000033 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(3)		(〃)	(161,853)	歩A・単A
K形異形管　φ200×22゜1/2	2	本	53,951	107,902	B単　33号
000034 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(1)		(〃)	(68,351)	歩A・単A
K形異形管　φ200×11゜1/4	2	本	68,351	136,702	B単　34号
000035 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(1)		(〃)	(62,851)	歩A・単A
K形排水T字管　φ200×100	2	本	62,851	125,702	B単　35号
000036 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(1)		(〃)	(66,451)	歩A・単A
K形二受T字管　φ200×100	0	本	66,451	0	B単　36号
000037 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(1)		(〃)	(70,551)	歩A・単A
K形フランジ付T字管　φ200×100	0	本	70,551	0	B単　37号
000038 ダクタイル鋳鉄管機械布設	(3)		(〃)	(203,553)	歩A・単A
K形フランジ付T字管　φ200×75	1	本	67,851	67,851	B単　38号
000039 K形接合部品	(11)		(〃)	(320,100)	歩A・単A
継輪　φ200	4	組	29,100	116,400	B単　39号
				(8,296,961)	
合　計				6,593,893	
・スラストブロック工				(191,000)	
本線	1.000	式		44,000	
・・スラストブロック工				(191,000)	
	1.000	式		44,000	
000040 型枠	(8.0)		(〃)	(58,568)	歩A・単A
小型構造物	3.7	㎡	7,321	27,088	B単　40号
000041 コンクリート	(4.0)		(〃)	(132,040)	歩A・単A
18N-8-40	0.5	m3	33,010	16,505	B単　41号
				(190,608)	
合　計				43,593	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・排泥工				(3,547,000)	
	1.000	式		1,649,000	
・・作業土工				(366,000)	
排泥桝	1.000	式		67,000	
BA0103 床掘り	(3)		(〃)	(5,895)	歩A・単A
路盤	1	m3	1,965	1,965	B単 42号
BA0103 床掘り	(48)		(〃)	(94,320)	歩A・単A
粘性土	17	m3	1,965	33,405	B単 43号
000044 掘削	(35)		(3,023)	(105,805)	歩A・単A
軟岩	2	m3	3,215	6,430	B単 44号
000045 埋戻	(29)		(〃)	(103,182)	歩A・単A
区分1 購入土 管頂30cmまで	7	m3	3,558	24,906	B単 45号
000046 埋戻	(16)		(〃)	(56,928)	歩A・単A
区分1 流用土 管頂30cmまで	0	m3	3,558	0	B単 46号
				(366,130)	
合 計				66,706	
・・整形工				(66,000)	
排泥桝工	1.000	式		27,000	
000047 基面整正	(17)		(〃)	(66,487)	歩A・単A
管水路基礎 岩	7	㎡	3,911	27,377	B単 47号
				(66,487)	
合 計				27,377	
・・復旧工				(26,000)	
排泥桝工	1.000	式		16,000	
000116 不陸整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	5.5	㎡	119	655	B単 116号
000048 下層路盤	(12)		(〃)	(18,720)	歩A・単A
流用路盤材 t=18cm	0.0	㎡	1,560	0	B単 48号
000117 下層路盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
流用路盤材 t=15cm	5.5	㎡	2,057	11,314	B単 117号
000049 上層路盤	(12)		(〃)	(7,428)	歩A・単A
粒度調整砕石 M-30 t=10cm	0.0	㎡	619	0	B単 49号
000118 上層路盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
粒度調整砕石 M-30 t=15cm	5.5	㎡	805	4,428	B単 118号
				(26,148)	
合 計				16,397	
・・作業土工				(25,000)	
排泥管	1.000	式		21,000	
BA0103 床掘り	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
路盤	1	m3	1,965	1,965	B単 50号
BA0103 床掘り	(5)		(〃)	(9,825)	歩A・単A
粘性土	3	m3	1,965	5,895	B単 51号
000052 掘削	(〃)		(3,023)	(3,023)	歩A・単A
軟岩	1	m3	3,215	3,215	B単 52号
000053 埋戻	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
区分1 購入土 管頂30cmまで	1	m3	3,558	3,558	B単 53号
000054 埋戻	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
区分2 流用土 管頂30cm～60cm	1	m3	3,278	3,278	B単 54号
000055 埋戻	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
区分3 流用土 管頂60cm以上	1	m3	3,278	3,278	B単 55号
				(24,927)	
合 計				21,189	
・・整形工				(33,000)	
排泥管	1.000	式		0	
000056 法面整形	(1)		(〃)	(870)	歩A・単A
管水路基礎 粘性土	0	㎡	870	0	B単 56号
000057 基面整正	(8)		(〃)	(31,288)	歩A・単A
管水路基礎 岩	0	㎡	3,911	0	B単 57号
000058 法面整形	(1)		(〃)	(870)	歩A・単A
管水路基礎	0	㎡	870	0	B単 58号
				(33,028)	
合 計				0	
・・砕石基礎工				(3,000)	
排泥管工	1.000	式		4,000	
000059 砕石基礎	(0.2)		(〃)	(1,377)	歩A・単A
基床部 RC-40相当	0.3	m3	6,886	2,066	B単 59号
000060 砕石基礎	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
管側部 RC-40相当	0.2	m3	7,742	1,548	B単 60号
				(2,925)	
合 計				3,614	
・・復旧工				(1,000)	
排泥管工	1.000	式		2,000	
000061 上層路盤	(1.0)		(〃)	(619)	歩A・単A
粒度調整砕石 M-30 t=10cm	0.0	㎡	619	0	B単 61号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000119 上層路盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
粒度調整砕石 M-30 t=15cm	2.5	㎡	805	2,013	B単 119号
000120 不陸整正	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	2.5	㎡	119	298	B単 120号
				(619)	
合　計				2,311	
・・弁室工				(1,180,000)	
	1.000	式		295,000	
000062 レジン製マンホール設置	(1)		(1,179,888)	(1,179,888)	歩A・単A
φ250　当初	0	基	0	0	B単 62号
000121 レジン製マンホール設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ250　変更	1	基	294,890	294,890	B単 121号
				(1,179,888)	
合　計				294,890	
・・排泥桝工				(1,147,000)	
	1.000	式		597,000	
000063 排泥桝工	(1)		(1,146,504)	(1,146,504)	歩A・単A
組み立てマンホール　保護コンクリート	0	式	0	0	B単 63号
000122 排泥桝工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
組み立てマンホール　保護コンクリート	1	式	597,190	597,190	B単 122号
				(1,146,504)	
合　計				597,190	
・・ダクタイル管布設工				(85,000)	
４号排泥工	1.000	式		155,000	
000123 ダクタイル鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ100　K形切管用管	1.000	本	26,600	26,600	B単 123号
000124 ダクタイル鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ100　K形甲切管	1.000	本	11,228	11,228	B単 124号
000125 ダクタイル鋳鉄管切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ100　K形	1	箇所	4,150	4,150	B単 125号
000064 K形短管１号	(1)		(〃)	(20,318)	歩A・単A
φ１００　2.0MPa	0	本	20,318	0	B単 64号
000065 K形短管２号	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
φ１００　2.0MPa	2	本	25,318	50,636	B単 65号
000126 フランジ曲管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ１００×９０°　2.0MPa	1	本	28,518	28,518	B単 126号
000066 特殊押輪	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
φ１００	2	本	7,060	14,120	B単 66号
000127 フランジ接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ100　2.0MPa	3.000	組	6,490	19,470	B単 127号
				(85,074)	
合　計				154,722	
・・ダクタイル管布設工				(106,000)	
５号排泥工	1.000	式		128,000	
000128 ダクタイル鋳鉄管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ100　K形甲切管	1.000	本	11,228	11,228	B単 128号
000129 ダクタイル鋳鉄管切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ100　K形	1	箇所	4,150	4,150	B単 129号
000067 K形短管２号	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
φ１００　2.0MPa	2	本	25,318	50,636	B単 67号
000068 K形曲管	(1)		(〃)	(27,218)	歩A・単A
φ１００×９０°	0	本	27,218	0	B単 68号
000069 フランジ曲管	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
φ１００×９０°　2.0MPa	1	本	28,518	28,518	B単 69号
000130 特殊押輪	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ１００	2	本	7,060	14,120	B単 130号
000131 フランジ接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
φ100　2.0MPa	3.000	組	6,490	19,470	B単 131号
				(106,372)	
合　計				128,122	
・・ダクタイル管布設工				(76,000)	
６号排泥工	1.000	式		0	
000070 フランジ短管	(1)		(〃)	(23,218)	歩A・単A
φ１００　L=300mm　2.0MPa	0	本	23,218	0	B単 70号
000071 フランジ曲管	(1)		(〃)	(26,618)	歩A・単A
φ１００×４５°　2.0MPa	0	本	26,618	0	B単 71号
000072 K形短管２号	(1)		(〃)	(25,718)	歩A・単A
φ１００　0.75MPa	0	本	25,718	0	B単 72号
				(75,554)	
合　計				0	
・・硬質塩化ビニル管布設工				(72,000)	
４号排泥工	1.000	式		107,000	
000073 硬質塩化ビニル布設工	(2.3)		(〃)	(10,670)	歩A・単A
VU（RR）φ200	2.9	m	4,639	13,453	B単 73号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000074 硬質ポリ塩化ビニル管異形管	（　〃　）		（　〃　）	（　〃　）	歩A・単A
VU(RR)φ200×90°ベンド	1	個	48,840	48,840	B単　74号
000132 硬質ポリ塩化ビニル管異形管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VU(RR)φ200×45°ベンド	1	個	44,444	44,444	B単 132号
000075 硬質ポリ塩化ビニル管異形管	(1)		（　〃　）	(5,500)	歩A・単A
VU(TS)φ200×90°エルボ	0	個	5,500	0	B単　75号
000076 オリフィスプレート	(1)		（　〃　）	(3,610)	歩A・単A
φ100×68(5mm)	0	個	3,610	0	B単　76号
000077 10Kフランジ100A	(1)		（　〃　）	(3,660)	歩A・単A
	0	個	3,660	0	B単　77号
				(72,280)	
合　計				106,737	
・・硬質塩化ビニル管布設工				(8,000)	
５号排泥工	1.000	式		36,000	
000078 硬質塩化ビニル布設工	(2.2)		（　〃　）	(5,256)	歩A・単A
VU（RR）φ125	5.1	m	2,389	12,184	B単　78号
000079 硬質ポリ塩化ビニル管異形管	(1)		（　〃　）	(2,300)	歩A・単A
VU(TS)φ125×90°エルボ	2	個	2,300	4,600	B単　79号
000133 硬質ポリ塩化ビニル管異形管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
VU(RR)φ125×45°ベンド	1	個	19,399	19,399	B単 133号
				(7,556)	
合　計				36,183	
・・硬質塩化ビニル管布設工				(37,000)	
６号排泥工	1.000	式		0	
000080 硬質塩化ビニル布設工	(2.3)		（　〃　）	(6,985)	歩A・単A
VU（RR）φ150	0.0	m	3,037	0	B単　80号
000081 硬質ポリ塩化ビニル管異形管	(1)		（　〃　）	(26,370)	歩A・単A
VU(RR)φ150×90°ベンド	0	個	26,370	0	B単　81号
000082 硬質ポリ塩化ビニル管異形管	(1)		（　〃　）	(4,100)	歩A・単A
VU(TS)φ150×90°エルボ	0	個	4,100	0	B単　82号
				(37,455)	
合　計				0	
・・弁設置工				（　〃　）	
４号排泥工	1.000	式		97,000	
000083 ダクタイル仕切弁設置	（　〃　）		（　〃　）	（　〃　）	歩A・単A
φ100　2.0MPa	1	基	96,603	96,603	B単　83号
				（　〃　）	
合　計				96,603	
・・弁設置工				（　〃　）	
５号排泥工	1.000	式		97,000	
000084 ダクタイル仕切弁設置	（　〃　）		（　〃　）	（　〃　）	歩A・単A
φ100　2.0MPa	1	基	96,603	96,603	B単　84号
				（　〃　）	
合　計				96,603	
・・弁設置工				(97,000)	
６号排泥工	1.000	式		0	
000085 ダクタイル仕切弁設置	(1)		（　〃　）	(96,603)	歩A・単A
φ100　2.0MPa	0	基	96,603	0	B単　85号
				(96,603)	
合　計				0	
・・スラストブロック工				(25,000)	
	1.000	式		0	
000086 スラストブロック工	(1)		（　〃　）	(8,677)	歩A・単A
４号排泥工	0	式	8,677	0	B単　86号
000087 スラストブロック工	(1)		（　〃　）	(7,308)	歩A・単A
５号排泥工	0	式	7,308	0	B単　87号
000088 スラストブロック工	(1)		（　〃　）	(8,739)	歩A・単A
６号排泥工	0	式	8,739	0	B単　88号
				(24,724)	
合　計				0	
・空気弁工				(1,822,000)	
	1.000	式		351,000	
・・空気弁工				(1,822,000)	
	1.000	式		351,000	
000089 空気弁設置	（　〃　）		(605,753)	(605,753)	歩A・単A
７号空気弁	1	箇所	350,680	350,680	B単　89号
000090 空気弁設置	(1)		（　〃　）	(610,453)	歩A・単A
８号空気弁	0	箇所	610,453	0	B単　90号
000091 空気弁設置	(1)		（　〃　）	(605,753)	歩A・単A
９号空気弁	0	箇所	605,753	0	B単　91号
				(1,821,959)	
合　計				350,680	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・付帯工				(90,000)	
	1.000	式		89,000	
・・埋設物表示工				(90,000)	
	1.000	式		89,000	
000092 埋設表示テープ	(385)		(〃)	(90,475)	歩A・単A
幅150㎜ ダブル	377	m	235	88,595	B単 92号
合 計				(90,475)	
				88,595	
・道路復旧工				(805,000)	
	1.000	式		2,779,000	
・・道路復旧工				(805,000)	
アスファルト舗装	1.000	式		2,771,000	
000093 不陸整正	(789)		(〃)	(93,891)	歩A・単A
	222	㎡	119	26,418	B単 93号
000094 下層路盤	(325)		(〃)	(507,000)	歩A・単A
流用路盤材 t=18cm	0.0	㎡	1,560	0	B単 94号
000134 下層路盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
購入路盤材 t=15cm	222	㎡	2,057	456,654	B単 134号
000095 上層路盤	(330)		(〃)	(204,270)	歩A・単A
粒度調整砕石 M-30 t=10cm	0.0	㎡	619	0	B単 95号
000135 上層路盤	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
粒度調整砕石 M-30 t=15cm	222	㎡	805	178,710	B単 135号
000136 表層	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
再生密粒度As t=5cm	1,133	㎡	1,862	2,109,646	B単 136号
合 計				(805,161)	
				2,771,428	
・・巻立コンクリート				(0)	
	1.000	式		8,000	
000137 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
小型構造物	0.6	㎡	7,321	4,393	B単 137号
000138 コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
18N-8-40	0.1	m3	33,010	3,301	B単 138号
合 計				(0)	
				7,694	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(373,000) 3,429,000	
・仮設工	 1.000	 式		(373,000) 3,429,000	
・・仮置場整備工	(1.000) 0.000	 式		(287,000) 0	
000096 土木シート敷設・撤去	(438) 0	 ㎡	(〃) 257	(112,566) 0	歩A・単A B単 96号
000097 ブルーシート敷設・撤去	(40) 0	 ㎡	(〃) 132	(5,280) 0	歩A・単A B単 97号
000098 敷鉄板設置撤去工 t=22㎜	(145) 0.0	 ㎡	(〃) 1,165	(168,925) 0	歩A・単A B単 98号
合 計				(286,771) 0	
・・吊り防護工	 1.000	 式		(86,000) 44,000	
000099 吊り桁 H-200×200×8×12	(0.56) 0.32	 ton	(〃) 123,000	(68,880) 39,360	歩A・単A B単 99号
000100 ワイヤーロープ φ8	(28.6) 19.0	 m	(〃) 240	(6,864) 4,560	歩A・単A B単 100号
000101 ワイヤーロープ φ12	(11.0) 0.0	 m	(〃) 372	(4,092) 0	歩A・単A B単 101号
000102 ワイヤーロープ φ14	(13.4) 0.0	 m	(〃) 455	(6,097) 0	歩A・単A B単 102号
合 計				(85,933) 43,920	
・・上水道仮廻し管設置	 1.000	 式		(0) 764,000	
000139 HIVPφ40	(0.000) 392.600	 m	(0) 1,305	(0) 512,343	歩A・単A B単 139号
000140 HIVPφ30	(0.000) 3.000	 m	(0) 1,126	(0) 3,378	歩A・単A B単 140号
000141 高密度ポリエチレン管設置 φ20	(0.000) 4.000	 m	(0) 535	(0) 2,140	歩A・単A B単 141号
000142 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000) 1.000	 式	(0) 201,833	(0) 201,833	歩A・単A B単 142号
000143 高密度ポリエチレン管継手	(0.000) 1.000	 式	(0) 44,349	(0) 44,349	歩A・単A B単 143号
合 計				(0) 764,043	
・・制水弁工	 1.000	 式		(0) 392,000	
000144 制水弁工 制水弁室含む	(0.000) 4.000	 箇所	(0) 97,899	(0) 391,596	歩A・単A B単 144号
合 計				(0) 391,596	
・・埋設物表示工	 1.000	 式		(0) 94,000	
000145 埋設表示テープ 幅150㎜ ダブル	(0.000) 400	 m	(0) 235	(0) 94,000	歩A・単A B単 145号
合 計				(0) 94,000	
・・土工	 1.000	 式		(0) 1,597,000	
BA0103 床掘り	(0.000) 142	 m3	(0) 1,965	(0) 279,030	歩A・単A B単 146号
000147 砂基礎 基床部 SG材相当	(0.000) 20	 m3	(0) 10,743	(0) 214,860	歩A・単A B単 147号
000148 砂基礎 管側部 SG材相当	(0.000) 70	 m3	(0) 11,600	(0) 812,000	歩A・単A B単 148号
000149 埋戻 区分3 流用土 管頂60cm以上	(0.000) 1	 m3	(0) 3,278	(0) 3,278	歩A・単A B単 149号
000150 埋戻 購入砕石	(0.000) 20	 m3	(0) 6,418	(0) 128,360	歩A・単A B単 150号
000151 仮置土運搬 現場→資材置き場	(0.000) 142	 m3	(0) 1,121	(0) 159,182	歩A・単A B単 151号
合 計				(0) 1,596,710	
・・作業残土処理工	 1.000	 式		(0) 152,000	
000152 作業残土処理 下毛１工区	(0.000) 142	 m3	(0) 1,067	(0) 151,514	歩A・単A B単 152号
合 計				(0) 151,514	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・上水道仮廻し管設置箇所仮舗装復旧	1.000	式		(0) 386,000	
000153 上層路盤 再生砕石RC-40 t=15cm	(0.000) 197	㎡	(0) 1,959	(0) 385,923	歩A・単A B単 153号
合　計				(0) 385,923	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				(241,000) 0	
・共通仮設（積上げ）	1.000	式		(241,000) 0	
・・運搬費	1.000	式		(241,000) 0	
B19002 仮設材輸送 敷鉄板	(24.99) 0.00	 ton	(〃) 9,640	(240,904) 0	歩A・単A B単 103号
合　計				(240,904) 0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費				(0) 169,000	
・試掘	1.000	式		(0) 169,000	
・・試掘	1.000	式		(0) 169,000	
000154 試掘調査	(0.000) 1.000	式	(0) 169,420	(0) 169,420	歩A・単A B単 154号
合　計				(0) 169,420	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				(〃)		
	路盤		m3	1,965		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				(〃)		
	粘性土		m3	1,965		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	掘削					
				(3,023)		
	軟岩		m3	3,215		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	仮置土運搬					
				(〃)		
	粘性土,現場→資材置き場		m3	747		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	埋戻土運搬					
				(〃)		
	粘性土,資材置き場→現場		m3	1,034		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	仮置土運搬					
				(〃)		
	岩,現場→資材置き場		m3	747		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	埋戻土運搬					
				(〃)		
	岩,資材置き場→現場		m3	1,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	埋戻					
				(〃)		
	区分1 流用土 管頂30㎝まで		m3	3,558		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	埋戻					
				(〃)		
	区分2 流用土 管頂30㎝～60㎝		m3	3,278		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	埋戻					
				(〃)		
	区分3 流用土 管頂60㎝以上		m3	3,278		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	埋戻					
				(〃)		
	区分4 流用土 路床		m3	3,233		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	法面整形					
				(〃)		
	管水路基礎，粘性土		㎡	870		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	基面整正					
				(〃)		
	管水路基礎，岩		㎡	3,911		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	法面整形					
				(〃)		
	管水路基礎，軟岩I		㎡	3,125		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	作業残土処理					
				(〃)		
	筌ノ口３工区（その２）		m3	2,304		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断					
				(〃)		
	アスファルト舗装 t=5㎝		m	550		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	汚泥運搬・処理					
				(〃)		
	アスファルト舗装切断時排水		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
				(〃)		
	アスファルト舗装 t=5㎝		㎡	187		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	殻運搬・処理					
				(〃)		
	アスファルト殻		m3	8,452		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	砕石基礎					
				(〃)		
	基床部 RC-40相当		m3	6,886		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	砕石基礎					
				(〃)		
	管側部 RC-40相当		m3	7,742		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	ダクタイル鋳鉄管機械布設					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	φ200　T形直管		本	（〃） 75,245		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	φ200　K形直管		本	（〃） 83,307		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	φ200　T－K形		本	（〃） 81,449		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	φ200　K－T形		本	（〃） 83,881		歩A・単A
000026	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	φ200　T形甲切管		本	（〃） 75,245		歩A・単A
000027	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	φ200　K形甲切管		本	（〃） 83,307		歩A・単A
000028	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	φ200　K形乙切管		本	（〃） 83,307		歩A・単A
000029	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管切断					
	φ200　T形		箇所	（〃） 4,925		歩A・単A
000030	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管切断					
	φ200　K形		箇所	（〃） 4,925		歩A・単A
000031	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管切断					
	φ200　T－K形		箇所	（〃） 4,925		歩A・単A
000032	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	K形異形管　φ200×45°		本	（〃） 56,251		歩A・単A
000033	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	K形異形管　φ200×22°1/2		本	（〃） 53,951		歩A・単A
000034	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	K形異形管　φ200×11°1/4		本	（〃） 68,351		歩A・単A
000035	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	K形排水T字管　φ200×100		本	（〃） 62,851		歩A・単A
000036	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	K形二受T字管　φ200×100		本	（〃） 66,451		歩A・単A
000037	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	K形フランジ付T字管　φ200×100		本	（〃） 70,551		歩A・単A
000038	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	K形フランジ付T字管　φ200×75		本	（〃） 67,851		歩A・単A
000039	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊ K形接合部品					
	継輪　φ200		組	（〃） 29,100		歩A・単A
000040	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊ 型枠					
	小型構造物		㎡	（〃） 7,321		歩A・単A
000041	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊ コンクリート					
	18N-8-40		m3	（〃） 33,010		歩A・単A
BA0103	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊ 床掘り					
	路盤		m3	（〃） 1,965		歩A・単A
BA0103	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊ 床掘り					
	粘性土		m3	（〃） 1,965		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	掘削					
				(3,023)		
	軟岩		m3	3,215		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	埋戻					
				(〃)		
	区分1 購入土 管頂30cmまで		m3	3,558		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	埋戻					
				(〃)		
	区分1 流用土 管頂30cmまで		m3	3,558		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	基面整正					
				(〃)		
	管水路基礎　岩		㎡	3,911		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	下層路盤					
				(〃)		
	流用路盤材 t=18cm		㎡	1,560		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	上層路盤					
				(〃)		
	粒度調整砕石 M-30 t=10cm		㎡	619		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				(〃)		
	路盤		m3	1,965		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				(〃)		
	粘性土		m3	1,965		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	掘削					
				(3,023)		
	軟岩		m3	3,215		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	埋戻					
				(〃)		
	区分1 購入土 管頂30cmまで		m3	3,558		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	埋戻					
				(〃)		
	区分2 流用土 管頂30cm～60cm		m3	3,278		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	埋戻					
				(〃)		
	区分3 流用土 管頂60cm以上		m3	3,278		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	法面整形					
				(〃)		
	管水路基礎　粘性土		㎡	870		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	基面整正					
				(〃)		
	管水路基礎　岩		㎡	3,911		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	法面整形					
				(〃)		
	管水路基礎		㎡	870		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	砕石基礎					
				(〃)		
	基床部 RC-40相当		m3	6,886		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	砕石基礎					
				(〃)		
	管側部 RC-40相当		m3	7,742		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	上層路盤					
				(〃)		
	粒度調整砕石 M-30 t=10cm		㎡	619		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	レジン製マンホール設置					
				(1,179,888)		
	φ250　当初		基	0		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	排泥桝工					
				(1,146,504)		
	組み立てマンホール　保護コンクリート		式	0		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	K形短管１号					
				(〃)		
	φ１００　2.0MPa		本	20,318		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	K形短管２号					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	φ１００　2.0MPa		本	（　〃　） 25,318		歩A・単A
000066	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊ 特殊押輪					
	φ１００		本	（　〃　） 7,060		歩A・単A
000067	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊ K形短管２号					
	φ１００　2.0MPa		本	（　〃　） 25,318		歩A・単A
000068	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊ K形曲管					
	φ１００×９０°		本	（　〃　） 27,218		歩A・単A
000069	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊ フランジ曲管					
	φ１００×９０°　2.0MPa		本	（　〃　） 28,518		歩A・単A
000070	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊ フランジ短管					
	φ１００　L=300mm　2.0MPa		本	（　〃　） 23,218		歩A・単A
000071	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊ フランジ曲管					
	φ１００×４５°　2.0MPa		本	（　〃　） 26,618		歩A・単A
000072	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊ K形短管２号					
	φ１００　0.75MPa		本	（　〃　） 25,718		歩A・単A
000073	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル布設工					
	VU（RR）φ200		m	（　〃　） 4,639		歩A・単A
000074	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	VU(RR)φ200×90°ベンド		個	（　〃　） 48,840		歩A・単A
000075	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	VU(TS)φ200×90°エルボ		個	（　〃　） 5,500		歩A・単A
000076	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊ オリフィスプレート					
	φ100×68(5mm)		個	（　〃　） 3,610		歩A・単A
000077	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊ 10Kフランジ100A					
			個	（　〃　） 3,660		歩A・単A
000078	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル布設工					
	VU（RR）φ125		m	（　〃　） 2,389		歩A・単A
000079	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	VU(TS)φ125×90°エルボ		個	（　〃　） 2,300		歩A・単A
000080	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊ 硬質塩化ビニル布設工					
	VU（RR）φ150		m	（　〃　） 3,037		歩A・単A
000081	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	VU(RR)φ150×90°ベンド		個	（　〃　） 26,370		歩A・単A
000082	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	VU(TS)φ150×90°エルボ		個	（　〃　） 4,100		歩A・単A
000083	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊ ダクタイル仕切弁設置					
	φ100　2.0MPa		基	（　〃　） 96,603		歩A・単A
000084	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊ ダクタイル仕切弁設置					
	φ100　2.0MPa		基	（　〃　） 96,603		歩A・単A
000085	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊ ダクタイル仕切弁設置					
	φ100　2.0MPa		基	（　〃　） 96,603		歩A・単A
000086	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊ スラストブロック工					
	４号排泥工		式	（　〃　） 8,677		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	スラストブロック工					
				（　〃　）		
	５号排泥工		式	7,308		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	スラストブロック工					
				（　〃　）		
	６号排泥工		式	8,739		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	空気弁設置					
				(605,753)		
	７号空気弁		箇所	350,680		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	空気弁設置					
				（　〃　）		
	８号空気弁		箇所	610,453		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	空気弁設置					
				（　〃　）		
	９号空気弁		箇所	605,753		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	埋設表示テープ					
				（　〃　）		
	幅150㎜ ダブル		m	235		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	不陸整正					
				（　〃　）		
			㎡	119		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	下層路盤					
				（　〃　）		
	流用路盤材 t=18㎝		㎡	1,560		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	上層路盤					
				（　〃　）		
	粒度調整砕石 M-30 t=10㎝		㎡	619		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	土木シート敷設・撤去					
				（　〃　）		
			㎡	257		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	ブルーシート敷設・撤去					
				（　〃　）		
			㎡	132		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	敷鉄板設置撤去工					
				（　〃　）		
	t=22㎜		㎡	1,165		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	吊り桁					
				（　〃　）		
	H-200×200×8×12		ton	123,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	ワイヤーロープ					
				（　〃　）		
	φ8		m	240		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	ワイヤーロープ					
				（　〃　）		
	φ12		m	372		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	ワイヤーロープ					
				（　〃　）		
	φ14		m	455		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送					
				（　〃　）		
	敷鉄板		ton	9,640		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	埋戻					
				(0)		
	区分1 購入土 管頂30㎝まで		m3	6,781		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	埋戻					
				(0)		
	区分2 購入土 管頂30㎝～60㎝		m3	6,501		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	埋戻					
				(0)		
	区分3 購入土 管頂60㎝以上		m3	6,501		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	作業残土処理					
				(0)		
	下毛１工区		m3	1,301		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	作業残土処理					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下毛１工区		㎥	(0) 1,067		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	作業残土処理					
	下毛１工区		㎥	(0) 1,067		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	ダクタイル鋳鉄管					
	φ200　T形切管用管		本	(0) 65,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	ダクタイル鋳鉄管					
	φ200　K形切管用管		本	(0) 65,800		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
000112	ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	φ200　T形甲切管		本	(0) 9,479		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
000113	ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	φ200　K形甲切管		本	(0) 17,441		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
000114	ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	φ200　T形乙切管		本	(0) 9,479		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					
000115	ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	φ200　K形乙切管		本	(0) 17,441		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
000116	不陸整正					
			㎡	(0) 119		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
000117	下層路盤					
	流用路盤材 t=15㎝		㎡	(0) 2,057		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
000118	上層路盤					
	粒度調整砕石 M-30 t=15㎝		㎡	(0) 805		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	上層路盤					
	粒度調整砕石 M-30 t=15㎝		㎡	(0) 805		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	不陸整正					
			㎡	(0) 119		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	レジン製マンホール設置					
	φ250　変更		基	(0) 294,890		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	排泥桝工					
	組み立てマンホール　保護コンクリート		式	(0) 597,190		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	ダクタイル鋳鉄管					
	φ100　K形切管用管		本	(0) 26,600		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	ダクタイル鋳鉄管					
	φ100　K形甲切管		本	(0) 11,228		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	ダクタイル鋳鉄管切断					
	φ100　K形		箇所	(0) 4,150		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
000126	フランジ曲管					
	φ１００×９０°　2.0MPa		本	(0) 28,518		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	フランジ接合部品					
	φ100　2.0MPa		組	(0) 6,490		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	ダクタイル鋳鉄管					
	φ100　K形甲切管		本	(0) 11,228		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	ダクタイル鋳鉄管切断					
	φ100　K形		箇所	(0) 4,150		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000130	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊ 特殊押輪					
	φ１００		本	(0) 7,060		歩A・単A
000131	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	φ100　2.0MPa		組	(0) 6,490		歩A・単A
000132	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	VU(RR)φ200×45°ベンド		個	(0) 44,444		歩A・単A
000133	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管異形管					
	VU(RR)φ125×45°ベンド		個	(0) 19,399		歩A・単A
000134	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊ 下層路盤					
	購入路盤材 t=15cm		㎡	(0) 2,057		歩A・単A
000135	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊ 上層路盤					
	粒度調整砕石 M-30 t=15cm		㎡	(0) 805		歩A・単A
000136	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度As t=5cm		㎡	(0) 1,862		歩A・単A
000137	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊ 型枠					
	小型構造物		㎡	(0) 7,321		歩A・単A
000138	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊ コンクリート					
	18N-8-40		m3	(0) 33,010		歩A・単A
000139	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊ HIVPφ40					
			m	(0) 1,305		歩A・単A
000140	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊ HIVPφ30					
			m	(0) 1,126		歩A・単A
000141	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管設置					
	φ20		m	(0) 535		歩A・単A
000142	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
			式	(0) 201,833		歩A・単A
000143	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管継手					
			式	(0) 44,349		歩A・単A
000144	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊ 制水弁工					
	制水弁室含む		箇所	(0) 97,899		歩A・単A
000145	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊ 埋設表示テープ					
	幅150mm ダブル		m	(0) 235		歩A・単A
BA0103	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊ 床掘り					
			m3	(0) 1,965		歩A・単A
000147	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊ 砂基礎					
	基床部 SG材相当		m3	(0) 10,743		歩A・単A
000148	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊ 砂基礎					
	管側部 SG材相当		m3	(0) 11,600		歩A・単A
000149	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊ 埋戻					
	区分3 流用土 管頂60cm以上		m3	(0) 3,278		歩A・単A
000150	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊ 埋戻					
	購入砕石		m3	(0) 6,418		歩A・単A
000151	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊ 仮置土運搬					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	現場→資材置き場		㎥3	(0) 1,121		歩A・単A
000152	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊ 作業残土処理					
	下毛１工区		㎥3	(0) 1,067		歩A・単A
000153	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊ 上層路盤					
	再生砕石RC-40 t=15㎝		㎡	(0) 1,959		歩A・単A
000154	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊ 試掘調査					
			式	(0) 169,420		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（ 〃 ）	歩A
	路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,965	1,965	S単　97号
	合　計				（ 〃 ）	
					1,965	
	単　価				（ 〃 ）	
					1,965	
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（ 〃 ）	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,965	1,965	S単　97号
	合　計				（ 〃 ）	
					1,965	
	単　価				（ 〃 ）	
					1,965	
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	掘削				（ 〃 ）	歩A
	軟岩		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(1.000)			(3,023)	
	軟岩,片切掘削,-,-,-,-,無し,無し	0.000	m3	3,023	0	S単　93号
T00060	床堀	(0.000)			(0)	
	軟岩(大型ﾌﾞﾚｰｶ使用)	1.000	m3	2,186	2,186	T単　19号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,029	1,029	S単　96号
	合　計				(3,023)	
					3,215	
	単　価				(3,023)	
					3,215	
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	仮置土運搬				（ 〃 ）	歩A
	粘性土,現場→資材置き場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2k	1.000	m3	747.3	747	S単　98号
	m以下					
	合　計				（ 〃 ）	
					747	
	単　価				（ 〃 ）	
					747	
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	埋戻土運搬				（ 〃 ）	歩A
	粘性土,資材置き場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	287.1	287	S単　94号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2k	1.000	m3	747.3	747	S単　98号
	m以下					
	合　計				（ 〃 ）	
					1,034	
	単　価				（ 〃 ）	
					1,034	
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	仮置土運搬				（ 〃 ）	歩A
	岩,現場→資材置き場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2k	1.000	m3	747.3	747	S単　98号
	m以下					
	合　計				（ 〃 ）	
					747	
	単　価				（ 〃 ）	
					747	
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000007	埋戻土運搬				（〃）	歩Ａ
	岩,資材置き場→現場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	353.2	353	Ｓ単　95号
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2km以下	1.000	m3	747.3	747	Ｓ単　98号
	合　計				（〃） 1,100	
	単　価				（〃） 1,100	
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
000008	埋戻				（〃）	歩Ａ
	区分1 流用土 管頂30cmまで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	Ｓ単　96号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,426	2,426	Ｓ単　1号
	合　計				（〃） 3,558	
	単　価				（〃） 3,558	
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
000009	埋戻				（〃）	歩Ａ
	区分2 流用土 管頂30cm～60cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	Ｓ単　96号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,598	1,598	Ｓ単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	548	548	Ｓ単　4号
	合　計				（〃） 3,278	
	単　価				（〃） 3,278	
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
000010	埋戻				（〃）	歩Ａ
	区分3 流用土 管頂60cm以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	Ｓ単　96号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,598	1,598	Ｓ単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	548	548	Ｓ単　4号
	合　計				（〃） 3,278	
	単　価				（〃） 3,278	
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
000011	埋戻				（〃）	歩Ａ
	区分4 流用土 路床		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	Ｓ単　96号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,598	1,598	Ｓ単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	路床,3.0～4.0ton,なし	1.000	m3	503	503	Ｓ単　5号
	合　計				（〃） 3,233	
	単　価				（〃） 3,233	
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
000012	法面整形				（〃）	歩Ａ
	管水路基礎，粘性土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	1.000	㎡	870.1	870	Ｓ単 100号
	合　計				（〃） 870	
	単　価				（〃） 870	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	基面整正 管水路基礎，岩		㎡		（〃） 1.000 ㎥	歩A 当たり算出
S01075	管水路基礎岩盤整形工（基面） 岩	（〃） 1.000	㎡	3,911	（〃） 3,911	S単　3号
	合　計				（〃） 3,911	
	単　価				（〃） 3,911	
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	法面整形 管水路基礎，軟岩I		㎡		（〃） 1.000 ㎥	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,有り,軟岩I､軟岩II､中硬岩､硬岩,	（〃） 1.000	㎡	3,125	（〃） 3,125	S単 101号
	合　計				（〃） 3,125	
	単　価				（〃） 3,125	
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	作業残土処理 笠ノ口３工区（その２）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満	（〃） 1.000	m3	353.2	（〃） 353	S単　95号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,9.5km以下	（〃） 1.000	m3	1,951	（〃） 1,951	S単　99号
	合　計				（〃） 2,304	
	単　価				（〃） 2,304	
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断 アスファルト舗装 t=5cm		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	（〃） 1.000	m	549.9	（〃） 550	S単 104号
	合　計				（〃） 550	
	単　価				（〃） 550	
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	汚泥運搬・処理 アスファルト舗装切断時排水		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 汚泥	（〃） 1.000	m3	25,000	（〃） 25,000	S単　71号
	合　計				（〃） 25,000	
	単　価				（〃） 25,000	
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装 t=5cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	（〃） 1.000	㎡	187.1	（〃） 187	S単 103号
	合　計				（〃） 187	
	単　価				（〃） 187	
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	（〃） 1.000	m3	4,927	（〃） 4,927	S単 102号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	（〃） 2.350	ton	1,500	（〃） 3,525	S単　72号
	合　計				（〃） 8,452	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　価				8,452	
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	砕石基礎				（〃）	歩A
	基床部 RC-40相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（〃）			（〃）	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	1.000	m3	6,886	6,886	S単　74号
	,区分Ⅰ,なし,なし					
					（〃）	
	合　計				6,886	
					（〃）	
	単　価				6,886	
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	砕石基礎				（〃）	歩A
	管側部 RC-40相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（〃）			（〃）	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分	1.000	m3	7,742	7,742	S単　75号
	Ⅰ,なし,なし					
					（〃）	
	合　計				7,742	
					（〃）	
	単　価				7,742	
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	ダクタイル鋳鉄管機械布設				（〃）	歩A
	φ200　T形直管		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	直管,T形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし	1.000	本	75,245	75,245	S単　80号
					（〃）	
	合　計				75,245	
					（〃）	
	単　価				75,245	
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	ダクタイル鋳鉄管機械布設				（〃）	歩A
	φ200　K形直管		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	直管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし	1.000	本	83,307	83,307	S単　81号
					（〃）	
	合　計				83,307	
					（〃）	
	単　価				83,307	
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	ダクタイル鋳鉄管機械布設				（〃）	歩A
	φ200　T－K形		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	直管,T形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし	1.000	本	9,479	9,479	S単　82号
S02116	ダクタイル鋳鉄管	（〃）			（〃）	
	T-K形直管　φ200　３種,,	1.000	本	71,970	71,970	S単　8号
					（〃）	
	合　計				81,449	
					（〃）	
	単　価				81,449	
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	ダクタイル鋳鉄管機械布設				（〃）	歩A
	φ200　K－T形		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	直管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし	1.000	本	12,551	12,551	S単　83号
S02116	ダクタイル鋳鉄管	（〃）			（〃）	
	K－T形直管　φ200　３種,,	1.000	本	71,330	71,330	S単　9号
					（〃）	
	合　計				83,881	
					（〃）	
	単　価				83,881	
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000026	ダクタイル鋳鉄管機械布設				（〃）	歩Ａ
	φ200　Ｔ形甲切管		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	直管,Ｔ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし	1.000	本	75,245	75,245	Ｓ単　84号
	合　計				（〃） 75,245	
	単　価				（〃） 75,245	
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
000027	ダクタイル鋳鉄管機械布設				（〃）	歩Ａ
	φ200　Ｋ形甲切管		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	直管,Ｋ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし	1.000	本	83,307	83,307	Ｓ単　81号
	合　計				（〃） 83,307	
	単　価				（〃） 83,307	
	＊＊＊　Ｂ単－ 28号　＊＊＊					
000028	ダクタイル鋳鉄管機械布設				（〃）	歩Ａ
	φ200　Ｋ形乙切管		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	直管,Ｋ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし	1.000	本	83,307	83,307	Ｓ単　81号
	合　計				（〃） 83,307	
	単　価				（〃） 83,307	
	＊＊＊　Ｂ単－ 29号　＊＊＊					
000029	ダクタイル鋳鉄管切断				（〃）	歩Ａ
	φ200　Ｔ形		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07062	管切断(DCIP管)	（〃）			（〃）	
	200㎜	1.000	箇所	4,925	4,925	Ｓ単　86号
	合　計				（〃） 4,925	
	単　価				（〃） 4,925	
	＊＊＊　Ｂ単－ 30号　＊＊＊					
000030	ダクタイル鋳鉄管切断				（〃）	歩Ａ
	φ200　Ｋ形		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07062	管切断(DCIP管)	（〃）			（〃）	
	200㎜	1.000	箇所	4,925	4,925	Ｓ単　86号
	合　計				（〃） 4,925	
	単　価				（〃） 4,925	
	＊＊＊　Ｂ単－ 31号　＊＊＊					
000031	ダクタイル鋳鉄管切断				（〃）	歩Ａ
	φ200　Ｔ－Ｋ形		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07062	管切断(DCIP管)	（〃）			（〃）	
	200㎜	1.000	箇所	4,925	4,925	Ｓ単　86号
	合　計				（〃） 4,925	
	単　価				（〃） 4,925	
	＊＊＊　Ｂ単－ 32号　＊＊＊					
000032	ダクタイル鋳鉄管機械布設				（〃）	歩Ａ
	Ｋ形異形管　φ200×45°		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,Ｋ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし	1.000	本	12,551	12,551	Ｓ単　85号
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（〃）			（〃）	
	Ｋ形曲管　φ200×45°,,	1.000	本	43,700	43,700	Ｓ単　10号
	合　計				（〃） 56,251	
	単　価				（〃） 56,251	
	＊＊＊　Ｂ単－ 33号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000033	ダクタイル鋳鉄管機械布設				（〃）	歩Ａ
	K形異形管　φ200×22°1/2		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし	1.000	本	12,551	12,551	Ｓ単　85号
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（〃）			（〃）	
	K形曲管　φ200×22°1/2,,	1.000	本	41,400	41,400	Ｓ単　11号
	合　計				（〃） 53,951	
	単　価				（〃） 53,951	
	＊＊＊　Ｂ単－ 34号　＊＊＊					
000034	ダクタイル鋳鉄管機械布設				（〃）	歩Ａ
	K形異形管　φ200×11°1/4		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし	1.000	本	12,551	12,551	Ｓ単　85号
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（〃）			（〃）	
	K形曲管　φ200×11°1/4,,	1.000	本	55,800	55,800	Ｓ単　12号
	合　計				（〃） 68,351	
	単　価				（〃） 68,351	
	＊＊＊　Ｂ単－ 35号　＊＊＊					
000035	ダクタイル鋳鉄管機械布設				（〃）	歩Ａ
	K形排水Ｔ字管　φ200×100		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし	1.000	本	12,551	12,551	Ｓ単　85号
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（〃）			（〃）	
	排水T字管　φ200×φ100,,	1.000	本	50,300	50,300	Ｓ単　13号
	合　計				（〃） 62,851	
	単　価				（〃） 62,851	
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
000036	ダクタイル鋳鉄管機械布設				（〃）	歩Ａ
	K形二受Ｔ字管　φ200×100		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし	1.000	本	12,551	12,551	Ｓ単　85号
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（〃）			（〃）	
	K形二受T字管　φ200×φ100,,	1.000	本	53,900	53,900	Ｓ単　14号
	合　計				（〃） 66,451	
	単　価				（〃） 66,451	
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
000037	ダクタイル鋳鉄管機械布設				（〃）	歩Ａ
	K形フランジ付Ｔ字管　φ200×100		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし	1.000	本	12,551	12,551	Ｓ単　85号
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（〃）			（〃）	
	K形フランジ付T字管　φ200×φ100,,	1.000	本	58,000	58,000	Ｓ単　15号
	合　計				（〃） 70,551	
	単　価				（〃） 70,551	
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
000038	ダクタイル鋳鉄管機械布設				（〃）	歩Ａ
	K形フランジ付Ｔ字管　φ200×75		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし	1.000	本	12,551	12,551	Ｓ単　85号
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（〃）			（〃）	
	フランジ付T字管　φ200×φ75,,	1.000	本	55,300	55,300	Ｓ単　16号
	合　計				（〃） 67,851	
	単　価				（〃） 67,851	
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
000039	K形接合部品				（〃）	歩Ａ
	継輪　φ200		組		1.000 組	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（〃）			（〃）	
	継輪　φ200,,	1.000	個	29,100	29,100	S単　17号
	合　計				（〃） 29,100	
	単　価				（〃） 29,100	
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	型枠				（〃）	歩A
	小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	S単 109号
	合　計				（〃） 7,321	
	単　価				（〃） 7,321	
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	コンクリート				（〃）	歩A
	18N-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	33,010	33,010	S単 106号
	%					
	合　計				（〃） 33,010	
	単　価				（〃） 33,010	
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（〃）	歩A
	路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,965	1,965	S単　97号
	合　計				（〃） 1,965	
	単　価				（〃） 1,965	
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（〃）	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,965	1,965	S単　97号
	合　計				（〃） 1,965	
	単　価				（〃） 1,965	
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	掘削				（〃）	歩A
	軟岩		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(1.000)			(3,023)	
	軟岩,片切掘削,-,-,-,-,無し,無し	0.000	m3	3,023	0	S単　93号
T00060	床堀	(0.000)			(0)	
	軟岩(大型ﾌﾞﾚｰｶ使用)	1.000	m3	2,186	2,186	T単　19号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,029	1,029	S単　96号
	合　計				(3,023) 3,215	
	単　価				(3,023) 3,215	
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	埋戻				（〃）	歩A
	区分1 購入土 管頂30㎝まで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	S単　96号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,426	2,426	S単　1号
	合　計				（〃） 3,558	
	単　価				（〃） 3,558	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	埋戻				（ 〃 ）	歩A
	区分1 流用土 管頂30cmまで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	S単　96号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,426	2,426	S単　1号
	合　計				（ 〃 ） 3,558	
	単　価				（ 〃 ） 3,558	
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	基面整正				（ 〃 ）	歩A
	管水路基礎　岩		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S01075	管水路基礎岩盤整形工（基面）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	岩	1.000	㎡	3,911	3,911	S単　3号
	合　計				（ 〃 ） 3,911	
	単　価				（ 〃 ） 3,911	
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	下層路盤				（ 〃 ）	歩A
	流用路盤材 t=18cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	180mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	245.7	246	S単 112号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.270	m3	287.1	365	S単　94号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k	1.270	m3	747.3	949	S単　98号
	m以下					
	合　計				（ 〃 ） 1,560	
	単　価				（ 〃 ） 1,560	
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	上層路盤				（ 〃 ）	歩A
	粒度調整砕石 M-30 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	618.9	619	S単 113号
	合　計				（ 〃 ） 619	
	単　価				（ 〃 ） 619	
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（ 〃 ）	歩A
	路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,965	1,965	S単　97号
	合　計				（ 〃 ） 1,965	
	単　価				（ 〃 ） 1,965	
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（ 〃 ）	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,965	1,965	S単　97号
	合　計				（ 〃 ） 1,965	
	単　価				（ 〃 ） 1,965	
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	掘削				（ 〃 ）	歩A
	軟岩		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0101	SP 掘削	(1.000)			(3,023)	
	軟岩,片切掘削,-,-,-,-,無し,無し	0.000	m3	3,023	0	S単　93号
T00060	床堀	(0.000)			(0)	
	軟岩(大型ﾌﾞﾚｰｶ使用)	1.000	m3	2,186	2,186	T単　19号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,029	1,029	S単　96号
	合　計				(3,023)	
					3,215	
	単　価				(3,023)	
					3,215	
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	埋戻				(〃)	歩A
	区分1 購入土 管頂30cmまで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	S単　96号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,426	2,426	S単　1号
	合　計				(〃)	
					3,558	
	単　価				(〃)	
					3,558	
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	埋戻				(〃)	歩A
	区分2 流用土 管頂30cm～60cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	S単　96号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,598	1,598	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(〃)			(〃)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	548	548	S単　4号
	合　計				(〃)	
					3,278	
	単　価				(〃)	
					3,278	
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	埋戻				(〃)	歩A
	区分3 流用土 管頂60cm以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	S単　96号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,598	1,598	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(〃)			(〃)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	548	548	S単　4号
	合　計				(〃)	
					3,278	
	単　価				(〃)	
					3,278	
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	法面整形				(〃)	歩A
	管水路基礎　粘性土		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(〃)			(〃)	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	㎡	870.1	870	S単 100号
	合　計				(〃)	
					870	
	単　価				(〃)	
					870	
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	基面整正				(〃)	歩A
	管水路基礎　岩		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S01075	管水路基礎岩盤整形工（基面）	(〃)			(〃)	
	岩	1.000	㎡	3,911	3,911	S単　3号
	合　計				(〃)	
					3,911	
	単　価				(〃)	
					3,911	
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	法面整形				(〃)	歩A
	管水路基礎		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	1.000	㎡	870.1	870	S単 100号
	合　計				（〃） 870	
	単　価				（〃） 870	
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	砕石基礎				（〃）	歩A
	基床部 RC-40相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（〃）			（〃）	
	砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	1.000	m3	6,886	6,886	S単 74号
	,区分Ｉ,なし,なし					
	合　計				（〃） 6,886	
	単　価				（〃） 6,886	
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	砕石基礎				（〃）	歩A
	管側部 RC-40相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（〃）			（〃）	
	砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分	1.000	m3	7,742	7,742	S単 75号
	Ｉ,なし,なし					
	合　計				（〃） 7,742	
	単　価				（〃） 7,742	
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	上層路盤				（〃）	歩A
	粒度調整砕石 M-30 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	618.9	619	S単 113号
	合　計				（〃） 619	
	単　価				（〃） 619	
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	レジン製マンホール設置				（〃）	歩A
	φ250　当初		基		1.000 基	当たり算出
T00007	レジン製マンホール設置	(1.000)			(384,047)	
	4号排泥工	0.000	式	384,047	0	T単　1号
T00011	レジン製マンホール設置	(1.000)			(355,889)	
	5号排泥工	0.000	式	355,889	0	T単　3号
T00012	レジン製マンホール設置	(1.000)			(439,952)	
	6号排泥工	0.000	式	439,952	0	T単　4号
	合　計				(1,179,888) 0	
	単　価				(1,179,888) 0	
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	排泥桝工				（〃）	歩A
	組み立てマンホール　保護コンクリート		式		1.000 式	当たり算出
T00028	４号排泥桝工設置	(1.000)			(406,400)	
	組み立てマンホール　保護コンクリート	0.000	箇所	406,400	0	T単　7号
T00029	５号排泥桝工設置	(1.000)			(334,362)	
	組み立てマンホール　保護コンクリート	0.000	箇所	334,362	0	T単　8号
T00030	６号排泥桝工設置	(1.000)			(405,742)	
	組み立てマンホール　保護コンクリート	0.000	箇所	405,742	0	T単　9号
	合　計				(1,146,504) 0	
	単　価				(1,146,504) 0	
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	K形短管１号				（〃）	歩A
	φ１００　2.0MPa		本		1.000 本	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし	1.000	本	8,618	8,618	S単 79号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（　〃　）			（　〃　）	
	K形短管１号　φ100　2.0Mpa,,	1.000	本	11,700	11,700	S単　38号
	合　　計				（　〃　） 20,318	
	単　　価				（　〃　） 20,318	
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	K形短管２号				（　〃　）	歩A
	φ１００　2.0MPa		本		1.000 本	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし	1.000	本	8,618	8,618	S単　79号
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（　〃　）			（　〃　）	
	K形短管２号　φ100　2.0Mpa,,	1.000	本	16,700	16,700	S単　39号
	合　　計				（　〃　） 25,318	
	単　　価				（　〃　） 25,318	
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	特殊押輪				（　〃　）	歩A
	φ１００		本		1.000 本	当たり算出
S02116	特殊押輪	（　〃　）			（　〃　）	
	φ１００,,	1.000	組	7,060	7,060	S単　40号
	合　　計				（　〃　） 7,060	
	単　　価				（　〃　） 7,060	
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	K形短管２号				（　〃　）	歩A
	φ１００　2.0MPa		本		1.000 本	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし	1.000	本	8,618	8,618	S単　79号
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（　〃　）			（　〃　）	
	K形短管２号　φ100　2.0Mpa,,	1.000	本	16,700	16,700	S単　39号
	合　　計				（　〃　） 25,318	
	単　　価				（　〃　） 25,318	
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	K形曲管				（　〃　）	歩A
	φ１００×９０°		本		1.000 本	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし	1.000	本	8,618	8,618	S単　79号
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（　〃　）			（　〃　）	
	K形曲管　φ100×90°,,	1.000	本	18,600	18,600	S単　41号
	合　　計				（　〃　） 27,218	
	単　　価				（　〃　） 27,218	
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	フランジ曲管				（　〃　）	歩A
	φ１００×９０°　2.0MPa		本		1.000 本	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし	1.000	本	8,618	8,618	S単　79号
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（　〃　）			（　〃　）	
	フランジ曲管　φ100　90°2.0MPa,,	1.000	本	19,900	19,900	S単　42号
	合　　計				（　〃　） 28,518	
	単　　価				（　〃　） 28,518	
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	フランジ短管				（　〃　）	歩A
	φ１００　L=300mm　2.0MPa		本		1.000 本	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし	1.000	本	8,618	8,618	S単　79号
S02116	両フランジ短管	（　〃　）			（　〃　）	
	φ100　L=300mm　2.0MPa,,	1.000	本	14,600	14,600	S単　43号
	合　　計				（　〃　） 23,218	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　価				23,218	
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	フランジ曲管				（〃）	歩A
	φ１００×４５°　2.0MPa		本		1.000 本	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし	1.000	本	8,618	8,618	S単　79号
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（〃）			（〃）	
	フランジ曲管　φ100　45°2.0MPa,,	1.000	本	18,000	18,000	S単　44号
					（〃）	
	合　計				26,618	
					（〃）	
	単　価				26,618	
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	K形短管２号				（〃）	歩A
	φ１００　0.75MPa		本		1.000 本	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし	1.000	本	8,618	8,618	S単　79号
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	（〃）			（〃）	
	K形短管２号　φ100　0.74Mpa,,	1.000	本	17,100	17,100	S単　45号
					（〃）	
	合　計				25,718	
					（〃）	
	単　価				25,718	
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	硬質塩化ビニル布設工				（〃）	歩A
	VU（RR）φ200		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VU,200mm,RR管,5.0m管	1.000	m	4,639	4,639	S単　76号
					（〃）	
	合　計				4,639	
					（〃）	
	単　価				4,639	
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	硬質ポリ塩化ビニル管異形管				（〃）	歩A
	VU(RR)φ200×90°ベンド		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（〃）			（〃）	
	ＶＵφ200 RR 90°ベンド,,	1.000	個	48,840	48,840	S単　46号
					（〃）	
	合　計				48,840	
					（〃）	
	単　価				48,840	
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	硬質ポリ塩化ビニル管異形管				（〃）	歩A
	VU(TS)φ200×90°エルボ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（〃）			（〃）	
	ＶＵφ200 TS 90°エルボ,,	1.000	個	5,500	5,500	S単　47号
					（〃）	
	合　計				5,500	
					（〃）	
	単　価				5,500	
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	オリフィスプレート				（〃）	歩A
	φ100×68(5mm)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	オリフィスプレート	（〃）			（〃）	
	φ100×68(5mm),,	1.000	個	3,610	3,610	S単　48号
					（〃）	
	合　計				3,610	
					（〃）	
	単　価				3,610	
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	10Kフランジ100A				（〃）	歩A
			個		1.000 個	当たり算出
S02116	10kフランジ	（〃）			（〃）	
	100A,,	1.000	個	3,660	3,660	S単　49号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				3,660	
					（　〃　）	
	単　　価				3,660	
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	硬質塩化ビニル布設工				（　〃　）	歩A
	VU（RR）φ125		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	VU,125mm,RR管,5.0m管	1.000	m	2,389	2,389	S単　77号
					（　〃　）	
	合　　計				2,389	
					（　〃　）	
	単　　価				2,389	
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	硬質ポリ塩化ビニル管異形管				（　〃　）	歩A
	VU(TS)φ125×90°エルボ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	ＶＵφ125 TS 90°エルボ,,	1.000	個	2,300	2,300	S単　50号
					（　〃　）	
	合　　計				2,300	
					（　〃　）	
	単　　価				2,300	
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	硬質塩化ビニル布設工				（　〃　）	歩A
	VU（RR）φ150		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	VU,150mm,RR管,5.0m管	1.000	m	3,037	3,037	S単　78号
					（　〃　）	
	合　　計				3,037	
					（　〃　）	
	単　　価				3,037	
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	硬質ポリ塩化ビニル管異形管				（　〃　）	歩A
	VU(RR)φ150×90°ベンド		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	ＶＵφ150 RR 90°ベンド,,	1.000	個	26,370	26,370	S単　51号
					（　〃　）	
	合　　計				26,370	
					（　〃　）	
	単　　価				26,370	
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	硬質ポリ塩化ビニル管異形管				（　〃　）	歩A
	VU(TS)φ150×90°エルボ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	ＶＵφ150 TS 90°エルボ,,	1.000	個	4,100	4,100	S単　52号
					（　〃　）	
	合　　計				4,100	
					（　〃　）	
	単　　価				4,100	
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	ダクタイル仕切弁設置				（　〃　）	歩A
	φ100　2.0MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	制水弁人力据付	（　〃　）			（　〃　）	
	鋳鉄製,100mm	1.000	基	7,703	7,703	S単　87号
S02116	ダクタイル鋳鉄製仕切弁	（　〃　）			（　〃　）	
	φ100 20K,,	1.000	基	88,900	88,900	S単　53号
					（　〃　）	
	合　　計				96,603	
					（　〃　）	
	単　　価				96,603	
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	ダクタイル仕切弁設置				（　〃　）	歩A
	φ100　2.0MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	制水弁人力据付	（　〃　）			（　〃　）	
	鋳鉄製,100mm	1.000	基	7,703	7,703	S単　87号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ダクタイル鋳鉄製仕切弁	（〃）			（〃）	
	φ100 20K,,	1.000	基	88,900	88,900	S単　53号
	合　計				（〃） 96,603	
	単　価				（〃） 96,603	
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	ダクタイル仕切弁設置				（〃）	歩A
	φ100　2.0MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	制水弁人力据付	（〃）			（〃）	
	鋳鉄製,100mm	1.000	基	7,703	7,703	S単　87号
S02116	ダクタイル鋳鉄製仕切弁	（〃）			（〃）	
	φ100 20K,,	1.000	基	88,900	88,900	S単　53号
	合　計				（〃） 96,603	
	単　価				（〃） 96,603	
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	スラストブロック工				（〃）	歩A
	４号排泥工		式		1.000 式	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.170	m3	28,620	4,865	S単 108号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.470	㎡	8,110	3,812	S単 110号
	合　計				（〃） 8,677	
	単　価				（〃） 8,677	
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	スラストブロック工				（〃）	歩A
	５号排泥工		式		1.000 式	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.210	m3	28,620	6,010	S単 108号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.160	㎡	8,110	1,298	S単 110号
	合　計				（〃） 7,308	
	単　価				（〃） 7,308	
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	スラストブロック工				（〃）	歩A
	６号排泥工		式		1.000 式	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.260	m3	28,620	7,441	S単 108号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.160	㎡	8,110	1,298	S単 110号
	合　計				（〃） 8,739	
	単　価				（〃） 8,739	
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	空気弁設置				（〃）	歩A
	７号空気弁		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00009	空気弁設置	(1.000)			(605,753)	
	７号空気弁	0.000	箇所	605,753	0	T単　2号
T00057	空気弁設置	(0.000)			(0)	
	７号空気弁　変更	1.000	箇所	350,680	350,680	T単　16号
	合　計				(605,753) 350,680	
	単　価				(605,753) 350,680	
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000090	空気弁設置				（〃）	歩Ａ
	８号空気弁		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00021	空気弁設置	（〃）			（〃）	
	８号空気弁	1.000	箇所	610,453	610,453	T単　5号
	合　計				（〃） 610,453	
	単　価				（〃） 610,453	
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	空気弁設置				（〃）	歩Ａ
	９号空気弁		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00022	空気弁設置	（〃）			（〃）	
	９号空気弁	1.000	箇所	605,753	605,753	T単　6号
	合　計				（〃） 605,753	
	単　価				（〃） 605,753	
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	埋設表示テープ				（〃）	歩Ａ
	幅150㎜ ダブル		m		100.000 m	当たり算出
S02116	埋設物標示テープ	（〃）			（〃）	
	幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.000	巻	8,000	16,000	S単　65号
S02115	普通作業員	（〃）			（〃）	
		0.400	人	18,795	7,518	S単　7号
	合　計				（〃） 23,518	
	単　価				（〃） 235	
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	不陸整正				（〃）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	（〃）			（〃）	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	118.9	119	S単 111号
	合　計				（〃） 119	
	単　価				（〃） 119	
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	下層路盤				（〃）	歩Ａ
	流用路盤材 t=18cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	180㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	245.7	246	S単 112号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.270	m3	287.1	365	S単　94号
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k	1.270	m3	747.3	949	S単　98号
	m以下					
	合　計				（〃） 1,560	
	単　価				（〃） 1,560	
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	上層路盤				（〃）	歩Ａ
	粒度調整砕石 M-30 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0㎜,100㎜	1.000	㎡	618.9	619	S単 113号
	合　計				（〃） 619	
	単　価				（〃） 619	
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	土木シート敷設・撤去				（〃）	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去	（〃）			（〃）	
	敷設～撤去	1.000	㎡	257	257	S単　90号
	合　計				（〃） 257	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　価				257	
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	ブルーシート敷設・撤去				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去	（〃）			（〃）	
	敷設～撤去	1.000	㎡	90	90	S単　91号
S02116	ブルーシート	（〃）			（〃）	
	3.6m×5.4m　#2000　2kg,,	1.000	㎡	42	42	S単　66号
	合　計				（〃）	
					132	
	単　価				（〃）	
					132	
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	敷鉄板設置撤去工				（〃）	歩A
	t=22mm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	（〃）			（〃）	
	設置～賃料～撤去,80,1,なし	1.000	㎡	1,165	1,165	S単　89号
	合　計				（〃）	
					1,165	
	単　価				（〃）	
					1,165	
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	吊り桁				（〃）	歩A
	H-200×200×8×12		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	H形鋼	（〃）			（〃）	
	200×200×8×12,,	1.000	ton	123,000	123,000	S単　67号
	合　計				（〃）	
					123,000	
	単　価				（〃）	
					123,000	
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	ワイヤーロープ				（〃）	歩A
	φ8		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ワイヤーロープ	（〃）			（〃）	
	φ8,,	1.000	m	240	240	S単　68号
	合　計				（〃）	
					240	
	単　価				（〃）	
					240	
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	ワイヤーロープ				（〃）	歩A
	φ12		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ワイヤーロープ	（〃）			（〃）	
	φ12,,	1.000	m	372	372	S単　69号
	合　計				（〃）	
					372	
	単　価				（〃）	
					372	
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	ワイヤーロープ				（〃）	歩A
	φ14		m		1.000 m	当たり算出
S02116	ワイヤーロープ	（〃）			（〃）	
	φ14,,	1.000	m	455	455	S単　70号
	合　計				（〃）	
					455	
	単　価				（〃）	
					455	
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
B19002	仮設材輸送				（〃）	歩A
	敷鉄板		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	（〃）			（〃）	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,640	9,640	S単　92号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				9,640	
					（　〃　）	
	単　　価				9,640	
	＊＊＊　Ｂ単－　104号　＊＊＊					
000104	埋戻				(0.000)m3	歩Ａ
	区分1 購入土 管頂30cmまで		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.200	m3	1,029	1,235	Ｓ単 195号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.200	m3	2,600	3,120	Ｓ単 124号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,426	2,426	Ｓ単 115号
					(0)	
	合　　計				6,781	
					(0)	
	単　　価				6,781	
	＊＊＊　Ｂ単－　105号　＊＊＊					
000105	埋戻				(0.000)m3	歩Ａ
	区分2 購入土 管頂30cm～60cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.200	m3	1,029	1,235	Ｓ単 195号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.200	m3	2,600	3,120	Ｓ単 124号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,598	1,598	Ｓ単 116号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	548	548	Ｓ単 117号
					(0)	
	合　　計				6,501	
					(0)	
	単　　価				6,501	
	＊＊＊　Ｂ単－　106号　＊＊＊					
000106	埋戻				(0.000)m3	歩Ａ
	区分3 購入土 管頂60cm以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.200	m3	1,029	1,235	Ｓ単 195号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.200	m3	2,600	3,120	Ｓ単 124号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,598	1,598	Ｓ単 116号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	548	548	Ｓ単 117号
					(0)	
	合　　計				6,501	
					(0)	
	単　　価				6,501	
	＊＊＊　Ｂ単－　107号　＊＊＊					
000107	作業残土処理				(0.000)m3	歩Ａ
	下毛１工区		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,5.5km以下	1.000	m3	1,301	1,301	Ｓ単 197号
					(0)	
	合　　計				1,301	
					(0)	
	単　　価				1,301	
	＊＊＊　Ｂ単－　108号　＊＊＊					
000108	作業残土処理				(0.000)m3	歩Ａ
	下毛１工区		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,067	1,067	Ｓ単 198号
	下					
					(0)	
	合　　計				1,067	
					(0)	
	単　　価				1,067	
	＊＊＊　Ｂ単－　109号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000109	作業残土処理				(0.000)m3	歩Ａ
	下毛１工区		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,067	1,067	Ｓ単 198号
	下					
	合　計				(0) 1,067	
	単　価				(0) 1,067	
	＊＊＊　Ｂ単－ 110号　＊＊＊					
000110	ダクタイル鋳鉄管				(0.000)本	歩Ａ
	φ200　Ｔ形切管用管		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	(0.000)			(0)	
	T形 3種管　　径200　　長5.0m,,	1.000	本	65,700	65,700	Ｓ単 125号
	合　計				(0) 65,700	
	単　価				(0) 65,700	
	＊＊＊　Ｂ単－ 111号　＊＊＊					
000111	ダクタイル鋳鉄管				(0.000)本	歩Ａ
	φ200　Ｋ形切管用管		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	(0.000)			(0)	
	K形 3種管　　径200　　長5.0m,,	1.000	本	65,800	65,800	Ｓ単 126号
	合　計				(0) 65,800	
	単　価				(0) 65,800	
	＊＊＊　Ｂ単－ 112号　＊＊＊					
000112	ダクタイル鋳鉄管機械布設				(0.000)本	歩Ａ
	φ200　Ｔ形甲切管		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	(0.000)			(0)	
	直管,Ｔ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,なし	1.000	本	9,479	9,479	Ｓ単 184号
	合　計				(0) 9,479	
	単　価				(0) 9,479	
	＊＊＊　Ｂ単－ 113号　＊＊＊					
000113	ダクタイル鋳鉄管機械布設				(0.000)本	歩Ａ
	φ200　Ｋ形甲切管		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	(0.000)			(0)	
	直管,Ｋ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,なし	1.000	本	17,441	17,441	Ｓ単 185号
	合　計				(0) 17,441	
	単　価				(0) 17,441	
	＊＊＊　Ｂ単－ 114号　＊＊＊					
000114	ダクタイル鋳鉄管機械布設				(0.000)本	歩Ａ
	φ200　Ｔ形乙切管		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	(0.000)			(0)	
	直管,Ｔ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,なし	1.000	本	9,479	9,479	Ｓ単 184号
	合　計				(0) 9,479	
	単　価				(0) 9,479	
	＊＊＊　Ｂ単－ 115号　＊＊＊					
000115	ダクタイル鋳鉄管機械布設				(0.000)本	歩Ａ
	φ200　Ｋ形乙切管		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	(0.000)			(0)	
	直管,Ｋ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,なし	1.000	本	17,441	17,441	Ｓ単 185号
	合　計				(0) 17,441	
	単　価				(0) 17,441	
	＊＊＊　Ｂ単－ 116号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000116	不陸整正				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	118.9	119	Ｓ単 204号
	合　計				(0)	
					119	
	単　価				(0)	
					119	
	＊＊＊　Ｂ単－ 117号　＊＊＊					
000117	下層路盤				(0.000)㎡	歩Ａ
	流用路盤材 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	743.3	743	Ｓ単 205号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.270	m3	287.1	365	Ｓ単 196号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k	1.270	m3	747.3	949	Ｓ単 199号
	m以下					
	合　計				(0)	
					2,057	
	単　価				(0)	
					2,057	
	＊＊＊　Ｂ単－ 118号　＊＊＊					
000118	上層路盤				(0.000)㎡	歩Ａ
	粒度調整砕石 M-30 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	㎡	805.3	805	Ｓ単 206号
	合　計				(0)	
					805	
	単　価				(0)	
					805	
	＊＊＊　Ｂ単－ 119号　＊＊＊					
000119	上層路盤				(0.000)㎡	歩Ａ
	粒度調整砕石 M-30 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	㎡	805.3	805	Ｓ単 206号
	合　計				(0)	
					805	
	単　価				(0)	
					805	
	＊＊＊　Ｂ単－ 120号　＊＊＊					
000120	不陸整正				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正	(0.000)			(0)	
	無し,-,,なし	1.000	㎡	118.9	119	Ｓ単 204号
	合　計				(0)	
					119	
	単　価				(0)	
					119	
	＊＊＊　Ｂ単－ 121号　＊＊＊					
000121	レジン製マンホール設置				(0.000)基	歩Ａ
	φ250　変更		基		1.000 基	当たり算出
T00049	レジン製マンホール設置	(0.000)			(0)	
	４号排泥工 変更	1.000	式	152,169	152,169	Ｔ単　12号
T00050	レジン製マンホール設置	(0.000)			(0)	
	５号排泥工 変更	1.000	式	142,721	142,721	Ｔ単　13号
	合　計				(0)	
					294,890	
	単　価				(0)	
					294,890	
	＊＊＊　Ｂ単－ 122号　＊＊＊					
000122	排泥桝工				(0.000)式	歩Ａ
	組み立てマンホール　保護コンクリート		式		1.000 式	当たり算出
T00055	４号排泥桝工設置　変更	(0.000)			(0)	
	組み立てマンホール　保護コンクリート	1.000	箇所	310,040	310,040	Ｔ単　14号
T00056	５号排泥桝工設置　変更	(0.000)			(0)	
	組み立てマンホール　保護コンクリート	1.000	箇所	287,150	287,150	Ｔ単　15号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				597,190	
					(0)	
	単　　価				597,190	
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	ダクタイル鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	φ100　K形切管用管		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	(0.000)			(0)	
	K形 3種管　　径100　　長4.0m,,	1.000	本	26,600	26,600	S単 144号
					(0)	
	合　　計				26,600	
					(0)	
	単　　価				26,600	
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	ダクタイル鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	φ100　K形甲切管		本		1.000 本	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設	(0.000)			(0)	
	直管,K形,100mm,3種,あり,なし	1.000	本	11,228	11,228	S単 182号
					(0)	
	合　　計				11,228	
					(0)	
	単　　価				11,228	
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	ダクタイル鋳鉄管切断				(0.000)箇所	歩A
	φ100　K形		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07062	管切断(DCIP管)	(0.000)			(0)	
	100mm	1.000	箇所	4,150	4,150	S単 186号
					(0)	
	合　　計				4,150	
					(0)	
	単　　価				4,150	
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
000126	フランジ曲管				(0.000)本	歩A
	φ１００×９０°　2.0MPa		本		1.000 本	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし	1.000	本	8,618	8,618	S単 183号
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管	(0.000)			(0)	
	フランジ曲管　φ100　90°2.0MPa,,	1.000	本	19,900	19,900	S単 145号
					(0)	
	合　　計				28,518	
					(0)	
	単　　価				28,518	
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	フランジ接合部品				(0.000)組	歩A
	φ100　2.0MPa		組		1.000 組	当たり算出
S02116	フランジ接合部品	(0.000)			(0)	
	ボルト･ナット･パッキン　φ100 2.0MPa,,	1.000	組	6,490	6,490	S単 146号
					(0)	
	合　　計				6,490	
					(0)	
	単　　価				6,490	
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	ダクタイル鋳鉄管				(0.000)本	歩A
	φ100　K形甲切管		本		1.000 本	当たり算出
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設	(0.000)			(0)	
	直管,K形,100mm,3種,あり,なし	1.000	本	11,228	11,228	S単 182号
					(0)	
	合　　計				11,228	
					(0)	
	単　　価				11,228	
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	ダクタイル鋳鉄管切断				(0.000)箇所	歩A
	φ100　K形		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07062	管切断(DCIP管)	(0.000)			(0)	
	100mm	1.000	箇所	4,150	4,150	S単 186号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				4,150	
					(0)	
	単　　価				4,150	
	＊＊＊　Ｂ単－ 130号　＊＊＊					
000130	特殊押輪				(0.000)本	歩Ａ
	φ１００		本		1.000 本	当たり算出
S02116	特殊押輪	(0.000)			(0)	
	φ１００,,	1.000	組	7,060	7,060	Ｓ単　40号
					(0)	
	合　　計				7,060	
					(0)	
	単　　価				7,060	
	＊＊＊　Ｂ単－ 131号　＊＊＊					
000131	フランジ接合部品				(0.000)組	歩Ａ
	φ100　2.0MPa		組		1.000 組	当たり算出
S02116	フランジ接合部品	(0.000)			(0)	
	ボルト･ナット･パッキン　φ100 2.0MPa,,	1.000	組	6,490	6,490	Ｓ単 146号
					(0)	
	合　　計				6,490	
					(0)	
	単　　価				6,490	
	＊＊＊　Ｂ単－ 132号　＊＊＊					
000132	硬質ポリ塩化ビニル管異形管				(0.000)個	歩Ａ
	VU(RR)φ200×45°ベンド		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	ＶＵφ200 RR 45°ベンド,,	1.000	個	44,444	44,444	Ｓ単 147号
					(0)	
	合　　計				44,444	
					(0)	
	単　　価				44,444	
	＊＊＊　Ｂ単－ 133号　＊＊＊					
000133	硬質ポリ塩化ビニル管異形管				(0.000)個	歩Ａ
	VU(RR)φ125×45°ベンド		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	ＶＵφ125 RR 45°ベンド,,	1.000	個	19,399	19,399	Ｓ単 148号
					(0)	
	合　　計				19,399	
					(0)	
	単　　価				19,399	
	＊＊＊　Ｂ単－ 134号　＊＊＊					
000134	下層路盤				(0.000)㎡	歩Ａ
	購入路盤材 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	743.3	743	Ｓ単 205号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.270	m3	287.1	365	Ｓ単 196号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2k	1.270	m3	747.3	949	Ｓ単 199号
	m以下					
	合　　計				(0)	
					2,057	
	単　　価				(0)	
					2,057	
	＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊					
000135	上層路盤				(0.000)㎡	歩Ａ
	粒度調整砕石 M-30 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	㎡	805.3	805	Ｓ単 206号
					(0)	
	合　　計				805	
					(0)	
	単　　価				805	
	＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000136	表層				(0.000)㎡	歩A
	再生密粒度As t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,862	1,862	S単 209号
	ｺﾝ(13)					
	合　計				(0)	
					1,862	
	単　価				(0)	
					1,862	
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	型枠				(0.000)㎡	歩A
	小型構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	S単 109号
	合　計				(0)	
					7,321	
	単　価				(0)	
					7,321	
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	コンクリート				(0.000)m3	歩A
	18N-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	33,010	33,010	S単 106号
	%					
	合　計				(0)	
					33,010	
	単　価				(0)	
					33,010	
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	HIVPφ40				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
T00031	硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力)	(0.000)			(0)	
	HIVPφ40　RR管4.0m　片受直管	1.000	m	1,305	1,305	T単　10号
	合　計				(0)	
					1,305	
	単　価				(0)	
					1,305	
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	HIVPφ30				(0.000)m	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
T00033	硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力)	(0.000)			(0)	
	HIVPφ30　RR管4.0m　片受直管	1.000	m	1,126	1,126	T単　11号
	合　計				(0)	
					1,126	
	単　価				(0)	
					1,126	
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	高密度ポリエチレン管設置				(0.000)m	歩A
	φ20		m		1.000 m	当たり算出
T00259	ポリエチレン管布設	(0.000)			(0)	
	φ20	1.000	m	535	535	T単　21号
	合　計				(0)	
					535	
	単　価				(0)	
					535	
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	硬質ポリ塩化ビニル管継手				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	SKX離脱防止付Vφ40×90°　ベンド,,	4.000	個	6,666	26,664	S単 158号
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	SKX離脱防止付オネジ付ソケットφ40,,	4.000	個	3,470	13,880	S単 159号
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	SKX離脱防止付オネジ付ソケットφ30,,	1.000	個	2,720	2,720	S単 160号
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	埋設ゲートバルブφ40,,	2.000	基	39,000	78,000	S単 161号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	埋設ゲートバルブφ30,,	1.000	基	31,940	31,940	S単 162号
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	埋設ゲートバルブφ20,,	1.000	基	14,230	14,230	S単 163号
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	HI・TSバルブソケットφ30,,	1.000	個	211	211	S単 164号
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	SKX離脱防止付異径チーズHIVP40×Pφ20,,	1.000	個	3,780	3,780	S単 165号
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	SKX離脱防止付異径チーズVφ40×30,,	1.000	個	8,120	8,120	S単 166号
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	SKX離脱防止付Vφ40×45°　ベンド,,	2.000	個	6,700	13,400	S単 167号
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用	(0.000)			(0)	
	サドル分水栓Vφ40×20,,	1.000	個	8,888	8,888	S単 168号
	合　計				(0) 201,833	
	単　価				(0) 201,833	
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	高密度ポリエチレン管継手				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00097	ポリエチレン管継手工	(0.000)			(0)	
	φ20	9.000	箇所	1,773	15,957	T単　20号
S02116	水道用ポリエチレン管継手	(0.000)			(0)	
	SKX離脱防止付ソケットPφ20,,	3.000	個	2,310	6,930	S単 169号
S02116	水道用ポリエチレン管継手	(0.000)			(0)	
	SKX離脱防止付Pφ20×90°　エルボ,,	3.000	個	2,710	8,130	S単 170号
S02116	水道用ポリエチレン管継手	(0.000)			(0)	
	SKX離脱防止付オネジ付ソケットPφ20,,	2.000	個	3,333	6,666	S単 171号
S02116	水道用ポリエチレン管継手	(0.000)			(0)	
	甲型止水栓φ20,,	1.000	個	3,333	3,333	S単 172号
S02116	水道用ポリエチレン管継手	(0.000)			(0)	
	SKX異径ソケット　PEφ20×VPφ13,,	1.000	個	3,333	3,333	S単 173号
	合　計				(0) 44,349	
	単　価				(0) 44,349	
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	制水弁工				(0.000)箇所	歩A
	制水弁室含む		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00058	制水弁設置	(0.000)			(0)	
	No.0　制水弁工 φ50mm 0.74MPa	1.000	箇所	97,899	97,899	T単　17号
	合　計				(0) 97,899	
	単　価				(0) 97,899	
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	埋設表示テープ				(0.000)m	歩A
	幅150mm ダブル		m		100.000 m	当たり算出
S02116	埋設物標示テープ	(0.000)			(0)	
	幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.000	巻	8,000	16,000	S単　65号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.400	人	18,795	7,518	S単　7号
	合　計				(0) 23,518	
	単　価				(0) 235	
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,965	1,965	S単　97号
	合　計				(0) 1,965	
	単　価				(0) 1,965	
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	砂基礎				(0.000)m3	歩A
	基床部 SG材相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,	1.000	m3	3,747	3,747	S単 180号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	なし					
S02116	砂	(0.000)			(0)	
	SG材相当,,	1.320	m3	5,300	6,996	S単 177号
	合　計				(0) 10,743	
	単　価				(0) 10,743	
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	砂基礎				(0.000)m3	歩Ａ
	管側部 SG材相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,なし	1.000	m3	4,604	4,604	S単 181号
S02116	砂	(0.000)			(0)	
	SG材相当,,	1.320	m3	5,300	6,996	S単 177号
	合　計				(0) 11,600	
	単　価				(0) 11,600	
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	埋戻				(0.000)m3	歩Ａ
	区分3 流用土 管頂60cm以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	S単　96号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,598	1,598	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	548	548	S単　4号
	合　計				(0) 3,278	
	単　価				(0) 3,278	
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	埋戻				(0.000)m3	歩Ａ
	購入砕石		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,029	1,132	S単 195号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.100	m3	2,600	2,860	S単 124号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,426	2,426	S単 115号
	合　計				(0) 6,418	
	単　価				(0) 6,418	
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	仮置土運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	現場→資材置き場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5k	1.000	m3	1,121	1,121	S単 200号
	m以下					
	合　計				(0) 1,121	
	単　価				(0) 1,121	
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	作業残土処理				(0.000)m3	歩Ａ
	下毛１工区		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5.5km以	1.000	m3	1,067	1,067	S単 198号
	下					
	合　計				(0) 1,067	
	単　価				(0) 1,067	
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000153	上層路盤				(0.000)㎡	歩Ａ
	再生砕石RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,5mm,150mm	1.000	㎡	805.3	805	Ｓ単 207号
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	瀝青安定処理材,瀝青安定処理材（25）,1.4m未満1層仕上厚50mm以下,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	1.000	㎡	1,154	1,154	Ｓ単 208号
	,PK-3（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ）,-,,5mm,150mm					
	合　計				(0)	
					1,959	
	単　価				(0)	
					1,959	
	＊＊＊　Ｂ単－ 154号　＊＊＊					
000154	試掘調査				(0.000)式	歩Ａ
			式		1.000 式	当たり算出
T00059	試掘調査	(0.000)			(0)	
		1.000	式	169,420	169,420	Ｔ単 18号
	合　計				(0)	
					169,420	
	単　価				(0)	
					169,420	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,426		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,598		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01075	管水路基礎岩盤整形工（基面）					
	管水路基礎岩盤整形工（基面）					
	岩		㎡	3,911		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	548		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,3.0～4.0ton,なし		m3	503		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管					
	T-K形直管　φ200　３種,,		本	71,970		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管					
	Ｋ－Ｔ形直管　φ200　３種,,		本	71,330		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形曲管　φ200×45°,,		本	43,700		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形曲管　φ200×22°1/2,,		本	41,400		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形曲管　φ200×11°1/4,,		本	55,800		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管					
	排水T字管　φ200×φ100,,		本	50,300		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形二受T字管　φ200×φ100,,		本	53,900		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形フランジ付T字管　φ200×φ100,,		本	58,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管					
	フランジ付T字管　φ200×φ75,,		本	55,300		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管					
	継輪　φ200,,		個	29,100		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋					
	2種　300　L=500mm,,		枚	3,500		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒					
	L=1900mm　φ32　SUS304製,,		本	267,400		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋					
	JWWA B 132 円形鉄蓋１号　φ250　農水マーク入り,,		枚	24,360		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品					
	円形1号 ボルト・ナット,,		組	1,090		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　上部壁 RB25 H=150mm,,		個	10,050		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=150mm,,		個	5,770		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=200mm,,		個	7,060		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=300mm,,		個	9,260		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　下部壁 RB25 H=300mm,,		個	10,990		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,		個	13,130		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=1400mm　φ32　SUS304製,,		本	247,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=2400mm　φ32　SUS304製,,		本	303,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=100mm,,		個	4,580		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 鋳鉄製マンホールふた（下水道用）					
	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） JSWAS G4 φ600 T-25,,		組	71,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール斜壁 600×1,200×600,,		個	65,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×600,,		個	46,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,800,,		個	127,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール底版　h=150mm,,		個	43,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ マンホール用足掛け金物					
	マンホール用足掛け金物 300×φ19 合成樹脂皮膜,,		個	2,490		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,500,,		個	107,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管１号　φ100　2.0Mpa,,		本	11,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管２号　φ100　2.0Mpa,,		本	16,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 特殊押輪					
	特殊押輪 φ１００,,		組	7,060		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管　φ100×90°,,		本	18,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管　φ100　90°2.0MPa,,		本	19,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 両フランジ短管					
	両フランジ短管 φ100　L=300mm　2.0MPa,,		本	14,600		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管					
	フランジ曲管　φ100　45°2.0MPa,,		本	18,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形短管２号　φ100　0.74Mpa,,		本	17,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＵφ200 RR 90°ベンド,,		個	48,840		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＵφ200 TS 90°エルボ,,		個	5,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02116	オリフィスプレート					
	オリフィスプレート					
	φ100×68(5mm),,		個	3,610		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02116	10kフランジ					
	10kフランジ					
	100A,,		個	3,660		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＵφ125 TS 90°エルボ,,		個	2,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＵφ150 RR 90°ベンド,,		個	26,370		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	ＶＵφ150 TS 90°エルボ,,		個	4,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄製仕切弁					
	ダクタイル鋳鉄製仕切弁					
	φ100 20K,,		基	88,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋					
	2種 300 L=500mm,,		枚	3,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋					
	JWWA B 132 円形鉄蓋４号　φ600　農水マーク入り,,		個	94,150		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品					
	円形4号 ボルト・ナット,,		組	1,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	円形用４号　　上部壁　H=200mm,,		個	47,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	円形用４号　下部壁　H=200mm,,		個	21,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	円形用４号　底版 H=40mm,,		個	28,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁					
	浅埋設水道用急速空気弁					
	φ75 1.96MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,		基	200,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	ボール式補修弁（レバー式）					
	ボール式補修弁（レバー式）					
	呼び径75×100mm 1.96MPa FCD製 内外面粉体塗装,,		個	161,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S02116	両フランジ短管					
	両フランジ短管					
	φ75　L=200mm　2.0MPa,,		本	9,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品					
	フランジ接合部品					
	ボルト・ナット・パッキン φ75 1.96MPa(RF),,		組	14,620		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S02116	両フランジ短管					
	両フランジ短管					
	φ75　L=500mm　2.0MPa,,		本	14,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２） （第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,		巻	8,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ ブルーシート					
	ブルーシート 3.6m×5.4m #2000 2kg,,		㎡	42		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ H形鋼					
	H形鋼 200×200×8×12,,		ton	123,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ ワイヤーロープ					
	ワイヤーロープ φ8,,		m	240		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ ワイヤーロープ					
	ワイヤーロープ φ12,,		m	372		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ ワイヤーロープ					
	ワイヤーロープ φ14,,		m	455		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 汚泥		m3	25,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		ton	1,500		歩A・単A
S05801	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	318		歩A・単A
S07001	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ ,区分Ⅰ,なし,なし		m3	6,886		歩A・単A
S07001	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分 Ⅰ,なし,なし		m3	7,742		歩A・単A
S07021	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管		m	4,639		歩A・単A
S07021	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管		m	2,389		歩A・単A
S07021	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管		m	3,037		歩A・単A
S07051	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし		本	8,618		歩A・単A
S07052	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,T形,200×5.3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし		本	75,245		歩A・単A
S07052	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,K形,200×5.3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし		本	83,307		歩A・単A
S07052	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,T形,200×5.3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし		本	9,479		歩A・単A
S07052	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,K形,200×5.3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし		本	12,551		歩A・単A
S07052	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,T形,200×5.3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし		本	75,245		歩A・単A
S07052	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,K形,200×5.3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし		本	12,551		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管)					
	200㎜		箇所	4,925		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,100㎜		基	7,703		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付					
	75㎜,急排空気弁,あり		基	19,244		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,80,1,なし		㎡	1,165		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	敷設～撤去		㎡	257		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	敷設～撤去		㎡	90		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	9,640		歩A・単A
	込･取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	軟岩,片切掘削,-,-,-,-,無し,無し		m3	3,023		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	287.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満		m3	353.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,029		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,965		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.2k		m3	747.3		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,9.5km以下		m3	1,951		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	870.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,有り,軟岩I､軟岩II､中硬岩､硬岩,		㎡	3,125		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,927		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	187.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	549.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,298		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	33,010		歩A・単A
	%					
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	33,330		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	28,620		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	8,110		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,,なし		㎡	118.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 180mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	245.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm		㎡	618.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	24,430		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,426		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,598		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	548		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,155		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,155		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工		人	22,050		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,		m3	2,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径200　　長5.0m,,		本	65,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　　長5.0m,,		本	65,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊ ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋 2種　300　L=500mm,,		枚	3,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊ 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=1000mm　φ32　SUS304製,,		本	63,840		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊ 水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号　φ250　農水マーク入り,,		枚	24,360		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊ 水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,		組	1,090		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　上部壁 RB25 H=150mm,,		個	10,050		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=150mm,,		個	5,770		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=200mm,,		個	7,060		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=300mm,,		個	9,260		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　下部壁 RB25 H=300mm,,		個	10,990		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,		個	13,130		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊ 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=700mm φ32 SUS304製,,		本	63,840		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊ 鋳鉄製マンホールふた（下水道用）					
	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） JSWAS G4 φ600 T-25,,		組	71,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール斜壁 600×1,200×600,,		個	65,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,200,,		個	87,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール底版　h=150mm,,		個	43,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊ マンホール用足掛け金物					
	マンホール用足掛け金物 300×φ19 合成樹脂皮膜,,		個	2,490		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊ 鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×900,,		個	66,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径100　　長4.0m,,		本	26,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄異形管					
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管　φ100　90°2.0MPa,,		本	19,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊ フランジ接合部品					
	フランジ接合部品 ボルト･ナット･パッキン φ100 2.0MPa,,		組	6,490		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ200 RR 45°ベンド,,		個	44,444		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ125 RR 45°ベンド,,		個	19,399		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊					
S02116	水道用角形鉄蓋					
	水道用角形鉄蓋 角形鉄蓋　450×350　農水マーク入り,,		個	74,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S02116	水道用角形鉄蓋接合部品					
	水道用角形鉄蓋接合部品 角形 ボルト・ナット,,		組	1,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S02116	コンクリートC壁					
	コンクリートC壁 空気弁室C10　H=100mm,,		個	5,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S02116	コンクリートC壁					
	コンクリートC壁 空気弁室C15　H=150mm,,		個	6,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S02116	コンクリートC壁					
	コンクリートC壁 空気弁室D20　H=200mm,,		個	9,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S02116	コンクリートC底版					
	コンクリートC底版 スラブC　H=75mm,,		個	9,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP　RR 径40　長4.0m,,		本	2,370		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP　RR 径30　長4.0m,,		本	1,650		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
S02116	水道用ポリエチレン二層管					
	水道用ポリエチレン二層管 PE 径20,,		m	155		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付Vφ40×90°　ベンド,,		個	6,666		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付オネジ付ソケットφ40,,		個	3,470		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付オネジ付ソケットφ30,,		個	2,720		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 埋設ゲートバルブφ40,,		基	39,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 埋設ゲートバルブφ30,,		基	31,940		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 埋設ゲートバルブφ20,,		基	14,230		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI・TSバルブソケットφ30,,		個	211		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付異径チーズHIVP40×Pφ20,,		個	3,780		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付異径チーズVφ40×30,,		個	8,120		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付Vφ40×45°　ベンド,,		個	6,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用					
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用 サドル分水栓Vφ40×20,,		個	8,888		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
S02116	水道用ポリエチレン管継手					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水道用ポリエチレン管継手 SKX離脱防止付ソケットPφ20,,		個	2,310		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管継手					
	水道用ポリエチレン管継手 SKX離脱防止付Pφ20×90°　エルボ,,		個	2,710		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管継手					
	水道用ポリエチレン管継手 SKX離脱防止付オネジ付ソケットPφ20,,		個	3,333		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管継手					
	水道用ポリエチレン管継手 甲型止水栓φ20,,		個	3,333		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管継手					
	水道用ポリエチレン管継手 SKX異径ソケット　PEφ20×VPφ13,,		個	3,333		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊ ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,		枚	3,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊ 水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋１号　φ250　簡易防水型　宇佐市マーク入,,		枚	36,490		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版　H=60mm,,		個	3,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊ 砂					
	砂 SG材相当,,		m3	5,300		歩A・単A
S02124	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊ 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	25,410		歩A・単A
S05801	＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	318		歩A・単A
S07001	＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,なし,		m3	3,747		歩A・単A
	なし					
S07001	＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊ パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,なし		m3	4,604		歩A・単A
S07051	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 直管,K形,100mm,3種,あり,なし		本	11,228		歩A・単A
S07051	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし		本	8,618		歩A・単A
S07052	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,T形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,なし		本	9,479		歩A・単A
S07052	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,なし		本	17,441		歩A・単A
S07062	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊ 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 100mm		箇所	4,150		歩A・単A
S07091	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊ 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm		基	34,762		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日	42,645		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級,		時間	5,673		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊ 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t,		時間	4,974		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 191号　＊＊＊ 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]					
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] ,600～800kg級,交替制補正対象外		日	12,053		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊ 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t,,交替制補正対象外		時間	3,651		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊ 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)]					
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 質量330kg,,交替制補正対象外		時間	782		歩A・単A
S16002	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊ 大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]					
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 2000kg級,,交替制補正対象外		時間	4,070		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,029		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	287.1		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,5.5km以下		m3	1,301		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,067		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下		m3	747.3		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m3	1,121		歩A・単A
SA0301	＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m²	1,298		歩A・単A
SA0311	＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,330		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m²	7,321		歩A・単A
SA0831	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊ SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し,-,,なし		m²	118.9		歩A・単A
SA0832	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊ SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		m²	743.3		歩A・単A
SA0834	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊ SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,150mm		m²	805.3		歩A・単A
SA0834	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊ SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,5mm,150mm		m²	805.3		歩A・単A
SA0834	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊ SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材,瀝青安定処理材（25）,1.4m未満1層仕上厚50mm以下,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,PK-3（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ）,-,,5mm,150mm		m²	1,154		歩A・単A
SA0843	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊ SP 表層（車道・路肩部）					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ		㎡	1,862		歩A・単A
	ｺﾝ(13)					
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	24,430		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00007	レジン製マンホール設置					
	4号排泥工		式	384,047		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00009	空気弁設置					
	７号空気弁		箇所	605,753		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00011	レジン製マンホール設置					
	5号排泥工		式	355,889		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00012	レジン製マンホール設置					
	6号排泥工		式	439,952		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00021	空気弁設置					
	８号空気弁		箇所	610,453		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00022	空気弁設置					
	９号空気弁		箇所	605,753		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00028	４号排泥桝工設置					
	組み立てマンホール　保護コンクリート		箇所	406,400		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00029	５号排泥桝工設置					
	組み立てマンホール　保護コンクリート		箇所	334,362		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00030	６号排泥桝工設置					
	組み立てマンホール　保護コンクリート		箇所	405,742		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00031	硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力)					
	HIVPφ40　RR管4.0m　片受直管		m	1,305		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00033	硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力)					
	HIVPφ30　RR管4.0m　片受直管		m	1,126		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00049	レジン製マンホール設置					
	４号排泥工 変更		式	152,169		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00050	レジン製マンホール設置					
	５号排泥工 変更		式	142,721		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00055	４号排泥桝工設置　変更					
	組み立てマンホール　保護コンクリート		箇所	310,040		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00056	５号排泥桝工設置　変更					
	組み立てマンホール　保護コンクリート		箇所	287,150		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00057	空気弁設置					
	７号空気弁　変更		箇所	350,680		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00058	制水弁設置					
	No.0　制水弁工 φ50mm 0.74MPa		箇所	97,899		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊					
T00059	試掘調査					
			式	169,420		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊					
T00060	床堀					
	軟岩(大型ﾌﾞﾚｰｶ使用)		m3	2,186		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00097	ポリエチレン管継手工					
	φ20		箇所	1,773		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00259	ポリエチレン管布設					
	φ20		m	535		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合　計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
	合　計				15,976	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,598	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01075	管水路基礎岩盤整形工（基面）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	管水路基礎岩盤整形工（基面） 岩			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)岩質区分	岩		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.800	人	27,090	102,942	
R01002	特殊作業員	6.100	人	22,155	135,146	
R01003	普通作業員	6.600	人	18,795	124,047	
Y00004	諸雑費	0.080		362,135	28,971	
	合　計				391,106	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		3,911	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				27,388	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		548	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	6,970	11,152	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				39,197	算出数量 78.000 m3
	単　価		m3		503	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管　φ200　３種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管　φ200　３種	1.000	本	71,970	71,970	
	合　計				71,970	算出数量 1.000 各単位
	単　価				71,970	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 Ｋ－Ｔ形直管　φ200　３種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96063	ダクタイル鋳鉄管 Ｋ－Ｔ形直管　φ200　３種	1.000	本	71,330	71,330	
	合　計				71,330	算出数量 1.000 各単位
	単　価				71,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形曲管　φ200×45°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96404		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96404	ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形曲管　φ200×45°	1.000	本	43,700	43,700	
	合　計				43,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				43,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形曲管　φ200×22°1/2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96405		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96405	ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形曲管　φ200×22°1/2	1.000	本	41,400	41,400	
	合　計				41,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形曲管　φ200×11°1/4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96406	ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形曲管　φ200×11°1/4	1.000	本	55,800	55,800	
	合　計				55,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				55,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 排水Ｔ字管　φ200×φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96512		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96512	ダクタイル鋳鉄異形管 排水Ｔ字管　φ200×φ100	1.000	本	50,300	50,300	
	合　計				50,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形二受Ｔ字管　φ200×φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96407		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96407	ダクタイル鋳鉄異形管 K形二受T字管　φ200×φ100	1.000	本	53,900	53,900	
	合　計				53,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				53,900	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形フランジ付T字管　φ200×φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96060	ダクタイル鋳鉄異形管 K形フランジ付T字管　φ200×φ100	1.000	本	58,000	58,000	
	合　計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				58,000	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管　φ200×φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96513		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96513	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管　φ200×φ75	1.000	本	55,300	55,300	
	合　計				55,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				55,300	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 継輪　φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96067	ダクタイル鋳鉄異形管 継輪　φ200	1.000	個	29,100	29,100	
	合　計				29,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				29,100	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種　300　L=500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96473		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96473	ベンチフリューム蓋 2種　300　L=500㎜	1.000	枚	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	L=1900㎜　φ32　SUS304製,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96092		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96092	仕切弁用開栓継足棒					
	L=1900㎜　φ32　SUS304製	1.000	本	267,400	267,400	
						算出数量
	合　計				267,400	1.000 各単位
	単　価				267,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用円形鉄蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	水道用円形鉄蓋			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JWWA B 132 円形鉄蓋１号　φ250　農水マーク入り,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96474		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96474	水道用円形鉄蓋					
	JWWA B 132 円形鉄蓋１号　φ250　農水マーク入り	1.000	枚	24,360	24,360	
						算出数量
	合　計				24,360	1.000 各単位
	単　価				24,360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	円形1号 ボルト・ナット,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96054		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96054	水道用円形鉄蓋接合部品					
	円形1号 ボルト・ナット	1.000	組	1,090	1,090	
						算出数量
	合　計				1,090	1.000 各単位
	単　価				1,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	円形用１号　　上部壁 RB25 H=150㎜,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96073		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96073	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	円形用１号　　上部壁 RB25 H=150㎜	1.000	個	10,050	10,050	
						算出数量
	合　計				10,050	1.000 各単位
	単　価				10,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	円形用１号　　中部壁 RB25 H=150㎜,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96476		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96476	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	円形用１号　　中部壁 RB25 H=150㎜	1.000	個	5,770	5,770	
						算出数量
	合　計				5,770	1.000 各単位
	単　価				5,770	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　中部壁 RB25 H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96074	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　中部壁 RB25 H=200mm	1.000	個	7,060	7,060	
	合　計				7,060	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　中部壁 RB25 H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96075	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　中部壁 RB25 H=300mm	1.000	個	9,260	9,260	
	合　計				9,260	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　下部壁 RB25 H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96079	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　下部壁 RB25 H=300mm	1.000	個	10,990	10,990	
	合　計				10,990	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm	1.000	個	13,130	13,130	
	合　計				13,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=1400mm　φ32　SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96096	仕切弁用開栓継足棒 L=1400mm　φ32　SUS304製	1.000	本	247,400	247,400	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				247,400	1.000 各単位
	単　　価				247,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	L=2400mm　φ32　SUS304製,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96091		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96091	仕切弁用開栓継足棒					
	L=2400mm　φ32　SUS304製	1.000	本	303,400	303,400	
						算出数量
	合　　計				303,400	1.000 各単位
	単　　価				303,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	円形用１号　　中部壁 RB25 H=100mm,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96099		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96099	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	円形用１号　　中部壁 RB25 H=100mm	1.000	個	4,580	4,580	
						算出数量
	合　　計				4,580	1.000 各単位
	単　　価				4,580	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	鋳鉄製マンホールふた（下水道用）		組		1.000 各単位	当たり算出
	鋳鉄製マンホールふた（下水道用）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JSWAS G4 φ600 T-25,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96106	鋳鉄製マンホールふた（下水道用）					
	JSWAS G4 φ600 T-25	1.000	組	71,600	71,600	
						算出数量
	合　　計				71,600	1.000 各単位
	単　　価				71,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JSWAS A-11 2号マンホール斜壁 600×1,200×600,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96108	鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	JSWAS A-11 2号マンホール斜壁 600×1,200×600	1.000	個	65,500	65,500	
						算出数量
	合　　計				65,500	1.000 各単位
	単　　価				65,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×600,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96115		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96115	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×600	1.000	個	46,400	46,400	
	合　計				46,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				46,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96109	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,800	1.000	個	127,000	127,000	
	合　計				127,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				127,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール底版　h=150㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96117	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール底版　h=150㎜	1.000	個	43,000	43,000	
	合　計				43,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				43,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛け金物		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール用足掛け金物 300×φ19 合成樹脂皮膜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96110	マンホール用足掛け金物 300×φ19 合成樹脂皮膜	1.000	個	2,490	2,490	
	合　計				2,490	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,490	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96116	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,500	1.000	個	107,000	107,000	
	合　計				107,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				107,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管１号　φ100　2.0Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96061	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管１号　φ100　2.0Mpa	1.000	本	11,700	11,700	
	合　計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,700	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管２号　φ100　2.0Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96062	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管２号　φ100　2.0Mpa	1.000	本	16,700	16,700	
	合　計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,700	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02116	特殊押輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊押輪 φ１００,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96072	特殊押輪 φ１００	1.000	組	7,060	7,060	
	合　計				7,060	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,060	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管　φ100×90°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96059	ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管　φ100×90°	1.000	本	18,600	18,600	
	合　計				18,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,600	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管　φ100　90°2.0MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96408		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96408	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管　φ100　90°2.0MPa	1.000	本	19,900	19,900	
	合　計				19,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,900	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02116	両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ短管 φ100　L=300mm　2.0MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96412		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96412	両フランジ短管 φ100　L=300mm　2.0MPa	1.000	本	14,600	14,600	
	合　計				14,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管　φ100　45°2.0MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96064	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管　φ100　45°2.0MPa	1.000	本	18,000	18,000	
	合　計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形短管２号　φ100　0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96119	ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ形短管２号　φ100　0.74Mpa	1.000	本	17,100	17,100	
	合　計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ200 RR 90°ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96070	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ200 RR 90°ベンド	1.000	個	48,840	48,840	
	合　計				48,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ200 TS 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96053	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ200 TS 90°エルボ	1.000	個	5,500	5,500	
	合　計				5,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				5,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02116	オリフィスプレート		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	オリフィスプレート φ100×68(5㎜),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96113	オリフィスプレート φ100×68(5㎜)	1.000	個	3,610	3,610	
	合　計				3,610	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,610	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	10kフランジ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	10kフランジ 100A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96114	10kフランジ 100A	1.000	個	3,660	3,660	
	合　計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ125 TS 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96428		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96428	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ125 TS 90°エルボ	1.000	個	2,300	2,300	
	合　計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ150 RR 90°ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96605		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96605	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ150 RR 90°ベンド	1.000	個	26,370	26,370	
	合　計				26,370	算出数量 1.000 各単位
	単　価				26,370	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ150 TS 90°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96118	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ150 TS 90°エルボ	1.000	個	4,100	4,100	
	合　計				4,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄製仕切弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄製仕切弁 φ100 20K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96121	ダクタイル鋳鉄製仕切弁 φ100 20K	1.000	基	88,900	88,900	
	合　計				88,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				88,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm	1.000	枚	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋４号　φ600　農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96069	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋４号　φ600　農水マーク入り	1.000	個	94,150	94,150	
	合　計				94,150	算出数量 1.000 各単位
	単　価				94,150	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形4号 ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96098	水道用円形鉄蓋接合部品 円形4号 ボルト・ナット	1.000	組	1,700	1,700	
	合　計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　　上部壁　H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96100	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　　上部壁　H=200mm	1.000	個	47,400	47,400	
	合　計				47,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				47,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　下部壁　H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96085	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　下部壁　H=200mm	1.000	個	21,000	21,000	
	合　計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　底版 H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96102	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　底版 H=40mm	1.000	個	28,400	28,400	
	合　計				28,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	浅埋設水道用急速空気弁 φ75 1.96MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96093	浅埋設水道用急速空気弁 φ75 1.96MPa フランジ一体型 コック無し FCD製	1.000	基	200,400	200,400	
	合　計				200,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				200,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S02116	ボール式補修弁（レバー式）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 1.96MPa FCD製 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96094	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 1.96MPa FCD製 内外面粉体塗装	1.000	個	161,000	161,000	
	合　計				161,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				161,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ短管 φ75　L=200㎜　2.0MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96058	両フランジ短管 φ75　L=200㎜　2.0MPa	1.000	本	9,600	9,600	
	合　計				9,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.96MPa(RF),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96095	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.96MPa(RF)	1.000	組	14,620	14,620	
	合　計				14,620	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S02116	両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両フランジ短管 φ75　L=500㎜　2.0MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96409		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96409	両フランジ短管 φ75　L=500㎜　2.0MPa	1.000	本	14,300	14,300	
	合　計				14,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻	8,000	8,000	
	合　計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S02116	ブルーシート		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ブルーシート 3.6m×5.4m　＃2000　2kg,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96122	ブルーシート 3.6m×5.4m　＃2000　2kg	1.000	㎡	42.40	42	
	合　計				42	算出数量 1.000 各単位
	単　価				42	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 200×200×8×12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96801	H形鋼 200×200×8×12	1.000	ton	123,000	123,000	
	合　計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				123,000	
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
S02116	ワイヤーロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ φ8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96804		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96804	ワイヤーロープ φ8	1.000	m	240	240	
	合　計				240	算出数量 1.000 各単位
	単　価				240	
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
S02116	ワイヤーロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ φ12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96805		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96805	ワイヤーロープ φ12	1.000	m	372	372	
	合　計				372	算出数量 1.000 各単位
	単　価				372	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S02116	ワイヤーロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ φ14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96120	ワイヤーロープ φ14	1.000	m	455	455	
	合　計				455	算出数量 1.000 各単位
	単　価				455	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96001 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	建設廃材 汚泥	1.000	m3	25,000	25,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　計				25,000	1.000 各単位
	単　価				25,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルトコンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96026		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	ton	1,500	1,500	
						算出数量
	合　計				1,500	1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
						歩Ａ
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無					
	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
						算出数量
	合　計				318	1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
						歩Ａ
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,なし			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砕石･礫質土･粘性土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	4)締固め機械	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシャラン					
	RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,600	31,200	
R01001	土木一般世話役					
		0.290	人	27,090	7,856	
R01003	普通作業員					
		1.090	人	18,795	20,487	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	22,155	4,431	
Y00004	諸雑費					
	12%	0.120		4,431	532	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]					
	山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	10,100	1,414	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	25,410	2,287	
						算出数量
	合　計				68,858	10.000 m3
	単　価		m3		6,886	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石･礫質土･粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,山積0.45m3(平積0.35m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石･礫質土･粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.45m3(平積0.35m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,600	31,200	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	27,090	9,752	
R01003	普通作業員	1.260	人	18,795	23,682	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,533	904	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.140	日	10,100	1,414	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,410	2,287	
	合　計				77,423	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		7,742	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05139	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径200　長5.0m	1.950	本	18,100	35,295	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		35,295	706	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	27,090	2,709	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,155	3,545	
R01003	普通作業員	0.220	人	18,795	4,135	
	合　計				46,390	算出数量 10.000 m
	単　価		m		4,639	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,125mm,RR管,5.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 125mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05137	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径125　長5.0m	1.950	本	7,540	14,703	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		14,703	294	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,090	2,438	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
	合　計				23,886	算出数量 10.000 m

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		2,389	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05138	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径150　長5.0m	1.950	本	10,800	21,060	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		21,060	421	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,090	2,438	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
	合　計				30,370	算出数量 10.000 m
	単　価		m		3,037	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	100mm 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1.260	人	22,155	27,915	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,795	58,265	
	合　計				86,180	算出数量 10.000 本
	単　価		本		8,618	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,Ｔ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 Ｔ形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ	200×5 Ｔ・ＡＬＷ 形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	3･4･DA種 3種				
	7)機械区分 8)短管･異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	なし なし				
	11)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03216	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング Ｔ形 3種管　径200　長5.0m	1.000	本	65,700	65,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		65,700	66	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,090	542	
R01002	特殊作業員	0.100	人	22,155	2,216	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,795	2,443	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.090	日	18,400	1,656	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.800	L	155	589	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	25,410	2,033	
	合　計				75,245	算出数量 1.000 本
	単　価		本		75,245	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,Ｋ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 Ｋ形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(㎜×m) 4)管形グループ	200×5 Ｋ 形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	DB･DC･DD種 3種				
	7)機械区分 8)短管･異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	なし なし				
	11)長期割引単価区分（貸料機械）	なし				
P03067	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング Ｋ形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本	65,800	65,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		65,800	66	
P03516	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 Ｋ形押輪ボルト・ゴム輪　径200	1.000	組	4,890	4,890	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.140	人	22,155	3,102	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	155	667	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,410	2,287	
	合　計				83,307	算出数量 1.000 本
	単　価		本		83,307	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,Ｔ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 Ｔ形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(㎜×m) 4)管形グループ	200×5 Ｔ・ＡＬＷ 形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	DB･DC･DD種 3種				
	7)機械区分 8)短管･異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	あり あり				
	11)長期割引単価区分（貸料機械）	なし				
P03216	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング Ｔ形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,090	542	
R01002	特殊作業員	0.100	人	22,155	2,216	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,795	2,443	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.090	日	18,400	1,656	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.800	L	155	589	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	25,410	2,033	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				9,479	1.000 本
	単　　価		本		9,479	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ	200×5 K 形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	DB･DC･DD種 3種				
	7)機械区分 8)短管･異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	あり あり				
	11)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03067	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03516	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.140	人	22,155	3,102	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	155	667	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,410	2,287	
						算出数量
	合　　計				12,551	1.000 本
	単　　価		本		12,551	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,T形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 T形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ	200×5 T・ＡLW 形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	DB･DC･DD種 3種				
	7)機械区分 8)短管･異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	なし なし				
	11)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03216	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本	65,700	65,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		65,700	66	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,090	542	
R01002	特殊作業員	0.100	人	22,155	2,216	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,795	2,443	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.090	日	18,400	1,656	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.800	L	155	589	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	25,410	2,033	
						算出数量
	合　　計				75,245	1.000 本
	単　　価		本		75,245	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,Ｋ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 Ｋ形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(㎜×m) 4)管形グループ	200×5 Ｋ 形				
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	3･4･DA種 3種				
	7)機械区分 8)短管･異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	あり あり				
	11)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.140	人	22,155	3,102	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	155	667	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,410	2,287	
	合　計				12,551	算出数量 1.000 本
	単　価		本		12,551	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	管切断(DCIP管) 200㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(㎜)	200㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.070	人	22,155	1,551	
R01003	普通作業員	0.080	人	18,795	1,504	
Y00004	諸雑費	0.190		4,139	786	
	合　計				4,925	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		4,925	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	0円 100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,795	2,631	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				7,703	算出数量 1.000 基
	単　価		基		7,703	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	空気弁人力据付 75㎜,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(㎜) 2)種別区分	75㎜ 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09310	水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装） 7.5K 径75 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径75×150㎜)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	27,090	5,147	
R01002	特殊作業員	0.280	人	22,155	6,203	
R01003	普通作業員	0.420	人	18,795	7,894	
	合　計				19,244	算出数量 1.000 基
	単　価		基		19,244	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,80,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 80		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	740	740,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,410	73,689	
	合　計				1,164,824	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		1,165	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,795	9,022	
	合　計				25,662	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		257	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	0	0	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,795	9,022	
	合　計				9,022	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		90	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込･取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込･取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積込み･取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		9,640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,片切掘削,-,-,-,-,無し,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	軟岩 片切掘削				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	無し 無し				
	単　価		m3		3,023	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		287.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊･玉石,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	岩塊･玉石 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		353.2	
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,029	
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,965	
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,0.2km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
	単　価		m3		747.3	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	軟岩 無し				
	5)運搬距離	9.5km以下				
	単　価		m3		1,951	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		870.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,有り,軟岩Ⅰ､軟岩Ⅱ､中硬岩､硬岩,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	有り 軟岩Ⅰ､軟岩Ⅱ､中硬岩､硬岩				
	単　価		㎡		3,125	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単　価		m3		4,927	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾟｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		187.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		549.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,298	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		㎥		28,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		8,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎡		118.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 180㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	180㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
J96001	再生クラッシャラン（流用材） RC-40 40～0㎜		㎥			材変
	単　価		㎡		245.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0㎜,100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100㎜ 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		618.9	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量	据付 2000Kg/基以下				
	3)基礎砕石	無しまたは円形断面以外				
	単　価		基		24,430	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合　計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,426	
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
	合　計				15,976	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,598	
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				27,388	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		548	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				22,155	算出数量 1.000 人
	単　価				22,155	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				22,155	算出数量 1.000 人
	単　価				22,155	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,050	22,050	
	合　計				22,050	算出数量 1.000 人
	単　価				22,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径200　　長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03216	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本	65,700	65,700	
	合　計				65,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　　長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03067	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本	65,800	65,800	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				65,800	1.000 各単位
	単　　価				65,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種　300　L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96473		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96473	ベンチフリューム蓋 2種　300　L=500mm	1.000	枚	3,500	3,500	
						算出数量
	合　　計				3,500	1.000 各単位
	単　　価				3,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=1000mm　φ32　SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	仕切弁用開栓継足棒 L=1000mm　φ32　SUS304製	1.000	本	63,840	63,840	
						算出数量
	合　　計				63,840	1.000 各単位
	単　　価				63,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用円形鉄蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号　φ250　農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96474		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96474	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号　φ250　農水マーク入り	1.000	枚	24,360	24,360	
						算出数量
	合　　計				24,360	1.000 各単位
	単　　価				24,360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 130号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット	1.000	組	1,090	1,090	
						算出数量
	合　　計				1,090	1.000 各単位
	単　　価				1,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 131号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　上部壁 RB25 H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96073	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　上部壁 RB25 H=150mm	1.000	個	10,050	10,050	
	合　計				10,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 132号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96476		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96476	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=150mm	1.000	個	5,770	5,770	
	合　計				5,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,770	
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96074	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=200mm	1.000	個	7,060	7,060	
	合　計				7,060	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96075	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=300mm	1.000	個	9,260	9,260	
	合　計				9,260	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　下部壁 RB25 H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96079	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　下部壁 RB25 H=300mm	1.000	個	10,990	10,990	
	合　計				10,990	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm	1.000	個	13,130	13,130	
	合　計				13,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=700mm φ32 SUS304製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96078	仕切弁用開栓継足棒 L=700mm φ32 SUS304製	1.000	本	63,840	63,840	
	合　計				63,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
S02116	鋳鉄製マンホールふた（下水道用）		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） JSWAS G4 φ600 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96106	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） JSWAS G4 φ600 T-25	1.000	組	71,600	71,600	
	合　計				71,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				71,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール斜壁 600×1,200×600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96108	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール斜壁 600×1,200×600	1.000	個	65,500	65,500	
	合　計				65,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,200	1.000	個	87,000	87,000	
	合　計				87,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール底版　h=150㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96117	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール底版　h=150㎜	1.000	個	43,000	43,000	
	合　　計				43,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				43,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛け金物		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール用足掛け金物 300×φ19 合成樹脂皮膜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96110	マンホール用足掛け金物 300×φ19 合成樹脂皮膜	1.000	個	2,490	2,490	
	合　　計				2,490	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,490	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96123	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×900	1.000	個	66,600	66,600	
	合　　計				66,600	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				66,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径100　　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03065	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径100　　長4.0m	1.000	本	26,600	26,600	
	合　　計				26,600	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				26,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管　φ100　90°2.0MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96408		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96408	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管　φ100　90°2.0MPa	1.000	本	19,900	19,900	
	合　　計				19,900	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				19,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト･ナット･パッキン φ100 2.0MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	フランジ接合部品 ボルト･ナット･パッキン φ100 2.0MPa	1.000	組	6,490	6,490	
	合　計				6,490	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,490	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ200 RR 45°ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96361		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96361	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ200 RR 45°ベンド	1.000	個	44,444	44,444	
	合　計				44,444	算出数量 1.000 各単位
	単　価				44,444	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ125 RR 45°ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96362		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96362	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ125 RR 45°ベンド	1.000	個	19,399	19,399	
	合　計				19,399	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,399	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S02116	水道用角形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用角形鉄蓋 角形鉄蓋　450×350　農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96205	水道用角形鉄蓋 角形鉄蓋　450×350　農水マーク入り	1.000	個	74,600	74,600	
	合　計				74,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				74,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
S02116	水道用角形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用角形鉄蓋接合部品 角形 ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96206	水道用角形鉄蓋接合部品 角形 ボルト・ナット	1.000	組	1,700	1,700	
	合　計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,700	
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S02116	コンクリートC壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートC壁 空気弁室C10　H=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96421		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96421	コンクリートC壁 空気弁室C10　H=100mm	1.000	個	5,200	5,200	
	合　計				5,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,200	
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S02116	コンクリートC壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートC壁 空気弁室C15　H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96422		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96422	コンクリートC壁 空気弁室C15　H=150mm	1.000	個	6,900	6,900	
	合　計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,900	
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S02116	コンクリートC壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートC壁 空気弁室D20　H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96423		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96423	コンクリートC壁 空気弁室D20　H=200mm	1.000	個	9,600	9,600	
	合　計				9,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,600	
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S02116	コンクリートC底版		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートC底版 スラブC　H=75mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96424		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96424	コンクリートC底版 スラブC　H=75mm	1.000	個	9,600	9,600	
	合　計				9,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,600	
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP　RR 径40　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP　RR 径40　長4.0m	1.000	本	2,370	2,370	
	合　計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,370	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP　RR 径30　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96202		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP　RR 径30　長4.0m	1.000	本	1,650	1,650	
	合　計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,650	
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S02116	水道用ポリエチレン二層管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ポリエチレン二層管 PE 径20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96207	水道用ポリエチレン二層管 PE 径20	1.000	m	155	155	
	合　計				155	算出数量 1.000 各単位
	単　価				155	
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付Vφ40×90°　ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96229		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96229	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付Vφ40×90°　ベンド	1.000	個	6,666	6,666	
	合　計				6,666	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,666	
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付オネジ付ソケットφ40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96217		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96217	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付オネジ付ソケットφ40	1.000	個	3,470	3,470	
	合　計				3,470	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	SKX離脱防止付オネジ付ソケットφ30,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96216		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96216	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	SKX離脱防止付オネジ付ソケットφ30	1.000	個	2,720	2,720	
						算出数量
	合　計				2,720	1.000 各単位
	単　価				2,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手		基		1.000 各単位	当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	埋設ゲートバルブφ40,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96224		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96224	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	埋設ゲートバルブφ40	1.000	基	39,000	39,000	
						算出数量
	合　計				39,000	1.000 各単位
	単　価				39,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手		基		1.000 各単位	当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	埋設ゲートバルブφ30,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96223		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96223	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	埋設ゲートバルブφ30	1.000	基	31,940	31,940	
						算出数量
	合　計				31,940	1.000 各単位
	単　価				31,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手		基		1.000 各単位	当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	埋設ゲートバルブφ20,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96222		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96222	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	埋設ゲートバルブφ20	1.000	基	14,230	14,230	
						算出数量
	合　計				14,230	1.000 各単位
	単　価				14,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	HI・TSバルブソケットφ30,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96212		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96212	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	HI・TSバルブソケットφ30	1.000	個	211	211	
						算出数量
	合　計				211	1.000 各単位
	単　価				211	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付異径チーズHIVP40×Pφ20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96220		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96220	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付異径チーズHIVP40×Pφ20	1.000	個	3,780	3,780	
	合　計				3,780	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,780	
	＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付異径チーズＶφ40×30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96221	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付異径チーズＶφ40×30	1.000	個	8,120	8,120	
	合　計				8,120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付Ｖφ40×45°　ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96214	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付Ｖφ40×45°　ベンド	1.000	個	6,700	6,700	
	合　計				6,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用 サドル分水栓Ｖφ40×20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96230	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用 サドル分水栓Ｖφ40×20	1.000	個	8,888	8,888	
	合　計				8,888	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,888	
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
S02116	水道用ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ポリエチレン管継手 SKX離脱防止付ソケットPφ20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96218		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96218	水道用ポリエチレン管継手 SKX離脱防止付ソケットPφ20	1.000	個	2,310	2,310	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				2,310	1.000 各単位
	単　　価				2,310	
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ポリエチレン管継手 SKX離脱防止付Pφ20×90°　エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96213		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96213	水道用ポリエチレン管継手 SKX離脱防止付Pφ20×90°　エルボ	1.000	個	2,710	2,710	
						算出数量
	合　　計				2,710	1.000 各単位
	単　　価				2,710	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ポリエチレン管継手 SKX離脱防止付オネジ付ソケットPφ20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96231		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96231	水道用ポリエチレン管継手 SKX離脱防止付オネジ付ソケットPφ20	1.000	個	3,333	3,333	
						算出数量
	合　　計				3,333	1.000 各単位
	単　　価				3,333	
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ポリエチレン管継手 甲型止水栓φ20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96232	水道用ポリエチレン管継手 甲型止水栓φ20	1.000	個	3,333	3,333	
						算出数量
	合　　計				3,333	1.000 各単位
	単　　価				3,333	
	＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ポリエチレン管継手 SKX異径ソケット　PEφ20×VPφ13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96233		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96233	水道用ポリエチレン管継手 SKX異径ソケット　PEφ20×VPφ13	1.000	個	3,333	3,333	
						算出数量
	合　　計				3,333	1.000 各単位
	単　　価				3,333	
	＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500㎜	1.000	枚	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋１号　φ250　簡易防水型　宇佐市マーク入,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96227		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96227	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋１号　φ250　簡易防水型　宇佐市マーク入	1.000	枚	36,490	36,490	
	合　計				36,490	算出数量 1.000 各単位
	単　価				36,490	
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版　H=60㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96228		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96228	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版　H=60㎜	1.000	個	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
S02116	砂		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	砂 SG材相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	砂 SG材相当	1.000	m3	5,300	5,300	
	合　計				5,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				25,410	算出数量 1.000 人
	単　価		人		25,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ⅰ,なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,090	6,773	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,795	17,291	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,431	532	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,410	4,828	
	合　計				37,469	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,747	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,090	8,669	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,795	20,487	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,533	904	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,410	4,828	
	合　計				46,035	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		4,604	
	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 直管,K形,100㎜,3種,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(㎜) 4)管種区分	100㎜ 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 あり				
	7)単価０円区分(接合部品)	なし				
P03065	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径100　　長4.0m	10.000	本	0	0	
P03514	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径100	10.000	組	2,610	26,100	
R01002	特殊作業員	1.260	人	22,155	27,915	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,795	58,265	
	合　計				112,280	算出数量 10.000 本
	単　価		本		11,228	
	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊					
S07051	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100㎜,3種,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(㎜) 4)管種区分	100㎜ 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	0円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	0	0	
R01002	特殊作業員	1.260	人	22,155	27,915	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,795	58,265	
	合　計				86,180	算出数量 10.000 本
	単　価		本		8,618	
	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,Ｔ形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 Ｔ形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(㎜×m) 4)管形グループ	200×5 Ｔ・ＡＬＷ 形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	3･4･DA種 3種				
	7)機械区分 8)短管･異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	あり なし				
	11)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03216	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,090	542	
R01002	特殊作業員	0.100	人	22,155	2,216	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,795	2,443	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.090	日	18,400	1,656	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.800	L	155	589	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	25,410	2,033	
	合　計				9,479	算出数量 1.000 本
	単　価		本		9,479	
	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,K形,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ	200×5 K 形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	DB･DC･DD種 3種				
	7)機械区分 8)短管･異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	あり なし				
	11)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03067	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径200　　長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03516	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	1.000	組	4,890	4,890	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.140	人	22,155	3,102	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	155	667	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,410	2,287	
	合　計				17,441	算出数量 1.000 本
	単　価		本		17,441	
	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	27,090	813	
R01002	特殊作業員	0.060	人	22,155	1,329	
R01003	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	
Y00004	諸雑費	0.200		3,458	692	
	合　計				4,150	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		4,150	
	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,50㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	28,100円 50㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	28,100	28,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.150	人	22,155	3,323	
R01003	普通作業員	0.120	人	18,795	2,255	
	合　計				34,762	算出数量 1.000 基
	単　価		基		34,762	
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02031 M02031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正(1.10) 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02031	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	日	11,500	11,500	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	37.000	L	155	5,735	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				42,645	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		42,645	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03001 M03001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択 普通				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通･D) 積載重量　2t積級				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	1.000	時間	1,020	1,020	
W14001	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　　２.０ｔ積	1.000	時間	58	58	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.500	L	155	543	
R01022	運転手（一般）	0.170	人	23,835	4,052	
	合　計				5,673	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		各単位		5,673	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
S16001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M14181 M14181		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.1時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.50 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	ｶﾞｿﾘﾝ 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M14181	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t	1.000	時間	407	407	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	0.800	Ｌ	170	136	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
	合　計				4,974	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		4,974	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
S16002	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] ,600～800kg級,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M12224 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.86		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12224	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 600～800kg級	1.860	供用日	6,480	12,053	
	合　計				12,053	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		12,053	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t,,交替制補正対			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M96002 運転１時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.0 1.78				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M96002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t	1.000	時間	3,000	3,000	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	Ｌ	155	651	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				3,651	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		3,651	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊					
S16002	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 質量330kg,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M14405 運転１時間当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 ｶﾞｿﾘﾝ				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M14405	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 質量330kg	1.000	時間	561	561	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	1.300	Ｌ	170	221	
	合　　計				782	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		782	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊					
S16002	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 2000kg級,,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M12226 運転１時間当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.86		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料のみ 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12226	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 2000kg級	1.000	時間	4,070	4,070	
	合　　計				4,070	算出数量 1.000 各単位
	単　　価		各単位		4,070	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3		1,029	
	＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　　価		m3		287.1	
	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),軟岩,無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	軟岩 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単　　価		m3		1,301	
	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,5.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単　　価		m3		1,067	
	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,0.2km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.2km以下				
	単　　価		m3		747.3	
	＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,1.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単　　価		m3		1,121	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0㎜			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5㎝を超え12.5㎝以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜				
	単　価		㎡		1,298	
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊					
SA0831	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	3)補足材料 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎡		118.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		743.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0㎜,150㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150㎜ 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		805.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,5㎜,150㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 5㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150㎜ 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		805.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材,瀝青安定処理材（25）,1.4㎜未満1層仕上厚50㎜以			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	下,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,PK-3（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ）,-,,5㎜,150㎜			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	瀝青安定処理材 1.4㎜未満1層仕上厚50㎜以下				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	あり なし				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	- ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚	5㎜ 150㎜				
	10)瀝青材区分Ⅱ 11)材料区分Ⅱ	PK-3（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ） 瀝青安定処理材（25）				
	単　価		㎡		1,154	
	＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,862	
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量	据付 2000Kg/基以下				
	3)基礎砕石	無しまたは円形断面以外				
	単　価		基		24,430	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J96001	再生クラッシャラン（流用材） RC-40 40～0mm		m3	0		
M96002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t		時間	3,000		
P96001	建設廃材 汚泥		m3	25,000		
P96015	砂 SG材相当		m3	5,300		
P96021	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ100 2.0MPa		組	6,490		
P96026	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		ton	1,500		
P96049	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm		個	13,130		
P96051	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm		枚	3,500		
P96053	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ200 TS 90°エルボ		個	5,500		
P96054	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット		組	1,090		
P96057	ダクタイル鋳鉄管 T-K形直管　φ200　３種		本	71,970		
P96058	両フランジ短管 φ75　L=200mm　2.0MPa		本	9,600		
P96059	ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管　φ100×90°		本	18,600		
P96060	ダクタイル鋳鉄異形管 K形フランジ付T字管　φ200×φ100		本	58,000		
P96061	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管１号　φ100　2.0Mpa		本	11,700		
P96062	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管２号　φ100　2.0Mpa		本	16,700		
P96063	ダクタイル鋳鉄管 Ｋ－Ｔ形直管　φ200　３種		本	71,330		
P96064	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管　φ100　45°2.0MPa		本	18,000		
P96067	ダクタイル鋳鉄異形管 継輪　φ200		個	29,100		
P96069	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋４号　φ600　農水マーク入り		個	94,150		
P96070	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ200 RR 90°ベンド		個	48,840		
P96071	仕切弁用開栓継足棒 L=1000mm　φ32　SUS304製		本	63,840		
P96072	特殊押輪 φ１００		組	7,060		
P96073	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　上部壁 RB25 H=150mm		個	10,050		
P96074	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=200mm		個	7,060		
P96075	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=300mm		個	9,260		
P96078	仕切弁用開栓継足棒 L=700mm φ32 SUS304製		本	63,840		
P96079	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　下部壁 RB25 H=300mm		個	10,990		
P96085	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　下部壁　H=200mm		個	21,000		
P96091	仕切弁用開栓継足棒 L=2400mm　φ32　SUS304製		本	303,400		
P96092	仕切弁用開栓継足棒 L=1900mm　φ32　SUS304製		本	267,400		
P96093	浅埋設水道用急速空気弁 φ75 1.96MPa フランジ一体型 コック無し FCD製		基	200,400		
P96094	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 1.96MPa FCD製 内外面粉体塗装		個	161,000		
P96095	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.96MPa(RF)		組	14,620		
P96096	仕切弁用開栓継足棒 L=1400mm　φ32　SUS304製		本	247,400		
P96098	水道用円形鉄蓋接合部品 円形4号 ボルト・ナット		組	1,700		
P96099	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=100mm		個	4,580		
P96100	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　　上部壁　H=200mm		個	47,400		
P96102	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　底版 H=40mm		個	28,400		
P96104	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,200		個	87,000		
P96106	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） JSWAS G4 φ600 T-25		組	71,600		
P96108	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール斜壁 600×1,200×600		個	65,500		
P96109	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,800		個	127,000		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96110	マンホール用足掛け金物 300×φ19 合成樹脂皮膜		個	2,490		
P96113	オリフィスプレート φ100×68(5㎜)		個	3,610		
P96114	10kフランジ 100A		個	3,660		
P96115	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×600		個	46,400		
P96116	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,500		個	107,000		
P96117	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール底版　h=150㎜		個	43,000		
P96118	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ150 TS 90°エルボ		個	4,100		
P96119	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管２号　φ100　0.74Mpa		本	17,100		
P96120	ワイヤーロープ φ14		m	455		
P96121	ダクタイル鋳鉄製仕切弁 φ100 20K		基	88,900		
P96122	ブルーシート 3.6m×5.4m　#2000　2kg		㎡	42.40		
P96123	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×900		個	66,600		
P96201	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP　RR 径40　長4.0m		本	2,370		
P96202	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP　RR 径30　長4.0m		本	1,650		
P96205	水道用角形鉄蓋 角形鉄蓋　450×350　農水マーク入り		個	74,600		
P96206	水道用角形鉄蓋接合部品 角形 ボルト・ナット		組	1,700		
P96207	水道用ポリエチレン二層管 PE 径20		m	155		
P96212	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI・TSバルブソケットφ30		個	211		
P96213	水道用ポリエチレン管継手 SKX離脱防止付Pφ20×90°　エルボ		個	2,710		
P96214	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付Vφ40×45°　ベンド		個	6,700		
P96216	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付オネジ付ソケットφ30		個	2,720		
P96217	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付オネジ付ソケットφ40		個	3,470		
P96218	水道用ポリエチレン管継手 SKX離脱防止付ソケットPφ20		個	2,310		
P96220	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付異径チーズHIVP40×Pφ20		個	3,780		
P96221	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付異径チーズＶφ40×30		個	8,120		
P96222	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 埋設ゲートバルブφ20		基	14,230		
P96223	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 埋設ゲートバルブφ30		基	31,940		
P96224	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 埋設ゲートバルブφ40		基	39,000		
P96227	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋１号　φ250　簡易防水型　宇佐市マーク入		枚	36,490		
P96228	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版　H=60㎜		個	3,500		
P96229	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 SKX離脱防止付Vφ40×90°　ベンド		個	6,666		
P96230	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管用 サドル分水栓Ｖφ40×20		個	8,888		
P96231	水道用ポリエチレン管継手 SKX離脱防止付オネジ付ソケットPφ20		個	3,333		
P96232	水道用ポリエチレン管継手 甲型止水栓φ20		個	3,333		
P96233	水道用ポリエチレン管継手 SKX異径ソケット　PEφ20×VPφ13		個	3,333		
P96361	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ200 RR 45°ベンド		個	44,444		
P96362	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ125 RR 45°ベンド		個	19,399		
P96404	ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管　φ200×45°		本	43,700		
P96405	ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管　φ200×22°1/2		本	41,400		
P96406	ダクタイル鋳鉄異形管 K形曲管　φ200×11°1/4		本	55,800		
P96407	ダクタイル鋳鉄異形管 K形二受T字管　φ200×φ100		本	53,900		
P96408	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ曲管　φ100　90°2.0MPa		本	19,900		
P96409	両フランジ短管 φ75　L=500㎜　2.0MPa		本	14,300		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96412	両フランジ短管 φ100　L=300㎜　2.0MPa		本	14,600		
P96421	コンクリートC壁 空気弁室C10　H=100㎜		個	5,200		
P96422	コンクリートC壁 空気弁室C15　H=150㎜		個	6,900		
P96423	コンクリートC壁 空気弁室D20　H=200㎜		個	9,600		
P96424	コンクリートC底版 スラブC　H=75㎜		個	9,600		
P96428	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ125 TS 90°エルボ		個	2,300		
P96473	ベンチフリューム蓋 2種　300　L=500㎜		枚	3,500		
P96474	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号　φ250　農水マーク入り		枚	24,360		
P96476	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=150㎜		個	5,770		
P96512	ダクタイル鋳鉄異形管 排水T字管　φ200×φ100		本	50,300		
P96513	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付T字管　φ200×φ75		本	55,300		
P96605	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ＶＵφ150 RR 90°ベンド		個	26,370		
P96801	H形鋼 200×200×8×12		ton	123,000		
P96804	ワイヤーロープ φ8		m	240		
P96805	ワイヤーロープ φ12		m	372		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00007	レジン製マンホール設置		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	4号排泥工					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.400	㎥	1,298	519	Ｓ単 105号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種　300　L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	Ｓ単　18号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	Ｓ単　73号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=1900mm　φ32　SUS304製,,	1.000	本	267,400	267,400	Ｓ単　19号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号　φ250　農水マーク入り,,	1.000	枚	24,360	24,360	Ｓ単　20号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	Ｓ単　21号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	Ｓ単　6号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	Ｓ単　22号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	個	5,770	5,770	Ｓ単　23号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=200mm,,	1.000	個	7,060	7,060	Ｓ単　24号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=300mm,,	4.000	個	9,260	37,040	Ｓ単　25号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	個	10,990	10,990	Ｓ単　26号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	Ｓ単　27号
S02115	普通作業員	0.090	人	18,795	1,692	Ｓ単　6号
	合　　計				384,047	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		384,047	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00009	空気弁設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	７号空気弁					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.800	㎥	1,298	1,038	Ｓ単 105号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	Ｓ単　54号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	Ｓ単　73号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋４号　φ600　農水マーク入り,,	1.000	個	94,150	94,150	Ｓ単　55号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形4号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	Ｓ単　56号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,795	2,067	Ｓ単　7号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　　上部壁　H=200mm,,	1.000	個	47,400	47,400	Ｓ単　57号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　下部壁　H=200mm,,	1.000	個	21,000	21,000	Ｓ単　58号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　底版 H=40mm,,	1.000	個	28,400	28,400	Ｓ単　59号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	Ｓ単　7号
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	19,244	19,244	Ｓ単　88号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 φ75 1.96MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,	1.000	基	200,400	200,400	Ｓ単　60号
S02116	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 1.96MPa FCD製 内外面粉体塗装,,	1.000	個	161,000	161,000	Ｓ単　61号
S02116	両フランジ短管 φ75　L=200mm　2.0MPa,,	1.000	本	9,600	9,600	Ｓ単　62号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.96MPa(RF),,	1.000	組	14,620	14,620	Ｓ単　63号
	合　　計				605,753	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		605,753	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00011	レジン製マンホール設置		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5号排泥工					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.400	㎡	1,298	519	S単 105号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種　300　L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　18号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単　73号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=1400mm　φ32　SUS304製,,	1.000	本	247,400	247,400	S単　28号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号　φ250　農水マーク入り,,	1.000	枚	24,360	24,360	S単　20号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	S単　21号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	S単　6号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	S単　22号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=200mm,,	2.000	個	7,060	14,120	S単　24号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=300mm,,	3.000	個	9,260	27,780	S単　25号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	個	10,990	10,990	S単　26号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	S単　27号
S02115	普通作業員	0.080	人	18,795	1,504	S単　6号
	合　　計				355,889	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		355,889	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00012	レジン製マンホール設置		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	6号排泥工					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.400	㎡	1,298	519	S単 105号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種　300　L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　18号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単　73号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=2400mm　φ32　SUS304製,,	1.000	本	303,400	303,400	S単　29号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号　φ250　農水マーク入り,,	1.000	枚	24,360	24,360	S単　20号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	S単　21号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	S単　6号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	S単　22号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=100mm,,	1.000	個	4,580	4,580	S単　30号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=300mm,,	7.000	個	9,260	64,820	S単　25号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	個	10,990	10,990	S単　26号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	S単　27号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,795	2,067	S単　6号
	合　　計				439,952	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		439,952	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00021	空気弁設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	８号空気弁					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.800	㎡	1,298	1,038	S単 105号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　54号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単　73号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋４号　φ600　農水マーク入り,,	1.000	個	94,150	94,150	S単　55号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形4号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	S単　56号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,795	2,067	S単　7号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　　上部壁　H=200mm,,	1.000	個	47,400	47,400	S単　57号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　下部壁　H=200mm,,	1.000	個	21,000	21,000	S単　58号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　底版 H=40mm,,	1.000	個	28,400	28,400	S単　59号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	S単　7号
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	19,244	19,244	S単　88号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 φ75 1.96MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,	1.000	基	200,400	200,400	S単　60号
S02116	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 1.96MPa FCD製 内外面粉体塗装,,	1.000	個	161,000	161,000	S単　61号
S02116	両フランジ短管 φ75　L=500mm　2.0MPa,,	1.000	本	14,300	14,300	S単　64号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.96MPa(RF),,	1.000	組	14,620	14,620	S単　63号
	合　　計				610,453	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		610,453	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00022	空気弁設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	９号空気弁					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.800	㎥	1,298	1,038	S単 105号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　54号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単　73号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋４号　φ600　農水マーク入り,,	1.000	個	94,150	94,150	S単　55号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形4号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	S単　56号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,795	2,067	S単　7号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　　上部壁　H=200mm,,	1.000	個	47,400	47,400	S単　57号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　下部壁　H=200mm,,	1.000	個	21,000	21,000	S単　58号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用４号　底版 H=40mm,,	1.000	個	28,400	28,400	S単　59号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	S単　7号
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	19,244	19,244	S単　88号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 φ75 1.96MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,	1.000	基	200,400	200,400	S単　60号
S02116	ボール式補修弁（レバー式） 呼び径75×100mm 1.96MPa FCD製 内外面粉体塗装,,	1.000	個	161,000	161,000	S単　61号
S02116	両フランジ短管 φ75　L=200mm　2.0MPa,,	1.000	本	9,600	9,600	S単　62号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.96MPa(RF),,	1.000	組	14,620	14,620	S単　63号
	合　　計				605,753	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		605,753	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00028	４号排泥桝工設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	組み立てマンホール　保護コンクリート					
S02116	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） JSWAS G4 φ600 T-25,,	1.000	組	71,600	71,600	S単　31号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール斜壁 600×1,200×600,,	1.000	個	65,500	65,500	S単　32号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×600,,	1.000	個	46,400	46,400	S単　33号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,800,,	1.000	個	127,000	127,000	S単　34号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール底版　h=150mm,,	1.000	個	43,000	43,000	S単　35号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	24,430	24,430	S単 114号
S02116	マンホール用足掛け金物 300×φ19 合成樹脂皮膜,,	10.000	個	2,490	24,900	S単　36号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.260	㎡	7,321	1,903	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	33,330	1,667	S単 107号
	/C65%					
	合　計				406,400	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		406,400	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00029	５号排泥桝工設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	組み立てマンホール　保護コンクリート					
S02116	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） JSWAS G4 φ600 T-25,,	1.000	組	71,600	71,600	S単　31号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール斜壁 600×1,200×600,,	1.000	個	65,500	65,500	S単　32号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,500,,	1.000	個	107,000	107,000	S単　37号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール底版　h=150mm,,	1.000	個	43,000	43,000	S単　35号
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	24,430	24,430	S単 114号
S02116	マンホール用足掛け金物 300×φ19 合成樹脂皮膜,,	8.000	個	2,490	19,920	S単　36号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.170	㎡	7,321	1,245	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	33,330	1,667	S単 107号
	/C65%					
	合　計				334,362	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		334,362	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00030	６号排泥桝工設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	組み立てマンホール　保護コンクリート					
S02116	鋳鉄製マンホールふた（下水道用） JSWAS G4 φ600 T-25,,	1.000	組	71,600	71,600	S単　31号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール斜壁 600×1,200×600,,	1.000	個	65,500	65,500	S単　32号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×600,,	1.000	個	46,400	46,400	S単　33号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,800,,	1.000	個	127,000	127,000	S単　34号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール JSWAS A-11 2号マンホール底版　h=150mm,,	1.000	個	43,000	43,000	S単　35号
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	24,430	24,430	S単 114号
S02116	マンホール用足掛け金物 300×φ19 合成樹脂皮膜,,	10.000	個	2,490	24,900	S単　36号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.170	㎡	7,321	1,245	S単 109号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	33,330	1,667	S単 107号
	/C65%					
	合　計				405,742	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		405,742	
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00031	硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	HIVPφ40　RR管4.0m　片受直管					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP　RR 径40　長4.0m,,	2.440	本	2,370	5,783	S単 155号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品	0.020		5,783	116	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	S単 120号
S02115	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	S単 121号
S02115	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	S単 119号
	合　計				13,051	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,305	
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00033	硬質ポリ塩化ビニル管布設(人力)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	HIVPφ30　RR管4.0m　片受直管					
S02116	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP　RR 径30　長4.0m,,	2.440	本	1,650	4,026	S単 156号
Y00004	雑品	0.020		4,026	81	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	S単 120号
S02115	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	S単 121号
S02115	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	S単 119号
	合　計				11,259	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,126	
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00049	レジン製マンホール設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	４号排泥工 変更					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	0.420	㎥	1,298	545	S単 201号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種　300　L=500㎜,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 127号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単 179号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=1000㎜　φ32　SUS304製,,	1.000	本	63,840	63,840	S単 128号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号　φ250　農水マーク入り,,	1.000	枚	24,360	24,360	S単 129号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	S単 130号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	S単 119号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　上部壁 RB25 H=150㎜,,	1.000	個	10,050	10,050	S単 131号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　中部壁 RB25 H=150㎜,,	1.000	個	5,770	5,770	S単 132号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　中部壁 RB25 H=200㎜,,	1.000	個	7,060	7,060	S単 133号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　中部壁 RB25 H=300㎜,,	1.000	個	9,260	9,260	S単 134号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　下部壁 RB25 H=300㎜,,	1.000	個	10,990	10,990	S単 135号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版 RB25(P) H=40㎜,,	1.000	個	13,130	13,130	S単 136号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	S単 119号
	合　計				152,169	算出数量 1.000 式
	単　価		式		152,169	
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00050	レジン製マンホール設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	５号排泥工 変更					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	0.420	㎥	1,298	545	S単 201号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種　300　L=500㎜,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 127号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	Ｓ単 179号
S02116	仕切弁用開栓継足棒					
	L=700mm φ32 SUS304製,,	1.000	本	63,840	63,840	Ｓ単 137号
S02116	水道用円形鉄蓋					
	JWWA B 132 円形鉄蓋１号　φ250　農水マーク入り,,	1.000	枚	24,360	24,360	Ｓ単 129号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品					
	円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	Ｓ単 130号
S02115	普通作業員					
		0.060	人	18,795	1,128	Ｓ単 119号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	円形用１号　　上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	Ｓ単 131号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	円形用１号　　中部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	個	5,770	5,770	Ｓ単 132号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	円形用１号　　中部壁 RB25 H=200mm,,	1.000	個	7,060	7,060	Ｓ単 133号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	円形用１号　下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	個	10,990	10,990	Ｓ単 135号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	Ｓ単 136号
S02115	普通作業員					
		0.050	人	18,795	940	Ｓ単 119号
						算出数量
	合　　計				142,721	1.000 式
	単　　価		式		142,721	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
						歩Ａ
T00055	４号排泥桝工設置　変更		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	組み立てマンホール　保護コンクリート					
S02116	鋳鉄製マンホールふた（下水道用）					
	JSWAS G4 φ600 T-25,,	1.000	組	71,600	71,600	Ｓ単 138号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	JSWAS A-11 2号マンホール斜壁 600×1,200×600,,	1.000	個	65,500	65,500	Ｓ単 139号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×1,200,,	1.000	個	87,000	87,000	Ｓ単 140号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	JSWAS A-11 2号マンホール底版　h=150mm,,	1.000	個	43,000	43,000	Ｓ単 141号
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	24,430	24,430	Ｓ単 210号
S02116	マンホール用足掛け金物					
	300×φ19 合成樹脂皮膜,,	6.000	個	2,490	14,940	Ｓ単 142号
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	0.260	㎡	7,321	1,903	Ｓ単 203号
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	33,330	1,667	Ｓ単 202号
	/C65%					
						算出数量
	合　　計				310,040	1.000 箇所
	単　　価		箇所		310,040	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
						歩Ａ
T00056	５号排泥桝工設置　変更		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	組み立てマンホール　保護コンクリート					
S02116	鋳鉄製マンホールふた（下水道用）					
	JSWAS G4 φ600 T-25,,	1.000	組	71,600	71,600	Ｓ単 138号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	JSWAS A-11 2号マンホール斜壁 600×1,200×600,,	1.000	個	65,500	65,500	Ｓ単 139号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	JSWAS A-11 2号マンホール直壁 1,200×900,,	1.000	個	66,600	66,600	Ｓ単 143号
S02116	鉄筋コンクリート製組立マンホール					
	JSWAS A-11 2号マンホール底版　h=150mm,,	1.000	個	43,000	43,000	Ｓ単 141号
SA0871	SP プレキャストマンホール					
	据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	24,430	24,430	Ｓ単 210号
S02116	マンホール用足掛け金物					
	300×φ19 合成樹脂皮膜,,	5.000	個	2,490	12,450	Ｓ単 142号
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	0.260	㎡	7,321	1,903	Ｓ単 203号
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	33,330	1,667	Ｓ単 202号
	/C65%					
						算出数量
	合　　計				287,150	1.000 箇所
	単　　価		箇所		287,150	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00057	空気弁設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	７号空気弁　変更					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.810	㎥	1,298	1,051	Ｓ単 105号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	Ｓ単　54号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	Ｓ単　73号
S02116	水道用角形鉄蓋 角形鉄蓋　450×350　農水マーク入り,,	1.000	個	74,600	74,600	Ｓ単 149号
S02116	水道用角形鉄蓋接合部品 角形 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	Ｓ単 150号
S02115	普通作業員	0.140	人	18,795	2,631	Ｓ単　7号
S02116	コンクリートC壁 空気弁室C10　H=100mm,,	1.000	個	5,200	5,200	Ｓ単 151号
S02116	コンクリートC壁 空気弁室C15　H=150mm,,	1.000	個	6,900	6,900	Ｓ単 152号
S02116	コンクリートC壁 空気弁室Ｄ20　H=200mm,,	1.000	個	9,600	9,600	Ｓ単 153号
S02116	コンクリートC底版 スラブＣ　H=75mm,,	1.000	個	9,600	9,600	Ｓ単 154号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	Ｓ単　7号
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	19,244	19,244	Ｓ単　88号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 φ75 1.96MPa フランジ一体型 コック無し FCD製,,	1.000	基	200,400	200,400	Ｓ単　60号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.96MPa(RF),,	1.000	組	14,620	14,620	Ｓ単　63号
	合　計				350,680	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		350,680	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00058	制水弁設置		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	No.0　制水弁工 φ50mm 0.74MPa					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.560	㎥	1,298	727	Ｓ単 201号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	Ｓ単 174号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	Ｓ単 179号
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋１号　φ250　簡易防水型　宇佐市マーク入,,	1.000	枚	36,490	36,490	Ｓ単 175号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	Ｓ単 130号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	Ｓ単 123号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	Ｓ単 131号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　　中部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	個	5,770	5,770	Ｓ単 132号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ 円形用１号　底版　H=60mm,,	1.000	個	3,500	3,500	Ｓ単 176号
S02115	普通作業員	0.030	人	18,795	564	Ｓ単 123号
S07091	制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm	1.000	基	34,762	34,762	Ｓ単 187号
	合　計				97,899	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		97,899	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00059	試掘調査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	Ｓ単 120号
S02115	普通作業員	2.000	人	18,795	37,590	Ｓ単 119号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	有徳原支線水路（その８）工事（区間２）　（第２回変更）

工事別工事名:有徳原支線水路（その８）工事（区間２）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	S単 178号
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級,	5.000	時間	5,673	28,365	S単 189号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3(平積0.16m3)ｸﾚｰﾝ付0.9t,,交替制補正対象外	7.000	時間	3,651	25,557	S単 192号
S16002	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前後進型(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動)] 質量330kg,,交替制補正対象外	3.000	時間	782	2,346	S単 193号
S16001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.5～0.6t,	3.000	時間	4,974	14,922	S単 190号
S16002	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] 2000kg級,,交替制補正対象外	2.000	時間	4,070	8,140	S単 194号
	合　計				169,420	算出数量 1.000 式
	単　価		式		169,420	
	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊					
T00060	床堀		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	軟岩(大型ﾌﾞﾚｰｶ使用)					
S02115	特殊作業員	0.510	人	22,155	11,299	S単 118号
S02115	普通作業員	0.020	人	18,795	376	S単　6号
S16002	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式] ,600～800kg級,交替制補正対象外	0.160	日	12,053	1,928	S単 191号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.160	日	42,645	6,823	S単 188号
Y00004	雑品	0.070		20,426	1,430	
	合　計				21,856	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,186	
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00097	ポリエチレン管継手工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	φ20					
S02115	配管工	0.040	人	22,050	882	S単 122号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	S単 119号
Y00004	雑品	0.085		1,634	139	
	合　計				1,773	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		1,773	
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00259	ポリエチレン管布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ20					
S02115	配管工	0.070	人	22,050	1,544	S単 122号
S02115	普通作業員	0.120	人	18,795	2,255	S単 119号
S02116	水道用ポリエチレン二層管 PE 径20,,	10.000	m	155	1,550	S単 157号
	合　計				5,349	算出数量 10.000 m
	単　価		m		535	