誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

駅館川農地整備事業
上ノ原支線水路（その５）工事

積　　算　　書

（第５回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事
施工場所	大分県宇佐市安心院町塔尾地内
工事番号	05-408-0123
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	（　〃　） １１ヶ月
積算体系年月	令和５年１１月
単価期適用年月	令和５年１１月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和５年９９号－Ａ
電力会社名	九州電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				(42,592,000) 53,317,000	
	・工事価格				(38,720,000) 48,470,000	
	・消費税相当額（１０%）				(3,872,000) 4,847,000	
	工事内容					
	上ノ原支線水路（その５）工事					
1	（〃） 施工延長	（〃） L=	(405.823) 424.678	（〃） m		
2	（〃） 施工区間	(No.3+37.897 ～ No.4+30.27(No.11'+38.581))	0.000			
3		No.3+37.897 ～ No.4+49.125 (No.12＇+7.438)	0.000			
4	（〃） 内訳	（〃）	（〃） 0.000	（〃）		
5	（〃） 管水路	（〃） L=	(405.823) 424.678	（〃） m		
6	（〃）	（〃） SL=	(407.820) 426.944	（〃） m		
7	（〃） 硬質ﾎﾟﾘ塩化ビニル管	（〃） VH 呼び径150㎜ SL=	(391.675) 410.799	（〃） m		
8	（〃） ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	（〃） D3 呼び径150㎜ SL=	（〃） 7.108	（〃） m		
9	（〃） ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	（〃） GX 呼び径150㎜ SL=	（〃） 9.037	（〃） m		
10	（〃） 制水弁工	（〃）	(1.000) 3.000	（〃） 箇所		
11	（〃） 排泥弁工	（〃）	(3.000) 4.000	（〃） 箇所		
12	（〃） 空気弁工	（〃）	(4.000) 6.000	（〃） 箇所		
13	（〃） 分水工	（〃）	(3.000) 6.000	（〃） 箇所		
14	（〃） 水管橋工	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 箇所		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

項　目　名	内　　容
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	管水路工事
工種体系区分	管水路工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.26%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			(38,720,000)	
工事価格			48,470,000	
			(32,392,000)	
・工事原価			40,440,000	
			(25,475,000)	
純工事費			31,847,000	
			(21,395,000)	
・・直接工事費			27,191,000	
	(〃)		(15,120,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	20,684,000	
	(〃)		(6,275,000)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	6,507,000	
			(10,997,000)	
・・間接工事費			13,249,000	
			(4,080,000)	
・・・共通仮設費			4,656,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(2,456,000)	
			3,002,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・運搬費	1.000	式	297,000	
	(〃)		(855,000)	
・・・・準備費	1.000	式	1,101,000	
	(〃)		(253,000)	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・技術管理費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(219,000)	
・・・・現場環境改善費			256,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(219,000)	
			256,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(6,917,000)	
・・・現場管理費			8,593,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
			(6,917,000)	
			8,593,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(6,328,000)	
			7,706,000	
	(〃)		(0)	
・一括計上価格	1.000	式	324,000	
			(〃)	
支給品費			68,000	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			68,000	
			(〃)	
支給品費（直工）			68,000	
			(210,000)	
処分費等（直接工事費の内数）			322,000	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(〃)	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			（　〃　） 0	
有価物処分費			（　〃　） 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(38,720,000×4.160) 48,146,000×4.160			(1,611,000) 2,003,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	3,002,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	27,191,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	2,456,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	21,395,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	11.06%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	11.50%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	256,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	26,869,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	219,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	21,185,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.96%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	1.04%
現場管理費（率計上）	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	8,593,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	31,847,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	31,852,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	6,917,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	25,475,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	27.01%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	27.18%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	25,479,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	7,706,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	40,440,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	6,328,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	32,392,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	19.05%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	19.53%

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(15,120,000) 20,684,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(15,120,000) 20,684,000	
・土工	1.000	式	(2,731,000) 3,477,000	
・・作業土工	1.000	式	(2,731,000) 3,477,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(785,000) 983,000	
・・構造物取壊し工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1.000	式	(669,000) 856,000	
・・構造物取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	1.000	式	(116,000) 127,000	
・管体基礎工	1.000	式	(674,000) 991,000	
・・砂基礎工	1.000	式	(674,000) 991,000	
・管体工	1.000	式	(6,256,000) 8,588,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VH管 φ150	1.000	式	(3,616,000) 4,090,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VH管 φ50	1.000	式	(154,000) 223,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VP管 φ50	1.000	式	(0) 894,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 1号排泥工周り配管	1.000	式	(〃) 30,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 2号排泥工周り配管	1.000	式	(〃) 45,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 3号排泥工周り配管	1.000	式	(〃) 71,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 4号排泥工周り配管	1.000	式	(0) 81,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 1号分水工周り配管	1.000	式	(49,000) 8,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 2号分水工周り配管	1.000	式	(27,000) 4,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 3号分水工周り配管	1.000	式	(〃) 45,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 4号分水工周り配管	1.000	式	(0) 95,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 支線1号分水工周り配管	1.000	式	(0) 57,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 水田72号分水工周り配管	1.000	式	(0) 29,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 水管橋周り配管 φ150 D3種	1.000	式	(〃) 336,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 水管橋区間 φ150 GX型	1.000	式	(〃) 709,000	
・・弁設置工	1.000	式	(1,174,000) 1,871,000	
・分水弁室工	1.000	式	(292,000) 549,000	
・・1号分水工	1.000	式	(146,000) 49,000	
・・2号分水工	1.000	式	(73,000) 16,000	
・・3号分水工	1.000	式	(〃) 73,000	
・・4号分水工	1.000	式	(0) 135,000	
・・支線1号分水工	1.000	式	(0) 142,000	
・・水田72号分水工	1.000	式	(0) 134,000	
・排泥弁室工	1.000	式	(1,108,000) 1,168,000	
・・弁室工 1号排泥工	1.000	式	(814,000) 726,000	
・・弁室工 2号排泥工	1.000	式	(〃) 148,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事 （第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・弁室工			(〃)	
3号排泥工	1.000	式	146,000	
・・弁室工			(0)	
4号排泥工	1.000	式	148,000	
・空気弁室工			(402,000)	
	1.000	式	685,000	
・・弁室工			(134,000)	
2号空気弁工	1.000	式	137,000	
・・弁室工			(134,000)	
4号空気弁工	1.000	式	137,000	
・・弁室工			(134,000)	
5号空気弁工	1.000	式	137,000	
・・弁室工			(0)	
6号空気弁工	1.000	式	137,000	
・・弁室工			(0)	
分水工排水路 1号空気弁工	1.000	式	137,000	
・制水弁室工			(152,000)	
	1.000	式	427,000	
・・弁室工			(152,000)	
	1.000	式	427,000	
・ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工			(136,000)	
	1.000	式	129,000	
・・ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工			(136,000)	
	1.000	式	129,000	
・付帯工			(107,000)	
	1.000	式	169,000	
・・埋設物表示工			(107,000)	
	1.000	式	169,000	
・道路復旧工			(1,997,000)	
	1.000	式	2,599,000	
・・道路復旧工			(1,795,000)	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1.000	式	2,046,000	
・・道路復旧工			(198,000)	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	1.000	式	437,000	
・・道路復旧工			(0)	
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.000	式	29,000	
・・道路復旧工			(0)	
高炉ｽﾗｸﾞ, t=10㎝	1.000	式	87,000	
・・埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ			(4,000)	
	1.000	式	0	
・水路復旧工			(23,000)	
	1.000	式	0	
・・プレキャスト水路工			(23,000)	
	1.000	式	0	
・水管橋工			(457,000)	
	1.000	式	919,000	
・・下部工			(170,000)	
	1.000	式	468,000	
・・上部工			(219,000)	
	1.000	式	383,000	
・・仮設工			(〃)	
	1.000	式	68,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事 （第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(6,275,000) 6,507,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(6,275,000) 6,507,000	
・仮設工	1.000	式	(288,000) 195,000	
・・仮置場整備工	1.000	式	(〃) 166,000	
・・進入路工	1.000	式	(〃) 29,000	
・・吊防護工	1.000	式	(93,000) 0	
・仮設工 水道管仮設工	1.000	式	(〃) 3,691,000	
・・水道管仮設工 土工	1.000	式	(〃) 1,201,000	
・・水道管仮回し工 配管工	1.000	式	(〃) 1,499,000	
・・水道管仮設工 舗装復旧工	1.000	式	(〃) 991,000	
・仮設工 既設管仮回し工（尾立工区）	1.000	式	(〃) 2,296,000	
・・作業土工	1.000	式	(〃) 102,000	
・・構造物撤去工	1.000	式	(〃) 9,000	
・・管体基礎工	1.000	式	(〃) 27,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VP200	1.000	式	(〃) 328,000	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VP150	1.000	式	(〃) 1,707,000	
・・給水栓周り配管工 φ50	1.000	式	(〃) 43,000	
・・道路復旧工	1.000	式	(〃) 41,000	
・・付帯工	1.000	式	(〃) 33,000	
・・仮設工	1.000	式	(〃) 6,000	
・仮設工 建設発生土受入地整備工	1.000	式	(0) 325,000	
・・仮設工 建設発生土受入地整備工	1.000	式	(0) 325,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事 （第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			(〃) 297,000	
運搬費			(〃)	
	1.000	式	297,000	
・運搬費			(〃)	
	1.000	式	297,000	
・・運搬費			(〃)	
	1.000	式	297,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳			(855,000) 1,101,000	
準備費			(855,000) 1,101,000	
	1.000	式		
・試掘調査			(855,000) 1,101,000	
	1.000	式		
・・試掘調査			(855,000) 1,101,000	
	1.000	式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事 （第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
安全費内訳			(253,000) 0	
安全費	1.000	式	(253,000) 0	
・安全費	1.000	式	(253,000) 0	
・・安全費	1.000	式	(253,000) 0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事 （第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			(0) 324,000	
一括計上価格	1.000	式	(0) 324,000	
・資材購入費	1.000	式	(0) 324,000	
・・資材購入費	1.000	式	(0) 267,000	
・・資材購入費	1.000	式	(0) 57,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(15,120,000) 20,684,000	
・土工	 1.000	 式		(2,731,000) 3,477,000	
・・作業土工	 1.000	 式		(2,731,000) 3,477,000	
BA0103 床掘り 路盤材（礫質土）	(102) 93	 m3	(〃) 1,950.49	(198,950) 181,396	歩A・単A [金額B] B単　1号
BA0103 床掘り 粘性土	(357) 425	 m3	(〃) 1,950.48	(696,324) 828,957	歩A・単A [金額B] B単　2号
000003 仮置土運搬 路盤材(礫質土)	(102) 93	 m3	(〃) 925.96	(94,448) 86,114	歩A・単A [金額B] B単　3号
000004 仮置土運搬 粘性土	(271) 312	 m3	(〃) 925.95	(250,935) 288,899	歩A・単A [金額B] B単　4号
000005 埋戻土運搬 路盤材（礫質土）	(53) 48	 m3	(〃) 1,210.71	(64,168) 58,114	歩A・単A [金額B] B単　5号
000006 埋戻土運搬 粘性土	(266) 306	 m3	(〃) 1,210.71	(322,051) 370,480	歩A・単A [金額B] B単　6号
000007 埋戻 区分1（流用土）　管頂30cmまで,施工幅45cm以上	(73) 105	 m3	(〃) 3,538.56	(258,315) 371,549	歩A・単A [金額B] B単　7号
000008 埋戻 区分2（流用土）管頂30～60cmcmまで,施工幅45cm以上	(76) 106	 m3	(〃) 3,538.55	(268,930) 375,087	歩A・単A [金額B] B単　8号
000009 埋戻 区分2（流用土）管頂30～60cmまで,施工幅1.0m未満	(52) 0	 m3	(〃) 3,258.76	(169,456) 0	歩A・単A [金額B] B単　9号
000216 埋戻 区分3（流用土）管頂60cm以上,施工幅45cm以上	(0.000) 49	 m3	(0) 3,538	(0) 173,362	歩A・単A [金額B] B単 216号
000217 埋戻 区分3（流用土）管頂60cm以上,施工幅45cm以上(砕石)	(0.000) 5	 m3	(0) 3,487	(0) 17,435	歩A・単A [金額B] B単 217号
000218 埋戻 区分3-2（流用土）管頂30～60cmまで,施工幅1.0m未満	(0.000) 41	 m3	(0) 3,207	(0) 131,487	歩A・単A [金額B] B単 218号
000010 埋戻 区分3（流用土）管頂60cm以上,施工幅45cm以上	(〃) 72	 m3	(〃) 3,538.55	(〃) 254,776	歩A・単A [金額B] B単　10号
000011 埋戻 構造物周り（流用土）管頂30cmまで,施工幅45cm以上	(〃) 16	 m3	(〃) 3,538.56	(〃) 56,617	歩A・単A [金額B] B単　11号
000012 作業残土処理	(86) 254	 m3	(〃) 1,112.15	(95,645) 282,486	歩A・単A [金額B] B単　12号
合　計				(2,730,615) 3,476,759	
・構造物撤去工	 1.000	 式		(785,000) 983,000	
・・構造物取壊し工 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	 1.000	 式		(669,000) 856,000	
BA0203 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5cm	(333) 83	 m	(〃) 547	(182,151) 45,401	歩A・単A [単価B] B単　13号
BA0202 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5cm	(714) 1,249	 ㎡	(〃) 186	(132,804) 232,314	歩A・単A [単価B] B単　14号
000015 殻運搬・処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	(36) 63	 m3	(〃) 8,387	(301,932) 528,381	歩A・単A [単価B] B単　15号
000016 汚泥運搬・処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断時排水	(2.1) 2.0	 m3	(〃) 24,891	(52,271) 49,782	歩A・単A [単価B] B単　16号
合　計				(669,158) 855,878	
・・構造物取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	 1.000	 式		(116,000) 127,000	
BA0203 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=10cm	(48) 0.0	 m	(〃) 1,044	(50,112) 0	歩A・単A [単価B] B単　17号
BA0202 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=10cm	(52) 77	 ㎡	(〃) 186	(9,672) 14,322	歩A・単A [単価B] B単　18号
BA0202 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=5cm	(0.000) 59	 ㎡	(0) 186	(0) 10,974	歩A・単A [単価B] B単 219号
000019 殻運搬・処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	(5.2) 10.7	 m3	(〃) 8,387	(43,612) 89,741	歩A・単A [単価B] B単　19号
000020 汚泥運搬・処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻舗装版切断時排水	(〃) 0.5	 m3	(〃) 24,891	(〃) 12,446	歩A・単A [単価B] B単　20号
合　計				(115,842) 127,483	
・管体基礎工	 1.000	 式		(674,000) 991,000	
・・砂基礎工	 1.000	 式		(674,000) 991,000	
000021 砂基礎 基床部,SG材相当	(35) 56	 m3	(〃) 10,693	(374,255) 598,808	歩A・単A [単価B] B単　21号
000022 砂基礎 管側部,SG材相当	(26) 34	 m3	(〃) 11,546	(300,196) 392,564	歩A・単A [単価B] B単　22号
合　計				(674,451) 991,372	
・管体工	 1.000	 式		(6,256,000) 8,588,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工				(3,616,000)	
VH管 φ150	1.000	式		4,090,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(392.0)		(〃)	(2,606,016)	歩A・単A [単価B]
VH,150mm	412.6	m	6,648	2,742,965	B単　23号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(2)		(〃)	(62,308)	歩A・単A [単価B]
VH φ150 90°曲管（RR）	1	個	31,154	31,154	B単　24号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(1)		(〃)	(24,194)	歩A・単A [単価B]
VH φ150 45°曲管（RR）	2	個	24,194	48,388	B単　25号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VH φ150 22°1/2曲管（RR）	1	個	19,216	19,216	B単 220号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VH φ150 11°1/4曲管（RR）	6	個	18,021	108,126	B単　26号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VH φ150 5°5/8 曲管（RR）	10	個	16,996	169,960	B単　27号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VH φ150 ｿｹｯﾄ（RR）	1	個	11,948	11,948	B単 221号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
FRP製　φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.98MPa),離脱防止	1	個	72,195	72,195	B単　28号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
FRP製　φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.74MPa)	2	個	56,424	112,848	B単　29号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(1)		(〃)	(50,380)	歩A・単A [単価B]
FRP製　φ150×100 T字管(0.74MPa)	0	個	50,380	0	B単　30号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
FRP製　φ150×100 T字管(0.74MPa)離脱防止金具付	1	個	125,353	125,353	B単 222号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
FRP製　φ150×150 T字管(0.74MPa)離脱防止金具付	1	個	148,950	148,950	B単 223号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(2)		(〃)	(92,396)	歩A・単A [単価B]
FRP製　φ150×50 T字管(0.74MPa)	1	個	46,198	46,198	B単　31号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
FRP製　φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管(0.98MPa)	1	個	100,063	100,063	B単　32号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
FRP製　φ150×100 泥吐管(0.74MPa)	1	個	53,068	53,068	B単　33号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
FCD製　φ150ﾄﾞﾚｯｻｰ形ｼﾞｮｲﾝﾄ	2	個	23,010	46,020	B単　34号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
FCD製　φ150,MFｼﾞｮｲﾝﾄ(0.98MPa),離脱防止金具付き	2	個	32,797	65,594	B単　35号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
FCD製　φ150,MFｼﾞｮｲﾝﾄ(0.98MPa)	2	個	26,544	53,088	B単　36号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
FCD製　φ150,MFｼﾞｮｲﾝﾄ(0.74MPa)離脱防止金具付	2	個	28,396	56,792	B単 224号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
FCD製　φ100,MFｼﾞｮｲﾝﾄ(0.74MPa)離脱防止金具付	2	個	19,335	38,670	B単 225号
000226 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VH用φ50　離脱防止金具	2	個	19,938	39,876	B単 226号
合　計				(3,616,256) 4,090,472	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工				(154,000)	
VH管 φ50	1.000	式		223,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VH,50mm	48.2	m	1,653	79,675	B単　37号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(1)		(〃)	(19,266)	歩A・単A [単価B]
VH φ50　90°曲管（RR）離脱防止金具付き	0	個	19,266	0	B単　38号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VH φ50　5°5/8 曲管（RR）	2	個	12,356	24,712	B単　39号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VH φ50　22°1/2 曲管（RR）	2	個	6,472	12,944	B単 227号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VH φ50 ｿｹｯﾄ（RR）	2	個	4,978	9,956	B単 228号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(1)		(〃)	(30,567)	歩A・単A [単価B]
FRP製　φ50×50T字管（0.74MPa）離脱防止金具付き	0	個	30,567	0	B単　40号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
サドル付分水栓　φ50×φ20	2	個	17,683	35,366	B単 229号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VH用φ50　離脱防止金具	6	個	10,086	60,516	B単 230号
合　計				(154,220) 223,169	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工				(0)	
VP管 φ50	1.000	式		894,000	
000231 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VPφ50（RR）	229.8	m	1,436	329,993	B単 231号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP φ50 90°曲管（RR）	1	個	3,096	3,096	B単 232号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP φ50 22°1/2曲管（RR）	6	個	2,528	15,168	B単 233号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP φ50 11°1/4曲管（RR）	9	個	2,200	19,800	B単 234号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP φ50 5°5/8曲管（RR）	10	個	1,891	18,910	B単 235号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP用 FRP製T字管φ50×φ50（離脱防止機能付き）	1	個	42,931	42,931	B単 236号
B07222 離脱防止金具	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP用,φ50	46	個	10,083	463,818	B単 237号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				(0) 893,716	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 1号排泥工周り配管	1.000	式		(〃) 30,000	
000041 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VPφ75（RR）	(〃) 3.2	m	(〃) 2,232	(〃) 7,142	歩A・単A [単価B] B単 41号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 45°曲管（RR）	(〃) 2	個	(〃) 4,232	(〃) 8,464	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ75,0.98MPa	(〃) 1	個	(〃) 14,327	(〃) 14,327	歩A・単A [単価B] B単 43号
合 計				(〃) 29,933	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 2号排泥工周り配管	1.000	式		(〃) 45,000	
000044 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VPφ75（RR）	(〃) 6.5	m	(〃) 2,232	(〃) 14,508	歩A・単A [単価B] B単 44号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 45°曲管（RR）	(〃) 2	個	(〃) 4,232	(〃) 8,464	歩A・単A [単価B] B単 45号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 22°1/2曲管（RR）	(〃) 1	個	(〃) 3,783	(〃) 3,783	歩A・単A [単価B] B単 46号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ75 11°1/4曲管（RR）	(〃) 1	個	(〃) 3,435	(〃) 3,435	歩A・単A [単価B] B単 47号
000048 MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ75,0.98MPa	(〃) 1	個	(〃) 14,327	(〃) 14,327	歩A・単A [単価B] B単 48号
合 計				(〃) 44,517	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 3号排泥工周り配管	1.000	式		(〃) 71,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VH,100㎜	(〃) 1.6	m	(〃) 3,730	(〃) 5,968	歩A・単A [単価B] B単 49号
000050 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VPφ100（RR）	(〃) 2.6	m	(〃) 2,977	(〃) 7,740	歩A・単A [単価B] B単 50号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ100 90°曲管（RR）	(〃) 1	個	(〃) 10,355	(〃) 10,355	歩A・単A [単価B] B単 51号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ100 90°曲管（RR）	(〃) 2	個	(〃) 8,234	(〃) 16,468	歩A・単A [単価B] B単 52号
000053 MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ100 ,0.74MPa	(〃) 2	個	(〃) 15,433	(〃) 30,866	歩A・単A [単価B] B単 53号
合 計				(〃) 71,397	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 4号排泥工周り配管	1.000	式		(0) 81,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VH,100㎜	(0.000) 1.8	m	(0) 3,730	(0) 6,714	歩A・単A [単価B] B単 238号
000239 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VPφ100（RR）	(0.000) 2.6	m	(0) 2,977	(0) 7,740	歩A・単A [単価B] B単 239号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ100 90°曲管（RR）	(0.000) 1	個	(0) 10,355	(0) 10,355	歩A・単A [単価B] B単 240号
000241 MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ100 ,0.74MPa	(0.000) 2	個	(0) 15,433	(0) 30,866	歩A・単A [単価B] B単 241号
000242 離脱防止金具 VH用φ100	(0.000) 2	個	(0) 12,784	(0) 25,568	歩A・単A [単価B] B単 242号
合 計				(0) 81,243	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 1号分水工周り配管	1.000	式		(49,000) 8,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VH,50㎜	(2.1) 0.0	m	(〃) 1,653	(3,471) 0	歩A・単A [単価B] B単 54号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 5/8°曲管（RR）	(1) 0	個	(〃) 19,913	(19,913) 0	歩A・単A [単価B] B単 55号
000056 MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ50 ,0.74MPa	(2) 0	個	(〃) 8,861	(17,722) 0	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型 φ50,0.74MPa	(2) 0	個	(〃) 3,833	(7,666) 0	歩A・単A [単価B] B単 57号
000243 硬質塩化ビニル管布設 HIVPφ20	(0.000) 8.2	m	(0) 918	(0) 7,528	歩A・単A [単価B] B単 243号
000244 配管用炭素鋼鋼管 ねじ込み式 径違いｿｹｯﾄ32A×20A	(0.000) 1	個	(0) 444	(0) 444	歩A・単A [単価B] B単 244号
000245 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ HIVPφ20	(0.000) 3	個	(0) 46	(0) 138	歩A・単A [単価B] B単 245号
000246 硬質ポリ塩化ビニル管 HIVPφ20 90°ｴﾙﾎﾞ	(0.000) 3	個	(0) 73	(0) 219	歩A・単A [単価B] B単 246号
000247 硬質ポリ塩化ビニル管 HIVPφ20 ｿｹｯﾄ	(0.000) 1	個	(0) 58	(0) 58	歩A・単A [単価B] B単 247号
合 計				(48,772) 8,387	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工				(27,000)	
2号分水工周り配管	1.000	式		4,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.7)		(〃)	(1,157)	歩A・単A [単価B]
VH,50mm	0.0	m	1,653	0	B単　58号
000059 MFｼﾞｮｲﾝﾄ	(2)		(〃)	(17,722)	歩A・単A [単価B]
FCD製　φ50 ,0.74MPa	0	個	8,861	0	B単　59号
000060 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	(2)		(〃)	(7,666)	歩A・単A [単価B]
RF型 φ50,0.74MPa	0	個	3,833	0	B単　60号
000248 硬質塩化ビニル管布設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
HIVPφ20	3.6	m	918	3,305	B単 248号
000249 配管用炭素鋼鋼管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ねじ込み式　径違いｿｹｯﾄ32A×20A	1	個	444	444	B単 249号
000250 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
HIVPφ20	3	個	46	138	B単 250号
000251 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
HIVPφ20　90°ｴﾙﾎﾞ	5	個	73	365	B単 251号
000252 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
HIVPφ20　45°ｴﾙﾎﾞ	1	個	93	93	B単 252号
				(26,545)	
合　計				4,345	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工				(〃)	
3号分水工周り配管	1.000	式		45,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VH,75mm	0.8	m	2,646	2,117	B単　61号
000062 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VPφ50（RR）	2.5	m	1,437	3,593	B単　62号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VH φ75×φ50径違いｿｹｯﾄ（RR）	1	個	4,680	4,680	B単　63号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VP φ50 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ	1	個	3,096	3,096	B単　64号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VP φ50 22 °1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ	2	個	2,529	5,058	B単　65号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VP φ50ｿｹｯﾄ（RR）	1	個	1,334	1,334	B単　66号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VP φ50ｷｬｯﾌﾟ（RR）	1	個	151	151	B単　67号
000068 MFｼﾞｮｲﾝﾄ	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
FCD製　φ50 ,0.74MPa	2	個	8,861	17,722	B単　68号
000069 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
RF型 φ50,0.74MPa	2	個	3,833	7,666	B単　69号
				(〃)	
合　計				45,417	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工				(0)	
4号分水工周り配管	1.000	式		95,000	
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VH φ150×φ100片落ち管（RR）	2	個	14,837	29,674	B単 253号
B07222 離脱防止金具	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VH用　φ150	2	個	19,938	39,876	B単 254号
B07222 離脱防止金具	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VH用　φ100	2	個	12,781	25,562	B単 255号
				(0)	
合　計				95,112	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工				(0)	
支線1号分水工周り配管	1.000	式		57,000	
000256 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VPφ50（RR）	3.8	m	1,436	5,457	B単 256号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP φ50 90°曲管（RR）	2	個	3,096	6,192	B単 257号
000258 MFｼﾞｮｲﾝﾄ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
FCD製　φ50 ,0.74MPa	2	個	8,859	17,718	B単 258号
000259 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
FCD製　φ50 ,0.74MPa	2	個	3,832	7,664	B単 259号
B07222 離脱防止金具	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP用,φ50	2	個	10,083	20,166	B単 260号
				(0)	
合　計				57,197	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工				(0)	
水田72号分水工周り配管	1.000	式		29,000	
000261 硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VPφ50（RR）	1.6	m	1,436	2,298	B単 261号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP φ50×φ25　径違いｿｹｯﾄ	1	個	985	985	B単 262号
000263 MFｼﾞｮｲﾝﾄ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
FCD製　φ50 ,0.74MPa	2	個	8,859	17,718	B単 263号
000264 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
FCD製　φ50 ,0.74MPa	2	個	3,832	7,664	B単 264号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(0) 28,665	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 水管橋周り配管 φ150 D3種	1.000	式		(〃) 336,000	
B07226 ダクタイル鋳鉄管 150×5.3･4･DA種　K型管	(〃) 3.0	m	(〃) 11,202	(〃) 33,606	歩A・単A [単価B] B単　70号
B07232 異形管 K型22°1/2曲管　φ150	(〃) 2	本	(〃) 36,318	(〃) 72,636	歩A・単A [単価B] B単　71号
B07232 異形管 K型ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　φ150×75（0.98MPa）	(〃) 1	本	(〃) 47,680	(〃) 47,680	歩A・単A [単価B] B単　72号
B07232 異形管 K型短管1号　φ150（0.98MPa）	(〃) 2	本	(〃) 27,747	(〃) 55,494	歩A・単A [単価B] B単　73号
000074 継輪 K形継輪 φ150	(〃) 1	個	(〃) 22,303	(〃) 22,303	歩A・単A [単価B] B単　74号
000075 切管用管 K型 D3種 φ150	(〃) 1	本	(〃) 49,683	(〃) 49,683	歩A・単A [単価B] B単　75号
000076 K型押輪 φ150	(〃) 10	組	(〃) 4,152	(〃) 41,520	歩A・単A [単価B] B単　76号
000077 管切断 DCIPφ150	(〃) 3	箇所	(〃) 4,434	(〃) 13,302	歩A・単A [単価B] B単　77号
合　　計				(〃) 336,224	
・・ダクタイル鋳鉄管布設工 水管橋区間 φ150 GX型	1.000	式		(〃) 709,000	
000078 水管橋製作据付工 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形1種φ150	(〃) 1	箇所	(〃) 454,305	(〃) 454,305	歩A・単A [単価B] B単　78号
000079 ダクタイル鋳鉄管 GX形1種φ150 甲切り管	(〃) 2	本	(〃) 84,814	(〃) 169,628	歩A・単A [単価B] B単　79号
000080 ダクタイル鋳鉄異形管 GX形1種φ150 90°曲管	(〃) 2	本	(〃) 42,345	(〃) 84,690	歩A・単A [単価B] B単　80号
合　　計				(〃) 708,623	
・・弁設置工	1.000	式		(1,174,000) 1,871,000	
B07230 弁類 制水弁工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150 0.98MPa	(〃) 1	基	(〃) 134,058	(〃) 134,058	歩A・単A [単価B] B単　81号
B07230 弁類 3号制水弁工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150 0.74MPa	(0.000) 1	基	(0) 103,730	(0) 103,730	歩A・単A [単価B] B単 265号
B07230 弁類 分水工配水路1号制水弁工 φ50 0.74MPa	(0.000) 1	基	(0) 42,875	(0) 42,875	歩A・単A [単価B] B単 266号
B07230 弁類 1号排泥弁 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75 0.98MPa	(〃) 1	基	(〃) 63,506	(〃) 63,506	歩A・単A [単価B] B単　82号
B07230 弁類 2号排泥弁 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75 0.98MPa	(〃) 1	基	(〃) 63,506	(〃) 63,506	歩A・単A [単価B] B単　83号
B07230 弁類 3号排泥弁 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100 0.74MPa	(〃) 1	基	(〃) 63,964	(〃) 63,964	歩A・単A [単価B] B単　84号
B07230 弁類 4号排泥弁 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100 0.74MPa	(0.000) 1	基	(0) 63,964	(0) 63,964	歩A・単A [単価B] B単 267号
B07230 弁類 2号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.98MPa	(〃) 1	基	(〃) 199,354	(〃) 199,354	歩A・単A [単価B] B単　85号
B07230 弁類 3号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.98MPa	(〃) 1	基	(〃) 166,946	(〃) 166,946	歩A・単A [単価B] B単　86号
B07230 弁類 4号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.74MPa	(〃) 1	基	(〃) 179,989	(〃) 179,989	歩A・単A [単価B] B単　87号
B07230 弁類 5号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.74MPa	(〃) 1	基	(〃) 169,733	(〃) 169,733	歩A・単A [単価B] B単　88号
B07230 弁類 6号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.74MPa	(0.000) 1	基	(0) 169,733	(0) 169,733	歩A・単A [単価B] B単 268号
B07230 弁類 分水工空気弁 急速空気弁φ25 0.74MPa	(0.000) 1	基	(0) 72,098	(0) 72,098	歩A・単A [単価B] B単 269号
B07230 弁類 1号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa	(1) 0	基	(〃) 44,269	(44,269) 0	歩A・単A [単価B] B単　89号
B07230 弁類 1号分水工 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞφ20 0.74MPa	(0.000) 1	基	(0) 10,156	(0) 10,156	歩A・単A [単価B] B単 270号
B07230 弁類 2号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa	(1) 0	基	(〃) 44,269	(44,269) 0	歩A・単A [単価B] B単　90号
B07230 弁類 2号分水工 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞφ20 0.74MPa	(0.000) 1	基	(0) 20,311	(0) 20,311	歩A・単A [単価B] B単 271号
B07230 弁類 3号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa	(〃) 1	基	(〃) 44,269	(〃) 44,269	歩A・単A [単価B] B単　91号
B07230 弁類 既設4号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100 0.74MPa	(0.000) 1	基	(0) 63,964	(0) 63,964	歩A・単A [単価B] B単 272号
B07230 弁類 支線1号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa	(0.000) 1	基	(0) 42,875	(0) 42,875	歩A・単A [単価B] B単 273号
B07230 弁類 水田72号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa	(0.000) 1	基	(0) 42,875	(0) 42,875	歩A・単A [単価B] B単 274号
000275 弁類 ソフトシール仕切弁φ100,0.74MPa,現場発生品	(0.000) 2	基	(0) 47,978	(0) 95,956	歩A・単A [単価B] B単 275号
000276 弁類 ソフトシール仕切弁φ50,0.74MPa,現場発生品	(0.000) 2	基	(0) 28,568	(0) 57,136	歩A・単A [単価B] B単 276号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合　計				(1,173,863) 1,870,998	
・分水弁室工	1.000	式		(292,000) 549,000	
・・1号分水工	1.000	式		(146,000) 49,000	
000092 1号分水工	(1) 0	基	(〃) 145,574	(145,574) 0	歩A・単A [単価B] B単 92号
000277 1号分水工 散水栓ボックス	(0.000) 1	基	(0) 10,100	(0) 10,100	歩A・単A [単価B] B単 277号
000278 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40	(0.000) 0.1	m3	(0) 33,010	(0) 3,301	歩A・単A [単価B] B単 278号
000279 型枠 小構造物	(0.000) 0.4	㎡	(0) 7,321	(0) 2,928	歩A・単A [単価B] B単 279号
000280 保護桝 HPφ300	(0.000) 0.8	m	(0) 11,900	(0) 9,520	歩A・単A [単価B] B単 280号
000281 縞鋼板蓋 φ400	(0.000) 1	枚	(0) 23,300	(0) 23,300	歩A・単A [単価B] B単 281号
合　計				(145,574) 49,149	
・・2号分水工	1.000	式		(73,000) 16,000	
000093 2号分水工	(1) 0	基	(〃) 72,605	(72,605) 0	歩A・単A [単価B] B単 93号
000282 保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40	(0.000) 0.1	m3	(0) 33,010	(0) 3,301	歩A・単A [単価B] B単 282号
000283 型枠 小構造物	(0.000) 0.5	㎡	(0) 7,321	(0) 3,661	歩A・単A [単価B] B単 283号
000284 保護桝 HPφ300	(0.000) 0.8	m	(0) 11,900	(0) 9,520	歩A・単A [単価B] B単 284号
合　計				(72,605) 16,482	
・・3号分水工	1.000	式		(〃) 73,000	
000094 3号分水工	(〃) 1	基	(〃) 72,605	(〃) 72,605	歩A・単A [単価B] B単 94号
合　計				(〃) 72,605	
・・4号分水工	1.000	式		(0) 135,000	
000285 4号分水工	(0.000) 1	基	(0) 135,102	(0) 135,102	歩A・単A [単価B] B単 285号
合　計				(0) 135,102	
・・支線1号分水工	1.000	式		(0) 142,000	
000286 支線1号分水工	(0.000) 1	基	(0) 142,098	(0) 142,098	歩A・単A [単価B] B単 286号
合　計				(0) 142,098	
・・水田72号分水工	1.000	式		(0) 134,000	
000287 水田72号分水工	(0.000) 1	基	(0) 133,650	(0) 133,650	歩A・単A [単価B] B単 287号
合　計				(0) 133,650	
・排泥弁室工	1.000	式		(1,108,000) 1,168,000	
・・弁室工 1号排泥工	1.000	式		(814,000) 726,000	
BA0301 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	(〃) 2.0	㎡	(〃) 1,446	(〃) 2,892	歩A・単A [単価B] B単 95号
BA0302 コンクリート 均しCo 高炉B 18-8－25	(〃) 0.1	m3	(〃) 33,185	(〃) 3,319	歩A・単A [単価B] B単 96号
BA0302 コンクリート 躯体Co 高炉B 21-12-25	(〃) 2.1	m3	(〃) 29,133	(〃) 61,179	歩A・単A [単価B] B単 97号
BA0303 型枠 小構造物	(〃) 0.3	㎡	(〃) 7,286.66	(〃) 2,186	歩A・単A [金額B] B単 98号
BA0303 型枠 鉄筋構造物	(〃) 19	㎡	(〃) 8,074.73	(〃) 153,420	歩A・単A [金額B] B単 99号
B03205 鉄筋 SD295,D13	(〃) 0.109	ton	(〃) 175,360	(〃) 19,114	歩A・単A [単価B] B単 100号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B05110 蓋	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 T-25 1000×1000	1	枚	88,300	88,300	B単 101号
B02275 ステップ	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
樹脂被覆φ19,L=300	6	個	2,489	14,934	B単 102号
000103 仕切り弁弁筐	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
1号排泥工 φ250 H=1740	1	基	347,150	347,150	B単 103号
000104 排泥放流用側溝	(1.8)		（ 〃 ）	(121,700)	歩A・単A [単価B]
III型 0TU300G	0.5	m	67,611	33,806	B単 104号
				(814,194)	
合　計				726,300	
・・弁室工				（ 〃 ）	
2号排泥工	1.000	式		148,000	
000105 仕切り弁弁筐	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
2号排泥工 φ250 H=1240	1	基	148,139	148,139	B単 105号
				（ 〃 ）	
合　計				148,139	
・・弁室工				（ 〃 ）	
3号排泥工	1.000	式		146,000	
000106 仕切り弁弁筐	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	歩A・単A [単価B]
3号排泥工 φ250 H=1140	1	基	145,574	145,574	B単 106号
				（ 〃 ）	
合　計				145,574	
・・弁室工				(0)	
4号排泥工	1.000	式		148,000	
000288 仕切り弁弁筐	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
4号排泥工 φ250 H=1090	1	基	147,929	147,929	B単 288号
				(0)	
合　計				147,929	
・空気弁室工				(402,000)	
	1.000	式		685,000	
・・弁室工				(134,000)	
2号空気弁工	1.000	式		137,000	
000107 空気弁弁筐	(1)		（ 〃 ）	(133,748)	歩A・単A [単価B]
2号空気弁工　φ500,H=840㎜	0	基	133,748	0	B単 107号
000289 空気弁弁筐	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
2号空気弁工　φ500,H=640㎜	1	基	136,884	136,884	B単 289号
				(133,748)	
合　計				136,884	
・・弁室工				(134,000)	
4号空気弁工	1.000	式		137,000	
000108 空気弁弁筐	(1)		（ 〃 ）	(134,123)	歩A・単A [単価B]
4号空気弁工　φ500,H=840㎜	0	基	134,123	0	B単 108号
000290 空気弁弁筐	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
4号空気弁工　φ500,H=640㎜	1	基	136,885	136,885	B単 290号
				(134,123)	
合　計				136,885	
・・弁室工				(134,000)	
5号空気弁工	1.000	式		137,000	
000109 空気弁弁筐	(1)		（ 〃 ）	(134,123)	歩A・単A [単価B]
5号空気弁工　φ500,H=840㎜	0	基	134,123	0	B単 109号
000291 空気弁弁筐	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5号空気弁工　φ500,H=640㎜	1	基	136,885	136,885	B単 291号
				(134,123)	
合　計				136,885	
・・弁室工				(0)	
6号空気弁工	1.000	式		137,000	
000292 空気弁弁筐	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6号空気弁工　φ500,H=640㎜	1	基	136,801	136,801	B単 292号
				(0)	
合　計				136,801	
・・弁室工				(0)	
分水工排水路　1号空気弁工	1.000	式		137,000	
000293 空気弁弁筐	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
分水工配水路1号空気弁工　φ500,H=540㎜	1	基	136,801	136,801	B単 293号
				(0)	
合　計				136,801	
・制水弁室工				(152,000)	
	1.000	式		427,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・弁室工				(152,000)	
	1.000	式		427,000	
000110 制水弁室工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	1	基	151,820	151,820	B単 110号
000294 制水弁室工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
3号制水弁弁室工　φ250 H=740mm	1	基	132,633	132,633	B単 294号
000295 制水弁室工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
分水工配水路1号制水弁弁室工　φ250 H=1240mm	1	基	142,131	142,131	B単 295号
				(151,820)	
合　計				426,584	
・ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工				(136,000)	
	1.000	式		129,000	
・・ｽﾗｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工				(136,000)	
	1.000	式		129,000	
BA0303 型枠	(8.7)		(〃)	(63,416)	歩A・単A [金額B]
	10	㎡	7,289.19	72,892	B単 111号
BA0302 コンクリート	(2.2)		(〃)	(72,307)	歩A・単A [単価B]
18-8-40（高炉B）	1.7	m3	32,867	55,874	B単 112号
				(135,723)	
合　計				128,766	
・付帯工				(107,000)	
	1.000	式		169,000	
・・埋設物表示工				(107,000)	
	1.000	式		169,000	
B07231 埋設表示テープ	(457)		(〃)	(106,938)	歩A・単A [単価B]
	721	m	234	168,714	B単 113号
				(106,938)	
合　計				168,714	
・道路復旧工				(1,997,000)	
	1.000	式		2,599,000	
・・道路復旧工				(1,795,000)	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1.000	式		2,046,000	
000114 路盤材運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
流用路盤材	47	m3	1,210.72	56,904	B単 114号
000115 下層路盤工	(284)		(〃)	(164,720)	歩A・単A [単価B]
流用路盤材,t=15cm	256	㎡	580	148,480	B単 115号
000116 上層路盤工	(291)		(〃)	(185,076)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石(M-30),t=15cm	259	㎡	636	164,724	B単 116号
000117 表層工	(714)		(〃)	(1,388,016)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度As,t=5cm	842	㎡	1,944	1,636,848	B単 117号
BA0302 張りコンクリート工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18-8-25（高炉B）	1.2	m3	32,878	39,454	B単 296号
				(1,794,716)	
合　計				2,046,410	
・・道路復旧工				(198,000)	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	1.000	式		437,000	
000118 下層路盤工	(24)		(〃)	(13,920)	歩A・単A [単価B]
流用路盤材,t=15cm	28	㎡	580	16,240	B単 118号
000119 表層工	(55)		(〃)	(184,360)	歩A・単A [単価B]
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工,t=12cm	0	㎡	3,352	0	B単 119号
000297 表層工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工,t=10cm	106	㎡	2,928	310,368	B単 297号
000298 表層工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工,t=5cm	59	㎡	1,879	110,861	B単 298号
				(198,280)	
合　計				437,469	
・・道路復旧工				(0)	
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.000	式		29,000	
000299 敷砂利舗装工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40），t=10cm	62.000	㎡	462	28,644	B単 299号
				(0)	
合　計				28,644	
・・道路復旧工				(0)	
高炉ｽﾗｸﾞ，t=10cm	1.000	式		87,000	
000300 高炉ｽﾗｸﾞ舗装工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高炉ｽﾗｸﾞ，t=10cm	14.000	m3	6,241	87,374	B単 300号
				(0)	
合　計				87,374	
・・埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ				(4,000)	
	1.000	式		0	
000120 コンクリート	(0.1)		(〃)	(3,287)	歩A・単A [単価B]
高炉B　18-8-40	0.0	m3	32,867	0	B単 120号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0303 型枠	(0.1)		(〃)	(729)	歩A・単A [金額B]
	0.0	㎡	7,290	0	B単 121号
000122 路盤紙	(0.4)		(〃)	(13)	歩A・単A [単価B]
クラフト紙	0.0	㎡	32	0	B単 122号
				(4,029)	
合　計				0	
・水路復旧工				(23,000)	
	1.000	式		0	
・・プレキャスト水路工				(23,000)	
	1.000	式		0	
000123 既設水路撤去・復旧工	(4.1)		(〃)	(22,521)	歩A・単A [単価B]
側溝U-1	0.0	m	5,493	0	B単 123号
				(22,521)	
合　計				0	
・水管橋工				(457,000)	
	1.000	式		919,000	
・・下部工				(170,000)	
	1.000	式		468,000	
000124 基礎砕石工	(1.3)		(〃)	(1,880)	歩A・単A [単価B]
RC-40,t=15cm	3.5	㎡	1,446	5,061	B単 124号
BA0302 コンクリート	(1.5)		(〃)	(49,778)	歩A・単A [単価B]
均しCo 高炉B　18-8－25	0.1	m3	33,185	3,319	B単 125号
BA0302 コンクリート	(1.6)		(〃)	(45,083)	歩A・単A [単価B]
躯体Co 高炉B　18-8-40	5.1	m3	28,177	143,703	B単 126号
BA0303 型枠	(0.3)		(〃)	(2,186)	歩A・単A [金額B]
小構造物	0.2	㎡	7,286.66	1,457	B単 127号
BA0303 型枠	(8.8)		(〃)	(71,058)	歩A・単A [金額B]
無筋構造物	18	㎡	8,074.77	145,346	B単 128号
000301 水路復旧工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
R型暗渠600	3.000	m	56,221	168,663	B単 301号
				(169,985)	
合　計				467,549	
・・上部工				(219,000)	
	1.000	式		383,000	
000129 水管橋歩行防止柵工	(1)		(〃)	(164,283)	歩A・単A [金額B]
SS400	2	式	164,283	328,566	B単 129号
000137 水管橋歩行防止柵塗装工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [金額B]
CC種塗装	1	式	54,711	54,711	B単 137号
				(218,994)	
合　計				383,277	
・・仮設工				(〃)	
	1.000	式		68,000	
000130 水管橋支保工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
	16.0	空m3	4,275	68,400	B単 130号
				(〃)	
合　計				68,400	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				(6,275,000) 6,507,000	
・仮設工	 1.000	 式		(288,000) 195,000	
・・仮置場整備工	 1.000	 式		(〃) 166,000	
000131 土木ｼｰﾄ敷設・撤去工 敷設～撤去	(〃) 165	 ㎡	(〃) 256	(〃) 42,240	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 敷鉄板敷設撤去工 t=22㎜　1.524×6.096	(〃) 132	 ㎡	(〃) 937	(〃) 123,684	歩A・単A [単価B] B単 132号
合　計				(〃) 165,924	
・・進入路工	 1.000	 式		(〃) 29,000	
000133 敷鉄板敷設撤去工 t=22㎜　1.524×6.096	(〃) 37.2	 ㎡	(〃) 781	(〃) 29,053	歩A・単A [単価B] B単 133号
合　計				(〃) 29,053	
・・吊防護工	 1.000	 式		(93,000) 0	
000134 吊防護工 H100×100×6×8,ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ6㎜,ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ1ton吊り	(11) 0	 箇所	(〃) 8,432	(92,752) 0	歩A・単A [単価B] B単 134号
合　計				(92,752) 0	
・仮設工 水道管仮設工	 1.000	 式		(〃) 3,691,000	
・・水道管仮設工 土工	 1.000	 式		(〃) 1,201,000	
BA0103 床掘り 路盤材（礫質土）	(〃) 54	 m3	(〃) 1,949	(〃) 105,246	歩A・単A [単価B] B単 138号
BA0103 床掘り 粘性土	(〃) 92	 m3	(〃) 1,949	(〃) 179,308	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 埋戻 区分1（流用土）　管頂30㎝まで,施工幅45㎝以上	(〃) 9	 m3	(〃) 3,535	(〃) 31,815	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 砂基礎 基床部,SG材相当	(〃) 72	 m3	(〃) 10,683	(〃) 769,176	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 砂基礎 管側部,SG材相当	(〃) 10	 m3	(〃) 11,535	(〃) 115,350	歩A・単A [単価B] B単 142号
合　計				(〃) 1,200,895	
・・水道管仮回し工 配管工	 1.000	 式		(〃) 1,499,000	
000143 水道用ポリエチレン管敷設工 ポリエチレン二層管φ50	(〃) 378	 m	(〃) 1,258	(〃) 475,524	歩A・単A [単価B] B単 143号
000144 水道用ポリエチレン管敷設工 ポリエチレン二層管φ25	(〃) 1.9	 m	(〃) 617	(〃) 1,172	歩A・単A [単価B] B単 144号
000145 水道用ポリエチレン管敷設工 ポリエチレン二層管φ20	(〃) 3.4	 m	(〃) 532	(〃) 1,809	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 水道用ポリエチレン管敷設工 ポリエチレン二層管φ13	(〃) 0.2	 m	(〃) 425	(〃) 85	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 水道用ポリエチレン管継手工 継手工φ50	(〃) 27	 箇所	(〃) 164	(〃) 4,428	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 水道用ポリエチレン管継手工 継手工φ25	(〃) 4	 箇所	(〃) 83	(〃) 332	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 水道用ポリエチレン管継手工 継手工φ20	(〃) 9	 箇所	(〃) 83	(〃) 747	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 水道用ポリエチレン管継手工 継手工φ13	(〃) 1	 箇所	(〃) 41	(〃) 41	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 90°ｴﾙﾎﾞ PEφ50（離脱防止機能付き）	(〃) 4	 個	(〃) 8,674	(〃) 34,696	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 90°ｴﾙﾎﾞ PEφ20（離脱防止機能付き）	(〃) 8	 個	(〃) 2,696	(〃) 21,568	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 90°ｴﾙﾎﾞ PEφ13（離脱防止機能付き）	(〃) 1	 個	(〃) 2,228	(〃) 2,228	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 22°1/2ｴﾙﾎﾞ PEφ50（離脱防止機能付き）	(〃) 1	 個	(〃) 9,430	(〃) 9,430	歩A・単A [単価B] B単 154号
000155 90°ｴﾙﾎﾞ VPφ16（離脱防止機能付き）	(〃) 1	 個	(〃) 2,228	(〃) 2,228	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 45°ｴﾙﾎﾞ PEφ50（離脱防止機能付き）	(〃) 1	 個	(〃) 9,430	(〃) 9,430	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 ｿｹｯﾄ VPφ50（離脱防止機能付き）	(〃) 1	 個	(〃) 6,486	(〃) 6,486	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 ｿｹｯﾄ VP×PEφ50（離脱防止機能付き）	(〃) 1	 個	(〃) 6,486	(〃) 6,486	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 ｿｹｯﾄ PE×PEφ50×φ25（離脱防止機能付き）	(〃) 1	 個	(〃) 6,068	(〃) 6,068	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160 ｿｹｯﾄ PEφ50（離脱防止機能付き）	(〃) 7	 個	(〃) 6,486	(〃) 45,402	歩A・単A [単価B] B単 160号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000161 ｿｹｯﾄ	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
PE×PEφ20×φ13（離脱防止機能付き）	1	個	2,367	2,367	B単 161号
000162 ｿｹｯﾄ	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
VP×VPφ16×φ13（離脱防止機能付き）	1	個	1,930	1,930	B単 162号
000163 ｿｹｯﾄ	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
SP×PEφ50（離脱防止機能付き）	1	個	6,486	6,486	B単 163号
000164 ｿｹｯﾄ	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
PE×VPφ20×φ16（離脱防止機能付き）	2	個	4,735	9,470	B単 164号
000165 おねじ	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ25（離脱防止機能付き）	2	個	1,830	3,660	B単 165号
000166 分止水栓（PE）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ25（SKX離脱防止機能付き）	1	個	2,109	2,109	B単 166号
000167 分止水栓（PE）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ20（SKX離脱防止機能付き）	6	個	1,611	9,666	B単 167号
000168 埋設ｹﾞｰﾄ弁	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
標準ハンドル,φ25	1	個	17,378	17,378	B単 168号
000169 両受仕切弁	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
PE管用,φ50	2	基	111,162	222,324	B単 169号
000170 両受仕切弁	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
VP管用,φ50	1	基	109,610	109,610	B単 170号
000171 サドル付き分水栓	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ50×φ25	1	個	21,188	21,188	B単 171号
000172 サドル付き分水栓	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ50×φ20	6	個	17,667	106,002	B単 172号
000173 仕切り弁室工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
鉄蓋φ250,H600	4	基	67,457	269,828	B単 173号
B07231 埋設表示テープ	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
	378	m	234	88,452	B単 174号
合　計				（〃） 1,498,630	
・・水道管仮設工				（〃）	
舗装復旧工	1.000	式		991,000	
000175 下層路盤工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
流用路盤材,t=15cm	181	㎡	580	104,980	B単 175号
000176 上層路盤工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石(M-30),t=15cm	181	㎡	636	115,116	B単 176号
000177 表層工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
再生密粒度As,t=5cm	397	㎡	1,942	770,974	B単 177号
合　計				（〃） 991,070	
・仮設工				（〃）	
既設管仮回し工（尾立工区）	1.000	式		2,296,000	
・・作業土工				（〃）	
	1.000	式		102,000	
BA0103 床掘り	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [金額B]
路盤材（礫質土）	19	m3	1,948.68	37,025	B単 178号
000179 埋戻	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [金額B]
流用土,施工幅45cm以上	15	m3	3,990.86	59,863	B単 179号
000180 作業残土処理	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [金額B]
	4.4	m3	1,111.13	4,889	B単 180号
合　計				（〃） 101,777	
・・構造物撤去工				（〃）	
	1.000	式		9,000	
BA0203 舗装版切断	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5cm	7.9	m	546	4,313	B単 181号
BA0202 舗装版破砕	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5cm	11	㎡	186	2,046	B単 182号
000183 殻運搬・処理	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	0.3	m3	8,380	2,514	B単 183号
合　計				（〃） 8,873	
・・管体基礎工				（〃）	
	1.000	式		27,000	
000184 砂基礎	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
基床部,SG材相当	2.5	m3	10,683	26,708	B単 184号
合　計				（〃） 26,708	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工				（〃）	
VP200	1.000	式		328,000	
000185 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
VPφ200（支給品）	10	m	1,034	10,340	B単 185号
000186 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
VPφ200　90°曲管（RR）	3	個	37,800	113,400	B単 186号
000187 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ200×φ150　径違いｿｹｯﾄ	1	個	18,701	18,701	B単 187号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000188 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管離脱防止金具φ200	6	個	30,956	185,736	B単 188号
合　計				（〃） 328,177	
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工				（〃）	
VP150	1.000	式		1,707,000	
000189 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
VPφ150	125	m	5,059	632,375	B単 189号
000190 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ150　ﾒｶ型T字管	1	個	84,573	84,573	B単 190号
000191 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ150　ﾒｶ型ｷｬｯﾌﾟ	1	個	28,101	28,101	B単 191号
000192 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
ｻﾄﾞﾙ付き分水栓　φ150×20	1	個	23,337	23,337	B単 192号
000193 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
VPφ150　90°曲管（RR）	2	個	24,570	49,140	B単 193号
000194 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
VPφ150　45°曲管（RR）	1	個	19,298	19,298	B単 194号
000195 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
VPφ150　22°1/2曲管（RR）	3	個	15,319	45,957	B単 195号
000196 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
VPφ150　11°1/4曲管（RR）	2	個	14,324	28,648	B単 196号
000197 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
VPφ150　5°5/8曲管（RR）	3	個	13,628	40,884	B単 197号
000198 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ150	2	個	39,561	79,122	B単 198号
000199 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管離脱防止金具φ150	34	個	19,865	675,410	B単 199号
合　計				（〃） 1,706,845	
・・給水栓周り配管工				（〃）	
φ50	1.000	式		43,000	
000200 給水栓ﾎﾞｰﾙ式ﾊﾞﾙﾌﾞ	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ50	1	基	41,586	41,586	B単 200号
000201 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ50　ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ（衝撃性）	2	個	527	1,054	B単 201号
000202 硬質ポリ塩化ビニル管継手工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ50　ｿｹｯﾄ（衝撃性）	1	個	637	637	B単 202号
合　計				（〃） 43,277	
・・道路復旧工				（〃）	
	1.000	式		41,000	
000203 下層路盤工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
流用路盤材,t=15cm	11	㎡	630	6,930	B単 203号
000204 上層路盤工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石(M-30),t=15cm	11	㎡	636	6,996	B単 204号
000205 表層工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
再生密粒度As,t=5cm	11	㎡	1,942	21,362	B単 205号
000206 既設水路撤去・復旧工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
BF250	1.0	m	5,488	5,488	B単 206号
合　計				（〃） 40,776	
・・付帯工				（〃）	
	1.000	式		33,000	
000207 振止鉄筋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
SD295　D16	0.080	ton	173,149	13,852	B単 207号
000208 鉄筋ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
D16	54.000	個	20	1,080	B単 208号
000209 埋戻コンクリート	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
27N（早強）	0.500	m3	36,636	18,318	B単 209号
合　計				（〃） 33,250	
・・仮設工				（〃）	
	1.000	式		6,000	
000210 敷鉄板設置撤去工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
	13.500	㎡	449	6,062	B単 210号
合　計				（〃） 6,062	
・仮設工				(0)	
建設発生土受入地整備工	1.000	式		325,000	
・・仮設工				(0)	
建設発生土受入地整備工	1.000	式		325,000	
000302 建設発生土受入地整備工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
上ノ原揚水機場	1.000	式	325,325	325,325	B単 302号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(0) 325,325	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				（〃） 297,000	
・運搬費	1.000	式		（〃） 297,000	
・・運搬費	1.000	式		（〃） 297,000	
000135 敷鉄板運搬費 基地～現場～基地	（〃） 26	ton	（〃） 9,160	（〃） 238,160	歩A・単A [単価B] B単 135号
000211 敷鉄板運搬費（農業用水管試掘） 基地～現場～基地	（〃） 0.8	ton	（〃） 9,152	（〃） 7,322	歩A・単A [単価B] B単 211号
000212 敷鉄板運搬費（水道管試掘） 基地～現場～基地	（〃） 5.6	ton	（〃） 9,152	（〃） 51,251	歩A・単A [単価B] B単 212号
合　計				（〃） 296,733	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費				(855,000) 1,101,000	
・試掘調査	1.000	式		(855,000) 1,101,000	
・・試掘調査	1.000	式		(855,000) 1,101,000	
000213 試掘調査 農業用水管　2箇所　作業日数1日	(〃) 1	式	(〃) 128,993	(〃) 128,993	歩A・単A [金額B] B単 213号
000214 試掘調査 水道管試掘調査　7箇所　作業日数4日	(〃) 1	式	(〃) 406,528	(〃) 406,528	歩A・単A [金額B] B単 214号
000215 試掘調査 尾立用水路試掘調査　1箇所　作業日数1日	(〃) 1	式	(〃) 319,785	(〃) 319,785	歩A・単A [金額B] B単 215号
000303 試掘調査 上ノ原支線水路試掘調査　1箇所　作業日数2日	(0.000) 1	式	(0) 245,243	(0) 245,243	歩A・単A [金額B] B単 303号
合　計				(855,306) 1,100,549	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費				(253,000) 0	
・安全費	1.000	式		(253,000) 0	
・・安全費	1.000	式		(253,000) 0	
000136 交通誘導警備員	(20) 0	人	(〃) 12,650	(253,000) 0	歩A・単A［単価B］ B単 136号
合　計				(253,000) 0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				(0) 324,000	
・資材購入費	1.000	式		(0) 324,000	
・・資材購入費	1.000	式		(0) 267,000	
000304 縞鋼板蓋 φ800,亜鉛メッキ仕上げ	(0.000) 1	基	(0) 62,600	(0) 62,600	歩A・単A [単価B] B単 304号
000305 ヒューム管 φ600	(0.000) 1	本	(0) 50,800	(0) 50,800	歩A・単A [単価B] B単 305号
000306 弁類 ソフトシール仕切弁φ100,0.74MPa	(0.000) 2	基	(0) 48,200	(0) 96,400	歩A・単A [単価B] B単 306号
000307 弁類 ソフトシール仕切弁φ50,0.74MPa	(0.000) 2	基	(0) 28,700	(0) 57,400	歩A・単A [単価B] B単 307号
合　計				(0) 267,200	
・・資材購入費	1.000	式		(0) 57,000	
000308 資材購入費 一般管理費	(0.000) 1.000	式	(0) 57,000	(0) 57,000	歩A・単A [金額B] B単 308号
合　計				(0) 57,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
支給品費				（ 〃 ） 68,000	
直接工事費（仮設工）					
・仮設工 既設管仮回し工（尾立工区）					
・・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VP200					
P96018 硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ200（RR）	（ 〃 ） 1.950	本	（ 〃 ） 34,700	（ 〃 ） 67,665	単A S単 117号
合 計				（ 〃 ） 67,665	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				（　〃　）		
	路盤材（礫質土）		m3	1,950.49		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				（　〃　）		
	粘性土		m3	1,950.48		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	仮置土運搬					
				（　〃　）		
	路盤材(礫質土)		m3	925.96		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	仮置土運搬					
				（　〃　）		
	粘性土		m3	925.95		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	埋戻土運搬					
				（　〃　）		
	路盤材（礫質土）		m3	1,210.71		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	埋戻土運搬					
				（　〃　）		
	粘性土		m3	1,210.71		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	埋戻					
				（　〃　）		
	区分1（流用土）　管頂30㎝まで,施工幅45㎝以上		m3	3,538.56		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	埋戻					
				（　〃　）		
	区分2（流用土）管頂30～60㎝㎝まで,施工幅45㎝以上		m3	3,538.55		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	埋戻					
				（　〃　）		
	区分2（流用土）管頂30～60㎝まで,施工幅1.0m未満		m3	3,258.76		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	埋戻					
				（　〃　）		
	区分3（流用土）管頂60cm以上,施工幅45cm以上		m3	3,538.55		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	埋戻					
				（　〃　）		
	構造物周り（流用土）管頂30㎝まで,施工幅45㎝以上		m3	3,538.56		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	作業残土処理					
				（　〃　）		
			m3	1,112.15		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断					
				（　〃　）		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5㎝		m	547		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
				（　〃　）		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5㎝		㎡	186		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	殻運搬・処理					
				（　〃　）		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	8,387		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	汚泥運搬・処理					
				（　〃　）		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断時排水		m3	24,891		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断					
				（　〃　）		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=10㎝		m	1,044		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
				（　〃　）		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=10㎝		㎡	186		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	殻運搬・処理					
				（　〃　）		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3	8,387		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	汚泥運搬・処理					
				（　〃　）		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻舗装版切断時排水		m3	24,891		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	砂基礎					
				（　〃　）		
	基床部,SG材相当		m3	10,693		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	砂基礎					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	管側部,SG材相当		m3	（　〃　） 11,546		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH,150mm		m	（　〃　） 6,648		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH φ150 90°曲管（RR）		個	（　〃　） 31,154		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH φ150 45°曲管（RR）		個	（　〃　） 24,194		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH φ150 11°1/4曲管（RR）		個	（　〃　） 18,021		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH φ150　5　°5/8 曲管（RR）		個	（　〃　） 16,996		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製　φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.98MPa),離脱防止		個	（　〃　） 72,195		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製　φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.74MPa)		個	（　〃　） 56,424		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製　φ150×100 T字管(0.74MPa)		個	（　〃　） 50,380		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製　φ150×50 T字管(0.74MPa)		個	（　〃　） 46,198		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製　φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管(0.98MPa)		個	（　〃　） 100,063		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製　φ150×100 泥吐管(0.74MPa)		個	（　〃　） 53,068		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FCD製　φ150ﾄﾞﾚｯｻｰ形ｼﾞｮｲﾝﾄ		個	（　〃　） 23,010		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FCD製　φ150,MFｼﾞｮｲﾝﾄ(0.98MPa),離脱防止金具付き		個	（　〃　） 32,797		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FCD製　φ150,MFｼﾞｮｲﾝﾄ(0.98MPa)		個	（　〃　） 26,544		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH,50mm		m	（　〃　） 1,653		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH φ50　90　°曲管（RR）離脱防止金具付き		個	（　〃　） 19,266		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH φ50　5　°5/8 曲管（RR）		個	（　〃　） 12,356		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製　φ50×50T字管（0.74MPa）離脱防止金具付き		個	（　〃　） 30,567		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VPφ75（RR）		m	（　〃　） 2,232		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ75 45°曲管（RR）		個	（　〃　） 4,232		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	FCD製　φ75,0.98MPa		個	（　〃　） 14,327		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
				（　〃　）		
	VPφ75（RR）		m	2,232		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				（　〃　）		
	VP φ75 45°曲管（RR）		個	4,232		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				（　〃　）		
	VP φ75 22°1/2曲管（RR）		個	3,783		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				（　〃　）		
	VP φ75 11°1/4曲管（RR）		個	3,435		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
				（　〃　）		
	FCD製　φ75,0.98MPa		個	14,327		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
				（　〃　）		
	VH,100mm		m	3,730		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
				（　〃　）		
	VPφ100（RR）		m	2,977		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				（　〃　）		
	VH φ100 90°曲管（RR）		個	10,355		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				（　〃　）		
	VP φ100 90°曲管（RR）		個	8,234		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
				（　〃　）		
	FCD製　φ100 ,0.74MPa		個	15,433		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
				（　〃　）		
	VH,50mm		m	1,653		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				（　〃　）		
	VH φ50 5/8°曲管（RR）		個	19,913		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
				（　〃　）		
	FCD製　φ50 ,0.74MPa		個	8,861		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
				（　〃　）		
	RF型 φ50,0.74MPa		個	3,833		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
				（　〃　）		
	VH,50mm		m	1,653		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
				（　〃　）		
	FCD製　φ50 ,0.74MPa		個	8,861		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
				（　〃　）		
	RF型 φ50,0.74MPa		個	3,833		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
				（　〃　）		
	VH,75mm		m	2,646		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
				（　〃　）		
	VPφ50（RR）		m	1,437		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				（　〃　）		
	VH φ75×φ50径違いｿｹｯﾄ（RR）		個	4,680		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				（　〃　）		
	VP φ50 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	3,096		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	VP φ50 22 °1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	（〃） 2,529		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ50ｿｹｯﾄ（RR）		個	（〃） 1,334		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ50ｷｬｯﾌﾟ（RR）		個	（〃） 151		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	FCD製　φ50 ,0.74MPa		個	（〃） 8,861		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	RF型 φ50,0.74MPa		個	（〃） 3,833		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
B07226	ダクタイル鋳鉄管					
	150×5,3･4･DA種　K型管		m	（〃） 11,202		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
B07232	異形管					
	K型22 °1/2曲管　φ150		本	（〃） 36,318		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
B07232	異形管					
	K型ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　φ150×75（0.98MPa）		本	（〃） 47,680		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
B07232	異形管					
	K型短管1号　φ150（0.98MPa）		本	（〃） 27,747		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	継輪					
	K形継輪 φ150		個	（〃） 22,303		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	切管用管					
	K型 D3種 φ150		本	（〃） 49,683		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	K型押輪					
	φ150		組	（〃） 4,152		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	管切断					
	DCIPφ150		箇所	（〃） 4,434		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	水管橋製作据付工					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形1種φ150		箇所	（〃） 454,305		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	ダクタイル鋳鉄管					
	GX形1種φ150 甲切り管		本	（〃） 84,814		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	ダクタイル鋳鉄異形管					
	GX形1種φ150 90 °曲管		本	（〃） 42,345		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
B07230	弁類					
	制水弁工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150 0.98MPa		基	（〃） 134,058		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
B07230	弁類					
	1号排泥弁 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75 0.98MPa		基	（〃） 63,506		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
B07230	弁類					
	2号排泥弁 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75 0.98MPa		基	（〃） 63,506		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
B07230	弁類					
	3号排泥弁 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100 0.74MPa		基	（〃） 63,964		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
B07230	弁類					
	2号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.98MPa		基	（〃） 199,354		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
B07230	弁類					
	3号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.98MPa		基	（〃） 166,946		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				（〃）		
	4号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.74MPa		基	179,989		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				（〃）		
	5号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.74MPa		基	169,733		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				（〃）		
	1号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa		基	44,269		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				（〃）		
	2号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa		基	44,269		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				（〃）		
	3号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa		基	44,269		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	1号分水工					
				（〃）		
			基	145,574		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	2号分水工					
				（〃）		
			基	72,605		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	3号分水工					
				（〃）		
			基	72,605		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
				（〃）		
	12.5cmを超え17.5cm以下		㎡	1,446		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				（〃）		
	均しCo 高炉B　18-8－25		m3	33,185		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート					
				（〃）		
	躯体Co 高炉B　21-12-25		m3	29,133		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				（〃）		
	小構造物		㎡	7,286.66		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
BA0303	型枠					
				（〃）		
	鉄筋構造物		㎡	8,074.73		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
B03205	鉄筋					
				（〃）		
	SD295,D13		ton	175,360		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
B05110	蓋					
				（〃）		
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 T-25 1000×1000		枚	88,300		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
B02275	ステップ					
				（〃）		
	樹脂被覆φ19,L=300		個	2,489		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	仕切り弁弁筐					
				（〃）		
	1号排泥工 φ250 H=1740		基	347,150		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	排泥放流用側溝					
				（〃）		
	Ⅲ型 OTU300G		m	67,611		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	仕切り弁弁筐					
				（〃）		
	2号排泥工 φ250 H=1240		基	148,139		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	仕切り弁弁筐					
				（〃）		
	3号排泥工 φ250 H=1140		基	145,574		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	空気弁弁筐					
				（〃）		
	2号空気弁工　φ500,H=840mm		基	133,748		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	空気弁弁筐					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	4号空気弁工　φ500,H=840mm		基	（　〃　） 134,123		歩A・単A
000109	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊ 空気弁弁筐					
	5号空気弁工　φ500,H=840mm		基	（　〃　） 134,123		歩A・単A
000110	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊ 制水弁室工					
			基	（　〃　） 151,820		歩A・単A
BA0303	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	（　〃　） 7,289.19		歩A・単A
BA0302	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊ コンクリート					
	18-8-40（高炉B）		m3	（　〃　） 32,867		歩A・単A
B07231	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊ 埋設表示テープ					
			m	（　〃　） 234		歩A・単A
000114	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊ 路盤材運搬					
	流用路盤材		m3	（　〃　） 1,210.72		歩A・単A
000115	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊ 下層路盤工					
	流用路盤材,t=15cm		㎡	（　〃　） 580		歩A・単A
000116	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊ 上層路盤工					
	粒度調整砕石(M-30),t=15cm		㎡	（　〃　） 636		歩A・単A
000117	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊ 表層工					
	再生密粒度As,t=5cm		㎡	（　〃　） 1,944		歩A・単A
000118	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊ 下層路盤工					
	流用路盤材,t=15cm		㎡	（　〃　） 580		歩A・単A
000119	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊ 表層工					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工,t=12cm		㎡	（　〃　） 3,352		歩A・単A
000120	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊ コンクリート					
	高炉B　18-8-40		m3	（　〃　） 32,867		歩A・単A
BA0303	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	（　〃　） 7,290		歩A・単A
000122	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊ 路盤紙					
	クラフト紙		㎡	（　〃　） 32		歩A・単A
000123	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊ 既設水路撤去・復旧工					
	側溝U-1		m	（　〃　） 5,493		歩A・単A
000124	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊ 基礎砕石工					
	RC-40,t=15cm		㎡	（　〃　） 1,446		歩A・単A
BA0302	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊ コンクリート					
	均しCo 高炉B　18-8－25		m3	（　〃　） 33,185		歩A・単A
BA0302	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊ コンクリート					
	躯体Co 高炉B　18-8-40		m3	（　〃　） 28,177		歩A・単A
BA0303	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊ 型枠					
	小構造物		㎡	（　〃　） 7,286.66		歩A・単A
BA0303	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊ 型枠					
	無筋構造物		㎡	（　〃　） 8,074.77		歩A・単A
000129	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊ 水管橋歩行防止柵工					
	SS400		式	（　〃　） 164,283		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000130	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊ 水管橋支保工					
			空m3	（　〃　） 4,275		歩A・単A
000131	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊ 土木ｼｰﾄ敷設・撤去工					
	敷設～撤去		㎡	（　〃　） 256		歩A・単A
000132	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊ 敷鉄板敷設撤去工					
	t=22㎜　1.524×6.096		㎡	（　〃　） 937		歩A・単A
000133	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊ 敷鉄板敷設撤去工					
	t=22㎜　1.524×6.096		㎡	（　〃　） 781		歩A・単A
000134	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊ 吊防護工					
	H100×100×6×8,ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ6㎜,ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ1ton吊り		箇所	（　〃　） 8,432		歩A・単A
000135	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊ 敷鉄板運搬費					
	基地～現場～基地		ton	（　〃　） 9,160		歩A・単A
000136	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊ 交通誘導警備員					
			人	（　〃　） 12,650		歩A・単A
000137	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊ 水管橋歩行防止柵塗装工					
	CC種塗装		式	（　〃　） 54,711		歩A・単A
BA0103	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊ 床掘り					
	路盤材（礫質土）		m3	（　〃　） 1,949		歩A・単A
BA0103	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊ 床掘り					
	粘性土		m3	（　〃　） 1,949		歩A・単A
000140	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊ 埋戻					
	区分1（流用土）　管頂30cmまで,施工幅45cm以上		m3	（　〃　） 3,535		歩A・単A
000141	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊ 砂基礎					
	基床部,SG材相当		m3	（　〃　） 10,683		歩A・単A
000142	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊ 砂基礎					
	管側部,SG材相当		m3	（　〃　） 11,535		歩A・単A
000143	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管敷設工					
	ポリエチレン二層管φ50		m	（　〃　） 1,258		歩A・単A
000144	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管敷設工					
	ポリエチレン二層管φ25		m	（　〃　） 617		歩A・単A
000145	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管敷設工					
	ポリエチレン二層管φ20		m	（　〃　） 532		歩A・単A
000146	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管敷設工					
	ポリエチレン二層管φ13		m	（　〃　） 425		歩A・単A
000147	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管継手工					
	継手工φ50		箇所	（　〃　） 164		歩A・単A
000148	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管継手工					
	継手工φ25		箇所	（　〃　） 83		歩A・単A
000149	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管継手工					
	継手工φ20		箇所	（　〃　） 83		歩A・単A
000150	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管継手工					
	継手工φ13		箇所	（　〃　） 41		歩A・単A
000151	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊ 90°ｴﾙﾎﾞ					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	PEφ50（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 8,674		歩A・単A
000152	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊ 90°ｴﾙﾎﾞ					
	PEφ20（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 2,696		歩A・単A
000153	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊ 90°ｴﾙﾎﾞ					
	PEφ13（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 2,228		歩A・単A
000154	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊ 22°1/2ｴﾙﾎﾞ					
	PEφ50（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 9,430		歩A・単A
000155	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊ 90°ｴﾙﾎﾞ					
	VPφ16（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 2,228		歩A・単A
000156	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊ 45°ｴﾙﾎﾞ					
	PEφ50（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 9,430		歩A・単A
000157	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	VPφ50（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 6,486		歩A・単A
000158	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	VP×PEφ50（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 6,486		歩A・単A
000159	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	PE×PEφ50×φ25（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 6,068		歩A・単A
000160	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	PEφ50（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 6,486		歩A・単A
000161	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	PE×PEφ20×φ13（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 2,367		歩A・単A
000162	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	VP×VPφ16×φ13（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 1,930		歩A・単A
000163	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	SP×PEφ50（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 6,486		歩A・単A
000164	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	PE×VPφ20×φ16（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 4,735		歩A・単A
000165	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊ おねじ					
	φ25（離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 1,830		歩A・単A
000166	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊ 分止水栓（PE）					
	φ25（SKX離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 2,109		歩A・単A
000167	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊ 分止水栓（PE）					
	φ20（SKX離脱防止機能付き）		個	（　〃　） 1,611		歩A・単A
000168	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊ 埋設ｹﾞｰﾄ弁					
	標準ハンドル,φ25		個	（　〃　） 17,378		歩A・単A
000169	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊ 両受仕切弁					
	PE管用,φ50		基	（　〃　） 111,162		歩A・単A
000170	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊ 両受仕切弁					
	VP管用,φ50		基	（　〃　） 109,610		歩A・単A
000171	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊ サドル付き分水栓					
	φ50×φ25		個	（　〃　） 21,188		歩A・単A
000172	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊ サドル付き分水栓					
	φ50×φ20		個	（　〃　） 17,667		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	仕切り弁室工					
				（　〃　）		
	鉄蓋φ250,H600		基	67,457		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊					
B07231	埋設表示テープ					
				（　〃　）		
			m	234		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊					
000175	下層路盤工					
				（　〃　）		
	流用路盤材,t=15cm		㎡	580		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊					
000176	上層路盤工					
				（　〃　）		
	粒度調整砕石(M-30),t=15cm		㎡	636		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
000177	表層工					
				（　〃　）		
	再生密粒度As,t=5cm		㎡	1,942		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
BA0103	床掘り					
				（　〃　）		
	路盤材（礫質土）		m3	1,948.68		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊					
000179	埋戻					
				（　〃　）		
	流用土,施工幅45cm以上		m3	3,990.86		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊					
000180	作業残土処理					
				（　〃　）		
			m3	1,111.13		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断					
				（　〃　）		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5cm		m	546		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
				（　〃　）		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5cm		㎡	186		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
000183	殻運搬・処理					
				（　〃　）		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3	8,380		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					
000184	砂基礎					
				（　〃　）		
	基床部,SG材相当		m3	10,683		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					
000185	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工					
				（　〃　）		
	VPφ200（支給品）		m	1,034		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊					
000186	硬質ポリ塩化ビニル管継手工					
				（　〃　）		
	VPφ200　90°曲管（RR）		個	37,800		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
000187	硬質ポリ塩化ビニル管継手工					
				（　〃　）		
	φ200×φ150　径違いｿｹｯﾄ		個	18,701		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊					
000188	硬質ポリ塩化ビニル管継手工					
				（　〃　）		
	硬質ポリ塩化ビニル管離脱防止金具φ200		個	30,956		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊					
000189	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工					
				（　〃　）		
	VPφ150		m	5,059		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊					
000190	硬質ポリ塩化ビニル管継手工					
				（　〃　）		
	φ150　ﾒｶ型T字管		個	84,573		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊					
000191	硬質ポリ塩化ビニル管継手工					
				（　〃　）		
	φ150　ﾒｶ型ｷｬｯﾌﾟ		個	28,101		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊					
000192	硬質ポリ塩化ビニル管継手工					
				（　〃　）		
	ｻﾄﾞﾙ付き分水栓　φ150×20		個	23,337		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊					
000193	硬質ポリ塩化ビニル管継手工					
				（　〃　）		
	VPφ150　90°曲管（RR）		個	24,570		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊					
000194	硬質ポリ塩化ビニル管継手工					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	VPφ150　45°曲管（RR）		個	（〃） 19,298		歩A・単A
000195	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手工					
	VPφ150　22°1/2曲管（RR）		個	（〃） 15,319		歩A・単A
000196	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手工					
	VPφ150　11°1/4曲管（RR）		個	（〃） 14,324		歩A・単A
000197	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手工					
	VPφ150　5°5/8曲管（RR）		個	（〃） 13,628		歩A・単A
000198	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手工					
	ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ150		個	（〃） 39,561		歩A・単A
000199	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手工					
	硬質ポリ塩化ビニル管離脱防止金具φ150		個	（〃） 19,865		歩A・単A
000200	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊ 給水栓ﾎﾞｰﾙ式ﾊﾞﾙﾌﾞ					
	φ50		基	（〃） 41,586		歩A・単A
000201	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手工					
	φ50　ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ（衝撃性）		個	（〃） 527		歩A・単A
000202	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手工					
	φ50　ｿｹｯﾄ（衝撃性）		個	（〃） 637		歩A・単A
000203	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊ 下層路盤工					
	流用路盤材,t=15cm		㎡	（〃） 630		歩A・単A
000204	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊ 上層路盤工					
	粒度調整砕石(M-30),t=15cm		㎡	（〃） 636		歩A・単A
000205	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊ 表層工					
	再生密粒度As,t=5cm		㎡	（〃） 1,942		歩A・単A
000206	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊ 既設水路撤去・復旧工					
	BF250		m	（〃） 5,488		歩A・単A
000207	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊ 振止鉄筋					
	SD295　D16		ton	（〃） 173,149		歩A・単A
000208	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊ 鉄筋ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ					
	D16		個	（〃） 20		歩A・単A
000209	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊ 埋戻コンクリート					
	27N（早強）		m3	（〃） 36,636		歩A・単A
000210	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊ 敷鉄板設置撤去工					
			㎡	（〃） 449		歩A・単A
000211	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊ 敷鉄板運搬費（農業用水管試掘）					
	基地～現場～基地		ton	（〃） 9,152		歩A・単A
000212	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊ 敷鉄板運搬費（水道管試掘）					
	基地～現場～基地		ton	（〃） 9,152		歩A・単A
000213	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊ 試掘調査					
	農業用水管　2箇所　作業日数1日		式	（〃） 128,993		歩A・単A
000214	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊ 試掘調査					
	水道管試掘調査　7箇所　作業日数4日		式	（〃） 406,528		歩A・単A
000215	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊ 試掘調査					
	尾立用水路試掘調査　1箇所　作業日数1日		式	（〃） 319,785		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊					
000216	埋戻					
				(0)		
	区分3（流用土）管頂60cm以上,施工幅45cm以上		m3	3,538		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊					
000217	埋戻					
				(0)		
	区分3（流用土）管頂60cm以上,施工幅45cm以上(砕石)		m3	3,487		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊					
000218	埋戻					
				(0)		
	区分3-2（流用土）管頂30～60cmまで,施工幅1.0m未満		m3	3,207		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
				(0)		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=5cm		㎡	186		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	VH φ150 22°1/2曲管（RR）		個	19,216		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	VH φ150　ｿｹｯﾄ（RR）		個	11,948		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	FRP製　φ150×100 T字管(0.74MPa)離脱防止金具付		個	125,353		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	FRP製　φ150×150 T字管(0.74MPa)離脱防止金具付		個	148,950		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	FCD製　φ150,MFｼﾞｮｲﾝﾄ(0.74MPa)離脱防止金具付		個	28,396		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	FCD製　φ100,MFｼﾞｮｲﾝﾄ(0.74MPa)離脱防止金具付		個	19,335		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊					
000226	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	VH用φ50　離脱防止金具		個	19,938		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	VH φ50　22 °1/2 曲管（RR）		個	6,472		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	VH φ50 ｿｹｯﾄ（RR）		個	4,978		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	サドル付分水栓　φ50×φ20		個	17,683		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	VH用φ50　離脱防止金具		個	10,086		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊					
000231	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
				(0)		
	VPφ50（RR）		m	1,436		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 232号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	VP φ50 90 °曲管（RR）		個	3,096		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 233号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	VP φ50 22 °1/2曲管（RR）		個	2,528		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 234号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	VP φ50 11 °1/4曲管（RR）		個	2,200		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 235号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	VP φ50 5 °5/8曲管（RR）		個	1,891		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 236号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	VP用 FRP製T字管φ50×φ50（離脱防止機能付き）		個	42,931		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 237号　＊＊＊					
B07222	離脱防止金具					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	VP用,φ50		個	(0) 10,083		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 238号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH,100㎜		m	(0) 3,730		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 239号　＊＊＊					
000239	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VPφ100（RR）		m	(0) 2,977		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 240号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH φ100 90°曲管（RR）		個	(0) 10,355		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 241号　＊＊＊					
000241	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	FCD製　φ100 ,0.74MPa		個	(0) 15,433		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 242号　＊＊＊					
000242	離脱防止金具					
	VH用φ100		個	(0) 12,784		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 243号　＊＊＊					
000243	硬質塩化ビニル管布設					
	HIVPφ20		m	(0) 918		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 244号　＊＊＊					
000244	配管用炭素鋼鋼管					
	ねじ込み式　径違いｿｹｯﾄ32A×20A		個	(0) 444		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 245号　＊＊＊					
000245	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ					
	HIVPφ20		個	(0) 46		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 246号　＊＊＊					
000246	硬質ポリ塩化ビニル管					
	HIVPφ20　90°ｴﾙﾎﾞ		個	(0) 73		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 247号　＊＊＊					
000247	硬質ポリ塩化ビニル管					
	HIVPφ20　ｿｹｯﾄ		個	(0) 58		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 248号　＊＊＊					
000248	硬質塩化ビニル管布設					
	HIVPφ20		m	(0) 918		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 249号　＊＊＊					
000249	配管用炭素鋼鋼管					
	ねじ込み式　径違いｿｹｯﾄ32A×20A		個	(0) 444		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊					
000250	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ					
	HIVPφ20		個	(0) 46		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊					
000251	硬質ポリ塩化ビニル管					
	HIVPφ20　90°ｴﾙﾎﾞ		個	(0) 73		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊					
000252	硬質ポリ塩化ビニル管					
	HIVPφ20　45°ｴﾙﾎﾞ		個	(0) 93		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 253号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH φ150×φ100片落ち管（RR）		個	(0) 14,837		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 254号　＊＊＊					
B07222	離脱防止金具					
	VH用　φ150		個	(0) 19,938		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 255号　＊＊＊					
B07222	離脱防止金具					
	VH用　φ100		個	(0) 12,781		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 256号　＊＊＊					
000256	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VPφ50（RR）		m	(0) 1,436		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 257号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ50 90°曲管（RR）		個	(0) 3,096		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 258号　＊＊＊					
000258	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	FCD製　φ50 ,0.74MPa		個	(0) 8,859		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 259号　＊＊＊					
000259	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
				(0)		
	FCD製　φ50 ,0.74MPa		個	3,832		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊					
B07222	離脱防止金具					
				(0)		
	VP用,φ50		個	10,083		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊					
000261	硬質ポリ塩化ビニル管					
				(0)		
	VPφ50（RR）		m	1,436		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
				(0)		
	VP φ50×φ25　径違いｿｹｯﾄ		個	985		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊					
000263	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
				(0)		
	FCD製　φ50 ,0.74MPa		個	8,859		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 264号　＊＊＊					
000264	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
				(0)		
	FCD製　φ50 ,0.74MPa		個	3,832		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				(0)		
	3号制水弁工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150 0.74MPa		基	103,730		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 266号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				(0)		
	分水工配水路1号制水弁工 φ50 0.74MPa		基	42,875		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 267号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				(0)		
	4号排泥弁 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100 0.74MPa		基	63,964		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 268号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				(0)		
	6号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.74MPa		基	169,733		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 269号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				(0)		
	分水工空気弁 急速空気弁φ25 0.74MPa		基	72,098		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 270号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				(0)		
	1号分水工 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞφ20 0.74MPa		基	10,156		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				(0)		
	2号分水工 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞφ20 0.74MPa		基	20,311		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				(0)		
	既設4号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100 0.74MPa		基	63,964		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 273号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				(0)		
	支線1号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa		基	42,875		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 274号　＊＊＊					
B07230	弁類					
				(0)		
	水田72号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa		基	42,875		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 275号　＊＊＊					
000275	弁類					
				(0)		
	ソフトシール仕切弁φ100,0.74MPa,現場発生品		基	47,978		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 276号　＊＊＊					
000276	弁類					
				(0)		
	ソフトシール仕切弁φ50,0.74MPa,現場発生品		基	28,568		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 277号　＊＊＊					
000277	1号分水工					
				(0)		
	散水栓ボックス		基	10,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 278号　＊＊＊					
000278	保護ｺﾝｸﾘｰﾄ					
				(0)		
	18N-8-40		m3	33,010		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 279号　＊＊＊					
000279	型枠					
				(0)		
	小構造物		㎡	7,321		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 280号　＊＊＊					
000280	保護桝					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	HPφ300		m	(0) 11,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊					
000281	縞鋼板蓋					
	φ400		枚	(0) 23,300		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊					
000282	保護ｺﾝｸﾘｰﾄ					
	18N-8-40		m3	(0) 33,010		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊					
000283	型枠					
	小構造物		㎡	(0) 7,321		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊					
000284	保護桝					
	HPφ300		m	(0) 11,900		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊					
000285	4号分水工					
			基	(0) 135,102		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊					
000286	支線1号分水工					
			基	(0) 142,098		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊					
000287	水田72号分水工					
			基	(0) 133,650		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊					
000288	仕切り弁弁筐					
	4号排泥工 φ250 H=1090		基	(0) 147,929		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊					
000289	空気弁弁筐					
	2号空気弁工　φ500,H=640㎜		基	(0) 136,884		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊					
000290	空気弁弁筐					
	4号空気弁工　φ500,H=640㎜		基	(0) 136,885		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊					
000291	空気弁弁筐					
	5号空気弁工　φ500,H=640㎜		基	(0) 136,885		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊					
000292	空気弁弁筐					
	6号空気弁工　φ500,H=640㎜		基	(0) 136,801		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 293号　＊＊＊					
000293	空気弁弁筐					
	分水工配水路1号空気弁工　φ500,H=540㎜		基	(0) 136,801		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 294号　＊＊＊					
000294	制水弁室工					
	3号制水弁弁室工　φ250 H=740㎜		基	(0) 132,633		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 295号　＊＊＊					
000295	制水弁室工					
	分水工配水路1号制水弁弁室工　φ250 H=1240㎜		基	(0) 142,131		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 296号　＊＊＊					
BA0302	張りコンクリート工					
	18-8-25（高炉B）		m3	(0) 32,878		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊					
000297	表層工					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工,t=10cm		㎡	(0) 2,928		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊					
000298	表層工					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工,t=5cm		㎡	(0) 1,879		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊					
000299	敷砂利舗装工					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）, t=10cm		㎡	(0) 462		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊					
000300	高炉ｽﾗｸﾞ舗装工					
	高炉ｽﾗｸﾞ、 t=10cm		m3	(0) 6,241		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊					
000301	水路復旧工					
	R型暗渠600		m	(0) 56,221		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊					
000302	建設発生土受入地整備工					
				(0)		
	上ノ原揚水機場		式	325,325		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊					
000303	試掘調査					
				(0)		
	上ノ原支線水路試掘調査　1箇所　作業日数2日		式	245,243		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊					
000304	縞鋼板蓋					
				(0)		
	φ800,亜鉛メッキ仕上げ		基	62,600		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊					
000305	ヒューム管					
				(0)		
	φ600		本	50,800		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 306号　＊＊＊					
000306	弁類					
				(0)		
	ソフトシール仕切弁φ100,0.74MPa		基	48,200		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊					
000307	弁類					
				(0)		
	ソフトシール仕切弁φ50,0.74MPa		基	28,700		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊					
000308	資材購入費					
				(0)		
	一般管理費		式	57,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（ 〃 ）	歩A
	路盤材（礫質土）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,959	1,959	S単 128号
	合　計				（ 〃 ）	
					1,959	
	単　価				（ 〃 ）	
					1,950.49	
	官積算単価					合意率
					1,959	0.995656
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（ 〃 ）	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,959	1,959	S単 128号
	合　計				（ 〃 ）	
					1,959	
	単　価				（ 〃 ）	
					1,950.48	
	官積算単価					合意率
					1,959	0.995654
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	仮置土運搬				（ 〃 ）	歩A
	路盤材(礫質土)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k	1.000	m3	930.1	930	S単 129号
	m以下					
	合　計				（ 〃 ）	
					930	
	単　価				（ 〃 ）	
					925.96	
	官積算単価					合意率
					930	0.995656
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	仮置土運搬				（ 〃 ）	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k	1.000	m3	930.1	930	S単 129号
	m以下					
	合　計				（ 〃 ）	
					930	
	単　価				（ 〃 ）	
					925.95	
	官積算単価					合意率
					930	0.995655
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	埋戻土運搬				（ 〃 ）	歩A
	路盤材（礫質土）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	285.6	286	S単 126号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k	1.000	m3	930.1	930	S単 129号
	m以下					
	合　計				（ 〃 ）	
					1,216	
	単　価				（ 〃 ）	
					1,210.71	
	官積算単価					合意率
					1,216	0.995655
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	埋戻土運搬				（ 〃 ）	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	285.6	286	S単 126号
SA0121	SP 土砂等運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k	1.000	m3	930.1	930	S単 129号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	m以下					
	合　　計				（　〃　） 1,216	
	単　　価				（　〃　） 1,210.71	
	官積算単価				1,216	合意率 0.995656
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	埋戻 区分1（流用土）　管頂30cmまで,施工幅45cm以上		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（　〃　） 1.100	m3	1,025	（　〃　） 1,128	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	（　〃　） 1.000	m3	2,426	（　〃　） 2,426	S単　1号
	合　　計				（　〃　） 3,554	
	単　　価				（　〃　） 3,538.56	
	官積算単価				3,554	合意率 0.995656
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	埋戻 区分2（流用土）管頂30～60cmcmまで,施工幅45cm以上		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（　〃　） 1.100	m3	1,025	（　〃　） 1,128	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	（　〃　） 1.000	m3	2,426	（　〃　） 2,426	S単　1号
	合　　計				（　〃　） 3,554	
	単　　価				（　〃　） 3,538.55	
	官積算単価				3,554	合意率 0.995653
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	埋戻 区分2（流用土）管頂30～60cmまで,施工幅1.0m未満		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（　〃　） 1.100	m3	1,025	（　〃　） 1,128	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	（　〃　） 1.000	m3	1,598	（　〃　） 1,598	S単　2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	（　〃　） 1.000	m3	547	（　〃　） 547	S単　3号
	合　　計				（　〃　） 3,273	
	単　　価				（　〃　） 3,258.76	
	官積算単価				3,273	合意率 0.995652
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	埋戻 区分3（流用土）管頂60cm以上,施工幅45cm以上		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（　〃　） 1.100	m3	1,025	（　〃　） 1,128	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	（　〃　） 1.000	m3	2,426	（　〃　） 2,426	S単　1号
	合　　計				（　〃　） 3,554	
	単　　価				（　〃　） 3,538.55	
	官積算単価				3,554	合意率 0.995654
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	埋戻 構造物周り（流用土）管頂30cmまで,施工幅45cm以上		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（　〃　） 1.100	m3	1,025	（　〃　） 1,128	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	（　〃　） 1.000	m3	2,426	（　〃　） 2,426	S単　1号
	合　　計				（　〃　） 3,554	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				3,538.56	
						合意率
	官積算単価				3,554	0.995656
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
000012	作業残土処理				（　〃　）	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5k	1.000	m3	1,117	1,117	Ｓ単 130号
	m以下					
					（　〃　）	
	合　　計				1,117	
					（　〃　）	
	単　　価				1,112.15	
						合意率
	官積算単価				1,117	0.995659
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断				（　〃　）	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	（　〃　）			（　〃　）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	549.4	549	Ｓ単 134号
					（　〃　）	
	合　　計				549	
					（　〃　）	
	単　　価				547	
						合意率
	官積算単価				549	0.996357
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（　〃　）	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（　〃　）			（　〃　）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	186.5	187	Ｓ単 132号
					（　〃　）	
	合　　計				187	
					（　〃　）	
	単　　価				186	
						合意率
	官積算単価				187	0.994652
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
000015	殻運搬・処理				（　〃　）	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,899	4,899	Ｓ単 131号
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	Ｓ単　91号
					（　〃　）	
	合　　計				8,424	
					（　〃　）	
	単　　価				8,387	
						合意率
	官積算単価				8,424	0.995607
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
000016	汚泥運搬・処理				（　〃　）	歩Ａ
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断時排水		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	汚泥	1.000	m3	25,000	25,000	Ｓ単　92号
					（　〃　）	
	合　　計				25,000	
					（　〃　）	
	単　　価				24,891	
						合意率
	官積算単価				25,000	0.99564
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断				（　〃　）	歩Ａ
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=10cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,049	1,049	Ｓ単 135号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				1,049	
					（　〃　）	
	単　　価				1,044	
						合意率
	官積算単価				1,049	0.995233
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（　〃　）	歩A
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	186.5	187	S単 133号
					（　〃　）	
	合　　計				187	
					（　〃　）	
	単　　価				186	
						合意率
	官積算単価				187	0.994652
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	殻運搬・処理				（　〃　）	歩A
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,899	4,899	S単 131号
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単　93号
					（　〃　）	
	合　　計				8,424	
					（　〃　）	
	単　　価				8,387	
						合意率
	官積算単価				8,424	0.995607
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	汚泥運搬・処理				（　〃　）	歩A
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻舗装版切断時排水		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	汚泥	1.000	m3	25,000	25,000	S単　92号
					（　〃　）	
	合　　計				25,000	
					（　〃　）	
	単　　価				24,891	
						合意率
	官積算単価				25,000	0.99564
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	砂基礎				（　〃　）	歩A
	基床部,SG材相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,	1.000	m3	3,744	3,744	S単 100号
	なし					
S02118	砂	（　〃　）			（　〃　）	
	SG材相当	1.320	m3	5,300	6,996	S単　90号
					（　〃　）	
	合　　計				10,740	
					（　〃　）	
	単　　価				10,693	
						合意率
	官積算単価				10,740	0.995623
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	砂基礎				（　〃　）	歩A
	管側部,SG材相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,あり,なし	1.000	m3	4,600	4,600	S単 101号
S02118	砂	（　〃　）			（　〃　）	
	SG材相当	1.320	m3	5,300	6,996	S単　90号
					（　〃　）	
	合　　計				11,596	
					（　〃　）	
	単　　価				11,546	
						合意率
	官積算単価				11,596	0.995688

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				（〃）	歩A
	VH,150mm		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VH,150mm,RR管,5.0m管	1.000	m	6,677	6,677	S単 102号
	合　計				（〃）	
					6,677	
	単　価				（〃）	
					6,648	
	官積算単価					合意率
					6,677	0.995656
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	VH φ150 90°曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（〃）			（〃）	
	VH　φ150 90°曲管（RR),,	1.000	個	31,290	31,290	S単　9号
	合　計				（〃）	
					31,290	
	単　価				（〃）	
					31,154	
	官積算単価					合意率
					31,290	0.995653
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	VH φ150 45°曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（〃）			（〃）	
	VH　φ150 45°曲管（RR),,	1.000	個	24,300	24,300	S単　10号
	合　計				（〃）	
					24,300	
	単　価				（〃）	
					24,194	
	官積算単価					合意率
					24,300	0.995637
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	VH φ150 11°1/4曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（〃）			（〃）	
	VH　φ150 11°1/4曲管（RR),,	1.000	個	18,100	18,100	S単　11号
	合　計				（〃）	
					18,100	
	単　価				（〃）	
					18,021	
	官積算単価					合意率
					18,100	0.995635
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	VH φ150　5°5/8 曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（〃）			（〃）	
	VH　φ150　5°5/8曲管（RR),,	1.000	個	17,070	17,070	S単　12号
	合　計				（〃）	
					17,070	
	単　価				（〃）	
					16,996	
	官積算単価					合意率
					17,070	0.995664
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	FRP製　φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.98MPa),離脱防止		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（〃）			（〃）	
	FRP製φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.98MPa) VH,離脱防止,,	1.000	個	72,510	72,510	S単　13号
	合　計				（〃）	
					72,510	
	単　価				（〃）	
					72,195	
	官積算単価					合意率
					72,510	0.995655
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	FRP製　φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.74MPa)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（〃）			（〃）	
	FRP製　φ150×75　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.74MPa) VH,,	1.000	個	56,670	56,670	S単　14号
	合　　計				（〃） 56,670	
	単　　価				（〃） 56,424	
	官積算単価				56,670	合意率 0.995659
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	FRP製　φ150×100 T字管(0.74MPa)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（〃）			（〃）	
	FRP製　φ150×100 T字管 VH,,	1.000	個	50,600	50,600	S単　15号
	合　　計				（〃） 50,600	
	単　　価				（〃） 50,380	
	官積算単価				50,600	合意率 0.995652
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	FRP製　φ150×50 T字管(0.74MPa)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（〃）			（〃）	
	FRP製　φ150×50　T字管 VH,,	1.000	個	46,400	46,400	S単　16号
	合　　計				（〃） 46,400	
	単　　価				（〃） 46,198	
	官積算単価				46,400	合意率 0.995646
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	FRP製　φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管(0.98MPa)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（〃）			（〃）	
	FRP製　φ150×75　ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管(0.98MPa) VH,,	1.000	個	100,500	100,500	S単　17号
	合　　計				（〃） 100,500	
	単　　価				（〃） 100,063	
	官積算単価				100,500	合意率 0.995651
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	FRP製　φ150×100 泥吐管(0.74MPa)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（〃）			（〃）	
	FRP製　φ150×100 泥吐管(0.74MPa) VH,,	1.000	個	53,300	53,300	S単　18号
	合　　計				（〃） 53,300	
	単　　価				（〃） 53,068	
	官積算単価				53,300	合意率 0.995647
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	FCD製　φ150ﾄﾞﾚｯｻｰ形ｼﾞｮｲﾝﾄ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ﾄﾞﾚｯｻｰ形ｼﾞｮｲﾝﾄ	（〃）			（〃）	
	FCD製 φ150,,	1.000	個	23,110	23,110	S単　19号
	合　　計				（〃） 23,110	
	単　　価				（〃） 23,010	
	官積算単価				23,110	合意率 0.995672
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（〃）	歩A
	FCD製　φ150,MFｼﾞｮｲﾝﾄ(0.98MPa),離脱防止金具付き		個		1.000 個	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ﾒﾌｼﾞｮｲﾝﾄ	（　〃　）			（　〃　）	
	FCD製　φ150(0.98MPa),離脱防止金具付き,,	1.000	個	32,940	32,940	Ｓ単　20号
	合　　計				（　〃　） 32,940	
	単　　価				（　〃　） 32,797	
	官積算単価				32,940	合意率 0.995658
	＊＊＊　Ｂ単－ 36号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩Ａ
	FCD製　φ150,MFｼﾞｮｲﾝﾄ(0.98MPa)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ﾒﾌｼﾞｮｲﾝﾄ	（　〃　）			（　〃　）	
	FCD製　φ150(0.98MPa),,	1.000	個	26,660	26,660	Ｓ単　21号
	合　　計				（　〃　） 26,660	
	単　　価				（　〃　） 26,544	
	官積算単価				26,660	合意率 0.995648
	＊＊＊　Ｂ単－ 37号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				（　〃　）	歩Ａ
	VH,50㎜		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	VH,50㎜,RR管,5.0m管	1.000	m	1,660	1,660	Ｓ単 103号
	合　　計				（　〃　） 1,660	
	単　　価				（　〃　） 1,653	
	官積算単価				1,660	合意率 0.995783
	＊＊＊　Ｂ単－ 38号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩Ａ
	VH φ50　90 °曲管（RR）離脱防止金具付き		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	VH　φ50 90 °曲管（RR)離脱防止金具付き,,	1.000	個	19,350	19,350	Ｓ単　22号
	合　　計				（　〃　） 19,350	
	単　　価				（　〃　） 19,266	
	官積算単価				19,350	合意率 0.995658
	＊＊＊　Ｂ単－ 39号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩Ａ
	VH φ50　5 °5/8 曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	VH　φ50　5 °5/8曲管（RR),,	1.000	個	12,410	12,410	Ｓ単　23号
	合　　計				（　〃　） 12,410	
	単　　価				（　〃　） 12,356	
	官積算単価				12,410	合意率 0.995648
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩Ａ
	FRP製　φ50×50T字管（0.74MPa）離脱防止金具付き		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	FRP製　φ50×50 T字管 VH 離脱防止金具付,,	1.000	個	30,700	30,700	Ｓ単　24号
	合　　計				（　〃　） 30,700	
	単　　価				（　〃　） 30,567	
	官積算単価				30,700	合意率 0.995667
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
000041	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設				（　〃　）	歩Ａ
	VPφ75（RR）		m		1.000 m	当たり算出
T00301	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	VPφ75　（RR）	1.000	m	2,242	2,242	Ｔ単　18号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				2,242	
					（　〃　）	
	単　　価				2,232	
						合意率
	官積算単価				2,242	0.995539
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩A
	VP φ75 45°曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	VP　φ75 45°曲管（RR）,,	1.000	個	4,250	4,250	S単　26号
					（　〃　）	
	合　　計				4,250	
					（　〃　）	
	単　　価				4,232	
						合意率
	官積算単価				4,250	0.995764
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	MFｼﾞｮｲﾝﾄ				（　〃　）	歩A
	FCD製　φ75,0.98MPa		個		1.000 個	当たり算出
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	（　〃　）			（　〃　）	
	FCD製 φ75(0.98MPa),,	1.000	個	14,390	14,390	S単　27号
					（　〃　）	
	合　　計				14,390	
					（　〃　）	
	単　　価				14,327	
						合意率
	官積算単価				14,390	0.995621
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設				（　〃　）	歩A
	VPφ75（RR）		m		1.000 m	当たり算出
T00301	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	VPφ75　（RR）	1.000	m	2,242	2,242	T単　18号
					（　〃　）	
	合　　計				2,242	
					（　〃　）	
	単　　価				2,232	
						合意率
	官積算単価				2,242	0.995539
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩A
	VP φ75 45°曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	VP　φ75 45°曲管（RR）,,	1.000	個	4,250	4,250	S単　26号
					（　〃　）	
	合　　計				4,250	
					（　〃　）	
	単　　価				4,232	
						合意率
	官積算単価				4,250	0.995764
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩A
	VP φ75 22°1/2曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	VP　φ75 22°1/2曲管（RR）,,	1.000	個	3,800	3,800	S単　28号
					（　〃　）	
	合　　計				3,800	
					（　〃　）	
	単　　価				3,783	
						合意率
	官積算単価				3,800	0.995526
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩A
	VP φ75 11°1/4曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	VP　φ75 11°1/4曲管（RR）,,	1.000	個	3,450	3,450	S単　29号
					（　〃　）	
	合　　計				3,450	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				3,435	
						合意率
	官積算単価				3,450	0.995652
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	MFｼﾞｮｲﾝﾄ				（　〃　）	歩A
	FCD製　φ75,0.98MPa		個		1.000 個	当たり算出
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	（　〃　）			（　〃　）	
	FCD製 φ75(0.98MPa),,	1.000	個	14,390	14,390	S単　27号
					（　〃　）	
	合　　計				14,390	
					（　〃　）	
	単　　価				14,327	
						合意率
	官積算単価				14,390	0.995621
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				（　〃　）	歩A
	VH,100㎜		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	VH,100㎜,RR管,5.0m管	1.000	m	3,746	3,746	S単 104号
					（　〃　）	
	合　　計				3,746	
					（　〃　）	
	単　　価				3,730	
						合意率
	官積算単価				3,746	0.995728
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設				（　〃　）	歩A
	VPφ100 (RR)		m		1.000 m	当たり算出
T00300	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（　〃　）			（　〃　）	
	VPφ100 (RR)	1.000	m	2,990	2,990	T単　17号
					（　〃　）	
	合　　計				2,990	
					（　〃　）	
	単　　価				2,977	
						合意率
	官積算単価				2,990	0.995652
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩A
	VH φ100 90°曲管 (RR)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	VH　φ100 90°曲管 (RR),,	1.000	個	10,400	10,400	S単　31号
					（　〃　）	
	合　　計				10,400	
					（　〃　）	
	単　　価				10,355	
						合意率
	官積算単価				10,400	0.995673
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（　〃　）	歩A
	VP φ100 90°曲管 (RR)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	VP　φ100 90°曲管 (RR),,	1.000	個	8,270	8,270	S単　32号
					（　〃　）	
	合　　計				8,270	
					（　〃　）	
	単　　価				8,234	
						合意率
	官積算単価				8,270	0.995646
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	MFｼﾞｮｲﾝﾄ				（　〃　）	歩A
	FCD製　φ100 ,0.74MPa		個		1.000 個	当たり算出
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	（　〃　）			（　〃　）	
	FCD製 φ100(0.74MPa),,	1.000	個	15,500	15,500	S単　33号
					（　〃　）	
	合　　計				15,500	
					（　〃　）	
	単　　価				15,433	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				15,500	合意率 0.995677
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VH,50mm		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管	（〃） 1.000	m	1,660	（〃） 1,660	S単 103号
	合　計				（〃） 1,660	
	単　価				（〃） 1,653	
	官積算単価				1,660	合意率 0.995783
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 5/8°曲管（RR）		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 50 5°5/8曲管（RR),,	（〃） 1.000	個	20,000	（〃） 20,000	S単　34号
	合　計				（〃） 20,000	
	単　価				（〃） 19,913	
	官積算単価				20,000	合意率 0.99565
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製　φ50 ,0.74MPa		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ50(0.74MPa),,	（〃） 1.000	個	8,900	（〃） 8,900	S単　35号
	合　計				（〃） 8,900	
	単　価				（〃） 8,861	
	官積算単価				8,900	合意率 0.995617
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型 φ50,0.74MPa		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ50,0.74Mpa,,	（〃） 1.000	組	3,850	（〃） 3,850	S単　36号
	合　計				（〃） 3,850	
	単　価				（〃） 3,833	
	官積算単価				3,850	合意率 0.995584
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VH,50mm		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管	（〃） 1.000	m	1,660	（〃） 1,660	S単 103号
	合　計				（〃） 1,660	
	単　価				（〃） 1,653	
	官積算単価				1,660	合意率 0.995783
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製　φ50 ,0.74MPa		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ50(0.74MPa),,	（〃） 1.000	個	8,900	（〃） 8,900	S単　35号
	合　計				（〃） 8,900	
	単　価				（〃） 8,861	
	官積算単価				8,900	合意率 0.995617

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品				（ 〃 ）	歩A
	RF型 φ50,0.74MPa		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	
	RF型φ50,0.74Mpa,,	1.000	組	3,850	3,850	S単　36号
	合　　計				（ 〃 ） 3,850	
	単　　価				（ 〃 ） 3,833	
	官積算単価				3,850	合意率 0.995584
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				（ 〃 ）	歩A
	VH,75mm		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	
	VH,75mm,RR管,5.0m管	1.000	m	2,658	2,658	S単 105号
	合　　計				（ 〃 ） 2,658	
	単　　価				（ 〃 ） 2,646	
	官積算単価				2,658	合意率 0.995485
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設				（ 〃 ）	歩A
	VPφ50 (RR)		m		1.000 m	当たり算出
T00302	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	
	VPφ50　(RR)	1.000	m	1,443	1,443	T単　19号
	合　　計				（ 〃 ） 1,443	
	単　　価				（ 〃 ） 1,437	
	官積算単価				1,443	合意率 0.995841
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（ 〃 ）	歩A
	VH φ75×φ50径違いｿｹｯﾄ (RR)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	
	VH　φ 75×φ50径違いｿｹｯﾄ (RR),,	1.000	個	4,700	4,700	S単　38号
	合　　計				（ 〃 ） 4,700	
	単　　価				（ 〃 ） 4,680	
	官積算単価				4,700	合意率 0.995744
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（ 〃 ）	歩A
	VP φ50 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	
	VP　φ 50 90°曲管 (RR),,	1.000	個	3,110	3,110	S単　39号
	合　　計				（ 〃 ） 3,110	
	単　　価				（ 〃 ） 3,096	
	官積算単価				3,110	合意率 0.995498
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（ 〃 ）	歩A
	VP φ50 22 °1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	
	VP　φ 50 22°1/2曲管 (RR),,	1.000	個	2,540	2,540	S単　40号
	合　　計				（ 〃 ） 2,540	
	単　　価				（ 〃 ） 2,529	
	官積算単価				2,540	合意率 0.995669

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 66号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（ 〃 ）	歩Ａ
	VP φ50ｿｹｯﾄ（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VP　φ50 ｿｹｯﾄ（RR）,,	1.000	個	1,340	1,340	Ｓ単　41号
	合　　計				（ 〃 ）	
					1,340	
	単　　価				（ 〃 ）	
					1,334	
	官積算単価					合意率
					1,340	0.995522
	＊＊＊　Ｂ単－ 67号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				（ 〃 ）	歩Ａ
	VP φ50ｷｬｯﾌﾟ（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VP　φ50 ｷｬｯﾌﾟ（RR）,,	1.000	個	152	152	Ｓ単　42号
	合　　計				（ 〃 ）	
					152	
	単　　価				（ 〃 ）	
					151	
	官積算単価					合意率
					152	0.993421
	＊＊＊　Ｂ単－ 68号　＊＊＊					
000068	MFｼﾞｮｲﾝﾄ				（ 〃 ）	歩Ａ
	FCD製　φ50 ,0.74MPa		個		1.000 個	当たり算出
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	FCD製 φ50(0.74MPa),,	1.000	個	8,900	8,900	Ｓ単　35号
	合　　計				（ 〃 ）	
					8,900	
	単　　価				（ 〃 ）	
					8,861	
	官積算単価					合意率
					8,900	0.995617
	＊＊＊　Ｂ単－ 69号　＊＊＊					
000069	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品				（ 〃 ）	歩Ａ
	RF型 φ50,0.74MPa		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	RF型φ50,0.74Mpa,,	1.000	組	3,850	3,850	Ｓ単　36号
	合　　計				（ 〃 ）	
					3,850	
	単　　価				（ 〃 ）	
					3,833	
	官積算単価					合意率
					3,850	0.995584
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
B07226	ダクタイル鋳鉄管				（ 〃 ）	歩Ａ
	150×5,3･4･DA種　K型管		m		3.000 m	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	短管・異形管,K形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし	3.000	本	11,251	33,753	Ｓ単 109号
	合　　計				（ 〃 ）	
					33,753	
	単　　価				（ 〃 ）	
					11,202	
	官積算単価					合意率
					11,251	0.995644
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
B07232	異形管				（ 〃 ）	歩Ａ
	K型22°1/2曲管　φ150		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	短管・異形管,K形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	36,476	36,476	Ｓ単 110号
	合　　計				（ 〃 ）	
					36,476	
	単　　価				（ 〃 ）	
					36,318	
	官積算単価					合意率
					36,476	0.995668
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B07232	異形管				（〃）	歩A
	K型ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　φ150×75（0.98MPa）		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,K形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	47,888	47,888	S単 111号
	合　計				（〃）	
					47,888	
	単　価				（〃）	
					47,680	
	官積算単価					合意率
					47,888	0.995656
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
B07232	異形管				（〃）	歩A
	K型短管1号　φ150（0.98MPa）		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	短管・異形管,K形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし	1.000	本	27,868	27,868	S単 112号
	合　計				（〃）	
					27,868	
	単　価				（〃）	
					27,747	
	官積算単価					合意率
					27,868	0.995658
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	継輪				（〃）	歩A
	K形継輪 φ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄接合部品	（〃）			（〃）	
	K型継輪　φ150,,	1.000	個	22,400	22,400	S単　43号
	合　計				（〃）	
					22,400	
	単　価				（〃）	
					22,303	
	官積算単価					合意率
					22,400	0.995669
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	切管用管				（〃）	歩A
	K型 D3種 φ150		本		1.000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	（〃）			（〃）	
	K形 3種管　　径150　　長5.0m,,	1.000	本	49,900	49,900	S単　44号
	合　計				（〃）	
					49,900	
	単　価				（〃）	
					49,683	
	官積算単価					合意率
					49,900	0.995651
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	K型押輪				（〃）	歩A
	φ150		組		1.000 組	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	（〃）			（〃）	
	K形押輪ボルト・ゴム輪　径150,,	1.000	組	4,170	4,170	S単　45号
	合　計				（〃）	
					4,170	
	単　価				（〃）	
					4,152	
	官積算単価					合意率
					4,170	0.995683
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	管切断				（〃）	歩A
	DCIPφ150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07062	管切断(DCIP管)	（〃）			（〃）	
	150mm	1.000	箇所	4,453	4,453	S単 113号
	合　計				（〃）	
					4,453	
	単　価				（〃）	
					4,434	
	官積算単価					合意率
					4,453	0.995733
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	水管橋製作据付工				（〃）	歩A
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形1種φ150		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00200	水管橋製作据付工	（〃）			（〃）	
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形1種φ150	1.000	箇所	40,500	40,500	T単　12号
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	（〃）			（〃）	
	GX型1種 φ150 長さ5m 工場塗装品(CC),,	2.000	本	81,940	163,880	S単　47号
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	（〃）			（〃）	
	GX型 φ150 90°曲管,,	2.000	本	39,150	78,300	S単　48号
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	（〃）			（〃）	
	GX型 φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ字付T字管(0.98MPa),,	1.000	本	48,500	48,500	S単　49号
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（現場塗装費）	（〃）			（〃）	
	GX型1種 φ150 露出配管部3本,,	1.000	式	35,800	35,800	S単　50号
S02116	回転防止金具	（〃）			（〃）	
	GX型1種 φ150,,	1.000	個	65,380	65,380	S単　51号
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断加工費	（〃）			（〃）	
	GX形1種 φ150 挿口加工を含む,,	3.000	箇所	7,976	23,928	S単　52号
	合　計				（〃） 456,288	
	単　価				（〃） 454,305	
	官積算単価					合意率 0.995654
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	ダクタイル鋳鉄管				（〃）	歩A
	GX形1種φ150 甲切り管		本		2.000 本	当たり算出
T00201	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 吊込据付け	（〃）			（〃）	
	GX形1種φ150 甲切り管	2.000	m	1,435	2,870	T単　13号
T00205	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 継手接合	（〃）			（〃）	
	GX形1種φ150 甲切り管	2.000	口	2,063	4,126	T単　15号
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄切管用管	（〃）			（〃）	
	GX型 φ150,,	2.000	本	66,700	133,400	S単　53号
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄接合部品	（〃）			（〃）	
	GX型 φ150 ﾗｲﾅ,,	2.000	個	7,010	14,020	S単　54号
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断加工費	（〃）			（〃）	
	GX形1種 φ150 挿口加工を含む,,	2.000	箇所	7,976	15,952	S単　52号
	合　計				（〃） 170,368	
	単　価				（〃） 84,814	
	官積算単価					合意率 0.995656
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	ダクタイル鋳鉄異形管				（〃）	歩A
	GX形1種φ150 90°曲管		本		2.000 本	当たり算出
T00202	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 吊込据付け	（〃）			（〃）	
	GX形1種φ150 90°曲管	1.260	m	1,435	1,808	T単　14号
T00206	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 継手接合	（〃）			（〃）	
	GX形1種φ150 90°曲管	2.000	口	2,476	4,952	T単　16号
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	（〃）			（〃）	
	GX型 φ150 90°曲管,,	2.000	本	39,150	78,300	S単　48号
	合　計				（〃） 85,060	
	単　価				（〃） 42,345	
	官積算単価				42,530	合意率 0.99565
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
B07230	弁類				（〃）	歩A
	制水弁工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150 0.98MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	制水弁人力据付	（〃）			（〃）	
	鋳鉄製,150mm	1.000	基	108,503	108,503	S単 114号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	（〃）			（〃）	
	RF型φ150,0.98Mpa,,	2.000	組	13,070	26,140	S単　55号
	合　計				（〃） 134,643	
	単　価				（〃） 134,058	
	官積算単価				134,643	合意率 0.995655
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
B07230	弁類				（〃）	歩A
	1号排泥弁 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75 0.98MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75mm（0.98MPa）	（〃）			（〃）	
	鋳鉄製,75mm	1.000	基	50,703	50,703	S単 115号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	（〃）			（〃）	
	RF型φ75,0.98Mpa,,	2.000	組	6,540	13,080	S単　56号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				63,783	
					（　〃　）	
	単　　価				63,506	
						合意率
	官積算単価				63,783	0.995657
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
B07230	弁類				（　〃　）	歩A
	2号排泥弁 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75 0.98MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75mm（0.98MPa）	（　〃　）			（　〃　）	
	鋳鉄製,75mm	1.000	基	50,703	50,703	S単 115号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	（　〃　）			（　〃　）	
	RF型φ75,0.98Mpa,,	2.000	組	6,540	13,080	S単　56号
					（　〃　）	
	合　　計				63,783	
					（　〃　）	
	単　　価				63,506	
						合意率
	官積算単価				63,783	0.995657
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
B07230	弁類				（　〃　）	歩A
	3号排泥弁 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100mm（0.74MPa）	（　〃　）			（　〃　）	
	鋳鉄製,100mm	1.000	基	55,903	55,903	S単 116号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	（　〃　）			（　〃　）	
	RF型φ100,0.74Mpa,,	2.000	組	4,170	8,340	S単　57号
					（　〃　）	
	合　　計				64,243	
					（　〃　）	
	単　　価				63,964	
						合意率
	官積算単価				64,243	0.995657
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
B07230	弁類				（　〃　）	歩A
	2号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.98MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	（　〃　）			（　〃　）	
	25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	10,915	10,915	S単 118号
S07051	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×L=900,0.98MPa	（　〃　）			（　〃　）	
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1.000	本	26,009	26,009	S単 106号
S02116	急速空気弁	（　〃　）			（　〃　）	
	浅埋設用　φ25(0.98MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装,,	1.000	基	89,980	89,980	S単　58号
S02116	補修弁	（　〃　）			（　〃　）	
	ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.98MPa) 内面粉体塗装,,	1.000	基	53,700	53,700	S単　59号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	（　〃　）			（　〃　）	
	RF型φ75,0.98Mpa,,	3.000	組	6,540	19,620	S単　56号
					（　〃　）	
	合　　計				200,224	
					（　〃　）	
	単　　価				199,354	
						合意率
	官積算単価				200,224	0.995654
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
B07230	弁類				（　〃　）	歩A
	3号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.98MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	（　〃　）			（　〃　）	
	25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	10,915	10,915	S単 118号
S02116	急速空気弁	（　〃　）			（　〃　）	
	浅埋設用　φ25(0.98MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装,,	1.000	基	89,980	89,980	S単　58号
S02116	補修弁	（　〃　）			（　〃　）	
	ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.98MPa) 内面粉体塗装,,	1.000	基	53,700	53,700	S単　59号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	（　〃　）			（　〃　）	
	RF型φ75,0.98Mpa,,	2.000	組	6,540	13,080	S単　56号
					（　〃　）	
	合　　計				167,675	
					（　〃　）	
	単　　価				166,946	
						合意率
	官積算単価				167,675	0.995652
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
B07230	弁類				（　〃　）	歩A
	4号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07093	空気弁人力据付	（　〃　）			（　〃　）	
	25㎜,急排空気弁,あり	1.000	基	10,915	10,915	S単 118号
S07051	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×L=950,0.74MPa	（　〃　）			（　〃　）	
	短管・異形管,K形,75㎜,3種,なし,あり	1.000	本	29,709	29,709	S単 107号
S02116	急速空気弁	（　〃　）			（　〃　）	
	浅埋設用　φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装,,	1.000	基	78,870	78,870	S単　60号
S02116	補修弁	（　〃　）			（　〃　）	
	ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.74MPa) 内面粉体塗装,,	1.000	基	49,400	49,400	S単　61号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	（　〃　）			（　〃　）	
	RF型φ75,0.74Mpa,,	3.000	組	3,960	11,880	S単　62号
	合　　計				（　〃　） 180,774	
	単　　価				（　〃　） 179,989	
	官積算単価				180,774	合意率 0.995657
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
B07230	弁類				（　〃　）	歩A
	5号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	（　〃　）			（　〃　）	
	25㎜,急排空気弁,あり	1.000	基	10,915	10,915	S単 118号
S07051	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×L=300,0.74MPa	（　〃　）			（　〃　）	
	短管・異形管,K形,75㎜,3種,なし,あり	1.000	本	19,409	19,409	S単 108号
S02116	急速空気弁	（　〃　）			（　〃　）	
	浅埋設用　φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装,,	1.000	基	78,870	78,870	S単　60号
S02116	補修弁	（　〃　）			（　〃　）	
	ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.74MPa) 内面粉体塗装,,	1.000	基	49,400	49,400	S単　61号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	（　〃　）			（　〃　）	
	RF型φ75,0.74Mpa,,	3.000	組	3,960	11,880	S単　62号
	合　　計				（　〃　） 170,474	
	単　　価				（　〃　） 169,733	
	官積算単価				170,474	合意率 0.995653
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
B07230	弁類				（　〃　）	歩A
	1号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50㎜（0.74MPa）	（　〃　）			（　〃　）	
	鋳鉄製,50㎜	1.000	基	36,762	36,762	S単 117号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	（　〃　）			（　〃　）	
	RF型φ50,0.74Mpa,,	2.000	組	3,850	7,700	S単　36号
	合　　計				（　〃　） 44,462	
	単　　価				（　〃　） 44,269	
	官積算単価				44,462	合意率 0.995659
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
B07230	弁類				（　〃　）	歩A
	2号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50㎜（0.74MPa）	（　〃　）			（　〃　）	
	鋳鉄製,50㎜	1.000	基	36,762	36,762	S単 117号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	（　〃　）			（　〃　）	
	RF型φ50,0.74Mpa,,	2.000	組	3,850	7,700	S単　36号
	合　　計				（　〃　） 44,462	
	単　　価				（　〃　） 44,269	
	官積算単価				44,462	合意率 0.995659
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
B07230	弁類				（　〃　）	歩A
	3号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50㎜（0.74MPa）	（　〃　）			（　〃　）	
	鋳鉄製,50㎜	1.000	基	36,762	36,762	S単 117号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	（　〃　）			（　〃　）	
	RF型φ50,0.74Mpa,,	2.000	組	3,850	7,700	S単　36号
	合　　計				（　〃　） 44,462	
	単　　価				（　〃　） 44,269	
	官積算単価				44,462	合意率 0.995659

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	1号分水工		基		（〃） 1.000 基	歩A 当たり算出
T00040	仕切弁弁筐設置工 1号分水弁室工　φ250 H=1140mm	（〃） 1.000	基	146,209	（〃） 146,209	T単　8号
	合　計				（〃） 146,209	
	単　価				（〃） 145,574	
	官積算単価				146,209	合意率 0.995656
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	2号分水工		基		（〃） 1.000 基	歩A 当たり算出
T00041	仕切弁弁筐設置工 2号分水弁室工　φ250 H=840mm	（〃） 1.000	基	72,922	（〃） 72,922	T単　9号
	合　計				（〃） 72,922	
	単　価				（〃） 72,605	
	官積算単価				72,922	合意率 0.995652
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	3号分水工		基		（〃） 1.000 基	歩A 当たり算出
T00042	仕切弁弁筐設置工 3号分水弁室工　φ250 H=840mm	（〃） 1.000	基	72,922	（〃） 72,922	T単　10号
	合　計				（〃） 72,922	
	単　価				（〃） 72,605	
	官積算単価				72,922	合意率 0.995652
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 1.000	㎡	1,452	（〃） 1,452	S単 137号
	合　計				（〃） 1,452	
	単　価				（〃） 1,446	
	官積算単価				1,452	合意率 0.995867
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 均しCo 高炉B　18-8－25		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 1.000	m3	33,330	（〃） 33,330	S単 138号
	合　計				（〃） 33,330	
	単　価				（〃） 33,185	
	官積算単価				33,330	合意率 0.995649
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 駆体Co 高炉B　21-12-25		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	（〃） 1.000	m3	29,260	（〃） 29,260	S単 139号
	合　計				（〃） 29,260	
	単　価				（〃） 29,133	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				29,260	合意率 0.995659
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
BA0303	型枠 小構造物		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 1.000	㎡	7,321	（〃） 7,321	S単 142号
	合　計				（〃） 7,321	
	単　価				（〃） 7,286.66	
	官積算単価				7,321	合意率 0.995446
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
BA0303	型枠 鉄筋構造物		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	（〃） 1.000	㎡	8,110	（〃） 8,110	S単 143号
	合　計				（〃） 8,110	
	単　価				（〃） 8,074.73	
	官積算単価				8,110	合意率 0.995651
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	（〃） 1.000	ton	176,125	（〃） 176,125	S単　94号
	合　計				（〃） 176,125	
	単　価				（〃） 175,360	
	官積算単価				176,125	合意率 0.995656
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
B05110	蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 T-25 1000×1000		枚		（〃） 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	（〃） 1.000	枚	785	（〃） 785	S単　97号
S02117	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 T-25 900用（1000×1000	（〃） 1.000	枚	87,900	（〃） 87,900	S単　88号
	合　計				（〃） 88,685	
	単　価				（〃） 88,300	
	官積算単価				88,685	合意率 0.995658
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
B02275	ステップ 樹脂被覆φ19,L=300		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02117	ﾏﾝﾎｰﾙ足掛け金物 樹脂被覆φ19,L=300	（〃） 1.000	本	2,500	（〃） 2,500	S単　89号
	合　計				（〃） 2,500	
	単　価				（〃） 2,489	
	官積算単価				2,500	合意率 0.9956
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	仕切り弁弁筐 1号排泥工 φ250 H=1740		基		（〃） 1.000 基	歩A 当たり算出
T00001	仕切弁弁筐設置工 1号排泥工　φ250 H=1740㎜	（〃） 1.000	基	348,665	（〃） 348,665	T単　1号
	合　計				（〃） 348,665	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				347,150	
						合意率
	官積算単価				348,665	0.995654
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	排泥放流用側溝				（　〃　）	歩A
	Ⅲ型 OTU300G		m		1.800 m	当たり算出
T00100	排泥放流用側溝	（　〃　）			（　〃　）	
	Ⅲ型 OTU300G	1.800	m	67,330	121,194	T単　11号
SA0301	SP 基礎砕石	（　〃　）			（　〃　）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.800	㎡	1,296	1,037	S単 136号
	合　　計				（　〃　） 122,231	
	単　　価				（　〃　） 67,611	
						合意率
	官積算単価				67,906	0.995655
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	仕切り弁弁筐				（　〃　）	歩A
	2号排泥工 φ250 H=1240		基		1.000 基	当たり算出
T00003	仕切弁弁筐設置工	（　〃　）			（　〃　）	
	2号排泥工　φ250 H=1240mm	1.000	基	148,785	148,785	T単　2号
	合　　計				（　〃　） 148,785	
	単　　価				（　〃　） 148,139	
						合意率
	官積算単価				148,785	0.995658
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	仕切り弁弁筐				（　〃　）	歩A
	3号排泥工 φ250 H=1140		基		1.000 基	当たり算出
T00005	仕切弁弁筐設置工	（　〃　）			（　〃　）	
	3号排泥工　φ250 H=1140mm	1.000	基	146,209	146,209	T単　3号
	合　　計				（　〃　） 146,209	
	単　　価				（　〃　） 145,574	
						合意率
	官積算単価				146,209	0.995656
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	空気弁弁筐				（　〃　）	歩A
	2号空気弁工　φ500,H=840mm		基		1.000 基	当たり算出
T00020	空気弁弁筐設置工	（　〃　）			（　〃　）	
	2号空気弁工　φ500 H=840mm	1.000	基	134,332	134,332	T単　4号
	合　　計				（　〃　） 134,332	
	単　　価				（　〃　） 133,748	
						合意率
	官積算単価				134,332	0.995652
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	空気弁弁筐				（　〃　）	歩A
	4号空気弁工　φ500,H=840mm		基		1.000 基	当たり算出
T00022	空気弁弁筐設置工	（　〃　）			（　〃　）	
	4号空気弁工　φ500 H=840mm	1.000	基	134,708	134,708	T単　5号
	合　　計				（　〃　） 134,708	
	単　　価				（　〃　） 134,123	
						合意率
	官積算単価				134,708	0.995657
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	空気弁弁筐				（　〃　）	歩A
	5号空気弁工　φ500,H=840mm		基		1.000 基	当たり算出
T00023	空気弁弁筐設置工	（　〃　）			（　〃　）	
	5号空気弁工　φ500 H=840mm	1.000	基	134,708	134,708	T単　6号
	合　　計				（　〃　） 134,708	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				134,123	
						合意率
	官積算単価				134,708	0.995657
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	制水弁室工				（〃）	歩A
			基		1.000 基	当たり算出
T00030	制水弁弁室工	（〃）			（〃）	
	仕切弁弁筐　φ250 H=1340mm	1.000	基	152,483	152,483	T単　7号
					（〃）	
	合　　計				152,483	
					（〃）	
	単　　価				151,820	
						合意率
	官積算単価				152,483	0.995651
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	S単 142号
					（〃）	
	合　　計				7,321	
					（〃）	
	単　　価				7,289.19	
						合意率
	官積算単価				7,321	0.995651
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート				（〃）	歩A
	18-8-40（高炉B）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	33,010	33,010	S単 140号
	%					
					（〃）	
	合　　計				33,010	
					（〃）	
	単　　価				32,867	
						合意率
	官積算単価				33,010	0.995667
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
B07231	埋設表示テープ				（〃）	歩A
			m		100.000 m	当たり算出
S02116	埋設物標示テープ	（〃）			（〃）	
	幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.000	巻	8,000	16,000	S単　82号
S02115	普通作業員	（〃）			（〃）	
		0.400	人	18,795	7,518	S単　6号
					（〃）	
	合　　計				23,518	
					（〃）	
	単　　価				234	
						合意率
	官積算単価				235	0.995744
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
000114	路盤材運搬				（〃）	歩A
	流用路盤材		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	285.6	286	S単 126号
SA0121	SP 土砂等運搬	（〃）			（〃）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0k	1.000	m3	930.1	930	S単 129号
	m以下					
					（〃）	
	合　　計				1,216	
					（〃）	
	単　　価				1,210.72	
						合意率
	官積算単価				1,216	0.99566
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000115	下層路盤工				（〃）	歩A
	流用路盤材,t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）	（〃）			（〃）	
	15mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	1.000	㎡	583.4	583	S単 144号
	合　計				（〃） 583	
	単　価				（〃） 580	
	官積算単価				583	合意率 0.994854
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
000116	上層路盤工				（〃）	歩A
	粒度調整砕石(M-30),t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）	（〃）			（〃）	
	15mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	1.000	㎡	638.7	639	S単 145号
	合　計				（〃） 639	
	単　価				（〃） 636	
	官積算単価				639	合意率 0.995305
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
000117	表層工				（〃）	歩A
	再生密粒度As,t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	㎡	1,952	1,952	S単 146号
	合　計				（〃） 1,952	
	単　価				（〃） 1,944	
	官積算単価				1,952	合意率 0.995901
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
000118	下層路盤工				（〃）	歩A
	流用路盤材,t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）	（〃）			（〃）	
	15mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	1.000	㎡	583.4	583	S単 144号
	合　計				（〃） 583	
	単　価				（〃） 580	
	官積算単価				583	合意率 0.994854
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	表層工				（〃）	歩A
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工,t=12cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	1.000	㎡	3,367	3,367	S単 119号
	合　計				（〃） 3,367	
	単　価				（〃） 3,352	
	官積算単価				3,367	合意率 0.995544
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	コンクリート				（〃）	歩A
	高炉B　18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	33,010	33,010	S単 140号
	%					
	合　計				（〃） 33,010	
	単　価				（〃） 32,867	
	官積算単価				33,010	合意率 0.995667

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
BA0303	型枠		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 1.000	㎡	7,321	（ 〃 ） 7,321	S単 142号
	合　計				（ 〃 ） 7,321	
	単　価				（ 〃 ） 7,290	
	官積算単価				7,321	合意率 0.995901
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	路盤紙 クラフト紙		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S02116	路盤紙　（クラフト紙）	（ 〃 ） 1.000	㎡	32	（ 〃 ） 32	S単　83号
	合　計				（ 〃 ） 32	
	単　価				（ 〃 ） 32	
	官積算単価				32	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	既設水路撤去・復旧工 側溝U-1		m		（ 〃 ） 1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	（ 〃 ） 1.000	m	1,863	（ 〃 ） 1,863	S単　98号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用	（ 〃 ） 1.000	m	3,654	（ 〃 ） 3,654	S単　99号
	撤去を行なわない					
	合　計				（ 〃 ） 5,517	
	単　価				（ 〃 ） 5,493	
	官積算単価				5,517	合意率 0.995649
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	基礎砕石工 RC-40,t=15cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,452	（ 〃 ） 1,452	S単 137号
	合　計				（ 〃 ） 1,452	
	単　価				（ 〃 ） 1,446	
	官積算単価				1,452	合意率 0.995867
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 均しCo 高炉B　18-8－25		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 1.000	m3	33,330	（ 〃 ） 33,330	S単 138号
	合　計				（ 〃 ） 33,330	
	単　価				（ 〃 ） 33,185	
	官積算単価				33,330	合意率 0.995649
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
BA0302	コンクリート 躯体Co 高炉B　18-8-40		m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	（ 〃 ） 1.000	m3	28,300	（ 〃 ） 28,300	S単 141号
	合　計				（ 〃 ） 28,300	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				28,177	
						合意率
	官積算単価				28,300	0.995653
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（〃）	歩A
	小構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	S単 142号
					（〃）	
	合　　計				7,321	
					（〃）	
	単　　価				7,286.66	
						合意率
	官積算単価				7,321	0.995446
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
BA0303	型枠				（〃）	歩A
	無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,110	8,110	S単 143号
					（〃）	
	合　　計				8,110	
					（〃）	
	単　　価				8,074.77	
						合意率
	官積算単価				8,110	0.995656
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	水管橋歩行防止柵工				（〃）	歩A
	SS400		式		1.000 式	当たり算出
S02116	水管橋歩行防止柵	（〃）			（〃）	
	SS400,,	1.000	式	165,000	165,000	S単　84号
					（〃）	
	合　　計				165,000	
					（〃）	
	単　　価				164,283	
						合意率
	官積算単価				165,000	0.995654
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
000130	水管橋支保工				（〃）	歩A
			空m3		1.000 空m3	当たり算出
S18033	支保工（小規模）	（〃）			（〃）	
	パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下	1.000	空m3	4,294	4,294	S単 121号
					（〃）	
	合　　計				4,294	
					（〃）	
	単　　価				4,275	
						合意率
	官積算単価				4,294	0.995575
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
000131	土木ｼｰﾄ敷設・撤去工				（〃）	歩A
	敷設～撤去		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去	（〃）			（〃）	
	敷設～撤去	1.000	㎡	257	257	S単 124号
					（〃）	
	合　　計				257	
					（〃）	
	単　　価				256	
						合意率
	官積算単価				257	0.996108
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
000132	敷鉄板敷設撤去工				（〃）	歩A
	t=22㎜　1.524×6.096		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	（〃）			（〃）	
	設置～賃料～撤去,56,1,なし	1.000	㎡	941	941	S単 122号
					（〃）	
	合　　計				941	
					（〃）	
	単　　価				937	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				941	合意率 0.995749
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	敷鉄板敷設撤去工 t=22㎜　1.524×6.096		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,39,1,なし	（〃） 1.000	㎡	784	（〃） 784	S単 123号
	合　計				（〃） 784	
	単　価				（〃） 781	
	官積算単価				784	合意率 0.996173
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	吊防護工 H100×100×6×8,ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ6㎜,ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ1ton吊り		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼（損耗率30%） H100×100×6×8,,	（〃） 0.100	ton	38,100	（〃） 3,810	S単　85号
S02116	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ（損耗率30%） φ6㎜,,	（〃） 8.400	m	63	（〃） 529	S単　86号
S02116	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 1ton吊り,,	（〃） 7.000	台･日	295	（〃） 2,065	S単　87号
S02116	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 1ton吊り,,	（〃） 7.000	台･日	295	（〃） 2,065	S単　87号
	合　計				（〃） 8,469	
	単　価				（〃） 8,432	
	官積算単価				8,469	合意率 0.995631
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	敷鉄板運搬費 基地～現場～基地		ton		（〃） 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	（〃） 1.000	ton	9,200	（〃） 9,200	S単 125号
	合　計				（〃） 9,200	
	単　価				（〃） 9,160	
	官積算単価				9,200	合意率 0.995652
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	交通誘導警備員		人		（〃） 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	（〃） 1.000	人	12,705	（〃） 12,705	S単　8号
	合　計				（〃） 12,705	
	単　価				（〃） 12,650	
	官積算単価				12,705	合意率 0.99567
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	水管橋歩行防止柵塗装工 CC種塗装		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	水管橋歩行防止柵塗装費 CC塗装,,	（〃） 1.000	式	55,000	（〃） 55,000	S単 148号
	合　計				（〃） 55,000	
	単　価				（〃） 54,711	
	官積算単価				55,000	合意率 0.994745
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
BA0103	床掘り 路盤材（礫質土）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,959	1,959	S単 128号
	合　計				（〃）1,959	
	単　価				（〃）1,949	
	官積算単価				1,959	合意率 0.994895
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
BA0103	床掘り				（〃）	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,959	1,959	S単 128号
	合　計				（〃）1,959	
	単　価				（〃）1,949	
	官積算単価				1,959	合意率 0.994895
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	埋戻				（〃）	歩A
	区分1（流用土）　管頂30cmまで,施工幅45cm以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,025	1,128	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,426	2,426	S単　1号
	合　計				（〃）3,554	
	単　価				（〃）3,535	
	官積算単価				3,554	合意率 0.994653
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	砂基礎				（〃）	歩A
	基床部,SG材相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,なし	1.000	m3	3,744	3,744	S単 100号
S02118	砂	（〃）			（〃）	
	SG材相当	1.320	m3	5,300	6,996	S単　90号
	合　計				（〃）10,740	
	単　価				（〃）10,683	
	官積算単価				10,740	合意率 0.994692
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	砂基礎				（〃）	歩A
	管側部,SG材相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（〃）			（〃）	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,あり,なし	1.000	m3	4,600	4,600	S単 101号
S02118	砂	（〃）			（〃）	
	SG材相当	1.320	m3	5,300	6,996	S単　90号
	合　計				（〃）11,596	
	単　価				（〃）11,535	
	官積算単価				11,596	合意率 0.994739
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	水道用ポリエチレン管敷設工				（〃）	歩A
	ポリエチレン二層管φ50		m		1.000 m	当たり算出
T00495	水道用ポリエチレン管敷設工	（〃）			（〃）	
	φ50	1.000	m	559	559	T単　22号
S02116	水道用ポリエチレン管	（〃）			（〃）	
	二層管φ50,,	1.000	m	706	706	S単 149号
	合　計				（〃）1,265	
	単　価				（〃）1,258	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				1,265	合意率 0.994466
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	水道用ポリエチレン管敷設工 ポリエチレン二層管φ25		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00496	水道用ポリエチレン管敷設工 φ25	（〃） 1.000	m	380	（〃） 380	T単　23号
S02116	水道用ポリエチレン管 二層管φ25,,	（〃） 1.000	m	240	（〃） 240	S単 150号
	合　　計				（〃） 620	
	単　　価				（〃） 617	
	官積算単価				620	合意率 0.995161
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	水道用ポリエチレン管敷設工 ポリエチレン二層管φ20		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00497	水道用ポリエチレン管敷設工 φ20	（〃） 1.000	m	380	（〃） 380	T単　24号
S02116	水道用ポリエチレン管 二層管φ20,,	（〃） 1.000	m	155	（〃） 155	S単 151号
	合　　計				（〃） 535	
	単　　価				（〃） 532	
	官積算単価				535	合意率 0.994392
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	水道用ポリエチレン管敷設工 ポリエチレン二層管φ13		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00498	水道用ポリエチレン管敷設工 φ13	（〃） 1.000	m	320	（〃） 320	T単　25号
S02116	水道用ポリエチレン管 二層管φ13,,	（〃） 1.000	m	107	（〃） 107	S単 152号
	合　　計				（〃） 427	
	単　　価				（〃） 425	
	官積算単価				427	合意率 0.995316
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	水道用ポリエチレン管継手工 継手工φ50		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00501	水道用ポリエチレン管継手工 継手φ50	（〃） 1.000	口	165	（〃） 165	T単　26号
	合　　計				（〃） 165	
	単　　価				（〃） 164	
	官積算単価				165	合意率 0.993939
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	水道用ポリエチレン管継手工 継手工φ25		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00505	水道用ポリエチレン管継手工 継手φ25	（〃） 1.000	口	83	（〃） 83	T単　28号
	合　　計				（〃） 83	
	単　　価				（〃） 83	
	官積算単価				83	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	水道用ポリエチレン管継手工 継手工φ20		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00502	水道用ポリエチレン管継手工 継手φ20	（〃） 1.000	口	83	（〃） 83	T単　27号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				83	
					（　〃　）	
	単　　価				83	
						合意率
	官積算単価				83	1
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	水道用ポリエチレン管継手工				（　〃　）	歩A
	継手工φ13		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00507	水道用ポリエチレン管継手工	（　〃　）			（　〃　）	
	継手φ13	1.000	口	41	41	T単　29号
					（　〃　）	
	合　　計				41	
					（　〃　）	
	単　　価				41	
						合意率
	官積算単価				41	1
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	90 ° ｴﾙﾎﾞ				（　〃　）	歩A
	PEφ50（離脱防止機能付き）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	90 ° ｴﾙﾎﾞ	（　〃　）			（　〃　）	
	PEφ50（離脱防止機能付き）,,	1.000	個	8,720	8,720	S単 153号
					（　〃　）	
	合　　計				8,720	
					（　〃　）	
	単　　価				8,674	
						合意率
	官積算単価				8,720	0.994724
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	90 ° ｴﾙﾎﾞ				（　〃　）	歩A
	PEφ20（離脱防止機能付き）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	90 ° ｴﾙﾎﾞ	（　〃　）			（　〃　）	
	PEφ20（離脱防止機能付き）,,	1.000	個	2,710	2,710	S単 154号
					（　〃　）	
	合　　計				2,710	
					（　〃　）	
	単　　価				2,696	
						合意率
	官積算単価				2,710	0.994833
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	90 ° ｴﾙﾎﾞ				（　〃　）	歩A
	PEφ13（離脱防止機能付き）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	90 ° ｴﾙﾎﾞ	（　〃　）			（　〃　）	
	PEφ13（離脱防止機能付き）,,	1.000	個	2,240	2,240	S単 155号
					（　〃　）	
	合　　計				2,240	
					（　〃　）	
	単　　価				2,228	
						合意率
	官積算単価				2,240	0.994642
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	22 ° 1/2ｴﾙﾎﾞ				（　〃　）	歩A
	PEφ50（離脱防止機能付き）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	22 ° 1/2ｴﾙﾎﾞ	（　〃　）			（　〃　）	
	PEφ50（離脱防止機能付き）,,	1.000	個	9,480	9,480	S単 156号
					（　〃　）	
	合　　計				9,480	
					（　〃　）	
	単　　価				9,430	
						合意率
	官積算単価				9,480	0.994725
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	90 ° ｴﾙﾎﾞ				（　〃　）	歩A
	VPφ16（離脱防止機能付き）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	90 ° ｴﾙﾎﾞ	（　〃　）			（　〃　）	
	VPφ16（離脱防止機能付き）,,	1.000	個	2,240	2,240	S単 157号
					（　〃　）	
	合　　計				2,240	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				2,228	
						合意率
	官積算単価				2,240	0.994642
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	45°ｴﾙﾎﾞ				（　〃　）	歩A
	PEφ50（離脱防止機能付き）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	45°ｴﾙﾎﾞ	（　〃　）			（　〃　）	
	VPφ50（離脱防止機能付き）,,	1.000	個	9,480	9,480	S単 158号
					（　〃　）	
	合　　計				9,480	
					（　〃　）	
	単　　価				9,430	
						合意率
	官積算単価				9,480	0.994725
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	ｿｹｯﾄ				（　〃　）	歩A
	VPφ50（離脱防止機能付き）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ｿｹｯﾄ	（　〃　）			（　〃　）	
	VPφ50（離脱防止機能付き）,,	1.000	個	6,520	6,520	S単 159号
					（　〃　）	
	合　　計				6,520	
					（　〃　）	
	単　　価				6,486	
						合意率
	官積算単価				6,520	0.994785
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	ｿｹｯﾄ				（　〃　）	歩A
	VP×PEφ50（離脱防止機能付き）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ｿｹｯﾄ	（　〃　）			（　〃　）	
	VP×PEφ50（離脱防止機能付き）,,	1.000	個	6,520	6,520	S単 160号
					（　〃　）	
	合　　計				6,520	
					（　〃　）	
	単　　価				6,486	
						合意率
	官積算単価				6,520	0.994785
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	ｿｹｯﾄ				（　〃　）	歩A
	PE×PEφ50×φ25（離脱防止機能付き）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ｿｹｯﾄ	（　〃　）			（　〃　）	
	PE×PEφ50×φ25（離脱防止機能付き）,,	1.000	個	6,100	6,100	S単 161号
					（　〃　）	
	合　　計				6,100	
					（　〃　）	
	単　　価				6,068	
						合意率
	官積算単価				6,100	0.994754
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	ｿｹｯﾄ				（　〃　）	歩A
	PEφ50（離脱防止機能付き）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ｿｹｯﾄ	（　〃　）			（　〃　）	
	PEφ50（離脱防止機能付き）,,	1.000	個	6,520	6,520	S単 162号
					（　〃　）	
	合　　計				6,520	
					（　〃　）	
	単　　価				6,486	
						合意率
	官積算単価				6,520	0.994785
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	ｿｹｯﾄ				（　〃　）	歩A
	PE×PEφ20×φ13（離脱防止機能付き）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ｿｹｯﾄ	（　〃　）			（　〃　）	
	PE×PEφ20×φ13（離脱防止機能付き）,,	1.000	個	2,380	2,380	S単 163号
					（　〃　）	
	合　　計				2,380	
					（　〃　）	
	単　　価				2,367	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				2,380	合意率 0.994537
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	ｿｹｯﾄ VP×VPφ16×φ13（離脱防止機能付き）		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ｿｹｯﾄ VP×VPφ16×φ13（離脱防止機能付き）,,	（ 〃 ） 1.000	個	1,940	（ 〃 ） 1,940	S単 164号
	合　　計				（ 〃 ） 1,940	
	単　　価				（ 〃 ） 1,930	
	官積算単価				1,940	合意率 0.994845
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	ｿｹｯﾄ SP×PEφ50（離脱防止機能付き）		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ｿｹｯﾄ SP×PEφ50（離脱防止機能付き）,,	（ 〃 ） 1.000	個	6,520	（ 〃 ） 6,520	S単 165号
	合　　計				（ 〃 ） 6,520	
	単　　価				（ 〃 ） 6,486	
	官積算単価				6,520	合意率 0.994785
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	ｿｹｯﾄ PE×VPφ20×φ16（離脱防止機能付き）		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ｿｹｯﾄ PE×VPφ20×φ16（離脱防止機能付き）,,	（ 〃 ） 1.000	個	4,760	（ 〃 ） 4,760	S単 166号
	合　　計				（ 〃 ） 4,760	
	単　　価				（ 〃 ） 4,735	
	官積算単価				4,760	合意率 0.994747
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	おねじ φ25（離脱防止機能付き）		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	おねじ φ25（離脱防止機能付き）,,	（ 〃 ） 1.000	個	1,840	（ 〃 ） 1,840	S単 167号
	合　　計				（ 〃 ） 1,840	
	単　　価				（ 〃 ） 1,830	
	官積算単価				1,840	合意率 0.994565
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
000166	分止水栓（PE） φ25（SKX離脱防止機能付き）		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	分止水栓（PE） φ25（離脱防止機能付き）,,	（ 〃 ） 1.000	個	2,120	（ 〃 ） 2,120	S単 168号
	合　　計				（ 〃 ） 2,120	
	単　　価				（ 〃 ） 2,109	
	官積算単価				2,120	合意率 0.994811
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	分止水栓（PE） φ20（SKX離脱防止機能付き）		個		（ 〃 ） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	分止水栓（PE） φ20（離脱防止機能付き）,,	（ 〃 ） 1.000	個	1,620	（ 〃 ） 1,620	S単 169号
	合　　計				（ 〃 ） 1,620	
	単　　価				（ 〃 ） 1,611	
	官積算単価				1,620	合意率 0.994444

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
000168	埋設ｹﾞｰﾄ弁				（ 〃 ）	歩A
	標準ハンドル,φ25		個		1.000 個	当たり算出
S02116	埋設ｹﾞｰﾄ弁	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	標準ハンドル,φ25,,	1.000	個	17,470	17,470	S単 170号
	合　計				（ 〃 ） 17,470	
	単　価				（ 〃 ） 17,378	
	官積算単価				17,470	合意率 0.994733
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
000169	両受仕切弁				（ 〃 ）	歩A
	PE管用,φ50		基		1.000 基	当たり算出
S02116	両受仕切弁	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	PE管用,φ50,,	1.000	基	111,750	111,750	S単 171号
	合　計				（ 〃 ） 111,750	
	単　価				（ 〃 ） 111,162	
	官積算単価				111,750	合意率 0.994738
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	両受仕切弁				（ 〃 ）	歩A
	VP管用,φ50		基		1.000 基	当たり算出
S02116	両受仕切弁	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VP管用,φ50,,	1.000	基	110,190	110,190	S単 172号
	合　計				（ 〃 ） 110,190	
	単　価				（ 〃 ） 109,610	
	官積算単価				110,190	合意率 0.994736
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	サドル付き分水栓				（ 〃 ）	歩A
	φ50×φ25		個		1.000 個	当たり算出
S02116	サドル付き分水栓	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	50A×25A,,	1.000	個	21,300	21,300	S単 173号
	合　計				（ 〃 ） 21,300	
	単　価				（ 〃 ） 21,188	
	官積算単価				21,300	合意率 0.994741
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	サドル付き分水栓				（ 〃 ）	歩A
	φ50×φ20		個		1.000 個	当たり算出
S02116	サドル付き分水栓	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	50A×20A,,	1.000	個	17,760	17,760	S単 174号
	合　計				（ 〃 ） 17,760	
	単　価				（ 〃 ） 17,667	
	官積算単価				17,760	合意率 0.994763
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	仕切り弁室工				（ 〃 ）	歩A
	鉄蓋φ250,H600		基		1.000 基	当たり算出
T00600	仕切弁弁筐設置工	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	水道仮回し管弁室工　φ250 H=600㎜	1.000	基	67,814	67,814	T単　30号
	合　計				（ 〃 ） 67,814	
	単　価				（ 〃 ） 67,457	
	官積算単価				67,814	合意率 0.994735

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊					
B07231	埋設表示テープ		m		（〃） 100.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	（〃） 2.000	巻	8,000	（〃） 16,000	S単　82号
S02115	普通作業員	（〃） 0.400	人	18,795	（〃） 7,518	S単　6号
	合　計				（〃） 23,518	
	単　価				（〃） 234	
	官積算単価				235	合意率 0.995744
	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊					
000175	下層路盤工 流用路盤材,t=15cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 15mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)	（〃） 1.000	㎡	583.4	（〃） 583	S単 144号
	合　計				（〃） 583	
	単　価				（〃） 580	
	官積算単価				583	合意率 0.994854
	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊					
000176	上層路盤工 粒度調整砕石(M-30),t=15cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 15mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	（〃） 1.000	㎡	638.7	（〃） 639	S単 145号
	合　計				（〃） 639	
	単　価				（〃） 636	
	官積算単価				639	合意率 0.995305
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
000177	表層工 再生密粒度As,t=5cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	（〃） 1.000	㎡	1,952	（〃） 1,952	S単 146号
	合　計				（〃） 1,952	
	単　価				（〃） 1,942	
	官積算単価				1,952	合意率 0.994877
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
BA0103	床掘り 路盤材（礫質土）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（〃） 1.000	m3	1,959	（〃） 1,959	S単 128号
	合　計				（〃） 1,959	
	単　価				（〃） 1,948.68	
	官積算単価				1,959	合意率 0.994734
	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊					
000179	埋戻 流用土,施工幅45cm以上		m3		（〃） 15.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 17.000	m3	1,025	（〃） 17,425	S単 127号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	（〃） 15.000	m3	2,426	（〃） 36,390	S単　1号
S02118	砂 SG材相当	（〃） 1.200	m3	5,300	（〃） 6,360	S単　90号
	合　計				（〃） 60,175	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				3,990.86	
						合意率
	官積算単価				4,012	0.994732
	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊					
000180	作業残土処理				（　〃　）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5k	1.000	m3	1,117	1,117	S単 130号
	m以下					
					（　〃　）	
	合　　計				1,117	
					（　〃　）	
	単　　価				1,111.13	
						合意率
	官積算単価				1,117	0.99471
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					
BA0203	舗装版切断				（　〃　）	歩A
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	（　〃　）			（　〃　）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	549.4	549	S単 134号
					（　〃　）	
	合　　計				549	
					（　〃　）	
	単　　価				546	
						合意率
	官積算単価				549	0.994535
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（　〃　）	歩A
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（　〃　）			（　〃　）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	186.5	187	S単 132号
					（　〃　）	
	合　　計				187	
					（　〃　）	
	単　　価				186	
						合意率
	官積算単価				187	0.994652
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
000183	殻運搬・処理				（　〃　）	歩A
	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,899	4,899	S単 131号
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	S単　91号
					（　〃　）	
	合　　計				8,424	
					（　〃　）	
	単　　価				8,380	
						合意率
	官積算単価				8,424	0.994776
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					
000184	砂基礎				（　〃　）	歩A
	基床部,SG材相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	（　〃　）			（　〃　）	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,	1.000	m3	3,744	3,744	S単 100号
	なし					
S02118	砂	（　〃　）			（　〃　）	
	SG材相当	1.320	m3	5,300	6,996	S単　90号
					（　〃　）	
	合　　計				10,740	
					（　〃　）	
	単　　価				10,683	
						合意率
	官積算単価				10,740	0.994692
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000185	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工				（〃）	歩A
	VPφ200（支給品）		m		1.000 m	当たり算出
T00297	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VPφ200（RR）支給品	1.000	m	1,039	1,039	T単　20号
	合　計				（〃）	
					1,039	
	単　価				（〃）	
					1,034	
	官積算単価					合意率
					1,039	0.995187
	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊					
000186	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（〃）	歩A
	VPφ200　90°曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（〃）			（〃）	
	VP　φ200 90°曲管（RR）,,	1.000	個	38,000	38,000	S単 176号
	合　計				（〃）	
					38,000	
	単　価				（〃）	
					37,800	
	官積算単価					合意率
					38,000	0.994736
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
000187	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（〃）	歩A
	φ200×φ150　径違いｿｹｯﾄ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（〃）			（〃）	
	VP径違いｿｹｯﾄ　φ200×φ150,,	1.000	個	18,800	18,800	S単 177号
	合　計				（〃）	
					18,800	
	単　価				（〃）	
					18,701	
	官積算単価					合意率
					18,800	0.994734
	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊					
000188	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（〃）	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管離脱防止金具φ200		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（〃）			（〃）	
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用離脱防止金具φ200,,	1.000	個	31,120	31,120	S単 178号
	合　計				（〃）	
					31,120	
	単　価				（〃）	
					30,956	
	官積算単価					合意率
					31,120	0.99473
	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊					
000189	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工				（〃）	歩A
	VPφ150		m		1.000 m	当たり算出
T00299	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VPφ150（RR）	1.000	m	5,086	5,086	T単　21号
	合　計				（〃）	
					5,086	
	単　価				（〃）	
					5,059	
	官積算単価					合意率
					5,086	0.994691
	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊					
000190	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（〃）	歩A
	φ150　ﾒｶ型T字管		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（〃）			（〃）	
	φ150×φ150　ﾒｶ型T字管,,	1.000	個	85,020	85,020	S単 180号
	合　計				（〃）	
					85,020	
	単　価				（〃）	
					84,573	
	官積算単価					合意率
					85,020	0.994742
	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊					
000191	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（〃）	歩A
	φ150　ﾒｶ型ｷｬｯﾌﾟ		個		1.000 個	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	φ150　ﾒｶ型ｷｬｯﾌﾟ,,	1.000	個	28,250	28,250	S単 181号
	合　　計				（　〃　） 28,250	
	単　　価				（　〃　） 28,101	
	官積算単価				28,250	合意率 0.994725
	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊					
000192	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（　〃　）	歩A
	ｻﾄﾞﾙ付き分水栓　φ150×20		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	φ150×20　ｻﾄﾞﾙ付き分水栓,,	1.000	個	23,460	23,460	S単 182号
	合　　計				（　〃　） 23,460	
	単　　価				（　〃　） 23,337	
	官積算単価				23,460	合意率 0.994757
	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊					
000193	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（　〃　）	歩A
	VPφ150　90°曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	VP　φ150 90°曲管（RR),,	1.000	個	24,700	24,700	S単 183号
	合　　計				（　〃　） 24,700	
	単　　価				（　〃　） 24,570	
	官積算単価				24,700	合意率 0.994736
	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊					
000194	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（　〃　）	歩A
	VPφ150　45°曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	VP　φ150 45°曲管（RR),,	1.000	個	19,400	19,400	S単 184号
	合　　計				（　〃　） 19,400	
	単　　価				（　〃　） 19,298	
	官積算単価				19,400	合意率 0.994742
	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊					
000195	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（　〃　）	歩A
	VPφ150　22°1/2曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	VP　φ150 22°1/2曲管（RR),,	1.000	個	15,400	15,400	S単 185号
	合　　計				（　〃　） 15,400	
	単　　価				（　〃　） 15,319	
	官積算単価				15,400	合意率 0.99474
	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊					
000196	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（　〃　）	歩A
	VPφ150　11°1/4曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	VP　φ150 11°1/4曲管（RR),,	1.000	個	14,400	14,400	S単 186号
	合　　計				（　〃　） 14,400	
	単　　価				（　〃　） 14,324	
	官積算単価				14,400	合意率 0.994722
	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊					
000197	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（　〃　）	歩A
	VPφ150　5°5/8曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	VP　φ150 5°5/8曲管（RR),,	1.000	個	13,700	13,700	S単 187号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				13,700	
					（　〃　）	
	単　　価				13,628	
						合意率
	官積算単価				13,700	0.994744
	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊					
000198	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（　〃　）	歩A
	ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	φ150　ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ,,	1.000	個	39,770	39,770	S単 188号
					（　〃　）	
	合　　計				39,770	
					（　〃　）	
	単　　価				39,561	
						合意率
	官積算単価				39,770	0.994744
	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊					
000199	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（　〃　）	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管離脱防止金具φ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用離脱防止金具φ150,,	1.000	個	19,970	19,970	S単 189号
					（　〃　）	
	合　　計				19,970	
					（　〃　）	
	単　　価				19,865	
						合意率
	官積算単価				19,970	0.994742
	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊					
000200	給水栓ﾎﾞｰﾙ式ﾊﾞﾙﾌﾞ				（　〃　）	歩A
	φ50		基		1.000 基	当たり算出
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付	（　〃　）			（　〃　）	
	2(50A)	1.000	個	41,806	41,806	S単 195号
					（　〃　）	
	合　　計				41,806	
					（　〃　）	
	単　　価				41,586	
						合意率
	官積算単価				41,806	0.994737
	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊					
000201	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（　〃　）	歩A
	φ50　ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ（衝撃性）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	φ50　ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ（衝撃性）,,	1.000	個	530	530	S単 190号
					（　〃　）	
	合　　計				530	
					（　〃　）	
	単　　価				527	
						合意率
	官積算単価				530	0.994339
	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊					
000202	硬質ポリ塩化ビニル管継手工				（　〃　）	歩A
	φ50　ｿｹｯﾄ（衝撃性）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	（　〃　）			（　〃　）	
	φ50　ｿｹｯﾄ（衝撃性）,,	1.000	個	640	640	S単 191号
					（　〃　）	
	合　　計				640	
					（　〃　）	
	単　　価				637	
						合意率
	官積算単価				640	0.995312
	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊					
000203	下層路盤工				（　〃　）	歩A
	流用路盤材,t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）	（　〃　）			（　〃　）	
	15mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	633.1	633	S単 206号
					（　〃　）	
	合　　計				633	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				630	
						合意率
	官積算単価				633	0.99526
	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊					
000204	上層路盤工				（　〃　）	歩A
	粒度調整砕石(M-30),t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）	（　〃　）			（　〃　）	
	15mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	1.000	㎡	638.7	639	S単 145号
					（　〃　）	
	合　　計				639	
					（　〃　）	
	単　　価				636	
						合意率
	官積算単価				639	0.995305
	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊					
000205	表層工				（　〃　）	歩A
	再生密粒度As,t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再	1.000	㎡	1,952	1,952	S単 146号
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
					（　〃　）	
	合　　計				1,952	
					（　〃　）	
	単　　価				1,942	
						合意率
	官積算単価				1,952	0.994877
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	既設水路撤去・復旧工				（　〃　）	歩A
	BF250		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	1,863	1,863	S単　98号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用	1.000	m	3,654	3,654	S単　99号
	撤去を行なわない					
					（　〃　）	
	合　　計				5,517	
					（　〃　）	
	単　　価				5,488	
						合意率
	官積算単価				5,517	0.994743
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
000207	振止鉄筋				（　〃　）	歩A
	SD295　D16		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（　〃　）			（　〃　）	
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.000	ton	174,065	174,065	S単 194号
					（　〃　）	
	合　　計				174,065	
					（　〃　）	
	単　　価				173,149	
						合意率
	官積算単価				174,065	0.994737
	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊					
000208	鉄筋ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ				（　〃　）	歩A
	D16		個		1.000 個	当たり算出
S02116	鉄筋ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	（　〃　）			（　〃　）	
	D10～D16,,	1.000	個	20	20	S単 192号
					（　〃　）	
	合　　計				20	
					（　〃　）	
	単　　価				20	
						合意率
	官積算単価				20	1
	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊					
000209	埋戻コンクリート				（　〃　）	歩A
	27N（早強）		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,-,-,なし,	1.000	m3	36,830	36,830	S単 205号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	合　計				（〃） 36,830	
	単　価				（〃） 36,636	
	官積算単価					合意率 0.994732
	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊					
000210	敷鉄板設置撤去工		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	（〃）			（〃）	
	設置～賃料～撤去,3,1,なし	1.000	㎡	451	451	S単 201号
	合　計				（〃） 451	
	単　価				（〃） 449	
	官積算単価				451	合意率 0.995565
	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊					
000211	敷鉄板運搬費（農業用水管試掘）				（〃）	歩A
	基地～現場～基地		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	（〃）			（〃）	
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	9,200	9,200	S単 125号
	込･取卸),,0.0,0.0					
	合　計				（〃） 9,200	
	単　価				（〃） 9,152	
	官積算単価				9,200	合意率 0.994782
	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊					
000212	敷鉄板運搬費（水道管試掘）				（〃）	歩A
	基地～現場～基地		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	（〃）			（〃）	
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	9,200	9,200	S単 125号
	込･取卸),,0.0,0.0					
	合　計				（〃） 9,200	
	単　価				（〃） 9,152	
	官積算単価				9,200	合意率 0.994782
	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊					
000213	試掘調査				（〃）	歩A
	農業用水管　2箇所　作業日数1日		式		1.000 式	当たり算出
T01000	試掘調査	（〃）			（〃）	
	農業用水管	1.000	式	118,230	118,230	T単　31号
S18054	敷鉄板設置・撤去工	（〃）			（〃）	
	設置～賃料～撤去,243,1,なし	4.700	㎡	2,435	11,445	S単 202号
	合　計				（〃） 129,675	
	単　価				（〃） 128,993	
	官積算単価				129,675	合意率 0.99474
	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊					
000214	試掘調査				（〃）	歩A
	水道管試掘調査　7箇所　作業日数4日		式		1.000 式	当たり算出
T01005	試掘調査	（〃）			（〃）	
	既設水道管	1.000	式	376,909	376,909	T単　32号
S18054	敷鉄板設置・撤去工	（〃）			（〃）	
	設置～賃料～撤去,4,1,なし	23.300	㎡	460	10,718	S単 203号
S18054	敷鉄板設置・撤去工	（〃）			（〃）	
	設置～賃料～撤去,5,1,なし	9.300	㎡	469	4,362	S単 204号
SA0223	SP 舗装版切断	（〃）			（〃）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	28.000	m	549.4	15,383	S単 134号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0222	SP 舗装版破砕	（〃）			（〃）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	7.000	㎡	186.5	1,306	S単 132号
	合　計				（〃） 408,678	
	単　価				（〃） 406,528	
	官積算単価				408,678	合意率 0.994739
	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊					
000215	試掘調査				（〃）	歩A
	尾立用水路試掘調査　1箇所　作業日数1日		式		1.000 式	当たり算出
T01100	試掘調査	（〃）			（〃）	
	既設農業用水管（尾立地区）	1.000	式	317,576	317,576	T単　33号
S02118	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	RC-40 40～0mm	1.500	m3	2,600	3,900	S単 193号
	合　計				（〃） 321,476	
	単　価				（〃） 319,785	
	官積算単価				321,476	合意率 0.994739
	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊					
000216	埋戻				(0.000)m3	歩A
	区分3（流用土）管頂60cm以上,施工幅45cm以上		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,025	1,128	S単 304号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,426	2,426	S単 207号
	合　計				(0) 3,554	
	単　価				(0) 3,538	
	官積算単価				3,554	合意率 0.995625
	＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊					
000217	埋戻				(0.000)m3	歩A
	区分3（流用土）管頂60cm以上,施工幅45cm以上(砕石)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.050	m3	1,025	1,076	S単 304号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,426	2,426	S単 207号
	合　計				(0) 3,502	
	単　価				(0) 3,487	
	官積算単価				3,502	合意率 0.995625
	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊					
000218	埋戻				(0.000)m3	歩A
	区分3-2（流用土）管頂30～60cmまで,施工幅1.0m未満		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.050	m3	1,025	1,076	S単 304号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,598	1,598	S単 208号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	547	547	S単 209号
	合　計				(0) 3,221	
	単　価				(0) 3,207	
	官積算単価				3,221	合意率 0.995625
	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				(0.000)㎡	歩A
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	186.5	187	S単 133号
	合　計				(0) 187	
	単　価				(0) 186	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				187	0.994652
	＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VH φ150 22°1/2曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	VH　φ 150 22°1/2（RR),,	1.000	個	19,300	19,300	S単 215号
					(0)	
	合　　計				19,300	
					(0)	
	単　　価				19,216	
						合意率
	官積算単価				19,300	0.995637
	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VH φ150　ｿｹｯﾄ（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	VH　φ150　ｿｹｯﾄ（RR),,	1.000	個	12,000	12,000	S単 216号
					(0)	
	合　　計				12,000	
					(0)	
	単　　価				11,948	
						合意率
	官積算単価				12,000	0.995664
	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	FRP製　φ150×100 T字管(0.74MPa)離脱防止金具付		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	FRP製　φ150×100 T字管 VH,離脱防止金具,,	1.000	個	125,900	125,900	S単 217号
					(0)	
	合　　計				125,900	
					(0)	
	単　　価				125,353	
						合意率
	官積算単価				125,900	0.995652
	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	FRP製　φ150×150 T字管(0.74MPa)離脱防止金具付		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	FRP製　φ150×150 T字管 VH,離脱防止金具,,	1.000	個	149,600	149,600	S単 218号
					(0)	
	合　　計				149,600	
					(0)	
	単　　価				148,950	
						合意率
	官積算単価				149,600	0.995652
	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	FCD製　φ150,MFｼﾞｮｲﾝﾄ(0.74MPa)離脱防止金具付		個		1.000 個	当たり算出
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	(0.000)			(0)	
	FCD製 φ150(0.74MPa),離脱防止金具付き,,	1.000	個	28,520	28,520	S単 219号
					(0)	
	合　　計				28,520	
					(0)	
	単　　価				28,396	
						合意率
	官積算単価				28,520	0.995648
	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	FCD製　φ100,MFｼﾞｮｲﾝﾄ(0.74MPa)離脱防止金具付		個		1.000 個	当たり算出
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	(0.000)			(0)	
	FCD製 φ100(0.74MPa)離脱防止金具付き,,	1.000	個	19,420	19,420	S単 220号
					(0)	
	合　　計				19,420	
					(0)	
	単　　価				19,335	
						合意率
	官積算単価				19,420	0.995648

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊					
000226	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VH用φ50　離脱防止金具		個		1.000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具	(0.000)			(0)	
	VH用　φ150,,	1.000	個	20,030	20,030	S単 221号
	合　計				(0) 20,030	
	単　価				(0) 19,938	
	官積算単価					合意率 20,030 0.995385
	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VH φ50　22 °1/2 曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	VH　φ 50 22 °1/2曲管（RR),,	1.000	個	6,500	6,500	S単 222号
	合　計				(0) 6,500	
	単　価				(0) 6,472	
	官積算単価					合意率 6,500 0.995648
	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VH φ50 ｿｹｯﾄ（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	VH　φ 50 ｿｹｯﾄ（RR),,	1.000	個	5,000	5,000	S単 223号
	合　計				(0) 5,000	
	単　価				(0) 4,978	
	官積算単価					合意率 5,000 0.995648
	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	サドル付分水栓　φ50×φ20		個		1.000 個	当たり算出
S02116	サドル付き分水栓	(0.000)			(0)	
	50A×20A,,	1.000	個	17,760	17,760	S単 224号
	合　計				(0) 17,760	
	単　価				(0) 17,683	
	官積算単価					合意率 17,760 0.995667
	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VH用φ50　離脱防止金具		個		1.000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具	(0.000)			(0)	
	VH用　φ50,,	1.000	個	10,130	10,130	S単 225号
	合　計				(0) 10,130	
	単　価				(0) 10,086	
	官積算単価					合意率 10,130 0.995667
	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊					
000231	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設				(0.000)m	歩A
	VPφ50（RR）		m		1.000 m	当たり算出
T00302	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VPφ50　（RR）	1.000	m	1,443	1,443	T単　46号
	合　計				(0) 1,443	
	単　価				(0) 1,436	
	官積算単価					合意率 1,443 0.995385

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 232号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	VP φ50 90°曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	VP　φ 50 90°曲管（RR),,	1.000	個	3,110	3,110	Ｓ単 227号
	合　　計				(0)	
					3,110	
	単　　価				(0)	
					3,096	
	官積算単価					合意率
					3,110	0.995385
	＊＊＊　Ｂ単－ 233号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	VP φ50 22°1/2曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	VP　φ 50 22°1/2曲管（RR),,	1.000	個	2,540	2,540	Ｓ単 228号
	合　　計				(0)	
					2,540	
	単　　価				(0)	
					2,528	
	官積算単価					合意率
					2,540	0.995385
	＊＊＊　Ｂ単－ 234号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	VP φ50 11°1/4曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	VP　φ 50 11°1/4曲管（RR),,	1.000	個	2,210	2,210	Ｓ単 229号
	合　　計				(0)	
					2,210	
	単　　価				(0)	
					2,200	
	官積算単価					合意率
					2,210	0.995385
	＊＊＊　Ｂ単－ 235号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	VP φ50 5°5/8曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	VP　φ 50 5°5/8曲管（RR),,	1.000	個	1,900	1,900	Ｓ単 230号
	合　　計				(0)	
					1,900	
	単　　価				(0)	
					1,891	
	官積算単価					合意率
					1,900	0.995385
	＊＊＊　Ｂ単－ 236号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	VP用 FRP製T字管φ50×φ50（離脱防止機能付き）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	VP用 FRP製T字管φ50×φ50（離脱防止機能付き),,	1.000	個	43,130	43,130	Ｓ単 231号
	合　　計				(0)	
					43,130	
	単　　価				(0)	
					42,931	
	官積算単価					合意率
					43,130	0.995385
	＊＊＊　Ｂ単－ 237号　＊＊＊					
B07222	離脱防止金具				(0.000)個	歩Ａ
	VP用,φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具	(0.000)			(0)	
	VP用　φ50,,	1.000	個	10,130	10,130	Ｓ単 232号
	合　　計				(0)	
					10,130	
	単　　価				(0)	
					10,083	
	官積算単価					合意率
					10,130	0.995385
	＊＊＊　Ｂ単－ 238号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)m	歩A
	VH,100㎜		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VH,100㎜,RR管,5.0m管	1.000	m	3,746	3,746	S単 290号
	合　計				(0) 3,746	
	単　価				(0) 3,730	
	官積算単価				3,746	合意率 0.995728
	＊＊＊　B単－ 239号　＊＊＊					
000239	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設				(0.000)m	歩A
	VPφ100（RR）		m		1.000 m	当たり算出
T00300	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VPφ100（RR）	1.000	m	2,990	2,990	T単　45号
	合　計				(0) 2,990	
	単　価				(0) 2,977	
	官積算単価				2,990	合意率 0.995652
	＊＊＊　B単－ 240号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VH φ100 90°曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	VH　φ100 90°曲管（RR),,	1.000	個	10,400	10,400	S単 234号
	合　計				(0) 10,400	
	単　価				(0) 10,355	
	官積算単価				10,400	合意率 0.995673
	＊＊＊　B単－ 241号　＊＊＊					
000241	MFｼﾞｮｲﾝﾄ				(0.000)個	歩A
	FCD製　φ100 ,0.74MPa		個		1.000 個	当たり算出
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	(0.000)			(0)	
	FCD製 φ100(0.74MPa),,	1.000	個	15,500	15,500	S単 235号
	合　計				(0) 15,500	
	単　価				(0) 15,433	
	官積算単価				15,500	合意率 0.995677
	＊＊＊　B単－ 242号　＊＊＊					
000242	離脱防止金具				(0.000)個	歩A
	VH用φ100		個		1.000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具	(0.000)			(0)	
	VH用　φ100,,	1.000	個	12,840	12,840	S単 236号
	合　計				(0) 12,840	
	単　価				(0) 12,784	
	官積算単価				12,840	合意率 0.995677
	＊＊＊　B単－ 243号　＊＊＊					
000243	硬質塩化ビニル管布設				(0.000)m	歩A
	HIVPφ20		m		1.000 m	当たり算出
T00350	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	HIVPφ20	1.000	m	922	922	T単　47号
	合　計				(0) 922	
	単　価				(0) 918	
	官積算単価				922	合意率 0.995385
	＊＊＊　B単－ 244号　＊＊＊					
000244	配管用炭素鋼鋼管				(0.000)個	歩A
	ねじ込み式　径違いｿｹｯﾄ32A×20A		個		1.000 個	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	配管用炭素鋼鋼管	(0.000)			(0)	
	径違いｿｹｯﾄ　32A×20A,,	1.000	個	446	446	S単 238号
	合　　計				(0)	
					446	
	単　　価				(0)	
					444	
	官積算単価					合意率
					446	0.995385
	＊＊＊　B単－ 245号　＊＊＊					
000245	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ				(0.000)個	歩A
	HIVPφ20		個		1.000 個	当たり算出
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	HIVP　ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄφ20,,	1.000	本	46	46	S単 239号
	合　　計				(0)	
					46	
	単　　価				(0)	
					46	
	官積算単価					合意率
					46	0.995385
	＊＊＊　B単－ 246号　＊＊＊					
000246	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)個	歩A
	HIVPφ20　90°ｴﾙﾎﾞ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	HIVP　φ20　90°ｴﾙﾎﾞ,,	1.000	本	73	73	S単 240号
	合　　計				(0)	
					73	
	単　　価				(0)	
					73	
	官積算単価					合意率
					73	0.995385
	＊＊＊　B単－ 247号　＊＊＊					
000247	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)個	歩A
	HIVPφ20　ｿｹｯﾄ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	HIVP　φ20　ｿｹｯﾄ,,	1.000	本	58	58	S単 241号
	合　　計				(0)	
					58	
	単　　価				(0)	
					58	
	官積算単価					合意率
					58	0.995385
	＊＊＊　B単－ 248号　＊＊＊					
000248	硬質塩化ビニル管布設				(0.000)m	歩A
	HIVPφ20		m		1.000 m	当たり算出
T00350	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	HIVPφ20	1.000	m	922	922	T単　47号
	合　　計				(0)	
					922	
	単　　価				(0)	
					918	
	官積算単価					合意率
					922	0.995385
	＊＊＊　B単－ 249号　＊＊＊					
000249	配管用炭素鋼鋼管				(0.000)個	歩A
	ねじ込み式　径違いｿｹｯﾄ32A×20A		個		1.000 個	当たり算出
S02116	配管用炭素鋼鋼管	(0.000)			(0)	
	径違いｿｹｯﾄ　32A×20A,,	1.000	個	446	446	S単 238号
	合　　計				(0)	
					446	
	単　　価				(0)	
					444	
	官積算単価					合意率
					446	0.995385
	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊					
000250	ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ				(0.000)個	歩A
	HIVPφ20		個		1.000 個	当たり算出
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	HIVP　ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄφ20,,	1.000	本	46	46	S単 239号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				46	
					(0)	
	単　　価				46	
						合意率
	官積算単価				46	0.995385
	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊					
000251	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)個	歩A
	HIVPφ20　90°ｴﾙﾎﾞ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	HIVP　φ20　90°ｴﾙﾎﾞ,,	1.000	本	73	73	S単 240号
					(0)	
	合　　計				73	
					(0)	
	単　　価				73	
						合意率
	官積算単価				73	0.995385
	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊					
000252	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)個	歩A
	HIVPφ20　45°ｴﾙﾎﾞ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	HIVP　φ20　45°ｴﾙﾎﾞ,,	1.000	本	93	93	S単 242号
					(0)	
	合　　計				93	
					(0)	
	単　　価				93	
						合意率
	官積算単価				93	0.995385
	＊＊＊　B単－ 253号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩A
	VH φ150×φ100片落ち管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	VH　φ150×φ100 片落ち管（RR),,	1.000	個	14,900	14,900	S単 243号
					(0)	
	合　　計				14,900	
					(0)	
	単　　価				14,837	
						合意率
	官積算単価				14,900	0.995744
	＊＊＊　B単－ 254号　＊＊＊					
B07222	離脱防止金具				(0.000)個	歩A
	VH用　φ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具	(0.000)			(0)	
	VH用　φ150,,	1.000	個	20,030	20,030	S単 244号
					(0)	
	合　　計				20,030	
					(0)	
	単　　価				19,938	
						合意率
	官積算単価				20,030	0.995385
	＊＊＊　B単－ 255号　＊＊＊					
B07222	離脱防止金具				(0.000)個	歩A
	VH用　φ100		個		1.000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具	(0.000)			(0)	
	VH用　φ100,,	1.000	個	12,840	12,840	S単 236号
					(0)	
	合　　計				12,840	
					(0)	
	単　　価				12,781	
						合意率
	官積算単価				12,840	0.995385
	＊＊＊　B単－ 256号　＊＊＊					
000256	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)m	歩A
	VPφ50（RR）		m		1.000 m	当たり算出
T00302	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VPφ50　(RR)	1.000	m	1,443	1,443	T単　46号
					(0)	
	合　　計				1,443	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				1,436	
						合意率
	官積算単価				1,443	0.995385
	＊＊＊　Ｂ単－ 257号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	VP φ50 90°曲管（RR）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	VP　φ 50 90°曲管（RR),,	1.000	個	3,110	3,110	Ｓ単 227号
					(0)	
	合　　計				3,110	
					(0)	
	単　　価				3,096	
						合意率
	官積算単価				3,110	0.995385
	＊＊＊　Ｂ単－ 258号　＊＊＊					
000258	MFｼﾞｮｲﾝﾄ				(0.000)個	歩Ａ
	FCD製　φ50 ,0.74MPa		個		1.000 個	当たり算出
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	(0.000)			(0)	
	FCD製 φ50(0.74MPa),,	1.000	個	8,900	8,900	Ｓ単 245号
					(0)	
	合　　計				8,900	
					(0)	
	単　　価				8,859	
						合意率
	官積算単価				8,900	0.995385
	＊＊＊　Ｂ単－ 259号　＊＊＊					
000259	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品				(0.000)個	歩Ａ
	FCD製　φ50 ,0.74MPa		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	(0.000)			(0)	
	RF型φ50,0.74Mpa,,	1.000	組	3,850	3,850	Ｓ単 246号
					(0)	
	合　　計				3,850	
					(0)	
	単　　価				3,832	
						合意率
	官積算単価				3,850	0.995385
	＊＊＊　Ｂ単－ 260号　＊＊＊					
B07222	離脱防止金具				(0.000)個	歩Ａ
	VP用,φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	離脱防止金具	(0.000)			(0)	
	VP用　φ50,,	1.000	個	10,130	10,130	Ｓ単 232号
					(0)	
	合　　計				10,130	
					(0)	
	単　　価				10,083	
						合意率
	官積算単価				10,130	0.995385
	＊＊＊　Ｂ単－ 261号　＊＊＊					
000261	硬質ポリ塩化ビニル管				(0.000)m	歩Ａ
	VPφ50（RR）		m		1.000 m	当たり算出
T00302	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VPφ50　(RR)	1.000	m	1,443	1,443	Ｔ単　46号
					(0)	
	合　　計				1,443	
					(0)	
	単　　価				1,436	
						合意率
	官積算単価				1,443	0.995385
	＊＊＊　Ｂ単－ 262号　＊＊＊					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	VP φ50×φ25　径違いｿｹｯﾄ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(0.000)			(0)	
	φ50×25　径違いｿｹｯﾄ,,	1.000	個	990	990	Ｓ単 247号
					(0)	
	合　　計				990	
					(0)	
	単　　価				985	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				990	0.995385
	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊					
000263	MFｼﾞｮｲﾝﾄ				(0.000)個	歩A
	FCD製　φ50 ,0.74MPa		個		1.000 個	当たり算出
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	(0.000)			(0)	
	FCD製 φ50(0.74MPa),,	1.000	個	8,900	8,900	S単 245号
					(0)	
	合　　計				8,900	
					(0)	
	単　　価				8,859	
						合意率
	官積算単価				8,900	0.995385
	＊＊＊　B単－ 264号　＊＊＊					
000264	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品				(0.000)個	歩A
	FCD製　φ50 ,0.74MPa		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	(0.000)			(0)	
	RF型φ50,0.74Mpa,,	1.000	組	3,850	3,850	S単 246号
					(0)	
	合　　計				3,850	
					(0)	
	単　　価				3,832	
						合意率
	官積算単価				3,850	0.995385
	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊					
B07230	弁類				(0.000)基	歩A
	3号制水弁工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ150 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	制水弁人力据付	(0.000)			(0)	
	鋳鉄製,150mm	1.000	基	91,103	91,103	S単 293号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	(0.000)			(0)	
	RF型φ150,0.74Mpa,,	2.000	組	6,540	13,080	S単 248号
					(0)	
	合　　計				104,183	
					(0)	
	単　　価				103,730	
						合意率
	官積算単価				104,183	0.995655
	＊＊＊　B単－ 266号　＊＊＊					
B07230	弁類				(0.000)基	歩A
	分水工配水路1号制水弁工 φ50 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	制水弁人力据付	(0.000)			(0)	
	鋳鉄製,50mm	1.000	基	35,362	35,362	S単 294号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	(0.000)			(0)	
	RF型φ50,0.74Mpa,,	2.000	組	3,850	7,700	S単 246号
					(0)	
	合　　計				43,062	
					(0)	
	単　　価				42,875	
						合意率
	官積算単価				43,062	0.995655
	＊＊＊　B単－ 267号　＊＊＊					
B07230	弁類				(0.000)基	歩A
	4号排泥弁 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100mm（0.74MPa）	(0.000)			(0)	
	鋳鉄製,100mm	1.000	基	55,903	55,903	S単 295号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	(0.000)			(0)	
	RF型φ100,0.74Mpa,,	2.000	組	4,170	8,340	S単 249号
					(0)	
	合　　計				64,243	
					(0)	
	単　　価				63,964	
						合意率
	官積算単価				64,243	0.995657
	＊＊＊　B単－ 268号　＊＊＊					
B07230	弁類				(0.000)基	歩A
	6号空気弁 浅埋設用空気弁φ25 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	(0.000)			(0)	
	25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	10,915	10,915	S単 297号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07051	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×L=300,0.74MPa	(0.000)			(0)	
	短管・異形管,K形,75㎜,3種,なし,あり	1.000	本	19,409	19,409	S単 291号
S02116	急速空気弁	(0.000)			(0)	
	浅埋設用　φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装,,	1.000	基	78,870	78,870	S単 250号
S02116	補修弁	(0.000)			(0)	
	ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.74MPa) 内面粉体塗装,,	1.000	基	49,400	49,400	S単 251号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	(0.000)			(0)	
	RF型φ75,0.74Mpa,,	3.000	組	3,960	11,880	S単 252号
					(0)	
	合　計				170,474	
					(0)	
	単　価				169,733	
						合意率
	官積算単価				170,474	0.995653
	＊＊＊　B単－ 269号　＊＊＊					
B07230	弁類				(0.000)基	歩A
	分水工空気弁 急速空気弁φ25 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	(0.000)			(0)	
	25㎜,急排空気弁,あり	1.000	基	10,915	10,915	S単 297号
S02116	急速空気弁	(0.000)			(0)	
	φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装,,	1.000	基	61,300	61,300	S単 253号
S07071	炭素鋼鋼管人力布設	(0.000)			(0)	
	白ネジ付 25A(1B)	0.230	m	863	198	S単 292号
					(0)	
	合　計				72,413	
					(0)	
	単　価				72,098	
						合意率
	官積算単価				72,413	0.995653
	＊＊＊　B単－ 270号　＊＊＊					
B07230	弁類				(0.000)基	歩A
	1号分水工 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞφ20 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S02116	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	(0.000)			(0)	
	φ20,0.74MPa,,	1.000	基	10,200	10,200	S単 254号
					(0)	
	合　計				10,200	
					(0)	
	単　価				10,156	
						合意率
	官積算単価				10,200	0.995659
	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊					
B07230	弁類				(0.000)基	歩A
	2号分水工 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞφ20 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S02116	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ	(0.000)			(0)	
	φ20,0.74MPa,,	2.000	基	10,200	20,400	S単 254号
					(0)	
	合　計				20,400	
					(0)	
	単　価				20,311	
						合意率
	官積算単価				20,400	0.995659
	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊					
B07230	弁類				(0.000)基	歩A
	既設4号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜（0.74MPa）	(0.000)			(0)	
	鋳鉄製,100㎜	1.000	基	55,903	55,903	S単 295号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	(0.000)			(0)	
	RF型φ100,0.74Mpa,,	2.000	組	4,170	8,340	S単 249号
					(0)	
	合　計				64,243	
					(0)	
	単　価				63,964	
						合意率
	官積算単価				64,243	0.995659
	＊＊＊　B単－ 273号　＊＊＊					
B07230	弁類				(0.000)基	歩A
	支線1号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜（0.74MPa）	(0.000)			(0)	
	鋳鉄製,50㎜	1.000	基	35,362	35,362	S単 296号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品	(0.000)			(0)	
	RF型φ50,0.74Mpa,,	2.000	組	3,850	7,700	S単 246号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 43,062	
	単　　価				(0) 42,875	
	官積算単価				43,062	合意率 0.995659
	＊＊＊　B単－ 274号　＊＊＊					
B07230	弁類 水田72号分水工 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50 0.74MPa		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100mm（0.74MPa） 鋳鉄製,50mm	(0.000) 1.000	基	35,362	(0) 35,362	S単 296号
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ50,0.74Mpa,,	(0.000) 2.000	組	3,850	(0) 7,700	S単 246号
	合　　計				(0) 43,062	
	単　　価				(0) 42,875	
	官積算単価				43,062	合意率 0.995659
	＊＊＊　B単－ 275号　＊＊＊					
000275	弁類 ソフトシール仕切弁φ100,0.74MPa,現場発生品		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 φ100,0.74MPa,,	(0.000) 1.000	基	48,200	(0) 48,200	S単 255号
	合　　計				(0) 48,200	
	単　　価				(0) 47,978	
	官積算単価				48,200	合意率 0.995385
	＊＊＊　B単－ 276号　＊＊＊					
000276	弁類 ソフトシール仕切弁φ50,0.74MPa,現場発生品		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁 φ50,0.74MPa,,	(0.000) 1.000	基	28,700	(0) 28,700	S単 256号
	合　　計				(0) 28,700	
	単　　価				(0) 28,568	
	官積算単価				28,700	合意率 0.995385
	＊＊＊　B単－ 277号　＊＊＊					
000277	1号分水工 散水栓ボックス		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	散水栓ボックス	(0.000) 1.000	個	10,100	(0) 10,100	S単 257号
	合　　計				(0) 10,100	
	単　　価				(0) 10,100	
	官積算単価				10,100	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 278号　＊＊＊					
000278	保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N-8-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	(0.000) 1.000	m3	33,010	(0) 33,010	S単 306号
	%					
	合　　計				(0) 33,010	
	単　　価				(0) 33,010	
	官積算単価				33,010	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 279号　＊＊＊					
000279	型枠 小構造物		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	S単 307号
	合　計				(0) 7,321	
	単　価				(0) 7,321	
	官積算単価				7,321	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 280号　＊＊＊					
000280	保護桝				(0.000)m	歩A
	HPφ300		m		1.000 m	当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	(0.000)			(0)	
	据付,300㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種	1.000	m	11,900	11,900	S単 308号
	合　計				(0) 11,900	
	単　価				(0) 11,900	
	官積算単価				11,900	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊					
000281	縞鋼板蓋				(0.000)枚	歩A
	φ400		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	縞鋼板製蓋	(0.000)			(0)	
	φ400　t=3.2㎜　亜鉛メッキ塗装,,	1.000	枚	23,300	23,300	S単 258号
	合　計				(0) 23,300	
	単　価				(0) 23,300	
	官積算単価				23,300	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊					
000282	保護ｺﾝｸﾘｰﾄ				(0.000)m3	歩A
	18N-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	33,010	33,010	S単 306号
	%					
	合　計				(0) 33,010	
	単　価				(0) 33,010	
	官積算単価				33,010	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊					
000283	型枠				(0.000)㎡	歩A
	小構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	S単 307号
	合　計				(0) 7,321	
	単　価				(0) 7,321	
	官積算単価				7,321	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊					
000284	保護桝				(0.000)m	歩A
	HPφ300		m		1.000 m	当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	(0.000)			(0)	
	据付,300㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種	1.000	m	11,900	11,900	S単 308号
	合　計				(0) 11,900	
	単　価				(0) 11,900	
	官積算単価				11,900	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊					
000285	4号分水工				(0.000)基	歩A
			基		1.000 基	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00045	仕切弁弁筐設置工	(0.000)			(0)	
	4号分水弁室工　φ250 H=840㎜	1.000	基	135,692	135,692	T単　42号
	合　　計				(0) 135,692	
	単　　価				(0) 135,102	
	官積算単価					合意率 135,692 0.995652
	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊					
000286	支線1号分水工		基		(0.000)基 1.000 基	歩Ａ 当たり算出
T00046	仕切弁弁筐設置工	(0.000)			(0)	
	支線1号分水弁室工　φ250 H=990㎜	1.000	基	142,719	142,719	T単　43号
	合　　計				(0) 142,719	
	単　　価				(0) 142,098	
	官積算単価					合意率 142,719 0.995652
	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊					
000287	水田72号分水工		基		(0.000)基 1.000 基	歩Ａ 当たり算出
T00047	仕切弁弁筐設置工	(0.000)			(0)	
	水田72号分水弁室工　φ250 H=640㎜	1.000	基	134,234	134,234	T単　44号
	合　　計				(0) 134,234	
	単　　価				(0) 133,650	
	官積算単価					合意率 134,234 0.995652
	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊					
000288	仕切り弁弁筐				(0.000)基	歩Ａ
	4号排泥工 φ250 H=1090		基		1.000 基	当たり算出
T00006	仕切弁弁筐設置工	(0.000)			(0)	
	4号排泥工　φ250 H=1090㎜	1.000	基	148,597	148,597	T単　34号
	合　　計				(0) 148,597	
	単　　価				(0) 147,929	
	官積算単価					合意率 148,597 0.995507
	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊					
000289	空気弁弁筐				(0.000)基	歩Ａ
	2号空気弁工　φ500,H=640㎜		基		1.000 基	当たり算出
T00015	空気弁弁筐設置工	(0.000)			(0)	
	2号空気弁工　φ500 H=640㎜	1.000	基	137,482	137,482	T単　35号
	合　　計				(0) 137,482	
	単　　価				(0) 136,884	
	官積算単価					合意率 137,482 0.995652
	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊					
000290	空気弁弁筐				(0.000)基	歩Ａ
	4号空気弁工　φ500,H=640㎜		基		1.000 基	当たり算出
T00016	空気弁弁筐設置工	(0.000)			(0)	
	4号空気弁工　φ500 H=640㎜	1.000	基	137,482	137,482	T単　36号
	合　　計				(0) 137,482	
	単　　価				(0) 136,885	
	官積算単価					合意率 137,482 0.995657
	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊					
000291	空気弁弁筐				(0.000)基	歩Ａ
	5号空気弁工　φ500,H=640㎜		基		1.000 基	当たり算出
T00017	空気弁弁筐設置工	(0.000)			(0)	
	5号空気弁工　φ500 H=640㎜	1.000	基	137,482	137,482	T単　37号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				137,482	
					(0)	
	単　　価				136,885	
						合意率
	官積算単価				137,482	0.995657
	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊					
000292	空気弁弁筐				(0.000)基	歩A
	6号空気弁工　φ500,H=640mm		基		1.000 基	当たり算出
T00018	空気弁弁筐設置工	(0.000)			(0)	
	6号空気弁工　φ500 H=640mm	1.000	基	137,482	137,482	T単　38号
					(0)	
	合　　計				137,482	
					(0)	
	単　　価				136,801	
						合意率
	官積算単価				137,482	0.995049
	＊＊＊　B単－ 293号　＊＊＊					
000293	空気弁弁筐				(0.000)基	歩A
	分水工配水路1号空気弁工　φ500,H=540mm		基		1.000 基	当たり算出
T00025	空気弁弁筐設置工	(0.000)			(0)	
	分水工配水路　φ500 H=540mm	1.000	基	137,482	137,482	T単　39号
					(0)	
	合　　計				137,482	
					(0)	
	単　　価				136,801	
						合意率
	官積算単価				137,482	0.995049
	＊＊＊　B単－ 294号　＊＊＊					
000294	制水弁室工				(0.000)基	歩A
	3号制水弁弁室工　φ250 H=740mm		基		1.000 基	当たり算出
T00033	3号制水弁弁室工	(0.000)			(0)	
	仕切弁弁筐　φ250 H=740mm	1.000	基	133,212	133,212	T単　40号
					(0)	
	合　　計				133,212	
					(0)	
	単　　価				132,633	
						合意率
	官積算単価				133,212	0.995651
	＊＊＊　B単－ 295号　＊＊＊					
000295	制水弁室工				(0.000)基	歩A
	分水工配水路1号制水弁弁室工　φ250 H=1240mm		基		1.000 基	当たり算出
T00034	分水工配水路1号制水弁弁室工	(0.000)			(0)	
	仕切弁弁筐　φ250 H=1240mm	1.000	基	142,752	142,752	T単　41号
					(0)	
	合　　計				142,752	
					(0)	
	単　　価				142,131	
						合意率
	官積算単価				142,752	0.995651
	＊＊＊　B単－ 296号　＊＊＊					
BA0302	張りコンクリート工				(0.000)m3	歩A
	18-8-25（高炉B）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	1.000	m3	33,010	33,010	S単 306号
	%					
					(0)	
	合　　計				33,010	
					(0)	
	単　　価				32,878	
						合意率
	官積算単価				33,010	0.996009
	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊					
000297	表層工				(0.000)㎡	歩A
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工,t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm	1.000	㎡	2,941	2,941	S単 298号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				2,941	
					(0)	
	単　　価				2,928	
						合意率
	官積算単価				2,941	0.995544
	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊					
000298	表層工				(0.000)㎡	歩A
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工,t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00800	コンクリート舗装	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm（高炉B）5cm	1.000	㎡	1,887	1,887	T単　49号
					(0)	
	合　　計				1,887	
					(0)	
	単　　価				1,879	
						合意率
	官積算単価				1,887	0.995544
	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊					
000299	敷砂利舗装工				(0.000)㎡	歩A
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-40）, t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,不要,なし,不要,	1.000	㎡	464	464	S単 299号
					(0)	
	合　　計				464	
					(0)	
	単　　価				462	
						合意率
	官積算単価				464	0.996009
	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊					
000300	高炉ｽﾗｸﾞ舗装工				(0.000)m3	歩A
	高炉ｽﾗｸﾞ, t=10cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.050	m3	1,025	1,076	S単 304号
S02116	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	(0.000)			(0)	
	HMS-25,,	1.050	m3	2,900	3,045	S単 280号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,598	1,598	S単 208号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	547	547	S単 209号
					(0)	
	合　　計				6,266	
					(0)	
	単　　価				6,241	
						合意率
	官積算単価				6,266	0.996009
	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊					
000301	水路復旧工				(0.000)m	歩A
	R型暗渠600		m		3.000 m	当たり算出
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工	(0.000)			(0)	
	600,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,受台無し,なし	3.000	m	6,137	18,411	S単 288号
S02116	ロング暗渠	(0.000)			(0)	
	600×2000,,	1.000	本	94,600	94,600	S単 281号
S02116	ロング暗渠	(0.000)			(0)	
	600×1000,,	1.000	本	56,760	56,760	S単 282号
					(0)	
	合　　計				169,771	
					(0)	
	単　　価				56,221	
						合意率
	官積算単価				56,590	0.993478
	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊					
000302	建設発生土受入地整備工				(0.000)式	歩A
	上ノ原揚水機場		式		1.000 式	当たり算出
T00700	建設発生土受入地整備工	(0.000)			(0)	
	上ノ原揚水機場	1.000	式	327,026	327,026	T単　48号
					(0)	
	合　　計				327,026	
					(0)	
	単　　価				325,325	
						合意率
	官積算単価				327,026	0.9948

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊					
000303	試掘調査				(0.000)式	歩A
	上ノ原支線水路試掘調査　1箇所　作業日数2日		式		1.000 式	当たり算出
T01105	試掘調査	(0.000)			(0)	
	既設農業用水管（上ノ原地区）	1.000	式	246,540	246,540	T単　50号
	合　　計				(0) 246,540	
	単　　価				(0) 245,243	
	官積算単価					合意率 246,540 0.994739
	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊					
000304	縞鋼板蓋				(0.000)基	歩A
	φ800,亜鉛メッキ仕上げ		基		1.000 基	当たり算出
S02116	縞鋼板製蓋	(0.000)			(0)	
	φ600　t=3.2mm　亜鉛メッキ塗装,,	1.000	枚	62,600	62,600	S単 283号
	合　　計				(0) 62,600	
	単　　価				(0) 62,600	
	官積算単価					合意率 62,600 1
	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊					
000305	ヒューム管				(0.000)本	歩A
	φ600		本		1.000 本	当たり算出
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管	(0.000)			(0)	
	B形 外圧1種 径600　長2.43m,,	1.000	本	50,800	50,800	S単 284号
	合　　計				(0) 50,800	
	単　　価				(0) 50,800	
	官積算単価					合意率 50,800 1
	＊＊＊　B単－ 306号　＊＊＊					
000306	弁類				(0.000)基	歩A
	ソフトシール仕切弁φ100,0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁	(0.000)			(0)	
	φ100,0.74MPa,,	1.000	基	48,200	48,200	S単 285号
	合　　計				(0) 48,200	
	単　　価				(0) 48,200	
	官積算単価					合意率 48,200 1
	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊					
000307	弁類				(0.000)基	歩A
	ソフトシール仕切弁φ50,0.74MPa		基		1.000 基	当たり算出
S02116	ソフトシール仕切弁	(0.000)			(0)	
	φ50,0.74MPa,,	1.000	基	28,700	28,700	S単 286号
	合　　計				(0) 28,700	
	単　　価				(0) 28,700	
	官積算単価					合意率 28,700 1
	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊					
000308	資材購入費				(0.000)式	歩A
	一般管理費		式		1.000 式	当たり算出
S02116	資材購入費	(0.000)			(0)	
	一般管理費,,	1.000	式	57,000	57,000	S単 287号
	合　　計				(0) 57,000	
	単　　価				(0) 57,000	
	官積算単価					合意率 57,000 1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,426		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,598		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	547		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,155		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	22,050		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B					
			人	12,705		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH　φ150 90°曲管（RR),,		個	31,290		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH　φ150 45°曲管（RR),,		個	24,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH　φ150 11°1/4曲管（RR),,		個	18,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH　φ150　5°5/8曲管（RR),,		個	17,070		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.98MPa) VH,離脱防止,,		個	72,510		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製　φ150×75　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.74MPa) VH,,		個	56,670		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製　φ150×100 T字管 VH,,		個	50,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製　φ150×50　T字管 VH,,		個	46,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製　φ150×75　ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管(0.98MPa) VH,,		個	100,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製　φ150×100 泥吐管(0.74MPa) VH,,		個	53,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	ﾄﾞﾚｯｻｰ形ｼﾞｮｲﾝﾄ					
	ﾄﾞﾚｯｻｰ形ｼﾞｮｲﾝﾄ					
	FCD製　φ150,,		個	23,110		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	FCD製　φ150(0.98MPa),離脱防止金具付き,,		個	32,940		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	FCD製　φ150(0.98MPa),,		個	26,660		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ50 90°曲管（RR)離脱防止金具付き,,		個	19,350		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ50　5°5/8曲管（RR),,		個	12,410		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ50×50 T字管 VH 離脱防止金具付,,		個	30,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ 75（RR),,		本	7,240		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ75 45°曲管（RR),,		個	4,250		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製　φ75(0.98MPa),,		個	14,390		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ75 22°1/2曲管（RR),,		個	3,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ75 11°1/4曲管（RR),,		個	3,450		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100（RR),,		本	11,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ100 90°曲管（RR),,		個	10,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ100 90°曲管（RR),,		個	8,270		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製　φ100(0.74MPa),,		個	15,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 50 5°5/8曲管（RR),,		個	20,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製　φ50(0.74MPa),,		個	8,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ50,0.74Mpa,,		組	3,850		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ 50（RR),,		本	3,660		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 75×φ50径違いｿｹｯﾄ（RR),,		個	4,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 90°曲管（RR),,		個	3,110		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 22°1/2曲管（RR),,		個	2,540		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ50 ｿｹｯﾄ（RR),,		個	1,340		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ50 ｷｬｯﾌﾟ（RR),,		個	152		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄接合部品					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄接合部品 K型継輪　φ150,,		個	22,400		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	K形 3種管　　径150　　長5.0m,,		本	49,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪　径150,,		組	4,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	水管橋製作据付費					
	水管橋製作据付費					
	GX形1種 φ150,,		式	40,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管					
	GX型1種 φ150 長さ5m 工場塗装品(CC),,		本	81,940		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管					
	GX型 φ150 90°曲管,,		本	39,150		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管					
	GX型 φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ字付T字管(0.98MPa),,		本	48,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（現場塗装費）					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（現場塗装費）					
	GX型1種 φ150 露出配管部3本,,		式	35,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02116	回転防止金具					
	回転防止金具					
	GX型1種 φ150,,		個	65,380		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断加工費					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断加工費					
	GX形1種 φ150 挿口加工を含む,,		箇所	7,976		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄切管用管					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄切管用管					
	GX型 φ150,,		本	66,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄接合部品					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄接合部品					
	GX型 φ150 ﾗｲﾅ,,		個	7,010		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	RF型φ150,0.98Mpa,,		組	13,070		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	RF型φ75,0.98Mpa,,		組	6,540		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	RF型φ100,0.74Mpa,,		組	4,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02116	急速空気弁					
	急速空気弁					
	浅埋設用　φ25(0.98MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装,,		基	89,980		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02116	補修弁					
	補修弁					
	ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.98MPa) 内面粉体塗装,,		基	53,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02116	急速空気弁					
	急速空気弁					
	浅埋設用　φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装,,		基	78,870		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	補修弁					
	補修弁					
	ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.74MPa) 内面粉体塗装,,		基	49,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	RF型φ75,0.74Mpa,,		組	3,960		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋					
	水道用鉄蓋					
	JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,		組	24,360		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,		組	1,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm,,		組	10,050		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊ 水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200mm,,		組	7,060		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊ 水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=300mm,,		組	9,260		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊ 水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm,,		組	10,990		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊ 水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm,,		組	13,130		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊ 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=800 φ32 SUS製,,		本	63,840		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊ ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋					
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,		枚	3,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊ 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=1400 φ32 SUS製,,		本	247,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊ 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=900 φ32 SUS製,,		本	63,840		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊ 水道用鉄蓋					
	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り,,		組	65,410		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊ 水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,		組	1,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊ 水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm,,		組	28,420		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊ 水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=200mm,,		組	14,790		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊ 水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm,,		組	16,170		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊ 水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=100mm,,		組	4,580		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊ 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=1000 φ32 SUS製,,		本	63,840		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋 U-450,,		個	2,430		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊ 埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,		巻	8,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊ 路盤紙　（クラフト紙）					
	路盤紙　（クラフト紙）		㎡	32		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊ 水管橋歩行防止柵					
	水管橋歩行防止柵 SS400,,		式	165,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊ H形鋼（損耗率30%）					
	H形鋼（損耗率30%） H100×100×6×8,,		ton	38,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊ ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ（損耗率30%）					
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ（損耗率30%） φ6mm,,		m	63		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S02116	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ					
	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ					
	1ton吊り,,		台･日	295		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S02117	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋					
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋					
	T-25 900用（1000×1000		枚	87,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02117	ﾏﾝﾎｰﾙ足掛け金物					
	ﾏﾝﾎｰﾙ足掛け金物					
	樹脂被覆φ19,L=300		本	2,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02118	砂					
	砂					
	SG材相当		m3	5,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	汚泥		m3	25,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	176,125		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	300,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし		m	3,106		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	318		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	785		歩A・単A
	を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	1,863		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用		m	3,654		歩A・単A
	撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,あり,		m3	3,744		歩A・単A
	なし					
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,あり,なし		m3	4,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VH,150mm,RR管,5.0m管		m	6,677		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VH,50mm,RR管,5.0m管		m	1,660		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VH,100mm,RR管,5.0m管		m	3,746		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VH,75mm,RR管,5.0m管		m	2,658		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S07051	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×L=900,0.98MPa					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	26,009		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S07051	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×L=950,0.74MPa					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	29,709		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S07051	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×L=300,0.74MPa					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	19,409		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	短管・異形管,K形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし		本	11,251		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	短管・異形管,K形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	36,476		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	短管・異形管,K形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	47,888		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	短管・異形管,K形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,なし		本	27,868		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管)					
	150mm		箇所	4,453		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,150mm		基	108,503		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75mm（0.98MPa）					
	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,75mm		基	50,703		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100mm（0.74MPa）					
	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,100mm		基	55,903		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50mm（0.74MPa）					
	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,50mm		基	36,762		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付					
	25mm,急排空気弁,あり		基	10,915		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力)					
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm		㎡	3,367		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,		時間	7,125		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
S18033	支保工（小規模）					
	支保工（小規模）					
	パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下		空m3	4,294		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,56,1,なし		㎡	941		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,39,1,なし		㎡	784		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		㎡	257		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	9,200		歩A・単A
	込・取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	285.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,025		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,959		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k		m3	930.1		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.5k		m3	1,117		歩A・単A
	m以下					
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,899		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	186.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	186.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	549.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-		m	1,049		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,296		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,452		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	33,330		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高		m3	29,260		歩A・単A
	炉B) W/C60%					
	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	33,010		歩A・単A
	%					
	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)		m3	28,300		歩A・単A
	W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	8,110		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）					
	SP 下層路盤（歩道部）					
	15mm,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)		㎡	583.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）					
	SP 上層路盤（歩道部）					
	15mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		㎡	638.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再		㎡	1,952		歩A・単A
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
S02115	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊ 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	25,410		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊ 水管橋歩行防止柵塗装費					
	水管橋歩行防止柵塗装費 CC塗装,,		式	55,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管					
	水道用ポリエチレン管 二層管φ50,,		m	706		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管					
	水道用ポリエチレン管 二層管φ25,,		m	240		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管					
	水道用ポリエチレン管 二層管φ20,,		m	155		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊ 水道用ポリエチレン管					
	水道用ポリエチレン管 二層管φ13,,		m	107		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊ 90°ｴﾙﾎﾞ					
	90°ｴﾙﾎﾞ PEφ50（離脱防止機能付き）,,		個	8,720		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊ 90°ｴﾙﾎﾞ					
	90°ｴﾙﾎﾞ PEφ20（離脱防止機能付き）,,		個	2,710		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊ 90°ｴﾙﾎﾞ					
	90°ｴﾙﾎﾞ PEφ13（離脱防止機能付き）,,		個	2,240		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊ 22°1/2ｴﾙﾎﾞ					
	22°1/2ｴﾙﾎﾞ PEφ50（離脱防止機能付き）,,		個	9,480		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊ 90°ｴﾙﾎﾞ					
	90°ｴﾙﾎﾞ VPφ16（離脱防止機能付き）,,		個	2,240		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊ 45°ｴﾙﾎﾞ					
	45°ｴﾙﾎﾞ VPφ50（離脱防止機能付き）,,		個	9,480		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	ｿｹｯﾄ VPφ50（離脱防止機能付き）,,		個	6,520		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	ｿｹｯﾄ VP×PEφ50（離脱防止機能付き）,,		個	6,520		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	ｿｹｯﾄ PE×PEφ50×φ25（離脱防止機能付き）,,		個	6,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	ｿｹｯﾄ PEφ50（離脱防止機能付き）,,		個	6,520		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	ｿｹｯﾄ PE×PEφ20×φ13（離脱防止機能付き）,,		個	2,380		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	ｿｹｯﾄ VP×VPφ16×φ13（離脱防止機能付き）,,		個	1,940		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	ｿｹｯﾄ SP×PEφ50（離脱防止機能付き）,,		個	6,520		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊ ｿｹｯﾄ					
	ｿｹｯﾄ PE×VPφ20×φ16（離脱防止機能付き）,,		個	4,760		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊ おねじ					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	おねじ φ25（離脱防止機能付き）,,		個	1,840		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊ 分止水栓（PE）					
	分止水栓（PE） φ25（離脱防止機能付き）,,		個	2,120		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊ 分止水栓（PE）					
	分止水栓（PE） φ20（離脱防止機能付き）,,		個	1,620		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊ 埋設ｹﾞｰﾄ弁					
	埋設ｹﾞｰﾄ弁 標準ハンドル,φ25,,		個	17,470		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊ 両受仕切弁					
	両受仕切弁 PE管用,φ50,,		基	111,750		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊ 両受仕切弁					
	両受仕切弁 VP管用,φ50,,		基	110,190		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊ サドル付き分水栓					
	サドル付き分水栓 50A×25A,,		個	21,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊ サドル付き分水栓					
	サドル付き分水栓 50A×20A,,		個	17,760		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊ 水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=150mm,,		組	5,770		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ200 90°曲管（RR),,		個	38,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP径違いｿｹｯﾄ　φ200×φ150,,		個	18,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用離脱防止金具φ200,,		個	31,120		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ150（RR),,		本	21,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150×φ150　ﾒｶ型T字管,,		個	85,020		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150　ﾒｶ型ｷｬｯﾌﾟ,,		個	28,250		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150×20　ｻﾄﾞﾙ付き分水栓,,		個	23,460		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 90°曲管（RR),,		個	24,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 45°曲管（RR),,		個	19,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 22°1/2曲管（RR),,		個	15,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 11°1/4曲管（RR),,		個	14,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 5°5/8曲管（RR),,		個	13,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150　ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ,,		個	39,770		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用離脱防止金具φ150,,		個	19,970		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ50　ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ（衝撃性）,,		個	530		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 191号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ50　ｿｹｯﾄ（衝撃性）,,		個	640		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ					
	鉄筋ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ D10～D16,,		個	20		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊					
S02118	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3	2,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	174,065		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊					
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付					
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)		個	41,806		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外		日	12,710		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外		日	11,267		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊					
S16002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]					
	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ,質量0.8～1.1t,交替制補正対象外		日	3,060		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊					
S16002	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] ,質量70～80kg,交替制補正対象外		日	497		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊					
S16002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ,2t積級,交替制補正対象外		日	6,076		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,3,1,なし		㎡	451		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,243,1,なし		㎡	2,435		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,1,なし		㎡	460		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,5,1,なし		㎡	469		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,-,-,なし,		m3	36,830		歩A・単A
	ｺﾝｸﾘｰﾄ各種					
	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）					
	SP 下層路盤（歩道部） 15mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	633.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,426		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,598		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	547		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,155		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					
S02115	軽作業員					
	軽作業員		人	15,225		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	25,410		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 150 22°1/2 (RR),,		個	19,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150　ｿｹｯﾄ (RR),,		個	12,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×100 T字管 VH,離脱防止金具,,		個	125,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×150 T字管 VH,離脱防止金具,,		個	149,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ150(0.74MPa),離脱防止金具付き,,		個	28,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ100(0.74MPa)離脱防止金具付き,,		個	19,420		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊					
S02116	離脱防止金具					
	離脱防止金具 VH用　φ150,,		個	20,030		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 50 22°1/2曲管 (RR),,		個	6,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 50 ｿｹｯﾄ (RR),,		個	5,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊					
S02116	サドル付き分水栓					
	サドル付き分水栓 50A×20A,,		個	17,760		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 225号　＊＊＊					
S02116	離脱防止金具					
	離脱防止金具 VH用　φ50,,		個	10,130		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 226号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ 50 (RR),,		本	3,660		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 227号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 90°曲管 (RR),,		個	3,110		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 228号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 22°1/2曲管 (RR),,		個	2,540		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 229号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 11°1/4曲管 (RR),,		個	2,210		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 230号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 5°5/8曲管 (RR),,		個	1,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 231号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP用 FRP製T字管φ50×φ50（離脱防止機能付き),,		個	43,130		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 232号　＊＊＊ 離脱防止金具					
	離脱防止金具 VP用　φ50,,		個	10,130		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100（RR),,		本	11,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ100 90°曲管（RR),,		個	10,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊ MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ100(0.74MPa),,		個	15,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊ 離脱防止金具					
	離脱防止金具 VH用　φ100,,		個	12,840		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管					
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVPφ20,,		本	811		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊ 配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管 径違いｿｹｯﾄ　32A×20A,,		個	446		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管					
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄφ20,,		本	46		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管					
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　φ20　90°ｴﾙﾎﾞ,,		本	73		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管					
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　φ20　ｿｹｯﾄ,,		本	58		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管					
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　φ20　45°ｴﾙﾎﾞ,,		本	93		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150×φ100 片落ち管（RR),,		個	14,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊ 離脱防止金具					
	離脱防止金具 VH用　φ150,,		個	20,030		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 245号　＊＊＊ MFｼﾞｮｲﾝﾄ					
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ50(0.74MPa),,		個	8,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 246号　＊＊＊ ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ50,0.74Mpa,,		組	3,850		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ50×25　径違いｿｹｯﾄ,,		個	990		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊ ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ150,0.74Mpa,,		組	6,540		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊ ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ100,0.74Mpa,,		組	4,170		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊ 急速空気弁					
	急速空気弁 浅埋設用　φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装,,		基	78,870		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊ 補修弁					
	補修弁 ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.74MPa) 内面粉体塗装,,		基	49,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊ ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ75,0.74Mpa,,		組	3,960		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
S02116	急速空気弁					
	急速空気弁					
	φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装,,		基	61,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
S02116	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					
	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ					
	φ20,0.74MPa,,		基	10,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊					
S02116	ソフトシール仕切弁					
	ソフトシール仕切弁					
	φ100,0.74MPa,,		基	48,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊					
S02116	ソフトシール仕切弁					
	ソフトシール仕切弁					
	φ50,0.74MPa,,		基	28,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊					
S02116	散水栓ボックス					
	散水栓ボックス					
			個	10,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊					
S02116	縞鋼板製蓋					
	縞鋼板製蓋					
	φ400　t=3.2㎜　亜鉛メッキ塗装,,		枚	23,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋					
	水道用鉄蓋					
	JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,		組	24,360		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,		組	1,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150㎜,,		組	10,050		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200㎜,,		組	7,060		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300㎜,,		組	10,990		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40㎜,,		組	13,130		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒					
	L=300 φ32 SUS製,,		本	63,840		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋					
	U-450,,		個	2,430		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=150㎜,,		組	5,770		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊					
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋					
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋					
	2種300 L=500,,		枚	3,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒					
	L=500 φ32 SUS製,,		本	63,840		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 270号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 上下部壁 RB25 H=300㎜,,		組	15,710		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 271号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=300㎜,,		組	9,260		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 272号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒					
	L=700 φ32 SUS製,,		本	63,840		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 273号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋					
	水道用鉄蓋					
	JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り,,		組	65,410		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 274号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,		組	1,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 275号　＊＊＊ 水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm,,		組	28,420		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 276号　＊＊＊ 水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=300mm,,		組	17,940		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 277号　＊＊＊ 水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm,,		組	16,170		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 278号　＊＊＊ 水道用鉄蓋接合部品					
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=100mm,,		組	4,580		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 279号　＊＊＊ 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=900 φ32 SUS製,,		本	63,840		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 280号　＊＊＊ 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ					
	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25,,		m3	2,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 281号　＊＊＊ ロング暗渠					
	ロング暗渠 600×2000,,		本	94,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 282号　＊＊＊ ロング暗渠					
	ロング暗渠 600×1000,,		本	56,760		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 283号　＊＊＊ 縞鋼板製蓋					
	縞鋼板製蓋 φ600　t=3.2mm　亜鉛メッキ塗装,,		枚	62,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 284号　＊＊＊ 遠心力鉄筋コンクリート管					
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600　長2.43m,,		本	50,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 285号　＊＊＊ ソフトシール仕切弁					
	ソフトシール仕切弁 φ100,0.74MPa,,		基	48,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 286号　＊＊＊ ソフトシール仕切弁					
	ソフトシール仕切弁 φ50,0.74MPa,,		基	28,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 287号　＊＊＊ 資材購入費					
	資材購入費 一般管理費,,		式	57,000		歩A・単A
S05001	＊＊＊　S単－ 288号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工					
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 600,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,受台無し,なし		m	6,137		歩A・単A
S05801	＊＊＊　S単－ 289号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	318		歩A・単A
S07021	＊＊＊　S単－ 290号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,100mm,RR管,5.0m管		m	3,746		歩A・単A
S07051	＊＊＊　S単－ 291号　＊＊＊ ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×L=300,0.74MPa					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	19,409		歩A・単A
S07071	＊＊＊　S単－ 292号　＊＊＊ 炭素鋼鋼管人力布設					
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 25A(1B)		m	863		歩A・単A
S07091	＊＊＊　S単－ 293号　＊＊＊ 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm		基	91,103		歩A・単A
S07091	＊＊＊　S単－ 294号　＊＊＊ 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm		基	35,362		歩A・単A
S07091	＊＊＊　S単－ 295号　＊＊＊ ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100mm（0.74MPa）					
	制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm		基	55,903		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 296号　＊＊＊					
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100mm（0.74MPa）					
	制水弁人力据付					
	鋳鉄製,50mm		基	35,362		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 297号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付					
	25mm,急排空気弁,あり		基	10,915		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 298号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力)					
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm		㎡	2,941		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 299号　＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力)					
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,不要,なし,不要,		㎡	464		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 300号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外		日	12,628		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 301号　＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3),交替制補正対象外		日	7,850		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 302号　＊＊＊					
S16002	草刈機[肩掛式]					
	草刈機[肩掛式]					
	,ｶｯﾀ径230mm,交替制補正対象外		日	229		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 303号　＊＊＊					
S16002	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]					
	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]					
	,鋸長350mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.034L,交替制補正対象外		日	394		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 304号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,025		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 305号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,296		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 306号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	33,010		歩A・単A
	%					
	＊＊＊　S単－ 307号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 308号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種		m	11,900		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00001	仕切弁弁筐設置工					
	1号排泥工　φ250 H=1740mm		基	348,665		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00003	仕切弁弁筐設置工					
	2号排泥工　φ250 H=1240mm		基	148,785		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00005	仕切弁弁筐設置工					
	3号排泥工　φ250 H=1140mm		基	146,209		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00020	空気弁弁筐設置工					
	2号空気弁工　φ500 H=840mm		基	134,332		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00022	空気弁弁筐設置工					
	4号空気弁工　φ500 H=840mm		基	134,708		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00023	空気弁弁筐設置工					
	5号空気弁工　φ500 H=840mm		基	134,708		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00030	制水弁弁室工					
	仕切弁弁筐　φ250 H=1340mm		基	152,483		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00040	仕切弁弁筐設置工					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1号分水弁室工　φ250 H=1140mm		基	146,209		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00041	仕切弁弁筐設置工					
	2号分水弁室工　φ250 H=840mm		基	72,922		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00042	仕切弁弁筐設置工					
	3号分水弁室工　φ250 H=840mm		基	72,922		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00100	排泥放流用側溝					
	Ⅲ型 OTU300G		m	67,330		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00200	水管橋製作据付工					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形1種φ150		箇所	40,500		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00201	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 吊込据付け					
	GX形1種φ150 甲切り管		m	1,435		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00202	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 吊込据付け					
	GX形1種φ150 90°曲管		m	1,435		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00205	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 継手接合					
	GX形1種φ150 甲切り管		口	2,063		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00206	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 継手接合					
	GX形1種φ150 90°曲管		口	2,476		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00300	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VPφ100（RR）		m	2,990		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊					
T00301	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VPφ75　（RR）		m	2,242		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊					
T00302	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VPφ50　（RR）		m	1,443		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00297	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VPφ200（RR） 支給品		m	1,039		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00299	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VPφ150（RR）		m	5,086		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T00495	水道用ポリエチレン管敷設工					
	φ50		m	559		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T00496	水道用ポリエチレン管敷設工					
	φ25		m	380		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊					
T00497	水道用ポリエチレン管敷設工					
	φ20		m	380		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T00498	水道用ポリエチレン管敷設工					
	φ13		m	320		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊					
T00501	水道用ポリエチレン管継手工					
	継手φ50		口	165		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T00502	水道用ポリエチレン管継手工					
	継手φ20		口	83		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00505	水道用ポリエチレン管継手工					
	継手φ25		口	83		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊					
T00507	水道用ポリエチレン管継手工					
	継手φ13		口	41		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊					
T00600	仕切弁弁筐設置工					
	水道仮回し管弁室工　φ250 H=600㎜		基	67,814		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 31号　＊＊＊					
T01000	試掘調査					
	農業用水管		式	118,230		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊					
T01005	試掘調査					
	既設水道管		式	376,909		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 33号　＊＊＊					
T01100	試掘調査					
	既設農業用水管（尾立地区）		式	317,576		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 34号　＊＊＊					
T00006	仕切弁弁筐設置工					
	4号排泥工　φ250 H=1090㎜		基	148,597		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 35号　＊＊＊					
T00015	空気弁弁筐設置工					
	2号空気弁工　φ500 H=640㎜		基	137,482		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 36号　＊＊＊					
T00016	空気弁弁筐設置工					
	4号空気弁工　φ500 H=640㎜		基	137,482		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 37号　＊＊＊					
T00017	空気弁弁筐設置工					
	5号空気弁工　φ500 H=640㎜		基	137,482		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 38号　＊＊＊					
T00018	空気弁弁筐設置工					
	6号空気弁工　φ500 H=640㎜		基	137,482		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 39号　＊＊＊					
T00025	空気弁弁筐設置工					
	分水工配水路　φ500 H=540㎜		基	137,482		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 40号　＊＊＊					
T00033	3号制水弁弁室工					
	仕切弁弁筐　φ250 H=740㎜		基	133,212		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 41号　＊＊＊					
T00034	分水工配水路1号制水弁弁室工					
	仕切弁弁筐　φ250 H=1240㎜		基	142,752		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 42号　＊＊＊					
T00045	仕切弁弁筐設置工					
	4号分水弁室工　φ250 H=840㎜		基	135,692		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 43号　＊＊＊					
T00046	仕切弁弁筐設置工					
	支線1号分水弁室工　φ250 H=990㎜		基	142,719		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 44号　＊＊＊					
T00047	仕切弁弁筐設置工					
	水田72号分水弁室工　φ250 H=640㎜		基	134,234		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 45号　＊＊＊					
T00300	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VPφ100（RR）		m	2,990		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 46号　＊＊＊					
T00302	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VPφ50　（RR）		m	1,443		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 47号　＊＊＊					
T00350	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	HIVPφ20		m	922		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 48号　＊＊＊					
T00700	建設発生土受入地整備工					
	上ノ原揚水機場		式	327,026		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 49号　＊＊＊					
T00800	コンクリート舗装					
	圧縮強度18N/㎟粗骨材25㎜（高炉B）5㎝		㎡	1,887		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 50号　＊＊＊					
T01105	試掘調査					
	既設農業用水管（上ノ原地区）		式	246,540		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3		10.000 m3 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩Ａ 当たり算出 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合　計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3		10.000 m3 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩Ａ 当たり算出 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
	合　計				15,976	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,598	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3		1.000 日 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩Ａ 当たり算出 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				27,359	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		547	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩Ａ 当たり算出 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	歩Ａ 当たり算出 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				22,155	算出数量 1.000 人
	単　価				22,155	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,050	22,050	
	合　計				22,050	算出数量 1.000 人
	単　価				22,050	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員Ｂ	1.000	人	12,705	12,705	
	合　計				12,705	算出数量 1.000 人
	単　価				12,705	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150 90°曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150 90°曲管（RR）	1.000	個	31,290	31,290	
	合　計				31,290	算出数量 1.000 各単位
	単　価				31,290	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150 45°曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150 45°曲管（RR）	1.000	個	24,300	24,300	
	合　計				24,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150 11°1/4曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150 11°1/4曲管（RR）	1.000	個	18,100	18,100	
	合　計				18,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150　5°5/8曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150　5°5/8曲管（RR）	1.000	個	17,070	17,070	
	合　計				17,070	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,070	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.98MPa) VH,離脱防止,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.98MPa) VH,離脱防止	1.000	個	72,510	72,510	
	合　計				72,510	算出数量 1.000 各単位
	単　価				72,510	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×75　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.74MPa) VH,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×75　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.74MPa) VH	1.000	個	56,670	56,670	
	合　計				56,670	算出数量 1.000 各単位
	単　価				56,670	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×100 T字管 VH,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×100 T字管 VH	1.000	個	50,600	50,600	
	合　計				50,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×50　T字管 VH,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×50　T字管 VH	1.000	個	46,400	46,400	
	合　計				46,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				46,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×75　ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管(0.98MPa) VH,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×75　ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管(0.98MPa) VH	1.000	個	100,500	100,500	
	合　計				100,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				100,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×100 泥吐管(0.74MPa) VH,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×100 泥吐管(0.74MPa) VH	1.000	個	53,300	53,300	
	合　計				53,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				53,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	ﾄﾞﾚｯｻｰ形ｼﾞｮｲﾝﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾞﾚｯｻｰ形ｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	ﾄﾞﾚｯｻｰ形ｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ150	1.000	個	23,110	23,110	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				23,110	1.000 各単位
	単　　価				23,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ150(0.98MPa),離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ150(0.98MPa),離脱防止金具付き	1.000	個	32,940	32,940	
	合　　計				32,940	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				32,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ150(0.98MPa),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ150(0.98MPa)	1.000	個	26,660	26,660	
	合　　計				26,660	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				26,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ50 90°曲管（RR)離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ50 90°曲管（RR)離脱防止金具付き	1.000	個	19,350	19,350	
	合　　計				19,350	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				19,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ50　5°5/8曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ50　5°5/8曲管（RR)	1.000	個	12,410	12,410	
	合　　計				12,410	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				12,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ50×50 T字管 VH 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ50×50 T字管 VH 離脱防止金具付	1.000	個	30,700	30,700	
	合　計				30,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ 75 (RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ 75 (RR)	1.000	本	7,240	7,240	
	合　計				7,240	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ75 45°曲管 (RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96077	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ75 45°曲管 (RR)	1.000	個	4,250	4,250	
	合　計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,250	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ75(0.98MPa),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ75(0.98MPa)	1.000	個	14,390	14,390	
	合　計				14,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,390	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ75 22°1/2曲管 (RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96078	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ75 22°1/2曲管 (RR)	1.000	個	3,800	3,800	
	合　計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ75 11°1/4曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96079	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ75 11°1/4曲管（RR）	1.000	個	3,450	3,450	
	合　計				3,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,450	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100（RR）	1.000	本	11,000	11,000	
	合　計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,000	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ100 90°曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ100 90°曲管（RR）	1.000	個	10,400	10,400	
	合　計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,400	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ100 90°曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96076	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ100 90°曲管（RR）	1.000	個	8,270	8,270	
	合　計				8,270	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,270	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ100(0.74MPa),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ100(0.74MPa)	1.000	個	15,500	15,500	
	合　計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,500	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 50 5゜5/8曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96073	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 50 5゜5/8曲管（RR）	1.000	個	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ50(0.74MPa),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ50(0.74MPa)	1.000	個	8,900	8,900	
	合　計				8,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ50,0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96152		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96152	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ50,0.74Mpa	1.000	組	3,850	3,850	
	合　計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ 50 (RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ 50 (RR)	1.000	本	3,660	3,660	
	合　計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 75×φ50径違いｿｹｯﾄ（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96075	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 75×φ50径違いｿｹｯﾄ（RR）	1.000	個	4,700	4,700	
	合　計				4,700	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				4,700	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 90°曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96080	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 90°曲管（RR）	1.000	個	3,110	3,110	
	合　計				3,110	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,110	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 22°1/2曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96081	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 22°1/2曲管（RR）	1.000	個	2,540	2,540	
	合　計				2,540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,540	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ50 ｿｹｯﾄ（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96083	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ50 ｿｹｯﾄ（RR）	1.000	個	1,340	1,340	
	合　計				1,340	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,340	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ50 ｷｬｯﾌﾟ（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96082	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ50 ｷｬｯﾌﾟ（RR）	1.000	個	152	152	
	合　計				152	算出数量 1.000 各単位
	単　価				152	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄接合部品		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄接合部品 K型継輪　φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96025	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄接合部品 K型継輪　φ150	1.000	個	22,400	22,400	
	合　計				22,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,400	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径150　　長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03066	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング K形 3種管　　径150　　長5.0m	1.000	本	49,900	49,900	
	合　計				49,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				49,900	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03515		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03515	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪　径150	1.000	組	4,170	4,170	
	合　計				4,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,170	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	水管橋製作据付費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水管橋製作据付費 GX形1種 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	水管橋製作据付費 GX形1種 φ150	1.000	式	40,500	40,500	
	合　計				40,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,500	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX型1種 φ150 長さ5m 工場塗装品(CC),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX型1種 φ150 長さ5m 工場塗装品(CC)	1.000	本	81,940	81,940	
	合　計				81,940	算出数量 1.000 各単位
	単　価				81,940	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX型 φ150 90°曲管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX型 φ150 90°曲管	1.000	本	39,150	39,150	
	合　計				39,150	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39,150	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX型 φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ字付T字管(0.98MPa),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX型 φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ字付T字管(0.98MPa)	1.000	本	48,500	48,500	
	合　計				48,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（現場塗装費）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（現場塗装費） GX型1種 φ150 露出配管部3本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（現場塗装費） GX型1種 φ150 露出配管部3本	1.000	式	35,800	35,800	
	合　計				35,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02116	回転防止金具		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	回転防止金具 GX型1種 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	回転防止金具 GX型1種 φ150	1.000	個	65,380	65,380	
	合　計				65,380	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,380	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断加工費		箇所		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断加工費 GX形1種 φ150 挿口加工を含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断加工費 GX形1種 φ150 挿口加工を含む	1.000	箇所	7,976	7,976	
	合　計				7,976	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,976	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄切管用管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄切管用管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	GX型 φ150,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96029	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄切管用管					
	GX型 φ150	1.000	本	66,700	66,700	
						算出数量
	合　計				66,700	1.000 各単位
	単　価				66,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄接合部品		個		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	GX型 φ150 ﾗｲﾅ,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96032	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄接合部品					
	GX型 φ150 ﾗｲﾅ	1.000	個	7,010	7,010	
						算出数量
	合　計				7,010	1.000 各単位
	単　価				7,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	RF型φ150,0.98Mpa,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96143		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96143	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	RF型φ150,0.98Mpa	1.000	組	13,070	13,070	
						算出数量
	合　計				13,070	1.000 各単位
	単　価				13,070	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	RF型φ75,0.98Mpa,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96150		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96150	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	RF型φ75,0.98Mpa	1.000	組	6,540	6,540	
						算出数量
	合　計				6,540	1.000 各単位
	単　価				6,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	RF型φ100,0.74Mpa,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96145		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96145	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品					
	RF型φ100,0.74Mpa	1.000	組	4,170	4,170	
						算出数量
	合　計				4,170	1.000 各単位
	単　価				4,170	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S02116	急速空気弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	急速空気弁 浅埋設用　φ25(0.98MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96084	急速空気弁 浅埋設用　φ25(0.98MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装	1.000	基	89,980	89,980	
	合　計				89,980	算出数量 1.000 各単位
	単　価				89,980	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S02116	補修弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	補修弁 ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.98MPa) 内面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96088	補修弁 ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.98MPa) 内面粉体塗装	1.000	基	53,700	53,700	
	合　計				53,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				53,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S02116	急速空気弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	急速空気弁 浅埋設用　φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96085	急速空気弁 浅埋設用　φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装	1.000	基	78,870	78,870	
	合　計				78,870	算出数量 1.000 各単位
	単　価				78,870	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S02116	補修弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	補修弁 ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.74MPa) 内面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96089	補修弁 ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.74MPa) 内面粉体塗装	1.000	基	49,400	49,400	
	合　計				49,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				49,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ75,0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96151		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96151	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ75,0.74Mpa	1.000	組	3,960	3,960	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				3,960	1.000 各単位
	単　　価				3,960	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用鉄蓋		組		1.000 各単位	当たり算出
	水道用鉄蓋			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96060		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96060	水道用鉄蓋					
	JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り	1.000	組	24,360	24,360	
						算出数量
	合　　計				24,360	1.000 各単位
	単　　価				24,360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96061		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96061	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	1.000	組	1,090	1,090	
						算出数量
	合　　計				1,090	1.000 各単位
	単　　価				1,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96062		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96062	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm	1.000	組	10,050	10,050	
						算出数量
	合　　計				10,050	1.000 各単位
	単　　価				10,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200mm,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96065		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96065	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200mm	1.000	組	7,060	7,060	
						算出数量
	合　　計				7,060	1.000 各単位
	単　　価				7,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=300mm,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96066		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=300mm	1.000	組	9,260	9,260	
	合　計				9,260	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96068	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm	1.000	組	10,990	10,990	
	合　計				10,990	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96070	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm	1.000	組	13,130	13,130	
	合　計				13,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=800 φ32 SUS製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96213		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96213	仕切弁用開栓継足棒 L=800 φ32 SUS製	1.000	本	63,840	63,840	
	合　計				63,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96200	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500	1.000	枚	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	仕切弁用開栓継足棒 L=1400 φ32 SUS製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96210	仕切弁用開栓継足棒 L=1400 φ32 SUS製	1.000	本	247,400	247,400	
	合　計				247,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				247,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=900 φ32 SUS製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96212	仕切弁用開栓継足棒 L=900 φ32 SUS製	1.000	本	63,840	63,840	
	合　計				63,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り	1.000	組	65,410	65,410	
	合　計				65,410	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	1.000	組	1,700	1,700	
	合　計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm	1.000	組	28,420	28,420	
	合　計				28,420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,420	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=200mm	1.000	組	14,790	14,790	
	合　計				14,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96058	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm	1.000	組	16,170	16,170	
	合　計				16,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96064	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=100mm	1.000	組	4,580	4,580	
	合　計				4,580	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,580	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=1000 φ32 SUS製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96211	仕切弁用開栓継足棒 L=1000 φ32 SUS製	1.000	本	63,840	63,840	
	合　計				63,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋 U-450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋 U-450	1.000	個	2,430	2,430	
	合　計				2,430	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				2,430	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻	8,000	8,000	
	合　計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S02116	路盤紙　（クラフト紙）		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	路盤紙　（クラフト紙）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙　（クラフト紙）	1.000	㎡	32	32	
	合　計				32	算出数量 1.000 各単位
	単　価				32	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S02116	水管橋歩行防止柵		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水管橋歩行防止柵 SS400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96250	水管橋歩行防止柵 SS400	1.000	式	165,000	165,000	
	合　計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				165,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S02116	Ｈ形鋼（損耗率30%）		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	Ｈ形鋼（損耗率30%） Ｈ100×100×6×8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96260		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96260	Ｈ形鋼（損耗率30%） Ｈ100×100×6×8	1.000	ton	38,100	38,100	
	合　計				38,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				38,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S02116	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ（損耗率30%）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ（損耗率30%） φ6㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96261		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96261	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ（損耗率30%） φ6mm	1.000	m	63	63	
	合　計				63	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S02116	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ		台･日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 1ton吊り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96262		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96262	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 1ton吊り	1.000	台･日	295	295	
	合　計				295	算出数量 1.000 各単位
	単　価				295	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S02117	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 T-25 900用（1000×1000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96230 T-25 900用（1000×1000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	87,900円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96230	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 T-25 900用（1000×1000	1.000	枚	87,900	87,900	
	合　計				87,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				87,900	
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S02117	ﾏﾝﾎｰﾙ足掛け金物		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾏﾝﾎｰﾙ足掛け金物 樹脂被覆φ19,L=300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96220 樹脂被覆φ19,L=300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96220	ﾏﾝﾎｰﾙ足掛け金物 樹脂被覆φ19,L=300	1.000	本	2,500	2,500	
	合　計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,500	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S02118	砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂 SG材相当			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格	J96001 SG材相当		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J96001	砂 SG材相当	1.000	m3	5,300	5,300	
	合　計				5,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,300	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合　計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,525	
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96900 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96900	建設廃材 汚泥	1.000	m3	25,000	25,000	
	合　計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,000	
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合　計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,525	
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	103,000	106,090	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,900	70,035	
	合　計				176,125	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		176,125	
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械	300 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	受台無し なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13004	鉄筋コンクリートフリューム 300 310×275×4	12.500	個	0	0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P13030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品 フリュームタイト　300	12.500	枚	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
R01003	普通作業員	3.000	人	18,795	56,385	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45㎥（平積0.35㎥）吊能力2.9t	1.430	日	11,200	16,016	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	55.000	L	150	8,250	
	合　計				155,306	算出数量 50.000 m
	単　価		m		3,106	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	785.30	785	
	合　計				785	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		785	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なう			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kg/個以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なう				
	12)基礎砕石の施工有無	-				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	1,863	1,863	
	合　計				1,863	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		1,863	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kg/個以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	10)法面縦排水 11)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	3,654	3,654	
	合　計				3,654	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		3,654	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,090	6,773	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,795	17,291	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,431	532	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,410	4,828	
	合　計				37,437	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		3,744	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ あり				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,090	8,669	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,795	20,487	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,533	904	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	150	945	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,410	4,828	
	合　計				46,003	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		4,600	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,150mm,RR管,5.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VH 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05158	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） RR片受直管　径150　長5.0m	1.950	本	29,100	56,745	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		56,745	1,135	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	27,090	2,438	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	
	合　計				66,769	算出数量 10.000 m
	単　価		m		6,677	
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VH 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05154	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） RR片受直管　径 50　長5.0m	1.950	本	4,750	9,263	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		9,263	185	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	
R01002	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
	合　計				16,600	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,660	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,100mm,RR管,5.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VH 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P05157	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） RR片受直管　径100　長5.0m	1.950	本	14,800	28,860	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		28,860	577	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合　計				37,458	算出数量 10.000 m
	単　価		m		3,746	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,75mm,RR管,5.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VH 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05156	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） RR片受直管　径 75　長5.0m	1.950	本	9,330	18,194	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		18,194	364	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合　計				26,579	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,658	
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S07051	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×L=900,0.98MPa		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	75mm 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	18,900円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	18,900	189,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	22,155	22,598	
R01003	普通作業員	2.580	人	18,795	48,491	
	合　計				260,089	算出数量 10.000 本
	単　価		本		26,009	
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S07051	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×L=950,0.74MPa		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	75mm 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	22,600円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	22,600	226,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	22,155	22,598	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員	2.580	人	18,795	48,491	
	合　計				297,089	算出数量 10.000 本
	単　価		本		29,709	
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S07051	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×L=300,0.74MPa		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	75mm 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	12,300円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	12,300	123,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	22,155	22,598	
R01003	普通作業員	2.580	人	18,795	48,491	
	合　計				194,089	算出数量 10.000 本
	単　価		本		19,409	
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,K形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ	150×5 K 形				
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	3･4･DA種 3種				
	7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	あり あり				
	11)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	27,090	813	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,795	3,007	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	150	645	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,410	2,287	
	合　計				11,251	算出数量 1.000 本
	単　価		本		11,251	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,K形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ	150×5 K 形				
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	3･4･DA種 3種				
	7)機械区分 8)短管･異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 25,200円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	なし あり				
	11)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	25,200	25,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		25,200	25	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	27,090	813	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,795	3,007	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	150	645	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,410	2,287	
	合　計				36,476	算出数量 1.000 本
	単　価		本		36,476	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,K形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ	150×5 K 形				
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	3･4･DA種 3種				
	7)機械区分 8)短管･異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 36,600円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	なし あり				
	11)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	36,600	36,600	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		36,600	37	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	27,090	813	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,795	3,007	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	150	645	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,410	2,287	
	合　計				47,888	算出数量 1.000 本
	単　価		本		47,888	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 短管・異形管,K形,150×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり,な			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ	150×5 K 形				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	3･4･DA種 3種				
	7)機械区分 8)短管･異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 16,600円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	なし あり				
	11)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	16,600	16,600	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		16,600	17	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	27,090	813	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,795	3,007	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	150	645	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,410	2,287	
	合　計				27,868	算出数量 1.000 本
	単　価		本		27,868	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	27,090	813	
R01002	特殊作業員	0.070	人	22,155	1,551	
R01003	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	
Y00004	諸雑費	0.210		3,680	773	
	合　計				4,453	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		4,453	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	96,400円 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	96,400	96,400	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.290	人	22,155	6,425	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
	合　計				108,503	算出数量 1.000 基
	単　価		基		108,503	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75mm（0.98MPa）		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	43,000円 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	43,000	43,000	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,795	2,631	
	合　計				50,703	算出数量 1.000 基
	単　価		基		50,703	
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜（0.74MPa）		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	48,200円 100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	48,200	48,200	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,795	2,631	
	合　計				55,903	算出数量 1.000 基
	単　価		基		55,903	
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ50㎜（0.74MPa）		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,50㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	30,100円 50㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	30,100	30,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.150	人	22,155	3,323	
R01003	普通作業員	0.120	人	18,795	2,255	
	合　計				36,762	算出数量 1.000 基
	単　価		基		36,762	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25㎜,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(㎜) 2)種別区分	25㎜ 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,090	2,980	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,795	3,947	
	合　計				10,915	算出数量 1.000 基
	単　価		基		10,915	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m3	20,300	257,810	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,155	24,371	
R01003	普通作業員	2.100	人	18,795	39,470	
Y00004	雑品 2%	0.020		77,386	1,548	
	合　計				336,744	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		3,367	
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03104 M03104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.23 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間	2,010	2,010	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.300	L	150	795	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	25,410	4,320	
	合　計				7,125	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		7,125	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
S18033	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	歩Ａ 当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保（小規模） 40KN/㎡以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	27,090	7,856	
R01009	型わく工	0.530	人	24,675	13,078	
R01012	とび工	0.250	人	25,410	6,353	
R01003	普通作業員	0.570	人	18,795	10,713	
Y00004	諸雑費	0.130		38,000	4,940	
	合　計				42,940	算出数量 10.000 空m3
	単　価		空m3		4,294	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,56,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 56		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	518	518,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,410	73,689	
	合　計				941,099	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		941	
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,39,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 39		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	361	361,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,410	73,689	
	合　計				784,099	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		784	
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,795	9,022	
	合　計				25,662	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		257	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 30kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m以内	1.000	ton	7,700	7,700	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				9,200	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		9,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　　価		m3		285.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　　価		m3		1,025	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3		1,959	
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　価		m3		930.1	
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,無し,1.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.5km以下				
	単　価		m3		1,117	
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単　価		m3		4,899	
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		186.5	
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡		186.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　　価		m		549.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 -				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	15cm以下 -				
	単　　価		m		1,049	
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,296	
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,452	
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,330	
	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		29,260	
	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,010	
	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,300	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		8,110	
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 15㎜,1層施工,砕石,なし,路盤材(各種)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	15㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J96002	再生クラッシャラン 流用材（RC-40 40～0㎜）		m3			材変
	単　価		㎡		583.4	
	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 15㎜,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	15㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		638.7	
	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50㎜				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,952	
	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				25,410	算出数量 1.000 人
	単　価				25,410	
	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊					
S02116	水管橋歩行防止柵塗装費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水管橋歩行防止柵塗装費 CC塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96700		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96700	水管橋歩行防止柵塗装費 CC塗装	1.000	式	55,000	55,000	
	合　計				55,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				55,000	
	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊					
S02116	水道用ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ポリエチレン管 二層管φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96500	水道用ポリエチレン管 二層管φ50	1.000	m	706	706	
	合　計				706	算出数量 1.000 各単位
	単　価				706	
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S02116	水道用ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ポリエチレン管 二層管φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96498		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96498	水道用ポリエチレン管 二層管φ25	1.000	m	240	240	
	合　計				240	算出数量 1.000 各単位
	単　価				240	
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S02116	水道用ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ポリエチレン管 二層管φ20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96499		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96499	水道用ポリエチレン管 二層管φ20	1.000	m	155	155	
	合　計				155	算出数量 1.000 各単位
	単　価				155	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
S02116	水道用ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ポリエチレン管 二層管φ13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96497		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96497	水道用ポリエチレン管 二層管φ13	1.000	m	107	107	
	合　計				107	算出数量 1.000 各単位
	単　価				107	
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
S02116	90°ｴﾙﾎﾞ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	90°ｴﾙﾎﾞ PEφ50（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96510		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96510	90°ｴﾙﾎﾞ PEφ50（離脱防止機能付き）	1.000	個	8,720	8,720	
	合　計				8,720	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,720	
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
S02116	90°ｴﾙﾎﾞ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	90°ｴﾙﾎﾞ PEφ20（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96511		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96511	90°ｴﾙﾎﾞ PEφ20（離脱防止機能付き）	1.000	個	2,710	2,710	
	合　計				2,710	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,710	
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
S02116	90°ｴﾙﾎﾞ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	90°ｴﾙﾎﾞ PEφ13（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96505		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96505	90°ｴﾙﾎﾞ PEφ13（離脱防止機能付き）	1.000	個	2,240	2,240	
	合　計				2,240	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	22°1/2ｴﾙﾎﾞ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	22°1/2ｴﾙﾎﾞ PEφ50（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96506		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96506	22°1/2ｴﾙﾎﾞ PEφ50（離脱防止機能付き）	1.000	個	9,480	9,480	
	合　計				9,480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S02116	90°ｴﾙﾎﾞ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	90°ｴﾙﾎﾞ VPφ16（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96507		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96507	90°ｴﾙﾎﾞ VPφ16（離脱防止機能付き）	1.000	個	2,240	2,240	
	合　計				2,240	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S02116	45°ｴﾙﾎﾞ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	45°ｴﾙﾎﾞ VPφ50（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96508		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96508	45°ｴﾙﾎﾞ VPφ50（離脱防止機能付き）	1.000	個	9,480	9,480	
	合　計				9,480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S02116	ｿｹｯﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｿｹｯﾄ VPφ50（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96512		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96512	ｿｹｯﾄ VPφ50（離脱防止機能付き）	1.000	個	6,520	6,520	
	合　計				6,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					
S02116	ｿｹｯﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｿｹｯﾄ VP×PEφ50（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96513		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96513	ｿｹｯﾄ VP×PEφ50（離脱防止機能付き）	1.000	個	6,520	6,520	
	合　計				6,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,520	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S02116	ｿｹｯﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｿｹｯﾄ PE×PEφ50×φ25（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96514		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96514	ｿｹｯﾄ PE×PEφ50×φ25（離脱防止機能付き）	1.000	個	6,100	6,100	
	合　計				6,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S02116	ｿｹｯﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｿｹｯﾄ PEφ50（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96503	ｿｹｯﾄ PEφ50（離脱防止機能付き）	1.000	個	6,520	6,520	
	合　計				6,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
S02116	ｿｹｯﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｿｹｯﾄ PE×PEφ20×φ13（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96550		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96550	ｿｹｯﾄ PE×PEφ20×φ13（離脱防止機能付き）	1.000	個	2,380	2,380	
	合　計				2,380	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,380	
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					
S02116	ｿｹｯﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｿｹｯﾄ VP×VPφ16×φ13（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96551		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96551	ｿｹｯﾄ VP×VPφ16×φ13（離脱防止機能付き）	1.000	個	1,940	1,940	
	合　計				1,940	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊					
S02116	ｿｹｯﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｿｹｯﾄ SP×PEφ50（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96552		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96552	ｿｹｯﾄ SP×PEφ50（離脱防止機能付き）	1.000	個	6,520	6,520	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				6,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,520	
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S02116	ｿｹｯﾄ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｿｹｯﾄ PE×VPφ20×φ16（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96553		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96553	ｿｹｯﾄ PE×VPφ20×φ16（離脱防止機能付き）	1.000	個	4,760	4,760	
	合　計				4,760	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,760	
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
S02116	おねじ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	おねじ φ25（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96520		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96520	おねじ φ25（離脱防止機能付き）	1.000	個	1,840	1,840	
	合　計				1,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,840	
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
S02116	分止水栓（PE）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分止水栓（PE） φ25（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96530		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96530	分止水栓（PE） φ25（離脱防止機能付き）	1.000	個	2,120	2,120	
	合　計				2,120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,120	
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
S02116	分止水栓（PE）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分止水栓（PE） φ20（離脱防止機能付き）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96531		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96531	分止水栓（PE） φ20（離脱防止機能付き）	1.000	個	1,620	1,620	
	合　計				1,620	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,620	
	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊					
S02116	埋設ｹﾞｰﾄ弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設ｹﾞｰﾄ弁 標準ハンドル,φ25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96535		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96535	埋設ｹﾞｰﾄ弁 標準ハンドル,φ25	1.000	個	17,470	17,470	
	合　計				17,470	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
S02116	両受仕切弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両受仕切弁 PE管用,φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	両受仕切弁 PE管用,φ50	1.000	基	111,750	111,750	
	合　計				111,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				111,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
S02116	両受仕切弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	両受仕切弁 VP管用,φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	両受仕切弁 VP管用,φ50	1.000	基	110,190	110,190	
	合　計				110,190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				110,190	
	＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊					
S02116	サドル付き分水栓		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	サドル付き分水栓 50A×25A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96644		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96644	サドル付き分水栓 50A×25A	1.000	個	21,300	21,300	
	合　計				21,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊					
S02116	サドル付き分水栓		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	サドル付き分水栓 50A×20A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96645		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96645	サドル付き分水栓 50A×20A	1.000	個	17,760	17,760	
	合　計				17,760	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,760	
	＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96063	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=150mm	1.000	組	5,770	5,770	
	合　計				5,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,770	
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ200 90°曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96598		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96598	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ200 90°曲管（RR）	1.000	個	38,000	38,000	
	合　計				38,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				38,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP径違いｿｹｯﾄ　φ200×φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96605		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96605	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP径違いｿｹｯﾄ　φ200×φ150	1.000	個	18,800	18,800	
	合　計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用離脱防止金具φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96606		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96606	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用離脱防止金具φ200	1.000	個	31,120	31,120	
	合　計				31,120	算出数量 1.000 各単位
	単　価				31,120	
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ150（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ150（RR）	1.000	本	21,100	21,100	
	合　計				21,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,100	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150×φ150　ﾒｶ型T字管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96609		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96609	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150×φ150　ﾒｶ型T字管	1.000	個	85,020	85,020	
	合　計				85,020	算出数量 1.000 各単位
	単　価				85,020	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150　ﾒｶ型ｷｬｯﾌﾟ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96610		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96610	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150　ﾒｶ型ｷｬｯﾌﾟ	1.000	個	28,250	28,250	
	合　計				28,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,250	
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150×20　ｻﾄﾞﾙ付き分水栓,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96611		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96611	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150×20　ｻﾄﾞﾙ付き分水栓	1.000	個	23,460	23,460	
	合　計				23,460	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 90°曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96600		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96600	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 90°曲管（RR）	1.000	個	24,700	24,700	
	合　計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 45°曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96601	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 45°曲管（RR）	1.000	個	19,400	19,400	
	合　計				19,400	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				19,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 22°1/2曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96602	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 22°1/2曲管（RR）	1.000	個	15,400	15,400	
	合　計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 11°1/4曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96603	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 11°1/4曲管（RR）	1.000	個	14,400	14,400	
	合　計				14,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 5°5/8曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96604		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96604	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 5°5/8曲管（RR）	1.000	個	13,700	13,700	
	合　計				13,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150　ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96608		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96608	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150　ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	1.000	個	39,770	39,770	
	合　計				39,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39,770	
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用離脱防止金具φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96607		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96607	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用離脱防止金具φ150	1.000	個	19,970	19,970	
	合　計				19,970	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,970	
	＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ50　ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ（衝撃性）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96615		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96615	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ50　ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ（衝撃性）	1.000	個	530	530	
	合　計				530	算出数量 1.000 各単位
	単　価				530	
	＊＊＊　S単－ 191号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ50　ｿｹｯﾄ（衝撃性）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96616		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96616	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ50　ｿｹｯﾄ（衝撃性）	1.000	個	640	640	
	合　計				640	算出数量 1.000 各単位
	単　価				640	
	＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ D10～D16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96620		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96620	鉄筋ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ D10～D16	1.000	個	20	20	
	合　計				20	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20	
	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊					
S02118	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格	J03118 RC-40 40～0mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,600円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　　D16	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,900	70,035	
	合　計				174,065	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		174,065	
	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊					
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞﾙﾌﾞの単価(円/個) 2)口径区分	32,550円 2(50A)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個	32,550	325,500	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	27,090	33,592	
R01002	特殊作業員	1.440	人	22,155	31,903	
R01003	普通作業員	1.440	人	18,795	27,065	
	合　計				418,060	算出数量 10.000 個
	単　価		個		41,806	
	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02074 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.64		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02074	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.640	供用日	7,750	12,710	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	150	0	
	合　計				12,710	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		12,710	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02367 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.78		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02367	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	6,330	11,267	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	150	0	
	合　計				11,267	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		11,267	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊					
S16002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ,質量0.8～1.1t,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M14182 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M14182	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1t	1.500	供用日	2,040	3,060	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	150	0	
	合　計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		3,060	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
S16002	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] ,質量70～80kg,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M14302 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M14302	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 質量70～80kg	1.400	供用日	355	497	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	150	0	
	合　計				497	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		497	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
S16002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ,2t積級,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M03001 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 2t積級	1.290	供用日	4,710	6,076	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	150	0	
	合　計				6,076	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		6,076	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,3,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	28	28,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,410	73,689	
	合　計				451,099	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		451	
	＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,243,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 243		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	2,012	2,012,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,410	73,689	
	合　計				2,435,099	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		2,435	
	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,4,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 4		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	37	37,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,410	73,689	
	合　計				460,099	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		460	
	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,5,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	46	46,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,410	73,689	
	合　計				469,099	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		469	
	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,養生無し,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	養生無し -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J02086	生コンクリート(高炉Ｂ) 27Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(Ｗ/Ｃ=60%以下)		m3			材変
	単　価		m3		36,830	
	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部） 15mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	15mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		633.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合　計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
	合　計				15,976	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,598	
	＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				27,359	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		547	
	＊＊＊　Ｓ単－ 210号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 211号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				22,155	算出数量 1.000 人
	単　価				22,155	
	＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 213号　＊＊＊					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	15,225	15,225	
	合　計				15,225	算出数量 1.000 人
	単　価				15,225	
	＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				25,410	算出数量 1.000 人
	単　価				25,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 150 22°1/2（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 150 22°1/2（RR）	1.000	個	19,300	19,300	
	合　計				19,300	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				19,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 216号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150　ｿｹｯﾄ（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150　ｿｹｯﾄ（RR）	1.000	個	12,000	12,000	
	合　計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 217号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×100 T字管 VH,離脱防止金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96110	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×100 T字管 VH,離脱防止金具	1.000	個	125,900	125,900	
	合　計				125,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				125,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×150 T字管 VH,離脱防止金具,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×150 T字管 VH,離脱防止金具	1.000	個	149,600	149,600	
	合　計				149,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				149,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製　φ150(0.74MPa),離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製　φ150(0.74MPa),離脱防止金具付き	1.000	個	28,520	28,520	
	合　計				28,520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製　φ100(0.74MPa)離脱防止金具付き,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96048	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ100(0.74MPa)離脱防止金具付き	1.000	個	19,420	19,420	
	合　計				19,420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,420	
	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊					
S02116	離脱防止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	離脱防止金具 VH用　φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96158		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96158	離脱防止金具 VH用　φ150	1.000	個	20,030	20,030	
	合　計				20,030	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,030	
	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 50 22°1/2曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96100	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 50 22°1/2曲管（RR）	1.000	個	6,500	6,500	
	合　計				6,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,500	
	＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 50 ｿｹｯﾄ（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 50 ｿｹｯﾄ（RR）	1.000	個	5,000	5,000	
	合　計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,000	
	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊					
S02116	サドル付き分水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サドル付き分水栓 50A×20A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96645		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96645	サドル付き分水栓 50A×20A	1.000	個	17,760	17,760	
	合　計				17,760	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,760	
	＊＊＊　S単－ 225号　＊＊＊					
S02116	離脱防止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	離脱防止金具 VH用　φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96155	離脱防止金具 VH用　φ50	1.000	個	10,130	10,130	
	合　計				10,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ 50 (RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ 50 (RR)	1.000	本	3,660	3,660	
	合　計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 90°曲管 (RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96080	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 90°曲管 (RR)	1.000	個	3,110	3,110	
	合　計				3,110	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,110	
	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 22°1/2曲管 (RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96081	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 22°1/2曲管 (RR)	1.000	個	2,540	2,540	
	合　計				2,540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 11°1/4曲管 (RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96090	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 11°1/4曲管 (RR)	1.000	個	2,210	2,210	
	合　計				2,210	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,210	
	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 5°5/8曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96091	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 5°5/8曲管（RR）	1.000	個	1,900	1,900	
	合　計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP用 FRP製T字管φ50×φ50（離脱防止機能付き),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96105	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP用 FRP製T字管φ50×φ50（離脱防止機能付き）	1.000	個	43,130	43,130	
	合　計				43,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				43,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	離脱防止金具		個		1.000 各単位	当たり算出
	離脱防止金具 VP用　φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96156		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96156	離脱防止金具 VP用　φ50	1.000	個	10,130	10,130	
	合　計				10,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 233号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100（RR）	1.000	本	11,000	11,000	
	合　計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 234号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ100 90°曲管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ100 90°曲管（RR）	1.000	個	10,400	10,400	
	合　計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,400	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 235号　＊＊＊					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ100(0.74MPa),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ100(0.74MPa)	1.000	個	15,500	15,500	
	合　計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 236号　＊＊＊					
S02116	離脱防止金具		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	離脱防止金具 VH用　φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96157		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96157	離脱防止金具 VH用　φ100	1.000	個	12,840	12,840	
	合　計				12,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 237号　＊＊＊					
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVPφ20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVPφ20	1.000	本	811	811	
	合　計				811	算出数量 1.000 各単位
	単　価				811	
	＊＊＊　Ｓ単－ 238号　＊＊＊					
S02116	配管用炭素鋼鋼管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 径違いｿｹｯﾄ　32A×20A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96630		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96630	配管用炭素鋼鋼管 径違いｿｹｯﾄ　32A×20A	1.000	個	446	446	
	合　計				446	算出数量 1.000 各単位
	単　価				446	
	＊＊＊　Ｓ単－ 239号　＊＊＊					
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄφ20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄφ20	1.000	本	46	46	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				46	算出数量 1.000 各単位
	単　価				46	
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　φ20　90°ｴﾙﾎﾞ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96120	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　φ20　90°ｴﾙﾎﾞ	1.000	本	73	73	
	合　計				73	算出数量 1.000 各単位
	単　価				73	
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　φ20　ｿｹｯﾄ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96121	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　φ20　ｿｹｯﾄ	1.000	本	58	58	
	合　計				58	算出数量 1.000 各単位
	単　価				58	
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　φ20　45°ｴﾙﾎﾞ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96119	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　φ20　45°ｴﾙﾎﾞ	1.000	本	93	93	
	合　計				93	算出数量 1.000 各単位
	単　価				93	
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150×φ100 片落ち管（RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150×φ100 片落ち管（RR）	1.000	個	14,900	14,900	
	合　計				14,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,900	
	＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊					
S02116	離脱防止金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	離脱防止金具 VH用　φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96158		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96158	離脱防止金具 VH用　φ150	1.000	個	20,030	20,030	
	合　計				20,030	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,030	
	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊					
S02116	MFｼﾞｮｲﾝﾄ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製　φ50(0.74MPa),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製　φ50(0.74MPa)	1.000	個	8,900	8,900	
	合　計				8,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ50,0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96152		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96152	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ50,0.74Mpa	1.000	組	3,850	3,850	
	合　計				3,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 247号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ50×25　径違いｿｹｯﾄ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ50×25　径違いｿｹｯﾄ	1.000	個	990	990	
	合　計				990	算出数量 1.000 各単位
	単　価				990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 248号　＊＊＊					
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ150,0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96144	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ150,0.74Mpa	1.000	組	6,540	6,540	
	合　計				6,540	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 249号　＊＊＊					
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ100,0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96145		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96145	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ100,0.74Mpa	1.000	組	4,170	4,170	
	合　計				4,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,170	
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
S02116	急速空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 浅埋設用　φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96085	急速空気弁 浅埋設用　φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装	1.000	基	78,870	78,870	
	合　計				78,870	算出数量 1.000 各単位
	単　価				78,870	
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
S02116	補修弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	補修弁 ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.74MPa) 内面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96089	補修弁 ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.74MPa) 内面粉体塗装	1.000	基	49,400	49,400	
	合　計				49,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				49,400	
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
S02116	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ75,0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96151		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96151	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ75,0.74Mpa	1.000	組	3,960	3,960	
	合　計				3,960	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,960	
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
S02116	急速空気弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96086		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96086	急速空気弁 φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装	1.000	基	61,300	61,300	
	合　計				61,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				61,300	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 254号　＊＊＊					
S02116	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ φ20,0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96130		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96130	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ φ20,0.74MPa	1.000	基	10,200	10,200	
	合　計				10,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 255号　＊＊＊					
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 φ100,0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96160	ソフトシール仕切弁 φ100,0.74MPa	1.000	基	48,200	48,200	
	合　計				48,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 256号　＊＊＊					
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 φ50,0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96161		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96161	ソフトシール仕切弁 φ50,0.74MPa	1.000	基	28,700	28,700	
	合　計				28,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 257号　＊＊＊					
S02116	散水栓ボックス		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	散水栓ボックス			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96647		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96647	散水栓ボックス	1.000	個	10,100	10,100	
	合　計				10,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊					
S02116	縞鋼板製蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	縞鋼板製蓋 φ400　t=3.2㎜　亜鉛メッキ塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96232	縞鋼板製蓋 φ400　t=3.2㎜　亜鉛メッキ塗装	1.000	枚	23,300	23,300	
	合　計				23,300	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				23,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96060	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り	1.000	組	24,360	24,360	
	合　計				24,360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96061	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	1.000	組	1,090	1,090	
	合　計				1,090	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96062	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm	1.000	組	10,050	10,050	
	合　計				10,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 262号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96065	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200mm	1.000	組	7,060	7,060	
	合　計				7,060	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 263号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96068	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300㎜	1.000	組	10,990	10,990	
	合　計				10,990	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,990	
	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96070	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40㎜	1.000	組	13,130	13,130	
	合　計				13,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,130	
	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=300 φ32 SUS製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96215		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96215	仕切弁用開栓継足棒 L=300 φ32 SUS製	1.000	本	63,840	63,840	
	合　計				63,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,840	
	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊					
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋 U-450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋 U-450	1.000	個	2,430	2,430	
	合　計				2,430	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,430	
	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=150㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96063	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=150㎜	1.000	組	5,770	5,770	
	合　計				5,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,770	
	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊					
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96200		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96200	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500	1.000	枚	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 269号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=500 φ32 SUS製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96214	仕切弁用開栓継足棒 L=500 φ32 SUS製	1.000	本	63,840	63,840	
	合　計				63,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 270号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上下部壁 RB25 H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96099	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上下部壁 RB25 H=300mm	1.000	組	15,710	15,710	
	合　計				15,710	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,710	
	＊＊＊　Ｓ単－ 271号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=300mm	1.000	組	9,260	9,260	
	合　計				9,260	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 272号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=700 φ32 SUS製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96216	仕切弁用開栓継足棒 L=700 φ32 SUS製	1.000	本	63,840	63,840	
	合　計				63,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 273号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	水道用鉄蓋		組		1.000 各単位	当たり算出
	水道用鉄蓋			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96050		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96050	水道用鉄蓋					
	JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り	1.000	組	65,410	65,410	
						算出数量
	合　計				65,410	1.000 各単位
	単　価				65,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 274号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96051		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96051	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	1.000	組	1,700	1,700	
						算出数量
	合　計				1,700	1.000 各単位
	単　価				1,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 275号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96052		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96052	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm	1.000	組	28,420	28,420	
						算出数量
	合　計				28,420	1.000 各単位
	単　価				28,420	
	＊＊＊　Ｓ単－ 276号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=300mm,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96057		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96057	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=300mm	1.000	組	17,940	17,940	
						算出数量
	合　計				17,940	1.000 各単位
	単　価				17,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 277号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96058		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96058	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm	1.000	組	16,170	16,170	
						算出数量
	合　計				16,170	1.000 各単位
	単　価				16,170	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 278号　＊＊＊					
S02116	水道用鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96064	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=100mm	1.000	組	4,580	4,580	
	合　計				4,580	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,580	
	＊＊＊　Ｓ単－ 279号　＊＊＊					
S02116	仕切弁用開栓継足棒		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁用開栓継足棒 L=900 φ32 SUS製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96212	仕切弁用開栓継足棒 L=900 φ32 SUS製	1.000	本	63,840	63,840	
	合　計				63,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,840	
	＊＊＊　Ｓ単－ 280号　＊＊＊					
S02116	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96300		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96300	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	1.000	m3	2,900	2,900	
	合　計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 281号　＊＊＊					
S02116	ロング暗渠		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ロング暗渠 600×2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96650		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96650	ロング暗渠 600×2000	1.000	本	94,600	94,600	
	合　計				94,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				94,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 282号　＊＊＊					
S02116	ロング暗渠		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ロング暗渠 600×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96651		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96651	ロング暗渠 600×1000	1.000	本	56,760	56,760	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				56,760	算出数量 1.000 各単位
	単　価				56,760	
	＊＊＊　S単－ 283号　＊＊＊					
S02116	縞鋼板製蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	縞鋼板製蓋 φ600　t=3.2㎜　亜鉛メッキ塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96234		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96234	縞鋼板製蓋 φ600　t=3.2㎜　亜鉛メッキ塗装	1.000	枚	62,600	62,600	
	合　計				62,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				62,600	
	＊＊＊　S単－ 284号　＊＊＊					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600　長2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P01009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P01009	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600　長2.43m	1.000	本	50,800	50,800	
	合　計				50,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				50,800	
	＊＊＊　S単－ 285号　＊＊＊					
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 φ100,0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96160	ソフトシール仕切弁 φ100,0.74MPa	1.000	基	48,200	48,200	
	合　計				48,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,200	
	＊＊＊　S単－ 286号　＊＊＊					
S02116	ソフトシール仕切弁		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ソフトシール仕切弁 φ50,0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96161		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96161	ソフトシール仕切弁 φ50,0.74MPa	1.000	基	28,700	28,700	
	合　計				28,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,700	
	＊＊＊　S単－ 287号　＊＊＊					
S02116	資材購入費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	資材購入費 一般管理費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96901		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96901	資材購入費 一般管理費	1.000	式	57,000	57,000	
	合　計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				57,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 288号　＊＊＊					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 600,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,受台無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械	600 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	受台無し なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P13010	鉄筋コンクリートフリューム 600 640×500×3	9.300	個	0	0	
P13036	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品 フリュームタイト　600	9.300	枚	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
R01003	普通作業員	4.500	人	18,795	84,578	
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合　計				171,823	算出数量 28.000 m
	単　価		m		6,137	
	＊＊＊　Ｓ単－ 289号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 290号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VH,100mm,RR管,5.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VH 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	RR管 5.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05157	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） RR片受直管　径100　長5.0m	1.950	本	14,800	28,860	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		28,860	577	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合　計				37,458	算出数量 10.000 m
	単　価		m		3,746	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 291号　＊＊＊					
S07051	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75×L=300,0.74MPa		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	75mm 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管･異形管の単価(円/本) 6)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管)	12,300円 なし				
	7)単価０円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	12,300	123,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	22,155	22,598	
R01003	普通作業員	2.580	人	18,795	48,491	
	合　計				194,089	算出数量 10.000 本
	単　価		本		19,409	
	＊＊＊　Ｓ単－ 292号　＊＊＊					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 25A(1B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 25A(1B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02059	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	2.500	本	0	0	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,795	3,947	
Y00004	雑品 3%	0.030		8,378	251	
	合　計				8,629	算出数量 10.000 m
	単　価		m		863	
	＊＊＊　Ｓ単－ 293号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	79,000円 150mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	79,000	79,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.290	人	22,155	6,425	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
	合　計				91,103	算出数量 1.000 基
	単　価		基		91,103	
	＊＊＊　Ｓ単－ 294号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	28,700円 50mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	28,700	28,700	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.150	人	22,155	3,323	
R01003	普通作業員	0.120	人	18,795	2,255	
	合　計				35,362	算出数量 1.000 基
	単　価		基		35,362	
	＊＊＊　S単－ 295号　＊＊＊					
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜（0.74MPa）		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	48,200円 100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	48,200	48,200	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,795	2,631	
	合　計				55,903	算出数量 1.000 基
	単　価		基		55,903	
	＊＊＊　S単－ 296号　＊＊＊					
S07091	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ100㎜（0.74MPa）		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,50㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	28,700円 50㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個	28,700	28,700	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.150	人	22,155	3,323	
R01003	普通作業員	0.120	人	18,795	2,255	
	合　計				35,362	算出数量 1.000 基
	単　価		基		35,362	
	＊＊＊　S単－ 297号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	空気弁人力据付 25㎜,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(㎜) 2)種別区分	25㎜ 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,090	2,980	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,795	3,947	
	合　計				10,915	算出数量 1.000 基
	単　価		基		10,915	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 298号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),10cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 10cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(Ｗ/Ｃ=65%以下)	10.600	m3	20,300	215,180	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,155	24,371	
R01003	普通作業員	2.100	人	18,795	39,470	
Y00004	雑品 2%	0.020		77,386	1,548	
	合　計				294,114	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,941	
	＊＊＊　Ｓ単－ 299号　＊＊＊					
S08041	砂利舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,不要,なし,不要,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ 4)基盤面不陸整正作業の必要性	10cm 不要		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価０円区分(舗設材) 6)舗装面仕上げ作業の必要性	なし 不要				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	10.600	m3	2,600	27,560	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				46,355	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		464	
	＊＊＊　Ｓ単－ 300号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02041 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.64		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.640	供用日	7,700	12,628	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	150	0	
	合　計				12,628	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		12,628	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 301号　＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02343 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.78		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02343	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3)	1.780	供用日	4,410	7,850	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	150	0	
	合　計				7,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		7,850	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 302号　＊＊＊					
S16002	草刈機[肩掛式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	草刈機[肩掛式] ,ｶｯﾀ径230mm,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M28181 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.86		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28181	草刈機[肩掛式] ｶｯﾀ径230mm	1.860	供用日	123	229	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	150	0	
	合　計				229	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		229	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 303号　＊＊＊					
S16002	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] ,鋸長350mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.034L,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M28241 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 2.33		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M28241	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 鋸長350mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.034L	2.330	供用日	169	394	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	150	0	
	合　計				394	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		394	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 304号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3		1,025	
	＊＊＊　S単－ 305号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,296	
	＊＊＊　S単－ 306号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,010	
	＊＊＊　S単－ 307号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 308号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 300mm				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		11,900	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J02086	生コンクリート(高炉Ｂ) 27Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(Ｗ/Ｃ=60%以下)		m3	22,550		
J96001	砂 SG材相当		m3	5,300		
J96002	再生クラッシャラン 流用材（RC-40 40～0mm）		m3	0		
P96001	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150 90°曲管（RR）		個	31,290		
P96002	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150 45°曲管（RR）		個	24,300		
P96003	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150　ｿｹｯﾄ（RR）		個	12,000		
P96004	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150 11°1/4曲管（RR）		個	18,100		
P96005	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150　5°5/8曲管（RR）		個	17,070		
P96006	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.98MPa) VH,離脱防止		個	72,510		
P96007	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVPφ20		本	811		
P96008	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×75　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管(0.74MPa) VH		個	56,670		
P96009	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　ﾊﾞﾙﾌﾟｿｹｯﾄφ20		本	46		
P96010	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×100 T字管 VH		個	50,600		
P96011	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×50　T字管 VH		個	46,400		
P96012	両受仕切弁 PE管用,φ50		基	111,750		
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×75　ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管(0.98MPa) VH		個	100,500		
P96014	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×100 泥吐管(0.74MPa) VH		個	53,300		
P96015	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ50×50 T字管 VH 離脱防止金具付		個	30,700		
P96016	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ50 90°曲管（RR)離脱防止金具付き		個	19,350		
P96017	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ50　5°5/8曲管（RR）		個	12,410		
P96019	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ150（RR）		本	21,100		
P96020	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100（RR）		本	11,000		
P96021	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ 75（RR）		本	7,240		
P96022	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ 50（RR）		本	3,660		
P96023	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ150×φ100 片落ち管（RR）		個	14,900		
P96024	両受仕切弁 VP管用,φ50		基	110,190		
P96025	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄接合部品 K型継輪　φ150		個	22,400		
P96027	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 150 22°1/2（RR）		個	19,300		
P96028	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ50×25　径違いｿｹｯﾄ		個	990		
P96029	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄切管用管 GX型 φ150		本	66,700		
P96030	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX型 φ150 90°曲管		本	39,150		
P96031	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管 GX型 φ150×75 ﾌﾗﾝｼﾞ字付T字管(0.98MPa)		本	48,500		
P96032	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄接合部品 GX型 φ150 ﾗｲﾅ		個	7,010		
P96034	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX型1種 φ150 長さ5m 工場塗装品(CC)		本	81,940		
P96035	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管（現場塗装費） GX型1種 φ150 露出配管部3本		式	35,800		
P96036	回転防止金具 GX型1種 φ150		個	65,380		
P96037	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管切断加工費 GX形1種 φ150 挿口加工を含む		箇所	7,976		
P96038	水管橋製作据付費 GX形1種 φ150		式	40,500		
P96039	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ150(0.98MPa),離脱防止金具付き		個	32,940		
P96040	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ150(0.98MPa)		個	26,660		
P96042	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ100(0.74MPa)		個	15,500		
P96043	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ75(0.98MPa)		個	14,390		
P96044	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ50(0.74MPa)		個	8,900		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96045	ﾄﾞﾚｯｻｰ形ｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ150		個	23,110		
P96047	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ150(0.74MPa),離脱防止金具付き		個	28,520		
P96048	MFｼﾞｮｲﾝﾄ FCD製 φ100(0.74MPa)離脱防止金具付き		個	19,420		
P96050	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り		組	65,410		
P96051	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ		組	1,700		
P96052	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm		組	28,420		
P96056	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=200mm		組	14,790		
P96057	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=300mm		組	17,940		
P96058	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm		組	16,170		
P96060	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り		組	24,360		
P96061	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ		組	1,090		
P96062	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm		組	10,050		
P96063	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=150mm		組	5,770		
P96064	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=100mm		組	4,580		
P96065	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200mm		組	7,060		
P96066	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=300mm		組	9,260		
P96068	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm		組	10,990		
P96070	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm		組	13,130		
P96071	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ100 90°曲管（RR）		個	10,400		
P96073	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 50 5°5/8曲管（RR）		個	20,000		
P96075	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 75×φ50径違いｿｹｯﾄ（RR）		個	4,700		
P96076	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ100 90°曲管（RR）		個	8,270		
P96077	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ75 45°曲管（RR）		個	4,250		
P96078	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ75 22°1/2曲管（RR）		個	3,800		
P96079	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ75 11°1/4曲管（RR）		個	3,450		
P96080	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 90°曲管（RR）		個	3,110		
P96081	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 22°1/2曲管（RR）		個	2,540		
P96082	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ50 ｷｬｯﾌﾟ（RR）		個	152		
P96083	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ50 ｿｹｯﾄ（RR）		個	1,340		
P96084	急速空気弁 浅埋設用　φ25(0.98MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装		基	89,980		
P96085	急速空気弁 浅埋設用　φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装		基	78,870		
P96086	急速空気弁 φ25(0.74MPa)ｺｯｸなし 内面粉体塗装		基	61,300		
P96088	補修弁 ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.98MPa) 内面粉体塗装		基	53,700		
P96089	補修弁 ﾚﾊﾞｰ式φ75(0.74MPa) 内面粉体塗装		基	49,400		
P96090	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 11°1/4曲管（RR）		個	2,210		
P96091	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ 50 5°5/8曲管（RR）		個	1,900		
P96099	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上下部壁 RB25 H=300mm		組	15,710		
P96100	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 50 22°1/2曲管（RR）		個	6,500		
P96101	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH　φ 50 ｿｹｯﾄ（RR）		個	5,000		
P96105	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP用 FRP製T字管φ50×φ50（離脱防止機能付き）		個	43,130		
P96110	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×100 T字管 VH,離脱防止金具		個	125,900		
P96111	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製　φ150×150 T字管 VH,離脱防止金具		個	149,600		
P96119	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　φ20　45°ｴﾙﾎﾞ		本	93		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96120	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　φ20　90°ｴﾙﾎﾞ		本	73		
P96121	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVP　φ20　ｿｹｯﾄ		本	58		
P96130	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ φ20,0.74MPa		基	10,200		
P96143	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ150,0.98Mpa		組	13,070		
P96144	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ150,0.74Mpa		組	6,540		
P96145	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ100,0.74Mpa		組	4,170		
P96150	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ75,0.98Mpa		組	6,540		
P96151	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ75,0.74Mpa		組	3,960		
P96152	ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 RF型φ50,0.74Mpa		組	3,850		
P96155	離脱防止金具 VH用　φ50		個	10,130		
P96156	離脱防止金具 VP用　φ50		個	10,130		
P96157	離脱防止金具 VH用　φ100		個	12,840		
P96158	離脱防止金具 VH用　φ150		個	20,030		
P96160	ソフトシール仕切弁 φ100,0.74MPa		基	48,200		
P96161	ソフトシール仕切弁 φ50,0.74MPa		基	28,700		
P96200	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500		枚	3,500		
P96201	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋 U-450		個	2,430		
P96210	仕切弁用開栓継足棒 L=1400 φ32 SUS製		本	247,400		
P96211	仕切弁用開栓継足棒 L=1000 φ32 SUS製		本	63,840		
P96212	仕切弁用開栓継足棒 L=900 φ32 SUS製		本	63,840		
P96213	仕切弁用開栓継足棒 L=800 φ32 SUS製		本	63,840		
P96214	仕切弁用開栓継足棒 L=500 φ32 SUS製		本	63,840		
P96215	仕切弁用開栓継足棒 L=300 φ32 SUS製		本	63,840		
P96216	仕切弁用開栓継足棒 L=700 φ32 SUS製		本	63,840		
P96220	ﾏﾝﾎｰﾙ足掛け金物 樹脂被覆φ19,L=300		本	2,500		
P96230	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 T-25 900用（1000×1000		枚	87,900		
P96232	縞鋼板製蓋 φ400　t=3.2mm　亜鉛メッキ塗装		枚	23,300		
P96234	縞鋼板製蓋 φ600　t=3.2mm　亜鉛メッキ塗装		枚	62,600		
P96235	OTU側溝 Ⅲ型 T-25 300A L=1000		本	63,200		
P96250	水管橋歩行防止柵 SS400		式	165,000		
P96260	H形鋼（損耗率30%） H100×100×6×8		ton	38,100		
P96261	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ（損耗率30%） φ6mm		m	63		
P96262	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ 1ton吊り		台･日	295		
P96300	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25		m3	2,900		
P96497	水道用ポリエチレン管 二層管φ13		m	107		
P96498	水道用ポリエチレン管 二層管φ25		m	240		
P96499	水道用ポリエチレン管 二層管φ20		m	155		
P96500	水道用ポリエチレン管 二層管φ50		m	706		
P96503	ｿｹｯﾄ PEφ50（離脱防止機能付き）		個	6,520		
P96505	90°ｴﾙﾎﾞ PEφ13（離脱防止機能付き）		個	2,240		
P96506	22°1/2ｴﾙﾎﾞ PEφ50（離脱防止機能付き）		個	9,480		
P96507	90°ｴﾙﾎﾞ VPφ16（離脱防止機能付き）		個	2,240		
P96508	45°ｴﾙﾎﾞ VPφ50（離脱防止機能付き）		個	9,480		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96510	90°ｴﾙﾎﾞ PEφ50（離脱防止機能付き）		個	8,720		
P96511	90°ｴﾙﾎﾞ PEφ20（離脱防止機能付き）		個	2,710		
P96512	ｿｹｯﾄ VPφ50（離脱防止機能付き）		個	6,520		
P96513	ｿｹｯﾄ VP×PEφ50（離脱防止機能付き）		個	6,520		
P96514	ｿｹｯﾄ PE×PEφ50×φ25（離脱防止機能付き）		個	6,100		
P96520	おねじ φ25（離脱防止機能付き）		個	1,840		
P96530	分止水栓（PE） φ25（離脱防止機能付き）		個	2,120		
P96531	分止水栓（PE） φ20（離脱防止機能付き）		個	1,620		
P96535	埋設ｹﾞｰﾄ弁 標準ハンドル,φ25		個	17,470		
P96550	ｿｹｯﾄ PE×PEφ20×φ13（離脱防止機能付き）		個	2,380		
P96551	ｿｹｯﾄ VP×VPφ16×φ13（離脱防止機能付き）		個	1,940		
P96552	ｿｹｯﾄ SP×PEφ50（離脱防止機能付き）		個	6,520		
P96553	ｿｹｯﾄ PE×VPφ20×φ16（離脱防止機能付き）		個	4,760		
P96598	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ200 90°曲管（RR）		個	38,000		
P96600	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 90°曲管（RR）		個	24,700		
P96601	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 45°曲管（RR）		個	19,400		
P96602	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 22°1/2曲管（RR）		個	15,400		
P96603	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 11°1/4曲管（RR）		個	14,400		
P96604	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP　φ150 5°5/8曲管（RR）		個	13,700		
P96605	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP径違いｿｹｯﾄ　φ200×φ150		個	18,800		
P96606	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用離脱防止金具φ200		個	31,120		
P96607	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用離脱防止金具φ150		個	19,970		
P96608	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150　ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ		個	39,770		
P96609	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150×φ150　ﾒｶ型T字管		個	85,020		
P96610	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150　ﾒｶ型ｷｬｯﾌﾟ		個	28,250		
P96611	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ150×20　ｻﾄﾞﾙ付き分水栓		個	23,460		
P96615	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ50　ﾊﾞﾙﾌﾟｿｹｯﾄ（衝撃性）		個	530		
P96616	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ50　ｿｹｯﾄ（衝撃性）		個	640		
P96620	鉄筋ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ D10～D16		個	20		
P96630	配管用炭素鋼鋼管 径違いｿｹｯﾄ　32A×20A		個	446		
P96644	サドル付き分水栓 50A×25A		個	21,300		
P96645	サドル付き分水栓 50A×20A		個	17,760		
P96647	散水栓ボックス		個	10,100		
P96650	ロング暗渠 600×2000		本	94,600		
P96651	ロング暗渠 600×1000		本	56,760		
P96700	水管橋歩行防止柵塗装費 CC塗装		式	55,000		
P96900	建設廃材 汚泥		m3	25,000		
P96901	資材購入費 一般管理費		式	57,000		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00001	仕切弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	1号排泥工　φ250 H=1740㎜					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	0.420	㎥	1,296	544	Ｓ単 136号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	24,360	24,360	Ｓ単　63号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,090	1,090	Ｓ単　64号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150㎜,,	1.000	組	10,050	10,050	Ｓ単　65号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200㎜,,	1.000	組	7,060	7,060	Ｓ単　66号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=300㎜,,	3.000	組	9,260	27,780	Ｓ単　67号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300㎜,,	1.000	組	10,990	10,990	Ｓ単　68号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40㎜,,	1.000	組	13,130	13,130	Ｓ単　69号
S02115	普通作業員	0.130	人	18,795	2,443	Ｓ単　6号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=1400 φ32 SUS製,,	1.000	本	247,400	247,400	Ｓ単　72号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	Ｓ単　71号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	Ｓ単　96号
	合　　計				348,665	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		348,665	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00003	仕切弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	2号排泥工　φ250 H=1240㎜					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	0.420	㎥	1,296	544	Ｓ単 136号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	24,360	24,360	Ｓ単　63号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,090	1,090	Ｓ単　64号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150㎜,,	1.000	組	10,050	10,050	Ｓ単　65号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=300㎜,,	2.000	組	9,260	18,520	Ｓ単　67号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300㎜,,	1.000	組	10,990	10,990	Ｓ単　68号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40㎜,,	1.000	組	13,130	13,130	Ｓ単　69号
S02115	普通作業員	0.130	人	18,795	2,443	Ｓ単　6号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=900 φ32 SUS製,,	1.000	本	63,840	63,840	Ｓ単　73号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	Ｓ単　71号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	Ｓ単　96号
	合　　計				148,785	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		148,785	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00005	仕切弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	3号排泥工　φ250 H=1140㎜					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	0.420	㎥	1,296	544	Ｓ単 136号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	24,360	24,360	Ｓ単　63号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,090	1,090	Ｓ単　64号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150㎜,,	1.000	組	10,050	10,050	Ｓ単　65号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200㎜,,	1.000	組	7,060	7,060	Ｓ単　66号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	組	9,260	9,260	S単　67号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	組	10,990	10,990	S単　68号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm,,	1.000	組	13,130	13,130	S単　69号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,795	2,067	S単　6号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=800 φ32 SUS製,,	1.000	本	63,840	63,840	S単　70号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　71号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単　96号
	合　　計				146,209	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		146,209	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00020	空気弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	2号空気弁工　φ500 H=840mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎥	1,296	829	S単 136号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	65,410	65,410	S単　74号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,700	1,700	S単　75号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	組	28,420	28,420	S単　76号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	組	14,790	14,790	S単　77号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm,,	1.000	組	16,170	16,170	S単　78号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	S単　6号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　71号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単　96号
	合　　計				134,332	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		134,332	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00022	空気弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	4号空気弁工　φ500 H=840mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎥	1,296	829	S単 136号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	65,410	65,410	S単　74号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,700	1,700	S単　75号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	組	28,420	28,420	S単　76号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	組	14,790	14,790	S単　77号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm,,	1.000	組	16,170	16,170	S単　78号
S02115	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	S単　6号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　71号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単　96号
	合　　計				134,708	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		134,708	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00023	空気弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	5号空気弁工　φ500 H=840mm					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0301	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎥	1,296	829	S単 136号
S02116	水道用鉄蓋					
	JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	65,410	65,410	S単　74号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,700	1,700	S単　75号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	組	28,420	28,420	S単　76号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	組	14,790	14,790	S単　77号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm,,	1.000	組	16,170	16,170	S単　78号
S02115	普通作業員					
		0.190	人	18,795	3,571	S単　6号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋					
	2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　71号
S05801	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単　96号
	合　　計				134,708	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		134,708	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00030	制水弁弁室工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	仕切弁弁筐　φ250 H=1340mm					
SA0301	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.420	㎥	1,296	544	S単 136号
S02116	水道用鉄蓋					
	JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	24,360	24,360	S単　63号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,090	1,090	S単　64号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	組	10,050	10,050	S単　65号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=100mm,,	1.000	組	4,580	4,580	S単　79号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=300mm,,	2.000	組	9,260	18,520	S単　67号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	組	10,990	10,990	S単　68号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm,,	1.000	組	13,130	13,130	S単　69号
S02115	普通作業員					
		0.140	人	18,795	2,631	S単　6号
S02116	仕切弁用開栓継足棒					
	L=1000 φ32 SUS製,,	1.000	本	63,840	63,840	S単　80号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋					
	U-450,,	1.000	個	2,430	2,430	S単　81号
S05801	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単　96号
	合　　計				152,483	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		152,483	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00040	仕切弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	1号分水弁室工　φ250 H=1140mm					
SA0301	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.420	㎥	1,296	544	S単 136号
S02116	水道用鉄蓋					
	JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	24,360	24,360	S単　63号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,090	1,090	S単　64号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	組	10,050	10,050	S単　65号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200mm,,	1.000	組	7,060	7,060	S単　66号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	組	9,260	9,260	S単　67号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	組	10,990	10,990	S単　68号
S02116	水道用鉄蓋接合部品					
	円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm,,	1.000	組	13,130	13,130	S単　69号
S02115	普通作業員					
		0.110	人	18,795	2,067	S単　6号
S02116	仕切弁用開栓継足棒					
	L=800 φ32 SUS製,,	1.000	本	63,840	63,840	S単　70号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　71号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単　96号
	合　　計				146,209	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		146,209	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00041	仕切弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	2号分水弁室工　φ250 H=840mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.420	㎥	1,296	544	S単 136号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	24,360	24,360	S単　63号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,090	1,090	S単　64号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	組	10,050	10,050	S単　65号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200mm,,	1.000	組	7,060	7,060	S単　66号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	組	10,990	10,990	S単　68号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm,,	1.000	組	13,130	13,130	S単　69号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単　6号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　71号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単　96号
	合　　計				72,922	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		72,922	
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00042	仕切弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	3号分水弁室工　φ250 H=840mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.420	㎥	1,296	544	S単 136号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	24,360	24,360	S単　63号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,090	1,090	S単　64号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	組	10,050	10,050	S単　65号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200mm,,	1.000	組	7,060	7,060	S単　66号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	組	10,990	10,990	S単　68号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm,,	1.000	組	13,130	13,130	S単　69号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単　6号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　71号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単　96号
	合　　計				72,922	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		72,922	
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00100	排泥放流用側溝		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	Ⅲ型 OTU300G					
S05001	鉄筋コンクリートフリューム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）　ｸﾛｰﾗ型,受台無し,なし	10.000	m	3,106	31,060	S単　95号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	7.900	㎥	1,296	10,238	S単 136号
P96235	OTU側溝 Ⅲ型 T-25 300A L=1000	10.000	本	63,200	632,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				673,298	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		67,330	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00200	水管橋製作据付工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形1種φ150					
S02116	水管橋製作据付費 GX形1種 φ150,,	1.000	式	40,500	40,500	Ｓ単　46号
	合　　計				40,500	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		40,500	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00201	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 吊込据付け		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	GX形1種φ150 甲切り管					
S02115	配管工	0.090	人	22,050	1,985	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	Ｓ単　6号
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,	1.340	時間	7,125	9,548	Ｓ単 120号
	合　　計				14,352	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		1,435	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00202	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 吊込据付け		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	GX形1種φ150 90°曲管					
S02115	配管工	0.090	人	22,050	1,985	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	Ｓ単　6号
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊,	1.340	時間	7,125	9,548	Ｓ単 120号
	合　　計				14,352	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		1,435	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00205	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 継手接合		口		1.000 口	歩Ａ 当たり算出
	GX形1種φ150 甲切り管					
S02115	配管工	0.050	人	22,050	1,103	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.050	人	18,795	940	Ｓ単　6号
Y00004	雑品	0.010		2,043	20	
	合　　計				2,063	算出数量 1.000 口
	単　　価		口		2,063	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00206	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 継手接合		口		1.000 口	歩Ａ 当たり算出
	GX形1種φ150 90°曲管					
S02115	配管工	0.060	人	22,050	1,323	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	Ｓ単　6号
Y00004	雑品	0.010		2,451	25	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,476	算出数量 1.000 口
	単　　価		口		2,476	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00300	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	VPφ100（RR）					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100（RR）,,	1.950	本	11,000	21,450	Ｓ単　30号
Y00004	雑材料費 2%	0.020		21,450	429	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	Ｓ単　4号
S02115	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	Ｓ単　5号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	Ｓ単　6号
	合　　計				29,900	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		2,990	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00301	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	VPφ75　（RR）					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ　75（RR）,,	1.950	本	7,240	14,118	Ｓ単　25号
Y00004	雑材料費 2%	0.020		14,118	282	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	Ｓ単　4号
S02115	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	Ｓ単　5号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	Ｓ単　6号
	合　　計				22,421	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		2,242	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00302	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	VPφ50　（RR）					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ　50（RR）,,	1.950	本	3,660	7,137	Ｓ単　37号
Y00004	雑材料費 2%	0.020		7,137	143	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	Ｓ単　4号
S02115	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	Ｓ単　5号
S02115	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	Ｓ単　6号
	合　　計				14,432	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		1,443	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00297	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	VPφ200（RR）支給品					
Y00004	雑材料費 2%	0.020		0	0	
S02115	土木一般世話役	0.100	人	27,090	2,709	Ｓ単　4号
S02115	特殊作業員	0.160	人	22,155	3,545	Ｓ単　5号
S02115	普通作業員	0.220	人	18,795	4,135	Ｓ単　6号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				10,389	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		1,039	
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00299	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	VPφ150（RR）					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ150（RR）,,	1.950	本	21,100	41,145	Ｓ単 179号
Y00004	雑材料費 2%	0.020		41,145	823	
S02115	土木一般世話役	0.090	人	27,090	2,438	Ｓ単　4号
S02115	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	Ｓ単　5号
S02115	普通作業員	0.190	人	18,795	3,571	Ｓ単　6号
	合　　計				50,857	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		5,086	
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T00495	水道用ポリエチレン管敷設工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ50					
S02115	配管工	0.100	人	22,050	2,205	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.180	人	18,795	3,383	Ｓ単　6号
	合　　計				5,588	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		559	
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T00496	水道用ポリエチレン管敷設工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ25					
S02115	配管工	0.070	人	22,050	1,544	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.120	人	18,795	2,255	Ｓ単　6号
	合　　計				3,799	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		380	
	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊					
T00497	水道用ポリエチレン管敷設工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ20					
S02115	配管工	0.070	人	22,050	1,544	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.120	人	18,795	2,255	Ｓ単　6号
	合　　計				3,799	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		380	
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T00498	水道用ポリエチレン管敷設工		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ13					
S02115	配管工	0.060	人	22,050	1,323	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	Ｓ単　6号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				3,203	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		320	
	＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊					
T00501	水道用ポリエチレン管継手工		口		10.000 口	歩Ａ 当たり算出
	継手φ50					
S02115	配管工	0.040	人	22,050	882	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	Ｓ単　6号
Y00004	雑品	0.010		1,634	16	
	合　　計				1,650	算出数量 10.000 口
	単　　価		口		165	
	＊＊＊　Ｔ単－ 27号　＊＊＊					
T00502	水道用ポリエチレン管継手工		口		10.000 口	歩Ａ 当たり算出
	継手φ20					
S02115	配管工	0.020	人	22,050	441	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.020	人	18,795	376	Ｓ単　6号
Y00004	雑品	0.010		817	8	
	合　　計				825	算出数量 10.000 口
	単　　価		口		83	
	＊＊＊　Ｔ単－ 28号　＊＊＊					
T00505	水道用ポリエチレン管継手工		口		10.000 口	歩Ａ 当たり算出
	継手φ25					
S02115	配管工	0.020	人	22,050	441	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.020	人	18,795	376	Ｓ単　6号
Y00004	雑品	0.010		817	8	
	合　　計				825	算出数量 10.000 口
	単　　価		口		83	
	＊＊＊　Ｔ単－ 29号　＊＊＊					
T00507	水道用ポリエチレン管継手工		口		10.000 口	歩Ａ 当たり算出
	継手φ13					
S02115	配管工	0.010	人	22,050	221	Ｓ単　7号
S02115	普通作業員	0.010	人	18,795	188	Ｓ単　6号
Y00004	雑品	0.010		409	4	
	合　　計				413	算出数量 10.000 口
	単　　価		口		41	
	＊＊＊　Ｔ単－ 30号　＊＊＊					
T00600	仕切弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	水道仮回し管弁室工　φ250 H=600㎜					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	0.420	㎥	1,296	544	Ｓ単 136号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	24,360	24,360	S単　63号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,090	1,090	S単　64号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	組	10,050	10,050	S単　65号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	組	5,770	5,770	S単 175号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	組	10,990	10,990	S単　68号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm,,	1.000	組	13,130	13,130	S単　69号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単　6号
	合　計				67,814	算出数量 1.000 基
	単　価		基		67,814	
	＊＊＊　T単－ 31号　＊＊＊					
T01000	試掘調査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	農業用水管					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	S単　4号
S02115	特殊作業員	0.500	人	22,155	11,078	S単　5号
S02115	普通作業員	0.500	人	18,795	9,398	S単　6号
S02115	運転手（特殊）	2.000	人	25,410	50,820	S単 147号
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外	0.500	日	12,710	6,355	S単 196号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外	0.500	日	11,267	5,634	S単 197号
S16002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ,質量0.8～1.1t,交替制補正対象外	0.500	日	3,060	1,530	S単 198号
S16002	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] ,質量70～80kg,交替制補正対象外	0.500	日	497	249	S単 199号
S16002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ,2t積級,交替制補正対象外	1.000	日	6,076	6,076	S単 200号
	合　計				118,230	算出数量 1.000 式
	単　価		式		118,230	
	＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊					
T01005	試掘調査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	既設水道管					
S02115	土木一般世話役	2.750	人	27,090	74,498	S単　4号
S02115	特殊作業員	1.250	人	22,155	27,694	S単　5号
S02115	普通作業員	8.250	人	18,795	155,059	S単　6号
S02115	運転手（特殊）	3.500	人	25,410	88,935	S単 147号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外	1.750	日	11,267	19,717	S単 197号
S16002	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] ,質量70～80kg,交替制補正対象外	0.750	日	497	373	S単 199号
S16002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ,2t積級,交替制補正対象外	1.750	日	6,076	10,633	S単 200号
	合　計				376,909	算出数量 1.000 式
	単　価		式		376,909	
	＊＊＊　T単－ 33号　＊＊＊					
T01100	試掘調査		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	既設農業用水管（尾立地区）					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	27,090	54,180	S単　4号
S02115	特殊作業員	0.500	人	22,155	11,078	S単　5号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	6.000	人	18,795	112,770	S単　6号
S02115	運転手（特殊）	4.000	人	25,410	101,640	S単 147号
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外	1.000	日	12,710	12,710	S単 196号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外	1.000	日	11,267	11,267	S単 197号
S16002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] ,質量0.8～1.1t,交替制補正対象外	0.500	日	3,060	1,530	S単 198号
S16002	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] ,質量70～80kg,交替制補正対象外	0.500	日	497	249	S単 199号
S16002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ,2t積級,交替制補正対象外	2.000	日	6,076	12,152	S単 200号
	合　計				317,576	算出数量 1.000 式
	単　価		式		317,576	
	＊＊＊　T単－ 34号　＊＊＊					
T00006	仕切弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	4号排泥工　φ250 H=1090mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.420	㎡	1,296	544	S単 305号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	24,360	24,360	S単 259号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,090	1,090	S単 260号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	組	10,050	10,050	S単 261号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=300mm,,	2.000	組	9,260	18,520	S単 271号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	組	10,990	10,990	S単 263号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm,,	1.000	組	13,130	13,130	S単 264号
S02115	普通作業員	0.120	人	18,795	2,255	S単 212号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=700 φ32 SUS製,,	1.000	本	63,840	63,840	S単 272号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 268号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単 289号
	合　計				148,597	算出数量 1.000 基
	単　価		基		148,597	
	＊＊＊　T単－ 35号　＊＊＊					
T00015	空気弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	2号空気弁工　φ500 H=640mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎡	1,296	829	S単 305号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	65,410	65,410	S単 273号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,700	1,700	S単 274号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	組	28,420	28,420	S単 275号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=300mm,,	1.000	組	17,940	17,940	S単 276号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm,,	1.000	組	16,170	16,170	S単 277号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	S単 212号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 268号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単 289号
	合　計				137,482	算出数量 1.000 基
	単　価		基		137,482	
	＊＊＊　T単－ 36号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00016	空気弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	4号空気弁工　φ500 H=640mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎥	1,296	829	S単 305号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	65,410	65,410	S単 273号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,700	1,700	S単 274号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	組	28,420	28,420	S単 275号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=300mm,,	1.000	組	17,940	17,940	S単 276号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm,,	1.000	組	16,170	16,170	S単 277号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	S単 212号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 268号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単 289号
	合　　計				137,482	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		137,482	
	＊＊＊　T単－ 37号　＊＊＊					
T00017	空気弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	5号空気弁工　φ500 H=640mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎥	1,296	829	S単 305号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	65,410	65,410	S単 273号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,700	1,700	S単 274号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	組	28,420	28,420	S単 275号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=300mm,,	1.000	組	17,940	17,940	S単 276号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm,,	1.000	組	16,170	16,170	S単 277号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	S単 212号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 268号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単 289号
	合　　計				137,482	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		137,482	
	＊＊＊　T単－ 38号　＊＊＊					
T00018	空気弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	6号空気弁工　φ500 H=640mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎥	1,296	829	S単 305号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	65,410	65,410	S単 273号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,700	1,700	S単 274号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	組	28,420	28,420	S単 275号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=300mm,,	1.000	組	17,940	17,940	S単 276号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm,,	1.000	組	16,170	16,170	S単 277号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	S単 212号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 268号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単 289号
	合　　計				137,482	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		137,482	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 39号　＊＊＊					
T00025	空気弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	分水工配水路　φ500 H=540mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.640	㎥	1,296	829	Ｓ単 305号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋3号 φ500 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	65,410	65,410	Ｓ単 273号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,700	1,700	Ｓ単 274号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 上部壁 RB50 H=200mm,,	1.000	組	28,420	28,420	Ｓ単 275号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 下部壁 RB50 H=300mm,,	1.000	組	17,940	17,940	Ｓ単 276号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号 底　版 RB50 H=40mm,,	1.000	組	16,170	16,170	Ｓ単 277号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	Ｓ単 212号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	Ｓ単 268号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	Ｓ単 289号
	合　　計				137,482	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		137,482	
	＊＊＊　Ｔ単－ 40号　＊＊＊					
T00033	3号制水弁弁室工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁弁筐　φ250 H=740mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.420	㎥	1,296	544	Ｓ単 305号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	24,360	24,360	Ｓ単 259号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,090	1,090	Ｓ単 260号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	組	10,050	10,050	Ｓ単 261号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=100mm,,	1.000	組	4,580	4,580	Ｓ単 278号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	組	10,990	10,990	Ｓ単 263号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm,,	1.000	組	13,130	13,130	Ｓ単 264号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	Ｓ単 212号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=300 φ32 SUS製,,	1.000	本	63,840	63,840	Ｓ単 265号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋 U-450,,	1.000	個	2,430	2,430	Ｓ単 266号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	Ｓ単 289号
	合　　計				133,212	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		133,212	
	＊＊＊　Ｔ単－ 41号　＊＊＊					
T00034	分水工配水路1号制水弁弁室工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	仕切弁弁筐　φ250 H=1240mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.420	㎥	1,296	544	Ｓ単 305号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	24,360	24,360	Ｓ単 259号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,090	1,090	Ｓ単 260号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	組	10,050	10,050	Ｓ単 261号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200mm,,	2.000	組	7,060	14,120	Ｓ単 262号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	組	10,990	10,990	Ｓ単 263号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm,,	1.000	組	13,130	13,130	Ｓ単 264号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単 212号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=900 φ32 SUS製,,	1.000	本	63,840	63,840	S単 279号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋 U-450,,	1.000	個	2,430	2,430	S単 266号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単 289号
	合　計				142,752	算出数量 1.000 基
	単　価		基		142,752	
	＊＊＊　T単－ 42号　＊＊＊					
T00045	仕切弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	4号分水弁室工　φ250 H=840mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.420	㎥	1,296	544	S単 305号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	24,360	24,360	S単 259号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,090	1,090	S単 260号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	組	10,050	10,050	S単 261号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200mm,,	1.000	組	7,060	7,060	S単 262号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	組	10,990	10,990	S単 263号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm,,	1.000	組	13,130	13,130	S単 264号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単 212号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=300 φ32 SUS製,,	1.000	本	63,840	63,840	S単 265号
S02116	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形蓋 U-450,,	1.000	個	2,430	2,430	S単 266号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単 289号
	合　計				135,692	算出数量 1.000 基
	単　価		基		135,692	
	＊＊＊　T単－ 43号　＊＊＊					
T00046	仕切弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	支線1号分水弁室工　φ250 H=990mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.420	㎥	1,296	544	S単 305号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	24,360	24,360	S単 259号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,090	1,090	S単 260号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	組	10,050	10,050	S単 261号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	組	5,770	5,770	S単 267号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 中部壁 RB25 H=200mm,,	1.000	組	7,060	7,060	S単 262号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	組	10,990	10,990	S単 263号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm,,	1.000	組	13,130	13,130	S単 264号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,795	2,067	S単 212号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 268号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単 289号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=500 φ32 SUS製,,	1.000	本	63,840	63,840	S単 269号
	合　計				142,719	算出数量 1.000 基
	単　価		基		142,719	
	＊＊＊　T単－ 44号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00047	仕切弁弁筐設置工		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	水田72号分水弁室工　φ250 H=640mm					
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.420	㎡	1,296	544	S単 305号
S02116	水道用鉄蓋 JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 農水ﾏｰｸ入り,,	1.000	組	24,360	24,360	S単 259号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ,,	1.000	組	1,090	1,090	S単 260号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上部壁 RB25 H=150mm,,	1.000	組	10,050	10,050	S単 261号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 上下部壁 RB25 H=300mm,,	1.000	組	15,710	15,710	S単 270号
S02116	水道用鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号 底　版 RB25 H=40mm,,	1.000	組	13,130	13,130	S単 264号
S02115	普通作業員	0.090	人	18,795	1,692	S単 212号
S02116	ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋 2種300 L=500,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 268号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単 289号
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=300 φ32 SUS製,,	1.000	本	63,840	63,840	S単 265号
	合　計				134,234	算出数量 1.000 基
	単　価		基		134,234	
	＊＊＊　T単－ 45号　＊＊＊					
T00300	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	VPφ100 (RR)					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100 (RR),,	1.950	本	11,000	21,450	S単 233号
Y00004	雑材料費 2%	0.020		21,450	429	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	S単 210号
S02115	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	S単 211号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	S単 212号
	合　計				29,900	算出数量 10.000 m
	単　価		m		2,990	
	＊＊＊　T単－ 46号　＊＊＊					
T00302	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	VPφ50　(RR)					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ　50 (RR),,	1.950	本	3,660	7,137	S単 226号
Y00004	雑材料費 2%	0.020		7,137	143	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	S単 210号
S02115	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	S単 211号
S02115	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	S単 212号
	合　計				14,432	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,443	
	＊＊＊　T単－ 47号　＊＊＊					
T00350	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	HIVPφ20					
S02116	耐衝撃性硬質塩化ビニル管 HIVPφ20,,	2.500	本	811	2,028	S単 237号
Y00004	雑材料費 2%	0.020		2,028	41	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	S単 210号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	上ノ原支線水路（その５）工事　（第５回変更）

工事別工事名:上ノ原支線水路（その５）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	S単 211号
S02115	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	S単 212号
	合　計				9,221	算出数量 10.000 m
	単　価		m		922	
	＊＊＊　T単－ 48号　＊＊＊					
T00700	建設発生土受入地整備工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	上ノ原揚水機場					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	S単 210号
S02115	普通作業員	3.000	人	18,795	56,385	S単 212号
S02115	軽作業員	11.000	人	15,225	167,475	S単 213号
S02115	運転手（特殊）	2.000	人	25,410	50,820	S単 214号
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),交替制補正対象外	2.000	日	12,628	25,256	S単 300号
	合　計				327,026	算出数量 1.000 式
	単　価		式		327,026	
	＊＊＊　T単－ 49号　＊＊＊					
T00800	コンクリート舗装		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm（高炉B）5cm					
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	5.300	m3	20,300	107,590	
S02115	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	S単 210号
S02115	特殊作業員	1.100	人	22,155	24,371	S単 211号
S02115	普通作業員	2.100	人	18,795	39,470	S単 212号
Y00004	雑品 2%	0.020		184,976	3,700	
	合　計				188,676	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		1,887	
	＊＊＊　T単－ 50号　＊＊＊					
T01105	試掘調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	既設農業用水管（上ノ原地区）					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	27,090	54,180	S単 210号
S02115	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	S単 211号
S02115	普通作業員	5.500	人	18,795	103,373	S単 212号
S02115	運転手（特殊）	2.000	人	25,410	50,820	S単 214号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.08m3(平積0.06m3),交替制補正対象外	2.000	日	7,850	15,700	S単 301号
S16002	草刈機[肩掛式] ,ｶｯﾀ径230mm,交替制補正対象外	0.500	日	229	115	S単 302号
S16002	ﾁｪﾝｿｰ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] ,鋸長350mmｴﾝｼﾞﾝ排気量0.034L,交替制補正対象外	0.500	日	394	197	S単 303号
	合　計				246,540	算出数量 1.000 式
	単　価		式		246,540	