誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和５年度

駅館川農地整備事業
筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

積　　算　　書

（第１回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事
施工場所	大分県宇佐市安心院町松本地内
工事番号	5-408-0125
工事区分	翌債
積算区分	変更積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	（〃） ９ヶ月
積算体系年月	令和６年１月
単価期適用年月	令和６年１月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和５年９９号－Ａ
電力会社名	九州電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				(157,300,000) 204,611,000	
	・工事価格				(143,000,000) 186,010,000	
	・消費税相当額（１０％）				(14,300,000) 18,601,000	
	工事内容					
	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事					
1	（〃） 区画整理工	（〃） ほ場面積　A=	(5.530) 5.500	（〃） ha		
2	（〃） 造成工	（〃） V=	(98,569.000) 99,109.000	（〃） m3		
3	（〃） 道路工	（〃） L=	(827.300) 830.300	（〃） m		
4	（〃） 排水路工	（〃） L=	(750.600) 745.600	（〃） m		
5	（〃） 付帯工	（〃）	(〃) 1.000	（〃） 式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

項　目　名	内　　容
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事
工事区分	翌債
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	農用地造成工事
工種体系区分	農用地造成工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.41%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			(143,000,000)	
工事価格			186,010,000	
			(122,703,000)	
・工事原価			155,700,000	
			(94,059,000)	
純工事費			119,235,000	
			(79,263,000)	
・・直接工事費			102,250,000	
	(〃)		(79,263,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	102,117,000	
	(〃)		(0)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	133,000	
			(43,440,000)	
・・間接工事費			53,450,000	
			(14,796,000)	
・・・共通仮設費			16,985,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(8,625,000)	
			10,721,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・運搬費	1.000	式	3,756,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・準備費	1.000	式	508,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・技術管理費	1.000	式	1,395,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(512,000)	
・・・・現場環境改善費			605,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(512,000)	
			605,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(28,644,000)	
・・・現場管理費			36,465,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
			(28,644,000)	
			36,465,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(20,297,000)	
			24,966,000	
	(〃)		(0)	
・一括計上価格	1.000	式	5,353,000	
			(〃)	
支給品費			0	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			(〃)	
支給品費（直工）			0	
			(1,502,000)	
処分費等（直接工事費の内数）			1,352,000	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(〃)	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			（ 〃 ）	
共通仮設費算定控除額			0	
			（ 〃 ）	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(143,000,000×4.530)			(6,478,000)	
180,657,000×4.530			8,184,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	10,721,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	102,250,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	8,625,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	79,263,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	10.59%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	10.99%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	605,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	100,898,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	512,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	77,761,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.62%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.68%
現場管理費（率計上）	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	36,465,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	119,235,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	119,342,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	28,644,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	94,059,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	30.67%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	30.54%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	94,145,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	24,966,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	155,700,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	20,297,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	122,703,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	16.14%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	16.65%

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笠ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:笠ノ口３工区区画整理（その２）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(79,263,000) 102,117,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(79,263,000) 102,117,000	
・基盤工	1.000	式	(59,925,000) 77,284,000	
・・集水渠工	1.000	式	(1,894,000) 3,877,000	
・・造成土工	1.000	式	(55,986,000) 71,890,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(2,045,000) 1,517,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(4,474,000) 3,918,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(3,931,000) 3,096,000	
・・既設管撤去工	1.000	式	(543,000) 822,000	
・道路工	1.000	式	(4,338,000) 9,739,000	
・・支線道路Ｂ	1.000	式	(2,573,000) 9,739,000	
・・進入路工	1.000	式	(1,000) 0	
・・安全施設工	1.000	式	(1,764,000) 0	
・排水路工	1.000	式	(10,526,000) 11,176,000	
・・排水路工	1.000	式	(10,526,000) 11,176,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(0) 133,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(0) 133,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	(0) 133,000	
・・湧水処理工	1.000	式	(0) 133,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			（ 〃 ） 3,756,000	
運搬費			（ 〃 ） 3,756,000	
	1.000	式		
・共通仮設費（積上げ）			（ 〃 ） 3,756,000	
	1.000	式		
・・運搬費			（ 〃 ） 3,756,000	
	1.000	式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備費内訳			（ 〃 ） 508,000	
準備費			（ 〃 ） 508,000	
	1.000	式		
・共通仮設費（積上げ）			（ 〃 ） 508,000	
	1.000	式		
・・準備費			（ 〃 ） 508,000	
	1.000	式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
技術管理費内訳			（　〃　） 1,395,000	
技術管理費			（　〃　）	
	1.000	式	1,395,000	
・技術管理費			（　〃　）	
	1.000	式	1,395,000	
・・技術管理費			（　〃　）	
	1.000	式	1,395,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			(0) 5,353,000	
一括計上価格	 1.000	 式	(0) 5,353,000	
・一括計上価格	 1.000	 式	(0) 5,353,000	
・・一括計上価格	 1.000	 式	(0) 5,353,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笙ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:笙ノ口３工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(79,263,000) 102,117,000	
・基盤工				(59,925,000) 77,284,000	
	1.000	式			
・・集水渠工				(1,894,000) 3,877,000	
	1.000	式			
000001 集水渠	(210)		(〃)	(904,050)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)φ150	120	m	4,305	516,600	B単　1号
000002 集水渠	(276)		(〃)	(990,012)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)φ100	282	m	3,587	1,011,534	B単　2号
000065 集水渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)φ200	24	m	5,508	132,192	B単　65号
000066 集水渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)φ300	3.200	m	7,248	23,194	B単　66号
000067 集水渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)φ450	105	m	13,564	1,424,220	B単　67号
000068 集水渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(無孔管)φ450	8	m	13,564	108,512	B単　68号
000069 暗渠排水管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
Ｔ字管φ450×300	3	個	125,904	377,712	B単　69号
000070 暗渠排水管継手材	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ソケットφ300	3	個	4,846	14,538	B単　70号
000071 単粒度砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5号	9	m3	3,728	33,552	B単　71号
000072 水出し防止マット	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去（吸出し防止マット）	25	㎡	590	14,750	B単　72号
000073 松くい丸太	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
Φ12,L=2000	12	本	17,334	208,008	B単　73号
000074 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
350,L=500	3.0	枚	4,100	12,300	B単　74号
合　計				(1,894,062) 3,877,112	
・・造成土工				(55,986,000) 71,890,000	
	1.000	式			
000003 基盤造成	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
土砂 BD掘削押土(60mまで)	20,500	m3	300	6,150,000	B単　3号
000004 基盤造成	(7,120)		(〃)	(4,051,280)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(60m超え80m以下)	28,500	m3	569	16,216,500	B単　4号
000005 基盤造成	(21,300)		(〃)	(9,691,500)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)	0	m3	455	0	B単　5号
000006 基盤造成	(9,500)		(〃)	(6,355,500)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(80m超え180m以下)	38,100	m3	669	25,488,900	B単　6号
000007 基盤造成	(28,500)		(〃)	(15,789,000)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)	0	m3	554	0	B単　7号
000008 基盤造成	(265)		(〃)	(210,675)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(180m超え310m以下)	1,060	m3	795	842,700	B単　8号
000009 基盤造成	(795)		(〃)	(540,600)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)	0	m3	680	0	B単　9号
000010 基盤造成	(1,120)		(〃)	(383,040)	歩A・単A [単価B]
軟岩 RD+BD押土（60m）	1,160	m3	342	396,720	B単　10号
000011 基盤造成	(3,320)		(〃)	(1,915,640)	歩A・単A [単価B]
軟岩 RD+BH積込＋不整地運搬(60m超え80m以下)	3,430	m3	577	1,979,110	B単　11号
000012 基盤造成	(6,140)		(〃)	(4,156,780)	歩A・単A [単価B]
軟岩 RD+BH積込＋不整地運搬(80m超え180m以下)	6,350	m3	677	4,298,950	B単　12号
000013 基盤造成	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
破砕岩 BH積込＋不整地運搬(180m超え310m以下)	9	m3	802	7,218	B単　13号
000014 圃場面下置換工	(6,520)		(〃)	(2,229,840)	歩A・単A [単価B]
軟岩 RD+BD押土（60m）	8,470	m3	342	2,896,740	B単　14号
000015 盛土法面転圧	(1,860)		(〃)	(546,840)	歩A・単A [単価B]
粘性土【ICT】	1,490	m3	294	438,060	B単　15号
000016 基盤整地(畑地部)	(5.54)		(〃)	(804,707)	歩A・単A [単価B]
粘性土、２回掛け	5.50	ha	145,254	798,897	B単　16号
000017 泥土改良	(2,621.000)		(〃)	(3,153,063)	歩A・単A [単価B]
BH混合　生石灰,50cm,添加量30kg/m3	0.000	㎡	1,203	0	B単　17号
000075 泥土改良　ため池①	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BH混合　生石灰系固化材,94cm,添加量145kg/m3	2,415	㎡	4,004	9,669,660	B単　75号
000076 泥土改良　ため池②	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BH混合　生石灰系固化材,73cm,添加量137kg/m3	206	㎡	3,167	652,402	B単　76号
000077 表土剥取り	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1,540	m3	569	876,260	B単　77号
000078 残土処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
３工区搬出	2,070	m3	569	1,177,830	B単　78号
合　計				(55,985,683) 71,889,947	
・・整形仕上げ工				(2,045,000) 1,517,000	
	1.000	式			
000018 法面整形（切土部）	(1,640)		(〃)	(1,307,080)	歩A・単A [単価B]
粘性土【ICT】	1,230	㎡	797	980,310	B単　18号
000019 法面整形（盛土部）	(1,470)		(〃)	(737,940)	歩A・単A [単価B]
粘性土【ICT】	1,070	㎡	502	537,140	B単　19号
合　計				(2,045,020) 1,517,450	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・構造物撤去工				(4,474,000)	
	1.000	式		3,918,000	
・・構造物取壊し工				(3,931,000)	
	1.000	式		3,096,000	
000020 アスファルト舗装版取壊し	(655)		(〃)	(113,315)	歩A・単A [単価B]
t=5cm	573	㎡	173	99,129	B単　20号
000021 コンクリート舗装版取壊し	(2,069)		(〃)	(357,937)	歩A・単A [単価B]
t=12cm	1,416	㎡	173	244,968	B単　21号
000022 殻運搬･処理	(32)		(〃)	(285,920)	歩A・単A [単価B]
アスファルト殻	29	m3	8,935	259,115	B単　22号
000023 殻運搬･処理	(248)		(〃)	(2,215,880)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	170	m3	8,935	1,518,950	B単　23号
000024 コンクリート構造物取壊し	(46)		(〃)	(333,408)	歩A・単A [単価B]
無筋構造物	42	m3	7,248	304,416	B単　24号
000025 殻運搬･処理	(46)		(〃)	(276,230)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	42	m3	6,005	252,210	B単　25号
000026 コンクリート構造物取壊し	(15)		(〃)	(216,810)	歩A・単A [単価B]
鉄筋構造物	18	m3	14,454	260,172	B単　26号
000027 殻運搬･処理	(15)		(〃)	(131,040)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート殻	18	m3	8,736	157,248	B単　27号
				(3,930,540)	
合　計				3,096,208	
・・既設管撤去工				(543,000)	
	1.000	式		822,000	
000028 既設管撤去	(1,101)		(〃)	(367,734)	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下	1,248	m	334	416,832	B単　28号
000029 既設管撤去	(271)		(〃)	(101,354)	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100	335	m	374	125,290	B単　29号
000030 既設管運搬	(1)		(〃)	(11,183)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	9	台	11,183	100,647	B単　30号
000031 既設管処理	(1.1)		(〃)	(61,505)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	3.2	ton	55,914	178,925	B単　31号
000032 ＴＳキャップ設置	(1)		(〃)	(485)	歩A・単A [単価B]
VPφ75	0	個	485	0	B単　32号
000033 ＴＳキャップ設置	(1)		(〃)	(876)	歩A・単A [単価B]
VPφ100	0	個	876	0	B単　33号
				(543,137)	
合　計				821,694	
・道路工				(4,338,000)	
	1.000	式		9,739,000	
・・支線道路Ｂ				(2,573,000)	
	1.000	式		9,739,000	
000034 下層路盤	(3,892)		(〃)	(2,572,612)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40） t=14cm	3,933	㎡	661	2,599,713	B単　34号
000079 路床安定処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B-1,t=0.4　79.8kg/m3,生石灰	1,066	㎡	1,756	1,871,896	B単　79号
000080 路床安定処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B-2,t=0.45　86.4kg/m3,生石灰	1,146	㎡	1,899	2,176,254	B単　80号
000081 路床安定処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B-5,t=0.40　84kg/m3,生石灰	1,720	㎡	1,797	3,090,840	B単　81号
				(2,572,612)	
合　計				9,738,703	
・・進入路工				(1,000)	
	1.000	式		0	
000035 ほ場進入路	(1)		(〃)	(563)	歩A・単A [単価B]
進入路1､L=1.5m(下り)	0	箇所	563	0	B単　35号
000036 ほ場進入路	(1)		(〃)	(563)	歩A・単A [単価B]
進入路2､L=1.5m(下り)	0	箇所	563	0	B単　36号
				(1,126)	
合　計				0	
・・安全施設工				(1,764,000)	
	1.000	式		0	
000037 ガードレール	(220)		(〃)	(1,764,180)	歩A・単A [単価B]
Gr-C-4E	0.0	m	8,019	0	B単　37号
				(1,764,180)	
合　計				0	
・排水路工				(10,526,000)	
	1.000	式		11,176,000	
・・排水路工				(10,526,000)	
	1.000	式		11,176,000	
000038 排水路（道路部）	(205.7)		(〃)	(2,029,231)	歩A・単A [単価B]
BF-300	127.9	m	9,865	1,261,734	B単　38号
000082 排水路（道路部）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
OTU300	75.9	m	14,525	1,102,448	B単　82号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000039 排水路（畑地部）	(155.0)		(〃)	(1,596,965)	歩A・単A [単価B]
BF-300	128.2	m	10,303	1,320,845	B単 39号
000083 排水路（道路部）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-350	41.3	m	11,200	462,560	B単 83号
000084 排水路（畑地部）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-350	60.0	m	11,674	700,440	B単 84号
000040 排水路（道路部）	(78.1)		(〃)	(1,030,764)	歩A・単A [単価B]
BF-400	0.0	m	13,198	0	B単 40号
000085 排水路（畑地部）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-400	70.4	m	13,277	934,701	B単 85号
000041 排水路（畑地部）	(160.0)		(〃)	(2,584,160)	歩A・単A [単価B]
BF-450	49.4	m	16,151	797,859	B単 41号
000042 排水路（道路部）	(135.3)		(〃)	(2,111,898)	歩A・単A [単価B]
BF-450	0.0	m	15,609	0	B単 42号
000086 排水路（道路部）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-500	171.7	m	17,402	2,987,923	B単 86号
000043 横断暗渠	(11.0)		(〃)	(233,541)	歩A・単A [単価B]
□300	10.6	m	21,231	225,049	B単 43号
000044 横断暗渠	(5.5)		(〃)	(175,802)	歩A・単A [単価B]
□450	4.2	m	31,964	134,249	B単 44号
000045 集水桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
道路部 600型､グレーチング蓋	1	箇所	103,600	103,600	B単 45号
000046 集水桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
畑地部 600型	2	箇所	57,038	114,076	B単 46号
000087 集水桝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
道路部 700型､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	1	箇所	69,407	69,407	B単 87号
000088 集水桝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
畑地部 700型	1	箇所	129,049	129,049	B単 88号
000047 集水桝	(1)		(〃)	(155,184)	歩A・単A [単価B]
道路部 800型､グレーチング蓋	0	箇所	155,184	0	B単 47号
000089 集水桝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
畑地部 800型	1	箇所	155,184	155,184	B単 89号
000048 集水桝	(2)		(〃)	(204,768)	歩A・単A [単価B]
畑地部 900型	1	箇所	102,384	102,384	B単 48号
000049 集水桝	(1)		(〃)	(185,775)	歩A・単A [単価B]
道路部 900型､グレーチング蓋	0.000	箇所	185,775	0	B単 49号
000090 集水桝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
道路部 900型､グレーチング蓋（T-25）	1	箇所	238,520	238,520	B単 90号
000091 集水桝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
道路部 1000型､グレーチング蓋	1	箇所	147,246	147,246	B単 91号
000092 急流工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-450	6	m	21,355	128,130	B単 92号
000093 跳水防止板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-450	2	箇所	30,218	60,436	B単 93号
合　計				(10,525,764) 11,175,840	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(0) 133,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式		(0) 133,000	
・・湧水処理工	1.000	式		(0) 133,000	
000094 暗渠排水管 無孔管Φ100	(0.000) 187	m	(0) 710	(0) 132,770	歩A・単A［単価B］ B単 94号
合 計				(0) 132,770	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				（〃） 3,756,000	
・共通仮設費（積上げ）	1.000	式		（〃） 3,756,000	
・・運搬費	1.000	式		（〃） 3,756,000	
000050 重建設機械分解･組立･輸送 ブルドーザ 湿地20t級以上21t級以下	（〃） 1	台	（〃） 427,870	（〃） 427,870	歩A・単A [金額B] B単　50号
000051 重建設機械分解･組立･輸送 ブルドーザ 普通21t級	（〃） 1	台	（〃） 427,870	（〃） 427,870	歩A・単A [金額B] B単　51号
000052 重建設機械分解･組立･輸送 バックホウ 山積1.4m3超え2.1m3未満	（〃） 2	台	（〃） 759,581.50	（〃） 1,519,163	歩A・単A [金額B] B単　52号
000053 重建設機械分解･組立･輸送 リッパードーザ 普通31t級	（〃） 2	台	（〃） 690,790.50	（〃） 1,381,581	歩A・単A [金額B] B単　53号
合　計				（〃） 3,756,484	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費				（ 〃 ） 508,000	
・共通仮設費（積上げ）	1.000	式		（ 〃 ） 508,000	
・・準備費	1.000	式		（ 〃 ） 508,000	
000054 抜根	（ 〃 ） 2.02	ha	（ 〃 ） 171,203	（ 〃 ） 345,830	歩A・単A [単価B] B単　54号
000055 排根	（ 〃 ） 2.02	ha	（ 〃 ） 80,038	（ 〃 ） 161,677	歩A・単A [単価B] B単　55号
合　計				（ 〃 ） 507,507	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				（〃） 1,395,000	
・技術管理費	1.000	式		（〃） 1,395,000	
・・技術管理費	1.000	式		（〃） 1,395,000	
000056 変状土CBR試験 設計CBR 2モールド（支線道路B-1）	（〃） 2	箇所	（〃） 37,369	（〃） 74,738	歩A・単A [単価B] B単 56号
000057 変状土CBR試験 設計CBR 2モールド（支線道路B-2）	（〃） 2	箇所	（〃） 37,369	（〃） 74,738	歩A・単A [単価B] B単 57号
000058 変状土CBR試験 設計CBR 2モールド（支線道路B-6）	（〃） 3	箇所	（〃） 37,369	（〃） 112,107	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 保守点検費【ICT】 掘削【ICT】[バックホウ]	（〃） 1	式	（〃） 38,625	（〃） 38,625	歩A・単A [金額B] B単 59号
000060 保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]	（〃） 1	式	（〃） 13,380	（〃） 13,380	歩A・単A [金額B] B単 60号
000061 保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]	（〃） 1	式	（〃） 7,574	（〃） 7,574	歩A・単A [金額B] B単 61号
000062 保守点検費【ICT】 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]	（〃） 1	式	（〃） 6,059	（〃） 6,059	歩A・単A [金額B] B単 62号
000063 システム初期費【ICT】 掘削【ICT】、法面整形【ICT】[バックホウ]	（〃） 1	式	（〃） 557,276	（〃） 557,276	歩A・単A [金額B] B単 63号
000064 システム初期費【ICT】 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]	（〃） 1	式	（〃） 510,681	（〃） 510,681	歩A・単A [金額B] B単 64号
合　計				（〃） 1,395,178	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格				(0) 5,353,000	
・一括計上価格	1.000	式		(0) 5,353,000	
・・一括計上価格	1.000	式		(0) 5,353,000	
000095 情報化施工技術	(0.000) 1	式	(0) 5,352,700	(0) 5,352,700	歩A・単A［金額B］ B単 95号
合 計				(0) 5,352,700	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 集水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ150		m	（〃） 4,305		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 集水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ100		m	（〃） 3,587		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BD掘削押土(60mまで)		m3	（〃） 300		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3	（〃） 569		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3	（〃） 455		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3	（〃） 669		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3	（〃） 554		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3	（〃） 795		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3	（〃） 680		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 基盤造成					
	軟岩 RD+BD押土（60m）		m3	（〃） 342		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 基盤造成					
	軟岩 RD+BH積込＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3	（〃） 577		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 基盤造成					
	軟岩 RD+BH積込＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3	（〃） 677		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 基盤造成					
	破砕岩 BH積込＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3	（〃） 802		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 圃場面下置換工					
	軟岩 RD+BD押土（60m）		m3	（〃） 342		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 盛土法面転圧					
	粘性土【ICT】		m3	（〃） 294		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 基盤整地(畑地部)					
	粘性土、２回掛け		ha	（〃） 145,254		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ 泥土改良					
	BH混合　生石灰,50cm,添加量30kg/m3		㎡	（〃） 1,203		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ 法面整形（切土部）					
	粘性土【ICT】		㎡	（〃） 797		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 法面整形（盛土部）					
	粘性土【ICT】		㎡	（〃） 502		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ アスファルト舗装版取壊し					
	t=5cm		㎡	（〃） 173		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ コンクリート舗装版取壊し					
	t=12cm		㎡	（〃） 173		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 殻運搬･処理					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	アスファルト殻		m3	（〃） 8,935		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ 殻運搬･処理					
	無筋コンクリート殻		m3	（〃） 8,935		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋構造物		m3	（〃） 7,248		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 殻運搬･処理					
	無筋コンクリート殻		m3	（〃） 6,005		歩A・単A
000026	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋構造物		m3	（〃） 14,454		歩A・単A
000027	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ 殻運搬･処理					
	鉄筋コンクリート殻		m3	（〃） 8,736		歩A・単A
000028	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ 既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下		m	（〃） 334		歩A・単A
000029	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ 既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100		m	（〃） 374		歩A・単A
000030	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ 既設管運搬					
	廃プラスチック類		台	（〃） 11,183		歩A・単A
000031	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ 既設管処理					
	廃プラスチック類		ton	（〃） 55,914		歩A・単A
000032	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ ＴＳキャップ設置					
	VPφ75		個	（〃） 485		歩A・単A
000033	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ ＴＳキャップ設置					
	VPφ100		個	（〃） 876		歩A・単A
000034	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm		㎡	（〃） 661		歩A・単A
000035	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路1､L=1.5m(下り)		箇所	（〃） 563		歩A・単A
000036	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路2､L=1.5m(下り)		箇所	（〃） 563		歩A・単A
000037	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊ ガードレール					
	Gr-C-4E		m	（〃） 8,019		歩A・単A
000038	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	BF-300		m	（〃） 9,865		歩A・単A
000039	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	BF-300		m	（〃） 10,303		歩A・単A
000040	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	BF-400		m	（〃） 13,198		歩A・単A
000041	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	BF-450		m	（〃） 16,151		歩A・単A
000042	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	BF-450		m	（〃） 15,609		歩A・単A
000043	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊ 横断暗渠					
	□300		m	（〃） 21,231		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 横断暗渠					
	□450		m	（　〃　） 31,964		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 集水桝					
	道路部 600型､グレーチング蓋		箇所	（　〃　） 103,600		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 集水桝					
	畑地部 600型		箇所	（　〃　） 57,038		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 集水桝					
	道路部 800型､グレーチング蓋		箇所	（　〃　） 155,184		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 集水桝					
	畑地部 900型		箇所	（　〃　） 102,384		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 集水桝					
	道路部 900型､グレーチング蓋		箇所	（　〃　） 185,775		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	ブルドーザ 湿地20t級以上21t級以下		台	（　〃　） 427,870		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	ブルドーザ 普通21t級		台	（　〃　） 427,870		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	バックホウ 山積1.4m3超え2.1m3未満		台	（　〃　） 759,581.50		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	リッパードーザ 普通31t級		台	（　〃　） 690,790.50		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 抜根					
			ha	（　〃　） 171,203		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 排根					
			ha	（　〃　） 80,038		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 変状土CBR試験					
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ（支線道路B-1）		箇所	（　〃　） 37,369		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 変状土CBR試験					
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ（支線道路B-2）		箇所	（　〃　） 37,369		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 変状土CBR試験					
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ（支線道路B-6）		箇所	（　〃　） 37,369		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 保守点検費【ICT】					
	掘削【ICT】[バックホウ]		式	（　〃　） 38,625		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 保守点検費【ICT】					
	法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]		式	（　〃　） 13,380		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 保守点検費【ICT】					
	法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]		式	（　〃　） 7,574		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 保守点検費【ICT】					
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式	（　〃　） 6,059		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ システム初期費【ICT】					
	掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]		式	（　〃　） 557,276		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ システム初期費【ICT】					
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式	（　〃　） 510,681		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 集水渠					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ200		m	(0) 5,508		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	集水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ300		m	(0) 7,248		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	集水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ450		m	(0) 13,564		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	集水渠					
	高密度ポリエチレン管(無孔管)φ450		m	(0) 13,564		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	暗渠排水管継手材					
	T字管φ450×300		個	(0) 125,904		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	暗渠排水管継手材					
	ソケットφ300		個	(0) 4,846		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	単粒度砕石					
	5号		m3	(0) 3,728		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	水出し防止マット					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）		㎡	(0) 590		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	松くい丸太					
	Φ12,L=2000		本	(0) 17,334		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋					
	350,L=500		枚	(0) 4,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	泥土改良　ため池①					
	BH混合　生石灰系固化材,94cm,添加量145kg/m3		㎡	(0) 4,004		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	泥土改良　ため池②					
	BH混合　生石灰系固化材,73cm,添加量137kg/m3		㎡	(0) 3,167		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	表土剥取り					
			m3	(0) 569		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	残土処理工					
	３工区搬出		m3	(0) 569		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	路床安定処理工					
	B-1,t=0.4　79.8kg/m3,生石灰		㎡	(0) 1,756		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	路床安定処理工					
	B-2,t=0.45　86.4kg/m3,生石灰		㎡	(0) 1,899		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	路床安定処理工					
	B-5,t=0.40　84kg/m3,生石灰		㎡	(0) 1,797		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	排水路（道路部）					
	OTU300		m	(0) 14,525		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	排水路（道路部）					
	BF-350		m	(0) 11,200		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	排水路（畑地部）					
	BF-350		m	(0) 11,674		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	排水路（畑地部）					
	BF-400		m	(0) 13,277		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	排水路（道路部）					
	BF-500		m	(0) 17,402		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	集水桝					
				(0)		
	道路部 700型,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		箇所	69,407		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	集水桝					
				(0)		
	畑地部 700型		箇所	129,049		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	集水桝					
				(0)		
	畑地部 800型		箇所	155,184		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	集水桝					
				(0)		
	道路部 900型､グレーチング蓋（T-25）		箇所	238,520		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	集水桝					
				(0)		
	道路部 1000型､グレーチング蓋		箇所	147,246		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	急流工					
				(0)		
	BF-450		m	21,355		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	跳水防止板					
				(0)		
	BF-450		箇所	30,218		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	暗渠排水管					
				(0)		
	無孔管Φ100		m	710		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	情報化施工技術					
				(0)		
			式	5,352,700		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	集水渠				（ 〃 ）	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ150		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.500	m3	1,957	4,893	S単　55号
SA0875	SP フィルター材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	フィルター材,各種	2.300	m3	8,488	19,522	S単　75号
SA0874	SP 暗渠排水管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,波状管及び網状管,50～150mm,要	10.000	m	1,735	17,350	S単　73号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	敷設	7.000	㎡	633	4,431	S単　44号
	合　　計				（ 〃 ） 46,196	
	単　　価				（ 〃 ） 4,305	
	官積算単価				4,620	合意率 0.931818
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	集水渠				（ 〃 ）	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ100		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.500	m3	1,957	4,893	S単　55号
SA0875	SP フィルター材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	フィルター材,各種	2.400	m3	8,488	20,371	S単　75号
SA0874	SP 暗渠排水管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,波状管及び網状管,50～150mm,要	10.000	m	879.7	8,797	S単　74号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	敷設	7.000	㎡	633	4,431	S単　44号
	合　　計				（ 〃 ） 38,492	
	単　　価				（ 〃 ） 3,587	
	官積算単価				3,849	合意率 0.93193
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	基盤造成				（ 〃 ）	歩A
	土砂 BD掘削押土(60mまで)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	1.000	m3	322	322	S単　51号
	合　　計				（ 〃 ） 322	
	単　　価				（ 〃 ） 300	
	官積算単価				322	合意率 0.931677
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	基盤造成				（ 〃 ）	歩A
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり	1.000	m3	283.7	284	S単　76号
S01034	不整地運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	80m以下	1.000	m3	327	327	S単　1号
	合　　計				（ 〃 ） 611	
	単　　価				（ 〃 ） 569	
	官積算単価				611	合意率 0.93126
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	基盤造成				（ 〃 ）	歩A
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	160.6	161	S単　52号
S01034	不整地運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	80m以下	1.000	m3	327	327	S単　1号
	合　　計				（ 〃 ） 488	
	単　　価				（ 〃 ） 455	
	官積算単価				488	合意率 0.932377

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	基盤造成				(〃)	歩A
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	(〃)			(〃)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり	1.000	m3	283.7	284	S単　76号
S01034	不整地運搬	(〃)			(〃)	
	180m以下	1.000	m3	434	434	S単　2号
	合　計				(〃) 718	
	単　価				(〃) 669	
	官積算単価				718	合意率 0.931754
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	基盤造成				(〃)	歩A
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(〃)			(〃)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	160.6	161	S単　52号
S01034	不整地運搬	(〃)			(〃)	
	180m以下	1.000	m3	434	434	S単　2号
	合　計				(〃) 595	
	単　価				(〃) 554	
	官積算単価				595	合意率 0.931092
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	基盤造成				(〃)	歩A
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	(〃)			(〃)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり	1.000	m3	283.7	284	S単　76号
S01034	不整地運搬	(〃)			(〃)	
	310m以下	1.000	m3	569	569	S単　3号
	合　計				(〃) 853	
	単　価				(〃) 795	
	官積算単価				853	合意率 0.932004
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	基盤造成				(〃)	歩A
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(〃)			(〃)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	160.6	161	S単　52号
S01034	不整地運搬	(〃)			(〃)	
	310m以下	1.000	m3	569	569	S単　3号
	合　計				(〃) 730	
	単　価				(〃) 680	
	官積算単価				730	合意率 0.931506
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	基盤造成				(〃)	歩A
	軟岩 RD+BD押土（60m）		m3		1.000 m3	当たり算出
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)	(〃)			(〃)	
	32t級,3本,0.60	1.000	m3	59	59	S単　42号
SA0105	SP 押土（ルーズ）	(〃)			(〃)	
	破砕岩	1.000	m3	307.9	308	S単　57号
	合　計				(〃) 367	
	単　価				(〃) 342	
	官積算単価				367	合意率 0.93188
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	基盤造成				(〃)	歩A
	軟岩 RD+BH積込＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)	(〃)			(〃)	
	32t級,3本,0.60	1.000	m3	59	59	S単　42号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	232.7	233	S単　53号
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	80m以下	1.000	m3	327	327	S単　1号
	合　計				（〃） 619	
	単　価				（〃） 577	
	官積算単価				619	合意率 0.932148
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	基盤造成				（〃）	歩A
	軟岩 RD+BH積込＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)	（〃）			（〃）	
	32t級,3本,0.60	1.000	m3	59	59	S単　42号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	232.7	233	S単　53号
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	180m以下	1.000	m3	434	434	S単　2号
	合　計				（〃） 726	
	単　価				（〃） 677	
	官積算単価				726	合意率 0.932506
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	基盤造成				（〃）	歩A
	破砕岩 BH積込＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)	（〃）			（〃）	
	32t級,3本,0.60	1.000	m3	59	59	S単　42号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	232.7	233	S単　53号
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	310m以下	1.000	m3	569	569	S単　3号
	合　計				（〃） 861	
	単　価				（〃） 802	
	官積算単価				861	合意率 0.931475
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	圃場面下置換工				（〃）	歩A
	軟岩 RD+BD押土（60m）		m3		1.000 m3	当たり算出
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)	（〃）			（〃）	
	32t級,3本,0.60	1.000	m3	59	59	S単　42号
SA0105	SP 押土（ルーズ）	（〃）			（〃）	
	破砕岩	1.000	m3	307.9	308	S単　57号
	合　計				（〃） 367	
	単　価				（〃） 342	
	官積算単価				367	合意率 0.93188
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	盛土法面転圧				（〃）	歩A
	粘性土【ICT】		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）	（〃）			（〃）	
	10,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	314.9	315	S単　77号
	合　計				（〃） 315	
	単　価				（〃） 294	
	官積算単価				315	合意率 0.933333
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	基盤整地(畑地部)				（〃）	歩A
	粘性土、２回掛け		ha		1.000 ha	当たり算出
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)	（〃）			（〃）	
	10000㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21ｔ級,2回,基盤造成後の整地,4.5	1.000	ha	155,869	155,869	S単　43号
	合　計				（〃） 155,869	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				145,254	
						合意率
	官積算単価				155,869	0.931897
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
000017	泥土改良				（　〃　）	歩Ａ
	BH混合　生石灰,50㎝,添加量30kg/m3		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00002	地盤改良工	（　〃　）			（　〃　）	
	泥土改良	1.000	㎡	1,291	1,291	Ｔ単　1号
					（　〃　）	
	合　　計				1,291	
					（　〃　）	
	単　　価				1,203	
						合意率
	官積算単価				1,291	0.931835
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
000018	法面整形（切土部）				（　〃　）	歩Ａ
	粘性土【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（　〃　）			（　〃　）	
	切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	854.8	855	Ｓ単　78号
					（　〃　）	
	合　　計				855	
					（　〃　）	
	単　　価				797	
						合意率
	官積算単価				855	0.932163
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
000019	法面整形（盛土部）				（　〃　）	歩Ａ
	粘性土【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（　〃　）			（　〃　）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	539.2	539	Ｓ単　79号
					（　〃　）	
	合　　計				539	
					（　〃　）	
	単　　価				502	
						合意率
	官積算単価				539	0.931354
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
000020	アスファルト舗装版取壊し				（　〃　）	歩Ａ
	t=5㎝		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（　〃　）			（　〃　）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,なし	1.000	㎡	186.3	186	Ｓ単　65号
					（　〃　）	
	合　　計				186	
					（　〃　）	
	単　　価				173	
						合意率
	官積算単価				186	0.930107
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
000021	コンクリート舗装版取壊し				（　〃　）	歩Ａ
	t=12㎝		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,なし	1.000	㎡	186.3	186	Ｓ単　66号
					（　〃　）	
	合　　計				186	
					（　〃　）	
	単　　価				173	
						合意率
	官積算単価				186	0.930107
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
000022	殻運搬･処理				（　〃　）	歩Ａ
	アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15㎝以下),無し,22.0㎞以下,	1.000	m3	4,888	4,888	Ｓ単　62号
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	アスファルト塊（As舗装版）	2.350	ton	2,000	4,700	Ｓ単　30号
					（　〃　）	
	合　　計				9,588	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				8,935	
						合意率
	官積算単価				9,588	0.931894
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	殻運搬･処理				（　〃　）	歩Ａ
	無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,888	4,888	Ｓ単　62号
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	コンクリート塊（Co舗装版）	2.350	ton	2,000	4,700	Ｓ単　31号
					（　〃　）	
	合　　計				9,588	
					（　〃　）	
	単　　価				8,935	
						合意率
	官積算単価				9,588	0.931894
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	コンクリート構造物取壊し				（　〃　）	歩Ａ
	無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,778	7,778	Ｓ単　36号
					（　〃　）	
	合　　計				7,778	
					（　〃　）	
	単　　価				7,248	
						合意率
	官積算単価				7,778	0.931859
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	殻運搬･処理				（　〃　）	歩Ａ
	無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1.000	m3	2,919	2,919	Ｓ単　63号
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	無筋コンクリート廃材	2.350	ton	1,500	3,525	Ｓ単　32号
					（　〃　）	
	合　　計				6,444	
					（　〃　）	
	単　　価				6,005	
						合意率
	官積算単価				6,444	0.931874
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	コンクリート構造物取壊し				（　〃　）	歩Ａ
	鉄筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（　〃　）			（　〃　）	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,510	15,510	Ｓ単　37号
					（　〃　）	
	合　　計				15,510	
					（　〃　）	
	単　　価				14,454	
						合意率
	官積算単価				15,510	0.931914
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	殻運搬･処理				（　〃　）	歩Ａ
	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	5,624	5,624	Ｓ単　64号
S02123	建設廃材	（　〃　）			（　〃　）	
	鉄筋コンクリート廃材	2.500	ton	1,500	3,750	Ｓ単　33号
					（　〃　）	
	合　　計				9,374	
					（　〃　）	
	単　　価				8,736	
						合意率
	官積算単価				9,374	0.931939
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	既設管撤去				（　〃　）	歩Ａ
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下		m		1.000 m	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00201	既設管撤去	（〃）			（〃）	
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下	1.000	m	358	358	T単　2号
	合　計				（〃） 358	
	単　価				（〃） 334	
	官積算単価				358	合意率 0.93296
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	既設管撤去				（〃）	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100		m		1.000 m	当たり算出
T00202	既設管撤去	（〃）			（〃）	
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100	1.000	m	401	401	T単　3号
	合　計				（〃） 401	
	単　価				（〃） 374	
	官積算単価				401	合意率 0.932668
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	既設管運搬				（〃）	歩A
	廃プラスチック類		台		1.000 台	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック類(4t車)	1.000	台	12,000	12,000	S単　34号
	合　計				（〃） 12,000	
	単　価				（〃） 11,183	
	官積算単価				12,000	合意率 0.931916
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	既設管処理				（〃）	歩A
	廃プラスチック類		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	S単　35号
	合　計				（〃） 60,000	
	単　価				（〃） 55,914	
	官積算単価				60,000	合意率 0.9319
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	ＴＳキャップ設置				（〃）	歩A
	VPφ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	（〃）			（〃）	
	キャップ　　A形　径75,,	1.000	個	520	520	S単　14号
	合　計				（〃） 520	
	単　価				（〃） 485	
	官積算単価				520	合意率 0.932692
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	ＴＳキャップ設置				（〃）	歩A
	VPφ100		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	（〃）			（〃）	
	キャップ　　A形　径100,,	1.000	個	940	940	S単　15号
	合　計				（〃） 940	
	単　価				（〃） 876	
	官積算単価				940	合意率 0.931914
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	下層路盤				（〃）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	709.3	709	S単　72号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				709	
					（　〃　）	
	単　　価				661	
						合意率
	官積算単価				709	0.932299
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	ほ場進入路				（　〃　）	歩A
	進入路1､L=1.5m(下り)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（　〃　）			（　〃　）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	0.700	m3	245.1	172	S単　58号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	232.7	186	S単　53号
SA0152	SP 法面整形	（　〃　）			（　〃　）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.600	㎡	409.2	246	S単　60号
					（　〃　）	
	合　　計				604	
					（　〃　）	
	単　　価				563	
						合意率
	官積算単価				604	0.932119
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	ほ場進入路				（　〃　）	歩A
	進入路2､L=1.5m(下り)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（　〃　）			（　〃　）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	0.700	m3	245.1	172	S単　58号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	232.7	186	S単　53号
SA0152	SP 法面整形	（　〃　）			（　〃　）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.600	㎡	409.2	246	S単　60号
					（　〃　）	
	合　　計				604	
					（　〃　）	
	単　　価				563	
						合意率
	官積算単価				604	0.932119
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	ガードレール				（　〃　）	歩A
	Gr-C-4E		m		1.000 m	当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】	（　〃　）			（　〃　）	
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	8,605	8,605	S単　41号
					（　〃　）	
	合　　計				8,605	
					（　〃　）	
	単　　価				8,019	
						合意率
	官積算単価				8,605	0.9319
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	排水路（道路部）				（　〃　）	歩A
	BF-300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,957	7,828	S単　55号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1,023	2,455	S単　54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単　4号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　38号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（　〃　）			（　〃　）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　16号
S02116	ベンチフリューム	（　〃　）			（　〃　）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　17号
					（　〃　）	
	合　　計				105,863	
					（　〃　）	
	単　　価				9,865	
						合意率
	官積算単価				10,586	0.931891
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000039	排水路（畑地部）				（〃）	歩Ａ
	BF-300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.400	m3	1,957	12,525	Ｓ単　55号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1,023	2,455	Ｓ単　54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	Ｓ単　4号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	Ｓ単　38号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	Ｓ単　16号
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	Ｓ単　17号
	合　　計				（〃） 110,560	
	単　　価				（〃） 10,303	
	官積算単価				11,056	合意率 0.931892
	＊＊＊　Ｂ単－ 40号　＊＊＊					
000040	排水路（道路部）				（〃）	歩Ａ
	BF-400		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	5.500	m3	313.2	1,723	Ｓ単　56号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	3.100	m3	1,023	3,171	Ｓ単　54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	2,932	8,210	Ｓ単　4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.000	㎡	375.9	2,255	Ｓ単　59号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	Ｓ単　39号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	Ｓ単　16号
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	２種 400 L=1,000mm,,	10.000	本	8,400	84,000	Ｓ単　18号
	合　　計				（〃） 141,619	
	単　　価				（〃） 13,198	
	官積算単価				14,162	合意率 0.93193
	＊＊＊　Ｂ単－ 41号　＊＊＊					
000041	排水路（畑地部）				（〃）	歩Ａ
	BF-450		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	9.100	m3	313.2	2,850	Ｓ単　56号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	3.400	m3	1,023	3,478	Ｓ単　54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.100	m3	2,932	9,089	Ｓ単　4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.500	㎡	375.9	2,443	Ｓ単　59号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	5.700	㎡	865.7	4,934	Ｓ単　61号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	Ｓ単　39号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,600	2,080	Ｓ単　16号
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	２種 450 L=1,000mm,,	10.000	本	10,800	108,000	Ｓ単　19号
	合　　計				（〃） 173,314	
	単　　価				（〃） 16,151	
	官積算単価				17,331	合意率 0.931913
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
000042	排水路（道路部）				（〃）	歩Ａ
	BF-450		m		10.000 m	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.300	m3	313.2	1,973	S単　56号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	3.400	m3	1,023	3,478	S単　54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.100	m3	2,932	9,089	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.500	㎡	375.9	2,443	S単　59号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単　39号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,600	2,080	S単　16号
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	２種 450 L=1,000mm,,	10.000	本	10,800	108,000	S単　19号
	合　計				（〃） 167,503	
	単　価				（〃） 15,609	
	官積算単価				16,750	合意率 0.93188
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	横断暗渠				（〃）	歩A
	□300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.900	m3	313.2	2,161	S単　56号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	4.700	m3	1,023	4,808	S単　54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	2,932	12,314	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単　59号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単　67号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単　68号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　16号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　38号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	27,700	138,500	S単　20号
	合　計				（〃） 227,832	
	単　価				（〃） 21,231	
	官積算単価				22,783	合意率 0.931879
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	横断暗渠				（〃）	歩A
	□450		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	10.300	m3	313.2	3,226	S単　56号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	6.000	m3	1,023	6,138	S単　54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.400	m3	2,932	15,833	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.500	㎡	375.9	2,443	S単　59号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.700	m3	33,330	23,331	S単　67号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単　68号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　38号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,600	2,080	S単　16号
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	450 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	48,000	240,000	S単　21号
	合　計				（〃） 342,995	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				31,964	
						合意率
	官積算単価				34,300	0.931895
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	集水桝				（〃）	歩A
	道路部 600型､グレーチング蓋		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.900	m3	1,957	3,718	S単　55号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.300	m3	1,023	1,330	S単　54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,520	10,520	S単　69号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　40号
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	（〃）			（〃）	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	91,300	91,300	S単　22号
					（〃）	
	合　　計				111,171	
					（〃）	
	単　　価				103,600	
						合意率
	官積算単価				111,171	0.931897
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	集水桝				（〃）	歩A
	畑地部 600型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.900	m3	1,957	3,718	S単　55号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.300	m3	1,023	1,330	S単　54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,040	12,040	S単　70号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	600㎜×600㎜×600㎜　T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単　23号
					（〃）	
	合　　計				61,206	
					（〃）	
	単　　価				57,038	
						合意率
	官積算単価				61,206	0.931902
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	集水桝				（〃）	歩A
	道路部 800型､グレーチング蓋		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.000	m3	1,957	5,871	S単　55号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.900	m3	1,023	1,944	S単　54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	2,932	4,984	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,040	12,040	S単　70号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　40号
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	（〃）			（〃）	
	800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	140,900	140,900	S単　24号
					（〃）	
	合　　計				166,524	
					（〃）	
	単　　価				155,184	
						合意率
	官積算単価				166,524	0.931901
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	集水桝				（〃）	歩A
	畑地部 900型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.700	m3	1,957	7,241	S単　55号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	2.200	m3	1,023	2,251	S単　54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.000	m3	2,932	5,864	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,010	15,010	S単　71号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,	1.000	個	79,500	79,500	S単　25号
	合　計				（〃） 109,866	
	単　価				（〃） 102,384	
	官積算単価					合意率 0.931898
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	集水桝				（〃）	歩A
	道路部 900型､グレーチング蓋		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.700	m3	1,957	7,241	S単　55号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	2.200	m3	1,023	2,251	S単　54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.000	m3	2,932	5,864	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,010	15,010	S単　71号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　40号
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	（〃）			（〃）	
	900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	168,200	168,200	S単　26号
	合　計				（〃） 199,351	
	単　価				（〃） 185,775	
	官積算単価					合意率 0.931899
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	重建設機械分解･組立･輸送				（〃）	歩A
	ブルドーザ 湿地20t級以上21t級以下		台		1.000 台	当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)	（〃）			（〃）	
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運	1.000	台	459,138	459,138	S単　45号
	搬,基地と現場の移動,,なし					
	合　計				（〃） 459,138	
	単　価				（〃） 427,870	
	官積算単価				459,138	合意率 0.931898
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	重建設機械分解･組立･輸送				（〃）	歩A
	ブルドーザ 普通21t級		台		1.000 台	当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)	（〃）			（〃）	
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と	1.000	台	459,138	459,138	S単　46号
	現場の移動,,なし					
	合　計				（〃） 459,138	
	単　価				（〃） 427,870	
	官積算単価				459,138	合意率 0.931898
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	重建設機械分解･組立･輸送				（〃）	歩A
	バックホウ 山積1.4m3超え2.1m3未満		台		1.000 台	当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)	（〃）			（〃）	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.4m3を越え2.1m3以下,運搬～組立～分解～	1.000	台	815,090	815,090	S単　47号
	運搬,基地と現場の移動,,なし					
	合　計				（〃） 815,090	
	単　価				（〃） 759,581.50	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				815,090	合意率 0.931898
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	重建設機械分解･組立･輸送 リッパードーザ 普通31t級		台		（ 〃 ） 1.000 台	歩A 当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級を超え44ｔ級以下,運搬～組立～分解～	（ 〃 ） 1.000	台	741,272	（ 〃 ） 741,272	Ｓ単　48号
	運搬,基地と現場の移動,,なし					
	合　　計				（ 〃 ） 741,272	
	単　　価				（ 〃 ） 690,790.50	
	官積算単価				741,272	合意率 0.931898
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	抜根		ha		（ 〃 ） 1.000 ha	歩A 当たり算出
S19023	抜根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,20,2000	（ 〃 ） 1.000	ha	183,714	（ 〃 ） 183,714	Ｓ単　49号
	合　　計				（ 〃 ） 183,714	
	単　　価				（ 〃 ） 171,203	
	官積算単価				183,714	合意率 0.931899
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	排根		ha		（ 〃 ） 1.000 ha	歩A 当たり算出
S19024	排根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,60,2000	（ 〃 ） 1.000	ha	85,887	（ 〃 ） 85,887	Ｓ単　50号
	合　　計				（ 〃 ） 85,887	
	単　　価				（ 〃 ） 80,038	
	官積算単価				85,887	合意率 0.931898
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	変状土CBR試験 設計CBR 2モールド（支線道路B-1）		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	（ 〃 ） 1.000	試料	40,100	（ 〃 ） 40,100	Ｓ単　27号
	合　　計				（ 〃 ） 40,100	
	単　　価				（ 〃 ） 37,369	
	官積算単価				40,100	合意率 0.931895
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	変状土CBR試験 設計CBR 2モールド（支線道路B-2）		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	（ 〃 ） 1.000	試料	40,100	（ 〃 ） 40,100	Ｓ単　27号
	合　　計				（ 〃 ） 40,100	
	単　　価				（ 〃 ） 37,369	
	官積算単価				40,100	合意率 0.931895
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	変状土CBR試験 設計CBR 2モールド（支線道路B-6）		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	（ 〃 ） 1.000	試料	40,100	（ 〃 ） 40,100	Ｓ単　27号
	合　　計				（ 〃 ） 40,100	
	単　　価				（ 〃 ） 37,369	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				40,100	合意率 0.931895
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	保守点検費【ICT】 掘削【ICT】[バックホウ]		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃） 1.530	人	27,090	（〃） 41,448	S単　9号
	合　計				（〃） 41,448	
	単　価				（〃） 38,625	
	官積算単価				41,448	合意率 0.93189
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃） 0.530	人	27,090	（〃） 14,358	S単　9号
	合　計				（〃） 14,358	
	単　価				（〃） 13,380	
	官積算単価				14,358	合意率 0.931884
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃） 0.300	人	27,090	（〃） 8,127	S単　9号
	合　計				（〃） 8,127	
	単　価				（〃） 7,574	
	官積算単価				8,127	合意率 0.931955
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	保守点検費【ICT】 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃） 0.240	人	27,090	（〃） 6,502	S単　9号
	合　計				（〃） 6,502	
	単　価				（〃） 6,059	
	官積算単価				6,502	合意率 0.931867
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	システム初期費【ICT】 掘削【ICT】、法面整形【ICT】[バックホウ]		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 掘削【ICT】、法面整形【ICT】[バックホウ],,	（〃） 1.000	式	598,000	（〃） 598,000	S単　28号
	合　計				（〃） 598,000	
	単　価				（〃） 557,276	
	官積算単価				598,000	合意率 0.931899
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	システム初期費【ICT】 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式		（〃） 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ],,	（〃） 1.000	式	548,000	（〃） 548,000	S単　29号
	合　計				（〃） 548,000	
	単　価				（〃） 510,681	
	官積算単価				548,000	合意率 0.931899

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	集水渠				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ200		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.500	m3	1,957	4,893	S単 117号
SA0875	SP フィルター材	(0.000)			(0)	
	フィルター材,各種	2.300	m3	8,488	19,522	S単 131号
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要	10.000	m	3,026	30,260	S単 127号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）	(0.000)			(0)	
	敷設	7.000	㎡	633	4,431	S単 115号
	合　計				(0) 59,106	
	単　価				(0) 5,508	
	官積算単価					合意率 5,911 0.93193
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	集水渠				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.500	m3	1,957	4,893	S単 117号
SA0875	SP フィルター材	(0.000)			(0)	
	フィルター材,各種	2.300	m3	8,488	19,522	S単 131号
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要	10.000	m	4,893	48,930	S単 128号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）	(0.000)			(0)	
	敷設	7.000	㎡	633	4,431	S単 115号
	合　計				(0) 77,776	
	単　価				(0) 7,248	
	官積算単価					合意率 7,778 0.93193
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	集水渠				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ450		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.500	m3	1,957	4,893	S単 117号
SA0875	SP フィルター材	(0.000)			(0)	
	フィルター材,各種	2.300	m3	8,488	19,522	S単 131号
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要	10.000	m	11,670	116,700	S単 129号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）	(0.000)			(0)	
	敷設	7.000	㎡	633	4,431	S単 115号
	合　計				(0) 145,546	
	単　価				(0) 13,564	
	官積算単価					合意率 14,555 0.93193
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	集水渠				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(無孔管)φ450		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.500	m3	1,957	4,893	S単 117号
SA0875	SP フィルター材	(0.000)			(0)	
	フィルター材,各種	2.300	m3	8,488	19,522	S単 131号
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要	10.000	m	11,670	116,700	S単 130号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）	(0.000)			(0)	
	敷設	7.000	㎡	633	4,431	S単 115号
	合　計				(0) 145,546	
	単　価				(0) 13,564	
	官積算単価					合意率 14,555 0.93193
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	暗渠排水管継手材				(0.000)個	歩A
	T字管φ450×300		個		1.000 個	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	暗渠排水管継手材	(0.000)			(0)	
	Ｔ字管φ450×300,,	1.000	個	135,100	135,100	Ｓ単　86号
	合　　計				(0) 135,100	
	単　　価				(0) 125,904	
	官積算単価				135,100	合意率 0.93193
	＊＊＊　Ｂ単－ 70号　＊＊＊					
000070	暗渠排水管継手材				(0.000)個	歩Ａ
	ソケットφ300		個		1.000 個	当たり算出
S02116	暗渠排水管継手材	(0.000)			(0)	
	ソケットφ300,,	1.000	個	5,200	5,200	Ｓ単　87号
	合　　計				(0) 5,200	
	単　　価				(0) 4,846	
	官積算単価				5,200	合意率 0.93193
	＊＊＊　Ｂ単－ 71号　＊＊＊					
000071	単粒度砕石				(0.000)m3	歩Ａ
	5号		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号　　20～13㎜,	1.000	m3	4,000	4,000	Ｓ単　88号
	合　　計				(0) 4,000	
	単　　価				(0) 3,728	
	官積算単価				4,000	合意率 0.93193
	＊＊＊　Ｂ単－ 72号　＊＊＊					
000072	水出し防止マット				(0.000)㎡	歩Ａ
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去（吸出し防止マット）	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	㎡	633	633	Ｓ単 115号
	合　　計				(0) 633	
	単　　価				(0) 590	
	官積算単価				633	合意率 0.93193
	＊＊＊　Ｂ単－ 73号　＊＊＊					
000073	松くい丸太				(0.000)本	歩Ａ
	Φ12,L=2000		本		1.000 本	当たり算出
S02116	松くい丸太	(0.000)			(0)	
	Φ12,L=2000,,	12.000	本	1,550	18,600	Ｓ単　89号
	合　　計				(0) 18,600	
	単　　価				(0) 17,334	
	官積算単価				18,600	合意率 0.93193
	＊＊＊　Ｂ単－ 74号　＊＊＊					
000074	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋				(0.000)枚	歩Ａ
	350,L=500		枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	ベンチフリューム蓋	(0.000)			(0)	
	350 L=500㎜,,	1.000	枚	4,400	4,400	Ｓ単　90号
	合　　計				(0) 4,400	
	単　　価				(0) 4,100	
	官積算単価				4,400	合意率 0.93193
	＊＊＊　Ｂ単－ 75号　＊＊＊					
000075	泥土改良　ため池①				(0.000)㎡	歩Ａ
	BH混合　生石灰系固化材,94㎝,添加量145kg/m3		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00010	地盤改良工	(0.000)			(0)	
	泥土改良 ため池①　145kg/m3	1.000	㎡	4,297	4,297	Ｔ単　4号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				4,297	
					(0)	
	単　　価				4,004	
						合意率
	官積算単価				4,297	0.931835
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	泥土改良　ため池②				(0.000)㎡	歩A
	Bﾛ混合　生石灰系固化材,73cm,添加量137kg/m3		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
T00012	地盤改良工	(0.000)			(0)	
	泥土改良 ため池②　137kg/m3	1.000	㎡	3,399	3,399	T単　5号
					(0)	
	合　　計				3,399	
					(0)	
	単　　価				3,167	
						合意率
	官積算単価				3,399	0.931835
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	表土剥取り				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,なし	1.000	m3	283.7	284	S単 132号
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	327	327	S単　80号
					(0)	
	合　　計				611	
					(0)	
	単　　価				569	
						合意率
	官積算単価				611	0.931727
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	残土処理工				(0.000)m3	歩A
	３工区搬出		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,なし	1.000	m3	283.7	284	S単 132号
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	327	327	S単　80号
					(0)	
	合　　計				611	
					(0)	
	単　　価				569	
						合意率
	官積算単価				611	0.931727
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	路床安定処理工				(0.000)㎡	歩A
	B-1,t=0.4　79.8kg/m3,生石灰		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0811	SP 安定処理	(0.000)			(0)	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,3.2ton,-,なし,22,000円	1.000	㎡	1,883	1,883	S単 124号
					(0)	
	合　　計				1,883	
					(0)	
	単　　価				1,756	
						合意率
	官積算単価				1,883	0.932301
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	路床安定処理工				(0.000)㎡	歩A
	B-2,t=0.45　86.4kg/m3,生石灰		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0811	SP 安定処理	(0.000)			(0)	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,3.9ton,-,なし,22,000円	1.000	㎡	2,037	2,037	S単 125号
					(0)	
	合　　計				2,037	
					(0)	
	単　　価				1,899	
						合意率
	官積算単価				2,037	0.932301
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	路床安定処理工				(0.000)㎡	歩A
	B-5,t=0.40　84kg/m3,生石灰		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0811	SP 安定処理	(0.000)			(0)	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,3.4ton,-,なし,22,000円	1.000	㎡	1,927	1,927	S単 126号
	合　　計				(0) 1,927	
	単　　価				(0) 1,797	
	官積算単価				1,927	合意率 0.932301
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	排水路（道路部）				(0.000)m	歩A
	0TU300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,957	7,828	S単 117号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1,023	2,455	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単 81号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 111号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 93号
S02116	0TS側溝	(0.000)			(0)	
	Ⅱ型300 L=2000,,	5.000	本	20,600	103,000	S単 94号
	合　　計				(0) 155,863	
	単　　価				(0) 14,525	
	官積算単価				15,586	合意率 0.931891
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	排水路（道路部）				(0.000)m	歩A
	BF-350		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.700	m3	1,957	9,198	S単 117号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	2.800	m3	1,023	2,864	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.000	m3	2,932	5,864	S単 81号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単 112号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単 93号
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	350 L=1,000mm,,	10.000	本	6,000	60,000	S単 95号
	合　　計				(0) 120,186	
	単　　価				(0) 11,200	
	官積算単価				12,019	合意率 0.931892
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	排水路（畑地部）				(0.000)m	歩A
	BF-350		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	7.300	m3	1,957	14,286	S単 117号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	2.800	m3	1,023	2,864	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.000	m3	2,932	5,864	S単 81号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単 112号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単 93号
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	350 L=1,000mm,,	10.000	本	6,000	60,000	S単 95号
	合　　計				(0) 125,274	
	単　　価				(0) 11,674	
	官積算単価				12,527	合意率 0.931892

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	排水路（畑地部）				(0.000)m	歩A
	BF-400		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.200	m3	313.2	2,568	S単 118号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	3.100	m3	1,023	3,171	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	2,932	8,210	S単 81号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	6.000	㎡	375.9	2,255	S単 119号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単 112号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単 93号
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	２種 400 L=1,000mm,,	10.000	本	8,400	84,000	S単 96号
	合　計				(0) 142,464	
	単　価				(0) 13,277	
	官積算単価				14,246	合意率 0.93193
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	排水路（道路部）				(0.000)m	歩A
	BF-500		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	10.000	m3	313.2	3,132	S単 118号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	3.700	m3	1,023	3,785	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.300	m3	2,932	9,676	S単 81号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	7.000	㎡	375.9	2,631	S単 119号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単 112号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,600	2,080	S単 93号
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	500 L=1,000mm,,	10.000	本	12,500	125,000	S単 97号
	合　計				(0) 186,744	
	単　価				(0) 17,402	
	官積算単価				18,674	合意率 0.93188
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	集水桝				(0.000)箇所	歩A
	道路部 700型,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.400	m3	1,957	4,697	S単 117号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.600	m3	1,023	1,637	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	S単 81号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,040	12,040	S単 122号
S02116	集水桝	(0.000)			(0)	
	700mm×700mm×700mm　T-25,,	1.000	個	52,000	52,000	S単 98号
	合　計				(0) 74,479	
	単　価				(0) 69,407	
	官積算単価				74,479	合意率 0.931902
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	集水桝				(0.000)箇所	歩A
	畑地部 700型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.400	m3	1,957	4,697	S単 117号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.600	m3	1,023	1,637	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	S単　81号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,040	12,040	S単 122号
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	(0.000)			(0)	
	700㎜×700㎜×700㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	116,000	116,000	S単　99号
					(0)	
	合　　計				138,479	
					(0)	
	単　　価				129,049	
						合意率
	官積算単価				138,479	0.931902
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	集水桝				(0.000)箇所	歩A
	畑地部 800型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.000	m3	1,957	5,871	S単 117号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.900	m3	1,023	1,944	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	2,932	4,984	S単　81号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,040	12,040	S単 122号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単 113号
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	(0.000)			(0)	
	800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	140,900	140,900	S単 100号
					(0)	
	合　　計				166,524	
					(0)	
	単　　価				155,184	
						合意率
	官積算単価				166,524	0.931901
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	集水桝				(0.000)箇所	歩A
	道路部 900型､グレーチング蓋（T-25）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.700	m3	1,957	7,241	S単 117号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	2.200	m3	1,023	2,251	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.000	m3	2,932	5,864	S単　81号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,010	15,010	S単 123号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単 113号
	を行なわない					
S02116	集水桝	(0.000)			(0)	
	900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,	1.000	個	79,500	79,500	S単 101号
S02116	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	(0.000)			(0)	
	1000×1000,T-25,,	1.000	枚	145,300	145,300	S単 102号
					(0)	
	合　　計				255,951	
					(0)	
	単　　価				238,520	
						合意率
	官積算単価				255,951	0.931899
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	集水桝				(0.000)箇所	歩A
	道路部 1000型､グレーチング蓋		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.500	m3	1,957	8,807	S単 117号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	2.600	m3	1,023	2,660	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.300	m3	2,932	6,744	S単　81号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,010	15,010	S単 123号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単 113号
	を行なわない					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	集水桝	(0.000)			(0)	
	1000㎜×1000㎜×1000㎜　T-25,,	1.000	個	124,000	124,000	S単 103号
	合　　計				(0) 158,006	
	単　　価				(0) 147,246	
	官積算単価					合意率 0.931899
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	急流工				(0.000)m	歩A
	BF-450		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	7.000	m3	1,957	13,699	S単 117号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	2.800	m3	1,023	2,864	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.500	m3	2,932	7,330	S単　81号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	10.000	m	4,856	48,560	S単 114号
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	２種 450 L=1,000㎜,,	10.000	本	10,800	108,000	S単 104号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	33,330	33,330	S単 120号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 121号
	合　　計				(0) 229,157	
	単　　価				(0) 21,355	
	官積算単価					合意率 0.931899
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	跳水防止板				(0.000)箇所	歩A
	BF-450		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	33,330	3,333	S単 120号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.200	㎡	7,321	8,785	S単 121号
S02116	跳水防止板	(0.000)			(0)	
	GRC製　側溝幅450　L=1000,,	1.000	各単位	18,400	18,400	S単 105号
S02116	コンクリートアンカー	(0.000)			(0)	
	SUS製　M12　70㎜,,	6.000	本	318	1,908	S単 106号
	合　　計				(0) 32,426	
	単　　価				(0) 30,218	
	官積算単価					合意率 0.931899
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	暗渠排水管				(0.000)m	歩A
	無孔管Φ100		m		1.000 m	当たり算出
S02116	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管,φ100㎜,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	1.000	m	710	710	S単 107号
	合　　計				(0) 710	
	単　　価				(0) 710	
	官積算単価					合意率 1
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	情報化施工技術				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	3次元ﾃﾞｰﾀの作成費用	(0.000)			(0)	
		1.000	式	2,312,700	2,312,700	S単 108号
S02116	3次元出来形管理費等の費用	(0.000)			(0)	
		1.000	式	2,850,000	2,850,000	S単 109号
S02116	3次元出設計ﾃﾞｰﾀの納品に係る費用	(0.000)			(0)	
		1.000	式	190,000	190,000	S単 110号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 5,352,700	
	単　　価				(0) 5,352,700	
	官積算単価				5,352,700	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	327		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	434		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	310m以下		m3	569		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,932		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	18,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）					
			人	25,410		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,155		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	地盤改良材					
	地盤改良材					
	生石灰　ﾌﾚｺﾝ,,		ton	22,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	148		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	キャップ　　A形　径75,,		個	520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	キャップ　　A形　径100,,		個	940		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40 40～0mm,		m3	2,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	300 L=2,000mm,,		本	10,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	２種 400 L=1,000mm,,		本	8,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	２種 450 L=1,000mm,,		本	10,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠					
	横断暗渠					
	300 L=2,000mm T-25,,		本	27,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠					
	横断暗渠					
	450 L=2,000mm T-25,,		本	48,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	91,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02116	集水桝					
	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜　T-25,,		個	40,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	140,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02116	集水桝					
	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,		個	79,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	168,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02116	変状土ＣＢＲ試験					
	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,		試料	40,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02116	システム初期費					
	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ],,		式	598,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02116	システム初期費					
	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ],,		式	548,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルト塊（As舗装版）		ton	2,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 コンクリート塊（Co舗装版）		ton	2,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)					
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)		台	12,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton	60,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	7,778		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	15,510		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	3,457		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,044		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	785		歩A・単A
	を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない		m	8,605		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	農地造成工(ﾘｯﾊﾟﾄﾞｰｻﾞ岩掘削) 32t級,3本,0.60		m3	59		歩A・単A
S11005	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 畑面整地工(ブルドーザ)					
	畑面整地工(ブルドーザ) 10000㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21ｔ級,2回,基盤造成後の整地,4.5		ha	155,869		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去（吸出し防止マット）					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		㎡	633		歩A・単A
S19001	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊ 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運		台	459,138		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,なし					
S19001	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊ 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と		台	459,138		歩A・単A
	現場の移動,,なし					
S19001	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊ 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.4m3を越え2.1m3以下,運搬～組立～分解～		台	815,090		歩A・単A
	運搬,基地と現場の移動,,なし					
S19001	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊ 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級を超え44ｔ級以下,運搬～組立～分解～		台	741,272		歩A・単A
	運搬,基地と現場の移動,,なし					
S19023	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊ 抜根(レーキドーザ)					
	抜根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,20,2000		ha	183,714		歩A・単A
S19024	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊ 排根(レーキドーザ)					
	排根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,60,2000		ha	85,887		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-		m3	322		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-		m3	160.6		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	232.7		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,023		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,957		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	313.2		歩A・単A
SA0105	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊ SP 押土（ルーズ）					
	SP 押土（ルーズ） 破砕岩		m3	307.9		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	245.1		歩A・単A
SA0151	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	375.9		歩A・単A
SA0152	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	409.2		歩A・単A
SA0152	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		㎡	865.7		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,888		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m3	2,919		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,		m3	5,624		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	186.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	186.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	33,330		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基	10,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし		基	12,040		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし		基	15,010		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	709.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管					
	据付,波状管及び網状管,50～150mm,要		m	1,735		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管					
	据付,波状管及び網状管,50～150mm,要		m	879.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
SA0875	SP フィルター材					
	SP フィルター材					
	フィルター材,各種		m3	8,488		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）					
	SP 掘削（ICT）					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり		m3	283.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）					
	SP 路体（築堤）盛土（ICT）					
	10,000m3未満,無し,なし		m3	314.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT）					
	切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	854.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT）					
	盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	539.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	327		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,932		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t		日	18,400		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	25,410		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊					
S02116	暗渠排水管継手材					
	暗渠排水管継手材 Ｔ字管φ450×300,,		個	135,100		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊					
S02116	暗渠排水管継手材					
	暗渠排水管継手材 ソケットφ300,,		個	5,200		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 88号 ＊＊＊					
S02116	単粒度砕石					
	単粒度砕石 ,5号 20～13㎜,		m3	4,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 89号 ＊＊＊					
S02116	松くい丸太					
	松くい丸太 Φ12,L=2000,,		本	1,550		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 90号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋 350 L=500㎜,,		枚	4,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 91号 ＊＊＊					
S02116	地盤改良材					
	地盤改良材 生石灰系固化材 ｱｰｽﾗｲﾑBK,,		ton	24,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 92号 ＊＊＊					
S02116	軽油					
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,		L	148		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 93号 ＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0㎜,		m3	2,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 94号 ＊＊＊					
S02116	0TS側溝					
	0TS側溝 Ⅱ型300 L=2000,,		本	20,600		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 95号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 350 L=1,000㎜,,		本	6,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 96号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム ２種 400 L=1,000㎜,,		本	8,400		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 97号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 500 L=1,000㎜,,		本	12,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 98号 ＊＊＊					
S02116	集水桝					
	集水桝 700㎜×700㎜×700㎜ T-25,,		個	52,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 99号 ＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 700㎜×700㎜×700㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	116,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 100号 ＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	140,900		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 101号 ＊＊＊					
S02116	集水桝					
	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,		個	79,500		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 102号 ＊＊＊					
S02116	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋					
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000,T-25,,		枚	145,300		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 103号 ＊＊＊					
S02116	集水桝					
	集水桝 1000㎜×1000㎜×1000㎜ T-25,,		個	124,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 104号 ＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベンチフリューム ２種 450 L=1,000㎜,,		本	10,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 105号 ＊＊＊ 跳水防止板					
	跳水防止板 GRC製 側溝幅450 L=1000,,		各単位	18,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 106号 ＊＊＊ コンクリートアンカー					
	コンクリートアンカー SUS製 M12 70㎜,,		本	318		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 107号 ＊＊＊ 暗渠排水管					
	暗渠排水管 波状管,φ100㎜,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,		m	710		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊ 3次元ﾃﾞｰﾀの作成費用					
	3次元ﾃﾞｰﾀの作成費用		式	2,312,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊ 3次元出来形管理費等の費用					
	3次元出来形管理費等の費用		式	2,850,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊ 3次元出設計ﾃﾞｰﾀの納品に係る費用					
	3次元出設計ﾃﾞｰﾀの納品に係る費用		式	190,000		歩A・単A
S05801	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	3,457		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,044		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	785		歩A・単A
	を行なわない					
S05801	＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,		m	4,856		歩A・単A
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
S18062	＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去（吸出し防止マット）					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		㎡	633		歩A・単A
SA0102	＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,023		歩A・単A
SA0103	＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,957		歩A・単A
SA0103	＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	313.2		歩A・単A
SA0151	＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	375.9		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	33,330		歩A・単A
	/C65%					
SA0312	＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
SA0551	＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊ SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし		基	12,040		歩A・単A
SA0551	＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊ SP コンクリート分水槽据付					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし		基	15,010		歩A・単A
SA0811	＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊ SP 安定処理					
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,3.2ton,-,なし,22,000円		㎡	1,883		歩A・単A
SA0811	＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊ SP 安定処理					
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,3.9ton,-,なし,22,000円		㎡	2,037		歩A・単A
SA0811	＊＊＊ S単－ 126号 ＊＊＊ SP 安定処理					
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,3.4ton,-,なし,22,000円		㎡	1,927		歩A・単A
SA0874	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要		m	3,026		歩A・単A
SA0874	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要		m	4,893		歩A・単A
SA0874	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要		m	11,670		歩A・単A
SA0874	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要		m	11,670		歩A・単A
SA0875	＊＊＊ S単－ 131号 ＊＊＊ SP フィルター材					
	SP フィルター材 フィルター材,各種		㎥	8,488		歩A・単A
SC0101	＊＊＊ S単－ 132号 ＊＊＊ SP 掘削（ICT）					
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000㎥以上,なし		㎥	283.7		歩A・単A
T00002	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 地盤改良工					
	泥土改良		㎡	1,291		歩A・単A
T00201	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下		m	358		歩A・単A
T00202	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100		m	401		歩A・単A
T00010	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 地盤改良工					
	泥土改良 ため池① 145kg/㎥		㎡	4,297		歩A・単A
T00012	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 地盤改良工					
	泥土改良 ため池② 137kg/㎥		㎡	3,399		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	148	20,720	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				79,029	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		327	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	148	20,720	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				79,029	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		434	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	148	20,720	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				79,029	算出数量 139.000 m3
	単　価		m3		569	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.560	人	18,795	29,320	
	合　計				29,320	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,932	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08073 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.000	日	18,400	18,400	
	合　計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,400	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				25,410	算出数量 1.000 人
	単　価				25,410	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				22,155	算出数量 1.000 人
	単　価				22,155	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 生石灰　ﾌﾚｺﾝ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	地盤改良材 生石灰　ﾌﾚｺﾝ	1.000	ton	22,000	22,000	
	合　計				22,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	148	148	
	合　計				148	算出数量 1.000 各単位
	単　価				148	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05250		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径75	1.000	個	520	520	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				520	算出数量 1.000 各単位
	単　価				520	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　A形　径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05251		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　A形　径100	1.000	個	940	940	
	合　計				940	算出数量 1.000 各単位
	単　価				940	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96701		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96701	ベンチフリューム 300 L=2,000mm	1.000	本	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム ２種 400 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96703		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96703	ベンチフリューム ２種 400 L=1,000mm	1.000	本	8,400	8,400	
	合　計				8,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,400	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム ２種 450 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	ベンチフリューム ２種 450 L=1,000㎜	1.000	本	10,800	10,800	
	合　計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	横断暗渠 300 L=2,000㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96709		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96709	横断暗渠 300 L=2,000㎜ T-25	1.000	本	27,700	27,700	
	合　計				27,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	横断暗渠 450 L=2,000㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96711		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96711	横断暗渠 450 L=2,000㎜ T-25	1.000	本	48,000	48,000	
	合　計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				48,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	91,300	91,300	
	合　計				91,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				91,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜　T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96750		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96750	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜　T-25	1.000	個	40,600	40,600	
	合　計				40,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96719		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96719	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	140,900	140,900	
	合　計				140,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				140,900	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25	1.000	個	79,500	79,500	
	合　計				79,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				79,500	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96721		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96721	集水桝(グレーチング蓋含む) 900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	168,200	168,200	
	合　計				168,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				168,200	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02116	変状土ＣＢＲ試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45118	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ	1.000	試料	40,100	40,100	
	合　計				40,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,100	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ],,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96922		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96922	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]	1.000	式	598,000	598,000	
	合　計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				598,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ],,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96923		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96923	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]	1.000	式	548,000	548,000	
	合　計				548,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				548,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 アスファルト塊（As舗装版）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P97003 アスファルト塊（As舗装版）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97003	建設廃材 アスファルト塊（As舗装版）	1.000	ton	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 コンクリート塊（Co舗装版）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P97002 コンクリート塊（Co舗装版）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97002	建設廃材 コンクリート塊（Co舗装版）	1.000	ton	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P97000 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97000	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P97001 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P97001	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				1,500	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96201 廃プラスチック類(4t車)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)	1.000	台	12,000	12,000	
	合　計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,000	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96202 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,000	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	7,778	7,778	
	合　計				7,778	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		7,778	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	15,510	15,510	
	合　計				15,510	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		15,510	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,457	3,457	
	合　計				3,457	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		3,457	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,044	4,044	
	合　計				4,044	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		4,044	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	785.30	785	
	合　計				785	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		785	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間的制約	100m以上 受けない				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	8,605	8,605	
	合　計				8,605	算出数量 1.000 m
	単　価		m		8,605	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	農地造成工(リッパドーザ岩掘削) 32t級,3本,0.60			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)爪数	32t級 3本		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業効率(E)	0.60		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M01142	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型(1次)] 32t級	1.000	時間	10,700	10,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L	148	4,884	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	25,410	4,066	
	合　計				19,650	算出数量 333.330 m3
	単　価		m3		59	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	畑面整地工(ブルドーザ) 10000㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21ｔ級,2回,基盤造成後の整地,4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	.5			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)平均整地作業区画面積(Xm2) 2)土質区分	10,000.000㎡ 粘性土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分 4)機械区分	改良山成畑 普通				
	5)規格区分 6)整地回数(N)	21ｔ級 2.000回				
	7)作業内容 8)整地作業の補助労務(人/ha)	基盤造成後の整地 4.5				
M01027	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(1次)] 21ｔ級	4.700	時間	7,870	36,989	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	103.000	L	148	15,244	
R01021	運転手（特殊）	0.750	人	25,410	19,058	
R01003	普通作業員	4.500	人	18,795	84,578	
	合　計				155,869	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		155,869	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去（吸出し防止マット）		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 580		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	580	60,320	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,795	3,007	
	合　計				63,327	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		633	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む) 湿地20ｔ級以上21ｔ級以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	22,155	62,034	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	2.100	日	56,200	118,020	
Y00004	運搬費等	1.550		180,054	279,084	
	合　計				459,138	算出数量 1.000 台
	単　価		台		459,138	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む) 普通21ｔ級以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	22,155	62,034	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	2.100	日	56,200	118,020	
Y00004	運搬費等	1.550		180,054	279,084	
	合　計				459,138	算出数量 1.000 台
	単　価		台		459,138	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.4m3を越え2.1m3以下,運搬～組			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く) 山積1.4m3を越え2.1m3以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	4.500	人	22,155	99,698	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	2.300	日	56,200	129,260	
Y00004	運搬費等	2.560		228,958	586,132	
	合　計				815,090	算出数量 1.000 台
	単　価		台		815,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級を超え44ｔ級以下,運搬～組			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む) 普通21ｔ級を超え44ｔ級以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	4.600	人	22,155	101,913	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	3.400	日	56,200	191,080	
Y00004	運搬費等	1.530		292,993	448,279	
	合　計				741,272	算出数量 1.000 台
	単　価		台		741,272	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S19023	抜根(レーキドーザ)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	抜根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,20,2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ 11t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現場条件 4)平均樹径(cm)	普通 20		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)樹木密度(本/ha)	2000				
M01182	ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通] 11t	17.300	時間	5,140	88,922	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	225.000	L	148	33,300	
R01021	運転手（特殊）	2.420	人	25,410	61,492	
	合　計				183,714	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		183,714	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S19024	排根(レーキドーザ)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	排根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,60,2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ 11t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現場条件 4)排根距離(m)	普通 60		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)樹木密度(本/ha)	2000				
M01182	ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通] 11t	8.100	時間	5,140	41,634	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	105.000	L	148	15,540	
R01021	運転手（特殊）	1.130	人	25,410	28,713	
	合　計				85,887	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		85,887	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	有り -				
	5)施工数量 6)火薬使用	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		322	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	50,000m3以上 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		160.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		232.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,023	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,957	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎥		313.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
SA0105	SP 押土（ルーズ）		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 押土（ルーズ） 破砕岩			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	破砕岩				
	単　　価		㎥		307.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　　価		㎥		245.1	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡		375.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		409.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		865.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15㎝以下),無し,22.0㎞以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15㎝以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0㎞以下				
	単　価		m3		4,888	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2㎞以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 23.2㎞以下				
	単　価		m3		2,919	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3㎞以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 41.3㎞以下				
	単　価		m3		5,624	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15㎝以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾟｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		186.3	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15㎝以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15㎝以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		186.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		10,520	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1200kgを超え1600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		12,040	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1600kgを超え2200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		15,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	140㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		709.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150㎜ 要				
P96104	暗渠排水管 波状管,φ150㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		1,735	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150㎜ 要				
P96105	暗渠排水管 波状管,φ100㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		879.7	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
SA0875	SP フィルター材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP フィルター材 フィルター材,各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌｨﾙﾀｰ材 2)ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	フィルター材 各種				
J03103	単粒度砕石 5号　　20～13㎜		m3			材変
	単　価		m3		8,488	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)障害の有無 4)施工数量	無し 50,000m3以上				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		283.7	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土（ICT） 10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工数量 2)障害の有無	10,000m3未満 無し				
	3)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		314.9	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単　価		㎡		854.8	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形（ICT） 盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 あり				
	単　価		㎡		539.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	148	20,720	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				79,029	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		327	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.560	人	18,795	29,320	
	合　計				29,320	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,932	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F08073 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.000	日	18,400	18,400	
	合　計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 83号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				25,410	算出数量 1.000 人
	単　価				25,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水管継手材 Ｔ字管φ450×300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96110	暗渠排水管継手材 Ｔ字管φ450×300	1.000	個	135,100	135,100	
	合　計				135,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				135,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水管継手材 ソケットφ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	暗渠排水管継手材 ソケットφ300	1.000	個	5,200	5,200	
	合　計				5,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	単粒度砕石 ,5号　　20～13㎜,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード） P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03103		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03103	単粒度砕石 5号　　20～13㎜	1.000	m3	4,000	4,000	
	合　計				4,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				4,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S02116	松くい丸太		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	松くい丸太 Φ12,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96800		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96800	松くい丸太 Φ12,L=2000	1.000	本	1,550	1,550	
	合　計				1,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,550	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 350 L=500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96700		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96700	ベンチフリューム蓋 350 L=500㎜	1.000	枚	4,400	4,400	
	合　計				4,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S02116	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	地盤改良材 生石灰系固化材　ｱｰｽﾗｲﾑBK,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96011		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96011	地盤改良材 生石灰系固化材　ｱｰｽﾗｲﾑBK	1.000	ton	24,500	24,500	
	合　計				24,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.000	L	148	148	
	合　計				148	算出数量 1.000 各単位
	単　価				148	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0㎜,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	1.000	m3	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S02116	OTS側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTS側溝 Ⅱ型300 L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96704		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96704	OTS側溝 Ⅱ型300 L=2000	1.000	本	20,600	20,600	
	合　計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,600	
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 350 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96760		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96760	ベンチフリューム 350 L=1,000㎜	1.000	本	6,000	6,000	
	合　計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,000	
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム ２種 400 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96703		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96703	ベンチフリューム ２種 400 L=1,000㎜	1.000	本	8,400	8,400	
	合　計				8,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,400	
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 500 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96761		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96761	ベンチフリューム 500 L=1,000㎜	1.000	本	12,500	12,500	
	合　計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,500	
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝 700㎜×700㎜×700㎜　T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96752		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96752	集水桝 700㎜×700㎜×700㎜　T-25	1.000	個	52,000	52,000	
	合　計				52,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				52,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 700㎜×700㎜×700㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96751		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96751	集水桝(グレーチング蓋含む) 700㎜×700㎜×700㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	116,000	116,000	
	合　計				116,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				116,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96719		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96719	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	140,900	140,900	
	合　計				140,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				140,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25	1.000	個	79,500	79,500	
	合　計				79,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				79,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
S02116	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000,T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000,T-25	1.000	枚	145,300	145,300	
	合　計				145,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				145,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝 1000㎜×1000㎜×1000㎜　T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96753		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96753	集水桝 1000㎜×1000㎜×1000㎜　T-25	1.000	個	124,000	124,000	
	合　計				124,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				124,000	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム ２種 450 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	ベンチフリューム ２種 450 L=1,000㎜	1.000	本	10,800	10,800	
	合　計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,800	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S02116	跳水防止板		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	跳水防止板 GRC製　側溝幅450　L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96950		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96950	跳水防止板 GRC製　側溝幅450　L=1000	1.000	各単位	18,400	18,400	
	合　計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,400	
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S02116	コンクリ－トアンカ－		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリ－トアンカ－ SUS製　M12　70㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96951		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96951	コンクリ－トアンカ－ SUS製　M12　70㎜	1.000	本	318	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 各単位
	単　価				318	
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管,φ100㎜,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96100	暗渠排水管 波状管,φ100㎜,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	1.000	m	710	710	
	合　計				710	算出数量 1.000 各単位
	単　価				710	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
S02116	3次元ﾃﾞｰﾀの作成費用		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	3次元ﾃﾞｰﾀの作成費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P98000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P98000	3次元ﾃﾞｰﾀの作成費用	1.000	式	2,312,700	2,312,700	
	合　計				2,312,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,312,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
S02116	3次元出来形管理費等の費用		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	3次元出来形管理費等の費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P98002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P98002	3次元出来形管理費等の費用	1.000	式	2,850,000	2,850,000	
	合　計				2,850,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,850,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
S02116	3次元出設計ﾃﾞｰﾀの納品に係る費用		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	3次元出設計ﾃﾞｰﾀの納品に係る費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P98004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P98004	3次元出設計ﾃﾞｰﾀの納品に係る費用	1.000	式	190,000	190,000	
	合　計				190,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				190,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,457	3,457	
	合　計				3,457	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		3,457	
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,044	4,044	
	合　計				4,044	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		[各単位]		4,044	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	785.30	785	
	合　計				785	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		[各単位]		785	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部に			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	おける作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- 法面縦排水部における作業				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,856	4,856	
	合　計				4,856	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		[各単位]		4,856	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去（吸出し防止マット）		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 580		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	580	60,320	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,795	3,007	
	合　計				63,327	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		633	
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,023	
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,957	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		313.2	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		375.9	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,330	
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1200kgを超え1600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		12,040	
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1600kgを超え2200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		15,010	
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,3.2ton,-,なし,22,000円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 3.2ton				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- なし				
	7)固化材1ton当り単価	22,000円				
	単　　価		㎡		1,883	
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,3.9ton,-,なし,22,000円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 3.9ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- なし				
	7)固化材1ton当り単価	22,000円				
	単　　価		㎡		2,037	
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
SA0811	SP 安定処理		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ,路床,1m以下,3.4ton,-,なし,22,000円			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)使用機種 2)施工箇所	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床				
	3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量	1m以下 3.4ton				
	5)混合回数 6)長期割引単価区分	- なし				
	7)固化材1ton当り単価	22,000円				
	単　　価		㎡		1,927	
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400㎜ 要				
P96103	暗渠排水管 波状管,φ200㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　　価		m		3,026	
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400㎜ 要				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96101	暗渠排水管 波状管,φ300㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		4,893	
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	450～600㎜ 要				
P96106	暗渠排水管 波状管,φ450㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		11,670	
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,450～600㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	450～600㎜ 要				
P96102	暗渠排水管 波状管,φ450㎜,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		11,670	
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
SA0875	SP フィルター材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP フィルター材 フィルター材,各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌｨﾙﾀｰ材 2)ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	フィルター材 各種				
J03103	単粒度砕石 5号　　20～13㎜		m3			材変
	単　価		m3		8,488	
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,50,000m3以上,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)障害の有無 4)施工数量	無し 50,000m3以上				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		283.7	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96001	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×1000,T-25		枚	145,300		
P96004	ベンチフリューム ２種 450 L=1,000㎜		本	10,800		
P96005	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付		個	91,300		
P96006	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25		個	79,500		
P96010	地盤改良材 生石灰　ﾌﾚｺﾝ		ton	22,000		
P96011	地盤改良材 生石灰系固化材　ｱｰｽﾗｲﾑBK		ton	24,500		
P96100	暗渠排水管 波状管,φ100㎜,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	710		
P96101	暗渠排水管 波状管,φ300㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	4,120		
P96102	暗渠排水管 波状管,φ450㎜,無孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	9,940		
P96103	暗渠排水管 波状管,φ200㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	2,470		
P96104	暗渠排水管 波状管,φ150㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	1,540		
P96105	暗渠排水管 波状管,φ100㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	710		
P96106	暗渠排水管 波状管,φ450㎜,有孔管,高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	9,940		
P96110	暗渠排水管継手材 Ｔ字管φ450×300		個	135,100		
P96111	暗渠排水管継手材 ソケットφ300		個	5,200		
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)		台	12,000		
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton	60,000		
P96700	ベンチフリューム蓋 350 L=500㎜		枚	4,400		
P96701	ベンチフリューム 300 L=2,000㎜		本	10,600		
P96703	ベンチフリューム ２種 400 L=1,000㎜		本	8,400		
P96704	OTS側溝 Ⅱ型300 L=2000		本	20,600		
P96709	横断暗渠 300 L=2,000㎜ T-25		本	27,700		
P96711	横断暗渠 450 L=2,000㎜ T-25		本	48,000		
P96719	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付		個	140,900		
P96721	集水桝(グレーチング蓋含む) 900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付		個	168,200		
P96750	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜　T-25		個	40,600		
P96751	集水桝(グレーチング蓋含む) 700㎜×700㎜×700㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付		個	116,000		
P96752	集水桝 700㎜×700㎜×700㎜　T-25		個	52,000		
P96753	集水桝 1000㎜×1000㎜×1000㎜　T-25		個	124,000		
P96760	ベンチフリューム 350 L=1,000㎜		本	6,000		
P96761	ベンチフリューム 500 L=1,000㎜		本	12,500		
P96800	松くい丸太 Φ12,L=2000		本	1,550		
P96922	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]		式	598,000		
P96923	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式	548,000		
P96950	跳水防止板 GRC製　側溝幅450　L=1000		各単位	18,400		
P96951	コンクリートアンカー SUS製　M12　70㎜		本	318		
P97000	建設廃材 無筋コンクリート廃材		ton	1,500		
P97001	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		ton	1,500		
P97002	建設廃材 コンクリート塊（Co舗装版）		ton	2,000		
P97003	建設廃材 アスファルト塊（As舗装版）		ton	2,000		
P98000	3次元ﾃﾞｰﾀの作成費用		式	2,312,700		
P98002	3次元出来形管理費等の費用		式	2,850,000		
P98004	3次元出設計ﾃﾞｰﾀの納品に係る費用		式	190,000		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00002	地盤改良工		㎡		90.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	泥土改良					
S02115	土木一般世話役	0.360	人	27,090	9,752	Ｓ単　6号
S02115	普通作業員	0.630	人	18,795	11,841	Ｓ単　7号
S02116	地盤改良材 生石灰　ﾌﾚｺﾝ,,	1.400	ton	22,000	30,800	Ｓ単　12号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.420	日	18,400	26,128	Ｓ単　5号
S02116	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	83.000	L	148	12,284	Ｓ単　13号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	Ｓ単　8号
	合　計				116,215	算出数量 90.000 ㎡
	単　価		㎡		1,291	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00201	既設管撤去		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	27,090	948	Ｓ単　9号
S02115	特殊作業員	0.055	人	22,155	1,219	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	0.075	人	18,795	1,410	Ｓ単　11号
	合　計				3,577	算出数量 10.000 m
	単　価		m		358	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00202	既設管撤去		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	Ｓ単　9号
S02115	特殊作業員	0.060	人	22,155	1,329	Ｓ単　10号
S02115	普通作業員	0.085	人	18,795	1,598	Ｓ単　11号
	合　計				4,011	算出数量 10.000 m
	単　価		m		401	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00010	地盤改良工		㎡		90.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	泥土改良 ため池①　145kg/m3					
S02115	土木一般世話役	0.360	人	27,090	9,752	Ｓ単　83号
S02115	普通作業員	0.630	人	18,795	11,841	Ｓ単　84号
S02116	地盤改良材 生石灰系固化材　ｱｰｽﾗｲﾑBK,,	12.300	ton	24,500	301,350	Ｓ単　91号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.420	日	18,400	26,128	Ｓ単　82号
S02116	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	83.000	L	148	12,284	Ｓ単　92号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	Ｓ単　85号
	合　計				386,765	算出数量 90.000 ㎡
	単　価		㎡		4,297	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口３工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口３工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00012	地盤改良工		㎡		90.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	泥土改良 ため池②　137kg/m3					
S02115	土木一般世話役	0.360	人	27,090	9,752	Ｓ単　83号
S02115	普通作業員	0.630	人	18,795	11,841	Ｓ単　84号
S02116	地盤改良材 生石灰系固化材　ｱｰｽﾗｲﾑBK,,	9.000	ton	24,500	220,500	Ｓ単　91号
S02112	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.420	日	18,400	26,128	Ｓ単　82号
S02116	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,,	83.000	L	148	12,284	Ｓ単　92号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	Ｓ単　85号
	合　計				305,915	算出数量 90.000 ㎡
	単　価		㎡		3,399	