誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和４年度

駅館川農地整備事業
筌ノ口２工区区画整理(その１)工事

積　　算　　書

（第４回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事
施工場所	大分県宇佐市安心院町筌ノ口地内
工事番号	05-408-0105
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	（　〃　） １４ヶ月
積算体系年月	令和５年８月
単価期適用年月	令和５年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和５年９９号－Ａ
電力会社名	九州電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				(137,335,000) 178,574,000	
	・工事価格				(124,850,000) 162,340,000	
	・消費税相当額（１０%）				(12,485,000) 16,234,000	
	工事内容					
	筌ノ口2工区区画整理(その１)工事					
1	(〃) 区画整理工	(〃) ほ場面積　A=	(2.930) 2.950	(〃) ha		
2	(〃) 造成工	(〃) V=	(41,752.000) 44,359.000	(〃) m3		
3	(-) 法面工	(-) A=	(-) 10,830.000	(-) ㎡		
4	(〃) 道路工	(〃) L=	(558.600) 558.200	(〃) m		
5	(〃) 排水路工	(〃) L=	(981.700) 986.400	(〃) m		
6	(〃) 管水路工	(〃) L=	(301.900) 295.200	(〃) m		
7	(〃) 付帯工	(〃)	(〃) 1.000	(〃) 式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

項　目　名	内　　容
工事名	筌ノ口2工区区画整理(その１)工事
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	農用地造成工事
工種体系区分	農用地造成工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	(〃) 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	(〃) 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	(〃) 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.24%
現場環境改善費の計上	(〃) する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	(〃) 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	(〃) 補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			(124,850,000)	
工事価格			162,340,000	
			(106,898,000)	
・工事原価			135,834,000	
			(81,781,000)	
純工事費			103,975,000	
			(69,865,000)	
・・直接工事費			87,891,000	
	(〃)		(69,865,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	87,891,000	
	(〃)		(〃)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
			(37,033,000)	
・・間接工事費			47,943,000	
			(11,916,000)	
・・・共通仮設費			16,084,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(7,758,000)	
			9,414,000	
	(〃)		(1,691,000)	
・・・・運搬費	1.000	式	1,982,000	
	(〃)		(523,000)	
・・・・準備費	1.000	式	1,961,000	
	(〃)		(45,000)	
・・・・安全費	1.000	式	81,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・技術管理費	1.000	式	1,429,000	
	(〃)		(0)	
・・・・営繕費等	1.000	式	668,000	
			(470,000)	
・・・・現場環境改善費			549,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(470,000)	
			549,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(25,117,000)	
・・・現場管理費			31,859,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
			(25,117,000)	
			31,859,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(17,952,000)	
			22,111,000	
	(〃)		(0)	
・一括計上価格	1.000	式	4,400,000	
			(308,000)	
支給品費			252,000	
			(308,000)	
支給品費（直工・事業損失防止）			252,000	
			(308,000)	
支給品費（直工）			252,000	
			(865,000)	
処分費等（直接工事費の内数）			954,000	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(〃)	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			(〃) 0	
有価物処分費			(〃) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(124,850,000×4.530) 157,940,000×4.530			(5,656,000) 7,155,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	9,414,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	88,143,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	7,758,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	70,173,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	10.82%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	11.20%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	549,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	87,189,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	470,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	69,308,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.65%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.70%
現場管理費（率計上）	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	31,859,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	104,227,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	104,350,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	25,117,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	82,089,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	30.66%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	30.69%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	82,190,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	22,111,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	135,834,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	17,952,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	106,898,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	16.43%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	16.95%

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笠ノ口２工区区画整理(その１)工事 （第４回変更）

工事別工事名:笠ノ口2工区区画整理(その１)工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(69,865,000) 87,891,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(69,865,000) 87,891,000	
・基盤工	1.000	式	(34,270,000) 37,684,000	
・・造成土工	1.000	式	(26,366,000) 29,769,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(7,904,000) 7,915,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(3,645,000) 4,281,000	
・・構造物撤去工	1.000	式	(1,968,000) 1,996,000	
・・既設管撤去工	1.000	式	(1,677,000) 2,285,000	
・法面工	1.000	式	(0) 5,610,000	
・・植生工	1.000	式	(0) 5,610,000	
・道路工	1.000	式	(10,037,000) 10,749,000	
・・支線道路（A-1）舗装工	1.000	式	(3,960,000) 4,258,000	
・・支線道路（B-1）舗装工	1.000	式	(2,898,000) 2,956,000	
・・進入路工	1.000	式	(〃) 0	
・・安全施設工	1.000	式	(1,462,000) 1,645,000	
・・重力式擁壁工	1.000	式	(1,717,000) 1,692,000	
・・コンクリート舗装復旧工	1.000	式	(0) 198,000	
・排水路工	1.000	式	(14,470,000) 18,162,000	
・・排水路工	1.000	式	(14,375,000) 17,699,000	
・・里道取付工	1.000	式	(95,000) 67,000	
・・道路横断工	1.000	式	(0) 304,000	
・・水路嵩上げ工	1.000	式	(0) 7,000	
・・湧水処理工	1.000	式	(0) 85,000	
・管水路工	1.000	式	(3,155,000) 3,591,000	
・・土工	1.000	式	(487,000) 620,000	
・・管体基礎工	1.000	式	(294,000) 304,000	
・・管体工 畑かん１号、9号支線	1.000	式	(918,000) 926,000	
・・管体工 給水栓取付管	1.000	式	(71,000) 64,000	
・・管体工 既設管取付管	1.000	式	(52,000) 289,000	
・・制水弁工 畑かん1号	1.000	式	(〃) 103,000	
・・制水弁工 9号支線	1.000	式	(94,000) 103,000	
・・制水弁工 C4号分岐	1.000	式	(97,000) 0	
・・制水弁工 ２仕切弁	1.000	式	(〃) 103,000	
・・制水弁工 ３仕切弁	1.000	式	(〃) 103,000	
・・制水弁工 既設管接続	1.000	式	(0) 144,000	
・・空気弁工 畑かん1号	1.000	式	(274,000) 315,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笠ノ口２工区区画整理(その１)工事 （第４回変更）

工事別工事名:笠ノ口2工区区画整理(その１)工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・空気弁工			(259,000)	
9号支線	1.000	式	300,000	
・・給水栓工			(232,000)	
畑地用	1.000	式	116,000	
・・埋設物表示工			(68,000)	
	1.000	式	72,000	
・・既設管保護工			(0)	
	1.000	式	29,000	
・管水路付帯工			(0)	
	1.000	式	1,088,000	
・・土工			(0)	
	1.000	式	138,000	
・・制御ケーブル設置工			(0)	
	1.000	式	950,000	
・防災施設工			(4,240,000)	
	1.000	式	6,686,000	
・・ほ場内沈砂池工			(175,000)	
	1.000	式	165,000	
・・放流工			(893,000)	
	1.000	式	1,356,000	
・・土砂流出防止工			(3,172,000)	
	1.000	式	3,438,000	
・・台風対策工			(0)	
	1.000	式	1,727,000	
・復旧工			(48,000)	
	1.000	式	40,000	
・・As舗装復旧			(48,000)	
	1.000	式	40,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事 （第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			(1,691,000) 1,982,000	
運搬費			(1,691,000)	
	1.000	式	1,982,000	
・共通仮設費（積上げ）			(1,691,000)	
	1.000	式	1,982,000	
・・運搬費			(1,691,000)	
	1.000	式	1,982,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
準備費内訳			(523,000) 1,961,000	
準備費			(523,000) 1,961,000	
	1.000	式		
・共通仮設費（積上げ）			(523,000) 1,961,000	
	1.000	式		
・・準備費			(523,000) 1,961,000	
	1.000	式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
安全費内訳			(45,000) 81,000	
安全費			(45,000)	
	1.000	式	81,000	
・安全費			(45,000)	
	1.000	式	81,000	
・・安全費			(45,000)	
	1.000	式	81,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
技術管理費内訳			（ 〃 ） 1,429,000	
技術管理費	1.000	式	（ 〃 ） 1,429,000	
・技術管理費	1.000	式	（ 〃 ） 1,429,000	
・・技術管理費	1.000	式	（ 〃 ） 1,429,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事 （第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
営繕費等内訳			(0) 668,000	
営繕費等			(0) 668,000	
	1.000	式		
・共通仮設費（積上げ）			(0) 668,000	
	1.000	式		
・・営繕費			(0) 668,000	
	1.000	式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事 （第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			(0) 4,400,000	
一括計上価格	 1.000	 式	(0) 4,400,000	
・一括計上価格	 1.000	 式	(0) 4,400,000	
・・情報化施工技術	 1.000	 式	(0) 4,400,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(69,865,000) 87,891,000	
・基盤工				(34,270,000) 37,684,000	
	1.000	式			
・・造成土工				(26,366,000) 29,769,000	
	1.000	式			
000001 基盤造成	(14,400)		(〃)	(4,262,400)	歩A・単A [単価B]
土砂 BD掘削押土(60mまで)	13,600	m3	296	4,025,600	B単　1号
000002 基盤造成	(1,600)		(〃)	(809,600)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)	0	m3	506	0	B単　2号
000003 基盤造成	(530)		(〃)	(306,340)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(60m超え80m以下)	2,320	m3	578	1,340,960	B単　3号
000004 基盤造成	(10,000)		(〃)	(6,040,000)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)	0	m3	604	0	B単　4号
000005 基盤造成	(3,300)		(〃)	(2,234,100)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(80m超え180m以下)	13,300	m3	677	9,004,100	B単　5号
000006 基盤造成	(4,500)		(〃)	(3,271,500)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)	0	m3	727	0	B単　6号
000007 基盤造成	(1,500)		(〃)	(1,200,000)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(180m超え310m以下)	5,350	m3	800	4,280,000	B単　7号
000008 基盤造成	(380)		(〃)	(140,600)	歩A・単A [単価B]
軟岩Ⅰ BD掘削押土(60mまで)	1,920	m3	370	710,400	B単　8号
000009 基盤造成	(260)		(〃)	(169,520)	歩A・単A [単価B]
軟岩Ⅰ BD掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)	295	m3	652	192,340	B単　9号
000010 基盤造成	(2,090)		(〃)	(1,567,500)	歩A・単A [単価B]
軟岩Ⅰ BD掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)	3,180	m3	750	2,385,000	B単　10号
000011 基盤造成	(52)		(〃)	(45,448)	歩A・単A [単価B]
軟岩Ⅰ BD掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)	148	m3	874	129,352	B単　11号
000152 基盤造成	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土砂 BD掘削押土(60mまで) 5圃場勾配変更	1,590	m3	296	470,640	B単 152号
000012 基盤造成(置換部　計画GL-0.9m)	(3,140)		(〃)	(1,161,800)	歩A・単A [単価B]
軟岩Ⅰ BD掘削押土(60mまで)	1,980	m3	370	732,600	B単　12号
000153 基盤造成(置換部　計画GL-0.9m)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
軟岩Ⅰ 深部破砕(ﾌﾞﾚｰｶ)	676	m3	1,374	928,824	B単 153号
000013 盛土法面転圧	(20,600)		(〃)	(4,676,200)	歩A・単A [単価B]
粘性土【TCT】	22,400	m3	227	5,084,800	B単　13号
000014 基盤整地(畑地部)	(2.93)		(〃)	(480,898)	歩A・単A [単価B]
粘性土　２回掛け	2.95	ha	164,129	484,181	B単　14号
合　計				(26,365,906) 29,768,797	
・・整形仕上げ工				(7,904,000) 7,915,000	
	1.000	式			
000015 法面整形（切土部）	(2,880)		(〃)	(2,260,800)	歩A・単A [単価B]
粘性土【ICT】	3,020	㎡	785	2,370,700	B単　15号
000016 法面整形（盛土部）	(11,400)		(〃)	(5,643,000)	歩A・単A [単価B]
粘性土【ICT】	11,200	㎡	495	5,544,000	B単　16号
合　計				(7,903,800) 7,914,700	
・構造物撤去工				(3,645,000) 4,281,000	
	1.000	式			
・・構造物撤去工				(1,968,000) 1,996,000	
	1.000	式			
000017 コンクリート構造物取壊し（石積）	(1.4)		(〃)	(9,985)	歩A・単A [単価B]
無筋	2.4	m3	7,132	17,117	B単　17号
000018 コンクリート構造物取壊し（水路）	(9.3)		(〃)	(132,386)	歩A・単A [単価B]
有筋	9.9	m3	14,235	140,927	B単　18号
000019 コンクリート舗装版取壊し	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
t=12cm	848	㎡	171	145,008	B単　19号
000020 As舗装版切断	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
t=5cm	88.0	m	506	44,528	B単　20号
000021 アスファルト舗装版取壊し	(1,322)		(〃)	(226,062)	歩A・単A [単価B]
t=5cm	1,325	㎡	171	226,575	B単　21号
000022 殻運搬･処理	(1.4)		(〃)	(8,295)	歩A・単A [単価B]
コンクリート塊（無筋コンクリート）	2.4	m3	5,925	14,220	B単　22号
000023 殻運搬･処理	(9.3)		(〃)	(80,129)	歩A・単A [単価B]
コンクリート塊（コンクリート鉄筋構造物）	9.9	m3	8,616	85,298	B単　23号
000024 殻運搬･処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
コンクリート塊（Co舗装板）	102	m3	7,731	788,562	B単　24号
000025 殻運搬･処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
アスファルト塊（As舗装板）	66	m3	7,731	510,246	B単　25号
000026 汚泥運搬･処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
As舗装切断時排水汚泥	1.0	m3	23,020	23,020	B単　26号
合　計				(1,968,221) 1,995,501	
・・既設管撤去工				(1,677,000) 2,285,000	
	1.000	式			
000027 既設管撤去	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下	3,127	m	330	1,031,910	B単　27号
000028 既設管撤去	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100	292	m	369	107,748	B単　28号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000029 既設管運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管(廃プラスチック類)	1	台	16,574	16,574	B単　29号
000030 既設管処理	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管(廃プラスチック類)	2.9	ton	55,247	160,216	B単　30号
000031 掘削（石綿管撤去時）	(73)		（〃）	(77,818)	歩A・単A [単価B]
	163	m3	1,066	173,758	B単　31号
000032 石綿管接手取外し工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ200	28	口	1,505	42,140	B単　32号
000154 石綿管接手取外し工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ150	60	口	1,505	90,300	B単 154号
000033 石綿管吊上げ吊込み工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ200	107.0	m	413	44,191	B単　33号
000155 石綿管吊上げ吊込み工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ150	240.0	m	538	129,120	B単 155号
000034 飛散防止工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
ポリエチレンスリーブφ200用	107.0	m	1,048	112,136	B単　34号
000156 飛散防止工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ポリエチレンスリーブφ150用	240.0	m	903	216,720	B単 156号
000035 既設管運搬	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
石綿管	1	台	23,020	23,020	B単　35号
000036 既設管処理	(3.3)		（〃）	(60,773)	歩A・単A [単価B]
石綿管	7.4	m3	18,416	136,278	B単　36号
000037 ＴＳキャップ設置	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
VPφ50	3	個	146	438	B単　37号
				(1,676,964)	
合　計				2,284,549	
・法面工				(0)	
	1.000	式		5,610,000	
・・植生工				(0)	
	1.000	式		5,610,000	
000157 種子吹付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
盛土法面	10,830.000	㎡	518	5,609,940	B単 157号
				(0)	
合　計				5,609,940	
・道路工				(10,037,000)	
	1.000	式		10,749,000	
・・支線道路（A-1）舗装工				(3,960,000)	
	1.000	式		4,258,000	
BA0809 表層（車道・路肩部）	(1,492)		（〃）	(2,263,364)	歩A・単A [単価B]
As舗装 t=4cm	1,502	㎡	1,517	2,278,534	B単　38号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	(1,499)		（〃）	(698,534)	歩A・単A [単価B]
M-30 t=7cm	1,509	㎡	466	703,194	B単　39号
BA0803 下層路盤（車道・路肩部）	(1,528)		（〃）	(997,784)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=14cm	1,537	㎡	653	1,003,661	B単　40号
000158 道路拡幅	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
流用土 t=54cm	186.000	m3	1,465	272,490	B単 158号
				(3,959,682)	
合　計				4,257,879	
・・支線道路（B-1）舗装工				(2,898,000)	
	1.000	式		2,956,000	
BA0809 表層（車道・路肩部）	(1,028)		（〃）	(1,559,476)	歩A・単A [単価B]
As舗装 t=4cm	1,119	㎡	1,517	1,697,523	B単　41号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	(1,034)		（〃）	(481,844)	歩A・単A [単価B]
M-30 t=7cm	1,089	㎡	466	507,474	B単　42号
BA0803 下層路盤（車道・路肩部）	(1,057)		（〃）	(690,221)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=14cm	1,150	㎡	653	750,950	B単　43号
000044 コンクリート舗装	(40)		（〃）	(109,960)	歩A・単A [単価B]
18N-8-25、t=12cm	0.0	㎡	2,749	0	B単　44号
000045 路盤工	(41)		（〃）	(28,003)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン(RC-40)　t=15cm	0.0	㎡	683	0	B単　45号
000046 型枠	(3.8)		（〃）	(25,616)	歩A・単A [単価B]
一般型枠	0.0	㎡	6,741	0	B単　46号
000047 目地板	(1)		（〃）	(3,098)	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体　t=10cm	0	㎡	3,098	0	B単　47号
				(2,898,218)	
合　計				2,955,947	
・・進入路工				（〃）	
	1.000	式		0	
000048 ほ場進入路	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
上り　L=1.5m	1	箇所	441	441	B単　48号
				（〃）	
合　計				441	
・・安全施設工				(1,462,000)	
	1.000	式		1,645,000	
000049 ガードレール	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
Gr-C-2B	29.0	m	10,591	307,139	B単　49号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000050 ガードレール	(147.7)		(〃)	(1,155,162)	歩A・単A [単価B]
Gr-C-4E	171.0	m	7,821	1,337,391	B単　50号
合　計				(1,462,301)	
				1,644,530	
・・重力式擁壁工				(1,717,000)	
	1.000	式		1,692,000	
000051 床堀	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
粘性土	82	m3	1,799	147,518	B単　51号
000052 埋戻し	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
発生土	40	m3	3,268	130,720	B単　52号
000053 基礎砕石	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
t=10cm　RC-40	37	㎡	1,148	42,476	B単　53号
000054 無筋コンクリート	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
18N-8-40	30	m3	23,103	693,090	B単　54号
000055 型枠	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
一般型枠	89	㎡	7,468	664,652	B単　55号
000056 目地	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
t=10mm　ゴム発泡体	2	㎡	3,098	6,196	B単　56号
000057 補強筋	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
Gr補強金　D13	0.045	ton	162,077	7,293	B単　57号
000058 硬質ポリ塩化ビニル管	(1.5)		(〃)	(1,424)	歩A・単A [単価B]
VP　径40mm	0.0	m	949	0	B単　58号
000059 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(1)		(〃)	(492)	歩A・単A [単価B]
TSベンド　VPφ40　22°1/2	0	個	492	0	B単　59号
000060 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(1)		(〃)	(409)	歩A・単A [単価B]
TSベンド　VPφ40　11°1/4	0	個	409	0	B単　60号
000061 ドレッサージョイント	(2)		(〃)	(22,652)	歩A・単A [単価B]
φ40（離脱防止機能付）	0	個	11,326	0	B単　61号
合　計				(1,716,922)	
				1,691,945	
・・コンクリート舗装復旧工				(0)	
	1.000	式		198,000	
000159 コンクリート舗装	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18N-8-25 t=12cm	42	㎡	2,750	115,500	B単 159号
000160 路盤工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン(RC-40)　t=15cm	42	㎡	683	28,686	B単 160号
000161 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
一般型枠	7.8	㎡	6,742	52,588	B単 161号
000162 目地板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ゴム発泡体　t=10cm	0.400	㎡	3,099	1,240	B単 162号
合　計				(0)	
				198,014	
・排水路工				(14,470,000)	
	1.000	式		18,162,000	
・・排水路工				(14,375,000)	
	1.000	式		17,699,000	
000062 排水路（畑地部）	(281.3)		(〃)	(2,982,061)	歩A・単A [単価B]
BF-300	293.3	m	10,601	3,109,273	B単　62号
000063 排水路（道路部）	(383.9)		(〃)	(3,741,873)	歩A・単A [単価B]
BF-300	383.4	m	9,747	3,737,000	B単　63号
000064 排水路（OTU側溝）（縦断用）	(188.8)		(〃)	(2,804,435)	歩A・単A [単価B]
OTU-300A(Ⅱ型)	0.0	m	14,854	0	B単　64号
000163 排水路（OTU側溝）（縦断用）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
OTU-300A(Ⅱ型) 蓋あり	162.7	m	21,640	3,520,828	B単 163号
000065 排水路工（OTU側溝）（横断用）	(51.3)		(〃)	(1,285,373)	歩A・単A [単価B]
OTU-300A（Ⅱ型）	0.0	m	25,056	0	B単　65号
000164 排水路工（OTU側溝）（横断用）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
OTU-300G（Ⅲ型）	35.4	m	89,824	3,179,770	B単 164号
000165 排水路工（自由勾配側溝）（横断用）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
300×500	4.0	m	71,465	285,860	B単 165号
000166 排水路工（自由勾配側溝）（横断用）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
300×400	1.0	m	73,139	73,139	B単 166号
000167 排水路工（自由勾配側溝）（縦断用）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
300×300	5.3	m	26,771	141,886	B単 167号
000168 排水路工（自由勾配側溝）（縦断用）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
300×400	4.0	m	29,167	116,668	B単 168号
000169 排水路工（自由勾配側溝）（縦断用）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
300×500	4.0	m	30,432	121,728	B単 169号
000170 現場打水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18N-8-25	7.6	m	16,748	127,285	B単 170号
000066 急流工	(76.4)		(〃)	(1,088,547)	歩A・単A [単価B]
BF-300	85.7	m	14,248	1,221,054	B単　66号
000067 跳水防止板	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
300用 L=1,000mm(GRC製)	6	枚	15,082	90,492	B単　67号
000068 横断暗渠	(2.0)		(〃)	(41,838)	歩A・単A [単価B]
φ300	0.0	m	20,919	0	B単　68号
000069 集水桝	(6)		(〃)	(329,706)	歩A・単A [単価B]
畑地部 600型	7	箇所	54,951	384,657	B単　69号
000070 集水桝	(4)		(〃)	(409,432)	歩A・単A [単価B]
道路部 600型､グレーチング蓋、T-14用	2	箇所	102,358	204,716	B単　70号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000071 集水桝	(6)		(〃)	(757,512)	歩A・単A [単価B]
道路部 600型､グレーチング蓋、T-25用	4	箇所	126,252	505,008	B単　71号
000072 集水桝用Co蓋	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
600型用	6	枚	22,177	133,062	B単　72号
000073 承水路	(744)		(〃)	(710,520)	歩A・単A [単価B]
１型　B=300	782	m	955	746,810	B単　73号
				(14,374,851)	
合　　計				17,699,236	
・・里道取付工				(95,000)	
	1.000	式		67,000	
000074 排水路（畑地部）	(9.0)		(〃)	(95,409)	歩A・単A [単価B]
BF-300	2.0	m	10,601	21,202	B単　74号
000171 ふとん篭	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B1200×H500	4.0	m	11,464	45,856	B単 171号
				(95,409)	
合　　計				67,058	
・・道路横断工				(0)	
	1.000	式		304,000	
000172 道路横断工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
集水桝 800×800×1400 HPφ400	1	箇所	304,060	304,060	B単 172号
				(0)	
合　　計				304,060	
・・水路嵩上げ工				(0)	
	1.000	式		7,000	
000173 水路嵩上げ工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B=150 H=200 L=2,000	1	箇所	6,820	6,820	B単 173号
				(0)	
合　　計				6,820	
・・湧水処理工				(0)	
	1.000	式		85,000	
000174 湧水処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン波状管（有孔管）φ50	73.9	m	1,144	84,542	B単 174号
				(0)	
合　　計				84,542	
・管水路工				(3,155,000)	
	1.000	式		3,591,000	
・・土工				(487,000)	
	1.000	式		620,000	
000075 床掘	(92)		(〃)	(165,508)	歩A・単A [単価B]
粘性土	141.000	m3	1,799	253,659	B単　75号
000076 床掘	(42)		(〃)	(75,558)	歩A・単A [単価B]
路盤	6	m3	1,799	10,794	B単　76号
000077 埋戻	(47)		(〃)	(153,596)	歩A・単A [単価B]
発生土　管頂30cmまで	51	㎡	3,268	166,668	B単　77号
000078 埋戻	(30)		(〃)	(92,730)	歩A・単A [単価B]
発生土　管頂30cm以上	50	㎡	3,091	154,550	B単　78号
000175 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
発生土　管頂60cm以上	11	㎡	3,091	34,001	B単 175号
				(487,392)	
合　　計				619,672	
・・管体基礎工				(294,000)	
	1.000	式		304,000	
000079 砂基礎	(16)		(〃)	(156,816)	歩A・単A [単価B]
基床部 SG材相当	17	m3	9,801	166,617	B単　79号
000080 砂基礎	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
管側部 SG材相当	13	m3	10,590	137,670	B単　80号
				(294,486)	
合　　計				304,287	
・・管体工				(918,000)	
畑かん１号、9号支線	1.000	式		926,000	
000081 硬質ポリ塩化ビニル管敷設	(301.9)		(〃)	(623,122)	歩A・単A [単価B]
VPφ75 (RR)	295.2	m	2,064	609,293	B単　81号
000082 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VPφ75　曲管45°(RR)	1	個	3,913	3,913	B単　82号
000083 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VPφ75　曲管22°1/2(RR)	5	個	3,499	17,495	B単　83号
000084 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VPφ75　曲管11°1/4(RR)	5	個	3,177	15,885	B単　84号
000085 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(7)		(〃)	(21,014)	歩A・単A [単価B]
VPφ75　曲管5°5/8(RR)	3	個	3,002	9,006	B単　85号
000086 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
VP T字管φ75×75 離脱防止機能付(RR)	2	個	32,228	64,456	B単　86号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000087 硬質ポリ塩化ビニル管継手	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
VP T字管φ75×50 離脱防止機能付(RR)	1	個	33,148	33,148	B単 87号
000088 硬質ポリ塩化ビニル管継手	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
VP F付T字管φ75×75 離脱防止機能付(RR)	2	個	33,535	67,070	B単 88号
000176 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VP 片落管φ75×50 離脱防止機能付(RR)	1	個	34,193	34,193	B単 176号
000089 ＭＦジョイント	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ75(0.75Mpa)離脱防止機能付	4	個	13,609	54,436	B単 89号
000090 ドレッサージョイント	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ75　離脱防止機能付	1	個	17,467	17,467	B単 90号
000091 硬質ポリ塩化ビニル管継手（支給品）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
離脱防止金具　φ75	24	個	0	0	B単 91号
合　計				(918,006)	
				926,362	
・・管体工				(71,000)	
給水栓取付管	1.000	式		64,000	
000092 硬質ポリ塩化ビニル管敷設	(8.0)		（〃）	(16,512)	歩A・単A [単価B]
VPφ75（RR）	4.0	m	2,064	8,256	B単 92号
000093 ＭＦジョイント	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ75(0.75Mpa)離脱防止機能付	4	個	13,609	54,436	B単 93号
000177 ＴＳキャップ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VPφ75	2	個	479	958	B単 177号
合　計				(70,948)	
				63,650	
・・管体工				(52,000)	
既設管取付管	1.000	式		289,000	
000094 硬質ポリ塩化ビニル管敷設	(1.0)		（〃）	(2,064)	歩A・単A [単価B]
VPφ75（RR）	0.0	m	2,064	0	B単 94号
000095 硬質ポリ塩化ビニル管敷設	(3.0)		（〃）	(3,987)	歩A・単A [単価B]
VPφ50（RR）	0.0	m	1,329	0	B単 95号
000178 ポリエチレン管敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
PEφ50	27.800	m	1,193	33,165	B単 178号
000179 ポリエチレン管敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
PEφ20	8.000	m	499	3,992	B単 179号
000180 ポリエチレン管敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
PEφ13	1.800	m	397	715	B単 180号
000181 ポリエチレン管敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
HIVPφ20	2.000	m	1,121	2,242	B単 181号
000182 硬質ポリ塩化ビニル管敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VPφ20（RR）	1.1	m	802	882	B単 182号
000096 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(3)		（〃）	(7,707)	歩A・単A [単価B]
VPφ50　曲管45°(RR)	1	個	2,569	2,569	B単 96号
000183 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VPφ50　曲管45°(RR･離脱防止機能付)	1	個	16,659	16,659	B単 183号
000184 ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
PEφ13　曲管90°(離脱防止機能付)	2	個	2,127	4,254	B単 184号
000185 ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
PEφ50　曲管45°(離脱防止機能付)	1	個	16,659	16,659	B単 185号
000186 異種管継手(VP･PE)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ50　90°曲管(離脱防止機能付)	1	個	25,813	25,813	B単 186号
000187 異種管継手(VP･PE)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ50（離脱防止機能付）	3	個	17,534	52,602	B単 187号
000188 異種管継手(VP･PE)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ20（離脱防止機能付）	1	個	11,410	11,410	B単 188号
000189 サドル分水栓	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
塩ビ・鋼管用 φ75×20	1.000	個	22,046	22,046	B単 189号
000190 サドル分水栓	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
塩ビ・鋼管用 φ75×13	1.000	個	18,446	18,446	B単 190号
000191 サドル分水栓	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
塩ビ・鋼管用 φ50×20	1.000	個	17,341	17,341	B単 191号
000192 ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
分止水ｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付)	1	個	1,197	1,197	B単 192号
000193 ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
分止水ｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付)	2	個	3,435	6,870	B単 193号
000194 ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ50(離脱防止機能付)	2	個	4,273	8,546	B単 194号
000195 ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付)	1	個	1,363	1,363	B単 195号
000196 ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付)	1	個	1,077	1,077	B単 196号
000197 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ VPφ20(離脱防止機能付)	1	個	1,363	1,363	B単 197号
000198 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
HIVPφ20 曲管90°(離脱防止機能付)	1	個	157	157	B単 198号
000199 硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
HI水栓Lφ20（ﾒﾀﾙ入り）	1	個	1,335	1,335	B単 199号
000200 TSソケット	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ20 エルボ	1	個	85	85	B単 200号
000201 TSソケット	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ20	1	個	120	120	B単 201号
000097 ＭＦジョイント	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ50(0.75Mpa)離脱防止機能付	2	個	10,212	20,424	B単 97号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000098 ドレッサージョイント	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
φ75　離脱防止機能付	1	個	17,467	17,467	B単　98号
000099 硬質ポリ塩化ビニル管継手（支給品）	(6)		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
離脱防止金具　φ50	0	個	0	0	B単　99号
				(51,649)	
合　計				288,799	
・・制水弁工				（〃）	
畑かん1号	1.000	式		103,000	
BA0301 基礎砕石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
RC-40　t=10cm	0.4	㎥	1,148	459	B単 100号
000101 マンホール	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
円形１号	1	箇所	64,069	64,069	B単 101号
000102 制水弁設置工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
ソフトシール仕切弁φ75　0.74Mpa	1	基	38,932	38,932	B単 102号
				（〃）	
合　計				103,460	
・・制水弁工				(94,000)	
9号支線	1.000	式		103,000	
BA0301 基礎砕石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
RC-40　t=10cm	0.4	㎥	1,148	459	B単 103号
000104 マンホール	(1)		（〃）	(54,597)	歩A・単A [単価B]
円形１号	0	箇所	54,597	0	B単 104号
000202 マンホール	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
円形１号	1	箇所	64,076	64,076	B単 202号
000105 制水弁設置工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
ソフトシール仕切弁φ75　0.74Mpa	1	基	38,932	38,932	B単 105号
				(93,988)	
合　計				103,467	
・・制水弁工				(97,000)	
C4号分岐	1.000	式		0	
BA0301 基礎砕石	(0.4)		（〃）	(459)	歩A・単A [単価B]
RC-40　t=10cm	0.0	㎥	1,148	0	B単 106号
000107 マンホール	(1)		（〃）	(64,069)	歩A・単A [単価B]
円形１号	0	箇所	64,069	0	B単 107号
000108 制水弁設置工	(1)		（〃）	(32,009)	歩A・単A [単価B]
ソフトシール仕切弁φ50　0.74Mpa	0	基	32,009	0	B単 108号
				(96,537)	
合　計				0	
・・制水弁工				（〃）	
２仕切弁	1.000	式		103,000	
BA0301 基礎砕石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
RC-40　t=10cm	0.4	㎥	1,148	459	B単 109号
000110 マンホール	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
円形１号	1	箇所	64,069	64,069	B単 110号
000111 制水弁設置工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
ソフトシール仕切弁φ75　0.74Mpa	1	基	38,932	38,932	B単 111号
				（〃）	
合　計				103,460	
・・制水弁工				（〃）	
３仕切弁	1.000	式		103,000	
BA0301 基礎砕石	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
RC-40　t=10cm	0.4	㎥	1,148	459	B単 112号
000113 マンホール	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
円形１号	1	箇所	64,069	64,069	B単 113号
000114 制水弁設置工	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
ソフトシール仕切弁φ75　0.74Mpa	1	基	38,932	38,932	B単 114号
				（〃）	
合　計				103,460	
・・制水弁工				(0)	
既設管接続	1.000	式		144,000	
BA0301 基礎砕石	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
RC-40　t=10cm	0.4	㎥	1,148	459	B単 203号
000204 マンホール	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
円形１号	1	箇所	54,604	54,604	B単 204号
000205 散水栓保護枡	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	1.000	基	1,713	1,713	B単 205号
000206 バルブ設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ﾈｼﾞ込み式ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞφ50	1.000	基	71,569	71,569	B単 206号
000207 バルブ設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ﾈｼﾞ込み式ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞφ20	1.000	基	5,651	5,651	B単 207号
000208 バルブ設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
万能ﾎｰﾑ水栓φ20	1.000	基	9,592	9,592	B単 208号
				(0)	
合　計				143,588	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事 （第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・空気弁工				(274,000)	
畑かん1号	1.000	式		315,000	
BA0301 基礎砕石	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=10cm	0.6	㎡	1,148	689	B単 115号
000116 マンホール	(1)		(〃)	(122,636)	歩A・単A [単価B]
円形３号	0	箇所	122,636	0	B単 116号
000209 マンホール	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
角型	1.000	箇所	163,406	163,406	B単 209号
000117 空気弁設置	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
φ25 0.74Mp	1	基	150,425	150,425	B単 117号
				(273,750)	
合 計				314,520	
・・空気弁工				(259,000)	
9号支線	1.000	式		300,000	
BA0301 基礎砕石	(0.6)		(〃)	(689)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=10cm	0.8	㎡	1,148	918	B単 118号
000119 マンホール	(1)		(〃)	(122,636)	歩A・単A [単価B]
円形３号	0	箇所	122,636	0	B単 119号
000210 マンホール	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
角型	1.000	箇所	163,406	163,406	B単 210号
000120 空気弁設置	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
φ25 0.74Mp	1	基	135,453	135,453	B単 120号
				(258,778)	
合 計				299,777	
・・給水栓工				(232,000)	
畑地用	1.000	式		116,000	
000121 給水栓（畑地用）	(2)		(〃)	(232,182)	歩A・単A [単価B]
自由形アングルバルブ φ80 1.0MPa	0	箇所	116,091	0	B単 121号
000211 給水栓（畑地用）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
自由形アングルバルブ φ80 1.0MPa（発生品）	2	個	58,017	116,034	B単 211号
				(232,182)	
合 計				116,034	
・・埋設物表示工				(68,000)	
	1.000	式		72,000	
000122 埋設表示テープ	(314.0)		(〃)	(67,824)	歩A・単A [単価B]
幅150mm ﾀﾞﾌﾞﾙ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	334.0	m	216	72,144	B単 122号
				(67,824)	
合 計				72,144	
・・既設管保護工				(0)	
	1.000	式		29,000	
000212 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
粘性土	1.300	m3	1,799	2,339	B単 212号
000213 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
路盤	0.500	m3	1,799	900	B単 213号
000214 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
発生土 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ	0.500	㎡	3,268	1,634	B単 214号
000215 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
発生土 ﾀﾝﾊﾟ	0.200	㎡	3,762	752	B単 215号
000216 保護コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18N-8-25	0.5	m3	27,756	13,878	B単 216号
000217 型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
一般型枠	1.4	㎡	6,742	9,439	B単 217号
000218 路盤紙	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.800	㎡	180	144	B単 218号
				(0)	
合 計				29,086	
・管水路付帯工				(0)	
	1.000	式		1,088,000	
・・土工				(0)	
	1.000	式		138,000	
000219 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
粘性土	25	m3	1,954	48,850	B単 219号
000220 埋戻	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
発生土	25	㎡	3,549	88,725	B単 220号
				(0)	
合 計				137,575	
・・制御ケーブル設置工				(0)	
	1.000	式		950,000	
000221 電線管設置工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
FEP φ40	130.0	m	380	49,400	B単 221号
000222 制御ケーブル配線工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
CVV 12芯	130.0	m	1,755	228,150	B単 222号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000223 端部処理工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
制御ケーブル 接続用 9～20芯	2	箇所	33,878	67,756	B単 223号
000224 ハンドホール	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
本体 T-25 マンホール T-25	3	基	125,476	376,428	B単 224号
000225 ハンドホール	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
本体 T-25 マンホール T-25（材料）	2	基	99,100	198,200	B単 225号
000226 埋設表示テープ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
幅150mm ﾀﾞﾌﾞﾙ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	130.0	m	235	30,550	B単 226号
合　計				(0) 950,484	
・防災施設工				(4,240,000)	
	1.000	式		6,686,000	
・・ほ場内沈砂池工				(175,000)	
	1.000	式		165,000	
000123 掘削	(137)		(〃)	(28,222)	歩A・単A [単価B]
土砂	132	m3	206	27,192	B単 123号
000124 法面整形	(160)		(〃)	(118,720)	歩A・単A [単価B]
切土部	150	㎡	742	111,300	B単 124号
000125 基面整正	(82)		(〃)	(28,372)	歩A・単A [単価B]
	78	㎡	346	26,988	B単 125号
合　計				(175,314) 165,480	
・・放流工				(893,000)	
	1.000	式		1,356,000	
000126 排水路（畑地部）	(9.3)		(〃)	(98,589)	歩A・単A [単価B]
BF-300	7.9	m	10,601	83,748	B単 126号
000127 急流工	(44.1)		(〃)	(628,337)	歩A・単A [単価B]
BF-300	36.3	m	14,248	517,202	B単 127号
000128 跳水防止板	(11)		(〃)	(165,902)	歩A・単A [単価B]
300用 L=1,000mm(GRC製)	10	枚	15,082	150,820	B単 128号
000227 張りコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
18N-8-25 t=10cm	1.200	m3	27,751	33,301	B単 227号
000228 急流工撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-300	35.2	m	2,733	96,202	B単 228号
000229 急流工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ400	39.500	m	12,030	475,185	B単 229号
合　計				(892,828) 1,356,458	
・・土砂流出防止工				(3,172,000)	
	1.000	式		3,438,000	
000129 柵工	(843)		(〃)	(3,172,209)	歩A・単A [単価B]
H=0.5m	898	m	3,763	3,379,174	B単 129号
000230 柵工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H=0.8m	5	m	11,830	59,150	B単 230号
合　計				(3,172,209) 3,438,324	
・・台風対策工				(0)	
	1.000	式		1,727,000	
000231 台風対策	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
土砂撤去、法面整形	1.000	式	1,726,526	1,726,526	B単 231号
合　計				(0) 1,726,526	
・復旧工				(48,000)	
	1.000	式		40,000	
・・As舗装復旧				(48,000)	
	1.000	式		40,000	
BA0809 表層（車道・路肩部）	(15)		(〃)	(36,990)	歩A・単A [単価B]
As舗装 t=5cm	3.0	㎡	2,466	7,398	B単 130号
BA0805 上層路盤（車道・路肩部）	(8.9)		(〃)	(5,064)	歩A・単A [単価B]
M-30 t=10cm	26	㎡	569	14,794	B単 131号
BA0803 下層路盤（車道・路肩部）	(8.9)		(〃)	(6,079)	歩A・単A [単価B]
RC-40 t=15cm	26	㎡	683	17,758	B単 132号
合　計				(48,133) 39,950	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				(1,691,000) 1,982,000	
・共通仮設費（積上げ）	 1.000	 式		(1,691,000) 1,982,000	
・・運搬費	 1.000	 式		(1,691,000) 1,982,000	
000133 重建設機械分解･組立･輸送 ブルドーザ 普通21t	(〃) 1	 台	(〃) 422,770	(〃) 422,770	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 重建設機械分解･組立･輸送 ブルドーザ 湿地20t級以上21t級以下	(〃) 3	 台	(〃) 422,770	(〃) 1,268,310	歩A・単A [単価B] B単 134号
000232 重建設機械輸送 超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ	(0.000) 1.000	 台	(0) 290,600	(0) 290,600	歩A・単A [単価B] B単 232号
合　計				(1,691,080) 1,981,680	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費				(523,000) 1,961,000	
・共通仮設費（積上げ）	 1.000	 式		(523,000) 1,961,000	
・・準備費	 1.000	 式		(523,000) 1,961,000	
000135 抜根	(1.72) 1.63	 ha	(〃) 209,566	(360,454) 341,593	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 排根	(1.72) 1.63	 ha	(〃) 94,552	(162,629) 154,120	歩A・単A [単価B] B単 136号
000233 除草	(0.000) 4.420	 ha	(0) 284,556	(0) 1,257,738	歩A・単A [単価B] B単 233号
000234 試掘	(0.000) 1.000	 式	(0) 207,428	(0) 207,428	歩A・単A [金額B] B単 234号
合　計				(523,083) 1,960,879	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費				(45,000) 81,000	
・安全費	1.000	式		(45,000) 81,000	
・・安全費	1.000	式		(45,000) 81,000	
000137 防塵マスク	(5) 9	個	(〃) 3,232	(16,160) 29,088	歩A・単A [単価B] B単 137号
000138 化学防護服	(5) 9	枚	(〃) 1,703	(8,515) 15,327	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 シューズカバー	(5) 9	個	(〃) 433	(2,165) 3,897	歩A・単A [単価B] B単 139号
000140 手袋	(5) 9	個	(〃) 1,243	(6,215) 11,187	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 防護メガネ	(5) 9	個	(〃) 2,440	(12,200) 21,960	歩A・単A [単価B] B単 141号
合　計				(45,255) 81,459	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				〃 1,429,000	
・技術管理費	1.000	式		〃 1,429,000	
・・技術管理費	1.000	式		〃 1,429,000	
000142 変状土ＣＢＲ試験 設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ(支線道路A-1)	〃 2	箇所	〃 36,924	〃 73,848	歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ] Ｂ単 142号
000143 変状土ＣＢＲ試験 設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ(支線道路B-1)	〃 2	箇所	〃 36,924	〃 73,848	歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ] Ｂ単 143号
000144 変状土ＣＢＲ試験 設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ(耕作道路-1)	〃 1	箇所	〃 36,924	〃 36,924	歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ] Ｂ単 144号
000145 変状土ＣＢＲ試験 設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ(耕作道路-2)	〃 1	箇所	〃 36,924	〃 36,924	歩Ａ・単Ａ [単価Ｂ] Ｂ単 145号
000146 システム初期費【ICT】 掘削【ICT】　法面整形【ICT】［バックホウ］	〃 1	式	〃 550,632	〃 550,632	歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ] Ｂ単 146号
000147 システム初期費【ICT】 路体(築堤)盛土【ICT】［ブルドーザ］	〃 1	式	〃 504,593	〃 504,593	歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ] Ｂ単 147号
000148 保守点検費【ICT】 掘削【ICT】［バックホウ］	〃 1	式	〃 19,955	〃 19,955	歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ] Ｂ単 148号
000149 保守点検費【ICT】 路体(築堤)盛土【ICT】［ブルドーザ］	〃 1	式	〃 52,383	〃 52,383	歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ] Ｂ単 149号
000150 保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】（切土）［バックホウ］	〃 1	式	〃 27,439	〃 27,439	歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ] Ｂ単 150号
000151 保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】（盛土）［バックホウ］	〃 1	式	〃 52,383	〃 52,383	歩Ａ・単Ａ [金額Ｂ] Ｂ単 151号
合　計				〃 1,428,929	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
営繕費等				(0) 668,000	
・共通仮設費（積上げ）	1.000	式		(0) 668,000	
・・営繕費	1.000	式		(0) 668,000	
000235 現場環境改善費 快適トイレ	(0.000) 1.000	式	(0) 668,000	(0) 668,000	歩A・単A［金額B］ B単 235号
合　計				(0) 668,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				(0) 4,400,000	
・一括計上価格	 1.000	 式		(0) 4,400,000	
・・情報化施工技術	 1.000	 式		(0) 4,400,000	
000236 ３次元設計データの作成費用（ICT）	(0.000) 1.000	 式	(0) 800,000	(0) 800,000	歩A・単A [金額B] B単 236号
000237 ３次元出来形管理等の費用	(0.000) 1.000	 式	(0) 3,400,000	(0) 3,400,000	歩A・単A [金額B] B単 237号
000238 ３次元設計データの納品に係る費用	(0.000) 1.000	 式	(0) 200,000	(0) 200,000	歩A・単A [金額B] B単 238号
合　計				(0) 4,400,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事 （第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
支給品費				(308,000) 252,000	
直接工事費（仮設工を除く）					
・管水路工					
・・管体工 畑かん１号、9号支線					
P96334 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ75	(〃) 24.000	個	(〃) 10,500	(〃) 252,000	単A S単 40号
・・管体工 既設管取付管					
P96335 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50	(6.000) 0.000	個	(〃) 9,300	(55,800) 0	単A S単 44号
合 計				(307,800) 252,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BD掘削押土(60mまで)		m3	(〃) 296		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3	(〃) 506		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3	(〃) 578		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3	(〃) 604		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3	(〃) 677		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3	(〃) 727		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3	(〃) 800		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 基盤造成					
	軟岩Ⅰ BD掘削押土(60mまで)		m3	(〃) 370		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 基盤造成					
	軟岩Ⅰ BD掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3	(〃) 652		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 基盤造成					
	軟岩Ⅰ BD掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3	(〃) 750		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 基盤造成					
	軟岩Ⅰ BD掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3	(〃) 874		歩A・単A
000012	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 基盤造成(置換部　計画GL-0.9m)					
	軟岩Ⅰ BD掘削押土(60mまで)		m3	(〃) 370		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 盛土法面転圧					
	粘性土【TCT】		m3	(〃) 227		歩A・単A
000014	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 基盤整地(畑地部)					
	粘性土　２回掛け		ha	(〃) 164,129		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 法面整形（切土部）					
	粘性土【ICT】		㎡	(〃) 785		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 法面整形（盛土部）					
	粘性土【ICT】		㎡	(〃) 495		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し（石積）					
	無筋		m3	(〃) 7,132		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し（水路）					
	有筋		m3	(〃) 14,235		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ コンクリート舗装版取壊し					
	t=12cm		㎡	(〃) 171		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ As舗装版切断					
	t=5cm		m	(〃) 506		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ アスファルト舗装版取壊し					
	t=5cm		㎡	(〃) 171		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 殻運搬･処理					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	コンクリート塊（無筋コンクリート）		m3	（　〃　） 5,925		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ 殻運搬･処理					
	コンクリート塊（コンクリート鉄筋構造物）		m3	（　〃　） 8,616		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 殻運搬･処理					
	コンクリート塊（Co舗装板）		m3	（　〃　） 7,731		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 殻運搬･処理					
	アスファルト塊（As舗装板）		m3	（　〃　） 7,731		歩A・単A
000026	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ 汚泥運搬･処理					
	As舗装切断時排水汚泥		m3	（　〃　） 23,020		歩A・単A
000027	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ 既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下		m	（　〃　） 330		歩A・単A
000028	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ 既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100		m	（　〃　） 369		歩A・単A
000029	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ 既設管運搬					
	硬質ポリ塩化ビニル管(廃プラスチック類)		台	（　〃　） 16,574		歩A・単A
000030	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ 既設管処理					
	硬質ポリ塩化ビニル管(廃プラスチック類)		ton	（　〃　） 55,247		歩A・単A
000031	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ 掘削（石綿管撤去時）					
			m3	（　〃　） 1,066		歩A・単A
000032	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ 石綿管接手取外し工					
	φ200		口	（　〃　） 1,505		歩A・単A
000033	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ 石綿管吊上げ吊込み工					
	φ200		m	（　〃　） 413		歩A・単A
000034	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ 飛散防止工					
	ポリエチレンスリーブφ200用		m	（　〃　） 1,048		歩A・単A
000035	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ 既設管運搬					
	石綿管		台	（　〃　） 23,020		歩A・単A
000036	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ 既設管処理					
	石綿管		m3	（　〃　） 18,416		歩A・単A
000037	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊ ＴＳキャップ設置					
	VPφ50		個	（　〃　） 146		歩A・単A
BA0809	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	As舗装 t=4cm		㎡	（　〃　） 1,517		歩A・単A
BA0805	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊ 上層路盤（車道・路肩部）					
	M-30 t=7cm		㎡	（　〃　） 466		歩A・単A
BA0803	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊ 下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40 t=14cm		㎡	（　〃　） 653		歩A・単A
BA0809	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊ 表層（車道・路肩部）					
	As舗装 t=4cm		㎡	（　〃　） 1,517		歩A・単A
BA0805	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊ 上層路盤（車道・路肩部）					
	M-30 t=7cm		㎡	（　〃　） 466		歩A・単A
BA0803	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊ 下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40 t=14cm		㎡	（　〃　） 653		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ コンクリート舗装					
	18N-8-25、t=12cm		㎡	（　〃　） 2,749		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 路盤工					
	再生クラッシャラン(RC-40)　t=15cm		㎡	（　〃　） 683		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 型枠					
	一般型枠		㎡	（　〃　） 6,741		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 目地板					
	ゴム発泡体　t=10cm		㎡	（　〃　） 3,098		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ ほ場進入路					
	上り　L=1.5m		箇所	（　〃　） 441		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ ガードレール					
	Gr-C-2B		m	（　〃　） 10,591		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ ガードレール					
	Gr-C-4E		m	（　〃　） 7,821		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 床堀					
	粘性土		m3	（　〃　） 1,799		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 埋戻し					
	発生土		m3	（　〃　） 3,268		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 基礎砕石					
	t=10cm　RC-40		㎡	（　〃　） 1,148		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 無筋コンクリート					
	18N-8-40		m3	（　〃　） 23,103		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 型枠					
	一般型枠		㎡	（　〃　） 7,468		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 目地					
	t=10mm　ゴム発泡体		㎡	（　〃　） 3,098		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 補強筋					
	Gr補強金　D13		ton	（　〃　） 162,077		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP　径40mm		m	（　〃　） 949		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	TSベンド　VPφ40　22°1/2		個	（　〃　） 492		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	TSベンド　VPφ40　11°1/4		個	（　〃　） 409		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ ドレッサージョイント					
	φ40（離脱防止機能付）		個	（　〃　） 11,326		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	BF-300		m	（　〃　） 10,601		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	BF-300		m	（　〃　） 9,747		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 排水路（OTU側溝）（縦断用）					
	OTU-300A(Ⅱ型)		m	（　〃　） 14,854		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 排水路工（OTU側溝）（横断用）					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	OTU-300A（Ⅱ型）		m	（〃） 25,056		歩A・単A
000066	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊ 急流工					
	BF-300		m	（〃） 14,248		歩A・単A
000067	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊ 跳水防止板					
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		枚	（〃） 15,082		歩A・単A
000068	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊ 横断暗渠					
	φ300		m	（〃） 20,919		歩A・単A
000069	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊ 集水桝					
	畑地部 600型		箇所	（〃） 54,951		歩A・単A
000070	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊ 集水桝					
	道路部 600型､グレーチング蓋、T-14用		箇所	（〃） 102,358		歩A・単A
000071	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊ 集水桝					
	道路部 600型､グレーチング蓋、T-25用		箇所	（〃） 126,252		歩A・単A
000072	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊ 集水桝用Co蓋					
	600型用		枚	（〃） 22,177		歩A・単A
000073	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊ 承水路					
	１型　B=300		m	（〃） 955		歩A・単A
000074	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	BF-300		m	（〃） 10,601		歩A・単A
000075	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊ 床掘					
	粘性土		m3	（〃） 1,799		歩A・単A
000076	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊ 床掘					
	路盤		m3	（〃） 1,799		歩A・単A
000077	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊ 埋戻					
	発生土　管頂30㎝まで		㎥	（〃） 3,268		歩A・単A
000078	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊ 埋戻					
	発生土　管頂30cm以上		㎥	（〃） 3,091		歩A・単A
000079	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊ 砂基礎					
	基床部 SG材相当		m3	（〃） 9,801		歩A・単A
000080	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊ 砂基礎					
	管側部 SG材相当		m3	（〃） 10,590		歩A・単A
000081	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管敷設					
	VPφ75（RR）		m	（〃） 2,064		歩A・単A
000082	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VPφ75　曲管45°(RR)		個	（〃） 3,913		歩A・単A
000083	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VPφ75　曲管22°1/2(RR)		個	（〃） 3,499		歩A・単A
000084	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VPφ75　曲管11°1/4(RR)		個	（〃） 3,177		歩A・単A
000085	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VPφ75　曲管5°5/8(RR)		個	（〃） 3,002		歩A・単A
000086	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	VP T字管φ75×75 離脱防止機能付(RR)		個	（〃） 32,228		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
				（　〃　）		
	VP T字管φ75×50 離脱防止機能付(RR)		個	33,148		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
				（　〃　）		
	VP F付T字管φ75×75 離脱防止機能付(RR)		個	33,535		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	ＭＦジョイント					
				（　〃　）		
	φ75(0.75Mpa)離脱防止機能付		個	13,609		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	ドレッサージョイント					
				（　〃　）		
	φ75　離脱防止機能付		個	17,467		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	硬質ポリ塩化ビニル管継手（支給品）					
				（　〃　）		
	離脱防止金具　φ75		個	0		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	硬質ポリ塩化ビニル管敷設					
				（　〃　）		
	VPφ75（RR）		m	2,064		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	ＭＦジョイント					
				（　〃　）		
	φ75(0.75Mpa)離脱防止機能付		個	13,609		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	硬質ポリ塩化ビニル管敷設					
				（　〃　）		
	VPφ75（RR）		m	2,064		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	硬質ポリ塩化ビニル管敷設					
				（　〃　）		
	VPφ50（RR）		m	1,329		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
				（　〃　）		
	VPφ50　曲管45°(RR)		個	2,569		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	ＭＦジョイント					
				（　〃　）		
	φ50(0.75Mpa)離脱防止機能付		個	10,212		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	ドレッサージョイント					
				（　〃　）		
	φ75　離脱防止機能付		個	17,467		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	硬質ポリ塩化ビニル管継手（支給品）					
				（　〃　）		
	離脱防止金具　φ50		個	0		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
				（　〃　）		
	RC-40　t=10㎝		㎡	1,148		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	マンホール					
				（　〃　）		
	円形１号		箇所	64,069		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	制水弁設置工					
				（　〃　）		
	ソフトシール仕切弁φ75　0.74Mpa		基	38,932		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
				（　〃　）		
	RC-40　t=10㎝		㎡	1,148		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	マンホール					
				（　〃　）		
	円形１号		箇所	54,597		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	制水弁設置工					
				（　〃　）		
	ソフトシール仕切弁φ75　0.74Mpa		基	38,932		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石					
				（　〃　）		
	RC-40　t=10㎝		㎡	1,148		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	マンホール					
				（　〃　）		
	円形１号		箇所	64,069		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	制水弁設置工					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ソフトシール仕切弁φ50　0.74Mpa		基	（　〃　） 32,009		歩A・単A
BA0301	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40　t=10cm		㎡	（　〃　） 1,148		歩A・単A
000110	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊ マンホール					
	円形１号		箇所	（　〃　） 64,069		歩A・単A
000111	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊ 制水弁設置工					
	ソフトシール仕切弁φ75　0.74Mpa		基	（　〃　） 38,932		歩A・単A
BA0301	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40　t=10cm		㎡	（　〃　） 1,148		歩A・単A
000113	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊ マンホール					
	円形１号		箇所	（　〃　） 64,069		歩A・単A
000114	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊ 制水弁設置工					
	ソフトシール仕切弁φ75　0.74Mpa		基	（　〃　） 38,932		歩A・単A
BA0301	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40　t=10cm		㎡	（　〃　） 1,148		歩A・単A
000116	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊ マンホール					
	円形３号		箇所	（　〃　） 122,636		歩A・単A
000117	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊ 空気弁設置					
	φ25　0.74Mp		基	（　〃　） 150,425		歩A・単A
BA0301	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40　t=10cm		㎡	（　〃　） 1,148		歩A・単A
000119	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊ マンホール					
	円形３号		箇所	（　〃　） 122,636		歩A・単A
000120	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊ 空気弁設置					
	φ25　0.74Mp		基	（　〃　） 135,453		歩A・単A
000121	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊ 給水栓（畑地用）					
	自由形アングルバルブ φ80 1.0MPa		箇所	（　〃　） 116,091		歩A・単A
000122	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊ 埋設表示テープ					
	幅150mm ﾀﾞﾌﾞﾙ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製		m	（　〃　） 216		歩A・単A
000123	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊ 掘削					
	土砂		m3	（　〃　） 206		歩A・単A
000124	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊ 法面整形					
	切土部		㎡	（　〃　） 742		歩A・単A
000125	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（　〃　） 346		歩A・単A
000126	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	BF-300		m	（　〃　） 10,601		歩A・単A
000127	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊ 急流工					
	BF-300		m	（　〃　） 14,248		歩A・単A
000128	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊ 跳水防止板					
	300用 L=1,000mm(GRC製)		枚	（　〃　） 15,082		歩A・単A
000129	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊ 柵工					
	H=0.5m		m	（　〃　） 3,763		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）					
				（ 〃 ）		
	As舗装 t=5cm		㎡	2,466		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
				（ 〃 ）		
	M-30 t=10cm		㎡	569		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）					
				（ 〃 ）		
	RC-40 t=15cm		㎡	683		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	重建設機械分解･組立･輸送					
				（ 〃 ）		
	ブルドーザ 普通21t		台	422,770		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	重建設機械分解･組立･輸送					
				（ 〃 ）		
	ブルドーザ 湿地20t級以上21t級以下		台	422,770		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	抜根					
				（ 〃 ）		
			ha	209,566		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	排根					
				（ 〃 ）		
			ha	94,552		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	防塵マスク					
				（ 〃 ）		
			個	3,232		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	化学防護服					
				（ 〃 ）		
			枚	1,703		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	シューズカバー					
				（ 〃 ）		
			個	433		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	手袋					
				（ 〃 ）		
			個	1,243		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	防護メガネ					
				（ 〃 ）		
			個	2,440		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	変状土ＣＢＲ試験					
				（ 〃 ）		
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ(支線道路A-1)		箇所	36,924		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	変状土ＣＢＲ試験					
				（ 〃 ）		
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ(支線道路B-1)		箇所	36,924		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	変状土ＣＢＲ試験					
				（ 〃 ）		
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ(耕作道路-1)		箇所	36,924		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	変状土ＣＢＲ試験					
				（ 〃 ）		
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ(耕作道路-2)		箇所	36,924		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	システム初期費【ICT】					
				（ 〃 ）		
	掘削【ICT】　法面整形【ICT】［バックホウ］		式	550,632		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	システム初期費【ICT】					
				（ 〃 ）		
	路体(築堤)盛土【ICT】［ブルドーザ］		式	504,593		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	保守点検費【ICT】					
				（ 〃 ）		
	掘削【ICT】［バックホウ］		式	19,955		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	保守点検費【ICT】					
				（ 〃 ）		
	路体(築堤)盛土【ICT】［ブルドーザ］		式	52,383		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	保守点検費【ICT】					
				（ 〃 ）		
	法面整形【ICT】（切土）［バックホウ］		式	27,439		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	保守点検費【ICT】					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				（〃）		
	法面整形【ICT】（盛土）［バックホウ］		式	52,383		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	基盤造成					
				(0)		
	土砂 BD掘削押土(60mまで) 5画場勾配変更		m3	296		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	基盤造成(置換部　計画GL-0.9m)					
				(0)		
	軟岩Ⅰ 深部破砕(ﾌﾞﾚｰｶ)		m3	1,374		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	石綿管接手取外し工					
				(0)		
	φ150		口	1,505		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	石綿管吊上げ吊込み工					
				(0)		
	φ150		m	538		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	飛散防止工					
				(0)		
	ポリエチレンスリーブφ150用		m	903		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	種子吹付					
				(0)		
	盛土法面		㎡	518		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	道路拡幅					
				(0)		
	流用土 t=54cm		m3	1,465		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	コンクリート舗装					
				(0)		
	18N-8-25 t=12cm		㎡	2,750		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	路盤工					
				(0)		
	再生クラッシャラン(RC-40)　t=15cm		㎡	683		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	型枠					
				(0)		
	一般型枠		㎡	6,742		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	目地板					
				(0)		
	ゴム発泡体　t=10cm		㎡	3,099		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	排水路（OTU側溝）（縦断用）					
				(0)		
	OTU-300A(Ⅱ型) 蓋あり		m	21,640		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	排水路工（OTU側溝）（横断用）					
				(0)		
	OTU-300G（Ⅲ型）		m	89,824		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	排水路工（自由勾配側溝）（横断用）					
				(0)		
	300×500		m	71,465		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
000166	排水路工（自由勾配側溝）（横断用）					
				(0)		
	300×400		m	73,139		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	排水路工（自由勾配側溝）（縦断用）					
				(0)		
	300×300		m	26,771		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
000168	排水路工（自由勾配側溝）（縦断用）					
				(0)		
	300×400		m	29,167		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
000169	排水路工（自由勾配側溝）（縦断用）					
				(0)		
	300×500		m	30,432		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	現場打水路					
				(0)		
	18N-8-25		m	16,748		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	ふとん篭					
				(0)		
	B1200×H500		m	11,464		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	道路横断工					
				(0)		
	集水桝 800×800×1400 HPφ400		箇所	304,060		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	水路嵩上げ工					
				(0)		
	B=150 H=200 L=2,000		箇所	6,820		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊					
000174	湧水処理工					
				(0)		
	高密度ポリエチレン波状管（有孔管）φ50		m	1,144		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊					
000175	埋戻					
				(0)		
	発生土　管頂60㎝以上		㎥	3,091		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊					
000176	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
				(0)		
	VP 片落管φ75×50 離脱防止機能付(RR)		個	34,193		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
000177	ＴＳキャップ					
				(0)		
	VPφ75		個	479		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
000178	ポリエチレン管敷設					
				(0)		
	PEφ50		m	1,193		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊					
000179	ポリエチレン管敷設					
				(0)		
	PEφ20		m	499		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊					
000180	ポリエチレン管敷設					
				(0)		
	PEφ13		m	397		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					
000181	ポリエチレン管敷設					
				(0)		
	HIVPφ20		m	1,121		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
000182	硬質ポリ塩化ビニル管敷設					
				(0)		
	VPφ20（RR）		m	802		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
000183	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
				(0)		
	VPφ50　曲管45°(RR･離脱防止機能付)		個	16,659		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					
000184	ポリエチレン管継手					
				(0)		
	PEφ13　曲管90°(離脱防止機能付)		個	2,127		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					
000185	ポリエチレン管継手					
				(0)		
	PEφ50　曲管45°(離脱防止機能付)		個	16,659		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊					
000186	異種管継手(VP･PE)					
				(0)		
	φ50　90°曲管(離脱防止機能付)		個	25,813		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
000187	異種管継手(VP･PE)					
				(0)		
	φ50（離脱防止機能付）		個	17,534		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊					
000188	異種管継手(VP･PE)					
				(0)		
	φ20（離脱防止機能付）		個	11,410		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊					
000189	サドル分水栓					
				(0)		
	塩ビ・鋼管用 φ75×20		個	22,046		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊					
000190	サドル分水栓					
				(0)		
	塩ビ・鋼管用 φ75×13		個	18,446		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊					
000191	サドル分水栓					
				(0)		
	塩ビ・鋼管用 φ50×20		個	17,341		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊					
000192	ポリエチレン管継手					
				(0)		
	分止水ｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付)		個	1,197		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊					
000193	ポリエチレン管継手					
				(0)		
	分止水ｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付)		個	3,435		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊					
000194	ポリエチレン管継手					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ50(離脱防止機能付)		個	(0) 4,273		歩A・単A
000195	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊ ポリエチレン管継手					
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付)		個	(0) 1,363		歩A・単A
000196	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊ ポリエチレン管継手					
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付)		個	(0) 1,077		歩A・単A
000197	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ VPφ20(離脱防止機能付)		個	(0) 1,363		歩A・単A
000198	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	HIVPφ20 曲管90°(離脱防止機能付)		個	(0) 157		歩A・単A
000199	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	HI水栓Lφ20（ﾒﾀﾙ入り）		個	(0) 1,335		歩A・単A
000200	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊ TSソケット					
	φ20 エルボ		個	(0) 85		歩A・単A
000201	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊ TSソケット					
	φ20		個	(0) 120		歩A・単A
000202	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊ マンホール					
	円形１号		箇所	(0) 64,076		歩A・単A
BA0301	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊ 基礎砕石					
	RC-40　t=10cm		㎡	(0) 1,148		歩A・単A
000204	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊ マンホール					
	円形１号		箇所	(0) 54,604		歩A・単A
000205	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊ 散水栓保護枡					
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製		基	(0) 1,713		歩A・単A
000206	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊ バルブ設置					
	ﾈｼﾞ込み式ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞφ50		基	(0) 71,569		歩A・単A
000207	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊ バルブ設置					
	ﾈｼﾞ込み式ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞφ20		基	(0) 5,651		歩A・単A
000208	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊ バルブ設置					
	万能ﾎｰﾑ水栓φ20		基	(0) 9,592		歩A・単A
000209	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊ マンホール					
	角型		箇所	(0) 163,406		歩A・単A
000210	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊ マンホール					
	角型		箇所	(0) 163,406		歩A・単A
000211	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊ 給水栓（畑地用）					
	自由形アングルバルブ φ80 1.0MPa（発生品）		個	(0) 58,017		歩A・単A
000212	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊ 床掘					
	粘性土		m3	(0) 1,799		歩A・単A
000213	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊ 床掘					
	路盤		m3	(0) 1,799		歩A・単A
000214	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊ 埋戻					
	発生土　振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		㎡	(0) 3,268		歩A・単A
000215	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊ 埋戻					
	発生土　ﾀﾝﾊﾟ		㎡	(0) 3,762		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊					
000216	保護コンクリート					
				(0)		
	18N-8-25		m3	27,756		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊					
000217	型枠					
				(0)		
	一般型枠		㎡	6,742		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊					
000218	路盤紙					
				(0)		
			㎡	180		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊					
000219	床掘					
				(0)		
	粘性土		m3	1,954		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊					
000220	埋戻					
				(0)		
	発生土		㎡	3,549		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊					
000221	電線管設置工					
				(0)		
	FEP φ40		m	380		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊					
000222	制御ケーブル配線工					
				(0)		
	CVV 12芯		m	1,755		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊					
000223	端部処理工					
				(0)		
	制御ケーブル 接続用 9～20芯		箇所	33,878		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊					
000224	ハンドホール					
				(0)		
	本体 T-25 マンホール T-25		基	125,476		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊					
000225	ハンドホール					
				(0)		
	本体 T-25 マンホール T-25（材料）		基	99,100		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊					
000226	埋設表示テープ					
				(0)		
	幅150mm ﾀﾞﾌﾞﾙ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製		m	235		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊					
000227	張りコンクリート					
				(0)		
	18N-8-25 t=10cm		m3	27,751		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊					
000228	急流工撤去					
				(0)		
	BF-300		m	2,733		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊					
000229	急流工					
				(0)		
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ400		m	12,030		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊					
000230	柵工					
				(0)		
	H=0.8m		m	11,830		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊					
000231	台風対策					
				(0)		
	土砂撤去、法面整形		式	1,726,526		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 232号　＊＊＊					
000232	重建設機械輸送					
				(0)		
	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾟｯｸﾎｳ		台	290,600		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 233号　＊＊＊					
000233	除草					
				(0)		
			ha	284,556		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 234号　＊＊＊					
000234	試掘					
				(0)		
			式	207,428		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 235号　＊＊＊					
000235	現場環境改善費					
				(0)		
	快適トイレ		式	668,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 236号　＊＊＊					
000236	３次元設計データの作成費用（ICT）					
				(0)		
			式	800,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 237号　＊＊＊					
000237	３次元出来形管理等の費用					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			式	(0) 3,400,000		歩A・単A
000238	＊＊＊　B単－ 238号　＊＊＊ ３次元設計データの納品に係る費用					
			式	(0) 200,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	基盤造成				（ 〃 ）	歩A
	土砂 BD掘削押土(60mまで)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	1.000	m3	320.7	321	S単 105号
	合　計				（ 〃 ） 321	
	単　価				（ 〃 ） 296	
	官積算単価				321	合意率 0.922118
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	基盤造成				（ 〃 ）	歩A
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	223.9	224	S単 106号
S01034	不整地運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	80m以下	1.000	m3	325	325	S単　1号
	合　計				（ 〃 ） 549	
	単　価				（ 〃 ） 506	
	官積算単価				549	合意率 0.921675
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	基盤造成				（ 〃 ）	歩A
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	1.000	m3	302.7	303	S単 137号
S01034	不整地運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	80m以下	1.000	m3	325	325	S単　1号
	合　計				（ 〃 ） 628	
	単　価				（ 〃 ） 578	
	官積算単価				628	合意率 0.920382
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	基盤造成				（ 〃 ）	歩A
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	223.9	224	S単 106号
S01034	不整地運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	180m以下	1.000	m3	432	432	S単　2号
	合　計				（ 〃 ） 656	
	単　価				（ 〃 ） 604	
	官積算単価				656	合意率 0.920731
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	基盤造成				（ 〃 ）	歩A
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	1.000	m3	302.7	303	S単 137号
S01034	不整地運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	180m以下	1.000	m3	432	432	S単　2号
	合　計				（ 〃 ） 735	
	単　価				（ 〃 ） 677	
	官積算単価				735	合意率 0.921088
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	基盤造成				（ 〃 ）	歩A
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	223.9	224	S単 106号
S01034	不整地運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	310m以下	1.000	m3	566	566	S単　3号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				790	
					（　〃　）	
	単　　価				727	
						合意率
	官積算単価				790	0.920253
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	基盤造成				（　〃　）	歩A
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり	1.000	m3	302.7	303	S単 137号
S01034	不整地運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	310m以下	1.000	m3	566	566	S単　3号
					（　〃　）	
	合　　計				869	
					（　〃　）	
	単　　価				800	
						合意率
	官積算単価				869	0.920598
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	基盤造成				（　〃　）	歩A
	軟岩Ⅰ BD掘削押土(60mまで)		m3		1.000 m3	当たり算出
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)	（　〃　）			（　〃　）	
	18t級,2本,0.45	1.000	m3	95	95	S単　98号
SA0105	SP 押土（ルーズ）	（　〃　）			（　〃　）	
	破砕岩	1.000	m3	306.6	307	S単 111号
					（　〃　）	
	合　　計				402	
					（　〃　）	
	単　　価				370	
						合意率
	官積算単価				402	0.920398
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	基盤造成				（　〃　）	歩A
	軟岩Ⅰ BD掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)	（　〃　）			（　〃　）	
	18t級,2本,0.45	1.000	m3	95	95	S単　98号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	破砕岩,土量50,000m3未満	1.000	m3	287.5	288	S単 108号
S01034	不整地運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	80m以下	1.000	m3	325	325	S単　1号
					（　〃　）	
	合　　計				708	
					（　〃　）	
	単　　価				652	
						合意率
	官積算単価				708	0.920903
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	基盤造成				（　〃　）	歩A
	軟岩Ⅰ BD掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)	（　〃　）			（　〃　）	
	18t級,2本,0.45	1.000	m3	95	95	S単　98号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	破砕岩,土量50,000m3未満	1.000	m3	287.5	288	S単 108号
S01034	不整地運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	180m以下	1.000	m3	432	432	S単　2号
					（　〃　）	
	合　　計				815	
					（　〃　）	
	単　　価				750	
						合意率
	官積算単価				815	0.920245
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	基盤造成				（　〃　）	歩A
	軟岩Ⅰ BD掘削＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)	（　〃　）			（　〃　）	
	18t級,2本,0.45	1.000	m3	95	95	S単　98号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	破砕岩,土量50,000m3未満	1.000	m3	287.5	288	S単 108号
S01034	不整地運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	310m以下	1.000	m3	566	566	S単　3号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				（　〃　） 949	
	単　　価				（　〃　） 874	
	官積算単価				949	合意率 0.920969
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
000012	基盤造成(置換部　計画GL-0.9m) 軟岩Ⅰ BD掘削押土(60mまで)		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削) 18t級,2本,0.45	（　〃　） 1.000	m3	95	（　〃　） 95	S単　98号
SA0105	SP 押土（ルーズ） 破砕岩	（　〃　） 1.000	m3	306.6	（　〃　） 307	S単 111号
	合　　計				（　〃　） 402	
	単　　価				（　〃　） 370	
	官積算単価				402	合意率 0.920398
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	盛土法面転圧 粘性土【TCT】		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT） 10,000m3以上,無し,あり	（　〃　） 1.000	m3	246.4	（　〃　） 246	S単 138号
	合　　計				（　〃　） 246	
	単　　価				（　〃　） 227	
	官積算単価				246	合意率 0.922764
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
000014	基盤整地(畑地部) 粘性土　２回掛け		ha		（　〃　） 1.000 ha	歩A 当たり算出
S11005	畑面整地工(ブルドーザ) 4900㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21ｔ級,2回,基盤造成後の整地,4.5	（　〃　） 1.000	ha	178,248	（　〃　） 178,248	S単　99号
	合　　計				（　〃　） 178,248	
	単　　価				（　〃　） 164,129	
	官積算単価				178,248	合意率 0.92079
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	法面整形（切土部） 粘性土【ICT】		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（　〃　） 1.000	㎡	852.6	（　〃　） 853	S単 139号
	合　　計				（　〃　） 853	
	単　　価				（　〃　） 785	
	官積算単価				853	合意率 0.920281
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	法面整形（盛土部） 粘性土【ICT】		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT） 盛土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（　〃　） 1.000	㎡	537.8	（　〃　） 538	S単 140号
	合　　計				（　〃　） 538	
	単　　価				（　〃　） 495	
	官積算単価				538	合意率 0.920074
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	コンクリート構造物取壊し（石積） 無筋		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	（　〃　） 1.000	m3	7,746	（　〃　） 7,746	S単　83号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				7,746	
					（　〃　）	
	単　　価				7,132	
						合意率
	官積算単価				7,746	0.920733
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	コンクリート構造物取壊し（水路）				（　〃　）	歩A
	有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（　〃　）			（　〃　）	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,460	15,460	S単　84号
					（　〃　）	
	合　　計				15,460	
					（　〃　）	
	単　　価				14,235	
						合意率
	官積算単価				15,460	0.920763
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	コンクリート舗装版取壊し				（　〃　）	歩A
	t=12cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	186	186	S単 117号
					（　〃　）	
	合　　計				186	
					（　〃　）	
	単　　価				171	
						合意率
	官積算単価				186	0.919354
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	As舗装版切断				（　〃　）	歩A
	t=5cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	（　〃　）			（　〃　）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	548.9	549	S単 119号
					（　〃　）	
	合　　計				549	
					（　〃　）	
	単　　価				506	
						合意率
	官積算単価				549	0.921675
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	アスファルト舗装版取壊し				（　〃　）	歩A
	t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（　〃　）			（　〃　）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	186	186	S単 118号
					（　〃　）	
	合　　計				186	
					（　〃　）	
	単　　価				171	
						合意率
	官積算単価				186	0.919354
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	殻運搬・処理				（　〃　）	歩A
	コンクリート塊（無筋コンクリート）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1.000	m3	2,910	2,910	S単 114号
S02123	産業廃棄物処理費	（　〃　）			（　〃　）	
	コンクリート塊(無筋)	2.350	ton	1,500	3,525	S単　75号
					（　〃　）	
	合　　計				6,435	
					（　〃　）	
	単　　価				5,925	
						合意率
	官積算単価				6,435	0.920745
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	殻運搬・処理				（　〃　）	歩A
	コンクリート塊（コンクリート鉄筋構造物）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（　〃　）			（　〃　）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	5,607	5,607	S単 115号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	産業廃棄物処理費	（〃）			（〃）	
	コンクリート塊(有筋)	2.500	ton	1,500	3,750	S単　76号
	合　　計				（〃） 9,357	
	単　　価				（〃） 8,616	
	官積算単価				9,357	合意率 0.920807
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	殻運搬･処理				（〃）	歩Ａ
	コンクリート塊（Co舗装板）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,871	4,871	S単 116号
S02123	産業廃棄物処理費	（〃）			（〃）	
	コンクリート塊(無筋)	2.350	ton	1,500	3,525	S単　75号
	合　　計				（〃） 8,396	
	単　　価				（〃） 7,731	
	官積算単価				8,396	合意率 0.920795
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	殻運搬･処理				（〃）	歩Ａ
	アスファルト塊（As舗装板）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,871	4,871	S単 116号
S02123	産業廃棄物処理費	（〃）			（〃）	
	アスファルト塊	2.350	ton	1,500	3,525	S単　77号
	合　　計				（〃） 8,396	
	単　　価				（〃） 7,731	
	官積算単価				8,396	合意率 0.920795
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	汚泥運搬･処理				（〃）	歩Ａ
	As舗装切断時排水汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費(運搬費込み)	（〃）			（〃）	
	汚泥	1.000	m3	25,000	25,000	S単　78号
	合　　計				（〃） 25,000	
	単　　価				（〃） 23,020	
	官積算単価				25,000	合意率 0.9208
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	既設管撤去				（〃）	歩Ａ
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下		m		1.000 m	当たり算出
T00201	既設管撤去	（〃）			（〃）	
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下	1.000	m	358	358	T単　4号
	合　　計				（〃） 358	
	単　　価				（〃） 330	
	官積算単価				358	合意率 0.921787
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	既設管撤去				（〃）	歩Ａ
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100		m		1.000 m	当たり算出
T00202	既設管撤去	（〃）			（〃）	
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100	1.000	m	401	401	T単　5号
	合　　計				（〃） 401	
	単　　価				（〃） 369	
	官積算単価				401	合意率 0.920199
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000029	既設管運搬				（〃）	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管(廃プラスチック類)		台		1.000 台	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック類(10t車)	1.000	台	18,000	18,000	S単　79号
	合　計				（〃） 18,000	
	単　価				（〃） 16,574	
	官積算単価				18,000	合意率 0.920777
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	既設管処理				（〃）	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管(廃プラスチック類)		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	S単　80号
	合　計				（〃） 60,000	
	単　価				（〃） 55,247	
	官積算単価				60,000	合意率 0.920783
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	掘削（石綿管撤去時）				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.000	m3	1,158	1,158	S単 107号
	合　計				（〃） 1,158	
	単　価				（〃） 1,066	
	官積算単価				1,158	合意率 0.920552
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	石綿管接手取外し工				（〃）	歩A
	φ200		口		1.000 口	当たり算出
T00011	石綿管継手材取外工	（〃）			（〃）	
	φ200	1.000	口	1,634	1,634	T単　1号
	合　計				（〃） 1,634	
	単　価				（〃） 1,505	
	官積算単価				1,634	合意率 0.921052
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	石綿管吊上げ吊込み工				（〃）	歩A
	φ200		m		1.000 m	当たり算出
T00012	石綿管撤去工（機械）	（〃）			（〃）	
	φ200	1.000	m	448	448	T単　2号
	合　計				（〃） 448	
	単　価				（〃） 413	
	官積算単価				448	合意率 0.921875
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	飛散防止工				（〃）	歩A
	ポリエチレンスリーブφ200用		m		1.000 m	当たり算出
T00013	飛散防止工	（〃）			（〃）	
	φ200	1.000	m	1,138	1,138	T単　3号
	合　計				（〃） 1,138	
	単　価				（〃） 1,048	
	官積算単価				1,138	合意率 0.920913
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	既設管運搬				（〃）	歩A
	石綿管		台		1.000 台	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)	（〃）			（〃）	
	石綿管(4t車)	1.000	台	25,000	25,000	S単　81号
	合　　計				（〃） 25,000	
	単　　価				（〃） 23,020	
	官積算単価				25,000	合意率 0.9208
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	既設管処理				（〃）	歩A
	石綿管		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	（〃）			（〃）	
	石綿管	1.000	m3	20,000	20,000	S単　82号
	合　　計				（〃） 20,000	
	単　　価				（〃） 18,416	
	官積算単価				20,000	合意率 0.9208
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	ＴＳキャップ設置				（〃）	歩A
	VPφ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	（〃）			（〃）	
	キャップ　　A形　径50,,	1.000	個	159	159	S単　16号
	合　　計				（〃） 159	
	単　　価				（〃） 146	
	官積算単価				159	合意率 0.918238
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）				（〃）	歩A
	As舗装 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再	1.000	㎡	1,647	1,647	S単 135号
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	合　　計				（〃） 1,647	
	単　　価				（〃） 1,517	
	官積算単価				1,647	合意率 0.921068
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）				（〃）	歩A
	M-30 t=7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	㎡	505.9	506	S単 133号
	合　　計				（〃） 506	
	単　　価				（〃） 466	
	官積算単価				506	合意率 0.920948
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）				（〃）	歩A
	RC-40 t=14cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	708.9	709	S単 131号
	合　　計				（〃） 709	
	単　　価				（〃） 653	
	官積算単価				709	合意率 0.921015
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）				（〃）	歩A
	As舗装 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再	（〃） 1.000	㎡	1,647	（〃） 1,647	Ｓ単 135号
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	合　計				（〃） 1,647	
	単　価				（〃） 1,517	
	官積算単価				合意率 1,647	0.921068
	＊＊＊　Ｂ単－ 42号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） M-30 t=7cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	（〃） 1.000	㎡	505.9	（〃） 506	Ｓ単 133号
	合　計				（〃） 506	
	単　価				（〃） 466	
	官積算単価				合意率 506	0.920948
	＊＊＊　Ｂ単－ 43号　＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） RC-40 t=14cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	（〃） 1.000	㎡	708.9	（〃） 709	Ｓ単 131号
	合　計				（〃） 709	
	単　価				（〃） 653	
	官積算単価				合意率 709	0.921015
	＊＊＊　Ｂ単－ 44号　＊＊＊					
000044	コンクリート舗装 18N-8-25、t=12cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	（〃） 1.000	㎡	2,986	（〃） 2,986	Ｓ単　95号
	合　計				（〃） 2,986	
	単　価				（〃） 2,749	
	官積算単価				合意率 2,986	0.920629
	＊＊＊　Ｂ単－ 45号　＊＊＊					
000045	路盤工 再生クラッシャラン(RC-40)　t=15cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	（〃） 1.000	㎡	742.1	（〃） 742	Ｓ単 132号
	合　計				（〃） 742	
	単　価				（〃） 683	
	官積算単価				合意率 742	0.920485
	＊＊＊　Ｂ単－ 46号　＊＊＊					
000046	型枠 一般型枠		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 1.000	㎡	7,321	（〃） 7,321	Ｓ単 125号
	合　計				（〃） 7,321	
	単　価				（〃） 6,741	
	官積算単価				合意率 7,321	0.920775
	＊＊＊　Ｂ単－ 47号　＊＊＊					
000047	目地板 ゴム発泡体　t=10cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,365	3,365	S単 127号
	合　計				（〃） 3,365	
	単　価				（〃） 3,098	
	官積算単価				3,365	合意率 0.920653
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	ほ場進入路				（〃）	歩A
	上り　L=1.5m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	0.700	m3	223.9	157	S単 106号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	0.400	㎡	805.9	322	S単 113号
	合　計				（〃） 479	
	単　価				（〃） 441	
	官積算単価				479	合意率 0.920668
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	ガードレール				（〃）	歩A
	Gr-C-2B		m		1.000 m	当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	11,502	11,502	S単　96号
	合　計				（〃） 11,502	
	単　価				（〃） 10,591	
	官積算単価				11,502	合意率 0.920796
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	ガードレール				（〃）	歩A
	Gr-C-4E		m		1.000 m	当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】	（〃）			（〃）	
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	8,494	8,494	S単　97号
	合　計				（〃） 8,494	
	単　価				（〃） 7,821	
	官積算単価				8,494	合意率 0.920767
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	床堀				（〃）	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,954	1,954	S単 110号
	合　計				（〃） 1,954	
	単　価				（〃） 1,799	
	官積算単価				1,954	合意率 0.920675
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	埋戻し				（〃）	歩A
	発生土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,021	1,123	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,426	2,426	S単　4号
	合　計				（〃） 3,549	
	単　価				（〃） 3,268	
	官積算単価				3,549	合意率 0.920822
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000053	基礎砕石				（〃）	歩A
	t=10cm　RC-40		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,247	1,247	S単 120号
	合　計				（〃） 1,247	
	単　価				（〃） 1,148	
	官積算単価					合意率 0.920609
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	無筋コンクリート				（〃）	歩A
	18N-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	1.000	m3	25,090	25,090	S単 121号
	W/C65%					
	合　計				（〃） 25,090	
	単　価				（〃） 23,103	
	官積算単価					合意率 0.920805
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	型枠				（〃）	歩A
	一般型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,110	8,110	S単 126号
	合　計				（〃） 8,110	
	単　価				（〃） 7,468	
	官積算単価					合意率 0.920838
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	目地				（〃）	歩A
	t=10mm　ゴム発泡体		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,365	3,365	S単 127号
	合　計				（〃） 3,365	
	単　価				（〃） 3,098	
	官積算単価					合意率 0.920653
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	補強筋				（〃）	歩A
	Gr補強金　D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	176,019	176,019	S単　85号
	合　計				（〃） 176,019	
	単　価				（〃） 162,077	
	官積算単価					合意率 0.920792
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	硬質ポリ塩化ビニル管				（〃）	歩A
	VP　径40mm		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VP,40mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m	1,031	1,031	S単　91号
	合　計				（〃） 1,031	
	単　価				（〃） 949	
	官積算単価					合意率 0.920465
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000059	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				（〃）	歩A
	TSベンド　VPφ40　22°1/2		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（〃）			（〃）	
	TSベンド　VPφ40　22°1/2,,	1.000	個	534	534	S単　17号
	合　　計				（〃） 534	
	単　　価				（〃） 492	
	官積算単価					合意率 0.921348
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				（〃）	歩A
	TSベンド　VPφ40　11°1/4		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（〃）			（〃）	
	TSベンド　VPφ40　11°1/4,,	1.000	個	444	444	S単　18号
	合　　計				（〃） 444	
	単　　価				（〃） 409	
	官積算単価					合意率 0.921171
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
000061	ドレッサージョイント				（〃）	歩A
	φ40（離脱防止機能付）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ドレッサージョイント	（〃）			（〃）	
	Φ40　離脱防止機能付,,	1.000	個	12,300	12,300	S単　19号
	合　　計				（〃） 12,300	
	単　　価				（〃） 11,326	
	官積算単価					合意率 0.920813
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
000062	排水路（畑地部）				（〃）	歩A
	BF-300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.400	m3	1,954	12,506	S単 110号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.700	㎡	805.9	4,594	S単 113号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1,021	2,450	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　20号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　86号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　21号
	合　　計				（〃） 115,130	
	単　　価				（〃） 10,601	
	官積算単価					合意率 0.920785
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	排水路（道路部）				（〃）	歩A
	BF-300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,954	7,816	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1,021	2,450	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単　5号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　86号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　20号
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　21号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				105,846	
					（〃）	
	単　　価				9,747	
						合意率
	官積算単価				10,585	0.920831
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	排水路（OTU側溝）（縦断用）				（〃）	歩A
	OTU-300A(Ⅱ型)		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.400	m3	1,954	10,552	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	3.100	m3	1,021	3,165	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	2,932	8,210	S単　5号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 86号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単 20号
S02116	OTU側溝（T-25対応）	（〃）			（〃）	
	Ⅱ型（車道用）　300A　L=2,000mm,,	5.000	本	20,600	103,000	S単 22号
					（〃）	
	合　　計				161,317	
					（〃）	
	単　　価				14,854	
						合意率
	官積算単価				16,132	0.920778
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	排水路工（OTU側溝）（横断用）				（〃）	歩A
	OTU-300A（Ⅱ型）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.400	m3	1,954	12,506	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	3.600	m3	1,021	3,676	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.200	m3	2,932	9,382	S単　5号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 86号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単 20号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.600	m3	30,140	18,084	S単 122号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 125号
S02116	OTU側溝（T-25対応）	（〃）			（〃）	
	Ⅱ型（車道用）　300A　L=2,000mm,,	5.000	本	20,600	103,000	S単 22号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	20.000	枚	785	15,700	S単 87号
	を行なわない					
S02116	OTU側溝用蓋（T-25対応）	（〃）			（〃）	
	Ⅱ型（車道用）　300　L=500mm,,	20.000	枚	2,900	58,000	S単 23号
					（〃）	
	合　　計				272,112	
					（〃）	
	単　　価				25,056	
						合意率
	官積算単価				27,211	0.920804
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	急流工				（〃）	歩A
	BF-300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.600	m3	1,954	8,988	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.600	m3	1,021	1,634	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	S単　5号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	10.000	m	4,150	41,500	S単 88号
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000㎜,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　21号
SA0311	張コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	30,140	30,140	S単 123号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 125号
	合　　計				（〃） 154,741	
	単　　価				（〃） 14,248	
	官積算単価					合意率 0.92077
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	跳水防止板				（〃）	歩A
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		枚		1.000 枚	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	30,140	3,014	S単 124号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,321	5,857	S単 125号
S02116	跳水防止板	（〃）			（〃）	
	GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,	1.000	枚	5,600	5,600	S単　24号
S02116	コンクリートアンカー	（〃）			（〃）	
	SUS製 M12 70㎜,,	6.000	本	318	1,908	S単　25号
	合　　計				（〃） 16,379	
	単　　価				（〃） 15,082	
	官積算単価					合意率 0.920813
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	横断暗渠				（〃）	歩A
	φ300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	8.800	m3	1,954	17,195	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	7.400	m3	1,021	7,555	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	6.700	m3	2,932	19,644	S単　5号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.100	m3	30,140	33,154	S単 122号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	5.700	㎡	7,321	41,730	S単 125号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（〃）			（〃）	
	据付,300㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種	10.000	m	10,790	107,900	S単 129号
	合　　計				（〃） 227,178	
	単　　価				（〃） 20,919	
	官積算単価					合意率 0.920811
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	集水桝				（〃）	歩A
	畑地部 600型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.900	m3	1,954	3,713	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.300	m3	1,021	1,327	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,520	10,520	S単 128号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単　26号
	合　　計				（〃） 59,678	
	単　　価				（〃） 54,951	
	官積算単価					合意率 0.920791

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	集水桝				（〃）	歩A
	道路部 600型､グレーチング蓋、T-14用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.900	m3	1,954	3,713	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.300	m3	1,021	1,327	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,520	10,520	S単 128号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	（〃）			（〃）	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	91,300	91,300	S単　27号
	合　　計				（〃） 111,163	
	単　　価				（〃） 102,358	
	官積算単価					合意率 111,163 0.920791
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	集水桝				（〃）	歩A
	道路部 600型､グレーチング蓋、T-25用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.900	m3	1,954	3,713	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.300	m3	1,021	1,327	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,520	10,520	S単 128号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	（〃）			（〃）	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-25)付,,	1.000	個	117,250	117,250	S単　28号
	合　　計				（〃） 137,113	
	単　　価				（〃） 126,252	
	官積算単価					合意率 137,113 0.920787
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	集水桝用Co蓋				（〃）	歩A
	600型用		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝用コンクリート蓋	（〃）			（〃）	
	600型　T-2,,	1.000	枚	23,300	23,300	S単　29号
	合　　計				（〃） 24,085	
	単　　価				（〃） 22,177	
	官積算単価					合意率 24,085 0.92078
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	承水路				（〃）	歩A
	１型　B=300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.800	m3	1,954	3,517	S単 110号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	8.500	㎡	805.9	6,850	S単 113号
	合　　計				（〃） 10,367	
	単　　価				（〃） 955	
	官積算単価					合意率 1,037 0.920925

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	排水路（畑地部） BF-300		 m		（ 〃 ） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（ 〃 ） 6.400	 m3	 1,954	（ 〃 ） 12,506	 S単 110号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	（ 〃 ） 5.700	 ㎡	 805.9	（ 〃 ） 4,594	 S単 113号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（ 〃 ） 2.400	 m3	 1,021	（ 〃 ） 2,450	 S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	（ 〃 ） 2.200	 m3	 2,932	（ 〃 ） 6,450	 S単　5号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（ 〃 ） 0.600	 m3	 2,600	（ 〃 ） 1,560	 S単　20号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	（ 〃 ） 10.000	 m	 3,457	（ 〃 ） 34,570	 S単　86号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	（ 〃 ） 5.000	 本	 10,600	（ 〃 ） 53,000	 S単　21号
	合　　計				（ 〃 ） 115,130	
	単　　価				（ 〃 ） 10,601	
	官積算単価				11,513	合意率 0.920785
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	床掘 粘性土		 m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（ 〃 ） 1.000	 m3	 1,954	（ 〃 ） 1,954	 S単 110号
	合　　計				（ 〃 ） 1,954	
	単　　価				（ 〃 ） 1,799	
	官積算単価				1,954	合意率 0.920675
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	床掘 路盤		 m3		（ 〃 ） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（ 〃 ） 1.000	 m3	 1,954	（ 〃 ） 1,954	 S単 110号
	合　　計				（ 〃 ） 1,954	
	単　　価				（ 〃 ） 1,799	
	官積算単価				1,954	合意率 0.920675
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	埋戻 発生土　管頂30cmまで		 ㎥		（ 〃 ） 1.000 ㎥	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（ 〃 ） 1.100	 m3	 1,021	（ 〃 ） 1,123	 S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	（ 〃 ） 1.000	 m3	 2,426	（ 〃 ） 2,426	 S単　4号
	合　　計				（ 〃 ） 3,549	
	単　　価				（ 〃 ） 3,268	
	官積算単価				3,549	合意率 0.920822
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	埋戻 発生土　管頂30cm以上		 ㎥		（ 〃 ） 1.000 ㎥	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（ 〃 ） 1.100	 m3	 1,021	（ 〃 ） 1,123	 S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	（ 〃 ） 1.000	 m3	 1,598	（ 〃 ） 1,598	 S単　6号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし	（ 〃 ） 1.000	 m3	 636	（ 〃 ） 636	 S単　7号
	合　　計				（ 〃 ） 3,357	
	単　　価				（ 〃 ） 3,091	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				3,357	合意率 0.920762
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	砂基礎 基床部 SG材相当		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,なし,あり	（〃） 1.000	m3	10,644	（〃） 10,644	S単　89号
	合　計				（〃） 10,644	
	単　価				（〃） 9,801	
	官積算単価				10,644	合意率 0.9208
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	砂基礎 管側部 SG材相当		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,なし,あり	（〃） 1.000	m3	11,501	（〃） 11,501	S単　90号
	合　計				（〃） 11,501	
	単　価				（〃） 10,590	
	官積算単価				11,501	合意率 0.920789
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	硬質ポリ塩化ビニル管敷設 VPφ75（RR）		m		（〃） 1.000 m	歩A 当たり算出
T00300	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP(RR)φ75　5m管	（〃） 1.000	m	2,242	（〃） 2,242	T単　6号
	合　計				（〃） 2,242	
	単　価				（〃） 2,064	
	官積算単価				2,242	合意率 0.920606
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VPφ75　曲管45°(RR)		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP45°曲管　75mm　RR,,	（〃） 1.000	個	4,250	（〃） 4,250	S単　31号
	合　計				（〃） 4,250	
	単　価				（〃） 3,913	
	官積算単価				4,250	合意率 0.920705
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VPφ75　曲管22°1/2(RR)		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP22°1/2曲管　75mm　RR,,	（〃） 1.000	個	3,800	（〃） 3,800	S単　32号
	合　計				（〃） 3,800	
	単　価				（〃） 3,499	
	官積算単価				3,800	合意率 0.920789
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VPφ75　曲管11°1/4(RR)		個		（〃） 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP11°1/4曲管　75mm　RR,,	（〃） 1.000	個	3,450	（〃） 3,450	S単　33号
	合　計				（〃） 3,450	
	単　価				（〃） 3,177	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				3,450	合意率 0.920869
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
000085	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VPφ75　曲管5°5/8(RR)		個		(〃) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP5°5/8曲管　75㎜　RR,,	(〃) 1.000	個	3,260	(〃) 3,260	S単　34号
	合　　計				(〃) 3,260	
	単　　価				(〃) 3,002	
	官積算単価				3,260	合意率 0.920858
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
000086	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP T字管φ75×75 離脱防止機能付(RR)		個		(〃) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP T字管 φ75×75 離脱防止機能付 RR,,	(〃) 1.000	個	35,000	(〃) 35,000	S単　35号
	合　　計				(〃) 35,000	
	単　　価				(〃) 32,228	
	官積算単価				35,000	合意率 0.9208
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP T字管φ75×50 離脱防止機能付(RR)		個		(〃) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP T字管 φ75×50 離脱防止機能付 RR,,	(〃) 1.000	個	36,000	(〃) 36,000	S単　36号
	合　　計				(〃) 36,000	
	単　　価				(〃) 33,148	
	官積算単価				36,000	合意率 0.920777
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	硬質ポリ塩化ビニル管継手 VP F付T字管φ75×75 離脱防止機能付(RR)		個		(〃) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP F付T字管 φ75×75 離脱防止機能付 RR,,	(〃) 1.000	個	36,420	(〃) 36,420	S単　37号
	合　　計				(〃) 36,420	
	単　　価				(〃) 33,535	
	官積算単価				36,420	合意率 0.920785
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	ＭＦジョイント φ75(0.75Mpa)離脱防止機能付		個		(〃) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製　Φ75　0.74MPa 離脱防止機能付,,	(〃) 1.000	個	14,780	(〃) 14,780	S単　38号
	合　　計				(〃) 14,780	
	単　　価				(〃) 13,609	
	官積算単価				14,780	合意率 0.920771
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	ドレッサージョイント φ75　離脱防止機能付		個		(〃) 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ドレッサージョイント Φ75　離脱防止機能付,,	(〃) 1.000	個	18,970	(〃) 18,970	S単　39号
	合　　計				(〃) 18,970	
	単　　価				(〃) 17,467	
	官積算単価				18,970	合意率 0.920769

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	硬質ポリ塩化ビニル管継手（支給品）				（〃）	歩A
	離脱防止金具　φ75		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（〃）		（〃）	（〃）	
	離脱防止金具　φ75,,	1.000	個	0	0	S単　40号
	合　　計				（〃） 0	
	単　　価				（〃） 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	硬質ポリ塩化ビニル管敷設				（〃）	歩A
	VPφ75（RR）		m		1.000 m	当たり算出
T00300	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）		（〃）	（〃）	
	VP(RR)φ75　5m管	1.000	m	2,242	2,242	T単　6号
	合　　計				（〃） 2,242	
	単　　価				（〃） 2,064	
	官積算単価				2,242	合意率 0.920606
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	ＭＦジョイント				（〃）	歩A
	φ75(0.75Mpa)離脱防止機能付		個		1.000 個	当たり算出
S02116	MFジョイント	（〃）		（〃）	（〃）	
	FCD製　Φ75　0.74MPa 離脱防止機能付,,	1.000	個	14,780	14,780	S単　38号
	合　　計				（〃） 14,780	
	単　　価				（〃） 13,609	
	官積算単価				14,780	合意率 0.920771
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	硬質ポリ塩化ビニル管敷設				（〃）	歩A
	VPφ75（RR）		m		1.000 m	当たり算出
T00300	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）		（〃）	（〃）	
	VP(RR)φ75　5m管	1.000	m	2,242	2,242	T単　6号
	合　　計				（〃） 2,242	
	単　　価				（〃） 2,064	
	官積算単価				2,242	合意率 0.920606
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	硬質ポリ塩化ビニル管敷設				（〃）	歩A
	VPφ50（RR）		m		1.000 m	当たり算出
T00301	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）		（〃）	（〃）	
	VP(RR)φ50　5m管	1.000	m	1,443	1,443	T単　7号
	合　　計				（〃） 1,443	
	単　　価				（〃） 1,329	
	官積算単価				1,443	合意率 0.920997
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	硬質ポリ塩化ビニル管継手				（〃）	歩A
	VPφ50　曲管45°(RR)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（〃）		（〃）	（〃）	
	VP45°曲管　50mm　RR,,	1.000	個	2,790	2,790	S単　42号
	合　　計				（〃） 2,790	
	単　　価				（〃） 2,569	
	官積算単価				2,790	合意率 0.920788

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	ＭＦジョイント φ50(0.75Mpa)離脱防止機能付		個		（〃） 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製　Φ50　0.74MPa 離脱防止機能付,,	（〃） 1.000	個	11,090	（〃） 11,090	Ｓ単　43号
	合　　計				（〃） 11,090	
	単　　価				（〃） 10,212	
	官積算単価				11,090	合意率 0.920829
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	ドレッサージョイント φ75　離脱防止機能付		個		（〃） 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	ドレッサージョイント Φ75　離脱防止機能付,,	（〃） 1.000	個	18,970	（〃） 18,970	Ｓ単　39号
	合　　計				（〃） 18,970	
	単　　価				（〃） 17,467	
	官積算単価				18,970	合意率 0.920769
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	硬質ポリ塩化ビニル管継手（支給品） 離脱防止金具　φ50		個		（〃） 1.000 個	歩Ａ 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具　φ50,,	（〃） 1.000	個	0	（〃） 0	Ｓ単　44号
	合　　計				（〃） 0	
	単　　価				（〃） 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40　t=10cm		㎥		（〃） 1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 1.000	㎥	1,247	（〃） 1,247	Ｓ単 120号
	合　　計				（〃） 1,247	
	単　　価				（〃） 1,148	
	官積算単価				1,247	合意率 0.920609
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	マンホール 円形１号		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
T00320	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 制水弁室規格　H=0.7m	（〃） 1.000	基	43,002	（〃） 43,002	Ｔ単　8号
T00330	鉄蓋設置 φ250　T-25用	（〃） 1.000	個	26,578	（〃） 26,578	Ｔ単　11号
	合　　計				（〃） 69,580	
	単　　価				（〃） 64,069	
	官積算単価				69,580	合意率 0.920796
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	制水弁設置工 ソフトシール仕切弁φ75　0.74Mpa		基		（〃） 1.000 基	歩Ａ 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	（〃） 1.000	基	42,281	（〃） 42,281	Ｓ単　92号
	合　　計				（〃） 42,281	
	単　　価				（〃） 38,932	
	官積算単価				42,281	合意率 0.920791

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石				（〃）	歩A
	RC-40　t=10㎝		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	1.000	㎡	1,247	1,247	S単 120号
	合　計				（〃）	
					1,247	
	単　価				（〃）	
					1,148	
	官積算単価					合意率
					1,247	0.920609
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	マンホール				（〃）	歩A
	円形１号		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00321	ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	（〃）			（〃）	
	制水弁室規格　H=0.45m	1.000	式	32,716	32,716	T単　9号
T00330	鉄蓋設置	（〃）			（〃）	
	φ250　T-25用	1.000	個	26,578	26,578	T単　11号
	合　計				（〃）	
					59,294	
	単　価				（〃）	
					54,597	
	官積算単価					合意率
					59,294	0.920784
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	制水弁設置工				（〃）	歩A
	ソフトシール仕切弁φ75　0.74Mpa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	制水弁人力据付	（〃）			（〃）	
	樹脂製,75㎜	1.000	基	42,281	42,281	S単　92号
	合　計				（〃）	
					42,281	
	単　価				（〃）	
					38,932	
	官積算単価					合意率
					42,281	0.920791
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石				（〃）	歩A
	RC-40　t=10㎝		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	1.000	㎡	1,247	1,247	S単 120号
	合　計				（〃）	
					1,247	
	単　価				（〃）	
					1,148	
	官積算単価					合意率
					1,247	0.920609
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	マンホール				（〃）	歩A
	円形１号		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00320	ﾚｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	（〃）			（〃）	
	制水弁室規格　H=0.7m	1.000	基	43,002	43,002	T単　8号
T00330	鉄蓋設置	（〃）			（〃）	
	φ250　T-25用	1.000	個	26,578	26,578	T単　11号
	合　計				（〃）	
					69,580	
	単　価				（〃）	
					64,069	
	官積算単価					合意率
					69,580	0.920796
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	制水弁設置工				（〃）	歩A
	ソフトシール仕切弁φ50　0.74Mpa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	制水弁人力据付	（〃）			（〃）	
	樹脂製,50㎜	1.000	基	34,762	34,762	S単　93号
	合　計				（〃）	
					34,762	
	単　価				（〃）	
					32,009	
	官積算単価					合意率
					34,762	0.920804

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40　t=10cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,247	（ 〃 ） 1,247	S単 120号
	合　　計				（ 〃 ） 1,247	
	単　　価				（ 〃 ） 1,148	
	官積算単価				1,247	合意率 0.920609
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	マンホール 円形１号		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00320	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 制水弁室規格　H=0.7m	（ 〃 ） 1.000	基	43,002	（ 〃 ） 43,002	T単　8号
T00330	鉄蓋設置 φ250　T-25用	（ 〃 ） 1.000	個	26,578	（ 〃 ） 26,578	T単　11号
	合　　計				（ 〃 ） 69,580	
	単　　価				（ 〃 ） 64,069	
	官積算単価				69,580	合意率 0.920796
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	制水弁設置工 ソフトシール仕切弁φ75　0.74Mpa		基		（ 〃 ） 1.000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	（ 〃 ） 1.000	基	42,281	（ 〃 ） 42,281	S単　92号
	合　　計				（ 〃 ） 42,281	
	単　　価				（ 〃 ） 38,932	
	官積算単価				42,281	合意率 0.920791
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40　t=10cm		㎡		（ 〃 ） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（ 〃 ） 1.000	㎡	1,247	（ 〃 ） 1,247	S単 120号
	合　　計				（ 〃 ） 1,247	
	単　　価				（ 〃 ） 1,148	
	官積算単価				1,247	合意率 0.920609
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
000113	マンホール 円形１号		箇所		（ 〃 ） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00320	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 制水弁室規格　H=0.7m	（ 〃 ） 1.000	基	43,002	（ 〃 ） 43,002	T単　8号
T00330	鉄蓋設置 φ250　T-25用	（ 〃 ） 1.000	個	26,578	（ 〃 ） 26,578	T単　11号
	合　　計				（ 〃 ） 69,580	
	単　　価				（ 〃 ） 64,069	
	官積算単価				69,580	合意率 0.920796
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
000114	制水弁設置工 ソフトシール仕切弁φ75　0.74Mpa		基		（ 〃 ） 1.000 基	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,75mm	（ 〃 ） 1.000	基	42,281	（ 〃 ） 42,281	S単　92号
	合　　計				（ 〃 ） 42,281	
	単　　価				（ 〃 ） 38,932	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				42,281	合意率 0.920791
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40　t=10cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 1.000	㎡	1,247	（〃） 1,247	S単 120号
	合　　計				（〃） 1,247	
	単　　価				（〃） 1,148	
	官積算単価				1,247	合意率 0.920609
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
000116	マンホール 円形３号		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00325	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 空気弁室規格　H=0.45m	（〃） 1.000	基	64,196	（〃） 64,196	T単　10号
T00331	鉄蓋設置 φ500　T-25用	（〃） 1.000	個	68,990	（〃） 68,990	T単　12号
	合　　計				（〃） 133,186	
	単　　価				（〃） 122,636	
	官積算単価				133,186	合意率 0.920787
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
000117	空気弁設置 φ25　0.74Mp		基		（〃） 1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	（〃） 1.000	基	10,915	（〃） 10,915	S単　94号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁 Φ25　0.74MPa　フランジ一体型　コック無し,,	（〃） 1.000	個	78,870	（〃） 78,870	S単　58号
S02116	ボール式補修弁 Φ75×100　FCD　内外面粉体塗装　7.5K,,	（〃） 1.000	各単位	49,400	（〃） 49,400	S単　59号
S02116	両フランジ短管 DCIC φ75 L=300mm 0.74MPa,,	（〃） 1.000	本	12,300	（〃） 12,300	S単　60号
S02116	フランジ接合部部品 ボルト･ナット･パッキン φ75 0.74MPa,,	（〃） 3.000	組	3,960	（〃） 11,880	S単　61号
	合　　計				（〃） 163,365	
	単　　価				（〃） 150,425	
	官積算単価				163,365	合意率 0.92079
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石 RC-40　t=10cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 1.000	㎡	1,247	（〃） 1,247	S単 120号
	合　　計				（〃） 1,247	
	単　　価				（〃） 1,148	
	官積算単価				1,247	合意率 0.920609
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	マンホール 円形３号		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00325	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置 空気弁室規格　H=0.45m	（〃） 1.000	基	64,196	（〃） 64,196	T単　10号
T00331	鉄蓋設置 φ500　T-25用	（〃） 1.000	個	68,990	（〃） 68,990	T単　12号
	合　　計				（〃） 133,186	
	単　　価				（〃） 122,636	
	官積算単価				133,186	合意率 0.920787

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	空気弁設置				（ 〃 ）	歩A
	φ25　0.74Mp		基		1.000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	10,915	10,915	S単　94号
S02116	浅埋設水道用急速空気弁	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	Φ25　0.74MPa　フランジ一体型　コック無し,,	1.000	個	78,870	78,870	S単　58号
S02116	ボール式補修弁	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	Φ75×100　FCD　内外面粉体塗装　7.5K,,	1.000	各単位	49,400	49,400	S単　59号
S02116	フランジ接合部部品	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ボルト･ナット･パッキン　φ75 0.74MPa,,	2.000	組	3,960	7,920	S単　61号
	合　　計				（ 〃 ） 147,105	
	単　　価				（ 〃 ） 135,453	
	官積算単価				147,105	合意率 0.920791
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	給水栓（畑地用）				（ 〃 ）	歩A
	自由形アングルバルブ　φ80 1.0MPa		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	給水栓	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	自由形アングルバルブ　φ80 1.00MPa,,	1.000	個	63,000	63,000	S単　62号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種	0.700	m	16,460	11,522	S単 130号
SA0301	SP 基礎砕石	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン　RC-40　40～0mm	0.200	㎡	1,247	249	S単 120号
T00350	炭素鋼鋼管人力布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	配管用炭素鋼鋼管（白管）φ80	1.000	m	4,707	4,707	T単　13号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	メカ型 90°曲管　φ75 離脱防止付(合成樹脂塗装),,	1.000	個	16,800	16,800	S単　64号
S02116	鋼製蓋	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	φ560×60×3.2,,	1.000	枚	29,800	29,800	S単　65号
	合　　計				（ 〃 ） 126,078	
	単　　価				（ 〃 ） 116,091	
	官積算単価				126,078	合意率 0.920787
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	埋設表示テープ				（ 〃 ）	歩A
	幅150mm ﾀﾞﾌﾞﾙ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製		m		100.000 m	当たり算出
S02116	埋設物標示テープ	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.000	巻	8,000	16,000	S単　66号
S02115	普通作業員	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		0.400	人	18,795	7,518	S単　10号
	合　　計				（ 〃 ） 23,518	
	単　　価				（ 〃 ） 216	
	官積算単価				235	合意率 0.919148
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	掘削				（ 〃 ）	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	223.9	224	S単 106号
	合　　計				（ 〃 ） 224	
	単　　価				（ 〃 ） 206	
	官積算単価				224	合意率 0.919642
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	法面整形				（ 〃 ）	歩A
	切土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	805.9	806	S単 113号
	合　　計				（ 〃 ） 806	
	単　　価				（ 〃 ） 742	
	官積算単価				806	合意率 0.920595

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	基面整正		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 1.000	㎡	375.9	（〃） 376	S単 112号
	合　計				（〃） 376	
	単　価				（〃） 346	
	官積算単価				376	合意率 0.920212
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					
000126	排水路（畑地部） BF-300		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（〃） 6.400	m3	1,954	（〃） 12,506	S単 110号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	（〃） 5.700	㎡	805.9	（〃） 4,594	S単 113号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 2.400	m3	1,021	（〃） 2,450	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	（〃） 2.200	m3	2,932	（〃） 6,450	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（〃） 0.600	m3	2,600	（〃） 1,560	S単 20号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	（〃） 10.000	m	3,457	（〃） 34,570	S単 86号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	（〃） 5.000	本	10,600	（〃） 53,000	S単 21号
	合　計				（〃） 115,130	
	単　価				（〃） 10,601	
	官積算単価				11,513	合意率 0.920785
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	急流工 BF-300		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（〃） 4.600	m3	1,954	（〃） 8,988	S単 110号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 1.600	m3	1,021	（〃） 1,634	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	（〃） 1.400	m3	2,932	（〃） 4,105	S単　5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	（〃） 10.000	m	4,150	（〃） 41,500	S単 88号
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	（〃） 5.000	本	10,600	（〃） 53,000	S単 21号
SA0311	張コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（〃） 1.000	m3	30,140	（〃） 30,140	S単 123号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 2.100	㎡	7,321	（〃） 15,374	S単 125号
	合　計				（〃） 154,741	
	単　価				（〃） 14,248	
	官積算単価				15,474	合意率 0.92077
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	跳水防止板 300用 L=1,000mm(GRC製)		枚		（〃） 1.000 枚	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（〃） 0.100	m3	30,140	（〃） 3,014	S単 124号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 0.800	㎡	7,321	（〃） 5,857	S単 125号
S02116	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm,,	（〃） 1.000	枚	5,600	（〃） 5,600	S単　24号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	コンクリートアンカー	（〃）			（〃）	
	SUS製 M12 70mm,,	6.000	本	318	1,908	S単　25号
	合　　計				（〃） 16,379	
	単　　価				（〃） 15,082	
	官積算単価				16,379	合意率 0.920813
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	柵工				（〃）	歩A
	H=0.5m		m		1.000 m	当たり算出
T00901	柵工	（〃）			（〃）	
	ネット柵,0.5,BS	1.000	m	4,087	4,087	T単　14号
	合　　計				（〃） 4,087	
	単　　価				（〃） 3,763	
	官積算単価				4,087	合意率 0.920724
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
BA0809	表層（車道・路肩部）				（〃）	歩A
	As舗装 t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各	1.000	㎡	2,678	2,678	S単 136号
	種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	合　　計				（〃） 2,678	
	単　　価				（〃） 2,466	
	官積算単価				2,678	合意率 0.920836
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）				（〃）	歩A
	M-30 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	㎡	617.7	618	S単 134号
	合　　計				（〃） 618	
	単　　価				（〃） 569	
	官積算単価				618	合意率 0.920711
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）				（〃）	歩A
	RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	742.1	742	S単 132号
	合　　計				（〃） 742	
	単　　価				（〃） 683	
	官積算単価				742	合意率 0.920485
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	重建設機械分解･組立･輸送				（〃）	歩A
	ブルドーザ 普通21t		台		1.000 台	当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)	（〃）			（〃）	
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と	1.000	台	459,138	459,138	S単 101号
	現場の移動,,なし					
	合　　計				（〃） 459,138	
	単　　価				（〃） 422,770	
	官積算単価				459,138	合意率 0.92079
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000134	重建設機械分解･組立･輸送				（　〃　）	歩A
	ブルドーザ 湿地20t級以上21t級以下		台		1.000 台	当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)	（　〃　）			（　〃　）	
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運	1.000	台	459,138	459,138	Ｓ単 102号
	搬,基地と現場の移動,,なし					
	合　　計				（　〃　）	
					459,138	
	単　　価				（　〃　）	
					422,770	
	官積算単価					合意率
					459,138	0.92079
	＊＊＊　Ｂ単－ 135号　＊＊＊					
000135	抜根				（　〃　）	歩A
			ha		1.000 ha	当たり算出
S19023	抜根(レーキドーザ)	（　〃　）			（　〃　）	
	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,24,2500	1.000	ha	227,594	227,594	Ｓ単 103号
	合　　計				（　〃　）	
					227,594	
	単　　価				（　〃　）	
					209,566	
	官積算単価					合意率
					227,594	0.920788
	＊＊＊　Ｂ単－ 136号　＊＊＊					
000136	排根				（　〃　）	歩A
			ha		1.000 ha	当たり算出
S19024	排根(レーキドーザ)	（　〃　）			（　〃　）	
	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,60,2750	1.000	ha	102,686	102,686	Ｓ単 104号
	合　　計				（　〃　）	
					102,686	
	単　　価				（　〃　）	
					94,552	
	官積算単価					合意率
					102,686	0.920787
	＊＊＊　Ｂ単－ 137号　＊＊＊					
000137	防塵マスク				（　〃　）	歩A
			個		1.000 個	当たり算出
S02116	防塵マスク	（　〃　）			（　〃　）	
	工事現場用,,	1.000	個	3,510	3,510	Ｓ単　69号
	合　　計				（　〃　）	
					3,510	
	単　　価				（　〃　）	
					3,232	
	官積算単価					合意率
					3,510	0.920797
	＊＊＊　Ｂ単－ 138号　＊＊＊					
000138	化学防護服				（　〃　）	歩A
			枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	化学防護服	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	枚	1,850	1,850	Ｓ単　70号
	合　　計				（　〃　）	
					1,850	
	単　　価				（　〃　）	
					1,703	
	官積算単価					合意率
					1,850	0.92054
	＊＊＊　Ｂ単－ 139号　＊＊＊					
000139	シューズカバー				（　〃　）	歩A
			個		1.000 個	当たり算出
S02116	シューズカバー	（　〃　）			（　〃　）	
		1.000	個	470	470	Ｓ単　71号
	合　　計				（　〃　）	
					470	
	単　　価				（　〃　）	
					433	
	官積算単価					合意率
					470	0.921276
	＊＊＊　Ｂ単－ 140号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000140	手袋				（〃）	歩A
			個		1.000 個	当たり算出
S02116	防護手袋	（〃）			（〃）	
		1.000	個	1,350	1,350	S単　72号
	合　計				（〃）	
					1,350	
	単　価				（〃）	
					1,243	
	官積算単価					合意率
					1,350	0.92074
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	防護メガネ				（〃）	歩A
			個		1.000 個	当たり算出
S02116	防護メガネ	（〃）			（〃）	
		1.000	個	2,650	2,650	S単　73号
	合　計				（〃）	
					2,650	
	単　価				（〃）	
					2,440	
	官積算単価					合意率
					2,650	0.920754
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	変状土ＣＢＲ試験				（〃）	歩A
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ(支線道路A-1)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	変状土ＣＢＲ試験	（〃）			（〃）	
	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	1.000	試料	40,100	40,100	S単　74号
	合　計				（〃）	
					40,100	
	単　価				（〃）	
					36,924	
	官積算単価					合意率
					40,100	0.920798
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	変状土ＣＢＲ試験				（〃）	歩A
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ(支線道路B-1)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	変状土ＣＢＲ試験	（〃）			（〃）	
	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	1.000	試料	40,100	40,100	S単　74号
	合　計				（〃）	
					40,100	
	単　価				（〃）	
					36,924	
	官積算単価					合意率
					40,100	0.920798
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	変状土ＣＢＲ試験				（〃）	歩A
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ(耕作道路-1)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	変状土ＣＢＲ試験	（〃）			（〃）	
	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	1.000	試料	40,100	40,100	S単　74号
	合　計				（〃）	
					40,100	
	単　価				（〃）	
					36,924	
	官積算単価					合意率
					40,100	0.920798
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	変状土ＣＢＲ試験				（〃）	歩A
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ(耕作道路-2)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	変状土ＣＢＲ試験	（〃）			（〃）	
	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	1.000	試料	40,100	40,100	S単　74号
	合　計				（〃）	
					40,100	
	単　価				（〃）	
					36,924	
	官積算単価					合意率
					40,100	0.920798
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	システム初期費【ICT】				（〃）	歩A
	掘削【ICT】　法面整形【ICT】［バックホウ］		式		1.000 式	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96008	システム初期費【ICT】	（〃）			（〃）	
	掘削【ICT】法面整形【ICT】［バックホウ］	1.000	式	598,000	598,000	
	合　計				（〃） 598,000	
	単　価				（〃） 550,632	
	官積算単価				598,000	合意率 0.920789
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	システム初期費【ICT】				（〃）	歩A
	路体(築堤)盛土【ICT】［ブルドーザ］		式		1.000 式	当たり算出
P96009	システム初期費【ICT】	（〃）			（〃）	
	路体(築堤)盛土【ICT】［ブルドーザ］	1.000	式	548,000	548,000	
	合　計				（〃） 548,000	
	単　価				（〃） 504,593	
	官積算単価				548,000	合意率 0.92079
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					
000148	保守点検費【ICT】				（〃）	歩A
	掘削【ICT】［バックホウ］		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		0.800	人	27,090	21,672	S単　15号
	合　計				（〃） 21,672	
	単　価				（〃） 19,955	
	官積算単価				21,672	合意率 0.920773
	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊					
000149	保守点検費【ICT】				（〃）	歩A
	路体(築堤)盛土【ICT】［ブルドーザ］		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		2.100	人	27,090	56,889	S単　15号
	合　計				（〃） 56,889	
	単　価				（〃） 52,383	
	官積算単価				56,889	合意率 0.920793
	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊					
000150	保守点検費【ICT】				（〃）	歩A
	法面整形【ICT】（切土）［バックホウ］		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		1.100	人	27,090	29,799	S単　15号
	合　計				（〃） 29,799	
	単　価				（〃） 27,439	
	官積算単価				29,799	合意率 0.920802
	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊					
000151	保守点検費【ICT】				（〃）	歩A
	法面整形【ICT】（盛土）［バックホウ］		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		2.100	人	27,090	56,889	S単　15号
	合　計				（〃） 56,889	
	単　価				（〃） 52,383	
	官積算単価				56,889	合意率 0.920793
	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊					
000152	基盤造成				(0.000)m3	歩A
	土砂 BD掘削押土(60mまで) 5圃場勾配変更		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	1.000	m3	320.7	321	S単 244号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				321	
					(0)	
	単　　価				296	
						合意率
	官積算単価				321	0.921013
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	基盤造成(置換部　計画GL-0.9m)				(0.000)m3	歩A
	軟岩Ⅰ 深部破砕(ﾌﾞﾚｰｶ)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	1.000	m3	1,492	1,492	S単 245号
					(0)	
	合　　計				1,492	
					(0)	
	単　　価				1,374	
						合意率
	官積算単価				1,492	0.921013
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	石綿管接手取外し工				(0.000)口	歩A
	φ150		口		1.000 口	当たり算出
T00001	石綿管継手材取外工	(0.000)			(0)	
	φ150	1.000	口	1,634	1,634	T単　15号
					(0)	
	合　　計				1,634	
					(0)	
	単　　価				1,505	
						合意率
	官積算単価				1,634	0.920919
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	石綿管吊上げ吊込み工				(0.000)m	歩A
	φ150		m		1.000 m	当たり算出
T00002	石綿管撤去工（人力）	(0.000)			(0)	
	φ150	1.000	m	584	584	T単　16号
					(0)	
	合　　計				584	
					(0)	
	単　　価				538	
						合意率
	官積算単価				584	0.920919
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	飛散防止工				(0.000)m	歩A
	ポリエチレンスリーブφ150用		m		1.000 m	当たり算出
T00003	飛散防止工	(0.000)			(0)	
	φ150	1.000	m	980	980	T単　17号
					(0)	
	合　　計				980	
					(0)	
	単　　価				903	
						合意率
	官積算単価				980	0.920919
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	種子吹付				(0.000)㎡	歩A
	盛土法面		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	種子吹付工	(0.000)			(0)	
	盛土面 ﾈｯﾄ無し,,	1.000	㎡	518	518	S単 154号
					(0)	
	合　　計				518	
					(0)	
	単　　価				518	
						合意率
	官積算単価				518	1
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	道路拡幅				(0.000)m3	歩A
	流用土 t=54cm		m3		186.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	207.000	m3	284.2	58,829	S単 247号
SA0142	SP 路床盛土	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	186.000	m3	925.3	172,106	S単 250号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	146.000	㎡	444.7	64,926	S単 251号
	合　　計				(0) 295,861	
	単　　価				(0) 1,465	
	官積算単価					合意率 1,591 0.92091
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	コンクリート舗装				(0.000)㎡	歩Ａ
	18N-8-25 t=12cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	1.000	㎡	2,986	2,986	S単 228号
	合　　計				(0) 2,986	
	単　　価				(0) 2,750	
	官積算単価					合意率 2,986 0.92091
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	路盤工				(0.000)㎡	歩Ａ
	再生クラッシャラン(RC-40)　t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	742.1	742	S単 266号
	合　　計				(0) 742	
	単　　価				(0) 683	
	官積算単価					合意率 742 0.92091
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	型枠				(0.000)㎡	歩Ａ
	一般型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	S単 261号
	合　　計				(0) 7,321	
	単　　価				(0) 6,742	
	官積算単価					合意率 7,321 0.92091
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	目地板				(0.000)㎡	歩Ａ
	ゴム発泡体　t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	㎡	3,365	3,365	S単 264号
	合　　計				(0) 3,365	
	単　　価				(0) 3,099	
	官積算単価					合意率 3,365 0.92091
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	排水路（OTU側溝）（縦断用）				(0.000)m	歩Ａ
	OTU-300A(Ⅱ型) 蓋あり		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.400	m3	1,954	10,552	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	3.100	m3	1,021	3,165	S単 248号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	2,932	8,210	S単 141号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 217号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単 155号
S02116	OTU側溝（T-25対応）	(0.000)			(0)	
	Ⅱ型（車道用）　300A　L=2,000mm,,	5.000	本	20,600	103,000	S単 156号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	20.000	枚	785	15,700	S単 218号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	を行なわない					
S02116	0TU側溝用蓋（T-25対応）	(0.000)			(0)	
	Ⅱ型（車道用）　300　L=500㎜,,	20.000	枚	2,900	58,000	S単 157号
	合　　計				(0) 235,017	
	単　　価				(0) 21,640	
	官積算単価					合意率 23,502 0.920776
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	排水路工（0TU側溝）（横断用）				(0.000)m	歩A
	0TU-300G（Ⅲ型）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.600	m3	1,954	12,896	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	3.600	m3	1,021	3,676	S単 248号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.200	m3	2,932	9,382	S単 141号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単 219号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単 155号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.600	m3	30,140	18,084	S単 256号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 261号
S02116	0TU側溝（T-25対応）	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型（車道用）　300A　L=1,000㎜,,	10.000	本	63,200	632,000	S単 158号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	10.000	枚	785	7,850	S単 218号
	を行なわない					
S02116	グレーチング蓋	(0.000)			(0)	
	横断300用　T-25　L=995㎜,,	10.000	組	23,400	234,000	S単 159号
	合　　計				(0) 975,522	
	単　　価				(0) 89,824	
	官積算単価					合意率 97,552 0.920776
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	排水路工（自由勾配側溝）（横断用）				(0.000)m	歩A
	300×500		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	9.900	m3	1,954	19,345	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	5.600	m3	1,021	5,718	S単 248号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.000	m3	2,932	14,660	S単 141号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	5,260	52,600	S単 220号
S02116	自由勾配側溝	(0.000)			(0)	
	300×500 L=2,000mm 横断用,,	5.000	個	83,400	417,000	S単 160号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.800	㎥	1,293	1,034	S単 254号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.700	m3	25,410	17,787	S単 257号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.100	㎡	4,119	8,650	S単 262号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	318	3,180	S単 221号
S02116	グレーチング蓋	(0.000)			(0)	
	横断300 自由勾配側溝用　L=1000㎜,,	10.000	組	22,600	226,000	S単 161号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.400	m3	25,410	10,164	S単 257号
	炉B) W/C65%					
	合　　計				(0) 776,138	
	単　　価				(0) 71,465	
	官積算単価					合意率 77,614 0.920776

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
000166	排水路工（自由勾配側溝）（横断用）				(0.000)m	歩A
	300×400		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	8.700	m3	1,954	17,000	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	4.900	m3	1,021	5,003	S単 248号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.400	m3	2,932	12,901	S単 141号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	5,260	52,600	S単 220号
S02116	自由勾配側溝	(0.000)			(0)	
	300×400 L=1,000㎜ 横断用,,	10.000	個	44,000	440,000	S単 162号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	0.800	㎥	1,293	1,034	S単 254号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.700	m3	25,410	17,787	S単 257号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.100	㎡	4,119	8,650	S単 262号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	318	3,180	S単 221号
S02116	グレーチング蓋	(0.000)			(0)	
	横断300 自由勾配側溝用　L=1000㎜,,	10.000	組	22,600	226,000	S単 161号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.400	m3	25,410	10,164	S単 257号
	炉B) W/C65%					
					(0)	
	合　　計				794,319	
					(0)	
	単　　価				73,139	
						合意率
	官積算単価				79,432	0.920776
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	排水路工（自由勾配側溝）（縦断用）				(0.000)m	歩A
	300×300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.000	m3	1,954	11,724	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	3.600	m3	1,021	3,676	S単 248号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.200	m3	2,932	9,382	S単 141号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	5,260	52,600	S単 220号
S02116	自由勾配側溝	(0.000)			(0)	
	300×300 L=2,000㎜,,	5.000	個	18,700	93,500	S単 163号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	0.700	㎥	1,293	905	S単 254号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.600	m3	25,410	15,246	S単 257号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.100	㎡	4,119	8,650	S単 262号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	20.000	枚	785	15,700	S単 218号
	を行なわない					
S02116	自由勾配側溝蓋	(0.000)			(0)	
	300型 コンクリート　L=500㎜,,	20.000	枚	3,460	69,200	S単 164号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.400	m3	25,410	10,164	S単 257号
	炉B) W/C65%					
					(0)	
	合　　計				290,747	
					(0)	
	単　　価				26,771	
						合意率
	官積算単価				29,075	0.920776
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
000168	排水路工（自由勾配側溝）（縦断用）				(0.000)m	歩A
	300×400		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	7.100	m3	1,954	13,873	S単 249号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	4.200	m3	1,021	4,288	S単 248号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.800	m3	2,932	11,142	S単 141号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	5,260	52,600	S単 220号
S02116	自由勾配側溝	(0.000)			(0)	
	300×400 L=2,000mm,,	5.000	個	23,000	115,000	S単 165号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.700	㎡	1,293	905	S単 254号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.600	m3	25,410	15,246	S単 257号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.100	㎡	4,119	8,650	S単 262号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	20.000	枚	785	15,700	S単 218号
	を行なわない					
S02116	自由勾配側溝蓋	(0.000)			(0)	
	300型 コンクリート　L=500mm,,	20.000	枚	3,460	69,200	S単 164号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.400	m3	25,410	10,164	S単 257号
	炉B) W/C65%					
	合　　計				(0) 316,768	
	単　　価				(0) 29,167	
	官積算単価				31,677	合意率 0.920776
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
000169	排水路工（自由勾配側溝）（縦断用）				(0.000)m	歩A
	300×500		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	8.000	m3	1,954	15,632	S単 249号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	4.900	m3	1,021	5,003	S単 248号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.400	m3	2,932	12,901	S単 141号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	5,260	52,600	S単 220号
S02116	自由勾配側溝	(0.000)			(0)	
	300×500 L=2,000mm,,	5.000	個	24,900	124,500	S単 166号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.700	㎡	1,293	905	S単 254号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.600	m3	25,410	15,246	S単 257号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.100	㎡	4,119	8,650	S単 262号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	20.000	枚	785	15,700	S単 218号
	を行なわない					
S02116	自由勾配側溝蓋	(0.000)			(0)	
	300型 コンクリート　L=500mm,,	20.000	枚	3,460	69,200	S単 164号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.400	m3	25,410	10,164	S単 257号
	炉B) W/C65%					
	合　　計				(0) 330,501	
	単　　価				(0) 30,432	
	官積算単価				33,050	合意率 0.920776
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					
000170	現場打水路				(0.000)m	歩A
	18N-8-25		m		7.600 m	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	5.900	㎡	1,293	7,629	S単 254号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.200	m3	30,140	36,168	S単 258号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	12.900	㎡	7,321	94,441	S単 261号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 138,238	
	単　　価				(0) 16,748	
	官積算単価				18,189	合意率 0.920776
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	ふとん篭 B1200×H500		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50㎝×幅120㎝	(0.000) 1.000	m	12,450	(0) 12,450	S単 252号
	合　　計				(0) 12,450	
	単　　価				(0) 11,464	
	官積算単価				12,450	合意率 0.920776
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	道路横断工 集水桝 800×800×1400 HPφ400		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	(0.000) 16.900	m3	2,453	(0) 41,456	S単 246号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 14.600	m3	1,021	(0) 14,907	S単 248号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(0.000) 13.100	m3	2,932	(0) 38,409	S単 141号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.300	m3	25,410	(0) 33,033	S単 257号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	(0.000) 11.700	㎡	8,110	(0) 94,887	S単 263号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.200	m3	25,410	(0) 5,082	S単 257号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	(0.000) 0.300	㎡	4,119	(0) 1,236	S単 262号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	(0.000) 2.000	㎡	1,293	(0) 2,586	S単 254号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(0.000) 0.066	ton	182,731	(0) 12,060	S単 215号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	(0.000) 0.116	ton	184,791	(0) 21,436	S単 216号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.000	枚	785	(0) 785	S単 218号
S02116	マンホール用足掛金物 φ19 L=300 合成樹脂被膜,,	(0.000) 4.000	本	2,470	(0) 9,880	S単 167号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.400	m3	25,410	(0) 10,164	S単 257号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	(0.000) 2.400	㎡	8,110	(0) 19,464	S単 263号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,400㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種	(0.000) 1.700	m	14,610	(0) 24,837	S単 265号
	合　　計				(0) 330,222	
	単　　価				(0) 304,060	
	官積算単価				330,222	合意率 0.920776
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	水路嵩上げ工 B=150 H=200 L=2,000		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(0.000) 0.100	m3	30,140	(0) 3,014	S単 258号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.600	㎡	7,321	(0) 4,393	S単 261号
	合　　計				(0) 7,407	
	単　　価				(0) 6,820	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				7,407	0.920776
	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊					
000174	湧水処理工				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン波状管（有孔管）φ50		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.200	m3	1,954	2,345	S単 249号
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,50～150mm,要	10.000	m	802.4	8,024	S単 267号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.118m²	10.000	m	205	2,050	S単 229号
					(0)	
	合　計				12,419	
					(0)	
	単　価				1,144	
						合意率
	官積算単価				1,242	0.920776
	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊					
000175	埋戻				(0.000)m²	歩A
	発生土　管頂60cm以上		m²		1.000 m²	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,021	1,123	S単 248号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,598	1,598	S単 142号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	路床,0.8～1.1ton,なし	1.000	m3	636	636	S単 144号
					(0)	
	合　計				3,357	
					(0)	
	単　価				3,091	
						合意率
	官積算単価				3,357	0.920899
	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊					
000176	硬質ポリ塩化ビニル管継手				(0.000)個	歩A
	VP 片落管φ75×50 離脱防止機能付(RR)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	片落管 φ75×50 離脱防止機能付,,	1.000	個	37,130	37,130	S単 168号
					(0)	
	合　計				37,130	
					(0)	
	単　価				34,193	
						合意率
	官積算単価				37,130	0.920899
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
000177	ＴＳキャップ				(0.000)個	歩A
	VPφ75		個		1.000 個	当たり算出
P05250	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	キャップ　　A形　径75	1.000	個	520	520	
					(0)	
	合　計				520	
					(0)	
	単　価				479	
						合意率
	官積算単価				520	0.920899
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
000178	ポリエチレン管敷設				(0.000)m	歩A
	PEφ50		m		1.000 m	当たり算出
T00303	ポリエチレン管布設	(0.000)			(0)	
	PEφ50	1.000	m	1,296	1,296	T単　21号
					(0)	
	合　計				1,296	
					(0)	
	単　価				1,193	
						合意率
	官積算単価				1,296	0.920899
	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊					
000179	ポリエチレン管敷設				(0.000)m	歩A
	PEφ20		m		1.000 m	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00302	ポリエチレン管布設	(0.000)			(0)	
	PEφ20	1.000	m	542	542	T単　20号
	合　　計				(0) 542	
	単　　価				(0) 499	
	官積算単価					合意率 542 0.920899
	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊					
000180	ポリエチレン管敷設				(0.000)m	歩Ａ
	PEφ13		m		1.000 m	当たり算出
T00305	ポリエチレン管布設	(0.000)			(0)	
	PEφ13	1.000	m	431	431	T単　23号
	合　　計				(0) 431	
	単　　価				(0) 397	
	官積算単価					合意率 431 0.920899
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					
000181	ポリエチレン管敷設				(0.000)m	歩Ａ
	HIVPφ20		m		1.000 m	当たり算出
T00304	ポリエチレン管布設	(0.000)			(0)	
	HIVPφ20	1.000	m	1,217	1,217	T単　22号
	合　　計				(0) 1,217	
	単　　価				(0) 1,121	
	官積算単価					合意率 1,217 0.920899
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
000182	硬質ポリ塩化ビニル管敷設				(0.000)m	歩Ａ
	VPφ20（RR）		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	(0.000)			(0)	
	VP,20mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m	871	871	S単 224号
	合　　計				(0) 871	
	単　　価				(0) 802	
	官積算単価					合意率 871 0.920899
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
000183	硬質ポリ塩化ビニル管継手				(0.000)個	歩Ａ
	VPφ50　曲管45°(RR･離脱防止機能付)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	VPφ50 45°曲管(RR･離脱防止機能付),,	1.000	個	18,090	18,090	S単 173号
	合　　計				(0) 18,090	
	単　　価				(0) 16,659	
	官積算単価					合意率 18,090 0.920899
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					
000184	ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩Ａ
	PEφ13　曲管90°(離脱防止機能付)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン管用継手材	(0.000)			(0)	
	PEφ13 90°曲管(離脱防止機能付),,	1.000	個	2,310	2,310	S単 174号
	合　　計				(0) 2,310	
	単　　価				(0) 2,127	
	官積算単価					合意率 2,310 0.920899
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					
000185	ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩Ａ
	PEφ50　曲管45°(離脱防止機能付)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン管用継手材	(0.000)			(0)	
	PEφ50 45°曲管(離脱防止機能付),,	1.000	個	18,090	18,090	S単 175号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				18,090	
					(0)	
	単　　価				16,659	
						合意率
	官積算単価				18,090	0.920899
	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊					
000186	異種管継手(VP･PE)				(0.000)個	歩A
	φ50　90°曲管(離脱防止機能付)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	異種管継手(VP･PE)	(0.000)			(0)	
	φ50 90°曲管(離脱防止機能付),,	1.000	個	28,030	28,030	S単 176号
					(0)	
	合　　計				28,030	
					(0)	
	単　　価				25,813	
						合意率
	官積算単価				28,030	0.920899
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
000187	異種管継手(VP･PE)				(0.000)個	歩A
	φ50（離脱防止機能付）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	異種管継手(VP･PE)	(0.000)			(0)	
	φ50(離脱防止機能付),,	1.000	個	19,040	19,040	S単 177号
					(0)	
	合　　計				19,040	
					(0)	
	単　　価				17,534	
						合意率
	官積算単価				19,040	0.920899
	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊					
000188	異種管継手(VP･PE)				(0.000)個	歩A
	φ20（離脱防止機能付）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	異種管継手(VP･PE)	(0.000)			(0)	
	φ20(離脱防止機能付),,	1.000	個	12,390	12,390	S単 178号
					(0)	
	合　　計				12,390	
					(0)	
	単　　価				11,410	
						合意率
	官積算単価				12,390	0.920899
	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊					
000189	サドル分水栓				(0.000)個	歩A
	塩ビ・鋼管用 φ75×20		個		1.000 個	当たり算出
S02116	サドル分水栓	(0.000)			(0)	
	塩ﾋﾞ･鋼管用 φ75×20,,	1.000	個	23,940	23,940	S単 179号
					(0)	
	合　　計				23,940	
					(0)	
	単　　価				22,046	
						合意率
	官積算単価				23,940	0.920899
	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊					
000190	サドル分水栓				(0.000)個	歩A
	塩ビ・鋼管用 φ75×13		個		1.000 個	当たり算出
S02116	サドル分水栓	(0.000)			(0)	
	塩ﾋﾞ･鋼管用 φ75×13,,	1.000	個	20,030	20,030	S単 180号
					(0)	
	合　　計				20,030	
					(0)	
	単　　価				18,446	
						合意率
	官積算単価				20,030	0.920899
	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊					
000191	サドル分水栓				(0.000)個	歩A
	塩ビ・鋼管用 φ50×20		個		1.000 個	当たり算出
S02116	サドル分水栓	(0.000)			(0)	
	塩ﾋﾞ･鋼管用 φ50×20,,	1.000	個	18,830	18,830	S単 181号
					(0)	
	合　　計				18,830	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				17,341	
						合意率
	官積算単価				18,830	0.920899
	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊					
000192	ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩Ａ
	分止水ｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン管用継手材	(0.000)			(0)	
	分水ｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付),,	1.000	個	1,300	1,300	Ｓ単 182号
					(0)	
	合　　計				1,300	
					(0)	
	単　　価				1,197	
						合意率
	官積算単価				1,300	0.920899
	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊					
000193	ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩Ａ
	分止水ｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン管用継手材	(0.000)			(0)	
	分水ｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付),,	1.000	個	3,730	3,730	Ｓ単 183号
					(0)	
	合　　計				3,730	
					(0)	
	単　　価				3,435	
						合意率
	官積算単価				3,730	0.920899
	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊					
000194	ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩Ａ
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ50(離脱防止機能付)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン管継手	(0.000)			(0)	
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ50(離脱防止機能付),,	1.000	個	4,640	4,640	Ｓ単 184号
					(0)	
	合　　計				4,640	
					(0)	
	単　　価				4,273	
						合意率
	官積算単価				4,640	0.920899
	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊					
000195	ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩Ａ
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン管継手	(0.000)			(0)	
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付),,	1.000	個	1,480	1,480	Ｓ単 185号
					(0)	
	合　　計				1,480	
					(0)	
	単　　価				1,363	
						合意率
	官積算単価				1,480	0.920899
	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊					
000196	ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩Ａ
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ポリエチレン管用継手材	(0.000)			(0)	
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付),,	1.000	個	1,170	1,170	Ｓ単 186号
					(0)	
	合　　計				1,170	
					(0)	
	単　　価				1,077	
						合意率
	官積算単価				1,170	0.920899
	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊					
000197	硬質ポリ塩化ビニル管継手				(0.000)個	歩Ａ
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ VPφ20(離脱防止機能付)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ VPφ20(離脱防止機能付),,	1.000	個	1,480	1,480	Ｓ単 187号
					(0)	
	合　　計				1,480	
					(0)	
	単　　価				1,363	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				1,480	0.920899
	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊					
000198	硬質ポリ塩化ビニル管継手				(0.000)個	歩A
	HIVPφ20 曲管90°(離脱防止機能付)		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	HIVPφ20 90°曲管(離脱防止機能付),,	1.000	個	170	170	S単 188号
					(0)	
	合　　計				170	
					(0)	
	単　　価				157	
						合意率
	官積算単価				170	0.920899
	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊					
000199	硬質ポリ塩化ビニル管継手				(0.000)個	歩A
	HI水栓Lφ20（ﾒﾀﾙ入り）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手	(0.000)			(0)	
	φ20 HI･TSﾒﾀﾙ入り,,	1.000	個	1,450	1,450	S単 189号
					(0)	
	合　　計				1,450	
					(0)	
	単　　価				1,335	
						合意率
	官積算単価				1,450	0.920899
	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊					
000200	TSソケット				(0.000)個	歩A
	φ20 エルボ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	TSソケット	(0.000)			(0)	
	φ20 ｴﾙﾎﾞ,,	1.000	個	92	92	S単 190号
					(0)	
	合　　計				92	
					(0)	
	単　　価				85	
						合意率
	官積算単価				92	0.920899
	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊					
000201	TSソケット				(0.000)個	歩A
	φ20		個		1.000 個	当たり算出
S02116	TSソケット	(0.000)			(0)	
	φ20,,	1.000	個	130	130	S単 191号
					(0)	
	合　　計				130	
					(0)	
	単　　価				120	
						合意率
	官積算単価				130	0.920899
	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊					
000202	マンホール				(0.000)箇所	歩A
	円形１号		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00320	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	(0.000)			(0)	
	制水弁室規格　H=0.7m	1.000	基	43,002	43,002	T単　24号
T00330	鉄蓋設置	(0.000)			(0)	
	φ250　T-25用	1.000	個	26,578	26,578	T単　27号
					(0)	
	合　　計				69,580	
					(0)	
	単　　価				64,076	
						合意率
	官積算単価				69,580	0.920899
	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊					
BA0301	基礎砕石				(0.000)㎡	歩A
	RC-40　t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	㎡	1,247	1,247	S単 255号
					(0)	
	合　　計				1,247	
					(0)	
	単　　価				1,148	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				1,247	0.920899
	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊					
000204	マンホール				(0.000)箇所	歩A
	円形１号		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00321	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	(0.000)			(0)	
	制水弁室規格　H=0.45m	1.000	式	32,716	32,716	T単　25号
T00330	鉄蓋設置	(0.000)			(0)	
	φ250　T-25用	1.000	個	26,578	26,578	T単　27号
					(0)	
	合　　計				59,294	
					(0)	
	単　　価				54,604	
						合意率
	官積算単価				59,294	0.920899
	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊					
000205	散水栓保護枡				(0.000)基	歩A
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製		基		1.000 基	当たり算出
S02116	散水栓ﾎﾞｯｸｽ	(0.000)			(0)	
	黒 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製,,	1.000	個	1,860	1,860	S単 200号
					(0)	
	合　　計				1,860	
					(0)	
	単　　価				1,713	
						合意率
	官積算単価				1,860	0.920899
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	バルブ設置				(0.000)基	歩A
	ﾈｼﾞ込み式ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞφ50		基		1.000 基	当たり算出
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付	(0.000)			(0)	
	2(50A)	1.000	個	77,716	77,716	S単 225号
					(0)	
	合　　計				77,716	
					(0)	
	単　　価				71,569	
						合意率
	官積算単価				77,716	0.920899
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
000207	バルブ設置				(0.000)基	歩A
	ﾈｼﾞ込み式ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞφ20		基		1.000 基	当たり算出
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付	(0.000)			(0)	
	3/4(20A)	1.000	個	6,136	6,136	S単 226号
					(0)	
	合　　計				6,136	
					(0)	
	単　　価				5,651	
						合意率
	官積算単価				6,136	0.920899
	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊					
000208	バルブ設置				(0.000)基	歩A
	万能ﾎｰﾑ水栓φ20		基		1.000 基	当たり算出
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付	(0.000)			(0)	
	3/4(20A)	1.000	個	10,416	10,416	S単 227号
					(0)	
	合　　計				10,416	
					(0)	
	単　　価				9,592	
						合意率
	官積算単価				10,416	0.920899
	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊					
000209	マンホール				(0.000)箇所	歩A
	角型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00322	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	(0.000)			(0)	
	空気弁室規格　H=0.6m	1.000	基	35,552	35,552	T単　26号
T00332	鉄蓋設置	(0.000)			(0)	
	農ﾏｰｸ 空気弁　T-25用	1.000	個	76,480	76,480	T単　28号
P96502	水道用円形鉄蓋	(0.000)			(0)	
	JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り	1.000	個	65,410	65,410	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				177,442	
					(0)	
	単　　価				163,406	
						合意率
	官積算単価				177,442	0.920899
	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊					
000210	マンホール				(0.000)箇所	歩A
	角型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00322	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置	(0.000)			(0)	
	空気弁室規格　H=0.6m	1.000	基	35,552	35,552	T単　26号
T00332	鉄蓋設置	(0.000)			(0)	
	農ﾏｰｸ 空気弁　T-25用	1.000	個	76,480	76,480	T単　28号
P96502	水道用円形鉄蓋	(0.000)			(0)	
	JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り	1.000	個	65,410	65,410	
					(0)	
	合　　計				177,442	
					(0)	
	単　　価				163,406	
						合意率
	官積算単価				177,442	0.920899
	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊					
000211	給水栓（畑地用）				(0.000)個	歩A
	自由形アングルバルブ φ80 1.0MPa（発生品）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	給水栓	(0.000)			(0)	
	自由形アングルバルブ φ80 1.00MPa,,	1.000	個	63,000	63,000	S単 206号
					(0)	
	合　　計				63,000	
					(0)	
	単　　価				58,017	
						合意率
	官積算単価				63,000	0.920899
	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊					
000212	床掘				(0.000)m3	歩A
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,954	1,954	S単 110号
					(0)	
	合　　計				1,954	
					(0)	
	単　　価				1,799	
						合意率
	官積算単価				1,954	0.920899
	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊					
000213	床掘				(0.000)m3	歩A
	路盤		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,954	1,954	S単 110号
					(0)	
	合　　計				1,954	
					(0)	
	単　　価				1,799	
						合意率
	官積算単価				1,954	0.920899
	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊					
000214	埋戻				(0.000)㎥	歩A
	発生土　振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ		㎥		1.000 ㎥	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,021	1,123	S単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,426	2,426	S単　4号
					(0)	
	合　　計				3,549	
					(0)	
	単　　価				3,268	
						合意率
	官積算単価				3,549	0.920899
	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000215	埋戻				(0.000)㎥	歩Ａ
	発生土　ﾀﾝﾊﾟ		㎥		1.000 ㎥	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,021	1,123	Ｓ単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅱ)	1.000	m3	2,962	2,962	Ｓ単 143号
	合　計				(0) 4,085	
	単　価				(0) 3,762	
	官積算単価				4,085	合意率 0.920899
	＊＊＊　Ｂ単－ 216号　＊＊＊					
000216	保護コンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
	18N-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	30,140	30,140	Ｓ単 124号
	合　計				(0) 30,140	
	単　価				(0) 27,756	
	官積算単価				30,140	合意率 0.920899
	＊＊＊　Ｂ単－ 217号　＊＊＊					
000217	型枠				(0.000)㎥	歩Ａ
	一般型枠		㎡		1.000 ㎥	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	Ｓ単 125号
	合　計				(0) 7,321	
	単　価				(0) 6,742	
	官積算単価				7,321	合意率 0.920899
	＊＊＊　Ｂ単－ 218号　＊＊＊					
000218	路盤紙				(0.000)㎥	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎥	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	㎡	196	196	Ｓ単 237号
	合　計				(0) 196	
	単　価				(0) 180	
	官積算単価				196	合意率 0.920899
	＊＊＊　Ｂ単－ 219号　＊＊＊					
000219	床掘				(0.000)m3	歩Ａ
	粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	1,954	1,954	Ｓ単 110号
	合　計				(0) 1,954	
	単　価				(0) 1,954	
	官積算単価				1,954	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 220号　＊＊＊					
000220	埋戻				(0.000)㎥	歩Ａ
	発生土		㎥		1.000 ㎥	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,021	1,123	Ｓ単 109号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2,426	2,426	Ｓ単　4号
	合　計				(0) 3,549	
	単　価				(0) 3,549	
	官積算単価				3,549	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊					
000221	電線管設置工				(0.000)m	歩A
	FEP φ40		m		1.000 m	当たり算出
S42100	電線管敷設工	(0.000)			(0)	
	,波付硬質合成樹脂管,-,40,地　中　(道路沿),0,0.00,無,無,無	1.000	m	380	380	S単 240号
	合　　計				(0) 380	
	単　　価				(0) 380	
	官積算単価				380	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊					
000222	制御ケーブル配線工				(0.000)m	歩A
	CVV 12芯		m		1.000 m	当たり算出
S42103	制御ケーブル配線工	(0.000)			(0)	
	,管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,12心,2㎜2,地中・屋外・屋内,0.00	1.000	m	1,755	1,755	S単 241号
	合　　計				(0) 1,755	
	単　　価				(0) 1,755	
	官積算単価				1,755	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊					
000223	端部処理工				(0.000)箇所	歩A
	制御ケーブル 接続用 9～20芯		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工	(0.000)			(0)	
	通信ｹｰﾌﾞﾙ(中間接続),20P,,地下,	1.000	箇所	27,468	27,468	S単 242号
S02116	接続・成端処理材	(0.000)			(0)	
	制御ケーブル用 9～20芯用,,	1.000	個	6,410	6,410	S単 207号
	合　　計				(0) 33,878	
	単　　価				(0) 33,878	
	官積算単価				33,878	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊					
000224	ハンドホール				(0.000)基	歩A
	本体 T-25 マンホール T-25		基		1.000 基	当たり算出
S42112	ハンドホール設置工	(0.000)			(0)	
	600×600×600,2000kg以下kg,1.0m未満m,あり,なし,	1.000	基	125,158	125,158	S単 243号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単 222号
	合　　計				(0) 125,476	
	単　　価				(0) 125,476	
	官積算単価				125,476	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊					
000225	ハンドホール				(0.000)基	歩A
	本体 T-25 マンホール T-25（材料）		基		1.000 基	当たり算出
P27813	ハンドホール（鉄蓋付）	(0.000)			(0)	
	H1-6　600×600×600（国交省型）	1.000	組	99,100	99,100	
	合　　計				(0) 99,100	
	単　　価				(0) 99,100	
	官積算単価				99,100	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊					
000226	埋設表示テープ				(0.000)m	歩A
	幅150㎜ ﾀﾞﾌﾞﾙ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製		m		100.000 m	当たり算出
S02116	埋設物標示テープ	(0.000)			(0)	
	幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,	2.000	巻	8,000	16,000	S単　66号
S02115	普通作業員	(0.000)			(0)	
		0.400	人	18,795	7,518	S単　10号
	合　　計				(0) 23,518	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				235	
						合意率
	官積算単価				235	1
	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊					
000227	張りコンクリート				(0.000)m3	歩A
	18N-8-25 t=10cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	張コンクリート[SPコンクリート]	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	30,140	30,140	S単 259号
	/C65%					
					(0)	
	合　　計				30,140	
					(0)	
	単　　価				27,751	
						合意率
	官積算単価				30,140	0.920738
	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊					
000228	急流工撤去				(0.000)m	歩A
	BF-300		m		35.200 m	当たり算出
S05801	排水構造物撤去	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	35.200	m	1,763	62,058	S単 223号
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	3.200	m3	7,746	24,787	S単 214号
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	3.200	m3	2,910	9,312	S単 253号
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	コンクリート塊(無筋)	5.550	ton	1,500	8,325	S単 213号
					(0)	
	合　　計				104,482	
					(0)	
	単　　価				2,733	
						合意率
	官積算単価				2,968	0.920738
	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊					
000229	急流工				(0.000)m	歩A
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ400		m		39.500 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,200～400mm,要	39.500	m	10,070	397,765	S単 268号
P18232	異形棒鋼	(0.000)			(0)	
	SD345　　D19	0.179	ton	110,000	19,690	
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65	0.100	m3	29,830	2,983	S単 260号
	%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,321	5,857	S単 261号
S02116	固定バンド	(0.000)			(0)	
	ｵｰﾙｱﾝｶｰ固定,,	2.000	個	20,000	40,000	S単 208号
SA0203	SP ふとんかご	(0.000)			(0)	
	設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm	4.000	m	12,450	49,800	S単 252号
					(0)	
	合　　計				516,095	
					(0)	
	単　　価				12,030	
						合意率
	官積算単価				13,066	0.920738
	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊					
000230	柵工				(0.000)m	歩A
	H=0.8m		m		1.000 m	当たり算出
S02014	柵工	(0.000)			(0)	
	板柵,0.8,	1.000	m	12,848	12,848	S単 145号
					(0)	
	合　　計				12,848	
					(0)	
	単　　価				11,830	
						合意率
	官積算単価				12,848	0.920738
	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊					
000231	台風対策				(0.000)式	歩A
	土砂撤去、法面整形		式		1.000 式	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00004	台風対策	(0.000)			(0)	
	実績	1.000	式	1,875,155	1,875,155	T単　18号
	合　　計				(0) 1,875,155	
	単　　価				(0) 1,726,526	
	官積算単価				1,875,155	合意率 0.920738
	＊＊＊　B単－ 232号　＊＊＊					
000232	重建設機械輸送				(0.000)台	歩A
	超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ		台		1.000 台	当たり算出
S19002	輸送費(特殊機械)	(0.000)			(0)	
	20t車以上30t車まで,150kmまで	2.000	台	120,500	241,000	S単 238号
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(1次)]	(0.000)			(0)	
	山積0.4m3(平積0.3m3)（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ（改造費含む））	4.000	時間	12,400	49,600	S単 146号
	合　　計				(0) 290,600	
	単　　価				(0) 290,600	
	官積算単価				290,600	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 233号　＊＊＊					
000233	除草				(0.000)ha	歩A
			ha		1.000 ha	当たり算出
S19021	刈払工	(0.000)			(0)	
	草刈機,草類	1.000	ha	284,556	284,556	S単 239号
	合　　計				(0) 284,556	
	単　　価				(0) 284,556	
	官積算単価				284,556	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 234号　＊＊＊					
000234	試掘				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
T00005	試掘	(0.000)			(0)	
	実績	2.000	回	103,714	207,428	T単　19号
	合　　計				(0) 207,428	
	単　　価				(0) 207,428	
	官積算単価				207,428	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 235号　＊＊＊					
000235	現場環境改善費				(0.000)式	歩A
	快適トイレ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000)			(0)	
		1.000	式	668,000	668,000	S単 209号
	合　　計				(0) 668,000	
	単　　価				(0) 668,000	
	官積算単価				668,000	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 236号　＊＊＊					
000236	３次元設計データの作成費用（ICT）				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	３次元設計データの作成費用（ICT）	(0.000)			(0)	
		1.000	式	800,000	800,000	S単 210号
	合　　計				(0) 800,000	
	単　　価				(0) 800,000	
	官積算単価				800,000	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 237号　＊＊＊					
000237	３次元出来形管理等の費用				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	３次元出来形管理等の費用	(0.000) 1.000	式	3,400,000	(0) 3,400,000	S単 211号
	合　　計				(0) 3,400,000	
	単　　価				(0) 3,400,000	
	官積算単価				3,400,000	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 238号　＊＊＊					
000238	３次元設計データの納品に係る費用		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	３次元設計データ納品費用	(0.000) 1.000	式	200,000	(0) 200,000	S単 212号
	合　　計				(0) 200,000	
	単　　価				(0) 200,000	
	官積算単価				200,000	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	325		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	432		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	310m以下		m3	566		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,426		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,932		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,598		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,なし		m3	636		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,155		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	22,050		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02115	軽作業員					
	軽作業員					
			人	15,225		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	キャップ　　A形　径50,,		個	159		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	TSベンド　VPφ40　22°1/2,,		個	534		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	TSベンド　VPφ40　11°1/4,,		個	444		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	ドレッサージョイント					
	ドレッサージョイント					
	Φ40　離脱防止機能付,,		個	12,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40 40～0mm,		m3	2,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	300 L=2,000mm,,		本	10,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型（車道用）　300A　L=2,000mm,,		本	20,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ OTU側溝用蓋（T-25対応）					
	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型（車道用）　300　L=500mm,,		枚	2,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 跳水防止板					
	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm,,		枚	5,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ コンクリートアンカー					
	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm,,		本	318		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 600mm×600mm×600mm T-25,,		個	40,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	91,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25､グレーチング蓋(T-25)付,,		個	117,250		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 集水桝用コンクリート蓋					
	集水桝用コンクリート蓋 600型　T-2,,		枚	23,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75　長5.0m,,		本	7,240		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP45°曲管　75mm　RR,,		個	4,250		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP22°1/2曲管　75mm　RR,,		個	3,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP11°1/4曲管　75mm　RR,,		個	3,450		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP5°5/8曲管　75mm　RR,,		個	3,260		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP T字管 φ75×75 離脱防止機能付 RR,,		個	35,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP T字管 φ75×50 離脱防止機能付 RR,,		個	36,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP F付T字管 φ75×75 離脱防止機能付 RR,,		個	36,420		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ MFジョイント					
	MFジョイント FCD製　Φ75　0.74MPa 離脱防止機能付,,		個	14,780		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ ドレッサージョイント					
	ドレッサージョイント Φ75　離脱防止機能付,,		個	18,970		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具　φ75,,		個	0		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50　長5.0m,,		本	3,660		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP45°曲管　50mm　RR,,		個	2,790		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ MFジョイント					
	MFジョイント FCD製　Φ50　0.74MPa 離脱防止機能付,,		個	11,090		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	離脱防止金具　φ50,,		個	0		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	JWWK K 148 円形用１号　上部壁 RB25(A) H=150mm,,		個	10,050		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	JWWA K 148 円形用１号　中部壁 RB25(B) H=100mm,,		個	4,580		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	JWWA K 148 円形用１号　下部壁 RB25(C) H=300mm,,		個	10,990		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	JWWA K 148 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,		個	13,130		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋					
	2種　300　L＝500mm,,		枚	3,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋					
	JWWA B 132 円形鉄蓋１号 φ250 農水マーク入り,,		個	24,360		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品					
	円形1号　ボルト・ナット,,		組	1,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	JWWA K 148 円形用１号　上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,		個	15,710		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	JWWA K 148 円形用３号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,		個	28,420		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	JWWA K 148 円形用３号 下部壁 RB50(C) H=200mm,,		個	14,790		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	JWWA K 148 円形用３号　底版　RB50(P) H=40mm,,		個	16,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋					
	JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り,,		個	65,410		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品					
	円形3号　ボルト・ナット,,		組	1,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁					
	浅埋設水道用急速空気弁					
	Φ25　0.74MPa　フランジ一体型　コック無し,,		個	78,870		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02116	ボール式補修弁					
	ボール式補修弁					
	Φ75×100　FCD　内外面粉体塗装　7.5K,,		各単位	49,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02116	両フランジ短管					
	両フランジ短管					
	DCIC φ75 L=300mm 0.74MPa,,		本	12,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部部品					
	フランジ接合部部品					
	ボルト･ナット･パッキン　φ75 0.74MPa,,		組	3,960		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S02116	給水栓					
	給水栓					
	自由形アングルバルブ φ80 1.00MPa,,		個	63,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)					
	配管用炭素鋼鋼管(白管)					
	ネジ付き 80A 長4.0m,,		本	12,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	メカ型 90°曲管 φ75 離脱防止付(合成樹脂塗装),,		個	16,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02116	鋼製蓋					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鋼製蓋 φ560×60×3.2,,		枚	29,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊ 埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,		巻	8,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊ くい丸太(松)					
	くい丸太(松) 長1.8m×末口9cm　皮付・先端加工費含む,,		本	780		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊ 合成樹脂網					
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ網目3mm（BS-1),,		㎡	1,350		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊ 防塵マスク					
	防塵マスク 工事現場用,,		個	3,510		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊ 化学防護服					
	化学防護服		枚	1,850		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊ シューズカバー					
	シューズカバー		個	470		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊ 防護手袋					
	防護手袋		個	1,350		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊ 防護メガネ					
	防護メガネ		個	2,650		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊ 変状土ＣＢＲ試験					
	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,		試料	40,100		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊ 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(無筋)		ton	1,500		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊ 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(有筋)		ton	1,500		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊ 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 アスファルト塊		ton	1,500		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊ 産業廃棄物処理費(運搬費込み)					
	産業廃棄物処理費(運搬費込み) 汚泥		m3	25,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)					
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(10t車)		台	18,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊ 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton	60,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)					
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 石綿管(4t車)		台	25,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊ 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 石綿管		m3	20,000		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	7,746		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	15,460		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	176,019		歩A・単A
S05801	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	3,457		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	785		歩A・単A
	を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,		m	4,150		歩A・単A
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,なし,		m3	10,644		歩A・単A
	あり					
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ｉ,なし,あり		m3	11,501		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VP,40mm,直管(両差し口),4.0m管		m	1,031		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付					
	樹脂製,75mm		基	42,281		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付					
	制水弁人力据付					
	樹脂製,50mm		基	34,762		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付					
	25mm,急排空気弁,あり		基	10,915		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力)					
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm		㎡	2,986		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,しない		m	11,502		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない		m	8,494		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)					
	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)					
	18t級,2本,0.45		m3	95		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)					
	畑面整地工(ブルドーザ)					
	4900㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21ｔ級,2回,基盤造成後の整地,4.5		ha	178,248		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り		日	38,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と		台	459,138		歩A・単A
	現場の移動,,なし					
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運		台	459,138		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,なし					
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S19023	抜根(レーキドーザ)					
	抜根(レーキドーザ)					
	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,24,2500		ha	227,594		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S19024	排根(レーキドーザ)					
	排根(レーキドーザ)					
	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,60,2750		ha	102,686		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-		m3	320.7		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3	223.9		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-		m3	1,158		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満		m3	287.5		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,021		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,954		歩A・単A
SA0105	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊ SP 押土（ルーズ）					
	SP 押土（ルーズ） 破砕岩		m3	306.6		歩A・単A
SA0151	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	375.9		歩A・単A
SA0152	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	805.9		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m3	2,910		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,		m3	5,607		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,871		歩A・単A
SA0222	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	186		歩A・単A
SA0222	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	186		歩A・単A
SA0223	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	548.9		歩A・単A
SA0301	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,247		歩A・単A
SA0311	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)		m3	25,090		歩A・単A
	W/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊ 基礎コンクリート[SPコンクリート]					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊ 張コンクリート[SPコンクリート]					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	8,110		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,365		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基	10,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種		m	10,790		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種		m	16,460		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	708.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	742.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm		㎡	505.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm		㎡	617.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再		㎡	1,647		歩A・単A
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各		㎡	2,678		歩A・単A
	種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）					
	SP 掘削（ICT）					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり		m3	302.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊					
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）					
	SP 路体（築堤）盛土（ICT）					
	10,000m3以上,無し,あり		m3	246.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT）					
	切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	852.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT）					
	盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	537.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,932		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,598		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅱ)		m3	2,962		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,0.8～1.1ton,なし		m3	636		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊					
S02014	柵工					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	柵工 板柵,0.8,		m	12,848		歩A・単A
S02111	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(1次)] 山積0.4m3(平積0.3m3)（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ（改造費含む））		時間	12,400		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊ 配管工					
	配管工		人	22,050		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊ 普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊ 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,090		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊ 特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,155		歩A・単A
S02115	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊ 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	25,410		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊ ポリエチレンスリーブ					
	ポリエチレンスリーブ φ150　　厚さ0.2　長6.0m,,		枚	1,720		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊ 固定用ゴムバンド					
	固定用ゴムバンド φ150,,		本	154		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊ 種子吹付工					
	種子吹付工 盛土面 ﾈｯﾄ無し,,		m²	518		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊ 再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,		m3	2,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊ OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型（車道用）　300A　L=2,000mm,,		本	20,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊ OTU側溝用蓋（T-25対応）					
	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型（車道用）　300　L=500mm,,		枚	2,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊ OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用）　300A　L=1,000mm,,		本	63,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊ グレーチング蓋					
	グレーチング蓋 横断300用　T-25　L=995mm,,		組	23,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊ 自由勾配側溝					
	自由勾配側溝 300×500 L=2,000mm 横断用,,		個	83,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊ グレーチング蓋					
	グレーチング蓋 横断300 自由勾配側溝用　L=1000mm,,		組	22,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊ 自由勾配側溝					
	自由勾配側溝 300×400 L=1,000mm 横断用,,		個	44,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊ 自由勾配側溝					
	自由勾配側溝 300×300 L=2,000mm,,		個	18,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊ 自由勾配側溝蓋					
	自由勾配側溝蓋 300型 コンクリート　L=500mm,,		枚	3,460		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊ 自由勾配側溝					
	自由勾配側溝 300×400 L=2,000mm,,		個	23,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊ 自由勾配側溝					
	自由勾配側溝 300×500 L=2,000mm,,		個	24,900		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物					
	φ19 L=300 合成樹脂被膜,,		本	2,470		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	片落管 φ75×50 離脱防止機能付,,		個	37,130		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
	2層管 φ50,,		m	737		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
	2層管 φ20,,		m	162		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管					
	2層管 φ13,,		m	111		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊					
S02116	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管					
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管					
	HIVPφ50 L=4.0m,,		本	3,350		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	VPφ50 45゜曲管(RR･離脱防止機能付),,		個	18,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管用継手材					
	ポリエチレン管用継手材					
	PEφ13 90゜曲管(離脱防止機能付),,		個	2,310		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管用継手材					
	ポリエチレン管用継手材					
	PEφ50 45゜曲管(離脱防止機能付),,		個	18,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊					
S02116	異種管継手(VP･PE)					
	異種管継手(VP･PE)					
	φ50 90゜曲管(離脱防止機能付),,		個	28,030		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊					
S02116	異種管継手(VP･PE)					
	異種管継手(VP･PE)					
	φ50(離脱防止機能付),,		個	19,040		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊					
S02116	異種管継手(VP･PE)					
	異種管継手(VP･PE)					
	φ20(離脱防止機能付),,		個	12,390		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊					
S02116	サドル分水栓					
	サドル分水栓					
	塩ﾋﾞ･鋼管用 φ75×20,,		個	23,940		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊					
S02116	サドル分水栓					
	サドル分水栓					
	塩ﾋﾞ･鋼管用 φ75×13,,		個	20,030		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊					
S02116	サドル分水栓					
	サドル分水栓					
	塩ﾋﾞ･鋼管用 φ50×20,,		個	18,830		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管用継手材					
	ポリエチレン管用継手材					
	分水ｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付),,		個	1,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管用継手材					
	ポリエチレン管用継手材					
	分水ｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付),,		個	3,730		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管継手					
	ポリエチレン管継手					
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ50(離脱防止機能付),,		個	4,640		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管継手					
	ポリエチレン管継手					
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付),,		個	1,480		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管用継手材					
	ポリエチレン管用継手材					
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付),,		個	1,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ VPφ20(離脱防止機能付),,		個	1,480		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笠ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:笠ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIVPφ20 90°曲管(離脱防止機能付),,		個	170		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ20 HI･TSﾒｶﾙ入り,,		個	1,450		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊ TSソケット					
	TSソケット φ20 ｴﾙﾎﾞ,,		個	92		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 191号　＊＊＊ TSソケット					
	TSソケット φ20,,		個	130		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWK K 148 円形用１号　上部壁 RB25(A) H=150mm,,		個	10,050		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　中部壁 RB25(B) H=100mm,,		個	4,580		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　下部壁 RB25(C) H=300mm,,		個	10,990		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,		個	13,130		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊ ベンチフリューム蓋					
	ベンチフリューム蓋 2種　300　L＝500mm,,		枚	3,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊ 水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号 φ250 農水マーク入り,,		個	24,360		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊ 水道用円形鉄蓋接合部品					
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット,,		組	1,090		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊ 水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ					
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,		個	15,710		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊ 散水栓ﾎﾞｯｸｽ					
	散水栓ﾎﾞｯｸｽ 黒 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製,,		個	1,860		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊ コンクリート上部壁					
	コンクリート上部壁 C10 φ500用,,		個	5,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊ コンクリート上部壁					
	コンクリート上部壁 C15 φ500用,,		個	6,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊ コンクリート枡下部壁					
	コンクリート枡下部壁 D20 φ500用,,		個	9,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊ コンクリート底板					
	コンクリート底板 ｽﾗﾌﾞC φ500用,,		個	9,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊ 空気弁鉄蓋					
	空気弁鉄蓋 角形 農ﾏｰｸ 空気弁 SY45C,,		個	74,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊ 給水栓					
	給水栓 自由形アングルバルブ φ80 1.00MPa,,		個	63,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊ 接続・成端処理材					
	接続・成端処理材 制御ケーブル用 9～20芯用,,		個	6,410		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊ 固定バンド					
	固定バンド ｵｰﾙｱﾝｶｰ固定,,		個	20,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊ 快適トイレ					
	快適トイレ		式	668,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
S02116	３次元設計データの作成費用（ICT）					
	３次元設計データの作成費用（ICT）		式	800,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
S02116	３次元出来形管理等の費用					
	３次元出来形管理等の費用		式	3,400,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊					
S02116	３次元設計データ納品費用					
	３次元設計データ納品費用		式	200,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(無筋)		ton	1,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	7,746		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	182,731		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	184,791		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	3,457		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	785		歩A・単A
	を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,044		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-		m	5,260		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	318		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	318		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊					
S05801	排水構造物撤去					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	1,763		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,20mm,直管(両差し口),4.0m管		m	871		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 225号　＊＊＊					
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付					
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)		個	77,716		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 226号　＊＊＊					
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付					
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 3/4(20A)		個	6,136		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 227号　＊＊＊					
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付					
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 3/4(20A)		個	10,416		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 228号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm		m²	2,986		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 229号　＊＊＊					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.118m²		m	205		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 230号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ･排対型(1次)]					
	,ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		日	70,685		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 231号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	49,140		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 232号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型]					
	ﾄﾗｯｸ[普通型]					
	,2.0t積		日	32,240		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型]					
	ﾄﾗｯｸ[普通型]					
	,2.0t積		日	30,399		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外		日	13,445		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外		日	12,140		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊					
S16002	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]					
	,質量70～80kg,交替制補正対象外		日	1,193		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	敷設		㎡	196		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊					
S19002	輸送費(特殊機械)					
	輸送費(特殊機械)					
	20t車以上30t車まで,150kmまで		台	120,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
S19021	刈払工					
	刈払工					
	草刈機,草類		ha	284,556		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工					
	電線管敷設工					
	,波付硬質合成樹脂管,-,40,地　中　(道路沿),0,0.00,無,無,無		m	380		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工					
	制御ケーブル配線工					
	,管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,12心,2mm2,地中･屋外･屋内,0.00		m	1,755		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工					
	通信・制御ケーブル端子接続工					
	通信ｹｰﾌﾞﾙ(中間接続),20P,,地下,		箇所	27,468		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					
S42112	ハンドホール設置工					
	ハンドホール設置工					
	600×600×600,2000kg以下kg,1.0m未満m,あり,なし,		基	125,158		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-		m3	320.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 245号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し		m3	1,492		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 246号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-		m3	2,453		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	284.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,021		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,954		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	925.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	444.7		歩A・単A
SA0203	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊ SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50㎝×幅120㎝		m	12,450		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m3	2,910		歩A・単A
SA0301	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜		㎡	1,293		歩A・単A
SA0301	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5㎝を超え12.5㎝以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜		㎡	1,247		歩A・単A
SA0311	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊ 基礎コンクリート[SPコンクリート]					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高		m3	25,410		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊ 張コンクリート[SPコンクリート]					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
SA0311	＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65		m3	29,830		歩A・単A
	%					
SA0312	＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,119		歩A・単A
SA0312	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物		㎡	8,110		歩A・単A
SA0331	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜		㎡	3,365		歩A・単A
SA0706	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊ SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,400㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種		m	14,610		歩A・単A
SA0832	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊ SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	742.1		歩A・単A
SA0874	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150㎜,要		m	802.4		歩A・単A
SA0874	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要		m	10,070		歩A・単A
T00011	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ 石綿管継手材取外工					
	φ200		口	1,634		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00012	石綿管撤去工（機械）					
	φ200		m	448		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00013	飛散防止工					
	φ200		m	1,138		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00201	既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下		m	358		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00202	既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100		m	401		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00300	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VP(RR)φ75　5m管		m	2,242		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00301	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	VP(RR)φ50　5m管		m	1,443		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00320	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置					
	制水弁室規格　H=0.7m		基	43,002		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00321	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置					
	制水弁室規格　H=0.45m		式	32,716		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊					
T00325	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置					
	空気弁室規格　H=0.45m		基	64,196		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊					
T00330	鉄蓋設置					
	φ250　T-25用		個	26,578		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 12号　＊＊＊					
T00331	鉄蓋設置					
	φ500　T-25用		個	68,990		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00350	炭素鋼鋼管人力布設					
	配管用炭素鋼鋼管（白管）φ80		m	4,707		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00901	柵工					
	ネット柵,0.5,BS		m	4,087		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00001	石綿管継手材取外工					
	φ150		口	1,634		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00002	石綿管撤去工（人力）					
	φ150		m	584		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00003	飛散防止工					
	φ150		m	980		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 18号　＊＊＊					
T00004	台風対策					
	実績		式	1,875,155		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 19号　＊＊＊					
T00005	試掘					
	実績		回	103,714		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00302	ポリエチレン管布設					
	PEφ20		m	542		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00303	ポリエチレン管布設					
	PEφ50		m	1,296		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T00304	ポリエチレン管布設					
	HIVPφ20		m	1,217		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T00305	ポリエチレン管布設					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	PEφ13		m	431		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊					
T00320	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置					
	制水弁室規格　H=0.7m		基	43,002		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T00321	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置					
	制水弁室規格　H=0.45m		式	32,716		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊					
T00322	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置					
	空気弁室規格　H=0.6m		基	35,552		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T00330	鉄蓋設置					
	φ250　T-25用		個	26,578		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00332	鉄蓋設置					
	農ﾏｰｸ 空気弁　T-25用		個	76,480		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	145	20,300	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				78,609	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		325	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	145	20,300	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				78,609	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		432	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	145	20,300	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				78,609	算出数量 139.000 m3
	単　価		m3		566	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合　計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,426	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.560	人	18,795	29,320	
	合　計				29,320	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,932	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
	合　計				15,976	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,598	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	145	827	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				27,331	算出数量 43.000 m3
	単　価		m3		636	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				22,155	算出数量 1.000 人
	単　価				22,155	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,050	22,050	
	合　計				22,050	算出数量 1.000 人
	単　価				22,050	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02115	軽作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01004	軽作業員	1.000	人	15,225	15,225	
	合　計				15,225	算出数量 1.000 人
	単　価				15,225	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05249		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05249	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径50	1.000	個	159	159	
	合　計				159	算出数量 1.000 各単位
	単　価				159	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 TSベンド　VPφ40　22°1/2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96323		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96323	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 TSベンド　VPφ40　22°1/2	1.000	個	534	534	
	合　計				534	算出数量 1.000 各単位
	単　価				534	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 TSベンド　VPφ40　11°1/4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96324		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96324	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 TSベンド　VPφ40　11°1/4	1.000	個	444	444	
	合　計				444	算出数量 1.000 各単位
	単　価				444	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ドレッサージョイント Φ40　離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96336		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96336	ドレッサージョイント Φ40　離脱防止機能付	1.000	個	12,300	12,300	
	合　計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96601		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96601	ベンチフリューム 300 L=2,000mm	1.000	本	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型（車道用）　300A　L=2,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型（車道用）　300A　L=2,000mm	1.000	本	20,600	20,600	
	合　計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝用蓋（T-25対応）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型（車道用）　300　L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型（車道用）　300　L=500mm	1.000	枚	2,900	2,900	
	合　計				2,900	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				2,900	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S02116	跳水防止板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96607		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96607	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜	1.000	枚	5,600	5,600	
	合　計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,600	
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S02116	コンクリートアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー SUS製 M12 70㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96609		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96609	コンクリートアンカー SUS製 M12 70㎜	1.000	本	318	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 各単位
	単　価				318	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96610		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96610	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜ T-25	1.000	個	40,600	40,600	
	合　計				40,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,600	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96611		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96611	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	91,300	91,300	
	合　計				91,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				91,300	
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-25)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96612		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96612	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-25)付	1.000	個	117,250	117,250	
	合　計				117,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				117,250	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02116	集水桝用コンクリート蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝用コンクリート蓋 600型　T-2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	集水桝用コンクリート蓋 600型　T-2	1.000	枚	23,300	23,300	
	合　計				23,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,300	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75　長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96301	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75　長5.0m	1.000	本	7,240	7,240	
	合　計				7,240	算出数量 1.000 各単位
	単　価				7,240	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP45°曲管　75㎜　RR,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96311		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96311	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP45°曲管　75㎜　RR	1.000	個	4,250	4,250	
	合　計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,250	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP22°1/2曲管　75㎜　RR,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96313	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP22°1/2曲管　75㎜　RR	1.000	個	3,800	3,800	
	合　計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,800	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP11°1/4曲管　75㎜　RR,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96314		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96314	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP11°1/4曲管　75㎜　RR	1.000	個	3,450	3,450	
	合　計				3,450	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP5°5/8曲管　75㎜　RR,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96315		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96315	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP5°5/8曲管　75㎜　RR	1.000	個	3,260	3,260	
	合　計				3,260	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP T字管 φ75×75 離脱防止機能付 RR,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96320		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96320	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP T字管 φ75×75 離脱防止機能付 RR	1.000	個	35,000	35,000	
	合　計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP T字管 φ75×50 離脱防止機能付 RR,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96321		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96321	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP T字管 φ75×50 離脱防止機能付 RR	1.000	個	36,000	36,000	
	合　計				36,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				36,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP F付T字管 φ75×75 離脱防止機能付 RR,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96322		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96322	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP F付T字管 φ75×75 離脱防止機能付 RR	1.000	個	36,420	36,420	
	合　計				36,420	算出数量 1.000 各単位
	単　価				36,420	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製　Φ75　0.74MPa 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96331		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96331	MFジョイント FCD製　Φ75　0.74MPa 離脱防止機能付	1.000	個	14,780	14,780	
	合　計				14,780	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,780	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02116	ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ドレッサージョイント Φ75　離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96333		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96333	ドレッサージョイント Φ75　離脱防止機能付	1.000	個	18,970	18,970	
	合　計				18,970	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,970	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具　φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96334		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96334 支給品	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具　φ75	1.000	個	10,500	10,500	
	合　計				0	算出数量 1.000 各単位
	単　価				0	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50　長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50　長5.0m	1.000	本	3,660	3,660	
	合　計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,660	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP45°曲管　50mm　RR,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96312		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96312	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP45°曲管　50mm　RR	1.000	個	2,790	2,790	
	合　計				2,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,790	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MFジョイント FCD製　Φ50　0.74MPa 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96332		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96332	MFジョイント FCD製　Φ50　0.74MPa 離脱防止機能付	1.000	個	11,090	11,090	
	合　計				11,090	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具　φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96335		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96335 支給品	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具　φ50	1.000	個	9,300	9,300	
	合　計				0	算出数量 1.000 各単位
	単　価				0	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWK K 148 円形用１号　上部壁 RB25(A) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96400	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWK K 148 円形用１号　上部壁 RB25(A) H=150mm	1.000	個	10,050	10,050	
	合　計				10,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　中部壁 RB25(B) H=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96405		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96405	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　中部壁 RB25(B) H=100mm	1.000	個	4,580	4,580	
	合　計				4,580	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,580	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　下部壁 RB25(C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96401	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　下部壁 RB25(C) H=300mm	1.000	個	10,990	10,990	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				10,990	1.000 各単位
	単　　価				10,990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96402	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm	1.000	個	13,130	13,130	
						算出数量
	合　　計				13,130	1.000 各単位
	単　　価				13,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種　300　L＝500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96450		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96450	ベンチフリューム蓋 2種　300　L＝500mm	1.000	枚	3,500	3,500	
						算出数量
	合　　計				3,500	1.000 各単位
	単　　価				3,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号 φ250 農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96500	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号 φ250 農水マーク入り	1.000	個	24,360	24,360	
						算出数量
	合　　計				24,360	1.000 各単位
	単　　価				24,360	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96501	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット	1.000	組	1,090	1,090	
						算出数量
	合　　計				1,090	1.000 各単位
	単　　価				1,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96403	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　上下部壁 RB25(CA) H=300mm	1.000	個	15,710	15,710	
	合　　計				15,710	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				15,710	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用３号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96406	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用３号 上部壁 RB50(A) H=200mm	1.000	個	28,420	28,420	
	合　　計				28,420	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				28,420	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用３号 下部壁 RB50(C) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96407		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96407	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用３号 下部壁 RB50(C) H=200mm	1.000	個	14,790	14,790	
	合　　計				14,790	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				14,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用３号　底版　RB50(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96408		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96408	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用３号　底版　RB50(P) H=40mm	1.000	個	16,170	16,170	
	合　　計				16,170	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				16,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96502	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り	1.000	個	65,410	65,410	
	合　　計				65,410	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				65,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96503	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット	1.000	組	1,700	1,700	
	合　計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,700	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02116	浅埋設水道用急速空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	浅埋設水道用急速空気弁 Φ25　0.74MPa　フランジ一体型　コック無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96360		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96360	浅埋設水道用急速空気弁 Φ25　0.74MPa　フランジ一体型　コック無し	1.000	個	78,870	78,870	
	合　計				78,870	算出数量 1.000 各単位
	単　価				78,870	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02116	ボール式補修弁		各単位		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁 Φ75×100　FCD　内外面粉体塗装　7.5K,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96361		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96361	ボール式補修弁 Φ75×100　FCD　内外面粉体塗装　7.5K	1.000	各単位	49,400	49,400	
	合　計				49,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				49,400	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02116	両フランジ短管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ短管 DCIC φ75 L=300mm 0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96340		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96340	両フランジ短管 DCIC φ75 L=300mm 0.74MPa	1.000	本	12,300	12,300	
	合　計				12,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,300	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	フランジ接合部部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部部品 ボルト･ナット･パッキン φ75 0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96341		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96341	フランジ接合部部品 ボルト･ナット･パッキン φ75 0.74MPa	1.000	組	3,960	3,960	
	合　計				3,960	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,960	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S02116	給水栓		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	給水栓 自由形アングルバルブ φ80 1.00MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96851		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96851	給水栓 自由形アングルバルブ φ80 1.00MPa	1.000	個	63,000	63,000	
	合　計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管)		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き 80A 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96852		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96852	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き 80A 長4.0m	1.000	本	12,900	12,900	
	合　計				12,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90°曲管 φ75 離脱防止付(合成樹脂塗装),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96316		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96316	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90°曲管 φ75 離脱防止付(合成樹脂塗装)	1.000	個	16,800	16,800	
	合　計				16,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				16,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S02116	鋼製蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	鋼製蓋 φ560×60×3.2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96854		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96854	鋼製蓋 φ560×60×3.2	1.000	枚	29,800	29,800	
	合　計				29,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				29,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150㎜ 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	1.000	巻	8,000	8,000	
	合　計				8,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				8,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S02116	くい丸太(松)		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	くい丸太(松) 長1.8m×末口9cm　皮付・先端加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96804		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96804	くい丸太(松) 長1.8m×末口9cm　皮付・先端加工費含む	1.000	本	780	780	
	合　計				780	算出数量 1.000 各単位
	単　価				780	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S02116	合成樹脂網		㎡		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ網目3mm（BS-1),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96805		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96805	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ網目3mm（BS-1)	1.000	㎡	1,350	1,350	
	合　計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S02116	防塵マスク		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	防塵マスク 工事現場用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96212	防塵マスク 工事現場用	1.000	個	3,510	3,510	
	合　計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,510	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S02116	化学防護服		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	化学防護服			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96213		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96213	化学防護服	1.000	枚	1,850	1,850	
	合　計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,850	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S02116	シューズカバー		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	シューズカバー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96209	シューズカバー	1.000	個	470	470	
	合　　計				470	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				470	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S02116	防護手袋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護手袋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96210	防護手袋	1.000	個	1,350	1,350	
	合　　計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,350	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S02116	防護メガネ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護メガネ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96211	防護メガネ	1.000	個	2,650	2,650	
	合　　計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,650	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S02116	変状土ＣＢＲ試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P45118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45118	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ	1.000	試料	40,100	40,100	
	合　　計				40,100	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				40,100	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(無筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P98001 コンクリート塊(無筋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98001	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(無筋)	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,500	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(有筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P98002 コンクリート塊(有筋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98002	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(有筋)	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 アスファルト塊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P98000 アスファルト塊		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98000	産業廃棄物処理費 アスファルト塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費(運搬費込み)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費(運搬費込み) 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96203 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96203	産業廃棄物処理費(運搬費込み) 汚泥	1.000	m3	25,000	25,000	
	合　計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,000	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(10t車)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96201 廃プラスチック類(10t車)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(10t車)	1.000	台	18,000	18,000	
	合　計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,000	
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96202 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,000	
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 石綿管(4t車)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96015 石綿管(4t車)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	25,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 石綿管(4t車)	1.000	台	25,000	25,000	
	合　計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,000	
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理費 石綿管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96016 石綿管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	産業廃棄物処理費 石綿管	1.000	m3	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,000	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	7,746	7,746	
	合　計				7,746	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		7,746	
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	15,460	15,460	
	合　計				15,460	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		15,460	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	60,375	65,809	
	合　計				176,019	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		176,019	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,457	3,457	
	合　計				3,457	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		3,457	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	785.30	785	
	合　計				785	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		785	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部に			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	おける作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- 法面縦排水部における作業				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,150	4,150	
	合　計				4,150	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		4,150	
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3	5,300	69,960	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,090	6,773	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,795	17,291	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,431	532	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,710	1,713	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	145	914	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,410	4,828	
	合　計				106,442	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		10,644	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾟ,区分Ⅰ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) ﾀﾝﾊﾟ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3	5,300	69,960	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,090	8,669	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,795	20,487	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,533	904	
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,710	1,713	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	6.300	L	145	914	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,410	4,828	
	合　計				115,008	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		11,501	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,40㎜,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VP 40㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05024	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m	2.440	本	1,270	3,099	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		3,099	62	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	
R01002	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
	合　計				10,313	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,031	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,75㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	34,800円 75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	34,800	34,800	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.170	人	22,155	3,766	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,795	2,631	
	合　計				42,281	算出数量 1.000 基
	単　価		基		42,281	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,50㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(㎜)	28,100円 50㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	28,100	28,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.150	人	22,155	3,323	
R01003	普通作業員	0.120	人	18,795	2,255	
	合　計				34,762	算出数量 1.000 基
	単　価		基		34,762	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	空気弁人力据付 25㎜,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(㎜) 2)種別区分	25㎜ 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	27,090	2,980	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,795	3,947	
	合　計				10,915	算出数量 1.000 基
	単　価		基		10,915	
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(Ｗ/Ｃ=65%以下)	12.700	m3	17,300	219,710	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,155	24,371	
R01003	普通作業員	2.100	人	18,795	39,470	
Y00004	雑品 2%	0.020		77,386	1,548	
	合　計				298,644	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,986	
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,－,無し,直線部,直支柱,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	しない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品C-2B		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上100m未満 －				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
A03042	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）C-2B	1.200	m	9,585	11,502	
	合　計				11,502	算出数量 1.000 m
	単　価		m		11,502	
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間的制約	100m以上 受けない				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	8,494	8,494	
	合　計				8,494	算出数量 1.000 m
	単　価		m		8,494	
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)		m3		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	農地造成工(リッパドーザ岩掘削) 18t級,2本,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)爪数	18t級 2本		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業効率(E)	0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M01141	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型(1次)] 18t級	1.000	時間	6,530	6,530	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	19.000	L	145	2,755	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	25,410	4,066	
	合　計				13,351	算出数量 140.000 m3
	単　価		m3		95	
	＊＊＊　Ｓ単－ 99号　＊＊＊					
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	畑面整地工(ブルドーザ) 4900㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21ｔ級,2回,基盤造成後の整地,4.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)平均整地作業区画面積(Xm2) 2)土質区分	4,900.000㎡ 粘性土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分 4)機械区分	改良山成畑 普通				
	5)規格区分 6)整地回数(N)	21ｔ級 2.000回				
	7)作業内容 8)整地作業の補助労務(人/ha)	基盤造成後の整地 4.5				
M01027	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(1次)] 21ｔ級	6.200	時間	7,870	48,794	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	136.000	L	145	19,720	
R01021	運転手（特殊）	0.990	人	25,410	25,156	
R01003	普通作業員	4.500	人	18,795	84,578	
	合　計				178,248	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		178,248	
	＊＊＊　Ｓ単－ 100号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合　計				38,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		38,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 101号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む) 普通21ｔ級以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	22,155	62,034	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]					
	吊上能力25t吊	2.100	日	56,200	118,020	
Y00004	運搬費等					
		1.550		180,054	279,084	
						算出数量
	合　計				459,138	1.000 台
	単　価		台		459,138	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)機械区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分	湿地20ｔ級以上21ｔ級以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員					
		2.800	人	22,155	62,034	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)]					
	吊上能力25t吊	2.100	日	56,200	118,020	
Y00004	運搬費等					
		1.550		180,054	279,084	
						算出数量
	合　計				459,138	1.000 台
	単　価		台		459,138	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19023	抜根(レーキドーザ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	抜根(レーキドーザ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,24,2500			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	11t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現場条件	普通		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)平均樹径(cm)	24				
	5)樹木密度(本/ha)	2500				
M01182	ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通]					
	11t	21.500	時間	5,140	110,510	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	280.000	L	145	40,600	
R01021	運転手（特殊）					
		3.010	人	25,410	76,484	
						算出数量
	合　計				227,594	1.000 ha
	単　価		ha		227,594	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
						歩Ａ
S19024	排根(レーキドーザ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	排根(レーキドーザ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,60,2750			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械区分	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	11t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)現場条件	普通		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)排根距離(m)	60				
	5)樹木密度(本/ha)	2750				
M01182	ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通]					
	11t	9.700	時間	5,140	49,858	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	126.000	L	145	18,270	
R01021	運転手（特殊）					
		1.360	人	25,410	34,558	
						算出数量
	合　計				102,686	1.000 ha
	単　価		ha		102,686	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	有り -				
	5)施工数量 6)火薬使用	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		320.7	
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	10,000m3以上50,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		223.9	
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		1,158	
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	破砕岩 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		287.5	
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		㎥		1,021	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		㎥		1,954	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
SA0105	SP 押土（ルーズ）		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 押土（ルーズ） 破砕岩			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	破砕岩				
	単　価		㎥		306.6	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		375.9	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		805.9	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2ｋｍ以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 23.2km以下				
	単　　価		m3		2,910	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 41.3km以下				
	単　　価		m3		5,607	
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単　　価		m3		4,871	
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		186	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		㎡		186	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　　価		m		548.9	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,247	
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		25,090	
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		㎥		30,140	
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
SA0311	張コンクリート[SPコンクリート]		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		㎥		30,140	
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		㎥		30,140	
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		8,110	
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10㎜				
	単　価		㎡		3,365	
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		10,520	
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,300㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 300㎜				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		10,790	
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,450㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 450㎜				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		16,460	
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	140㎜ 1層施工				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		708.9	
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		742.1	
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0㎜,70㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	70㎜ 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		505.9	
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0㎜,100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0㎜				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100㎜ 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		617.7	
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,647	
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		2,678	
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,10,000m3以上50,000m3未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)障害の有無 4)施工数量	無し 10,000m3以上50,000m3未満				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		302.7	
	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊					
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土（ICT） 10,000m3以上,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工数量 2)障害の有無	10,000m3以上 無し				
	3)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		246.4	
	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単　価		㎡		852.6	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形（ICT） 盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単　価		㎡		537.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.560	人	18,795	29,320	
	合　計				29,320	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,932	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
	合　計				15,976	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,598	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.560	人	22,155	12,407	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		12,407	1,241	
	合　計				29,624	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,962	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	145	827	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				27,331	算出数量 43.000 m3
	単　価		m3		636	
	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊					
S02014	柵工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	柵工 板柵,0.8,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)柵種区分 2)柵高区分	板柵 0.8		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)荒目・BSの単価(円／㎡)ﾈｯﾄ柵の時 5)細目の単価(円／㎡)ﾈｯﾄ柵の時	0 0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	9.800	人	27,090	265,482	
R01002	特殊作業員	2.700	人	22,155	59,819	
R01003	普通作業員	25.000	人	18,795	469,875	
R01004	軽作業員	9.600	人	15,225	146,160	
Y00004	諸雑費	0.060		941,336	56,480	
P33066	松杭丸太 長2.6m、末口12cm	100.000	本	1,550	155,000	
P33509	板材　　（杉１等） 長2m　厚2.4cm　幅12cm	2.400	m3	55,000	132,000	
	合　計				1,284,816	算出数量 100.000 m
	単　価		m		12,848	
	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊					
S02111	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(1次)] 山積0.4m3(平積0.3m3)（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ（改造費含む））			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	MH0005 山積0.4m3(平積0.3m3)（ﾍﾞｰｽﾏｼ・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
MH0005	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(1次)] 山積0.4m3(平積0.3m3)（ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ（改造費含む））	1.000	時間	12,400	12,400	
	合　計				12,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,400	
	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,050	22,050	
	合　計				22,050	算出数量 1.000 人
	単　価				22,050	
	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				22,155	算出数量 1.000 人
	単　価				22,155	
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				25,410	算出数量 1.000 人
	単　価				25,410	
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ150　　厚さ0.2　長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P26503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26503	ポリエチレンスリーブ φ150　　厚さ0.2　長6.0m	1.000	枚	1,720	1,720	
	合　計				1,720	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,720	
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	固定用ゴムバンド φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P26602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26602	固定用ゴムバンド φ150	1.000	本	154	154	
	合　計				154	算出数量 1.000 各単位
	単　価				154	
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S02116	種子吹付工		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	種子吹付工 盛土面 ﾈｯﾄ無し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	種子吹付工 盛土面 ﾈｯﾄ無し	1.000	㎡	518	518	
	合　計				518	算出数量 1.000 各単位
	単　価				518	
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型（車道用）　300A　L=2,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型（車道用）　300A　L=2,000mm	1.000	本	20,600	20,600	
	合　計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,600	
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝用蓋（T-25対応）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型（車道用）　300　L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型（車道用）　300　L=500mm	1.000	枚	2,900	2,900	
	合　計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,900	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用）　300A　L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用）　300A　L=1,000㎜	1.000	本	63,200	63,200	
	合　計				63,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S02116	グレーチング蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 横断300用　T-25　L=995㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	グレーチング蓋 横断300用　T-25　L=995㎜	1.000	組	23,400	23,400	
	合　計				23,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×500 L=2,000㎜ 横断用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96058	自由勾配側溝 300×500 L=2,000㎜ 横断用	1.000	個	83,400	83,400	
	合　計				83,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				83,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S02116	グレーチング蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 横断300 自由勾配側溝用　L=1000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	グレーチング蓋 横断300 自由勾配側溝用　L=1000㎜	1.000	組	22,600	22,600	
	合　計				22,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×400 L=1,000㎜ 横断用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	自由勾配側溝 300×400 L=1,000㎜ 横断用	1.000	個	44,000	44,000	
	合　計				44,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				44,000	
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×300 L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	自由勾配側溝 300×300 L=2,000㎜	1.000	個	18,700	18,700	
	合　計				18,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,700	
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝蓋 300型 コンクリート　L=500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	自由勾配側溝蓋 300型 コンクリート　L=500㎜	1.000	枚	3,460	3,460	
	合　計				3,460	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,460	
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×400 L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	自由勾配側溝 300×400 L=2,000㎜	1.000	個	23,000	23,000	
	合　計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,000	
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×500 L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	自由勾配側溝 300×500 L=2,000㎜	1.000	個	24,900	24,900	
	合　計				24,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,900	
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛金物		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 φ19 L=300 合成樹脂被膜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96002	マンホール用足掛金物 φ19 L=300 合成樹脂被膜	1.000	本	2,470	2,470	
	合　計				2,470	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,470	
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 φ75×50 離脱防止機能付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 φ75×50 離脱防止機能付	1.000	個	37,130	37,130	
	合　計				37,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				37,130	
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2層管 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2層管 φ50	1.000	m	737	737	
	合　計				737	算出数量 1.000 各単位
	単　価				737	
	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2層管 φ20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2層管 φ20	1.000	m	162	162	
	合　計				162	算出数量 1.000 各単位
	単　価				162	
	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2層管 φ13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2層管 φ13	1.000	m	111	111	
	合　計				111	算出数量 1.000 各単位
	単　価				111	
	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊					
S02116	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVPφ50 L=4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVPφ50 L=4.0m	1.000	本	3,350	3,350	
	合　計				3,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ50 45°曲管(RR･離脱防止機能付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ50 45°曲管(RR･離脱防止機能付)	1.000	個	18,090	18,090	
	合　計				18,090	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ポリエチレン管用継手材 PEφ13 90°曲管(離脱防止機能付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	ポリエチレン管用継手材 PEφ13 90°曲管(離脱防止機能付)	1.000	個	2,310	2,310	
	合　計				2,310	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,310	
	＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ポリエチレン管用継手材 PEφ50 45°曲管(離脱防止機能付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	ポリエチレン管用継手材 PEφ50 45°曲管(離脱防止機能付)	1.000	個	18,090	18,090	
	合　計				18,090	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
S02116	異種管継手(VP･PE)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	異種管継手(VP･PE) φ50 90°曲管(離脱防止機能付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	異種管継手(VP･PE) φ50 90°曲管(離脱防止機能付)	1.000	個	28,030	28,030	
	合　計				28,030	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,030	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	異種管継手(VP･PE)		個		1.000 各単位	当たり算出
	異種管継手(VP･PE) φ50(離脱防止機能付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	異種管継手(VP･PE) φ50(離脱防止機能付)	1.000	個	19,040	19,040	
	合　計				19,040	算出数量 1.000 各単位
	単　価				19,040	
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	異種管継手(VP･PE)		個		1.000 各単位	当たり算出
	異種管継手(VP･PE) φ20(離脱防止機能付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	異種管継手(VP･PE) φ20(離脱防止機能付)	1.000	個	12,390	12,390	
	合　計				12,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,390	
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	サドル分水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	サドル分水栓 塩ﾋﾞ･鋼管用 φ75×20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	サドル分水栓 塩ﾋﾞ･鋼管用 φ75×20	1.000	個	23,940	23,940	
	合　計				23,940	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	サドル分水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	サドル分水栓 塩ﾋﾞ･鋼管用 φ75×13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	サドル分水栓 塩ﾋﾞ･鋼管用 φ75×13	1.000	個	20,030	20,030	
	合　計				20,030	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,030	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	サドル分水栓		個		1.000 各単位	当たり算出
	サドル分水栓 塩ﾋﾞ･鋼管用 φ50×20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	サドル分水栓 塩ﾋﾞ･鋼管用 φ50×20	1.000	個	18,830	18,830	
	合　計				18,830	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,830	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管用継手材 分水ｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	ポリエチレン管用継手材 分水ｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付)	1.000	個	1,300	1,300	
	合　計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,300	
	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管用継手材 分水ｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	ポリエチレン管用継手材 分水ｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付)	1.000	個	3,730	3,730	
	合　計				3,730	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,730	
	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管継手 ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ50(離脱防止機能付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	ポリエチレン管継手 ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ50(離脱防止機能付)	1.000	個	4,640	4,640	
	合　計				4,640	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,640	
	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管継手 ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	ポリエチレン管継手 ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付)	1.000	個	1,480	1,480	
	合　計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,480	
	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管用継手材 ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	ポリエチレン管用継手材 ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付)	1.000	個	1,170	1,170	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,170	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ VPφ20(離脱防止機能付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ VPφ20(離脱防止機能付)	1.000	個	1,480	1,480	
	合　　計				1,480	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIVPφ20 90°曲管(離脱防止機能付),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIVPφ20 90°曲管(離脱防止機能付)	1.000	個	170	170	
	合　　計				170	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ20 HI･TSﾒｶﾙ入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ20 HI･TSﾒｶﾙ入り	1.000	個	1,450	1,450	
	合　　計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
S02116	TSソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	TSソケット φ20 ｴﾙﾎﾞ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	TSソケット φ20 ｴﾙﾎﾞ	1.000	個	92	92	
	合　　計				92	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				92	
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
S02116	TSソケット		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	TSソケット φ20,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056	TSソケット φ20	1.000	個	130	130	
	合　計				130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWK K 148 円形用１号　上部壁 RB25(A) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96400		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96400	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWK K 148 円形用１号　上部壁 RB25(A) H=150mm	1.000	個	10,050	10,050	
	合　計				10,050	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,050	
	＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　中部壁 RB25(B) H=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96405		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96405	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　中部壁 RB25(B) H=100mm	1.000	個	4,580	4,580	
	合　計				4,580	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,580	
	＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　下部壁 RB25(C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96401	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　下部壁 RB25(C) H=300mm	1.000	個	10,990	10,990	
	合　計				10,990	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,990	
	＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96402	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm	1.000	個	13,130	13,130	
	合　計				13,130	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,130	
	＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ベンチフリューム蓋 2種　300　L＝500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96450		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96450	ベンチフリューム蓋 2種　300　L＝500㎜	1.000	枚	3,500	3,500	
	合　計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,500	
	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号 φ250 農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96500		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96500	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号 φ250 農水マーク入り	1.000	個	24,360	24,360	
	合　計				24,360	算出数量 1.000 各単位
	単　価				24,360	
	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96501		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96501	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット	1.000	組	1,090	1,090	
	合　計				1,090	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,090	
	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　上下部壁 RB25(CA) H=300㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96403		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96403	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　上下部壁 RB25(CA) H=300㎜	1.000	個	15,710	15,710	
	合　計				15,710	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,710	
	＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊					
S02116	散水栓ﾎﾞｯｸｽ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水栓ﾎﾞｯｸｽ 黒 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	散水栓ﾎﾞｯｸｽ 黒 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	1.000	個	1,860	1,860	
	合　計				1,860	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,860	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
S02116	コンクリート上部壁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート上部壁 C10 φ500用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	コンクリート上部壁 C10 φ500用	1.000	個	5,200	5,200	
	合　計				5,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
S02116	コンクリート上部壁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート上部壁 C15 φ500用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	コンクリート上部壁 C15 φ500用	1.000	個	6,900	6,900	
	合　計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊					
S02116	コンクリート枡下部壁		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート枡下部壁 D20 φ500用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	コンクリート枡下部壁 D20 φ500用	1.000	個	9,600	9,600	
	合　計				9,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊					
S02116	コンクリート底板		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート底板 ｽﾗﾌﾞC φ500用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	コンクリート底板 ｽﾗﾌﾞC φ500用	1.000	個	9,600	9,600	
	合　計				9,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊					
S02116	空気弁鉄蓋		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	空気弁鉄蓋 角形 農ﾏｰｸ 空気弁 SY45C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	空気弁鉄蓋 角形 農ﾏｰｸ 空気弁 SY45C	1.000	個	74,600	74,600	
	合　計				74,600	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				74,600	
	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊					
S02116	給水栓		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給水栓 自由形アングルバルブ φ80 1.00MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96851		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96851	給水栓 自由形アングルバルブ φ80 1.00MPa	1.000	個	63,000	63,000	
	合　計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,000	
	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊					
S02116	接続・成端処理材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続・成端処理材 制御ケーブル用 9～20芯用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	接続・成端処理材 制御ケーブル用 9～20芯用	1.000	個	6,410	6,410	
	合　計				6,410	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,410	
	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊					
S02116	固定バンド		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定バンド ｵｰﾙｱﾝｶｰ固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	固定バンド ｵｰﾙｱﾝｶｰ固定	1.000	個	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,000	
	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊					
S02116	快適トイレ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	快適トイレ	1.000	式	668,000	668,000	
	合　計				668,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				668,000	
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
S02116	３次元設計データの作成費用（ICT）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	３次元設計データの作成費用（ICT）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96019	３次元設計データの作成費用（ICT）	1.000	式	800,000	800,000	
	合　　計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				800,000	
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
S02116	３次元出来形管理等の費用		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	３次元出来形管理等の費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96020	３次元出来形管理等の費用	1.000	式	3,400,000	3,400,000	
	合　　計				3,400,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				3,400,000	
	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊					
S02116	３次元設計データ納品費用		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	３次元設計データ納品費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	３次元設計データ納品費用	1.000	式	200,000	200,000	
	合　　計				200,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(無筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P98001 コンクリート塊(無筋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P98001	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(無筋)	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				1,500	
	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	7,746	7,746	
	合　　計				7,746	算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3		7,746	
	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345　　D16	1.030	ton	110,000	113,300	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合　計				182,731	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		182,731	
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345　　D13	1.030	ton	112,000	115,360	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合　計				184,791	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		184,791	
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,457	3,457	
	合　計				3,457	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		3,457	
	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	785.30	785	
	合　計				785	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		[各単位]		785	
	＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,044	4,044	
	合　計				4,044	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		[各単位]		4,044	
	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	施工有り,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 11)再利用撤去の有無	なし -				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,260	5,260	
	合　計				5,260	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		[各単位]		5,260	
	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製　４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
	合　計				318	算出数量 1.000［各単位］

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		[各単位]		318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊					
S05801	排水構造物撤去		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	を行なう			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	1,763	1,763	
	合　計				1,763	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		1,763	
	＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,20㎜,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VP 20㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05021	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径20　　長4.0m	2.440	本	624	1,523	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		1,523	30	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	
R01002	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
	合　計				8,705	算出数量 10.000 m
	単　価		m		871	
	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊					
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付		個		10.000 個	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞﾙﾌﾞの単価(円/個) 2)口径区分	68,460円 2(50A)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個	68,460	684,600	
R01001	土木一般世話役	1.240	人	27,090	33,592	
R01002	特殊作業員	1.440	人	22,155	31,903	
R01003	普通作業員	1.440	人	18,795	27,065	
	合　計				777,160	算出数量 10.000 個
	単　価		個		77,716	
	＊＊＊　S単－ 226号　＊＊＊					
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 3/4(20A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞﾙﾌﾞの単価(円/個) 2)口径区分	3,150円 3/4(20A)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個	3,150	31,500	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	27,090	8,940	
R01002	特殊作業員	0.520	人	22,155	11,521	
R01003	普通作業員	0.500	人	18,795	9,398	
	合　計				61,359	算出数量 10.000 個
	単　価		個		6,136	
	＊＊＊　S単－ 227号　＊＊＊					
S07094	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付		個		10.000 個	歩A 当たり算出
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 3/4(20A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞﾙﾌﾞの単価(円/個) 2)口径区分	7,430円 3/4(20A)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09001	ねじ込形バルブ	10.000	個	7,430	74,300	
R01001	土木一般世話役	0.330	人	27,090	8,940	
R01002	特殊作業員	0.520	人	22,155	11,521	
R01003	普通作業員	0.500	人	18,795	9,398	
	合　計				104,159	算出数量 10.000 個
	単　価		個		10,416	
	＊＊＊　S単－ 228号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/㎜2粗骨材25㎜(高炉B),12㎝			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(㎝)	圧縮強度18N/㎜2粗骨材25㎜(高炉B) 12㎝		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/㎜2　8㎝　25(20)㎜(W/C=65%以下)	12.700	ｍ3	17,300	219,710	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,155	24,371	
R01003	普通作業員	2.100	人	18,795	39,470	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00004	雑品 2%	0.020		77,386	1,548	
	合　計				298,644	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,986	
	＊＊＊　S単－ 229号　＊＊＊					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.118㎥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.118㎥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	145	4,930	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合　計				173,455	算出数量 847.457 m
	単　価		m		205	
	＊＊＊　S単－ 230号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)] ,ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02051 M02051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02051	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	日	31,500	31,500	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	95.000	L	145	13,775	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				70,685	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		70,685	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 231号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02032 M02032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M02032	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	15,900	15,900	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	54.000	L	145	7,830	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				49,140	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		49,140	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,2.0t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03082 M03082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.13 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	ｶﾞｿﾘﾝ 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03082	ﾄﾗｯｸ[普通型] 2.0t積	1.000	日	4,430	4,430	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	25.000	L	159	3,975	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				32,240	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		32,240	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 233号　＊＊＊					
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,2.0t積			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03082 M03082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 4.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.13 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	ｶﾞｿﾘﾝ 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M03082	ﾄﾗｯｸ[普通型] 2.0t積	1.000	日	4,020	4,020	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	16.000	L	159	2,544	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				30,399	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		30,399	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 234号　＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02345 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.78		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02345	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	5,680	10,110	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	23.000	L	145	3,335	
	合　計				13,445	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		13,445	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊					
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02345 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	4.0 1.78		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02345	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	5,680	10,110	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.000	L	145	2,030	
	合　計				12,140	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		12,140	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊					
S16002	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] ,質量70～80kg,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M14302 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	4.0 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M14302	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 質量70～80kg	1.400	供用日	355	497	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.800	L	145	696	
	合　計				1,193	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		1,193	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,795	3,007	
	合　計				19,647	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		196	
	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊					
S19002	輸送費(特殊機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,150㎞まで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 150㎞まで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46365	運賃料金 20t車以上30t車まで　150㎞まで	1.000	台	120,500	120,500	
	合　計				120,500	算出数量 1.000 台
	単　価		台		120,500	
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
S19021	刈払工		ha		1.000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 草刈機,草類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)樹量区分(本･㎜/10a)	草刈機 草類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	27,090	2,709	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
Y00004	諸雑費	0.030		24,864	746	
	合　計				25,610	算出数量 0.090 ha
	単　価		ha		284,556	
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,40,地　中　(道路沿),0,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	40 地　中　(道路沿)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100ｍ当り電工労務(人)	0 0.000				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27438	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径40	100.000	m	266	26,600	
R01013	電工	0.500	人	22,890	11,445	
	合　計				38,045	算出数量 100.000 m
	単　価		m		380	
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
S42103	制御ケーブル配線工		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	制御ケーブル配線工 ,管　内,CVVｹｰﾌﾞﾙ,12心,2㎜2,地中・屋外・屋内,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(㎜2)	12心 2㎜2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２ 6)その他の場合のｹｰﾌﾞﾙ1m当り単価	地中・屋外・屋内 0				
	7)その他の場合100m当り電工労務(人) 8)その他の場合の補助文	0.00				
P27184	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 12心　断面積2.0	100.000	m	496	49,600	
R01013	電工	5.500	人	22,890	125,895	
	合　計				175,495	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,755	
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
S42107	通信・制御ケーブル端子接続工		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	通信・制御ケーブル端子接続工 通信ｹｰﾌﾞﾙ(中間接続),20P,,地下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル接続 2)種別	通信ｹｰﾌﾞﾙ(中間接続) 20P		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)施工区分	地下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.200	人	22,890	27,468	
	合　計				27,468	算出数量 1.000 箇所
	単　価		箇所		27,468	
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					
S42112	ハンドホール設置工		基		10.000 基	歩Ａ 当たり算出
	ハンドホール設置工 600×600×600,2000kg以下kg,1.0m未満m,あり,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ハンドホール区分(W×D×H) 2)その他の場合ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ１基当り単価	600×600×600 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１基当たり質量(kg/基) 4)内径(m)	2000kg以下kg 1.0m未満m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)基礎砕石 6)敷材	あり なし				
	7)その他の場合の補助文					
P27813	ハンドホール（鉄蓋付） H1-6　600×600×600（国交省型）	10.000	組	99,100	991,000	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	27,090	43,344	
R01002	特殊作業員	0.300	人	22,155	6,647	
R01003	普通作業員	3.800	人	18,795	71,421	
M02093	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	14.900	時間	2,740	40,826	
R01021	運転手（特殊）	2.380	人	25,410	60,476	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	128.000	L	145	18,560	
Y00004	基礎砕石費	0.080		241,274	19,302	
	合　計				1,251,576	算出数量 10.000 基
	単　価		基		125,158	
	＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)押土の有無 4)障害の有無	有り -				
	5)施工数量 6)火薬使用	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		320.7	
	＊＊＊　S単－ 245号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	1,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	無し 無し				
	単　価		m3		1,492	
	＊＊＊　S単－ 246号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準以外 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		2,453	
	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単　価		m3		284.2	
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,021	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 249号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		㎥		1,954	
	＊＊＊　Ｓ単－ 250号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		㎥		925.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 251号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		444.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 252号　＊＊＊					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,ｽﾛｰﾌﾟ式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	単　価		m		12,450	
	＊＊＊　Ｓ単－ 253号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 23.2km以下				
	単　　価		m3		2,910	
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,293	
	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,247	
	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		30,140	
	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎥		25,410	
	＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		㎥		30,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊					
SA0311	張コンクリート[SPコンクリート]		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		㎥		30,140	
	＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		㎥		29,830	
	＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　　価		㎡		4,119	
	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　　価		㎡		8,110	
	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10㎜				
	単　　価		㎡		3,365	
	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,400㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 400㎜ 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし 外圧管１種				
	単　　価		m		14,610	
	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		742.1	
	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150㎜ 要				
	単　価		m		802.4	
	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400㎜ 要				
P96018	暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) φ400 内面平滑管		m			材変
	単　価		m		10,070	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
J03208	購入土		m3	5,300		
P33066	松杭丸太 長2.6m、末口12cm		本	1,550		
P33509	板材　　（杉１等） 長2m　厚2.4cm　幅12cm		m3	55,000		
P96001	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50　長5.0m		本	3,660		
P96002	マンホール用足掛金物 φ19 L=300 合成樹脂被膜		本	2,470		
P96003	種子吹付工 盛土面 ﾈｯﾄ無し		㎡	518		
P96004	接続・成端処理材 制御ケーブル用 9～20芯用		個	6,410		
P96005	自由勾配側溝 300×500 L=2,000mm		個	24,900		
P96006	自由勾配側溝蓋 300型 コンクリート　L=500mm		枚	3,460		
P96007	自由勾配側溝 300×400 L=2,000mm		個	23,000		
P96008	システム初期費【ICT】 掘削【ICT】法面整形【ICT】［バックホウ］		式	598,000		
P96009	システム初期費【ICT】 路体(築堤)盛土【ICT】［ブルドーザ］		式	548,000		
P96010	自由勾配側溝 300×300 L=2,000mm		個	18,700		
P96012	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型（車道用）　300A　L=2,000mm		本	20,600		
P96013	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型（車道用）　300　L=500mm		枚	2,900		
P96014	集水桝用コンクリート蓋 600型　T-2		枚	23,300		
P96015	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 石綿管(4t車)		台	25,000		
P96016	産業廃棄物処理費 石綿管		m3	20,000		
P96017	グレーチング蓋 横断300 自由勾配側溝用　L=1000mm		組	22,600		
P96018	暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾀﾞﾌﾞﾙ構造) φ400 内面平滑管		m	8,690		
P96019	３次元設計データの作成費用（ICT）		式	800,000		
P96020	３次元出来形管理等の費用		式	3,400,000		
P96021	３次元設計データ納品費用		式	200,000		
P96022	空気弁鉄蓋 角形 農ﾏｰｸ 空気弁 SY45C		個	74,600		
P96023	コンクリート上部壁 C10 φ500用		個	5,200		
P96024	コンクリート上部壁 C15 φ500用		個	6,900		
P96025	コンクリート枡下部壁 D20 φ500用		個	9,600		
P96026	コンクリート底板 ｽﾗﾌﾞC φ500用		個	9,600		
P96027	快適トイレ		式	668,000		
P96028	グレーチング蓋 横断300用　T-25　L=995mm		組	23,400		
P96029	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2層管 φ20		m	162		
P96030	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2層管 φ50		m	737		
P96031	散水栓ﾎﾞｯｸｽ 黒 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製		個	1,860		
P96032	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VPφ50 45°曲管(RR･離脱防止機能付)		個	18,090		
P96033	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 φ75×50 離脱防止機能付		個	37,130		
P96034	固定バンド ｵｰﾙｱﾝｶｰ固定		個	20,000		
P96035	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVPφ50 L=4.0m		本	3,350		
P96036	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ20 HI･TSﾒｶﾙ入り		個	1,450		
P96037	硬質ポリ塩化ビニル管継手 HIVPφ20 90°曲管(離脱防止機能付)		個	170		
P96038	硬質ポリ塩化ビニル管継手 ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ VPφ20(離脱防止機能付)		個	1,480		
P96039	ポリエチレン管継手 ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付)		個	1,480		
P96040	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用）　300A　L=1,000mm		本	63,200		
P96041	ポリエチレン管継手 ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ50(離脱防止機能付)		個	4,640		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笙ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:笙ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96042	異種管継手(VP･PE) φ50 90° 曲管(離脱防止機能付)		個	28,030		
P96043	異種管継手(VP･PE) φ50(離脱防止機能付)		個	19,040		
P96044	ポリエチレン管用継手材 PEφ50 45° 曲管(離脱防止機能付)		個	18,090		
P96045	サドル分水栓 塩ﾋﾞ･鋼管用 φ75×20		個	23,940		
P96046	サドル分水栓 塩ﾋﾞ･鋼管用 φ75×13		個	20,030		
P96047	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2層管 φ13		m	111		
P96048	ポリエチレン管用継手材 分水ｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付)		個	1,300		
P96049	ポリエチレン管用継手材 PEφ13 90° 曲管(離脱防止機能付)		個	2,310		
P96050	ポリエチレン管用継手材 ｵﾈｼﾞ付きｿｹｯﾄ PEφ13(離脱防止機能付)		個	1,170		
P96051	ポリエチレン管用継手材 分水ｿｹｯﾄ PEφ20(離脱防止機能付)		個	3,730		
P96052	サドル分水栓 塩ﾋﾞ･鋼管用 φ50×20		個	18,830		
P96054	異種管継手(VP･PE) φ20(離脱防止機能付)		個	12,390		
P96055	TSソケット φ20 ｴﾙﾎﾞ		個	92		
P96056	TSソケット φ20		個	130		
P96057	自由勾配側溝 300×400 L=1,000㎜ 横断用		個	44,000		
P96058	自由勾配側溝 300×500 L=2,000㎜ 横断用		個	83,400		
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(10t車)		台	18,000		
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton	60,000		
P96203	産業廃棄物処理費(運搬費込み) 汚泥		m3	25,000		
P96209	シューズカバー		個	470		
P96210	防護手袋		個	1,350		
P96211	防護メガネ		個	2,650		
P96212	防塵マスク 工事現場用		個	3,510		
P96213	化学防護服		枚	1,850		
P96301	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75　長5.0m		本	7,240		
P96311	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP45° 曲管　75㎜　RR		個	4,250		
P96312	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP45° 曲管　50㎜　RR		個	2,790		
P96313	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP22° 1/2曲管　75㎜　RR		個	3,800		
P96314	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP11° 1/4曲管　75㎜　RR		個	3,450		
P96315	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP5° 5/8曲管　75㎜　RR		個	3,260		
P96316	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90° 曲管 φ75 離脱防止付(合成樹脂塗装)		個	16,800		
P96320	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP T字管 φ75×75 離脱防止機能付 RR		個	35,000		
P96321	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP T字管 φ75×50 離脱防止機能付 RR		個	36,000		
P96322	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP F付T字管 φ75×75 離脱防止機能付 RR		個	36,420		
P96323	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 TSベンド　VPφ40　22°1/2		個	534		
P96324	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 TSベンド　VPφ40　11°1/4		個	444		
P96331	MFジョイント FCD製　Φ75　0.74MPa 離脱防止機能付		個	14,780		
P96332	MFジョイント FCD製　Φ50　0.74MPa 離脱防止機能付		個	11,090		
P96333	ドレッサージョイント Φ75　離脱防止機能付		個	18,970		
P96334	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具　φ75		個	10,500		
P96335	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具　φ50		個	9,300		
P96336	ドレッサージョイント Φ40　離脱防止機能付		個	12,300		
P96340	両フランジ短管 DCIC φ75 L=300㎜ 0.74MPa		本	12,300		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96341	フランジ接合部部品 ボルト･ナット･パッキン φ75 0.74MPa		組	3,960		
P96360	浅埋設水道用急速空気弁 Φ25　0.74MPa　フランジ一体型　コック無し		個	78,870		
P96361	ボール式補修弁 Φ75×100　FCD　内外面粉体塗装　7.5K		各単位	49,400		
P96400	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWK K 148 円形用１号　上部壁 RB25(A) H=150mm		個	10,050		
P96401	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　下部壁 RB25(C) H=300mm		個	10,990		
P96402	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm		個	13,130		
P96403	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　上下部壁 RB25(CA) H=300mm		個	15,710		
P96405	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　中部壁 RB25(B) H=100mm		個	4,580		
P96406	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用３号 上部壁 RB50(A) H=200mm		個	28,420		
P96407	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用３号 下部壁 RB50(C) H=200mm		個	14,790		
P96408	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用３号　底版　RB50(P) H=40mm		個	16,170		
P96450	ベンチフリューム蓋 2種　300　L＝500mm		枚	3,500		
P96500	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号 φ250 農水マーク入り		個	24,360		
P96501	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット		組	1,090		
P96502	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り		個	65,410		
P96503	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット		組	1,700		
P96601	ベンチフリューム 300 L=2,000mm		本	10,600		
P96607	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm		枚	5,600		
P96609	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm		本	318		
P96610	集水桝 600mm×600mm×600mm T-25		個	40,600		
P96611	集水桝(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25､グレーチング蓋(T-14)付		個	91,300		
P96612	集水桝(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25､グレーチング蓋(T-25)付		個	117,250		
P96804	くい丸太(松) 長1.8m×末口9cm　皮付・先端加工費含む		本	780		
P96805	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ網目3mm（BS-1）		㎡	1,350		
P96851	給水栓 自由形アングルバルブ φ80 1.00MPa		個	63,000		
P96852	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き 80A 長4.0m		本	12,900		
P96854	鋼製蓋 φ560×60×3.2		枚	29,800		
P98000	産業廃棄物処理費 アスファルト塊		ton	1,500		
P98001	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(無筋)		ton	1,500		
P98002	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(有筋)		ton	1,500		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00011	石綿管継手材取外工		口		1.000 口	歩A 当たり算出
	φ200					
S02115	配管工	0.040	人	22,050	882	S単　11号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	S単　10号
	合　　計				1,634	算出数量 1.000 口
	単　　価		口		1,634	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00012	石綿管撤去工（機械）		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ200					
S02115	配管工	0.040	人	22,050	882	S単　11号
S02115	普通作業員	0.050	人	18,795	940	S単　10号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	0.070	日	38,000	2,660	S単 100号
	合　　計				4,482	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		448	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00013	飛散防止工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ200					
S02115	配管工	0.430	人	22,050	9,482	S単　11号
S02115	普通作業員	0.430	人	18,795	8,082	S単　10号
P26504	ポリエチレンスリーブ φ200　　厚さ0.2　長6.0m	20.000	枚	2,270	45,400	
P26603	固定用ゴムバンド φ200	320.000	本	159	50,880	
	合　　計				113,844	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,138	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00201	既設管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	27,090	948	S単　8号
S02115	特殊作業員	0.055	人	22,155	1,219	S単　9号
S02115	普通作業員	0.075	人	18,795	1,410	S単　10号
	合　　計				3,577	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		358	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00202	既設管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	S単　8号
S02115	特殊作業員	0.060	人	22,155	1,329	S単　9号
S02115	普通作業員	0.085	人	18,795	1,598	S単　10号
	合　　計				4,011	算出数量 10.000 m

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		401	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00300	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	VP(RR)φ75　5m管					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75　長5.0m,,	1.950	本	7,240	14,118	S単　30号
Y00004	雑品	0.020		14,118	282	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	S単　8号
S02115	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	S単　9号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	S単　10号
	合　　計				22,421	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		2,242	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00301	硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	VP(RR)φ50　5m管					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50　長5.0m,,	1.950	本	3,660	7,137	S単　41号
Y00004	雑品	0.020		7,137	143	
S02115	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	S単　8号
S02115	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	S単　9号
S02115	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	S単　10号
	合　　計				14,432	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		1,443	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00320	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	制水弁室規格　H=0.7m					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWK K 148 円形用１号　上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	S単　45号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　中部壁 RB25(B) H=100mm,,	1.000	個	4,580	4,580	S単　46号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	10,990	10,990	S単　47号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	S単　48号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種　300　L＝500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　49号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	S単　10号
	合　　計				43,002	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		43,002	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00321	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	制水弁室規格　H=0.45m					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,	1.000	個	15,710	15,710	S単　52号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	S単　48号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種　300　L＝500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単　49号
S02115	普通作業員	0.020	人	18,795	376	S単　10号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				32,716	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		32,716	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00325	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置		基		1.000 基	歩Ａ 当たり算出
	空気弁室規格　H=0.45m					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用３号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,	1.000	個	28,420	28,420	Ｓ単　53号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用３号 下部壁 RB50(C) H=200mm,,	1.000	個	14,790	14,790	Ｓ単　54号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用３号　底版　RB50(P) H=40mm,,	1.000	個	16,170	16,170	Ｓ単　55号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種　300　L＝500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	Ｓ単　49号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	Ｓ単　10号
	合　　計				64,196	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		64,196	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00330	鉄蓋設置		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	φ250　T-25用					
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号 φ250 農水マーク入り,,	1.000	個	24,360	24,360	Ｓ単　50号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	Ｓ単　51号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	Ｓ単　10号
	合　　計				26,578	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		26,578	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00331	鉄蓋設置		個		1.000 個	歩Ａ 当たり算出
	φ500　T-25用					
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り,,	1.000	個	65,410	65,410	Ｓ単　56号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号　ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	Ｓ単　57号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	Ｓ単　10号
	合　　計				68,990	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		68,990	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00350	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管（白管）φ80					
S02116	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き 80A 長4.0m,,	2.500	本	12,900	32,250	Ｓ単　63号
S02115	特殊作業員	0.310	人	22,155	6,868	Ｓ単　9号
S02115	普通作業員	0.350	人	18,795	6,578	Ｓ単　10号
Y00004	雑品	0.030		45,696	1,371	
	合　　計				47,067	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		4,707	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00901	柵工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ネット柵,0.5,BS					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	27,090	32,508	Ｓ単　12号
S02115	普通作業員	8.100	人	18,795	152,240	Ｓ単　13号
S02115	軽作業員	1.600	人	15,225	24,360	Ｓ単　14号
Y00004	諸雑費	0.140		209,108	29,275	
S02116	くい丸太(松) 長1.8m×末口9cm　皮付・先端加工費含む,,	111.000	本	780	86,580	Ｓ単　67号
S02116	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ網目3mm（BS-1),,	62.000	㎡	1,350	83,700	Ｓ単　68号
	合　　計				408,663	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		4,087	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00001	石綿管継手材取外工		口		1.000 口	歩Ａ 当たり算出
	φ150					
S02115	配管工	0.040	人	22,050	882	Ｓ単 147号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	Ｓ単 148号
	合　　計				1,634	算出数量 1.000 口
	単　　価		口		1,634	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00002	石綿管撤去工（人力）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ150					
S02115	配管工	0.120	人	22,050	2,646	Ｓ単 147号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	Ｓ単 148号
	合　　計				5,841	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		584	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00003	飛散防止工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ150					
S02115	配管工	0.350	人	22,050	7,718	Ｓ単 147号
S02115	普通作業員	0.350	人	18,795	6,578	Ｓ単 148号
S02116	ポリエチレンスリーブ φ150　　厚さ0.2　長6.0m,,	20.000	枚	1,720	34,400	Ｓ単 152号
S02116	固定用ゴムバンド φ150,,	320.000	本	154	49,280	Ｓ単 153号
	合　　計				97,976	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		980	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00004	台風対策		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	実績					
S02115	土木一般世話役	10.000	人	27,090	270,900	Ｓ単 149号
S02115	特殊作業員	10.000	人	22,155	221,550	Ｓ単 150号
S02115	普通作業員	10.000	人	18,795	187,950	Ｓ単 148号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)] ,ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	10.000	日	70,685	706,850	Ｓ単 230号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.000	日	49,140	98,280	Ｓ単 231号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外	5.000	日	13,445	67,225	Ｓ単 234号
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,2.0t積	10.000	日	32,240	322,400	Ｓ単 232号
	合　計				1,875,155	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,875,155	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00005	試掘		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	実績					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	Ｓ単 149号
S02115	特殊作業員	0.250	人	22,155	5,539	Ｓ単 150号
S02115	普通作業員	1.500	人	18,795	28,193	Ｓ単 148号
S02115	運転手（特殊）	0.500	人	25,410	12,705	Ｓ単 151号
S16002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外	1.000	日	12,140	12,140	Ｓ単 235号
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型] ,2.0t積	1.000	日	30,399	30,399	Ｓ単 233号
S16002	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] ,質量70～80kg,交替制補正対象外	1.000	日	1,193	1,193	Ｓ単 236号
	合　計				103,714	算出数量 1.000 回
	単　価		回		103,714	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00302	ポリエチレン管布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	PEφ20					
S02116	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2層管 φ20,,	10.000	m	162	1,620	Ｓ単 170号
S02115	配管工	0.070	人	22,050	1,544	Ｓ単 147号
S02115	普通作業員	0.120	人	18,795	2,255	Ｓ単 148号
	合　計				5,419	算出数量 10.000 m
	単　価		m		542	
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00303	ポリエチレン管布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	PEφ50					
S02116	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2層管 φ50,,	10.000	m	737	7,370	Ｓ単 169号
S02115	配管工	0.100	人	22,050	2,205	Ｓ単 147号
S02115	普通作業員	0.180	人	18,795	3,383	Ｓ単 148号
	合　計				12,958	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,296	
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00304	ポリエチレン管布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	HIVPφ20					
S02116	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVPφ50 L=4.0m,,	2.500	本	3,350	8,375	Ｓ単 172号
S02115	配管工	0.070	人	22,050	1,544	Ｓ単 147号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	0.120	人	18,795	2,255	S単 148号
	合　　計				12,174	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		1,217	
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T00305	ポリエチレン管布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	PEφ13					
S02116	水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2層管 φ13,,	10.000	m	111	1,110	S単 171号
S02115	配管工	0.060	人	22,050	1,323	S単 147号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単 148号
	合　　計				4,313	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		431	
	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊					
T00320	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁室規格　H=0.7m					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWK K 148 円形用１号　上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	S単 192号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　中部壁 RB25(B) H=100mm,,	1.000	個	4,580	4,580	S単 193号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	10,990	10,990	S単 194号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	S単 195号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種　300　L＝500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 196号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	S単 148号
	合　　計				43,002	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		43,002	
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T00321	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	制水弁室規格　H=0.45m					
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　上下部壁 RB25(CA) H=300mm,,	1.000	個	15,710	15,710	S単 199号
S02116	水道用ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ JWWA K 148 円形用１号　底版 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	S単 195号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種　300　L＝500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 196号
S02115	普通作業員	0.020	人	18,795	376	S単 148号
	合　　計				32,716	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		32,716	
	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊					
T00322	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁室規格　H=0.6m					
S02116	ベンチフリューム蓋 2種　300　L＝500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 196号
S02116	コンクリート上部壁 C10 φ500用,,	1.000	個	5,200	5,200	S単 201号
S02116	コンクリート上部壁 C15 φ500用,,	1.000	個	6,900	6,900	S単 202号
S02116	コンクリート枡下部壁 D20 φ500用,,	1.000	個	9,600	9,600	S単 203号
S02116	コンクリート底板 ｽﾗﾌﾞC φ500用,,	1.000	個	9,600	9,600	S単 204号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口２工区区画整理(その１)工事　（第４回変更）

工事別工事名:筌ノ口2工区区画整理(その１)工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	S単 148号
	合　　計				35,552	算出数量 1.000 基
	単　　価		基		35,552	
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T00330	鉄蓋設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	φ250　T-25用					
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋１号 φ250 農水マーク入り,,	1.000	個	24,360	24,360	S単 197号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号　ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	S単 198号
S02115	普通作業員	0.060	人	18,795	1,128	S単 148号
	合　　計				26,578	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		26,578	
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00332	鉄蓋設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	農ﾏｰｸ 空気弁　T-25用					
S02116	空気弁鉄蓋 角形 農ﾏｰｸ 空気弁 SY45C,,	1.000	個	74,600	74,600	S単 205号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単 148号
	合　　計				76,480	算出数量 1.000 個
	単　　価		個		76,480	