



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

駅館川農地整備事業
平山幹線水路(その2)他工事

積 算 書

(第2回変更)

九州農政局
駅館川農地整備事業所

九州農政局

事業名	駅館川農地整備事業		
工事名	平山幹線水路(その2)他工事 (第2回変更)		

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			(134, 870, 000)	
			107, 400, 000	
・ 工事原価			(115, 679, 000)	
			73, 329, 000	
純工事費			(91, 763, 000)	
			57, 747, 000	
・ ・ 直接工事費			(79, 743, 000)	
			48, 734, 000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	(〃)		(58, 439, 000)	
	1. 000	式	37, 472, 000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	(〃)		(21, 304, 000)	
	1. 000	式	11, 262, 000	
・ ・ 間接工事費			(35, 936, 000)	
			24, 595, 000	
・ ・ ・ 共通仮設費			(12, 020, 000)	
			9, 013, 000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	(〃)		(〃)	
	1. 000	式	0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等			(8, 304, 000)	
			5, 380, 000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	(〃)		(0)	
	1. 000	式	101, 000	
・ ・ ・ ・ 準備費	(〃)		(〃)	
	1. 000	式	1, 903, 000	
・ ・ ・ ・ 安全費	(〃)		(147, 000)	
	1. 000	式	49, 000	
・ ・ ・ ・ 役務費	(〃)		(〃)	
	1. 000	式	0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	(〃)		(40, 000)	
	1. 000	式	165, 000	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	(〃)		(〃)	
	1. 000	式	956, 000	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(670, 000)	
			459, 000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)			(670, 000)	
			459, 000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	(〃)		(〃)	
	1. 000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			(23, 916, 000)	
			15, 582, 000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)			(23, 916, 000)	
			15, 582, 000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	(〃)		(〃)	
	1. 000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理費率対象外)	(〃)		(〃)	
	1. 000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	(〃)		(〃)	
	1. 000	式	0	
・ ・ 官貸額 (直工)	(〃)		(〃)	
	1. 000	式	0	
・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	(〃)		(〃)	
	1. 000	式	0	
・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	(〃)		(〃)	
	1. 000	式	0	
・ 一般管理費等	(113, 285, 000×(16. 830*1. 000))+35, 300)		(19, 101, 000)	
	72, 088, 000×(17. 800*1. 000))+35, 300		12, 866, 000	
・ 一括計上価格	(〃)		(96, 000)	
	1. 000	式	21, 207, 000	
支給品費			(42, 000)	
			214, 000	
支給品費 (直工・事業損失防止)			(42, 000)	
			214, 000	
支給品費 (直工)			(42, 000)	
			214, 000	
処分費等 (直接工事費の内数)			(788, 000)	
			452, 000	
処分費 (準備費の内数)			(〃)	
			128, 000	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			(〃)	
			0	
処分費等 (率対象外)			(〃)	
			0	
共通仮設費算定控除額			(〃)	
			0	

(〃) 九州農政局

有価物処分費

0

法定福利費概算額(工事価格の内数)

(5, 693, 000)
3, 630, 000



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

駅館川農地整備事業
平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)

積 算 書

(第2回変更)

九州農政局
駅館川農地整備事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(73,230,000)	
			39,280,000	
・工事原価			(61,893,000)	
			17,219,000	
純工事費			(49,140,000)	
			13,380,000	
・直接工事費			(42,713,000)	
			10,238,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(32,213,000)	
	1.000		9,915,000	
・直接工事費(仮設工)	(")	式	(10,500,000)	
	1.000		323,000	
・間接工事費			(19,180,000)	
			6,981,000	
・共通仮設費			(6,427,000)	
			3,142,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・運搬費～営繕費等				
(42,818,000 × ((8.990*1.100)*1.000*1.040*1.000))			(4,402,000)	
10,301,000 × ((11.300*1.100)*1.000*1.040*1.000)			1,332,000	
・運搬費	(")	式	(0)	
	1.000		101,000	
・準備費	(")	式	(")	
	1.000		620,000	
・安全費	(")	式	(98,000)	
	1.000		0	
・役務費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・技術管理費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・営繕費等	(")	式	(")	
	1.000		956,000	
・現場環境改善費			(351,000)	
			133,000	
・現場環境改善費(率計上)				
(42,315,000 × (0.830))			(351,000)	
10,139,000 × (1.320)			133,000	
・現場環境改善費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(12,753,000)	
			3,839,000	
・現場管理費(率計上)				
(49,182,000 × ((23.790*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000))			(12,753,000)	
13,380,000 × ((26.120*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.220-0.000)			3,839,000	
・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等				
(61,893,000 × (18.130*1.000) + 20,070)			(11,241,000)	
17,219,000 × (20.900*1.000) + 20,070			3,618,000	
・一括計上価格	(")	式	(96,000)	
	1.000		18,445,000	
支給品費			(42,000)	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(42,000)	
			0	
支給品費(直工)			(42,000)	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(440,000)	
			99,000	
処分費(準備費の内数)			(")	
			63,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(")	
			0	

[illegible]

[illegible]

工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)
-----	--------------------------------

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)

九州農政局

[illegible]

工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)
-----	--------------------------------

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)

九州農政局

工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)
-----	--------------------------------

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)

九州農政局

工事別工事名: 平山幹線水路 (その2) 他工事 (平山幹線水路)

九州農政局

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				(32,213,000) 9,915,000	
・土工				(15,725,000) 4,325,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		(15,725,000) 4,325,000	
000001 床掘 路盤	(98) 31	m3	(") 1,965	(192,570) 60,915	歩A・単A B単 1号
000002 床掘 土砂	(1,170.000) 191.000	m3	(") 1,965	(2,299,050) 375,315	歩A・単A B単 2号
000061 床掘 軟岩	(52) 65	m3	(3,215) 8,513	(167,180) 553,345	歩A・単A B単 61号
000098 管水路基礎整形 基面 岩	(0.000) 37.000	m ²	(0) 3,911	(0) 144,707	歩A・単A B単 98号
000099 管水路基礎整形 法面 岩	(0.000) 42.000	m ²	(0) 2,295	(0) 96,390	歩A・単A B単 99号
000003 埋戻 埋戻工1 発生土	(93.000) 28.000	m3	(") 3,558	(330,894) 99,624	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 埋戻工2 発生土	(97) 30	m3	(") 3,278	(317,966) 98,340	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 埋戻工3 発生土	(39.000) 0	m3	(") 3,278	(127,842) 0	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 埋戻工4 発生土	(712.000) 122.000	m3	(") 3,186	(2,268,432) 388,692	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻 埋戻工5 発生土	(124.000) 0	m3	(") 1,932	(239,568) 0	歩A・単A B単 7号
000008 仮置土運搬 現地→仮置場1	(1,320.000) 280	m3	(") 2,296	(3,030,720) 642,880	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻土(路盤材共)運搬 仮置場1→現場	(1,470.000) 308.000	m3	(") 3,980	(5,850,600) 1,225,840	歩A・単A B単 9号
000010 建設発生土処理 現地→建設発生土受入地	(") 83	m3	(") 7,693	(") 638,519	歩A・単A B単 10号
000062 建設発生土処理 現地→建設発生土受入地	(34) 0	m3	(") 7,693	(261,562) 0	歩A・単A B単 62号
合 計				(15,724,903) 4,324,567	
・ 構造物撤去工				(2,333,000) 1,037,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		(1,581,000) 1,037,000	
000011 舗装版切断 アスファルト舗装 t=15cm以下	(8.4) 6.4	m	(") 550	(4,620) 3,520	歩A・単A B単 11号
000012 舗装版破碎 アスファルト舗装 t=5cm	(630) 414	m ²	(") 1,610	(1,014,300) 666,540	歩A・単A B単 12号
000013 殻運搬・処理 アスファルト殻	(32) 21	m3	(") 17,490	(559,680) 367,290	歩A・単A B単 13号
000014 汚泥運搬・処理 As舗装切断時排水汚泥	(0.1) 0.0	m3	(") 25,000	(2,500) 0	歩A・単A B単 14号
合 計				(1,581,100) 1,037,350	
・ ・ 既設管撤去 石綿管 φ500	1.000	式		(752,000) 0	
000015 石綿管撤去工 石綿管 φ500	(130.0) 0.0	m	(") 735	(95,550) 0	歩A・単A B単 15号
000016 石綿管継手取外し工 石綿管 φ500	(33) 0	口	(") 3,268	(107,844) 0	歩A・単A B単 16号
000017 飛散防止工 石綿管 φ500	(130.0) 0.0	m	(") 2,010	(261,300) 0	歩A・単A B単 17号
000018 既設管運搬 石綿管	(5) 0	台	(") 15,000	(75,000) 0	歩A・単A B単 18号
000019 既設管処理 石綿管	(10.6) 0.0	m3	(") 20,000	(212,000) 0	歩A・単A B単 19号
合 計				(751,694) 0	
・ 管体基礎工				(1,592,000) 606,000	
・ ・ 砂基礎工	1.000	式		(1,592,000) 606,000	
000020 砂基礎 基床部 SG材相当	(64) 24	m3	(") 10,743	(687,552) 257,832	歩A・単A B単 20号
000021 砂基礎 管側部 SG材相当	(78) 30	m3	(") 11,600	(904,800) 348,000	歩A・単A B単 21号
合 計				(1,592,352) 605,832	
・ 管体工				(10,486,000) 3,404,000	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式		(10,486,000) 3,404,000	
	1.000	式			

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000063 硬質塩化ビニル管布設 VMφ500 RR管 5.0m	(205.800) 61.800	m	(") 2,216	(456,053) 136,949	歩A・単A B単 63号
000064 硬質塩化ビニル管 RR片受直管 VMφ500 L=5.0m	(205.800) 61.800	m	(") 28,841	(5,935,478) 1,782,374	歩A・単A B単 64号
000023 硬質塩化ビニル管継手材 FRP製 22°1/2 曲管 φ500 RR	(11) 3	個	(") 130,000	(1,430,000) 390,000	歩A・単A B単 23号
000024 硬質塩化ビニル管継手材 FRP製 11°1/4曲管 φ500 RR	(9) 5	個	(") 130,000	(1,170,000) 650,000	歩A・単A B単 24号
000025 硬質塩化ビニル管継手材 FRP製 5°5/8曲管 φ500 RR	(2) 1	個	(") 124,300	(248,600) 124,300	歩A・単A B単 25号
000026 硬質塩化ビニル管継手材 FRP製ワンジ付T字管 φ500×75 0.74Mp	(1) 0	個	(") 149,200	(149,200) 0	歩A・単A B単 26号
000065 硬質塩化ビニル管継手材 FRP製T字管 φ500×75	(1) 0	個	(") 85,100	(85,100) 0	歩A・単A B単 65号
000066 ドレサージョイント φ500	(1.000) 0.000	個	(") 679,900	(679,900) 0	歩A・単A B単 66号
000027 管材運搬 平山幹線水路管材 VMφ500	(205.8) 61.8	m	(") 1,610	(331,338) 99,498	歩A・単A B単 27号
000100 現場発生材小運搬 現場事務所～津房公園	(0.000) 1.000	式	(0) 138,900	(0) 138,900	歩A・単A B単 100号
000101 発生材保護シート UVシート #5000	(0.000) 100.000	m ²	(0) 820	(0) 82,000	歩A・単A B単 101号
合 計				(10,485,669) 3,404,021	
・空気弁工				(338,000) 0	
・ ・空気弁	1.000	式		(338,000) 0	
BA0301 基礎碎石 RC-40 t=10cm	(0.6) 0.0	m ³	(") 1,298	(779) 0	歩A・単A B単 28号
000029 マンホール 円形3号	(1) 0	箇所	(") 136,336	(136,336) 0	歩A・単A B単 29号
000067 空気弁設置 φ75 0.74Mp(樹脂製)	(1) 0	基	(200,514) 181,270	(200,514) 0	歩A・単A B単 67号
合 計				(337,629) 0	
・分水工				(16,000) 0	
・ ・硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式		(16,000) 0	
000068 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VPφ75mm(RR)	(3.400) 0.000	m	(") 2,242	(7,623) 0	歩A・単A B単 68号
000069 硬質塩化ビニル管継手材 塩ビ製 5°5/8曲管 φ75 RR	(1) 0	個	(") 3,260	(3,260) 0	歩A・単A B単 69号
000070 硬質塩化ビニル管継手材 塩ビ製 90°曲管 φ75 RR	(1) 0	個	(") 4,780	(4,780) 0	歩A・単A B単 70号
合 計				(15,663) 0	
・スラストブロック工				(101,000) 0	
・ ・スラストブロック工	1.000	式		(101,000) 0	
000071 無筋コンクリート 18N-8-25	(1.900) 0.000	m ³	(") 33,330	(63,327) 0	歩A・単A B単 71号
000072 型枠 小型構造物	(5.100) 0.000	m ²	(") 7,321	(37,337) 0	歩A・単A B単 72号
合 計				(100,664) 0	
・復旧工				(1,573,000) 528,000	
・ ・舗装復旧工	1.000	式		(1,573,000) 528,000	
000031 下層路盤 現場発生材 t=30cm	(403) 414	m ²	(241) 1,275	(97,123) 527,850	歩A・単A B単 31号
000032 上層路盤 M-30 t=10cm	(396) 0.0	m ²	(") 619	(245,124) 0	歩A・単A B単 32号
000033 アスファルト舗装 t=5cm	(630) 0.0	m ²	(") 1,953	(1,230,390) 0	歩A・単A B単 33号
合 計				(1,572,637) 527,850	
・付帯工				(49,000) 15,000	
・ ・埋設表示工	1.000	式		(49,000) 15,000	
000034 埋設表示テープ 幅150mm 50m 2倍φリフレクタ	(209.2) 61.8	m	(") 235	(49,162) 14,523	歩A・単A B単 34号

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工)				(10,500,000)	
				323,000	
・仮設工				(10,500,000)	
	1.000	式		323,000	
・・仮返し管布設工				(8,495,000)	
	1.000	式		0	
000073 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	(148.100)		(")	(328,190)	歩A・単A
VUφ500mm(TS) BH0.28m3 1.7t吊	0.000	m	2,216	0	B単 73号
000074 硬質ポリ塩化ビニル管	(148.100)		(")	(2,922,902)	歩A・単A
VUφ500mm(TS)	0.000	m	19,736	0	B単 74号
000038 硬質ポリ塩化ビニル管布設	(1.5)		(")	(46,584)	歩A・単A
VMφ500mm(TS)	0.0	m	31,056	0	B単 38号
000039 硬質塩化ビニル管継手材	(3)		(")	(405,000)	歩A・単A
VU 45°曲管 φ500 TS	0	個	135,000	0	B単 39号
000040 硬質塩化ビニル管継手材	(3)		(")	(309,000)	歩A・単A
VU 22°1/2曲管 φ500 TS	0	個	103,000	0	B単 40号
000041 硬質塩化ビニル管継手材	(3)		(")	(271,500)	歩A・単A
VU 11°1/4曲管 φ300 TS	0	個	90,500	0	B単 41号
000042 硬質塩化ビニル管継手材	(1)		(")	(90,400)	歩A・単A
VU 5°5/8曲管 φ300 TS	0	個	90,400	0	B単 42号
000043 硬質ポリ塩化ビニル異形管継手接合	(2)		(")	(1,321,200)	歩A・単A
異種管接続ドレッサーφ500	0	個	660,600	0	B単 43号
000075 硬質塩化ビニル管継手材	(3)		(")	(1,278,900)	歩A・単A
FRP製 45°曲管 φ500 RR 離脱防止付	0	個	426,300	0	B単 75号
000076 硬質塩化ビニル管継手材	(1)		(")	(372,600)	歩A・単A
FRP製 22°1/2 曲管 φ500 RR 離脱防止付	0	個	372,600	0	B単 76号
000077 硬質塩化ビニル管継手材	(1)		(")	(372,600)	歩A・単A
FRP製 11°1/4 曲管 φ500 RR 離脱防止付	0	個	372,600	0	B単 77号
000078 硬質塩化ビニル管継手材	(1)		(")	(391,900)	歩A・単A
FRP製ワンジ付T字管 φ500×75 0.74Mp 離脱防止付	0	個	391,900	0	B単 78号
000079 硬質塩化ビニル管継手材	(1)		(")	(85,100)	歩A・単A
FRP製T字管 φ500×75	0	個	85,100	0	B単 79号
000046 仮設木杭設置工	(54)		(")	(57,942)	歩A・単A
松杭丸太φ12cm L=1.2m	0	本	1,073	0	B単 46号
000047 管材運搬	(149.6)		(")	(240,856)	歩A・単A
仮返し水路管材 VU・VMφ500	0.0	m	1,610	0	B単 47号
合 計				(8,494,674)	
				0	
・・既設管接続工				(955,000)	
	1.000	式		0	
000080 硬質ポリ塩化ビニル管布設	(3.3)		(")	(102,485)	歩A・単A
VMφ500mm(RR)	0.0	m	31,056	0	B単 80号
000081 硬質塩化ビニル管継手材	(2)		(")	(852,600)	歩A・単A
FRP製 45° 曲管 φ500 RR	0	個	426,300	0	B単 81号
合 計				(955,085)	
				0	
・・弁設置工				(172,000)	
	1.000	式		0	
000082 空気弁設置	(1)		(")	(172,224)	歩A・単A
φ75 0.74Mpa	0	基	172,224	0	B単 82号
合 計				(172,224)	
				0	
・・仮返し管分土工				(15,000)	
	1.000	式		0	
000083 硬質ポリ塩化ビニル管	(2.5)		(")	(5,605)	歩A・単A
VP,75mm RR	0.0	m	2,242	0	B単 83号
000084 硬質塩化ビニル管継手材	(2)		(")	(8,500)	歩A・単A
塩ビ製 45°曲管 φ75 RR	0	個	4,250	0	B単 84号
000085 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(1)		(")	(496)	歩A・単A
VH 両受ソケット φ75	0	個	496	0	B単 85号
000086 硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(4)		(")	(")	歩A・単A
離脱防止金具 φ75(支給材)	0	個	0	0	B単 86号
合 計				(14,601)	
				0	
・・仮返し管撤去工				(432,000)	
	1.000	式		0	
000049 硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(148.1)		(")	(164,095)	歩A・単A
VUφ500mm BH0.28m3 1.7t吊	0.0	m	1,108	0	B単 49号
000053 仮設木杭撤去工	(54)		(")	(5,724)	歩A・単A
松杭丸太φ12cm L=1.2m	0	本	106	0	B単 53号
000054 管材運搬	(149.6)		(")	(262,249)	歩A・単A
仮返し水路管材 VU・VMφ500	0.0	m	1,753	0	B単 54号
合 計				(432,068)	
				0	
・・仮置場整備				(")	
仮置場 1	1.000	式		141,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘					
	路盤		m3	(") 1,965		歩A・単A
*** B単 - 2号 ***						
000002	床掘					
	土砂		m3	(") 1,965		歩A・単A
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻					
	埋戻工1 発生土		m3	(") 3,558		歩A・単A
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻					
	埋戻工2 発生土		m3	(") 3,278		歩A・単A
*** B単 - 5号 ***						
000005	埋戻					
	埋戻工3 発生土		m3	(") 3,278		歩A・単A
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻					
	埋戻工4 発生土		m3	(") 3,186		歩A・単A
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻					
	埋戻工5 発生土		m3	(") 1,932		歩A・単A
*** B単 - 8号 ***						
000008	仮置土運搬					
	現地→仮置場1		m3	(") 2,296		歩A・単A
*** B単 - 9号 ***						
000009	埋戻土(路盤材共)運搬					
	仮置場1→現場		m3	(") 3,980		歩A・単A
*** B単 - 10号 ***						
000010	建設発生土処理					
	現地→建設発生土受入地		m3	(") 7,693		歩A・単A
*** B単 - 11号 ***						
000011	舗装版切断					
	アスファルト舗装 t=15cm以下		m	(") 550		歩A・単A
*** B単 - 12号 ***						
000012	舗装版破碎					
	アスファルト舗装 t=5cm		m ²	(") 1,610		歩A・単A
*** B単 - 13号 ***						
000013	殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m3	(") 17,490		歩A・単A
*** B単 - 14号 ***						
000014	汚泥運搬・処理					
	As舗装切断時排水汚泥		m3	(") 25,000		歩A・単A
*** B単 - 15号 ***						
000015	石綿管撤去工					
	石綿管φ500		m	(") 735		歩A・単A
*** B単 - 16号 ***						
000016	石綿管継手取外し工					
	石綿管φ500		口	(") 3,268		歩A・単A
*** B単 - 17号 ***						
000017	飛散防止工					
	石綿管φ500		m	(") 2,010		歩A・単A
*** B単 - 18号 ***						
000018	既設管運搬					
	石綿管		台	(") 15,000		歩A・単A
*** B単 - 19号 ***						
000019	既設管処理					
	石綿管		m3	(") 20,000		歩A・単A
*** B単 - 20号 ***						
000020	砂基礎					
	基床部 SG材相当		m3	(") 10,743		歩A・単A
*** B単 - 21号 ***						
000021	砂基礎					
	管側部 SG材相当		m3	(") 11,600		歩A・単A
*** B単 - 23号 ***						
000023	硬質塩化ビニル管継手材					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事（平山幹線水路）（第2回変更）						
工事別工事名:平山幹線水路（その2）他工事（平山幹線水路）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FRP製 22°1/2 曲管 φ500 RR *** B単 - 24号 ***		個	(") 130,000		歩A・単A
000024	硬質塩化ビニル管継手材					
	FRP製 11°1/4曲管 φ500 RR *** B単 - 25号 ***		個	(") 130,000		歩A・単A
000025	硬質塩化ビニル管継手材					
	FRP製 5°5/8曲管 φ500 RR *** B単 - 26号 ***		個	(") 124,300		歩A・単A
000026	硬質塩化ビニル管継手材					
	FRP製フランジ付T字管 φ500×75 0.74Mp *** B単 - 27号 ***		個	(") 149,200		歩A・単A
000027	管材運搬					
	平山幹線水路管材 VMφ500 *** B単 - 28号 ***		m	(") 1,610		歩A・単A
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 t=10cm *** B単 - 29号 ***		m ²	(") 1,298		歩A・単A
000029	マンホール					
	円形3号 *** B単 - 31号 ***		箇所	(") 136,336		歩A・単A
000031	下層路盤					
	現場発生材 t=30cm *** B単 - 32号 ***		m ²	(241) 1,275		歩A・単A
000032	上層路盤					
	M-30 t=10cm *** B単 - 33号 ***		m ²	(") 619		歩A・単A
000033	アスファルト舗装					
	t=5cm *** B単 - 34号 ***		m ²	(") 1,953		歩A・単A
000034	埋設表示テープ					
	幅150mm 50m 2倍φリフレクタ *** B単 - 38号 ***		m	(") 235		歩A・単A
000038	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VMφ500mm(TS) *** B単 - 39号 ***		m	(") 31,056		歩A・単A
000039	硬質塩化ビニル管継手材					
	VU 45°曲管 φ500 TS *** B単 - 40号 ***		個	(") 135,000		歩A・単A
000040	硬質塩化ビニル管継手材					
	VU 22°1/2曲管 φ500 TS *** B単 - 41号 ***		個	(") 103,000		歩A・単A
000041	硬質塩化ビニル管継手材					
	VU 11°1/4曲管 φ300 TS *** B単 - 42号 ***		個	(") 90,500		歩A・単A
000042	硬質塩化ビニル管継手材					
	VU 5°5/8曲管 φ300 TS *** B単 - 43号 ***		個	(") 90,400		歩A・単A
000043	硬質ポリ塩化ビニル異形管継手接合					
	異種管接続ドレサーφ500 *** B単 - 46号 ***		個	(") 660,600		歩A・単A
000046	仮設木杭設置工					
	松杭丸太φ12cm L=1.2m *** B単 - 47号 ***		本	(") 1,073		歩A・単A
000047	管材運搬					
	仮廻し水路管材 VU・VMφ500 *** B単 - 49号 ***		m	(") 1,610		歩A・単A
000049	硬質ポリ塩化ビニル管撤去					
	VUφ500mm BHO.28m3 1.7t吊 *** B単 - 53号 ***		m	(") 1,108		歩A・単A
000053	仮設木杭撤去工					
	松杭丸太φ12cm L=1.2m *** B単 - 54号 ***		本	(") 106		歩A・単A
000054	管材運搬					
	仮廻し水路管材 VU・VMφ500		m	(") 1,753		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000055	*** B単 - 55号 *** 土木シート敷設					
	ポリプロピレン(P.P)系織布 厚0.37mm 980N/5cm		m ²	(") 257		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 防塵マスク					
	工事現場用		個	(") 3,510		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 化学防護服					
			枚	(") 1,850		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** シューズカバー					
			個	(") 470		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 手袋					
			個	(") 1,357		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 防護メガネ					
			個	(") 2,650		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 床掘					
	軟岩		m ³	(3,215) 8,513		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 建設発生土処理					
	現地→建設発生土受入地		m ³	(") 7,693		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 硬質塩化ビニル管布設					
	VMφ500 RR管 5.0m		m	(") 2,216		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 硬質塩化ビニル管					
	RR片受直管 VMφ500 L=5.0m		m	(") 28,841		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 硬質塩化ビニル管継手材					
	FRP製T字管 φ500×75		個	(") 85,100		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** ドレサージョイント					
	φ500		個	(") 679,900		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 空気弁設置					
	φ75 0.74Mp(樹脂製)		基	(200,514) 181,270		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ75mm(RR)		m	(") 2,242		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 硬質塩化ビニル管継手材					
	塩ビ製 5°/8曲管 φ75 RR		個	(") 3,260		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 硬質塩化ビニル管継手材					
	塩ビ製 90°曲管 φ75 RR		個	(") 4,780		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 無筋コンクリート					
	18N-8-25		m ³	(") 33,330		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	(") 7,321		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VUφ500mm(TS) BH0.28m3 1.7t吊		m	(") 2,216		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ500mm(TS)		m	(") 19,736		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 硬質塩化ビニル管継手材					
	FRP製 45°曲管 φ500 RR 離脱防止付		個	(") 426,300		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 硬質塩化ビニル管継手材					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FRP製 22°1/2 曲管 φ500 RR 離脱防止付 *** B単 - 77号 ***		個	(") 372,600		歩A・単A
000077	硬質塩化ビニル管継手材					
	FRP製 11°1/4 曲管 φ500 RR 離脱防止付 *** B単 - 78号 ***		個	(") 372,600		歩A・単A
000078	硬質塩化ビニル管継手材					
	FRP製ワジ付T字管 φ500×75 0.74Mp 離脱防止付 *** B単 - 79号 ***		個	(") 391,900		歩A・単A
000079	硬質塩化ビニル管継手材					
	FRP製T字管 φ500×75 *** B単 - 80号 ***		個	(") 85,100		歩A・単A
000080	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VMφ500mm(RR) *** B単 - 81号 ***		m	(") 31,056		歩A・単A
000081	硬質塩化ビニル管継手材					
	FRP製 45° 曲管 φ500 RR *** B単 - 82号 ***		個	(") 426,300		歩A・単A
000082	空気弁設置					
	φ75 0.74Mpa *** B単 - 83号 ***		基	(") 172,224		歩A・単A
000083	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP,75mm RR *** B単 - 84号 ***		m	(") 2,242		歩A・単A
000084	硬質塩化ビニル管継手材					
	塩ビ製 45° 曲管 φ75 RR *** B単 - 85号 ***		個	(") 4,250		歩A・単A
000085	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH 両受ソケット φ75 *** B単 - 86号 ***		個	(") 496		歩A・単A
000086	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ75(支給材) *** B単 - 87号 ***		個	(") 0		歩A・単A
000087	横断保護工					
	18N-8-25 *** B単 - 88号 ***		m3	(") 54,527		歩A・単A
000088	吊り防護工					
	*** B単 - 89号 ***		箇所	(") 37,739		歩A・単A
000089	道路保護工(幹線水路)					
	敷鉄板 供用60日 *** B単 - 90号 ***		m ²	(") 959		歩A・単A
000090	道路保護工(進入路)					
	敷鉄板 供用300日 *** B単 - 91号 ***		m ²	(2,060) 2,888		歩A・単A
000091	試掘					
	*** B単 - 92号 ***		式	(") 378,990		歩A・単A
000092	伐採					
	伐採3本、枝打ち *** B単 - 93号 ***		式	(") 150,000		歩A・単A
000093	現場内小運搬					
	2tトラック(伐採木他) *** B単 - 94号 ***		回	(") 12,160		歩A・単A
000094	伐採根運搬					
	仮置場～産業廃棄物処理場 *** B単 - 95号 ***		空m3	(") 2,452		歩A・単A
000095	産業廃棄物処理費					
	伐採根 *** B単 - 96号 ***		ton	(") 18,000		歩A・単A
000096	現場環境改善費					
	快適トイレ *** B単 - 97号 ***		式	(") 956,000		歩A・単A
000097	幹線水路管理費					
	見回り用車両		式	(") 96,000		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘 路盤		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1.000	m3	1,965	(") 1,965	S単 59号
	合 計				(") 1,965	
	単 価				(") 1,965	
*** B単 - 2号 ***						
000002	床掘 土砂		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1.000	m3	1,965	(") 1,965	S単 59号
	合 計				(") 1,965	
	単 価				(") 1,965	
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻 埋戻工1 発生土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.100	m3	1,029	(") 1,132	S単 57号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	(") 1.000	m3	2,426	(") 2,426	S単 1号
	合 計				(") 3,558	
	単 価				(") 3,558	
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻 埋戻工2 発生土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.100	m3	1,029	(") 1,132	S単 57号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,598	(") 1,598	S単 2号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	548	(") 548	S単 3号
	合 計				(") 3,278	
	単 価				(") 3,278	
*** B単 - 5号 ***						
000005	埋戻 埋戻工3 発生土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.100	m3	1,029	(") 1,132	S単 57号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,598	(") 1,598	S単 2号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	548	(") 548	S単 3号
	合 計				(") 3,278	
	単 価				(") 3,278	
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻 埋戻工4 発生土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.100	m3	1,029	(") 1,132	S単 57号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,598	(") 1,598	S単 2号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	456	(") 456	S単 4号
	合 計				(") 3,186	
	単 価				(") 3,186	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻				(")	歩A
	埋戻工5 発生土		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1,100	m3	1,029	(") 1,132	S単 57号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(") 1,000	m3	800.3	(") 800	S単 63号
	合 計				(") 1,932	
	単 価				(") 1,932	
*** B単 - 8号 ***						
000008	仮置土運搬 現地→仮置場1		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下	(") 1,000	m3	2,296	(") 2,296	S単 61号
	合 計				(") 2,296	
	単 価				(") 2,296	
*** B単 - 9号 ***						
000009	埋戻土(路盤材)運搬 仮置場1→現場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(") 1,000	m3	1,684	(") 1,684	S単 58号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5k m以下	(") 1,000	m3	2,296	(") 2,296	S単 61号
	合 計				(") 3,980	
	単 価				(") 3,980	
*** B単 - 10号 ***						
000010	建設発生土処理 現地→建設発生土受入地		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0 km以下	(") 1,000	m3	7,543	(") 7,543	S単 62号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	150.3	(") 150	S単 64号
	合 計				(") 7,693	
	単 価				(") 7,693	
*** B単 - 11号 ***						
000011	舗装版切断 アスファルト舗装 t=15cm以下		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	(") 1,000	m	549.9	(") 550	S単 66号
	合 計				(") 550	
	単 価				(") 550	
*** B単 - 12号 ***						
000012	舗装版破砕 アスファルト舗装 t=5cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)	(") 1,000	m ²	1,610	(") 1,610	S単 60号
	合 計				(") 1,610	
	単 価				(") 1,610	
*** B単 - 13号 ***						

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000013	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,	(") 1,000	m3	12,790	(") 12,790	S単 65号
S02123	産業廃棄物処理費 アスファルト塊(As舗装殻)	(") 2,350	ton	2,000	(") 4,700	S単 46号
	合 計				(") 17,490	
	単 価				(") 17,490	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	汚泥運搬・処理 As舗装切断時排水汚泥		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費(運搬費込み) 汚泥	(") 1,000	m3	25,000	(") 25,000	S単 47号
	合 計				(") 25,000	
	単 価				(") 25,000	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	石綿管撤去工 石綿管φ500		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00018	石綿管撤去工(機械) φ500	(") 1,000	m	735	(") 735	T単 11号
	合 計				(") 735	
	単 価				(") 735	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	石綿管継手取外し工 石綿管φ500		口		(") 1,000	歩A 口当たり算出
T00017	石綿管継手取外し工 φ500	(") 1,000	口	3,268	(") 3,268	T単 10号
	合 計				(") 3,268	
	単 価				(") 3,268	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	飛散防止工 石綿管φ500		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00019	飛散防止工 φ500	(") 1,000	m	2,010	(") 2,010	T単 12号
	合 計				(") 2,010	
	単 価				(") 2,010	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	既設管運搬 石綿管		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 石綿管(2t車)	(") 1,000	台	15,000	(") 15,000	S単 48号
	合 計				(") 15,000	
	単 価				(") 15,000	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	既設管処理 石綿管		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(") 1,000	m3	20,000	(") 20,000	S単 49号
	合 計				(") 20,000	
	単 価				(") 20,000	
	*** B単 - 20号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事（平山幹線水路）（第2回変更）						
工事別工事名:平山幹線水路（その2）他工事（平山幹線水路）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000020	砂基礎				()	歩A
	基床部 SG材相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	()			()	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ`タ,区分 ,なし,なし	1.000	m3	10,743	10,743	S単 50号
					()	
	合 計				10,743	
					()	
	単 価				10,743	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	砂基礎				()	歩A
	管側部 SG材相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	()			()	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ`,区分 ,なし,なし	1.000	m3	11,600	11,600	S単 51号
					()	
	合 計				11,600	
					()	
	単 価				11,600	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	硬質塩化ビニル管継手材				()	歩A
	FRP製 22°1/2 曲管 φ500 RR		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	()			()	
	FRP製 22°1/2 曲管 φ500,,	1.000	個	130,000	130,000	S単 18号
					()	
	合 計				130,000	
					()	
	単 価				130,000	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	硬質塩化ビニル管継手材				()	歩A
	FRP製 11°1/4曲管 φ500 RR		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	()			()	
	FRP製 11°1/4 曲管 φ500,,	1.000	個	130,000	130,000	S単 19号
					()	
	合 計				130,000	
					()	
	単 価				130,000	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	硬質塩化ビニル管継手材				()	歩A
	FRP製 5°5/8曲管 φ500 RR		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	()			()	
	FRP製 5°5/8 曲管 φ500,,	1.000	個	124,300	124,300	S単 20号
					()	
	合 計				124,300	
					()	
	単 価				124,300	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	硬質塩化ビニル管継手材				()	歩A
	FRP製フランジ付T字管 φ500×75 0.74Mp		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	()			()	
	FRP製 フランジ付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa,,	1.000	個	149,200	149,200	S単 21号
					()	
	合 計				149,200	
					()	
	単 価				149,200	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	管材運搬				()	歩A
	平山幹線水路管材 VMφ500		m		10.000 m	当たり算出
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管積込	()			()	
	機械 VM・VUφ500	10.000	m	477	4,770	T単 16号
T00502	管材運搬	()			()	
	2トン車 仮置場→現地	0.230	日	28,521	6,560	T単 18号
T00501	硬質ポリ塩化ビニル管荷卸	()			()	
	機械 VM・VUφ500	10.000	m	477	4,770	T単 17号
					()	
	合 計				16,100	
					()	
	単 価				1,610	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 28号 ***					
BA0301	基礎碎石 RC-40 t=10cm		m ³		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	(") 1.000	m ³	1,298	(") 1,298	S単 67号
	合 計				(") 1,298	
	単 価				(") 1,298	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	マンホール 円形 3号		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00032	レジンコンクリート製ボックス設置 空気弁室	(") 1.000	基	67,346	(") 67,346	T単 24号
T00066	鉄蓋設置 φ500 T-25用	(") 1.000	個	68,990	(") 68,990	T単 14号
	合 計				(") 136,336	
	単 価				(") 136,336	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	下層路盤 現場発生材 t=30cm		m ³		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,あり,路盤材(各種)	(1.000) 0.000	m ³	241.3	(241) 0	S単 68号
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 300mm,1層施工,碎石,あり,路盤材(各種)	(0.000) 1.000	m ³	1,275	(0) 1,275	S単 145号
	合 計				(241) 1,275	
	単 価				(241) 1,275	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	上層路盤 M-30 t=10cm		m ³		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整碎石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1.000	m ³	618.9	(") 619	S単 69号
	合 計				(") 619	
	単 価				(") 619	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	アスファルト舗装 t=5cm		m ²		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密 粒度アス(20)	(") 1.000	m ²	1,953	(") 1,953	S単 70号
	合 計				(") 1,953	
	単 価				(") 1,953	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	埋設表示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレンク入		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレンク入,,	(") 2.000	巻	8,000	(") 16,000	S単 32号
S02115	普通作業員	(") 0.400	人	18,795	(") 7,518	S単 8号
	合 計				(") 23,518	
	単 価				(") 235	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VMφ500mm(TS)		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事（平山幹線水路） （第2回変更）						
工事別工事名:平山幹線水路（その2）他工事（平山幹線水路）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VMφ500 RR管 5.0m	(") 1.000	m	31,056	(") 31,056	T単 1号
	合 計				(") 31,056	
	単 価				(") 31,056	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	硬質塩化ビニル管継手材 VU 45°曲管 φ500 TS		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 45°曲管 φ500(TS),,	(") 1.000	個	135,000	(") 135,000	S単 35号
	合 計				(") 135,000	
	単 価				(") 135,000	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	硬質塩化ビニル管継手材 VU 22°1/2曲管 φ500 TS		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 22°1/2曲管 φ500(TS),,	(") 1.000	個	103,000	(") 103,000	S単 36号
	合 計				(") 103,000	
	単 価				(") 103,000	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	硬質塩化ビニル管継手材 VU 11°1/4曲管 φ300 TS		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 11°1/4曲管 φ500(TS),,	(") 1.000	個	90,500	(") 90,500	S単 37号
	合 計				(") 90,500	
	単 価				(") 90,500	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	硬質塩化ビニル管継手材 VU 5°5/8曲管 φ300 TS		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 5°5/8曲管 φ500(TS),,	(") 1.000	個	90,400	(") 90,400	S単 38号
	合 計				(") 90,400	
	単 価				(") 90,400	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	硬質ポリ塩化ビニル異形管継手接合 異種管接続ドレッサー φ500		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	異種管接続ドレッサー φ500 0.74Mpa 離脱防止付,,	(") 1.000	個	660,600	(") 660,600	S単 39号
	合 計				(") 660,600	
	単 価				(") 660,600	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	仮設木杭設置工 松杭丸太 φ12cm L=1.2m		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
T00200	木杭人力打設 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	(") 1.000	本	1,073	(") 1,073	T単 15号
	合 計				(") 1,073	
	単 価				(") 1,073	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	管材運搬 仮廻し水路管材 VU・VMφ500		m		(") 10.000 m	歩A 当たり算出
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管積込 機械 VM・VUφ500	(") 10.000	m	477	(") 4,770	T単 16号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00502	管材運搬	(")			(")	
	2トン車 仮置場→現地	0.230	日	28,521	6,560	T単 18号
T00501	硬質ポリ塩化ビニル管荷卸	(")			(")	
	機械 VM・VUφ500	10.000	m	477	4,770	T単 17号
					(")	
	合 計				16,100	
					(")	
	単 価				1,610	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	硬質ポリ塩化ビニル管撤去				(")	歩A
	VUφ500mm BH0.28m3 1.7t吊		m		1,000 m	当たり算出
T00004	硬質ポリ塩化ビニル管機械撤去	(")			(")	
	VUφ500 TS管 4.0m	1.000	m	1,108	1,108	T単 3号
					(")	
	合 計				1,108	
					(")	
	単 価				1,108	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	仮設木杭撤去工				(")	歩A
	松杭丸太φ12cm L=1.2m		本		1,000 本	当たり算出
T00007	木杭撤去工	(")			(")	
	φ12cm,1.2m	1.000	本	106	106	T単 5号
					(")	
	合 計				106	
					(")	
	単 価				106	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	管材運搬				(")	歩A
	仮廻し水路管材 VM・VUφ500		m		10,000 m	当たり算出
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管積込	(")			(")	
	機械 VM・VUφ500	10.000	m	477	4,770	T単 16号
T00502	管材運搬	(")			(")	
	2トン車 仮置場→現地	0.280	日	28,521	7,986	T単 18号
T00501	硬質ポリ塩化ビニル管荷卸	(")			(")	
	機械 VM・VUφ500	10.000	m	477	4,770	T単 17号
					(")	
	合 計				17,526	
					(")	
	単 価				1,753	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	土木シート敷設				(")	歩A
	ポリプロピレン(P.P)系織布 厚0.37mm 980N/5cm		m ²		1,000 m ²	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(")			(")	
	敷設～撤去	1.000	m ²	257	257	S単 56号
					(")	
	合 計				257	
					(")	
	単 価				257	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	防塵マスク				(")	歩A
	工事現場用		個		1,000 個	当たり算出
S02116	防塵マスク	(")			(")	
	工事現場用,,	1.000	個	3,510	3,510	S単 41号
					(")	
	合 計				3,510	
					(")	
	単 価				3,510	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	化学防護服				(")	歩A
			枚		1,000 枚	当たり算出
S02116	化学防護服	(")			(")	
		1.000	枚	1,850	1,850	S単 42号
					(")	
	合 計				1,850	
					(")	
	単 価				1,850	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 58号 ***					
000058	シューズカバー		個		(")	歩A
					1.000	個 当たり算出
S02116	シューズカバー	(")	個		(")	
		1.000	個	470	470	S単 43号
	合 計				(")	
					470	
	単 価				(")	
					470	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	手袋		個		(")	歩A
					12.000	個 当たり算出
S02116	防護手袋 12双/袋(組),,	(")	袋		(")	
		1.000	袋	16,280	16,280	S単 44号
	合 計				(")	
					16,280	
	単 価				(")	
					1,357	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	防護メガネ		個		(")	歩A
					1.000	個 当たり算出
S02116	防護メガネ	(")	個		(")	
		1.000	個	2,650	2,650	S単 45号
	合 計				(")	
					2,650	
	単 価				(")	
					2,650	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	床掘 軟岩		m3		(")	歩A
					1.000	m3 当たり算出
T00013	床掘 軟岩(大型ﾌﾞﾚｰｶ使用)	(1.000)	m3		(2,186)	
		0.000	m3	2,186	0	T単 23号
T00014	床掘 軟岩 0.28m3級8H 大型ﾌﾞﾚｰｶ-600～800kg級	(0.000)	m3		(0)	
		1.000	m3	7,484	7,484	T単 26号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(")	m3		(")	
		1.000	m3	1,029	1,029	S単 114号
	合 計				(3,215)	
					8,513	
	単 価				(3,215)	
					8,513	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	建設発生土処理 現地→建設発生土受入地		m3		(")	歩A
					1.000	m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0 km以下	(")	m3		(")	
		1.000	m3	7,543	7,543	S単 115号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(")	m3		(")	
		1.000	m3	150.3	150	S単 116号
	合 計				(")	
					7,693	
	単 価				(")	
					7,693	
	*** B単 - 63号 ***					
000063	硬質塩化ビニル管布設 VMφ500 RR管 5.0m		m		(")	歩A
					1.000	m 当たり算出
T00006	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VMφ500 RR管 5.0m	(")	m		(")	
		1.000	m	2,216	2,216	T単 21号
	合 計				(")	
					2,216	
	単 価				(")	
					2,216	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	硬質塩化ビニル管 RR片受直管 VMφ500 L=5.0m		m		(")	歩A
					10.000	m 当たり算出
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) RR片受直管 径500 長5.0m,,	(")	本		(")	
		1.950	本	145,000	282,750	S単 77号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山幹線水路(その2)他工事（平山幹線水路）（第2回変更）					
工事別工事名:平山幹線水路（その2）他工事（平山幹線水路）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	(") 0.020		282,750	(") 5,655	
					(") 288,405	
	合 計				(") 28,841	
	*** B単 - 65号 ***					
000065	硬質塩化ビニル管継手材 FRP製T字管 φ500×75		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 T字管 φ500×φ75,,	(") 1.000	個	85,100	(") 85,100	S単 78号
					(") 85,100	
	合 計				(") 85,100	
					(") 85,100	
	単 価					
	*** B単 - 66号 ***					
000066	ドレッサージョイント φ500		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	ドレッサージョイント φ500 離脱防止付,,	(") 1.000	個	679,900	(") 679,900	S単 79号
					(") 679,900	
	合 計				(") 679,900	
					(") 679,900	
	単 価					
	*** B単 - 67号 ***					
000067	空気弁設置 φ75 0.74Mp(樹脂製)		基		(") 1,000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	(1,000) 0.000	基	19,244	(19,244) 0	S単 105号
S02116	急速空気弁 φ75 0.74Mpa 樹脂製,,	(") 1.000	個	95,590	(") 95,590	S単 80号
S02116	ボール式補修弁(レバー式) レバー式 φ75 H=100mm 7.5K 樹脂製,,	(") 1.000	個	65,560	(") 65,560	S単 81号
S02116	両フランジ短管 φ75 L=300mm 形式1 0.74MPa,,	(") 1.000	本	12,200	(") 12,200	S単 82号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa,,	(") 2.000	組	3,960	(") 7,920	S単 83号
					(200,514) 181,270	
	合 計				(200,514) 181,270	
	単 価					
	*** B単 - 68号 ***					
000068	硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP φ75mm(RR)		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00048	硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VP φ75 RR管 5.0m	(") 1.000	m	2,242	(") 2,242	T単 25号
					(") 2,242	
	合 計				(") 2,242	
					(") 2,242	
	単 価					
	*** B単 - 69号 ***					
000069	硬質塩化ビニル管継手材 塩ビ製 5°5/8曲管 φ75 RR		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8 曲管 φ75(RR),,	(") 1.000	個	3,260	(") 3,260	S単 85号
					(") 3,260	
	合 計				(") 3,260	
					(") 3,260	
	単 価					
	*** B単 - 70号 ***					
000070	硬質塩化ビニル管継手材 塩ビ製 90°曲管 φ75 RR		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ75(RR),,	(") 1.000	個	4,780	(") 4,780	S単 86号
					(") 4,780	
	合 計				(") 4,780	
					(") 4,780	
	単 価					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 71号 ***					
000071	無筋コンクリート				(")	歩A
	18N-8-25		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	33,330	33,330	S単 117号
	/C65%					
	合 計				(")	
					33,330	
	単 価				(")	
					33,330	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	型枠				(")	歩A
	小型構造物		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,321	7,321	S単 118号
	合 計				(")	
					7,321	
	単 価				(")	
					7,321	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設				(")	歩A
	VUφ500mm(TS) BHD.28m3 1.7t吊		m		1,000	当たり算出
T00008	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	(")			(")	
	VUφ500 TS管 4.0m	1.000	m	2,216	2,216	T単 22号
	合 計				(")	
					2,216	
	単 価				(")	
					2,216	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	硬質ポリ塩化ビニル管				(")	歩A
	VUφ500mm(TS)		m		10,000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	(")			(")	
	TS片刈-フ 薄肉管VU 径500 長4.0m,,	2.440	本	79,300	193,492	S単 87号
Y00004	雑品	(")			(")	
		0.020		193,492	3,870	
	合 計				(")	
					197,362	
	単 価				(")	
					19,736	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	硬質塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	FRP製 45°曲管 φ500 RR 離脱防止付		個		1,000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(")			(")	
	FRP製 45°曲管 φ500 離脱防止付,,	1.000	個	426,300	426,300	S単 88号
	合 計				(")	
					426,300	
	単 価				(")	
					426,300	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	硬質塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	FRP製 22°1/2 曲管 φ500 RR 離脱防止付		個		1,000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(")			(")	
	FRP製 22°1/2曲管 φ500 離脱防止付,,	1.000	個	372,600	372,600	S単 89号
	合 計				(")	
					372,600	
	単 価				(")	
					372,600	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	硬質塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	FRP製 11°1/4 曲管 φ500 RR 離脱防止付		個		1,000	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(")			(")	
	FRP製 11°1/4曲管 φ500 離脱防止付,,	1.000	個	372,600	372,600	S単 90号
	合 計				(")	
					372,600	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				372,600	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	硬質塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	FRP製フッ素付T字管 φ500×75 0.74Mp 離脱防止付		個		1,000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(")			(")	
	FRP製 F付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa 離脱防止付,,	1.000	個	391,900	391,900	S単 91号
					(")	
	合 計				391,900	
					(")	
	単 価				391,900	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	硬質塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	FRP製T字管 φ500×75		個		1,000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(")			(")	
	FRP製 T字管 φ500×φ75,,	1.000	個	85,100	85,100	S単 78号
					(")	
	合 計				85,100	
					(")	
	単 価				85,100	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	硬質ポリ塩化ビニル管布設				(")	歩A
	VM φ500mm(RR)		m		1,000 m	当たり算出
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	(")			(")	
	VM φ500 RR管 5.0m	1.000	m	31,056	31,056	T単 19号
					(")	
	合 計				31,056	
					(")	
	単 価				31,056	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	硬質塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	FRP製 45° 曲管 φ500 RR		個		1,000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(")			(")	
	FRP製 45° 曲管 φ500 離脱防止付,,	1.000	個	426,300	426,300	S単 88号
					(")	
	合 計				426,300	
					(")	
	単 価				426,300	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	空気弁設置				(")	歩A
	φ75 0.74Mpa		基		1,000 基	当たり算出
S07093	空気弁人力据付	(")			(")	
	75mm,急排空気弁,あり	1.000	基	19,244	19,244	S単 105号
S02116	急速空気弁	(")			(")	
	φ75 0.74Mpa FCD 内外面粉体塗装,,	1.000	個	91,700	91,700	S単 92号
S02116	ボール式補修弁(レバー式)	(")			(")	
	φ75 H=100mm 7.5K FCD 内外面粉体塗装,,	1.000	個	49,400	49,400	S単 93号
S02116	フランジ接合部品	(")			(")	
	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa,,	3.000	組	3,960	11,880	S単 83号
					(")	
	合 計				172,224	
					(")	
	単 価				172,224	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	硬質ポリ塩化ビニル管				(")	歩A
	VP,75mm RR		m		1,000 m	当たり算出
T00048	硬質ポリ塩化ビニル管布設工	(")			(")	
	VP φ75 RR管 5.0m	1.000	m	2,242	2,242	T単 25号
					(")	
	合 計				2,242	
					(")	
	単 価				2,242	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	硬質塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	塩ビ製 45° 曲管 φ75 RR		個		1,000 個	当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事（平山幹線水路）（第2回変更）						
工事別工事名:平山幹線水路（その2）他工事（平山幹線水路）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ75(RR),,	(") 1.000	個	4,250	(") 4,250	S単 94号
	合 計				(") 4,250	
	単 価				(") 4,250	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH 両受ソケット φ75		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP TS両受ソケット φ75,,	(") 1.000	個	496	(") 496	S単 95号
	合 計				(") 496	
	単 価				(") 496	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ75（支給材）		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ75,,	(") 1.000	個	0	(") 0	S単 96号
	合 計				(") 0	
	単 価				(") 0	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	横断保護工 18N-8-25		m3		(") 0.700 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(") 0.700	m3	33,330	(") 23,331	S単 117号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 2.000	m ²	7,321	(") 14,642	S単 118号
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(") 1.000	m ²	196	(") 196	S単 112号
	合 計				(") 38,169	
	単 価				(") 54,527	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	吊り防護工		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 SS400 200×200×8×12,,	(") 0.289	ton	123,000	(") 35,547	S単 97号
S02116	ワイヤーロープ φ6mm(A種),,	(") 9.000	m	178	(") 1,602	S単 98号
S02116	レバーブロック 0.75t,,	(") 2.000	台・日	295	(") 590	S単 99号
	合 計				(") 37,739	
	単 価				(") 37,739	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	道路保護工（幹線水路） 敷鉄板 供用60日		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり	(") 1.000	m ²	959	(") 959	S単 110号
	合 計				(") 959	
	単 価				(") 959	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	道路保護工（進入路） 敷鉄板 供用300日		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,200,1,あり	(1.000) 0.000	m ²	2,060	(2,060) 0	S単 111号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,300,1,あり	(0.000) 1.000	m ²	2,888	(0) 2,888	S単 142号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(2,060)	
					2,888	
	単 価				(2,060)	
					2,888	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	試掘		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
T00002	試掘実績	(")			(")	
		1.000	式	378,990	378,990	T単 20号
	合 計				(")	
					378,990	
	単 価				(")	
					378,990	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	伐採		式		(")	歩A
	伐採3本、枝打ち				1.000 式	当たり算出
S02116	幹線水路伐採	(")			(")	
	伐採,,	1.000	式	150,000	150,000	S単 100号
	合 計				(")	
					150,000	
	単 価				(")	
					150,000	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	現場内小運搬		回		(")	歩A
	2tトラック(伐採木他)				1.000 回	当たり算出
S16001	トラック[クレーン装置付]	(")			(")	
	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊,,	2.000	時間	6,080	12,160	S単 108号
	合 計				(")	
					12,160	
	単 価				(")	
					12,160	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	伐採根運搬		空m3		(")	歩A
	仮置場～産業廃棄物処理場				1.000 空m3	当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草)	(")			(")	
	36.5km 以下,良好	1.000	空m3	2,452	2,452	S単 113号
	合 計				(")	
					2,452	
	単 価				(")	
					2,452	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	産業廃棄物処理費		ton		(")	歩A
	伐採根				1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(")			(")	
	伐採根	1.000	ton	18,000	18,000	S単 104号
	合 計				(")	
					18,000	
	単 価				(")	
					18,000	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	現場環境改善費		式		(")	歩A
	快適トイレ				1.000 式	当たり算出
S02116	現場環境改善費	(")			(")	
	快適トイレ(リース料金),,	16.000	月	51,000	816,000	S単 101号
S02116	現場環境改善費	(")			(")	
	快適トイレ(基本料金),,	1.000	式	140,000	140,000	S単 102号
	合 計				(")	
					956,000	
	単 価				(")	
					956,000	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	幹線水路管理費		式		(")	歩A
	見回り用車両				1.000 式	当たり算出
S02116	水路管理費	(")			(")	
	水路見回り用車両,,	1.000	月	96,000	96,000	S単 103号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 96,000	
	単 価				(") 96,000	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	管水路基礎整形 基面 岩		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
S01075	管水路基礎岩盤整形工(基面) 岩	(0.000) 1.000	m ²	3,911	(0) 3,911	S単 119号
	合 計				(0) 3,911	
	単 価				(0) 3,911	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	管水路基礎整形 法面 岩		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
S01076	管水路基礎岩盤整形工(法面) 岩	(0.000) 1.000	m ²	2,295	(0) 2,295	S単 120号
	合 計				(0) 2,295	
	単 価				(0) 2,295	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	現場発生材小運搬 現場事務所～津房公園		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S16001	トラック[クレーン装置付] 、△-トラック6～6.5t積 2.9t吊	(0.000) 3.000	日	46,300	(0) 138,900	S単 140号
	合 計				(0) 138,900	
	単 価				(0) 138,900	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	発生材保護シート UVシート #5000		m ²		(0.000)m ² 1.000 m	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	(0.000) 1.000	m ²	820	(0) 820	S単 143号
	合 計				(0) 820	
	単 価				(0) 820	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	仮設材輸送 敷鉄板		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(0.000) 1.000	ton	9,200	(0) 9,200	S単 144号
	合 計				(0) 9,200	
	単 価				(0) 9,200	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	新設管用 φ500		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) RR片受直管 径500 長5.0m,,	(0.000) 27.000	本	145,000	(0) 3,915,000	S単 121号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 22°1/2 曲管 φ500,,	(0.000) 7.000	個	130,000	(0) 910,000	S単 122号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 11°1/4 曲管 φ500,,	(0.000) 3.000	個	130,000	(0) 390,000	S単 123号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 5°5/8 曲管 φ500,,	(0.000) 1.000	個	124,300	(0) 124,300	S単 124号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 フランジ付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa,,	(0.000) 1.000	個	149,200	(0) 149,200	S単 125号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 T字管 φ500×φ75,,	(0.000) 1.000	個	85,100	(0) 85,100	S単 126号
S02116	ドレサージョイント φ500 離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個	679,900	(0) 679,900	S単 127号

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土・埋戻,まき出し,振動コンバクタ()		m3	2,426		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土・埋戻,まき出し,締め固めを計上しない		m3	1,598		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 ***					
	締固工(振動ロー締め固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締め固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	548		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 ***					
	締固工(振動ロー締め固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締め固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	456		歩A・単A
S02112	*** S単 - 5号 ***					
	バックホウ[加圧型・クレーン・低騒音・排対型(～3次)]					
	バックホウ[加圧型・クレーン・低騒音・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 長期割引あり		日	6,370		歩A・単A
S02112	*** S単 - 6号 ***					
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	7,300		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 ***					
	配管工					
	配管工		人	22,050		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,090		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,155		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	25,410		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	25,410		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 ***					
	運転手(一般)					
	運転手(一般)		人	23,835		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 ***					
	ポリエチレンスリーブ					
	ポリエチレンスリーブ φ500 厚さ0.2 長7.5m,,		枚	4,750		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 ***					
	固定用ゴムバンド					
	固定用ゴムバンド φ500,,		本	277		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 ***					
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)					
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) RR片受直管 径500 長5.0m,,		本	145,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 ***					
	軽油					
	バックホウ給油,,		L	155		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 22°1/2 曲管 φ500,,		個	130,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 11°1/4 曲管 φ500,,		個	130,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 5°5/8 曲管 φ500,,		個	124,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 フランジ付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa,,		個	149,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 ***					
	水道用レジンコンクリート製ボックス					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)				
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,, *** S単 - 23号 ***		個	28,420		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,, *** S単 - 24号 ***		個	17,940		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 底板 RB50(P) H=40mm,, *** S単 - 25号 ***		個	16,170		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,, *** S単 - 26号 ***		枚	3,500		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 3号 φ500 農水マーク入り,, *** S単 - 27号 ***		個	65,410		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,, *** S単 - 32号 ***		組	1,700		歩A・単A
S02116	埋設物標示テープ 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍折り伸縮,, *** S単 - 35号 ***		巻	8,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 45°曲管 φ500(TS),, *** S単 - 36号 ***		個	135,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 22°1/2曲管 φ500(TS),, *** S単 - 37号 ***		個	103,000		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 11°1/4曲管 φ500(TS),, *** S単 - 38号 ***		個	90,500		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 5°5/8曲管 φ500(TS),, *** S単 - 39号 ***		個	90,400		歩A・単A
S02116	異種管接続ドレサー 異種管接続ドレサー φ500 0.74Mpa 離脱防止付,, *** S単 - 40号 ***		個	660,600		歩A・単A
S02116	くい丸太(松) くい丸太(松) 長1.2m×末口径12cm 皮付 先端加工費含む,, *** S単 - 41号 ***		本	860		歩A・単A
S02116	防塵マスク 防塵マスク 工事現場用,, *** S単 - 42号 ***		個	3,510		歩A・単A
S02116	化学防護服 化学防護服 *** S単 - 43号 ***		枚	1,850		歩A・単A
S02116	シューズカバー シューズカバー *** S単 - 44号 ***		個	470		歩A・単A
S02116	防護手袋 防護手袋 12双/袋(組),, *** S単 - 45号 ***		袋	16,280		歩A・単A
S02116	防護メガネ 防護メガネ *** S単 - 46号 ***		個	2,650		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 アスファルト塊(As舗装殻) *** S単 - 47号 ***		ton	2,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費(運搬費込み) 産業廃棄物処理費(運搬費込み) 汚泥 *** S単 - 48号 ***		m3	25,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 石綿管(2t車) *** S単 - 49号 ***		台	15,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 *** S単 - 49号 ***		m3	20,000		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 50号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ`タ,区分 ,なし,		m3	10,743		歩A・単A
	なし					
	*** S単 - 51号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ`,区分 ,なし,なし		m3	11,600		歩A・単A
	*** S単 - 53号 ***					
S16002	トラック[普通型]					
	トラック[普通型]					
	,2.0t積,交替制補正対象外		日	4,686		歩A・単A
	*** S単 - 54号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型],4.9ton吊り		日	38,000		歩A・単A
	*** S単 - 56号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		m ²	257		歩A・単A
	*** S単 - 57号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,029		歩A・単A
	*** S単 - 58号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準以外)		m3	1,684		歩A・単A
	*** S単 - 59号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	1,965		歩A・単A
	*** S単 - 60号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)					
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)					
	舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²	1,610		歩A・単A
	*** S単 - 61号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,バ`ッカリ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下		m3	2,296		歩A・単A
	*** S単 - 62号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,バ`ッカリ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下		m3	7,543		歩A・単A
	*** S単 - 63号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	800.3		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地					
	残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	150.3		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,		m3	12,790		歩A・単A
	*** S単 - 66号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,		m	549.9		歩A・単A
	*** S単 - 67号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm		m ²	1,298		歩A・単A
	*** S単 - 68号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)		m ²	241.3		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	618.9		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,なし,密		m ²	1,953		歩A・単A
	粒度ｱｽｺﾝ(20)					
	*** S単 - 71号 ***					
S02112	バ`ッカリ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ～低騒・排対型(～3次)]					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾌﾞ型・ｸﾚﾝｽﾞ～低騒・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 長期割引あり *** S単 - 72号 ***		日	6,370		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人	22,155		歩A・単A
S02115	*** S単 - 73号 *** 普通作業員 普通作業員		人	18,795		歩A・単A
S02115	*** S単 - 74号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	27,090		歩A・単A
S02115	*** S単 - 75号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	25,410		歩A・単A
S02116	*** S単 - 76号 *** 軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,		L	155		歩A・単A
S02116	*** S単 - 77号 *** 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) RR片受直管 径500 長5.0m,,		本	145,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 78号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 T字管 φ500×φ75,,		個	85,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 79号 *** ドレサージョイント ドレサージョイント φ500 離脱防止付,,		個	679,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 80号 *** 急速空気弁 急速空気弁 φ75 0.74Mpa 樹脂製,,		個	95,590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 81号 *** ボール式補修弁(レバー式) ボール式補修弁(レバー式) レバー式 φ75 H=100mm 7.5K 樹脂製,,		個	65,560		歩A・単A
S02116	*** S単 - 82号 *** 両フランジ短管 両フランジ短管 φ75 L=300mm 形式1 0.74MPa,,		本	12,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 83号 *** フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa,,		組	3,960		歩A・単A
S02116	*** S単 - 84号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,		本	7,240		歩A・単A
S02116	*** S単 - 85号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8 曲管 φ75(RR),,		個	3,260		歩A・単A
S02116	*** S単 - 86号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ75(RR),,		個	4,780		歩A・単A
S02116	*** S単 - 87号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径500 長4.0m,,		本	79,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 88号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 45°曲管 φ500 離脱防止付,,		個	426,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 89号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 22°1/2曲管 φ500 離脱防止付,,		個	372,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 90号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 11°1/4曲管 φ500 離脱防止付,,		個	372,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 91号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 F付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa 離脱防止付,,		個	391,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 92号 *** 急速空気弁 急速空気弁 φ75 0.74Mpa FCD 内外面粉体塗装,,		個	91,700		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	ボール式補修弁(レバー式)					
	ボール式補修弁(レバー式) φ75 H=100mm 7.5K FCD 内外面粉体塗装,,		個	49,400		歩A・単A
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ75(RR),,		個	4,250		歩A・単A
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP TS両受ソケット φ75,,		個	496		歩A・単A
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ75,,		個	0		歩A・単A
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	H形鋼					
	H形鋼 SS400 200×200×8×12,,		ton	123,000		歩A・単A
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	ワイヤーロープ					
	ワイヤーロープ φ6mm(A種),,		m	178		歩A・単A
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	レバブロック					
	レバブロック 0.75t,,		台・日	295		歩A・単A
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	幹線水路伐採					
	幹線水路伐採 伐採,,		式	150,000		歩A・単A
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	現場環境改善費					
	現場環境改善費 快適トイレ(リース料金),,		月	51,000		歩A・単A
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	現場環境改善費					
	現場環境改善費 快適トイレ(基本料金),,		式	140,000		歩A・単A
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	水路管理費					
	水路管理費 水路見回り用車両,,		月	96,000		歩A・単A
	*** S単 - 104号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 伐採根		ton	18,000		歩A・単A
	*** S単 - 105号 ***					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり		基	19,244		歩A・単A
	*** S単 - 106号 ***					
S16001	ハ' ック鈎[ク-ラ型・排対型(1次)]					
	ハ' ック鈎[ク-ラ型・排対型(1次)] ,標準ハ' ック鈎容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日	42,645		歩A・単A
	*** S単 - 107号 ***					
S16001	ハ' ック鈎[ク-ラ型・排対型(1次)]					
	ハ' ック鈎[ク-ラ型・排対型(1次)] ,標準ハ' ック鈎容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日	39,495		歩A・単A
	*** S単 - 108号 ***					
S16001	トラック[ク-ン装置付]					
	トラック[ク-ン装置付] ハ'-ストラック2t積 2.0t吊,,		時間	6,080		歩A・単A
	*** S単 - 109号 ***					
S16002	大型ブ'レ-カ(ハ'-スリッパ含まず)[油圧式]					
	大型ブ'レ-カ(ハ'-スリッパ含まず)[油圧式] ,600~800kg級,交替制補正対象外		日	12,053		歩A・単A
	*** S単 - 110号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,60,1,あり		m ²	959		歩A・単A
	*** S単 - 111号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,200,1,あり		m ²	2,060		歩A・単A
	*** S単 - 112号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		m ²	196		歩A・単A
	*** S単 - 113号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好		空m3	2,452		歩A・単A
	*** S単 - 114号 ***					
SA0102	SP 積込(ル-ズ)					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単 - 115号 ***		m3	1,029		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0 km以下		m3	7,543		歩A・単A
	*** S単 - 116号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし *** S単 - 117号 ***		m3	150.3		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	33,330		歩A・単A
	*** S単 - 118号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,321		歩A・単A
	*** S単 - 119号 ***					
S01075	管水路基礎岩盤整形工(基面) 管水路基礎岩盤整形工(基面) 岩		m ²	3,911		歩A・単A
	*** S単 - 120号 ***					
S01076	管水路基礎岩盤整形工(法面) 管水路基礎岩盤整形工(法面) 岩		m ²	2,295		歩A・単A
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) RR片受直管 径500 長5.0m,,		本	145,000		歩A・単A
	*** S単 - 122号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 22°1/2 曲管 φ500,,		個	130,000		歩A・単A
	*** S単 - 123号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 11°1/4 曲管 φ500,,		個	130,000		歩A・単A
	*** S単 - 124号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 5°5/8 曲管 φ500,,		個	124,300		歩A・単A
	*** S単 - 125号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 フランジ付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa,,		個	149,200		歩A・単A
	*** S単 - 126号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 T字管 φ500×φ75,,		個	85,100		歩A・単A
	*** S単 - 127号 ***					
S02116	ドレサージョイント ドレサージョイント φ500 離脱防止付,,		個	679,900		歩A・単A
	*** S単 - 128号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片XU-7 薄肉管VU 径500 長4.0m,,		本	79,300		歩A・単A
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 45°曲管 φ500(TS),,		個	135,000		歩A・単A
	*** S単 - 130号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 22°1/2曲管 φ500(TS),,		個	103,000		歩A・単A
	*** S単 - 131号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 11°1/4曲管 φ500(TS),,		個	90,500		歩A・単A
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 5°5/8曲管 φ500(TS),,		個	90,400		歩A・単A
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	異種管接続ドレサージョイント 異種管接続ドレサージョイント φ500 0.74Mpa 離脱防止付,,		個	660,600		歩A・単A
	*** S単 - 134号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 45°曲管 φ500 離脱防止付,,		個	426,300		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製 22°1/2曲管 φ500 離脱防止付,,		個	372,600		歩A・単A
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製 11°1/4曲管 φ500 離脱防止付,,		個	372,600		歩A・単A
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製 F付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa 離脱防止付,,		個	391,900		歩A・単A
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	一般管理費					
	一般管理費					
	資材購入費,,		式	3,202,000		歩A・単A
	*** S単 - 139号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(2次)]					
	,標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日	42,580		歩A・単A
	*** S単 - 140号 ***					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]					
	,ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ6～6.5t積 2.9t吊		日	46,300		歩A・単A
	*** S単 - 141号 ***					
S16002	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式]					
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式]					
	,600～800kg級,交替制補正対象外		日	12,053		歩A・単A
	*** S単 - 142号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,300,1,あり		m	2,888		歩A・単A
	*** S単 - 143号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	敷設		m	820		歩A・単A
	*** S単 - 144号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	9,200		歩A・単A
	*** S単 - 145号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	300mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)		m	1,275		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	VMφ500 RR管 5.0m		m	31,056		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00004	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械撤去					
	VUφ500 TS管 4.0m		m	1,108		歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
T00007	木杭撤去工					
	φ12cm,1.2m		本	106		歩A・単A
	*** T単 - 10号 ***					
T00017	石綿管継手取外し工					
	φ500		口	3,268		歩A・単A
	*** T単 - 11号 ***					
T00018	石綿管撤去工(機械)					
	φ500		m	735		歩A・単A
	*** T単 - 12号 ***					
T00019	飛散防止工					
	φ500		m	2,010		歩A・単A
	*** T単 - 14号 ***					
T00066	鉄蓋設置					
	φ500 T-25用		個	68,990		歩A・単A
	*** T単 - 15号 ***					
T00200	木杭人力打設					
	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)		本	1,073		歩A・単A
	*** T単 - 16号 ***					
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管積込					
	機械 VM・VUφ500		m	477		歩A・単A
	*** T単 - 17号 ***					
T00501	硬質ポリ塩化ビニル管荷卸					

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		7,533	753	
	合 計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,426	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	18,795	15,976	
	合 計				15,976	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,598	
	*** S単 - 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドタイプ] 質量0.8~1.1t		日	3,020	4,349	
P34029	軽油 バド給油		L	155	884	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	22,155	22,155	
	合 計				27,388	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		548	
	*** S単 - 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・低騒・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t		日	6,970	11,152	
P34029	軽油 バド給油		L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				39,197	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		456	
	*** S単 - 5号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 長期割引あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96001 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力・・ 6,370円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F96001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 長期割引あり	1,000	日	6,370	6,370	
	合 計				6,370	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,370	
	*** S単 - 6号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.45m3(平・・ 7,300円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1,000	日	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1,000	人	22,050	22,050	
	合 計				22,050	算出数量 1,000 人
	単 価				22,050	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1,000	人	18,795	18,795	
	合 計				18,795	算出数量 1,000 人
	単 価				18,795	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	27,090	27,090	
	合 計				27,090	算出数量 1,000 人
	単 価				27,090	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)(第2回変更)					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		1,000	人	22,155	22,155	
	合 計				22,155	算出数量 1,000 人
	単 価				22,155	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)					
		1,000	人	25,410	25,410	
	合 計				25,410	算出数量 1,000 人
	単 価				25,410	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)					
		1,000	人	25,410	25,410	
	合 計				25,410	算出数量 1,000 人
	単 価				25,410	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01022	運転手(一般)					
		1,000	人	23,835	23,835	
	合 計				23,835	算出数量 1,000 人
	単 価				23,835	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ500 厚さ0.2 長7.5m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26510		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26510	ポリエチレンスリーブ φ500 厚さ0.2 長7.5m					
		1,000	枚	4,750	4,750	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,750	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ゴムバンド φ500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26609		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26609	固定用ゴムバンド φ500	1.000	本		277	
	合 計				277	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) RR片受直管 径500 長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05153		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05153	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) RR片受直管 径500 長5.0m	1.000	本		145,000	
	合 計				145,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 Aノール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 Aノール給油	1.000	L		155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 22°1/2 曲管 φ500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96221	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 22°1/2 曲管 φ500	1.000	個		130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 11°1/4 曲管 φ500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96222		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96222	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 11°1/4 曲管 φ500	1.000	個	130,000	130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 5°5/8 曲管 φ500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96223		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96223	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 5°5/8 曲管 φ500	1.000	個	124,300	124,300	
	合 計				124,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				124,300	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 フランジ付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96300		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96300	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 フランジ付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa	1.000	個	149,200	149,200	
	合 計				149,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149,200	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96403		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96403	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm	1.000	個	28,420	28,420	
	合 計				28,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,420	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96404		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96404	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm	1.000	個	17,940	17,940	
	合 計				17,940	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,940	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用レゾンコンクリート製ボックス 円形用3号 底板 R850(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96405		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96405	水道用レゾンコンクリート製ボックス 円形用3号 底板 R850(P) H=40mm	1.000	個	16,170	16,170	
	合 計				16,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,170	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96451		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96451	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm	1.000	枚	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 3号 φ500 農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96502	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 3号 φ500 農水マーク入り	1.000	個	65,410	65,410	
	合 計				65,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,410	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96503	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット	1.000	組	1,700	1,700	
	合 計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,700	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φリフレクタ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φリフレクタ	1.000	巻	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 45°曲管 φ500(TS),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96310		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96310	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 45°曲管 φ500(TS)	1,000	個		135,000	
	合 計				135,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				135,000	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 22°1/2曲管 φ500(TS),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96311		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96311	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 22°1/2曲管 φ500(TS)	1,000	個		103,000	
	合 計				103,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				103,000	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 11°1/4曲管 φ500(TS),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96312		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96312	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 11°1/4曲管 φ500(TS)	1,000	個		90,500	
	合 計				90,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				90,500	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 5°5/8曲管 φ500(TS),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96313		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96313	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 5°5/8曲管 φ500(TS)	1,000	個		90,400	
	合 計				90,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				90,400	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	異種管接続ドレサ-		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管接続ドレサ- φ500 0.74Mpa 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96320		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96320	異種管接続ドレサ- φ500 0.74Mpa 離脱防止付	1,000	個		660,600	
	合 計				660,600	算出数量 1,000 各単位

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				660,600	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	くい丸太(松)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	くい丸太(松) 長1.2m×末口径12cm 皮付 先端加工費含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96800		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96800	くい丸太(松) 長1.2m×末口径12cm 皮付 先端加工費含む	1,000	本		860	
	合 計				860	算出数量 1,000 各単位
	単 価				860	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	防塵マスク		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵マスク 工事現場用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	防塵マスク 工事現場用	1,000	個		3,510	
	合 計				3,510	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,510	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	化学防護服		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	化学防護服			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	化学防護服	1,000	枚		1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	シューズカバー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シューズカバー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	シューズカバー	1,000	個		470	
	合 計				470	算出数量 1,000 各単位
	単 価				470	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	防護手袋		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防護手袋 12双/袋(組),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96002	防護手袋 12双/袋(組)	1.000	袋	16,280	16,280	
	合 計				16,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,280	
	*** S単 - 45号 ***					
S02116	防護メガネ 防護メガネ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96003	防護メガネ	1.000	個	2,650	2,650	
	合 計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,650	
	*** S単 - 46号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 アスファルト塊(As舗装殻)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96077 アスファルト塊(As舗装殻) 2,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96077	産業廃棄物処理費 アスファルト塊(As舗装殻)	1.000	ton	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費(運搬費込み) 産業廃棄物処理費(運搬費込み) 汚泥		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96203 汚泥 25,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96203	産業廃棄物処理費(運搬費込み) 汚泥	1.000	m3	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単 - 48号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 石綿管(2t車)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96075 石綿管(2t車) 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96075	産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 石綿管(2t車)	1.000	台	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単 - 49号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)資材規格			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	0円				
P96076	産業廃棄物処理費 石綿管	1.000	m3	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単 - 50号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ`ク`区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バ`ック杓規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コバ`ク`				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	5,300	69,960	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	27,090	6,773	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,795	17,291	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,431	532	
F08011	バ`ック杓[ク-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 バ`トル給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,410	4,828	
	合 計				107,429	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		10,743	
	*** S単 - 51号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クバ`,区分,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	その他購入土				
	3)バ`ック杓規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	クバ`				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
J03208	購入土	13.200	m3	5,300	69,960	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,090	8,669	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,795	20,487	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,533	904	
F08011	バ`ック杓[ク-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 バ`トル給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,410	4,828	
	合 計				115,995	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		11,600	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 53号 ***					
S16002	トラック[普通型]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 2.0t積、交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M03082 運転 1 日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.0 1.13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料 + 燃料 ガソリン				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M03082	トラック[普通型] 2.0t積	1.130	供用日	3,560	4,023	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	3.900	L	170	663	
	合 計				4,686	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		4,686	
Y00001	単位					
	*** S単 - 54号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] トラックレーン(油圧伸縮ジブ型)、4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	トラックレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				38,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		38,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,795	9,022	
	合 計				25,662	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		257	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,029	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 58号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,小規模(標準以外)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,684	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,965	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0104	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	舗装版破砕積込(小規模土工)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	舗装版破砕積込(小規模土工)				
	単 価		m ²		1,610	
	*** S単 - 61号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小規模,ハ'ツ'約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,無し,2.5km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ'ツ'約山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.5km以下				
	単 価		m3		2,296	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小規模,ハ'ツ'約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,無し,17.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ'ツ'約山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	17.0km以下				

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		7,543	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		800.3	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		150.3	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,28.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下				
	単 価		m3		12,790	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		549.9	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,298	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり 路盤材(各種)				
J03209	基礎材(現場流用材) 基礎材(現場流用材)		m ³			材変
	単 価		m ²		241.3	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 材料区分 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		618.9	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 なし 密粒度ｱｽｺﾝ(20)				
J01016	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²		1,953	
	*** S単 - 71号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～低騒・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・～低騒・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 長期割引あり		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	1) 機械器具賃料コード 2) 機械器具規格 3) 単価の入力	F96001 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能・・ 6,370円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F96001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・低騒・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 長期割引あり	1.000	日	6,370	6,370	
	合 計				6,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,370	
	*** S単 - 72号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人		22,155	
	合 計				22,155	算出数量 1.000 人
	単 価				22,155	
	*** S単 - 73号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人		18,795	
	合 計				18,795	算出数量 1.000 人
	単 価				18,795	
	*** S単 - 74号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人		27,090	
	合 計				27,090	算出数量 1.000 人
	単 価				27,090	
	*** S単 - 75号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人		25,410	
	合 計				25,410	算出数量 1.000 人
	単 価				25,410	
	*** S単 - 76号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	155	155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S単 - 77号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) RR片受直管 径500 長5.0m		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05153		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05153	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) RR片受直管 径500 長5.0m	1.000	本	145,000	145,000	
	合 計				145,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145,000	
	*** S単 - 78号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 T字管 φ500×φ75		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 T字管 φ500×φ75	1.000	個	85,100	85,100	
	合 計				85,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				85,100	
	*** S単 - 79号 ***					
S02116	ドレッサージョイント ドレッサージョイント φ500 離脱防止付		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96321		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96321	ドレッサージョイント φ500 離脱防止付	1.000	個	679,900	679,900	
	合 計				679,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				679,900	
	*** S単 - 80号 ***					
S02116	急速空気弁 急速空気弁 φ75 0.74Mpa 樹脂製		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	急速空気弁 φ75 0.74Mpa 樹脂製	1.000	個	95,590	95,590	
	合 計				95,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				95,590	
	*** S単 - 81号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ボール式補修弁(レバー式)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁(レバー式) レバー式 φ75 H=100mm 7.5K 樹脂製,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	ボール式補修弁(レバー式) レバー式 φ75 H=100mm 7.5K 樹脂製	1.000	個		65,560	
	合 計				65,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,560	
	*** S単 - 82号 ***					
S02116	両フランジ短管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	両フランジ短管 φ75 L=300mm 形式1 0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96070	両フランジ短管 φ75 L=300mm 形式1 0.74MPa	1.000	本		12,200	
	合 計				12,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,200	
	*** S単 - 83号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96610		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96610	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa	1.000	組		3,960	
	合 計				3,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,960	
	*** S単 - 84号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96150	硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m	1.000	本		7,240	
	合 計				7,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,240	
	*** S単 - 85号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5° 5/8 曲管 φ75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5° 5/8 曲管 φ75(RR)	1.000	個		3,260	
	合 計				3,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,260	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 86号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ75(RR)	1.000	個		4,780	
	合 計				4,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,780	
	*** S単 - 87号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-ブ 薄肉管VU 径500 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05070	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリ-ブ 薄肉管VU 径500 長4.0m	1.000	本		79,300	
	合 計				79,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,300	
	*** S単 - 88号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 45°曲管 φ500 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96301	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 45°曲管 φ500 離脱防止付	1.000	個		426,300	
	合 計				426,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				426,300	
	*** S単 - 89号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 22°1/2曲管 φ500 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96303		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96303	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 22°1/2曲管 φ500 離脱防止付	1.000	個		372,600	
	合 計				372,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				372,600	
	*** S単 - 90号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 11°1/4曲管 φ500 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96302	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 11°1/4曲管 φ500 離脱防止付	1.000	個		372,600	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				372,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				372,600	
	*** S単 - 91号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 F付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96304		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96304	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 F付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa 離脱防止付	1.000	個		391,900	
	合 計				391,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				391,900	
	*** S単 - 92号 ***					
S02116	急速空気弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 φ75 0.74Mpa FCD 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96600		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96600	急速空気弁 φ75 0.74Mpa FCD 内外面粉体塗装	1.000	個		91,700	
	合 計				91,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				91,700	
	*** S単 - 93号 ***					
S02116	ボール式補修弁(レバー式)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁(レバー式) φ75 H=100mm 7.5K FCD 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96602		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96602	ボール式補修弁(レバー式) φ75 H=100mm 7.5K FCD 内外面粉体塗装	1.000	個		49,400	
	合 計				49,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,400	
	*** S単 - 94号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96314		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96314	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ75(RR)	1.000	個		4,250	
	合 計				4,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,250	
	*** S単 - 95号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP TS両受ソケット φ75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96013				

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP TS両受ソケット φ75	1.000	個	496	496	
	合 計				496	算出数量 1.000 各単位
	単 価				496	
	*** S単 - 96号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ75,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96023		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 支給品 離脱防止金具 φ75	1.000	個	10,500	10,500	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 97号 ***					
S02116	H形鋼 H形鋼 SS400 200×200×8×12,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P18427		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18427	H形鋼 SS400 200×200×8×12	1.000	ton	123,000	123,000	
	合 計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S単 - 98号 ***					
S02116	ワイヤーロープ ワイヤーロープ φ6mm(A種),,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	ワイヤーロープ φ6mm(A種)	1.000	m	178	178	
	合 計				178	算出数量 1.000 各単位
	単 価				178	
	*** S単 - 99号 ***					
S02116	レバーブロック レバーブロック 0.75t,,		台・日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	レバーブロック 0.75t	1.000	台・日	295	295	
	合 計				295	算出数量 1.000 各単位
	単 価				295	
	*** S単 - 100号 ***					
S02116	幹線水路伐採		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	幹線水路伐採 伐採,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	幹線水路伐採 伐採	1.000	式	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単 - 101号 ***					
S02116	現場環境改善費		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場環境改善費 快適トイレ(リース料金),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	現場環境改善費 快適トイレ(リース料金)	1.000	月	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,000	
	*** S単 - 102号 ***					
S02116	現場環境改善費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場環境改善費 快適トイレ(基本料金),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	現場環境改善費 快適トイレ(基本料金)	1.000	式	140,000	140,000	
	合 計				140,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				140,000	
	*** S単 - 103号 ***					
S02116	水路管理費		月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水路管理費 水路見回り用車両,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	水路管理費 水路見回り用車両	1.000	月	96,000	96,000	
	合 計				96,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				96,000	
	*** S単 - 104号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 伐採根			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96020 伐採根		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	18,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	産業廃棄物処理費 伐採根	1.000	ton	18,000	18,000	
	合 計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,000	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 105号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	75mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別区分	急排空気弁		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09310	水道用急速空気弁(FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ㍉-㍉式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個		0	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	27,090	5,147	
R01002	特殊作業員	0.280	人	22,155	6,203	
R01003	普通作業員	0.420	人	18,795	7,894	
	合 計				19,244	算出数量 1.000 基
	単 価		基		19,244	
	*** S単 - 106号 ***					
S16001	㍉ ッｸ㍉[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	㍉ ッｸ㍉[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準㍉ ッｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2031		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	MO2031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正(1.10)				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2031	㍉ ッｸ㍉[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]		日			
	標準㍉ ッｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000		11,500	11,500	
P34029	軽油 ㍉ ト㍉給油	37.000	L	155	5,735	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				42,645	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		42,645	
Y00001	単位					
	*** S単 - 107号 ***					
S16001	㍉ ッｸ㍉[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	㍉ ッｸ㍉[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準㍉ ッｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2031		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	MO2031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2031	㍉ ッｸ㍉[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]		日		8,350	
	標準㍉ ッｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000		8,350	8,350	
P34029	軽油 ㍉ ト㍉給油	37.000	L	155	5,735	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				39,495	算出数量 1.000 各単位

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		39,495	
Y00001	単位					
	*** S単 - 108号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	MO3101 MO3101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.00 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択) 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D) 積載重量 2t積級				
MO3101	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 2.0t吊	1.000	時間	1,120	1,120	
W14001	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	1.000	時間	35	35	
P34029	軽油 バレル給油	3.900	L	155	605	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	25,410	4,320	
	合 計				6,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,080	
Y00001	単位					
	*** S単 - 109号 ***					
S16002	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式] .600~800kg級,交替制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分	M12224 運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.3 1.86		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M12224	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 600~800kg級	1.860	供用日	6,480	12,053	
	合 計				12,053	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		12,053	
Y00001	単位					
	*** S単 - 110号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,60,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置~賃料~撤去 60 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	555	555,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2011)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	12,000	39,720	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事（平山幹線水路）（第2回変更）						
工事別工事名:平山幹線水路（その2）他工事（平山幹線水路）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	25,410	73,689	
	合 計				958,640	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		959	
	*** S単 - 111号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,200,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	200		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,656	1,656,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	18,795	54,506	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ ～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	12,000	39,720	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	25,410	73,689	
	合 計				2,059,640	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,060	
	*** S単 - 112号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類）					
		104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員					
		0.160	人	18,795	3,007	
	合 計				19,647	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		196	
	*** S単 - 113号 ***					
S19025	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 36.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	36.5km 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)路面条件	良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ﾀﾝｸﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾞｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｴﾙ] 10t積級	5.290	供用日	20,000	105,800	
W14065	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量 10.0 t積	5.290	供用日	667	3,528	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	246.000	L	155	38,130	
R01022	運転手（一般）					
		4.100	人	23,835	97,724	
	合 計				245,182	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		2,452	
	*** S単 - 114号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,029	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,17.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	小規模 バ ック約山積0.13m3(平積0.1m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	17.0km以下				
	単 価		m3		7,543	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		150.3	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,330	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m		7,321	
	*** S単 - 119号 ***					
S01075	管水路基礎岩盤整形工(基面)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	管水路基礎岩盤整形工(基面) 岩			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)岩質区分	岩		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		3.800	人	27,090	102,942	
R01002	特殊作業員					
		6.100	人	22,155	135,146	
R01003	普通作業員					
		6.600	人	18,795	124,047	
Y00004	諸雑費					
		0.080		362,135	28,971	
	合 計				391,106	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,911	
	*** S単 - 120号 ***					
S01076	管水路基礎岩盤整形工(法面)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	管水路基礎岩盤整形工(法面) 岩			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)岩質区分	岩		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.800	人	27,090	48,762	
R01002	特殊作業員					
		3.400	人	22,155	75,327	
R01003	普通作業員					
		4.400	人	18,795	82,698	
Y00004	諸雑費					
		0.110		206,787	22,747	
	合 計				229,534	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,295	
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM)		本		1,000	歩A 当たり算出
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) RR片受直管 径500 長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P05153		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05153	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VM) RR片受直管 径500 長5.0m	1.000	本	145,000	145,000	
	合 計				145,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				145,000	
	*** S単 - 122号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 22°1/2 曲管 φ500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96221		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96221	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 22°1/2 曲管 φ500	1.000	個	130,000	130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1.000 各単位

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				130,000	
	*** S単 - 123号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 11°1/4 曲管 φ500, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96222		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96222	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 11°1/4 曲管 φ500	1,000	個		130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単 - 124号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 5°5/8 曲管 φ500, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96223		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96223	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 5°5/8 曲管 φ500	1,000	個		124,300	
	合 計				124,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				124,300	
	*** S単 - 125号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 フランジ付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96300		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96300	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 フランジ付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa	1,000	個		149,200	
	合 計				149,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				149,200	
	*** S単 - 126号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 T字管 φ500×φ75, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96015		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96015	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 T字管 φ500×φ75	1,000	個		85,100	
	合 計				85,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				85,100	
	*** S単 - 127号 ***					
S02116	ドレサージョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ドレサージョイント φ500 離脱防止付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96321		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96321	ドレサージョイント φ500 離脱防止付	1.000	個	679,900	679,900	
	合 計				679,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				679,900	
	*** S単 - 128号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-グ 薄肉管VU 径500 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P05070		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P05070	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-グ 薄肉管VU 径500 長4.0m	1.000	本	79,300	79,300	
	合 計				79,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,300	
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 45 ° 曲管 φ500(TS),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96310		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96310	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 45 ° 曲管 φ500(TS)	1.000	個	135,000	135,000	
	合 計				135,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				135,000	
	*** S単 - 130号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 22 ° 1/2曲管 φ500(TS),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96311		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96311	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 22 ° 1/2曲管 φ500(TS)	1.000	個	103,000	103,000	
	合 計				103,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				103,000	
	*** S単 - 131号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 11 ° 1/4曲管 φ500(TS),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96312		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96312	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 11 ° 1/4曲管 φ500(TS)	1.000	個	90,500	90,500	
	合 計				90,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,500	
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 5 ° 5/8曲管 φ500(TS),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96313	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VU 5°5/8曲管 φ500(TS)	1.000	個	90,400	90,400	
	合 計				90,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,400	
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	異種管接続ドレッサー 異種管接続ドレッサー φ500 0.74Mpa 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96320		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96320	異種管接続ドレッサー φ500 0.74Mpa 離脱防止付	1.000	個	660,600	660,600	
	合 計				660,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				660,600	
	*** S単 - 134号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 45°曲管 φ500 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96301		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96301	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 45°曲管 φ500 離脱防止付	1.000	個	426,300	426,300	
	合 計				426,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				426,300	
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 22°1/2曲管 φ500 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96303		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96303	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 22°1/2曲管 φ500 離脱防止付	1.000	個	372,600	372,600	
	合 計				372,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				372,600	
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 11°1/4曲管 φ500 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96302		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96302	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 11°1/4曲管 φ500 離脱防止付	1.000	個	372,600	372,600	
	合 計				372,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				372,600	
	*** S単 - 137号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 F付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa 離脱防止付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96304	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製 F付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa 離脱防止付	1,000	個		391,900	
	合 計				391,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				391,900	
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	一般管理費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般管理費 資材購入費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96021	一般管理費 資材購入費	1,000	式		3,202,000	
	合 計				3,202,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,202,000	
	*** S単 - 139号 ***					
S16001	バックホウ[加圧型・排対型(2次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	MO2041 MO2041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1日当たり算出 5.8時間 1.50 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正(1.10) 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	軽油 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
MO2041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1,000	日		11,900	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	34,000	L		155	
R01021	運転手(特殊)					
		1,000	人		25,410	
	合 計				42,580	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		42,580	
Y00001	単位					
	*** S単 - 140号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] バックホウ6~6.5t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	MO3107 MO3107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1日当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	軽油 0.0 消耗部品の計上しない 消耗部品なし				

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M03107	トラック[クレーン装置付] ヘーストラック6～6.5t積 2.9t吊	1.000	日	15,000	15,000	
P34029	軽油 バートル給油	38.000	L	155	5,890	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				46,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		46,300	
Y00001	単位					
	*** S単 - 141号 ***					
S16002	大型ブレーカ(ヘースマシン含まず)[油圧式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型ブレーカ(ヘースマシン含まず)[油圧式] ,600～800kg級,交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M12224		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転 1日当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転 1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.86				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12224	大型ブレーカ(ヘースマシン含まず)[油圧式] 600～800kg級	1.860	供用日	6,480	12,053	
P34029	軽油 バートル給油	0.000	L	155	0	
	合 計				12,053	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		12,053	
Y00001	単位					
	*** S単 - 142号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,300,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	300		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,484	2,484,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08063	バックホ[クレーン型・クレーン～超低・排対型(～2011)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3.310	日	12,000	39,720	
P34029	軽油 バートル給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	25,410	73,689	
	合 計				2,887,640	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,888	
	*** S単 - 143号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	760		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	760	79,040	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・低騒・排対型(～3次)]					
F96001	山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 長期割引あり		日	6,370		
	購入土					
J03208			m3	5,300		
	シューズカバー					
P96001			個	470		
	防護手袋					
P96002	12双/袋(組)		袋	16,280		
	防護メガネ					
P96003			個	2,650		
	防塵マスク					
P96004	工事現場用		個	3,510		
	化学防護服					
P96005			枚	1,850		
	急速空気弁					
P96006	φ75 0.74Mpa 樹脂製		個	95,590		
	ボール式補修弁(レバー式)					
P96007	レバー式 φ75 H=100mm 7.5K 樹脂製		個	65,560		
	レバーブロック					
P96008	0.75t		台・日	295		
	ワイヤーロープ					
P96009	φ6mm(A種)		m	178		
	幹線水路伐採					
P96010	伐採		式	150,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96012	VP 5°5/8 曲管 φ75(RR)		個	3,260		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96013	VP TS両受ソケット φ75		個	496		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96014	VP 90°曲管 φ75(RR)		個	4,780		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96015	FRP製 T字管 φ500×φ75		個	85,100		
	現場環境改善費					
P96016	快適トイレ(リース料金)		月	51,000		
	現場環境改善費					
P96017	快適トイレ(基本料金)		式	140,000		
	水路管理費					
P96018	水路見回り用車両		月	96,000		
	産業廃棄物処理費					
P96020	伐採根		ton	18,000		
	一般管理費					
P96021	資材購入費		式	3,202,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96023	離脱防止金具 φ75		個	10,500		
	両フランジ短管					
P96070	φ75 L=300mm 形式1 0.74MPa		本	12,200		
	産業廃棄物運搬費(処分費扱い)					
P96075	石綿管(2t車)		台	15,000		
	産業廃棄物処理費					
P96076	石綿管		m3	20,000		
	産業廃棄物処理費					
P96077	アスファルト塊(As舗装殻)		ton	2,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管					
P96150	RR片受直管 径75 長5.0m		本	7,240		
	産業廃棄物処理費(運搬費込み)					
P96203	汚泥		m3	25,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96221	FRP製 22°1/2 曲管 φ500		個	130,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96222	FRP製 11°1/4 曲管 φ500		個	130,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96223	FRP製 5°5/8 曲管 φ500		個	124,300		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96300	FRP製 フランジ付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa		個	149,200		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96301	FRP製 45°曲管 φ500 離脱防止付		個	426,300		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96302	FRP製 11°1/4曲管 φ500 離脱防止付		個	372,600		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96303	FRP製 22°1/2曲管 φ500 離脱防止付		個	372,600		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96304	FRP製 F付T字管 φ500×φ75 0.74Mpa 離脱防止付		個	391,900		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96310	VU 45°曲管 φ500(TS)		個	135,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96311	VU 22°1/2曲管 φ500(TS)		個	103,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96312	VU 11°1/4曲管 φ500(TS)		個	90,500		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96313	VU 5°5/8曲管 φ500(TS)		個	90,400		
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
P96314	VP 45°曲管 φ75(RR)		個	4,250		
	異種管接続ドレサー					
P96320	φ500 0.74Mpa 離脱防止付		個	660,600		
	ドレサージョイント					
P96321	φ500 離脱防止付		個	679,900		

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	VMφ500 RR管 5.0m					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) RR片受直管 径500 長5.0m	1.950	本	145,000	282,750	S単 16号
Y00004	雑品	0.020		282,750	5,655	
S02115	土木一般世話役	0.150	人	27,090	4,064	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.280	人	22,155	6,203	S単 10号
S02115	普通作業員	0.390	人	18,795	7,330	S単 8号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・低騒音・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 長期割引あり	0.160	日	6,370	1,019	S単 5号
S02116	軽油					
	バックホウ給油	4.800	L	155	744	S単 17号
S02115	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	S単 11号
	合 計				310,560	算出数量 10.000 m
	単 価		m		31,056	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00004	硬質ポリ塩化ビニル管機械撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VUφ500 TS管 4.0m					
S02115	土木一般世話役	0.075	人	27,090	2,032	S単 9号
S02115	特殊作業員	0.140	人	22,155	3,102	S単 10号
S02115	普通作業員	0.195	人	18,795	3,665	S単 8号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・低騒音・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 長期割引あり	0.080	日	6,370	510	S単 5号
S02116	軽油					
	バックホウ給油	2.400	L	155	372	S単 17号
S02115	運転手(特殊)	0.055	人	25,410	1,398	S単 11号
	合 計				11,079	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,108	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00007	木杭撤去工		本		50,000	歩A 当たり算出
	φ12cm,1.2m					
S02115	土木一般世話役	0.030	人	27,090	813	S単 9号
S02115	普通作業員	0.240	人	18,795	4,511	S単 8号
	合 計				5,324	算出数量 50.000 本
	単 価		本		106	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00017	石綿管継手取外し工		口		1,000	歩A 当たり算出
	φ500					
S02115	配管工	0.080	人	22,050	1,764	S単 7号
S02115	普通作業員	0.080	人	18,795	1,504	S単 8号
	合 計				3,268	算出数量 1.000 口
	単 価		口		3,268	
	*** 丁単 - 11号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00018	石綿管撤去工(機械)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ500					
S02115	配管工	0.050	人	22,050	1,103	S単 7号
S02115	普通作業員	0.130	人	18,795	2,443	S単 8号
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] トラックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),4.9ton吊り	0.100	日	38,000	3,800	S単 54号
	合 計				7,346	算出数量 10.000 m
	単 価		m		735	
	*** T単 - 12号 ***					
T00019	飛散防止工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	φ500					
S02115	配管工	0.910	人	22,050	20,066	S単 7号
S02115	普通作業員	0.910	人	18,795	17,103	S単 8号
S02116	ポリエチレンスリーブ φ500 厚さ0.2 長7.5m,,	17.000	枚	4,750	80,750	S単 14号
S02116	固定用ゴムバンド φ500,,	300.000	本	277	83,100	S単 15号
	合 計				201,019	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,010	
	*** T単 - 14号 ***					
T00066	鉄蓋設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	φ500 T-25用					
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り,,	1.000	個	65,410	65,410	S単 26号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	S単 27号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S単 8号
	合 計				68,990	算出数量 1.000 個
	単 価		個		68,990	
	*** T単 - 15号 ***					
T00200	木杭人力打設		本		50.000 本	歩A 当たり算出
	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)					
S02116	くい丸太(松) 長1.2m×末口径12cm 皮付 先端加工費含む,,	50.000	本	860	43,000	S単 40号
S02115	土木一般世話役	0.060	人	27,090	1,625	S単 9号
S02115	普通作業員	0.480	人	18,795	9,022	S単 8号
	合 計				53,647	算出数量 50.000 本
	単 価		本		1,073	
	*** T単 - 16号 ***					
T00500	硬質ポリ塩化ビニル管積込		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	機械 VM・VUφ500					
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.160	日	7,300	1,168	S単 6号
P34029	軽油	5.200	L	155	806	
S02115	ﾊﾞﾄﾙ給油 運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	S単 12号
	合 計				4,769	算出数量 10.000 m

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		477	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00501	硬質ポリ塩化ビニル管荷卸		m		10,000	歩A 当たり算出
	機械 VM・VUφ500					
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.160	日	7,300	1,168	S単 6号
P34029	軽油	5.200	L	155	806	
S02115	運転手(特殊)					
		0.110	人	25,410	2,795	S単 12号
	合 計				4,769	算出数量 10.000 m
	単 価		m		477	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00502	管材運搬		日		1,000	歩A 当たり算出
	2トン車 仮置場→現地					
S16002	トラック[普通型] 2.0t積,交替制補正対象外	1.000	日	4,686	4,686	S単 53号
S02115	運転手(一般)					
		1.000	人	23,835	23,835	S単 13号
	合 計				28,521	算出数量 1.000 日
	単 価		日		28,521	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	VMφ500 RR管 5.0m					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) RR片受直管 径500 長5.0m,,	1.950	本	145,000	282,750	S単 77号
Y00004	雑品	0.020		282,750	5,655	
S02115	土木一般世話役	0.150	人	27,090	4,064	S単 74号
S02115	特殊作業員	0.280	人	22,155	6,203	S単 72号
S02115	普通作業員	0.390	人	18,795	7,330	S単 73号
S02112	バックホウ[加圧型・クレーン・低騒・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 長期割引あり	0.160	日	6,370	1,019	S単 71号
S02116	軽油					
	バックホウ給油,,	4.800	L	155	744	S単 76号
S02115	運転手(特殊)					
		0.110	人	25,410	2,795	S単 75号
	合 計				310,560	算出数量 10.000 m
	単 価		m		31,056	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00002	試掘		式		1,000	歩A 当たり算出
	実績					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	27,090	81,270	S単 74号
S02115	特殊作業員	3.000	人	22,155	66,465	S単 72号
S02115	普通作業員	6.000	人	18,795	112,770	S単 73号
S16001	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.000	日	39,495	118,485	S単 107号
	合 計				378,990	算出数量 1.000 式
	単 価		式		378,990	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事(平山幹線水路)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00006	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	VMφ500 RR管 5.0m					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	27,090	4,064	S単 74号
S02115	特殊作業員	0.280	人	22,155	6,203	S単 72号
S02115	普通作業員	0.390	人	18,795	7,330	S単 73号
S02112	バックホウ[クレーン・クレーン・低騒音・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 長期割引あり	0.160	日	6,370	1,019	S単 71号
S02116	軽油					
	バックホウ給油,,	4.800	L	155	744	S単 76号
S02115	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	S単 75号
	合 計				22,155	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,216	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00008	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	VUφ500 TS管 4.0m					
S02115	土木一般世話役	0.150	人	27,090	4,064	S単 74号
S02115	特殊作業員	0.280	人	22,155	6,203	S単 72号
S02115	普通作業員	0.390	人	18,795	7,330	S単 73号
S02112	バックホウ[クレーン・クレーン・低騒音・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.2m3)吊能力1.7t 長期割引あり	0.160	日	6,370	1,019	S単 71号
S02116	軽油					
	バックホウ給油,,	4.800	L	155	744	S単 76号
S02115	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	S単 75号
	合 計				22,155	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,216	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00013	床堀		m3		10,000	歩A 当たり算出
	軟岩(大型ブレーカ使用)					
S02115	特殊作業員	0.510	人	22,155	11,299	S単 72号
S02115	普通作業員	0.020	人	18,795	376	S単 73号
S16002	大型ブレーカ(バックホウ・スリッパ) [油圧式] 600～800kg級,交替制補正対象外	0.160	日	12,053	1,928	S単 109号
S16001	バックホウ[クレーン・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.160	日	42,645	6,823	S単 106号
Y00004	雑品	0.070		20,426	1,430	
	合 計				21,856	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,186	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00032	レジンコンクリート製ボックス設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	空気弁室					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,	1.000	個	28,420	28,420	S単 22号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm,,	1.000	個	17,940	17,940	S単 23号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 底板 RB50(P) H=40mm,,	1.000	個	16,170	16,170	S単 24号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	S単 8号
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S単 25号



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

駅館川農地整備事業

平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路)

積 算 書

(第2回変更)

九州農政局
駅館川農地整備事業所

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(63,720,000) 69,180,000	
・工事原価			(53,786,000) 56,110,000	
純工事費			(42,623,000) 44,367,000	
・直接工事費			(37,030,000) 38,496,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(26,226,000) 27,557,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(10,804,000) 10,939,000	
・間接工事費			(16,756,000) 17,614,000	
・共通仮設費			(5,593,000) 5,871,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
(37,095,000 × ((9.200*1.100)*1.000*1.040*1.000)) 38,775,000 × ((9.130*1.100)*1.000*1.040*1.000)			(3,902,000) 4,048,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 1,283,000	
・安全費	(") 1.000	式	(") 49,000	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(40,000) 165,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(319,000) 326,000	
・現場環境改善費(率計上)				
(36,682,000 × (0.870)) 38,357,000 × (0.850)			(319,000) 326,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(11,163,000) 11,743,000	
・現場管理費(率計上)				
(42,623,000 × ((24.030*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.000-0.000)) 44,581,000 × ((23.960*1.000)*1.000*1.090*1.000+0.000+0.220-0.000)			(11,163,000) 11,743,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(53,786,000 × (18.440*1.000) + 16,016) 56,110,000 × (18.350*1.000) + 16,016			(9,934,000) 10,312,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 2,762,000	
支給品費			(0) 214,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(0) 214,000	
支給品費(直工)			(0) 214,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(348,000) 353,000	
処分費(準備費の内数)			(") 65,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業

工事名 平山幹線水路(その2)他工事（平山支線水路）（第2回変更）

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(26,226,000) 27,557,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(26,226,000) 27,557,000	
・土工	1.000	式	(4,470,000) 4,414,000	
・・作業土工	1.000	式	(4,470,000) 4,414,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(912,000) 1,992,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(592,000) 837,000	
・既設管撤去 石綿管	1.000	式	(") 320,000	
・仮返し用水管撤去工 ダクタイル鋳鉄管 φ300	1.000	式	(0) 304,000	
・仮返し用水管撤去工 硬質ポリ塩化ビニル管 φ300	1.000	式	(0) 531,000	
・管体基礎工	1.000	式	(956,000) 984,000	
・・砂基礎工	1.000	式	(19,000) 62,000	
・・碎石基礎工	1.000	式	(937,000) 922,000	
・管体工	1.000	式	(13,801,000) 13,970,000	
・・ダクタイル鋳鉄管布設 平山支線水路	1.000	式	(13,801,000) 13,491,000	
・既設管接続工 既設始点接続部	1.000	式	(0) 479,000	
・空気弁工	1.000	式	(") 590,000	
・・13号空気弁工 平山支線水路	1.000	式	(") 295,000	
・・14号空気弁工 平山支線水路	1.000	式	(") 295,000	
・制水弁工	1.000	式	(") 368,000	
・・5号制水弁 平山支線水路	1.000	式	(") 368,000	
・分水工 水田14号分水工,既設分水	1.000	式	(392,000) 922,000	
・・管体工	1.000	式	(246,000) 239,000	
・・分水工 M号線,23-1号線,25-1号線,N号線,25-2号線	1.000	式	(0) 372,000	
・・弁室工	1.000	式	(139,000) 269,000	
・・スラストブロック工	1.000	式	(7,000) 42,000	
・斜面工	1.000	式	(") 622,000	
・・基礎コンクリート工	1.000	式	(") 30,000	
・・斜面コンクリート	1.000	式	(") 592,000	
・排泥弁工 5号排泥工	1.000	式	(287,000) 211,000	
・・管体工 ダクタイル鋳鉄管	1.000	式	(") 90,000	
・・管体工 硬質ポリ塩化ビニル管	1.000	式	(56,000) 121,000	
・・弁室工	1.000	式	(137,000) 0	
・・放流工	1.000	式	(4,000) 0	

[illegible]

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】

九州農政局

工事別工事名: 平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】

九州農政局

工事別工事名: 平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】

九州農政局

工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)
-----	--------------------------------

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】

九州農政局

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				(26,226,000)	
				27,557,000	
・土工				(4,470,000)	
	1.000	式		4,414,000	
・・作業土工				(4,470,000)	
	1.000	式		4,414,000	
000001 床掘	(86.000)		(")	(168,990)	歩A・単A
路盤	84.000	m3	1,965	165,060	B単 1号
000002 床掘	(520)		(")	(1,021,800)	歩A・単A
土砂	518.000	m3	1,965	1,017,870	B単 2号
000003 埋戻	(95.000)		(")	(338,010)	歩A・単A
埋戻区分1 発生土	100	m3	3,558	355,800	B単 3号
000004 埋戻	(70)		(")	(229,460)	歩A・単A
埋戻区分2 発生土	71.000	m3	3,278	232,738	B単 4号
000005 埋戻	(167.000)		(")	(547,426)	歩A・単A
埋戻区分3 発生土	160	m3	3,278	524,480	B単 5号
000006 埋戻	(9.600)		(")	(30,586)	歩A・単A
埋戻区分4 発生土	13.000	m3	3,186	41,418	B単 6号
000125 埋戻	(2.700)		(")	(11,054)	歩A・単A
埋戻区分5 発生土	0	m3	4,094	0	B単 125号
000007 仮置土運搬	(606.000)		(")	(566,004)	歩A・単A
現場→仮置場2	602.000	m3	934	562,268	B単 7号
000008 埋戻土積込運搬	(606.000)		(")	(1,189,578)	歩A・単A
仮置場2→現場	602.000	m3	1,963	1,181,726	B単 8号
000126 建設発生土処理	(")		(")	(")	歩A・単A
現場→建設発生土受入地	64	m3	2,392	153,088	B単 126号
000127 建設発生土処理	(61)		(")	(214,293)	歩A・単A
現場→建設発生土受入地	51	m3	3,513	179,163	B単 127号
合 計				(4,470,289)	
				4,413,611	
・構造物撤去工				(912,000)	
	1.000	式		1,992,000	
・・構造物取壊し工				(592,000)	
	1.000	式		837,000	
000230 舗装版切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
コンクリート舗装	230.000	m	1,050	241,500	B単 230号
000231 汚泥運搬処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
コンクリート舗装切断時排水	0.090	m3	56,000	5,040	B単 231号
000011 舗装版破砕	(437)		(")	(81,719)	歩A・単A
コンクリート舗装 t=15cm以下	430	m ²	187	80,410	B単 11号
000012 殻運搬・処理	(")		(")	(")	歩A・単A
無筋コンクリート	53	m3	9,627	510,231	B単 12号
合 計				(591,950)	
				837,181	
・・既設管撤去				(")	
石綿管	1.000	式		320,000	
000013 石綿管撤去工	(")		(")	(")	歩A・単A
石綿管φ300	96.5	m	524	50,566	B単 13号
000014 石綿管継手取外し工	(")		(")	(")	歩A・単A
石綿管φ300	16	口	2,043	32,688	B単 14号
000015 飛散防止工	(")		(")	(")	歩A・単A
石綿管φ300	96.5	m	1,430	137,995	B単 15号
000016 既設管運搬	(")		(")	(")	歩A・単A
石綿管	1	台	25,000	25,000	B単 16号
000017 既設管処理	(")		(")	(")	歩A・単A
石綿管	3.7	m3	20,000	74,000	B単 17号
合 計				(")	
				320,249	
・・仮廻し用水管撤去工				(0)	
ダクタイル鋳鉄管 φ300	1.000	式		304,000	
000232 仮廻し管撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
ダクタイル鋳鉄管 φ300	134.000	m	1,359	182,106	B単 232号
000233 現場発生材小運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
現場～津房公園	1.000	式	84,030	84,030	B単 233号
000234 発生材保護シート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
UVシート #5000	50.000	m ²	758	37,900	B単 234号
合 計				(0)	
				304,036	
・・仮廻し用水管撤去工				(0)	
硬質ポリ塩化ビニル管 φ300	1.000	式		531,000	
000235 仮廻し管撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
硬質ポリ塩化ビニル管 φ300	221.000	m	827	182,767	B単 235号
000236 仮廻し管運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類 4t車	3.000	台	12,000	36,000	B単 236号
000237 仮廻し管処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類	5.200	ton	60,000	312,000	B単 237号
合 計				(0)	
				530,767	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)				

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・管体基礎工				(956,000)	
	1.000	式		984,000	
・ ・ 砂基礎工				(19,000)	
	1.000	式		62,000	
000022 砂基礎	(1.2)		(")	(12,892)	歩A・単A
基床部 SG材相当	3.4	m3	10,743	36,526	B単 22号
000023 砂基礎	(0.5)		(")	(5,800)	歩A・単A
管側部 SG材相当	2.2	m3	11,600	25,520	B単 23号
合 計				(18,692)	
				62,046	
・ ・ 碎石基礎工				(937,000)	
	1.000	式		922,000	
000024 碎石基礎	(48)		(")	(350,160)	歩A・単A
基床部 RC-40	47	m3	7,295	342,865	B単 24号
000025 碎石基礎	(72)		(")	(586,872)	歩A・単A
管側部 RC-40	71	m3	8,151	578,721	B単 25号
合 計				(937,032)	
				921,586	
・管体工				(13,801,000)	
	1.000	式		13,970,000	
・ ・ ダクタイル鉄管布設				(13,801,000)	
平山支線水路	1.000	式		13,491,000	
000128 ダクタイル鉄管	(2)		(")	(193,900)	歩A・単A
直管 DCIP直管 K-ALW形 φ300 DB種	1	本	96,950	96,950	B単 128号
000129 ダクタイル鉄管布設	(2)		(")	(30,982)	歩A・単A
K-ALW形直管 φ300 DB種	1	本	15,491	15,491	B単 129号
000130 ダクタイル鉄管	(")		(")	(")	歩A・単A
直管 DCIP直管 ALW形 φ300 2種	4	本	58,000	232,000	B単 130号
000131 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
ALW形直管 φ300 2種	4	本	11,577	46,308	B単 131号
000132 ダクタイル鉄管	(4)		(")	(250,040)	歩A・単A
直管 DCIP直管 ALW-K形 φ300 2種	5	本	62,510	312,550	B単 132号
000133 ダクタイル鉄管布設	(4)		(")	(46,308)	歩A・単A
ALW-K形直管 φ300 2種	5	本	11,577	57,885	B単 133号
000134 ダクタイル鉄管	(")		(")	(")	歩A・単A
直管 DCIP直管 K形 φ300 DB種	32	本	90,000	2,880,000	B単 134号
000135 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
K形直管 φ300 DB種	32	本	15,491	495,712	B単 135号
000026 ダクタイル鉄管	(")		(")	(")	歩A・単A
切管用 DCIP直管 K形 φ300 DB種	10	本	90,000	900,000	B単 26号
000027 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
K形甲切管 φ300 DB種	10	本	15,491	154,910	B単 27号
000028 ダクタイル鉄管	(1)		(")	(96,950)	歩A・単A
切管用 DCIP直管 K-ALW形 φ300 DB種	0	本	96,950	0	B単 28号
000029 ダクタイル鉄管布設	(1)		(")	(15,491)	歩A・単A
K-ALW形甲切管 φ300 DB種	0	本	15,491	0	B単 29号
000038 ダクタイル鉄管	(2)		(")	(125,020)	歩A・単A
切管用 DCIP直管 ALW-K形 φ300 2種	0	本	62,510	0	B単 38号
000039 ダクタイル鉄管布設	(2)		(")	(23,154)	歩A・単A
ALW-K形甲切管 φ300 2種	0	本	11,577	0	B単 39号
000040 ダクタイル鉄管布設	(15)		(")	(173,655)	歩A・単A
乙切管 φ300 DB種	16	本	11,577	185,232	B単 40号
000041 ダクタイル鉄管切断	(24)		(")	(142,752)	歩A・単A
DCIP φ300	22	箇所	5,948	130,856	B単 41号
000136 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
K形片受曲管 φ300×45°	3	本	102,078	306,234	B単 136号
000137 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
K形片受曲管 φ300×22°1/2	4	本	97,973	391,892	B単 137号
000042 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
K形片受曲管 φ300×11°1/4	6	本	116,992	701,952	B単 42号
000138 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
K形片受曲管 φ300×5°5/8	1	本	132,808	132,808	B単 138号
000139 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
K形両受曲管 φ300×90°	1	本	164,810	164,810	B単 139号
000043 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
K形両受曲管 φ300×22°1/2	4	本	119,845	479,380	B単 43号
000044 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
K形両受曲管 φ300×11°1/4	2	本	112,027	224,054	B単 44号
000045 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
K形両受曲管 φ300×5°5/8	2	本	108,023	216,046	B単 45号
000140 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
K形短管1号 φ300 0.74Mpa	2	本	64,440	128,880	B単 140号
000141 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
K形短管1号 φ300 1.00Mpa	1	本	74,730	74,730	B単 141号
000142 ダクタイル鉄管布設	(3)		(")	(256,383)	歩A・単A
K形短管2号 φ300 0.74Mpa	2	本	85,461	170,922	B単 142号
000143 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
K形短管2号 φ300 1.00Mpa	1	本	98,864	98,864	B単 143号
000144 ダクタイル鉄管布設	(")		(")	(")	歩A・単A
伸縮ジョイント可撓管 φ300 高圧用 偏心量100mm 推力防止付	2	本	748,824	1,497,648	B単 144号

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000046 ダクタイト鋳鉄管布設 K形フランジ付T字管 φ300×75 0.74MPa	(") 2	本	(") 114,390	(") 228,780	歩A・単A B単 46号
000047 ダクタイト鋳鉄管布設 K形排水T字管 φ300×100	(") 2	本	(") 109,185	(") 218,370	歩A・単A B単 47号
000048 K型継輪 φ300	(") 5	個	(") 53,500	(") 267,500	歩A・単A B単 48号
000049 K型接合部品 φ300	(") 10	組	(") 9,130	(") 91,300	歩A・単A B単 49号
000050 K型特殊押輪 φ300	(78) 77	個	(") 21,500	(1,677,000) 1,655,500	歩A・単A B単 50号
000051 K型特殊押輪 φ100	(") 2	個	(") 7,060	(") 14,120	歩A・単A B単 51号
000052 ALW型特殊押輪 φ300	(17) 15	個	(") 39,790	(676,430) 596,850	歩A・単A B単 52号
000238 異種管接続継輪 φ300 異種管接続ﾄﾞﾚｯｻｰ 離脱防止機能付	(0.000) 1.000	個	(0) 176,600	(0) 176,600	歩A・単A B単 238号
000053 フランジ接合部品 φ300 0.74MPa	(") 7	個	(") 20,880	(") 146,160	歩A・単A B単 53号
合 計				(13,800,523) 13,491,294	
・ 既設管接続工 既設始点接続部	1.000	式		(0) 479,000	
000239 硬質ポリ塩化ビニル管 VP,300mm RR	(0.000) 3.900	m	(0) 13,548	(0) 52,837	歩A・単A B単 239号
000240 硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300 異種管継手 離脱防止機能付	(0.000) 1	個	(0) 105,000	(0) 105,000	歩A・単A B単 240号
000241 硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300×5°5/8 離脱防止付	(0.000) 1	個	(0) 156,300	(0) 156,300	歩A・単A B単 241号
000242 硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300×22°1/2 離脱防止付	(0.000) 1	個	(0) 164,900	(0) 164,900	歩A・単A B単 242号
000243 硬質ポリ塩化ビニル管継手 FRP製T字管 φ300×φ75 離脱防止付【支給材】	(0.000) 1	個	(") 0	(") 0	歩A・単A B単 243号
合 計				(0) 479,037	
・ 空気弁工	1.000	式		(") 590,000	
・ ・ 13号空気弁工 平山支線水路	1.000	式		(") 295,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40 t=10cm	(") 0.6	m ²	(") 1,298	(") 779	歩A・単A B単 66号
000145 マンホール 円形 3号	(") 1	箇所	(") 138,624	(") 138,624	歩A・単A B単 145号
000146 空気弁設置 φ75 0.74Mp	(") 1	基	(") 155,304	(") 155,304	歩A・単A B単 146号
合 計				(") 294,707	
・ ・ 14号空気弁工 平山支線水路	1.000	式		(") 295,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40 t=10cm	(") 0.6	m ²	(") 1,298	(") 779	歩A・単A B単 69号
000147 マンホール 円形 3号	(") 1	箇所	(") 138,624	(") 138,624	歩A・単A B単 147号
000148 空気弁設置 φ75 0.74Mp	(") 1	基	(") 155,304	(") 155,304	歩A・単A B単 148号
合 計				(") 294,707	
・ 制水弁工	1.000	式		(") 368,000	
・ ・ 5号制水弁 平山支線水路	1.000	式		(") 368,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40 t=10cm	(") 0.5	m ²	(") 1,298	(") 649	歩A・単A B単 149号
000150 制水弁室工 5号	(") 1.000	箇所	(") 66,228	(") 66,228	歩A・単A B単 150号
000151 制水弁設置 ソフトシール仕切弁 φ300 1.00Mpa	(") 1.000	基	(") 301,025	(") 301,025	歩A・単A B単 151号
合 計				(") 367,902	
・ 分水工 水田14号分水工,既設分水	1.000	式		(392,000) 922,000	
・ ・ 管体工	1.000	式		(246,000) 239,000	
000152 ダクタイト鋳鉄管布設 K形短管2号 φ100 0.74Mpa	(1) 0	本	(") 25,718	(25,718) 0	歩A・単A B単 152号
000153 硬質ポリ塩化ビニル管 VH φ50 RR	(15.0) 24.0	m	(") 1,660	(24,900) 39,840	歩A・単A B単 153号

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)			

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000244 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 F付T字管 φ100×75	(0.000) 1.000	個	(0) 31,170	(0) 31,170	歩A・単A B単 244号
000245 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 F付T字管 φ100×50	(0.000) 1.000	個	(0) 25,490	(0) 25,490	歩A・単A B単 245号
000246 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型片落管 φ75×50	(0.000) 1.000	個	(0) 21,520	(0) 21,520	歩A・単A B単 246号
000247 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント φ50 離脱防止機能付	(0.000) 4.000	個	(0) 14,420	(0) 57,680	歩A・単A B単 247号
000154 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 45°RR	(1) 3	個	(") 4,920	(4,920) 14,760	歩A・単A B単 154号
000155 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 22°1/2 RR	(") 2	個	(") 4,540	(") 9,080	歩A・単A B単 155号
000248 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 22°1/2 RR【支給材】	(0.000) 1	個	(") 0	(") 0	歩A・単A B単 248号
000156 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 11°1/4 RR	(") 1	個	(") 4,160	(") 4,160	歩A・単A B単 156号
000157 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 5°5/8 RR	(") 1	個	(") 4,290	(") 4,290	歩A・単A B単 157号
000158 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型 片落管 φ50×40	(") 1	個	(1,430) 18,730	(1,430) 18,730	歩A・単A B単 158号
000249 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型 片落管 φ50×30	(0.000) 1	個	(0) 6,630	(0) 6,630	歩A・単A B単 249号
000250 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型 ドレサージョイント φ50 離脱防止機能付【支給材】	(0.000) 1	個	(") 0	(") 0	歩A・単A B単 250号
000159 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 片落管 FRP製 φ100×50 離脱防止付	(1) 0	個	(") 41,520	(41,520) 0	歩A・単A B単 159号
000251 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型 φ30 90°曲管	(0.000) 1	個	(0) 5,340	(0) 5,340	歩A・単A B単 251号
000160 MFジョイント φ100 0.74Mp 離脱防止付	(1) 0	個	(") 14,920	(14,920) 0	歩A・単A B単 160号
000161 MFジョイント φ50 0.74Mp 離脱防止付	(2) 0	個	(") 11,090	(22,180) 0	歩A・単A B単 161号
000162 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ50	(10) 0	個	(") 9,300	(93,000) 0	歩A・単A B単 162号
合 計				(246,118) 238,690	
・ ・ 分水工 M号線,23-1号線,25-1号線,N号線,25-2号線	1.000	式		(0) 372,000	
000252 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ50 RR	(0.000) 6.3	m	(0) 1,443	(0) 9,091	歩A・単A B単 252号
000253 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ75 RR	(0.000) 10.3	m	(0) 2,242	(0) 23,093	歩A・単A B単 253号
000254 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 90°曲管 φ75 離脱防止機能付	(0.000) 3	個	(0) 16,800	(0) 50,400	歩A・単A B単 254号
000255 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP 90°曲管 φ75(RR)	(0.000) 2	個	(0) 3,680	(0) 7,360	歩A・単A B単 255号
000256 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP 45°曲管 φ75(RR)	(0.000) 2	個	(0) 3,260	(0) 6,520	歩A・単A B単 256号
000257 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管22°1/2 φ75 離脱防止機能付	(0.000) 1	個	(0) 54,200	(0) 54,200	歩A・単A B単 257号
000258 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型 φ75 90°曲管	(0.000) 2	個	(0) 21,170	(0) 42,340	歩A・単A B単 258号
000259 ドレサージョイント φ75 離脱防止機能付	(0.000) 3.000	個	(0) 18,970	(0) 56,910	歩A・単A B単 259号
000260 ドレサージョイント φ50 離脱防止機能付	(0.000) 3.000	個	(0) 15,110	(0) 45,330	歩A・単A B単 260号
000261 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型片落管 φ75×50	(0.000) 1.000	個	(0) 21,520	(0) 21,520	歩A・単A B単 261号
000262 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製片落管φ75×φ50 離脱防止機能付	(0.000) 1	個	(0) 42,900	(0) 42,900	歩A・単A B単 262号
000263 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 TS φ50 11°	(0.000) 4	個	(0) 285	(0) 1,140	歩A・単A B単 263号
000264 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型曲管 φ50 11°1/4	(0.000) 1	個	(0) 11,000	(0) 11,000	歩A・単A B単 264号
合 計				(0) 371,804	
・ ・ 弁室工				(139,000) 269,000	
000163 基礎碎石 RC-40 t=10cm	1.000	式			
000164 分水弁室工 円形1号 φ250 水田14号分岐部	(0.500) 1.000	m	(") 1,310	(655) 1,310	歩A・単A B単 163号
000265 分水弁室工 円形1号 φ250 既設分水部	(") 1.000	箇所	(81,158) 46,278	(81,158) 46,278	歩A・単A B単 164号
000165 分水弁 水道用ソフトシール弁φ50 0.74Mpa	(0.000) 1.000	箇所	(0) 67,318	(0) 67,318	歩A・単A B単 265号
000266 仕切弁用開栓継足棒 L=500mm φ32 SUS304製	(1.000) 2.000	基	(") 57,382	(57,382) 114,764	歩A・単A B単 165号
	(0.000) 1.000	本	(0) 39,600	(0) 39,600	歩A・単A B単 266号
合 計				(139,195) 269,270	

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・スラストブロック工				(7,000)	
	1.000	式		42,000	
000166 スラストブロック 18N-8-25 (水田14号)	(0.100)		(69,940)	(6,994)	歩A・単A
	0.130	m3	61,492	7,994	B単 166号
000267 スラストブロック 18N-8-25 (既設分水工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.150	m3	57,740	8,661	B単 267号
000268 スラストブロック 18N-8-25 (排泥工)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	0.650	m3	38,963	25,326	B単 268号
合 計				(6,994)	
				41,981	
・斜面工				(")	
	1.000	式		622,000	
・基礎コンクリート工				(")	
	1.000	式		30,000	
000167 基礎コンクリート 18N-8-25	(")		(")	(")	歩A・単A
	0.200	m3	33,330	6,666	B単 167号
000168 型枠 小型構造物	(")		(")	(")	歩A・単A
	3.200	m ²	7,321	23,427	B単 168号
合 計				(")	
				30,093	
・斜面コンクリート				(")	
	1.000	式		592,000	
000169 斜面コンクリート 18N-8-25	(")		(")	(")	歩A・単A
	13.000	m3	35,190	457,470	B単 169号
000170 型枠 無筋構造物	(")		(")	(")	歩A・単A
	4.300	m ²	8,110	34,873	B単 170号
000171 浮上防止対策 サド'肌'ント' 打込みアンカー込み	(")		(")	(")	歩A・単A
	5.000	箇所	20,000	100,000	B単 171号
合 計				(")	
				592,343	
・排泥弁工 5号排泥工				(287,000)	
	1.000	式		211,000	
・管体工				(")	
ダクティル鉄管				90,000	
000172 ダクティル鉄管布設 K形短管2号 φ100 1.00Mpa	(")		(")	(")	歩A・単A
	1	本	31,838	31,838	B単 172号
000173 フランジ曲管 φ100×90° 1.00Mpa	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	本	31,168	31,168	B単 173号
000174 フランジ短管 φ100×200L 1.00Mpa	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	本	27,068	27,068	B単 174号
合 計				(")	
				90,074	
・管体工				(56,000)	
硬質ポリ塩化ビニル管				121,000	
000175 硬質ポリ塩化ビニル管 VH φ100	(1.200)		(1,989)	(2,387)	歩A・単A
	2.300	m	3,746	8,616	B単 175号
000176 M Fジョイント φ100 1.00Mpa 離脱防止付	(")		(")	(")	歩A・単A
	1.000	個	22,490	22,490	B単 176号
000177 フランジ接合部品 φ100 1.00Mpa	(")		(")	(")	歩A・単A
	4.000	組	7,820	31,280	B単 177号
000269 硬質ポリ塩化ビニル管 VH φ50	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	13.500	m	1,660	22,410	B単 269号
000270 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製片落管 φ100×50 離脱防止機能付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	25,490	25,490	B単 270号
000271 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 22° 1/2曲管 φ50(RR)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	4,540	4,540	B単 271号
000272 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型径違リット φ50×30 離脱防止機能付	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
	1.000	個	6,630	6,630	B単 272号
合 計				(56,157)	
				121,456	
・弁室工				(137,000)	
	1.000	式		0	
000178 基礎砕石 RC-40 t=10cm	(0.500)		(")	(655)	歩A・単A
	0.000	m ³	1,310	0	B単 178号
000179 排泥弁室工 円形1号 φ250	(1.000)		(")	(77,205)	歩A・単A
	0.000	箇所	77,205	0	B単 179号
000180 排泥弁工 水道用ソフトシール弁φ100 1.00Mpa	(1.000)		(")	(59,353)	歩A・単A
	0.000	基	59,353	0	B単 180号
合 計				(137,213)	
				0	
・放流工				(4,000)	
	1.000	式		0	
000181 放流先柵 18N-8-25	(0.030)		(")	(3,928)	歩A・単A
	0.000	m3	130,933	0	B単 181号

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工)				(10,804,000)	
				10,939,000	
・仮設工	1.000	式		(10,804,000)	
				10,939,000	
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設 平山支線水路仮設配管	1.000	式		(")	
				5,589,000	
000189 ダクタイル鋳鉄管 直管 DCIP直管 K-ALW形 φ300 DB種	(") 1	本	(") 96,950	(") 96,950	歩A・単A B単 189号
000190 ダクタイル鋳鉄管布設 K-ALW形直管 φ300 DB種	(") 1	本	(") 15,491	(") 15,491	歩A・単A B単 190号
000191 ダクタイル鋳鉄管 直管 DCIP直管 ALW形 φ300 2種	(") 3	本	(") 58,000	(") 174,000	歩A・単A B単 191号
000192 ダクタイル鋳鉄管布設 ALW形直管 φ300 2種	(") 3	本	(") 11,577	(") 34,731	歩A・単A B単 192号
000193 ダクタイル鋳鉄管 直管 DCIP直管 ALW-K形 φ300 2種	(") 4	本	(") 62,510	(") 250,040	歩A・単A B単 193号
000194 ダクタイル鋳鉄管布設 ALW-K形直管 φ300 2種	(") 4	本	(") 11,577	(") 46,308	歩A・単A B単 194号
000195 ダクタイル鋳鉄管 直管 DCIP直管 K形 φ300 DB種	(") 9	本	(") 90,000	(") 810,000	歩A・単A B単 195号
000196 ダクタイル鋳鉄管布設 K形直管 φ300 DB種	(") 9	本	(") 15,491	(") 139,419	歩A・単A B単 196号
000078 ダクタイル鋳鉄管 DCIP切管 K形 φ300 DB種	(") 1	本	(") 90,000	(") 90,000	歩A・単A B単 78号
000079 ダクタイル鋳鉄管布設 K形切管 φ300 DB種	(") 1	本	(") 15,491	(") 15,491	歩A・単A B単 79号
000084 ダクタイル鋳鉄管布設 乙切管 φ300 DB種	(") 11	本	(") 11,577	(") 127,347	歩A・単A B単 84号
000085 ダクタイル鋳鉄管切断 DCIP φ300	(") 12	箇所	(") 5,948	(") 71,376	歩A・単A B単 85号
000086 K形片受曲管 φ300×90°	(") 3	本	(") 145,621	(") 436,863	歩A・単A B単 86号
000197 K形両受曲管 φ300×45°	(") 1.000	本	(") 134,099	(") 134,099	歩A・単A B単 197号
000087 K形両受曲管 φ300×11°1/4	(") 3	本	(") 112,027	(") 336,081	歩A・単A B単 87号
000088 K形両受曲管 φ300×5°5/8	(") 6	本	(") 108,023	(") 648,138	歩A・単A B単 88号
000089 K形フランジ付T字管 φ300×75 0.74MPa	(") 1	本	(") 114,390	(") 114,390	歩A・単A B単 89号
000090 K形フランジ付T字管 φ300×75 1.00MPa	(") 2	本	(") 127,743	(") 255,486	歩A・単A B単 90号
000092 特殊継輪 異種管継手 φ300	(") 2	個	(") 353,200	(") 706,400	歩A・単A B単 92号
000093 K型特殊継輪 φ300	(") 37	個	(") 21,500	(") 795,500	歩A・単A B単 93号
000094 ALW型特殊継輪 φ300	(") 7	個	(") 39,790	(") 278,530	歩A・単A B単 94号
000198 フランジ接合部品 φ75 0.74MPa	(") 3	個	(") 3,960	(") 11,880	歩A・単A B単 198号
合 計				(") 5,588,520	
・ ・硬質塩化ビニル管布設 平山支線水路仮設配管	1.000	式		(") 1,564,000	
000199 硬質ポリ塩化ビニル管 VP,300mm RR	(") 21.900	m	(") 13,548	(") 296,701	歩A・単A B単 199号
000200 硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm RR	(") 0.250	m	(") 2,242	(") 561	歩A・単A B単 200号
000201 硬質ポリ塩化ビニル管 VP,50mm RR	(") 0.150	m	(") 1,128	(") 169	歩A・単A B単 201号
000202 硬質ポリ塩化ビニル管 VP,30mm RR	(") 2.5	m	(") 987	(") 2,468	歩A・単A B単 202号
000203 硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300×45° 離脱防止付	(") 2	個	(") 195,200	(") 390,400	歩A・単A B単 203号
000204 硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300×22°1/2 離脱防止付	(") 2	個	(") 164,900	(") 329,800	歩A・単A B単 204号
000205 硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300 離脱防止金具	(") 2	個	(") 226,710	(") 453,420	歩A・単A B単 205号
000206 硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300 MFジョイント	(") 1	個	(") 89,330	(") 89,330	歩A・単A B単 206号
000207 硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ30 エルボ	(") 4	個	(") 97	(") 388	歩A・単A B単 207号
000208 硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違ソケット φ75×50	(") 1	個	(") 495	(") 495	歩A・単A B単 208号
000209 硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違ソケット φ50×30	(") 1	個	(") 190	(") 190	歩A・単A B単 209号
000210 硬質ポリ塩化ビニル管継手 バルブソケット φ30	(") 1	個	(") 74	(") 74	歩A・単A B単 210号
合 計				(") 1,563,996	
・ ・ダクタイル鋳鉄管布設 既設管接続	1.000	式		(1,522,000)	
				1,423,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** 床掘					
	路盤		m3	(") 1,965		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 床掘					
	土砂		m3	(") 1,965		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 埋戻					
	埋戻区分1 発生土		m3	(") 3,558		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 埋戻					
	埋戻区分2 発生土		m3	(") 3,278		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 埋戻					
	埋戻区分3 発生土		m3	(") 3,278		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 埋戻					
	埋戻区分4 発生土		m3	(") 3,186		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 仮置土運搬					
	現場→仮置場2		m3	(") 934		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 埋戻土積込運搬					
	仮置場2→現場		m3	(") 1,963		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 舗装版破碎					
	コンクリート舗装 t=15cm以下		m ²	(") 187		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		m3	(") 9,627		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 石綿管撤去工					
	石綿管φ300		m	(") 524		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 石綿管継手取外し工					
	石綿管φ300		口	(") 2,043		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 飛散防止工					
	石綿管φ300		m	(") 1,430		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 既設管運搬					
	石綿管		台	(") 25,000		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 既設管処理					
	石綿管		m3	(") 20,000		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 砂基礎					
	基床部 SG材相当		m3	(") 10,743		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** 砂基礎					
	管側部 SG材相当		m3	(") 11,600		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 砕石基礎					
	基床部 RC-40		m3	(") 7,295		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 砕石基礎					
	管側部 RC-40		m3	(") 8,151		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	切管用 DCIP直管 K形 φ300 DB種		本	(") 90,000		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形甲切管 φ300 DB種		本	(") 15,491		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** ダクタイル鋳鉄管					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	切管用 DCIP直管 K-ALW形 φ300 DB種 *** B単 - 29号 ***		本	(") 96,950		歩A・単A
000029	ダクタイトル鉄管布設					
	K-ALW形甲切管 φ300 DB種 *** B単 - 38号 ***		本	(") 15,491		歩A・単A
000038	ダクタイトル鉄管					
	切管用 DCIP直管 ALW-K形 φ300 2種 *** B単 - 39号 ***		本	(") 62,510		歩A・単A
000039	ダクタイトル鉄管布設					
	ALW-K形甲切管 φ300 2種 *** B単 - 40号 ***		本	(") 11,577		歩A・単A
000040	ダクタイトル鉄管布設					
	乙切管 φ300 DB種 *** B単 - 41号 ***		本	(") 11,577		歩A・単A
000041	ダクタイトル鉄管切断					
	DCIP φ300 *** B単 - 42号 ***		箇所	(") 5,948		歩A・単A
000042	ダクタイトル鉄管布設					
	K形片受曲管 φ300×11°1/4 *** B単 - 43号 ***		本	(") 116,992		歩A・単A
000043	ダクタイトル鉄管布設					
	K形両受曲管 φ300×22°1/2 *** B単 - 44号 ***		本	(") 119,845		歩A・単A
000044	ダクタイトル鉄管布設					
	K形両受曲管 φ300×11°1/4 *** B単 - 45号 ***		本	(") 112,027		歩A・単A
000045	ダクタイトル鉄管布設					
	K形両受曲管 φ300×5°5/8 *** B単 - 46号 ***		本	(") 108,023		歩A・単A
000046	ダクタイトル鉄管布設					
	K形フランジ付T字管 φ300×75 0.74MPa *** B単 - 47号 ***		本	(") 114,390		歩A・単A
000047	ダクタイトル鉄管布設					
	K形排水T字管 φ300×100 *** B単 - 48号 ***		本	(") 109,185		歩A・単A
000048	K型継輪					
	φ300 *** B単 - 49号 ***		個	(") 53,500		歩A・単A
000049	K型接合部品					
	φ300 *** B単 - 50号 ***		組	(") 9,130		歩A・単A
000050	K型特殊押輪					
	φ300 *** B単 - 51号 ***		個	(") 21,500		歩A・単A
000051	K型特殊押輪					
	φ100 *** B単 - 52号 ***		個	(") 7,060		歩A・単A
000052	ALW型特殊押輪					
	φ300 *** B単 - 53号 ***		個	(") 39,790		歩A・単A
000053	フランジ接合部品					
	φ300 0.74MPa *** B単 - 66号 ***		個	(") 20,880		歩A・単A
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 t=10cm *** B単 - 69号 ***		m ³	(") 1,298		歩A・単A
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 t=10cm *** B単 - 72号 ***		m ³	(") 1,298		歩A・単A
000072	埋設表示テープ					
	幅150mm 50m 2倍φリフレクタ *** B単 - 73号 ***		m	(") 235		歩A・単A
000073	路盤工					
	流用材RC-40 t=15cm		m ³	(") 241		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000074	*** B単 - 74号 *** コンクリート舗装復旧					
	t=12cm		m ²	(") 3,367		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 型枠					
	一般型枠		m ²	(") 7,321		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 目地板					
	ゴム発泡体 t=10cm		m ²	(") 3,414		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 簡易舗装					
	鉄鋼スラグ砕石材 0-25mm t=10cm		m ²	(") 536		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	DCIP切管 K形 φ300 DB種		本	(") 90,000		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形切管 φ300 DB種		本	(") 15,491		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** ダクタイル鋳鉄管布設					
	乙切管 φ300 DB種		本	(") 11,577		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** ダクタイル鋳鉄管切断					
	DCIP φ300		箇所	(") 5,948		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** K形片受曲管					
	φ300×90°		本	(") 145,621		歩A・単A
000087	*** B単 - 87号 *** K形両受曲管					
	φ300×11°1/4		本	(") 112,027		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** K形両受曲管					
	φ300×5°5/8		本	(") 108,023		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** K形フランジ付T字管					
	φ300×75 0.74MPa		本	(") 114,390		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** K形フランジ付T字管					
	φ300×75 1.00MPa		本	(") 127,743		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 特殊継輪					
	異種管継手 φ300		個	(") 353,200		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** K型特殊継輪					
	φ300		個	(") 21,500		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** ALW型特殊継輪					
	φ300		個	(") 39,790		歩A・単A
000118	*** B単 - 118号 *** 木杭設置					
	松丸太 φ12 L=1.2m		本	(") 1,073		歩A・単A
000119	*** B単 - 119号 *** 土木シート敷設					
	ポリプロピレン(P.P)系織布 厚0.37mm 980N/5cm		m ²	(") 257		歩A・単A
000120	*** B単 - 120号 *** 防塵マスク					
	工事現場用		個	(") 3,510		歩A・単A
000121	*** B単 - 121号 *** 化学防護服					
			枚	(") 1,850		歩A・単A
000122	*** B単 - 122号 *** シューズカバー					
			個	(") 470		歩A・単A
000123	*** B単 - 123号 *** 手袋					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			個	1,350		歩A・単A
000124	*** B単 - 124号 *** 防護メガネ					
			個	(") 2,650		歩A・単A
000125	*** B単 - 125号 *** 埋戻					
	埋戻区分5 発生土		m3	(") 4,094		歩A・単A
000126	*** B単 - 126号 *** 建設発生土処理					
	現場→建設発生土受入地		m3	(") 2,392		歩A・単A
000127	*** B単 - 127号 *** 建設発生土処理					
	現場→建設発生土受入地		m3	(") 3,513		歩A・単A
000128	*** B単 - 128号 *** ダクタイトイル鑄鉄管					
	直管 DCIP直管 K-ALW形 φ300 DB種		本	(") 96,950		歩A・単A
000129	*** B単 - 129号 *** ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	K-ALW形直管 φ300 DB種		本	(") 15,491		歩A・単A
000130	*** B単 - 130号 *** ダクタイトイル鑄鉄管					
	直管 DCIP直管 ALW形 φ300 2種		本	(") 58,000		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	ALW形直管 φ300 2種		本	(") 11,577		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** ダクタイトイル鑄鉄管					
	直管 DCIP直管 ALW-K形 φ300 2種		本	(") 62,510		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	ALW-K形直管 φ300 2種		本	(") 11,577		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** ダクタイトイル鑄鉄管					
	直管 DCIP直管 K形 φ300 DB種		本	(") 90,000		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	K形直管 φ300 DB種		本	(") 15,491		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	K形片受曲管 φ300×45°		本	(") 102,078		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	K形片受曲管 φ300×22°1/2		本	(") 97,973		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	K形片受曲管 φ300×5°5/8		本	(") 132,808		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	K形両受曲管 φ300×90°		本	(") 164,810		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	K形短管1号 φ300 0.74Mpa		本	(") 64,440		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	K形短管1号 φ300 1.00Mpa		本	(") 74,730		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	K形短管2号 φ300 0.74Mpa		本	(") 85,461		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	K形短管2号 φ300 1.00Mpa		本	(") 98,864		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	伸縮ｺﾞﾑ可撓管φ300 高圧用 偏心量100mm 推力防止付		本	(") 748,824		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000145	*** B単 - 145号 *** マンホール					
	円形3号		箇所	(") 138,624		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 空気弁設置					
	φ75 0.74Mp		基	(") 155,304		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** マンホール					
	円形3号		箇所	(") 138,624		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 空気弁設置					
	φ75 0.74Mp		基	(") 155,304		歩A・単A
BA0301	*** B単 - 149号 *** 基礎砕石					
	RC-40 t=10cm		m ²	(") 1,298		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 制水弁室工					
	5号		箇所	(") 66,228		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 制水弁設置					
	ソフトシール仕切弁φ300 1.00Mpa		基	(") 301,025		歩A・単A
000152	*** B単 - 152号 *** ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形短管2号 φ100 0.74Mpa		本	(") 25,718		歩A・単A
000153	*** B単 - 153号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH φ50 RR		m	(") 1,660		歩A・単A
000154	*** B単 - 154号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH φ50 45°RR		個	(") 4,920		歩A・単A
000155	*** B単 - 155号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH φ50 22°1/2 RR		個	(") 4,540		歩A・単A
000156	*** B単 - 156号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH φ50 11°1/4 RR		個	(") 4,160		歩A・単A
000157	*** B単 - 157号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VH φ50 5°5/8 RR		個	(") 4,290		歩A・単A
000158	*** B単 - 158号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	刈型 片落管 φ50×40		個	(1,430) 18,730		歩A・単A
000159	*** B単 - 159号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	片落管 FRP製 φ100×50 離脱防止付		個	(") 41,520		歩A・単A
000160	*** B単 - 160号 *** MFジョイント					
	φ100 0.74Mp 離脱防止付		個	(") 14,920		歩A・単A
000161	*** B単 - 161号 *** MFジョイント					
	φ50 0.74Mp 離脱防止付		個	(") 11,090		歩A・単A
000162	*** B単 - 162号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	離脱防止金具 φ50		個	(") 9,300		歩A・単A
000163	*** B単 - 163号 *** 基礎砕石					
	RC-40 t=10cm		m ²	(") 1,310		歩A・単A
000164	*** B単 - 164号 *** 分水弁室工					
	円形1号 φ250 水田14号分岐部		箇所	(81,158) 46,278		歩A・単A
000165	*** B単 - 165号 *** 分水弁					
	水道用ソフトシール弁φ50 0.74Mpa		基	(") 57,382		歩A・単A
000166	*** B単 - 166号 *** スラストブロック					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18N-8-25 (水田14号)		m ³	(69,940) 61,492		歩A・単A
000167	*** B単 - 167号 *** 基礎コンクリート					
	18N-8-25		m ³	(") 33,330		歩A・単A
000168	*** B単 - 168号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	(") 7,321		歩A・単A
000169	*** B単 - 169号 *** 斜面コンクリート					
	18N-8-25		m ³	(") 35,190		歩A・単A
000170	*** B単 - 170号 *** 型枠					
	無筋構造物		m ²	(") 8,110		歩A・単A
000171	*** B単 - 171号 *** 浮上防止対策					
	外'肋'内'ト' 打込みアソビ込み		箇所	(") 20,000		歩A・単A
000172	*** B単 - 172号 *** ダクタイル鉄管布設					
	K形短管2号 φ100 1.00Mpa		本	(") 31,838		歩A・単A
000173	*** B単 - 173号 *** フランジ曲管					
	φ100×90° 1.00Mpa		本	(") 31,168		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** フランジ短管					
	φ100×200L 1.00Mpa		本	(") 27,068		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH φ100		m	(1,989) 3,746		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** MFジョイント					
	φ100 1.00Mpa 離脱防止付		個	(") 22,490		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** フランジ接合部品					
	φ100 1.00Mpa		組	(") 7,820		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 基礎砕石					
	RC-40 t=10cm		m ²	(") 1,310		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 排泥弁室工					
	円形1号 φ250		箇所	(") 77,205		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 排泥弁工					
	水道用ソフトシール弁φ100 1.00Mpa		基	(") 59,353		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 放流先柵					
	18N-8-25		m ³	(") 130,933		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 落蓋側溝					
	OTU側溝 横断用 300G		m	(") 90,392		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 集水柵					
	600*600*1500 T-25		箇所	(") 186,840		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 放流柵					
	1000*1000*1000 T-14		箇所	(") 100,301		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 路盤工					
	購入材RC-40 t=15cm		m ²	(") 739		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 186号 *** 表層					
	As舗装 t=3cm		m ²	(") 1,343		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** アスカーブ					
	再生密粒度As(13)		m	(") 1,176		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 188号 ***					
000188	ガードレール設置					
	Gr-C-4E		m	(") 15,145		歩A・単A
	*** B単 - 189号 ***					
000189	ダクタイトイル鑄鉄管					
	直管 DCIP直管 K-ALW形 φ300 DB種		本	(") 96,950		歩A・単A
	*** B単 - 190号 ***					
000190	ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	K-ALW形直管 φ300 DB種		本	(") 15,491		歩A・単A
	*** B単 - 191号 ***					
000191	ダクタイトイル鑄鉄管					
	直管 DCIP直管 ALW形 φ300 2種		本	(") 58,000		歩A・単A
	*** B単 - 192号 ***					
000192	ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	ALW形直管 φ300 2種		本	(") 11,577		歩A・単A
	*** B単 - 193号 ***					
000193	ダクタイトイル鑄鉄管					
	直管 DCIP直管 ALW-K形 φ300 2種		本	(") 62,510		歩A・単A
	*** B単 - 194号 ***					
000194	ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	ALW-K形直管 φ300 2種		本	(") 11,577		歩A・単A
	*** B単 - 195号 ***					
000195	ダクタイトイル鑄鉄管					
	直管 DCIP直管 K形 φ300 DB種		本	(") 90,000		歩A・単A
	*** B単 - 196号 ***					
000196	ダクタイトイル鑄鉄管布設					
	K形直管 φ300 DB種		本	(") 15,491		歩A・単A
	*** B単 - 197号 ***					
000197	K形両受曲管					
	φ300×45°		本	(") 134,099		歩A・単A
	*** B単 - 198号 ***					
000198	フランジ接合部品					
	φ75 0.74MPa		個	(") 3,960		歩A・単A
	*** B単 - 199号 ***					
000199	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP,300mm RR		m	(") 13,548		歩A・単A
	*** B単 - 200号 ***					
000200	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP,75mm RR		m	(") 2,242		歩A・単A
	*** B単 - 201号 ***					
000201	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP,50mm RR		m	(") 1,128		歩A・単A
	*** B単 - 202号 ***					
000202	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP,30mm RR		m	(") 987		歩A・単A
	*** B単 - 203号 ***					
000203	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	φ300×45°離脱防止付		個	(") 195,200		歩A・単A
	*** B単 - 204号 ***					
000204	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	φ300×22°1/2 離脱防止付		個	(") 164,900		歩A・単A
	*** B単 - 205号 ***					
000205	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	φ300 離脱防止金具		個	(") 226,710		歩A・単A
	*** B単 - 206号 ***					
000206	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	φ300 MFジョイント		個	(") 89,330		歩A・単A
	*** B単 - 207号 ***					
000207	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	φ30 エルボ		個	(") 97		歩A・単A
	*** B単 - 208号 ***					
000208	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	径違ソケット φ75×50		個	(") 495		歩A・単A
	*** B単 - 209号 ***					
000209	硬質ポリ塩化ビニル管継手					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	径違ソケット φ50×30 *** B単 - 210号 ***		個	(") 190		歩A・単A
000210	硬質ポリ塩化ビニル管継手					
	バルブソケット φ30 *** B単 - 211号 ***		個	(") 74		歩A・単A
000211	ダクタイル鋳鉄管					
	切管用 DC1P直管 K形 φ300 DB種 *** B単 - 212号 ***		本	(") 90,000		歩A・単A
000212	ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形甲切管 φ300 DB種 *** B単 - 213号 ***		本	(") 15,491		歩A・単A
000213	ダクタイル鋳鉄管布設					
	乙切管 φ300 DB種 *** B単 - 214号 ***		本	(") 11,577		歩A・単A
000214	ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形片受曲管 φ300×45° *** B単 - 215号 ***		本	(") 102,078		歩A・単A
000215	ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形片受曲管 φ300×11°1/4 *** B単 - 216号 ***		本	(") 116,992		歩A・単A
000216	特殊継輪					
	異種管継手 φ300 *** B単 - 217号 ***		個	(") 353,200		歩A・単A
000217	K型特殊継輪					
	φ300 *** B単 - 218号 ***		個	(") 21,500		歩A・単A
000218	スラストブロック					
	18N-8-25 *** B単 - 219号 ***		m3	(") 38,658		歩A・単A
000219	空気弁設置					
	φ75 0.74Mp *** B単 - 220号 ***		基	(") 159,264		歩A・単A
000220	空気弁設置					
	φ75 1.00Mp *** B単 - 221号 ***		基	(") 176,124		歩A・単A
000221	スラストブロック					
	18N-8-25(早強) *** B単 - 222号 ***		m3	(") 40,980		歩A・単A
000222	排水等補助					
	*** B単 - 223号 ***		箇所	(") 196,144		歩A・単A
000223	仮返し管補強					
	供用60日 *** B単 - 224号 ***		式	(") 479,968		歩A・単A
000224	試掘					
	*** B単 - 225号 ***		式	(") 1,057,595		歩A・単A
000225	伐採					
	伐採26本 *** B単 - 226号 ***		式	(") 120,000		歩A・単A
000226	現場内小運搬					
	2tトラック(伐採木他) *** B単 - 227号 ***		回	(") 12,160		歩A・単A
000227	伐採根運搬					
	仮置場～産業廃棄物処理場 *** B単 - 228号 ***		空m3	(") 2,452		歩A・単A
000228	産業廃棄物処理費					
	伐採根 *** B単 - 229号 ***		ton	(") 18,000		歩A・単A
000229	変状土C B R試験					
	設計CBR 2モード(管理用道路) *** B単 - 230号 ***		箇所	(") 40,100		歩A・単A
000230	舗装版切断					
	コンクリート舗装		m	(0) 1,050		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000231	*** B単 - 231号 *** 汚泥運搬処理			(0)		
	コンクリート舗装切断時排水		m3	56,000		歩A・単A
000232	*** B単 - 232号 *** 仮廻し管撤去			(0)		
	ダクタイル鋳鉄管 φ300		m	1,359		歩A・単A
000233	*** B単 - 233号 *** 現場発生材小運搬			(0)		
	現場～津房公園		式	84,030		歩A・単A
000234	*** B単 - 234号 *** 発生材保護シート			(0)		
	UVシート #5000		m ²	758		歩A・単A
000235	*** B単 - 235号 *** 仮廻し管撤去			(0)		
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ300		m	827		歩A・単A
000236	*** B単 - 236号 *** 仮廻し管運搬			(0)		
	廃プラスチック類 4t車		台	12,000		歩A・単A
000237	*** B単 - 237号 *** 仮廻し管処理			(0)		
	廃プラスチック類		ton	60,000		歩A・単A
000238	*** B単 - 238号 *** 異種管接続継輪			(0)		
	φ300 異種管接続トレッサ 離脱防止機能付		個	176,600		歩A・単A
000239	*** B単 - 239号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管			(0)		
	VP, 300mm RR		m	13,548		歩A・単A
000240	*** B単 - 240号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手			(0)		
	φ300 異種管継手 離脱防止機能付		個	105,000		歩A・単A
000241	*** B単 - 241号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手			(0)		
	φ300×5°5/8 離脱防止付		個	156,300		歩A・単A
000242	*** B単 - 242号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手			(0)		
	φ300×22°1/2 離脱防止付		個	164,900		歩A・単A
000243	*** B単 - 243号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手			(")		
	FRP製T字管 φ300×φ75 離脱防止付【支給材】		個	0		歩A・単A
000244	*** B単 - 244号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	F付T字管 φ100×75		個	31,170		歩A・単A
000245	*** B単 - 245号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	F付T字管 φ100×50		個	25,490		歩A・単A
000246	*** B単 - 246号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	効型片落管 φ75×50		個	21,520		歩A・単A
000247	*** B単 - 247号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	MFジョイント φ50 離脱防止機能付		個	14,420		歩A・単A
000248	*** B単 - 248号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	VH φ50 22°1/2 RR【支給材】		個	0		歩A・単A
000249	*** B単 - 249号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	効型 片落管 φ50×30		個	6,630		歩A・単A
000250	*** B単 - 250号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(")		
	効型 トレッサジョイント φ50 離脱防止機能付【支給材】		個	0		歩A・単A
000251	*** B単 - 251号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材			(0)		
	効型 φ30 90°曲管		個	5,340		歩A・単A
000252	*** B単 - 252号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	VP φ50 RR *** B単 - 253号 ***		m	(0) 1,443		歩A・単A
000253	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ75 RR *** B単 - 254号 ***		m	(0) 2,242		歩A・単A
000254	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	90°曲管 φ75 離脱防止機能付 *** B単 - 255号 ***		個	(0) 16,800		歩A・単A
000255	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP 90°曲管 φ75(RR) *** B単 - 256号 ***		個	(0) 3,680		歩A・単A
000256	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP 45°曲管 φ75(RR) *** B単 - 257号 ***		個	(0) 3,260		歩A・単A
000257	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製曲管22°1/2 φ75 離脱防止機能付 *** B単 - 258号 ***		個	(0) 54,200		歩A・単A
000258	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	効型 φ75 90°曲管 *** B単 - 259号 ***		個	(0) 21,170		歩A・単A
000259	ドレサージョイント					
	φ75 離脱防止機能付 *** B単 - 260号 ***		個	(0) 18,970		歩A・単A
000260	ドレサージョイント					
	φ50 離脱防止機能付 *** B単 - 261号 ***		個	(0) 15,110		歩A・単A
000261	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	効型片落管 φ75×50 *** B単 - 262号 ***		個	(0) 21,520		歩A・単A
000262	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	FRP製片落管φ75×φ50 離脱防止機能付 *** B単 - 263号 ***		個	(0) 42,900		歩A・単A
000263	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	TS φ50 11° *** B単 - 264号 ***		個	(0) 285		歩A・単A
000264	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	効型曲管 φ50 11°1/4 *** B単 - 265号 ***		個	(0) 11,000		歩A・単A
000265	分水弁室工					
	円形1号 φ250 既設分水部 *** B単 - 266号 ***		箇所	(0) 67,318		歩A・単A
000266	仕切弁用開栓継足棒					
	L=500mm φ32 SUS304製 *** B単 - 267号 ***		本	(0) 39,600		歩A・単A
000267	スラストブロック					
	18N-8-25 (既設分水工) *** B単 - 268号 ***		m3	(0) 57,740		歩A・単A
000268	スラストブロック					
	18N-8-25 (排泥工) *** B単 - 269号 ***		m3	(0) 38,963		歩A・単A
000269	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VH φ50 *** B単 - 270号 ***		m	(0) 1,660		歩A・単A
000270	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	FRP製片落管 φ100×50 離脱防止機能付 *** B単 - 271号 ***		個	(0) 25,490		歩A・単A
000271	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	VH 22°1/2曲管 φ50(RR) *** B単 - 272号 ***		個	(0) 4,540		歩A・単A
000272	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	効型径違ワット φ50×30 離脱防止機能付 *** B単 - 273号 ***		個	(0) 6,630		歩A・単A
000273	路床安定処理					
	t=30cm 45kg/m3 生石灰		m ²	(0) 1,468		歩A・単A

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 1号 ***						
000001	床掘 路盤		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1.000	m3	1,965	(") 1,965	S単 102号
	合 計				(") 1,965	
	単 価				(") 1,965	
*** B単 - 2号 ***						
000002	床掘 土砂		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(") 1.000	m3	1,965	(") 1,965	S単 102号
	合 計				(") 1,965	
	単 価				(") 1,965	
*** B単 - 3号 ***						
000003	埋戻 埋戻区分1 発生土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.100	m3	1,029	(") 1,132	S単 101号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	(") 1.000	m3	2,426	(") 2,426	S単 1号
	合 計				(") 3,558	
	単 価				(") 3,558	
*** B単 - 4号 ***						
000004	埋戻 埋戻区分2 発生土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.100	m3	1,029	(") 1,132	S単 101号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,598	(") 1,598	S単 2号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	548	(") 548	S単 3号
	合 計				(") 3,278	
	単 価				(") 3,278	
*** B単 - 5号 ***						
000005	埋戻 埋戻区分3 発生土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.100	m3	1,029	(") 1,132	S単 101号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,598	(") 1,598	S単 2号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	(") 1.000	m3	548	(") 548	S単 3号
	合 計				(") 3,278	
	単 価				(") 3,278	
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻 埋戻区分4 発生土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1.100	m3	1,029	(") 1,132	S単 101号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,598	(") 1,598	S単 2号
S01082	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	456	(") 456	S単 4号
	合 計				(") 3,186	
	単 価				(") 3,186	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 7号 ***					
000007	仮置土運搬 現場→仮置場 2		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1,000	m3	934.1	(") 934	S単 103号
	合 計				(") 934	
	単 価				(") 934	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	埋戻土積込運搬 仮置場 2 →現場		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1,000	m3	1,029	(") 1,029	S単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1,000	m3	934.1	(") 934	S単 103号
	合 計				(") 1,963	
	単 価				(") 1,963	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	舗装版破砕 コンクリート舗装 t=15cm以下		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(") 1,000	m ²	187.1	(") 187	S単 107号
					(") 187	
	合 計				(") 187	
	単 価				(") 187	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	(") 1,000	m3	4,927	(") 4,927	S単 106号
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(無筋)	(") 2,350	ton	2,000	(") 4,700	S単 70号
					(") 9,627	
	合 計				(") 9,627	
	単 価				(") 9,627	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	石綿管撤去工 石綿管 φ300		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00036	石綿管撤去工(機械) φ300	(") 1,000	m	524	(") 524	T単 3号
					(") 524	
	合 計				(") 524	
	単 価				(") 524	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	石綿管継手取外し工 石綿管 φ300		口		(") 1,000 口	歩A 当たり算出
T00035	石綿管継手取外し工 φ300	(") 1,000	口	2,043	(") 2,043	T単 2号
					(") 2,043	
	合 計				(") 2,043	
	単 価				(") 2,043	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	飛散防止工 石綿管 φ300		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
T00037	飛散防止工 φ300	(") 1,000	m	1,430	(") 1,430	T単 4号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 1,430	
	単 価				(") 1,430	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	既設管運搬 石綿管		台		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 石綿管(4t車)	(") 1.000	台	25,000	(") 25,000	S単 71号
	合 計				(") 25,000	
	単 価				(") 25,000	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	既設管処理 石綿管		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(") 1.000	m3	20,000	(") 20,000	S単 72号
	合 計				(") 20,000	
	単 価				(") 20,000	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	砂基礎 基床部 SG材相当		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンバクタ,区分 ,なし,	(") 1.000	m3	10,743	(") 10,743	S単 76号
	なし					
	合 計				(") 10,743	
	単 価				(") 10,743	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	砂基礎 管側部 SG材相当		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分 ,なし,なし	(") 1.000	m3	11,600	(") 11,600	S単 77号
	合 計				(") 11,600	
	単 価				(") 11,600	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	碎石基礎 基床部 RC-40		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クッション RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンバクタ,区分 ,なし,なし	(") 1.000	m3	7,295	(") 7,295	S単 78号
	合 計				(") 7,295	
	単 価				(") 7,295	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	碎石基礎 管側部 RC-40		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クッション RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分 ,なし,なし	(") 1.000	m3	8,151	(") 8,151	S単 79号
	合 計				(") 8,151	
	単 価				(") 8,151	
	*** B単 - 26号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000026	ダクタイル鋳鉄管				(")	歩A
	切管用 DCIP直管 K形 φ300 DB種		本		1,000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	(")			(")	
	K形 5種・DB 径300 長6.00m,,	1,000	本	90,000	90,000	S単 11号
	合 計				90,000	
	単 価				(")	
					90,000	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	ダクタイル鋳鉄管布設				(")	歩A
	K形甲切管 φ300 DB種		本		1,000 本	当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設	(")			(")	
	直管, K形, 300×6, DB種, ﾎﾞｯｸｸﾞﾚｰﾝ機能付), あり, あり, なし	1,000	本	15,491	15,491	S単 82号
	合 計				(")	
					15,491	
	単 価				(")	
					15,491	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	ダクタイル鋳鉄管				(")	歩A
	切管用 DCIP直管 K-ALW形 φ300 DB種		本		1,000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管	(")			(")	
	K-ALW形 DB種 径300 長6.0m,,	1,000	本	96,950	96,950	S単 12号
	合 計				(")	
					96,950	
	単 価				(")	
					96,950	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	ダクタイル鋳鉄管布設				(")	歩A
	K-ALW形甲切管 φ300 DB種		本		1,000 本	当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設	(")			(")	
	直管, K形, 300×6, DB種, ﾎﾞｯｸｸﾞﾚｰﾝ機能付), あり, あり, なし	1,000	本	15,491	15,491	S単 82号
	合 計				(")	
					15,491	
	単 価				(")	
					15,491	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	ダクタイル鋳鉄管				(")	歩A
	切管用 DCIP直管 ALW-K形 φ300 2種		本		1,000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管	(")			(")	
	ALW-K形 2種 径300 長6.0m,,	1,000	本	62,510	62,510	S単 17号
	合 計				(")	
					62,510	
	単 価				(")	
					62,510	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	ダクタイル鋳鉄管布設				(")	歩A
	ALW-K形甲切管 φ300 2種		本		1,000 本	当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設	(")			(")	
	直管, ALW形, 300×6, AL2種, ﾎﾞｯｸｸﾞﾚｰﾝ機能付), あり, あり, なし	1,000	本	11,577	11,577	S単 84号
	合 計				(")	
					11,577	
	単 価				(")	
					11,577	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	ダクタイル鋳鉄管布設				(")	歩A
	乙切管 φ300 DB種		本		1,000 本	当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設	(")			(")	
	直管, T形, 300×6, DB種, ﾎﾞｯｸｸﾞﾚｰﾝ機能付), あり, あり, なし	1,000	本	11,577	11,577	S単 83号
	合 計				(")	
					11,577	
	単 価				(")	
					11,577	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	ダクタイル鋳鉄管切断				(")	歩A
	DCIP φ300		箇所		1,000 箇所	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07062	管切断(DCIP管) 300mm	(") 1.000	箇所	5,948	(") 5,948	S単 96号
	合 計				(") 5,948	
	単 価				(") 5,948	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	ダクタイル鋳鉄管布設 K形片受曲管 φ300×11°1/4		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, ハ' ヲ杓(クレン機能付), なし, なし, なし	(") 1.000	本	116,992	(") 116,992	S単 85号
	合 計				(") 116,992	
	単 価				(") 116,992	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	ダクタイル鋳鉄管布設 K形両受曲管 φ300×22°1/2		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, ハ' ヲ杓(クレン機能付), なし, なし, なし	(") 1.000	本	119,845	(") 119,845	S単 86号
	合 計				(") 119,845	
	単 価				(") 119,845	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	ダクタイル鋳鉄管布設 K形両受曲管 φ300×11°1/4		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, ハ' ヲ杓(クレン機能付), なし, なし, なし	(") 1.000	本	112,027	(") 112,027	S単 87号
	合 計				(") 112,027	
	単 価				(") 112,027	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	ダクタイル鋳鉄管布設 K形両受曲管 φ300×5°5/8		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, ハ' ヲ杓(クレン機能付), なし, なし, なし	(") 1.000	本	108,023	(") 108,023	S単 88号
	合 計				(") 108,023	
	単 価				(") 108,023	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	ダクタイル鋳鉄管布設 K形フランジ付T字管 φ300×75 0.74MPa		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, ハ' ヲ杓(クレン機能付), なし, なし, なし	(") 1.000	本	114,390	(") 114,390	S単 89号
	合 計				(") 114,390	
	単 価				(") 114,390	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	ダクタイル鋳鉄管布設 K形排水T字管 φ300×100		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, ハ' ヲ杓(クレン機能付), なし, なし, なし	(") 1.000	本	109,185	(") 109,185	S単 90号
	合 計				(") 109,185	
	単 価				(") 109,185	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	K型継輪 φ300		個		(") 1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	K形継輪 φ300, ,	(") 1.000	個	53,500	(") 53,500	S単 18号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 53,500	
	単 価				(") 53,500	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	K型接合部品 φ300		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクティル鋼鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300,,	(") 1,000	組	9,130	(") 9,130	S単 19号
	合 計				(") 9,130	
	単 価				(") 9,130	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	K型特殊押輪 φ300		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	K型特殊押輪 φ300 全周タイプ,,	(") 1,000	個	21,500	(") 21,500	S単 20号
	合 計				(") 21,500	
	単 価				(") 21,500	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	K型特殊押輪 φ100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	K型特殊押輪 φ100 全周タイプ,,	(") 1,000	個	7,060	(") 7,060	S単 21号
	合 計				(") 7,060	
	単 価				(") 7,060	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	ALW型特殊押輪 φ300		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ALW型特殊押輪 φ300,,	(") 1,000	個	39,790	(") 39,790	S単 22号
	合 計				(") 39,790	
	単 価				(") 39,790	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	フランジ接合部品 φ300 0.74MPa		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ継手用接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ300 0.74Mpa(RF),,	(") 1,000	組	20,880	(") 20,880	S単 23号
	合 計				(") 20,880	
	単 価				(") 20,880	
	*** B単 - 66号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ²	1,298	(") 1,298	S単 109号
	合 計				(") 1,298	
	単 価				(") 1,298	
	*** B単 - 69号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ²	1,298	(") 1,298	S単 109号
	合 計				(") 1,298	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				1,298	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	埋設表示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘﾚﾝﾌｵﾚﾝ		m		(") 100,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘﾚﾝﾌｵﾚﾝ	(") 2,000	巻	8,000	(") 16,000	S単 44号
S02115	普通作業員	(") 0.400	人	18,795	(") 7,518	S単 6号
					(")	
	合 計				23,518	
	単 価				(") 235	
	*** B単 - 73号 ***					
000073	路盤工 流用材RC-40 t=15cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	(") 1,000	m ²	241.3	(") 241	S単 112号
					(")	
	合 計				241	
	単 価				(") 241	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	コンクリート舗装復旧 t=12cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(") 1,000	m ²	3,367	(") 3,367	S単 98号
					(")	
	合 計				3,367	
	単 価				(") 3,367	
	*** B単 - 75号 ***					
000075	型枠 一般型枠		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(") 1,000	m ²	7,321	(") 7,321	S単 110号
					(")	
	合 計				7,321	
	単 価				(") 7,321	
	*** B単 - 76号 ***					
000076	目地板 ゴム発泡体 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1,000	m ²	3,414	(") 3,414	S単 111号
					(")	
	合 計				3,414	
	単 価				(") 3,414	
	*** B単 - 77号 ***					
000077	簡易舗装 鉄鋼スラグ砕石材 0-25mm t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	(") 1,000	m ²	246.1	(") 246	S単 113号
S02116	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ ,0-25mm,	(") 0.100	m ³	2,900	(") 290	S単 45号
					(")	
	合 計				536	
	単 価				(") 536	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	ダクトイル鉄管 DCIP切管 K形 φ300 DB種		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクトイル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m,	(") 1,000	本	90,000	(") 90,000	S単 11号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 90,000	
	単 価				(") 90,000	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	ダクタイトイル鑄鉄管布設 K形切管 φ300 DB種		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイトイル鑄鉄管機械布設 直管, K形, 300×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, なし	(") 1,000	本	15,491	(") 15,491	S単 82号
	合 計				(") 15,491	
	単 価				(") 15,491	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	ダクタイトイル鑄鉄管布設 乙切管 φ300 DB種		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイトイル鑄鉄管機械布設 直管, T形, 300×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, なし	(") 1,000	本	11,577	(") 11,577	S単 83号
	合 計				(") 11,577	
	単 価				(") 11,577	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	ダクタイトイル鑄鉄管切断 DCIP φ300		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 300mm	(") 1,000	箇所	5,948	(") 5,948	S単 96号
	合 計				(") 5,948	
	単 価				(") 5,948	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	K形片受曲管 φ300×90°		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイトイル鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 3種, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, なし, なし	(") 1,000	本	145,621	(") 145,621	S単 91号
	合 計				(") 145,621	
	単 価				(") 145,621	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	K形両受曲管 φ300×11°1/4		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイトイル鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 3種, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, なし, なし	(") 1,000	本	112,027	(") 112,027	S単 92号
	合 計				(") 112,027	
	単 価				(") 112,027	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	K形両受曲管 φ300×5°5/8		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイトイル鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 3種, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, なし, なし	(") 1,000	本	108,023	(") 108,023	S単 93号
	合 計				(") 108,023	
	単 価				(") 108,023	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	K形フランジ付T字管 φ300×75 0.74MPa		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイトイル鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 3種, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, なし, なし	(") 1,000	本	114,390	(") 114,390	S単 94号
	合 計				(") 114,390	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)					
工事別工事名	平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				114,390	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	K形フランジ付T字管 φ300×75 1.00MPa		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 3種, R' ック杓(クレン機能付), なし, なし, なし	(") 1.000	本	127,743	(") 127,743	S単 95号
	合 計				(") 127,743	
	単 価				(") 127,743	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	特殊継輪 異種管継手 φ300		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	異種管接続トレッサー Φ300 0.75MPa 離脱防止付,,	(") 2.000	個	176,600	(") 353,200	S単 46号
	合 計				(") 353,200	
	単 価				(") 353,200	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	K型特殊継輪 φ300		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	K形特殊押輪 Φ300 全周タイプ,,	(") 1.000	個	21,500	(") 21,500	S単 20号
	合 計				(") 21,500	
	単 価				(") 21,500	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	ALW型特殊継輪 φ300		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ALW形特殊押輪 Φ300,,	(") 1.000	個	39,790	(") 39,790	S単 22号
	合 計				(") 39,790	
	単 価				(") 39,790	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	木杭設置 松丸太φ12 L=1.2m		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00200	木杭人力打設 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	(") 1.000	本	1,073	(") 1,073	T単 9号
	合 計				(") 1,073	
	単 価				(") 1,073	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	土木シート敷設 ポリプロピレン(P.P)系織布 厚0.37mm 980N/5cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	257	(") 257	S単 100号
	合 計				(") 257	
	単 価				(") 257	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	防塵マスク 工事現場用		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	防塵マスク 工事現場用,,	(") 1.000	個	3,510	(") 3,510	S単 65号
	合 計				(") 3,510	
	単 価				(") 3,510	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 121号 ***					
000121	化学防護服		枚		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	化学防護服	(") 1,000	枚	1,850	(") 1,850	S単 66号
	合 計				(") 1,850	
	単 価				(") 1,850	
	*** B単 - 122号 ***					
000122	シューズカバー		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	シューズカバー	(") 1,000	個	470	(") 470	S単 67号
	合 計				(") 470	
	単 価				(") 470	
	*** B単 - 123号 ***					
000123	手袋		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	防護手袋	(") 1,000	個	1,350	(") 1,350	S単 68号
	合 計				(") 1,350	
	単 価				(") 1,350	
	*** B単 - 124号 ***					
000124	防護メガネ		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	防護メガネ	(") 1,000	個	2,650	(") 2,650	S単 69号
	合 計				(") 2,650	
	単 価				(") 2,650	
	*** B単 - 125号 ***					
000125	埋戻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	埋戻区分5 発生土 SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(") 1,100	m3	1,029	(") 1,132	S単 211号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	(") 1,000	m3	2,962	(") 2,962	S単 114号
	合 計				(") 4,094	
	単 価				(") 4,094	
	*** B単 - 126号 ***					
000126	建設発生土処理 現場→建設発生土受入地		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	(") 1,000	m3	2,242	(") 2,242	S単 212号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	150.3	(") 150	S単 214号
	合 計				(") 2,392	
	単 価				(") 2,392	
	*** B単 - 127号 ***					
000127	建設発生土処理 現場→建設発生土受入地		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0	(") 1,000	m3	3,363	(") 3,363	S単 213号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	km以下					
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	150.3	(") 150	S 単 214号
	合 計				(") 3,513	
	単 価				(") 3,513	
	*** B 単 - 128号 ***					
000128	ダクティル鑄鉄管 直管 DCIP直管 K-ALW形 φ300 DB種		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	ダクティル鑄鉄管 K-ALW形 DB種 径300 長6.0m,,	(") 1.000	本	96,950	(") 96,950	S 単 119号
	合 計				(") 96,950	
	単 価				(") 96,950	
	*** B 単 - 129号 ***					
000129	ダクティル鑄鉄管布設 K-ALW形直管 φ300 DB種		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S07052	ダクティル鑄鉄管機械布設 直管,K形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),あり,あり,なし	(") 1.000	本	15,491	(") 15,491	S 単 186号
	合 計				(") 15,491	
	単 価				(") 15,491	
	*** B 単 - 130号 ***					
000130	ダクティル鑄鉄管 直管 DCIP直管 ALW形 φ300 2種		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 300 長6.0m ゴム輪含む,,	(") 1.000	本	58,000	(") 58,000	S 単 120号
	合 計				(") 58,000	
	単 価				(") 58,000	
	*** B 単 - 131号 ***					
000131	ダクティル鑄鉄管布設 ALW形直管 φ300 2種		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S07052	ダクティル鑄鉄管機械布設 直管,ALW形,300×6,AL2種,ハック杓(クレーン機能付),あり,あり,なし	(") 1.000	本	11,577	(") 11,577	S 単 187号
	合 計				(") 11,577	
	単 価				(") 11,577	
	*** B 単 - 132号 ***					
000132	ダクティル鑄鉄管 直管 DCIP直管 ALW-K形 φ300 2種		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S02116	ダクティル鑄鉄管 ALW-K形 2種 径300 長6.0m,,	(") 1.000	本	62,510	(") 62,510	S 単 121号
	合 計				(") 62,510	
	単 価				(") 62,510	
	*** B 単 - 133号 ***					
000133	ダクティル鑄鉄管布設 ALW-K形直管 φ300 2種		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出
S07052	ダクティル鑄鉄管機械布設 直管,ALW形,300×6,AL2種,ハック杓(クレーン機能付),あり,あり,なし	(") 1.000	本	11,577	(") 11,577	S 単 187号
	合 計				(") 11,577	
	単 価				(") 11,577	
	*** B 単 - 134号 ***					
000134	ダクティル鑄鉄管 直管 DCIP直管 K形 φ300 DB種		本		(") 1.000	歩A 本 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山幹線水路(その2)他工事（平山支線水路）（第2回変更）					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m,,	(") 1.000	本	90,000	(") 90,000	S単 122号
	合 計				(") 90,000	
	単 価				(") 90,000	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	ダクティル鑄鉄管布設 K形直管 φ300 DB種		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07052	ダクティル鑄鉄管機械布設 直管・K形・300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾏｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし	(") 1.000	本	15,491	(") 15,491	S単 186号
	合 計				(") 15,491	
	単 価				(") 15,491	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	ダクティル鑄鉄管布設 K形片受曲管 φ300×45°		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07052	ダクティル鑄鉄管機械布設 短管・異形管・K形・300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾏｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし	(") 1.000	本	102,078	(") 102,078	S単 188号
	合 計				(") 102,078	
	単 価				(") 102,078	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	ダクティル鑄鉄管布設 K形片受曲管 φ300×22°1/2		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07052	ダクティル鑄鉄管機械布設 短管・異形管・K形・300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾏｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし	(") 1.000	本	97,973	(") 97,973	S単 189号
	合 計				(") 97,973	
	単 価				(") 97,973	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	ダクティル鑄鉄管布設 K形片受曲管 φ300×5°5/8		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07052	ダクティル鑄鉄管機械布設 短管・異形管・K形・300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾏｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし	(") 1.000	本	132,808	(") 132,808	S単 190号
	合 計				(") 132,808	
	単 価				(") 132,808	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	ダクティル鑄鉄管布設 K形両受曲管 φ300×90°		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07052	ダクティル鑄鉄管機械布設 短管・異形管・K形・300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾏｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし	(") 1.000	本	164,810	(") 164,810	S単 191号
	合 計				(") 164,810	
	単 価				(") 164,810	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	ダクティル鑄鉄管布設 K形短管1号 φ300 0.74Mpa		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07052	ダクティル鑄鉄管機械布設 短管・異形管・K形・300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾏｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし	(") 1.000	本	64,440	(") 64,440	S単 192号
	合 計				(") 64,440	
	単 価				(") 64,440	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	ダクティル鑄鉄管布設 K形短管1号 φ300 1.00Mpa		本		(") 1.000	歩A 当たり算出
S07052	ダクティル鑄鉄管機械布設 短管・異形管・K形・300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾏｯｸ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし	(") 1.000	本	74,730	(") 74,730	S単 193号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 74,730	
	単 価				(") 74,730	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管2号 φ300 0.74Mpa		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, A' ヲ鈐(クレン機能付), なし, なし, なし	(") 1.000	本	85,461	(") 85,461	S単 194号
	合 計				(") 85,461	
	単 価				(") 85,461	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管2号 φ300 1.00Mpa		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, A' ヲ鈐(クレン機能付), なし, なし, なし	(") 1.000	本	98,864	(") 98,864	S単 195号
	合 計				(") 98,864	
	単 価				(") 98,864	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	ダクタイル鋳鉄管布設 伸縮ゴム可撓管φ300 高圧用 偏心量100mm 推力防止付		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, A' ヲ鈐(クレン機能付), なし, なし, なし	(") 1.000	本	748,824	(") 748,824	S単 196号
	合 計				(") 748,824	
	単 価				(") 748,824	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	マンホール 円形3号		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00032	レジンコンクリート製ボックス設置 空気弁室 H0.7m	(") 1.000	基	69,634	(") 69,634	T単 11号
T00066	鉄蓋設置 空気弁 φ500 T-25用	(") 1.000	個	68,990	(") 68,990	T単 13号
	合 計				(") 138,624	
	単 価				(") 138,624	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	空気弁設置 φ75 0.74Mp		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり	(") 1.000	基	19,244	(") 19,244	S単 203号
S02116	急速空気弁 φ75 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,	(") 1.000	個	82,700	(") 82,700	S単 130号
S02116	ボール式補修弁 レバー式 φ75 H=100mm 7.5K 内外面粉体塗装,,	(") 1.000	個	49,400	(") 49,400	S単 131号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa,,	(") 1.000	組	3,960	(") 3,960	S単 132号
	合 計				(") 155,304	
	単 価				(") 155,304	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	マンホール 円形3号		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00032	レジンコンクリート製ボックス設置 空気弁室 H0.7m	(") 1.000	基	69,634	(") 69,634	T単 11号
T00066	鉄蓋設置 空気弁 φ500 T-25用	(") 1.000	個	68,990	(") 68,990	T単 13号
	合 計				(") 138,624	
	単 価				(") 138,624	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 148号 ***					
000148	空気弁設置 φ75 0.74Mp		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	(") 1,000	基	19,244	(") 19,244	S単 203号
S02116	急速空気弁 φ75 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,	(") 1,000	個	82,700	(") 82,700	S単 130号
S02116	ボール式補修弁 レバー式 φ75 H=100mm 7.5K 内外面粉体塗装,,	(") 1,000	個	49,400	(") 49,400	S単 131号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa,,	(") 1,000	組	3,960	(") 3,960	S単 132号
	合 計				(") 155,304	
	単 価				(") 155,304	
	*** B単 - 149号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=10cm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ²	1,298	(") 1,298	S単 215号
	合 計				(") 1,298	
	単 価				(") 1,298	
	*** B単 - 150号 ***					
000150	制水弁室工 5号		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリューム蓋 1種 450 L=500mm,,	(") 1,000	枚	5,500	(") 5,500	S単 133号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1,000	枚	318	(") 318	S単 174号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250 農水マーク入り,,	(") 1,000	個	24,360	(") 24,360	S単 134号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	(") 1,000	個	10,050	(") 10,050	S単 135号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	(") 1,000	個	10,990	(") 10,990	S単 136号
P96409	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm	(") 1,000	個	13,130	(") 13,130	
S02115	普通作業員	(") 0.100	人	18,795	(") 1,880	S単 116号
	合 計				(") 66,228	
	単 価				(") 66,228	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	制水弁設置 ソフトシール仕切弁 φ300 1.00Mpa		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 鋳鉄製,300mm,バックネット(クレン機能付),なし	(") 1,000	基	301,025	(") 301,025	S単 202号
	合 計				(") 301,025	
	単 価				(") 301,025	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	ダクタイル鋳鉄管布設 K形短管2号 φ100 0.74Mpa		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形,100mm,3種,なし,なし	(") 1,000	本	25,718	(") 25,718	S単 182号
	合 計				(") 25,718	
	単 価				(") 25,718	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	硬質ポリ塩化ビニル管 VH φ50 RR		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管	(") 1,000	m	1,660	(") 1,660	S単 177号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 1,660	
	単 価				(") 1,660	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 45°RR		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 45°曲管 φ50(RR),,	(") 1.000	個	4,920	(") 4,920	S単 137号
	合 計				(") 4,920	
	単 価				(") 4,920	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 22°1/2 RR		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 22°1/2 曲管 φ50(RR),,	(") 1.000	個	4,540	(") 4,540	S単 138号
	合 計				(") 4,540	
	単 価				(") 4,540	
	*** B単 - 156号 ***					
000156	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 11°1/4 RR		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 11°1/4 曲管 φ50(RR),,	(") 1.000	個	4,160	(") 4,160	S単 139号
	合 計				(") 4,160	
	単 価				(") 4,160	
	*** B単 - 157号 ***					
000157	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 5°5/8 RR		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5°5/8 曲管 φ50(RR),,	(") 1.000	個	4,290	(") 4,290	S単 140号
	合 計				(") 4,290	
	単 価				(") 4,290	
	*** B単 - 158号 ***					
000158	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型 片落管 φ50×40		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 鋳鉄製 φ50×40,,	(1.000) 0.000	個	1,430	(1,430) 0	S単 141号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ50×40,,	(0.000) 1.000	個	18,730	(0) 18,730	S単 242号
	合 計				(1,430) 18,730	
	単 価				(1,430) 18,730	
	*** B単 - 159号 ***					
000159	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 片落管 FRP製 φ100×50 離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 FRP製 φ100×50 離脱防止付,,	(") 1.000	個	41,520	(") 41,520	S単 142号
	合 計				(") 41,520	
	単 価				(") 41,520	
	*** B単 - 160号 ***					
000160	MFジョイント φ100 0.74Mp 離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント φ100 0.74MPa 離脱防止金具付,,	(") 1.000	個	14,920	(") 14,920	S単 143号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 14,920	
	単 価				(") 14,920	
	*** B単 - 161号 ***					
000161	MFジョイント φ50 0.74Mp 離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント φ50 0.74MPa 離脱防止金具付,,	(") 1.000	個	11,090	(") 11,090	S単 144号
	合 計				(") 11,090	
	単 価				(") 11,090	
	*** B単 - 162号 ***					
000162	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 離脱防止金具 φ50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50,,	(") 1.000	個	9,300	(") 9,300	S単 145号
	合 計				(") 9,300	
	単 価				(") 9,300	
	*** B単 - 163号 ***					
000163	基礎砕石 RC-40 t=10cm		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,クラッシュ C-40 40~0mm(JIS規格品)	(") 1.000	m	1,310	(") 1,310	S単 216号
	合 計				(") 1,310	
	単 価				(") 1,310	
	*** B単 - 164号 ***					
000164	分水弁室工 円形1号 φ250 水田14号分岐部		箇所		(") 1,000	歩A 箇所 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250 農水マーク入り,,	(") 1.000	個	24,360	(") 24,360	S単 134号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,	(") 1.000	組	1,090	(") 1,090	S単 146号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	(1.000) 0.000	個	10,050	(10,050) 0	S単 135号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	(0.000) 1.000	個	0	(") 0	S単 256号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,,	(1.000) 0.000	個	4,580	(4,580) 0	S単 147号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,,	(0.000) 1.000	個	0	(") 0	S単 257号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,	(1.000) 0.000	個	9,260	(9,260) 0	S単 148号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,	(0.000) 1.000	個	0	(") 0	S単 258号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	(1.000) 0.000	個	10,990	(10,990) 0	S単 136号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	(0.000) 1.000	個	0	(") 0	S単 259号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,	(") 1.000	個	13,130	(") 13,130	S単 149号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	(") 1.000	枚	318	(") 318	S単 174号
S02116	ベンチフリューム蓋 1種 450 L=500mm,,	(") 1.000	枚	5,500	(") 5,500	S単 133号
S02115	普通作業員	(") 0.100	人	18,795	(") 1,880	S単 116号
	合 計				(81,158) 46,278	
	単 価				(81,158) 46,278	
	*** B単 - 165号 ***					
000165	分水弁 水道用ソフトシール弁φ50 0.74Mpa		基		(") 1,000	歩A 基 当たり算出
S07091	制水弁入力据付 鋳鉄製,50mm	(") 1.000	基	34,762	(") 34,762	S単 200号

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路)(第2回変更)					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	フランジ接合部品	(")			(")	
	ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa, ,	2.000	組	3,850	7,700	S単 150号
S02116	MFジョイント	(")			(")	
	φ100 0.74MPa 離脱防止金具付, ,	1.000	個	14,920	14,920	S単 143号
					(")	
	合 計				57,382	
					(")	
	単 価				57,382	
	*** B単 - 166号 ***					
000166	スラストブロック				(0.100)m3	歩A
	18N-8-25(水田14号)		m3		0.130 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.100)			(3,333)	
	小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.130	m3	33,330	4,333	S単 217号
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	0.500	m ²	7,321	3,661	S単 220号
					(6,994)	
	合 計				7,994	
					(69,940)	
	単 価				61,492	
	*** B単 - 167号 ***					
000167	基礎コンクリート				(")	歩A
	18N-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.000	m3	33,330	33,330	S単 217号
					(")	
	合 計				33,330	
					(")	
	単 価				33,330	
	*** B単 - 168号 ***					
000168	型枠				(")	歩A
	小型構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,321	7,321	S単 220号
					(")	
	合 計				7,321	
					(")	
	単 価				7,321	
	*** B単 - 169号 ***					
000169	斜面コンクリート				(")	歩A
	18N-8-25		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻﾞｸ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	35,190	35,190	S単 218号
					(")	
	合 計				35,190	
					(")	
	単 価				35,190	
	*** B単 - 170号 ***					
000170	型枠				(")	歩A
	無筋構造物		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,110	8,110	S単 221号
					(")	
	合 計				8,110	
					(")	
	単 価				8,110	
	*** B単 - 171号 ***					
000171	浮上防止対策				(")	歩A
	ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ 打込みﾌｻﾞｸ-込み		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	サドルバンド取付	(")			(")	
	材工共, ,	1.000	箇所	20,000	20,000	S単 151号
					(")	
	合 計				20,000	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				20,000	
	*** B単 - 172号 ***					
000172	ダクタイル鋳鉄管布設		本		(")	歩A
	K形短管2号 φ100 1.00Mpa				1,000	当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設	(")	本		(")	
	短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, なし	1.000		31,838	31,838	S単 183号
					(")	
	合 計				31,838	
	単 価				(")	
					31,838	
	*** B単 - 173号 ***					
000173	フランジ曲管		本		(")	歩A
	φ100×90° 1.00Mpa				1,000	当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設	(")	本		(")	
	短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, なし	1.000		31,168	31,168	S単 184号
					(")	
	合 計				31,168	
	単 価				(")	
					31,168	
	*** B単 - 174号 ***					
000174	フランジ短管		本		(")	歩A
	φ100×200L 1.00Mpa				1,000	当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設	(")	本		(")	
	短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, なし	1.000		27,068	27,068	S単 185号
					(")	
	合 計				27,068	
	単 価				(")	
					27,068	
	*** B単 - 175号 ***					
000175	硬質ポリ塩化ビニル管		m		(")	歩A
	VH φ100				1,000	当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(1.000)	m		(1,989)	
	VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管	0.000		1,989	0	S単 178号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(0.000)	m		(0)	
	VH, 100mm, RR管, 5.0m管	1.000		3,746	3,746	S単 287号
					(1,989)	
	合 計				3,746	
	単 価				(1,989)	
					3,746	
	*** B単 - 176号 ***					
000176	MFジョイント		個		(")	歩A
	φ100 1.00Mpa 離脱防止付				1,000	当たり算出
S02116	MFジョイント	(")	個		(")	
	φ100 1.00Mpa 離脱防止金具付,,	1.000		22,490	22,490	S単 152号
					(")	
	合 計				22,490	
	単 価				(")	
					22,490	
	*** B単 - 177号 ***					
000177	フランジ接合部品		組		(")	歩A
	φ100 1.00Mpa				1,000	当たり算出
S02116	フランジ接合部品	(")	組		(")	
	ボルト・ナット・パッキン φ100 1.00Mpa,,	1.000		7,820	7,820	S単 153号
					(")	
	合 計				7,820	
	単 価				(")	
					7,820	
	*** B単 - 178号 ***					
000178	基礎砕石		m ²		(")	歩A
	RC-40 t=10cm				1,000	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石	(")	m ²		(")	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,クラッパン C-40 40~0mm(JIS規格品)	1.000		1,310	1,310	S単 216号
					(")	
	合 計				1,310	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				1,310	
	*** B単 - 179号 ***					
000179	排泥弁室工				(")	歩A
	円形1号 φ250		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋	(")			(")	
	JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250 農水マーク入り,,	1.000	個	24,360	24,360	S単 134号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品	(")			(")	
	円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	S単 146号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス	(")			(")	
	円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,,	1.000	個	5,120	5,120	S単 124号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス	(")			(")	
	円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	S単 135号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス	(")			(")	
	円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,,	1.000	個	4,580	4,580	S単 147号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス	(")			(")	
	円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	10,990	10,990	S単 136号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス	(")			(")	
	円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	S単 149号
S05801	【排水構造物工】	(")			(")	
	蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単 174号
S02116	ベンチフリューム蓋	(")			(")	
	1種 450 L=500mm,,	1.000	枚	5,500	5,500	S単 133号
S02115	普通作業員	(")			(")	
		0.110	人	18,795	2,067	S単 116号
					(")	
	合 計				77,205	
					(")	
	単 価				77,205	
	*** B単 - 180号 ***					
000180	排泥弁工				(")	歩A
	水道用ソフトシール弁φ100 1.00Mpa		基		1.000 基	当たり算出
S07091	制水弁人力据付	(")			(")	
	鋳鉄製,100mm	1.000	基	59,353	59,353	S単 201号
					(")	
	合 計				59,353	
					(")	
	単 価				59,353	
	*** B単 - 181号 ***					
000181	放流先枡				(")	歩A
	18N-8-25		m3		0.030 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(")			(")	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.030	m3	33,330	1,000	S単 217号
SA0312	SP 型枠	(")			(")	
	一般型枠,小型構造物	0.400	m ²	7,321	2,928	S単 220号
					(")	
	合 計				3,928	
					(")	
	単 価				130,933	
	*** B単 - 182号 ***					
000182	落蓋側溝				(")	歩A
	OTU側溝 横断用 300G		m		1.000 m	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(")			(")	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	3,007	3,007	S単 175号
S02116	OTU側溝	(")			(")	
	形(車道用) 300G L=1,000mm,,	1.000	本	63,200	63,200	S単 154号
S05801	【排水構造物工】	(")			(")	
	蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	785	785	S単 176号
S02116	グレーチング蓋	(")			(")	
	横断300用 T-25 L=995mm,,	1.000	組	23,400	23,400	S単 155号
					(")	
	合 計				90,392	
					(")	
	単 価				90,392	
	*** B単 - 183号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路)(第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000183	集水枡 600*600*1500 T-25		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし	(") 1.000	基	12,440	(") 12,440	S単 222号
S02116	集水枡 T-25 600×600×1500 グレーチング蓋付(並目),,	(") 1.000	個	174,400	(") 174,400	S単 156号
	合 計				(") 186,840	
	単 価				(") 186,840	
	*** B単 - 184号 ***					
000184	放流枡 1000*1000*1000 T-14		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし	(") 1.000	基	9,001	(") 9,001	S単 223号
S02116	放流枡 T-14 1000×1000×1000,,	(") 1.000	個	79,600	(") 79,600	S単 157号
S02116	放流枡蓋 T-14 1000×1000用,,	(") 1.000	個	11,700	(") 11,700	S単 158号
	合 計				(") 100,301	
	単 価				(") 100,301	
	*** B単 - 185号 ***					
000185	路盤工 購入材RC-40 t=15cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クッシャー RC-40	(") 1.000	m ²	738.8	(") 739	S単 224号
	合 計				(") 739	
	単 価				(") 739	
	*** B単 - 186号 ***					
BA0809	表層 As舗装 t=3cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコ(13)	(") 1.000	m ²	1,343	(") 1,343	S単 225号
	合 計				(") 1,343	
	単 価				(") 1,343	
	*** B単 - 187号 ***					
000187	アスカーブ 再生密粒度As(13)		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0872	SP アスカーブ 195cm2以上215cm2未満,各種(締固め後密度2.10t/m3)	(") 1.000	m	1,176	(") 1,176	S単 226号
	合 計				(") 1,176	
	単 価				(") 1,176	
	*** B単 - 188号 ***					
000188	ガードレール設置 Gr-C-4E		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,曲線部(半径30m以下),直支柱,しない	(") 1.000	m	15,145	(") 15,145	S単 204号
	合 計				(") 15,145	
	単 価				(") 15,145	
	*** B単 - 189号 ***					
000189	ダクタイル鋳鉄管 直管 DCIP直管 K-ALW形 φ300 DB種		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 DB種 径300 長6.0m,,	(") 1.000	本	96,950	(") 96,950	S単 119号
	合 計				(") 96,950	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				96,950	
	*** B単 - 190号 ***					
000190	ダクタイル鉄管布設				(")	歩A
	K-ALW形直管 φ300 DB種		本		1,000 本	当たり算出
S07052	ダクタイル鉄管機械布設	(")			(")	
	直管, K形, 300×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾞｸﾞｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, なし	1.000	本	15,491	15,491	S単 186号
					(")	
	合 計				15,491	
					(")	
	単 価				15,491	
	*** B単 - 191号 ***					
000191	ダクタイル鉄管				(")	歩A
	直管 DCIP直管 ALW形 φ300 2種		本		1,000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	(")			(")	
	ALW形 2種 径 300 長6.0m ﾎﾞｯｸﾞｸﾞｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, なし	1.000	本	58,000	58,000	S単 120号
					(")	
	合 計				58,000	
					(")	
	単 価				58,000	
	*** B単 - 192号 ***					
000192	ダクタイル鉄管布設				(")	歩A
	ALW形直管 φ300 2種		本		1,000 本	当たり算出
S07052	ダクタイル鉄管機械布設	(")			(")	
	直管, ALW形, 300×6, AL2種, ﾎﾞｯｸﾞｸﾞｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, なし	1.000	本	11,577	11,577	S単 187号
					(")	
	合 計				11,577	
					(")	
	単 価				11,577	
	*** B単 - 193号 ***					
000193	ダクタイル鉄管				(")	歩A
	直管 DCIP直管 ALW-K形 φ300 2種		本		1,000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管	(")			(")	
	ALW-K形 2種 径300 長6.0m, ,	1.000	本	62,510	62,510	S単 121号
					(")	
	合 計				62,510	
					(")	
	単 価				62,510	
	*** B単 - 194号 ***					
000194	ダクタイル鉄管布設				(")	歩A
	ALW-K形直管 φ300 2種		本		1,000 本	当たり算出
S07052	ダクタイル鉄管機械布設	(")			(")	
	直管, ALW形, 300×6, AL2種, ﾎﾞｯｸﾞｸﾞｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, なし	1.000	本	11,577	11,577	S単 187号
					(")	
	合 計				11,577	
					(")	
	単 価				11,577	
	*** B単 - 195号 ***					
000195	ダクタイル鉄管				(")	歩A
	直管 DCIP直管 K形 φ300 DB種		本		1,000 本	当たり算出
S02116	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング	(")			(")	
	K形 5種・DB 径300 長6.00m, ,	1.000	本	90,000	90,000	S単 122号
					(")	
	合 計				90,000	
					(")	
	単 価				90,000	
	*** B単 - 196号 ***					
000196	ダクタイル鉄管布設				(")	歩A
	K形直管 φ300 DB種		本		1,000 本	当たり算出
S07052	ダクタイル鉄管機械布設	(")			(")	
	直管, K形, 300×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾞｸﾞｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, なし	1.000	本	15,491	15,491	S単 186号
					(")	
	合 計				15,491	
					(")	
	単 価				15,491	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 197号 ***					
000197	K形両受曲管 φ300×45°		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07052	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6.3種,バツ杓(クレン機能付),なし,なし,なし	(") 1.000	本	134,099	(") 134,099	S単 197号
	合 計				(") 134,099	
	単 価				(") 134,099	
	*** B単 - 198号 ***					
000198	フランジ接合部品 φ75 0.74MPa		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa,,	(") 1.000	組	3,960	(") 3,960	S単 132号
	合 計				(") 3,960	
	単 価				(") 3,960	
	*** B単 - 199号 ***					
000199	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,300mm RR		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,RR管,5.0m管,なし	(") 1.000	m	13,548	(") 13,548	S単 181号
	合 計				(") 13,548	
	単 価				(") 13,548	
	*** B単 - 200号 ***					
000200	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm RR		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00048	硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VPφ75 RR管 5.0m	(") 1.000	m	2,242	(") 2,242	T単 12号
	合 計				(") 2,242	
	単 価				(") 2,242	
	*** B単 - 201号 ***					
000201	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,50mm RR		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管	(") 1.000	m	1,128	(") 1,128	S単 179号
	合 計				(") 1,128	
	単 価				(") 1,128	
	*** B単 - 202号 ***					
000202	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,30mm RR		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,30mm,直管(両差し口),4.0m管	(") 1.000	m	987	(") 987	S単 180号
	合 計				(") 987	
	単 価				(") 987	
	*** B単 - 203号 ***					
000203	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300×45° 離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45° 曲管 φ300 離脱防止付,,	(") 1.000	個	195,200	(") 195,200	S単 160号
	合 計				(") 195,200	
	単 価				(") 195,200	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 204号 ***						
000204	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300×22°1/2 離脱防止付		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ300 離脱防止付,,	(") 1,000	個		(") 164,900	S単 161号
	合 計				(") 164,900	
	単 価				(") 164,900	
*** B単 - 205号 ***						
000205	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300 離脱防止金具		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ300,,	(") 1,000	個		(") 226,710	S単 162号
	合 計				(") 226,710	
	単 価				(") 226,710	
*** B単 - 206号 ***						
000206	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300 MFジョイント		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	MFジョイント φ300 0.74MPa 離脱防止金具付,,	(") 1,000	個		(") 89,330	S単 163号
	合 計				(") 89,330	
	単 価				(") 89,330	
*** B単 - 207号 ***						
000207	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ30 エルボ		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P05258	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径30	(") 1,000	個		(") 97	
	合 計				(") 97	
	単 価				(") 97	
*** B単 - 208号 ***						
000208	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違ソケット φ75×50		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
P05221	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違ソケットA形 75×50	(") 1,000	個		(") 495	
	合 計				(") 495	
	単 価				(") 495	
*** B単 - 209号 ***						
000209	硬質ポリ塩化ビニル管継手 径違ソケット φ50×30		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 径違ソケット φ50×30,,	(") 1,000	個		(") 190	S単 164号
	合 計				(") 190	
	単 価				(") 190	
*** B単 - 210号 ***						
000210	硬質ポリ塩化ビニル管継手 バルブソケット φ30		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 バルブソケット φ30,,	(") 1,000	個		(") 74	S単 165号
	合 計				(") 74	
	単 価				(") 74	
*** B単 - 211号 ***						

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000211	ダクタイル鋳鉄管				(")	歩A
	切管用 DCIP直管 K形 φ300 DB種		本		1,000	本 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	(")			(")	
	K形 5種・DB 径300 長6.00m,,	1,000	本	90,000	90,000	S 単 122号
	合 計				90,000	
	単 価				(")	
					90,000	
	*** B 単 - 212号 ***					
000212	ダクタイル鋳鉄管布設				(")	歩A
	K形甲切管 φ300 DB種		本		1,000	本 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設	(")			(")	
	直管, K形, 300×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰｸ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, なし	1,000	本	15,491	15,491	S 単 186号
	合 計				15,491	
	単 価				(")	
					15,491	
	*** B 単 - 213号 ***					
000213	ダクタイル鋳鉄管布設				(")	歩A
	乙切管 φ300 DB種		本		1,000	本 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設	(")			(")	
	直管, T形, 300×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰｸ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり, なし	1,000	本	11,577	11,577	S 単 198号
	合 計				11,577	
	単 価				(")	
					11,577	
	*** B 単 - 214号 ***					
000214	ダクタイル鋳鉄管布設				(")	歩A
	K形片受曲管 φ300×45°		本		1,000	本 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設	(")			(")	
	短管・異形管, K形, 300×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰｸ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, なし, なし	1,000	本	102,078	102,078	S 単 188号
	合 計				102,078	
	単 価				(")	
					102,078	
	*** B 単 - 215号 ***					
000215	ダクタイル鋳鉄管布設				(")	歩A
	K形片受曲管 φ300×11°1/4		本		1,000	本 当たり算出
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設	(")			(")	
	短管・異形管, K形, 300×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰｸ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, なし, なし	1,000	本	116,992	116,992	S 単 199号
	合 計				116,992	
	単 価				(")	
					116,992	
	*** B 単 - 216号 ***					
000216	特殊継輪				(")	歩A
	異種管継手 φ300		個		1,000	個 当たり算出
S02116	異種管接続ドレサー	(")			(")	
	φ300 0.75MPa 離脱防止付,,	2,000	個	176,600	353,200	S 単 166号
	合 計				353,200	
	単 価				(")	
					353,200	
	*** B 単 - 217号 ***					
000217	K型特殊継輪				(")	歩A
	φ300		個		1,000	個 当たり算出
S02116	K型特殊押輪	(")			(")	
	φ300 全周ﾀｲﾌﾞ,,	1,000	個	21,500	21,500	S 単 167号
	合 計				21,500	
	単 価				(")	
					21,500	
	*** B 単 - 218号 ***					
000218	スラストブロック				(")	歩A
	18N-8-25		m3		14,500	m3 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称(規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,--,--,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 14.500	m3	35,190	(") 510,255	S単 218号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(") 6.200	m ²	8,110	(") 50,282	S単 221号
	合 計				(") 560,537	
	単 価				(") 38,658	
	*** B単 - 219号 ***					
000219	空気弁設置 φ75 0.74Mp		基		(") 1,000	歩A 基 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	(") 1,000	基	19,244	(") 19,244	S単 203号
S02116	急速空気弁 φ75 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,	(") 1,000	個	82,700	(") 82,700	S単 130号
S02116	ボール式補修弁 レバー式 φ75 H=100mm 7.5K 内外面粉体塗装,,	(") 1,000	個	49,400	(") 49,400	S単 131号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa,,	(") 2,000	組	3,960	(") 7,920	S単 132号
	合 計				(") 159,264	
	単 価				(") 159,264	
	*** B単 - 220号 ***					
000220	空気弁設置 φ75 1.00Mp		基		(") 1,000	歩A 基 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり	(") 1,000	基	19,244	(") 19,244	S単 203号
S02116	急速空気弁 φ75 10K FCD製 内外面粉体塗装,,	(") 1,000	個	85,300	(") 85,300	S単 168号
S02116	ボール式補修弁 レバー式 φ75 H=150mm 10.0K 内外面粉体塗装,,	(") 1,000	個	58,500	(") 58,500	S単 169号
S02116	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00MPa,,	(") 2,000	組	6,540	(") 13,080	S単 170号
	合 計				(") 176,124	
	単 価				(") 176,124	
	*** B単 - 221号 ***					
000221	スラストブロック 18N-8-25(早強)		m3		(") 1,000	歩A m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(クレン機能付)打設,計上する,養生無し,--,--,なし, コンクリート各種	(") 1,000	m3	40,980	(") 40,980	S単 219号
	合 計				(") 40,980	
	単 価				(") 40,980	
	*** B単 - 222号 ***					
000222	排水等補助		箇所		(") 1,000	歩A 箇所 当たり算出
T00202	排水等補助労務	(") 1,000	箇所	173,670	(") 173,670	T単 15号
S18003	排水ポンプ運転 2,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし	(") 1,000	箇所	22,474	(") 22,474	S単 209号
	合 計				(") 196,144	
	単 価				(") 196,144	
	*** B単 - 223号 ***					
000223	仮返し管補強 供用60日		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
T00201	仮返し管補強材 材工共	(") 1,000	式	479,968	(") 479,968	T単 14号
	合 計				(") 479,968	
	単 価				(") 479,968	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 224号 ***					
000224	試掘		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
T00002	試掘 実績	(") 1.000	式	1,057,595	(") 1,057,595	T単 10号
	合 計				(") 1,057,595	
	単 価				(") 1,057,595	
	*** B単 - 225号 ***					
000225	伐採 伐採26本		式		(") 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	支線水路伐採 伐採,,	(") 1.000	式	120,000	(") 120,000	S単 171号
	合 計				(") 120,000	
	単 価				(") 120,000	
	*** B単 - 226号 ***					
000226	現場内小運搬 2tトラック(伐採木他)		回		(") 1,000 回	歩A 当たり算出
S16001	トラック[フルン装置付] ヘーストラック2t積 2.0t吊,,	(") 2.000	時間	6,080	(") 12,160	S単 208号
	合 計				(") 12,160	
	単 価				(") 12,160	
	*** B単 - 227号 ***					
000227	伐採根運搬 仮置場～産業廃棄物処理場		空m3		(") 1,000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好	(") 1.000	空m3	2,452	(") 2,452	S単 210号
	合 計				(") 2,452	
	単 価				(") 2,452	
	*** B単 - 228号 ***					
000228	産業廃棄物処理費 伐採根		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 伐採根	(") 1.000	ton	18,000	(") 18,000	S単 173号
	合 計				(") 18,000	
	単 価				(") 18,000	
	*** B単 - 229号 ***					
000229	変状土C B R 試験 設計CBR 2F-ルト'(管理用道路)		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	変状土C B R 試験 設計C B R 2F-ルト',,	(") 1.000	試料	40,100	(") 40,100	S単 172号
	合 計				(") 40,100	
	単 価				(") 40,100	
	*** B単 - 230号 ***					
000230	舗装版切断 コンクリート舗装		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	(0.000) 1.000	m	1,050	(0) 1,050	S単 293号
	合 計				(0) 1,050	
	単 価				(0) 1,050	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 231号 ***					
000231	汚泥運搬処理				(0.000)m3	歩A
	コンクリート舗装切断時排水		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	汚泥(運搬費込み)	1.000	m3	56,000	56,000	S単 286号
					(0)	
	合 計				56,000	
					(0)	
	単 価				56,000	
	*** B単 - 232号 ***					
000232	仮返し管撤去				(0.000)m	歩A
	ダクタイル鋳鉄管 φ300		m		1.000 m	当たり算出
T00001	ダクタイル鋳鉄管撤去	(0.000)			(0)	
	φ300	1.000	m	1,359	1,359	T単 16号
					(0)	
	合 計				1,359	
					(0)	
	単 価				1,359	
	*** B単 - 233号 ***					
000233	現場発生材小運搬				(0.000)式	歩A
	現場～津房公園		式		1.000 式	当たり算出
S16001	トラック[クレーン装置付]	(0.000)			(0)	
	、4～5t積 2.9t吊	2.000	日	42,015	84,030	S単 290号
					(0)	
	合 計				84,030	
					(0)	
	単 価				84,030	
	*** B単 - 234号 ***					
000234	発生材保護シート				(0.000)m ²	歩A
	UVシート #5000		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	1.000	m ²	758	758	S単 292号
					(0)	
	合 計				758	
					(0)	
	単 価				758	
	*** B単 - 235号 ***					
000235	仮返し管撤去				(0.000)m	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ300		m		1.000 m	当たり算出
T00003	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(0.000)			(0)	
	φ300	1.000	m	827	827	T単 17号
					(0)	
	合 計				827	
					(0)	
	単 価				827	
	*** B単 - 236号 ***					
000236	仮返し管運搬				(0.000)台	歩A
	廃プラスチック類 4t車		台		1.000 台	当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費(処分費扱い)	(0.000)			(0)	
	廃プラスチック類(4t車)、、	1.000	台	12,000	12,000	S単 231号
					(0)	
	合 計				12,000	
					(0)	
	単 価				12,000	
	*** B単 - 237号 ***					
000237	仮返し管処理				(0.000)ton	歩A
	廃プラスチック類		ton		1.000 ton	当たり算出
S02116	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	廃プラスチック類、、	1.000	ton	60,000	60,000	S単 232号
					(0)	
	合 計				60,000	
					(0)	
	単 価				60,000	
	*** B単 - 238号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000238	異種管接続継輪 φ300 異種管接続ドレッサ- 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	異種管接続ドレッサ- φ300 0.75MPa 離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個	176,600	(0) 176,600	S 単 46号
	合 計				(0) 176,600	
	単 価				(0) 176,600	
	*** B 単 - 239号 ***					
000239	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,300mm RR		m		(0.000)m 1.000 m	歩 A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,RR管,5.0m管,なし	(0.000) 1.000	m	13,548	(0) 13,548	S 単 289号
	合 計				(0) 13,548	
	単 価				(0) 13,548	
	*** B 単 - 240号 ***					
000240	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300 異種管継手 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	ドレッサ-ジョイント FCD製 合成樹脂塗装 φ300,,	(0.000) 1.000	個	105,000	(0) 105,000	S 単 233号
	合 計				(0) 105,000	
	単 価				(0) 105,000	
	*** B 単 - 241号 ***					
000241	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300×5°5/8 離脱防止付		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ300 離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個	156,300	(0) 156,300	S 単 234号
	合 計				(0) 156,300	
	単 価				(0) 156,300	
	*** B 単 - 242号 ***					
000242	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300×22°1/2 離脱防止付		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ300 離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個	164,900	(0) 164,900	S 単 235号
	合 計				(0) 164,900	
	単 価				(0) 164,900	
	*** B 単 - 243号 ***					
000243	硬質ポリ塩化ビニル管継手 FRP製T字管 φ300×φ75 離脱防止付【支給材】		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 φ300×75 離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個	0	(") 0	S 単 236号
	合 計				(") 0	
	単 価				(") 0	
	*** B 単 - 244号 ***					
000244	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 F付T字管 φ100×75		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ラジ T字管 φ100×75 0.74Mpa,,	(0.000) 1.000	個	31,170	(0) 31,170	S 単 237号
	合 計				(0) 31,170	
	単 価				(0) 31,170	
	*** B 単 - 245号 ***					
000245	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 F付T字管 φ100×50		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事（平山支線水路）（第2回変更）						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 フランジ 片落管 φ100×50 0.74Mpa,,	(0.000) 1.000	個	25,490	(0) 25,490	S 単 238号
	合 計				(0) 25,490	
	単 価				(0) 25,490	
	*** B 単 - 246号 ***					
000246	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型片落管 φ75×50		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ75×50 0.74Mpa,,	(0.000) 1.000	個	21,520	(0) 21,520	S 単 239号
	合 計				(0) 21,520	
	単 価				(0) 21,520	
	*** B 単 - 247号 ***					
000247	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント φ50 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	MFジョイント FCD製 合成樹脂塗装 φ50 離脱防止付 0.74Mpa,,	(0.000) 1.000	個	14,420	(0) 14,420	S 単 240号
	合 計				(0) 14,420	
	単 価				(0) 14,420	
	*** B 単 - 248号 ***					
000248	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ50 22°1/2 RR【支給材】		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 22°1/2 曲管 φ50(RR),,	(0.000) 1.000	個	0	(") 0	S 単 241号
	合 計				(") 0	
	単 価				(") 0	
	*** B 単 - 249号 ***					
000249	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型 片落管 φ50×30		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ50×30,,	(0.000) 1.000	個	6,630	(0) 6,630	S 単 243号
	合 計				(0) 6,630	
	単 価				(0) 6,630	
	*** B 単 - 250号 ***					
000250	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型 ドレサ-ジョイント φ50 離脱防止機能付【支給材】		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	ドレサ-ジョイント 効型 φ50 離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個	0	(") 0	S 単 244号
	合 計				(") 0	
	単 価				(") 0	
	*** B 単 - 251号 ***					
000251	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型 φ30 90° 曲管		個		(0.000)個 1.000 個	歩 A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 φ30 90° 曲管,,	(0.000) 1.000	個	5,340	(0) 5,340	S 単 245号
	合 計				(0) 5,340	
	単 価				(0) 5,340	
	*** B 単 - 252号 ***					
000252	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ50 RR		m		(0.000)m 1.000 m	歩 A 当たり算出
T00005	硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VP φ50 RR管 5.0m	(0.000) 1.000	m	1,443	(0) 1,443	T 単 19号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 1,443	
	単 価				(0) 1,443	
	*** B単 - 253号 ***					
000253	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ75 RR		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00048	硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VP φ75 RR管 5.0m	(0.000) 1.000	m	2,242	(0) 2,242	T単 12号
	合 計				(0) 2,242	
	単 価				(0) 2,242	
	*** B単 - 254号 ***					
000254	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 90°曲管 φ75 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ75 離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個	16,800	(0) 16,800	S単 247号
	合 計				(0) 16,800	
	単 価				(0) 16,800	
	*** B単 - 255号 ***					
000255	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP 90°曲管 φ75(RR)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ75(RR),,	(0.000) 1.000	個	3,680	(0) 3,680	S単 248号
	合 計				(0) 3,680	
	単 価				(0) 3,680	
	*** B単 - 256号 ***					
000256	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP 45°曲管 φ75(RR)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ75(RR),,	(0.000) 1.000	個	3,260	(0) 3,260	S単 249号
	合 計				(0) 3,260	
	単 価				(0) 3,260	
	*** B単 - 257号 ***					
000257	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FRP製曲管22°1/2 φ75 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製曲管22°1/2 φ75 離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個	54,200	(0) 54,200	S単 250号
	合 計				(0) 54,200	
	単 価				(0) 54,200	
	*** B単 - 258号 ***					
000258	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 効型 φ75 90°曲管		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 φ75 90°曲管,,	(0.000) 1.000	個	21,170	(0) 21,170	S単 251号
	合 計				(0) 21,170	
	単 価				(0) 21,170	
	*** B単 - 259号 ***					
000259	ドレサージョイント φ75 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ドレサージョイント 効型 φ75 離脱防止付,,	(0.000) 1.000	個	18,970	(0) 18,970	S単 252号
	合 計				(0) 18,970	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				18,970	
	*** B単 - 260号 ***					
000260	ドレサージョイント		個		(0.000)	歩A
	φ50 離脱防止機能付				1.000	個 当たり算出
S02116	ドレサージョイント	(0.000)			(0)	
	効型 φ50 離脱防止付,,	1.000	個	15,110	15,110	S単 253号
					(0)	
	合 計				15,110	
					(0)	
	単 価				15,110	
	*** B単 - 261号 ***					
000261	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		(0.000)	歩A
	効型片落管 φ75×50				1.000	個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	効型片落管 φ75×50 0.74Mpa,,	1.000	個	21,520	21,520	S単 239号
					(0)	
	合 計				21,520	
					(0)	
	単 価				21,520	
	*** B単 - 262号 ***					
000262	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		(0.000)	歩A
	FRP製片落管 φ75×φ50 離脱防止機能付				1.000	個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	FRP製片落管 φ75×50 離脱防止付,,	1.000	個	42,900	42,900	S単 254号
					(0)	
	合 計				42,900	
					(0)	
	単 価				42,900	
	*** B単 - 263号 ***					
000263	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		(0.000)	歩A
	TS φ50 11°				1.000	個 当たり算出
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)	(0.000)			(0)	
	エルボ A形 径50	1.000	個	285	285	
					(0)	
	合 計				285	
					(0)	
	単 価				285	
	*** B単 - 264号 ***					
000264	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		(0.000)	歩A
	効型曲管 φ50 11° 1/4				1.000	個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	効型 φ50 11° 1/4曲管,,	1.000	個	11,000	11,000	S単 255号
					(0)	
	合 計				11,000	
					(0)	
	単 価				11,000	
	*** B単 - 265号 ***					
000265	分水弁室工		箇所		(0.000)	歩A
	円形1号 φ250 既設分水部				1.000	箇所 当たり算出
S02116	水道用円形鉄蓋	(0.000)			(0)	
	JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250 農水マーク入り,,	1.000	個	24,360	24,360	S単 134号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品	(0.000)			(0)	
	円形1号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,090	1,090	S単 146号
S02116	水道用レジンコンクリート製鉄蓋	(0.000)			(0)	
	円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,	1.000	個	10,050	10,050	S単 135号
S02116	水道用レジンコンクリート製鉄蓋	(0.000)			(")	
	円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200mm,,	1.000	個	0	0	S単 260号
S02116	水道用レジンコンクリート製鉄蓋	(0.000)			(")	
	円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,	1.000	個	0	0	S単 258号
S02116	水道用レジンコンクリート製鉄蓋	(0.000)			(0)	
	円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,	1.000	個	10,990	10,990	S単 136号
S02116	水道用レジンコンクリート製鉄蓋	(0.000)			(0)	
	円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm,,	1.000	個	13,130	13,130	S単 149号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S単 174号
S02116	ベンチフリューム蓋	(0.000)			(0)	
	1種 450 L=500mm,,	1.000	枚	5,500	5,500	S単 133号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	(0.000) 0.100	人	18,795	(0) 1,880	S単 116号
	合 計				(0) 67,318	
	単 価				(0) 67,318	
	*** B単 - 266号 ***					
000266	仕切弁用開栓継足棒 L=500mm φ32 SUS304製		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	仕切弁用開栓継足棒 L=500mm φ32 SUS304製,,	(0.000) 1.000	本	39,600	(0) 39,600	S単 261号
	合 計				(0) 39,600	
	単 価				(0) 39,600	
	*** B単 - 267号 ***					
000267	スラストブロック 18N-8-25(既設分土工)		m3		(0.000)m3 0.150 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.150	m3	33,330	(0) 5,000	S単 217号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.500	m ²	7,321	(0) 3,661	S単 220号
	合 計				(0) 8,661	
	単 価				(0) 57,740	
	*** B単 - 268号 ***					
000268	スラストブロック 18N-8-25(排泥工)		m3		(0.000)m3 0.650 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	(0.000) 0.650	m3	33,330	(0) 21,665	S単 217号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	(0.000) 0.500	m ²	7,321	(0) 3,661	S単 220号
	合 計				(0) 25,326	
	単 価				(0) 38,963	
	*** B単 - 269号 ***					
000269	硬質ポリ塩化ビニル管 VH φ50		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管	(0.000) 1.000	m	1,660	(0) 1,660	S単 288号
	合 計				(0) 1,660	
	単 価				(0) 1,660	
	*** B単 - 270号 ***					
000270	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製片落管 φ100×50 離脱防止機能付		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 フラジ 片落管 φ100×50 0.74Mpa,,	(0.000) 1.000	個	25,490	(0) 25,490	S単 238号
	合 計				(0) 25,490	
	単 価				(0) 25,490	
	*** B単 - 271号 ***					
000271	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 22°1/2曲管 φ50(RR)		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 22°1/2 曲管 φ50(RR),,	(0.000) 1.000	個	4,540	(0) 4,540	S単 138号
	合 計				(0) 4,540	
	単 価				(0) 4,540	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 272号 ***					
000272	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型径違カット φ50×30 離脱防止機能付		個		(0.000)個	歩A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ50×30,,	(0.000) 1.000	個	6,630	1.000 個 (0) 6,630	当たり算出 S単 243号
	合 計				(0) 6,630	
	単 価				(0) 6,630	
	*** B単 - 273号 ***					
000273	路床安定処理 t=30cm 45kg/m3 生石灰		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 バ ック材,路床,1m以下,1.3ton,-,なし,22,000円	(0.000) 1.000	m ³	1,468	(0) 1,468	S単 294号
	合 計				(0) 1,468	
	単 価				(0) 1,468	
	*** B単 - 274号 ***					
000274	ダクタイル鋳鉄管切断 DCIP φ300		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 300mm	(0.000) 1.000	箇所	5,948	(0) 5,948	S単 96号
	合 計				(0) 5,948	
	単 価				(0) 5,948	
	*** B単 - 275号 ***					
000275	既設石綿管補修		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00004	既設管補修 実績	(0.000) 1.000	箇所	233,770	(0) 233,770	T単 18号
	合 計				(0) 233,770	
	単 価				(0) 233,770	
	*** B単 - 276号 ***					
000276	水圧試験		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	通水試験 水圧試験,,	(0.000) 1.000	式	85,000	(0) 85,000	S単 262号
	合 計				(0) 85,000	
	単 価				(0) 85,000	
	*** B単 - 277号 ***					
000277	硬質ポリ塩化ビニル管継手 φ300 曲管		個		(0.000)個 4.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ300 離脱防止付,,	(0.000) 2.000	個	164,900	(0) 329,800	S単 263号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ300 離脱防止付,,	(0.000) 2.000	個	156,300	(0) 312,600	S単 264号
	合 計				(0) 642,400	
	単 価				(0) 160,600	
	*** B単 - 278号 ***					
000278	ダクタイル鋳鉄管 φ75,φ100 K形短管1号,2号		個		(0.000)個 6.000 個	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管接手 K形短管2号 φ75 0.74Mpa,,	(0.000) 3.000	個	13,400	(0) 40,200	S単 265号
S02116	ダクタイル鋳鉄管接手 K形短管2号 φ100 0.74Mpa,,	(0.000) 1.000	個	17,100	(0) 17,100	S単 266号
S02116	ダクタイル鋳鉄管接手 K形短管1号 φ75 0.74Mpa,,	(0.000) 2.000	個	9,600	(0) 19,200	S単 267号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(0) 76,500	
	単 価				(0) 12,750	
	*** B単 - 279号 ***					
000279	ダクタイル鋳鉄管 φ75, φ100, φ300 曲管		個		(0.000) 4,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管接手 K形曲管 φ300×90°, ,	(0.000) 1.000	個	130,000	(0) 130,000	S単 268号
S02116	ダクタイル鋳鉄管接手 K形曲管 φ75×45°, ,	(0.000) 1.000	個	11,700	(0) 11,700	S単 269号
S02116	ダクタイル鋳鉄管接手 K形曲管 φ75×22°1/2°, ,	(0.000) 1.000	個	11,700	(0) 11,700	S単 270号
S02116	ダクタイル鋳鉄管接手 K形曲管 φ75×11°1/4°, ,	(0.000) 1.000	個	15,700	(0) 15,700	S単 271号
	合 計				(0) 169,100	
	単 価				(0) 42,275	
	*** B単 - 280号 ***					
000280	空気弁室 支線水路		基		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm, ,	(0.000) 1.000	個	5,120	(0) 5,120	S単 272号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm, ,	(0.000) 1.000	個	28,420	(0) 28,420	S単 273号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm, ,	(0.000) 1.000	個	16,170	(0) 16,170	S単 274号
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り, ,	(0.000) 1.000	個	65,410	(0) 65,410	S単 275号
	合 計				(0) 115,120	
	単 価				(0) 115,120	
	*** B単 - 281号 ***					
000281	空気弁室(角形) 幹線水路		基		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート柵壁 上部壁 φ500 H=100, ,	(0.000) 1.000	個	5,200	(0) 5,200	S単 276号
S02116	コンクリート柵壁 中部壁 φ500 H=200, ,	(0.000) 1.000	個	8,400	(0) 8,400	S単 277号
S02116	コンクリート柵壁 下部壁 φ500 H=200, ,	(0.000) 1.000	個	9,600	(0) 9,600	S単 278号
S02116	空気弁蓋 角形鉄蓋 農水マーク T-25 450×350, ,	(0.000) 1.000	個	74,600	(0) 74,600	S単 279号
	合 計				(0) 97,800	
	単 価				(0) 97,800	
	*** B単 - 282号 ***					
000282	集水柵 排泥関連 600*600*1500 T-25		基		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	集水柵 T-25 600×600×1500 グレーチング蓋付(並目), ,	(0.000) 1.000	個	174,400	(0) 174,400	S単 280号
	合 計				(0) 174,400	
	単 価				(0) 174,400	
	*** B単 - 283号 ***					
000283	放流柵 排泥関連 1000*1000*1000 T-14		基		(0.000) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	放流柵 T-14 1000×1000×1000, ,	(0.000) 1.000	個	79,600	(0) 79,600	S単 281号
S02116	放流柵蓋 T-14 1000×1000用, ,	(0.000) 1.000	個	11,700	(0) 11,700	S単 282号
	合 計				(0) 91,300	
	単 価				(0) 91,300	

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土・埋戻,まき出し,振動コンパクタ()		m3	2,426		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土・埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,598		歩A・単A
S01082	*** S単 - 3号 ***					
	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし		m3	548		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 ***					
	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし		m3	456		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 ***					
	配管工					
	配管工		人	22,050		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
S02115	*** S単 - 7号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,090		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 ***					
	ポリエチレンスリーブ					
	φ300 厚さ0.2 長7.0m,,		枚	3,040		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 ***					
	固定用ゴムバンド					
	φ350,,		本	210		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	K形 5種・DB 径300 長6.00m,,		本	90,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管					
	K-ALW形 DB種 径300 長6.0m,,		本	96,950		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管					
	ALW-K形 2種 径300 長6.0m,,		本	62,510		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 ***					
	K形継輪					
	φ300,,		個	53,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300,,		組	9,130		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 ***					
	K形特殊押輪					
	φ300 全周タイ,,		個	21,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 ***					
	K形特殊押輪					
	φ100 全周タイ,,		個	7,060		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 ***					
	ALW形特殊押輪					
	φ300,,		個	39,790		歩A・単A
S02116	*** S単 - 23号 ***					
	フランジ継手用接合部品					
	ボルト・ナット・パッキン φ300 0.74MPa(RF),,		組	20,880		歩A・単A
S02116	*** S単 - 44号 ***					
	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍張り印刷,,		巻	8,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 45号 ***					
	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ					
	,0-25mm,,		m3	2,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 46号 ***					
	異種管接続ドレサー					
	φ300 0.75MPa 離脱防止付,,		個	176,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 64号 ***					
S02116	くい丸太(松)					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路)(第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	くい丸太(松) 長1.2m×末口径12cm 皮付 先端加工費含む, *** S単 - 65号 ***		本	860		歩A・単A
S02116	防塵マスク 防塵マスク 工事現場用, *** S単 - 66号 ***		個	3,510		歩A・単A
S02116	化学防護服 化学防護服 *** S単 - 67号 ***		枚	1,850		歩A・単A
S02116	シューズカバー シューズカバー *** S単 - 68号 ***		個	470		歩A・単A
S02116	防護手袋 防護手袋 *** S単 - 69号 ***		個	1,350		歩A・単A
S02116	防護メガネ 防護メガネ *** S単 - 70号 ***		個	2,650		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 コンクリート塊(無筋) *** S単 - 71号 ***		ton	2,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 石綿管(4t車) *** S単 - 72号 ***		台	25,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 *** S単 - 76号 ***		m3	20,000		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 ,なし, なし *** S単 - 77号 ***		m3	10,743		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分 ,なし,なし *** S単 - 78号 ***		m3	11,600		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッチャン RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,なし *** S単 - 79号 ***		m3	7,295		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッチャン RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分 ,なし,なし *** S単 - 82号 ***		m3	8,151		歩A・単A
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管,K形,300×6,DB種,バック杓(クレーン機能付),あり,あり,なし *** S単 - 83号 ***		本	15,491		歩A・単A
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管,T形,300×6,DB種,バック杓(クレーン機能付),あり,あり,なし *** S単 - 84号 ***		本	11,577		歩A・単A
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 直管,ALW形,300×6,AL2種,バック杓(クレーン機能付),あり,あり,なし *** S単 - 85号 ***		本	11,577		歩A・単A
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,バック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし *** S単 - 86号 ***		本	116,992		歩A・単A
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,バック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし *** S単 - 87号 ***		本	119,845		歩A・単A
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,バック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし *** S単 - 88号 ***		本	112,027		歩A・単A
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設 ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,バック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし *** S単 - 89号 ***		本	108,023		歩A・単A
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, ハック杓(クレーン機能付), なし, なし, なし *** S単 - 90号 ***		本	114,390		歩A・単A
S07052	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, ハック杓(クレーン機能付), なし, なし, なし *** S単 - 91号 ***		本	109,185		歩A・単A
S07052	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 3種, ハック杓(クレーン機能付), なし, なし, なし *** S単 - 92号 ***		本	145,621		歩A・単A
S07052	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 3種, ハック杓(クレーン機能付), なし, なし, なし *** S単 - 93号 ***		本	112,027		歩A・単A
S07052	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 3種, ハック杓(クレーン機能付), なし, なし, なし *** S単 - 94号 ***		本	108,023		歩A・単A
S07052	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 3種, ハック杓(クレーン機能付), なし, なし, なし *** S単 - 95号 ***		本	114,390		歩A・単A
S07052	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 3種, ハック杓(クレーン機能付), なし, なし, なし *** S単 - 96号 ***		本	127,743		歩A・単A
S07062	管切断(DCIP管) 管切断(DCIP管) 300mm *** S単 - 98号 ***		箇所	5,948		歩A・単A
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B), 12cm *** S単 - 99号 ***		m ²	3,367		歩A・単A
S16004	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り *** S単 - 100号 ***		日	38,000		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 101号 ***		m ²	257		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準) *** S単 - 102号 ***		m ³	1,029		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -, *** S単 - 103号 ***		m ³	1,965		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, ハック杓山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下 *** S単 - 106号 ***		m ³	934.1		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, *** S単 - 107号 ***		m ³	4,927		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし *** S単 - 109号 ***		m ²	187.1		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単 - 110号 ***		m ²	1,298		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 *** S単 - 111号 ***		m ²	7,321		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単 - 112号 ***		m ²	3,414		歩A・単A
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 碎石, あり, 路盤材(各種) *** S単 - 113号 ***		m ²	241.3		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm *** S単 - 114号 ***		m ²	246.1		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、タンバ() *** S単 - 115号 ***		m3	2,962		歩A・単A
S02114	丸パイプ 丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料) *** S単 - 116号 ***		m供用日	435		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 117号 ***		人	18,795		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 118号 ***		人	27,090		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 119号 ***		人	22,155		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 K-ALW形 DB種 径300 長6.0m,, *** S単 - 120号 ***		本	96,950		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 300 長6.0m ゴム輪含む,, *** S単 - 121号 ***		本	58,000		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 ALW-K形 2種 径300 長6.0m,, *** S単 - 122号 ***		本	62,510		歩A・単A
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m,, *** S単 - 123号 ***		本	90,000		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,, *** S単 - 124号 ***		枚	3,500		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,, *** S単 - 125号 ***		個	5,120		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,, *** S単 - 126号 ***		個	28,420		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm,, *** S単 - 127号 ***		個	14,790		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,, *** S単 - 128号 ***		個	16,170		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 農水マーク入り,, *** S単 - 129号 ***		個	65,410		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,, *** S単 - 130号 ***		組	1,700		歩A・単A
S02116	急速空気弁 急速空気弁 φ75 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,, *** S単 - 131号 ***		個	82,700		歩A・単A
S02116	ボール式補修弁 ボール式補修弁 レバー式 φ75 H=100mm 7.5K 内外面粉体塗装,, *** S単 - 132号 ***		個	49,400		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa,, *** S単 - 133号 ***		組	3,960		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 ベンチフリューム蓋 1種 450 L=500mm,, *** S単 - 134号 ***		枚	5,500		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250 農水マーク入り,, *** S単 - 135号 ***		個	24,360		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,		個	10,050		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,		個	10,990		歩A・単A
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 45°曲管 φ50(RR),,		個	4,920		歩A・単A
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 22°1/2 曲管 φ50(RR),,		個	4,540		歩A・単A
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 11°1/4 曲管 φ50(RR),,		個	4,160		歩A・単A
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5°5/8 曲管 φ50(RR),,		個	4,290		歩A・単A
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 鋳鉄製 φ50×40,,		個	1,430		歩A・単A
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 FRP製 φ100×50 離脱防止付,,		個	41,520		歩A・単A
	*** S単 - 143号 ***					
S02116	MFジョイント MFジョイント φ100 0.74MPa 離脱防止金具付,,		個	14,920		歩A・単A
	*** S単 - 144号 ***					
S02116	MFジョイント MFジョイント φ50 0.74MPa 離脱防止金具付,,		個	11,090		歩A・単A
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	硬質塩化ビニル管用継手材 硬質塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50,,		個	9,300		歩A・単A
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット,,		組	1,090		歩A・単A
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,,		個	4,580		歩A・単A
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,		個	9,260		歩A・単A
	*** S単 - 149号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm,,		個	13,130		歩A・単A
	*** S単 - 150号 ***					
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルト・ナット・バックシン φ50 0.74MPa,,		組	3,850		歩A・単A
	*** S単 - 151号 ***					
S02116	サドルバンド取付 サドルバンド取付 材工共,,		箇所	20,000		歩A・単A
	*** S単 - 152号 ***					
S02116	MFジョイント MFジョイント φ100 1.00MPa 離脱防止金具付,,		個	22,490		歩A・単A
	*** S単 - 153号 ***					
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルト・ナット・バックシン φ100 1.00MPa,,		組	7,820		歩A・単A
	*** S単 - 154号 ***					
S02116	OTU側溝 OTU側溝 形(車道用) 300G L=1,000mm,,		本	63,200		歩A・単A
	*** S単 - 155号 ***					
S02116	グレーチング蓋 グレーチング蓋 横断300用 T-25 L=995mm,,		組	23,400		歩A・単A
	*** S単 - 156号 ***					
S02116	集水樹 集水樹 T-25 600×600×1500 グレーチング蓋付(並目),,		個	174,400		歩A・単A
	*** S単 - 157号 ***					
S02116	放流樹					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	放流柵 T-14 1000×1000×1000,, *** S単 - 158号 ***		個	79,600		歩A・単A
S02116	放流柵蓋 放流柵蓋 T-14 1000×1000用,, *** S単 - 159号 ***		個	11,700		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,, *** S単 - 160号 ***		本	7,240		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ300 離脱防止付,, *** S単 - 161号 ***		個	195,200		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ300 離脱防止付,, *** S単 - 162号 ***		個	164,900		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ300,, *** S単 - 163号 ***		個	226,710		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント φ300 0.74MPa 離脱防止金具付,, *** S単 - 164号 ***		個	89,330		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 径違ソケット φ50×30,, *** S単 - 165号 ***		個	190		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 バルブソケット φ30,, *** S単 - 166号 ***		個	74		歩A・単A
S02116	異種管接続ドレサー 異種管接続ドレサー φ300 0.75MPa 離脱防止付,, *** S単 - 167号 ***		個	176,600		歩A・単A
S02116	K形特殊押輪 K形特殊押輪 φ300 全周タイ,, *** S単 - 168号 ***		個	21,500		歩A・単A
S02116	急速空気弁 急速空気弁 φ75 10K FCD製 内外面粉体塗装,, *** S単 - 169号 ***		個	85,300		歩A・単A
S02116	ボール式補修弁 ボール式補修弁 レバー式 φ75 H=150mm 10.0K 内外面粉体塗装,, *** S単 - 170号 ***		個	58,500		歩A・単A
S02116	フランジ接合部品 フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00MPa,, *** S単 - 171号 ***		組	6,540		歩A・単A
S02116	支線水路伐採 支線水路伐採 伐採,, *** S単 - 172号 ***		式	120,000		歩A・単A
S02116	変状土C B R試験 変状土C B R試験 設計C B R 2E-1,, *** S単 - 173号 ***		試料	40,100		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処理費 産業廃棄物処理費 伐採根 *** S単 - 174号 ***		ton	18,000		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 175号 ***		枚	318		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 176号 ***		m	3,007		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 177号 ***		枚	785		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管 *** S単 - 177号 ***		m	1,660		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 178号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管		m	1,989		歩A・単A
	*** S単 - 179号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管		m	1,128		歩A・単A
	*** S単 - 180号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,30mm,直管(両差し口),4.0m管		m	987		歩A・単A
	*** S単 - 181号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,RR管,5.0m管,なし		m	13,548		歩A・単A
	*** S単 - 182号 ***					
S07051	ググパイプ鉄管人力布設					
	ググパイプ鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし		本	25,718		歩A・単A
	*** S単 - 183号 ***					
S07051	ググパイプ鉄管人力布設					
	ググパイプ鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし		本	31,838		歩A・単A
	*** S単 - 184号 ***					
S07051	ググパイプ鉄管人力布設					
	ググパイプ鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし		本	31,168		歩A・単A
	*** S単 - 185号 ***					
S07051	ググパイプ鉄管人力布設					
	ググパイプ鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし		本	27,068		歩A・単A
	*** S単 - 186号 ***					
S07052	ググパイプ鉄管機械布設					
	ググパイプ鉄管機械布設 直管,K形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),あり,あり,なし		本	15,491		歩A・単A
	*** S単 - 187号 ***					
S07052	ググパイプ鉄管機械布設					
	ググパイプ鉄管機械布設 直管,ALW形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),あり,あり,なし		本	11,577		歩A・単A
	*** S単 - 188号 ***					
S07052	ググパイプ鉄管機械布設					
	ググパイプ鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし		本	102,078		歩A・単A
	*** S単 - 189号 ***					
S07052	ググパイプ鉄管機械布設					
	ググパイプ鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし		本	97,973		歩A・単A
	*** S単 - 190号 ***					
S07052	ググパイプ鉄管機械布設					
	ググパイプ鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし		本	132,808		歩A・単A
	*** S単 - 191号 ***					
S07052	ググパイプ鉄管機械布設					
	ググパイプ鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし		本	164,810		歩A・単A
	*** S単 - 192号 ***					
S07052	ググパイプ鉄管機械布設					
	ググパイプ鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし		本	64,440		歩A・単A
	*** S単 - 193号 ***					
S07052	ググパイプ鉄管機械布設					
	ググパイプ鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし		本	74,730		歩A・単A
	*** S単 - 194号 ***					
S07052	ググパイプ鉄管機械布設					
	ググパイプ鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし		本	85,461		歩A・単A
	*** S単 - 195号 ***					
S07052	ググパイプ鉄管機械布設					
	ググパイプ鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし		本	98,864		歩A・単A
	*** S単 - 196号 ***					
S07052	ググパイプ鉄管機械布設					
	ググパイプ鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし		本	748,824		歩A・単A
	*** S単 - 197号 ***					
S07052	ググパイプ鉄管機械布設					
	ググパイプ鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,3種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし,なし		本	134,099		歩A・単A
	*** S単 - 198号 ***					
S07052	ググパイプ鉄管機械布設					
	ググパイプ鉄管機械布設 直管,T形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),あり,あり,なし		本	11,577		歩A・単A
	*** S単 - 199号 ***					
S07052	ググパイプ鉄管機械布設					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰﾂ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし, なし, なし *** S単 - 200号 ***		本	116,992		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製, 50mm *** S単 - 201号 ***		基	34,762		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 鋳鉄製, 100mm *** S単 - 202号 ***		基	59,353		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形), 鋳鉄製, 300mm, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰﾂ(ｸﾚｰﾝ機能付), なし *** S単 - 203号 ***		基	301,025		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり *** S単 - 204号 ***		基	19,244		歩A・単A
S08711	【ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 【ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない *** S単 - 205号 ***		m	15,145		歩A・単A
S16001	ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)) ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)) 標準ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾝｸﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3), *** S単 - 206号 ***		時間	12,288		歩A・単A
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型] ﾄﾗｯｸ[普通型] 2.0t積, *** S単 - 207号 ***		時間	9,344		歩A・単A
S16001	小型ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)) 小型ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾝｸﾞ(ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)) 標準ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾝｸﾞ容量 山積0.13m3(平積0.10m3) *** S単 - 208号 ***		日	55,985		歩A・単A
S16001	ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付) ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付) ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊, *** S単 - 209号 ***		時間	6,080		歩A・単A
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 2, 作業時排水, 0以上～40未満, 発動発電機, なし *** S単 - 210号 ***		箇所	22,474		歩A・単A
S19025	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下, 良好 *** S単 - 211号 ***		空m3	2,452		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準) *** S単 - 212号 ***		m3	1,029		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰﾂ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下 *** S単 - 213号 ***		m3	2,242		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰﾂ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13.0km以下 *** S単 - 214号 ***		m3	3,363		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし *** S単 - 215号 ***		m3	150.3		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm *** S単 - 216号 ***		m ²	1,298		歩A・単A
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, なし, クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品) *** S単 - 217号 ***		m ²	1,310		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 218号 ***		m3	33,330		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ﾎﾞｯｸﾞﾖｰﾂ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 219号 ***		m3	35,190		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 219号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バット(クレン機能付)打設、計上する、養生無し、なし、 コンクリート各種		m3	40,980		歩A・単A
	*** S単 - 220号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物		m ²	7,321		歩A・単A
	*** S単 - 221号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²	8,110		歩A・単A
	*** S単 - 222号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付、1600kgを超え2200kg以下、無し、なし		基	12,440		歩A・単A
	*** S単 - 223号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付、800kgを超え1200kg以下、無し、なし		基	9,001		歩A・単A
	*** S単 - 224号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm、1層施工、砕石、あり、再生クラッシャー RC-40		m ²	738.8		歩A・単A
	*** S単 - 225号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)					
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下、30mm、アスファルト混合物 (2.35t/m3)、プライムコート 各種、なし、再生 生密粒度アスロ(13)		m ²	1,343		歩A・単A
	*** S単 - 226号 ***					
SA0872	SP アスカーブ					
	SP アスカーブ 195cm2以上215cm2未満、各種(締固め後密度2.10t/m3)		m	1,176		歩A・単A
	*** S単 - 227号 ***					
S02112	バット[加圧型・クレン・超低・排対型(～2011)]					
	バット[加圧型・クレン・超低・排対型(～2011)] 標準バット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		日	18,400		歩A・単A
	*** S単 - 228号 ***					
S02112	バット[加圧型・クレン・超低・排対型(～2011)]					
	バット[加圧型・クレン・超低・排対型(～2011)] 標準バット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		日	11,200		歩A・単A
	*** S単 - 229号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,155		歩A・単A
	*** S単 - 230号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	25,410		歩A・単A
	*** S単 - 231号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費(処分費扱い)					
	産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 廃プラスチック類(4t車)、		台	12,000		歩A・単A
	*** S単 - 232号 ***					
S02116	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類、		ton	60,000		歩A・単A
	*** S単 - 233号 ***					
S02116	ドレサージョイント					
	ドレサージョイント FCD製 合成樹脂塗装 φ300、		個	105,000		歩A・単A
	*** S単 - 234号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ300 離脱防止付、		個	156,300		歩A・単A
	*** S単 - 235号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ300 離脱防止付、		個	164,900		歩A・単A
	*** S単 - 236号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 φ300×75 離脱防止付、		個	0		歩A・単A
	*** S単 - 237号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ランジ T字管 φ100×75 0.74Mpa、		個	31,170		歩A・単A
	*** S単 - 238号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 ランジ 片落管 φ100×50 0.74Mpa、		個	25,490		歩A・単A
	*** S単 - 239号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ75×50 0.74Mpa,, *** S単 - 240号 ***		個	21,520		歩A・単A
S02116	MFジョイント MFジョイント FCD製 合成樹脂塗装 φ50 離脱防止付 0.74Mpa,, *** S単 - 241号 ***		個	14,420		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 22°1/2 曲管 φ50(RR),, *** S単 - 242号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ50×40,, *** S単 - 243号 ***		個	18,730		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ50×30,, *** S単 - 244号 ***		個	6,630		歩A・単A
S02116	ドレサージョイント ドレサージョイント 効型 φ50 離脱防止付,, *** S単 - 245号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 φ30 90° 曲管,, *** S単 - 246号 ***		個	5,340		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m,, *** S単 - 247号 ***		本	3,660		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90° 曲管 φ75 離脱防止付,, *** S単 - 248号 ***		個	16,800		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90° 曲管 φ75(RR),, *** S単 - 249号 ***		個	3,680		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45° 曲管 φ75(RR),, *** S単 - 250号 ***		個	3,260		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製曲管22°1/2 φ75 離脱防止付,, *** S単 - 251号 ***		個	54,200		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 φ75 90° 曲管,, *** S単 - 252号 ***		個	21,170		歩A・単A
S02116	ドレサージョイント ドレサージョイント 効型 φ75 離脱防止付,, *** S単 - 253号 ***		個	18,970		歩A・単A
S02116	ドレサージョイント ドレサージョイント 効型 φ50 離脱防止付,, *** S単 - 254号 ***		個	15,110		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製片落管 φ75×50 離脱防止付,, *** S単 - 255号 ***		個	42,900		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 φ50 11°1/4曲管,, *** S単 - 256号 ***		個	11,000		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,, *** S単 - 257号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,, *** S単 - 258号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,, *** S単 - 259号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,, *** S単 - 260号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200mm,,		個	0		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単 - 261号 *** 仕切弁用開栓継足棒					
	仕切弁用開栓継足棒 L=500mm φ32 SUS304製,,		本	39,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 262号 *** 通水試験					
	通水試験 水圧試験,,		式	85,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 263号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ300 離脱防止付,,		個	164,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 264号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ300 離脱防止付,,		個	156,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 265号 *** ダクタイル鋳鉄管接手					
	ダクタイル鋳鉄管接手 K形短管2号 φ75 0.74Mpa,,		個	13,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 266号 *** ダクタイル鋳鉄管接手					
	ダクタイル鋳鉄管接手 K形短管2号 φ100 0.74Mpa,,		個	17,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 267号 *** ダクタイル鋳鉄管接手					
	ダクタイル鋳鉄管接手 K形短管1号 φ75 0.74Mpa,,		個	9,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 268号 *** ダクタイル鋳鉄管接手					
	ダクタイル鋳鉄管接手 K形曲管 φ300×90°,,		個	130,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 269号 *** ダクタイル鋳鉄管接手					
	ダクタイル鋳鉄管接手 K形曲管 φ75×45°,,		個	11,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 270号 *** ダクタイル鋳鉄管接手					
	ダクタイル鋳鉄管接手 K形曲管 φ75×22°1/2,,		個	11,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 271号 *** ダクタイル鋳鉄管接手					
	ダクタイル鋳鉄管接手 K形曲管 φ75×11°1/4,,		個	15,700		歩A・単A
S02116	*** S単 - 272号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,,		個	5,120		歩A・単A
S02116	*** S単 - 273号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,		個	28,420		歩A・単A
S02116	*** S単 - 274号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,		個	16,170		歩A・単A
S02116	*** S単 - 275号 *** 水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 3号 φ500 農水マーク入り,,		個	65,410		歩A・単A
S02116	*** S単 - 276号 *** コンクリート柵壁					
	コンクリート柵壁 上部壁 φ500 H=100,,		個	5,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 277号 *** コンクリート柵壁					
	コンクリート柵壁 中部壁 φ500 H=200,,		個	8,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 278号 *** コンクリート柵壁					
	コンクリート柵壁 下部壁 φ500 H=200,,		個	9,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 279号 *** 空気弁蓋					
	空気弁蓋 角形鉄蓋 農水マーク T-25 450×350,,		個	74,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 280号 *** 集水樹					
	集水樹 T-25 600×600×1500 グレーチング蓋付(並目),,		個	174,400		歩A・単A
S02116	*** S単 - 281号 *** 放流樹					
	放流樹 T-14 1000×1000×1000,,		個	79,600		歩A・単A
S02116	*** S単 - 282号 *** 放流樹蓋					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	放流樹蓋 T-14 1000×1000用,, *** S単 - 283号 ***		個	11,700		歩A・単A
S02116	OTU側溝 OTU側溝 形(車道用)300G L=1,000mm,, *** S単 - 284号 ***		本	63,200		歩A・単A
S02116	グレーチング蓋 グレーチング蓋 横断300用 T-25 L=995mm,, *** S単 - 285号 ***		組	23,400		歩A・単A
S02116	一般管理費 一般管理費 資材購入費,, *** S単 - 286号 ***		式	443,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 汚泥(運搬費込み) *** S単 - 287号 ***		m3	56,000		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,100mm,RR管,5.0m管 *** S単 - 288号 ***		m	3,746		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管 *** S単 - 289号 ***		m	1,660		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,RR管,5.0m管,なし *** S単 - 290号 ***		m	13,548		歩A・単A
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、クレーンストラック4～4.5t積 2.9t吊 *** S単 - 291号 ***		日	42,015		歩A・単A
S16001	バックホウ[クレーン型・排対型(1次)] バックホウ[クレーン型・排対型(1次)] 、標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) *** S単 - 292号 ***		日	42,245		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単 - 293号 ***		m ²	758		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版、-、15cm以下、- *** S単 - 294号 ***		m	1,050		歩A・単A
SA0811	SP 安定処理 SP 安定処理 バックホウ、路床、1m以下、1.3ton、-、なし、22,000円 *** T単 - 2号 ***		m ²	1,468		歩A・単A
T00035	石綿管継手取外し工 φ300 *** T単 - 3号 ***		口	2,043		歩A・単A
T00036	石綿管撤去工(機械) φ300 *** T単 - 4号 ***		m	524		歩A・単A
T00037	飛散防止工 φ300 *** T単 - 9号 ***		m	1,430		歩A・単A
T00200	木杭人力打設 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし) *** T単 - 10号 ***		本	1,073		歩A・単A
T00002	試掘 実績 *** T単 - 11号 ***		式	1,057,595		歩A・単A
T00032	レジンコンクリート製ボックス設置 空気弁室 H0.7m *** T単 - 12号 ***		基	69,634		歩A・単A
T00048	硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VPφ75 RR管 5.0m *** T単 - 13号 ***		m	2,242		歩A・単A
T00066	鉄蓋設置 空気弁 φ500 T-25用 *** T単 - 14号 ***		個	68,990		歩A・単A
T00201	仮返し管補強材					

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		7,533	753	
	合 計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,426	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	18,795	15,976	
	合 計				15,976	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,598	
	*** S単 - 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[バドタイプ] 質量0.8~1.1t		日	3,020	4,349	
P34029	軽油 バド給油		L	155	884	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	22,155	22,155	
	合 計				27,388	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		548	
	*** S単 - 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・低騒・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t		日	6,970	11,152	
P34029	軽油 バド給油		L	155	2,635	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				39,197	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		456	
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山幹線水路(その2)他工事（平山支線水路）（第2回変更）					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R02006	配管工					
		1.000	人	22,050	22,050	
	合 計				22,050	算出数量 1.000 人
	単 価				22,050	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	18,795	18,795	
	合 計				18,795	算出数量 1.000 人
	単 価				18,795	
	*** S単 - 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	27,090	27,090	
	合 計				27,090	算出数量 1.000 人
	単 価				27,090	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ300 厚さ0.2 長7.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P26506		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26506	ポリエチレンスリーブ φ300 厚さ0.2 長7.0m		1.000 枚	3,040	3,040	
	合 計				3,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,040	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ゴムバンド φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P26606		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P26606	固定用ゴムバンド φ350		1.000 本	210	210	
	合 計				210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				210	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03299		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03299	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m	1,000	本		90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				90,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 K-ALW形 DB種 径300 長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96800		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96800	ダクティル鑄鉄管 K-ALW形 DB種 径300 長6.0m	1,000	本		96,950	
	合 計				96,950	算出数量 1,000 各単位
	単 価				96,950	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 ALW-K形 2種 径300 長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96803		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96803	ダクティル鑄鉄管 ALW-K形 2種 径300 長6.0m	1,000	本		62,510	
	合 計				62,510	算出数量 1,000 各単位
	単 価				62,510	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	K形継輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	K形継輪 Φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96006	K形継輪 Φ300	1,000	個		53,500	
	合 計				53,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				53,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03518		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03518	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	1,000	組		9,130	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,130	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	K形特殊押輪		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形特殊押輪 Φ300 全周タイプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96007	K形特殊押輪 Φ300 全周タイプ	1.000	個		21,500	
	合 計				21,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	K形特殊押輪		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	K形特殊押輪 Φ100 全周タイプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96008	K形特殊押輪 Φ100 全周タイプ	1.000	個		7,060	
	合 計				7,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,060	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	ALW形特殊押輪		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ALW形特殊押輪 Φ300			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96009	ALW形特殊押輪 Φ300	1.000	個		39,790	
	合 計				39,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,790	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	フランジ継手用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ継手用接合部品 ボルト・ナット・パッキン Φ300 0.74Mpa(RF)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96252		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96252	フランジ継手用接合部品 ボルト・ナット・パッキン Φ300 0.74Mpa(RF)	1.000	組		20,880	
	合 計				20,880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,880	
	*** S単 - 44号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φリフレクタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍巻き	1.000	巻	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S 単 - 45号 ***					
S02116	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 0-25mm		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地区資材(J コード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J96001	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 0-25mm	1.000	m3	2,900	2,900	
	合 計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,900	
	*** S 単 - 46号 ***					
S02116	異種管接続ドレサー 異種管接続ドレサー Φ300 0.75MPa 離脱防止付		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材(P コード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96083	異種管接続ドレサー Φ300 0.75MPa 離脱防止付	1.000	個	176,600	176,600	
	合 計				176,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				176,600	
	*** S 単 - 64号 ***					
S02116	くい丸太(松) くい丸太(松) 長1.2m×末口径12cm 皮付 先端加工費含む		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材(P コード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96107	くい丸太(松) 長1.2m×末口径12cm 皮付 先端加工費含む	1.000	本	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				860	
	*** S 単 - 65号 ***					
S02116	防塵マスク 防塵マスク 工事現場用		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材(P コード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96004	防塵マスク 工事現場用	1.000	個	3,510	3,510	
	合 計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,510	
	*** S 単 - 66号 ***					
S02116	化学防護服		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	化学防護服			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	化学防護服	1.000	枚	1,850	1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単 - 67号 ***					
S02116	シューズカバー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シューズカバー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	シューズカバー	1.000	個	470	470	
	合 計				470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470	
	*** S単 - 68号 ***					
S02116	防護手袋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護手袋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	防護手袋	1.000	個	1,350	1,350	
	合 計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,350	
	*** S単 - 69号 ***					
S02116	防護メガネ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護メガネ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	防護メガネ	1.000	個	2,650	2,650	
	合 計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,650	
	*** S単 - 70号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(無筋)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96105 コンクリート塊(無筋)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96105	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(無筋)	1.000	ton	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 71号 ***					
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費扱い)		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 石綿管(4t車)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96102 石綿管(4t車) 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96102	産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 石綿管(4t車)	1,000	台		25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単 - 72号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96103 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96103	産業廃棄物処理費 石綿管	1,000	m3		20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単 - 76号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ`タ,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ`ツク杓規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コバ`タ 区分 なし なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03208	購入土	13,200	m3		5,300	
R01001	土木一般世話役	0,250	人		27,090	
R01003	普通作業員	0,920	人		18,795	
R01002	特殊作業員	0,200	人		22,155	
Y00004	諸雑費 12%	0,120			4,431	
F08011	バ`ツク杓[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0,300	日		8,790	
P34029	軽油 バ`トル給油	6,300	L		155	
R01021	運転手(特殊)	0,190	人		25,410	
	合 計				107,429	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		10,743	
	*** S単 - 77号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ`タ,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ`ツク杓規格 4)締固め機械	砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) タバ`タ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)締固め区分					
	6)単価0円区分(基礎材)					
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
J03208	購入土	13.200	m3	5,300	69,960	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,090	8,669	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,795	20,487	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,533	904	
F08011	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,410	4,828	
	合 計				115,995	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		11,600	
	*** S単 - 78号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3), 振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ｺﾝﾊﾞｸﾞ 区分 なし なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,600	31,200	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	27,090	7,856	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,795	20,487	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		4,431	532	
F08011	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,410	4,828	
	合 計				72,948	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,295	
	*** S単 - 79号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3), ｸﾊﾞ,区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾙ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3) ｸﾊﾞ 区分 なし なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,600	31,200	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	27,090	9,752	
R01003	普通作業員	1.260	人	18,795	23,682	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		7,533	904	
F08011	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	8,790	2,637	
P34029	軽油 バックホウ給油	6.300	L	155	977	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	25,410	4,828	
	合 計				81,513	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,151	
	*** S単 - 82号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 直管, K 形, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管形区分	K 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分(mm×m)	300×6		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管形グループ	K 形				
	5) 管種グループ	DB・DC・DD種				
	6) 管種区分	DB種				
	7) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9) 単価 0 円区分(ダクタイル鉄管)	あり				
	10) 単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03299	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03518	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 バックホウ給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				15,491	算出数量 1.000 本
	単 価		本		15,491	
	*** S単 - 83号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 直管, T 形, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管形区分	T 形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分(mm×m)	300×6		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管形グループ	T・ALW 形				
	5) 管種グループ	DB・DC・DD種				
	6) 管種区分	DB種				
	7) 機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9) 単価 0 円区分(ダクタイル鉄管)	あり				
	10) 単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	11) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03304	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	4.300	L	155	667	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,410	2,287	
	合 計				11,577	算出数量 1.000 本
	単 価		本		11,577	
	*** S単 - 84号 ***					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 直管,ALW形,300×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,なし		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	直管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管形区分	ALW形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	300×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管形グループ	T・ALW形				
	5)管種グループ	AL2種				
	6)管種区分	AL2種				
	7)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	10)単価0円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03414	ダクタイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 300 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	4.300	L	155	667	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,410	2,287	
	合 計				11,577	算出数量 1.000 本
	単 価		本		11,577	
	*** S単 - 85号 ***					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,なし		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分	短管・異形管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)管形区分	K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	300×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管形グループ	K形				
	5)管種グループ	DB・DC・DD種				
	6)管種区分	DB種				
	7)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	101,400円				
	9)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	10)単価0円区分(接合部品)	なし				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	101,400	101,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		101,400	101	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	5.300	L	155	822	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				116,992	算出数量 1.000 本
	単 価		本		116,992	
	*** S単 - 86号 ***					
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本)	短管・異形管 K 形 300×6 K 形 DB・DC・DD種 DB種 バックホウ(クレーン機能付) 104,250円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	9)単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	104,250	104,250	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		104,250	104	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	バックホウ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 バックホウ給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				119,845	算出数量 1.000 本
	単 価		本		119,845	
	*** S単 - 87号 ***					
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本)	短管・異形管 K 形 300×6 K 形 DB・DC・DD種 DB種 バックホウ(クレーン機能付) 96,440円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	9)単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	96,440	96,440	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		96,440	96	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	バックホウ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 バックホウ給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				112,027	算出数量 1.000 本
	単 価		本		112,027	
	*** S 単 - 88号 ***					
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 300×6, DB種, ハック杓(クレーン機能付), なし, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 管区分	短管・異形管				
	2) 管形区分	K 形				
	3) 管径区分(mm×m)	300×6				
	4) 管形グループ	K 形				
	5) 管種グループ	DB・DC・DD種				
	6) 管種区分	DB種				
	7) 機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)	92,440円				
	9) 単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	10) 単価 0 円区分(接合部品)	なし				
	11) 長期割引単価区分(資料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	92,440	92,440	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		92,440	92	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 ハック給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				108,023	算出数量 1.000 本
	単 価		本		108,023	
	*** S 単 - 89号 ***					
S07052	ダクタイル鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 300×6, DB種, ハック杓(クレーン機能付), なし, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 管区分	短管・異形管				
	2) 管形区分	K 形				
	3) 管径区分(mm×m)	300×6				
	4) 管形グループ	K 形				
	5) 管種グループ	DB・DC・DD種				
	6) 管種区分	DB種				
	7) 機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)	98,800円				
	9) 単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	10) 単価 0 円区分(接合部品)	なし				
	11) 長期割引単価区分(資料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	98,800	98,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		98,800	99	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 ハック給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				114,390	算出数量 1.000 本

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		114,390	
	*** S単 - 90号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 300×6, DB種, ハックル(クレン機能付), なし, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 管区分 2) 管形区分 3) 管径区分(mm×m) 4) 管形グループ 5) 管種グループ 6) 管種区分 7) 機械区分 8) 短管・異形管の単価(円/本) 9) 単価 0 円区分(ダクタイル鉄管) 10) 単価 0 円区分(接合部品) 11) 長期割引単価区分(賃料機械)	短管・異形管 K 形 300×6 K 形 DB・DC・DD種 DB種 ハックル(クレン機能付) 93,600円 なし なし なし				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	93,600	93,600	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		93,600	94	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ハックル[加圧型・クレン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 ハトル給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				109,185	算出数量 1.000 本
	単 価		本		109,185	
	*** S単 - 91号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 300×6, 3種, ハックル(クレン機能付), なし, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 管区分 2) 管形区分 3) 管径区分(mm×m) 4) 管形グループ 5) 管種グループ 6) 管種区分 7) 機械区分 8) 短管・異形管の単価(円/本) 9) 単価 0 円区分(ダクタイル鉄管) 10) 単価 0 円区分(接合部品) 11) 長期割引単価区分(賃料機械)	短管・異形管 K 形 300×6 K 形 3・4・DA種 3種 ハックル(クレン機能付) 130,000円 なし なし なし				
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	130,000	130,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		130,000	130	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ハックル[加圧型・クレン・超低・排対型(～2011)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 ハトル給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				145,621	算出数量 1.000 本
	単 価		本		145,621	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 92号 ***					
S07052	ダクティル鉄管機械布設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管, K 形, 300×6, 3種, ハックル(クレーン機能付), なし, なし, なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	300×6				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	96,440円				
	9)単価 0 円区分(ダクティル鉄管)	なし				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	なし				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクティル鉄管異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	96,440	96,440	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		96,440	96	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員					
		0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油					
	ハックル給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)					
		0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				112,027	算出数量 1.000 本
	単 価		本		112,027	
	*** S 単 - 93号 ***					
S07052	ダクティル鉄管機械布設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管, K 形, 300×6, 3種, ハックル(クレーン機能付), なし, なし, なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	300×6				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	92,440円				
	9)単価 0 円区分(ダクティル鉄管)	なし				
	10)単価 0 円区分(接合部品)	なし				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクティル鉄管異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	92,440	92,440	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		92,440	92	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員					
		0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油					
	ハックル給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)					
		0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				108,023	算出数量 1.000 本
	単 価		本		108,023	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 94号 ***					
S07052	ダクティル鉄管機械布設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 300×6, 3種, ハック杓(クレーン機能付), なし, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 管区分	短管・異形管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 管形区分	K 形				
	3) 管径区分(mm×m)	300×6				
	4) 管形グループ	K 形				
	5) 管種グループ	3・4・DA種				
	6) 管種区分	3種				
	7) 機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)	98,800円				
	9) 単価 0 円区分(ダクティル鉄管)	なし				
	10) 単価 0 円区分(接合部品)	なし				
	11) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクティル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	98,800	98,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		98,800	99	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 ハック給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				114,390	算出数量 1.000 本
	単 価		本		114,390	
	*** S 単 - 95号 ***					
S07052	ダクティル鉄管機械布設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクティル鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 300×6, 3種, ハック杓(クレーン機能付), なし, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 管区分	短管・異形管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 管形区分	K 形				
	3) 管径区分(mm×m)	300×6				
	4) 管形グループ	K 形				
	5) 管種グループ	3・4・DA種				
	6) 管種区分	3種				
	7) 機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	8) 短管・異形管の単価(円/本)	112,140円				
	9) 単価 0 円区分(ダクティル鉄管)	なし				
	10) 単価 0 円区分(接合部品)	なし				
	11) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクティル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	112,140	112,140	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		112,140	112	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 ハック給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				127,743	算出数量 1.000 本
	単 価		本		127,743	
	*** S 単 - 96号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.090	人	22,155	1,994	
R01003	普通作業員	0.090	人	18,795	1,692	
Y00004	諸雑費	0.180		5,041	907	
	合 計				5,948	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		5,948	
	*** S単 - 98号 ***					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m ³	20,300	257,810	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,155	24,371	
R01003	普通作業員	2.100	人	18,795	39,470	
Y00004	雑品 2%	0.020		77,386	1,548	
	合 計				336,744	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		3,367	
	*** S単 - 99号 ***					
S16004	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	トラックレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合 計				38,000	算出数量 1,000 日
	単 価		日		38,000	
	*** S単 - 100号 ***					
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材(ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,795	9,022	
	合 計				25,662	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		257	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 101号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,029	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,965	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ' ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		934.1	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3		4,927	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	コンクリート舗装版 無し				

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		187.1	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	40~0mm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,298	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,321	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,414	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	150mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03209	基礎材(現場流用材)		m ³			材変
	基礎材(現場流用材)		m ²		241.3	
	単 価					
	*** S単 - 113号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路)(第2回変更)					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²		246.1	
	*** S単 - 114号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員	0.560	人	22,155	12,407	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		12,407	1,241	
	合 計				29,624	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,962	
	*** S単 - 115号 ***					
S02114	丸パイプ		m供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸パイプ 厚 2.4mm ピン加工付径 48.6(賃料)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G06001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	厚 2.4mm ピン加工付径 48.6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	435円				
G06001	丸パイプ 厚 2.4mm ピン加工付径 48.6(賃料)	1.000	m供用日	435	435	
	合 計				435	算出数量 1.000 各単位
	単 価				435	
	*** S単 - 116号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(B)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合 計				18,795	算出数量 1.000 人
	単 価				18,795	
	*** S単 - 117号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合 計				27,090	算出数量 1.000 人
	単 価				27,090	
	*** S単 - 118号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合 計				22,155	算出数量 1.000 人
	単 価				22,155	
	*** S単 - 119号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管 K-ALW形 DB種 径300 長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96800		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96800	ダクトイル鑄鉄管 K-ALW形 DB種 径300 長6.0m	1.000	本	96,950	96,950	
	合 計				96,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				96,950	
	*** S単 - 120号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 300 長6.0m ゴム輪含む,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03414		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03414	ダクトイル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 300 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	58,000	58,000	
	合 計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,000	
	*** S単 - 121号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 ダクトイル鑄鉄管 ALW-K形 2種 径300 長6.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96803		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96803	ダクトイル鑄鉄管 ALW-K形 2種 径300 長6.0m	1.000	本	62,510	62,510	
	合 計				62,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,510	
	*** S単 - 122号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P03299		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03299	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m	1,000	本	90,000	90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				90,000	
	*** S 単 - 123号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96038		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96038	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm	1,000	枚	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S 単 - 124号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96410		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96410	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm	1,000	個	5,120	5,120	
	合 計				5,120	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,120	
	*** S 単 - 125号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96403		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96403	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm	1,000	個	28,420	28,420	
	合 計				28,420	算出数量 1,000 各単位
	単 価				28,420	
	*** S 単 - 126号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96043		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96043	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm	1,000	個	14,790	14,790	
	合 計				14,790	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,790	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 127号 ***					
S02116	水道用レソコクリート製ホックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レソコクリート製ホックス 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96404		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96404	水道用レソコクリート製ホックス 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm	1.000	個		16,170	
	合 計				16,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,170	
	*** S単 - 128号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 3号 φ500 農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96502		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96502	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 3号 φ500 農水マーク入り	1.000	個		65,410	
	合 計				65,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,410	
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96503		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96503	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット	1.000	組		1,700	
	合 計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,700	
	*** S単 - 130号 ***					
S02116	急速空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 φ75 7.5K FCD製 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96015	急速空気弁 φ75 7.5K FCD製 内外面粉体塗装	1.000	個		82,700	
	合 計				82,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,700	
	*** S単 - 131号 ***					
S02116	ボール式補修弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁 レバー式 φ75 H=100mm 7.5K 内外面粉体塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96602	ボール式補修弁 レバー式 φ75 H=100mm 7.5K 内外面粉体塗装	1.000	個		49,400	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)					
工事別工事名	平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				49,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,400	
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96610		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96610	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74MPa	1.000	組	3,960	3,960	
	合 計				3,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,960	
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 1種 450 L=500mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96039	ベンチフリューム蓋 1種 450 L=500mm	1.000	枚	5,500	5,500	
	合 計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,500	
	*** S単 - 134号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250 農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96504		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96504	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250 農水マーク入り	1.000	個	24,360	24,360	
	合 計				24,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,360	
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96407		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96407	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm	1.000	個	10,050	10,050	
	合 計				10,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,050	
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96408		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	平山幹線水路(その2)他工事（平山支線水路）（第2回変更）					
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96408	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm	1.000	個	10,990	10,990	
	合 計				10,990	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,990	
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 45°曲管 φ50(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ） P96230		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96230	4)施設機械資材単価コード（ K ） 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 45°曲管 φ50(RR)	1.000	個	4,920	4,920	
	合 計				4,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,920	
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 22°1/2 曲管 φ50(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ） P96231		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96231	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ） 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 22°1/2 曲管 φ50(RR)	1.000	個	4,540	4,540	
	合 計				4,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,540	
	*** S単 - 139号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 11°1/4 曲管 φ50(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ） P96232		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96232	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ） 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 11°1/4 曲管 φ50(RR)	1.000	個	4,160	4,160	
	合 計				4,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,160	
	*** S単 - 140号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5°5/8 曲管 φ50(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ） P96233		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96233	3)地区資材単価コード（ J ） 4)施設機械資材単価コード（ K ） 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5°5/8 曲管 φ50(RR)	1.000	個	4,290	4,290	
	合 計				4,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,290	
	*** S単 - 141号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96234	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 鋳鉄製 φ50×40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96234		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 鋳鉄製 φ50×40	1.000	個	1,430	1,430	
	合 計				1,430	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,430	
	*** S単 - 142号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 FRP製 φ100×50 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96235		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 FRP製 φ100×50 離脱防止付	1.000	個	41,520	41,520	
	合 計				41,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,520	
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント φ100 0.74MPa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96069		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	MFジョイント φ100 0.74MPa 離脱防止金具付	1.000	個	14,920	14,920	
	合 計				14,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,920	
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント φ50 0.74MPa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96068		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	MFジョイント φ50 0.74MPa 離脱防止金具付	1.000	個	11,090	11,090	
	合 計				11,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,090	
S02116	硬質塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50	1.000	個	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,300	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96011		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96011	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット	1.000	組	1,090	1,090	
	合 計				1,090	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,090	
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96406		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96406	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm	1.000	個	4,580	4,580	
	合 計				4,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,580	
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96405		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96405	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm	1.000	個	9,260	9,260	
	合 計				9,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,260	
	*** S単 - 149号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96409		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96409	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm	1.000	個	13,130	13,130	
	合 計				13,130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,130	
	*** S単 - 150号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96018	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa	1.000	組	3,850	3,850	
	合 計				3,850	算出数量 1.000 各単位

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,850	
	*** S単 - 151号 ***					
S02116	サドルバンド取付		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サドルバンド取付 材工共			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96012		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96012	サドルバンド取付 材工共	1.000	箇所		20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単 - 152号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント φ100 1.00MPa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96070		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96070	MFジョイント φ100 1.00MPa 離脱防止金具付	1.000	個		22,490	
	合 計				22,490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,490	
	*** S単 - 153号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ100 1.00MPa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96019		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96019	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ100 1.00MPa	1.000	組		7,820	
	合 計				7,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,820	
	*** S単 - 154号 ***					
S02116	OTU側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝 形(車道用) 300G L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96021	OTU側溝 形(車道用) 300G L=1,000mm	1.000	本		63,200	
	合 計				63,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,200	
	*** S単 - 155号 ***					
S02116	グレーチング蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 横断300用 T-25 L=995mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96022		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事（平山支線水路）（第2回変更）						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96022	グレーチング蓋 横断300用 T-25 L=995mm	1.000	組	23,400	23,400	
	合 計				23,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,400	
	*** S単 - 156号 ***					
S02116	集水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹 T-25 600×600×1500 グレーチング蓋付（並目）, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96024	集水樹 T-25 600×600×1500 グレーチング蓋付（並目）	1.000	個	174,400	174,400	
	合 計				174,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				174,400	
	*** S単 - 157号 ***					
S02116	放流樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	放流樹 T-14 1000×1000×1000, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96025	放流樹 T-14 1000×1000×1000	1.000	個	79,600	79,600	
	合 計				79,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,600	
	*** S単 - 158号 ***					
S02116	放流樹蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	放流樹蓋 T-14 1000×1000用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96026	放流樹蓋 T-14 1000×1000用	1.000	個	11,700	11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S単 - 159号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96150		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96150	硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m	1.000	本	7,240	7,240	
	合 計				7,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,240	
	*** S単 - 160号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ300 離脱防止付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96236		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96236	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ300 離脱防止付	1.000	個	195,200	195,200	
	合 計				195,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				195,200	
	*** S単 - 161号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ300 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96237		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96237	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ300 離脱防止付	1.000	個	164,900	164,900	
	合 計				164,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				164,900	
	*** S単 - 162号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96238		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96238	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ300	1.000	個	226,710	226,710	
	合 計				226,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				226,710	
	*** S単 - 163号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント φ300 0.74MPa 離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96071	MFジョイント φ300 0.74MPa 離脱防止金具付	1.000	個	89,330	89,330	
	合 計				89,330	算出数量 1.000 各単位
	単 価				89,330	
	*** S単 - 164号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 径違ソケット φ50×30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96239		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96239	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 径違ソケット φ50×30	1.000	個	190	190	
	合 計				190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				190	
	*** S単 - 165号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 バルブソケット φ30, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96240		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96240	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 バルブソケット φ30	1,000	個	74	74	
	合 計				74	算出数量 1,000 各単位
	単 価				74	
	*** S単 - 166号 ***					
S02116	異種管接続ドレッサー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異種管接続ドレッサー φ300 0.75MPa 離脱防止付, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96083		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96083	異種管接続ドレッサー φ300 0.75MPa 離脱防止付	1,000	個	176,600	176,600	
	合 計				176,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				176,600	
	*** S単 - 167号 ***					
S02116	K形特殊押輪		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	K形特殊押輪 φ300 全周タイ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96007	K形特殊押輪 φ300 全周タイ	1,000	個	21,500	21,500	
	合 計				21,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				21,500	
	*** S単 - 168号 ***					
S02116	急速空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	急速空気弁 φ75 10K FCD製 内外面粉体塗装, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96016		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96016	急速空気弁 φ75 10K FCD製 内外面粉体塗装	1,000	個	85,300	85,300	
	合 計				85,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				85,300	
	*** S単 - 169号 ***					
S02116	ボール式補修弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁 レバー式 φ75 H=150mm 10.0K 内外面粉体塗装, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96603		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96603	ボール式補修弁 レバー式 φ75 H=150mm 10.0K 内外面粉体塗装	1,000	個	58,500	58,500	
	合 計				58,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				58,500	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 170号 ***					
S02116	フランジ接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00MPa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96611		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96611	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00MPa	1,000	組		6,540	6,540
	合 計				6,540	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,540	
	*** S単 - 171号 ***					
S02116	支線水路伐採		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	支線水路伐採 伐採			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96010	支線水路伐採 伐採	1,000	式		120,000	120,000
	合 計				120,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				120,000	
	*** S単 - 172号 ***					
S02116	変状土C B R試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	変状土C B R試験 設計C B R 2F-11'			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P45118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P45118	変状土C B R試験 設計C B R 2F-11'	1,000	試料		40,100	40,100
	合 計				40,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				40,100	
	*** S単 - 173号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 伐採根			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96014 伐採根 18,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96014	産業廃棄物処理費 伐採根	1,000	ton		18,000	18,000
	合 計				18,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,000	
	*** S単 - 174号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下				

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
	合 計				318	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		318	
	*** S単 - 175号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)L=5000を使用	L=5000を使用しない				
	9)法面小段面	-				
	10)法面縦排水	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,007	3,007	
	合 計				3,007	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,007	
	*** S単 - 176号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	9)法面小段面	-				
	11)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	12)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	785.30	785	
	合 計				785	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		785	
	*** S単 - 177号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VH		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)形状区分	RR管				
	4)管長区分	5.0m管				
P05154	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径 50 長5.0m	1.950	本	4,750	9,263	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		9,263	185	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	
R01002	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
	合 計				16,600	算出数量 10.000 m

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,660	
	*** S単 - 178号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	4,770	11,639	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		11,639	233	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合 計				19,893	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,989	
	*** S単 - 179号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	1,660	4,050	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		4,050	81	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	
R01002	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
	合 計				11,283	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,128	
	*** S単 - 180号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,30mm,直管(両差し口),4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	30mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
P05023	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径30 長4.0m	2.440	本	1,090	2,660	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		2,660	53	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	
R01002	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
	合 計				9,865	算出数量 10.000 m
	単 価		m		987	
	*** S単 - 181号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,RR管,5.0m管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管長区分	5.0m管				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05149	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径300 長5.0m	1.950	本	61,100	119,145	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		119,145	2,383	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,155	3,545	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	11,200	1,344	
P34029	軽油 バックホウ給油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,410	2,033	
	合 計				135,483	算出数量 10.000 m
	単 価		m		13,548	
	*** S単 - 182号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	17,100円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	17,100	171,000	
R01002	特殊作業員	1.260	人	22,155	27,915	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,795	58,265	
	合 計				257,180	算出数量 10.000 本
	単 価		本		25,718	
	*** S単 - 183号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	K形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	100mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	23,220円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	23,220	232,200	
R01002	特殊作業員	1.260	人	22,155	27,915	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,795	58,265	
	合 計				318,380	算出数量 10.000 本
	単 価		本		31,838	
	*** S単 - 184号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	100mm 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管) 7)単価0円区分(接合部品)	22,550円 なし なし				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	22,550	225,500	
R01002	特殊作業員	1.260	人	22,155	27,915	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,795	58,265	
	合 計				311,680	算出数量 10.000 本
	単 価		本		31,168	
	*** S単 - 185号 ***					
S07051	ダクティル鑄鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	100mm 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管) 7)単価0円区分(接合部品)	18,450円 なし なし				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	18,450	184,500	
R01002	特殊作業員	1.260	人	22,155	27,915	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,795	58,265	
	合 計				270,680	算出数量 10.000 本
	単 価		本		27,068	
	*** S単 - 186号 ***					
S07052	ダクティル鑄鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設 直管,K形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),あり,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ	300×6 K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種グループ 6)管種区分	DB・DC・DD種 DB種				
	7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本)	ハック杓(クレーン機能付) 0円				
	9)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管) 10)単価0円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分(賃料機械)	あり あり なし				
P03299	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03518	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 ハック給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				15,491	算出数量 1.000 本

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		15,491	
	*** S単 - 187号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 直管,ALW形,300×6,AL2種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	ALW形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	300×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管形グループ	T・ALW形				
	5)管種グループ	AL2種				
	6)管種区分	AL2種				
	7)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	あり				
	10)単価0円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03414	ダクタイル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 300 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.300	L	155	667	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,410	2,287	
	合 計				11,577	算出数量 1.000 本
	単 価		本		11,577	
	*** S単 - 188号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K 形,300×6,DB種,バックホウ(クレーン機能付),なし,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管形区分	K 形				
	3)管径区分(mm×m)	300×6				
	4)管形グループ	K 形				
	5)管種グループ	DB・DC・DD種				
	6)管種区分	DB種				
	7)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	86,500円				
	9)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	なし				
	10)単価0円区分(接合部品)	なし				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	86,500	86,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		86,500	87	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 バックホウ給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				102,078	算出数量 1.000 本
	単 価		本		102,078	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 189号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価0円区分(ダクタイル鉄管) 10)単価0円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分(賃料機械)	短管・異形管 K形 300×6 K形 DB・DC・DD種 DB種 バックホウ(クレーン機能付) 82,400円 なし なし なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	82,400	82,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		82,400	82	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 バックホウ給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				97,973	算出数量 1,000 本
	単 価		本		97,973	
	*** S単 - 190号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, バックホウ(クレーン機能付), なし, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価0円区分(ダクタイル鉄管) 10)単価0円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分(賃料機械)	短管・異形管 K形 300×6 K形 DB・DC・DD種 DB種 バックホウ(クレーン機能付) 117,200円 なし なし なし		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	117,200	117,200	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		117,200	117	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 バックホウ給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				132,808	算出数量 1,000 本
	単 価		本		132,808	
	*** S単 - 191号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07052	ダクティル鑄鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	短管・異形管,K形,300×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	300×6				
	4)管形グループ	K形				
	5)管種グループ	DB・DC・DD種				
	6)管種区分	DB種				
	7)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	149,170円				
	9)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	なし				
	10)単価0円区分(接合部品)	なし				
	11)長期割引単価区分(資料機械)	なし				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	149,170	149,170	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		149,170	149	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員					
		0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	18,795	4,323	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油					
	バックホ給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)					
		0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				164,810	算出数量 1.000 本
	単 価		本		164,810	
	*** S単 - 192号 ***					
S07052	ダクティル鑄鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	冬期補正:なし
	短管・異形管,K形,300×6,DB種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	300×6				
	4)管形グループ	K形				
	5)管種グループ	DB・DC・DD種				
	6)管種区分	DB種				
	7)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	48,900円				
	9)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	なし				
	10)単価0円区分(接合部品)	なし				
	11)長期割引単価区分(資料機械)	なし				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	48,900	48,900	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		48,900	49	
R01001	土木一般世話役					
		0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員					
		0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	18,795	4,323	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油					
	バックホ給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)					
		0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				64,440	算出数量 1.000 本
	単 価		本		64,440	
	*** S単 - 193号 ***					
S07052	ダクティル鑄鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 300×6, DB種, ハ' ッ杓(クレーン機能付), なし, なし, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価 0 円区分(ダクタイル鑄鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分(賃料機械)	短管・異形管 K 形 300×6 K 形 DB・DC・DD種 DB種 ハ' ッ杓(クレーン機能付) 59,180円 なし なし なし				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	59,180	59,180	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		59,180	59	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ハ' ッ杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハ' ッ杓容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 ハ' トロ-ル給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				74,730	算出数量 1.000 本
	単 価		本		74,730	
	*** S単 - 194号 ***					
S07052	ダクタイル鑄鉄管機械布設 ダクタイル鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 300×6, DB種, ハ' ッ杓(クレーン機能付), なし, なし, なし		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価 0 円区分(ダクタイル鑄鉄管) 10)単価 0 円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分(賃料機械)	短管・異形管 K 形 300×6 K 形 DB・DC・DD種 DB種 ハ' ッ杓(クレーン機能付) 69,900円 なし なし なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	69,900	69,900	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		69,900	70	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ハ' ッ杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハ' ッ杓容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 ハ' トロ-ル給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				85,461	算出数量 1.000 本
	単 価		本		85,461	
	*** S単 - 195号 ***					
S07052	ダクタイル鑄鉄管機械布設 ダクタイル鑄鉄管機械布設 短管・異形管, K 形, 300×6, DB種, ハ' ッ杓(クレーン機能付), なし, なし, なし		本		1.000 本	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価0円区分(ダクタイル鉄管) 10)単価0円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分(賃料機械)	短管・異形管 K形 300×6 K形 DB・DC・DD種 DB種 ハック杓(クレーン機能付) 83,290円 なし なし なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	83,290	83,290	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		83,290	83	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 ハック給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				98,864	算出数量 1.000 本
	単 価		本		98,864	
	*** S単 - 196号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, DB種, ハック杓(クレーン機能付), なし, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ 5)管種グループ 6)管種区分 7)機械区分 8)短管・異形管の単価(円/本) 9)単価0円区分(ダクタイル鉄管) 10)単価0円区分(接合部品) 11)長期割引単価区分(賃料機械)	短管・異形管 K形 300×6 K形 DB・DC・DD種 DB種 ハック杓(クレーン機能付) 732,600円 なし なし なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイル鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	732,600	732,600	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		732,600	733	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 ハック給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				748,824	算出数量 1.000 本
	単 価		本		748,824	
	*** S単 - 197号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管, K形, 300×6, 3種, ハック杓(クレーン機能付), なし, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm×m)	300×6				
	4)管形グループ	K形				
	5)管種グループ	3・4・DA種				
	6)管種区分	3種				
	7)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	118,490円				
	9)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	なし				
	10)単価0円区分(接合部品)	なし				
	11)長期割引単価区分(資料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	118,490	118,490	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		118,490	118	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 ハック給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				134,099	算出数量 1.000 本
	単 価		本		134,099	
	*** S単 - 198号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 直管,T形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),あり,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	T形		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m)	300×6		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)管形グループ	T・ALW形				
	5)管種グループ	DB・DC・DD種				
	6)管種区分	DB種				
	7)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	9)単価0円区分(ダクタイル鉄管)	あり				
	10)単価0円区分(接合部品)	あり				
	11)長期割引単価区分(資料機械)	なし				
P03304	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング T形 5種・DB 径300 長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
F08063	ハック杓[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.100	日	18,400	1,840	
P34029	軽油 ハック給油	4.300	L	155	667	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	25,410	2,287	
	合 計				11,577	算出数量 1.000 本
	単 価		本		11,577	
	*** S単 - 199号 ***					
S07052	ダクタイル鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 短管・異形管,K形,300×6,DB種,ハック杓(クレーン機能付),なし,なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	なし			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)管形区分	K形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管径区分(mm×m)	300×6				
	4)管形グループ	K形				

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)管種グループ	DB・DC・DD種				
	6)管種区分	DB種				
	7)機械区分	バックホウ(クレーン機能付)				
	8)短管・異形管の単価(円/本)	101,400円				
	9)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	10)単価0円区分(接合部品)	なし				
	11)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	101,400	101,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		101,400	101	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	0.120	日	18,400	2,208	
P34029	軽油 バックホウ給油	5.300	L	155	822	
R01021	運転手(特殊)	0.110	人	25,410	2,795	
	合 計				116,992	算出数量 1.000 本
	単 価		本		116,992	
	*** S単 - 200号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,50mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	28,100円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	50mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個	28,100	28,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.150	人	22,155	3,323	
R01003	普通作業員	0.120	人	18,795	2,255	
	合 計				34,762	算出数量 1.000 基
	単 価		基		34,762	
	*** S単 - 201号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	51,650円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)口径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	鋳鉄製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09201	仕切弁(鋳鉄用)	1.000	個	51,650	51,650	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.180	人	22,155	3,988	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,795	2,631	
	合 計				59,353	算出数量 1.000 基
	単 価		基		59,353	
	*** S単 - 202号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(ワンジ'形),鋳鉄製,300mm,バックホウ(クレーン機能付),なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基)	272,000円		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式(ワンジ')区分	仕切弁(ワンジ'形)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	鑄鉄製 300mm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) なし				
P09201	仕切弁(鑄鉄用)					
		1.000	個	272,000	272,000	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員					
		0.310	人	22,155	6,868	
R01003	普通作業員					
		0.380	人	18,795	7,142	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t					
		0.400	日	11,200	4,480	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾞﾙ給油	13.000	L	155	2,015	
R01021	運転手(特殊)					
		0.250	人	25,410	6,353	
	合 計				301,025	算出数量 1.000 基
	単 価		基		301,025	
	*** S単 - 203号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	75mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09310	水道用急速空気弁(FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ｶﾞｰﾄﾞﾙ式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	27,090	5,147	
R01002	特殊作業員					
		0.280	人	22,155	6,203	
R01003	普通作業員					
		0.420	人	18,795	7,894	
	合 計				19,244	算出数量 1.000 基
	単 価		基		19,244	
	*** S単 - 204号 ***					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚﾙ設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,曲線部(半径30m以下),直支 柱,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約	土中建込 塗装品C-4E 21m未満 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	無し 曲線部(半径30m以下) 直支柱 しない				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚﾙ設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.760	m	8,605	15,145	
	合 計				15,145	算出数量 1.000 m
	単 価		m		15,145	
	*** S単 - 205号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	MO2031 MO2031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 1.0時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	時間	5,020	5,020	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	5.900	L	155	915	
R01021	運転手(特殊)					
		0.250	人	25,410	6,353	
	合 計				12,288	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		12,288	
Y00001	単位					
	*** S単 - 206号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2.0t積			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO3082		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械コード(同上)	MO3082				
	3)単価算出区分	運転 1 時間当たり算出				
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	1.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO3082	トラック[普通型]					
	2.0t積	1.000	時間	2,780	2,780	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	3.900	L	155	605	
R01022	運転手(一般)					
		0.250	人	23,835	5,959	
	合 計				9,344	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,344	
Y00001	単位					
	*** S単 - 207号 ***					
S16001	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ	MO2345		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械コード(同上)	MO2345				
	3)単価算出区分	運転 1 日当たり算出				
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	7.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
MO2345	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.000	日	26,700	26,700	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	25.000	L	155	3,875	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				55,985	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		55,985	
Y00001	単位					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 208号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 2.0t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M03101		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M03101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転 1 時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ダンプトラック選択)				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ダンプトラック(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量 2t積級				
M03101	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 2.0t吊	1.000	時間	1,120	1,120	
W14001	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t 積	1.000	時間	35	35	
P34029	軽油 バ-ト-ル給油	3.900	L	155	605	
R01021	運転手(特殊)					
		0.170	人	25,410	4,320	
	合 計				6,080	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		6,080	
Y00001	単位					
	*** S単 - 209号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 2.作業時排水,0以上~40未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	2		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~40未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05041	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm	2.400	日	645	1,548	
F02055	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 25kVA	2.400	日	3,020	7,248	
P34029	軽油 バ-ト-ル給油	44.000	L	155	6,820	
R01002	特殊作業員					
		0.280	人	22,155	6,203	
Y00004	諸雑費					
		0.030		21,819	655	
	合 計				22,474	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		22,474	
	*** S単 - 210号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	36.5km 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)路面条件	良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M03005	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	5.290	供用日	20,000	105,800	
W14065	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	5.290	供用日	667	3,528	
P34029	軽油 バ-ト-ル給油	246.000	L	155	38,130	
R01022	運転手(一般)					
		4.100	人	23,835	97,724	
	合 計				245,182	算出数量 100,000 空m3

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		空m3		2,452	
	*** S単 - 211号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,029	
	*** S単 - 212号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		2,242	
	*** S単 - 213号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,13.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.0km以下				
	単 価		m3		3,363	
	*** S単 - 214号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - なし				
	単 価		m3		150.3	
	*** S単 - 215号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,298	
	*** S単 - 216号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)				
	単 価		m ²		1,310	
	*** S単 - 217号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,330	
	*** S単 - 218号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		35,190	
	*** S単 - 219号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,,なし,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事（平山支線水路）（第2回変更）						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96002	生コンクリート(早強) 18N/mm2 8cm 25(20)mm		m3			材変
	単 価		m3		40,980	
	*** S単 - 220号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		7,321	
	*** S単 - 221号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,110	
	*** S単 - 222号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 無し なし				
	単 価		基		12,440	
	*** S単 - 223号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 無し なし				
	単 価		基		9,001	
	*** S単 - 224号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m ²		738.8	
	*** S単 - 225号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),グライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 30mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) グライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,343	
	*** S単 - 226号 ***					
SA0872	SP アスカーブ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ 195cm2以上215cm2未満,各種(締固め後密度2.10t/m ³)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)断面積 2)材料 3)材料の選択	195cm2以上215cm2未満 アスファルト混合物 各種(締固め後密度2.10t/m ³)				
	単 価		m		1,176	
	*** S単 - 227号 ***					
S02112	ハ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハ ック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08063 標準ハ ック容量 山積0.8m ³ (平・・ 18,400円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	ハ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハ ック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1,000	日	18,400	18,400	算出数量 1,000 各単位
	合 計				18,400	
	単 価				18,400	
	*** S単 - 228号 ***					
S02112	ハ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハ ック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F08061 標準ハ ック容量 山積0.45m ³ (平・・ 11,200円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08061	ハ ック[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準ハ ック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	1,000	日	11,200	11,200	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S単 - 229号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	22,155	22,155	
	合 計				22,155	算出数量 1.000 人
	単 価				22,155	
	*** S単 - 230号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				25,410	算出数量 1.000 人
	単 価				25,410	
	*** S単 - 231号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費(処分費扱い)		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 廃プラスチック類(4t車),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96084		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96084	産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 廃プラスチック類(4t車)					
		1.000	台	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単 - 232号 ***					
S02116	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96085		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96085	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類					
		1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単 - 233号 ***					
S02116	ドレサージョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ドレサージョイント FCD製 合成樹脂塗装 φ300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96308		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96308	ドレサージョイント FCD製 合成樹脂塗装 φ300	1.000	個	105,000	105,000	
	合 計				105,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				105,000	
	*** S単 - 234号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ300 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96309		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96309	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ300 離脱防止付	1.000	個	156,300	156,300	
	合 計				156,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156,300	
	*** S単 - 235号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ300 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96237		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96237	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ300 離脱防止付	1.000	個	164,900	164,900	
	合 計				164,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				164,900	
	*** S単 - 236号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 φ300×75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96310		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96310	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 支給品 FRP製T字管 φ300×75 離脱防止付	1.000	個	136,000	136,000	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 237号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ﾌﾗﾝｼﾞ T字管 φ100×75 0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96319		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96319	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 ﾌﾗﾝｼﾞ T字管 φ100×75 0.74Mpa	1.000	個	31,170	31,170	
	合 計				31,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,170	
	*** S単 - 238号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 フランジ 片落管 φ100×50 0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96313		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96313	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 フランジ 片落管 φ100×50 0.74Mpa	1.000	個	25,490	25,490	
	合 計				25,490	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,490	
	*** S単 - 239号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ75×50 0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96317		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96317	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ75×50 0.74Mpa	1.000	個	21,520	21,520	
	合 計				21,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,520	
	*** S単 - 240号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント FCD製 合成樹脂塗装 φ50 離脱防止付 0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96301		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96301	MFジョイント FCD製 合成樹脂塗装 φ50 離脱防止付 0.74Mpa	1.000	個	14,420	14,420	
	合 計				14,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,420	
	*** S単 - 241号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 22°1/2 曲管 φ50(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96231		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96231	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 支給品 VH 22°1/2 曲管 φ50(RR)	1.000	個	4,540	4,540	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 242号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ50×40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96324		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96324	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ50×40	1.000	個	18,730	18,730	
	合 計				18,730	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,730	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 243号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ50×30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96314		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96314	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ50×30	1.000	個	6,630	6,630	
	合 計				6,630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,630	
	*** S単 - 244号 ***					
S02116	ドレサージョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ドレサージョイント 効型 φ50 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96318		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96318	ドレサージョイント 支給品 効型 φ50 離脱防止付	1.000	個	15,110	15,110	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 245号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 φ30 90°曲管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96321		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96321	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 φ30 90°曲管	1.000	個	5,340	5,340	
	合 計				5,340	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,340	
	*** S単 - 246号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96312		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96312	硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径50 長5.0m	1.000	本	3,660	3,660	
	合 計				3,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,660	
	*** S単 - 247号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード(P)	P96302		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96302	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ75 離脱防止付	1.000	個	16,800	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 各単位

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				16,800	
	*** S単 - 248号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96303		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96303	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ75(RR)	1,000	個		3,680	
	合 計				3,680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,680	
	*** S単 - 249号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ75(RR),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96304		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96304	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ75(RR)	1,000	個		3,260	
	合 計				3,260	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,260	
	*** S単 - 250号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製曲管22°1/2 φ75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96320		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96320	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製曲管22°1/2 φ75 離脱防止付	1,000	個		54,200	
	合 計				54,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				54,200	
	*** S単 - 251号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 φ型 φ75 90°曲管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96325		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96325	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 φ型 φ75 90°曲管	1,000	個		21,170	
	合 計				21,170	算出数量 1,000 各単位
	単 価				21,170	
	*** S単 - 252号 ***					
S02116	ドレサージョイント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ドレサージョイント φ型 φ75 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96305		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事（平山支線水路）（第2回変更）						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96305	ドレッサージョイント 効型 φ75 離脱防止付	1.000	個	18,970	18,970	
	合 計				18,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,970	
	*** S単 - 253号 ***					
S02116	ドレッサージョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ドレッサージョイント 効型 φ50 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96318		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96318	ドレッサージョイント 効型 φ50 離脱防止付	1.000	個	15,110	15,110	
	合 計				15,110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,110	
	*** S単 - 254号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製片落管 φ75×50 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96323		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96323	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製片落管 φ75×50 離脱防止付	1.000	個	42,900	42,900	
	合 計				42,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,900	
	*** S単 - 255号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 φ50 11°1/4曲管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96337		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96337	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 φ50 11°1/4曲管	1.000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単 - 256号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96407		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96407 支給品	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm	1.000	個	10,050	10,050	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単 - 257号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96406		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96406 支給品	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm	1.000	個	4,580	4,580	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
*** S単 - 258号 ***						
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96405		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96405 支給品	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm	1.000	個	9,260	9,260	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
*** S単 - 259号 ***						
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96408		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96408 支給品	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm	1.000	個	10,990	10,990	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
*** S単 - 260号 ***						
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96306		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96306 支給品	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200mm	1.000	個	13,840	13,840	
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
*** S単 - 261号 ***						
S02116	仕切弁用開栓継足棒 仕切弁用開栓継足棒 L=500mm φ32 SUS304製,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96300		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96300 支給品	仕切弁用開栓継足棒 L=500mm φ32 SUS304製	1.000	本	39,600	39,600	
	合 計				39,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,600	
*** S単 - 262号 ***						

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	通水試験		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	通水試験 水圧試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96315		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96315	通水試験 水圧試験	1,000	式		85,000	
	合 計				85,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				85,000	
	*** S単 - 263号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ300 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96237		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96237	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ300 離脱防止付	1,000	個		164,900	
	合 計				164,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				164,900	
	*** S単 - 264号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ300 離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96309		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96309	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ300 離脱防止付	1,000	個		156,300	
	合 計				156,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				156,300	
	*** S単 - 265号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管接手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管接手 K形短管2号 φ75 0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96332		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96332	ダクタイル鋳鉄管接手 K形短管2号 φ75 0.74Mpa	1,000	個		13,400	
	合 計				13,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				13,400	
	*** S単 - 266号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管接手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管接手 K形短管2号 φ100 0.74Mpa,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96331		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96331	ダクタイル鋳鉄管接手 K形短管2号 φ100 0.74Mpa	1,000	個		17,100	
	合 計				17,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				17,100	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 267号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管接手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管接手 K形短管1号 φ75 0.74Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96333		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96333	ダクティル鑄鉄管接手 K形短管1号 φ75 0.74Mpa	1.000	個		9,600	
	合 計				9,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,600	
	*** S単 - 268号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管接手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管接手 K形曲管 φ300×90°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96330		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96330	ダクティル鑄鉄管接手 K形曲管 φ300×90°	1.000	個		130,000	
	合 計				130,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130,000	
	*** S単 - 269号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管接手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管接手 K形曲管 φ75×45°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96334		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96334	ダクティル鑄鉄管接手 K形曲管 φ75×45°	1.000	個		11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S単 - 270号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管接手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管接手 K形曲管 φ75×22°1/2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96335		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96335	ダクティル鑄鉄管接手 K形曲管 φ75×22°1/2	1.000	個		11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S単 - 271号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管接手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管接手 K形曲管 φ75×11°1/4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96336		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96336	ダクティル鑄鉄管接手 K形曲管 φ75×11°1/4	1.000	個		15,700	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				15,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,700	
	*** S単 - 272号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96410		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96410	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm	1.000	個	5,120	5,120	
	合 計				5,120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,120	
	*** S単 - 273号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96403		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96403	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm	1.000	個	28,420	28,420	
	合 計				28,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,420	
	*** S単 - 274号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96404		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96404	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm	1.000	個	16,170	16,170	
	合 計				16,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,170	
	*** S単 - 275号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 3号 φ500 農水マーク入り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96502		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
P96502	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 3号 φ500 農水マーク入り	1.000	個	65,410	65,410	
	合 計				65,410	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,410	
	*** S単 - 276号 ***					
S02116	コンクリート柵壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵壁 上部壁 φ500 H=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)	P96327				

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事（平山支線水路）（第2回変更）						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96327	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	コンクリート柵壁	1.000	個	5,200	5,200	
	上部壁 φ500 H=100					
	合 計				5,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,200	
	*** S単 - 277号 ***					
S02116	コンクリート柵壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵壁			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	中部壁 φ500 H=200,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96328		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96328	コンクリート柵壁	1.000	個		8,400	
	中部壁 φ500 H=200					
	合 計				8,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,400	
	*** S単 - 278号 ***					
S02116	コンクリート柵壁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵壁			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	下部壁 φ500 H=200,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96329		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96329	コンクリート柵壁	1.000	個		9,600	
	下部壁 φ500 H=200					
	合 計				9,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,600	
	*** S単 - 279号 ***					
S02116	空気弁蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁蓋			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	角形鉄蓋 農水マ-ク T-25 450×350,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96326		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96326	空気弁蓋	1.000	個		74,600	
	角形鉄蓋 農水マ-ク T-25 450×350					
	合 計				74,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,600	
	*** S単 - 280号 ***					
S02116	集水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水樹			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	T-25 600×600×1500 グレーチング蓋付（並目）,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（ P ）	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（ J ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
P96024	集水樹	1.000	個		174,400	
	T-25 600×600×1500 グレーチング蓋付（並目）					
	合 計				174,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				174,400	
	*** S単 - 281号 ***					
S02116	放流樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	放流樹 T-14 1000×1000×1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96025	放流樹 T-14 1000×1000×1000	1.000	個	79,600	79,600	
	合 計				79,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,600	
	*** S単 - 282号 ***					
S02116	放流樹蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	放流樹蓋 T-14 1000×1000用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96026	放流樹蓋 T-14 1000×1000用	1.000	個	11,700	11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S単 - 283号 ***					
S02116	OTU側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝 形(車道用)300G L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	OTU側溝 形(車道用)300G L=1,000mm	1.000	本	63,200	63,200	
	合 計				63,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,200	
	*** S単 - 284号 ***					
S02116	グレーチング蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 横断300用 T-25 L=995mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96022	グレーチング蓋 横断300用 T-25 L=995mm	1.000	組	23,400	23,400	
	合 計				23,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,400	
	*** S単 - 285号 ***					
S02116	一般管理費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一般管理費 資材購入費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96027	一般管理費 資材購入費	1.000	式	443,000	443,000	
	合 計				443,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				443,000	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 286号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 汚泥(運搬費込み)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96307 汚泥(運搬費込み) 56,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96307	建設廃材 汚泥(運搬費込み)	1.000	m3	56,000	56,000	
	合 計				56,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				56,000	
	*** S単 - 287号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,100mm,RR管,5.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VH 100mm RR管 5.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05157	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	14,800	28,860	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		28,860	577	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	
	合 計				37,458	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,746	
	*** S単 - 288号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,50mm,RR管,5.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分	VH 50mm RR管 5.0m管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05154	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH) RR片受直管 径 50 長5.0m	1.950	本	4,750	9,263	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		9,263	185	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	27,090	1,896	
R01002	特殊作業員	0.110	人	22,155	2,437	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
	合 計				16,600	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,660	
	*** S単 - 289号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,RR管,5.0m管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	VP 300mm RR管 5.0m管 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P05149	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) RR片受直管 径300 長5.0m	1.950	本	61,100	119,145	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		119,145	2,383	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,155	3,545	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	11,200	1,344	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	25,410	2,033	
	合 計				135,483	算出数量 10.000 m
	単 価		m		13,548	
	*** S単 - 290号 ***					
S16001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	MO3104 MO3104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 5.8時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
MO3104	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊	1.000	日	11,800	11,800	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	31.000	L	155	4,805	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				42,015	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		42,015	
Y00001	単位					
	*** S単 - 291号 ***					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上)	MO2031 MO2031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
MO2031	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	日	11,100	11,100	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞ-ﾙ給油	37.000	L	155	5,735	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	25,410	25,410	
	合 計				42,245	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		42,245	
Y00001	単位					

[illegible]

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
J03208	購入土		m3	5,300		
J96001	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ 0-25mm		m3	2,900		
J96002	生コンクリート(早強) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm		m3	26,400		
P96001	シューズカバー		個	470		
P96002	防護手袋		個	1,350		
P96003	防護メガネ		個	2,650		
P96004	防塵マスク 工事現場用		個	3,510		
P96005	化学防護服		枚	1,850		
P96006	K形継輪 φ300		個	53,500		
P96007	K形特殊押輪 φ300 全周タイ		個	21,500		
P96008	K形特殊押輪 φ100 全周タイ		個	7,060		
P96009	ALW形特殊押輪 φ300		個	39,790		
P96010	支線水路伐採 伐採		式	120,000		
P96011	水道用円形鉄蓋接合部品 円形1号 ボルト・ナット		組	1,090		
P96012	サドルバンド取付 材工共		箇所	20,000		
P96014	産業廃棄物処理費 伐採根		ton	18,000		
P96015	急速空気弁 φ75 7.5K FCD製 内外面粉体塗装		個	82,700		
P96016	急速空気弁 φ75 10K FCD製 内外面粉体塗装		個	85,300		
P96018	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74MPa		組	3,850		
P96019	フランジ接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ100 1.00MPa		組	7,820		
P96021	OTU側溝 形(車道用) 300G L=1,000mm		本	63,200		
P96022	グレーチング蓋 横断300用 T-25 L=995mm		組	23,400		
P96024	集水柵 T-25 600×600×1500 グレーチング蓋付(並目)		個	174,400		
P96025	放流柵 T-14 1000×1000×1000		個	79,600		
P96026	放流柵蓋 T-14 1000×1000用		個	11,700		
P96027	一般管理費 資材購入費		式	443,000		
P96031	硬質塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ50		個	9,300		
P96038	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm		枚	3,500		
P96039	ベンチフリューム蓋 1種 450 L=500mm		枚	5,500		
P96043	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm		個	14,790		
P96068	MFジョイント φ50 0.74MPa 離脱防止金具付		個	11,090		
P96069	MFジョイント φ100 0.74MPa 離脱防止金具付		個	14,920		
P96070	MFジョイント φ100 1.00MPa 離脱防止金具付		個	22,490		
P96071	MFジョイント φ300 0.74MPa 離脱防止金具付		個	89,330		
P96083	異種管接続ドレサー φ300 0.75MPa 離脱防止付		個	176,600		
P96084	産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 廃プラスチック類(4t車)		台	12,000		
P96085	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton	60,000		
P96102	産業廃棄物運搬費(処分費扱い) 石綿管(4t車)		台	25,000		
P96103	産業廃棄物処理費 石綿管		m3	20,000		
P96105	産業廃棄物処理費 コンクリート塊(無筋)		ton	2,000		
P96107	くい丸太(松) 長1.2m×末口径12cm 皮付 先端加工費含む		本	860		
P96150	硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m		本	7,240		
P96230	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 45°曲管 φ50(RR)		個	4,920		

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96231	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 22°1/2 曲管 φ50(RR)		個	4,540		
P96232	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 11°1/4 曲管 φ50(RR)		個	4,160		
P96233	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VH 5°5/8 曲管 φ50(RR)		個	4,290		
P96234	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 鋳鉄製 φ50×40		個	1,430		
P96235	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落管 FRP製 φ100×50 離脱防止付		個	41,520		
P96236	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ300 離脱防止付		個	195,200		
P96237	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 22°1/2曲管 φ300 離脱防止付		個	164,900		
P96238	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ300		個	226,710		
P96239	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 径違ソケット φ50×30		個	190		
P96240	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 バルブソケット φ30		個	74		
P96252	フランジ継手用接合部品 ボルト・ナット・パッキン φ300 0.74Mpa(RF)		組	20,880		
P96300	仕切弁用開栓継足棒 L=500mm φ32 SUS304製		本	39,600		
P96301	MFジョイント FCD製 合成樹脂塗装 φ50 離脱防止付 0.74Mpa		個	14,420		
P96302	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ75 離脱防止付		個	16,800		
P96303	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 90°曲管 φ75(RR)		個	3,680		
P96304	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 45°曲管 φ75(RR)		個	3,260		
P96305	ドレサージョイント 効型 φ75 離脱防止付		個	18,970		
P96306	水道用レゾノコンクリート製ボックス 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200mm		個	13,840		
P96307	建設廃材 汚泥(運搬費込み)		m3	56,000		
P96308	ドレサージョイント FCD製 合成樹脂塗装 φ300		個	105,000		
P96309	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 VP 5°5/8曲管 φ300 離脱防止付		個	156,300		
P96310	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製T字管 φ300×75 離脱防止付		個	136,000		
P96312	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 RR片受直管 径50 長5.0m		本	3,660		
P96313	効型 フランジ 片落管 φ100×50 0.74Mpa		個	25,490		
P96314	効型片落管 φ50×30		個	6,630		
P96315	通水試験 水压試験		式	85,000		
P96317	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ75×50 0.74Mpa		個	21,520		
P96318	ドレサージョイント 効型 φ50 離脱防止付		個	15,110		
P96319	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 フランジ T字管 φ100×75 0.74Mpa		個	31,170		
P96320	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製曲管22°1/2 φ75 離脱防止付		個	54,200		
P96321	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 φ30 90°曲管		個	5,340		
P96323	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 FRP製片落管 φ75×50 離脱防止付		個	42,900		
P96324	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型片落管 φ50×40		個	18,730		
P96325	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 効型 φ75 90°曲管		個	21,170		
P96326	空気弁蓋 角形鉄蓋 農水マーク T-25 450×350		個	74,600		
P96327	コンクリート柵壁 上部壁 φ500 H=100		個	5,200		
P96328	コンクリート柵壁 中部壁 φ500 H=200		個	8,400		
P96329	コンクリート柵壁 下部壁 φ500 H=200		個	9,600		
P96330	ダクタイル鋳鉄管接手 K形曲管 φ300×90°		個	130,000		
P96331	ダクタイル鋳鉄管接手 K形短管2号 φ100 0.74Mpa		個	17,100		
P96332	ダクタイル鋳鉄管接手 K形短管2号 φ75 0.74Mpa		個	13,400		
P96333	ダクタイル鋳鉄管接手 K形短管1号 φ75 0.74Mpa		個	9,600		
P96334	ダクタイル鋳鉄管接手 K形曲管 φ75×45°		個	11,700		

工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】

九州農政局

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 2号 ***					
T00035	石綿管継手取外し工		口		1,000	歩A 当たり算出
	φ300					
S02115	配管工	0.050	人	22,050	1,103	S単 5号
S02115	普通作業員	0.050	人	18,795	940	S単 6号
	合 計				2,043	算出数量 1,000 口
	単 価		口		2,043	
	*** T単 - 3号 ***					
T00036	石綿管撤去工(機械)		m		10,000	歩A 当たり算出
	φ300					
S02115	配管工	0.040	人	22,050	882	S単 5号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	S単 6号
S16004	トラックルン[油圧伸縮ジブ型] トラックルン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り	0.080	日	38,000	3,040	S単 99号
	合 計				5,238	算出数量 10,000 m
	単 価		m		524	
	*** T単 - 4号 ***					
T00037	飛散防止工		m		100,000	歩A 当たり算出
	φ300					
S02115	配管工	0.590	人	22,050	13,010	S単 5号
S02115	普通作業員	0.590	人	18,795	11,089	S単 6号
S02116	ポリエチレンスリーブ φ300 厚さ0.2 長7.0m,,	17.000	枚	3,040	51,680	S単 9号
S02116	固定用ゴムバンド φ350,,	320.000	本	210	67,200	S単 10号
	合 計				142,979	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,430	
	*** T単 - 9号 ***					
T00200	木杭人力打設		本		50,000	歩A 当たり算出
	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)					
S02116	くい丸太(松) 長1.2m×末口径12cm 皮付 先端加工費含む,,	50.000	本	860	43,000	S単 64号
S02115	土木一般世話役	0.060	人	27,090	1,625	S単 7号
S02115	普通作業員	0.480	人	18,795	9,022	S単 6号
	合 計				53,647	算出数量 50,000 本
	単 価		本		1,073	
	*** T単 - 10号 ***					
T00002	試掘		式		1,000	歩A 当たり算出
	実績					
S02115	土木一般世話役	7.500	人	27,090	203,175	S単 117号
S02115	特殊作業員	9.000	人	22,155	199,395	S単 118号
S02115	普通作業員	14.000	人	18,795	263,130	S単 116号
S16001	小型バ ック[クレー型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	7.000	日	55,985	391,895	S単 207号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,057,595	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,057,595	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00032	レジンコンクリート製ボックス設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁室 H0.7m					
S02116	ベンチフリューム蓋 2種 300 L=500mm,,	1.000	枚	3,500	3,500	S 単 123号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	318	318	S 単 174号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm,,	1.000	個	5,120	5,120	S 単 124号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm,,	1.000	個	28,420	28,420	S 単 125号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm,,	1.000	個	14,790	14,790	S 単 126号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm,,	1.000	個	16,170	16,170	S 単 127号
S02115	普通作業員	0.070	人	18,795	1,316	S 単 116号
	合 計				69,634	算出数量 1.000 基
	単 価		基		69,634	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00048	硬質ポリ塩化ビニル管布設工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VPφ75 RR管 5.0m					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径75 長5.0m,,	1.950	本	7,240	14,118	S 単 159号
Y00004	雑品	0.020		14,118	282	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	S 単 117号
S02115	特殊作業員	0.120	人	22,155	2,659	S 単 118号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,795	3,195	S 単 116号
	合 計				22,421	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,242	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00066	鉄蓋設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	空気弁 φ500 T-25用					
S02116	水道用円形鉄蓋 JWWA B 132 円形鉄蓋 3号 φ500 農水マーク入り,,	1.000	個	65,410	65,410	S 単 128号
S02116	水道用円形鉄蓋接合部品 円形3号 ボルト・ナット,,	1.000	組	1,700	1,700	S 単 129号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,795	1,880	S 単 116号
	合 計				68,990	算出数量 1.000 個
	単 価		個		68,990	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00201	仮廻し管補強材		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	材工共					
Y00001	材料費					
S02114	丸パイプ 厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)	60.000	m供用日	435	26,100	S 単 115号
P18234	異形棒鋼 SD345 D25	1.500	ton	107,000	160,500	
Y00001	労務費、機械経費					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 平山幹線水路(その2)他工事(平山支線水路) (第2回変更)						
工事別工事名:平山幹線水路(その2)他工事【平山支線水路】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	3.000	人	27,090	81,270	S単 117号
S02115	普通作業員	6.000	人	18,795	112,770	S単 116号
S16001	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),	2.000	時間	12,288	24,576	S単 205号
S16001	ﾄﾗｯｸ[普通型] 2.0t積,	8.000	時間	9,344	74,752	S単 206号
	合 計				479,968	算出数量 1.000 式
	単 価		式		479,968	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00202	排水等補助労務		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	27,090	54,180	S単 117号
S02115	特殊作業員	2.000	人	22,155	44,310	S単 118号
S02115	普通作業員	4.000	人	18,795	75,180	S単 116号
	合 計				173,670	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		173,670	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00001	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ機撤去		m		6.000 m	歩A 当たり算出
	φ300					
S02115	土木一般世話役	0.025	人	27,090	677	S単 7号
S02115	特殊作業員	0.090	人	22,155	1,994	S単 229号
S02115	普通作業員	0.115	人	18,795	2,161	S単 6号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.060	日	18,400	1,104	S単 227号
P34029	軽油	5.300	L	155	822	
S02115	運転手(特殊)	0.055	人	25,410	1,398	S単 230号
	合 計				8,156	算出数量 6.000 m
	単 価		m		1,359	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00003	硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ300					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	S単 7号
S02115	特殊作業員	0.080	人	22,155	1,772	S単 229号
S02115	普通作業員	0.115	人	18,795	2,161	S単 6号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.060	日	11,200	672	S単 228号
P34029	軽油	3.500	L	155	543	
S02115	運転手(特殊)	0.080	人	25,410	2,033	S単 230号
	合 計				8,265	算出数量 10.000 m
	単 価		m		827	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00004	既設管補修		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	実績					

