誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

駅館川農地整備事業

釜ノ口3工区整備工事

積 算 書

(第2回変更)

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)

工事別工事名:釜ノ口3工区整備工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(38,500,000) 73,400,000	
・工事原価			(32,196,000) 62,121,000	
純工事費			(23,037,000) 45,399,000	
・直接工事費			(19,982,000) 39,214,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(") 1.000	式	(19,982,000) 38,640,000	
・直接工事費(仮設工)	(") 1.000	式	(0) 574,000	
・間接工事費			(12,214,000) 22,907,000	
・共通仮設費			(3,055,000) 6,185,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費~営繕費等			(2,469,000) 4,389,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(") 0	
・準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・安全費	(") 1.000	式	(") 0	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(357,000) 1,430,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・現場環境改善費			(229,000) 366,000	
・現場環境改善費(率計上)			(229,000) 366,000	
・現場環境改善費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(9,159,000) 16,722,000	
・現場管理費(率計上)			(9,159,000) 16,722,000	
・現場管理費(積上)	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(事業損失防止)	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等			(6,304,000) 11,279,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 38,000	
支給品費(直工・事業損失防止)			(") 38,000	
支給品費(直工)			(") 38,000	
処分費等(直接工事費の内数)			(") 0	
処分費(準備費の内数)			(") 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(") 0	
処分費等(率対象外)			(") 0	

事業名 駅館川農地整備事業					
工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(19,982,000)	
・畑面工				38,640,000	
	1.000	式		(19,982,000)	
・ ・畑面工				38,640,000	
	1.000	式		(11,787,000)	
000001 土壌改良材散布	(2.96)	(")	(")	(6,628,719)	歩A・単A [単価B]
木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m3)	0.00	ha	2,239,432	0	B単 1号
000034 土壌改良材散布	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m3)	2.96	ha	4,470,202	13,231,798	B単 34号
000035 土壌改良材散布	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
もみ殻(単位体積重量:0.1t/m3)	2.96	ha	455,550	1,348,428	B単 35号
000002 混層耕・土壌改良資材混合	(2.96)	(")	(")	(2,802,436)	歩A・単A [単価B]
土砂 H=60cm	0.00	ha	946,769	0	B単 2号
000036 混層耕・土壌改良資材混合	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土砂 H=60cm	2.96	ha	1,192,388	3,529,468	B単 36号
000003 畑面整地	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
10000m2,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,2回,耕起後	2.96	ha	216,631	641,228	B単 3号
000004 耕起	(2.96)	(")	(")	(273,255)	歩A・単A [単価B]
H=30cm	0.00	ha	92,316	0	B単 4号
000037 耕起	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H=30cm(2回)	2.96	ha	153,280	453,709	B単 37号
000005 石礫除去	(2.96)	(")	(")	(1,441,363)	歩A・単A [単価B]
0-4m3/10a	0.00	ha	486,947	0	B単 5号
000038 石礫除去	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
8-12m3/10a	2.96	ha	1,240,437	3,671,694	B単 38号
000039 石礫破碎	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
H=25cm(機械施工)	2.96	ha	1,060,237	3,138,302	B単 39号
000040 畑面整地工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
バーチカルハロー	2.960	ha	53,981	159,784	B単 40号
000041 残土運搬整地工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
石礫	306	m3	725	221,850	B単 41号
000042 残土運搬整地工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
岩塊・玉石	1,318	m3	995	1,311,410	B単 42号
000043 掘削工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
軟岩,t=60cm	1,470	m3	1,022	1,502,340	B単 43号
000044 法面保護工	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
地盤改良材 生石灰 30kg/m3	234	m ²	1,878	439,452	B単 44号
合 計				(11,787,001)	
				29,649,463	
・ ・承水路工				(435,000)	
	1.000	式		0	
000006 承水路工	(256.0)	(")	(")	(236,800)	歩A・単A [単価B]
型 B=300	0.0	m	925	0	B単 6号
000007 承水路工	(40.0)	(")	(")	(45,600)	歩A・単A [単価B]
型 B=750	0.0	m	1,140	0	B単 7号
000008 承水路工	(106.0)	(")	(")	(152,746)	歩A・単A [単価B]
型 B=1500	0.0	m	1,441	0	B単 8号
合 計				(435,146)	
				0	
・ ・暗渠排水工				(7,508,000)	
加幅畑 H=0.6m	1.000	式		7,524,000	
000009 吸水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン有孔管 50mm H=0.9	3,091	m	1,937	5,987,267	B単 9号
000010 集水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン有孔管 50mm H=0.9	144	m	1,937	278,928	B単 10号
000011 集水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン有孔管 75mm H=0.9	88	m	2,244	197,472	B単 11号
000012 集水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン有孔管 100mm H=0.9	129	m	2,387	307,923	B単 12号
000013 集水渠	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン有孔管 150mm H=0.9	83	m	3,159	262,197	B単 13号
000014 排水管	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VP 75(支給材料)	7	m	1,050	7,350	B単 14号
000015 排水管	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VP 150(支給材料)	15	m	1,059	15,885	B単 15号
000016 通気管(土工・布設)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン無孔管 50mm	135	m	974	131,490	B単 16号
000017 通気管(材料)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン無孔管 50mm	189	m	330	62,370	B単 17号
000018 片落ち管	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
75×50	35	個	714	24,990	B単 18号
000019 片落ち管	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
100×75	24	個	879	21,096	B単 19号
000020 片落ち管	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
150×100	12	個	1,588	19,056	B単 20号
000021 T字管	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
ポリエチレン管用 50×50	15	個	974	14,610	B単 21号
000022 T字管	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
ポリエチレン管用 75×75	6	個	1,648	9,888	B単 22号
000023 T字管	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
ポリエチレン管用 100×100	12	個	2,856	34,272	B単 23号

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		笠ノ口3工区整備工事 (第2回変更)				
工事別工事名		笠ノ口3工区整備工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 土壌改良材散布			(")		
	木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m3)		ha	2,239,432		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 混層耕・土壌改良資材混合			(")		
	土砂 H=60cm		ha	946,769		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 畑面整地			(")		
	10000m2,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,2回,耕起後		ha	216,631		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 耕起			(")		
	H=30cm		ha	92,316		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 石礫除去			(")		
	0~4m3/10a		ha	486,947		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 承水路工			(")		
	型 B=300		m	925		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 承水路工			(")		
	型 B=750		m	1,140		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 承水路工			(")		
	型 B=1500		m	1,441		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 吸水渠			(")		
	高密度ポリエチレン有孔管 50mm H=0.9		m	1,937		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 集水渠			(")		
	高密度ポリエチレン有孔管 50mm H=0.9		m	1,937		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 集水渠			(")		
	高密度ポリエチレン有孔管 75mm H=0.9		m	2,244		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 集水渠			(")		
	高密度ポリエチレン有孔管 100mm H=0.9		m	2,387		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 集水渠			(")		
	高密度ポリエチレン有孔管 150mm H=0.9		m	3,159		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 排水管			(")		
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VP 75 (支給材料)		m	1,050		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 排水管			(")		
	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VP 150 (支給材料)		m	1,059		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 通気管(土工・布設)			(")		
	高密度ポリエチレン無孔管 50mm		m	974		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 通気管(材料)			(")		
	高密度ポリエチレン無孔管 50mm		m	330		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 片落ち管			(")		
	75×50		個	714		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 片落ち管			(")		
	100×75		個	879		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 片落ち管			(")		
	150×100		個	1,588		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** T字管			(")		
	ポリエチレン管用 50×50		個	974		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** T字管			(")		

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)						
工事別工事名:釜ノ口3工区整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ポリエチレン管用 75×75 *** B単 - 23号 ***		個	(") 1,648		歩A・単A
000023	T字管					
	ポリエチレン管用 100×100 *** B単 - 24号 ***		個	(") 2,856		歩A・単A
000024	T字管					
	ポリエチレン管用 150×150 *** B単 - 25号 ***		個	(") 5,982		歩A・単A
000025	90°エルボ(支給材料)					
	塩ビ管用VP 75 *** B単 - 26号 ***		個	(") 0		歩A・単A
000026	22°1/2エルボ(支給材料)					
	塩ビ管用VP 75 *** B単 - 27号 ***		個	(") 0		歩A・単A
000027	90°エルボ(支給材料)					
	塩ビ管用VP 150 *** B単 - 28号 ***		個	(") 0		歩A・単A
000028	45°エルボ(支給材料)					
	塩ビ管用VP 150 *** B単 - 29号 ***		個	(") 0		歩A・単A
000029	保護管					
	通気管 50用 *** B単 - 30号 ***		箇所	(") 1,638		歩A・単A
000030	床掘・埋戻					
	現場透水試験(煙面工完了後) *** B単 - 31号 ***		箇所	(") 366		歩A・単A
000031	床掘・埋戻					
	粗孔隙率測定(煙面工完了後) *** B単 - 32号 ***		箇所	(") 35,573		歩A・単A
000032	現場透水試験					
	混層耕完了後 *** B単 - 33号 ***		箇所	(") 27,065		歩A・単A
000033	粗孔隙率測定					
	混層耕完了後 *** B単 - 34号 ***		箇所	(") 23,999		歩A・単A
000034	土壌改良材散布					
	木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m3) *** B単 - 35号 ***		ha	(0) 4,470,202		歩A・単A
000035	土壌改良材散布					
	もみ殻(単位体積重量:0.1t/m3) *** B単 - 36号 ***		ha	(0) 455,550		歩A・単A
000036	混層耕・土壌改良資材混合					
	土砂 H=60cm *** B単 - 37号 ***		ha	(0) 1,192,388		歩A・単A
000037	耕起					
	H=30cm (2回) *** B単 - 38号 ***		ha	(0) 153,280		歩A・単A
000038	石礫除去					
	8~12m3/10a *** B単 - 39号 ***		ha	(0) 1,240,437		歩A・単A
000039	石礫破碎					
	H=25cm(機械施工) *** B単 - 40号 ***		ha	(0) 1,060,237		歩A・単A
000040	畑面整地工					
	バーチカルハロー *** B単 - 41号 ***		ha	(0) 53,981		歩A・単A
000041	残土運搬整地工					
	石礫 *** B単 - 42号 ***		m3	(0) 725		歩A・単A
000042	残土運搬整地工					
	岩塊・玉石 *** B単 - 43号 ***		m3	(0) 995		歩A・単A
000043	掘削工					
	軟岩 ,t=60cm		m3	(0) 1,022		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)

工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	土壌改良材散布 木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m3)		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11011	有機質資材機械散布 132,184m,72m	(") 1,000	ha	2,242,343	(") 2,242,343	S単 39号
	合計				(") 2,242,343	
	単価				(") 2,239,432	
	官積算単価				2,242,343	合意率 0.998701
*** B単 - 2号 ***						
000002	混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=60cm		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00001	深層耕・土壌改良資材混合 H=60cm	(") 6,000,000	m3	158	(") 948,000	T単 1号
	合計				(") 948,000	
	単価				(") 946,769	
	官積算単価				948,000	合意率 0.998701
*** B単 - 3号 ***						
000003	畑面整地 10000m2,粘性土,改良山成畑,湿地,16t級,2回,耕起後		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 16t級,運転1時間当たり算出	(") 4,800	時間	14,909	(") 71,563	S単 42号
S02115	普通作業員	(") 7,500	人	19,380	(") 145,350	S単 2号
	合計				(") 216,913	
	単価				(") 216,631	
	官積算単価				216,913	合意率 0.998699
*** B単 - 4号 ***						
000004	耕起 H=30cm		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00008	耕起 D-列直装式	(") 1,000	ha	92,436	(") 92,436	T単 2号
	合計				(") 92,436	
	単価				(") 92,316	
	官積算単価				92,436	合意率 0.998701
*** B単 - 5号 ***						
000005	石礫除去 0~4m3/10a		ha		(") 1,000	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 0~4m3/10a,なし	(") 1,000	ha	487,580	(") 487,580	S単 40号
	合計				(") 487,580	
	単価				(") 486,947	
	官積算単価				487,580	合意率 0.998701
*** B単 - 6号 ***						
000006	承水路工 型 B=300		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 1,800	m3	287.8	(") 518	S単 47号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 3,000	m ²	387.6	(") 1,163	S単 49号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	(") 8,500	m ²	891.6	(") 7,579	S単 50号
	合計				(") 9,260	
	単価				(") 925	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)

工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				926	合意率 0.99892
	*** B単 - 7号 ***					
000007	承水路工 型 B=750		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 3.200	m3	287.8	(") 921	S単 47号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 7.500	m ²	387.6	(") 2,907	S単 49号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 8.500	m ²	891.6	(") 7,579	S単 50号
	合 計				(") 11,407	
	単 価				(") 1,140	
	官積算単価				1,141	合意率 0.999123
	*** B単 - 8号 ***					
000008	承水路工 型 B=1500		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	(") 3.600	m3	287.8	(") 1,036	S単 47号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	(") 15.000	m ²	387.6	(") 5,814	S単 49号
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 8.500	m ²	891.6	(") 7,579	S単 50号
	合 計				(") 14,429	
	単 価				(") 1,441	
	官積算単価				1,443	合意率 0.998613
	*** B単 - 9号 ***					
000009	吸水渠 高密度ポリエチレン有孔管 50mm H=0.9		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(D-ル管), 50~75mm	(") 10.000	m	975	(") 9,750	S単 36号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,	(") 10.000	m	330	(") 3,300	S単 8号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 10.000	m	20	(") 200	S単 32号
S02116	単粒度砕石 5号 20~13mm,	(") 1.200	m3	4,200	(") 5,040	S単 9号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 1.200	m3	922	(") 1,106	S単 35号
	合 計				(") 19,396	
	単 価				(") 1,937	
	官積算単価				1,940	合意率 0.998453
	*** B単 - 10号 ***					
000010	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 50mm H=0.9		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(D-ル管), 50~75mm	(") 10.000	m	975	(") 9,750	S単 36号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,	(") 10.000	m	330	(") 3,300	S単 8号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 10.000	m	20	(") 200	S単 32号
S02116	単粒度砕石 5号 20~13mm,	(") 1.200	m3	4,200	(") 5,040	S単 9号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 1.200	m3	922	(") 1,106	S単 35号
	合 計				(") 19,396	
	単 価				(") 1,937	
	官積算単価				1,940	合意率 0.998453
	*** B単 - 11号 ***					

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)				
工事別工事名		釜ノ口3工区整備工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000011	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 75mm H=0.9		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(0-ル管), 50~75mm	(") 10,000	m	975	(") 9,750	S単 36号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 75 シングル管,,	(") 10,000	m	635	(") 6,350	S単 10号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(0-ル管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下,	(") 10,000	m	22	(") 220	S単 33号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,,	(") 1,200	m3	4,200	(") 5,040	S単 9号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 1,200	m3	922	(") 1,106	S単 35号
	合計				(") 22,466	
	単価				(") 2,244	
	官積算単価				(") 2,247	合意率 0.998664
	*** B単 - 12号 ***					
000012	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 100mm H=0.9		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm	(") 10,000	m	1,040	(") 10,400	S単 37号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 100 シングル管,,	(") 10,000	m	715	(") 7,150	S単 11号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	(") 10,000	m	20	(") 200	S単 34号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,,	(") 1,200	m3	4,200	(") 5,040	S単 9号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 1,200	m3	922	(") 1,106	S単 35号
	合計				(") 23,896	
	単価				(") 2,387	
	官積算単価				(") 2,390	合意率 0.998744
	*** B単 - 13号 ***					
000013	集水渠 高密度ポリエチレン有孔管 150mm H=0.9		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
T02000	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0,暗渠排水管(定尺管), 150mm	(") 10,000	m	1,040	(") 10,400	T単 3号
S02116	高密度ポリエチレン有孔管 150 シングル管,,	(") 10,000	m	1,540	(") 15,400	S単 12号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	(") 10,000	m	20	(") 200	S単 34号
S02116	単粒度砕石 .5号 20~13mm,,	(") 1,100	m3	4,200	(") 4,620	S単 9号
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,	(") 1,100	m3	922	(") 1,014	S単 35号
	合計				(") 31,634	
	単価				(") 3,159	
	官積算単価				(") 3,163	合意率 0.998735
	*** B単 - 14号 ***					
000014	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VP 75(支給材料)		m		(") 10,000 m	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm	(") 10,000	m	1,031	(") 10,310	S単 38号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし	(") 10,000	m	20	(") 200	S単 34号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) TS片スリーブ 径75 長5.0m,,	(") 1,950	本	0	(") 0	S単 13号
	合計				(") 10,510	
	単価				(") 1,050	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笠ノ口3工区整備工事 (第2回変更)

工事別工事名:笠ノ口3工区整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,051	合意率 0.999048
	*** B単 - 15号 ***					
000015	排水管 硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管)VP 150(支給材料)		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
T02000	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0,暗渠排水管(定尺管), 150mm	(") 10,000	m	1,040	(") 10,400	T単 3号
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-5型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え10 0m以下,なし	(") 10,000	m	20	(") 200	S単 34号
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) TS片スリーブ 径150 長5.0m,,	(") 1,950	本	0	(") 0	S単 14号
	合計				(") 10,600	
	単価				(") 1,059	
	官積算単価				1,060	合意率 0.999056
	*** B単 - 16号 ***					
000016	通気管(土工・布設) 高密度ポリエチレン無孔管 50mm		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(D-I管), 50~75mm	(") 10,000	m	975	(") 9,750	S単 36号
	合計				(") 9,750	
	単価				(") 974	
	官積算単価				975	合意率 0.998974
	*** B単 - 17号 ***					
000017	通気管(材料) 高密度ポリエチレン無孔管 50mm		m		(") 10,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン無孔管 50mm シングル,,	(") 10,000	m	330	(") 3,300	S単 15号
	合計				(") 3,300	
	単価				(") 330	
	官積算単価				330	合意率 1
	*** B単 - 18号 ***					
000018	片落ち管 75×50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落ち管 75× 50 ダブル管用,,	(") 1,000	個	715	(") 715	S単 16号
	合計				(") 715	
	単価				(") 714	
	官積算単価				715	合意率 0.998601
	*** B単 - 19号 ***					
000019	片落ち管 100×75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落ち管 100× 75 ダブル管用,,	(") 1,000	個	880	(") 880	S単 17号
	合計				(") 880	
	単価				(") 879	
	官積算単価				880	合意率 0.998863
	*** B単 - 20号 ***					
000020	片落ち管 150×100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落ち管 150× 100 ダブル管用,,	(") 1,000	個	1,590	(") 1,590	S単 18号

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)

工事別工事名:釜ノ口3工区整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 1,590	
	単価				(") 1,588	
	官積算単価				1,590	合意率 0.998742
	*** B単 - 21号 ***					
000021	T字管 ポリエチレン管用 50×50		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50×50 シングル管用,,	(") 1.000	個	975	(") 975	S単 19号
	合計				(") 975	
	単価				(") 974	
	官積算単価				975	合意率 0.998974
	*** B単 - 22号 ***					
000022	T字管 ポリエチレン管用 75×75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75×75 シングル管用,,	(") 1.000	個	1,650	(") 1,650	S単 20号
	合計				(") 1,650	
	単価				(") 1,648	
	官積算単価				1,650	合意率 0.998787
	*** B単 - 23号 ***					
000023	T字管 ポリエチレン管用 100×100		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100×100 シングル管用,,	(") 1.000	個	2,860	(") 2,860	S単 21号
	合計				(") 2,860	
	単価				(") 2,856	
	官積算単価				2,860	合意率 0.998601
	*** B単 - 24号 ***					
000024	T字管 ポリエチレン管用 150×150		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150×150 シングル管用,,	(") 1.000	個	5,990	(") 5,990	S単 22号
	合計				(") 5,990	
	単価				(") 5,982	
	官積算単価				5,990	合意率 0.998664
	*** B単 - 25号 ***					
000025	90°エルボ(支給材料) 塩ビ管用VP 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°バンド B形 径75,,	(") 1.000	個	0	(") 0	S単 23号
	合計				(") 0	
	単価				(") 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単 - 26号 ***					
000026	22°1/2エルボ(支給材料) 塩ビ管用VP 75		個		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22°1/2°バンドB形 径75,,	(") 1.000	個	0	(") 0	S単 24号
	合計				(") 0	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)				
工事別工事名		釜ノ口3工区整備工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単 - 27号 ***					
000027	90°エルボ(支給材料) 塩ビ管用VP 150		個		(") 1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径150, ,	(") 1.000	個	0	(") 0	S単 25号
	合 計				(") 0	
	単 価				(") 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単 - 28号 ***					
000028	45°エルボ(支給材料) 塩ビ管用VP 150		個		(") 1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径150, ,	(") 1.000	個	0	(") 0	S単 26号
	合 計				(") 0	
	単 価				(") 0	
	官積算単価				0	合意率 0
	*** B単 - 29号 ***					
000029	保護管 通気管 50用		箇所		(") 1,000	歩A 箇所 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	(") 0.600	m	1,167	(") 700	S単 31号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100, ,	(") 1.000	個	940	(") 940	S単 27号
	合 計				(") 1,640	
	単 価				(") 1,638	
	官積算単価				1,640	合意率 0.99878
	*** B単 - 30号 ***					
000030	床掘・埋戻 現場透水試験(畑面工完了後)		箇所		(") 1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 0.600	m3	319.1	(") 191	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 0.600	m3	290.9	(") 175	S単 46号
	合 計				(") 366	
	単 価				(") 366	
	官積算単価				366	合意率 1
	*** B単 - 31号 ***					
000031	床掘・埋戻 粗孔隙率測定(畑面工完了後)		箇所		(") 1,000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(") 0.600	m3	319.1	(") 191	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 0.600	m3	290.9	(") 175	S単 46号
S16001	散水車[トラック架装型] ,タック容量1800L,運転1日当たり算出	(") 1.000	日	35,253	(") 35,253	S単 44号
	合 計				(") 35,619	
	単 価				(") 35,573	
	官積算単価				35,619	合意率 0.998708
	*** B単 - 32号 ***					

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)

工事別工事名:釜ノ口3工区整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000032	現場透水試験 混層耕完了後		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む,,	(") 1.000	回	27,100	(") 27,100	S単 28号
	合計				(") 27,100	
	単 価				(") 27,065	
	官積算単価				27,100	合意率 0.998708
	*** B単 - 33号 ***					
000033	粗孔隙率測定 混層耕完了後		箇所		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験 砂置換法,,	(") 1.000	箇所	18,000	(") 18,000	S単 29号
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	(") 1.000	試料	6,030	(") 6,030	S単 30号
	合計				(") 24,030	
	単 価				(") 23,999	
	官積算単価				24,030	合意率 0.998709
	*** B単 - 34号 ***					
000034	土壌改良材散布 木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/m3)		ha		(0.000)ha 1,000 ha	歩A 当たり算出
S11011	有機質資材機械散布 264,184m,72m	(0.000) 1.000	ha	4,476,245	(0) 4,476,245	S単 66号
	合計				(0) 4,476,245	
	単 価				(0) 4,470,202	
	官積算単価				4,476,245	合意率 0.99865
	*** B単 - 35号 ***					
000035	土壌改良材散布 もみ殻(単位体積重量:0.1t/m3)		ha		(0.000)ha 2,960 ha	歩A 当たり算出
S11011	有機質資材機械散布 30,184m,72m	(0.000) 2.960	ha	89,818	(0) 265,861	S単 67号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 906.000	m3	290.9	(0) 263,555	S単 46号
S02116	ダンプトラック運搬(もみ)	(0.000) 906.000	m3	906	(0) 820,836	S単 57号
	合計				(0) 1,350,252	
	単 価				(0) 455,550	
	官積算単価				456,166	合意率 0.99865
	*** B単 - 36号 ***					
000036	混層耕・土壌改良資材混合 土砂 H=60cm		ha		(0.000)ha 1,000 ha	歩A 当たり算出
T00015	混層耕・土壌改良資材混合 H=60cm	(0.000) 6,000.000	m3	199	(0) 1,194,000	T単 5号
	合計				(0) 1,194,000	
	単 価				(0) 1,192,388	
	官積算単価				1,194,000	合意率 0.99865
	*** B単 - 37号 ***					
000037	耕起 H=30cm (2回)		ha		(0.000)ha 1,000 ha	歩A 当たり算出
T00012	耕起 D-列直装式 (2回)	(0.000) 1.000	ha	153,487	(0) 153,487	T単 4号
	合計				(0) 153,487	
	単 価				(0) 153,280	
	官積算単価				153,487	合意率 0.99865

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)

工事別工事名:釜ノ口3工区整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 38号 ***						
000038	石礫除去 8-12m3/10a		ha		(0.000)ha 2.960 ha	歩A 当たり算出
S11015	人力石礫除去工 8-12m3/10a.なし	(0.000) 2.960	ha	1,242,050	(0) 3,676,468	S単 68号
	合計				(0) 3,676,468	
	単価				(0) 1,240,437	
	官積算単価				1,242,050	合意率 0.998701
*** B単 - 39号 ***						
000039	石礫破碎 H=25cm(機械施工)		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T30006	石礫破碎工 ストンクッシャー	(0.000) 1.000	ha	1,061,670	(0) 1,061,670	T単 8号
	合計				(0) 1,061,670	
	単価				(0) 1,060,237	
	官積算単価				1,061,670	合意率 0.99865
*** B単 - 40号 ***						
000040	畑面整地工 バーチカルハロー		ha		(0.000)ha 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00020	畑面整地 バーチカルハロー	(0.000) 1.000	ha	54,054	(0) 54,054	T単 6号
	合計				(0) 54,054	
	単価				(0) 53,981	
	官積算単価				54,054	合意率 0.99865
*** B単 - 41号 ***						
000041	残土運搬整地工 石礫		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 310m以下	(0.000) 1.000	m3	576	(0) 576	S単 51号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-.なし	(0.000) 1.000	m3	150.1	(0) 150	S単 76号
	合計				(0) 726	
	単価				(0) 725	
	官積算単価				726	合意率 0.99865
*** B単 - 42号 ***						
000042	残土運搬整地工 岩塊・玉石		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	(0.000) 1.000	m3	282.3	(0) 282	S単 73号
S01034	不整地運搬 400m以下	(0.000) 1.000	m3	714	(0) 714	S単 52号
	合計				(0) 996	
	単価				(0) 995	
	官積算単価				996	合意率 0.99865
*** B単 - 43号 ***						
000043	掘削工 軟岩,t=60cm		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 軟岩,オフカット,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し	(0.000) 1.000	m3	1,023	(0) 1,023	S単 72号
	合計				(0) 1,023	
	単価				(0) 1,022	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笠ノ口3工区整備工事 (第2回変更)

工事別工事名:笠ノ口3工区整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				1,023	合意率 0.99865
	*** B単 - 44号 ***					
000044	法面保護工 地盤改良材 生石灰 30kg/m3		m ³		(0.000)m ³ 1,000 m	歩A 当たり算出
SA0811	SP 安定処理 ハツ杓,路床,1m以下,0.9ton,-,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,424	(0) 1,424	S単 79号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 1.000	m ²	456.7	(0) 457	S単 75号
	合 計				(0) 1,881	
	単 価				(0) 1,878	
	官積算単価				1,881	合意率 0.99865
	*** B単 - 45号 ***					
000045	差込逆流防止弁 VP 75		個		(0.000)個 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	差込逆流防止弁 VP 75,,	(0.000) 1.000	個	1,510	(0) 1,510	S単 58号
	合 計				(0) 1,510	
	単 価				(0) 1,508	
	官積算単価				1,510	合意率 0.99878
	*** B単 - 46号 ***					
000046	差込逆流防止弁 VP 100		個		(0.000)個 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	差込逆流防止弁 VP 100,,	(0.000) 1.000	個	3,000	(0) 3,000	S単 59号
	合 計				(0) 3,000	
	単 価				(0) 2,996	
	官積算単価				3,000	合意率 0.99878
	*** B単 - 47号 ***					
000047	差込逆流防止弁 VP 150		個		(0.000)個 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	差込逆流防止弁 VP 150,,	(0.000) 1.000	個	6,600	(0) 6,600	S単 60号
	合 計				(0) 6,600	
	単 価				(0) 6,592	
	官積算単価				6,600	合意率 0.99878
	*** B単 - 48号 ***					
000048	水路横断工 三面水路蓋 T-14,L-1000		箇所		(0.000)箇所 1,000 箇所	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 6.600	m ³	903.3	(0) 5,962	S単 74号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	(0.000) 3.400	m ²	456.7	(0) 1,553	S単 75号
S08031	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	(0.000) 7.700	m ²	3,406	(0) 26,226	S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.300	m ²	8,425	(0) 10,953	S単 78号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	(0.000) 4.000	枚	804	(0) 3,216	S単 64号
S02116	三面水路用蓋 T-14,L=1000,,	(0.000) 4.000	枚	49,900	(0) 199,600	S単 61号
S02116	三面水路用蓋接着剤	(0.000) 1.000	箇所	16,700	(0) 16,700	S単 62号
	合 計				(0) 264,210	
	単 価				(0) 263,853	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		笠ノ口3工区整備工事 (第2回変更)				
工事別工事名		笠ノ口3工区整備工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				264,210	合意率 0.99865
	*** B単 - 49号 ***					
000049	配合量試験 木質チップ堆肥.5%,10%,15%				(0.000)箇所	歩A
Y00001	混層工				1.000 箇所	当たり算出
S02116	木質チップ 50 バラ ph7.0以下,,	(0.000) 3.000	m3	6,200	(0) 18,600	S単 63号
T30000	混層耕・混合 H=90cm	(0.000) 30.000	m3	158	(0) 4,740	T単 7号
Y00001	土工(現場透水試験)					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 1.500	m3	319.1	(0) 479	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.500	m3	290.9	(0) 436	S単 46号
Y00001	土工(粗孔隙率測定)					
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000) 1.800	m3	319.1	(0) 574	S単 48号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.800	m3	290.9	(0) 524	S単 46号
S16001	散水車[トラック装型] ,タツ容量1800L,運転1日当たり算出	(0.000) 1.000	日	35,253	(0) 35,253	S単 44号
	合計				(0) 60,606	
	単価				(0) 60,524	
	官積算単価				60,606	合意率 0.99865
	*** B単 - 50号 ***					
000050	既設管補修工 1箇所/3日		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T40000	既設管補修工 農業用水管	(0.000) 1.000	式	574,240	(0) 574,240	T単 9号
	合計				(0) 574,240	
	単価				(0) 574,240	
	官積算単価				574,240	合意率 1
	*** B単 - 51号 ***					
000051	現場透水試験 配合試験後				(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む,,	(0.000) 1.000	回	27,100	(0) 27,100	S単 28号
	合計				(0) 27,100	
	単価				(0) 27,065	
	官積算単価				27,100	合意率 0.998709
	*** B単 - 52号 ***					
000052	粗孔隙率測定 配合試験後				(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験 砂置換法,,	(0.000) 1.000	箇所	18,000	(0) 18,000	S単 29号
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,	(0.000) 1.000	試料	6,030	(0) 6,030	S単 30号
	合計				(0) 24,030	
	単価				(0) 23,999	
	官積算単価				24,030	合意率 0.998709

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	*** S単 - 1号 *** ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	7,520		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 普通作業員 普通作業員		人	19,380		歩A・単A
S02115	*** S単 - 3号 *** 運転手(一般) 運転手(一般)		人	25,296		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	26,520		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,274		歩A・単A
S02115	*** S単 - 6号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	23,460		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 軽油 軽油 ﾊﾞﾄ-#給油,,		L	149		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 高密度ポリエチレン有孔管 高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,		m	330		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** 単粒度砕石 単粒度砕石 .5号 20-13mm,,		m3	4,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 高密度ポリエチレン有孔管 高密度ポリエチレン有孔管 75 シングル管,,		m	635		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 高密度ポリエチレン有孔管 高密度ポリエチレン有孔管 100 シングル管,,		m	715		歩A・単A
S02116	*** S単 - 12号 *** 高密度ポリエチレン有孔管 高密度ポリエチレン有孔管 150 シングル管,,		m	1,540		歩A・単A
S02116	*** S単 - 13号 *** 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) TS片スリーブ 径75 長5.0m,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 14号 *** 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) TS片スリーブ 径150 長5.0m,,		本	0		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 高密度ポリエチレン無孔管 高密度ポリエチレン無孔管 50mm シングル,,		m	330		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 75x 50 ダブル管用,,		個	715		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 100x 75 ダブル管用,,		個	880		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 150x 100 ダブル管用,,		個	1,590		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50x 50 シングル管用,,		個	975		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75x 75 シングル管用,,		個	1,650		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材 高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100x 100 シングル管用,,		個	2,860		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 高密度ポリエチレン管用継手材					

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)						
工事別工事名:釜ノ口3工区整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150×150 シングル管用, *** S単 - 23号 ***		個	5,990		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径75, *** S単 - 24号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径75, *** S単 - 25号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°ベンド B形 径150, *** S単 - 26号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 45°ベンド B形 径150, *** S単 - 27号 ***		個	0		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径100, *** S単 - 28号 ***		個	940		歩A・単A
S02116	長谷川式簡易現場透水試験費 長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む, *** S単 - 29号 ***		回	27,100		歩A・単A
S02116	現場密度試験 現場密度試験 砂置換法, *** S単 - 30号 ***		箇所	18,000		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料, *** S単 - 31号 ***		試料	6,030		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 32号 ***		m	1,167		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-L管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下, *** S単 - 33号 ***		m	20		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(D-L管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50mを超え100m以下, *** S単 - 34号 ***		m	22		歩A・単A
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし *** S単 - 35号 ***		m	20		歩A・単A
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下, *** S単 - 36号 ***		m ³	922		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(D-L管), 50~75mm *** S単 - 37号 ***		m	975		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm *** S単 - 38号 ***		m	1,040		歩A・単A
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削) 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm *** S単 - 39号 ***		m	1,031		歩A・単A
S11011	有機質資材機械散布 有機質資材機械散布 132,184m,72m *** S単 - 40号 ***		ha	2,242,343		歩A・単A
S11015	人力石礫除去工 人力石礫除去工 0~4m ³ /10a,なし *** S単 - 41号 ***		ha	487,580		歩A・単A
S16001	バクホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] バクホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³),運転1日当たり算出 *** S単 - 42号 ***		日	73,675		歩A・単A
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 16t級,運転1時間当たり算出		時間	14,909		歩A・単A

事業名 駅館川農地整備事業		数量		単価		金額		備考	
工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)		名称(規格)		単位		金額		備考	
工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事									
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考			
S16001	*** S単 - 43号 *** 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS),, 運転1時間当たり算出		時間	5,140		歩A・単A			
S16001	*** S単 - 44号 *** 散水車[トラック架装型] 散水車[トラック架装型] タンク容量1800L, 運転1日当たり算出		日	35,253		歩A・単A			
S16002	*** S単 - 45号 *** ロータリー[直装式] ロータリー[直装式] 作業幅1.9~2.0m級,, 交替制補正対象外, 運転1時間当たり算出		時間	573		歩A・単A			
SA0102	*** S単 - 46号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3	290.9		歩A・単A			
SA0103	*** S単 - 47号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m3	287.8		歩A・単A			
SA0103	*** S単 - 48号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし		m3	319.1		歩A・単A			
SA0151	*** S単 - 49号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	387.6		歩A・単A			
SA0152	*** S単 - 50号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし		m ²	891.6		歩A・単A			
S01034	*** S単 - 51号 *** 不整地運搬 不整地運搬 310m以下		m3	576		歩A・単A			
S01034	*** S単 - 52号 *** 不整地運搬 不整地運搬 400m以下		m3	714		歩A・単A			
S02111	*** S単 - 53号 *** 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 158Kw級(215PS)		日	135,400		歩A・単A			
S02111	*** S単 - 54号 *** ストーンリッシャー[ロー式] ストーンリッシャー[ロー式] 作業幅 2.1m級		日	256,900		歩A・単A			
S02111	*** S単 - 55号 *** パーティカルハロー パーティカルハロー		時間	5,500		歩A・単A			
S02115	*** S単 - 56号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	26,520		歩A・単A			
S02116	*** S単 - 57号 *** ダンプトラック運搬(もみ) ダンプトラック運搬(もみ)		m3	906		歩A・単A			
S02116	*** S単 - 58号 *** 差込逆流防止弁 差込逆流防止弁 VP 75,,		個	1,510		歩A・単A			
S02116	*** S単 - 59号 *** 差込逆流防止弁 差込逆流防止弁 VP 100,,		個	3,000		歩A・単A			
S02116	*** S単 - 60号 *** 差込逆流防止弁 差込逆流防止弁 VP 150,,		個	6,600		歩A・単A			
S02116	*** S単 - 61号 *** 三面水路用蓋 三面水路用蓋 T-14, L=1000,,		枚	49,900		歩A・単A			
S02116	*** S単 - 62号 *** 三面水路用蓋接着剤 三面水路用蓋接着剤		箇所	16,700		歩A・単A			
S02116	*** S単 - 63号 *** 木質チップ 木質チップ 50 ph7.0以下,,		m3	6,200		歩A・単A			
S05801	*** S単 - 64号 *** 【排水構築物工】								

事業名 駅館川農地整備事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない		枚	804		歩A・単A
S08031	*** S単 - 65号 *** コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm		m ²	3,406		歩A・単A
S11011	*** S単 - 66号 *** 有機質資材機械散布 有機質資材機械散布 264,184m,72m		ha	4,476,245		歩A・単A
S11011	*** S単 - 67号 *** 有機質資材機械散布 有機質資材機械散布 30,184m,72m		ha	89,818		歩A・単A
S11015	*** S単 - 68号 *** 人力石礫除去工 人力石礫除去工 8-12m3/10a,なし		ha	1,242,050		歩A・単A
S16001	*** S単 - 69号 *** 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 52-59kw級(70-80PS),,運転1時間当たり算出		時間	5,860		歩A・単A
S16002	*** S単 - 70号 *** 小型バクパ[加圧型(超低騒音型)・排対型(2次)] 小型バクパ[加圧型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	15,588		歩A・単A
S16002	*** S単 - 71号 *** ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] ,2t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	11,293		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 72号 *** SP 掘削 SP 掘削 軟岩,オープンカット,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し		m ³	1,023		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 73号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m ³	282.3		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 74号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m ³	903.3		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 75号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	456.7		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 76号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m ³	150.1		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 77号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	28,190		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 78号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,425		歩A・単A
SA0811	*** S単 - 79号 *** SP 安定処理 SP 安定処理 バクパ,路床,1m以下,0.9ton,-,-,なし		m ²	1,424		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** 深層耕・土壌改良資材混合 H=60cm		m ³	158		歩A・単A
T00008	*** T単 - 2号 *** 耕起 D-列直装式		ha	92,436		歩A・単A
T02000	*** T単 - 3号 *** 暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0,暗渠排水管(定尺管), 150mm		m	1,040		歩A・単A
T00012	*** T単 - 4号 *** 耕起 D-列直装式(2回)		ha	153,487		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)					

工事別工事名:釜ノ口3工区整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02111	ハックル[加型・排対型(2次)]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	MO2041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,520円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
MO2041	ハックル[加型・排対型(2次)]	1.000	時間	7,520	7,520	
	標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3)					算出数量 1.000 各単位
	合計				7,520	
	単価				7,520	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,380	19,380	
	合計				19,380	算出数量 1.000 人
	単価				19,380	
*** S単 - 3号 ***						
S02115	運転手(一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01022		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	25,296	25,296	
	合計				25,296	算出数量 1.000 人
	単価				25,296	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	運転手(特殊)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01021		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				26,520	算出数量 1.000 人
	単価				26,520	
*** S単 - 5号 ***						
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,274	29,274	
	合計				29,274	算出数量 1.000 人

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	笠ノ口3工区整備工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 笠ノ口3工区整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				29,274	
	*** S単 - 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	23,460	23,460	
	合 計				23,460	算出数量 1,000 人
	単 価				23,460	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 Aノド-Ⅱ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P34029	軽油 Aノド-Ⅱ給油	1.000	L	149	149	
	合 計				149	算出数量 1,000 各単位
	単 価				149	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P97402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P97402	高密度ポリエチレン有孔管 50 シングル管	1.000	m	330	330	
	合 計				330	算出数量 1,000 各単位
	単 価				330	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	単粒度砕石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 .5号 20-13mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
J03103	単粒度砕石 5号 20-13mm	1.000	m3	4,200	4,200	
	合 計				4,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,200	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン有孔管 75 シングル管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96310		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	笠ノ口3工区整備工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 笠ノ口3工区整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96310	高密度ポリエチレン有孔管 75 シングル管	1.000	m	635	635	
	合計				635	算出数量 1.000 各単位
	単価				635	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン有孔管 100 シングル管,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96311				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96311	高密度ポリエチレン有孔管 100 シングル管	1.000	m	715	715	
	合計				715	算出数量 1.000 各単位
	単価				715	
	*** S単 - 12号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン有孔管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン有孔管 150 シングル管,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96312				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P96312	高密度ポリエチレン有孔管 150 シングル管	1.000	m	1,540	1,540	
	合計				1,540	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,540	
	*** S単 - 13号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) TS片スリーブ 径75 長5.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05124				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P05124	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 支給品 TS片スリーブ 径75 長5.0m	1.000	本	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 14号 ***					
S02116	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) TS片スリーブ 径150 長5.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05127				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
P05127	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VP) 支給品 TS片スリーブ 径150 長5.0m	1.000	本	0	0	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 15号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン無孔管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン無孔管 50mm シングル,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)				

工事別工事名:釜ノ口3工区整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96323		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96323	高密度ポリエチレン無孔管 50mm シングル	1.000	m	330	330	
	合計				330	算出数量 1.000 各単位
	単価				330	
	*** S単 - 16号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 75× 50 ダブル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96114	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 75× 50 ダブル管用	1.000	個	715	715	
	合計				715	算出数量 1.000 各単位
	単価				715	
	*** S単 - 17号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 100× 75 ダブル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96115	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 100× 75 ダブル管用	1.000	個	880	880	
	合計				880	算出数量 1.000 各単位
	単価				880	
	*** S単 - 18号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 150× 100 ダブル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96116	高密度ポリエチレン管用継手材 片落管 150× 100 ダブル管用	1.000	個	1,590	1,590	
	合計				1,590	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,590	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50× 50 シングル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96121	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 50× 50 シングル管用	1.000	個	975	975	
	合計				975	算出数量 1.000 各単位
	単価				975	
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業			
工事名	釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)			

工事別工事名:釜ノ口3工区整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75×75 シングル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96122		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96122	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 75×75 シングル管用	1.000	個	1,650	1,650	
	合計				1,650	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,650	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100×100 シングル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96123		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96123	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 100×100 シングル管用	1.000	個	2,860	2,860	
	合計				2,860	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,860	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管用継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150×150 シングル管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96124		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96124	高密度ポリエチレン管用継手材 T字管 150×150 シングル管用	1.000	個	5,990	5,990	
	合計				5,990	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,990	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°ベンド B形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P05291		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05291	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 支給品 90°ベンド B形 径75	1.000	個	2,050	2,050	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 22 1/2°ベンドB形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P05305		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05305	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 支給品 22 1/2°ベンドB形 径75	1.000	個	1,820	1,820	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	

事業名	駒館川農地整備事業					
工事名	釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)					
工事別工事名:釜ノ口3工区整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90°バンド B形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P05294		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05294	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
支給品	90°バンド B形 径150	1.000	個	12,200	12,200	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 45°バンド B形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P05301		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05301	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
支給品	45°バンド B形 径150	1.000	個	9,850	9,850	
	合計				0	算出数量 1.000 各単位
	単価				0	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) キャップ A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P05251		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05251	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手)					
支給品	キャップ A形 径100	1.000	個	940	940	
	合計				940	算出数量 1.000 各単位
	単価				940	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	長谷川式簡易現場透水試験費		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	長谷川式簡易現場透水試験費 削孔含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96302		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96302	長谷川式簡易現場透水試験費					
削孔含む		1.000	回	27,100	27,100	
	合計				27,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				27,100	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	現場密度試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場密度試験 砂置換法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96325		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96325	現場密度試験					
砂置換法		1.000	箇所	18,000	18,000	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				18,000	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)地域資材単価コード (P)	P45120				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料	1.000	試料	6,030	6,030	
	合計				6,030	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,030	
	*** S単 - 31号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)管径区分 (mm)	50mm				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	2.440	本	1,660	4,050	
Y00004	雑材料費	0.020		4,050	81	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,274	2,049	
R01002	特殊作業員	0.110	人	23,460	2,581	
R01003	普通作業員	0.150	人	19,380	2,907	
	合計				11,668	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,167	
	*** S単 - 32号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (D-L管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t, 50m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)小運搬区分	機械				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)材料区分	暗渠排水管 (D-L管)				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
	3)機械区分	不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t				
	4)運搬距離区分	50m以下				
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.570	供用日	3,860	6,060	
P34029	軽油 バック給油	20.000	L	149	2,980	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
R01003	普通作業員 積卸し	0.770	人	19,380	14,923	
	合計				50,483	算出数量 2,580.000 m
	単価		m		20	
	*** S単 - 33号 ***					
S10018	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工 (小運搬(暗渠排水管)) 機械,暗渠排水管 (D-L管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t, 50mを超え100m以下,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
						豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分	機械 暗渠排水管(φ100管) 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50mを超え100m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.570	供用日	3,860	6,060	
P34029	軽油 ハトール給油	20.000	L	149	2,980	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
R01003	普通作業員 積卸し	0.670	人	19,380	12,985	
	合計				48,545	算出数量 2,240.000 m
	単価		m		22	
	*** S単 - 34号 ***					
S10018	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管))		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(暗渠排水管)) 機械:暗渠排水管(定尺管),不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t,50mを超え100m以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)小運搬区分 2)材料区分 3)機械区分 4)運搬距離区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	機械 暗渠排水管(定尺管) 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 2.0t 50mを超え100m以下 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F06011	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,450	11,548	
P34029	軽油 ハトール給油	14.000	L	149	2,086	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	19,380	25,582	
	合計				65,736	算出数量 3,310.000 m
	単価		m		20	
	*** S単 - 35号 ***					
S10020	暗渠排水工(小運搬(被覆材))		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(小運搬(被覆材)) 砕石,不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t,50m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)機械区分 3)運搬距離区分	砕石 不整地運搬車加-ラ型 油圧ダンプ 3.0t 50m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M27963	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 ハトール給油	20.000	L	149	2,980	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				35,483	算出数量 38.500 m3
	単価		m3		922	
	*** S単 - 36号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(φ100管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m) 2)排水管の種類 3)口径区分(mm)	0.7<h 1.0m 暗渠排水管(φ100管) 50~75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
M02041	バックホウ[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 ハトール給油	34.000	L	149	5,066	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	29,274	5,855	

事業名		駅館川農地整備事業				
工事名		釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)				
工事別工事名		釜ノ口3工区整備工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	0.300	人	23,460	7,038	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,380	19,380	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,380	38,760	
	合計				115,102	算出数量 118.000 m
	単価		m		975	
	*** S単 - 37号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)口径区分(mm)	100mm				
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	149	5,066	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,274	8,782	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,460	11,730	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,380	19,380	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,380	38,760	
	合計				122,721	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,040	
	*** S単 - 38号 ***					
S10032	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.7<h 1.0m,暗渠排水管(定尺管), 50~75mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.7<h 1.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水管の種類	暗渠排水管(定尺管)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)口径区分(mm)	50~75mm				
M02041	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	供用日	7,520	12,483	
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	149	5,066	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	29,274	8,782	
R01002	特殊作業員	0.500	人	23,460	11,730	
R01003	普通作業員	1.000	人	19,380	19,380	
R01003	普通作業員	2.000	人	19,380	38,760	
	合計				122,721	算出数量 119.000 m
	単価		m		1,031	
	*** S単 - 39号 ***					
S11011	有機質資材機械散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	有機質資材機械散布 132,184m,72m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)有機質資材のt当たりの単価	14,000.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)有機質資材散布量(G)(t/ha)	132		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	184.000m				
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	72.000m				
P30006	有機質資材	134.600	ton	14,000	1,884,400	
M35392	マイクロレッグ[けん引式] 積載質量 2t級	9.200	時間	1,930	17,756	

事業名		駒館川農地整備事業				
工事名		笠ノ口3工区整備工事 (第2回変更)				
工事別工事名: 笠ノ口3工区整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M35064	農用トラクタ[乗用・刈-刈型] 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS)	9.200	時間	5,860	53,912	
P34029	軽油 ハト-給油	65.000	L	149	9,685	
R01021	運転手(特殊)	1.840	人	26,520	48,797	
M02032	バックホ[加-型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	4.000	時間	2,430	9,720	
P34029	軽油 ハト-給油	34.000	L	149	5,066	
R01021	運転手(特殊)	0.680	人	26,520	18,034	
R01001	土木一般世話役	2.900	人	29,274	84,895	
R01003	普通作業員	5.680	人	19,380	110,078	
	合計				2,242,343	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		2,242,343	
	*** S単 - 40号 ***					
S11015	人力石礫除去工 人力石礫除去工 0～4m3/10a, なし		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	1)10a当たり除去量(m3/10a未満) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	0～4m3/10a なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
F06011	不整地運搬車[加-型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)] 積載質量 2.0t	0.350	日	7,450	2,608	
P34029	軽油 ハト-給油	3.600	L	149	536	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.200	人	26,520	5,304	
R01003	普通作業員	2.080	人	19,380	40,310	
	合計				48,758	算出数量 10.000 a
	単価		ha		487,580	
	*** S単 - 41号 ***					
S16001	バックホ[加-型(超低騒音型)・排対型(3次)] バックホ[加-型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 運転1日当たり算出		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M02082 M02082 運転1日当たり算出 6.3時間 1.64 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部点を計上しない 消耗部品なし - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
M02082	バックホ[加-型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	33,000	33,000	
P34029	軽油 ハト-給油	95.000	L	149	14,155	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				73,675	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		73,675	
Y00001	単位					
	*** S単 - 42号 ***					
S16001	ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] ブルドーザ[湿地・排対型(1次)] 16t級, 運転1時間当たり算出		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駆館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単位が時間のみ	M01065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M01065				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.75				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M01065	ブルドーザ [湿地・排対型(1次)]					
	16t級	1.000	時間	7,370	7,370	
P34029	軽油					
	ハトリ給油	15.000	L	149	2,235	
R01021	運転手(特殊)					
		0.200	人	26,520	5,304	
	合計				14,909	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		14,909	
Y00001	単位					
	*** S単 - 43号 ***					
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ホイール型]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	四輪駆動 52~59kw級(70~80PS),, 運転1時間当たり算出					
	1)機械コード 単位が時間のみ	M35064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M35064				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.92				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M35064	農用トラクタ[乗用・ホイール型]					
	四輪駆動 52~59kw級(70~80PS)	1.000	時間	5,140	5,140	
	合計				5,140	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		5,140	
Y00001	単位					
	*** S単 - 44号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	、タンク容量1800L, 運転1日当たり算出					
	1)機械コード 単位が時間のみ	M17401		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード (同上)	M17401				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M17401	散水車[トラック架装型]					
	タンク容量1800L	1.000	日	8,020	8,020	
P34029	軽油					
	ハトリ給油	13.000	L	149	1,937	
R01022	運転手(一般)					
		1.000	人	25,296	25,296	
	合計				35,253	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		35,253	

事業名	駅館川農地整備事業					
工事名	釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)					
工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	単位					
	*** S単 - 45号 ***					
S16002	R-クレーン[直装式]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	R-クレーン[直装式] 作業幅1.9~2.0m級, 交替制補正対象外, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が日のみ	M35292		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.67				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M35292	R-クレーン[直装式] 作業幅1.9~2.0m級	1.000	時間	573	573	
	合計				573	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		573	
Y00001	単位					
	*** S単 - 46号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		290.9	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単価		m3		287.8	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単価		m3		319.1	
	*** S単 - 49号 ***					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笠ノ口3工区整備工事 (第2回変更)

工事別工事名: 笠ノ口3工区整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		387.6	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		891.6	
	*** S単 - 51号 ***					
S01034	不整地運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	149	20,860	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				79,997	算出数量 139.000 m ³
	単 価		m ³		576	
	*** S単 - 52号 ***					
S01034	不整地運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 400m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	400m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[加-ラ型・油圧ダンプ式・排対型(1次)] 8.0~11.0t積	1.690	供用日	19,300	32,617	
P34029	軽油 バト-ル給油	140.000	L	149	20,860	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				79,997	算出数量 112.000 m ³
	単 価		m ³		714	
	*** S単 - 53号 ***					
S02111	農用トラクタ[乗用・柴-ル型]		日		1.000	歩A 各単位 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・柴-ル型] 四輪駆動 158Kw級(215PS)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96001 四輪駆動 158Kw級(215PS)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業				
工事名	釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)				

工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力	135,400円				深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M96001	農用トラクタ[乗用・刈-ル型] 四輪駆動 158Kw級(215PS)	1.000	日	135,400	135,400	
	合計				135,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				135,400	
	*** S単 - 54号 ***					
S02111	ストンクラッシャー[ロータリー式] ストンクラッシャー[ロータリー式] 作業幅 2.1m級		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96002 作業幅 2.1m級				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)単価の入力	256,900円				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M96002	ストンクラッシャー[ロータリー式] 作業幅 2.1m級	1.000	日	256,900	256,900	
	合計				256,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				256,900	
	*** S単 - 55号 ***					
S02111	パーティカルハロー パーティカルハロー		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M96003				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)単価の入力	5,500円				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
M96003	パーティカルハロー	1.000	時間	5,500	5,500	
	合計				5,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,500	
	*** S単 - 56号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				26,520	算出数量 1.000 人
	単価				26,520	
	*** S単 - 57号 ***					
S02116	ダンプトラック運搬(もみ) ダンプトラック運搬(もみ)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96338				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:4週8休以上
P96338	ダンプトラック運搬(もみ)	1.000	m3	906	906	
	合計				906	算出数量 1.000 各単位
	単価				906	
	*** S単 - 58号 ***					
S02116	差込逆流防止弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 駅館川農地整備事業
 工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)

工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	差込逆流防止弁 VP 75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96570		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96570	差込逆流防止弁 VP 75	1.000	個	1,510	1,510	
	合計				1,510	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,510	
	*** S単 - 59号 ***					
S02116	差込逆流防止弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	差込逆流防止弁 VP 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96571		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96571	差込逆流防止弁 VP 100	1.000	個	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 60号 ***					
S02116	差込逆流防止弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	差込逆流防止弁 VP 150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96572		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96572	差込逆流防止弁 VP 150	1.000	個	6,600	6,600	
	合計				6,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,600	
	*** S単 - 61号 ***					
S02116	三面水路用蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	三面水路用蓋 T-14,L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98800		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98800	三面水路用蓋 T-14,L=1000	1.000	枚	49,900	49,900	
	合計				49,900	算出数量 1.000 各単位
	単価				49,900	
	*** S単 - 62号 ***					
S02116	三面水路用蓋接着剤		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	三面水路用蓋接着剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P98801		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P98801	三面水路用蓋接着剤	1.000	箇所	16,700	16,700	
	合計				16,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				16,700	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 63号 ***						
S02116	木質チップ		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	木質チップ 50 バラ ph7.0以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96289		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96289	木質チップ 50 バラ ph7.0以下	1.000	m3		6,200	6,200
	合計				6,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,200	
*** S単 - 64号 ***						
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚		804.10	804
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		804	
*** S単 - 65号 ***						
S08031	コンクリート舗装工(人力) コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 12cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m3		20,300	257,810
R01001	土木一般世話役	0.500	人		29,274	14,637
R01002	特殊作業員	1.100	人		23,460	25,806
R01003	普通作業員	2.100	人		19,380	40,698
Y00004	雑品 2%	0.020			81,141	1,623
	合計					算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²			3,406
*** S単 - 66号 ***						
S11011	有機質資材機械散布		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	有機質資材機械散布 264,184m,72m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)有機質資材のt当たりの単価 2)有機質資材散布量(G)(t/ha) 3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	14,000.000 264 184.000m 72.000m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P30006	有機質資材	269.300	ton		14,000	3,770,200
M35392	マイクロレクタ[けん引式] 積載質量 2t級	17.700	時間		1,930	34,161
M35064	農用トラクタ[乗用・ハイム型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS)	17.700	時間		5,860	103,722
P34029	軽油 ハト-給油	130.000	L		149	19,370

事業名		農館川農地整備事業				
工事名		笠ノ口3工区整備工事 (第2回変更)				
工事別工事名		笠ノ口3工区整備工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01021	運転手(特殊)	3.540	人	26,520	93,881	
M02032	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	7.900	時間	2,430	19,197	
P34029	軽油 バックホウ給油	68.000	L	149	10,132	
R01021	運転手(特殊)	1.340	人	26,520	35,537	
R01001	土木一般世話役	5.810	人	29,274	170,082	
R01003	普通作業員	11.350	人	19,380	219,963	
	合計				4,476,245	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		4,476,245	
	*** S単 - 67号 ***					
S11011	有機質資材機械散布		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	有機質資材機械散布 30,184m,72m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)有機質資材のt当たりの単価	0.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)有機質資材散布量(G)(t/ha)	30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a)	184.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)ほ場の長辺の長さ(b)	72.000m				
P30006	有機質資材	30.600	ton	0	0	
M35392	マニュアルレッグ[けん引式] 積載質量 2t級	2.700	時間	1,930	5,211	
M35064	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS)	2.700	時間	5,860	15,822	
P34029	軽油 バックホウ給油	19.000	L	149	2,831	
R01021	運転手(特殊)	0.540	人	26,520	14,321	
M02032	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.900	時間	2,430	2,187	
P34029	軽油 バックホウ給油	7.700	L	149	1,147	
R01021	運転手(特殊)	0.150	人	26,520	3,978	
R01001	土木一般世話役	0.660	人	29,274	19,321	
R01003	普通作業員	1.290	人	19,380	25,000	
	合計				89,818	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		89,818	
	*** S単 - 68号 ***					
S11015	人力石礫除去工		ha		10.000 a	歩A 当たり算出
	人力石礫除去工 8~12m3/10a,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)10a当たり除去量(m3/10a未滿)	8~12m3/10a		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F06011	不整地運搬車[加圧型・油圧クワ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	0.680	日	7,450	5,066	
P34029	軽油 バックホウ給油	7.000	L	149	1,043	
R01021	運転手(特殊) 不整地運搬車運転	0.390	人	26,520	10,343	
R01003	普通作業員	5.560	人	19,380	107,753	
	合計				124,205	算出数量 10.000 a
	単価		ha		1,242,050	
	*** S単 - 69号 ***					
S16001	農用トラクタ[乗用・ホイール型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS),,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード 単位が時間のみ	M35064		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M35064		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		駆館川農地整備事業				
工事名		笠ノ口3工区整備工事 (第2回変更)				
工事別工事名		笠ノ口3工区整備工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出		深夜時間:0.0		週休:4週8休以上
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.92				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M35064	農用トラクタ(乗用・マイル型) 四輪駆動 52～59kw級(70～80PS)	1.000	時間	5,860	5,860	
	合計				5,860	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		5,860	
Y00001	単位					
	*** S単 - 70号 ***					
S16002	小型バ ックホ[ク-ラ型(超低騒音型)・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小型バ ックホ[ク-ラ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転 1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード 単位が日のみ	M02367				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.78				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02367	小型バ ックホ[ク-ラ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	1.780	供用日	6,330	11,267	
P34029	軽油 バ トル給油	29.000	L	149	4,321	
	合計				15,588	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		15,588	
Y00001	単位					
	*** S単 - 71号 ***					
S16002	ダンプトラック[オ-ド・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オ-ド・ディーゼル] .2t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード 単位が日のみ	M03001				
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	5)単価計上区分	機械損料 + 燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03001	ダンプトラック[オ-ド・ディーゼル] 2t積級	1.290	供用日	5,520	7,121	
P34029	軽油 バ トル給油	28.000	L	149	4,172	
	合計				11,293	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		11,293	
Y00001	単位					
	*** S単 - 72号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,オ-ブツカット,-,無し,1,000m3以上5,000m3未満,-,無し,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)

工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	軟岩				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	1,000m3以上5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	無し				
	8)集積押土の有無	無し				
	単 価		m3		1,023	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		282.3	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		903.3	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	盛土部,無し,無し,ㄥ質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄥ質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		456.7	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	残土受け入れ地での処理,-,-,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	残土受け入れ地での処理				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		150.1	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筈ノ口3工区整備工事 (第2回変更)

工事別工事名: 筈ノ口3工区整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 77号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 養生無し, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 養生無し - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		28,190	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,425	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0811	SP 安定処理		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 安定処理 ハックル, 路床, 1m以下, 0.9ton, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 使用機種 2) 施工箇所 3) 混合深さ 4) 固化材100m ² 当り使用量 5) 混合回数 6) 長期割引単価区分	ハックル 路床 1m以下 0.9ton - なし				
P32011	石灰安定処理材		ton			材変
	単 価		m ³		1,424	

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 釜ノ口3工区整備工事 (第2回変更)						
工事別工事名: 釜ノ口3工区整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00001	深層耕・土壌改良資材混合		m3		465.000	歩A 当たり算出
	H=60cm					
S16001	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 運転1日当たり算出	1.000	日	73,675	73,675	S単 41号
	合計				73,675	算出数量 465.000 m3
	単価		m3		158	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00008	耕起		ha		1.000	歩A 当たり算出
	R-列直装式					
S16002	R-列直装式 作業幅1.9~2.0m級,, 交替制補正対象外, 運転1時間当たり算出	8.000	時間	573	4,584	S単 45号
S16001	農用トラック[乗用・ハイタイプ] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS),, 運転1時間当たり算出	8.000	時間	5,140	41,120	S単 43号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	42.000	L	149	6,258	S単 7号
S02115	運転手(一般)	1.600	人	25,296	40,474	S単 3号
	合計				92,436	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		92,436	
*** 丁単 - 3号 ***						
T02000	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		118.000	歩A 当たり算出
	0.7<h 1.0, 暗渠排水管(定尺管), 150mm					
S02111	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.660	時間	7,520	12,483	S単 1号
P34029	軽油 バックホウ給油	34.000	L	149	5,066	
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	26,520	26,520	S単 4号
S02115	土木一般世話役	0.300	人	29,274	8,782	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.500	人	23,460	11,730	S単 6号
S02115	普通作業員	3.000	人	19,380	58,140	S単 2号
	合計				122,721	算出数量 118.000 m
	単価		m		1,040	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00012	耕起		ha		1.000	歩A 当たり算出
	R-列直装式(2回)					
S16002	R-列直装式 作業幅1.9~2.0m級,, 交替制補正対象外, 運転1時間当たり算出	12.500	時間	573	7,163	S単 45号
S16001	農用トラック[乗用・ハイタイプ] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS),, 運転1時間当たり算出	12.500	時間	5,860	73,250	S単 69号
S02116	軽油 バックホウ給油,,	66.000	L	149	9,834	S単 7号
S02115	運転手(一般)	2.500	人	25,296	63,240	S単 3号
	合計				153,487	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		153,487	
*** 丁単 - 5号 ***						
T00015	混層耕・土壌改良資材混合		m3		370.000	歩A 当たり算出
	H=60cm					
S16001	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 運転1日当たり算出	1.000	日	73,675	73,675	S単 41号

事業名 駅館川農地整備事業						
工事名 笠ノ口3工区整備工事 (第2回変更)						
工事別工事名:笠ノ口3工区整備工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				73,675	算出数量 370.000 m3
	単価		m3		199	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00020	畑面整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02115	バーチカルハロー 運転手(一般)	0.300	人	25,296	7,589	S単 3号
S02116	軽油 バト-ル給油,	45.000	L	149	6,705	S単 7号
S16001	農用トラック[乗用・刈-ル型] 四輪駆動 52~59kw級(70~80PS),,運転1時間当たり算出	3.500	時間	5,860	20,510	S単 69号
S02111	バーチカルハロー	3.500	時間	5,500	19,250	S単 55号
	合計				54,054	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		54,054	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T30000	混層耕・混合		m3		465,000	歩A 当たり算出
S16001	H=90cm バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出	1.000	日	73,675	73,675	S単 41号
	合計				73,675	算出数量 465,000 m3
	単価		m3		158	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T30006	石礫破碎工		ha		1,000	歩A 当たり算出
S02115	ストーンブレイカー 土木一般世話役	0.100	人	29,274	2,927	S単 5号
C00005	石礫破碎機運転 ストーンブレイカー	2.360	日	448,620	1,058,743	C単 1号
	合計				1,061,670	算出数量 1,000 ha
	単価		ha		1,061,670	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T40000	既設管補修工		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	農業用水管 土木一般世話役	3.000	人	29,274	87,822	S単 5号
S02115	普通作業員	12.000	人	19,380	232,560	S単 2号
S02115	運転手(特殊)	6.000	人	26,520	159,120	S単 4号
S16002	小型バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3),交替制補正対象外,運転1日当たり算出	3.000	日	15,588	46,764	S単 70号
S16002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	3.000	日	11,293	33,879	S単 71号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	28,190	14,095	S単 77号
	合計				574,240	算出数量 1,000 式
	単価		式		574,240	