誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

駅館川農地整備事業
筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

積　　算　　書

（第１回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事
施工場所	大分県宇佐市安心院町筌ノ口地内
工事番号	5-408-0109
工事区分	国債
積算区分	変更積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	（〃） １７ヶ月
積算体系年月	令和５年９月
単価期適用年月	令和５年９月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和５年９９号－Ａ
電力会社名	九州電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				(323,400,000) 342,551,000	
	・工事価格				(294,000,000) 311,410,000	
	・消費税相当額（１０％）				(29,400,000) 31,141,000	
	工事内容					
	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事					
1	（〃） （１）農区１	（〃） ほ場面積	(2.980) 2.970	（〃） ha		
2	（〃） 整地工	（〃）	(3.390) 3.420	（〃） ha		
3	（〃） 用水路工	（〃）	(803.800) 689.000	（〃） m		
4	（〃） 排水路工	（〃）	(593.100) 560.800	（〃） m		
5	（〃） 道路工	（〃）	(260.100) 249.400	（〃） m		
6	（〃） 付帯工	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
7	（〃） （２）農区３	（〃） ほ場面積	(1.070) 1.100	（〃） ha		
8	（〃） 整地工	（〃）	(1.340) 1.320	（〃） ha		
9	（〃） 用水路工	（〃）	(99.300) 155.800	（〃） m		
10	（〃） 排水路工	（〃）	(254.700) 296.700	（〃） m		
11	(-) 道路工	(-)	(-) 25.600	(-) m		
12	（〃） 付帯工	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
13	（〃） （３）農区５	（〃） ほ場面積	(2.610) 2.540	（〃） ha		
14	（〃） 整地工	（〃）	(3.050) 2.900	（〃） ha		
15	（〃） 用水路工	（〃）	(609.300) 757.200	（〃） m		
16	（〃） 排水路工	（〃）	(495.900) 482.800	（〃） m		
17	（〃） 道路工	（〃）	(443.600) 460.900	（〃） m		
18	（〃） 付帯工	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
19	（〃） （４）農区６	（〃） ほ場面積	(1.960) 1.870	（〃） ha		
20	（〃） 整地工	（〃）	(2.230) 2.150	（〃） ha		
21	（〃） 用水路工	（〃）	(207.400) 378.500	（〃） m		
22	（〃） 排水路工	（〃）	(348.100) 331.000	（〃） m		
23	（〃） 道路工	（〃）	(182.300) 205.800	（〃） m		
24	（〃） 付帯工	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

項　目　名	内　　容
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事
工事区分	国債
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.22%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
			(294,000,000)	
工事価格			311,410,000	
			(255,481,000)	
・工事原価			257,719,000	
			(198,622,000)	
純工事費			200,067,000	
			(179,230,000)	
・・直接工事費			180,425,000	
	(〃)		(179,230,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	178,144,000	
	(〃)		(0)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,281,000	
			(76,251,000)	
・・間接工事費			77,294,000	
			(19,392,000)	
・・・共通仮設費			19,642,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(14,964,000)	
			15,046,000	
	(〃)		(1,443,000)	
・・・・運搬費	1.000	式	1,582,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・準備費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・安全費	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(2,080,000)	
・・・・技術管理費	1.000	式	2,106,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(905,000)	
・・・・現場環境改善費			908,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(905,000)	
			908,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(56,859,000)	
・・・現場管理費			57,652,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
			(56,859,000)	
			57,652,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(38,519,000)	
			38,804,000	
	(〃)		(0)	
・一括計上価格	1.000	式	14,890,000	
			(〃)	
支給品費			0	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			(〃)	
支給品費（直工）			0	
			(1,583,000)	
処分費等（直接工事費の内数）			2,078,000	
			(〃)	
処分費(準備費の内数)			0	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(〃)	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
共通仮設費算定控除額			(〃) 0	
有価物処分費			(〃) 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(294,000,000×5.670) 296,520,000×5.670			(16,670,000) 16,813,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	15,046,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	180,425,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	14,964,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	179,230,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	8.35%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	8.36%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	908,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	178,347,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	905,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	177,647,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.52%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.52%
現場管理費（率計上）	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	57,652,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	200,067,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	200,086,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	56,859,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	198,622,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	28.85%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	28.66%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	198,642,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	38,804,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	257,719,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	38,519,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	255,481,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	15.05%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	15.07%

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(179,230,000) 178,144,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(179,230,000) 178,144,000	
・整地工 農区１	1.000	式	(26,778,000) 29,164,000	
・・整地工	1.000	式	(20,638,000) 22,507,000	
・・整形仕上げ工（耕地部）	1.000	式	(1,698,000) 2,975,000	
・・進入路工	1.000	式	(933,000) 76,000	
・・付帯工	1.000	式	(469,000) 604,000	
・・植生工	1.000	式	(1,008,000) 0	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(2,032,000) 3,002,000	
・用水路工 農区１	1.000	式	(16,163,000) 14,115,000	
・・作業土工	1.000	式	(3,874,000) 2,492,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(2,097,000) 2,212,000	
・・用水路工	1.000	式	(8,735,000) 7,809,000	
・・取水工	1.000	式	(147,000) 134,000	
・・付帯工	1.000	式	(1,310,000) 1,468,000	
・排水路工 農区１	1.000	式	(16,295,000) 14,969,000	
・・作業土工	1.000	式	(2,545,000) 2,138,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(2,112,000) 1,975,000	
・・排水路工	1.000	式	(9,176,000) 8,153,000	
・・付帯工	1.000	式	(2,462,000) 2,703,000	
・道路工 農区１	1.000	式	(6,473,000) 3,672,000	
・・掘削工	1.000	式	(218,000) 234,000	
・・道路土工（盛土工）	1.000	式	(1,775,000) 1,669,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(660,000) 575,000	
・・アスファルト舗装工 支線道路	1.000	式	(2,245,000) 0	
・・アスファルト舗装工 耕作道路	1.000	式	(496,000) 0	
・・付帯工	1.000	式	(1,079,000) 1,130,000	
・・車廻し工	1.000	式	(0) 64,000	
・整地工 農区３	1.000	式	(7,113,000) 7,244,000	
・・整地工	1.000	式	(4,171,000) 5,109,000	
・・整形仕上げ工（耕地部）	1.000	式	(467,000) 274,000	
・・進入路工	1.000	式	(627,000) 32,000	
・・付帯工	1.000	式	(236,000) 353,000	
・・植生工	1.000	式	(165,000) 0	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(1,447,000) 1,476,000	
・用水路工 農区３	1.000	式	(1,787,000) 2,999,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笙ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:笙ノ口１工区区画整理（その２）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・・作業土工			(268,000)	
	1.000	式	382,000	
・・整形仕上げ工			(141,000)	
	1.000	式	199,000	
・・用水路工			(1,111,000)	
	1.000	式	1,352,000	
・・取水工			(27,000)	
	1.000	式	13,000	
・・付帯工			(240,000)	
	1.000	式	326,000	
・・用水路工（既設水路復旧）			(0)	
	1.000	式	727,000	
・排水路工			(4,988,000)	
農区３	1.000	式	8,604,000	
・・作業土工			(415,000)	
	1.000	式	910,000	
・・整形仕上げ工			(469,000)	
	1.000	式	568,000	
・・排水路工			(3,539,000)	
	1.000	式	6,328,000	
・・付帯工			(565,000)	
	1.000	式	798,000	
・道路工（復旧工）			(55,000)	
農区３	1.000	式	398,000	
・・アスファルト舗装工復旧工			(55,000)	
市道	1.000	式	49,000	
・・作業土工			(0)	
	1.000	式	138,000	
・・整形仕上げ工			(0)	
	1.000	式	211,000	
・整地工			(25,925,000)	
農区５	1.000	式	23,542,000	
・・整地工			(17,640,000)	
	1.000	式	16,903,000	
・・整形仕上げ工（耕地部）			(1,765,000)	
	1.000	式	1,220,000	
・・進入路工			(1,947,000)	
	1.000	式	66,000	
・・付帯工			(472,000)	
	1.000	式	772,000	
・・植生工			(953,000)	
	1.000	式	0	
・・構造物取壊し工			(3,148,000)	
	1.000	式	4,581,000	
・用水路工			(11,849,000)	
農区５	1.000	式	16,501,000	
・・作業土工			(565,000)	
	1.000	式	1,925,000	
・・整形仕上げ工			(1,098,000)	
	1.000	式	1,799,000	
・・用水路工			(8,024,000)	
	1.000	式	8,287,000	
・・取水工			(153,000)	
	1.000	式	139,000	
・・付帯工			(2,009,000)	
	1.000	式	2,141,000	
・・用水路工（既設水路復旧）			(0)	
	1.000	式	2,122,000	
・・付帯工（既設水路復旧）			(0)	
	1.000	式	55,000	
・・擁壁工（既設水路復旧）			(0)	
	1.000	式	33,000	
・排水路工			(14,320,000)	
農区５	1.000	式	15,299,000	
・・作業土工			(1,328,000)	
	1.000	式	1,031,000	
・・整形仕上げ工			(1,239,000)	
	1.000	式	1,425,000	
・・排水路工			(10,662,000)	
	1.000	式	10,314,000	
・・付帯工			(1,091,000)	
	1.000	式	2,529,000	
・道路工			(15,157,000)	
農区５	1.000	式	9,575,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笠ノ口１工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:笠ノ口１工区区画整理（その２）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・掘削工			(349,000)	
	1.000	式	559,000	
・・道路土工（盛土工）			(3,579,000)	
	1.000	式	3,157,000	
・・整形仕上げ工			(1,587,000)	
	1.000	式	1,694,000	
・・アスファルト舗装工			(4,744,000)	
支線道路	1.000	式	0	
・・アスファルト舗装工			(354,000)	
管理用道路	1.000	式	0	
・・付帯工			(4,544,000)	
	1.000	式	4,165,000	
・整地工			(13,812,000)	
農区６	1.000	式	11,812,000	
・・整地工			(10,264,000)	
	1.000	式	9,590,000	
・・整形仕上げ工（耕地部）			(1,090,000)	
	1.000	式	886,000	
・・進入路工			(1,124,000)	
	1.000	式	12,000	
・・付帯工			(350,000)	
	1.000	式	561,000	
・・植生工			(438,000)	
	1.000	式	0	
・・構造物取壊し工			(546,000)	
	1.000	式	763,000	
・用水路工			(4,203,000)	
農区６	1.000	式	6,792,000	
・・作業土工			(835,000)	
	1.000	式	1,107,000	
・・整形仕上げ工			(430,000)	
	1.000	式	601,000	
・・用水路工			(2,481,000)	
	1.000	式	2,768,000	
・・取水工			(97,000)	
	1.000	式	111,000	
・・付帯工			(360,000)	
	1.000	式	431,000	
・・用水路工（既設水路復旧）			(0)	
	1.000	式	1,774,000	
・排水路工			(7,330,000)	
農区６	1.000	式	8,048,000	
・・作業土工			(419,000)	
	1.000	式	478,000	
・・整形仕上げ工			(591,000)	
	1.000	式	785,000	
・・排水路工			(4,912,000)	
	1.000	式	4,999,000	
・・付帯工			(1,408,000)	
	1.000	式	1,786,000	
・道路工			(6,982,000)	
農区６	1.000	式	5,410,000	
・・掘削工			(18,000)	
	1.000	式	54,000	
・・道路土工（盛土工）			(2,724,000)	
	1.000	式	3,087,000	
・・整形仕上げ工			(577,000)	
	1.000	式	777,000	
・・アスファルト舗装工			(2,171,000)	
支線道路	1.000	式	0	
・・付帯工			(〃)	
	1.000	式	1,492,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	笠ノ口１工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:笠ノ口１工区区画整理（その２）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(0) 2,281,000	
直接工事費（仮設工）	 1.000	 式	(0) 2,281,000	
・仮設工	 1.000	 式	(0) 2,281,000	
・・仮設工	 1.000	 式	(0) 227,000	
・・仮設工 仮設水路	 1.000	 式	(0) 321,000	
・・仮設工 仮設道路	 1.000	 式	(0) 1,733,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			(1,443,000) 1,582,000	
運搬費			(1,443,000)	
	1.000	式	1,582,000	
・共通仮設（積上げ）			(1,443,000)	
	1.000	式	1,582,000	
・・運搬費			(1,443,000)	
	1.000	式	1,582,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			(2,080,000) 2,106,000	
技術管理費	1.000	式	(2,080,000) 2,106,000	
・技術管理費	1.000	式	(2,080,000) 2,106,000	
・・技術管理費	1.000	式	(2,080,000) 2,106,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
一括計上価格内訳			(0) 14,890,000	
一括計上価格	1.000	式	(0) 14,890,000	
・一括計上価格	1.000	式	(0) 14,890,000	
・・情報化施工技術	1.000	式	(0) 14,890,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(179,230,000) 178,144,000	
・整地工 農区１	 1.000	 式		(26,778,000) 29,164,000	
・・整地工	 1.000	 式		(20,638,000) 22,507,000	
000001 ほ場整備整地工【ICT施工】（農区１）（表土はぎ+ 表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(3.390) 0.000	 ha	(〃) 1,814,827	(6,152,264) 0	歩A・単A [単価B] B単　1号
000333 ほ場整備整地工【ICT施工】（農区１）（表土はぎ+ 表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	(0.000) 3.420	 ha	(0) 1,775,023	(0) 6,070,579	歩A・単A [単価B] B単 333号
B10501 農区内筆外運土 BH+不整地運搬車（L=80m超え180m以下）	(16,800) 18,100	 m3	(〃) 587	(9,861,600) 10,624,700	歩A・単A [単価B] B単　2号
B10004 雑物除去（ほ場整備工）	(2.98) 2.97	 ha	(〃) 74,622	(222,374) 221,627	歩A・単A [単価B] B単　3号
B11010 砕土工 粘性土	(2.98) 0.00	 ha	(〃) 100,060	(298,179) 0	歩A・単A [単価B] B単　4号
B11010 砕土工 粘性土	(0.000) 2.97	 ha	(0) 100,810	(0) 299,406	歩A・単A [単価B] B単 334号
B10013 畦畔整形工（１） 台形　H=0.3m,B=0.3m,n=1.0	(422.0) 129.0	 ㎡	(〃) 485	(204,670) 62,565	歩A・単A [単価B] B単　5号
B10013 畦畔整形工（２） 台形　H=0.3M,B=0.3m,n=1.2	(1,480.0) 1,630.0	 ㎡	(〃) 485	(717,800) 790,550	歩A・単A [単価B] B単　6号
B10013 畦畔整形工（３） 法尻　H=0.3m,B=0.5m,n=1.2	(0.000) 661.0	 ㎡	(0) 485	(0) 320,585	歩A・単A [単価B] B単 335号
000007 ICT建設機械経費 MCブルドーザ	(1) 0	 式	(〃) 1,648,761	(1,648,761) 0	歩A・単A [金額B] B単　7号
000336 ICT建設機械経費 MCブルドーザ	(0.000) 1	 式	(0) 1,663,350	(0) 1,663,350	歩A・単A [金額B] B単 336号
000008 ICT建設機械経費 MGバックホウ	(1) 0	 式	(〃) 1,532,829	(1,532,829) 0	歩A・単A [金額B] B単　8号
000337 ICT建設機械経費 MGバックホウ	(0.000) 1	 式	(0) 1,546,427	(0) 1,546,427	歩A・単A [金額B] B単 337号
000338 表土運搬 積込、運搬	(0.000) 600	 m3	(0) 1,422	(0) 853,200	歩A・単A [単価B] B単 338号
000339 岩掘削 軟岩Ⅰ	(0.000) 463	 m3	(0) 116	(0) 53,708	歩A・単A [単価B] B単 339号
合　計				(20,638,477) 22,506,697	
・・整形仕上げ工（耕地部）	 1.000	 式		(1,698,000) 2,975,000	
BA0109 整形仕上げ工 盛土法面（粘性土）【ICT】	(1,650) 1,380	 ㎡	(〃) 536	(884,400) 739,680	歩A・単A [単価B] B単　9号
BA0109 整形仕上げ工 切土法面（粘性土）【ICT】	(957) 2,630	 ㎡	(〃) 850	(813,450) 2,235,500	歩A・単A [単価B] B単　10号
合　計				(1,697,850) 2,975,180	
・・進入路工	 1.000	 式		(933,000) 76,000	
B10102 進入路 進入路１号型	(5) 0	 箇所	(〃) 29,850	(149,250) 0	歩A・単A [単価B] B単　11号
B10102 進入路 進入路２号型	(3) 0	 箇所	(〃) 73,621	(220,863) 0	歩A・単A [単価B] B単　12号
B10102 進入路 進入路３号型	(1) 0	 箇所	(〃) 128,796	(128,796) 0	歩A・単A [単価B] B単　13号
B10102 進入路 進入路４号型	(1) 0	 箇所	(〃) 187,741	(187,741) 0	歩A・単A [単価B] B単　14号
B10102 進入路 進入路５号型	(1) 0	 箇所	(〃) 246,426	(246,426) 0	歩A・単A [単価B] B単　15号
B10102 進入路 1-1進入路　Co舗装無	(0.000) 1	 箇所	(0) 5,779	(0) 5,779	歩A・単A [単価B] B単 340号
B10102 進入路 1-2進入路　Co舗装無	(0.000) 1	 箇所	(0) 3,724	(0) 3,724	歩A・単A [単価B] B単 341号
B10102 進入路 1-3進入路　Co舗装無	(0.000) 1	 箇所	(0) 30,272	(0) 30,272	歩A・単A [単価B] B単 342号
B10102 進入路 1-4-1･2進入路　Co舗装無	(0.000) 1	 箇所	(0) 32,656	(0) 32,656	歩A・単A [単価B] B単 343号
B10102 進入路 1-5進入路　Co舗装無	(0.000) 1	 箇所	(0) 63	(0) 63	歩A・単A [単価B] B単 344号
B10102 進入路 1-6-1進入路　Co舗装無	(0.000) 1	 箇所	(0) 2,399	(0) 2,399	歩A・単A [単価B] B単 345号
B10102 進入路 1-7進入路　Co舗装無	(0.000) 1	 箇所	(0) 399	(0) 399	歩A・単A [単価B] B単 346号
B10102 進入路 1-8進入路　Co舗装無	(0.000) 1	 箇所	(0) 273	(0) 273	歩A・単A [単価B] B単 347号
B10102 進入路 1-9進入路　Co舗装無	(0.000) 1	 箇所	(0) 63	(0) 63	歩A・単A [単価B] B単 348号
B10102 進入路 1-11進入路　Co舗装無	(0.000) 1	 箇所	(0) 823	(0) 823	歩A・単A [単価B] B単 349号
合　計				(933,076) 76,451	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・付帯工				(469,000)	
	1.000	式		604,000	
000016 耕区排水工	(39.4)		(〃)	(82,385)	歩A・単A [単価B]
排水管（高密度ポリエチレン波状管φ150）	38.9	m	2,091	81,340	B単　16号
000350 耕区排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管エルボφ150	4	個	5,399	21,596	B単 350号
000017 田面排水桝	(11)		(〃)	(169,114)	歩A・単A [単価B]
600型	12	箇所	15,374	184,488	B単　17号
000018 耕区取水工	(11.2)		(〃)	(23,419)	歩A・単A [単価B]
取水管（高密度ポリエチレン管波状管φ150）	22.1	m	2,091	46,211	B単　18号
000351 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管エルボφ150	16	個	5,399	86,384	B単 351号
000019 耕区取水工	(25.4)		(〃)	(86,665)	歩A・単A [単価B]
取水管（VPφ150）	0.0	m	3,412	0	B単　19号
000352 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
取水管（VPφ150）	22.2	m	3,782	83,960	B単 352号
000353 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VPφ150エルボ	8	個	4,755	38,040	B単 353号
000020 耕区取水工	(6.4)		(〃)	(77,146)	歩A・単A [単価B]
取水管（（水管橋）（SGPφ150）	0.0	m	12,054	0	B単　20号
000021 耕区取水工	(1)		(〃)	(21,241)	歩A・単A [単価B]
取水管（水管橋）45°ｴﾙﾎﾞ（SGPφ150）	0	個	21,241	0	B単　21号
000022 耕区取水工	(11)		(〃)	(9,328)	歩A・単A [単価B]
取付コンクリート	12	箇所	848	10,176	B単　22号
000354 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
水口パイプφ150	4	個	3,465	13,860	B単 354号
000355 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
用水調節器　BF400用	1	個	38,031	38,031	B単 355号
				(469,298)	
合　計				604,086	
・・植生工				(1,008,000)	
	1.000	式		0	
000023 種子散布	(4,420)		(〃)	(1,007,760)	歩A・単A [単価B]
盛土法面	0	㎡	228	0	B単　23号
				(1,007,760)	
合　計				0	
・・構造物取壊し工				(2,032,000)	
	1.000	式		3,002,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(22)		(〃)	(337,590)	歩A・単A [単価B]
有筋	18	m3	15,345	276,210	B単　24号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(22)		(〃)	(204,952)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート殻	18	m3	9,316	167,688	B単　25号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(45)		(〃)	(345,960)	歩A・単A [単価B]
無筋	103	m3	7,688	791,864	B単　26号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(45)		(〃)	(309,240)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	103	m3	6,872	707,816	B単　27号
BA0202 舗装版破砕	(889)		(〃)	(155,575)	歩A・単A [単価B]
コンクリート舗装 t=7cm	914	㎡	175	159,950	B単　28号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(62)		(〃)	(590,736)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻（舗装）	85	m3	9,528	809,880	B単　29号
000030 既設管撤去	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管 φ300	21	m	2,081	43,701	B単　30号
000031 塩ビ管運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類(2t車)	1	台	14,889	14,889	B単　31号
000032 塩ビ処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	0.5	ton	59,554	29,777	B単　32号
				(2,032,420)	
合　計				3,001,775	
・用水路工				(16,163,000)	
農区１	1.000	式		14,115,000	
・・作業土工				(3,874,000)	
	1.000	式		2,492,000	
000033 掘削	(135)		(〃)	(140,265)	歩A・単A [単価B]
片切掘削	57	m3	1,039	59,223	B単　33号
000034 掘削	(2,580)		(〃)	(412,800)	歩A・単A [単価B]
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	2,520	m3	160	403,200	B単　34号
000035 路体盛土	(63)		(〃)	(140,994)	歩A・単A [単価B]
B＜1.0m	35	m3	2,238	78,330	B単　35号
000036 路体盛土	(115)		(〃)	(66,125)	歩A・単A [単価B]
1.0m≦B＜2.5m	402	m3	575	231,150	B単　36号
000037 路体盛土	(3,240)		(〃)	(3,113,640)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	1,790	m3	961	1,720,190	B単　37号
				(3,873,824)	
合　計				2,492,093	
・・整形仕上げ工				(2,097,000)	
	1.000	式		2,212,000	
BA0109 整形仕上げ工	(1,740)		(〃)	(932,640)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	1,590	㎡	536	852,240	B単　38号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0109 整形仕上げ工	(1,370)		(〃)	(1,164,500)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	1,600	㎡	850	1,360,000	B単　39号
				(2,097,140)	
合　計				2,212,240	
・・用水路工				(8,735,000)	
	1.000	式		7,809,000	
000040 用水路(畑地部)	(744.4)		(〃)	(7,668,809)	歩A・単A [単価B]
BF-300　L＝2.0m	0.0	m	10,302	0	B単　40号
000356 用水路(水田部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-300　L＝2.0m	439.5	m	10,302	4,527,729	B単 356号
000357 用水路(道路部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-300　L＝2.0m	166.4	m	10,302	1,714,253	B単 357号
000041 用水路(進入路部)	(8.0)		(〃)	(187,176)	歩A・単A [単価B]
U-300　L=2.0m グレーチング蓋	25.8	m	23,397	603,643	B単　41号
000042 用水路(道路部)	(6.0)		(〃)	(130,944)	歩A・単A [単価B]
OTU-300A Ⅱ型　L=2.0m　T-25対応co蓋付	10.7	m	21,824	233,517	B単　42号
000043 用水路	(20.6)		(〃)	(457,032)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠口300型　L=2.0m	19.0	m	22,186	421,534	B単　43号
000044 用水路	(12.1)		(〃)	(188,046)	歩A・単A [単価B]
急流工BF-300	13.2	m	15,541	205,141	B単　44号
000045 用水路（水管橋）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
ダクタイル鋳鉄管切管用管　DCIP（T形）φ300　DB種	1	本	86,255	86,255	B単　45号
000046 用水路（水管橋）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
ダクタイル鋳鉄管切断　DCIPφ300	1	箇所	5,904	5,904	B単　46号
000047 用水路（水管橋）　L=4.8m	(1)		(〃)	(10,834)	歩A・単A [単価B]
ダクタイル鋳鉄管切管布設　DCIP（T形）φ300　DB種	0	本	10,834	0	B単　47号
000358 用水路（水管橋）　L=4.4m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ダクタイル鋳鉄管切管布設　DCIP（T形）φ300　DB種	1	本	10,834	10,834	B単 358号
				(8,735,000)	
合　計				7,808,810	
・・取水工				(147,000)	
	1.000	式		134,000	
000048 用水取水口	(11)		(〃)	(146,949)	歩A・単A [単価B]
分水溝300	10	箇所	13,359	133,590	B単　48号
				(146,949)	
合　計				133,590	
・・付帯工				(1,310,000)	
	1.000	式		1,468,000	
000049 集水桝	(13)		(〃)	(720,395)	歩A・単A [単価B]
600型(水田部)	7	箇所	55,415	387,905	B単　49号
000050 集水桝	(2)		(〃)	(225,464)	歩A・単A [単価B]
600型(道路部)	6	箇所	112,732	676,392	B単　50号
000051 集水桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
900型(水田部)	2	箇所	101,738	203,476	B単　51号
000052 集水桝用蓋	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
Co蓋（900型用）	2	枚	41,673	83,346	B単　52号
000053 余水管	(4.1)		(〃)	(23,977)	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管VP φ200mm	3.3	m	5,848	19,298	B単　53号
000054 既設管接続	(2.1)		(〃)	(19,822)	歩A・単A [単価B]
HPφ200mm	1.7	m	9,439	16,046	B単　54号
000359 既設水路接続	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
コルゲートパイプφ800mm	1.4	m	34,490	48,286	B単 359号
000055 跳水防止板	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
300用 L=1,000mm(GRC製)	2	箇所	16,574	33,148	B単　55号
				(1,309,628)	
合　計				1,467,897	
・排水路工				(16,295,000)	
農区１	1.000	式		14,969,000	
・・作業土工				(2,545,000)	
	1.000	式		2,138,000	
000056 掘削	(1,800)		(〃)	(1,870,200)	歩A・単A [単価B]
片切掘削	1,010	m3	1,039	1,049,390	B単　56号
000057 掘削	(3,820)		(〃)	(611,200)	歩A・単A [単価B]
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	4,250	m3	160	680,000	B単　57号
000360 岩掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
軟岩Ⅰ	9	m3	1,490	13,410	B単 360号
000058 路体盛土	(3)		(〃)	(6,714)	歩A・単A [単価B]
B＜1.0m	117	m3	2,238	261,846	B単　58号
000059 路体盛土	(79)		(〃)	(45,425)	歩A・単A [単価B]
1.0m≦B＜2.5m	0	m3	575	0	B単　59号
000060 路体盛土	(12)		(〃)	(11,532)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	139	m3	961	133,579	B単　60号
				(2,545,071)	
合　計				2,138,225	
・・整形仕上げ工				(2,112,000)	
	1.000	式		1,975,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0109 整形仕上げ工	(341)		(〃)	(182,776)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	196	㎡	536	105,056	B単　61号
BA0109 整形仕上げ工	(2,270)		(〃)	(1,929,500)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	2,200	㎡	850	1,870,000	B単　62号
				(2,112,276)	
合　計				1,975,056	
・・排水路工				(9,176,000)	
	1.000	式		8,153,000	
000063 排水路	(114.5)		(〃)	(1,179,579)	歩A・単A [単価B]
BF-300　L=2.0m	267.6	m	10,302	2,756,815	B単　63号
000064 排水路	(277.7)		(〃)	(3,762,002)	歩A・単A [単価B]
BF-400　L=1.0m	124.4	m	13,547	1,685,247	B単　64号
000065 排水路	(158.6)		(〃)	(3,599,903)	歩A・単A [単価B]
BF-600　L=1.0m	147.1	m	22,698	3,338,876	B単　65号
000066 排水路	(5.0)		(〃)	(110,930)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠□300型　L=2.0m	0.0	m	22,186	0	B単　66号
000067 排水路	(13.9)		(〃)	(216,020)	歩A・単A [単価B]
急流工BF-300　L=2.0m	10.8	m	15,541	167,843	B単　67号
000068 排水路	(16.4)		(〃)	(307,976)	歩A・単A [単価B]
急流工BF-400　L=1.0m	10.9	m	18,779	204,691	B単　68号
				(9,176,410)	
合　計				8,153,472	
・・付帯工				(2,462,000)	
	1.000	式		2,703,000	
000069 集水桝	(3)		(〃)	(166,245)	歩A・単A [単価B]
600型(水田部)	1	箇所	55,415	55,415	B単　69号
000070 集水桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
600型(水田部)　環境配慮型	3	箇所	58,192	174,576	B単　70号
000071 集水桝	(7)		(〃)	(582,204)	歩A・単A [単価B]
800型(水田部)	6	箇所	83,172	499,032	B単　71号
000072 集水桝	(2)		(〃)	(203,476)	歩A・単A [単価B]
900型(水田部)	1	箇所	101,738	101,738	B単　72号
000073 集水桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
1000型(水田部)	2	箇所	150,123	300,246	B単　73号
000074 集水桝（現場打ち）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
1200型(水田部)	2	箇所	193,838	387,676	B単　74号
000075 集水桝用蓋	(1)		(〃)	(35,122)	歩A・単A [単価B]
Co蓋（800型用）	0	枚	35,122	0	B単　75号
000076 集水桝用蓋	(2)		(〃)	(83,346)	歩A・単A [単価B]
Co蓋（900型用）	1	枚	41,673	41,673	B単　76号
000077 集水桝用蓋	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
Co蓋（1000型用）	2	枚	92,691	185,382	B単　77号
000078 集水桝用蓋	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
St蓋（1200型用）	2	枚	131,431	262,862	B単　78号
000079 跳水防止板	(1)		(〃)	(16,574)	歩A・単A [単価B]
300用 L=1,000㎜(GRC製)	2	箇所	16,574	33,148	B単　79号
000080 跳水防止板	(3)		(〃)	(64,002)	歩A・単A [単価B]
400用 L=1,000㎜(GRC製)	2	箇所	21,334	42,668	B単　80号
000361 排水管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VUφ450	4	m	11,713	46,852	B単 361号
000362 巻き立てコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.1	m3	33,084	3,308	B単 362号
000363 巻き立てコンクリート　型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	0.4	㎡	7,267	2,907	B単 363号
000364 湧水処理工（暗渠排水）(1-2)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ100㎜	48.0	m	3,002	144,096	B単 364号
000365 湧水処理工（暗渠排水）(1-2)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ100㎜	26.0	m	968	25,168	B単 365号
000366 湧水処理工（暗渠排水）継手材(1-2)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ100㎜　45°エルボ	2	個	3,147	6,294	B単 366号
000367 湧水処理工（暗渠排水）(1-3)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜	76.5	m	2,909	222,539	B単 367号
000368 湧水処理工（暗渠排水）(1-3)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜	28.5	m	1,367	38,960	B単 368号
000369 湧水処理工（暗渠排水）(1-8)タイプ１	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜	14.5	m	2,909	42,181	B単 369号
000370 湧水処理工（暗渠排水）(1-8)タイプ１	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜	14.5	m	1,367	19,822	B単 370号
000371 湧水処理工（暗渠排水）(1-8)タイプ２	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜	8.0	m	1,825	14,600	B単 371号
000372 湧水処理工（暗渠排水）(1-8)タイプ２	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜	35.0	m	1,367	47,845	B単 372号
000373 高密度ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ100㎜	1	個	593	593	B単 373号
000374 高密度ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ50㎜	19	個	159	3,021	B単 374号
				(2,461,711)	
合　計				2,702,602	
・道路工				(6,473,000)	
農区１	1.000	式		3,672,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・掘削工				(218,000)	
	1.000	式		234,000	
000081 掘削	(1,360)		(〃)	(217,600)	歩A・単A [単価B]
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,460	m3	160	233,600	B単　81号
				(217,600)	
合　計				233,600	
・・道路土工（盛土工）				(1,775,000)	
	1.000	式		1,669,000	
000082 路肩盛土	(52)		(〃)	(125,216)	歩A・単A [単価B]
	57	m3	2,408	137,256	B単　82号
000083 路床盛土	(830)		(〃)	(831,660)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	669	m3	1,002	670,338	B単　83号
000375 路体盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
1.0m≦B＜2.5m	108	m3	575	62,100	B単 375号
000084 路体盛土	(851)		(〃)	(817,811)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	832	m3	961	799,552	B単　84号
				(1,774,687)	
合　計				1,669,246	
・・整形仕上げ工				(660,000)	
	1.000	式		575,000	
BA0109 整形仕上げ工	(696)		(〃)	(373,056)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	596	㎡	536	319,456	B単　85号
BA0109 整形仕上げ工	(338)		(〃)	(287,300)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	301	㎡	850	255,850	B単　86号
				(660,356)	
合　計				575,306	
・・アスファルト舗装工				(2,245,000)	
支線道路	1.000	式		0	
000087 表層	(803)		(〃)	(1,240,635)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度As t=4cm	0.0	㎡	1,545	0	B単　87号
000088 上層路盤	(812)		(〃)	(408,436)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石 M-30 t=7cm	0.0	㎡	503	0	B単　88号
000089 下層路盤	(845)		(〃)	(595,725)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm	0.0	㎡	705	0	B単　89号
				(2,244,796)	
合　計				0	
・・アスファルト舗装工				(496,000)	
耕作道路	1.000	式		0	
000090 表層	(178)		(〃)	(275,010)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度As t=4cm	0.0	㎡	1,545	0	B単　90号
000091 上層路盤	(179)		(〃)	(90,037)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石 M-30 t=7cm	0.0	㎡	503	0	B単　91号
000092 下層路盤	(186)		(〃)	(131,130)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm	0.0	㎡	705	0	B単　92号
				(496,177)	
合　計				0	
・・付帯工				(1,079,000)	
	1.000	式		1,130,000	
000093 ガードレール	(128)		(〃)	(1,079,168)	歩A・単A [単価B]
Gr-C-4E	134	m	8,431	1,129,754	B単　93号
				(1,079,168)	
合　計				1,129,754	
・・車廻し工				(0)	
	1.000	式		64,000	
000376 敷砂利	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	83	㎡	772	64,076	B単 376号
				(0)	
合　計				64,076	
・整地工				(7,113,000)	
農区３	1.000	式		7,244,000	
・・整地工				(4,171,000)	
	1.000	式		5,109,000	
000094 ほ場整備整地工【ICT施工】（農区３）（表土はぎ+	(1.34)		(〃)	(1,890,665)	歩A・単A [単価B]
表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.00	ha	1,410,944	0	B単　94号
000377 ほ場整備整地工【ICT施工】（農区３）（表土はぎ+	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	1.32	ha	1,433,640	1,892,405	B単 377号
B10501 農区内筆外運土	(579.0)		(〃)	(277,341)	歩A・単A [単価B]
BH+不整地運搬車（L=60m超え80m以下）	0	m3	479	0	B単　95号
B10501 農区内筆外運土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BH+不整地運搬車（L=80m超え180m以下）	1,070	m3	586	627,020	B単 378号
B10501 農区外筆外運土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BH+ダンプトラック（L=0.3km未満）	1,300	m3	534	694,200	B単 379号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B10004 雑物除去（ほ場整備工）	(1.07)		(〃)	(79,846)	歩A・単A [単価B]
	1.10	ha	74,622	82,084	B単　96号
B11010 砕土工	(1.07)		(〃)	(119,880)	歩A・単A [単価B]
粘性土	0.00	ha	112,037	0	B単　97号
B11010 砕土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
粘性土	1.10	ha	107,175	117,893	B単 380号
B10013 畦畔整形工（１）	(931.0)		(〃)	(451,535)	歩A・単A [単価B]
台形　H=0.3m,B=0.3m,n=1.0	0.000	㎡	485	0	B単　98号
B10013 畦畔整形工（２）	(195.0)		(〃)	(94,575)	歩A・単A [単価B]
台形　H=0.3M,B=0.3m,n=1.2	764.0	㎡	485	370,540	B単　99号
B10013 畦畔整形工（３）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
法尻　H=0.3m,B=0.5m,n=1.2	177.0	㎡	485	85,845	B単 381号
000100 ICT建設機械経費	(1)		(〃)	(651,723)	歩A・単A [金額B]
MCブルドーザ	0	式	651,723	0	B単 100号
000382 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
MCブルドーザ	1	式	641,996	641,996	B単 382号
000101 ICT建設機械経費	(1)		(〃)	(605,866)	歩A・単A [金額B]
MGバックホウ	0	式	605,866	0	B単 101号
000383 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
MGバックホウ	1	式	596,834	596,834	B単 383号
				(4,171,431)	
合　計				5,108,817	
・・整形仕上げ工（耕地部）				(467,000)	
	1.000	式		274,000	
BA0109 整形仕上げ工	(406)		(〃)	(217,616)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	312	㎡	536	167,232	B単 102号
BA0109 整形仕上げ工	(293)		(〃)	(249,050)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	126	㎡	850	107,100	B単 103号
				(466,666)	
合　計				274,332	
・・進入路工				(627,000)	
	1.000	式		32,000	
B10102 進入路	(4)		(〃)	(119,400)	歩A・単A [単価B]
進入路１号型	0	箇所	29,850	0	B単 104号
B10102 進入路	(1)		(〃)	(73,621)	歩A・単A [単価B]
進入路２号型	0	箇所	73,621	0	B単 105号
B10102 進入路	(1)		(〃)	(187,741)	歩A・単A [単価B]
進入路４号型	0	箇所	187,741	0	B単 106号
B10102 進入路	(1)		(〃)	(246,426)	歩A・単A [単価B]
進入路５号型	0	箇所	246,426	0	B単 107号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
3-2進入路　Co舗装無	1	箇所	6,342	6,342	B単 384号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
3-3進入路　Co舗装無	1	箇所	833	833	B単 385号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
3-4進入路　Co舗装無	1	箇所	4,368	4,368	B単 386号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
3-5進入路　Co舗装無	1	箇所	20,940	20,940	B単 387号
				(627,188)	
合　計				32,483	
・・付帯工				(236,000)	
	1.000	式		353,000	
000108 耕区排水工	(16.5)		(〃)	(34,502)	歩A・単A [単価B]
排水管（高密度ポリエチレン波状管φ150）	20.4	m	2,091	42,656	B単 108号
000388 耕区排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管エルボφ150	2	個	5,398	10,796	B単 388号
000389 耕区排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水管（VPφ150）	9.1	m	5,607	51,024	B単 389号
000390 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VPφ150エルボ	2	個	4,753	9,506	B単 390号
000109 田面排水桝	(7)		(〃)	(107,618)	歩A・単A [単価B]
600型	6	箇所	15,374	92,244	B単 109号
000391 耕区排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
取付コンクリート	1	箇所	2,629	2,629	B単 391号
000110 耕区取水工	(13.2)		(〃)	(27,601)	歩A・単A [単価B]
取水管（高密度ポリエチレン管波状管φ150）	9.0	m	2,091	18,819	B単 110号
000392 耕区排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管エルボφ150	10.0	個	5,398	53,980	B単 392号
000111 耕区取水工	(14.6)		(〃)	(60,225)	歩A・単A [単価B]
取水管（VPφ150）	14.5	m	4,125	59,813	B単 111号
000112 耕区取水工	(7)		(〃)	(5,936)	歩A・単A [単価B]
取付コンクリート	6	箇所	848	5,088	B単 112号
000393 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
水口パイプφ150	2	個	3,463	6,926	B単 393号
				(235,882)	
合　計				353,481	
・・植生工				(165,000)	
	1.000	式		0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000113 種子散布	(724)		(〃)	(165,072)	歩A・単A [単価B]
盛土法面	0	㎡	228	0	B単 113号
				(165,072)	
合　計				0	
・・構造物取壊し工				(1,447,000)	
	1.000	式		1,476,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(4.0)		(〃)	(61,380)	歩A・単A [単価B]
有筋	6.8	m3	15,345	104,346	B単 114号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(4.0)		(〃)	(37,264)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート殻	6.8	m3	9,316	63,349	B単 115号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(88)		(〃)	(676,544)	歩A・単A [単価B]
無筋	84	m3	7,688	645,792	B単 116号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(88)		(〃)	(604,736)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	84	m3	6,872	577,248	B単 117号
BA0202 舗装版破砕	(52)		(〃)	(9,100)	歩A・単A [単価B]
コンクリート舗装 t=7cm	60	㎡	175	10,500	B単 118号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(3.6)		(〃)	(34,301)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻（舗装）	5.5	m3	9,528	52,404	B単 119号
BA0202 舗装版破砕	(19)		(〃)	(3,325)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装 t=5cm	17	㎡	175	2,975	B単 120号
000121 ｱｽﾌｧﾙﾄ切断	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
5cm	22	m	545	11,990	B単 121号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.9)		(〃)	(8,575)	歩A・単A [単価B]
アスファルト殻（舗装）	0.8	m3	9,528	7,622	B単 122号
				(1,447,215)	
合　計				1,476,226	
・用水路工				(1,787,000)	
農区３	1.000	式		2,999,000	
・・作業土工				(268,000)	
	1.000	式		382,000	
000123 路体盛土	(22)		(〃)	(12,650)	歩A・単A [単価B]
1.0m≦B＜2.5m	0	m3	575	0	B単 123号
000124 路体盛土	(266)		(〃)	(255,626)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	348	m3	961	334,428	B単 124号
000394 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
片切掘削	46	m3	1,039	47,794	B単 394号
				(268,276)	
合　計				382,222	
・・整形仕上げ工				(141,000)	
	1.000	式		199,000	
BA0109 整形仕上げ工	(229)		(〃)	(122,744)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	218	㎡	536	116,848	B単 125号
BA0109 整形仕上げ工	(22)		(〃)	(18,700)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	97	㎡	850	82,450	B単 126号
				(141,444)	
合　計				199,298	
・・用水路工				(1,111,000)	
	1.000	式		1,352,000	
000127 用水路(水田部)	(73.1)		(〃)	(753,076)	歩A・単A [単価B]
BF-300　L＝2.0m	83.2	m	10,302	857,126	B単 127号
000395 用水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
自由勾配側溝300×400　L＝2.0m	7.8	m	57,880	451,464	B単 395号
000128 用水路	(13.6)		(〃)	(301,730)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠口300型　L＝2.0m	0.0	m	22,186	0	B単 128号
000129 用水路	(3.6)		(〃)	(55,948)	歩A・単A [単価B]
急流工BF-300　L＝2.0m	2.8	m	15,541	43,515	B単 129号
				(1,110,754)	
合　計				1,352,105	
・・取水工				(27,000)	
	1.000	式		13,000	
000130 用水取水口	(2)		(〃)	(26,718)	歩A・単A [単価B]
分水溝300	1	箇所	13,359	13,359	B単 130号
				(26,718)	
合　計				13,359	
・・付帯工				(240,000)	
	1.000	式		326,000	
000131 集水桝	(1)		(〃)	(55,415)	歩A・単A [単価B]
600型(水田部)	2	箇所	55,415	110,830	B単 131号
000132 集水桝（現場打ち）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
600×600×800(水田部)	1	箇所	70,067	70,067	B単 132号
000133 集水桝（現場打ち）	(1)		(〃)	(97,911)	歩A・単A [単価B]
600×600×1200(水田部)	0	箇所	97,911	0	B単 133号
000396 集水桝（現場打ち）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
600×600×1200(道路部)	1	箇所	128,978	128,978	B単 396号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000134 跳水防止板	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
300用 L=1,000㎜(GRC製)	1	箇所	16,574	16,574	B単 134号
合　計				(239,967) 326,449	
・・用水路工（既設水路復旧）	1.000	式		(0) 727,000	
000397 用水路(水田部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-300　L＝2.0m	52.0	m	10,304	535,808	B単 397号
000398 用水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠口300型　L＝2.0m	8.0	m	22,190	177,520	B単 398号
000399 用水取水口	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
分水溝300	1	箇所	13,362	13,362	B単 399号
合　計				(0) 726,690	
・排水路工				(4,988,000)	
農区３	1.000	式		8,604,000	
・・作業土工	1.000	式		(415,000) 910,000	
000135 掘削	(322)		（〃）	(334,558)	歩A・単A [単価B]
片切掘削	807	m3	1,039	838,473	B単 135号
000136 掘削	(433)		（〃）	(69,280)	歩A・単A [単価B]
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	297	m3	160	47,520	B単 136号
000137 路体盛土	(17)		（〃）	(9,775)	歩A・単A [単価B]
1.0m≦B＜2.5m	38	m3	575	21,850	B単 137号
000138 路体盛土	(1)		（〃）	(961)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	2	m3	961	1,922	B単 138号
合　計				(414,574) 909,765	
・・整形仕上げ工	1.000	式		(469,000) 568,000	
BA0109 整形仕上げ工	(89)		（〃）	(47,704)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	37	㎡	536	19,832	B単 139号
BA0109 整形仕上げ工	(496)		（〃）	(421,600)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	645	㎡	850	548,250	B単 140号
合　計				(469,304) 568,082	
・・排水路工	1.000	式		(3,539,000) 6,328,000	
000141 排水路	(216.6)		（〃）	(2,231,413)	歩A・単A [単価B]
BF-300　L＝2.0m	228.7	m	10,302	2,356,067	B単 141号
000142 排水路	(29.1)		（〃）	(1,130,448)	歩A・単A [単価B]
コンクリート柵渠（B=2000×H=600）	38.9	m	38,847	1,511,148	B単 142号
000143 排水路	(8.0)		（〃）	(177,488)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠□300型　L＝2.0m	12.0	m	22,186	266,232	B単 143号
000400 急流工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	2,061,453	2,061,453	B単 400号
000401 法面工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
張りコンクリート	4.200	m3	31,770	133,434	B単 401号
合　計				(3,539,349) 6,328,334	
・・付帯工	1.000	式		(565,000) 798,000	
000144 集水桝	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
600型(水田部)　環境配慮型	1	箇所	58,192	58,192	B単 144号
000402 集水桝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
600型(水田部)	1	箇所	55,416	55,416	B単 402号
000145 集水桝	(1)		（〃）	(83,172)	歩A・単A [単価B]
800型(水田部)	0	箇所	83,172	0	B単 145号
000146 集水桝	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
800型(水田部)　環境配慮型	1	箇所	88,063	88,063	B単 146号
000147 集水桝用蓋	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
Co蓋（800型用）	1	枚	35,122	35,122	B単 147号
000148 湧水処理工（暗渠排水）	（〃）		（〃）	（〃）	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管φ100㎜(有孔管)(3-1)	71	m	4,190	297,490	B単 148号
000149 湧水処理工（暗渠排水）	(1.0)		（〃）	(2,546)	歩A・単A [単価B]
硬質塩化ビニル管VPφ100㎜(無孔管)(3-1)	9.7	m	2,546	24,696	B単 149号
000403 湧水処理工（暗渠排水）(3-3)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管φ100㎜(有孔管)	64.5	m	2,981	192,275	B単 403号
000404 湧水処理工（暗渠排水）(3-3)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
硬質塩化ビニル管VPφ100㎜(無孔管)	3.6	m	2,378	8,561	B単 404号
000405 高密度ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ100㎜	3	個	592	1,776	B単 405号
000406 高密度ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ100㎜　90°エルボ	1	個	2,521	2,521	B単 406号
000407 塩ビ管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ100㎜	1	個	240	240	B単 407号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000408 排水管	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VUφ350	4.0	m	6,972	27,888	B単 408号
000409 巻き立てコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.1	m3	33,078	3,308	B単 409号
000410 巻き立てコンクリート　型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.4	㎡	7,266	2,906	B単 410号
				(564,585)	
合　計				798,454	
・道路工（復旧工）				(55,000)	
農区３	1.000	式		398,000	
・・アスファルト舗装工復旧工				(55,000)	
市道	1.000	式		49,000	
000150 表層	(19)		(〃)	(29,355)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度As t=4cm	17	㎡	1,545	26,265	B単 150号
000151 上層路盤	(19)		(〃)	(11,647)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石 M-30 t=10cm	17	㎡	613	10,421	B単 151号
000152 下層路盤	(19)		(〃)	(14,003)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	17	㎡	737	12,529	B単 152号
				(55,005)	
合　計				49,215	
・・作業土工				(0)	
	1.000	式		138,000	
000411 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
片切掘削	2.0	m3	1,039	2,078	B単 411号
000412 路体盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	141	m3	961	135,501	B単 412号
				(0)	
合　計				137,579	
・・整形仕上げ工				(0)	
	1.000	式		211,000	
000413 整形仕上げ工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	80	㎡	536	42,880	B単 413号
000414 整形仕上げ工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	198	㎡	849	168,102	B単 414号
				(0)	
合　計				210,982	
・整地工				(25,925,000)	
農区５	1.000	式		23,542,000	
・・整地工				(17,640,000)	
	1.000	式		16,903,000	
000153 ほ場整備整地工【ICT施工】（農区５）（表土はぎ+	(3.05)		(〃)	(5,243,609)	歩A・単A [単価B]
表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.00	ha	1,719,216	0	B単 153号
000415 ほ場整備整地工【ICT施工】（農区５）（表土はぎ+	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	2.90	ha	1,696,517	4,919,899	B単 415号
B10501 農区内筆外運土	(14,300)		(〃)	(8,394,100)	歩A・単A [単価B]
BH+不整地運搬車（L=80m超え180m以下）	12,100	m3	587	7,102,700	B単 154号
B10004 雑物除去（ほ場整備工）	(2.61)		(〃)	(194,763)	歩A・単A [単価B]
	2.54	ha	74,622	189,540	B単 155号
B11010 砕土工	(2.61)		(〃)	(273,458)	歩A・単A [単価B]
粘性土	0.00	ha	104,773	0	B単 156号
B11010 砕土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
粘性土	2.54	ha	103,875	263,843	B単 416号
B10013 畦畔整形工（１）	(258.0)		(〃)	(125,130)	歩A・単A [単価B]
台形　H=0.3m,B=0.3m,n=1.0	0.000	㎡	485	0	B単 157号
B10013 畦畔整形工（２）	(1,126.0)		(〃)	(546,110)	歩A・単A [単価B]
台形　H=0.3M,B=0.3m,n=1.2	1,486.0	㎡	485	720,710	B単 158号
B10013 畦畔整形工（３）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
法尻　H=0.3m,B=0.5m,n=1.2	349.0	㎡	485	169,265	B単 417号
000159 ICT建設機械経費	(1)		(〃)	(1,483,399)	歩A・単A [金額B]
MCブルドーザ	0	式	1,483,399	0	B単 159号
000418 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
MCブルドーザ	1	式	1,410,445	1,410,445	B単 418号
000160 ICT建設機械経費	(1)		(〃)	(1,379,080)	歩A・単A [金額B]
MGバックホウ	0	式	1,379,080	0	B単 160号
000419 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
MGバックホウ	1	式	1,311,287	1,311,287	B単 419号
000420 表土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
積込、運搬	550	m3	1,422	782,100	B単 420号
000421 岩掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
中硬岩	11	m3	3,029	33,319	B単 421号
				(17,639,649)	
合　計				16,903,108	
・・整形仕上げ工（耕地部）				(1,765,000)	
	1.000	式		1,220,000	
BA0109 整形仕上げ工	(1,900)		(〃)	(1,018,400)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	1,250	㎡	536	670,000	B単 161号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0109 整形仕上げ工	(878)		(〃)	(746,300)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	647	㎡	850	549,950	B単 162号
合　計				(1,764,700)	
				1,219,950	
・・進入路工				(1,947,000)	
	1.000	式		66,000	
B10102 進入路	(5)		(〃)	(149,250)	歩A・単A [単価B]
進入路１号型	0	箇所	29,850	0	B単 163号
B10102 進入路	(1)		(〃)	(128,796)	歩A・単A [単価B]
進入路３号型	0	箇所	128,796	0	B単 164号
B10102 進入路	(1)		(〃)	(187,741)	歩A・単A [単価B]
進入路４号型	0	箇所	187,741	0	B単 165号
B10102 進入路	(1)		(〃)	(314,233)	歩A・単A [単価B]
進入路６号型	0	箇所	314,233	0	B単 166号
B10102 進入路	(1)		(〃)	(542,178)	歩A・単A [単価B]
進入路９号型	0	箇所	542,178	0	B単 167号
B10102 進入路	(1)		(〃)	(624,970)	歩A・単A [単価B]
進入路１０号型	0	箇所	624,970	0	B単 168号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-1進入路　Co舗装無	1	箇所	445	445	B単 422号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-2進入路　Co舗装無	1	箇所	2,968	2,968	B単 423号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-4進入路　Co舗装無	1	箇所	23,966	23,966	B単 424号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-5進入路　Co舗装無	1	箇所	34,952	34,952	B単 425号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-7進入路　Co舗装無	1	箇所	610	610	B単 426号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-8進入路　Co舗装無	1	箇所	546	546	B単 427号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-9進入路　Co舗装無	1	箇所	2,082	2,082	B単 428号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5-10進入路　Co舗装無	1	箇所	546	546	B単 429号
合　計				(1,947,168)	
				66,115	
・・付帯工				(472,000)	
	1.000	式		772,000	
000169 耕区排水工	(23.5)		(〃)	(49,139)	歩A・単A [単価B]
排水管（高密度ポリエチレン波状管φ150）	30.0	m	2,091	62,730	B単 169号
000430 耕区排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管エルボφ150	6.0	個	5,401	32,406	B単 430号
000170 耕区排水工	(29.5)		(〃)	(165,466)	歩A・単A [単価B]
排水管（VPφ150）	21.6	m	5,609	121,154	B単 170号
000431 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VPφ150エルボ	4.0	個	4,755	19,020	B単 431号
000171 田面排水桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
600型	10	箇所	15,374	153,740	B単 171号
000172 耕区排水工	(3)		(〃)	(7,887)	歩A・単A [単価B]
取付コンクリート	2	箇所	2,629	5,258	B単 172号
000173 耕区取水工	(17.9)		(〃)	(37,429)	歩A・単A [単価B]
取水管（高密度ポリエチレン管波状管φ150）	22.9	m	2,091	47,884	B単 173号
000432 耕区排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管エルボφ150	18.0	個	5,401	97,218	B単 432号
000174 耕区取水工	(14.5)		(〃)	(49,474)	歩A・単A [単価B]
取水管（VPφ150）	11.8	m	3,412	40,262	B単 174号
000433 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VPφ150エルボ	2.0	個	4,755	9,510	B単 433号
000175 耕区取水工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
取付コンクリート	10	箇所	848	8,480	B単 175号
000434 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
水口パイプφ150	1	個	3,465	3,465	B単 434号
000435 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
水口パイプφ200	1	個	6,552	6,552	B単 435号
000436 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
用水調節器φ300用	1	個	44,426	44,426	B単 436号
000437 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
用水調節器φ600用	1	個	120,124	120,124	B単 437号
合　計				(471,615)	
				772,229	
・・植生工				(953,000)	
	1.000	式		0	
000176 種子散布	(4,180)		(〃)	(953,040)	歩A・単A [単価B]
盛土法面	0	㎡	228	0	B単 176号
合　計				(953,040)	
				0	
・・構造物取壊し工				(3,148,000)	
	1.000	式		4,581,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B02162 コンクリート構造物取壊し	(11)		(〃)	(168,795)	歩A・単A [単価B]
有筋	23	m3	15,345	352,935	B単 177号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(11)		(〃)	(102,476)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート殻	23	m3	9,316	214,268	B単 178号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(136)		(〃)	(1,045,568)	歩A・単A [単価B]
無筋	211	m3	7,688	1,622,168	B単 179号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(136)		(〃)	(934,592)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	211	m3	6,872	1,449,992	B単 180号
BA0202 舗装版破砕	(1,049)		(〃)	(183,575)	歩A・単A [単価B]
コンクリート舗装 t=7cm	985	㎡	175	172,375	B単 181号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(73)		(〃)	(695,544)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻（舗装）	69	m3	9,528	657,432	B単 182号
000183 塩ビ管運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	1	台	14,889	14,889	B単 183号
000184 塩ビ処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	0.04	ton	59,554	2,382	B単 184号
BA0202 舗装版破砕	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装 t=5cm	92	㎡	175	16,100	B単 438号
000439 ｱｽﾌｧﾙﾄ切断	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
5cm	63	m	545	34,335	B単 439号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
アスファルト殻（舗装）	4.6	m3	9,530	43,838	B単 440号
				(3,147,821)	
合　計				4,580,714	
・用水路工				(11,849,000)	
農区５	1.000	式		16,501,000	
・・作業土工				(565,000)	
	1.000	式		1,925,000	
000185 掘削	(66)		(〃)	(68,574)	歩A・単A [単価B]
片切掘削	386	m3	1,039	401,054	B単 185号
000186 掘削	(1,100)		(〃)	(176,000)	歩A・単A [単価B]
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	2,090	m3	160	334,400	B単 186号
000441 路肩盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	9	m3	2,408	21,672	B単 441号
000442 路床盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	65	m3	1,002	65,130	B単 442号
000187 路体盛土	(56)		(〃)	(125,328)	歩A・単A [単価B]
B＜1.0m	111	m3	2,238	248,418	B単 187号
000188 路体盛土	(234)		(〃)	(134,550)	歩A・単A [単価B]
1.0m≦B＜2.5m	110	m3	575	63,250	B単 188号
000189 路体盛土	(63)		(〃)	(60,543)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	823	m3	961	790,903	B単 189号
				(564,995)	
合　計				1,924,827	
・・整形仕上げ工				(1,098,000)	
	1.000	式		1,799,000	
BA0109 整形仕上げ工	(482)		(〃)	(258,352)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	723	㎡	536	387,528	B単 190号
BA0109 整形仕上げ工	(988)		(〃)	(839,800)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	1,660	㎡	850	1,411,000	B単 191号
				(1,098,152)	
合　計				1,798,528	
・・用水路工				(8,024,000)	
	1.000	式		8,287,000	
000192 用水路(水田部)	(475.6)		(〃)	(4,899,631)	歩A・単A [単価B]
BF-300　L＝2.0m	399.1	m	10,302	4,111,528	B単 192号
000193 用水路(水田部)	(33.0)		(〃)	(922,350)	歩A・単A [単価B]
BF-600×380　L＝2.0m	51.3	m	27,950	1,433,835	B単 193号
000443 用水路(進入路部)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
U-300　L＝2.0m グレーチング蓋	5.0	m	23,398	116,990	B単 443号
000194 用水路(道路部)	(6.3)		(〃)	(137,491)	歩A・単A [単価B]
OTU-300A Ⅱ型　L＝2.0m　T-25対応Co蓋付	7.6	m	21,824	165,862	B単 194号
000195 用水路	(63.2)		(〃)	(1,402,155)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠口300型　L＝2.0m	52.9	m	22,186	1,173,639	B単 195号
000196 用水路	(10.0)		(〃)	(534,510)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠口600型　L＝2.0m	15.4	m	53,451	823,145	B単 196号
000197 用水路	(5.2)		(〃)	(30,410)	歩A・単A [単価B]
VPφ200	3.8	m	5,848	22,222	B単 197号
000444 用水路継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VPφ200　45°ベンド	2	個	14,492	28,984	B単 444号
000445 用水路継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VPφ200　90°ベンド	2	個	18,463	36,926	B単 445号
000198 用水路（水管橋）　L=6.0m	(1.0)		(〃)	(97,175)	歩A・単A [単価B]
DCIPφ300（T形DB種）　直管布設	0.0	本	97,175	0	B単 198号
000446 用水路（水管橋）　L=5.2m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
DCIPφ300（T形DB種）　直管布設	1.0	本	97,175	97,175	B単 446号
000447 用水路（水管橋）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ダクタイル鋳鉄管切断　DCIPφ300	1	箇所	5,904	5,904	B単 447号
000448 用水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
急流工BF-300　L＝2.0m	17.4	m	15,541	270,413	B単 448号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				(8,023,722) 8,286,623	
・・取水工	1.000	式		(153,000) 139,000	
000199 取水口 分水用水路BF-300用	(9) 8	〃 箇所	(〃) 13,359	(120,231) 106,872	歩A・単A [単価B] B単 199号
000200 取水口 分水用水路BF-600用	(〃) 1	〃 箇所	(〃) 32,575	(〃) 32,575	歩A・単A [単価B] B単 200号
合　　計				(152,806) 139,447	
・・付帯工	1.000	式		(2,009,000) 2,141,000	
000201 集水桝 600型(水田部)	(8) 4	〃 箇所	(〃) 55,415	(443,320) 221,660	歩A・単A [単価B] B単 201号
000449 集水桝 600型(道路部)	(0.000) 3	(0) 箇所	(0) 112,739	(0) 338,217	歩A・単A [単価B] B単 449号
000450 集水桝 800型(水田部)	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 83,176	(0) 83,176	歩A・単A [単価B] B単 450号
000451 集水桝 900型(水田部)	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 101,743	(0) 101,743	歩A・単A [単価B] B単 451号
000202 集水桝 1000型(水田部)	(4) 1	〃 箇所	(〃) 150,123	(600,492) 150,123	歩A・単A [単価B] B単 202号
000203 集水桝（現場打ち） 1200型(水田部)	(〃) 2	〃 箇所	(〃) 193,838	(〃) 387,676	歩A・単A [単価B] B単 203号
000452 集水桝（現場打ち） 600×600×800(道路部)	(0.000) 2	(0) 箇所	(0) 101,140	(0) 202,280	歩A・単A [単価B] B単 452号
000453 集水桝（現場打ち） 600×600×1200(道路部)	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 128,986	(0) 128,986	歩A・単A [単価B] B単 453号
000454 集水桝用蓋 Co蓋（800型用）	(0.000) 1	(0) 枚	(0) 35,124	(0) 35,124	歩A・単A [単価B] B単 454号
000455 集水桝用蓋 Co蓋（900型用）	(0.000) 1	(0) 枚	(0) 41,675	(0) 41,675	歩A・単A [単価B] B単 455号
000204 集水桝用蓋 Co蓋（1000型用）T-6	(3) 1	〃 枚	(〃) 92,691	(278,073) 92,691	歩A・単A [単価B] B単 204号
000205 集水桝用蓋 St蓋（1200型用）	(〃) 2	〃 枚	(〃) 131,431	(〃) 262,862	歩A・単A [単価B] B単 205号
000456 跳水防止板 300用 L=1,000㎜(GRC製)	(0.000) 2	(0) 箇所	(0) 16,575	(0) 33,150	歩A・単A [単価B] B単 456号
000206 余水管 硬質ポリ塩化ビニル管VP φ200㎜	(6.2) 0.0	〃 m	(〃) 5,848	(36,258) 0	歩A・単A [単価B] B単 206号
000457 余水管 硬質ポリ塩化ビニル管VP φ300㎜	(0.000) 2.9	(0) m	(0) 9,386	(0) 27,219	歩A・単A [単価B] B単 457号
000458 排水管 VUφ350	(0.000) 4.0	(0) m	(0) 6,973	(0) 27,892	歩A・単A [単価B] B単 458号
000459 巻き立てコンクリート	(0.000) 0.1	(0) ㎥	(0) 33,084	(0) 3,308	歩A・単A [単価B] B単 459号
000460 巻き立てコンクリート　型枠	(0.000) 0.4	(0) ㎡	(0) 7,267	(0) 2,907	歩A・単A [金額B] B単 460号
合　　計				(2,008,681) 2,140,689	
・・用水路工（既設水路復旧）	1.000	式		(0) 2,122,000	
000461 用水路 BF-300　L=2.0m	(0.000) 177.3	(0) m	(0) 10,302	(0) 1,826,545	歩A・単A [単価B] B単 461号
000462 用水路 BF-600　L=1.0m	(0.000) 4.9	(0) m	(0) 22,699	(0) 111,225	歩A・単A [単価B] B単 462号
000463 用水路 横断暗渠□300型　L=2.0m	(0.000) 8.3	(0) m	(0) 22,187	(0) 184,152	歩A・単A [単価B] B単 463号
合　　計				(0) 2,121,922	
・・付帯工（既設水路復旧）	1.000	式		(0) 55,000	
000464 集水桝 600型(水田部)	(0.000) 1	(0) 箇所	(0) 55,418	(0) 55,418	歩A・単A [単価B] B単 464号
合　　計				(0) 55,418	
・・擁壁工（既設水路復旧）	1.000	式		(0) 33,000	
000465 コンクリート	(0.000) 0.2	(0) ㎥	(0) 33,084	(0) 6,617	歩A・単A [単価B] B単 465号
000466 型枠	(0.000) 3.6	(0) ㎡	(0) 7,267	(0) 26,161	歩A・単A [金額B] B単 466号
合　　計				(0) 32,778	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・排水路工				(14,320,000)	
農区５	1.000	式		15,299,000	
・・作業土工				(1,328,000)	
	1.000	式		1,031,000	
000207 掘削	(640)		(〃)	(664,960)	歩A・単A [単価B]
片切掘削	494	m3	1,039	513,266	B単 207号
000208 掘削	(1,730)		(〃)	(276,800)	歩A・単A [単価B]
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	2,350	m3	160	376,000	B単 208号
000209 路体盛土	(1)		(〃)	(2,238)	歩A・単A [単価B]
B＜1.0m	0	m3	2,238	0	B単 209号
000210 路体盛土	(400)		(〃)	(384,400)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	148	m3	961	142,228	B単 210号
				(1,328,398)	
合　計				1,031,494	
・・整形仕上げ工				(1,239,000)	
	1.000	式		1,425,000	
BA0109 整形仕上げ工	(123)		(〃)	(65,928)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	106	㎡	536	56,816	B単 211号
BA0109 整形仕上げ工	(1,380)		(〃)	(1,173,000)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	1,610	㎡	850	1,368,500	B単 212号
				(1,238,928)	
合　計				1,425,316	
・・排水路工				(10,662,000)	
	1.000	式		10,314,000	
000213 排水路	(334.9)		(〃)	(3,450,140)	歩A・単A [単価B]
BF-300　L＝2.0m	306.8	m	10,302	3,160,654	B単 213号
000467 排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
U-300　L＝2.0m	3.0	m	10,620	31,860	B単 467号
000214 排水路	(80.9)		(〃)	(3,231,793)	歩A・単A [単価B]
コンクリート柵渠（B=900×H=900）	69.3	m	39,948	2,768,396	B単 214号
000215 排水路	(18.3)		(〃)	(406,004)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠□300型　L＝2.0m	31.7	m	22,186	703,296	B単 215号
000216 排水路	(14.7)		(〃)	(785,730)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠□600型　L＝2.0m	14.3	m	53,451	764,349	B単 216号
000468 排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
急流工BF-300　L＝2.0m	3.0	m	15,541	46,623	B単 468号
000217 排水路	(7.3)		(〃)	(216,496)	歩A・単A [単価B]
急流工BF-600　L＝1.0m	9.0	m	29,657	266,913	B単 217号
000218 落差工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
H＝1.0～2.0m	3	箇所	619,008	1,857,024	B単 218号
000219 落差工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
H＝2.0～3.0m	1	箇所	714,918	714,918	B単 219号
				(10,662,105)	
合　計				10,314,033	
・・付帯工				(1,091,000)	
	1.000	式		2,529,000	
000220 集水桝	(4)		(〃)	(221,660)	歩A・単A [単価B]
600型(水田部)	3	箇所	55,415	166,245	B単 220号
000221 集水桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
600型(水田部)　環境配慮型	1	箇所	58,192	58,192	B単 221号
000469 集水桝（現場打ち）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
600×600×800(道路部)	1	箇所	101,135	101,135	B単 469号
000222 集水桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
800型(水田部)	1	箇所	83,172	83,172	B単 222号
000223 集水桝（現場打ち）	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
1200型(水田部)	2	箇所	193,838	387,676	B単 223号
000224 集水桝用蓋	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
Co蓋（800型用）	1	枚	35,122	35,122	B単 224号
000225 集水桝用蓋	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
St蓋（1200型用）	2	枚	131,431	262,862	B単 225号
000470 跳水防止板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
300用 L=1,000㎜(GRC製)	1	箇所	16,574	16,574	B単 470号
000226 跳水防止板	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
600用 L=1,000㎜(GRC製)	1	箇所	42,172	42,172	B単 226号
000471 湧水処理工（暗渠排水）(5-1)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜	89.3	m	2,376	212,177	B単 471号
000472 湧水処理工（暗渠排水）(5-1)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜	24.7	m	1,210	29,887	B単 472号
000473 湧水処理工（暗渠排水）(5-4)タイプ１	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ200㎜	50.5	m	5,092	257,146	B単 473号
000474 湧水処理工（暗渠排水）(5-4)タイプ２	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ200㎜	51.0	m	4,699	239,649	B単 474号
000475 高密度ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ200㎜	25	個	1,191	29,775	B単 475号
000476 湧水処理工（暗渠排水）(5-9)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ250㎜	91.7	m	4,588	420,720	B単 476号
000477 高密度ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ250㎜	22	個	2,819	62,018	B単 477号
000478 湧水処理工（暗渠排水）(5-10)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜	40.0	m	1,707	68,280	B単 478号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000479 高密度ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ50㎜　チーズ	3	個	817	2,451	B単 479号
000480 湧水処理工（暗渠排水）(5-10)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜	45.0	m	1,142	51,390	B単 480号
000481 高密度ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ50㎜	17	個	159	2,703	B単 481号
				(1,090,856)	
合　計				2,529,346	
・道路工				(15,157,000)	
農区５	1.000	式		9,575,000	
・・掘削工				(349,000)	
	1.000	式		559,000	
000227 掘削	(204)		(〃)	(211,956)	歩A・単A [単価B]
片切掘削	219	m3	1,039	227,541	B単 227号
000228 掘削	(854)		(〃)	(136,640)	歩A・単A [単価B]
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	2,070	m3	160	331,200	B単 228号
				(348,596)	
合　計				558,741	
・・道路土工（盛土工）				(3,579,000)	
	1.000	式		3,157,000	
000229 路肩盛土	(120)		(〃)	(288,960)	歩A・単A [単価B]
	102	m3	2,408	245,616	B単 229号
000230 路床盛土	(445)		(〃)	(274,120)	歩A・単A [単価B]
B≦2.5	85	m3	616	52,360	B単 230号
000231 路床盛土	(1,730)		(〃)	(1,733,460)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	998	m3	1,002	999,996	B単 231号
000232 路体盛土	(25)		(〃)	(13,575)	歩A・単A [単価B]
B≦1.0	7	m3	543	3,801	B単 232号
000233 路体盛土	(436)		(〃)	(250,700)	歩A・単A [単価B]
1.0≦B＜2.5	151	m3	575	86,825	B単 233号
000234 路体盛土	(1,060)		(〃)	(1,018,660)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	1,840	m3	961	1,768,240	B単 234号
				(3,579,475)	
合　計				3,156,838	
・・整形仕上げ工				(1,587,000)	
	1.000	式		1,694,000	
BA0109 整形仕上げ工	(1,730)		(〃)	(927,280)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	909	㎡	536	487,224	B単 235号
BA0109 整形仕上げ工	(776)		(〃)	(659,600)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	1,420	㎡	850	1,207,000	B単 236号
				(1,586,880)	
合　計				1,694,224	
・・アスファルト舗装工				(4,744,000)	
支線道路	1.000	式		0	
000237 表層	(1,698)		(〃)	(2,623,410)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度As t=4cm	0.0	㎡	1,545	0	B単 237号
000238 上層路盤	(1,717)		(〃)	(863,651)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石 M-30 t=7cm	0.0	㎡	503	0	B単 238号
000239 下層路盤	(1,783)		(〃)	(1,257,015)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm	0.0	㎡	705	0	B単 239号
				(4,744,076)	
合　計				0	
・・アスファルト舗装工				(354,000)	
管理用道路	1.000	式		0	
000240 表層	(126)		(〃)	(194,670)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度As t=4cm	0.0	㎡	1,545	0	B単 240号
000241 上層路盤	(128)		(〃)	(64,384)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石 M-30 t=7cm	0.0	㎡	503	0	B単 241号
000242 下層路盤	(134)		(〃)	(94,470)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm	0.0	㎡	705	0	B単 242号
				(353,524)	
合　計				0	
・・付帯工				(4,544,000)	
	1.000	式		4,165,000	
000243 ガードレール	(539)		(〃)	(4,544,309)	歩A・単A [単価B]
Gr-C-4E	494	m	8,431	4,164,914	B単 243号
				(4,544,309)	
合　計				4,164,914	
・整地工				(13,812,000)	
農区６	1.000	式		11,812,000	
・・整地工				(10,264,000)	
	1.000	式		9,590,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000244 ほ場整備整地工【ICT施工】（農区６）（表土はぎ+	(2.23)		(〃)	(3,184,074)	歩A・単A [単価B]
表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	0.00	ha	1,427,836	0	B単 244号
000482 ほ場整備整地工【ICT施工】（農区６）（表土はぎ+	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	2.15	ha	1,402,314	3,014,975	B単 482号
B10501 農区内筆外運土	(6,990)		(〃)	(4,103,130)	歩A・単A [単価B]
BH+不整地運搬車（L=80m超え180m以下）	4,990	m3	587	2,929,130	B単 245号
B10004 雑物除去（ほ場整備工）	(1.96)		(〃)	(146,259)	歩A・単A [単価B]
	1.87	ha	74,622	139,543	B単 246号
B11010 砕土工	(1.96)		(〃)	(196,118)	歩A・単A [単価B]
粘性土	0.00	ha	100,060	0	B単 247号
B11010 砕土工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
粘性土	1.87	ha	104,773	195,926	B単 483号
B10013 畦畔整形工（１）	(677.0)		(〃)	(328,345)	歩A・単A [単価B]
台形　H=0.3m,B=0.3m,n=1.0	110.0	㎡	485	53,350	B単 248号
B10013 畦畔整形工（２）	(439.0)		(〃)	(212,915)	歩A・単A [単価B]
台形　H=0.3M,B=0.3m,n=1.2	1,020.0	㎡	485	494,700	B単 249号
B10013 畦畔整形工（３）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
法尻　H=0.3m,B=0.5m,n=1.2	491.0	㎡	485	238,135	B単 484号
000250 ICT建設機械経費	(1)		(〃)	(1,084,583)	歩A・単A [金額B]
MCブルドーザ	0	式	1,084,583	0	B単 250号
000485 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
MCブルドーザ	1	式	1,045,674	1,045,674	B単 485号
000251 ICT建設機械経費	(1)		(〃)	(1,008,354)	歩A・単A [金額B]
MGバックホウ	0	式	1,008,354	0	B単 251号
000486 ICT建設機械経費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
MGバックホウ	1	式	972,125	972,125	B単 486号
000487 表土運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
積込、運搬	350	m3	1,422	497,700	B単 487号
000488 岩掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
中硬岩	3	m3	3,029	9,087	B単 488号
				(10,263,778)	
合　計				9,590,345	
・・整形仕上げ工（耕地部）				(1,090,000)	
	1.000	式		886,000	
BA0109 整形仕上げ工	(447)		(〃)	(239,592)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	520	㎡	536	278,720	B単 252号
BA0109 整形仕上げ工	(1,000)		(〃)	(850,000)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	714	㎡	850	606,900	B単 253号
				(1,089,592)	
合　計				885,620	
・・進入路工				(1,124,000)	
	1.000	式		12,000	
B10102 進入路	(1)		(〃)	(29,850)	歩A・単A [単価B]
進入路１号型	0	箇所	29,850	0	B単 254号
B10102 進入路	(2)		(〃)	(147,242)	歩A・単A [単価B]
進入路２号型	0	箇所	73,621	0	B単 255号
B10102 進入路	(3)		(〃)	(386,388)	歩A・単A [単価B]
進入路３号型	0	箇所	128,796	0	B単 256号
B10102 進入路	(1)		(〃)	(246,426)	歩A・単A [単価B]
進入路５号型	0	箇所	246,426	0	B単 257号
B10102 進入路	(1)		(〃)	(314,233)	歩A・単A [単価B]
進入路６号型	0	箇所	314,233	0	B単 258号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6-3進入路　Co舗装無	1	箇所	462	462	B単 489号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6-4-1進入路　Co舗装無	1	箇所	2,252	2,252	B単 490号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6-4-2進入路　Co舗装無	1	箇所	1,071	1,071	B単 491号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6-7-1進入路　Co舗装無	1	箇所	6,691	6,691	B単 492号
B10102 進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
6-7-2進入路　Co舗装無	1	箇所	1,491	1,491	B単 493号
				(1,124,139)	
合　計				11,967	
・・付帯工				(350,000)	
	1.000	式		561,000	
000259 耕区排水工	(19.5)		(〃)	(40,775)	歩A・単A [単価B]
排水管（高密度ポリエチレン波状管φ150）	21.2	m	2,091	44,329	B単 259号
000260 耕区排水工	(19.7)		(〃)	(85,754)	歩A・単A [単価B]
排水管（VPφ150）	19.8	m	4,353	86,189	B単 260号
000494 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
VPφ150エルボ	3.0	個	4,755	14,265	B単 494号
000261 田面排水桝	(8)		(〃)	(122,992)	歩A・単A [単価B]
600型	9	箇所	15,374	138,366	B単 261号
000262 耕区排水工	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
取付コンクリート	2	箇所	2,629	5,258	B単 262号
000263 耕区取水工	(19.7)		(〃)	(41,193)	歩A・単A [単価B]
取水管（高密度ポリエチレン管波状管φ150）	45.7	m	2,091	95,559	B単 263号
000495 耕区排水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管エルボφ150	12.0	個	5,401	64,812	B単 495号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000264 耕区取水工	(10.5)		(〃)	(49,004)	歩A・単A [単価B]
取水管（VPφ150）	20.9	m	4,667	97,540	B単 264号
000265 耕区取水工	(6)		(〃)	(5,088)	歩A・単A [単価B]
取付コンクリート	9	箇所	848	7,632	B単 265号
000496 耕区取水工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
水口パイプφ150	2	個	3,465	6,930	B単 496号
				(350,064)	
合　計				560,880	
・・植生工				(438,000)	
	1.000	式		0	
000266 種子散布	(1,920)		(〃)	(437,760)	歩A・単A [単価B]
盛土法面	0	㎡	228	0	B単 266号
				(437,760)	
合　計				0	
・・構造物取壊し工				(546,000)	
	1.000	式		763,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し	(2.3)		(〃)	(35,294)	歩A・単A [単価B]
有筋	3.6	m3	15,345	55,242	B単 267号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(2.3)		(〃)	(21,427)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート殻	3.6	m3	9,316	33,538	B単 268号
B02162 コンクリート構造物取壊し	(31)		(〃)	(238,328)	歩A・単A [単価B]
無筋	43	m3	7,688	330,584	B単 269号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(31)		(〃)	(213,032)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	43	m3	6,872	295,496	B単 270号
BA0202 舗装版破砕	(26)		(〃)	(4,550)	歩A・単A [単価B]
コンクリート舗装 t=7cm	39	㎡	175	6,825	B単 271号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	(1.9)		(〃)	(18,103)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻（舗装）	2.7	m3	9,528	25,726	B単 272号
000273 塩ビ管運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	1	台	14,889	14,889	B単 273号
000274 塩ビ処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	0.01	ton	59,554	596	B単 274号
				(546,219)	
合　計				762,896	
・用水路工				(4,203,000)	
農区６	1.000	式		6,792,000	
・・作業土工				(835,000)	
	1.000	式		1,107,000	
000497 掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
片切掘削	182	m3	1,039	189,098	B単 497号
000275 掘削	(25)		(〃)	(4,000)	歩A・単A [単価B]
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	587	m3	160	93,920	B単 275号
000498 路肩盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	14	m3	2,408	33,712	B単 498号
000499 路床盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	177	m3	1,002	177,354	B単 499号
000276 路体盛土	(201)		(〃)	(115,575)	歩A・単A [単価B]
1.0m≦B＜2.5m	63	m3	575	36,225	B単 276号
000277 路体盛土	(744)		(〃)	(714,984)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	600	m3	961	576,600	B単 277号
				(834,559)	
合　計				1,106,909	
・・整形仕上げ工				(430,000)	
	1.000	式		601,000	
BA0109 整形仕上げ工	(597)		(〃)	(319,992)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	502	㎡	536	269,072	B単 278号
BA0109 整形仕上げ工	(129)		(〃)	(109,650)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	390	㎡	850	331,500	B単 279号
				(429,642)	
合　計				600,572	
・・用水路工				(2,481,000)	
	1.000	式		2,768,000	
000280 用水路(水田部)	(168.0)		(〃)	(1,730,736)	歩A・単A [単価B]
BF-300　L=2.0m	174.4	m	10,302	1,796,669	B単 280号
000281 用水路(進入路部)	(8.0)		(〃)	(187,176)	歩A・単A [単価B]
U-300　L=2.0m グレーチング蓋	8.8	m	23,397	205,894	B単 281号
000282 用水路	(5.0)		(〃)	(110,930)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠□300型　L=2.0m	14.6	m	22,186	323,916	B単 282号
000500 用水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠□360型　L=2.0m	12.7	m	25,531	324,244	B単 500号
000283 用水路	(10.3)		(〃)	(300,224)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠□400型　L=2.0m	0.0	m	29,148	0	B単 283号
000284 用水路	(3.8)		(〃)	(35,671)	歩A・単A [単価B]
VPφ300	0.0	m	9,387	0	B単 284号
000285 用水路	(3.2)		(〃)	(18,714)	歩A・単A [単価B]
VPφ200	4.1	m	5,848	23,977	B単 285号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000286 用水路（水管橋）　L=6.0m	(1.0)		(〃)	(97,175)	歩A・単A [単価B]
DCIPφ300（T形DB種）　直管布設	0.0	本	97,175	0	B単 286号
000501 用水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
急流工BF-300　L=2.0m	6.0	m	15,542	93,252	B単 501号
				(2,480,626)	
合　計				2,767,952	
・・取水工				(97,000)	
	1.000	式		111,000	
000287 取水口	(6)		(〃)	(80,154)	歩A・単A [単価B]
分水用水路BF-300用	7	箇所	13,359	93,513	B単 287号
000288 取水口	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
分水用水路BF-350用	1	箇所	16,996	16,996	B単 288号
				(97,150)	
合　計				110,509	
・・付帯工				(360,000)	
	1.000	式		431,000	
000289 集水桝	(5)		(〃)	(277,075)	歩A・単A [単価B]
600型(水田部)	3	箇所	55,415	166,245	B単 289号
000502 集水桝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
600型(道路部)	1	箇所	112,744	112,744	B単 502号
000503 集水桝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
700型(水田部)	2	箇所	67,580	135,160	B単 503号
000290 集水桝	(1)		(〃)	(83,172)	歩A・単A [単価B]
800型(水田部)	0	箇所	83,172	0	B単 290号
000504 跳水防止板	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
300用 L=1,000mm(GRC製)	1	箇所	16,576	16,576	B単 504号
				(360,247)	
合　計				430,725	
・・用水路工（既設水路復旧）				(0)	
	1.000	式		1,774,000	
000505 用水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-350　L=1.0m	149.9	m	11,836	1,774,216	B単 505号
				(0)	
合　計				1,774,216	
・排水路工				(7,330,000)	
農区６	1.000	式		8,048,000	
・・作業土工				(419,000)	
	1.000	式		478,000	
000291 掘削	(263)		(〃)	(273,257)	歩A・単A [単価B]
片切掘削	175	m3	1,039	181,825	B単 291号
000292 掘削	(880)		(〃)	(140,800)	歩A・単A [単価B]
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	683	m3	160	109,280	B単 292号
000506 路肩盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	4	m3	2,408	9,632	B単 506号
000507 路床盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B<4.0m	116	m3	1,002	116,232	B単 507号
000293 路体盛土	(1)		(〃)	(2,238)	歩A・単A [単価B]
B<1.0m	0	m3	2,238	0	B単 293号
000294 路体盛土	(4)		(〃)	(2,300)	歩A・単A [単価B]
1.0m≦B<2.5m	0	m3	575	0	B単 294号
000508 路体盛土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B<4.0m	64	m3	961	61,504	B単 508号
				(418,595)	
合　計				478,473	
・・整形仕上げ工				(591,000)	
	1.000	式		785,000	
BA0109 整形仕上げ工	(51)		(〃)	(27,336)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	82	㎡	536	43,952	B単 295号
BA0109 整形仕上げ工	(663)		(〃)	(563,550)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	872	㎡	850	741,200	B単 296号
				(590,886)	
合　計				785,152	
・・排水路工				(4,912,000)	
	1.000	式		4,999,000	
000297 排水路	(195.2)		(〃)	(2,010,950)	歩A・単A [単価B]
BF-300　L=2.0m	184.6	m	10,302	1,901,749	B単 297号
000298 排水路	(61.3)		(〃)	(725,424)	歩A・単A [単価B]
BF-350　L=1.0m	68.1	m	11,834	805,895	B単 298号
000299 排水路	(18.3)		(〃)	(406,004)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠□300型　L=2.0m	20.8	m	22,186	461,469	B単 299号
000300 排水路	(14.0)		(〃)	(357,406)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠□360型　L=2.0m	6.0	m	25,529	153,174	B単 300号
000301 排水路	(38.0)		(〃)	(1,272,506)	歩A・単A [単価B]
横断暗渠□450型　L=2.0m	47.7	m	33,487	1,597,330	B単 301号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000302 排水路	(4.7)		(〃)	(73,043)	歩A・単A [単価B]
急流工BF-300　L=2.0m	0.0	m	15,541	0	B単 302号
000303 排水路	(3.2)		(〃)	(66,957)	歩A・単A [単価B]
ヒューム管φ３００	3.8	m	20,924	79,511	B単 303号
				(4,912,290)	
合　計				4,999,128	
・・付帯工				(1,408,000)	
	1.000	式		1,786,000	
000304 集水桝	(1)		(〃)	(55,415)	歩A・単A [単価B]
600型(水田部)	0	箇所	55,415	0	B単 304号
000305 集水桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
600型(水田部)　環境配慮型	3	箇所	58,192	174,576	B単 305号
000306 集水桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
700型(水田部)　環境配慮型	1	箇所	71,407	71,407	B単 306号
000307 集水桝	(1)		(〃)	(83,172)	歩A・単A [単価B]
800型(水田部)	0	箇所	83,172	0	B単 307号
000308 集水桝	(8)		(〃)	(813,904)	歩A・単A [単価B]
900型(水田部)	7	箇所	101,738	712,166	B単 308号
000309 集水桝	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
1000型(水田部)　環境配慮型	1	箇所	157,791	157,791	B単 309号
000310 集水桝用蓋	(1)		(〃)	(35,122)	歩A・単A [単価B]
Co蓋（800型用）	0	枚	35,122	0	B単 310号
000509 集水桝用蓋	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
Co蓋（900型用）	1	枚	41,673	41,673	B単 509号
000311 跳水防止板	(1)		(〃)	(16,574)	歩A・単A [単価B]
300用 L=1,000㎜(GRC製)	0	箇所	16,574	0	B単 311号
000510 巻き立てコンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	0.3	m3	33,086	9,926	B単 510号
000511 巻き立てコンクリート　型枠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	2.0	㎡	7,267	14,534	B単 511号
000512 湧水処理工（暗渠排水）(6-2-2)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜	103	m	3,068	316,004	B単 512号
000513 湧水処理工（暗渠排水）(6-2-2)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜	2.5	m	1,009	2,523	B単 513号
000514 湧水処理工（暗渠排水）(6-3)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管φ100㎜(有孔管)	60	m	2,229	133,740	B単 514号
000515 湧水処理工（暗渠排水）(6-4-1,6-4-2)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管φ100㎜(無孔管)	86	m	1,613	138,718	B単 515号
000516 高密度ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ100㎜	1	個	593	593	B単 516号
000517 高密度ポリエチレン管継手　チーズ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ100㎜	3	個	817	2,451	B単 517号
000518 高密度ポリエチレン管継手　エルボ	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ100㎜	4	個	2,521	10,084	B単 518号
000519 高密度ポリエチレン管継手	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
φ50㎜	1	個	159	159	B単 519号
				(1,407,961)	
合　計				1,786,345	
・道路工				(6,982,000)	
農区６	1.000	式		5,410,000	
・・掘削工				(18,000)	
	1.000	式		54,000	
000312 掘削	(9)		(〃)	(9,351)	歩A・単A [単価B]
片切掘削	31	m3	1,039	32,209	B単 312号
000313 掘削	(55)		(〃)	(8,800)	歩A・単A [単価B]
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	139	m3	160	22,240	B単 313号
				(18,151)	
合　計				54,449	
・・道路土工（盛土工）				(2,724,000)	
	1.000	式		3,087,000	
000314 路肩盛土	(60)		(〃)	(144,480)	歩A・単A [単価B]
	77	m3	2,408	185,416	B単 314号
000315 路床盛土	(1,030)		(〃)	(1,032,060)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	1,380	m3	1,002	1,382,760	B単 315号
000316 路体盛土	(1,610)		(〃)	(1,547,210)	歩A・単A [単価B]
2.5m≦B＜4.0m	1,580	m3	961	1,518,380	B単 316号
				(2,723,750)	
合　計				3,086,556	
・・整形仕上げ工				(577,000)	
	1.000	式		777,000	
BA0109 整形仕上げ工	(824)		(〃)	(441,664)	歩A・単A [単価B]
盛土法面（粘性土）【ICT】	932	㎡	536	499,552	B単 317号
BA0109 整形仕上げ工	(159)		(〃)	(135,150)	歩A・単A [単価B]
切土法面（粘性土）【ICT】	326	㎡	850	277,100	B単 318号
				(576,814)	
合　計				776,652	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・アスファルト舗装工				(2,171,000)	
支線道路	1.000	式		0	
000319 表層	(775)		(〃)	(1,197,375)	歩A・単A [単価B]
再生密粒度As t=4cm	0.0	㎡	1,545	0	B単 319号
000320 上層路盤	(784)		(〃)	(394,352)	歩A・単A [単価B]
粒度調整砕石 M-30 t=7cm	0.0	㎡	503	0	B単 320号
000321 下層路盤	(821)		(〃)	(578,805)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm	0.0	㎡	705	0	B単 321号
				(2,170,532)	
合　計				0	
・・付帯工				(〃)	
	1.000	式		1,492,000	
000322 ガードレール	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
Gr-C-4E	177	m	8,431	1,492,287	B単 322号
				(〃)	
合　計				1,492,287	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）				(0) 2,281,000	
・仮設工	 1.000	 式		(0) 2,281,000	
・・仮設工	 1.000	 式		(0) 227,000	
000520 敷鉄板 設置　賃料　撤去	(0.000) 74	 ㎡	(0) 3,062	(0) 226,588	歩A・単A [単価B] B単 520号
合　計				(0) 226,588	
・・仮設工 仮設水路	 1.000	 式		(0) 321,000	
000521 掘削	(0.000) 6	 m3	(0) 161	(0) 966	歩A・単A [単価B] B単 521号
000522 盛土	(0.000) 258	 m3	(0) 579	(0) 149,382	歩A・単A [単価B] B単 522号
000523 土木シート	(0.000) 220	 ㎡	(0) 688	(0) 151,360	歩A・単A [単価B] B単 523号
000524 敷鉄板 設置　賃料　撤去	(0.000) 9	 ㎡	(0) 2,195	(0) 19,755	歩A・単A [単価B] B単 524号
合　計				(0) 321,463	
・・仮設工 仮設道路	 1.000	 式		(0) 1,733,000	
000525 砂利舗装 再生クラッシャーラン RC-40 t=5cm	(0.000) 2,777	 ㎡	(0) 624	(0) 1,732,848	歩A・単A [単価B] B単 525号
合　計				(0) 1,732,848	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費				(1,443,000) 1,582,000	
・共通仮設（積上げ）	 1.000	 式		(1,443,000) 1,582,000	
・・運搬費	 1.000	 式		(1,443,000) 1,582,000	
000323 重建設機械分解・組立・輸送 バックホウ,山積1.0m3以上1.4m3以下	(〃) 3	 台	(〃) 481,146.33	(〃) 1,443,439	歩A・単A [金額B] B単 323号
000526 仮設材輸送 敷鉄板	(0.000) 14.40	 ton	(0) 9,640	(0) 138,816	歩A・単A [単価B] B単 526号
合　計				(1,443,439) 1,582,255	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				(2,080,000) 2,106,000	
・技術管理費	1.000	式		(2,080,000) 2,106,000	
・・技術管理費	1.000	式		(2,080,000) 2,106,000	
000324 変状土CBR試験（農区1） 設計CBR 2モールド	(〃) 3	箇所	(〃) 39,802	(〃) 119,406	歩A・単A [単価B] B単 324号
000325 変状土CBR試験（農区５） 設計CBR 2モールド	(〃) 6	箇所	(〃) 39,802	(〃) 238,812	歩A・単A [単価B] B単 325号
000326 変状土CBR試験（農区６） 設計CBR 2モールド	(〃) 3	箇所	(〃) 39,802	(〃) 119,406	歩A・単A [単価B] B単 326号
000327 保守点検費（ICT） 法面整形（切土部）(ICT)[バックホウ]	(1) 0	式	(〃) 105,135	(105,135) 0	歩A・単A [金額B] B単 327号
000527 保守点検費（ICT） 法面整形（切土部）(ICT)[バックホウ]	(0.000) 1	式	(0) 134,713	(0) 134,713	歩A・単A [金額B] B単 527号
000328 保守点検費（ICT） 法面整形（盛土部）(ICT)[バックホウ]	(1) 0	式	(〃) 51,089	(51,089) 0	歩A・単A [金額B] B単 328号
000528 保守点検費（ICT） 法面整形（盛土部）(ICT)[バックホウ]	(0.000) 1	式	(0) 52,434	(0) 52,434	歩A・単A [金額B] B単 528号
000329 保守点検費（ICT） ほ場整備整地工（水田部）(ICT)[バックホウ]	(1) 0	式	(〃) 128,797	(128,797) 0	歩A・単A [金額B] B単 329号
000529 保守点検費（ICT） ほ場整備整地工（水田部）(ICT)[バックホウ]	(0.000) 1	式	(0) 126,646	(0) 126,646	歩A・単A [金額B] B単 529号
000330 保守点検費（ICT） ほ場整備整地(水田部)(ICT)[ブルドーザ]	(1) 0	式	(〃) 180,155	(180,155) 0	歩A・単A [金額B] B単 330号
000530 保守点検費（ICT） ほ場整備整地(水田部)(ICT)[ブルドーザ]	(0.000) 1	式	(0) 177,466	(0) 177,466	歩A・単A [金額B] B単 530号
000331 システム初期費（ICT） 法面整形(ICT)[バックホウ]	(〃) 1	式	(〃) 593,558	(〃) 593,558	歩A・単A [金額B] B単 331号
000332 システム初期費（ICT） 基盤整地(ICT)[ブルドーザ]	(〃) 1	式	(〃) 543,929	(〃) 543,929	歩A・単A [金額B] B単 332号
合　計				(2,080,287) 2,106,370	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				(0) 14,890,000	
・一括計上価格	1.000	式		(0) 14,890,000	
・・情報化施工技術	1.000	式		(0) 14,890,000	
000531 ３次元設計データの作成費用	(0.000) 1	式	(0) 8,300,000	(0) 8,300,000	歩A・単A [金額B] B単 531号
000532 ３次元出来形管理費等の費用	(0.000) 1	式	(0) 6,370,000	(0) 6,370,000	歩A・単A [金額B] B単 532号
000533 ３次元設計データの納品に係る費用	(0.000) 1	式	(0) 220,000	(0) 220,000	歩A・単A [金額B] B単 533号
合　計				(0) 14,890,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ ほ場整備整地工【ICT施工】（農区１）（表土はぎ+					
	表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	（　〃　） 1,814,827		歩A・単A
B10501	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 農区内筆外運土					
	BH+不整地運搬車（L=80m超え180m以下）		m3	（　〃　） 587		歩A・単A
B10004	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 雑物除去（ほ場整備工）					
			ha	（　〃　） 74,622		歩A・単A
B11010	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 砕土工					
	粘性土		ha	（　〃　） 100,060		歩A・単A
B10013	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 畦畔整形工（１）					
	台形　H=0.3m,B=0.3m,n=1.0		㎡	（　〃　） 485		歩A・単A
B10013	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 畦畔整形工（２）					
	台形　H=0.3M,B=0.3m,n=1.2		㎡	（　〃　） 485		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ ICT建設機械経費					
	MCブルドーザ		式	（　〃　） 1,648,761		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ ICT建設機械経費					
	MGバックホウ		式	（　〃　） 1,532,829		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（　〃　） 536		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（　〃　） 850		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 進入路					
	進入路１号型		箇所	（　〃　） 29,850		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 進入路					
	進入路２号型		箇所	（　〃　） 73,621		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 進入路					
	進入路３号型		箇所	（　〃　） 128,796		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 進入路					
	進入路４号型		箇所	（　〃　） 187,741		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 進入路					
	進入路５号型		箇所	（　〃　） 246,426		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ 耕区排水工					
	排水管（高密度ポリエチレン波状管φ150）		m	（　〃　） 2,091		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ 田面排水桝					
	600型		箇所	（　〃　） 15,374		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ 耕区取水工					
	取水管（高密度ポリエチレン管波状管φ150）		m	（　〃　） 2,091		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 耕区取水工					
	取水管（VPφ150）		m	（　〃　） 3,412		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ 耕区取水工					
	取水管（（水管橋）（SGPφ150）		m	（　〃　） 12,054		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ 耕区取水工					
	取水管（水管橋）45°ｴﾙﾎﾞ（SGPφ150）		個	（　〃　） 21,241		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 耕区取水工					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	取付コンクリート		箇所	（〃） 848		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	種子散布					
	盛土法面		㎡	（〃） 228		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	（〃） 15,345		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋コンクリート殻		m3	（〃） 9,316		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	（〃） 7,688		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻		m3	（〃） 6,872		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕					
	コンクリート舗装 t=7cm		㎡	（〃） 175		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻（舗装）		m3	（〃） 9,528		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ300		m	（〃） 2,081		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	塩ビ管運搬					
	廃プラスチック類(2t車)		台	（〃） 14,889		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	塩ビ処理					
	廃プラスチック類		ton	（〃） 59,554		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	掘削					
	片切掘削		m3	（〃） 1,039		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	掘削					
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3	（〃） 160		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	路体盛土					
	B＜1.0m		m3	（〃） 2,238		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	路体盛土					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	（〃） 575		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	路体盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	（〃） 961		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 536		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 850		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	用水路(畑地部)					
	BF-300　L＝2.0m		m	（〃） 10,302		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	用水路(進入路部)					
	U-300　L＝2.0m グレーチング蓋		m	（〃） 23,397		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	用水路(道路部)					
	OTU-300A Ⅱ型　L＝2.0m　T-25対応co蓋付		m	（〃） 21,824		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	用水路					
	横断暗渠口300型　L＝2.0m		m	（〃） 22,186		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 用水路					
	急流工BF-300		m	（〃） 15,541		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 用水路（水管橋）					
	ダクタイル鋳鉄管切管用管　DCIP（T形）φ300　DB種		本	（〃） 86,255		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 用水路（水管橋）					
	ダクタイル鋳鉄管切断　DCIPφ300		箇所	（〃） 5,904		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 用水路（水管橋）　L=4.8m					
	ダクタイル鋳鉄管切管布設　DCIP（T形）φ300　DB種		本	（〃） 10,834		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 用水取水口					
	分水溝300		箇所	（〃） 13,359		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(水田部)		箇所	（〃） 55,415		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(道路部)		箇所	（〃） 112,732		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 集水桝					
	900型(水田部)		箇所	（〃） 101,738		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 集水桝用蓋					
	Co蓋（900型用）		枚	（〃） 41,673		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 余水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP φ200mm		m	（〃） 5,848		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 既設管接続					
	HPφ200mm		m	（〃） 9,439		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 跳水防止板					
	300用 L=1,000mm(GRC製)		箇所	（〃） 16,574		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 掘削					
	片切掘削		m3	（〃） 1,039		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 掘削					
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3	（〃） 160		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 路体盛土					
	B＜1.0m		m3	（〃） 2,238		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 路体盛土					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	（〃） 575		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 路体盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	（〃） 961		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 536		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 850		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 排水路					
	BF-300　L＝2.0m		m	（〃） 10,302		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 排水路					
	BF-400　L＝1.0m		m	（〃） 13,547		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 排水路					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	BF-600　L＝1.0m		m	（〃） 22,698		歩A・単A
000066	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊ 排水路					
	横断暗渠□300型　L＝2.0m		m	（〃） 22,186		歩A・単A
000067	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊ 排水路					
	急流工BF-300　L＝2.0m		m	（〃） 15,541		歩A・単A
000068	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊ 排水路					
	急流工BF-400　L＝1.0m		m	（〃） 18,779		歩A・単A
000069	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(水田部)		箇所	（〃） 55,415		歩A・単A
000070	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(水田部)　環境配慮型		箇所	（〃） 58,192		歩A・単A
000071	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊ 集水桝					
	800型(水田部)		箇所	（〃） 83,172		歩A・単A
000072	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊ 集水桝					
	900型(水田部)		箇所	（〃） 101,738		歩A・単A
000073	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊ 集水桝					
	1000型(水田部)		箇所	（〃） 150,123		歩A・単A
000074	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊ 集水桝（現場打ち）					
	1200型(水田部)		箇所	（〃） 193,838		歩A・単A
000075	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊ 集水桝用蓋					
	Co蓋（800型用）		枚	（〃） 35,122		歩A・単A
000076	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊ 集水桝用蓋					
	Co蓋（900型用）		枚	（〃） 41,673		歩A・単A
000077	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊ 集水桝用蓋					
	Co蓋（1000型用）		枚	（〃） 92,691		歩A・単A
000078	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊ 集水桝用蓋					
	St蓋（1200型用）		枚	（〃） 131,431		歩A・単A
000079	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊ 跳水防止板					
	300用 L=1,000mm(GRC製)		箇所	（〃） 16,574		歩A・単A
000080	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊ 跳水防止板					
	400用 L=1,000mm(GRC製)		箇所	（〃） 21,334		歩A・単A
000081	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊ 掘削					
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3	（〃） 160		歩A・単A
000082	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊ 路肩盛土					
			m3	（〃） 2,408		歩A・単A
000083	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊ 路床盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	（〃） 1,002		歩A・単A
000084	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊ 路体盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	（〃） 961		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 536		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 850		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000087	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度As t=4cm		㎡	（〃） 1,545		歩A・単A
000088	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊ 上層路盤					
	粒度調整砕石 M-30 t=7cm		㎡	（〃） 503		歩A・単A
000089	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm		㎡	（〃） 705		歩A・単A
000090	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度As t=4cm		㎡	（〃） 1,545		歩A・単A
000091	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊ 上層路盤					
	粒度調整砕石 M-30 t=7cm		㎡	（〃） 503		歩A・単A
000092	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm		㎡	（〃） 705		歩A・単A
000093	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊ ガードレール					
	Gr-C-4E		m	（〃） 8,431		歩A・単A
000094	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊ ほ場整備整地工【ICT施工】（農区３）（表土はぎ+					
	表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	（〃） 1,410,944		歩A・単A
B10501	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊ 農区内筆外運土					
	BH+不整地運搬車（L=60m超え80m以下）		m3	（〃） 479		歩A・単A
B10004	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊ 雑物除去（ほ場整備工）					
			ha	（〃） 74,622		歩A・単A
B11010	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊ 砕土工					
	粘性土		ha	（〃） 112,037		歩A・単A
B10013	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊ 畦畔整形工（１）					
	台形　H=0.3m,B=0.3m,n=1.0		㎡	（〃） 485		歩A・単A
B10013	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊ 畦畔整形工（２）					
	台形　H=0.3M,B=0.3m,n=1.2		㎡	（〃） 485		歩A・単A
000100	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊ ICT建設機械経費					
	MCブルドーザ		式	（〃） 651,723		歩A・単A
000101	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊ ICT建設機械経費					
	MGバックホウ		式	（〃） 605,866		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 536		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 850		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊ 進入路					
	進入路１号型		箇所	（〃） 29,850		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊ 進入路					
	進入路２号型		箇所	（〃） 73,621		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊ 進入路					
	進入路４号型		箇所	（〃） 187,741		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊ 進入路					
	進入路５号型		箇所	（〃） 246,426		歩A・単A
000108	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊ 耕区排水工					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	排水管（高密度ポリエチレン波状管φ150）		m	（〃） 2,091		歩A・単A
000109	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊ 田面排水桝					
	600型		箇所	（〃） 15,374		歩A・単A
000110	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊ 耕区取水工					
	取水管（高密度ポリエチレン管波状管φ150）		m	（〃） 2,091		歩A・単A
000111	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊ 耕区取水工					
	取水管（VPφ150）		m	（〃） 4,125		歩A・単A
000112	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊ 耕区取水工					
	取付コンクリート		箇所	（〃） 848		歩A・単A
000113	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊ 種子散布					
	盛土法面		㎡	（〃） 228		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	（〃） 15,345		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋コンクリート殻		m3	（〃） 9,316		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	（〃） 7,688		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻		m3	（〃） 6,872		歩A・単A
BA0202	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	コンクリート舗装 t=7cm		㎡	（〃） 175		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻（舗装）		m3	（〃） 9,528		歩A・単A
BA0202	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	アスファルト舗装 t=5cm		㎡	（〃） 175		歩A・単A
000121	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊ ｱｽﾌｧﾙﾄ切断					
	5cm		m	（〃） 545		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻（舗装）		m3	（〃） 9,528		歩A・単A
000123	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊ 路体盛土					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	（〃） 575		歩A・単A
000124	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊ 路体盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	（〃） 961		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 536		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 850		歩A・単A
000127	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊ 用水路(水田部)					
	BF-300　L＝2.0m		m	（〃） 10,302		歩A・単A
000128	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊ 用水路					
	横断暗渠口300型　L＝2.0m		m	（〃） 22,186		歩A・単A
000129	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊ 用水路					
	急流工BF-300　L＝2.0m		m	（〃） 15,541		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000130	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊ 用水取水口					
	分水溝300		箇所	（　〃　） 13,359		歩A・単A
000131	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(水田部)		箇所	（　〃　） 55,415		歩A・単A
000132	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊ 集水桝（現場打ち）					
	600×600×800(水田部)		箇所	（　〃　） 70,067		歩A・単A
000133	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊ 集水桝（現場打ち）					
	600×600×1200(水田部)		箇所	（　〃　） 97,911		歩A・単A
000134	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊ 跳水防止板					
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		箇所	（　〃　） 16,574		歩A・単A
000135	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊ 掘削					
	片切掘削		m3	（　〃　） 1,039		歩A・単A
000136	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊ 掘削					
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3	（　〃　） 160		歩A・単A
000137	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊ 路体盛土					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	（　〃　） 575		歩A・単A
000138	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊ 路体盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	（　〃　） 961		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（　〃　） 536		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（　〃　） 850		歩A・単A
000141	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊ 排水路					
	BF-300　L＝2.0m		m	（　〃　） 10,302		歩A・単A
000142	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊ 排水路					
	コンクリート柵渠（B=2000×H=600）		m	（　〃　） 38,847		歩A・単A
000143	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊ 排水路					
	横断暗渠□300型　L＝2.0m		m	（　〃　） 22,186		歩A・単A
000144	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(水田部)　環境配慮型		箇所	（　〃　） 58,192		歩A・単A
000145	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊ 集水桝					
	800型(水田部)		箇所	（　〃　） 83,172		歩A・単A
000146	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊ 集水桝					
	800型(水田部)　環境配慮型		箇所	（　〃　） 88,063		歩A・単A
000147	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊ 集水桝用蓋					
	Co蓋（800型用）		枚	（　〃　） 35,122		歩A・単A
000148	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）					
	高密度ポリエチレン管φ100㎜(有孔管)(3-1)		m	（　〃　） 4,190		歩A・単A
000149	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）					
	硬質塩化ビニル管VPφ100㎜(無孔管)(3-1)		m	（　〃　） 2,546		歩A・単A
000150	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度As t=4cm		㎡	（　〃　） 1,545		歩A・単A
000151	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊ 上層路盤					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	粒度調整砕石 M-30 t=10cm		㎡	（〃） 613		歩A・単A
000152	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm		㎡	（〃） 737		歩A・単A
000153	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊ ほ場整備整地工【ICT施工】（農区５）（表土はぎ+					
	表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	（〃） 1,719,216		歩A・単A
B10501	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊ 農区内筆外運土					
	BH+不整地運搬車（L=80m超え180m以下）		m3	（〃） 587		歩A・単A
B10004	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊ 雑物除去（ほ場整備工）					
			ha	（〃） 74,622		歩A・単A
B11010	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊ 砕土工					
	粘性土		ha	（〃） 104,773		歩A・単A
B10013	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊ 畦畔整形工（１）					
	台形　H=0.3m,B=0.3m,n=1.0		㎡	（〃） 485		歩A・単A
B10013	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊ 畦畔整形工（２）					
	台形　H=0.3M,B=0.3m,n=1.2		㎡	（〃） 485		歩A・単A
000159	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊ ICT建設機械経費					
	MCブルドーザ		式	（〃） 1,483,399		歩A・単A
000160	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊ ICT建設機械経費					
	MGバックホウ		式	（〃） 1,379,080		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 536		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 850		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊ 進入路					
	進入路１号型		箇所	（〃） 29,850		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊ 進入路					
	進入路３号型		箇所	（〃） 128,796		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊ 進入路					
	進入路４号型		箇所	（〃） 187,741		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊ 進入路					
	進入路６号型		箇所	（〃） 314,233		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊ 進入路					
	進入路９号型		箇所	（〃） 542,178		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊ 進入路					
	進入路１０号型		箇所	（〃） 624,970		歩A・単A
000169	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊ 耕区排水工					
	排水管（高密度ポリエチレン波状管φ150）		m	（〃） 2,091		歩A・単A
000170	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊ 耕区排水工					
	排水管（VPφ150）		m	（〃） 5,609		歩A・単A
000171	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊ 田面排水桝					
	600型		箇所	（〃） 15,374		歩A・単A
000172	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊ 耕区排水工					
	取付コンクリート		箇所	（〃） 2,629		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000173	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊ 耕区取水工					
	取水管（高密度ポリエチレン管波状管φ150）		m	（〃） 2,091		歩A・単A
000174	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊ 耕区取水工					
	取水管（VPφ150）		m	（〃） 3,412		歩A・単A
000175	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊ 耕区取水工					
	取付コンクリート		箇所	（〃） 848		歩A・単A
000176	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊ 種子散布					
	盛土法面		㎡	（〃） 228		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	（〃） 15,345		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋コンクリート殻		m3	（〃） 9,316		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	（〃） 7,688		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻		m3	（〃） 6,872		歩A・単A
BA0202	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	コンクリート舗装 t=7cm		㎡	（〃） 175		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻（舗装）		m3	（〃） 9,528		歩A・単A
000183	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊ 塩ビ管運搬					
	廃プラスチック類		台	（〃） 14,889		歩A・単A
000184	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊ 塩ビ処理					
	廃プラスチック類		ton	（〃） 59,554		歩A・単A
000185	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊ 掘削					
	片切掘削		m3	（〃） 1,039		歩A・単A
000186	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊ 掘削					
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3	（〃） 160		歩A・単A
000187	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊ 路体盛土					
	B＜1.0m		m3	（〃） 2,238		歩A・単A
000188	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊ 路体盛土					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	（〃） 575		歩A・単A
000189	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊ 路体盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	（〃） 961		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 536		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 850		歩A・単A
000192	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊ 用水路(水田部)					
	BF-300　L＝2.0m		m	（〃） 10,302		歩A・単A
000193	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊ 用水路(水田部)					
	BF-600×380　L＝2.0m		m	（〃） 27,950		歩A・単A
000194	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊ 用水路(道路部)					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	OTU-300A Ⅱ型　L＝2.0m　T-25対応Co蓋付		m	（　〃　） 21,824		歩A・単A
000195	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊ 用水路					
	横断暗渠口300型　L＝2.0m		m	（　〃　） 22,186		歩A・単A
000196	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊ 用水路					
	横断暗渠口600型　L＝2.0m		m	（　〃　） 53,451		歩A・単A
000197	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊ 用水路					
	VPφ200		m	（　〃　） 5,848		歩A・単A
000198	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊ 用水路（水管橋）　L=6.0m					
	DCIPφ300（T形DB種）　直管布設		本	（　〃　） 97,175		歩A・単A
000199	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊ 取水口					
	分水用水路BF-300用		箇所	（　〃　） 13,359		歩A・単A
000200	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊ 取水口					
	分水用水路BF-600用		箇所	（　〃　） 32,575		歩A・単A
000201	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(水田部)		箇所	（　〃　） 55,415		歩A・単A
000202	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊ 集水桝					
	1000型(水田部)		箇所	（　〃　） 150,123		歩A・単A
000203	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊ 集水桝（現場打ち）					
	1200型(水田部)		箇所	（　〃　） 193,838		歩A・単A
000204	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊ 集水桝用蓋					
	Co蓋（1000型用）T-6		枚	（　〃　） 92,691		歩A・単A
000205	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊ 集水桝用蓋					
	St蓋（1200型用）		枚	（　〃　） 131,431		歩A・単A
000206	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊ 余水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP φ200㎜		m	（　〃　） 5,848		歩A・単A
000207	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊ 掘削					
	片切掘削		m3	（　〃　） 1,039		歩A・単A
000208	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊ 掘削					
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3	（　〃　） 160		歩A・単A
000209	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊ 路体盛土					
	B＜1.0m		m3	（　〃　） 2,238		歩A・単A
000210	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊ 路体盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	（　〃　） 961		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（　〃　） 536		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（　〃　） 850		歩A・単A
000213	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊ 排水路					
	BF-300　L＝2.0m		m	（　〃　） 10,302		歩A・単A
000214	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊ 排水路					
	コンクリート柵渠（B=900×H=900）		m	（　〃　） 39,948		歩A・単A
000215	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊ 排水路					
	横断暗渠□300型　L＝2.0m		m	（　〃　） 22,186		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000216	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊ 排水路					
	横断暗渠□600型　L=2.0m		m	（〃） 53,451		歩A・単A
000217	＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊ 排水路					
	急流工BF-600　L=1.0m		m	（〃） 29,657		歩A・単A
000218	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊ 落差工					
	H=1.0～2.0m		箇所	（〃） 619,008		歩A・単A
000219	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊ 落差工					
	H=2.0～3.0m		箇所	（〃） 714,918		歩A・単A
000220	＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(水田部)		箇所	（〃） 55,415		歩A・単A
000221	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(水田部)　環境配慮型		箇所	（〃） 58,192		歩A・単A
000222	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊ 集水桝					
	800型(水田部)		箇所	（〃） 83,172		歩A・単A
000223	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊ 集水桝（現場打ち）					
	1200型(水田部)		箇所	（〃） 193,838		歩A・単A
000224	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊ 集水桝用蓋					
	Co蓋（800型用）		枚	（〃） 35,122		歩A・単A
000225	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊ 集水桝用蓋					
	St蓋（1200型用）		枚	（〃） 131,431		歩A・単A
000226	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊ 跳水防止板					
	600用 L=1,000mm(GRC製)		箇所	（〃） 42,172		歩A・単A
000227	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊ 掘削					
	片切掘削		m3	（〃） 1,039		歩A・単A
000228	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊ 掘削					
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3	（〃） 160		歩A・単A
000229	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊ 路肩盛土					
			m3	（〃） 2,408		歩A・単A
000230	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊ 路床盛土					
	B≦2.5		m3	（〃） 616		歩A・単A
000231	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊ 路床盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m3	（〃） 1,002		歩A・単A
000232	＊＊＊　B単－ 232号　＊＊＊ 路体盛土					
	B≦1.0		m3	（〃） 543		歩A・単A
000233	＊＊＊　B単－ 233号　＊＊＊ 路体盛土					
	1.0≦B<2.5		m3	（〃） 575		歩A・単A
000234	＊＊＊　B単－ 234号　＊＊＊ 路体盛土					
	2.5m≦B<4.0m		m3	（〃） 961		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 235号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 536		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 236号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 850		歩A・単A
000237	＊＊＊　B単－ 237号　＊＊＊ 表層					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	再生密粒度As t=4cm		㎡	（ 〃 ） 1,545		歩A・単A
000238	＊＊＊　B単－ 238号　＊＊＊ 上層路盤					
	粒度調整砕石 M-30 t=7cm		㎡	（ 〃 ） 503		歩A・単A
000239	＊＊＊　B単－ 239号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm		㎡	（ 〃 ） 705		歩A・単A
000240	＊＊＊　B単－ 240号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度As t=4cm		㎡	（ 〃 ） 1,545		歩A・単A
000241	＊＊＊　B単－ 241号　＊＊＊ 上層路盤					
	粒度調整砕石 M-30 t=7cm		㎡	（ 〃 ） 503		歩A・単A
000242	＊＊＊　B単－ 242号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm		㎡	（ 〃 ） 705		歩A・単A
000243	＊＊＊　B単－ 243号　＊＊＊ ガードレール					
	Gr-C-4E		m	（ 〃 ） 8,431		歩A・単A
000244	＊＊＊　B単－ 244号　＊＊＊ ほ場整備整地工【ICT施工】（農区６）（表土はぎ+					
	表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	（ 〃 ） 1,427,836		歩A・単A
B10501	＊＊＊　B単－ 245号　＊＊＊ 農区内筆外運土					
	BH+不整地運搬車（L=80m超え180m以下）		m3	（ 〃 ） 587		歩A・単A
B10004	＊＊＊　B単－ 246号　＊＊＊ 雑物除去（ほ場整備工）					
			ha	（ 〃 ） 74,622		歩A・単A
B11010	＊＊＊　B単－ 247号　＊＊＊ 砕土工					
	粘性土		ha	（ 〃 ） 100,060		歩A・単A
B10013	＊＊＊　B単－ 248号　＊＊＊ 畦畔整形工（１）					
	台形　H=0.3m,B=0.3m,n=1.0		㎡	（ 〃 ） 485		歩A・単A
B10013	＊＊＊　B単－ 249号　＊＊＊ 畦畔整形工（２）					
	台形　H=0.3M,B=0.3m,n=1.2		㎡	（ 〃 ） 485		歩A・単A
000250	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊ ICT建設機械経費					
	MCブルドーザ		式	（ 〃 ） 1,084,583		歩A・単A
000251	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊ ICT建設機械経費					
	MGバックホウ		式	（ 〃 ） 1,008,354		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（ 〃 ） 536		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 253号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（ 〃 ） 850		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 254号　＊＊＊ 進入路					
	進入路１号型		箇所	（ 〃 ） 29,850		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 255号　＊＊＊ 進入路					
	進入路２号型		箇所	（ 〃 ） 73,621		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 256号　＊＊＊ 進入路					
	進入路３号型		箇所	（ 〃 ） 128,796		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 257号　＊＊＊ 進入路					
	進入路５号型		箇所	（ 〃 ） 246,426		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 258号　＊＊＊ 進入路					
	進入路６号型		箇所	（ 〃 ） 314,233		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000259	＊＊＊　B単－ 259号　＊＊＊ 耕区排水工					
	排水管（高密度ポリエチレン波状管φ150）		m	（〃） 2,091		歩A・単A
000260	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊ 耕区排水工					
	排水管（VPφ150）		m	（〃） 4,353		歩A・単A
000261	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊ 田面排水桝					
	600型		箇所	（〃） 15,374		歩A・単A
000262	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊ 耕区排水工					
	取付コンクリート		箇所	（〃） 2,629		歩A・単A
000263	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊ 耕区取水工					
	取水管（高密度ポリエチレン管波状管φ150）		m	（〃） 2,091		歩A・単A
000264	＊＊＊　B単－ 264号　＊＊＊ 耕区取水工					
	取水管（VPφ150）		m	（〃） 4,667		歩A・単A
000265	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊ 耕区取水工					
	取付コンクリート		箇所	（〃） 848		歩A・単A
000266	＊＊＊　B単－ 266号　＊＊＊ 種子散布					
	盛土法面		㎡	（〃） 228		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 267号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	（〃） 15,345		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 268号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋コンクリート殻		m3	（〃） 9,316		歩A・単A
B02162	＊＊＊　B単－ 269号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	（〃） 7,688		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 270号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻		m3	（〃） 6,872		歩A・単A
BA0202	＊＊＊　B単－ 271号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	コンクリート舗装 t=7cm		㎡	（〃） 175		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 272号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻（舗装）		m3	（〃） 9,528		歩A・単A
000273	＊＊＊　B単－ 273号　＊＊＊ 塩ビ管運搬					
	廃プラスチック類		台	（〃） 14,889		歩A・単A
000274	＊＊＊　B単－ 274号　＊＊＊ 塩ビ処理					
	廃プラスチック類		ton	（〃） 59,554		歩A・単A
000275	＊＊＊　B単－ 275号　＊＊＊ 掘削					
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3	（〃） 160		歩A・単A
000276	＊＊＊　B単－ 276号　＊＊＊ 路体盛土					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	（〃） 575		歩A・単A
000277	＊＊＊　B単－ 277号　＊＊＊ 路体盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	（〃） 961		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 278号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 536		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 279号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（〃） 850		歩A・単A
000280	＊＊＊　B単－ 280号　＊＊＊ 用水路(水田部)					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	BF-300　L＝2.0m		m	（　〃　） 10,302		歩A・単A
000281	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊ 用水路(進入路部)					
	U-300　L＝2.0m グレーチング蓋		m	（　〃　） 23,397		歩A・単A
000282	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊ 用水路					
	横断暗渠□300型　L＝2.0m		m	（　〃　） 22,186		歩A・単A
000283	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊ 用水路					
	横断暗渠□400型　L＝2.0m		m	（　〃　） 29,148		歩A・単A
000284	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊ 用水路					
	VPφ300		m	（　〃　） 9,387		歩A・単A
000285	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊ 用水路					
	VPφ200		m	（　〃　） 5,848		歩A・単A
000286	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊ 用水路（水管橋）　L=6.0m					
	DCIPφ300（T形DB種）　直管布設		本	（　〃　） 97,175		歩A・単A
000287	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊ 取水口					
	分水用水路BF-300用		箇所	（　〃　） 13,359		歩A・単A
000288	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊ 取水口					
	分水用水路BF-350用		箇所	（　〃　） 16,996		歩A・単A
000289	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(水田部)		箇所	（　〃　） 55,415		歩A・単A
000290	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊ 集水桝					
	800型(水田部)		箇所	（　〃　） 83,172		歩A・単A
000291	＊＊＊　B単－ 291号　＊＊＊ 掘削					
	片切掘削		m3	（　〃　） 1,039		歩A・単A
000292	＊＊＊　B単－ 292号　＊＊＊ 掘削					
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3	（　〃　） 160		歩A・単A
000293	＊＊＊　B単－ 293号　＊＊＊ 路体盛土					
	B＜1.0m		m3	（　〃　） 2,238		歩A・単A
000294	＊＊＊　B単－ 294号　＊＊＊ 路体盛土					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	（　〃　） 575		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 295号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（　〃　） 536		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 296号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（　〃　） 850		歩A・単A
000297	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊ 排水路					
	BF-300　L＝2.0m		m	（　〃　） 10,302		歩A・単A
000298	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊ 排水路					
	BF-350　L＝1.0m		m	（　〃　） 11,834		歩A・単A
000299	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊ 排水路					
	横断暗渠□300型　L＝2.0m		m	（　〃　） 22,186		歩A・単A
000300	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊ 排水路					
	横断暗渠□360型　L＝2.0m		m	（　〃　） 25,529		歩A・単A
000301	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊ 排水路					
	横断暗渠□450型　L＝2.0m		m	（　〃　） 33,487		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000302	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊ 排水路					
	急流工BF-300　L=2.0m		m	（　〃　） 15,541		歩A・単A
000303	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊ 排水路					
	ヒューム管φ３００		m	（　〃　） 20,924		歩A・単A
000304	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(水田部)		箇所	（　〃　） 55,415		歩A・単A
000305	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(水田部)　環境配慮型		箇所	（　〃　） 58,192		歩A・単A
000306	＊＊＊　B単－ 306号　＊＊＊ 集水桝					
	700型(水田部)　環境配慮型		箇所	（　〃　） 71,407		歩A・単A
000307	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊ 集水桝					
	800型(水田部)		箇所	（　〃　） 83,172		歩A・単A
000308	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊ 集水桝					
	900型(水田部)		箇所	（　〃　） 101,738		歩A・単A
000309	＊＊＊　B単－ 309号　＊＊＊ 集水桝					
	1000型(水田部)　環境配慮型		箇所	（　〃　） 157,791		歩A・単A
000310	＊＊＊　B単－ 310号　＊＊＊ 集水桝用蓋					
	Co蓋（800型用）		枚	（　〃　） 35,122		歩A・単A
000311	＊＊＊　B単－ 311号　＊＊＊ 跳水防止板					
	300用 L=1,000mm(GRC製)		箇所	（　〃　） 16,574		歩A・単A
000312	＊＊＊　B単－ 312号　＊＊＊ 掘削					
	片切掘削		m3	（　〃　） 1,039		歩A・単A
000313	＊＊＊　B単－ 313号　＊＊＊ 掘削					
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3	（　〃　） 160		歩A・単A
000314	＊＊＊　B単－ 314号　＊＊＊ 路肩盛土					
			m3	（　〃　） 2,408		歩A・単A
000315	＊＊＊　B単－ 315号　＊＊＊ 路床盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	（　〃　） 1,002		歩A・単A
000316	＊＊＊　B単－ 316号　＊＊＊ 路体盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	（　〃　） 961		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 317号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（　〃　） 536		歩A・単A
BA0109	＊＊＊　B単－ 318号　＊＊＊ 整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	（　〃　） 850		歩A・単A
000319	＊＊＊　B単－ 319号　＊＊＊ 表層					
	再生密粒度As t=4cm		㎡	（　〃　） 1,545		歩A・単A
000320	＊＊＊　B単－ 320号　＊＊＊ 上層路盤					
	粒度調整砕石 M-30 t=7cm		㎡	（　〃　） 503		歩A・単A
000321	＊＊＊　B単－ 321号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm		㎡	（　〃　） 705		歩A・単A
000322	＊＊＊　B単－ 322号　＊＊＊ ガードレール					
	Gr-C-4E		m	（　〃　） 8,431		歩A・単A
000323	＊＊＊　B単－ 323号　＊＊＊ 重建設機械分解・組立・輸送					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				（〃）		
	バックホウ,山積1.0m3以上1.4m3以下		台	481,146.33		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 324号　＊＊＊					
000324	変状土CBR試験（農区1）					
				（〃）		
	設計CBR 2モールド		箇所	39,802		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 325号　＊＊＊					
000325	変状土CBR試験（農区５）					
				（〃）		
	設計CBR 2モールド		箇所	39,802		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 326号　＊＊＊					
000326	変状土CBR試験（農区６）					
				（〃）		
	設計CBR 2モールド		箇所	39,802		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 327号　＊＊＊					
000327	保守点検費（ICT）					
				（〃）		
	法面整形（切土部）(ICT)[バックホウ]		式	105,135		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 328号　＊＊＊					
000328	保守点検費（ICT）					
				（〃）		
	法面整形（盛土部）(ICT)[バックホウ]		式	51,089		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 329号　＊＊＊					
000329	保守点検費（ICT）					
				（〃）		
	ほ場整備整地工（水田部）(ICT)[バックホウ]		式	128,797		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 330号　＊＊＊					
000330	保守点検費（ICT）					
				（〃）		
	ほ場整備整地(水田部)(ICT)[ブルドーザ]		式	180,155		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 331号　＊＊＊					
000331	システム初期費（ICT）					
				（〃）		
	法面整形(ICT)[バックホウ]		式	593,558		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 332号　＊＊＊					
000332	システム初期費（ICT）					
				（〃）		
	基盤整地(ICT)[ブルドーザ]		式	543,929		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 333号　＊＊＊					
000333	ほ場整備整地工【ICT施工】（農区１）（表土はぎ+					
				(0)		
	表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,775,023		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊					
B11010	砕土工					
				(0)		
	粘性土		ha	100,810		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 335号　＊＊＊					
B10013	畦畔整形工（３）					
				(0)		
	法尻　H=0.3m,B=0.5m,n=1.2		㎡	485		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 336号　＊＊＊					
000336	ICT建設機械経費					
				(0)		
	MCブルドーザ		式	1,663,350		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 337号　＊＊＊					
000337	ICT建設機械経費					
				(0)		
	MGバックホウ		式	1,546,427		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 338号　＊＊＊					
000338	表土運搬					
				(0)		
	積込、運搬		m3	1,422		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 339号　＊＊＊					
000339	岩掘削					
				(0)		
	軟岩Ⅰ		m3	116		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 340号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	1-1進入路　Co舗装無		箇所	5,779		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 341号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	1-2進入路　Co舗装無		箇所	3,724		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 342号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	1-3進入路　Co舗装無		箇所	30,272		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 343号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	1-4-1･2進入路　Co舗装無		箇所	32,656		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 344号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	1-5進入路　Co舗装無		箇所	63		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 345号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	1-6-1進入路　Co舗装無		箇所	2,399		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 346号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	1-7進入路　Co舗装無		箇所	399		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 347号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	1-8進入路　Co舗装無		箇所	273		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 348号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	1-9進入路　Co舗装無		箇所	63		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 349号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	1-11進入路　Co舗装無		箇所	823		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 350号　＊＊＊					
000350	耕区排水工					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管エルボφ150		個	5,399		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 351号　＊＊＊					
000351	耕区取水工					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管エルボφ150		個	5,399		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 352号　＊＊＊					
000352	耕区取水工					
				(0)		
	取水管（VPφ150）		m	3,782		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 353号　＊＊＊					
000353	耕区取水工					
				(0)		
	VPφ150エルボ		個	4,755		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 354号　＊＊＊					
000354	耕区取水工					
				(0)		
	水口パイプφ150		個	3,465		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 355号　＊＊＊					
000355	耕区取水工					
				(0)		
	用水調節器　BF400用		個	38,031		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 356号　＊＊＊					
000356	用水路(水田部)					
				(0)		
	BF-300　L＝2.0m		m	10,302		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 357号　＊＊＊					
000357	用水路(道路部)					
				(0)		
	BF-300　L＝2.0m		m	10,302		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 358号　＊＊＊					
000358	用水路（水管橋）　L=4.4m					
				(0)		
	ダクタイル鋳鉄管切管布設　DCIP（T形）φ300　DB種		本	10,834		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 359号　＊＊＊					
000359	既設水路接続					
				(0)		
	コルゲートパイプφ800mm		m	34,490		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 360号　＊＊＊					
000360	岩掘削					
				(0)		
	軟岩Ⅰ		m3	1,490		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 361号　＊＊＊					
000361	排水管					
				(0)		
	VUφ450		m	11,713		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 362号　＊＊＊					
000362	巻き立てコンクリート					
				(0)		
			m3	33,084		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 363号　＊＊＊					
000363	巻き立てコンクリート　型枠					
				(0)		
			㎡	7,267		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 364号　＊＊＊					
000364	湧水処理工（暗渠排水）(1-2)					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ100mm		m	3,002		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 365号　＊＊＊					
000365	湧水処理工（暗渠排水）(1-2)					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ100mm		m	968		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 366号　＊＊＊					
000366	湧水処理工（暗渠排水）継手材(1-2)					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	φ100㎜　45°エルボ		個	(0) 3,147		歩A・単A
000367	＊＊＊　B単－ 367号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(1-3)					
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜		m	(0) 2,909		歩A・単A
000368	＊＊＊　B単－ 368号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(1-3)					
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜		m	(0) 1,367		歩A・単A
000369	＊＊＊　B単－ 369号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(1-8)タイプ１					
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜		m	(0) 2,909		歩A・単A
000370	＊＊＊　B単－ 370号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(1-8)タイプ１					
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜		m	(0) 1,367		歩A・単A
000371	＊＊＊　B単－ 371号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(1-8)タイプ２					
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜		m	(0) 1,825		歩A・単A
000372	＊＊＊　B単－ 372号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(1-8)タイプ２					
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜		m	(0) 1,367		歩A・単A
000373	＊＊＊　B単－ 373号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管継手					
	φ100㎜		個	(0) 593		歩A・単A
000374	＊＊＊　B単－ 374号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管継手					
	φ50㎜		個	(0) 159		歩A・単A
000375	＊＊＊　B単－ 375号　＊＊＊ 路体盛土					
	1.0m≦B＜2.5m		m3	(0) 575		歩A・単A
000376	＊＊＊　B単－ 376号　＊＊＊ 敷砂利					
	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm		㎡	(0) 772		歩A・単A
000377	＊＊＊　B単－ 377号　＊＊＊ ほ場整備整地工【ICT施工】（農区３）（表土はぎ+					
	表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	(0) 1,433,640		歩A・単A
B10501	＊＊＊　B単－ 378号　＊＊＊ 農区内筆外運土					
	BH+不整地運搬車（L=80m超え180m以下）		m3	(0) 586		歩A・単A
B10501	＊＊＊　B単－ 379号　＊＊＊ 農区外筆外運土					
	BH+ダンプトラック（L=0.3km未満）		m3	(0) 534		歩A・単A
B11010	＊＊＊　B単－ 380号　＊＊＊ 砕土工					
	粘性土		ha	(0) 107,175		歩A・単A
B10013	＊＊＊　B単－ 381号　＊＊＊ 畦畔整形工（３）					
	法尻　H=0.3m,B=0.5m,n=1.2		㎡	(0) 485		歩A・単A
000382	＊＊＊　B単－ 382号　＊＊＊ ICT建設機械経費					
	MCブルドーザ		式	(0) 641,996		歩A・単A
000383	＊＊＊　B単－ 383号　＊＊＊ ICT建設機械経費					
	MGバックホウ		式	(0) 596,834		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 384号　＊＊＊ 進入路					
	3-2進入路　Co舗装無		箇所	(0) 6,342		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 385号　＊＊＊ 進入路					
	3-3進入路　Co舗装無		箇所	(0) 833		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 386号　＊＊＊ 進入路					
	3-4進入路　Co舗装無		箇所	(0) 4,368		歩A・単A
B10102	＊＊＊　B単－ 387号　＊＊＊ 進入路					
	3-5進入路　Co舗装無		箇所	(0) 20,940		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000388	＊＊＊　B単－ 388号　＊＊＊ 耕区排水工					
	高密度ポリエチレン管エルボφ150		個	(0) 5,398		歩A・単A
000389	＊＊＊　B単－ 389号　＊＊＊ 耕区排水工					
	排水管（VPφ150）		m	(0) 5,607		歩A・単A
000390	＊＊＊　B単－ 390号　＊＊＊ 耕区取水工					
	VPφ150エルボ		個	(0) 4,753		歩A・単A
000391	＊＊＊　B単－ 391号　＊＊＊ 耕区排水工					
	取付コンクリート		箇所	(0) 2,629		歩A・単A
000392	＊＊＊　B単－ 392号　＊＊＊ 耕区排水工					
	高密度ポリエチレン管エルボφ150		個	(0) 5,398		歩A・単A
000393	＊＊＊　B単－ 393号　＊＊＊ 耕区取水工					
	水口パイプφ150		個	(0) 3,463		歩A・単A
000394	＊＊＊　B単－ 394号　＊＊＊ 掘削					
	片切掘削		m3	(0) 1,039		歩A・単A
000395	＊＊＊　B単－ 395号　＊＊＊ 用水路					
	自由勾配側溝300×400　L＝2.0m		m	(0) 57,880		歩A・単A
000396	＊＊＊　B単－ 396号　＊＊＊ 集水桝（現場打ち）					
	600×600×1200(道路部)		箇所	(0) 128,978		歩A・単A
000397	＊＊＊　B単－ 397号　＊＊＊ 用水路(水田部)					
	BF-300　L＝2.0m		m	(0) 10,304		歩A・単A
000398	＊＊＊　B単－ 398号　＊＊＊ 用水路					
	横断暗渠口300型　L＝2.0m		m	(0) 22,190		歩A・単A
000399	＊＊＊　B単－ 399号　＊＊＊ 用水取水口					
	分水溝300		箇所	(0) 13,362		歩A・単A
000400	＊＊＊　B単－ 400号　＊＊＊ 急流工					
			箇所	(0) 2,061,453		歩A・単A
000401	＊＊＊　B単－ 401号　＊＊＊ 法面工					
	張りコンクリート		m3	(0) 31,770		歩A・単A
000402	＊＊＊　B単－ 402号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(水田部)		箇所	(0) 55,416		歩A・単A
000403	＊＊＊　B単－ 403号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(3-3)					
	高密度ポリエチレン管φ100㎜(有孔管)		m	(0) 2,981		歩A・単A
000404	＊＊＊　B単－ 404号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(3-3)					
	硬質塩化ビニル管VPφ100㎜(無孔管)		m	(0) 2,378		歩A・単A
000405	＊＊＊　B単－ 405号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管継手					
	φ100㎜		個	(0) 592		歩A・単A
000406	＊＊＊　B単－ 406号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管継手					
	φ100㎜　90°エルボ		個	(0) 2,521		歩A・単A
000407	＊＊＊　B単－ 407号　＊＊＊ 塩ビ管継手					
	φ100㎜		個	(0) 240		歩A・単A
000408	＊＊＊　B単－ 408号　＊＊＊ 排水管					
	VUφ350		m	(0) 6,972		歩A・単A
000409	＊＊＊　B単－ 409号　＊＊＊ 巻き立てコンクリート					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
			m3	(0) 33,078		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 410号　＊＊＊					
000410	巻き立てコンクリート　型枠					
			㎡	(0) 7,266		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 411号　＊＊＊					
000411	掘削					
	片切掘削		m3	(0) 1,039		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 412号　＊＊＊					
000412	路体盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	(0) 961		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 413号　＊＊＊					
000413	整形仕上げ工					
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡	(0) 536		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 414号　＊＊＊					
000414	整形仕上げ工					
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡	(0) 849		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 415号　＊＊＊					
000415	ほ場整備整地工【ICT施工】（農区５）（表土はぎ+					
	表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	(0) 1,696,517		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 416号　＊＊＊					
B11010	砕土工					
	粘性土		ha	(0) 103,875		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 417号　＊＊＊					
B10013	畦畔整形工（３）					
	法尻　H=0.3m,B=0.5m,n=1.2		㎡	(0) 485		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 418号　＊＊＊					
000418	ICT建設機械経費					
	MCブルドーザ		式	(0) 1,410,445		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 419号　＊＊＊					
000419	ICT建設機械経費					
	MGバックホウ		式	(0) 1,311,287		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 420号　＊＊＊					
000420	表土運搬					
	積込、運搬		m3	(0) 1,422		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 421号　＊＊＊					
000421	岩掘削					
	中硬岩		m3	(0) 3,029		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 422号　＊＊＊					
B10102	進入路					
	5-1進入路　Co舗装無		箇所	(0) 445		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 423号　＊＊＊					
B10102	進入路					
	5-2進入路　Co舗装無		箇所	(0) 2,968		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 424号　＊＊＊					
B10102	進入路					
	5-4進入路　Co舗装無		箇所	(0) 23,966		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 425号　＊＊＊					
B10102	進入路					
	5-5進入路　Co舗装無		箇所	(0) 34,952		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 426号　＊＊＊					
B10102	進入路					
	5-7進入路　Co舗装無		箇所	(0) 610		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 427号　＊＊＊					
B10102	進入路					
	5-8進入路　Co舗装無		箇所	(0) 546		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 428号　＊＊＊					
B10102	進入路					
	5-9進入路　Co舗装無		箇所	(0) 2,082		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 429号　＊＊＊					
B10102	進入路					
	5-10進入路　Co舗装無		箇所	(0) 546		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 430号　＊＊＊					
000430	耕区排水工					
	高密度ポリエチレン管エルボφ150		個	(0) 5,401		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000431	＊＊＊　B単－ 431号　＊＊＊ 耕区取水工					
	VPφ150エルボ		個	(0) 4,755		歩A・単A
000432	＊＊＊　B単－ 432号　＊＊＊ 耕区排水工					
	高密度ポリエチレン管エルボφ150		個	(0) 5,401		歩A・単A
000433	＊＊＊　B単－ 433号　＊＊＊ 耕区取水工					
	VPφ150エルボ		個	(0) 4,755		歩A・単A
000434	＊＊＊　B単－ 434号　＊＊＊ 耕区取水工					
	水口パイプφ150		個	(0) 3,465		歩A・単A
000435	＊＊＊　B単－ 435号　＊＊＊ 耕区取水工					
	水口パイプφ200		個	(0) 6,552		歩A・単A
000436	＊＊＊　B単－ 436号　＊＊＊ 耕区取水工					
	用水調節器φ300用		個	(0) 44,426		歩A・単A
000437	＊＊＊　B単－ 437号　＊＊＊ 耕区取水工					
	用水調節器φ600用		個	(0) 120,124		歩A・単A
BA0202	＊＊＊　B単－ 438号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	アスファルト舗装 t=5cm		㎡	(0) 175		歩A・単A
000439	＊＊＊　B単－ 439号　＊＊＊ ｱｽﾌｧﾙﾄ切断					
	5cm		m	(0) 545		歩A・単A
B02315	＊＊＊　B単－ 440号　＊＊＊ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻（舗装）		m3	(0) 9,530		歩A・単A
000441	＊＊＊　B単－ 441号　＊＊＊ 路肩盛土					
			m3	(0) 2,408		歩A・単A
000442	＊＊＊　B単－ 442号　＊＊＊ 路床盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	(0) 1,002		歩A・単A
000443	＊＊＊　B単－ 443号　＊＊＊ 用水路(進入路部)					
	U-300　L=2.0m グレーチング蓋		m	(0) 23,398		歩A・単A
000444	＊＊＊　B単－ 444号　＊＊＊ 用水路継手					
	VPφ200　45°ベンド		個	(0) 14,492		歩A・単A
000445	＊＊＊　B単－ 445号　＊＊＊ 用水路継手					
	VPφ200　90°ベンド		個	(0) 18,463		歩A・単A
000446	＊＊＊　B単－ 446号　＊＊＊ 用水路（水管橋）　L=5.2m					
	DCIPφ300（T形DB種）　直管布設		本	(0) 97,175		歩A・単A
000447	＊＊＊　B単－ 447号　＊＊＊ 用水路（水管橋）					
	ダクタイル鋳鉄管切断　DCIPφ300		箇所	(0) 5,904		歩A・単A
000448	＊＊＊　B単－ 448号　＊＊＊ 用水路					
	急流工BF-300　L=2.0m		m	(0) 15,541		歩A・単A
000449	＊＊＊　B単－ 449号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(道路部)		箇所	(0) 112,739		歩A・単A
000450	＊＊＊　B単－ 450号　＊＊＊ 集水桝					
	800型(水田部)		箇所	(0) 83,176		歩A・単A
000451	＊＊＊　B単－ 451号　＊＊＊ 集水桝					
	900型(水田部)		箇所	(0) 101,743		歩A・単A
000452	＊＊＊　B単－ 452号　＊＊＊ 集水桝（現場打ち）					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	600×600×800(道路部)		箇所	(0) 101,140		歩A・単A
000453	＊＊＊　B単－ 453号　＊＊＊ 集水桝（現場打ち）					
	600×600×1200(道路部)		箇所	(0) 128,986		歩A・単A
000454	＊＊＊　B単－ 454号　＊＊＊ 集水桝用蓋					
	Co蓋（800型用）		枚	(0) 35,124		歩A・単A
000455	＊＊＊　B単－ 455号　＊＊＊ 集水桝用蓋					
	Co蓋（900型用）		枚	(0) 41,675		歩A・単A
000456	＊＊＊　B単－ 456号　＊＊＊ 跳水防止板					
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		箇所	(0) 16,575		歩A・単A
000457	＊＊＊　B単－ 457号　＊＊＊ 余水管					
	硬質ポリ塩化ビニル管VP φ300㎜		m	(0) 9,386		歩A・単A
000458	＊＊＊　B単－ 458号　＊＊＊ 排水管					
	VUφ350		m	(0) 6,973		歩A・単A
000459	＊＊＊　B単－ 459号　＊＊＊ 巻き立てコンクリート					
			m3	(0) 33,084		歩A・単A
000460	＊＊＊　B単－ 460号　＊＊＊ 巻き立てコンクリート　型枠					
			㎡	(0) 7,267		歩A・単A
000461	＊＊＊　B単－ 461号　＊＊＊ 用水路					
	BF-300　L＝2.0m		m	(0) 10,302		歩A・単A
000462	＊＊＊　B単－ 462号　＊＊＊ 用水路					
	BF-600　L＝1.0m		m	(0) 22,699		歩A・単A
000463	＊＊＊　B単－ 463号　＊＊＊ 用水路					
	横断暗渠□300型　L＝2.0m		m	(0) 22,187		歩A・単A
000464	＊＊＊　B単－ 464号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(水田部)		箇所	(0) 55,418		歩A・単A
000465	＊＊＊　B単－ 465号　＊＊＊ コンクリート					
			m3	(0) 33,084		歩A・単A
000466	＊＊＊　B単－ 466号　＊＊＊ 型枠					
			㎡	(0) 7,267		歩A・単A
000467	＊＊＊　B単－ 467号　＊＊＊ 排水路					
	U-300　L＝2.0m		m	(0) 10,620		歩A・単A
000468	＊＊＊　B単－ 468号　＊＊＊ 排水路					
	急流工BF-300　L＝2.0m		m	(0) 15,541		歩A・単A
000469	＊＊＊　B単－ 469号　＊＊＊ 集水桝（現場打ち）					
	600×600×800(道路部)		箇所	(0) 101,135		歩A・単A
000470	＊＊＊　B単－ 470号　＊＊＊ 跳水防止板					
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		箇所	(0) 16,574		歩A・単A
000471	＊＊＊　B単－ 471号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(5-1)					
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜		m	(0) 2,376		歩A・単A
000472	＊＊＊　B単－ 472号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(5-1)					
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜		m	(0) 1,210		歩A・単A
000473	＊＊＊　B単－ 473号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(5-4)タイプ１					
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ200㎜		m	(0) 5,092		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 474号　＊＊＊					
000474	湧水処理工（暗渠排水）(5-4)タイプ２					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ200㎜		m	4,699		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 475号　＊＊＊					
000475	高密度ポリエチレン管継手					
				(0)		
	φ200㎜		個	1,191		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 476号　＊＊＊					
000476	湧水処理工（暗渠排水）(5-9)					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ250㎜		m	4,588		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 477号　＊＊＊					
000477	高密度ポリエチレン管継手					
				(0)		
	φ250㎜		個	2,819		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 478号　＊＊＊					
000478	湧水処理工（暗渠排水）(5-10)					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜		m	1,707		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 479号　＊＊＊					
000479	高密度ポリエチレン管継手					
				(0)		
	φ50㎜　チーズ		個	817		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 480号　＊＊＊					
000480	湧水処理工（暗渠排水）(5-10)					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜		m	1,142		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 481号　＊＊＊					
000481	高密度ポリエチレン管継手					
				(0)		
	φ50㎜		個	159		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 482号　＊＊＊					
000482	ほ場整備整地工【ICT施工】（農区６）（表土はぎ+					
				(0)		
	表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,402,314		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 483号　＊＊＊					
B11010	砕土工					
				(0)		
	粘性土		ha	104,773		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 484号　＊＊＊					
B10013	畦畔整形工（３）					
				(0)		
	法尻　H=0.3m,B=0.5m,n=1.2		㎡	485		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 485号　＊＊＊					
000485	ICT建設機械経費					
				(0)		
	MCブルドーザ		式	1,045,674		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 486号　＊＊＊					
000486	ICT建設機械経費					
				(0)		
	MGバックホウ		式	972,125		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 487号　＊＊＊					
000487	表土運搬					
				(0)		
	積込、運搬		m3	1,422		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 488号　＊＊＊					
000488	岩掘削					
				(0)		
	中硬岩		m3	3,029		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 489号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	6-3進入路　Co舗装無		箇所	462		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 490号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	6-4-1進入路　Co舗装無		箇所	2,252		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 491号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	6-4-2進入路　Co舗装無		箇所	1,071		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 492号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	6-7-1進入路　Co舗装無		箇所	6,691		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 493号　＊＊＊					
B10102	進入路					
				(0)		
	6-7-2進入路　Co舗装無		箇所	1,491		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 494号　＊＊＊					
000494	耕区取水工					
				(0)		
	VPφ150エルボ		個	4,755		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 495号　＊＊＊					
000495	耕区排水工					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	高密度ポリエチレン管エルボφ150		個	(0) 5,401		歩A・単A
000496	＊＊＊　B単－ 496号　＊＊＊ 耕区取水工					
	水口パイプφ150		個	(0) 3,465		歩A・単A
000497	＊＊＊　B単－ 497号　＊＊＊ 掘削					
	片切掘削		m3	(0) 1,039		歩A・単A
000498	＊＊＊　B単－ 498号　＊＊＊ 路肩盛土					
			m3	(0) 2,408		歩A・単A
000499	＊＊＊　B単－ 499号　＊＊＊ 路床盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	(0) 1,002		歩A・単A
000500	＊＊＊　B単－ 500号　＊＊＊ 用水路					
	横断暗渠□360型　L＝2.0m		m	(0) 25,531		歩A・単A
000501	＊＊＊　B単－ 501号　＊＊＊ 用水路					
	急流工BF-300　L＝2.0m		m	(0) 15,542		歩A・単A
000502	＊＊＊　B単－ 502号　＊＊＊ 集水桝					
	600型(道路部)		箇所	(0) 112,744		歩A・単A
000503	＊＊＊　B単－ 503号　＊＊＊ 集水桝					
	700型(水田部)		箇所	(0) 67,580		歩A・単A
000504	＊＊＊　B単－ 504号　＊＊＊ 跳水防止板					
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		箇所	(0) 16,576		歩A・単A
000505	＊＊＊　B単－ 505号　＊＊＊ 用水路					
	BF-350　L＝1.0m		m	(0) 11,836		歩A・単A
000506	＊＊＊　B単－ 506号　＊＊＊ 路肩盛土					
			m3	(0) 2,408		歩A・単A
000507	＊＊＊　B単－ 507号　＊＊＊ 路床盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	(0) 1,002		歩A・単A
000508	＊＊＊　B単－ 508号　＊＊＊ 路体盛土					
	2.5m≦B＜4.0m		m3	(0) 961		歩A・単A
000509	＊＊＊　B単－ 509号　＊＊＊ 集水桝用蓋					
	Co蓋（900型用）		枚	(0) 41,673		歩A・単A
000510	＊＊＊　B単－ 510号　＊＊＊ 巻き立てコンクリート					
			m3	(0) 33,086		歩A・単A
000511	＊＊＊　B単－ 511号　＊＊＊ 巻き立てコンクリート　型枠					
			㎡	(0) 7,267		歩A・単A
000512	＊＊＊　B単－ 512号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(6-2-2)					
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜		m	(0) 3,068		歩A・単A
000513	＊＊＊　B単－ 513号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(6-2-2)					
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜		m	(0) 1,009		歩A・単A
000514	＊＊＊　B単－ 514号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(6-3)					
	高密度ポリエチレン管φ100㎜(有孔管)		m	(0) 2,229		歩A・単A
000515	＊＊＊　B単－ 515号　＊＊＊ 湧水処理工（暗渠排水）(6-4-1,6-4-2)					
	高密度ポリエチレン管φ100㎜(無孔管)		m	(0) 1,613		歩A・単A
000516	＊＊＊　B単－ 516号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管継手					
	φ100㎜		個	(0) 593		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 517号　＊＊＊					
000517	高密度ポリエチレン管継手　チーズ					
				(0)		
	φ100㎜		個	817		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 518号　＊＊＊					
000518	高密度ポリエチレン管継手　エルボ					
				(0)		
	φ100㎜		個	2,521		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 519号　＊＊＊					
000519	高密度ポリエチレン管継手					
				(0)		
	φ50㎜		個	159		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 520号　＊＊＊					
000520	敷鉄板					
				(0)		
	設置　賃料　撤去		㎡	3,062		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 521号　＊＊＊					
000521	掘削					
				(0)		
			m3	161		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 522号　＊＊＊					
000522	盛土					
				(0)		
			m3	579		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 523号　＊＊＊					
000523	土木シート					
				(0)		
			㎡	688		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 524号　＊＊＊					
000524	敷鉄板					
				(0)		
	設置　賃料　撤去		㎡	2,195		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 525号　＊＊＊					
000525	砂利舗装					
				(0)		
	再生クラッシャーラン RC-40 t=5cm		㎡	624		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 526号　＊＊＊					
000526	仮設材輸送					
				(0)		
	敷鉄板		ton	9,640		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 527号　＊＊＊					
000527	保守点検費（ICT）					
				(0)		
	法面整形（切土部）(ICT)[バックホウ]		式	134,713		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 528号　＊＊＊					
000528	保守点検費（ICT）					
				(0)		
	法面整形（盛土部）(ICT)[バックホウ]		式	52,434		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 529号　＊＊＊					
000529	保守点検費（ICT）					
				(0)		
	ほ場整備整地工（水田部）(ICT)[バックホウ]		式	126,646		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 530号　＊＊＊					
000530	保守点検費（ICT）					
				(0)		
	ほ場整備整地(水田部)(ICT)[ブルドーザ]		式	177,466		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 531号　＊＊＊					
000531	３次元設計データの作成費用					
				(0)		
			式	8,300,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 532号　＊＊＊					
000532	３次元出来形管理費等の費用					
				(0)		
			式	6,370,000		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 533号　＊＊＊					
000533	３次元設計データの納品に係る費用					
				(0)		
			式	220,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	ほ場整備整地工【ICT施工】（農区１）（表土はぎ+ 表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		（〃） 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00002	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地） +基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区1）	（〃） 1.000	ha	1,828,408	（〃） 1,828,408	T単　1号
	合　計				（〃） 1,828,408	
	単　価				（〃） 1,814,827	
	官積算単価				1,828,408	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
B10501	農区内筆外運土 BH+不整地運搬車（L=80m超え180m以下）		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	（〃） 1.000	m3	436	（〃） 436	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	（〃） 1.000	m3	154.8	（〃） 155	S単 114号
	合　計				（〃） 591	
	単　価				（〃） 587	
	官積算単価				591	合意率 0.993231
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
B10004	雑物除去（ほ場整備工）		ha		（〃） 1.000 ha	歩A 当たり算出
S10006	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0（m3/ha）程度	（〃） 1.000	ha	75,180	（〃） 75,180	S単　97号
	合　計				（〃） 75,180	
	単　価				（〃） 74,622	
	官積算単価				75,180	合意率 0.992577
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
B11010	砕土工 粘性土		ha		（〃） 1.000 ha	歩A 当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,35m,77m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満	（〃） 1.000	ha	100,809	（〃） 100,809	S単 104号
	合　計				（〃） 100,809	
	単　価				（〃） 100,060	
	官積算単価				100,809	合意率 0.99257
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
B10013	畦畔整形工（１） 台形　H=0.3m,B=0.3m,n=1.0		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	（〃） 1.000	㎡	489	（〃） 489	S単　98号
	合　計				（〃） 489	
	単　価				（〃） 485	
	官積算単価				489	合意率 0.99182
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
B10013	畦畔整形工（２） 台形　H=0.3M,B=0.3m,n=1.2		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	（〃） 1.000	㎡	489	（〃） 489	S単　98号
	合　計				（〃） 489	
	単　価				（〃） 485	
	官積算単価				489	合意率 0.99182

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	ICT建設機械経費				（ 〃 ）	歩A
	MCブルドーザ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区１）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	MCブルドーザ機械経費,,	1.000	式	1,661,100	1,661,100	S単　15号
	合　　計				（ 〃 ） 1,661,100	
	単　　価				（ 〃 ） 1,648,761	
	官積算単価				1,661,100	合意率 0.992571
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	ICT建設機械経費				（ 〃 ）	歩A
	MGバックホウ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区１）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	MGバックホウ機械経費,,	1.000	式	1,544,300	1,544,300	S単　16号
	合　　計				（ 〃 ） 1,544,300	
	単　　価				（ 〃 ） 1,532,829	
	官積算単価				1,544,300	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（ 〃 ）	歩A
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	540.2	540	S単 150号
	合　　計				（ 〃 ） 540	
	単　　価				（ 〃 ） 536	
	官積算単価				540	合意率 0.992592
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（ 〃 ）	歩A
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	856.2	856	S単 151号
	合　　計				（ 〃 ） 856	
	単　　価				（ 〃 ） 850	
	官積算単価				856	合意率 0.99299
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
B10102	進入路				（ 〃 ）	歩A
	進入路１号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	0.700	m3	222.4	156	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	0.600	m3	161.2	97	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	0.500	㎡	410	205	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	5.300	㎡	375.9	1,992	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	5.300	㎡	3,367	17,845	S単　95号
S03017	養生	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般養生,小型構造物,なし	0.600	m3	1,655	993	S単　80号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	1.200	㎡	7,321	8,785	S単 134号
	合　　計				（ 〃 ） 30,073	
	単　　価				（ 〃 ） 29,850	
	官積算単価				30,073	合意率 0.992584
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
B10102	進入路				（ 〃 ）	歩A
	進入路２号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	6.400	m3	222.4	1,423	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.900	m3	161.2	306	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.100	㎡	410	2,091	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	16.000	㎡	375.9	6,014	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	16.000	㎡	3,367	53,872	S単　95号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,小型構造物,なし	1.900	m3	1,655	3,145	S単　80号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	S単 134号
	合　計				（〃） 74,172	
	単　価				（〃） 73,621	
	官積算単価					合意率 74,172　0.992571
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
B10102	進入路				（〃）	歩A
	進入路３号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	19.300	m3	222.4	4,292	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.900	m3	161.2	306	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	14.100	㎡	410	5,781	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	26.600	㎡	375.9	9,999	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	26.600	㎡	3,367	89,562	S単　95号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,小型構造物,なし	3.200	m3	1,655	5,296	S単　80号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	1.800	㎡	7,321	13,178	S単 134号
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.400	㎡	3,365	1,346	S単 137号
	合　計				（〃） 129,760	
	単　価				（〃） 128,796	
	官積算単価					合意率 129,760　0.99257
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
B10102	進入路				（〃）	歩A
	進入路４号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	40.700	m3	222.4	9,052	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	4.500	m3	161.2	725	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	27.600	㎡	410	11,316	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	37.300	㎡	375.9	14,021	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	37.300	㎡	3,367	125,589	S単　95号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,小型構造物,なし	4.500	m3	1,655	7,448	S単　80号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.500	㎡	7,321	18,303	S単 134号
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.800	㎡	3,365	2,692	S単 137号
	合　計				（〃） 189,146	
	単　価				（〃） 187,741	
	官積算単価					合意率 189,146　0.992571
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
B10102	進入路				（〃）	歩A
	進入路５号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	72.000	m3	222.4	16,013	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	5.700	m3	161.2	919	S単 111号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	45.600	㎡	410	18,696	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	47.900	㎡	375.9	18,006	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	圧縮強度18N/㎜2粗骨材25㎜(高炉B),12㎝	47.900	㎡	3,367	161,279	S単 95号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,小型構造物,なし	5.700	m3	1,655	9,434	S単 80号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.900	㎡	7,321	21,231	S単 134号
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	0.800	㎡	3,365	2,692	S単 137号
	合　計				（〃） 248,270	
	単　価				（〃） 246,426	
	官積算単価				248,270	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	耕区排水工				（〃）	歩A
	排水管（高密度ポリエチレン波状管φ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.500	m3	278.9	418	S単 115号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	暗渠排水管	（〃）			（〃）	
	波状管 呼び径150㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10.000	m	1,540	15,400	S単 17号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.400	m3	154.8	217	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.300	m3	2,426	3,154	S単 3号
	合　計				（〃） 21,069	
	単　価				（〃） 2,091	
	官積算単価				2,107	合意率 0.992406
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	田面排水桝				（〃）	歩A
	600型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	3,689	3,689	S単 138号
S02116	田面排水枡	（〃）			（〃）	
	400㎜×200㎜×600㎜,,	1.000	個	11,800	11,800	S単 18号
	合　計				（〃） 15,489	
	単　価				（〃） 15,374	
	官積算単価				15,489	合意率 0.992575
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	耕区取水工				（〃）	歩A
	取水管（高密度ポリエチレン管波状管φ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.500	m3	278.9	418	S単 115号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	暗渠排水管	（〃）			（〃）	
	波状管 呼び径150㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10.000	m	1,540	15,400	S単 17号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.400	m3	154.8	217	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.300	m3	2,426	3,154	S単 3号
	合　計				（〃） 21,069	
	単　価				（〃） 2,091	
	官積算単価				2,107	合意率 0.992406
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	耕区取水工				（〃）	歩A
	取水管（VPφ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.900	m3	278.9	809	S単 115号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（〃）			（〃）	
	一般管VP　径150　長4.0m,,	2.500	本	9,870	24,675	S単　19号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	3.000	m3	154.8	464	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.700	m3	2,426	6,550	S単　3号
	合　計				（〃） 34,378	
	単　価				（〃） 3,412	
	官積算単価				3,438	合意率 0.992437
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	耕区取水工				（〃）	歩A
	取水管（（水管橋）（SGPφ150）		m		1.000 m	当たり算出
S07071	炭素鋼鋼管人力布設	（〃）			（〃）	
	白ネジ付 150A(6B)	1.000	m	12,144	12,144	S単　94号
	合　計				（〃） 12,144	
	単　価				（〃） 12,054	
	官積算単価				12,144	合意率 0.992588
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	耕区取水工				（〃）	歩A
	取水管（水管橋）45°ｴﾙﾎﾞ（SGPφ150）		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手	（〃）			（〃）	
	45° エルボ　150A,,	1.000	個	21,400	21,400	S単　20号
	合　計				（〃） 21,400	
	単　価				（〃） 21,241	
	官積算単価				21,400	合意率 0.99257
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	耕区取水工				（〃）	歩A
	取付コンクリート		箇所		100.000 箇所	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	9.700	㎡	7,321	71,014	S単 134号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.400	m3	35,870	14,348	S単 130号
	/C65%					
	合　計				（〃） 85,362	
	単　価				（〃） 848	
	官積算単価				854	合意率 0.992974
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	種子散布				（〃）	歩A
	盛土法面		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02702	【法面工（種子散布工）】	（〃）			（〃）	
	1000m2以上,受けない	1.000	㎡	230	230	S単　77号
	合　計				（〃） 230	
	単　価				（〃） 228	
	官積算単価				230	合意率 0.991304
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（〃）	歩A
	有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,460	15,460	S単　78号
	合　計				（〃） 15,460	
	単　価				（〃） 15,345	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				15,460	0.992561
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（〃）	歩A
	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	鉄筋コンクリート廃材	2.500	ton	1,500	3,750	S単　70号
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	5,636	5,636	S単 122号
					（〃）	
	合　　計				9,386	
					（〃）	
	単　　価				9,316	
						合意率
	官積算単価				9,386	0.992542
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（〃）	歩A
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,746	7,746	S単　79号
					（〃）	
	合　　計				7,746	
					（〃）	
	単　　価				7,688	
						合意率
	官積算単価				7,746	0.992512
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（〃）	歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	無筋コンクリート廃材	2.350	ton	1,000	2,350	S単　71号
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	4,573	4,573	S単 123号
					（〃）	
	合　　計				6,923	
					（〃）	
	単　　価				6,872	
						合意率
	官積算単価				6,923	0.992633
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（〃）	歩A
	コンクリート舗装 t=7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	176	176	S単 125号
					（〃）	
	合　　計				176	
					（〃）	
	単　　価				175	
						合意率
	官積算単価				176	0.994318
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（〃）	歩A
	無筋コンクリート殻（舗装）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	コンクリート塊（Co舗装版）	2.350	ton	2,000	4,700	S単　72号
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,899	4,899	S単 124号
					（〃）	
	合　　計				9,599	
					（〃）	
	単　　価				9,528	
						合意率
	官積算単価				9,599	0.992603
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	既設管撤去				（〃）	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ300		m		10.000 m	当たり算出
T00201	既設管撤去	（〃）			（〃）	
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ300	10.000	m	2,097	20,970	T単　5号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				20,970	
					（〃）	
	単　　価				2,081	
						合意率
	官積算単価				2,097	0.99237
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	塩ビ管運搬				（〃）	歩A
	廃プラスチック類(2t車)		台		1.000 台	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック類(2t車)	1.000	台	15,000	15,000	S単　73号
					（〃）	
	合　　計				15,000	
					（〃）	
	単　　価				14,889	
						合意率
	官積算単価				15,000	0.9926
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	塩ビ処理				（〃）	歩A
	廃プラスチック類		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	S単　74号
					（〃）	
	合　　計				60,000	
					（〃）	
	単　　価				59,554	
						合意率
	官積算単価				60,000	0.992566
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	掘削				（〃）	歩A
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,047	1,047	S単 112号
					（〃）	
	合　　計				1,047	
					（〃）	
	単　　価				1,039	
						合意率
	官積算単価				1,047	0.992359
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	掘削				（〃）	歩A
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.2	161	S単 111号
					（〃）	
	合　　計				161	
					（〃）	
	単　　価				160	
						合意率
	官積算単価				161	0.993788
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	路体盛土				（〃）	歩A
	B＜1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,085	2,085	S単　4号
					（〃）	
	合　　計				2,255	
					（〃）	
	単　　価				2,238	
						合意率
	官積算単価				2,255	0.992461
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	路体盛土				（〃）	歩A
	1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	409	409	S単　8号
	合　計				（〃） 579	
	単　価				（〃） 575	
	官積算単価				579	合意率 0.993091
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	路体盛土				（〃）	歩A
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	797.7	798	S単 118号
	合　計				（〃） 968	
	単　価				（〃） 961	
	官積算単価				968	合意率 0.992768
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（〃）	歩A
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	540.2	540	S単 150号
	合　計				（〃） 540	
	単　価				（〃） 536	
	官積算単価				540	合意率 0.992592
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（〃）	歩A
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	856.2	856	S単 151号
	合　計				（〃） 856	
	単　価				（〃） 850	
	官積算単価				856	合意率 0.99299
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	用水路(畑地部)				（〃）	歩A
	BF-300　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,959	7,836	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.400	m3	154.8	372	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 21号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 83号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単 22号
	合　計				（〃） 103,788	
	単　価				（〃） 10,302	
	官積算単価				10,379	合意率 0.992581
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	用水路(進入路部)				（〃）	歩A
	U-300　L=2.0m グレーチング蓋		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.000	m3	1,959	9,795	S単 116号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.900	m3	154.8	449	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.600	m3	2,932	7,623	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートU型	（〃）			（〃）	
	300B L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　23号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	318	3,180	S単　84号
S02116	鋼製グレーチング	（〃）			（〃）	
	U字溝用 T-6 995mm×360mm×38mm,,	10.000	枚	9,350	93,500	S単　24号
	合　　計				（〃） 235,716	
	単　　価				（〃） 23,397	
	官積算単価				23,572	合意率 0.992575
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	用水路(道路部)				（〃）	歩A
	OTU-300A Ⅱ型　L＝2.0m　T-25対応co蓋付		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.400	m3	1,959	12,538	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	3.600	m3	154.8	557	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.200	m3	2,932	9,382	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単　21号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	OTU側溝(T-25対応)	（〃）			（〃）	
	Ⅱ型(車道用)300A L=2,000mm,,	5.000	本	20,600	103,000	S単　25号
S02116	OTU側溝用蓋（T-25対応)	（〃）			（〃）	
	Ⅱ型（車道用）300　L=500mm,,	20.000	枚	2,900	58,000	S単　26号
	合　　計				（〃） 219,867	
	単　　価				（〃） 21,824	
	官積算単価				21,987	合意率 0.992586
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	用水路				（〃）	歩A
	横断暗渠口300型　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.900	m3	278.9	1,924	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	4.700	m3	154.8	728	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	2,932	12,314	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	27,700	138,500	S単　27号
	合　　計				（〃） 223,515	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（〃） 22,186	
	官積算単価				22,352	合意率 0.992573
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	用水路 急流工BF-300		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（〃） 4.600	m3	1,959	（〃） 9,011	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	（〃） 1.600	m3	154.8	（〃） 248	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	（〃） 1.400	m3	2,932	（〃） 4,105	S単　5号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	（〃） 10.000	m	4,150	（〃） 41,500	S単 85号
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	（〃） 5.000	本	10,600	（〃） 53,000	S単 22号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	（〃） 1.000	m3	33,330	（〃） 33,330	S単 131号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 2.100	㎡	7,321	（〃） 15,374	S単 134号
	合　　計				（〃） 156,568	
	単　　価				（〃） 15,541	
	官積算単価				15,657	合意率 0.992591
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	用水路（水管橋） ダクタイル鋳鉄管切管用管　DCIP（T形）φ300　DB種		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形　　5種･DB 径300　　長6.00m,,	（〃） 1.000	本	86,900	（〃） 86,900	S単 28号
	合　　計				（〃） 86,900	
	単　　価				（〃） 86,255	
	官積算単価				86,900	合意率 0.992577
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	用水路（水管橋） ダクタイル鋳鉄管切断　DCIPφ300		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 300mm	（〃） 1.000	箇所	5,948	（〃） 5,948	S単 93号
	合　　計				（〃） 5,948	
	単　　価				（〃） 5,904	
	官積算単価				5,948	合意率 0.992602
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	用水路（水管橋）　L=4.8m ダクタイル鋳鉄管切管布設　DCIP（T形）φ300　DB種		本		（〃） 1.000 本	歩A 当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,T形,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,あり	（〃） 1.000	本	10,915	（〃） 10,915	S単 91号
	合　　計				（〃） 10,915	
	単　　価				（〃） 10,834	
	官積算単価				10,915	合意率 0.992579
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	用水取水口 分水溝300		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 0.400	m3	278.9	（〃） 112	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	（〃） 0.200	m3	154.8	（〃） 31	S単 114号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.200	m3	2,932	586	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	0.600	㎡	375.9	226	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.100	m3	2,600	260	S単　21号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	4,044	4,044	S単　86号
	用撤去を行なわない					
S02116	分水溝	（〃）			（〃）	
	300 L=1,000mm,,	1.000	本	8,200	8,200	S単　29号
	合　　計				（〃） 13,459	
	単　　価				（〃） 13,359	
	官積算単価				13,459	合意率 0.99257
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	集水桝				（〃）	歩A
	600型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 139号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	600mm×600mm×600mm T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単　30号
	合　　計				（〃） 55,830	
	単　　価				（〃） 55,415	
	官積算単価				55,830	合意率 0.992566
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	集水桝				（〃）	歩A
	600型(道路部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 120号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	33,330	3,333	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.400	㎡	7,321	2,928	S単 134号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 139号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-14)付,,	1.000	個	91,300	91,300	S単　31号
	合　　計				（〃） 113,576	
	単　　価				（〃） 112,732	
	官積算単価				113,576	合意率 0.992568
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	集水桝				（〃）	歩A
	900型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.700	m3	278.9	1,032	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.200	m3	154.8	341	S単 114号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.000	m3	2,932	5,864	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,010	15,010	S単 140号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,	1.000	個	79,500	79,500	S単　32号
	合　計				（〃） 102,499	
	単　価				（〃） 101,738	
	官積算単価					合意率 0.992575
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	集水桝用蓋				（〃）	歩A
	Co蓋（900型用）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝用コンクリート蓋	（〃）			（〃）	
	900型 T-2,,	1.000	枚	41,200	41,200	S単　33号
	合　計				（〃） 41,985	
	単　価				（〃） 41,673	
	官積算単価					合意率 0.992568
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	余水管				（〃）	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管VP φ200㎜		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VP,200㎜,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	1.000	m	5,892	5,892	S単　89号
	合　計				（〃） 5,892	
	単　価				（〃） 5,848	
	官積算単価					合意率 0.992532
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	既設管接続				（〃）	歩A
	HPφ200㎜		m		1.000 m	当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（〃）			（〃）	
	据付,200㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管１種	1.000	m	9,510	9,510	S単 143号
	合　計				（〃） 9,510	
	単　価				（〃） 9,439	
	官積算単価					合意率 9,510 0.992534
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	跳水防止板				（〃）	歩A
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	33,330	3,333	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,321	5,857	S単 134号
S02116	跳水防止板	（〃）			（〃）	
	GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,	1.000	枚	5,600	5,600	S単　34号
S02116	コンクリートアンカー	（〃）			（〃）	
	SUS製 M12 70㎜,,	6.000	本	318	1,908	S単　35号
	合　計				（〃） 16,698	
	単　価				（〃） 16,574	
	官積算単価					合意率 16,698 0.992573
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000056	掘削				（〃）	歩A
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,047	1,047	S単 112号
	合　計				（〃） 1,047	
	単　価				（〃） 1,039	
	官積算単価				1,047	合意率 0.992359
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					
000057	掘削				（〃）	歩A
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.2	161	S単 111号
	合　計				（〃） 161	
	単　価				（〃） 160	
	官積算単価				161	合意率 0.993788
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	路体盛土				（〃）	歩A
	B＜1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,085	2,085	S単　4号
	合　計				（〃） 2,255	
	単　価				（〃） 2,238	
	官積算単価				2,255	合意率 0.992461
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	路体盛土				（〃）	歩A
	1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	409	409	S単　8号
	合　計				（〃） 579	
	単　価				（〃） 575	
	官積算単価				579	合意率 0.993091
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	路体盛土				（〃）	歩A
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	797.7	798	S単 118号
	合　計				（〃） 968	
	単　価				（〃） 961	
	官積算単価				968	合意率 0.992768
	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（〃）	歩A
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	540.2	540	S単 150号
	合　計				（〃） 540	
	単　価				（〃） 536	
	官積算単価				540	合意率 0.992592

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（ 〃 ）	歩A
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	856.2	856	S単 151号
	合　　計				（ 〃 ） 856	
	単　　価				（ 〃 ） 850	
	官積算単価				856	合意率 0.99299
	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊					
000063	排水路				（ 〃 ）	歩A
	BF-300　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,959	7,836	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.400	m3	154.8	372	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　21号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　22号
	合　　計				（ 〃 ） 103,788	
	単　　価				（ 〃 ） 10,302	
	官積算単価				10,379	合意率 0.992581
	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊					
000064	排水路				（ 〃 ）	歩A
	BF-400　L＝1.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.500	m3	278.9	1,534	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	3.100	m3	154.8	480	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	2,932	8,210	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単　21号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単　86号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	２種 400 L=1,000mm,,	10.000	本	8,400	84,000	S単　36号
	合　　計				（ 〃 ） 136,484	
	単　　価				（ 〃 ） 13,547	
	官積算単価				13,648	合意率 0.992599
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	排水路				（ 〃 ）	歩A
	BF-600　L＝1.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.100	m3	278.9	2,538	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	4.300	m3	154.8	666	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.900	m3	2,932	11,435	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	2,600	2,600	S単　21号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単　86号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	２種 600 L=1,000mm,,	10.000	本	17,100	171,000	S単　37号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				228,679	
					（〃）	
	単　　価				22,698	
						合意率
	官積算単価				22,868	0.992566
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	排水路				（〃）	歩A
	横断暗渠□300型　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.900	m3	278.9	1,924	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	4.700	m3	154.8	728	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	2,932	12,314	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	27,700	138,500	S単　27号
					（〃）	
	合　　計				223,515	
					（〃）	
	単　　価				22,186	
						合意率
	官積算単価				22,352	0.992573
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	排水路				（〃）	歩A
	急流工BF-300　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.600	m3	1,959	9,011	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.600	m3	154.8	248	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	S単　5号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	10.000	m	4,150	41,500	S単　85号
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　22号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	33,330	33,330	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
					（〃）	
	合　　計				156,568	
					（〃）	
	単　　価				15,541	
						合意率
	官積算単価				15,657	0.992591
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	排水路				（〃）	歩A
	急流工BF-400　L＝1.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.200	m3	278.9	1,729	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.200	m3	154.8	341	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.000	m3	2,932	5,864	S単　5号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	10.000	m	4,856	48,560	S単　88号
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	２種 400 L=1,000㎜,,	10.000	本	8,400	84,000	S単　36号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	33,330	33,330	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
	合　計				（〃） 189,198	
	単　価				（〃） 18,779	
	官積算単価				18,920	合意率 0.992547
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	集水桝				（〃）	歩A
	600型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 139号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単　30号
	合　計				（〃） 55,830	
	単　価				（〃） 55,415	
	官積算単価				55,830	合意率 0.992566
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	集水桝				（〃）	歩A
	600型(水田部)　環境配慮型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 139号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単　30号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.040	m3	33,330	1,333	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.200	㎡	7,321	1,464	S単 134号
	合　計				（〃） 58,627	
	単　価				（〃） 58,192	
	官積算単価				58,627	合意率 0.99258
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	集水桝				（〃）	歩A
	800型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.000	m3	278.9	837	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.900	m3	154.8	294	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	2,932	4,984	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.700	㎡	375.9	639	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,040	12,040	S単 141号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	800㎜×800㎜×800㎜ T-25,,	1.000	個	65,000	65,000	S単　38号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				83,794	
					（〃）	
	単　　価				83,172	
						合意率
	官積算単価				83,794	0.992577
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	集水桝				（〃）	歩A
	900型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.700	m3	278.9	1,032	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.200	m3	154.8	341	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.000	m3	2,932	5,864	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,010	15,010	S単 140号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	900mm×900mm×900mm T-25,,	1.000	個	79,500	79,500	S単　32号
					（〃）	
	合　　計				102,499	
					（〃）	
	単　　価				101,738	
						合意率
	官積算単価				102,499	0.992575
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	集水桝				（〃）	歩A
	1000型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.500	m3	278.9	1,255	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.600	m3	154.8	402	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.300	m3	2,932	6,744	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.300	㎡	375.9	865	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	17,980	17,980	S単 142号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	1000mm×1000mm×1000mm T-25,,	1.000	個	124,000	124,000	S単　39号
					（〃）	
	合　　計				151,246	
					（〃）	
	単　　価				150,123	
						合意率
	官積算単価				151,246	0.992575
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	集水桝（現場打ち）				（〃）	歩A
	1200型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.400	m3	278.9	2,622	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	6.600	m3	154.8	1,022	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.900	m3	2,932	17,299	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.900	㎡	375.9	1,090	S単 120号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.900	㎡	1,250	3,625	S単 128号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.100	m3	28,620	2,862	S単 132号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,119	1,236	S単 135号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高	1.300	m3	29,260	38,038	S単 133号
	炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	13.100	㎡	8,110	106,241	S単 136号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.081	ton	177,581	14,384	S単　81号
S02116	マンホール用足掛金物	（〃）			（〃）	
	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	3.000	個	2,290	6,870	S単　40号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				195,289	
					（　〃　）	
	単　　価				193,838	
						合意率
	官積算単価				195,289	0.992569
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	集水桝用蓋				（　〃　）	歩A
	Co蓋（800型用）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝用コンクリート蓋	（　〃　）			（　〃　）	
	800型 T-2,,	1.000	枚	34,600	34,600	S単　41号
					（　〃　）	
	合　　計				35,385	
					（　〃　）	
	単　　価				35,122	
						合意率
	官積算単価				35,385	0.992567
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	集水桝用蓋				（　〃　）	歩A
	Co蓋（900型用）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝用コンクリート蓋	（　〃　）			（　〃　）	
	900型 T-2,,	1.000	枚	41,200	41,200	S単　33号
					（　〃　）	
	合　　計				41,985	
					（　〃　）	
	単　　価				41,673	
						合意率
	官積算単価				41,985	0.992568
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	集水桝用蓋				（　〃　）	歩A
	Co蓋（1000型用）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝用コンクリート蓋	（　〃　）			（　〃　）	
	1000型 T-6,,	1.000	枚	92,600	92,600	S単　42号
					（　〃　）	
	合　　計				93,385	
					（　〃　）	
	単　　価				92,691	
						合意率
	官積算単価				93,385	0.992568
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	集水桝用蓋				（　〃　）	歩A
	St蓋（1200型用）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝縞鋼板蓋	（　〃　）			（　〃　）	
	1200型 t=3.2㎜　□1,440　溶融亜鉛メッキ仕上げ,,	1.000	枚	131,630	131,630	S単　43号
					（　〃　）	
	合　　計				132,415	
					（　〃　）	
	単　　価				131,431	
						合意率
	官積算単価				132,415	0.992568
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	跳水防止板				（　〃　）	歩A
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	㎥3	33,330	3,333	S単 131号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,321	5,857	S単 134号
S02116	跳水防止板	（〃）			（〃）	
	GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,	1.000	枚	5,600	5,600	S単　34号
S02116	コンクリートアンカー	（〃）			（〃）	
	SUS製 M12 70㎜,,	6.000	本	318	1,908	S単　35号
	合　　計				（〃） 16,698	
	単　　価				（〃） 16,574	
	官積算単価				16,698	合意率 0.992573
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	跳水防止板				（〃）	歩A
	400用 L=1,000㎜(GRC製)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	33,330	3,333	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	1.100	㎡	7,321	8,053	S単 134号
S02116	跳水防止板	（〃）			（〃）	
	GRC製 側溝幅400用 L=1,000㎜,,	1.000	枚	8,200	8,200	S単　44号
S02116	コンクリートアンカー	（〃）			（〃）	
	SUS製 M12 70㎜,,	6.000	本	318	1,908	S単　35号
	合　　計				（〃） 21,494	
	単　　価				（〃） 21,334	
	官積算単価				21,494	合意率 0.992556
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	掘削				（〃）	歩A
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.2	161	S単 111号
	合　　計				（〃） 161	
	単　　価				（〃） 160	
	官積算単価				161	合意率 0.993788
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	路肩盛土				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)	1.000	m3	2,426	2,426	S単　6号
	合　　計				（〃） 2,426	
	単　　価				（〃） 2,408	
	官積算単価				2,426	合意率 0.99258
	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊					
000083	路床盛土				（〃）	歩A
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
SA0142	SP 路床盛土	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	839.2	839	S単 119号
	合　　計				（〃） 1,009	
	単　　価				（〃） 1,002	
	官積算単価				1,009	合意率 0.993062
	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊					
000084	路体盛土				（〃）	歩A
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	797.7	798	S単 118号
	合　計				（〃） 968	
	単　価				（〃） 961	
	官積算単価				968	合意率 0.992768
	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（〃）	歩A
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	540.2	540	S単 150号
	合　計				（〃） 540	
	単　価				（〃） 536	
	官積算単価				540	合意率 0.992592
	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（〃）	歩A
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	856.2	856	S単 151号
	合　計				（〃） 856	
	単　価				（〃） 850	
	官積算単価				856	合意率 0.99299
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	表層				（〃）	歩A
	再生密粒度As t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,557	1,557	S単 149号
	ｺﾝ(13)					
	合　計				（〃） 1,557	
	単　価				（〃） 1,545	
	官積算単価				1,557	合意率 0.992292
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	上層路盤				（〃）	歩A
	粒度調整砕石 M-30 t=7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	㎡	506.5	507	S単 147号
	合　計				（〃） 507	
	単　価				（〃） 503	
	官積算単価				507	合意率 0.99211
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	下層路盤				（〃）	歩A
	再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	709.5	710	S単 145号
	合　計				（〃） 710	
	単　価				（〃） 705	
	官積算単価				710	合意率 0.992957
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000090	表層				（〃）	歩A
	再生密粒度As t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	㎡	1,557	1,557	S単 149号
	合　計				（〃） 1,557	
	単　価				（〃） 1,545	
	官積算単価				1,557	合意率 0.992292
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	上層路盤				（〃）	歩A
	粒度調整砕石 M-30 t=7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	㎡	506.5	507	S単 147号
	合　計				（〃） 507	
	単　価				（〃） 503	
	官積算単価				507	合意率 0.99211
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	下層路盤				（〃）	歩A
	再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	709.5	710	S単 145号
	合　計				（〃） 710	
	単　価				（〃） 705	
	官積算単価				710	合意率 0.992957
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	ガードレール				（〃）	歩A
	Gr-C-4E		m		1.000 m	当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】	（〃）			（〃）	
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	8,494	8,494	S単　96号
	合　計				（〃） 8,494	
	単　価				（〃） 8,431	
	官積算単価				8,494	合意率 0.992582
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	ほ場整備整地工【ICT施工】（農区３）（表土はぎ+表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		（〃） 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00003	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区3）	（〃） 1.000	ha	1,421,503	（〃） 1,421,503	T単　2号
	合　計				（〃） 1,421,503	
	単　価				（〃） 1,410,944	
	官積算単価				1,421,503	合意率 0.992571
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
B10501	農区内筆外運土				（〃）	歩A
	BH+不整地運搬車（L=60m超え80m以下）		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	80m以下	1.000	m3	328	328	S単　2号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.000	m3	154.8	155	S単 114号
	合　計				（〃） 483	
	単　価				（〃） 479	
	官積算単価				483	合意率 0.991718

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 96号　＊＊＊					
B10004	雑物除去（ほ場整備工）		ha		（〃） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S10006	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0（m3/ha）程度	（〃） 1.000	ha	75,180	（〃） 75,180	Ｓ単　97号
	合　　計				（〃） 75,180	
	単　　価				（〃） 74,622	
	官積算単価				75,180	合意率 0.992577
	＊＊＊　Ｂ単－ 97号　＊＊＊					
B11010	砕土工 粘性土		ha		（〃） 1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,24m,67m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満	（〃） 1.000	ha	112,875	（〃） 112,875	Ｓ単 105号
	合　　計				（〃） 112,875	
	単　　価				（〃） 112,037	
	官積算単価				112,875	合意率 0.992575
	＊＊＊　Ｂ単－ 98号　＊＊＊					
B10013	畦畔整形工（１） 台形　H=0.3m,B=0.3m,n=1.0		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	（〃） 1.000	㎡	489	（〃） 489	Ｓ単　98号
	合　　計				（〃） 489	
	単　　価				（〃） 485	
	官積算単価				489	合意率 0.99182
	＊＊＊　Ｂ単－ 99号　＊＊＊					
B10013	畦畔整形工（２） 台形　H=0.3M,B=0.3m,n=1.2		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	（〃） 1.000	㎡	489	（〃） 489	Ｓ単　98号
	合　　計				（〃） 489	
	単　　価				（〃） 485	
	官積算単価				489	合意率 0.99182
	＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊					
000100	ICT建設機械経費 MCブルドーザ		式		（〃） 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区３） MCブルドーザ機械経費,,	（〃） 1.000	式	656,600	（〃） 656,600	Ｓ単　45号
	合　　計				（〃） 656,600	
	単　　価				（〃） 651,723	
	官積算単価				656,600	合意率 0.992572
	＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊					
000101	ICT建設機械経費 MGバックホウ		式		（〃） 1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区３） MGバックホウ機械経費,,	（〃） 1.000	式	610,400	（〃） 610,400	Ｓ単　46号
	合　　計				（〃） 610,400	
	単　　価				（〃） 605,866	
	官積算単価				610,400	合意率 0.992572
	＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0109	整形仕上げ工				（　〃　）	歩Ａ
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（　〃　）			（　〃　）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	540.2	540	Ｓ単 150号
	合　　計				（　〃　） 540	
	単　　価				（　〃　） 536	
	官積算単価				540	合意率 0.992592
	＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（　〃　）	歩Ａ
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（　〃　）			（　〃　）	
	切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	856.2	856	Ｓ単 151号
	合　　計				（　〃　） 856	
	単　　価				（　〃　） 850	
	官積算単価				856	合意率 0.99299
	＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊					
B10102	進入路				（　〃　）	歩Ａ
	進入路１号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（　〃　）			（　〃　）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	0.700	m3	222.4	156	Ｓ単 117号
SA0101	SP 掘削	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	0.600	m3	161.2	97	Ｓ単 111号
SA0152	SP 法面整形	（　〃　）			（　〃　）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	0.500	㎡	410	205	Ｓ単 121号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	5.300	㎡	375.9	1,992	Ｓ単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（　〃　）			（　〃　）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	5.300	㎡	3,367	17,845	Ｓ単　95号
S03017	養生	（　〃　）			（　〃　）	
	一般養生,小型構造物,なし	0.600	m3	1,655	993	Ｓ単　80号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	1.200	㎡	7,321	8,785	Ｓ単 134号
	合　　計				（　〃　） 30,073	
	単　　価				（　〃　） 29,850	
	官積算単価				30,073	合意率 0.992584
	＊＊＊　Ｂ単－ 105号　＊＊＊					
B10102	進入路				（　〃　）	歩Ａ
	進入路２号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（　〃　）			（　〃　）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	6.400	m3	222.4	1,423	Ｓ単 117号
SA0101	SP 掘削	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.900	m3	161.2	306	Ｓ単 111号
SA0152	SP 法面整形	（　〃　）			（　〃　）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	5.100	㎡	410	2,091	Ｓ単 121号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	16.000	㎡	375.9	6,014	Ｓ単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（　〃　）			（　〃　）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	16.000	㎡	3,367	53,872	Ｓ単　95号
S03017	養生	（　〃　）			（　〃　）	
	一般養生,小型構造物,なし	1.900	m3	1,655	3,145	Ｓ単　80号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	Ｓ単 134号
	合　　計				（　〃　） 74,172	
	単　　価				（　〃　） 73,621	
	官積算単価				74,172	合意率 0.992571
	＊＊＊　Ｂ単－ 106号　＊＊＊					
B10102	進入路				（　〃　）	歩Ａ
	進入路４号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（　〃　）			（　〃　）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	40.700	m3	222.4	9,052	Ｓ単 117号
SA0101	SP 掘削	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	4.500	m3	161.2	725	Ｓ単 111号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	27.600	㎡	410	11,316	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	37.300	㎡	375.9	14,021	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	圧縮強度18N/㎜2粗骨材25㎜(高炉B),12㎝	37.300	㎡	3,367	125,589	S単 95号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,小型構造物,なし	4.500	m3	1,655	7,448	S単 80号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.500	㎡	7,321	18,303	S単 134号
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	0.800	㎡	3,365	2,692	S単 137号
	合　計				（〃） 189,146	
	単　価				（〃） 187,741	
	官積算単価				189,146	合意率 0.992571
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
B10102	進入路				（〃）	歩A
	進入路５号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	72.000	m3	222.4	16,013	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	5.700	m3	161.2	919	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	45.600	㎡	410	18,696	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	47.900	㎡	375.9	18,006	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	圧縮強度18N/㎜2粗骨材25㎜(高炉B),12㎝	47.900	㎡	3,367	161,279	S単 95号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,小型構造物,なし	5.700	m3	1,655	9,434	S単 80号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.900	㎡	7,321	21,231	S単 134号
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜	0.800	㎡	3,365	2,692	S単 137号
	合　計				（〃） 248,270	
	単　価				（〃） 246,426	
	官積算単価				248,270	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	耕区排水工				（〃）	歩A
	排水管（高密度ポリエチレン波状管φ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.500	m3	278.9	418	S単 115号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	暗渠排水管	（〃）			（〃）	
	波状管 呼び径150㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10.000	m	1,540	15,400	S単 17号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.400	m3	154.8	217	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.300	m3	2,426	3,154	S単 3号
	合　計				（〃） 21,069	
	単　価				（〃） 2,091	
	官積算単価				2,107	合意率 0.992406
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	田面排水桝				（〃）	歩A
	600型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	3,689	3,689	S単 138号
S02116	田面排水枡	（〃）			（〃）	
	400㎜×200㎜×600㎜,,	1.000	個	11,800	11,800	S単 18号
	合　計				（〃） 15,489	
	単　価				（〃） 15,374	
	官積算単価				15,489	合意率 0.992575

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	耕区取水工				（ 〃 ）	歩A
	取水管（高密度ポリエチレン管波状管φ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.500	m3	278.9	418	S単 115号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	暗渠排水管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	波状管 呼び径150mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10.000	m	1,540	15,400	S単 17号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.400	m3	154.8	217	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	1.300	m3	2,426	3,154	S単 3号
	合　計				（ 〃 ） 21,069	
	単　価				（ 〃 ） 2,091	
	官積算単価				2,107	合意率 0.992406
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	耕区取水工				（ 〃 ）	歩A
	取水管（VPφ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.400	m3	278.9	1,506	S単 115号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般管VP　径150　長4.0m,,	2.500	本	9,870	24,675	S単 19号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	5.700	m3	154.8	882	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	5.200	m3	2,426	12,615	S単 3号
	合　計				（ 〃 ） 41,558	
	単　価				（ 〃 ） 4,125	
	官積算単価				4,156	合意率 0.99254
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
000112	耕区取水工				（ 〃 ）	歩A
	取付コンクリート		箇所		100.000 箇所	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	9.700	㎡	7,321	71,014	S単 134号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	35,870	14,348	S単 130号
	合　計				（ 〃 ） 85,362	
	単　価				（ 〃 ） 848	
	官積算単価				854	合意率 0.992974
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
000113	種子散布				（ 〃 ）	歩A
	盛土法面		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02702	【法面工（種子散布工）】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	1000m2以上,受けない	1.000	㎡	230	230	S単 77号
	合　計				（ 〃 ） 230	
	単　価				（ 〃 ） 228	
	官積算単価				230	合意率 0.991304
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（ 〃 ）	歩A
	有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,460	15,460	S単 78号
	合　計				（ 〃 ） 15,460	
	単　価				（ 〃 ） 15,345	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				15,460	0.992561
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（〃）	歩A
	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	鉄筋コンクリート廃材	2.500	ton	1,500	3,750	S単　70号
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	5,636	5,636	S単 122号
					（〃）	
	合　　計				9,386	
					（〃）	
	単　　価				9,316	
						合意率
	官積算単価				9,386	0.992542
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（〃）	歩A
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,746	7,746	S単　79号
					（〃）	
	合　　計				7,746	
					（〃）	
	単　　価				7,688	
						合意率
	官積算単価				7,746	0.992512
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（〃）	歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	無筋コンクリート廃材	2.350	ton	1,000	2,350	S単　71号
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	4,573	4,573	S単 123号
					（〃）	
	合　　計				6,923	
					（〃）	
	単　　価				6,872	
						合意率
	官積算単価				6,923	0.992633
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（〃）	歩A
	コンクリート舗装 t=7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	176	176	S単 125号
					（〃）	
	合　　計				176	
					（〃）	
	単　　価				175	
						合意率
	官積算単価				176	0.994318
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（〃）	歩A
	無筋コンクリート殻（舗装）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	無筋コンクリート廃材	2.350	ton	2,000	4,700	S単　75号
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,899	4,899	S単 124号
					（〃）	
	合　　計				9,599	
					（〃）	
	単　　価				9,528	
						合意率
	官積算単価				9,599	0.992603
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（〃）	歩A
	アスファルト舗装 t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（〃）			（〃）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	176	176	S単 126号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				176	
					（〃）	
	単　　価				175	
						合意率
	官積算単価				176	0.994318
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	ｱｽﾌｧﾙﾄ切断				（〃）	歩A
	5cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	（〃）			（〃）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	549.3	549	S単 127号
					（〃）	
	合　　計				549	
					（〃）	
	単　　価				545	
						合意率
	官積算単価				549	0.992714
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（〃）	歩A
	アスファルト殻（舗装）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	アスファルトコンクリート廃材	2.350	ton	2,000	4,700	S単　76号
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,899	4,899	S単 124号
					（〃）	
	合　　計				9,599	
					（〃）	
	単　　価				9,528	
						合意率
	官積算単価				9,599	0.992603
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	路体盛土				（〃）	歩A
	1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（〃）			（〃）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	409	409	S単　8号
					（〃）	
	合　　計				579	
					（〃）	
	単　　価				575	
						合意率
	官積算単価				579	0.993091
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	路体盛土				（〃）	歩A
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	797.7	798	S単 118号
					（〃）	
	合　　計				968	
					（〃）	
	単　　価				961	
						合意率
	官積算単価				968	0.992768
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（〃）	歩A
	盛土法面（粘性土）【ICT】		m^2		1.000 m^2	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	m^2	540.2	540	S単 150号
					（〃）	
	合　　計				540	
					（〃）	
	単　　価				536	
						合意率
	官積算単価				540	0.992592
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0109	整形仕上げ工				（〃）	歩A
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	856.2	856	S単 151号
	合　　計				（〃） 856	
	単　　価				（〃） 850	
	官積算単価				856	合意率 0.99299
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	用水路(水田部)				（〃）	歩A
	BF-300　L=2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,959	7,836	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.400	m3	154.8	372	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　21号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　22号
	合　　計				（〃） 103,788	
	単　　価				（〃） 10,302	
	官積算単価				10,379	合意率 0.992581
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	用水路				（〃）	歩A
	横断暗渠口300型　L=2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.900	m3	278.9	1,924	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	4.700	m3	154.8	728	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	2,932	12,314	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	27,700	138,500	S単　27号
	合　　計				（〃） 223,515	
	単　　価				（〃） 22,186	
	官積算単価				22,352	合意率 0.992573
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	用水路				（〃）	歩A
	急流工BF-300　L=2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.600	m3	1,959	9,011	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.600	m3	154.8	248	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	S単　5号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	10.000	m	4,150	41,500	S単　85号
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000㎜,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　22号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	33,330	33,330	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
	合　　計				（〃） 156,568	
	単　　価				（〃） 15,541	
	官積算単価					合意率 0.992591
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
000130	用水取水口				（〃）	歩A
	分水溝300		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	0.400	m3	278.9	112	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	0.200	m3	154.8	31	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.200	m3	2,932	586	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	0.600	㎡	375.9	226	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.100	m3	2,600	260	S単　21号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	4,044	4,044	S単　86号
	用撤去を行なわない					
S02116	分水溝	（〃）			（〃）	
	300 L=1,000㎜,,	1.000	本	8,200	8,200	S単　29号
	合　　計				（〃） 13,459	
	単　　価				（〃） 13,359	
	官積算単価					合意率 0.99257
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
000131	集水桝				（〃）	歩A
	600型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 139号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単　30号
	合　　計				（〃） 55,830	
	単　　価				（〃） 55,415	
	官積算単価					合意率 0.992566
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
000132	集水桝（現場打ち）				（〃）	歩A
	600×600×800(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.800	m3	278.9	1,060	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	3.200	m3	154.8	495	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.900	m3	2,932	8,503	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 120号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,406	1,687	S単 129号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単 131号
	/C65%					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	5.700	㎡	7,321	41,730	S単 134号
	合　計				（〃） 70,591	
	単　価				（〃） 70,067	
	官積算単価				70,591	合意率 0.992576
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	集水桝（現場打ち）				（〃）	歩A
	600×600×1200(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.200	m3	278.9	1,450	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	4.500	m3	154.8	697	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.000	m3	2,932	11,728	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 120号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,406	1,687	S単 129号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.700	m3	33,330	23,331	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	8.100	㎡	7,321	59,300	S単 134号
	合　計				（〃） 98,644	
	単　価				（〃） 97,911	
	官積算単価				98,644	合意率 0.992569
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	跳水防止板				（〃）	歩A
	300用 L=1,000mm(GRC製)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	33,330	3,333	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,321	5,857	S単 134号
S02116	跳水防止板	（〃）			（〃）	
	GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm,,	1.000	枚	5,600	5,600	S単　34号
S02116	コンクリートアンカー	（〃）			（〃）	
	SUS製 M12 70mm,,	6.000	本	318	1,908	S単　35号
	合　計				（〃） 16,698	
	単　価				（〃） 16,574	
	官積算単価				16,698	合意率 0.992573
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	掘削				（〃）	歩A
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,047	1,047	S単 112号
	合　計				（〃） 1,047	
	単　価				（〃） 1,039	
	官積算単価				1,047	合意率 0.992359
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	掘削				（〃）	歩A
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.2	161	S単 111号
	合　計				（〃） 161	
	単　価				（〃） 160	
	官積算単価				161	合意率 0.993788

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	路体盛土				（ 〃 ）	歩A
	1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	409	409	S単　8号
	合　計				（ 〃 ） 579	
	単　価				（ 〃 ） 575	
	官積算単価				579	合意率 0.993091
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	路体盛土				（ 〃 ）	歩A
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	797.7	798	S単 118号
	合　計				（ 〃 ） 968	
	単　価				（ 〃 ） 961	
	官積算単価				968	合意率 0.992768
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（ 〃 ）	歩A
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	540.2	540	S単 150号
	合　計				（ 〃 ） 540	
	単　価				（ 〃 ） 536	
	官積算単価				540	合意率 0.992592
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（ 〃 ）	歩A
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	856.2	856	S単 151号
	合　計				（ 〃 ） 856	
	単　価				（ 〃 ） 850	
	官積算単価				856	合意率 0.99299
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	排水路				（ 〃 ）	歩A
	BF-300　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,959	7,836	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.400	m3	154.8	372	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 21号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 83号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単 22号
	合　計				（ 〃 ） 103,788	
	単　価				（ 〃 ） 10,302	
	官積算単価				10,379	合意率 0.992581

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	排水路				（ 〃 ）	歩A
	コンクリート柵渠（B=2000×H=600）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	27.700	m3	278.9	7,726	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	10.200	m3	154.8	1,579	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	9.200	m3	2,932	26,974	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	23.600	㎡	375.9	8,871	S単 120号
SA0301	SP 基礎砕石	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	23.600	㎡	1,250	29,500	S単 128号
S05012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,なし	10.000	m	5,928	59,280	S単　82号
S02116	鉄筋コンクリート柵渠　B型	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	B2000×H600　L＝1500,,	6.666	組	29,800	198,647	S単　47号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.000	m3	28,620	57,240	S単 132号
S02116	再生クラッシャラン	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　21号
	合　　計				（ 〃 ） 391,377	
	単　　価				（ 〃 ） 38,847	
	官積算単価				39,138	合意率 0.992564
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	排水路				（ 〃 ）	歩A
	横断暗渠□300型　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.900	m3	278.9	1,924	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	4.700	m3	154.8	728	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	2,932	12,314	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	33,330	16,665	S単 131号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
S02116	横断暗渠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	300 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	27,700	138,500	S単　27号
	合　　計				（ 〃 ） 223,515	
	単　　価				（ 〃 ） 22,186	
	官積算単価				22,352	合意率 0.992573
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	集水桝				（ 〃 ）	歩A
	600型(水田部)　環境配慮型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 139号
S02116	集水桝	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	600mm×600mm×600mm T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単　30号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.040	m3	33,330	1,333	S単 131号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.200	㎡	7,321	1,464	S単 134号
	合　計				（〃） 58,627	
	単　価				（〃） 58,192	
	官積算単価				58,627	合意率 0.99258
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	集水桝				（〃）	歩A
	800型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.000	m3	278.9	837	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.900	m3	154.8	294	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	2,932	4,984	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.700	㎡	375.9	639	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,040	12,040	S単 141号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	800mm×800mm×800mm T-25,,	1.000	個	65,000	65,000	S単　38号
	合　計				（〃） 83,794	
	単　価				（〃） 83,172	
	官積算単価				83,794	合意率 0.992577
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					
000146	集水桝				（〃）	歩A
	800型(水田部)　環境配慮型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.000	m3	278.9	837	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.900	m3	154.8	294	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	2,932	4,984	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.700	㎡	375.9	639	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,040	12,040	S単 141号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	800mm×800mm×800mm T-25,,	1.000	個	65,000	65,000	S単　38号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.060	m3	33,330	2,000	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.400	㎡	7,321	2,928	S単 134号
	合　計				（〃） 88,722	
	単　価				（〃） 88,063	
	官積算単価				88,722	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊					
000147	集水桝用蓋				（〃）	歩A
	Co蓋（800型用）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝用コンクリート蓋	（〃）			（〃）	
	800型 T-2,,	1.000	枚	34,600	34,600	S単　41号
	合　計				（〃） 35,385	
	単　価				（〃） 35,122	
	官積算単価				35,385	合意率 0.992567
	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000148	湧水処理工（暗渠排水）				（〃）	歩Ａ
	高密度ポリエチレン管φ100㎜(有孔管)(3-1)		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	（〃）			（〃）	
	1.0m	10.000	m	123	1,230	Ｓ単　99号
S02116	暗渠排水管	（〃）			（〃）	
	波状管 呼び径100㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10.000	m	715	7,150	Ｓ単　48号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	（〃）			（〃）	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	Ｓ単 102号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	（〃）			（〃）	
	暗渠排水管（定尺管）,100㎜	10.000	m	260	2,600	Ｓ単 100号
S02116	単粒度砕石	（〃）			（〃）	
	,5号　　20～13㎜,	4.500	m3	4,000	18,000	Ｓ単　49号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	4.500	m3	154.8	697	Ｓ単 114号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	（〃）			（〃）	
	砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,	4.500	m3	1,045	4,703	Ｓ単 103号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	（〃）			（〃）	
	砕石,0.440㎥	10.000	m	764	7,640	Ｓ単 101号
	合　計				（〃） 42,210	
	単　価				（〃） 4,190	
	官積算単価				4,221	合意率 0.992655
	＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊					
000149	湧水処理工（暗渠排水）				（〃）	歩Ａ
	硬質塩化ビニル管VPφ100㎜(無孔管)(3-1)		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	（〃）			（〃）	
	1.0m	10.000	m	123	1,230	Ｓ単　99号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（〃）			（〃）	
	一般管VP　径100　長4.0m,,	2.500	本	4,770	11,925	Ｓ単　50号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	（〃）			（〃）	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	Ｓ単 102号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	（〃）			（〃）	
	暗渠排水管（定尺管）,100㎜	10.000	m	260	2,600	Ｓ単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	4.800	m3	154.8	743	Ｓ単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	4.300	m3	2,085	8,966	Ｓ単　7号
	合　計				（〃） 25,654	
	単　価				（〃） 2,546	
	官積算単価				2,565	合意率 0.992592
	＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊					
000150	表層				（〃）	歩Ａ
	再生密粒度As t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	3.0m超,40㎜,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,557	1,557	Ｓ単 149号
	ｺﾝ(13)					
	合　計				（〃） 1,557	
	単　価				（〃） 1,545	
	官積算単価				1,557	合意率 0.992292
	＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊					
000151	上層路盤				（〃）	歩Ａ
	粒度調整砕石 M-30 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0㎜,100㎜	1.000	㎡	618.3	618	Ｓ単 148号
	合　計				（〃） 618	
	単　価				（〃） 613	
	官積算単価				618	合意率 0.991909
	＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000152	下層路盤				（〃）	歩A
	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	742.7	743	S単 146号
	合　計				（〃） 743	
	単　価				（〃） 737	
	官積算単価				743	合意率 0.991924
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	ほ場整備整地工【ICT施工】（農区５）（表土はぎ+				（〃）	歩A
	表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
T00004	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）	（〃）			（〃）	
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区5）	1.000	ha	1,732,082	1,732,082	T単　3号
	合　計				（〃） 1,732,082	
	単　価				（〃） 1,719,216	
	官積算単価				1,732,082	合意率 0.992571
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
B10501	農区内筆外運土				（〃）	歩A
	BH+不整地運搬車（L=80m超え180m以下）		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	（〃）			（〃）	
	180m以下	1.000	m3	436	436	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.000	m3	154.8	155	S単 114号
	合　計				（〃） 591	
	単　価				（〃） 587	
	官積算単価				591	合意率 0.993231
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
B10004	雑物除去（ほ場整備工）				（〃）	歩A
			ha		1.000 ha	当たり算出
S10006	水田ほ場整備雑物除去工	（〃）			（〃）	
	既耕地,5.0（m3/ha）程度	1.000	ha	75,180	75,180	S単　97号
	合　計				（〃） 75,180	
	単　価				（〃） 74,622	
	官積算単価				75,180	合意率 0.992577
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
B11010	砕土工				（〃）	歩A
	粘性土		ha		1.000 ha	当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)	（〃）			（〃）	
	耕起作業,良好,40m,64m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4゜未満	1.000	ha	105,557	105,557	S単 106号
	合　計				（〃） 105,557	
	単　価				（〃） 104,773	
	官積算単価				105,557	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
B10013	畦畔整形工（１）				（〃）	歩A
	台形　H=0.3m,B=0.3m,n=1.0		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
	あり	1.000	㎡	489	489	S単　98号
	合　計				（〃） 489	
	単　価				（〃） 485	
	官積算単価				489	合意率 0.99182
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B10013	畦畔整形工（２）				（〃）	歩A
	台形　H=0.3M,B=0.3m,n=1.2		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
	あり	1.000	㎡	489	489	S単　98号
	合　　計				（〃） 489	
	単　　価				（〃） 485	
	官積算単価				489	合意率 0.99182
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	ICT建設機械経費				（〃）	歩A
	MCブルドーザ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区５）	（〃）			（〃）	
	MCブルドーザ機械経費,,	1.000	式	1,494,500	1,494,500	S単　51号
	合　　計				（〃） 1,494,500	
	単　　価				（〃） 1,483,399	
	官積算単価				1,494,500	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	ICT建設機械経費				（〃）	歩A
	MGバックホウ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区５）	（〃）			（〃）	
	MGバックホウ機械経費,,	1.000	式	1,389,400	1,389,400	S単　52号
	合　　計				（〃） 1,389,400	
	単　　価				（〃） 1,379,080	
	官積算単価				1,389,400	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（〃）	歩A
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	540.2	540	S単 150号
	合　　計				（〃） 540	
	単　　価				（〃） 536	
	官積算単価				540	合意率 0.992592
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（〃）	歩A
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	856.2	856	S単 151号
	合　　計				（〃） 856	
	単　　価				（〃） 850	
	官積算単価				856	合意率 0.99299
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
B10102	進入路				（〃）	歩A
	進入路１号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	0.700	m3	222.4	156	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	0.600	m3	161.2	97	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	0.500	㎡	410	205	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.300	㎡	375.9	1,992	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	5.300	㎡	3,367	17,845	S単　95号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,小型構造物,なし	0.600	m3	1,655	993	S単　80号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	1.200	㎡	7,321	8,785	S単 134号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				30,073	
					（　〃　）	
	単　　価				29,850	
						合意率
	官積算単価				30,073	0.992584
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
B10102	進入路				（　〃　）	歩A
	進入路３号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（　〃　）			（　〃　）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	19.300	m3	222.4	4,292	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.900	m3	161.2	306	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	（　〃　）			（　〃　）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	14.100	㎡	410	5,781	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	26.600	㎡	375.9	9,999	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（　〃　）			（　〃　）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	26.600	㎡	3,367	89,562	S単　95号
S03017	養生	（　〃　）			（　〃　）	
	一般養生,小型構造物,なし	3.200	m3	1,655	5,296	S単　80号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	1.800	㎡	7,321	13,178	S単 134号
SA0331	SP 目地板	（　〃　）			（　〃　）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.400	㎡	3,365	1,346	S単 137号
					（　〃　）	
	合　　計				129,760	
					（　〃　）	
	単　　価				128,796	
						合意率
	官積算単価				129,760	0.99257
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
B10102	進入路				（　〃　）	歩A
	進入路４号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（　〃　）			（　〃　）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	40.700	m3	222.4	9,052	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	4.500	m3	161.2	725	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	（　〃　）			（　〃　）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	27.600	㎡	410	11,316	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	37.300	㎡	375.9	14,021	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（　〃　）			（　〃　）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	37.300	㎡	3,367	125,589	S単　95号
S03017	養生	（　〃　）			（　〃　）	
	一般養生,小型構造物,なし	4.500	m3	1,655	7,448	S単　80号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	2.500	㎡	7,321	18,303	S単 134号
SA0331	SP 目地板	（　〃　）			（　〃　）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.800	㎡	3,365	2,692	S単 137号
					（　〃　）	
	合　　計				189,146	
					（　〃　）	
	単　　価				187,741	
						合意率
	官積算単価				189,146	0.992571
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
B10102	進入路				（　〃　）	歩A
	進入路６号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（　〃　）			（　〃　）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	114.600	m3	222.4	25,487	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	7.000	m3	161.2	1,128	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	（　〃　）			（　〃　）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	68.200	㎡	410	27,962	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	58.500	㎡	375.9	21,990	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（　〃　）			（　〃　）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	58.500	㎡	3,367	196,970	S単　95号
S03017	養生	（　〃　）			（　〃　）	
	一般養生,小型構造物,なし	7.000	m3	1,655	11,585	S単　80号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	3.700	㎡	7,321	27,088	S単 134号
SA0331	SP 目地板	（　〃　）			（　〃　）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.300	㎡	3,365	4,375	S単 137号
					（　〃　）	
	合　　計				316,585	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				314,233	
						合意率
	官積算単価				316,585	0.99257
	＊＊＊　Ｂ単－ 167号　＊＊＊					
B10102	進入路				（　〃　）	歩Ａ
	進入路９号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（　〃　）			（　〃　）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	324.600	m3	222.4	72,191	Ｓ単 117号
SA0101	SP 掘削	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-	10.900	m3	225.5	2,458	Ｓ単 113号
SA0152	SP 法面整形	（　〃　）			（　〃　）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	162.800	㎡	410	66,748	Ｓ単 121号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	90.500	㎡	375.9	34,019	Ｓ単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（　〃　）			（　〃　）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	90.500	㎡	3,367	304,714	Ｓ単　95号
S03017	養生	（　〃　）			（　〃　）	
	一般養生,小型構造物,なし	10.900	m3	1,655	18,040	Ｓ単　80号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	5.600	㎡	7,321	40,998	Ｓ単 134号
SA0331	SP 目地板	（　〃　）			（　〃　）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	2.100	㎡	3,365	7,067	Ｓ単 137号
					（　〃　）	
	合　　計				546,235	
					（　〃　）	
	単　　価				542,178	
						合意率
	官積算単価				546,235	0.992572
	＊＊＊　Ｂ単－ 168号　＊＊＊					
B10102	進入路				（　〃　）	歩Ａ
	進入路１０号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（　〃　）			（　〃　）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	426.600	m3	222.4	94,876	Ｓ単 117号
SA0101	SP 掘削	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	12.100	m3	161.2	1,951	Ｓ単 111号
SA0152	SP 法面整形	（　〃　）			（　〃　）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	203.400	㎡	410	83,394	Ｓ単 121号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	101.100	㎡	375.9	38,003	Ｓ単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（　〃　）			（　〃　）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	101.100	㎡	3,367	340,404	Ｓ単　95号
S03017	養生	（　〃　）			（　〃　）	
	一般養生,小型構造物,なし	12.100	m3	1,655	20,026	Ｓ単　80号
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	6.000	㎡	7,321	43,926	Ｓ単 134号
SA0331	SP 目地板	（　〃　）			（　〃　）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	2.100	㎡	3,365	7,067	Ｓ単 137号
					（　〃　）	
	合　　計				629,647	
					（　〃　）	
	単　　価				624,970	
						合意率
	官積算単価				629,647	0.992572
	＊＊＊　Ｂ単－ 169号　＊＊＊					
000169	耕区排水工				（　〃　）	歩Ａ
	排水管（高密度ポリエチレン波状管φ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.500	m3	278.9	418	Ｓ単 115号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	Ｓ単 120号
S02116	暗渠排水管	（　〃　）			（　〃　）	
	波状管 呼び径150mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10.000	m	1,540	15,400	Ｓ単　17号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.400	m3	154.8	217	Ｓ単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	1.300	m3	2,426	3,154	Ｓ単　3号
					（　〃　）	
	合　　計				21,069	
					（　〃　）	
	単　　価				2,091	
						合意率
	官積算単価				2,107	0.992406
	＊＊＊　Ｂ単－ 170号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000170	耕区排水工				（〃）	歩Ａ
	排水管（VPφ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.600	m3	278.9	2,956	S単 115号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（〃）			（〃）	
	一般管VP　径150　長4.0m,,	2.500	本	9,870	24,675	S単　19号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	11.400	m3	154.8	1,765	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	10.400	m3	2,426	25,230	S単　3号
	合　計				（〃） 56,506	
	単　価				（〃） 5,609	
	官積算単価				5,651	合意率 0.992567
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	田面排水桝				（〃）	歩Ａ
	600型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	3,689	3,689	S単 138号
S02116	田面排水枡	（〃）			（〃）	
	400mm×200mm×600mm,,	1.000	個	11,800	11,800	S単　18号
	合　計				（〃） 15,489	
	単　価				（〃） 15,374	
	官積算単価				15,489	合意率 0.992575
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	耕区排水工				（〃）	歩Ａ
	取付コンクリート		箇所		100.000 箇所	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	25.900	㎡	7,321	189,614	S単 134号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.100	m3	35,870	75,327	S単 130号
	合　計				（〃） 264,941	
	単　価				（〃） 2,629	
	官積算単価				2,649	合意率 0.992449
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	耕区取水工				（〃）	歩Ａ
	取水管（高密度ポリエチレン管波状管φ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.500	m3	278.9	418	S単 115号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	暗渠排水管	（〃）			（〃）	
	波状管 呼び径150mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10.000	m	1,540	15,400	S単　17号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.400	m3	154.8	217	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.300	m3	2,426	3,154	S単　3号
	合　計				（〃） 21,069	
	単　価				（〃） 2,091	
	官積算単価				2,107	合意率 0.992406
	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊					
000174	耕区取水工				（〃）	歩Ａ
	取水管（VPφ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.900	m3	278.9	809	S単 115号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（〃）			（〃）	
	一般管VP　径150　長4.0m,,	2.500	本	9,870	24,675	S単　19号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂,土量50,000m3以上	3.000	m3	154.8	464	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	2.700	m3	2,426	6,550	S単　3号
	合　計				(〃) 34,378	
	単　価				(〃) 3,412	
	官積算単価				3,438	合意率 0.992437
	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊					
000175	耕区取水工				(〃)	歩A
	取付コンクリート		箇所		100.000 箇所	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠,小型構造物	9.700	㎡	7,321	71,014	S単 134号
SA0311	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	35,870	14,348	S単 130号
	合　計				(〃) 85,362	
	単　価				(〃) 848	
	官積算単価				854	合意率 0.992974
	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊					
000176	種子散布				(〃)	歩A
	盛土法面		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02702	【法面工（種子散布工）】	(〃)			(〃)	
	1000m2以上,受けない	1.000	㎡	230	230	S単　77号
	合　計				(〃) 230	
	単　価				(〃) 228	
	官積算単価				230	合意率 0.991304
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(〃)	歩A
	有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(〃)			(〃)	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,460	15,460	S単　78号
	合　計				(〃) 15,460	
	単　価				(〃) 15,345	
	官積算単価				15,460	合意率 0.992561
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(〃)	歩A
	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(〃)			(〃)	
	鉄筋コンクリート廃材	2.500	ton	1,500	3,750	S単　70号
SA0221	SP 殻運搬	(〃)			(〃)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	5,636	5,636	S単 122号
	合　計				(〃) 9,386	
	単　価				(〃) 9,316	
	官積算単価				9,386	合意率 0.992542
	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				(〃)	歩A
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(〃)			(〃)	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,746	7,746	S単　79号
	合　計				(〃) 7,746	
	単　価				(〃) 7,688	
	官積算単価				7,746	合意率 0.992512

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（ 〃 ）	歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋コンクリート廃材	2.350	ton	1,000	2,350	S単　71号
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	4,573	4,573	S単 123号
	合　計				（ 〃 ） 6,923	
	単　価				（ 〃 ） 6,872	
	官積算単価				6,923	合意率 0.992633
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（ 〃 ）	歩A
	コンクリート舗装 t=7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	176	176	S単 125号
	合　計				（ 〃 ） 176	
	単　価				（ 〃 ） 175	
	官積算単価				176	合意率 0.994318
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（ 〃 ）	歩A
	無筋コンクリート殻（舗装）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋コンクリート廃材	2.350	ton	2,000	4,700	S単　75号
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,899	4,899	S単 124号
	合　計				（ 〃 ） 9,599	
	単　価				（ 〃 ） 9,528	
	官積算単価				9,599	合意率 0.992603
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
000183	塩ビ管運搬				（ 〃 ）	歩A
	廃プラスチック類		台		1.000 台	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	廃プラスチック類(2t車)	1.000	台	15,000	15,000	S単　73号
	合　計				（ 〃 ） 15,000	
	単　価				（ 〃 ） 14,889	
	官積算単価				15,000	合意率 0.9926
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					
000184	塩ビ処理				（ 〃 ）	歩A
	廃プラスチック類		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	S単　74号
	合　計				（ 〃 ） 60,000	
	単　価				（ 〃 ） 59,554	
	官積算単価				60,000	合意率 0.992566
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					
000185	掘削				（ 〃 ）	歩A
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,047	1,047	S単 112号
	合　計				（ 〃 ） 1,047	
	単　価				（ 〃 ） 1,039	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				1,047	合意率 0.992359
	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊					
000186	掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	(〃) 1.000	m3	161.2	(〃) 161	S単 111号
	合　　計				(〃) 161	
	単　　価				(〃) 160	
	官積算単価				161	合意率 0.993788
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
000187	路体盛土 B＜1.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	(〃) 1.100	m3	154.8	(〃) 170	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(〃) 1.000	m3	2,085	(〃) 2,085	S単　4号
	合　　計				(〃) 2,255	
	単　　価				(〃) 2,238	
	官積算単価				2,255	合意率 0.992461
	＊＊＊　B単－ 188号　＊＊＊					
000188	路体盛土 1.0m≦B＜2.5m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	(〃) 1.100	m3	154.8	(〃) 170	S単 114号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	(〃) 1.000	m3	409	(〃) 409	S単　8号
	合　　計				(〃) 579	
	単　　価				(〃) 575	
	官積算単価				579	合意率 0.993091
	＊＊＊　B単－ 189号　＊＊＊					
000189	路体盛土 2.5m≦B＜4.0m		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	(〃) 1.100	m3	154.8	(〃) 170	S単 114号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	(〃) 1.000	m3	797.7	(〃) 798	S単 118号
	合　　計				(〃) 968	
	単　　価				(〃) 961	
	官積算単価				968	合意率 0.992768
	＊＊＊　B単－ 190号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工 盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT） 盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	(〃) 1.000	㎡	540.2	(〃) 540	S単 150号
	合　　計				(〃) 540	
	単　　価				(〃) 536	
	官積算単価				540	合意率 0.992592
	＊＊＊　B単－ 191号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工 切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		(〃) 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	(〃) 1.000	㎡	856.2	(〃) 856	S単 151号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				856	
					（〃）	
	単　　価				850	
						合意率
	官積算単価				856	0.99299
	＊＊＊　B単－ 192号　＊＊＊					
000192	用水路(水田部)				（〃）	歩A
	BF-300　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,959	7,836	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.400	m3	154.8	372	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 21号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 83号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単 22号
					（〃）	
	合　　計				103,788	
					（〃）	
	単　　価				10,302	
						合意率
	官積算単価				10,379	0.992581
	＊＊＊　B単－ 193号　＊＊＊					
000193	用水路(水田部)				（〃）	歩A
	BF-600×380　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.500	m3	1,959	12,734	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	3.100	m3	154.8	480	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	2,932	8,210	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	2,600	2,600	S単 21号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 83号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	600×380 L=2,000mm,,	10.000	本	22,300	223,000	S単 53号
					（〃）	
	合　　計				281,594	
					（〃）	
	単　　価				27,950	
						合意率
	官積算単価				28,159	0.992577
	＊＊＊　B単－ 194号　＊＊＊					
000194	用水路(道路部)				（〃）	歩A
	OTU-300A Ⅱ型　L＝2.0m　T-25対応Co蓋付		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.400	m3	1,959	12,538	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	3.600	m3	154.8	557	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.200	m3	2,932	9,382	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単 21号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 83号
	用撤去を行なわない					
S02116	OTU側溝(T-25対応)	（〃）			（〃）	
	Ⅱ型(車道用)300A L=2,000mm,,	5.000	本	20,600	103,000	S単 25号
S02116	OTU側溝用蓋（T-25対応）	（〃）			（〃）	
	Ⅱ型（車道用）300　L=500mm,,	20.000	枚	2,900	58,000	S単 26号
					（〃）	
	合　　計				219,867	
					（〃）	
	単　　価				21,824	
						合意率
	官積算単価				21,987	0.992586

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 195号　＊＊＊					
000195	用水路				（ 〃 ）	歩A
	横断暗渠口300型　L=2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.900	m3	278.9	1,924	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	4.700	m3	154.8	728	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	2,932	12,314	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	300 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	27,700	138,500	S単　27号
	合　　計				（ 〃 ） 223,515	
	単　　価				（ 〃 ） 22,186	
	官積算単価				22,352	合意率 0.992573
	＊＊＊　B単－ 196号　＊＊＊					
000196	用水路				（ 〃 ）	歩A
	横断暗渠口600型　L=2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	14.200	m3	278.9	3,960	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	7.200	m3	154.8	1,115	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	6.500	m3	2,932	19,058	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	8.000	㎡	375.9	3,007	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,RC-40 40～0mm,	0.960	m3	2,600	2,496	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.800	m3	33,330	26,664	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	2.000	㎡	7,321	14,642	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	600 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	86,600	433,000	S単　54号
	合　　計				（ 〃 ） 538,512	
	単　　価				（ 〃 ） 53,451	
	官積算単価				53,851	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 197号　＊＊＊					
000197	用水路				（ 〃 ）	歩A
	VPφ200		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	1.000	m	5,892	5,892	S単　89号
	合　　計				（ 〃 ） 5,892	
	単　　価				（ 〃 ） 5,848	
	官積算単価				5,892	合意率 0.992532
	＊＊＊　B単－ 198号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000198	用水路（水管橋）　L=6.0m				（〃）	歩A
	DCIPφ300（T形DB種）　直管布設		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	直管,T形,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,あり	1.000	本	97,902	97,902	S単　92号
	合　計				（〃）	
					97,902	
	単　価				（〃）	
					97,175	
	官積算単価					合意率
					97,902	0.992574
	＊＊＊　B単－ 199号　＊＊＊					
000199	取水口				（〃）	歩A
	分水用水路BF-300用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	0.400	m3	278.9	112	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	0.200	m3	154.8	31	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.200	m3	2,932	586	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	0.600	㎡	375.9	226	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.100	m3	2,600	260	S単　21号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	4,044	4,044	S単　86号
	用撤去を行なわない					
S02116	分水溝	（〃）			（〃）	
	300 L=1,000mm,,	1.000	本	8,200	8,200	S単　29号
	合　計				（〃）	
					13,459	
	単　価				（〃）	
					13,359	
	官積算単価					合意率
					13,459	0.99257
	＊＊＊　B単－ 200号　＊＊＊					
000200	取水口				（〃）	歩A
	分水用水路BF-600用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	0.900	m3	278.9	251	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	0.300	m3	154.8	46	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.300	m3	2,932	880	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	0.900	㎡	375.9	338	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.100	m3	2,600	260	S単　21号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	4,044	4,044	S単　86号
	用撤去を行なわない					
S02116	分水溝	（〃）			（〃）	
	600 L=1,000mm,,	1.000	本	27,000	27,000	S単　55号
	合　計				（〃）	
					32,819	
	単　価				（〃）	
					32,575	
	官積算単価					合意率
					32,819	0.992565
	＊＊＊　B単－ 201号　＊＊＊					
000201	集水桝				（〃）	歩A
	600型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 139号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	600mm×600mm×600mm T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単　30号
	合　計				（〃）	
					55,830	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				55,415	
						合意率
	官積算単価				55,830	0.992566
	＊＊＊　B単－ 202号　＊＊＊					
000202	集水桝				（〃）	歩A
	1000型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.500	m3	278.9	1,255	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.600	m3	154.8	402	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.300	m3	2,932	6,744	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.300	㎡	375.9	865	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	17,980	17,980	S単 142号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	1000mm×1000mm×1000mm T-25,,	1.000	個	124,000	124,000	S単　39号
					（〃）	
	合　　計				151,246	
					（〃）	
	単　　価				150,123	
						合意率
	官積算単価				151,246	0.992575
	＊＊＊　B単－ 203号　＊＊＊					
000203	集水桝（現場打ち）				（〃）	歩A
	1200型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.400	m3	278.9	2,622	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	6.600	m3	154.8	1,022	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.900	m3	2,932	17,299	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.900	㎡	375.9	1,090	S単 120号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.900	㎡	1,250	3,625	S単 128号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.100	m3	28,620	2,862	S単 132号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,119	1,236	S単 135号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高	1.300	m3	29,260	38,038	S単 133号
	炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.100	㎡	8,110	106,241	S単 136号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.081	ton	177,581	14,384	S単　81号
S02116	マンホール用足掛金物	（〃）			（〃）	
	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	3.000	個	2,290	6,870	S単　40号
					（〃）	
	合　　計				195,289	
					（〃）	
	単　　価				193,838	
						合意率
	官積算単価				195,289	0.992569
	＊＊＊　B単－ 204号　＊＊＊					
000204	集水桝用蓋				（〃）	歩A
	Co蓋（1000型用）T-6		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝用コンクリート蓋	（〃）			（〃）	
	1000型 T-6,,	1.000	枚	92,600	92,600	S単　42号
					（〃）	
	合　　計				93,385	
					（〃）	
	単　　価				92,691	
						合意率
	官積算単価				93,385	0.992568

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 205号　＊＊＊					
000205	集水桝用蓋				（ 〃 ）	歩A
	St蓋（1200型用）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝縞鋼板蓋	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	1200型 t=3.2㎜　□1,440　溶融亜鉛メッキ仕上げ,,	1.000	枚	131,630	131,630	S単　43号
	合　計				（ 〃 ） 132,415	
	単　価				（ 〃 ） 131,431	
	官積算単価				132,415	合意率 0.992568
	＊＊＊　B単－ 206号　＊＊＊					
000206	余水管				（ 〃 ）	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管VP φ200㎜		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	VP,200㎜,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	1.000	m	5,892	5,892	S単　89号
	合　計				（ 〃 ） 5,892	
	単　価				（ 〃 ） 5,848	
	官積算単価				5,892	合意率 0.992532
	＊＊＊　B単－ 207号　＊＊＊					
000207	掘削				（ 〃 ）	歩A
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,047	1,047	S単 112号
	合　計				（ 〃 ） 1,047	
	単　価				（ 〃 ） 1,039	
	官積算単価				1,047	合意率 0.992359
	＊＊＊　B単－ 208号　＊＊＊					
000208	掘削				（ 〃 ）	歩A
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.2	161	S単 111号
	合　計				（ 〃 ） 161	
	単　価				（ 〃 ） 160	
	官積算単価				161	合意率 0.993788
	＊＊＊　B単－ 209号　＊＊＊					
000209	路体盛土				（ 〃 ）	歩A
	B＜1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,085	2,085	S単　4号
	合　計				（ 〃 ） 2,255	
	単　価				（ 〃 ） 2,238	
	官積算単価				2,255	合意率 0.992461
	＊＊＊　B単－ 210号　＊＊＊					
000210	路体盛土				（ 〃 ）	歩A
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	797.7	798	S単 118号
	合　計				（ 〃 ） 968	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価				（〃） 961	
	官積算単価				968	合意率 0.992768
	＊＊＊　B単－ 211号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工 盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT） 盛土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 1.000	㎡	540.2	（〃） 540	S単 150号
	合　　計				（〃） 540	
	単　　価				（〃） 536	
	官積算単価				540	合意率 0.992592
	＊＊＊　B単－ 212号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工 切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 1.000	㎡	856.2	（〃） 856	S単 151号
	合　　計				（〃） 856	
	単　　価				（〃） 850	
	官積算単価				856	合意率 0.99299
	＊＊＊　B単－ 213号　＊＊＊					
000213	排水路 BF-300　L＝2.0m		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（〃） 4.000	m3	1,959	（〃） 7,836	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	（〃） 2.400	m3	154.8	（〃） 372	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	（〃） 2.200	m3	2,932	（〃） 6,450	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（〃） 0.600	m3	2,600	（〃） 1,560	S単　21号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	（〃） 10.000	m	3,457	（〃） 34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	（〃） 5.000	本	10,600	（〃） 53,000	S単　22号
	合　　計				（〃） 103,788	
	単　　価				（〃） 10,302	
	官積算単価				10,379	合意率 0.992581
	＊＊＊　B単－ 214号　＊＊＊					
000214	排水路 コンクリート柵渠（B=900×H=900）		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	（〃） 28.500	m3	278.9	（〃） 7,949	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	（〃） 16.900	m3	154.8	（〃） 2,616	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	（〃） 15.200	m3	2,932	（〃） 44,566	S単　5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 13.700	㎡	375.9	（〃） 5,150	S単 120号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 13.700	㎡	1,250	（〃） 17,125	S単 128号
S05012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,なし	（〃） 10.000	m	5,928	（〃） 59,280	S単　82号
S02116	鉄筋コンクリート柵渠　B型 B900×H900　L＝1500,,	（〃） 6.666	組	35,500	（〃） 236,643	S単　56号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	（〃） 1.000	m3	28,620	（〃） 28,620	S単 132号
	炉B) W/C65%					
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（〃） 0.200	m3	2,600	（〃） 520	S単　21号
	合　　計				（〃） 402,469	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				39,948	
						合意率
	官積算単価				40,247	0.99257
	＊＊＊　B単－ 215号　＊＊＊					
000215	排水路				（　〃　）	歩A
	横断暗渠□300型　L=2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.900	m3	278.9	1,924	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3以上	4.700	m3	154.8	728	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	2,932	12,314	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（　〃　）			（　〃　）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	（　〃　）			（　〃　）	
	300 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	27,700	138,500	S単　27号
					（　〃　）	
	合　　計				223,515	
					（　〃　）	
	単　　価				22,186	
						合意率
	官積算単価				22,352	0.992573
	＊＊＊　B単－ 216号　＊＊＊					
000216	排水路				（　〃　）	歩A
	横断暗渠□600型　L=2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	14.200	m3	278.9	3,960	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3以上	7.200	m3	154.8	1,115	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	6.500	m3	2,932	19,058	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	8.000	㎡	375.9	3,007	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（　〃　）			（　〃　）	
	,RC-40 40～0mm,	0.960	m3	2,600	2,496	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.800	m3	33,330	26,664	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	2.000	㎡	7,321	14,642	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	（　〃　）			（　〃　）	
	600 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	86,600	433,000	S単　54号
					（　〃　）	
	合　　計				538,512	
					（　〃　）	
	単　　価				53,451	
						合意率
	官積算単価				53,851	0.992572
	＊＊＊　B単－ 217号　＊＊＊					
000217	排水路				（　〃　）	歩A
	急流工BF-600　L=1.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	9.700	m3	1,959	19,002	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3以上	3.300	m3	154.8	511	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.000	m3	2,932	8,796	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	5.900	㎡	375.9	2,218	S単 120号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	10.000	m	4,856	48,560	S単　88号
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	２種 600 L=1,000mm,,	10.000	本	17,100	171,000	S単　37号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,330	33,330	S単 131号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
	合　計				（〃） 298,791	
	単　価				（〃） 29,657	
	官積算単価				29,879	合意率 0.99257
	＊＊＊　B単－ 218号　＊＊＊					
000218	落差工				（〃）	歩A
	H＝1.0～2.0m		箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	40.300	m3	278.9	11,240	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	22.500	m3	154.8	3,483	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	20.200	m3	2,085	42,117	S単　7号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	16.800	㎡	375.9	6,315	S単 120号
Y00001	斜流部					
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	5.800	㎡	1,250	7,250	S単 128号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m3	28,620	8,586	S単 132号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.400	㎡	4,119	1,648	S単 135号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.800	m3	29,260	52,668	S単 133号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	7.200	㎡	8,110	58,392	S単 136号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.130	ton	177,581	23,086	S単　81号
Y00001	減勢部　柵渠B=1800×H＝1200					
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	10.600	㎡	1,250	13,250	S単 128号
S05012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)	（〃）			（〃）	
	1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,なし	4.500	m	5,928	26,676	S単　82号
S02116	鉄筋コンクリート柵渠　B型	（〃）			（〃）	
	B1800×H1200　L＝1500,,	3.000	組	60,000	180,000	S単　57号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.900	m3	28,620	25,758	S単 132号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.100	m3	2,600	260	S単　21号
Y00001	止水壁					
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.300	m3	28,620	37,206	S単 132号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	15.500	㎡	8,110	125,705	S単 136号
	合　計				（〃） 623,640	
	単　価				（〃） 619,008	
	官積算単価				623,640	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 219号　＊＊＊					
000219	落差工				（〃）	歩A
	H＝2.0～3.0m		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	47.100	m3	278.9	13,136	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	26.600	m3	154.8	4,118	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	24.000	m3	2,085	50,040	S単　7号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	20.000	㎡	375.9	7,518	S単 120号
Y00001	斜流部					
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	8.900	㎡	1,250	11,125	S単 128号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.400	m3	28,620	11,448	S単 132号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.600	㎡	4,119	2,471	S単 135号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高	2.900	m3	29,260	84,854	S単 133号
	炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	11.200	㎡	8,110	90,832	S単 136号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.202	ton	177,581	35,871	S単　81号
Y00001	減勢部　柵渠B=1800×H=1200					
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	10.600	㎡	1,250	13,250	S単 128号
S05012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)	（〃）			（〃）	
	1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,なし	4.500	m	5,928	26,676	S単　82号
S02116	鉄筋コンクリート柵渠　B型	（〃）			（〃）	
	B1800×H1200　L＝1500,,	3.000	組	60,000	180,000	S単　57号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	0.900	m3	28,620	25,758	S単 132号
	炉B) W/C65%					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.100	m3	2,600	260	S単　21号
Y00001	止水壁					
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	1.300	m3	28,620	37,206	S単 132号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	15.500	㎡	8,110	125,705	S単 136号
	合　計				（〃） 720,268	
	単　価				（〃） 714,918	
	官積算単価				720,268	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 220号　＊＊＊					
000220	集水桝				（〃）	歩A
	600型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 139号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	600mm×600mm×600mm T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単　30号
	合　計				（〃） 55,830	
	単　価				（〃） 55,415	
	官積算単価				55,830	合意率 0.992566
	＊＊＊　B単－ 221号　＊＊＊					
000221	集水桝				（〃）	歩A
	600型(水田部)　環境配慮型		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 139号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	600mm×600mm×600mm T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単　30号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.040	m3	33,330	1,333	S単 131号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.200	㎡	7,321	1,464	S単 134号
	合　計				（〃） 58,627	
	単　価				（〃） 58,192	
	官積算単価				58,627	合意率 0.99258
	＊＊＊　B単－ 222号　＊＊＊					
000222	集水桝				（〃）	歩A
	800型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.000	m3	278.9	837	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.900	m3	154.8	294	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	2,932	4,984	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.700	㎡	375.9	639	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,040	12,040	S単 141号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	800mm×800mm×800mm T-25,,	1.000	個	65,000	65,000	S単　38号
	合　計				（〃） 83,794	
	単　価				（〃） 83,172	
	官積算単価				83,794	合意率 0.992577
	＊＊＊　B単－ 223号　＊＊＊					
000223	集水桝（現場打ち）				（〃）	歩A
	1200型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.400	m3	278.9	2,622	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	6.600	m3	154.8	1,022	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.900	m3	2,932	17,299	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.900	㎡	375.9	1,090	S単 120号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.900	㎡	1,250	3,625	S単 128号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.100	m3	28,620	2,862	S単 132号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,119	1,236	S単 135号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.300	m3	29,260	38,038	S単 133号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.100	㎡	8,110	106,241	S単 136号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.081	ton	177,581	14,384	S単　81号
S02116	マンホール用足掛金物	（〃）			（〃）	
	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	3.000	個	2,290	6,870	S単　40号
	合　計				（〃） 195,289	
	単　価				（〃） 193,838	
	官積算単価				195,289	合意率 0.992569

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 224号　＊＊＊					
000224	集水桝用蓋				（ 〃 ）	歩A
	Co蓋（800型用）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）		（ 〃 ）	（ 〃 ）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝用コンクリート蓋	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	800型 T-2,,	1.000	枚	34,600	34,600	S単　41号
	合　　計				（ 〃 ）	
					35,385	
	単　　価				（ 〃 ）	
					35,122	
	官積算単価					合意率
					35,385	0.992567
	＊＊＊　B単－ 225号　＊＊＊					
000225	集水桝用蓋				（ 〃 ）	歩A
	St蓋（1200型用）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝縞鋼板蓋	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	1200型 t=3.2㎜　□1,440　溶融亜鉛メッキ仕上げ,,	1.000	枚	131,630	131,630	S単　43号
	合　　計				（ 〃 ）	
					132,415	
	単　　価				（ 〃 ）	
					131,431	
	官積算単価					合意率
					132,415	0.992568
	＊＊＊　B単－ 226号　＊＊＊					
000226	跳水防止板				（ 〃 ）	歩A
	600用 L=1,000㎜(GRC製)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.200	m3	33,330	6,666	S単 131号
SA0312	SP 型枠	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	一般型枠,小型構造物	1.600	㎡	7,321	11,714	S単 134号
S02116	跳水防止板	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	GRC製 側溝幅600用 L=1,000㎜,,	1.000	枚	22,200	22,200	S単　58号
S02116	コンクリートアンカー	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	SUS製 M12 70㎜,,	6.000	本	318	1,908	S単　35号
	合　　計				（ 〃 ）	
					42,488	
	単　　価				（ 〃 ）	
					42,172	
	官積算単価					合意率
					42,488	0.992562
	＊＊＊　B単－ 227号　＊＊＊					
000227	掘削				（ 〃 ）	歩A
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,047	1,047	S単 112号
	合　　計				（ 〃 ）	
					1,047	
	単　　価				（ 〃 ）	
					1,039	
	官積算単価					合意率
					1,047	0.992359
	＊＊＊　B単－ 228号　＊＊＊					
000228	掘削				（ 〃 ）	歩A
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.2	161	S単 111号
	合　　計				（ 〃 ）	
					161	
	単　　価				（ 〃 ）	
					160	
	官積算単価					合意率
					161	0.993788

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 229号　＊＊＊					
000229	路肩盛土		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ｉ)	（〃） 1.000	m3	2,426	（〃） 2,426	S単　6号
	合　計				（〃） 2,426	
	単　価				（〃） 2,408	
	官積算単価				2,426	合意率 0.99258
	＊＊＊　B単－ 230号　＊＊＊					
000230	路床盛土 B≦2.5		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	（〃） 1.100	m3	154.8	（〃） 170	S単 114号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり	（〃） 1.000	m3	451	（〃） 451	S単　9号
	合　計				（〃） 621	
	単　価				（〃） 616	
	官積算単価				621	合意率 0.991948
	＊＊＊　B単－ 231号　＊＊＊					
000231	路床盛土 2.5m≦B＜4.0m		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	（〃） 1.100	m3	154.8	（〃） 170	S単 114号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	（〃） 1.000	m3	839.2	（〃） 839	S単 119号
	合　計				（〃） 1,009	
	単　価				（〃） 1,002	
	官積算単価				1,009	合意率 0.993062
	＊＊＊　B単－ 232号　＊＊＊					
000232	路体盛土 B≦1.0		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし	（〃） 1.000	m3	547	（〃） 547	S単　10号
	合　計				（〃） 547	
	単　価				（〃） 543	
	官積算単価				547	合意率 0.992687
	＊＊＊　B単－ 233号　＊＊＊					
000233	路体盛土 1.0≦B＜2.5		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	（〃） 1.100	m3	154.8	（〃） 170	S単 114号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり	（〃） 1.000	m3	409	（〃） 409	S単　11号
	合　計				（〃） 579	
	単　価				（〃） 575	
	官積算単価				579	合意率 0.993091
	＊＊＊　B単－ 234号　＊＊＊					
000234	路体盛土 2.5m≦B＜4.0m		m3		（〃） 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	（〃） 1.100	m3	154.8	（〃） 170	S単 114号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	（〃） 1.000	m3	797.7	（〃） 798	S単 118号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				968	
					（　〃　）	
	単　　価				961	
						合意率
	官積算単価				968	0.992768
	＊＊＊　B単－ 235号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（　〃　）	歩A
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（　〃　）			（　〃　）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	540.2	540	S単 150号
					（　〃　）	
	合　　計				540	
					（　〃　）	
	単　　価				536	
						合意率
	官積算単価				540	0.992592
	＊＊＊　B単－ 236号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（　〃　）	歩A
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（　〃　）			（　〃　）	
	切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	856.2	856	S単 151号
					（　〃　）	
	合　　計				856	
					（　〃　）	
	単　　価				850	
						合意率
	官積算単価				856	0.99299
	＊＊＊　B単－ 237号　＊＊＊					
000237	表層				（　〃　）	歩A
	再生密粒度As t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,557	1,557	S単 149号
	ｺﾝ(13)					
					（　〃　）	
	合　　計				1,557	
					（　〃　）	
	単　　価				1,545	
						合意率
	官積算単価				1,557	0.992292
	＊＊＊　B単－ 238号　＊＊＊					
000238	上層路盤				（　〃　）	歩A
	粒度調整砕石 M-30 t=7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	㎡	506.5	507	S単 147号
					（　〃　）	
	合　　計				507	
					（　〃　）	
	単　　価				503	
						合意率
	官積算単価				507	0.99211
	＊＊＊　B単－ 239号　＊＊＊					
000239	下層路盤				（　〃　）	歩A
	再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	709.5	710	S単 145号
					（　〃　）	
	合　　計				710	
					（　〃　）	
	単　　価				705	
						合意率
	官積算単価				710	0.992957
	＊＊＊　B単－ 240号　＊＊＊					
000240	表層				（　〃　）	歩A
	再生密粒度As t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（　〃　）			（　〃　）	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ	1.000	㎡	1,557	1,557	S単 149号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ｺﾝ(13)					
	合　　計				（　〃　） 1,557	
	単　　価				（　〃　） 1,545	
	官積算単価				1,557	合意率 0.992292
	＊＊＊　B単－ 241号　＊＊＊					
000241	上層路盤 粒度調整砕石 M-30 t=7cm		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	（　〃　） 1.000	㎡	506.5	（　〃　） 507	S単 147号
	合　　計				（　〃　） 507	
	単　　価				（　〃　） 503	
	官積算単価				507	合意率 0.99211
	＊＊＊　B単－ 242号　＊＊＊					
000242	下層路盤 再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm		㎡		（　〃　） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	（　〃　） 1.000	㎡	709.5	（　〃　） 710	S単 145号
	合　　計				（　〃　） 710	
	単　　価				（　〃　） 705	
	官積算単価				710	合意率 0.992957
	＊＊＊　B単－ 243号　＊＊＊					
000243	ガードレール Gr-C-4E		m		（　〃　） 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	（　〃　） 1.000	m	8,494	（　〃　） 8,494	S単　96号
	合　　計				（　〃　） 8,494	
	単　　価				（　〃　） 8,431	
	官積算単価				8,494	合意率 0.992582
	＊＊＊　B単－ 244号　＊＊＊					
000244	ほ場整備整地工【ICT施工】（農区６）（表土はぎ+ 表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		（　〃　） 1.000 ha	歩A 当たり算出
T00005	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地） +基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区6）	（　〃　） 1.000	ha	1,438,521	（　〃　） 1,438,521	T単　4号
	合　　計				（　〃　） 1,438,521	
	単　　価				（　〃　） 1,427,836	
	官積算単価				1,438,521	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 245号　＊＊＊					
B10501	農区内筆外運土 BH+不整地運搬車（L=80m超え180m以下）		m3		（　〃　） 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01034	不整地運搬 180m以下	（　〃　） 1.000	m3	436	（　〃　） 436	S単　1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上	（　〃　） 1.000	m3	154.8	（　〃　） 155	S単 114号
	合　　計				（　〃　） 591	
	単　　価				（　〃　） 587	
	官積算単価				591	合意率 0.993231
	＊＊＊　B単－ 246号　＊＊＊					
B10004	雑物除去（ほ場整備工）		ha		（　〃　） 1.000 ha	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S10006	水田ほ場整備雑物除去工	（〃）			（〃）	
	既耕地,5.0（m3/ha）程度	1.000	ha	75,180	75,180	S単　97号
	合　　計				（〃） 75,180	
	単　　価				（〃） 74,622	
	官積算単価				75,180	合意率 0.992577
	＊＊＊　B単－ 247号　＊＊＊					
B11010	砕土工				（〃）	歩A
	粘性土		ha		1.000 ha	当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)	（〃）			（〃）	
	耕起作業,良好,30m,84m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満	1.000	ha	100,809	100,809	S単 107号
	合　　計				（〃） 100,809	
	単　　価				（〃） 100,060	
	官積算単価				100,809	合意率 0.99257
	＊＊＊　B単－ 248号　＊＊＊					
B10013	畦畔整形工（１）				（〃）	歩A
	台形　H=0.3m,B=0.3m,n=1.0		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
	あり	1.000	㎡	489	489	S単　98号
	合　　計				（〃） 489	
	単　　価				（〃） 485	
	官積算単価				489	合意率 0.99182
	＊＊＊　B単－ 249号　＊＊＊					
B10013	畦畔整形工（２）				（〃）	歩A
	台形　H=0.3M,B=0.3m,n=1.2		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S10009	畦畔整形工	（〃）			（〃）	
	あり	1.000	㎡	489	489	S単　98号
	合　　計				（〃） 489	
	単　　価				（〃） 485	
	官積算単価				489	合意率 0.99182
	＊＊＊　B単－ 250号　＊＊＊					
000250	ICT建設機械経費				（〃）	歩A
	MCブルドーザ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区６）	（〃）			（〃）	
	MCブルドーザ機械経費,,	1.000	式	1,092,700	1,092,700	S単　59号
	合　　計				（〃） 1,092,700	
	単　　価				（〃） 1,084,583	
	官積算単価				1,092,700	合意率 0.992571
	＊＊＊　B単－ 251号　＊＊＊					
000251	ICT建設機械経費				（〃）	歩A
	MGバックホウ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区６）	（〃）			（〃）	
	MGバックホウ機械経費,,	1.000	式	1,015,900	1,015,900	S単　60号
	合　　計				（〃） 1,015,900	
	単　　価				（〃） 1,008,354	
	官積算単価				1,015,900	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 252号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（〃）	歩A
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	540.2	540	S単 150号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				540	
					（〃）	
	単　　価				536	
						合意率
	官積算単価				540	0.992592
	＊＊＊　B単－ 253号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（〃）	歩A
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	856.2	856	S単 151号
					（〃）	
	合　　計				856	
					（〃）	
	単　　価				850	
						合意率
	官積算単価				856	0.99299
	＊＊＊　B単－ 254号　＊＊＊					
B10102	進入路				（〃）	歩A
	進入路１号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	0.700	m3	222.4	156	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	0.600	m3	161.2	97	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	0.500	㎡	410	205	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.300	㎡	375.9	1,992	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	5.300	㎡	3,367	17,845	S単　95号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,小型構造物,なし	0.600	m3	1,655	993	S単　80号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	1.200	㎡	7,321	8,785	S単 134号
					（〃）	
	合　　計				30,073	
					（〃）	
	単　　価				29,850	
						合意率
	官積算単価				30,073	0.992584
	＊＊＊　B単－ 255号　＊＊＊					
B10102	進入路				（〃）	歩A
	進入路２号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	6.400	m3	222.4	1,423	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.900	m3	161.2	306	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	5.100	㎡	410	2,091	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	16.000	㎡	375.9	6,014	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	16.000	㎡	3,367	53,872	S単　95号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,小型構造物,なし	1.900	m3	1,655	3,145	S単　80号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	S単 134号
					（〃）	
	合　　計				74,172	
					（〃）	
	単　　価				73,621	
						合意率
	官積算単価				74,172	0.992571
	＊＊＊　B単－ 256号　＊＊＊					
B10102	進入路				（〃）	歩A
	進入路３号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	19.300	m3	222.4	4,292	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.900	m3	161.2	306	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	14.100	㎡	410	5,781	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	26.600	㎡	375.9	9,999	S単 120号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	26.600	㎡	3,367	89,562	S単　95号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,小型構造物,なし	3.200	m3	1,655	5,296	S単　80号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	1.800	㎡	7,321	13,178	S単 134号
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.400	㎡	3,365	1,346	S単 137号
	合　　計				（〃） 129,760	
	単　　価				（〃） 128,796	
	官積算単価					合意率 0.99257
	＊＊＊　B単－ 257号　＊＊＊					
B10102	進入路				（〃）	歩A
	進入路５号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	72.000	m3	222.4	16,013	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	5.700	m3	161.2	919	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	45.600	㎡	410	18,696	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	47.900	㎡	375.9	18,006	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	47.900	㎡	3,367	161,279	S単　95号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,小型構造物,なし	5.700	m3	1,655	9,434	S単　80号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.900	㎡	7,321	21,231	S単 134号
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.800	㎡	3,365	2,692	S単 137号
	合　　計				（〃） 248,270	
	単　　価				（〃） 246,426	
	官積算単価					合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 258号　＊＊＊					
B10102	進入路				（〃）	歩A
	進入路６号型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	114.600	m3	222.4	25,487	S単 117号
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	7.000	m3	161.2	1,128	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	68.200	㎡	410	27,962	S単 121号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	58.500	㎡	375.9	21,990	S単 120号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	（〃）			（〃）	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	58.500	㎡	3,367	196,970	S単　95号
S03017	養生	（〃）			（〃）	
	一般養生,小型構造物,なし	7.000	m3	1,655	11,585	S単　80号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	3.700	㎡	7,321	27,088	S単 134号
SA0331	SP 目地板	（〃）			（〃）	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.300	㎡	3,365	4,375	S単 137号
	合　　計				（〃） 316,585	
	単　　価				（〃） 314,233	
	官積算単価					合意率 0.99257
	＊＊＊　B単－ 259号　＊＊＊					
000259	耕区排水工				（〃）	歩A
	排水管（高密度ポリエチレン波状管φ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.500	m3	278.9	418	S単 115号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	暗渠排水管	（〃）			（〃）	
	波状管 呼び径150mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10.000	m	1,540	15,400	S単　17号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.400	m3	154.8	217	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	1.300	m3	2,426	3,154	S単　3号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				21,069	
					（　〃　）	
	単　　価				2,091	
						合意率
	官積算単価				2,107	0.992406
	＊＊＊　B単－ 260号　＊＊＊					
000260	耕区排水工				（　〃　）	歩A
	排水管（VPφ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.200	m3	278.9	1,729	S単 115号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（　〃　）			（　〃　）	
	一般管VP　径150　長4.0m,,	2.500	本	9,870	24,675	S単　19号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3以上	6.600	m3	154.8	1,022	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	6.000	m3	2,426	14,556	S単　3号
					（　〃　）	
	合　　計				43,862	
					（　〃　）	
	単　　価				4,353	
						合意率
	官積算単価				4,386	0.992476
	＊＊＊　B単－ 261号　＊＊＊					
000261	田面排水桝				（　〃　）	歩A
	600型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし	1.000	基	3,689	3,689	S単 138号
S02116	田面排水枡	（　〃　）			（　〃　）	
	400㎜×200㎜×600㎜,,	1.000	個	11,800	11,800	S単　18号
					（　〃　）	
	合　　計				15,489	
					（　〃　）	
	単　　価				15,374	
						合意率
	官積算単価				15,489	0.992575
	＊＊＊　B単－ 262号　＊＊＊					
000262	耕区排水工				（　〃　）	歩A
	取付コンクリート		箇所		100.000 箇所	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（　〃　）			（　〃　）	
	一般型枠,小型構造物	25.900	㎡	7,321	189,614	S単 134号
SA0311	SP コンクリート	（　〃　）			（　〃　）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.100	m3	35,870	75,327	S単 130号
					（　〃　）	
	合　　計				264,941	
					（　〃　）	
	単　　価				2,629	
						合意率
	官積算単価				2,649	0.992449
	＊＊＊　B単－ 263号　＊＊＊					
000263	耕区取水工				（　〃　）	歩A
	取水管（高密度ポリエチレン管波状管φ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.500	m3	278.9	418	S単 115号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	暗渠排水管	（　〃　）			（　〃　）	
	波状管 呼び径150㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10.000	m	1,540	15,400	S単　17号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.400	m3	154.8	217	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.300	m3	2,426	3,154	S単　3号
					（　〃　）	
	合　　計				21,069	
					（　〃　）	
	単　　価				2,091	
						合意率
	官積算単価				2,107	0.992406

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 264号　＊＊＊					
000264	耕区取水工				（〃）	歩A
	取水管（VPφ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	7.300	m3	278.9	2,036	S単 115号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	（〃）			（〃）	
	一般管VP　径150　長4.0m,,	2.500	本	9,870	24,675	S単　19号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	7.800	m3	154.8	1,207	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	7.100	m3	2,426	17,225	S単　3号
	合　計				（〃） 47,023	
	単　価				（〃） 4,667	
	官積算単価				4,702	合意率 0.992556
	＊＊＊　B単－ 265号　＊＊＊					
000265	耕区取水工				（〃）	歩A
	取付コンクリート		箇所		100.000 箇所	当たり算出
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	9.700	㎡	7,321	71,014	S単 134号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3	35,870	14,348	S単 130号
	合　計				（〃） 85,362	
	単　価				（〃） 848	
	官積算単価				854	合意率 0.992974
	＊＊＊　B単－ 266号　＊＊＊					
000266	種子散布				（〃）	歩A
	盛土法面		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02702	【法面工（種子散布工）】	（〃）			（〃）	
	1000m2以上,受けない	1.000	㎡	230	230	S単　77号
	合　計				（〃） 230	
	単　価				（〃） 228	
	官積算単価				230	合意率 0.991304
	＊＊＊　B単－ 267号　＊＊＊					
B02162	コンクリート構造物取壊し				（〃）	歩A
	有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,460	15,460	S単　78号
	合　計				（〃） 15,460	
	単　価				（〃） 15,345	
	官積算単価				15,460	合意率 0.992561
	＊＊＊　B単－ 268号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（〃）	歩A
	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	鉄筋コンクリート廃材	2.500	ton	1,500	3,750	S単　70号
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	5,636	5,636	S単 122号
	合　計				（〃） 9,386	
	単　価				（〃） 9,316	
	官積算単価				9,386	合意率 0.992542
	＊＊＊　B単－ 269号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B02162	コンクリート構造物取壊し				（〃）	歩Ａ
	無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（〃）			（〃）	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,746	7,746	Ｓ単　79号
	合　計				（〃） 7,746	
	単　価				（〃） 7,688	
	官積算単価					合意率 7,746 0.992512
	＊＊＊　Ｂ単－ 270号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（〃）	歩Ａ
	無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	無筋コンクリート廃材	2.350	ton	1,000	2,350	Ｓ単　71号
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	4,573	4,573	Ｓ単 123号
	合　計				（〃） 6,923	
	単　価				（〃） 6,872	
	官積算単価					合意率 6,923 0.992633
	＊＊＊　Ｂ単－ 271号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（〃）	歩Ａ
	コンクリート舗装 t=7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（〃）			（〃）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	176	176	Ｓ単 125号
	合　計				（〃） 176	
	単　価				（〃） 175	
	官積算単価					合意率 176 0.994318
	＊＊＊　Ｂ単－ 272号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				（〃）	歩Ａ
	無筋コンクリート殻（舗装）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	（〃）			（〃）	
	無筋コンクリート廃材	2.350	ton	2,000	4,700	Ｓ単　75号
SA0221	SP 殻運搬	（〃）			（〃）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,899	4,899	Ｓ単 124号
	合　計				（〃） 9,599	
	単　価				（〃） 9,528	
	官積算単価					合意率 9,599 0.992603
	＊＊＊　Ｂ単－ 273号　＊＊＊					
000273	塩ビ管運搬				（〃）	歩Ａ
	廃プラスチック類		台		1.000 台	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック類(2t車)	1.000	台	15,000	15,000	Ｓ単　73号
	合　計				（〃） 15,000	
	単　価				（〃） 14,889	
	官積算単価					合意率 15,000 0.9926
	＊＊＊　Ｂ単－ 274号　＊＊＊					
000274	塩ビ処理				（〃）	歩Ａ
	廃プラスチック類		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	Ｓ単　74号
	合　計				（〃） 60,000	
	単　価				（〃） 59,554	
	官積算単価					合意率 60,000 0.992566

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 275号　＊＊＊					
000275	掘削				（ 〃 ）	歩A
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.2	161	S単 111号
	合　計				（ 〃 ） 161	
	単　価				（ 〃 ） 160	
	官積算単価				161	合意率 0.993788
	＊＊＊　B単－ 276号　＊＊＊					
000276	路体盛土				（ 〃 ）	歩A
	1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	409	409	S単　8号
	合　計				（ 〃 ） 579	
	単　価				（ 〃 ） 575	
	官積算単価				579	合意率 0.993091
	＊＊＊　B単－ 277号　＊＊＊					
000277	路体盛土				（ 〃 ）	歩A
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	797.7	798	S単 118号
	合　計				（ 〃 ） 968	
	単　価				（ 〃 ） 961	
	官積算単価				968	合意率 0.992768
	＊＊＊　B単－ 278号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（ 〃 ）	歩A
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	540.2	540	S単 150号
	合　計				（ 〃 ） 540	
	単　価				（ 〃 ） 536	
	官積算単価				540	合意率 0.992592
	＊＊＊　B単－ 279号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（ 〃 ）	歩A
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	856.2	856	S単 151号
	合　計				（ 〃 ） 856	
	単　価				（ 〃 ） 850	
	官積算単価				856	合意率 0.99299
	＊＊＊　B単－ 280号　＊＊＊					
000280	用水路(水田部)				（ 〃 ）	歩A
	BF-300　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,959	7,836	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.400	m3	154.8	372	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 21号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　22号
	合　　計				（〃） 103,788	
	単　　価				（〃） 10,302	
	官積算単価				10,379	合意率 0.992581
	＊＊＊　B単－ 281号　＊＊＊					
000281	用水路(進入路部)				（〃）	歩A
	U-300　L=2.0m グレーチング蓋		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.000	m3	1,959	9,795	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.900	m3	154.8	449	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.600	m3	2,932	7,623	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートU型	（〃）			（〃）	
	300B L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　23号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	318	3,180	S単　84号
S02116	鋼製グレーチング	（〃）			（〃）	
	U字溝用 T-6 995mm×360mm×38mm,,	10.000	枚	9,350	93,500	S単　24号
	合　　計				（〃） 235,716	
	単　　価				（〃） 23,397	
	官積算単価				23,572	合意率 0.992575
	＊＊＊　B単－ 282号　＊＊＊					
000282	用水路				（〃）	歩A
	横断暗渠□300型　L=2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.900	m3	278.9	1,924	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	4.700	m3	154.8	728	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	2,932	12,314	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	27,700	138,500	S単　27号
	合　　計				（〃） 223,515	
	単　　価				（〃） 22,186	
	官積算単価				22,352	合意率 0.992573
	＊＊＊　B単－ 283号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000283	用水路				（〃）	歩A
	横断暗渠□400型　L=2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.100	m3	278.9	2,538	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	5.600	m3	154.8	867	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.000	m3	2,932	14,660	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.200	㎡	375.9	2,331	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.600	m3	33,330	19,998	S単 131号
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	400 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	40,300	201,500	S単　61号
	合　計				（〃） 293,658	
	単　価				（〃） 29,148	
	官積算単価				29,366	合意率 0.992576
	＊＊＊　B単－ 284号　＊＊＊					
000284	用水路				（〃）	歩A
	VPφ300		m		1.000 m	当たり算出
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	（〃）			（〃）	
	VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし	1.000	m	9,457	9,457	S単　90号
	合　計				（〃） 9,457	
	単　価				（〃） 9,387	
	官積算単価				9,457	合意率 0.992598
	＊＊＊　B単－ 285号　＊＊＊					
000285	用水路				（〃）	歩A
	VPφ200		m		1.000 m	当たり算出
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設	（〃）			（〃）	
	VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管	1.000	m	5,892	5,892	S単　89号
	合　計				（〃） 5,892	
	単　価				（〃） 5,848	
	官積算単価				5,892	合意率 0.992532
	＊＊＊　B単－ 286号　＊＊＊					
000286	用水路（水管橋）　L=6.0m				（〃）	歩A
	DCIPφ300（T形DB種）　直管布設		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	（〃）			（〃）	
	直管,T形,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,あり	1.000	本	97,902	97,902	S単　92号
	合　計				（〃） 97,902	
	単　価				（〃） 97,175	
	官積算単価				97,902	合意率 0.992574
	＊＊＊　B単－ 287号　＊＊＊					
000287	取水口				（〃）	歩A
	分水用水路BF-300用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	0.400	m3	278.9	112	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	0.200	m3	154.8	31	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.200	m3	2,932	586	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	0.600	㎡	375.9	226	S単 120号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	再生クラッシャラン	（　〃　）			（　〃　）	
	,RC-40 40～0mm,	0.100	m3	2,600	260	S単　21号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	4,044	4,044	S単　86号
	用撤去を行なわない					
S02116	分水溝	（　〃　）			（　〃　）	
	300 L=1,000mm,,	1.000	本	8,200	8,200	S単　29号
	合　　計				（　〃　） 13,459	
	単　　価				（　〃　） 13,359	
	官積算単価				13,459	合意率 0.99257
	＊＊＊　B単－ 288号　＊＊＊					
000288	取水口				（　〃　）	歩A
	分水用水路BF-350用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	0.500	m3	278.9	139	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3以上	0.200	m3	154.8	31	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.200	m3	2,932	586	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	0.700	㎡	375.9	263	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（　〃　）			（　〃　）	
	,RC-40 40～0mm,	0.100	m3	2,600	260	S単　21号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	4,044	4,044	S単　86号
	用撤去を行なわない					
S02116	分水溝	（　〃　）			（　〃　）	
	350 L=1,000mm,,	1.000	本	11,800	11,800	S単　62号
	合　　計				（　〃　） 17,123	
	単　　価				（　〃　） 16,996	
	官積算単価				17,123	合意率 0.992583
	＊＊＊　B単－ 289号　＊＊＊					
000289	集水桝				（　〃　）	歩A
	600型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 139号
S02116	集水桝	（　〃　）			（　〃　）	
	600mm×600mm×600mm T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単　30号
	合　　計				（　〃　） 55,830	
	単　　価				（　〃　） 55,415	
	官積算単価				55,830	合意率 0.992566
	＊＊＊　B単－ 290号　＊＊＊					
000290	集水桝				（　〃　）	歩A
	800型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.000	m3	278.9	837	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.900	m3	154.8	294	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	2,932	4,984	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（　〃　）			（　〃　）	
	基面整正	1.700	㎡	375.9	639	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,040	12,040	S単 141号
S02116	集水桝	（　〃　）			（　〃　）	
	800mm×800mm×800mm T-25,,	1.000	個	65,000	65,000	S単　38号
	合　　計				（　〃　） 83,794	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	単　　価				83,172	
						合意率
	官積算単価				83,794	0.992577
	＊＊＊　Ｂ単－ 291号　＊＊＊					
000291	掘削				（　〃　）	歩Ａ
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,047	1,047	Ｓ単 112号
					（　〃　）	
	合　　計				1,047	
					（　〃　）	
	単　　価				1,039	
						合意率
	官積算単価				1,047	0.992359
	＊＊＊　Ｂ単－ 292号　＊＊＊					
000292	掘削				（　〃　）	歩Ａ
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.2	161	Ｓ単 111号
					（　〃　）	
	合　　計				161	
					（　〃　）	
	単　　価				160	
						合意率
	官積算単価				161	0.993788
	＊＊＊　Ｂ単－ 293号　＊＊＊					
000293	路体盛土				（　〃　）	歩Ａ
	B＜1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	Ｓ単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.000	m3	2,085	2,085	Ｓ単　4号
					（　〃　）	
	合　　計				2,255	
					（　〃　）	
	単　　価				2,238	
						合意率
	官積算単価				2,255	0.992461
	＊＊＊　Ｂ単－ 294号　＊＊＊					
000294	路体盛土				（　〃　）	歩Ａ
	1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	Ｓ単 114号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	（　〃　）			（　〃　）	
	路体,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	409	409	Ｓ単　11号
					（　〃　）	
	合　　計				579	
					（　〃　）	
	単　　価				575	
						合意率
	官積算単価				579	0.993091
	＊＊＊　Ｂ単－ 295号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（　〃　）	歩Ａ
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（　〃　）			（　〃　）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	540.2	540	Ｓ単 150号
					（　〃　）	
	合　　計				540	
					（　〃　）	
	単　　価				536	
						合意率
	官積算単価				540	0.992592
	＊＊＊　Ｂ単－ 296号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（　〃　）	歩Ａ
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（　〃　）			（　〃　）	
	切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	856.2	856	Ｓ単 151号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				856	
					（〃）	
	単　　価				850	
						合意率
	官積算単価				856	0.99299
	＊＊＊　B単－ 297号　＊＊＊					
000297	排水路				（〃）	歩A
	BF-300　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,959	7,836	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.400	m3	154.8	372	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 21号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 83号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単 22号
					（〃）	
	合　　計				103,788	
					（〃）	
	単　　価				10,302	
						合意率
	官積算単価				10,379	0.992581
	＊＊＊　B単－ 298号　＊＊＊					
000298	排水路				（〃）	歩A
	BF-350　L＝1.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.700	m3	1,959	9,207	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.800	m3	154.8	433	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.500	m3	2,932	7,330	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単 21号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単 86号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	２種 350 L=1,000mm,,	10.000	本	6,000	60,000	S単 63号
					（〃）	
	合　　計				119,230	
					（〃）	
	単　　価				11,834	
						合意率
	官積算単価				11,923	0.992535
	＊＊＊　B単－ 299号　＊＊＊					
000299	排水路				（〃）	歩A
	横断暗渠□300型　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.900	m3	278.9	1,924	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	4.700	m3	154.8	728	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	2,932	12,314	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 21号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 83号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	27,700	138,500	S単 27号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				223,515	
					（〃）	
	単　　価				22,186	
						合意率
	官積算単価				22,352	0.992573
	＊＊＊　B単－ 300号　＊＊＊					
000300	排水路				（〃）	歩A
	横断暗渠□360型　L=2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8.200	m3	278.9	2,287	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	5.100	m3	154.8	789	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.600	m3	2,932	13,487	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	5.600	㎡	375.9	2,105	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.600	m3	33,330	19,998	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.000	㎡	7,321	14,642	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	360 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	33,500	167,500	S単　64号
					（〃）	
	合　　計				257,198	
					（〃）	
	単　　価				25,529	
						合意率
	官積算単価				25,720	0.992573
	＊＊＊　B単－ 301号　＊＊＊					
000301	排水路				（〃）	歩A
	横断暗渠□450型　L=2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.300	m3	278.9	2,873	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	6.000	m3	154.8	929	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.400	m3	2,932	15,833	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.500	㎡	375.9	2,443	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.780	m3	2,600	2,028	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.700	m3	33,330	23,331	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	450 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	48,000	240,000	S単　65号
					（〃）	
	合　　計				337,381	
					（〃）	
	単　　価				33,487	
						合意率
	官積算単価				33,738	0.99256
	＊＊＊　B単－ 302号　＊＊＊					
000302	排水路				（〃）	歩A
	急流工BF-300　L=2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.600	m3	1,959	9,011	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.600	m3	154.8	248	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	S単　5号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	10.000	m	4,150	41,500	S単　85号
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　22号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	33,330	33,330	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
	合　計				（〃） 156,568	
	単　価				（〃） 15,541	
	官積算単価				15,657	合意率 0.992591
	＊＊＊　B単－ 303号　＊＊＊					
000303	排水路				（〃）	歩A
	ヒューム管φ３００		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	15.600	m3	278.9	4,351	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	14.600	m3	154.8	2,260	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	7.200	m3	2,085	15,012	S単　7号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	6.000	m3	2,085	12,510	S単　7号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	7.600	㎡	375.9	2,857	S単 120号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	7.600	㎡	1,250	9,500	S単 128号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.800	m3	33,330	26,664	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	3.300	㎡	7,321	24,159	S単 134号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	（〃）			（〃）	
	据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種	10.000	m	11,350	113,500	S単 144号
	合　計				（〃） 210,813	
	単　価				（〃） 20,924	
	官積算単価				21,081	合意率 0.992552
	＊＊＊　B単－ 304号　＊＊＊					
000304	集水桝				（〃）	歩A
	600型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 139号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	600mm×600mm×600mm T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単　30号
	合　計				（〃） 55,830	
	単　価				（〃） 55,415	
	官積算単価				55,830	合意率 0.992566
	＊＊＊　B単－ 305号　＊＊＊					
000305	集水桝				（〃）	歩A
	600型(水田部)　環境配慮型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　5号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 139号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単 30号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.040	m3	33,330	1,333	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.200	㎡	7,321	1,464	S単 134号
	合　計				（〃） 58,627	
	単　価				（〃） 58,192	
	官積算単価				58,627	合意率 0.99258
	＊＊＊　B単－ 306号　＊＊＊					
000306	集水桝				（〃）	歩A
	700型(水田部)　環境配慮型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	278.9	669	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.600	m3	154.8	248	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	S単 5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.400	㎡	375.9	526	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 139号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	700㎜×700㎜×700㎜ T-25,,	1.000	個	52,000	52,000	S単 66号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.050	m3	33,330	1,667	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.300	㎡	7,321	2,196	S単 134号
	合　計				（〃） 71,941	
	単　価				（〃） 71,407	
	官積算単価				71,941	合意率 0.992577
	＊＊＊　B単－ 307号　＊＊＊					
000307	集水桝				（〃）	歩A
	800型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.000	m3	278.9	837	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.900	m3	154.8	294	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	2,932	4,984	S単 5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.700	㎡	375.9	639	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,040	12,040	S単 141号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	800㎜×800㎜×800㎜ T-25,,	1.000	個	65,000	65,000	S単 38号
	合　計				（〃） 83,794	
	単　価				（〃） 83,172	
	官積算単価				83,794	合意率 0.992577
	＊＊＊　B単－ 308号　＊＊＊					
000308	集水桝				（〃）	歩A
	900型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.700	m3	278.9	1,032	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.200	m3	154.8	341	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.000	m3	2,932	5,864	S単 5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 120号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,010	15,010	S単 140号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,	1.000	個	79,500	79,500	S単　32号
	合　　計				（〃） 102,499	
	単　　価				（〃） 101,738	
	官積算単価				102,499	合意率 0.992575
	＊＊＊　B単－ 309号　＊＊＊					
000309	集水桝				（〃）	歩A
	1000型(水田部)　環境配慮型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.500	m3	278.9	1,255	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	2.600	m3	154.8	402	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.300	m3	2,932	6,744	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.300	㎡	375.9	865	S単 120号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	17,980	17,980	S単 142号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	1000㎜×1000㎜×1000㎜ T-25,,	1.000	個	124,000	124,000	S単　39号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	33,330	3,333	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,321	4,393	S単 134号
	合　　計				（〃） 158,972	
	単　　価				（〃） 157,791	
	官積算単価				158,972	合意率 0.992571
	＊＊＊　B単－ 310号　＊＊＊					
000310	集水桝用蓋				（〃）	歩A
	Co蓋（800型用）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　87号
	を行なわない					
S02116	集水桝用コンクリート蓋	（〃）			（〃）	
	800型 T-2,,	1.000	枚	34,600	34,600	S単　41号
	合　　計				（〃） 35,385	
	単　　価				（〃） 35,122	
	官積算単価				35,385	合意率 0.992567
	＊＊＊　B単－ 311号　＊＊＊					
000311	跳水防止板				（〃）	歩A
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	33,330	3,333	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,321	5,857	S単 134号
S02116	跳水防止板	（〃）			（〃）	
	GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,	1.000	枚	5,600	5,600	S単　34号
S02116	コンクリートアンカー	（〃）			（〃）	
	SUS製 M12 70㎜,,	6.000	本	318	1,908	S単　35号
	合　　計				（〃） 16,698	
	単　　価				（〃） 16,574	
	官積算単価				16,698	合意率 0.992573
	＊＊＊　B単－ 312号　＊＊＊					
000312	掘削				（〃）	歩A
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,047	1,047	S単 112号
	合　計				（〃） 1,047	
	単　価				（〃） 1,039	
	官積算単価				1,047	合意率 0.992359
	＊＊＊　B単－ 313号　＊＊＊					
000313	掘削				（〃）	歩A
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.2	161	S単 111号
	合　計				（〃） 161	
	単　価				（〃） 160	
	官積算単価				161	合意率 0.993788
	＊＊＊　B単－ 314号　＊＊＊					
000314	路肩盛土				（〃）	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,426	2,426	S単　6号
	合　計				（〃） 2,426	
	単　価				（〃） 2,408	
	官積算単価				2,426	合意率 0.99258
	＊＊＊　B単－ 315号　＊＊＊					
000315	路床盛土				（〃）	歩A
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
SA0142	SP 路床盛土	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	839.2	839	S単 119号
	合　計				（〃） 1,009	
	単　価				（〃） 1,002	
	官積算単価				1,009	合意率 0.993062
	＊＊＊　B単－ 316号　＊＊＊					
000316	路体盛土				（〃）	歩A
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 114号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（〃）			（〃）	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	797.7	798	S単 118号
	合　計				（〃） 968	
	単　価				（〃） 961	
	官積算単価				968	合意率 0.992768
	＊＊＊　B単－ 317号　＊＊＊					
BA0109	整形仕上げ工				（〃）	歩A
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	540.2	540	S単 150号
	合　計				（〃） 540	
	単　価				（〃） 536	
	官積算単価				540	合意率 0.992592
	＊＊＊　B単－ 318号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
BA0109	整形仕上げ工				（〃）	歩A
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（〃）			（〃）	
	切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	856.2	856	S単 151号
	合　計				（〃） 856	
	単　価				（〃） 850	
	官積算単価				856	合意率 0.99299
	＊＊＊　B単－ 319号　＊＊＊					
000319	表層				（〃）	歩A
	再生密粒度As t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1.000	㎡	1,557	1,557	S単 149号
	合　計				（〃） 1,557	
	単　価				（〃） 1,545	
	官積算単価				1,557	合意率 0.992292
	＊＊＊　B単－ 320号　＊＊＊					
000320	上層路盤				（〃）	歩A
	粒度調整砕石 M-30 t=7cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm	1.000	㎡	506.5	507	S単 147号
	合　計				（〃） 507	
	単　価				（〃） 503	
	官積算単価				507	合意率 0.99211
	＊＊＊　B単－ 321号　＊＊＊					
000321	下層路盤				（〃）	歩A
	再生クラッシャーラン RC-40 t=14cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	709.5	710	S単 145号
	合　計				（〃） 710	
	単　価				（〃） 705	
	官積算単価				710	合意率 0.992957
	＊＊＊　B単－ 322号　＊＊＊					
000322	ガードレール				（〃）	歩A
	Gr-C-4E		m		1.000 m	当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】	（〃）			（〃）	
	土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m	8,494	8,494	S単　96号
	合　計				（〃） 8,494	
	単　価				（〃） 8,431	
	官積算単価				8,494	合意率 0.992582
	＊＊＊　B単－ 323号　＊＊＊					
000323	重建設機械分解・組立・輸送				（〃）	歩A
	バックホウ,山積1.0m3以上1.4m3以下		台		1.000 台	当たり算出
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)	（〃）			（〃）	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし	1.000	台	484,747	484,747	S単 110号
	合　計				（〃） 484,747	
	単　価				（〃） 481,146.33	
	官積算単価				484,747	合意率 0.992572

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 324号　＊＊＊					
000324	変状土CBR試験（農区1）				（ 〃 ）	歩Ａ
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	変状土ＣＢＲ試験	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	1.000	試料	40,100	40,100	Ｓ単　67号
	合　　計				（ 〃 ）	
					40,100	
	単　　価				（ 〃 ）	
					39,802	
	官積算単価					合意率
					40,100	0.992568
	＊＊＊　Ｂ単－ 325号　＊＊＊					
000325	変状土CBR試験（農区５）				（ 〃 ）	歩Ａ
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	変状土ＣＢＲ試験	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	1.000	試料	40,100	40,100	Ｓ単　67号
	合　　計				（ 〃 ）	
					40,100	
	単　　価				（ 〃 ）	
					39,802	
	官積算単価					合意率
					40,100	0.992568
	＊＊＊　Ｂ単－ 326号　＊＊＊					
000326	変状土CBR試験（農区６）				（ 〃 ）	歩Ａ
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	変状土ＣＢＲ試験	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	1.000	試料	40,100	40,100	Ｓ単　67号
	合　　計				（ 〃 ）	
					40,100	
	単　　価				（ 〃 ）	
					39,802	
	官積算単価					合意率
					40,100	0.992568
	＊＊＊　Ｂ単－ 327号　＊＊＊					
000327	保守点検費（ICT）				（ 〃 ）	歩Ａ
	法面整形（切土部）(ICT)[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		3.910	人	27,090	105,922	Ｓ単　12号
	合　　計				（ 〃 ）	
					105,922	
	単　　価				（ 〃 ）	
					105,135	
	官積算単価					合意率
					105,922	0.99257
	＊＊＊　Ｂ単－ 328号　＊＊＊					
000328	保守点検費（ICT）				（ 〃 ）	歩Ａ
	法面整形（盛土部）(ICT)[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		1.900	人	27,090	51,471	Ｓ単　12号
	合　　計				（ 〃 ）	
					51,471	
	単　　価				（ 〃 ）	
					51,089	
	官積算単価					合意率
					51,471	0.992578
	＊＊＊　Ｂ単－ 329号　＊＊＊					
000329	保守点検費（ICT）				（ 〃 ）	歩Ａ
	ほ場整備整地工（水田部）(ICT)[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
		4.790	人	27,090	129,761	Ｓ単　12号
	合　　計				（ 〃 ）	
					129,761	
	単　　価				（ 〃 ）	
					128,797	
	官積算単価					合意率
					129,761	0.99257
	＊＊＊　Ｂ単－ 330号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000330	保守点検費（ICT）				（〃）	歩A
	ほ場整備整地(水田部)(ICT)[ブルドーザ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		6.700	人	27,090	181,503	S単　12号
	合　計				（〃） 181,503	
	単　価				（〃） 180,155	
	官積算単価				181,503	合意率 0.992573
	＊＊＊　B単－ 331号　＊＊＊					
000331	システム初期費（ICT）				（〃）	歩A
	法面整形(ICT)[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02116	システム初期費	（〃）			（〃）	
	掘削(ICT)､法面整形(ICT)[バックホウ],,	1.000	式	598,000	598,000	S単　68号
	合　計				（〃） 598,000	
	単　価				（〃） 593,558	
	官積算単価				598,000	合意率 0.992571
	＊＊＊　B単－ 332号　＊＊＊					
000332	システム初期費（ICT）				（〃）	歩A
	基盤整地(ICT)[ブルドーザ]		式		1.000 式	当たり算出
S02116	システム初期費	（〃）			（〃）	
	基盤整地(ICT)[ブルドーザ],,	1.000	式	548,000	548,000	S単　69号
	合　計				（〃） 548,000	
	単　価				（〃） 543,929	
	官積算単価				548,000	合意率 0.992571
	＊＊＊　B単－ 333号　＊＊＊					
000333	ほ場整備整地工【ICT施工】（農区１）（表土はぎ+				(0.000)ha	歩A
	表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
T00010	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）	(0.000)			(0)	
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区1）変更	1.000	ha	1,788,307	1,788,307	T単　6号
	合　計				(0) 1,788,307	
	単　価				(0) 1,775,023	
	官積算単価				1,788,307	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 334号　＊＊＊					
B11010	砕土工				(0.000)ha	歩A
	粘性土		ha		1.000 ha	当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)	(0.000)			(0)	
	耕起作業,良好,31m,79m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満	1.000	ha	101,565	101,565	S単 250号
	合　計				(0) 101,565	
	単　価				(0) 100,810	
	官積算単価				101,565	合意率 0.99257
	＊＊＊　B単－ 335号　＊＊＊					
B10013	畦畔整形工（３）				(0.000)㎡	歩A
	法尻　H=0.3m,B=0.5m,n=1.2		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S10009	畦畔整形工	(0.000)			(0)	
	あり	1.000	㎡	489	489	S単 233号
	合　計				(0) 489	
	単　価				(0) 485	
	官積算単価				489	合意率 0.99182
	＊＊＊　B単－ 336号　＊＊＊					
000336	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩A
	MCブルドーザ		式		1.000 式	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ICT建設機械経費（農区１）	(0.000)			(0)	
	MCブルドーザ機械経費3.42ha,,	1.000	式	1,675,800	1,675,800	S単 163号
	合　計				(0) 1,675,800	
	単　価				(0) 1,663,350	
	官積算単価				1,675,800	合意率 0.992571
	＊＊＊　B単－ 337号　＊＊＊					
000337	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩A
	MGバックホウ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区１）	(0.000)			(0)	
	MGバックホウ機械経費3.42ha,,	1.000	式	1,558,000	1,558,000	S単 164号
	合　計				(0) 1,558,000	
	単　価				(0) 1,546,427	
	官積算単価				1,558,000	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 338号　＊＊＊					
000338	表土運搬				(0.000)m3	歩A
	積込、運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	1,199	1,199	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	233.4	233	S単 264号
	合　計				(0) 1,432	
	単　価				(0) 1,422	
	官積算単価				1,432	合意率 0.992733
	＊＊＊　B単－ 339号　＊＊＊					
000339	岩掘削				(0.000)m3	歩A
	軟岩Ⅰ		m3		1.000 m3	当たり算出
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)	(0.000)			(0)	
	18t級,1本,0.45	1.000	m3	117	117	S単 249号
	合　計				(0) 117	
	単　価				(0) 116	
	官積算単価				117	合意率 0.992733
	＊＊＊　B単－ 340号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	1-1進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	11.800	m3	222.4	2,624	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	7.800	㎡	410	3,198	S単 121号
	合　計				(0) 5,822	
	単　価				(0) 5,779	
	官積算単価				5,822	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 341号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	1-2進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	7.100	m3	222.4	1,579	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.300	㎡	410	2,173	S単 121号
	合　計				(0) 3,752	
	単　価				(0) 3,724	
	官積算単価				3,752	合意率 0.992572

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 342号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	1-3進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	70.400	m3	222.4	15,657	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	36.200	㎡	410	14,842	S単 121号
	合　　計				(0) 30,499	
	単　　価				(0) 30,272	
	官積算単価				30,499	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 343号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	1-4-1･2進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	90.600	m3	222.4	20,149	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	31.100	㎡	410	12,751	S単 121号
	合　　計				(0) 32,900	
	単　　価				(0) 32,656	
	官積算単価				32,900	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 344号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	1-5進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	0.100	m3	222.4	22	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.100	㎡	410	41	S単 121号
	合　　計				(0) 63	
	単　　価				(0) 63	
	官積算単価				63	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 345号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	1-6-1進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	4.600	m3	222.4	1,023	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	3.400	㎡	410	1,394	S単 121号
	合　　計				(0) 2,417	
	単　　価				(0) 2,399	
	官積算単価				2,417	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 346号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	1-7進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	0.700	m3	222.4	156	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.600	㎡	410	246	S単 121号
	合　　計				(0) 402	
	単　　価				(0) 399	
	官積算単価				402	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 347号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	1-8進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	0.500	m3	222.4	111	S単 117号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	0.400	㎡	410	164	S単 121号
	合　　計				(0) 275	
	単　　価				(0) 273	
	官積算単価				275	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 348号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩Ａ
	1-9進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	0.100	m3	222.4	22	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	0.100	㎡	410	41	S単 121号
	合　　計				(0) 63	
	単　　価				(0) 63	
	官積算単価				63	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 349号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩Ａ
	1-11進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	1.700	m3	222.4	378	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.100	㎡	410	451	S単 121号
	合　　計				(0) 829	
	単　　価				(0) 823	
	官積算単価				829	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 350号　＊＊＊					
000350	耕区排水工				(0.000)個	歩Ａ
	高密度ポリエチレン管エルボφ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ	(0.000)			(0)	
	φ150,,	1.000	個	5,440	5,440	S単 165号
	合　　計				(0) 5,440	
	単　　価				(0) 5,399	
	官積算単価				5,440	合意率 0.992406
	＊＊＊　B単－ 351号　＊＊＊					
000351	耕区取水工				(0.000)個	歩Ａ
	高密度ポリエチレン管エルボφ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ	(0.000)			(0)	
	φ150,,	1.000	個	5,440	5,440	S単 165号
	合　　計				(0) 5,440	
	単　　価				(0) 5,399	
	官積算単価				5,440	合意率 0.992406
	＊＊＊　B単－ 352号　＊＊＊					
000352	耕区取水工				(0.000)m	歩Ａ
	取水管（VPφ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	4.200	m3	278.9	1,171	S単 267号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 273号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	一般管VP　径150　長4.0m,,	2.500	本	9,870	24,675	S単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	4.400	m3	154.8	681	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	4.000	m3	2,426	9,704	S単 155号
	合　　計				(0) 38,111	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				3,782	
						合意率
	官積算単価				3,811	0.992437
	＊＊＊　B単－ 353号　＊＊＊					
000353	耕区取水工				(0.000)個	歩A
	VPφ150エルボ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	エルボ　　A形　径150,,	1.000	個	4,790	4,790	S単 167号
					(0)	
	合　　計				4,790	
					(0)	
	単　　価				4,755	
						合意率
	官積算単価				4,790	0.992733
	＊＊＊　B単－ 354号　＊＊＊					
000354	耕区取水工				(0.000)個	歩A
	水口パイプφ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水口パイプ	(0.000)			(0)	
	φ150,,	1.000	個	3,490	3,490	S単 168号
					(0)	
	合　　計				3,490	
					(0)	
	単　　価				3,465	
						合意率
	官積算単価				3,490	0.992974
	＊＊＊　B単－ 355号　＊＊＊					
000355	耕区取水工				(0.000)個	歩A
	用水調節器　BF400用		個		1.000 個	当たり算出
S02116	用水調節器	(0.000)			(0)	
	BF400用,,	1.000	個	38,300	38,300	S単 169号
					(0)	
	合　　計				38,300	
					(0)	
	単　　価				38,031	
						合意率
	官積算単価				38,300	0.992974
	＊＊＊　B単－ 356号　＊＊＊					
000356	用水路(水田部)				(0.000)m	歩A
	BF-300　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,959	7,836	S単 268号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.400	m3	154.8	372	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単 156号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 170号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 221号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単 171号
					(0)	
	合　　計				103,788	
					(0)	
	単　　価				10,302	
						合意率
	官積算単価				10,379	0.992581
	＊＊＊　B単－ 357号　＊＊＊					
000357	用水路(道路部)				(0.000)m	歩A
	BF-300　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,959	7,836	S単 268号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.400	m3	154.8	372	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単 156号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 170号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 221号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単 171号
	合　計				(0) 103,788	
	単　価				(0) 10,302	
	官積算単価					合意率 10,379 0.992581
	＊＊＊　B単－ 358号　＊＊＊					
000358	用水路（水管橋）　L=4.4m				(0.000)本	歩A
	ダクタイル鋳鉄管切管布設　DCIP（T形）φ300　DB種		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	(0.000)			(0)	
	直管,T形,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,あり	1.000	本	10,915	10,915	S単 230号
	合　計				(0) 10,915	
	単　価				(0) 10,834	
	官積算単価					合意率 10,915 0.992579
	＊＊＊　B単－ 359号　＊＊＊					
000359	既設水路接続				(0.000)m	歩A
	コルゲートパイプφ800mm		m		1.000 m	当たり算出
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設	(0.000)			(0)	
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,800mm,なし	1.000	m	34,742	34,742	S単 229号
	合　計				(0) 34,742	
	単　価				(0) 34,490	
	官積算単価					合意率 34,742 0.992752
	＊＊＊　B単－ 360号　＊＊＊					
000360	岩掘削				(0.000)m3	歩A
	軟岩Ⅰ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し	1.000	m3	1,501	1,501	S単 260号
	合　計				(0) 1,501	
	単　価				(0) 1,490	
	官積算単価					合意率 1,501 0.992629
	＊＊＊　B単－ 361号　＊＊＊					
000361	排水管				(0.000)m	歩A
	VUφ450		m		4.000 m	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	薄肉管VU　径450　長4.0m,,	1.000	本	47,200	47,200	S単 172号
	合　計				(0) 47,200	
	単　価				(0) 11,713	
	官積算単価					合意率 11,800 0.992629
	＊＊＊　B単－ 362号　＊＊＊					
000362	巻き立てコンクリート				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	33,330	33,330	S単 279号
	/C65%					
	合　計				(0) 33,330	
	単　価				(0) 33,084	
	官積算単価					合意率 33,330 0.992629

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 363号　＊＊＊					
000363	巻き立てコンクリート　型枠		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	S単 283号
	合　計				(0) 7,321	
	単　価				(0) 7,267	
	官積算単価				7,321	合意率 0.992629
	＊＊＊　B単－ 364号　＊＊＊					
000364	湧水処理工（暗渠排水）(1-2)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ100㎜		m		1.000 m	当たり算出
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.075㎥	1.000	m	130	130	S単 238号
J03103	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	5号　　20～13㎜	0.079	m3	4,000	316	
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,100㎜	1.000	m	260	260	S単 236号
S02116	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径100㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	1.000	m	715	715	S単 173号
S02116	集排水材	(0.000)			(0)	
	面状系（不織布シート付）厚30㎜　幅300㎜,,	0.732	㎡	2,190	1,603	S単 174号
	合　計				(0) 3,024	
	単　価				(0) 3,002	
	官積算単価				3,024	合意率 0.992629
	＊＊＊　B単－ 365号　＊＊＊					
000365	湧水処理工（暗渠排水）(1-2)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ100㎜		m		1.000 m	当たり算出
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,100㎜	1.000	m	260	260	S単 236号
P96003	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径100㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	1.000	m	715	715	
	合　計				(0) 975	
	単　価				(0) 968	
	官積算単価				975	合意率 0.992629
	＊＊＊　B単－ 366号　＊＊＊					
000366	湧水処理工（暗渠排水）継手材(1-2)				(0.000)個	歩A
	φ100㎜　45°エルボ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	暗渠排水管継手	(0.000)			(0)	
	φ100　45°エルボ,,	1.000	個	3,170	3,170	S単 175号
	合　計				(0) 3,170	
	単　価				(0) 3,147	
	官積算単価				3,170	合意率 0.992629
	＊＊＊　B単－ 367号　＊＊＊					
000367	湧水処理工（暗渠排水）(1-3)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え100m以下,なし	10.000	m	19	190	S単 247号
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75㎜	10.000	m	184	1,840	S単 237号
P96011	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径50㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	10.000	m	385	3,850	
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号　　20～13㎜,	3.300	m3	4,000	13,200	S単 176号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	3.300	m3	154.8	511	S単 265号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,	3.300	m3	1,045	3,449	S単 248号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.310㎥	10.000	m	538	5,380	S単 239号
	合　　計				(0) 29,310	
	単　　価				(0) 2,909	
	官積算単価				2,931	合意率 0.992629
	＊＊＊　B単－ 368号　＊＊＊					
000368	湧水処理工（暗渠排水）(1-3)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75㎜	10.000	m	184	1,840	S単 237号
P96011	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径50㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	10.000	m	385	3,850	
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	3.500	m3	154.8	542	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	3.100	m3	2,085	6,464	S単 157号
	合　　計				(0) 13,776	
	単　　価				(0) 1,367	
	官積算単価				1,378	合意率 0.992629
	＊＊＊　B単－ 369号　＊＊＊					
000369	湧水処理工（暗渠排水）(1-8)タイプ１				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75㎜	10.000	m	184	1,840	S単 237号
P96011	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径50㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	10.000	m	385	3,850	
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号　　20～13㎜,	3.300	m3	4,000	13,200	S単 176号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	3.300	m3	154.8	511	S単 265号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,	3.300	m3	1,045	3,449	S単 248号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.310㎥	10.000	m	538	5,380	S単 239号
	合　　計				(0) 29,310	
	単　　価				(0) 2,909	
	官積算単価				2,931	合意率 0.992629
	＊＊＊　B単－ 370号　＊＊＊					
000370	湧水処理工（暗渠排水）(1-8)タイプ１				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75㎜	10.000	m	184	1,840	S単 237号
P96011	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径50㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	10.000	m	385	3,850	
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	3.500	m3	154.8	542	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	3.100	m3	2,085	6,464	S単 157号
	合　　計				(0) 13,776	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				1,367	
						合意率
	官積算単価				1,378	0.992629
	＊＊＊　B単－ 371号　＊＊＊					
000371	湧水処理工（暗渠排水）(1-8)タイプ２				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75㎜	10.000	m	184	1,840	S単 237号
P96011	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径50㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	10.000	m	385	3,850	
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号　　20～13㎜,	1.700	m3	4,000	6,800	S単 176号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.700	m3	154.8	263	S単 265号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,	1.700	m3	1,045	1,777	S単 248号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.160㎡	10.000	m	278	2,780	S単 240号
					(0)	
	合　　計				18,390	
					(0)	
	単　　価				1,825	
						合意率
	官積算単価				1,839	0.992629
	＊＊＊　B単－ 372号　＊＊＊					
000372	湧水処理工（暗渠排水）(1-8)タイプ２				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75㎜	10.000	m	184	1,840	S単 237号
P96011	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径50㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	10.000	m	385	3,850	
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	3.500	m3	154.8	542	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	3.100	m3	2,085	6,464	S単 157号
					(0)	
	合　　計				13,776	
					(0)	
	単　　価				1,367	
						合意率
	官積算単価				1,378	0.992629
	＊＊＊　B単－ 373号　＊＊＊					
000373	高密度ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩A
	φ100㎜		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管　継手	(0.000)			(0)	
	φ100,,	1.000	個	597	597	S単 177号
					(0)	
	合　　計				597	
					(0)	
	単　　価				593	
						合意率
	官積算単価				597	0.992629
	＊＊＊　B単－ 374号　＊＊＊					
000374	高密度ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩A
	φ50㎜		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管　継手	(0.000)			(0)	
	φ50,,	1.000	個	160	160	S単 178号
					(0)	
	合　　計				160	
					(0)	
	単　　価				159	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				160	0.992629
	＊＊＊　B単－ 375号　＊＊＊					
000375	路体盛土				(0.000)m3	歩A
	1.0m≦B＜2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 265号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	409	409	S単 159号
					(0)	
	合　　計				579	
					(0)	
	単　　価				575	
						合意率
	官積算単価				579	0.992791
	＊＊＊　B単－ 376号　＊＊＊					
000376	敷砂利				(0.000)㎡	歩A
	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1.000	㎡	778	778	S単 231号
					(0)	
	合　　計				778	
					(0)	
	単　　価				772	
						合意率
	官積算単価				778	0.992582
	＊＊＊　B単－ 377号　＊＊＊					
000377	ほ場整備整地工【ICT施工】（農区３）（表土はぎ+				(0.000)ha	歩A
	表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
T00011	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）	(0.000)			(0)	
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区3）変更	1.000	ha	1,444,370	1,444,370	T単　7号
					(0)	
	合　　計				1,444,370	
					(0)	
	単　　価				1,433,640	
						合意率
	官積算単価				1,444,370	0.992571
	＊＊＊　B単－ 378号　＊＊＊					
B10501	農区内筆外運土				(0.000)m3	歩A
	BH+不整地運搬車（L=80m超え180m以下）		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	180m以下	1.000	m3	436	436	S単 153号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.000	m3	154.8	155	S単 265号
					(0)	
	合　　計				591	
					(0)	
	単　　価				586	
						合意率
	官積算単価				591	0.991718
	＊＊＊　B単－ 379号　＊＊＊					
B10501	農区外筆外運土				(0.000)m3	歩A
	BH+ダンプトラック（L=0.3km未満）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以	1.000	m3	383	383	S単 270号
	下					
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.000	m3	154.8	155	S単 265号
					(0)	
	合　　計				538	
					(0)	
	単　　価				534	
						合意率
	官積算単価				538	0.991718
	＊＊＊　B単－ 380号　＊＊＊					
B11010	砕土工				(0.000)ha	歩A
	粘性土		ha		1.000 ha	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)	(0.000)			(0)	
	耕起作業,良好,29m,69m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4° 未満	1.000	ha	107,977	107,977	S単 251号
	合　計				(0) 107,977	
	単　価				(0) 107,175	
	官積算単価					合意率 0.992575
	＊＊＊　B単－ 381号　＊＊＊					
B10013	畦畔整形工（３）				(0.000)㎡	歩Ａ
	法尻　H=0.3m,B=0.5m,n=1.2		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S10009	畦畔整形工	(0.000)			(0)	
	あり	1.000	㎡	489	489	S単 233号
	合　計				(0) 489	
	単　価				(0) 485	
	官積算単価					合意率 0.99182
	＊＊＊　B単－ 382号　＊＊＊					
000382	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩Ａ
	MCブルドーザ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区３）	(0.000)			(0)	
	MCブルドーザ機械経費1.32ha,,	1.000	式	646,800	646,800	S単 179号
	合　計				(0) 646,800	
	単　価				(0) 641,996	
	官積算単価					合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 383号　＊＊＊					
000383	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩Ａ
	MGバックホウ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区３）	(0.000)			(0)	
	MGバックホウ機械経費1.32ha,,	1.000	式	601,300	601,300	S単 180号
	合　計				(0) 601,300	
	単　価				(0) 596,834	
	官積算単価					合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 384号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩Ａ
	3-2進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	12.700	m3	222.4	2,824	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	8.700	㎡	410	3,567	S単 121号
	合　計				(0) 6,391	
	単　価				(0) 6,342	
	官積算単価					合意率 6,391
						0.992327
	＊＊＊　B単－ 385号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩Ａ
	3-3進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.900	m3	161.2	306	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.300	㎡	410	533	S単 121号
	合　計				(0) 839	
	単　価				(0) 833	
	官積算単価					合意率 839
						0.992327
	＊＊＊　B単－ 386号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩Ａ
	3-4進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	9.100	m3	222.4	2,024	Ｓ単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	5.800	㎡	410	2,378	Ｓ単 121号
					(0)	
	合　　計				4,402	
					(0)	
	単　　価				4,368	
						合意率
	官積算単価				4,402	0.992327
	＊＊＊　Ｂ単－ 387号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩Ａ
	3-5進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	46.400	m3	222.4	10,319	Ｓ単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	26.300	㎡	410	10,783	Ｓ単 121号
					(0)	
	合　　計				21,102	
					(0)	
	単　　価				20,940	
						合意率
	官積算単価				21,102	0.992327
	＊＊＊　Ｂ単－ 388号　＊＊＊					
000388	耕区排水工				(0.000)個	歩Ａ
	高密度ポリエチレン管エルボφ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ	(0.000)			(0)	
	φ150,,	1.000	個	5,440	5,440	Ｓ単 165号
					(0)	
	合　　計				5,440	
					(0)	
	単　　価				5,398	
						合意率
	官積算単価				5,440	0.992327
	＊＊＊　Ｂ単－ 389号　＊＊＊					
000389	耕区排水工				(0.000)m	歩Ａ
	排水管（VPφ150）		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	10.600	m3	278.9	2,956	Ｓ単 267号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	Ｓ単 273号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	一般管VP　径150　長4.0m,,	2.500	本	9,870	24,675	Ｓ単 166号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	11.400	m3	154.8	1,765	Ｓ単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	10.400	m3	2,426	25,230	Ｓ単 155号
					(0)	
	合　　計				56,506	
					(0)	
	単　　価				5,607	
						合意率
	官積算単価				5,651	0.992327
	＊＊＊　Ｂ単－ 390号　＊＊＊					
000390	耕区取水工				(0.000)個	歩Ａ
	VPφ150エルボ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	エルボ　　A形　径150,,	1.000	個	4,790	4,790	Ｓ単 167号
					(0)	
	合　　計				4,790	
					(0)	
	単　　価				4,753	
						合意率
	官積算単価				4,790	0.992327
	＊＊＊　Ｂ単－ 391号　＊＊＊					
000391	耕区排水工				(0.000)箇所	歩Ａ
	取付コンクリート		箇所		100.000 箇所	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	25.900	㎡	7,321	189,614	Ｓ単 283号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.100	m3	35,870	75,327	S単 280号
	合　計				(0) 264,941	
	単　価				(0) 2,629	
	官積算単価					合意率 0.992327
	＊＊＊　B単－ 392号　＊＊＊					
000392	耕区排水工				(0.000)個	歩A
	高密度ポリエチレン管エルボφ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ	(0.000)			(0)	
	φ150,,	1.000	個	5,440	5,440	S単 165号
	合　計				(0) 5,440	
	単　価				(0) 5,398	
	官積算単価					合意率 0.992327
	＊＊＊　B単－ 393号　＊＊＊					
000393	耕区取水工				(0.000)個	歩A
	水口パイプφ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水口パイプ	(0.000)			(0)	
	φ150,,	1.000	個	3,490	3,490	S単 168号
	合　計				(0) 3,490	
	単　価				(0) 3,463	
	官積算単価					合意率 0.992327
	＊＊＊　B単－ 394号　＊＊＊					
000394	掘削				(0.000)m3	歩A
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,047	1,047	S単 261号
	合　計				(0) 1,047	
	単　価				(0) 1,039	
	官積算単価					合意率 0.992768
	＊＊＊　B単－ 395号　＊＊＊					
000395	用水路				(0.000)m	歩A
	自由勾配側溝300×400　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	8.700	m3	1,959	17,043	S単 268号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	4.900	m3	154.8	759	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.400	m3	2,932	12,901	S単 156号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	6.500	㎡	375.9	2,443	S単 273号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,600	2,080	S単 170号
S02116	生コンクリート(高炉B)	(0.000)			(0)	
	,18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),	0.700	m3	20,300	14,210	S単 181号
S02116	生コンクリート(高炉B)	(0.000)			(0)	
	,18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下),	0.300	m3	20,300	6,090	S単 181号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	5,260	52,600	S単 222号
S02116	自由勾配側溝	(0.000)			(0)	
	300×400 L=2,000mm T-25　グレーチング付,,	5.000	本	95,000	475,000	S単 182号
	合　計				(0) 583,126	
	単　価				(0) 57,880	
	官積算単価					合意率 0.992581
	＊＊＊　B単－ 396号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000396	集水桝（現場打ち）				(0.000)箇所	歩Ａ
	600×600×1200(道路部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.200	m3	278.9	1,450	S単 267号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	4.500	m3	154.8	697	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.000	m3	2,932	11,728	S単 156号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 273号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,406	1,687	S単 278号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.700	m3	33,330	23,331	S単 279号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	8.100	㎡	7,321	59,300	S単 283号
S02116	鋼製グレーチング	(0.000)			(0)	
	桝用 T-14 600×600用,,	1.000	枚	31,300	31,300	S単 183号
	合　計				(0) 129,944	
	単　価				(0) 128,978	
	官積算単価					合意率 0.992569
	＊＊＊　B単－ 397号　＊＊＊					
000397	用水路(水田部)				(0.000)m	歩Ａ
	BF-300　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,959	7,836	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.400	m3	154.8	372	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　21号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　22号
	合　計				(0) 103,788	
	単　価				(0) 10,304	
	官積算単価				10,379	合意率 0.992777
	＊＊＊　B単－ 398号　＊＊＊					
000398	用水路				(0.000)m	歩Ａ
	横断暗渠口300型　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.900	m3	278.9	1,924	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	4.700	m3	154.8	728	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	2,932	12,314	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　21号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　83号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	(0.000)			(0)	
	300 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	27,700	138,500	S単　27号
	合　計				(0) 223,515	
	単　価				(0) 22,190	
	官積算単価				22,352	合意率 0.992777

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 399号　＊＊＊					
000399	用水取水口				(0.000)箇所	歩A
	分水溝300		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	0.400	m3	278.9	112	S単 115号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	0.200	m3	154.8	31	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.200	m3	2,932	586	S単　5号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	0.600	㎡	375.9	226	S単 120号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.100	m3	2,600	260	S単　21号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	1.000	m	4,044	4,044	S単　86号
	用撤去を行なわない					
S02116	分水溝	(0.000)			(0)	
	300 L=1,000mm,,	1.000	本	8,200	8,200	S単　29号
					(0)	
	合　　計				13,459	
					(0)	
	単　　価				13,362	
						合意率
	官積算単価				13,459	0.992777
	＊＊＊　B単－ 400号　＊＊＊					
000400	急流工				(0.000)箇所	歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
Y00001	作業土工					
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	135.000	m3	248.3	33,521	S単 269号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	82.200	m3	154.8	12,725	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	70.000	m3	2,085	145,950	S単 157号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	43.800	㎡	375.9	16,464	S単 273号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	2.100	m3	28,620	60,102	S単 281号
	炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.600	㎡	4,119	6,590	S単 284号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高	28.600	m3	29,260	836,836	S単 282号
	炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	83.000	㎡	8,110	673,130	S単 285号
S03701	【鉄筋工】	(0.000)			(0)	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	1.160	ton	177,581	205,994	S単 220号
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)	(0.000)			(0)	
	単粒度砕石　　20～13mm,しない	31.800	m	1,519	48,304	S単 228号
S06005	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)	(0.000)			(0)	
	型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,－,φ50	18.000	箇所	1,598	28,764	S単 227号
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	2.000	㎡	4,389	8,778	S単 286号
					(0)	
	合　　計				2,077,158	
					(0)	
	単　　価				2,061,453	
						合意率
	官積算単価				2,077,158	0.992439
	＊＊＊　B単－ 401号　＊＊＊					
000401	法面工				(0.000)m3	歩A
	張りコンクリート		m3		4.200 m3	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし	26.000	㎡	446.7	11,614	S単 274号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高	4.200	m3	28,620	120,204	S単 281号
	炉B) W/C65%					
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.600	㎡	4,389	2,633	S単 286号
					(0)	
	合　　計				134,451	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				31,770	
						合意率
	官積算単価				32,012	0.992439
	＊＊＊　B単－ 402号　＊＊＊					
000402	集水桝				(0.000)箇所	歩A
	600型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 267号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単 156号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 273号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 287号
S02116	集水桝	(0.000)			(0)	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単 184号
					(0)	
	合　　計				55,830	
					(0)	
	単　　価				55,416	
						合意率
	官積算単価				55,830	0.99258
	＊＊＊　B単－ 403号　＊＊＊					
000403	湧水処理工（暗渠排水）(3-3)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管φ100㎜(有孔管)		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.9m	10.000	m	112	1,120	S単 235号
S02116	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径100㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10.000	m	715	7,150	S単　48号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 102号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,100㎜	10.000	m	260	2,600	S単 100号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号　　20～13㎜,	2.400	m3	4,000	9,600	S単　49号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.200	m3	2,085	2,502	S単　7号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,	2.400	m3	1,045	2,508	S単 103号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.240㎥	10.000	m	417	4,170	S単 241号
					(0)	
	合　　計				30,041	
					(0)	
	単　　価				2,981	
						合意率
	官積算単価				3,004	0.992439
	＊＊＊　B単－ 404号　＊＊＊					
000404	湧水処理工（暗渠排水）(3-3)				(0.000)m	歩A
	硬質塩化ビニル管VPφ100㎜(無孔管)		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.9m	10.000	m	112	1,120	S単 235号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	一般管VP　径100　長4.0m,,	2.500	本	4,770	11,925	S単　50号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 102号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,100㎜	10.000	m	260	2,600	S単 100号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	4.000	m3	154.8	619	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.600	m3	2,085	7,506	S単　7号
					(0)	
	合　　計				23,960	
					(0)	
	単　　価				2,378	
						合意率
	官積算単価				2,396	0.992592

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 405号　＊＊＊					
000405	高密度ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩A
	φ100mm		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管　継手	(0.000)			(0)	
	φ100,,	1.000	個	597	597	S単 177号
	合　計				(0)	
					597	
	単　価				(0)	
					592	
	官積算単価					合意率
					597	0.992439
	＊＊＊　B単－ 406号　＊＊＊					
000406	高密度ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩A
	φ100mm　90°エルボ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管　90°エルボ	(0.000)			(0)	
	φ100,,	1.000	個	2,540	2,540	S単 185号
	合　計				(0)	
					2,540	
	単　価				(0)	
					2,521	
	官積算単価					合意率
					2,540	0.992439
	＊＊＊　B単－ 407号　＊＊＊					
000407	塩ビ管継手				(0.000)個	歩A
	φ100mm		個		1.000 個	当たり算出
S02116	塩ビ管継ぎ手　DV	(0.000)			(0)	
	φ100,,	1.000	個	242	242	S単 186号
	合　計				(0)	
					242	
	単　価				(0)	
					240	
	官積算単価					合意率
					242	0.992439
	＊＊＊　B単－ 408号　＊＊＊					
000408	排水管				(0.000)m	歩A
	VUφ350		m		10.000 m	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	薄肉管VU　径350　長4.0m,,	2.500	本	28,100	70,250	S単 187号
	合　計				(0)	
					70,250	
	単　価				(0)	
					6,972	
	官積算単価					合意率
					7,025	0.992439
	＊＊＊　B単－ 409号　＊＊＊					
000409	巻き立てコンクリート				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	33,330	33,330	S単 279号
	/C65%					
	合　計				(0)	
					33,330	
	単　価				(0)	
					33,078	
	官積算単価					合意率
					33,330	0.992439
	＊＊＊　B単－ 410号　＊＊＊					
000410	巻き立てコンクリート　型枠				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	S単 283号
	合　計				(0)	
					7,321	
	単　価				(0)	
					7,266	
	官積算単価					合意率
					7,321	0.992439

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 411号　＊＊＊					
000411	掘削				(0.000)m3	歩A
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,047	1,047	S単 261号
	合　計				(0) 1,047	
	単　価				(0) 1,039	
	官積算単価					合意率 0.992292
	＊＊＊　B単－ 412号　＊＊＊					
000412	路体盛土				(0.000)m3	歩A
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 265号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	797.7	798	S単 271号
	合　計				(0) 968	
	単　価				(0) 961	
	官積算単価				968	合意率 0.992292
	＊＊＊　B単－ 413号　＊＊＊					
000413	整形仕上げ工				(0.000)㎡	歩A
	盛土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	540.2	540	S単 292号
	合　計				(0) 540	
	単　価				(0) 536	
	官積算単価				540	合意率 0.992292
	＊＊＊　B単－ 414号　＊＊＊					
000414	整形仕上げ工				(0.000)㎡	歩A
	切土法面（粘性土）【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	(0.000)			(0)	
	切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.000	㎡	856.2	856	S単 293号
	合　計				(0) 856	
	単　価				(0) 849	
	官積算単価				856	合意率 0.992292
	＊＊＊　B単－ 415号　＊＊＊					
000415	ほ場整備整地工【ICT施工】（農区５）（表土はぎ+				(0.000)ha	歩A
	表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
T00012	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）	(0.000)			(0)	
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区5）変更	1.000	ha	1,709,215	1,709,215	T単　8号
	合　計				(0) 1,709,215	
	単　価				(0) 1,696,517	
	官積算単価				1,709,215	合意率 0.992571
	＊＊＊　B単－ 416号　＊＊＊					
B11010	砕土工				(0.000)ha	歩A
	粘性土		ha		1.000 ha	当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)	(0.000)			(0)	
	耕起作業,良好,38m,67m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満	1.000	ha	104,652	104,652	S単 252号
	合　計				(0) 104,652	
	単　価				(0) 103,875	
	官積算単価				104,652	合意率 0.992572

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 417号　＊＊＊					
B10013	畦畔整形工（３）				(0.000)㎡	歩A
	法尻　H=0.3m,B=0.5m,n=1.2		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S10009	畦畔整形工	(0.000)			(0)	
	あり	1.000	㎡	489	489	S単 233号
	合　計				(0) 489	
	単　価				(0) 485	
	官積算単価				489	合意率 0.992762
	＊＊＊　B単－ 418号　＊＊＊					
000418	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩A
	MCブルドーザ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区５）	(0.000)			(0)	
	MCブルドーザ機械経費2.90ha,,	1.000	式	1,421,000	1,421,000	S単 188号
	合　計				(0) 1,421,000	
	単　価				(0) 1,410,445	
	官積算単価				1,421,000	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 419号　＊＊＊					
000419	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩A
	MGバックホウ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区５）	(0.000)			(0)	
	MGバックホウ機械経費2.90ha,,	1.000	式	1,321,100	1,321,100	S単 189号
	合　計				(0) 1,321,100	
	単　価				(0) 1,311,287	
	官積算単価				1,321,100	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 420号　＊＊＊					
000420	表土運搬				(0.000)m3	歩A
	積込、運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	1,199	1,199	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	233.4	233	S単 264号
	合　計				(0) 1,432	
	単　価				(0) 1,422	
	官積算単価				1,432	合意率 0.992762
	＊＊＊　B単－ 421号　＊＊＊					
000421	岩掘削				(0.000)m3	歩A
	中硬岩		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	硬岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,-,不可,無し,無し	1.000	m3	2,434	2,434	S単 262号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	破砕岩,土量50,000m3未満	1.000	m3	289.4	289	S単 266号
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	328	328	S単 154号
	合　計				(0) 3,051	
	単　価				(0) 3,029	
	官積算単価				3,051	合意率 0.992762
	＊＊＊　B単－ 422号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	5-1進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.2	161	S単 111号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	0.700	㎡	410	287	S単 121号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				448	
					(0)	
	単　　価				445	
						合意率
	官積算単価				448	0.992762
	＊＊＊　B単－ 423号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	5-2進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	5.700	m3	222.4	1,268	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	4.200	㎡	410	1,722	S単 121号
					(0)	
	合　　計				2,990	
					(0)	
	単　　価				2,968	
						合意率
	官積算単価				2,990	0.992762
	＊＊＊　B単－ 424号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	5-4進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	54.900	m3	222.4	12,210	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	29.100	㎡	410	11,931	S単 121号
					(0)	
	合　　計				24,141	
					(0)	
	単　　価				23,966	
						合意率
	官積算単価				24,141	0.992762
	＊＊＊　B単－ 425号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	5-5進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	81.800	m3	222.4	18,192	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	41.500	㎡	410	17,015	S単 121号
					(0)	
	合　　計				35,207	
					(0)	
	単　　価				34,952	
						合意率
	官積算単価				35,207	0.992762
	＊＊＊　B単－ 426号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	5-7進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	1.100	m3	222.4	245	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.900	㎡	410	369	S単 121号
					(0)	
	合　　計				614	
					(0)	
	単　　価				610	
						合意率
	官積算単価				614	0.992762
	＊＊＊　B単－ 427号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	5-8進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	1.000	m3	222.4	222	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.800	㎡	410	328	S単 121号
					(0)	
	合　　計				550	
					(0)	
	単　　価				546	
						合意率
	官積算単価				550	0.992762

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 428号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	5-9進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	3.900	m3	222.4	867	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	3.000	㎡	410	1,230	S単 121号
	合　計				(0) 2,097	
	単　価				(0) 2,082	
	官積算単価					合意率 2,097 0.992762
	＊＊＊　B単－ 429号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	5-10進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	1.000	m3	222.4	222	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.800	㎡	410	328	S単 121号
	合　計				(0) 550	
	単　価				(0) 546	
	官積算単価					合意率 550 0.992762
	＊＊＊　B単－ 430号　＊＊＊					
000430	耕区排水工				(0.000)個	歩A
	高密度ポリエチレン管エルボφ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ	(0.000)			(0)	
	φ150,,	1.000	個	5,440	5,440	S単 165号
	合　計				(0) 5,440	
	単　価				(0) 5,401	
	官積算単価					合意率 5,440 0.992762
	＊＊＊　B単－ 431号　＊＊＊					
000431	耕区取水工				(0.000)個	歩A
	VPφ150エルボ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	エルボ　　A形　径150,,	1.000	個	4,790	4,790	S単 167号
	合　計				(0) 4,790	
	単　価				(0) 4,755	
	官積算単価					合意率 4,790 0.992762
	＊＊＊　B単－ 432号　＊＊＊					
000432	耕区排水工				(0.000)個	歩A
	高密度ポリエチレン管エルボφ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ	(0.000)			(0)	
	φ150,,	1.000	個	5,440	5,440	S単 165号
	合　計				(0) 5,440	
	単　価				(0) 5,401	
	官積算単価					合意率 5,440 0.992762
	＊＊＊　B単－ 433号　＊＊＊					
000433	耕区取水工				(0.000)個	歩A
	VPφ150エルボ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	エルボ　　A形　径150,,	1.000	個	4,790	4,790	S単 167号
	合　計				(0) 4,790	
	単　価				(0) 4,755	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				4,790	0.992762
	＊＊＊　B単－ 434号　＊＊＊					
000434	耕区取水工				(0.000)個	歩A
	水口パイプφ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水口パイプ	(0.000)			(0)	
	φ150,,	1.000	個	3,490	3,490	S単 168号
					(0)	
	合　　計				3,490	
					(0)	
	単　　価				3,465	
						合意率
	官積算単価				3,490	0.992762
	＊＊＊　B単－ 435号　＊＊＊					
000435	耕区取水工				(0.000)個	歩A
	水口パイプφ200		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水口パイプ	(0.000)			(0)	
	φ200,,	1.000	個	6,600	6,600	S単 190号
					(0)	
	合　　計				6,600	
					(0)	
	単　　価				6,552	
						合意率
	官積算単価				6,600	0.992762
	＊＊＊　B単－ 436号　＊＊＊					
000436	耕区取水工				(0.000)個	歩A
	用水調節器φ300用		個		1.000 個	当たり算出
S02116	用水調節器	(0.000)			(0)	
	φ300用,,	1.000	個	44,750	44,750	S単 191号
					(0)	
	合　　計				44,750	
					(0)	
	単　　価				44,426	
						合意率
	官積算単価				44,750	0.992762
	＊＊＊　B単－ 437号　＊＊＊					
000437	耕区取水工				(0.000)個	歩A
	用水調節器φ600用		個		1.000 個	当たり算出
S02116	用水調節器	(0.000)			(0)	
	φ600用,,	1.000	個	121,000	121,000	S単 192号
					(0)	
	合　　計				121,000	
					(0)	
	単　　価				120,124	
						合意率
	官積算単価				121,000	0.992762
	＊＊＊　B単－ 438号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				(0.000)㎡	歩A
	アスファルト舗装 t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	㎡	176	176	S単 276号
					(0)	
	合　　計				176	
					(0)	
	単　　価				175	
						合意率
	官積算単価				176	0.992762
	＊＊＊　B単－ 439号　＊＊＊					
000439	ｱｽﾌｧﾙﾄ切断				(0.000)m	歩A
	5cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(0.000)			(0)	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	549.3	549	S単 277号
					(0)	
	合　　計				549	
					(0)	
	単　　価				545	
						合意率
	官積算単価				549	0.992762

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 440号　＊＊＊					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）				(0.000)m3	歩A
	アスファルト殻（舗装）		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	アスファルトコンクリート廃材	2.350	ton	2,000	4,700	S単 219号
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,899	4,899	S単 275号
	合　　計				(0) 9,599	
	単　　価				(0) 9,530	
	官積算単価					合意率 9,599 0.992762
	＊＊＊　B単－ 441号　＊＊＊					
000441	路肩盛土				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,426	2,426	S単 158号
	合　　計				(0) 2,426	
	単　　価				(0) 2,408	
	官積算単価					合意率 2,426 0.992627
	＊＊＊　B単－ 442号　＊＊＊					
000442	路床盛土				(0.000)m3	歩A
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 265号
SA0142	SP 路床盛土	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	839.2	839	S単 272号
	合　　計				(0) 1,009	
	単　　価				(0) 1,002	
	官積算単価					合意率 1,009 0.992627
	＊＊＊　B単－ 443号　＊＊＊					
000443	用水路(進入路部)				(0.000)m	歩A
	U-300　L=2.0m グレーチング蓋		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.000	m3	1,959	9,795	S単 268号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.900	m3	154.8	449	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.600	m3	2,932	7,623	S単 156号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 170号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単 279号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 283号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 221号
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートU型	(0.000)			(0)	
	300B L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単 193号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	318	3,180	S単 223号
S02116	鋼製グレーチング	(0.000)			(0)	
	U字溝用 T-6 995mm×360mm×38mm,,	10.000	枚	9,350	93,500	S単 194号
	合　　計				(0) 235,716	
	単　　価				(0) 23,398	
	官積算単価					合意率 23,572 0.992627
	＊＊＊　B単－ 444号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000444	用水路継手				(0.000)個	歩Ａ
	VPφ200　45°ベンド		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	(0.000)			(0)	
	45°ベンド　　B形　径200,,	1.000	個	14,600	14,600	Ｓ単 195号
	合　　計				(0) 14,600	
	単　　価				(0) 14,492	
	官積算単価					合意率 0.992627
	＊＊＊　Ｂ単－ 445号　＊＊＊					
000445	用水路継手				(0.000)個	歩Ａ
	VPφ200　90°ベンド		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	(0.000)			(0)	
	90°ベンド　　B形　径200,,	1.000	個	18,600	18,600	Ｓ単 196号
	合　　計				(0) 18,600	
	単　　価				(0) 18,463	
	官積算単価					合意率 0.992627
	＊＊＊　Ｂ単－ 446号　＊＊＊					
000446	用水路（水管橋）　L=5.2m				(0.000)本	歩Ａ
	DCIPφ300（T形DB種）　直管布設		本		1.000 本	当たり算出
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設	(0.000)			(0)	
	直管,Ｔ形,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,あり	1.000	本	97,902	97,902	Ｓ単　92号
	合　　計				(0) 97,902	
	単　　価				(0) 97,175	
	官積算単価					合意率 0.992574
	＊＊＊　Ｂ単－ 447号　＊＊＊					
000447	用水路（水管橋）				(0.000)箇所	歩Ａ
	ダクタイル鋳鉄管切断　DCIPφ300		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S07062	管切断(DCIP管)	(0.000)			(0)	
	300mm	1.000	箇所	5,948	5,948	Ｓ単　93号
	合　　計				(0) 5,948	
	単　　価				(0) 5,904	
	官積算単価					合意率 0.992627
	＊＊＊　Ｂ単－ 448号　＊＊＊					
000448	用水路				(0.000)m	歩Ａ
	急流工BF-300　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.600	m3	1,959	9,011	Ｓ単 268号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.600	m3	154.8	248	Ｓ単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	Ｓ単 156号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	10.000	m	4,150	41,500	Ｓ単 224号
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	Ｓ単 171号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	33,330	33,330	Ｓ単 279号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	Ｓ単 283号
	合　　計				(0) 156,568	
	単　　価				(0) 15,541	
	官積算単価					合意率 0.992627
	＊＊＊　Ｂ単－ 449号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000449	集水桝				(0.000)箇所	歩A
	600型(道路部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 267号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単 156号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 273号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	33,330	3,333	S単 279号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.400	㎡	7,321	2,928	S単 283号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 287号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単 225号
	を行なわない					
S02116	集水桝	(0.000)			(0)	
	600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-14)付,,	1.000	個	91,300	91,300	S単 197号
	合　計				(0) 113,576	
	単　価				(0) 112,739	
	官積算単価				113,576	合意率 0.992627
	＊＊＊　B単－ 450号　＊＊＊					
000450	集水桝				(0.000)箇所	歩A
	800型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.000	m3	278.9	837	S単 267号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.900	m3	154.8	294	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	2,932	4,984	S単 156号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.700	㎡	375.9	639	S単 273号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,040	12,040	S単 288号
S02116	集水桝	(0.000)			(0)	
	800mm×800mm×800mm T-25,,	1.000	個	65,000	65,000	S単 198号
	合　計				(0) 83,794	
	単　価				(0) 83,176	
	官積算単価				83,794	合意率 0.992627
	＊＊＊　B単－ 451号　＊＊＊					
000451	集水桝				(0.000)箇所	歩A
	900型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.700	m3	278.9	1,032	S単 267号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.200	m3	154.8	341	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.000	m3	2,932	5,864	S単 156号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	2.000	㎡	375.9	752	S単 273号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,010	15,010	S単 289号
S02116	集水桝	(0.000)			(0)	
	900mm×900mm×900mm T-25,,	1.000	個	79,500	79,500	S単 199号
	合　計				(0) 102,499	
	単　価				(0) 101,743	
	官積算単価				102,499	合意率 0.992627
	＊＊＊　B単－ 452号　＊＊＊					
000452	集水桝（現場打ち）				(0.000)箇所	歩A
	600×600×800(道路部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.800	m3	278.9	1,060	S単 267号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	3.200	m3	154.8	495	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.900	m3	2,932	8,503	S単 156号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 273号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,406	1,687	S単 278号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単 279号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	5.700	㎡	7,321	41,730	S単 283号
S02116	鋼製グレーチング	(0.000)			(0)	
	桝用 T-14 600×600用,,	1.000	枚	31,300	31,300	S単 183号
	合　　計				(0) 101,891	
	単　　価				(0) 101,140	
	官積算単価				101,891	合意率 0.992627
	＊＊＊　B単－ 453号　＊＊＊					
000453	集水桝（現場打ち）				(0.000)箇所	歩A
	600×600×1200(道路部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	5.200	m3	278.9	1,450	S単 267号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	4.500	m3	154.8	697	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.000	m3	2,932	11,728	S単 156号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 273号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,406	1,687	S単 278号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.700	m3	33,330	23,331	S単 279号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	8.100	㎡	7,321	59,300	S単 283号
S02116	鋼製グレーチング	(0.000)			(0)	
	桝用 T-14 600×600用,,	1.000	枚	31,300	31,300	S単 183号
	合　　計				(0) 129,944	
	単　　価				(0) 128,986	
	官積算単価				129,944	合意率 0.992627
	＊＊＊　B単－ 454号　＊＊＊					
000454	集水桝用蓋				(0.000)枚	歩A
	Co蓋（800型用）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単 225号
	を行なわない					
S02116	集水桝用コンクリート蓋	(0.000)			(0)	
	800型 T-2,,	1.000	枚	34,600	34,600	S単 200号
	合　　計				(0) 35,385	
	単　　価				(0) 35,124	
	官積算単価				35,385	合意率 0.992627
	＊＊＊　B単－ 455号　＊＊＊					
000455	集水桝用蓋				(0.000)枚	歩A
	Co蓋（900型用）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単 225号
	を行なわない					
S02116	集水桝用コンクリート蓋	(0.000)			(0)	
	900型 T-2,,	1.000	枚	41,200	41,200	S単 201号
	合　　計				(0) 41,985	
	単　　価				(0) 41,675	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				41,985	0.992627
	＊＊＊　B単－ 456号　＊＊＊					
000456	跳水防止板				(0.000)箇所	歩A
	300用 L=1,000mm(GRC製)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	33,330	3,333	S単 279号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,321	5,857	S単 283号
S02116	跳水防止板	(0.000)			(0)	
	GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm,,	1.000	枚	5,600	5,600	S単 202号
S02116	コンクリートアンカー	(0.000)			(0)	
	SUS製 M12 70mm,,	6.000	本	318	1,908	S単 203号
					(0)	
	合　　計				16,698	
					(0)	
	単　　価				16,575	
						合意率
	官積算単価				16,698	0.992627
	＊＊＊　B単－ 457号　＊＊＊					
000457	余水管				(0.000)m	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管VP φ300mm		m		1.000 m	当たり算出
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設	(0.000)			(0)	
	VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし	1.000	m	9,457	9,457	S単　90号
					(0)	
	合　　計				9,457	
					(0)	
	単　　価				9,386	
						合意率
	官積算単価				9,457	0.992532
	＊＊＊　B単－ 458号　＊＊＊					
000458	排水管				(0.000)m	歩A
	VUφ350		m		10.000 m	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	薄肉管VU　径350　長4.0m,,	2.500	本	28,100	70,250	S単 187号
					(0)	
	合　　計				70,250	
					(0)	
	単　　価				6,973	
						合意率
	官積算単価				7,025	0.992627
	＊＊＊　B単－ 459号　＊＊＊					
000459	巻き立てコンクリート				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	33,330	33,330	S単 279号
	/C65%					
					(0)	
	合　　計				33,330	
					(0)	
	単　　価				33,084	
						合意率
	官積算単価				33,330	0.992627
	＊＊＊　B単－ 460号　＊＊＊					
000460	巻き立てコンクリート　型枠				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	S単 283号
					(0)	
	合　　計				7,321	
					(0)	
	単　　価				7,267	
						合意率
	官積算単価				7,321	0.992627
	＊＊＊　B単－ 461号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000461	用水路				(0.000)m	歩A
	BF-300　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.000	m3	1,959	7,836	S単 268号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.400	m3	154.8	372	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単 156号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 170号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 221号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単 171号
	合　計				(0)	
					103,788	
	単　価				(0)	
					10,302	
	官積算単価					合意率
					10,379	0.992627
	＊＊＊　B単－ 462号　＊＊＊					
000462	用水路				(0.000)m	歩A
	BF-600　L＝1.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	9.100	m3	278.9	2,538	S単 267号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	4.300	m3	154.8	666	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.900	m3	2,932	11,435	S単 156号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	2,600	2,600	S単 170号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単 226号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	２種 600 L=1,000mm,,	10.000	本	17,100	171,000	S単 204号
	合　計				(0)	
					228,679	
	単　価				(0)	
					22,699	
	官積算単価					合意率
					22,868	0.992627
	＊＊＊　B単－ 463号　＊＊＊					
000463	用水路				(0.000)m	歩A
	横断暗渠□300型　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	6.900	m3	278.9	1,924	S単 267号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	4.700	m3	154.8	728	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.200	m3	2,932	12,314	S単 156号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	5.000	㎡	375.9	1,880	S単 273号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 170号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m3	33,330	16,665	S単 279号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 283号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 221号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	(0.000)			(0)	
	300 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	27,700	138,500	S単 205号
	合　計				(0)	
					223,515	
	単　価				(0)	
					22,187	
	官積算単価					合意率
					22,352	0.992627
	＊＊＊　B単－ 464号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000464	集水桝				(0.000)箇所	歩A
	600型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 267号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単 156号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 273号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 287号
S02116	集水桝	(0.000)			(0)	
	600mm×600mm×600mm T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単 184号
					(0)	
	合　計				55,830	
					(0)	
	単　価				55,418	
						合意率
	官積算単価				55,830	0.992627
	＊＊＊　B単－ 465号　＊＊＊					
000465	コンクリート				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,330	33,330	S単 279号
					(0)	
	合　計				33,330	
					(0)	
	単　価				33,084	
						合意率
	官積算単価				33,330	0.992627
	＊＊＊　B単－ 466号　＊＊＊					
000466	型枠				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	S単 283号
					(0)	
	合　計				7,321	
					(0)	
	単　価				7,267	
						合意率
	官積算単価				7,321	0.992627
	＊＊＊　B単－ 467号　＊＊＊					
000467	排水路				(0.000)m	歩A
	U-300　L=2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.000	m3	1,959	9,795	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.900	m3	154.8	449	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.600	m3	2,932	7,623	S単　5号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 21号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,457	34,570	S単 83号
S02116	鉄筋コンクリートU型	(0.000)			(0)	
	300B L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単 23号
					(0)	
	合　計				106,997	
					(0)	
	単　価				10,620	
						合意率
	官積算単価				10,700	0.992583
	＊＊＊　B単－ 468号　＊＊＊					
000468	排水路				(0.000)m	歩A
	急流工BF-300　L=2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.600	m3	1,959	9,011	S単 268号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.600	m3	154.8	248	S単 265号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	S単 156号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	10.000	m	4,150	41,500	S単 224号
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	300 L=2,000㎜,,	5.000	本	10,600	53,000	S単 171号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	33,330	33,330	S単 279号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 283号
	合　計				(0) 156,568	
	単　価				(0) 15,541	
	官積算単価					合意率 15,657 0.992583
	＊＊＊　B単－ 469号　＊＊＊					
000469	集水桝（現場打ち）				(0.000)箇所	歩A
	600×600×800(道路部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	3.800	m3	278.9	1,060	S単 267号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	3.200	m3	154.8	495	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.900	m3	2,932	8,503	S単 156号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 273号
SA0301	SP 基礎砕石	(0.000)			(0)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.200	㎡	1,406	1,687	S単 278号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	33,330	16,665	S単 279号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	5.700	㎡	7,321	41,730	S単 283号
S02116	鋼製グレーチング	(0.000)			(0)	
	桝用 T-14 600×600用,,	1.000	枚	31,300	31,300	S単 183号
	合　計				(0) 101,891	
	単　価				(0) 101,135	
	官積算単価					合意率 101,891 0.992583
	＊＊＊　B単－ 470号　＊＊＊					
000470	跳水防止板				(0.000)箇所	歩A
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	33,330	3,333	S単 279号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,321	5,857	S単 283号
S02116	跳水防止板	(0.000)			(0)	
	GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,	1.000	枚	5,600	5,600	S単 202号
S02116	コンクリートアンカー	(0.000)			(0)	
	SUS製 M12 70㎜,,	6.000	本	318	1,908	S単 203号
	合　計				(0) 16,698	
	単　価				(0) 16,574	
	官積算単価					合意率 16,698 0.992583
	＊＊＊　B単－ 471号　＊＊＊					
000471	湧水処理工（暗渠排水）(5-1)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75㎜	10.000	m	184	1,840	S単 237号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96011	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径50㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	10.000	m	385	3,850	
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号　　20～13㎜,	2.500	m3	4,000	10,000	S単 176号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.500	m3	154.8	387	S単 265号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,	2.500	m3	1,045	2,613	S単 248号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.240㎥	10.000	m	417	4,170	S単 242号
	合　　計				(0)	
					23,940	
	単　　価				(0)	
					2,376	
	官積算単価					合意率
					2,394	0.992583
	＊＊＊　B単－ 472号　＊＊＊					
000472	湧水処理工（暗渠排水）(5-1)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75㎜	10.000	m	184	1,840	S単 237号
P96011	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径50㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	10.000	m	385	3,850	
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.700	m3	154.8	418	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	2.400	m3	2,085	5,004	S単 157号
	合　　計				(0)	
					12,192	
	単　　価				(0)	
					1,210	
	官積算単価					合意率
					1,219	0.992583
	＊＊＊　B単－ 473号　＊＊＊					
000473	湧水処理工（暗渠排水）(5-4)タイプ１				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ200㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,200～400㎜,不要	10.000	m	2,727	27,270	S単 290号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号　　20～13㎜,	3.000	m3	4,000	12,000	S単 176号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	3.000	m3	154.8	464	S単 265号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,	3.000	m3	1,045	3,135	S単 248号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.300㎥	10.000	m	521	5,210	S単 243号
S02116	吸出防止材	(0.000)			(0)	
	合繊不織布　厚10㎜　9.8KN/m,,	3.000	㎡	715	2,145	S単 206号
	合　　計				(0)	
					51,304	
	単　　価				(0)	
					5,092	
	官積算単価					合意率
					5,130	0.992583
	＊＊＊　B単－ 474号　＊＊＊					
000474	湧水処理工（暗渠排水）(5-4)タイプ２				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ200㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,200～400㎜,不要	10.000	m	2,727	27,270	S単 290号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号　　20～13㎜,	2.600	m3	4,000	10,400	S単 176号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.600	m3	154.8	402	S単 265号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,	2.600	m3	1,045	2,717	S単 248号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.250㎥	10.000	m	434	4,340	S単 244号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	0.600	m3	154.8	93	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	0.500	m3	2,085	1,043	S単 157号
					(0)	
	合　　計				47,345	
					(0)	
	単　　価				4,699	
						合意率
	官積算単価				4,735	0.992583
	＊＊＊　B単－ 475号　＊＊＊					
000475	高密度ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩A
	φ200㎜		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管　継手	(0.000)			(0)	
	φ200,,	1.000	個	1,200	1,200	S単 207号
					(0)	
	合　　計				1,200	
					(0)	
	単　　価				1,191	
						合意率
	官積算単価				1,200	0.992583
	＊＊＊　B単－ 476号　＊＊＊					
000476	湧水処理工（暗渠排水）(5-9)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ250㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,200～400㎜,不要	10.000	m	3,838	38,380	S単 291号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	3.300	m3	154.8	511	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	3.000	m3	2,085	6,255	S単 157号
					(0)	
	合　　計				46,226	
					(0)	
	単　　価				4,588	
						合意率
	官積算単価				4,623	0.992583
	＊＊＊　B単－ 477号　＊＊＊					
000477	高密度ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩A
	φ250㎜		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管　継手	(0.000)			(0)	
	φ250,,	1.000	個	2,840	2,840	S単 208号
					(0)	
	合　　計				2,840	
					(0)	
	単　　価				2,819	
						合意率
	官積算単価				2,840	0.992583
	＊＊＊　B単－ 478号　＊＊＊					
000478	湧水処理工（暗渠排水）(5-10)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75㎜	10.000	m	184	1,840	S単 237号
P96011	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径50㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	10.000	m	385	3,850	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.600	m3	154.8	248	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	1.400	m3	2,085	2,919	S単 157号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号　　20～13㎜,	0.700	m3	4,000	2,800	S単 176号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	0.700	m3	154.8	108	S単 265号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,	3.000	m3	1,045	3,135	S単 248号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.070㎥	10.000	m	122	1,220	S単 245号
	合　　計				(0) 17,200	
	単　　価				(0) 1,707	
	官積算単価					合意率 0.992583
	＊＊＊　B単－ 479号　＊＊＊					
000479	高密度ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩A
	φ50㎜　チーズ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管　90°チーズ	(0.000)			(0)	
	φ50,,	1.000	個	823	823	S単 209号
	合　　計				(0) 823	
	単　　価				(0) 817	
	官積算単価				823	合意率 0.992583
	＊＊＊　B単－ 480号　＊＊＊					
000480	湧水処理工（暗渠排水）(5-10)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75㎜	10.000	m	184	1,840	S単 237号
P96011	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径50㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	10.000	m	385	3,850	
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.300	m3	154.8	356	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.100	m3	2,085	4,379	S単 157号
	合　　計				(0) 11,505	
	単　　価				(0) 1,142	
	官積算単価				1,151	合意率 0.992583
	＊＊＊　B単－ 481号　＊＊＊					
000481	高密度ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩A
	φ50㎜		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管　継手	(0.000)			(0)	
	φ50,,	1.000	個	160	160	S単 178号
	合　　計				(0) 160	
	単　　価				(0) 159	
	官積算単価				160	合意率 0.992583
	＊＊＊　B単－ 482号　＊＊＊					
000482	ほ場整備整地工【ICT施工】（農区６）（表土はぎ+				(0.000)ha	歩A
	表土戻し+表土整地）+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
T00013	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）	(0.000)			(0)	
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区6）変更	1.000	ha	1,412,808	1,412,808	T単　9号
	合　　計				(0) 1,412,808	
	単　　価				(0) 1,402,314	
	官積算単価				1,412,808	合意率 0.992572

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 483号　＊＊＊					
B11010	砕土工				(0.000)ha	歩A
	粘性土		ha		1.000 ha	当たり算出
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)	(0.000)			(0)	
	耕起作業,良好,29m,74m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満	1.000	ha	105,557	105,557	S単 253号
	合　計				(0) 105,557	
	単　価				(0) 104,773	
	官積算単価					合意率 0.99257
	＊＊＊　B単－ 484号　＊＊＊					
B10013	畦畔整形工（３）				(0.000)㎡	歩A
	法尻　H=0.3m,B=0.5m,n=1.2		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S10009	畦畔整形工	(0.000)			(0)	
	あり	1.000	㎡	489	489	S単 233号
	合　計				(0) 489	
	単　価				(0) 485	
	官積算単価				489	合意率 0.99274
	＊＊＊　B単－ 485号　＊＊＊					
000485	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩A
	MCブルドーザ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区６）	(0.000)			(0)	
	MCブルドーザ機械経費2.15ha,,	1.000	式	1,053,500	1,053,500	S単 210号
	合　計				(0) 1,053,500	
	単　価				(0) 1,045,674	
	官積算単価				1,053,500	合意率 0.992571
	＊＊＊　B単－ 486号　＊＊＊					
000486	ICT建設機械経費				(0.000)式	歩A
	MGバックホウ		式		1.000 式	当たり算出
S02116	ICT建設機械経費（農区６）	(0.000)			(0)	
	MGバックホウ機械経費2.15ha,,	1.000	式	979,400	979,400	S単 211号
	合　計				(0) 979,400	
	単　価				(0) 972,125	
	官積算単価				979,400	合意率 0.992572
	＊＊＊　B単－ 487号　＊＊＊					
000487	表土運搬				(0.000)m3	歩A
	積込、運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)	(0.000)			(0)	
	土砂,4.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3	1,199	1,199	S単 152号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	233.4	233	S単 264号
	合　計				(0) 1,432	
	単　価				(0) 1,422	
	官積算単価				1,432	合意率 0.99274
	＊＊＊　B単－ 488号　＊＊＊					
000488	岩掘削				(0.000)m3	歩A
	中硬岩		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	硬岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,-,不可,無し,無し	1.000	m3	2,434	2,434	S単 262号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	破砕岩,土量50,000m3未満	1.000	m3	289.4	289	S単 266号
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	328	328	S単 154号
	合　計				(0) 3,051	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				3,029	
						合意率
	官積算単価				3,051	0.99274
	＊＊＊　B単－ 489号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	6-3進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	0.800	m3	222.4	178	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.700	㎡	410	287	S単 121号
					(0)	
	合　　計				465	
					(0)	
	単　　価				462	
						合意率
	官積算単価				465	0.99274
	＊＊＊　B単－ 490号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	6-4-1進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	4.300	m3	222.4	956	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	3.200	㎡	410	1,312	S単 121号
					(0)	
	合　　計				2,268	
					(0)	
	単　　価				2,252	
						合意率
	官積算単価				2,268	0.99274
	＊＊＊　B単－ 491号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	6-4-2進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	1.900	m3	222.4	423	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	1.600	㎡	410	656	S単 121号
					(0)	
	合　　計				1,079	
					(0)	
	単　　価				1,071	
						合意率
	官積算単価				1,079	0.99274
	＊＊＊　B単－ 492号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	6-7-1進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	13.900	m3	222.4	3,091	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	8.900	㎡	410	3,649	S単 121号
					(0)	
	合　　計				6,740	
					(0)	
	単　　価				6,691	
						合意率
	官積算単価				6,740	0.99274
	＊＊＊　B単－ 493号　＊＊＊					
B10102	進入路				(0.000)箇所	歩A
	6-7-2進入路　Co舗装無		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり	2.700	m3	222.4	600	S単 117号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	2.200	㎡	410	902	S単 121号
					(0)	
	合　　計				1,502	
					(0)	
	単　　価				1,491	
						合意率
	官積算単価				1,502	0.99274

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 494号　＊＊＊					
000494	耕区取水工				(0.000)個	歩A
	VPφ150エルボ		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	エルボ　　A形　径150,,	1.000	個	4,790	4,790	S単 167号
	合　　計				(0)	
					4,790	
	単　　価				(0)	
					4,755	
	官積算単価					合意率
					4,790	0.99274
	＊＊＊　B単－ 495号　＊＊＊					
000495	耕区排水工				(0.000)個	歩A
	高密度ポリエチレン管エルボφ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ	(0.000)			(0)	
	φ150,,	1.000	個	5,440	5,440	S単 165号
	合　　計				(0)	
					5,440	
	単　　価				(0)	
					5,401	
	官積算単価					合意率
					5,440	0.99274
	＊＊＊　B単－ 496号　＊＊＊					
000496	耕区取水工				(0.000)個	歩A
	水口パイプφ150		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水口パイプ	(0.000)			(0)	
	φ150,,	1.000	個	3,490	3,490	S単 168号
	合　　計				(0)	
					3,490	
	単　　価				(0)	
					3,465	
	官積算単価					合意率
					3,490	0.99274
	＊＊＊　B単－ 497号　＊＊＊					
000497	掘削				(0.000)m3	歩A
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-	1.000	m3	1,047	1,047	S単 261号
	合　　計				(0)	
					1,047	
	単　　価				(0)	
					1,039	
	官積算単価					合意率
					1,047	0.992678
	＊＊＊　B単－ 498号　＊＊＊					
000498	路肩盛土				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,426	2,426	S単 158号
	合　　計				(0)	
					2,426	
	単　　価				(0)	
					2,408	
	官積算単価					合意率
					2,426	0.992678
	＊＊＊　B単－ 499号　＊＊＊					
000499	路床盛土				(0.000)m3	歩A
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 265号
SA0142	SP 路床盛土	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	839.2	839	S単 272号
	合　　計				(0)	
					1,009	
	単　　価				(0)	
					1,002	
	官積算単価					合意率
					1,009	0.992678

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 500号　＊＊＊					
000500	用水路				(0.000)m	歩A
	横断暗渠□360型　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	8.200	m3	278.9	2,287	S単 267号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	5.100	m3	154.8	789	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.600	m3	2,932	13,487	S単 156号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	5.600	㎡	375.9	2,105	S単 273号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単 170号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.600	m3	33,330	19,998	S単 279号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.000	㎡	7,321	14,642	S単 283号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 221号
	用撤去を行なわない					
S02116	横断暗渠	(0.000)			(0)	
	360 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	33,500	167,500	S単 212号
	合　　計				(0) 257,198	
	単　　価				(0) 25,531	
	官積算単価					合意率 25,720 0.992678
	＊＊＊　B単－ 501号　＊＊＊					
000501	用水路				(0.000)m	歩A
	急流工BF-300　L＝2.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.600	m3	1,959	9,011	S単 116号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.600	m3	154.8	248	S単 114号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	S単　5号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	10.000	m	4,150	41,500	S単　85号
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	300 L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　22号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	33,330	33,330	S単 131号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単 134号
	合　　計				(0) 156,568	
	単　　価				(0) 15,542	
	官積算単価					合意率 15,657 0.992678
	＊＊＊　B単－ 502号　＊＊＊					
000502	集水桝				(0.000)箇所	歩A
	600型(道路部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.900	m3	278.9	530	S単 267号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.300	m3	154.8	201	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単 156号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.200	㎡	375.9	451	S単 273号
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	33,330	3,333	S単 279号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.400	㎡	7,321	2,928	S単 283号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 287号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単 225号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	を行なわない					
S02116	集水桝	(0.000)			(0)	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25 グレーチング(T-14)付,,	1.000	個	91,300	91,300	S単 197号
	合　計				(0) 113,576	
	単　価				(0) 112,744	
	官積算単価					合意率 113,576 0.992678
	＊＊＊　B単－ 503号　＊＊＊					
000503	集水桝				(0.000)箇所	歩A
	700型(水田部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	2.400	m3	278.9	669	S単 267号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.600	m3	154.8	248	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	S単 156号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	1.400	㎡	375.9	526	S単 273号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,530	10,530	S単 287号
S02116	集水桝	(0.000)			(0)	
	700㎜×700㎜×700㎜ T-25,,	1.000	個	52,000	52,000	S単 213号
	合　計				(0) 68,078	
	単　価				(0) 67,580	
	官積算単価					合意率 68,078 0.992678
	＊＊＊　B単－ 504号　＊＊＊					
000504	跳水防止板				(0.000)箇所	歩A
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	33,330	3,333	S単 279号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,321	5,857	S単 283号
S02116	跳水防止板	(0.000)			(0)	
	GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,	1.000	枚	5,600	5,600	S単 202号
S02116	コンクリートアンカー	(0.000)			(0)	
	SUS製 M12 70㎜,,	6.000	本	318	1,908	S単 203号
	合　計				(0) 16,698	
	単　価				(0) 16,576	
	官積算単価					合意率 16,698 0.992678
	＊＊＊　B単－ 505号　＊＊＊					
000505	用水路				(0.000)m	歩A
	BF-350　L＝1.0m		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.700	m3	1,959	9,207	S単 268号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.800	m3	154.8	433	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.500	m3	2,932	7,330	S単 156号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0㎜,	0.700	m3	2,600	1,820	S単 170号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単 226号
	用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	２種 350 L=1,000㎜,,	10.000	本	6,000	60,000	S単 214号
	合　計				(0) 119,230	
	単　価				(0) 11,836	
	官積算単価					合意率 11,923 0.992678
	＊＊＊　B単－ 506号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000506	路肩盛土				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ｉ)	1.000	m3	2,426	2,426	Ｓ単 158号
	合　計				(0) 2,426	
	単　価				(0) 2,408	
	官積算単価					合意率 0.992686
	＊＊＊　Ｂ単－ 507号　＊＊＊					
000507	路床盛土				(0.000)m3	歩Ａ
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	Ｓ単 265号
SA0142	SP 路床盛土	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	839.2	839	Ｓ単 272号
	合　計				(0) 1,009	
	単　価				(0) 1,002	
	官積算単価					合意率 0.992686
	＊＊＊　Ｂ単－ 508号　＊＊＊					
000508	路体盛土				(0.000)m3	歩Ａ
	2.5m≦B＜4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	Ｓ単 265号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	797.7	798	Ｓ単 271号
	合　計				(0) 968	
	単　価				(0) 961	
	官積算単価					合意率 0.992686
	＊＊＊　Ｂ単－ 509号　＊＊＊					
000509	集水桝用蓋				(0.000)枚	歩Ａ
	Co蓋（900型用）		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	Ｓ単 225号
	を行なわない					
S02116	集水桝用コンクリート蓋	(0.000)			(0)	
	900型 T-2,,	1.000	枚	41,200	41,200	Ｓ単 201号
	合　計				(0) 41,985	
	単　価				(0) 41,673	
	官積算単価					合意率 0.992567
	＊＊＊　Ｂ単－ 510号　＊＊＊					
000510	巻き立てコンクリート				(0.000)m3	歩Ａ
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	33,330	33,330	Ｓ単 279号
	合　計				(0) 33,330	
	単　価				(0) 33,086	
	官積算単価					合意率 0.992686
	＊＊＊　Ｂ単－ 511号　＊＊＊					
000511	巻き立てコンクリート　型枠				(0.000)㎡	歩Ａ
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	㎡	7,321	7,321	Ｓ単 283号
	合　計				(0) 7,321	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				7,267	
						合意率
	官積算単価				7,321	0.992686
	＊＊＊　B単－ 512号　＊＊＊					
000512	湧水処理工（暗渠排水）(6-2-2)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)　φ50㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75㎜	10.000	m	184	1,840	S単 237号
P96011	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径50㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	10.000	m	385	3,850	
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.200	m3	154.8	186	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.100	m3	2,085	2,294	S単 157号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号　　20～13㎜,	2.200	m3	4,000	8,800	S単 176号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.200	m3	154.8	341	S単 265号
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,	2.200	m3	1,045	2,299	S単 248号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.210㎡	10.000	m	365	3,650	S単 246号
S02116	集排水材	(0.000)			(0)	
	面状系（不織布シート付）厚30㎜　幅300㎜,,	3.000	㎡	2,190	6,570	S単 174号
					(0)	
	合　　計				30,910	
					(0)	
	単　　価				3,068	
						合意率
	官積算単価				3,091	0.992686
	＊＊＊　B単－ 513号　＊＊＊					
000513	湧水処理工（暗渠排水）(6-2-2)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(無孔管)　φ50㎜		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,50～75㎜	10.000	m	184	1,840	S単 237号
P96011	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径50㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	10.000	m	385	3,850	
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.700	m3	154.8	263	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.500	m3	2,085	3,128	S単 157号
					(0)	
	合　　計				10,161	
					(0)	
	単　　価				1,009	
						合意率
	官積算単価				1,016	0.992686
	＊＊＊　B単－ 514号　＊＊＊					
000514	湧水処理工（暗渠排水）(6-3)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管φ100㎜(有孔管)		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S02116	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径100㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10.000	m	715	7,150	S単 173号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,100㎜	10.000	m	260	2,600	S単 236号
S02116	単粒度砕石	(0.000)			(0)	
	,5号　　20～13㎜,	1.700	m3	4,000	6,800	S単 176号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.700	m3	154.8	263	S単 265号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）	(0.000)			(0)	
	砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,	1.700	m3	1,045	1,777	S単 248号
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)	(0.000)			(0)	
	砕石,0.160㎥	10.000	m	278	2,780	S単 240号
	合　計				(0) 22,450	
	単　価				(0) 2,229	
	官積算単価					合意率 2,245 0.992686
	＊＊＊　B単－ 515号　＊＊＊					
000515	湧水処理工（暗渠排水）(6-4-1,6-4-2)				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管φ100㎜(無孔管)		m		10.000 m	当たり算出
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)	(0.000)			(0)	
	0.6m	10.000	m	89	890	S単 234号
S02116	暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	波状管 呼び径100㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,	10.000	m	715	7,150	S単 173号
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管））	(0.000)			(0)	
	機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10	10.000	m	19	190	S単 247号
	0m以下,なし					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)	(0.000)			(0)	
	暗渠排水管（定尺管）,100㎜	10.000	m	260	2,600	S単 236号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.700	m3	154.8	418	S単 265号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	2.400	m3	2,085	5,004	S単 157号
	合　計				(0) 16,252	
	単　価				(0) 1,613	
	官積算単価					合意率 1,625 0.992686
	＊＊＊　B単－ 516号　＊＊＊					
000516	高密度ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩A
	φ100㎜		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管　継手	(0.000)			(0)	
	φ100,,	1.000	個	597	597	S単 177号
	合　計				(0) 597	
	単　価				(0) 593	
	官積算単価					合意率 597 0.992686
	＊＊＊　B単－ 517号　＊＊＊					
000517	高密度ポリエチレン管継手　チーズ				(0.000)個	歩A
	φ100㎜		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管　90°チーズ	(0.000)			(0)	
	φ100,,	1.000	個	823	823	S単 215号
	合　計				(0) 823	
	単　価				(0) 817	
	官積算単価					合意率 823 0.992686
	＊＊＊　B単－ 518号　＊＊＊					
000518	高密度ポリエチレン管継手　エルボ				(0.000)個	歩A
	φ100㎜		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管　90°エルボ	(0.000)			(0)	
	φ100,,	1.000	個	2,540	2,540	S単 185号
	合　計				(0) 2,540	
	単　価				(0) 2,521	
	官積算単価					合意率 2,540 0.992686
	＊＊＊　B単－ 519号　＊＊＊					
000519	高密度ポリエチレン管継手				(0.000)個	歩A
	φ50㎜		個		1.000 個	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管　継手	(0.000)			(0)	
	φ50,,	1.000	個	160	160	S単 178号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				160	
					(0)	
	単　　価				159	
						合意率
	官積算単価				160	0.992686
	＊＊＊　B単－ 520号　＊＊＊					
000520	敷鉄板				(0.000)㎡	歩A
	設置　賃料　撤去		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,334,1,なし	1.000	㎡	3,062	3,062	S単 256号
					(0)	
	合　　計				3,062	
					(0)	
	単　　価				3,062	
						合意率
	官積算単価				3,062	1
	＊＊＊　B単－ 521号　＊＊＊					
000521	掘削				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-	1.000	m3	161.2	161	S単 263号
					(0)	
	合　　計				161	
					(0)	
	単　　価				161	
						合意率
	官積算単価				161	1
	＊＊＊　B単－ 522号　＊＊＊					
000522	盛土				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.100	m3	154.8	170	S単 265号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	路体,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	409	409	S単 160号
					(0)	
	合　　計				579	
					(0)	
	単　　価				579	
						合意率
	官積算単価				579	1
	＊＊＊　B単－ 523号　＊＊＊					
000523	土木シート				(0.000)㎡	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去	(0.000)			(0)	
	敷設～撤去	1.000	㎡	688	688	S単 258号
					(0)	
	合　　計				688	
					(0)	
	単　　価				688	
						合意率
	官積算単価				688	1
	＊＊＊　B単－ 524号　＊＊＊					
000524	敷鉄板				(0.000)㎡	歩A
	設置　賃料　撤去		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去,214,1,なし	1.000	㎡	2,195	2,195	S単 257号
					(0)	
	合　　計				2,195	
					(0)	
	単　　価				2,195	
						合意率
	官積算単価				2,195	1
	＊＊＊　B単－ 525号　＊＊＊					
000525	砂利舗装				(0.000)㎡	歩A
	再生クラッシャーラン RC-40 t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,5cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	1.000	㎡	624	624	S単 232号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				624	
					(0)	
	単　　価				624	
						合意率
	官積算単価				624	1
	＊＊＊　B単－ 526号　＊＊＊					
000526	仮設材輸送				(0.000)ton	歩A
	敷鉄板		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込･取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	9,640	9,640	S単 259号
					(0)	
	合　　計				9,640	
					(0)	
	単　　価				9,640	
						合意率
	官積算単価				9,640	1
	＊＊＊　B単－ 527号　＊＊＊					
000527	保守点検費（ICT）				(0.000)式	歩A
	法面整形（切土部）(ICT)[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		5.010	人	27,090	135,721	S単　12号
					(0)	
	合　　計				135,721	
					(0)	
	単　　価				134,713	
						合意率
	官積算単価				135,721	0.99257
	＊＊＊　B単－ 528号　＊＊＊					
000528	保守点検費（ICT）				(0.000)式	歩A
	法面整形（盛土部）(ICT)[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		1.950	人	27,090	52,826	S単　12号
					(0)	
	合　　計				52,826	
					(0)	
	単　　価				52,434	
						合意率
	官積算単価				52,826	0.992578
	＊＊＊　B単－ 529号　＊＊＊					
000529	保守点検費（ICT）				(0.000)式	歩A
	ほ場整備整地工（水田部）(ICT)[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		4.710	人	27,090	127,594	S単　12号
					(0)	
	合　　計				127,594	
					(0)	
	単　　価				126,646	
						合意率
	官積算単価				127,594	0.99257
	＊＊＊　B単－ 530号　＊＊＊					
000530	保守点検費（ICT）				(0.000)式	歩A
	ほ場整備整地(水田部)(ICT)[ブルドーザ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000)			(0)	
		6.600	人	27,090	178,794	S単　12号
					(0)	
	合　　計				178,794	
					(0)	
	単　　価				177,466	
						合意率
	官積算単価				178,794	0.992573
	＊＊＊　B単－ 531号　＊＊＊					
000531	３次元設計データの作成費用				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	３次元設計データの作成費用	(0.000)			(0)	
		1.000	式	8,300,000	8,300,000	S単 216号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 8,300,000	
	単　　価				(0) 8,300,000	
	官積算単価				8,300,000	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 532号　＊＊＊					
000532	３次元出来形管理費等の費用		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	３次元出来形管理等の費用	(0.000) 1.000	式	6,370,000	(0) 6,370,000	S単 217号
	合　　計				(0) 6,370,000	
	単　　価				(0) 6,370,000	
	官積算単価				6,370,000	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 533号　＊＊＊					
000533	３次元設計データの納品に係る費用		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	３次元設計データの納品に係る費用	(0.000) 1.000	式	220,000	(0) 220,000	S単 218号
	合　　計				(0) 220,000	
	単　　価				(0) 220,000	
	官積算単価				220,000	合意率 1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	436		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	328		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)		m3	2,426		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,085		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,932		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ｉ)		m3	2,426		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,085		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		m3	409		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路床,3.0～4.0ton,あり		m3	451		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,0.8～1.1ton,なし		m3	547		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,3.0～4.0ton,あり		m3	409		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,155		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区１）					
	ICT建設機械経費（農区１）					
	MCブルドーザ機械経費,,		式	1,661,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区１）					
	ICT建設機械経費（農区１）					
	MGバックホウ機械経費,,		式	1,544,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管					
	暗渠排水管					
	波状管 呼び径150mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,		m	1,540		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	田面排水枡					
	田面排水枡					
	400mm×200mm×600mm,,		個	11,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP　径150　長4.0m,,		本	9,870		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手					
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手					
	45°エルボ　150A,,		個	21,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40 40～0mm,		m3	2,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ベンチフリューム 300 L=2,000㎜,,		本	10,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートU型					
	鉄筋コンクリートU型 300B L=2,000㎜,,		本	10,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 鋼製グレーチング					
	鋼製グレーチング U字溝用 T-6 995㎜×360㎜×38㎜,,		枚	9,350		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ OTU側溝(T-25対応)					
	OTU側溝(T-25対応) Ⅱ型(車道用)300A L=2,000㎜,,		本	20,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ OTU側溝用蓋（T-25対応）					
	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型（車道用）300　L=500㎜,,		枚	2,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 横断暗渠					
	横断暗渠 300 L=2,000㎜ T-25,,		本	27,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形　　5種･DB 径300　　長6.00m,,		本	86,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 分水溝					
	分水溝 300 L=1,000㎜,,		本	8,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜ T-25,,		個	40,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜ T-25 グレーチング(T-14)付,,		個	91,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,		個	79,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 集水桝用コンクリート蓋					
	集水桝用コンクリート蓋 900型 T-2,,		枚	41,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 跳水防止板					
	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,		枚	5,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ コンクリートアンカー					
	コンクリートアンカー SUS製 M12 70㎜,,		本	318		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ ベンチフリューム					
	ベンチフリューム ２種 400 L=1,000㎜,,		本	8,400		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ ベンチフリューム					
	ベンチフリューム ２種 600 L=1,000㎜,,		本	17,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25,,		個	65,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 1000㎜×1000㎜×1000㎜ T-25,,		個	124,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,		個	2,290		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 集水桝用コンクリート蓋					
	集水桝用コンクリート蓋 800型 T-2,,		枚	34,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 集水桝用コンクリート蓋					
	集水桝用コンクリート蓋 1000型 T-6,,		枚	92,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 集水桝縞鋼板蓋					
	集水桝縞鋼板蓋 1200型 t=3.2㎜　□1,440　溶融亜鉛メッキ仕上げ,,		枚	131,630		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	跳水防止板					
	跳水防止板					
	GRC製 側溝幅400用 L=1,000㎜,,		枚	8,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区３）					
	ICT建設機械経費（農区３）					
	MCブルドーザ機械経費,,		式	656,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区３）					
	ICT建設機械経費（農区３）					
	MGバックホウ機械経費,,		式	610,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート柵渠　B型					
	鉄筋コンクリート柵渠　B型					
	B2000×H600　L＝1500,,		組	29,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管					
	暗渠排水管					
	波状管 呼び径100㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,		m	715		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02116	単粒度砕石					
	単粒度砕石					
	,5号　　20～13㎜,		m3	4,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP　径100　長4.0m,,		本	4,770		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区５）					
	ICT建設機械経費（農区５）					
	MCブルドーザ機械経費,,		式	1,494,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区５）					
	ICT建設機械経費（農区５）					
	MGバックホウ機械経費,,		式	1,389,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	600×380 L=2,000㎜,,		本	22,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠					
	横断暗渠					
	600 L=2,000㎜ T-25,,		本	86,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S02116	分水溝					
	分水溝					
	600 L=1,000㎜,,		本	27,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート柵渠　B型					
	鉄筋コンクリート柵渠　B型					
	B900×H900　L＝1500,,		組	35,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート柵渠　B型					
	鉄筋コンクリート柵渠　B型					
	B1800×H1200　L＝1500,,		組	60,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S02116	跳水防止板					
	跳水防止板					
	GRC製 側溝幅600用 L=1,000㎜,,		枚	22,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区６）					
	ICT建設機械経費（農区６）					
	MCブルドーザ機械経費,,		式	1,092,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区６）					
	ICT建設機械経費（農区６）					
	MGバックホウ機械経費,,		式	1,015,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠					
	横断暗渠					
	400 L=2,000㎜ T-25,,		本	40,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S02116	分水溝					
	分水溝					
	350 L=1,000㎜,,		本	11,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	２種 350 L=1,000㎜,,		本	6,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠					
	横断暗渠					
	360 L=2,000㎜ T-25,,		本	33,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	横断暗渠 450 L=2,000㎜ T-25,,		本	48,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 700㎜×700㎜×700㎜ T-25,,		個	52,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊ 変状土ＣＢＲ試験					
	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,		試料	40,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊ システム初期費					
	システム初期費 掘削(ICT)､法面整形(ICT)[バックホウ],,		式	598,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊ システム初期費					
	システム初期費 基盤整地(ICT)[ブルドーザ],,		式	548,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		ton	1,500		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		ton	1,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 コンクリート塊（Co舗装版）		ton	2,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)					
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(2t車)		台	15,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊ 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton	60,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		ton	2,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		ton	2,000		歩A・単A
S02702	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊ 【法面工（種子散布工）】					
	【法面工（種子散布工）】 1000㎡以上,受けない		㎡	230		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	15,460		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	7,746		歩A・単A
S03017	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊ 養生					
	養生 一般養生,小型構造物,なし		m3	1,655		歩A・単A
S03701	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊ 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	177,581		歩A・単A
S05012	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)					
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,なし		m	5,928		歩A・単A
S05801	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	3,457		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	318		歩A・単A
S05801	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,		m	4,150		歩A・単A
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,044		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	785		歩A・単A
	を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,		m	4,856		歩A・単A
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
S07021	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管		m	5,892		歩A・単A
S07022	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊ 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし		m	9,457		歩A・単A
S07052	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,T形,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,あり		本	10,915		歩A・単A
S07052	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,T形,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,あり		本	97,902		歩A・単A
S07062	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊ 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 300mm		箇所	5,948		歩A・単A
S07071	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊ 炭素鋼鋼管人力布設					
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 150A(6B)		m	12,144		歩A・単A
S08031	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊ コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm		㎡	3,367		歩A・単A
S08711	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊ 【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない		m	8,494		歩A・単A
S10006	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊ 水田ほ場整備雑物除去工					
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0（m3/ha）程度		ha	75,180		歩A・単A
S10009	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊ 畦畔整形工					
	畦畔整形工 あり		㎡	489		歩A・単A
S10012	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊ 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 1.0m		m	123		歩A・単A
S10013	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊ 暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,100mm		m	260		歩A・単A
S10016	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊ 暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.440㎥		m	764		歩A・単A
S10018	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊ 暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）					
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10		m	19		歩A・単A
	0m以下,なし					
S10020	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊ 暗渠排水工（小運搬(被覆材)）					
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,		m3	1,045		歩A・単A
S11013	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊ 耕起砕土(直装式ロータリ)					
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,35m,77m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満		ha	100,809		歩A・単A
S11013	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊ 耕起砕土(直装式ロータリ)					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,24m,67m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満		ha	112,875		歩A・単A
S11013	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊ 耕起砕土(直装式ロータリ)					
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,40m,64m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満		ha	105,557		歩A・単A
S11013	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊ 耕起砕土(直装式ロータリ)					
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,30m,84m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満		ha	100,809		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊ ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)]					
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 16t級,		時間	15,778		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	68,860		歩A・単A
S19001	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊ 分解･組立･運搬費(重建設機械)					
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立～分解～運		台	484,747		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,なし					
SA0101	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-		m3	161.2		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m3	1,047		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-		m3	225.5		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上		m3	154.8		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	278.9		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,959		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり		m3	222.4		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	797.7		歩A・単A
SA0142	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊ SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	839.2		歩A・単A
SA0151	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	375.9		歩A・単A
SA0152	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	410		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,		m3	5,636		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,		m3	4,573		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,899		歩A・単A
SA0222	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊ SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		㎡	176		歩A・単A
SA0222	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊ SP 舗装版破砕					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事 （第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		㎡	176		歩A・単A
SA0223	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊ SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	549.3		歩A・単A
SA0301	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,250		歩A・単A
SA0301	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊ SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,406		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,870		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 131号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	33,330		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 132号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	28,620		歩A・単A
SA0311	＊＊＊ S単－ 133号 ＊＊＊ SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	29,260		歩A・単A
SA0312	＊＊＊ S単－ 134号 ＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
SA0312	＊＊＊ S単－ 135号 ＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,119		歩A・単A
SA0312	＊＊＊ S単－ 136号 ＊＊＊ SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	8,110		歩A・単A
SA0331	＊＊＊ S単－ 137号 ＊＊＊ SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,365		歩A・単A
SA0551	＊＊＊ S単－ 138号 ＊＊＊ SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし		基	3,689		歩A・単A
SA0551	＊＊＊ S単－ 139号 ＊＊＊ SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基	10,530		歩A・単A
SA0551	＊＊＊ S単－ 140号 ＊＊＊ SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし		基	15,010		歩A・単A
SA0551	＊＊＊ S単－ 141号 ＊＊＊ SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし		基	12,040		歩A・単A
SA0551	＊＊＊ S単－ 142号 ＊＊＊ SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし		基	17,980		歩A・単A
SA0706	＊＊＊ S単－ 143号 ＊＊＊ SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管１種		m	9,510		歩A・単A
SA0706	＊＊＊ S単－ 144号 ＊＊＊ SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種		m	11,350		歩A・単A
SA0832	＊＊＊ S単－ 145号 ＊＊＊ SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	709.5		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	742.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm		㎡	506.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm		㎡	618.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ		㎡	1,557		歩A・単A
	ｺﾝ(13)					
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT）					
	盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	540.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT）					
	切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	856.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	土砂,4.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	1,199		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	436		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	328		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	2,426		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,932		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,085		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ⅰ)		m3	2,426		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり		m3	409		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)					
	路体,3.0～4.0ton,あり		m3	409		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区１）					
	ICT建設機械経費（農区１）					
	MCブルドーザ機械経費3.42ha,,		式	1,675,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区１）					
	ICT建設機械経費（農区１）					
	MGバックホウ機械経費3.42ha,,		式	1,558,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ					
	高密度ポリエチレン管エルボ					
	φ150,,		個	5,440		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP　径150　長4.0m,,		本	9,870		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	エルボ　　A形　径150,,		個	4,790		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
S02116	水口パイプ					
	水口パイプ					
	φ150,,		個	3,490		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
S02116	用水調節器					
	用水調節器					
	BF400用,,		個	38,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40 40～0mm,		m3	2,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	300 L=2,000mm,,		本	10,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU　径450　長4.0m,,		本	47,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管					
	暗渠排水管					
	波状管 呼び径100mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,		m	715		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
S02116	集排水材					
	集排水材					
	面状系（不織布シート付）厚30mm　幅300mm,,		㎡	2,190		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管継手					
	暗渠排水管継手					
	φ100　45°エルボ,,		個	3,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊					
S02116	単粒度砕石					
	単粒度砕石					
	,5号　　20～13mm,		m3	4,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管　継手					
	高密度ポリエチレン管　継手					
	φ100,,		個	597		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管　継手					
	高密度ポリエチレン管　継手					
	φ50,,		個	160		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区３）					
	ICT建設機械経費（農区３）					
	MCブルドーザ機械経費1.32ha,,		式	646,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 180号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区３）					
	ICT建設機械経費（農区３）					
	MGバックホウ機械経費1.32ha,,		式	601,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 181号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉B)					
	生コンクリート(高炉B)					
	,18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下）,		m3	20,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 182号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝					
	自由勾配側溝					
	300×400 L=2,000mm T-25　グレーチング付,,		本	95,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング					
	鋼製グレーチング					
	桝用 T-14 600×600用,,		枚	31,300		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊					
S02116	集水桝					
	集水桝					
	600mm×600mm×600mm T-25,,		個	40,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管　90°エルボ					
	高密度ポリエチレン管　90°エルボ					
	φ100,,		個	2,540		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊					
S02116	塩ビ管継ぎ手　DV					
	塩ビ管継ぎ手　DV					
	φ100,,		個	242		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU　径350　長4.0m,,		本	28,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区５）					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ICT建設機械経費（農区５） MCブルドーザ機械経費2.90ha,,		式	1,421,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊ ICT建設機械経費（農区５）					
	ICT建設機械経費（農区５） MGバックホウ機械経費2.90ha,,		式	1,321,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊ 水口パイプ					
	水口パイプ φ200,,		個	6,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 191号　＊＊＊ 用水調節器					
	用水調節器 φ300用,,		個	44,750		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊ 用水調節器					
	用水調節器 φ600用,,		個	121,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートU型					
	鉄筋コンクリートU型 300B L=2,000mm,,		本	10,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊ 鋼製グレーチング					
	鋼製グレーチング U字溝用 T-6 995mm×360mm×38mm,,		枚	9,350		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　B形　径200,,		個	14,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド　　B形　径200,,		個	18,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-14)付,,		個	91,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 800mm×800mm×800mm T-25,,		個	65,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 900mm×900mm×900mm T-25,,		個	79,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊ 集水桝用コンクリート蓋					
	集水桝用コンクリート蓋 800型 T-2,,		枚	34,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊ 集水桝用コンクリート蓋					
	集水桝用コンクリート蓋 900型 T-2,,		枚	41,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊ 跳水防止板					
	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm,,		枚	5,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊ コンクリートアンカー					
	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm,,		本	318		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊ ベンチフリューム					
	ベンチフリューム ２種 600 L=1,000mm,,		本	17,100		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊ 横断暗渠					
	横断暗渠 300 L=2,000mm T-25,,		本	27,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊ 吸出防止材					
	吸出防止材 合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m,,		㎡	715		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管　継手					
	高密度ポリエチレン管　継手 φ200,,		個	1,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管　継手					
	高密度ポリエチレン管　継手 φ250,,		個	2,840		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊ 高密度ポリエチレン管　90°チーズ					
	高密度ポリエチレン管　90°チーズ φ50,,		個	823		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区６）					
	ICT建設機械経費（農区６）					
	MCブルドーザ機械経費2.15ha,,		式	1,053,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区６）					
	ICT建設機械経費（農区６）					
	MGバックホウ機械経費2.15ha,,		式	979,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠					
	横断暗渠					
	360 L=2,000mm T-25,,		本	33,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					
S02116	集水桝					
	集水桝					
	700mm×700mm×700mm T-25,,		個	52,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	２種 350 L=1,000mm,,		本	6,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管　90°チーズ					
	高密度ポリエチレン管　90°チーズ					
	φ100,,		個	823		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					
S02116	３次元設計データの作成費用					
	３次元設計データの作成費用					
			式	8,300,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
S02116	３次元出来形管理等の費用					
	３次元出来形管理等の費用					
			式	6,370,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊					
S02116	３次元設計データの納品に係る費用					
	３次元設計データの納品に係る費用					
			式	220,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		ton	2,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	177,581		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	3,457		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-		m	5,260		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	318		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,		m	4,150		歩A・単A
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 225号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	785		歩A・単A
	を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 226号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,044		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 227号　＊＊＊					
S06005	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)					
	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)					
	型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,－,φ50		箇所	1,598		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 228号　＊＊＊					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)					
	ドレーン工(サイドドレーン)					
	単粒度砕石　　20～13mm,しない		m	1,519		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 229号　＊＊＊					
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,800mm,なし		m	34,742		歩A・単A
S07052	＊＊＊　S単－ 230号　＊＊＊ ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設					
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,T形,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,あり		本	10,915		歩A・単A
S08042	＊＊＊　S単－ 231号　＊＊＊ 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし		㎡	778		歩A・単A
S08042	＊＊＊　S単－ 232号　＊＊＊ 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,5cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし		㎡	624		歩A・単A
S10009	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊ 畦畔整形工					
	畦畔整形工 あり		㎡	489		歩A・単A
S10012	＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊ 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m		m	89		歩A・単A
S10012	＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊ 暗渠排水工(バックホウ掘削)					
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.9m		m	112		歩A・単A
S10013	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊ 暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,100mm		m	260		歩A・単A
S10013	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊ 暗渠排水工(排水管布設)					
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,50～75mm		m	184		歩A・単A
S10016	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊ 暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.075㎥		m	130		歩A・単A
S10016	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊ 暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.310㎥		m	538		歩A・単A
S10016	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊ 暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.160㎥		m	278		歩A・単A
S10016	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊ 暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.240㎥		m	417		歩A・単A
S10016	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊ 暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.240㎥		m	417		歩A・単A
S10016	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊ 暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.300㎥		m	521		歩A・単A
S10016	＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊ 暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.250㎥		m	434		歩A・単A
S10016	＊＊＊　S単－ 245号　＊＊＊ 暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.070㎥		m	122		歩A・単A
S10016	＊＊＊　S単－ 246号　＊＊＊ 暗渠排水工(被覆材投入)					
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.210㎥		m	365		歩A・単A
S10018	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊ 暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）					
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,50mを超え10		m	19		歩A・単A
	0m以下,なし					
S10020	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊ 暗渠排水工（小運搬(被覆材)）					
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,		m3	1,045		歩A・単A
S11003	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊ 農地造成工(リッパドーザ岩掘削)					
	農地造成工(リッパドーザ岩掘削) 18t級,1本,0.45		m3	117		歩A・単A
S11013	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊ 耕起砕土(直装式ロータリ)					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,31m,79m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満		ha	101,565		歩A・単A
S11013	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊ 耕起砕土(直装式ロータリ)					
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,29m,69m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満		ha	107,977		歩A・単A
S11013	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊ 耕起砕土(直装式ロータリ)					
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,38m,67m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満		ha	104,652		歩A・単A
S11013	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊ 耕起砕土(直装式ロータリ)					
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,29m,74m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満		ha	105,557		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊ ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)]					
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 16t級,		時間	15,778		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊ ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日	68,860		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,334,1,なし		㎡	3,062		歩A・単A
S18054	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊ 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,214,1,なし		㎡	2,195		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去		㎡	688		歩A・単A
S19003	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊ 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	9,640		歩A・単A
	込･取卸),,0.0,0.0					
SA0101	＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し		m3	1,501		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-		m3	1,047		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 硬岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,-,不可,無し,無し		m3	2,434		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-		m3	161.2		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	233.4		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上		m3	154.8		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満		m3	289.4		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	278.9		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	1,959		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	248.3		歩A・単A
SA0121	＊＊＊　S単－ 270号　＊＊＊ SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以		m3	383		歩A・単A
	下					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 271号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	797.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 272号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	839.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 273号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	375.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 274号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	446.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 275号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,899		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 276号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		㎡	176		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 277号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	549.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 278号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,406		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 279号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	33,330		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 280号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	35,870		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 281号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高		m3	28,620		歩A・単A
	炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 282号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高		m3	29,260		歩A・単A
	炉B) W/C60%					
	＊＊＊　S単－ 283号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 284号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,119		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 285号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	8,110		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 286号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		㎡	4,389		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 287号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基	10,530		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 288号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし		基	12,040		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 289号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし		基	15,010		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 290号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400㎜,不要		m	2,727		歩A・単A
SA0874	＊＊＊　S単－ 291号　＊＊＊ SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400㎜,不要		m	3,838		歩A・単A
SC0152	＊＊＊　S単－ 292号　＊＊＊ SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT） 盛土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	540.2		歩A・単A
SC0152	＊＊＊　S単－ 293号　＊＊＊ SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	856.2		歩A・単A
T00002	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊ ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）					
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区1）		ha	1,828,408		歩A・単A
T00003	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊ ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）					
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区3）		ha	1,421,503		歩A・単A
T00004	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊ ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）					
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区5）		ha	1,732,082		歩A・単A
T00005	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊ ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）					
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区6）		ha	1,438,521		歩A・単A
T00201	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊ 既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ300		m	2,097		歩A・単A
T00010	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊ ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）					
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区1）変更		ha	1,788,307		歩A・単A
T00011	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）					
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区3）変更		ha	1,444,370		歩A・単A
T00012	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）					
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区5）変更		ha	1,709,215		歩A・単A
T00013	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊ ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）					
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区6）変更		ha	1,412,808		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	150	21,000	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				79,309	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		436	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	150	21,000	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				79,309	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		328	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合　計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,426	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,431	443	
	合　計				20,850	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,085	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.560	人	18,795	29,320	
	合　計				29,320	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,932	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合　計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,431	443	
	合　計				20,850	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,085	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,530	7,248	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				35,208	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		409	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,530	7,248	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				35,208	算出数量 78.000 m3
	単　価		m3		451	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1ｔ	1.440	日	3,020	4,349	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.700	L	150	855	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				27,359	算出数量 50.000 m3
	単　価		m3		547	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,530	7,248	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				35,208	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		409	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
						算出数量
	合　計				18,795	1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
						算出数量
	合　計				22,155	1.000 人
	単　価				22,155	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ICT建設機械経費（農区１）		式		1.000 各単位	当たり算出
	ICT建設機械経費（農区１）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	MCブルドーザ機械経費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96100	ICT建設機械経費（農区１）					
	MCブルドーザ機械経費	1.000	式	1,661,100	1,661,100	
						算出数量
	合　計				1,661,100	1.000 各単位
	単　価				1,661,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ICT建設機械経費（農区１）		式		1.000 各単位	当たり算出
	ICT建設機械経費（農区１）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	MGバックホウ機械経費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96101	ICT建設機械経費（農区１）					
	MGバックホウ機械経費	1.000	式	1,544,300	1,544,300	
						算出数量
	合　計				1,544,300	1.000 各単位
	単　価				1,544,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	当たり算出
	暗渠排水管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	波状管 呼び径150㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96004	暗渠排水管					
	波状管 呼び径150㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	1.000	m	1,540	1,540	
						算出数量
	合　計				1,540	1.000 各単位
	単　価				1,540	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	田面排水枡		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	田面排水枡 400㎜×200㎜×600㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	田面排水枡 400㎜×200㎜×600㎜	1.000	個	11,800	11,800	
	合　計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径150　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径150　長4.0m	1.000	本	9,870	9,870	
	合　計				9,870	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,870	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°エルボ　150A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°エルボ　150A	1.000	個	21,400	21,400	
	合　計				21,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				21,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40　40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40　40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 300　L=2,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	ベンチフリューム 300　L=2,000mm	1.000	本	10,600	10,600	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　計				10,600	1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	鉄筋コンクリートU型		本		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU型 300B L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	鉄筋コンクリートU型 300B L=2,000㎜	1.000	本	10,600	10,600	
						算出数量
	合　計				10,600	1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	当たり算出
	鋼製グレーチング U字溝用 T-6 995㎜×360㎜×38㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	鋼製グレーチング U字溝用 T-6 995㎜×360㎜×38㎜	1.000	枚	9,350	9,350	
						算出数量
	合　計				9,350	1.000 各単位
	単　価				9,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	OTU側溝(T-25対応)		本		1.000 各単位	当たり算出
	OTU側溝(T-25対応) Ⅱ型(車道用)300A L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	OTU側溝(T-25対応) Ⅱ型(車道用)300A L=2,000㎜	1.000	本	20,600	20,600	
						算出数量
	合　計				20,600	1.000 各単位
	単　価				20,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	OTU側溝用蓋（T-25対応）		枚		1.000 各単位	当たり算出
	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型（車道用）300　L=500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型（車道用）300　L=500㎜	1.000	枚	2,900	2,900	
						算出数量
	合　計				2,900	1.000 各単位
	単　価				2,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	当たり算出
	横断暗渠 300 L=2,000㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	横断暗渠 300 L=2,000mm T-25	1.000	本	27,700	27,700	
	合　計				27,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形　5種･DB 径300　長6.00m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P03304		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03304	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形　5種･DB 径300　長6.00m	1.000	本	86,900	86,900	
	合　計				86,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				86,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S02116	分水溝		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	分水溝 300 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	分水溝 300 L=1,000mm	1.000	本	8,200	8,200	
	合　計				8,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 600mm×600mm×600mm T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	集水桝 600mm×600mm×600mm T-25	1.000	個	40,600	40,600	
	合　計				40,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	集水桝 600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-14)付	1.000	個	91,300	91,300	
	合　計				91,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				91,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25	1.000	個	79,500	79,500	
	合　計				79,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				79,500	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02116	集水桝用コンクリート蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝用コンクリート蓋 900型 T-2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	集水桝用コンクリート蓋 900型 T-2	1.000	枚	41,200	41,200	
	合　計				41,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,200	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S02116	跳水防止板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜	1.000	枚	5,600	5,600	
	合　計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,600	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S02116	コンクリートアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー SUS製 M12 70㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	コンクリートアンカー SUS製 M12 70㎜	1.000	本	318	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 各単位
	単　価				318	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム ２種 400 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	ベンチフリューム ２種 400 L=1,000㎜	1.000	本	8,400	8,400	
	合　計				8,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,400	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム ２種 600 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	ベンチフリューム ２種 600 L=1,000㎜	1.000	本	17,100	17,100	
	合　計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25	1.000	個	65,000	65,000	
	合　計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 1000㎜×1000㎜×1000㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	集水桝 1000㎜×1000㎜×1000㎜ T-25	1.000	個	124,000	124,000	
	合　計				124,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				124,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P21210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	2,290	2,290	
	合　計				2,290	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,290	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S02116	集水桝用コンクリート蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝用コンクリート蓋 800型 T-2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	集水桝用コンクリート蓋 800型 T-2	1.000	枚	34,600	34,600	
	合　計				34,600	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				34,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S02116	集水桝用コンクリート蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝用コンクリート蓋 1000型 T-6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96037		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96037	集水桝用コンクリート蓋 1000型 T-6	1.000	枚	92,600	92,600	
	合　計				92,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				92,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02116	集水桝縞鋼板蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝縞鋼板蓋 1200型 t=3.2㎜　□1,440　溶融亜鉛メッキ仕上げ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	集水桝縞鋼板蓋 1200型 t=3.2㎜　□1,440　溶融亜鉛メッキ仕上げ	1.000	枚	131,630	131,630	
	合　計				131,630	算出数量 1.000 各単位
	単　価				131,630	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02116	跳水防止板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	跳水防止板 GRC製 側溝幅400用 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96039		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	跳水防止板 GRC製 側溝幅400用 L=1,000㎜	1.000	枚	8,200	8,200	
	合　計				8,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区３）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ICT建設機械経費（農区３） MCブルドーザ機械経費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96102	ICT建設機械経費（農区３） MCブルドーザ機械経費	1.000	式	656,600	656,600	
	合　計				656,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				656,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区３）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ICT建設機械経費（農区３） MGバックホウ機械経費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96103	ICT建設機械経費（農区３） MGバックホウ機械経費	1.000	式	610,400	610,400	
	合　計				610,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				610,400	
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリート柵渠　B型		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠　B型 B2000×H600　L＝1500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	鉄筋コンクリート柵渠　B型 B2000×H600　L＝1500	1.000	組	29,800	29,800	
	合　計				29,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				29,800	
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径100㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	暗渠排水管 波状管 呼び径100㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	1.000	m	715	715	
	合　計				715	算出数量 1.000 各単位
	単　価				715	
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 ,5号　　20～13㎜,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード） 		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03103		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03103	単粒度砕石 5号　　20～13㎜	1.000	m3	4,000	4,000	
	合　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,000	
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径100　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05028		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径100　長4.0m	1.000	本	4,770	4,770	
	合　計				4,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,770	
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区５）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費（農区５） MCブルドーザ機械経費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96104	ICT建設機械経費（農区５） MCブルドーザ機械経費	1.000	式	1,494,500	1,494,500	
	合　計				1,494,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,494,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区５）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ICT建設機械経費（農区５） MGバックホウ機械経費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96105	ICT建設機械経費（農区５） MGバックホウ機械経費	1.000	式	1,389,400	1,389,400	
	合　計				1,389,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,389,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 600×380 L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96040		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	ベンチフリューム 600×380 L=2,000㎜	1.000	本	22,300	22,300	
	合　計				22,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				22,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	横断暗渠 600 L=2,000㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	横断暗渠 600 L=2,000㎜ T-25	1.000	本	86,600	86,600	
	合　計				86,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				86,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S02116	分水溝		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	分水溝 600 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	分水溝 600 L=1,000㎜	1.000	本	27,000	27,000	
	合　計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	鉄筋コンクリート柵渠　B型		組		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠　B型			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	B900×H900　L=1500,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96054		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96054	鉄筋コンクリート柵渠　B型					
	B900×H900　L=1500	1.000	組	35,500	35,500	
						算出数量
	合　計				35,500	1.000 各単位
	単　価				35,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	鉄筋コンクリート柵渠　B型		組		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠　B型			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	B1800×H1200　L=1500,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96053		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96053	鉄筋コンクリート柵渠　B型					
	B1800×H1200　L=1500	1.000	組	60,000	60,000	
						算出数量
	合　計				60,000	1.000 各単位
	単　価				60,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	跳水防止板		枚		1.000 各単位	当たり算出
	跳水防止板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	GRC製 側溝幅600用 L=1,000㎜,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96043		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96043	跳水防止板					
	GRC製 側溝幅600用 L=1,000㎜	1.000	枚	22,200	22,200	
						算出数量
	合　計				22,200	1.000 各単位
	単　価				22,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ICT建設機械経費（農区６）		式		1.000 各単位	当たり算出
	ICT建設機械経費（農区６）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	MCブルドーザ機械経費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96106	ICT建設機械経費（農区６）					
	MCブルドーザ機械経費	1.000	式	1,092,700	1,092,700	
						算出数量
	合　計				1,092,700	1.000 各単位
	単　価				1,092,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	ICT建設機械経費（農区６）		式		1.000 各単位	当たり算出
	ICT建設機械経費（農区６）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	MGバックホウ機械経費,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96107		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96107	ICT建設機械経費（農区６）					
	MGバックホウ機械経費	1.000	式	1,015,900	1,015,900	
						算出数量
	合　計				1,015,900	1.000 各単位
	単　価				1,015,900	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 400 L=2,000㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	横断暗渠 400 L=2,000㎜ T-25	1.000	本	40,300	40,300	
	合　計				40,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,300	
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S02116	分水溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分水溝 350 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	分水溝 350 L=1,000㎜	1.000	本	11,800	11,800	
	合　計				11,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,800	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム ２種 350 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	ベンチフリューム ２種 350 L=1,000㎜	1.000	本	6,000	6,000	
	合　計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,000	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 360 L=2,000㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	横断暗渠 360 L=2,000㎜ T-25	1.000	本	33,500	33,500	
	合　計				33,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				33,500	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 450 L=2,000㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	横断暗渠 450 L=2,000㎜ T-25	1.000	本	48,000	48,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　計				48,000	1.000 各単位
	単　価				48,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	当たり算出
	集水桝 700㎜×700㎜×700㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	集水桝 700㎜×700㎜×700㎜ T-25	1.000	個	52,000	52,000	
						算出数量
	合　計				52,000	1.000 各単位
	単　価				52,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	変状土ＣＢＲ試験		試料		1.000 各単位	当たり算出
	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P45118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45118	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ	1.000	試料	40,100	40,100	
						算出数量
	合　計				40,100	1.000 各単位
	単　価				40,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	当たり算出
	システム初期費 掘削(ICT)､法面整形(ICT)[バックホウ],,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96922		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96922	システム初期費 掘削(ICT)､法面整形(ICT)[バックホウ]	1.000	式	598,000	598,000	
						算出数量
	合　計				598,000	1.000 各単位
	単　価				598,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	当たり算出
	システム初期費 基盤整地(ICT)[ブルドーザ],,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96923		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96923	システム初期費 基盤整地(ICT)[ブルドーザ]	1.000	式	548,000	548,000	
						算出数量
	合　計				548,000	1.000 各単位
	単　価				548,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96049 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	1,500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96048 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 コンクリート塊（Co舗装版）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96050 コンクリート塊（Co舗装版）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	建設廃材 コンクリート塊（Co舗装版）	1.000	ton	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(2t車)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96201 廃プラスチック類(2t車)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(2t車)	1.000	台	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96202 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96048 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	ton	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96050 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	ton	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S02702	【法面工（種子散布工）】		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	【法面工（種子散布工）】 1000m2以上,受けない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工規模 2)時間的制約	1000m2以上 受けない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A09121	種子散布工	1.000	㎡	230	230	
	合　計				230	算出数量 1.000 ㎡
	単　価		㎡		230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	15,460	15,460	
	合　計				15,460	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		15,460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	7,746	7,746	
	合　計				7,746	算出数量 1.000 m3

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m3		7,746	
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S03017	養生		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,小型構造物,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法 2)構造物区分	一般養生 小型構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	27,090	4,876	
R01003	普通作業員	0.520	人	18,795	9,773	
Y00004	諸雑費 13	0.130		14,649	1,904	
	合　計				16,553	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,655	
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合　計				177,581	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		177,581	
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
S05012	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工(機械) 1.500m,1.5(m/組),B型,0.16㎡以上　2.50㎡以下,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実ｱｰﾑ間隔長(m/組)	0円 1.500m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)柵渠１組当たりアーム間隔(m/組) 4)柵渠型式	1.5(m/組) B型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0.16㎡以上　2.50㎡以下 なし				
P13232	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
R01003	普通作業員	2.000	人	18,795	37,590	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日	11,200	17,920	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	57.000	L	150	8,550	
	合　計				138,715	算出数量 23.400 m
	単　価		m		5,928	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,457	3,457	
	合　計				3,457	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		[各単位]		3,457	
	＊＊＊　Ｓ単－ 84号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製　４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
	合　計				318	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		[各単位]		318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 85号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部に			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	おける作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- 法面縦排水部における作業				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,150	4,150	
	合　計				4,150	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		[各単位]		4,150	
	＊＊＊　Ｓ単－ 86号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,044	4,044	
	合　計				4,044	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		4,044	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	785.30	785	
	合　計				785	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		785	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部に			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	おける作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- 法面縦排水部における作業				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,856	4,856	
	合　計				4,856	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		4,856	
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
S07021	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VP,200㎜,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(㎜)	VP 200㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05055	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本	19,500	47,580	
Y00004	雑材料費 2%	0.020		47,580	952	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.100	人	27,090	2,709	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,155	3,545	
R01003	普通作業員	0.220	人	18,795	4,135	
	合　計				58,921	算出数量 10.000 m
	単　価		m		5,892	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
S07022	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 VP,300mm,直管(両差し口),4.0m管,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P05033	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径300　長4.0m	2.440	本	32,400	79,056	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		79,056	1,581	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	27,090	2,167	
R01002	特殊作業員	0.160	人	22,155	3,545	
R01003	普通作業員	0.230	人	18,795	4,323	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	0.120	日	11,200	1,344	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.500	L	150	525	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	25,410	2,033	
	合　計				94,574	算出数量 10.000 m
	単　価		m		9,457	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,T形,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 T形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ	300×6 T・ＡＬＷ 形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	DB･DC･DD種 DB種				
	7)機械区分 8)短管･異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	あり なし				
	11)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03304	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形　　5種･DB 径300　　長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	12,000	1,200	
P34029	軽油 ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	150	645	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,410	2,287	
	合　計				10,915	算出数量 1.000 本
	単　価		本		10,915	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,Ｔ形,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 Ｔ形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ	300×6 Ｔ・ＡＬＷ 形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	DB･DC･DD種 DB種				
	7)機械区分 8)短管･異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	なし なし				
	11)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03304	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング Ｔ形　　5種･DB 径300　　長6.00m	1.000	本	86,900	86,900	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		86,900	87	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	12,000	1,200	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	150	645	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,410	2,287	
	合　　計				97,902	算出数量 1.000 本
	単　　価		本		97,902	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	管切断(DCIP管) 300mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	300mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	27,090	1,355	
R01002	特殊作業員	0.090	人	22,155	1,994	
R01003	普通作業員	0.090	人	18,795	1,692	
Y00004	諸雑費	0.180		5,041	907	
	合　　計				5,948	算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所		5,948	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S07071	炭素鋼鋼管人力布設		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	炭素鋼鋼管人力布設 白ネジ付 150A(6B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分	白ネジ付 150A(6B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P02067	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	1.800	本	55,700	100,260	
R01002	特殊作業員	0.470	人	22,155	10,413	
R01003	普通作業員	0.540	人	18,795	10,149	
Y00004	雑品 3%	0.030		20,562	617	
	合　　計				121,439	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		12,144	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m3	20,300	257,810	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,155	24,371	
R01003	普通作業員	2.100	人	18,795	39,470	
Y00004	雑品 2%	0.020		77,386	1,548	
	合　　計				336,744	算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡		3,367	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間的制約	100m以上 受けない				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	8,494	8,494	
	合　　計				8,494	算出数量 1.000 m
	単　　価		m		8,494	
	＊＊＊　Ｓ単－ 97号　＊＊＊					
S10006	水田ほ場整備雑物除去工		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0（m3/ha）程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)雑物量	既耕地 5.0（m3/ha）程度		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	4.000	人	18,795	75,180	
	合　　計				75,180	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		75,180	
	＊＊＊　Ｓ単－ 98号　＊＊＊					
S10009	畦畔整形工		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,090	5,418	
R01003	普通作業員	0.500	人	18,795	9,398	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.600	日	6,590	10,544	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	150	6,000	
R01021	運転手（特殊）	0.690	人	25,410	17,533	
	合　計				48,893	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		489	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 1.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	1.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				42,060	算出数量 343.000 m
	単　価		m		123	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)排水管の種類 2)口径区分（㎜）	暗渠排水管（定尺管） 100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,090	8,127	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,155	11,078	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				38,000	算出数量 146.000 m
	単　価		m		260	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.440㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.440㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合　計				173,625	算出数量 227.272 m
	単　価		m		764	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0mを超え100m以下,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)小運搬区分 2)材料区分	機械 暗渠排水管（定尺管）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械区分 4)運搬距離区分	不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t 50m を超え100m以下				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F06011	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,590	11,765	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.000	L	150	2,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	18,795	24,809	
	合　計				64,084	算出数量 3,310.000 m
	単　価		m		19	
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50m を超え100m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)機械区分	砕石 不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50m を超え100m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	150	3,000	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				34,393	算出数量 32.900 m3
	単　価		m3		1,045	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,35m,77m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4° 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	35.000m 77.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0～4° 未満				
M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	12.400	時間	585	7,254	
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	12.400	時間	2,210	27,404	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	66.000	L	150	9,900	
R01022	運転手（一般）	2.360	人	23,835	56,251	
	合　計				100,809	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		100,809	
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,24m,67m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4° 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	24.000m 67.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0～4° 未満				
M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	13.900	時間	585	8,132	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	13.900	時間	2,210	30,719	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	74.000	L	150	11,100	
R01022	運転手（一般）	2.640	人	23,835	62,924	
	合　計				112,875	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		112,875	
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,40m,64m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	40.000m 64.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0～4°未満				
M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	13.000	時間	585	7,605	
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	13.000	時間	2,210	28,730	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	69.000	L	150	10,350	
R01022	運転手（一般）	2.470	人	23,835	58,872	
	合　計				105,557	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		105,557	
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,30m,84m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	30.000m 84.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0～4°未満				
M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	12.400	時間	585	7,254	
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	12.400	時間	2,210	27,404	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	66.000	L	150	9,900	
R01022	運転手（一般）	2.360	人	23,835	56,251	
	合　計				100,809	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		100,809	
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 16t級,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M01072 M01072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.75 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M01072	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 16t級	1.000	時間	8,700	8,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,410	4,828	
	合　計				15,778	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		15,778	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02045 M02045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02045	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	29,200	29,200	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	95.000	L	150	14,250	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				68,860	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		68,860	
Y00001	単位					
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.0m3以上1.4m3以下,運搬～組立			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く) 山積1.0m3以上1.4m3以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.700	人	22,155	59,819	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	1.400	日	56,200	78,680	
Y00004	運搬費等	2.500		138,499	346,248	
	合　計				484,747	算出数量 1.000 台
	単　価		台		484,747	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	50,000m3以上 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		161.2	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		1,047	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	10,000m3以上50,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		225.5	
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3以上				
	単　価		m3		154.8	
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎥		278.9	
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		㎥		1,959	
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3以上				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単　　価		㎥		222.4	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		㎥		797.7	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
SA0142	SP 路床盛土		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		㎥		839.2	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡		375.9	
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		410	
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 41.3km以下				
	単　　価		m3		5,636	
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 41.3km以下				
	単　　価		m3		4,573	
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単　　価		m3		4,899	
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		176	
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		176	
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　価		m		549.3	
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,250	
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,406	
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		35,870	
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		33,330	
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		28,620	
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		29,260	
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,119	
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		8,110	
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10㎜				
	単　価		㎡		3,365	
	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 80kgを超え200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		基		3,689	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		10,530	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1600kgを超え2200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		15,010	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1200kgを超え1600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		12,040	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 2200kgを超え2800kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		17,980	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,200㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 200㎜				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） あり				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		9,510	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,300㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管１種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 300㎜				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし				
	5)管種区分	外圧管１種				
	単　価		m		11,350	
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	140㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		709.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		742.7	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,70mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	70mm 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		506.5	
	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	なし 0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 粒度調整砕石 M-30				
	単　価		㎡		618.3	
	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,再			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単　価		㎡		1,557	
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形（ICT） 盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単　価		㎡		540.2	
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単　価		㎡		856.2	
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,2.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	2.5km以下 山0.80(平0.60)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.370	供用日	7,090	2,623	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量　　４．０ｔ積	0.370	供用日	233	86	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L	150	1,650	
R01022	運転手（一般）	0.320	人	23,835	7,627	
	合　計				11,986	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,199	
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	150	21,000	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				79,309	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		436	
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	150	21,000	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				79,309	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		328	
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合　計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.560	人	18,795	29,320	
	合　計				29,320	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,932	
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,431	443	
	合　計				20,850	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,085	
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ(Ｉ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ(Ｉ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合　計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,530	7,248	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				35,208	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		409	
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 路体,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,530	7,248	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	17.000	L	150	2,550	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				35,208	算出数量 86.000 m3
	単　価		m3		409	
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区１）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費（農区１） MCブルドーザ機械経費3.42ha,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96005	ICT建設機械経費（農区１） MCブルドーザ機械経費3.42ha	1.000	式	1,675,800	1,675,800	
	合　計				1,675,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,675,800	
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区１）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費（農区１） MGバックホウ機械経費3.42ha,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	ICT建設機械経費（農区１） MGバックホウ機械経費3.42ha	1.000	式	1,558,000	1,558,000	
	合　計				1,558,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,558,000	
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管エルボ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管エルボ φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	高密度ポリエチレン管エルボ φ150	1.000	個	5,440	5,440	
	合　計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,440	
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径150　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径150　長4.0m	1.000	本	9,870	9,870	
	合　計				9,870	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,870	
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05265		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05265	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径150	1.000	個	4,790	4,790	
	合　計				4,790	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,790	
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
S02116	水口パイプ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水口パイプ φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	水口パイプ φ150	1.000	個	3,490	3,490	
	合　計				3,490	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,490	
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
S02116	用水調節器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	用水調節器 BF400用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	用水調節器 BF400用	1.000	個	38,300	38,300	
	合　計				38,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				38,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	ベンチフリューム 300 L=2,000mm	1.000	本	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径450　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05046	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径450　長4.0m	1.000	本	47,200	47,200	
	合　計				47,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				47,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	暗渠排水管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 波状管 呼び径100㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	暗渠排水管 波状管 呼び径100㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	1.000	m	715	715	
	合　計				715	算出数量 1.000 各単位
	単　価				715	
	＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊					
S02116	集排水材		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集排水材 面状系（不織布シート付）厚30㎜　幅300㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	集排水材 面状系（不織布シート付）厚30㎜　幅300㎜	1.000	㎡	2,190	2,190	
	合　計				2,190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,190	
	＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊					
S02116	暗渠排水管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管継手 φ100　45°エルボ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	暗渠排水管継手 φ100　45°エルボ	1.000	個	3,170	3,170	
	合　計				3,170	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
S02116	単粒度砕石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度砕石 ,5号　　20～13㎜,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03103		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03103	単粒度砕石 5号　　20～13㎜	1.000	m3	4,000	4,000	
	合　計				4,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				4,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管　継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管　継手 φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	高密度ポリエチレン管　継手 φ100	1.000	個	597	597	
	合　計				597	算出数量 1.000 各単位
	単　価				597	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管　継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	高密度ポリエチレン管　継手 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96065	高密度ポリエチレン管　継手 φ50	1.000	個	160	160	
	合　計				160	算出数量 1.000 各単位
	単　価				160	
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区３）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ICT建設機械経費（農区３） MCブルドーザ機械経費1.32ha,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96068	ICT建設機械経費（農区３） MCブルドーザ機械経費1.32ha	1.000	式	646,800	646,800	
	合　計				646,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				646,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区３）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ICT建設機械経費（農区３） MGバックホウ機械経費1.32ha,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96069	ICT建設機械経費（農区３） MGバックホウ機械経費1.32ha	1.000	式	601,300	601,300	
	合　計				601,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				601,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
S02116	生コンクリート(高炉Ｂ)		m3		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	生コンクリート(高炉Ｂ) ,18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(Ｗ/Ｃ=65%以下),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J02054		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉Ｂ) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(Ｗ/Ｃ=65%以下)	1.000	m3	20,300	20,300	
	合　計				20,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝 300×400 L=2,000mm T-25　グレーチング付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	自由勾配側溝 300×400 L=2,000mm T-25　グレーチング付	1.000	本	95,000	95,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				95,000	1.000 各単位
	単　　価				95,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	当たり算出
	鋼製グレーチング 桝用 T-14 600×600用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	鋼製グレーチング 桝用 T-14 600×600用	1.000	枚	31,300	31,300	
						算出数量
	合　　計				31,300	1.000 各単位
	単　　価				31,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	当たり算出
	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜ T-25	1.000	個	40,600	40,600	
						算出数量
	合　　計				40,600	1.000 各単位
	単　　価				40,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	高密度ポリエチレン管　90°エルボ		個		1.000 各単位	当たり算出
	高密度ポリエチレン管　90°エルボ φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	高密度ポリエチレン管　90°エルボ φ100	1.000	個	2,540	2,540	
						算出数量
	合　　計				2,540	1.000 各単位
	単　　価				2,540	
	＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	塩ビ管継ぎ手　DV		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管継ぎ手　DV φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056	塩ビ管継ぎ手　DV φ100	1.000	個	242	242	
						算出数量
	合　　計				242	1.000 各単位
	単　　価				242	
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径350　長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05044	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径350　長4.0m	1.000	本	28,100	28,100	
	合　計				28,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				28,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区５）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ICT建設機械経費（農区５） MCブルドーザ機械経費2.90ha,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96070	ICT建設機械経費（農区５） MCブルドーザ機械経費2.90ha	1.000	式	1,421,000	1,421,000	
	合　計				1,421,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,421,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区５）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ICT建設機械経費（農区５） MGバックホウ機械経費2.90ha,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	ICT建設機械経費（農区５） MGバックホウ機械経費2.90ha	1.000	式	1,321,100	1,321,100	
	合　計				1,321,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,321,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
S02116	水口パイプ		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水口パイプ φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	水口パイプ φ200	1.000	個	6,600	6,600	
	合　計				6,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
S02116	用水調節器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	用水調節器 φ300用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96058	用水調節器 φ300用	1.000	個	44,750	44,750	
	合　計				44,750	算出数量 1.000 各単位
	単　価				44,750	
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
S02116	用水調節器		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	用水調節器 φ600用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96059	用水調節器 φ600用	1.000	個	121,000	121,000	
	合　計				121,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				121,000	
	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートU型		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU型 300B L=2,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	鉄筋コンクリートU型 300B L=2,000mm	1.000	本	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング U字溝用 T-6 995mm×360mm×38mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	鋼製グレーチング U字溝用 T-6 995mm×360mm×38mm	1.000	枚	9,350	9,350	
	合　計				9,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,350	
	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　B形　径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05302		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05302	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 45°ベンド　　B形　径200	1.000	個	14,600	14,600	
	合　計				14,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				14,600	
	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド　　B形　径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05295		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05295	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 90°ベンド　　B形　径200	1.000	個	18,600	18,600	
	合　計				18,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,600	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜ T-25 グレーチング(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜ T-25 グレーチング(T-14)付	1.000	個	91,300	91,300	
	合　計				91,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				91,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25	1.000	個	65,000	65,000	
	合　計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25	1.000	個	79,500	79,500	
	合　計				79,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				79,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
S02116	集水桝用コンクリート蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝用コンクリート蓋 800型 T-2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	集水桝用コンクリート蓋 800型 T-2	1.000	枚	34,600	34,600	
	合　計				34,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				34,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
S02116	集水桝用コンクリート蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝用コンクリート蓋 900型 T-2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96032		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96032	集水桝用コンクリート蓋 900型 T-2	1.000	枚	41,200	41,200	
	合　計				41,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				41,200	
	＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊					
S02116	跳水防止板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜	1.000	枚	5,600	5,600	
	合　計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,600	
	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊					
S02116	コンクリートアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートアンカー SUS製 M12 70㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	コンクリートアンカー SUS製 M12 70㎜	1.000	本	318	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 各単位
	単　価				318	
	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム ２種 600 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	ベンチフリューム ２種 600 L=1,000㎜	1.000	本	17,100	17,100	
	合　計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,100	
	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 300 L=2,000㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	横断暗渠 300 L=2,000㎜ T-25	1.000	本	27,700	27,700	
	合　計				27,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,700	
	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊					
S02116	吸出防止材		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止材 合繊不織布　厚10㎜　9.8KN/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P26106		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P26106	吸出防止材					
	合繊不織布　厚10㎜　9.8KN/m	1.000	㎡	715	715	
	合　計				715	算出数量 1.000 各単位
	単　価				715	
	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管　継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管　継手 φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96063	高密度ポリエチレン管　継手 φ200	1.000	個	1,200	1,200	
	合　計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,200	
	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管　継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管　継手 φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96064		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96064	高密度ポリエチレン管　継手 φ250	1.000	個	2,840	2,840	
	合　計				2,840	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,840	
	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管　90°チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管　90°チーズ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96062	高密度ポリエチレン管　90°チーズ φ50	1.000	個	823	823	
	合　計				823	算出数量 1.000 各単位
	単　価				823	
	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区６）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費（農区６） MCブルドーザ機械経費2.15ha,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96072	ICT建設機械経費（農区６） MCブルドーザ機械経費2.15ha	1.000	式	1,053,500	1,053,500	
	合　計				1,053,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,053,500	
	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊					
S02116	ICT建設機械経費（農区６）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ICT建設機械経費（農区６） MGバックホウ機械経費2.15ha,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96073	ICT建設機械経費（農区６） MGバックホウ機械経費2.15ha	1.000	式	979,400	979,400	
	合　計				979,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				979,400	
	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 360 L=2,000㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	横断暗渠 360 L=2,000㎜ T-25	1.000	本	33,500	33,500	
	合　計				33,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				33,500	
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝 700㎜×700㎜×700㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	集水桝 700㎜×700㎜×700㎜ T-25	1.000	個	52,000	52,000	
	合　計				52,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				52,000	
	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム ２種 350 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	ベンチフリューム ２種 350 L=1,000㎜	1.000	本	6,000	6,000	
	合　計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,000	
	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管　90°チーズ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管　90°チーズ φ100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	高密度ポリエチレン管　90°チーズ φ100	1.000	個	823	823	
	合　計				823	算出数量 1.000 各単位
	単　価				823	
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	３次元設計データの作成費用		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	３次元設計データの作成費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96108		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96108	３次元設計データの作成費用	1.000	式	8,300,000	8,300,000	
	合　計				8,300,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,300,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 217号　＊＊＊					
S02116	３次元出来形管理等の費用		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	３次元出来形管理等の費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96109	３次元出来形管理等の費用	1.000	式	6,370,000	6,370,000	
	合　計				6,370,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,370,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊					
S02116	３次元設計データの納品に係る費用		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	３次元設計データの納品に係る費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96110	３次元設計データの納品に係る費用	1.000	式	220,000	220,000	
	合　計				220,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				220,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96050 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96050	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	ton	2,000	2,000	
	合　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P18246	異形棒鋼 SD295　　D13	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合　計				177,581	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		177,581	
	＊＊＊　Ｓ単－ 221号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,457	3,457	
	合　計				3,457	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		3,457	
	＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	施工有り,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 11)再利用撤去の有無	なし -				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,260	5,260	
	合　計				5,260	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		5,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製　４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		318	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部に			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	おける作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- 法面縦排水部における作業				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,150	4,150	
	合　計				4,150	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		4,150	
	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	785.30	785	
	合　計				785	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		785	
	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,044	4,044	
	合　計				4,044	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		4,044	
	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊					
S06005	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付)		箇所		10.000 箇所	歩Ａ 当たり算出
	ドレーン工(ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ取付) 型枠および鉄筋,壁部,50㎜,集水,－,φ50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)設置区分	型枠および鉄筋 壁部		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格区分（㎜） 4)フィルター	50㎜ 集水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)フィルター用中詰材 6)ウィープホール単価（円/個）	－ 1,130				
	7)集水フィルターの規格区分(㎜)	φ50				
P10110	ウィープホール 50	10.000	個	1,130	11,300	
P10003	フィルター φ50	10.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	27,090	542	
R01003	普通作業員	0.180	人	18,795	3,383	
R01003	普通作業員	0.040	人	18,795	752	
	合　計				15,977	算出数量 10.000 箇所
	単　価		箇所		1,598	
	＊＊＊　S単－ 228号　＊＊＊					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石　　20～13㎜,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価０円区分(フィルター材)	単粒度砕石　　20～13㎜ しない		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03103	単粒度砕石 単粒度砕石　　20～13㎜	1.125	m3	4,000	4,500	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	27,090	1,625	
R01003	普通作業員	0.440	人	18,795	8,270	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		9,895	792	
	合　計				15,187	算出数量 10.000 m
	単　価		m		1,519	
	＊＊＊　S単－ 229号　＊＊＊					
S07035	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管機械布設 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管,800㎜,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	32,050円 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(㎜) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	800㎜ なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	32,050	3,205,000	
R01001	土木一般世話役	1.140	人	27,090	30,883	
R01002	特殊作業員	2.850	人	22,155	63,142	
R01003	普通作業員	4.160	人	18,795	78,187	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	2.900	日	11,200	32,480	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	61.000	L	150	9,150	
R01021	運転手（特殊）	2.180	人	25,410	55,394	
	合　計				3,474,236	算出数量 100.000 m
	単　価		m		34,742	
	＊＊＊　S単－ 230号　＊＊＊					
S07052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管機械布設 直管,Ｔ形,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 Ｔ形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)管径区分(mm×m) 4)管形グループ	300×6 Ｔ・ＡＬＷ 形		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)管種ｸﾞﾙｰﾌﾟ 6)管種区分	DB･DC･DD種 DB種				
	7)機械区分 8)短管･異形管の単価(円/本)	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付) 0円				
	9)単価０円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管) 10)単価０円区分(接合部品)	あり なし				
	11)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03304	ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング T形　5種･DB 径300　長6.00m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	
R01002	特殊作業員	0.130	人	22,155	2,880	
R01003	普通作業員	0.150	人	18,795	2,819	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	12,000	1,200	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.300	L	150	645	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	25,410	2,287	
	合　計				10,915	算出数量 1.000 本
	単　価		本		10,915	
	＊＊＊　S単－ 231号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.900	m3	2,600	30,940	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,090	8,669	
R01003	普通作業員	0.620	人	18,795	11,653	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,010	5,025	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	25,410	10,164	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	6,970	3,346	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	150	630	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	25,410	5,082	
	合　計				77,759	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		778	
	＊＊＊　S単－ 232号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,5cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	5cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.000	m3	2,600	15,600	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01001	土木一般世話役	0.320	人	27,090	8,669	
R01003	普通作業員	0.620	人	18,795	11,653	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,010	5,025	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	25,410	10,164	
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～低騒・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日	6,970	3,346	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.200	L	150	630	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	25,410	5,082	
	合　計				62,419	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		624	
	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊					
S10009	畦畔整形工		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,090	5,418	
R01003	普通作業員	0.500	人	18,795	9,398	
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	1.600	日	6,590	10,544	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	40.000	L	150	6,000	
R01021	運転手（特殊）	0.690	人	25,410	17,533	
	合　計				48,893	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		489	
	＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.6m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.6m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				42,060	算出数量 471.000 m
	単　価		m		89	
	＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊					
S10012	暗渠排水工(バックホウ掘削)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(バックホウ掘削) 0.9m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)掘削深(m)	0.9m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				42,060	算出数量 375.000 m
	単　価		m		112	
	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,100㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)排水管の種類 2)口径区分（㎜）	暗渠排水管（定尺管） 100㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,090	8,127	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,155	11,078	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				38,000	算出数量 146.000 m
	単　価		m		260	
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
S10013	暗渠排水工(排水管布設)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(排水管布設) 暗渠排水管（定尺管）,50～75㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)排水管の種類 2)口径区分（㎜）	暗渠排水管（定尺管） 50～75㎜		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	27,090	8,127	
R01002	特殊作業員	0.500	人	22,155	11,078	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				38,000	算出数量 206.000 m
	単　価		m		184	
	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.075㎥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.075㎥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合　計				173,625	算出数量 1,333.333 m
	単　価		m		130	
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.310㎥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.310㎥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合　計				173,625	算出数量 322.580 m
	単　価		m		538	
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.160㎥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.160㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合　計				173,625	算出数量 625.000 m
	単　価		m		278	
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.240㎥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.240㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合　計				173,625	算出数量 416.666 m
	単　価		m		417	
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.240㎥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.240㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合　計				173,625	算出数量 416.666 m
	単　価		m		417	
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.300㎥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.300㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合　計				173,625	算出数量 333.333 m
	単　価		m		521	
	＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊					
						歩Ａ
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.250㎥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.250㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合　計				173,625	算出数量 400.000 m
	単　価		m		434	
	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊					
						歩Ａ
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.070㎥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.070㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合　計				173,625	算出数量 1,428.571 m
	単　価		m		122	
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
						歩Ａ
S10016	暗渠排水工(被覆材投入)		m		1.000 日	当たり算出
	暗渠排水工(被覆材投入) 砕石,0.210㎥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)被覆材区分 2)被覆材の断面積(㎡)	砕石 0.210㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.500	供用日	7,700	11,550	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	34.000	L	150	5,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01003	普通作業員 補助労務	7.000	人	18,795	131,565	
	合　計				173,625	算出数量 476.190 m
	単　価		m		365	
	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊					
S10018	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)）		m		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(暗渠排水管)） 機械,暗渠排水管（定尺管）,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t,5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0mを超え100m以下,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)小運搬区分 2)材料区分	機械 暗渠排水管（定尺管）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械区分 4)運搬距離区分	不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ2.0t 50mを超え100m以下				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F06011	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(~2次)] 積載質量 2.0t	1.550	日	7,590	11,765	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.000	L	150	2,100	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
R01003	普通作業員 積卸し	1.320	人	18,795	24,809	
	合　計				64,084	算出数量 3,310.000 m
	単　価		m		19	
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
S10020	暗渠排水工（小運搬(被覆材)）		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	暗渠排水工（小運搬(被覆材)） 砕石,不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t,50mを超え100m以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)機械区分	砕石 不整地運搬車ｸﾛｰﾗ型 油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ3.0t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離区分	50mを超え100m以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27963	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式] 3.0t積	1.550	供用日	3,860	5,983	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	20.000	L	150	3,000	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				34,393	算出数量 32.900 m3
	単　価		m3		1,045	
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
S11003	農地造成工(リッパドーザ岩掘削)		m3		1.000 時間	歩Ａ 当たり算出
	農地造成工(リッパドーザ岩掘削) 18t級,1本,0.45			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)規格区分 2)爪数	18t級 1本		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業効率(E)	0.45		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M01141	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[ﾘｯﾊﾟ装置付・排対型(1次)] 18t級	1.000	時間	6,530	6,530	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	19.000	L	150	2,850	
R01021	運転手（特殊）	0.160	人	25,410	4,066	
	合　計				13,446	算出数量 115.000 m3
	単　価		m3		117	
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,31m,79m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4° 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	31.000m 79.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0～4°未満				
M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	12.500	時間	585	7,313	
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	12.500	時間	2,210	27,625	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	66.000	L	150	9,900	
R01022	運転手（一般）	2.380	人	23,835	56,727	
	合　計				101,565	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		101,565	
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,29m,69m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	29.000m 69.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0～4°未満				
M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	13.300	時間	585	7,781	
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	13.300	時間	2,210	29,393	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	70.000	L	150	10,500	
R01022	運転手（一般）	2.530	人	23,835	60,303	
	合　計				107,977	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		107,977	
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,38m,67m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	38.000m 67.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0～4°未満				
M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	12.900	時間	585	7,547	
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	12.900	時間	2,210	28,509	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	68.000	L	150	10,200	
R01022	運転手（一般）	2.450	人	23,835	58,396	
	合　計				104,652	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		104,652	
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
S11013	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,29m,74m,2回掛,乾燥,粘性土,0～4°未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	29.000m 74.000m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)掛回数 6)土の状態	2回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	粘性土 0～4°未満				
M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式] 作業幅 1.6～1.8m級	13.000	時間	585	7,605	
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用･ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 30～44kw級(40～60PS)	13.000	時間	2,210	28,730	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	69.000	L	150	10,350	
R01022	運転手（一般）	2.470	人	23,835	58,872	
	合　計				105,557	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		105,557	
	＊＊＊　Ｓ単－ 254号　＊＊＊					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 16t級,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M01072 M01072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 5.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.75 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M01072	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･排対型(2次)] 16t級	1.000	時間	8,700	8,700	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	150	2,250	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	25,410	4,828	
	合　計				15,778	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		15,778	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 255号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02045 M02045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M02045	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	日	29,200	29,200	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	95.000	L	150	14,250	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				68,860	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		68,860	
Y00001	単位					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,334,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 334		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	2,639	2,639,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,410	73,689	
	合　計				3,062,099	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		3,062	
	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,214,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 214		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 ［賃料］	1,000.000	㎡供用日	1,772	1,772,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 ［整備費］	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	22,155	64,250	
R01003	普通作業員	2.900	人	18,795	54,506	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,400	60,904	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	345.000	L	150	51,750	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	25,410	73,689	
	合　計				2,195,099	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		2,195	
	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 575		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	575	59,800	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,795	9,022	
	合　計				68,822	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		688	
	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合　　計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton		9,640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,1,000m3未満,-,無し,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	1,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	無し 無し				
	単　　価		m3		1,501	
	＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3		1,047	
	＊＊＊　Ｓ単－ 262号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 硬岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,-,不可,無し,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	- 不可				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	無し 無し				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3		2,434	
	＊＊＊　Ｓ単－ 263号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,50,000m3以上,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	50,000m3以上 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　　価		m3		161.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 264号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		233.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 265号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3以上				
	単　　価		m3		154.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 266号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 破砕岩,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	破砕岩 土量50,000m3未満				
	単　　価		m3		289.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 267号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		278.9	
	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　　価		m3		1,959	
	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		248.3	
	＊＊＊　S単－ 270号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	し,0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　　価		m3		383	
	＊＊＊　S単－ 271号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　　価		m3		797.7	
	＊＊＊　S単－ 272号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0142	SP 路床盛土		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単　価		㎥		839.2	
	＊＊＊　S単－ 273号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		375.9	
	＊＊＊　S単－ 274号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		446.7	
	＊＊＊　S単－ 275号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		㎥		1.000 ㎥	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単　価		㎥		4,899	
	＊＊＊　S単－ 276号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		㎡		176	
	＊＊＊　Ｓ単－ 277号　＊＊＊					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	- -				
	単　　価		m		549.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 278号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　　価		㎡		1,406	
	＊＊＊　Ｓ単－ 279号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3		33,330	
	＊＊＊　Ｓ単－ 280号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		㎥		35,870	
	＊＊＊　Ｓ単－ 281号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		㎥		28,620	
	＊＊＊　Ｓ単－ 282号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		㎥		1.000 ㎥	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		㎥		29,260	
	＊＊＊　Ｓ単－ 283号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　Ｓ単－ 284号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,119	
	＊＊＊　Ｓ単－ 285号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　価		㎡		8,110	
	＊＊＊　S単－ 286号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10㎜				
	単　価		㎡		4,389	
	＊＊＊　S単－ 287号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		10,530	
	＊＊＊　S単－ 288号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1200kgを超え1600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		12,040	
	＊＊＊　S単－ 289号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1600kgを超え2200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		15,010	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 290号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400㎜,不要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400㎜ 不要				
P96060	暗渠排水管 波状管 呼び径200㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		2,727	
	＊＊＊　Ｓ単－ 291号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩Ａ 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400㎜,不要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400㎜ 不要				
P96061	暗渠排水管 波状管 呼び径250㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		3,838	
	＊＊＊　Ｓ単－ 292号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形（ICT） 盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単　価		㎡		540.2	
	＊＊＊　Ｓ単－ 293号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単　価		㎡		856.2	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P02067	配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m		本	55,700		
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250		個	2,290		
P96001	集排水材 面状系（不織布シート付）厚30mm　幅300mm		㎡	2,190		
P96002	暗渠排水管継手 φ100　45°エルボ		個	3,170		
P96003	暗渠排水管 波状管 呼び径100mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	715		
P96004	暗渠排水管 波状管 呼び径150mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	1,540		
P96005	ICT建設機械経費（農区１） MCブルドーザ機械経費3.42ha		式	1,675,800		
P96006	ICT建設機械経費（農区１） MGバックホウ機械経費3.42ha		式	1,558,000		
P96007	高密度ポリエチレン管エルボ φ150		個	5,440		
P96008	水口パイプ φ150		個	3,490		
P96009	用水調節器 BF400用		個	38,300		
P96011	暗渠排水管 波状管 呼び径50mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	385		
P96012	田面排水枡 400mm×200mm×600mm		個	11,800		
P96013	分水溝 300 L=1,000mm		本	8,200		
P96014	ベンチフリューム 300 L=2,000mm		本	10,600		
P96015	ベンチフリューム ２種 350 L=1,000mm		本	6,000		
P96016	鉄筋コンクリートU型 300B L=2,000mm		本	10,600		
P96017	鋼製グレーチング U字溝用 T-6 995mm×360mm×38mm		枚	9,350		
P96018	OTU側溝(T-25対応) Ⅱ型(車道用)300A L=2,000mm		本	20,600		
P96019	自由勾配側溝 300×400 L=2,000mm T-25　グレーチング付		本	95,000		
P96020	鋼製グレーチング 桝用 T-14 600×600用		枚	31,300		
P96021	横断暗渠 300 L=2,000mm T-25		本	27,700		
P96022	集水桝 600mm×600mm×600mm T-25		個	40,600		
P96023	集水桝 600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-14)付		個	91,300		
P96024	集水桝 700mm×700mm×700mm T-25		個	52,000		
P96025	集水桝 1000mm×1000mm×1000mm T-25		個	124,000		
P96026	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm		枚	5,600		
P96027	コンクリートアンカー SUS製 M12 70mm		本	318		
P96029	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型（車道用）300　L=500mm		枚	2,900		
P96030	高密度ポリエチレン管　継手 φ100		個	597		
P96031	集水桝 900mm×900mm×900mm T-25		個	79,500		
P96032	集水桝用コンクリート蓋 900型 T-2		枚	41,200		
P96033	ベンチフリューム ２種 400 L=1,000mm		本	8,400		
P96034	ベンチフリューム ２種 600 L=1,000mm		本	17,100		
P96035	集水桝 800mm×800mm×800mm T-25		個	65,000		
P96036	集水桝用コンクリート蓋 800型 T-2		枚	34,600		
P96037	集水桝用コンクリート蓋 1000型 T-6		枚	92,600		
P96038	集水桝縞鋼板蓋 1200型 t=3.2mm　□1,440　溶融亜鉛メッキ仕上げ		枚	131,630		
P96039	跳水防止板 GRC製 側溝幅400用 L=1,000mm		枚	8,200		
P96040	ベンチフリューム 600×380 L=2,000mm		本	22,300		
P96041	横断暗渠 600 L=2,000mm T-25		本	86,600		
P96042	分水溝 600 L=1,000mm		本	27,000		
P96043	跳水防止板 GRC製 側溝幅600用 L=1,000mm		枚	22,200		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96044	分水溝 350 L=1,000㎜		本	11,800		
P96045	横断暗渠 360 L=2,000㎜ T-25		本	33,500		
P96046	横断暗渠 450 L=2,000㎜ T-25		本	48,000		
P96047	横断暗渠 400 L=2,000㎜ T-25		本	40,300		
P96048	建設廃材 無筋コンクリート廃材		ton	1,000		
P96048	建設廃材 無筋コンクリート廃材		ton	2,000		
P96049	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		ton	1,500		
P96050	建設廃材 コンクリート塊（Co舗装版）		ton	2,000		
P96051	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45° エルボ　150A		個	21,400		
P96052	鉄筋コンクリート柵渠　B型 B2000×H600　L＝1500		組	29,800		
P96053	鉄筋コンクリート柵渠　B型 B1800×H1200　L＝1500		組	60,000		
P96054	鉄筋コンクリート柵渠　B型 B900×H900　L＝1500		組	35,500		
P96055	高密度ポリエチレン管　90°エルボ φ100		個	2,540		
P96056	塩ビ管継ぎ手　DV φ100		個	242		
P96057	水口パイプ φ200		個	6,600		
P96058	用水調節器 φ300用		個	44,750		
P96059	用水調節器 φ600用		個	121,000		
P96060	暗渠排水管 波状管 呼び径200㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	2,470		
P96061	暗渠排水管 波状管 呼び径250㎜ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	3,570		
P96062	高密度ポリエチレン管　90°チーズ φ50		個	823		
P96063	高密度ポリエチレン管　継手 φ200		個	1,200		
P96064	高密度ポリエチレン管　継手 φ250		個	2,840		
P96065	高密度ポリエチレン管　継手 φ50		個	160		
P96066	高密度ポリエチレン管　90°チーズ φ100		個	823		
P96068	ICT建設機械経費（農区３） MCブルドーザ機械経費1.32ha		式	646,800		
P96069	ICT建設機械経費（農区３） MGバックホウ機械経費1.32ha		式	601,300		
P96070	ICT建設機械経費（農区５） MCブルドーザ機械経費2.90ha		式	1,421,000		
P96071	ICT建設機械経費（農区５） MGバックホウ機械経費2.90ha		式	1,321,100		
P96072	ICT建設機械経費（農区６） MCブルドーザ機械経費2.15ha		式	1,053,500		
P96073	ICT建設機械経費（農区６） MGバックホウ機械経費2.15ha		式	979,400		
P96100	ICT建設機械経費（農区１） MCブルドーザ機械経費		式	1,661,100		
P96101	ICT建設機械経費（農区１） MGバックホウ機械経費		式	1,544,300		
P96102	ICT建設機械経費（農区３） MCブルドーザ機械経費		式	656,600		
P96103	ICT建設機械経費（農区３） MGバックホウ機械経費		式	610,400		
P96104	ICT建設機械経費（農区５） MCブルドーザ機械経費		式	1,494,500		
P96105	ICT建設機械経費（農区５） MGバックホウ機械経費		式	1,389,400		
P96106	ICT建設機械経費（農区６） MCブルドーザ機械経費		式	1,092,700		
P96107	ICT建設機械経費（農区６） MGバックホウ機械経費		式	1,015,900		
P96108	３次元設計データの作成費用		式	8,300,000		
P96109	３次元出来形管理等の費用		式	6,370,000		
P96110	３次元設計データの納品に係る費用		式	220,000		
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(2t車)		台	15,000		
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton	60,000		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96922	システム初期費 掘削(ICT)､法面整形(ICT)[バックホウ]		式	598,000		
P96923	システム初期費 基盤整地(ICT)[ブルドーザ]		式	548,000		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00002	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区1）					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2次)] 16t級,	89.280	時間	15,778	1,408,660	S単 108号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	2.700	日	68,860	185,922	S単 109号
S02115	土木一般世話役	1.080	人	27,090	29,257	S単　12号
S02115	普通作業員	10.690	人	18,795	200,919	S単　13号
Y00004	雑品	0.002		1,824,758	3,650	
	合　　計				1,828,408	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		1,828,408	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00003	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区3）					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2次)] 16t級,	67.470	時間	15,778	1,064,542	S単 108号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.800	日	68,860	123,948	S単 109号
S02115	土木一般世話役	1.080	人	27,090	29,257	S単　12号
S02115	普通作業員	10.690	人	18,795	200,919	S単　13号
Y00004	雑品	0.002		1,418,666	2,837	
	合　　計				1,421,503	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		1,421,503	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00004	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区5）					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2次)] 16t級,	84.060	時間	15,778	1,326,299	S単 108号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	2.500	日	68,860	172,150	S単 109号
S02115	土木一般世話役	1.080	人	27,090	29,257	S単　12号
S02115	普通作業員	10.690	人	18,795	200,919	S単　13号
Y00004	雑品	0.002		1,728,625	3,457	
	合　　計				1,732,082	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		1,732,082	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00005	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区6）					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2次)] 16t級,	68.110	時間	15,778	1,074,640	S単 108号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.900	日	68,860	130,834	S単 109号
S02115	土木一般世話役	1.080	人	27,090	29,257	S単　12号
S02115	普通作業員	10.690	人	18,795	200,919	S単　13号
Y00004	雑品	0.002		1,435,650	2,871	
	合　　計				1,438,521	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		1,438,521	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00201	既設管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ300					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	S単　12号
S02115	特殊作業員	0.800	人	22,155	17,724	S単　14号
S02115	普通作業員	0.115	人	18,795	2,161	S単　13号
	合　　計				20,969	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		2,097	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00010	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区1）変更					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2次)] 16t級,	87.180	時間	15,778	1,375,526	S単 254号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	2.600	日	68,860	179,036	S単 255号
S02115	土木一般世話役	1.080	人	27,090	29,257	S単 161号
S02115	普通作業員	10.690	人	18,795	200,919	S単 162号
Y00004	雑品	0.002		1,784,738	3,569	
	合　　計				1,788,307	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		1,788,307	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00011	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区3）変更					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2次)] 16t級,	68.480	時間	15,778	1,080,477	S単 254号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.900	日	68,860	130,834	S単 255号
S02115	土木一般世話役	1.080	人	27,090	29,257	S単 161号
S02115	普通作業員	10.690	人	18,795	200,919	S単 162号
Y00004	雑品	0.002		1,441,487	2,883	
	合　　計				1,444,370	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		1,444,370	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00012	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区5）変更					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2次)] 16t級,	83.050	時間	15,778	1,310,363	S単 254号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	2.400	日	68,860	165,264	S単 255号
S02115	土木一般世話役	1.080	人	27,090	29,257	S単 161号
S02115	普通作業員	10.690	人	18,795	200,919	S単 162号
Y00004	雑品	0.002		1,705,803	3,412	
	合　　計				1,709,215	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		1,709,215	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	筌ノ口１工区区画整理（その２）工事　（第１回変更）

工事別工事名:筌ノ口１工区区画整理（その２）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00013	ほ場整備整地工（表土はぎ+表土戻し+表土整地）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	+基盤切盛+畦畔築立+基盤整地（農区6）変更					
S16001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2次)] 16t級,	66.920	時間	15,778	1,055,864	S単 254号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.800	日	68,860	123,948	S単 255号
S02115	土木一般世話役	1.080	人	27,090	29,257	S単 161号
S02115	普通作業員	10.690	人	18,795	200,919	S単 162号
Y00004	雑品	0.002		1,409,988	2,820	
	合　計				1,412,808	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		1,412,808	