誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和４年度

駅館川農地整備事業
中山１工区区画整理（その１）工事

積　　算　　書

（第４回変更）

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	駅館川農地整備事業所
事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事
施工場所	大分県宇佐市安心院町中山地内
工事番号	5-408-0108
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	大分
地区区分	宇佐
工期	（〃） １７ヶ月
積算体系年月	令和５年８月
単価期適用年月	令和５年８月－A
歩掛期適用年番号	令和５年９９号－A
電力会社名	九州電力
合意方式	包括的単価個別合意方式

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事 （第４回変更）

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費				(170,368,000) 180,312,000	
	・工事価格				(154,880,000) 163,920,000	
	・消費税相当額（１０%）				(15,488,000) 16,392,000	
	工事内容					
	中山１工区区画整理（その１）工事					
1	（〃） 区画整理工	（〃） ほ場面積 A=	(2.430) 2.260	（〃） ha		
2	（〃） 造成工	（〃） V=	(35,450.000) 27,280.000	（〃） m3		
3	（〃） 道路工	（〃） L=	(2,136.000) 419.100	（〃） m		
4	（〃） 排水路工	（〃） L=	(2,551.100) 705.100	（〃） m		
5	（〃） 付帯工	（〃）	(〃) 1.000	（〃） 式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

項　目　名	内　　容
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事
工事区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	農用地造成工事
工種体系区分	農用地造成工事
契約保証費	別途計上しない
施工地域区分	（〃） 中山間地域
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	(0.00%) 0.20%
現場環境改善費の計上	（〃） する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事 （第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
			(154,880,000)	
工事価格			163,920,000	
			(133,098,000)	
・工事原価			88,259,000	
			(102,098,000)	
純工事費			67,766,000	
			(88,327,000)	
・・直接工事費			54,612,000	
	(〃)		(88,327,000)	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	52,589,000	
	(〃)		(0)	
・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,023,000	
			(44,771,000)	
・・間接工事費			33,647,000	
			(13,771,000)	
・・・共通仮設費			13,154,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・・運搬費～営繕費等				
			(9,460,000)	
			6,159,000	
	(〃)		(1,707,000)	
・・・・運搬費	1.000	式	2,054,000	
	(〃)		(327,000)	
・・・・準備費	1.000	式	2,222,000	
	(〃)		(0)	
・・・・安全費	1.000	式	49,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・役務費	1.000	式	0	
	(〃)		(1,720,000)	
・・・・技術管理費	1.000	式	2,279,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・営繕費等	1.000	式	0	
			(557,000)	
・・・・現場環境改善費			391,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）				
			(557,000)	
			391,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
			(31,000,000)	
・・・現場管理費			20,493,000	
・・・・現場管理費（率計上）				
			(31,000,000)	
			20,493,000	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
	(〃)		(〃)	
・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
			(21,782,000)	
			14,942,000	
	(〃)		(0)	
・一括計上価格	1.000	式	60,724,000	
			(〃)	
支給品費			0	
			(〃)	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
			(〃)	
支給品費（直工）			0	
			(1,170,000)	
処分費等（直接工事費の内数）			2,906,000	
			(0)	
処分費(準備費の内数)			581,000	
			(〃)	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
			(0)	
処分費等(率対象外)			1,832,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事 （第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
共通仮設費算定控除額			（ 〃 ） 0	
有価物処分費			（ 〃 ） 0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(154,880,000×4.530) 103,196,000×4.530			(7,016,000) 4,675,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

運搬費～営繕費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	6,159,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	53,361,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	9,460,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	88,327,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	11.66%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	10.82%
現場環境改善費（率計上）	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	391,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	51,706,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	557,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	87,157,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	0.77%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	0.65%
現場管理費（率計上）	
Ｂ´ × Ｃ × Ｄ	20,493,000
Ｂ´ ＝ 今回対象金額	65,934,000
Ｂ ＝ 率算定対象金額	65,997,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	31,000,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	102,098,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	31.16%
Ｄ２ ＝ Ｃ２´を積算基準書の率式に代入した値	30.44%
Ｃ２´ ＝ 変更前の率算定対象金額	102,195,000
一般管理費等	
Ｂ × Ｃ × Ｄ	14,942,000
Ｂ ＝ 今回対象金額	86,427,000
Ｃ ＝ Ｃ１／Ｃ２	
Ｃ１ ＝ 変更前の合意金額	21,782,000
Ｃ２ ＝ 変更前の対象金額	133,098,000
Ｄ ＝ Ｄ１ ／ Ｄ２	
Ｄ１ ＝ Ｂを積算基準書の率式に代入した値	17.41%
Ｄ２ ＝ Ｃ２を積算基準書の率式に代入した値	16.48%

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(88,327,000) 52,589,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(88,327,000) 52,589,000	
・基盤工	1.000	式	(22,440,000) 27,166,000	
・・集水渠工	1.000	式	(1,065,000) 1,814,000	
・・造成土工	1.000	式	(16,662,000) 20,011,000	
・・整形仕上げ工	1.000	式	(4,713,000) 5,341,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(3,935,000) 9,851,000	
・・構造物取壊し工	1.000	式	(3,189,000) 483,000	
・・既設管撤去工 硬質ポリ塩化ビニル管	1.000	式	(746,000) 812,000	
・・既設管撤去 石綿管φ２００	1.000	式	(0) 349,000	
・・雑物撤去工	1.000	式	(0) 8,207,000	
・道路工	1.000	式	(12,170,000) 2,191,000	
・・支線道路舗装工（市道）	1.000	式	(2,122,000) 0	
・・支線道路舗装工（地区内）	1.000	式	(2,346,000) 1,190,000	
・・耕作道路舗装工	1.000	式	(1,153,000) 592,000	
・・進入路工	1.000	式	(58,000) 409,000	
・・安全施設工	1.000	式	(2,069,000) 0	
・・重力式擁壁工	1.000	式	(4,422,000) 0	
・排水路工	1.000	式	(48,939,000) 13,381,000	
・・排水路工	1.000	式	(48,939,000) 13,381,000	
・防災施設工	1.000	式	(843,000) 0	
・・沈砂池工 ほ場内	1.000	式	(230,000) 0	
・・放流水路	1.000	式	(613,000) 0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事 （第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳			(0) 2,023,000	
直接工事費（仮設工）	1.000	式	(0) 2,023,000	
・仮設工	1.000	式	(0) 2,023,000	
・・仮設道路設置 市道拡幅	1.000	式	(0) 239,000	
・・敷鉄板設置工	1.000	式	(0) 379,000	
・・仮廻し管補修工	1.000	式	(0) 1,135,000	
・・堆積土砂撤去工	1.000	式	(0) 270,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事 （第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
運搬費内訳			(1,707,000) 2,054,000	
運搬費			(1,707,000) 2,054,000	
	1.000	式		
・共通仮設費（積上げ）			(1,707,000) 2,054,000	
	1.000	式		
・・運搬費			(1,707,000) 2,054,000	
	1.000	式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事 （第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備費内訳			(327,000) 2,222,000	
準備費			(327,000) 2,222,000	
	1.000	式		
・共通仮設費（積上げ）			(327,000) 2,222,000	
	1.000	式		
・・準備費			(327,000) 2,222,000	
	1.000	式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事 （第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
安全費内訳			(0) 49,000	
安全費			(0) 49,000	
	1.000	式		
・共通仮設（積上げ）			(0) 49,000	
	1.000	式		
・・石綿管撤去時装着品			(0) 49,000	
	1.000	式		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事 （第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
技術管理費内訳			(1,720,000) 2,279,000	
技術管理費	1.000	式	(1,720,000) 2,279,000	
・技術管理費	1.000	式	(1,720,000) 2,279,000	
・・技術管理費	1.000	式	(1,720,000) 2,279,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳			(0) 60,724,000	
一括計上価格	 1.000	 式	(0) 60,724,000	
・一括計上価格	 1.000	 式	(0) 60,724,000	
・・一括計上価格	 1.000	 式	(0) 60,724,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				(88,327,000)	
				52,589,000	
・基盤工				(22,440,000)	
	1.000	式		27,166,000	
・・集水渠工				(1,065,000)	
	1.000	式		1,814,000	
000001 集水渠	(94)		(〃)	(335,110)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)φ100	152	m	3,565	541,880	B単　1号
000002 集水渠	(139)		(〃)	(729,611)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)φ200	0.0	m	5,249	0	B単　2号
000092 集水渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)φ200	134	m	5,978	801,052	B単　92号
000093 集水渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
高密度ポリエチレン管(有孔管)φ50	142	m	3,274	464,908	B単　93号
000094 集水渠	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
継手材	1	箇所	5,853	5,853	B単　94号
				(1,064,721)	
合　計				1,813,693	
・・造成土工				(16,662,000)	
	1.000	式		20,011,000	
000003 基盤造成	(25,800)		(〃)	(7,688,400)	歩A・単A [単価B]
土砂 BD掘削押土(60mまで)	17,100	m3	298	5,095,800	B単　3号
000004 基盤造成	(2,440)		(〃)	(1,564,040)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(60m超え80m以下)	0	m3	641	0	B単　4号
000005 基盤造成	(2,440)		(〃)	(1,466,440)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)	0	m3	601	0	B単　5号
000006 基盤造成	(2,380)		(〃)	(1,763,580)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(80m超え180m以下)	3,400	m3	741	2,519,400	B単　6号
000007 基盤造成	(2,370)		(〃)	(1,659,000)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)	0	m3	700	0	B単　7号
000095 基盤造成	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(180m超え310m以下)	540	m3	865	467,100	B単　95号
000096 ２次運土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
22→関連工事区域	2,470	m3	868	2,143,960	B単　96号
000097 ２次運土	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
38→35,19,関連工事区域	2,330	m3	1,374	3,201,420	B単　97号
000008 盛土法面転圧	(8,800)		(〃)	(2,076,800)	歩A・単A [単価B]
粘性土【ICT】	6,590	m3	236	1,555,240	B単　8号
000009 基盤整地(畑地部)	(2.43)		(〃)	(443,730)	歩A・単A [単価B]
粘性土、2回掛け	2.26	ha	182,605	412,687	B単　9号
000098 表土扱い	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.03	ha	650,381	669,892	B単　98号
000099 表土仮置運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
20ほ場	1,440	m3	302	434,880	B単　99号
000100 表土掘削	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
20ほ場	1,440	m3	298	429,120	B単 100号
000101 表土仮置運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
20ほ場から22ほ場	1,440	m3	302	434,880	B単 101号
000102 床掘（窯）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土砂 BH床掘＋不整地運搬(80m以下)ほ場内仮置き	2,320	m3	531	1,231,920	B単 102号
000103 床掘（転石）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
玉石 BH床掘＋不整地運搬(80m以下),窯に放土	1,160	m3	616	714,560	B単 103号
000104 埋戻土ほ場内運搬（窯）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土砂 不整地運搬(80m以下)	1,160	m3	302	350,320	B単 104号
000105 埋戻土ほ場内運搬（転石掘削箇所）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
土砂 不整地運搬(80m以下)	1,160	m3	302	350,320	B単 105号
				(16,661,990)	
合　計				20,011,499	
・・整形仕上げ工				(4,713,000)	
	1.000	式		5,341,000	
000010 法面整形（切土部）	(1,940)		(〃)	(1,538,420)	歩A・単A [単価B]
粘性土【ICT】	4,150	㎡	793	3,290,950	B単　10号
000011 法面整形（盛土部）	(6,350)		(〃)	(3,175,000)	歩A・単A [単価B]
粘性土【ICT】	4,100	㎡	500	2,050,000	B単　11号
				(4,713,420)	
合　計				5,340,950	
・構造物撤去工				(3,935,000)	
	1.000	式		9,851,000	
・・構造物取壊し工				(3,189,000)	
	1.000	式		483,000	
BA0202 舗装版破砕	(2,869)		(〃)	(496,337)	歩A・単A [単価B]
アスファルト舗装 t=4cm	0.0	㎡	173	0	B単　12号
000013 殻運搬・処理	(115)		(〃)	(1,023,155)	歩A・単A [単価B]
アスファルト殻	0.0	m3	8,897	0	B単　13号
BA0202 舗装版破砕	(1,124)		(〃)	(194,452)	歩A・単A [単価B]
コンクリート舗装 t=12cm	108	㎡	173	18,684	B単　14号
000015 殻運搬・処理	(112)		(〃)	(996,464)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	13	m3	8,897	115,661	B単　15号
000016 コンクリート構造物取壊し	(21)		(〃)	(301,812)	歩A・単A [単価B]
鉄筋構造物	7.9	m3	14,372	113,539	B単　16号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000017 殻運搬･処理	(21)		(〃)	(177,030)	歩A・単A [単価B]
鉄筋コンクリート殻	7.9	m3	8,430	66,597	B単 17号
000106 コンクリート構造物取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
無筋構造物	1.6	m3	7,202	11,523	B単 106号
000107 殻運搬･処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	1.6	m3	5,824	9,318	B単 107号
000108 小屋撤去	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
トタン	1	箇所	148,011	148,011	B単 108号
				(3,189,250)	
合　計				483,333	
・・既設管撤去工				(746,000)	
硬質ポリ塩化ビニル管	1.000	式		812,000	
000018 既設管撤去	(2,036)		(〃)	(677,988)	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下	2,070	m	333	689,310	B単 18号
000019 既設管撤去	(16)		(〃)	(5,968)	歩A・単A [単価B]
硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～φ100	58.300	m	373	21,746	B単 19号
000020 ＴＳキャップ設置	(19)		(〃)	(627)	歩A・単A [単価B]
ＶＰ　φ20	0	個	33	0	B単 20号
000109 ＴＳキャップ設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ＶＰ　φ30	5	個	51	255	B単 109号
000110 ＴＳキャップ設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
ＶＰ　φ40	1	個	87	87	B単 110号
000021 既設管運搬	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	1	台	11,155	11,155	B単 21号
000022 既設管処理	(0.9)		(〃)	(50,198)	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類	1.6	ton	55,776	89,242	B単 22号
				(745,936)	
合　計				811,795	
・・既設管撤去				(0)	
石綿管φ２００	1.000	式		349,000	
000111 石綿管撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
石綿管φ200	128.5	m	417	53,585	B単 111号
000112 石綿管継手取外し工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
石綿管φ200	27	口	1,519	41,013	B単 112号
000113 飛散防止工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
石綿管φ200	128.5	m	1,058	135,953	B単 113号
000114 既設管運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
石綿管	1	台	37,193	37,193	B単 114号
000115 既設管処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
石綿管	4.37	ton	18,596	81,265	B単 115号
				(0)	
合　計				349,009	
・・雑物撤去工				(0)	
	1.000	式		8,207,000	
000116 雑物分別	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
23ほ場	3,587	m3	1,452	5,208,324	B単 116号
000117 産業廃棄物運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
管理型混合廃棄物,4ton車	1	台	11,158	11,158	B単 117号
000118 産業廃棄物運搬	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
管理型混合廃棄物,10ton車	9	台	16,737	150,633	B単 118号
000119 産業廃棄物運搬・処理費	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
管理型混合廃棄物	33.47	ton	74,386	2,489,699	B単 119号
000120 殻運搬･処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
無筋コンクリート殻	59.6	m3	5,824	347,110	B単 120号
				(0)	
合　計				8,206,924	
・道路工				(12,170,000)	
	1.000	式		2,191,000	
・・支線道路舗装工（市道）				(2,122,000)	
	1.000	式		0	
000023 下層路盤	(3,220)		(〃)	(2,121,980)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm	0.0	㎡	659	0	B単 23号
				(2,121,980)	
合　計				0	
・・支線道路舗装工（地区内）				(2,346,000)	
	1.000	式		1,190,000	
000121 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
舗装範囲	295	m3	1,388	409,460	B単 121号
000024 下層路盤	(3,560)		(〃)	(2,346,040)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm	1,184	㎡	659	780,256	B単 24号
				(2,346,040)	
合　計				1,189,716	
・・耕作道路舗装工				(1,153,000)	
	1.000	式		592,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000122 床掘	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
舗装範囲	147	m3	1,388	204,036	B単 122号
000025 下層路盤	(1,750)		(〃)	(1,153,250)	歩A・単A [単価B]
再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm	588	㎡	659	387,492	B単　25号
				(1,153,250)	
合　　計				591,528	
・・進入路工				(58,000)	
	1.000	式		409,000	
000026 ほ場進入路	(1)		(〃)	(53,282)	歩A・単A [単価B]
進入路18-1､L=13.50m(下り)	0	箇所	53,282	0	B単　26号
000027 ほ場進入路	(1)		(〃)	(559)	歩A・単A [単価B]
進入路18-2､L=1.5m(下り)	0	箇所	559	0	B単　27号
000028 ほ場進入路	(1)		(〃)	(559)	歩A・単A [単価B]
進入路19､L=1.5m(下り)	0	箇所	559	0	B単　28号
000029 ほ場進入路	(1)		(〃)	(559)	歩A・単A [単価B]
進入路20､L=1.5m(下り)	0	箇所	559	0	B単　29号
000030 ほ場進入路	(1)		(〃)	(559)	歩A・単A [単価B]
進入路21､L=1.5m(下り)	0	箇所	559	0	B単　30号
000031 ほ場進入路	(1)		(〃)	(559)	歩A・単A [単価B]
進入路22､L=1.5m(下り)	0	箇所	559	0	B単　31号
000032 ほ場進入路	(1)		(〃)	(559)	歩A・単A [単価B]
進入路23､L=1.5m(下り)	0	箇所	559	0	B単　32号
000033 ほ場進入路	(1)		(〃)	(559)	歩A・単A [単価B]
進入路35､L=1.5m(下り)	0	箇所	559	0	B単　33号
000034 ほ場進入路	(1)		(〃)	(559)	歩A・単A [単価B]
進入路38､L=1.5m(下り)	0	箇所	559	0	B単　34号
000123 ほ場進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
進入路38､上り､造成のみ	1	箇所	23,510	23,510	B単 123号
000124 ほ場進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
進入路39､上り	1	箇所	124,326	124,326	B単 124号
000125 ほ場進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
進入路40､下り	1	箇所	157,520	157,520	B単 125号
000126 ほ場進入路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
進入路42､上り	1	箇所	103,843	103,843	B単 126号
				(57,754)	
合　　計				409,199	
・・安全施設工				(2,069,000)	
	1.000	式		0	
000035 ガードレール	(262.000)		(〃)	(2,068,752)	歩A・単A [単価B]
Gr-C-4E	0.000	m	7,896	0	B単　35号
				(2,068,752)	
合　　計				0	
・・重力式擁壁工				(4,422,000)	
	1.000	式		0	
000036 重力式擁壁工	(111.000)		(〃)	(4,421,685)	歩A・単A [単価B]
H=1.0m	0.000	m	39,835	0	B単　36号
				(4,421,685)	
合　　計				0	
・排水路工				(48,939,000)	
	1.000	式		13,381,000	
・・排水路工				(48,939,000)	
	1.000	式		13,381,000	
000037 排水路（道路部）	(915.5)		(〃)	(9,008,520)	歩A・単A [単価B]
BF-300	300.0	m	9,840	2,952,000	B単　37号
000038 排水路（畑地部）	(514.2)		(〃)	(5,502,968)	歩A・単A [単価B]
BF-300	153.5	m	10,702	1,642,757	B単　38号
000039 排水路（道路部）	(148.9)		(〃)	(1,683,612)	歩A・単A [単価B]
BF-350	113.0	m	11,307	1,277,691	B単　39号
000127 排水路（畑地部）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
BF-350	36.1	m	9,433	340,531	B単 127号
000040 排水路（道路部）	(79.6)		(〃)	(1,047,854)	歩A・単A [単価B]
BF-400	0.0	m	13,164	0	B単　40号
000041 排水路（畑地部）	(85.0)		(〃)	(1,161,950)	歩A・単A [単価B]
BF-400	50.0	m	13,670	683,500	B単　41号
000042 排水路（道路部）	(371.9)		(〃)	(5,790,483)	歩A・単A [単価B]
BF-450	0.0	m	15,570	0	B単　42号
000043 排水路（畑地部）	(14.9)		(〃)	(334,237)	歩A・単A [単価B]
BF-600	0.0	m	22,432	0	B単　43号
000044 排水路（横断用）	(37.4)		(〃)	(946,033)	歩A・単A [単価B]
OTU-300A Ⅱ型､コンクリート蓋	0.0	m	25,295	0	B単　44号
000128 排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
OTU-300A Ⅱ型	8.0	m	14,710	117,680	B単 128号
000129 排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
OTU-300Ⅱ型用コンクリート蓋	16.0	枚	3,426	54,816	B単 129号
000130 排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
OTU-300　Ⅲ型	33.5	m	65,231	2,185,239	B単 130号
000131 排水路	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
OTU-400　Ⅲ型	11.0	m	81,844	900,284	B単 131号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000132 側溝底張コンクリート	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.600	㎥	28,018	44,829	B単 132号
000045 横断暗渠	(25.5)		(〃)	(536,240)	歩A・単A [単価B]
□300	0.0	m	21,029	0	B単　45号
000046 横断暗渠	(12.8)		(〃)	(306,957)	歩A・単A [単価B]
□350	0.0	m	23,981	0	B単　46号
000047 横断暗渠	(5.7)		(〃)	(157,320)	歩A・単A [単価B]
□400	0.0	m	27,600	0	B単　47号
000048 横断暗渠	(13.5)		(〃)	(427,613)	歩A・単A [単価B]
□450	0.0	m	31,675	0	B単　48号
000049 横断暗渠	(1.5)		(〃)	(48,851)	歩A・単A [単価B]
重圧管φ800	0.0	m	32,567	0	B単　49号
000050 横断暗渠	(5.0)		(〃)	(412,255)	歩A・単A [単価B]
ボックスカルバート800×800型	0.0	m	82,451	0	B単　50号
000051 横断暗渠	(6.0)		(〃)	(579,528)	歩A・単A [単価B]
ボックスカルバート1000×1000型	0.0	m	96,588	0	B単　51号
000052 排水路（進入路部）	(13.4)		(〃)	(288,127)	歩A・単A [単価B]
U-300､グレーチング蓋	0.0	m	21,502	0	B単　52号
000053 自由勾配側溝	(12.4)		(〃)	(201,339)	歩A・単A [単価B]
３００×３００	0.0	m	16,237	0	B単　53号
000054 自由勾配側溝	(30.6)		(〃)	(582,196)	歩A・単A [単価B]
４００×４００	0.0	m	19,026	0	B単　54号
000055 排水フリューム	(106.4)		(〃)	(2,963,346)	歩A・単A [単価B]
I種（畑地部）　800×800	0.0	m	27,851	0	B単　55号
000056 排水フリューム	(150.9)		(〃)	(5,594,467)	歩A・単A [単価B]
II種（道路部）　800×800	0.0	m	37,074	0	B単　56号
000057 集水桝（グレーチング蓋付）	(13)		(〃)	(1,343,381)	歩A・単A [単価B]
道路部 600型	0.000	箇所	103,337	0	B単　57号
000058 集水桝	(4)		(〃)	(221,904)	歩A・単A [単価B]
道路部 600型	0.000	箇所	55,476	0	B単　58号
000059 集水桝	(5)		(〃)	(277,380)	歩A・単A [単価B]
畑地部 600型	0	箇所	55,476	0	B単　59号
000060 集水桝（グレーチング蓋付）	(3)		(〃)	(384,111)	歩A・単A [単価B]
道路部 700型	0.000	箇所	128,037	0	B単　60号
000061 集水桝（グレーチング蓋付）	(2)		(〃)	(309,558)	歩A・単A [単価B]
道路部 800型	0	箇所	154,779	0	B単　61号
000062 集水桝	(1)		(〃)	(83,493)	歩A・単A [単価B]
道路部 800型	0	箇所	83,493	0	B単　62号
000063 集水桝	(1)		(〃)	(83,493)	歩A・単A [単価B]
畑地部 800型	0	箇所	83,493	0	B単　63号
000064 集水桝（グレーチング蓋付）	(5)		(〃)	(926,460)	歩A・単A [単価B]
道路部 900型	0.000	箇所	185,292	0	B単　64号
000065 集水枡（畑地用）	(1)		(〃)	(184,831)	歩A・単A [単価B]
1200型	0	箇所	184,831	0	B単　65号
000066 集水枡（道路用）	(7)		(〃)	(2,381,904)	歩A・単A [単価B]
1600型	0	箇所	340,272	0	B単　66号
000067 集水枡（道路用）	(1)		(〃)	(618,293)	歩A・単A [単価B]
2,000型	0	箇所	618,293	0	B単　67号
000068 集水枡（畑地部）	(1)		(〃)	(618,293)	歩A・単A [単価B]
2,000型	0	箇所	618,293	0	B単　68号
000069 集水桝蓋（コンクリート蓋）	(6)		(〃)	(134,334)	歩A・単A [単価B]
600型	0	枚	22,389	0	B単　69号
000070 集水桝蓋（コンクリート蓋）	(1)		(〃)	(32,894)	歩A・単A [単価B]
800型	0	枚	32,894	0	B単　70号
000071 集水桝蓋（縞鋼板製蓋）	(1)		(〃)	(123,092)	歩A・単A [単価B]
1200用	0	枚	123,092	0	B単　71号
000072 集水桝蓋（グレーチング蓋）	(7.000)		(〃)	(2,791,544)	歩A・単A [単価B]
1600用	0.000	枚	398,792	0	B単　72号
000073 集水桝蓋（グレーチング蓋）	(1.000)		(〃)	(571,223)	歩A・単A [単価B]
2000用	0.000	枚	571,223	0	B単　73号
000074 集水桝蓋（縞鋼板製蓋）	(1.000)		(〃)	(278,614)	歩A・単A [単価B]
2000用	0.000	枚	278,614	0	B単　74号
000133 集水桝（グレーチング蓋付）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
道路部 600型	4	箇所	108,862	435,448	B単 133号
000134 集水桝（グレーチング蓋付）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
道路部 800型	3	箇所	193,642	580,926	B単 134号
000135 集水桝（グレーチング蓋付）	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
道路部 1000型	1	箇所	315,570	315,570	B単 135号
000136 集水桝	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
畑地部 700型	2	箇所	67,926	135,852	B単 136号
000137 残土処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
排水路設置範囲	1,370	㎥	1,251	1,713,870	B単 137号
合　計				(48,938,698) 13,380,993	
・防災施設工				(843,000)	
	1.000	式		0	
・・沈砂池工				(230,000)	
ほ場内	1.000	式		0	
000075 掘削	(150.400)		(〃)	(44,819)	歩A・単A [単価B]
土砂	0.000	㎥	298	0	B単　75号
000076 基面整正	(75.400)		(〃)	(26,390)	歩A・単A [単価B]
	0.000	㎡	350	0	B単　76号
000077 法面整形	(211.500)		(〃)	(158,414)	歩A・単A [単価B]
切土部	0.000	㎡	749	0	B単　77号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事 （第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				(229,623) 0	
・・放流水路	1.000	式		(613,000) 0	
000078 放流水路 BF-300	(4.0) 0.0	m	(〃) 10,702	(42,808) 0	歩A・単A [単価B] B単 78号
000079 放流水路（急流工） BF-300	(30.1) 0.0	m	(〃) 14,385	(432,989) 0	歩A・単A [単価B] B単 79号
000080 跳水防止板 300用 L=1,000mm(GRC製)	(9) 0.000	枚	(〃) 15,226	(137,034) 0	歩A・単A [単価B] B単 80号
合 計				(612,831) 0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事 （第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(0) 2,023,000	
・仮設工	1.000	式		(0) 2,023,000	
・・仮設道路設置 市道拡幅	1.000	式		(0) 239,000	
000138 仮設道路設置 市道拡幅	(0.000) 200	㎡	(0) 547	(0) 109,400	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 砂利舗装 t=10cm	(0.000) 200	㎡	(0) 646	(0) 129,200	歩A・単A [単価B] B単 139号
合 計				(0) 238,600	
・・敷鉄板設置工	1.000	式		(0) 379,000	
000140 敷鉄板工（賃料） 中山１工区	(0.000) 84	㎡	(0) 2,880	(0) 241,920	歩A・単A [単価B] B単 140号
000141 敷鉄板工（設置～賃料） 中山１工区 市道設置	(0.000) 14	㎡	(0) 697	(0) 9,758	歩A・単A [単価B] B単 141号
000142 敷鉄板工（設置～賃料～撤去） 中山１工区 ３８ほ場運土	(0.000) 23	㎡	(0) 740	(0) 17,020	歩A・単A [単価B] B単 142号
000143 敷鉄板工（設置～賃料～撤去） 中山１工区 ４３ほ場運土	(0.000) 149	㎡	(0) 740	(0) 110,260	歩A・単A [単価B] B単 143号
合 計				(0) 378,958	
・・仮廻し管補修工	1.000	式		(0) 1,135,000	
000144 仮廻し管補修工	(0.000) 1	式	(0) 538,862	(0) 538,862	歩A・単A [金額B] B単 144号
000145 硬質ポリ塩化ビニル管（仮設） VP,200mm,RR	(0.000) 8.6	m	(0) 6,767	(0) 58,196	歩A・単A [単価B] B単 145号
000146 硬質ポリ塩化ビニル管（仮設） VP,50mm,RR	(0.000) 1.000	m	(0) 714	(0) 714	歩A・単A [単価B] B単 146号
000147 硬質ポリ塩化ビニル管（仮設） VP,50mm,TS	(0.000) 17.0	m	(0) 521	(0) 8,857	歩A・単A [単価B] B単 147号
000148 硬質ポリ塩化ビニル管（仮設） VP,40mm,TS	(0.000) 3.0	m	(0) 373	(0) 1,119	歩A・単A [単価B] B単 148号
000149 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 Ｔ字管,φ50×50,TS	(0.000) 1	個	(0) 407	(0) 407	歩A・単A [単価B] B単 149号
000150 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 Ｔ字管,φ40×40,TS	(0.000) 3	個	(0) 243	(0) 729	歩A・単A [単価B] B単 150号
000151 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 90°エルボ,φ50,TS	(0.000) 4	個	(0) 285	(0) 1,140	歩A・単A [単価B] B単 151号
000152 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 90°エルボ,φ40,TS	(0.000) 3	個	(0) 171	(0) 513	歩A・単A [単価B] B単 152号
000153 異種管接続ドレッサー φ200	(0.000) 2	個	(0) 85,600	(0) 171,200	歩A・単A [単価B] B単 153号
000154 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 片落ち管,φ50×40,TS	(0.000) 4	個	(0) 190	(0) 760	歩A・単A [単価B] B単 154号
000155 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具,φ200	(0.000) 1	個	(0) 35,560	(0) 35,560	歩A・単A [単価B] B単 155号
000156 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90°曲管 φ50	(0.000) 3	個	(0) 13,630	(0) 40,890	歩A・単A [単価B] B単 156号
000157 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型 90°曲管 φ40	(0.000) 1	個	(0) 10,920	(0) 10,920	歩A・単A [単価B] B単 157号
000158 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型継手φ50	(0.000) 9	個	(0) 9,390	(0) 84,510	歩A・単A [単価B] B単 158号
000159 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型継手φ50×40	(0.000) 1	個	(0) 13,510	(0) 13,510	歩A・単A [単価B] B単 159号
000160 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型継手φ75×50	(0.000) 2	個	(0) 17,230	(0) 34,460	歩A・単A [単価B] B単 160号
000161 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型Ｔ字管φ50	(0.000) 1	個	(0) 30,770	(0) 30,770	歩A・単A [単価B] B単 161号
000162 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型曲管 φ200×11°1/4 離脱防止金具付	(0.000) 1	個	(0) 83,920	(0) 83,920	歩A・単A [単価B] B単 162号
000163 埋戻材 砕石RC-40	(0.000) 5.0	m3	(0) 2,600	(0) 13,000	歩A・単A [単価B] B単 163号
000164 埋戻材 砂SG相当	(0.000) 1.0	m3	(0) 5,300	(0) 5,300	歩A・単A [単価B] B単 164号
合 計				(0) 1,135,337	
・・堆積土砂撤去工	1.000	式		(0) 270,000	
000165 堆積土砂撤去工	(0.000) 1	式	(0) 270,000	(0) 270,000	歩A・単A [金額B] B単 165号
合 計				(0) 270,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事 （第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬費				(1,707,000) 2,054,000	
・共通仮設費（積上げ）	1.000	式		(1,707,000) 2,054,000	
・・運搬費	1.000	式		(1,707,000) 2,054,000	
000081 重建設機械分解･組立･輸送 ブルドーザ 普通21t級	(〃) 1	台	(〃) 426,813	(〃) 426,813	歩A・単A [単価B] B単 81号
000082 重建設機械分解･組立･輸送 ブルドーザ 湿地20t級以上21t級以下	(〃) 3	台	(〃) 426,813	(〃) 1,280,439	歩A・単A [単価B] B単 82号
000166 輸送費用（敷鉄板） 運土用	(0.000) 29.67	ton	(0) 11,140	(0) 330,524	歩A・単A [単価B] B単 166号
000167 輸送費用（敷鉄板） 市道	(0.000) 2.41	ton	(0) 6,570	(0) 15,834	歩A・単A [単価B] B単 167号
合 計				(1,707,252) 2,053,610	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
準備費				(327,000) 2,222,000	
・共通仮設費（積上げ）	 1.000	 式		(327,000) 2,222,000	
・・準備費	 1.000	 式		(327,000) 2,222,000	
000083 抜根	(〃) 1.49	 ha	(〃) 151,563	(〃) 225,829	歩A・単A [単価B] B単　83号
000084 排根	(〃) 1.49	 ha	(〃) 68,013	(〃) 101,339	歩A・単A [単価B] B単　84号
000168 運搬処理 伐採根	(0.000) 32.7	 m3	(0) 13,207	(0) 431,869	歩A・単A [単価B] B単 168号
000169 運搬処理 生木	(0.000) 15.1	 m3	(0) 9,907	(0) 149,596	歩A・単A [単価B] B単 169号
000170 除草	(0.000) 2.43	 ha	(0) 540,586	(0) 1,313,624	歩A・単A [単価B] B単 170号
合　計				(327,168) 2,222,257	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事 （第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全費				(0) 49,000	
・共通仮設（積上げ）	 1.000	 式		(0) 49,000	
・・石綿管撤去時装着品	 1.000	 式		(0) 49,000	
000171 防塵マスク 工事現場用	(0.000) 5	 個	(0) 3,510	(0) 17,550	歩A・単A [単価B] B単 171号
000172 化学防護服	(0.000) 5	 枚	(0) 1,850	(0) 9,250	歩A・単A [単価B] B単 172号
000173 シューズカバー	(0.000) 5	 個	(0) 470	(0) 2,350	歩A・単A [単価B] B単 173号
000174 手袋	(0.000) 5	 個	(0) 1,350	(0) 6,750	歩A・単A [単価B] B単 174号
000175 防護メガネ	(0.000) 5	 個	(0) 2,650	(0) 13,250	歩A・単A [単価B] B単 175号
合 計				(0) 49,150	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費				(1,720,000) 2,279,000	
・技術管理費	1.000	式		(1,720,000) 2,279,000	
・・技術管理費	1.000	式		(1,720,000) 2,279,000	
000085 変状土CBR試験	(15)		(〃)	(559,155)	歩A・単A [単価B]
設計CBR 2モールド	0	箇所	37,277	0	B単 85号
000086 保守点検費【ICT】	(1)		(〃)	(20,146)	歩A・単A [金額B]
掘削【ICT】[バックホウ]	0	式	20,146	0	B単 86号
000176 保守点検費【ICT】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
掘削【ICT】[バックホウ]	1	式	75,547	75,547	B単 176号
000087 保守点検費【ICT】	(1)		(〃)	(15,110)	歩A・単A [金額B]
法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]	0	式	15,110	0	B単 87号
000177 保守点検費【ICT】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]	1	式	32,738	32,738	B単 177号
000088 保守点検費【ICT】	(1)		(〃)	(32,738)	歩A・単A [金額B]
法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]	0	式	32,738	0	B単 88号
000178 保守点検費【ICT】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]	1	式	20,146	20,146	B単 178号
000089 保守点検費【ICT】	(1)		(〃)	(27,701)	歩A・単A [金額B]
路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]	0	式	27,701	0	B単 89号
000179 保守点検費【ICT】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]	1	式	20,146	20,146	B単 179号
000090 システム初期費【ICT】	(1)		(〃)	(555,898)	歩A・単A [金額B]
掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]	0	式	555,898	0	B単 90号
000180 システム初期費【ICT】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]	1	式	1,111,796	1,111,796	B単 180号
000091 システム初期費【ICT】	(1)		(〃)	(509,419)	歩A・単A [金額B]
路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]	0	式	509,419	0	B単 91号
000181 システム初期費【ICT】	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]	1	式	1,018,837	1,018,837	B単 181号
合　計				(1,720,167) 2,279,210	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格				(0) 60,724,000	
・一括計上価格	 1.000	 式		(0) 60,724,000	
・・一括計上価格	 1.000	 式		(0) 60,724,000	
000182 ３次元設計データ作成	(0.000) 1	 式	(0) 13,000,000	(0) 13,000,000	歩A・単A [金額B] B単 182号
000183 ３次元出来形管理費用	(0.000) 1	 式	(0) 2,300,000	(0) 2,300,000	歩A・単A [金額B] B単 183号
000184 ３次元設計データの納品の費用	(0.000) 1	 式	(0) 230,000	(0) 230,000	歩A・単A [金額B] B単 184号
000185 産業廃棄物税 最終処分	(0.000) 1	 式	(0) 4,370	(0) 4,370	歩A・単A [金額B] B単 185号
000186 資材購入費	(0.000) 1	 式	(0) 38,350,700	(0) 38,350,700	歩A・単A [金額B] B単 186号
000187 一般管理費（購入資材の管理費）	(0.000) 1	 式	(0) 6,839,000	(0) 6,839,000	歩A・単A [金額B] B単 187号
合　計				(0) 60,724,070	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000001	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊ 集水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ100		m	（　〃　） 3,565		歩A・単A
000002	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊ 集水渠					
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ200		m	（　〃　） 5,249		歩A・単A
000003	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BD掘削押土(60mまで)		m3	（　〃　） 298		歩A・単A
000004	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3	（　〃　） 641		歩A・単A
000005	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3	（　〃　） 601		歩A・単A
000006	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3	（　〃　） 741		歩A・単A
000007	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊ 基盤造成					
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3	（　〃　） 700		歩A・単A
000008	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊ 盛土法面転圧					
	粘性土【ICT】		m3	（　〃　） 236		歩A・単A
000009	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊ 基盤整地(畑地部)					
	粘性土、2回掛け		ha	（　〃　） 182,605		歩A・単A
000010	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊ 法面整形（切土部）					
	粘性土【ICT】		㎡	（　〃　） 793		歩A・単A
000011	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊ 法面整形（盛土部）					
	粘性土【ICT】		㎡	（　〃　） 500		歩A・単A
BA0202	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	アスファルト舗装 t=4cm		㎡	（　〃　） 173		歩A・単A
000013	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m3	（　〃　） 8,897		歩A・単A
BA0202	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊ 舗装版破砕					
	コンクリート舗装 t=12cm		㎡	（　〃　） 173		歩A・単A
000015	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊ 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート殻		m3	（　〃　） 8,897		歩A・単A
000016	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊ コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋構造物		m3	（　〃　） 14,372		歩A・単A
000017	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊ 殻運搬･処理					
	鉄筋コンクリート殻		m3	（　〃　） 8,430		歩A・単A
000018	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊ 既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下		m	（　〃　） 333		歩A・単A
000019	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊ 既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～φ100		m	（　〃　） 373		歩A・単A
000020	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊ ＴＳキャップ設置					
	ＶＰ　φ20		個	（　〃　） 33		歩A・単A
000021	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊ 既設管運搬					
	廃プラスチック類		台	（　〃　） 11,155		歩A・単A
000022	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊ 既設管処理					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	廃プラスチック類		ton	（〃） 55,776		歩A・単A
000023	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm		㎡	（〃） 659		歩A・単A
000024	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm		㎡	（〃） 659		歩A・単A
000025	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊ 下層路盤					
	再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm		㎡	（〃） 659		歩A・単A
000026	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路18-1､L=13.50m(下り)		箇所	（〃） 53,282		歩A・単A
000027	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路18-2､L=1.5m(下り)		箇所	（〃） 559		歩A・単A
000028	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路19､L=1.5m(下り)		箇所	（〃） 559		歩A・単A
000029	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路20､L=1.5m(下り)		箇所	（〃） 559		歩A・単A
000030	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路21､L=1.5m(下り)		箇所	（〃） 559		歩A・単A
000031	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路22､L=1.5m(下り)		箇所	（〃） 559		歩A・単A
000032	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路23､L=1.5m(下り)		箇所	（〃） 559		歩A・単A
000033	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路35､L=1.5m(下り)		箇所	（〃） 559		歩A・単A
000034	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路38､L=1.5m(下り)		箇所	（〃） 559		歩A・単A
000035	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊ ガードレール					
	Gr-C-4E		m	（〃） 7,896		歩A・単A
000036	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊ 重力式擁壁工					
	H=1.0m		m	（〃） 39,835		歩A・単A
000037	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	BF-300		m	（〃） 9,840		歩A・単A
000038	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	BF-300		m	（〃） 10,702		歩A・単A
000039	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	BF-350		m	（〃） 11,307		歩A・単A
000040	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	BF-400		m	（〃） 13,164		歩A・単A
000041	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	BF-400		m	（〃） 13,670		歩A・単A
000042	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊ 排水路（道路部）					
	BF-450		m	（〃） 15,570		歩A・単A
000043	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	BF-600		m	（〃） 22,432		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000044	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊ 排水路（横断用）					
	OTU-300A Ⅱ型､コンクリート蓋		m	（　〃　） 25,295		歩A・単A
000045	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊ 横断暗渠					
	□300		m	（　〃　） 21,029		歩A・単A
000046	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊ 横断暗渠					
	□350		m	（　〃　） 23,981		歩A・単A
000047	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊ 横断暗渠					
	□400		m	（　〃　） 27,600		歩A・単A
000048	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊ 横断暗渠					
	□450		m	（　〃　） 31,675		歩A・単A
000049	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊ 横断暗渠					
	重圧管φ800		m	（　〃　） 32,567		歩A・単A
000050	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊ 横断暗渠					
	ボックスカルバート800×800型		m	（　〃　） 82,451		歩A・単A
000051	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊ 横断暗渠					
	ボックスカルバート1000×1000型		m	（　〃　） 96,588		歩A・単A
000052	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊ 排水路（進入路部）					
	U-300､グレーチング蓋		m	（　〃　） 21,502		歩A・単A
000053	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊ 自由勾配側溝					
	３００×３００		m	（　〃　） 16,237		歩A・単A
000054	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊ 自由勾配側溝					
	４００×４００		m	（　〃　） 19,026		歩A・単A
000055	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊ 排水フリューム					
	I種（畑地部）　800×800		m	（　〃　） 27,851		歩A・単A
000056	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊ 排水フリューム					
	Ⅱ種（道路部）　800×800		m	（　〃　） 37,074		歩A・単A
000057	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊ 集水桝（グレーチング蓋付）					
	道路部 600型		箇所	（　〃　） 103,337		歩A・単A
000058	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊ 集水桝					
	道路部 600型		箇所	（　〃　） 55,476		歩A・単A
000059	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊ 集水桝					
	畑地部 600型		箇所	（　〃　） 55,476		歩A・単A
000060	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊ 集水桝（グレーチング蓋付）					
	道路部 700型		箇所	（　〃　） 128,037		歩A・単A
000061	＊＊＊　B単－ 61号　＊＊＊ 集水桝（グレーチング蓋付）					
	道路部 800型		箇所	（　〃　） 154,779		歩A・単A
000062	＊＊＊　B単－ 62号　＊＊＊ 集水桝					
	道路部 800型		箇所	（　〃　） 83,493		歩A・単A
000063	＊＊＊　B単－ 63号　＊＊＊ 集水桝					
	畑地部 800型		箇所	（　〃　） 83,493		歩A・単A
000064	＊＊＊　B単－ 64号　＊＊＊ 集水桝（グレーチング蓋付）					
	道路部 900型		箇所	（　〃　） 185,292		歩A・単A
000065	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊ 集水枡（畑地用）					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1200型		箇所	（〃） 184,831		歩A・単A
000066	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊ 集水枡（道路用）					
	1600型		箇所	（〃） 340,272		歩A・単A
000067	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊ 集水枡（道路用）					
	2,000型		箇所	（〃） 618,293		歩A・単A
000068	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊ 集水枡（畑地部）					
	2,000型		箇所	（〃） 618,293		歩A・単A
000069	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊ 集水桝蓋（コンクリート蓋）					
	600型		枚	（〃） 22,389		歩A・単A
000070	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊ 集水桝蓋（コンクリート蓋）					
	800型		枚	（〃） 32,894		歩A・単A
000071	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊ 集水桝蓋（縞鋼板製蓋）					
	1200用		枚	（〃） 123,092		歩A・単A
000072	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊ 集水桝蓋（グレーチング蓋）					
	1600用		枚	（〃） 398,792		歩A・単A
000073	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊ 集水桝蓋（グレーチング蓋）					
	2000用		枚	（〃） 571,223		歩A・単A
000074	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊ 集水桝蓋（縞鋼板製蓋）					
	2000用		枚	（〃） 278,614		歩A・単A
000075	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊ 掘削					
	土砂		m3	（〃） 298		歩A・単A
000076	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊ 基面整正					
			㎡	（〃） 350		歩A・単A
000077	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊ 法面整形					
	切土部		㎡	（〃） 749		歩A・単A
000078	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊ 放流水路					
	BF-300		m	（〃） 10,702		歩A・単A
000079	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊ 放流水路（急流工）					
	BF-300		m	（〃） 14,385		歩A・単A
000080	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊ 跳水防止板					
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		枚	（〃） 15,226		歩A・単A
000081	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	ブルドーザ 普通21t級		台	（〃） 426,813		歩A・単A
000082	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊ 重建設機械分解･組立･輸送					
	ブルドーザ 湿地20t級以上21t級以下		台	（〃） 426,813		歩A・単A
000083	＊＊＊　B単－ 83号　＊＊＊ 抜根					
			ha	（〃） 151,563		歩A・単A
000084	＊＊＊　B単－ 84号　＊＊＊ 排根					
			ha	（〃） 68,013		歩A・単A
000085	＊＊＊　B単－ 85号　＊＊＊ 変状土CBR試験					
	設計CBR 2モールド		箇所	（〃） 37,277		歩A・単A
000086	＊＊＊　B単－ 86号　＊＊＊ 保守点検費【ICT】					
	掘削【ICT】[バックホウ]		式	（〃） 20,146		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 87号　＊＊＊					
000087	保守点検費【ICT】					
				(〃)		
	法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]		式	15,110		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 88号　＊＊＊					
000088	保守点検費【ICT】					
				(〃)		
	法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]		式	32,738		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	保守点検費【ICT】					
				(〃)		
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式	27,701		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	システム初期費【ICT】					
				(〃)		
	掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]		式	555,898		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	システム初期費【ICT】					
				(〃)		
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式	509,419		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	集水渠					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ200		m	5,978		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	集水渠					
				(0)		
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ50		m	3,274		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	集水渠					
				(0)		
	継手材		箇所	5,853		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	基盤造成					
				(0)		
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3	865		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	２次運土					
				(0)		
	22→関連工事区域		m3	868		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	２次運土					
				(0)		
	38→35,19,関連工事区域		m3	1,374		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	表土扱い					
				(0)		
			ha	650,381		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					
000099	表土仮置運搬					
				(0)		
	20ほ場		m3	302		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 100号　＊＊＊					
000100	表土掘削					
				(0)		
	20ほ場		m3	298		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 101号　＊＊＊					
000101	表土仮置運搬					
				(0)		
	20ほ場から22ほ場		m3	302		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 102号　＊＊＊					
000102	床掘（窯）					
				(0)		
	土砂 BH床掘＋不整地運搬(80m以下)ほ場内仮置き		m3	531		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 103号　＊＊＊					
000103	床掘（転石）					
				(0)		
	玉石 BH床掘＋不整地運搬(80m以下),窯に放土		m3	616		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 104号　＊＊＊					
000104	埋戻土ほ場内運搬（窯）					
				(0)		
	土砂 不整地運搬(80m以下)		m3	302		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	埋戻土ほ場内運搬（転石掘削箇所）					
				(0)		
	土砂 不整地運搬(80m以下)		m3	302		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	コンクリート構造物取壊し					
				(0)		
	無筋構造物		m3	7,202		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	殻運搬･処理					
				(0)		
	無筋コンクリート殻		m3	5,824		歩A・単A
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	小屋撤去					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	トタン		箇所	(0) 148,011		歩A・単A
000109	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊ ＴＳキャップ設置					
	ＶＰ　φ30		個	(0) 51		歩A・単A
000110	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊ ＴＳキャップ設置					
	ＶＰ　φ40		個	(0) 87		歩A・単A
000111	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊ 石綿管撤去工					
	石綿管φ200		m	(0) 417		歩A・単A
000112	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊ 石綿管継手取外し工					
	石綿管φ200		口	(0) 1,519		歩A・単A
000113	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊ 飛散防止工					
	石綿管φ200		m	(0) 1,058		歩A・単A
000114	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊ 既設管運搬					
	石綿管		台	(0) 37,193		歩A・単A
000115	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊ 既設管処理					
	石綿管		ton	(0) 18,596		歩A・単A
000116	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊ 雑物分別					
	23ほ場		m3	(0) 1,452		歩A・単A
000117	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬					
	管理型混合廃棄物,4ton車		台	(0) 11,158		歩A・単A
000118	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬					
	管理型混合廃棄物,10ton車		台	(0) 16,737		歩A・単A
000119	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬・処理費					
	管理型混合廃棄物		ton	(0) 74,386		歩A・単A
000120	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊ 殻運搬･処理					
	無筋コンクリート殻		m3	(0) 5,824		歩A・単A
000121	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊ 床掘					
	舗装範囲		m3	(0) 1,388		歩A・単A
000122	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊ 床掘					
	舗装範囲		m3	(0) 1,388		歩A・単A
000123	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路38,上り,造成のみ		箇所	(0) 23,510		歩A・単A
000124	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路39,上り		箇所	(0) 124,326		歩A・単A
000125	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路40,下り		箇所	(0) 157,520		歩A・単A
000126	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊ ほ場進入路					
	進入路42,上り		箇所	(0) 103,843		歩A・単A
000127	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊ 排水路（畑地部）					
	BF-350		m	(0) 9,433		歩A・単A
000128	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊ 排水路					
	OTU-300A Ⅱ型		m	(0) 14,710		歩A・単A
000129	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊ 排水路					
	OTU-300Ⅱ型用コンクリート蓋		枚	(0) 3,426		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000130	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊ 排水路					
	OTU-300　Ⅲ型		m	(0) 65,231		歩A・単A
000131	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊ 排水路					
	OTU-400　Ⅲ型		m	(0) 81,844		歩A・単A
000132	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊ 側溝底張コンクリート					
			m3	(0) 28,018		歩A・単A
000133	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊ 集水桝（グレーチング蓋付）					
	道路部 600型		箇所	(0) 108,862		歩A・単A
000134	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊ 集水桝（グレーチング蓋付）					
	道路部 800型		箇所	(0) 193,642		歩A・単A
000135	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊ 集水桝（グレーチング蓋付）					
	道路部 1000型		箇所	(0) 315,570		歩A・単A
000136	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊ 集水桝					
	畑地部 700型		箇所	(0) 67,926		歩A・単A
000137	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊ 残土処理					
	排水路設置範囲		m3	(0) 1,251		歩A・単A
000138	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊ 仮設道路設置					
	市道拡幅		㎡	(0) 547		歩A・単A
000139	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊ 砂利舗装					
	t=10cm		㎡	(0) 646		歩A・単A
000140	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊ 敷鉄板工（賃料）					
	中山１工区		㎡	(0) 2,880		歩A・単A
000141	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊ 敷鉄板工（設置～賃料）					
	中山１工区　市道設置		㎡	(0) 697		歩A・単A
000142	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊ 敷鉄板工（設置～賃料～撤去）					
	中山１工区　３８ほ場運土		㎡	(0) 740		歩A・単A
000143	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊ 敷鉄板工（設置～賃料～撤去）					
	中山１工区　４３ほ場運土		㎡	(0) 740		歩A・単A
000144	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊ 仮廻し管補修工					
			式	(0) 538,862		歩A・単A
000145	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管（仮設）					
	VP,200mm,RR		m	(0) 6,767		歩A・単A
000146	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管（仮設）					
	VP,50mm,RR		m	(0) 714		歩A・単A
000147	＊＊＊　B単－ 147号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管（仮設）					
	VP,50mm,TS		m	(0) 521		歩A・単A
000148	＊＊＊　B単－ 148号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管（仮設）					
	VP,40mm,TS		m	(0) 373		歩A・単A
000149	＊＊＊　B単－ 149号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	T字管,φ50×50,TS		個	(0) 407		歩A・単A
000150	＊＊＊　B単－ 150号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	T字管,φ40×40,TS		個	(0) 243		歩A・単A
000151	＊＊＊　B単－ 151号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	90°エルボ,φ50,TS		個	(0) 285		歩A・単A
000152	＊＊＊　B単－ 152号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	90°エルボ,φ40,TS		個	(0) 171		歩A・単A
000153	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊ 異種管接続ドレッサー					
	φ200		個	(0) 85,600		歩A・単A
000154	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	片落ち管,φ50×40,TS		個	(0) 190		歩A・単A
000155	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	離脱防止金具,φ200		個	(0) 35,560		歩A・単A
000156	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	メカ型 90°曲管 φ50		個	(0) 13,630		歩A・単A
000157	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	メカ型 90°曲管 φ40		個	(0) 10,920		歩A・単A
000158	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	メカ型継手φ50		個	(0) 9,390		歩A・単A
000159	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	メカ型継手φ50×40		個	(0) 13,510		歩A・単A
000160	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	メカ型継手φ75×50		個	(0) 17,230		歩A・単A
000161	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	メカ型T字管φ50		個	(0) 30,770		歩A・単A
000162	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊ 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	メカ型曲管　φ200×11°1/4　離脱防止金具付		個	(0) 83,920		歩A・単A
000163	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊ 埋戻材					
	砕石RC-40		m3	(0) 2,600		歩A・単A
000164	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊ 埋戻材					
	砂SG相当		m3	(0) 5,300		歩A・単A
000165	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊ 堆積土砂撤去工					
			式	(0) 270,000		歩A・単A
000166	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊ 輸送費用（敷鉄板）					
	運土用		ton	(0) 11,140		歩A・単A
000167	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊ 輸送費用（敷鉄板）					
	市道		ton	(0) 6,570		歩A・単A
000168	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊ 運搬処理					
	伐採根		m3	(0) 13,207		歩A・単A
000169	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊ 運搬処理					
	生木		m3	(0) 9,907		歩A・単A
000170	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊ 除草					
			ha	(0) 540,586		歩A・単A
000171	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊ 防塵マスク					
	工事現場用		個	(0) 3,510		歩A・単A
000172	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊ 化学防護服					
			枚	(0) 1,850		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事 （第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ B単－ 173号 ＊＊＊					
000173	シューズカバー					
			個	(0) 470		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 174号 ＊＊＊					
000174	手袋					
			個	(0) 1,350		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 175号 ＊＊＊					
000175	防護メガネ					
			個	(0) 2,650		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 176号 ＊＊＊					
000176	保守点検費【ICT】					
	掘削【ICT】[バックホウ]		式	(0) 75,547		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 177号 ＊＊＊					
000177	保守点検費【ICT】					
	法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]		式	(0) 32,738		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 178号 ＊＊＊					
000178	保守点検費【ICT】					
	法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]		式	(0) 20,146		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 179号 ＊＊＊					
000179	保守点検費【ICT】					
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式	(0) 20,146		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 180号 ＊＊＊					
000180	システム初期費【ICT】					
	掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]		式	(0) 1,111,796		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 181号 ＊＊＊					
000181	システム初期費【ICT】					
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式	(0) 1,018,837		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 182号 ＊＊＊					
000182	３次元設計データ作成					
			式	(0) 13,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 183号 ＊＊＊					
000183	３次元出来形管理費用					
			式	(0) 2,300,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 184号 ＊＊＊					
000184	３次元設計データの納品の費用					
			式	(0) 230,000		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 185号 ＊＊＊					
000185	産業廃棄物税					
	最終処分		式	(0) 4,370		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 186号 ＊＊＊					
000186	資材購入費					
			式	(0) 38,350,700		歩A・単A
	＊＊＊ B単－ 187号 ＊＊＊					
000187	一般管理費（購入資材の管理費）					
			式	(0) 6,839,000		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 1号　＊＊＊					
000001	集水渠				（ 〃 ）	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ100		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.500	m3	1,954	4,885	S単　74号
SA0874	SP 暗渠排水管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,波状管及び網状管,50～150mm,要	10.000	m	874.5	8,745	S単 107号
SA0875	SP フィルター材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	フィルター材,各種	2.400	m3	8,484	20,362	S単 109号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	敷設	7.000	㎡	623	4,361	S単　65号
	合　　計				（ 〃 ） 38,353	
	単　　価				（ 〃 ） 3,565	
	官積算単価				3,835	合意率 0.929595
	＊＊＊　B単－ 2号　＊＊＊					
000002	集水渠				（ 〃 ）	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ200		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.500	m3	1,954	4,885	S単　74号
SA0874	SP 暗渠排水管	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	据付,波状管及び網状管,200～400mm,要	10.000	m	2,856	28,560	S単 108号
SA0875	SP フィルター材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	フィルター材,各種	2.200	m3	8,484	18,665	S単 109号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	敷設	7.000	㎡	623	4,361	S単　65号
	合　　計				（ 〃 ） 56,471	
	単　　価				（ 〃 ） 5,249	
	官積算単価				5,647	合意率 0.92952
	＊＊＊　B単－ 3号　＊＊＊					
000003	基盤造成				（ 〃 ）	歩A
	土砂 BD掘削押土(60mまで)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	1.000	m3	320.7	321	S単　70号
	合　　計				（ 〃 ） 321	
	単　　価				（ 〃 ） 298	
	官積算単価				321	合意率 0.928348
	＊＊＊　B単－ 4号　＊＊＊					
000004	基盤造成				（ 〃 ）	歩A
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3以上10,000m3未満,あり	1.000	m3	365.1	365	S単 110号
S01034	不整地運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	80m以下	1.000	m3	325	325	S単　1号
	合　　計				（ 〃 ） 690	
	単　　価				（ 〃 ） 641	
	官積算単価				690	合意率 0.928985
	＊＊＊　B単－ 5号　＊＊＊					
000005	基盤造成				（ 〃 ）	歩A
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(60m超え80m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	321.4	321	S単　71号
S01034	不整地運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	80m以下	1.000	m3	325	325	S単　1号
	合　　計				（ 〃 ） 646	
	単　　価				（ 〃 ） 601	
	官積算単価				646	合意率 0.93034

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 6号　＊＊＊					
000006	基盤造成				（ 〃 ）	歩A
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3以上10,000m3未満,あり	1.000	m3	365.1	365	S単 110号
S01034	不整地運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	180m以下	1.000	m3	432	432	S単　2号
	合　計				（ 〃 ） 797	
	単　価				（ 〃 ） 741	
	官積算単価				797	合意率 0.929736
	＊＊＊　B単－ 7号　＊＊＊					
000007	基盤造成				（ 〃 ）	歩A
	土砂 BH掘削＋不整地運搬(80m超え180m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	321.4	321	S単　71号
S01034	不整地運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	180m以下	1.000	m3	432	432	S単　2号
	合　計				（ 〃 ） 753	
	単　価				（ 〃 ） 700	
	官積算単価				753	合意率 0.929614
	＊＊＊　B単－ 8号　＊＊＊					
000008	盛土法面転圧				（ 〃 ）	歩A
	粘性土【ICT】		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	253.8	254	S単 111号
	合　計				（ 〃 ） 254	
	単　価				（ 〃 ） 236	
	官積算単価				254	合意率 0.929133
	＊＊＊　B単－ 9号　＊＊＊					
000009	基盤整地(畑地部)				（ 〃 ）	歩A
	粘性土、2回掛け		ha		1.000 ha	当たり算出
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	3000㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21ｔ級,2回,基盤造成後の整地,4.5	1.000	ha	196,435	196,435	S単　64号
	合　計				（ 〃 ） 196,435	
	単　価				（ 〃 ） 182,605	
	官積算単価				196,435	合意率 0.929595
	＊＊＊　B単－ 10号　＊＊＊					
000010	法面整形（切土部）				（ 〃 ）	歩A
	粘性土【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	852.6	853	S単 112号
	合　計				（ 〃 ） 853	
	単　価				（ 〃 ） 793	
	官積算単価				853	合意率 0.92966
	＊＊＊　B単－ 11号　＊＊＊					
000011	法面整形（盛土部）				（ 〃 ）	歩A
	粘性土【ICT】		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SC0152	SP 法面整形（ICT）	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	537.8	538	S単 113号
	合　計				（ 〃 ） 538	
	単　価				（ 〃 ） 500	
	官積算単価				538	合意率 0.929368

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 12号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（ 〃 ）	歩A
	アスファルト舗装 t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	186	186	S単　85号
	合　　計				（ 〃 ） 186	
	単　　価				（ 〃 ） 173	
	官積算単価				186	合意率 0.930107
	＊＊＊　B単－ 13号　＊＊＊					
000013	殻運搬・処理				（ 〃 ）	歩A
	アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,871	4,871	S単　83号
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	アスファルトコンクリート廃材	2.350	ton	2,000	4,700	S単　48号
	合　　計				（ 〃 ） 9,571	
	単　　価				（ 〃 ） 8,897	
	官積算単価				9,571	合意率 0.929578
	＊＊＊　B単－ 14号　＊＊＊					
BA0202	舗装版破砕				（ 〃 ）	歩A
	コンクリート舗装 t=12cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	㎡	186	186	S単　86号
	合　　計				（ 〃 ） 186	
	単　　価				（ 〃 ） 173	
	官積算単価				186	合意率 0.930107
	＊＊＊　B単－ 15号　＊＊＊					
000015	殻運搬・処理				（ 〃 ）	歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	4,871	4,871	S単　83号
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	無筋コンクリート廃材	2.350	ton	2,000	4,700	S単　49号
	合　　計				（ 〃 ） 9,571	
	単　　価				（ 〃 ） 8,897	
	官積算単価				9,571	合意率 0.929578
	＊＊＊　B単－ 16号　＊＊＊					
000016	コンクリート構造物取壊し				（ 〃 ）	歩A
	鉄筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,460	15,460	S単　53号
	合　　計				（ 〃 ） 15,460	
	単　　価				（ 〃 ） 14,372	
	官積算単価				15,460	合意率 0.929624
	＊＊＊　B単－ 17号　＊＊＊					
000017	殻運搬･処理				（ 〃 ）	歩A
	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	3,068	3,068	S単　84号
S02123	建設廃材	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	鉄筋コンクリート廃材	2.500	ton	2,400	6,000	S単　50号
	合　　計				（ 〃 ） 9,068	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　価				8,430	
						合意率
	官積算単価				9,068	0.929642
	＊＊＊　B単－ 18号　＊＊＊					
000018	既設管撤去				（〃）	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下		m		1.000 m	当たり算出
T00201	既設管撤去	（〃）			（〃）	
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下	1.000	m	358	358	T単　1号
					（〃）	
	合　計				358	
					（〃）	
	単　価				333	
						合意率
	官積算単価				358	0.930167
	＊＊＊　B単－ 19号　＊＊＊					
000019	既設管撤去				（〃）	歩A
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～φ100		m		1.000 m	当たり算出
T00202	既設管撤去	（〃）			（〃）	
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100	1.000	m	401	401	T単　2号
					（〃）	
	合　計				401	
					（〃）	
	単　価				373	
						合意率
	官積算単価				401	0.930174
	＊＊＊　B単－ 20号　＊＊＊					
000020	ＴＳキャップ設置				（〃）	歩A
	ＶＰ　φ20		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質塩化ビニル管継手（TS継手）	（〃）			（〃）	
	キャップ　径２０,,	1.000	個	36	36	S単　11号
					（〃）	
	合　計				36	
					（〃）	
	単　価				33	
						合意率
	官積算単価				36	0.916666
	＊＊＊　B単－ 21号　＊＊＊					
000021	既設管運搬				（〃）	歩A
	廃プラスチック類		台		1.000 台	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック類(4t車)	1.000	台	12,000	12,000	S単　51号
					（〃）	
	合　計				12,000	
					（〃）	
	単　価				11,155	
						合意率
	官積算単価				12,000	0.929583
	＊＊＊　B単－ 22号　＊＊＊					
000022	既設管処理				（〃）	歩A
	廃プラスチック類		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	（〃）			（〃）	
	廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	S単　52号
					（〃）	
	合　計				60,000	
					（〃）	
	単　価				55,776	
						合意率
	官積算単価				60,000	0.9296
	＊＊＊　B単－ 23号　＊＊＊					
000023	下層路盤				（〃）	歩A
	再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）	（〃）			（〃）	
	140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.000	㎡	708.9	709	S単 106号
					（〃）	
	合　計				709	
					（〃）	
	単　価				659	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				709	合意率 0.929478
	＊＊＊　B単－ 24号　＊＊＊					
000024	下層路盤 再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	（〃） 1.000	㎡	708.9	（〃） 709	S単 106号
	合　　計				（〃） 709	
	単　　価				（〃） 659	
	官積算単価				709	合意率 0.929478
	＊＊＊　B単－ 25号　＊＊＊					
000025	下層路盤 再生クラッシャラン（RC-40）　t=14cm		㎡		（〃） 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	（〃） 1.000	㎡	708.9	（〃） 709	S単 106号
	合　　計				（〃） 709	
	単　　価				（〃） 659	
	官積算単価				709	合意率 0.929478
	＊＊＊　B単－ 26号　＊＊＊					
000026	ほ場進入路 進入路18-1､L=13.50m(下り)		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 89.400	m3	231.8	（〃） 20,723	S単　72号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（〃） 80.500	m3	244.3	（〃） 19,666	S単　78号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 41.500	㎡	407.9	（〃） 16,928	S単　81号
	合　　計				（〃） 57,317	
	単　　価				（〃） 53,282	
	官積算単価				57,317	合意率 0.929602
	＊＊＊　B単－ 27号　＊＊＊					
000027	ほ場進入路 進入路18-2､L=1.5m(下り)		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 0.800	m3	231.8	（〃） 185	S単　72号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（〃） 0.700	m3	244.3	（〃） 171	S単　78号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 0.600	㎡	407.9	（〃） 245	S単　81号
	合　　計				（〃） 601	
	単　　価				（〃） 559	
	官積算単価				601	合意率 0.930116
	＊＊＊　B単－ 28号　＊＊＊					
000028	ほ場進入路 進入路19､L=1.5m(下り)		箇所		（〃） 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	（〃） 0.800	m3	231.8	（〃） 185	S単　72号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	（〃） 0.700	m3	244.3	（〃） 171	S単　78号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 0.600	㎡	407.9	（〃） 245	S単　81号
	合　　計				（〃） 601	
	単　　価				（〃） 559	
	官積算単価				601	合意率 0.930116

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 29号　＊＊＊					
000029	ほ場進入路				（ 〃 ）	歩A
	進入路20､L=1.5m(下り)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	231.8	185	S単　72号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	0.700	m3	244.3	171	S単　78号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.600	㎡	407.9	245	S単　81号
	合　　計				（ 〃 ）	
					601	
	単　　価				（ 〃 ）	
					559	
	官積算単価					合意率
					601	0.930116
	＊＊＊　B単－ 30号　＊＊＊					
000030	ほ場進入路				（ 〃 ）	歩A
	進入路21､L=1.5m(下り)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	231.8	185	S単　72号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	0.700	m3	244.3	171	S単　78号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.600	㎡	407.9	245	S単　81号
	合　　計				（ 〃 ）	
					601	
	単　　価				（ 〃 ）	
					559	
	官積算単価					合意率
					601	0.930116
	＊＊＊　B単－ 31号　＊＊＊					
000031	ほ場進入路				（ 〃 ）	歩A
	進入路22､L=1.5m(下り)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	231.8	185	S単　72号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	0.700	m3	244.3	171	S単　78号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.600	㎡	407.9	245	S単　81号
	合　　計				（ 〃 ）	
					601	
	単　　価				（ 〃 ）	
					559	
	官積算単価					合意率
					601	0.930116
	＊＊＊　B単－ 32号　＊＊＊					
000032	ほ場進入路				（ 〃 ）	歩A
	進入路23､L=1.5m(下り)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	231.8	185	S単　72号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	0.700	m3	244.3	171	S単　78号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.600	㎡	407.9	245	S単　81号
	合　　計				（ 〃 ）	
					601	
	単　　価				（ 〃 ）	
					559	
	官積算単価					合意率
					601	0.930116
	＊＊＊　B単－ 33号　＊＊＊					
000033	ほ場進入路				（ 〃 ）	歩A
	進入路35､L=1.5m(下り)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,土量50,000m3未満	0.800	m3	231.8	185	S単　72号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	0.700	m3	244.3	171	S単　78号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	0.600	㎡	407.9	245	S単　81号
	合　　計				（ 〃 ）	
					601	
	単　　価				（ 〃 ）	
					559	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				601	合意率 0.930116
	＊＊＊　B単－ 34号　＊＊＊					
000034	ほ場進入路 進入路38,L=1.5m(下り)		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(〃) 0.800	m3	231.8	(〃) 185	S単　72号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	(〃) 0.700	m3	244.3	(〃) 171	S単　78号
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	(〃) 0.600	㎡	407.9	(〃) 245	S単　81号
	合　　計				(〃) 601	
	単　　価				(〃) 559	
	官積算単価				601	合意率 0.930116
	＊＊＊　B単－ 35号　＊＊＊					
000035	ガードレール Gr-C-4E		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない	(〃) 1.000	m	8,494	(〃) 8,494	S単　63号
	合　　計				(〃) 8,494	
	単　　価				(〃) 7,896	
	官積算単価				8,494	合意率 0.929597
	＊＊＊　B単－ 36号　＊＊＊					
000036	重力式擁壁工 H=1.0m		m		(〃) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(〃) 18.500	m3	1,954	(〃) 36,149	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(〃) 11.110	m3	1,021	(〃) 11,343	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	(〃) 10.000	m3	2,426	(〃) 24,260	S単　3号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(〃) 11.000	㎡	1,247	(〃) 13,717	S単　87号
SA0311	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C65%	(〃) 6.500	m3	25,090	(〃) 163,085	S単　89号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	(〃) 21.900	㎡	8,110	(〃) 177,609	S単　96号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(〃) 0.700	㎡	3,365	(〃) 2,356	S単　99号
	合　　計				(〃) 428,519	
	単　　価				(〃) 39,835	
	官積算単価				42,852	合意率 0.929594
	＊＊＊　B単－ 37号　＊＊＊					
000037	排水路（道路部） BF-300		m		(〃) 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	(〃) 4.000	m3	1,954	(〃) 7,816	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(〃) 2.400	m3	1,021	(〃) 2,450	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	(〃) 2.200	m3	2,932	(〃) 6,450	S単　4号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利 用撤去を行なわない	(〃) 10.000	m	3,457	(〃) 34,570	S単　57号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	(〃) 0.600	m3	2,600	(〃) 1,560	S単　12号
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	(〃) 5.000	本	10,600	(〃) 53,000	S単　13号
	合　　計				(〃) 105,846	
	単　　価				(〃) 9,840	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				10,585	合意率 0.929617
	＊＊＊　B単－ 38号　＊＊＊					
000038	排水路（畑地部） BF-300		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（〃） 6.400	m3	1,954	（〃） 12,506	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 2.400	m3	1,021	（〃） 2,450	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	（〃） 2.200	m3	2,932	（〃） 6,450	S単　4号
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり	（〃） 5.700	㎡	805.9	（〃） 4,594	S単　82号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	（〃） 10.000	m	3,457	（〃） 34,570	S単　57号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（〃） 0.600	m3	2,600	（〃） 1,560	S単　12号
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,	（〃） 5.000	本	10,600	（〃） 53,000	S単　13号
	合　　計				（〃） 115,130	
	単　　価				（〃） 10,702	
	官積算単価				11,513	合意率 0.929557
	＊＊＊　B単－ 39号　＊＊＊					
000039	排水路（道路部） BF-350		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（〃） 4.700	m3	1,954	（〃） 9,184	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 2.800	m3	1,021	（〃） 2,859	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	（〃） 2.500	m3	2,932	（〃） 7,330	S単　4号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	（〃） 10.000	m	4,044	（〃） 40,440	S単　58号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（〃） 0.700	m3	2,600	（〃） 1,820	S単　12号
S02116	ベンチフリューム 350 L=1,000mm,,	（〃） 10.000	本	6,000	（〃） 60,000	S単　14号
	合　　計				（〃） 121,633	
	単　　価				（〃） 11,307	
	官積算単価				12,163	合意率 0.929622
	＊＊＊　B単－ 40号　＊＊＊					
000040	排水路（道路部） BF-400		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（〃） 5.500	m3	312.3	（〃） 1,718	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 3.100	m3	1,021	（〃） 3,165	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	（〃） 2.800	m3	2,932	（〃） 8,210	S単　4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 6.000	㎡	375.9	（〃） 2,255	S単　80号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	（〃） 10.000	m	4,044	（〃） 40,440	S単　58号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（〃） 0.700	m3	2,600	（〃） 1,820	S単　12号
S02116	ベンチフリューム 400 L=1,000mm,,	（〃） 10.000	本	8,400	（〃） 84,000	S単　15号
	合　　計				（〃） 141,608	
	単　　価				（〃） 13,164	
	官積算単価				14,161	合意率 0.929595

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 41号　＊＊＊					
000041	排水路（畑地部）				（ 〃 ）	歩A
	BF-400		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	8.200	m3	312.3	2,561	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	3.100	m3	1,021	3,165	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.800	m3	2,932	8,210	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	6.000	㎡	375.9	2,255	S単　80号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	5.700	㎡	805.9	4,594	S単　82号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単　58号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単　12号
S02116	ベンチフリューム	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	400 L=1,000mm,,	10.000	本	8,400	84,000	S単　15号
	合　　計				（ 〃 ） 147,045	
	単　　価				（ 〃 ） 13,670	
	官積算単価				14,705	合意率 0.929615
	＊＊＊　B単－ 42号　＊＊＊					
000042	排水路（道路部）				（ 〃 ）	歩A
	BF-450		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.300	m3	312.3	1,967	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	3.400	m3	1,021	3,471	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.100	m3	2,932	9,089	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	6.500	㎡	375.9	2,443	S単　80号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単　58号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,600	2,080	S単　12号
S02116	ベンチフリューム	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	450 L=1,000mm,,	10.000	本	10,800	108,000	S単　16号
	合　　計				（ 〃 ） 167,490	
	単　　価				（ 〃 ） 15,570	
	官積算単価				16,749	合意率 0.929607
	＊＊＊　B単－ 43号　＊＊＊					
000043	排水路（畑地部）				（ 〃 ）	歩A
	BF-600		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	12.300	m3	312.3	3,841	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	土砂,小規模(標準)	4.300	m3	1,021	4,390	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.900	m3	2,932	11,435	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	基面整正	8.000	㎡	375.9	3,007	S単　80号
SA0152	SP 法面整形	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	5.700	㎡	805.9	4,594	S単　82号
S05801	【排水構造物工】	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単　58号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	2,600	2,600	S単　12号
S02116	ベンチフリューム	（ 〃 ）			（ 〃 ）	
	600 L=1,000mm,,	10.000	本	17,100	171,000	S単　17号
	合　　計				（ 〃 ） 241,307	
	単　　価				（ 〃 ） 22,432	
	官積算単価				24,131	合意率 0.929592

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 44号　＊＊＊					
000044	排水路（横断用） OTU-300A Ⅱ型､コンクリート蓋		 m		（ 〃 ） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（ 〃 ） 6.400	 m3	 1,954	（ 〃 ） 12,506	 S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（ 〃 ） 3.600	 m3	 1,021	（ 〃 ） 3,676	 S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	（ 〃 ） 3.200	 m3	 2,932	（ 〃 ） 9,382	 S単　4号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	（ 〃 ） 10.000	 m	 3,457	（ 〃 ） 34,570	 S単　57号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（ 〃 ） 0.700	 m3	 2,600	（ 〃 ） 1,820	 S単　12号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（ 〃 ） 0.600	 m3	 30,140	（ 〃 ） 18,084	 S単　90号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 2.100	 ㎡	 7,321	（ 〃 ） 15,374	 S単　97号
S02116	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300A L=2,000mm,,	（ 〃 ） 5.000	 本	 20,600	（ 〃 ） 103,000	 S単　18号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	（ 〃 ） 20.000	 枚	 785	（ 〃 ） 15,700	 S単　59号
	を行なわない					
S02116	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300 L=500mm,,	（ 〃 ） 20.000	 枚	 2,900	（ 〃 ） 58,000	 S単　19号
	合　　計				（ 〃 ） 272,112	
	単　　価				（ 〃 ） 25,295	
	官積算単価				27,211	合意率 0.929587
	＊＊＊　B単－ 45号　＊＊＊					
000045	横断暗渠 □300		 m		（ 〃 ） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（ 〃 ） 6.900	 m3	 312.3	（ 〃 ） 2,155	 S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（ 〃 ） 4.700	 m3	 1,021	（ 〃 ） 4,799	 S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	（ 〃 ） 4.200	 m3	 2,932	（ 〃 ） 12,314	 S単　4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 5.000	 ㎡	 375.9	（ 〃 ） 1,880	 S単　80号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	（ 〃 ） 0.500	 m3	 30,140	（ 〃 ） 15,070	 S単　90号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（ 〃 ） 2.100	 ㎡	 7,321	（ 〃 ） 15,374	 S単　97号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	（ 〃 ） 10.000	 m	 3,457	（ 〃 ） 34,570	 S単　57号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	（ 〃 ） 0.600	 m3	 2,600	（ 〃 ） 1,560	 S単　12号
S02116	横断暗渠 300 L=2,000mm T-25,,	（ 〃 ） 5.000	 本	 27,700	（ 〃 ） 138,500	 S単　20号
	合　　計				（ 〃 ） 226,222	
	単　　価				（ 〃 ） 21,029	
	官積算単価				22,622	合意率 0.929581
	＊＊＊　B単－ 46号　＊＊＊					
000046	横断暗渠 □350		 m		（ 〃 ） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（ 〃 ） 8.000	 m3	 312.3	（ 〃 ） 2,498	 S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（ 〃 ） 5.000	 m3	 1,021	（ 〃 ） 5,105	 S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	（ 〃 ） 4.500	 m3	 2,932	（ 〃 ） 13,194	 S単　4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（ 〃 ） 5.500	 ㎡	 375.9	（ 〃 ） 2,067	 S単　80号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.550	m3	30,140	16,577	S単　90号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.000	㎡	7,321	14,642	S単　97号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　57号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単　12号
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	360 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	33,500	167,500	S単　21号
	合　計				（〃） 257,973	
	単　価				（〃） 23,981	
	官積算単価				25,797	合意率 0.929604
	＊＊＊　B単－ 47号　＊＊＊					
000047	横断暗渠				（〃）	歩A
	□400		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	9.100	m3	312.3	2,842	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	5.600	m3	1,021	5,718	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.000	m3	2,932	14,660	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.200	㎡	375.9	2,331	S単　80号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.600	m3	30,140	18,084	S単　90号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単　97号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　57号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単　12号
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	400 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	40,300	201,500	S単　22号
	合　計				（〃） 296,899	
	単　価				（〃） 27,600	
	官積算単価				29,690	合意率 0.929605
	＊＊＊　B単－ 48号　＊＊＊					
000048	横断暗渠				（〃）	歩A
	□450		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	10.300	m3	312.3	3,217	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	6.000	m3	1,021	6,126	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.400	m3	2,932	15,833	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	6.500	㎡	375.9	2,443	S単　80号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.700	m3	30,140	21,098	S単　90号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単　97号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　57号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.800	m3	2,600	2,080	S単　12号
S02116	横断暗渠	（〃）			（〃）	
	450 L=2,000mm T-25,,	5.000	本	48,000	240,000	S単　23号
	合　計				（〃） 340,741	
	単　価				（〃） 31,675	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				34,074	合意率 0.929594
	＊＊＊　B単－ 49号　＊＊＊					
000049	横断暗渠 重圧管φ800		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	（〃） 26.600	m3	312.3	（〃） 8,307	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 17.600	m3	1,021	（〃） 17,970	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（〃） 10.800	m3	2,426	（〃） 26,201	S単　5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)	（〃） 5.000	m3	2,426	（〃） 12,130	S単　5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	（〃） 8.700	㎡	375.9	（〃） 3,270	S単　80号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	（〃） 8.700	㎡	1,293	（〃） 11,249	S単　88号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（〃） 0.900	m3	30,140	（〃） 27,126	S単　90号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 2.100	㎡	7,321	（〃） 15,374	S単　97号
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,各種	（〃） 10.000	m	22,870	（〃） 228,700	S単 105号
	合　　計				（〃） 350,327	
	単　　価				（〃） 32,567	
	官積算単価				35,033	合意率 0.929609
	＊＊＊　B単－ 50号　＊＊＊					
000050	横断暗渠 ボックスカルバート800×800型		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（〃） 48.000	m3	1,954	（〃） 93,792	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 36.700	m3	1,021	（〃） 37,471	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 33.000	m3	2,085	（〃） 68,805	S単　6号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし	（〃） 10.000	m	64,550	（〃） 645,500	S単 100号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（〃） 1.300	m3	30,140	（〃） 39,182	S単　90号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 0.300	㎡	7,321	（〃） 2,196	S単　97号
	合　　計				（〃） 886,946	
	単　　価				（〃） 82,451	
	官積算単価				88,695	合意率 0.929601
	＊＊＊　B単－ 51号　＊＊＊					
000051	横断暗渠 ボックスカルバート1000×1000型		m		（〃） 10.000 m	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	（〃） 51.400	m3	1,954	（〃） 100,436	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	（〃） 35.100	m3	1,021	（〃） 35,837	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	（〃） 21.800	m3	2,085	（〃） 45,453	S単　6号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	（〃） 9.800	m3	879.6	（〃） 8,620	S単　79号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし	（〃） 10.000	m	78,810	（〃） 788,100	S単 101号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	（〃） 1.500	m3	30,140	（〃） 45,210	S単　90号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	（〃） 2.100	㎡	7,321	（〃） 15,374	S単　97号
	合　　計				（〃） 1,039,030	
	単　　価				（〃） 96,588	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				103,903	0.929597
	＊＊＊　B単－ 52号　＊＊＊					
000052	排水路（進入路部）				（〃）	歩A
	U-300､グレーチング蓋		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	5.000	m3	1,954	9,770	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	2.900	m3	1,021	2,961	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.600	m3	2,932	7,623	S単　4号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　12号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	30,140	15,070	S単　90号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単　97号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　57号
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートU型	（〃）			（〃）	
	300B L=2,000mm,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　24号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない	10.000	枚	318	3,180	S単　60号
S02116	鋼製グレーチング	（〃）			（〃）	
	U字T－6　　995×360×38,,	10.000	枚	8,820	88,200	S単　25号
					（〃）	
	合　　計				231,308	
					（〃）	
	単　　価				21,502	
						合意率
	官積算単価				23,131	0.929575
	＊＊＊　B単－ 53号　＊＊＊					
000053	自由勾配側溝				（〃）	歩A
	３００×３００		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.000	m3	312.3	2,186	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	3.700	m3	1,021	3,778	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.400	m3	2,932	9,969	S単　4号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	7.500	㎡	375.9	2,819	S単　80号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.900	m3	2,600	2,340	S単　12号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	0.400	m3	23,360	9,344	S単　91号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,110	8,110	S単　96号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.200	m3	30,140	6,028	S単　90号
	/C65%					
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	5,260	52,600	S単　61号
S02116	自由勾配側溝	（〃）			（〃）	
	３００×３００,,	5.000	本	15,500	77,500	S単　26号
					（〃）	
	合　　計				174,674	
					（〃）	
	単　　価				16,237	
						合意率
	官積算単価				17,467	0.929581
	＊＊＊　B単－ 54号　＊＊＊					
000054	自由勾配側溝				（〃）	歩A
	４００×４００		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	9.100	m3	312.3	2,842	S単　75号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	4.500	m3	1,021	4,595	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.000	m3	2,932	11,728	S単　4号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	7.500	㎡	375.9	2,819	S単　80号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	2,600	2,600	S単　12号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,	0.400	m3	23,360	9,344	S単　91号
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	8,110	8,110	S単　96号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.200	m3	30,140	6,028	S単　90号
	/C65%					
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	10.000	m	5,260	52,600	S単　61号
S02116	自由勾配側溝	（〃）			（〃）	
	４００×４００,,	5.000	本	20,800	104,000	S単　27号
	合　　計				（〃） 204,666	
	単　　価				（〃） 19,026	
	官積算単価				20,467	合意率 0.929593
	＊＊＊　B単－ 55号　＊＊＊					
000055	排水フリューム				（〃）	歩A
	I種（畑地部）　800×800		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	23.700	m3	277.5	6,577	S単　76号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	11.100	m3	1,021	11,333	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	10.000	m3	2,085	20,850	S単　6号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	9.800	㎡	375.9	3,684	S単　80号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	5.700	㎡	805.9	4,594	S単　82号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	1.200	m3	2,600	3,120	S単　12号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単　58号
	用撤去を行なわない					
S02116	排水フリューム	（〃）			（〃）	
	Ｉ型 T-6 B800×H800 L=2,000mm,,	5.000	本	41,800	209,000	S単　28号
	合　　計				（〃） 299,598	
	単　　価				（〃） 27,851	
	官積算単価				29,960	合意率 0.929606
	＊＊＊　B単－ 56号　＊＊＊					
000056	排水フリューム				（〃）	歩A
	II種（道路部）　800×800		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	19.800	m3	277.5	5,495	S単　76号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	9.700	m3	1,021	9,904	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	8.700	m3	2,085	18,140	S単　6号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	9.900	㎡	375.9	3,721	S単　80号
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	1.200	m3	2,600	3,120	S単　12号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単　58号
	用撤去を行なわない					
S02116	排水フリューム	（〃）			（〃）	
	II型 T-14 B800×H800 L=2,000mm,,	5.000	本	63,600	318,000	S単　29号
	合　　計				（〃） 398,820	
	単　　価				（〃） 37,074	
	官積算単価				39,882	合意率 0.929592
	＊＊＊　B単－ 57号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000057	集水桝（グレーチング蓋付）				（〃）	歩A
	道路部 600型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.900	m3	1,954	3,713	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.300	m3	1,021	1,327	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,520	10,520	S単 102号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　59号
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	（〃）			（〃）	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	91,300	91,300	S単　30号
	合　　計				（〃） 111,163	
	単　　価				（〃） 103,337	
	官積算単価				111,163	合意率 0.929598
	＊＊＊　B単－ 58号　＊＊＊					
000058	集水桝				（〃）	歩A
	道路部 600型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.900	m3	1,954	3,713	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.300	m3	1,021	1,327	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,520	10,520	S単 102号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単　31号
	合　　計				（〃） 59,678	
	単　　価				（〃） 55,476	
	官積算単価				59,678	合意率 0.929588
	＊＊＊　B単－ 59号　＊＊＊					
000059	集水桝				（〃）	歩A
	畑地部 600型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.900	m3	1,954	3,713	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.300	m3	1,021	1,327	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.200	m3	2,932	3,518	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,520	10,520	S単 102号
S02116	集水桝	（〃）			（〃）	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25,,	1.000	個	40,600	40,600	S単　31号
	合　　計				（〃） 59,678	
	単　　価				（〃） 55,476	
	官積算単価				59,678	合意率 0.929588
	＊＊＊　B単－ 60号　＊＊＊					
000060	集水桝（グレーチング蓋付）				（〃）	歩A
	道路部 700型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.400	m3	1,954	4,690	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.600	m3	1,021	1,634	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,520	10,520	S単 102号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　59号
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	（〃）			（〃）	
	700㎜×700㎜×700㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	116,000	116,000	S単　32号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				137,734	
					（　〃　）	
	単　　価				128,037	
						合意率
	官積算単価				137,734	0.929596
	＊＊＊　Ｂ単－ 61号　＊＊＊					
000061	集水桝（グレーチング蓋付）				（　〃　）	歩Ａ
	道路部 800型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.000	m3	1,954	5,862	Ｓ単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,小規模(標準)	1.900	m3	1,021	1,940	Ｓ単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	2,932	4,984	Ｓ単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,030	12,030	Ｓ単 103号
S05801	【排水構造物工】	（　〃　）			（　〃　）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	Ｓ単　59号
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	（　〃　）			（　〃　）	
	800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	140,900	140,900	Ｓ単　33号
					（　〃　）	
	合　　計				166,501	
					（　〃　）	
	単　　価				154,779	
						合意率
	官積算単価				166,501	0.929598
	＊＊＊　Ｂ単－ 62号　＊＊＊					
000062	集水桝				（　〃　）	歩Ａ
	道路部 800型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.000	m3	1,954	5,862	Ｓ単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,小規模(標準)	1.900	m3	1,021	1,940	Ｓ単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	2,932	4,984	Ｓ単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,030	12,030	Ｓ単 103号
S02116	集水桝	（　〃　）			（　〃　）	
	800㎜×800㎜×800㎜ T-25,,	1.000	個	65,000	65,000	Ｓ単　34号
					（　〃　）	
	合　　計				89,816	
					（　〃　）	
	単　　価				83,493	
						合意率
	官積算単価				89,816	0.9296
	＊＊＊　Ｂ単－ 63号　＊＊＊					
000063	集水桝				（　〃　）	歩Ａ
	畑地部 800型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.000	m3	1,954	5,862	Ｓ単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,小規模(標準)	1.900	m3	1,021	1,940	Ｓ単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（　〃　）			（　〃　）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.700	m3	2,932	4,984	Ｓ単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（　〃　）			（　〃　）	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,030	12,030	Ｓ単 103号
S02116	集水桝	（　〃　）			（　〃　）	
	800㎜×800㎜×800㎜ T-25,,	1.000	個	65,000	65,000	Ｓ単　34号
					（　〃　）	
	合　　計				89,816	
					（　〃　）	
	単　　価				83,493	
						合意率
	官積算単価				89,816	0.9296
	＊＊＊　Ｂ単－ 64号　＊＊＊					
000064	集水桝（グレーチング蓋付）				（　〃　）	歩Ａ
	道路部 900型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	3.700	m3	1,954	7,230	Ｓ単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（　〃　）			（　〃　）	
	土砂,小規模(標準)	2.200	m3	1,021	2,246	Ｓ単　73号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.000	m3	2,932	5,864	S単　4号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	（〃）			（〃）	
	据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし	1.000	基	15,000	15,000	S単 104号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　59号
	を行なわない					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	（〃）			（〃）	
	900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	168,200	168,200	S単　35号
	合　　計				（〃） 199,325	
	単　　価				（〃） 185,292	
	官積算単価				199,325	合意率 0.929597
	＊＊＊　B単－ 65号　＊＊＊					
000065	集水桝（畑地用）				（〃）	歩A
	1200型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	9.400	m3	283.6	2,666	S単　77号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	6.600	m3	231.8	1,530	S単　72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	5.900	m3	2,085	12,302	S単　6号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	2.900	㎡	375.9	1,090	S単　80号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	2.900	㎡	1,247	3,616	S単　87号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.200	m3	31,930	6,386	S単　92号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.300	㎡	4,119	1,236	S単　98号
SA0311	躯体コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.300	m3	32,570	42,341	S単　93号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.100	㎡	8,110	106,241	S単　96号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.081	ton	179,641	14,551	S単　54号
S02116	ステップ	（〃）			（〃）	
	300×φ19 合成樹脂皮膜,,	3.000	本	2,290	6,870	S単　36号
	合　　計				（〃） 198,829	
	単　　価				（〃） 184,831	
	官積算単価				198,829	合意率 0.929597
	＊＊＊　B単－ 66号　＊＊＊					
000066	集水桝（道路用）				（〃）	歩A
	1600型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	15.300	m3	283.6	4,339	S単　77号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	9.200	m3	231.8	2,133	S単　72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	8.300	m3	2,085	17,306	S単　6号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	4.800	㎡	375.9	1,804	S単　80号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.200	m3	31,930	6,386	S単　92号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.400	㎡	4,119	1,648	S単　98号
SA0311	躯体コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	2.740	m3	32,570	89,242	S単　93号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	20.600	㎡	8,110	167,066	S単　96号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	4.800	㎡	1,247	5,986	S単　87号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.203	ton	179,641	36,467	S単　54号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.138	ton	177,581	24,506	S単　55号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ステップ	（〃）			（〃）	
	300×φ19 合成樹脂皮膜,,	4.000	本	2,290	9,160	S単　36号
	合　　計				（〃） 366,043	
	単　　価				（〃） 340,272	
	官積算単価				366,043	合意率 0.929595
	＊＊＊　B単－ 67号　＊＊＊					
000067	集水枡（道路用）				（〃）	歩A
	2,000型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	36.900	m3	283.6	10,465	S単　77号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	25.900	m3	231.8	6,004	S単　72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	23.300	m3	2,085	48,581	S単　6号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	7.300	㎡	375.9	2,744	S単　80号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.400	m3	31,930	12,772	S単　92号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.500	㎡	4,119	2,060	S単　98号
SA0311	躯体コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	5.500	m3	32,570	179,135	S単　93号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	33.500	㎡	8,110	271,685	S単　96号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	7.300	㎡	1,247	9,103	S単　87号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.289	ton	179,641	51,916	S単　54号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.324	ton	182,731	59,205	S単　56号
S02116	ステップ	（〃）			（〃）	
	300×φ19 合成樹脂皮膜,,	5.000	本	2,290	11,450	S単　36号
	合　　計				（〃） 665,120	
	単　　価				（〃） 618,293	
	官積算単価				665,120	合意率 0.929596
	＊＊＊　B単－ 68号　＊＊＊					
000068	集水枡（畑地部）				（〃）	歩A
	2,000型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,標準,無し,無し,なし	36.900	m3	283.6	10,465	S単　77号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,土量50,000m3未満	25.900	m3	231.8	6,004	S単　72号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)	23.300	m3	2,085	48,581	S単　6号
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	7.300	㎡	375.9	2,744	S単　80号
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	0.400	m3	31,930	12,772	S単　92号
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.500	㎡	4,119	2,060	S単　98号
SA0311	躯体コンクリート	（〃）			（〃）	
	無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,	5.500	m3	32,570	179,135	S単　93号
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	33.500	㎡	8,110	271,685	S単　96号
SA0301	SP 基礎砕石	（〃）			（〃）	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	7.300	㎡	1,247	9,103	S単　87号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.289	ton	179,641	51,916	S単　54号
S03701	【鉄筋工】	（〃）			（〃）	
	SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.324	ton	182,731	59,205	S単　56号
S02116	ステップ	（〃）			（〃）	
	300×φ19 合成樹脂皮膜,,	5.000	本	2,290	11,450	S単　36号
	合　　計				（〃） 665,120	
	単　　価				（〃） 618,293	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	官積算単価				665,120	合意率 0.929596
	＊＊＊　B単－ 69号　＊＊＊					
000069	集水桝蓋（コンクリート蓋） 600型		枚		（〃） 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	（〃） 1.000	枚	785	（〃） 785	S単　59号
	を行なわない					
S02116	集水桝用コンクリート蓋 600型 T-2,,	（〃） 1.000	枚	23,300	（〃） 23,300	S単　37号
	合　　計				（〃） 24,085	
	単　　価				（〃） 22,389	
	官積算単価				24,085	合意率 0.929582
	＊＊＊　B単－ 70号　＊＊＊					
000070	集水桝蓋（コンクリート蓋） 800型		枚		（〃） 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	（〃） 1.000	枚	785	（〃） 785	S単　59号
	を行なわない					
S02116	集水桝用コンクリート蓋 800型 T-2,,	（〃） 1.000	枚	34,600	（〃） 34,600	S単　38号
	合　　計				（〃） 35,385	
	単　　価				（〃） 32,894	
	官積算単価				35,385	合意率 0.929602
	＊＊＊　B単－ 71号　＊＊＊					
000071	集水桝蓋（縞鋼板製蓋） 1200用		枚		（〃） 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	（〃） 1.000	枚	785	（〃） 785	S単　59号
	を行なわない					
S02116	集水桝縞鋼板蓋 1,200型,t=3.2㎜　□1440　溶融亜鉛メッキ仕上げ,,	（〃） 1.000	枚	131,630	（〃） 131,630	S単　39号
	合　　計				（〃） 132,415	
	単　　価				（〃） 123,092	
	官積算単価				132,415	合意率 0.929592
	＊＊＊　B単－ 72号　＊＊＊					
000072	集水桝蓋（グレーチング蓋） 1600用		枚		（〃） 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	（〃） 1.000	枚	785	（〃） 785	S単　59号
	を行なわない					
S02116	集水桝グレーチング蓋 1,600型,T-14,,	（〃） 1.000	枚	428,210	（〃） 428,210	S単　40号
	合　　計				（〃） 428,995	
	単　　価				（〃） 398,792	
	官積算単価				428,995	合意率 0.929595
	＊＊＊　B単－ 73号　＊＊＊					
000073	集水桝蓋（グレーチング蓋） 2000用		枚		（〃） 1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	（〃） 1.000	枚	785	（〃） 785	S単　59号
	を行なわない					
S02116	集水桝グレーチング蓋 2,000型,T-14,,	（〃） 1.000	枚	613,700	（〃） 613,700	S単　41号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	合　　計				614,485	
					（〃）	
	単　　価				571,223	
						合意率
	官積算単価				614,485	0.929596
	＊＊＊　B単－ 74号　＊＊＊					
000074	集水桝蓋（縞鋼板製蓋）				（〃）	歩A
	2000用		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単　59号
	を行なわない					
S02116	集水桝縞鋼板蓋	（〃）			（〃）	
	2,000型,t=3.2㎜　□1740　溶融亜鉛メッキ仕上げ,,	1.000	枚	298,930	298,930	S単　42号
					（〃）	
	合　　計				299,715	
					（〃）	
	単　　価				278,614	
						合意率
	官積算単価				299,715	0.929596
	＊＊＊　B単－ 75号　＊＊＊					
000075	掘削				（〃）	歩A
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	（〃）			（〃）	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	321.4	321	S単　71号
					（〃）	
	合　　計				321	
					（〃）	
	単　　価				298	
						合意率
	官積算単価				321	0.928348
	＊＊＊　B単－ 76号　＊＊＊					
000076	基面整正				（〃）	歩A
			㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0151	SP 基面整正	（〃）			（〃）	
	基面整正	1.000	㎡	375.9	376	S単　80号
					（〃）	
	合　　計				376	
					（〃）	
	単　　価				350	
						合意率
	官積算単価				376	0.930851
	＊＊＊　B単－ 77号　＊＊＊					
000077	法面整形				（〃）	歩A
	切土部		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	㎡	805.9	806	S単　82号
					（〃）	
	合　　計				806	
					（〃）	
	単　　価				749	
						合意率
	官積算単価				806	0.92928
	＊＊＊　B単－ 78号　＊＊＊					
000078	放流水路				（〃）	歩A
	BF-300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	6.400	m3	1,954	12,506	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	2.400	m3	1,021	2,450	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.200	m3	2,932	6,450	S単　4号
SA0152	SP 法面整形	（〃）			（〃）	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	5.700	㎡	805.9	4,594	S単　82号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単　57号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	（〃）			（〃）	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単　12号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000㎜,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　13号
	合　　計				（〃） 115,130	
	単　　価				（〃） 10,702	
	官積算単価				11,513	合意率 0.929557
	＊＊＊　B単－ 79号　＊＊＊					
000079	放流水路（急流工）				（〃）	歩A
	BF-300		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	（〃）			（〃）	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	4.600	m3	1,954	8,988	S単　74号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	（〃）			（〃）	
	土砂,小規模(標準)	1.600	m3	1,021	1,634	S単　73号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	（〃）			（〃）	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	S単　4号
S05801	【排水構造物工】	（〃）			（〃）	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,	10.000	m	4,150	41,500	S単　62号
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
S02116	ベンチフリューム	（〃）			（〃）	
	300 L=2,000㎜,,	5.000	本	10,600	53,000	S単　13号
SA0311	張コンクリート[SPコンクリート]	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	30,140	30,140	S単　94号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	2.100	㎡	7,321	15,374	S単　97号
	合　　計				（〃） 154,741	
	単　　価				（〃） 14,385	
	官積算単価				15,474	合意率 0.929623
	＊＊＊　B単－ 80号　＊＊＊					
000080	跳水防止板				（〃）	歩A
	300用 L=1,000㎜(GRC製)		枚		1.000 枚	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	（〃）			（〃）	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	30,140	3,014	S単　95号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	（〃）			（〃）	
	一般型枠,小型構造物	0.800	㎡	7,321	5,857	S単　97号
S02116	跳水防止板	（〃）			（〃）	
	GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,	1.000	枚	5,600	5,600	S単　43号
S02116	コンクリートアンカー	（〃）			（〃）	
	M12×70　ステンレス,,	6.000	本	318	1,908	S単　44号
	合　　計				（〃） 16,379	
	単　　価				（〃） 15,226	
	官積算単価				16,379	合意率 0.929604
	＊＊＊　B単－ 81号　＊＊＊					
000081	重建設機械分解・組立・輸送				（〃）	歩A
	ブルドーザ 普通21t級		台		1.000 台	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	（〃）			（〃）	
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と	1.000	台	459,138	459,138	S単　66号
	現場の移動,,なし					
	合　　計				（〃） 459,138	
	単　　価				（〃） 426,813	
	官積算単価				459,138	合意率 0.929596
	＊＊＊　B単－ 82号　＊＊＊					
000082	重建設機械分解・組立・輸送				（〃）	歩A
	ブルドーザ 湿地20t級以上21t級以下		台		1.000 台	当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)	（〃）			（〃）	
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運	1.000	台	459,138	459,138	S単　67号
	搬,基地と現場の移動,,なし					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（　〃　）	
	合　　計				459,138	
					（　〃　）	
	単　　価				426,813	
						合意率
	官積算単価				459,138	0.929596
	＊＊＊　Ｂ単－ 83号　＊＊＊					
000083	抜根				（　〃　）	歩Ａ
			ha		1.000 ha	当たり算出
S19023	抜根(レーキドーザ)	（　〃　）			（　〃　）	
	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,18,1500	1.000	ha	163,042	163,042	Ｓ単　68号
					（　〃　）	
	合　　計				163,042	
					（　〃　）	
	単　　価				151,563	
						合意率
	官積算単価				163,042	0.929594
	＊＊＊　Ｂ単－ 84号　＊＊＊					
000084	排根				（　〃　）	歩Ａ
			ha		1.000 ha	当たり算出
S19024	排根(レーキドーザ)	（　〃　）			（　〃　）	
	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,60,1500	1.000	ha	73,164	73,164	Ｓ単　69号
					（　〃　）	
	合　　計				73,164	
					（　〃　）	
	単　　価				68,013	
						合意率
	官積算単価				73,164	0.929596
	＊＊＊　Ｂ単－ 85号　＊＊＊					
000085	変状土CBR試験				（　〃　）	歩Ａ
	設計CBR 2ﾓｰﾙﾄﾞ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	変状土ＣＢＲ試験	（　〃　）			（　〃　）	
	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,	1.000	試料	40,100	40,100	Ｓ単　45号
					（　〃　）	
	合　　計				40,100	
					（　〃　）	
	単　　価				37,277	
						合意率
	官積算単価				40,100	0.9296
	＊＊＊　Ｂ単－ 86号　＊＊＊					
000086	保守点検費【ICT】				（　〃　）	歩Ａ
	掘削【ICT】[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（　〃　）			（　〃　）	
		0.800	人	27,090	21,672	Ｓ単　10号
					（　〃　）	
	合　　計				21,672	
					（　〃　）	
	単　　価				20,146	
						合意率
	官積算単価				21,672	0.929586
	＊＊＊　Ｂ単－ 87号　＊＊＊					
000087	保守点検費【ICT】				（　〃　）	歩Ａ
	法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（　〃　）			（　〃　）	
		0.600	人	27,090	16,254	Ｓ単　10号
					（　〃　）	
	合　　計				16,254	
					（　〃　）	
	単　　価				15,110	
						合意率
	官積算単価				16,254	0.929617
	＊＊＊　Ｂ単－ 88号　＊＊＊					
000088	保守点検費【ICT】				（　〃　）	歩Ａ
	法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（　〃　）			（　〃　）	
		1.300	人	27,090	35,217	Ｓ単　10号
					（　〃　）	
	合　　計				35,217	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					（〃）	
	単　　価				32,738	
						合意率
	官積算単価				35,217	0.929607
	＊＊＊　B単－ 89号　＊＊＊					
000089	保守点検費【ICT】				（〃）	歩A
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式		1.000 式	当たり算出
S02115	土木一般世話役	（〃）			（〃）	
		1.100	人	27,090	29,799	S単　10号
					（〃）	
	合　　計				29,799	
					（〃）	
	単　　価				27,701	
						合意率
	官積算単価				29,799	0.929594
	＊＊＊　B単－ 90号　＊＊＊					
000090	システム初期費【ICT】				（〃）	歩A
	掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出
S02116	システム初期費	（〃）			（〃）	
	掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ],,	1.000	式	598,000	598,000	S単　46号
					（〃）	
	合　　計				598,000	
					（〃）	
	単　　価				555,898	
						合意率
	官積算単価				598,000	0.929595
	＊＊＊　B単－ 91号　＊＊＊					
000091	システム初期費【ICT】				（〃）	歩A
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式		1.000 式	当たり算出
S02116	システム初期費	（〃）			（〃）	
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ],,	1.000	式	548,000	548,000	S単　47号
					（〃）	
	合　　計				548,000	
					（〃）	
	単　　価				509,419	
						合意率
	官積算単価				548,000	0.929596
	＊＊＊　B単－ 92号　＊＊＊					
000092	集水渠				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ200		m		10.000 m	当たり算出
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要	10.000	m	2,856	28,560	S単 266号
SA0875	SP フィルター材	(0.000)			(0)	
	フィルター材,各種	3.700	m3	8,484	31,391	S単 268号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	7.000	㎡	623	4,361	S単 239号
					(0)	
	合　　計				64,312	
					(0)	
	単　　価				5,978	
						合意率
	官積算単価				6,431	0.92952
	＊＊＊　B単－ 93号　＊＊＊					
000093	集水渠				(0.000)m	歩A
	高密度ポリエチレン管(有孔管)φ50		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.500	m3	1,954	4,885	S単 247号
SA0874	SP 暗渠排水管	(0.000)			(0)	
	据付,波状管及び網状管,50～150㎜,要	10.000	m	477.8	4,778	S単 267号
SA0875	SP フィルター材	(0.000)			(0)	
	フィルター材,各種	2.500	m3	8,484	21,210	S単 268号
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去	(0.000)			(0)	
	敷設	7.000	㎡	623	4,361	S単 239号
					(0)	
	合　　計				35,234	
					(0)	
	単　　価				3,274	
						合意率
	官積算単価				3,523	0.929115

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 94号　＊＊＊					
000094	集水渠				(0.000)箇所	歩A
	継手材		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手材	(0.000)			(0)	
	片落ち管φ200×100,,	1.000	個	6,300	6,300	S単 123号
	合　　計				(0) 6,300	
	単　　価				(0) 5,853	
	官積算単価					合意率 0.929115
					6,300	
	＊＊＊　B単－ 95号　＊＊＊					
000095	基盤造成				(0.000)m3	歩A
	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬(180m超え310m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
SC0101	SP 掘削（ICT)	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3以上10,000m3未満,あり	1.000	m3	365.1	365	S単 269号
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	310m以下	1.000	m3	566	566	S単 115号
	合　　計				(0) 931	
	単　　価				(0) 865	
	官積算単価					合意率 0.929115
					931	
	＊＊＊　B単－ 96号　＊＊＊					
000096	２次運土				(0.000)m3	歩A
	22→関連工事区域		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	231.8	232	S単 244号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	380.9	381	S単 251号
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	1.000	m3	320.7	321	S単 242号
	合　　計				(0) 934	
	単　　価				(0) 868	
	官積算単価					合意率 0.929115
					934	
	＊＊＊　B単－ 97号　＊＊＊					
000097	２次運土				(0.000)m3	歩A
	38→35,19,関連工事区域		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	231.8	232	S単 244号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	926.1	926	S単 252号
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	1.000	m3	320.7	321	S単 242号
	合　　計				(0) 1,479	
	単　　価				(0) 1,374	
	官積算単価					合意率 0.929115
					1,479	
	＊＊＊　B単－ 98号　＊＊＊					
000098	表土扱い				(0.000)ha	歩A
			ha		1.000 ha	当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)	(0.000)			(0)	
	表土堀削,なし	10,000.000	㎡	70	700,000	S単 228号
	合　　計				(0) 700,000	
	単　　価				(0) 650,381	
	官積算単価					合意率 0.929115
					700,000	
	＊＊＊　B単－ 99号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000099	表土仮置運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	20ほ場		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	325	325	Ｓ単 116号
	合　計				(0) 325	
	単　価				(0) 302	
	官積算単価					合意率 0.929115
	＊＊＊　Ｂ単－ 100号　＊＊＊					
000100	表土掘削				(0.000)m3	歩Ａ
	20ほ場		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	321.4	321	Ｓ単 243号
	合　計				(0) 321	
	単　価				(0) 298	
	官積算単価					合意率 0.929115
	＊＊＊　Ｂ単－ 101号　＊＊＊					
000101	表土仮置運搬				(0.000)m3	歩Ａ
	20ほ場から22ほ場		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	325	325	Ｓ単 116号
	合　計				(0) 325	
	単　価				(0) 302	
	官積算単価					合意率 0.929115
	＊＊＊　Ｂ単－ 102号　＊＊＊					
000102	床掘（窯）				(0.000)m3	歩Ａ
	土砂 BH床掘＋不整地運搬(80m以下)ほ場内仮置き		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	246.2	246	Ｓ単 248号
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	325	325	Ｓ単 116号
	合　計				(0) 571	
	単　価				(0) 531	
	官積算単価					合意率 0.929115
	＊＊＊　Ｂ単－ 103号　＊＊＊					
000103	床掘（転石）				(0.000)m3	歩Ａ
	玉石 BH床掘＋不整地運搬(80m以下),窯に放土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	岩塊･玉石,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	338.1	338	Ｓ単 249号
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	325	325	Ｓ単 116号
	合　計				(0) 663	
	単　価				(0) 616	
	官積算単価					合意率 0.929115
	＊＊＊　Ｂ単－ 104号　＊＊＊					
000104	埋戻土ほ場内運搬（窯）				(0.000)m3	歩Ａ
	土砂 不整地運搬(80m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	325	325	Ｓ単 116号
	合　計				(0) 325	
	単　価				(0) 302	
	官積算単価					合意率 0.929115

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 105号　＊＊＊					
000105	埋戻土ほ場内運搬（転石掘削箇所）				(0.000)m3	歩A
	土砂 不整地運搬(80m以下)		m3		1.000 m3	当たり算出
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	325	325	S単 116号
	合　計				(0) 325	
	単　価				(0) 302	
	官積算単価					合意率 0.929115
	＊＊＊　B単－ 106号　＊＊＊					
000106	コンクリート構造物取壊し				(0.000)m3	歩A
	無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	(0.000)			(0)	
	無筋,制約無,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	7,746	7,746	S単 219号
	合　計				(0) 7,746	
	単　価				(0) 7,202	
	官積算単価					合意率 0.92982
	＊＊＊　B単－ 107号　＊＊＊					
000107	殻運搬･処理				(0.000)m3	歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	1.000	m3	3,914	3,914	S単 258号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材（無筋構造物）	2.350	ton	1,000	2,350	S単 211号
	合　計				(0) 6,264	
	単　価				(0) 5,824	
	官積算単価					合意率 0.92982
	＊＊＊　B単－ 108号　＊＊＊					
000108	小屋撤去				(0.000)箇所	歩A
	トタン		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00009	小屋撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	式	159,182	159,182	T単　6号
	合　計				(0) 159,182	
	単　価				(0) 148,011	
	官積算単価					合意率 0.92982
	＊＊＊　B単－ 109号　＊＊＊					
000109	ＴＳキャップ設置				(0.000)個	歩A
	ＶＰ　φ30		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	キャップ　　A形　径30,,	1.000	個	56	56	S単 124号
	合　計				(0) 56	
	単　価				(0) 51	
	官積算単価					合意率 0.916666
	＊＊＊　B単－ 110号　＊＊＊					
000110	ＴＳキャップ設置				(0.000)個	歩A
	ＶＰ　φ40		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	キャップ　　A形　径40,,	1.000	個	95	95	S単 125号
	合　計				(0) 95	
	単　価				(0) 87	
	官積算単価					合意率 0.916666

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 111号　＊＊＊					
000111	石綿管撤去工				(0.000)m	歩A
	石綿管φ200		m		1.000 m	当たり算出
T01413	石綿管撤去工（機械）	(0.000)			(0)	
	φ200	1.000	m	448	448	T単　8号
	合　計				(0) 448	
	単　価				(0) 417	
	官積算単価				448	合意率 0.92982
	＊＊＊　B単－ 112号　＊＊＊					
000112	石綿管継手取外し工				(0.000)口	歩A
	石綿管φ200		口		1.000 口	当たり算出
T01412	石綿管継手取外し工	(0.000)			(0)	
	φ200	1.000	口	1,634	1,634	T単　7号
	合　計				(0) 1,634	
	単　価				(0) 1,519	
	官積算単価				1,634	合意率 0.92982
	＊＊＊　B単－ 113号　＊＊＊					
000113	飛散防止工				(0.000)m	歩A
	石綿管φ200		m		1.000 m	当たり算出
T01414	飛散防止工	(0.000)			(0)	
	φ200	1.000	m	1,138	1,138	T単　9号
	合　計				(0) 1,138	
	単　価				(0) 1,058	
	官積算単価				1,138	合意率 0.92982
	＊＊＊　B単－ 114号　＊＊＊					
000114	既設管運搬				(0.000)台	歩A
	石綿管		台		1.000 台	当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費	(0.000)			(0)	
	ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)4t車,,	1.000	台	25,000	25,000	S単 128号
S02116	産業廃棄物運搬費	(0.000)			(0)	
	ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)2t車,,	1.000	台	15,000	15,000	S単 129号
	合　計				(0) 40,000	
	単　価				(0) 37,193	
	官積算単価				40,000	合意率 0.92982
	＊＊＊　B単－ 115号　＊＊＊					
000115	既設管処理				(0.000)ton	歩A
	石綿管		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
		1.000	ton	20,000	20,000	S単 212号
	合　計				(0) 20,000	
	単　価				(0) 18,596	
	官積算単価				20,000	合意率 0.92982
	＊＊＊　B単－ 116号　＊＊＊					
000116	雑物分別				(0.000)m3	歩A
	23ほ場		m3		1.000 m3	当たり算出
T00007	雑物分別	(0.000)			(0)	
	スケルトンバケット	1.000	m3	1,562	1,562	T単　5号
	合　計				(0) 1,562	
	単　価				(0) 1,452	
	官積算単価				1,562	合意率 0.92982

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 117号　＊＊＊					
000117	産業廃棄物運搬				(0.000)台	歩A
	管理型混合廃棄物,4ton車		台		1.000 台	当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費	(0.000)			(0)	
	管理型混合廃棄物,4t車,,	1.000	台	12,000	12,000	S単 131号
	合　計				(0) 12,000	
	単　価				(0) 11,158	
	官積算単価					合意率 12,000 0.92982
	＊＊＊　B単－ 118号　＊＊＊					
000118	産業廃棄物運搬				(0.000)台	歩A
	管理型混合廃棄物,10ton車		台		1.000 台	当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費	(0.000)			(0)	
	管理型混合廃棄物,10t車,,	1.000	台	18,000	18,000	S単 132号
	合　計				(0) 18,000	
	単　価				(0) 16,737	
	官積算単価					合意率 18,000 0.92982
	＊＊＊　B単－ 119号　＊＊＊					
000119	産業廃棄物運搬・処理費				(0.000)ton	歩A
	管理型混合廃棄物		ton		1.000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	管理型混合廃棄物	1.000	ton	80,000	80,000	S単 213号
	合　計				(0) 80,000	
	単　価				(0) 74,386	
	官積算単価					合意率 80,000 0.92982
	＊＊＊　B単－ 120号　＊＊＊					
000120	殻運搬･処理				(0.000)m3	歩A
	無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(0.000)			(0)	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	1.000	m3	3,914	3,914	S単 258号
S02123	建設廃材	(0.000)			(0)	
	無筋コンクリート廃材（無筋構造物）	2.350	ton	1,000	2,350	S単 211号
	合　計				(0) 6,264	
	単　価				(0) 5,824	
	官積算単価					合意率 6,264 0.92982
	＊＊＊　B単－ 121号　＊＊＊					
000121	床掘				(0.000)m3	歩A
	舗装範囲		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	246.2	246	S単 248号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k	1.000	m3	926.1	926	S単 252号
	m以下					
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	1.000	m3	320.7	321	S単 242号
	合　計				(0) 1,493	
	単　価				(0) 1,388	
	官積算単価					合意率 1,493 0.929575
	＊＊＊　B単－ 122号　＊＊＊					
000122	床掘				(0.000)m3	歩A
	舗装範囲		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	246.2	246	S単 248号
SA0121	SP 土砂等運搬	(0.000)			(0)	
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0k	1.000	m3	926.1	926	S単 252号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	m以下					
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	1.000	m3	320.7	321	S単 242号
	合　　計				(0) 1,493	
	単　　価				(0) 1,388	
	官積算単価					合意率 0.929575
	＊＊＊　B単－ 123号　＊＊＊					
000123	ほ場進入路				(0.000)箇所	歩A
	進入路38,上り,造成のみ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	19.100	m3	321.4	6,139	S単 243号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	9.900	㎡	863.8	8,552	S単 256号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	28.200	㎡	375.9	10,600	S単 255号
	合　　計				(0) 25,291	
	単　　価				(0) 23,510	
	官積算単価					合意率 0.929575
	＊＊＊　B単－ 124号　＊＊＊					
000124	ほ場進入路				(0.000)箇所	歩A
	進入路39,上り		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.900	m3	321.4	611	S単 243号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし	0.600	㎡	863.8	518	S単 256号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	8.400	㎡	375.9	3,158	S単 255号
S02116	路盤紙　（クラフト紙）	(0.000)			(0)	
		8.400	㎡	27	227	S単 133号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	8.400	㎡	2,986	25,082	S単 226号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	14.000	㎡	7,321	102,494	S単 261号
S03017	養生	(0.000)			(0)	
	一般養生,小型構造物,なし	1.000	m3	1,655	1,655	S単 220号
	合　　計				(0) 133,745	
	単　　価				(0) 124,326	
	官積算単価					合意率 0.929575
	＊＊＊　B単－ 125号　＊＊＊					
000125	ほ場進入路				(0.000)箇所	歩A
	進入路40,下り		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	21.200	m3	231.8	4,914	S単 244号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし	19.100	m3	244.3	4,666	S単 253号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	18.000	㎡	407.9	7,342	S単 257号
S02116	路盤紙　（クラフト紙）	(0.000)			(0)	
		38.700	㎡	27	1,045	S単 133号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	38.700	㎡	2,986	115,558	S単 226号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	3.500	㎡	7,321	25,624	S単 261号
S03017	養生	(0.000)			(0)	
	一般養生,小型構造物,なし	4.600	m3	1,655	7,613	S単 220号
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.800	㎡	3,365	2,692	S単 262号
	合　　計				(0) 169,454	
	単　　価				(0) 157,520	
	官積算単価					合意率 0.929575
	＊＊＊　B単－ 126号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000126	ほ場進入路				(0.000)箇所	歩A
	進入路42,上り		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削	(0.000)			(0)	
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	3.000	m3	321.4	964	S単 243号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	25.200	㎡	375.9	9,473	S単 255号
S02116	路盤紙　（クラフト紙）	(0.000)			(0)	
		25.200	㎡	27	680	S単 133号
S08031	コンクリート舗装工(人力)	(0.000)			(0)	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm	25.200	㎡	2,986	75,247	S単 226号
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.600	㎡	7,321	19,035	S単 261号
S03017	養生	(0.000)			(0)	
	一般養生,小型構造物,なし	3.000	m3	1,655	4,965	S単 220号
SA0331	SP 目地板	(0.000)			(0)	
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.400	㎡	3,365	1,346	S単 262号
					(0)	
	合　　計				111,710	
					(0)	
	単　　価				103,843	
						合意率
	官積算単価				111,710	0.929575
	＊＊＊　B単－ 127号　＊＊＊					
000127	排水路（畑地部）				(0.000)m	歩A
	BF-350		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	7.300	m3	1,954	14,264	S単 247号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	2.800	m3	153.4	430	S単 245号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	2.500	m3	2,932	7,330	S単 117号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m	1,763	17,630	S単 221号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,600	1,820	S単 134号
S02116	ベンチフリューム	(0.000)			(0)	
	350 L=1,000mm,,	10.000	本	6,000	60,000	S単 135号
					(0)	
	合　　計				101,474	
					(0)	
	単　　価				9,433	
						合意率
	官積算単価				10,147	0.929603
	＊＊＊　B単－ 128号　＊＊＊					
000128	排水路				(0.000)m	歩A
	OTU-300A Ⅱ型		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	6.300	m3	312.3	1,967	S単 250号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	4.100	m3	1,021	4,186	S単 246号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	3.700	m3	2,932	10,848	S単 117号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	5.600	㎡	375.9	2,105	S単 255号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	3,457	34,570	S単 222号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 134号
S02116	OTU側溝（T-25対応）	(0.000)			(0)	
	Ⅱ型(車道用) 300A L=2,000mm,,	5.000	本	20,600	103,000	S単 136号
					(0)	
	合　　計				158,236	
					(0)	
	単　　価				14,710	
						合意率
	官積算単価				15,824	0.929603
	＊＊＊　B単－ 129号　＊＊＊					
000129	排水路				(0.000)枚	歩A
	OTU-300Ⅱ型用コンクリート蓋		枚		1.000 枚	当たり算出
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去	1.000	枚	785	785	S単 223号
	を行なわない					
S02116	OTU側溝用蓋（T-25対応）	(0.000)			(0)	
	Ⅱ型(車道用) 300 L=500mm,,	1.000	枚	2,900	2,900	S単 137号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				3,685	
					(0)	
	単　　価				3,426	
						合意率
	官積算単価				3,685	0.929603
	＊＊＊　B単－ 130号　＊＊＊					
000130	排水路				(0.000)m	歩A
	OTU-300　Ⅲ型		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	7.800	m3	312.3	2,436	S単 250号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	4.900	m3	153.4	752	S単 245号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	4.400	m3	2,932	12,901	S単 117号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	5.300	㎡	375.9	1,992	S単 255号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	10.000	m	2,062	20,620	S単 224号
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.500	m3	2,600	1,300	S単 134号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.500	m3	30,140	15,070	S単 259号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.000	㎡	7,321	14,642	S単 261号
S02116	OTU側溝（T-25対応）	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型（車道用） 300G L=1,000mm,,	10.000	本	63,200	632,000	S単 138号
					(0)	
	合　　計				701,713	
					(0)	
	単　　価				65,231	
						合意率
	官積算単価				70,171	0.929603
	＊＊＊　B単－ 131号　＊＊＊					
000131	排水路				(0.000)m	歩A
	OTU-400　Ⅲ型		m		10.000 m	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	10.000	m3	312.3	3,123	S単 250号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	5.800	m3	1,021	5,922	S単 246号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	5.200	m3	2,932	15,246	S単 117号
SA0151	SP 基面整正	(0.000)			(0)	
	基面整正	6.400	㎡	375.9	2,406	S単 255号
S05801	【排水構造物工】	(0.000)			(0)	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利	10.000	m	4,044	40,440	S単 225号
	用撤去を行なわない					
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	0.600	m3	2,600	1,560	S単 134号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.600	m3	30,140	18,084	S単 259号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	2.000	㎡	7,321	14,642	S単 261号
S02116	OTU側溝（T-25対応）	(0.000)			(0)	
	Ⅲ型（車道用） 400G L=1,000mm,,	10.000	本	77,900	779,000	S単 139号
					(0)	
	合　　計				880,423	
					(0)	
	単　　価				81,844	
						合意率
	官積算単価				88,042	0.929603
	＊＊＊　B単－ 132号　＊＊＊					
000132	側溝底張コンクリート				(0.000)m3	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	30,140	30,140	S単 260号
	/C65%					
					(0)	
	合　　計				30,140	
					(0)	
	単　　価				28,018	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						合意率
	官積算単価				30,140	0.929603
	＊＊＊　B単－ 133号　＊＊＊					
000133	集水桝（グレーチング蓋付）				(0.000)箇所	歩Ａ
	道路部 600型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.100	m3	1,954	4,103	S単 247号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.400	m3	1,021	1,429	S単 246号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.300	m3	2,932	3,812	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし	1.000	基	10,520	10,520	S単 263号
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	(0.000)			(0)	
	600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	91,300	91,300	S単 140号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.100	m3	30,140	3,014	S単 259号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.400	㎡	7,321	2,928	S単 261号
					(0)	
	合　　計				117,106	
					(0)	
	単　　価				108,862	
						合意率
	官積算単価				117,106	0.929603
	＊＊＊　B単－ 134号　＊＊＊					
000134	集水桝（グレーチング蓋付）				(0.000)箇所	歩Ａ
	道路部 800型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	8.600	m3	1,954	16,804	S単 247号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	7.900	m3	1,021	8,066	S単 246号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	7.100	m3	2,932	20,817	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,030	12,030	S単 264号
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	(0.000)			(0)	
	800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	140,900	140,900	S単 141号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.200	m3	30,140	6,028	S単 259号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.500	㎡	7,321	3,661	S単 261号
					(0)	
	合　　計				208,306	
					(0)	
	単　　価				193,642	
						合意率
	官積算単価				208,306	0.929603
	＊＊＊　B単－ 135号　＊＊＊					
000135	集水桝（グレーチング蓋付）				(0.000)箇所	歩Ａ
	道路部 1000型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	13.400	m3	1,954	26,184	S単 247号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	11.800	m3	153.4	1,810	S単 245号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	10.600	m3	2,932	31,079	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし	1.000	基	17,960	17,960	S単 265号
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)	(0.000)			(0)	
	1000㎜×100㎜×100㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,	1.000	個	249,000	249,000	S単 142号
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]	(0.000)			(0)	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	0.300	m3	30,140	9,042	S単 259号
	/C65%					
SA0312	SP 型枠	(0.000)			(0)	
	一般型枠,小型構造物	0.600	㎡	7,321	4,393	S単 261号
					(0)	
	合　　計				339,468	
					(0)	
	単　　価				315,570	
						合意率
	官積算単価				339,468	0.929603

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 136号　＊＊＊					
000136	集水桝				(0.000)箇所	歩A
	畑地部 700型		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	2.400	m3	1,954	4,690	S単 247号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3以上	1.600	m3	153.4	245	S単 245号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.400	m3	2,932	4,105	S単 117号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付	(0.000)			(0)	
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし	1.000	基	12,030	12,030	S単 264号
S02116	集水桝	(0.000)			(0)	
	700mm×700mm×700mm T-25,,	1.000	個	52,000	52,000	S単 143号
					(0)	
	合　計				73,070	
					(0)	
	単　価				67,926	
						合意率
	官積算単価				73,070	0.929603
	＊＊＊　B単－ 137号　＊＊＊					
000137	残土処理				(0.000)m3	歩A
	排水路設置範囲		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,021	1,021	S単 246号
S01034	不整地運搬	(0.000)			(0)	
	80m以下	1.000	m3	325	325	S単 116号
					(0)	
	合　計				1,346	
					(0)	
	単　価				1,251	
						合意率
	官積算単価				1,346	0.929603
	＊＊＊　B単－ 138号　＊＊＊					
000138	仮設道路設置				(0.000)㎡	歩A
	市道拡幅		㎡		200.000 ㎡	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,土量50,000m3未満	88.900	m3	231.8	20,607	S単 244号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	80.000	m3	879.6	70,368	S単 254号
SA0152	SP 法面整形	(0.000)			(0)	
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	45.000	㎡	407.9	18,356	S単 257号
					(0)	
	合　計				109,331	
					(0)	
	単　価				547	
						合意率
	官積算単価				547	1
	＊＊＊　B単－ 139号　＊＊＊					
000139	砂利舗装				(0.000)㎡	歩A
	t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械)	(0.000)			(0)	
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	㎡	646	646	S単 227号
					(0)	
	合　計				646	
					(0)	
	単　価				646	
						合意率
	官積算単価				646	1
	＊＊＊　B単－ 140号　＊＊＊					
000140	敷鉄板工（賃料）				(0.000)㎡	歩A
	中山１工区		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
S02116	敷鉄板	(0.000)			(0)	
	22mm×1.524m×3.048m　360日以内,,	360.000	日	8	2,880	S単 144号
					(0)	
	合　計				2,880	
					(0)	
	単　価				2,880	
						合意率
	官積算単価				2,880	1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　B単－ 141号　＊＊＊					
000141	敷鉄板工（設置～賃料） 中山１工区　市道設置		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし	(0.000) 1.000	㎡	157	(0) 157	S単 237号
S02116	敷鉄板 22㎜×1.524m×3.048m　90日以内,,	(0.000) 60.000	日	9	(0) 540	S単 145号
	合　　計				(0) 697	
	単　　価				(0) 697	
	官積算単価				697	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 142号　＊＊＊					
000142	敷鉄板工（設置～賃料～撤去） 中山１工区　３８ほ場運土		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし	(0.000) 1.000	㎡	157	(0) 157	S単 237号
S02116	敷鉄板 22㎜×1.524m×3.048m　90日以内,,	(0.000) 30.000	日	9	(0) 270	S単 145号
S02116	敷鉄板整備費 22㎜×1.524m×3.048m,,	(0.000) 1.000	㎡	166	(0) 166	S単 146号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし	(0.000) 1.000	㎡	147	(0) 147	S単 238号
	合　　計				(0) 740	
	単　　価				(0) 740	
	官積算単価				740	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 143号　＊＊＊					
000143	敷鉄板工（設置～賃料～撤去） 中山１工区　４３ほ場運土		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし	(0.000) 1.000	㎡	157	(0) 157	S単 237号
S02116	敷鉄板 22㎜×1.524m×3.048m　90日以内,,	(0.000) 30.000	日	9	(0) 270	S単 145号
S02116	敷鉄板整備費 22㎜×1.524m×3.048m,,	(0.000) 1.000	㎡	166	(0) 166	S単 146号
S18054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし	(0.000) 1.000	㎡	147	(0) 147	S単 238号
	合　　計				(0) 740	
	単　　価				(0) 740	
	官積算単価				740	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 144号　＊＊＊					
000144	仮廻し管補修工		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	仮廻し管補修工	(0.000) 1.000	式	538,862	(0) 538,862	T単　3号
	合　　計				(0) 538,862	
	単　　価				(0) 538,862	
	官積算単価				538,862	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 145号　＊＊＊					
000145	硬質ポリ塩化ビニル管（仮設） VP,200㎜,RR		m		(0.000)m 10.000 m	歩A 当たり算出
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 VP,片受直管,200㎜,5m/本,,	(0.000) 1.950	本	34,700	(0) 67,665	S単 147号
	合　　計				(0) 67,665	
	単　　価				(0) 6,767	
	官積算単価				6,767	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 146号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000146	硬質ポリ塩化ビニル管（仮設）				(0.000)m	歩Ａ
	VP,50㎜,RR		m		10.000 m	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	VP RR　φ50　5m/本,,	1.950	本	3,660	7,137	Ｓ単 148号
	合　　計				(0) 7,137	
	単　　価				(0) 714	
	官積算単価				714	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 147号　＊＊＊					
000147	硬質ポリ塩化ビニル管（仮設）				(0.000)m	歩Ａ
	VP,50㎜,TS		m		10.000 m	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	VP TS　φ50　5m/本,,	1.950	本	2,670	5,207	Ｓ単 149号
	合　　計				(0) 5,207	
	単　　価				(0) 521	
	官積算単価				521	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 148号　＊＊＊					
000148	硬質ポリ塩化ビニル管（仮設）				(0.000)m	歩Ａ
	VP,40㎜,TS		m		10.000 m	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管	(0.000)			(0)	
	VP TS　φ40　5m/本,,	1.950	本	1,910	3,725	Ｓ単 150号
	合　　計				(0) 3,725	
	単　　価				(0) 373	
	官積算単価				373	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 149号　＊＊＊					
000149	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)個	歩Ａ
	Ｔ字管,φ50×50,TS		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	チーズ　　A形　50×50,,	1.000	個	407	407	Ｓ単 151号
	合　　計				(0) 407	
	単　　価				(0) 407	
	官積算単価				407	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 150号　＊＊＊					
000150	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)個	歩Ａ
	Ｔ字管,φ40×40,TS		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	(0.000)			(0)	
	チーズ,φ40,,	1.000	個	243	243	Ｓ単 152号
	合　　計				(0) 243	
	単　　価				(0) 243	
	官積算単価				243	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 151号　＊＊＊					
000151	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)個	歩Ａ
	90°エルボ,φ50,TS		個		1.000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	エルボ　　A形　径50,,	1.000	個	285	285	Ｓ単 153号
	合　　計				(0) 285	
	単　　価				(0) 285	
	官積算単価				285	合意率 1
	＊＊＊　Ｂ単－ 152号　＊＊＊					
000152	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)個	歩Ａ
	90°エルボ,φ40,TS		個		1.000 個	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	(0.000)			(0)	
	エルボ　　A形　径40,,	1.000	個	171	171	S単 154号
	合　　計				(0) 171	
	単　　価				(0) 171	
	官積算単価				171	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 153号　＊＊＊					
000153	異種管接続ドレッサー				(0.000)個	歩A
	φ200		個		1.000 個	当たり算出
S02116	異種管接続ドレッサー	(0.000)			(0)	
	φ200,離脱防止付,,	1.000	個	85,600	85,600	S単 155号
	合　　計				(0) 85,600	
	単　　価				(0) 85,600	
	官積算単価				85,600	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 154号　＊＊＊					
000154	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)個	歩A
	片落ち管,φ50×40,TS		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VP)	(0.000)			(0)	
	片落ち管,φ50×40(TS),,	1.000	個	190	190	S単 156号
	合　　計				(0) 190	
	単　　価				(0) 190	
	官積算単価				190	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 155号　＊＊＊					
000155	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)個	歩A
	離脱防止金具,φ200		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	離脱防止金具 φ200,,	1.000	個	35,560	35,560	S単 157号
	合　　計				(0) 35,560	
	単　　価				(0) 35,560	
	官積算単価				35,560	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 156号　＊＊＊					
000156	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)個	歩A
	メカ型 90°曲管 φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管	(0.000)			(0)	
	メカ型 90°曲管 φ50,,	1.000	個	13,630	13,630	S単 158号
	合　　計				(0) 13,630	
	単　　価				(0) 13,630	
	官積算単価				13,630	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 157号　＊＊＊					
000157	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)個	歩A
	メカ型 90°曲管 φ40		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管	(0.000)			(0)	
	メカ型 90°曲管 φ40,,	1.000	個	10,920	10,920	S単 159号
	合　　計				(0) 10,920	
	単　　価				(0) 10,920	
	官積算単価				10,920	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 158号　＊＊＊					
000158	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)個	歩A
	メカ型継手φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管	(0.000)			(0)	
	メカ型継手φ50,,	1.000	個	9,390	9,390	S単 160号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	合　　計				9,390	
					(0)	
	単　　価				9,390	
						合意率
	官積算単価				9,390	1
	＊＊＊　B単－ 159号　＊＊＊					
000159	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)個	歩A
	メカ型継手φ50×40		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管	(0.000)			(0)	
	メカ型継手径違いソケット VPφ50×40,,	1.000	個	13,510	13,510	S単 161号
					(0)	
	合　　計				13,510	
					(0)	
	単　　価				13,510	
						合意率
	官積算単価				13,510	1
	＊＊＊　B単－ 160号　＊＊＊					
000160	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)個	歩A
	メカ型継手φ75×50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	(0.000)			(0)	
	メカ型継手径違いソケット VPφ75×50,,	1.000	個	17,230	17,230	S単 162号
					(0)	
	合　　計				17,230	
					(0)	
	単　　価				17,230	
						合意率
	官積算単価				17,230	1
	＊＊＊　B単－ 161号　＊＊＊					
000161	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)個	歩A
	メカ型Ｔ字管φ50		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管	(0.000)			(0)	
	メカ型Ｔ字管φ50,,	1.000	個	30,770	30,770	S単 163号
					(0)	
	合　　計				30,770	
					(0)	
	単　　価				30,770	
						合意率
	官積算単価				30,770	1
	＊＊＊　B単－ 162号　＊＊＊					
000162	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材				(0.000)個	歩A
	メカ型曲管　φ200×11゜1/4　離脱防止金具付		個		1.000 個	当たり算出
S02116	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手	(0.000)			(0)	
	メカ型曲管　φ200×11゜1/4離脱防止金具付,,	1.000	個	83,920	83,920	S単 164号
					(0)	
	合　　計				83,920	
					(0)	
	単　　価				83,920	
						合意率
	官積算単価				83,920	1
	＊＊＊　B単－ 163号　＊＊＊					
000163	埋戻材				(0.000)m3	歩A
	砕石RC-40		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	2,600	2,600	S単 165号
					(0)	
	合　　計				2,600	
					(0)	
	単　　価				2,600	
						合意率
	官積算単価				2,600	1
	＊＊＊　B単－ 164号　＊＊＊					
000164	埋戻材				(0.000)m3	歩A
	砂SG相当		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	砂	(0.000)			(0)	
	ＳG材相当,,	1.000	m3	5,300	5,300	S単 166号
					(0)	
	合　　計				5,300	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
					(0)	
	単　　価				5,300	
						合意率
	官積算単価				5,300	1
	＊＊＊　B単－ 165号　＊＊＊					
000165	堆積土砂撤去工				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	堆積土砂撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	式	270,000	270,000	S単 167号
					(0)	
	合　　計				270,000	
					(0)	
	単　　価				270,000	
						合意率
	官積算単価				270,000	1
	＊＊＊　B単－ 166号　＊＊＊					
000166	輸送費用（敷鉄板）				(0.000)ton	歩A
	運土用		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	11,140	11,140	S単 240号
	込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0					
					(0)	
	合　　計				11,140	
					(0)	
	単　　価				11,140	
						合意率
	官積算単価				11,140	1
	＊＊＊　B単－ 167号　＊＊＊					
000167	輸送費用（敷鉄板）				(0.000)ton	歩A
	市道		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(0.000)			(0)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積	1.000	ton	7,070	7,070	S単 241号
	込･取卸)＋現場(積込･取卸),,0.0,0.0					
					(0)	
	合　　計				7,070	
					(0)	
	単　　価				6,570	
						合意率
	官積算単価				7,070	0.929232
	＊＊＊　B単－ 168号　＊＊＊					
000168	運搬処理				(0.000)m3	歩A
	伐採根		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費	(0.000)			(0)	
	木くず（伐採根）	1.000	空m3	1,657	1,657	S単 214号
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	木くず（伐採根）	1.000	m3	11,550	11,550	S単 215号
					(0)	
	合　　計				13,207	
					(0)	
	単　　価				13,207	
						合意率
	官積算単価				13,207	1
	＊＊＊　B単－ 169号　＊＊＊					
000169	運搬処理				(0.000)m3	歩A
	生木		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物運搬費	(0.000)			(0)	
	木くず（生木）	1.000	空m3	1,657	1,657	S単 216号
S02123	産業廃棄物処理費	(0.000)			(0)	
	木くず（生木）	1.000	m3	8,250	8,250	S単 217号
					(0)	
	合　　計				9,907	
					(0)	
	単　　価				9,907	
						合意率
	官積算単価				9,907	1
	＊＊＊　B単－ 170号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
000170	除草				(0.000)ha	歩A
			ha		1.000 ha	当たり算出
T00006	刈払工（機械除草）	(0.000)			(0)	
	草カルゴン	1.000	ha	540,586	540,586	T単　4号
	合　計				(0) 540,586	
	単　価				(0) 540,586	
	官積算単価					合意率 1
					540,586	
	＊＊＊　B単－ 171号　＊＊＊					
000171	防塵マスク				(0.000)個	歩A
	工事現場用		個		1.000 個	当たり算出
S02116	防塵マスク	(0.000)			(0)	
	工事現場用,,	1.000	個	3,510	3,510	S単 169号
	合　計				(0) 3,510	
	単　価				(0) 3,510	
	官積算単価					合意率 1
					3,510	
	＊＊＊　B単－ 172号　＊＊＊					
000172	化学防護服				(0.000)枚	歩A
			枚		1.000 枚	当たり算出
S02116	化学防護服	(0.000)			(0)	
		1.000	枚	1,850	1,850	S単 170号
	合　計				(0) 1,850	
	単　価				(0) 1,850	
	官積算単価					合意率 1
					1,850	
	＊＊＊　B単－ 173号　＊＊＊					
000173	シューズカバー				(0.000)個	歩A
			個		1.000 個	当たり算出
S02116	シューズカバー	(0.000)			(0)	
		1.000	個	470	470	S単 171号
	合　計				(0) 470	
	単　価				(0) 470	
	官積算単価					合意率 1
					470	
	＊＊＊　B単－ 174号　＊＊＊					
000174	手袋				(0.000)個	歩A
			個		1.000 個	当たり算出
S02116	防護手袋	(0.000)			(0)	
		1.000	個	1,350	1,350	S単 172号
	合　計				(0) 1,350	
	単　価				(0) 1,350	
	官積算単価					合意率 1
					1,350	
	＊＊＊　B単－ 175号　＊＊＊					
000175	防護メガネ				(0.000)個	歩A
			個		1.000 個	当たり算出
S02116	防護メガネ	(0.000)			(0)	
		1.000	個	2,650	2,650	S単 173号
	合　計				(0) 2,650	
	単　価				(0) 2,650	
	官積算単価					合意率 1
					2,650	
	＊＊＊　B単－ 176号　＊＊＊					
000176	保守点検費【ICT】				(0.000)式	歩A
	掘削【ICT】[バックホウ]		式		1.000 式	当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	土木一般世話役	(0.000) 3.000	人	27,090	(0) 81,270	S単 118号
	合　　計				(0) 81,270	
	単　　価				(0) 75,547	
	官積算単価				81,270	合意率 0.929586
	＊＊＊　B単－ 177号　＊＊＊					
000177	保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】（切土部）[バックホウ]		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 1.300	人	27,090	(0) 35,217	S単 118号
	合　　計				(0) 35,217	
	単　　価				(0) 32,738	
	官積算単価				35,217	合意率 0.929617
	＊＊＊　B単－ 178号　＊＊＊					
000178	保守点検費【ICT】 法面整形【ICT】（盛土部）[バックホウ]		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.800	人	27,090	(0) 21,672	S単 118号
	合　　計				(0) 21,672	
	単　　価				(0) 20,146	
	官積算単価				21,672	合意率 0.929607
	＊＊＊　B単－ 179号　＊＊＊					
000179	保守点検費【ICT】 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	(0.000) 0.800	人	27,090	(0) 21,672	S単 118号
	合　　計				(0) 21,672	
	単　　価				(0) 20,146	
	官積算単価				21,672	合意率 0.929594
	＊＊＊　B単－ 180号　＊＊＊					
000180	システム初期費【ICT】 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ],,	(0.000) 2.000	回	598,000	(0) 1,196,000	S単 174号
	合　　計				(0) 1,196,000	
	単　　価				(0) 1,111,796	
	官積算単価				1,196,000	合意率 0.929595
	＊＊＊　B単－ 181号　＊＊＊					
000181	システム初期費【ICT】 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ],,	(0.000) 2.000	回	548,000	(0) 1,096,000	S単 175号
	合　　計				(0) 1,096,000	
	単　　価				(0) 1,018,837	
	官積算単価				1,096,000	合意率 0.929596
	＊＊＊　B単－ 182号　＊＊＊					
000182	３次元設計データ作成		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計データの作成費	(0.000) 1.000	式	13,000,000	(0) 13,000,000	S単 176号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				(0) 13,000,000	
	単　　価				(0) 13,000,000	
	官積算単価				13,000,000	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 183号　＊＊＊					
000183	３次元出来形管理費用		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元出来形管理費用	(0.000) 1.000	式	2,300,000	(0) 2,300,000	S単 177号
	合　　計				(0) 2,300,000	
	単　　価				(0) 2,300,000	
	官積算単価				2,300,000	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 184号　＊＊＊					
000184	３次元設計データの納品の費用		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	3次元設計納品の費用	(0.000) 1.000	式	230,000	(0) 230,000	S単 178号
	合　　計				(0) 230,000	
	単　　価				(0) 230,000	
	官積算単価				230,000	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 185号　＊＊＊					
000185	産業廃棄物税 最終処分		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物税	(0.000) 4.370	ton	1,000	(0) 4,370	S単 218号
	合　　計				(0) 4,370	
	単　　価				(0) 4,370	
	官積算単価				4,370	合意率 1
	＊＊＊　B単－ 186号　＊＊＊					
000186	資材購入費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリューム 300 L=2,000㎜,,	(0.000) 153.000	本	10,600	(0) 1,621,800	S単 179号
S02116	ベンチフリューム 350 L=1,000㎜,,	(0.000) 10.000	本	6,000	(0) 60,000	S単 180号
S02116	ベンチフリューム 400 L=1,000㎜,,	(0.000) 104.000	本	8,400	(0) 873,600	S単 181号
S02116	ベンチフリューム 450 L=1,000㎜,,	(0.000) 229.000	本	10,800	(0) 2,473,200	S単 182号
S02116	ベンチフリューム 600 L=1,000㎜,,	(0.000) 61.000	本	17,100	(0) 1,043,100	S単 183号
S02116	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300A L=2,000㎜,,	(0.000) 194.000	本	20,600	(0) 3,996,400	S単 184号
S02116	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300B L=2,000㎜,,	(0.000) 23.000	本	23,700	(0) 545,100	S単 185号
S02116	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 400A L=2,000㎜,,	(0.000) 90.000	本	26,900	(0) 2,421,000	S単 186号
S02116	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 600　L=2,000㎜,,	(0.000) 10.000	本	49,800	(0) 498,000	S単 187号
S02116	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用） 300G L=1,000㎜,,	(0.000) 63.000	本	63,200	(0) 3,981,600	S単 188号
S02116	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用） 400G L=1,000㎜,,	(0.000) 34.000	本	77,900	(0) 2,648,600	S単 189号
S02116	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用） 500G L=1,000㎜,,	(0.000) 14.000	本	132,200	(0) 1,850,800	S単 190号
S02116	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用） 600G L=1,000㎜,,	(0.000) 5.000	本	160,400	(0) 802,000	S単 191号
S02116	自由勾配側溝 ５００×５００,,	(0.000) 4.000	個	31,200	(0) 124,800	S単 192号
S02116	自由勾配側溝 ５００×６００,,	(0.000) 4.000	個	33,900	(0) 135,600	S単 193号
S02116	自由勾配側溝 ５００×７００,,	(0.000) 2.000	個	36,200	(0) 72,400	S単 194号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	自由勾配側溝	(0.000)			(0)	
	５００×８００,,	2.000	個	39,100	78,200	S単 195号
S02116	自由勾配側溝	(0.000)			(0)	
	５００×９００,,	2.000	個	49,800	99,600	S単 196号
S02116	自由勾配側溝	(0.000)			(0)	
	５００×１０００,,	2.000	個	53,900	107,800	S単 197号
S02116	自由勾配側溝	(0.000)			(0)	
	５００×１１００,,	3.000	個	57,400	172,200	S単 198号
S02116	自由勾配側溝（横断用）	(0.000)			(0)	
	５００×１１００,,	3.000	個	228,100	684,300	S単 199号
S02116	排水フリューム	(0.000)			(0)	
	Ⅱ型 T-14 B800×H700 L=2,000㎜,,	38.000	本	56,600	2,150,800	S単 200号
S02116	排水フリューム	(0.000)			(0)	
	CUⅡ型 T-14 B800×H700 L=2,000㎜,,	22.000	本	66,100	1,454,200	S単 201号
S02116	排水フリューム	(0.000)			(0)	
	CUⅢ型 T-25 B800×H800 L=2,000㎜,,	44.000	本	88,400	3,889,600	S単 202号
S02116	集水桝	(0.000)			(0)	
	800㎜×800㎜×800㎜ T-25,,	1.000	個	65,000	65,000	S単 203号
S02116	集水桝	(0.000)			(0)	
	900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,	1.000	個	79,500	79,500	S単 204号
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）	(0.000)			(0)	
	600×600,T-25　t-150　並目 B固定,,	8.000	基	123,100	984,800	S単 205号
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）	(0.000)			(0)	
	800×800,T-25　t-150　並目 B固定,,	8.000	基	231,000	1,848,000	S単 206号
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）	(0.000)			(0)	
	900×900,T-25　t-150　並目 B固定,,	3.000	基	267,000	801,000	S単 207号
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）	(0.000)			(0)	
	1000×1000,T-25　t-150　並目 B固定,,	5.000	基	463,600	2,318,000	S単 208号
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）	(0.000)			(0)	
	1000×1400,T-25　t-200 鉄筋入　並目 B固定,,	1.000	基	469,700	469,700	S単 209号
					(0)	
	合　計				38,350,700	
					(0)	
	単　価				38,350,700	
						合意率
	官積算単価				38,350,700	1
	＊＊＊　B単－ 187号　＊＊＊					
000187	一般管理費（購入資材の管理費）				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02116	一般管理費（購入資材の管理費）	(0.000)			(0)	
		1.000	式	6,839,000	6,839,000	S単 210号
					(0)	
	合　計				6,839,000	
					(0)	
	単　価				6,839,000	
						合意率
	官積算単価				6,839,000	1

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	80m以下		m3	325		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬					
	180m以下		m3	432		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		m3	2,426		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,932		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)		m3	2,426		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)		m3	2,085		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	22,155		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	硬質塩化ビニル管継手（TS継手）					
	硬質塩化ビニル管継手（TS継手）					
	キャップ　径２０,,		個	36		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40 40～0mm,		m3	2,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	300 L=2,000mm,,		本	10,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	350 L=1,000mm,,		本	6,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	400 L=1,000mm,,		本	8,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	450 L=1,000mm,,		本	10,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム					
	600 L=1,000mm,,		本	17,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応）					
	Ⅱ型(車道用) 300A L=2,000mm,,		本	20,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝用蓋（T-25対応）					
	OTU側溝用蓋（T-25対応）					
	Ⅱ型(車道用) 300 L=500mm,,		枚	2,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠					
	横断暗渠					
	300 L=2,000mm T-25,,		本	27,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠					
	横断暗渠					
	360 L=2,000mm T-25,,		本	33,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	横断暗渠 400 L=2,000㎜ T-25,,		本	40,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ 横断暗渠					
	横断暗渠 450 L=2,000㎜ T-25,,		本	48,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 鉄筋コンクリートU型					
	鉄筋コンクリートU型 300B L=2,000㎜,,		本	10,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 鋼製グレーチング					
	鋼製グレーチング U字T－6　　995×360×38,,		枚	8,820		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 自由勾配側溝					
	自由勾配側溝 ３００×３００,,		本	15,500		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ 自由勾配側溝					
	自由勾配側溝 ４００×４００,,		本	20,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ 排水フリューム					
	排水フリューム Ⅰ型 T-6 B800×H800 L=2,000㎜,,		本	41,800		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 排水フリューム					
	排水フリューム Ⅱ型 T-14 B800×H800 L=2,000㎜,,		本	63,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	91,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜ T-25,,		個	40,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ 集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 700㎜×700㎜×700㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	116,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	140,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25,,		個	65,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ 集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	168,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ ステップ					
	ステップ 300×φ19 合成樹脂皮膜,,		本	2,290		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 集水桝用コンクリート蓋					
	集水桝用コンクリート蓋 600型 T-2,,		枚	23,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 集水桝用コンクリート蓋					
	集水桝用コンクリート蓋 800型 T-2,,		枚	34,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 集水桝縞鋼板蓋					
	集水桝縞鋼板蓋 1,200型,t=3.2㎜　□1440　溶融亜鉛メッキ仕上げ,,		枚	131,630		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 集水桝グレーチング蓋					
	集水桝グレーチング蓋 1,600型,T-14,,		枚	428,210		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 集水桝グレーチング蓋					
	集水桝グレーチング蓋 2,000型,T-14,,		枚	613,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 集水桝縞鋼板蓋					
	集水桝縞鋼板蓋 2,000型,t=3.2㎜　□1740　溶融亜鉛メッキ仕上げ,,		枚	298,930		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 跳水防止板					
	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,		枚	5,600		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S02116	コンクリートアンカー					
	コンクリートアンカー					
	M12×70　ステンレス,,		本	318		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S02116	変状土ＣＢＲ試験					
	変状土ＣＢＲ試験					
	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,		試料	40,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S02116	システム初期費					
	システム初期費					
	掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ],,		式	598,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 47号　＊＊＊					
S02116	システム初期費					
	システム初期費					
	路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ],,		式	548,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 48号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		ton	2,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 49号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		ton	2,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 50号　＊＊＊					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材		ton	2,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 51号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)					
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)					
	廃プラスチック類(4t車)		台	12,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 52号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費					
	廃プラスチック類		ton	60,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	15,460		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	179,641		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	177,581		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満		ton	182,731		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	3,457		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,044		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	785		歩A・単A
	を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を行なわない		枚	318		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-		m	5,260		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,		m	4,150		歩A・単A
	基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない					
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,しない		m	8,494		歩A・単A
S11005	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊ 畑面整地工(ブルドーザ)					
	畑面整地工(ブルドーザ) 3000㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21ｔ級,2回,基盤造成後の整地,4.5		ha	196,435		歩A・単A
S18062	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊ 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設		㎡	623		歩A・単A
S19001	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊ 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と		台	459,138		歩A・単A
	現場の移動,,なし					
S19001	＊＊＊　S単－ 67号　＊＊＊ 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運		台	459,138		歩A・単A
	搬,基地と現場の移動,,なし					
S19023	＊＊＊　S単－ 68号　＊＊＊ 抜根(レーキドーザ)					
	抜根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,18,1500		ha	163,042		歩A・単A
S19024	＊＊＊　S単－ 69号　＊＊＊ 排根(レーキドーザ)					
	排根(レーキドーザ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,60,1500		ha	73,164		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-		m3	320.7		歩A・単A
SA0101	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊ SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	321.4		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	231.8		歩A・単A
SA0102	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊ SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,021		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	1,954		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	312.3		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m3	277.5		歩A・単A
SA0103	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊ SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	283.6		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	244.3		歩A・単A
SA0141	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊ SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	879.6		歩A・単A
SA0151	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊ SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		㎡	375.9		歩A・単A
SA0152	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	407.9		歩A・単A
SA0152	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊ SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり		㎡	805.9		歩A・単A
SA0221	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊ SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	4,871		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,068		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	186		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		㎡	186		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,247		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		㎡	1,293		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)		m3	25,090		歩A・単A
	W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,		m3	23,360		歩A・単A
	延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	31,930		歩A・単A
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
SA0311	躯体コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,		m3	32,570		歩A・単A
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
SA0311	張コンクリート[SPコンクリート]					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W		m3	30,140		歩A・単A
	/C65%					
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		㎡	8,110		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		㎡	4,119		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,365		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし		m	64,550		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし		m	78,810		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基	10,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし		基	12,030		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし		基	15,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 105号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,800㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,各種		m	22,870		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40		㎡	708.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150㎜,要		m	874.5		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要		m	2,856		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
SA0875	SP フィルター材					
	SP フィルター材 フィルター材,各種		m3	8,484		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）					
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3以上10,000m3未満,あり		m3	365.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）					
	SP 路体（築堤）盛土（ICT） 10,000m3未満,無し,あり		m3	253.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	852.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）					
	SP 法面整形（ICT） 盛土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	537.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 114号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3	892		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 115号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 310m以下		m3	566		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 116号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3	325		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	2,932		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	27,090		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	18,795		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	25,410		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
S02115	配管工					
	配管工		人	22,050		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	22,155		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管継手材					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	高密度ポリエチレン管継手材 片落ち管φ200×100,,		個	6,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径30,,		個	56		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径40,,		個	95		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊ ポリエチレンスリーブ					
	ポリエチレンスリーブ φ200　　厚さ0.2　長6.0m,,		枚	2,270		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊ 固定用ゴムバンド					
	固定用ゴムバンド φ200,,		本	159		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)4t車,,		台	25,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)2t車,,		台	15,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊ スケルトンバケット賃料					
	スケルトンバケット賃料 0.7m3級,,		日	3,860		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 管理型混合廃棄物,4t車,,		台	12,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 管理型混合廃棄物,10t車,,		台	18,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊ 路盤紙　（クラフト紙）					
	路盤紙　（クラフト紙）		㎡	27		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊ 再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,		m3	2,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊ ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 350 L=1,000mm,,		本	6,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊ OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300A L=2,000mm,,		本	20,600		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊ OTU側溝用蓋（T-25対応）					
	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300 L=500mm,,		枚	2,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊ OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用） 300G L=1,000mm,,		本	63,200		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊ OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用） 400G L=1,000mm,,		本	77,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊ 集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 600mm×600mm×600mm T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	91,300		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊ 集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 800mm×800mm×800mm T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	140,900		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊ 集水桝(グレーチング蓋含む)					
	集水桝(グレーチング蓋含む) 1000mm×100mm×100mm T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,		個	249,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊ 集水桝					
	集水桝 700mm×700mm×700mm T-25,,		個	52,000		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊ 敷鉄板					
	敷鉄板 22mm×1.524m×3.048m　360日以内,,		日	8		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊					
S02116	敷鉄板					
	敷鉄板					
	22mm×1.524m×3.048m　90日以内,,		日	9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 146号　＊＊＊					
S02116	敷鉄板整備費					
	敷鉄板整備費					
	22mm×1.524m×3.048m,,		㎡	166		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 147号　＊＊＊					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP,片受直管,200mm,5m/本,,		本	34,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 148号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP RR　φ50　5m/本,,		本	3,660		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 149号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP TS　φ50　5m/本,,		本	2,670		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP TS　φ40　5m/本,,		本	1,910		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	チーズ　　A形　50×50,,		個	407		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)					
	チーズ,φ40,,		個	243		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	エルボ　　A形　径50,,		個	285		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	エルボ　　A形　径40,,		個	171		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S02116	異種管接続ドレッサー					
	異種管接続ドレッサー					
	φ200,離脱防止付,,		個	85,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 156号　＊＊＊					
S02116	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VP)					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VP)					
	片落ち管,φ50×40(TS),,		個	190		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 157号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	離脱防止金具 φ200,,		個	35,560		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 158号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管					
	硬質ポリ塩化ビニル異形管					
	メカ型 90°曲管 φ50,,		個	13,630		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 159号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管					
	硬質ポリ塩化ビニル異形管					
	メカ型 90°曲管 φ40,,		個	10,920		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 160号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管					
	硬質ポリ塩化ビニル異形管					
	メカ型継手φ50,,		個	9,390		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 161号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管					
	硬質ポリ塩化ビニル異形管					
	メカ型継手径違いソケット VPφ50×40,,		個	13,510		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 162号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材					
	メカ型継手径違いソケット VPφ75×50,,		個	17,230		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 163号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管					
	硬質ポリ塩化ビニル異形管					
	メカ型T字管φ50,,		個	30,770		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S02116	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手					
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手					
	メカ型曲管　φ200×11°1/4離脱防止金具付,,		個	83,920		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン					
	,RC-40 40～0mm,		m3	2,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S02116	砂					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	砂 ＳＧ材相当,,		ｍ3	5,300		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
S02116	堆積土砂撤去					
	堆積土砂撤去		式	270,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					
S02116	草カルゴン					
	草カルゴン 油圧式草刈り機　ベースマシン0.45m3,,		日	56,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
S02116	防塵マスク					
	防塵マスク 工事現場用,,		個	3,510		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
S02116	化学防護服					
	化学防護服		枚	1,850		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
S02116	シューズカバー					
	シューズカバー		個	470		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
S02116	防護手袋					
	防護手袋		個	1,350		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊					
S02116	防護メガネ					
	防護メガネ		個	2,650		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊					
S02116	システム初期費					
	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ],,		回	598,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊					
S02116	システム初期費					
	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ],,		回	548,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
S02116	3次元設計データの作成費					
	3次元設計データの作成費		式	13,000,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
S02116	3次元出来形管理費用					
	3次元出来形管理費用		式	2,300,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
S02116	3次元設計納品の費用					
	3次元設計納品の費用		式	230,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,		本	10,600		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 350 L=1,000mm,,		本	6,000		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 400 L=1,000mm,,		本	8,400		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 450 L=1,000mm,,		本	10,800		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム					
	ベンチフリューム 600 L=1,000mm,,		本	17,100		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 184号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300A L=2,000mm,,		本	20,600		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 185号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300B L=2,000mm,,		本	23,700		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 400A L=2,000mm,,		本	26,900		歩Ａ・単Ａ
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 600　L=2,000mm,,		本	49,800		歩Ａ・単Ａ

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応）					
	Ⅲ型（車道用） 300G L=1,000mm,,		本	63,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応）					
	Ⅲ型（車道用） 400G L=1,000mm,,		本	77,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応）					
	Ⅲ型（車道用） 500G L=1,000mm,,		本	132,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 191号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）					
	OTU側溝（T-25対応）					
	Ⅲ型（車道用） 600G L=1,000mm,,		本	160,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝					
	自由勾配側溝					
	５００×５００,,		個	31,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝					
	自由勾配側溝					
	５００×６００,,		個	33,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝					
	自由勾配側溝					
	５００×７００,,		個	36,200		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝					
	自由勾配側溝					
	５００×８００,,		個	39,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝					
	自由勾配側溝					
	５００×９００,,		個	49,800		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝					
	自由勾配側溝					
	５００×１０００,,		個	53,900		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝					
	自由勾配側溝					
	５００×１１００,,		個	57,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 199号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝（横断用）					
	自由勾配側溝（横断用）					
	５００×１１００,,		個	228,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 200号　＊＊＊					
S02116	排水フリューム					
	排水フリューム					
	Ⅱ型 T-14 B800×H700 L=2,000mm,,		本	56,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 201号　＊＊＊					
S02116	排水フリューム					
	排水フリューム					
	CUⅡ型 T-14 B800×H700 L=2,000mm,,		本	66,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 202号　＊＊＊					
S02116	排水フリューム					
	排水フリューム					
	CUⅢ型 T-25 B800×H800 L=2,000mm,,		本	88,400		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊					
S02116	集水桝					
	集水桝					
	800mm×800mm×800mm T-25,,		個	65,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊					
S02116	集水桝					
	集水桝					
	900mm×900mm×900mm T-25,,		個	79,500		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊					
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）					
	集水桝（グレーチング蓋付）					
	600×600,T-25　t-150　並目 B固定,,		基	123,100		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊					
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）					
	集水桝（グレーチング蓋付）					
	800×800,T-25　t-150　並目 B固定,,		基	231,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊					
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）					
	集水桝（グレーチング蓋付）					
	900×900,T-25　t-150　並目 B固定,,		基	267,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 208号　＊＊＊					
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）					
	集水桝（グレーチング蓋付）					
	1000×1000,T-25　t-150　並目 B固定,,		基	463,600		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 209号　＊＊＊					
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	集水桝（グレーチング蓋付） 1000×1400,T-25　t-200 鉄筋入　並目 B固定,,		基	469,700		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 210号　＊＊＊ 一般管理費（購入資材の管理費）					
	一般管理費（購入資材の管理費）		式	6,839,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 211号　＊＊＊ 建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材（無筋構造物）		ton	1,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 212号　＊＊＊ 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費		ton	20,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊ 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 管理型混合廃棄物		ton	80,000		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 木くず（伐採根）		空m3	1,657		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊ 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 木くず（伐採根）		m3	11,550		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊ 産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 木くず（生木）		空m3	1,657		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊ 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 木くず（生木）		m3	8,250		歩A・単A
S02123	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊ 産業廃棄物税					
	産業廃棄物税		ton	1,000		歩A・単A
S02721	＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊ 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない		m3	7,746		歩A・単A
S03017	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊ 養生					
	養生 一般養生,小型構造物,なし		m3	1,655		歩A・単A
S05801	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	1,763		歩A・単A
S05801	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	3,457		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去		枚	785		歩A・単A
	を行なわない					
S05801	＊＊＊　S単－ 224号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,062		歩A・単A
S05801	＊＊＊　S単－ 225号　＊＊＊ 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利		m	4,044		歩A・単A
	用撤去を行なわない					
S08031	＊＊＊　S単－ 226号　＊＊＊ コンクリート舗装工(人力)					
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm		㎡	2,986		歩A・単A
S08042	＊＊＊　S単－ 227号　＊＊＊ 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし		㎡	646		歩A・単A
S15003	＊＊＊　S単－ 228号　＊＊＊ 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,なし		㎡	70		歩A・単A
S16001	＊＊＊　S単－ 229号　＊＊＊ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	,4t積級		日	38,374		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 230号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),		時間	11,621		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 231号　＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	,2t積級		日	33,555		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 232号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	50,440		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊					
S16001	バックホウ用アタッチメント					
	バックホウ用アタッチメント					
	,草カルゴン		日	71,700		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,交替制補正対象外		日	11,923		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 235号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]					
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外		日	29,192		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り		日	38,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置,0,1,なし		㎡	157		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	撤去,0,1,なし		㎡	147		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	敷設		㎡	623		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	11,140		歩A・単A
	込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積		ton	7,070		歩A・単A
	込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0					
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-		m3	320.7		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削					
	土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	321.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満		m3	231.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 245号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3以上		m3	153.4		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 246号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)		m3	1,021		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-		m3	1,954		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3	246.2		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	岩塊・玉石,標準,無し,無し,あり		m3	338.1		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m3	312.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	380.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	926.1		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし		m3	244.3		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	879.6		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		㎡	375.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし		㎡	863.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり		㎡	407.9		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,		m3	3,914		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,140		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,140		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物		㎡	7,321		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板					
	30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		㎡	3,365		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし		基	10,520		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし		基	12,030		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし		基	17,960		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管					
	据付,波状管及び網状管,200～400mm,要		m	2,856		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管					
	SP 暗渠排水管					
	据付,波状管及び網状管,50～150mm,要		m	477.8		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊					
SA0875	SP フィルター材					
	SP フィルター材					
	フィルター材,各種		m3	8,484		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3以上10,000m3未満,あり		m3	365.1		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00201	既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下		m	358		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00202	既設管撤去					
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100		m	401		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00001	仮廻し管補修工					
			式	538,862		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	刈払工（機械除草）					
	草カルゴン		ha	540,586		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	雑物分別					
	スケルトンバケット		m3	1,562		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00009	小屋撤去					
			式	159,182		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T01412	石綿管継手取外し工					
	φ200		口	1,634		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T01413	石綿管撤去工（機械）					
	φ200		m	448		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T01414	飛散防止工					
	φ200		m	1,138		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00001	バックホウアタッチメント					
	草刈り機　ベースマシン0.45m3		日	91,840		歩A・単A
	＊＊＊　C単－ 2号　＊＊＊					
C00002	スケルトンバケット賃料					
	0.7m3		日	3,860		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	145	20,300	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				78,609	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		325	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	180m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	145	20,300	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				78,609	算出数量 182.000 m3
	単　価		m3		432	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		7,533	753	
	合　計				24,262	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.560	人	18,795	29,320	
	合　計				29,320	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,932	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	タンパ(Ｉ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	22,155	7,533	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費					
	10%	0.100		7,533	753	
						算出数量
	合　計				24,262	10.000 m3
	単　価		m3		2,426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
						歩Ａ
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	22,155	4,431	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,795	15,976	
Y00004	諸雑費					
	10%	0.100		4,431	443	
						算出数量
	合　計				20,850	10.000 m3
	単　価		m3		2,085	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
						算出数量
	合　計				27,090	1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
						算出数量
	合　計				22,155	1.000 人
	単　価				22,155	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02115	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ	R01003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	硬質塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　径２０,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	硬質塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　径２０	1.000	個	35.50	36	
	合　計				36	算出数量 1.000 各単位
	単　価				36	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 300 L=2,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	ベンチフリューム 300 L=2,000mm	1.000	本	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ベンチフリューム 350 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96731		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96731	ベンチフリューム 350 L=1,000㎜	1.000	本	6,000	6,000	
	合　計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 400 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96732		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96732	ベンチフリューム 400 L=1,000㎜	1.000	本	8,400	8,400	
	合　計				8,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 450 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96733		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96733	ベンチフリューム 450 L=1,000㎜	1.000	本	10,800	10,800	
	合　計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 600 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96735		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96735	ベンチフリューム 600 L=1,000㎜	1.000	本	17,100	17,100	
	合　計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300A L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96742		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96742	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300A L=2,000㎜	1.000	本	20,600	20,600	
	合　計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,600	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝用蓋（T-25対応）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300 L=500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96747		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96747	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300 L=500㎜	1.000	枚	2,900	2,900	
	合　計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,900	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 300 L=2,000㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96750		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96750	横断暗渠 300 L=2,000㎜ T-25	1.000	本	27,700	27,700	
	合　計				27,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27,700	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 360 L=2,000㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96751		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96751	横断暗渠 360 L=2,000㎜ T-25	1.000	本	33,500	33,500	
	合　計				33,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				33,500	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 400 L=2,000㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96752		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96752	横断暗渠 400 L=2,000㎜ T-25	1.000	本	40,300	40,300	
	合　計				40,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,300	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S02116	横断暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	横断暗渠 450 L=2,000㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96753		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96753	横断暗渠 450 L=2,000㎜ T-25	1.000	本	48,000	48,000	
	合　計				48,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				48,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	鉄筋コンクリートU型		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU型 300B L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96707		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96707	鉄筋コンクリートU型 300B L=2,000㎜	1.000	本	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	鋼製グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製グレーチング U字T－6　　995×360×38,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P21118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P21118	鋼製グレーチング U字T－6　　995×360×38	1.000	枚	8,820	8,820	
	合　計				8,820	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,820	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 ３００×３００,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	自由勾配側溝 ３００×３００	1.000	本	15,500	15,500	
	合　計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,500	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 ４００×４００,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	自由勾配側溝 ４００×４００	1.000	本	20,800	20,800	
	合　計				20,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	排水フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム Ｉ型 T-6 B800×H800 L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96015	排水フリューム Ⅰ型 T-6 B800×H800 L=2,000㎜	1.000	本	41,800	41,800	
	合　計				41,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				41,800	
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S02116	排水フリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	排水フリューム Ⅱ型 T-14 B800×H800 L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	排水フリューム Ⅱ型 T-14 B800×H800 L=2,000㎜	1.000	本	63,600	63,600	
	合　計				63,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,600	
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96767		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96767	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	91,300	91,300	
	合　計				91,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				91,300	
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96766		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96766	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜ T-25	1.000	個	40,600	40,600	
	合　計				40,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,600	
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 700㎜×700㎜×700㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96769		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96769	集水桝(グレーチング蓋含む) 700㎜×700㎜×700㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	116,000	116,000	
	合　計				116,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				116,000	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96771		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96771	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	140,900	140,900	
	合　計				140,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				140,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96770		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96770	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25	1.000	個	65,000	65,000	
	合　計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96773		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96773	集水桝(グレーチング蓋含む) 900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	168,200	168,200	
	合　計				168,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				168,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S02116	ステップ		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ステップ 300×φ19 合成樹脂皮膜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	ステップ 300×φ19 合成樹脂皮膜	1.000	本	2,290	2,290	
	合　計				2,290	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,290	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S02116	集水桝用コンクリート蓋		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝用コンクリート蓋 600型 T-2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96722		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96722	集水桝用コンクリート蓋 600型 T-2	1.000	枚	23,300	23,300	
	合　計				23,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,300	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	集水桝用コンクリート蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝用コンクリート蓋 800型 T-2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96723		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96723	集水桝用コンクリート蓋 800型 T-2	1.000	枚	34,600	34,600	
	合　計				34,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				34,600	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S02116	集水桝縞鋼板蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝縞鋼板蓋 1,200型,t=3.2㎜　□1440　溶融亜鉛メッキ仕上げ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	集水桝縞鋼板蓋 1,200型,t=3.2㎜　□1440　溶融亜鉛メッキ仕上げ	1.000	枚	131,630	131,630	
	合　計				131,630	算出数量 1.000 各単位
	単　価				131,630	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S02116	集水桝グレーチング蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝グレーチング蓋 1,600型,T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	集水桝グレーチング蓋 1,600型,T-14	1.000	枚	428,210	428,210	
	合　計				428,210	算出数量 1.000 各単位
	単　価				428,210	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S02116	集水桝グレーチング蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝グレーチング蓋 2,000型,T-14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	集水桝グレーチング蓋 2,000型,T-14	1.000	枚	613,700	613,700	
	合　計				613,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				613,700	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S02116	集水桝縞鋼板蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝縞鋼板蓋 2,000型,t=3.2㎜　□1740　溶融亜鉛メッキ仕上げ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	集水桝縞鋼板蓋 2,000型,t=3.2㎜　□1740　溶融亜鉛メッキ仕上げ	1.000	枚	298,930	298,930	
	合　計				298,930	算出数量 1.000 各単位
	単　価				298,930	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S02116	跳水防止板		枚		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96712		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96712	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜	1.000	枚	5,600	5,600	
	合　計				5,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S02116	コンクリートアンカー		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	コンクリートアンカー M12×70　ステンレス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96715		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96715	コンクリートアンカー M12×70　ステンレス	1.000	本	318	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 各単位
	単　価				318	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S02116	変状土ＣＢＲ試験		試料		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P45118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P45118	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ	1.000	試料	40,100	40,100	
	合　計				40,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				40,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ],,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96922		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96922	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]	1.000	式	598,000	598,000	
	合　計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				598,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S02116	システム初期費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ],,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96923		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96923	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]	1.000	式	548,000	548,000	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				548,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				548,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96026 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	ton	2,000	2,000	
	合　　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96027 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	ton	2,000	2,000	
	合　　計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96028 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,400円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	ton	2,400	2,400	
	合　　計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				2,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い)		台		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96201 廃プラスチック類(4t車)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)	1.000	台	12,000	12,000	
	合　　計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				12,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96202 廃プラスチック類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)単価の入力	60,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類	1.000	ton	60,000	60,000	
	合　計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				60,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	有筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	15,460	15,460	
	合　計				15,460	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		15,460	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295　D13	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合　計				179,641	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		179,641	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18247	異形棒鋼 SD295　D16	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合　計				177,581	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		177,581	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	10%未満			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D19		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18232	異形棒鋼 SD345　　D19	1.030	ton	110,000	113,300	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	60,375	69,431	
	合　計				182,731	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		182,731	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,457	3,457	
	合　計				3,457	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		[各単位]		3,457	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,044	4,044	
	合　計				4,044	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		[各単位]		4,044	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	785.30	785	
	合　計				785	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		785	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,-,,-,再利用撤去を			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	318.10	318	
	合　計				318	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		318	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	施工有り,-			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	自由勾配側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 11)再利用撤去の有無	なし -				
	12)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,260	5,260	
	合　計				5,260	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		5,260	
	＊＊＊　S単－ 62号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部に			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	おける作業,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- 法面縦排水部における作業				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,150	4,150	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				4,150	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価		[各単位]		4,150	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S08711	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	ない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工規模 4)時間的制約	100m以上 受けない				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
A03002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	1.000	m	8,494	8,494	
	合　計				8,494	算出数量 1.000 m
	単　価		m		8,494	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S11005	畑面整地工(ブルドーザ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	畑面整地工(ブルドーザ) 3000㎡,粘性土,改良山成畑,普通,21ｔ級,2回,基盤造成後の整地,4.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	5			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)平均整地作業区画面積(Xm2) 2)土質区分	3,000.000㎡ 粘性土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)施工区分 4)機械区分	改良山成畑 普通				
	5)規格区分 6)整地回数(N)	21ｔ級 2.000回				
	7)作業内容 8)整地作業の補助労務(人/ha)	基盤造成後の整地 4.5				
M01027	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通・排対型(1次)] 21ｔ級	7.400	時間	7,870	58,238	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	163.000	L	145	23,635	
R01021	運転手（特殊）	1.180	人	25,410	29,984	
R01003	普通作業員	4.500	人	18,795	84,578	
	合　計				196,435	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		196,435	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 570		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	570	59,280	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,795	3,007	
	合　計				62,287	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		623	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級以下,運搬～組立～分解～運			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む) 普通21ｔ級以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	22,155	62,034	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	2.100	日	56,200	118,020	
Y00004	運搬費等	1.550		180,054	279,084	
	合　計				459,138	算出数量 1.000 台
	単　価		台		459,138	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S19001	分解･組立･運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	分解･組立･運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	～分解～運搬,基地と現場の移動,,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む) 湿地20ｔ級以上21ｔ級以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)移動区分 4)計上範囲	基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	2.800	人	22,155	62,034	
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2011)] 吊上能力25t吊	2.100	日	56,200	118,020	
Y00004	運搬費等	1.550		180,054	279,084	
	合　計				459,138	算出数量 1.000 台
	単　価		台		459,138	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S19023	抜根(ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	抜根(ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,18,1500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ 11t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現場条件 4)平均樹径(cm)	普通 18		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)樹木密度(本/ha)	1500				
M01182	ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通] 11t	15.400	時間	5,140	79,156	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	200.000	L	145	29,000	
R01021	運転手（特殊）	2.160	人	25,410	54,886	
	合　計				163,042	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		163,042	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S19024	排根(ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ)		ha		1.000 ha	歩Ａ 当たり算出
	排根(ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ) 普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,普通,60,1500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格区分	普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ 11t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)現場条件 4)排根距離(m)	普通 60		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)樹木密度(本/ha)	1500				
M01182	ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ[普通] 11t	6.900	時間	5,140	35,466	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	90.000	L	145	13,050	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.970	人	25,410	24,648	
	合　計				73,164	算出数量 1.000 ha
	単　価		ha		73,164	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	有り -				
	5)施工数量 6)火薬使用	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		320.7	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		321.4	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		231.8	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,021	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単　　価		m3		1,954	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		m3		312.3	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　　価		m3		277.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　　価		m3		283.6	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
						歩Ａ
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		244.3	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		879.6	
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		375.9	
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		407.9	
	＊＊＊　S単－ 82号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		805.9	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単　価		m3		4,871	
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 18.5km以下				
	単　価		m3		3,068	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		186	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
SA0222	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		186	
	＊＊＊　S単－ 87号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,247	
	＊＊＊　S単－ 88号　＊＊＊					
SA0301	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単　価		㎡		1,293	
	＊＊＊　S単－ 89号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		25,090	
	＊＊＊　S単－ 90号　＊＊＊					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		30,140	
	＊＊＊　S単－ 91号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		23,360	
	＊＊＊　S単－ 92号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		31,930	
	＊＊＊　S単－ 93号　＊＊＊					
SA0311	躯体コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,-,なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　価		m3		32,570	
	＊＊＊　S単－ 94号　＊＊＊					
SA0311	張コンクリート[SPコンクリート]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		30,140	
	＊＊＊　S単－ 95号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		30,140	
	＊＊＊　S単－ 96号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	単　価		㎡		8,110	
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単　価		㎡		4,119	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10㎜				
	単　価		㎡		3,365	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25 基礎砕石				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96020	ボックスカルバート 800*800*2000		個			材変
	単　価		m		64,550	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0＜B≦1.25　0＜H≦1.25,基礎砕石,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品長	据付 2.0m/個				
	3)内空幅･内空高(m) 4)基礎材種別	0＜B≦1.25　0＜H≦1.25 基礎砕石				
	5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	無し なし				
P96021	ボックスカルバート 1000*1000*2000		個			材変
	単　価		m		78,810	
	＊＊＊　S単－ 102号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 800kgを超え1200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		10,520	
	＊＊＊　S単－ 103号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1200kgを超え1600kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		12,030	
	＊＊＊　S単－ 104号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基)	据付 1600kgを超え2200kg以下				
	3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	有り なし				
	単　価		基		15,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,800㎜,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管径	据付 800㎜				
	3)管材規格 4)長期割引単価区分	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） なし				
	5)管種区分	各種				
P96012	重圧管 φ８００　Ｌ＝２ｍ／本		m			材変
	単　価		m		22,870	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 140㎜,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	140㎜ 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 なし				
	5)材料規格の選択	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40				
	単　価		㎡		708.9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150㎜ 要				
P96101	暗渠排水管 波状管　呼び径100㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		874.5	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400㎜,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm 要				
P96103	暗渠排水管 波状管　呼び径200mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		2,856	
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
SA0875	SP フィルター材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP フィルター材 フィルター材,各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌｨﾙﾀｰ材 2)ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	フィルター材 各種				
J03103	単粒度砕石 5号　　20～13mm		m3			材変
	単　価		m3		8,484	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3以上10,000m3未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)障害の有無 4)施工数量	無し 5,000m3以上10,000m3未満				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		365.1	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
SC0141	SP 路体（築堤）盛土（ICT）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土（ICT） 10,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工数量 2)障害の有無	10,000m3未満 無し				
	3)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		253.8	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
SC0152	SP 法面整形（ICT）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形（ICT） 切土部,-,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単　価		㎡		852.6	
	＊＊＊　S単－ 113号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SC0152	SP 法面整形（ICT）		㎡		1.000 ㎡	歩Ａ 当たり算出
	SP 法面整形（ICT） 盛土部,無し,ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)土質 4)長期割引単価区分	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単　価		㎡		537.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊					
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	1.0km以下 山0.45(平0.35)m3		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	0.280	供用日	7,090	1,985	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　　４．０ｔ積	0.280	供用日	233	65	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.900	L	145	1,146	
R01022	運転手（一般）	0.240	人	23,835	5,720	
	合　計				8,916	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		892	
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 310m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	310m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	145	20,300	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				78,609	算出数量 139.000 m3
	単　価		m3		566	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S01034	不整地運搬		m3		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運搬距離	80m以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M27975	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型・油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.670	供用日	19,700	32,899	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	140.000	L	145	20,300	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				78,609	算出数量 242.000 m3
	単　価		m3		325	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 117号　＊＊＊					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.560	人	18,795	29,320	
	合　計				29,320	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		2,932	
	＊＊＊　S単－ 118号　＊＊＊					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	
	合　計				27,090	算出数量 1.000 人
	単　価				27,090	
	＊＊＊　S単－ 119号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,795	18,795	
	合　計				18,795	算出数量 1.000 人
	単　価				18,795	
	＊＊＊　S単－ 120号　＊＊＊					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				25,410	算出数量 1.000 人
	単　価				25,410	
	＊＊＊　S単－ 121号　＊＊＊					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R02006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1.000	人	22,050	22,050	
	合　計				22,050	算出数量 1.000 人

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				22,050	
	＊＊＊　S単－ 122号　＊＊＊					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	22,155	22,155	
	合　計				22,155	算出数量 1.000 人
	単　価				22,155	
	＊＊＊　S単－ 123号　＊＊＊					
S02116	高密度ポリエチレン管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手材 片落ち管φ200×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96146		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96146	高密度ポリエチレン管継手材 片落ち管φ200×100	1.000	個	6,300	6,300	
	合　計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,300	
	＊＊＊　S単－ 124号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径30,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05247		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05247	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径30	1.000	個	55.50	56	
	合　計				56	算出数量 1.000 各単位
	単　価				56	
	＊＊＊　S単－ 125号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05248		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05248	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径40	1.000	個	94.50	95	
	合　計				95	算出数量 1.000 各単位
	単　価				95	
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
S02116	ポリエチレンスリーブ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリエチレンスリーブ φ200　　厚さ0.2　長6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P26504		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P26504	ポリエチレンスリーブ φ200　厚さ0.2　長6.0m	1.000	枚	2,270	2,270	
	合　計				2,270	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,270	
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
S02116	固定用ゴムバンド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	固定用ゴムバンド φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P26603		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26603	固定用ゴムバンド φ200	1.000	本	159	159	
	合　計				159	算出数量 1.000 各単位
	単　価				159	
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)4t車,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96111	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)4t車	1.000	台	25,000	25,000	
	合　計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				25,000	
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)2t車,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96112	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)2t車	1.000	台	15,000	15,000	
	合　計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				15,000	
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
S02116	スケルトンバケット賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スケルトンバケット賃料 0.7m3級,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96099	スケルトンバケット賃料 0.7m3級	1.000	日	3,860	3,860	
	合　計				3,860	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,860	
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 管理型混合廃棄物,4t車,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	産業廃棄物運搬費 管理型混合廃棄物,4t車	1.000	台	12,000	12,000	
	合　計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				12,000	
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
S02116	産業廃棄物運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 管理型混合廃棄物,10t車,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96114	産業廃棄物運搬費 管理型混合廃棄物,10t車	1.000	台	18,000	18,000	
	合　計				18,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				18,000	
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
S02116	路盤紙　（クラフト紙）		㎡		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤紙　（クラフト紙）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P28201		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P28201	路盤紙　（クラフト紙）	1.000	㎡	27	27	
	合　計				27	算出数量 1.000 各単位
	単　価				27	
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地区資材（Ｊコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 350 L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96731		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96731	ベンチフリューム 350 L=1,000mm	1.000	本	6,000	6,000	
	合　計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,000	
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300A L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96742		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96742	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300A L=2,000㎜	1.000	本	20,600	20,600	
	合　計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,600	
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝用蓋（T-25対応）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300 L=500㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96747		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96747	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300 L=500㎜	1.000	枚	2,900	2,900	
	合　計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,900	
	＊＊＊　S単－ 138号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用） 300G L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96745		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96745	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用） 300G L=1,000㎜	1.000	本	63,200	63,200	
	合　計				63,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				63,200	
	＊＊＊　S単－ 139号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用） 400G L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96746		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96746	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用） 400G L=1,000㎜	1.000	本	77,900	77,900	
	合　計				77,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				77,900	
	＊＊＊　S単－ 140号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96767		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96767	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	91,300	91,300	
	合　計				91,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				91,300	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 141号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96771		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96771	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	140,900	140,900	
	合　計				140,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				140,900	
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					
S02116	集水桝(グレーチング蓋含む)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝(グレーチング蓋含む) 1000㎜×100㎜×100㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96775		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96775	集水桝(グレーチング蓋含む) 1000㎜×100㎜×100㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付	1.000	個	249,000	249,000	
	合　計				249,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				249,000	
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝 700㎜×700㎜×700㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96768		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96768	集水桝 700㎜×700㎜×700㎜ T-25	1.000	個	52,000	52,000	
	合　計				52,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				52,000	
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
S02116	敷鉄板		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22㎜×1.524m×3.048m　360日以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99971		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99971	敷鉄板 22㎜×1.524m×3.048m　360日以内	1.000	日	8.30	8	
	合　計				8	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8	
	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊					
S02116	敷鉄板		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22㎜×1.524m×3.048m　90日以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P99970		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P99970	敷鉄板 22㎜×1.524m×3.048m　90日以内	1.000	日	9.30	9	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				9	1.000 各単位
	単　　価				9	
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	敷鉄板整備費		㎡		1.000 各単位	当たり算出
	敷鉄板整備費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	22㎜×1.524m×3.048m,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P99972		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P99972	敷鉄板整備費					
	22㎜×1.524m×3.048m	1.000	㎡	165.80	166	
						算出数量
	合　　計				166	1.000 各単位
	単　　価				166	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VP,片受直管,200㎜,5m/本,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96048	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP,片受直管,200㎜,5m/本	1.000	本	34,700	34,700	
						算出数量
	合　　計				34,700	1.000 各単位
	単　　価				34,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VP RR　φ50　5m/本,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96136		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96136	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP RR　φ50　5m/本	1.000	本	3,660	3,660	
						算出数量
	合　　計				3,660	1.000 各単位
	単　　価				3,660	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VP TS　φ50　5m/本,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96116		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP TS　φ50　5m/本	1.000	本	2,670	2,670	
						算出数量
	合　　計				2,670	1.000 各単位
	単　　価				2,670	
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VP TS　φ40　5m/本,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96117		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96117	硬質ポリ塩化ビニル管 VP TS　φ40　5m/本	1.000	本	1,910	1,910	
	合　計				1,910	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,910	
	＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　50×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05278		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05278	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　50×50	1.000	個	407	407	
	合　計				407	算出数量 1.000 各単位
	単　価				407	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) チーズ,φ40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96137		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96137	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) チーズ,φ40	1.000	個	243	243	
	合　計				243	算出数量 1.000 各単位
	単　価				243	
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05260		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径50	1.000	個	285	285	
	合　計				285	算出数量 1.000 各単位
	単　価				285	
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P05259		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05259	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径40	1.000	個	171	171	
	合　計				171	算出数量 1.000 各単位
	単　価				171	
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
S02116	異種管接続ドレッサー		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	異種管接続ドレッサー φ200,離脱防止付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	異種管接続ドレッサー φ200,離脱防止付	1.000	個	85,600	85,600	
	合　計				85,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				85,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S02116	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VP)		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VP) 片落ち管,φ50×40(TS),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96089		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96089	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VP) 片落ち管,φ50×40(TS)	1.000	個	190	190	
	合　計				190	算出数量 1.000 各単位
	単　価				190	
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ200	1.000	個	35,560	35,560	
	合　計				35,560	算出数量 1.000 各単位
	単　価				35,560	
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型 90°曲管 φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96139		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96139	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型 90°曲管 φ50	1.000	個	13,630	13,630	
	合　計				13,630	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,630	
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型 90°曲管 φ40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96138		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96138	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型 90°曲管 φ40	1.000	個	10,920	10,920	
	合　計				10,920	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,920	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型継手φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96140		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96140	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型継手φ50	1.000	個	9,390	9,390	
	合　計				9,390	算出数量 1.000 各単位
	単　価				9,390	
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型継手径違いソケット VPφ50×40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96141		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96141	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型継手径違いソケット VPφ50×40	1.000	個	13,510	13,510	
	合　計				13,510	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,510	
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型継手径違いソケット VPφ75×50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96142		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96142	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型継手径違いソケット VPφ75×50	1.000	個	17,230	17,230	
	合　計				17,230	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,230	
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル異形管		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型Ｔ字管φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96143		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96143	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型Ｔ字管φ50	1.000	個	30,770	30,770	
	合　計				30,770	算出数量 1.000 各単位
	単　価				30,770	
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					
S02116	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 メカ型曲管　φ200×11°1/4離脱防止金具付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96144	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 メカ型曲管　φ200×11°1/4離脱防止金具付	1.000	個	83,920	83,920	
	合　計				83,920	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				83,920	
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード） P96144		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,600	2,600	
	合　計				2,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,600	
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S02116	砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂 SG材相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96145		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96145	砂 SG材相当	1.000	m3	5,300	5,300	
	合　計				5,300	算出数量 1.000 各単位
	単　価				5,300	
	＊＊＊　S単－ 167号　＊＊＊					
S02116	堆積土砂撤去		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	堆積土砂撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96135		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96135	堆積土砂撤去	1.000	式	270,000	270,000	
	合　計				270,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				270,000	
	＊＊＊　S単－ 168号　＊＊＊					
S02116	草カルゴン		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	草カルゴン 油圧式草刈り機　ベースマシン0.45m3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	草カルゴン 油圧式草刈り機　ベースマシン0.45m3	1.000	日	56,000	56,000	
	合　計				56,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				56,000	
	＊＊＊　S単－ 169号　＊＊＊					
S02116	防塵マスク		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵マスク 工事現場用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96043	防塵マスク 工事現場用	1.000	個	3,510	3,510	
	合　計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,510	
	＊＊＊　S単－ 170号　＊＊＊					
S02116	化学防護服		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	化学防護服			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96044	化学防護服	1.000	枚	1,850	1,850	
	合　計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,850	
	＊＊＊　S単－ 171号　＊＊＊					
S02116	シューズカバー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シューズカバー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	シューズカバー	1.000	個	470	470	
	合　計				470	算出数量 1.000 各単位
	単　価				470	
	＊＊＊　S単－ 172号　＊＊＊					
S02116	防護手袋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護手袋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	防護手袋	1.000	個	1,350	1,350	
	合　計				1,350	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,350	
	＊＊＊　S単－ 173号　＊＊＊					
S02116	防護メガネ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護メガネ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	防護メガネ	1.000	個	2,650	2,650	
	合　計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,650	
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
S02116	システム初期費		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]､､			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96924		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96924	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]	1.000	回	598,000	598,000	
	合　計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				598,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊					
S02116	システム初期費		回		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ],,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96925		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96925	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]	1.000	回	548,000	548,000	
	合　計				548,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				548,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
S02116	3次元設計データの作成費		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	3次元設計データの作成費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96932		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96932	3次元設計データの作成費	1.000	式	13,000,000	13,000,000	
	合　計				13,000,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				13,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
S02116	3次元出来形管理費用		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	3次元出来形管理費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P99988		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P99988	3次元出来形管理費用	1.000	式	2,300,000	2,300,000	
	合　計				2,300,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				2,300,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
S02116	3次元設計納品の費用		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	3次元設計納品の費用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P99989		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P99989	3次元設計納品の費用	1.000	式	230,000	230,000	
	合　計				230,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				230,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 300 L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96022	ベンチフリューム 300 L=2,000㎜	1.000	本	10,600	10,600	
	合　計				10,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 350 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96731		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96731	ベンチフリューム 350 L=1,000㎜	1.000	本	6,000	6,000	
	合　計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 400 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96732		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96732	ベンチフリューム 400 L=1,000㎜	1.000	本	8,400	8,400	
	合　計				8,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 450 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96733		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96733	ベンチフリューム 450 L=1,000㎜	1.000	本	10,800	10,800	
	合　計				10,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				10,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊					
S02116	ベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ベンチフリューム 600 L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96735		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96735	ベンチフリューム 600 L=1,000㎜	1.000	本	17,100	17,100	
	合　計				17,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,100	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300A L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96742		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96742	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300A L=2,000㎜	1.000	本	20,600	20,600	
	合　計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,600	
	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300B L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96791		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96791	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300B L=2,000㎜	1.000	本	23,700	23,700	
	合　計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				23,700	
	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 400A L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96743		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96743	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 400A L=2,000㎜	1.000	本	26,900	26,900	
	合　計				26,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				26,900	
	＊＊＊　S単－ 187号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 600　L=2,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96033	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 600　L=2,000㎜	1.000	本	49,800	49,800	
	合　計				49,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				49,800	
	＊＊＊　S単－ 188号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用） 300G L=1,000㎜,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96745		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96745	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用） 300G L=1,000㎜	1.000	本	63,200	63,200	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				63,200	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				63,200	
	＊＊＊　S単－ 189号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用）　400G L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96746		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96746	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用）　400G L=1,000mm	1.000	本	77,900	77,900	
	合　　計				77,900	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				77,900	
	＊＊＊　S単－ 190号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用）　500G L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96123	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用）　500G L=1,000mm	1.000	本	132,200	132,200	
	合　　計				132,200	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				132,200	
	＊＊＊　S単－ 191号　＊＊＊					
S02116	OTU側溝（T-25対応）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用）　600G L=1,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96124	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用）　600G L=1,000mm	1.000	本	160,400	160,400	
	合　　計				160,400	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				160,400	
	＊＊＊　S単－ 192号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 ５００×５００,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96777		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96777	自由勾配側溝 ５００×５００	1.000	個	31,200	31,200	
	合　　計				31,200	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				31,200	
	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 ５００×６００,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96778		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96778	自由勾配側溝 ５００×６００	1.000	個	33,900	33,900	
	合　計				33,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				33,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝 ５００×７００,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96779		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96779	自由勾配側溝 ５００×７００	1.000	個	36,200	36,200	
	合　計				36,200	算出数量 1.000 各単位
	単　価				36,200	
	＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝 ５００×８００,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96780		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96780	自由勾配側溝 ５００×８００	1.000	個	39,100	39,100	
	合　計				39,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				39,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝 ５００×９００,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96781		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96781	自由勾配側溝 ５００×９００	1.000	個	49,800	49,800	
	合　計				49,800	算出数量 1.000 各単位
	単　価				49,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝 ５００×１０００,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96782		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96782	自由勾配側溝 ５００×１０００	1.000	個	53,900	53,900	
	合　計				53,900	算出数量 1.000 各単位
	単　価				53,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	自由勾配側溝 ５００×１１００,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96783		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96783	自由勾配側溝 ５００×１１００	1.000	個	57,400	57,400	
	合　計				57,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				57,400	
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
S02116	自由勾配側溝（横断用）		個		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	自由勾配側溝（横断用） ５００×１１００,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96784		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96784	自由勾配側溝（横断用） ５００×１１００	1.000	個	228,100	228,100	
	合　計				228,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				228,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
S02116	排水フリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水フリューム Ⅱ型 T-14 B800×H700 L=2,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96090	排水フリューム Ⅱ型 T-14 B800×H700 L=2,000mm	1.000	本	56,600	56,600	
	合　計				56,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				56,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
S02116	排水フリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水フリューム CUⅡ型 T-14 B800×H700 L=2,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96091	排水フリューム CUⅡ型 T-14 B800×H700 L=2,000mm	1.000	本	66,100	66,100	
	合　計				66,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				66,100	
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
S02116	排水フリューム		本		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	排水フリューム CUⅢ型 T-25 B800×H800 L=2,000mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96096	排水フリューム CUⅢ型 T-25 B800×H800 L=2,000mm	1.000	本	88,400	88,400	
	合　計				88,400	算出数量 1.000 各単位
	単　価				88,400	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96770		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96770	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25	1.000	個	65,000	65,000	
	合　計				65,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				65,000	
	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊					
S02116	集水桝		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96772		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96772	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25	1.000	個	79,500	79,500	
	合　計				79,500	算出数量 1.000 各単位
	単　価				79,500	
	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊					
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝（グレーチング蓋付） 600×600,T-25　t-150　並目 B固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P98008	集水桝（グレーチング蓋付） 600×600,T-25　t-150　並目 B固定	1.000	基	123,100	123,100	
	合　計				123,100	算出数量 1.000 各単位
	単　価				123,100	
	＊＊＊　S単－ 206号　＊＊＊					
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝（グレーチング蓋付） 800×800,T-25　t-150　並目 B固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P98009	集水桝（グレーチング蓋付） 800×800,T-25　t-150　並目 B固定	1.000	基	231,000	231,000	
	合　計				231,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				231,000	
	＊＊＊　S単－ 207号　＊＊＊					
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	集水桝（グレーチング蓋付） 900×900,T-25　t-150　並目 B固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P98010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P98010	集水桝（グレーチング蓋付） 900×900,T-25　t-150　並目 B固定	1.000	基	267,000	267,000	
	合　計				267,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				267,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊					
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝（グレーチング蓋付） 1000×1000,T-25　t-150　並目 B固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P98005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P98005	集水桝（グレーチング蓋付） 1000×1000,T-25　t-150　並目 B固定	1.000	基	463,600	463,600	
	合　計				463,600	算出数量 1.000 各単位
	単　価				463,600	
	＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊					
S02116	集水桝（グレーチング蓋付）		基		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	集水桝（グレーチング蓋付） 1000×1400,T-25　t-200 鉄筋入　並目 B固定,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P98006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P98006	集水桝（グレーチング蓋付） 1000×1400,T-25　t-200 鉄筋入　並目 B固定	1.000	基	469,700	469,700	
	合　計				469,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価				469,700	
	＊＊＊　Ｓ単－ 210号　＊＊＊					
S02116	一般管理費（購入資材の管理費）		式		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	一般管理費（購入資材の管理費）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P99980		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P99980	一般管理費（購入資材の管理費）	1.000	式	6,839,000	6,839,000	
	合　計				6,839,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				6,839,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 211号　＊＊＊					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材（無筋構造物）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96109 無筋コンクリート廃材（無筋構・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96109	建設廃材 無筋コンクリート廃材（無筋構造物）	1.000	ton	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	産業廃棄物処理費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96087		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96087	産業廃棄物処理費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)	1.000	ton	20,000	20,000	
	合　計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				20,000	
	＊＊＊　S単－ 213号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 管理型混合廃棄物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96042 管理型混合廃棄物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	80,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	産業廃棄物処理費 管理型混合廃棄物	1.000	ton	80,000	80,000	
	合　計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				80,000	
	＊＊＊　S単－ 214号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費		空m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 木くず（伐採根）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96030 木くず（伐採根）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,657円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	産業廃棄物運搬費 木くず（伐採根）	1.000	空m3	1,657	1,657	
	合　計				1,657	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,657	
	＊＊＊　S単－ 215号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 木くず（伐採根）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96031 木くず（伐採根）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,550円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96031	産業廃棄物処理費 木くず（伐採根）	1.000	m3	11,550	11,550	
	合　計				11,550	算出数量 1.000 各単位
	単　価				11,550	
	＊＊＊　S単－ 216号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物運搬費		空m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96029 木くず（生木）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,657円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	産業廃棄物運搬費 木くず（生木）	1.000	空m3	1,657	1,657	
	合　計				1,657	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,657	
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物処理費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 木くず（生木）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96971 木くず（生木）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,250円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96971	産業廃棄物処理費 木くず（生木）	1.000	m3	8,250	8,250	
	合　計				8,250	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,250	
	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊					
S02123	産業廃棄物税		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物税			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96980		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96980	産業廃棄物税	1.000	ton	1,000	1,000	
	合　計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,000	
	＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3	7,746	7,746	
	合　計				7,746	算出数量 1.000 m3
	単　価		m3		7,746	
	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊					
S03017	養生		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,小型構造物,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)養生方法 2)構造物区分	一般養生 小型構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分（賃料機械）	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	27,090	4,876	
R01003	普通作業員	0.520	人	18,795	9,773	
Y00004	諸雑費 13	0.130		14,649	1,904	
	合　計				16,553	算出数量 10.000 m3
	単　価		m3		1,655	
	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	を行なう			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	1,763	1,763	
	合　計				1,763	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		1,763	
	＊＊＊　Ｓ単－ 222号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,457	3,457	
	合　計				3,457	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		3,457	
	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小段面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	785.30	785	
	合　計				785	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		785	
	＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	を行なう			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,062	2,062	
	合　計				2,062	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		2,062	
	＊＊＊　S単－ 225号　＊＊＊					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	工有り,再利用撤去を行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用 8)L=5000を使用	L=4000を使用しない L=5000を使用しない				
	9)法面小段面 10)法面縦排水	- -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000㎜ 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,044	4,044	
	合　計				4,044	算出数量 1.000［各単位］
	単　価		［各単位］		4,044	
	＊＊＊　S単－ 226号　＊＊＊					
S08031	コンクリート舗装工(人力)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/㎜2粗骨材25㎜(高炉B),12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/㎜2粗骨材25㎜(高炉B) 12cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J02054	生コンクリート(高炉B) 18N/㎜2　8cm　25(20)㎜(W/C=65%以下)	12.700	m3	17,300	219,710	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	27,090	13,545	
R01002	特殊作業員	1.100	人	22,155	24,371	
R01003	普通作業員	2.100	人	18,795	39,470	
Y00004	雑品 2%	0.020		77,386	1,548	
	合　計				298,644	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		2,986	
	＊＊＊　S単－ 227号　＊＊＊					
S08042	砂利舗装工(機械)		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価０円区分(舗設材)	なし なし				
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0㎜	11.600	m3	2,600	30,160	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	27,090	5,418	
R01003	普通作業員	0.620	人	18,795	11,653	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,010	5,025	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	145	2,175	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	25,410	10,164	
	合　計				64,595	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		646	
	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土堀削,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土堀削 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.390	日	17,200	23,908	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	88.000	L	145	12,760	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	
	合　計				62,078	算出数量 887.000 ㎡
	単　価		㎡		70	
	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊					
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ,4t積級			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03002 M03002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 5.9時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.29 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	ｶﾞｿﾘﾝ 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 12)消耗部品費の適用条件(1)	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択 良好				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通･D) 積載重量　4t積級				
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	1.000	日	9,150	9,150	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ） 積載重量　　４．０ｔ積	1.290	供用日	233	301	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	32.000	L	159	5,088	
R01022	運転手（一般）	1.000	人	23,835	23,835	
	合　計				38,374	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		38,374	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02082 M02082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１時間当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
M02082	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	時間	5,380	5,380	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.000	L	145	2,175	
R01021	運転手（特殊）					
		0.160	人	25,410	4,066	
						算出数量
	合　計				11,621	1.000 各単位
	単　価		各単位		11,621	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,2t積級			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫	M03001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M03001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転１日当たり運転時間(T)	5.9時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	ｶﾞｿﾘﾝ				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上する(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ選択				
	12)消耗部品費の適用条件(1)	良好				
	14)名称(消耗部品)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(普通・D)				
	15)規格(消耗部品)	積載重量　4t積級				
M03001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]					
	2t積級	1.000	日	6,080	6,080	
W14062	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）					
	積載重量　　４．０ｔ積	1.290	供用日	233	301	
P34001	ガソリン					
	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	21.000	L	159	3,339	
R01022	運転手（一般）					
		1.000	人	23,835	23,835	
						算出数量
	合　計				33,555	1.000 各単位
	単　価		各単位		33,555	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 232号　＊＊＊					
						歩Ａ
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫	M02042		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M02042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分	運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)運転１日当たり運転時間(T)	6.3時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.64				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	－				
	15)規格(消耗部品)	－				
M02042	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)]					
	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	17,200	17,200	
P34029	軽油					
	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	54.000	L	145	7,830	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	25,410	25,410	
						算出数量
	合　計				50,440	1.000 各単位
	単　価		各単位		50,440	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 233号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S16001	バックホウ用アタッチメント		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	バックホウ用アタッチメント ,草カルゴン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が時間のみ≫ 2)機械ｺｰﾄﾞ（同上）	M96001 M96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転１日当たり運転時間(T)	運転１日当たり算出 6.3時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.64 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	－ －				
M96001	バックホウ用アタッチメント 草カルゴン	1.000	日	71,700	71,700	
	合　計				71,700	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		71,700	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 234号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,交替制補正対			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02094 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.64				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02094	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.640	供用日	7,270	11,923	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	145	0	
	合　計				11,923	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		11,923	
Y00001	単位					
	＊＊＊　Ｓ単－ 235号　＊＊＊					
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,交替制補正対			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	象外			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械ｺｰﾄﾞ≪単位が日のみ≫ 2)機械損料算出区分	M02092 運転１日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.64				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料＋燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M02092	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.640	供用日	17,800	29,192	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.000	L	145	0	
	合　計				29,192	算出数量 1.000 各単位
	単　価		各単位		29,192	
Y00001	単位					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 236号　＊＊＊					
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 4.9ton吊り		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	38,000	38,000	
	合　計				38,000	算出数量 1.000 日
	単　価		日		38,000	
	＊＊＊　S単－ 237号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.500	人	22,155	33,233	
R01003	普通作業員	1.500	人	18,795	28,193	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.710	日	18,400	31,464	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	179.000	L	145	25,955	
R01021	運転手（特殊）	1.500	人	25,410	38,115	
	合　計				156,960	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		157	
	＊＊＊　S単－ 238号　＊＊＊					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,0,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	撤去 0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.400	人	22,155	31,017	
R01003	普通作業員	1.400	人	18,795	26,313	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.600	日	18,400	29,440	
P34029	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	167.000	L	145	24,215	
R01021	運転手（特殊）	1.400	人	25,410	35,574	
	合　計				146,559	算出数量 1,000.000 ㎡
	単　価		㎡		147	
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 570		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	㎡	570	59,280	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,795	3,007	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				62,287	算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡		623	
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				11,140	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		11,140	
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩Ａ 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率（実数）	基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	1.000	ton	4,070	4,070	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合　計				7,070	算出数量 1.000 ton
	単　価		ton		7,070	
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	有り -				
	5)施工数量 6)火薬使用	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		320.7	
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単　価		m3		321.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単　価		m3		231.8	
	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3以上				
	単　価		m3		153.4	
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単　価		m3		1,021	
	＊＊＊　Ｓ単－ 247号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単　価		m3		1,954	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		246.2	
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊･玉石,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	岩塊･玉石 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		338.1	
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		m3		312.3	
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単　価		m3		380.9	
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	,無し,1.0km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種･規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単　価		m3		926.1	
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,10,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単　価		m3		244.3	
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単　価		m3		879.6	
	＊＊＊　S単－ 255号　＊＊＊					
SA0151	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形区分	基面整正				
	単　価		㎡		375.9	
	＊＊＊　S単－ 256号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単　価		㎡		863.8	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 257号　＊＊＊					
SA0152	SP 法面整形		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		㎡		407.9	
	＊＊＊　S単－ 258号　＊＊＊					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 34.3km以下				
	単　価		m3		3,914	
	＊＊＊　S単－ 259号　＊＊＊					
SA0311	基礎コンクリート[SPコンクリート]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		30,140	
	＊＊＊　S単－ 260号　＊＊＊					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ､水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　価		m3		30,140	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 261号　＊＊＊					
SA0312	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　価		㎡		7,321	
	＊＊＊　S単－ 262号　＊＊＊					
SA0331	SP 目地板		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30㎡2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30㎡2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10㎜				
	単　価		㎡		3,365	
	＊＊＊　S単－ 263号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り なし				
	単　価		基		10,520	
	＊＊＊　S単－ 264号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り なし				
	単　価		基		12,030	
	＊＊＊　S単－ 265号　＊＊＊					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り なし				
	単　価		基		17,960	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 266号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,200～400mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200～400mm 要				
P96103	暗渠排水管 波状管　呼び径200mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		2,856	
	＊＊＊　S単－ 267号　＊＊＊					
SA0874	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管及び網状管,50～150mm,要			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50～150mm 要				
P96402	暗渠排水管 波状管　呼び径50mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m			材変
	単　価		m		477.8	
	＊＊＊　S単－ 268号　＊＊＊					
SA0875	SP フィルター材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP フィルター材 フィルター材,各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)ﾌｨﾙﾀｰ材 2)ﾌｨﾙﾀｰ材の種類	フィルター材 各種				
J03103	単粒度砕石 5号　　20～13mm		m3			材変
	単　価		m3		8,484	
	＊＊＊　S単－ 269号　＊＊＊					
SC0101	SP 掘削（ICT）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削（ICT） 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,5,000m3以上10,000m3未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
	3)障害の有無 4)施工数量	無し 5,000m3以上10,000m3未満				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単　価		m3		365.1	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F08017	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）		日	7,370		
F08017	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）		日	11,300		
M96001	バックホウ用アタッチメント 草カルゴン		日	71,700		
P21118	鋼製グレーチング U字T－6　　995×360×38		枚	8,820		
P26102	土木安定用材（マット・シート類）		㎡	570		
P96004	硬質塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　径２０		個	35.50		
P96008	集水桝縞鋼板蓋 1,200型,t=3.2mm　□1440　溶融亜鉛メッキ仕上げ		枚	131,630		
P96012	重圧管 φ８００　Ｌ＝２ｍ／本		m	33,900		
P96013	自由勾配側溝 ３００×３００		本	15,500		
P96014	自由勾配側溝 ４００×４００		本	20,800		
P96015	排水フリューム Ⅰ型 T-6 B800×H800 L=2,000mm		本	41,800		
P96016	排水フリューム Ⅱ型 T-14 B800×H800 L=2,000mm		本	63,600		
P96018	集水桝縞鋼板蓋 2,000型,t=3.2mm　□1740　溶融亜鉛メッキ仕上げ		枚	298,930		
P96019	ステップ 300×φ19 合成樹脂皮膜		本	2,290		
P96020	ボックスカルバート 800*800*2000		個	110,000		
P96021	ボックスカルバート 1000*1000*2000		個	138,500		
P96022	ベンチフリューム 300 L=2,000mm		本	10,600		
P96023	集水桝グレーチング蓋 2,000型,T-14		枚	613,700		
P96024	集水桝グレーチング蓋 1,600型,T-14		枚	428,210		
P96026	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		ton	2,000		
P96027	建設廃材 無筋コンクリート廃材		ton	2,000		
P96028	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		ton	2,400		
P96029	産業廃棄物運搬費 木くず（生木）		空m3	1,657		
P96030	産業廃棄物運搬費 木くず（伐採根）		空m3	1,657		
P96031	産業廃棄物処理費 木くず（伐採根）		m3	11,550		
P96033	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 600　L=2,000mm		本	49,800		
P96034	草カルゴン 油圧式草刈り機　ベースマシン0.45m3		日	56,000		
P96038	産業廃棄物運搬費 管理型混合廃棄物,4t車		台	12,000		
P96042	産業廃棄物処理費 管理型混合廃棄物		ton	80,000		
P96043	防塵マスク 工事現場用		個	3,510		
P96044	化学防護服		枚	1,850		
P96045	シューズカバー		個	470		
P96046	防護手袋		個	1,350		
P96047	防護メガネ		個	2,650		
P96048	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 VP,片受直管,200mm,5m/本		本	34,700		
P96057	異種管接続ドレッサー φ200,離脱防止付		個	85,600		
P96066	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 離脱防止金具 φ200		個	35,560		
P96087	産業廃棄物処理費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)		ton	20,000		
P96089	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(VP) 片落ち管,φ50×40(TS)		個	190		
P96090	排水フリューム Ⅱ型 T-14 B800×H700 L=2,000mm		本	56,600		
P96091	排水フリューム CUⅡ型 T-14 B800×H700 L=2,000mm		本	66,100		
P96096	排水フリューム CUⅢ型 T-25 B800×H800 L=2,000mm		本	88,400		
P96099	スケルトンバケット賃料 0.7m3級		日	3,860		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96101	暗渠排水管 波状管　呼び径100㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	705		
P96103	暗渠排水管 波状管　呼び径200㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	2,320		
P96109	建設廃材 無筋コンクリート廃材（無筋構造物）		ton	1,000		
P96111	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)4t車		台	25,000		
P96112	産業廃棄物運搬費 ｶﾞﾗｽくず及び陶磁器くず(石綿ｾﾒﾝﾄ管)2t車		台	15,000		
P96114	産業廃棄物運搬費 管理型混合廃棄物,10t車		台	18,000		
P96116	硬質ポリ塩化ビニル管 VP TS　φ50　5m/本		本	2,670		
P96117	硬質ポリ塩化ビニル管 VP TS　φ40　5m/本		本	1,910		
P96123	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用）　500G L=1,000㎜		本	132,200		
P96124	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用）　600G L=1,000㎜		本	160,400		
P96135	堆積土砂撤去		式	270,000		
P96136	硬質ポリ塩化ビニル管 VP RR　φ50　5m/本		本	3,660		
P96137	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS) チーズ,φ40		個	243		
P96138	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型 90°曲管 φ40		個	10,920		
P96139	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型 90°曲管 φ50		個	13,630		
P96140	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型継手φ50		個	9,390		
P96141	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型継手径違いソケット VPφ50×40		個	13,510		
P96142	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 メカ型継手径違いソケット VPφ75×50		個	17,230		
P96143	硬質ポリ塩化ビニル異形管 メカ型T字管φ50		個	30,770		
P96144	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 メカ型曲管　φ200×11°1/4離脱防止金具付		個	83,920		
P96145	砂 ＳＧ材相当		m3	5,300		
P96146	高密度ポリエチレン管継手材 片落ち管φ200×100		個	6,300		
P96201	産業廃棄物運搬費(処分費等扱い) 廃プラスチック類(4t車)		台	12,000		
P96202	産業廃棄物処理費 廃プラスチック類		ton	60,000		
P96402	暗渠排水管 波状管　呼び径50㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)		m	320		
P96707	鉄筋コンクリートU型 300B L=2,000㎜		本	10,600		
P96712	跳水防止板 GRC製 側溝幅300用 L=1,000㎜		枚	5,600		
P96715	コンクリートアンカー M12×70　ステンレス		本	318		
P96722	集水桝用コンクリート蓋 600型 T-2		枚	23,300		
P96723	集水桝用コンクリート蓋 800型 T-2		枚	34,600		
P96731	ベンチフリューム 350 L=1,000㎜		本	6,000		
P96732	ベンチフリューム 400 L=1,000㎜		本	8,400		
P96733	ベンチフリューム 450 L=1,000㎜		本	10,800		
P96735	ベンチフリューム 600 L=1,000㎜		本	17,100		
P96742	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300A L=2,000㎜		本	20,600		
P96743	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 400A L=2,000㎜		本	26,900		
P96745	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用）　300G L=1,000㎜		本	63,200		
P96746	OTU側溝（T-25対応） Ⅲ型（車道用）　400G L=1,000㎜		本	77,900		
P96747	OTU側溝用蓋（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300 L=500㎜		枚	2,900		
P96750	横断暗渠 300 L=2,000㎜ T-25		本	27,700		
P96751	横断暗渠 360 L=2,000㎜ T-25		本	33,500		
P96752	横断暗渠 400 L=2,000㎜ T-25		本	40,300		
P96753	横断暗渠 450 L=2,000㎜ T-25		本	48,000		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96766	集水桝 600㎜×600㎜×600㎜ T-25		個	40,600		
P96767	集水桝(グレーチング蓋含む) 600㎜×600㎜×600㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付		個	91,300		
P96768	集水桝 700㎜×700㎜×700㎜ T-25		個	52,000		
P96769	集水桝(グレーチング蓋含む) 700㎜×700㎜×700㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付		個	116,000		
P96770	集水桝 800㎜×800㎜×800㎜ T-25		個	65,000		
P96771	集水桝(グレーチング蓋含む) 800㎜×800㎜×800㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付		個	140,900		
P96772	集水桝 900㎜×900㎜×900㎜ T-25		個	79,500		
P96773	集水桝(グレーチング蓋含む) 900㎜×900㎜×900㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付		個	168,200		
P96775	集水桝(グレーチング蓋含む) 1000㎜×100㎜×100㎜ T-25､グレーチング蓋(T-14)付		個	249,000		
P96777	自由勾配側溝 ５００×５００		個	31,200		
P96778	自由勾配側溝 ５００×６００		個	33,900		
P96779	自由勾配側溝 ５００×７００		個	36,200		
P96780	自由勾配側溝 ５００×８００		個	39,100		
P96781	自由勾配側溝 ５００×９００		個	49,800		
P96782	自由勾配側溝 ５００×１０００		個	53,900		
P96783	自由勾配側溝 ５００×１１００		個	57,400		
P96784	自由勾配側溝（横断用） ５００×１１００		個	228,100		
P96791	OTU側溝（T-25対応） Ⅱ型(車道用) 300B L=2,000㎜		本	23,700		
P96922	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]		式	598,000		
P96923	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		式	548,000		
P96924	システム初期費 掘削【ICT】､法面整形【ICT】[バックホウ]		回	598,000		
P96925	システム初期費 路体（築堤）盛土【ICT】[ブルドーザ]		回	548,000		
P96932	3次元設計データの作成費		式	13,000,000		
P96971	産業廃棄物処理費 木くず（生木）		㎥	8,250		
P96980	産業廃棄物税		ton	1,000		
P98005	集水桝（グレーチング蓋付） 1000×1000,T-25　t-150　並目 B固定		基	463,600		
P98006	集水桝（グレーチング蓋付） 1000×1400,T-25　t-200 鉄筋入　並目 B固定		基	469,700		
P98008	集水桝（グレーチング蓋付） 600×600,T-25　t-150　並目 B固定		基	123,100		
P98009	集水桝（グレーチング蓋付） 800×800,T-25　t-150　並目 B固定		基	231,000		
P98010	集水桝（グレーチング蓋付） 900×900,T-25　t-150　並目 B固定		基	267,000		
P99970	敷鉄板 22㎜×1.524m×3.048m　90日以内		日	9.30		
P99971	敷鉄板 22㎜×1.524m×3.048m　360日以内		日	8.30		
P99972	敷鉄板整備費 22㎜×1.524m×3.048m		㎡	165.80		
P99980	一般管理費（購入資材の管理費）		式	6,839,000		
P99988	3次元出来形管理費用		式	2,300,000		
P99989	3次元設計納品の費用		式	230,000		

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00201	既設管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下					
S02115	土木一般世話役	0.035	人	27,090	948	S単　7号
S02115	特殊作業員	0.055	人	22,155	1,219	S単　8号
S02115	普通作業員	0.075	人	18,795	1,410	S単　9号
	合　計				3,577	算出数量 10.000 m
	単　価		m		358	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00202	既設管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65～100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	27,090	1,084	S単　7号
S02115	特殊作業員	0.060	人	22,155	1,329	S単　8号
S02115	普通作業員	0.085	人	18,795	1,598	S単　9号
	合　計				4,011	算出数量 10.000 m
	単　価		m		401	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00001	仮廻し管補修工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	8.300	人	27,090	224,847	S単 118号
S02115	特殊作業員	3.000	人	22,155	66,465	S単 122号
S02115	普通作業員	7.000	人	18,795	131,565	S単 119号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	S単 120号
S01032	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	6.000	m3	892	5,352	S単 114号
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ,2t積級	1.000	日	33,555	33,555	S単 231号
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ,4t積級	0.500	日	38,374	19,187	S単 229号
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,交替制補正対象外	1.500	日	11,923	17,885	S単 234号
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,交替制補正対象外	0.500	日	29,192	14,596	S単 235号
	合　計				538,862	算出数量 1.000 式
	単　価		式		538,862	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00006	刈払工（機械除草）		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	草カルゴン					
S02115	土木一般世話役	0.610	人	27,090	16,525	S単 118号
S02115	特殊作業員	2.040	人	22,155	45,196	S単 122号
S02115	普通作業員	2.040	人	18,795	38,342	S単 119号
Y00004	雑品	0.040		100,063	4,003	
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	2.040	日	50,440	102,898	S単 232号
S16001	バックホウ用アタッチメント ,草カルゴン	2.040	日	71,700	146,268	S単 233号
C00001	バックホウアタッチメント 草刈り機　ベースマシン0.45m3	2.040	日	91,840	187,354	C単　1号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				540,586	算出数量 1.000 ha
	単　　価		ha		540,586	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00007	雑物分別		m3		62.000 m3	歩Ａ 当たり算出
	スケルトンバケット					
S16001	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),	8.000	時間	11,621	92,968	Ｓ単 230号
C00002	スケルトンバケット賃料 0.7m3	1.000	日	3,860	3,860	Ｃ単　2号
	合　　計				96,828	算出数量 62.000 m3
	単　　価		m3		1,562	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00009	小屋撤去		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	27,090	27,090	Ｓ単 118号
S02115	普通作業員	3.000	人	18,795	56,385	Ｓ単 119号
S02115	運転手（特殊）	1.000	人	25,410	25,410	Ｓ単 120号
S16001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ,4t積級	1.000	日	38,374	38,374	Ｓ単 229号
S16002	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] ,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,交替制補正対象外	1.000	日	11,923	11,923	Ｓ単 234号
	合　　計				159,182	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		159,182	
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T01412	石綿管継手取外し工		口		1.000 口	歩Ａ 当たり算出
	φ200					
S02115	配管工	0.040	人	22,050	882	Ｓ単 121号
S02115	普通作業員	0.040	人	18,795	752	Ｓ単 119号
	合　　計				1,634	算出数量 1.000 口
	単　　価		口		1,634	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T01413	石綿管撤去工（機械）		m		10.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ200					
S02115	配管工	0.040	人	22,050	882	Ｓ単 121号
S02115	普通作業員	0.050	人	18,795	940	Ｓ単 119号
S16004	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り	0.070	日	38,000	2,660	Ｓ単 236号
	合　　計				4,482	算出数量 10.000 m
	単　　価		m		448	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T01414	飛散防止工		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	φ200					
S02115	配管工	0.430	人	22,050	9,482	Ｓ単 121号

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	普通作業員	0.430	人	18,795	8,082	S単 119号
S02116	ポリエチレンスリーブ φ200　厚さ0.2　長6.0m,,	20.000	枚	2,270	45,400	S単 126号
S02116	固定用ゴムバンド φ200,,	320.000	本	159	50,880	S単 127号
	合　計				113,844	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,138	

事業名	駅館川農地整備事業
工事名	中山１工区区画整理（その１）工事　（第４回変更）

工事別工事名:中山１工区区画整理（その１）工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　C単－ 1号　＊＊＊					
C00001	バックホウアタッチメント		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	草刈り機　ベースマシン0.45m3					
S02116	草カルゴン 油圧式草刈り機　ベースマシン0.45m3,,	1.640	日	56,000	91,840	Ｓ単 168号
	合　　計				91,840	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		91,840	
	＊＊＊　C単－ 2号　＊＊＊					
C00002	スケルトンバケット賃料		日		1.000 日	歩Ａ 当たり算出
	0.7m3					
S02116	スケルトンバケット賃料 0.7m3級,,	1.000	日	3,860	3,860	Ｓ単 130号
	合　　計				3,860	算出数量 1.000 日
	単　　価		日		3,860	