



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

八代平野農業水利事業
北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

積 算 書

(当初)

九州農政局
八代平野農業水利事業所

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

[illegible]

九州農政局

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			372,660,000	
・工事原価			310,297,000	
・・製作工事原価			258,077,000	
純製作費			239,388,000	
・・・直接製作費	1.000	式	204,741,000	
・・・間接製作費			53,336,000	
・・・・間接労務費			34,647,000	
・・・・工場管理費			18,689,000	
・・据付工事原価			47,574,000	
純工事費			25,627,000	
・・・直接工事費	1.000	式	22,685,000	
・・・間接工事費			24,889,000	
・・・・共通仮設費			2,942,000	
・・・・運搬費～営繕費等				
$22,685,000 \times ((12.720 \times 1.000) \times 1.020)$			2,942,000	
・・・・現場管理費				
$25,627,000 \times ((20.280 \times 1.000) \times 1.050 + 0.000)$			5,456,000	
・・・・据付間接費			16,491,000	
・・設計技術費				
$305,650,000 \times 1.520$			4,646,000	
・一般管理費等				
$310,297,000 \times (20.060 \times 1.000 + 0.04)$			62,369,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
機器単体費			60,269,000	
処分費等(直接工事費の内数)			1,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$47,574,000 \times 1.490$			709,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接製作費内訳			204,741,000	
直接製作費	1.000	式	204,741,000	
・製作工	1.000	式	195,432,000	
・ ・ 除塵機本体	1.000	式	132,810,000	
・ ・ ・ 材料費	1.000	式	60,081,000	
・ ・ ・ 機器類	1.000	式	29,688,000	
・ ・ ・ 製作費 (除塵機本体)	1.000	式	36,723,000	
・ ・ ・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備)	1.000	式	6,318,000	
・ ・ 搬送設備 水平ベルトコンベヤ	1.000	式	20,041,000	
・ ・ ・ 材料費	1.000	式	4,234,000	
・ ・ ・ 機器類	1.000	式	13,265,000	
・ ・ ・ 製作費 (搬送設備)	1.000	式	1,905,000	
・ ・ ・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備)	1.000	式	637,000	
・ ・ 搬送設備 傾斜ベルトコンベヤ	1.000	式	10,502,000	
・ ・ ・ 材料費	1.000	式	2,234,000	
・ ・ ・ 機器類	1.000	式	6,697,000	
・ ・ ・ 製作費 (搬送設備)	1.000	式	1,274,000	
・ ・ ・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備)	1.000	式	297,000	
・ ・ 電気設備	1.000	式	10,618,000	
・ ・ ・ 操作設備	1.000	式	10,618,000	
・ ・ 架台製作工	1.000	式	21,461,000	
・ ・ ・ 製作費 (架台)	1.000	式	19,524,000	
・ ・ ・ 部品費 (架台)	1.000	式	117,000	
・ ・ ・ 塗装費 (架台)	1.000	式	1,820,000	
・ 水門扉製作工	1.000	式	8,859,000	
・ ・ 扉体工 角落し	1.000	式	5,799,000	
・ ・ ・ 扉体工 (材料費) ー水門扉ー	1.000	式	1,732,000	
・ ・ ・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	4,067,000	
・ ・ 戸当り工 角落し	1.000	式	3,060,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (材料費) ー水門扉ー	1.000	式	1,575,000	
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	1,485,000	
・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式	450,000	
・ ・ 鋼製付属設備製作工 リフティングビーム	1.000	式	450,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	1.000	式	406,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	1.000	式	44,000	

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					204,741,000	
・製作工		1.000	式		195,432,000	
・除塵機本体		1.000	式		132,810,000	
・・・材料費		3.000	基	20,027,000	60,081,000	1 基当たり
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	1,195.000	kg	637	761,215	歩A・単A S単 10号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	3,056.000	kg	748	2,285,888	歩A・単A S単 11号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	1,784.000	kg	832	1,484,288	歩A・単A S単 12号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	931.000	kg	843	784,833	歩A・単A S単 13号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下,ステンス棒鋼,ステンス新断,20	152.000	kg	919	139,688	歩A・単A S単 14号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm～150mm,ステンス棒鋼,ステンス新断,20	205.000	kg	914	187,370	歩A・単A S単 15号
S40001	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=250～300mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	1,173.000	kg	1,441	1,690,293	歩A・単A S単 16号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	2,947.000	kg	1,031	3,038,357	歩A・単A S単 17号
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 125A～200A,ステンス鋼管,ステンス新断,10	183.000	kg	1,012	185,196	歩A・単A S単 18号
S40001	ステンレス角鋼 SUS304 25mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	441.000	kg	1,892	834,372	歩A・単A S単 19号
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 90mm×9mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	1,080.000	kg	1,650	1,782,000	歩A・単A S単 20号
S40001	ステンレス溝形鋼 SUS304 130mm×65mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	67.000	kg	1,122	75,174	歩A・単A S単 21号
X40008	除塵設備副部材費 除塵機本体,レーキ形定置回転式,24%,	1.000	式	3,179,682	3,179,682	歩A・単A X単 12号
X40012	除塵設備部品費 除塵機本体,レーキ形定置回転式,16%,	1.000	式	2,119,788	2,119,788	歩A・単A X単 17号
X40001	補助材料費(製作) 除塵設備,,9%	1.000	式	1,478,552	1,478,552	歩A・単A X単 1号
合 計					20,026,696	
・・・機器類		3.000	基	9,896,000	29,688,000	1 基当たり
S40006	電動機付サイクロ減速機 CHHM8-6190DB-TL-B-273, 5.5kW ⁷ レキ付, 4P, 60Hz, 200V	1.000	台	1,900,000	1,900,000	歩A・単A S単 54号
S40006	レーキチェーン JAC6205F-PJW 相当品	328.000	リンク	15,900	5,215,200	歩A・単A S単 55号
S40006	レーキチェーン (PJW ⁷ A2アタッチメント1形) JAC6205F-PJW 相当品	10.000	リンク	16,600	166,000	歩A・単A S単 56号
S40006	レーキチェーンホイール SCS13 JAC6205-F-C-11T	2.000	個	792,000	1,584,000	歩A・単A S単 57号
S40006	テークアップユニット C-UCT322	1.000	個	182,000	182,000	歩A・単A S単 58号
S40006	テークアップユニット CM-UCT322	1.000	個	182,000	182,000	歩A・単A S単 59号
S40006	ローラチェーン RS160-1, 3.3m	1.000	個	73,000	73,000	歩A・単A S単 60号
S40006	スプロケット RS160-1C, 40T	1.000	個	445,000	445,000	歩A・単A S単 61号
S40006	スプロケット RS160-1B, 19T	1.000	個	86,000	86,000	歩A・単A S単 62号
S40006	分解工具	1.000	式	63,000	63,000	歩A・単A S単 63号
合 計					9,896,200	
・・・製作費(除塵機本体)		3.000	基	12,241,000	36,723,000	1 基当たり
S40018	除塵設備製作工 除塵機本体,レーキ形定置回転式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下),0.00人,100.0%,50mm,なし,3基,0.93,スクリーン有効幅×スクリーン実長(32.1㎡)	1.000	基	12,241,060	12,241,060	歩A・単A S単 91号
X40014	間接労務費 除塵設備,,75%	1.000	式	9,180,795	9,180,795	歩A・単A X単 20号
X40015	工場管理費 除塵設備,,20%	1.000	式	4,284,371	4,284,371	歩A・単A X単 27号
合 計					25,706,226	
計(1)(直接費対象分)					12,241,060	
計(2)(間接費対象分)					13,465,166	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備)					1 基当たり
	3.000	基	2,106,000	6,318,000	
S40027 素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 一,1種(製品),プライマーなし,その他,100%,有,0.0㎡,0㎡,ショット,390.0	1.000	基	2,106,000	2,106,000	歩A・単A S単 98号
X40015 工場管理費 除塵設備,,20%	1.000	式	421,200	421,200	歩A・単A X単 28号
合 計				2,527,200	
計 (1) (直接費対象分)				2,106,000	
計 (2) (間接費対象分)				421,200	
・・・搬送設備 水平ベルトコンベヤ	1.000	式		20,041,000	
・・・ 材料費	1.000	式	4,234,000	4,234,000	1 式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	1,078.000	kg	637	686,686	歩A・単A S単 10号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	37.000	kg	890	32,930	歩A・単A S単 22号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	1,573.000	kg	1,122	1,764,906	歩A・単A S単 23号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	89.000	kg	924	82,236	歩A・単A S単 24号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×9mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	102.000	kg	935	95,370	歩A・単A S単 25号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 125A～200A,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	34.000	kg	1,012	34,408	歩A・単A S単 18号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 300A,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	63.000	kg	2,310	145,530	歩A・単A S単 26号
X40008 除塵設備副部材費 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,22%,	1.000	式	625,255	625,255	歩A・単A X単 13号
X40012 除塵設備部品費 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,16%,	1.000	式	454,731	454,731	歩A・単A X単 18号
X40001 補助材料費(製作) 除塵設備,,9%	1.000	式	312,059	312,059	歩A・単A X単 2号
合 計				4,234,111	
・・・ 機器類	1.000	式	13,265,000	13,265,000	1 式当たり
S40006 サイクロモータブーリ CPM3-6165-EP,2.2kW,60Hz,200V,i=1/87	1.000	台	1,720,000	1,720,000	歩A・単A S単 64号
S40006 テークアップユニット UCTU211JL3FCD-350	2.000	個	157,000	314,000	歩A・単A S単 65号
S40006 キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° SUS製 ベルト幅 750mm	22.000	組	307,000	6,754,000	歩A・単A S単 66号
S40006 キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° SUS製 ベルト幅 750mm	2.000	組	592,000	1,184,000	歩A・単A S単 67号
S40006 リターンローラ SUS製 ベルト幅 750mm	11.000	組	88,300	971,300	歩A・単A S単 68号
S40006 リターンローラ 自動調芯用 SUS製 ベルト幅 750mm	1.000	組	219,000	219,000	歩A・単A S単 69号
S40006 コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	41.900	m	30,600	1,282,140	歩A・単A S単 70号
S40006 コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費 ベルト幅 750mm 3プライ	1.000	箇所	109,000	109,000	歩A・単A S単 71号
S40006 ヘッドクリーナ NVC-750H2B	1.000	個	450,000	450,000	歩A・単A S単 72号
S40006 ベルトクリーナ VS-750	1.000	個	262,000	262,000	歩A・単A S単 73号
合 計				13,265,440	
・・・ 製作費 (搬送設備)	1.000	式	1,905,000	1,905,000	1 式当たり
S40018 除塵設備製作工 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,コンベヤ面積(4㎡以上25㎡以下),0.00人, 100.0%,,,1基,1.00,ベルト幅×機長(15.2㎡)	1.000	基	1,905,228	1,905,228	歩A・単A S単 92号
X40014 間接労務費 除塵設備,,75%	1.000	式	1,428,921	1,428,921	歩A・単A X単 21号
X40015 工場管理費 除塵設備,,20%	1.000	式	666,830	666,830	歩A・単A X単 29号
合 計				4,000,979	
計 (1) (直接費対象分)				1,905,228	
計 (2) (間接費対象分)				2,095,751	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名: 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備)	1.000	式	637,000	637,000	1 式当たり
S40027 素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 一,1種(製品),プライマーなし,その他,100%,有,0.0㎡,0㎡,ショット,118.0	1.000	基	637,200	637,200	歩A・単A S単 99号
X40015 工場管理費 除塵設備,,20%	1.000	式	127,440	127,440	歩A・単A X単 30号
合 計				764,640	
計 (1) (直接費対象分)				637,200	
計 (2) (間接費対象分)				127,440	
・・・搬送設備 傾斜ベルトコンベヤ	1.000	式		10,502,000	
・・・ 材料費	1.000	式	2,234,000	2,234,000	1 式当たり
S40001 ステンレス鍍鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	62.000	kg	911	56,482	歩A・単A S単 27号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	157.000	kg	637	100,009	歩A・単A S単 10号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	41.000	kg	748	30,668	歩A・単A S単 11号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12	111.000	kg	832	92,352	歩A・単A S単 12号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	10.000	kg	919	9,190	歩A・単A S単 14号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	57.000	kg	890	50,730	歩A・単A S単 22号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径260～300mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20	149.000	kg	974	145,126	歩A・単A S単 28号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=125～200mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	85.000	kg	1,441	122,485	歩A・単A S単 29号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	54.000	kg	924	49,896	歩A・単A S単 24号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 80mm×40mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	12.000	kg	1,111	13,332	歩A・単A S単 30号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 120mm×60mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	72.000	kg	1,991	143,352	歩A・単A S単 31号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10	267.000	kg	1,122	299,574	歩A・単A S単 23号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 25A～150A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	50.000	kg	939	46,950	歩A・単A S単 32号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 300A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	65.000	kg	2,310	150,150	歩A・単A S単 26号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 400A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10	75.000	kg	2,519	188,925	歩A・単A S単 33号
X40008 除塵設備副部材費 搬送設備, 傾斜ベルトコンベヤ, 22%,	1.000	式	329,829	329,829	歩A・単A X単 14号
X40012 除塵設備部品費 搬送設備, 傾斜ベルトコンベヤ, 16%,	1.000	式	239,875	239,875	歩A・単A X単 19号
X40001 補助材料費(製作) 除塵設備,,9%	1.000	式	164,615	164,615	歩A・単A X単 3号
合 計				2,233,540	
・・・ 機器類	1.000	式	6,697,000	6,697,000	1 式当たり
S40006 モータブーリ CPM5-6175DC-EP-121, 3.7kW, 60Hz, 200V, i=1/87	1.000	台	2,500,000	2,500,000	歩A・単A S単 74号
S40006 テークアップユニット UCT-207	2.000	個	157,000	314,000	歩A・単A S単 75号
S40006 キャリアローラ 2槽型 トラフ角30° SUS製 ベルト幅 750mm	7.000	組	263,000	1,841,000	歩A・単A S単 76号
S40006 ゴムベルト (ヒレ付) 250N/mm 3P W=750mm L=15.5m	1.000	個	1,736,000	1,736,000	歩A・単A S単 77号
S40006 シュートゴム 合成ゴム, T6*90*6000	2.000	個	30,000	60,000	歩A・単A S単 78号
S40006 テールシュートゴム 合成ゴム, T6*280*590	1.000	個	10,000	10,000	歩A・単A S単 79号
S40006 手動減速機 i=1/20	1.000	台	152,000	152,000	歩A・単A S単 80号
S40006 スプロケット RS100-1B-12T	1.000	個	24,000	24,000	歩A・単A S単 81号
S40006 スプロケット RS100-1B-20T	1.000	個	36,000	36,000	歩A・単A S単 82号
S40006 チェーン RS100	1.000	個	24,000	24,000	歩A・単A S単 83号
合 計				6,697,000	
・・・ 製作費 (搬送設備)	1.000	式	1,274,000	1,274,000	1 式当たり

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40018 除塵設備製作工 搬送設備,傾斜ベルトコンベヤ,コンベヤ面積(4㎡以上15㎡以下),0.00人, 100.0%,,,1基,1.00,ベルト幅×機長(4.5㎡)	1.000	基	1,274,039	1,274,039	歩A・単A S単 93号
X40014 間接労務費 除塵設備,,75%	1.000	式	955,529	955,529	歩A・単A X単 22号
X40015 工場管理費 除塵設備,,20%	1.000	式	445,914	445,914	歩A・単A X単 31号
合 計				2,675,482	
計(1)(直接費対象分)				1,274,039	
計(2)(間接費対象分)				1,401,443	
・・・塗装費(除塵機本体・搬送設備)	1.000	式	297,000	297,000	1式当たり
S40027 素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ー,1種(製品),プライマなし,その他,100%,有,0.0㎡,0㎡,ショット,55.0	1.000	基	297,000	297,000	歩A・単A S単 100号
X40015 工場管理費 除塵設備,,20%	1.000	式	59,400	59,400	歩A・単A X単 32号
合 計				356,400	
計(1)(直接費対象分)				297,000	
計(2)(間接費対象分)				59,400	
・・・電気設備	1.000	式		10,618,000	
・・・操作設備	1.000	式	10,618,000	10,618,000	1式当たり
S40006 機側操作盤(除塵設備) SUS304 屋外防水自立閉鎖形	1.000	面	10,500,000	10,500,000	歩A・単A S単 84号
S40006 付属品 除塵設備	1.000	式	59,000	59,000	歩A・単A S単 85号
S40006 予備品 除塵設備	1.000	式	59,000	59,000	歩A・単A S単 86号
合 計				10,618,000	
・・・架台製作工	1.000	式		21,461,000	
・・・製作費(架台)	1.000	式	19,524,000	19,524,000	1式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	103.000	kg	748	77,044	歩A・単A S単 11号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	191.000	kg	832	158,912	歩A・単A S単 12号
S40001 ステンレス鍍鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	1,312.000	kg	911	1,195,232	歩A・単A S単 27号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H＝125～200mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	8,181.000	kg	1,441	11,788,821	歩A・単A S単 29号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	226.000	kg	924	208,824	歩A・単A S単 24号
S40001 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×9mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	23.000	kg	935	21,505	歩A・単A S単 25号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 40×40×2.0,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	113.000	kg	1,298	146,674	歩A・単A S単 34号
S40001 ステンレス角形鋼管 SUS304 50×50×3.0,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	570.000	kg	1,408	802,560	歩A・単A S単 35号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 25A～150A,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	108.000	kg	939	101,412	歩A・単A S単 32号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	601.000	kg	1,028	617,828	歩A・単A S単 36号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	45.000	kg	1,031	46,395	歩A・単A S単 17号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	1.000	式	1,971,477	1,971,477	歩A・単A X単 4号
X40003 鋼製付属設備製作工 その他,ー,6.96,1.00,1基,1.00,,11473	1.000	基	2,387,515	2,387,515	歩A・単A X単 8号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,,60%	1.000	式	1,432,509	1,432,509	歩A・単A X単 23号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	955,006	955,006	歩A・単A X単 33号
合 計				21,911,714	
計(1)(直接費対象分)				19,524,199	
計(2)(間接費対象分)				2,387,515	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 部品費 (架台)	1.000	式	117,000	117,000	1 式当たり
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	47.000	kg	1,520	71,440	歩A・単A S単 87号
S40013 ケミカルアンカー M16	104.000	本	439	45,656	歩A・単A S単 88号
合 計				117,096	
・・・ 塗装費 (架台)	1.000	式	1,820,000	1,820,000	1 式当たり
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	337.000	m ²	5,400	1,819,800	歩A・単A
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	454,950	454,950	歩A・単A X単 34号
合 計				2,274,750	
計 (1) (直接費対象分)				1,819,800	
計 (2) (間接費対象分)				454,950	
・ 水門扉製作工	1.000	式		8,859,000	
・ 扉体工 角 落 し	1.000	式		5,799,000	
・・・ 扉体工 (材料費) — 水門扉 —	1.000	式	1,732,000	1,732,000	1 式当たり
S40003 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスｸﾗｯﾄﾞ 鋼板, 一, ﾍﾋﾞｰH 1, 12	517.000	kg	200	103,400	歩A・単A S単 46号
S40003 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンレスｸﾗｯﾄﾞ 鋼板, 一, ﾍﾋﾞｰH 1, 12	2,110.000	kg	197	415,670	歩A・単A S単 47号
S40003 一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=250～300mm, 形鋼、平鋼, 一, ﾍﾋﾞｰH 1, 10	4,627.000	kg	131	606,137	歩A・単A S単 48号
S40003 一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm, 形鋼、平鋼, 一, ﾍﾋﾞｰH 1, 10	327.000	kg	131	42,837	歩A・単A S単 49号
X40007 水門設備副部材費 中・大形水門、堰、プレートガーダ構造角落しゲート、扉体,7.5,,	1.000	式	87,603	87,603	歩A・単A X単 10号
X40011 水門設備部品費 中・大形水門、堰、プレートガーダ構造角落しゲート、扉体,30,,	1.000	式	350,413	350,413	歩A・単A X単 15号
X40001 補助材料費 (製作) 水門設備 (ﾌﾟﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾀﾞ 構造角落し),,10%	1.000	式	125,565	125,565	歩A・単A X単 5号
合 計				1,731,625	
・・・ 扉体工 (労務費及び塗装費)	1.000	式	4,067,000	4,067,000	1 式当たり
S40017 扉体製作 中・大形水門、堰、角落しゲート,,扉体,,29.2,0.00,1門	1.000	門	2,743,624	2,743,624	歩A・単A S単 89号
X40014 間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く),,75%	1.000	式	2,057,718	2,057,718	歩A・単A X単 24号
S40025 素地調整費 (水門【積上】、鋼製付属) 工場 ｴﾎﾞｷｼﾝｸﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾅｰ (有機)	183.700	m ²	2,659	488,458	歩A・単A S単 94号
S40026 塗装費 (水門設備) 工場【積上】 ｴﾎﾞｷｼﾝ・ふっ素樹脂系,淡彩色	183.700	m ²	4,370	802,769	歩A・単A S単 96号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	6.000	m ²	5,400	32,400	歩A・単A
X40015 工場管理費 水門設備 (小形水門設備を除く),,20%	1.000	式	1,224,994	1,224,994	歩A・単A X単 35号
合 計				7,349,963	
計 (1) (直接費対象分)				4,067,251	
計 (2) (間接費対象分)				3,282,712	
・ 戸当り工 角 落 し	1.000	式		3,060,000	
・・・ 戸当り工 (材料費) — 水門扉 —	3.000	門	525,000	1,575,000	1 門当たり
S40003 H形鋼 SS400 H100×50×5×7, 形鋼、平鋼, 一, ﾍﾋﾞｰH 1, 10	59.000	kg	164	9,676	歩A・単A S単 50号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	95.000	kg	637	60,515	歩A・単A S単 51号
S40003 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12	45.000	kg	748	33,660	歩A・単A S単 52号
S40003 ステンレス溝形鋼 SUS304 130×65×6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10	329.000	kg	1,122	369,138	歩A・単A S単 53号
X40007 水門設備副部材費 中・大形水門、堰、プレートガーダ構造角落しゲート、戸当り,0.5,,	1.000	式	2,365	2,365	歩A・単A X単 11号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X40011 水門設備部品費 中・大形水門、堰、プレートガーダ構造角落しゲート,戸当り,0.5,,	1.000	式	2,365	2,365	歩A・単A X単 16号
X40001 補助材料費(製作) 水門設備(プレートガーダ構造角落し),,10%	1.000	式	47,535	47,535	歩A・単A X単 6号
合 計				525,254	
・ ・ ・ 戸当り工 (労務費及び塗装費)	3.000	門	495,000	1,485,000	1 門当たり
S40017 水門設備製作工 中・大形水門、堰、角落しゲート,,,戸当り,,,19.1,0.00,3 門	1.000	門	466,739	466,739	歩A・単A S単 90号
X40014 間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) ,,75%	1.000	式	350,054	350,054	歩A・単A X単 25号
K78021 ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	5.300	m ²	5,400	28,620	歩A・単A
X40015 工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),,20%	1.000	式	169,083	169,083	歩A・単A X単 36号
合 計				1,014,496	
計 (1) (直接費対象分)				495,359	
計 (2) (間接費対象分)				519,137	
・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式		450,000	
・ ・ 鋼製付属設備製作工 リフティングビーム	1.000	式		450,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (製作費)	1.000	式	406,000	406,000	1 式当たり
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829,鋼板、ステンレスクワッド鋼板,ヘビ- H 1,1 2	31.000	kg	197	6,107	歩A・単A S単 37号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンレスクワッド鋼板,ヘビ- H 1, 12	145.000	kg	197	28,565	歩A・単A S単 38号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000,鋼板、ステンレスクワッド鋼板,ヘビ- H 1, 12	8.000	kg	199	1,592	歩A・単A S単 39号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径80mm～100mm,棒鋼,鋼ダライ粉A,20	2.000	kg	185	370	歩A・単A S単 40号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径105mm～150mm,棒鋼,鋼ダライ粉A,20	33.000	kg	188	6,204	歩A・単A S単 41号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 90～100mm×7～10mm,形鋼、平鋼,ヘビ- H 1,10	7.000	kg	140	980	歩A・単A S単 42号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼、平鋼,ヘビ- H 1,10	254.000	kg	131	33,274	歩A・単A S単 43号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 250mm×90mm,形鋼、平鋼,ヘビ- H 1,10	83.000	kg	139	11,537	歩A・単A S単 44号
S40001 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径42.7mm～89.1mm,鋼管,ヘビ- H 1,10	5.000	kg	227	1,135	歩A・単A S単 45号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	2.000	kg	843	1,686	歩A・単A S単 13号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	4.000	kg	890	3,560	歩A・単A S単 22号
X40001 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%	1.000	式	12,351	12,351	歩A・単A X単 7号
X40003 鋼製付属製作 その他,一,17.42,0.00,1 基,1.00,,574	1.000	基	299,000	299,000	歩A・単A X単 9号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備,,60%	1.000	式	179,400	179,400	歩A・単A X単 26号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	119,600	119,600	歩A・単A X単 37号
合 計				705,361	
計 (1) (直接費対象分)				406,361	
計 (2) (間接費対象分)				299,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備工 (塗装費)	1.000	式	44,000	44,000	1 式当たり
S40025 工場素地調整 エポキシソリッドプライマー(有機)	6.200	m ²	2,659	16,486	歩A・単A S単 95号
S40026 工場塗装 エポキシ・ふっ素樹脂系,淡彩色	6.200	m ²	4,370	27,094	歩A・単A S単 97号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備,,25%	1.000	式	10,895	10,895	歩A・単A X単 38号
合 計				54,475	

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				22,685,000	
・輸送費	1.000	式		490,000	
・ ・輸送費	1.000	式		490,000	
・ ・ ・輸送費	1.000	式	490,000	490,000	1 式当たり
S41002 輸送費 除塵設備,,,67.24[各単位],15.2km	1.000	式	270,000	270,000	歩A・単A S単 103号
S41002 輸送費 河川・水路用水門設備,ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ構造角落ｼｬｰﾄ,,,29.2[各単位],15.2km	1.000	式	220,000	220,000	歩A・単A S単 104号
合 計				490,000	
・据付工	1.000	式		16,696,000	
・ ・除塵機据付工	1.000	式		14,846,000	
・ ・ ・除塵機本体据付	3.000	基	3,932,000	11,796,000	1 基当たり
S41011 除塵設備据付工 除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回転式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下),0.00人,0.00人,なし,3基,0.92,スクリーン有効幅・スクリーン実長(32.1㎡)	1.000	基	3,574,463	3,574,463	歩A・単A S単 106号
X41003 据付材料費 除塵設備,,,,,0kW,ﾚｰｷ回転形・ネット形,搬送・貯留設備	1.000	式	285,957	285,957	歩A・単A X単 44号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備,,2%	1.000	式	71,489	71,489	歩A・単A X単 39号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	3,334,023	3,334,023	歩A・単A X単 49号
合 計				7,265,932	
計(1)(直接費対象分)				3,931,909	
計(2)(間接費対象分)				3,334,023	
・ ・ ・搬送設備据付 水平ベルトコンベヤ	1.000	式	1,052,000	1,052,000	1 式当たり
S41011 除塵設備据付工 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,コンベヤ面積(4㎡以上25㎡以下),0.00人,0.00人,,1基,1.00,ベルト幅×機長(15.2㎡)	1.000	基	956,698	956,698	歩A・単A S単 107号
X41003 据付材料費 除塵設備,,,,,0kW,ﾚｰｷ回転形・ネット形,搬送・貯留設備	1.000	式	76,536	76,536	歩A・単A X単 45号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備,,2%	1.000	式	19,134	19,134	歩A・単A X単 40号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	892,249	892,249	歩A・単A X単 50号
合 計				1,944,617	
計(1)(直接費対象分)				1,052,368	
計(2)(間接費対象分)				892,249	
・ ・ ・搬送設備据付 傾斜ベルトコンベヤ	1.000	式	605,000	605,000	1 式当たり
S41011 除塵設備据付工 搬送設備,傾斜ベルトコンベヤ,コンベヤ面積(4㎡以上15㎡以下),0.00人,0.00人,,1基,1.00,ベルト幅×機長(4.5㎡)	1.000	基	550,127	550,127	歩A・単A S単 108号
X41003 据付材料費 除塵設備,,,,,0kW,ﾚｰｷ回転形・ネット形,搬送・貯留設備	1.000	式	44,010	44,010	歩A・単A X単 46号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備,,2%	1.000	式	11,003	11,003	歩A・単A X単 41号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	513,123	513,123	歩A・単A X単 51号
合 計				1,118,263	
計(1)(直接費対象分)				605,140	
計(2)(間接費対象分)				513,123	
・ ・ ・ 架台据付工	1.000	式	1,393,000	1,393,000	1 式当たり
T00001 架台据付工	11.524	ton	119,666	1,379,031	歩A・単A T単 1号
X41006 据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	1,280,709	1,280,709	歩A・単A X単 52号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事					
工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41002	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,,1%	1.000	式	13,790	13,790	歩A・単A X単 42号
合 計					2,673,530	
計 (1) (直接費対象分)					1,392,821	
計 (2) (間接費対象分)					1,280,709	
・ 直接経費		1.000	式		1,850,000	
・ ・ 直接経費 (据付)		1.000	式	1,850,000	1,850,000	1 式当たり
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、交替制補正対象外、運転1日当たり算出	61.000	日	3,522	214,842	歩A・単A S単 7号
S16004	ラフレソレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレソレン(油圧伸縮シブ型),25ton吊り,あり	27.000	日	44,100	1,190,700	歩A・単A S単 8号
S16004	ラフレソレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(1次)] ラフレソレン(油圧伸縮シブ型),10ton吊り,なし	9.000	日	45,400	408,600	歩A・単A S単 9号
X41005	雑器具損料	1.000	式	36,283	36,283	歩A・単A X単 48号
合 計					1,850,425	
・ 水門扉据付工 角落し(戸当り)		1.000	式		4,812,000	
・ ・ 水門扉据付工		1.000	式		4,812,000	
・ ・ ・ 水門扉据付工		3.000	門	1,604,000	4,812,000	1 門当たり
S41009	水門設備据付工 中・大形水門、堰、角落しゲート,,29.20,0.00、手動・エンジン・操作盤一体 開閉装置,3門,0.92,	1.000	門	1,358,977	1,358,977	歩A・単A S単 105号
X41006	据付間接費 除塵設備,,110%	1.000	式	1,267,564	1,267,564	歩A・単A X単 53号
X41003	据付材料費 水門設備,,,,,0kW、中・大形水門・起伏堰	1.000	式	190,257	190,257	歩A・単A X単 47号
X41002	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) ,,4%	1.000	式	54,359	54,359	歩A・単A X単 43号
合 計					2,871,157	
計 (1) (直接費対象分)					1,603,593	
計 (2) (間接費対象分)					1,267,564	
・ 産業廃棄物処理工		1.000	式		2,000	
・ ・ 産業廃棄物処理工		1.000	式		2,000	
・ ・ ・ 殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費) コンクリート殻 (無筋)		0.200	m3	12,000	2,000	1 m3当たり
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	歩A・単A S単 2号
SA0106	SP 人力積込 土砂	1.000	m3	2,899	2,899	歩A・単A S単 110号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、23.2km以下、	1.000	m3	2,851	2,851	歩A・単A S単 111号
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁、t≤3cm	1.000	m ²	3,038	3,038	歩A・単A S単 4号
合 計					12,313	
・ 傾斜ベルトコンベヤ支柱基礎コンクリート工		1.000	式		50,000	
・ ・ 傾斜ベルトコンベヤ支柱基礎コンクリート工		1.000	式		50,000	
・ ・ ・ 傾斜ベルトコンベヤ支柱基礎コンクリート工		1.000	式	50,000	50,000	1 式当たり
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-, -, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	0.500	m3	26,130	13,065	歩A・単A S単 112号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無し、-, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.100	m3	26,130	2,613	歩A・単A S単 113号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	2.500	m ²	8,734	21,835	歩A・単A S単 116号
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-, 無し、一般構造物 (切梁無し)、10%未満	0.020	ton	180,433	3,609	歩A・単A S単 5号

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事					
工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(Ⅰ)		m3	1,949		歩A・単A
S02123	*** S単ー 2号 ***					
	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
S02200	*** S単ー 3号 ***					
	コンクリート削孔					
	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上200mm未満		孔	601		歩A・単A
S03020	*** S単ー 4号 ***					
	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁, t≦3cm		m ²	3,038		歩A・単A
S03701	*** S単ー 5号 ***					
	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	180,433		歩A・単A
S03701	*** S単ー 6号 ***					
	鉄筋					
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	179,698		歩A・単A
S16002	*** S単ー 7号 ***					
	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	3,522		歩A・単A
S16004	*** S単ー 8号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型),25ton吊り,あり		日	44,100		歩A・単A
S16004	*** S単ー 9号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(～1次)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(～1次)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型),10ton吊り,なし		日	45,400		歩A・単A
S40001	*** S単ー 10号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	637		歩A・単A
S40001	*** S単ー 11号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	748		歩A・単A
S40001	*** S単ー 12号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	832		歩A・単A
S40001	*** S単ー 13号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	843		歩A・単A
S40001	*** S単ー 14号 ***					
	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20		kg	919		歩A・単A
S40001	*** S単ー 15号 ***					
	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm～150mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20		kg	914		歩A・単A
S40001	*** S単ー 16号 ***					
	ステンレスH形鋼					
	ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30mm H=250～300mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,441		歩A・単A
S40001	*** S単ー 17号 ***					
	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,031		歩A・単A
S40001	*** S単ー 18号 ***					
	配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 125A～200A,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10		kg	1,012		歩A・単A
S40001	*** S単ー 19号 ***					
	ステンレス角鋼					
	ステンレス角鋼 SUS304 25mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,892		歩A・単A
S40001	*** S単ー 20号 ***					
	ステンレス鋼等辺山形鋼					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 90mm×9mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,650		歩A・単A
S40001	*** S単ー 21号 ***					
	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼 SUS304 130mm×65mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,122		歩A・単A
S40001	*** S単ー 22号 ***					
	ステンレス棒鋼					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名: 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20 *** S単ー 23号 ***		kg	890		歩A・単A
S40001	ステンレス溝形鋼 ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 *** S単ー 24号 ***		kg	1,122		歩A・単A
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 *** S単ー 25号 ***		kg	924		歩A・単A
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×9mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 *** S単ー 26号 ***		kg	935		歩A・単A
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 300A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10 *** S単ー 27号 ***		kg	2,310		歩A・単A
S40001	ステンレス縞鋼板 ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12 *** S単ー 28号 ***		kg	911		歩A・単A
S40001	ステンレス棒鋼 ステンレス棒鋼 SUS304 径260～300mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20 *** S単ー 29号 ***		kg	974		歩A・単A
S40001	ステンレスH形鋼 ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=125～200mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 *** S単ー 30号 ***		kg	1,441		歩A・単A
S40001	ステンレス溝形鋼 ステンレス溝形鋼 SUS304 80mm×40mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 *** S単ー 31号 ***		kg	1,111		歩A・単A
S40001	ステンレス溝形鋼 ステンレス溝形鋼 SUS304 120mm×60mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 *** S単ー 32号 ***		kg	1,991		歩A・単A
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 25A～150A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10 *** S単ー 33号 ***		kg	939		歩A・単A
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 400A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10 *** S単ー 34号 ***		kg	2,519		歩A・単A
S40001	ステンレス角形鋼管 ステンレス角形鋼管 SUS304 40×40×2.0, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10 *** S単ー 35号 ***		kg	1,298		歩A・単A
S40001	ステンレス角形鋼管 ステンレス角形鋼管 SUS304 50×50×3.0, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10 *** S単ー 36号 ***		kg	1,408		歩A・単A
S40001	ステンレス平鋼 ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10 *** S単ー 37号 ***		kg	1,028		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板) 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≤W<1829, 鋼板、ステンレスクラッド鋼板、ヘビ- H 1, 12 *** S単ー 38号 ***		kg	197		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板) 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≤W≤2000, 鋼板、ステンレスクラッド鋼板、ヘビ- H 1, 12 *** S単ー 39号 ***		kg	197		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板) 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ31mm～35mm 1500≤W≤2000, 鋼板、ステンレスクラッド鋼板、ヘビ- H 1, 12 *** S単ー 40号 ***		kg	199		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径80mm～100mm, 棒鋼, 鋼ダライ粉A, 20 *** S単ー 41号 ***		kg	185		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径105mm～150mm, 棒鋼, 鋼ダライ粉A, 20 *** S単ー 42号 ***		kg	188		歩A・単A
S40001	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 90～100mm×7～10mm, 形鋼、平鋼, ヘビ- H 1, 10 *** S単ー 43号 ***		kg	140		歩A・単A
S40001	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm, 形鋼、平鋼, ヘビ- H 1, 10		kg	131		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名: 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼					
	一般構造用溝形鋼					
	SS400 250mm×90mm, 形鋼、平鋼, ヘ [°] -H 1, 10		kg	139		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S40001	一般構造用炭素鋼鋼管					
	一般構造用炭素鋼鋼管					
	STK400 外径42.7mm～89.1mm, 鋼管, ヘ [°] -H 1, 10		kg	227		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S40003	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラッド [°] 鋼板, 一, ヘ [°] -H 1, 12		kg	200		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S40003	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンスクラッド [°] 鋼板, 一, ヘ [°] -H 1, 12		kg	197		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S40003	一般構造用H形鋼					
	一般構造用H形鋼					
	SS400 t≦30mm H=250～300mm, 形鋼、平鋼, 一, ヘ [°] -H 1, 10		kg	131		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S40003	一般構造用溝形鋼					
	一般構造用溝形鋼					
	SS400 200mm×80～90mm, 形鋼、平鋼, 一, ヘ [°] -H 1, 10		kg	131		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S40003	H形鋼					
	H形鋼					
	SS400 H100×50×5×7, 形鋼、平鋼, 一, ヘ [°] -H 1, 10		kg	164		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S40003	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg	637		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S40003	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12		kg	748		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S40003	ステンレス溝形鋼					
	ステンレス溝形鋼					
	SUS304 130×65×6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10		kg	1,122		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S40006	電動機付サイクロ減速機					
	電動機付サイクロ減速機					
	CHHM8-6190DB-TL-B-273, 5.5kW [°] レ [°] キ付, 4P, 60Hz, 200V		台	1,900,000		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S40006	レーキチェーン					
	レーキチェーン					
	JAC6205F-PJW 相当品		リンク	15,900		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S40006	レーキチェーン (PJW[A2アタッチメント1形)					
	レーキチェーン (PJW[A2アタッチメント1形)					
	JAC6205F-PJW 相当品		リンク	16,600		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S40006	レーキチェーンホイール					
	レーキチェーンホイール					
	SCS13 JAC6205-F-C-11T		個	792,000		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S40006	テークアップユニット					
	テークアップユニット					
	C-UCT322		個	182,000		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S40006	テークアップユニット					
	テークアップユニット					
	CM-UCT322		個	182,000		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S40006	ローラチェーン					
	ローラチェーン					
	RS160-1, 3.3m		個	73,000		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S40006	スプロケット					
	スプロケット					
	RS160-1C, 40T		個	445,000		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S40006	スプロケット					
	スプロケット					
	RS160-1B, 19T		個	86,000		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S40006	分解工具					
	分解工具					
			式	63,000		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S40006	サイクロモーターブーリ					
	サイクロモーターブーリ					
	CPM3-6165-EP, 2.2kW, 60Hz, 200V, i=1/87		台	1,720,000		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名: 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単ー 65号 *** テークアップユニット					
	テークアップユニット UCTU211JL3FCD-350		個	157,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 66号 *** キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°					
	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° SUS製 ベルト幅 750mm		組	307,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 67号 *** キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°					
	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° SUS製 ベルト幅 750mm		組	592,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 68号 *** リターンローラ					
	リターンローラ SUS製 ベルト幅 750mm		組	88,300		歩A・単A
S40006	*** S単ー 69号 *** リターンローラ 自動調芯用					
	リターンローラ 自動調芯用 SUS製 ベルト幅 750mm		組	219,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 70号 *** コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm					
	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm 厚 t=8.3mm 3プライ ビニロン		m	30,600		歩A・単A
S40006	*** S単ー 71号 *** コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費					
	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費 ベルト幅 750mm 3プライ		箇所	109,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 72号 *** ヘッドクリーナ					
	ヘッドクリーナ NVC-750H2B		個	450,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 73号 *** ベルトクリーナ					
	ベルトクリーナ VS-750		個	262,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 74号 *** モータブーリ					
	モータブーリ CPM5-6175DC-EP-121, 3.7kW, 60Hz, 200V, i=1/87		台	2,500,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 75号 *** テークアップユニット					
	テークアップユニット UCT-207		個	157,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 76号 *** キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°					
	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30° SUS製 ベルト幅 750mm		組	263,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 77号 *** ゴムベルト (ヒレ付)					
	ゴムベルト (ヒレ付) 250N/mm 3P W=750mm L=15.5m		個	1,736,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 78号 *** シュートゴム					
	シュートゴム 合成ゴム, T6*90*6000		個	30,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 79号 *** テールシュートゴム					
	テールシュートゴム 合成ゴム, T6*280*590		個	10,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 80号 *** 手動減速機					
	手動減速機 i=1/20		台	152,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 81号 *** スプロケット					
	スプロケット RS100-1B-12T		個	24,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 82号 *** スプロケット					
	スプロケット RS100-1B-20T		個	36,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 83号 *** チェーン					
	チェーン RS100		個	24,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 84号 *** 機側操作盤 (除塵設備)					
	機側操作盤 (除塵設備) SUS304 屋外防水自立閉鎖形		面	10,500,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 85号 *** 付属品					
	付属品 除塵設備		式	59,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 86号 *** 予備品					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名: 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	予備品 除塵設備		式	59,000		歩A・単A
	*** S単ー 87号 ***					
S40013	ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,520		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S40013	ケミカルアンカー					
	ケミカルアンカー M16		本	439		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S40017	扉体製作					
	水門設備製作工 中・大形水門、堰、角落しゲート,,,扉体,,,29.2,0.00,1門		門	2,743,624		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S40017	水門設備製作工					
	水門設備製作工 中・大形水門、堰、角落しゲート,,,戸当り,,,19.1,0.00,3門		門	466,739		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S40018	除塵設備製作工					
	除塵設備製作工 除塵機本体,レーキ形定置回転式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下),0.00人,100.0%,50mm,なし,3基,0.93,スクリーン有効幅×スクリーン実長 (32.1㎡)		基	12,241,060		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S40018	除塵設備製作工					
	除塵設備製作工 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,コンベヤ面積 (4㎡以上25㎡以下),0.00人,100.0%,1基,1.00,ベルト幅×機長 (15.2㎡)		基	1,905,228		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S40018	除塵設備製作工					
	除塵設備製作工 搬送設備,傾斜ベルトコンベヤ,コンベヤ面積 (4㎡以上15㎡以下),0.00人,100.0%,1基,1.00,ベルト幅×機長 (4.5㎡)		基	1,274,039		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場					
	素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 エポキシ・グリッププライマー(有機)		㎡	2,659		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S40025	工場素地調整					
	素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 エポキシ・グリッププライマー(有機)		㎡	2,659		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】					
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ふっ素樹脂系,淡彩色		㎡	4,370		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S40026	工場塗装					
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ふっ素樹脂系,淡彩色		㎡	4,370		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場					
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ー,1種(製品),プライマーなし,その他,100%,有,0.0㎡,0㎡,ショット,390.0		基	2,106,000		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場					
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ー,1種(製品),プライマーなし,その他,100%,有,0.0㎡,0㎡,ショット,118.0		基	637,200		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場					
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ー,1種(製品),プライマーなし,その他,100%,有,0.0㎡,0㎡,ショット,55.0		基	297,000		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工		人	28,866		歩A・単A
	*** S単ー 102号 ***					
S41001	〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員		人	20,706		歩A・単A
	*** S単ー 103号 ***					
S41002	輸送費					
	輸送費 除塵設備,,,67.24[各単位],15.2km		式	270,000		歩A・単A
	*** S単ー 104号 ***					
S41002	輸送費					
	輸送費 河川・水路用水門設備,プレートゲ-ド構造角落しゲ-ト,,,29.2[各単位],15.2km		式	220,000		歩A・単A
	*** S単ー 105号 ***					
S41009	水門設備据付工					
	水門設備据付工 中・大形水門、堰、角落しゲート,,,29.20,0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,3門,0.92,		門	1,358,977		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名: 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 106号 ***					
S41011	除塵設備据付工					
	除塵設備据付工					
	除塵機本体, レーキ形定置回転式, スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下), 0.00人, 0.00人, なし, 3基, 0.92, スクリーン有効幅・スクリーン実長 (32.1㎡)		基	3,574,463		歩A・単A
	*** S単ー 107号 ***					
S41011	除塵設備据付工					
	除塵設備据付工					
	搬送設備, 水平ベルトコンベヤ, コンベヤ面積 (4㎡以上25㎡以下), 0.00人, 0.00人, , 1基, 1.00, ベルト幅×機長(15.2㎡)		基	956,698		歩A・単A
	*** S単ー 108号 ***					
S41011	除塵設備据付工					
	除塵設備据付工					
	搬送設備, 傾斜ベルトコンベヤ, コンベヤ面積 (4㎡以上15㎡以下), 0.00人, 0.00人, , 1基, 1.00, ベルト幅×機長 (4.5㎡)		基	550,127		歩A・単A
	*** S単ー 109号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂, 上記以外(小規模), -, -,		m3	1,983		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
SA0106	SP 人力積込					
	SP 人力積込					
	土砂		m3	2,899		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下,		m3	2,851		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%		m3	26,130		歩A・単A
	*** S単ー 113号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	26,130		歩A・単A
	*** S単ー 114号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, , 18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	26,130		歩A・単A
	*** S単ー 115号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 21-12-25(20) (高炉B) W/C60%		m3	28,530		歩A・単A
	*** S単ー 116号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		㎡	8,734		歩A・単A
	*** S単ー 117号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠, 均しコンクリート		㎡	4,425		歩A・単A
	*** X単ー 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	除塵設備, , 9%		式	1,478,552		歩A・単A
	*** X単ー 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	除塵設備, , 9%		式	312,059		歩A・単A
	*** X単ー 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	除塵設備, , 9%		式	164,615		歩A・単A
	*** X単ー 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備, , 13%		式	1,971,477		歩A・単A
	*** X単ー 5号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	水門設備(プレートゲート構造角落し), , 10%		式	125,565		歩A・単A
	*** X単ー 6号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名: 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	補助材料費(製作) 水門設備(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾄﾞ構造角落し),,10% *** X単ー 7号 ***		式	47,535		歩A・単A
X40001	補助材料費(製作) 補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13% *** X単ー 8号 ***		式	12,351		歩A・単A
X40003	鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 その他,,6.96,1.00,1基,1.00,,11473 *** X単ー 9号 ***		基	2,387,515		歩A・単A
X40003	鋼製付属製作 鋼製付属設備製作工 その他,,17.42,0.00,1基,1.00,,574 *** X単ー 10号 ***		基	299,000		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 中・大形水門, 堰,ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ構造角落しゲート,扉体,7.5,, *** X単ー 11号 ***		式	87,603		歩A・単A
X40007	水門設備副部材費 水門設備副部材費 中・大形水門, 堰,ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ構造角落しゲート,戸当り,0.5,, *** X単ー 12号 ***		式	2,365		歩A・単A
X40008	除塵設備副部材費 除塵設備副部材費 除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,24%, *** X単ー 13号 ***		式	3,179,682		歩A・単A
X40008	除塵設備副部材費 除塵設備副部材費 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,22%, *** X単ー 14号 ***		式	625,255		歩A・単A
X40008	除塵設備副部材費 除塵設備副部材費 搬送設備,傾斜ベルトコンベヤ,22%, *** X単ー 15号 ***		式	329,829		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 中・大形水門, 堰,ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ構造角落しゲート,扉体,30,, *** X単ー 16号 ***		式	350,413		歩A・単A
X40011	水門設備部品費 水門設備部品費 中・大形水門, 堰,ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ構造角落しゲート,戸当り,0.5,, *** X単ー 17号 ***		式	2,365		歩A・単A
X40012	除塵設備部品費 除塵設備部品費 除塵機本体,ﾚｰｷ形定置回動式,16%, *** X単ー 18号 ***		式	2,119,788		歩A・単A
X40012	除塵設備部品費 除塵設備部品費 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,16%, *** X単ー 19号 ***		式	454,731		歩A・単A
X40012	除塵設備部品費 除塵設備部品費 搬送設備,傾斜ベルトコンベヤ,16%, *** X単ー 20号 ***		式	239,875		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 除塵設備,,75% *** X単ー 21号 ***		式	9,180,795		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 除塵設備,,75% *** X単ー 22号 ***		式	1,428,921		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 除塵設備,,75% *** X単ー 23号 ***		式	955,529		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,,60% *** X単ー 24号 ***		式	1,432,509		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),,75% *** X単ー 25号 ***		式	2,057,718		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 水門設備(小形水門設備を除く),,75% *** X単ー 26号 ***		式	350,054		歩A・単A
X40014	間接労務費 間接労務費 鋼製付属設備,,60% *** X単ー 27号 ***		式	179,400		歩A・単A
X40015	工場管理費 工場管理費 除塵設備,,20%		式	4,284,371		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単ー 28号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	除塵設備,,20%		式	421,200		歩A・単A
	*** X単ー 29号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	除塵設備,,20%		式	666,830		歩A・単A
	*** X単ー 30号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	除塵設備,,20%		式	127,440		歩A・単A
	*** X単ー 31号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	除塵設備,,20%		式	445,914		歩A・単A
	*** X単ー 32号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	除塵設備,,20%		式	59,400		歩A・単A
	*** X単ー 33号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,,25%		式	955,006		歩A・単A
	*** X単ー 34号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,,25%		式	454,950		歩A・単A
	*** X単ー 35号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備(小形水門設備を除く),,20%		式	1,224,994		歩A・単A
	*** X単ー 36号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	水門設備(小形水門設備を除く),,20%		式	169,083		歩A・単A
	*** X単ー 37号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,,25%		式	119,600		歩A・単A
	*** X単ー 38号 ***					
X40015	工場管理費					
	工場管理費					
	鋼製付属設備,,25%		式	10,895		歩A・単A
	*** X単ー 39号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	71,489		歩A・単A
	*** X単ー 40号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	19,134		歩A・単A
	*** X単ー 41号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	除塵設備,,2%		式	11,003		歩A・単A
	*** X単ー 42号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	鋼製付属設備,,1%		式	13,790		歩A・単A
	*** X単ー 43号 ***					
X41002	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	水門設備(小形水門設備を除く),,4%		式	54,359		歩A・単A
	*** X単ー 44号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	285,957		歩A・単A
	*** X単ー 45号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	76,536		歩A・単A
	*** X単ー 46号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	除塵設備,,,,,0kW,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		式	44,010		歩A・単A
	*** X単ー 47号 ***					
X41003	据付材料費					
	据付材料費					
	水門設備,,,,,0kW,中・大形水門・起伏堰		式	190,257		歩A・単A
	*** X単ー 48号 ***					
X41005	雑器具損料					
	雑器具損料					
			式	36,283		歩A・単A
	*** X単ー 49号 ***					
X41006	据付間接費					

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名: 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,706	14,080	
Y00004	諸雑費 10%				492	
		0.100		4,916		
	合 計				19,488	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,949	
	*** S単一 2号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3			
		1.000		3,525	3,525	算出数量 1,000 各単位
	合 計				3,525	
	単 価				3,525	
	*** S単一 3号 ***					
S02200	コンクリート削孔		孔		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔 削孔深さ30mm以上200mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		孔		601	
	*** S単一 4号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁, t ≤ 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 t ≤ 3cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.800	人	20,706	16,565	
R02007	はつり工					
		1.300	人	28,356	36,863	
Y00004	諸雑費 16%				8,548	
		0.160		53,428		
	合 計				61,976	算出数量 20,400 m ²
	単 価		m ²		3,038	
	*** S単一 5号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	104,000	107,120	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	63,750	73,313	
	合 計				180,433	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		180,433	
	*** S単ー 6号 ***					
S03701	鉄筋		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未 満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分	SD345		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	107,000	110,210	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	63,750	69,488	
	合 計				179,698	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		179,698	
	*** S単ー 7号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27432		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,010	1,818	
P34029	軽油 バトリール給油	12.000	L	142	1,704	
	合 計				3,522	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,522	
Y00001	単位					
	*** S単ー 8号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〃2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〃2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格	25ton吊り		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〃2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	44,100	44,100	
	合 計				44,100	算出数量 1.000 日

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名: 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		44,100	
	*** S 単 - 9号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型), 10ton吊り, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械区分 2) 規格	ラフレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型) 10ton吊り		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01089	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)] 吊上能力10t吊	1.000	日	45,400	45,400	
	合 計				45,400	算出数量 1.000 日
	単 価		日		45,400	
	*** S 単 - 10号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06024 SUS304 厚さ3mm～7mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	ステンレス鋼板 ステンレス新断 12.000		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	637	637	
	合 計				637	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		637	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S 単 - 11号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06025 SUS304 厚さ8mm～9mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	ステンレス鋼板 ステンレス新断 12.000		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	748	748	
	合 計				748	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		748	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S 単 - 12号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06026 SUS304 厚さ10mm～14mm		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	ステンレス鋼板 ステンレス新断 12.000		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	832	832	
	合 計				832	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		832	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名: 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単ー 13号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料 (鋼材) コード	K06027		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SUS304 厚さ15mm～25mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	843	843	
						算出数量
	合 計				843	1.000 kg
	単 価		kg		843	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単ー 14号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料 (鋼材) コード	K06061		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SUS304 径24mm以下		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	20.000				
K06061	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	1.000	kg	919	919	
						算出数量
	合 計				919	1.000 kg
	単 価		kg		919	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単ー 15号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm～150mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料 (鋼材) コード	K06063		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SUS304 径110mm～150mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	20.000				
K06063	ステンレス棒鋼 SUS304 径110mm～150mm	1.000	kg	914	914	
						算出数量
	合 計				914	1.000 kg
	単 価		kg		914	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単ー 16号 ***					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=250～300mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス 新断, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K06163		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 t ≤30mm H=250～300mm				
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K06163	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=250～300mm	1.000	kg	1,441	1,441	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,441	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,441	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 17号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K06273		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 材料規格	SUS304 9mm×38～75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg	1,031	1,031	
	合 計				1,031	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,031	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 18号 ***					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 125A～200A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K14088		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 材料規格	SUS304TP Sch40 125A～200A		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 材料名	ステンレス鋼管				
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K14088	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 125A～200A	1.000	kg	1,012	1,012	
	合 計				1,012	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,012	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 19号 ***					
S40001	ステンレス角鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角鋼 SUS304 25mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 材料規格	SUS304 25mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K96001	ステンレス角鋼 SUS304 25mm×25mm	1.000	kg	1,892	1,892	
	合 計				1,892	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,892	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 20号 ***					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 90mm×9mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 材料規格	SUS304 90mm×9mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96002	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 90mm×9mm	1.000	kg	1,650	1,650	
	合 計				1,650	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,650	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単ー 21号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 130mm×65mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SUS304 130mm×65mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K96003	ステンレス溝形鋼 SUS304 130mm×65mm	1.000	kg	1,122	1,122	
	合 計				1,122	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,122	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単ー 22号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K06062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SUS304 径25mm～100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg	890	890	
	合 計				890	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		890	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単ー 23号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K06224		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SUS304 150mm×75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K06224	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm	1.000	kg	1,122	1,122	
	合 計				1,122	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,122	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単ー 24号 ***					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SUS304 50mm×6mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96004	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm	1.000	kg	924	924	
	合 計				924	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		924	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 25号 ***					
S40001	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×9mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06184		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 75mm×9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06184	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×9mm	1.000	kg	935	935	
	合 計				935	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		935	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 26号 ***					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 300A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304TP Sch40 300A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96005	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 300A	1.000	kg	2,310	2,310	
	合 計				2,310	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		2,310	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 27号 ***					
S40001	ステンレス縞鋼板		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K15122		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304相当 厚さ6.0mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15122	ステンレス縞鋼板 SUS304相当 厚さ6.0mm	1.000	kg	911	911	
	合 計				911	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		911	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 28号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径260~300mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K06066		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 径260~300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 材料名	ステンレス棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	20.000				
K06066	ステンレス棒鋼 SUS304 径260～300mm	1.000	kg	974	974	
	合 計				974	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		974	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単ー 29号 ***					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125～200mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K06162		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 t ≦30mm H=125～200mm				
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125～200mm	1.000	kg	1,441	1,441	
	合 計				1,441	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,441	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単ー 30号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 80mm×40mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 材料規格	SUS304 80mm×40mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K96006	ステンレス溝形鋼 SUS304 80mm×40mm	1.000	kg	1,111	1,111	
	合 計				1,111	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,111	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単ー 31号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 120mm×60mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 材料規格	SUS304 120mm×60mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K96007	ステンレス溝形鋼 SUS304 120mm×60mm×6mm	1.000	kg	1,991	1,991	
	合 計				1,991	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,991	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単ー 32号 ***					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 25A～150A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K14066		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304TP Sch20 25A～150A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K14066	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch20 25A～150A	1.000	kg	939	939	
	合 計				939	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		939	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 33号 ***					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 400A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96008		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304TP Sch40 400A		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96008	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 400A	1.000	kg	2,519	2,519	
	合 計				2,519	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		2,519	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 34号 ***					
S40001	ステンレス角形鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角形鋼管 SUS304 40×40×2.0, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96030		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 40×40×2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96030	ステンレス角形鋼管 SUS304 40×40×2.0	1.000	kg	1,298	1,298	
	合 計				1,298	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,298	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 35号 ***					
S40001	ステンレス角形鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角形鋼管 SUS304 50×50×3.0, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K96031		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 50×50×3.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96031	ステンレス角形鋼管 SUS304 50×50×3.0	1.000	kg	1,408	1,408	
	合 計				1,408	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,408	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 36号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K06272		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SUS304 6mm×32～75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg	1,028	1,028	
	合 計				1,028	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,028	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単一 37号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンレスフラット鋼板、ヘビ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ーH 1, 12			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01072		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	鋼板、ステンレスフラット鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		197	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単一 38号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスフラット鋼板、ヘビ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ーH 1, 12			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01073		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 厚さ12mm～25mm 1500		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	鋼板、ステンレスフラット鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01073	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		197	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単一 39号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスフラット鋼板、ヘビ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ーH 1, 12			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01075		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 厚さ31mm～35mm 1500		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)材料名	鋼板、ステンレスフラット鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01075	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	199	199	
	合 計				199	算出数量 1.000 kg

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg		199	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単一 40号 ***					
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径80mm～100mm, 棒鋼, 鋼ダライ粉A, 20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 径80mm～100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	鋼ダライ粉A				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K01006	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径80mm～100mm	1.000	kg	185	185	
	合 計				185	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		185	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	35.50	36	
	*** S単一 41号 ***					
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径105mm～150mm, 棒鋼, 鋼ダライ粉A, 20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 径105mm～150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	棒鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	鋼ダライ粉A				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K01007	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径105mm～150mm	1.000	kg	188	188	
	合 計				188	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		188	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	35.50	36	
	*** S単一 42号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90～100mm×7～10mm, 形鋼, 平鋼, ヘビーH 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01142		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 90～100mm×7～10mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01142	一般構造用等辺山形鋼 SS400 90～100mm×7～10mm	1.000	kg	140	140	
	合 計				140	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		140	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単一 43号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm, 形鋼, 平鋼, ヘビーH 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料(鋼材)コード	K01194		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)材料規格	SS400 150mm×75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01194	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm	1.000	kg	131	131	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				131	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		131	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単一 44号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 250mm×90mm, 形鋼、平鋼, ヘビーH 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K01196		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SS400 250mm×90mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01196	一般構造用溝形鋼 SS400 250mm×90mm	1.000	kg		139	
	合 計				139	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		139	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単一 45号 ***					
S40001	一般構造用炭素鋼鋼管		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径42.7mm～89.1mm, 鋼管, ヘビーH 1, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K13003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	STK400 外径42.7mm～89.1mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	鋼管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K13003	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 外径42.7mm～89.1mm	1.000	kg		227	
	合 計				227	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		227	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単一 46号 ***					
S40003	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスラット鋼板, ー, ヘビーH 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01071		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 材料規格	SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000				
	3) 材料名	鋼板、ステンレスラット鋼板				
	4) 詳細	ー				
	5) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1.000	kg		200	
	合 計				200	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		200	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単一 47号 ***					
S40003	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンレスラット鋼板, ー, ヘビーH 1, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01072		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 材料規格	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 材料名	鋼板、ステンレスカット 鋼板				
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	197	197	
	合 計				197	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		197	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単- 48号 ***					
S40003	一般構造用H形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=250～300mm, 形鋼、平鋼, 一, ヘビ- H 1, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K01253		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SS400 t ≦30mm H=250～300mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
K01253	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=250～300mm	1.000	kg	131	131	
	合 計				131	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		131	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単- 49号 ***					
S40003	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm, 形鋼、平鋼, 一, ヘビ- H 1, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K01195		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SS400 200mm×80～90mm		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
K01195	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm	1.000	kg	131	131	
	合 計				131	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		131	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単- 50号 ***					
S40003	H形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	H形鋼 SS400 H100×50×5×7, 形鋼、平鋼, 一, ヘビ- H 1, 10			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K96034		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 材料規格	SS400 H100×50×5×7		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
K96034	H形鋼 SS400 H100×50×5×7	1.000	kg	164	164	
	合 計				164	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		164	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	41	41	
	*** S単- 51号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 材料(鋼材)コード	K06024		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SUS304 厚さ3mm～7mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	637	637	
	合 計				637	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		637	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単— 52号 ***					
S40003	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, 一, ステンレス新断, 12			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K06025		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	748	748	
	合 計				748	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		748	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単— 53号 ***					
S40003	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 130×65×6, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, 一, ステンレス新断, 10			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 材料(鋼材)コード	K96035		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 材料規格	SUS304 130×65×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 詳細	—				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
K96035	ステンレス溝形鋼 SUS304 130×65×6	1.000	kg	1,122	1,122	
	合 計				1,122	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,122	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	159.50	160	
	*** S単— 54号 ***					
S40006	電動機付サイクロ減速機		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電動機付サイクロ減速機 CHHM8-6190DB-TL-B-273, 5.5kW7'レーキ付, 4P, 60Hz, 200V			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード	K96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	CHHM8-6190DB-TL-B-273, 5.5kW7'・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	電動機付サイクロ減速機 CHHM8-6190DB-TL-B-273, 5.5kW7'レーキ付, 4P, 60Hz, 200V	1.000	台	1,900,000	1,900,000	
	合 計				1,900,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900,000	
	*** S単— 55号 ***					
S40006	レーキチェン		リンク		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	レーキチェン JAC6205F-PJW 相当品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコード	K37892		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 規格	JAC6205F-PJW 相当品		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K37892	レーキチェン JAC6205F-PJW 相当品	1.000	リンク	15,900	15,900	
	合 計				15,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,900	
	*** S単- 56号 ***					
S40006	レーキチェン (PJW[A2アタッチメント1形) レーキチェン (PJW[A2アタッチメント1形) JAC6205F-PJW 相当品		リンク		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データカード 2)規格	K37897 JAC6205F-PJW 相当品		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K37897	レーキチェン (PJW[A2アタッチメント1形) JAC6205F-PJW 相当品	1.000	リンク	16,600	16,600	
	合 計				16,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,600	
	*** S単- 57号 ***					
S40006	レーキチェーンホイール レーキチェーンホイール SCS13 JAC6205-F-C-11T		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データカード 2)規格	K96010 SCS13 JAC6205-F-C-11T		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	レーキチェーンホイール SCS13 JAC6205-F-C-11T	1.000	個	792,000	792,000	
	合 計				792,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				792,000	
	*** S単- 58号 ***					
S40006	テークアップユニット テークアップユニット C-UCT322		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データカード 2)規格	K96011 C-UCT322		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	テークアップユニット C-UCT322	1.000	個	182,000	182,000	
	合 計				182,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				182,000	
	*** S単- 59号 ***					
S40006	テークアップユニット テークアップユニット CM-UCT322		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)基礎データカード 2)規格	K96012 CM-UCT322		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96012	テークアップユニット CM-UCT322	1.000	個	182,000	182,000	
	合 計				182,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				182,000	
	*** S単- 60号 ***					
S40006	ローラチェン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ローラチェーン RS160-1, 3.3m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96013 RS160-1, 3.3m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96013	ローラチェーン RS160-1, 3.3m	1.000	個	73,000	73,000	
	合 計				73,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				73,000	
	*** S単一 61号 ***					
S40006	スプロケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スプロケット RS160-1C, 40T			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96014 RS160-1C, 40T		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96014	スプロケット RS160-1C, 40T	1.000	個	445,000	445,000	
	合 計				445,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				445,000	
	*** S単一 62号 ***					
S40006	スプロケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スプロケット RS160-1B, 19T			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96015 RS160-1B, 19T		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96015	スプロケット RS160-1B, 19T	1.000	個	86,000	86,000	
	合 計				86,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				86,000	
	*** S単一 63号 ***					
S40006	分解工具		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	分解工具			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96038		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96038	分解工具	1.000	式	63,000	63,000	
	合 計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,000	
	*** S単一 64号 ***					
S40006	サイクロモータブリー		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サイクロモータブリー CPM3-6165-EP, 2.2kW, 60Hz, 200V, i=1/87			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96016 CPM3-6165-EP, 2.2kW, 60Hz, 200V		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96016	サイクロモータブリー CPM3-6165-EP, 2.2kW, 60Hz, 200V, i=1/87	1.000	台	1,720,000	1,720,000	
	合 計				1,720,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,720,000	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 65号 ***					
S40006	テークアップユニット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	テークアップユニット UCTU211JL3FCD-350			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96017 UCTU211JL3FCD-350		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96017	テークアップユニット UCTU211JL3FCD-350	1.000	個	157,000	157,000	
	合 計				157,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157,000	
	*** S単ー 66号 ***					
S40006	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° SUS製 ベルト幅 750mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K37067 SUS製 ベルト幅 750mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K37067	キャリアローラ 3槽型 トラフ角20° SUS製 ベルト幅 750mm	1.000	組	307,000	307,000	
	合 計				307,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				307,000	
	*** S単ー 67号 ***					
S40006	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° SUS製 ベルト幅 750mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K37147 SUS製 ベルト幅 750mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K37147	キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° SUS製 ベルト幅 750mm	1.000	組	592,000	592,000	
	合 計				592,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				592,000	
	*** S単ー 68号 ***					
S40006	リターンローラ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リターンローラ SUS製 ベルト幅 750mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K37257 SUS製 ベルト幅 750mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K37257	リターンローラ SUS製 ベルト幅 750mm	1.000	組	88,300	88,300	
	合 計				88,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				88,300	
	*** S単ー 69号 ***					
S40006	リターンローラ 自動調芯用		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リターンローラ 自動調芯用 SUS製 ベルト幅 750mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K37275 SUS製 ベルト幅 750mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K37275	リターンローラ 自動調芯用 SUS製 ベルト幅 750mm	1.000	組	219,000	219,000	
	合 計				219,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				219,000	
	*** S単ー 70号 ***					
S40006	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm 厚 t =8.3mm 3プライ ビニロン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K36422 厚 t =8.3mm 3プライ ビニロン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K36422	コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm 厚 t =8.3mm 3プライ ビニロン	1.000	m	30,600	30,600	
	合 計				30,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,600	
	*** S単ー 71号 ***					
S40006	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費 ベルト幅 750mm 3プライ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K36426 ベルト幅 750mm 3プライ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K36426	コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費 ベルト幅 750mm 3プライ	1.000	箇所	109,000	109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,000	
	*** S単ー 72号 ***					
S40006	ヘッドクリーナ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ヘッドクリーナ NVC-750H2B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96018 NVC-750H2B		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96018	ヘッドクリーナ NVC-750H2B	1.000	個	450,000	450,000	
	合 計				450,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450,000	
	*** S単ー 73号 ***					
S40006	ベルトクリーナ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベルトクリーナ VS-750			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96019 VS-750		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96019	ベルトクリーナ VS-750	1.000	個	262,000	262,000	
	合 計				262,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				262,000	
	*** S単ー 74号 ***					
S40006	モータブーリ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モータブーリ CPM5-6175DC-EP-121, 3.7kW, 60Hz, 200V, i=1/87			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96020 CPM5-6175DC-EP-121, 3.7kW, 60H・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96020	モータブーリ CPM5-6175DC-EP-121, 3. 7kW, 60Hz, 200V, i=1/87	1. 000	台	2, 500, 000	2, 500, 000	
	合 計				2, 500, 000	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				2, 500, 000	
	*** S単ー 75号 ***					
S40006	テークアップユニット		個		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	テークアップユニット UCT-207			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データシート 2) 規格	K96021 UCT-207		豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0 週休:補正なし	
K96021	テークアップユニット UCT-207	1. 000	個	157, 000	157, 000	
	合 計				157, 000	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				157, 000	
	*** S単ー 76号 ***					
S40006	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°		組		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30° SUS製 ベルト幅 750mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データシート 2) 規格	K37027 SUS製 ベルト幅 750mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0 週休:補正なし	
K37027	キャリアローラ 2槽型 トラフ角30° SUS製 ベルト幅 750mm	1. 000	組	263, 000	263, 000	
	合 計				263, 000	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				263, 000	
	*** S単ー 77号 ***					
S40006	ゴムベルト (ヒレ付)		個		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴムベルト (ヒレ付) 250N/mm 3P W=750mm L=15. 5m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データシート 2) 規格	K96022 250N/mm 3P W=750mm L=15. 5m		豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0 週休:補正なし	
K96022	ゴムベルト (ヒレ付) 250N/mm 3P W=750mm L=15. 5m	1. 000	個	1, 736, 000	1, 736, 000	
	合 計				1, 736, 000	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				1, 736, 000	
	*** S単ー 78号 ***					
S40006	シュートゴム		個		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	シュートゴム 合成ゴム, T6*90*6000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし	
	1) 基礎データシート 2) 規格	K96023 合成ゴム, T6*90*6000		豪雪補正:なし 基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0. 0 週休:補正なし	
K96023	シュートゴム 合成ゴム, T6*90*6000	1. 000	個	30, 000	30, 000	
	合 計				30, 000	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				30, 000	
	*** S単ー 79号 ***					
S40006	テールシュートゴム		個		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	テールシュートゴム 合成ゴム, T6*280*590			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	制約作業時間:0. 0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 基礎デ-タコート 2) 規格	K96024 合成ゴム, T6*280*590		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96024	テールシュートゴム 合成ゴム, T6*280*590	1.000	個	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単- 80号 ***					
S40006	手動減速機		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手動減速機 i=1/20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デ-タコート 2) 規格	K96025 i=1/20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96025	手動減速機 i=1/20	1.000	台	152,000	152,000	
	合 計				152,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				152,000	
	*** S単- 81号 ***					
S40006	スプロケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スプロケット RS100-1B-12T			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デ-タコート 2) 規格	K96026 RS100-1B-12T		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96026	スプロケット RS100-1B-12T	1.000	個	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S単- 82号 ***					
S40006	スプロケット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スプロケット RS100-1B-20T			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デ-タコート 2) 規格	K96027 RS100-1B-20T		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96027	スプロケット RS100-1B-20T	1.000	個	36,000	36,000	
	合 計				36,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36,000	
	*** S単- 83号 ***					
S40006	チェーン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チェーン RS100			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 基礎デ-タコート 2) 規格	K96028 RS100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96028	チェーン RS100	1.000	個	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S単- 84号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	機側操作盤 (除塵設備)		面		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤 (除塵設備)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SUS304 屋外防水自立閉鎖形			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96029 SUS304 屋外防水自立閉鎖形		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96029	機側操作盤 (除塵設備)					
	SUS304 屋外防水自立閉鎖形	1,000	面	10,500,000	10,500,000	
	合 計				10,500,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,500,000	
	*** S 単一 85号 ***					
S40006	付属品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	付属品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	除塵設備			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96039 除塵設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96039	付属品					
	除塵設備	1,000	式	59,000	59,000	
	合 計				59,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				59,000	
	*** S 単一 86号 ***					
S40006	予備品		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	予備品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	除塵設備			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96040 除塵設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96040	予備品					
	除塵設備	1,000	式	59,000	59,000	
	合 計				59,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				59,000	
	*** S 単一 87号 ***					
S40013	ステンレスボルト・ナット		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	SUS304			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K35021 SUS304		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K35021	ステンレスボルト・ナット					
	SUS304	1,000	kg	1,520	1,520	
	合 計				1,520	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,520	
	*** S 単一 88号 ***					
S40013	ケミカルアンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ケミカルアンカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	M16			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96036 M16		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96036	ケミカルアンカー					
	ARケミカルセッターSUPERLAP-16	1,000	本	439	439	
	合 計				439	算出数量 1,000 各単位
	単 価				439	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 89号 ***					
S40017	扉体製作		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 中・大形水門、堰、角落しゲート,...扉体,...29.2,0.00,1門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分(1) 5)製作区分(1) 8)適用範囲の値(1)	中・大形水門、堰 角落しゲート 扉体 扉体面積:10～60㎡		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	29.2 0.00 0.00 1門 1.00				
R03001	製作工	91.760	人	29,900	2,743,624	
	合 計				2,743,624	算出数量 1.000 門
	単 価		門		2,743,624	
	*** S 単一 90号 ***					
S40017	水門設備製作工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備製作工 中・大形水門、堰、角落しゲート,...戸当り,...19.1,0.00,3門			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)形式区分(1) 5)製作区分(1) 8)適用範囲の値(1)	中・大形水門、堰 角落しゲート 戸当り 戸当延長:10～30m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	11)対象要素(x)の数量 12)その他の製作工数(人/門) 13)主要部材の混合比率(Km1) 16)製作門数 17)補正係数(Kn) 18)水門扉形式及び名称	19.1 0.00 0.00 3門 0.93				
R03001	製作工	15.610	人	29,900	466,739	
	合 計				466,739	算出数量 1.000 門
	単 価		門		466,739	
	*** S 単一 91号 ***					
S40018	除塵設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	除塵設備製作工 除塵機本体、レーキ形定置回転式、スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下) ,0.00人,100.0%,50mm,なし,3基,0.93,スクリーン有効幅×スクリーン実長 (32.1㎡)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)区分 2)形式 3)対象要素(X)の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回転式 X(㎡) 5)セバレートネット形 X(㎡) 6)エンドレスネット形 X(㎡) 7)水平ベルトコンベヤ X(㎡) 8)傾斜ベルトコンベヤ X(㎡) 9)チェーンフライントコンベヤ X(㎡) 10)電動カットゲート X(m3) 11)その他 製作工数 (人/基) 12)ステンレス鋼使用率 (%) 13)スクリーン目幅 (mm) 14)本体引上装置区分 15)補正対象製作台数 16)製作数による補正係数(修正) 17)除塵設備名称及び規格	除塵機本体 レーキ形定置回転式 スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下) 32.1㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0㎡ 0.0m3 0.00人 100.0% 50mm なし 3基 0.93 スクリーン有効幅×スクリーン・・		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R03001	製作工	409.400	人	29,900	12,241,060	
	合 計				12,241,060	算出数量 1.000 基
	単 価		基		12,241,060	
	*** S 単一 92号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40018	除塵設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	除塵設備製作工 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,コンベヤ面積 (4㎡以上25㎡以下) , 0.00人,100.0%,,,1基,1.00,ベルト幅×機長 (15.2㎡)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)区分 2)形式	搬送設備 水平ベルトコンベヤ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)対象要素 (X) の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回転式 X (㎡)	コンベヤ面積 (4㎡以上25㎡以下) 0.0㎡				
	5)セパレートネット形 X (㎡)	0.0㎡				
	6)エンドレスネット形 X (㎡)	0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X (㎡)	15.2㎡				
	8)傾斜ベルトコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	9)チェーンフライントコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	10)電動カットゲート X (m3)	0.0m3				
	11)その他 製作工数 (人/基)	0.00人				
	12)ステンレス鋼使用率 (%)	100.0%				
	15)補正対象製作台数 16)製作数による補正係数(修正)	1基 1.00				
	17)除塵設備名称及び規格	ベルト幅×機長 (15.2㎡)				
R03001	製作工	63.720	人	29,900	1,905,228	
	合 計				1,905,228	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,905,228	
	*** S単ー 93号 ***					
S40018	除塵設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	除塵設備製作工 搬送設備,傾斜ベルトコンベヤ,コンベヤ面積 (4㎡以上15㎡以下) , 0.00人,100.0%,,,1基,1.00,ベルト幅×機長 (4.5㎡)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)区分 2)形式	搬送設備 傾斜ベルトコンベヤ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)対象要素 (X) の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回転式 X (㎡)	コンベヤ面積 (4㎡以上15㎡以下) 0.0㎡				
	5)セパレートネット形 X (㎡)	0.0㎡				
	6)エンドレスネット形 X (㎡)	0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	8)傾斜ベルトコンベヤ X (㎡)	4.5㎡				
	9)チェーンフライントコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	10)電動カットゲート X (m3)	0.0m3				
	11)その他 製作工数 (人/基)	0.00人				
	12)ステンレス鋼使用率 (%)	100.0%				
	15)補正対象製作台数 16)製作数による補正係数(修正)	1基 1.00				
	17)除塵設備名称及び規格	ベルト幅×機長 (4.5㎡)				
R03001	製作工	42.610	人	29,900	1,274,039	
	合 計				1,274,039	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,274,039	
	*** S単ー 94号 ***					
S40025	素地調整費(水門【積上】 ,鋼製付属)工場		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】 ,鋼製付属)工場 エボキシシンクリッチプライマー(有機)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分 2)製品プラスチックライナー-区分	1 種(製品) エボキシシンクリッチプライマー(有機)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	32,400	178,200	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,380	27,600	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	665	1,197	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	1.400	人	32,400	45,360	
	合 計				265,857	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		2,659	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 95号 ***					
S40025	工場素地調整		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】，鋼製付属)工場 エポキシソリッドプライマー(有機)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)素地調整区分 2)製品ソリッドプライマー-区分	1種(製品) エポキシソリッドプライマー(有機)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78003	ケレン材料 (ショット)	60,000	kg	225	13,500	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5,500	人	32,400	178,200	
K78101	ソリッドプライマー 有機系	20,000	kg	1,380	27,600	
K78592	シンナー ソリッドプライマー用〔有機〕	1,800	kg	665	1,197	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	1,400	人	32,400	45,360	
	合 計				265,857	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		2,659	
	*** S単ー 96号 ***					
S40026	塗装費(水門設備)工場【積上】		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ふっ素樹脂系, 淡彩色			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	エポキシ・ふっ素樹脂系 淡彩色		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗り (赤さび色・グレー)	40,000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3,600	kg	666	2,398	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗り (赤さび色・グレー)	40,000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3,600	kg	666	2,398	
K78714	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗〔淡彩色〕	22,000	kg	1,770	38,940	
K78614	シンナー ふっ素樹脂塗料用 (中塗り用)	2,000	kg	662	1,324	
K78717	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗〔淡彩色〕	17,000	kg	5,260	89,420	
K78605	シンナー ふっ素樹脂塗料用 (上塗り用)	1,500	kg	717	1,076	
R01053	橋りょう塗装工	5,600	人	32,400	181,440	
	合 計				436,996	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		4,370	
	*** S単ー 97号 ***					
S40026	工場塗装		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ふっ素樹脂系, 淡彩色			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	エポキシ・ふっ素樹脂系 淡彩色		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗り (赤さび色・グレー)	40,000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3,600	kg	666	2,398	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗り (赤さび色・グレー)	40,000	kg	1,500	60,000	
K78598	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3,600	kg	666	2,398	
K78714	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗〔淡彩色〕	22,000	kg	1,770	38,940	
K78614	シンナー ふっ素樹脂塗料用 (中塗り用)	2,000	kg	662	1,324	
K78717	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗〔淡彩色〕	17,000	kg	5,260	89,420	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K78605	シンナー ふっ素樹脂塗料用 (上塗り用)	1.500	kg	717	1,076	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	32,400	181,440	
	合 計				436,996	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		4,370	
	*** S単ー 98号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場		基		1,000	歩A 当たり算出
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ー,1種(製品),プライマーなし,その他,100%,有,0.0m ² ,0m ² ,ショット,390.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作区分	ー		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ステンレス鋼使用率 (%)	100%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)酸洗いの有無	有				
	5)対象要素 (X)の数値	0.0m ²				
	6)その他の場合の塗装面積 (m ² /基)	0.000m ²				
	7)素地調整区分	1種(製品)				
	8)ケレン材料区分	ショット				
	9)プライマー区分	プライマーなし				
	10)その他の場合の酸洗面積 (m ² /基)	390.0				
K78003	ケレン材料 (ショット)	0.000	kg	225	0	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	0.000	人	32,400	0	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	390.000	m ²	5,400	2,106,000	
	合 計				2,106,000	算出数量 1.000 基
	単 価				2,106,000	
	*** S単ー 99号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場		基		1,000	歩A 当たり算出
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ー,1種(製品),プライマーなし,その他,100%,有,0.0m ² ,0m ² ,ショット,118.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作区分	ー		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ステンレス鋼使用率 (%)	100%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)酸洗いの有無	有				
	5)対象要素 (X)の数値	0.0m ²				
	6)その他の場合の塗装面積 (m ² /基)	0.000m ²				
	7)素地調整区分	1種(製品)				
	8)ケレン材料区分	ショット				
	9)プライマー区分	プライマーなし				
	10)その他の場合の酸洗面積 (m ² /基)	118.0				
K78003	ケレン材料 (ショット)	0.000	kg	225	0	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	0.000	人	32,400	0	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	118.000	m ²	5,400	637,200	
	合 計				637,200	算出数量 1.000 基
	単 価				637,200	
	*** S単ー 100号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場		基		1,000	歩A 当たり算出
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 ー,1種(製品),プライマーなし,その他,100%,有,0.0m ² ,0m ² ,ショット,55.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	その他		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)製作区分	ー		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ステンレス鋼使用率 (%)	100%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)酸洗いの有無	有				
	5)対象要素 (X)の数値	0.0m ²				
	6)その他の場合の塗装面積 (m ² /基)	0.000m ²				
	7)素地調整区分	1種(製品)				
	8)ケレン材料区分	ショット				
	9)プライマー区分	プライマーなし				
	10)その他の場合の酸洗面積 (m ² /基)	55.0				
K78003	ケレン材料 (ショット)	0.000	kg	225	0	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	0.000	人	32,400	0	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事					
工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	55.000	m ²	5,400	297,000	
	合 計				297,000	算出数量 1.000 基
	単 価				297,000	
	*** S単一 101号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] , 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 労務者区分	据 付 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03002	据 付 工	1.000	人	28,866	28,866	
	合 計				28,866	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				28,866	
	*** S単一 102号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] , 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 労務者区分	普通作業員		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
	合 計				20,706	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				20,706	
	*** S単一 103号 ***					
S41002	輸送費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 除塵設備,,,67.24[各単位],15.2km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 対象要素 (X) の数量	67.240[各単位]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	15.200km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	270,000	270,000	
	合 計				270,000	算出数量 1.000 式
	単 価				270,000	
	*** S単一 104号 ***					
S41002	輸送費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備,プレートゲート構造角落しゲート,,,29.2[各単位] ,15.2km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	河川・水路用水門設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 対象要素 (X) の数量	29.200[各単位]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 想定輸送距離 (D) の数量	15.200km		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4) 設備区分(河川用水門)	中・大形水門、堰				
	5) 形式区分(河川・水路用水門設備)	プレートゲート構造角落しゲート				
K79213	輸送費	1.000	式	220,000	220,000	
	合 計				220,000	算出数量 1.000 式
	単 価				220,000	
	*** S単一 105号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S41009	水門設備据付工		門		1.000 門	歩A 当たり算出
	水門設備据付工 中・大形水門、堰、角落しゲート、,、,29.20,0.00,手動・エンジン・操作盤一体開閉装置、3 門、0.92,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)形式区分(1)	中・大形水門、堰 角落しゲート		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)適用範囲の値(1) 8)扉体面積(x)(㎡)	扉体面積:10~60㎡ 29.20				
	9)その他の据付工数(人/門) 10)開閉装置区分	0.00 手動・エンジン・操作盤一体開閉装置				
	11)据付数 12)補正係数(Kn)	3 門 0.92				
	13)水門扉形式及び名称					
R03002	据付工	39.920	人	28,866	1,152,331	
R01003	普通作業員	9.980	人	20,706	206,646	
	合 計				1,358,977	算出数量 1.000 門
	単 価		門		1,358,977	
	*** S単ー 106号 ***					
S41011	除塵設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	除塵設備据付工 除塵機本体、レーキ形定置回転式、スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	),0.00人,0.00人,なし,3基,0.92,スクリーン有効幅・スクリーン実長 (32.1㎡)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)区分 2)形式	除塵機本体 レーキ形定置回転式		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)対象要素(X)の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回転式 X(㎡)	スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下) 32.1㎡				
	5)セパレートネット形 X(㎡)	0.0㎡				
	6)エンドレスネット形 X(㎡)	0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X(㎡)	0.0㎡				
	8)傾斜ベルトコンベヤ X(㎡)	0.0㎡				
	9)チェーンフライントコンベヤ X(㎡)	0.0㎡				
	10)電動カットゲート X(m3)	0.0m3				
	11)その他 据付工 (人/基)	0.00人				
	12)その他 普通作業員 (人/基)	0.00人				
	13)本体引上装置区分 14)補正対象据付台数	なし 3基				
	15)据付数による補正係数(修正) 16)除塵設備名称及び規格	0.92 スクリーン有効幅・スクリーン・				
R03002	据付工	105.000	人	28,866	3,030,930	
R01003	普通作業員	26.250	人	20,706	543,533	
	合 計				3,574,463	算出数量 1.000 基
	単 価		基		3,574,463	
	*** S単ー 107号 ***					
S41011	除塵設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	除塵設備据付工 搬送設備、水平ベルトコンベヤ、コンベヤ面積 (4㎡以上25㎡以下) ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00人,0.00人,,1基,1.00,ベルト幅×機長(15.2㎡)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)区分 2)形式	搬送設備 水平ベルトコンベヤ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)対象要素(X)の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回転式 X(㎡)	コンベヤ面積 (4㎡以上25㎡以下) 0.0㎡				
	5)セパレートネット形 X(㎡)	0.0㎡				
	6)エンドレスネット形 X(㎡)	0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X(㎡)	15.2㎡				
	8)傾斜ベルトコンベヤ X(㎡)	0.0㎡				
	9)チェーンフライントコンベヤ X(㎡)	0.0㎡				
	10)電動カットゲート X(m3)	0.0m3				
	11)その他 据付工 (人/基)	0.00人				
	12)その他 普通作業員 (人/基)	0.00人				
	14)補正対象据付台数 15)据付数による補正係数(修正)	1基 1.00				
	16)除塵設備名称及び規格	ベルト幅×機長(15.2㎡)				
R03002	据付工	28.100	人	28,866	811,135	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	7.030	人	20,706	145,563	
	合 計				956,698	算出数量 1.000 基
	単 価		基		956,698	
	*** S単ー 108号 ***					
S41011	除塵設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	除塵設備据付工 搬送設備,傾斜ベルトコンベヤ,コンベヤ面積 (4㎡以上15㎡以下) , 0.00人,0.00人,,1基,1.00,ベルト幅×機長 (4.5㎡)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)区分 2)形式	搬送設備 傾斜ベルトコンベヤ				
	3)対象要素 (X) の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回転式 X (㎡)	コンベヤ面積 (4㎡以上15㎡以下) 0.0㎡				
	5)セパレートネット形 X (㎡)	0.0㎡				
	6)エンドレスネット形 X (㎡)	0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	8)傾斜ベルトコンベヤ X (㎡)	4.5㎡				
	9)チェーンフライントコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	10)電動カットゲート X (m3)	0.0m3				
	11)その他 据付工 (人/基)	0.00人				
	12)その他 普通作業員 (人/基)	0.00人				
	14)補正対象据付台数	1基				
	15)据付数による補正係数(修正)	1.00				
	16)除塵設備名称及び規格	ベルト幅×機長 (4.5㎡)				
R03002	据付工	16.160	人	28,866	466,475	
R01003	普通作業員	4.040	人	20,706	83,652	
	合 計				550,127	算出数量 1.000 基
	単 価		基		550,127	
	*** S単ー 109号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		1,983	
	*** S単ー 110号 ***					
SA0106	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3		2,899	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 般発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3		2,851	
	*** S単ー 112号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,~,~,~,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,130	
	*** S単ー 113号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,~,~,~,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		26,130	
	*** S単ー 114号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,~,~,~,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポン車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		26,130	
	*** S単ー 115号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,~,21-12-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 除塵設備,,9%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	除塵設備 9.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
		13,248,674.000円 3,179,682.000円				
K79351	製作補助材料費		式	16,428,356	1,478,552	
	合 計				1,478,552	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,478,552	
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 除塵設備,,9%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	除塵設備 9.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
		2,842,066.000円 625,255.000円				
K79351	製作補助材料費		式	3,467,321	312,059	
	合 計				312,059	算出数量 1.000 式
	単 価		式		312,059	
	*** X単一 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 除塵設備,,9%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	除塵設備 9.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
		1,499,221.000円 329,829.000円				
K79351	製作補助材料費		式	1,829,050	164,615	
	合 計				164,615	算出数量 1.000 式
	単 価		式		164,615	
	*** X単一 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円) 5) 副部材費金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
		15,165,207.000円 0.000円				
K79351	製作補助材料費		式	15,165,207	1,971,477	
	合 計				1,971,477	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,971,477	
	*** X単一 5号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(プレートゲート構造角落し),,10%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	水門設備(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ構造角落し) 10.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)	 1,168,044.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	87,603.000円				
K79351	製作補助材料費		0.100 式	1,255,647	125,565	
	合 計				125,565	算出数量 1.000 式
	単 価		式		125,565	
	*** X単－ 6号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ構造角落し),,10%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	水門設備(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰ構造角落し) 10.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)	 472,989.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	2,365.000円				
K79351	製作補助材料費		0.100 式	475,354	47,535	
	合 計				47,535	算出数量 1.000 式
	単 価		式		47,535	
	*** X単－ 7号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,,13%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)	 95,010.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130 式	95,010	12,351	
	合 計				12,351	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,351	
	*** X単－ 8号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 その他, -, 6.96, 1.00, 1 基, 1.00,, 11473			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設備区分 2) 適用範囲(ton/基)	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の製作工数(人／t o n) 4) 部材の混合比率	6.96 1.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5) 製作基数 6) 製作数による補正係数(K n)	1 基 1.00				
	7) 鋼製付属設備名称 8) 製作対象質量(kg/基)	 11,473.000				
R03001	製作工		79.850 人	29,900	2,387,515	
	合 計				2,387,515	算出数量 1.000 基
	単 価		基		2,387,515	
	*** X単－ 9号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 その他, -, 17.42, 0.00, 1 基, 1.00,, 574			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 設備区分 2) 適用範囲(ton/基)	その他 -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) その他の製作工数(人／t o n) 4) 部材の混合比率	17.42 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K _n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	574.000				
R03001	製作工	10.000	人	29,900	299,000	
	合 計				299,000	算出数量 1.000 基
	単 価		基		299,000	
	*** X単一 10号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 中・大形水門, 堰, プレートガード構造角落しゲート, 扉体, 7.5,, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	中・大形水門, 堰		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガード構造角落しゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	7.500				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,168,044.000				
K79431	副部材費	0.075	式	1,168,044	87,603	
	合 計				87,603	算出数量 1.000 式
	単 価		式		87,603	
	*** X単一 11号 ***					
X40007	水門設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	水門設備副部材費 中・大形水門, 堰, プレートガード構造角落しゲート, 戸当り, 0.5,, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	中・大形水門, 堰		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガード構造角落しゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	戸当り		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)副部材費率(Y1)(%)	0.500				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	472,989.000				
K79431	副部材費	0.005	式	472,989	2,365	
	合 計				2,365	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,365	
	*** X単一 12号 ***					
X40008	除塵設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備副部材費 除塵機本体, レーキ形定置回転式, 24%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分	除塵機本体		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式	レーキ形定置回転式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)副部材費率(%)	24.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)除塵設備名称及び規格					
	5)副部材費対象金額(円)	13,248,674.000円				
K79431	副部材費	0.240	式	13,248,674	3,179,682	
	合 計				3,179,682	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,179,682	
	*** X単一 13号 ***					
X40008	除塵設備副部材費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備副部材費 搬送設備, 水平ベルトコンベヤ, 22%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分	搬送設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式	水平ベルトコンベヤ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)副部材費率(%)	22.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)除塵設備名称及び規格					
	5)副部材費対象金額(円)	2,842,066.000円				

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79431	副部材費	0.220	式	2,842,066	625,255	
	合 計				625,255	算出数量 1.000 式
	単 価		式		625,255	
	*** X単一 14号 ***					
X40008	除塵設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備副部材費 搬送設備,傾斜ベルトコンベヤ,22%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分	搬送設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式	傾斜ベルトコンベヤ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)副部材費率 (%)	22.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)除塵設備名称及び規格					
	5)副部材費対象金額 (円)	1,499,221.000円				
K79431	副部材費	0.220	式	1,499,221	329,829	
	合 計				329,829	算出数量 1.000 式
	単 価		式		329,829	
	*** X単一 15号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 中・大形水門,堰,プレートガード構造角落しゲート,扉体,30,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	中・大形水門,堰		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式区分	プレートガード構造角落しゲート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製作区分	扉体		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)部品費率(Y1) (%)	30.000				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	1,168,044.000				
K79451	部品費	0.300	式	1,168,044	350,413	
	合 計				350,413	算出数量 1.000 式
	単 価		式		350,413	
	*** X単一 16号 ***					
X40011	水門設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	水門設備部品費 中・大形水門,堰,プレートガード構造角落しゲート,戸当り,0.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	1)設備区分	中・大形水門,堰		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)形式区分	プレートガード構造角落しゲート		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)製作区分	戸当り				
	4)部品費率(Y1) (%)	0.500				
	7)水門扉形式及び名称					
	8)主要部材費金額小計(円)	472,989.000				
K79451	部品費	0.005	式	472,989	2,365	
	合 計				2,365	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,365	
	*** X単一 17号 ***					
X40012	除塵設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備部品費 除塵機本体,レーキ形定置回転式,16%,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)区分	除塵機本体		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)形式	レーキ形定置回転式		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)部品費率 (%)	16.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)除塵設備名称及び規格					
	5)部品費対象金額 (円)	13,248,674.000円				
K79451	部品費	0.160	式	13,248,674	2,119,788	
	合 計				2,119,788	算出数量 1.000 式

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名: 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		2, 119, 788	
	*** X単一 18号 ***					
X40012	除塵設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備部品費 搬送設備, 水平ベルトコンベヤ, 16%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 区分	搬送設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 形式	水平ベルトコンベヤ		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 部品費率 (%)	16.000%		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 除塵設備名称及び規格					
	5) 部品費対象金額 (円)	2, 842, 066.000円				
K79451	部品費	0.160	式	2, 842, 066	454, 731	
	合 計				454, 731	算出数量 1.000 式
	単 価		式		454, 731	
	*** X単一 19号 ***					
X40012	除塵設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備部品費 搬送設備, 傾斜ベルトコンベヤ, 16%,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 区分	搬送設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 形式	傾斜ベルトコンベヤ		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 部品費率 (%)	16.000%		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 除塵設備名称及び規格					
	5) 部品費対象金額 (円)	1, 499, 221.000円				
K79451	部品費	0.160	式	1, 499, 221	239, 875	
	合 計				239, 875	算出数量 1.000 式
	単 価		式		239, 875	
	*** X単一 20号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備, 75%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 間接労務費率 (Y)	75.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 製作工金額小計 (円)	12, 241, 060.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	12, 241, 060	9, 180, 795	
	合 計				9, 180, 795	算出数量 1.000 式
	単 価				9, 180, 795	
	*** X単一 21号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備, 75%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 間接労務費率 (Y)	75.000%		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 製作工金額小計 (円)	1, 905, 228.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	1, 905, 228	1, 428, 921	
	合 計				1, 428, 921	算出数量 1.000 式
	単 価				1, 428, 921	
	*** X単一 22号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備, 75%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	除塵設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 間接労務费率(Y)	75.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 製作工金額小計(円)	1,274,039.000円				
K79311	間接労務費		0.750	式	1,274,039	955,529
	合 計				955,529	算出数量 1.000 式
	単 価				955,529	
	*** X単一 23号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 製作工金額小計(円)	2,387,515.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	2,387,515	1,432,509
	合 計				1,432,509	算出数量 1.000 式
	単 価				1,432,509	
	*** X単一 24号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) ,,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備 (小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 間接労務费率(Y)	75.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 製作工金額小計(円)	2,743,624.000円				
K79311	間接労務費		0.750	式	2,743,624	2,057,718
	合 計				2,057,718	算出数量 1.000 式
	単 価				2,057,718	
	*** X単一 25号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 水門設備 (小形水門設備を除く) ,,75%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	水門設備 (小形水門設備を除く)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 間接労務费率(Y)	75.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 製作工金額小計(円)	466,739.000円				
K79311	間接労務費		0.750	式	466,739	350,054
	合 計				350,054	算出数量 1.000 式
	単 価				350,054	
	*** X単一 26号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,,60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3) 工種区分の名称					
	4) 製作工金額小計(円)	299,000.000円				
K79311	間接労務費		0.600	式	299,000	179,400
	合 計				179,400	算出数量 1.000 式
	単 価				179,400	
	*** X単一 27号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	21,421,855.000円				
		0.200	式	21,421,855	4,284,371	
	合 計				4,284,371	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,284,371	
	*** X単一 28号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	2,106,000.000円				
		0.200	式	2,106,000	421,200	
	合 計				421,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		421,200	
	*** X単一 29号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	3,334,149.000円				
		0.200	式	3,334,149	666,830	
	合 計				666,830	算出数量 1.000 式
	単 価		式		666,830	
	*** X単一 30号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	637,200.000円				
		0.200	式	637,200	127,440	
	合 計				127,440	算出数量 1.000 式
	単 価		式		127,440	
	*** X単一 31号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	除塵設備 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	2,229,568.000円				
		0.200	式	2,229,568	445,914	
	合 計				445,914	算出数量 1.000 式
	単 価		式		445,914	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 32号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	除塵設備 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	297,000.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.200	式	297,000	59,400	
	合 計				59,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		59,400	
	*** X単一 33号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	3,820,024.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	3,820,024	955,006	
	合 計				955,006	算出数量 1.000 式
	単 価		式		955,006	
	*** X単一 34号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	1,819,800.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.250	式	1,819,800	454,950	
	合 計				454,950	算出数量 1.000 式
	単 価		式		454,950	
	*** X単一 35号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	6,124,969.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.200	式	6,124,969	1,224,994	
	合 計				1,224,994	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,224,994	
	*** X単一 36号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),,20%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	845,413.000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	0.200	式	845,413	169,083	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名: 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				169,083	算出数量 1.000 式
	単 価		式		169,083	
	*** X単一 37号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	478,400.000円				
		0.250	式	478,400	119,600	
	合 計				119,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		119,600	
	*** X単一 38号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,,25%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K79331	工場管理費	43,580.000円				
		0.250	式	43,580	10,895	
	合 計				10,895	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,895	
	*** X単一 39号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	除塵設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	3,574,463.000円				
		0.020	式	3,574,463	71,489	
	合 計				71,489	算出数量 1.000 式
	単 価		式		71,489	
	*** X単一 40号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	除塵設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	956,698.000円				
		0.020	式	956,698	19,134	
	合 計				19,134	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,134	
	*** X単一 41号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,,2%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	除塵設備 2.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事				

工事別工事名: 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)	550,127.000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	0.020	式	550,127	11,003	
	合 計				11,003	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,003	
	*** X単一 42号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 銅製付属設備,,1%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	銅製付属設備 1.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	1,379,031.000円				
		0.010	式	1,379,031	13,790	
	合 計				13,790	算出数量 1.000 式
	単 価		式		13,790	
	*** X単一 43号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) ,,4%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料費率(Y)	水門設備 (小形水門設備を除く) 4.000%		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79391	据付補助材料費	1,358,977.000円				
		0.040	式	1,358,977	54,359	
	合 計				54,359	算出数量 1.000 式
	単 価		式		54,359	
	*** X単一 44号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備,,,,,0kW,レーキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	除塵設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	レーキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備 8.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	3,574,463.000円				
		0.080	式	3,574,463	285,957	
	合 計				285,957	算出数量 1.000 式
	単 価		式		285,957	
	*** X単一 45号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備,,,,,0kW,レーキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	除塵設備 0.000kW		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	レーキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備 8.000%		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	956,698.000円				
		0.080	式	956,698	76,536	
	合 計				76,536	算出数量 1.000 式
	単 価		式		76,536	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名:北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 46号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備, , , , , 0kW, レキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	除塵設備 0.000kW		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	レキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備 8.000%		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	550,127.000円	0.080 式	550,127	44,010	
	合 計				44,010	算出数量 1.000 式
	単 価		式		44,010	
	*** X単一 47号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 水門設備, , , , , 0kW, 中・大形水門・起伏堰			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	水門設備 0.000kW		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料費率(X)	中・大形水門・起伏堰 14.000%		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
K79371	据付材料費	1,358,977.000円	0.140 式	1,358,977	190,257	
	合 計				190,257	算出数量 1.000 式
	単 価		式		190,257	
	*** X単一 48号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	1,814,142.000		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
K79411	雑器具損料		0.020 式	1,814,142	36,283	
	合 計				36,283	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,283	
	*** X単一 49号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備, , 110%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
K79251	据付間接費	3,030,930.000	1.100 式	3,030,930	3,334,023	
	合 計				3,334,023	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,334,023	
	*** X単一 50号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備, , 110%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	除塵設備 110.000%		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
		811,135.000				

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工事別工事名: 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96001	ステンレス角鋼 SUS304 25mm×25mm		kg	1,730		割増等を含まない
K96002	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 90mm×9mm		kg	1,510		割増等を含まない
K96003	ステンレス溝形鋼 SUS304 130mm×65mm		kg	1,030		割増等を含まない
K96004	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 50mm×6mm		kg	850		割増等を含まない
K96005	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 300A		kg	2,110		割増等を含まない
K96006	ステンレス溝形鋼 SUS304 80mm×40mm		kg	1,020		割増等を含まない
K96007	ステンレス溝形鋼 SUS304 120mm×60mm×6mm		kg	1,820		割増等を含まない
K96008	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 400A		kg	2,300		割増等を含まない
K96009	電動機付サイクロ減速機 CHHM8-6190DB-TL-B-273, 5.5kW ⁷ レキ付, 4P, 60Hz, 200V		台	1,900,000		割増等を含まない
K96010	レーキチェーンホイール SCS13 JAC6205-F-C-11T		個	792,000		割増等を含まない
K96011	テークアップユニット C-UCT322		個	182,000		割増等を含まない
K96012	テークアップユニット CM-UCT322		個	182,000		割増等を含まない
K96013	ローラチェーン RS160-1, 3.3m		個	73,000		割増等を含まない
K96014	スプロケット RS160-1C, 40T		個	445,000		割増等を含まない
K96015	スプロケット RS160-1B, 19T		個	86,000		割増等を含まない
K96016	サイクロモータブーリ CPM3-6165-EP, 2.2kW, 60Hz, 200V, i=1/87		台	1,720,000		割増等を含まない
K96017	テークアップユニット UCTU211JL3FCD-350		個	157,000		割増等を含まない
K96018	ヘッドクリーナ NVC-750H2B		個	450,000		割増等を含まない
K96019	ベルトクリーナ VS-750		個	262,000		割増等を含まない
K96020	モータブーリ CPM5-6175DC-EP-121, 3.7kW, 60Hz, 200V, i=1/87		台	2,500,000		割増等を含まない
K96021	テークアップユニット UCT-207		個	157,000		割増等を含まない
K96022	ゴムベルト (ヒレ付) 250N/mm 3P W=750mm L=15.5m		個	1,736,000		割増等を含まない
K96023	シュートゴム 合成ゴム T6*90*6000		個	30,000		割増等を含まない
K96024	テールシュートゴム 合成ゴム T6*280*590		個	10,000		割増等を含まない
K96025	手動減速機 i=1/20		台	152,000		割増等を含まない
K96026	スプロケット RS100-1B-12T		個	24,000		割増等を含まない
K96027	スプロケット RS100-1B-20T		個	36,000		割増等を含まない
K96028	チェーン RS100		個	24,000		割増等を含まない
K96029	機側操作盤 (除塵設備) SUS304 屋外防水自立閉鎖形		面	10,500,000		割増等を含まない
K96030	ステンレス角形鋼管 SUS304 40×40×2.0		kg	1,190		割増等を含まない
K96031	ステンレス角形鋼管 SUS304 50×50×3.0		kg	1,290		割増等を含まない
K96034	H形鋼 SS400 H100×50×5×7		kg	152		割増等を含まない
K96035	ステンレス溝形鋼 SUS304 130×65×6		kg	1,030		割増等を含まない
K96036	ケミカルアンカー ARケミカルセッターSUPERLLAP-16		本	439		割増等を含まない
K96038	分解工具		式	63,000		割増等を含まない
K96039	付属品 除塵設備		式	59,000		割増等を含まない
K96040	予備品 除塵設備		式	59,000		割増等を含まない

[illegible]

八代平野農業水利事業
北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

特 別 仕 様 書

九州農政局 八代平野農業水利事業所

第1章 総則

八代平野農業水利事業 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事の施工に当たっては、農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等共通仕様書」（以下「共通仕様書（施）」という。）及び「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書（土）」という。）に基づいて実施する。

同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、国営八代平野土地改良事業計画に基づき、北新地排水機場に除塵設備及び修理用ゲートを新設するものである。

2. 工事場所

熊本県八代市鏡町北新地地内

3. 工事概要

本工事は、除塵設備及びその他付帯設備等の製作据付工事で、その概要は次のとおりである。

(1) 北新地排水機場除塵設備

1) 除塵設備

背面降下前面掻揚式除塵機	3基
2) 水平ベルトコンベヤ	1基
3) 傾斜ベルトコンベヤ	1基
4) 付帯設備	1式
5) 電気設備	1式

(2) 修理用ゲート

1) 角落しゲート

扉 体	1門
戸当り	3門

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のほか、第10章設計、第11章構造及び製作、第13章電気通信設備に示すとおりである。

5. 施工範囲

(1) 工事の施工範囲は、第2章3. 工事概要に示す設備の設計、製作、輸送、据付及び試運転調整までの一切とする。

(2) 次に示すものは本工事の施工対象外とする。

- 1) 潮遊池締切工事及びそれに伴う水替工事（ただし、局部的な小水替は受注者が行うものとする。）
- 2) 資機材の現場搬入道路の設置・撤去及び補修工事
- 3) 責任分界点までの引込外線工事

- 4) 屋内外の照明設備工事
- 5) 建築工事

第3章 施工条件

1. 工程制限

除塵機の据付工事は、令和7年10月1日より着手可能である。

なお、関連工事の現場条件等により据付時期の調整が必要な場合は事前に監督職員と協議するものとする。

2. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日は次のとおりとする。

- (1) 工場製作の工事期間には、休日等4週8休を見込んでいる。
- (2) 現場据付の工事期間には、雨天、休日等79日を見込んでいる。
(なお、休日等は土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇である。)

3. 施工しない日

原則、土曜日及び日曜日、大型連休（令和7年5月3日～5月6日）、夏季休暇（令和7年8月13日～8月15日）、年末年始休暇（令和6年12月29日～令和7年1月3日、令和7年12月29日～令和8年1月3日）。

ただし、週休2日の取得に要する費用の計上の試行工事のうち週休2日の実施に取り組む工事については、提出する実施計画書によるものとする。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない日においてやむをえず施工が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

4. 施工しない時間帯

原則、平日の午後6時から午前8時まで。

なお、冬期間の気象条件等により上記の施工しない時間帯においてやむをえず施工が必要になった場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 現場技術員

本工事は、共通仕様書（施）第1章第1節1-1-11に規定している現場技術員を配置する。氏名等については、別に通知する。

第4章 現場条件

1. 関連工事等

受注者は、次に示す隣接工事、又は関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。

- (1) 八代平野農業水利事業 北新地排水機場建設工事
(令和4年9月7日～令和7年9月30日)

- (2) 八代平野農業水利事業 北新地排水機場ポンプ設備製作据付建設工事
(令和6年5月27日～令和8年10月13日)

2. 既設設備等との受渡し条件

本工事で既設設備等に接続する内容は次のとおりである。

- (1) 電源 AC210V60Hz については、補機盤より関連工事にて除塵設備の機側操作盤付近まで敷設するので、そこに接続すること。
- (2) 既設補機盤の端子からの信号等情報の受け渡し方法は次による。
- 1) 制御項目は、無電圧接点信号 (DC110V 50mA)
 - 2) 監視項目は、無電圧接点信号 (DC110V 50mA)
 - 3) アナログ計測項目は、4～20mA 出力

3. 搬入路

現場への搬入路は、セミトレーラー (20 t) の進入が可能であると考えているが、現場条件により通行が困難な場合は対応方法について監督職員と協議するものとする。

4. 第三者に対する措置

(1) 騒音対策

騒音等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

(2) 保安対策

本工事における交通誘導警備員は計上していないが、現地交通状況等により必要な場合は、監督職員と協議するものとする。

(3) 工事用資機材等運搬路

- 1) 工事用資機材等の運搬路として、北新地第2排水樋門の天端道路並びに潮遊池を渡る既存の橋梁は使用してはならない。
- 2) 工事用資機材等の搬入搬出に使用する経路は図面に示しており、それ以外の道路を使用してはならない。

なお、善良な道路使用にも関わらず路面等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

- 3) 堤防道路を工事用道路として使用するものとするが、既設排水機場の吐出管が埋設されている範囲は最徐行を行う等、埋設管に振動を与えないような対策を講じなければならない。

(4) 交通安全対策

- 1) 工事期間中における昼夜の安全対策については、交通制限の範囲、標識及び安全施設等の配置について事前に監督職員の承諾を得るものとする。
- 2) 工事場所にあつては、営農等により付近を通行する人、自転車及び営農車両に細心の注意を図り、事故等が発生しないよう交通安全対策を徹底するものとする。

(5) 環境配慮

- 1) 排水機場周辺の潮遊池法面には、希少植物が確認され立入禁止措置を行っているため、除草等は行ってはならない。

2) 工事範囲内において、希少植物の植生が確認された場合は、監督職員に報告するものとする。

5. その他

既設構造物及び第三者に損傷を与えた場合は、受注者の責任で処理するものとする。

第5章 提出図書等

1. 承諾図書

共通仕様書（施）第1章 1-1-6 に示す実施仕様書・計算書及び詳細図の提出は除塵設備及び修理用ゲートは工事の始期から50日以内に提出するものとする。また、承諾・不承諾は提出があった日から20日以内に文書で通知するものとする。

2. 施工図

受注者は、施工図が第三者の有する著作権を侵害し、発注者が著作権法に従い第三者に損害の回復等の処置を講じなければならないときは、発注者にかわり、その損害を負担し、又は回復等の処置を講ずるものとする。

第6章 仮設

1. 工事用電力

据付工事に使用する電力設備及び電力料金は受注者の負担とする。

第7章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事施工上必要な用地は、機場敷地内である。

第8章 貸与する資料等

1. 貸与する資料

本工事の設計・施工において関連する次の資料は貸与する。

(1) 資料名

1) 令和元年度 八代平野農業水利事業

北新地排水機場（施設機械）実施設計業務報告書

2) 令和3年度 八代平野農業水利事業

北新地排水機場樋門樋管設計その他業務報告書

(2) 貸与期間 工事契約から工事完成まで

(3) 返納場所 九州農政局 八代平野農業水利事業所

(4) 貸与条件 貸与資料の内容については、発注者の許可なく他に公表してはならない。

第9章 試運転調整

本工事で実施する電気設備を含めた試運転調整に要する電気料金（基本料金・使用料金）は受注者において負担する。

なお、試運転調整の実施に当たっては、事前に詳細な実施計画書を作成し、監督職員に提出して承諾を得るものとする。

第10章 設計

1. 一般事項

- (1) 受注者は、本章に示す設計条件等に基づき設計図書及び第8章第1項の貸与する資料等について照査し、設備の製造設計を行うものとする。
- (2) 土地改良事業計画設計基準、関係する諸基準及び規格を遵守し、設計条件及び設置条件に対して十分な強度、性能及び機能を有するものとする。
- (3) 耐久性及び安全性並びに維持管理を考慮した構造とする。
- (4) 運転が確実に操作の容易なものとする。
- (5) 設計、製作、据付に当たって特許等を使用する場合はその詳細を明記するものとする。

2. 設計諸元

(1) 水路条件

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1) 側壁天端高 | EL +1.00m |
| 2) 水路底高 | EL -5.85m |
| 3) 洪水時スクリーン前面水位 | HWL +0.40m |
| 4) 水路断面 | 幅5.400m×高6.850m |

(2) 水利条件

- | | |
|-------|--|
| 1) 流量 | $Q_{\max} = 30.0 \text{ m}^3/\text{s}$ |
|-------|--|

(3) 除塵機本体

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 1) 形式 | 背面降下前面掻揚式除塵機 |
| 2) 台数 | 3基 |
| 3) 掻揚能力 | $0.527 \text{ m}^3/1 \text{ レーキ}$ 以上 |
| 4) レーキ速度 | $5.00 \text{ m}/\text{min}$ 以上 |
| 5) レーキ数 | 5個/基 |
| 6) レーキ奥行 | 0.35m |
| 7) 電動機出力 | 5.5kW |
| 8) 運転方式 | 機側操作及びポンプ連動運転 |
| 9) 主要材質 | SUS304 |
| 10) 適用基準 | 鋼構造物計画設計技術指針（除塵設備編） |

(4) スクリーン

- | | |
|-------|---------|
| 1) 形式 | バースクリーン |
|-------|---------|

2) 台 数	3 基
3) 傾斜角度	7 5°
4) 有効面積	幅4.956m×高6.850m
5) バー寸法	板厚9mm×幅75mm
6) バーピッチ	50mm
7) 内外水位差	1.00m
8) 主要材質	SUS304
9) 適用基準	鋼構造物計画設計技術指針（除塵設備編）
(5) 水平ベルトコンベヤ	
1) 形 式	トラフ形水平ベルトコンベヤ
2) 台 数	1 基
3) ベルト幅	0.75m
4) 軸心距離	20.20m
5) 運搬能力	207.4kg/hr
6) 運搬速度	24.0m/min
7) ゴム種類	耐油性ゴム
8) 電動機出力	2.2kW
9) 主要材質	SUS304
10) 適用基準	鋼構造物計画設計技術指針（除塵設備編）
(6) 傾斜ベルトコンベヤ	
1) 形 式	ヒレ付トラフ形ベルトコンベヤ
2) 台 数	1 基
3) ベルト幅	0.75m
4) 軸心距離	6.00m
5) 運搬能力	174.6kg/hr
6) 運搬速度	30.0m/min
7) ゴム種類	耐油性ゴム
8) 電動機出力	3.7kW
9) 主要材質	SUS304
10) 適用基準	鋼構造物計画設計技術指針（除塵設備編）
(7) 角落しゲート	
1) 形 式	鋼製プレートガーダ構造スライドゲート
2) 純 径 間	5.400m
3) 有 効 高	5.400m
4) ゲート敷高	TP -5.850
5) 門 数	1 門（扉体3段で1門構造）
6) 戸 当 り	3 門
7) 設計水位	（前面）TP -0.650 （後面）TP -5.850
8) 水密方式	後面3方ゴム水密

- | | |
|----------|--------------------|
| 9) 開閉装置 | リフティングビーム形式 |
| 10) 主要材質 | SS400 |
| 11) 適用基準 | 鋼構造物計画設計技術指針（水門扉編） |

3. 材料

(1) 除塵設備

- 1) 主要材料は、JIS 規格品、又は同等品以上とする。

材 料 名	規 格	適 用
ステンレス鋼 SUS304	JIS G 4304	除塵機本体、スクリーン、ベルトコンベヤ、点検架台

- 2) 主要箇所の使用材料は、構造計算の結果、決定する。なお、製鉄所のミルシート又は引張試験成績書等を提出し監督職員の承諾を受ける。
- 3) 除塵設備の各部の強度は十分な安全率をとるものとし、腐食摩耗のおそれがある部材については、余裕厚を考慮するものとする。
- 4) 製作に使用する鋼材は、特に指定するもの以外は鋼構造物計画設計技術指針（除塵設備編）に準拠する。

(2) 角落しゲート

- 1) 主要材料は、JIS 規格品、又は同等品以上とする。

材 料 名	規 格	適 用
普通鋼 SS400	JIS G 3101	扉体本体、底部戸当り桁
ステンレス鋼 SUS304	JIS G 4304	戸当り本体

- 2) 構造計算の結果、決定する使用材料は、製鉄所のミルシート又は引張試験成績書を提出し、監督職員の承諾を受けるものとする。

第 11 章 構造及び製作

1. 一般事項

- (1) 本設備の製作に必要な機器及び材料は、共通仕様書（施）第 2 章「機器及び材料」、第 4 章「水門設備」及び第 7 章「除塵設備」によるものとする。
- (2) 本設備の製作は、共通仕様書（施）第 3 章「共通施工」、第 4 章「水門設備」及び第 7 章「除塵設備」によるものとする。
- (3) 本設備は、共通仕様書（施）第 3 章によるものとするが、受注者の新技術及び新製品等があれば提案を行うことが可能である。
- (4) 除塵機及び水門設備の主要部は運転開始から長期の運転に耐えうる設計を行うこと。

2. スクリーン

- (1) スクリーン自重及び水位によるたわみは支間の 800 分の 1 以下とする。
- (2) スクリーンの損失水頭は、1.0m 以内とし、受桁は水理損失の無い部材断面とする。

3. 除塵機（レーキ形除塵機）

- (1) 本体スクリーンの前面下部には補助スクリーンを設けるほか、除塵機の停止時には、レーキが下

降しないようブレーキを設けるものとする。

- (2) 水中部における回転・摺動部は、無給油構造とする。空中部における主要軸受部は個別給油式とする。
- (3) 駆動部には、安全装置としてトルクリミッター等の過負荷防止装置を設けるとともに、必要な保護継電器を設けるものとする。

4. ベルトコンベヤ

- (1) 搬送用ベルトコンベヤは、塵芥落下による衝撃・腐食・摩擦に十分耐え、ゴミの飛散を防止する構造とする。
- (2) ベルトコンベヤのローラは、自動調芯形とし、ベルトの蛇行を極力防止する構造とする。
- (3) 駆動用プーリは、ゴムライニングを施し、スリップが少なく動力の伝導効率の良いものとする。
- (4) コンベヤベルトはエンドレス加工を施したものとし、テールプーリにはテークアップ機構を設けるものとする。
- (5) 安全対策として非常停止引綱スイッチを設けるものとする。

5. 付属品

- (1) 分解工具 1式

第12章 運転操作・制御方式

1. 運転管理

機側及び遠隔（ポンプ場内電気室）における運転管理の内容は別紙1「管理項目表」のとおりとする。

2. 運転操作

除塵設備の運転操作の内容は、別紙2「北新地排水機場除塵設備操作要領」のとおりとする。

第13章 電気通信設備

1. 一般事項

- (1) 高圧変電設備、高低圧動力設備に関する一般仕様は、「電気設備標準機器仕様書」（令和元年7月農林水産省農村振興局整備部設計課）に準ずるものとする。各設備、機器、器具ごとの仕様、適用規格等（JIS、JEC、JEM等）は、共通仕様書（施）及び関係諸基準に準ずるものとする。
- (2) 使用する機器、器具等は日本国内で調達可能なものとする。
- (3) 外部から引込み又は引出す電源線・信号線等の接続部には、SPD等を設置し雷害対策を行うものとする。
- (4) 回路構成等
 - 1) 除塵設備の主回路及び制御回路を内蔵し、かつ簡単な回路設計を基本とする。
 - 2) 盤内照明は蛍光灯とし、ドアスイッチにより点滅するものとする。
 - 3) スペースヒータはスナップスイッチ及びサーモスタットにより、入・切する。

4) 遠隔操作はポンプ設備（別途施工）から行えるものとし、信号の受渡しは、第4章によるものとする。

(5) 指示計及び表示計

- 1) 電圧計、電流計は広角形とし、電流計はモーターごとに対応させる。
- 2) 状態表示及び故障表示は集合表示としランプテストができるものとする。
- 3) 計器類及び表示等は外部より見やすい位置に配置するものとする。

(6) 設置場所

機側操作盤は、操作、保守点検及び修理を原則として前面からできる構造とし、除塵設備の動作確認が容易で機器の搬入搬出に支障のない場所に設置する。

2. 設備概要

- (1) 電源は、別途施工のポンプ設備工事で設置する補機盤より供給する。
- (2) 除塵機の脇に設置する機側操作盤（除塵設備）は、除塵設備の遠隔操作可能なものとし、除塵設備への電源供給と運転制御が可能な構造とする。形式は屋外閉鎖自立形とする。
- (3) 水平・傾斜ベルトコンベヤの運転操作は機側操作盤（除塵設備）で行えるものとする。

3. 負荷設備等

(1) 機側操作盤（除塵設備）

- | | | |
|--------|-----------------|-----|
| 1) 形 式 | 屋外防水自立閉鎖形 | |
| 2) 数 量 | 1 面 | |
| 3) 材 質 | ステンレス製 (SUS304) | |
| 4) 用 途 | 除塵機 | 3 基 |
| | 水平ベルトコンベヤ | 1 基 |
| | 傾斜ベルトコンベヤ | 1 基 |

5) 盤面取付器具

- | | |
|----------|------|
| 交流電流計 | 3 個 |
| 交流電圧計 | 1 個 |
| 状態表示器 | 57 個 |
| 操作切替スイッチ | 2 個 |
| 操作スイッチ | 18 個 |
| 非常停止釦 | 1 個 |

6) 盤内収納機器

- | | |
|---------------|-----|
| 漏電遮断器 | 1 個 |
| 配線用遮断器 | 6 個 |
| 可逆電磁接触器 | 5 個 |
| 3 要素継電器 | 5 個 |
| トランス 200/100V | 1 個 |
| 避雷器用配線遮断器 | 1 個 |
| 避雷器 | 1 個 |
| 漏電リレー | 1 個 |

変流器	5個
サーキットプロテクタ	5個
零相変流器	1個
進相コンデンサ	5個
スペースヒータ	1個
盤内照明灯	1個
保守用コンセント	1個
補助継電器	1式
限時継電器	1式
コンセント	1個
端子台	1式
その他必要なもの	1式

(2) 付属品

- | | |
|---------|----|
| 1) 保守工具 | 1式 |
| 2) 試験器具 | 1式 |

(3) 予備品

- | | |
|------------|----------|
| 1) ヒューズ | 常用数の100% |
| 2) ランプ | 常用数の100% |
| 3) グローブ | 常用数の100% |
| 4) LED ランプ | 常用数の20% |
| 5) 補助継電器 | 種類毎に1個 |
| 6) 限時継電器 | 種類毎に1個 |
| 7) 予備品収納箱 | 1個 |

第14章 塗 装

1. 一般事項

- (1) 外注品の塗装仕様についてはメーカー標準仕様とし、塗装色は監督職員と協議する。
- (2) 塗装は各部の塗装により施工するものとし、搬入据付等により塗膜の損傷が生じた場合は正規の塗装と同等以上の補修塗装を行い、仕上げるものとする。
- (3) ステンレス部材及びコンクリート埋設部は、塗装を行わないものとする。
なお、ステンレス部材は酸洗いを十分に行うものとする。

2. 施工方法

- (1) 塗装作業は、鋼材表面の素地調整を十分に行った後に実施し、一次プライマー及び各層の塗り重ねは塗装系に応じた塗装間隔を守り、各層毎に色分けを行い施工するものとする。
- (2) 現場溶接部及び工場での塗り残し部の塗装は、現場補修等を行い、塗装を仕上げるものとする。

3. 塗装仕様

- (1) 角落しゲート（扉体）及びリフティングビーム

施工場所	工 程	塗 料 等	標準膜厚	塗装系
工場	工場素地調整	ISO Sa2 1/2 (1種ケレン)		
	下塗り (1)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗り (大気部用)	80 μ m	エポキシ・ ふっ素樹脂系
	下塗り (2)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗り (大気部用)	80 μ m	
	中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗り	40 μ m	
	上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗り	30 μ m	

第15章 据 付

受注者は設計変更が生じ、契約変更に必要な測量・設計図書の作成を監督職員から指示された場合は、それに応ずるものとする。

なお、その経費については別途協議するものとする。

1. 一般事項

据付は、共通仕様書（施）第3章第7節から第13節及び第7章第5節によるものとし、特記及び追加事項は次によるものとする。

2. 据付基準点

本工事の据付基準点及び水準点は、図面「位置図」に示すH30-3No.1 (EL. 4.652m)、H30-3No.2 (EL. 4.598m)、KBM.1 (EL. 0.963m) を使用しなければならない。

据付基準点及び境界杭等は、施工中に損傷しないよう留意するとともに、移動の必要が生じた場合は監督職員に報告し指示を受けなければならない。

なお、補助BMを設けた場合は、位置及び標高を監督職員に報告するものとする。

また、基準点等の位置データは、測地成果2000に対応したものである。

3. 機械設備

- (1) 設備の配置は操作及び保守点検が容易なように配置するものとする。
- (2) 箱抜き等の別途施工の際、受注者はこの施工に立会し、確認する。
- (3) 設備の据付に重機械を使用する場合は既設構造物に損傷を与えないように留意するものとする。
- (4) 除塵機及び修理用ゲート戸当りの据付に当たっては、損傷を与えないようにかつ機能を十分に発揮できるように正確に据付けなければならない。

4. 電気設備

- (1) 電気設備の配置は、操作及び保守点検が容易な配置となるよう配慮する。
- (2) 電気盤、電気設備用配管類の据付は、地震時における水平移動・転倒等の事故を防止するため、法令・基準等に準拠した耐震計算を行い、監督職員の承諾を受け施工するものとする。なお、電気盤については、日本電機工業会（JEMA）技術資料「配電盤・制御盤の耐震設計指針（JEM-TR144）」、

電気設備用配管類については、日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」を使用する。また、除塵設備は、耐震クラスは「Aクラス以上」とする。

- (3) 電線等は、負荷等に対して適切な電気特性を有するものを使用し、ねじれ等が生じないように、また、強い張力などを与えないように慎重に入線及び配線を行う。また、端末には適当な大きさの端末処理材及び接続端子等を設け、色分け線、名札等により判別可能な状態で配線するものとする。
- (4) 電線等を地中埋設する場合は、その位置が明確になるようにしなければならない。
- (5) 電気設備を固定するアンカーボルトに、あと施工アンカーを使用する場合は、おねじ形の金属拡張アンカー又は接着系アンカーを使用するものとする。
- なお、めねじ形の金属拡張アンカーは使用しないものとする。

5. 据付材料

本工事で据付時に使用する主要材料は、共通仕様書（施）第2章によるものとし、特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

(1) 規格及び品質

1) コンクリート

コンクリートはレディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種類	呼び強度 (N/mm ²)	スラブ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	W/C (%)	セメント の 種類	使用目的
鉄筋コンクリート	21	12	25	60 以下	BB	傾斜ベルトコンベヤ支柱 基礎コンクリート 角落しゲート戸当り部 二次コンクリート
無筋コンクリート	18	8	40	65 以下	BB	傾斜ベルトコンベヤ基礎 コンクリート
無筋コンクリート	18	8	25	65 以下	BB	傾斜ベルトコンベヤ均し コンクリート

※粗骨材最大寸法 25mm は、地域的に骨材の入手が困難な場合 20mm の使用を可能にする。

2) 電線及び電線管等

① 電線等

600V ポリエチレンケーブル (600V CV)	JIS C 3605
600V ビニル絶縁電線 (IV)	JIS C 3307
制御用ケーブル (CVV)	JIS C 3401
端末処理材料	JCAA 規格品

② 電線管

SUS 電線管	JIS C 8461-21
SUS 可とう電線管	JIS C 8461-22
硬質塩化ビニル電線管	JIS C 8430

③ プルボックス

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）準拠

(2) 見本又は資料の提出

下記に示す据付材料は、使用前に下記の資料を監督職員に提出するものとする。

材 料 名	提 出 物
電線及び電線管	カタログ等
伸縮たわみ継手	カタログ等
アンカーボルト	カタログ、試験成績書
プルボックス	カタログ等
その他材料	カタログ又は試験成績書等

6. 建設資材等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材 廃 棄 物	処 理 施設名	住 所	受入れ 時 間	事業区分
コンクリート殻	吉田開発(株)	熊本県八代市泉町下 岳字肥賀志 952 番外	8 時～17 時	再資源化施設業者

7. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (コンクリート殻)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である

第16章 試験及び検査

1. 検測又は確認（施工段階確認）

- (1) 本工事の施工段階は、下表に示すとおりである。ただし、確認時期・頻度については、監督職員の指示により変更する場合がある。

1) 除塵設備

工 種	確認内容		確認時期	遠隔 確認	備考
1. レーキ型回胴式 (1) 本体	出来形管理	1. 寸法 (1) 全幅 (2) ガイドレール幅 (3) 受桁の長さ (4) 対角長の差 (5) 据付斜距離	工場製作時		
(2) スクリーン		1. 寸法 (1) 全幅 (2) 全高 (3) スクリーンバーピッチ	工場製作時		
(3) レーキ		1. 寸法 (1) 全幅 (2) 爪ピッチ	工場製作時		
(4) 補助スクリーン		1. 寸法 (1) 全幅 (2) スクリーンバーピッチ	工場製作時		
2. 搬送設備 (1) 水平ベルトコンベヤ		1. 寸法 (1) フレーム長 (2) フレーム幅 (3) スカート高	工場製作時		
(2) 傾斜ベルトコンベヤ		1. 寸法 (1) フレーム長 (2) フレーム幅 (3) スカート高	工場製作時		
1. レーキ型回胴式		1. 寸法 (1) 上部据付寸法 (2) 下部据付寸法 (3) 据付高さ (本体) (4) 補助スクリーン据付高さ	据付時		
2. 搬送設備 (1) 水平ベルトコンベヤ		1. 寸法 (1) 据付寸法 (2) フレーム全長 (3) フレームの左右高低差	据付時		
(2) 傾斜ベルトコンベヤ		1. 寸法 (1) 据付寸法 (2) フレーム全長 (3) フレームの左右高低差	据付時		

工 種	確認内容		確認時期	遠隔 確認	備考
1. 除塵設備 (1) 駆動装置	品質管理	1. 電気配線 (1) 絶縁抵抗値 2. 電動機 (1) 電流 (2) 電圧 3. 全体 (1) ドラム回転速度 (2) ブレーキ (3) 異常音・異常振動 (4) スクリーンとの干渉	据付時		
(2) レーキ		1. レーキ (1) 掻揚速度 2. レーキチェーン (1) 張り	据付時		
(3) ベルトコンベヤ		1. ベルトコンベヤ (1) 移動速度 2. ローラ・プーリ (1) 回転状態 3. ベルト (1) 片寄、蛇行、張り 4. スカート (1) 当り具合	据付時		
2. 試験		1. 総合試運転管理 (1) 起動試験 (2) 始動停止条件 (3) 保護装置	据付時		

2) ゲート設備

工 種	確認内容		確認時期	遠隔 確認	備考
1. 扉体 (1) 角落し	出来形管理	1. 寸法 (1) 全幅 (2) 全高 (3) 桁高さ（主桁、端桁） (4) 基準点間の対角長の差 (5) 主ローラ踏面の偏差 (6) 底部の曲がり	工場製作時		
2. 戸当り (1) 角落し		1. 寸法 (1) 純径間 (2) 基準点間の対角長の差 (3) 底部戸当り表面の平面度・真直度 (4) 支圧板踏面板の平面度・真直度 (5) 側部水密面の平面度・真直度	工場製作時		

工 種	確認内容		確認時期	遠隔 確認	備考
3. その他 (1) リフティングビーム		1. 寸法 (1) 長さ、幅	工場製作時		
1. 扉体 (1) 角落し		1. 寸法 (1) 扉体の全高	据付時		
2. 戸当り (1) 角落し (戸溝式戸当り)		1. 寸法 (1) 純径間 (2) 基準点間の対角線長の差 (3) 底部戸当りの水平度 (4) 支圧板踏面の真直度 (5) 側部水密面の鉛直度 (6) 底部戸当りの標高	据付時		
1. 扉体 (1) 共通	品質管理	1. 外観確認 (1) 水密ゴムの戸当りへの当たりの状態 (2) 扉体姿勢制御のためのくさび、ライナ調整	据付時		
2. 戸当り (1) 共通		1. 外観確認 (1) 水密ゴムと水密面当たりの状態 (2) コンクリート継目部の止水ゴムと底部戸当り伸縮継手との接合状態	据付時		

(2) (1) の1) の表に示す以外の工種は、自主検査記録を確認する場合があるので、監督職員が求めた場合、これに応じなければならない。

(3) 工場で行う施工段階確認は、日本国内の工場で行うものとする。

2. 中間技術検査

(1) 発注者から中間技術検査を実施する旨、通知を受けた場合は従わなければならない。

(2) 中間技術検査を受ける場合、あらかじめ監督職員から指示する出来形図及び出来形数量内訳書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。

(3) 契約図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等の資料を整備し、中間技術検査を命ぜられた職員（以下「技術検査職員」という。）から提示を求められた場合は従わなければならない。

(4) 技術検査職員から修補を求められた場合は従わなければならない。

(5) 中間技術検査又は修補に要する費用は、受注者の負担とする。

第17章 施工管理等

1. 主任技術者等の資格

主任技術者等の資格は、入札公告による。

2. 施工管理

施工管理は、農林水産省農村振興局制定「施設機械工事等施工管理基準」及び共通仕様書（施）による。

なお、これらに定められていない事項については、受注者の基準によるが、この場合はあらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。

3. 工事写真における黒板情報の電子化

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に工事写真における黒板の記載情報の電子的記入を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。

受注者は、工事契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報の電子化を行う場合、受注者は、以下の（１）から（４）によりこれを実施するものとする。

（１）使用する機器・ソフトウェア

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、「施設機械工事等施工管理基準 第１編 共通編 第２章撮影記録による施工管理」に示す項目の電子的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC 暗号リスト）」（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載する基準を用いた信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。

（２）機器等の導入

- １）黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。
- ２）受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い

- １）受注者は、（１）の機器等を用いて工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよいこととする。
- ２）本工事の工事写真の取扱いは、「施設機械工事等施工管理基準 第１編 共通編 第２章 撮影記録による施工管理」及び「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。

なお、上記１）に示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領（案） ６ 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。

- ３）黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はない。

（４）写真の納品

受注者は、（３）に示す黒板情報の電子化を行った写真を、工事完成時に発注者へ納品するものとする。なお、受注者は納品時に URL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提出するものとする。

（５）費用

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、技術管理費の写真管理に要する費用に含まれる。

第１８章 条件変更の補足説明

本工事の施工に当たり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書と異なる場合、あるいは設計図書に示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- 1) 設計諸元等条件変更に係るもの
- 2) 関連工事との調整に係るもの
- 3) 不可抗力によるもの
- 4) 法・基準の改正に係るもの
- 5) 遠隔確認の試行を行う場合
- 6) その他本仕様書に定めないもの

第19章 その他

1. 電子納品

工事完成図書を、共通仕様書（施）第1章 1-1-26 及び第1章 1-1-28 に基づき資料を作成し、次のものを提出しなければならない。

- ・工事完成図書の電子媒体（CD-R、DVD-R 又はBD-R） 正副2部

2. 配置予定監理技術者等の専任期間

請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

また、現場への専任期間については、契約工期が基本となるが、契約工期内であっても、工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く）事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「合格通知書」における日付）とする。

更に、工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間については、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括管理することができる。

3. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制を確保するため、事前に建設資材、建設労働者の確保などが図れる余裕期間と実工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期（工事開始日）及び終期を任意に設定できる。なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、様式1により、工事の始期及び終期を通知しなければならない。

ただし、受注者は、発注者が本工事の積算上の工期としている510日間よりも短い期間を工期として設定しようとする場合には、落札決定後、速やかに様式1と併せて、休日を確保していることや適切な工程による工事であることを説明できる理由書及び工程表を提出しなければならない。

工事の始期までの余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の手配等を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う手配等は受注者の責により行うものとする。

全体工期：契約締結の日から令和8年3月16日（工事完了期限日）まで

4. CORINS への登録

技術者の従事期間は、契約（変更の場合は、変更契約）工期をもって登録することとし、余裕期間を含まないことに留意すること。

5. ワンデーレスポンス実施に関する事項

「ワンデーレスポンス」とは、監督職員が受注者からの協議等に対する指示、通知を原則「その日のうち」に回答する対応である。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答日を通知するなど、なんらかの回答を「その日のうち」にすることである。

なお、「その日のうち」とは午前に協議等が行われたものは、その日のうちに回答することを原則とし、午後に協議等が行われたものは、翌日中に回答するものとする。ただし、原則として閉庁日は除く。

6. 契約後 VE 提案

(1) 定 義

「VE 提案」とは、工事請負契約書第 19 条の 2 の規定に基づき、契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。

(2) VE 提案の意義及び範囲

1) VE 提案の範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。

2) ただし、次の提案は、VE 提案の範囲に含めないものとする。

- ① 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
- ② 工事請負契約書第 18 条（条件変更等）に基づき条件変更が確認された後の提案
- ③ 競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案

(3) VE 提案書の提出

1) 受注者は、(2)の VE 提案を行う場合、次に掲げる事項を VE 提案書（共通仕様書（施）工場関係書類様式（様式-6）の様式 1～様式 4）に記載し、発注者に提出しなければならない。

- ① 設計図書に定める内容と VE 提案の内容の対比及び提案理由
- ② VE 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
- ③ VE 提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
- ④ 発注者が別途発注する関連工事との関係
- ⑤ 工業所有権を含む VE 提案である場合、その取り扱いに関する事項
- ⑥ その他 VE 提案が採用された場合に留意すべき事項

2) 発注者は、提出された VE 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

3) 受注者は、VE 提案を契約締結の日より、当該 VE 提案に係る部分の施工に着手する日の 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。

4) VE 提案の提出費用は、受注者の負担とする。

(4) VE 提案の適否等

1) 発注者は、VE 提案の採否について、原則として、VE 提案を受領した日の翌日から 14 日以内に書面（共通仕様書（施）工場関係書類様式（様式-6）の様式 5）により通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。

2) また、VE 提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

3) VE 提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性を評価する。

4) 発注者は、VE 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 19 条の 2（設計図書の変更に係る乙の提案）の規定に基づくものとする。

5) 発注者は、VE 提案により設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）の規定により請負代金額の変更を行うものとする。

6) 前項の変更を行う場合においては、VE 提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する額（以下、「VE 管理費」という。）を削減しないものとする。

7) VE 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合において、発注者が VE 提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。

8) 発注者は、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第 25 条（請負代金額の変更方法等）第 1 項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE 提案を採用した後、工事請負契約書第 18 条（条件変更等）の条件変更が生じた場合の前記 6) の VE 管理費については、変更しないものとする。

ただし、双方の責に帰することができない理由（不可抗力、予測不可能な事由等）により、工事の続行が不可能又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

(5) VE 提案書の使用

発注者は、VE 提案を採用した場合、工業所有権が設定されたものを除き、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、当該工事以外の工事においてその内容が無償で使用する権利を有するものとする。

(6) 責任の所在

発注者が VE 提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE 提案を行った受注者の責任が否定されるものではないこととする。

7. 工事の施工効率向上対策

受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」（農水省 WEB サイト）を十分に理解のうえ、対応するものとする。

(1) 工事円滑化会議（施工条件確認会議）

工事契約後に、円滑な工事着手が図れるよう事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）及び監督員が、現場代理人、受注会社幹部に設計の考え方等を説明し、共有を図るものとする。

なお、開催日程、出席者、課題等については現場代理人と監督職員の協議により定めるものとする。

(2) 工事円滑化会議（工程確認会議）

工事着手時及び新工種発生時等において、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が、現場条件、施工計画、工事工程等について、確認し、円滑な工事の実施を図る工事円滑化会議を開催するものとする。

なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督員の協議により定めるものとする。

（３）設計変更確認会議

工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、現場代理人・受注会社幹部並びに事業所長、次長、総括監督員、主任監督員（主催）、監督員が工期、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、高いレベルで確認する設計変更確認会議を開催するものとする。

なお、開催日程・出席者・課題等については現場代理人と監督職員と協議し定めるものとする。

（４）対策検討会議

工事実施中において、自然的又は人為的な要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて、現場代理人・受注会社幹部並びに各地方農政局地方参事官（議長）・関係課職員、事業所長、次長、総括監督員、主任監督員、監督員が対応方針の協議・確認を行う対策検討会議を開催することができるものとする。

なお、対策検討会議は、現場代理人又は監督職員が工事円滑化会議等において協議の上開催する。

（５）建設コンサルタントの出席

上記（１）、（２）、（３）及び（４）の会議に必要な応じて建設コンサルタントを出席させる場合は、必要経費を積算し、別途契約により対応するものとする。

なお、工事受注者の同会議出席に要する経費については、当該工事の現場管理費の中の通信交通費に含まれるものと考えており、開催回数に関らず変更契約の対象としない。

（６）工事円滑化会議、設計変更確認会議及び対策検討会議において確認した事項については、打合せ記録簿に記録し、相互に確認するものとする。

８．技術提案の履行

技術提案を行った工事についてはその提案内容の履行について、下記の段階で監督職員と打合せを行い、履行を徹底するものとする。

なお、機器の性能等、設計に関する技術提案を行った工事については、下記の「承諾図書」も対象とするものとする。

（１）施工計画書提出段階

施工計画書提出段階には技術提案の内容を施工計画書に確実に記載し、契約の位置づけを明確にする。

ただし、提出する当該工事の技術提案書そのものを施工計画書に添付してはならない。

なお、現場条件等によって、技術提案の内容を履行することにより所定の品質確保が困難になる内容または、対外協議、交渉等受注者の責によらず履行ができない項目については事実が判明した時点で速やかに、監督職員と協議するものとする。

また、各技術提案における確認の方法は、施工計画書作成段階に監督職員と打合せを行い、施工計画書に記載するものとする。

（２）承諾図書提出段階

承諾図書提出段階には、技術提案の内容を承諾図書に確実に記載し、契約の位置づけを明確に

する。

(3) 工事実施段階

施工計画書及び承諾図書に記載した技術提案の項目で、検査時に確認ができない提案内容については、原則、工場又は現地で監督職員の確認を受けるものとし、履行範囲がすべて確認できるよう記録を残すものとする。

(4) 工事完成検査段階

工事完成検査時においては、技術提案の履行状況が確認できる資料及び技術提案チェックリストを作成するとともに、検査職員に履行の確認を受けるものとする。

9. 工事付属品

本工事で製作・据付した設備の維持管理及び運転操作に必要な図書等は、工事付属品として監督職員の指示する場所に3部を備え付けなければならない。

10. 現場環境の改善の試行

本工事は、誰でも働きやすい現場環境（快適トイレ）の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。

(1) 内容

受注者は、現場に以下のア～サの仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

ただし、シ～チについては、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- ア 洋式（洋風）便器
- イ 水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）
- ウ 臭い逆流防止機能
- エ 容易に開かない施錠機能
- オ 照明設備
- カ 衣類掛け等のフック又は荷物の置ける棚等（耐荷重を5kg以上とする）

【付属品として備えるもの】

- キ 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- ク 周囲からトイレの入口が直接見えない工夫
- ケ サニタリーボックス
- コ 鍵と手洗器
- サ 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- シ 便房内寸法900×900mm以上（面積ではない）
- ス 擬音装置（機能を含む）
- セ 着替え台
- ソ 臭気対策機能の多重化
- タ 室内温度の調整が可能な設備
- チ 小物置き場（トイレトペーパー予備置き場等）

(2) 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記(1)の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格、基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】ア〜カ及び【付属品として備えるもの】キ〜チの費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000円／基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基／工事（施工箇所）までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、2基／工事（施工箇所）より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、別途計上は行わない。

(3) 快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議の上、本項の対象外とする。

11. 週休2日制工事の試行

(1) 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）及び現場管理費（率分）を補正した試行対象工事である。受注者は、契約後、週休2日による施工を行わなければならない。

なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。

(2) 「週休2日」とは、対象期間を通じた現場閉所の日数が、4週8休以上となることをいい対象期間内の現場閉所日数の割合が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。

なお、ここでのいう対象期間及び現場閉所の具体的な内容は次のとおりである。

① 対象期間とは、工事着手日から工事完成日まで期間をいう。なお、対象期間において、年末年始を挟む工事では年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、余裕期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間）は含まない。

② 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含め、1日を通して現場作業が行われない状態をいう。

ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。

③ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

(3) 週休2日（4週8休以上）の実施の確認方法は、次によるものとする。

① 受注者は、契約後、週休2日の実施計画書を作成し監督職員へ提出する。

② 受注者は、週休2日の実施状況を定期的に監督職員へ報告する。なお、週休2日の実施状況の報告については、現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育、訓練等の記録資料等により行うものとする。

③ 監督職員は、上記受注者からの報告により週休2日の実施状況を確認するものとし、必要に応じて受注者からの聞き取り等を行う。

④ 監督職員は、受注者から定期的な報告がない場合、実施状況が確認できない場合などがあれば、受注者から上記②の記録資料等の提示を求め確認を行うものとする。

⑤ 報告の時期は、受注者と監督職員が協議して定める。

(4) 監督職員が週休2日の実施状況について、必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注

者は協力するものとする。

- (5) 発注者は、現場閉所を確認した場合は、現場閉所状況に応じた以下に示す補正係数により、労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費（率分）及び現場管理費（率分）を補正する。

① 補正係数

【施設機械工事】

	4週8休以上
現場閉所率	28.5%（8日/28日）以上
労務費	1.02
機械経費（賃料）	1.02
共通仮設費（率分）	1.02
現場管理費（率分）	1.05

② 補正方法

当初積算において4週8休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じている。なお、発注者は、工事完成時に現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、工事請負契約書第25条の規定に基づき請負代金額のうち、それぞれの経費につき上記①に示す補正係数による補正を行わずに減額変更する。

また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、契約違反として「地方農政局工事成績等評定実施要領（模範例）の制定について」（平成15年2月19日付け14地第759号大臣官房地方課長通知。以下「工事成績要領」という。）別紙8（事業（務）所長用）に示す「7. 法令遵守等」において、点数10点を減ずるものとする。

- (6) 週休2日の確保に取り組む工事において、市場単価方式・土木工事標準単価による積算に当たっては、現場閉所状況に応じて、以下のとおり補正する。

名 称	区分	補正係数
		4週8休以上
鉄筋工		1.02

12. 週休2日制の促進

- (1) 本工事は、週休2日制を促進するため、現場閉所状況に応じて工事成績要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書（以下「履行実績取組証明書」という。）の発行を行う工事である。
- (2) 発注者は、現場閉所状況が月単位で4週8休以上（28.5%（8日/28日）以上）と確認した場合は、工事成績評定において加点評価するものとする。ただし、工事成績評定の合計は100点を超えないものとする。なお、加点評価に当たっては、以下のとおりとする。
- 1) 他の模範となるような受注企業の働き方改革に係る取組を本工事において実施した場合は、工事成績要領別紙5に示す「4. 創意工夫」に、次の評価項目を追加した上で最大2点を加点評価する。なお、複数事項への取組や実施状況の内容に応じて1点、2点で評価する。

○監督職員用

【働き方改革】

☐月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。

☐若手や女性技術者の登用など、担い手の確保に向けた取組が図られている。

2) 現場閉所による月単位の週休2日相当（4週8休以上）が達成した場合は、工事成績要領別紙3-1に示す「2. 施工状況（Ⅱ工程管理）」に、次の2つの評価項目を追加し、両方で加点点評価する。ただし、月単位の週休2日に満たない（休日率4週6休以上）場合は、「休日の確保を行った。」のみを評価する。

○監督職員用

☐休日確保を行った。

☐その他〔理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保を行った。〕

○事業所長用

☐工程管理に係る積極的な取組が見られた。

☐その他〔理由：現場閉所により月単位の週休2日（4週8休以上）の確保に取り組んだ。〕

3) 現場閉所による週休2日相当（4週8休以上）が達成したことに加え、対象期間内の全ての土曜日及び日曜日に現場閉所を行った場合は、工事成績要領別紙8に示す「7. 法令遵守等」に次の評価項目を追加した上で1点を加点点評価する。

○事業所長用

☐その他〔理由：現場閉所による週休2日（4週8休以上）の確保を行ったとともに全ての土曜日及び日曜日に現場閉所を行った。〕

(3) 監督職員は、受注者からの報告により現場閉所状況が4週8休以上（現場閉所率28.5%（8日／28日）以上）と確認した場合は、履行実績取組証明書を発行するものとする。

13. 1日未満で完了する作業の積算

(1) 本工事における1日未満で完了する作業の積算（以下「1日未満積算基準」という。）は、変更積算のみに適用する。

(2) 受注者は、施行パッケージ型積算基準と剥離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。

(3) 同一作業員の作業が他工種等の作業と組合せて1日作業となる場合には、1日未満の積算基準は適用しない。

(4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要な根拠資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。

(5) 災害復旧工事等での人工精算、「時間的制約を受ける工事の積算方法」を適用して積算する場合など、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準は適用しない。

14. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

(1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

(2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。

1) 真夏日

日最高気温が 30℃以上の日をいう。

2) 工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として 12 月 29 日から 1 月 3 日までの 6 日間、8 月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

3) 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\boxed{\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日} \div \text{工期}}$$

(3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

(4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数 (WBGT) を用いることを標準とする。

なお、WBGT を用いる場合は、WBGT が 25℃以上となる日を真夏日と見なす。

ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法 (昭和 27 年法律第 165 号) に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。

(5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。

(6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

$$\boxed{\text{補正値 (\%)} = \text{真夏日率} \times \text{補正係数}^{\ast}}$$

※ 補正係数 : 1.2

15. 総価契約単価合意方式 (包括的単価個別合意方式) について

(1) 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式 (包括的単価個別合意方式) の対象工事である。

(2) 受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

第 20 章 定めなき事項

(1) 契約書、設計図面及び本仕様書に示されていない事項であっても構造、機能上又は製作据付上当然必要と認められる軽微な事項については受注者の負担で処理するものとする。

(2) この仕様書に定めない事項又は、この工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする

工 期 通 知 書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

支出負担行為担当官

〇〇 〇〇 様

住所

商号又は名称

氏名

次のとおり工期を定めたので通知します。

工 事 名	八代平野農業水利事業 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事
工 事 場 所	熊本県八代市鏡町北新地地内
契約予定年月日	令和 年 月 日
工 事 の 始 期	令和 年 月 日
工 期	工 事 の 始 期 から (〇〇〇日間) 令和 年 月 日 まで

※契約の締結までに提出すること。

※契約書には本通知書により通知した工期(工事の始期及び終期)を記載する。

別紙1 管理項目表

管理項目表 (1/5)

〔凡例〕△機側

管 理 項 目		設 置		伝 送		電 気 室 又 は 機 側 盤										監 視 操 作 室										水 管 理 設 備	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		台	デ タ	合 計	直 送	搬 送	センサ－		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御			表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制 御		表 示 制		

管理項目表 (2/5)

[凡例] △機側

管 理 項 目		設 置		伝 送		電 気 室 又 は 機 側 盤						監 視 操 作 室														水 管 理 設 備	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		台 デ タ 数	合 計	直 送	搬 送	T M	T C	センサ－		表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御			表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御	表 示 制 御

管理項目表 (3/5)

[凡例] △機側

管 理 項 目			設 置		伝 送		電 気 室 又 は 機 側						監 視 操 作 室														水 管 理 設 備	備 考																
			台	デ タ	合	直	搬	送	セ ン サ ー		表	示	制	御	表	示	制	御	処	理	記 録																							
									T	T											方	出	は ア デ ジ タ ル ま た	ラ	手	設			自	デ	ア	ラ	警	手	設	自	変	演	積	予	ロ ン 日	ギ グ 月	ア ナ ウ ン ス メ ン ト	記 録
									数	数											計	送	M	C	式	力			ブ	動	定	動	ル	グ	ブ	報	動	定	動	換	算	算	測	
補 機 盤	故障表示																																											
		水平コンベア故障	1	1	1							△																																
		傾斜コンベア故障	1	1	1							△																																
	計測																																											
		N01 真空ポンプ電流	1	1	1						△																																	
		N02 真空ポンプ電流	1	1	1						△																																	
		N01 排水樋管ゲート開度	1	1	1			1		4～20mA	△																																	
	N02 排水樋管ゲート開度	1	1	1			1		4～20mA	△																																		

管理項目表 (4/5)

〔凡例〕△機側

管 理 項 目		設 置		伝 送		電 気 室 又 は 機 側										監 視 操 作 室										水 管 理 設 備	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		台 デ タ 数	合 計	直 搬 送	T M	T C	センサ－		表 示 制 御				表 示 制 御				処 理				記 録																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							方 式	出 力	は ア デ ジ タ ル ま た は ア ナ ログ タ ル	ラ ブ 動	設 定 動	デ ジ タ ル	ア ナ ログ ブ	警 報	手 動	設 定 動	自 動	変 換	演 算	積 算	予 測	ロ ン 日	ギ グ 月	アナウンス メント				記 録																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																								障	警				報	作	計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
除 塵 機 機 側 操 作 盤	操 作	単独－連動	1	2	2				接点			△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

管理項目表 (5/5)

[凡例] △機側

管 理 項 目			設 置			伝 送			電 気 室 又 は 機 側						監 視 操 作 室														水 管 理 設 備	備 考					
			台	デ タ	合 計	直 搬	送	セ ン サ ー		表 示 制 御			表 示 制 御			処 理				記 録															
								T	T	方 式	出 力	は ア デ ナ ジ タ ル ま た	ラ ン グ ブ	手 動 動	設 定 動	自 動 動	デ ジ タ ル	ア ナ ロ グ	ラ ン グ ブ	警 報	手 動 動	設 定 動	自 動 動	変 換	演 算	積 算	予 測	ロ ン 日			ギ グ 月	アナウンス メント		記 録	
																																障 害	報 告		作 業
除 塵 機 機 側 計 測 操 作 盤	計 測	電 源 電 圧	1	1	1						△																								
		NO 1 除 塵 機 電 流	1	1	1						△																								
		NO 2 除 塵 機 電 流	1	1	1						△																								
		NO 3 除 塵 機 電 流	1	1	1						△																								
		永 平 コ ン ベ ア 電 流	1	1	1						△																								
		傾 斜 コ ン ベ ア 電 流	1	1	1						△																								

北新地排水機場除塵設備操作要領

【操 作】

第 1 条 本除塵設備は、機側操作盤からの単独操作、連動操作及び非常停止操作を行うと共に、
機場内にある補機盤からの信号を受け、自動操作(ポンプ連動)も行えるものとする。

第 1 項 除塵設備の制御は、以下の制御(設定)が行えるものとする。

制御名称	制御の内容	制御回路
定位置停止制御	運転停止時に補助スクリーンと本体スクリーンの間でレーキを停止させ、ごみの流入を防止する。	除塵機機側操作盤内設置。
順次運転停止制御	塵芥の収集、搬出をスムーズに行うため、また、全負荷が同時に起動し電源容量が大きくなるようにするために、定められた順番に従い一定の間隔を設けて機器を運転・停止させる。運転時には「傾斜コンベヤ→水平コンベヤ→除塵機」の順に運転し、停止時には「除塵機→水平コンベヤ→傾斜コンベヤ」の順に停止させる。	除塵機機側操作盤内設置。

第 2 項 操作の優先順位は、機側操作(単独操作、連動操作、非常停止操作)、自動操作(ポンプ連動操作)とする。

【監 視】

第 2 条 除塵設備に付随する機側操作盤面には、以下の監視項目が目視確認できるものとする。

盤名称	監視項目	表示計	備考
除塵機機側操作盤	(1) 電 圧 (2) 電 流 (3) 除塵設備状態	広角指示計 広角指示計 表示灯 (LED)	共通 各設備

【操作の内容】

第 3 条 操作の内容は、以下のとおりとする。

第 1 項 単独操作は、運転管理者が除塵設備の運転に必要な除塵機、コンベヤの操作を各々単独に行う操作である。この操作は、運転管理者が機側操作盤面に設置された表示計（目視確認）と操作スイッチ類（手動）により機側で行う。

第 2 項 連動操作は、除塵設備の運転に必要な除塵機やコンベヤの操作を 1 回の操作で、予め決められた順序で運転される操作である。この操作は、運転管理者が現場操作盤面に設置された操作スイッチを単独→連動に切換えた後、除塵設備を運転又は停止（操作スイッチによる）させる。


第 3 項 ポンプ連動操作は、ポンプ設備からの始動・停止信号を受信し、これに連動した除塵機やコンベヤの操作を行うものである。

【操作の内容】


第 4 条 操作方式は、以下のとおりとする。

手動操作

(1) 除塵機、コンベヤ



自動操作



第 1 項 自動操作手順は、以下のとおりとする。

- ① 操作方式を「連動」とする。（「単独→連動」切換スイッチ→連動）
- ② 操作場所を「遠隔」（機場補機盤）とする。（小扉→閉）
- ③ 機場補機盤からの始動信号を受信した場合に自動的に起動し、停止信号を受信した場合に自動的に停止する。

なお、①及び②の操作は運転管理者が除塵機機側操作盤の指示計を目視確認し、手動で行うものとする。

第2項 単独操作は、除塵設備の点検時等に機側操作盤面の操作スイッチにより手動で操作を行うものである。

- ① 操作場所を「機側」（除塵機機側操作盤）とする。（小扉→開）
- ② 操作方式を「単独」とする。（「単独－連動」切換スイッチ→単独）
- ③ 各設備の運転状態を個別に設定する。除塵機は単独運転時のみ逆寸運転が行えるものとし、（「逆寸－停止－正転」操作スイッチ→正転、逆寸又は停止）、コンベヤは（「運転－停止」操作スイッチ→運転または停止）。

なお、①～③の操作は運転管理者が除塵機現場操作盤を目視確認し、手動で行うものとする。

第3項 連動操作は、運転管理者がバースクリーン部に付着したゴミ等の状態から、除塵設備の運転・停止を判断し、現場操作盤面の操作スイッチにより手動で操作を行うものである。

- ① 操作場所を「機側」（除塵機機側操作盤）とする。（小扉→開）
- ② 操作方式を「連動」とする。（「単独－連動」切換スイッチ→連動）
- ③ 運転状態を設定する。（除塵機「逆寸－停止－正転」切換スイッチ→正転又は停止）、除塵機1台目の運転・停止でコンベヤも連動運転を行い、2台目以降は、個々に切替えスイッチを操作する。

なお、①～③の操作は運転管理者が除塵機現場操作盤を目視確認し、手動で行うものとし、する。

【非常停止】

第5条 運転管理者が操作中に非常停止の必要性を認めた場合、機側操作盤面の「非常停止釦」を引けば除塵設備が停止するものとする。また、コンベヤの停止は、周辺の引網スイッチにより停止できるものとする。

【保護】

第6条 除塵設備の運転中、各機器等に異常が発生した場合は、それを検知し状態に応じて停止、警報、表示の動作を行う保護装置を設ける。

八代平野農業水利事業
北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 製作工				
(1)除塵機本体				
材料費		基	3	
機器類		基	3	
製作費（除塵機本体）		基	3	
塗装費（除塵機本体・搬送設備）		基	3	
(2)搬送設備	水平ベルトコンベヤ			
材料費		式	1	
機器類		式	1	
製作費（搬送設備）		式	1	
塗装費（除塵機本体・搬送設備）		式	1	
(3)搬送設備	傾斜ベルトコンベヤ			
材料費		式	1	
機器類		式	1	
製作費（搬送設備）		式	1	
塗装費（除塵機本体・搬送設備）		式	1	
(4)電気設備				
操作設備		式	1	
(5)架台製作工				
製作費（架台）		式	1	
機器単体費（架台）		式	1	
塗装費（架台）		式	1	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2. 水門扉製作工				
(1) 扉体工	角落し			
扉体工（材料費）－水門扉－		式	1	
扉体工（労務費及び塗装費）		式	1	
(2) 戸当り工	角落し			
戸当り工（材料費）－水門扉－		門	3	
戸当り工（労務費及び塗装費）		門	3	
3. 鋼製付属設備製作工				
(1) 鋼製付属設備製作工	リフティングビーム			
鋼製付属設備工（製作費）		式	1	
鋼製付属設備工（塗装費）		式	1	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1) 輸送費				
輸送費		式	1	
2. 据付工				
(1) 除塵機据付工				
除塵機本体据付		基	3	
搬送設備据付	水平ベルトコンベヤ	式	1	
搬送設備据付	傾斜ベルトコンベヤ	式	1	
架台据付工		式	1	
(2) 直接経費				
直接経費（据付）		式	1	

工 事 数 量 表


工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
3. 水門扉据付工	角落し(戸当り)			
(1)水門扉据付工				
水門扉据付工		門	3	
4. 産業廃棄物処理工				
(1)産業廃棄物処理工				
殻運搬・処理（産業廃棄物処理費）	コンクリート殻（無筋）	m3	0.2	
5. 傾斜ベルトコンベヤ支柱基礎コンクリート工				
(1)傾斜ベルトコンベヤ支柱基礎コンクリート工				
傾斜ベルトコンベヤ支柱基礎コンクリート工		式	1	
6. 傾斜ベルトコンベヤ旋回基礎コンクリート工				
(1)傾斜ベルトコンベヤ旋回基礎コンクリート工				
傾斜ベルトコンベヤ旋回基礎コンクリート工		式	1	
7. 角落し差し筋工				
(1)角落し差し筋工				
角落し差し筋工		式	1	

北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事

九州農政局 八代平野農業水利事業所

[illegible]

位置図 S=1:5000



凡例
◀■■■: 進入路

基準点座標リスト				標高
点名	X	Y	H	
H30-3No.1	-45326.067	-36983.955	4.652m	
H30-3No.2	-45507.674	-37160.866	4.598m	
KBM.1	—	—	0.963m	

全体位置図



施工箇所

施工箇所

H30-3No.1

H30-3No.2


KBM.1

拡大図



通行禁止区間

拡大図



通行禁止区間

平成橋~
北新地第2号樋門天橋道路

北新地第2号樋門

ふれあい

+0.6



工事名	八代平野農業水利事業 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事		
図面名	位置図		
作成年月日	—		
縮尺	S=1:5000	図面番号	1
会社名	—		
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

計画一般図


S=1:250

平面図

基準点座標リスト			標高
点名	X	Y	H
H30-3No.1	-45326.067	-36983.955	4.652
H30-3No.2	-45507.674	-37160.866	4.598
KBM.1	-	-	0.963



断面図




工事名	八代平野農業水利事業 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事		
図面名	計画一般図		
作成年月日	-		
縮尺	S=1:250	図面番号	2
会社名	-		
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		


除塵設備一般図

S=1:80


平面図



正面図



側断面図




工 事 名	八代平野農業水利事業 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事		
図 面 名	除塵設備一般図		
作成年月日			
縮 尺	S=1:80	図面番号	3
会 社 名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

角落し二次コンクリート

S=1:100

平面図(吸水槽フロア)



二次コンクリート
(本工事施工対象)

工 事 名	八代平野農業水利事業 北新地排水機場除塵機外製作据付建設工事		
図 面 名	角落し二次コンクリート		
作成年月日			
縮 尺	S=1:100	図面番号	4
会 社 名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

(参考図)

九州農政局 宮崎中部農業水利事業所

計

取水ゲート機側盤ケーブル系統図（更新）

広沢ダム 敷地平面図

S=1:500

取水ゲート機側盤配線 設置

自	至	ケーブル	電線管
入出力局理装置1	取水ゲート機側盤	光ケーブルSM-2C	(既設利用)

取水設備室

S=1:50

取水設備室機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	制水ゲート・保安ゲート機側盤	更 新
②	内水位接続箱2	
③	ダム水位接続箱2	
④	圧力式水位計 (水晶式) (内)	
⑤	圧力式水位計 (水晶式) (主)	
⑥	ダム型気象観測装置	
⑦	取水ゲート機側盤	更 新
⑧	L-1 (照明分電盤)	

ケーブル系統図

ケーブルのみ更新、電線管、ハンドホール等は既設利用

広沢ダム
管理用

取水設備室

入出力局理装置1

取水ゲート機側盤

光ケーブルSM-2C

凡 例

- 既設機器
- 更新機器
- 更新配線
- 既設配線

(参考図)

工 事 名	大淀川左岸国営施設応急対策事業 広沢ダム取水設備製作据付建設工事		
図 面 名	取水ゲート機側盤ケーブル系統図（更新）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参1
会 社 名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

取水ゲート機側盤ケーブル系統図（撤去）

広沢ダム 敷地平面図


S=1:500

取水ゲート機側盤配線 撤去

中継端子盤	取水ゲート機側盤	制御ケーブル	GVV 2sq-6C	
		制御ケーブル	GVV 2sq-12C	
		制御ケーブル	GVV 2sq-20C	
		制御ケーブル	GVV 2sq-30C	
		制御ケーブル	GVV-S 2sq-2C×3	
		通信ケーブル	GPEV 0.9-3P	
		通信ケーブル	GPEV-S 1.2-15P×4	

取水設備室

S=1:50




取水設備室機器一覧表

No.	機 器 名	備 考
①	取水ゲート・保安ゲート機側盤	撤 去
②	内水位接続箱2	
③	ダム水位接続箱2	
④	圧力式水位計（水晶式）（内）	
⑤	圧力式水位計（水晶式）（主）	
⑥	ダム圧気象観測装置	
⑦	取水ゲート機側盤	撤 去
⑧	L-1（照明分電盤）	

ケーブル系統図

既設ケーブル引き



凡 例

- 既設機器
- 撤去機器
- 撤去配線
- 既設配線


（参考図）

工 事 名	大淀川左岸国営施設応急対策事業 広沢ダム取水設備製作据付建設工事		
図 面 名	取水ゲート機側盤ケーブル系統図（撤去）		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参2
会 社 名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

取水ゲート 機側操作盤外形図


左側面図

S=1:10




正面図

S=1:10




右側面図

S=1:10




監視面詳細

S=




操作小扉詳細

S=



B:黒色
R:赤色
Y:黄色
G:緑色
DS:ドアスイッチ(子扉開で機側操作)

NP12



NP13



NP14






＜表示灯・LED・色記号説明＞
W:白色
R:赤色

仕様	
形式	壁内鋼板製自立形
構造	前面両開き扉 監視窓、操作小扉付
鋼板	大鋼 3.2mm、面体 2.3mm
ベース	普通鋼 C150x75mm
塗装	メラミン樹脂焼付塗装 内面色：マンセルS7/1半艶 外面色：マンセルS7/1半艶
監視窓	透明強化ガラス
表示灯	LED灯
ハンドル	鍵付ハンドル
製作数	1面
備考	壁外形及び寸法は参考 本図は製作図ではありません

統括一覧表		
記号	統括記入文字	備考
NP0	取水ゲート機側操作盤	
NP1	電源電圧	
NP2	電動機電流	
NP3	ダム貯水位	DM1
NP4	ダム副水位	DM2
NP5	取水ゲート上段開度	DM3
NP6	取水ゲート下段開度	DM4
NP7	取水塔内水位	DM5
NP8	取水深	DM6
NP9	現在取水位	DM7
NP10	運転時間計	
NP11	運転回数計	
NP12	上段扉	
NP13	共通	
NP14	下段扉	

(参考図)			
工事名	大淀川左岸国営施設応急対策事業 広沢ダム取水設備製作据付建設工事		
図面名	取水ゲート 機側操作盤外形図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	参3
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

制水保安ゲート 機側操作盤外形図



B:黒色
R:赤色
Y:黄色
G:緑色
DS:ドアスイッチ (子扉開で機側操作)

仕様	
形 式	屋内銅板製自立形
構 造	前面片開き扉 監視窓、操作小扉付
銅 板	大鋼 3.2mm、鋼体 2.3mm
ベース	普通鋼 C150x75mm
塗 装	メラミン樹脂焼付塗装 内面色：マンセル5Y7/1半艶 外面色：マンセル5Y7/1半艶
監視窓	透明強化ガラス
表示灯	LED灯
ハンドル	縦付ハンドル
製作数	1画
備 考	屋外形及び寸法は参考 本図は製作図ではありません

銘板一覧表		
記号	銘板記入文字	備考
NP0	制水保安ゲート機側操作盤	
NP1	電源電圧	
NP2	電動機電流	
NP3	フラップゲート開度	
NP4	共通	
NP5	制水・保安ゲート	
NP6	左旋回	

電源 入	入力 操作	フック 入	取流管内 充水完了	NP3 断	ブレーキ 故障	ロープ 断み
検制 操作	異常 操作	停止中 操作	取流 ゲート 全開	正 操作	非常 上昇	ロープ 過負荷
送方 操作	点検 操作	停止操作 補助	操作 制限	過電		

制水ゲート 全開	保安ゲート全開	↑	充水時 全開	
制水ゲート 下開	点検 上昇	↓	保安ゲート フラップ開	


(参考図)				
工 事 名	大淀川左岸国営施設応急対策事業 広沢ダム取水設備製作据付建設工事			
図 面 名	制水保安ゲート 機側操作盤外形図			
作成年月日				
縮 尺	図 示	図面番号	参4	
会 社 名				
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所			

取水ゲート機側盤 単線結線図

注 記

1. は更新機器を示す。

記号	名称	記号	名称
SPD	避雷器	SC	電力用コンデンサ
MOB	配線用遮断器	CT-CV	カレントコンバータ
CBE	機器保護用遮断器	3ER	過負荷、欠相、反相継電器
	交流電圧計		電圧継電器
	表示灯（白）	CT	交流器
ZCT	零相変流器		交流電流計
ELR	漏電继电器	AVR	自動電圧調整器
MC	電機接触器	D-SW	塑膠遮断スイッチ
MS	電機開閉器	TH-SW	サーマルスイッチ
THR	サーマル（上付用）		



(参考图)


工 事 名	大淀川右岸国庫施設急応対策事業 広沢ダム取水設備製作据付建設工事		
図 面 名	取水ゲート横側壁 岸線給図		
作成年月日			
縮 尺	NO SCALE	図面番号	参5
会 社 名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

制水保安ゲート機側盤 単線結線図

注 記

1. は更新機器を示す。


記号	名 称	記号	名 称
MCB	配線用遮断器	SC	電力用コンデンサ
CBE	機器保護用遮断器	I>	過電流継電器
V	交流電圧計	3ER	過負荷、欠相、反相継電器
WL	表示灯 (白)	V	電圧継電器
ZCT	零相変流器	CT	変流器
ELR	漏電継電器	A	交流電流計
MC	電磁接触器	AVR	自動電圧調整器
MS	電磁開閉器	D-SW	盤厚連動スイッチ
THR	サーマル (上記付属)	TH-SW	サーマルスイッチ




(参考図)			
工 事 名	大淀川左岸国営施設応急対策事業 広沢ダム取水設備製作据付建設工事		
図 面 名	制水保安ゲート機側盤 単線結線図		
作成年月日			
縮 尺	NO SCALE	図面番号	参6
会 社 名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

仮設計画図 (1/2)


平面図
S=1:100



施工図
S=1:100



(平面図)




(参考図)			
工 事 名	大淀川左岸国営施設応急対策事業 広沢ダム取水設備製作据付建設工事		
図 面 名	仮設計画図 (1/2)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参7-1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

仮設計画図 (2/2)


正面図

S=1:50




側面図

S=1:50




ゲート扉体搬入搬出作業フロー




(参考図)			
工 事 名	大淀川左岸国営施設応急対策事業 広沢ダム取水設備製作据付建設工事		
図 面 名	仮設計画図 (2/2)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参7-2/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

取水設備建屋屋根撤去復旧仮設図 (1/2)


(第1期工事)




平面図
S=1:60




屋根伏図
S=1:120




天井伏図
S=1:120



【 養生・整理清掃後片付け 平面図 】
S=1:100




【 外部足場・災害防止 平面図 】
S=1:100




【 内部足場 平面図 】
S=1:100

仮設計画図




立面図
S=1:120


立面図
S=1:120



断面図
S=1:120




矩計詳細図
S=1:24




(参考図)			
工 事 名	大淀川左岸国営施設応急対策事業 広沢ダム取水設備製作供付建設工事		
図 面 名	取水設備建屋屋根撤去復旧仮設図 (1/2)		
作成年月日			
縮 尺	図 示	図面番号	参8-1/2
会 社 名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		

取水設備建屋屋根撤去復旧仮設図 (2/2)


(第2期工事)




平面図
S=1:60




屋根伏図
S=1:120




天井伏図
S=1:120



【 養生・整理清掃後片付け 平面図 】
S=1:100




【 外部足場・災害防止 平面図 】
S=1:100




【 内部足場 平面図 】
S=1:100


仮設計画図




立面図
S=1:120



断面図
S=1:120



矩計詳細図
S=1:24



(参考図)			
工事名	大淀川左岸国営施設応急対策事業 広沢ダム取水設備製作振付建設工事		
図面名	取水設備建屋屋根撤去復旧仮設図 (2/2)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	参8-2/2
会社名			
事業所名	九州農政局宮崎中部農業水利事業所		