



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

八代平野農業水利事業

遥拝頭首工応急対策その6工事

# 積 算 書

(第3回変更)

九州農政局  
八代平野農業水利事業所







事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)		

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(81,000,000) 182,410,000	
・工事原価			(68,689,000) 114,336,000	
純工事費			(50,804,000) 83,018,000	
・直接工事費			(45,325,000) 73,095,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	( " ) 1.000	式	(45,325,000) 71,125,000	
・・・直接工事費(仮設工)	( " ) 1.000	式	(0) 1,970,000	
・間接工事費			(23,364,000) 41,241,000	
・・・共通仮設費			(5,479,000) 9,923,000	
・・・事業損失防止施設費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・運搬費～営繕費等			(5,467,000) 9,923,000	
・・・運搬費	( " ) 1.000	式	(12,000) 0	
・・・準備費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・安全費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・役務費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・技術管理費	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・営繕費等	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場環境改善費			( " ) 0	
・・・現場環境改善費(率計上)			( " ) 0	
・・・現場環境改善費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費			(17,885,000) 31,318,000	
・・・現場管理費(率計上)			(17,885,000) 31,318,000	
・・・現場管理費(積上)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・現場管理費(一般管理费率対象外)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工)	( " ) 1.000	式	(2,097,000) 1,864,000	
・官貸額(事業損失防止)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	( " ) 1.000	式	( " ) 0	
・一般管理費等			(12,311,000) 19,233,000	
・一括計上価格	( " ) 1.000	式	(0) 48,850,000	
支給品費			( " ) 0	
支給品費(直工・事業損失防止)			( " ) 0	
支給品費(直工)			( " ) 0	
処分費等(直接工事費の内数)			(100,000) 24,000	
処分費(準備費の内数)			( " ) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			( " ) 0	
処分費等(率対象外)			( " ) 0	



事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事

運搬費～營繕費等	
B × C × D	9,923,000
B = 今回対象金額	74,959,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	5,467,000
C2 = 変更前の対象金額	47,422,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	13.24%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	11.53%
現場環境改善費 (率計上)	
B × C × D	0
B = 今回対象金額	74,935,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	0
C2 = 変更前の対象金額	0
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	0.00%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	0.00%
現場管理費 (率計上)	
B' × C × D	31,318,000
B' = 今回対象金額	84,882,000
B = 率算定対象金額	83,984,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	17,885,000
C2 = 変更前の対象金額	52,901,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	36.92%
D2 = C2'を積算基準書の率式に代入した値	33.83%
C2' = 変更前の率算定対象金額	52,404,000
一般管理費等	
B × C × D	19,233,000
B = 今回対象金額	114,336,000
C = C1 / C2	
C1 = 変更前の合意金額	12,311,000
C2 = 変更前の対象金額	68,689,000
D = D1 / D2	
D1 = Bを積算基準書の率式に代入した値	16.81%
D2 = C2を積算基準書の率式に代入した値	17.91%











事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)		

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (仮設工を除く)				(45,325,000)	
				71,125,000	
・ケーソン開口部処理	1.000	式		(1,110,000)	
				1,782,000	
・・構造物撤去 ケーソン開口部処理	1.000	式		(1,110,000)	
				1,782,000	
000001 コンクリート構造物撤去 鉄筋	(18.280) 4.410	m3	( " ) 15,577	(284,748) 68,695	歩A・単A [単価B] B単 1号
000002 搬運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	(18.280) 4.410	m3	( " ) 7,033	(128,563) 31,016	歩A・単A [単価B] B単 2号
000003 コンクリートコア抜き φ100 L=550mm	(100.000) 0.000	孔	( " ) 6,964	(696,400) 0	歩A・単A [単価B] B単 3号
000058 コンクリートコア抜き φ150 L=600mm	(0.000) 9.600	m	(0) 26,985	(0) 259,056	歩A・単A [単価B] B単 58号
000059 コンクリートコア抜き φ50 L=600mm	(0.000) 2.400	m	(0) 9,529	(0) 22,870	歩A・単A [単価B] B単 59号
000060 ワイヤソー切断	(0.000) 9.900	m <sup>2</sup>	(0) 126,392	(0) 1,251,281	歩A・単A [単価B] B単 60号
000061 取壊しコンクリート吊込み	(0.000) 1.000	式	(0) 149,518	(0) 149,518	歩A・単A [金額B] B単 61号
				(1,109,711)	
合 計				1,782,436	
・鋼製水路設置工	1.000	式		(16,390,000)	
				21,366,000	
・・右岸上流鋼製水路設置工	1.000	式		(16,390,000)	
				21,366,000	
000004 土工 床掘	(338.900) 0.000	m3	( " ) 271	(91,842) 0	歩A・単A [単価B] B単 4号
000062 土工 床掘	(0.000) 319.100	m3	(0) 299	(0) 95,411	歩A・単A [単価B] B単 62号
000005 仮置土運搬	(338.900) 0.000	m3	( " ) 986	(334,155) 0	歩A・単A [単価B] B単 5号
000063 仮置土運搬	(0.000) 319.100	m3	(0) 2,121	(0) 676,811	歩A・単A [単価B] B単 63号
000064 埋戻し砕石 RC-40	(0.000) 211.600	m3	(0) 1,983	(0) 419,603	歩A・単A [単価B] B単 64号
000006 埋戻土運搬 RC-40	(119.100) 0.000	m3	( " ) 1,095	(130,415) 0	歩A・単A [単価B] B単 6号
000065 埋戻土運搬 RC-40	(0.000) 176.300	m3	(0) 2,001	(0) 352,776	歩A・単A [単価B] B単 65号
000007 土工 砕石埋戻, 構造物周辺	(63.400) 0.000	m3	( " ) 2,540	(161,036) 0	歩A・単A [単価B] B単 7号
000066 土工 砕石埋戻, 構造物周辺	(0.000) 78.400	m3	(0) 2,598	(0) 203,683	歩A・単A [単価B] B単 66号
000008 土工 砕石埋戻, B<1.0m	(55.700) 0.000	m3	( " ) 2,287	(127,386) 0	歩A・単A [単価B] B単 8号
000067 土工 砕石埋戻, B<1.0m	(0.000) 68.700	m3	(0) 2,346	(0) 161,170	歩A・単A [単価B] B単 67号
000068 土工 砕石埋戻, 1.0m≤B<2.5m	(0.000) 11.600	m3	(0) 2,186	(0) 25,358	歩A・単A [単価B] B単 68号
000009 大型土のう積込・運搬 仮置場(千丁)～現場	(28.000) 23.000	袋	( " ) 2,544	(71,232) 58,512	歩A・単A [単価B] B単 9号
000010 大型土のう設置	(28.000) 23.000	袋	( " ) 1,438	(40,264) 33,074	歩A・単A [単価B] B単 10号
000011 大型土のう積込・運搬 仮置場(千丁)～現場	(230.000) 0.000	袋	( " ) 2,544	(585,120) 0	歩A・単A [単価B] B単 11号
000012 大型土のう積込・運搬 仮置場(坂本)～現場	(50.000) 0.000	袋	( " ) 1,369	(68,450) 0	歩A・単A [単価B] B単 12号
000013 大型土のう設置	(280.000) 0.000	袋	( " ) 1,438	(402,640) 0	歩A・単A [単価B] B単 13号
000014 基礎砕石 RC-40	(99.000) 0.000	m <sup>2</sup>	( " ) 1,337	(132,363) 0	歩A・単A [単価B] B単 14号
000069 基礎砕石 RC-40	(0.000) 88.000	m <sup>2</sup>	(0) 1,363	(0) 119,944	歩A・単A [単価B] B単 69号
000015 型枠	(4.720) 3.120	m <sup>2</sup>	( " ) 8,491	(40,078) 26,492	歩A・単A [単価B] B単 15号
000016 均しコンクリート	(4.950) 5.800	m3	( " ) 28,140	(139,293) 163,212	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 鋼製角形水路設置 B=2.0m×H=2.2m 5m/1ユニット	(45.000) 0.000	m	( " ) 18,938	(852,210) 0	歩A・単A [単価B] B単 17号
000070 鋼製角形水路設置 B=2.0m×H=2.2m 5m/1ユニット	(0.000) 40.000	m	(0) 59,346	(0) 2,373,840	歩A・単A [単価B] B単 70号
000071 溶接 V型突合わせ片面溶接、6mm	(0.000) 14.000	m	(0) 6,555	(0) 91,770	歩A・単A [単価B] B単 71号
000018 鋼製角形水路運搬 資材置場	(1.000) 0.000	式	( " ) 19,145	(19,145) 0	歩A・単A [金額B] B単 18号
000072 鋼製角形水路運搬 資材置場	(0.000) 1.000	式	(0) 111,396	(0) 111,396	歩A・単A [金額B] B単 72号
000019 補助梁 H形鋼125×60×6×8	(1.179) 0.000	ton	( " ) 148,237	(174,771) 0	歩A・単A [単価B] B単 19号
000073 底板補強材 H形鋼100×100×6×8 (購入)、L=2m	(0.000) 1.386	ton	(0) 204,763	(0) 283,802	歩A・単A [単価B] B単 73号
000074 溶接 すみ肉溶接、6mm	(0.000) 160.000	m	(0) 841	(0) 134,560	歩A・単A [単価B] B単 74号

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)		

工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000075 1列目水路改造	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	553,228	553,228	B単 75号
000076 2列目水路端部処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	343,586	343,586	B単 76号
000020 覆工板設置 W1000×L2000	(84.000)		( " )	(8,567,916)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>2</sup>	101,999	0	B単 20号
000077 覆工板設置 W1000×L3000 (購入)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	87.000	m <sup>2</sup>	99,028	8,615,436	B単 77号
000021 H型鋼 300	(66.000)		( " )	(1,113,816)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m	16,876	0	B単 21号
000078 H型鋼 (覆工板受枠) 300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	56.000	m	63,157	3,536,792	B単 78号
000079 溶接 V型突合わせ片面溶接、6mm	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	14.400	m	6,555	94,392	B単 79号
000022 覆工板撤去 W1000×L2000	(84.000)		( " )	(278,208)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>2</sup>	3,312	0	B単 22号
000023 鋼製水路設置用敷鉄板 1524×3048, t=22	(85.340)		( " )	(3,059,695)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>2</sup>	35,853	0	B単 23号
000080 鋼製水路設置用敷鉄板 1524×6096, t=22	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	63.000	m <sup>2</sup>	39,623	2,496,249	B単 80号
000081 転落防止スクリーン D16, L=2.0m, φ300	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	14.000	本	524	7,336	B単 81号
000082 開口部転落防止柵設置	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	387,530	387,530	B単 82号
合 計				(16,390,035)	
				21,365,963	
・鋼管敷設				(0)	
	1.000	式		9,617,000	
・鋼管敷設 リース				(0)	
	1.000	式		9,207,000	
000083 直管 (リース) 400A×3000L 100日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	10.000	本	45,910	459,100	B単 83号
000084 直管 (リース) 400A×2000L 100日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	20.000	本	43,120	862,400	B単 84号
000085 直管 (リース) 400A×1000L 100日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.000	本	41,290	123,870	B単 85号
000086 直管 (リース) 400A×800L 100日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	本	41,290	82,580	B単 86号
000087 直管 (リース) 400A×500L 100日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.000	本	41,290	123,870	B単 87号
000088 直管 (リース) 400A×350L 100日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1.000	本	41,290	41,290	B単 88号
000089 直管 (リース) 400A×300L 100日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	11.000	本	41,290	454,190	B単 89号
000090 曲管 (リース) 400A×90° 100日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	30.000	個	38,810	1,164,300	B単 90号
000091 ジョイント (リース) 400A W-0 100日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	79.000	個	30,930	2,443,470	B単 91号
000092 アダプター (リース) 400A片S 片S-10KF 100日	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	10.000	個	45,910	459,100	B単 92号
000093 搬入運賃 熊本～愛知	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	3.000	台	400,000	1,200,000	B単 93号
000094 施工費用 鋼管敷設	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	1,792,345	1,792,345	B単 94号
合 計				(0)	
				9,206,515	
・配管基礎工 H形鋼 (購入)				(0)	
	1.000	式		410,000	
000095 H形鋼 (購入) 200×200×8×12, L=11m	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2.000	本	205,000	410,000	B単 95号
合 計				(0)	
				410,000	
・迂回道路工				(27,825,000)	
	1.000	式		38,360,000	
・迂回道路				(27,825,000)	
	1.000	式		38,360,000	
000024 掘削 オープンカット	(142.500)		( " )	(54,578)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>3</sup>	383	0	B単 24号
000025 掘削 片切掘削	(68.120)		( " )	(93,393)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>3</sup>	1,371	0	B単 25号
000026 掘削 現場制約あり	(88.840)		( " )	(613,707)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>3</sup>	6,908	0	B単 26号
000027 土工 床掘	(70.780)		( " )	(21,588)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>3</sup>	305	0	B単 27号
000028 仮置土運搬	(370.240)		( " )	(409,115)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>3</sup>	1,105	0	B単 28号
000096 埋戻し砕石 RC-40	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	2,373.600	m <sup>3</sup>	1,983	4,706,849	B単 96号
000029 埋戻土運搬	(1,810.420)		( " )	(2,221,385)	歩A・単A [単価B]
	0.000	m <sup>3</sup>	1,227	0	B単 29号

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000097 埋戻土運搬 RC-40	(0.000) 1,978.000		(0) 2,911	(0) 5,757,958	歩A・単A [単価B] B単 97号
000030 土工 埋戻, 2.5m<B<4.0m	(16.080) 0.000		(〃) 1,444	(23,220) 0	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 土工 盛土, 構造物周辺	(249.530) 0.000		(〃) 3,295	(822,201) 0	歩A・単A [単価B] B単 31号
000098 土工 盛土, 構造物周辺	(0.000) 235.390		(0) 3,351	(0) 788,792	歩A・単A [単価B] B単 98号
000032 土工 盛土, 4.0m≤B	(1,428.290) 0.000		(〃) 915	(1,306,885) 0	歩A・単A [単価B] B単 32号
000099 土工 盛土, 4.0m≤B	(0.000) 1,428.290		(0) 1,611	(0) 2,300,975	歩A・単A [単価B] B単 99号
000033 土工 盛土, 1.0m≤B<2.5m	(64.280) 0.000		(〃) 3,053	(196,247) 0	歩A・単A [単価B] B単 33号
000100 土工 盛土, 1.0m≤B<2.5m	(0.000) 64.280		(0) 2,938	(0) 188,855	歩A・単A [単価B] B単 100号
000034 土工 盛土, B<1.0m	(52.240) 0.000		(〃) 3,282	(171,452) 0	歩A・単A [単価B] B単 34号
000101 土工 盛土, B<1.0m	(0.000) 52.240		(0) 2,938	(0) 153,481	歩A・単A [単価B] B単 101号
000035 土木シート設置	(1,172.500) 0.000		(〃) 207	(242,708) 0	歩A・単A [単価B] B単 35号
000102 土木シート設置	(0.000) 1,221.500		(0) 361	(0) 440,962	歩A・単A [単価B] B単 102号
000036 大型土のう製作・積込・運搬 仮置場(坂本)→現場	(100.000) 0.000		(〃) 8,187	(818,700) 0	歩A・単A [単価B] B単 36号
000103 大型土のう製作・積込・運搬 仮置場(西宮)→現場	(0.000) 100.000		(0) 8,294	(0) 829,400	歩A・単A [単価B] B単 103号
000037 大型土のう積込・運搬 仮置場(坂本)→現場	(190.000) 240.000		(〃) 1,614	(306,660) 387,360	歩A・単A [単価B] B単 37号
000104 大型土のう積込・運搬 仮置場(千町)→現場	(0.000) 258.000		(0) 2,566	(0) 662,028	歩A・単A [単価B] B単 104号
000105 大型土のう積込・運搬 現場→仮置場(坂本)	(0.000) 14.000		(0) 1,614	(0) 22,596	歩A・単A [単価B] B単 105号
000038 大型土のう設置	(290.000) 598.000		(〃) 1,726	(500,540) 1,032,148	歩A・単A [単価B] B単 38号
000106 千丁町仮置場整地	(0.000) 1.000		(0) 130,349	(0) 130,349	歩A・単A [金額B] B単 106号
000039 下層路盤 再生砕石RC-40 t=19cm	(2,222.170) 0.000		(〃) 740	(1,644,406) 0	歩A・単A [単価B] B単 39号
000107 下層路盤 再生砕石RC-40 t=19cm	(0.000) 2,200.000		(0) 776	(0) 1,707,200	歩A・単A [単価B] B単 107号
000040 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm	(2,222.170) 2,200.000		(〃) 729	(1,619,962) 1,603,800	歩A・単A [単価B] B単 40号
000041 表層 再生密粒度アスコン13mm t=5cm	(2,222.170) 2,200.000		(〃) 2,036	(4,524,338) 4,479,200	歩A・単A [単価B] B単 41号
000108 区画線工 B=15cm、実線	(0.000) 610.000		(0) 181	(0) 110,410	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 区画線工 B=15cm、破線	(0.000) 30.000		(0) 201	(0) 6,030	歩A・単A [単価B] B単 109号
000042 ガードレール 既設撤去	(124.500) 0.000		(〃) 1,299	(161,726) 0	歩A・単A [単価B] B単 42号
000110 ガードレール 既設撤去、仮置場(食肉センター)	(0.000) 126.200		(0) 1,494	(0) 188,543	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 ガードレール Gr-C-2B	(0.000) 198.500		(0) 9,599	(0) 1,905,402	歩A・単A [単価B] B単 111号
000043 張りコンクリート	(4.950) 17.000		(〃) 30,490	(150,926) 518,330	歩A・単A [単価B] B単 43号
000044 型枠	(0.480) 0.000		(〃) 5,678	(2,725) 0	歩A・単A [単価B] B単 44号
000045 L型鋼	(3.010) 0.000		(〃) 131,381	(395,457) 0	歩A・単A [単価B] B単 45号
000112 鉄筋 D13×2本、L=0.2m	(0.000) 50.000		(0) 49	(0) 2,450	歩A・単A [単価B] B単 112号
000046 H型鋼	(202.200) 0.000		(〃) 16,876	(3,412,327) 0	歩A・単A [単価B] B単 46号
000113 仮設ガードレール(リース) 63日	(0.000) 300.000		(0) 4,998	(0) 1,499,400	歩A・単A [単価B] B単 113号
000114 仮設ガードレール(リース) 積込・運搬	(0.000) 1.000		(0) 1,219,699	(0) 1,219,699	歩A・単A [金額B] B単 114号
000047 仮設ガードレール 設置	(202.200) 0.000		(〃) 12,169	(2,460,572) 0	歩A・単A [単価B] B単 47号
000115 仮設ガードレール 設置費	(0.000) 300.000		(0) 1,371	(0) 411,300	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 仮設ガードレール 撤去、仮置場(西宮)	(0.000) 40.000		(0) 1,820	(0) 72,800	歩A・単A [単価B] B単 116号
000048 ネットフェンス設置 A-III型	(30.000) 0.000		(〃) 9,484	(284,520) 0	歩A・単A [単価B] B単 48号
000117 丸型クッションドラム φ580×H820	(0.000) 2.000		(0) 35,401	(0) 70,802	歩A・単A [単価B] B単 117号
000118 反射板 φ300デリネータ土中式	(0.000) 1.000		(0) 13,684	(0) 13,684	歩A・単A [単価B] B単 118号
000049 道路側溝保護 W900, t=22	(84.960) 0.000		(〃) 35,885	(3,048,790) 0	歩A・単A [単価B] B単 49号
000119 道路側溝保護 1524×3048×22 (購入)	(0.000) 140.000		(0) 35,888	(0) 5,024,320	歩A・単A [単価B] B単 119号









事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格				(0)	
				48,850,000	
・一括計上				(0)	
	1.000	式		48,850,000	
・鋼管敷設 購入材				(0)	
	1.000	式		27,474,000	
000127 直管 (購入) 400A×3000L	(0.000) 10.000		(0) 135,700	(0) 1,357,000	歩A・単A [単価B] B単 127号
000128 直管 (購入) 400A×2000L	(0.000) 20.000	本	(0) 128,500	(0) 2,570,000	歩A・単A [単価B] B単 128号
000129 直管 (購入) 400A×1000L	(0.000) 3.000	本	(0) 121,200	(0) 363,600	歩A・単A [単価B] B単 129号
000130 直管 (購入) 400A×800L	(0.000) 2.000	本	(0) 121,200	(0) 242,400	歩A・単A [単価B] B単 130号
000131 直管 (購入) 400A×500L	(0.000) 3.000	本	(0) 121,200	(0) 363,600	歩A・単A [単価B] B単 131号
000132 直管 (購入) 400A×350L	(0.000) 1.000	本	(0) 121,200	(0) 121,200	歩A・単A [単価B] B単 132号
000133 直管 (購入) 400A×300L	(0.000) 11.000	本	(0) 121,200	(0) 1,333,200	歩A・単A [単価B] B単 133号
000134 曲管 (購入) 400A×90°	(0.000) 30.000	個	(0) 115,300	(0) 3,459,000	歩A・単A [単価B] B単 134号
000135 ジョイント (購入) 400A W-0	(0.000) 79.000	個	(0) 156,400	(0) 12,355,600	歩A・単A [単価B] B単 135号
000136 アダプター (購入) 400A片S 片S-10KF	(0.000) 10.000	個	(0) 135,700	(0) 1,357,000	歩A・単A [単価B] B単 136号
000137 一般管理費 鋼管購入分	(0.000) 1.000		(0) 3,951,000	(0) 3,951,000	歩A・単A [金額B] B単 137号
合 計				(0) 27,473,600	
・迂回道路工 仮設ガードレール (購入)				(0)	
	1.000	式		21,376,000	
000138 仮設ガードレール (購入)	(0.000) 60.000	本	(0) 305,000	(0) 18,300,000	歩A・単A [単価B] B単 138号
000139 一般管理費 仮設ガードレール購入分	(0.000) 1.000	式	(0) 3,076,000	(0) 3,076,000	歩A・単A [金額B] B単 139号
合 計				(0) 21,376,000	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** コンクリート構造物撤去			( " )		
	鉄筋		m3	15,577		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 殻運搬・処理			( " )		
	鉄筋コンクリート殻		m3	7,033		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** コンクリートコア抜き			( " )		
	φ100 L=550mm		孔	6,964		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** 土工			( " )		
	床掘		m3	271		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 仮置土運搬			( " )		
			m3	986		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** 埋戻土運搬			( " )		
	RC-40		m3	1,095		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 土工			( " )		
	碎石埋戻, 構造物周辺		m3	2,540		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 土工			( " )		
	碎石埋戻, B<1.0m		m3	2,287		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 大型土のう積込・運搬			( " )		
	仮置場(千丁)～現場		袋	2,544		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 大型土のう設置			( " )		
			袋	1,438		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 大型土のう積込・運搬			( " )		
	仮置場(千丁)～現場		袋	2,544		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 大型土のう積込・運搬			( " )		
	仮置場(坂本)～現場		袋	1,369		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 大型土のう設置			( " )		
			袋	1,438		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 基礎碎石			( " )		
	RC-40		m <sup>2</sup>	1,337		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 型枠			( " )		
			m <sup>2</sup>	8,491		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 均しコンクリート			( " )		
			m3	28,140		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 鋼製角形水路設置			( " )		
	B=2.0m×H=2.2m 5m/1ユニット		m	18,938		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 鋼製角形水路運搬			( " )		
	資材置場		式	19,145		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 補助梁			( " )		
	H形鋼125×60×6×8		ton	148,237		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 覆工板設置			( " )		
	W1000×L2000		m <sup>2</sup>	101,999		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** H型鋼			( " )		
	300		m	16,876		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 覆工板撤去					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	W1000×L2000		m <sup>2</sup>	( " ) 3,312		歩A・単A
000023	*** B単-23号 *** 鋼製水路設置用敷鉄板					
	1524×3048, t=22		m <sup>2</sup>	( " ) 35,853		歩A・単A
000024	*** B単-24号 *** 掘削					
	オープンカット		m <sup>3</sup>	( " ) 383		歩A・単A
000025	*** B単-25号 *** 掘削					
	片切掘削		m <sup>3</sup>	( " ) 1,371		歩A・単A
000026	*** B単-26号 *** 掘削					
	現場制約あり		m <sup>3</sup>	( " ) 6,908		歩A・単A
000027	*** B単-27号 *** 土工					
	床掘		m <sup>3</sup>	( " ) 305		歩A・単A
000028	*** B単-28号 *** 仮置土運搬					
			m <sup>3</sup>	( " ) 1,105		歩A・単A
000029	*** B単-29号 *** 埋戻土運搬					
			m <sup>3</sup>	( " ) 1,227		歩A・単A
000030	*** B単-30号 *** 土工					
	埋戻, 2.5m<B<4.0m		m <sup>3</sup>	( " ) 1,444		歩A・単A
000031	*** B単-31号 *** 土工					
	盛土, 構造物周辺		m <sup>3</sup>	( " ) 3,295		歩A・単A
000032	*** B単-32号 *** 土工					
	盛土, 4.0m≤B		m <sup>3</sup>	( " ) 915		歩A・単A
000033	*** B単-33号 *** 土工					
	盛土, 1.0m≤B<2.5m		m <sup>3</sup>	( " ) 3,053		歩A・単A
000034	*** B単-34号 *** 土工					
	盛土, B<1.0m		m <sup>3</sup>	( " ) 3,282		歩A・単A
000035	*** B単-35号 *** 土木シート設置					
			m <sup>2</sup>	( " ) 207		歩A・単A
000036	*** B単-36号 *** 大型土のう製作・積込・運搬					
	仮置場(坂本)→現場		袋	( " ) 8,187		歩A・単A
000037	*** B単-37号 *** 大型土のう積込・運搬					
	仮置場(坂本)～現場		袋	( " ) 1,614		歩A・単A
000038	*** B単-38号 *** 大型土のう設置					
			袋	( " ) 1,726		歩A・単A
000039	*** B単-39号 *** 下層路盤					
	粒度調整砕石RC-40 t=19cm		m <sup>2</sup>	( " ) 740		歩A・単A
000040	*** B単-40号 *** 上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=10cm		m <sup>2</sup>	( " ) 729		歩A・単A
000041	*** B単-41号 *** 表層					
	再生密粒度アスコン13mm t=5cm		m <sup>2</sup>	( " ) 2,036		歩A・単A
000042	*** B単-42号 *** ガードレール					
	既設撤去		m	( " ) 1,299		歩A・単A
000043	*** B単-43号 *** 均しコンクリート					
			m <sup>3</sup>	( " ) 30,490		歩A・単A

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				
工事別工事名		遙拝頭首工応急対策その6工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単-44号 *** 型枠			( ) 5,678		歩A・単A
000045	*** B単-45号 *** L型鋼		ton	( ) 131,381		歩A・単A
000046	*** B単-46号 *** H型鋼		m	( ) 16,876		歩A・単A
000047	*** B単-47号 *** 仮設ガードレール 設置		m	( ) 12,169		歩A・単A
000048	*** B単-48号 *** ネットフェンス設置 A-II型		m	( ) 9,484		歩A・単A
000049	*** B単-49号 *** 道路側溝保護 W900, t=22		m <sup>2</sup>	( ) 35,885		歩A・単A
000050	*** B単-50号 *** 落蓋式U字側溝 U=300		m	( ) 14,717		歩A・単A
000051	*** B単-51号 *** 基礎材 RC-40		m <sup>3</sup>	( ) 1,834		歩A・単A
000052	*** B単-52号 *** 型枠工		m <sup>2</sup>	( ) 5,678		歩A・単A
000053	*** B単-53号 *** 土木シート設置 ATS保護工		m <sup>2</sup>	( ) 207		歩A・単A
000054	*** B単-54号 *** 覆工板設置 W1000×L2000		m <sup>2</sup>	( ) 103,205		歩A・単A
000055	*** B単-55号 *** H型鋼 300 覆工板用		m	( ) 16,876		歩A・単A
000056	*** B単-56号 *** 仮設材輸送 鋼製覆工板		ton	( ) 6,792		歩A・単A
000057	*** B単-57号 *** 官貸額		式	( ) 2,115,000		歩A・単A
000058	*** B単-58号 *** コンクリートコア抜き φ150 L=600mm		m	(0) 26,985		歩A・単A
000059	*** B単-59号 *** コンクリートコア抜き φ50 L=600mm		m	(0) 9,529		歩A・単A
000060	*** B単-60号 *** ワイヤーソー切断		m <sup>2</sup>	(0) 126,392		歩A・単A
000061	*** B単-61号 *** 取壊しコンクリート吊込み		式	(0) 149,518		歩A・単A
000062	*** B単-62号 *** 土工 床掘		m <sup>3</sup>	(0) 299		歩A・単A
000063	*** B単-63号 *** 仮置土運搬		m <sup>3</sup>	(0) 2,121		歩A・単A
000064	*** B単-64号 *** 埋戻し砕石 RC-40		m <sup>3</sup>	(0) 1,983		歩A・単A
000065	*** B単-65号 *** 埋戻し運搬					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	RC-40		m <sup>3</sup>	2,001		歩A・単A
000066	*** B単-66号 *** 土工					
	碎石埋戻, 構造物周辺		m <sup>3</sup>	(0) 2,598		歩A・単A
000067	*** B単-67号 *** 土工					
	碎石埋戻, B<1.0m		m <sup>3</sup>	(0) 2,346		歩A・単A
000068	*** B単-68号 *** 土工					
	碎石埋戻, 1.0m≦B<2.5m		m <sup>3</sup>	(0) 2,186		歩A・単A
000069	*** B単-69号 *** 基礎碎石					
	RC-40		m <sup>2</sup>	(0) 1,363		歩A・単A
000070	*** B単-70号 *** 鋼製角形水路設置					
	B=2.0m×H=2.2m 5m/1ユニット		m	(0) 59,346		歩A・単A
000071	*** B単-71号 *** 溶接					
	V型突合わせ片面溶接、6mm		m	(0) 6,555		歩A・単A
000072	*** B単-72号 *** 鋼製角形水路運搬					
	資材置場		式	(0) 111,396		歩A・単A
000073	*** B単-73号 *** 底板補強材					
	H形鋼100×100×6×8 (購入)、L=2m		ton	(0) 204,763		歩A・単A
000074	*** B単-74号 *** 溶接					
	すみ肉溶接、6mm		m	(0) 841		歩A・単A
000075	*** B単-75号 *** 1列目水路改造					
			式	(0) 553,228		歩A・単A
000076	*** B単-76号 *** 2列目水路端部処理					
			式	(0) 343,586		歩A・単A
000077	*** B単-77号 *** 覆工板設置					
	W1000×L3000 (購入)		m <sup>2</sup>	(0) 99,028		歩A・単A
000078	*** B単-78号 *** H型鋼 (覆工板受枠)					
	300		m	(0) 63,157		歩A・単A
000079	*** B単-79号 *** 溶接					
	V型突合わせ片面溶接、6mm		m	(0) 6,555		歩A・単A
000080	*** B単-80号 *** 鋼製水路設置用敷鉄板					
	1524×6096, t=22		m <sup>2</sup>	(0) 39,623		歩A・単A
000081	*** B単-81号 *** 転落防止スクリーン					
	D16、L=2.0m、@300		本	(0) 524		歩A・単A
000082	*** B単-82号 *** 開口部転落防止柵設置					
			式	(0) 387,530		歩A・単A
000083	*** B単-83号 *** 直管 (リース)					
	400A×3000L 100日		本	(0) 45,910		歩A・単A
000084	*** B単-84号 *** 直管 (リース)					
	400A×2000L 100日		本	(0) 43,120		歩A・単A
000085	*** B単-85号 *** 直管 (リース)					
	400A×1000L 100日		本	(0) 41,290		歩A・単A
000086	*** B単-86号 *** 直管 (リース)					
	400A×800L 100日		本	(0) 41,290		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単- 87号 *** 直管 (リース)			(0)		
	400A×500L 100日		本	41,290		歩A・単A
000088	*** B単- 88号 *** 直管 (リース)			(0)		
	400A×350L 100日		本	41,290		歩A・単A
000089	*** B単- 89号 *** 直管 (リース)			(0)		
	400A×300L 100日		本	41,290		歩A・単A
000090	*** B単- 90号 *** 曲管 (リース)			(0)		
	400A×90° 100日		個	38,810		歩A・単A
000091	*** B単- 91号 *** ジョイント (リース)			(0)		
	400A W-0 100日		個	30,930		歩A・単A
000092	*** B単- 92号 *** アダプター (リース)			(0)		
	400A片S 片S-10KF 100日		個	45,910		歩A・単A
000093	*** B単- 93号 *** 搬入運賃			(0)		
	熊本～愛知		台	400,000		歩A・単A
000094	*** B単- 94号 *** 施工費用			(0)		
	鋼管敷設		式	1,792,345		歩A・単A
000095	*** B単- 95号 *** H形鋼 (購入)			(0)		
	200×200×8×12, L=11m		本	205,000		歩A・単A
000096	*** B単- 96号 *** 埋戻し砕石			(0)		
	RC-40		m3	1,983		歩A・単A
000097	*** B単- 97号 *** 埋戻土運搬			(0)		
	RC-40		m3	2,911		歩A・単A
000098	*** B単- 98号 *** 土工			(0)		
	盛土, 構造物周辺		m3	3,351		歩A・単A
000099	*** B単- 99号 *** 土工			(0)		
	盛土, 4.0m≦B		m3	1,611		歩A・単A
000100	*** B単- 100号 *** 土工			(0)		
	盛土, 1.0m≦B<2.5m		m3	2,938		歩A・単A
000101	*** B単- 101号 *** 土工			(0)		
	盛土, B<1.0m		m3	2,938		歩A・単A
000102	*** B単- 102号 *** 土木シート設置			(0)		
			m <sup>2</sup>	361		歩A・単A
000103	*** B単- 103号 *** 大型土のう製作・積込・運搬			(0)		
	仮置場 (西宮) →現場		袋	8,294		歩A・単A
000104	*** B単- 104号 *** 大型土のう積込・運搬			(0)		
	仮置場 (千町) ~現場		袋	2,566		歩A・単A
000105	*** B単- 105号 *** 大型土のう積込・運搬			(0)		
	現場～仮置場 (坂本)		袋	1,614		歩A・単A
000106	*** B単- 106号 *** 千丁町仮置場整地			(0)		
			式	130,349		歩A・単A
000107	*** B単- 107号 *** 下層路盤			(0)		
	再生砕石RC-40 t=19cm		m <sup>2</sup>	776		歩A・単A
000108	*** B単- 108号 *** 区画線工					

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)		

工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	B=15cm、実線 *** B単-109号 ***		m	(0) 181		歩A・単A
000109	区画線工					
	B=15cm、破線 *** B単-110号 ***		m	(0) 201		歩A・単A
000110	ガードレール					
	既設撤去、仮置場(食肉センター) *** B単-111号 ***		m	(0) 1,494		歩A・単A
000111	ガードレール					
	Gr-C-2B *** B単-112号 ***		m	(0) 9,599		歩A・単A
000112	鉄筋					
	D13×2本、L=0.2m *** B単-113号 ***		組	(0) 49		歩A・単A
000113	仮設ガードレール(リース)					
	63日 *** B単-114号 ***		m	(0) 4,998		歩A・単A
000114	仮設ガードレール(リース) 積込・運搬					
	*** B単-115号 ***		式	(0) 1,219,699		歩A・単A
000115	仮設ガードレール					
	設置費 *** B単-116号 ***		m	(0) 1,371		歩A・単A
000116	仮設ガードレール					
	撤去、仮置場(西宮) *** B単-117号 ***		m	(0) 1,820		歩A・単A
000117	丸型クッションドラム					
	φ580×H820 *** B単-118号 ***		基	(0) 35,401		歩A・単A
000118	反射板					
	φ300デリネータ土中式 *** B単-119号 ***		本	(0) 13,684		歩A・単A
000119	道路側溝保護					
	1524×3048×22(購入) *** B単-120号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 35,888		歩A・単A
000120	基礎材					
	RC-40 *** B単-121号 ***		m <sup>3</sup>	(0) 1,983		歩A・単A
000121	覆工板設置					
	W1000×L2000 *** B単-122号 ***		m <sup>2</sup>	(0) 66,026		歩A・単A
000122	H型鋼					
	300 覆工板用 *** B単-123号 ***		m	(0) 33,457		歩A・単A
000123	養蜂家出入口整備					
	*** B単-124号 ***		式	(0) 347,243		歩A・単A
000124	交通誘導警備員					
	昼間 *** B単-125号 ***		式	(0) 1,215,000		歩A・単A
000125	交通誘導警備員					
	夜間 *** B単-126号 ***		式	(0) 755,310		歩A・単A
000126	官貸額					
	*** B単-127号 ***		式	(0) 1,880,000		歩A・単A
000127	直管(購入)					
	400A×3000L *** B単-128号 ***		本	(0) 135,700		歩A・単A
000128	直管(購入)					
	400A×2000L *** B単-129号 ***		本	(0) 128,500		歩A・単A
000129	直管(購入)					
	400A×1000L		本	(0) 121,200		歩A・単A



事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 1号 ***						
000001	コンクリート構造物撤去 鉄筋		m3		( )	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	( ) 1.000	m3		( ) 15,710	S単 51号
	合 計				( ) 15,710	
	単 価				( ) 15,577	
	官積算単価				15,710	合意率 0.991534
*** B単- 2号 ***						
000002	般運搬・処理 鉄筋コンクリート殻		m3		( )	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	( ) 1.000	m3		( ) 1,593	S単 67号
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	( ) 2.500	ton		( ) 5,500	S単 35号
	合 計				( ) 7,093	
	単 価				( ) 7,033	
	官積算単価				7,093	合意率 0.99154
*** B単- 3号 ***						
000003	コンクリートコア抜き φ100 L=550mm		孔		( )	歩A 当たり算出
S02200	[SPコンクリート削孔] 削孔径90mm以上100mm未満 削孔深さ400mm以上600mm未満	( ) 1.000	孔		( ) 7,023	S単 36号
	合 計				( ) 7,023	
	単 価				( ) 6,964	
	官積算単価				7,023	合意率 0.991599
*** B単- 4号 ***						
000004	土工 床掘		m3		( )	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	( ) 1.000	m3		( ) 272.9	S単 64号
	合 計				( ) 273	
	単 価				( ) 271	
	官積算単価				273	合意率 0.992673
*** B単- 5号 ***						
000005	仮置土運搬		m3		( )	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1.000	m3		( ) 252	S単 63号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツク初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以 下	( ) 1.000	m3		( ) 742.4	S単 65号
	合 計				( ) 994	
	単 価				( ) 986	
	官積算単価				994	合意率 0.991951
*** B単- 6号 ***						
000006	埋戻土運搬 RC-40		m3		( )	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	( ) 1.110	m3		( ) 252	S単 63号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パツク初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以 下	( ) 1.110	m3		( ) 742.4	S単 65号

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)		

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( // ) 1,104	
	単価				( // ) 1,095	
	官積算単価				1,104	合意率 0.991847
	*** B単- 7号 ***					
000007	土工 砕石埋戻, 構造物周辺		m3		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( // ) 1,110	m3	252	( // ) 280	S単 63号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, タンバ(I)	( // ) 1,000	m3	2,282	( // ) 2,282	S単 1号
	合計				( // ) 2,562	
	単価				( // ) 2,540	
	官積算単価				2,562	合意率 0.991412
	*** B単- 8号 ***					
000008	土工 砕石埋戻, B<1.0m		m3		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	( // ) 1,110	m3	252	( // ) 280	S単 63号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締めを計上しない	( // ) 1,000	m3	1,380	( // ) 1,380	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	( // ) 1,000	m3	646	( // ) 646	S単 62号
	合計				( // ) 2,306	
	単価				( // ) 2,287	
	官積算単価				2,306	合意率 0.99176
	*** B単- 9号 ***					
000009	大型土のう積込・運搬 仮置場(千丁)~現場		袋		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう積込み 撤去, バックホウ, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, なし	( // ) 1,000	袋	765	( // ) 765	S単 56号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14.0km 以下	( // ) 0,830	m3	2,170	( // ) 1,801	S単 66号
	合計				( // ) 2,566	
	単価				( // ) 2,544	
	官積算単価				2,566	合意率 0.991426
	*** B単- 10号 ***					
000010	大型土のう設置		袋		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置, フォレンレン, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, あり	( // ) 1,000	袋	1,450	( // ) 1,450	S単 57号
	合計				( // ) 1,450	
	単価				( // ) 1,438	
	官積算単価				1,450	合意率 0.991724
	*** B単- 11号 ***					
000011	大型土のう積込・運搬 仮置場(千丁)~現場		袋		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう積込み 撤去, バックホウ, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, なし	( // ) 1,000	袋	765	( // ) 765	S単 56号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14.0km 以下	( // ) 0,830	m3	2,170	( // ) 1,801	S単 66号
	合計				( // ) 2,566	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 2,544	
	官積算単価				2,566	合意率 0.991426
	*** B単- 12号 ***					
000012	大型土のう積込・運搬 仮置場(坂本)～現場		袋		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう積込み 撤去,ハック材,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	( // ) 1,000	袋	765	( // ) 765	S単 56号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	( // ) 0.830	m3	742.4	( // ) 616	S単 65号
	合 計				( // ) 1,381	
	単 価				( // ) 1,369	
	官積算単価				1,381	合意率 0.99131
	*** B単- 13号 ***					
000013	大型土のう設置		袋		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ラフレックレン,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	( // ) 1,000	袋	1,450	( // ) 1,450	S単 57号
	合 計				( // ) 1,450	
	単 価				( // ) 1,438	
	官積算単価				1,450	合意率 0.991724
	*** B単- 14号 ***					
000014	基礎砕石 RC-40		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	1,348	( // ) 1,348	S単 68号
	合 計				( // ) 1,348	
	単 価				( // ) 1,337	
	官積算単価				1,348	合意率 0.991839
	*** B単- 15号 ***					
000015	型枠		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	8,563	( // ) 8,563	S単 70号
	合 計				( // ) 8,563	
	単 価				( // ) 8,491	
	官積算単価				8,563	合意率 0.991591
	*** B単- 16号 ***					
000016	均しコンクリート		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	28,380	( // ) 28,380	S単 69号
	合 計				( // ) 28,380	
	単 価				( // ) 28,140	
	官積算単価				28,380	合意率 0.991543
	*** B単- 17号 ***					
000017	鋼製角形水路設置 B=2.0m×H=2.2m 5m/1ユニット		m		( // ) 45,000	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	六角ボルト M16×55mm,,	( // ) 108.000	組	150	( // ) 16,200	S単 17号
S02116	合成ゴム 平型, B:65mm×L:2,200mm×t:15mm,,	( // ) 18.000	本	26,500	( // ) 477,000	S単 18号
T00002	鋼製角形水路布設 B=2.0m×H=2.2m	( // ) 45.000	m	8,139	( // ) 366,255	T単 1号
	合計				( // ) 859,455	
	単価				( // ) 18,938	
	官積算単価				19,099	合意率 0.99157
	*** B単- 18号 ***					
000018	鋼製角形水路運搬 資材置場		式		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)](仮置〜現場) トラック[クレーン装置付]へ〜ストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t、運搬距離1.5km以下、DID区 間あり	( // ) 25.530	ton	756.3	( // ) 19,308	S単 37号
	合計				( // ) 19,308	
	単価				( // ) 19,145	
	官積算単価				19,308	合意率 0.991557
	*** B単- 19号 ***					
000019	補助梁 H形鋼125×60×6×8		ton		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	( // ) 1.000	ton	1,500	( // ) 1,500	S単 19号
S02116	H形鋼 125×60×6×8,,	( // ) 1.000	ton	148,000	( // ) 148,000	S単 20号
	合計				( // ) 149,500	
	単価				( // ) 148,237	
	官積算単価				149,500	合意率 0.991551
	*** B単- 20号 ***					
000020	覆工板設置 W1000×L2000		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m <sup>2</sup> 以下,設置,,360日,1回,なし	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,368	( // ) 5,368	S単 58号
S02116	覆工板 2000×1000×200,,	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	97,500	( // ) 97,500	S単 21号
	合計				( // ) 102,868	
	単価				( // ) 101,999	
	官積算単価				102,868	合意率 0.991552
	*** B単- 21号 ***					
000021	H型鋼 300		m		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 300×300×10×6,,	( // ) 0.093	ton	181,500	( // ) 16,880	S単 22号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	( // ) 0.093	ton	1,500	( // ) 140	S単 19号
	合計				( // ) 17,020	
	単価				( // ) 16,876	
	官積算単価				17,020	合意率 0.991539
	*** B単- 22号 ***					
000022	覆工板撤去 W1000×L2000		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m <sup>2</sup> 以下,撤去,,360日,1回,なし	( // ) 1.000	m <sup>2</sup>	3,340	( // ) 3,340	S単 59号
	合計				( // ) 3,340	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 3,312	
	官積算単価				3,340	合意率 0.991616
	*** B単- 23号 ***					
000023	鋼製水路設置用敷鉄板 1524×3048, t=22		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置, 360, 1, なし	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	159	( // ) 159	S単 60号
S02116	敷き鉄板 1524×3048×22, ,	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	35,999	( // ) 35,999	S単 23号
	合 計				( // ) 36,158	
	単 価				( // ) 35,853	
	官積算単価				36,158	合意率 0.991564
	*** B単- 24号 ***					
000024	掘削 オープンカット		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】 掘削] 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5000m <sup>3</sup> 未満, 昼夜作業	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	385.6	( // ) 386	S単 38号
	合 計				( // ) 386	
	単 価				( // ) 383	
	官積算単価				386	合意率 0.992227
	*** B単- 25号 ***					
000025	掘削 片切掘削		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】 掘削] 土砂, 片切掘削, 昼夜作業	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	1,383	( // ) 1,383	S単 39号
	合 計				( // ) 1,383	
	単 価				( // ) 1,371	
	官積算単価				1,383	合意率 0.991323
	*** B単- 26号 ***					
000026	掘削 現場制約あり		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 掘削] 土砂, 現場制約あり	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	6,967	( // ) 6,967	S単 40号
	合 計				( // ) 6,967	
	単 価				( // ) 6,908	
	官積算単価				6,967	合意率 0.991531
	*** B単- 27号 ***					
000027	土工 床掘		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 床掘り] 昼夜作業	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	308.3	( // ) 308	S単 41号
	合 計				( // ) 308	
	単 価				( // ) 305	
	官積算単価				308	合意率 0.990259
	*** B単- 28号 ***					
000028	仮置土運搬		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】 積込(ルーズ)] 土砂, 土量5000m <sup>3</sup> 未満, 夜間	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	279.9	( // ) 280	S単 42号
S02200	[SP 土砂等運搬] 標準, パック山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	834.3	( // ) 834	S単 43号

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)		

工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下,夜間					
	合計				( " )	
	単価				1,114	
	官積算単価				1,105	
	*** B単- 29号 ***				1,114	合意率 0.991921
000029	埋戻土運搬		m3		( " )	歩A 1.000 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】積込(ルーズ)] 土砂,土量50000m3未満,夜間	( " ) 1.110	m3	279.9	( " ) 311	S単 42号
S02200	[SP土砂等運搬] 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以	( " ) 1.110	m3	834.3	( " ) 926	S単 43号
	下,夜間					
	合計				( " ) 1,237	
	単価				( " ) 1,227	
	官積算単価				1,237	合意率 0.991915
	*** B単- 30号 ***					
000030	土工 埋戻,2.5m<B<4.0m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】積込(ルーズ)] 土砂,土量50000m3未満,夜間	( " ) 1.110	m3	279.9	( " ) 311	S単 42号
S02200	SP 【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,有,なし,夜間	( " ) 1.000	m3	1,145	( " ) 1,145	S単 44号
	合計				( " ) 1,456	
	単価				( " ) 1,444	
	官積算単価				1,456	合意率 0.991758
	*** B単- 31号 ***					
000031	土工 盛土,構造物周辺		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】積込(ルーズ)] 土砂,土量50000m3未満,夜間	( " ) 1.110	m3	279.9	( " ) 311	S単 42号
T00007	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まきだし,タンパ(I)	( " ) 1.000	m3	3,012	( " ) 3,012	T単 2号
	合計				( " ) 3,323	
	単価				( " ) 3,295	
	官積算単価				3,323	合意率 0.991573
	*** B単- 32号 ***					
000032	土工 盛土,4.0m≤B		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】積込(ルーズ)] 土砂,土量50000m3未満,夜間	( " ) 1.110	m3	279.9	( " ) 311	S単 42号
S02200	SP 【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,なし夜間	( " ) 1.000	m3	612.2	( " ) 612	S単 45号
	合計				( " ) 923	
	単価				( " ) 915	
	官積算単価				923	合意率 0.991332
	*** B単- 33号 ***					
000033	土工 盛土,1.0m≤B<2.5m		m3		( " ) 1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】積込(ルーズ)] 土砂,土量50000m3未満,夜間	( " ) 1.110	m3	279.9	( " ) 311	S単 42号
T00008	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まきだし,締固めを計上しない,夜間	( " ) 1.000	m3	2,181	( " ) 2,181	T単 3号
T00009	締固め工【被災地】振動ローラー締固め2.5m未満 築堤・埋戻3.0~4.0tonなし,夜間	( " ) 1.000	m3	587	( " ) 587	T単 4号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( // ) 3,079	
	単価				( // ) 3,053	
	官積算単価				3,079	合意率 0.991555
	*** B単- 34号 ***					
000034	土工 盛土, B<1.0m		m3		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP【被災地】積込(ルーズ)] 土砂, 土量50000m3未満, 夜間	( // ) 1,110	m3	279.9	( // ) 311	S単 42号
T00008	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まきだし, 締固めを計上しない, 夜間	( // ) 1,000	m3	2,181	( // ) 2,181	T単 3号
T00010	締固め工【被災地】振動ローラー締固め2.5m未満 築堤・埋戻0.8~1.1tonなし, 夜間	( // ) 1,000	m3	818	( // ) 818	T単 5号
	合計				( // ) 3,310	
	単価				( // ) 3,282	
	官積算単価				3,310	合意率 0.99154
	*** B単- 35号 ***					
000035	土木シート設置		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
T00011	土木シート設置撤去 敷設	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	209	( // ) 209	T単 6号
	合計				( // ) 209	
	単価				( // ) 207	
	官積算単価				209	合意率 0.99043
	*** B単- 36号 ***					
000036	大型土のう製作・積込・運搬 仮置場(坂本)→現場		袋		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
T00012	大型土のう製作 製作, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年), 夜間	( // ) 1,000	m3	6,629	( // ) 6,629	T単 7号
T00013	大型土のう積み込み 撤去, バックホウ, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年), 夜間	( // ) 1,000	m3	936	( // ) 936	T単 8号
S02200	[SP土砂等運搬] 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下, 夜間	( // ) 0,830	m3	834.3	( // ) 692	S単 43号
	合計				( // ) 8,257	
	単価				( // ) 8,187	
	官積算単価				8,257	合意率 0.991522
	*** B単- 37号 ***					
000037	大型土のう積込・運搬 仮置場(坂本)→現場		袋		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
T00013	大型土のう積み込み 撤去, バックホウ, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年), 夜間	( // ) 1,000	m3	936	( // ) 936	T単 8号
S02200	[SP土砂等運搬] 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下, 夜間	( // ) 0,830	m3	834.3	( // ) 692	S単 43号
	合計				( // ) 1,628	
	単価				( // ) 1,614	
	官積算単価				1,628	合意率 0.9914
	*** B単- 38号 ***					
000038	大型土のう設置		袋		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
T00014	大型土のう工 設置, 777レン/ルン, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年), 夜間	( // ) 1,000	m3	1,741	( // ) 1,741	T単 9号
	合計				( // ) 1,741	

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)		

工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				( // ) 1,726	
	官積算単価				1,741	合意率 0.991384
	*** B単- 39号 ***					
000039	下層路盤 粒度調整砕石RC-40 t=19cm		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 190mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッツァン RC-40	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	746.3	( // ) 746	S単 46号
	合 計				( // ) 746	
	単 価				( // ) 740	
	官積算単価				746	合意率 0.991957
	*** B単- 40号 ***					
000040	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	735.4	( // ) 735	S単 47号
	合 計				( // ) 735	
	単 価				( // ) 729	
	官積算単価				735	合意率 0.991836
	*** B単- 41号 ***					
000041	表層 再生密粒度アスコン13mm t=5cm		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), フライコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	2,053	( // ) 2,053	S単 48号
	合 計				( // ) 2,053	
	単 価				( // ) 2,036	
	官積算単価				2,053	合意率 0.991719
	*** B単- 42号 ***					
000042	ガードレール 既設撤去		m		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し	( // ) 1,000	m	1,310	( // ) 1,310	S単 54号
	合 計				( // ) 1,310	
	単 価				( // ) 1,299	
	官積算単価				1,310	合意率 0.991603
	*** B単- 43号 ***					
000043	均しコンクリート		m <sup>3</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	( // ) 1,000	m <sup>3</sup>	30,750	( // ) 30,750	S単 49号
	合 計				( // ) 30,750	
	単 価				( // ) 30,490	
	官積算単価				30,750	合意率 0.991544
	*** B単- 44号 ***					
000044	型枠		m <sup>2</sup>		( // ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	( // ) 1,000	m <sup>2</sup>	5,726	( // ) 5,726	S単 50号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				( ) 5,726	
	単価				( ) 5,678	
	官積算単価				5,726	合意率 0.991617
	*** B単- 45号 ***					
000045	L型鋼		ton		( ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚7~10 辺90~100,,	( ) 1,000	ton	131,000	( ) 131,000	S単 27号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	( ) 1,000	ton	1,500	( ) 1,500	S単 19号
	合計				( ) 132,500	
	単価				( ) 131,381	
	官積算単価				132,500	合意率 0.991554
	*** B単- 46号 ***					
000046	H型鋼		m		( ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 300×300×10×6,,	( ) 0.093	ton	181,500	( ) 16,880	S単 22号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	( ) 0.093	ton	1,500	( ) 140	S単 19号
	合計				( ) 17,020	
	単価				( ) 16,876	
	官積算単価				17,020	合意率 0.991539
	*** B単- 47号 ***					
000047	仮設ガードレール 設置		m		( ) 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	防護柵設置工 (ガードレール) H型基礎,,	( ) 1,000	m	1,383	( ) 1,383	S単 28号
S02116	ガードレール Gr-C-2B,,	( ) 1,000	m	10,890	( ) 10,890	S単 29号
	合計				( ) 12,273	
	単価				( ) 12,169	
	官積算単価				12,273	合意率 0.991526
	*** B単- 48号 ***					
000048	ネットフェンス設置 A-III型		m		( ) 1,000 m	歩A 当たり算出
T00015	ネットフェンス設置工 H1.5m A-III型	( ) 1,000	m	9,565	( ) 9,565	T単 10号
	合計				( ) 9,565	
	単価				( ) 9,484	
	官積算単価				9,565	合意率 0.991531
	*** B単- 49号 ***					
000049	道路側溝保護 W900, t=22		m <sup>2</sup>		( ) 1,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00016	敷鉄板設置・撤去工 設置	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	192	( ) 192	T単 11号
S02116	敷き鉄板 1524×3048×22,,	( ) 1,000	m <sup>2</sup>	35,999	( ) 35,999	S単 23号
	合計				( ) 36,191	
	単価				( ) 35,885	
	官積算単価				36,191	合意率 0.991544

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 50号 ***						
000050	落蓋式U字側溝 U=300		m		( )	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎礎石の施工 有り, 再利用撤去を行なわない	( ) 0.600	m	5,735	( ) 3,441	S単 52号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300C 長600mm,,	( ) 1.000	個	2,370	( ) 2,370	S単 31号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去 を行なわない	( ) 1.000	枚	814	( ) 814	S単 53号
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm,,	( ) 1.000	個	2,280	( ) 2,280	S単 32号
合 計					( ) 8,905	
単 価					( ) 14,717	
官積算単価					14,842	合意率 0.991577
*** B単- 51号 ***						
000051	基礎材 RC-40		m <sup>3</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	( ) 1.000	m <sup>3</sup>	1,850	( ) 1,850	S単 33号
合 計					( ) 1,850	
単 価					( ) 1,834	
官積算単価					1,850	合意率 0.991351
*** B単- 52号 ***						
000052	型枠工		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
S02200	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	5,726	( ) 5,726	S単 50号
合 計					( ) 5,726	
単 価					( ) 5,678	
官積算単価					5,726	合意率 0.991617
*** B単- 53号 ***						
000053	土木シート設置 A T S保護工		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00011	土木シート設置撤去 敷設	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	209	( ) 209	T単 6号
合 計					( ) 209	
単 価					( ) 207	
官積算単価					209	合意率 0.99043
*** B単- 54号 ***						
000054	覆工板設置 W1000×L2000		m <sup>2</sup>		( ) 1,000	歩A 当たり算出
T00017	覆工板設置・撤去 設置	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	6,584	( ) 6,584	T単 12号
S02116	覆工板 2000×1000×200,,	( ) 1.000	m <sup>2</sup>	97,500	( ) 97,500	S単 21号
合 計					( ) 104,084	
単 価					( ) 103,205	
官積算単価					104,084	合意率 0.991554
*** B単- 55号 ***						
000055	H型鋼 300 覆工板用		m		( ) 1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	H形鋼 300×300×10×6,,	( " ) 0.093	ton	181,500	( " ) 16,880	S単 22号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	( " ) 0.093	ton	1,500	( " ) 140	S単 19号
	合計				( " ) 17,020	
	単価				( " ) 16,876	
	官積算単価				17,020	合意率 0.991539
	*** B単- 56号 ***					
000056	仮設材輸送 鋼製覆工板		ton		( " ) 1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0,0,0,0	( " ) 1.000	ton	6,850	( " ) 6,850	S単 61号
	合計				( " ) 6,850	
	単価				( " ) 6,792	
	官積算単価				6,850	合意率 0.991532
	*** B単- 57号 ***					
000057	官貸額		式		( " ) 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	鋼製角型水路 (官貸額 損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m,,	( " ) 9.000	本	235,000	( " ) 2,115,000	S単 34号
	合計				( " ) 2,115,000	
	単価				( " ) 2,115,000	
	官積算単価				2,115,000	合意率 0
	*** B単- 58号 ***					
000058	コンクリートコア抜き φ150 L=600mm		m		(0.000)m 0.600 m	歩A 当たり算出
S02200	[SPコンクリート削孔] 削孔径128mm以上160mm未満 削孔深さ200mm以上400mm未満	(0.000) 2.000	孔	8,161	(0) 16,322	S単 180号
	合計				(0) 16,322	
	単価				(0) 26,985	
	官積算単価				27,203	合意率 0.991957
	*** B単- 59号 ***					
000059	コンクリートコア抜き φ50 L=600mm		m		(0.000)m 0.600 m	歩A 当たり算出
S02200	[SPコンクリート削孔] 削孔径30mm以上60mm未満 削孔深さ600mm以上800mm未満	(0.000) 2.000	孔	2,882	(0) 5,764	S単 181号
	合計				(0) 5,764	
	単価				(0) 9,529	
	官積算単価				9,607	合意率 0.991957
	*** B単- 60号 ***					
000060	ワイヤーソー切断		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00018	ワイヤーソー切断	(0.000) 1.000	m	127,417	(0) 127,417	T単 17号
	合計				(0) 127,417	
	単価				(0) 126,392	
	官積算単価				127,417	合意率 0.991957
	*** B単- 61号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)		

工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000061	取壊しコンクリート吊込み		式		(0.000)式	歩A
					1.000式	当たり算出
T00027	取壊しコンクリート吊込み	(0.000)	式		(0)	
		1.000		150,730	150,730	T単 26号
	合計				(0)	
					150,730	
	単価				(0)	
					149,518	
	官積算単価				150,730	合意率 0.991957
	*** B単- 62号 ***					
000062	土工 床掘		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	(0.000)	m3		(0)	
		1.000		300.5	301	S単 208号
	合計				(0)	
					301	
	単価				(0)	
					299	
	官積算単価				301	合意率 0.992673
	*** B単- 63号 ***					
000063	仮置土運搬		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000)	m3		(0)	
		1.110		305.4	339	S単 203号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,4.5km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	(0.000)	m3		(0)	
		1.000		1,799	1,799	S単 71号
	合計				(0)	
					2,138	
	単価				(0)	
					2,121	
	官積算単価				2,138	合意率 0.991951
	*** B単- 64号 ***					
000064	埋戻し砕石 RC-40		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000)	m3		(0)	
		1.000		2,000	2,000	S単 107号
	合計				(0)	
					2,000	
	単価				(0)	
					1,983	
	官積算単価				2,000	合意率 0.99159
	*** B単- 65号 ***					
000065	埋戻し土運搬 RC-40		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000)	m3		(0)	
		1.110		252	280	S単 204号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,4.5km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	(0.000)	m3		(0)	
		1.000		1,737	1,737	S単 72号
	合計				(0)	
					2,017	
	単価				(0)	
					2,001	
	官積算単価				2,017	合意率 0.991847
	*** B単- 66号 ***					
000066	土工 砕石埋戻,構造物周辺		m3		(0.000)m3	歩A
					1.000 m3	当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(0.000)	m3		(0)	
		1.110		305.4	339	S単 203号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ(I)	(0.000)	m3		(0)	
		1.000		2,282	2,282	S単 73号
	合計				(0)	
					2,621	
	単価				(0)	
					2,598	
	官積算単価				2,621	合意率 0.991412

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 67号 ***						
000067	土工 砕石埋戻, B<1.0m		m <sup>3</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.110	m <sup>3</sup>	305.4	(0) 339	S単 203号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,380	(0) 1,380	S単 74号
S86102	【被災地】締固工(振動)締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 646	S単 200号
	合 計				(0) 2,365	
	単 価				(0) 2,346	
	官積算単価				2,365	合意率 0.99176
*** B単- 68号 ***						
000068	土工 砕石埋戻, 1.0m≦B<2.5m		m <sup>3</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	(0.000) 1.110	m <sup>3</sup>	305.4	(0) 339	S単 205号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,380	(0) 1,380	S単 75号
S86102	【被災地】締固工(振動)締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	486	(0) 486	S単 201号
	合 計				(0) 2,205	
	単 価				(0) 2,186	
	官積算単価				2,205	合意率 0.99159
*** B単- 69号 ***						
000069	基礎砕石 RC-40		m <sup>2</sup>		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	1,375	(0) 1,375	S単 210号
	合 計				(0) 1,375	
	単 価				(0) 1,363	
	官積算単価				1,375	合意率 0.99159
*** B単- 70号 ***						
000070	鋼製角形水路設置 B=2.0m×H=2.2m 5m/1ユニット		m		(0.000) 5.000	歩A 当たり算出
S02116	六角ボルト M16×55mm, ,	(0.000) 14.000	組	150	(0) 2,100	S単 108号
S02116	合成ゴム 平型, B:65mm×L:2,200mm×t:15mm, ,	(0.000) 2.000	本	26,500	(0) 53,000	S単 109号
T00021	鋼製角形水路布設 (第3回変更) B=2.0m×H=2.2m	(0.000) 5.000	m	48,831	(0) 244,155	T単 20号
	合 計				(0) 299,255	
	単 価				(0) 59,346	
	官積算単価				59,851	合意率 0.99157
*** B単- 71号 ***						
000071	溶接 V型突合せ片面溶接, 6mm		m		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 V型突合せ片面溶接, 6mm	(0.000) 1.000	m	6,611	(0) 6,611	S単 76号
	合 計				(0) 6,611	
	単 価				(0) 6,555	
	官積算単価				6,611	合意率 0.99159
*** B単- 72号 ***						

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000072	鋼製角形水路運搬 資材置場		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	(0.000) 22.880	ton	4,910	(0) 112,341	S単 199号
	合計				(0) 112,341	
	単価				(0) 111,396	
	官積算単価				112,341	合意率 0.99159
	*** B単- 73号 ***					
000073	底板補強材 H形鋼100×100×6×8(購入)、L=2m		ton		(0.000)ton 1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	(0.000) 1.000	ton	1,500	(0) 1,500	S単 110号
S02116	H形鋼 100×100×6×8(購入),,	(0.000) 1.000	ton	205,000	(0) 205,000	S単 111号
	合計				(0) 206,500	
	単価				(0) 204,763	
	官積算単価				206,500	合意率 0.99159
	*** B単- 74号 ***					
000074	溶接 すみ肉溶接,6mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,6mm	(0.000) 1.000	m	848	(0) 848	S単 77号
	合計				(0) 848	
	単価				(0) 841	
	官積算単価				848	合意率 0.99159
	*** B単- 75号 ***					
000075	1列目水路改造		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00022	1列目水路改造	(0.000) 1.000	式	557,920	(0) 557,920	T単 21号
	合計				(0) 557,920	
	単価				(0) 553,228	
	官積算単価				557,920	合意率 0.99159
	*** B単- 76号 ***					
000076	2列目水路端部処理		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00023	2列目水路端部処理	(0.000) 1.000	式	346,500	(0) 346,500	T単 22号
	合計				(0) 346,500	
	単価				(0) 343,586	
	官積算単価				346,500	合意率 0.99159
	*** B単- 77号 ***					
000077	覆工板設置 W1000×L3000(購入)		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m <sup>2</sup> 以下,設置,,360日,1回,なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	5,368	(0) 5,368	S単 197号
S02116	覆工板 3000×1000×208(購入),,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	94,500	(0) 94,500	S単 118号
	合計				(0) 99,868	
	単価				(0) 99,028	
	官積算単価				99,868	合意率 0.99159

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 78号 ***						
000078	H型鋼 (覆工板受枠) 300		m		(0.000)m 7.000 m	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 300×300×10×15 (購入) , 7m/本, ,	(0.000) 1.000	本	444,800	(0) 444,800	S単 119号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し, ,	(0.000) 0.700	ton	1,500	(0) 1,050	S単 110号
	合 計				(0) 445,850	
	単 価				(0) 63,157	
	官積算単価				63,693	合意率 0.99159
*** B単- 79号 ***						
000079	溶接 V型突合せ片面溶接、6mm		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 V型突合せ片面溶接、6mm	(0.000) 1.000	m	6,611	(0) 6,611	S単 76号
	合 計				(0) 6,611	
	単 価				(0) 6,555	
	官積算単価				6,611	合意率 0.99159
*** B単- 80号 ***						
000080	鋼製水路設置用敷鉄板 1524×6096, t=22		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置、360, L, なし	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	159	(0) 159	S単 198号
S02116	敷鉄板 22×1500×6000 (購入) , ,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	39,800	(0) 39,800	S単 120号
	合 計				(0) 39,959	
	単 価				(0) 39,623	
	官積算単価				39,959	合意率 0.99159
*** B単- 81号 ***						
000081	転落防止スクリーン D16、L=2.0m、@300		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295、D16、一般構造物、10t未満、一、無し、一般構造物 (切梁無し) , 10%未満	(0.000) 0.003	ton	175,905	(0) 528	S単 190号
	合 計				(0) 528	
	単 価				(0) 524	
	官積算単価				528	合意率 0.99159
*** B単- 82号 ***						
000082	開口部転落防止柵設置		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00025	開口部転落防止柵設置	(0.000) 1.000	式	390,817	(0) 390,817	T単 24号
	合 計				(0) 390,817	
	単 価				(0) 387,530	
	官積算単価				390,817	合意率 0.99159
*** B単- 83号 ***						
000083	直管 (リース) 400A×3000L 100日		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	直管 (リース) 400A×3000L (基本料) , ,	(0.000) 1.000	本	33,910	(0) 33,910	S単 123号
S02116	直管 (リース) 400A×3000L (日当賃料) , ,	(0.000) 100.000	日	120	(0) 12,000	S単 124号
	合 計				(0) 45,910	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 45,910	
	官積算単価				45,910	合意率 1
	*** B単- 84号 ***					
000084	直管 (リース) 400A×2000L 100日		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	直管 (リース) 400A×2000L (基本料) ,,	(0.000) 1.000	本	32,120	(0) 32,120	S単 125号
S02116	直管 (リース) 400A×2000L (日当賃料) ,,	(0.000) 100.000	日	110	(0) 11,000	S単 126号
	合 計				(0) 43,120	
	単 価				(0) 43,120	
	官積算単価				43,120	合意率 1
	*** B単- 85号 ***					
000085	直管 (リース) 400A×1000L 100日		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	直管 (リース) 400A×1000L (基本料) ,,	(0.000) 1.000	本	30,290	(0) 30,290	S単 127号
S02116	直管 (リース) 400A×1000L (日当賃料) ,,	(0.000) 100.000	日	110	(0) 11,000	S単 128号
	合 計				(0) 41,290	
	単 価				(0) 41,290	
	官積算単価				41,290	合意率 1
	*** B単- 86号 ***					
000086	直管 (リース) 400A×800L 100日		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	直管 (リース) 400A×800L (基本料) ,,	(0.000) 1.000	本	30,290	(0) 30,290	S単 129号
S02116	直管 (リース) 400A×800L (日当賃料) ,,	(0.000) 100.000	日	110	(0) 11,000	S単 130号
	合 計				(0) 41,290	
	単 価				(0) 41,290	
	官積算単価				41,290	合意率 1
	*** B単- 87号 ***					
000087	直管 (リース) 400A×500L 100日		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	直管 (リース) 400A×500L (基本料) ,,	(0.000) 1.000	本	30,290	(0) 30,290	S単 131号
S02116	直管 (リース) 400A×500L (日当賃料) ,,	(0.000) 100.000	日	110	(0) 11,000	S単 132号
	合 計				(0) 41,290	
	単 価				(0) 41,290	
	官積算単価				41,290	合意率 1
	*** B単- 88号 ***					
000088	直管 (リース) 400A×350L 100日		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	直管 (リース) 400A×350L (基本料) ,,	(0.000) 1.000	本	30,290	(0) 30,290	S単 133号
S02116	直管 (リース) 400A×350L (日当賃料) ,,	(0.000) 100.000	日	110	(0) 11,000	S単 134号
	合 計				(0) 41,290	
	単 価				(0) 41,290	
	官積算単価				41,290	合意率 1

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 89号 ***						
000089	直管 (リース) 400A×300L 100日		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	直管 (リース) 400A×300L (基本料) ,,	(0.000) 1.000	本	30,290	(0) 30,290	S単 135号
S02116	直管 (リース) 400A×300L (日当賃料) ,,	(0.000) 100.000	日	110	(0) 11,000	S単 136号
	合 計				(0) 41,290	
	単 価				(0) 41,290	
	官積算単価				41,290	合意率 1
*** B単- 90号 ***						
000090	曲管 (リース) 400A×90° 100日		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	曲管 (リース) 400A×90° (基本料) ,,	(0.000) 1.000	個	28,810	(0) 28,810	S単 137号
S02116	曲管 (リース) 400A×90° (日当賃料) ,,	(0.000) 100.000	日	100	(0) 10,000	S単 138号
	合 計				(0) 38,810	
	単 価				(0) 38,810	
	官積算単価				38,810	合意率 1
*** B単- 91号 ***						
000091	ジョイント (リース) 400A W-0 100日		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	ジョイント (リース) 400A W-0 (基本料) ,,	(0.000) 1.000	個	22,930	(0) 22,930	S単 139号
S02116	ジョイント (リース) 400A W-0 (日当賃料) ,,	(0.000) 100.000	日	80	(0) 8,000	S単 140号
	合 計				(0) 30,930	
	単 価				(0) 30,930	
	官積算単価				30,930	合意率 1
*** B単- 92号 ***						
000092	アダプター (リース) 400A片S 片S-10KF 100日		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	アダプター (リース) 400A片S 片S-10KF (基本料) ,,	(0.000) 1.000	個	33,910	(0) 33,910	S単 141号
S02116	アダプター (リース) 400A片S 片S-10KF (日当賃料) ,,	(0.000) 100.000	日	120	(0) 12,000	S単 142号
	合 計				(0) 45,910	
	単 価				(0) 45,910	
	官積算単価				45,910	合意率 1
*** B単- 93号 ***						
000093	搬入運賃 熊本～愛知		台		(0.000)台 1.000台	歩A 当たり算出
S02116	搬入運賃 熊本～愛知, ,	(0.000) 1.000	台	400,000	(0) 400,000	S単 143号
	合 計				(0) 400,000	
	単 価				(0) 400,000	
	官積算単価				400,000	合意率 1
*** B単- 94号 ***						
000094	施工費用 鋼管敷設		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00020	鋼管敷設	(0.000) 1.000	式	1,792,345	(0) 1,792,345	T単 19号
	合 計				(0) 1,792,345	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0)	
	官積算単価				1,792,345	合意率 1
	*** B単- 95号 ***					
000095	H形鋼 (購入) 200×200×8×12, L=11m		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 200×200×8×12, L=11m (購入) , ,	(0.000) 1.000	本	205,000	(0) 205,000	S単 144号
	合 計				(0) 205,000	
	単 価				(0) 205,000	
	官積算単価				205,000	合意率 1
	*** B単- 96号 ***					
000096	埋戻し砕石 RC-40		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュヤラン , RC-40 40~0mm,	(0.000) 1.000	m3	2,000	(0) 2,000	S単 107号
	合 計				(0) 2,000	
	単 価				(0) 1,983	
	官積算単価				2,000	合意率 0.991625
	*** B単- 97号 ***					
000097	埋戻し土運搬 RC-40		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	988	(0) 1,097	S単 206号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模, ハック砕山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.0k m以下	(0.000) 1.000	m3	1,838	(0) 1,838	S単 209号
	合 計				(0) 2,935	
	単 価				(0) 2,911	
	官積算単価				2,935	合意率 0.991915
	*** B単- 98号 ***					
000098	土工 盛土, 構造物周辺		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	988	(0) 1,097	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, タンバ(I)	(0.000) 1.000	m3	2,282	(0) 2,282	S単 73号
	合 計				(0) 3,379	
	単 価				(0) 3,351	
	官積算単価				3,379	合意率 0.991573
	*** B単- 99号 ***					
000099	土工 盛土, 4.0m≤B		m3		(0.000)m3 1.000m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	988	(0) 1,097	S単 206号
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 有り, なし	(0.000) 1.000	m3	528.3	(0) 528	S単 207号
	合 計				(0) 1,625	
	単 価				(0) 1,611	
	官積算単価				1,625	合意率 0.991332
	*** B単- 100号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000100	土工 盛土, 1.0m ≤ B < 2.5m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 1.110	m <sup>3</sup>	988	(0) 1,097	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,380	(0) 1,380	S単 74号
S86102	【被災地】締固工(振動 <sup>ラ</sup> 締め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	486	(0) 486	S単 202号
	合計				(0) 2,963	
	単価				(0) 2,938	
	官積算単価				2,963	合意率 0.991555
	*** B単- 101号 ***					
000101	土工 盛土, B<1.0m		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	(0.000) 1.110	m <sup>3</sup>	988	(0) 1,097	S単 206号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締めを計上しない	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	1,380	(0) 1,380	S単 74号
S86102	【被災地】締固工(振動 <sup>ラ</sup> 締め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	486	(0) 486	S単 202号
	合計				(0) 2,963	
	単価				(0) 2,938	
	官積算単価				2,963	合意率 0.99154
	*** B単- 102号 ***					
000102	土木シート設置		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00019	土木シート設置 敷設	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	364	(0) 364	T単 18号
	合計				(0) 364	
	単価				(0) 361	
	官積算単価				364	合意率 0.991625
	*** B単- 103号 ***					
000103	大型土のう製作・積込・運搬 仮置場(西宮)→現場		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
T00012	大型土のう製作 製作, 現地土, 0m <sup>3</sup> , 耐候性大型土のう袋(1年), 夜間	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	6,629	(0) 6,629	T単 13号
T00013	大型土のう積み込み 撤去, バックホ, 0m <sup>3</sup> , 耐候性大型土のう袋(1年), 夜間	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	936	(0) 936	T単 14号
S02200	【SP土砂等運搬】 標準, バックホ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下, 夜間	(0.000) 0.830	m <sup>3</sup>	962.7	(0) 799	S単 182号
	合計				(0) 8,364	
	単価				(0) 8,294	
	官積算単価				8,364	合意率 0.991625
	*** B単- 104号 ***					
000104	大型土のう積込・運搬 仮置場(千町)→現場		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
T00013	大型土のう積み込み 撤去, バックホ, 0m <sup>3</sup> , 耐候性大型土のう袋(1年), 夜間	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>	936	(0) 936	T単 14号
S02200	【SP土砂等運搬】 標準, バックホ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km以下, 夜間	(0.000) 0.830	m <sup>3</sup>	1,990	(0) 1,652	S単 183号
	合計				(0) 2,588	
	単価				(0) 2,566	
	官積算単価				2,588	合意率 0.9914

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 105号 ***						
000105	大型土のう積込・運搬 現場～仮置場(坂本)		袋		(0.000)袋 1.000袋	歩A 当たり算出
T00013	大型土のう積み込み 撤去,バツカお,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間	(0.000) 1.000	m3	936	(0) 936	T単 14号
S02200	[SP土砂等運搬] 標準,バツカお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下,夜間	(0.000) 0.830	m3	834.3	(0) 692	S単 184号
	合 計				(0) 1,628	
	単 価				(0) 1,614	
	官積算単価				1,628	合意率 0.991625
*** B単- 106号 ***						
000106	千丁町仮置場整地		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
T00026	千丁町仮置場整地	(0.000) 1.000	式	131,450	(0) 131,450	T単 25号
	合 計				(0) 131,450	
	単 価				(0) 130,349	
	官積算単価				131,450	合意率 0.991625
*** B単- 107号 ***						
000107	下層路盤 再生砕石RC-40 t=19cm		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02200	SP 下層路盤(車道・路肩部) 190mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>	782.7	(0) 783	S単 185号
	合 計				(0) 783	
	単 価				(0) 776	
	官積算単価				783	合意率 0.991625
*** B単- 108号 ***						
000108	区画線工 B=15cm、実線		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(0.000) 1.000	m	183	(0) 183	S単 193号
	合 計				(0) 183	
	単 価				(0) 181	
	官積算単価				183	合意率 0.991625
*** B単- 109号 ***						
000109	区画線工 B=15cm、破線		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	(0.000) 1.000	m	203	(0) 203	S単 194号
	合 計				(0) 203	
	単 価				(0) 201	
	官積算単価				203	合意率 0.991625
*** B単- 110号 ***						
000110	ガードレール 既設撤去、仮置場(食肉センター)		m		(0.000)m 1.000m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けなし,無し	(0.000) 1.000	m	1,310	(0) 1,310	S単 192号
S02300	[SP 現場発生品運搬] Gr-C-4E、仮置場(旧食肉センター)	(0.000) 0.016	ton	3,566	(0) 57	S単 186号
S02300	[SP 現場発生品積込み・荷卸し運搬] Gr-C-4E、仮置場(旧食肉センター)	(0.000) 0.016	ton	8,723	(0) 140	S単 187号
	合 計				(0) 1,507	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 1,494	
	官積算単価				1,507	合意率 0.991625
	*** B単- 111号 ***					
000111	ガードレール Gr-C-2B		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, しなない	(0.000) 1.000	m	9,680	(0) 9,680	S単 191号
	合 計				(0) 9,680	
	単 価				(0) 9,599	
	官積算単価				9,680	合意率 0.991625
	*** B単- 112号 ***					
000112	鉄筋 D13×2本, L=0.2m		組		(0.000)組 1,000.000 組	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接, 6mm	(0.000) 9.600	m	848	(0) 8,141	S単 77号
S02116	異形棒鋼 SD295 D13, ,	(0.000) 0.398	ton	103,000	(0) 40,994	S単 152号
	合 計				(0) 49,135	
	単 価				(0) 49	
	官積算単価				49	合意率 0.991625
	*** B単- 113号 ***					
000113	仮設ガードレール(リース) 63日		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	仮設ガードレール(リース) 63日間, ,	(0.000) 1.000	m	5,040	(0) 5,040	S単 153号
	合 計				(0) 5,040	
	単 価				(0) 4,998	
	官積算単価				5,040	合意率 0.991625
	*** B単- 114号 ***					
000114	仮設ガードレール(リース) 積込・運搬		式		(0.000)式 1,000 式	歩A 当たり算出
S02116	仮設ガードレール積込 5m/本, ,	(0.000) 60.000	本	8,000	(0) 480,000	S単 154号
S02116	仮設ガードレール運搬	(0.000) 5.000	台	150,000	(0) 750,000	S単 155号
	合 計				(0) 1,230,000	
	単 価				(0) 1,219,699	
	官積算単価				1,230,000	合意率 0.991625
	*** B単- 115号 ***					
000115	仮設ガードレール 設置費		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	防護柵設置工(ガードレール) H型基礎, ,	(0.000) 1.000	m	1,383	(0) 1,383	S単 156号
	合 計				(0) 1,383	
	単 価				(0) 1,371	
	官積算単価				1,383	合意率 0.991526
	*** B単- 116号 ***					
000116	仮設ガードレール 撤去、仮置場(西宮)		m		(0.000)m 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	防護柵設置工(ガードレール) H型基礎, ,	(0.000) 0.500	m	1,383	(0) 692	S単 157号

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02300	[SP 現場発生品運搬] 仮設ガードレール、仮置場 (旧食肉センター)	(0.000) 0.093	ton		(0) 332	S単 188号
S02300	[SP 現場発生品積込み・荷卸し運搬] 仮設ガードレール、仮置場 (旧食肉センター)	(0.000) 0.093	ton		(0) 811	S単 189号
	合計				1,835	
	単価				(0) 1,820	
	官積算単価				1,835	合意率 0.991625
	*** B単- 117号 ***					
000117	丸型クッションドラム φ580×H820		基		(0.000)基 1.000基	歩A 当たり算出
S02116	丸型クッションドラム φ580×H820,,	(0.000) 1.000	基		(0) 35,700	S単 158号
	合計				(0) 35,700	
	単価				(0) 35,401	
	官積算単価				35,700	合意率 0.991625
	*** B単- 118号 ***					
000118	反射板 φ300デリネータ土中式		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
P96083	反射板 φ300デリネータ土中式	(0.000) 1.000	本		(0) 13,800	
	合計				(0) 13,800	
	単価				(0) 13,684	
	官積算単価				13,800	合意率 0.991625
	*** B単- 119号 ***					
000119	道路側溝保護 1524×3048×22 (購入)		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00016	敷鉄板設置・撤去工 設置	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 192	T単 15号
S02116	敷き鉄板 1524×3048×22,,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 35,999	S単 160号
	合計				(0) 36,191	
	単価				(0) 35,888	
	官積算単価				36,191	合意率 0.991625
	*** B単- 120号 ***					
000120	基礎材 RC-40		m <sup>3</sup>		(0.000)m <sup>3</sup> 1.000m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	(0.000) 1.000	m <sup>3</sup>		(0) 2,000	S単 161号
	合計				(0) 2,000	
	単価				(0) 1,983	
	官積算単価				2,000	合意率 0.991625
	*** B単- 121号 ***					
000121	覆工板設置 W1000×L2000		m <sup>2</sup>		(0.000)m <sup>2</sup> 1.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
T00017	覆工板設置・撤去 設置	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 6,584	T単 16号
S02116	覆工板 1000×2000×200 (購入) ,,	(0.000) 1.000	m <sup>2</sup>		(0) 60,000	S単 162号
	合計				(0) 66,584	
	単価				(0) 66,026	
	官積算単価				66,584	合意率 0.991625

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 122号 ***						
000122	H型鋼 300 覆工板用		m		(0.000)m 4.000 m	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 300×300×10×15 (購入)、4m/本,,	(0.000) 1.000	本	134,400	(0) 134,400	S単 163号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	(0.000) 0.372	ton	1,500	(0) 558	S単 110号
	合 計				(0) 134,958	
	単 価				(0) 33,457	
	官積算単価				33,740	合意率 0.991625
*** B単- 123号 ***						
000123	養蜂家出入口整備		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
T00024	養蜂家出入口整備	(0.000) 1.000	式	350,176	(0) 350,176	T単 23号
	合 計				(0) 350,176	
	単 価				(0) 347,243	
	官積算単価				350,176	合意率 0.991625
*** B単- 124号 ***						
000124	交通誘導警備員 昼間		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(0.000) 90.000	人	13,500	(0) 1,215,000	S単 98号
	合 計				(0) 1,215,000	
	単 価				(0) 1,215,000	
	官積算単価				1,215,000	合意率 1
*** B単- 125号 ***						
000125	交通誘導警備員 夜間		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B (夜間)	(0.000) 51.000	人	14,810	(0) 755,310	S単 99号
	合 計				(0) 755,310	
	単 価				(0) 755,310	
	官積算単価				755,310	合意率 1
*** B単- 126号 ***						
000126	官貸額		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	鋼製角型水路 (官貸額 損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m,,	(0.000) 8.000	本	235,000	(0) 1,880,000	S単 166号
	合 計				(0) 1,880,000	
	単 価				(0) 1,880,000	
	官積算単価				1,880,000	合意率 1
*** B単- 127号 ***						
000127	直管 (購入) 400A×3000L		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	直管 (購入) 400A×3000L,,	(0.000) 1.000	本	135,700	(0) 135,700	S単 167号
	合 計				(0) 135,700	
	単 価				(0) 135,700	
	官積算単価				135,700	合意率 1

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 128号 ***						
000128	直管(購入) 400A×2000L		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	直管(購入) 400A×2000L,,	(0.000) 1.000	本	128,500	(0) 128,500	S単 168号
	合 計				(0) 128,500	
	単 価				(0) 128,500	
	官積算単価				128,500	合意率 1
*** B単- 129号 ***						
000129	直管(購入) 400A×1000L		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	直管(購入) 400A×1000L,,	(0.000) 1.000	本	121,200	(0) 121,200	S単 169号
	合 計				(0) 121,200	
	単 価				(0) 121,200	
	官積算単価				121,200	合意率 1
*** B単- 130号 ***						
000130	直管(購入) 400A×800L		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	直管(購入) 400A×800L,,	(0.000) 1.000	本	121,200	(0) 121,200	S単 170号
	合 計				(0) 121,200	
	単 価				(0) 121,200	
	官積算単価				121,200	合意率 1
*** B単- 131号 ***						
000131	直管(購入) 400A×500L		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	直管(購入) 400A×500L,,	(0.000) 1.000	本	121,200	(0) 121,200	S単 171号
	合 計				(0) 121,200	
	単 価				(0) 121,200	
	官積算単価				121,200	合意率 1
*** B単- 132号 ***						
000132	直管(購入) 400A×350L		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	直管(購入) 400A×350L,,	(0.000) 1.000	本	121,200	(0) 121,200	S単 172号
	合 計				(0) 121,200	
	単 価				(0) 121,200	
	官積算単価				121,200	合意率 1
*** B単- 133号 ***						
000133	直管(購入) 400A×300L		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	直管(購入) 400A×300L,,	(0.000) 1.000	本	121,200	(0) 121,200	S単 173号
	合 計				(0) 121,200	
	単 価				(0) 121,200	
	官積算単価				121,200	合意率 1
*** B単- 134号 ***						

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000134	曲管 (購入) 400A×90°		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	曲管 (購入) 400A×90°,,	(0.000) 1.000	個	115,300	(0) 115,300	S単 174号
	合計				(0) 115,300	
	単価				(0) 115,300	
	官積算単価				115,300	合意率 1
	*** B単- 135号 ***					
000135	ジョイント (購入) 400A W-0		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	ジョイント (購入) 400A W-0,,	(0.000) 1.000	個	156,400	(0) 156,400	S単 175号
	合計				(0) 156,400	
	単価				(0) 156,400	
	官積算単価				156,400	合意率 1
	*** B単- 136号 ***					
000136	アダプター (購入) 400A片S 片S-10KF		個		(0.000)個 1.000個	歩A 当たり算出
S02116	アダプター (購入) 400A片S 片S-10KF,,	(0.000) 1.000	個	135,700	(0) 135,700	S単 176号
	合計				(0) 135,700	
	単価				(0) 135,700	
	官積算単価				135,700	合意率 1
	*** B単- 137号 ***					
000137	一般管理費 鋼管購入分		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	一般管理費 鋼管購入分,,	(0.000) 1.000	式	3,951,000	(0) 3,951,000	S単 177号
	合計				(0) 3,951,000	
	単価				(0) 3,951,000	
	官積算単価				3,951,000	合意率 1
	*** B単- 138号 ***					
000138	仮設ガードレール (購入)		本		(0.000)本 1.000本	歩A 当たり算出
S02116	仮設ガードレール (購入)	(0.000) 1.000	本	305,000	(0) 305,000	S単 178号
	合計				(0) 305,000	
	単価				(0) 305,000	
	官積算単価				305,000	合意率 1
	*** B単- 139号 ***					
000139	一般管理費 仮設ガードレール購入分		式		(0.000)式 1.000式	歩A 当たり算出
S02116	一般管理費 仮設ガードレール購入分,,	(0.000) 1.000	式	3,076,000	(0) 3,076,000	S単 179号
	合計				(0) 3,076,000	
	単価				(0) 3,076,000	
	官積算単価				3,076,000	合意率 1

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単-1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(I)		m3	2,282		歩A・単A
S01041	*** S単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S02112	*** S単-3号 *** 振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日	6,700		歩A・単A
S02112	*** S単-4号 *** 振動ロー[ハンドガイト式] 振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8〜1.1t		日	2,900		歩A・単A
S02112	*** S単-5号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,700		歩A・単A
S02112	*** S単-6号 *** ラフレージョウ[油圧伸縮ジョウ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレージョウ[油圧伸縮ジョウ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊		日	43,200		歩A・単A
S02112	*** S単-7号 *** ラフレージョウ[油圧伸縮ジョウ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレージョウ[油圧伸縮ジョウ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊		日	54,000		歩A・単A
S02115	*** S単-8号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	28,400		歩A・単A
S02115	*** S単-9号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,100		歩A・単A
S02115	*** S単-10号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,300		歩A・単A
S02115	*** S単-11号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	31,812		歩A・単A
S02115	*** S単-12号 *** 普通作業員 普通作業員		人	26,796		歩A・単A
S02115	*** S単-13号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	32,076		歩A・単A
S02115	*** S単-14号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	37,488		歩A・単A
S02115	*** S単-15号 *** とび工 とび工		人	34,980		歩A・単A
S02115	*** S単-16号 *** 溶接工 溶接工		人	36,300		歩A・単A
S02116	*** S単-17号 *** 六角ボルト 六角ボルト M16×55mm,,		組	150		歩A・単A
S02116	*** S単-18号 *** 合成ゴム 合成ゴム 平型, B:65mm×L:2,200mm×t:15mm,,		本	26,500		歩A・単A
S02116	*** S単-19号 *** 積卸し費 積卸し費 積込み・取卸し,,		ton	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単-20号 *** H形鋼 H形鋼 125×60×6×8,,		ton	148,000		歩A・単A
S02116	*** S単-21号 *** 覆工板 覆工板 2000×1000×200,,		m <sup>2</sup>	97,500		歩A・単A
S02116	*** S単-22号 *** H形鋼					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名	選拝頭首工応急対策その6工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	H形鋼 300×300×10×6, *** S単-23号 ***		ton	181.500		歩A・単A
S02116	敷き鉄板 敷き鉄板 1524×3048×22, *** S単-24号 ***		m <sup>2</sup>	35.999		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 パトロール給油, *** S単-25号 ***		L	142		歩A・単A
S02116	土木シート 土木シート ポリプロピレン系, *** S単-26号 ***		m <sup>2</sup>	160		歩A・単A
S02116	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 1年対応, *** S単-27号 ***		枚	3.770		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚7~10 辺90~100, *** S単-28号 ***		ton	131.000		歩A・単A
S02116	防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置工(ガードレール) H型基礎, *** S単-29号 ***		m	1.383		歩A・単A
S02116	ガードレール ガードレール Gr-C-2B, *** S単-30号 ***		m	10.890		歩A・単A
S02116	ネットフェンス ネットフェンス A-III, H=1.5m, 亜鉛メッキ, *** S単-31号 ***		m	7.330		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300C 長600mm, *** S単-32号 ***		個	2.370		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm, *** S単-33号 ***		個	2.280		歩A・単A
S02116	再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン , RC-40 40~0mm, *** S単-34号 ***		m <sup>3</sup>	1.850		歩A・単A
S02116	鋼製角型水路(官貨額 損耗10%) 鋼製角型水路(官貨額 損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m, *** S単-35号 ***		本	235.000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単-36号 ***		ton	2.200		歩A・単A
S02200	[SPコンクリート削孔] [SPコンクリート削孔] 削孔径90mm以上100mm未満 削孔深さ400mm以上600mm未満 *** S単-37号 ***		孔	7.023		歩A・単A
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)](仮置~現場) [SP 施工パッケージ(直接入力用)](仮置~現場) トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t、運搬距離1.5km以下、DID区 間あり *** S単-38号 ***		ton	756.3		歩A・単A
S02200	[SP 【被災地】掘削] [SP 【被災地】掘削] 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5000m <sup>3</sup> 未満, 昼夜作業 *** S単-39号 ***		m <sup>3</sup>	385.6		歩A・単A
S02200	[SP 【被災地】掘削] [SP 【被災地】掘削] 土砂, 片切掘削, 昼夜作業 *** S単-40号 ***		m <sup>3</sup>	1.383		歩A・単A
S02200	[SP 掘削] [SP 掘削] 土砂, 現場制約あり *** S単-41号 ***		m <sup>3</sup>	6.967		歩A・単A
S02200	[SP 床掘り] [SP 床掘り] 昼夜作業 *** S単-42号 ***		m <sup>3</sup>	308.3		歩A・単A
S02200	[SP 【被災地】積込(ルーズ)] [SP 【被災地】積込(ルーズ)] 土砂, 土量5000m <sup>3</sup> 未満, 夜間 *** S単-43号 ***		m <sup>3</sup>	279.9		歩A・単A
S02200	[SP土砂等運搬]					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名	選拝頭首工応急対策その6工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	[SP土砂等運搬] 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下,夜間		m3	834.3		歩A・単A
S02200	*** S単-44号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし, 夜間		m3	1,145		歩A・単A
S02200	*** S単-45号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 有り, なし, 夜間		m3	612.2		歩A・単A
S02200	*** S単-46号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 190mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッション RC-40		m <sup>2</sup>	746.3		歩A・単A
S02200	*** S単-47号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm		m <sup>2</sup>	735.4		歩A・単A
S02200	*** S単-48号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度7ス コン(13)		m <sup>2</sup>	2,053		歩A・単A
S02200	*** S単-49号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%		m3	30,750		歩A・単A
S02200	*** S単-50号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m <sup>2</sup>	5,726		歩A・単A
S02721	*** S単-51号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない		m3	15,710		歩A・単A
S05801	*** S単-52号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工 有り, 再利用撤去を行わない		m	5,735		歩A・単A
S05801	*** S単-53号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去 を行わない		枚	814		歩A・単A
S08712	*** S単-54号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けなし, 無し		m	1,310		歩A・単A
S16004	*** S単-55号 *** フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] フアレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし		日	54,000		歩A・単A
S18002	*** S単-56号 *** 大型土のう積み 大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, なし		袋	765		歩A・単A
S18002	*** S単-57号 *** 大型土のう工 大型土のう工 設置, フアレンクレーン, 0m3, 耐候性大型土のう袋(1年対応), あり, あり		袋	1,450		歩A・単A
S18025	*** S単-58号 *** 覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700m <sup>2</sup> 以下, 設置, ,, 360日, 1回, なし		m <sup>2</sup>	5,368		歩A・単A
S18025	*** S単-59号 *** 覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700m <sup>2</sup> 以下, 撤去, ,, 360日, 1回, なし		m <sup>2</sup>	3,340		歩A・単A
S18054	*** S単-60号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置, 360, 1, なし		m <sup>2</sup>	159		歩A・単A
S19003	*** S単-61号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), 積 込・取卸+積込・取卸, 0.0, 0.0		ton	6,850		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S86102	*** S単- 62号 *** 【被災地】縮固工(振動ロー縮固め2.5m未満) 【被災地】縮固工(振動ロー縮固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし		m3	646		歩A・単A
S86802	*** S単- 63号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	252		歩A・単A
SA0103	*** S単- 64号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし		m3	272.9		歩A・単A
SA0121	*** S単- 65号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下		m3	742.4		歩A・単A
SA0121	*** S単- 66号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14.0km以下		m3	2,170		歩A・単A
SA0221	*** S単- 67号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,		m3	1,593		歩A・単A
SA0301	*** S単- 68号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>2</sup>	1,348		歩A・単A
SA0311	*** S単- 69号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 無し, 一, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	28,380		歩A・単A
SA0312	*** S単- 70号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	8,563		歩A・単A
S01032	*** S単- 71号 *** ガンブトラック運搬(特殊) ガンブトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 4.5km以下, 山0.45(平0.35)m3, 無し, 良好		m3	1,799		歩A・単A
S01032	*** S単- 72号 *** ガンブトラック運搬(特殊) ガンブトラック運搬(特殊) 土砂, 4.0, 4.5km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好		m3	1,737		歩A・単A
S01041	*** S単- 73号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, タンバ(I)		m3	2,282		歩A・単A
S01041	*** S単- 74号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S01041	*** S単- 75号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S02101	*** S単- 76号 *** 電気溶接 電気溶接 V型突合せ片面溶接, 6mm		m	6,611		歩A・単A
S02101	*** S単- 77号 *** 電気溶接 電気溶接 すみ肉溶接, 6mm		m	848		歩A・単A
S02111	*** S単- 78号 *** コンクリ壁面カッタ[直付式リフター] コンクリ壁面カッタ[直付式リフター] リフター接触長さ2m		日	47,000		歩A・単A
S02111	*** S単- 79号 *** ライトバン[カウリエンジン・二輪駆動] ライトバン[カウリエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1,060		歩A・単A
S02112	*** S単- 80号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2次)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2次)] 吊上能力70t吊		日	149,000		歩A・単A
S02112	*** S単- 81号 *** バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,700		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)		

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	*** S単- 82号 *** バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)]					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,700		歩A・単A
S02112	*** S単- 83号 *** ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2014)]					
	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊		日	54,000		歩A・単A
S02115	*** S単- 84号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	37,488		歩A・単A
S02115	*** S単- 85号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	31,812		歩A・単A
S02115	*** S単- 86号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	26,796		歩A・単A
S02115	*** S単- 87号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,400		歩A・単A
S02115	*** S単- 88号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,100		歩A・単A
S02115	*** S単- 89号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	20,300		歩A・単A
S02115	*** S単- 90号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	31,812		歩A・単A
S02115	*** S単- 91号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	32,076		歩A・単A
S02115	*** S単- 92号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	37,488		歩A・単A
S02115	*** S単- 93号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	31,812		歩A・単A
S02115	*** S単- 94号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	26,796		歩A・単A
S02115	*** S単- 95号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	32,076		歩A・単A
S02115	*** S単- 96号 *** とび工					
	とび工		人	34,980		歩A・単A
S02115	*** S単- 97号 *** 溶接工					
	溶接工		人	36,300		歩A・単A
S02115	*** S単- 98号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,500		歩A・単A
S02115	*** S単- 99号 *** 交通誘導警備員B(夜間)					
	交通誘導警備員B(夜間)		人	14,810		歩A・単A
S02116	*** S単- 100号 *** ワイヤー					
	ワイヤー ワイヤーソー切断,		m	35,000		歩A・単A
S02116	*** S単- 101号 *** アンカー					
	アンカー ワイヤーソー切断,		本	100		歩A・単A
S02116	*** S単- 102号 *** スリーブ					
	スリーブ ワイヤーソー切断,		個	300		歩A・単A
S02116	*** S単- 103号 *** 消耗工具等					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事業名 八代平野農業水利事業 工事名 遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
	工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事					
	消耗工具等 ワイヤーソー切断,, *** S単-104号 ***		セット	4,946		歩A・単A
S02116	ブーリー ブーリー ワイヤーソー切断,, *** S単-105号 ***		台	27,640		歩A・単A
S02116	防護ネット 防護ネット ワイヤーソー切断,, *** S単-106号 ***		枚	2,260		歩A・単A
S02116	ガソリン ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,, *** S単-107号 ***		L	156		歩A・単A
S02116	再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm, *** S単-108号 ***		m3	2,000		歩A・単A
S02116	六角ボルト 六角ボルト M16×55mm,, *** S単-109号 ***		組	150		歩A・単A
S02116	合成ゴム 合成ゴム 平型, B:65mm×L:2,200mm×t:15mm,, *** S単-110号 ***		本	26,500		歩A・単A
S02116	積卸し費 積卸し費 積込み・取卸し,, *** S単-111号 ***		ton	1,500		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 100×100×6×8 (購入) ,, *** S単-112号 ***		ton	205,000		歩A・単A
S02116	敷鉄板 敷鉄板 1500×3000 (購入) ,, *** S単-113号 ***		枚	165,000		歩A・単A
S02116	レバーブロック他 レバーブロック他 (購入) ,, *** S単-114号 ***		式	80,000		歩A・単A
S02116	溶接作業 溶接作業 *** S単-115号 ***		式	172,200		歩A・単A
S02116	サポート足場板設置 サポート足場板設置 (購入・設置) ,, *** S単-116号 ***		式	90,000		歩A・単A
S02116	敷鉄板 敷鉄板 2300×2000 (購入) ,, *** S単-117号 ***		枚	150,000		歩A・単A
S02116	端部溶接作業 端部溶接作業 *** S単-118号 ***		式	165,000		歩A・単A
S02116	覆工板 覆工板 3000×1000×208 (購入) ,, *** S単-119号 ***		m <sup>2</sup>	94,500		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 300×300×10×15 (購入) 、7m/本,, *** S単-120号 ***		本	444,800		歩A・単A
S02116	敷鉄板 敷鉄板 22×1500×6000 (購入) ,, *** S単-121号 ***		m <sup>2</sup>	39,800		歩A・単A
S02116	ダンプトラック資材運搬 ダンプトラック資材運搬 4ton,, *** S単-122号 ***		日	10,000		歩A・単A
S02116	転落防止柵材料費 転落防止柵材料費 単管足場、キャップ (購入) ,, *** S単-123号 ***		式	130,920		歩A・単A
S02116	直管 (リース) 直管 (リース) 400A×3000L (基本料) ,, *** S単-124号 ***		本	33,910		歩A・単A
S02116	直管 (リース) 直管 (リース) 400A×3000L (日当賃料) ,,		日	120		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)		

工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-125号 *** 直管 (リース) 直管 (リース) 400A×2000L (基本料) ,,		本	32,120		歩A・単A
S02116	*** S単-126号 *** 直管 (リース) 直管 (リース) 400A×2000L (日当賃料) ,,		日	110		歩A・単A
S02116	*** S単-127号 *** 直管 (リース) 直管 (リース) 400A×1000L (基本料) ,,		本	30,290		歩A・単A
S02116	*** S単-128号 *** 直管 (リース) 直管 (リース) 400A×1000L (日当賃料) ,,		日	110		歩A・単A
S02116	*** S単-129号 *** 直管 (リース) 直管 (リース) 400A×800L (基本料) ,,		本	30,290		歩A・単A
S02116	*** S単-130号 *** 直管 (リース) 直管 (リース) 400A×800L (日当賃料) ,,		日	110		歩A・単A
S02116	*** S単-131号 *** 直管 (リース) 直管 (リース) 400A×500L (基本料) ,,		本	30,290		歩A・単A
S02116	*** S単-132号 *** 直管 (リース) 直管 (リース) 400A×500L (日当賃料) ,,		日	110		歩A・単A
S02116	*** S単-133号 *** 直管 (リース) 直管 (リース) 400A×350L (基本料) ,,		本	30,290		歩A・単A
S02116	*** S単-134号 *** 直管 (リース) 直管 (リース) 400A×350L (日当賃料) ,,		日	110		歩A・単A
S02116	*** S単-135号 *** 直管 (リース) 直管 (リース) 400A×300L (基本料) ,,		本	30,290		歩A・単A
S02116	*** S単-136号 *** 直管 (リース) 直管 (リース) 400A×300L (日当賃料) ,,		日	110		歩A・単A
S02116	*** S単-137号 *** 曲管 (リース) 曲管 (リース) 400A×90° (基本料) ,,		個	28,810		歩A・単A
S02116	*** S単-138号 *** 曲管 (リース) 曲管 (リース) 400A×90° (日当賃料) ,,		日	100		歩A・単A
S02116	*** S単-139号 *** ジョイント (リース) ジョイント (リース) 400A W-0 (基本料) ,,		個	22,930		歩A・単A
S02116	*** S単-140号 *** ジョイント (リース) ジョイント (リース) 400A W-0 (日当賃料) ,,		日	80		歩A・単A
S02116	*** S単-141号 *** アダプター (リース) アダプター (リース) 400A片S 片S-10KF (基本料) ,,		個	33,910		歩A・単A
S02116	*** S単-142号 *** アダプター (リース) アダプター (リース) 400A片S 片S-10KF (日当賃料) ,,		日	120		歩A・単A
S02116	*** S単-143号 *** 搬入運賃 搬入運賃 熊本～愛知,,		台	400,000		歩A・単A
S02116	*** S単-144号 *** H形鋼 H形鋼 200×200×8×12、L=11m (購入) ,,		本	205,000		歩A・単A
S02116	*** S単-145号 *** 土木シート 土木シート ポリプロピレン系,,		m <sup>2</sup>	160		歩A・単A
S02116	*** S単-146号 *** 耐候性大型土のう袋					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名	選拝頭首工応急対策その6工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 1年対応, *** S単-147号 ***		枚	3,770		歩A・単A
S02116	軽油 ハトール給油, *** S単-148号 ***		L	142		歩A・単A
S02116	バックホウ バックホウ 0.1m3, *** S単-149号 ***		日	25,000		歩A・単A
S02116	ダンプトラック砕石運搬 ダンプトラック砕石運搬 4ton, *** S単-150号 ***		日	23,000		歩A・単A
S02116	砕石敷均し工 砕石敷均し工 RC-40, *** S単-151号 ***		式	25,300		歩A・単A
S02116	バリケードウェイト設置 バリケードウェイト設置 (購入),, *** S単-152号 ***		個	7,700		歩A・単A
S02116	異形棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13, *** S単-153号 ***		ton	103,000		歩A・単A
S02116	仮設ガードレール(リース) 仮設ガードレール(リース) 63日間, *** S単-154号 ***		m	5,040		歩A・単A
S02116	仮設ガードレール積込 仮設ガードレール積込 5m/本, *** S単-155号 ***		本	8,000		歩A・単A
S02116	仮設ガードレール運搬 仮設ガードレール運搬 *** S単-156号 ***		台	150,000		歩A・単A
S02116	防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置工(ガードレール) H型基礎, *** S単-157号 ***		m	1,383		歩A・単A
S02116	防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置工(ガードレール) H型基礎, *** S単-158号 ***		m	1,383		歩A・単A
S02116	丸型クッションドラム 丸型クッションドラム φ580×H820, *** S単-159号 ***		基	35,700		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハトール給油, *** S単-160号 ***		L	142		歩A・単A
S02116	敷き鉄板 敷き鉄板 1524×3048×22, *** S単-161号 ***		m <sup>2</sup>	35,999		歩A・単A
S02116	再生クラッシュヤラン 再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm, *** S単-162号 ***		m <sup>3</sup>	2,000		歩A・単A
S02116	覆工板 覆工板 1000×2000×200(購入),, *** S単-163号 ***		m <sup>2</sup>	60,000		歩A・単A
S02116	H形鋼 H形鋼 300×300×10×15(購入)、4m/本, *** S単-164号 ***		本	134,400		歩A・単A
S02116	ダンプトラック資材運搬 ダンプトラック資材運搬 4ton, *** S単-165号 ***		日	10,000		歩A・単A
S02116	通路材料費 通路材料費 単管足場、キャップ(購入),, *** S単-166号 ***		式	110,770		歩A・単A
S02116	鋼製角型水路(官貨額損耗10%) 鋼製角型水路(官貨額損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m, *** S単-167号 ***		本	235,000		歩A・単A
S02116	直管(購入) 直管(購入) 400A×3000L, *** S単-167号 ***		本	135,700		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名	選拝頭首工応急対策その6工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-168号 *** 直管(購入)					
	直管(購入) 400A×2000L,,		本	128,500		歩A・単A
S02116	*** S単-169号 *** 直管(購入)					
	直管(購入) 400A×1000L,,		本	121,200		歩A・単A
S02116	*** S単-170号 *** 直管(購入)					
	直管(購入) 400A×800L,,		本	121,200		歩A・単A
S02116	*** S単-171号 *** 直管(購入)					
	直管(購入) 400A×500L,,		本	121,200		歩A・単A
S02116	*** S単-172号 *** 直管(購入)					
	直管(購入) 400A×350L,,		本	121,200		歩A・単A
S02116	*** S単-173号 *** 直管(購入)					
	直管(購入) 400A×300L,,		本	121,200		歩A・単A
S02116	*** S単-174号 *** 曲管(購入)					
	曲管(購入) 400A×90°,,		個	115,300		歩A・単A
S02116	*** S単-175号 *** ジョイント(購入)					
	ジョイント(購入) 400A W-0,,		個	156,400		歩A・単A
S02116	*** S単-176号 *** アダプター(購入)					
	アダプター(購入) 400A片S 片S-10KF,,		個	135,700		歩A・単A
S02116	*** S単-177号 *** 一般管理費					
	一般管理費 鋼管購入分,,		式	3,951,000		歩A・単A
S02116	*** S単-178号 *** 仮設ガードレール(購入)					
	仮設ガードレール(購入)		本	305,000		歩A・単A
S02116	*** S単-179号 *** 一般管理費					
	一般管理費 仮設ガードレール購入分,,		式	3,076,000		歩A・単A
S02200	*** S単-180号 *** [SPコンクリート削孔]					
	[SPコンクリート削孔] 削孔径128mm以上160mm未満 削孔深さ200mm以上400mm未満		孔	8,161		歩A・単A
S02200	*** S単-181号 *** [SPコンクリート削孔]					
	[SPコンクリート削孔] 削孔径30mm以上60mm未満 削孔深さ600mm以上800mm未満		孔	2,882		歩A・単A
S02200	*** S単-182号 *** [SP土砂等運搬]					
	[SP土砂等運搬] 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下,夜間		m3	962.7		歩A・単A
S02200	*** S単-183号 *** [SP土砂等運搬]					
	[SP土砂等運搬] 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下,夜間		m3	1,990		歩A・単A
S02200	*** S単-184号 *** [SP土砂等運搬]					
	[SP土砂等運搬] 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下,夜間		m3	834.3		歩A・単A
S02200	*** S単-185号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部)					
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 190mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッシャー RC-40		m <sup>2</sup>	782.7		歩A・単A
S02300	*** S単-186号 *** [SP 現場発生品運搬]					
	[SP 現場発生品運搬] Gr-C-4E、仮置場(旧食肉センター)		ton	3,566		歩A・単A
S02300	*** S単-187号 *** [SP 現場発生品積込み・荷卸し運搬]					
	[SP 現場発生品積込み・荷卸し運搬] Gr-C-4E、仮置場(旧食肉センター)		ton	8,723		歩A・単A

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事					
S02300	*** S単-188号 *** [SP 現場発生産品運搬] [SP 現場発生産品運搬] 仮設ガードレール、仮置場 (旧食肉センター)		ton	3,566		歩A・単A
S02300	*** S単-189号 *** [SP 現場発生産品積込み・荷卸し運搬] [SP 現場発生産品積込み・荷卸し運搬] 仮設ガードレール、仮置場 (旧食肉センター)		ton	8,723		歩A・単A
S03701	*** S単-190号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D16、一般構造物、10t未満、一、無し、一般構造物 (切梁無し)、10%未満		ton	175,905		歩A・単A
S08711	*** S単-191号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B、100m以上、受けない、無し、直線部、直支柱、しない		m	9,680		歩A・単A
S08712	*** S単-192号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用、B・C-4E、受けない、無し		m	1,310		歩A・単A
S08801	*** S単-193号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置、溶融式 (手動)、実線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、		m	183		歩A・単A
S08801	*** S単-194号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置、溶融式 (手動)、破線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、		m	203		歩A・単A
S16001	*** S単-195号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 、ベーストラック4〜4.5t積、2.9t吊、運転1日当たり算出		日	41,202		歩A・単A
S16004	*** S単-196号 *** ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)、25ton吊り、なし		日	54,000		歩A・単A
S18025	*** S単-197号 *** 覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700㎡以下、設置、,、360日、1回、なし		㎡	5,368		歩A・単A
S18054	*** S単-198号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置、360、1、なし		㎡	159		歩A・単A
S19003	*** S単-199号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、10kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板以外)、,、積込・取卸、0.0、0.0		ton	4,910		歩A・単A
S86102	*** S単-200号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8〜1.1ton、なし		m3	646		歩A・単A
S86102	*** S単-201号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、3.0〜4.0ton、なし		m3	486		歩A・単A
S86102	*** S単-202号 *** 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、3.0〜4.0ton、なし		m3	486		歩A・単A
S86802	*** S単-203号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満		m3	305.4		歩A・単A
S86802	*** S単-204号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満		m3	252		歩A・単A
S86802	*** S単-205号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂、平均施工幅1m以上2m未満		m3	305.4		歩A・単A
S86802	*** S単-206号 *** SP【被災地】積込(ルーズ) SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂、小規模(標準)		m3	988		歩A・単A
S86803	*** S単-207号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、有り、なし		m3	528.3		歩A・単A
SA0103	*** S単-208号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、無し、なし		m3	300.5		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	*** S単-209号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｯｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下		m3	1,838		歩A・単A
SA0301	*** S単-210号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>	1,375		歩A・単A
T00002	*** T単-1号 *** 鋼製角形水路布設 B=2.0m×H=2.2m		m	8,139		歩A・単A
T00007	*** T単-2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)		m3	3,012		歩A・単A
T00008	*** T単-3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まきだし,タンバ(I)		m3	2,181		歩A・単A
T00009	*** T単-4号 *** 締固め工【被災地】振動ローラー締固め2.5m未満 築堤・埋戻3.0~4.0tonなし,夜間		m3	587		歩A・単A
T00010	*** T単-5号 *** 締固め工【被災地】振動ローラー締固め2.5m未満 築堤・埋戻0.8~1.1tonなし,夜間		m3	818		歩A・単A
T00011	*** T単-6号 *** 土木シート設置撤去 敷設		m <sup>2</sup>	209		歩A・単A
T00012	*** T単-7号 *** 大型土のう製作 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間		m3	6,629		歩A・単A
T00013	*** T単-8号 *** 大型土のう積み込み 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｯｸ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間		m3	936		歩A・単A
T00014	*** T単-9号 *** 大型土のう工 設置,ﾌﾞﾚｯﾄﾞ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間		m3	1,741		歩A・単A
T00015	*** T単-10号 *** ネットフェンス設置工 H1.5m A-III型		m	9,565		歩A・単A
T00016	*** T単-11号 *** 敷鉄板設置・撤去工 設置		m <sup>2</sup>	192		歩A・単A
T00017	*** T単-12号 *** 覆工板設置・撤去 設置		m <sup>2</sup>	6,584		歩A・単A
T00012	*** T単-13号 *** 大型土のう製作 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間		m3	6,629		歩A・単A
T00013	*** T単-14号 *** 大型土のう積み込み 撤去,ﾊﾞｯｸﾌｯｸ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間		m3	936		歩A・単A
T00016	*** T単-15号 *** 敷鉄板設置・撤去工 設置		m <sup>2</sup>	192		歩A・単A
T00017	*** T単-16号 *** 覆工板設置・撤去 設置		m <sup>2</sup>	6,584		歩A・単A
T00018	*** T単-17号 *** ワイヤーソー切断 ワイヤーソー切断		m <sup>2</sup>	127,417		歩A・単A
T00019	*** T単-18号 *** 土木シート設置 敷設		m <sup>2</sup>	364		歩A・単A
T00020	*** T単-19号 *** 鋼管敷設		m <sup>2</sup>			



事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	タンバ(I)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	24,100	8,194	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,300	13,804	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,194	819	
	合 計				22,817	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,282	
*** S単-2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	20,300	13,804	
	合 計				13,804	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,380	
*** S単-3号 ***						
S02112	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F04062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	質量3.0～4.0t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.000	日	6,700	6,700	
	合 計				6,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,700	
*** S単-4号 ***						
S02112	振動ロー[ハンドガイト式]		日		1,000	歩A 当たり算出
	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8～1.1t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F04081		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	質量0.8～1.1t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8～1.1t	1.000	日	2,900	2,900	
	合 計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,900	
*** S単-5号 ***						
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1.000	日	17,700	17,700	
	合計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,700	
	*** S単- 6号 ***					
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01086		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	43,200円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	43,200	43,200	
	合計				43,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				43,200	
	*** S単- 7号 ***					
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01086		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	54,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,400	28,400	
	合計				28,400	算出数量 1.000 人
	単価				28,400	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,100	24,100	
	合計				24,100	算出数量 1.000 人
	単価				24,100	
	*** S単- 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,300	20,300	
	合計				20,300	算出数量 1.000 人
	単価				20,300	
	*** S単-11号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96002	特殊作業員	1.000	人	31,812	31,812	
	合計				31,812	算出数量 1.000 人
	単価				31,812	
	*** S単-12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96003	普通作業員	1.000	人	26,796	26,796	
	合計				26,796	算出数量 1.000 人
	単価				26,796	
	*** S単-13号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96007 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96007	運転手(特殊)	1.000	人	32,076	32,076	
	合計				32,076	算出数量 1.000 人
	単価				32,076	
	*** S単-14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96001	土木一般世話役	1.000	人	37,488	37,488	
	合計				37,488	算出数量 1.000 人
	単価				37,488	
	*** S単-15号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96006	とび工	1.000	人	34,980	34,980	
	合計				34,980	算出数量 1.000 人
	単価				34,980	
	*** S単- 16号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96005	溶接工	1.000	人	36,300	36,300	
	合計				36,300	算出数量 1.000 人
	単価				36,300	
	*** S単- 17号 ***					
S02116	六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M16×55mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96008	六角ボルト M16×55mm	1.000	組	150	150	
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
	*** S単- 18号 ***					
S02116	合成ゴム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成ゴム 平型, B:65mm×L:2,200mm×t:15mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96009	合成ゴム 平型, B:65mm×L:2,200mm×t:15mm	1.000	本	26,500	26,500	
	合計				26,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,500	
	*** S単- 19号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積込み・取卸し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P46402		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名	選拝頭首工応急対策その6工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 20号 ***					
S02116	H形鋼 H形鋼 125×60×6×8,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96021	H形鋼 125×60×6×8	1.000	ton	148,000	148,000	
	合計				148,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				148,000	
	*** S単- 21号 ***					
S02116	覆工板 覆工板 2000×1000×200,,		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96031		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96031	覆工板 2000×1000×200	1.000	m <sup>2</sup>	97,500	97,500	
	合計				97,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				97,500	
	*** S単- 22号 ***					
S02116	H形鋼 H形鋼 300×300×10×6,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96036		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96036	H形鋼 300×300×10×6	1.000	ton	181,500	181,500	
	合計				181,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				181,500	
	*** S単- 23号 ***					
S02116	敷き鉄板 敷き鉄板 1524×3048×22,,		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96026		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96026	敷き鉄板 1524×3048×22	1.000	m <sup>2</sup>	35,999	35,999	
	合計				35,999	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,999	
	*** S単- 24号 ***					
S02116	軽油 軽油 パト-給油,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P34029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 パト-給油	1.000	L	142	142	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				142	算出数量 1.000 各単位
	単価				142	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	土木シート		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土木シート ポリプロピレン系,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96052				深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96052	土木シート ポリプロピレン系	1.000	m <sup>2</sup>	160	160	
	合計				160	算出数量 1.000 各単位
	単価				160	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	耐候性大型土のう袋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 φ110 (丸型) ×H110cm 1年対応,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P37005				深夜時間:0.0 週休:補正なし
P37005	耐候性大型土のう袋 φ110 (丸型) ×H110cm 1年対応	1.000	枚	3,770	3,770	
	合計				3,770	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,770	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	等辺山形鋼 (SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚7~10 辺90~100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96025				深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96025	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚7~10 辺90~100	1.000	ton	131,000	131,000	
	合計				131,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				131,000	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	防護柵設置工 (ガードレール)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護柵設置工 (ガードレール) H型基礎,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96001				深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96001	防護柵設置工 (ガードレール) H型基礎	1.000	m	1,383	1,383	
	合計				1,383	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,383	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	ガードレール		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール Gr-C-2B,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
		P96035				

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96035	ガードレール Gr-C-2B	1.000	m	10,890	10,890	
	合計				10,890	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,890	
	*** S単-30号 ***					
S02116	ネットフェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス A-III, H=1.5m, 亜鉛メッキ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96034	ネットフェンス A-III, H=1.5m, 亜鉛メッキ	1.000	m	7,330	7,330	
	合計				7,330	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,330	
	*** S単-31号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300C 長600mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P12007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P12007	鉄筋コンクリートU形 300C 長600mm	1.000	個	2,370	2,370	
	合計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,370	
	*** S単-32号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P12043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P12043	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm	1.000	個	2,280	2,280	
	合計				2,280	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,280	
	*** S単-33号 ***					
S02116	再生クラッシュヤラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュヤラン , RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	1,850	1,850	
	合計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,850	
	*** S単-34号 ***					
S02116	鋼製角型水路(官貸額 損耗10%)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鋼製角型水路 (官貸額 損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	鋼製角型水路 (官貸額 損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m	1.000	本	235,000	235,000	
	合計				235,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				235,000	
	*** S単- 35号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96907 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,200円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96907	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	ton	2,200	2,200	
	合計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,200	
	*** S単- 36号 ***					
S02200	[SPコンクリート削孔]		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	[SPコンクリート削孔] 削孔径90mm以上100mm未満 削孔深さ400mm以上600mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単価		孔		7,023	
	*** S単- 37号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] (仮置~現場)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] (仮置~現場) トラック[フル装置付]ペ-ストラック4^4.5t級、吊能力2.9t、運搬距離1.5km 以下、DID区間あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単価		ton		756.3	
	*** S単- 38号 ***					
S02200	[SP 【被災地】掘削]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	[SP 【被災地】掘削] 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5000m3未満, 昼夜作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単価		m3		385.6	
	*** S単- 39号 ***					
S02200	[SP 【被災地】掘削]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	[SP 【被災地】掘削] 土砂, 片切掘削, 昼夜作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単価		m3		1,383	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 40号 ***					
S02200	[SP 掘削] [SP 掘削] 土砂,現場制約あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m3		6,967	
	*** S単- 41号 ***					
S02200	[SP 床掘り] [SP 床掘り] 昼夜作業		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m3		308.3	
	*** S単- 42号 ***					
S02200	[SP 【被災地】 積込 (ルーズ) ] [SP 【被災地】 積込 (ルーズ) ] 土砂,土量5000m3未満,夜間		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m3		279.9	
	*** S単- 43号 ***					
S02200	[SP土砂等運搬] [SP土砂等運搬] 標準,バツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下,夜間		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m3		834.3	
	*** S単- 44号 ***					
S02200	SP 【被災地】 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 【被災地】 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし, 夜間		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m3		1,145	
	*** S単- 45号 ***					
S02200	SP 【被災地】 路体 (築堤) 盛土・埋戻 SP 【被災地】 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 有り, なし, 夜間		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m3		612.2	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 46号 ***					
S02200	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 190mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワジャーン RC-40			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	単 価		m <sup>2</sup>		746.3	
	*** S単- 47号 ***					
S02200	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	単 価		m <sup>2</sup>		735.4	
	*** S単- 48号 ***					
S02200	SP 表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	単 価		m <sup>2</sup>		2,053	
	*** S単- 49号 ***					
S02200	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	単 価		m <sup>3</sup>		30,750	
	*** S単- 50号 ***					
S02200	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	単 価		m <sup>2</sup>		5,726	
	*** S単- 51号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	有筋		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 時間的制約	なし		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分 I	機械		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし鉄筋構造物	1,000	m <sup>3</sup>	15,710	15,710	
	制約無 機械 機労 昼間					算出数量 1,000 m <sup>3</sup>
	合 計				15,710	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名	選拝頭首工応急対策その6工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		15,710	
	*** S単- 52号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎 碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,735	5,735	
	合 計				5,735	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,735	
	*** S単- 53号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	813.70	814	
	合 計				814	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		814	
	*** S単- 54号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けなし, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 規格 3) 時間的制約 4) 夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けなし 無し		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,310	1,310	
	合 計				1,310	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,310	
	*** S単- 55号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮シブ型), 25ton吊り, なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1) 機械区分 2) 規格 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC) 5) 長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレックレン(油圧伸縮シブ型) 25ton吊り 0.0 0.00 なし		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,000	54,000	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拌頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名	選拌頭首工応急対策その6工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				54,000	算出数量 1,000 日
	単価		日		54,000	
	*** S単- 56号 ***					
S18002	大型土のう積み		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,パックホ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工機械区分	パックホ				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,400	28,400	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,100	24,100	
F08063	パックホ[クロー型・クレーン〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1,260	日	17,700	22,302	
P34029	軽油	78,000	L	142	11,076	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	24,300	24,300	
	合計				110,178	算出数量 144,000 袋
	単価		袋		765	
	*** S単- 57号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ラフレックレン,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)施工区分	設置				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工機械区分	ラフレックレン				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,400	28,400	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,100	24,100	
R01003	普通作業員	1,000	人	20,300	20,300	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型〜低騒・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	43,200	43,200	
	合計				116,000	算出数量 80,000 袋
	単価		袋		1,450	
	*** S単- 58号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m <sup>2</sup> 以下,設置,,360日,1回,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設置面積区分	700m <sup>2</sup> 以下				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工区分	設置				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	5)供用日数	360日				
	6)現場使用期間中の使用回数	1回				
	7)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	2,900	人	28,400	82,360	
R01012	とび工	4,600	人	26,500	121,900	
R01003	普通作業員	5,100	人	20,300	103,530	
R01011	溶接工	2,100	人	27,500	57,750	
Y00004	諸雑費	0.040		365,540	14,622	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F01086	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	2.900	日	54,000	156,600	
	合計				536,762	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		5,368	
	*** S単一 59号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m <sup>2</sup> 以下,撤去,..,360日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分	700m <sup>2</sup> 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)供用日数	360日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)現場使用期間中の使用回数	1回				
	7)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	1.800	人	28,400	51,120	
R01012	とび工	2.700	人	26,500	71,550	
R01003	普通作業員	3.200	人	20,300	64,960	
R01011	溶接工	1.300	人	27,500	35,750	
Y00004	諸雑費	0.060		223,380	13,403	
F01086	ラフレレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.800	日	54,000	97,200	
	合計				333,983	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		3,340	
	*** S単一 60号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,360,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	360		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.500	人	24,100	36,150	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,300	30,450	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1.710	日	17,700	30,267	
P34029	軽油		L	142	25,418	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	24,300	36,450	
	合計				158,735	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		159	
	*** S単一 61号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運搬距離(片道)	30kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,850	3,850	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				6,850	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		6,850	
	*** S単- 62号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 規格区分 (ton)	0.8~1.1ton				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 長期割引単価区分	なし				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし
F04081	振動ロー[ハトガイト式]		日	2,900	4,176	
	質量0.8~1.1t	1,440				
P34029	軽油		L	142	809	
	バトロール給油	5,700				
R01002	特殊作業員		人	24,100	24,100	
		1,000				
	合計				29,085	算出数量 45,000 m3
	単価		m3		646	
	*** S単- 63号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
						豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
						基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
						深夜時間: 0.0 週休: 補正なし
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単価		m3		252	
	*** S単- 64号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
						豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
						基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
						深夜時間: 0.0 週休: 補正なし
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	単価		m3		272.9	
	*** S単- 65号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
						豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
						基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
						深夜時間: 0.0 週休: 補正なし
	1) 土砂等発現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	3.0km以下				
	単価		m3		742.4	
	*** S単- 66号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拌頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名	選拌頭首工応急対策その6工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 パック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下				
	単 価		m3		2,170	
	*** S単- 67号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,593	
	*** S単- 68号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>		1,348	
	*** S単- 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,380	
	*** S単- 70号 ***					
SA0312	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拌頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拌頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>3</sup>		8,563	
	*** S単-71号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m <sup>3</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,4.5km以下,山0.45(平0.35)m <sup>3</sup> ,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)運搬距離 4)積込機械区分	4.5km以下 山0.45(平0.35)m <sup>3</sup>		深夜時間:0.0		週休:補正なし
	5)DTD区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼル] 4t積級		0.570	供用日	8,310	4,737
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積		0.570	供用日	261	149
P34029	軽油 パトロール給油		16.000	L	142	2,272
R01022	運転手 (一般)		0.490	人	22,100	10,829
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単 価			m <sup>3</sup>		1,799
	*** S単-72号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m <sup>3</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,4.5km以下,山0.80(平0.60)m <sup>3</sup> ,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)運搬距離 4)積込機械区分	4.5km以下 山0.80(平0.60)m <sup>3</sup>		深夜時間:0.0		週休:補正なし
	5)DTD区間 6)路面条件	無し 良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼル] 4t積級		0.550	供用日	8,310	4,571
W14062	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積		0.550	供用日	261	144
P34029	軽油 パトロール給油		16.000	L	142	2,272
R01022	運転手 (一般)		0.470	人	22,100	10,387
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単 価			m <sup>3</sup>		1,737
	*** S単-73号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m <sup>3</sup>		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)施工区分 4)締め区分	まき出し タンバ(I)		深夜時間:0.0		週休:補正なし
R01002	特殊作業員		0.340	人	24,100	8,194
R01003	普通作業員		0.680	人	20,300	13,804
Y00004	諸雑費 10%		0.100		8,194	819
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単 価			m <sup>3</sup>		2,282
	*** S単-74号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m <sup>3</sup>		10,000	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締め区分	まき出し 締めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,300	13,804	
	合計				13,804	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単-75号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締め区分	まき出し 締めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,300	13,804	
	合計				13,804	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,380	
	*** S単-76号 ***					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 V型突合せ片面溶接,6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	V型突合せ片面溶接 6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.420	kg	440	185	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	28,400	2,272	
R01011	溶接工	0.080	人	27,500	2,200	
R01003	普通作業員	0.080	人	20,300	1,624	
M27432	電気溶接機[テールエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.080	日	1,810	145	
P34029	軽油 パトロール給油	1.300	L	142	185	
	合計				6,611	算出数量 1.000 m
	単価		m		6,611	
	*** S単-77号 ***					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,6mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 6mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.090	kg	440	40	
R01001	土木一般世話役	0.010	人	28,400	284	
R01011	溶接工	0.010	人	27,500	275	
R01003	普通作業員	0.010	人	20,300	203	
M27432	電気溶接機[テールエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.010	日	1,810	18	
P34029	軽油 パトロール給油	0.200	L	142	28	
	合計				848	算出数量 1.000 m
	単価		m		848	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 78号 ***					
S02111	コンクリート壁面カッタ[直付式ワイヤ-]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート壁面カッタ[直付式ワイヤ-] ワイヤ接触長さ2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M12067		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ワイヤ接触長さ2m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	47,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M12067	コンクリート壁面カッタ[直付式ワイヤ-] ワイヤ接触長さ2m	1.000	日	47,000	47,000	
	合計				47,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				47,000	
	*** S単- 79号 ***					
S02111	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M28121		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	乗車定員5名 排気量1.5L		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,060円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	時間	1,060	1,060	
	合計				1,060	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,060	
	*** S単- 80号 ***					
S02112	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01092		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力70t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	149,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F01092	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1.000	日	149,000	149,000	
	合計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				149,000	
	*** S単- 81号 ***					
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	17,700	17,700	
	合計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,700	
	*** S単- 82号 ***					
S02112	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	17,700	17,700	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				17,700	
	*** S単- 83号 ***					
S02112	フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F01086		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	54,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F01086	フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				54,000	
	*** S単- 84号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96001	土木一般世話役	1.000	人	37,488	37,488	
	合計				37,488	算出数量 1.000 人
	単価				37,488	
	*** S単- 85号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96002	特殊作業員	1.000	人	31,812	31,812	
	合計				31,812	算出数量 1.000 人
	単価				31,812	
	*** S単- 86号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96003	普通作業員	1.000	人	26,796	26,796	
	合計				26,796	算出数量 1.000 人
	単価				26,796	
	*** S単- 87号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,400	28,400	
	合計				28,400	算出数量 1.000 人
	単価				28,400	
	*** S単- 88号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,100	24,100	
	合計				24,100	算出数量 1.000 人
	単価				24,100	
	*** S単- 89号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,300	20,300	
	合計				20,300	算出数量 1.000 人
	単価				20,300	
	*** S単- 90号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96002	特殊作業員	1.000	人	31,812	31,812	
	合計				31,812	算出数量 1.000 人
	単価				31,812	
	*** S単- 91号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R96007	運転手 (特殊)	1.000	人	32,076	32,076	
	合計				32,076	算出数量 1.000 人
	単価				32,076	
	*** S単- 92号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)		

工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96001	土木一般世話役	1.000	人	37,488	37,488	
	合計				37,488	算出数量 1.000 人
	単価				37,488	
	*** S単- 93号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96002	特殊作業員	1.000	人	31,812	31,812	
	合計				31,812	算出数量 1.000 人
	単価				31,812	
	*** S単- 94号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96003	普通作業員	1.000	人	26,796	26,796	
	合計				26,796	算出数量 1.000 人
	単価				26,796	
	*** S単- 95号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96007 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96007	運転手 (特殊)	1.000	人	32,076	32,076	
	合計				32,076	算出数量 1.000 人
	単価				32,076	
	*** S単- 96号 ***					
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96006	とび工	1.000	人	34,980	34,980	
	合計				34,980	算出数量 1.000 人
	単価				34,980	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 97号 ***						
S02115	溶接工		人		1,000	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96005 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96005	溶接工	1,000	人	36,300	36,300	
	合計				36,300	算出数量 1,000 人
	単価				36,300	
*** S単- 98号 ***						
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1,000	人	13,500	13,500	
	合計				13,500	算出数量 1,000 人
	単価				13,500	
*** S単- 99号 ***						
S02115	交通誘導警備員B(夜間)		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B(夜間)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R96016 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R96016	交通誘導警備員B(夜間)	1,000	人	14,810	14,810	
	合計				14,810	算出数量 1,000 人
	単価				14,810	
*** S単- 100号 ***						
S02116	ワイヤー		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤー ワイヤーソー切断,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96054		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96054	ワイヤー ワイヤーソー切断	1,000	m	35,000	35,000	
	合計				35,000	算出数量 1,000 各単位
	単価				35,000	
*** S単- 101号 ***						
S02116	アンカー		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカー ワイヤーソー切断,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96055		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96055	アンカー ワイヤーソー切断	1,000	本	100	100	
	合計				100	算出数量 1,000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				100	
	*** S単- 102号 ***					
S02116	スリーブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリーブ ワイヤーソー切断,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96056	スリーブ ワイヤーソー切断	1.000	個		300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単- 103号 ***					
S02116	消耗工具等		セット		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	消耗工具等 ワイヤーソー切断,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96057	消耗工具等 ワイヤーソー切断	1.000	セット		4,946	
	合 計				4,946	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,946	
	*** S単- 104号 ***					
S02116	ブーリー		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブーリー ワイヤーソー切断,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96058		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96058	ブーリー ワイヤーソー切断	1.000	台		27,640	
	合 計				27,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,640	
	*** S単- 105号 ***					
S02116	防護ネット		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護ネット ワイヤーソー切断,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96059	防護ネット ワイヤーソー切断	1.000	枚		2,260	
	合 計				2,260	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,260	
	*** S単- 106号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	156	156	
	合計				156	算出数量 1.000 各単位
	単価				156	
	*** S単- 107号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)	J03118		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単- 108号 ***					
S02116	六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M16×55mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	六角ボルト M16×55mm	1.000	組	150	150	
	合計				150	算出数量 1.000 各単位
	単価				150	
	*** S単- 109号 ***					
S02116	合成ゴム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成ゴム 平型, B:65mm×L:2,200mm×t=15mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	合成ゴム 平型, B:65mm×L:2,200mm×t=15mm	1.000	本	26,500	26,500	
	合計				26,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				26,500	
	*** S単- 110号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積み込み・取卸し,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P46402				
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,500	
	*** S単- 111号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 100×100×6×8 (購入) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬季補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96061	H形鋼 100×100×6×8(購入)	1.000	ton	205,000	205,000	
	合計				205,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				205,000	
	*** S単-112号 ***					
S02116	敷鉄板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 1500×3000(購入),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96068	敷鉄板 1500×3000(購入)	1.000	枚	165,000	165,000	
	合計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				165,000	
	*** S単-113号 ***					
S02116	レバーブロック他		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レバーブロック他 (購入),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96069		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96069	レバーブロック他 (購入)	1.000	式	80,000	80,000	
	合計				80,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				80,000	
	*** S単-114号 ***					
S02116	溶接作業		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96070		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96070	溶接作業	1.000	式	172,200	172,200	
	合計				172,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				172,200	
	*** S単-115号 ***					
S02116	サポート足場板設置		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	サポート足場板設置 (購入・設置),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96071	サポート足場板設置 (購入・設置)	1.000	式	90,000	90,000	
	合計				90,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				90,000	
	*** S単-116号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	敷鉄板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 2300×2000 (購入) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96072		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96072	敷鉄板 2300×2000 (購入)	1.000	枚	150,000	150,000	
	合計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				150,000	
	*** S単- 117号 ***					
S02116	端部溶接作業		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	端部溶接作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96073		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96073	端部溶接作業	1.000	式	165,000	165,000	
	合計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				165,000	
	*** S単- 118号 ***					
S02116	覆工板		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 3000×1000×208 (購入) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96060		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96060	覆工板 3000×1000×208 (購入)	1.000	m <sup>2</sup>	94,500	94,500	
	合計				94,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				94,500	
	*** S単- 119号 ***					
S02116	H形鋼		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 300×300×10×15 (購入) 、7m/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96062		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96062	H形鋼 300×300×10×15 (購入) 、7m/本	1.000	本	444,800	444,800	
	合計				444,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				444,800	
	*** S単- 120号 ***					
S02116	敷鉄板		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22×1500×6000 (購入) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	P96064		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96064	敷鉄板 22×1500×6000 (購入)	1.000	m <sup>2</sup>	39,800	39,800	
	合計				39,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				39,800	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 121号 ***					
S02116	ダンプトラック資材運搬		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック資材運搬 4ton,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96075	ダンプトラック資材運搬 4ton	1.000	日	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単- 122号 ***					
S02116	転落防止柵材料費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	転落防止柵材料費 単管足場、キャップ (購入) ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96076	転落防止柵材料費 単管足場、キャップ (購入)	1.000	式	130,920	130,920	
	合計				130,920	算出数量 1.000 各単位
	単価				130,920	
	*** S単- 123号 ***					
S02116	直管 (リース)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (リース) 400A×3000L (基本料) ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96084	直管 (リース) 400A×3000L (基本料)	1.000	本	33,910	33,910	
	合計				33,910	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,910	
	*** S単- 124号 ***					
S02116	直管 (リース)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (リース) 400A×3000L (日当賃料) ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96085	直管 (リース) 400A×3000L (日当賃料)	1.000	日	120	120	
	合計				120	算出数量 1.000 各単位
	単価				120	
	*** S単- 125号 ***					
S02116	直管 (リース)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (リース) 400A×2000L (基本料) ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分					豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)地域資材単価コード (P)					基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)地区資材単価コード (J)					深夜時間:0.0 週休:補正なし
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96086	直管 (リース) 400A×2000L (基本料)	1.000	本	32,120	32,120	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				32,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				32,120	
	*** S単- 126号 ***					
S02116	直管 (リース)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (リース) 400A×2000L (日当賃料) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96087		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96087	直管 (リース) 400A×2000L (日当賃料)	1.000	日	110	110	
	合計				110	算出数量 1.000 各単位
	単価				110	
	*** S単- 127号 ***					
S02116	直管 (リース)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (リース) 400A×1000L (基本料) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96088		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96088	直管 (リース) 400A×1000L (基本料)	1.000	本	30,290	30,290	
	合計				30,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,290	
	*** S単- 128号 ***					
S02116	直管 (リース)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (リース) 400A×1000L (日当賃料) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96089		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96089	直管 (リース) 400A×1000L (日当賃料)	1.000	日	110	110	
	合計				110	算出数量 1.000 各単位
	単価				110	
	*** S単- 129号 ***					
S02116	直管 (リース)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (リース) 400A×800L (基本料) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96119		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96119	直管 (リース) 400A×800L (基本料)	1.000	本	30,290	30,290	
	合計				30,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,290	
	*** S単- 130号 ***					
S02116	直管 (リース)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (リース) 400A×800L (日当賃料) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96120	直管(リース) 400A×800L(日当賃料)	1.000	日	110	110	
	合計				110	算出数量 1.000 各単位
	単価				110	
	*** S単-131号 ***					
S02116	直管(リース)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管(リース) 400A×500L(基本料),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96090		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96090	直管(リース) 400A×500L(基本料)	1.000	本	30,290	30,290	
	合計				30,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,290	
	*** S単-132号 ***					
S02116	直管(リース)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管(リース) 400A×500L(日当賃料),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96091	直管(リース) 400A×500L(日当賃料)	1.000	日	110	110	
	合計				110	算出数量 1.000 各単位
	単価				110	
	*** S単-133号 ***					
S02116	直管(リース)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管(リース) 400A×350L(基本料),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96121	直管(リース) 400A×350L(基本料)	1.000	本	30,290	30,290	
	合計				30,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,290	
	*** S単-134号 ***					
S02116	直管(リース)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管(リース) 400A×350L(日当賃料),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96122		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96122	直管(リース) 400A×350L(日当賃料)	1.000	日	110	110	
	合計				110	算出数量 1.000 各単位
	単価				110	
	*** S単-135号 ***					
S02116	直管(リース)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拌頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拌頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	直管 (リース) 400A×300L (基本料) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96092		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96092	直管 (リース) 400A×300L (基本料)	1.000	本	30,290	30,290	
	合計				30,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				30,290	
	*** S単- 136号 ***					
S02116	直管 (リース)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (リース) 400A×300L (日当賃料) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96093	直管 (リース) 400A×300L (日当賃料)	1.000	日	110	110	
	合計				110	算出数量 1.000 各単位
	単価				110	
	*** S単- 137号 ***					
S02116	曲管 (リース)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	曲管 (リース) 400A×90° (基本料) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96094	曲管 (リース) 400A×90° (基本料)	1.000	個	28,810	28,810	
	合計				28,810	算出数量 1.000 各単位
	単価				28,810	
	*** S単- 138号 ***					
S02116	曲管 (リース)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	曲管 (リース) 400A×90° (日当賃料) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96095	曲管 (リース) 400A×90° (日当賃料)	1.000	日	100	100	
	合計				100	算出数量 1.000 各単位
	単価				100	
	*** S単- 139号 ***					
S02116	ジョイント (リース)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイント (リース) 400A W-0 (基本料) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96096	ジョイント (リース) 400A W-0 (基本料)	1.000	個	22,930	22,930	
	合計				22,930	算出数量 1.000 各単位
	単価				22,930	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名	選拝頭首工応急対策その6工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-140号 ***					
S02116	ジョイント (リース)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジョイント (リース) 400A W-0 (日当賃料) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96097	ジョイント (リース) 400A W-0 (日当賃料)	1.000	日	80	80	
	合計				80	算出数量 1.000 各単位
	単価				80	
	*** S単-141号 ***					
S02116	アダプター (リース)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター (リース) 400A片S 片S-10KF (基本料) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96098	アダプター (リース) 400A片S 片S-10KF (基本料)	1.000	個	33,910	33,910	
	合計				33,910	算出数量 1.000 各単位
	単価				33,910	
	*** S単-142号 ***					
S02116	アダプター (リース)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター (リース) 400A片S 片S-10KF (日当賃料) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96099	アダプター (リース) 400A片S 片S-10KF (日当賃料)	1.000	日	120	120	
	合計				120	算出数量 1.000 各単位
	単価				120	
	*** S単-143号 ***					
S02116	搬入運賃		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	搬入運賃 熊本~愛知, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96100	搬入運賃 熊本~愛知	1.000	台	400,000	400,000	
	合計				400,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				400,000	
	*** S単-144号 ***					
S02116	H形鋼		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 200×200×8×12、L=11m (購入) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96081	H形鋼 200×200×8×12、L=11m (購入)	1.000	本	205,000	205,000	
	合計				205,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				205,000	
	*** S単- 145号 ***					
S02116	土木シート		m <sup>2</sup>		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土木シート ポリプロピレン系,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96052				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96052	土木シート ポリプロピレン系	1,000	m <sup>2</sup>	160	160	
	合 計				160	算出数量 1,000 各単位
	単 価				160	
	*** S単- 146号 ***					
S02116	耐候性大型土のう袋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 φ110 (丸型) ×H110cm 1年対応,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P37005				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P37005	耐候性大型土のう袋 φ110 (丸型) ×H110cm 1年対応	1,000	枚	3,770	3,770	
	合 計				3,770	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,770	
	*** S単- 147号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P34029	軽油 バトロ-給油	1,000	L	142	142	
	合 計				142	算出数量 1,000 各単位
	単 価				142	
	*** S単- 148号 ***					
S02116	バックホウ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ 0.1m3,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96077				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
P96077	バックホウ 0.1m3	1,000	日	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単- 149号 ***					
S02116	ダンプトラック碎石運搬		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック碎石運搬 4ton,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96078				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96078	ダンプトラック砕石運搬 4ton	1.000	日	23,000	23,000	
	合計				23,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				23,000	
	*** S単- 150号 ***					
S02116	砕石敷均し工		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砕石敷均し工 RC-40, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96079	砕石敷均し工 RC-40	1.000	式	25,300	25,300	
	合計				25,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				25,300	
	*** S単- 151号 ***					
S02116	バリケードウェイト設置		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バリケードウェイト設置 (購入) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96080	バリケードウェイト設置 (購入)	1.000	個	7,700	7,700	
	合計				7,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,700	
	*** S単- 152号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295 D13, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18246		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.000	ton	103,000	103,000	
	合計				103,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				103,000	
	*** S単- 153号 ***					
S02116	仮設ガードレール(リース)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ガードレール(リース) 63日間, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96125		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96125	仮設ガードレール(リース) 63日間	1.000	m	5,040	5,040	
	合計				5,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,040	
	*** S単- 154号 ***					
S02116	仮設ガードレール積込		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ガードレール積込 5m/本, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96126		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96126	仮設ガードレール積込 5m/本	1.000	本	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	
	*** S単- 155号 ***					
S02116	仮設ガードレール運搬		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ガードレール運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96127		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96127	仮設ガードレール運搬	1.000	台	150,000	150,000	
	合計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				150,000	
	*** S単- 156号 ***					
S02116	防護柵設置工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防護柵設置工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) H型基礎,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	防護柵設置工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) H型基礎	1.000	m	1,383	1,383	
	合計				1,383	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,383	
	*** S単- 157号 ***					
S02116	防護柵設置工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防護柵設置工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) H型基礎,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	防護柵設置工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) H型基礎	1.000	m	1,383	1,383	
	合計				1,383	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,383	
	*** S単- 158号 ***					
S02116	丸型クッションドラム		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	丸型クッションドラム φ580×H820,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96082	丸型クッションドラム φ580×H820	1.000	基	35,700	35,700	
	合計				35,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,700	
	*** S単- 159号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業			
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)			

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-#給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 バトロ-#給油	1.000	L	142	142	
	合計				142	算出数量 1.000 各単位
	単価				142	
	*** S単-160号 ***					
S02116	敷き鉄板		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷き鉄板 1524×3048×22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96026	敷き鉄板 1524×3048×22	1.000	m <sup>2</sup>	35,999	35,999	
	合計				35,999	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,999	
	*** S単-161号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m <sup>3</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) J03118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>3</sup>	2,000	2,000	
	合計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,000	
	*** S単-162号 ***					
S02116	覆工板		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 1000×2000×200(購入),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96067	覆工板 1000×2000×200(購入)	1.000	m <sup>2</sup>	60,000	60,000	
	合計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,000	
	*** S単-163号 ***					
S02116	H形鋼		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 300×300×10×15(購入)、4m/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96066	H形鋼 300×300×10×15(購入)、4m/本	1.000	本	134,400	134,400	
	合計				134,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				134,400	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 164号 ***					
S02116	ダンプトラック資材運搬		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック資材運搬 4ton,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96075				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96075	ダンプトラック資材運搬 4ton	1.000	日	10,000	10,000	
	合計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,000	
	*** S単- 165号 ***					
S02116	通路材料費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	通路材料費 単管足場、キャップ(購入),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96074				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96074	通路材料費 単管足場、キャップ(購入)	1.000	式	110,770	110,770	
	合計				110,770	算出数量 1.000 各単位
	単価				110,770	
	*** S単- 166号 ***					
S02116	鋼製角型水路(官貸額 損耗10%)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製角型水路(官貸額 損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96016				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96016	鋼製角型水路(官貸額 損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m	1.000	本	235,000	235,000	
	合計				235,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				235,000	
	*** S単- 167号 ***					
S02116	直管(購入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管(購入) 400A×3000L,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96101				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96101	直管(購入) 400A×3000L	1.000	本	135,700	135,700	
	合計				135,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				135,700	
	*** S単- 168号 ***					
S02116	直管(購入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管(購入) 400A×2000L,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96102				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
P96102	直管(購入) 400A×2000L	1.000	本	128,500	128,500	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				128,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				128,500	
	*** S単- 169号 ***					
S02116	直管 (購入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (購入) 400A×1000L,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96103		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96103	直管 (購入) 400A×1000L	1.000	本	121,200	121,200	
	合計				121,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				121,200	
	*** S単- 170号 ***					
S02116	直管 (購入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (購入) 400A×800L,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96123		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96123	直管 (購入) 400A×800L	1.000	本	121,200	121,200	
	合計				121,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				121,200	
	*** S単- 171号 ***					
S02116	直管 (購入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (購入) 400A×500L,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96104		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96104	直管 (購入) 400A×500L	1.000	本	121,200	121,200	
	合計				121,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				121,200	
	*** S単- 172号 ***					
S02116	直管 (購入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (購入) 400A×350L,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96124		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96124	直管 (購入) 400A×350L	1.000	本	121,200	121,200	
	合計				121,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				121,200	
	*** S単- 173号 ***					
S02116	直管 (購入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管 (購入) 400A×300L,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96105	直管(購入) 400A×300L	1.000	本	121,200	121,200	
	合計				121,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				121,200	
	*** S単-174号 ***					
S02116	曲管(購入) 曲管(購入) 400A×90°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96106		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96106	曲管(購入) 400A×90°	1.000	個	115,300	115,300	
	合計				115,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				115,300	
	*** S単-175号 ***					
S02116	ジョイント(購入) ジョイント(購入) 400A W-0,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96112		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96112	ジョイント(購入) 400A W-0	1.000	個	156,400	156,400	
	合計				156,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				156,400	
	*** S単-176号 ***					
S02116	アダプター(購入) アダプター(購入) 400A片S 片S-10KF,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96113		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96113	アダプター(購入) 400A片S 片S-10KF	1.000	個	135,700	135,700	
	合計				135,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				135,700	
	*** S単-177号 ***					
S02116	一般管理費 一般管理費 鋼管購入分,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96114		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		週休:補正なし
P96114	一般管理費 鋼管購入分	1.000	式	3,951,000	3,951,000	
	合計				3,951,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,951,000	
	*** S単-178号 ***					
S02116	仮設ガードレール(購入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	仮設ガードレール(購入)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96128	仮設ガードレール(購入)		1.000	本	305,000	305,000
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					305,000
	*** S単-179号 ***					
S02116	一般管理費			式		1.000 各単位 歩A 当たり算出
	一般管理費 仮設ガードレール購入分,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96129	一般管理費 仮設ガードレール購入分		1.000	式	3,076,000	3,076,000
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					3,076,000
	*** S単-180号 ***					
S02200	[SPコンクリート削孔]			孔		1.000 孔 歩A 当たり算出
	[SPコンクリート削孔] 削孔径128mm以上160mm未満 削孔深さ200mm以上400mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単価			孔		8,161
	*** S単-181号 ***					
S02200	[SPコンクリート削孔]			孔		1.000 孔 歩A 当たり算出
	[SPコンクリート削孔] 削孔径30mm以上60mm未満 削孔深さ600mm以上800mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単価			孔		2,882
	*** S単-182号 ***					
S02200	[SP土砂等運搬]			m3		1.000 m3 歩A 当たり算出
	[SP土砂等運搬] 標準,バック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下,夜間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単価			m3		962.7
	*** S単-183号 ***					
S02200	[SP土砂等運搬]			m3		1.000 m3 歩A 当たり算出
	[SP土砂等運搬] 標準,バック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下,夜間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単価			m3		1,990

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-184号 ***					
S02200	[SP土砂等運搬] [SP土砂等運搬] 標準,バツ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下,夜間		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m3		834.3	
	*** S単-185号 ***					
S02200	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 190mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュ RC-40		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		m <sup>2</sup>		782.7	
	*** S単-186号 ***					
S02300	[SP 現場発生品運搬] [SP 現場発生品運搬] Gr-C-4E、仮置場 (旧食肉センター)		ton		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		ton		3,566	
	*** S単-187号 ***					
S02300	[SP 現場発生品積込み・荷卸し運搬] [SP 現場発生品積込み・荷卸し運搬] Gr-C-4E、仮置場 (旧食肉センター)		ton		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		ton		8,723	
	*** S単-188号 ***					
S02300	[SP 現場発生品運搬] [SP 現場発生品運搬] 仮設ガードレール、仮置場 (旧食肉センター)		ton		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		ton		3,566	
	*** S単-189号 ***					
S02300	[SP 現場発生品積込み・荷卸し運搬] [SP 現場発生品積込み・荷卸し運搬] 仮設ガードレール、仮置場 (旧食肉センター)		ton		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	単 価		ton		8,723	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-190号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295、D16、一般構造物、10t未満、一、無し、一般構造物(切梁無し)、 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	62,500	71,875	
	合計				175,905	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		175,905	
	*** S単-191号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 コンクリート建込、塗装品C-2B、100m以上、受けない、無し、直線部、直支柱、 しない		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	コンクリート建込 塗装品C-2B 100m以上 受けない 無し 直線部 直支柱 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.000	m	9,680	9,680	算出数量 1,000 m
	合計				9,680	
	単価		m		9,680	
	*** S単-192号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用、B・C-4E、受けない、無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B・C-4E 受けない 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,310	1,310	算出数量 1,000 m
	合計				1,310	
	単価		m		1,310	
	*** S単-193号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置、溶融式(手動)、実線、15cm、なし、昼間施工、豪雪補正なし、		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格(区画線設置) 3)仕様(区画線設置) 4)幅(区画線設置) 5)時間的制約(区画線設置) 6)施工区分I 7)豪雪補正の有無(区画線設置) 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	区画線設置 溶融式(手動) 実線 15cm なし 昼間施工 豪雪補正なし - 供用区間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	182.90	183	
	合計				183	算出数量 1.000 m
	単価		m		183	
	*** S単- 194号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分			区画線設置		
	2)規格(区画線設置)			溶融式(手動)		
	3)仕様(区画線設置)			破線		
	4)幅(区画線設置)			15cm		
	5)時間的制約(区画線設置)			なし		
	6)施工区分I			昼間施工		
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)			豪雪補正なし		
	12)排水性舗装への施工			-		
	13)未供用区間への施工			供用区間施工		
A66063	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	203.10	203	
	合計				203	算出数量 1.000 m
	単価		m		203	
	*** S単- 195号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ペーストラック4~4.5t積 2.9t吊, 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>			M03104	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)機械コード(同上)			M03104	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)機械損料算出区分			運転1日当たり算出	深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)運転1日当たり運転時間(T)			5.8時間		
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)			1.23		
	6)単価計上区分			機械損料等+燃料+運転労務		
	7)岩石補正区分			岩石補正なし		
	8)燃料の計上方法			機械経費算定基準値による		
	9)燃料区分			軽油		
	10)燃料消費量(入力の場合)			0.0		
	11)消耗部品の計上の有無			消耗部品を計上しない		
	13)消耗部品費の適用条件(2)			消耗部品なし		
	14)名称(消耗部品)			-		
	15)規格(消耗部品)			-		
M03104	トラック[クレーン装置付] ペーストラック4~4.5t積 2.9t吊	1.000	日	12,500	12,500	
P34029	軽油 パトロール給油	31.000	L	142	4,402	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,300	24,300	
	合計				41,202	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		41,202	
Y00001	単位					
	*** S単- 196号 ***					
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分			ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)	豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)規格			25ton吊り	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)運転1日当たり運転時間(T)			0.0	深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)			0.00		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)			なし		
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,000	54,000	
	合計				54,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		54,000	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名	選拝頭首工応急対策その6工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単一 197号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m <sup>2</sup>		100,000	歩A 当たり算出
	700m <sup>2</sup> 以下,設置,,,360日,1回,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)設置面積区分	700m <sup>2</sup> 以下				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)施工区分	設置				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	5)供用日数	360日				
	6)現場使用期間中の使用回数	1回				
	7)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	2.900	人	28,400	82,360	
R01012	とび工	4.600	人	26,500	121,900	
R01003	普通作業員	5.100	人	20,300	103,530	
R01011	溶接工	2.100	人	27,500	57,750	
Y00004	諸雑費	0.040		365,540	14,622	
F01086	フアレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	2.900	日	54,000	156,600	
	合計				536,762	算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		5,368	
	*** S単一 198号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,360,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 制約作業時間:0.0
	1)施工区分	設置				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)供用日数	360				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.500	人	24,100	36,150	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,300	30,450	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.710	日	17,700	30,267	
P34029	軽油 バトロール給油	179,000	L	142	25,418	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	24,300	36,450	
	合計				158,735	算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		159	
	*** S単一 199号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 制約作業時間:0.0
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)運賃料金(円/ton)	0円				深夜時間:0.0 週休:補正なし
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		4,910	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 200号 ***						
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 規格区分 (ton)	0.8~1.1ton				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 長期割引単価区分	なし				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし
F04081	振動ロー[バト'ガ'ト'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バト'ガ'給油	5.700	L	142	809	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,100	24,100	
	合計				29,085	算出数量 45.000 m3
	単価		m3		646	
*** S単- 201号 ***						
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 規格区分 (ton)	3.0~4.0ton				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 長期割引単価区分	なし				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 バト'ガ'給油	17.000	L	142	2,414	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	24,300	24,300	
	合計				37,434	算出数量 77.000 m3
	単価		m3		486	
*** S単- 202号 ***						
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, なし					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
	2) 規格区分 (ton)	3.0~4.0ton				基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
	3) 長期割引単価区分	なし				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 バト'ガ'給油	17.000	L	142	2,414	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	24,300	24,300	
	合計				37,434	算出数量 77.000 m3
	単価		m3		486	
*** S単- 203号 ***						
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
						豪雪補正: なし 亜熱帯補正: なし
						基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0
						深夜時間: 0.0 週休: 補正なし
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単価		m3		305.4	
*** S単- 204号 ***						
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		252	
	*** S単- 205号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		305.4	
	*** S単- 206号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		988	
	*** S単- 207号 ***					
S86803	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 有り なし				
	単 価		m3		528.3	
	*** S単- 208号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3		300.5	
	*** S単- 209号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出



事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
F96002	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 〔簡易仕様型〕最大穿孔径φ25cm		日	1,020		
F96002	コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕 〔簡易仕様型〕最大穿孔径φ25cm		日	1,050		
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m3	2,000		
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m3	380,000		
P12007	鉄筋コンクリートU形 300C 長600mm		個	2,370		
P12043	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm		個	2,280		
P37005	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 1年対応		枚	3,770		
P96001	防護柵設置工(ガードレール) H型基礎		m	1,383		
P96008	六角ボルト M16×55mm		組	150		
P96009	合成ゴム 平型, B:65mm×L:2,200mm×t:15mm		本	26,500		
P96016	鋼製角型水路(官貨額損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m		本	235,000		
P96020	ダイヤモンドビット φ204mm		個	52,800		
P96021	H形鋼 125×60×6×8		ton	148,000		
P96025	等辺山形鋼(SS400) 中形 厚7~10 辺90~100		ton	131,000		
P96026	敷き鉄板 1524×3048×22		m <sup>2</sup>	35,999		
P96031	覆工板 2000×1000×200		m <sup>2</sup>	97,500		
P96034	ネットフェンス A-III, H=1.5m, 亜鉛メッキ		m	7,330		
P96035	ガードレール Gr-C-2B		m	10,890		
P96036	H形鋼 300×300×10×6		ton	181,500		
P96052	土木シート ポリプロピレン系		m <sup>2</sup>	160		
P96053	ダイヤモンドビット φ160mm		個	37,300		
P96054	ワイヤー ワイヤーソー切断		m	35,000		
P96055	アンカー ワイヤーソー切断		本	100		
P96056	スリーブ ワイヤーソー切断		個	300		
P96057	消耗工具等 ワイヤーソー切断		セット	4,946		
P96058	ブーリー ワイヤーソー切断		台	27,640		
P96059	防護ネット ワイヤーソー切断		枚	2,260		
P96060	覆工板 3000×1000×208(購入)		m <sup>2</sup>	94,500		
P96061	H形鋼 100×100×6×8(購入)		ton	205,000		
P96062	H形鋼 300×300×10×15(購入)、7m/本		本	444,800		
P96064	敷鉄板 22×1500×6000(購入)		m <sup>2</sup>	39,800		
P96066	H形鋼 300×300×10×15(購入)、4m/本		本	134,400		
P96067	覆工板 1000×2000×200(購入)		m <sup>2</sup>	60,000		
P96068	敷鉄板 1500×3000(購入)		枚	165,000		
P96069	レバーブロック他 (購入)		式	80,000		
P96070	溶接作業		式	172,200		
P96071	サポート足場板設置 (購入・設置)		式	90,000		
P96072	敷鉄板 2300×2000(購入)		枚	150,000		
P96073	端部溶接作業		式	165,000		
P96074	通路材料費 単管足場、キャップ(購入)		式	110,770		
P96075	ダンプトラック資材運搬 4ton		日	10,000		
P96076	転落防止柵材料費 単管足場、キャップ(購入)		式	130,920		
P96077	バックホウ 0.1m3		日	25,000		

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96078	ダンプトラック砕石運搬 4ton		日	23,000		
P96079	砕石敷均し工 RC-40		式	25,300		
P96080	バリケードウェイト設置 (購入)		個	7,700		
P96081	H形鋼 200×200×8×12、L=11m (購入)		本	205,000		
P96082	丸型クッションドラム φ580×H820		基	35,700		
P96083	反射板 φ300デリネータ土中式		本	13,800		
P96084	直管 (リース) 400A×3000L (基本料)		本	33,910		
P96085	直管 (リース) 400A×3000L (日当賃料)		日	120		
P96086	直管 (リース) 400A×2000L (基本料)		本	32,120		
P96087	直管 (リース) 400A×2000L (日当賃料)		日	110		
P96088	直管 (リース) 400A×1000L (基本料)		本	30,290		
P96089	直管 (リース) 400A×1000L (日当賃料)		日	110		
P96090	直管 (リース) 400A×500L (基本料)		本	30,290		
P96091	直管 (リース) 400A×500L (日当賃料)		日	110		
P96092	直管 (リース) 400A×300L (基本料)		本	30,290		
P96093	直管 (リース) 400A×300L (日当賃料)		日	110		
P96094	曲管 (リース) 400A×90° (基本料)		個	28,810		
P96095	曲管 (リース) 400A×90° (日当賃料)		日	100		
P96096	ジョイント (リース) 400A W-0 (基本料)		個	22,930		
P96097	ジョイント (リース) 400A W-0 (日当賃料)		日	80		
P96098	アダプター (リース) 400A片S 片S-10KF (基本料)		個	33,910		
P96099	アダプター (リース) 400A片S 片S-10KF (日当賃料)		日	120		
P96100	搬入運賃 熊本～愛知		台	400,000		
P96101	直管 (購入) 400A×3000L		本	135,700		
P96102	直管 (購入) 400A×2000L		本	128,500		
P96103	直管 (購入) 400A×1000L		本	121,200		
P96104	直管 (購入) 400A×500L		本	121,200		
P96105	直管 (購入) 400A×300L		本	121,200		
P96106	曲管 (購入) 400A×90°		個	115,300		
P96112	ジョイント (購入) 400A W-0		個	156,400		
P96113	アダプター (購入) 400A片S 片S-10KF		個	135,700		
P96114	一般管理費 鋼管購入分		式	3,951,000		
P96119	直管 (リース) 400A×800L (基本料)		本	30,290		
P96120	直管 (リース) 400A×800L (日当賃料)		日	110		
P96121	直管 (リース) 400A×350L (基本料)		本	30,290		
P96122	直管 (リース) 400A×350L (日当賃料)		日	110		
P96123	直管 (購入) 400A×800L		本	121,200		
P96124	直管 (購入) 400A×350L		本	121,200		
P96125	仮設ガードレール(リース) 63日間		m	5,040		
P96126	仮設ガードレール積込 5m/本		本	8,000		
P96127	仮設ガードレール運搬		台	150,000		
P96128	仮設ガードレール(購入)		本	305,000		
P96129	一般管理費 仮設ガードレール購入分		式	3,076,000		



事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)				

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
T00002	鋼製角形水路布設		m		30.000	歩A 当たり算出
	B=2.0m×H=2.2m					
S02115	土木一般世話役	1.300	人	28,400	36,920	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.300	人	24,100	31,330	S単 9号
S02115	普通作業員	3.900	人	20,300	79,170	S単 10号
Y00004	雑品	0.180		147,420	26,536	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし	1.300	日	54,000	70,200	S単 55号 算出数量 30.000 m
	合計				244,156	
	単価		m		8,139	
	*** T単-2号 ***					
T00007	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	砂・砂質土,盛土,まきだし,タンバ(I)					
S02115	特殊作業員	0.340	人	31,812	10,816	S単 11号
Y00004	雑品	0.100		10,816	1,082	
S02115	普通作業員	0.680	人	26,796	18,221	S単 12号 算出数量 10.000 m3
	合計				30,119	
	単価		m3		3,012	
	*** T単-3号 ***					
T00008	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	砂・砂質土,盛土,まきだし,締固めを計上しない,夜間					
S02115	運転手(特殊)	0.680	人	32,076	21,812	S単 13号 算出数量 10.000 m3
	合計				21,812	
	単価		m3		2,181	
	*** T単-4号 ***					
T00009	締固め工【被災地】振動ローラー締固め2.5m未満		m3		77.000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻3.0~4.0tonなし,夜間					
S02112	振動ローラー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	S単 3号
S02116	軽油 パトロール給油,	17.000	L	142	2,414	S単 24号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	32,076	32,076	S単 13号 算出数量 77.000 m3
	合計				45,210	
	単価		m3		587	
	*** T単-5号 ***					
T00010	締固め工【被災地】振動ローラー締固め2.5m未満		m3		45.000	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻0.8~1.1tonなし,夜間					
S02112	振動ローラー[ハンドガット式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	S単 4号
S02116	軽油 パトロール給油,	5.700	L	142	809	S単 24号
S02115	特殊作業員	1.000	人	31,812	31,812	S単 11号 算出数量 45.000 m3
	合計				36,797	

事業名	八代平野農業水利事業		
工事名	選拌頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)		

工事別工事名: 選拌頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		818	
	*** T単- 6号 ***					
T00011	土木シート設置撤去		m <sup>2</sup>		100.000	歩A 当たり算出
S02116	敷設 土木シート ポリプロピレン系,,	104.000	m <sup>2</sup>	160	16,640	S単 25号
S02115	普通作業員	0.160	人	26,796	4,287	S単 12号
	合 計				20,927	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		209	
	*** T単- 7号 ***					
T00012	大型土のう製作		m <sup>3</sup>		62.000	歩A 当たり算出
S02115	製作, 現地土, 0m <sup>3</sup> , 耐候性大型土のう袋(1年), 夜間 土木一般世話役	1.000	人	37,488	37,488	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	31,812	31,812	S単 11号
S02115	普通作業員	1.000	人	26,796	26,796	S単 12号
Y00004	雑品	0.070		96,096	6,727	
S02116	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 1年対応,,	62.000	枚	3,770	233,740	S単 26号
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1.440	日	17,700	25,488	S単 5号
S02116	軽油 パトロール給油,,	119.000	L	142	16,898	S単 24号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	32,076	32,076	S単 13号
	合 計				411,025	算出数量 62.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		6,629	
	*** T単- 8号 ***					
T00013	大型土のう積み込み		m <sup>3</sup>		144.000	歩A 当たり算出
S02115	撤去, バックホ, 0m <sup>3</sup> , 耐候性大型土のう袋(1年), 夜間 土木一般世話役	1.000	人	37,488	37,488	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	31,812	31,812	S単 11号
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1.260	日	17,700	22,302	S単 5号
S02116	軽油 パトロール給油,,	78.000	L	142	11,076	S単 24号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	32,076	32,076	S単 13号
	合 計				134,754	算出数量 144.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>		936	
	*** T単- 9号 ***					
T00014	大型土のう工		m <sup>3</sup>		80.000	歩A 当たり算出
S02115	設置, ラフレッククレーン, 0m <sup>3</sup> , 耐候性大型土のう袋(1年), 夜間 土木一般世話役	1.000	人	37,488	37,488	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	31,812	31,812	S単 11号
S02115	普通作業員	1.000	人	26,796	26,796	S単 12号
S02112	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(〜2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	43,200	43,200	S単 6号
	合 計				139,296	算出数量 80.000 m <sup>3</sup>

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		1,741	
	*** T単- 10号 ***					
T00015	ネットフェンス設置工		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	H1.5m A-III型					
S02116	ネットフェンス	20,000	m	7,330	146,600	S単 30号
S02115	A-III, H=1.5m, 亜鉛メッキ, 土木一般世話役	0,320	人	37,488	11,996	S単 14号
S02115	普通作業員	1,150	人	26,796	30,815	S単 12号
Y00004	雑品	0,010		189,411	1,894	
	合 計				191,305	算出数量 20,000 m
	単 価		m		9,565	
	*** T単- 11号 ***					
T00016	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	設置					
S02115	特殊作業員	1,500	人	31,812	47,718	S単 11号
S02115	普通作業員	1,500	人	26,796	40,194	S単 12号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]	1,710	日	17,700	30,267	S単 5号
	標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t					
S02116	軽油	179,000	L	142	25,418	S単 24号
	バトロー給油, S02115	1,500	人	32,076	48,114	S単 13号
	運転手(特殊)					算出数量 1,000,000 m <sup>2</sup>
	合 計				191,711	
	単 価		m <sup>2</sup>		192	
	*** T単- 12号 ***					
T00017	覆工板設置・撤去		m <sup>2</sup>		100,000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	設置					
S02115	土木一般世話役	2,900	人	37,488	108,715	S単 14号
S02115	とび工	4,600	人	34,980	160,908	S単 15号
S02115	普通作業員	5,100	人	26,796	136,660	S単 12号
S02115	溶接工	2,100	人	36,300	76,230	S単 16号
Y00004	雑品	0,040		482,513	19,301	
S02112	ラフレールクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	2,900	日	54,000	156,600	S単 7号
	吊上能力25t吊					算出数量 100,000 m <sup>2</sup>
	合 計				658,414	
	単 価		m <sup>2</sup>		6,584	
	*** T単- 13号 ***					
T00012	大型土のう製作		m <sup>3</sup>		62,000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	製作-, 現地土, 0m <sup>3</sup> , 耐候性大型土のう袋(1年), 夜間					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	37,488	37,488	S単 92号
S02115	特殊作業員	1,000	人	31,812	31,812	S単 93号
S02115	普通作業員	1,000	人	26,796	26,796	S単 94号
Y00004	雑品	0,070		96,096	6,727	
S02116	耐候性大型土のう袋	62,000	枚	3,770	233,740	S単 146号
	φ110(丸型)×H110cm 1年対応, 九州農政局					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拌頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 選拌頭首工応急対策その6工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1.440	日	17,700	25,488	S単 81号
S02116	軽油 バトロール給油,	119.000	L	142	16,898	S単 147号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	32,076	32,076	S単 95号
	合計				411,025	算出数量 62.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		6,629	
	*** T単-14号 ***					
T00013	大型土のう積み込み		m <sup>3</sup>		144.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
S02115	撤去,バックホウ,0m <sup>3</sup> ,耐候性大型土のう袋(1年),夜間 土木一般世話役	1.000	人	37,488	37,488	S単 92号
S02115	特殊作業員	1.000	人	31,812	31,812	S単 93号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1.260	日	17,700	22,302	S単 81号
S02116	軽油 バトロール給油,	78.000	L	142	11,076	S単 147号
S02115	運転手 (特殊)	1.000	人	32,076	32,076	S単 95号
	合計				134,754	算出数量 144.000 m <sup>3</sup>
	単価		m <sup>3</sup>		936	
	*** T単-15号 ***					
T00016	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02115	設置 特殊作業員	1.500	人	31,812	47,718	S単 85号
S02115	普通作業員	1.500	人	26,796	40,194	S単 86号
S02112	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	1.710	日	17,700	30,267	S単 82号
S02116	軽油 バトロール給油,	179.000	L	142	25,418	S単 159号
S02115	運転手 (特殊)	1.500	人	32,076	48,114	S単 91号
	合計				191,711	算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		192	
	*** T単-16号 ***					
T00017	覆工板設置・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
S02115	設置 土木一般世話役	2.900	人	37,488	108,715	S単 84号
S02115	とび工	4.600	人	34,980	160,908	S単 96号
S02115	普通作業員	5.100	人	26,796	136,660	S単 86号
S02115	溶接工	2.100	人	36,300	76,230	S単 97号
Y00004	雑品	0.040		482,513	19,301	
S02112	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.900	日	54,000	156,600	S単 83号
	合計				658,414	算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		6,584	
	*** T単-17号 ***					
T00018	ワイヤーソー切断		m <sup>2</sup>		2.640 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名	選拝頭首工応急対策その6工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	37,488	37,488	S単 84号
S02115	特殊作業員	1.000	人	31,812	31,812	S単 85号
S02115	普通作業員	2.000	人	26,796	53,592	S単 86号
S02111	コンクリート壁面カット[直付式ワイヤー] ワイヤ接触長さ2m	1.000	日	47,000	47,000	S単 78号
S02116	ワイヤー ワイヤーソー切断,,	3.220	m	35,000	112,700	S単 100号
S02116	アンカー ワイヤーソー切断,,	8.240	本	100	824	S単 101号
S02116	スリーブ ワイヤーソー切断,,	7.000	個	300	2,100	S単 102号
S02116	消耗工具等 ワイヤーソー切断,,	1.000	セット	4,946	4,946	S単 103号
S02116	ブーリー ワイヤーソー切断,,	1.000	台	27,640	27,640	S単 104号
S02116	防護ネット ワイヤーソー切断,,	6.000	枚	2,260	13,560	S単 105号
S02111	ライトバン[カブリエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	時間	1,060	1,060	S単 79号
S02116	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,	23.460	L	156	3,660	S単 106号
	合 計				336,382	算出数量 2.640 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		127,417	
	*** T単- 18号 ***					
T00019	土木シート設置		m <sup>2</sup>		1,221,500	歩A 当たり算出
	敷設					
S02116	土木シート ポリプロピレン系,,	1,221.500	m <sup>2</sup>	160	195,440	S単 145号
S02115	土木一般世話役	3.000	人	37,488	112,464	S単 84号
S02115	運転手(特殊)	3.000	人	32,076	96,228	S単 91号
S02115	普通作業員	1.500	人	26,796	40,194	S単 86号
	合 計				444,326	算出数量 1,221.500 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>		364	
	*** T単- 19号 ***					
T00020	鋼管敷設		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	6.000	人	31,812	190,872	S単 90号
S02115	特殊作業員	6.000	人	31,812	190,872	S単 90号
S02115	特殊作業員	6.000	人	31,812	190,872	S単 90号
S02115	特殊作業員	7.000	人	31,812	222,684	S単 90号
S16001	トラック[クレーン装置付] 、ペ-ストラック4~4.5t積 2.9t吊、運転1日当たり算出	5.000	日	41,202	206,010	S単 195号
Y00004	雑品	0.790		1,001,310	791,035	
	合 計				1,792,345	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,792,345	
	*** T単- 20号 ***					
T00021	鋼製角形水路布設 (第3回変更)		m		5,000	歩A 当たり算出
	B=2.0m×H=2.2m					
S02115	土木一般世話役	1.300	人	28,400	36,920	S単 87号
S02115	特殊作業員	1.300	人	24,100	31,330	S単 88号
S02115	普通作業員	3.900	人	20,300	79,170	S単 89号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	遥拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)					
工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事						
Y00004	雑品	0.180		147,420	26,536	
S16004	フアレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)]	1.300	日	54,000	70,200	S単 196号
	フアレックレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),25ton吊り,なし					算出数量
	合計				244,156	5,000 m
	単価		m		48,831	
	*** 丁単- 21号 ***					
T00022	1列目水路改造		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	敷鉄板 1500×3000 (購入) ,,	1.000	枚	165,000	165,000	S単 112号
S02116	レバーブロック他 (購入) ,,	1.000	式	80,000	80,000	S単 113号
S02116	溶接作業	1.000	式	172,200	172,200	S単 114号
S02116	サポート足場板設置 (購入・設置) ,,	1.000	式	90,000	90,000	S単 115号
Y00004	雑品	0.100		507,200	50,720	
	合計				557,920	算出数量 1,000 式
	単価		式		557,920	
	*** 丁単- 22号 ***					
T00023	2列目水路端部処理		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	敷鉄板 2300×2000 (購入) ,,	1.000	枚	150,000	150,000	S単 116号
S02116	端部溶接作業	1.000	式	165,000	165,000	S単 117号
Y00004	雑品	0.100		315,000	31,500	
	合計				346,500	算出数量 1,000 式
	単価		式		346,500	
	*** 丁単- 23号 ***					
T00024	養蜂家出入口整備		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	7.000	人	26,796	187,572	S単 94号
S02116	ダンプトラック資材運搬 4ton, ,,	2.000	日	10,000	20,000	S単 164号
S02116	通路材料費 単管足場、キャップ (購入) ,,	1.000	式	110,770	110,770	S単 165号
Y00004	雑品	0.100		318,342	31,834	
	合計				350,176	算出数量 1,000 式
	単価		式		350,176	
	*** 丁単- 24号 ***					
T00025	開口部転落防止柵設置		式		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	8.000	人	26,796	214,368	S単 86号
S02116	ダンプトラック資材運搬 4ton, ,,	1.000	日	10,000	10,000	S単 121号
S02116	転落防止柵材料費 単管足場、キャップ (購入) ,,	1.000	式	130,920	130,920	S単 122号
Y00004	雑品	0.100		355,288	35,529	
	合計				390,817	算出数量 1,000 式

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	遙拝頭首工応急対策その6工事 (第3回変更)

工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		390,817	
	*** T単- 25号 ***					
T00026	千丁町仮置場整地		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	バックホウ 0.1m3,,	1,000	日	25,000	25,000	S単 148号
S02116	ダンプトラック 砕石運搬 4ton,,	1,000	日	23,000	23,000	S単 149号
S02116	砕石敷均し工 RC-40,,	1,000	式	25,300	25,300	S単 150号
S02116	バリケードウェイト設置 (購入) ,,	6,000	個	7,700	46,200	S単 151号
Y00004	雑品	0,100		119,500	11,950	
	合 計				131,450	算出数量 1,000 式
	単 価		式		131,450	
	*** T単- 26号 ***					
T00027	取壊しコンクリート吊込み		式		1,000	歩A 当たり算出
S02112	ラフレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)] 吊上能力70t吊	1,000	日	149,000	149,000	S単 80号
S02115	土木一般世話役	0,018	人	37,488	675	S単 84号
S02115	特殊作業員	0,018	人	31,812	573	S単 85号
S02115	普通作業員	0,018	人	26,796	482	S単 86号
	合 計				150,730	算出数量 1,000 式
	単 価		式		150,730	