



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度
八代平野農業水利事業
不知火幹線水路（5－2工区）改修工事

積 算 書

（第1回変更）

九州農政局
八代平野農業水利事業所

[illegible]

工事別工事名:不知火幹線水路(5-2工区)改修工事(工事)

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）

工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(38,781,000) 73,440,000	
・工事原価			(32,470,000) 61,495,000	
純工事費			(22,667,000) 43,723,000	
・直接工事費			(16,287,000) 32,295,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(9,353,000) 18,175,000	
・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(6,934,000) 14,120,000	
・ ・ 間接工事費			(16,183,000) 29,200,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			(6,380,000) 11,428,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(1,757,000) 2,594,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等			(2,511,000) 4,414,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	(") 1.000	式	(1,017,000) 2,852,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 安全費	(") 1.000	式	(702,000) 674,000	
・ ・ ・ ・ 役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	(") 1.000	式	(173,000) 132,000	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			(220,000) 762,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）			(220,000) 354,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(0) 408,000	
・ ・ ・ 現場管理費			(9,803,000) 17,772,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）			(9,803,000) 17,772,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理费率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額（直工）	(") 1.000	式	(3,136,000) 6,372,000	
・ ・ 官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・ 一般管理費等			(6,311,000) 11,107,000	
・ 一括計上価格	(") 1.000	式	(0) 838,000	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(207,000) 170,000	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

工事別工事名:不知火幹線水路(5-2工区)改修工事(工事)

九州農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:不知火幹線水路(5-2工区)改修工事(工事)

九州農政局

工事別工事名:不知火幹線水路(5-2工区)改修工事(工事)

九州農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:不知火幹線水路 (5-2工区) 改修工事 (工事)

九州農政局

工事別工事名: 不知火幹線水路 (5-2 工区) 改修工事 (工事)

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	不知火幹線水路 (5 - 2 工区) 改修工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 不知火幹線水路 (5 - 2 工区) 改修工事 (工事)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				(9,353,000)	
				18,175,000	
・ 補修工				(9,353,000)	
	1.000	式		18,175,000	
・ ・ 高压洗浄工				(1,186,000)	
	1.000	式		1,800,000	
000001 高压洗浄工	(555.400)		(")	(713,689)	歩A・単A [単価 B]
水路側壁	830.700	m ²	1,285	1,067,450	B 単 1 号
000002 高压洗浄工	(358.300)		(")	(460,416)	歩A・単A [単価 B]
水路底板	556.900	m ²	1,285	715,617	B 単 2 号
000003 高压洗浄水	(103.000)		(")	(11,639)	歩A・単A [単価 B]
	147.000	m ³	113	16,611	B 単 3 号
				(1,185,744)	
合 計				1,799,678	
・ ・ 表面処理工				(5,241,000)	
	1.000	式		8,360,000	
B14604 表面被覆工 (吹付)	(555.400)		(")	(5,241,310)	歩A・単A [単価 B]
無機系被覆材	0.000	m ²	9,437	0	B 単 4 号
B14604 表面被覆工 (吹付)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価 B]
無機系被覆材	830.600	m ²	10,065	8,359,989	B 単 78 号
				(5,241,310)	
合 計				8,359,989	
・ ・ ひび割れ補修工				(831,000)	
	1.000	式		5,182,000	
B14211 充填	(111.1)		(")	(830,806)	歩A・単A [単価 B]
充填工	693.0	m	7,478	5,182,254	B 単 5 号
				(830,806)	
合 計				5,182,254	
・ ・ 断面修復工				(204,000)	
	1.000	式		181,000	
B14602 断面修復工	(1.600)		(")	(83,483)	歩A・単A [単価 B]
無機系被覆材	1.380	m ²	52,177	72,004	B 単 6 号
000007 劣化部処理	(1.600)		(")	(120,957)	歩A・単A [単価 B]
コンクリートはつり、t ≤ 3cm	0.000	m ²	75,598	0	B 単 7 号
000079 劣化部処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価 B]
コンクリートはつり、t ≤ 3cm	1.380	m ²	79,333	109,480	B 単 79 号
				(204,440)	
合 計				181,484	
・ ・ 目地補修工				(1,626,000)	
	1.000	式		2,652,000	
B14501 成型ゴム挿入工	(108.9)		(")	(1,625,768)	歩A・単A [単価 B]
50 × 50	8.6	m	14,929	128,389	B 単 8 号
000080 全天候クサビ挿入型目地補修工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価 B]
	155.000	m	13,460	2,086,300	B 単 80 号
000081 既設目地撤去工	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価 B]
	155.000	m	2,820	437,100	B 単 81 号
				(1,625,768)	
合 計				2,651,789	
・ ・ ウィーブホール補修工				(241,000)	
	1.000	式		0	
000009 ウィーブホール補修工	(66.000)		(")	(119,130)	歩A・単A [単価 B]
ウィーブホール撤去	0.000	箇所	1,805	0	B 単 9 号
000010 ウィーブホール補修工	(66.000)		(")	(121,770)	歩A・単A [単価 B]
ウィーブホール設置	0.000	箇所	1,845	0	B 単 10 号
				(240,900)	
合 計				0	
・ ・ 産業廃棄物処理工				(24,000)	
	(1.000)			0	
000011 殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費)	(0.300)		(")	(2,508)	歩A・単A [単価 B]
無筋コンクリート	0.000	m ³	8,359	0	B 単 11 号
000082 殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価 B]
無筋コンクリート	0.552	m ³	6,833	3,772	B 単 82 号
000083 殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価 B]
鉄筋コンクリート廃材	1.050	m ³	7,485	7,859	B 単 83 号
000012 殻運搬・処理 (産業廃棄物処理費)	(0.200)		(")	(21,770)	歩A・単A [単価 B]
汚泥	0.300	m ³	108,851	32,655	B 単 12 号
				(24,278)	
合 計				44,286	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）

工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				(6,934,000) 14,120,000	
・ 仮設工	1.000	式		(6,934,000) 11,769,000	
・ ・ 仮廻し水路工	1.000	式		(3,637,000) 6,811,000	
000013 水路締切工 止水工設置（上流）	(1.000) 0.000		(") 120,207	(120,207) 0	歩A・単A [単価B] B単 13号
000084 水路締切工 止水工設置（上流） 第1回変更	(0.000) 1.000		(0) 129,273	(0) 129,273	歩A・単A [単価B] B単 84号
000014 水路締切工 止水工撤去（上流）	(1.000) 0.000		(") 17,431	(17,431) 0	歩A・単A [単価B] B単 14号
000085 水路締切工 止水工撤去（上流） 第1回変更	(0.000) 1.000		(0) 63,363	(0) 63,363	歩A・単A [単価B] B単 85号
000015 水路締切工 止水工設置（下流）	(1.000) 0.000		(") 60,531	(60,531) 0	歩A・単A [単価B] B単 15号
000086 水路締切工 止水工設置（下流） 第1回変更	(0.000) 1.000		(0) 49,697	(0) 49,697	歩A・単A [単価B] B単 86号
000016 水路締切工 止水工撤去（下流）	(1.000) 0.000		(") 9,027	(9,027) 0	歩A・単A [単価B] B単 16号
000087 水路締切工 止水工撤去（下流） 第1回変更	(0.000) 1.000		(0) 21,260	(0) 21,260	歩A・単A [単価B] B単 87号
000017 水路締切工 仮廻し水路（下流）	(1.000) 0.000		(") 43,675	(43,675) 0	歩A・単A [単価B] B単 17号
000088 水路締切工 仮廻し水路（下流） 第1回変更	(0.000) 1.000		(0) 86,627	(0) 86,627	歩A・単A [単価B] B単 88号
000018 水路締切工 大型土のう運搬（土取場から現場）	(12.500) 0.000	m3	(") 1,683	(21,038) 0	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 水路締切工 大型土のう運搬処理（現場から建設発生土受入地）	(12.500) 0.000	m3	(") 1,820	(22,750) 0	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 水路締切工 コンクリート打設	(5.000) 0.000	m3	(") 26,917	(134,585) 0	歩A・単A [単価B] B単 20号
000021 水路締切工 型枠	(36.000) 0.000	m ²	(") 8,240	(296,640) 0	歩A・単A [単価B] B単 21号
000022 水路締切工 ネットフェンス撤去・設置工	(14.500) 0.000	m	(") 1,879	(27,246) 0	歩A・単A [単価B] B単 22号
000089 水路締切工 ネットフェンス撤去・設置工	(0.000) 9.700	m	(0) 1,880	(0) 18,236	歩A・単A [単価B] B単 89号
000023 仮廻し水路設置（鋼製角形水路）	(16.000) 33.000	本	(") 38,439	(615,024) 1,268,487	歩A・単A [単価B] B単 23号
000024 仮廻し水路設置（鋼製角形水路）備品 合成ゴム（縦）	(30.000) 66.000	本	(") 27,832	(834,960) 1,836,912	歩A・単A [単価B] B単 24号
000025 仮廻し水路設置（鋼製角形水路）備品 合成ゴム（底盤）	(15.000) 33.000	本	(") 6,793	(101,895) 224,169	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 仮廻し水路撤去（鋼製角形水路）	(16.000) 33.000	本	(") 24,025	(384,400) 792,825	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 仮廻し水路土工 掘削	(51.000) 0.000	m3	(") 330	(16,830) 0	歩A・単A [単価B] B単 27号
000028 仮廻し水路土工 床掘	(193.000) 0.000	m3	(") 261	(50,373) 0	歩A・単A [単価B] B単 28号
000029 仮廻し水路土工 土砂運搬 仮設ヤード	(129.000) 0.000	m3	(") 353	(45,537) 0	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 仮廻し水路土工 土砂運搬・整地 建設発生土受入地	(106.000) 0.000	m3	(") 1,820	(192,920) 0	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 仮廻し水路土工 盛土	(9.000) 0.000	m3	(") 1,839	(16,551) 0	歩A・単A [単価B] B単 31号
000032 仮廻し水路土工 掘削	(9.000) 0.000	m3	(") 1,050	(9,450) 0	歩A・単A [単価B] B単 32号
000033 仮廻し水路土工 積込・運搬 仮設ヤード～現場	(143.000) 0.000	m3	(") 592	(84,656) 0	歩A・単A [単価B] B単 33号
000034 仮廻し水路土工 埋戻（構造物周り）	(13.000) 0.000	m3	(") 2,678	(34,814) 0	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 仮廻し水路土工 埋戻（路体）	(125.000) 0.000	m3	(") 262	(32,750) 0	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 仮廻し水路土工 法面整形（切土）	(64.000) 0.000	m ²	(") 842	(53,888) 0	歩A・単A [単価B] B単 36号
000037 仮廻し水路土工 法面整形（盛土）	(15.000) 0.000	m ²	(") 427	(6,405) 0	歩A・単A [単価B] B単 37号
000038 仮廻し水路土工 大型土のう製作・設置・撤去	(11.000) 0.000	袋	(") 5,493	(60,423) 0	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 仮廻し水路土工 大型土のう運搬・整地 土取場～現場～建設発生土受入地	(9.200) 0.000	m3	(") 3,503	(32,228) 0	歩A・単A [単価B] B単 39号
000040 仮廻し水路土工 敷き鉄板（仮廻し期間）	(412.000) 0.000	m ²	(") 755	(311,060) 0	歩A・単A [単価B] B単 40号
000090 仮廻し水路土工 敷き鉄板（仮廻し期間）	(0.000) 227.000	m ²	(0) 948	(0) 215,196	歩A・単A [単価B] B単 90号
000091 鋼製仮締切運搬	(0.000) 1.000	式	(0) 2,104,479	(0) 2,104,479	歩A・単A [金額B] B単 91号
合 計				(3,637,294) 6,810,524	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		(344,000) 24,000	
000041 構造物取壊し工 無筋コンクリート取壊し	(0.500) 0.552	m3	(") 9,850	(4,925) 5,437	歩A・単A [単価B] B単 41号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000042	構造物取壊し工	(3. 200)		(〃)	(55, 130)	歩A・単A [単価B]
	鉄筋コンクリート取壊し	1. 050	m3	17, 228	18, 089	B単 42号
000043	構造物取壊し工	(9. 200)		(〃)	(5, 704)	歩A・単A [単価B]
	舗装版切断	0. 000	m	620	0	B単 43号
000044	構造物取壊し工	(474. 000)		(〃)	(96, 222)	歩A・単A [単価B]
	舗装版破砕	0. 000	m ²	203	0	B単 44号
000045	構造物取壊し工（産業廃棄物運搬・処理）	(0. 500)		(〃)	(2, 812)	歩A・単A [単価B]
	無筋コンクリート	0. 000	m3	5, 624	0	B単 45号
000046	構造物取壊し工（産業廃棄物運搬・処理）	(3. 200)		(〃)	(20, 397)	歩A・単A [単価B]
	鉄筋コンクリート	0. 000	m3	6, 374	0	B単 46号
000047	構造物取壊し工（産業廃棄物運搬・処理）	(23. 700)		(〃)	(158, 624)	歩A・単A [単価B]
	舗装版	0. 000	m3	6, 693	0	B単 47号
合 計					(343, 814)	
					23, 526	
・ ・ 仮設ヤード工					(541, 000)	
		1. 000	式		2, 009, 000	
000048	安定シート敷設	(607. 000)		(〃)	(146, 287)	歩A・単A [単価B]
		1, 812. 900	m ²	241	436, 909	B単 48号
000049	敷鉄板	(330. 000)		(〃)	(278, 190)	歩A・単A [単価B]
	鋼板	0. 000	m ²	843	0	B単 49号
000092	敷鉄板	(0. 000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	鋼板	1, 087. 000	m ²	1, 026	1, 115, 262	B単 92号
000093	敷鉄板	(0. 000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	編鋼板	116. 100	m ²	1, 358	157, 664	B単 93号
000050	進入路盛土	(1. 000)		(〃)	(102, 675)	歩A・単A [単価B]
		0. 000	箇所	102, 675	0	B単 50号
000094	進入路盛土	(0. 000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
		1. 000	箇所	226, 837	226, 837	B単 94号
000095	大型土のう設置・撤去	(0. 000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	進入路下部（運搬費用含む）	8. 000	袋	7, 304	58, 432	B単 95号
000051	耕地復旧	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A [単価B]
		607. 000	m ²	23	13, 961	B単 51号
合 計					(541, 113)	
					2, 009, 065	
・ ・ 水路復旧工					(409, 000)	
		1. 000	式		100, 000	
000052	水路復旧工	(3. 200)		(〃)	(86, 134)	歩A・単A [単価B]
	コンクリート打設	1. 100	m3	26, 917	29, 609	B単 52号
000053	水路復旧工	(36. 700)		(〃)	(302, 408)	歩A・単A [単価B]
	型枠	6. 400	m ²	8, 240	52, 736	B単 53号
000054	水路復旧工	(0. 050)		(〃)	(8, 260)	歩A・単A [単価B]
	鉄筋工（SD295, D13）	0. 010	ton	165, 202	1, 652	B単 54号
000055	水路復旧工	(0. 070)		(〃)	(11, 768)	歩A・単A [単価B]
	鉄筋工（SD295, D10）	0. 010	ton	168, 118	1, 681	B単 55号
000096	あと施工アンカー	(0. 000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	D13	12. 000	本	1, 206	14, 472	B単 96号
合 計					(408, 570)	
					100, 150	
・ ・ 道路復旧工					(1, 474, 000)	
		(1. 000)			0	
		0. 000	式			
000056	下層路盤工	(474. 000)		(〃)	(269, 232)	歩A・単A [単価B]
		0. 000	m ²	568	0	B単 56号
000057	上層路盤工	(474. 000)		(〃)	(306, 678)	歩A・単A [単価B]
		0. 000	m ²	647	0	B単 57号
000058	表層工	(474. 000)		(〃)	(897, 756)	歩A・単A [単価B]
		0. 000	m ²	1, 894	0	B単 58号
合 計					(1, 473, 666)	
					0	
・ ・ 排水処理工					(436, 000)	
		1. 000	式		602, 000	
000059	排水ポンプ	(4. 000)		(〃)	(121, 128)	歩A・単A [単価B]
	高圧洗浄時	0. 000	箇所	30, 282	0	B単 59号
000097	排水ポンプ	(0. 000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	高圧洗浄時	2. 000	箇所	85, 942	171, 884	B単 97号
000060	排水ポンプ	(1. 000)		(〃)	(315, 109)	歩A・単A [単価B]
	仮締切湧水	0. 000	箇所	315, 109	0	B単 60号
000098	排水ポンプ	(0. 000)		(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	仮締切湧水	1. 000	箇所	429, 841	429, 841	B単 98号
合 計					(436, 237)	
					601, 725	
・ ・ 産業廃棄物					(93, 000)	
		1. 000	式		170, 000	
000061	殻運搬・処理	(3. 600)		(〃)	(92, 722)	歩A・単A [単価B]
	廃プラスチック	6. 600	m3	25, 756	169, 990	B単 61号
合 計					(92, 722)	
					169, 990	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:不知火幹線水路(5-2工区)改修工事(工事)

九州農政局

工事別工事名:不知火幹線水路(5-2工区)改修工事(工事)

九州農政局

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	高压洗浄工					
	水路側壁		m ²	(〃) 1,285		歩A・単A
	*** B単－ 2号 ***					
000002	高压洗浄工					
	水路底板		m ²	(〃) 1,285		歩A・単A
	*** B単－ 3号 ***					
000003	高压洗浄水					
			m3	(〃) 113		歩A・単A
	*** B単－ 4号 ***					
B14604	表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材		m ²	(〃) 9,437		歩A・単A
	*** B単－ 5号 ***					
B14211	充填					
	充填工		m	(〃) 7,478		歩A・単A
	*** B単－ 6号 ***					
B14602	断面修復工					
	無機系被覆材		m ²	(〃) 52,177		歩A・単A
	*** B単－ 7号 ***					
000007	劣化部処理					
	コンクリートはつり、t≦3cm		m ²	(〃) 75,598		歩A・単A
	*** B単－ 8号 ***					
B14501	成型ゴム挿入工					
	50×50		m	(〃) 14,929		歩A・単A
	*** B単－ 9号 ***					
000009	ウィーブホール補修工					
	ウィーブホール撤去		箇所	(〃) 1,805		歩A・単A
	*** B単－ 10号 ***					
000010	ウィーブホール補修工					
	ウィーブホール設置		箇所	(〃) 1,845		歩A・単A
	*** B単－ 11号 ***					
000011	殻運搬・処理（産業廃棄物処理費）					
	無筋コンクリート		m3	(〃) 8,359		歩A・単A
	*** B単－ 12号 ***					
000012	殻運搬・処理（産業廃棄物処理費）					
	汚泥		m3	(〃) 108,851		歩A・単A
	*** B単－ 13号 ***					
000013	水路締切工					
	止水工設置（上流）		箇所	(〃) 120,207		歩A・単A
	*** B単－ 14号 ***					
000014	水路締切工					
	止水工撤去（上流）		箇所	(〃) 17,431		歩A・単A
	*** B単－ 15号 ***					
000015	水路締切工					
	止水工設置（下流）		箇所	(〃) 60,531		歩A・単A
	*** B単－ 16号 ***					
000016	水路締切工					
	止水工撤去（下流）		箇所	(〃) 9,027		歩A・単A
	*** B単－ 17号 ***					
000017	水路締切工					
	仮廻し水路（下流）		箇所	(〃) 43,675		歩A・単A
	*** B単－ 18号 ***					
000018	水路締切工					
	大型土のう運搬（土取場から現場）		m3	(〃) 1,683		歩A・単A
	*** B単－ 19号 ***					
000019	水路締切工					
	大型土のう運搬処理（現場から建設発生土受入地）		m3	(〃) 1,820		歩A・単A
	*** B単－ 20号 ***					
000020	水路締切工					
	コンクリート打設		m3	(〃) 26,917		歩A・単A
	*** B単－ 21号 ***					
000021	水路締切工					
	型枠		m ²	(〃) 8,240		歩A・単A
	*** B単－ 22号 ***					
000022	水路締切工					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
	ネットフェンス撤去・設置工		m	1,879		歩A・単A
000023	*** B単－ 23号 *** 仮廻し水路設置（鋼製角形水路）					
			本	(") 38,439		歩A・単A
000024	*** B単－ 24号 *** 仮廻し水路設置（鋼製角形水路） 備品					
	合成ゴム（縦）		本	(") 27,832		歩A・単A
000025	*** B単－ 25号 *** 仮廻し水路設置（鋼製角形水路） 備品					
	合成ゴム（底盤）		本	(") 6,793		歩A・単A
000026	*** B単－ 26号 *** 仮廻し水路撤去（鋼製角形水路）					
			本	(") 24,025		歩A・単A
000027	*** B単－ 27号 *** 仮廻し水路土工 掘削					
			m3	(") 330		歩A・単A
000028	*** B単－ 28号 *** 仮廻し水路土工 床掘					
			m3	(") 261		歩A・単A
000029	*** B単－ 29号 *** 仮廻し水路土工 土砂運搬					
	仮設ヤード		m3	(") 353		歩A・単A
000030	*** B単－ 30号 *** 仮廻し水路土工 土砂運搬・整地					
	建設発生土受入地		m3	(") 1,820		歩A・単A
000031	*** B単－ 31号 *** 仮廻し水路土工 盛土					
			m3	(") 1,839		歩A・単A
000032	*** B単－ 32号 *** 仮廻し水路土工 掘削					
			m3	(") 1,050		歩A・単A
000033	*** B単－ 33号 *** 仮廻し水路土工 積込・運搬					
	仮設ヤード～現場		m3	(") 592		歩A・単A
000034	*** B単－ 34号 *** 仮廻し水路土工 埋戻（構造物周り）					
			m3	(") 2,678		歩A・単A
000035	*** B単－ 35号 *** 仮廻し水路土工 埋戻（路体）					
			m3	(") 262		歩A・単A
000036	*** B単－ 36号 *** 仮廻し水路土工 法面整形（切土）					
			m ²	(") 842		歩A・単A
000037	*** B単－ 37号 *** 仮廻し水路土工 法面整形（盛土）					
			m ²	(") 427		歩A・単A
000038	*** B単－ 38号 *** 仮廻し水路土工 大型土のう製作・設置・撤去					
			袋	(") 5,493		歩A・単A
000039	*** B単－ 39号 *** 仮廻し水路土工 大型土のう運搬・整地					
	土取場～現場～建設発生土受入地		m3	(") 3,503		歩A・単A
000040	*** B単－ 40号 *** 仮廻し水路土工 敷き鉄板（仮廻し期間）					
			m ²	(") 755		歩A・単A
000041	*** B単－ 41号 *** 構造物取壊し工					
	無筋コンクリート取壊し		m3	(") 9,850		歩A・単A
000042	*** B単－ 42号 *** 構造物取壊し工					
	鉄筋コンクリート取壊し		m3	(") 17,228		歩A・単A
000043	*** B単－ 43号 *** 構造物取壊し工					
	舗装版切断		m	(") 620		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単－ 44号 *** 構造物取壊し工					
	舗装版破砕		m ²	(〃) 203		歩A・単A
000045	*** B単－ 45号 *** 構造物取壊し工（産業廃棄物運搬・処理）					
	無筋コンクリート		m ³	(〃) 5,624		歩A・単A
000046	*** B単－ 46号 *** 構造物取壊し工（産業廃棄物運搬・処理）					
	鉄筋コンクリート		m ³	(〃) 6,374		歩A・単A
000047	*** B単－ 47号 *** 構造物取壊し工（産業廃棄物運搬・処理）					
	舗装版		m ³	(〃) 6,693		歩A・単A
000048	*** B単－ 48号 *** 安定シート敷設					
			m ²	(〃) 241		歩A・単A
000049	*** B単－ 49号 *** 敷鉄板					
	鋼板		m ²	(〃) 843		歩A・単A
000050	*** B単－ 50号 *** 進入路盛土					
			箇所	(〃) 102,675		歩A・単A
000051	*** B単－ 51号 *** 耕地復旧					
			m ²	(〃) 23		歩A・単A
000052	*** B単－ 52号 *** 水路復旧工					
	コンクリート打設		m ³	(〃) 26,917		歩A・単A
000053	*** B単－ 53号 *** 水路復旧工					
	型枠		m ²	(〃) 8,240		歩A・単A
000054	*** B単－ 54号 *** 水路復旧工					
	鉄筋工（SD295,D13）		ton	(〃) 165,202		歩A・単A
000055	*** B単－ 55号 *** 水路復旧工					
	鉄筋工（SD295,D10）		ton	(〃) 168,118		歩A・単A
000056	*** B単－ 56号 *** 下層路盤工					
			m ²	(〃) 568		歩A・単A
000057	*** B単－ 57号 *** 上層路盤工					
			m ²	(〃) 647		歩A・単A
000058	*** B単－ 58号 *** 表層工					
			m ²	(〃) 1,894		歩A・単A
000059	*** B単－ 59号 *** 排水ポンプ					
	高圧洗浄時		箇所	(〃) 30,282		歩A・単A
000060	*** B単－ 60号 *** 排水ポンプ					
	仮締切湧水		箇所	(〃) 315,109		歩A・単A
000061	*** B単－ 61号 *** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック		m ³	(〃) 25,756		歩A・単A
000062	*** B単－ 62号 *** 濁水処理施設					
			式	(〃) 216,052		歩A・単A
000063	*** B単－ 63号 *** 水質調査					
			回	(〃) 909		歩A・単A
000064	*** B単－ 64号 *** 飛散対策設置・撤去					
			m	(〃) 9,000		歩A・単A
000065	*** B単－ 65号 *** 飛散対策設置・撤去					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			m	9,000		歩A・単A
000066	*** B単－ 66号 *** ブルーシート					
	5.4m×3.6m		枚	(") 778		歩A・単A
000067	*** B単－ 67号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		式	(") 1,017,304		歩A・単A
000068	*** B単－ 68号 *** 交通誘導警備員					
			人	(") 12,991		歩A・単A
000069	*** B単－ 69号 *** 付着強度試験					
	高圧洗浄施工後		箇所	(") 11,793		歩A・単A
000070	*** B単－ 70号 *** 付着強度試験					
	表面被覆後		箇所	(") 11,793		歩A・単A
000071	*** B単－ 71号 *** 付着強度試験					
	断面修復材		回	(") 8,019		歩A・単A
000072	*** B単－ 72号 *** 付着強度試験					
	表面被覆材		回	(") 8,019		歩A・単A
000073	*** B単－ 73号 *** 鉄筋探査					
			箇所	(") 3,603		歩A・単A
000074	*** B単－ 74号 *** 官貸額（鋼製角型水路 直線）					
	L=5m		本	(") 205,000		歩A・単A
000075	*** B単－ 75号 *** 官貸額（鋼製角型水路 エルボ4°）					
			本	(") 218,000		歩A・単A
000076	*** B単－ 76号 *** 官貸額（鋼製角型水路 エルボ9°）					
			本	(") 220,000		歩A・単A
000077	*** B単－ 77号 *** 官貸額（鋼製角型水路 エルボ14°）					
			本	(") 221,000		歩A・単A
B14604	*** B単－ 78号 *** 表面被覆工（吹付）					
	無機系被覆材		m ²	(0) 10,065		歩A・単A
000079	*** B単－ 79号 *** 劣化部処理					
	コンクリートはつり、t≦3cm		m ²	(0) 79,333		歩A・単A
000080	*** B単－ 80号 *** 全天候クサビ挿入型目地補修工					
			m	(0) 13,460		歩A・単A
000081	*** B単－ 81号 *** 既設目地撤去工					
			m	(0) 2,820		歩A・単A
000082	*** B単－ 82号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処理費）					
	無筋コンクリート		m ³	(0) 6,833		歩A・単A
000083	*** B単－ 83号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処理費）					
	鉄筋コンクリート廃材		m ³	(0) 7,485		歩A・単A
000084	*** B単－ 84号 *** 水路締切工					
	止水工設置（上流）__第1回変更		箇所	(0) 129,273		歩A・単A
000085	*** B単－ 85号 *** 水路締切工					
	止水工撤去（上流）__第1回変更		箇所	(0) 63,363		歩A・単A
000086	*** B単－ 86号 *** 水路締切工					
	止水工設置（下流）__第1回変更		箇所	(0) 49,697		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単－ 87号 *** 水路締切工					
	止水工撤去（下流） 第1回変更		箇所	(0) 21,260		歩A・単A
000088	*** B単－ 88号 *** 水路締切工					
	仮廻し水路（下流） 第1回変更		箇所	(0) 86,627		歩A・単A
000089	*** B単－ 89号 *** 水路締切工					
	ネットフェンス撤去・設置工		m	(0) 1,880		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** 仮廻し水路土工 敷き鉄板（仮廻し期間）					
			m ²	(0) 948		歩A・単A
000091	*** B単－ 91号 *** 鋼製仮締切運搬					
			式	(0) 2,104,479		歩A・単A
000092	*** B単－ 92号 *** 敷鉄板					
	鋼板		m ²	(0) 1,026		歩A・単A
000093	*** B単－ 93号 *** 敷鉄板					
	縞鋼板		m ²	(0) 1,358		歩A・単A
000094	*** B単－ 94号 *** 進入路盛土					
			箇所	(0) 226,837		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 *** 大型土のう設置・撤去					
	進入路下部（運搬費用含む）		袋	(0) 7,304		歩A・単A
000096	*** B単－ 96号 *** あと施工アンカー					
	D13		本	(0) 1,206		歩A・単A
000097	*** B単－ 97号 *** 排水ポンプ					
	高圧洗浄時		箇所	(0) 85,942		歩A・単A
000098	*** B単－ 98号 *** 排水ポンプ					
	仮締切湧水		箇所	(0) 429,841		歩A・単A
000099	*** B単－ 99号 *** 交通誘導警備員					
			人	(0) 12,996		歩A・単A
000100	*** B単－ 100号 *** 仮廻しポンプ設置・撤去					
	口径250×6 台		箇所	(0) 2,350,619		歩A・単A
000101	*** B単－ 101号 *** 濁水処理施設					
			式	(0) 73,280		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** 単管					
	φ48.6 L=4.0m		本	(0) 69		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 *** 防音シート設置・撤去					
	1.8m×3.4m		箇所	(0) 28,366		歩A・単A
000104	*** B単－ 104号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		式	(0) 2,248,448		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** 仮設材輸送					
	水中ポンプ用配管		式	(0) 603,630		歩A・単A
000106	*** B単－ 106号 *** JR監督員					
			式	(0) 535,500		歩A・単A
000107	*** B単－ 107号 *** 架空線防護費					
			式	(0) 138,000		歩A・単A
000108	*** B単－ 108号 *** 圧縮強度試験					

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	高压洗浄工				(〃)	歩A
	水路側壁		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S14601	高压洗浄工	(〃)			(〃)	
	高压洗浄工, 30Mpa	1.000	m ²	1,362	1,362	S単 35号
					(〃)	
	合 計				1,362	
					(〃)	
	単 価				1,285	
	官積算単価				1,362	合意率 0.943465
	*** B単－ 2号 ***					
000002	高压洗浄工				(〃)	歩A
	水路底板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S14601	高压洗浄工	(〃)			(〃)	
	高压洗浄工, 30Mpa	1.000	m ²	1,362	1,362	S単 35号
					(〃)	
	合 計				1,362	
					(〃)	
	単 価				1,285	
	官積算単価				1,362	合意率 0.943465
	*** B単－ 3号 ***					
000003	高压洗浄水				(〃)	歩A
			m ³		1.000 m ³	当たり算出
P96001	水道水	(〃)			(〃)	
	八代市鏡町	1.000	m ³	120	120	
					(〃)	
	合 計				120	
					(〃)	
	単 価				113	
	官積算単価				120	合意率 0.941666
	*** B単－ 4号 ***					
B14604	表面被覆工（吹付）				(〃)	歩A
	無機系被覆材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）	(〃)			(〃)	
	プライマー塗布, 40.00kg	1.000	m ²	1,956	1,956	S単 38号
S14606	表面被覆工（吹付）	(〃)			(〃)	
	表面被覆（吹付）, 1,361.60kg	1.000	m ²	8,047	8,047	S単 39号
					(〃)	
	合 計				10,003	
					(〃)	
	単 価				9,437	
	官積算単価				10,003	合意率 0.943416
	*** B単－ 5号 ***					
B14211	充填				(〃)	歩A
	充填工		m		1.000 m	当たり算出
S14211	ひび割れ充填工	(〃)			(〃)	
	充填工, 0.08kg, 2.07kg, 養生無し, 表面仕上げ有り	1.000	m	7,892	7,892	S単 33号
S02116	バックアップ材	(〃)			(〃)	
	15mm×10mm, ,	1.000	m	34	34	S単 10号
					(〃)	
	合 計				7,926	
					(〃)	
	単 価				7,478	
	官積算単価				7,926	合意率 0.943477
	*** B単－ 6号 ***					
B14602	断面修復工				(〃)	歩A
	無機系被覆材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S14602	プライマー塗布（断面修復工）	(〃)			(〃)	
	プライマー塗布, 4.00kg	1.000	m ²	6,456	6,456	S単 36号
S14603	断面修復工	(〃)			(〃)	
	断面修復工, 529.90kg	1.000	m ²	48,848	48,848	S単 37号
					(〃)	
	合 計				55,304	
					(〃)	
	単 価				52,177	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	官積算単価				55,304	合意率 0.943457
	*** B単－ 7号 ***					
000007	劣化部処理 コンクリートはつり、t≦3cm		m ²		(〃) 1,600	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁, 3<t≦6cm	(〃) 1,600	m ²	6,737	(〃) 10,779	S単 30号
T00009	カッター工	(〃) 14,200	m	2,878	(〃) 40,868	T単 7号
T00010	鉄筋防錆処理 D13以下	(〃) 8,200	m	6,811	(〃) 55,850	T単 8号
T00011	止水処理工	(〃) 1,000	箇所	20,709	(〃) 20,709	T単 9号
	合 計				(〃) 128,206	
	単 価				(〃) 75,598	
	官積算単価				80,129	合意率 0.943453
	*** B単－ 8号 ***					
B14501	成型ゴム挿入工 50×50		m		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50	(〃) 1,000	m	15,824	(〃) 15,824	S単 34号
	合 計				(〃) 15,824	
	単 価				(〃) 14,929	
	官積算単価				15,824	合意率 0.94344
	*** B単－ 9号 ***					
000009	ウィーブホール補修工 ウィーブホール撤去		箇所		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00002	ウィーブホール撤去 VUφ50	(〃) 1,000	箇所	1,913	(〃) 1,913	T単 2号
	合 計				(〃) 1,913	
	単 価				(〃) 1,805	
	官積算単価				1,913	合意率 0.943544
	*** B単－ 10号 ***					
000010	ウィーブホール補修工 ウィーブホール設置		箇所		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00001	ウィーブホール設置 VUφ50	(〃) 1,000	箇所	1,956	(〃) 1,956	T単 1号
	合 計				(〃) 1,956	
	単 価				(〃) 1,845	
	官積算単価				1,956	合意率 0.943251
	*** B単－ 11号 ***					
000011	般運搬・処理（産業廃棄物処理費） 無筋コンクリート		m ³		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(〃) 1,000	m ³	3,525	(〃) 3,525	S単 18号
SA0106	SP 人力積込 土砂	(〃) 1,000	m ³	2,899	(〃) 2,899	S単 64号
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,	(〃) 1,000	m ³	2,436	(〃) 2,436	S単 70号
	合 計				(〃) 8,860	
	単 価				(〃) 8,359	
	官積算単価				8,860	合意率 0.943453
	*** B単－ 12号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000012	般運搬・処理（産業廃棄物処理費）				(")	歩A
	汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理	(")			(")	
	汚泥	1.000	m3	28,000	28,000	S単 19号
S02123	積込	(")			(")	
	汚泥吸引車	1.000	m3	51,428	51,428	S単 20号
S02123	運搬	(")			(")	
	汚泥吸引車 10km～15km	1.000	m3	35,946	35,946	S単 21号
	合 計				(")	
	単 価				115,374	
	官積算単価				(")	
					108,851	
					115,374	合意率 0.943462
	*** B単－ 13号 ***					
000013	水路締切工				(")	歩A
	止水工設置（上流）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00016	止水工（取水工側）設置	(")			(")	
		1.000	箇所	127,411	127,411	T単 12号
	合 計				(")	
	単 価				127,411	
	官積算単価				(")	
					120,207	
					127,411	合意率 0.943458
	*** B単－ 14号 ***					
000014	水路締切工				(")	歩A
	止水工撤去（上流）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00017	止水工（取水工側）撤去	(")			(")	
		1.000	箇所	18,476	18,476	T単 13号
	合 計				(")	
	単 価				18,476	
	官積算単価				(")	
					17,431	
					18,476	合意率 0.94344
	*** B単－ 15号 ***					
000015	水路締切工				(")	歩A
	止水工設置（下流）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00018	止水工（放流工側）設置	(")			(")	
		1.000	箇所	64,159	64,159	T単 14号
	合 計				(")	
	単 価				64,159	
	官積算単価				(")	
					60,531	
					64,159	合意率 0.943452
	*** B単－ 16号 ***					
000016	水路締切工				(")	歩A
	止水工撤去（下流）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00019	止水工（放流工側）撤去	(")			(")	
		1.000	箇所	9,568	9,568	T単 15号
	合 計				(")	
	単 価				9,568	
	官積算単価				(")	
					9,027	
					9,568	合意率 0.943457
	*** B単－ 17号 ***					
000017	水路締切工				(")	歩A
	仮廻し水路（下流）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00020	放流工	(")			(")	
		1.000	箇所	46,292	46,292	T単 16号
	合 計				(")	
	単 価				46,292	
	官積算単価				(")	
					43,675	
					46,292	合意率 0.943467

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 18号 ***					
000018	水路締切工				(〃)	歩A
	大型土のう運搬（土取場から現場）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km	1.000	m3	1,784	1,784	S単 65号
	以下					
					(〃)	
	合 計				1,784	
					(〃)	
	単 価				1,683	
						合意率
	官積算単価				1,784	0.943385
	*** B単－ 19号 ***					
000019	水路締切工				(〃)	歩A
	大型土のう運搬処理（現場から建設発生土受入地）		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km	1.000	m3	1,784	1,784	S単 65号
	以下					
S86805	SP【被災地】整地	(〃)			(〃)	
	残土受入れ地での処理,~,~,なし	1.000	m3	144.5	145	S単 62号
					(〃)	
	合 計				1,929	
					(〃)	
	単 価				1,820	
						合意率
	官積算単価				1,929	0.943494
	*** B単－ 20号 ***					
000020	水路締切工				(〃)	歩A
	コンクリート打設		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	28,530	28,530	S単 75号
					(〃)	
	合 計				28,530	
					(〃)	
	単 価				26,917	
						合意率
	官積算単価				28,530	0.943463
	*** B単－ 21号 ***					
000021	水路締切工				(〃)	歩A
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,734	8,734	S単 76号
					(〃)	
	合 計				8,734	
					(〃)	
	単 価				8,240	
						合意率
	官積算単価				8,734	0.943439
	*** B単－ 22号 ***					
000022	水路締切工				(〃)	歩A
	ネットフェンス撤去・設置工		m		1.000 m	当たり算出
T00021	ネットフェンス撤去工	(〃)			(〃)	
	H=0.7m	1.000	m	738	738	T単 17号
T00022	ネットフェンス工	(〃)			(〃)	
	H=0.7m	1.000	m	1,254	1,254	T単 18号
					(〃)	
	合 計				1,992	
					(〃)	
	単 価				1,879	
						合意率
	官積算単価				1,992	0.943273
	*** B単－ 23号 ***					
000023	仮廻し水路設置（鋼製角形水路）		本		(〃)	歩A
					1.000 本	当たり算出
T00014	鋼製角型水路設置	(〃)			(〃)	
		1.000	本	40,743	40,743	T単 10号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(〃)	
	合 計				40,743	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				38,439	合意率
					40,743	0.94345
	*** B単－ 24号 ***					
000024	仮廻し水路設置（鋼製角形水路）備品		本		(〃)	歩A
	合成ゴム（縦）				1.000 本	当たり算出
P96003	合成ゴム	(〃)			(〃)	
	75×1800, t=20	1.000	本	29,500	29,500	
	合 計				(〃)	
					29,500	
	単 価				(〃)	
					27,832	
	官積算単価					合意率
					29,500	0.943457
	*** B単－ 25号 ***					
000025	仮廻し水路設置（鋼製角形水路）備品		本		(〃)	歩A
	合成ゴム（底盤）				1.000 本	当たり算出
P96004	合成ゴム	(〃)			(〃)	
	15×1250, t=10	1.000	本	7,200	7,200	
	合 計				(〃)	
					7,200	
	単 価				(〃)	
					6,793	
	官積算単価					合意率
					7,200	0.943472
	*** B単－ 26号 ***					
000026	仮廻し水路撤去（鋼製角形水路）		本		(〃)	歩A
					1.000 本	当たり算出
T00015	鋼製角型水路撤去	(〃)			(〃)	
		1.000	本	25,465	25,465	T単 11号
	合 計				(〃)	
					25,465	
	単 価				(〃)	
					24,025	
	官積算単価					合意率
					25,465	0.943451
	*** B単－ 27号 ***					
000027	仮廻し水路土工 掘削				(〃)	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削	(〃)			(〃)	
	土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	350.4	350	S単 58号
	合 計				(〃)	
					350	
	単 価				(〃)	
					330	
	官積算単価					合意率
					350	0.942857
	*** B単－ 28号 ***					
000028	仮廻し水路土工 床掘				(〃)	歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(〃)			(〃)	
	土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3	277	277	S単 63号
	合 計				(〃)	
					277	
	単 価				(〃)	
					261	
	官積算単価					合意率
					277	0.942238
	*** B単－ 29号 ***					
000029	仮廻し水路土工 土砂運搬				(〃)	歩A
	仮設ヤード		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3	374.1	374	S単 66号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 374	
	単 価				(") 353	
	官積算単価				374	合意率 0.94385
	*** B単－ 30号 ***					
000030	仮廻し水路土工 土砂運搬・整地 建設発生土受入地		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｾｯﾄ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	(") 1.000	m3	1,784	(") 1,784	S単 65号
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし	(") 1.000	m3	144.5	(") 145	S単 62号
	合 計				(") 1,929	
	単 価				(") 1,820	
	官積算単価				1,929	合意率 0.943494
	*** B単－ 31号 ***					
000031	仮廻し水路土工 盛土		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(") 1.000	m3	1,949	(") 1,949	S単 1号
	合 計				(") 1,949	
	単 価				(") 1,839	
	官積算単価				1,949	合意率 0.94356
	*** B単－ 32号 ***					
000032	仮廻し水路土工 掘削		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削, -, -, -, -, -	(") 1.000	m3	1,113	(") 1,113	S単 59号
	合 計				(") 1,113	
	単 価				(") 1,050	
	官積算単価				1,113	合意率 0.943396
	*** B単－ 33号 ***					
000033	仮廻し水路土工 積込・運搬 仮設ヤード～現場		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(") 1.000	m3	253.8	(") 254	S単 60号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｾｯﾄ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	(") 1.000	m3	374.1	(") 374	S単 66号
	合 計				(") 628	
	単 価				(") 592	
	官積算単価				628	合意率 0.942675
	*** B単－ 34号 ***					
000034	仮廻し水路土工 埋戻(構造物周り)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	(") 1.000	m3	2,839	(") 2,839	S単 2号
	合 計				(") 2,839	
	単 価				(") 2,678	
	官積算単価				2,839	合意率 0.943289

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 35号 ***					
000035	仮廻し水路土工 埋戻（路体）		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S86803	SP 【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, なし	(〃) 1.000	m3	277.6	(〃) 278	S単 61号
	合 計				(〃) 278	
	単 価				(〃) 262	
	官積算単価				278	合意率 0.942446
	*** B単－ 36号 ***					
000036	仮廻し水路土工 法面整形（切土）		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	(〃) 1.000	m ²	891.6	(〃) 892	S単 68号
	合 計				(〃) 892	
	単 価				(〃) 842	
	官積算単価				892	合意率 0.943946
	*** B単－ 37号 ***					
000037	仮廻し水路土工 法面整形（盛土）		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし	(〃) 1.000	m ²	453.4	(〃) 453	S単 69号
	合 計				(〃) 453	
	単 価				(〃) 427	
	官積算単価				453	合意率 0.942604
	*** B単－ 38号 ***					
000038	仮廻し水路土工 大型土のう製作・設置・撤去		袋		(〃) 1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋（1.0 t用）, なし, なし	(〃) 1.000	袋	5,043	(〃) 5,043	S単 47号
S18002	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, 大型土のう袋（1.0 t用）, なし, なし	(〃) 1.000	袋	779	(〃) 779	S単 48号
	合 計				(〃) 5,822	
	単 価				(〃) 5,493	
	官積算単価				5,822	合意率 0.94349
	*** B単－ 39号 ***					
000039	仮廻し水路土工 大型土のう運搬・整地 土取場～現場～建設発生土受入地		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km 以下	(〃) 1.000	m3	1,784	(〃) 1,784	S単 65号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km 以下	(〃) 1.000	m3	1,784	(〃) 1,784	S単 65号
S86805	SP 【被災地】整地 残土受入れ地での処理, -, なし	(〃) 1.000	m3	144.5	(〃) 145	S単 62号
	合 計				(〃) 3,713	
	単 価				(〃) 3,503	
	官積算単価				3,713	合意率 0.943441
	*** B単－ 40号 ***					
000040	仮廻し水路土工 敷き鉄板（仮廻し期間）		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 40.1, なし	(〃) 1.000	m ²	800	(〃) 800	S単 53号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				() 800	
	単 価				() 755	
	官積算単価				800	合意率 0.94375
	*** B単－ 41号 ***					
000041	構造物取壊し工		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	() 1.000	m3	10,440	() 10,440	S単 27号
	無筋, なし, 機械, 昼間施工, する				() 10,440	
	合 計				() 10,440	
	単 価				() 9,850	
	官積算単価				10,440	合意率 0.943486
	*** B単－ 42号 ***					
000042	構造物取壊し工		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	鉄筋コンクリート取壊し	() 1.000	m3	18,260	() 18,260	S単 28号
	【構造物取壊し】				() 18,260	
	有筋, なし, 機械, 昼間施工, する				() 17,228	
	合 計				() 18,260	
	単 価				() 17,228	
	官積算単価				18,260	合意率 0.943483
	*** B単－ 43号 ***					
000043	構造物取壊し工		m		() 1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	舗装版切断	() 1.000	m	657.2	() 657	S単 74号
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -				() 657	
	合 計				() 657	
	単 価				() 620	
	官積算単価				657	合意率 0.943683
	*** B単－ 44号 ***					
000044	構造物取壊し工		m ²		() 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	舗装版破砕	() 1.000	m ²	215.4	() 215	S単 73号
	SP 舗装版破砕				() 215	
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし				() 203	
	合 計				() 215	
	単 価				() 203	
	官積算単価				215	合意率 0.944186
	*** B単－ 45号 ***					
000045	構造物取壊し工（産業廃棄物運搬・処理）		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	無筋コンクリート	() 1.000	m3	3,525	() 3,525	S単 18号
SA0221	建設廃材	() 1.000	m3	2,436	() 2,436	S単 70号
	無筋コンクリート廃材				() 5,961	
	SP 殻運搬				() 5,624	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下,				() 5,624	
	合 計				() 5,961	
	単 価				() 5,624	
	官積算単価				5,961	合意率 0.943465
	*** B単－ 46号 ***					
000046	構造物取壊し工（産業廃棄物運搬・処理）		m3		() 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	鉄筋コンクリート	() 1.000	m3	3,750	() 3,750	S単 22号
	建設廃材				() 3,750	
	鉄筋コンクリート廃材				() 3,750	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物と起こし,機械積込,無し,18.5km以下,	(〃) 1.000	m3	3,006	(〃) 3,006	S単 71号
	合 計				(〃) 6,756	
	単 価				(〃) 6,374	
	官積算単価				6,756	合意率 0.943457
	*** B単－ 47号 ***					
000047	構造物取壊し工（産業廃棄物運搬・処理） 舗装版		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(〃) 1.000	m3	3,525	(〃) 3,525	S単 23号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	(〃) 1.000	m3	3,569	(〃) 3,569	S単 72号
	合 計				(〃) 7,094	
	単 価				(〃) 6,693	
	官積算単価				7,094	合意率 0.943473
	*** B単－ 48号 ***					
000048	安定シート敷設		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(〃) 1.000	m ²	255	(〃) 255	S単 55号
	合 計				(〃) 255	
	単 価				(〃) 241	
	官積算単価				255	合意率 0.945098
	*** B単－ 49号 ***					
000049	敷鉄板 銅板		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,1,なし	(〃) 1.000	m ²	893	(〃) 893	S単 54号
	合 計				(〃) 893	
	単 価				(〃) 843	
	官積算単価				893	合意率 0.944008
	*** B単－ 50号 ***					
000050	進入路盛土		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(〃) 23.200	m3	350.4	(〃) 8,129	S単 58号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	(〃) 23.200	m3	1,784	(〃) 41,389	S単 67号
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(〃) 23.200	m3	277.6	(〃) 6,440	S単 61号
S86801	SP【被災地】掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(〃) 23.200	m3	350.4	(〃) 8,129	S単 58号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	(〃) 23.200	m3	1,784	(〃) 41,389	S単 67号
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(〃) 23.200	m3	144.5	(〃) 3,352	S単 62号
	合 計				(〃) 108,828	
	単 価				(〃) 102,675	
	官積算単価				108,828	合意率 0.943461
	*** B単－ 51号 ***					
000051	耕地復旧		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	不知火幹線水路 (5 - 2 工区) 改修工事 (第 1 回変更)

工事別工事名: 不知火幹線水路 (5 - 2 工区) 改修工事 (工事)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S15004	耕地復旧(耕起)	(〃)			(〃)	
	無	1.000	m ²	24	24	S 単 40号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				24	合意率 0.958333
	*** B 単 - 52号 ***					
000052	水路復旧工				(〃)	歩A
	コンクリート打設		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20) (高炉B) W/C60%	1.000	m ³	28,530	28,530	S 単 75号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				28,530	合意率 0.943463
	*** B 単 - 53号 ***					
000053	水路復旧工				(〃)	歩A
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	8,734	8,734	S 単 76号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				8,734	合意率 0.943439
	*** B 単 - 54号 ***					
000054	水路復旧工				(〃)	歩A
	鉄筋工 (SD295, D13)		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton	175,103	175,103	S 単 31号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				175,103	合意率 0.943456
	*** B 単 - 55号 ***					
000055	水路復旧工				(〃)	歩A
	鉄筋工 (SD295, D10)		ton		1.000 ton	当たり算出
S03701	【鉄筋工】	(〃)			(〃)	
	SD295, D10, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton	178,193	178,193	S 単 32号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				178,193	合意率 0.94346
	*** B 単 - 56号 ***					
000056	下層路盤工				(〃)	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)	(〃)			(〃)	
	150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クワッション RC-40	1.000	m ²	602.2	602	S 単 77号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
	官積算単価				602	合意率 0.943521
	*** B 単 - 57号 ***					
000057	上層路盤工				(〃)	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）	(")			(")	
	路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	1.000	m ²	685.7	686	S 単 78号
	合 計				(")	
					686	
	単 価				(")	
					647	
	官積算単価				686	合意率 0.943148
	*** B 単－ 58号 ***					
000058	表層工		m ²		(")	歩A
					1.000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(")			(")	
	3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I（2.35t/m3）, プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,008	2,008	S 単 79号
	合 計				(")	
					2,008	
	単 価				(")	
					1,894	
	官積算単価				2,008	合意率 0.943227
	*** B 単－ 59号 ***					
000059	排水ポンプ				(")	歩A
	高压洗浄時		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18006	高压洗浄	(")			(")	
	2, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所	13,054	13,054	S 単 51号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）	(")			(")	
	口径 50mm, なし	1.000	箇所	19,043	19,043	S 単 52号
					(")	
	合 計				32,097	
	単 価				(")	
					30,282	
	官積算単価				32,097	合意率 0.943452
	*** B 単－ 60号 ***					
000060	排水ポンプ				(")	歩A
	仮締切湧水		箇所		1.000 箇所	当たり算出
S18003	仮締切湧水	(")			(")	
	18, 作業時排水, 40以上～120未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所	248,063	248,063	S 単 49号
S18004	排水ポンプ設置撤去	(")			(")	
	1～5 台, なし	1.000	箇所	85,931	85,931	S 単 50号
					(")	
	合 計				333,994	
	単 価				(")	
					315,109	
	官積算単価				333,994	合意率 0.943457
	*** B 単－ 61号 ***					
000061	穀運搬・処理				(")	歩A
	廃プラスチック		m3		1.000 m3	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理	(")			(")	
	廃プラスチック 処分費	1.000	m3	21,000	21,000	S 単 24号
S02123	産業廃棄物処理	(")			(")	
	廃プラスチック 積込費	1.000	m3	5,000	5,000	S 単 25号
S02123	産業廃棄物処理	(")			(")	
	廃プラスチック 運搬費（10～15km）	1.000	m3	1,300	1,300	S 単 26号
					(")	
	合 計				27,300	
	単 価				(")	
					25,756	
	官積算単価				27,300	合意率 0.943443
	*** B 単－ 62号 ***					
000062	濁水処理施設		式		(")	歩A
					1.000 式	当たり算出
S17005	ノッチタンク	(")			(")	
	2 m3	2.000	個供用月	11,900	23,800	S 単 44号
P96006	ヤシ繊維フィルター	(")			(")	
	φ 300	7.200	m	8,040	57,888	
T00007	濁水処理施設設置工	(")			(")	
		4.000	基	23,325	93,300	T 単 5号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00008	濁水処理施設撤去工	(") 4.000	基	13,503	(") 54,012	T単 6号
					(") 229,000	
	合 計				(") 216,052	
	単 価				229,000	合意率 0.943458
	官積算単価					
	*** B単－ 63号 ***					
000063	水質調査		回		(") 1.000 回	歩A 当たり算出
S02111	pH計（携帯用） 測定範囲0～14	(") 1.000	供用日	45	(") 45	S単 4号
S16003	濁度計[携帯用] 測定範囲0～400ppm, 交替制補正対象外	(") 1.000	供用日	919	(") 919	S単 42号
					(") 964	
	合 計				(") 909	
	単 価					合意率 0.942946
	官積算単価				964	
	*** B単－ 64号 ***					
000064	飛散対策設置・撤去		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	飛散対策設置・撤去 タイプ 3-2	(") 1.000	m	9,539	(") 9,539	T単 3号
					(") 9,539	
	合 計				(") 9,000	
	単 価					合意率 0.943495
	官積算単価				9,539	
	*** B単－ 65号 ***					
000065	飛散対策設置・撤去		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00006	飛散対策設置・撤去 タイプ 3-1	(") 1.000	m	9,539	(") 9,539	T単 4号
					(") 9,539	
	合 計				(") 9,000	
	単 価					合意率 0.943495
	官積算単価				9,539	
	*** B単－ 66号 ***					
000066	ブルーシート 5.4m×3.6m		枚		(") 1.000 枚	歩A 当たり算出
P96005	ブルーシート ポリエチレン製、5.4m×3.6m #2000	(") 1.000	枚	825	(") 825	
					(") 825	
	合 計				(") 778	
	単 価					合意率 0.94303
	官積算単価				825	
	*** B単－ 67号 ***					
000067	仮設材輸送 敷鉄板		式		(") 1.000 式	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	(") 129.600	ton	8,320	(") 1,078,272	S単 56号
	合 計				(") 1,078,272	
	単 価				(") 1,017,304	
	官積算単価				1,078,272	合意率 0.943457
	*** B単－ 68号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000068	交通誘導警備員		人		(〃) 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(〃) 1.000	人	13,770	(〃) 13,770	S単 9号
	合 計				(〃) 13,770	
	単 価				(〃) 12,991	
	官積算単価				13,770	合意率 0.943427
	*** B単－ 69号 ***					
000069	付着強度試験 高压洗浄施工後		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	付着強度試験（下地処理後） 短軸引張試験， 1 箇所当り 3 個,,	(〃) 1.000	箇所	12,500	(〃) 12,500	S単 11号
	合 計				(〃) 12,500	
	単 価				(〃) 11,793	
	官積算単価				12,500	合意率 0.94344
	*** B単－ 70号 ***					
000070	付着強度試験 表面被覆後		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	付着強度試験（表面被覆後） 短軸引張試験， 1 箇所当り 3 個,,	(〃) 1.000	箇所	12,500	(〃) 12,500	S単 12号
	合 計				(〃) 12,500	
	単 価				(〃) 11,793	
	官積算単価				12,500	合意率 0.94344
	*** B単－ 71号 ***					
000071	付着強度試験 断面修復材		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	付着強度試験（ポリマーセメントモルタル） JSCE-k561, 1 回当り 3 供試体,,	(〃) 1.000	回	8,500	(〃) 8,500	S単 13号
	合 計				(〃) 8,500	
	単 価				(〃) 8,019	
	官積算単価				8,500	合意率 0.943411
	*** B単－ 72号 ***					
000072	付着強度試験 表面被覆材		回		(〃) 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	付着強度試験（ポリマーセメントモルタル） JSCE-k561, 1 回当り 3 供試体,,	(〃) 1.000	回	8,500	(〃) 8,500	S単 13号
	合 計				(〃) 8,500	
	単 価				(〃) 8,019	
	官積算単価				8,500	合意率 0.943411
	*** B単－ 73号 ***					
000073	鉄筋探査		箇所		(〃) 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S65004	鉄筋調査	(〃) 1.000	箇所	3,819	(〃) 3,819	S単 57号
	合 計				(〃) 3,819	
	単 価				(〃) 3,603	
	官積算単価				3,819	合意率 0.94344
	*** B単－ 74号 ***					
000074	官貸額（鋼製角型水路 直線） L=5m		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） B=1.25m×H=1.8m×L=5.0m,,	(〃) 1.000	本	205,000	(〃) 205,000	S単 14号
	合 計				(〃) 205,000	
	単 価				(〃) 205,000	
	官積算単価				205,000	合意率 0
	*** B単－ 75号 ***					
000075	官貸額（鋼製角型水路 エルボ4°）		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） エルボ,5°,B=1.25m×H=1.8m×L=4.0m,,	(〃) 1.000	本	218,000	(〃) 218,000	S単 15号
	合 計				(〃) 218,000	
	単 価				(〃) 218,000	
	官積算単価				218,000	合意率 0
	*** B単－ 76号 ***					
000076	官貸額（鋼製角型水路 エルボ9°）		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） エルボ,9°,B=1.25m×H=1.8m×L=4.0m,,	(〃) 1.000	本	220,000	(〃) 220,000	S単 16号
	合 計				(〃) 220,000	
	単 価				(〃) 220,000	
	官積算単価				220,000	合意率 0
	*** B単－ 77号 ***					
000077	官貸額（鋼製角型水路 エルボ14°）		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） エルボ,14°,B=1.25×H=1.8m×L=4.0m,,	(〃) 1.000	本	221,000	(〃) 221,000	S単 17号
	合 計				(〃) 221,000	
	単 価				(〃) 221,000	
	官積算単価				221,000	合意率 0
	*** B単－ 78号 ***					
B14604	表面被覆工（吹付） 無機系被覆材		m ²		(0.000) m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,40.00kg	(0.000) 1.000	m ²	1,956	(0) 1,956	S単 38号
S14606	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,1,564.00kg	(0.000) 1.000	m ²	8,713	(0) 8,713	S単 122号
	合 計				(0) 10,669	
	単 価				(0) 10,065	
	官積算単価				10,669	合意率 0.943416
	*** B単－ 79号 ***					
000079	劣化部処理 コンクリートはつり、t≤3cm		m ²		(0.000) m ² 1.380 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり（人力） 壁,3<t≤6cm	(0.000) 1.380	m ²	6,737	(0) 9,297	S単 30号
T00009	カッター工	(0.000) 24.380	m	2,878	(0) 70,166	T単 7号
T00010	鉄筋防錆処理 D13以下	(0.000) 2.330	m	6,811	(0) 15,870	T単 8号
T00011	止水処理工	(0.000) 1.000	箇所	20,709	(0) 20,709	T単 9号
	合 計				(0) 116,042	
	単 価				(0) 79,333	
	官積算単価				84,088	合意率 0.943453

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 80号 ***					
000080	全天候クサビ挿入型目地補修工		m		(0.000)m 155.000 m	歩A 当たり算出
T00023	溝切工 DFTジョイントW=85,開水路部	(0.000) 155.000	m		(0) 6,197	T 単 19号
T00024	目地取付工 DFTジョイントW=85,開水路部	(0.000) 155.000	m		(0) 7,318	T 単 20号
T00025	目地接続工 全天候クサビ挿入型（W=85）	(0.000) 30.000	箇所		(0) 3,894	T 単 21号
	合 計				(0) 2,211,645	
	単 価				(0) 13,460	
	官積算単価				14,269	合意率 0.943318
	*** B単－ 81号 ***					
000081	既設目地撤去工		m		(0.000)m 1.000 m	歩A 当たり算出
T00045	既設目地撤去工	(0.000) 1.000	m		(0) 2,989	T 単 32号
	合 計				(0) 2,989	
	単 価				(0) 2,820	
	官積算単価				2,989	合意率 0.943318
	*** B単－ 82号 ***					
000082	般運搬・処理（産業廃棄物処理費） 無筋コンクリート		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3		(0) 3,525	S 単 18号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3		(0) 1,645	S 単 131号
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(0.000) 1.000	m3		(0) 2,073	S 単 136号
	合 計				(0) 7,243	
	単 価				(0) 6,833	
	官積算単価				7,243	合意率 0.943453
	*** B単－ 83号 ***					
000083	般運搬・処理（産業廃棄物処理費） 鉄筋コンクリート廃材		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3		(0) 3,750	S 単 22号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	(0.000) 1.000	m3		(0) 1,645	S 単 131号
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	(0.000) 1.000	m3		(0) 2,540	S 単 137号
	合 計				(0) 7,935	
	単 価				(0) 7,485	
	官積算単価				7,935	合意率 0.943318
	*** B単－ 84号 ***					
000084	水路締切工 止水工設置（上流）_第１回変更		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00035	止水工（上流側）設置 大型土のう（官貨品）	(0.000) 1.000	箇所		(0) 137,020	T 単 28号
	合 計				(0) 137,020	
	単 価				(0) 129,273	
	官積算単価				137,020	合意率 0.943458
	*** B単－ 85号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000085	水路締切工				(0.000)箇所	歩A
	止水工撤去（上流） 第1回変更		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00036	止水工（上流側）撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	67,162	67,162	T単 29号
					(0)	
	合 計				67,162	
					(0)	
	単 価				63,363	
					(0)	
	官積算単価				67,162	合意率 0.94344
	*** B単－ 86号 ***					
000086	水路締切工				(0.000)箇所	歩A
	止水工設置（下流） 第1回変更		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00037	止水工（下流側）設置	(0.000)			(0)	
	大型土のう（官貸品）	1.000	箇所	52,676	52,676	T単 30号
					(0)	
	合 計				52,676	
					(0)	
	単 価				49,697	
					(0)	
	官積算単価				52,676	合意率 0.943452
	*** B単－ 87号 ***					
000087	水路締切工				(0.000)箇所	歩A
	止水工撤去（下流） 第1回変更		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00038	止水工（下流側）撤去	(0.000)			(0)	
		1.000	箇所	22,534	22,534	T単 31号
					(0)	
	合 計				22,534	
					(0)	
	単 価				21,260	
					(0)	
	官積算単価				22,534	合意率 0.943457
	*** B単－ 88号 ***					
000088	水路締切工				(0.000)箇所	歩A
	仮廻し水路（下流） 第1回変更		箇所		1.000 箇所	当たり算出
T00031	放流工	(0.000)			(0)	
	仮廻し水路設置高さ変更後	1.000	箇所	91,818	91,818	T単 25号
					(0)	
	合 計				91,818	
					(0)	
	単 価				86,627	
					(0)	
	官積算単価				91,818	合意率 0.943467
	*** B単－ 89号 ***					
000089	水路締切工				(0.000)m	歩A
	ネットフェンス撤去・設置工		m		1.000 m	当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工（本体）	(0.000)			(0)	
	1.0m, 構造物, 廃棄, なし	1.000	m	738	738	S単 81号
S02011	ネットフェンス工(本体)	(0.000)			(0)	
	0, 1.0m, 無, 2.0m	1.000	m	1,254	1,254	S単 80号
					(0)	
	合 計				1,992	
					(0)	
	単 価				1,880	
					(0)	
	官積算単価				1,992	合意率 0.943786
	*** B単－ 90号 ***					
000090	仮廻し水路土工 敷き鉄板（仮廻し期間）		m ²		(0.000)m ²	歩A
			m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置～賃料～撤去, 62, 1, なし	1.000	m ²	1,004	1,004	S単 128号
					(0)	
	合 計				1,004	
					(0)	
	単 価				948	
					(0)	
	官積算単価				1,004	合意率 0.94375
	*** B単－ 91号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000091	鋼製仮締切運搬				(0.000)式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S02200	支給品運搬（仮置場～現場） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t、運搬距離7.0km以下、DID区間あり	(0.000) 68.958	ton	3,238	(0) 223,286	S単 119号
S02200	支給品運搬（現場～仮置場） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t、運搬距離7.0km以下、DID区間あり	(0.000) 68.958	ton	3,238	(0) 223,286	S単 120号
S02300	支給品積込・荷卸し 【積込み・荷卸し】トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	(0.000) 68.958	ton	12,930	(0) 891,627	S単 121号
S02300	支給品積込・荷卸し 【積込み・荷卸し】トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	(0.000) 68.958	ton	12,930	(0) 891,627	S単 121号
	合 計				(0) 2,229,826	
	単 価				(0) 2,104,479	
	官積算単価				2,229,826	合意率 0.943786
	*** B単－ 92号 ***					
000092	敷鉄板 鋼板		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,71,1,なし	(0.000) 1.000	㎡	1,087	(0) 1,087	S単 129号
	合 計				(0) 1,087	
	単 価				(0) 1,026	
	官積算単価				1,087	合意率 0.944008
	*** B単－ 93号 ***					
000093	敷鉄板 縞鋼板		㎡		(0.000)㎡ 1.000 ㎡	歩A 当たり算出
T00032	縞鋼板設置・撤去工	(0.000) 1.000	㎡	1,439	(0) 1,439	T単 26号
	合 計				(0) 1,439	
	単 価				(0) 1,358	
	官積算単価				1,439	合意率 0.944008
	*** B単－ 94号 ***					
000094	進入路盛土		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 72.900	m3	229	(0) 16,694	S単 132号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	(0.000) 72.900	m3	1,209	(0) 88,136	S単 134号
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 72.900	m3	277.6	(0) 20,237	S単 61号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 72.900	m3	229	(0) 16,694	S単 132号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	(0.000) 72.900	m3	1,209	(0) 88,136	S単 134号
S86805	SP【被災地】整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 72.900	m3	144.5	(0) 10,534	S単 62号
	合 計				(0) 240,431	
	単 価				(0) 226,837	
	官積算単価				240,431	合意率 0.943461
	*** B単－ 95号 ***					
000095	大型土のう設置・撤去 進入路下部（運搬費用含む）		袋		(0.000)袋 1.000 袋	歩A 当たり算出
T00034	大型土のう設置・撤去 仮置き場（積込）～現場～仮置き場（整地）	(0.000) 1.000	袋	7,739	(0) 7,739	T単 27号
	合 計				(0) 7,739	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	単 価				7,304	
	官積算単価				7,739	合意率 0.943786
	*** B単－ 96号 ***					
000096	あと施工アンカー D13		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02120	あと施工アンカー工事 D13用	(0.000) 1.000	本	1,278	(0) 1,278	S単 117号
	合 計				(0) 1,278	
	単 価				(0) 1,206	
	官積算単価				1,278	合意率 0.943786
	*** B単－ 97号 ***					
000097	排水ポンプ 高压洗浄時		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	高压洗浄 11, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし	(0.000) 1.000	箇所	72,050	(0) 72,050	S単 127号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, なし	(0.000) 1.000	箇所	19,043	(0) 19,043	S単 52号
	合 計				(0) 91,093	
	単 価				(0) 85,942	
	官積算単価				91,093	合意率 0.943452
	*** B単－ 98号 ***					
000098	排水ポンプ 仮締切湧水		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	仮締切湧水 33, 作業時排水, 0以上～40未満, 発動発電機, なし	(0.000) 1.000	箇所	369,671	(0) 369,671	S単 126号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5 台, なし	(0.000) 1.000	箇所	85,931	(0) 85,931	S単 50号
	合 計				(0) 455,602	
	単 価				(0) 429,841	
	官積算単価				455,602	合意率 0.943457
	*** B単－ 99号 ***					
000099	交通誘導警備員		人		(0.000)人 1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員 B	(0.000) 1.000	人	13,770	(0) 13,770	S単 9号
	合 計				(0) 13,770	
	単 価				(0) 12,996	
	官積算単価				13,770	合意率 0.943786
	*** B単－ 100号 ***					
000100	仮廻しポンプ設置・撤去 口径250×6 台		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00026	排水ポンプ設置 口径250mm×6 台（ポンプ周り配管設置含む）	(0.000) 1.000	箇所	1,103,866	(0) 1,103,866	T単 22号
T00027	排水ポンプ撤去 口径250mm×6 台（ポンプ周り配管撤去含む）	(0.000) 1.000	箇所	261,589	(0) 261,589	T単 23号
T00028	仮廻し用水中ポンプ運転 口径250mm×6 台	(0.000) 1.000	箇所	985,164	(0) 985,164	T単 24号
	合 計				(0) 2,350,619	
	単 価				(0) 2,350,619	
	官積算単価				2,350,619	合意率 1
	*** B単－ 101号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000101	濁水処理施設				(0.000) 式	歩A
			式		1.000 式	当たり算出
S17005	ノッチタンク 2 m3	(0.000) 1.000	個供用月	11,900	(0) 11,900	S 単 44号
P96006	ヤシ繊維フィルター φ300	(0.000) 3.600	m	8,040	(0) 28,944	
T00007	濁水処理施設設置工	(0.000) 1.000	基	23,325	(0) 23,325	T 単 5号
T00008	濁水処理施設撤去工	(0.000) 1.000	基	13,503	(0) 13,503	T 単 6号
	合 計				(0) 77,672	
	単 価				(0) 73,280	
	官積算単価				77,672	合意率 0.943458
	*** B単－ 102号 ***					
000102	単管 φ48.6 L=4.0m		本		(0.000) 本	歩A
					214.000 本	当たり算出
S02114	単管 φ48.6 L=4.0m〔基本料〕	(0.000) 214.000	本	36	(0) 7,704	S 単 103号
S02114	単管 φ48.6 L=4.0m〔賃料〕	(0.000) 33.000	日	239	(0) 7,887	S 単 104号
	合 計				(0) 15,591	
	単 価				(0) 69	
	官積算単価				73	合意率 0.94303
	*** B単－ 103号 ***					
000103	防音シート設置・撤去 1.8m×3.4m		箇所		(0.000) 箇所	歩A
					1.000 箇所	当たり算出
T00047	防音シート設置	(0.000) 1.000	箇所	13,661	(0) 13,661	T 単 34号
T00048	防音シート撤去	(0.000) 1.000	箇所	7,919	(0) 7,919	T 単 35号
T00049	防音シート賃料 幅1.8m×長3.4m	(0.000) 5.000	枚	1,700	(0) 8,500	T 単 36号
	合 計				(0) 30,080	
	単 価				(0) 28,366	
	官積算単価				30,080	合意率 0.94303
	*** B単－ 104号 ***					
000104	仮設材輸送 敷鉄板		式		(0.000) 式	歩A
					1.000 式	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0	(0.000) 247.220	ton	9,640	(0) 2,383,201	S 単 130号
	合 計				(0) 2,383,201	
	単 価				(0) 2,248,448	
	官積算単価				2,383,201	合意率 0.943457
	*** B単－ 105号 ***					
000105	仮設材輸送 水中ポンプ用配管		式		(0.000) 式	歩A
					1.000 式	当たり算出
T00046	水中ポンプ用配管輸送	(0.000) 1.000	式	603,630	(0) 603,630	T 単 33号
	合 計				(0) 603,630	
	単 価				(0) 603,630	
	官積算単価				603,630	合意率 1
	*** B単－ 106号 ***					
000106	JR監督員		式		(0.000) 式	歩A
					1.000 式	当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	工事管理者	(0.000) 6.000	人	51,000	(0) 306,000	S単 110号
S02115	列車見張員	(0.000) 3.000	人	25,500	(0) 76,500	S単 111号
S02115	重機指揮者	(0.000) 3.000	人	51,000	(0) 153,000	S単 112号
	合 計				(0) 535,500	
	単 価				(0) 535,500	
	官積算単価				535,500	合意率 1
	*** B単－ 107号 ***					
000107	架空線防護費		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	架空線防護費（九州電力）	(0.000) 1.000	式	138,000	(0) 138,000	S単 113号
	合 計				(0) 138,000	
	単 価				(0) 138,000	
	官積算単価				138,000	合意率 1
	*** B単－ 108号 ***					
000108	圧縮強度試験 表面被覆材		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	圧縮強度試験（ポリマーセメントモルタル） JSCE-k561, 1 回あたり 3 供試体, ,	(0.000) 1.000	回	8,500	(0) 8,500	S単 114号
	合 計				(0) 8,500	
	単 価				(0) 8,019	
	官積算単価				8,500	合意率 0.943411
	*** B単－ 109号 ***					
000109	圧縮強度試験 断面修復材		回		(0.000)回 1.000 回	歩A 当たり算出
S02116	圧縮強度試験（ポリマーセメントモルタル） JSCE-k561, 1 回あたり 3 供試体, ,	(0.000) 1.000	回	8,500	(0) 8,500	S単 114号
	合 計				(0) 8,500	
	単 価				(0) 8,019	
	官積算単価				8,500	合意率 0.943411
	*** B単－ 110号 ***					
000110	快適トイレ 1 基		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000) 8.000	基・月	51,000	(0) 408,000	S単 115号
	合 計				(0) 408,000	
	単 価				(0) 408,000	
	官積算単価				408,000	合意率 1
	*** B単－ 111号 ***					
000111	官貸額（鋼製角型水路 直線） L=3m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	鋼製角型水路（官貸品 摩耗10%） B=1.25m×H=1.8m×L=3.0m, ,	(0.000) 1.000	本	165,000	(0) 165,000	S単 116号
	合 計				(0) 165,000	
	単 価				(0) 165,000	
	官積算単価				165,000	合意率 0
	*** B単－ 112号 ***					

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	1,949		歩A・単A
S01041	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,839		歩A・単A
S02111	*** S単－ 3号 ***					
	コンクリートカッター					
	コンクリートカッター 100V		供用日	267		歩A・単A
S02111	*** S単－ 4号 ***					
	pH計（携帯用）					
	pH計（携帯用） 測定範囲0～14		供用日	45		歩A・単A
S02115	*** S単－ 5号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,968		歩A・単A
S02115	*** S単－ 6号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,582		歩A・単A
S02115	*** S単－ 7号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	20,706		歩A・単A
S02115	*** S単－ 8号 ***					
	とび工					
	とび工		人	27,030		歩A・単A
S02115	*** S単－ 9号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	13,770		歩A・単A
S02116	*** S単－ 10号 ***					
	バックアップ材					
	バックアップ材 15mm×10mm, ,		m	34		歩A・単A
S02116	*** S単－ 11号 ***					
	付着強度試験（下地処理後）					
	付着強度試験（下地処理後） 短軸引張試験, 1箇所当り3個, ,		箇所	12,500		歩A・単A
S02116	*** S単－ 12号 ***					
	付着強度試験（表面被覆後）					
	付着強度試験（表面被覆後） 短軸引張試験, 1箇所当り3個, ,		箇所	12,500		歩A・単A
S02116	*** S単－ 13号 ***					
	付着強度試験（ポリマーセメントモルタル）					
	付着強度試験（ポリマーセメントモルタル） JSCE-k561, 1回当り3供試体, ,		回	8,500		歩A・単A
S02116	*** S単－ 14号 ***					
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%）					
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） B=1.25m×H=1.8m×L=5.0m, ,		本	205,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 15号 ***					
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%）					
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） エルボ, 5°, B=1.25m×H=1.8m×L=4.0m, ,		本	218,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 16号 ***					
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%）					
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） エルボ, 9°, B=1.25m×H=1.8m×L=4.0m, ,		本	220,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 17号 ***					
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%）					
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） エルボ, 14°, B=1.25×H=1.8m×L=4.0m, ,		本	221,000		歩A・単A
S02123	*** S単－ 18号 ***					
	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
S02123	*** S単－ 19号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 汚泥		m3	28,000		歩A・単A
S02123	*** S単－ 20号 ***					
	積込					
	積込 汚泥吸引車		m3	51,428		歩A・単A
S02123	*** S単－ 21号 ***					
	運搬					
	運搬 汚泥吸引車 10km～15km		m3	35,946		歩A・単A
S02123	*** S単－ 22号 ***					
	建設廃材					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材		m3	3,750		歩A・単A
	*** S単－ 23号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A
	*** S単－ 24号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	廃プラスチック 処分費		m3	21,000		歩A・単A
	*** S単－ 25号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	廃プラスチック 積込費		m3	5,000		歩A・単A
	*** S単－ 26号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	廃プラスチック 運搬費（10～15km）		m3	1,300		歩A・単A
	*** S単－ 27号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	10,440		歩A・単A
	*** S単－ 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	18,260		歩A・単A
	*** S単－ 29号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ					
	洗砂(細目),1:3		m3	37,754		歩A・単A
	*** S単－ 30号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力)					
	壁,3<t≤6cm		m ²	6,737		歩A・単A
	*** S単－ 31号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	175,103		歩A・単A
	*** S単－ 32号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】					
	SD295,D10,一般構造物,10t未満,一,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	178,193		歩A・単A
	*** S単－ 33号 ***					
S14211	ひび割れ充填工					
	ひび割れ充填工					
	充填工,0.08kg,2.07kg,養生無し,表面仕上げ有り		m	7,892		歩A・単A
	*** S単－ 34号 ***					
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)					
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)					
	50×50		m	15,824		歩A・単A
	*** S単－ 35号 ***					
S14601	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工					
	高圧洗浄工,30Mpa		m ²	1,362		歩A・単A
	*** S単－ 36号 ***					
S14602	プライマー塗布（断面修復工）					
	プライマー塗布（断面修復工）					
	プライマー塗布,4.00kg		m ²	6,456		歩A・単A
	*** S単－ 37号 ***					
S14603	断面修復工					
	断面修復工					
	断面修復工,529.90kg		m ²	48,848		歩A・単A
	*** S単－ 38号 ***					
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）					
	プライマー塗布（表面被覆工）					
	プライマー塗布,40.00kg		m ²	1,956		歩A・単A
	*** S単－ 39号 ***					
S14606	表面被覆工（吹付）					
	表面被覆工（吹付）					
	表面被覆（吹付）,1,361.60kg		m ²	8,047		歩A・単A
	*** S単－ 40号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起)					
	無		m ²	24		歩A・単A
	*** S単－ 41号 ***					
S16001	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2]					
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2]					
	,標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出		日	66,240		歩A・単A
	*** S単－ 42号 ***					
S16003	濁度計[携帯用]					
	濁度計[携帯用]					
	測定範囲0～400ppm,交替制補正対象外		供用日	919		歩A・単A
	*** S単－ 43号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,なし		日	2,531		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S17005	*** S単－ 44号 *** ノッチタンク					
	ノッチタンク 2 m3		個供用月	11,900		歩A・単A
S18001	*** S単－ 45号 *** 土のう工					
	土のう工 仕拵え～設置～撤去		m3	30,874		歩A・単A
S18002	*** S単－ 46号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作-,購入土,1m3,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,なし		袋	5,674		歩A・単A
S18002	*** S単－ 47号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,なし		袋	5,043		歩A・単A
S18002	*** S単－ 48号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,なし		袋	779		歩A・単A
S18003	*** S単－ 49号 *** 仮締切湧水					
	排水ポンプ運転 18,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,なし		箇所	248,063		歩A・単A
S18004	*** S単－ 50号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所	85,931		歩A・単A
S18006	*** S単－ 51号 *** 高圧洗浄					
	排水ポンプ運転（小口径） 2,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし		箇所	13,054		歩A・単A
S18007	*** S単－ 52号 *** 排水ポンプ設置撤去（小口径）					
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所	19,043		歩A・単A
S18054	*** S単－ 53号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,40,1,なし		m ²	800		歩A・単A
S18054	*** S単－ 54号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,50,1,なし		m ²	893		歩A・単A
S18062	*** S単－ 55号 *** 土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去					
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	255		歩A・単A
S19003	*** S単－ 56号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	8,320		歩A・単A
S65004	*** S単－ 57号 *** 鉄筋調査					
	鉄筋調査		箇所	3,819		歩A・単A
S86801	*** S単－ 58号 *** SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削 土砂,ﾌﾞｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	350.4		歩A・単A
S86801	*** S単－ 59号 *** SP【被災地】掘削					
	SP【被災地】掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-		m3	1,113		歩A・単A
S86802	*** S単－ 60号 *** SP【被災地】積込(ﾙｰｽﾞ)					
	SP【被災地】積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	253.8		歩A・単A
S86803	*** S単－ 61号 *** SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	277.6		歩A・単A
S86805	*** S単－ 62号 *** SP【被災地】整地					
	SP【被災地】整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし		m3	144.5		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 63号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	277		歩A・単A
SA0106	*** S単－ 64号 *** SP 人力積込					
	SP 人力積込 土砂		m3	2,899		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 65号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3	1,784		歩A・単A
	*** S単－ 66号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	374.1		歩A・単A
	*** S単－ 67号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下		m3	1,784		歩A・単A
	*** S単－ 68号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	891.6		歩A・単A
	*** S単－ 69号 ***					
SA0152	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし		m ²	453.4		歩A・単A
	*** S単－ 70号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	2,436		歩A・単A
	*** S単－ 71号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,		m3	3,006		歩A・単A
	*** S単－ 72号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	3,569		歩A・単A
	*** S単－ 73号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	215.4		歩A・単A
	*** S単－ 74号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	657.2		歩A・単A
	*** S単－ 75号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	28,530		歩A・単A
	*** S単－ 76号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,734		歩A・単A
	*** S単－ 77号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｬﾝ RC-40		m ²	602.2		歩A・単A
	*** S単－ 78号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	685.7		歩A・単A
	*** S単－ 79号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m ²	2,008		歩A・単A
	*** S単－ 80号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体) 0,1.0m,無,2.0m		m	1,254		歩A・単A
	*** S単－ 81号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工（本体）					
	ネットフェンス撤去工（本体） 1.0m,構造物,廃棄,なし		m	738		歩A・単A
	*** S単－ 82号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日	18,100		歩A・単A
	*** S単－ 83号 ***					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）		日	18,100		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	*** S単－ 84号 *** 工用水中ポンプ（基本料）					
	工用水中ポンプ（基本料） Φ250×22kW×11.3m3/min[基本料]		基	1,080		歩A・単A
S02112	*** S単－ 85号 *** 工用水中ポンプ（賃料）					
	工用水中ポンプ（賃料） Φ250×22kW×11.3m3/min[賃料]		日	4,320		歩A・単A
S02112	*** S単－ 86号 *** 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量125kva		日	7,250		歩A・単A
S02114	*** S単－ 87号 *** フランジ単管（基本料）					
	フランジ単管（基本料） 250A 200L[基本料]		本	9,710		歩A・単A
S02114	*** S単－ 88号 *** フランジ単管（賃料）					
	フランジ単管（賃料） 250A 200L[賃料]		日	50		歩A・単A
S02114	*** S単－ 89号 *** 直管（基本料）					
	直管（基本料） 250A L-500[基本料]		本	8,190		歩A・単A
S02114	*** S単－ 90号 *** 直管（賃料）					
	直管（賃料） 250A L-500[賃料]		日	30		歩A・単A
S02114	*** S単－ 91号 *** 直管（基本料）					
	直管（基本料） 250A L-1000[基本料]		本	8,190		歩A・単A
S02114	*** S単－ 92号 *** 直管（賃料）					
	直管（賃料） 250A L-1000[賃料]		日	30		歩A・単A
S02114	*** S単－ 93号 *** 曲管（基本料）					
	曲管（基本料） 250A 90° [基本料]		本	8,250		歩A・単A
S02114	*** S単－ 94号 *** 曲管（賃料）					
	曲管（賃料） 250A 90° [賃料]		日	40		歩A・単A
S02114	*** S単－ 95号 *** 曲管（基本料）					
	曲管（基本料） 250A 5° [基本料]		本	7,790		歩A・単A
S02114	*** S単－ 96号 *** 曲管（賃料）					
	曲管（賃料） 250A 5° [賃料]		日	30		歩A・単A
S02114	*** S単－ 97号 *** アダプター（基本料）					
	アダプター（基本料） 250A S-10KF[基本料]		本	9,170		歩A・単A
S02114	*** S単－ 98号 *** アダプター（賃料）					
	アダプター（賃料） 250A S-10KF[賃料]		日	40		歩A・単A
S02114	*** S単－ 99号 *** ハウジングジョイント（基本料）					
	ハウジングジョイント（基本料） 250A[基本料]		本	4,590		歩A・単A
S02114	*** S単－ 100号 *** ハウジングジョイント（賃料）					
	ハウジングジョイント（賃料） 250A[賃料]		日	30		歩A・単A
S02114	*** S単－ 101号 *** 部品類（基本料）					
	部品類（基本料） 部品類（基本料）		組	8,540		歩A・単A
S02114	*** S単－ 102号 *** 部品類（賃料）					
	部品類（賃料） 部品類（賃料）		日	30		歩A・単A
S02114	*** S単－ 103号 *** 単管					
	単管 φ48.6 L=4.0m[基本料]		本	36		歩A・単A
S02114	*** S単－ 104号 *** 単管					
	単管 φ48.6 L=4.0m[賃料]		日	239		歩A・単A
S02114	*** S単－ 105号 *** 防音シート					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	防音シート 基本料 1.8m×3.4m 仮設工業会認定品 *** S単－ 106号 ***		枚	500		歩A・単A
S02114	防音シート					
	防音シート 賃料（枚・日）1.8m×3.4m 仮設工業会認定品 *** S単－ 107号 ***		日	50		歩A・単A
S02115	運転手（特殊） 運転手（特殊）		人	24,786		歩A・単A
	*** S単－ 108号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人	24,582		歩A・単A
	*** S単－ 109号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人	20,706		歩A・単A
	*** S単－ 110号 ***					
S02115	工事管理者 工事管理者		人	51,000		歩A・単A
	*** S単－ 111号 ***					
S02115	列車見張員 列車見張員		人	25,500		歩A・単A
	*** S単－ 112号 ***					
S02115	重機指揮者 重機指揮者		人	51,000		歩A・単A
	*** S単－ 113号 ***					
S02116	架空線防護費（九州電力） 架空線防護費（九州電力）		式	138,000		歩A・単A
	*** S単－ 114号 ***					
S02116	圧縮強度試験（ポリマーセメントモルタル） 圧縮強度試験（ポリマーセメントモルタル） JSCE-k561, 1回あたり3供試体, , *** S単－ 115号 ***		回	8,500		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ		基・月	51,000		歩A・単A
	*** S単－ 116号 ***					
S02116	鋼製角型水路（官貨品 摩耗10%） 鋼製角型水路（官貨品 摩耗10%） B=1.25m×H=1.8m×L=3.0m, , *** S単－ 117号 ***		本	165,000		歩A・単A
S02120	あと施工アンカー工事 あと施工アンカー工事 D13用		本	1,278		歩A・単A
	*** S単－ 118号 ***					
S02124	運転手（特殊） 運転手（特殊）		人	24,786		歩A・単A
	*** S単－ 119号 ***					
S02200	支給品運搬（仮置場～現場） 支給品運搬（仮置場～現場） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t、運搬距離7.0km以下、DID区間あり		ton	3,238		歩A・単A
	*** S単－ 120号 ***					
S02200	支給品運搬（現場～仮置場） 支給品運搬（現場～仮置場） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t、運搬距離7.0km以下、DID区間あり		ton	3,238		歩A・単A
	*** S単－ 121号 ***					
S02300	支給品積込・荷卸し 支給品積込・荷卸し 【積込み・荷卸し】トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		ton	12,930		歩A・単A
	*** S単－ 122号 ***					
S14606	表面被覆工（吹付） 表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）, 1,564.00kg		m ²	8,713		歩A・単A
	*** S単－ 123号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, 大型土のう袋（1.0t用）, あり, なし		袋	779		歩A・単A
	*** S単－ 124号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置, ラフレックス, 0m3, 大型土のう袋（1.0t用）, あり, なし		袋	1,617		歩A・単A
	*** S単－ 125号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, ラフレックス, 0m3, 大型土のう袋（1.0t用）, あり, なし		袋	811		歩A・単A

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 126号 ***					
S18003	仮締切湧水					
	排水ポンプ運転 33, 作業時排水, 0以上～40未満, 発動発電機, なし		箇所	369, 671		歩A・単A
	*** S単－ 127号 ***					
S18006	高圧洗浄					
	排水ポンプ運転（小口径） 11, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし		箇所	72, 050		歩A・単A
	*** S単－ 128号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 62, 1, なし		m ²	1, 004		歩A・単A
	*** S単－ 129号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 71, 1, なし		m ²	1, 087		歩A・単A
	*** S単－ 130号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0, 0, 0, 0		ton	9, 640		歩A・単A
	*** S単－ 131号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準以外)		m ³	1, 645		歩A・単A
	*** S単－ 132号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満		m ³	229		歩A・単A
	*** S単－ 133号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14. 0km以下		m ³	2, 187		歩A・単A
	*** S単－ 134号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6. 5km以下		m ³	1, 209		歩A・単A
	*** S単－ 135号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ), 標準(10, 000m3未満), 無し, なし		m ³	148. 4		歩A・単A
	*** S単－ 136号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下,		m ³	2, 073		歩A・単A
	*** S単－ 137号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下,		m ³	2, 540		歩A・単A
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	ウィーブホール設置					
	VUφ50		箇所	1, 956		歩A・単A
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	ウィーブホール撤去					
	VUφ50		箇所	1, 913		歩A・単A
	*** T単－ 3号 ***					
T00005	飛散対策設置・撤去					
	タイプ 3-2		m	9, 539		歩A・単A
	*** T単－ 4号 ***					
T00006	飛散対策設置・撤去					
	タイプ 3-1		m	9, 539		歩A・単A
	*** T単－ 5号 ***					
T00007	濁水処理施設設置工					
			基	23, 325		歩A・単A
	*** T単－ 6号 ***					
T00008	濁水処理施設撤去工					
			基	13, 503		歩A・単A
	*** T単－ 7号 ***					
T00009	カッター工					
			m	2, 878		歩A・単A
	*** T単－ 8号 ***					
T00010	鉄筋防錆処理					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	D13以下		m	6,811		歩A・単A
T00011	*** T単－ 9号 *** 止水処理工					
			箇所	20,709		歩A・単A
T00014	*** T単－ 10号 *** 鋼製角型水路設置					
			本	40,743		歩A・単A
T00015	*** T単－ 11号 *** 鋼製角型水路撤去					
			本	25,465		歩A・単A
T00016	*** T単－ 12号 *** 止水工（取水工側）設置					
			箇所	127,411		歩A・単A
T00017	*** T単－ 13号 *** 止水工（取水工側）撤去					
			箇所	18,476		歩A・単A
T00018	*** T単－ 14号 *** 止水工（放流工側）設置					
			箇所	64,159		歩A・単A
T00019	*** T単－ 15号 *** 止水工（放流工側）撤去					
			箇所	9,568		歩A・単A
T00020	*** T単－ 16号 *** 放流工					
			箇所	46,292		歩A・単A
T00021	*** T単－ 17号 *** ネットフェンス撤去工					
	H=0.7m		m	738		歩A・単A
T00022	*** T単－ 18号 *** ネットフェンス工					
	H=0.7m		m	1,254		歩A・単A
T00023	*** T単－ 19号 *** 溝切工					
	DFTジョイントW=85,開水路部		m	6,197		歩A・単A
T00024	*** T単－ 20号 *** 目地取付工					
	DFTジョイントW=85,開水路部		m	7,318		歩A・単A
T00025	*** T単－ 21号 *** 目地接続工					
	全天候クサビ挿入型（W=85）		箇所	3,894		歩A・単A
T00026	*** T単－ 22号 *** 排水ポンプ設置					
	口径250mm×6台（ポンプ周り配管設置含む）		箇所	1,103,866		歩A・単A
T00027	*** T単－ 23号 *** 排水ポンプ撤去					
	口径250mm×6台（ポンプ周り配管撤去含む）		箇所	261,589		歩A・単A
T00028	*** T単－ 24号 *** 仮廻し用水中ポンプ運転					
	口径250mm×6台		箇所	985,164		歩A・単A
T00031	*** T単－ 25号 *** 放流工					
	仮廻し水路設置高さ変更後		箇所	91,818		歩A・単A
T00032	*** T単－ 26号 *** 縞鋼板設置・撤去工					
			m ²	1,439		歩A・単A
T00034	*** T単－ 27号 *** 大型土のう設置・撤去					
	仮置き場（積込）～現場～仮置き場（整地）		袋	7,739		歩A・単A
T00035	*** T単－ 28号 *** 止水工（上流側）設置					
	大型土のう（官貨品）		箇所	137,020		歩A・単A
T00036	*** T単－ 29号 *** 止水工（上流側）撤去					
			箇所	67,162		歩A・単A

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分	砂・砂質土		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分	盛土		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員	0.680	人	20,706	14,080	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,916	492	
	合 計				19,488	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,949	
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 土質区分	砂・砂質土		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 作業区分	埋戻		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員	1.110	人	20,706	22,984	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,916	492	
	合 計				28,392	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,839	
	*** S単－ 3号 ***					
S02111	コンクリートカッター		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートカッター 100V			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード	M96002		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械器具規格	100V		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	267円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96002	コンクリートカッター 100V	1,000	供用日	267	267	
	合 計				267	算出数量 1,000 各単位
	単 価				267	
	*** S単－ 4号 ***					
S02111	pH計（携帯用）		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	pH計（携帯用） 測定範囲0～14			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 機械器具損料コード	M96001		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 機械器具規格	測定範囲0～14		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	45円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M96001	pH計（携帯用） 測定範囲0～14	1,000	供用日	45	45	
	合 計				45	算出数量 1,000 各単位
	単 価				45	
	*** S単－ 5号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4 週 8 休以上	
R01001	土木一般世話役	1. 000	人	28, 968	28, 968	
	合 計				28, 968	算出数量 1. 000 人
	単 価				28, 968	
	*** S 単－ 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1. 000 人	歩 A 当たり算出
	特殊作業員			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4 週 8 休以上	
R01002	特殊作業員	1. 000	人	24, 582	24, 582	
	合 計				24, 582	算出数量 1. 000 人
	単 価				24, 582	
	*** S 単－ 7号 ***					
S02115	普通作業員		人		1. 000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4 週 8 休以上	
R01003	普通作業員	1. 000	人	20, 706	20, 706	
	合 計				20, 706	算出数量 1. 000 人
	単 価				20, 706	
	*** S 単－ 8号 ***					
S02115	とび工		人		1. 000 人	歩 A 当たり算出
	とび工			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4 週 8 休以上	
R01012	とび工	1. 000	人	27, 030	27, 030	
	合 計				27, 030	算出数量 1. 000 人
	単 価				27, 030	
	*** S 単－ 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員 B		人		1. 000 人	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B			時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4 週 8 休以上	
R01032	交通誘導警備員 B	1. 000	人	13, 770	13, 770	
	合 計				13, 770	算出数量 1. 000 人
	単 価				13, 770	
	*** S 単－ 10号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	バックアップ材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックアップ材 15mm×10mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96013	バックアップ材 15mm×10mm	1.000	m	34	34	
	合 計				34	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34	
	*** S単－ 11号 ***					
S02116	付着強度試験（下地処理後）		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	付着強度試験（下地処理後） 短軸引張試験， 1箇所当り 3 個,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96019	付着強度試験（下地処理後） 短軸引張試験， 1 箇所当り 3 個	1.000	箇所	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単－ 12号 ***					
S02116	付着強度試験（表面被覆後）		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	付着強度試験（表面被覆後） 短軸引張試験， 1箇所当り 3 個,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	付着強度試験（表面被覆後） 短軸引張試験， 1 箇所当り 3 個	1.000	箇所	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単－ 13号 ***					
S02116	付着強度試験（ポリマーセメントモルタル）		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	付着強度試験（ポリマーセメントモルタル） JSCE-k561, 1 回当り 3 供試体,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	付着強度試験（ポリマーセメントモルタル） JSCE-k561, 1 回当り 3 供試体	1.000	回	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単－ 14号 ***					
S02116	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） B=1.25m×H=1.8m×L=5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96015	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） B=1.25m×H=1.8m×L=5.0m	1.000	本	205,000	205,000	
	合 計				205,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				205,000	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 15号 ***					
S02116	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） エルボ, 5°, B=1.25m×H=1.8m×L=4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96016	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） エルボ, 5°, B=1.25m×H=1.8m×L=4.0m	1.000	本	218,000	218,000	
	合 計				218,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				218,000	
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） エルボ, 9°, B=1.25m×H=1.8m×L=4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96017	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） エルボ, 9°, B=1.25m×H=1.8m×L=4.0m	1.000	本	220,000	220,000	
	合 計				220,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220,000	
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） エルボ, 14°, B=1.25×H=1.8m×L=4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96018	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%） エルボ, 14°, B=1.25×H=1.8m×L=4.0m	1.000	本	221,000	221,000	
	合 計				221,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				221,000	
	*** S単－ 18号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単－ 19号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96022 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	28,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	産業廃棄物処理 汚泥	1.000	m3	28,000	28,000	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				28,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,000	
	*** S単－ 20号 ***					
S02123	積込		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込 汚泥吸引車			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96023 汚泥吸引車		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	51,428円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	積込 汚泥吸引車	1.000	m3	51,428	51,428	
	合 計				51,428	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,428	
	*** S単－ 21号 ***					
S02123	運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運搬 汚泥吸引車 10km～15km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96024 汚泥吸引車 10km～15km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	35,946円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	運搬 汚泥吸引車 10km～15km	1.000	m3	35,946	35,946	
	合 計				35,946	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,946	
	*** S単－ 22号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52002 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,750円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52002	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,750	3,750	
	合 計				3,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,750	
	*** S単－ 23号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合 計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,525	
	*** S単－ 24号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック 処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96025 廃プラスチック 処分費		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力	21,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	産業廃棄物処理 廃プラスチック 処分費	1.000	m3	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,000	
	*** S単－ 25号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック 積込費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96026 廃プラスチック 積込費		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	産業廃棄物処理 廃プラスチック 積込費	1.000	m3	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単－ 26号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック 運搬費（10～15km）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96027 廃プラスチック 運搬費（10～15km）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,300円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	産業廃棄物処理 廃プラスチック 運搬費（10～15km）	1.000	m3	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単－ 27号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	10,440	10,440	
	合 計				10,440	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,440	
	*** S単－ 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	18,260	18,260	
	合 計				18,260	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		18,260	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 29号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton		22,800	12,312
J03007	洗砂					
	洗砂(細目)	0.910	m3		3,900	3,549
R01003	普通作業員					
		0.970	人		20,706	20,085
Y00004	諸雑費 9%				20,085	1,808
		0.090				
	合 計				37,754	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		37,754	
	*** S単－ 30号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁, 3<t≤6cm			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t≤6cm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.800	人		20,706	16,565
R02007	はつり工					
		1.300	人		28,356	36,863
Y00004	諸雑費 16%					
		0.160			53,428	8,548
	合 計				61,976	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		6,737	
	*** S単－ 31号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未 満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間の制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 － 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton		102,000	105,060
A01001	鉄筋(一般構造物)					
		1.090	ton		64,260	70,043
	合 計				175,103	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		175,103	
	*** S単－ 32号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D10, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未 満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間の制約 6)夜間作業	SD295 D10 一般構造物 10t未満 － 無し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）

工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton	105,000	108,150	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	64,260	70,043	
	合 計				178,193	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		178,193	
	*** S単－ 33号 ***					
S14211	ひび割れ充填工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ひび割れ充填工 充填工, 0.08kg, 2.07kg, 養生無し, 表面仕上げ有り			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) ブライマー設計量 (kg/10m)	充填工 0.08kg		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 充填材設計量 (kg/10m) 4) ブライマー単価 (円/kg)	2.07kg 5,200		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 充填材単価 (円/kg) 6) 養生実施区分 7) 表面仕上げ実施区分	2,460 養生無し 表面仕上げ有り				
R01001	土木一般世話役	0.550	人	28,968	15,932	
R01002	特殊作業員	0.880	人	24,582	21,632	
R01003	普通作業員	1.080	人	20,706	22,362	
P25205	ブライマー ひび割れ充填工用	0.100	kg	5,200	520	
P25204	充填材	2.500	kg	2,460	6,150	
Y00004	諸雑費	0.020		59,926	1,199	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	28,968	2,897	
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	
R01003	普通作業員	0.160	人	20,706	3,313	
	合 計				78,921	算出数量 10.000 m
	単 価		m		7,892	
	*** S単－ 34号 ***					
S14501	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	開水路目地補修工(成型ゴム挿入工) 50×50			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 目地規格 2) 成型ゴム目地単価 (円/m)	50×50 5,600		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 接着剤単価 (円/kg) 4) ブライマー単価 (円/kg)	2,800 5,760		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	2.900	人	28,968	84,007	
R01002	特殊作業員	8.100	人	24,582	199,114	
R01003	普通作業員	5.100	人	20,706	105,601	
P37210	コンクリートカット用ブレード 径180mm	5.700	枚	12,800	72,960	
Y00004	諸雑費(1) 18%	0.180		388,722	69,970	
R01001	土木一般世話役	2.200	人	28,968	63,730	
R01002	特殊作業員	6.800	人	24,582	167,158	
R01003	普通作業員	5.000	人	20,706	103,530	
P25012	成型ゴム目地 50×50	104.000	m	5,600	582,400	
P25206	接着材 成型ゴム目地用	38.000	kg	2,800	106,400	
P25208	ブライマー 成型ゴム目地用	1.300	kg	5,760	7,488	
Y00004	諸雑費(2) 6%	0.060		334,418	20,065	
	合 計				1,582,423	算出数量 100.000 m

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		15,824	
	*** S単－ 35号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 30Mpa			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 吐出圧力	高圧洗浄工 30Mpa		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	28,968	20,567	
R01002	特殊作業員	1.420	人	24,582	34,906	
R01003	普通作業員	2.130	人	20,706	44,104	
M28413	高圧洗浄機[工食用・ガソリンエンジン駆動] 30Mpa	0.870	供用日	6,660	5,794	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	25.000	L	156	3,900	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		99,577	26,886	
	合 計				136,157	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		1,362	
	*** S単－ 36号 ***					
S14602	プライマー塗布（断面修復工）		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布（断面修復工） プライマー塗布, 4.00kg			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) プライマー単価(円/kg) 3) プライマー設計量 (kg/10m ²)	プライマー塗布 2,000円 4.00kg		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.110	人	28,968	32,154	
R01003	普通作業員	1.110	人	20,706	22,984	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	4.160	kg	2,000	8,320	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		55,138	1,103	
	合 計				64,561	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		6,456	
	*** S単－ 37号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 529.90kg			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分 2) 修復材単価(円/kg) 3) 修復材設計量 (kg/10m ²)	断面修復工 360円 529.90kg		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	3.330	人	28,968	96,463	
R02005	左官	6.670	人	26,214	174,847	
P32205	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	588.190	kg	360	211,748	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		271,310	5,426	
	合 計				488,484	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		48,848	
	*** S単－ 38号 ***					
S14604	プライマー塗布（表面被覆工）		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布, 40.00kg			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工区分	プライマー塗布		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) プライマー単価(円/kg)	2,000円		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) プライマー設計量（kg/100㎡）	40.00kg		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	28,968	36,789	
R01002	特殊作業員	1.270	人	24,582	31,219	
R01003	普通作業員	1.270	人	20,706	26,297	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	46.400	kg	2,000	92,800	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		94,305	8,487	
	合 計				195,592	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		1,956	
	*** S 単－ 39号 ***					
S14606	表面被覆工（吹付）		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）, 1,361.60kg			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	表面被覆（吹付）		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 被覆材単価(円/kg)	279円		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 被覆材設計量（kg/100㎡）	1,361.60kg		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	28,968	25,202	
R01002	特殊作業員	4.350	人	24,582	106,932	
R01003	普通作業員	3.480	人	20,706	72,057	
R02005	左官	4.350	人	26,214	114,031	
P32205	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	1,606.690	kg	279	448,267	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		318,222	38,187	
	合 計				804,676	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		8,047	
	*** S 単－ 40号 ***					
S15004	耕地復旧（耕起）		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	耕地復旧（耕起） 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 石礫、雑物除去	無		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
M35062	農用トラクタ〔乗用・ホイール型〕 四輪駆動 22kw級 (30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 バトリール給油	0.800	L	142	114	
R01022	運転手（一般）	0.060	人	22,542	1,353	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,143	300	
	合 計				2,443	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		24	
	*** S 単－ 41号 ***					
S16001	バックホ〔クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ〔クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2〕 , 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t, 運転1日当 たり算出			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M02118				
	2) 機械コード（同上）	M02118				
	3) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4) 運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6) 単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	－				
	15)規格(消耗部品)	－				
M02118	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	29,100	29,100	
P34029	軽油	87.000	L	142	12,354	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				66,240	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		66,240	
Y00001	単位					
	*** S単－ 42号 ***					
S16003	濁度計[携帯用]		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
	濁度計[携帯用] 測定範囲0～400ppm, 交替制補正対象外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M23191 交替制補正対象外		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M23191	濁度計[携帯用] 測定範囲0～400ppm	1.000	供用日	919	919	
	合 計				919	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		919	
	*** S単－ 43号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動), 2KVA, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ガソリンエンジン駆動) 2KVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.33		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.330	日	918	1,221	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	8.400	L	156	1,310	
	合 計				2,531	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,531	
	*** S単－ 44号 ***					
S17005	ノッチタンク ノッチタンク 2 m3		個供用月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設材損料コード	W10016		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
W10016	ノッチタンク 2 m3	1.000	個供用月	11,900	11,900	
	合 計				11,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,900	
	*** S単－ 45号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）

工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	20,706	300,237	
	合 計				308,737	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		30,874	
	*** S単－ 46号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作、購入土、1m3、大型土のう袋（1.0 t 用）、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	製作		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 施工機械区分	－		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 採取土区分	購入土				
	4) 購入土材単価(m3当たり)	2,200.000				
	5) 購入土材数量(m3／袋)	1.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0 t 用）				
	7) 単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
Y00004	諸雑費	0.070		74,256	5,198	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0 t 用）	62.000	枚	1,100	68,200	
J03208	購入土	62.000	m3	2,200	136,400	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.440	日	18,100	26,064	
P34029	軽油 バトリル給油	119.000	L	142	16,898	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				351,802	算出数量 62.000 袋
	単 価		袋		5,674	
	*** S単－ 47号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、バックホ、現地土、0m3、大型土のう袋（1.0 t 用）、なし、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 施工区分	製作・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 施工機械区分	バックホ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3) 採取土区分	現地土				
	4) 購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5) 購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0 t 用）				
	7) 単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
Y00004	諸雑費	0.040		74,256	2,970	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0 t 用）	36.000	枚	1,100	39,600	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日	18,100	25,159	
P34029	軽油 バトリル給油	104.000	L	142	14,768	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				181,539	算出数量 36.000 袋

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋		5,043	
	*** S単－ 48号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋（1.0 t用）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分	バックホ		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0 t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1,000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1,000	人	24,582	24,582	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1,260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油					
	バトロール給油	78,000	L	142	11,076	
R01021	運転手（特殊）	1,000	人	24,786	24,786	
	合 計				112,218	算出数量 144,000 袋
	単 価		袋		779	
	*** S単－ 49号 ***					
S18003	仮締切湧水		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 18,作業時排水,40以上～120未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	18		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)排水量(m3/ h)	40以上～120未満				
	4)動力区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	21,600	日	857	18,511	
F02056	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～1次）〕 35kVA	21,600	日	3,520	76,032	
P34029	軽油					
	バトロール給油	594,000	L	142	84,348	
R01002	特殊作業員	2,520	人	24,582	61,947	
Y00004	諸雑費	0.030		240,838	7,225	
	合 計				248,063	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		248,063	
	*** S単－ 50号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 １～５台,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	１～５台		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0,580	日	18,100	10,498	
R01001	土木一般世話役	0,500	人	28,968	14,484	
R01002	特殊作業員	0,100	人	24,582	2,458	
R01003	普通作業員	2,000	人	20,706	41,412	
P34029	軽油					
	バトロール給油	33,000	L	142	4,686	
R01021	運転手（特殊）	0,500	人	24,786	12,393	
	合 計				85,931	算出数量 1,000 箇所

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		85,931	
	*** S単－ 51号 ***					
S18006	高压洗浄		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 2.作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	2 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	2.200	日	918	2,020	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	19.000	L	156	2,964	
R01002	特殊作業員	0.280	人	24,582	6,883	
Y00004	諸雑費	0.100		11,867	1,187	
	合 計				13,054	算出数量 1,000 箇所
	単 価				13,054	
	*** S単－ 52号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.300	人	28,968	8,690	
R01003	普通作業員	0.500	人	20,706	10,353	
	合 計				19,043	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		19,043	
	*** S単－ 53号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,40,1,なし		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分（賃料機械）	設置～賃料～撤去 40 1 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	370	370,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトロ-給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				800,115	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		800	
	*** S単－ 54号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去 50,1,なし		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	463	463,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油					
	バトロール給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				893,115	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		893	
	*** S単－ 55号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	敷設～撤去			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	150		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	150	15,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,706	9,939	
	合 計				25,539	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		255	
	*** S単－ 56号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費	1.000	ton	1,500	1,500	
	積込み・取卸し					
	合 計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,320	
	*** S単－ 57号 ***					
S65004	鉄筋調査		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋調査			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)鉄筋調査	計上する		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R04006	技師（C）	1.000	人	39,168	39,168	
	外業					
R04007	技術員	1.000	人	34,272	34,272	
	外業					

事業名		八代平野農業水利事業				
工事名		不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）				
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	機械経費					
	30.0%	0.300		73,440	22,032	
	合 計				95,472	算出数量 25.000 箇所
	単 価		箇所		3,819	
	*** S単－ 58号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		350.4	
	*** S単－ 59号 ***					
S86801	SP【被災地】掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,113	
	*** S単－ 60号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		253.8	
	*** S単－ 61号 ***					
S86803	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】路体（築堤）盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		277.6	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 62号 ***					
S86805	SP【被災地】整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】整地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	残土受入れ地での処理, -, -, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		144.5	
	*** S単－ 63号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂, 標準, 無し, 無し, なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		277	
	*** S単－ 64号 ***					
SA0106	SP 人力積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 人力積込			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質等区分	土砂				
	単 価		m3		2,899	
	*** S単－ 65号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		1,784	
	*** S単－ 66号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
			m3		374.1	
	*** S単－ 67号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	り,11.0km以下			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾌｵﾘ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	11.0km以下				
			m3		1.784	
	*** S単－ 68号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	切土部,-,無し,ｲﾅ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ｲﾅ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
			m ²		891.6	
	*** S単－ 69号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	盛土部,無し,無し,ｲﾅ質土、砂及び砂質土、粘性土,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ｲﾅ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
			m ²		453.4	
	*** S単－ 70号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	18.5km以下				
			m3		2,436	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 71号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		3,006	
	*** S単－ 72号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		3,569	
	*** S単－ 73号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		215.4	
	*** S単－ 74号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		657.2	
	*** S単－ 75号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,21-8- 25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）

工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-8-25 (20) (高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		28,530	
	*** S 単－ 76号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,734	
	*** S 単－ 77号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部）			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	150mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュ RC-40			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	単 価		m ²		602.2	
	*** S 単－ 78号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部）			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	路盤材, 粒度調整砕石 M-30, -, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 材料区分 I	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分 I	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	100mm				
	11) 材料区分 II	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		685.7	
	*** S 単－ 79号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部）			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度アスコン (13)			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 平均幅員	3.0m超				
	2) 1層当り平均仕上り厚	50mm				

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,008	
	*** S単－ 80号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.1.0m,無,2.0m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価（円/m）	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)柵高	1.0m				
	3)ブロック基礎区分	無				
	4)支柱間隔	2.0m				
P22331	ネットフェンス		m	0	0	
R01001	土木一般世話役 設置	0.220	人	28,968	6,373	
R01003	普通作業員 設置	0.880	人	20,706	18,221	
Y00004	諸雑費	0.020		24,594	492	
	合 計				25,086	算出数量 20,000 m
	単 価		m		1,254	
	*** S単－ 81号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工（本体）		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工（本体）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1.0m,構造物,廃棄,なし			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)柵高	1.0m		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)基礎区分	構造物				
	3)撤去区分	廃棄				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	0.120	人	28,968	3,476	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,706	9,939	
Y00004	諸雑費	0.100		13,415	1,342	
	合 計				14,757	算出数量 20,000 m
	単 価		m		738	
	*** S単－ 82号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F08063		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3（平・・				
	3)単価の入力	18,100円				
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]		日	18,100	18,100	
	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.000				
	合 計				18,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,100	
	*** S単－ 83号 ***					
S02112	バックホ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	F08015		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3（平・・				
	3)単価の入力	18,100円				
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]		日	18,100	18,100	
	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.000				
	合 計				18,100	算出数量 1,000 各単位

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				18,100	
	*** S単－ 84号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ（基本料）		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（基本料） Φ250×22kW×11.3m3/min[基本料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	Φ250×22kW×11.3m3/min[基本料]		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	1,080円				
F96001	工事用水中ポンプ（基本料） Φ250×22kW×11.3m3/min[基本料]	1,000	基	1,080	1,080	
	合 計				1,080	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,080	
	*** S単－ 85号 ***					
S02112	工事用水中ポンプ（賃料）		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ（賃料） Φ250×22kW×11.3m3/min[賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	Φ250×22kW×11.3m3/min[賃料]		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	4,320円				
F96002	工事用水中ポンプ（賃料） Φ250×22kW×11.3m3/min[賃料]	1,000	日	4,320	4,320	
	合 計				4,320	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,320	
	*** S単－ 86号 ***					
S02112	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量125kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	定格容量125kva		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	7,250円				
F02061	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量125kva	1,000	日	7,250	7,250	
	合 計				7,250	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,250	
	*** S単－ 87号 ***					
S02114	フランジ単管（基本料）		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ単管（基本料） 250A 200L[基本料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	250A 200L[基本料]		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	9,710円				
G96001	フランジ単管（基本料） 250A 200L[基本料]	1,000	本	9,710	9,710	
	合 計				9,710	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,710	
	*** S単－ 88号 ***					
S02114	フランジ単管（賃料）		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ単管（賃料） 250A 200L[賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	250A 200L[賃料]		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)単価の入力	50円				

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G96002	フランジ単管（賃料） 250A 200L〔賃料〕	1.000	日	50	50	
	合 計				50	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50	
	*** S単－ 89号 ***					
S02114	直管（基本料）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管（基本料） 250A L-500〔基本料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	250A L-500〔基本料〕		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,190円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96003	直管（基本料） 250A L-500〔基本料〕	1.000	本	8,190	8,190	
	合 計				8,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,190	
	*** S単－ 90号 ***					
S02114	直管（賃料）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管（賃料） 250A L-500〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	250A L-500〔賃料〕		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	30円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96004	直管（賃料） 250A L-500〔賃料〕	1.000	日	30	30	
	合 計				30	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30	
	*** S単－ 91号 ***					
S02114	直管（基本料）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管（基本料） 250A L-1000〔基本料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	250A L-1000〔基本料〕		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,190円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96005	直管（基本料） 250A L-1000〔基本料〕	1.000	本	8,190	8,190	
	合 計				8,190	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,190	
	*** S単－ 92号 ***					
S02114	直管（賃料）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	直管（賃料） 250A L-1000〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	250A L-1000〔賃料〕		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	30円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96006	直管（賃料） 250A L-1000〔賃料〕	1.000	日	30	30	
	合 計				30	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30	
	*** S単－ 93号 ***					
S02114	曲管（基本料）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	曲管（基本料） 250A 90°〔基本料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96007 250A 90°〔基本料〕		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,250円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96007	曲管（基本料） 250A 90°〔基本料〕	1.000	本	8,250	8,250	
	合 計				8,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,250	
	*** S単－ 94号 ***					
S02114	曲管（賃料） 曲管（賃料） 250A 90°〔賃料〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96008 250A 90°〔賃料〕		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)単価の入力	40円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
G96008	曲管（賃料） 250A 90°〔賃料〕	1.000	日	40	40	
	合 計				40	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40	
	*** S単－ 95号 ***					
S02114	曲管（基本料） 曲管（基本料） 250A 5°〔基本料〕		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96009 250A 5°〔基本料〕		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)単価の入力	7,790円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
G96009	曲管（基本料） 250A 5°〔基本料〕	1.000	本	7,790	7,790	
	合 計				7,790	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,790	
	*** S単－ 96号 ***					
S02114	曲管（賃料） 曲管（賃料） 250A 5°〔賃料〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96010 250A 5°〔賃料〕		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)単価の入力	30円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
G96010	曲管（賃料） 250A 5°〔賃料〕	1.000	日	30	30	
	合 計				30	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30	
	*** S単－ 97号 ***					
S02114	アダプター（基本料） アダプター（基本料） 250A S-10KF〔基本料〕		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96011 250A S-10KF〔基本料〕		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)単価の入力	9,170円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
G96011	アダプター（基本料） 250A S-10KF〔基本料〕	1.000	本	9,170	9,170	
	合 計				9,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,170	
	*** S単－ 98号 ***					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02114	アダプター（賃料）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アダプター（賃料） 250A S-10KF[賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96012 250A S-10KF[賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	40円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96012	アダプター（賃料） 250A S-10KF[賃料]	1.000	日	40	40	
	合 計				40	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40	
	*** S単－ 99号 ***					
S02114	ハウジングジョイント（基本料）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハウジングジョイント（基本料） 250A[基本料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96013 250A[基本料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,590円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96013	ハウジングジョイント（基本料） 250A[基本料]	1.000	本	4,590	4,590	
	合 計				4,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,590	
	*** S単－ 100号 ***					
S02114	ハウジングジョイント（賃料）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハウジングジョイント（賃料） 250A[賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96014 250A[賃料]		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	30円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96014	ハウジングジョイント（賃料） 250A[賃料]	1.000	日	30	30	
	合 計				30	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30	
	*** S単－ 101号 ***					
S02114	部品類（基本料）		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	部品類（基本料） 部品類（基本料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96015 部品類（基本料）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,540円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96015	部品類（基本料） 部品類（基本料）	1.000	組	8,540	8,540	
	合 計				8,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,540	
	*** S単－ 102号 ***					
S02114	部品類（賃料）		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	部品類（賃料） 部品類（賃料）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96016 部品類（賃料）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	30円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96016	部品類（賃料） 部品類（賃料）	1.000	日	30	30	
	合 計				30	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 103号 ***					
S02114	単管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管 φ48.6 L=4.0m〔基本料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96019 φ48.6 L=4.0m〔基本料〕		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	36円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96019	単管 φ48.6 L=4.0m〔基本料〕	1.000	本	36	36	
	合 計				36	算出数量 1.000 各単位
	単 価				36	
	*** S単－ 104号 ***					
S02114	単管		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	単管 φ48.6 L=4.0m〔賃料〕			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96020 φ48.6 L=4.0m〔賃料〕		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	239円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96020	単管 φ48.6 L=4.0m〔賃料〕	1.000	日	239	239	
	合 計				239	算出数量 1.000 各単位
	単 価				239	
	*** S単－ 105号 ***					
S02114	防音シート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート 基本料 1.8m×3.4m 仮設工業会認定品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96017 基本料 1.8m×3.4m 仮設工業・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96017	防音シート 基本料 1.8m×3.4m 仮設工業会認定品	1.000	枚	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単－ 106号 ***					
S02114	防音シート		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防音シート 賃料（枚・日）1.8m×3.4m 仮設工業会認定品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格	G96018 賃料（枚・日）1.8m×3.4m 仮・・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	50円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96018	防音シート 賃料（枚・日）1.8m×3.4m 仮設工業会認定品	1.000	日	50	50	
	合 計				50	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50	
	*** S単－ 107号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24.786	24.786	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）				

工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				24,786	算出数量 1.000 人
	単 価				24,786	
	*** S 単－ 108号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (D2)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
	合 計				24,582	算出数量 1.000 人
	単 価				24,582	
	*** S 単－ 109号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D2)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	
	合 計				20,706	算出数量 1.000 人
	単 価				20,706	
	*** S 単－ 110号 ***					
S02115	工事管理者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	工事管理者			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96001 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R96001	工事管理者	1.000	人	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 人
	単 価				51,000	
	*** S 単－ 111号 ***					
S02115	列車見張員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	列車見張員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96002 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
R96002	列車見張員	1.000	人	25,500	25,500	
	合 計				25,500	算出数量 1.000 人
	単 価				25,500	
	*** S 単－ 112号 ***					
S02115	重機指揮者		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	重機指揮者			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96003 基 (B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R96003	重機指揮者	1.000	人	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 人
	単 価				51,000	
	*** S単－ 113号 ***					
S02116	架空線防護費（九州電力）		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	架空線防護費（九州電力）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96095	架空線防護費（九州電力）	1.000	式	138,000	138,000	
	合 計				138,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				138,000	
	*** S単－ 114号 ***					
S02116	圧縮強度試験（ポリマーセメントモルタル）		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	圧縮強度試験（ポリマーセメントモルタル） JSCE-k561, 1回あたり3供試体,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96120	圧縮強度試験（ポリマーセメントモルタル） JSCE-k561, 1回あたり3供試体	1.000	回	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単－ 115号 ***					
S02116	快適トイレ		基・月		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96057		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96057	快適トイレ	1.000	基・月	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,000	
	*** S単－ 116号 ***					
S02116	鋼製角型水路（官貨品 摩耗10%）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製角型水路（官貨品 摩耗10%） B=1.25m×H=1.8m×L=3.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96101	鋼製角型水路（官貨品 摩耗10%） B=1.25m×H=1.8m×L=3.0m	1.000	本	165,000	165,000	
	合 計				165,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165,000	
	*** S単－ 117号 ***					
S02120	あと施工アンカー工事		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	あと施工アンカー工事 D13用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格	A96001 D13用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,278円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
A96001	あと施工アンカー工事 D13用	1.000	本	1,278	1,278	
	合 計				1,278	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,278	
	*** S単－ 118号 ***					
S02124	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手（特殊） 基(A2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				24,786	算出数量 1.000 人
	単 価		人		24,786	
	*** S単－ 119号 ***					
S02200	支給品運搬（仮置場～現場）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	支給品運搬（仮置場～現場） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t、運搬距離7.0km以下 、DID区間あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		3,238	
	*** S単－ 120号 ***					
S02200	支給品運搬（現場～仮置場）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	支給品運搬（現場～仮置場） トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t、運搬距離7.0km以下 、DID区間あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		3,238	
	*** S単－ 121号 ***					
S02300	支給品積込・荷卸し		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	支給品積込・荷卸し 【積込み・荷卸し】トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	単 価		ton		12,930	
	*** S単－ 122号 ***					
S14606	表面被覆工（吹付）		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	表面被覆工（吹付） 表面被覆（吹付）,1,564.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)被覆材単価(円/kg)	表面被覆（吹付） 279円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)被覆材設計量（kg/100㎡）	1,564.00kg		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.870	人	28,968	25,202	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員					
		4.350	人	24,582	106,932	
R01003	普通作業員					
		3.480	人	20,706	72,057	
R02005	左官					
		4.350	人	26,214	114,031	
P32205	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	1,845.520	kg	279	514,900	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		318,222	38,187	
	合 計				871,309	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		8,713	
	*** S単－ 123号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	バックホ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,582	24,582	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日	18,100	22,806	
P34029	軽油 バトリール給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	24,786	24,786	
	合 計				112,218	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		779	
	*** S単－ 124号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ラフレックレン,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレックレン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,582	24,582	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	20,706	20,706	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				129,356	算出数量 80.000 袋
	単 価		袋		1,617	
	*** S単－ 125号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレックレン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0t用）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	
F01086	ラフレンスレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	55,100	55,100	
	合 計				108,650	算出数量 134.000 袋
	単 価		袋		811	
	*** S単－ 126号 ***					
S18003	仮締切湧水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 33, 作業時排水, 0以上～40未満, 発動発電機, なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	33 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力区分	0以上～40未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	39.600	日	632	25,027	
F02055	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 25kVA	39.600	日	2,960	117,216	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	726.000	L	142	103,092	
R01002	特殊作業員	4.620	人	24,582	113,569	
Y00004	諸雑費	0.030		358,904	10,767	
	合 計				369,671	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		369,671	
	*** S単－ 127号 ***					
S18006	高圧洗浄		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 11, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	11 作業時排水		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～6未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	12.100	日	918	11,108	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	106.000	L	156	16,536	
R01002	特殊作業員	1.540	人	24,582	37,856	
Y00004	諸雑費	0.100		65,500	6,550	
	合 計				72,050	算出数量 1.000 箇所
	単 価				72,050	
	*** S単－ 128号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 62, 1, なし			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 62		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	574	574,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				1,004,115	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,004	
	*** S単－ 129号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,71,1,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 71 1 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	657	657,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	345.000	L	142	48,990	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	24,786	71,879	
	合 計				1,087,115	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,087	
	*** S単－ 130号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,140	8,140	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,640	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,640	
	*** S単－ 131号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3		1,645	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 132号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		229	
	*** S単－ 133号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	り, 14.0km以下			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5) 運搬距離	14.0km以下				
	単 価		m3		2,187	
	*** S単－ 134号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	し, 6.5km以下			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3		1,209	
	*** S単－ 135号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量	敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		148.4	
	*** S単－ 136号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）

工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	あと施工アンカー工事					
A96001	D13用		本	1,278		
	工事用水中ポンプ（基本料）		基	1,080		
F96001	Φ250×22kW×11.3m3/min[基本料]					
	工事用水中ポンプ（賃料）		日	4,320		
F96002	Φ250×22kW×11.3m3/min[賃料]					
	フランジ単管（基本料）		本	9,710		
G96001	250A 200L[基本料]					
	フランジ単管（賃料）		日	50		
G96002	250A 200L[賃料]					
	直管（基本料）		本	8,190		
G96003	250A L=500[基本料]					
	直管（賃料）		日	30		
G96004	250A L=500[賃料]					
	直管（基本料）		本	8,190		
G96005	250A L=1000[基本料]					
	直管（賃料）		日	30		
G96006	250A L=1000[賃料]					
	曲管（基本料）		本	8,250		
G96007	250A 90° [基本料]					
	曲管（賃料）		日	40		
G96008	250A 90° [賃料]					
	曲管（基本料）		本	7,790		
G96009	250A 5° [基本料]					
	曲管（賃料）		日	30		
G96010	250A 5° [賃料]					
	アダプター（基本料）		本	9,170		
G96011	250A S=10KF[基本料]					
	アダプター（賃料）		日	40		
G96012	250A S=10KF[賃料]					
	ハウジングジョイント（基本料）		本	4,590		
G96013	250A[基本料]					
	ハウジングジョイント（賃料）		日	30		
G96014	250A[賃料]					
	部品類（基本料）		組	8,540		
G96015	部品類（基本料）					
	部品類（賃料）		日	30		
G96016	部品類（賃料）					
	防音シート		枚	500		
G96017	基本料 1.8m×3.4m 仮設工業会認定品					
	防音シート		日	50		
G96018	賃料（枚・日）1.8m×3.4m 仮設工業会認定品					
	単管		本	36		
G96019	φ48.6 L=4.0m[基本料]					
	単管		日	239		
G96020	φ48.6 L=4.0m[賃料]					
	pH計（携帯用）		供用日	45		
M96001	測定範囲0～14					
	コンクリートカッター		供用日	267		
M96002	100V					
	水道水		m3	120		
P96001	八代市鏡町					
	ウィーブホール		個	1,000		
P96002	VU φ50					
	合成ゴム		本	29,500		
P96003	75×1800, t=20					
	合成ゴム		本	7,200		
P96004	15×1250, t=10					
	ブルーシート		枚	825		
P96005	ポリエチレン製、5.4m×3.6m #2000					
	ヤシ繊維フィルター		m	8,040		
P96006	φ300					
	ダイヤモンドブレード		枚	6,300		
P96007	φ105					
	鉄筋防錆材		kg	1,530		
P96008	ポリマーセメント系鉄筋防錆材					
	スタッドジベル		本	153		
P96009	頭付きD16 L=70mm					
	バタ角		本	1,810		
P96010	90×90×4000					
	型枠用合板		枚	1,500		
P96011	12×600×1800					
	バックアップ材		m	34		
P96013	15mm×10mm					
	全天候クサビ挿入型目地材			6,000		
P96014	W=85					
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%）		本	205,000		
P96015	B=1.25m×H=1.8m×L=5.0m					
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%）		本	218,000		
P96016	エルボ, 5°, B=1.25m×H=1.8m×L=4.0m					
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%）		本	220,000		
P96017	エルボ, 9°, B=1.25m×H=1.8m×L=4.0m					
	鋼製角型水路（官貸額 摩耗10%）		本	221,000		
P96018	エルボ, 14°, B=1.25m×H=1.8m×L=4.0m					
	付着強度試験（下地処理後）		箇所	12,500		
P96019	短軸引張試験, 1箇所当り3個					

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）

工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	ウィーブホール設置		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	VUφ50					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	S単 5号
S02115	普通作業員	3.000	人	20,706	62,118	S単 7号
Y00004	雑品	0.050		91,086	4,554	
P96002	ウィーブホール VUφ50	100.000	個	1,000	100,000	
	合 計				195,640	算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所		1,956	
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	ウィーブホール撤去		箇所		100.000 箇所	歩A 当たり算出
	VUφ50					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,968	57,936	S単 5号
S02115	普通作業員	6.000	人	20,706	124,236	S単 7号
Y00004	雑品	0.050		182,172	9,109	
	合 計				191,281	算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所		1,913	
	*** T単－ 3号 ***					
T00005	飛散対策設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ 3-2					
Y00001	飛散防止設置					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,968	57,936	S単 5号
S02115	特殊作業員	7.800	人	24,582	191,740	S単 6号
S02115	普通作業員	15.700	人	20,706	325,084	S単 7号
Y00004	雑品	0.150		574,760	86,214	
Y00001	飛散防止撤去					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	S単 5号
S02115	特殊作業員	4.000	人	24,582	98,328	S単 6号
S02115	普通作業員	8.000	人	20,706	165,648	S単 7号
	合 計				953,918	算出数量 100.000 m
	単 価		m		9,539	
	*** T単－ 4号 ***					
T00006	飛散対策設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	タイプ 3-1					
Y00001	飛散防止設置					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	28,968	57,936	S単 5号
S02115	特殊作業員	7.800	人	24,582	191,740	S単 6号
S02115	普通作業員	15.700	人	20,706	325,084	S単 7号
Y00004	雑品	0.150		574,760	86,214	
Y00001	飛散防止撤去					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（5－2工区）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（5－2工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	S単 5号
S02115	特殊作業員	4.000	人	24,582	98,328	S単 6号
S02115	普通作業員	8.000	人	20,706	165,648	S単 7号
	合 計				953,918	算出数量 100.000 m
	単 価		m		9,539	
	*** T単－ 5号 ***					
T00007	濁水処理施設設置工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.090	人	28,968	2,607	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.280	人	24,582	6,883	S単 6号
S02115	普通作業員	0.370	人	20,706	7,661	S単 7号
Y00004	雑品	0.360		17,151	6,174	
	合 計				23,325	算出数量 1.000 基
	単 価		基		23,325	
	*** T単－ 6号 ***					
T00008	濁水処理施設撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.030	人	28,968	869	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.190	人	24,582	4,671	S単 6号
S02115	普通作業員	0.250	人	20,706	5,177	S単 7号
Y00004	雑品	0.260		10,717	2,786	
	合 計				13,503	算出数量 1.000 基
	単 価		基		13,503	
	*** T単－ 7号 ***					
T00009	カッター工		m		50.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.300	人	28,968	37,658	S単 5号
S02115	特殊作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 6号
S02115	普通作業員	1.600	人	20,706	33,130	S単 7号
Y00004	雑品	0.030		119,952	3,599	
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,なし	1.300	日	2,531	3,290	S単 43号
S02111	コンクリートカッター 100V	2.600	供用日	267	694	S単 3号
P96007	ダイヤモンドブレード φ105	2.600	枚	6,300	16,380	
	合 計				143,915	算出数量 50.000 m
	単 価		m		2,878	
	*** T単－ 8号 ***					
T00010	鉄筋防錆処理		m		10.000 m	歩A 当たり算出
Y00001	D13以下 ケレン					

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第1回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,968	5,794	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.400	人	24,582	9,833	S単 6号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,706	8,282	S単 7号
Y00004	雑品	0.400		23,909	9,564	
Y00001	防錆材塗布					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,968	5,794	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.400	人	24,582	9,833	S単 6号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,706	8,282	S単 7号
Y00004	雑品	0.400		23,909	9,564	
P96008	鉄筋防錆材 ポリマーセメント系鉄筋防錆材	0.760	kg	1,530	1,163	
	合 計				68,109	算出数量 10.000 m
	単 価		m		6,811	
	*** T単－ 9号 ***					
T00011	止水処理工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	28,968	2,897	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	S単 6号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,706	10,353	S単 7号
Y00004	雑品	0.140		18,166	2,543	
	合 計				20,709	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		20,709	
	*** T単－ 10号 ***					
T00014	鋼製角型水路設置		本		5.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	S単 5号
S02115	特殊作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 6号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	S単 7号
Y00004	雑品	0.150		119,544	17,932	
S16001	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] ，標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出	1.000	日	66,240	66,240	S単 41号
	合 計				203,716	算出数量 5.000 本
	単 価		本		40,743	
	*** T単－ 11号 ***					
T00015	鋼製角型水路撤去		本		8.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	S単 5号
S02115	特殊作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 6号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	S単 7号
Y00004	雑品	0.150		119,544	17,932	
S16001	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] ，標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出	1.000	日	66,240	66,240	S単 41号
	合 計				203,716	算出数量 8.000 本

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）

工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		25,465	
	*** 丁単－ 12号 ***					
T00016	止水工（取水工側）設置		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,968	5,794	S 単 5号
S02115	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	S 単 6号
S02115	普通作業員	0.200	人	20,706	4,141	S 単 7号
Y00004	雑品	0.300		14,851	4,455	
S16001	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] ,標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出	0.300	日	66,240	19,872	S 単 41号
S18002	大型土のう工 製作, -, 購入土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用) , なし, なし	12.000	袋	5,674	68,088	S 単 46号
P96011	型枠用合板 12×600×1800	8.000	枚	1,500	12,000	
P96010	バタ角 90×90×4000	4.500	本	1,810	8,145	
	合 計				127,411	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		127,411	
	*** 丁単－ 13号 ***					
T00017	止水工（取水工側）撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	28,968	2,897	S 単 5号
S02115	特殊作業員	0.100	人	24,582	2,458	S 単 6号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,706	2,071	S 単 7号
Y00004	雑品	0.150		7,426	1,114	
S16001	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] ,標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出	0.150	日	66,240	9,936	S 単 41号
	合 計				18,476	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,476	
	*** 丁単－ 14号 ***					
T00018	止水工（放流工側）設置		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	28,968	2,897	S 単 5号
S02115	特殊作業員	0.100	人	24,582	2,458	S 単 6号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,706	2,071	S 単 7号
Y00004	雑品	0.300		7,426	2,228	
S16001	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] ,標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t, 運転1日当たり算出	0.150	日	66,240	9,936	S 単 41号
S18002	大型土のう工 製作, -, 購入土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用) , なし, なし	6.000	袋	5,674	34,044	S 単 46号
P96011	型枠用合板 12×600×1800	4.000	枚	1,500	6,000	
P96010	バタ角 90×90×4000	2.500	本	1,810	4,525	
	合 計				64,159	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		64,159	
	*** 丁単－ 15号 ***					
T00019	止水工（放流工側）撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.050	人	28,968	1,448	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.050	人	24,582	1,229	S単 6号
S02115	普通作業員	0.050	人	20,706	1,035	S単 7号
Y00004	雑品	0.150		3,712	557	
S16001	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] 、標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t、運転1日当たり算出	0.080	日	66,240	5,299	S単 41号
	合 計				9,568	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,568	
	*** T単－ 16号 ***					
T00020	放流工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	28,968	2,897	S単 5号
S02115	とび工	0.700	人	27,030	18,921	S単 8号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,706	2,071	S単 7号
Y00004	雑品	0.200		23,889	4,778	
P96009	スタッドジベル 頭付きD16 L=70mm	8.000	本	153	1,224	
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.140	m3	37,754	5,286	S単 29号
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	0.360	m3	30,874	11,115	S単 45号
	合 計				46,292	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		46,292	
	*** T単－ 17号 ***					
T00021	ネットフェンス撤去工 H=0.7m		m		20.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.120	人	28,968	3,476	S単 5号
S02115	普通作業員	0.480	人	20,706	9,939	S単 7号
Y00004	雑品	0.100		13,415	1,342	
	合 計				14,757	算出数量 20.000 m
	単 価		m		738	
	*** T単－ 18号 ***					
T00022	ネットフェンス工 H=0.7m		m		20.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.220	人	28,968	6,373	S単 5号
S02115	普通作業員	0.880	人	20,706	18,221	S単 7号
Y00004	雑品	0.020		24,594	492	
	合 計				25,086	算出数量 20.000 m
	単 価		m		1,254	
	*** T単－ 19号 ***					
T00023	溝切工 DFTジョイントW=85、開水路部		m		30.000 m	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	S単 5号
S02115	特殊作業員	3.000	人	24,582	73,746	S単 6号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	S単 7号
Y00004	雑品	0.290		144,126	41,797	
	合 計				185,923	算出数量 30.000 m
	単 価		m		6,197	
	*** T単－ 20号 ***					
T00024	目地取付工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	DFTジョイントW=85,開水路部					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	S単 5号
S02115	特殊作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 6号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,706	20,706	S単 7号
Y00004	雑品	0.030		98,838	2,965	
P96014	全天候クサビ挿入型目地材 W=85	105.000		6,000	630,000	
	合 計				731,803	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,318	
	*** T単－ 21号 ***					
T00025	目地接続工		箇所		35.000 箇所	歩A 当たり算出
	全天候クサビ挿入型（W=85）					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	28,968	28,968	S単 5号
S02115	特殊作業員	2.000	人	24,582	49,164	S単 6号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,706	41,412	S単 7号
Y00004	雑品	0.140		119,544	16,736	
	合 計				136,280	算出数量 35.000 箇所
	単 価		箇所		3,894	
	*** T単－ 22号 ***					
T00026	排水ポンプ設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	口径250mm×6台（ポンプ周り配管設置含む）					
S02115	土木一般世話役	3.000	人	28,968	86,904	S単 5号
S02115	特殊作業員	1.500	人	24,582	36,873	S単 6号
S02115	普通作業員	9.500	人	20,706	196,707	S単 7号
S02112	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	3.000	日	18,100	54,300	S単 83号
P34029	軽油 バトリック給油	145.000	L	142	20,590	
S02124	運転手（特殊）	2.000	人	24,786	49,572	S単 118号
C00009	排水ポンプ用仮設材	1.000	式	658,920	658,920	C単 3号
	合 計				1,103,866	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,103,866	
	*** T単－ 23号 ***					
T00027	排水ポンプ撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名: 不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	口径250mm×6 台（ポンプ周り配管撤去含む）					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	28,968	43,452	S 単 5号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,582	24,582	S 単 6号
S02115	普通作業員	6.500	人	20,706	134,589	S 単 7号
S02112	バックホ[クロー型・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.300	日	18,100	23,530	S 単 83号
P34029	軽油					
	バトリール給油	75.000	L	142	10,650	
S02124	運転手（特殊）					
		1.000	人	24,786	24,786	S 単 118号
	合 計				261,589	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		261,589	
	*** T 単－ 24号 ***					
T00028	仮廻し用水中ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	口径250mm×6 台					
S02112	工用水中ポンプ（基本料） Φ250×22kW×11.3m3/min[基本料]	6.000	基	1,080	6,480	S 単 84号
S02112	工用水中ポンプ（賃料） Φ250×22kW×11.3m3/min[賃料]	24.000	日	4,320	103,680	S 単 85号
S02112	工用水中ポンプ（賃料） Φ250×22kW×11.3m3/min[賃料]	24.000	日	4,320	103,680	S 単 85号
S02112	工用水中ポンプ（賃料） Φ250×22kW×11.3m3/min[賃料]	24.000	日	4,320	103,680	S 単 85号
S02112	工用水中ポンプ（賃料） Φ250×22kW×11.3m3/min[賃料]	24.000	日	4,320	103,680	S 単 85号
S02112	工用水中ポンプ（賃料） Φ250×22kW×11.3m3/min[賃料]	24.000	日	4,320	103,680	S 単 85号
S02112	工用水中ポンプ（賃料） Φ250×22kW×11.3m3/min[賃料]	24.000	日	4,320	103,680	S 単 85号
S02112	工用水中ポンプ（賃料） Φ250×22kW×11.3m3/min[賃料]	24.000	日	4,320	103,680	S 単 85号
S02112	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型（～3次）] 定格容量125kva	24.000	日	7,250	174,000	S 単 86号
S02112	発動発電機[D 駆動・～超低・排対型（～3次）] 定格容量125kva	24.000	日	7,250	174,000	S 単 86号
Y00009	小計				976,560	
S02115	特殊作業員	0.350	人	24,582	8,604	S 単 6号
	合 計				985,164	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		985,164	
	*** T 単－ 25号 ***					
T00031	放流工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	仮廻し水路設置高さ変更後					
S02115	土木一般世話役	0.100	人	28,968	2,897	S 単 5号
S02115	とび工	0.700	人	27,030	18,921	S 単 8号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,706	2,071	S 単 7号
Y00004	雑品	0.200		23,889	4,778	
P96009	スタッドジベル 頭付きD16 L=70mm	4.000	本	153	612	
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂（細目），1:3	0.070	m3	37,754	2,643	S 単 29号
S18001	土のう工 仕揃え～設置～撤去	1.940	m3	30,874	59,896	S 単 45号
	合 計				91,818	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		91,818	
	*** T 単－ 26号 ***					
T00032	鋼鋼板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96102	縞鋼板（賃料） 22*1524*3048	1,000.000	m ² 供用日	932	932,000	
P96103	縞鋼板（整備費） 22*1524*3048	1,000.000	m ²	195	195,000	
S02115	特殊作業員	2.900	人	24,582	71,288	S単 6号
S02115	普通作業員	2.900	人	20,706	60,047	S単 7号
S02112	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日	18,100	59,911	S単 82号
P34029	軽油 バトロー給油	345.000	L	142	48,990	
S02115	運転手（特殊）	2.900	人	24,786	71,879	S単 107号
	合 計				1,439,115	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,439	
	*** T単－ 27号 ***					
T00034	大型土のう設置・撤去		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
	仮置き場（積込）～現場～仮置き場（整地）					
C00007	大型土のう設置 仮置き場（積込）～現場	1,000	袋	4,211	4,211	C単 1号
C00008	大型土のう撤去 現場～仮置き場（整地）	1,000	袋	3,528	3,528	C単 2号
	合 計				7,739	算出数量 1,000 袋
	単 価		袋		7,739	
	*** T単－ 28号 ***					
T00035	止水工（上流側）設置		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	大型土のう（官貨品）					
C00007	大型土のう設置 仮置き場（積込）～現場	12,000	袋	4,211	50,532	C単 1号
S02115	土木一般世話役	0.200	人	28,968	5,794	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.200	人	24,582	4,916	S単 6号
S02115	普通作業員	0.200	人	20,706	4,141	S単 7号
S16001	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t、運転1日当たり算出	0.300	日	66,240	19,872	S単 41号
P96011	型枠用合板 12×600×1800	8.000	枚	1,500	12,000	
P96010	バタ角 90×90×4000	4.500	本	1,810	8,145	
Y00004	雑品	0.300		105,400	31,620	
	合 計				137,020	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		137,020	
	*** T単－ 29号 ***					
T00036	止水工（上流側）撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
C00008	大型土のう撤去 現場～仮置き場（整地）	12,000	袋	3,528	42,336	C単 2号
S02115	土木一般世話役	0.100	人	28,968	2,897	S単 5号
S02115	特殊作業員	0.100	人	24,582	2,458	S単 6号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,706	2,071	S単 7号
Y00004	雑品	0.150		49,762	7,464	
S16001	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t、運転1日当たり算出	0.150	日	66,240	9,936	S単 41号
	合 計				67,162	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		67,162	

事業名	八代平野農業水利事業				
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）				

工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 30号 ***					
T00037	止水工（下流側）設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
C00007	大型土のう（官貨品）					
	大型土のう設置					
	仮置き場（積込）～現場	3.000	袋	4,211	12,633	C単 1号
S02115	土木一般世話役					
		0.100	人	28,968	2,897	S単 5号
S02115	特殊作業員					
		0.100	人	24,582	2,458	S単 6号
S02115	普通作業員					
		0.100	人	20,706	2,071	S単 7号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・ｸﾚﾝ機能付き・排対2]					
	標準ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出	0.150	日	66,240	9,936	S単 41号
P96011	型枠用合板					
	12×600×1800	4.000	枚	1,500	6,000	
P96010	ﾊﾞﾀ角					
	90×90×4000	2.500	本	1,810	4,525	
Y00004	雑品					
		0.300		40,520	12,156	
	合 計				52,676	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		52,676	
	*** T単－ 31号 ***					
T00038	止水工（下流側）撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
C00008	大型土のう撤去					
	現場～仮置き場（整地）	3.000	袋	3,528	10,584	C単 2号
S02115	土木一般世話役					
		0.050	人	28,968	1,448	S単 5号
S02115	特殊作業員					
		0.050	人	24,582	1,229	S単 6号
S02115	普通作業員					
		0.050	人	20,706	1,035	S単 7号
S16001	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・ｸﾚﾝ機能付き・排対2]					
	標準ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t,運転1日当たり算出	0.080	日	66,240	5,299	S単 41号
Y00004	雑品					
		0.150		19,595	2,939	
	合 計				22,534	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		22,534	
	*** T単－ 32号 ***					
T00045	既設目地撤去工		m		50.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役					
		1.000	人	28,968	28,968	S単 5号
S02115	特殊作業員					
		2.000	人	24,582	49,164	S単 6号
S02115	普通作業員					
		2.000	人	20,706	41,412	S単 7号
Y00004	雑品					
		0.250		119,544	29,886	
	合 計				149,430	算出数量 50.000 m
	単 価		m		2,989	
	*** T単－ 33号 ***					
T00046	水中ポンプ用配管輸送		式		1.000 式	歩A 当たり算出
P96125	水中ポンプ用配管輸送費					
		1.000	式	600,000	600,000	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.210	ton	3,000	3,630	
	合 計				603,630	算出数量 1.000 式

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（第１回変更）					
工事別工事名:不知火幹線水路（５－２工区）改修工事（工事）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単－ 1号 ***					
C00007	大型土のう設置		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
	仮置き場（積込）～現場					
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞ,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,なし	1,000	袋	779	779	S単 123号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km 以下	0,830	m3	2,187	1,815	S単 133号
S18002	大型土のう工 設置,ﾗﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,なし	1,000	袋	1,617	1,617	S単 124号
	合 計				4,211	算出数量 1,000 袋
	単 価		袋		4,211	
	*** C単－ 2号 ***					
C00008	大型土のう撤去		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
	現場～仮置き場（整地）					
S18002	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,なし	1,000	袋	811	811	S単 125号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km 以下	0,830	m3	2,187	1,815	S単 133号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎﾞ,0m3,大型土のう袋（1.0ｔ用）,あり,なし	1,000	袋	779	779	S単 123号
SA0161	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽ'),標準(10,000m3未満),無し,なし	0,830	m3	148.4	123	S単 135号
	合 計				3,528	算出数量 1,000 袋
	単 価		袋		3,528	
	*** C単－ 3号 ***					
C00009	排水ポンプ用仮設材		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S02114	フランジ単管（基本料） 250A 200L[基本料]	6,000	本	9,710	58,260	S単 87号
S02114	フランジ単管（賃料） 250A 200L[賃料]	72,000	日	50	3,600	S単 88号
S02114	直管（基本料） 250A L-500[基本料]	6,000	本	8,190	49,140	S単 89号
S02114	直管（賃料） 250A L-500[賃料]	72,000	日	30	2,160	S単 90号
S02114	直管（基本料） 250A L-1000[基本料]	12,000	本	8,190	98,280	S単 91号
S02114	直管（賃料） 250A L-1000[賃料]	144,000	日	30	4,320	S単 92号
S02114	曲管（基本料） 250A 90° [基本料]	12,000	本	8,250	99,000	S単 93号
S02114	曲管（賃料） 250A 90° [賃料]	144,000	日	40	5,760	S単 94号
S02114	曲管（基本料） 250A 5° [基本料]	6,000	本	7,790	46,740	S単 95号
S02114	曲管（賃料） 250A 5° [賃料]	72,000	日	30	2,160	S単 96号
S02114	アダプター（基本料） 250A S-10KF[基本料]	6,000	本	9,170	55,020	S単 97号
S02114	アダプター（賃料） 250A S-10KF[賃料]	72,000	日	40	2,880	S単 98号
S02114	ハウジングジョイント（基本料） 250A[基本料]	36,000	本	4,590	165,240	S単 99号
S02114	ハウジングジョイント（賃料） 250A[賃料]	432,000	日	30	12,960	S単 100号
S02114	部品類（基本料） 部品類（基本料）	6,000	組	8,540	51,240	S単 101号
S02114	部品類（賃料） 部品類（賃料）	72,000	日	30	2,160	S単 102号
	合 計				658,920	算出数量 1,000 式
	単 価		式		658,920	

[illegible]

[illegible]

業務別業務名:不知火幹線水路（5-2工区）改修工事（調査業務）

九州農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]