



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

八代平野農業水利事業

遙拝頭首工応急対策その6工事

積 算 書

(当初)

九州農政局
八代平野農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

[illegible]

事業名 | 八代平野農業水利事業

工事名 | 逕拝頭首工応急対策その6 工事

工事別工事名: 逕拝頭首工応急対策その6 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			81,690,000	
・工事原価			69,271,000	
純工事費			51,234,000	
・直接工事費			45,708,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	45,708,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			23,563,000	
・共通仮設費			5,526,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$47,823,000 \times ((10.480 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000)$			5,514,000	
・運搬費	1.000	式	12,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			0	
・現場環境改善費(率計上)				
$47,722,000 \times (0.000)$			0	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			18,037,000	
・現場管理費(率計上)				
$53,349,000 \times ((30.740 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			18,037,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	2,115,000	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$69,271,000 \times (17.890 \times 1.000 + 0.04)$			12,420,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			101,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	八代平野農業水利事業
工事名	巡拝頭首工応急対策その6工事

工事別工事名:巡拝頭首工応急対策その6工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				45,708,000	
・ケーソン開口部処理					
	1.000	式		1,119,000	
・ ・ 構造物撤去 ケーソン開口処理	1.000	式		1,119,000	
000001 コンクリート構造物撤去 鉄筋	18.280	m3	15,710	287,179	歩A・単A B単 1号
000002 殻運搬・処理 鉄筋コンクリート殻	18.280	m3	7,093	129,660	歩A・単A B単 2号
000003 コンクリートコア抜き φ100 L=550mm	100.000	孔	7,023	702,300	歩A・単A B単 3号
合 計				1,119,139	
・鋼製水路設置工					
	1.000	式		16,529,000	
・ ・ 右岸上流鋼製水路設置工					
	1.000	式		16,529,000	
000004 土工 床掘	338.900	m3	273	92,520	歩A・単A B単 4号
000005 仮置土運搬	338.900	m3	994	336,867	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻土運搬	119.100	m3	1,104	131,486	歩A・単A B単 6号
000007 土工 埋戻,構造物周辺	63.400	m3	2,562	162,431	歩A・単A B単 7号
000008 土工 埋戻,B<1.0m	55.700	m3	2,306	128,444	歩A・単A B単 8号
000009 大型土のう積込・運搬 仮置場(千丁)～現場	28.000	袋	2,566	71,848	歩A・単A B単 9号
000010 大型土のう設置	28.000	袋	1,450	40,600	歩A・単A B単 10号
000011 大型土のう積込・運搬 仮置場(千丁)～現場	230.000	袋	2,566	590,180	歩A・単A B単 11号
000012 大型土のう積込・運搬 仮置場(坂本)～現場	50.000	袋	1,381	69,050	歩A・単A B単 12号
000013 大型土のう設置	280.000	袋	1,450	406,000	歩A・単A B単 13号
000014 基礎砕石 RC-40	99.000	m ²	1,348	133,452	歩A・単A B単 14号
000015 型枠	4.720	m ²	8,563	40,417	歩A・単A B単 15号
000016 均しコンクリート	4.950	m3	28,380	140,481	歩A・単A B単 16号
000017 鋼製角形水路設置 B=2.0m×H=2.2m 5m/1ユニット	45.000	m	19,099	859,455	歩A・単A B単 17号
000018 鋼製角形水路運搬 資材置場	1.000	式	19,308	19,308	歩A・単A B単 18号
000019 補助梁 H形鋼125×60×6×8	1.179	ton	149,500	176,261	歩A・単A B単 19号
000020 覆工板設置 W1000×L2000	84.000	m ²	102,868	8,640,912	歩A・単A B単 20号
000021 H型鋼 300	66.000	m	17,020	1,123,320	歩A・単A B単 21号
000022 覆工板撤去 W1000×L2000	84.000	m ²	3,340	280,560	歩A・単A B単 22号
000023 鋼製水路設置用敷鉄板 1524×3048,t=22	85.340	m ²	36,158	3,085,724	歩A・単A B単 23号
合 計				16,529,316	
・迂回道路工					
	1.000	式		28,060,000	
・ ・ 迂回道路					
	1.000	式		28,060,000	
000024 掘削 オープンカット	142.500	m3	386	55,005	歩A・単A B単 24号
000025 掘削 片切掘削	68.120	m3	1,383	94,210	歩A・単A B単 25号
000026 掘削 現場制約あり	88.840	m3	6,967	618,948	歩A・単A B単 26号
000027 土工 床掘	70.780	m3	308	21,800	歩A・単A B単 27号
000028 仮置土運搬	370.240	m3	1,114	412,447	歩A・単A B単 28号
000029 埋戻土運搬	1,810.420	m3	1,237	2,239,490	歩A・単A B単 29号
000030 土工 埋戻,2.5m<B<4.0m	16.080	m3	1,456	23,412	歩A・単A B単 30号
000031 土工 盛土,構造物周辺	249.530	m3	3,323	829,188	歩A・単A B単 31号
000032 土工 盛土,4.0m B	1,428.290	m3	923	1,318,312	歩A・単A B単 32号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 逕拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:逕拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単 - 1号 *** コンクリート構造物撤去					
	鉄筋		m3	15,710		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 殻運搬・処理					
	鉄筋コンクリート殻		m3	7,093		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** コンクリートコア抜き					
	φ100 L=550mm		孔	7,023		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 土工					
	床掘		m3	273		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 仮置土運搬					
			m3	994		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 埋戻土運搬					
			m3	1,104		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 土工					
	埋戻,構造物周辺		m3	2,562		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 土工					
	埋戻,B<1.0m		m3	2,306		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 大型土のう積込・運搬					
	仮置場(千丁)～現場		袋	2,566		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 大型土のう設置					
			袋	1,450		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 大型土のう積込・運搬					
	仮置場(千丁)～現場		袋	2,566		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 大型土のう積込・運搬					
	仮置場(坂本)～現場		袋	1,381		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 大型土のう設置					
			袋	1,450		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 基礎砕石					
	RC-40		m ²	1,348		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 型枠					
			m ²	8,563		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 均しコンクリート					
			m3	28,380		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 鋼製角形水路設置					
	B=2.0m×H=2.2m 5m/1ユニット		m	19,099		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 鋼製角形水路運搬					
	資材置場		式	19,308		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 補助梁					
	H形鋼125×60×6×8		ton	149,500		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 覆工板設置					
	W1000×L2000		m ²	102,868		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** H型鋼					
	300		m	17,020		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 覆工板撤去					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 逕拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:逕拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	W1000×L2000 *** B単 - 23号 ***		m ²	3,340		歩A・単A
000023	鋼製水路設置用敷鉄板					
	1524×3048,t=22 *** B単 - 24号 ***		m ²	36,158		歩A・単A
000024	掘削					
	オープンカット *** B単 - 25号 ***		m ³	386		歩A・単A
000025	掘削					
	片切掘削 *** B単 - 26号 ***		m ³	1,383		歩A・単A
000026	掘削					
	現場制約あり *** B単 - 27号 ***		m ³	6,967		歩A・単A
000027	土工					
	床掘 *** B単 - 28号 ***		m ³	308		歩A・単A
000028	仮置土運搬					
	*** B単 - 29号 ***		m ³	1,114		歩A・単A
000029	埋戻土運搬					
	*** B単 - 30号 ***		m ³	1,237		歩A・単A
000030	土工					
	埋戻,2.5m<B<4.0m *** B単 - 31号 ***		m ³	1,456		歩A・単A
000031	土工					
	盛土,構造物周辺 *** B単 - 32号 ***		m ³	3,323		歩A・単A
000032	土工					
	盛土,4.0m B *** B単 - 33号 ***		m ³	923		歩A・単A
000033	土工					
	盛土,1.0m B<2.5m *** B単 - 34号 ***		m ³	3,079		歩A・単A
000034	土工					
	盛土,B<1.0m *** B単 - 35号 ***		m ³	3,310		歩A・単A
000035	土木シート設置					
	*** B単 - 36号 ***		m ²	209		歩A・単A
000036	大型土のう製作・積込・運搬					
	仮置場(坂本)→現場 *** B単 - 37号 ***		袋	8,257		歩A・単A
000037	大型土のう積込・運搬					
	仮置場(坂本)→現場 *** B単 - 38号 ***		袋	1,628		歩A・単A
000038	大型土のう設置					
	*** B単 - 39号 ***		袋	1,741		歩A・単A
000039	下層路盤					
	粒度調整砕石RC-40 t=19cm *** B単 - 40号 ***		m ²	746		歩A・単A
000040	上層路盤					
	粒度調整砕石M-30 t=10cm *** B単 - 41号 ***		m ²	735		歩A・単A
000041	表層					
	再生密粒度アスコン13mm t=5cm *** B単 - 42号 ***		m ²	2,053		歩A・単A
000042	ガードレール					
	既設撤去 *** B単 - 43号 ***		m	1,310		歩A・単A
000043	均しコンクリート					
			m ³	30,750		歩A・単A

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 遙拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 1号 ***						
000001	コンクリート構造物撤去					歩A
	鉄筋		m3		1.000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	15,710	15,710	S単 51号
	合 計				15,710	
	単 価				15,710	
*** B単 - 2号 ***						
000002	殻運搬・処理					歩A
	鉄筋コンクリート殻		m3		1.000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	ンクリト(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,593	1,593	S単 67号
S02123	建設廃材					
	鉄筋コンクリート廃材	2.500	ton	2,200	5,500	S単 35号
	合 計				7,093	
	単 価				7,093	
*** B単 - 3号 ***						
000003	コンクリートコア抜き					歩A
	φ100 L=550mm		孔		1.000	当たり算出
S02200	[SPコンクリート削孔] 削孔径90mm以上100mm未満 削孔深さ400mm以上600mm未満	1.000	孔	7,023	7,023	S単 36号
	合 計				7,023	
	単 価				7,023	
*** B単 - 4号 ***						
000004	土工					歩A
	床掘		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3	272.9	273	S単 64号
	合 計				273	
	単 価				273	
*** B単 - 5号 ***						
000005	仮置土運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	252	252	S単 63号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハ' ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	742.4	742	S単 65号
	合 計				994	
	単 価				994	
*** B単 - 6号 ***						
000006	埋戻土運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	252	280	S単 63号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハ' ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.110	m3	742.4	824	S単 65号
	合 計				1,104	
	単 価				1,104	
*** B単 - 7号 ***						
000007	土工					歩A
	埋戻,構造物周辺		m3		1.000	当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 遥拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:遥拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	252	280	S単 63号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()	1.000	m3	2,282	2,282	S単 1号
	合 計				2,562	
	単 価				2,562	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	土工 埋戻,B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	252	280	S単 63号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,380	1,380	S単 2号
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	646	646	S単 62号
	合 計				2,306	
	単 価				2,306	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	大型土のう積込・運搬 仮置場(千丁)~現場		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう積込み 撤去,バ ック,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	765	765	S単 56号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km 以下	0.830	m3	2,170	1,801	S単 66号
	合 計				2,566	
	単 価				2,566	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	大型土のう設置		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,ラフレソールン,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	1.000	袋	1,450	1,450	S単 57号
	合 計				1,450	
	単 価				1,450	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	大型土のう積込・運搬 仮置場(千丁)~現場		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう積込み 撤去,バ ック,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	765	765	S単 56号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km 以下	0.830	m3	2,170	1,801	S単 66号
	合 計				2,566	
	単 価				2,566	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	大型土のう積込・運搬 仮置場(坂本)~現場		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう積込み 撤去,バ ック,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	765	765	S単 56号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以 下	0.830	m3	742.4	616	S単 65号
	合 計				1,381	
	単 価				1,381	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 逕拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:逕拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単 - 13号 ***						
000013	大型土のう設置		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置,7ﾌﾚﾝｼﾞﾚﾝｼﾞ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり	1,000	袋	1,450	1,450	S単 57号
	合 計				1,450	
	単 価				1,450	
*** B単 - 14号 ***						
000014	基礎砕石 RC-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ³	1,348	1,348	S単 68号
	合 計				1,348	
	単 価				1,348	
*** B単 - 15号 ***						
000015	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	8,563	8,563	S単 70号
	合 計				8,563	
	単 価				8,563	
*** B単 - 16号 ***						
000016	均しコンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1,000	m ³	28,380	28,380	S単 69号
	合 計				28,380	
	単 価				28,380	
*** B単 - 17号 ***						
000017	鋼製角形水路設置 B=2.0m×H=2.2m 5m/1ユニット		m		45,000	歩A 当たり算出
S02116	六角ボルト M16×55mm,,	108,000	組	150	16,200	S単 17号
S02116	合成ゴム 平型,B:65mm×L:2,200mm×t=15mm,,	18,000	本	26,500	477,000	S単 18号
T00002	鋼製角形水路布設 B=2.0m×H=2.2m	45,000	m	8,139	366,255	T単 1号
	合 計				859,455	
	単 価				19,099	
*** B単 - 18号 ***						
000018	鋼製角形水路運搬 資材置場		式		1,000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] (仮置～現場) トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t、運搬距離1.5km以下、D1D区 間あり	25,530	ton	756.3	19,308	S単 37号
	合 計				19,308	
	単 価				19,308	
*** B単 - 19号 ***						
000019	補助梁 H形鋼125×60×6×8		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積み込み・取卸し,,	1,000	ton	1,500	1,500	S単 19号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拌頭首工応急対策その6工事					
工事別工事名:選拌頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	H形鋼 125×60×6×8,,	1.000	ton	148,000	148,000	S単 20号
	合 計				149,500	
	単 価				149,500	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	覆工板設置 W1000×L2000		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置,,,360日,1回,なし	1.000	m ²	5,368	5,368	S単 58号
S02116	覆工板 2000×1000×200,,	1.000	m ²	97,500	97,500	S単 21号
	合 計				102,868	
	単 価				102,868	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	H型鋼 300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 300×300×10×6,,	0.093	ton	181,500	16,880	S単 22号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	0.093	ton	1,500	140	S単 19号
	合 計				17,020	
	単 価				17,020	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	覆工板撤去 W1000×L2000		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去,,,360日,1回,なし	1.000	m ²	3,340	3,340	S単 59号
	合 計				3,340	
	単 価				3,340	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	鋼製水路設置用敷鉄板 1524×3048,t=22		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,360,1,なし	1.000	m ²	159	159	S単 60号
S02116	敷き鉄板 1524×3048×22,,	1.000	m ²	35,999	35,999	S単 23号
	合 計				36,158	
	単 価				36,158	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	掘削 オープンカット		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】掘削] 土砂,オープンカット,無し,無し,5000m ³ 未満,昼夜作業	1.000	m ³	385.6	386	S単 38号
	合 計				386	
	単 価				386	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	掘削 片切掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】掘削] 土砂,片切掘削,昼夜作業	1.000	m ³	1,383	1,383	S単 39号
	合 計				1,383	
	単 価				1,383	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拌頭首工応急対策その6工事					
工事別工事名	選拌頭首工応急対策その6工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 26号 ***					
000026	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 掘削] 土砂,現場制約あり	1.000	m3	6,967	6,967	S単 40号
	合 計				6,967	
	単 価				6,967	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	土工 床掘		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 床掘り] 昼夜作業	1.000	m3	308.3	308	S単 41号
	合 計				308	
	単 価				308	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	仮置土運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】積込(ルーズ)] 土砂,土量50000m3未満,夜間	1.000	m3	279.9	280	S単 42号
S02200	[SP土砂等運搬] 標準,ハ`ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下,夜間	1.000	m3	834.3	834	S単 43号
	合 計				1,114	
	単 価				1,114	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	埋戻土運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】積込(ルーズ)] 土砂,土量50000m3未満,夜間	1.110	m3	279.9	311	S単 42号
S02200	[SP土砂等運搬] 標準,ハ`ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下,夜間	1.110	m3	834.3	926	S単 43号
	合 計				1,237	
	単 価				1,237	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	土工 埋戻,2.5m<B<4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】積込(ルーズ)] 土砂,土量50000m3未満,夜間	1.110	m3	279.9	311	S単 42号
S02200	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし,夜間	1.000	m3	1,145	1,145	S単 44号
	合 計				1,456	
	単 価				1,456	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	土工 盛土,構造物周辺		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】積込(ルーズ)] 土砂,土量50000m3未満,夜間	1.110	m3	279.9	311	S単 42号
T00007	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まきだし,タンパ(I)	1.000	m3	3,012	3,012	T単 2号
	合 計				3,323	
	単 価				3,323	
	*** B単 - 32号 ***					

事業名: 八代平野農業水利事業						
工事名: 選擇頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名: 選擇頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000032	土工 盛土,4.0m B		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】積込(ルーズ)] 土砂,土量50000m3未満,夜間	1.110	m3	279.9	311	S単 42号
S02200	SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,なし夜間	1.000	m3	612.2	612	S単 45号
	合 計				923	
	単 価				923	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	土工 盛土,1.0m B<2.5m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】積込(ルーズ)] 土砂,土量50000m3未満,夜間	1.110	m3	279.9	311	S単 42号
T00008	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まきだし,締固めを計上しない,夜間	1.000	m3	2,181	2,181	T単 3号
T00009	締固め工【被災地】振動ローラー締固め2.5m未満 築堤・埋戻3.0~4.0tonなし,夜間	1.000	m3	587	587	T単 4号
	合 計				3,079	
	単 価				3,079	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	土工 盛土,B<1.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02200	[SP 【被災地】積込(ルーズ)] 土砂,土量50000m3未満,夜間	1.110	m3	279.9	311	S単 42号
T00008	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まきだし,締固めを計上しない,夜間	1.000	m3	2,181	2,181	T単 3号
T00010	締固め工【被災地】振動ローラー締固め2.5m未満 築堤・埋戻0.8~1.1tonなし,夜間	1.000	m3	818	818	T単 5号
	合 計				3,310	
	単 価				3,310	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	土木シート設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
T00011	土木シート設置撤去 敷設	1.000	m ²	209	209	T単 6号
	合 計				209	
	単 価				209	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	大型土のう製作・積込・運搬 仮置場(坂本)→現場		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
T00012	大型土のう製作 製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間	1.000	m3	6,629	6,629	T単 7号
T00013	大型土のう積み込み 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間	1.000	m3	936	936	T単 8号
S02200	[SP土砂等運搬] 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下,夜間	0.830	m3	834.3	692	S単 43号
	合 計				8,257	
	単 価				8,257	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	大型土のう積込・運搬 仮置場(坂本)→現場		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
T00013	大型土のう積み込み 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間	1.000	m3	936	936	T単 8号
S02200	[SP土砂等運搬] 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下,夜間	0.830	m3	834.3	692	S単 43号
	合 計				1,628	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 選拌頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:選拌頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,628	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	大型土のう設置		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
T00014	大型土のう工 設置,7ﾌﾚﾝｼｰﾝ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間	1.000	m3	1,741	1,741	T単 9号
	合 計				1,741	
	単 価				1,741	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	下層路盤 粒度調整砕石RC-40 t=19cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02200	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 190mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ RC-40	1.000	m ²	746.3	746	S単 46号
	合 計				746	
	単 価				746	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02200	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	735.4	735	S単 47号
	合 計				735	
	単 価				735	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	表層 再生密粒度アスコン13mm t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02200	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽ ｺﾝ(13)	1.000	m ²	2,053	2,053	S単 48号
	合 計				2,053	
	単 価				2,053	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	ガードレール 既設撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けなし,無し	1.000	m	1,310	1,310	S単 54号
	合 計				1,310	
	単 価				1,310	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	均しコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02200	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m3	30,750	30,750	S単 49号
	合 計				30,750	
	単 価				30,750	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02200	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.000	m ²	5,726	5,726	S単 50号

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拌頭首工応急対策その6工事					
工事別工事名:選拌頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,726	
	単 価				5,726	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	L型鋼		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚7~10 辺90~100,,	1.000	ton	131,000	131,000	S単 27号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	1.000	ton	1,500	1,500	S単 19号
	合 計				132,500	
	単 価				132,500	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	H型鋼		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 300×300×10×6,,	0.093	ton	181,500	16,880	S単 22号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	0.093	ton	1,500	140	S単 19号
	合 計				17,020	
	単 価				17,020	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	仮設ガードレール 設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	防護柵設置工 (ガードレール) H型基礎,,	1.000	m	1,383	1,383	S単 28号
S02116	ガードレール Gr-C-2B,,	1.000	m	10,890	10,890	S単 29号
	合 計				12,273	
	単 価				12,273	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	ネットフェンス設置 A - III型		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00015	ネットフェンス設置工 H1.5m A - III型	1.000	m	9,565	9,565	T単 10号
	合 計				9,565	
	単 価				9,565	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	道路側溝保護 W900,t=22		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00016	敷鉄板設置・撤去工 設置	1.000	m ²	192	192	T単 11号
S02116	敷き鉄板 1524×3048×22,,	1.000	m ²	35,999	35,999	S単 23号
	合 計				36,191	
	単 価				36,191	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	落蓋式U字側溝 U=300		m		0.600 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	0.600	m	5,735	3,441	S単 52号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300C 長600mm,,	1.000	個	2,370	2,370	S単 31号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去	1.000	枚	814	814	S単 53号

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 選拌頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:選拌頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm,,	1.000	個	2,280	2,280	S単 32号
	合 計				8,905	
	単 価				14,842	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	基礎材 RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	1.000	m3	1,850	1,850	S単 33号
	合 計				1,850	
	単 価				1,850	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	型枠工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02200	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,726	5,726	S単 50号
	合 計				5,726	
	単 価				5,726	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	土木シート設置 A T S保護工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00011	土木シート設置撤去 敷設	1.000	m ²	209	209	T単 6号
	合 計				209	
	単 価				209	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	覆工板設置 W1000×L2000		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00017	覆工板設置・撤去 設置	1.000	m ²	6,584	6,584	T単 12号
S02116	覆工板 2000×1000×200,,	1.000	m ²	97,500	97,500	S単 21号
	合 計				104,084	
	単 価				104,084	
	*** B単 - 55号 ***					
000055	H型鋼 300 覆工板用		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	H形鋼 300×300×10×6,,	0.093	ton	181,500	16,880	S単 22号
S02116	積卸し費 積込み・取卸し,,	0.093	ton	1,500	140	S単 19号
	合 計				17,020	
	単 価				17,020	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	仮設材輸送 鋼製覆工板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	6,850	6,850	S単 61号
	合 計				6,850	
	単 価				6,850	

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 選拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()		m3	2,282		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,380		歩A・単A
S02112	*** S単 - 3号 ***					
	振動加-ラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]					
	振動加-ラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日	6,700		歩A・単A
S02112	*** S単 - 4号 ***					
	振動加-ラ[ハンドガイド式]					
	振動加-ラ[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		日	2,900		歩A・単A
S02112	*** S単 - 5号 ***					
	バ ックホ[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	バ ックホ[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日	17,700		歩A・単A
S02112	*** S単 - 6号 ***					
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日	43,200		歩A・単A
S02112	*** S単 - 7号 ***					
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日	54,000		歩A・単A
S02115	*** S単 - 8号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	28,400		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	24,100		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	20,300		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	31,812		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	26,796		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	32,076		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	37,488		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 ***					
	とび工					
	とび工		人	34,980		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 ***					
	溶接工					
	溶接工		人	36,300		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 ***					
	六角ボルト					
	六角ボルト M16×55mm,,		組	150		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 ***					
	合成ゴム					
	合成ゴム 平型,B:65mm×L:2,200mm×t:15mm,,		本	26,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 ***					
	積卸し費					
	積卸し費 積込み・取卸し,,		ton	1,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 ***					
	H形鋼					
	H形鋼 125×60×6×8,,		ton	148,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 ***					
	覆工板					
	覆工板 2000×1000×200,,		m ²	97,500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 ***					
	H形鋼					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 巡拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:巡拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	H形鋼 300×300×10×6,, *** S単 - 23号 ***		ton	181,500		歩A・単A
S02116	敷き鉄板 敷き鉄板 1524×3048×22,, *** S単 - 24号 ***		m ²	35,999		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 AトD-IL給油,, *** S単 - 25号 ***		L	142		歩A・単A
S02116	土木シート 土木シート ポリプロピレン系,, *** S単 - 26号 ***		m ²	160		歩A・単A
S02116	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 1年対応,, *** S単 - 27号 ***		枚	3,770		歩A・単A
S02116	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚7~10 辺90~100,, *** S単 - 28号 ***		ton	131,000		歩A・単A
S02116	防護柵設置工(ガードレール) 防護柵設置工(ガードレール) H型基礎,, *** S単 - 29号 ***		m	1,383		歩A・単A
S02116	ガードレール ガードレール Gr-C-2B,, *** S単 - 30号 ***		m	10,890		歩A・単A
S02116	ネットフェンス ネットフェンス A- ,H=1.5m,亜鉛メッキ,, *** S単 - 31号 ***		m	7,330		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300C 長600mm,, *** S単 - 32号 ***		個	2,370		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋 鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm,, *** S単 - 33号 ***		個	2,280		歩A・単A
S02116	再生クラッシャー 再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,, *** S単 - 34号 ***		m ³	1,850		歩A・単A
S02116	鋼製角型水路(官賃額 損耗10%) 鋼製角型水路(官賃額 損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m,, *** S単 - 35号 ***		本	235,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材 *** S単 - 36号 ***		ton	2,200		歩A・単A
S02200	[SPコンクリート削孔] [SPコンクリート削孔] 削孔径90mm以上100mm未満 削孔深さ400mm以上600mm未満 *** S単 - 37号 ***		孔	7,023		歩A・単A
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)] (仮置~現場) [SP 施工パッケージ(直接入力用)] (仮置~現場) トラック(クレーン装置付)ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t級、吊能力2.9t、運搬距離1.5km以下、D1D区 間あり *** S単 - 38号 ***		ton	756.3		歩A・単A
S02200	[SP 【被災地】掘削] [SP 【被災地】掘削] 土砂,オープンカット,無し,無し,5000m3未満,昼夜作業 *** S単 - 39号 ***		m ³	385.6		歩A・単A
S02200	[SP 【被災地】掘削] [SP 【被災地】掘削] 土砂,片切掘削,昼夜作業 *** S単 - 40号 ***		m ³	1,383		歩A・単A
S02200	[SP 掘削] [SP 掘削] 土砂,現場制約あり *** S単 - 41号 ***		m ³	6,967		歩A・単A
S02200	[SP 床掘り] [SP 床掘り] 昼夜作業 *** S単 - 42号 ***		m ³	308.3		歩A・単A
S02200	[SP 【被災地】積込(ルーズ)] [SP 【被災地】積込(ルーズ)] 土砂,土量50000m3未満,夜間 *** S単 - 43号 ***		m ³	279.9		歩A・単A
S02200	[SP土砂等運搬]					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 選拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[SP土砂等運搬] 標準,バツク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下,夜間		m3	834.3		歩A・単A
S02200	*** S単 - 44号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,なし,夜間		m3	1,145		歩A・単A
S02200	*** S単 - 45号 *** SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 SP【被災地】路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,なし夜間		m3	612.2		歩A・単A
S02200	*** S単 - 46号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 190mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｭ RC-40		m ²	746.3		歩A・単A
S02200	*** S単 - 47号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	735.4		歩A・単A
S02200	*** S単 - 48号 *** SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ﾌｿﾌｿﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾑﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌｿﾌｿﾙﾄ(13)		m ²	2,053		歩A・単A
S02200	*** S単 - 49号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,750		歩A・単A
S02200	*** S単 - 50号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m ²	5,726		歩A・単A
S02721	*** S単 - 51号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	15,710		歩A・単A
S05801	*** S単 - 52号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない		m	5,735		歩A・単A
S05801	*** S単 - 53号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行わない		枚	814		歩A・単A
S08712	*** S単 - 54号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,310		歩A・単A
S16004	*** S単 - 55号 *** ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし		日	54,000		歩A・単A
S18002	*** S単 - 56号 *** 大型土のう積み 大型土のう工 撤去,バツク約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし		袋	765		歩A・単A
S18002	*** S単 - 57号 *** 大型土のう工 大型土のう工 設置,ﾌｫｰﾚﾝｼﾞｰﾝ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり		袋	1,450		歩A・単A
S18025	*** S単 - 58号 *** 覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置,...,360日,1回,なし		m ²	5,368		歩A・単A
S18025	*** S単 - 59号 *** 覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去,...,360日,1回,なし		m ²	3,340		歩A・単A
S18054	*** S単 - 60号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,360,1,なし		m ²	159		歩A・単A
S19003	*** S単 - 61号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	6,850		歩A・単A

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 遙拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名: 遙拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S86102	*** S単 - 62号 *** 【被災地】締固工(振動ローラー締固め2.5m未満)					
	【被災地】締固工(振動ローラー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻0.8~1.1ton,なし		m3	646		歩A・単A
S86802	*** S単 - 63号 *** SP【被災地】積込(ルーズ)					
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	252		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 64号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし		m3	272.9		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 65号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下		m3	742.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 66号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下		m3	2,170		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 67号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,593		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 68号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,348		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 69号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	28,380		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 70号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,563		歩A・単A
T00002	*** T単 - 1号 *** 鋼製角形水路布設					
	B=2.0m×H=2.2m		m	8,139		歩A・単A
T00007	*** T単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まきだし,タンパ(I)		m3	3,012		歩A・単A
T00008	*** T単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まきだし,締固めを計上しない,夜間		m3	2,181		歩A・単A
T00009	*** T単 - 4号 *** 締固め工【被災地】振動ローラー締固め2.5m未満					
	築堤・埋戻3.0~4.0tonなし,夜間		m3	587		歩A・単A
T00010	*** T単 - 5号 *** 締固め工【被災地】振動ローラー締固め2.5m未満					
	築堤・埋戻0.8~1.1tonなし,夜間		m3	818		歩A・単A
T00011	*** T単 - 6号 *** 土木シート設置撤去					
	敷設		m ²	209		歩A・単A
T00012	*** T単 - 7号 *** 大型土のう製作					
	製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間		m3	6,629		歩A・単A
T00013	*** T単 - 8号 *** 大型土のう積み込み					
	撤去,バックホウ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間		m3	936		歩A・単A
T00014	*** T単 - 9号 *** 大型土のう工					
	設置,7トンクレーン,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間		m3	1,741		歩A・単A
T00015	*** T単 - 10号 *** ネットフェンス設置工					
	H1.5m A-111型		m	9,565		歩A・単A
T00016	*** T単 - 11号 *** 敷鉄板設置・撤去工					

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 選拌頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:選拌頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンバ()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	タンバ()				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	24,100	8,194	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,300	13,804	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,194	819	
	合 計				22,817	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,282	
	*** S単 - 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	20,300	13,804	
	合 計				13,804	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,380	
	*** S単 - 3号 ***					
S02112	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F04062		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	質量3.0～4.0t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t					
		1.000	日	6,700	6,700	
	合 計				6,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,700	
	*** S単 - 4号 ***					
S02112	振動ロー[バドガイ式]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	振動ロー[バドガイ式] 質量0.8～1.1t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F04081		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	質量0.8～1.1t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[バドガイ式] 質量0.8～1.1t					
		1.000	日	2,900	2,900	
	合 計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,900	
	*** S単 - 5号 ***					
S02112	バ ックロー[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バ ックロー[加圧型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	標準バ ック容量 山積0.8m3 (平・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	17,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事					
工事別工事名:選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ[ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日	17,700	17,700	
	合 計				17,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,700	
	*** S単 - 6号 ***					
S02112	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 吊上能力25t吊 43,200円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	43,200	43,200	
	合 計				43,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,200	
	*** S単 - 7号 ***					
S02112	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F01086 吊上能力25t吊 54,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	54,000	54,000	
	合 計				54,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,400	28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1.000 人
	単 価				28,400	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,100	24,100	
	合 計				24,100	算出数量 1.000 人
	単 価				24,100	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 巡拝頭首工応急対策その6 工事						
工事別工事名: 巡拝頭首工応急対策その6 工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,300	20,300	
	合 計				20,300	算出数量 1.000 人
	単 価				20,300	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96002 基(C)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R96002	特殊作業員	1.000	人	31,812	31,812	
	合 計				31,812	算出数量 1.000 人
	単 価				31,812	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96003 基(C)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R96003	普通作業員	1.000	人	26,796	26,796	
	合 計				26,796	算出数量 1.000 人
	単 価				26,796	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02115	運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96007 基(C)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R96007	運転手 (特殊)	1.000	人	32,076	32,076	
	合 計				32,076	算出数量 1.000 人
	単 価				32,076	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96001 基(C)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R96001	土木一般世話役	1.000	人	37,488	37,488	
	合 計				37,488	算出数量 1.000 人
	単 価				37,488	
	*** S 単 - 15号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 選拝頭首工応急対策その6 工事						
工事別工事名: 選拝頭首工応急対策その6 工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96006 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R96006	とび工	1.000	人	34,980	34,980	
	合 計				34,980	算出数量 1.000 人
	単 価				34,980	
	*** S 単 - 16号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R96005 基(C)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R96005	溶接工	1.000	人	36,300	36,300	
	合 計				36,300	算出数量 1.000 人
	単 価				36,300	
	*** S 単 - 17号 ***					
S02116	六角ボルト		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六角ボルト M16×55mm, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96008	六角ボルト M16×55mm	1.000	組	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S 単 - 18号 ***					
S02116	合成ゴム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	合成ゴム 平型, B: 65mm×L: 2,200mm×t: 15mm, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P96009	合成ゴム 平型, B: 65mm×L: 2,200mm×t: 15mm	1.000	本	26,500	26,500	
	合 計				26,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,500	
	*** S 単 - 19号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積卸し費 積込み・取卸し, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P46402		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 選択頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名: 選択頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 125×60×6×8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96021	H形鋼 125×60×6×8	1.000	ton		148,000	
	合 計				148,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	覆工板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 2000×1000×200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96031	覆工板 2000×1000×200	1.000	m ²		97,500	
	合 計				97,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				97,500	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	H形鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 300×300×10×6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96036	H形鋼 300×300×10×6	1.000	ton		181,500	
	合 計				181,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				181,500	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	敷き鉄板		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷き鉄板 1524×3048×22,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96026	敷き鉄板 1524×3048×22	1.000	m ²		35,999	
	合 計				35,999	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,999	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 H 10-II給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 H 10-II給油	1.000	L		142	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 選拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				142	算出数量 1.000 各単位
	単 価				142	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	土木シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土木シート ポリプロピレン系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96052	土木シート ポリプロピレン系	1.000	m ²	160	160	
	合 計				160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				160	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	耐候性大型土のう袋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 1年対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P37005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P37005	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 1年対応	1.000	枚	3,770	3,770	
	合 計				3,770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,770	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	等辺山形鋼(SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼(SS400) 中形 厚7~10 辺90~100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96025	等辺山形鋼(SS400) 中形 厚7~10 辺90~100	1.000	ton	131,000	131,000	
	合 計				131,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131,000	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	防護柵設置工(ガードレール)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防護柵設置工(ガードレール) H型基礎,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	防護柵設置工(ガードレール) H型基礎	1.000	m	1,383	1,383	
	合 計				1,383	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,383	
	*** S単 - 29号 ***					
S02116	ガードレール		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガードレール Gr-C-2B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	逦拝頭首工応急対策その6工事					
工事別工事名:逦拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96035	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K) ガードレール Gr-C-2B	1.000	m	深夜時間:0.0 10,890	週休:補正なし 10,890	
	合 計				10,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,890	
	*** S単 - 30号 ***					
S02116	ネットフェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス A- ,H=1.5m,亜鉛メッキ, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96034	ネットフェンス A- ,H=1.5m,亜鉛メッキ	1.000	m	7,330	7,330	
	合 計				7,330	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,330	
	*** S単 - 31号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300C 長600mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P12007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P12007	鉄筋コンクリートU形 300C 長600mm	1.000	個	2,370	2,370	
	合 計				2,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,370	
	*** S単 - 32号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P12043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P12043	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm	1.000	個	2,280	2,280	
	合 計				2,280	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,280	
	*** S単 - 33号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	1,850	1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	鋼製角型水路(官賃額 損耗10%)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 逕拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:逕拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼製角型水路 (官賃額 損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	鋼製角型水路 (官賃額 損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m	1.000	本	235,000	235,000	
	合 計				235,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235,000	
	*** S 単 - 35号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96907 鉄筋コンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,200円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96907	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	ton	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S 単 - 36号 ***					
S02200	[SPコンクリート削孔]		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
	[SPコンクリート削孔] 削孔径90mm以上100mm未満 削孔深さ400mm以上600mm未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		孔		7,023	
	*** S 単 - 37号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] (仮置 ~ 現場)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ (直接入力用)] (仮置 ~ 現場) トラック[クレーン装置付]ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t級、吊能力2.9t、運搬距離1.5km以下、DID区間あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		ton		756.3	
	*** S 単 - 38号 ***					
S02200	[SP 【被災地】掘削]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	[SP 【被災地】掘削] 土砂,オープンカット,無し,無し,5000m3未満,昼夜作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m3		385.6	
	*** S 単 - 39号 ***					
S02200	[SP 【被災地】掘削]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	[SP 【被災地】掘削] 土砂,片切掘削,昼夜作業			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m3		1,383	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 逕挿頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:逕挿頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 40号 ***					
S02200	[SP 掘削]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	[SP 掘削]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,現場制約あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m3		6,967	
	*** S単 - 41号 ***					
S02200	[SP 床掘り]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	[SP 床掘り]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	昼夜作業			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m3		308.3	
	*** S単 - 42号 ***					
S02200	[SP 【被災地】 積込 (ルーズ)]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	[SP 【被災地】 積込 (ルーズ)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50000m3未満,夜間			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m3		279.9	
	*** S単 - 43号 ***					
S02200	[SP土砂等運搬]		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	[SP土砂等運搬]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,ル`ヵ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下,夜間			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m3		834.3	
	*** S単 - 44号 ***					
S02200	SP 【被災地】 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 【被災地】 路体 (築堤) 盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし,夜間			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m3		1,145	
	*** S単 - 45号 ***					
S02200	SP 【被災地】 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 【被災地】 路体 (築堤) 盛土・埋戻			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,有り,なし夜間			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m3		612.2	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 選拌頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:選拌頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 46号 ***					
S02200	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 190mm,1層施工,砕石,なし,再生クワッパ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m ²		746.3	
	*** S単 - 47号 ***					
S02200	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m ²		735.4	
	*** S単 - 48号 ***					
S02200	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アス（13）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m ²		2,053	
	*** S単 - 49号 ***					
S02200	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m ³		30,750	
	*** S単 - 50号 ***					
S02200	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m ²		5,726	
	*** S単 - 51号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1,000	m ³	15,710	15,710	
	合 計				15,710	算出数量 1,000 m ³

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 選拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		15,710	
	*** S単 - 52号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=600				
	4)規格	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	5,735	5,735	
	合 計				5,735	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,735	
	*** S単 - 53号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	813.70	814	
	合 計				814	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		814	
	*** S単 - 54号 ***					
S08712	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用,B・C・4E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	土中建込用				
	2)規格	B・C・4E				
	3)時間的制約	受けない				
	4)夜間作業	無し				
A03081	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中) A・B・C 4E	1,000	m	1,310	1,310	
	合 計				1,310	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,310	
	*** S単 - 55号 ***					
S16004	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				
	2)規格	25ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1,000	日	54,000	54,000	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 遥拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名: 遥拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				54,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		54,000	
	*** S単 - 56号 ***					
S18002	大型土のう積み		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,400	28,400	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,100	24,100	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	17,700	22,302	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	78.000	L	142	11,076	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	24,300	24,300	
	合 計				110,178	算出数量 144.000 袋
	単 価		袋		765	
	*** S単 - 57号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	28,400	28,400	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,100	24,100	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,300	20,300	
F01086	ﾌﾗﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	43,200	43,200	
	合 計				116,000	算出数量 80.000 袋
	単 価		袋		1,450	
	*** S単 - 58号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,設置,.,360日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分	700m ² 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)供用日数	360日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)現場使用期間中の使用回数	1回				
	7)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	2.900	人	28,400	82,360	
R01012	とび工	4.600	人	26,500	121,900	
R01003	普通作業員	5.100	人	20,300	103,530	
R01011	溶接工	2.100	人	27,500	57,750	
Y00004	諸雑費	0.040		365,540	14,622	

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選拝頭首工応急対策その6工事					
工事別工事名:選拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	2.900	日	54,000	156,600	
	合 計				536,762	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		5,368	
	*** S単 - 59号 ***					
S18025	覆工板設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去...360日,1回,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設置面積区分	700m ² 以下		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)供用日数	360日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)現場使用期間中の使用回数	1回				
	7)長期割引単価区分	なし				
R01001	土木一般世話役	1.800	人	28,400	51,120	
R01012	とび工	2.700	人	26,500	71,550	
R01003	普通作業員	3.200	人	20,300	64,960	
R01011	溶接工	1.300	人	27,500	35,750	
Y00004	諸雑費	0.060		223,380	13,403	
F01086	ﾌｫﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.800	日	54,000	97,200	
	合 計				333,983	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,340	
	*** S単 - 60号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,360,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	360		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01002	特殊作業員	1.500	人	24,100	36,150	
R01003	普通作業員	1.500	人	20,300	30,450	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	1.710	日	17,700	30,267	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	179.000	L	142	25,418	
R01021	運転手(特殊)	1.500	人	24,300	36,450	
	合 計				158,735	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		159	
	*** S単 - 61号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運搬距離(片道)	30kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸+積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,850	3,850	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 逕挿頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:逕挿頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				6,850	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,850	
	*** S単 - 62号 ***					
S86102	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	【被災地】締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[バッドゲイト式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	2,900	4,176	
P34029	軽油 バッド給油	5.700	L	142	809	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	24,100	24,100	
	合 計				29,085	算出数量 45.000 m3
	単 価		m3		646	
	*** S単 - 63号 ***					
S86802	SP【被災地】積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP【被災地】積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		252	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		272.9	
	*** S単 - 65号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バッド山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バッド山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3		742.4	
	*** S単 - 66号 ***					

事業名 八代平野農業水利事業

工事名 逕拝頭首工応急対策その6 工事

工事別工事名: 逕拝頭首工応急対策その6 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,14.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下				
	単 価		m3		2,170	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,593	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²		1,348	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		28,380	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

[illegible]

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 巡拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:巡拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F96002	コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 「簡易仕様型」最大穿孔径φ25cm		日	1,020		
P12007	鉄筋コンクリートU形 300C 長600mm		個	2,370		
P12043	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm		個	2,280		
P37005	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 1年対応		枚	3,770		
P96001	防護柵設置工(ガードレール) H型基礎		m	1,383		
P96008	六角ボルト M16×55mm		組	150		
P96009	合成ゴム 平型,B:65mm×L:2,200mm×t:15mm		本	26,500		
P96016	鋼製角型水路(官賃額 損耗10%) B=2.0m×H=2.2m×L=5.0m		本	235,000		
P96020	ダイヤモンドビット φ204mm		個	52,800		
P96021	H形鋼 125×60×6×8		ton	148,000		
P96025	等辺山形鋼(S S 4 0 0) 中形 厚7～10 辺90～100		ton	131,000		
P96026	敷き鉄板 1524×3048×22		m ²	35,999		
P96031	覆工板 2000×1000×200		m ²	97,500		
P96034	ネットフェンス A- ,H=1.5m,亜鉛メッキ		m	7,330		
P96035	ガードレール Gr-C-2B		m	10,890		
P96036	H形鋼 300×300×10×6		ton	181,500		
P96052	土木シート ポリプロピレン系		m ²	160		
P96907	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		ton	2,200		
R01001	土木一般世話役		人	28,400		
R01001	土木一般世話役		人	37,488		
R01002	特殊作業員		人	24,100		
R01002	特殊作業員		人	31,812		
R01003	普通作業員		人	20,300		
R01003	普通作業員		人	26,796		
R01009	型わく工		人	25,800		
R01009	型わく工		人	34,056		
R01011	溶接工		人	27,500		
R01012	とび工		人	26,500		
R01021	運転手(特殊)		人	24,300		
R01021	運転手(特殊)		人	32,076		
R01022	運転手(一般)		人	22,100		
R01022	運転手(一般)		人	29,172		
R96001	土木一般世話役		人	37,488		
R96002	特殊作業員		人	31,812		
R96003	普通作業員		人	26,796		
R96005	溶接工		人	36,300		
R96006	とび工		人	34,980		
R96007	運転手(特殊)		人	32,076		

事業名	八代平野農業水利事業					
工事名	選擇頭首工応急対策その6 工事					
工事別工事名: 選擇頭首工応急対策その6 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単 - 1号 ***					
T00002	鋼製角形水路布設		m		30,000 m	歩A 当たり算出
	B=2.0m×H=2.2m					
S02115	土木一般世話役	1.300	人	28,400	36,920	S単 8号
S02115	特殊作業員	1.300	人	24,100	31,330	S単 9号
S02115	普通作業員	3.900	人	20,300	79,170	S単 10号
Y00004	雑品	0.180		147,420	26,536	
S16004	ﾌｫﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.300	日	54,000	70,200	S単 55号
	ﾌｫﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし					算出数量 30.000 m
	合 計				244,156	
	単 価		m		8,139	
	*** 丁単 - 2号 ***					
T00007	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	砂・砂質土,盛土,まきだし,タンバ(I)					
S02115	特殊作業員	0.340	人	31,812	10,816	S単 11号
Y00004	雑品	0.100		10,816	1,082	
S02115	普通作業員	0.680	人	26,796	18,221	S単 12号
	合 計				30,119	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,012	
	*** 丁単 - 3号 ***					
T00008	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	砂・砂質土,盛土,まきだし,締固めを計上しない,夜間					
S02115	運転手(特殊)	0.680	人	32,076	21,812	S単 13号
	合 計				21,812	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,181	
	*** 丁単 - 4号 ***					
T00009	締固め工【被災地】振動ローラー締固め2.5m未満		m3		77,000 m3	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻3.0～4.0tonなし,夜間					
S02112	振動ローラー[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)]	1.600	日	6,700	10,720	S単 3号
S02116	軽油	17.000	L	142	2,414	S単 24号
S02115	ﾊﾞﾄﾞﾙ給油,,	1.000	人	32,076	32,076	S単 13号
	運転手(特殊)					算出数量 77.000 m3
	合 計				45,210	
	単 価		m3		587	
	*** 丁単 - 5号 ***					
T00010	締固め工【被災地】振動ローラー締固め2.5m未満		m3		45,000 m3	歩A 当たり算出
	築堤・埋戻0.8～1.1tonなし,夜間					
S02112	振動ローラー[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	1.440	日	2,900	4,176	S単 4号
S02116	軽油	5.700	L	142	809	S単 24号
S02115	ﾊﾞﾄﾞﾙ給油,,	1.000	人	31,812	31,812	S単 11号
	特殊作業員					算出数量 45.000 m3
	合 計				36,797	

事業名 八代平野農業水利事業						
工事名 巡拝頭首工応急対策その6工事						
工事別工事名:巡拝頭首工応急対策その6工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		818	
	*** T単 - 6号 ***					
T00011	土木シート設置撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷設					
S02116	土木シート ポリプロピレン系,,	104.000	m ²	160	16,640	S単 25号
S02115	普通作業員	0.160	人	26,796	4,287	S単 12号
						算出数量
	合 計				20,927	100.000 m ²
	単 価		m ²		209	
	*** T単 - 7号 ***					
T00012	大型土のう製作		m3		62.000 m3	歩A 当たり算出
	製作,-,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	37,488	37,488	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	31,812	31,812	S単 11号
S02115	普通作業員	1.000	人	26,796	26,796	S単 12号
Y00004	雑品	0.070		96,096	6,727	
S02116	耐候性大型土のう袋 φ110(丸型)×H110cm 1年対応,,	62.000	枚	3,770	233,740	S単 26号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.440	日	17,700	25,488	S単 5号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	119.000	L	142	16,898	S単 24号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	32,076	32,076	S単 13号
						算出数量
	合 計				411,025	62.000 m3
	単 価		m3		6,629	
	*** T単 - 8号 ***					
T00013	大型土のう積み込み		m3		144.000 m3	歩A 当たり算出
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	37,488	37,488	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	31,812	31,812	S単 11号
S02112	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.260	日	17,700	22,302	S単 5号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,	78.000	L	142	11,076	S単 24号
S02115	運転手(特殊)	1.000	人	32,076	32,076	S単 13号
						算出数量
	合 計				134,754	144.000 m3
	単 価		m3		936	
	*** T単 - 9号 ***					
T00014	大型土のう工		m3		80.000 m3	歩A 当たり算出
	設置,ﾌｫｰﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年),夜間					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	37,488	37,488	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	31,812	31,812	S単 11号
S02115	普通作業員	1.000	人	26,796	26,796	S単 12号
S02112	ﾌｫｰﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	43,200	43,200	S単 6号
						算出数量
	合 計				139,296	80.000 m3

[illegible]

令和6年度 八代平野農業水利事業

遥拝頭首工応急対策その6 工事

特 別 仕 様 書

九州農政局八代平野農業水利事業所

第1章 総則

令和6年度八代平野農業水利事業遙拝頭首工応急対策その6工事の施工にあたっては、農林水産省農村振興局制定「土木工事共通仕様書」（以下、「共通仕様書」という。）に基づいて実施する。

なお、共通仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

第2章 工事内容

1. 目的

本工事は、遙拝頭首工の被災における緊急的な支援として、遙拝頭首工右岸取水口から取水するための鋼製水路の設置及び仮回し道路の設置を行うものである。

2. 工事場所

熊本県八代市坂本町西部い地内

3. 工事概要

本工事の概要は次のとおりである。

1. 県道仮回し工 L=335m
2. 鋼製水路設置工 L=45m

4. 工事数量

別紙「工事数量表」のとおりである。

本工事は概算工事数量発注方式工事であり、工事数量表の備考欄に「概」と表示した数量については、設計変更で処理する。

第3章 施工条件

1. 共通

本工事は、関係法令、道路管理者及び鉄道（JR）管理者、河川管理者等との協議による条件を遵守しなければならない。

2. 工事期間中の休業日

工事期間中の休業日としては、雨天・休日等13日を見込んでいる。

3. 作業の中止及び警戒基準

作業の中止及び警戒基準については、別途定める「緊急暫定取水に関する流況監視・退避計画」に基づくものとし、常に安全を確保しながら作業を行うものとする。

第4章 現場条件

1. 第三者に対する措置

（1）騒音、振動対策

- 1）騒音、振動等の対策については十分に配慮するとともに、地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。
- 2）第三者との協議において対策を講じる必要がある場合には、本工事に騒音、振動調査等を変更追加することがある。

（2）交通安全対策

- 1）工事区間については、一時的な全面通行止めを計画しているため、進入禁止等の迂回看板等を設置し、地元住民等にわかりやすく明示するものとする。

- 2) 工事期間中における昼夜の安全対策については、交通制限の範囲、標識及び安全施設等の配置に関して、安全な対策を講じるものとする。
- 3) 作業機械等を仮置場以外の安全な場所に仮置きする場合には、カラーコーン、バリケード、赤色灯等の設置を行い、事故防止に努めるものとする。

(3) 防塵対策

防塵対策については十分配慮するとともに、地域住民との調和を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。

なお、現地状況等により対策が必要となった場合は、監督職員と協議するものとする。

(4) 隣接構造物等に対する措置

施工位置に近接している構造物の位置、標高等を事前に測定し、監督職員に報告するものとする。

なお、隣接構造物及び周辺地形等に異常が認められた場合は、作業を中止して速やかに監督職員へ報告を行うものとし、第三者への影響がある場合は安全対策を講じた後に、その対策等について協議しなければならない。

また、不注意等により隣接構造物及び周辺地形等に損傷を与えた場合は、監督職員へ報告した後、受注者の責任において復旧しなければならない。

2. 関連工事

本工事に関連する工事として複数の工事等を予定しているので、監督職員及び関連する工事の責任者と十分連絡、協議し工事工程に支障が生じないように調整しなければならない。

第5章 指定仮設

1. 工事用道路等

搬入出の経路について、県道 158 号線を使用するものとし、集落内は通行しないものとする。

2. 土取場、建設発生土受入地

(1) 土取場

1) 土取場は、図面に示す箇所とし、その名称、予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名称	地先名	搬出予定量	適用
仮置場（千丁）	熊本県八代市千丁町古閑出 2985-13 及び 2881-7	258m ³	大型土のう
仮置場（坂本）	熊本県八代市坂元町西部い字丸尾 1737-1 及び 1747-1	459m ³	大型土のう、埋戻し土

2) 本土取場の土代金及び補償費は無償とする。

(2) 建設発生土受入地

1) 建設発生土受入地は、図面に示す箇所とし、その名称、予定量は次のとおりであるが、場所等を変更することがある。

名 称	地 先 名	搬出予定量	摘 要
仮置場（坂本）	熊本県八代市坂元町西部い字丸尾 1737-1 及び 1747-1	220m ³	掘削土

3. 仮置場及び仮設ヤード

(1) 資材等を仮置きする仮設ヤードを使用する場合は、第6章 工事用地等 に示す発注者が確保している工事用地を使用できるものとする。

(2) 使用にあたっては、監督職員と十分に打合せするものとする。

第6章 工事用地等

1. 発注者が確保している用地

発注者が確保している工事用地及び工事に必要な用地（以下、「工事用地等」という。）は、別途監督職員が指示するものとする。

2. 工事用地等の使用及び返還

発注者が確保する工事用地等の使用にあたっては、工事施工に先立ち、関係機関、関係地権者及び監督職員と立会いのうえ、使用条件等の確認を行わなければならない。

第7章 工事用電力

本工事に使用する電力設備は、受注者の責任において準備しなければならない。

第8章 工事用材料

1. 規格及び品質

本工事で使用する主要材料の規格及び品質は、次のとおりである。

(1) 石材及び骨材

- 1) 粒度調整砕石 M-30 修正 CBR80 以上
- 2) 再生クラッシャーラン RC-40

本工事において管体基礎工として使用する再生砕石については、管体及び継手に悪影響を及ぼさないよう、成分の固化により集中荷重（点支持）となるアスファルト殻や再資源化施設の製造過程で混入する金属等（以下「異物等」という）を除去したものを使用するものとする。

また、受注者は、再生砕石の使用に当たっては、再生砕石に異物等が含まれていないことを確認した上で、見本又は資料提出の際に、再資源化施設における再生砕石の写真を併せて提出し承諾を得るとともに、現地搬入段階においては、監督職員の立会確認を受けなければならない。

(2) コンクリート

コンクリートは、レディーミクストコンクリートとし、種類は次のとおりとする。

種 類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	水セメン ト比 W/C (%)	セメントの 種類に よる記 号	使用目的
無筋コンクリート	18	8	25	65以下	BB	均しコンクリート

(3) アスファルト混合物

- 1) アスファルト合材 JIS K 2207 再生密粒度アスファルト混合物(13)
- 2) アスファルト乳剤 JIS K 2208 PK-3

(9) その他

- 1) 土木シート ポリプロピレン製 980N/5cm
- 2) 大型土のう袋 耐候性土のう用

2. 見本又は資料提出

主要材料及び次に示す工事材料は、使用前に試験成績書、見本、カタログ等を監督職員に提出して承諾を得なければならない。ただし、管材の検査報告書又は受検証明書は、検査後に提出するものとする。

なお、これ以外の材料についても監督職員が提出を指示する場合がある。

材 料 名	提 出 物
石材及び骨材	試験成績表、粒度分布表
アスファルト	試験成績書、配合表
その他材料	カタログ又は試験成績書等

3. 監督職員の検査又は試験

使用前に監督職員の検査又は試験を追加する場合がある。

4. 資材の調達

次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。

また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。

資 材 名	規 格	調達地域等
敷鉄板（仮設材）	t=22mm	八代市
覆工板（仮設材）	t=0.2m	宇城市

第9章 施工

1. 再生資源等の利用

（1）再生資材の利用

受注者は、次に示す再生資材を利用しなければならない。

資材名	規格	備考
再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	道路表層工
再生クラッシャーラン	RC-40	基礎砕石工、路盤工

なお、舗装材に使用する場合には「舗装再生便覧」（（公社）日本道路協会発行）等を遵守する。

（2）建設資材廃棄物等の現場内利用

受注者は、本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物について、本現場内で利用可能か検討し、その利用方法等について監督職員と協議しなければならない。

なお、分別の徹底及び、適切な保管を行うものとする。

2. 建設資材廃棄物等の搬出

（1）建設資材廃棄物等の搬出

本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

建設資材廃棄物	処理施設名	住所	受入時間	事業区分
コンクリート殻 （有筋）	中山砂利（株）	熊本県八代市豊原上 町字河平 3009-1	8時～17時	再資源化施設業者

3. 特定建設資材の分別解体等

本工事における特定建設資材の工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法は、次のとおりである。

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他 (構造物撤去工)	その他の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用

■が該当する部分である。

4. 事前測量

盛土実施前に、軌道部の測量を行うものとする。

測定項目については以下のとおりとするが、明らかに異常がみられる場合は測定頻度に関係なく測定するものとする。

また、測定した箇所の写真撮影を併せて行うものとする。

項 目	測定頻度	備考
レール高さ	5 mに1 か所左右	
レール幅	5 mに1 か所	
枕木高さ	10本ごとに1 か所	
その他	必要に応じて測定	

5. 土工

- (1) 盛土材は土取場からの土を使用するものとする。
- (2) 軌道部及び県道との取り付け部等の盛土については、適切な締固め機械で締固めを行うものとし、最大乾燥密度の90%以上となるよう締め固めなければならない。
- (3) 構造物周辺の盛土については、人力により締固めを行うものとし、最大乾燥密度の90%以上となるよう締め固めなければならない。

6. 県道仮返し道路工

- (1) アスファルト舗装工
 - 1) マーシャル試験の試験方法は、舗装の構造に関する技術基準同解説によるものとする。
 - 2) 基層工（車道部）及び表層工（歩道部）の施工に当たっては、プライムコート（アスファルト乳剤PK-3）120 g/100m²以上を路盤面に均一に散布し、基盤面との密着を図らなければならない。
 - 3) 表層工は、施工条件に合った機械により、再生加熱アスファルト混合物を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。
- (2) 路盤工
 - 1) 上層路盤は、粒度調整碎石（M-30）を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。
 - 2) 下層路盤は、再生クラッシャーラン（RC-40）を敷均し、施工条件に合った機種で締固めをしなければならない。
- (3) 路床工
 - 1) 路盤下面から1 mの部分については、路床とし施工を行うものとする。
 - 2) 路床は、現地発生土を一層仕上がり厚さが20 cm以下となるよう均一にまき出し、施工条件に合った締固め機械で最大乾燥密度の90%以上の締固めを行わなければならない。

第10章 施工管理

1. 主任技術者等の資格

主任技術者以下のとおり。

- a 2級国家資格者（土木施工管理技士、建設機械施工技士）
- b 指定学科を卒業後、土木一式工事で下記の実務経験を有する者
 - i 高等学校（旧実業高校を含む）5年以上
 - ii 高等専門学校（旧専門学校を含む）3年以上
 - iii 大学（旧大学を含む）3年以上

c 10年以上、土木一式工事の実務経験を有する者

2. 施工管理

(1) 施工管理の除外項目

施工管理基準に定めている次の項目については、適用除外とする。

1) 道路復旧工

- ① 別表第1 直接測定による出来形管理 4舗装工事・道路改良工事 アスファルト舗装工のうち、平坦性 (F)

第11章 条件変更の補足説明

本工事の施工にあたり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、あるいは、設計図書等に表示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は、次のとおりである。

- (1) 関係機関との協議
- (2) 工事数量表の備考欄に「概」と表現した数量について変更が生じた場合
- (3) その他

第12章 その他

1. 地域外からの労働者確保に要する間接工事費の設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じることが考えられる。契約締結後、受注者の責によらない地元調整等により施工計画に変更が生じ、積算基準の金額想定では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
営 繕 費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
- (2) 発注者は、契約締結後、受注者から請負代金内訳書の提出があった場合、共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、発注者が別に示す実績変更対象経費に係る費用の内訳を記載した実績変更対象経費に関する実施計画書（以下「計画書」という。）（様式1）を作成し、監督職員に提出するものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する変更実施計画書（以下「変更計画書」という。）（様式2）を作成するとともに、変更計画書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「土地改良事業等請負工事積算基準に基づき算出した額」から「計画書に記載された共通仮設費（率分）と現場管理費の合計額」を差し引いた後、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」を加算して算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

2. 共通仮設費率分の適切な設計変更について

- (1) 本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）については、工事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。

運搬費：建設機械の運搬費

準備費：伐開・除根・除草費

- (2) 発注者は、契約締結後、共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以下「割合」という。）を提示する。
- (3) 受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳について設計変更の協議ができるものとする。
- (4) 受注者は、最終精算変更時点において、発注者が別に示す実績変更対象経費に関する内訳書（以下「内訳書」という。）（様式3）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、又は金額の妥当性を証明する金額計算書）を添付して監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由による増加費用と認められるものについては、設計変更の対象としない。
- (6) 発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「(4)の証明書類において妥当性が確認できた費用」から「算定基準に基づき算出した額」を差し引いて算出した金額を設計変更の対象とする。
- (7) 発注者は、受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合、法的措置、指名停止等の措置を行う場合がある。
- (8) 疑義が生じた場合は、受発注者間で協議するものとする。

3. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
- (2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。

1) 真夏日

日最高気温が30℃以上の日をいう。

2) 工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、年末年始休暇分として12月29日から1月3日までの6日間、8月を挟む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

3) 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\text{真夏日率} = \text{工期期間中の真夏日} \div \text{工期}$$

- (3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。
- (4) 気温の計測方法については、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。
なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが25℃以上となる日を真夏日と見なす。
ただし、これによりがたい場合は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所以外の気象観測所で気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいた気象観測方法により得られた計測結果を用いることも可とする。
- (5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
- (6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。

$$\text{補正値(\%)} = \text{真夏日率} \times \text{補正係数}^{\ast}$$

※ 補正係数：1.2

第13章 定めなき事項

1. 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は、本工事の施工にあたり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

実績変更対象経費に関する実施計画書

費 目		費 用	内 容	計 上 額
共通仮設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舍、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）	
	小 計			
	現場管理費	労務管理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当
賃金以外の食事、通勤等に要する費用			労働者の食事補助、交通費の支給	
小 計				
合 計				

実績変更対象経費に関する変更実施計画書

費 目		費 用	内 容	計 上 額
共通仮設費	営繕費	借上費	現場事務所、試験室、労働者宿舍、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要する地代及びこれらの建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げする場合に要する費用	
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊する場合に要する費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要する費用（運転手賃金、車両損料、燃料費等含む）	
	小 計			
	現場管理費	労務管理費	募集及び解散に要する費用	労働者の赴任手当、労働者の帰省旅費、労働者の帰省手当
賃金以外の食事、通勤等に要する費用			労働者の食事補助、交通費の支給	
小 計				
合 計				

実績変更対象経費に関する内訳書

費 目		費 用	内 容	計 上 額
共通仮設費	運搬費	建設機械の 運搬費	建設機械の運搬等に要する費用	
	準備費	伐開・除根・ 除草費	準備作業に伴う伐開、除根、除草作業 に要する費用	
合 計				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. ケーソン開口部処理				
(1) 構造物撤去	ケーソン開口処理			
コンクリート構造物撤去	鉄筋	m3	18.3	
殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻	m3	18.3	
コンクリートコア抜き	φ 100 L=550mm	孔	100	
2. 鋼製水路設置工				
(1) 右岸上流鋼製水路設置工				
土工	床掘	m3	339	
仮置土運搬		式	1	
埋戻土運搬		式	1	
土工	埋戻, 構造物周辺	式	1	
土工	埋戻, B<1.0m	式	1	
大型土のう積込・運搬	仮置場(千丁)～現場	袋	28	
大型土のう設置		袋	28	
大型土のう積込・運搬	仮置場(千丁)～現場	袋	230	
大型土のう積込・運搬	仮置場(坂本)～現場	袋	50	
大型土のう設置		袋	280	
基礎砕石	RC-40	m ²	99	
型枠		m ²	4.7	
均しコンクリート		m3	5.0	
鋼製角形水路設置	B=2.0m×H=2.2m 5m/1ユニット	m	45	
鋼製角形水路運搬	資材置場	式	1	
補助梁	H形鋼125×60×6×8	ton	1.18	
覆工板設置	W1000×L2000	m ²	84	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
H型鋼	H300	m	66	
覆工板撤去	W1000×L2000	m ²	84	
鋼製水路設置用敷鉄板	1524×3048, t=22	m ²	85	
3. 迂回道路工				
(1) 迂回道路				
掘削	オープンカット	m ³	143	
掘削	片切掘削	m ³	68	
掘削	現場制約あり	m ³	89	
土工	床掘	m ³	71	
仮置土運搬		式	1	
埋戻土運搬		式	1	
土工	埋戻, 2.5m<B<4.0m	式	1	
土工	盛土, 構造物周辺	m ³	250	
土工	盛土, 4.0m≤B	m ³	1,428	
土工	盛土, 1.0m≤B<2.5m	m ³	64	
土工	盛土, B<1.0m	m ³	52	
土木シート設置		m ²	1,173	
大型土のう製作・積込・運搬	仮置場（坂本）→現場	袋	100	
大型土のう積込・運搬	仮置場（坂本）～現場	袋	190	
大型土のう設置		袋	290	
下層路盤	再生クラッシャーランRC-40 t=19cm	m ²	2,222	
上層路盤	粒度調整碎石M-30 t=10cm	m ²	2,222	
表層	再生密粒度アスコン13mm t=5cm	m ²	2,222	
ガードレール	既設撤去	m	125	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
均しコンクリート		m3	5.0	
型枠		式	1	
L型鋼		ton	3.01	
H型鋼		m	202	
仮設ガードレール	設置	m	202	
ネットフェンス設置	A-III型	m	30	
道路側溝保護	W900, t=22	m ²	85	
落蓋式U字側溝	U-300	m	66	
基礎材	RC-40	m3	3.7	
型枠工		式	1	
土木シート設置	A T S 保護工	m ²	14	
覆工板設置	W1000×L2000	m ²	8.0	
H型鋼	300 覆工板用	m	8.0	
官貸額（直工）				
1. 官貸額				
（1）官貸額				
官貸額		式	1	
2. その他				
（1）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送	鋼製覆工板	ton	1.70	


令和6年度 八代平野農業水利事業
遙拝頭首工応急対策その6工事

令和6年度 八代平野農業水利事業 遙拝頭首工応急対策その6工事			
図 面 目 録			
図面番号	名 称	枚 数	備 考
1	位 置 図	1	
2	仮 廻 し 道 路 平 面 縦 断 図	1	
3	仮 廻 し 道 路 横 断 図	2	
4	仮 廻 し 道 路 各 種 標 準 断 面 図	1	
5	右 岸 側 取 水 工 鋼 製 水 路 設 置 図	1	
6	鋼 製 水 路 2 列 目 設 置 構 造 図	1	
計		7	

縮 小 図 面
(契 約 図 面)

位置図

S=1:25,000




工事位置及び仮置場位置図




工事名	令和6年度 八代平野農業水利事業 遥拝頭首工応急対策その6工事		
図面名	位置図		
作成年月日			
縮尺	S=1:25,000	図面番号	1
会社名			
事業所名	九州農政局 八代平野農業水利事業所		

仮廻し道路平面縦断図 S=1/500




縦断図 H=1/500
V=1/100



勾配	14.896 $i=5.20\%$ $L=48.222m$ 17.418 $i=0.50\%$ $L=197.834m$ 16.407 $i=0.10\%$ $L=44.030m$ 16.363 $i=3.40\%$ $L=16.700m$ 15.803									
盛土高										
切土高										
計画高	14.845	14.928	16.706	17.322	17.103	17.048	16.914	16.740	16.616	16.407
地盤高	14.845	14.896	14.913	15.973	16.557	16.516	16.375	16.163	16.024	15.903
追加距離	0.000	29.290	63.880	96.256	139.180	149.976	176.190	176.190	234.369	275.346
単距離	0.000	29.290	34.800	32.366	42.924	10.796	26.214	33.940	24.239	17.667
測点番号	B.P	BC.1	EC.1	BC.2	EC.2	BC.3	EC.3	BC.4	EC.4	BC.5
平面線形 曲率図	IP.1 IA=6-36-30 R=300.000 TL=17.319 CL=34.600 SL=0.500 IP.2 IA=8-11-53 R=300.000 TL=21.499 CL=42.924 SL=0.769 IP.3 IA=5-0-24 R=300.000 TL=13.115 CL=26.214 SL=0.287 IP.4 IA=1-23-20 R=1000.000 TL=12.120 CL=24.239 SL=0.073 IP.5 IA=15-46-2 R=160.000 TL=22.147 CL=44.030 SL=1.527									
片勾配 すりつけ	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000									
拡幅										

工事名	令和6年度 八代平野農業水利事業 選定頭首工応急対策その6工事		
図面名	仮廻し道路平面縦断図		
縮尺	図示	図面番号	2
会社名			
事業所名	九州農政局八代平野農業水利事業所		

仮廻し道路横断図(1)
S=1:100




工事名	令和6年度 八代平野農業水利事業 選拌頭首工応急対策その6工事		
図面名	仮廻し道路横断図(1)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	3-1/2
会社名			
事業所名	九州農政局八代平野農業水利事業所		

仮廻し道路横断図(2)

S=1:100

測NO. 8


GH=15.44
FH=



DL=10.00

測NO. 7


GH=16.11
FH=



DL=10.00


測NO. 6

GH=16.35
FH=



測EP


GH=15.60
FH=



DL=10.00

測NO. 10


GH=15.62
FH=



DL=10.00

測NO. 9

GH=15.52
FH=




DL=10.00

工事名	令和6年度 八代平野農業水利事業 選擇頭首工応急対策その6工事		
図面名	仮廻し道路横断図(2)		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	3-2/2
会社名			
事業所名	九州農政局八代平野農業水利事業所		

仮廻し道路各種標準断面図

仮廻し県道標準断面図


S=1:50



ネットフェンス

(A-III型)

S=1:20




コンクリート

落蓋式U字溝


(U-300)

S=1:10




舗装構成図

S=1:10




JR軌道上のATS保護工標準図

S=1:20



仮設ガードレール

S=1:10




工事名	令和6年度 八代平野農業水利事業 選拌頭首工応急対策その6工事		
図面名	仮廻し道路各種標準断面図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	4
会社名			
事業所名	九州農政局八代平野農業水利事業所		

右岸側取水工鋼製水路設置図

鋼製水路2列目設置

平面図


S=1:200



① - ①断面


ケーソン開口処理

S=1:100



② - ②断面


S=1:100



※覆工板受桁には鋼製山留材 (H300) を使用する。
鋼製山留め材は、L=7.0mを連結し、一体化して使用する。

③ - ③断面


S=1:100



※覆工板受桁には鋼製山留材 (H300) を使用する。
鋼製山留め材は、L=7.0mを連結し、一体化して使用する。

④ - ④断面

S=1:100




※アウトリガー接地点には、敷鉄板 (3.0m x 1.5m x 22mm) を接地すること。


工事名	令和6年度 八代平野農業水利事業 選抜頭首工応急対策その6工事		
図面名	右岸側取水工鋼製水路設置図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	5
会社名			
事業所名	九州農政局八代平野農業水利事業所		

鋼製水路2列目設置 構造図


平面図
S=1:20




側面図
S=1:20




標準断面図
S=1:20




標準断面図
(接続部) S=1:20




溶接部詳細図
(B部) S=1:3




A-A 断面
(ユニット接合部詳細) S=1:3




H鋼接続詳細図
(30HA + 30P) S=1:10




【側面図】



【平面図】



【B-B断面図】



工事名	令和6年度 八代平野農業水利事業		
図面名	選拌頭首工応急対策その6工事		
図面番号	鋼製水路2列目設置構造図		
作成年月日			
縮尺	図示	図面番号	6
会社名			
事業所名	九州農政局八代平野農業水利事業所		