



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度
一ツ瀬川農業水利事業
幹線水路改修（その3）工事

積 算 書

（ 第2回変更 ）

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

事業名	一ツ瀬川農業水利事業		
工事名	幹線水路改修（その3）工事（第2回変更）		

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費				(155,936,000) 167,475,000	
	・総合工事価格（一括積算）				(141,760,000) 152,250,000	
	・消費税相当額（10%）				(14,176,000) 15,225,000	
	工事内容					
	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02,02'）					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	(1) 管水路		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
2	・BP水路02		0.000			
	(n)	(n)	(978.040)	(n)		
3	水路延長	L=	919.230	m		
	(n)	(n)	(984.499)	(n)		
4		SL=	921.533	m		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
5	施工始点	No. 10	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
6	施工終点	EP	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
7	(内訳)		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
8	管水路		0.000			
	(n)	(n)	(984.499)	(n)		
9	ダクタイル鋳鉄管	D3種 φ200 SL=	921.533	m		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
10	空気弁工		5.000	箇所		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
11	排泥弁工		2.000	箇所		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
12	制水弁工		2.000	箇所		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
13	・BP水路02'		0.000			
	(n)	(n)	(23.900)	(n)		
14	水路延長	L=	23.640	m		
	(n)	(n)	(23.951)	(n)		
15		SL=	23.730	m		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
16	施工始点	No. 0	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
17	施工終点	EP	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
18	(内訳)		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
19	管水路		0.000			
	(n)	(n)	(23.951)	(n)		
20	硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ100 SL=	23.730	m		
	(n)	(n)	(1.000)	(n)		
21	制水弁工		2.000	箇所		
	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
	(n)	(n)	(n)	(n)		
1	・BP水路07		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
2	水路延長	L=	639.730	m		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
3		SL=	640.254	m		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
4	施工始点	No. 0	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
5	施工終点	EP	0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
6	(内訳)		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
7	管水路		0.000			
	(n)	(n)	(n)	(n)		
8	ダクタイル鋳鉄管	D3種 φ200 SL=	640.254	m		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
9	空気弁工		4.000	箇所		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
10	排泥弁工		2.000	箇所		
	(n)	(n)	(n)	(n)		
11	制水弁工		2.000	箇所		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業		
工事名	幹線水路改修（その3）工事（第2回変更）		

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			(141,760,000) 152,250,000	
・工事原価			(121,777,000) 130,946,000	
純工事費			(95,081,000) 102,107,000	
・・・直接工事費			(77,330,000) 85,586,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）	(<i>n</i>) 1.000	式	(73,265,000) 81,927,000	
・・・直接工事費（仮設工）	(<i>n</i>) 1.000	式	(4,065,000) 3,659,000	
・・・間接工事費			(44,447,000) 45,360,000	
・・・共通仮設費			(17,751,000) 16,521,000	
・・・事業損失防止施設費	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・運搬費～営繕費等			(8,639,000) 9,408,000	
・・・運搬費	(<i>n</i>) 1.000	式	(928,000) 242,000	
・・・準備費	(<i>n</i>) 1.000	式	(0) 1,607,000	
・・・安全費	(<i>n</i>) 1.000	式	(7,462,000) 3,242,000	
・・・役務費	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・技術管理費	(<i>n</i>) 1.000	式	(0) 771,000	
・・・営繕費等	(<i>n</i>) 1.000	式	(0) 481,000	
・・・現場環境改善費			(722,000) 770,000	
・・・現場環境改善費（率計上）			(722,000) 770,000	
・・・現場環境改善費（積上）	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・現場管理費			(26,696,000) 28,839,000	
・・・現場管理費（率計上）			(26,696,000) 28,839,000	
・・・現場管理費（積上）	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・官貸額（直工）	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・官貸額（事業損失防止）	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(<i>n</i>) 1.000	式	(<i>n</i>) 0	
・一般管理費等	(119,275,000×(16.720*1.000))+47,710 128,261,000×(16.560*1.000))+47,710		(19,990,000) 21,287,000	
・一括計上価格	(<i>n</i>) 1.000	式	(0) 19,000	
支給品費			(<i>n</i>) 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(<i>n</i>) 0	
支給品費（直工）			(<i>n</i>) 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(517,000) 983,000	
処分費(準備費の内数)			(<i>n</i>) 0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(<i>n</i>) 0	
処分費等(率対象外)			(<i>n</i>) 0	
共通仮設費算定控除額			(<i>n</i>) 0	

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

一ツ瀬川農業水利事業

幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

積 算 書

（第2回変更）

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

一ツ瀬川農業水利事業

幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

積 算 書

（当初）

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

[illegible]

工事別工事名:幹線水路改修(その3)工事(BP水路07)

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			63,490,000	
・工事原価			53,588,000	
純工事費			41,758,000	
・直接工事費			34,233,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	30,711,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	3,522,000	
・間接工事費			19,355,000	
・共通仮設費			7,525,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$34,233,000 \times ((9.310 \times 1.200) \times 1.000 \times 1.020 \times 1.000)$			3,903,000	
・運搬費	1.000	式	380,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	2,909,000	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			333,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$34,028,000 \times (0.980)$			333,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			11,830,000	
・現場管理費（率計上）				
$41,758,000 \times ((24.530 \times 1.100) \times 1.000 \times 1.050 \times 1.000 + 0.000 - 0.000)$			11,830,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	0	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$53,588,000 \times (18.450 \times 1.000 + 0.04)$			9,908,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			205,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業			
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）			
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				
工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			30,711,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	30,711,000	
・土工	1.000	式	5,300,000	
・ ・ 作業土工 BP水路07	1.000	式	3,247,000	
・ ・ 作業土工 BP水路07 土留区間	1.000	式	880,000	
・ ・ 作業残土処理工 BP水路07	1.000	式	1,173,000	
・ 構造物撤去工				
	1.000	式	1,382,000	
・ ・ 構造物取壊し工 BP水路07	1.000	式	1,382,000	
・ 管体基礎工	1.000	式	1,268,000	
・ ・ 砂基礎 BP水路07	1.000	式	13,000	
・ ・ 砕石基礎 BP水路07	1.000	式	759,000	
・ ・ 砕石基礎 BP水路07 土留区間	1.000	式	423,000	
・ ・ コンクリート基礎 BP水路07	1.000	式	73,000	
・ 管体工	1.000	式	16,815,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路07	1.000	式	11,263,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路07 土留区間	1.000	式	3,662,000	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路07 1号排泥工	1.000	式	54,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路07 1号排泥工	1.000	式	42,000	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路07 2号排泥工	1.000	式	3,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路07 2号排泥工	1.000	式	556,000	
・ ・ 鋼管布設工 BP水路07 2号排泥工	1.000	式	225,000	
・ ・ 弁設置工 BP水路07	1.000	式	1,010,000	
・ 排泥弁室工	1.000	式	639,000	
・ ・ 弁室工 BP水路07 1号排泥工	1.000	式	127,000	
・ ・ 弁室工 BP水路07 2号排泥工	1.000	式	278,000	
・ ・ 排泥柵工 BP水路07 2号排泥工	1.000	式	234,000	
・ 空気弁室工	1.000	式	660,000	
・ ・ 弁室工 BP水路07 1号空気弁	1.000	式	165,000	
・ ・ 弁室工 BP水路07 2号空気弁	1.000	式	165,000	
・ ・ 弁室工 BP水路07 3号空気弁	1.000	式	165,000	
・ ・ 弁室工 BP水路07 4号空気弁	1.000	式	165,000	
・ 制水弁室工	1.000	式	66,000	
・ ・ 弁室工 BP水路07 1号制水弁	1.000	式	1,000	
・ ・ 弁室工 BP水路07 2号制水弁	1.000	式	65,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:幹線水路改修(その3)工事(BP水路07)

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)

工事別工事名:幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				30,711,000	
・土工				5,300,000	
	1.000	式			
・・作業土工 BP水路07	1.000	式		3,247,000	
000001 床掘 上層路盤	103.000	m3	1,988	204,764	歩A・単A B単 1号
000002 床掘 下層路盤	124.000	m3	1,988	246,512	歩A・単A B単 2号
000003 床掘 粘性土	90.000	m3	1,988	178,920	歩A・単A B単 3号
000004 床掘 砂質土	270.000	m3	1,988	536,760	歩A・単A B単 4号
000005 仮置土運搬 現場→仮置場 L=1.0km以下	445.000	m3	957	425,865	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻土運搬 仮置場→現場 L=1.0km以下	315.000	m3	1,247	392,805	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻Ⅰ-1 砂質土 (購入土) 0.45m≤B	133.000	m3	6,085	809,305	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻Ⅱ-1 流用土 0.45m≤B<1.0m	4.600	m3	3,745	17,227	歩A・単A B単 8号
000009 埋戻Ⅱ-2 流用土 1.0m≤B	90.000	m3	3,458	311,220	歩A・単A B単 9号
000010 埋戻Ⅲ-2 流用土 1.0m≤B<2.5m	19.000	m3	3,228	61,332	歩A・単A B単 10号
000011 人力荒仕上げ 土砂	277.000	m ²	226	62,602	歩A・単A B単 11号
合 計				3,247,312	
・・作業土工 BP水路07 土留区間	1.000	式		880,000	
000012 埋戻Ⅰ-1 砂質土 (購入土) 0.45m≤B	53.000	m3	6,085	322,505	歩A・単A B単 12号
000013 埋戻Ⅱ-2 流用土 1.0m≤B<2.5m	50.000	m3	3,458	172,900	歩A・単A B単 13号
000014 埋戻Ⅲ-2 流用土 1.0m≤B<2.5m	119.000	m3	3,228	384,132	歩A・単A B単 14号
合 計				879,537	
・・作業残土処理工 BP水路07	1.000	式		1,173,000	
000015 残土運搬 木城町土捨場 L=13.5km以下	492.000	m3	2,234	1,099,128	歩A・単A B単 15号
000016 整地 土砂	492.000	m3	150	73,800	歩A・単A B単 16号
合 計				1,172,928	
・構造物撤去工				1,382,000	
・・構造物取壊し工 BP水路07	1.000	式		1,382,000	
000017 舗装版切断 As舗装 t=5cm	884.000	m	658	581,672	歩A・単A B単 17号
000018 舗装版破碎 As舗装 t=5cm	1,433.000	m ²	217	310,961	歩A・単A B単 18号
000019 舗装版運搬・処理 As殻	72.000	m3	5,225	376,200	歩A・単A B単 19号
000020 既設制水弁室撤去 1号制水弁	1.000	基	1,038	1,038	歩A・単A B単 20号
000021 道路側溝撤去 U300	7.200	m	1,844	13,277	歩A・単A B単 21号
000022 歩道境界ブロック撤去	7.200	m	1,332	9,590	歩A・単A B単 22号
000023 産業廃棄物運搬 汚泥	1.000	台	87,800	87,800	歩A・単A B単 23号
000024 産業廃棄物処理 汚泥	0.100	ton	15,000	1,500	歩A・単A B単 24号
合 計				1,382,038	
・管体基礎工				1,268,000	
・・砂基礎 BP水路07	1.000	式		13,000	
000025 管体基礎法面整形 土砂	0.700	m ²	226	158	歩A・単A B単 25号
000026 砂基礎 基床部 洗砂	0.800	m3	7,790	6,232	歩A・単A B単 26号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)

工事別工事名:幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000027 砂基礎 管側部 洗砂	0.700	m3	8,729	6,110	歩A・単A B単 27号
合 計				12,500	
・ ・ 碎石基礎 BP水路07	1.000	式		759,000	
000028 管体基礎法面整形 土砂	338.000	m ²	226	76,388	歩A・単A B単 28号
000029 碎石基礎 基床部 RC-40	39.000	m3	6,789	264,771	歩A・単A B単 29号
000030 碎石基礎 管側部 RC-40	54.000	m3	7,729	417,366	歩A・単A B単 30号
合 計				758,525	
・ ・ 碎石基礎 BP水路07 土留区間	1.000	式		423,000	
000031 碎石基礎 基床部 RC-40	28.000	m3	5,993	167,804	歩A・単A B単 31号
000032 碎石基礎 管側部 RC-40	33.000	m3	7,729	255,057	歩A・単A B単 32号
合 計				422,861	
・ ・ コンクリート基礎 BP水路07	1.000	式		73,000	
000033 コンクリート基礎工 18-8-40	0.890	m3	38,900	34,621	歩A・単A B単 33号
000034 コンクリート基礎型枠	4.500	m ²	8,614	38,763	歩A・単A B単 34号
合 計				73,384	
・ 管体工	1.000	式		16,815,000	
・ ・ ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管布設工 BP水路07	1.000	式		11,263,000	
000035 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管布設 K形D3種 φ200	6.000	本	84,087	504,522	歩A・単A B単 35号
000036 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管布設 K-T形D3種 φ200	6.000	本	84,087	504,522	歩A・単A B単 36号
000037 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管布設 T-K形D3種 φ200	7.000	本	75,168	526,176	歩A・単A B単 37号
000038 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管布設 T形D3種 φ200	50.000	本	75,168	3,758,400	歩A・単A B単 38号
000039 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 K形D3種 φ200 切管用	20.000	本	65,800	1,316,000	歩A・単A B単 39号
000040 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管 T形D3種 φ200 切管用	20.000	本	65,700	1,314,000	歩A・単A B単 40号
000041 管切斷 φ200	58.000	箇所	5,393	312,794	歩A・単A B単 41号
000042 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管甲切管布設 K形D3種 φ200	8.000	本	12,631	101,048	歩A・単A B単 42号
000043 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管乙切管布設 K形D3種 φ200	11.000	本	12,631	138,941	歩A・単A B単 43号
000044 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管甲切管布設 K-T形D3種 φ200	5.000	本	12,631	63,155	歩A・単A B単 44号
000045 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管乙切管布設 K-T形D3種 φ200	4.000	本	12,631	50,524	歩A・単A B単 45号
000046 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管甲切管布設 T形D3種 φ200	2.000	本	9,402	18,804	歩A・単A B単 46号
000047 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管甲切管布設 T-K形D3種 φ200	9.000	本	9,402	84,618	歩A・単A B単 47号
000048 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄管乙切管布設 T-K形D3種 φ200	2.000	本	9,402	18,804	歩A・単A B単 48号
000049 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄異形管 K形短管1号 φ150	2.000	本	28,661	57,322	歩A・単A B単 49号
000050 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄異形管 K形片受曲管 φ200×22° 1/2	1.000	本	54,072	54,072	歩A・単A B単 50号
000051 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄異形管 K形片受曲管 φ200×11° 1/4	8.000	本	68,487	547,896	歩A・単A B単 51号
000052 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄異形管 K形受挿片落管 φ200×φ150	2.000	本	48,467	96,934	歩A・単A B単 52号
000053 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄異形管 K形排水T字管 φ200×φ100	2.000	本	62,981	125,962	歩A・単A B単 53号
000054 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄異形管 K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200×φ75 7.5K	4.000	本	66,185	264,740	歩A・単A B単 54号
000055 ｸﾞﾗｲﾙ鑄鉄異形管 K形継輪 φ200	14.000	本	41,760	584,640	歩A・単A B単 55号
000056 特殊押輪 φ150	2.000	組	10,400	20,800	歩A・単A B単 56号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

工事別工事名: 幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000057 特殊押輪 φ200	42.000	組	12,700	533,400	歩A・単A B単 57号
000058 K形接合部品 φ200	36.000	組	5,590	201,240	歩A・単A B単 58号
000059 フランジ継手材 φ75	4.000	組	2,720	10,880	歩A・単A B単 59号
000060 フランジ継手材 φ150	3.000	組	4,110	12,330	歩A・単A B単 60号
000061 管材小運搬 ダクタイル鋳鉄管	1.000	式	40,895	40,895	歩A・単A B単 61号
合 計				11,263,419	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路07 土留区間	1.000	式		3,662,000	
000062 ダクタイル鋳鉄管布設 K形D3種 φ200	3.000	本	101,306	303,918	歩A・単A B単 62号
000063 ダクタイル鋳鉄管布設 K-T形D3種 φ200	4.000	本	101,306	405,224	歩A・単A B単 63号
000064 ダクタイル鋳鉄管布設 T-K形D3種 φ200	1.000	本	87,478	87,478	歩A・単A B単 64号
000065 ダクタイル鋳鉄管布設 T形D3種 φ200	14.000	本	87,478	1,224,692	歩A・単A B単 65号
000066 ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 K形D3種 φ200	5.000	本	29,850	149,250	歩A・単A B単 66号
000067 ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 K形D3種 φ200	1.000	本	29,850	29,850	歩A・単A B単 67号
000068 ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 K-T形D3種 φ200	2.000	本	29,850	59,700	歩A・単A B単 68号
000069 ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 T形D3種 φ200	5.000	本	21,712	108,560	歩A・単A B単 69号
000070 ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 T-K形D3種 φ200	4.000	本	21,712	86,848	歩A・単A B単 70号
000071 ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×90°	2.000	本	86,507	173,014	歩A・単A B単 71号
000072 ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×45°	3.000	本	73,594	220,782	歩A・単A B単 72号
000073 ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×22° 1/2	1.000	本	71,291	71,291	歩A・単A B単 73号
000074 ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×11° 1/4	5.000	本	85,706	428,530	歩A・単A B単 74号
000075 ダクタイル鋳鉄異形管 K形継輪 φ200	1.000	本	58,979	58,979	歩A・単A B単 75号
000076 特殊押輪 φ200	20.000	組	12,700	254,000	歩A・単A B単 76号
合 計				3,662,116	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路07 1号排泥工	1.000	式		54,000	
000077 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VP φ100 TS	9.500	m	2,486	23,617	歩A・単A B単 77号
000078 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 7.5k 離脱防止付	1.000	個	24,100	24,100	歩A・単A B単 78号
000079 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ100 90° TS 両受ベント	1.000	個	3,620	3,620	歩A・単A B単 79号
000080 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ100 5° 5/8 TS 両受ベント	1.000	個	3,070	3,070	歩A・単A B単 80号
合 計				54,407	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路07 1号排泥工	1.000	式		42,000	
000081 ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管2号 φ100	1.000	本	26,253	26,253	歩A・単A B単 81号
000082 特殊押輪 φ100	1.000	組	7,060	7,060	歩A・単A B単 82号
000083 K形接合部品 φ100	1.000	組	2,990	2,990	歩A・単A B単 83号
000084 フランジ接合部品 φ100 7.5K	2.000	組	2,720	5,440	歩A・単A B単 84号
合 計				41,743	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路07 2号排泥工	1.000	式		3,000	
000085 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VP φ75 TS	1.300	m	1,933	2,513	歩A・単A B単 85号
合 計				2,513	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)

工事別工事名:幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ タライ ^Ⅱ 铸铁管布設工 BP水路07 2号排泥工	1.000	式		556,000	
000086 タライ ^Ⅱ 铸铁管 K形D3種 φ100 切管用	3.000	本	26,600	79,800	歩A・単A B単 86号
000087 管切断 DCIP φ100	4.000	箇所	4,541	18,164	歩A・単A B単 87号
000088 タライ ^Ⅱ 铸铁管甲切管布設 K形D3種 φ100	3.000	本	9,153	27,459	歩A・単A B単 88号
000089 タライ ^Ⅱ 铸铁管乙切管布設 K形D3種 φ100	1.000	本	9,153	9,153	歩A・単A B単 89号
000090 タライ ^Ⅱ 铸铁異形管 K形片受曲管 φ100×90°	2.000	本	27,753	55,506	歩A・単A B単 90号
000091 タライ ^Ⅱ 铸铁異形管 K形片受曲管 φ100×11° 1/4	1.000	本	29,553	29,553	歩A・単A B単 91号
000092 タライ ^Ⅱ 铸铁異形管 K形二受T字管 φ100×φ100 7.5K	1.000	本	35,753	35,753	歩A・単A B単 92号
000093 タライ ^Ⅱ 铸铁異形管 片フランジ ^Ⅱ 長管 φ100 7.5K	1.000	本	81,153	81,153	歩A・単A B単 93号
000094 タライ ^Ⅱ 铸铁異形管 K形短管1号 φ100	2.000	本	21,253	42,506	歩A・単A B単 94号
000095 タライ ^Ⅱ 铸铁異形管 K形短管2号 φ100	2.000	本	26,253	52,506	歩A・単A B単 95号
000096 特殊押輪 φ100	11.000	組	7,060	77,660	歩A・単A B単 96号
000097 K形接合部品 φ100	12.000	組	2,990	35,880	歩A・単A B単 97号
000098 フランジ接合部品 φ100 7.5K	4.000	組	2,720	10,880	歩A・単A B単 98号
合 計				555,973	
・ ・ 鋼管布設工 BP水路07 2号排泥工	1.000	式		225,000	
000099 鋼管布設 STW290	1.000	本	225,000	225,000	歩A・単A B単 99号
合 計				225,000	
・ ・ 弁設置工 BP水路07	1.000	式		1,010,000	
000100 不斷水バルブ設置 2号制水弁 φ150 7.5k	1.000	基	451,000	451,000	歩A・単A B単 100号
000101 仕切弁設置 1号排泥弁 φ100 7.5k	1.000	基	76,385	76,385	歩A・単A B単 101号
000102 仕切弁設置 2号排泥弁 φ100 7.5k	2.000	基	76,385	152,770	歩A・単A B単 102号
000103 空気弁設置 1号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k	1.000	基	82,529	82,529	歩A・単A B単 103号
000104 空気弁設置 2号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k	1.000	基	82,529	82,529	歩A・単A B単 104号
000105 空気弁設置 3号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k	1.000	基	82,529	82,529	歩A・単A B単 105号
000106 空気弁設置 4号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k	1.000	基	82,529	82,529	歩A・単A B単 106号
合 計				1,010,271	
・ 排泥弁室工	1.000	式		639,000	
・ ・ 弁室工 BP水路07 1号排泥工	1.000	式		127,000	
000107 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.420	m ²	1,234	518	歩A・単A B単 107号
000108 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=940mm	1.000	基	67,547	67,547	歩A・単A B単 108号
000109 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m	1.000	本	54,300	54,300	歩A・単A B単 109号
000110 U-450蓋 1種	1.000	個	4,560	4,560	歩A・単A B単 110号
合 計				126,925	
・ ・ 弁室工 BP水路07 2号排泥工	1.000	式		278,000	
000111 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.840	m ²	1,234	1,037	歩A・単A B単 111号
000112 保護コンクリート 18-8-40	0.020	m ³	39,600	792	歩A・単A B単 112号
000113 型枠	0.260	m ²	7,753	2,016	歩A・単A B単 113号
000114 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1240mm	2.000	基	77,596	155,192	歩A・単A B単 114号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)

工事別工事名: 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000115 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m	2.000	本	54,800	109,600	歩A・単A B単 115号
000116 U-450蓋 1種	2.000	個	4,560	9,120	歩A・単A B単 116号
合 計				277,757	
・・排泥樹工 BP水路07 2号排泥工	1.000	式		234,000	
000117 マンホール設置 0号組立マンホール φ600×φ750	1.000	基	233,600	233,600	歩A・単A B単 117号
合 計				233,600	
・空気弁室工	1.000	式		660,000	
・・弁室工 BP水路07 1号空気弁	1.000	式		165,000	
000118 基礎碎石 RC-40 t=150mm	1.400	m ²	1,360	1,904	歩A・単A B単 118号
000119 マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900	1.000	基	162,800	162,800	歩A・単A B単 119号
合 計				164,704	
・・弁室工 BP水路07 2号空気弁	1.000	式		165,000	
000120 基礎碎石 RC-40 t=150mm	1.400	m ²	1,360	1,904	歩A・単A B単 120号
000121 マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900	1.000	基	162,800	162,800	歩A・単A B単 121号
合 計				164,704	
・・弁室工 BP水路07 3号空気弁	1.000	式		165,000	
000122 基礎碎石 RC-40 t=150mm	1.400	m ²	1,360	1,904	歩A・単A B単 122号
000123 マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900	1.000	基	162,800	162,800	歩A・単A B単 123号
合 計				164,704	
・・弁室工 BP水路07 4号空気弁	1.000	式		165,000	
000124 基礎碎石 RC-40 t=150mm	1.400	m ²	1,360	1,904	歩A・単A B単 124号
000125 マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900	1.000	基	162,800	162,800	歩A・単A B単 125号
合 計				164,704	
・制水弁室工	1.000	式		66,000	
・・弁室工 BP水路07 1号制水弁	1.000	式		1,000	
000126 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.420	m ²	1,234	518	歩A・単A B単 126号
合 計				518	
・・弁室工 BP水路07 2号制水弁	1.000	式		65,000	
000127 基礎碎石 RC-40 t=100mm	0.420	m ²	1,234	518	歩A・単A B単 127号
000128 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=740mm	1.000	基	62,527	62,527	歩A・単A B単 128号
000129 U-240用蓋 1種	1.000	個	1,800	1,800	歩A・単A B単 129号
合 計				64,845	
・付帯工	1.000	式		162,000	
・・埋設表示工 BP水路07	1.000	式		162,000	
000130 埋設表示テープ B=150mm	660.600	m	245	161,847	歩A・単A B単 130号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:幹線水路改修(その3)工事(BP水路07)

九州農政局

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	床掘					
	上層路盤		m3	1,988		歩A・単A
	*** B単－ 2号 ***					
000002	床掘					
	下層路盤		m3	1,988		歩A・単A
	*** B単－ 3号 ***					
000003	床掘					
	粘性土		m3	1,988		歩A・単A
	*** B単－ 4号 ***					
000004	床掘					
	砂質土		m3	1,988		歩A・単A
	*** B単－ 5号 ***					
000005	仮置土運搬					
	現場→仮置場 L=1.0km以下		m3	957		歩A・単A
	*** B単－ 6号 ***					
000006	埋戻土運搬					
	仮置場→現場 L=1.0km以下		m3	1,247		歩A・単A
	*** B単－ 7号 ***					
000007	埋戻Ⅰ-1					
	砂質土（購入土） 0.45m≦B		m3	6,085		歩A・単A
	*** B単－ 8号 ***					
000008	埋戻Ⅱ-1					
	流用土 0.45m≦B<1.0m		m3	3,745		歩A・単A
	*** B単－ 9号 ***					
000009	埋戻Ⅱ-2					
	流用土 1.0m≦B		m3	3,458		歩A・単A
	*** B単－ 10号 ***					
000010	埋戻Ⅲ-2					
	流用土 1.0m≦B<2.5m		m3	3,228		歩A・単A
	*** B単－ 11号 ***					
000011	人力荒仕上げ					
	土砂		m ²	226		歩A・単A
	*** B単－ 12号 ***					
000012	埋戻Ⅰ-1					
	砂質土（購入土） 0.45m≦B		m3	6,085		歩A・単A
	*** B単－ 13号 ***					
000013	埋戻Ⅱ-2					
	流用土 1.0m≦B<2.5m		m3	3,458		歩A・単A
	*** B単－ 14号 ***					
000014	埋戻Ⅲ-2					
	流用土 1.0m≦B<2.5m		m3	3,228		歩A・単A
	*** B単－ 15号 ***					
000015	残土運搬					
	木城町土捨て場 L=13.5km以下		m3	2,234		歩A・単A
	*** B単－ 16号 ***					
000016	整地					
	土砂		m3	150		歩A・単A
	*** B単－ 17号 ***					
000017	舗装版切断					
	As舗装 t=5cm		m	658		歩A・単A
	*** B単－ 18号 ***					
000018	舗装版破碎					
	As舗装 t=5cm		m ²	217		歩A・単A
	*** B単－ 19号 ***					
000019	舗装版運搬・処理					
	As殻		m3	5,225		歩A・単A
	*** B単－ 20号 ***					
000020	既設制水弁室撤去					
	1号制水弁		基	1,038		歩A・単A
	*** B単－ 21号 ***					
000021	道路側溝撤去					
	U300		m	1,844		歩A・単A
	*** B単－ 22号 ***					
000022	歩道境界ブロック撤去					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m	1,332		歩A・単A
000023	*** B単－ 23号 *** 産業廃棄物運搬					
	汚泥		台	87,800		歩A・単A
000024	*** B単－ 24号 *** 産業廃棄物処理					
	汚泥		ton	15,000		歩A・単A
000025	*** B単－ 25号 *** 管体基礎法面整形					
	土砂		m ²	226		歩A・単A
000026	*** B単－ 26号 *** 砂基礎					
	基床部 洗砂		m3	7,790		歩A・単A
000027	*** B単－ 27号 *** 砂基礎					
	管側部 洗砂		m3	8,729		歩A・単A
000028	*** B単－ 28号 *** 管体基礎法面整形					
	土砂		m ²	226		歩A・単A
000029	*** B単－ 29号 *** 碎石基礎					
	基床部 RC-40		m3	6,789		歩A・単A
000030	*** B単－ 30号 *** 碎石基礎					
	管側部 RC-40		m3	7,729		歩A・単A
000031	*** B単－ 31号 *** 碎石基礎					
	基床部 RC-40		m3	5,993		歩A・単A
000032	*** B単－ 32号 *** 碎石基礎					
	管側部 RC-40		m3	7,729		歩A・単A
000033	*** B単－ 33号 *** コンクリート基礎工					
	18-8-40		m3	38,900		歩A・単A
000034	*** B単－ 34号 *** コンクリート基礎型枠					
			m ²	8,614		歩A・単A
000035	*** B単－ 35号 *** ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形D3種 φ200		本	84,087		歩A・単A
000036	*** B単－ 36号 *** ダクタイル鋳鉄管布設					
	K-T形D3種 φ200		本	84,087		歩A・単A
000037	*** B単－ 37号 *** ダクタイル鋳鉄管布設					
	T-K形D3種 φ200		本	75,168		歩A・単A
000038	*** B単－ 38号 *** ダクタイル鋳鉄管布設					
	T形D3種 φ200		本	75,168		歩A・単A
000039	*** B単－ 39号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	K形D3種 φ200 切管用		本	65,800		歩A・単A
000040	*** B単－ 40号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形D3種 φ200 切管用		本	65,700		歩A・単A
000041	*** B単－ 41号 *** 管切断					
	φ200		箇所	5,393		歩A・単A
000042	*** B単－ 42号 *** ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	K形D3種 φ200		本	12,631		歩A・単A
000043	*** B単－ 43号 *** ダクタイル鋳鉄管乙切管布設					
	K形D3種 φ200		本	12,631		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 44号 ***					
000044	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	K-T形D3種 φ200		本	12,631		歩A・単A
	*** B単ー 45号 ***					
000045	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設					
	K-T形D3種 φ200		本	12,631		歩A・単A
	*** B単ー 46号 ***					
000046	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	T形D3種 φ200		本	9,402		歩A・単A
	*** B単ー 47号 ***					
000047	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	T-K形D3種 φ200		本	9,402		歩A・単A
	*** B単ー 48号 ***					
000048	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設					
	T-K形D3種 φ200		本	9,402		歩A・単A
	*** B単ー 49号 ***					
000049	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形短管1号 φ150		本	28,661		歩A・単A
	*** B単ー 50号 ***					
000050	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ200×22° 1/2		本	54,072		歩A・単A
	*** B単ー 51号 ***					
000051	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ200×11° 1/4		本	68,487		歩A・単A
	*** B単ー 52号 ***					
000052	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形受挿片落管 φ200×φ150		本	48,467		歩A・単A
	*** B単ー 53号 ***					
000053	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形排水T字管 φ200×φ100		本	62,981		歩A・単A
	*** B単ー 54号 ***					
000054	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形フランジ付T字管 φ200×φ75 7.5K		本	66,185		歩A・単A
	*** B単ー 55号 ***					
000055	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形継輪 φ200		本	41,760		歩A・単A
	*** B単ー 56号 ***					
000056	特殊押輪					
	φ150		組	10,400		歩A・単A
	*** B単ー 57号 ***					
000057	特殊押輪					
	φ200		組	12,700		歩A・単A
	*** B単ー 58号 ***					
000058	K形接合部品					
	φ200		組	5,590		歩A・単A
	*** B単ー 59号 ***					
000059	フランジ継手材					
	φ75		組	2,720		歩A・単A
	*** B単ー 60号 ***					
000060	フランジ継手材					
	φ150		組	4,110		歩A・単A
	*** B単ー 61号 ***					
000061	管材小運搬					
	ダクタイル鋳鉄管		式	40,895		歩A・単A
	*** B単ー 62号 ***					
000062	ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形D3種 φ200		本	101,306		歩A・単A
	*** B単ー 63号 ***					
000063	ダクタイル鋳鉄管布設					
	K-T形D3種 φ200		本	101,306		歩A・単A
	*** B単ー 64号 ***					
000064	ダクタイル鋳鉄管布設					
	T-K形D3種 φ200		本	87,478		歩A・単A
	*** B単ー 65号 ***					
000065	ダクタイル鋳鉄管布設					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	T形D3種 φ200 *** B単ー 66号 ***		本	87,478		歩A・単A
000066	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	K形D3種 φ200 *** B単ー 67号 ***		本	29,850		歩A・単A
000067	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設					
	K形D3種 φ200 *** B単ー 68号 ***		本	29,850		歩A・単A
000068	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	K-T形D3種 φ200 *** B単ー 69号 ***		本	29,850		歩A・単A
000069	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	T形D3種 φ200 *** B単ー 70号 ***		本	21,712		歩A・単A
000070	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	T-K形D3種 φ200 *** B単ー 71号 ***		本	21,712		歩A・単A
000071	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ200×90° *** B単ー 72号 ***		本	86,507		歩A・単A
000072	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ200×45° *** B単ー 73号 ***		本	73,594		歩A・単A
000073	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ200×22° 1/2 *** B単ー 74号 ***		本	71,291		歩A・単A
000074	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ200×11° 1/4 *** B単ー 75号 ***		本	85,706		歩A・単A
000075	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形継輪 φ200 *** B単ー 76号 ***		本	58,979		歩A・単A
000076	特殊押輪					
	φ200 *** B単ー 77号 ***		組	12,700		歩A・単A
000077	硬質ポリ塩化ビニル管布設工					
	VP φ100 TS *** B単ー 78号 ***		m	2,486		歩A・単A
000078	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ100 7.5k 離脱防止付 *** B単ー 79号 ***		個	24,100		歩A・単A
000079	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ100 90° TS 両受ベント *** B単ー 80号 ***		個	3,620		歩A・単A
000080	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ100 5° 5/8 TS 両受ベント *** B単ー 81号 ***		個	3,070		歩A・単A
000081	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形短管2号 φ100 *** B単ー 82号 ***		本	26,253		歩A・単A
000082	特殊押輪					
	φ100 *** B単ー 83号 ***		組	7,060		歩A・単A
000083	K形接合部品					
	φ100 *** B単ー 84号 ***		組	2,990		歩A・単A
000084	フランジ接合部品					
	φ100 7.5K *** B単ー 85号 ***		組	2,720		歩A・単A
000085	硬質ポリ塩化ビニル管布設工					
	VP φ75 TS *** B単ー 86号 ***		m	1,933		歩A・単A
000086	ダクタイル鋳鉄管					
	K形D3種 φ100 切管用		本	26,600		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
000087	管切断					
	DCIP φ100		箇所	4,541		歩A・単A
	*** B単ー 88号 ***					
000088	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	K形D3種 φ100		本	9,153		歩A・単A
	*** B単ー 89号 ***					
000089	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設					
	K形D3種 φ100		本	9,153		歩A・単A
	*** B単ー 90号 ***					
000090	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ100×90°		本	27,753		歩A・単A
	*** B単ー 91号 ***					
000091	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ100×11° 1/4		本	29,553		歩A・単A
	*** B単ー 92号 ***					
000092	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形二受T字管 φ100×φ100 7.5K		本	35,753		歩A・単A
	*** B単ー 93号 ***					
000093	ダクタイル鋳鉄異形管					
	片フランジ長管 φ100 7.5K		本	81,153		歩A・単A
	*** B単ー 94号 ***					
000094	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形短管1号 φ100		本	21,253		歩A・単A
	*** B単ー 95号 ***					
000095	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形短管2号 φ100		本	26,253		歩A・単A
	*** B単ー 96号 ***					
000096	特殊押輪					
	φ100		組	7,060		歩A・単A
	*** B単ー 97号 ***					
000097	K形接合部品					
	φ100		組	2,990		歩A・単A
	*** B単ー 98号 ***					
000098	フランジ接合部品					
	φ100 7.5K		組	2,720		歩A・単A
	*** B単ー 99号 ***					
000099	鋼管布設					
	STW290		本	225,000		歩A・単A
	*** B単ー 100号 ***					
000100	不断水バルブ設置					
	2号制水弁 φ150 7.5k		基	451,000		歩A・単A
	*** B単ー 101号 ***					
000101	仕切弁設置					
	1号排泥弁 φ100 7.5k		基	76,385		歩A・単A
	*** B単ー 102号 ***					
000102	仕切弁設置					
	2号排泥弁 φ100 7.5k		基	76,385		歩A・単A
	*** B単ー 103号 ***					
000103	空気弁設置					
	1号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k		基	82,529		歩A・単A
	*** B単ー 104号 ***					
000104	空気弁設置					
	2号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k		基	82,529		歩A・単A
	*** B単ー 105号 ***					
000105	空気弁設置					
	3号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k		基	82,529		歩A・単A
	*** B単ー 106号 ***					
000106	空気弁設置					
	4号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k		基	82,529		歩A・単A
	*** B単ー 107号 ***					
000107	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	1,234		歩A・単A
	*** B単ー 108号 ***					
000108	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	円形1号 φ250 H=940mm *** B単ー 109号 ***		基	67,547		歩A・単A
000109	延長ロッド					
	φ38 SUS304 L=0.3m *** B単ー 110号 ***		本	54,300		歩A・単A
000110	U-450蓋					
	1種 *** B単ー 111号 ***		個	4,560		歩A・単A
000111	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm *** B単ー 112号 ***		m ²	1,234		歩A・単A
000112	保護コンクリート					
	18-8-40 *** B単ー 113号 ***		m3	39,600		歩A・単A
000113	型枠					
	*** B単ー 114号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス設置		m ²	7,753		歩A・単A
000114						
	円形1号 φ250 H=1240mm *** B単ー 115号 ***		基	77,596		歩A・単A
000115	延長ロッド					
	φ38 SUS304 L=0.6m *** B単ー 116号 ***		本	54,800		歩A・単A
000116	U-450蓋					
	1種 *** B単ー 117号 ***		個	4,560		歩A・単A
000117	マンホール設置					
	0号組立マンホール φ600×φ750 *** B単ー 118号 ***		基	233,600		歩A・単A
000118	基礎碎石					
	RC-40 t=150mm *** B単ー 119号 ***		m ²	1,360		歩A・単A
000119	マンホール設置					
	1号組立マンホール φ600×φ900 *** B単ー 120号 ***		基	162,800		歩A・単A
000120	基礎碎石					
	RC-40 t=150mm *** B単ー 121号 ***		m ²	1,360		歩A・単A
000121	マンホール設置					
	1号組立マンホール φ600×φ900 *** B単ー 122号 ***		基	162,800		歩A・単A
000122	基礎碎石					
	RC-40 t=150mm *** B単ー 123号 ***		m ²	1,360		歩A・単A
000123	マンホール設置					
	1号組立マンホール φ600×φ900 *** B単ー 124号 ***		基	162,800		歩A・単A
000124	基礎碎石					
	RC-40 t=150mm *** B単ー 125号 ***		m ²	1,360		歩A・単A
000125	マンホール設置					
	1号組立マンホール φ600×φ900 *** B単ー 126号 ***		基	162,800		歩A・単A
000126	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm *** B単ー 127号 ***		m ²	1,234		歩A・単A
000127	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm *** B単ー 128号 ***		m ²	1,234		歩A・単A
000128	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=740mm *** B単ー 129号 ***		基	62,527		歩A・単A
000129	U-240用蓋					
	1種		個	1,800		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 埋設表示テープ					
	B=150mm		m	245		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 路盤材運搬					
	仮置場→現場 L=1.0km以下		m3	1,056		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 下層路盤					
	流用材 t=20cm		m ²	255		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 下層路盤					
	RC-40 t=20cm		m ²	791		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 上層路盤工					
	M-30 t=15cm		m ²	825		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 表層工					
	再生密粒度アスコン（13） t=5cm		m ²	2,080		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** 区画線工					
	外側線 白 実線 1 5 cm		m	320		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 区画線工					
	区画線 白 実線 30cm		m	562		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 区画線工					
	停止線 白 実線 30cm		m	562		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 区画線工					
	停止線 白 実線 45cm		m	733		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 区画線工					
	中心線 白 実線 1 5 cm		m	320		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 区画線工					
	矢印 白 実線 15cm		m	604		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 区画線工					
	止まれ 白 実線 15cm		m	604		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 区画線工					
	導流帯 白 実線 45cm		m	809		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 区画線工					
	横断歩道 白 実線 45cm		m	733		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 既設制水弁室工設置					
	1号制水弁		基	2,076		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 道路側溝設置					
	U300		m	3,616		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 歩道境界ブロック設置					
			m	5,417		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** たて込み簡易土留め工					
	H=1.5m以下、1セット30m		式	237,754		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** たて込み簡易土留め工					
	H=2.0m以下、1セット30m		式	1,540,640		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** たて込み簡易土留め工					
	H=2.5m以下、1セット15m		式	1,221,400		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** たて込み簡易土留め工					

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	床掘					歩A
	上層路盤		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	1,988	1,988	S単 113号
	合 計				1,988	
	単 価				1,988	
	*** B単一 2号 ***					
000002	床掘					歩A
	下層路盤		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	1,988	1,988	S単 113号
	合 計				1,988	
	単 価				1,988	
	*** B単一 3号 ***					
000003	床掘					歩A
	粘性土		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	1,988	1,988	S単 113号
	合 計				1,988	
	単 価				1,988	
	*** B単一 4号 ***					
000004	床掘					歩A
	砂質土		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	1,988	1,988	S単 113号
	合 計				1,988	
	単 価				1,988	
	*** B単一 5号 ***					
000005	仮置土運搬					歩A
	現場→仮置場 L=1.0km以下		m3		1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ハックホリ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	957	957	S単 114号
	合 計				957	
	単 価				957	
	*** B単一 6号 ***					
000006	埋戻土運搬					歩A
	仮置場→現場 L=1.0km以下		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	290.3	290	S単 111号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ハックホリ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	957	957	S単 114号
	合 計				1,247	
	単 価				1,247	
	*** B単一 7号 ***					
000007	埋戻 I -1					歩A
	砂質土 (購入土) 0.45m≤B		m3		1.000	当たり算出
S02116	山土砂					
		1.330	m3	2,000	2,660	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,264	2,264	S単 1号
	合 計				6,085	
	単 価				6,085	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	埋戻Ⅱ-1 流用土 0.45m≦B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 2号
	合 計				3,745	
	単 価				3,745	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	埋戻Ⅱ-2 流用土 1.0m≦B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,0.8〜1.1ton,あり	1.000	m3	693	693	S単 5号
	合 計				3,458	
	単 価				3,458	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	埋戻Ⅲ-2 流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,3.0〜4.0ton,あり	1.000	m3	463	463	S単 6号
	合 計				3,228	
	単 価				3,228	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	人力荒仕上げ 土砂		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	226	226	S単 4号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	埋戻Ⅰ-1 砂質土(購入土) 0.45m≦B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	1.330	m3	2,000	2,660	S単 10号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,264	2,264	S単 1号
	合 計				6,085	
	単 価				6,085	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	埋戻Ⅱ-2 流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	693	693	S単 5号
	合 計				3,458	
	単 価				3,458	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	埋戻Ⅲ-2 流用土 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	463	463	S単 6号
	合 計				3,228	
	単 価				3,228	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	残土運搬 木城町土捨て場 L=13.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5km以下	1.000	m3	2,234	2,234	S単 115号
	合 計				2,234	
	単 価				2,234	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	整地 土砂		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	149.7	150	S単 117号
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	舗装版切断 As舗装 t=5cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	657.5	658	S単 120号
	合 計				658	
	単 価				658	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	舗装版破碎 As舗装 t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	217.1	217	S単 119号
	合 計				217	
	単 価				217	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	舗装版運搬・処理 As殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,	1.000	m3	2,405	2,405	S単 118号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	S単 52号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,225	
	単 価				5,225	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	既設制水弁室撤去 1号制水弁		基		1,000	歩A 当たり算出
T00044	水道用レジンコンクリート製ボックス撤去 BP07 1号制水弁	1,000	基	1,038	1,038	T単 19号
	合 計				1,038	
	単 価				1,038	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	道路側溝撤去 U300		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,~,再利用撤去を行なう	1,000	m	1,844	1,844	S単 54号
	合 計				1,844	
	単 価				1,844	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	歩道境界ブロック撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩道境界ブロック撤去 再利用,なし	1,000	m	1,332	1,332	S単 133号
	合 計				1,332	
	単 価				1,332	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	産業廃棄物運搬 汚泥		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費 汚泥,,	1,000	台	87,800	87,800	S単 11号
	合 計				87,800	
	単 価				87,800	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	産業廃棄物処理 汚泥		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 汚泥	1,000	ton	15,000	15,000	S単 53号
	合 計				15,000	
	単 価				15,000	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	管体基礎法面整形 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	226	226	S単 4号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	砂基礎 基床部 洗砂		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コンパクタ,区分I,なし, あり	1,000	m ³	7,790	7,790	S単 56号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				7,790	
	単 価				7,790	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	砂基礎 管側部 洗砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分I,なし,あり	1.000	m3	8,729	8,729	S単 57号
	合 計				8,729	
	単 価				8,729	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	管体基礎法面整形 土砂		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	226	226	S単 4号
	合 計				226	
	単 価				226	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	砕石基礎 基床部 RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分I,なし,あり	1.000	m3	6,789	6,789	S単 58号
	合 計				6,789	
	単 価				6,789	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	砕石基礎 管側部 RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分I,なし,あり	1.000	m3	7,729	7,729	S単 59号
	合 計				7,729	
	単 価				7,729	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	砕石基礎 基床部 RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式,区分I,なし,あり	1.000	m3	5,993	5,993	S単 60号
	合 計				5,993	
	単 価				5,993	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	砕石基礎 管側部 RC-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),ﾀﾝﾊﾞ,区分I,なし,あり	1.000	m3	7,729	7,729	S単 59号
	合 計				7,729	
	単 価				7,729	

事業名一ツ瀬川農業水利事業

工事名幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 33号 ***					
000033	コンクリート基礎工		m3		1,000 m3	歩A
SA0311	SP コンクリート	1,000	m3	38,900	38,900	当たり算出
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵｰ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,ﾎﾞ,一般養生,ﾎﾞ,ﾎﾞ,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%					S単 123号
	合 計				38,900	
	単 価				38,900	
	*** B単一 34号 ***					
000034	コンクリート基礎型枠		m ²		1,000 m ²	歩A
SA0312	SP 型枠	1,000	m ²	8,614	8,614	当たり算出
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					S単 125号
	合 計				8,614	
	単 価				8,614	
	*** B単一 35号 ***					
000035	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管布設		本		1,000 本	歩A
	K形D3種 φ200					当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)	1,000	本	84,087	84,087	S単 71号
	直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾌｵｰ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,あり					
	合 計				84,087	
	単 価				84,087	
	*** B単一 36号 ***					
000036	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管布設		本		1,000 本	歩A
	K-T形D3種 φ200					当たり算出
S07054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)	1,000	本	84,087	84,087	S単 71号
	直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾌｵｰ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,なし,あり					
	合 計				84,087	
	単 価				84,087	
	*** B単一 37号 ***					
000037	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管布設		本		1,000 本	歩A
	T-K形D3種 φ200					当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(T形)	1,000	本	75,168	75,168	S単 80号
	直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾌｵｰ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり					
	合 計				75,168	
	単 価				75,168	
	*** B単一 38号 ***					
000038	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管布設		本		1,000 本	歩A
	T形D3種 φ200					当たり算出
S07055	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(T形)	1,000	本	75,168	75,168	S単 80号
	直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾌｵｰ(ｸﾚｰﾝ機能付),なし,あり					
	合 計				75,168	
	単 価				75,168	
	*** B単一 39号 ***					
000039	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管		本		1,000 本	歩A
	K形D3種 φ200 切管用					当たり算出
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面モルタルライニング	1,000	本	65,800	65,800	S単 12号
	K形 3種管 径200 長5.0m,,					
	合 計				65,800	
	単 価				65,800	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 40号 ***					
000040	ダクティル铸铁管 T形D3種 φ200 切管用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクティル铸铁管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m,	1,000	本	65,700	65,700	S単 13号
	合 計				65,700	
	単 価				65,700	
	*** B単一 41号 ***					
000041	管切断 φ200		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	1,000	箇所	5,393	5,393	S単 91号
	合 計				5,393	
	単 価				5,393	
	*** B単一 42号 ***					
000042	ダクティル铸铁管甲切管布設 K形D3種 φ200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクティル铸铁管機械布設(K形) 直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり	1,000	本	12,631	12,631	S単 72号
	合 計				12,631	
	単 価				12,631	
	*** B単一 43号 ***					
000043	ダクティル铸铁管乙切管布設 K形D3種 φ200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクティル铸铁管機械布設(K形) 直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり	1,000	本	12,631	12,631	S単 72号
	合 計				12,631	
	単 価				12,631	
	*** B単一 44号 ***					
000044	ダクティル铸铁管甲切管布設 K-T形D3種 φ200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクティル铸铁管機械布設(K形) 直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり	1,000	本	12,631	12,631	S単 72号
	合 計				12,631	
	単 価				12,631	
	*** B単一 45号 ***					
000045	ダクティル铸铁管乙切管布設 K-T形D3種 φ200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	ダクティル铸铁管機械布設(K形) 直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり, あり	1,000	本	12,631	12,631	S単 72号
	合 計				12,631	
	単 価				12,631	
	*** B単一 46号 ***					
000046	ダクティル铸铁管甲切管布設 T形D3種 φ200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07055	ダクティル铸铁管機械布設(T形) 直管, 200×5, 3種, バックホウ(クレーン機能付), あり, あり	1,000	本	9,402	9,402	S単 81号
	合 計				9,402	
	単 価				9,402	
	*** B単一 47号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000047	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 T-K形D3種 φ200		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形） 直管,200×5,3種,バックホウ（クレーン機能付）,あり,あり	1,000	本	9,402	9,402	S単 81号
	合 計				9,402	
	単 価				9,402	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 T-K形D3種 φ200		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形） 直管,200×5,3種,バックホウ（クレーン機能付）,あり,あり	1,000	本	9,402	9,402	S単 81号
	合 計				9,402	
	単 価				9,402	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管1号 φ150		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,150×5,3種,バックホウ（クレーン機能付）,なし,あり,あり	1,000	本	28,661	28,661	S単 73号
	合 計				28,661	
	単 価				28,661	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×22° 1/2		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,200×5,3種,バックホウ（クレーン機能付）,なし,あり,あり	1,000	本	54,072	54,072	S単 74号
	合 計				54,072	
	単 価				54,072	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×11° 1/4		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,200×5,3種,バックホウ（クレーン機能付）,なし,あり,あり	1,000	本	68,487	68,487	S単 75号
	合 計				68,487	
	単 価				68,487	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	ダクタイル鋳鉄異形管 K形受挿片落管 φ200×φ150		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,200×5,3種,バックホウ（クレーン機能付）,なし,あり,あり	1,000	本	48,467	48,467	S単 76号
	合 計				48,467	
	単 価				48,467	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	ダクタイル鋳鉄異形管 K形排水T字管 φ200×φ100		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,200×5,3種,バックホウ（クレーン機能付）,なし,あり,あり	1,000	本	62,981	62,981	S単 77号
	合 計				62,981	
	単 価				62,981	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	ダクタイル鋳鉄異形管 K形フランジ付T字管 φ200×φ75 7.5K		本		1,000	歩A 本 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,200×5,3種,ハックホリ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	66,185	66,185	S単 78号
	合 計				66,185	
	単 価				66,185	
	*** B単－ 55号 ***					
000055	ダクタイル鋳鉄異形管 K形継輪 φ200		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,200×5,3種,ハックホリ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	41,760	41,760	S単 79号
	合 計				41,760	
	単 価				41,760	
	*** B単－ 56号 ***					
000056	特殊押輪 φ150		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ150,,	1.000	組	10,400	10,400	S単 14号
	合 計				10,400	
	単 価				10,400	
	*** B単－ 57号 ***					
000057	特殊押輪 φ200		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ200,,	1.000	組	12,700	12,700	S単 15号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単－ 58号 ***					
000058	K形接合部品 φ200		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,	1.000	組	5,590	5,590	S単 16号
	合 計				5,590	
	単 価				5,590	
	*** B単－ 59号 ***					
000059	フランジ継手材 φ75		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	1.000	組	2,720	2,720	S単 17号
	合 計				2,720	
	単 価				2,720	
	*** B単－ 60号 ***					
000060	フランジ継手材 φ150		組		1.000 組	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,	1.000	組	4,110	4,110	S単 18号
	合 計				4,110	
	単 価				4,110	
	*** B単－ 61号 ***					
000061	管材小運搬 ダクタイル鋳鉄管		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	20.100	ton	750	15,075	S単 19号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16001	トラク[普通型] 3.0～3.5t積, 運転1時間当たり算出	3.840	時間	6,724	25,820	S単 100号
	合 計				40,895	
	単 価				40,895	
	*** B単一 62号 ***					
000062	ダクタイル鋳鉄管布設 K形D3種 φ200		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし,あり	1.000	本	101,306	101,306	S単 82号
	合 計				101,306	
	単 価				101,306	
	*** B単一 63号 ***					
000063	ダクタイル鋳鉄管布設 K-T形D3種 φ200		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし,あり	1.000	本	101,306	101,306	S単 82号
	合 計				101,306	
	単 価				101,306	
	*** B単一 64号 ***					
000064	ダクタイル鋳鉄管布設 T-K形D3種 φ200		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07058	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり	1.000	本	87,478	87,478	S単 89号
	合 計				87,478	
	単 価				87,478	
	*** B単一 65号 ***					
000065	ダクタイル鋳鉄管布設 T形D3種 φ200		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07058	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり	1.000	本	87,478	87,478	S単 89号
	合 計				87,478	
	単 価				87,478	
	*** B単一 66号 ***					
000066	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 K形D3種 φ200		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	1.000	本	29,850	29,850	S単 83号
	合 計				29,850	
	単 価				29,850	
	*** B単一 67号 ***					
000067	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 K形D3種 φ200		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	1.000	本	29,850	29,850	S単 83号
	合 計				29,850	
	単 価				29,850	
	*** B単一 68号 ***					
000068	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 K-T形D3種 φ200		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	1.000	本	29,850	29,850	S単 83号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,850	
	単 価				29,850	
	*** B単一 69号 ***					
000069	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 T形D3種 φ200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07058	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,ハックホ(クレーン機能付),あり,あり	1.000	本	21,712	21,712	S単 90号
	合 計				21,712	
	単 価				21,712	
	*** B単一 70号 ***					
000070	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 T-K形D3種 φ200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07058	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,ハックホ(クレーン機能付),あり,あり	1.000	本	21,712	21,712	S単 90号
	合 計				21,712	
	単 価				21,712	
	*** B単一 71号 ***					
000071	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×90°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ハックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	86,507	86,507	S単 84号
	合 計				86,507	
	単 価				86,507	
	*** B単一 72号 ***					
000072	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×45°		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ハックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	73,594	73,594	S単 85号
	合 計				73,594	
	単 価				73,594	
	*** B単一 73号 ***					
000073	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×22° 1/2		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ハックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	71,291	71,291	S単 86号
	合 計				71,291	
	単 価				71,291	
	*** B単一 74号 ***					
000074	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×11° 1/4		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ハックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	85,706	85,706	S単 87号
	合 計				85,706	
	単 価				85,706	
	*** B単一 75号 ***					
000075	ダクタイル鋳鉄異形管 K形継輪 φ200		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ハックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	58,979	58,979	S単 88号
	合 計				58,979	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				58,979	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	特殊押輪 φ200		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ200,,	1,000	組	12,700	12,700	S単 15号
	合 計				12,700	
	単 価				12,700	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VP φ100 TS		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所	1,000	m	2,486	2,486	S単 61号
	合 計				2,486	
	単 価				2,486	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 7.5k 離脱防止付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 7.5k 離脱防止付,,	1,000	個	24,100	24,100	S単 20号
	合 計				24,100	
	単 価				24,100	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ100 90° TS 両受ベント		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径100,,	1,000	個	3,620	3,620	S単 21号
	合 計				3,620	
	単 価				3,620	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ100 5° 5/8 TS 両受ベント		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 5 5/8° ベンドB形 径100,,	1,000	個	3,070	3,070	S単 22号
	合 計				3,070	
	単 価				3,070	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管2号 φ100		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	1,000	本	26,253	26,253	S単 63号
	合 計				26,253	
	単 価				26,253	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	特殊押輪 φ100		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ100,,	1,000	組	7,060	7,060	S単 23号
	合 計				7,060	
	単 価				7,060	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 83号 ***					
000083	K形接合部品 φ100		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100,,	1,000	組	2,990	2,990	S単 24号
	合 計				2,990	
	単 価				2,990	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	フランジ接合部品 φ100 7.5K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,	1,000	組	2,720	2,720	S単 25号
	合 計				2,720	
	単 価				2,720	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VPφ75 TS		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	1,000	m	1,933	1,933	S単 62号
	合 計				1,933	
	単 価				1,933	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	ダクタイル鋳鉄管 K形D3種 φ100 切管用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m,,	1,000	本	26,600	26,600	S単 26号
	合 計				26,600	
	単 価				26,600	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	管切断 DCIPφ100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 100mm	1,000	箇所	4,541	4,541	S単 92号
	合 計				4,541	
	単 価				4,541	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 K形D3種 φ100		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管,K形,100mm,3種,あり,あり	1,000	本	9,153	9,153	S単 64号
	合 計				9,153	
	単 価				9,153	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 K形D3種 φ100		本		1,000	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管,K形,100mm,3種,あり,あり	1,000	本	9,153	9,153	S単 64号
	合 計				9,153	
	単 価				9,153	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 90号 ***					
000090	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ100×90°		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	1,000	本	27,753	27,753	S単 65号
	合 計				27,753	
	単 価				27,753	
	*** B単一 91号 ***					
000091	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ100×11° 1/4		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	1,000	本	29,553	29,553	S単 66号
	合 計				29,553	
	単 価				29,553	
	*** B単一 92号 ***					
000092	ダクタイル鋳鉄異形管 K形二受T字管 φ100×φ100 7.5K		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	1,000	本	35,753	35,753	S単 67号
	合 計				35,753	
	単 価				35,753	
	*** B単一 93号 ***					
000093	ダクタイル鋳鉄異形管 片フランジ長管 φ100 7.5K		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	1,000	本	81,153	81,153	S単 68号
	合 計				81,153	
	単 価				81,153	
	*** B単一 94号 ***					
000094	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管1号 φ100		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	1,000	本	21,253	21,253	S単 69号
	合 計				21,253	
	単 価				21,253	
	*** B単一 95号 ***					
000095	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管2号 φ100		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	1,000	本	26,253	26,253	S単 63号
	合 計				26,253	
	単 価				26,253	
	*** B単一 96号 ***					
000096	特殊押輪 φ100		組		1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ100, ,	1,000	組	7,060	7,060	S単 23号
	合 計				7,060	
	単 価				7,060	
	*** B単一 97号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000097	K形接合部品 φ100		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100,,	1.000	組	2,990	2,990	S単 24号
	合 計				2,990	
	単 価				2,990	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	フランジ接合部品 φ100 7.5K		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,	1.000	組	2,720	2,720	S単 25号
	合 計				2,720	
	単 価				2,720	
	*** B単ー 99号 ***					
000099	鋼管布設 STW290		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼管 STW290 片フランジ付90° エルボ 100A×4.5 L=435mm,,	1.000	本	225,000	225,000	S単 27号
	合 計				225,000	
	単 価				225,000	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	不銹水バルブ設置 2号制水弁 φ150 7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	不銹水割T字管ソフト弁付 φ150×φ150 7.5K 塩ビ管用,,	1.000	基	451,000	451,000	S単 28号
	合 計				451,000	
	単 価				451,000	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	仕切弁設置 1号排泥弁 φ100 7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,100mm	1.000	基	76,385	76,385	S単 93号
	合 計				76,385	
	単 価				76,385	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	仕切弁設置 2号排泥弁 φ100 7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,100mm	1.000	基	76,385	76,385	S単 93号
	合 計				76,385	
	単 価				76,385	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	空気弁設置 1号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出
T00035	空気弁設置 BP07 1号空気弁	1.000	基	82,529	82,529	T単 14号
	合 計				82,529	
	単 価				82,529	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	空気弁設置 2号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00036	空気弁設置 BP07 2号空気弁	1.000	基	82,529	82,529	T単 15号
	合 計				82,529	
	単 価				82,529	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	空気弁設置 3号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基		1.000	歩A 当たり算出
T00037	空気弁設置 BP07 3号空気弁	1.000	基	82,529	82,529	T単 16号
	合 計				82,529	
	単 価				82,529	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	空気弁設置 4号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基		1.000	歩A 当たり算出
T00038	空気弁設置 BP07 4号空気弁	1.000	基	82,529	82,529	T単 17号
	合 計				82,529	
	単 価				82,529	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,234	1,234	S単 121号
	合 計				1,234	
	単 価				1,234	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=940mm		基		1.000	歩A 当たり算出
T00016	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP07 1号排泥弁	1.000	基	67,547	67,547	T単 7号
	合 計				67,547	
	単 価				67,547	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m		本		1.000	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m,,	1.000	本	54,300	54,300	S単 35号
	合 計				54,300	
	単 価				54,300	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	U-450蓋 1種		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	U-450用蓋	1.000	個	4,560	4,560	S単 36号
	合 計				4,560	
	単 価				4,560	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,234	1,234	S単 121号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,234	
	単 価				1,234	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	保護コンクリート 18-8-40		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツカ砂(クレーン機能付)打設,計上する,~,一般養生,~,~,~,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,600	39,600	S単 124号
	合 計				39,600	
	単 価				39,600	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 126号
	合 計				7,753	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	水道用レゾンコンクリート製ボックス設置 円形 1号 φ250 H=1240mm		基		1,000	歩A 当たり算出
T00018	水道用レゾンコンクリート製ボックス設置 BP07 2号排泥弁	1.000	基	77,596	77,596	T単 9号
	合 計				77,596	
	単 価				77,596	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m,,	1.000	本	54,800	54,800	S単 37号
	合 計				54,800	
	単 価				54,800	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	U-450蓋 1種		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	U-450用蓋	1.000	個	4,560	4,560	S単 36号
	合 計				4,560	
	単 価				4,560	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	マンホール設置 0号組立マンホール φ600×φ750		基		1,000	歩A 当たり算出
T00017	マンホール設置 BP07 2号排泥工	1.000	基	233,600	233,600	T単 8号
	合 計				233,600	
	単 価				233,600	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,360	1,360	S単 122号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)

工事別工事名:幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,360	
	単 価				1,360	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900		基		1,000	歩A 当たり算出
T00031	マンホール設置 BP07 1号空気弁工	1.000	基	162,800	162,800	T単 10号
	合 計				162,800	
	単 価				162,800	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,360	1,360	S単 122号
	合 計				1,360	
	単 価				1,360	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900		基		1,000	歩A 当たり算出
T00032	マンホール設置 BP07 2号空気弁工	1.000	基	162,800	162,800	T単 11号
	合 計				162,800	
	単 価				162,800	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,360	1,360	S単 122号
	合 計				1,360	
	単 価				1,360	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900		基		1,000	歩A 当たり算出
T00033	マンホール設置 BP07 3号空気弁工	1.000	基	162,800	162,800	T単 12号
	合 計				162,800	
	単 価				162,800	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,360	1,360	S単 122号
	合 計				1,360	
	単 価				1,360	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900		基		1,000	歩A 当たり算出
T00034	マンホール設置 BP07 4号空気弁工	1.000	基	162,800	162,800	T単 13号
	合 計				162,800	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				162,800	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,234	1,234	S単 121号
	合 計				1,234	
	単 価				1,234	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,234	1,234	S単 121号
	合 計				1,234	
	単 価				1,234	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=740mm		基		1,000	歩A 当たり算出
T00043	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP07 2号制水弁	1.000	基	62,527	62,527	T単 18号
	合 計				62,527	
	単 価				62,527	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	U-240用蓋 1種		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	U-240用蓋	1.000	個	1,800	1,800	S単 45号
	合 計				1,800	
	単 価				1,800	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	埋設表示テープ B=150mm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00008	埋設表示テープ設置 幅150mm	1.000	m	245	245	T単 4号
	合 計				245	
	単 価				245	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	路盤材運搬 仮置場→現場 L=1.0km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m ³	290.3	290	S単 111号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	1.000	m ³	765.6	766	S単 116号
	合 計				1,056	
	単 価				1,056	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	下層路盤 流用材 t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 200mm,1層施工,碎石,なし,再生クラッシャラン RC-40	1.000	m ²	255.4	255	S単 127号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				255	
	単 価				255	
	*** B単一 133号 ***					
000133	下層路盤 RC-40 t=20cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	791.1	791	S単 128号
	合 計				791	
	単 価				791	
	*** B単一 134号 ***					
000134	上層路盤工 M-30 t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	1.000	m ²	824.5	825	S単 129号
	合 計				825	
	単 価				825	
	*** B単一 135号 ***					
000135	表層工 再生密粒度アスコン（13） t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン（13）	1.000	m ²	2,080	2,080	S単 130号
	合 計				2,080	
	単 価				2,080	
	*** B単一 136号 ***					
000136	区画線工 外側線 白 実線 15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	区画線工 溶融式 実線 15cm	1.000	m	320	320	T単 1号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単一 137号 ***					
000137	区画線工 区画線 白 実線 30cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00009	区画線工 溶融式 実線 30cm	1.000	m	562	562	T単 5号
	合 計				562	
	単 価				562	
	*** B単一 138号 ***					
000138	区画線工 停止線 白 実線 30cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00009	区画線工 溶融式 実線 30cm	1.000	m	562	562	T単 5号
	合 計				562	
	単 価				562	
	*** B単一 139号 ***					
000139	区画線工 停止線 白 実線 45cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	区画線工 溶融式 実線 45cm	1.000	m	733	733	T単 2号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				733	
	単 価				733	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	区画線工 中心線 白 実線 15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	区画線工 溶融式 実線 15cm	1.000	m	320	320	T単 1号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	区画線工 矢印 白 実線 15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00010	区画線工 溶融式 文字 15cm	1.000	m	604	604	T単 6号
	合 計				604	
	単 価				604	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	区画線工 止まれ 白 実線 15cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00010	区画線工 溶融式 文字 15cm	1.000	m	604	604	T単 6号
	合 計				604	
	単 価				604	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	区画線工 導流帯 白 実線 45cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00007	区画線工 溶融式 実線 45cm 導流帯	1.000	m	809	809	T単 3号
	合 計				809	
	単 価				809	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	区画線工 横断歩道 白 実線 45cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	区画線工 溶融式 実線 45cm	1.000	m	733	733	T単 2号
	合 計				733	
	単 価				733	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	既設制水弁室工設置 1号制水弁		基		1.000 基	歩A 当たり算出
T00045	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP07 1号制水弁	1.000	基	2,076	2,076	T単 20号
	合 計				2,076	
	単 価				2,076	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	道路側溝設置 U300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行わない	1.000	m	3,616	3,616	S単 55号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,616	
	単 価				3,616	
	*** B単ー 147号 ***					
000147	歩道境界ブロック設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,A種(150/170×200×600),有り,有り,有り,なし,再生クラッシャー RC-4 0,18-8-25 (高炉)	1,000	m	5,417	5,417	S単 132号
	合 計				5,417	
	単 価				5,417	
	*** B単ー 148号 ***					
000148	たて込み簡易土留め工 H=1.5m以下,1セット30m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,1.50m,なし	22,000	m	10,807	237,754	S単 105号
	合 計				237,754	
	単 価				237,754	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	たて込み簡易土留め工 H=2.0m以下,1セット30m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.00m,なし	82,000	m	14,192	1,163,744	S単 106号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.0m,27日,4回	416,000	m ²	906	376,896	S単 102号
	合 計				1,540,640	
	単 価				1,540,640	
	*** B単ー 150号 ***					
000150	たて込み簡易土留め工 H=2.5m以下,1セット15m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.50m,なし	50,000	m	18,053	902,650	S単 107号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,25日,4回	250,000	m ²	1,275	318,750	S単 103号
	合 計				1,221,400	
	単 価				1,221,400	
	*** B単ー 151号 ***					
000151	たて込み簡易土留め工 H=3.0m以下,1セット15m		式		1,000 式	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,3.00m,なし	18,000	m	21,470	386,460	S単 108号
S17006	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,3.0m,11日,2回	108,000	m ²	1,201	129,708	S単 104号
	合 計				516,168	
	単 価				516,168	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	H形鋼 200型		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,13日,13回	1,000	ton	4,753	4,753	S単 101号
	合 計				4,753	
	単 価				4,753	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 153号 ***					
000153	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m,,	1.000	m	211	211	S単 51号
	合 計				211	
	単 価				211	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	レバーブロック 巻上1.5t		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02114	レバーブロック 巻上1.5t	1.000	日	295	295	S単 7号
	合 計				295	
	単 価				295	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	輸送費 たて込み簡易土留 H=2.0m 1セット30m		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,70kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	13,140	13,140	S単 109号
	合 計				13,140	
	単 価				13,140	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	輸送費 たて込み簡易土留 H=2.5m 1セット15m		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,70kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	13,140	13,140	S単 109号
	合 計				13,140	
	単 価				13,140	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	輸送費 たて込み簡易土留 H=3.0m 1セット15m		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,70kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	13,140	13,140	S単 109号
	合 計				13,140	
	単 価				13,140	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	輸送費 H形鋼		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	15,500	15,500	S単 110号
	合 計				15,500	
	単 価				15,500	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	12,648	12,648	S単 9号

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,264		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,584		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,604		歩A・単A
S01072	*** S単ー 4号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	226		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8〜1.1ton,あり		m3	693		歩A・単A
S01082	*** S単ー 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0〜4.0ton,あり		m3	463		歩A・単A
S02114	*** S単ー 7号 ***					
	レバーブロック					
	レバーブロック 巻上1.5t		日	295		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	18,870		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	12,648		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	山土砂					
	山土砂		m3	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 汚泥,,		台	87,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,		本	65,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m,,		本	65,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	特殊押輪					
	特殊押輪 φ150,,		組	10,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	特殊押輪					
	特殊押輪 φ200,,		組	12,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,		組	5,590		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,		組	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,		組	4,110		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	積卸し費					
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,		ton	750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 7.5k 離脱防止付,,		個	24,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手) 90° ベンド B形 径100,,		個	3,620		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 5 5/8° ベンドB形 径100,, *** S単ー 23号 ***		個	3,070		歩A・単A
S02116	特殊押輪 特殊押輪 φ100,, *** S単ー 24号 ***					
	特殊押輪 φ100,, *** S単ー 24号 ***		組	7,060		歩A・単A
S02116	ダクタイトル ~~鑄鉄~~ 管用接合部品 ダクタイトル ~~鑄鉄~~ 管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100,, *** S単ー 25号 ***					
	ダクタイトル ~~鑄鉄~~ 管用接合部品 ダクタイトル ~~鑄鉄~~ 管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100,, *** S単ー 25号 ***		組	2,990		歩A・単A
S02116	ダクタイトル ~~鑄鉄~~ 管用接合部品 ダクタイトル ~~鑄鉄~~ 管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,, *** S単ー 26号 ***					
	ダクタイトル ~~鑄鉄~~ 管用接合部品 ダクタイトル ~~鑄鉄~~ 管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,, *** S単ー 26号 ***		組	2,720		歩A・単A
S02116	ダクタイトル ~~鑄鉄~~ 管 内面モルタルライニング ダクタイトル ~~鑄鉄~~ 管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m,, *** S単ー 27号 ***					
	ダクタイトル ~~鑄鉄~~ 管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m,, *** S単ー 27号 ***		本	26,600		歩A・単A
S02116	鋼管 鋼管 STW290 片フランジ付90° エルボ 100A×4.5 L=435mm,, *** S単ー 28号 ***					
	鋼管 STW290 片フランジ付90° エルボ 100A×4.5 L=435mm,, *** S単ー 28号 ***		本	225,000		歩A・単A
S02116	不断水割T字管フット弁付 不断水割T字管フット弁付 φ150×φ150 7.5K 塩ビ管用,, *** S単ー 29号 ***					
	不断水割T字管フット弁付 φ150×φ150 7.5K 塩ビ管用,, *** S単ー 29号 ***		基	451,000		歩A・単A
S02116	水道用急速空気弁 水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,, *** S単ー 30号 ***					
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,, *** S単ー 30号 ***		個	45,300		歩A・単A
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,, *** S単ー 31号 ***					
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,, *** S単ー 31号 ***		個	19,700		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,, *** S単ー 32号 ***					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,, *** S単ー 32号 ***		個	10,500		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,, *** S単ー 33号 ***					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,, *** S単ー 33号 ***		個	9,860		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,, *** S単ー 34号 ***					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,, *** S単ー 34号 ***		個	11,600		歩A・単A
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,, *** S単ー 35号 ***					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,, *** S単ー 35号 ***		個	14,000		歩A・単A
S02116	延長ロッド 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m,, *** S単ー 36号 ***					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m,, *** S単ー 36号 ***		本	54,300		歩A・単A
S02116	U-450用蓋 U-450用蓋 *** S単ー 37号 ***					
	U-450用蓋 *** S単ー 37号 ***		個	4,560		歩A・単A
S02116	延長ロッド 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m,, *** S単ー 38号 ***					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m,, *** S単ー 38号 ***		本	54,800		歩A・単A
S02116	マンホール蓋 マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,, *** S単ー 39号 ***					
	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,, *** S単ー 39号 ***		個	74,200		歩A・単A
S02116	組立マンホール 組立マンホール O号斜壁 φ600×750 H=300,, *** S単ー 40号 ***					
	組立マンホール O号斜壁 φ600×750 H=300,, *** S単ー 40号 ***		個	26,700		歩A・単A
S02116	組立マンホール 組立マンホール O号直壁 φ750 H=1500,, *** S単ー 41号 ***					
	組立マンホール O号直壁 φ750 H=1500,, *** S単ー 41号 ***		個	79,500		歩A・単A
S02116	組立マンホール 組立マンホール O号底版 φ750 H=130,, *** S単ー 42号 ***					
	組立マンホール O号底版 φ750 H=130,, *** S単ー 42号 ***		個	24,700		歩A・単A
S02116	組立マンホール 組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300,, *** S単ー 43号 ***					
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300,, *** S単ー 43号 ***		個	29,600		歩A・単A
S02116	組立マンホール 組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,, *** S単ー 44号 ***					
	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,, *** S単ー 44号 ***		個	30,500		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100,,		個	4,840		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** U-240用蓋					
	U-240用蓋		個	1,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエステルクロス,,		巻	8,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 路面標示用塗料					
	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,		kg	203		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** ガラスビーズ					
	ガラスビーズ 1号,,		kg	165		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 軽油					
	軽油 バトロフ給油,,		L	147		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** ワイヤーロープ					
	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m,,		m	211		歩A・単A
S02123	*** S単ー 52号 *** 建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
S02123	*** S単ー 53号 *** 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 汚泥		ton	15,000		歩A・単A
S05801	*** S単ー 54号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	1,844		歩A・単A
S05801	*** S単ー 55号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	3,616		歩A・単A
S07001	*** S単ー 56号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	7,790		歩A・単A
S07001	*** S単ー 57号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	8,729		歩A・単A
S07001	*** S単ー 58号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	6,789		歩A・単A
S07001	*** S単ー 59号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),タバ,区分Ⅰ,なし,あり		m3	7,729		歩A・単A
S07001	*** S単ー 60号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローラント,ガイト式,区分Ⅰ,なし,あり		m3	5,993		歩A・単A
S07021	*** S単ー 61号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	2,486		歩A・単A
S07021	*** S単ー 62号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所		m	1,933		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)				

工事別工事名: 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 63号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり		本	26,253		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	直管, K形, 100mm, 3種, あり, あり		本	9,153		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり		本	27,753		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり		本	29,553		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり		本	35,753		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり		本	81,153		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり		本	21,253		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=300mm 7.5k					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり		本	19,842		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	直管, 200×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, なし, あり		本	84,087		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	直管, 200×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), あり, あり, あり		本	12,631		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 150×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	28,661		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 200×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	54,072		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 200×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	68,487		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 200×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	48,467		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 200×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	62,981		歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 200×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	66,185		歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管, 200×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり, あり		本	41,760		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)					
	直管, 200×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, あり		本	75,168		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形)					
	直管, 200×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), あり, あり		本	9,402		歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	直管, 200×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), なし, なし, あり		本	101,306		歩A・単A
	*** S単ー 83号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	直管, 200×5, 3種, ハックル (クレーン機能付), あり, あり, あり		本	29,850		歩A・単A
	*** S単ー 84号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,200×5,3種,バックホ（クレーン機能付）,なし,あり,あり *** S単ー 85号 ***		本	86,507		歩A・単A
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,200×5,3種,バックホ（クレーン機能付）,なし,あり,あり *** S単ー 86号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,200×5,3種,バックホ（クレーン機能付）,なし,あり,あり *** S単ー 87号 ***		本	73,594		歩A・単A
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,200×5,3種,バックホ（クレーン機能付）,なし,あり,あり *** S単ー 88号 ***		本	71,291		歩A・単A
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,200×5,3種,バックホ（クレーン機能付）,なし,あり,あり *** S単ー 89号 ***		本	85,706		歩A・単A
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,200×5,3種,バックホ（クレーン機能付）,なし,あり,あり *** S単ー 90号 ***		本	58,979		歩A・単A
S07058	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形）（たて込み簡易土留） ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形）（たて込み簡易土留） 直管,200×5,3種,バックホ（クレーン機能付）,なし,あり *** S単ー 91号 ***		本	87,478		歩A・単A
S07058	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形）（たて込み簡易土留） ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形）（たて込み簡易土留） 直管,200×5,3種,バックホ（クレーン機能付）,あり,あり *** S単ー 92号 ***		本	21,712		歩A・単A
S07062	管切断（DCIP管） 管切断（DCIP管） 200mm *** S単ー 93号 ***		箇所	5,393		歩A・単A
S07062	管切断（DCIP管） 管切断（DCIP管） 100mm *** S単ー 94号 ***		箇所	4,541		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,100mm *** S単ー 95号 ***		基	76,385		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり *** S単ー 96号 ***		基	11,947		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単ー 97号 ***		m	183		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単ー 98号 ***		m	292		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単ー 99号 ***		m	331		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単ー 100号 ***		m	458		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,, *** S単ー 101号 ***		m	405		歩A・単A
S16001	トラック[普通型] トラック[普通型] 3.0～3.5t積,,運転1時間当たり算出 *** S単ー 102号 ***		時間	6,724		歩A・単A
S17002	[賃料（H形鋼・山留副部材）] [賃料（H形鋼・山留副部材）] H形鋼（杭使用）,200型,無,13日,13回 *** S単ー 103号 ***		ton	4,753		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,2.0m,27日,4回 *** S単ー 104号 ***		m ²	906		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留（15m当り） たて込み簡易土留（15m当り） 15m,3.0m未満,2.5m,25日,4回 *** S単ー 105号 ***		m ²	1,275		歩A・単A
S17006	たて込み簡易土留（15m当り） たて込み簡易土留（15m当り） 15m,3.0m未満,3.0m,11日,2回 *** S単ー 106号 ***		m ²	1,201		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,1.50m,なし *** S単ー 106号 ***		m	10,807		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.00m,なし *** S単ー 107号 ***		m	14,192		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.50m,なし *** S単ー 108号 ***		m	18,053		歩A・単A
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,3.00m,なし *** S単ー 109号 ***		m	21,470		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,70kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	13,140		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	15,500		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満 *** S単ー 112号 ***		m3	290.3		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準) *** S単ー 113号 ***		m3	1,046		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -, *** S単ー 114号 ***		m3	1,988		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単ー 115号 ***		m3	957		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5km以下 *** S単ー 116号 ***		m3	2,234		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下 *** S単ー 117号 ***		m3	765.6		歩A・単A
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし *** S単ー 118号 ***		m3	149.7		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下, *** S単ー 119号 ***		m3	2,405		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,有り,なし *** S単ー 120号 ***		m ²	217.1		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-, *** S単ー 121号 ***		m	657.5		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単ー 122号 ***		m ²	1,234		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単ー 123号 ***		m ²	1,360		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	38,900		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	*** S単ー 124号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	39,600		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 125号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	8,614		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 126号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,753		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 127号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40		m ²	255.4		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 128号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシャー RC-40		m ²	791.1		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 129号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm		m ²	824.5		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 130号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,080		歩A・単A
SA0871	*** S単ー 131号 ***					
	SP プレキャストマンホール					
	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)		基	28,500		歩A・単A
SA0876	*** S単ー 132号 ***					
	SP 歩車道境界ブロック					
	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,A種(150/170×200×600),有り,有り,有り,なし,再生クラッシャー RC-40,18-8-25（高炉）		m	5,417		歩A・単A
SA0878	*** S単ー 133号 ***					
	SP 歩車道境界ブロック撤去					
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m	1,332		歩A・単A
T00004	*** T単ー 1号 ***					
	区画線工					
	熔融式 実線 15cm		m	320		歩A・単A
T00005	*** T単ー 2号 ***					
	区画線工					
	熔融式 実線 45cm		m	733		歩A・単A
T00007	*** T単ー 3号 ***					
	区画線工					
	熔融式 実線 45cm 導流帯		m	809		歩A・単A
T00008	*** T単ー 4号 ***					
	埋設表示テープ設置					
	幅150mm		m	245		歩A・単A
T00009	*** T単ー 5号 ***					
	区画線工					
	熔融式 実線 30cm		m	562		歩A・単A
T00010	*** T単ー 6号 ***					
	区画線工					
	熔融式 文字 15cm		m	604		歩A・単A
T00016	*** T単ー 7号 ***					
	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	BP07 1号排泥弁		基	67,547		歩A・単A
T00017	*** T単ー 8号 ***					
	マンホール設置					
	BP07 2号排泥工		基	233,600		歩A・単A
T00018	*** T単ー 9号 ***					
	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	BP07 2号排泥弁		基	77,596		歩A・単A
T00031	*** T単ー 10号 ***					
	マンホール設置					

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.680	人	18,870	12,832	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合 計				22,636	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,264	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合 計				25,844	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,584	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
	合 計				16,040	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,604	
	*** S単一 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.120	人	18,870	2,264	
	合 計				2,264	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		226	
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床 0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハット・ガイト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	1,920	2,765	
P34029	軽油 バトリック給油	5.700	L	147	838	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				29,817	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		693	
	*** S単- 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 バトリック給油	17.000	L	147	2,499	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				36,123	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		463	
	*** S単- 7号 ***					
S02114	レバーブロック レバーブロック 巻上1.5t		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード	G96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)仮設材規格	巻上1.5t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	295円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	レバーブロック 巻上1.5t	1.000	日	295	295	
	合 計				295	算出数量 1.000 各単位
	単 価				295	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
	合 計				18,870	算出数量 1.000 人
	単 価				18,870	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	12,648	12,648	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				12,648	算出数量 1.000 人
	単 価				12,648	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03206		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 汚泥,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96059	産業廃棄物運搬費 汚泥	1.000	台	87,800	87,800	
	合 計				87,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				87,800	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03067	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	65,800	65,800	
	合 計				65,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,800	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03216		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03216	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	65,700	65,700	
	合 計				65,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,700	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	特殊押輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊押輪 φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96001	特殊押輪 φ150	1.000	組	10,400	10,400	
	合 計				10,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,400	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	特殊押輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊押輪 φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	特殊押輪 φ200	1.000	組	12,700	12,700	
	合 計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,700	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03516		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03516	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1.000	組	5,590	5,590	
	合 計				5,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,590	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03536		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03536	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03538		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03538	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径150	1.000	組	4,110	4,110	
	合 計				4,110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,110	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	積卸し費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	積卸し費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	積み込み(又は取卸し)のみ,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P46403		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P46403	積卸し費					
	積み込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	MFジョイントφ100 7.5k 離脱防止付,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96044		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96044	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ100 7.5k 離脱防止付	1.000	個	24,100	24,100	
	合 計				24,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,100	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	90° ベンド B形 径100,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05292		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05292	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	90° ベンド B形 径100	1.000	個	3,620	3,620	
	合 計				3,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,620	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	5 5/8° ベンドB形 径100,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96045		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96045	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）					
	5 5/8° ベンドB形 径100	1.000	個	3,070	3,070	
	合 計				3,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,070	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	特殊押輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊押輪			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	φ100,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96020	特殊押輪					
	φ100	1.000	組	7,060	7,060	
	合 計				7,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,060	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03514		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03514	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	1,000	組	2,990	2,990	
	合 計				2,990	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,990	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管用接合部品		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03537		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03537	ダクトイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100	1,000	組	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03065	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	1,000	本	26,600	26,600	
	合 計				26,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				26,600	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	鋼管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼管 STW290 片フランジ付90° エルボ 100A×4.5 L=435mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96063		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96063	鋼管 STW290 片フランジ付90° エルボ 100A×4.5 L=435mm	1,000	本	225,000	225,000	
	合 計				225,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				225,000	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	不断水割T字管7つ弁付		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不断水割T字管7つ弁付 φ150×φ150 7.5K 塩ビ管用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96062	不断水割T字管7つ弁付 φ150×φ150 7.5K 塩ビ管用	1,000	基	451,000	451,000	
	合 計				451,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				451,000	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	水道用急速空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1,000	個		45,300	
	合 計				45,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				45,300	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250	1,000	個		19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,700	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150	1,000	個		10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300	1,000	個		9,860	
	合 計				9,860	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,860	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96007	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300	1.000	個	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96009	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40	1.000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	延長ロッド 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m, ,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96055		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96055	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m	1.000	本	54,300	54,300	
	合 計				54,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,300	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	U-450用蓋 U-450用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96053		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96053	U-450用蓋	1.000	個	4,560	4,560	
	合 計				4,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,560	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	延長ロッド 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m, ,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96051		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96051	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m	1.000	本	54,800	54,800	
	合 計				54,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,800	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	マンホール蓋 マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型, ,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名: 幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96061		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96061	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型	1.000	個	74,200	74,200	
	合 計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,200	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 0号斜壁 φ600×750 H=300,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96017	組立マンホール 0号斜壁 φ600×750 H=300	1.000	個	26,700	26,700	
	合 計				26,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,700	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 0号直壁 φ750 H=1500,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96018	組立マンホール 0号直壁 φ750 H=1500	1.000	個	79,500	79,500	
	合 計				79,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,500	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 0号底版 φ750 H=130,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96019	組立マンホール 0号底版 φ750 H=130	1.000	個	24,700	24,700	
	合 計				24,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,700	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96021	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300	1.000	個	29,600	29,600	
	合 計				29,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,600	
	*** S単ー 43号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)				

工事別工事名: 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96024	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130	1.000	個	30,500	30,500	
	合 計				30,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,500	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96029	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100	1.000	個	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,840	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	U-240用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U-240用蓋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96046	U-240用蓋	1.000	個	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボ リエチレンクロス	1.000	巻	8,500	8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	路面標示用塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P96042	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白	1.000	kg	203	203	
	合 計				203	算出数量 1.000 各単位
	単 価				203	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	ガラスビーズ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ 1号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	ガラスビーズ 1号	1.000	kg		165	
	合 計				165	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P35114	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg		450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトロール給油	1.000	L		147	
	合 計				147	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	ワイヤーロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ φ8mm C/L（A種） 0.237kg/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	ワイヤーロープ φ8mm C/L（A種） 0.237kg/m	1.000	m		211	
	合 計				211	算出数量 1.000 各単位
	単 価				211	
	*** S単ー 52号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3		2,820	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単一 53号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96060		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96060	産業廃棄物処理費 汚泥	1.000	ton	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単一 54号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	1,844	1,844	
	合 計				1,844	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,844	
	*** S単一 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,616	3,616	
	合 計				3,616	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,616	
	*** S単一 56号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土 その他購入土 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ 区			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	分Ⅰ,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)バックホウ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土					
		13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	29,682	7,421	
R01003	普通作業員	0.920	人	18,870	17,360	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08011	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 バトリック給油	6.300	L	147	926	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				77,898	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,790	
	*** S単一 57号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),クンバ°,区分Ⅰ, なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)バックホウ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) クンバ°				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土					
		13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,682	9,498	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,870	20,568	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08011	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 バトリック給油	6.300	L	147	926	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				87,294	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,729	
	*** S単一 58号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシュン RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砕石・礫質土・粘性土 再生クワッシュン RC-40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)バックホウ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名: 幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,100	25,200	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,682	8,608	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,870	20,568	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08011	バックホ[クロー型・～超低・排対型（～3次）] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	147	926	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				67,893	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,789	
	*** S単一 59号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュラン RC-40, 山積0.28m3(平積0.20m3), クンバ, 区分 I, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) バックホ規格 4) 締固め機械 5) 締固め区分 6) 単価0円区分(基礎材) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュラン RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3) クンバ 区分 I なし あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,100	25,200	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,682	10,686	
R01003	普通作業員	1.260	人	18,870	23,776	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08011	バックホ[クロー型・～超低・排対型（～3次）] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 バトロール給油	6.300	L	147	926	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				77,290	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,729	
	*** S単一 60号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュラン RC-40, 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動ローランド'カイト'式, 区分 I, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) バックホ規格 4) 締固め機械 5) 締固め区分 6) 単価0円区分(基礎材) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュラン RC-40 山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ローランド'カイト'式 区分 I なし あり		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,100	25,200	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01003	普通作業員	0.950	人	18,870	17,927	
F04080	振動ロー[ハント'カイト'式] 質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,520	182	
P34029	軽油 バトロール給油	0.330	L	147	49	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,214	2,097	
F08011	バックホウ[クローラ型・超低・排対型（～3次）] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 バトリール給油	6.300	L	147	926	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				59,927	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,993	
	*** S単ー 61号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05052	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	6,480	15,811	
Y00004	雑材料費	0.020		15,811	316	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,214	3,146	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,870	3,208	
	合 計				24,856	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,486	
	*** S単ー 62号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 75mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)接合箇所	0箇所				
P05051	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本	4,260	10,394	
Y00004	雑材料費	0.020		10,394	208	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,214	3,146	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,870	3,208	
	合 計				19,331	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,933	
	*** S単ー 63号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分	短管・異形管 K形 100mm 3種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	17,100円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	17,100	171,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)				

工事別工事名: 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.260	人	26,214	33,030	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,870	58,497	
	合 計				262,527	算出数量 10.000 本
	単 価		本		26,253	
	*** S単ー 64号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管, K形, 100mm, 3種, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管形区分	K形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	100mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03065	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	10.000	本	0	0	
P03514	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	10.000	組	0	0	
R01002	特殊作業員	1.260	人	26,214	33,030	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,870	58,497	
	合 計				91,527	算出数量 10.000 本
	単 価		本		9,153	
	*** S単ー 65号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管形区分	K形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	100mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	18,600円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	18,600	186,000	
R01002	特殊作業員	1.260	人	26,214	33,030	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,870	58,497	
	合 計				277,527	算出数量 10.000 本
	単 価		本		27,753	
	*** S単ー 66号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管形区分	K形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	100mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	20,400円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	20,400	204,000	
R01002	特殊作業員	1.260	人	26,214	33,030	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,870	58,497	
	合 計				295,527	算出数量 10.000 本

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名: 幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		29,553	
	*** S単ー 67号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管形区分	K形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	100mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	26,600円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	26,600	266,000	
R01002	特殊作業員	1.260	人	26,214	33,030	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,870	58,497	
	合 計				357,527	算出数量 10.000 本
	単 価		本		35,753	
	*** S単ー 68号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管形区分	K形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	100mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	72,000円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	72,000	720,000	
R01002	特殊作業員	1.260	人	26,214	33,030	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,870	58,497	
	合 計				811,527	算出数量 10.000 本
	単 価		本		81,153	
	*** S単ー 69号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管形区分	K形		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	100mm		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	12,100円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	12,100	121,000	
R01002	特殊作業員	1.260	人	26,214	33,030	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,870	58,497	
	合 計				212,527	算出数量 10.000 本
	単 価		本		21,253	
	*** S単ー 70号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=300mm 7.5k		本		10,000 本	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	75mm 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	12,300円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	12,300	123,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	26,214	26,738	
R01003	普通作業員	2.580	人	18,870	48,685	
	合 計				198,423	算出数量 10.000 本
	単 価		本		19,842	
	*** S単一 71号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管, 200×5, 3種, バックホリ(クレーン機能付), なし, なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 バックホリ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	0円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし あり				
P03067	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	65,800	65,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		65,800	66	
P03516	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1.000	組	5,590	5,590	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホリ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトリール給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				84,087	算出数量 1.000 本
	単 価		本		84,087	
	*** S単一 72号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管, 200×5, 3種, バックホリ(クレーン機能付), あり, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	直管 200×5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管種区分 4)機械区分	3種 バックホリ(クレーン機能付)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	0円 あり				
	7)単価0円区分(接合部品) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり あり				
P03067	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03516	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトリル給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				12,631	算出数量 1.000 本
	単 価		本		12,631	
	*** S単一 73号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 150×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	150×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	17,400円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	17,400	17,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		17,400	17	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	29,682	890	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,214	3,146	
R01003	普通作業員	0.160	人	18,870	3,019	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトリル給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				28,661	算出数量 1.000 本
	単 価		本		28,661	
	*** S単一 74号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホ(クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	41,400円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	41,400	41,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		41,400	41	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトリル給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				54,072	算出数量 1.000 本
	単 価		本		54,072	
	*** S単一 75号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名: 幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	3種 バックホ (クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	55,800円 なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1,000	本	55,800	55,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		55,800	56	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトリール給油	4,300	L	147	632	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				68,487	算出数量 1,000 本
	単 価		本		68,487	
	*** S単一 76号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	3種 バックホ (クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	35,800円 なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1,000	本	35,800	35,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		35,800	36	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトリール給油	4,300	L	147	632	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				48,467	算出数量 1,000 本
	単 価		本		48,467	
	*** S単一 77号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管径区分 (mm×m)	短管・異形管 200×5		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分 4) 機械区分	3種 バックホ (クレーン機能付)		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	50,300円 なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品) 8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1,000	本	50,300	50,300	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		50,300	50	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員					
		0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油					
	バトリール給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				62,981	算出数量 1.000 本
	単 価		本		62,981	
	*** S単一 78号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	53,500円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	53,500	53,500	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		53,500	54	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員					
		0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油					
	バトリール給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				66,185	算出数量 1.000 本
	単 価		本		66,185	
	*** S単一 79号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	29,100円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	29,100	29,100	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		29,100	29	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員					
		0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油					
	バトリール給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）					
		0.090	人	26,520	2,387	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				41,760	算出数量 1.000 本
	単 価		本		41,760	
	*** S単ー 80号 ***					
S07055	ダクタイル铸铁管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル铸铁管機械布設(T形) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル铸铁管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03216	ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	65,700	65,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		65,700	66	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,682	594	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,214	2,621	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,870	2,453	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.090	日	11,700	1,053	
P34029	軽油 バトリル給油	3.800	L	147	559	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	26,520	2,122	
	合 計				75,168	算出数量 1.000 本
	単 価		本		75,168	
	*** S単ー 81号 ***					
S07055	ダクタイル铸铁管機械布設(T形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル铸铁管機械布設(T形) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル铸铁管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03216	ダクタイル铸铁管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,682	594	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,214	2,621	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,870	2,453	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.090	日	11,700	1,053	
P34029	軽油 バトリル給油	3.800	L	147	559	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	26,520	2,122	
	合 計				9,402	算出数量 1.000 本
	単 価		本		9,402	
	*** S単ー 82号 ***					
S07057	ダクタイル铸铁管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル铸铁管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03067	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	65,800	65,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		65,800	66	
P03516	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1.000	組	5,590	5,590	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,214	7,340	
R01003	普通作業員	0.380	人	18,870	7,171	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.310	日	11,700	3,627	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	13.000	L	147	1,911	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	26,520	7,426	
	合 計				101,306	算出数量 1.000 本
	単 価		本		101,306	
	*** S単一 83号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付),あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03067	ダクタイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03516	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,214	7,340	
R01003	普通作業員	0.380	人	18,870	7,171	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.310	日	11,700	3,627	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	13.000	L	147	1,911	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	26,520	7,426	
	合 計				29,850	算出数量 1.000 本
	単 価		本		29,850	
	*** S単一 84号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	56,600円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	56,600	56,600	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		56,600	57	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,214	7,340	
R01003	普通作業員	0.380	人	18,870	7,171	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.310	日	11,700	3,627	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	13.000	Ｌ	147	1,911	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	26,520	7,426	
	合 計				86,507	算出数量 1.000 本
	単 価		本		86,507	
	*** S単－ 85号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	43,700円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	43,700	43,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		43,700	44	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,214	7,340	
R01003	普通作業員	0.380	人	18,870	7,171	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.310	日	11,700	3,627	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	13.000	Ｌ	147	1,911	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	26,520	7,426	
	合 計				73,594	算出数量 1.000 本
	単 価		本		73,594	
	*** S単－ 86号 ***					
S07057	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	41,400円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	41,400	41,400	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		41,400	41	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,214	7,340	
R01003	普通作業員	0.380	人	18,870	7,171	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｯﾄﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.310	日	11,700	3,627	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	13.000	Ｌ	147	1,911	
R01021	運転手（特殊）	0.280	人	26,520	7,426	
	合 計				71,291	算出数量 1.000 本

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		71,291	
	*** S単一 87号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	55,800円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	55,800	55,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		55,800	56	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,214	7,340	
R01003	普通作業員	0.380	人	18,870	7,171	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.310	日	11,700	3,627	
P34029	軽油 バックホ給油	13.000	L	147	1,911	
R01021	運転手(特殊)	0.280	人	26,520	7,426	
	合 計				85,706	算出数量 1,000 本
	単 価		本		85,706	
	*** S単一 88号 ***					
S07057	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	29,100円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	29,100	29,100	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		29,100	29	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.280	人	26,214	7,340	
R01003	普通作業員	0.380	人	18,870	7,171	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.310	日	11,700	3,627	
P34029	軽油 バックホ給油	13.000	L	147	1,911	
R01021	運転手(特殊)	0.280	人	26,520	7,426	
	合 計				58,979	算出数量 1,000 本
	単 価		本		58,979	
	*** S単一 89号 ***					
S07058	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)(たて込み簡易土留)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03216	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	65,700	65,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		65,700	66	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.250	日	11,700	2,925	
P34029	軽油 バトリール給油	11.000	L	147	1,617	
R01021	運転手 (特殊)	0.220	人	26,520	5,834	
	合 計				87,478	算出数量 1.000 本
	単 価		本		87,478	
	*** S単一 90号 ***					
S07058	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)(たて込み簡易土留)		本		1.000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)(たて込み簡易土留) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)管種区分	3種				
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03216	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
R01003	普通作業員	0.260	人	18,870	4,906	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.250	日	11,700	2,925	
P34029	軽油 バトリール給油	11.000	L	147	1,617	
R01021	運転手 (特殊)	0.220	人	26,520	5,834	
	合 計				21,712	算出数量 1.000 本
	単 価		本		21,712	
	*** S単一 91号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000	歩A 箇所当たり算出
	管切断(DCIP管) 200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	200mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.070	人	26,214	1,835	
R01003	普通作業員	0.080	人	18,870	1,510	
Y00004	諸雑費	0.190		4,532	861	
	合 計				5,393	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,393	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 92号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管径区分(mm)	100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	29,682	890	
R01002	特殊作業員	0.060	人	26,214	1,573	
R01003	普通作業員	0.070	人	18,870	1,321	
Y00004	諸雑費	0.200		3,784	757	
	合 計				4,541	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		4,541	
	*** S単- 93号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	68,100円 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	68,100	68,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.170	人	26,214	4,456	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,870	2,642	
	合 計				76,385	算出数量 1.000 基
	単 価		基		76,385	
	*** S単- 94号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,682	3,265	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,214	4,719	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,870	3,963	
	合 計				11,947	算出数量 1.000 基
	単 価		基		11,947	
	*** S単- 95号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm なし 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)						
工事別工事名: 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路07)						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	182.90	183	
	合 計				183	算出数量 1.000 m
	単 価		m		183	
	*** S単- 96号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 30cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2)規格 (区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様 (区画線設置)	実線				
	4)幅 (区画線設置)	30cm				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66057	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	291.90	292	
	合 計				292	算出数量 1.000 m
	単 価		m		292	
	*** S単- 97号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 実線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2)規格 (区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様 (区画線設置)	実線				
	4)幅 (区画線設置)	45cm				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66060	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	331.20	331	
	合 計				331	算出数量 1.000 m
	単 価		m		331	
	*** S単- 98号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置, 溶融式(手動), 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2)規格 (区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様 (区画線設置)	矢印・記号・文字				
	4)幅 (区画線設置)	15cm換算				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	457.50	458	
	合 計				458	算出数量 1.000 m

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		458	
	*** S単- 99号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正 なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	ゼブラ				
	4)幅（区画線設置）	45cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66084	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	404.60	405	
	合 計				405	算出数量 1,000 m
	単 価		m		405	
	*** S単- 100号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 3.0～3.5t積,運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード「単位が時間のみ」	M03083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械コード（同上）	M03083		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M03083	トラック[普通型] 3.0～3.5t積	1.000	時間	1,180	1,180	
P34029	軽油 パトロール給油	4.200	L	147	617	
R01022	運転手（一般）	0.210	人	23,460	4,927	
	合 計				6,724	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		6,724	
Y00001	単位					
	*** S単- 101号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,13日,13回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	200型		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)補助工法	無				
	4)供用日数	13日				
	5)使用回数	13回				
G02001	H形鋼（杭使用） 200型 [賃料]	0.077	t 供用日	1,170	90	
G15021	H型鋼（杭使用） 200型 [整備費]	0.077	ton	60,554	4,663	
	合 計				4,753	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		4,753	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 102号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m, 3.0m未満, 2.0m, 27日, 4回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	30m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数	2.0m 27日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 使用回数	4回				
G04003	たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t [賃料]	0.250	m ² 供用日	2,970	743	
G04021	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	0.250	m ²	650	163	
	合 計				906	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		906	
	*** S単一 103号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 2.5m, 25日, 4回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	15m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数	2.5m 25日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 使用回数	4回				
G04033	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満 7.4 t [賃料]	0.250	m ² 供用日	4,125	1,031	
G04051	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	0.250	m ²	975	244	
	合 計				1,275	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,275	
	*** S単一 104号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 3.0m, 11日, 2回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2) 掘削幅区分	15m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 掘削深区分 4) 供用日数	3.0m 11日		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5) 使用回数	2回				
G04034	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満 9.4 t [賃料]	0.500	m ² 供用日	1,815	908	
G04051	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	0.500	m ²	585	293	
	合 計				1,201	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		1,201	
	*** S単一 105号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満, 3mまで, 山0.28(平0.20)1.7t吊, 1.03m, 1.50m, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 掘削幅区分 2) 最大掘削深区分	0.90m以上～1.10m未満 3mまで		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 規格区分(バックホウ) 4) 掘削幅 5) 掘削深 6) 長期割引単価区分（賃料機械）	山0.28(平0.20)1.7t吊 1.03m 1.50m なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08056	バックホウ[クロー型・クレーン・低騒・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	0.830	日	10,000	8,300	
P34029	軽油 バトロフ給油	19.000	L	147	2,793	
R01021	運転手（特殊）	0.540	人	26,520	14,321	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	0.550	人	29,682	16,325	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	0.550	人	26,214	14,418	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	1.100	人	18,870	20,757	
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型（～3次）] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	0.340	日	10,000	3,400	
P34029	軽油 バトロール給油	7.700	L	147	1,132	
R01021	運転手（特殊）					
		0.220	人	26,520	5,834	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.220	人	29,682	6,530	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.220	人	26,214	5,767	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	0.450	人	18,870	8,492	
	合 計				108,069	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,807	
	*** S単－ 106号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.00m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バックホ)	0.90m以上～1.10m未満 3mまで 山0.28(平0.20)1.7t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1.03m 2.00m なし				
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型（～3次）] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	1.090	日	10,000	10,900	
P34029	軽油 バトロール給油	25.000	L	147	3,675	
R01021	運転手（特殊）					
		0.710	人	26,520	18,829	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	0.720	人	29,682	21,371	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	0.720	人	26,214	18,874	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	1.450	人	18,870	27,362	
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型（～3次）] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	0.440	日	10,000	4,400	
P34029	軽油 バトロール給油	10.000	L	147	1,470	
R01021	運転手（特殊）					
		0.290	人	26,520	7,691	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.290	人	29,682	8,608	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.290	人	26,214	7,602	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	0.590	人	18,870	11,133	
	合 計				141,915	算出数量 10.000 m
	単 価		m		14,192	
	*** S単－ 107号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.50m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バックホ)	0.90m以上～1.10m未満 3mまで 山0.28(平0.20)1.7t吊		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1.03m 2.50m なし				
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型（～3次）] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	1.370	日	10,000	13,700	
P34029	軽油 バトロール給油	31.000	L	147	4,557	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）					
		0.900	人	26,520	23,868	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	0.910	人	29,682	27,011	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	0.910	人	26,214	23,855	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	1.830	人	18,870	34,532	
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型（～3次）] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	0.570	日	10,000	5,700	
P34029	軽油					
	バトリル給油	13.000	L	147	1,911	
R01021	運転手（特殊）					
		0.370	人	26,520	9,812	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.380	人	29,682	11,279	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.380	人	26,214	9,961	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	0.760	人	18,870	14,341	
	合 計				180,527	算出数量 10.000 m
	単 価		m		18,053	
	*** S単－ 108号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,3.00m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バックホ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	0.90m以上～1.10m未満 3mまで 山0.28(平0.20)1.7t吊 1.03m 3.00m なし		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型（～3次）] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	1.630	日	10,000	16,300	
P34029	軽油					
	バトリル給油	37.000	L	147	5,439	
R01021	運転手（特殊）					
		1.070	人	26,520	28,376	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.090	人	29,682	32,353	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.090	人	26,214	28,573	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	2.170	人	18,870	40,948	
F08056	バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型（～3次）] 標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	0.670	日	10,000	6,700	
P34029	軽油					
	バトリル給油	15.000	L	147	2,205	
R01021	運転手（特殊）					
		0.440	人	26,520	11,669	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.450	人	29,682	13,357	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.450	人	26,214	11,796	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	0.900	人	18,870	16,983	
	合 計				214,699	算出数量 10.000 m
	単 価		m		21,470	
	*** S単－ 109号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,70kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 70kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸+積込・取卸 0.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46607	仮設材輸送運賃料金 70km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,140	10,140	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				13,140	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,140	
	*** S単ー 110号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄 板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数）	積込・取卸+積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				15,500	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,500	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		290.3	
	*** S単ー 112号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,046	
	*** S単ー 113号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）				

工事別工事名: 幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		1,988	
	*** S単ー 114号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｻﾞｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｻﾞｸ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		957	
	*** S単ー 115号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｻﾞｸ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,13.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｻﾞｸ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.5km以下				
	単 価		m3		2,234	
	*** S単ー 116号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｻﾞｸ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾎﾞｻﾞｸ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単 価		m3		765.6	
	*** S単ー 117号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		149.7	
	*** S単ー 118号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3		2,405	
	*** S単ー 119号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		217.1	
	*** S単ー 120号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		657.5	
	*** S単ー 121号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,234	
	*** S単ー 122号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0 40~0mm			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）				

工事別工事名: 幹線水路改修（その３）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,360	
	*** S単ー 123号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,ー,一般養生,ー, ー,ー,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	パック材(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	ー				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	ー				
	7) 現場内小運搬の有無	ー				
	8) 打設高さ、水平打設距離	ー				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		38,900	
	*** S単ー 124号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,ー,一般養生,ー,ー,ー, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	パック材(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	ー				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	ー				
	7) 現場内小運搬の有無	ー				
	8) 打設高さ、水平打設距離	ー				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		39,600	
	*** S単ー 125号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,614	
	*** S単ー 126号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,753	
	*** S単ー 127号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業	
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）	

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	200mm 1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
J03209	基礎材(現場流用材) 基礎材(現場流用材)		m ³			材変
	単 価		m ³		255.4	
	*** S単ー 128号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	200mm 1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		791.1	
	*** S単ー 129号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	150mm 粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		824.5	
	*** S単ー 130号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単 価		m ²		2,080	
	*** S単ー 131号 ***					

[illegible]

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00004	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	熔融式 実線 15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,熔融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000,000	m	183	183,000	S単 95号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 熔融式 白,,	570,000	kg	203	115,710	S単 47号
S02116	ガラスビーズ 1号,,	25,000	kg	165	4,125	S単 48号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25,000	kg	450	11,250	S単 49号
S02116	軽油 バトロール給油,,	40,000	L	147	5,880	S単 50号
	合 計				319,965	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		320	
	*** T単- 2号 ***					
T00005	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	熔融式 実線 45cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,熔融式（手動）,実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000,000	m	331	331,000	S単 97号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 熔融式 白,,	1,700,000	kg	203	345,100	S単 47号
S02116	ガラスビーズ 1号,,	75,000	kg	165	12,375	S単 48号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	75,000	kg	450	33,750	S単 49号
S02116	軽油 バトロール給油,,	73,000	L	147	10,731	S単 50号
	合 計				732,956	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		733	
	*** T単- 3号 ***					
T00007	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	熔融式 実線 45cm 導流帯					
S08801	【区画線工】 区画線設置,熔融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000,000	m	405	405,000	S単 99号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 熔融式 白,,	1,700,000	kg	203	345,100	S単 47号
S02116	ガラスビーズ 1号,,	75,000	kg	165	12,375	S単 48号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	75,000	kg	450	33,750	S単 49号
S02116	軽油 バトロール給油,,	89,000	L	147	13,083	S単 50号
	合 計				809,308	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		809	
	*** T単- 4号 ***					
T00008	埋設表示テープ設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	幅150mm					
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエレンクロス,,	2,000	巻	8,500	17,000	S単 46号
S02115	普通作業員	0.400	人	18,870	7,548	S単 8号
	合 計				24,548	算出数量 100,000 m
	単 価		m		245	
	*** T単- 5号 ***					
T00009	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶融式 実線 30cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	292	292,000	S単 96号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,	1,130.000	kg	203	229,390	S単 47号
S02116	ガラスビーズ 1号,,	50.000	kg	165	8,250	S単 48号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	50.000	kg	450	22,500	S単 49号
S02116	軽油 バトロール給油,,	65.000	L	147	9,555	S単 50号
	合 計				561,695	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m	562		
	*** T単- 6号 ***					
T00010	区画線工		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	溶融式 文字 15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪 補正なし,,	1,000.000	m	458	458,000	S単 98号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,	570.000	kg	203	115,710	S単 47号
S02116	ガラスビーズ 1号,,	25.000	kg	165	4,125	S単 48号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	450	11,250	S単 49号
S02116	軽油 バトロール給油,,	100.000	L	147	14,700	S単 50号
	合 計				603,785	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m	604		
	*** T単- 7号 ***					
T00016	水道用レジンコンクリート製ボックス設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP07 1号排泥弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 30号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 31号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300,,	1.000	個	9,860	9,860	S単 32号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 33号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25(P) H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 34号
S02115	普通作業員	0.100	人	18,870	1,887	S単 8号
	合 計				67,547	算出数量 1.000 基
	単 価		基	67,547		
	*** T単- 8号 ***					
T00017	マンホール設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP07 2号排泥工					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	28,500	28,500	S単 131号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1.000	個	74,200	74,200	S単 38号
S02116	組立マンホール O号斜壁 φ600×750 H=300,,	1.000	個	26,700	26,700	S単 39号
S02116	組立マンホール O号直壁 φ750 H=1500,,	1.000	個	79,500	79,500	S単 40号
S02116	組立マンホール O号底版 φ750 H=130,,	1.000	個	24,700	24,700	S単 41号
	合 計				233,600	算出数量 1.000 基
	単 価		基	233,600		

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 9号 ***					
T00018	水道用レジンコンクリート製ボックス設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	BP07 2号排泥弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1,000	個	19,700	19,700	S単 30号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150,,	1,000	個	10,500	10,500	S単 31号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300,,	2,000	個	9,860	19,720	S単 32号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300,,	1,000	個	11,600	11,600	S単 33号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25(P) H=40,,	1,000	個	14,000	14,000	S単 34号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,870	2,076	S単 8号
	合 計				77,596	算出数量 1,000 基
	単 価		基		77,596	
	*** T単ー 10号 ***					
T00031	マンホール設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	BP07 1号空気弁工					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1,000	基	28,500	28,500	S単 131号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1,000	個	74,200	74,200	S単 38号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300,,	1,000	個	29,600	29,600	S単 42号
S02116	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,	1,000	個	30,500	30,500	S単 43号
	合 計				162,800	算出数量 1,000 基
	単 価		基		162,800	
	*** T単ー 11号 ***					
T00032	マンホール設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	BP07 2号空気弁工					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1,000	基	28,500	28,500	S単 131号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1,000	個	74,200	74,200	S単 38号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300,,	1,000	個	29,600	29,600	S単 42号
S02116	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,	1,000	個	30,500	30,500	S単 43号
	合 計				162,800	算出数量 1,000 基
	単 価		基		162,800	
	*** T単ー 12号 ***					
T00033	マンホール設置		基		1,000	歩A 当たり算出
	BP07 3号空気弁工					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1,000	基	28,500	28,500	S単 131号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1,000	個	74,200	74,200	S単 38号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300,,	1,000	個	29,600	29,600	S単 42号
S02116	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,	1,000	個	30,500	30,500	S単 43号
	合 計				162,800	算出数量 1,000 基
	単 価		基		162,800	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路07）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 13号 ***					
T00034	マンホール設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP07 4号空気弁工					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1.000	基	28,500	28,500	S単 131号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1.000	個	74,200	74,200	S単 38号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300,,	1.000	個	29,600	29,600	S単 42号
S02116	組立マンホール 1号底板 φ900 H=130,,	1.000	個	30,500	30,500	S単 43号
	合 計				162,800	算出数量 1.000 基
	単 価		基		162,800	
	*** T単ー 14号 ***					
T00035	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP07 1号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 94号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	45,300	45,300	S単 29号
S07051	フランジ短管 φ75 L=300mm 7.5k 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1.000	本	19,842	19,842	S単 70号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,720	5,440	S単 17号
	合 計				82,529	算出数量 1.000 基
	単 価		基		82,529	
	*** T単ー 15号 ***					
T00036	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP07 2号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 94号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	45,300	45,300	S単 29号
S07051	フランジ短管 φ75 L=300mm 7.5k 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1.000	本	19,842	19,842	S単 70号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,720	5,440	S単 17号
	合 計				82,529	算出数量 1.000 基
	単 価		基		82,529	
	*** T単ー 16号 ***					
T00037	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP07 3号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 94号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	45,300	45,300	S単 29号
S07051	フランジ短管 φ75 L=300mm 7.5k 短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり	1.000	本	19,842	19,842	S単 70号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	2.000	組	2,720	5,440	S単 17号
	合 計				82,529	算出数量 1.000 基
	単 価		基		82,529	
	*** T単ー 17号 ***					
T00038	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP07 4号空気弁					

[illegible]

九州農政局

九州農政局

工事別工事名:幹線水路改修(その3)工事(BP水路02、02')

九州農政局

事業名

一ツ瀬川農業水利事業

工事名

幹線水路改修（その３）工事（BP水路02.02'）（第２回変更）

工事別工事名

幹線水路改修（その３）工事（BP水路02.02'）

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			(80,430,000) 87,500,000	
・工事原価			(68,189,000) 74,300,000	
純工事費			(53,323,000) 58,038,000	
・直接工事費			(43,097,000) 48,097,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	(") 1.000	式	(42,554,000) 46,708,000	
・直接工事費（仮設工）	(") 1.000	式	(543,000) 1,389,000	
・間接工事費			(25,092,000) 26,203,000	
・共通仮設費			(10,226,000) 9,941,000	
・事業損失防止施設費	(") 1.000	式	(") 0	
・運搬費～営繕費等				
(43,097,000×(8.980*1.200)*1.000*1.020*1.000)) 48,097,000×(8.820*1.200)*1.000*1.020*1.000)			(4,736,000) 5,194,000	
・運搬費	(") 1.000	式	(548,000) 82,000	
・準備費	(") 1.000	式	(0) 1,406,000	
・安全費	(") 1.000	式	(4,553,000) 1,884,000	
・役務費	(") 1.000	式	(") 0	
・技術管理費	(") 1.000	式	(0) 476,000	
・営繕費等	(") 1.000	式	(0) 481,000	
・現場環境改善費			(389,000) 418,000	
・現場環境改善費（率計上）				
(42,785,000×(0.910)) 47,511,000×(0.880)			(389,000) 418,000	
・現場環境改善費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費			(14,866,000) 16,262,000	
・現場管理費（率計上）				
(53,323,000×(24.140*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)) 58,038,000×(24.000*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.300-0.000)			(14,866,000) 16,262,000	
・現場管理費（積上）	(") 1.000	式	(") 0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	(") 1.000	式	(") 0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（事業損失防止）	(") 1.000	式	(") 0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	(") 1.000	式	(") 0	
・一般管理費等				
(68,189,000×(17.920*1.000)+27,275) 74,300,000×(17.740*1.000)+27,275			(12,246,000) 13,208,000	
・一括計上価格	(") 1.000	式	(") 0	
支給品費			(") 0	
支給品費（直工・事業損失防止）			(") 0	
支給品費（直工）			(") 0	
処分費等（直接工事費の内数）			(312,000) 586,000	
処分費（準備費の内数）			(") 0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			(") 0	
処分費等（率対象外）			(") 0	

[illegible]

事業名 一ツ瀬川農業水利事業				
工事名 幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			(42,554,000) 46,708,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	(42,554,000) 46,708,000	
・土工	1.000	式	(8,844,000) 8,978,000	
・作業土工 BP水路02	1.000	式	(6,457,000) 5,641,000	
・作業土工 BP水路02 土留区間	1.000	式	(0) 688,000	
・作業残土処理工 BP水路02	1.000	式	(2,131,000) 2,341,000	
・作業土工 BP水路02'	1.000	式	(196,000) 42,000	
・作業土工 BP水路02' 土留区間	1.000	式	(0) 171,000	
・作業残土処理工 BP水路02'	1.000	式	(60,000) 95,000	
・構造物撤去工	1.000	式	(1,579,000) 4,087,000	
・構造物取壊し工 BP水路02	1.000	式	(1,529,000) 3,998,000	
・構造物取壊し工 BP水路02'	1.000	式	(50,000) 89,000	
・管体基礎工	1.000	式	(1,514,000) 1,468,000	
・砂基礎 BP水路02	1.000	式	(") 46,000	
・碎石基礎 BP水路02	1.000	式	(1,436,000) 1,234,000	
・碎石基礎 BP水路02 土留区間	1.000	式	(0) 142,000	
・砂基礎 BP水路02'	1.000	式	(32,000) 6,000	
・砂基礎 BP水路02' 土留区間	1.000	式	(0) 40,000	
・管体工	1.000	式	(22,132,000) 22,123,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路02	1.000	式	(19,485,000) 19,144,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路02 4号排泥工	1.000	式	(63,000) 60,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路02 4号排泥工	1.000	式	(") 270,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路02 5号排泥工	1.000	式	(120,000) 116,000	
・ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路02 5号排泥工	1.000	式	(") 106,000	
・弁設置工 BP水路02	1.000	式	(1,554,000) 1,561,000	
・硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路02'	1.000	式	(123,000) 118,000	
・弁設置工 BP水路02'	1.000	式	(411,000) 748,000	
・排泥弁室工	1.000	式	(") 307,000	
・弁室工 BP水路02 4号排泥工	1.000	式	(") 166,000	
・弁室工 BP水路02 5号排泥工	1.000	式	(") 141,000	
・空気弁室工	1.000	式	(") 907,000	
・弁室工 BP水路02 2号空気弁	1.000	式	(") 175,000	
・弁室工 BP水路02 3号空気弁	1.000	式	(") 165,000	
・弁室工 BP水路02 4号空気弁	1.000	式	(") 189,000	
・弁室工 BP水路02 5号空気弁	1.000	式	(") 189,000	
・弁室工 BP水路02 6号空気弁	1.000	式	(") 189,000	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:幹線水路改修(その3)工事(BP水路02、02')

九州農政局

工事別工事名: 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')

九州農政局

工事別工事名:幹線水路改修(その3)工事(BP水路02、02')

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				(42,554,000)	
				46,708,000	
・土工				(8,844,000)	
	1.000	式		8,978,000	
・・作業土工 BP水路02	1.000	式		(6,457,000)	
				5,641,000	
000001 床掘 上層路盤	(99.000) 105.000	m3	(") 1,988	(196,812) 208,740	歩A・単A B単 1号
000002 床掘 下層路盤	(191.000) 98.000	m3	(") 1,988	(379,708) 194,824	歩A・単A B単 2号
000003 床掘 粘性土	(894.000) 759.000	m3	(") 1,988	(1,777,272) 1,508,892	歩A・単A B単 3号
000170 床掘 砂質土	(0.000) 0.400	m3	(0) 1,988	(0) 795	歩A・単A B単 170号
000004 仮置土運搬 現場→仮置場 L=1.0km以下	(289.000) 114.000	m3	(") 957	(276,573) 109,098	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻土運搬 仮置場→現場 L=1.0km以下	(191.000) 0.000	m3	(") 1,247	(238,177) 0	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻Ⅰ-1 砂質土（購入土） 0.45m≤B	(212.000) 0.000	m3	(") 6,085	(1,290,020) 0	歩A・単A B単 6号
000171 埋戻Ⅰ-1 砂 0.45m≤B	(0.000) 8.700	m3	(0) 7,415	(0) 64,511	歩A・単A B単 171号
000172 埋戻Ⅰ-1 RC-40 0.45m≤B	(0.000) 171.000	m3	(0) 6,538	(0) 1,117,998	歩A・単A B単 172号
000007 埋戻Ⅱ-1 流用土 0.45m≤B<1.0m	(172.000) 0.000	m3	(") 3,745	(644,140) 0	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻Ⅱ-1 砂質土（購入土） 0.45m≤B<1.0m	(15.000) 0.000	m3	(") 6,085	(91,275) 0	歩A・単A B単 8号
000173 埋戻Ⅱ-1 RC-40 0.45m≤B<1.0m	(0.000) 198.000	m3	(0) 6,538	(0) 1,294,524	歩A・単A B単 173号
000009 埋戻Ⅱ-2 砂質土（購入土） 1.0m≤B	(18.000) 0.000	m3	(") 5,797	(104,346) 0	歩A・単A B単 9号
000174 埋戻Ⅲ-1 RC-40 0.45m≤B<1.0m	(0.000) 171.000	m3	(0) 6,251	(0) 1,068,921	歩A・単A B単 174号
000010 埋戻Ⅲ-2 砂質土（購入土） 1.0m≤B<2.5m	(247.000) 0.000	m3	(") 5,567	(1,375,049) 0	歩A・単A B単 10号
000175 埋戻 砂 構造物周辺	(0.000) 1.500	m3	(0) 7,415	(0) 11,123	歩A・単A B単 175号
000011 人力荒仕上げ 土砂	(371.000) 272.000	m ²	(") 226	(83,846) 61,472	歩A・単A B単 11号
合 計				(6,457,218) 5,640,898	
・・作業土工 BP水路02 土留区間	1.000	式		(0) 688,000	
000176 埋戻Ⅰ-1 RC-40 0.45m≤B	(0.000) 18.000	m3	(0) 6,538	(0) 117,684	歩A・単A B単 176号
000177 埋戻Ⅱ-2 RC-40 1.0m≤B<2.5m	(0.000) 18.000	m3	(0) 6,251	(0) 112,518	歩A・単A B単 177号
000178 埋戻Ⅲ-2 RC-40 1.0m≤B<2.5m	(0.000) 76.000	m3	(0) 6,021	(0) 457,596	歩A・単A B単 178号
合 計				(0) 687,798	
・・作業残土処理工 BP水路02	1.000	式		(2,131,000) 2,341,000	
000012 残土運搬 建設発生土受入地① L=13.5km以下	(894.000) 982.000	m3	(") 2,234	(1,997,196) 2,193,788	歩A・単A B単 12号
000013 整地 土砂	(894.000) 982.000	m3	(") 150	(134,100) 147,300	歩A・単A B単 13号
合 計				(2,131,296) 2,341,088	
・・作業土工 BP水路02'	1.000	式		(196,000) 42,000	
000014 床掘 上層路盤	(2.700) 0.800	m3	(") 1,988	(5,368) 1,590	歩A・単A B単 14号
000015 床掘 下層路盤	(5.300) 1.000	m3	(") 1,988	(10,536) 1,988	歩A・単A B単 15号
000016 床掘 粘性土	(25.000) 4.400	m3	(") 1,988	(49,700) 8,747	歩A・単A B単 16号
000017 仮置土運搬 現場→仮置場 L=1.5km以下	(8.000) 3.800	m3	(") 1,149	(9,192) 4,366	歩A・単A B単 17号
000018 埋戻土運搬 仮置場→現場 L=1.5km以下	(5.300) 0.000	m3	(") 1,439	(7,627) 0	歩A・単A B単 18号
000019 埋戻Ⅰ-1 砂質土（購入土） 0.45m≤B	(5.000) 0.000	m3	(") 6,085	(30,425) 0	歩A・単A B単 19号
000179 埋戻Ⅰ-1 砂（購入土） 0.45m≤B	(0.000) 1.000	m3	(0) 7,415	(0) 7,415	歩A・単A B単 179号
000020 埋戻Ⅱ-1 流用土 0.45m≤B<1.0m	(4.700) 0.000	m3	(") 3,745	(17,602) 0	歩A・単A B単 20号
000021 埋戻Ⅱ-1 砂質土（購入土） 0.45m≤B<1.0m	(1.300) 0.000	m3	(") 6,085	(7,911) 0	歩A・単A B単 21号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業		
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)		

工事別工事名: 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000180 埋戻Ⅱ-1	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
RC-40 0.45m≦B<1.0m	1.100	m3	6,538	7,192	B単 180号
000181 埋戻Ⅲ-1	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
RC-40 0.45m≦B<1.0m	1.600	m3	6,251	10,002	B単 181号
000022 埋戻Ⅲ-2	(9.800)		(〃)	(54,557)	歩A・単A
砂質土 (購入土) 1.0m≦B<2.5m	0.000	m3	5,567	0	B単 22号
000023 人力荒仕上げ	(15.000)		(〃)	(3,390)	歩A・単A
土砂	2.800	m ³	226	633	B単 23号
合 計				(196,308) 41,933	
・・作業土工 BP水路02' 土留区間	1.000	式		(0) 171,000	
000182 埋戻Ⅰ-1	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
砂 (購入土) 0.45m≦B	5.900	m3	7,415	43,749	B単 182号
000183 埋戻Ⅱ-2	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
RC-40 1.0m≦B<2.5m	5.900	m3	6,251	36,881	B単 183号
000184 埋戻Ⅲ-2	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
RC-40 1.0m≦B<2.5m	15.000	m3	6,021	90,315	B単 184号
合 計				(0) 170,945	
・・作業残土処理工 BP水路02'	1.000	式		(60,000) 95,000	
000024 残土運搬	(25.000)		(〃)	(55,850)	歩A・単A
建設発生土受入地① L=13.5km以下	40.000	m3	2,234	89,360	B単 24号
000025 整地	(25.000)		(〃)	(3,750)	歩A・単A
土砂	40.000	m3	150	6,000	B単 25号
合 計				(59,600) 95,360	
・構造物撤去工	1.000	式		(1,579,000) 4,087,000	
・・構造物取壊し工 BP水路02	1.000	式		(1,529,000) 3,998,000	
000026 舗装版切断	(499.000)		(〃)	(328,342)	歩A・単A
As舗装 t=5cm	2,728.000	m	658	1,795,024	B単 26号
000185 舗装版破碎 (仮舗装)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
As舗装 t=3cm	1,119.000	m ²	217	242,823	B単 185号
000027 舗装版破碎	(2,127.000)		(〃)	(461,559)	歩A・単A
As舗装 t=5cm	2,150.000	m ²	217	466,550	B単 27号
000028 舗装版運搬・処理	(106.000)		(〃)	(611,408)	歩A・単A
As殻	157.000	m3	5,768	905,576	B単 28号
000029 歩道境界ブロック撤去	(29.000)		(〃)	(38,628)	歩A・単A
	2.300	m	1,332	3,064	B単 29号
000186 コンクリート取壊し	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
無筋Co	1.000	m3	7,961	7,961	B単 186号
000187 コンクリート殻運搬・処理	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
無筋Co	1.000	m3	4,146	4,146	B単 187号
000030 産業廃棄物運搬	(1.000)		(〃)	(87,800)	歩A・単A
汚泥	5.000	台	87,800	439,000	B単 30号
000031 産業廃棄物処理	(0.100)		(〃)	(1,500)	歩A・単A
汚泥	8.900	ton	15,000	133,500	B単 31号
合 計				(1,529,237) 3,997,644	
・・構造物取壊し工 BP水路02'	1.000	式		(50,000) 89,000	
000032 舗装版切断	(38.000)		(〃)	(25,004)	歩A・単A
As舗装 t=5cm	86.000	m	658	56,588	B単 32号
000188 舗装版破碎 (仮舗装)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A
As舗装 t=3cm	34.000	m ²	217	7,378	B単 188号
000033 舗装版破碎	(50.000)		(〃)	(10,850)	歩A・単A
As舗装 t=5cm	47.000	m ²	217	10,199	B単 33号
000034 舗装版運搬・処理	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
As殻	2.500	m3	5,768	14,420	B単 34号
合 計				(50,274) 88,585	
・管体基礎工	1.000	式		(1,514,000) 1,468,000	
・・砂基礎 BP水路02	1.000	式		(〃) 46,000	
000035 管体基礎法面整形	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
土砂	17.000	m ²	226	3,842	B単 35号
000036 砂基礎	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
基床部 洗砂	3.100	m3	7,790	24,149	B単 36号
000037 砂基礎	(〃)		(〃)	(〃)	歩A・単A
管側部 洗砂	2.100	m3	8,729	18,331	B単 37号
合 計				(〃) 46,322	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)				

工事別工事名: 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 碎石基礎 BP水路02	1.000	式		(1,436,000) 1,234,000	
000038 管体基礎法面整形 土砂	(432,000) 312,000		(") 226	(97,632) 70,512	歩A・単A B単 38号
000039 碎石基礎 基床部 RC-40	(89,000) 78,000		(") 6,789	(604,221) 529,542	歩A・単A B単 39号
000040 碎石基礎 管側部 RC-40	(95,000) 82,000		(") 7,729	(734,255) 633,778	歩A・単A B単 40号
合 計				(1,436,108) 1,233,832	
・ ・ 碎石基礎 BP水路02' 土留区間	1.000	式		(0) 142,000	
000189 碎石基礎 基床部 RC-40	(0,000) 9,500		(0) 5,993	(0) 56,934	歩A・単A B単 189号
000190 碎石基礎 管側部 RC-40	(0,000) 11,000		(0) 7,729	(0) 85,019	歩A・単A B単 190号
合 計				(0) 141,953	
・ ・ 砂基礎 BP水路02'	1.000	式		(32,000) 6,000	
000041 管体基礎法面整形 土砂	(13,000) 2,500		(") 226	(2,938) 565	歩A・単A B単 41号
000042 砂基礎 基床部 洗砂	(2,200) 0,400		(") 7,790	(17,138) 3,116	歩A・単A B単 42号
000043 砂基礎 管側部 洗砂	(1,400) 0,300		(") 8,729	(12,221) 2,619	歩A・単A B単 43号
合 計				(32,297) 6,300	
・ ・ 砂基礎 BP水路02' 土留区間	1.000	式		(0) 40,000	
000191 砂基礎 基床部 洗砂	(0,000) 3,100		(0) 6,993	(0) 21,678	歩A・単A B単 191号
000192 砂基礎 管側部 洗砂	(0,000) 2,100		(0) 8,729	(0) 18,331	歩A・単A B単 192号
合 計				(0) 40,009	
・ 管体工	1.000	式		(22,132,000) 22,123,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 BP水路02	1.000	式		(19,485,000) 19,144,000	
000044 ダクタイル鋳鉄管布設 K形D3種 φ200	(") 2,000		(") 84,087	(") 168,174	歩A・単A B単 44号
000045 ダクタイル鋳鉄管布設 K-T形D3種 φ200	(14,000) 13,000		(") 84,087	(1,177,218) 1,093,131	歩A・単A B単 45号
000046 ダクタイル鋳鉄管布設 T-K形D3種 φ200	(9,000) 13,000		(") 75,168	(676,512) 977,184	歩A・単A B単 46号
000047 ダクタイル鋳鉄管布設 T形D3種 φ200	(138,000) 126,000		(") 75,168	(10,373,184) 9,471,168	歩A・単A B単 47号
000048 ダクタイル鋳鉄管 K形D3種 φ200 切管用	(11,000) 21,000		(") 65,800	(723,800) 1,381,800	歩A・単A B単 48号
000049 ダクタイル鋳鉄管 T形D3種 φ200 切管用	(26,000) 13,000		(") 65,700	(1,708,200) 854,100	歩A・単A B単 49号
000050 管切断 φ200	(56,000) 54,000		(") 5,393	(302,008) 291,222	歩A・単A B単 50号
000051 ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 K形D3種 φ200	(8,000) 12,000		(") 12,631	(101,048) 151,572	歩A・単A B単 51号
000052 ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 K形D3種 φ200	(") 17,000		(") 12,631	(") 214,727	歩A・単A B単 52号
000053 ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 K-T形D3種 φ200	(3,000) 4,000		(") 12,631	(37,893) 50,524	歩A・単A B単 53号
000054 ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 K-T形D3種 φ200	(7,000) 5,000		(") 12,631	(88,417) 63,155	歩A・単A B単 54号
000055 ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 T形D3種 φ200	(5,000) 3,000		(") 9,402	(47,010) 28,206	歩A・単A B単 55号
000193 ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 T形D3種 φ200	(0,000) 1,000		(0) 9,402	(0) 9,402	歩A・単A B単 193号
000056 ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 T-K形D3種 φ200	(16,000) 9,000		(") 9,402	(150,432) 84,618	歩A・単A B単 56号
000194 ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 T-K形D3種 φ200	(0,000) 3,000		(0) 9,402	(0) 28,206	歩A・単A B単 194号
000057 ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×90°	(3,000) 4,000		(") 69,288	(207,864) 277,152	歩A・単A B単 57号
000058 ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×45°	(") 2,000		(") 56,375	(") 112,750	歩A・単A B単 58号
000059 ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×11° 1/4	(17,000) 19,000		(") 68,487	(1,164,279) 1,301,253	歩A・単A B単 59号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業		
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）		

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000060 ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 K形二受T字管 φ200×φ200	(〃) 1.000	本	(〃) 80,299	(〃) 80,299	歩A・単A B単 60号
000061 ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 K形排水T字管 φ200×φ100	(〃) 2.000	本	(〃) 62,981	(〃) 125,962	歩A・単A B単 61号
000062 ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200×φ75 7.5K	(〃) 3.000	本	(〃) 66,185	(〃) 198,555	歩A・単A B単 62号
000063 ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 K形ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ200×φ75 10K	(〃) 2.000	本	(〃) 66,385	(〃) 132,770	歩A・単A B単 63号
000064 ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 K形継輪 φ200	(20.000) 0.000	本	(〃) 41,760	(835,200) 0	歩A・単A B単 64号
000195 ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 K形継輪 φ200	(0.000) 20.000	本	(0) 29,100	(0) 582,000	歩A・単A B単 195号
000065 ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 K形短管1号 φ200	(〃) 3.000	本	(〃) 36,155	(〃) 108,465	歩A・単A B単 65号
000196 K形栓 φ200	(0.000) 1.000	個	(0) 24,500	(0) 24,500	歩A・単A B単 196号
000197 K形管帽 φ200	(0.000) 1.000	個	(0) 67,700	(0) 67,700	歩A・単A B単 197号
000066 特殊押輪 φ200	(7.000) 65.000	組	(〃) 12,700	(88,900) 825,500	歩A・単A B単 66号
000067 K形接合部品 φ200	(96.000) 53.000	組	(〃) 5,590	(536,640) 296,270	歩A・単A B単 67号
000068 ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 φ75 7.5K	(〃) 3.000	組	(〃) 2,720	(〃) 8,160	歩A・単A B単 68号
000069 ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 φ75 10K	(〃) 2.000	組	(〃) 5,060	(〃) 10,120	歩A・単A B単 69号
000070 ﾌﾗﾝｼﾞ継手材 φ200 7.5K	(〃) 3.000	組	(〃) 5,640	(〃) 16,920	歩A・単A B単 70号
000071 管材小運搬 ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管	(〃) 1.000	式	(〃) 89,406	(〃) 89,406	歩A・単A B単 71号
000198 硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ50	(0.000) 1.000	本	(0) 2,230	(0) 2,230	歩A・単A B単 198号
000199 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ50 TSソケット	(0.000) 1.000	個	(0) 196	(0) 196	歩A・単A B単 199号
000200 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ50×90° TSエルボ	(0.000) 3.000	個	(0) 285	(0) 855	歩A・単A B単 200号
000201 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ50 TSキャップ	(0.000) 1.000	個	(0) 159	(0) 159	歩A・単A B単 201号
000202 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 伸縮継手 φ50	(0.000) 1.000	個	(0) 15,100	(0) 15,100	歩A・単A B単 202号
合 計				(19,484,913) 19,143,511	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路02 4号排泥工	1.000	式		(63,000) 60,000	
000072 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VH φ100	(3.100) 2.300	m	(〃) 3,817	(11,833) 8,779	歩A・単A B単 72号
000073 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 ロング 10k 離脱防止付	(〃) 1.000	個	(〃) 37,600	(〃) 37,600	歩A・単A B単 73号
000074 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VH φ100 90° RR 片受ﾊﾞﾝﾄﾞ	(〃) 1.000	個	(〃) 14,000	(〃) 14,000	歩A・単A B単 74号
合 計				(63,433) 60,379	
・ ・ ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管布設工 BP水路02 4号排泥工	1.000	式		(〃) 270,000	
000075 ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管布設 K形D3種 φ100	(〃) 1.000	本	(〃) 38,743	(〃) 38,743	歩A・単A B単 75号
000076 ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 K形D3種 φ100 切管用	(〃) 3.000	本	(〃) 26,600	(〃) 79,800	歩A・単A B単 76号
000077 ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管甲切管布設 K形D3種 φ100	(〃) 2.000	本	(〃) 9,153	(〃) 18,306	歩A・単A B単 77号
000078 ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管乙切管布設 K形D3種 φ100	(〃) 1.000	本	(〃) 9,153	(〃) 9,153	歩A・単A B単 78号
000079 ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 K形片受曲管 φ100×90°	(〃) 2.000	本	(〃) 27,753	(〃) 55,506	歩A・単A B単 79号
000080 ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 K形短管1号 10K φ100	(〃) 1.000	本	(〃) 19,553	(〃) 19,553	歩A・単A B単 80号
000081 特殊押輪 φ100	(〃) 7.000	組	(〃) 7,060	(〃) 49,420	歩A・単A B単 81号
合 計				(〃) 270,481	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路02 5号排泥工	1.000	式		(120,000) 116,000	
000082 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VP φ100	(31.000) 29.500	m	(〃) 3,061	(94,891) 90,300	歩A・単A B単 82号
000083 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 7.5k	(〃) 1.000	個	(〃) 19,200	(〃) 19,200	歩A・単A B単 83号
000084 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ100 45° RR 片受ﾊﾞﾝﾄﾞ	(〃) 1.000	個	(〃) 6,200	(〃) 6,200	歩A・単A B単 84号
合 計				(120,291) 115,700	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)				

工事別工事名:幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ タ`ク`タイル`鑄鉄管布設工 BP水路02 5号排泥工	1.000	式		(``) 106,000	
000085 タ`ク`タイル`鑄鉄管 K形D3種 φ100 切管用	(``) 1.000		(``) 26,600	(``) 26,600	歩A・単A B単 85号
000086 タ`ク`タイル`鑄鉄管乙切管布設 K形D3種 φ100	(``) 1.000	本	(``) 9,153	(``) 9,153	歩A・単A B単 86号
000087 タ`ク`タイル`鑄鉄異形管 K形片受曲管 φ100×90°	(``) 1.000	本	(``) 27,753	(``) 27,753	歩A・単A B単 87号
000088 タ`ク`タイル`鑄鉄異形管 K形短管1号 φ100	(``) 1.000	本	(``) 21,253	(``) 21,253	歩A・単A B単 88号
000089 特殊押輪 φ100	(``) 3.000	組	(``) 7,060	(``) 21,180	歩A・単A B単 89号
合 計				(``) 105,939	
・ ・ 弁設置工 BP水路02	1.000	式		(1,554,000) 1,561,000	
000090 仕切弁設置 2号制水弁 φ200 7.5k	(``) 1.000	基	(``) 144,098	(``) 144,098	歩A・単A B単 90号
000091 不斷水バルブ設置 3号制水弁 φ200 7.5k	(1,000) 0.000	基	(``) 680,000	(680,000) 0	歩A・単A B単 91号
000203 不斷水バルブ設置 3号制水弁 φ250×φ200 7.5k	(0,000) 1.000	基	(0) 708,000	(0) 708,000	歩A・単A B単 203号
000092 仕切弁設置 4号排泥弁 φ100 10k	(``) 1.000	基	(``) 127,285	(``) 127,285	歩A・単A B単 92号
000093 仕切弁設置 5号排泥弁 φ100 7.5k	(``) 1.000	基	(``) 76,385	(``) 76,385	歩A・単A B単 93号
000094 空気弁設置 2号空気弁 急速空気弁 φ25 10k	(``) 1.000	基	(``) 91,009	(``) 91,009	歩A・単A B単 94号
000095 空気弁設置 3号空気弁 急速空気弁 φ25 10k	(``) 1.000	基	(``) 87,809	(``) 87,809	歩A・単A B単 95号
000096 空気弁設置 4号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k	(``) 1.000	基	(``) 105,091	(``) 105,091	歩A・単A B単 96号
000097 空気弁設置 5号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k	(``) 1.000	基	(``) 105,091	(``) 105,091	歩A・単A B単 97号
000098 空気弁設置 6号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k	(1,000) 0.000	基	(``) 136,953	(136,953) 0	歩A・単A B単 98号
000204 空気弁設置 6号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k	(0,000) 1.000	基	(0) 116,429	(0) 116,429	歩A・単A B単 204号
合 計				(1,553,721) 1,561,197	
・ ・ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 BP水路02'	1.000	式		(123,000) 118,000	
000099 硬質ポリ塩化ビニル管布設 VP φ100 RR	(24,000) 22.300	m	(``) 3,061	(73,464) 68,260	歩A・単A B単 99号
000100 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ100 22° 1/2 TS 両受ベンド	(``) 1.000	個	(``) 3,170	(``) 3,170	歩A・単A B単 100号
000101 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイント φ100	(``) 2.000	個	(``) 19,200	(``) 38,400	歩A・単A B単 101号
000102 フランジ接合部品 φ100 7.5k	(``) 3.000	個	(``) 2,720	(``) 8,160	歩A・単A B単 102号
合 計				(123,194) 117,990	
・ ・ 弁設置工 BP水路02'	1.000	式		(411,000) 748,000	
000103 不斷水バルブ設置 1号制水弁 φ200×φ100 7.5k	(``) 1.000	基	(``) 411,000	(``) 411,000	歩A・単A B単 103号
000205 不斷水バルブ設置 2号制水弁 φ100×φ100 7.5k	(0,000) 1.000	基	(0) 337,000	(0) 337,000	歩A・単A B単 205号
合 計				(411,000) 748,000	
・ 排泥弁室工	1.000	式		(``) 307,000	
・ ・ 弁室工 BP水路02 4号排泥工	1.000	式		(``) 166,000	
000104 基礎碎石 RC-40 t=100mm	(``) 1.000	m <sup>2</sup>	(``) 1,234	(``) 1,234	歩A・単A B単 104号
000105 保護コンクリート 18-8-40	(``) 0.170	m <sup>3</sup>	(``) 39,600	(``) 6,732	歩A・単A B単 105号
000106 型枠	(``) 1.200	m <sup>2</sup>	(``) 7,753	(``) 9,304	歩A・単A B単 106号
000107 鋼製蓋 φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	(``) 1.000	個	(``) 93,100	(``) 93,100	歩A・単A B単 107号
000108 保護管 RC管 φ600	(``) 1.000	本	(``) 50,800	(``) 50,800	歩A・単A B単 108号
000109 U-450蓋 1種	(``) 1.000	個	(``) 4,560	(``) 4,560	歩A・単A B単 109号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)				

工事別工事名: 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				(")	
合 計				165,730	
・ 弁室工 BP水路02 5号排泥工	1.000	式		(") 141,000	
000110 基礎砕石 RC-40 t=100mm	(") 0.420		(") 1,234	(") 518	歩A・単A B単 110号
000111 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 H=1190mm	(") 1.000		(") 80,844	(") 80,844	歩A・単A B単 111号
000112 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m	(") 1.000		(") 54,800	(") 54,800	歩A・単A B単 112号
000113 U-450蓋 1種	(") 1.000		(") 4,560	(") 4,560	歩A・単A B単 113号
合 計				(") 140,722	
・ 空気弁室工	1.000	式		(") 907,000	
・ 弁室工 BP水路02 2号空気弁	1.000	式		(") 175,000	
000114 基礎砕石 RC-40 t=150mm	(") 1.400		(") 1,360	(") 1,904	歩A・単A B単 114号
000115 マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900	(") 1.000		(") 172,600	(") 172,600	歩A・単A B単 115号
合 計				(") 174,504	
・ 弁室工 BP水路02 3号空気弁	1.000	式		(") 165,000	
000116 基礎砕石 RC-40 t=150mm	(") 1.400		(") 1,360	(") 1,904	歩A・単A B単 116号
000117 マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900	(") 1.000		(") 162,800	(") 162,800	歩A・単A B単 117号
合 計				(") 164,704	
・ 弁室工 BP水路02 4号空気弁	1.000	式		(") 189,000	
000118 基礎砕石 RC-40 t=150mm	(") 1.400		(") 1,360	(") 1,904	歩A・単A B単 118号
000119 マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900	(") 1.000		(") 186,900	(") 186,900	歩A・単A B単 119号
合 計				(") 188,804	
・ 弁室工 BP水路02 5号空気弁	1.000	式		(") 189,000	
000120 基礎砕石 RC-40 t=150mm	(") 1.400		(") 1,360	(") 1,904	歩A・単A B単 120号
000121 マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900	(") 1.000		(") 186,900	(") 186,900	歩A・単A B単 121号
合 計				(") 188,804	
・ 弁室工 BP水路02 6号空気弁	1.000	式		(") 189,000	
000122 基礎砕石 RC-40 t=150mm	(") 1.400		(") 1,360	(") 1,904	歩A・単A B単 122号
000123 マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900	(") 1.000		(") 186,900	(") 186,900	歩A・単A B単 123号
合 計				(") 188,804	
・ 制水弁室工	1.000	式		(471,000) 596,000	
・ 弁室工 BP水路02 2号制水弁	1.000	式		(") 132,000	
000124 基礎砕石 RC-40 t=100mm	(") 0.420		(") 1,234	(") 518	歩A・単A B単 124号
000125 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1040mm	(") 1.000		(") 72,576	(") 72,576	歩A・単A B単 125号
000126 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m	(") 1.000		(") 54,300	(") 54,300	歩A・単A B単 126号
000127 U-450用蓋 1種	(") 1.000		(") 4,560	(") 4,560	歩A・単A B単 127号
合 計				(") 131,954	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第２回変更）				

工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 弁室工 BP水路02 3号制水弁	1.000	式		(209,000) 130,000	
000128 基礎碎石 RC-40 t=100mm	(") 0.420	m ²	(") 1,234	(") 518	歩A・単A B単 128号
000129 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1840mm	(1.000) 0.000	基	(") 100,342	(100,342) 0	歩A・単A B単 129号
000206 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1040mm	(0.000) 1.000	基	(0) 72,576	(0) 72,576	歩A・単A B単 206号
000130 延長ロッド φ38 SUS304 L=1.2m	(1.000) 0.000	本	(") 70,400	(70,400) 0	歩A・単A B単 130号
000207 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m	(0.000) 1.000	本	(0) 54,300	(0) 54,300	歩A・単A B単 207号
000131 振れ止め金具 SUS304 φ250用	(1.000) 0.000	個	(") 35,600	(35,600) 0	歩A・単A B単 131号
000132 U-300用蓋 1種	(") 1.000	個	(") 2,300	(") 2,300	歩A・単A B単 132号
合 計				(209,160) 129,694	
・ ・ 弁室工 BP水路02' 1号制水弁	1.000	式		(") 130,000	
000133 基礎碎石 RC-40 t=100mm	(") 0.420	m ²	(") 1,234	(") 518	歩A・単A B単 133号
000134 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1040mm	(") 1.000	基	(") 72,576	(") 72,576	歩A・単A B単 134号
000135 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m	(") 1.000	本	(") 54,700	(") 54,700	歩A・単A B単 135号
000136 U-300用蓋 1種	(") 1.000	個	(") 2,300	(") 2,300	歩A・単A B単 136号
合 計				(") 130,094	
・ ・ 弁室工 BP水路02' 2号制水弁	1.000	式		(0) 204,000	
000208 基礎碎石 RC-40 t=100mm	(0.000) 0.420	m ²	(0) 1,234	(0) 518	歩A・単A B単 208号
000209 水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1740mm	(0.000) 1.000	基	(0) 95,313	(0) 95,313	歩A・単A B単 209号
000210 延長ロッド φ38 SUS304 L=1.2m	(0.000) 1.000	本	(0) 70,400	(0) 70,400	歩A・単A B単 210号
000211 振れ止め金具 SUS304 φ250用	(0.000) 1.000	個	(0) 35,600	(0) 35,600	歩A・単A B単 211号
000212 U-300用蓋 1種	(0.000) 1.000	個	(0) 2,300	(0) 2,300	歩A・単A B単 212号
合 計				(0) 204,131	
・ スラストブロック工	1.000	式		(0) 87,000	
・ ・ スラストブロック工 BP水路02	1.000	式		(0) 87,000	
000213 コンクリート 18-8-40	(0.000) 1.300	m ³	(0) 38,900	(0) 50,570	歩A・単A B単 213号
000214 型枠	(0.000) 4.200	m ²	(0) 8,614	(0) 36,179	歩A・単A B単 214号
合 計				(0) 86,749	
・ 付帯工	1.000	式		(257,000) 243,000	
・ ・ 埋設表示工 BP水路02	1.000	式		(251,000) 237,000	
000137 埋設表示テープ B=150mm	(1,023.200) 966.600	m	(") 245	(250,684) 236,817	歩A・単A B単 137号
合 計				(250,684) 236,817	
・ ・ 埋設表示工 BP水路02'	1.000	式		(") 6,000	
000138 埋設表示テープ B=150mm	(23.900) 23.500	m	(") 245	(5,856) 5,758	歩A・単A B単 138号
合 計				(5,856) 5,758	
・ 道路復旧工	1.000	式		(6,543,000) 7,912,000	
・ ・ 道路復旧工 BP水路02	1.000	式		(6,398,000) 7,703,000	
000215 仮舗装（車道部） 再生密粒度アスコン（13） t=3cm	(0.000) 637.000	m ²	(0) 2,001	(0) 1,274,637	歩A・単A B単 215号

[illegible]

工事別工事名:幹線水路改修(その3)工事(BP水路02、02')

九州農政局

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:幹線水路改修(その3)工事(BP水路02、02')

九州農政局

工事別工事名:幹線水路改修(その3)工事(BP水路02、02')

九州農政局

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	床掘					
	上層路盤		m3	(〃) 1,988		歩A・単A
	*** B単－ 2号 ***					
000002	床掘					
	下層路盤		m3	(〃) 1,988		歩A・単A
	*** B単－ 3号 ***					
000003	床掘					
	粘性土		m3	(〃) 1,988		歩A・単A
	*** B単－ 4号 ***					
000004	仮置土運搬					
	現場→仮置場 L=1.0km以下		m3	(〃) 957		歩A・単A
	*** B単－ 5号 ***					
000005	埋戻土運搬					
	仮置場→現場 L=1.0km以下		m3	(〃) 1,247		歩A・単A
	*** B単－ 6号 ***					
000006	埋戻Ⅰ-1					
	砂質土（購入土） 0.45m≤B		m3	(〃) 6,085		歩A・単A
	*** B単－ 7号 ***					
000007	埋戻Ⅱ-1					
	流用土 0.45m≤B<1.0m		m3	(〃) 3,745		歩A・単A
	*** B単－ 8号 ***					
000008	埋戻Ⅱ-1					
	砂質土（購入土） 0.45m≤B<1.0m		m3	(〃) 6,085		歩A・単A
	*** B単－ 9号 ***					
000009	埋戻Ⅱ-2					
	砂質土（購入土） 1.0m≤B		m3	(〃) 5,797		歩A・単A
	*** B単－ 10号 ***					
000010	埋戻Ⅲ-2					
	砂質土（購入土） 1.0m≤B<2.5m		m3	(〃) 5,567		歩A・単A
	*** B単－ 11号 ***					
000011	人力荒仕上げ					
	土砂		m ²	(〃) 226		歩A・単A
	*** B単－ 12号 ***					
000012	残土運搬					
	建設発生土受入地① L=13.5km以下		m3	(〃) 2,234		歩A・単A
	*** B単－ 13号 ***					
000013	整地					
	土砂		m3	(〃) 150		歩A・単A
	*** B単－ 14号 ***					
000014	床掘					
	上層路盤		m3	(〃) 1,988		歩A・単A
	*** B単－ 15号 ***					
000015	床掘					
	下層路盤		m3	(〃) 1,988		歩A・単A
	*** B単－ 16号 ***					
000016	床掘					
	粘性土		m3	(〃) 1,988		歩A・単A
	*** B単－ 17号 ***					
000017	仮置土運搬					
	現場→仮置場 L=1.5km以下		m3	(〃) 1,149		歩A・単A
	*** B単－ 18号 ***					
000018	埋戻土運搬					
	仮置場→現場 L=1.5km以下		m3	(〃) 1,439		歩A・単A
	*** B単－ 19号 ***					
000019	埋戻Ⅰ-1					
	砂質土（購入土） 0.45m≤B		m3	(〃) 6,085		歩A・単A
	*** B単－ 20号 ***					
000020	埋戻Ⅱ-1					
	流用土 0.45m≤B<1.0m		m3	(〃) 3,745		歩A・単A
	*** B単－ 21号 ***					
000021	埋戻Ⅱ-1					
	砂質土（購入土） 0.45m≤B<1.0m		m3	(〃) 6,085		歩A・単A
	*** B単－ 22号 ***					
000022	埋戻Ⅲ-2					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)				

工事別工事名:幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	砂質土 (購入土) 1.0m≦B<2.5m		m3	(") 5,567		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 人力荒仕上げ					
	土砂		m ³	(") 226		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 残土運搬					
	建設発生土受入地① L=13.5km以下		m3	(") 2,234		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 整地					
	土砂		m3	(") 150		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 舗装版切断					
	As舗装 t=5cm		m	(") 658		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 舗装版破碎					
	As舗装 t=5cm		m ²	(") 217		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 舗装版運搬・処理					
	As殻		m3	(") 5,768		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 歩道境界ブロック撤去					
			m	(") 1,332		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 産業廃棄物運搬					
	汚泥		台	(") 87,800		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 産業廃棄物処理					
	汚泥		ton	(") 15,000		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 舗装版切断					
	As舗装 t=5cm		m	(") 658		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 舗装版破碎					
	As舗装 t=5cm		m ²	(") 217		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 舗装版運搬・処理					
	As殻		m3	(") 5,768		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 管体基礎法面整形					
	土砂		m ²	(") 226		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 砂基礎					
	基床部 洗砂		m3	(") 7,790		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 砂基礎					
	管側部 洗砂		m3	(") 8,729		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 管体基礎法面整形					
	土砂		m ²	(") 226		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 碎石基礎					
	基床部 RC-40		m3	(") 6,789		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 碎石基礎					
	管側部 RC-40		m3	(") 7,729		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 管体基礎法面整形					
	土砂		m ²	(") 226		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 砂基礎					
	基床部 洗砂		m3	(") 7,790		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 砂基礎					
	管側部 洗砂		m3	(") 8,729		歩A・単A

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)						
工事別工事名:幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形D3種 φ200		本	(〃) 84,087		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** ダクタイル鋳鉄管布設					
	K-T形D3種 φ200		本	(〃) 84,087		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** ダクタイル鋳鉄管布設					
	T-K形D3種 φ200		本	(〃) 75,168		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** ダクタイル鋳鉄管布設					
	T形D3種 φ200		本	(〃) 75,168		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	K形D3種 φ200 切管用		本	(〃) 65,800		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	T形D3種 φ200 切管用		本	(〃) 65,700		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 管切断					
	φ200		箇所	(〃) 5,393		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	K形D3種 φ200		本	(〃) 12,631		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** ダクタイル鋳鉄管乙切管布設					
	K形D3種 φ200		本	(〃) 12,631		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	K-T形D3種 φ200		本	(〃) 12,631		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** ダクタイル鋳鉄管乙切管布設					
	K-T形D3種 φ200		本	(〃) 12,631		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	T形D3種 φ200		本	(〃) 9,402		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	T-K形D3種 φ200		本	(〃) 9,402		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ200×90°		本	(〃) 69,288		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ200×45°		本	(〃) 56,375		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ200×11° 1/4		本	(〃) 68,487		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形二受T字管 φ200×φ200		本	(〃) 80,299		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形排水T字管 φ200×φ100		本	(〃) 62,981		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形フランジ付T字管 φ200×φ75 7.5K		本	(〃) 66,185		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形フランジ付T字管 φ200×φ75 10K		本	(〃) 66,385		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形継輪 φ200		本	(〃) 41,760		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名: 幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	K形短管1号 φ200		本	(") 36,155		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 特殊押輪					
	φ200		組	(") 12,700		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** K形接合部品					
	φ200		組	(") 5,590		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** フランジ継手材					
	φ75 7.5K		組	(") 2,720		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** フランジ継手材					
	φ75 10K		組	(") 5,060		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** フランジ継手材					
	φ200 7.5K		組	(") 5,640		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 管材小運搬					
	ダクタイル鋳鉄管		式	(") 89,406		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設工					
	VHφ100		m	(") 3,817		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ100 ロング 10k 離脱防止付		個	(") 37,600		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VHφ100 90° RR 片受ベント		個	(") 14,000		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** ダクタイル鋳鉄管布設					
	K形D3種 φ100		本	(") 38,743		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	K形D3種 φ100 切管用		本	(") 26,600		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** ダクタイル鋳鉄管甲切管布設					
	K形D3種 φ100		本	(") 9,153		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** ダクタイル鋳鉄管乙切管布設					
	K形D3種 φ100		本	(") 9,153		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ100×90°		本	(") 27,753		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形短管1号 10K φ100		本	(") 19,553		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 特殊押輪					
	φ100		組	(") 7,060		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管布設工					
	VPφ100		m	(") 3,061		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ100 7.5k		個	(") 19,200		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ100 45° RR 片受ベント		個	(") 6,200		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** ダクタイル鋳鉄管					
	K形D3種 φ100 切管用		本	(") 26,600		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** ダクタイル鋳鉄管乙切管布設					
	K形D3種 φ100		本	(") 9,153		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 87号 ***					
000087	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形片受曲管 φ100×90°		本	(") 27,753		歩A・単A
	*** B単ー 88号 ***					
000088	ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形短管1号 φ100		本	(") 21,253		歩A・単A
	*** B単ー 89号 ***					
000089	特殊押輪					
	φ100		組	(") 7,060		歩A・単A
	*** B単ー 90号 ***					
000090	仕切弁設置					
	2号制水弁 φ200 7.5k		基	(") 144,098		歩A・単A
	*** B単ー 91号 ***					
000091	不断水バルブ設置					
	3号制水弁 φ200 7.5k		基	(") 680,000		歩A・単A
	*** B単ー 92号 ***					
000092	仕切弁設置					
	4号排泥弁 φ100 10k		基	(") 127,285		歩A・単A
	*** B単ー 93号 ***					
000093	仕切弁設置					
	5号排泥弁 φ100 7.5k		基	(") 76,385		歩A・単A
	*** B単ー 94号 ***					
000094	空気弁設置					
	2号空気弁 急速空気弁φ25 10k		基	(") 91,009		歩A・単A
	*** B単ー 95号 ***					
000095	空気弁設置					
	3号空気弁 急速空気弁φ25 10k		基	(") 87,809		歩A・単A
	*** B単ー 96号 ***					
000096	空気弁設置					
	4号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基	(") 105,091		歩A・単A
	*** B単ー 97号 ***					
000097	空気弁設置					
	5号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基	(") 105,091		歩A・単A
	*** B単ー 98号 ***					
000098	空気弁設置					
	6号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基	(") 136,953		歩A・単A
	*** B単ー 99号 ***					
000099	硬質ポリ塩化ビニル管布設					
	VPφ100 RR		m	(") 3,061		歩A・単A
	*** B単ー 100号 ***					
000100	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VPφ100 22° 1/2 TS 両受ベンド		個	(") 3,170		歩A・単A
	*** B単ー 101号 ***					
000101	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイント φ100		個	(") 19,200		歩A・単A
	*** B単ー 102号 ***					
000102	フランジ接合部品					
	φ100 7.5k		個	(") 2,720		歩A・単A
	*** B単ー 103号 ***					
000103	不断水バルブ設置					
	1号制水弁 φ200×φ100 7.5k		基	(") 411,000		歩A・単A
	*** B単ー 104号 ***					
000104	基礎砕石					
	RC-40 t=100mm		m ²	(") 1,234		歩A・単A
	*** B単ー 105号 ***					
000105	保護コンクリート					
	18-8-40		m ³	(") 39,600		歩A・単A
	*** B単ー 106号 ***					
000106	型枠					
			m ²	(") 7,753		歩A・単A
	*** B単ー 107号 ***					
000107	鋼製蓋					
	φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個	(") 93,100		歩A・単A
	*** B単ー 108号 ***					
000108	保護管					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	RC管 φ600		本	(") 50,800		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 ***					
	U-450蓋					
	1 種		個	(") 4,560		歩A・単A
000110	*** B単ー 110号 ***					
	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	(") 1,234		歩A・単A
000111	*** B単ー 111号 ***					
	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 H=1190mm		基	(") 80,844		歩A・単A
000112	*** B単ー 112号 ***					
	延長ロッド					
	φ38 SUS304 L=0.6m		本	(") 54,800		歩A・単A
000113	*** B単ー 113号 ***					
	U-450蓋					
	1 種		個	(") 4,560		歩A・単A
000114	*** B単ー 114号 ***					
	基礎碎石					
	RC-40 t=150mm		m ²	(") 1,360		歩A・単A
000115	*** B単ー 115号 ***					
	マンホール設置					
	1号組立マンホール φ600×φ900		基	(") 172,600		歩A・単A
000116	*** B単ー 116号 ***					
	基礎碎石					
	RC-40 t=150mm		m ²	(") 1,360		歩A・単A
000117	*** B単ー 117号 ***					
	マンホール設置					
	1号組立マンホール φ600×φ900		基	(") 162,800		歩A・単A
000118	*** B単ー 118号 ***					
	基礎碎石					
	RC-40 t=150mm		m ²	(") 1,360		歩A・単A
000119	*** B単ー 119号 ***					
	マンホール設置					
	1号組立マンホール φ600×φ900		基	(") 186,900		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 ***					
	基礎碎石					
	RC-40 t=150mm		m ²	(") 1,360		歩A・単A
000121	*** B単ー 121号 ***					
	マンホール設置					
	1号組立マンホール φ600×φ900		基	(") 186,900		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 ***					
	基礎碎石					
	RC-40 t=150mm		m ²	(") 1,360		歩A・単A
000123	*** B単ー 123号 ***					
	マンホール設置					
	1号組立マンホール φ600×φ900		基	(") 186,900		歩A・単A
000124	*** B単ー 124号 ***					
	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	(") 1,234		歩A・単A
000125	*** B単ー 125号 ***					
	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=1040mm		基	(") 72,576		歩A・単A
000126	*** B単ー 126号 ***					
	延長ロッド					
	φ38 SUS304 L=0.3m		本	(") 54,300		歩A・単A
000127	*** B単ー 127号 ***					
	U-450用蓋					
	1 種		個	(") 4,560		歩A・単A
000128	*** B単ー 128号 ***					
	基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	(") 1,234		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 ***					
	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=1840mm		基	(") 100,342		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 延長ロッド					
	φ38 SUS304 L=1.2m		本	(〃) 70,400		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 振れ止め金具					
	SUS304 φ250用		個	(〃) 35,600		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** U-300用蓋					
	1 種		個	(〃) 2,300		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** 基礎碎石					
	RC-40 t=100mm		m ²	(〃) 1,234		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=1040mm		基	(〃) 72,576		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** 延長ロッド					
	φ38 SUS304 L=0.5m		本	(〃) 54,700		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** U-300用蓋					
	1 種		個	(〃) 2,300		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** 埋設表示テープ					
	B=150mm		m	(〃) 245		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 埋設表示テープ					
	B=150mm		m	(〃) 245		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** 路盤材運搬					
	仮置場→現場 L=1.0km以下		m ³	(〃) 1,247		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 下層路盤（車道部）					
	流用材 t=20cm		m ²	(〃) 255		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 下層路盤（車道部）					
	RC-40 t=20cm		m ²	(〃) 791		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 下層路盤（歩道部）					
	RC-40 t=20cm		m ²	(〃) 1,143		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 上層路盤工（車道部）					
	M-30 t=15cm		m ²	(〃) 825		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 上層路盤工（歩道部）					
	M-30 t=15cm		m ²	(〃) 1,171		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 表層工（車道部）					
	再生密粒度アスコン（13） t=5cm		m ²	(〃) 2,080		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 表層工（歩道部）					
	再生密粒度アスコン（13） t=5cm		m ²	(〃) 2,175		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 区画線工					
	外側線 白 実線 15cm		m	(〃) 320		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 区画線工					
	停止線 白 実線 45cm		m	(〃) 733		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 区画線工					
	導流帯 白 実線 15cm		m	(〃) 353		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 区画線工					
	導流帯 白 実線 45cm		m	(〃) 809		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 歩道境界ブロック設置					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				(")		
			m	5,417		歩A・単A
000152	*** B単ー 152号 *** 路盤材運搬					
	仮置場→現場 L=1.5km以下		m3	(") 1,439		歩A・単A
000153	*** B単ー 153号 *** 下層路盤					
	流用材 t=20cm		m²	(") 255		歩A・単A
000154	*** B単ー 154号 *** 下層路盤					
	RC-40 t=20cm		m²	(") 791		歩A・単A
000155	*** B単ー 155号 *** 上層路盤工					
	M-30 t=15cm		m²	(") 825		歩A・単A
000156	*** B単ー 156号 *** 表層工					
	再生密粒度アスコン (13) t=5cm		m²	(") 2,080		歩A・単A
000157	*** B単ー 157号 *** 区画線工					
	外側線 白 実線 15cm		m	(") 320		歩A・単A
000158	*** B単ー 158号 *** 敷鉄板設置・撤去					
			m²	(") 1,951		歩A・単A
000159	*** B単ー 159号 *** 土木シート敷設・撤去					
	PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m²	(") 257		歩A・単A
000160	*** B単ー 160号 *** 産業廃棄物運搬					
	廃プラスチック		台	(") 5,000		歩A・単A
000161	*** B単ー 161号 *** 産業廃棄物処理					
	廃プラスチック		ton	(") 50,000		歩A・単A
000162	*** B単ー 162号 *** 耕起					
			m²	(") 25		歩A・単A
000163	*** B単ー 163号 *** H形鋼					
	200型		ton	(") 5,038		歩A・単A
000164	*** B単ー 164号 *** ワイヤーロープ					
	φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m		m	(") 211		歩A・単A
000165	*** B単ー 165号 *** レバーブロック					
	巻上1.5t		日	(") 295		歩A・単A
000166	*** B単ー 166号 *** 輸送費					
	敷鉄板 基地⇄現場		ton	(") 15,500		歩A・単A
000167	*** B単ー 167号 *** 輸送費					
	H形鋼		ton	(") 15,500		歩A・単A
000168	*** B単ー 168号 *** 交通誘導警備員					
			人	(") 12,648		歩A・単A
000169	*** B単ー 169号 *** 交通誘導警備員					
			人	(") 12,648		歩A・単A
000170	*** B単ー 170号 *** 床掘					
	砂質土		m3	(0) 1,988		歩A・単A
000171	*** B単ー 171号 *** 埋戻 I-1					
	砂 0.45m≦B		m3	(0) 7,415		歩A・単A
000172	*** B単ー 172号 *** 埋戻 I-1					
	RC-40 0.45m≦B		m3	(0) 6,538		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第２回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 173号 ***					
000173	埋戻Ⅱ-1			(0)		
	RC-40 0.45m≦B<1.0m		m3	6,538		歩A・単A
	*** B単－ 174号 ***					
000174	埋戻Ⅲ-1			(0)		
	RC-40 0.45m≦B<1.0m		m3	6,251		歩A・単A
	*** B単－ 175号 ***					
000175	埋戻			(0)		
	砂 構造物周辺		m3	7,415		歩A・単A
	*** B単－ 176号 ***					
000176	埋戻Ⅰ-1			(0)		
	RC-40 0.45m≦B		m3	6,538		歩A・単A
	*** B単－ 177号 ***					
000177	埋戻Ⅱ-2			(0)		
	RC-40 1.0m≦B<2.5m		m3	6,251		歩A・単A
	*** B単－ 178号 ***					
000178	埋戻Ⅲ-2			(0)		
	RC-40 1.0m≦B<2.5m		m3	6,021		歩A・単A
	*** B単－ 179号 ***					
000179	埋戻Ⅰ-1			(0)		
	砂（購入土） 0.45m≦B		m3	7,415		歩A・単A
	*** B単－ 180号 ***					
000180	埋戻Ⅱ-1			(0)		
	RC-40 0.45m≦B<1.0m		m3	6,538		歩A・単A
	*** B単－ 181号 ***					
000181	埋戻Ⅲ-1			(0)		
	RC-40 0.45m≦B<1.0m		m3	6,251		歩A・単A
	*** B単－ 182号 ***					
000182	埋戻Ⅰ-1			(0)		
	砂（購入土） 0.45m≦B		m3	7,415		歩A・単A
	*** B単－ 183号 ***					
000183	埋戻Ⅱ-2			(0)		
	RC-40 1.0m≦B<2.5m		m3	6,251		歩A・単A
	*** B単－ 184号 ***					
000184	埋戻Ⅲ-2			(0)		
	RC-40 1.0m≦B<2.5m		m3	6,021		歩A・単A
	*** B単－ 185号 ***					
000185	舗装版破砕（仮舗装）			(0)		
	As舗装 t=3cm		m ²	217		歩A・単A
	*** B単－ 186号 ***					
000186	コンクリート取壊し			(0)		
	無筋Co		m3	7,961		歩A・単A
	*** B単－ 187号 ***					
000187	コンクリート殻運搬・処理			(0)		
	無筋Co		m3	4,146		歩A・単A
	*** B単－ 188号 ***					
000188	舗装版破砕（仮舗装）			(0)		
	As舗装 t=3cm		m ²	217		歩A・単A
	*** B単－ 189号 ***					
000189	砕石基礎			(0)		
	基床部 RC-40		m3	5,993		歩A・単A
	*** B単－ 190号 ***					
000190	砕石基礎			(0)		
	管側部 RC-40		m3	7,729		歩A・単A
	*** B単－ 191号 ***					
000191	砂基礎			(0)		
	基床部 洗砂		m3	6,993		歩A・単A
	*** B単－ 192号 ***					
000192	砂基礎			(0)		
	管側部 洗砂		m3	8,729		歩A・単A
	*** B単－ 193号 ***					
000193	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設			(0)		
	T形D3種 φ200		本	9,402		歩A・単A
	*** B単－ 194号 ***					
000194	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	T-K形D3種 φ200		本	(0) 9,402		歩A・単A
000195	*** B単ー 195号 *** ダクタイル鋳鉄異形管					
	K形継輪 φ200		本	(0) 29,100		歩A・単A
000196	*** B単ー 196号 *** K形栓					
	φ200		個	(0) 24,500		歩A・単A
000197	*** B単ー 197号 *** K形管帽					
	φ200		個	(0) 67,700		歩A・単A
000198	*** B単ー 198号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP φ50		本	(0) 2,230		歩A・単A
000199	*** B単ー 199号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ50 TSソケット		個	(0) 196		歩A・単A
000200	*** B単ー 200号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ50×90° TSエルボ		個	(0) 285		歩A・単A
000201	*** B単ー 201号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	VP φ50 TSキャップ		個	(0) 159		歩A・単A
000202	*** B単ー 202号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	伸縮継手 φ50		個	(0) 15,100		歩A・単A
000203	*** B単ー 203号 *** 不排水バルブ設置					
	3号制水弁 φ250×φ200 7.5k		基	(0) 708,000		歩A・単A
000204	*** B単ー 204号 *** 空気弁設置					
	6号空気弁 急速空気弁 φ25 7.5k		基	(0) 116,429		歩A・単A
000205	*** B単ー 205号 *** 不排水バルブ設置					
	2号制水弁 φ100×φ100 7.5k		基	(0) 337,000		歩A・単A
000206	*** B単ー 206号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=1040mm		基	(0) 72,576		歩A・単A
000207	*** B単ー 207号 *** 延長ロッド					
	φ38 SUS304 L=0.3m		本	(0) 54,300		歩A・単A
000208	*** B単ー 208号 *** 基礎砕石					
	RC-40 t=100mm		m ²	(0) 1,234		歩A・単A
000209	*** B単ー 209号 *** 水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	円形1号 φ250 H=1740mm		基	(0) 95,313		歩A・単A
000210	*** B単ー 210号 *** 延長ロッド					
	φ38 SUS304 L=1.2m		本	(0) 70,400		歩A・単A
000211	*** B単ー 211号 *** 振れ止め金具					
	SUS304 φ250用		個	(0) 35,600		歩A・単A
000212	*** B単ー 212号 *** U-300用蓋					
	1種		個	(0) 2,300		歩A・単A
000213	*** B単ー 213号 *** コンクリート					
	18-8-40		m ³	(0) 38,900		歩A・単A
000214	*** B単ー 214号 *** 型枠					
			m ²	(0) 8,614		歩A・単A
000215	*** B単ー 215号 *** 仮舗装（車道部）					
	再生密粒度アスコン（13） t=3cm		m ²	(0) 2,001		歩A・単A

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	床掘 上層路盤		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(〃) 1,000	m3	1,988	(〃) 1,988	S単 113号
	合 計				(〃) 1,988	
	単 価				(〃) 1,988	
	*** B単－ 2号 ***					
000002	床掘 下層路盤		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(〃) 1,000	m3	1,988	(〃) 1,988	S単 113号
	合 計				(〃) 1,988	
	単 価				(〃) 1,988	
	*** B単－ 3号 ***					
000003	床掘 粘性土		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	(〃) 1,000	m3	1,988	(〃) 1,988	S単 113号
	合 計				(〃) 1,988	
	単 価				(〃) 1,988	
	*** B単－ 4号 ***					
000004	仮置土運搬 現場→仮置場 L=1.0km以下		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(〃) 1,000	m3	957	(〃) 957	S単 114号
	合 計				(〃) 957	
	単 価				(〃) 957	
	*** B単－ 5号 ***					
000005	埋戻土運搬 仮置場→現場 L=1.0km以下		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 1,000	m3	290.3	(〃) 290	S単 111号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(〃) 1,000	m3	957	(〃) 957	S単 114号
	合 計				(〃) 1,247	
	単 価				(〃) 1,247	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	埋戻Ⅰ-1 砂質土（購入土） 0.45m≦B		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土砂	(〃) 1,330	m3	2,000	(〃) 2,660	S単 13号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(〃) 1,110	m3	1,046	(〃) 1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	(〃) 1,000	m3	2,264	(〃) 2,264	S単 1号
	合 計				(〃) 6,085	
	単 価				(〃) 6,085	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	埋戻Ⅱ-1 流用土 0.45m≦B<1.0m		m3		(〃) 1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 2号
	合 計				(〃) 3,745	
	単 価				(〃) 3,745	
	*** B単一 8号 ***					
000008	埋戻Ⅱ-1				(〃)	歩A
	砂質土（購入土） 0.45m≦B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	(〃)			(〃)	
		1.330	m3	2,000	2,660	S単 13号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,264	2,264	S単 1号
	合 計				(〃) 6,085	
	単 価				(〃) 6,085	
	*** B単一 9号 ***					
000009	埋戻Ⅱ-2				(〃)	歩A
	砂質土（購入土） 1.0m≦B		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	(〃)			(〃)	
		1.330	m3	2,000	2,660	S単 13号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,283	1,283	S単 3号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)	(〃)			(〃)	
	路床,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	693	693	S単 5号
	合 計				(〃) 5,797	
	単 価				(〃) 5,797	
	*** B単一 10号 ***					
000010	埋戻Ⅲ-2				(〃)	歩A
	砂質土（購入土） 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	(〃)			(〃)	
		1.330	m3	2,000	2,660	S単 13号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,283	1,283	S単 3号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)	(〃)			(〃)	
	路床,3.0～4.0ton,あり	1.000	m3	463	463	S単 6号
	合 計				(〃) 5,567	
	単 価				(〃) 5,567	
	*** B単一 11号 ***					
000011	人力荒仕上げ				(〃)	歩A
	土砂		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(〃)			(〃)	
	土砂	1.000	m ²	226	226	S単 4号
	合 計				(〃) 226	
	単 価				(〃) 226	
	*** B単一 12号 ***					
000012	残土運搬				(〃)	歩A
	建設発生土受入地① L=13.5km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	標準,バック材山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5km以下	1.000	m3	2,234	2,234	S単 115号
	合 計				(〃) 2,234	
	単 価				(〃) 2,234	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 13号 ***					
000013	整地				(〃)	歩A
	土砂		m3		1.000	当たり算出
SA0161	SP 整地	(〃)			(〃)	
	残土受け入れ地での処理, -, -, なし	1.000	m3	149.7	150	S単 117号
	合 計				(〃)	
					150	
	単 価				(〃)	
					150	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	床掘				(〃)	歩A
	上層路盤		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(〃)			(〃)	
	土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.000	m3	1,988	1,988	S単 113号
	合 計				(〃)	
					1,988	
	単 価				(〃)	
					1,988	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	床掘				(〃)	歩A
	下層路盤		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(〃)			(〃)	
	土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.000	m3	1,988	1,988	S単 113号
	合 計				(〃)	
					1,988	
	単 価				(〃)	
					1,988	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	床掘				(〃)	歩A
	粘性土		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(〃)			(〃)	
	土砂, 上記以外(小規模), -, -,	1.000	m3	1,988	1,988	S単 113号
	合 計				(〃)	
					1,988	
	単 価				(〃)	
					1,988	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	仮置土運搬				(〃)	歩A
	現場→仮置場 L=1.5km以下		m3		1.000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	小規模, ハックル山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	1.000	m3	1,149	1,149	S単 116号
	合 計				(〃)	
					1,149	
	単 価				(〃)	
					1,149	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	埋戻土運搬				(〃)	歩A
	仮置場→現場 L=1.5km以下		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3	290.3	290	S単 111号
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	小規模, ハックル山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下	1.000	m3	1,149	1,149	S単 116号
	合 計				(〃)	
					1,439	
	単 価				(〃)	
					1,439	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	埋戻 I -1				(〃)	歩A
	砂質土(購入土) 0.45m≤B		m3		1.000	当たり算出
S02116	山土砂	(〃)			(〃)	
		1.330	m3	2,000	2,660	S単 13号

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）						
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,264	2,264	S単 1号
					(〃)	
	合 計				6,085	
					(〃)	
	単 価				6,085	
	*** B単一 20号 ***					
000020	埋戻Ⅱ-1				(〃)	歩A
	流用土 0.45m≦B≦1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 2号
					(〃)	
	合 計				3,745	
					(〃)	
	単 価				3,745	
	*** B単一 21号 ***					
000021	埋戻Ⅱ-1				(〃)	歩A
	砂質土（購入土） 0.45m≦B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	(〃)			(〃)	
		1.330	m3	2,000	2,660	S単 13号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,264	2,264	S単 1号
					(〃)	
	合 計				6,085	
					(〃)	
	単 価				6,085	
	*** B単一 22号 ***					
000022	埋戻Ⅲ-2				(〃)	歩A
	砂質土（購入土） 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土砂	(〃)			(〃)	
		1.330	m3	2,000	2,660	S単 13号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(〃)			(〃)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 112号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,283	1,283	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	(〃)			(〃)	
	路床,3.0〜4.0ton,あり	1.000	m3	463	463	S単 6号
					(〃)	
	合 計				5,567	
					(〃)	
	単 価				5,567	
	*** B単一 23号 ***					
000023	人力荒仕上げ				(〃)	歩A
	土砂		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(〃)			(〃)	
	土砂	1.000	m ²	226	226	S単 4号
					(〃)	
	合 計				226	
					(〃)	
	単 価				226	
	*** B単一 24号 ***					
000024	残土運搬				(〃)	歩A
	建設発生土受入地① L=13.5km以下		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬	(〃)			(〃)	
	標準,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5km以下	1.000	m3	2,234	2,234	S単 115号
					(〃)	
	合 計				2,234	
					(〃)	
	単 価				2,234	
	*** B単一 25号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000025	整地				(〃)	歩A
	土砂		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0161	SP 整地	(〃)			(〃)	
	残土受け入れ地での処理, -, -, なし	1,000	m3	149.7	150	S単 117号
					(〃)	
	合 計				150	
					(〃)	
	単 価				150	
	*** B単－ 26号 ***					
000026	舗装版切断				(〃)	歩A
	As舗装 t=5cm		m		1,000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(〃)			(〃)	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1,000	m	657.5	658	S単 120号
					(〃)	
	合 計				658	
					(〃)	
	単 価				658	
	*** B単－ 27号 ***					
000027	舗装版破碎				(〃)	歩A
	As舗装 t=5cm		m ²		1,000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(〃)			(〃)	
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1,000	m ²	217.1	217	S単 119号
					(〃)	
	合 計				217	
					(〃)	
	単 価				217	
	*** B単－ 28号 ***					
000028	舗装版運搬・処理				(〃)	歩A
	As殻		m3		1,000 m3	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(〃)			(〃)	
	舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,	1,000	m3	2,948	2,948	S単 118号
S02123	建設廃材	(〃)			(〃)	
	アスファルトコンクリート廃材	1,000	m3	2,820	2,820	S単 65号
					(〃)	
	合 計				5,768	
					(〃)	
	単 価				5,768	
	*** B単－ 29号 ***					
000029	歩道境界ブロック撤去				(〃)	歩A
			m		1,000 m	当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去	(〃)			(〃)	
	再利用, なし	1,000	m	1,332	1,332	S単 134号
					(〃)	
	合 計				1,332	
					(〃)	
	単 価				1,332	
	*** B単－ 30号 ***					
000030	産業廃棄物運搬				(〃)	歩A
	汚泥		台		1,000 台	当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費	(〃)			(〃)	
	汚泥, ,	1,000	台	87,800	87,800	S単 14号
					(〃)	
	合 計				87,800	
					(〃)	
	単 価				87,800	
	*** B単－ 31号 ***					
000031	産業廃棄物処理				(〃)	歩A
	汚泥		ton		1,000 ton	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費	(〃)			(〃)	
	汚泥	1,000	ton	15,000	15,000	S単 66号
					(〃)	
	合 計				15,000	
					(〃)	
	単 価				15,000	
	*** B単－ 32号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名: 幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000032	舗装版切断				(〃)	歩A
	As舗装 t=5cm		m		1.000 m	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断	(〃)			(〃)	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m	657.5	658	S単 120号
					(〃)	
	合 計				658	
					(〃)	
	単 価				658	
	*** B単－ 33号 ***					
000033	舗装版破碎				(〃)	歩A
	As舗装 t=5cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎	(〃)			(〃)	
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	217.1	217	S単 119号
					(〃)	
	合 計				217	
					(〃)	
	単 価				217	
	*** B単－ 34号 ***					
000034	舗装版運搬・処理				(〃)	歩A
	As殻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	(〃)			(〃)	
	舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,	1.000	m ³	2,948	2,948	S単 118号
S02123	建設廃材	(〃)			(〃)	
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	2,820	2,820	S単 65号
					(〃)	
	合 計				5,768	
					(〃)	
	単 価				5,768	
	*** B単－ 35号 ***					
000035	管体基礎法面整形				(〃)	歩A
	土砂		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(〃)			(〃)	
	土砂	1.000	m ²	226	226	S単 4号
					(〃)	
	合 計				226	
					(〃)	
	単 価				226	
	*** B単－ 36号 ***					
000036	砂基礎				(〃)	歩A
	基床部 洗砂		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3(平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分Ⅰ, なし, あり	1.000	m ³	7,790	7,790	S単 68号
					(〃)	
	合 計				7,790	
					(〃)	
	単 価				7,790	
	*** B単－ 37号 ***					
000037	砂基礎				(〃)	歩A
	管側部 洗砂		m ³		1.000 m ³	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(〃)			(〃)	
	砂・砂質土, その他購入土, 山積0.28m3(平積0.20m3), タンバ, 区分Ⅰ, なし, あり	1.000	m ³	8,729	8,729	S単 69号
					(〃)	
	合 計				8,729	
					(〃)	
	単 価				8,729	
	*** B単－ 38号 ***					
000038	管体基礎法面整形				(〃)	歩A
	土砂		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)	(〃)			(〃)	
	土砂	1.000	m ²	226	226	S単 4号
					(〃)	
	合 計				226	
					(〃)	
	単 価				226	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 39号 ***					
000039	砕石基礎 基床部 RC-40		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり	(〃) 1.000	m3	6,789	(〃) 6,789	S単 70号
	合 計				(〃) 6,789	
	単 価				(〃) 6,789	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	砕石基礎 管側部 RC-40		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分I,なし,あり	(〃) 1.000	m3	7,729	(〃) 7,729	S単 71号
	合 計				(〃) 7,729	
	単 価				(〃) 7,729	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	管体基礎法面整形 土砂		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	(〃) 1.000	m ²	226	(〃) 226	S単 4号
					(〃) 226	
	合 計				(〃) 226	
	単 価				(〃) 226	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	砂基礎 基床部 洗砂		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり	(〃) 1.000	m3	7,790	(〃) 7,790	S単 68号
	合 計				(〃) 7,790	
	単 価				(〃) 7,790	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	砂基礎 管側部 洗砂		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分I,なし,あり	(〃) 1.000	m3	8,729	(〃) 8,729	S単 69号
					(〃) 8,729	
	合 計				(〃) 8,729	
	単 価				(〃) 8,729	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	ダクタイル鋳鉄管布設 K形D3種 φ200		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,200×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,なし,あり	(〃) 1.000	本	84,087	(〃) 84,087	S単 82号
					(〃) 84,087	
	合 計				(〃) 84,087	
	単 価				(〃) 84,087	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	ダクタイル鋳鉄管布設 K-T形D3種 φ200		本		(〃) 1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,200×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),なし,なし,あり	(〃) 1.000	本	84,087	(〃) 84,087	S単 82号
					(〃) 84,087	
	合 計				(〃) 84,087	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				(") 84,087	
	*** B単一 46号 ***					
000046	ダクタイル鋳鉄管布設 T-K形D3種 φ200		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり	(") 1.000	本	75,168	(") 75,168	S単 93号
	合 計				(") 75,168	
	単 価				(") 75,168	
	*** B単一 47号 ***					
000047	ダクタイル鋳鉄管布設 T形D3種 φ200		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり	(") 1.000	本	75,168	(") 75,168	S単 93号
	合 計				(") 75,168	
	単 価				(") 75,168	
	*** B単一 48号 ***					
000048	ダクタイル鋳鉄管 K形D3種 φ200 切管用		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,	(") 1.000	本	65,800	(") 65,800	S単 15号
	合 計				(") 65,800	
	単 価				(") 65,800	
	*** B単一 49号 ***					
000049	ダクタイル鋳鉄管 T形D3種 φ200 切管用		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m,,	(") 1.000	本	65,700	(") 65,700	S単 16号
	合 計				(") 65,700	
	単 価				(") 65,700	
	*** B単一 50号 ***					
000050	管切断 φ200		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
S07062	管切断(DCIP管) 200mm	(") 1.000	箇所	5,393	(") 5,393	S単 95号
	合 計				(") 5,393	
	単 価				(") 5,393	
	*** B単一 51号 ***					
000051	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 K形D3種 φ200		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	(") 1.000	本	12,631	(") 12,631	S単 83号
	合 計				(") 12,631	
	単 価				(") 12,631	
	*** B単一 52号 ***					
000052	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 K形D3種 φ200		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり	(") 1.000	本	12,631	(") 12,631	S単 83号
	合 計				(") 12,631	
	単 価				(") 12,631	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 53号 ***					
000053	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 K-T形D3種 φ200		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 200×5, 3種, ハックホリ(クレーン機能付), あり, あり, あり	(〃) 1,000	本	12,631	(〃) 12,631	S単 83号
	合 計				(〃) 12,631	
	単 価				(〃) 12,631	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 K-T形D3種 φ200		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 200×5, 3種, ハックホリ(クレーン機能付), あり, あり, あり	(〃) 1,000	本	12,631	(〃) 12,631	S単 83号
	合 計				(〃) 12,631	
	単 価				(〃) 12,631	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 T形D3種 φ200		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 200×5, 3種, ハックホリ(クレーン機能付), あり, あり	(〃) 1,000	本	9,402	(〃) 9,402	S単 94号
	合 計				(〃) 9,402	
	単 価				(〃) 9,402	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 T-K形D3種 φ200		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (T形) 直管, 200×5, 3種, ハックホリ(クレーン機能付), あり, あり	(〃) 1,000	本	9,402	(〃) 9,402	S単 94号
	合 計				(〃) 9,402	
	単 価				(〃) 9,402	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×90°		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, ハックホリ(クレーン機能付), なし, あり, あり	(〃) 1,000	本	69,288	(〃) 69,288	S単 84号
	合 計				(〃) 69,288	
	単 価				(〃) 69,288	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×45°		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, ハックホリ(クレーン機能付), なし, あり, あり	(〃) 1,000	本	56,375	(〃) 56,375	S単 85号
	合 計				(〃) 56,375	
	単 価				(〃) 56,375	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ200×11° 1/4		本		(〃) 1,000 本	歩A 当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 200×5, 3種, ハックホリ(クレーン機能付), なし, あり, あり	(〃) 1,000	本	68,487	(〃) 68,487	S単 86号
	合 計				(〃) 68,487	
	単 価				(〃) 68,487	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 60号 ***					
000060	ダクタイル鋳鉄異形管				(〃)	歩A
	K形二受T字管 φ200×φ200		本		1,000 本	当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）	(〃)			(〃)	
	短管・異形管,200×5,3種,ハックホリ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	80,299	80,299	S単 87号
	合 計				(〃)	
					80,299	
	単 価				(〃)	
					80,299	
	*** B単－ 61号 ***					
000061	ダクタイル鋳鉄異形管				(〃)	歩A
	K形排水T字管 φ200×φ100		本		1,000 本	当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）	(〃)			(〃)	
	短管・異形管,200×5,3種,ハックホリ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	62,981	62,981	S単 88号
	合 計				(〃)	
					62,981	
	単 価				(〃)	
					62,981	
	*** B単－ 62号 ***					
000062	ダクタイル鋳鉄異形管				(〃)	歩A
	K形フランジ付T字管 φ200×φ75 7.5K		本		1,000 本	当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）	(〃)			(〃)	
	短管・異形管,200×5,3種,ハックホリ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	66,185	66,185	S単 89号
	合 計				(〃)	
					66,185	
	単 価				(〃)	
					66,185	
	*** B単－ 63号 ***					
000063	ダクタイル鋳鉄異形管				(〃)	歩A
	K形フランジ付T字管 φ200×φ75 10K		本		1,000 本	当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）	(〃)			(〃)	
	短管・異形管,200×5,3種,ハックホリ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	66,385	66,385	S単 90号
	合 計				(〃)	
					66,385	
	単 価				(〃)	
					66,385	
	*** B単－ 64号 ***					
000064	ダクタイル鋳鉄異形管				(〃)	歩A
	K形継輪 φ200		本		1,000 本	当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）	(〃)			(〃)	
	短管・異形管,200×5,3種,ハックホリ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	41,760	41,760	S単 91号
	合 計				(〃)	
					41,760	
	単 価				(〃)	
					41,760	
	*** B単－ 65号 ***					
000065	ダクタイル鋳鉄異形管				(〃)	歩A
	K形短管1号 φ200		本		1,000 本	当たり算出
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）	(〃)			(〃)	
	短管・異形管,200×5,3種,ハックホリ(クレーン機能付),なし,あり,あり	1.000	本	36,155	36,155	S単 92号
	合 計				(〃)	
					36,155	
	単 価				(〃)	
					36,155	
	*** B単－ 66号 ***					
000066	特殊押輪				(〃)	歩A
	φ200		組		1,000 組	当たり算出
S02116	特殊押輪	(〃)			(〃)	
	φ200,,	1.000	組	12,700	12,700	S単 17号
	合 計				(〃)	
					12,700	
	単 価				(〃)	
					12,700	
	*** B単－ 67号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000067	K形接合部品 φ200		組		(") 1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,	(") 1,000	組	5,590	(") 5,590	S単 18号
	合 計				(") 5,590	
	単 価				(") 5,590	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	フランジ継手材 φ75 7.5K		組		(") 1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	(") 1,000	組	2,720	(") 2,720	S単 19号
	合 計				(") 2,720	
	単 価				(") 2,720	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	フランジ継手材 φ75 10K		組		(") 1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,,	(") 1,000	組	5,060	(") 5,060	S単 20号
	合 計				(") 5,060	
	単 価				(") 5,060	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	フランジ継手材 φ200 7.5K		組		(") 1,000	歩A 組 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,	(") 1,000	組	5,640	(") 5,640	S単 21号
	合 計				(") 5,640	
	単 価				(") 5,640	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	管材小運搬 ダクタイル鋳鉄管		式		(") 1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ,,	(") 30,900	ton	750	(") 23,175	S単 22号
S16001	トラック[普通型] 3.0～3.5t積,, 運転1時間当たり算出	(") 9,850	時間	6,724	(") 66,231	S単 105号
	合 計				(") 89,406	
	単 価				(") 89,406	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VHφ100		m		(") 1,000	歩A m 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	(") 1,000	m	3,817	(") 3,817	S単 72号
	合 計				(") 3,817	
	単 価				(") 3,817	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 ロング 10k 離脱防止付		個		(") 1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 ロング 10k 離脱防止付,,	(") 1,000	個	37,600	(") 37,600	S単 23号
	合 計				(") 37,600	
	単 価				(") 37,600	
	*** B単ー 74号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3） 工事（BP水路02、02'） （第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3） 工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000074	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ100 90° RR 片受ベント		個		(〃) 1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ100 90° RR 片受ベント,,	(〃) 1,000	個	14,000	(〃) 14,000	S単 24号
	合 計				(〃) 14,000	
	単 価				(〃) 14,000	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	ダクタイル鋳鉄管布設 K形D3種 φ100		本		(〃) 1,000	歩A 本 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管, K形, 100mm, 3種, なし, なし	(〃) 1,000	本	38,743	(〃) 38,743	S単 73号
	合 計				(〃) 38,743	
	単 価				(〃) 38,743	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	ダクタイル鋳鉄管 K形D3種 φ100 切管用		本		(〃) 1,000	歩A 本 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m,,	(〃) 1,000	本	26,600	(〃) 26,600	S単 25号
	合 計				(〃) 26,600	
	単 価				(〃) 26,600	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	ダクタイル鋳鉄管甲切管布設 K形D3種 φ100		本		(〃) 1,000	歩A 本 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管, K形, 100mm, 3種, あり, あり	(〃) 1,000	本	9,153	(〃) 9,153	S単 74号
	合 計				(〃) 9,153	
	単 価				(〃) 9,153	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 K形D3種 φ100		本		(〃) 1,000	歩A 本 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管, K形, 100mm, 3種, あり, あり	(〃) 1,000	本	9,153	(〃) 9,153	S単 74号
	合 計				(〃) 9,153	
	単 価				(〃) 9,153	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ100×90°		本		(〃) 1,000	歩A 本 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	(〃) 1,000	本	27,753	(〃) 27,753	S単 75号
	合 計				(〃) 27,753	
	単 価				(〃) 27,753	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管1号 10K φ100		本		(〃) 1,000	歩A 本 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	(〃) 1,000	本	19,553	(〃) 19,553	S単 76号
	合 計				(〃) 19,553	
	単 価				(〃) 19,553	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	特殊押輪 φ100		組		(〃) 1,000	歩A 組 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3） 工事（BP水路02、02'） （第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3） 工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	特殊押輪 φ100,,	(") 1.000	組	7,060	(") 7,060	S単 26号
	合 計				(") 7,060	
	単 価				(") 7,060	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	硬質ポリ塩化ビニル管布設工 VP φ100		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	(") 1.000	m	3,061	(") 3,061	T単 1号
	合 計				(") 3,061	
	単 価				(") 3,061	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 7.5k		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 7.5k,,	(") 1.000	個	19,200	(") 19,200	S単 28号
	合 計				(") 19,200	
	単 価				(") 19,200	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ100 45° RR 片受ベント		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ100 45° RR 片受ベント,,	(") 1.000	個	6,200	(") 6,200	S単 29号
	合 計				(") 6,200	
	単 価				(") 6,200	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	ダクタイル鋳鉄管 K形D3種 φ100 切管用		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m,,	(") 1.000	本	26,600	(") 26,600	S単 25号
	合 計				(") 26,600	
	単 価				(") 26,600	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設 K形D3種 φ100		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管, K形, 100mm, 3種, あり, あり	(") 1.000	本	9,153	(") 9,153	S単 74号
	合 計				(") 9,153	
	単 価				(") 9,153	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	ダクタイル鋳鉄異形管 K形片受曲管 φ100×90°		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	(") 1.000	本	27,753	(") 27,753	S単 75号
	合 計				(") 27,753	
	単 価				(") 27,753	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管1号 φ100		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり	(") 1.000	本	21,253	(") 21,253	S単 77号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 21,253	
	単 価				(") 21,253	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	特殊押輪 φ100		組		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	特殊押輪 φ100,,	(") 1,000	組	7,060	(") 7,060	S単 26号
	合 計				(") 7,060	
	単 価				(") 7,060	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	仕切弁設置 2号制水弁 φ200 7.5k		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,200mm	(") 1,000	基	144,098	(") 144,098	S単 96号
	合 計				(") 144,098	
	単 価				(") 144,098	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	不断水バルブ設置 3号制水弁 φ200 7.5k		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	不断水割T字管フタ弁付 φ200×φ200 7.5K 塩ビ管用,,	(") 1,000	基	680,000	(") 680,000	S単 30号
	合 計				(") 680,000	
	単 価				(") 680,000	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	仕切弁設置 4号排泥弁 φ100 10k		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,100mm	(") 1,000	基	127,285	(") 127,285	S単 97号
	合 計				(") 127,285	
	単 価				(") 127,285	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	仕切弁設置 5号排泥弁 φ100 7.5k		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
S07091	制水弁人力据付 樹脂製,100mm	(") 1,000	基	76,385	(") 76,385	S単 98号
	合 計				(") 76,385	
	単 価				(") 76,385	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	空気弁設置 2号空気弁 急速空気弁 φ25 10k		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00026	空気弁設置 BP02 2号空気弁	(") 1,000	基	91,009	(") 91,009	T単 13号
	合 計				(") 91,009	
	単 価				(") 91,009	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	空気弁設置 3号空気弁 急速空気弁 φ25 10k		基		(") 1,000	歩A 当たり算出
T00027	空気弁設置 BP02 3号空気弁	(") 1,000	基	87,809	(") 87,809	T単 14号
	合 計				(") 87,809	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				87,809	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	空気弁設置				(")	歩A
	4号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基		1,000 基	当たり算出
T00028	空気弁設置	(")			(")	
	BP02 4号空気弁	1,000	基	105,091	105,091	T単 15号
					(")	
	合 計				105,091	
					(")	
	単 価				105,091	
	*** B単ー 97号 ***					
000097	空気弁設置				(")	歩A
	5号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基		1,000 基	当たり算出
T00029	空気弁設置	(")			(")	
	BP02 5号空気弁	1,000	基	105,091	105,091	T単 16号
					(")	
	合 計				105,091	
					(")	
	単 価				105,091	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	空気弁設置				(")	歩A
	6号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基		1,000 基	当たり算出
T00030	空気弁設置	(")			(")	
	BP02 6号空気弁	1,000	基	136,953	136,953	T単 17号
					(")	
	合 計				136,953	
					(")	
	単 価				136,953	
	*** B単ー 99号 ***					
000099	硬質ポリ塩化ビニル管布設				(")	歩A
	VPφ100 RR		m		1,000 m	当たり算出
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	(")			(")	
	VP,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	1,000	m	3,061	3,061	T単 1号
					(")	
	合 計				3,061	
					(")	
	単 価				3,061	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	VPφ100 22° 1/2 TS 両受ベンド		個		1,000 個	当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	(")			(")	
	22 1/2° ベンドB形 径100,,	1,000	個	3,170	3,170	S単 33号
					(")	
	合 計				3,170	
					(")	
	単 価				3,170	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	硬質ポリ塩化ビニル管継手材				(")	歩A
	MFジョイント φ100		個		1,000 個	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材	(")			(")	
	MFジョイントφ100 7.5k,,	1,000	個	19,200	19,200	S単 28号
					(")	
	合 計				19,200	
					(")	
	単 価				19,200	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	フランジ接合部品				(")	歩A
	φ100 7.5k		個		1,000 個	当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	(")			(")	
	RFフランジ形 7.5K 径100,,	1,000	組	2,720	2,720	S単 34号
					(")	
	合 計				2,720	
					(")	
	単 価				2,720	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 103号 ***					
000103	不断水バルブ設置				(〃)	歩A
	1号制水弁 φ200×φ100 7.5k		基		1.000	基 当たり算出
S02116	不断水割T字管ツト弁付	(〃)			(〃)	
	φ200×φ100 7.5K 塩ビ管用,,	1.000	基	411,000	411,000	S単 35号
					(〃)	
	合 計				411,000	
					(〃)	
	単 価				411,000	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	基礎碎石				(〃)	歩A
	RC-40 t=100mm		m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(〃)			(〃)	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,234	1,234	S単 121号
					(〃)	
	合 計				1,234	
					(〃)	
	単 価				1,234	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	保護コンクリート				(〃)	歩A
	18-8-40		m ³		1.000	m ³ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート	(〃)			(〃)	
	小型構造物,パツタ紋(クレーン機能付)打設,計上する,ー,一般養生,ー,ー,ー,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	39,600	39,600	S単 123号
					(〃)	
	合 計				39,600	
					(〃)	
	単 価				39,600	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	型枠				(〃)	歩A
			m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠	(〃)			(〃)	
	一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	7,753	7,753	S単 124号
					(〃)	
	合 計				7,753	
					(〃)	
	単 価				7,753	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	鋼製蓋				(〃)	歩A
	φ740 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個		1.000	個 当たり算出
S02116	鋼製蓋	(〃)			(〃)	
	縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装,,	1.000	個	93,100	93,100	S単 36号
					(〃)	
	合 計				93,100	
					(〃)	
	単 価				93,100	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	保護管				(〃)	歩A
	RC管 φ600		本		1.000	本 当たり算出
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管	(〃)			(〃)	
	B形 外圧1種 径600 長2.43m,,	1.000	本	50,800	50,800	S単 37号
					(〃)	
	合 計				50,800	
					(〃)	
	単 価				50,800	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	U-450蓋				(〃)	歩A
	1種		個		1.000	個 当たり算出
S02116	U-450用蓋	(〃)			(〃)	
		1.000	個	4,560	4,560	S単 38号
					(〃)	
	合 計				4,560	
					(〃)	
	単 価				4,560	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 110号 ***					
000110	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(〃) 1,000	m ²	1,234	(〃) 1,234	S単 121号
	合 計				(〃) 1,234	
	単 価				(〃) 1,234	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形 1号 H=1190mm		基		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00014	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP02 4号排泥弁	(〃) 1,000	基	80,844	(〃) 80,844	T単 7号
	合 計				(〃) 80,844	
	単 価				(〃) 80,844	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m		本		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m,,	(〃) 1,000	本	54,800	(〃) 54,800	S単 46号
	合 計				(〃) 54,800	
	単 価				(〃) 54,800	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	U-450蓋 1種		個		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
S02116	U-450用蓋	(〃) 1,000	個	4,560	(〃) 4,560	S単 38号
	合 計				(〃) 4,560	
	単 価				(〃) 4,560	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(〃) 1,000	m ²	1,360	(〃) 1,360	S単 122号
	合 計				(〃) 1,360	
	単 価				(〃) 1,360	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	マンホール設置 1号組立マンホール φ600×φ900		基		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
T00020	マンホール設置 BP02 2号空気弁工	(〃) 1,000	基	172,600	(〃) 172,600	T単 8号
	合 計				(〃) 172,600	
	単 価				(〃) 172,600	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ²		(〃) 1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(〃) 1,000	m ²	1,360	(〃) 1,360	S単 122号
	合 計				(〃) 1,360	
	単 価				(〃) 1,360	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02,02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02,02'）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 117号 ***					
000117	マンホール設置		基		(〃)	歩A
	1号組立マンホール φ600×φ900				1,000 基	当たり算出
T00021	マンホール設置	(〃)	基		(〃)	
	BP02 3号空気弁工	1,000		162,800	162,800	T単 9号
	合 計				162,800	
	単 価				(〃)	
					162,800	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	基礎碎石		m ²		(〃)	歩A
	RC-40 t=150mm				1,000 m ²	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(〃)	m ²		(〃)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000		1,360	1,360	S単 122号
	合 計				(〃)	
	単 価				1,360	
					(〃)	
					1,360	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	マンホール設置		基		(〃)	歩A
	1号組立マンホール φ600×φ900				1,000 基	当たり算出
T00022	マンホール設置	(〃)	基		(〃)	
	BP02 4号空気弁工	1,000		186,900	186,900	T単 10号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
					186,900	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	基礎碎石		m ²		(〃)	歩A
	RC-40 t=150mm				1,000 m ²	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(〃)	m ²		(〃)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000		1,360	1,360	S単 122号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
					1,360	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	マンホール設置		基		(〃)	歩A
	1号組立マンホール φ600×φ900				1,000 基	当たり算出
T00023	マンホール設置	(〃)	基		(〃)	
	BP02 5号空気弁工	1,000		186,900	186,900	T単 11号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
					186,900	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	基礎碎石		m ²		(〃)	歩A
	RC-40 t=150mm				1,000 m ²	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石	(〃)	m ²		(〃)	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000		1,360	1,360	S単 122号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
					1,360	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	マンホール設置		基		(〃)	歩A
	1号組立マンホール φ600×φ900				1,000 基	当たり算出
T00024	マンホール設置	(〃)	基		(〃)	
	BP02 6号空気弁工	1,000		186,900	186,900	T単 12号
	合 計				(〃)	
	単 価				(〃)	
					186,900	
	*** B単ー 124号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業		
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）		

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000124	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ²	1,234	(") 1,234	S単 121号
	合 計				(") 1,234	
	単 価				(") 1,234	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1040mm		基		(") 1,000 基	歩A 当たり算出
T00040	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP02 2号制水弁	(") 1,000	基	72,576	(") 72,576	T単 18号
	合 計				(") 72,576	
	単 価				(") 72,576	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m,,	(") 1,000	本	54,300	(") 54,300	S単 53号
	合 計				(") 54,300	
	単 価				(") 54,300	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	U-450用蓋 1種		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	U-450用蓋	(") 1,000	個	4,560	(") 4,560	S単 38号
	合 計				(") 4,560	
	単 価				(") 4,560	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	(") 1,000	m ²	1,234	(") 1,234	S単 121号
	合 計				(") 1,234	
	単 価				(") 1,234	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1840mm		基		(") 1,000 基	歩A 当たり算出
T00041	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP02 3号制水弁	(") 1,000	基	100,342	(") 100,342	T単 19号
	合 計				(") 100,342	
	単 価				(") 100,342	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.2m		本		(") 1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.2m,,	(") 1,000	本	70,400	(") 70,400	S単 54号
	合 計				(") 70,400	
	単 価				(") 70,400	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	振れ止め金具 SUS304 φ250用		個		(") 1,000 個	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	振れ止め金具 SUS304 φ250用,,	(") 1.000	個	35,600	(") 35,600	S単 55号
	合 計				(") 35,600	
	単 価				(") 35,600	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	U-300用蓋 1 種		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	U-300用蓋	(") 1.000	個	2,300	(") 2,300	S単 56号
	合 計				(") 2,300	
	単 価				(") 2,300	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	(") 1.000	m ²	1,234	(") 1,234	S単 121号
	合 計				(") 1,234	
	単 価				(") 1,234	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	水道用レゾンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1040mm		基		(") 1.000 基	歩A 当たり算出
T00042	水道用レゾンコンクリート製ボックス設置 BP02' 1号制水弁	(") 1.000	基	72,576	(") 72,576	T単 20号
	合 計				(") 72,576	
	単 価				(") 72,576	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m,,	(") 1.000	本	54,700	(") 54,700	S単 57号
	合 計				(") 54,700	
	単 価				(") 54,700	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	U-300用蓋 1 種		個		(") 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	U-300用蓋	(") 1.000	個	2,300	(") 2,300	S単 56号
	合 計				(") 2,300	
	単 価				(") 2,300	
	*** B単ー 137号 ***					
000137	埋設表示テープ B=150mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00008	埋設表示テープ設置 幅150mm	(") 1.000	m	245	(") 245	T単 6号
	合 計				(") 245	
	単 価				(") 245	
	*** B単ー 138号 ***					
000138	埋設表示テープ B=150mm		m		(") 1.000 m	歩A 当たり算出
T00008	埋設表示テープ設置 幅150mm	(") 1.000	m	245	(") 245	T単 6号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3） 工事（BP水路02、02'） （第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3） 工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				(") 245	
	単 価				(") 245	
	*** B単ー 139号 ***					
000139	路盤材運搬 仮置場→現場 L=1.0km以下		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(") 1.000	m3	290.3	(") 290	S単 111号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊｯｸﾘ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	(") 1.000	m3	957	(") 957	S単 114号
	合 計				(") 1,247	
	単 価				(") 1,247	
	*** B単ー 140号 ***					
000140	下層路盤（車道部） 流用材 t=20cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	(") 1.000	m ²	255.4	(") 255	S単 125号
					(") 255	
	合 計				(") 255	
	単 価				(") 255	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	下層路盤（車道部） RC-40 t=20cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	(") 1.000	m ²	791.1	(") 791	S単 126号
					(") 791	
	合 計				(") 791	
	単 価				(") 791	
	*** B単ー 142号 ***					
000142	下層路盤（歩道部） RC-40 t=20cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	(") 1.000	m ²	1,143	(") 1,143	S単 127号
					(") 1,143	
	合 計				(") 1,143	
	単 価				(") 1,143	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	上層路盤工（車道部） M-30 t=15cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,ㄱ,ㄴ,1層施工,なし,0mm,150mm	(") 1.000	m ²	824.5	(") 825	S単 128号
					(") 825	
	合 計				(") 825	
	単 価				(") 825	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	上層路盤工（歩道部） M-30 t=15cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	(") 1.000	m ²	1,171	(") 1,171	S単 129号
					(") 1,171	
	合 計				(") 1,171	
	単 価				(") 1,171	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	表層工（車道部） 再生密粒度ｱｽﾌｨﾝ (13) t=5cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３） 工事（BP水路02、02'）（第２回変更）					
工事別工事名：幹線水路改修（その３） 工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(〃)			(〃)	
	1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,080	2,080	S単 130号
	合 計				(〃) 2,080	
	単 価				(〃) 2,080	
	*** B単－ 146号 ***					
000146	表層工（歩道部）				(〃)	歩A
	再生密粒度アスコン（13） t=5cm		m ²		1.000 m	当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部）	(〃)			(〃)	
	1.4m以上,50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,175	2,175	S単 131号
	合 計				(〃) 2,175	
	単 価				(〃) 2,175	
	*** B単－ 147号 ***					
000147	区画線工				(〃)	歩A
	外側線 白 実線 15cm		m		1.000 m	当たり算出
T00004	区画線工	(〃)			(〃)	
	溶融式 実線 15cm	1.000	m	320	320	T単 2号
					(〃) 320	
	合 計				(〃) 320	
	単 価				(〃) 320	
	*** B単－ 148号 ***					
000148	区画線工				(〃)	歩A
	停止線 白 実線 45cm		m		1.000 m	当たり算出
T00005	区画線工	(〃)			(〃)	
	溶融式 実線 45cm	1.000	m	733	733	T単 3号
					(〃) 733	
	合 計				(〃) 733	
	単 価				(〃) 733	
	*** B単－ 149号 ***					
000149	区画線工				(〃)	歩A
	導流帯 白 実線 15cm		m		1.000 m	当たり算出
T00006	区画線工	(〃)			(〃)	
	溶融式 実線 15cm 導流帯	1.000	m	353	353	T単 4号
					(〃) 353	
	合 計				(〃) 353	
	単 価				(〃) 353	
	*** B単－ 150号 ***					
000150	区画線工				(〃)	歩A
	導流帯 白 実線 45cm		m		1.000 m	当たり算出
T00007	区画線工	(〃)			(〃)	
	溶融式 実線 45cm 導流帯	1.000	m	809	809	T単 5号
					(〃) 809	
	合 計				(〃) 809	
	単 価				(〃) 809	
	*** B単－ 151号 ***					
000151	歩道境界ブロック設置				(〃)	歩A
			m		1.000 m	当たり算出
SA0876	SP 歩車道境界ブロック	(〃)			(〃)	
	再利用設置,A種(150/170×200×600),有り,有り,有り,なし,再生クラッシュラン RC-40,18-8-25（高炉）	1.000	m	5,417	5,417	S単 133号
	合 計				(〃) 5,417	
	単 価				(〃) 5,417	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 152号 ***					
000152	路盤材運搬 仮置場→現場 L=1.5km以下		m3		(〃) 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	(〃) 1.000	m3	290.3	(〃) 290	S単 111号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	(〃) 1.000	m3	1,149	(〃) 1,149	S単 116号
	合 計				(〃) 1,439	
	単 価				(〃) 1,439	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	下層路盤 流用材 t=20cm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	(〃) 1.000	m ²	255.4	(〃) 255	S単 125号
	合 計				(〃) 255	
	単 価				(〃) 255	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	下層路盤 RC-40 t=20cm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 200mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	(〃) 1.000	m ²	791.1	(〃) 791	S単 126号
	合 計				(〃) 791	
	単 価				(〃) 791	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	上層路盤工 M-30 t=15cm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm	(〃) 1.000	m ²	824.5	(〃) 825	S単 128号
	合 計				(〃) 825	
	単 価				(〃) 825	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	表層工 再生密粒度ｱｽｺﾝ (13) t=5cm		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	(〃) 1.000	m ²	2,080	(〃) 2,080	S単 130号
	合 計				(〃) 2,080	
	単 価				(〃) 2,080	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	区画線工 外側線 白 実線 15cm		m		(〃) 1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	区画線工 熔融式 実線 15cm	(〃) 1.000	m	320	(〃) 320	T単 2号
	合 計				(〃) 320	
	単 価				(〃) 320	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	敷鉄板設置・撤去		m ²		(〃) 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,183,1,なし	(〃) 1.000	m ²	1,951	(〃) 1,951	S単 107号
	合 計				(〃) 1,951	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(")	
	単 価				1,951	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	土木シート敷設・撤去 PP系 厚0.37mm 980N/5cm		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1,000	m ²	257	(") 257	S単 108号
	合 計				(") 257	
	単 価				(") 257	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	産業廃棄物運搬 廃プラスチック		台		(") 1,000 台	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック,,	(") 1,000	台	5,000	(") 5,000	S単 63号
	合 計				(") 5,000	
	単 価				(") 5,000	
	*** B単ー 161号 ***					
000161	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック	(") 1,000	ton	50,000	(") 50,000	S単 67号
	合 計				(") 50,000	
	単 価				(") 50,000	
	*** B単ー 162号 ***					
000162	耕起		m ²		(") 1,000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(") 1,000	m ²	25	(") 25	S単 104号
	合 計				(") 25	
	単 価				(") 25	
	*** B単ー 163号 ***					
000163	H形鋼 200型		ton		(") 1,000 ton	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,7日,7回	(") 1,000	ton	5,038	(") 5,038	S単 106号
	合 計				(") 5,038	
	単 価				(") 5,038	
	*** B単ー 164号 ***					
000164	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m		m		(") 1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m,,	(") 1,000	m	211	(") 211	S単 64号
	合 計				(") 211	
	単 価				(") 211	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	レバーブロック 巻上1.5t		日		(") 1,000 日	歩A 当たり算出
S02114	レバーブロック 巻上1.5t	(") 1,000	日	295	(") 295	S単 7号
	合 計				(") 295	
	単 価				(") 295	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)				

工事別工事名:幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 166号 ***					
000166	輸送費				(〃)	歩A
	敷鉄板 基地⇄現場		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	15,500	15,500	S単 109号
	合 計				(〃) 15,500	
	単 価				(〃) 15,500	
	*** B単ー 167号 ***					
000167	輸送費				(〃)	歩A
	H形鋼		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)	(〃)			(〃)	
	基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	15,500	15,500	S単 110号
	合 計				(〃) 15,500	
	単 価				(〃) 15,500	
	*** B単ー 168号 ***					
000168	交通誘導警備員				(〃)	歩A
			人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(〃)			(〃)	
		1.000	人	12,648	12,648	S単 12号
					(〃)	
	合 計				12,648	
	単 価				(〃) 12,648	
	*** B単ー 169号 ***					
000169	交通誘導警備員				(〃)	歩A
			人		1.000 人	当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(〃)			(〃)	
		1.000	人	12,648	12,648	S単 12号
					(〃)	
	合 計				12,648	
	単 価				(〃) 12,648	
	*** B単ー 170号 ***					
000170	床掘				(0.000)m3	歩A
	砂質土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0103	SP 床掘り	(0.000)			(0)	
	土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	1,988	1,988	S単 201号
					(0)	
	合 計				1,988	
	単 価				(0) 1,988	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	埋戻 I -1				(0.000)m3	歩A
	砂 0.45m≦B		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	購入土	(0.000)			(0)	
		1.330	m3	3,000	3,990	S単 146号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 200号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,264	2,264	S単 135号
					(0)	
	合 計				7,415	
	単 価				(0) 7,415	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	埋戻 I -1				(0.000)m3	歩A
	RC-40 0.45m≦B		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）						
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.330	m3	2,100	2,793	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 200号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 136号
	合 計				(0)	
					6,538	
	単 価				(0)	
					6,538	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	埋戻Ⅱ-1				(0.000)m3	歩A
	RC-40 0.45m≦B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.330	m3	2,100	2,793	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 200号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 136号
	合 計				(0)	
					6,538	
	単 価				(0)	
					6,538	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	埋戻Ⅲ-1				(0.000)m3	歩A
	RC-40 0.45m≦B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.330	m3	2,100	2,793	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 200号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,604	1,604	S単 137号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)	(0.000)			(0)	
	路床,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	693	693	S単 138号
	合 計				(0)	
					6,251	
	単 価				(0)	
					6,251	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	埋戻				(0.000)m3	歩A
	砂 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	購入土	(0.000)			(0)	
		1.330	m3	3,000	3,990	S単 146号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 200号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,264	2,264	S単 135号
	合 計				(0)	
					7,415	
	単 価				(0)	
					7,415	
	*** B単ー 176号 ***					
000176	埋戻Ⅰ-1				(0.000)m3	歩A
	RC-40 0.45m≦B		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.330	m3	2,100	2,793	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 200号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)	(0.000)			(0)	
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	2,584	2,584	S単 136号
	合 計				(0)	
					6,538	
	単 価				(0)	
					6,538	
	*** B単ー 177号 ***					
000177	埋戻Ⅱ-2				(0.000)m3	歩A
	RC-40 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	再生クラッシャラン	(0.000)			(0)	
	,RC-40 40～0mm,	1.330	m3	2,100	2,793	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ)	(0.000)			(0)	
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,046	1,161	S単 200号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,604	(0) 1,604	S単 137号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	(0.000) 1.000	m3	693	(0) 693	S単 138号
	合 計				(0) 6,251	
	単 価				(0) 6,251	
	*** B単ー 178号 ***					
000178	埋戻Ⅲ-2 RC-40 1.0m≦B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	(0.000) 1.330	m3	2,100	(0) 2,793	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,046	(0) 1,161	S単 200号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,604	(0) 1,604	S単 137号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m3	463	(0) 463	S単 139号
	合 計				(0) 6,021	
	単 価				(0) 6,021	
	*** B単ー 179号 ***					
000179	埋戻Ⅰ-1 砂（購入土） 0.45m≦B		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	購入土	(0.000) 1.330	m3	3,000	(0) 3,990	S単 146号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,046	(0) 1,161	S単 200号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(0.000) 1.000	m3	2,264	(0) 2,264	S単 135号
	合 計				(0) 7,415	
	単 価				(0) 7,415	
	*** B単ー 180号 ***					
000180	埋戻Ⅱ-1 RC-40 0.45m≦B<1.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	(0.000) 1.330	m3	2,100	(0) 2,793	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,046	(0) 1,161	S単 200号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(0.000) 1.000	m3	2,584	(0) 2,584	S単 136号
	合 計				(0) 6,538	
	単 価				(0) 6,538	
	*** B単ー 181号 ***					
000181	埋戻Ⅲ-1 RC-40 0.45m≦B<1.0m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	(0.000) 1.330	m3	2,100	(0) 2,793	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,046	(0) 1,161	S単 200号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,604	(0) 1,604	S単 137号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	(0.000) 1.000	m3	693	(0) 693	S単 138号
	合 計				(0) 6,251	
	単 価				(0) 6,251	
	*** B単ー 182号 ***					
000182	埋戻Ⅰ-1 砂（購入土） 0.45m≦B		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	購入土	(0.000) 1.330	m3	3,000	(0) 3,990	S単 146号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,046	(0) 1,161	S単 200号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	(0.000) 1.000	m3	2,264	(0) 2,264	S単 135号
	合 計				(0) 7,415	
	単 価				(0) 7,415	
	*** B単ー 183号 ***					
000183	埋戻Ⅱ-2 RC-40 1.0m≦B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	(0.000) 1.330	m3	2,100	(0) 2,793	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,046	(0) 1,161	S単 200号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,604	(0) 1,604	S単 137号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	(0.000) 1.000	m3	693	(0) 693	S単 138号
	合 計				(0) 6,251	
	単 価				(0) 6,251	
	*** B単ー 184号 ***					
000184	埋戻Ⅲ-2 RC-40 1.0m≦B<2.5m		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	(0.000) 1.330	m3	2,100	(0) 2,793	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	(0.000) 1.110	m3	1,046	(0) 1,161	S単 200号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	(0.000) 1.000	m3	1,604	(0) 1,604	S単 137号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり	(0.000) 1.000	m3	463	(0) 463	S単 139号
	合 計				(0) 6,021	
	単 価				(0) 6,021	
	*** B単ー 185号 ***					
000185	舗装版破碎（仮舗装） As舗装 t=3cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	(0.000) 1.000	m ²	217.1	(0) 217	S単 203号
	合 計				(0) 217	
	単 価				(0) 217	
	*** B単ー 186号 ***					
000186	コンクリート取壊し 無筋Co		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	(0.000) 1.000	m3	7,961	(0) 7,961	S単 182号
	合 計				(0) 7,961	
	単 価				(0) 7,961	
	*** B単ー 187号 ***					
000187	コンクリート殻運搬・処理 無筋Co		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	(0.000) 1.000	m3	1,326	(0) 1,326	S単 202号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	(0.000) 1.000	m3	2,820	(0) 2,820	S単 180号
	合 計				(0) 4,146	
	単 価				(0) 4,146	
	*** B単ー 188号 ***					
000188	舗装版破碎（仮舗装） As舗装 t=3cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第２回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0222	SP 舗装版破砕	(0.000)			(0)	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,~,有り,なし	1.000	m ²	217.1	217	S単 203号
					(0)	
	合 計				217	
					(0)	
	単 価				217	
	*** B単ー 189号 ***					
000189	砕石基礎				(0.000)m3	歩A
	基床部 RC-40		m3		1.000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローラント	1.000	m3	5,993	5,993	S単 183号
	‘カイト’式,区分Ⅰ,なし,あり					
					(0)	
	合 計				5,993	
					(0)	
	単 価				5,993	
	*** B単ー 190号 ***					
000190	砕石基礎				(0.000)m3	歩A
	管側部 RC-40		m3		1.000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m3	7,729	7,729	S単 184号
					(0)	
	合 計				7,729	
					(0)	
	単 価				7,729	
	*** B単ー 191号 ***					
000191	砂基礎				(0.000)m3	歩A
	基床部 洗砂		m3		1.000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローラント‘カイト’式,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m3	6,993	6,993	S単 185号
					(0)	
	合 計				6,993	
					(0)	
	単 価				6,993	
	*** B単ー 192号 ***					
000192	砂基礎				(0.000)m3	歩A
	管側部 洗砂		m3		1.000	当たり算出
S07001	パイプライン基礎	(0.000)			(0)	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分Ⅰ,なし,あり	1.000	m3	8,729	8,729	S単 186号
					(0)	
	合 計				8,729	
					(0)	
	単 価				8,729	
	*** B単ー 193号 ***					
000193	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設				(0.000)本	歩A
	T形D3種 φ200		本		1.000	当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)	(0.000)			(0)	
	直管,200×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり	1.000	本	9,402	9,402	S単 188号
					(0)	
	合 計				9,402	
					(0)	
	単 価				9,402	
	*** B単ー 194号 ***					
000194	ダクタイル鋳鉄管乙切管布設				(0.000)本	歩A
	T-K形D3種 φ200		本		1.000	当たり算出
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設(T形)	(0.000)			(0)	
	直管,200×5,3種,バックホウ(クレーン機能付),あり,あり	1.000	本	9,402	9,402	S単 188号
					(0)	
	合 計				9,402	
					(0)	
	単 価				9,402	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 195号 ***					
000195	ダクタイル鋳鉄異形管 K形継輪 φ200		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	K形継輪 φ200,,	(0.000) 1.000	本	29,100	(0) 29,100	S単 148号
	合 計				(0) 29,100	
	単 価				(0) 29,100	
	*** B単ー 196号 ***					
000196	K形栓 φ200		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	K形栓 φ200,,	(0.000) 1.000	個	24,500	(0) 24,500	S単 149号
	合 計				(0) 24,500	
	単 価				(0) 24,500	
	*** B単ー 197号 ***					
000197	K形管帽 φ200		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	K形管帽 φ200,,	(0.000) 1.000	個	67,700	(0) 67,700	S単 150号
	合 計				(0) 67,700	
	単 価				(0) 67,700	
	*** B単ー 198号 ***					
000198	硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ50		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m,,	(0.000) 1.000	本	2,230	(0) 2,230	S単 151号
	合 計				(0) 2,230	
	単 価				(0) 2,230	
	*** B単ー 199号 ***					
000199	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ50 TSソケット		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,	(0.000) 1.000	個	196	(0) 196	S単 152号
	合 計				(0) 196	
	単 価				(0) 196	
	*** B単ー 200号 ***					
000200	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ50×90° TSエルボ		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径50,,	(0.000) 1.000	個	285	(0) 285	S単 153号
	合 計				(0) 285	
	単 価				(0) 285	
	*** B単ー 201号 ***					
000201	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VP φ50 TSキャップ		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ A形 径50,,	(0.000) 1.000	個	159	(0) 159	S単 154号
	合 計				(0) 159	
	単 価				(0) 159	
	*** B単ー 202号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000202	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 伸縮継手φ50		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 伸縮継手φ50,,	(0.000) 1.000	個	15,100	(0) 15,100	S単 155号
	合 計				(0) 15,100	
	単 価				(0) 15,100	
	*** B単ー 203号 ***					
000203	不断水バルブ設置 3号制水弁 φ250×φ200 7.5k		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	不断水割T字管ツト弁付 φ250×φ200 7.5K 塩ビ管用,,	(0.000) 1.000	基	708,000	(0) 708,000	S単 156号
	合 計				(0) 708,000	
	単 価				(0) 708,000	
	*** B単ー 204号 ***					
000204	空気弁設置 6号空気弁 急速空気弁φ25 7.5k		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T00050	空気弁設置 BP02 6号空気弁	(0.000) 1.000	基	85,629	(0) 85,629	T単 28号
S02116	フランジ短管 φ75 L=500mm 7.5K,,	(0.000) 2.000	本	15,400	(0) 30,800	S単 159号
	合 計				(0) 116,429	
	単 価				(0) 116,429	
	*** B単ー 205号 ***					
000205	不断水バルブ設置 2号制水弁 φ100×φ100 7.5k		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	不断水割T字管ツト弁付 φ100×φ100 7.5K 塩ビ管用,,	(0.000) 1.000	基	337,000	(0) 337,000	S単 160号
	合 計				(0) 337,000	
	単 価				(0) 337,000	
	*** B単ー 206号 ***					
000206	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1040mm		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T00045	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP02 3号制水弁 H=1040mm	(0.000) 1.000	基	72,576	(0) 72,576	T単 24号
	合 計				(0) 72,576	
	単 価				(0) 72,576	
	*** B単ー 207号 ***					
000207	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m,,	(0.000) 1.000	本	54,300	(0) 54,300	S単 167号
	合 計				(0) 54,300	
	単 価				(0) 54,300	
	*** B単ー 208号 ***					
000208	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	(0.000) 1.000	m ²	1,234	(0) 1,234	S単 204号
	合 計				(0) 1,234	
	単 価				(0) 1,234	
	*** B単ー 209号 ***					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（その3） 工事（BP水路02、02'） （第2回変更）						
工事別工事名:幹線水路改修（その3） 工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000209	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 円形1号 φ250 H=1740mm		基		(0.000)基 1.000 基	歩A 当たり算出
T00046	水道用レジンコンクリート製ボックス設置 BP02' 2号制水弁	(0.000) 1.000	基	95,313	(0) 95,313	T単 25号
	合 計				(0) 95,313	
	単 価				(0) 95,313	
	*** B単ー 210号 ***					
000210	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.2m		本		(0.000)本 1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.2m,,	(0.000) 1.000	本	70,400	(0) 70,400	S単 169号
	合 計				(0) 70,400	
	単 価				(0) 70,400	
	*** B単ー 211号 ***					
000211	振れ止め金具 SUS304 φ250用		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	振れ止め金具 SUS304 φ250用,,	(0.000) 1.000	個	35,600	(0) 35,600	S単 170号
	合 計				(0) 35,600	
	単 価				(0) 35,600	
	*** B単ー 212号 ***					
000212	U-300用蓋 1種		個		(0.000)個 1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	U-300用蓋	(0.000) 1.000	個	2,300	(0) 2,300	S単 171号
	合 計				(0) 2,300	
	単 価				(0) 2,300	
	*** B単ー 213号 ***					
000213	コンクリート 18-8-40		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,ㇿ,一般養生,ㇿ,ㇿ,ㇿ,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	(0.000) 1.000	m3	38,900	(0) 38,900	S単 205号
	合 計				(0) 38,900	
	単 価				(0) 38,900	
	*** B単ー 214号 ***					
000214	型枠		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	(0.000) 1.000	m ²	8,614	(0) 8,614	S単 206号
	合 計				(0) 8,614	
	単 価				(0) 8,614	
	*** B単ー 215号 ***					
000215	仮舗装（車道部） 再生密粒度アスコン（13） t=3cm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,,再生密 粒度アスコン(13)	(0.000) 1.000	m ²	2,001	(0) 2,001	S単 208号
	合 計				(0) 2,001	
	単 価				(0) 2,001	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3） 工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3） 工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 216号 ***					
000216	仮舗装（車道部）				(0.000)㎡	歩A
	再生密粒度アスコン（13） t=3cm 試掘箇所		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下、30mm、アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）、無し,,再生密粒度アスコン(13)	1.000	㎡	2,001	2,001	S単 208号
	合 計				(0) 2,001	
	単 価				(0) 2,001	
	*** B単ー 217号 ***					
000217	仮舗装（歩道部）				(0.000)㎡	歩A
	再生密粒度アスコン（13） t=3cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部）	(0.000)			(0)	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下、30mm、各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,,再生密粒度アスコン(13)	1.000	㎡	1,921	1,921	S単 209号
	合 計				(0) 1,921	
	単 価				(0) 1,921	
	*** B単ー 218号 ***					
000218	仮舗装（歩道部）				(0.000)㎡	歩A
	再生密粒度アスコン（13） t=3cm 試掘箇所		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部）	(0.000)			(0)	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下、30mm、各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,,再生密粒度アスコン(13)	1.000	㎡	1,921	1,921	S単 209号
	合 計				(0) 1,921	
	単 価				(0) 1,921	
	*** B単ー 219号 ***					
000219	上層路盤工（歩道部）				(0.000)㎡	歩A
	M-30 t=10cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）	(0.000)			(0)	
	100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30	1.000	㎡	983.1	983	S単 207号
	合 計				(0) 983	
	単 価				(0) 983	
	*** B単ー 220号 ***					
000220	表層工（歩道部）				(0.000)㎡	歩A
	再生密粒度アスコン（13） t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0846	SP 表層（歩道部）	(0.000)			(0)	
	1.4m以上、40mm、各種(2.30以上2.40t/m3未満),ブライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)	1.000	㎡	1,839	1,839	S単 210号
	合 計				(0) 1,839	
	単 価				(0) 1,839	
	*** B単ー 221号 ***					
000221	区画線工				(0.000)m	歩A
	外側線 白 破線 15cm		m		1.000 m	当たり算出
T00047	区画線工	(0.000)			(0)	
	溶融式 破線 15cm	1.000	m	341	341	T単 26号
	合 計				(0) 341	
	単 価				(0) 341	
	*** B単ー 222号 ***					
000222	区画線工				(0.000)m	歩A
	停止線 白 実線 30cm		m		1.000 m	当たり算出
T00009	区画線工	(0.000)			(0)	
	溶融式 実線 30cm	1.000	m	562	562	T単 21号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
					(0)	
	合 計				562	
					(0)	
	単 価				562	
	*** B単ー 223号 ***					
000223	区画線工				(0.000)m	歩A
	文字 白 実線 15cm		m		1.000 m	当たり算出
T00010	区画線工	(0.000)			(0)	
	溶融式 文字 15cm	1.000	m	604	604	T単 22号
					(0)	
	合 計				604	
					(0)	
	単 価				604	
	*** B単ー 224号 ***					
000224	仮舗装（車道部）				(0.000)m ²	歩A
	再生密粒度アスコン（13） t=3cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,,再生密	1.000	m ²	2,001	2,001	S単 208号
	粒度アスコン（13）					
					(0)	
	合 計				2,001	
					(0)	
	単 価				2,001	
	*** B単ー 225号 ***					
000225	仮舗装（車道部）				(0.000)m ²	歩A
	再生密粒度アスコン（13） t=3cm 試験箇所		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）	(0.000)			(0)	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,,再生密	1.000	m ²	2,001	2,001	S単 208号
	粒度アスコン（13）					
					(0)	
	合 計				2,001	
					(0)	
	単 価				2,001	
	*** B単ー 226号 ***					
000226	たて込み簡易土留工				(0.000)式	歩A
	H=1.5m以下,1セット15m		式		1.000 式	当たり算出
S18026	たて込み簡易土留	(0.000)			(0)	
	0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,1.50m,あり	3.000	m	10,397	31,191	S単 197号
					(0)	
	合 計				31,191	
					(0)	
	単 価				31,191	
	*** B単ー 227号 ***					
000227	たて込み簡易土留工				(0.000)式	歩A
	H=2.0m以下,1セット15m		式		1.000 式	当たり算出
S18026	たて込み簡易土留	(0.000)			(0)	
	0.90m以上～1.10m未満,3mまで,山0.28(平0.20)1.7t吊,1.03m,2.00m,あり	75.000	m	13,656	1,024,200	S単 198号
S17006	たて込み簡易土留（15m当り）	(0.000)			(0)	
	15m,3.0m未満,2.0m,30日,6回	312.000	m ²	1,055	329,160	S単 196号
					(0)	
	合 計				1,353,360	
					(0)	
	単 価				1,353,360	
	*** B単ー 228号 ***					
000228	輸送費				(0.000)式	歩A
	たて込み簡易土留 H=2.0m 1セット15m		式		1.000 式	当たり算出
S19003	輸送費（仮設材）	(0.000)			(0)	
	基本運賃（自動入力）,12m以内,70kmまで,往復計上,計上する（敷鉄板以外）,,積	6.100	ton	13,140	80,154	S単 199号
	込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0					
					(0)	
	合 計				80,154	
					(0)	
	単 価				80,154	

[illegible]

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,264		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,584		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,283		歩A・単A
S01072	*** S単ー 4号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	226		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8〜1.1ton,あり		m3	693		歩A・単A
S01082	*** S単ー 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0〜4.0ton,あり		m3	463		歩A・単A
S02114	*** S単ー 7号 ***					
	レバーブロック					
	レバーブロック 巻上1.5t		日	295		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	29,682		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	26,214		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	18,870		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	18,870		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	12,648		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	山土砂					
	山土砂		m3	2,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 汚泥,,		台	87,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,		本	65,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m,,		本	65,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	特殊押輪					
	特殊押輪 φ200,,		組	12,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,		組	5,590		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,		組	2,720		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,,		組	5,060		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,		組	5,640		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
S02116	積卸し費					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,		ton	750		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 ロング 10k 離脱防止付,,		個	37,600		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ100 90° RR 片受ベント',,,		個	14,000		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m,,		本	26,600		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	特殊押輪 特殊押輪 φ100,,		組	7,060		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m,,		本	11,000		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 7.5k,,		個	19,200		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100 45° RR 片受ベント',,,		個	6,200		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	不断水割T字管ワット弁付 不断水割T字管ワット弁付 φ200×φ200 7.5K 塩ビ管用,,		基	680,000		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	水道用急速空気弁					
	水道用急速空気弁 FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装,,		個	52,200		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	水道用急速空気弁					
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,		個	45,300		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22 1/2° ベントB形 径100,,		個	3,170		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,		組	2,720		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	不断水割T字管ワット弁付 不断水割T字管ワット弁付 φ200×φ100 7.5K 塩ビ管用,,		基	411,000		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	鋼製蓋 鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装,,		個	93,100		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,		本	50,800		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	U-450用蓋 U-450用蓋		個	4,560		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋 水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,		個	19,700		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=50,,		個	5,440		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,		個	10,500		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200,,		個	7,480		歩A・単A
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,		個	9,860		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,		個	11,600		歩A・単A
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,		個	14,000		歩A・単A
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	延長ロッド					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m,,		本	54,800		歩A・単A
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	マンホール蓋					
	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,		個	74,200		歩A・単A
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	組立マンホール					
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=450,,		個	39,400		歩A・単A
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	組立マンホール					
	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,		個	30,500		歩A・単A
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	組立マンホール					
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300,,		個	29,600		歩A・単A
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	組立マンホール					
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,		個	53,700		歩A・単A
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,		個	4,840		歩A・単A
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	延長ロッド					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m,,		本	54,300		歩A・単A
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	延長ロッド					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.2m,,		本	70,400		歩A・単A
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	振れ止め金具					
	振れ止め金具 SUS304 φ250用,,		個	35,600		歩A・単A
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	U-300用蓋					
	U-300用蓋		個	2,300		歩A・単A
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	延長ロッド					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m,,		本	54,700		歩A・単A
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リエレンクロス,,		巻	8,500		歩A・単A
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	路面標示用塗料					
	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,		kg	203		歩A・単A
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	ガラスビーズ					
	ガラスビーズ 1号,,		kg	165		歩A・単A
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	450		歩A・単A
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトリノ給油,,		L	147		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費					
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック,,		台	5,000		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
S02116	ワイヤーロープ					
	ワイヤーロープ φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m,,		m	211		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
S02123	建設廃材					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費		ton	15,000		歩A・単A
	汚泥					
	*** S単ー 67号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費		ton	50,000		歩A・単A
	廃プラスチック					
	*** S単ー 68号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンバクタ,区分I,なし,あり		m3	7,790		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分I,なし,あり		m3	8,729		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャー RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンバクタ,区分I,なし,あり		m3	6,789		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎					
	砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャー RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分I,なし,あり		m3	7,729		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VH,100mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	3,817		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	直管,K形,100mm,3種,なし,なし		本	38,743		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	直管,K形,100mm,3種,あり,あり		本	9,153		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,あり		本	27,753		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,あり		本	19,553		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,100mm,3種,なし,あり		本	21,253		歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=300mm 10k					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	16,742		歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=100mm 10k					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	13,542		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=300mm 7.5k					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	19,842		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=500mm 7.5k					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管,K形,75mm,3種,なし,あり		本	22,942		歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,なし,あり		本	84,087		歩A・単A
	*** S単ー 83号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),あり,あり,あり		本	12,631		歩A・単A
	*** S単ー 84号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					
	短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり		本	69,288		歩A・単A
	*** S単ー 85号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名: 幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 200×5, 3種, ハックル（クレーン機能付）, なし, あり, あり *** S単ー 86号 ***		本	56,375		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 200×5, 3種, ハックル（クレーン機能付）, なし, あり, あり *** S単ー 87号 ***		本	68,487		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 200×5, 3種, ハックル（クレーン機能付）, なし, あり, あり *** S単ー 88号 ***		本	80,299		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 200×5, 3種, ハックル（クレーン機能付）, なし, あり, あり *** S単ー 89号 ***		本	62,981		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 200×5, 3種, ハックル（クレーン機能付）, なし, あり, あり *** S単ー 90号 ***		本	66,185		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 200×5, 3種, ハックル（クレーン機能付）, なし, あり, あり *** S単ー 91号 ***		本	66,385		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 200×5, 3種, ハックル（クレーン機能付）, なし, あり, あり *** S単ー 92号 ***		本	41,760		歩A・単A
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管, 200×5, 3種, ハックル（クレーン機能付）, なし, あり, あり *** S単ー 93号 ***		本	36,155		歩A・単A
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形） 直管, 200×5, 3種, ハックル（クレーン機能付）, なし, あり *** S単ー 94号 ***		本	75,168		歩A・単A
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形） 直管, 200×5, 3種, ハックル（クレーン機能付）, あり, あり *** S単ー 95号 ***		本	9,402		歩A・単A
S07062	管切断（DCIP管） 管切断（DCIP管） 200mm *** S単ー 96号 ***		箇所	5,393		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製, 200mm *** S単ー 97号 ***		基	144,098		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製, 100mm *** S単ー 98号 ***		基	127,285		歩A・単A
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製, 100mm *** S単ー 99号 ***		基	76,385		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり *** S単ー 100号 ***		基	11,947		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,, *** S単ー 101号 ***		m	183		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,, *** S単ー 102号 ***		m	331		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, ゼブラ, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,, *** S単ー 103号 ***		m	215		歩A・単A
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, 溶融式（手動）, ゼブラ, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,, *** S単ー 104号 ***		m	405		歩A・単A
S15004	耕地復旧（耕起） 耕地復旧（耕起） 無 *** S単ー 105号 ***		m ²	25		歩A・単A
S16001	トラック〔普通型〕 トラック〔普通型〕 3.0～3.5t積, 運転1時間当たり算出 *** S単ー 106号 ***		時間	6,724		歩A・単A
S17002	〔賃料（H形鋼・山留副部材）〕 〔賃料（H形鋼・山留副部材）〕 H形鋼（杭使用）, 200型, 無, 7日, 7回		ton	5,038		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第２回変更）					
工事別工事名：幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	*** S単ー 107号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,183,1,なし		m ²	1,951		歩A・単A
S18062	*** S単ー 108号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	257		歩A・単A
S19003	*** S単ー 109号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	15,500		歩A・単A
S19003	*** S単ー 110号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton	15,500		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 111号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m ³	290.3		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 112号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m ³	1,046		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 113号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m ³	1,988		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 114号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m ³	957		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 115号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.5km以下		m ³	2,234		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 116号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下		m ³	1,149		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 117号 *** SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m ³	149.7		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 118号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m ³	2,948		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 119号 *** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし		m ²	217.1		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 120号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	657.5		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 121号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,234		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 122号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,360		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 123号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾗｯｸ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	39,600		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 124号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	7,753		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 125号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部)					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02,02') (第2回変更)						
工事別工事名:幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02,02')						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 *** S単ー 126号 ***		m ²	255.4		歩A・単A
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 *** S単ー 127号 ***		m ²	791.1		歩A・単A
	SP 下層路盤 (歩道部) 200mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 *** S単ー 128号 ***		m ²	1,143		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm *** S単ー 129号 ***		m ²	824.5		歩A・単A
	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30 *** S単ー 130号 ***		m ²	1,171		歩A・単A
	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯｼﾞｮﾝ I (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯｼﾞｮﾝ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m ²	2,080		歩A・単A
SA0846	*** S単ー 131号 *** SP 表層 (歩道部) SP 表層 (歩道部) 1.4m以上,50mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾐｯｼﾞｮﾝ 各種,なし,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		m ²	2,175		歩A・単A
	*** S単ー 132号 *** SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面) *** S単ー 133号 ***		基	28,500		歩A・単A
	SA0876 SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,A種(150/170×200×600),有り,有り,有り,なし,再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40,18-8-25 (高炉)		m	5,417		歩A・単A
SA0878	*** S単ー 134号 *** SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし *** S単ー 135号 ***		m	1,332		歩A・単A
	S01041 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(II)		m ³	2,264		歩A・単A
	S01041 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(II) *** S単ー 137号 ***		m ³	2,584		歩A・単A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない *** S単ー 138号 ***		m ³	1,604		歩A・単A
	S01082 締固工(振動ﾚｰﾝ締固め2.5m未満) 締固工(振動ﾚｰﾝ締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり		m ³	693		歩A・単A
	S01082 締固工(振動ﾚｰﾝ締固め2.5m未満) 締固工(振動ﾚｰﾝ締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり *** S単ー 140号 ***		m ³	463		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単ー 141号 ***		人	18,870		歩A・単A
	S02115 土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単ー 142号 ***		人	29,682		歩A・単A
	S02115 普通作業員 普通作業員 *** S単ー 143号 ***		人	18,870		歩A・単A
S02115	交通誘導警備員B 交通誘導警備員B *** S単ー 144号 ***		人	12,648		歩A・単A
	S02115 特殊作業員 特殊作業員 *** S単ー 145号 ***		人	26,214		歩A・単A
	S02115 配管工					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第２回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配管工		人	22,134		歩A・単A
	*** S単ー 146号 ***					
S02116	購入土					
	購入土		m3	3,000		歩A・単A
	*** S単ー 147号 ***					
S02116	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,		m3	2,100		歩A・単A
	*** S単ー 148号 ***					
S02116	K形継輪					
	K形継輪 φ200,,		本	29,100		歩A・単A
	*** S単ー 149号 ***					
S02116	K形栓					
	K形栓 φ200,,		個	24,500		歩A・単A
	*** S単ー 150号 ***					
S02116	K形管帽					
	K形管帽 φ200,,		個	67,700		歩A・単A
	*** S単ー 151号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m,,		本	2,230		歩A・単A
	*** S単ー 152号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50,,		個	196		歩A・単A
	*** S単ー 153号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径50,,		個	285		歩A・単A
	*** S単ー 154号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ A形 径50,,		個	159		歩A・単A
	*** S単ー 155号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 伸縮継手φ50,,		個	15,100		歩A・単A
	*** S単ー 156号 ***					
S02116	不排水割T字管ソト弁付					
	不排水割T字管ソト弁付 φ250×φ200 7.5K 塩ビ管用,,		基	708,000		歩A・単A
	*** S単ー 157号 ***					
S02116	水道用急速空気弁					
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,		個	45,300		歩A・単A
	*** S単ー 158号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,		組	2,720		歩A・単A
	*** S単ー 159号 ***					
S02116	フランジ短管					
	フランジ短管 φ75 L=500mm 7.5K,,		本	15,400		歩A・単A
	*** S単ー 160号 ***					
S02116	不排水割T字管ソト弁付					
	不排水割T字管ソト弁付 φ100×φ100 7.5K 塩ビ管用,,		基	337,000		歩A・単A
	*** S単ー 161号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋					
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,		個	19,700		歩A・単A
	*** S単ー 162号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,		個	10,500		歩A・単A
	*** S単ー 163号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,		個	4,840		歩A・単A
	*** S単ー 164号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,		個	9,860		歩A・単A
	*** S単ー 165号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,		個	11,600		歩A・単A
	*** S単ー 166号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,		個	14,000		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 167号 ***					
S02116	延長ロッド					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m,,		本	54,300		歩A・単A
	*** S単ー 168号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス					
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200,,		個	7,480		歩A・単A
	*** S単ー 169号 ***					
S02116	延長ロッド					
	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.2m,,		本	70,400		歩A・単A
	*** S単ー 170号 ***					
S02116	振れ止め金具					
	振れ止め金具 SUS304 φ250用,,		個	35,600		歩A・単A
	*** S単ー 171号 ***					
S02116	U-300用蓋					
	U-300用蓋		個	2,300		歩A・単A
	*** S単ー 172号 ***					
S02116	路面標示用塗料					
	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,		kg	203		歩A・単A
	*** S単ー 173号 ***					
S02116	ガラスビーズ					
	ガラスビーズ 1号,,		kg	165		歩A・単A
	*** S単ー 174号 ***					
S02116	接着用プライマー					
	接着用プライマー 区画線用,,		kg	450		歩A・単A
	*** S単ー 175号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトリック給油,,		L	147		歩A・単A
	*** S単ー 176号 ***					
S02116	歩掛調査					
	歩掛調査 ダクタイル鋳鉄管機械布設（たて込み簡易土留）,,		式	67,000		歩A・単A
	*** S単ー 177号 ***					
S02116	歩掛調査					
	歩掛調査 制水弁据付工（人力）,,		式	57,000		歩A・単A
	*** S単ー 178号 ***					
S02116	歩掛調査					
	歩掛調査 空気弁据付工（人力）,,		式	57,000		歩A・単A
	*** S単ー 179号 ***					
S02116	快適トイレ					
	快適トイレ 洋式（簡易水洗）、トイレ用水洗、パーテーション,,		式	481,000		歩A・単A
	*** S単ー 180号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	2,820		歩A・単A
	*** S単ー 181号 ***					
S02124	運転手（一般）					
	運転手（一般）		人	23,460		歩A・単A
	*** S単ー 182号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	7,961		歩A・単A
	*** S単ー 183号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クッション RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローラント 'ｶｲﾄ'式,区分 I,なし,あり		m3	5,993		歩A・単A
	*** S単ー 184号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クッション RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分 I,なし,あり		m3	7,729		歩A・単A
	*** S単ー 185号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローラント'ｶｲﾄ'式,区分 I,なし,あり		m3	6,993		歩A・単A
	*** S単ー 186号 ***					
S07001	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分 I,なし,あり		m3	8,729		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名: 幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 187号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=500mm 7.5k					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設					
	短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり		本	22,942		歩A・単A
	*** S単－ 188号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形）					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形）					
	直管, 200×5, 3種, バックホ（クレーン機能付）, あり, あり		本	9,402		歩A・単A
	*** S単－ 189号 ***					
S07093	空気弁人力据付					
	空気弁人力据付					
	25mm, 急排空気弁, あり		基	11,947		歩A・単A
	*** S単－ 190号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置, 溶融式（手動）, 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,		m	203		歩A・単A
	*** S単－ 191号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 30cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,		m	292		歩A・単A
	*** S単－ 192号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置, 溶融式（手動）, 矢印・記号・文字, 15cm換算, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし,,		m	458		歩A・単A
	*** S単－ 193号 ***					
S16002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	, 4t積級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	16,306		歩A・単A
	*** S単－ 194号 ***					
S16002	振動コンパクタ[前進型]					
	振動コンパクタ[前進型]					
	, 質量90kg, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出		日	2,232		歩A・単A
	*** S単－ 195号 ***					
S16004	バックホ[クロー型・～超低・排対型（～3次）]					
	バックホ[クロー型・～超低・排対型（～3次）]					
	バックホ（クロー型）, 山0.28（平0.2）, あり		日	39,918		歩A・単A
	*** S単－ 196号 ***					
S17006	たて込み簡易土留（15m当り）					
	たて込み簡易土留（15m当り）					
	15m, 3.0m未満, 2.0m, 30日, 6回		m ²	1,055		歩A・単A
	*** S単－ 197号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留					
	0.90m以上～1.10m未満, 3mまで, 山0.28（平0.20）1.7t吊, 1.03m, 1.50m, あり		m	10,397		歩A・単A
	*** S単－ 198号 ***					
S18026	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留					
	0.90m以上～1.10m未満, 3mまで, 山0.28（平0.20）1.7t吊, 1.03m, 2.00m, あり		m	13,656		歩A・単A
	*** S単－ 199号 ***					
S19003	輸送費（仮設材）					
	輸送費（仮設材）					
	基本運賃（自動入力）, 12m以内, 70kmまで, 往復計上, 計上する（敷鉄板以外）,, 積込・取卸＋積込・取卸, 0.0, 0.0, 0.0		ton	13,140		歩A・単A
	*** S単－ 200号 ***					
SA0102	SP 積込（ルーズ）					
	SP 積込（ルーズ）					
	土砂, 小規模（標準）		m ³	1,046		歩A・単A
	*** S単－ 201号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂, 上記以外（小規模）, -, -,		m ³	1,988		歩A・単A
	*** S単－ 202号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	コンクリート（無筋）構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,		m ³	1,326		歩A・単A
	*** S単－ 203号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		m ²	217.1		歩A・単A
	*** S単－ 204号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,234		歩A・単A
	*** S単－ 205号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物, バックホ（クレーン機能付）打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40（高炉B） W/C65%		m ³	38,900		歩A・単A
	*** S単－ 206号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	8,614		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第２回変更）					
工事別工事名：幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0835	*** S単－ 207号 ***					
	SP 上層路盤（歩道部）					
	100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30		m ²	983.1		歩A・単A
SA0843	*** S単－ 208号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,,再生密 粒度アスコン(13)		m ²	2,001		歩A・単A
SA0846	*** S単－ 209号 ***					
	SP 表層（歩道部）					
	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,,再生密 粒度アスコン(13)		m ²	1,921		歩A・単A
SA0846	*** S単－ 210号 ***					
	SP 表層（歩道部）					
	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,再生密粒度 アスコン(13)		m ²	1,839		歩A・単A
T00001	*** T単－ 1号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	VP,100mm,RR管,5.0m管,0箇所		m	3,061		歩A・単A
T00004	*** T単－ 2号 ***					
	区画線工					
	熔融式 実線 15cm		m	320		歩A・単A
T00005	*** T単－ 3号 ***					
	区画線工					
	熔融式 実線 45cm		m	733		歩A・単A
T00006	*** T単－ 4号 ***					
	区画線工					
	熔融式 実線 15cm 導流帯		m	353		歩A・単A
T00007	*** T単－ 5号 ***					
	区画線工					
	熔融式 実線 45cm 導流帯		m	809		歩A・単A
T00008	*** T単－ 6号 ***					
	埋設表示テープ設置					
	幅150mm		m	245		歩A・単A
T00014	*** T単－ 7号 ***					
	水道用レジンコンクリート製ボックス設置					
	BP02 4号排泥弁		基	80,844		歩A・単A
T00020	*** T単－ 8号 ***					
	マンホール設置					
	BP02 2号空気弁工		基	172,600		歩A・単A
T00021	*** T単－ 9号 ***					
	マンホール設置					
	BP02 3号空気弁工		基	162,800		歩A・単A
T00022	*** T単－ 10号 ***					
	マンホール設置					
	BP02 4号空気弁工		基	186,900		歩A・単A
T00023	*** T単－ 11号 ***					
	マンホール設置					
	BP02 5号空気弁工		基	186,900		歩A・単A
T00024	*** T単－ 12号 ***					
	マンホール設置					
	BP02 6号空気弁工		基	186,900		歩A・単A
T00026	*** T単－ 13号 ***					
	空気弁設置					
	BP02 2号空気弁		基	91,009		歩A・単A
T00027	*** T単－ 14号 ***					
	空気弁設置					
	BP02 3号空気弁		基	87,809		歩A・単A
T00028	*** T単－ 15号 ***					
	空気弁設置					
	BP02 4号空気弁		基	105,091		歩A・単A
T00029	*** T単－ 16号 ***					
	空気弁設置					

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	18,870	12,832	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,913	891	
	合 計				22,636	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,264	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		8,913	891	
	合 計				25,844	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,584	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	18,870	12,832	
	合 計				12,832	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,283	
	*** S単一 4号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	18,870	2,264	
	合 計				2,264	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		226	
	*** S単一 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	路床		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハットガイド式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	1,920	2,765	
P34029	軽油 バトリック給油	5.700	L	147	838	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				29,817	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		693	
	*** S単- 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)工種区分	路床		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 バトリック給油	17.000	L	147	2,499	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				36,123	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		463	
	*** S単- 7号 ***					
S02114	レバーブロック レバーブロック 巻上1.5t		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)仮設賃料コード	G96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)仮設材規格	巻上1.5t		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	295円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G96001	レバーブロック 巻上1.5t	1.000	日	295	295	
	合 計				295	算出数量 1.000 各単位
	単 価				295	
	*** S単- 8号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1.000 人
	単 価				29,682	
	*** S単- 9号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)労務単価算定区分	基(C)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1,000	人	26,214	26,214	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第２回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
	合 計				18,870	算出数量 1.000 人
	単 価				18,870	
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
	合 計				18,870	算出数量 1.000 人
	単 価				18,870	
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	12,648	12,648	
	合 計				12,648	算出数量 1.000 人
	単 価				12,648	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	山土砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03206		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03206	山土砂	1.000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 汚泥,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96059	産業廃棄物運搬費 汚泥	1.000	台	87,800	87,800	
	合 計				87,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				87,800	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03067		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03067	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	65,800	65,800	
	合 計				65,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,800	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03216		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03216	ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	65,700	65,700	
	合 計				65,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				65,700	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	特殊押輪 特殊押輪 φ200,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96002	特殊押輪 φ200	1.000	組	12,700	12,700	
	合 計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,700	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 ダクトイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03516		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03516	ダクトイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1.000	組	5,590	5,590	
	合 計				5,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,590	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	ダクトイル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03536		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03574		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P03574	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75	1.000	組	5,060	5,060	
	合 計				5,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,060	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03539		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P03539	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径200	1.000	組	5,640	5,640	
	合 計				5,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,640	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	積卸し費 積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P46403		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P46403	積卸し費 積み込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				750	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 ロング 10k 離脱防止付,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96064		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96064	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 ロング 10k 離脱防止付	1.000	個	37,600	37,600	
	合 計				37,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,600	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第２回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ100 90° RR 片受ベント',,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96014	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VHφ100 90° RR 片受ベント'	1.000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m',,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03065	ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	1.000	本	26,600	26,600	
	合 計				26,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,600	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	特殊押輪		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊押輪 φ100',,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96020	特殊押輪 φ100	1.000	組	7,060	7,060	
	合 計				7,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,060	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m',,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05074	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m	1.000	本	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 7.5k',,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96012		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96012	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ100 7.5k	1.000	個	19,200	19,200	
	合 計				19,200	算出数量 1.000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				19,200	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100 45° RR 片受ベンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96065		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96065	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 VPφ100 45° RR 片受ベンド	1,000	個	6,200	6,200	
	合 計				6,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,200	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	不断水割T字管ツト弁付		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	不断水割T字管ツト弁付 φ200×φ200 7.5K 塩ビ管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96062		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96062	不断水割T字管ツト弁付 φ200×φ200 7.5K 塩ビ管用	1,000	基	680,000	680,000	
	合 計				680,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				680,000	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	水道用急速空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁 FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96058		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96058	水道用急速空気弁 FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装	1,000	個	52,200	52,200	
	合 計				52,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				52,200	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	水道用急速空気弁		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96025	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1,000	個	45,300	45,300	
	合 計				45,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				45,300	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22 1/2° ベンドB形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05306		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P05306	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） 22 1/2" ベンドB形 径100	1.000	個	3,170	3,170	
	合 計				3,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,170	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P03537		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03537	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径100	1.000	組	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	不銲水割T字管ツト弁付		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不銲水割T字管ツト弁付 φ200×φ100 7.5K 塩ビ管用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96063		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96063	不銲水割T字管ツト弁付 φ200×φ100 7.5K 塩ビ管用	1.000	基	411,000	411,000	
	合 計				411,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				411,000	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	鋼製蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96050		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96050	鋼製蓋 縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装	1.000	個	93,100	93,100	
	合 計				93,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				93,100	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	遠心力鉄筋コンクリート管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P01009		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P01009	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600 長2.43m	1.000	本	50,800	50,800	
	合 計				50,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,800	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	U-450用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U-450用蓋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)						
工事別工事名:幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96053	U-450用蓋	1.000	個	4,560	4,560	
	合 計				4,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,560	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250	1.000	個	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,700	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96008	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=50	1.000	個	5,440	5,440	
	合 計				5,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,440	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150	1.000	個	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96005	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200	1.000	個	7,480	7,480	
	合 計				7,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,480	
	*** S単ー 43号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用レジ`ンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジ`ンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96006		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96006	水道用レジ`ンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300	1.000	個	9,860	9,860	
	合 計				9,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,860	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	水道用レジ`ンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジ`ンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96007		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96007	水道用レジ`ンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300	1.000	個	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	水道用レジ`ンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジ`ンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96009		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96009	水道用レジ`ンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40	1.000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	延長ロッド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.6m	1.000	本	54,800	54,800	
	合 計				54,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,800	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	マンホール蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96061	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型	1.000	個	74,200	74,200	
	合 計				74,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				74,200	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96022	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=450	1.000	個	39,400	39,400	
	合 計				39,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,400	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130	1.000	個	30,500	30,500	
	合 計				30,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,500	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96021		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96021	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300	1.000	個	29,600	29,600	
	合 計				29,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,600	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	組立マンホール		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96023	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600	1.000	個	53,700	53,700	
	合 計				53,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				53,700	
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100	1.000	個	4,840	4,840	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,840	
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	延長ロッド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96055		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m	1.000	本	54,300	54,300	
	合 計				54,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,300	
	*** S単ー 54号 ***					
S02116	延長ロッド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.2m,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96056		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.2m	1.000	本	70,400	70,400	
	合 計				70,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,400	
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	振れ止め金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振れ止め金具 SUS304 φ250用,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	振れ止め金具 SUS304 φ250用	1.000	個	35,600	35,600	
	合 計				35,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,600	
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	U-300用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U-300用蓋 1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96030		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	U-300用蓋	1.000	個	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	延長ロッド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m,, 1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96057		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96057	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K） 延長ロッド φ38 SUS304 L=0.5m	1.000	本	深夜時間:0.0 54,700	週休:4週8休以上 54,700	
	合 計				54,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,700	
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リエレンクロス,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P39101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P39101	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K） 埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ リエレンクロス			深夜時間:0.0 8,500	週休:4週8休以上 8,500	
	合 計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,500	
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	路面標示用塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96042	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K） 路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白			深夜時間:0.0 203	週休:4週8休以上 203	
	合 計				203	算出数量 1.000 各単位
	単 価				203	
	*** S単ー 60号 ***					
S02116	ガラスビーズ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ 1号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96043	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K） ガラスビーズ 1号			深夜時間:0.0 165	週休:4週8休以上 165	
	合 計				165	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165	
	*** S単ー 61号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P35114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P35114	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K） 接着用プライマー 区画線用			深夜時間:0.0 450	週休:4週8休以上 450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S単ー 62号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P34029	軽油 バトロール給油	1.000	L	147	147	
	合 計				147	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147	
	*** S単－ 63号 ***					
S02116	産業廃棄物運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96047	産業廃棄物運搬費 廃プラスチック	1.000	台	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単－ 64号 ***					
S02116	ワイヤーロープ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーロープ φ8mm C/L（A種） 0.237kg/m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	ワイヤーロープ φ8mm C/L（A種） 0.237kg/m	1.000	m	211	211	
	合 計				211	算出数量 1.000 各単位
	単 価				211	
	*** S単－ 65号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P52003 アスファルトコンクリート廃材		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,820円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単－ 66号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96060 汚泥		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96060	産業廃棄物処理費 汚泥	1.000	ton	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第２回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 67号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96048 廃プラスチック		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	産業廃棄物処理費 廃プラスチック	1.000	ton		50,000	50,000
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単－ 68号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)バックホの規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動コンパクタ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3		3,000	39,600
R01001	土木一般世話役	0.250	人		29,682	7,421
R01003	普通作業員	0.920	人		18,870	17,360
R01002	特殊作業員	0.200	人		26,214	5,243
Y00004	諸雑費 12%	0.120			5,243	629
F08011	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日		5,600	1,680
P34029	軽油 パトロール給油	6.300	L		147	926
R01021	運転手（特殊）	0.190	人		26,520	5,039
	合 計				77,898	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,790	
	*** S単－ 69号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)バックホの規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) タンバ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土	13.200	m3		3,000	39,600
R01001	土木一般世話役	0.320	人		29,682	9,498
R01003	普通作業員	1.090	人		18,870	20,568
R01002	特殊作業員	0.340	人		26,214	8,913
Y00004	諸雑費 12%	0.120			8,913	1,070
F08011	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日		5,600	1,680
P34029	軽油 パトロール給油	6.300	L		147	926

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				
工事別工事名: 幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				87,294	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,729	
	*** S単ー 70号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), 振動コンパクタ, 区分 I, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) コンパクタ規格 4) 締固め機械 5) 締固め区分 6) 単価0円区分 (基礎材) 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 山積0.28m3 (平積0.20m3) 振動コンパクタ 区分 I なし あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,100	25,200	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	29,682	8,608	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,870	20,568	
R01002	特殊作業員	0.200	人	26,214	5,243	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,243	629	
F08011	コンパクタ [クロー型・～超低・排対型 (～3次)] 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 バトリック給油	6.300	L	147	926	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				67,893	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,789	
	*** S単ー 71号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土, 再生クラッシュ RC-40, 山積0.28m3 (平積0.20m3), コンパ, 区分 I, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) コンパクタ規格 4) 締固め機械 5) 締固め区分 6) 単価0円区分 (基礎材) 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシュ RC-40 山積0.28m3 (平積0.20m3) コンパ 区分 I なし あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,100	25,200	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,682	10,686	
R01003	普通作業員	1.260	人	18,870	23,776	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08011	コンパクタ [クロー型・～超低・排対型 (～3次)] 山積0.28m3 (平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 バトリック給油	6.300	L	147	926	
R01021	運転手（特殊）	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				77,290	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,729	
	*** S単ー 72号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VH,100mm,RR管,5.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VH 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	RR管 5.0m管 0箇所		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05157	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH） RR片受直管 径100 長5.0m	1.950	本	14,800	28,860	
Y00004	雑材料費	0.020		28,860	577	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	
R01002	特殊作業員	0.120	人	26,214	3,146	
R01003	普通作業員	0.170	人	18,870	3,208	
	合 計				38,166	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,817	
	*** S単一 73号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管, K形, 100mm, 3種, なし, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	100mm 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管) 7)単価 0 円区分(接合部品)	0円 なし なし				
P03065	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	10.000	本	26,600	266,000	
P03514	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	10.000	組	2,990	29,900	
R01002	特殊作業員	1.260	人	26,214	33,030	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,870	58,497	
	合 計				387,427	算出数量 10.000 本
	単 価		本		38,743	
	*** S単一 74号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管, K形, 100mm, 3種, あり, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分 2)管形区分	直管 K形		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	100mm 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管) 7)単価 0 円区分(接合部品)	0円 あり あり				
P03065	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	10.000	本	0	0	
P03514	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	10.000	組	0	0	
R01002	特殊作業員	1.260	人	26,214	33,030	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,870	58,497	
	合 計				91,527	算出数量 10.000 本
	単 価		本		9,153	
	*** S単一 75号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業		
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)		

工事別工事名: 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm) 4) 管種区分	100mm 3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	18,600円 なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	18,600	186,000	
R01002	特殊作業員	1.260	人	26,214	33,030	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,870	58,497	
	合 計				277,527	算出数量 10.000 本
	単 価		本		27,753	
	*** S単一 76号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm) 4) 管種区分	100mm 3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	10,400円 なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	10,400	104,000	
R01002	特殊作業員	1.260	人	26,214	33,030	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,870	58,497	
	合 計				195,527	算出数量 10.000 本
	単 価		本		19,553	
	*** S単一 77号 ***					
S07051	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm) 4) 管種区分	100mm 3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	12,100円 なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	12,100	121,000	
R01002	特殊作業員	1.260	人	26,214	33,030	
R01003	普通作業員	3.100	人	18,870	58,497	
	合 計				212,527	算出数量 10.000 本
	単 価		本		21,253	
	*** S単一 78号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=300mm 10k		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分 2) 管形区分	短管・異形管 K形		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm) 4) 管種区分	75mm 3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 短管・異形管の単価 (円/本) 6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	9,200円 なし				

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)						
工事別工事名:幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				229,423	算出数量 10.000 本
	単 価		本		22,942	
	*** S単一 82号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 200×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), なし, なし, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	200×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03067	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1,000	本	65,800	65,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		65,800	66	
P03516	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1,000	組	5,590	5,590	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型 (〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトリール給油	4,300	L	147	632	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				84,087	算出数量 1.000 本
	単 価		本		84,087	
	*** S単一 83号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 直管, 200×5, 3種, バックホ (クレーン機能付), あり, あり, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管区分	直管		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 管径区分 (mm×m)	200×5		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 管種区分	3種		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 機械区分	バックホ (クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)	0円				
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P03067	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径200 長5.0m	1,000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03516	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	1,000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型 (〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトリール給油	4,300	L	147	632	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				12,631	算出数量 1.000 本
	単 価		本		12,631	
	*** S単一 84号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	200×5				
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	56,600円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	56,600	56,600	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		56,600	57	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトリル給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				69,288	算出数量 1.000 本
	単 価		本		69,288	
	*** S単ー 85号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	200×5				
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	43,700円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	43,700	43,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		43,700	44	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトリル給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				56,375	算出数量 1.000 本
	単 価		本		56,375	
	*** S単ー 86号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	200×5				
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	55,800円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	55,800	55,800	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		55,800	56	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第２回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型（～2014）] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				68,487	算出数量 1.000 本
	単 価		本		68,487	
	*** S単－ 87号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	67,600円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	67,600	67,600	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		67,600	68	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型（～2014）] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				80,299	算出数量 1.000 本
	単 価		本		80,299	
	*** S単－ 88号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	50,300円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	50,300	50,300	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		50,300	50	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型（～2014）] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトロール給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				62,981	算出数量 1.000 本

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		62,981	
	*** S単一 89号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,200×5,3種,バックホ（クレーン機能付）,なし,あり,あり		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分（mm×m） 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価（円/本） 6)単価0円区分（ダクタイル鋳鉄管） 7)単価0円区分（接合部品） 8)長期割引単価区分（賃料機械）	短管・異形管 200×5 3種 バックホ（クレーン機能付） 53,500円 なし あり あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	53,500	53,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		53,500	54	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型（〜2014）] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バックホ給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				66,185	算出数量 1,000 本
	単 価		本		66,185	
	*** S単一 90号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,200×5,3種,バックホ（クレーン機能付）,なし,あり,あり		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分（mm×m） 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価（円/本） 6)単価0円区分（ダクタイル鋳鉄管） 7)単価0円区分（接合部品） 8)長期割引単価区分（賃料機械）	短管・異形管 200×5 3種 バックホ（クレーン機能付） 53,700円 なし あり あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	53,700	53,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		53,700	54	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型（〜2014）] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バックホ給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				66,385	算出数量 1,000 本
	単 価		本		66,385	
	*** S単一 91号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,200×5,3種,バックホ（クレーン機能付）,なし,あり,あり		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分（mm×m） 3)管種区分 4)機械区分	短管・異形管 200×5 3種 バックホ（クレーン機能付）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)短管・異形管の単価(円/本)	29,100円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	29,100	29,100	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		29,100	29	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトリル給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				41,760	算出数量 1.000 本
	単 価		本		41,760	
	*** S単一 92号 ***					
S07054	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	23,500円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	23,500	23,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		23,500	24	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.140	人	26,214	3,670	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.100	日	11,700	1,170	
P34029	軽油 バトリル給油	4.300	L	147	632	
R01021	運転手（特殊）	0.090	人	26,520	2,387	
	合 計				36,155	算出数量 1.000 本
	単 価		本		36,155	
	*** S単一 93号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形） 直管,200×5,3種,バックホ(クレーン機能付),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホ(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03216	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	65,700	65,700	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		65,700	66	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,682	594	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,214	2,621	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,870	2,453	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	バックホリ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.090	日	11,700	1,053	
P34029	軽油 バトリール給油	3.800	L	147	559	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	26,520	2,122	
	合 計				75,168	算出数量 1.000 本
	単 価		本		75,168	
	*** S単－ 94号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形） ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形） 直管,200×5,3種,バックホリ（クレーン機能付）,あり,あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分（mm×m） 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価（円/本） 6)単価0円区分（ダクタイル鋳鉄管） 7)長期割引単価区分（賃料機械）	直管 200×5 3種 バックホリ（クレーン機能付） 0円 あり あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P03216	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,682	594	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,214	2,621	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,870	2,453	
F08063	バックホリ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.090	日	11,700	1,053	
P34029	軽油 バトリール給油	3.800	L	147	559	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	26,520	2,122	
	合 計				9,402	算出数量 1.000 本
	単 価		本		9,402	
	*** S単－ 95号 ***					
S07062	管切断（DCIP管） 管切断（DCIP管） 200mm 1)管径区分（mm）	200mm	箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.070	人	26,214	1,835	
R01003	普通作業員	0.080	人	18,870	1,510	
Y00004	諸雑費	0.190		4,532	861	
	合 計				5,393	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		5,393	
	*** S単－ 96号 ***					
S07091	制水弁人力据付 制水弁人力据付 樹脂製,200mm 1)制水弁の単価（円/基） 2)口径区分（mm） 3)材質区分	133,000円 200mm 樹脂製	基		1.000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	133,000	133,000	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	29,682	1,484	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.230	人	26,214	6,029	
R01003	普通作業員	0.190	人	18,870	3,585	
	合 計				144,098	算出数量 1.000 基
	単 価		基		144,098	
	*** S単－ 97号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	119,000円 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	119,000	119,000	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.170	人	26,214	4,456	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,870	2,642	
	合 計				127,285	算出数量 1.000 基
	単 価		基		127,285	
	*** S単－ 98号 ***					
S07091	制水弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁人力据付 樹脂製,100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)口径区分(mm)	68,100円 100mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09202	仕切弁（樹脂製）	1.000	個	68,100	68,100	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,682	1,187	
R01002	特殊作業員	0.170	人	26,214	4,456	
R01003	普通作業員	0.140	人	18,870	2,642	
	合 計				76,385	算出数量 1.000 基
	単 価		基		76,385	
	*** S単－ 99号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,682	3,265	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,214	4,719	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,870	3,963	
	合 計				11,947	算出数量 1.000 基
	単 価		基		11,947	
	*** S単－ 100号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	区画線設置 溶融式（手動） 実線 15cm なし 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 供用区間施工				
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	182.90	183	
	合 計				183	算出数量 1.000 m
	単 価		m		183	
	*** S単ー 101号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	区画線設置 溶融式（手動） 実線 45cm なし 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 供用区間施工				
A66060	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	331.20	331	
	合 計				331	算出数量 1.000 m
	単 価		m		331	
	*** S単ー 102号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置） 5)時間的制約（区画線設置） 6)施工区分Ⅰ	区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ 15cm なし 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	7)豪雪補正の有無（区画線設置） 12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	豪雪補正なし - 供用区間施工				
A66075	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	215.30	215	
	合 計				215	算出数量 1.000 m
	単 価		m		215	
	*** S単ー 103号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)規格（区画線設置） 3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ 45cm		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)						
工事別工事名:幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66084	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 セグ745cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	404.60	405	
	合 計				405	算出数量 1.000 m
	単 価		m		405	
	*** S単ー 104号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油 パトロール給油	0.800	L	147	118	
R01022	運転手 (一般)	0.060	人	23,460	1,408	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,202	308	
	合 計				2,510	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		25	
	*** S単ー 105号 ***					
S16001	トラック[普通型]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 3.0～3.5t積, 運転1時間当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード<単位が時間のみ> 2)機械コード(同上)	M03083 M03083		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 4.7時間		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	1.13 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M03083	トラック[普通型] 3.0～3.5t積	1.000	時間	1,180	1,180	
P34029	軽油 パトロール給油	4.200	L	147	617	
R01022	運転手 (一般)	0.210	人	23,460	4,927	
	合 計				6,724	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,724	
Y00001	単位					
	*** S単ー 106号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用), 200型, 無, 7日, 7回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分 2)規格区分	H形鋼(杭使用) 200型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	無 7日 7回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G02001	H形鋼 (杭使用) 200型 [賃料]	0.143	t 供用日	630	90	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
G15021	H型鋼（杭使用） 200型【整備費】	0.143	ton	34,602	4,948	
	合 計				5,038	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,038	
	*** S単－ 107号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、183、1、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	183		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096【賃料】	1,000,000	m ² 供用日	1,515	1,515,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096【整備費】	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	26,214	76,021	
R01003	普通作業員	2,900	人	18,870	54,723	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3,310	日	18,100	59,911	
P34029	軽油 バトリック給油	345,000	L	147	50,715	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	26,520	76,908	
	合 計				1,951,278	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,951	
	*** S単－ 108号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104,000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	18,870	9,058	
	合 計				25,698	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		257	
	*** S単－ 109号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,110kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	110kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)＋現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1,000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1,000	ton	3,000	3,000	
	合 計				15,500	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		15,500	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 110号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 110kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸＋積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 110kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率（実数） 10)深夜早朝割増率（実数）	積込・取卸＋積込・取卸 0.0 0.0				
P46611	仮設材輸送運賃料金 110km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,500	12,500	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				15,500	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,500	
	*** S単－ 111号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		290.3	
	*** S単－ 112号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,046	
	*** S単－ 113号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		1,988	
	*** S単－ 114号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模, ベックホリ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 1.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)				

工事別工事名: 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホフ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		957	
	*** S単ー 115号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホフ山積0.45m3 (平積0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホフ山積0.45m3 (平積0.35m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13.5km以下				
	単 価		m3		2,234	
	*** S単ー 116号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, バックホフ山積0.28m3 (平積0.2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 バックホフ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		1,149	
	*** S単ー 117号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		149.7	
	*** S単ー 118号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込 (舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込 (舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		2,948	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 119号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
			m ²		217.1	
	*** S単ー 120号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
			m		657.5	
	*** S単ー 121号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
			m ²		1,234	
	*** S単ー 122号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
			m ²		1,360	
	*** S単ー 123号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,600	
	*** S単ー 124号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠, 小型構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		7,753	
	*** S単ー 125号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	200mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	200mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
J03209	基礎材(現場流用材)		m3			材変
	基礎材(現場流用材)		m ²		255.4	
	単 価					
	*** S単ー 126号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	200mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	200mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		791.1	
	*** S単ー 127号 ***					
SA0833	SP 下層路盤（歩道部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（歩道部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	200mm, 1層施工, 砕石, なし, 再生クラッシュラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	200mm				
	2)施工区分	1層施工				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシャーラン RC-40				
	単 価		m ²		1,143	
	*** S単一 128号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-30,-,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 材料区分 I	路盤材				
	2) 平均幅員	-				
	3) 瀝青材の有無	なし				
	4) 路盤材の有無	あり				
	5) 施工区分	1層施工				
	6) 瀝青材区分 I	-				
	7) 長期割引単価区分	なし				
	8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚	150mm				
	11) 材料区分 II	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		824.5	
	*** S単一 129号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 150mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 全仕上り厚	150mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	なし				
	5) 材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		1,171	
	*** S単一 130号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 I（2.35t/m3）,グライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2) 1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3) 比重区分	アスファルト混合物 I（2.35t/m3）				
	4) 瀝青材料種類	グライムコート 各種				
	5) 長期割引単価区分	なし				
	6) 材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,080	
	*** S単一 131号 ***					
SA0846	SP 表層（歩道部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m以上,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),グライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 平均幅員	1.4m以上				
	2) 1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3) 比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4) 瀝青材料種類	グライムコート 各種				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名: 幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,175	
	*** S単一 132号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1,000	歩A 基 当たり算出
	SP プレキャストマンホール			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	据付, 2000Kg/基以下, 有り(円形断面)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	据付				
	2)製品質量	2000Kg/基以下				
	3)基礎碎石	有り(円形断面)				
	単 価		基		28,500	
	*** S単一 133号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000	歩A m 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	再利用設置, A種(150/170×200×600), 有り, 有り, 有り, なし, 再生クラッシャー RC-40, 18-8-25（高炉）			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	再利用設置				
	2)ブロック規格	A種(150/170×200×600)				
	3)基礎碎石の有無	有り				
	4)均し基礎コンクリートの有無	有り				
	5)養生工の有無	有り				
	6)長期割引単価区分	なし				
	7)基礎碎石規格	再生クラッシャー RC-40				
	8)均し基礎コンクリート規格	18-8-25（高炉）				
	単 価		m		5,417	
	*** S単一 134号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1,000	歩A m 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	再利用, なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)再利用区分	再利用				
	2)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		1,332	
	*** S単一 135号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A m3 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員		0.340	人	26,214	8,913
R01003	普通作業員		0.680	人	18,870	12,832
Y00004	諸雑費 10%		0.100		8,913	891
	合 計				22,636	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,264	
	*** S単一 136号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		8,913	891	
	合 計				25,844	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,584	
	*** S単ー 137号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	0.850	人	18,870	16,040	
	合 計				16,040	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,604	
	*** S単ー 138号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 0.8～1.1ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04081	振動ロー[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	1.440	日	1,920	2,765	
P34029	軽油 ハンドロー給油	5.700	L	147	838	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				29,817	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		693	
	*** S単ー 139号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0～4.0ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路床 3.0～4.0ton		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日	4,440	7,104	
P34029	軽油 ハンドロー給油	17.000	L	147	2,499	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				36,123	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		463	
	*** S単ー 140号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
	合 計				18,870	算出数量 1.000 人
	単 価				18,870	
	*** S単ー 141号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,682	29,682	
	合 計				29,682	算出数量 1.000 人
	単 価				29,682	
	*** S単ー 142号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	
	合 計				18,870	算出数量 1.000 人
	単 価				18,870	
	*** S単ー 143号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	12,648	12,648	
	合 計				12,648	算出数量 1.000 人
	単 価				12,648	
	*** S単ー 144号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01002	特殊作業員	1.000	人	26,214	26,214	
	合 計				26,214	算出数量 1.000 人
	単 価				26,214	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）						
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 145号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1,000	人	22,134	22,134	
	合 計				22,134	算出数量 1,000 人
	単 価				22,134	
	*** S単ー 146号 ***					
S02116	購入土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03208		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03208	購入土	1,000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単ー 147号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m3	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単ー 148号 ***					
S02116	K形継輪		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	K形継輪 φ200,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96073	K形継輪 φ200	1,000	本	29,100	29,100	
	合 計				29,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				29,100	
	*** S単ー 149号 ***					
S02116	K形栓		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	K形栓 φ200,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96066	K形栓 φ200	1,000	個	24,500	24,500	
	合 計				24,500	算出数量 1,000 各単位

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第２回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				24,500	
	*** S単ー 150号 ***					
S02116	K形管帽		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	K形管帽 φ200, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96072	K形管帽 φ200	1,000	個	67,700	67,700	
	合 計				67,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				67,700	
	*** S単ー 151号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05049	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ一般管VP 径50 長4.0m	1,000	本	2,230	2,230	
	合 計				2,230	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,230	
	*** S単ー 152号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット A形 径50	1,000	個	196	196	
	合 計				196	算出数量 1,000 各単位
	単 価				196	
	*** S単ー 153号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05260		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P05260	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径50	1,000	個	285	285	
	合 計				285	算出数量 1,000 各単位
	単 価				285	
	*** S単ー 154号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ A形 径50, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P05249		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P05249	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ A形 径50	1.000	個	159	159	
	合 計				159	算出数量 1.000 各単位
	単 価				159	
	*** S単一 155号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 伸縮継手φ50,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96076		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96076	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 伸縮継手φ50	1.000	個	15,100	15,100	
	合 計				15,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,100	
	*** S単一 156号 ***					
S02116	不断水割T字管ソト弁付 不断水割T字管ソト弁付 φ250×φ200 7.5K 塩ビ管用,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96075		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96075	不断水割T字管ソト弁付 φ250×φ200 7.5K 塩ビ管用	1.000	基	708,000	708,000	
	合 計				708,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				708,000	
	*** S単一 157号 ***					
S02116	水道用急速空気弁 水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	45,300	45,300	
	合 計				45,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,300	
	*** S単一 158号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P03536		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P03536	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75	1.000	組	2,720	2,720	
	合 計				2,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,720	
	*** S単一 159号 ***					
S02116	フランジ短管 フランジ短管 φ75 L=500mm 7.5K,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)						
工事別工事名:幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96074	フランジ短管 φ75 L=500mm 7.5K	1.000	本	15,400	15,400	
	合 計				15,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,400	
	*** S単ー 160号 ***					
S02116	不銹水割T字管ソト弁付		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	不銹水割T字管ソト弁付 φ100×φ100 7.5K 塩ビ管用, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96071	不銹水割T字管ソト弁付 φ100×φ100 7.5K 塩ビ管用	1.000	基	337,000	337,000	
	合 計				337,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				337,000	
	*** S単ー 161号 ***					
S02116	水道用円形鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250	1.000	個	19,700	19,700	
	合 計				19,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,700	
	*** S単ー 162号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96004	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150	1.000	個	10,500	10,500	
	合 計				10,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,500	
	*** S単ー 163号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100	1.000	個	4,840	4,840	
	合 計				4,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,840	
	*** S単ー 164号 ***					

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)						
工事別工事名: 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96006	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300	1,000	個	9,860	9,860	
	合 計				9,860	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,860	
	*** S単ー 165号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96007	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300	1,000	個	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単ー 166号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96009		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96009	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40	1,000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単ー 167号 ***					
S02116	延長ロッド		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96055		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96055	延長ロッド φ38 SUS304 L=0.3m	1,000	本	54,300	54,300	
	合 計				54,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				54,300	
	*** S単ー 168号 ***					
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96005	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200	1,000	個	7,480	7,480	
	合 計				7,480	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,480	

施工単価表 単価表 A (43 / 54)

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 169号 ***					
S02116	延長ロッド		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.2m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96056		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96056	延長ロッド φ38 SUS304 L=1.2m	1.000	本	70,400	70,400	
	合 計				70,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,400	
	*** S単ー 170号 ***					
S02116	振れ止め金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振れ止め金具 SUS304 φ250用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96010	振れ止め金具 SUS304 φ250用	1.000	個	35,600	35,600	
	合 計				35,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,600	
	*** S単ー 171号 ***					
S02116	U-300用蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U-300用蓋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96030	U-300用蓋	1.000	個	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単ー 172号 ***					
S02116	路面標示用塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白	1.000	kg	203	203	
	合 計				203	算出数量 1.000 各単位
	単 価				203	
	*** S単ー 173号 ***					
S02116	ガラスビーズ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ 1号,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96043	ガラスビーズ 1号	1.000	kg	165	165	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02’）（第２回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02’）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				165	算出数量 1.000 各単位
	単 価				165	
	*** S単ー 174号 ***					
S02116	接着用プライマー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着用プライマー 区画線用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P35114		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P35114	接着用プライマー 区画線用	1.000	kg	450	450	
	合 計				450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				450	
	*** S単ー 175号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P34029	軽油 バトール給油	1.000	L	147	147	
	合 計				147	算出数量 1.000 各単位
	単 価				147	
	*** S単ー 176号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 ダクタイル鋳鉄管機械布設（たて込み簡易土留）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96067		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96067	歩掛調査 ダクタイル鋳鉄管機械布設（たて込み簡易土留）	1.000	式	67,000	67,000	
	合 計				67,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,000	
	*** S単ー 177号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 制水弁据付工（人力）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96068		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96068	歩掛調査 制水弁据付工（人力）	1.000	式	57,000	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,000	
	*** S単ー 178号 ***					
S02116	歩掛調査		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査 空気弁据付工（人力）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96069		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）						
工事別工事名: 幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96069	歩掛調査 空気弁据付工 (人力)	1.000	式	57,000	57,000	
	合 計				57,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,000	
	*** S単ー 179号 ***					
S02116	快適トイレ		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ 洋式 (簡易水洗)、トイレ用水洗、パーテーション、			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96070		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P96070	快適トイレ 洋式 (簡易水洗)、トイレ用水洗、パーテーション	1.000	式	481,000	481,000	
	合 計				481,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				481,000	
	*** S単ー 180号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P52001 無筋コンクリート廃材		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,820円		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	
	*** S単ー 181号 ***					
S02124	運転手 (一般)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 運転労務区分 2) 労務単価算定区分	運転手 (一般) 基 (D2)		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	23,460	23,460	
	合 計				23,460	算出数量 1.000 人
	単 価		人		23,460	
	*** S単ー 182号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	無筋 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	7,961	7,961	
	合 計				7,961	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		7,961	
	*** S単ー 183号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業		
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）		

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3), 振動ローランド'ガイト'式,区分I,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	再生クラッシャー RC-40				
	3)バックホの規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動ローランド'ガイト'式				
	5)締固め区分	区分I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,100	25,200	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,682	6,827	
R01003	普通作業員	0.950	人	18,870	17,927	
F04080	振動ローランド'ガイト'式 質量0.5～0.6t	0.120	日	1,520	182	
P34029	軽油 バトロ#給油	0.330	L	147	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,214	2,097	
F08011	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 バトロ#給油	6.300	L	147	926	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				59,927	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		5,993	
	*** S単ー 184号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,山積0.28m3(平積0.20m3), クンバ,区分I,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砕石・礫質土・粘性土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	再生クラッシャー RC-40				
	3)バックホの規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	クンバ				
	5)締固め区分	区分I				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,100	25,200	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	29,682	10,686	
R01003	普通作業員	1.260	人	18,870	23,776	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08011	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 バトロ#給油	6.300	L	147	926	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				77,290	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,729	
	*** S単ー 185号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローランド'ガイト'式,区分I,なし,あり			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)材料区分	その他購入土				

事業名 一ツ瀬川農業水利事業						
工事名 幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02') (第2回変更)						
工事別工事名:幹線水路改修 (その3) 工事 (BP水路02、02')						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)バックホフ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) 振動ローラント「カイト」式				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土					
		13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	29,682	5,640	
R01003	普通作業員	0.780	人	18,870	14,719	
F04080	振動ローラ「ハイト」式 質量0.5～0.6t	0.120	日	1,520	182	
P34029	軽油 バトリール給油	0.330	L	147	49	
R01002	特殊作業員	0.080	人	26,214	2,097	
F08011	バックホフ「クローラ型・超低・排対型(～3次)」 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 バトリール給油	6.300	L	147	926	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				69,932	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,993	
	*** S単ー 186号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,山積0.28m3(平積0.20m3),タンバ,区分Ⅰ, なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)基礎区分 2)材料区分	砂・砂質土 その他購入土				
	3)バックホフ規格 4)締固め機械	山積0.28m3(平積0.20m3) タンバ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	区分Ⅰ なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03208	購入土					
		13.200	m3	3,000	39,600	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	29,682	9,498	
R01003	普通作業員	1.090	人	18,870	20,568	
R01002	特殊作業員	0.340	人	26,214	8,913	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		8,913	1,070	
F08011	バックホフ「クローラ型・超低・排対型(～3次)」 山積0.28m3(平積0.20m3)	0.300	日	5,600	1,680	
P34029	軽油 バトリール給油	6.300	L	147	926	
R01021	運転手 (特殊)	0.190	人	26,520	5,039	
	合 計				87,294	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,729	
	*** S単ー 187号 ***					
S07051	フランジ短管 φ75 L=500mm 7.5k		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分	短管・異形管 K形				
	3)管径区分(mm) 4)管種区分	75mm 3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	15,400円 なし				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本	15,400	154,000	
R01002	特殊作業員	1.020	人	26,214	26,738	

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.580	人	18,870	48,685	
	合 計				229,423	算出数量 10.000 本
	単 価		本		22,942	
	*** S単－ 188号 ***					
S07055	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（T形） 直管,200×5,3種,バックホリ（クレーン機能付）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管区分	直管		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	200×5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	3種		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)機械区分	バックホリ（クレーン機能付）				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03216	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング T形 3種管 径200 長5.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	29,682	594	
R01002	特殊作業員	0.100	人	26,214	2,621	
R01003	普通作業員	0.130	人	18,870	2,453	
F08063	バックホリ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.090	日	11,700	1,053	
P34029	軽油 バトリール給油	3.800	L	147	559	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	26,520	2,122	
	合 計				9,402	算出数量 1.000 本
	単 価		本		9,402	
	*** S単－ 189号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)口径区分(mm)	25mm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別区分	急排空気弁		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P09309	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	29,682	3,265	
R01002	特殊作業員	0.180	人	26,214	4,719	
R01003	普通作業員	0.210	人	18,870	3,963	
	合 計				11,947	算出数量 1.000 基
	単 価		基		11,947	
	*** S単－ 190号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	破線				
	4)幅（区画線設置）	15cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A66063	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	203.10	203	
	合 計				203	算出数量 1.000 m
	単 価		m		203	
	*** S単－ 191号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	区画線設置 溶融式（手動）,実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	実線				
	4)幅（区画線設置）	30cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66057	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	291.90	292	
	合 計				292	算出数量 1.000 m
	単 価		m		292	
	*** S単－ 192号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	区画線設置 溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格（区画線設置）	溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置）	矢印・記号・文字				
	4)幅（区画線設置）	15cm換算				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66087	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	457.50	458	
	合 計				458	算出数量 1.000 m
	単 価		m		458	
	*** S単－ 193号 ***					
S16002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 、4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M03002		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.29		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.290	供用日	8,310	10,720	
P34029	軽油 バトリール給油	38.000	L	147	5,586	
	合 計				16,306	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		16,306	
Y00001	単位					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）（第２回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その３）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 194号 ***					
S16002	振動コンパクタ[前進型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振動コンパクタ[前進型] 質量90kg, 交替制補正対象外, 運転１日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械コード「単位が日のみ」 2)機械損料算出区分	M14303 運転１日当たり算出		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転１日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	7.0 1.40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M14303	振動コンパクタ[前進型] 質量90kg	1.400	供用日	439	615	
P34029	軽油 バトリル給油	11.000	L	147	1,617	
	合 計				2,232	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,232	
Y00001	単位					
	*** S単一 195号 ***					
S16004	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バックホ[クロー型], 山0.28(平0.2), あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格	バックホ[クロー型] 山0.28(平0.2)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 あり		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
F08011	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	1.500	日	5,600	8,400	
P34029	軽油 バトリル給油	34.000	L	147	4,998	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	26,520	26,520	
	合 計				39,918	算出数量 1.000 日
	単 価		日		39,918	
	*** S単一 196号 ***					
S17006	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m, 3.0m未満, 2.0m, 30日, 6回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 1セットの延長 2)掘削幅区分	15m 3.0m未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分 4)供用日数 5)使用回数	2.0m 30日 6回		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
G04032	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1t [賃料]	0.167	m ² 供用日	4,950	827	
G04051	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [修理費及び損耗費]	0.167	m ²	1,365	228	
	合 計				1,055	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,055	
	*** S単一 197号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 0.90m以上～1.10m未満, 3mまで, 山0.28(平0.20)1.7t吊, 1.03m, 1.50m, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	0.90m以上～1.10m未満 3mまで		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名: 幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾙあり)	山0. 28 (平0. 20) 1. 7t吊				
	4)掘削幅	1. 03m				
	5)掘削深	1. 50m				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F08056	ﾊﾞｯｸﾙあり[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排対型（～3次）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0. 28m3（平積0. 2m3）吊能力1. 7t	0. 830	日	6, 500	5, 395	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	19. 000	L	147	2, 793	
R01021	運転手（特殊）	0. 540	人	26, 520	14, 321	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0. 550	人	29, 682	16, 325	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0. 550	人	26, 214	14, 418	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1. 100	人	18, 870	20, 757	
F08056	ﾊﾞｯｸﾙあり[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排対型（～3次）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0. 28m3（平積0. 2m3）吊能力1. 7t	0. 340	日	6, 500	2, 210	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	7. 700	L	147	1, 132	
R01021	運転手（特殊）	0. 220	人	26, 520	5, 834	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0. 220	人	29, 682	6, 530	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0. 220	人	26, 214	5, 767	
R01003	普通作業員 引抜作業	0. 450	人	18, 870	8, 492	
	合 計				103, 974	算出数量 10. 000 m
	単 価		m		10, 397	
	*** S 単一 198号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10. 000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 0. 90m以上～1. 10m未満, 3mまで, 山0. 28 (平0. 20) 1. 7t吊, 1. 03m, 2. 00m, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4週8休以上	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	0. 90m以上～1. 10m未満 3mまで				
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾙあり)	山0. 28 (平0. 20) 1. 7t吊				
	4)掘削幅	1. 03m				
	5)掘削深	2. 00m				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F08056	ﾊﾞｯｸﾙあり[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排対型（～3次）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0. 28m3（平積0. 2m3）吊能力1. 7t	1. 090	日	6, 500	7, 085	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	25. 000	L	147	3, 675	
R01021	運転手（特殊）	0. 710	人	26, 520	18, 829	
R01001	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0. 720	人	29, 682	21, 371	
R01002	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0. 720	人	26, 214	18, 874	
R01003	普通作業員 掘削・たて込み作業	1. 450	人	18, 870	27, 362	
F08056	ﾊﾞｯｸﾙあり[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排対型（～3次）] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0. 28m3（平積0. 2m3）吊能力1. 7t	0. 440	日	6, 500	2, 860	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	10. 000	L	147	1, 470	
R01021	運転手（特殊）	0. 290	人	26, 520	7, 691	
R01001	土木一般世話役 引抜作業	0. 290	人	29, 682	8, 608	
R01002	特殊作業員 引抜作業	0. 290	人	26, 214	7, 602	
R01003	普通作業員 引抜作業	0. 590	人	18, 870	11, 133	
	合 計				136, 560	算出数量 10. 000 m
	単 価		m		13, 656	
	*** S 単一 199号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1. 000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 70kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸＋積込・取卸, 0. 0, 0. 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	70kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸＋積込・取卸				
	9)冬期割増率（実数）	0.0				
	10)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46607	仮設材輸送運賃料金					
	70km以下 製品長12m以内	1.000	ton	10,140	10,140	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				13,140	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		13,140	
	*** S単－ 200号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3		1,046	
	*** S単－ 201号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3		1,988	
	*** S単－ 202号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m3		1,326	
	*** S単－ 203号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				

事業名		一ツ瀬川農業水利事業				
工事名		幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)Co+As(ｶｰ)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		217.1	
	*** S単- 204号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	40～0mm			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,234	
	*** S単- 205号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	,-, -, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,900	
	*** S単- 206号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		8,614	
	*** S単- 207号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,なし,粒度調整砕石 M-30			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)材料規格の選択	粒度調整砕石 M-30				
	単 価		m ²		983.1	

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	レバーブロック					
G96001	巻上1.5t		日	295		
	購入土					
J03208			m3	3,000		
	特殊押輪					
P96002	φ200		組	12,700		
	水道用円形鉄蓋					
P96003	円形鉄蓋1号 φ250		個	19,700		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96004	円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150		個	10,500		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96005	円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200		個	7,480		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96006	円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300		個	9,860		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96007	円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300		個	11,600		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96008	円形用1号 調整リング RB25 (K) H=50		個	5,440		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96009	円形用1号 底版 RB25 (P) H=40		個	14,000		
	振れ止め金具					
P96010	SUS304 φ250用		個	35,600		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96012	MFジョイントφ100 7.5k		個	19,200		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96014	VHφ100 90° RR 片受ベント		個	14,000		
	特殊押輪					
P96020	φ100		組	7,060		
	組立マンホール					
P96021	1号斜壁 φ600×900 H=300		個	29,600		
	組立マンホール					
P96022	1号斜壁 φ600×900 H=450		個	39,400		
	組立マンホール					
P96023	1号斜壁 φ600×900 H=600		個	53,700		
	組立マンホール					
P96024	1号底版 φ900 H=130		個	30,500		
	水道用急速空気弁					
P96025	FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装		個	45,300		
	水道用レジンコンクリート製ボックス					
P96029	円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100		個	4,840		
	U-300用蓋					
P96030			個	2,300		
	路面標示用塗料					
P96042	3種1号 溶融式 白		kg	203		
	ガラスビーズ					
P96043	1号		kg	165		
	産業廃棄物運搬費					
P96047	廃プラスチック		台	5,000		
	産業廃棄物処理費					
P96048	廃プラスチック		ton	50,000		
	ワイヤーロープ					
P96049	φ8mm C/L (A種) 0.237kg/m		m	211		
	鋼製蓋					
P96050	縞鋼板 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ塗装		個	93,100		
	延長ロッド					
P96051	φ38 SUS304 L=0.6m		本	54,800		
	U-450用蓋					
P96053			個	4,560		
	延長ロッド					
P96055	φ38 SUS304 L=0.3m		本	54,300		
	延長ロッド					
P96056	φ38 SUS304 L=1.2m		本	70,400		
	延長ロッド					
P96057	φ38 SUS304 L=0.5m		本	54,700		
	水道用急速空気弁					
P96058	FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装		個	52,200		
	産業廃棄物運搬費					
P96059	汚泥		台	87,800		
	産業廃棄物処理費					
P96060	汚泥		ton	15,000		
	マンホール蓋					
P96061	T-25 φ600 H=110 簡易防水型		個	74,200		
	不断水割T字管ツト弁付					
P96062	φ200×φ200 7.5K 塩ビ管用		基	680,000		
	不断水割T字管ツト弁付					
P96063	φ200×φ100 7.5K 塩ビ管用		基	411,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96064	MFジョイントφ100 ロング 10k 離脱防止付		個	37,600		
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
P96065	VPφ100 45° RR 片受ベント		個	6,200		
	K形栓					
P96066	φ200		個	24,500		
	歩掛調査					
P96067	ダクタイル鋳鉄管機械布設（たて込み簡易土留）		式	67,000		
	歩掛調査					
P96068	制水弁据付工（人力）		式	57,000		

[illegible]

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	VP, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所					
S02116	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径100 長5.0m, ,	1.950	本	11,000	21,450	S単 27号
Y00004	雑材料費	0.020		21,450	429	
S02115	土木一般世話役	0.080	人	29,682	2,375	S単 8号
S02115	特殊作業員	0.120	人	26,214	3,146	S単 9号
S02115	普通作業員	0.170	人	18,870	3,208	S単 10号
	合 計				30,608	算出数量 10,000 m
	単 価		m		3,061	
	*** T単一 2号 ***					
T00004	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	熔融式 実線 15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置, 熔融式（手動）, 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,	1,000.000	m	183	183,000	S単 100号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 熔融式 白, ,	570.000	kg	203	115,710	S単 59号
S02116	ガラスビーズ 1号, ,	25.000	kg	165	4,125	S単 60号
S02116	接着用プライマー 区画線用, ,	25.000	kg	450	11,250	S単 61号
S02116	軽油 バトロール給油, ,	40.000	L	147	5,880	S単 62号
	合 計				319,965	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		320	
	*** T単一 3号 ***					
T00005	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	熔融式 実線 45cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置, 熔融式（手動）, 実線, 45cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,	1,000.000	m	331	331,000	S単 101号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 熔融式 白, ,	1,700.000	kg	203	345,100	S単 59号
S02116	ガラスビーズ 1号, ,	75.000	kg	165	12,375	S単 60号
S02116	接着用プライマー 区画線用, ,	75.000	kg	450	33,750	S単 61号
S02116	軽油 バトロール給油, ,	73.000	L	147	10,731	S単 62号
	合 計				732,956	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		733	
	*** T単一 4号 ***					
T00006	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	熔融式 実線 15cm 導流帯					
S08801	【区画線工】 区画線設置, 熔融式（手動）, ゼブラ, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正なし, , ,	1,000.000	m	215	215,000	S単 102号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 熔融式 白, ,	570.000	kg	203	115,710	S単 59号
S02116	ガラスビーズ 1号, ,	25.000	kg	165	4,125	S単 60号
S02116	接着用プライマー 区画線用, ,	25.000	kg	450	11,250	S単 61号
S02116	軽油 バトロール給油, ,	47.000	L	147	6,909	S単 62号
	合 計				352,994	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		353	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名: 幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 5号 ***					
T00007	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	溶融式 実線 45cm 導流帯					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,ゼブラ,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000,000	m	405	405,000	S単 103号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,	1,700,000	kg	203	345,100	S単 59号
S02116	ガラスビーズ 1号,,	75,000	kg	165	12,375	S単 60号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	75,000	kg	450	33,750	S単 61号
S02116	軽油 バトロール給油,,	89,000	L	147	13,083	S単 62号
	合 計				809,308	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		809	
	*** T単ー 6号 ***					
T00008	埋設表示テープ設置		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	幅150mm					
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ボリエフレノクロス,,	2,000	巻	8,500	17,000	S単 58号
S02115	普通作業員	0.400	人	18,870	7,548	S単 11号
	合 計				24,548	算出数量 100,000 m
	単 価		m		245	
	*** T単ー 7号 ***					
T00014	水道用レジンコンクリート製ボックス設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	BP02 4号排泥弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1,000	個	19,700	19,700	S単 39号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 調整リング RB25 (K) H=50,,	1,000	個	5,440	5,440	S単 40号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,	1,000	個	10,500	10,500	S単 41号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200,,	1,000	個	7,480	7,480	S単 42号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,	1,000	個	9,860	9,860	S単 43号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,	1,000	個	11,600	11,600	S単 44号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,	1,000	個	14,000	14,000	S単 45号
S02115	普通作業員	0.120	人	18,870	2,264	S単 11号
	合 計				80,844	算出数量 1,000 基
	単 価		基		80,844	
	*** T単ー 8号 ***					
T00020	マンホール設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	BP02 2号空気弁工					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,有り(円形断面)	1,000	基	28,500	28,500	S単 132号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1,000	個	74,200	74,200	S単 47号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=450,,	1,000	個	39,400	39,400	S単 48号
S02116	組立マンホール 1号底版 φ900 H=130,,	1,000	個	30,500	30,500	S単 49号
	合 計				172,600	算出数量 1,000 基
	単 価		基		172,600	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業				
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）				

工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 9号 ***					
T00021	マンホール設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP02 3号空気弁工					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 有り(円形断面)	1.000	基	28,500	28,500	S単 132号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1.000	個	74,200	74,200	S単 47号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=300,,	1.000	個	29,600	29,600	S単 50号
S02116	組立マンホール 1号底板 φ900 H=130,,	1.000	個	30,500	30,500	S単 49号
	合 計				162,800	算出数量 1.000 基
	単 価		基		162,800	
	*** T単ー 10号 ***					
T00022	マンホール設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP02 4号空気弁工					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 有り(円形断面)	1.000	基	28,500	28,500	S単 132号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1.000	個	74,200	74,200	S単 47号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,	1.000	個	53,700	53,700	S単 51号
S02116	組立マンホール 1号底板 φ900 H=130,,	1.000	個	30,500	30,500	S単 49号
	合 計				186,900	算出数量 1.000 基
	単 価		基		186,900	
	*** T単ー 11号 ***					
T00023	マンホール設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP02 5号空気弁工					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 有り(円形断面)	1.000	基	28,500	28,500	S単 132号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1.000	個	74,200	74,200	S単 47号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,	1.000	個	53,700	53,700	S単 51号
S02116	組立マンホール 1号底板 φ900 H=130,,	1.000	個	30,500	30,500	S単 49号
	合 計				186,900	算出数量 1.000 基
	単 価		基		186,900	
	*** T単ー 12号 ***					
T00024	マンホール設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP02 6号空気弁工					
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 有り(円形断面)	1.000	基	28,500	28,500	S単 132号
S02116	マンホール蓋 T-25 φ600 H=110 簡易防水型,,	1.000	個	74,200	74,200	S単 47号
S02116	組立マンホール 1号斜壁 φ600×900 H=600,,	1.000	個	53,700	53,700	S単 51号
S02116	組立マンホール 1号底板 φ900 H=130,,	1.000	個	30,500	30,500	S単 49号
	合 計				186,900	算出数量 1.000 基
	単 価		基		186,900	
	*** T単ー 13号 ***					
T00026	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	BP02 2号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 99号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	52,200	52,200	S単 31号
S07051	フランジ短管 φ75 L=300mm 10k 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1.000	本	16,742	16,742	S単 78号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,,	2.000	組	5,060	10,120	S単 20号
	合 計				91,009	算出数量 1.000 基
	単 価		基		91,009	
	*** T単ー 14号 ***					
T00027	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP02 3号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 99号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 10K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	52,200	52,200	S単 31号
S07051	フランジ短管 φ75 L=100mm 10k 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	1.000	本	13,542	13,542	S単 79号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 GF1フランジ形 10K 径75,,	2.000	組	5,060	10,120	S単 20号
	合 計				87,809	算出数量 1.000 基
	単 価		基		87,809	
	*** T単ー 15号 ***					
T00028	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP02 4号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 99号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	45,300	45,300	S単 32号
S07051	フランジ短管 φ75 L=300mm 7.5k 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	2.000	本	19,842	39,684	S単 80号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	3.000	組	2,720	8,160	S単 19号
	合 計				105,091	算出数量 1.000 基
	単 価		基		105,091	
	*** T単ー 16号 ***					
T00029	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP02 5号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 99号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	45,300	45,300	S単 32号
S07051	フランジ短管 φ75 L=300mm 7.5k 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	2.000	本	19,842	39,684	S単 80号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	3.000	組	2,720	8,160	S単 19号
	合 計				105,091	算出数量 1.000 基
	単 価		基		105,091	
	*** T単ー 17号 ***					
T00030	空気弁設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP02 6号空気弁					
S07093	空気弁人力据付 25mm, 急排空気弁, あり	1.000	基	11,947	11,947	S単 99号
S02116	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装,,	1.000	個	45,300	45,300	S単 32号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07051	フランジ短管 φ75 L=500mm 7.5k 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, なし, あり	3.000	本	22,942	68,826	S単 81号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 RFフランジ形 7.5K 径75,,	4.000	組	2,720	10,880	S単 19号
	合 計				136,953	算出数量 1.000 基
	単 価		基		136,953	
	*** T単ー 18号 ***					
T00040	水道用レジンコンクリート製ボックス設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP02 2号制水弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 39号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 41号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,	1.000	個	4,840	4,840	S単 52号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,	1.000	個	9,860	9,860	S単 43号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 44号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 45号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,870	2,076	S単 11号
	合 計				72,576	算出数量 1.000 基
	単 価		基		72,576	
	*** T単ー 19号 ***					
T00041	水道用レジンコンクリート製ボックス設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP02 3号制水弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 39号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 41号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,	1.000	個	4,840	4,840	S単 52号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200,,	1.000	個	7,480	7,480	S単 42号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,	3.000	個	9,860	29,580	S単 43号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 44号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 45号
S02115	普通作業員	0.140	人	18,870	2,642	S単 11号
	合 計				100,342	算出数量 1.000 基
	単 価		基		100,342	
	*** T単ー 20号 ***					
T00042	水道用レジンコンクリート製ボックス設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP02' 1号制水弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 39号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 41号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,	1.000	個	4,840	4,840	S単 52号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,	1.000	個	9,860	9,860	S単 43号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 44号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 45号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,870	2,076	S単 11号
	合 計				72,576	算出数量 1.000 基

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基		72,576	
	*** T単－ 21号 ***					
T00009	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	溶融式 実線 30cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,実線,30cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000,000	m	292	292,000	S単 191号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,	1,130,000	kg	203	229,390	S単 172号
S02116	ガラスビーズ 1号,,	50,000	kg	165	8,250	S単 173号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	50,000	kg	450	22,500	S単 174号
S02116	軽油 バトロール給油,,	65,000	L	147	9,555	S単 175号
	合 計				561,695	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		562	
	*** T単－ 22号 ***					
T00010	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	溶融式 文字 15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,矢印・記号・文字,15cm換算,なし,昼間施工,豪雪 補正なし,,	1,000,000	m	458	458,000	S単 192号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,	570,000	kg	203	115,710	S単 172号
S02116	ガラスビーズ 1号,,	25,000	kg	165	4,125	S単 173号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25,000	kg	450	11,250	S単 174号
S02116	軽油 バトロール給油,,	100,000	L	147	14,700	S単 175号
	合 計				603,785	算出数量 1,000,000 m
	単 価		m		604	
	*** T単－ 23号 ***					
T00044	試掘調査		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	29,682	14,841	S単 141号
S02115	普通作業員	1.000	人	18,870	18,870	S単 142号
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	12,648	12,648	S単 143号
S16004	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～3次）] バックホウ（クローラ型）,山0.28(平0.2),あり	0.500	日	39,918	19,959	S単 195号
S16002	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] ,4t積級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.500	日	16,306	8,153	S単 193号
S02124	運転手（一般）	0.500	人	23,460	11,730	S単 181号
S16002	振動コンパクタ[前進型] ,質量90kg,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	0.500	日	2,232	1,116	S単 194号
S02115	特殊作業員	0.500	人	26,214	13,107	S単 144号
	合 計				100,424	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		100,424	
	*** T単－ 24号 ***					
T00045	水道用レシコンクリート製ボックス設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	BP02 3号制水弁 H=1040mm					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1,000	個	19,700	19,700	S単 161号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
工事名	幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）（第2回変更）					
工事別工事名:幹線水路改修（その3）工事（BP水路02、02'）						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 162号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=100,,	1.000	個	4,840	4,840	S単 163号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,	1.000	個	9,860	9,860	S単 164号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 165号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 166号
S02115	普通作業員	0.110	人	18,870	2,076	S単 140号
	合 計				72,576	算出数量 1.000 基
	単 価		基		72,576	
	*** T単一 25号 ***					
T00046	水道用レジンコンクリート製ボックス設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	BP02' 2号制水弁					
S02116	水道用円形鉄蓋 円形鉄蓋1号 φ250,,	1.000	個	19,700	19,700	S単 161号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 上部壁 RB25 (A) H=150,,	1.000	個	10,500	10,500	S単 162号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=200,,	1.000	個	7,480	7,480	S単 168号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 中部壁 RB25 (B) H=300,,	3.000	個	9,860	29,580	S単 164号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 下部壁 RB25 (C) H=300,,	1.000	個	11,600	11,600	S単 165号
S02116	水道用レジンコンクリート製ボックス 円形用1号 底版 RB25 (P) H=40,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 166号
S02115	普通作業員	0.130	人	18,870	2,453	S単 140号
	合 計				95,313	算出数量 1.000 基
	単 価		基		95,313	
	*** T単一 26号 ***					
T00047	区画線工		m		1,000.000 m	歩A 当たり算出
	溶融式 破線 15cm					
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶融式（手動）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし,,	1,000.000	m	203	203,000	S単 190号
S02116	路面標示用塗料 3種1号 溶融式 白,,	570.000	kg	203	115,710	S単 172号
S02116	ガラスビーズ 1号,,	25.000	kg	165	4,125	S単 173号
S02116	接着用プライマー 区画線用,,	25.000	kg	450	11,250	S単 174号
S02116	軽油 バトリック給油,,	44.000	L	147	6,468	S単 175号
	合 計				340,553	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m		341	
	*** T単一 27号 ***					
T00049	通水試験		日		1.000 日	歩A 当たり算出
S02115	配管工	3.000	人	22,134	66,402	S単 145号
S02115	普通作業員	3.000	人	18,870	56,610	S単 142号
Y00004	雑品	0.200		123,012	24,602	
	合 計				147,614	算出数量 1.000 日
	単 価		日		147,614	
	*** T単一 28号 ***					

[illegible]